PLANTA DISTRIBUCIÓN

CUADRO DE SUPERFICIES

DEPENDENCIA	Sup. útil. m²
1 Aula de la Naturaleza	59,00
2 Almacén	21,85
3 Aseos	19,00
4 Porche	26,40
Superficie util total	126,25
Superficie construida total	145,70

ALBAÑILERÍA

- M1 Citara Ladrillo Cara Vista extrusionado "klinker Venecia de Malpesa" o similar, 235x113x48 mm, enfoscado en cara interior, aislamiento de poliestireno extruido de 5 cm, cámara de aire de 10 cm, y tabicón de LHD e= 7 cm. E total= 11+1+5+10+7= 34 cm.
- M2 Citara Ladrillo Cara Vista extrusionado "klinker Blanco de Malpesa" o similar, 236x113x49 mm, enfoscado en cara interior, aislamiento de poliestireno extruido de 5 cm, cámara de aire de 10 cm, y tabicón de LHD e= 7 cm. E total= 11+1+5+10+7= 34 cm.
- M3 Citara de LHD e= 11 cm.
- M4 Tabique de LHD e= 5 cm.
- M5 Muro compuesto por tabique LHD e= 5 cm, cámara de 7 cm y tabique de LHD e= 5 cm.

REVESTIMIENTO PAREDES

- R1 Ladrillo Cara Vista sin revestimiento.
- R2 Espejo de luna pulida plateada icolora con adhesivo sobre enfoscado.
- R3 Enfoscado y enlucido de perlita en paredes. Acabado final con pintura plástica lisa mate lavable de 1ª calidad, acabado aterciopelado, en blanco.
- R4 Alicatado Baldosas cerámicas 20x20 cm blanca vitrificada cogidas con mortero cola hasta la altura de la puerta (2.20 m), con perfiles cuadradados de aluminio de 1 cm intercalados cada 3-4 hiladas.
- R5 Enfoscado maestreado y fratasado y pintado con pintura plástica lisa.
- R6 Mortero monocapa blanco liso

REVESTIMIENTO SUELOS

- S1 Solado de baldosa de gres porcelánico rectificado Clase 1 en baldosas de 30 x 60 cm, recibido con adhesivo sobre capa de nivelación de mortero de cemento 1:8 (M-2), incluso rodapie del mismo material.
- S2 Solado de baldosa de gres porcelánico rectificado antideslizante Clase 2 en baldosas de 20x20 cm., recibido con adhesivo sobre capa de nivelación de mortero de cemento 1:8 (M-2).
- S3 Solera de hormigón polimérico de 10 cm de espesorcon acabado superficial fratasado, y pendientes hacia el exterior.

REVESTIMIENTO TECHO ASEOS Y ALMACÉN

- T1 Falso Techo de placas de escayola acustica, suspendidas del techo mediante perfilería metálica y tirantes de acero.

REVESTIMIENTO TECHO AULA

- T2 Guarnecido y Enlucido de perlita.
- — — Falsas vigas de madera de pino tratado de sección 12x20 con anclajes metálicos se sujección, colocadas cada metro.

REV.	FECHA	DESCRIPCION	DIBUJADO	COMPROBADO
----	SEPTIEMBRE 2008	PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN	---	---

JUNTA DE ANDALUCIA
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

PROYECTO:
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE AULA DE LA NATURALEZA Y EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN EL JARDÍN BOTANICO TORRE DEL VINAGRE

LOCALIDAD: SANTIAGO-PONTONES (JAÉN)

ESCALA: 1/50

FORMATO: A2

TITULO: AULA DE LA NATURALEZA
ACOTADO. ALBAÑILERÍA. ACABADOS

CODIGO: PBE-JB-TV

HOJA Nº: 10 de 36

egmasa
Empresa de Gestión Medioambiental
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

TÉCNICO REDACTOR:
COVADONGA DÍAZ REGODÓN Arquitecto