egmasa
Empresa de Gestión Medioambiental
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Andalucía se mueve con Europa

Unión Europea

OBRA CIVIL Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

CÓDIGO: **02010101**
VERSIÓN DEL PLIEGO: V_1.0

ÍNDICE

1. LUGAR DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.....3

2. UNIDADES DE OBRA A EJECUTAR. 3

3. PLAZO DE EJECUCIÓN.....3

4. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO. 4

5. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS TRABAJOS (Certificaciones).....8

6. PLANOS 8

1. LUGAR DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

1.1 Localización.

La superficie de actuación, objeto de los trabajos de acondicionamiento del presente proyecto, se indica en la Memoria Técnica anexa de este pliego.

1.2 Cartografía.

En la cartografía oficial a escala 1:50.000 (I.G.N.), el área de actuación se indica en la Memoria Técnica anexa de este pliego.

1.3 Accesos.

Se indica en la Memoria Técnica anexa de este pliego.

2. UNIDADES DE OBRA A EJECUTAR.

Los trabajos a los que se refiere esta licitación, consistirán en lo indicado en el Cuadro resumen de este pliego.

2.1 Fases cronológicas sucesivas

Como se detalla en el Documento en los “Planos”, si así se indicara en el documento Cuadro resumen de este pliego. Cada fase se corresponderá a la conclusión de un hito o fase.

3. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución de las obras será el indicado en el cuadro resumen del pliego de Clausulas Administrativas Particulares, excluyéndose el licitador que presente un plazo superior.

La obra deberá comenzar en un plazo máximo de 1 semana.

Según se contempla en el PCAP, se deberá saber que podrán ser penalizados no sólo por el incumplimiento de los plazos totales de la obra sino también de los parciales.

 © Egmasa - Todos los derechos reservados

4. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.

Además de lo indicado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el adjudicatario será responsable de la correcta ejecución de los trabajos, no pudiendo trasladar esta responsabilidad a un tercero subcontratado por él, así como de riesgos de siniestro del material y personal implicados en la operación o consecuencia de la intervención de su maquinaria y equipos, así como de los daños a terceros.

Cualquier residuo que se genere como consecuencia de la ejecución de la obra deberá ser gestionado por gestor autorizado con cargo al adjudicatario. Debiendo ser justificado mediante albaran de entrega en las instalaciones de tratamiento de dichos residuos.

Además, deberá nombrar un responsable de los trabajos (facilitar e-mail, teléfono de contacto 24h y dirección postal del Facultativo designado), de acuerdo con lo establecido en la Legislación vigente y poseer los certificados de aptitud en vigor emitido por Organismo competente. Adjuntar carta de compromiso.

Toda la documentación administrativa de cualquier índole, deberá ser aportada previa al inicio de la unidad de obra que se vaya a ejecutar.

En cuanto a la señalización de obra en materia de seguridad vial y Prevención de Riesgos Laborales, correrá por cuenta del adjudicatario su suministro, implantación, mantenimiento y reposición de la misma durante el período de ejecución de los trabajos y retirada al terminar los mismos.

El adjudicatario deberá disponer permanentemente durante su jornada laboral de un sistema de protección contra incendios forestal en prevención del riesgo de incendio que existe en la zona de trabajo (Extintores en la maquinaria suficientes).

Se considerará parada justificada por lluvia cuando el número de litros/ m^2 sea superior a la media de los litros/m^2 de lluvia de los últimos cinco años (Fuente: AEMET). Solo se considerará a efectos de justificación por lluvias los días que se produzca la misma, no siendo justificables ningún día posterior a ésta. Para ello el adjudicatario, deberá prever los medios necesarios para la evacuación de aguas, mejoras de caminos, accesos, aporte de material apto para el tránsito, idoneidad de la maquinaria a emplear, etc.

Los días de lluvia serán comunicados vía BUROFAX a la DF de EGMASA dentro de los 15 días posteriores a que se produzcan las mismas, no siendo reconocidas de no transmitirse de la forma indicada.

 © Egmasa - Todos los derechos reservados

El transporte de los trabajadores desde el parking situado a las afueras de la instalación minera hasta el tajo, se realizará en un solo vehículo (furgoneta o todoterreno) con señal rotativa luminosa en el techo del vehículo ó lugar de mayor visibilidad del vehículo. Prohibido aparcar en las inmediaciones de la obra.

Cualquier modificación de las condiciones inicialmente ofertadas por los licitadores, podrá ser motivo de la recisión del contrato, de no ser aprobada previamente por Egmasa.

En lo referente al personal:

- Deberá nombrarse como responsable de los trabajos a un Director Facultativo (Ingeniero de Minas o Ingeniero Técnico de Minas) de acuerdo con lo establecido en la Legislación Minera Vigente.
- Los operadores de maquinaría deberán poseer el certificado de aptitud en vigor emitido por la autoridad minera competente antes del inicio de las obras.
- Se entregará listado con nombre y apellidos del personal que participará en los trabajos, cualificación técnica, experiencia, etc.
- El personal que intervenga en los trabajos deberá cumplir con la legislación vigente en materia de seguridad.
- El recurso preventivo deberá estar de forma permanente y exclusiva en la obra y su formación en PRL deberá ser según la legislación vigente.
- El personal designado para la realización de los trabajos deberá poseer la cualificación y formación adecuada para ello y tener la aprobación expresa de la D.F.
- En caso de baja de algún operario, el adjudicatario deberá proceder a su sustitución en el menor plazo de tiempo posible, no pudiendo nunca exceder éste de 24 horas.
- Queda totalmente prohibida la subcontratación de personal por parte del adjudicatario, salvo autorización expresa.
- Será indispensable, por medidas de seguridad, que todos los trabajadores por especialidad posean ropas de trabajo de un solo modelo con los anagramas de la empresa y que estas sean reflectantes según normativa.

En lo referente a los equipos de trabajo utilizados:

- La maquinaria comprometida para la realización de los trabajos, deberá ser la finalmente empleada. Egmasa se reserva el derecho de rescindir el contrato de no darse este caso.
- La custodia y vigilancia de los equipos correrá por cuenta del adjudicatario, no pudiendo ser imputado a EGMASA ningún cargo por dicho concepto.

 © Egmasa - Todos los derechos reservados

- Los traslados de la maquinaria hasta la zona de ejecución de los trabajos así como su retirada, corresponde en su totalidad al adjudicatario y estarán repercutidos en los precios unitarios.
- Toda la maquinaria a utilizar deberá ser propiedad de la empresa licitadora, leasing o renting, o carta de compromiso de una empresa que actúe de subcontrata que posea estos medios. Egmasa rescindirá el contrato de no ser la empresa subcontratada indicada en la carta de compromiso la que finalmente realice los trabajos.
- Si existiera la necesidad, la empresa adjudicataria deberá garantizar la sustitución total e inmediata de la maquinaria que se está utilizando por otras de similares características en un plazo de 24 horas y la posible implantación de un 2º equipo de similares características al que está operando.
- La maquinaria a emplear en la obra deberá tener un máximo de 6 años de antigüedad desde su fecha de fabricación.
- En caso de avería de alguna de las máquinas, el contratista tendrá un plazo de 24 horas para la reparación de la misma. En caso contrario, se verá obligado a reemplazarla por otra de iguales características y prestaciones, de manera que el trabajo nunca quede interrumpido más de 24 horas. De no cumplirse la sustitución en un plazo menor de 24 h, se impondrá una penalización por día de retraso igual al coste de la maquinaria indicado por el adjudicatario por causas imputables a Egmasa. Asimismo, podrán imputarse los costes que a otras empresas, provoque la paralización o retraso de obra imputables a la empresa adjudicataria.
- Para la subcontratación de maquinaria, se deberá tener la autorización expresa de la Dirección Facultativa de EGMASA. No siendo admitido ningún trabajo realizado por dicha maquinaria sin autorización.
- Cualquier modificación de las condiciones ofertadas por los licitadores podrá ser motivo de la rescisión del contrato de no ser aprobada previamente por Egmasa.

En lo referente a los materiales a emplear:

- Si durante la ejecución de los trabajos se procediera al cambio de procedencia de suministro, Egmasa deberá aprobar el mismo, además se reserva el derecho de ensayar este material, en caso de no ser apropiado, el adjudicatario correrá con los gastos de dichos ensayos y procederá a la localización de una nueva procedencia de suministro. Todo lo anterior no podrá servir para justificar retraso alguno en la marcha de los trabajos.
- En caso de generar residuos, éstos deberán ser retirados para su posterior reciclaje o transporte a vertedero autorizado, todo ello debidamente justificado mediante albarán de entrega y a cuenta del adjudicatario.

 © Egmasa - Todos los derechos reservados

- El adjudicatario deberá ensayar bajo su coste los materiales empleados (hormigones, áridos, densidades, proctor, etc), siguiendo el plan indicado por el laboratorio contratado por EGMASA. Para ello deberá repercutirlo en los precios unitarios de su oferta.

En lo referente al cumplimiento de la legislación vigente:

- Durante la ejecución de los trabajos, se comprobará y supervisará la correcta aplicación de la normativa y prescripciones vigentes, no pudiendo tener acceso, ni permanecer en la obra, maquinaria o personal que no esté al día en materia de prevención. El adjudicatario deberá establecer DE FORMA PERMANENTE y EXCLUSIVA en la obra un recurso preventivo para la coordinación, junto con la DF de EGMASA, de los temas relacionados con la seguridad y salud de la obra. Dicho recurso deberá tener una formación mínima de 50 horas. No pudiendo comenzar los trabajos de faltar dicho recurso.
- Condicionantes medioambientales, el camino y zonas de trabajo deberá estar en todo momento libre de cualquier residuo generado por la actividad.
- En caso de que se produzca algún vertido se procederá a paralizar la actividad hasta reponer la zona afectada a su estado original. No siendo causa justificable de retraso.

En lo referente a los lugares de trabajo:

- El adjudicatario deberá conocer el lugar y las condiciones de ejecución de los trabajos. Habiéndose comprobado previamente las condiciones del terreno, posibles afecciones, cambios de la características técnicas del terreno y posibles cambios del mismo por condiciones atmosféricas adversas, para ello se prestará especial atención a la situación de los accesos, caminos, servicios próximos (gasolineras, talleres, poblaciones, etc) así como la disponibilidad de mano de obra local y materiales, condiciones locales de transporte y alojamiento del personal, condiciones meteorológicas de la zona, red viaria de transportes pesados, y cualquier otra circunstancia que pudiera afectar a la ejecución de los trabajos y/o suministros que tendrán que ser valorados en su oferta y repercutido en los precios unitarios. **La obra se entiende como un todo**, para lo cual deberán prever en su oferta posibles afecciones del terreno (durezas, blandones, roca, etc), de los acopios, desagüe de las aguas de lluvia y subterráneas, mantenimiento de las instalaciones, señalización de seguridad, así como reponer al estado original las zonas utilizadas. Los distintos suministros necesarios para la ejecución de los trabajos (agua, electricidad, aire comprimido, combustible, etc.) correrán por parte del adjudicatario y deberán repercutirlo en sus precios unitarios. Por todo ello el adjudicatario será el responsable de mantener, vigilar, conservar y reparar las zonas de trabajo, sin que pueda reclamar por este concepto alguno a Egmasa.

 © Egmasa - Todos los derechos reservados

- Los trabajadores dispondrán de casetas para comedor, vestuarios y aseos (módulo químico), cercanos a los tajos. Todas las instalaciones que se usen (casetillas, servicios, etc.) deben mantener las condiciones mínimas de higiene, seguridad, estabilidad y acondicionamiento (limpieza periódica, mantenimiento, etc.). La localización final de las mismas será consensuada finalmente con Egmasa.
- Horario de trabajo de lunes a viernes, excepto festivos. Horario diurno. Para la ampliación del horario deberá tenerse la aprobación de la DF de EGMASA, cualquier sobrecoste que se produzca por dicha circunstancia (torres de iluminación, combustible, vigilancia, pago de horas extraordinarias, etc) será soportado por el adjudicatario.
- A efectos de festivos, se considerarán los fines de semana, fiestas nacionales, autonómicas y local del término municipal donde se emplaza la obra.
- Queda abierta la posibilidad de realización de trabajos de investigación en la zona de trabajo, por parte de cualquier ofertante que lo considere oportuno, en cuyo caso, deberá cumplir con lo establecido en la Legislación para la realización de este tipo de trabajos, aportando toda la documentación necesaria; de no realizarse, se entenderá que el licitador es perfecto conocedor de la litología de la zona objeto de los trabajos.
- El licitador, deberá contemplar en sus precios unitarios, la adecuación del camino de acceso para el tránsito de la maquinaria desde el desvío de la carretera hasta el depósito de lodos.

5. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS TRABAJOS (Certificaciones).

Los albaranes deberán detallar, como mínimo, el tipo de trabajo realizado y las mediciones realizadas, conforme a las unidades de contrato, figurando de forma clara el número de contrato con Egmasa. Estos albaranes deberán acompañar la correspondiente factura, la cual se irá deduciendo en cada una el importe facturado en la mensualidad anterior.

6. PLANOS

Los planos y detalles necesarios para la total definición de los trabajos, se adjuntarán en soporte informático adecuado, junto con el resto de la documentación, indicándose en el Anexo I - Cuadro resumen- de este pliego.

 © Egmasa - Todos los derechos reservados

CUADRO RESUMEN

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

JUNTA DE ANDALUCÍA
EMPRESA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.A.
CÓDIGO EXPEDIENTE: NET735413
TÍTULO EXPEDIENTE: **OBRAS PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CLAUSURA Y RESTAURACIÓN DEL DEPÓSITO ABANDONADO DE PROCESOS DE INDUSTRIAS EXTRACTIVAS "0997-6-0001" DE LA MINA QUIEN TAL PENSARA, PILAR DE JARAVIA. PULPI. ALMERIA**

PLAZO DE EJECUCIÓN O DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

El plazo de ejecución vendrá marcado por el adjudicatario del contrato.

Dando comienzo a la orden de inicio dada por Egmasa.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARTICULARES

Fases cronológicas sucesivas:

- Actuaciones Previas
- Remodelado del depósito
- Obras hidráulicas
- Obra civil. Elementos singulares
- Medidas preventivas y correctoras de Impacto Ambiental

Estos trabajos vienen descritos en la Memoria Técnica aportada junto con los demás documentos de la licitación.

Resumen		***Ud***	***CanPres***
REMODELACIÓN DEL DEPÓSITO			
Acciones previas			
LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANICOS		m2	13.975,46
DEMOLICIÓN DE MURO DE L/M CON MEDIOS MECÁNICOS		m3	130,78
DEMOLICIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS HORMIGÓN ARMADO, CARGA MECÁNICA		m3	126,25
Acondicionamiento para vertido			
RETIRADA DE MATERIALES Y LIMPIEZA, CON MEDIOS MANUALES		m2	451,74
REGULARIZACION DE TERRENOS		m2	8.432,48
ANCLAJE PARA LAMINAS DE IMPERMEABILIZACION		m	589,60
Movimientos de tierra			
EXC. DESMONTE TIERRAS CONSIST. MEDIA, TRANSP. A TERRAPLÉN		m3	14.654,00
RETIRADA DE MATERIALES Y LIMPIEZA, CON MEDIOS MANUALES		m2	4.159,20

EXCAVACIÓN EN VACIADO, DE TIERRAS DE CONSIST. BLANDA I.TRANS	m3	11.852,35
EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA, TIERRAS DE CONSIST. MEDIA I.TRANS	m3	1.171,60
RELLENO CON TIERRAS PREST. CON MEDIOS MECÁNICOS I.TRANS	m3	15.883,00
REGULARIZACION DE TERRENOS	m2	27.132,98
TERRAPLÉN CON TIERRAS EN TONGADAS DE 20 cm	m3	36.442,95
SELLADO Y PROTECCIÓN		
Coronación del depósito		
ANCLAJE PARA LAMINAS DE IMPERMEABILIZACION	m	436,70
Revestimiento de taludes		
ANCLAJE PARA LAMINAS DE IMPERMEABILIZACION	m	849,20
Camino y bermas		
SUELO SELECCIONADO ADQUIRIDO EN PRESTAMO I.TRANS	m3	557,40
FIRME DE 20 CM DE ESPESOR DE ZAHORRA ART. TODO UNO	m2	1.765,20
SUB-BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL	m3	990,00
Cobertura		
TIERRAS ADQUIRIDAS EN PRÉSTAMO I.TRANS.	m3	13.158,71
TIERRA VEGETAL	m3	700,00
EXTENDIDO TIERRAS CON RETROEXCAVADORA HASTA 20 M	m3	13.859,00
Protección de taludes		
ESTAB. SUELOS O TALUDES P. INCLINADOS, MANTA PAJA 100 % ARMAD	m2	15.025,53
BALATE DE PIEDRA CALIZA EN SECO HASTA 50 cm ESP.	m3	285,00
EXTENDIDO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA PARA ESCOLLERA	m3	851,28
Muros de escollera		
EXC. ZANJAS, TIERRAS C. MEDIA, M. MECÁNICOS, PROF. MÁX. 4 m I. TRANS	m3	171,84
HORMIGÓN CICLOPEO HM-20/P/40/IIa EN CIMIENTOS	m3	21,48
GEOTEXTIL DE SEPARACIÓN-FILTRO 1700 N	m2	447,50
MURO DE ESCOLLERA, BLOQUES DE 50 A 200 KG, DISTANCIA< 30 KM	m3	302,51
MAMPOSTERÍA EN SECO, ESP.> 50 CM, H < 2 M, D < 3 KM.	m3	134,15
RELLENO DRENANTE PARA PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE CONTENCIÓN	m3	121,20
OBRAS AUXILIARES		
Torre		
MALLA PARA ESTABILIZACIÓN DE TIERRAS EN PENDIENTES	m2	247,45
GEOCOMPUESTO IMPERM. SUP. CON BENTONITA	m2	259,82
GEOTEXTIL DE PROTECCIÓN 3800 N	m2	273,00
EXC. ZANJAS, TIERRAS C. MEDIA, M. MECÁNICOS, PROF. MÁX. 4 m I. TRANS	m3	25,20
HORMIGÓN CICLOPEO HM-20/P/40/IIa EN CIMIENTOS	m3	2,52
MURO DE ESCOLLERA, BLOQUES DE 50 A 200 KG, DISTANCIA< 30 KM	m3	35,49
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B500S	kg	37,80
HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/P/20/IIa EN LOSAS	m3	2,10
Pozo		
EXC. ZANJAS, TIERRAS C. MEDIA, M. MECÁNICOS, PROF. MÁX. 4 m I. TRANS	m3	20,90
GEOTEXTIL DE PROTECCIÓN 3800 N	m2	57,00
FÁBRICA ARMADA BLOQ. HORM. LIG. MACIZO 50x20x30 cm	m2	1,00
HORMIGÓN CICLOPEO HM-20/P/40/IIa EN CIMIENTOS	m3	4,18
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B500S	kg	451,44
HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/P/20/IIa EN LOSAS	m3	12,54
ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A CIMENTACIÓN	kg	7,56
REJA ABATIBLE EN ACERO LAMINADO EN CALIENTE	m2	19,69
ENTRAMADO FORMADO POR RETÍCULA DE PLETINA DE 50x8 mm	m2	19,69
ACERO PERFILES LAMINADOS EN FRIO TIPO S275JR	kg	812,48
FALDÓN DE CHAPA CONFORMADA DE ACERO GALVANIZADO	m2	30,25
REMATE LATERAL CH. LISA AC. GALV. AC. POLIÉSTER	m	22,00

 © Egmasa - Todos los derechos reservados

CITARA LADRILLO MACIZO C/V	m2	14,00
OBRAS HIDRÁULICAS		
Drenaje subterráneo		
ADQUISICIÓN DE ÁRIDOS RECICLADOS I.TRANS	m3	3.338,28
EXTENDIDO TIERRAS CON RETROEXCAVADORA HASTA 20 M	m3	3.338,28
INSTAL. DREN CON TUBO PVC CORRUGADO D=200 MM	m	420,00
DERIVACIÓN T A 45º DE PVC DIÁM. NOMINAL 250 mm	m	13,00
CODO DE PVC DIÁM. NOMINAL 250 mm	m	2,00
POZO REGISTRO CIRCULAR, DE PVC CORRUGADO, DN 1 m, PROF. 1,50 m	u	2,00
COLECTOR ENTERRADO, TUBERIA CORRUGADA PVC DIÁM. NOMINAL 250 mm	m	265,00
GEOTEXTIL DE SEPARACIÓN-FILTRO 1700 N	m2	12.139,20
SELLADO E IMPERMEABILIZACIÓN CON BENTONITA	m3	1,00
Recogida de pluviales		
EXC. ZANJAS, ROCA DURA, M. MECÁNICOS, PROF. MÁX. 4 m I.TRANS.	m3	395,37
EXC. ZANJAS, TIERRAS C. MEDIA, M. MECÁNICOS, PROF. MÁX. 4 m I. TRANS	m3	138,46
EXC. ZANJA TIERRA C. MEDIA, PROF. MAX. 1,5 m M. MEC. CUCH. 40 cm	m3	123,48
HORMIGÓN EN MASA PARA CUNETAS	m3	55,39
ESCOLLERA <100 KG TRABADA CON MORTERO EN CANALES	m3	113,31
GEOTEXTIL DE SEPARACIÓN-FILTRO 1700 N	m2	1.709,95
LAMINA P.E.A.D. 1,5 MM	m2	1.632,23
GEOTEXTIL DE PROTECCIÓN 3800 N	m2	1.554,50
RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS	m3	123,50
COLOCACIÓN ESCOLLERA (CANTOS MENORES 100 KG)	m3	81,19
CANALIZACIÓN HORMIGÓN CON COLECTOR CIRCULAR 800 mm	m	134,00
PROTECCIÓN DESAGÜES ESCOLLERA	m2	12,00
HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/IIa EN CIMIENTOS	m3	1,86
HORMIGON HA-30/B/20/IV EN OBRAS HIDRÁULICAS	m3	19,45
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B500S	kg	1.329,26
ENTRAMADO FORMADO POR RETÍCULA DE PLETINA DE 50x8 mm	m2	19,76
MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS		
Cierre y señalización		
BARANDILLA ROLLIZO MADERA DE PINO TRATADO	u	628,00
BALIZAMIENTO Y MANT. DURANTE OBRA	m	5.100,00
CERR. FAUNA MALLA S.TORSIÓN Y BANDA HEX. SUPERPUESTA	m2	1.554,56
CANCELA ABATIBLE POSTES GALV 50 MM Y MALLA GALV. S.TORSIÓN	m2	30,00
MAMPOSTERÍA EN SECO, ESP.> 50 CM, H < 2 M, D < 3 KM.	m3	57,60
SEÑAL DE ADVERTENCIA, EN CHAPA DE ALUMINIO	u	10,00
SEÑAL DE PELIGRO	u	6,00
SEÑAL DE PROHIBICIÓN	u	3,00
PANEL INDICATIVO 2 X 1,5 M	u	2,00
Instrumentación de control		
TRANSPORTE DE MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y SONDEO	u	1,00
PIEZÓMETRO ABIERTO, HASTA 20 M	u	4,00
PLACA TESTIGO TOPOGRÁFICO	u	6,00
PILOTE BASE TOPOGRÁFICA	u	3,00
Servicio de vehículos		
RIEGOS DE SEGURIDAD	ha	6,00
EXC. DESMONTE TIERRAS CONSIST. MEDIA, TRANSP. A TERRAPLÉN	m3	463,85
TERRAPLÉN CON TIERRAS EN TONGADAS DE 20 cm	m3	477,54
GEOTEXTIL DE PROTECCIÓN 4200 N	m2	1.028,00
LAMINA P.E.A.D. 1,5 MM	m2	1.028,00
POZO DE REGISTRO CIRCULAR, DIÁM. 1,10 m PROFUND. 2,50 m	u	2,00

 © Egmasa - Todos los derechos reservados

ANCLAJE PARA LAMINAS DE IMPERMEABILIZACION	m	160,00
DE LOSETA DE HORMIGON PREFABRICADO 1X1 M	ud	20,00
COLECTOR REFORZADO PEAD D.P. DIÁM. 300 mm	m	18,00
PREPARACIÓN DE LECHOS DE ARENA	m3	15,00
MOTOBOMBA PORTÁTIL AGUA A PRESIÓN 20-160 BAR	u	1,00
DEPOSITO DE PRFV 8 M3 VERT. CERRADO, EN SUPERFICIE	u	1,00
SUMINISTRO DE AGUA EN CAMIÓN CISTERNA	m3	192,00
LIMPIEZA SUPERFICIAL MEDIOS MECÁNICOS	m3	223,08
Reforma del camino de acceso		
FIRME DE 20 CM DE ESPESOR DE ZAHORRA ART. TODO UNO	m2	798,00

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL

- **SE ADJUNTA PROYECTO** (MEMORIA TÉCNICA)

SI [X] NO [ ]

- **SE ADJUNTAN PLANOS**

SI [X] NO [ ]

- Actuaciones Previas:

CD-PJ-01-PG-01-Situacion .dwg
CD-PJ-01-PG-02-Estado actual.dwg
CD-PJ-01-PG-03-comparativa.dwg
CD-PJ-01-PG-04-Actuaciones previstas.dwg
CD-PJ-01-PG-05-Planificacion de la seguridad y salud.dwg
CD-PJ-01-PG-06-Catastro.dwg

- Remodelado del depósito:

CD-PJ-02-RD-01-Topografia de partida.dwg
CD-PJ-02-RD-02-Restauracion zonas contaminadas.dwg
CD-PJ-02-RD-03-Perfiles.dwg
CD-PJ-02-RD-04-Perfiles.dwg
CD-PJ-02-RD-05-Perfiles.dwg
CD-PJ-02-RD-06-Replanteo.dwg
CD-PJ-02-RD-07-Comparativa topografias.dwg

- Obras hidraulicas:

CD-PJ-03-OH-01-Implantacion obras hidraúlicas.dwg
CD-PJ-03-OH-02.2-Detalles obras hidraúlicas.Arquetas.dwg
CD-PJ-03-OH-03-Drenaje coronacion.dwg
CD-PJ-03-OH-04-Cuencas vertientes.dwg

 © Egmasa - Todos los derechos reservados

- Obra civil. Elementos singulares:

CD-PJ-04-SP-02-Secciones constructivas.dwg
CD-PJ-04-SP-05-Instrumentacion.dwg
CD-PJ-04-SP-06.1-Elementos singulares-ChimeneaYpozo.dwg
CD-PJ-04-SP-06.2-Elementos singulares.dwg
CD-PJ-04-SP-06.3-CubPozo.dwg

- Medidas preventivas y correctoras de Impacto Ambiental

  CD-PJ-04-SP-03-Cierre de la obra.dwg

- **SE ADJUNTA PROGRAMA**

SI [ ] NO [**X**]

- **SE ADJUNTA RELACION VALORADA**

SI [**X**] NO [ ]

OBSERVACIONES U OTROS DATOS DE INTERES

La visita a las instalaciones será necesaria y excluyente antes de ofertar.

 © Egmasa - Todos los derechos reservados