ANEJO A

MEMORIA RESUMEN DE PROYECTOS, PARA MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN EL CENTRO RESIDENCIA PARA PERSONAS MAYORES "LA ORDEN".

CALLE ARTESANOS, Nº 18.
HUELVA (HUELVA), C.P.21005.

PROMOTOR:
CONSEJERÍA DE SALUD, IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES.
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE HUELVA.
REPRESENTANTE DON. TOMÁS GENTO DÍAZ, SECRETARIO GENERAL PROVINCIAL DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES, DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES DE HUELVA.

ARQUITECTA:
DOÑA. MARÍA JOSÉ VERA MOLERO.
Nº 977 DEL COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CÁDIZ.

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL:
DON. JOSÉ MARÍA AROCHA FRIAZA.
Nº 2122 DEL COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE CÁDIZ

JUNTA DE ANDALUCIA
CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
15 NOV. 2017
SUPERVISADO
OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

1.- OBJETO.

A petición de la Oficina de Supervisión de Proyectos de la Consejería de Igualdad y Salud de la Junta de Andalucía, se realiza nueva redacción y descomposición de la partida n.º 173 "*ud RETIRADA RESIDUOS MIXTOS*" y se corrige el desglose de la medición de la misma.

Estos cambios anulan y dejan si efectos las referencias a esta partida que figuran en los capítulos 5.3 "*CUADRO DE DESCOMPUESTOS*" y 5.0 "PRESUPUESTOS Y MEDICIONES", del Proyecto que son sustituidos por los que se detallan a continuación.

Este cambio no supone modificación del Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto.

La nueva redacción de la partida y el detalle de la medición es el siguiente:

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
173	ud DESMONTADO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EXISTENTE Y GESTIÓN DE RESIDUOS			
	Ud de desmontado de instalación eléctrica, formada por circuitos, de tomas de corrientes, puntos de luz sencillo, dobles y/o conmutados, derivación principal, y cuadros principales y secundarios, etc; con medios manuales, con selección de cobre, y aprovechamiento de elementos retirados; aprovechamiento de elementos empotrados reutilizables como cajas de derivación y tubos coarrugados, o cegado de las no reutilizadas, en cada una de las plantas de las que se compone el edificio. Gestión completa de retirada de residuos mixtos derivados tanto de obra civil como restos de material eléctrico, incluso reciclaje de material eléctrico retirado y no reutilizado, transporte a planta de valoración, y transporte a vertedero de resto de residuo.			
		1,00	2,510,11	2,510,11
				2.510,11

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN		
173		ud	DESMONTADO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EXISTENTE Y GESTIÓN DE RESIDUOS Ud de desmontado de instalación eléctrica, formada por circuitos, de tomas de corrientes, puntos de luz, derivaciónes, cuadros y cualquier otro elemento; mediante medios manuales, con selección y aprovechamiento de elementos retirados y/o de los elementos empotrados reutilizables, incluso p.p. de ayudas de albañilería, medios auxiliares y mano obra especializada, en cada una de las plantas de las que se compone el edificio. Gestión completa de retirada de residuos comprendiendo retirada a planta de valoración, incluso carga, transporte, descarga y canon de gestión.		
TP00100	205,362	h	PEÓN ESPECIAL	18,28	2.522,10
TO0100	39,969	h	OF. 1º ELECTRICISTA	15,70	627,51
	1		GESTIÓN COBRE	-1264,08	-1264,08
	1		CANON GESTIÓN DE RESIDUOS	551,47	551,47

Costes directos.....	2437,00
3,00% Costes indirectos	73,11
TOTAL EUROS.....	2.510,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS DIEZ EUROS con ONCE CÉNTIMOS.

Fdo.: José María Arocha Friaza.
Ingeniero Técnico Industrial.
Colegiado nº 2.122.

JUNTA DE ANDALUCIA
CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
15 NOV. 2017
SUPERVISADO
OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

Fdo.: María José Vera Molero.
Arquitecta.
Colegiada nº 977 del COAC.

Huelva, diciembre 2017.