

Código	Cantidad / Ud/ Descripción	Precio	Subtotal	Importe
--------	----------------------------	--------	----------	---------

**Capítulo 17: GESTIÓN DE RESIDUOS**

Código	Cantidad / Ud/	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
<b>Subcapítulo 17A: METALES Y ALEACIONES</b>					
<b>Apartado 17AA: Aluminio</b>					
<b>Grupo17AAA: Aluminio</b>					
<b>Grupo17AAW: Varios</b>					
<b>Apartado 17AB: Bronce, Cobre y Latón</b>					
<b>Grupo17ABB: Bronce</b>					
<b>Grupo17ABC: Cobre</b>					
<b>Grupo17ABL: Latón</b>					
<b>Grupo17ABW: Varios</b>					
<b>Apartado 17AC: Cables</b>					
<b>Grupo17ACC: Cables</b>					
<b>Grupo17ACW: Varios</b>					
<b>Apartado 17AE: Estaño</b>					
<b>Grupo17AEE: Estaño</b>					
<b>Grupo17AEW: Varios</b>					
<b>Apartado 17AH: Hierro y acero</b>					
<b>Grupo17AHA: Acero</b>					
<b>17AHA00100</b>	<b>t</b>	<b>RETIRADA RESIDUOS ACERO N.P. DIST. MÁX. 5 km</b>			
Retirada de residuos de acero en obra de nueva planta situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: transporte interior, carga, transporte y descarga en almacén. Medido el peso en bascula puesto en almacén.					
EA00100	1,000 t	RESIDUOS DE ACERO	-74,04	-74,04	
AEA00100	1,000 t	TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS METALICOS A 100 m	4,43	4,43	
ME00300	0,020 h	PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,100 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	2,56	
Costes directos .....					-66,57
Costes indirectos .....					13,00% -8,65
<b>TOTAL € .....</b>					<b>-75,22</b>
<b>17AHA00120</b>	<b>t</b>	<b>RETIRADA RESIDUOS ACERO N.P. DIST. MÁX. 10 km</b>			
Retirada de residuos de acero en obra de nueva planta situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: transporte interior, carga, transporte y descarga en almacén. Medido el peso en bascula puesto en almacén.					
EA00100	1,000 t	RESIDUOS DE ACERO	-74,04	-74,04	
AEA00100	1,000 t	TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS METALICOS A 100 m	4,43	4,43	
ME00300	0,020 h	PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,200 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	5,12	
Costes directos .....					-64,01
Costes indirectos .....					13,00% -8,32
<b>TOTAL € .....</b>					<b>-72,33</b>
<b>17AHA00140</b>	<b>t</b>	<b>RETIRADA RESIDUOS ACERO N.P. DIST. MÁX. 15 km</b>			
Retirada de residuos de acero en obra de nueva planta situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: transporte interior, carga, transporte y descarga en almacén. Medido el peso en bascula puesto en almacén.					
EA00100	1,000 t	RESIDUOS DE ACERO	-74,04	-74,04	
AEA00100	1,000 t	TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS METALICOS A 100 m	4,43	4,43	
ME00300	0,020 h	PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,300 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	7,68	
Costes directos .....					-61,45
Costes indirectos .....					13,00% -7,99
<b>TOTAL € .....</b>					<b>-69,44</b>

Código	Cantidad / Ud/	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
<b>17AHA00200</b>	<b>t</b>	<b>RETIRADA RESIDUOS ACERO DEMOL. DIST. MÁX. 5 km</b>			
Retirada de residuos de acero en obra de demolición situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: carga, transporte y descarga en almacén. Medido el peso en bascula puesto en almacén.					
EA00100	1,000 t	RESIDUOS DE ACERO	-74,04	-74,04	
ME00300	0,020 h	PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,100 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	2,56	
Costes directos .....					-71,00
Costes indirectos .....					13,00% -9,23
<b>TOTAL € .....</b>					<b>-80,23</b>
<b>17AHA00210</b>	<b>t</b>	<b>RETIRADA RESIDUOS ACERO DEMOL. DIST. MÁX. 10 km</b>			
Retirada de residuos de acero en obra de demolición situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte y descarga en almacén. Medido el peso en bascula puesto en almacén.					
EA00100	1,000 t	RESIDUOS DE ACERO	-74,04	-74,04	
ME00300	0,020 h	PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,200 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	5,12	
Costes directos .....					-68,44
Costes indirectos .....					13,00% -8,90
<b>TOTAL € .....</b>					<b>-77,34</b>
<b>17AHA00220</b>	<b>t</b>	<b>RETIRADA RESIDUOS ACERO DEMOL. DIST. MÁX. 15 km</b>			
Retirada de residuos de acero en obra de demolición situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: carga, transporte y descarga en almacén. Medido el peso en bascula puesto en almacén.					
EA00100	1,000 t	RESIDUOS DE ACERO	-74,04	-74,04	
ME00300	0,020 h	PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,300 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	7,68	
Costes directos .....					-65,88
Costes indirectos .....					13,00% -8,56
<b>TOTAL € .....</b>					<b>-74,44</b>
<b>17AHA00230</b>	<b>t</b>	<b>RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS ACERO DEM. DIST. MÁX. 5 km</b>			
Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de acero en obra de demolición situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: carga, transporte y descarga en almacén. Medido el peso en bascula puesto en almacén.					
TP00100	0,025 h	PEÓN ESPECIAL	17,00	0,43	
EA00100	1,000 t	RESIDUOS DE ACERO	-74,04	-74,04	
MK00400	1,000 m3	TRANSPORTE EN CONTENEDOR	10,99	10,99	
Costes directos .....					-62,62
Costes indirectos .....					13,00% -8,14
<b>TOTAL € .....</b>					<b>-70,76</b>
<b>17AHA00240</b>	<b>t</b>	<b>RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS ACERO DEM. DIST. MÁX. 10 km</b>			
Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de acero en obra de demolición situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte y descarga en almacén. Medido el peso en bascula puesto en almacén.					
TP00100	0,025 h	PEÓN ESPECIAL	17,00	0,43	
EA00100	1,000 t	RESIDUOS DE ACERO	-74,04	-74,04	
MK00400	1,000 m3	TRANSPORTE EN CONTENEDOR	10,99	10,99	
Costes directos .....					-62,62
Costes indirectos .....					13,00% -8,14
<b>TOTAL € .....</b>					<b>-70,76</b>
<b>17AHA00250</b>	<b>t</b>	<b>RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS ACERO DEM. DIST. MÁX. 15 km</b>			
Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de acero en obra de demolición situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: carga, transporte y descarga en almacén. Medido el peso en bascula puesto en almacén.					
TP00100	0,025 h	PEÓN ESPECIAL	17,00	0,43	
EA00100	1,000 t	RESIDUOS DE ACERO	-74,04	-74,04	
MK00400	1,000 m3	TRANSPORTE EN CONTENEDOR	10,99	10,99	
Costes directos .....					-62,62
Costes indirectos .....					13,00% -8,14
<b>TOTAL € .....</b>					<b>-70,76</b>

Código	Cantidad / Ud/ Descripción	Precio	Subtotal	Importe
	<b>Grupo17AHH: Hierro</b>			
	<b>Grupo17AHW: Varios</b>			
	<b>Apartado 17AM: Metales mezclados</b>			
	<b>Grupo17AMM: Metales mezclados</b>			
	<b>Grupo17AMW: Varios</b>			
	<b>Apartado 17AP: Plomo</b>			
	<b>Grupo17APA: Plomo</b>			
	<b>Grupo17APW: Varios</b>			
	<b>Apartado 17AW: Varios</b>			
	<b>Grupo17AWW: Varios</b>			
	<b>Apartado 17AZ: Zinc</b>			
	<b>Grupo17AZZ: Zinc</b>			
	<b>Grupo17AZW: Varios</b>			

Código	Cantidad / Ud/ Descripción	Precio	Subtotal	Importe
--------	----------------------------	--------	----------	---------

**Subcapítulo 17F: ASFALTO, ALQUITRÁN Y OTROS PRODUCTOS ALQUITRANADOS**

**Apartado 17FA: Asfalto con alquitrán**

**Grupo17FAA: Asfalto con alquitrán**

**Grupo17FAW: Varios**

**Apartado 17FS: Asfalto sin alquitrán**

**Grupo17FSS: Asfalto sin alquitrán**

**Grupo17FSW: Varios**

**Apartado 17FT: Alquitrán y productos alquitranados**

**Grupo17FTT: Alquitrán y productos alquitranados**

**Grupo17FTW: Varios**

**Apartado 17FW: Varios**

**Grupo17FWW: Varios**

Código	Cantidad / Ud/	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
<b>Subcapítulo 17H: HORMIGONES, LADRILLOS, TEJAS, MAT. CERÁM. Y DERIV. DEL YESO</b>					
<b>Apartado 17HA: Áridos y piedras naturales</b>					
<b>Grupo17HAA: Áridos</b>					
<b>Grupo17HAP: Piedras naturales</b>					
<b>Grupo17HAW: Varios</b>					
<b>17HAW00100</b>	<b>m3</b>	<b>RETIRADA RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS N.P. A PLANTA VALORIZ. 5 km</b>			
Retirada de residuos de áridos y piedras en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: transporte interior, selección, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.					
EH00100	1,000 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS PETREOS	9,00	9,00	
AEH00100	1,000 m3	TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS PETREOS SELECCIONADOS A	4,39	4,39	
ME00300	0,020 h	PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,100 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	2,56	
				Costes directos .....	16,43
				Costes indirectos .....	2,14
				<b>TOTAL € .....</b>	<b>18,57</b>
<b>17HAW00120</b>	<b>m3</b>	<b>RETIRADA RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS N.P. A PLANTA VALORIZ. 10 km</b>			
Retirada de residuos de áridos y piedras en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: transporte interior, selección, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.					
EH00100	1,000 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS PETREOS	9,00	9,00	
AEH00100	1,000 m3	TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS PETREOS SELECCIONADOS A	4,39	4,39	
ME00300	0,020 h	PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,200 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	5,12	
				Costes directos .....	18,99
				Costes indirectos .....	2,47
				<b>TOTAL € .....</b>	<b>21,46</b>
<b>17HAW00140</b>	<b>m3</b>	<b>RETIRADA RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS N.P. A PLANTA VALORIZ. 15 km</b>			
Retirada de residuos de áridos y piedras en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: transporte interior, selección, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.					
EH00100	1,000 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS PETREOS	9,00	9,00	
AEH00100	1,000 m3	TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS PETREOS SELECCIONADOS A	4,39	4,39	
ME00300	0,020 h	PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,300 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	7,68	
				Costes directos .....	21,55
				Costes indirectos .....	2,80
				<b>TOTAL € .....</b>	<b>24,35</b>
<b>17HAW00200</b>	<b>m3</b>	<b>RETIRADA EN CONTENEDOR 1 m3 RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS N.P. 5 km</b>			
Retirada en contenedor de 1 m3 de residuos de áridos y piedras en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: selección, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.					
TP00100	0,100 h	PEÓN ESPECIAL	17,00	1,70	
EW00100	0,200 u	CONTENEDOR 1 m3	3,00	0,60	
ER00100	1,000 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
MK00100	0,125 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	3,20	
				Costes directos .....	18,00
				Costes indirectos .....	2,34
				<b>TOTAL € .....</b>	<b>20,34</b>

Código	Cantidad / Ud/	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
<b>17HAW00210</b>	<b>m3</b>	<b>RETIRADA EN CONTENEDOR 1 m3 RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS N.P. 10 km</b>			
Retirada en contenedor de 1 m3 de residuos de áridos y piedras en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: selección, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.					
TP00100	0,100 h	PEÓN ESPECIAL	17,00	1,70	
EW00100	0,200 u	CONTENEDOR 1 m3	3,00	0,60	
ER00100	1,000 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
MK00100	0,225 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	5,76	
Costes directos .....					20,56
Costes indirectos .....					13,00%
<b>TOTAL € .....</b>					<b>23,23</b>
<b>17HAW00220</b>	<b>m3</b>	<b>RETIRADA EN CONTENEDOR 1 m3 RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS N.P. 15 km</b>			
Retirada en contenedor de 1 m3 de residuos de áridos y piedras en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: selección, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.					
TP00100	0,100 h	PEÓN ESPECIAL	17,00	1,70	
EW00100	0,200 u	CONTENEDOR 1 m3	3,00	0,60	
ER00100	1,000 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
MK00100	0,325 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	8,32	
Costes directos .....					23,12
Costes indirectos .....					13,00%
<b>TOTAL € .....</b>					<b>26,13</b>
<b>17HAW00230</b>	<b>m3</b>	<b>RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS N.P. 5 km</b>			
Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de áridos y piedras en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: selección, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.					
TP00100	0,075 h	PEÓN ESPECIAL	17,00	1,28	
ER00100	1,000 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
MK00400	1,000 m3	TRANSPORTE EN CONTENEDOR	10,99	10,99	
Costes directos .....					24,77
Costes indirectos .....					13,00%
<b>TOTAL € .....</b>					<b>27,99</b>
<b>17HAW00240</b>	<b>m3</b>	<b>RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS N.P. 10 km</b>			
Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de áridos y piedras en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: selección, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.					
TP00100	0,075 h	PEÓN ESPECIAL	17,00	1,28	
ER00100	1,000 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
MK00400	1,000 m3	TRANSPORTE EN CONTENEDOR	10,99	10,99	
Costes directos .....					24,77
Costes indirectos .....					13,00%
<b>TOTAL € .....</b>					<b>27,99</b>
<b>17HAW00250</b>	<b>m3</b>	<b>RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS N.P. 15 km</b>			
Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de áridos y piedras en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: selección, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.					
TP00100	0,075 h	PEÓN ESPECIAL	17,00	1,28	
ER00100	1,000 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
MK00400	1,000 m3	TRANSPORTE EN CONTENEDOR	10,99	10,99	
Costes directos .....					24,77
Costes indirectos .....					13,00%
<b>TOTAL € .....</b>					<b>27,99</b>

Código	Cantidad / Ud/	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
<b>17HAW00300</b>	<b>m3 RETIRADA RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS DEMOL. A PLANTA VALORIZ. 5 km</b>				
Retirada de residuos de áridos y piedras en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.					
EH00100	1,000 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS PETREOS	9,00	9,00	
ME00300	0,020 h	PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,100 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	2,56	
Costes directos .....					12,04
Costes indirectos .....					13,00%
<b>TOTAL € .....</b>					<b>13,61</b>
<b>17HAW00310</b>	<b>m3 RETIRADA RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS DEMOL. A PLANTA VALORIZ. 10km</b>				
Retirada de residuos de áridos y piedras en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.					
EH00100	1,000 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS PETREOS	9,00	9,00	
ME00300	0,020 h	PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,200 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	5,12	
Costes directos .....					14,60
Costes indirectos .....					13,00%
<b>TOTAL € .....</b>					<b>16,50</b>
<b>17HAW00320</b>	<b>m3 RETIRADA RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS DEMOL. A PLANTA VALORIZ. 15km</b>				
Retirada de residuos de áridos y piedras en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.					
EH00100	1,000 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS PETREOS	9,00	9,00	
ME00300	0,020 h	PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,300 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	7,68	
Costes directos .....					17,16
Costes indirectos .....					13,00%
<b>TOTAL € .....</b>					<b>19,39</b>
<b>17HAW00330</b>	<b>m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS DEM. 5 km</b>				
Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de áridos y piedras en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.					
TP00100	0,025 h	PEÓN ESPECIAL	17,00	0,43	
ER00100	1,000 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
MK00400	1,000 m3	TRANSPORTE EN CONTENEDOR	10,99	10,99	
Costes directos .....					23,92
Costes indirectos .....					13,00%
<b>TOTAL € .....</b>					<b>27,03</b>
<b>17HAW00340</b>	<b>m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS DEM. 10 km</b>				
Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de áridos y piedras en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.					
TP00100	0,025 h	PEÓN ESPECIAL	17,00	0,43	
ER00100	1,000 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
MK00400	1,000 m3	TRANSPORTE EN CONTENEDOR	10,99	10,99	
Costes directos .....					23,92
Costes indirectos .....					13,00%
<b>TOTAL € .....</b>					<b>27,03</b>
<b>17HAW00350</b>	<b>m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS DEM. 15 km</b>				
Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de áridos y piedras en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.					
TP00100	0,025 h	PEÓN ESPECIAL	17,00	0,43	
ER00100	1,000 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
MK00400	1,000 m3	TRANSPORTE EN CONTENEDOR	10,99	10,99	
Costes directos .....					23,92
Costes indirectos .....					13,00%
<b>TOTAL € .....</b>					<b>27,03</b>

Código	Cantidad / Ud/	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
<b>Apartado 17HC: Materiales cerámicos</b>					
<b>Grupo17HCB: Baldosas</b>					
<b>Grupo17HCL: Ladrillos</b>					
<b>Grupo17HCT: Tejas</b>					
<b>17HCT00100</b>	<b>u</b>	<b>RETIRADA TEJAS ÁRABES PROCEDENTES DESMONTADO DIST. MÁX. 5 km</b>			
Retirada de tejas arabes procedentes de desmontado de cubierta situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: transporte interior, limpieza, carga, transporte y descarga en almacén. Medida la cantidad puesta en almacén.					
TP00100	0,050 h	PEÓN ESPECIAL	17,00	0,85	
EH00200	1,000 u	TEJA ARABE VIEJA	-1,50	-1,50	
AEH00100	0,010 m3	TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS PETREOS SELECCIONADOS A	4,39	0,04	
MK00100	0,002 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,05	
Costes directos .....					-0,56
Costes indirectos .....					13,00% -0,07
<b>TOTAL € .....</b>					<b>-0,63</b>
<b>17HCT00120</b>	<b>u</b>	<b>RETIRADA TEJAS ÁRABES PROCEDENTES DESMONTADO DIST. MÁX. 10 km</b>			
Retirada de tejas arabes procedentes de desmontado de cubierta situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: transporte interior, limpieza, carga, transporte y descarga en almacén. Medida la cantidad puesta en almacén.					
TP00100	0,050 h	PEÓN ESPECIAL	17,00	0,85	
EH00200	1,000 u	TEJA ARABE VIEJA	-1,50	-1,50	
AEH00100	0,010 m3	TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS PETREOS SELECCIONADOS A	4,39	0,04	
MK00100	0,004 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,10	
Costes directos .....					-0,51
Costes indirectos .....					13,00% -0,07
<b>TOTAL € .....</b>					<b>-0,58</b>
<b>17HCT00140</b>	<b>u</b>	<b>RETIRADA TEJAS ÁRABES PROCEDENTES DESMONTADO DIST. MÁX. 15 km</b>			
Retirada de tejas arabes procedentes de desmontado de cubierta situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: transporte interior, limpieza, carga, transporte y descarga en almacén. Medida la cantidad puesta en almacén.					
TP00100	0,050 h	PEÓN ESPECIAL	17,00	0,85	
EH00200	1,000 u	TEJA ARABE VIEJA	-1,50	-1,50	
AEH00100	0,010 m3	TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS PETREOS SELECCIONADOS A	4,39	0,04	
MK00100	0,006 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,15	
Costes directos .....					-0,46
Costes indirectos .....					13,00% -0,06
<b>TOTAL € .....</b>					<b>-0,52</b>
<b>Grupo17HCW: Varios</b>					
<b>Apartado 17HH: Hormigones, terrazos, cementos y cales</b>					
<b>Grupo17HHC: Cementos</b>					
<b>Grupo17HHH: Hormigones</b>					
<b>Grupo17HHK: Cales</b>					
<b>Grupo17HHT: Terrazos y piedras artificiales</b>					
<b>Grupo17HHW: Varios</b>					
<b>Apartado 17HM: Morteros</b>					
<b>Grupo17HMM: Morteros</b>					
<b>Grupo17HMW: Varios</b>					
<b>Apartado 17HW: Varios</b>					
<b>Grupo17HWW: Varios</b>					
<b>Apartado 17HY: Materiales de construcción derivados del yeso</b>					
<b>Grupo17HYE: Escayolas</b>					
<b>Grupo17HYW: Varios</b>					

Código	Cantidad / Ud/ Descripción	Precio	Subtotal	Importe
--------	----------------------------	--------	----------	---------

**Grupo17HYY: Yeso**

Código	Cantidad / Ud/ Descripción	Precio	Subtotal	Importe
--------	----------------------------	--------	----------	---------

**Subcapítulo 17I: MATERIALES DE AISLAMIENTO**

**Apartado 17IA: Materiales derivados del yeso con amianto**

**Grupo17IAA: Materiales de aislamiento con amianto**

**Grupo17IAW: Varios**

**Apartado 17IO: Otros materiales de aislamiento**

**Grupo17IOO: Otros materiales de aislamiento**

**Grupo17IOW: Varios**

**Apartado 17IW: Varios**

**Grupo17IWW: Varios**

Código	Cantidad / Ud/	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
--------	----------------	-------------	--------	----------	---------

**Subcapítulo 17M: MADERAS, PAPELES, CARTONES, PLÁSTICOS, SINTÉTICOS Y VÍDRIOS**

**Apartado 17MM: Maderas, papeles, plásticos y sintéticos**

**Grupo 17MMM: Madera, papeles y cartones**

**17MMM00100 t RETIRADA RESIDUOS MADERA DEM. A PLANTA VALORIZ. DIST. MÁX. 5 km**  
Retirada de residuos de madera en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el peso en bascula puesto en planta.

EM00100	1,000 t	CANON GESTION DE RESIDUOS DE MADERA	6,00	6,00	
ME00300	0,020 h	PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,100 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	2,56	
				Costes directos .....	9,04
				Costes indirectos .....	13,00% 1,18
				<b>TOTAL € .....</b>	<b>10,22</b>

**17MMM00110 t RETIRADA RESIDUOS MADERA DEM. A PLANTA VALORIZ. DIST. MÁX. 10 km**  
Retirada de residuos de madera en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el peso en bascula puesto en planta.

EM00100	1,000 t	CANON GESTION DE RESIDUOS DE MADERA	6,00	6,00	
ME00300	0,020 h	PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,200 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	5,12	
				Costes directos .....	11,60
				Costes indirectos .....	13,00% 1,51
				<b>TOTAL € .....</b>	<b>13,11</b>

**17MMM00120 t RETIRADA RESIDUOS MADERA DEM. A PLANTA VALORIZ. DIST. MÁX. 15 km**  
Retirada de residuos de madera en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el peso en bascula puesto en planta.

EM00100	1,000 t	CANON GESTION DE RESIDUOS DE MADERA	6,00	6,00	
ME00300	0,020 h	PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,300 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	7,68	
				Costes directos .....	14,16
				Costes indirectos .....	13,00% 1,84
				<b>TOTAL € .....</b>	<b>16,00</b>

**17MMM00130 t RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MADERA DEM. DIST. MÁX. 5 km**  
Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de madera en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el peso en bascula puesto en planta.

TP00100	0,025 h	PEÓN ESPECIAL	17,00	0,43	
EM00100	1,000 t	CANON GESTION DE RESIDUOS DE MADERA	6,00	6,00	
MK00400	1,000 m3	TRANSPORTE EN CONTENEDOR	10,99	10,99	
				Costes directos .....	17,42
				Costes indirectos .....	13,00% 2,26
				<b>TOTAL € .....</b>	<b>19,68</b>

**17MMM00140 t RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MADERA DEM. DIST. MÁX. 10km**  
Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de madera en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el peso en bascula puesto en planta.

TP00100	0,025 h	PEÓN ESPECIAL	17,00	0,43	
EM00100	1,000 t	CANON GESTION DE RESIDUOS DE MADERA	6,00	6,00	
MK00400	1,000 m3	TRANSPORTE EN CONTENEDOR	10,99	10,99	
				Costes directos .....	17,42
				Costes indirectos .....	13,00% 2,26
				<b>TOTAL € .....</b>	<b>19,68</b>

Código	Cantidad / Ud/	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
<b>17MMM00150</b>	<b>t</b>	<b>RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MADERA DEM. DIST. MÁX. 15km</b>			
		Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de madera en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el peso en bascula puesto en planta.			
TP00100	0,025 h	PEÓN ESPECIAL	17,00	0,43	
EM00100	1,000 t	CANON GESTION DE RESIDUOS DE MADERA	6,00	6,00	
MK00400	1,000 m3	TRANSPORTE EN CONTENEDOR	10,99	10,99	
		Costes directos .....			17,42
		Costes indirectos .....		13,00%	2,26
		<b>TOTAL € .....</b>			<b>19,68</b>

**Grupo17MMP: Plásticos y sintéticos**

<b>17MMP00001</b>	<b>t</b>	<b>RETIRADA RESIDUOS PLÁSTICOS Y SINTÉTICOS, DIST. MÁX. 10 km MEC.</b>			
		Retirada de residuos plásticos y sintéticos, realizada en camión basculante a una distancia máxima de 10 km, incluso carga con medios mecánicos. Medido el peso en bascula.			
TP00100	2,500 h	PEÓN ESPECIAL	17,00	42,50	
EW00001	1,000 t	TRANSPORTE INTERIOR MANUAL	12,97	12,97	
MK00100	0,110 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	2,82	
ME00300	0,020 h	PALA CARGADORA	23,87	0,48	
		Costes directos .....			58,77
		Costes indirectos .....		13,00%	7,64
		<b>TOTAL € .....</b>			<b>66,41</b>

<b>17MMP00011</b>	<b>t</b>	<b>RETIRADA RESIDUOS PLÁSTICOS Y SINTÉTICOS, DIST. MÁX. 5 km MEC.</b>			
		Retirada de residuos plásticos y sintéticos, realizada en camión basculante a una distancia máxima de 5 km, incluso carga con medios mecánicos. Medido el peso en bascula.			
TP00100	2,500 h	PEÓN ESPECIAL	17,00	42,50	
EW00001	1,000 t	TRANSPORTE INTERIOR MANUAL	12,97	12,97	
ME00300	0,020 h	PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,065 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	1,66	
		Costes directos .....			57,61
		Costes indirectos .....		13,00%	7,49
		<b>TOTAL € .....</b>			<b>65,10</b>

**Grupo17MMW: Varios**

**Apartado 17MV: Vidrios**

**Grupo17MVV: Vidrios**

**Grupo17MVW: Varios**

**Apartado 17MW: Varios**

**Grupo17MWW: Varios**

Código	Cantidad / Ud/	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
<b>Subcapítulo 17R: RESIDUOS MEZCLADOS</b>					
<b>Apartado 17RR: Residuos mezclados</b>					
<b>Grupo17RRR: Residuos mezclados</b>					
<b>17RRR00200</b>	<b>m3</b>	<b>RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 5 km</b>			
Retirada de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: transporte interior, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.					
ER00100	1,000 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
AER00100	1,000 m3	TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS MIXTOS A 100 m	2,69	2,69	
ME00300	0,020 h	PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,100 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	2,56	
Costes directos .....					18,23
Costes indirectos .....					13,00% 2,37
<b>TOTAL € .....</b>					<b>20,60</b>
<b>17RRR00210</b>	<b>m3</b>	<b>RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 10 km</b>			
Retirada de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: transporte interior, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.					
ER00100	1,000 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
AER00100	1,000 m3	TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS MIXTOS A 100 m	2,69	2,69	
ME00300	0,020 h	PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,200 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	5,12	
Costes directos .....					20,79
Costes indirectos .....					13,00% 2,70
<b>TOTAL € .....</b>					<b>23,49</b>
<b>17RRR00220</b>	<b>m3</b>	<b>RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 15 km</b>			
Retirada de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: transporte interior, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.					
ER00100	1,000 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
AER00100	1,000 m3	TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS MIXTOS A 100 m	2,69	2,69	
ME00300	0,020 h	PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,300 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	7,68	
Costes directos .....					23,35
Costes indirectos .....					13,00% 3,04
<b>TOTAL € .....</b>					<b>26,39</b>
<b>17RRR00300</b>	<b>m3</b>	<b>RETIRADA EN CONTENEDOR 1 m3 RESIDUOS MIXTOS N.P. 5 km</b>			
Retirada en contenedor de 1 m3 de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.					
TP00100	0,050 h	PEÓN ESPECIAL	17,00	0,85	
EW00100	0,200 u	CONTENEDOR 1 m3	3,00	0,60	
ER00100	1,000 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
MK00100	0,125 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	3,20	
Costes directos .....					17,15
Costes indirectos .....					13,00% 2,23
<b>TOTAL € .....</b>					<b>19,38</b>
<b>17RRR00310</b>	<b>m3</b>	<b>RETIRADA EN CONTENEDOR 1 m3 RESIDUOS MIXTOS N.P. 10 km</b>			
Retirada en contenedor de 1 m3 de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.					
TP00100	0,050 h	PEÓN ESPECIAL	17,00	0,85	
EW00100	0,200 u	CONTENEDOR 1 m3	3,00	0,60	
MK00100	0,225 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	5,76	
ER00100	1,000 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
Costes directos .....					19,71
Costes indirectos .....					13,00% 2,56
<b>TOTAL € .....</b>					<b>22,27</b>

Código	Cantidad / Ud/	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
<b>17RRR00320</b>	<b>m3</b>	<b>RETIRADA EN CONTENEDOR 1 m3 RESIDUOS MIXTOS N.P. 15 km</b>			
Retirada en contenedor de 1 m3 de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.					
TP00100	0,050 h	PEÓN ESPECIAL	17,00	0,85	
EW00100	0,200 u	CONTENEDOR 1 m3	3,00	0,60	
MK00100	0,325 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	8,32	
ER00100	1,000 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
Costes directos .....					22,27
Costes indirectos .....					13,00%
					2,90
<b>TOTAL € .....</b>					<b>25,17</b>
<b>17RRR00330</b>	<b>m3</b>	<b>RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS N.P. 5 km</b>			
Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.					
TP00100	0,025 h	PEÓN ESPECIAL	17,00	0,43	
ER00100	1,000 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
MK00400	1,000 m3	TRANSPORTE EN CONTENEDOR	10,99	10,99	
Costes directos .....					23,92
Costes indirectos .....					13,00%
					3,11
<b>TOTAL € .....</b>					<b>27,03</b>
<b>17RRR00340</b>	<b>m3</b>	<b>RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS N.P. 10 km</b>			
Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.					
TP00100	0,025 h	PEÓN ESPECIAL	17,00	0,43	
ER00100	1,000 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
MK00400	1,000 m3	TRANSPORTE EN CONTENEDOR	10,99	10,99	
Costes directos .....					23,92
Costes indirectos .....					13,00%
					3,11
<b>TOTAL € .....</b>					<b>27,03</b>
<b>17RRR00350</b>	<b>m3</b>	<b>RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS N.P. 15 km</b>			
Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.					
TP00100	0,025 h	PEÓN ESPECIAL	17,00	0,43	
ER00100	1,000 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
MK00400	1,000 m3	TRANSPORTE EN CONTENEDOR	10,99	10,99	
Costes directos .....					23,92
Costes indirectos .....					13,00%
					3,11
<b>TOTAL € .....</b>					<b>27,03</b>
<b>17RRR00400</b>	<b>m3</b>	<b>RETIRADA RESIDUOS MIXTOS DEMOL. A PLANTA DE VALORIZ. 5 km</b>			
Retirada de residuos mixtos en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.					
TP00100	0,020 h	PEÓN ESPECIAL	17,00	0,34	
ER00100	1,000 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
MK00100	0,100 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	2,56	
Costes directos .....					15,40
Costes indirectos .....					13,00%
					2,00
<b>TOTAL € .....</b>					<b>17,40</b>
<b>17RRR00410</b>	<b>m3</b>	<b>RETIRADA RESIDUOS MIXTOS DEMOL. A PLANTA DE VALORIZ. 10 km</b>			
Retirada de residuos mixtos en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.					
TP00100	0,020 h	PEÓN ESPECIAL	17,00	0,34	
ER00100	1,000 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
MK00100	0,200 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	5,12	
Costes directos .....					17,96
Costes indirectos .....					13,00%
					2,33
<b>TOTAL € .....</b>					<b>20,29</b>

Código	Cantidad / Ud/	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
<b>17RRR00420</b>	<b>m3</b>	<b>RETIRADA RESIDUOS MIXTOS DEMOL. A PLANTA DE VALORIZ. 15 km</b>			
Retirada de residuos mixtos en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.					
ER00100	1,000 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
ME00300	0,020 h	PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,300 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	7,68	
Costes directos .....					20,66
Costes indirectos .....					13,00%
<b>TOTAL € .....</b>					<b>23,35</b>
<b>17RRR00430</b>	<b>m3</b>	<b>RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS DEMOL. 5 km</b>			
Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos mixtos en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.					
TP00100	0,025 h	PEÓN ESPECIAL	17,00	0,43	
ER00100	1,000 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
MK00400	1,000 m3	TRANSPORTE EN CONTENEDOR	10,99	10,99	
Costes directos .....					23,92
Costes indirectos .....					13,00%
<b>TOTAL € .....</b>					<b>27,03</b>
<b>17RRR00440</b>	<b>m3</b>	<b>RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS DEMOL. 10 km</b>			
Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos mixtos en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.					
TP00100	0,025 h	PEÓN ESPECIAL	17,00	0,43	
ER00100	1,000 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
MK00400	1,000 m3	TRANSPORTE EN CONTENEDOR	10,99	10,99	
Costes directos .....					23,92
Costes indirectos .....					13,00%
<b>TOTAL € .....</b>					<b>27,03</b>
<b>17RRR00450</b>	<b>m3</b>	<b>RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS DEMOL. 15 km</b>			
Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos mixtos en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.					
TP00100	0,025 h	PEÓN ESPECIAL	17,00	0,43	
ER00100	1,000 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
MK00400	1,000 m3	TRANSPORTE EN CONTENEDOR	10,99	10,99	
Costes directos .....					23,92
Costes indirectos .....					13,00%
<b>TOTAL € .....</b>					<b>27,03</b>

**Grupo17RRW: Varios**

**Apartado 17RW: Varios**

**Grupo17RWW: Varios**

Código	Cantidad / Ud/	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
<b>Subcapítulo 17T: TERRENOS</b>					
<b>Apartado 17TL: Lodos de renaje</b>					
<b>Grupo17TLL: Lodos de drenaje</b>					
<b>Grupo17TLW: Varios</b>					
<b>Apartado 17TT: Terrenos</b>					
<b>Grupo17TTT: Terrenos</b>					
<b>17TTT00100</b>	<b>m3</b>	<b>RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P. A VERTEDERO AUTORIZADO 5 km</b>			
Retirada de tierras inertes en obra de nueva planta a vertedero autorizado situado a una distancia máxima de 5 km, formada por: selección, carga, transporte, descarga y canon de vertido. Medido el volumen esponjado.					
ET00100	1,000 m3	CANON VERTIDO TIERRAS INERTES	1,00	1,00	
ME00300	0,020 h	PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,100 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	2,56	
Costes directos .....					4,04
Costes indirectos .....					13,00%
<b>TOTAL € .....</b>					<b>4,57</b>
<b>17TTT00110</b>	<b>m3</b>	<b>RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P. A VERTEDERO AUTORIZADO 10 km</b>			
Retirada de tierras inertes en obra de nueva planta a vertedero autorizado situado a una distancia máxima de 10 km, formada por: selección, carga, transporte, descarga y canon de vertido. Medido el volumen esponjado.					
ET00100	1,000 m3	CANON VERTIDO TIERRAS INERTES	1,00	1,00	
ME00300	0,020 h	PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,200 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	5,12	
Costes directos .....					6,60
Costes indirectos .....					13,00%
<b>TOTAL € .....</b>					<b>7,46</b>
<b>17TTT00120</b>	<b>m3</b>	<b>RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P. A VERTEDERO AUTORIZADO 15 km</b>			
Retirada de tierras inertes en obra de nueva planta a vertedero autorizado situado a una distancia máxima de 15 km, formada por: selección, carga, transporte, descarga y canon de vertido. Medido el volumen esponjado.					
ET00100	1,000 m3	CANON VERTIDO TIERRAS INERTES	1,00	1,00	
ME00300	0,020 h	PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,300 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	7,68	
Costes directos .....					9,16
Costes indirectos .....					13,00%
<b>TOTAL € .....</b>					<b>10,35</b>
<b>17TTT00200</b>	<b>m3</b>	<b>RETIRADA DE TIERRAS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. DIST. MÁX. 5 km</b>			
Retirada de tierras en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: carga, transporte, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.					
ET00200	1,000 m3	CANON GESTION DE TIERRAS	2,25	2,25	
ME00300	0,020 h	PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,100 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	2,56	
Costes directos .....					5,29
Costes indirectos .....					13,00%
<b>TOTAL € .....</b>					<b>5,98</b>
<b>17TTT00210</b>	<b>m3</b>	<b>RETIRADA DE TIERRAS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. DIST. MÁX. 10 km</b>			
Retirada de tierras en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.					
ET00200	1,000 m3	CANON GESTION DE TIERRAS	2,25	2,25	
ME00300	0,020 h	PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,200 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	5,12	
Costes directos .....					7,85
Costes indirectos .....					13,00%
<b>TOTAL € .....</b>					<b>8,87</b>

Código	Cantidad / Ud/	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
<b>17TTT00220</b>	<b>m3</b>	<b>RETIRADA DE TIERRAS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. DIST. MÁX. 15 km</b>			
		Retirada de tierras en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: carga, transporte, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.			
ET00200	1,000 m3	CANON GESTION DE TIERRAS	2,25	2,25	
ME00300	0,020 h	PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,300 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	7,68	
		Costes directos .....			10,41
		Costes indirectos .....		13,00%	1,35
		<b>TOTAL € .....</b>			<b>11,76</b>

**Grupo17TTP: Piedras**

**Grupo17TTW: Varios**

**Apartado 17TW: Varios**

**Grupo17TWW: Varios**

Código	Cantidad / Ud/ Descripción	Precio	Subtotal	Importe
--------	----------------------------	--------	----------	---------

**Subcapítulo 17W: VARIOS**

**Apartado 17WW: Varios**

**Grupo17WWW: Varios**