B O J A
Boletín Oficial de la JUNTA DE ANDALUCIA

SUMARIO

1. Disposiciones generales

PAGINA

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

Orden de 20 de septiembre de 2006, por la que se convoca el VIII Premio Andalucía Arte y Deporte. 8

CONSEJERIA DE EDUCACION

Acuerdo de 19 de septiembre de 2006, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los centros públicos dependientes de la Consejería de Educación (2006-2010). 11

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

Orden de 22 de septiembre de 2006, por la que se establece la adecuación de los criterios de ponderación para la valoración de la situación médica en las personas solicitantes de ingreso en centro residencial para personas mayores, en plazas dependientes de la Administración de la Junta de Andalucía. 17

Orden de 21 de septiembre de 2006, por la que se convoca el «IX Premio Andaluz Gitano 2006» a la promoción social y cultural de la comunidad gitana y se publican las bases que regirán el mismo. 18

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

Resolución de 15 de septiembre de 2006, de la Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación, convocado por Resolución que se cita. 20

Número formado por cuatro fascículos

Lunes, 9 de octubre de 2006 **Año XXVIII** **Número 196 (1 de 4)**

Edita: Servicio de Publicaciones y BOJA
CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA
Secretaría General Técnica.
Dirección: Apartado Oficial Sucursal núm. 11. Bellavista.
41014 SEVILLA
Talleres: Servicio de Publicaciones y BOJA

Teléfono: 95 503 48 00*
Fax: 95 503 48 05
Depósito Legal: SE 410 - 1979
ISSN: 0212 - 5803
Formato: UNE A4

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

Orden de 25 de septiembre de 2006, por la que se nombran funcionarios de carrera por el sistema de promoción interna del Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Ingeniería Técnica Agrícola (B.2002). 20

Resolución de 25 de septiembre de 2006, de la Dirección General de Función Pública, por la que se adscribe en comisión de servicios a don Javier Alberto de las Cuevas Torres, Oficial Mayor del Ayuntamiento de Lucena (Córdoba), al puesto de trabajo de Vicesecretaría del Ayuntamiento de Marbella (Málaga). 21

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE EDUCACION

Orden de 18 de septiembre de 2006, por la que se publica la relación de aspirantes que han superado los procedimientos selectivos para ingreso en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, de Profesores Técnicos de Formación Profesional, de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, de Profesores de Música y Artes Escénicas y de Profesores de Artes Plásticas y Diseño, y acceso a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y de Profesores de Artes Plásticas y Diseño, se les nombra provisionalmente personal funcionario en prácticas y se aprueba el expediente del procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades por el personal funcionario de los mencionados Cuerpos, convocados por la Orden que se cita. 22

UNIVERSIDADES

Resolución de 27 de septiembre de 2006, de la Universidad de Granada, por la que se modifica la de 30 de mayo de 2006, por la que se convocaba concurso-oposición libre para cubrir plazas de Técnico Auxiliar de Laboratorio en esta Universidad. 42

Resolución de 27 de septiembre de 2006, de la Universidad de Granada, por la que modifica la de 15 de septiembre de 2005, por la que se convocaban pruebas selectivas para ingreso en la Escala Auxiliar de esta Universidad. 43

Resolución de 26 de septiembre de 2006, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se convocan a concurso de acceso plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. 43

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

Decreto 163/2006, de 12 de septiembre, por el que se determinan los límites territoriales de la Entidad de Ambito Territorial Inferior al Municipio de La Redondela del municipio de Isla Cristina (Huelva). 48

Acuerdo de 12 de septiembre de 2006, del Consejo de Gobierno, por el que se declara la urgente ocupación, a los efectos de expropiación forzosa, por la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, de los bienes y derechos afectados por la instalación de una desaladora en el término municipal de Marbella (Málaga). 52

Acuerdo de 19 de septiembre de 2006, del Consejo de Gobierno, por el que se deja sin efecto el reconocimiento de veintitrés entidades como Comunidades Andaluzas asentadas fuera del territorio andaluz. 54

Resolución de 21 de septiembre de 2006, de la Delegación del Gobierno de Almería, por la que se hace pública la adjudicación de una beca de Formación e Investigación en el Area de Archivística. 55

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

Decreto 165/2006, de 19 de septiembre, por el que se acepta la cesión a la Comunidad Autónoma de Andalucía, por un plazo de 20 años, del uso del inmueble sito en la Barriada Sagrado Corazón de La Línea de la Concepción (Cádiz), con destino a Centro de Día para Menores sujetos a medidas judiciales. 55

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

Orden de 12 de julio de 2006, por la que se conceden a los Colegios de Abogados de Almería, Antequera, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Jerez de la Frontera, Lucena, Málaga y Sevilla, a través del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, las subvenciones correspondientes al primer trimestre de 2006, por la prestación por estos Colegios del servicio de asistencia jurídica gratuita. 56

Orden de 20 de julio de 2006, por la que se concede a los Colegios de Procuradores de los Tribunales de Almería, Antequera, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Jerez de la Frontera, Málaga y Sevilla, a través del Consejo Andaluz de Colegios de Procuradores de los Tribunales, las subvenciones correspondientes al primer trimestre de 2006, por la prestación, por estos Colegios, del servicio de asistencia jurídica gratuita. 58

Resolución de 22 de septiembre de 2006, de la Dirección General de Función Pública, por la que se emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo núm. 368/2006 ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Siete de Sevilla. 59

Resolución de 22 de septiembre de 2006, de la Dirección General de Función Pública, por la que se emplaza a los terceros interesados en el Procedimiento Abreviado núm. 258/06, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Siete de Sevilla. 59

Resolución de 21 de septiembre de 2006, de la Delegación Provincial de Almería, por la que se resuelve la concesión de subvenciones reguladas en la Orden que se cita, por la que se efectúa convocatoria pública para la concesión de subvenciones a los Ayuntamientos andaluces para la mejora de la infraestructura y gastos de equipamiento de los Juzgados de Paz. 60

Resolución de 21 de septiembre de 2006, de la Delegación Provincial de Granada, por la que se hacen públicos los listados de beneficiarios y excluidos de las ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, modalidad «Médica, Protésica y Odontológica», para el personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía, cuyos centros de trabajo radican en esta provincia, correspondientes a las solicitudes presentadas en el mes de marzo de 2006. 60

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

Decreto 142/2006, de 18 de julio, por el que se aprueba el Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Occidental de la provincia de Málaga y se crea su Comisión de Seguimiento. 61

CONSEJERIA DE EMPLEO

Resolución de 20 de septiembre de 2006, de la Dirección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se hacen públicas subvenciones concedidas al amparo de la Orden que se cita. 61

Resolución de 20 de septiembre de 2006, de la Dirección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se hacen públicas subvenciones concedidas al amparo de la Orden que se cita. 62

Resolución de 21 de septiembre de 2006, de la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se hacen públicas subvenciones concedidas al amparo de la Orden que se cita. 62

Resolución de 21 de septiembre de 2006, de la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se hacen públicas subvenciones concedidas al amparo de la Orden que se cita. 62

Resolución de 21 de septiembre de 2006, de la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se hacen públicas subvenciones concedidas al amparo de la Orden que se cita. 62

Resolución de 21 de septiembre de 2006, de la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se hacen públicas subvenciones concedidas al amparo de la Orden que se cita. 63

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

Corrección de errores de la Orden de 16 de mayo de 2006, por la que se aprueba la Carta de Servicios del Instituto Andaluz del Deporte (BOJA núm. 105, de 2.6.2006). 63

CONSEJERIA DE EDUCACION

Orden de 30 de agosto de 2006, por la que se autoriza el cambio de domicilio al Centro docente privado de Formación Profesional «Buen Amigo», de Córdoba. 64

Orden de 31 de agosto de 2006, por la que se concede autorización para su apertura y funcionamiento al Centro docente privado de Educación Secundaria «Colegio Alauda», de Córdoba. 65

Orden de 8 de septiembre de 2006, por la que se concede la autorización para su apertura y funcionamiento a la Escuela Municipal de Música de Aznalcázar (Sevilla). 65

Resolución de 21 de septiembre de 2006, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica a los posibles interesados la interposición de recurso contencioso-administrativo núm. 364/06 Sección 3.ª ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla. 66

Resolución de 21 de septiembre de 2006, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica a los posibles interesados la interposición de recurso contencioso-administrativo núm. 376/06, Sección 3.ª, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla. 66

Resolución de 21 de septiembre de 2006, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica a los posibles intresados la interposición de recurso contencioso-administrativo núm. 278/06, Sección 3.ª, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla. 66

Resolución de 21 de septiembre de 2006, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica a los posibles interesados la interposición de recurso contencioso-administrativo núm. 169/06, Sección 3.ª, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla. 67

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

Resolución de 20 de septiembre de 2006, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se notifica y hacen públicas las asociaciones de mujeres seleccionadas para participar en el programa «II Encuentro de Asociaciones de Mujeres Andaluzas», del año 2006, en las provincias de Almería, Cádiz, Huelva y Málaga. 67

4. Administración de Justicia

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

Edicto de 1 de septiembre de 2006, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de Jerez de la Frontera (Antiguo Mixto núm. Seis), dimanante del procedimiento de divorcio contencioso núm. 316/2006. 69

Edicto de 20 de septiembre de 2006, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diez de Sevilla, dimanante del procedimiento ordinario núm. 1024/2003. (**PD. 4097/2006**). 69

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION

Edicto de 20 de septiembre de 2006, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Dos de Estepona, dimanante del procedimiento de divorcio contencioso núm. 80/2004. (**PD. 4103/2006**). 70

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA

Anuncio de 16 de marzo de 2006, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada, Sección Tercera, recurso núm. 420/2006. (**PD. 4085/2006**). 70

5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

Resolución de 20 de septiembre de 2006, de la Secretaría General Técnica, por la que se hace pública la adjudicación del contrato que se indica. 71

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

Resolución de 28 de septiembre de 2006, de la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se anuncia la contratación de obras que se indica por el procedimiento abierto mediante la forma de concurso sin variantes. (**PD. 4089/2006**). 71

Resolución de 2 de octubre de 2006, de la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se anuncia la contratación de obras que se indica por el procedimiento abierto mediante la forma de subasta. (**PD. 4126/2006**). 72

Resolución de 22 de septiembre de 2006, de la Delegación Provincial de Granada, por la que se anuncia la contratación de obras que se indica por el procedimiento abierto mediante la forma de concurso sin variantes. (**PD. 4133/2006**). 73

Resolución de 29 de septiembre de 2006, de la Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia la contratación de obras que se indica por el procedimiento abierto mediante la forma de concurso sin variantes. (**PD. 4098/2006**). 74

Resolución de 22 de septiembre de 2006, de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace pública la declaración de desierto del contrato de obras que se indica por el procedimiento abierto mediante la forma de subasta. 75

Resolución de 22 de septiembre de 2006, de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace pública la declaración de desierto del contrato de obras que se indica por el procedimiento abierto mediante la forma de subasta. 76

Corrección de errores de la Resolución de 11 de septiembre de 2006, de la Delegación Provincial de Granada, por la que se anuncia la contratación de la licitación que se indica, por el procedimiento abierto mediante la forma de subasta (BOJA núm. 186, de 25.9.2006). (**PD. 4132/2006**). 76

CONSEJERIA DE EMPLEO

Resolución de 25 de septiembre de 2006, de la Secretaría General Técnica, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato que se cita. 76

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

Resolución de 21 de septiembre de 2006, de la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda publicar la adjudicación del expediente de obras que se cita (Expte. OBS-208/06-MY). 76

Resolución de 21 de septiembre de 2006, de la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda publicar la adjudicación del expediente de obras que se cita (Expte. OBS-185/06-MY). 77

Resolución de 22 de septiembre de 2006, de la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda publicar la adjudicación del expediente de servicios que se cita (Expte. SVC-160/06-DS). 77

Resolución de 22 de septiembre de 2006, de la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda publicar la adjudicación del expediente de suministro que se cita (Expte. SMC-119/05-MY). 77

Resolución de 22 de septiembre de 2006, de la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda publicar la adjudicación del expediente de suministro que se cita (Expte. SMH-209/06-DS). 78

Resolución de 27 de septiembre de 2006, de la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda publicar la licitación del expediente de suministro que se cita (Expte. SMC-229/06-MY). (**PD. 4090/2006**). 78

CONSEJERIA DE CULTURA

Resolución de 19 de septiembre de 2006, de la Dirección General de Bienes Culturales, por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de servicio. (**PD. 4094/2006**). 79

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de 21 de septiembre de 2006, de la Dirección General de Gestión del Medio Natural, por la que se anuncia por la vía de urgencia concurso, por procedimiento abierto, para la adjudicación de contrato de obra (Expte. 983/06/M/00). (**PD. 4101/2006**). 79

Resolución de 28 de septiembre de 2006, de la Delegación Provincial de Almería, por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para la adjudicación de contrato de servicios. (**PD. 4100/2006**). 80

UNIVERSIDADES

Anuncio de 13 de septiembre de 2006, de la Universidad de Sevilla, de adjudicación. 81

Anuncio de 13 de septiembre de 2006, de la Universidad de Sevilla, de adjudicación. 81

AYUNTAMIENTOS

Anuncio de 11 de septiembre de 2006, del Ayuntamiento de Zújar, de licitación. (**PP. 3897/2006**). 81

EMPRESAS PUBLICAS

Resolución de 26 de septiembre de 2006, de la Coordinación Provincial de Huelva del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se hace pública la adjudicación del contrato de obras que se indica. 81

Resolución de 26 de septiembre de 2006, de la Coordinación Provincial de Huelva del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se hace pública la adjudicación del contrato de obras que se indica. 82

Anuncio de 25 de septiembre de 2006, de la Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía, de servicio RTVA CC/1-028/06. (**PD. 4116/2006**). 82

Anuncio de 26 de septiembre de 2006, de la Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía, de suministro RTVA Expte. CC/1-029/06. (**PD. 4117/2006**). 82

Anuncio de 28 de septiembre de 2006, de la Gerencia Provincial de Jaén de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, de licitación del concurso de obras de edificación de 4 viviendas protegidas en alquiler de renta básica en la calle Beltrán de la Cueva, núm. 6, de Ubeda (Jaén), del Area de Rehabilitación Concertada del Centro Histórico de Ubeda (Jaén). (**PD. 4099/2006**). 83

Anuncio de 28 de septiembre de 2006, de la Gerencia Provincial de Granada, de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, de licitación de concurso de obras de rehabilitación de transformación de infravivienda en C/ Rabalia Baja, 5, del ARC del Centro Histórico de Baza. (**PD. 4086/2006**). 83

Anuncio de 28 de septiembre de 2006, de la Gerencia Provincial de Granada de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, de licitación de concurso de obras de rehabilitación de transformación de infravivienda en C/ Callejón 1.º de San Miguel, 6, del ARC del Centro Histórico de Guadix. (**PD. 4088/2006**). 84

EMPRESAS

Resolución de 19 de septiembre de 2006, del Consorcio de Transportes del Area de Málaga, por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto y tramitación ordinaria para la contratación del suministro que se indica (Expte. CTAM Sum 2006/1). (**PP. 3978/2006**). 84

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

Anuncio de 25 de septiembre de 2006, de la Secretaría General Técnica, por el que se notifica la resolución adoptada por el Secretario General Técnico al recurso de alzada interpuesto por don Miguel González Vilan, en nombre y representación de Marijata, S.L. contra otra dictada por el Delegado del Gobierno de Huelva, recaída en el expediente 21-000180-04-P. 85

Anuncio de 25 de septiembre de 2006, de la Secretaría General Técnica, por el que se notifica la resolución adoptada por el Secretario General Técnico al recurso de alzada interpuesto por Alfonso Parra Colchón, contra otra dictada por el Delegado de Gobierno de Cádiz, recaída en el expediente S-CA-000059-05. 87

Anuncio de 25 de septiembre de 2006, de la Secretaría General Técnica, por el que se notifica la resolución adoptada por el Secretario General Técnico al recurso de alzada interpuesto por Esteban Basil Pisa contra otra dictada por el Delegado del Gobierno de Málaga, recaída en el expediente S-MA-000120-03. 88

Anuncio de 25 de septiembre de 2006, de la Secretaría General Técnica, por el que se notifica la resolución adoptada por el Secretario General Técnico al recurso de alzada interpuesto por don Juan Matossian Osorio, en nombre y representación de Productos Coleccionistas, S.A., contra otra dictada por el Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía de Almería, recaída en el expediente 04-000204-05-P. 90

Anuncio de 25 de septiembre de 2006, de la Secretaría General Técnica, por el que se notifica la resolución adoptada por el Secretario General Técnico al recurso de alzada interpuesto por José Antonio Merlos San Emeterio contra otra dictada por la Delegada del Gobierno de Granada, recaída en el expediente S-AR-GR-000077-04. 91

Anuncio de 20 de julio de 2006, de la Delegación del Gobierno de Almería, notificando resolución de expediente sancionador por infracción a la normativa general sobre defensa de los consumidores y usuarios. 92

Anuncio de 18 de septiembre de 2006, de la Delegación del Gobierno de Almería, notificando resolución de expediente sancionador por infracción a la normativa general sobre defensa de los consumidores y usuarios. 93

Anuncio de 18 de septiembre de 2006, de la Delegación del Gobierno de Almería, notificando Acuerdo de Inicio de expediente sancionador por presunta infracción a la normativa general sobre defensa de los consumidores y usuarios. 93

Anuncio de 19 de septiembre de 2006, de la Delegación del Gobierno de Almería, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de Protección de los Animales. 94

Anuncio de 18 de septiembre de 2006, de la Delegación del Gobierno de Córdoba, Comisión Provincial de Valoraciones, por el que se notifica Acuerdo de Valoración dictado por la misma en procedimiento de determinación del justiprecio. 94

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

Anuncio de 26 de septiembre de 2006, de la Delegación Provincial de Cádiz, sobre resoluciones de expedientes de la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita (septiembre 2006). 94

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

Anuncio de 18 de septiembre de 2006, de la Delegación Provincial de Málaga, sobre pago de idemnizaciones por expropiación forzosa. 95

Anuncio de 19 de septiembre de 2006, de la Delegación Provincial de Málaga, sobre información pública y actas previas a la ocupación del expediente de expropiación forzosa. Clave: 3-MA-1448. 99

Anuncio de 19 de septiembre de 2006, de la Delegación Provincial de Málaga, sobre información pública y actas previas a la ocupación del expediente de expropiación forzosa. Clave: 3-MA-1448. 99

CONSEJERIA DE EMPLEO

Acuerdo de 26 de septiembre de 2006, de la Delegación Provincial de Cádiz, por el que se notifica la Resolución recaída en el expediente de reintegro incoado por cobro indebido de haberes núm. 12/2006 a don Andrés López Lázaro. 100

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

Notificación de 9 de agosto de 2006, de la Delegación Provincial de Granada, a doña Encarnación Molero Marruecos, titular del establecimiento hotelero denominado «Encarnita», sito en C/ Real, Carretera de La Peza, s/n, de Cortes y Graena (Granada), de trámite de audiencia, en el expediente de cancelación 2006/GR/000258. 100

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

Resolución de 22 de septiembre de 2006, de la Delegación Provincial de Granada, por la que se hace pública la notificación de Resolución que no ha podido ser notificada al interesado. 100

Resolución de 22 de septiembre de 2006, de la Delegación Provincial de Granada, por la que se hace pública la notificación de Resolución que no ha podido ser notificada al interesado. 101

Notificación de 20 de septiembre de 2006, de la Delegación Provincial de Sevilla, de Resolución de acogimiento familiar preadoptivo de 24 de agosto de 2006, de la Delegación Provincial de Sevilla, dictada en los expedientes núms. 2002/41/0161 y 2002/41/0162 sobre Protección de Menores. 101

Resolución de 21 de septiembre de 2006, de la Delegación Provincial de Sevilla, de desamparo provisional recaída en el expediente sobre Protección de Menores núm. 352-2006-41-294. 101

Acuerdo de 22 de septiembre de 2006, de la Delegación Provincial de Jaén, para la notificación por edicto a don Agustín Paulano Quesada y doña Luisa Molina Serrano del acto que se cita. 101

Acuerdo de 22 de septiembre de 2006, de la Delegación Provincial de Jaén, para la notificación por edicto a don Vicente Gallardo López del acto que se cita. 101

CONSEJERIA DE CULTURA

Anuncio de 18 de septiembre de 2006, de la Dirección General del Libro y del Patrimonio Bibliográfico y Documental, de concesión de subvenciones de impulso al sector editorial andaluz y la producción editorial de interés cultural para Andalucía al amparo de la Orden que se cita. 102

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de 26 de septiembre de 2006, de la Delegación Provincial de Almería, notificando Propuesta de Resolución de expediente sancionador AL/2006/191/AG.MA/FOR. 105

Anuncio de 5 de septiembre de 2006, de la Delegación Provincial de Málaga, de notificación de Orden de 5 de julio de 2006, por la que se aprueba el deslinde, Expte. 387/03, del monte público «Sierra Blanca», código MA-10007-JA. 105

Anuncio de 6 de septiembre de 2006, de la Delegación Provincial de Málaga, de notificación de Acuerdo de Inicio de amojonamiento parcial, expediente MO/00026/2005, del monte «Montes de Gaucín, Majada La Heriza», con código MA-500006-CCAY. 106

Anuncio de 6 de septiembre de 2006, de la Delegación Provincial de Málaga, de notificación del Acuerdo de 17 de mayo de 2006, por el que se aprueba la ampliación de plazo del expediente de amojonamiento parcial MO/00021/2005, del monte «La Cancha», código MA-50003-CCAY. 107

AYUNTAMIENTOS

Anuncio de 24 de mayo de 2006, del Ayuntamiento de Loja, sobre solicitud de concesión de terreno para la instalación de un refugio prefabricado de madera en monte público, paraje Fuente Baja del Monte Sierras (Expte. 300/2006). Promueve Club Deportivo Monteros de Loja. (**PP. 2156/2006**). 107

Corrección de errores del anuncio de 12 de septiembre de 2006, del Ayuntamiento de Carcabuey, de bases para la selección de Personal Laboral (BOJA núm. 186, de 25.9.2006). 107

Corrección de errores del anuncio de 22 de agosto de 2006, del Ayuntamiento de Linares, de bases para la selección de Conductor-Bombero (BOJA núm. 182, de 19.9.2006). 107

EMPRESAS PUBLICAS

Anuncio de 18 de septiembre de 2006, de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, por el que se notifica a los adjudicatarios que se relacionan resolución recaída en expedientes de desahucio administrativo sobre Viviendas de Protección Oficial de Promoción Pública en Almería (AL-0905) cuentas 193 a 202. 108

Anuncio de 20 de septiembre de 2006, de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, por el que se notifica a Manuel Rodríguez Santos, pliego de cargos en expediente de desahucio administrativo DAD-SE-06/238, sobre la Vivienda de Protección Oficial de Promoción Pública SE-0933, finca 54807, sita en Las Cabezas de San Juan (Sevilla). 108

Anuncio de 20 de septiembre de 2006, de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, por el que se notifica a Pedro Majarón Aguilar, pliego de cargos de expediente de desahucio administrativo DAD-SE-06/237, sobre la Vivienda de Protección Oficial de Promoción Pública SE-0990, finca 57249, sita en Martín de la Jara (Sevilla). 108

Anuncio de 25 de septiembre de 2006, de la Gerencia Provincial de Cádiz de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, por el que se notifica a don Manuel Rodríguez Málaga la resolución de contrato de arrendamiento de la Vivienda de Protección Oficial de Promoción Pública sita en la calle Séneca, núm. 39, 4.º A, en Puerto Real (Cádiz), CA-940, cuenta 39. 109

Anuncio de 25 de septiembre de 2006, de la Gerencia Provincial de Cádiz de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, por el que se notifica a don Juan Mendoza Carrasco la resolución de contrato de arrendamiento de la Vivienda de Protección Oficial de Promoción Pública, sita en calle Vejer, 2, 2.º B, en Puerto Real (Cádiz), CA-940, cuenta 6. 109

Anuncio de 28 de septiembre de 2006, de la Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de convocatoria pública para provisión de vacantes de Técnico Especialista en Geotecnia y Ayudante Técnico de Producción. 109

SOCIEDADES COOPERATIVAS

Anuncio de 7 de septiembre de 2006, de la Sdad. Coop. And. Cristalma, de disolución. (**PP. 3903/2006**). 110

Anuncio de 15 de septiembre de 2006, de la Sdad. Coop. And. Patukos, de disolución y liquidación simultánea. (**PP. 3901/2006**). 110

1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

ORDEN de 20 de septiembre de 2006, por la que se convoca el VIII Premio Andalucía Arte y Deporte.

El artículo 11 de la Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del Deporte, establece que el Instituto Andaluz del Deporte, Servicio adscrito a la Secretaría General para el Deporte en virtud del Decreto 240/2004, de 18 de mayo, por el que se aprobaba la estructura orgánica de la Consejería, es el órgano que ejerce las competencias de la Consejería sobre formación deportiva y de investigación, estudio, documentación y difusión de las ciencias de la actividad física y del deporte.

Por todo ello se convoca este VIII Premio Andalucía, Arte y Deporte, como una forma de apoyar la difusión del hecho deportivo a través de las expresiones artísticas que recogen y engrandecen la figura de los deportistas y sus actividades, igual que se viene haciendo a través de las artes, desde la más remota antigüedad.

En virtud de lo expuesto, y en uso de las atribuciones que me confieren el artículo 39 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y la disposición final primera del Decreto 240/2004, de 18 de mayo,

D I S P O N G O

Artículo 1. La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, a través del Instituto Andaluz del Deporte, convoca el VIII Premio Andalucía, Arte y Deporte.

Artículo 2. La concesión del premio que se regula a través de la presente Orden estará limitada por las disponibilidades presupuestarias existentes.

Artículo 3. Las bases de la convocatoria figuran en el Anexo 1 de la presente Orden.

Artículo 4. Se faculta a la persona titular del Instituto Andaluz del Deporte para cuantas actuaciones sean necesarias en desarrollo y ejecución de esta Orden.

Disposición final única. La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 20 de septiembre de 2006

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte

ANEXO 1

BASES REGULADORAS DE LA CONCESION DEL VIII PREMIO ANDALUCIA ARTE Y DEPORTE

Primera. Modalidades.

Los premios se dedicarán cada año a una categoría artística diferente, concediéndose en esta convocatoria al arte fotográfico, concretamente a las siguientes modalidades:

- Reportaje fotográfico: un mínimo de cuatro (4) fotos y un máximo de ocho (8).
- Fotos individuales.

Segunda. Temática.

Las obras tendrán como tema el deporte y la actividad física en general, como una forma expresiva de la cultura del pueblo, respetando la total libertad creativa pero ajustándose estrictamente a la modalidad de la base primera.

Tercera. Participantes.

Podrán concurrir artistas de cualquier nacionalidad, pudiendo presentarse solamente a una de las modalidades de la base primera.

Todas las obras deberán presentarse bajo la forma de pseudónimo, teniendo en cuenta que la autoría de una obra puede corresponder conjuntamente a varios autores.

Cuarta. Recepción de las obras.

1. La entrega de las obras se efectuará en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en días laborables, de lunes a viernes, de 8,00 a 15,00 horas, en el Instituto Andaluz del Deporte, Avda. Sta. Rosa de Lima, núm. 5, 29007, Málaga. Cualquier información complementaria se facilitará mediante contacto directo con la organización: Teléfono 951 041 900, fax 951 041 939, o correo electrónico premios.iad.ctcd@juntadeandalucia.es.

2. Los participantes deberán presentar la documentación en un sobre cerrado y lacrado en donde figurará externamente el pseudónimo, un domicilio, un teléfono y un fax a efectos de comunicaciones. El mencionado sobre, que llevará el título «Datos personales» y debajo el título de la obra, contendrá la correspondiente hoja de inscripción que se incluye en el Anexo 2 de esta convocatoria, junto a una copia autenticada de su NIF y un curriculum vitae de las actividades artísticas del autor.

3. Las fotografías se pueden presentar como fotos individuales o como reportaje fotográfico pero sólo en una modalidad. Las obras deben entregarse debidamente embaladas con materiales resistentes, a fin de preservar al máximo la seguridad de las mismas.

4. Los gastos de transporte y, en el caso de artistas residentes fuera de España, los gastos de despacho de aduanas hasta el lugar de recepción, correrán por cuenta del remitente.

5. De toda obra recibida se entregará o remitirá a la dirección que figure en el sobre de Datos personales, un resguardo.

6. El Instituto Andaluz del Deporte no se hace responsable de los deterioros que las obras pudieran sufrir durante el transporte y hasta la entrega de las mismas en su sede. A la recepción se revisarán las obras para, si hubiera algún tipo de incidencia, levantar Acta de la misma y remitirla a la dirección que conste en el precitado sobre de Datos personales.

Quinta. Selección y exposición de las obras.

Se constituirá un Comité de Admisión que seleccionará los trabajos que optarán a Premio y figurarán en la Muestra en atención a su categoría artística y a lo dispuesto en estas bases, siendo inapelable la decisión que la misma adopte al respecto.

El Comité de Admisión estará compuesto por el titular de la Dirección General de Actividades y Promoción Deportiva, que la presidirá, la persona titular del Instituto Andaluz del Deporte, un representante de cada una de las Facultades de Bellas Artes de las Universidades de Andalucía, un representante de la Dirección General de Museos, así como los cuatro artistas que forman parte del Jurado.

La Muestra comprende la exposición inicial, compuesta de todas las obras seleccionadas por el Comité de Admisión,

además de otras exposiciones itinerantes, compuestas éstas de la totalidad o de una parte de las obras seleccionadas.

La fecha de clausura de la última de las exposiciones itinerantes no superará el plazo de un año natural a partir de la fecha de inauguración de la exposición inicial.

Sexta. Del Jurado.

El Jurado estará compuesto por los siguientes miembros:

Presidente/a: El titular de la Secretaría General para el Deporte.

Vicepresidente/a: El titular de la Dirección General de Actividades y Promoción Deportiva.

Vicepresidente/a 2.º: La persona titular del Instituto Andaluz del Deporte.

Vocales:

- Un representante de la Dirección General de Museos de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.
- Un representante de cada una de las Facultades de Bellas Artes de las Universidades de Sevilla y Granada.
- Cuatro artistas de reconocido prestigio en el campo de la fotografía, nombrados por el titular de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
- Dos representantes del Servicio de Documentación, Formación, Investigación y Titulaciones del Instituto Andaluz del Deporte.

Secretario/a: El titular de la Secretaría General del Instituto Andaluz del Deporte, que actuará con voz y sin voto.

El procedimiento para la convocatoria, constitución, régimen de funcionamiento y adopción de acuerdos del Jurado será el establecido en las disposiciones contenidas en el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El Jurado en el plazo máximo de un mes a partir de la finalización del plazo de entrega de solicitudes emitirá su fallo que será inapelable.

Tanto la composición del Jurado como el fallo que éste emita se publicarán en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Séptima. Premios.

El Jurado otorgará los premios que a continuación se relacionan:

A. Modalidad: Reportaje Fotográfico.
Premio de seis mil euros (6.000 €).

B. Modalidad: Fotos Individuales.
Premio de cuatro mil euros (4.000 €).

Además se podrán destacar por su calidad, aun cuando no resultaran premiadas, una o más obras en cada una de las modalidades dotadas con un diploma y un trofeo conmemorativo.

Estas obras recibirán la mención de Finalistas. No podrán concurrir en un mismo autor más de un premio. De las cantidades citadas se efectuarán las retenciones legalmente previstas.

Octava. Dimensiones máximas y características de las obras.

Las obras presentadas deberán estar pegadas sobre una cartulina de 60 $\times$ 50 cm, pudiendo la obra tener un tamaño máximo de la misma medida y no inferior a 24 $\times$ 30 cm.

Todas las obras deben venir acompañadas de un texto con los siguientes datos:

- Nombre de la fotografía.
- Fecha en la que se realizó la fotografía.
- Lugar en donde se realizó la fotografía.
- En el caso de reportaje fotográfico deberán incluir además un pequeño relato de dicho reportaje.
- No se aceptarán fotografías trucadas ni alteradas digitalmente.

Novena. Propiedad de las obras.

1. Las obras premiadas quedarán en propiedad de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. Igualmente serán propiedad de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte los derechos de difusión y reproducción de las mismas, sin perjuicio de los derechos que correspondan al o los autores con arreglo a lo establecido en la legislación vigente sobre propiedad intelectual y demás normativa que resulte de aplicación.

2. Las obras no premiadas no serán devueltas, procediendo el Instituto Andaluz del Deporte a la destrucción de las mismas una vez celebrado el acto de entrega de premios.

3. Las obras que reciban la mención de Finalistas no tendrán la consideración de premio a estos efectos.

4. El Instituto Andaluz del Deporte editará un catálogo que contendrá las reproducciones de todas las obras premiadas y una selección de las obras que se incluyan en la Muestra.

Décima. Aceptación de estas bases.

1. Los participantes, por el solo hecho de concursar, aceptan todos los puntos contenidos en estas bases y las decisiones y fallos del Comité de expertos y del Jurado, sin derecho a reclamación alguna.

2. Los trabajos presentados deberán estar libres de derechos que puedan pertenecer a terceros, quedando la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte exenta de toda responsabilidad en caso de litigio o discusión que pueda surgir por esta cuestión.

ANEXO 2

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

HOJA DE INSCRIPCIÓN

PREMIO ANDALUCÍA, ARTE Y DEPORTE

MODALIDAD: _____ AÑO: _____

Orden de _____ de _____ de _____ (BOJA nº. _____ de fecha _____)

1
DATOS DEL PARTICIPANTE
APELLIDOS Y NOMBRE

NACIONALIDAD
N.I.F. O EQUIVALENTE

DOMICILIO

LOCALIDAD
PROVINCIA
C. POSTAL
PAIS

TELÉFONO

FAX
CORREO ELECTRÓNICO
SEUDÓNIMO

DOMICILIO A EFECTOS DE COMUNICACIONES (EN CASO DE SEUDÓNIMO). Indicar: Avda., calle, plaza, nº., localidad, provincia, código postal, país.

TÍTULO DE LA/S OBRA/S
1.- _____

2.- _____

2
DOCUMENTACIÓN QUE ADJUNTA

☐ N.I.F. o documentación equivalente.

☐ Currículum Vitae de actividades artísticas.

DECLARO expresamente la aceptación de las condiciones y términos de la convocatoria arriba reseñada.

En _____ a _____ de _____ de _____

Fdo.: _____

SR/A. PRESIDENTE/A DEL JURADO.
INSTITUTO ANDALUZ DEL DEPORTE

CONSEJERIA DE EDUCACION

ACUERDO de 19 de septiembre de 2006, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los centros públicos dependientes de la Consejería de Educación (2006-2010).

La Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, de 8 de noviembre, ha establecido en España, en armonía con la Directiva 89/391/CEE, el marco jurídico general de garantías y responsabilidades preciso para conseguir un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores y trabajadoras frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo.

Este marco normativo, reformado por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, tiene por objetivo el fomento de una auténtica cultura de la prevención de riesgos laborales, resaltando especialmente la necesidad de integrar la prevención en el sistema general de gestión de la empresa, tanto en el conjunto de sus actividades como en todos los niveles jerárquicos de ésta, a través de la implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales.

El Gobierno de la Junta de Andalucía, consciente de que la reducción de la siniestralidad laboral y la prevención de los riesgos derivados del trabajo son una prioridad en su actuación política, por medio del Decreto 313/2003, de 11 de noviembre, aprobó el «II Plan General para la Prevención de Riesgos Laborales en Andalucía (2003-2008)», en el que se concretan los objetivos estratégicos y acciones previstas para llevar a cabo la promoción de la salud laboral, la reducción de los accidentes de trabajo y de las enfermedades relacionadas con el puesto de trabajo, así como la mejora de las condiciones de trabajo en Andalucía, tanto en el sector privado como en la propia Administración Pública Andaluza.

La Junta de Andalucía asume, en su calidad de empleadora, ante el personal a su servicio, unos compromisos concretos que se aglutinan en torno a cuatro objetivos fundamentales: Desarrollo de los servicios de prevención propios; potenciación de la cultura preventiva; integración de la gestión de la prevención de riesgos laborales en la organización de la Administración Pública, así como el fomento de la participación de los trabajadores y trabajadoras y sus representantes en todos los aspectos relacionados con esta materia.

El Decreto 242/2004, de 18 de mayo, residencia en la Consejería de Educación la aplicación y desarrollo de las medidas que tiendan a mejorar las condiciones de trabajo del personal a su servicio en materia de prevención de riesgos profesionales y salud laboral.

Así, a tenor de ello, corresponde a la Consejería de Educación establecer las líneas estratégicas de actuación, conforme al II Plan General para la Prevención de Riesgos Laborales, decidiendo los objetivos y los compromisos básicos para la promoción, dinamización, coordinación e impulso de las medidas que favorecerán al profesorado andaluz, sin perjuicio de la instrucción, seguimiento y evaluación de las medidas de seguridad en los centros docentes dependientes de la Consejería.

Con fecha 22 de febrero de 2005 se suscribió entre las Consejerías de Empleo y Educación un «Protocolo general de colaboración para la promoción de la seguridad y salud laboral en los centros educativos de Andalucía», como instrumento para hacer llegar a la ciudadanía, a través de todos los colectivos integrados en el mundo educativo, entre ellos el profesorado, la importancia de la prevención de los riesgos laborales.

Este Protocolo de colaboración contempla, entre otras acciones, la organización de actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales destinadas al profesorado, la elaboración de publicaciones dirigidas fundamentalmente a este colectivo y el asesoramiento a través de los Centros de Prevención de Riesgos Laborales de la Consejería de Empleo, un asesoramiento especializado para la prevención de riesgos en los centros de formación profesional, particularmente en los talleres, así como en otros aspectos relacionados con la seguridad y salud del colectivo docente, especialmente en relación con la promoción de la salud laboral del mismo.

Por ello, la Consejería de Educación ha elaborado el I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los centros públicos dependientes de la Consejería de Educación (2006-2010), el cual fue presentado a las organizaciones sindicales representantes del sector docente en la mesa sectorial celebrada el día 4 de abril de 2005.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Educación, el Consejo de Gobierno, en su reunión celebrada el día 19 de septiembre de 2006,

A C U E R D A

Primero. Aprobación.

Se aprueba el I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los centros públicos dependientes de la Consejería de Educación (2006-2010), como instrumento de planificación y coordinación de todas las actuaciones de la Administración Educativa de la Comunidad Autónoma en materia de salud laboral y prevención de riesgos laborales del profesorado, el cual se desarrollará en colaboración con otras Administraciones, entidades y organismos públicos y privados, y que se adjunta como Anexo al presente Acuerdo.

Segundo. Mecanismos de evaluación y seguimiento.

La Consejería de Educación establecerá los mecanismos de evaluación y seguimiento de este Plan.

Tercero. Desarrollo y ejecución.

Se faculta a la Consejera de Educación para que adopte las medidas necesarias para el desarrollo y ejecución de las actuaciones tendentes al cumplimiento de los objetivos del Plan objeto del presente Acuerdo.

Cuarto. Efectos.

El presente Acuerdo surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 19 de septiembre de 2006

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación

A N E X O

I PLAN ANDALUZ DE SALUD LABORAL Y PREVENCION DE RIESGOS LABORALES DEL PERSONAL DOCENTE DE LOS CENTROS PUBLICOS DEPENDIENTES DE LA CONSEJERIA DE EDUCACION (2006-2010)

I N D I C E

1. Introducción.
2. Análisis de la situación.
3. Principios de actuación.
4. Objetivos y acciones.
5. Seguimiento y evaluación.

1. Introducción.

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (en adelante, LPRL) traspone al Derecho español las normativas y Directivas europeas relativas a la aplicación de las medidas para promover la mejora de la salud y la seguridad de los trabajadores y trabajadoras, así como el marco jurídico en el que se integra la política de prevención comunitaria.

El Decreto 117/2000, de 11 de abril, por el que se crean los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales para el personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía, contempla que sean los Centros de Prevención de Riesgos Laborales, dependientes de la Consejería de Empleo, los órganos encargados de llevar a cabo dichas funciones. Mediante el citado Decreto, se constituye un Servicio de Prevención en cada provincia con competencias en todos y cada uno de los centros de trabajo incluidos dentro de la organización de la Administración autonómica, así como sobre el personal que preste sus servicios en dicho ámbito territorial y funcional.

Así pues, los Centros de Prevención de Riesgos Laborales provinciales asumen las funciones de Servicios de Prevención Propios de la Administración Autonómica Andaluza, y por tanto, la de asegurar la evaluación de riesgos, como actuación técnica e ineludible que sirve de base a toda la acción preventiva, no sólo para definir las actividades que hay que realizar sino también la organización que hace falta para llevarlas a cabo.

Por su parte, el II Plan General para la Prevención de Riesgos Laborales en Andalucía 2003-2008 recoge las demandas emanadas de los agentes sociales y económicos y las de la propia Junta de Andalucía, expresadas a través del Dictamen de la Comisión de Empleo y Desarrollo Tecnológico del Parlamento de Andalucía. Este instrumento de planificación general y de coordinación afecta a la totalidad de las Consejerías de la Junta de Andalucía; en concreto, en el punto 4, «Instituciones y Organismos implicados», se incluye expresamente a la Consejería de Educación y a los Centros de Formación del Profesorado. Asimismo, en el apartado 6.1 se detallan los Objetivos Estratégicos que han de incorporarse.

Asumiendo los compromisos generados a partir de la aprobación del II Plan General para la Prevención de Riesgos Laborales en Andalucía, corresponde a la Consejería de Educación implantar, liderar y desarrollar su propio Plan, integrando la prevención y la promoción de la salud laboral, así como la reducción de la siniestralidad laboral y la mejora de las condiciones de trabajo del personal docente a su cargo, eliminando o reduciendo los riesgos de accidentes y enfermedades y, con ello, la disminución de lesiones a personas y de daños materiales que aquellos suelen ocasionar.

La prevención incumbe a todas las personas y las leyes obligan a ello, de ahí el impulso de la Consejería de Educación para poner en marcha el «I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los Centros Públicos dependientes de la Consejería de Educación», como instrumento de coordinación y vertebración de las actuaciones en esta materia.

El Acuerdo de 6 de noviembre de 2001, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Acuerdo de la Mesa General de Negociación sobre derechos de participación en materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía, así como el Decreto 313/2003, de 11 de noviembre, establecen el objetivo de desarrollar la participación/compromiso de los agentes sociales y económicos, potenciando los órganos de participación existentes y la creación de otros nuevos que permitan una mejor articulación de la implicación de los mismos. Sobre la base de estas premisas, la Consejería de Educación ha puesto en marcha la constitución de los Comités de Seguridad y Salud del personal docente en todas las Delegaciones Provinciales de Educación, y ha previsto la creación de un nuevo órgano de participación mediante la Mesa de Diálogo Social en materia de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del profesorado de los centros públicos dependientes de la Consejería de Educación.

2. Análisis de la situación.

Actualmente, la distribución por sexos del personal docente en la Administración Educativa Andaluza es del 53% de mujeres y 47% de hombres. Como quiera que la calidad de los servicios que se prestan a la ciudadanía, en buena medida, ha de estar relacionada con el buen estado de salud laboral de que disfruten las personas que trabajan en los diferentes servicios públicos, es esencial desarrollar hábitos y costumbres saludables, crear entornos adecuados y valorarlos como uno de los aspectos básicos de la calidad de vida, al mismo tiempo que es necesario corregir las deficiencias ambientales y rechazar aquellas pautas de comportamiento que no conducen a la consecución de un bienestar físico, mental y emocional.

A tal fin, la Consejería de Educación, a través de las asesorías médicas de las Delegaciones Provinciales, ha efectuado un estudio mediante el cual se han analizado las bajas por enfermedad (IT) de una muestra de 122.000 licencias, detectándose que las patologías más frecuentes del profesorado andaluz son, por este orden, las siguientes:

1. Enfermedades del aparato respiratorio y fonador.
2. Enfermedades osteoarticulares y del tejido conectivo.
3. Enfermedades psiquiátricas.
4. Enfermedades del aparato digestivo.
5. Enfermedades neurológicas y sensoriales.
6. Enfermedades del aparato circulatorio.

En palabras de la Organización Mundial de la Salud, «estilo de vida es una forma de vida que se basa en patrones de comportamiento identificables, determinados por la interacción entre las características personales individuales, las interacciones sociales y las condiciones de vida socioeconómicas y ambientales» (OMS, 1999). En otras palabras, la adopción de estilos de vida diferentes por mujeres y hombres está influida por las normas y roles establecidos socialmente que pueden dar lugar a desigualdades en salud.

El conocimiento del estado de salud de la población, en general, y de su modo de enfermar, la identificación de sus necesidades y demandas concretas y la atención a la salud y la seguridad, son objetivos que deben estar presentes en el diseño de las políticas, de los programas y de los servicios que se presten a la ciudadanía. La introducción de la perspectiva de género en el análisis de la salud implica reconocer que existen distinciones en el estado de salud de mujeres y hombres, que trascienden las diferencias biológicas y que son construidas socialmente.

Este enfoque integrado de género implica, pues, la búsqueda de la equidad en salud entre mujeres y hombres, entendiendo por tal que tengan las mismas oportunidades de lograr el pleno desarrollo de su salud. Desde un punto de vista más operativo, la equidad en salud implica eliminar esas desigualdades socialmente construidas que son evitables y, al mismo tiempo, suprimir los factores que las determinan.

Asimismo, es preciso destacar que desde la I Conferencia Internacional de Promoción de la Salud, celebrada en Ottawa en 1986, se ha recomendado a todos los Gobiernos (locales, regionales y nacionales) que de forma explícita contemplen la necesidad de promocionar la salud de las mujeres, respecto de los siguientes ejes transversales:

1. Desarrollar políticas de salud-educación.
2. Crear entornos saludables.
3. Desarrollar habilidades personales.
4. Reforzar la acción comunitaria.
5. Reorientar los servicios educativos y sanitarios.

La II Conferencia Ministerial en materia de Igualdad de Género (Viena, 1989) tuvo como objetivos la aceleración de la igualdad real entre hombres y mujeres y la necesidad urgente de adoptar medidas para compatibilizar las responsabilidades familiares y laborales. Por otra parte, el Tratado de Amsterdam, de 2 de octubre de 1997, establece en su artículo 3.2 que la Comunidad Europea se fijará como objetivo principal eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer y promover la igualdad.

Es obvio que son necesarias políticas de igualdad y medidas concretas que incorporen la perspectiva de género, orientadas hacia estrategias o acciones preventivas y/o asistenciales, de mejora y acondicionamiento de los centros docentes públicos, así como otras medidas complementarias en relación con la atención, apoyo y orientación, sobre las enfermedades que más afectan a la salud laboral del personal docente andaluz.

El sistema educativo debe jugar un papel fundamental en la instauración de una cultura de prevención de los riesgos laborales en nuestra sociedad. Ello requiere que el impulso de esa cultura preventiva esté presente en todos los niveles educativos.

3. Principios de actuación.

El conjunto de acciones previstas que configuran este Plan se sustentan en los siguientes principios básicos:

- El principio de «globalidad», porque la implantación de la cultura preventiva está dirigida al conjunto de la sociedad.
- El principio de «cooperación», referido a la deseada sinergia entre el diálogo y la acción conjunta de los agentes sociales, públicos y privados, así como de las diferentes Administraciones públicas y sus distintos departamentos.
- El principio de «coordinación», entendido como la capacidad de la Administración Educativa para crear cauces de colaboración intersectorial e institucional que posibiliten el control, seguimiento y evaluación de las acciones contempladas en este Plan.
- El principio de «cohesión social», por cuanto requiere también la continuación de los esfuerzos de democratización a través de la participación activa de la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones.
- El principio de «integración de la prevención» en todas las decisiones, actividades y niveles jerárquicos.

4. Objetivos y acciones.

El I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los Centros Públicos dependientes de la Consejería de Educación es un instrumento de planificación de la actividad preventiva en los centros y se fundamenta en los objetivos generales siguientes:

1. Implantar una cultura preventiva en la sociedad andaluza.
2. Actualizar y revisar la normativa vigente.
3. Impulsar el tratamiento de las materias preventivas en los diferentes niveles educativos y formativos.
4. Profundizar en la mejora de la coordinación administrativa sobre la salud laboral y la prevención de riesgos laborales.
5. Desarrollar la participación/compromiso de los agentes sociales.
6. Desarrollar programas preventivos específicos.
7. Impulsar acciones preventivas en la Administración educativa de la Junta de Andalucía.

Para garantizar el cumplimiento de los Objetivos generales se han diseñado una serie de acciones concretas que se describen a continuación:

Objetivo 1. Implantar una cultura preventiva en la sociedad andaluza.

1. Acción. Se desarrollará una campaña de sensibilización dirigida al profesorado y al alumnado, a través de la Revista «Andalucía Educativa», sobre Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales, e incluirá un CD con documentación, normativa, etc., sobre temas preventivos, así como contenidos, artículos, experiencias y recursos de apoyo. Asimismo, se dará difusión de las campañas escolares desarrolladas por otras instituciones y organismos, autonómicos, nacionales e internacionales.

2. Acción. Se creará un portal web sobre Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del Profesorado, accesible desde la página web de la Consejería de Educación, con contenidos sobre prevención, seguridad y salud laboral, unidades didácticas, manuales, artículos, documentos y recursos de apoyo, dirigidos al alumnado y al profesorado. Asimismo, se difundirá la existencia de la línea 900 de la Consejería de Empleo, y de las campañas de sensibilización e información emprendidas por aquella, los aspectos jurídicos y técnicos en materia de prevención de riesgos laborales, a través de enlaces directos en la Red, y cuanta información sea relevante en este ámbito.

3. Acción. Se editarán, con motivo del «Día de la Seguridad y la Salud en el Trabajo» (28 de abril), cuadernillos, folletos, carteles, dípticos, marcadores de libro y otros elementos alusivos a la campaña de sensibilización sobre este tema. Se enviarán a todos los centros docentes públicos de Andalucía. Así mismo, se facilitará información de las campañas anuales relativas al «Día Internacional de la Salud de las Mujeres» (28 de mayo), y otras como el «Día Mundial sin tabaco» (31 de mayo), la «Semana Europea de la Seguridad y la Salud en el Trabajo» (en octubre) y la «Campaña del Tabaquismo en Andalucía».

4. Acción. Se elaborará un programa monográfico de Prevención de Riesgos Laborales que se presentará en el «Club de las Ideas», de Canal Sur TV, en el que se incluirá una sesión de trabajo realizada por el «Prevebús Joven», dando a conocer la campaña móvil de promoción y difusión de la cultura preventiva en el aula, así como la campaña «Aprende a crecer con seguridad», de la Consejería de Empleo, y la realización de exposiciones en centros educativos con elementos que permitan visualizar la importancia de la prevención.

Objetivo 2. Actualizar y revisar la normativa vigente.

5. Acción. Se actualizará la normativa del año 1985, relativo a la elaboración del Plan de Autoprotección del Centro y el establecimiento de normas sobre evacuación en situaciones de emergencia, que será de obligado cumplimiento para los centros docentes públicos andaluces. A fin de facilitar su aplicación, se elaborarán y publicarán protocolos de actuación y guías para la realización de simulacros de evacuación en centros educativos. Asimismo, se actualizará el «Manual de seguridad en los Centros Educativos», mediante la publicación del «Manual para la elaboración del Plan de Autoprotección Escolar» y la «Guía para la realización de simulacros de evacuación en centros educativos». La prevención integrada, en el ámbito del centro, se organizará y planificará a través de la «Comisión de Salud y Seguridad Escolar», la cual se pondrá en funcionamiento a partir de la publicación de la nueva normativa, anteriormente mencionada.

Objetivo 3. Impulsar el tratamiento de las materias preventivas en los diferentes niveles educativos y formativos.

6. Acción. La Comisión Andaluza de Formación del Profesorado y las Comisiones Provinciales de Formación, como órganos de asesoramiento del Sistema Andaluz de Formación Permanente del Profesorado incluirán, tanto en el Plan de Actuación de los Centros del Profesorado como en los correspondientes Planes Provinciales de Formación, actividades formativas relacionadas con la prevención de riesgos laborales y la salud laboral, en las modalidades presenciales, semipre-

senciales y a distancia, entre las que se incluirán actuaciones formativas dirigidas específicamente a los delegados y delegadas de prevención de los Comités de Seguridad y Salud del personal docente, de acuerdo con los programas de formación que establezca el Servicio de Prevención propio de la Junta de Andalucía en aplicación de la normativa vigente. Se designará un asesor o asesora de formación referente en cada Centro del Profesorado para la colaboración con este Plan. La Dirección General de Innovación Educativa y Formación del Profesorado incorporará de manera progresiva nuevas acciones formativas en la formación continua. Se difundirá un «Catálogo de Actividades Formativas sobre Prevención de Riesgos Laborales y Salud Laboral». Se impulsará la mejora de la formación del profesorado novel, incluyéndose un módulo básico de formación en Prevención de Riesgos Laborales y Salud Laboral.

Entre las actividades formativas estarán:

- La Cultura de la Prevención. Actitudes y valores claves para desarrollar la cultura de la prevención. Información y comunicación como medidas para la prevención. Derechos de formación, información y participación, contemplados en la LPRL.
- Pautas para la elaboración del Plan de Autoprotección Escolar y los simulacros de evacuación de los centros docentes (ambas actividades formativas se ofertarán, preferentemente, a los equipos directivos y a los miembros que integren la «Comisión de Salud y Seguridad Escolar»).
- Escuelas Promotoras de Salud. Desarrollo de entornos educativos saludables.
- Prevención de los riesgos psicosociales en el trabajo docente.
- Prevención del hostigamiento laboral o mobbing.
- Prevención del burn-out o síndrome del quemado. Programas de intervención en el profesorado. Técnicas de relajación y control.
- Prevención del estrés del profesorado. Estrategias para el afrontamiento del estrés laboral. Prevención de la fatiga mental. Técnicas de relajación y control.
- Prevención de las alteraciones y patologías de la voz. Educación de la voz. Técnicas de relajación y control.
- Taller de prevención del dolor de espalda.
- Prevención y tratamiento de enfermedades posturales. (Para profesorado de danza, y otros).
- Prevención en los trastornos del comportamiento alimentario de personas adultas.
- Aumentar la autoestima y mejorar la autoeficacia del profesorado.
- Prevención de accidentes en el centro escolar. Los Botiquines. Primeros Auxilios.
- Elaboración y/o revisión del Plan de Autoprotección del Centro. Preparación de Simulacros. Esta actividad formativa se ofertará al personal directivo y a los miembros que integren la «Comisión de Salud y Seguridad Escolar».
- Curso básico de Prevención de Riesgos Laborales.
- Curso básico de Equipos de protección individual (EPI), para centros educativos.
- Aspectos ergonómicos asociados a la prevención: Principios básicos de la actividad física. Prevención de lesiones osteoarticulares y musculares por actividad física inadecuada.
- Promoción y Educación para la salud del profesorado. Estilos de vida saludables, salud ambiental, ocio y actividad física, etc.
- Prevención de riesgos laborales en el manejo de pantallas de visualización de datos.
- Prevención de riesgos laborales en el manejo de productos químicos.
- Técnicas para la deshabituación tabáquica del profesorado. Programa «Centros docentes sin humo».
- Taller sobre seguridad en el trabajo. Prevención de accidentes de trabajo. (Se formará al profesorado según las necesidades y demandas del mismo, especialmente en la Formación Profesional, así como en los otros niveles educativos.)
- Taller sobre «Escuela de Espalda».
- Curso sobre «Inteligencia Emocional, control y manejo de las emociones del profesorado».
- Curso sobre «Estrategias y técnicas de adaptación».
- Curso sobre «Seguridad e Higiene Laboral».
- Curso sobre «Salud Mental: Desarrollo armónico e integral del cuerpo».

7. Acción. Se difundirán y elaborarán materiales de apoyo al profesorado y unidades didácticas, en cada uno de los niveles, para que puedan integrar la seguridad y la salud en el trabajo como materia de enseñanza transversal. Asimismo se difundirán los materiales realizados por otras Comunidades Autónomas, instituciones, organismos, organizaciones sindicales y otros, previa suscripción, en su caso, de los correspondientes acuerdos de colaboración.

Objetivo 4. Profundizar en la mejora de la coordinación administrativa sobre la Salud Laboral y la Prevención de Riesgos Laborales.

8. Acción. Para favorecer la coordinación regional, se creará el Dpto. de Seguridad y Salud Laboral del personal docente en los Servicios Centrales de la Consejería de Educación y un Gabinete de Seguridad y Salud Laboral del profesorado, en cada una de las Delegaciones Provinciales. Para la constitución y funcionamiento de éstos se adscribirá al personal adecuado, el cual deberá estar en posesión de la titulación de Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales, y dependerá, administrativamente, de la Jefatura de Servicio de Gestión de Recursos Humanos correspondiente. Estos Gabinetes Provinciales de Seguridad y Salud Laboral Docentes estarán integrados por profesorado que realizará funciones diversas en relación con la gestión de la Salud Laboral y Prevención del Riesgos Laborales, y en relación con el apoyo directo a la formación, de acuerdo con la medida 6.2, de la Orden de 9 de junio de 2003, por la que se aprueba el II Plan Andaluz de Formación Permanente del Profesorado, que posibilita la creación de la figura del «colaborador o colaboradora de formación», que participe en tareas de asesoramiento.

Entre las tareas relacionadas con el asesoramiento y apoyo directo a la formación, se realizarán las siguientes funciones:

1. Proponer el diseño, la organización y la implementación de la formación del profesorado en temas de salud laboral y prevención de riesgos laborales. Se presentarán propuestas a los Centros del Profesorado para la planificación de actividades formativas de sensibilización, presenciales, semipresenciales y a distancia. Para todo ello, se mantendrán reuniones de trabajo y coordinación con el Coordinador o la Coordinadora de Formación Provincial y los directores y directoras de los Centros del Profesorado.

2. Colaborar con los asesores y asesoras referentes de los Centros del Profesorado en la dinamización de Grupos de Trabajo centrados en las diferentes temáticas que abarca la prevención de riesgos laborales y la salud laboral.

3. Supervisar, en coordinación con las asesorías médicas, los especialistas en Audición y Lenguaje que realicen programas de atención y rehabilitación logopédica en los Centros del Profesorado.

4. Coordinar la formación de los delegados y delegadas de prevención provinciales y de los miembros representantes de la Administración en los Comités de Seguridad y Salud de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación y colaborar en las actividades formativas que pudieran realizar otros organismos e instituciones.

5. Coordinar la formación de los equipos directivos de los Centros docentes, respecto a los Planes de Autoprotección Escolar y la realización de los simulacros de evacuación, para intervenir en situaciones de riesgo.

6. Impulsar la creación de la «Comisión de Salud y Seguridad Escolar», en el seno del Consejo Escolar.

7. Participar en la difusión de materiales de apoyo al profesorado, en cada uno de los niveles, para que puedan integrar la seguridad y la salud en el trabajo como materia de enseñanza transversal.

8. Proponer la organización de jornadas de ámbito provincial en los Centros del Profesorado sobre «La promoción de la salud de las mujeres docentes» y elaborar materiales para la prevención, en el ámbito docente, que contemple la igualdad de género.

9. Realizar propuestas de formación dirigidas al personal directivo de las estructuras de la Administración Educativa para integrar la gestión de la prevención de riesgos laborales en sus actividades.

10. Participar en las «Comisiones Técnicas Provinciales de Coordinación de Seguridad y Salud Laboral Docente» así como en otras reuniones de trabajo, jornadas y encuentros en colaboración con otras administraciones, instituciones y organismos.

11. Impulsar y coordinar la aplicación de programas y campañas de sensibilización, información y promoción de la salud del profesorado que se organicen desde la Consejería de Educación y dar difusión e información de otras campañas escolares europeas con repercusión en los jóvenes, así como de las campañas escolares «Aprender a crecer con seguridad» y «Prevebús Joven» de la Consejería de Empleo.

12. Realizar un seguimiento de las actividades formativas desarrolladas, en materia de prevención de riesgos laborales y salud laboral del profesorado. Redactar las memorias anuales del trabajo realizado, así como la recogida de datos, valoración e informes pertinentes.

Entre las tareas relacionadas con la gestión de la Salud Laboral y la Prevención de Riesgos Laborales se realizarán las siguientes funciones:

1. Colaborar con los diferentes Servicios de las Delegaciones Provinciales de Educación, al objeto de elaborar acciones coordinadas.

2. Desarrollar procesos y protocolos de actuación unificados en base a los programas establecidos para intervenir en situaciones de riesgo y otros supuestos de evacuación de emergencia.

3. Introducir datos relativos a los Planes de Autoprotección Escolar de los centros docentes. Hacer el seguimiento y control de los mismos.

4. Participar en los Comités de Seguridad y Salud del personal docente y en todas las comisiones de trabajo sectoriales que faciliten la implantación de este Plan.

5. Organizar las reuniones de la «Comisión Técnica Provincial de Coordinación de Seguridad y Salud Laboral Docente».

6. Participar en reuniones de trabajo, jornadas, encuentros, seminarios, etc, en colaboración con otras administraciones, instituciones y organismos, sobre seguridad y salud laboral.

7. Impulsar y coordinar la aplicación de los programas y las campañas de sensibilización, información y promoción de la salud del profesorado que se organicen desde la Consejería de Educación y dar difusión de otras campañas informativas relacionadas con la prevención, organizadas por las Consejerías de Salud y de Empleo, que afecten al profesorado y al alumnado de los centros docentes públicos andaluces.

8. Visitar los centros docentes públicos que lo soliciten, con el objetivo de asesorarlos e informarlos. Ayudar a los equipos directivos de los centros docentes en la elaboración de los Planes de Autoprotección Escolar, sobre la base de la legislación vigente.

9. Colaborar en las reuniones de trabajo, organizadas por la asesoría médica, relacionadas con el estudio y análisis de las principales patologías que originan las bajas por enfermedad del profesorado en su provincia.

10. Establecer las adecuadas relaciones de colaboración con el personal técnico de los Centros de Prevención de Riesgos Laborales provinciales, para la realización de cuantas actuaciones sean necesarias en materia de salud laboral y prevención.

11. Abrir cauces de comunicación, participación e información hacia los centros docentes públicos, en materia de prevención de riesgos laborales y salud laboral.

12. Realizar un seguimiento de las actividades formativas desarrolladas, en materia de prevención de riesgos laborales y salud laboral del profesorado. Redactar las memorias anuales del trabajo realizado, así como la recogida de datos, valoración e informes pertinentes.

9. Acción. Para aumentar la eficacia de la implantación de este Plan, se creará la «Comisión Técnica de Coordinación de Seguridad y Salud Laboral Docentes» de la Consejería de Educación, presidida por la persona titular de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos, en la que participarán todas las Direcciones Generales de la Consejería y el Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos, con el objetivo de mejorar la coordinación administrativa en lo que respecta a la Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales. Asimismo, se crearán las «Comisiones Técnicas Provinciales de Coordinación de Seguridad y Salud Laboral Docentes», en cada una de las Delegaciones Provinciales de Educación, presididas por la persona titular de la Delegación. Ambas Comisiones se reunirán, como mínimo, dos veces al año.

10. Acción. Se suscribirán acuerdos y convenios de colaboración con otros Departamentos de la Administración Pública de la Junta de Andalucía que favorezcan y mejoren la coordinación administrativa en materia de salud laboral y prevención.

11. Acción. Con el objetivo de potenciar al máximo los Comités de Seguridad y Salud del personal docente, creados al amparo del Acuerdo de 6 de noviembre de 2001, se han constituido los Comités de Seguridad y Salud del personal docente, en cada una de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación, incorporando a los mismos al profesorado adscrito en las citadas Delegaciones para realizar las tareas de prevencionista, contempladas en la Acción 8 de este Plan. Estos Comités establecerán reuniones de coordinación, como mínimo una al trimestre, y la presidencia será ostentada por el Jefe o Jefa del Servicio de Gestión de Recursos Humanos, de cada Delegación Provincial de la Consejería de Educación.

12. Acción. La Dirección General de Gestión de Recursos Humanos recabará la información necesaria para coordinar los aspectos relacionados con la prevención y la salud laboral del profesorado. A través del Programa Séneca, los Centros Docentes podrán grabar las situaciones que se produzcan en relación con la Seguridad y la Salud Laboral. Se pondrá en marcha un sistema de recogida de datos de los Centros educativos sobre accidentes e incidentes escolares, que abarcará tanto al profesorado como al alumnado.

13. Acción. Se promoverá la participación de la Consejería de Educación en las reuniones de trabajo y coordinación que organicen: los Centros de Prevención de Riesgos Laborales; la Fundación Andaluza de Prevención y el Consejo Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, el Comité de Seguridad y Salud Interdepartamental, y en aquellas comisiones de trabajo sectoriales u organismos que pudieran crearse en materia de prevención de riesgos laborales y que faciliten la implantación de este Plan.

Objetivo 5. Desarrollar la participación/compromiso de los agentes sociales.

14. Acción. Se impulsará la creación de una «Mesa de Diálogo Social en materia de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del profesorado de los centros públicos andaluces», que posibilite la adaptación al ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía de los Acuerdos adoptados por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en la «Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2005-2008», y cuyo texto fue aprobado en la Mesa de Diálogo Social nacional, el 22 abril de 2005.

Objetivo 6. Desarrollar programas específicos.

Uno de los objetivos básicos del Plan es la vigilancia de la salud del personal docente y el seguimiento de la misma. El objetivo de la prevención es evitar daños a la salud. La vigilancia de la salud corresponde a los Centros de Prevención de Riesgos Laborales provinciales, como Servicios de Prevención propios de la Junta de Andalucía.

Corresponde a la Consejería de Educación la realización de estudios de absentismo por razones de enfermedad, a través de las asesorías médicas, así como el seguimiento y asesoramiento de aquellos docentes que, tras una ausencia prolongada por motivos de salud, deseen su incorporación al puesto de trabajo.

Entre las medidas específicas de promoción, prevención y protección de salud laboral del profesorado, conviene destacar las acciones que se relacionan a continuación, las cuales se presentan agrupadas en tres categorías:

A) Medidas específicas de salud laboral en relación con las enfermedades del aparato respiratorio y vías altas (faringitis, laringitis, otitis, disfonías, etc.):

15. Acción. Se ubicará, en los Centros del Profesorado, un especialista en Audición y Lenguaje, en jornada de tarde, que realizará atención logopédica al profesorado y tendrá una doble función:

a) Realizar actividades formativas sobre «Pautas de educación y prevención de las patologías de la voz» para el profesorado.

b) Realizar actividades de intervención terapéutica-foniátrica al personal docente afectado por problemas de disfonías funcionales y otras patologías afines mediante la atención logopédica, en grupo y/o con carácter individual.

16. Acción. En colaboración con la Consejería de Salud y dentro del «Plan Integral de Tabaquismo de Andalucía 2005-2010», se realizarán campañas de sensibilización y concienciación anti-tabaco que tendrán como eslogan «Centros docentes sin humo», dirigidas a todos los miembros de la comunidad educativa. Se programarán campañas y cursos para la deshabituación tabáquica del profesorado y del alumnado y contra el consumo de drogas y alcohol en el lugar de trabajo.

17. Acción. Se promoverán acuerdos y convenios de colaboración con la Consejería de Salud para realizar campañas de prevención y de vacunación, dirigidas al personal docente y no docente de los centros públicos de Andalucía.

18. Acción. Se dotará a las asesorías médicas de un banco de material de megafonía inalámbrica para préstamo temporal al profesorado afectado.

19. Acción. Se estudiará la posibilidad de adscripción a otra especialidad, distinta de aquella de la que es titular, al docente que sufra grave patología de la voz, a través de los cauces y con los informes previos que al respecto establezca la Administración Educativa.

20. Acción. Se dotará de material de megafonía a las aulas en todos los centros de nueva construcción, a través del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos.

21. Acción. La Consejería de Educación, promoverá acciones en los centros docentes públicos para detectar los posibles riesgos de seguridad de los mismos y estudiará las medidas correctoras que estime oportunas, a través del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos.

B) Medidas específicas de salud laboral en relación con las enfermedades osteoarticulares y del tejido conectivo: artrosis, lumbalgia, osteoporosis, gota, traumatismos de las extremidades y trastornos músculo-esqueléticos (entre otras).

22. Acción. Se hará un seguimiento de los casos de enfermedades osteoarticulares que requieran rehabilitación, al objeto de favorecer el tratamiento de este tipo de patologías. Se dará asesoramiento y formación al profesorado y se propondrá, cuando proceda, medidas correctoras.

23. Acción. Se prestará especial atención al personal docente que padezca lesiones del aparato locomotor y del tejido conectivo, a fin de proporcionarle las condiciones de trabajo más adecuadas.

24. Acción. Se promoverá la colaboración con Entidades e Instituciones titulares de instalaciones públicas deportivas, a fin de propiciar el uso de éstas por parte del profesorado afectado por patologías de la espalda y otros trastornos de lesiones osteomioarticulares, conectivas y similares, para su rehabilitación.

25. Acción. Se difundirá, a los centros docentes públicos, material específico de prevención, notas técnicas y guías didácticas sobre la adecuada realización de actividades físicas, así como sobre control postural para evitar lesiones.

26. Acción. Se agilizará la dotación de material auxiliar (reposapiés, reposa-muñecas, atriles, etc.), al profesorado que lo necesite.

27. Acción. Se priorizará la implantación progresiva de medidas arquitectónicas que resuelvan las situaciones que dificulten la movilidad del personal docente con minusvalías acreditadas, y se procederá a favorecer la adscripción a otro centro educativo distinto, en el caso de que ello fuese necesario.

C) Medidas específicas de salud laboral en relación con las enfermedades y trastornos psiquiátricos:

28. Acción. Se promoverán actuaciones para prevenir las situaciones relativas a los riesgos psicosociales del profesorado y se implementarán medidas para su corrección.

29. Acción. Se realizarán propuestas de actividades formativas encaminadas a la prevención y tratamiento de este grupo de patologías a los Centros del Profesorado, entre ellas se podrán incluir la organización de cursos sobre:

- Prevención de riesgos psicosociales en la enseñanza.
- Entrenamiento en habilidades sociales, asertividad, empatía y escucha activa.
- Entrenamiento en técnicas de resolución de problemas.
- Entrenamiento en técnicas de comunicación eficaz.
- Técnicas de relajación, de autocontrol y terapéuticas.

30. Acción. Con objeto de evitar problemas de adaptación a puestos de trabajo de difícil desempeño, en todos los procedimientos concursales, se identificarán dichos puestos como medida que permita conocer, de antemano, la realidad de los mismos y favorezca la adaptación a ellos. El profesorado al que se le asigne dichos puestos tendrá preferencia, en caso de solicitarlo, para la asistencia a las actividades formativas que, sobre estrategias y técnicas de adaptación, se lleven a cabo.

31. Acción. Bajo la supervisión de la correspondiente asesoría médica y en coordinación con el personal médico especialista que le haya tratado, se establecerá para el profesorado afectado por determinadas patologías de índole psiquiátrica, un procedimiento de paulatina incorporación a su puesto de

trabajo, graduando su carga lectiva, de forma que evite el posible impacto que pudiera suponer la total incorporación a la actividad docente, tras un largo período de baja por incapacidad temporal.

Objetivo 7. Impulsar acciones preventivas en la Administración educativa de la Junta de Andalucía.

32. Acción. Se participará en las reuniones de trabajo de los programas inter-sectoriales e inter-institucionales que sirvan para impulsar acciones preventivas en la Administración Educativa, de acuerdo con lo que determine la normativa vigente, y en función de los acuerdos de colaboración que se establezcan.

33. Acción. Se participará en actividades que desarrollen organismos e instituciones como el Pabellón de la Prevención, el Parque de las Ciencias de Granada, o el Foro Nacional de Salud Laboral, el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, así como en otros encuentros, congresos, o eventos de carácter local, provincial, regional o nacional, relacionados con la prevención y la salud.

34. Acción. Se analizará e investigará las diferencias en la forma de enfermar de mujeres y hombres docentes, con el objetivo de reducir las desigualdades de género relacionadas con la salud laboral e identificar sus determinantes desde la perspectiva de género.

35. Acción. Se favorecerán acciones encaminadas a la promoción de la salud, mediante la realización de un convenio de colaboración con la Escuela Andaluza de Salud Pública. Se ofertará un curso de actualización y formación específica en salud pública a las asesorías médicas de las Delegaciones Provinciales de Educación, así como al profesorado de los centros públicos andaluces, afectado por diversas patologías.

36. Acción. Celebración de la «Semana de la Prevención de Riesgos», mediante actos planificados en los centros docentes, en el marco del «Protocolo General de colaboración para la promoción de la Seguridad y la Salud Laboral en los centros educativos de Andalucía», firmado entre la Consejería de Empleo y la Consejería de Educación. Se pondrá en marcha un «Concurso de Carteles», mediante convocatoria anual en BOJA, como campaña de sensibilización escolar que servirá para informar y difundir los valores de la cultura de la prevención.

5. Seguimiento y evaluación.

Para asegurar el éxito de este Plan es necesario definir y poner en marcha mecanismos de seguimiento de las actuaciones que lo desarrollan, a la vez que estrategias de evaluación que permitan valorar de manera sistemática el alcance real de dichas acciones y ofrecer información para la toma de decisiones que posibilite corregir disfunciones, identificar necesidades emergentes, valorar el impacto de género de las acciones propuestas y diseñar nuevas estrategias de mejora. Periódicamente, se realizará una valoración del impacto de las medidas previstas para los centros escolares, la formación del profesorado y la propia Administración. Asimismo, se elaborarán encuestas de opinión para recoger las aportaciones y sugerencias del profesorado, así como de los delegados y delegadas de prevención. Los indicadores de evaluación se centrarán en la obtención de resultados sobre el grado de consecución de los objetivos establecidos; la idoneidad de las actuaciones programadas y de los recursos establecidos; la eficacia de los mecanismos de difusión, coordinación y organización interna, así como de la implicación de las personas que participen y su nivel de satisfacción en el proceso de desarrollo, implantación y evaluación del Plan.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

ORDEN de 22 de septiembre de 2006, por la que se establece la adecuación de los criterios de ponderación para la valoración de la situación médica en las personas solicitantes de ingreso en centro residencial para personas mayores, en plazas dependientes de la Administración de la Junta de Andalucía.

La Ley 6/1999, de 7 de julio, de Atención y Protección a las Personas Mayores, regula en el Capítulo III del Título III, dedicado a los Servicios Sociales Especializados, los centros residenciales de atención a las personas mayores.

El Decreto 28/1990, de 6 de febrero, por el que se establecen los requisitos para ingreso y traslado en residencias para la tercera edad, determina que la valoración de los correspondientes expedientes se hará de conformidad con los baremos vigentes, siendo actualmente de aplicación en nuestra Comunidad Autónoma la Orden de 8 de enero de 1986, por la que se aprueban los nuevos baremos de admisiones, traslados y permutas en los Centros residenciales para la tercera edad del Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO), de la Seguridad Social.

Conforme el baremo en vigor según lo dispuesto en la Orden, para la valoración de los expedientes se vienen aplicando criterios, uno de los cuales ha de ser ahora adoptado conforme al perfil actual de demanda de servicios con alto grado de especialización. De esta forma, entre las variables que se ponderan en el baremo actual para la valoración de los mencionados expedientes se encuentra la situación médica, tanto física como psíquica, aplicándose una limitación máxima en la puntuación asignada a ambas incapacidades. Sin embargo, por exigencias de la demanda real se hace preciso considerar, sin limitación, la situación de necesidad asistencial que ha de valorarse para la asignación de atención residencial.

En efecto, la experiencia acumulada en la gestión del recurso residencial en Andalucía, así como la necesidad de desarrollar de forma inminente líneas de actuación pública dirigidas a la atención de las personas mayores en situación de dependencia, hacen precisos nuevos planteamientos en la planificación de los servicios, adecuando para ello al perfil actual de personas solicitantes uno de los criterios de valoración en el acceso a plaza residencial. Esta reorientación conduce a determinar un tratamiento diferenciado en la asignación del recurso residencial, de tal forma que se priorice la institucionalización de la persona solicitante, cuando lo precise por su situación de alta dependencia y no sea posible su cuidado en el propio entorno.

A este respecto, teniendo en cuenta que los modelos de solicitudes de ingreso y traslado en centros residenciales de personas mayores se aprobaron mediante Orden de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de fecha 21 de octubre de 2004, habrá de considerarse la totalidad de los ítems de la situación médica que se hacen constar en el expediente de solicitud. Es por ello, por lo que mediante la presente Orden se establece la adecuación de los criterios de ponderación para la valoración de la situación médica de las personas solicitantes de ingreso en centro residencial para personas mayores, en plazas dependientes de la Administración de la Junta de Andalucía.

En su virtud, a propuesta de la Dirección General de Personas Mayores, y de conformidad con la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma,

D I S P O N G O

Artículo único. Adecuación de los criterios de valoración.

En la valoración de las solicitudes de ingreso en centro residencial para personas mayores, en plazas dependientes

de la Administración de la Junta de Andalucía, y dentro de la variable situación médica, tanto física como psíquica, que se pondera en el baremo aplicable a las mismas, se tendrán en cuenta todas las limitaciones o minusvalías que se acrediten, siendo la puntuación total de esta variable la que se obtenga de la suma de los ítems que la integran.

Disposición transitoria única. Procedimientos en tramitación.

La presente Orden será de aplicación a los procedimientos en tramitación cuyas solicitudes no hubieran obtenido plaza en centro residencial a la entrada en vigor de la misma. Las solicitudes incluidas en la lista de reserva prevista en el Decreto 28/1990, de 6 de febrero, conservarán su prioridad de ingreso en el centro correspondiente.

Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.

Se faculta a la persona titular de la Dirección General de Personas Mayores de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, para dictar las instrucciones y medidas de ejecución de la presente Orden.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 22 de septiembre de 2006

MICAELA NAVARRO GARZON
Consejera para la Igualdad y Bienestar Social

ORDEN de 21 de septiembre de 2006, por la que se convoca el «IX Premio Andaluz Gitano 2006» a la promoción social y cultural de la comunidad gitana y se publican las bases que regirán el mismo.

Mediante Orden de 28 de enero de 1997, de la Consejería de Asuntos Sociales, fue creado con carácter anual, el Premio Andaluz «Gitano» para la promoción social y cultural de la comunidad gitana, con la finalidad de reconocer y premiar la labor de las personas, entidades o instituciones que hubiesen destacado en una actividad relevante en favor del colectivo gitano andaluz, contribuyendo con ello a un mejor conocimiento y relación interétnica en Andalucía en cualquiera de los campos del conocimiento y la actividad humana. La citada disposición recoge en su artículo 2 que la convocatoria del Premio se realizará cada año, mediante Orden de la Consejería por lo que procede ahora convocar el IX Premio Andaluz «Gitano» para el año 2006 y publicar las bases que regirán el mismo.

En el Decreto del Presidente 11/2004, de 24 de abril, sobre reestructuración de Consejerías, se crea la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social como órgano con el que se quiere hacer particularmente patente el compromiso de la Comunidad Autónoma de Andalucía de que cualquier avance sólo se logrará si es posible que todos los ciudadanos y ciudadanas puedan ejercer realmente sus derechos, emprendiendo cuantas acciones hagan de la igualdad y el bienestar social un objetivo común y siendo uno de sus principales objetivos el promover las condiciones necesarias para que sean iguales en el ejercicio de sus derechos. De ahí, que el artículo 1 del Decreto 205/2004, de 11 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, le atribuya las funciones de propuesta y ejecución de las directrices generales del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía sobre promoción de la igualdad, inclusión y bienestar social, lo que implica políticas públicas en relación con la mujer, infancia, juventud, familias, personas mayores, personas con discapacidad, actuaciones relativas a la comunidad gitana, asistencia a emigrantes, andaluces retornados, programa de solidaridad para erradicar la exclusión social y la desigualdad en Andalucía, promoción e integración de los inmigrantes residentes en Andalucía, prevención, asistencia y reinserción social de drogodependientes.

En este marco normativo, tiene una especial significación la presente convocatoria del premio andaluz gitano, ya que la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social promueve la atención a los sectores de la población andaluza menos favorecidos mediante el reconocimiento positivo de aquellas personas o instituciones que hubiesen destacado en una actividad relevante en favor del colectivo gitano andaluz, contribuyendo con ello a un mejor conocimiento y relación interétnica en Andalucía en cualquiera de los campos del conocimiento y la actividad humana, así como el fomento de la igualdad y el bienestar social de la Comunidad Gitana Andaluza.

En su virtud, en uso de las facultades conferidas por los decretos anteriormente expresados y en virtud de ellos,

D I S P O N G O

Artículo Unico. Objeto.

Se convoca el «IX Premio Andaluz Gitano» año 2006 para la promoción social y cultural de la comunidad gitana, que se regirá por las Bases que se publican como Anexo a la presente Orden.

Disposición Final Unica. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 21 de septiembre de 2006

MICAELA NAVARRO GARZON
Consejera para la Igualdad y Bienestar Social

ANEXO II

BASES QUE RIGEN LA CONVOCATORIA DEL «IX PREMIO ANDALUZ GITANO» A LA PROMOCION SOCIAL Y CULTURAL DE LA COMUNIDAD GITANA PARA 2006

Base primera. Finalidad.

El Premio Andaluz «Gitano» para la promoción social y cultural de la comunidad gitana se instituye con la finalidad de reconocer y premiar a aquellas personas, entidades e instituciones que se hayan destacado en una actividad relevante en favor del colectivo gitano andaluz, contribuyendo con ello a un mejor conocimiento intercultural y a las relaciones interétnicas en Andalucía.

Base segunda. Presentación.

Las personas, entidades o instituciones que opten al Premio Andaluz «Gitano» deberán ser propuestas a la Secretaría para la Comunidad Gitana, órgano adscrito a la Dirección General de Servicios Sociales e Inclusión de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, por Instituciones públicas o privadas, Federaciones o Asociaciones Gitanas u otras que tengan relación con la comunidad gitana.

Base tercera. Documentación a presentar.

Las propuestas de candidatura deberán acompañarse de la siguiente documentación:

a) Instancia de la entidad o institución que haga la propuesta dirigida a la Consejera para la Igualdad y Bienestar Social expresando con claridad sus datos de identificación y domicilio.

b) Certificado acreditativo de la adopción del acuerdo de presentación de la candidatura de conformidad con las normas estatutarias o de régimen jurídico por las que se rija la entidad u organismo proponente.

c) Datos de identificación y domicilio de la persona, entidad o institución candidata, así como memoria detallada y de la documentación que se considere necesaria en orden a valorar los méritos contraídos por la misma para optar al Premio Andaluz «Gitano».

d) Declaración expresa por parte del organismo o la entidad proponente de aceptación de las bases de este Premio y del fallo del Jurado.

La documentación a la que se refieren los apartados anteriores se presentará en sobre cerrado en el que figurará la inscripción «Premio Andaluz Gitano» y se dirigirá a la Secretaría para la Comunidad Gitana, Dirección General de Bienestar Social, calle Hytasa, núm. 14, Edificio Junta de Andalucía, 41071 Sevilla, presentándose en el Registro General de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, sito en la dirección mencionada, o en cualesquiera de los registros u oficinas establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Base cuarta. Plazo de presentación.

El plazo para presentar la documentación que se exige en la Base Tercera comenzará a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el día 30 de octubre de 2006.

Base quinta. Jurado.

El Jurado estará compuesto por un mínimo de cinco y un máximo de ocho miembros designados por la Consejera para la Igualdad y Bienestar Social entre personas de reconocido prestigio en su relación con el universo romanó en general y con la comunidad gitana andaluza en particular.

Actuará como Presidenta, la Consejera para la Igualdad y Bienestar Social o persona en quien delegue, que en caso de empate decidirá con un voto de calidad.

Ejercerá como Secretario del Jurado, con voz pero sin voto, un miembro de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.

La relación de los integrantes del Jurado se hará pública en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía antes del 15 de noviembre de 2006.

El Jurado, una vez constituido, ajustará su actuación a lo establecido en el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El fallo del Jurado, que será inapelable, se producirá en el plazo máximo de 30 días a partir de la finalización del plazo de presentación de candidaturas.

Base sexta. Premio.

El Premio consistirá un grupo escultórico alusivo al largo camino recorrido por los gitanos andaluces desde 1462 hasta hoy, figurando en la base de la escultura el nombre del Premio, el nombre del premiado y el año al que corresponde.

La concesión del Premio, se hará pública en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y su entrega la realizará la Excma. Sra. Consejera para la Igualdad y Bienestar Social, a propuesta del Jurado, en un acto institucional de carácter público, cuya fecha y lugar se anunciarán oportunamente.

Cuando a juicio del Jurado las propuestas recibidas para el Premio Andaluz «Gitano» no reuniesen los méritos suficientes, éste podrá ser declarado desierto.

Asimismo, cuando a juicio del Jurado, los méritos reconocidos a cada candidatura así lo aconsejen, el Premio puede ser compartido.

Consideraciones Generales:

- Las incidencias derivadas de la aplicación de las presentes Bases serán resueltas por el Jurado constituido, correspondiendo a la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social la resolución de todos aquellos aspectos no contemplados en las mismas.

- Las personas, entidades e instituciones premiadas podrán hacer uso del premio recibido indicando de forma expresa su denominación y el año al que corresponde.

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 15 de septiembre de 2006, de la Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación, convocado por Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, el artículo 64 del Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA núm. 8, de 19 de enero), y teniendo en cuenta que se ha seguido el procedimiento establecido y que el candidato elegido cumple los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria, esta Viceconsejería, en virtud de las competencias que tiene delegadas por Orden de 22 de febrero de 2005 (BOJA núm. 40, de 25 de febrero),

R E S U E L V E

Adjudicar el puesto de trabajo de libre designación, Interventor Provincial de Huelva, código 172810, adscrito a la Intervención General de la Consejería de Economía y Hacienda, convocado por Resolución de 7 de julio de 2006 (BOJA núm. 146, de 31 de julio), de esta Consejería, al funcionario que figura en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en el artículo 51, en relación con el artículo 65 del Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto 2/2002, de 9 de enero.

La presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante el titular de la Consejería de Economía y Hacienda en el plazo de un mes o ser impugnada directamente, a elección del recurrente, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga el mismo su domicilio o ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses, ambos plazos contados desde el día siguiente al de su notificación o, en su caso, publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117, en relación con el 48, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 15 de septiembre de 2006.- La Viceconsejera, Carmen Martínez Aguayo.

A N E X O

DNI: 29.746.445-Q.
Primer apellido: García.
Segundo apellido: Bermúdez.
Nombre: Miguel Angel.
Código P.T.: 172810.
Puesto de trabajo: Interventor Provincial.
Consejería: Economía y Hacienda.
Centro directivo: Intervención General.
Centro destino: Intervención Provincial de Huelva.
Localidad: Huelva.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

ORDEN de 25 de septiembre de 2006, por la que se nombran funcionarios de carrera por el sistema de promoción interna del Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Ingeniería Técnica Agrícola (B.2002).

Vista la propuesta formulada por la Comisión de Selección de las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Ingeniería Técnica Agrícola, convocadas por Orden de 20 de octubre de 2005 (BOJA núm. 215, de 4 de noviembre), y verificada la concurrencia de los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria, procede el nombramiento de funcionarios de carrera en el citado Cuerpo.

En su virtud, esta Consejería de Justicia y Administración Pública, en uso de la competencia que le confiere el art. 5.3 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, y art. 2.º 2 del Decreto 255/1987, de 28 de octubre, resuelve:

Primero. Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Ingeniería Técnica Agrícola, a los aspirantes aprobados que se relacionan en el Anexo de esta Orden, con expresión de los destinos adjudicados y el carácter de ocupación de los mismos.

Segundo. Para adquirir la condición de funcionarios de carrera deberán prestar juramento o promesa, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, y tomar posesión dentro del plazo establecido en el punto siguiente.

Tercero. La toma de posesión deberán efectuarla ante las Secretarías Generales Técnicas de las Consejerías y Secretarías Generales de los Organismos Autónomos para destinos en los Servicios Centrales, y ante los Secretarios Generales de las Delegaciones Provinciales de las Consejerías, Direcciones Provinciales y Gerencias Provinciales de los Organismos Autónomos, para los destinos en dichos Centros Directivos, en el plazo de un mes, contado a partir del día 24 de octubre de 2006.

Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en el art. 10 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, y en el art. 13 del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, el personal del presente nombramiento, para tomar posesión, deberá realizar la declaración a que se refiere el segundo de los preceptos citados, o la opción o solicitud de compatibilidad contemplados en el art. 10 de la Ley 53/1984.

Quinto. Los Centros Directivos en los que se encuentra adscrita la plaza adjudicada a cada funcionario, según Anexo adjunto, tramitarán por el Sistema de Información de Recursos Humanos la toma de posesión ante el Registro General de Personal de conformidad con la Orden de la Consejería de Gobernación y Justicia de fecha 24 de septiembre de 1999, por la que se adopta la aplicación del SIRHUS.

Sexto. Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 25 de septiembre de 2006

MARIA JOSE LOPEZ GONZALEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública

ANEXO

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE 2005.SISTEMA DE PROMOCIÓN INTERNA
CUERPO TÉCNICOS DE GRADO MEDIO,OPCIÓN ING. TÉCNICA AGRICOLA (B2002)
ADJUDICACIÓN DESTINOS

D.N.I.	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRE	CÓDIGO PUESTO DE TRABAJO		CARÁCTER DE	NÚM.
	CONSEJ./ORG. AUT.	C. DIRECTIVO	C. DESTINO	SIRHUS	LOCALIDAD	OCUPACIÓN	ORDEN
24.815.863	GONZALEZ	MARTINEZ	FRANCISCO	2441110	UN. GESTIÓN	DEFINITIVO	1
27,3428	AGRICULTURA Y PESCA	DELEGACIÓN PROVINCIAL	DELEGACIÓN PROVINCIAL		MÁLAGA		
75.693.311	BALLESTEROS	OLMO	ANTONIO JESUS	9106210	MONITOR	DEFINITIVO	2
25,7700	AGRICULTURA Y PESCA	DELEGACIÓN PROVINCIAL	O.C.A.LOS PEDROCHES		POZOBLANCO(CÓRDOBA)		
31.567.704	HERRERO	SEVILLA	JUAN PEDRO	8412510	TITULADO GRADO MEDIO	DEFINITIVO	3
25,5660	MEDIO AMBIENTE	DELEGACIÓN PROVINCIAL	DELEGACIÓN PROVINCIAL		CÁDIZ		
24.235.358	GUZMAN	CASADO	FERNANDO ALFREDO	331510	TITULADO GRADO MEDIO	DEFINITIVO	4
20,2978	AGRICULTURA Y PESCA	DELEGACIÓN PROVINCIAL	DELEGACIÓN PROVINCIAL		JAEN		
28.854.508	ORDOÑEZ	AGULLA	ALFONSO	8412510	TITULADO GRADO MEDIO	DEFINITIVO	5
18,8066	MEDIO AMBIENTE	DELEGACIÓN PROVINCIAL	DELEGACIÓN PROVINCIAL		CÁDIZ		

RESOLUCION de 25 de septiembre de 2006, de la Dirección General de Función Pública, por la que se adscribe en comisión de servicios a don Javier Alberto de las Cuevas Torres, Oficial Mayor del Ayuntamiento de Lucena (Córdoba), al puesto de trabajo de Vicesecretaría del Ayuntamiento de Marbella (Málaga).

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de Marbella (Málaga), mediante Decreto de Presidencia de fecha 15 de septiembre de 2006, por la que se solicita la adscripción temporal en comisión de servicios al puesto de trabajo de Vicesecretaría de don Javier Alberto de las Cuevas Torres, funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional, Subescala de Secretaría, categoría de entrada, titular de la plaza de Oficial Mayor del Ayuntamiento de Lucena (Córdoba), así como la conformidad de esta Corporación, manifestada mediante Decreto de Alcaldía de fecha 15 de septiembre de 2006, con arreglo a lo establecido en el artículo 32 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional, modificado por el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio, en el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre, por el que se asignan a la entonces Consejería de Gobernación las competencias atribuidas por la Disposición Adicional Novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, en relación con el artículo 12.1.e) del Decreto 200/2004, de 11 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Justicia y Administración Pública, modificado por el Decreto 132/2005, de 24 de mayo.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Conferir la adscripción en comisión de servicios de don Javier Alberto de las Cuevas Torres, con DNI 25.108.517, Oficial Mayor del Ayuntamiento de Lucena (Córdoba), al puesto de trabajo de Vicesecretaría del Ayuntamiento de Marbella (Málaga), durante el período de tiempo de un año, corriendo a cargo de esta última el pago de las remuneraciones debidas.

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del presente acto, o interponer directamente el recurso contencioso-administrativo, ante los correspondientes órganos judiciales de este orden, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la notificación de este acto, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 25 de septiembre de 2006.- El Director General, José Taboada Castiñeiras.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE EDUCACION

ORDEN de 18 de septiembre de 2006, por la que se publica la relación de aspirantes que han superado los procedimientos selectivos para ingreso en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, de Profesores Técnicos de Formación Profesional, de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, de Profesores de Música y Artes Escénicas y de Profesores de Artes Plásticas y Diseño, y acceso a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y de Profesores de Artes Plásticas y Diseño, se les nombra provisionalmente personal funcionario en prácticas y se aprueba el expediente del procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades por el personal funcionario de los mencionados Cuerpos, convocados por la Orden que se cita.

Realizados los trámites de selección previstos en la Orden de 8 de marzo de 2006 (BOJA del 21), por la que se convocan procedimientos selectivos para ingreso en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, de Profesores Técnicos de Formación Profesional, de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, de Profesores de Artes Plásticas y Diseño y de Profesores de Música y Artes Escénicas y acceso a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y de Profesores de Artes Plásticas y Diseño, así como procedimiento para adquisición de nuevas especialidades, procede la publicación del personal seleccionado ordenado por especialidades y puntuación y la aprobación del expediente del procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades.

En consecuencia, de conformidad con lo preceptuado en la base 13 de la Orden de la Consejería de Educación de 8 de marzo de 2006 (BOJA del 21), esta Consejería

HA DISPUESTO

1. Publicar, por especialidades, la lista del personal aspirante que ha superado el procedimiento selectivo para ingreso en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, de Profesores Técnicos de Formación Profesional, de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, de Profesores de Artes Plásticas y Diseño y de Profesores de Música y Artes Escénicas, así como acceso a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores de Artes Plásticas y Diseño, según el Anexo I de la presente Orden, figurando en primer lugar el personal que ha accedido del Grupo B al Grupo A y, en segundo lugar, el que ha superado el procedimiento selectivo por la modalidad de ingreso en la Función Pública Docente, ordenados todos los grupos por la puntuación obtenida.

2. Nombrar con carácter provisional, como personal funcionario en prácticas, en tanto se comprueba la documentación aportada, a quienes han superado los procedimientos selectivos de ingreso y acceso a la Función Pública Docente, que figuran en el Anexo I de la presente Orden con efectos de 1 de septiembre de 2006.

Si como consecuencia del aplazamiento para la incorporación a la fase de prácticas, ésta no pudiera realizarse durante el curso 2006/2007, deberá llevarse a cabo durante el curso siguiente, ocupando el lugar anterior al de la primera persona seleccionada de su especialidad de la promoción siguiente.

3. Aplicar al personal opositor relacionado en el Anexo I, grupo primero de cada especialidad, en cuanto a la realización de la fase de prácticas, lo establecido en el apartado 10.11 de la citada Orden.

4. Publicar, por especialidades, la lista del personal funcionario docente que ha adquirido nueva especialidad por el procedimiento establecido en el Título IV de la Orden de 8 de marzo de 2006, según Anexo II de la presente Orden, y aprobar el expediente reconociéndole la adquisición de la nueva especialidad con efectos de 1 de septiembre de 2006.

5. Declarar el aplazamiento para la realización de la fase de prácticas al personal opositor relacionado en el Anexo III de la presente Orden que, habiendo superado el procedimiento selectivo convocado por Orden de 8 de marzo de 2006, no pueden desarrollar el correspondiente período de prácticas por causas debidamente justificadas y apreciadas por la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos de esta Consejería, de acuerdo con lo establecido en la base 14.2 de la citada Orden.

6. Facultar a la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos para adoptar cuantas medidas e instrucciones sean necesarias para el desarrollo de esta Orden.

7. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de reposición ante la Consejería de Educación, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación, conforme a lo establecido en los arts. 107, 109, 110, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o, alternativa y directamente en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido en los arts. 8.2.ª, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 18 de septiembre de 2006

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación

Anexo I

PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
1.- Movilidad B-A

Apellidos y nombre	F.Nacim.	Global
(25961884) HERRERA LARA , MARIA DOLORES	04/04/1960	12.8500
(75405083) ORTEGA VAZ , ROCIO	11/04/1960	12.1300
(25069246) AVILA CAÑIZARES , RAFAEL	17/12/1962	11.7500
(28559393) CARRION ROBLES , FRANCISCO	03/08/1956	10.5500
(34061908) GARCIA PINO , JESUS	11/10/1964	9.8500

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
2.- Libre y Reserva

Apellidos y nombre	F.Nacim.	Global
(08916356) GUERRERO GOMEZ , MANUEL	30/06/1966	8.7307
(44211433) PICHARDO TOSCANO , CRISTINA	23/12/1976	8.4867
(77325124) TORRES RODRIGUEZ , VICTOR ENRIQUE	14/03/1979	8.4853
(44950105) RODRIGUEZ BALLESTER , GEMA	16/10/1973	8.3733
(23785372) PRADOS BUENO , MARIA VICTORIA	10/09/1964	8.3444
(74658554) RODRIGUEZ VILLA-REAL , CARMEN OLGA	14/12/1978	8.3333
(08905344) VILLEGAS ARANDA , MARIA DOLORES	05/01/1966	8.2097
(28748431) CARAVE PEREZ , ESTHER	20/08/1971	8.1000
(28741900) CARRION DELGADO , LAURA	18/10/1977	8.0573
(25997876) RODRIGUEZ CAMACHO , MERCEDES	11/06/1967	7.9200
(27345051) MARTINEZ MELGAR , FRANCISCA	21/11/1972	7.8433
(33307545) MEILAN BELLON, MARIA LUISA	18/07/1966	7.8067
(28871913) FERNANDEZ PEREZ , IRENE	06/05/1964	7.7733
(34844408) GARRIDO OLLER , MARIA DOLORES	22/10/1970	7.6978
(45581629) PALOMO GARCIA , MARIA DEL CARMEN	31/12/1976	7.6313
(30787123) SOLER LOPEZ , JUAN	12/06/1971	7.6100
(75442411) RAMIREZ BARRERA , DAVID	01/01/1972	7.5733

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
2.- Libre y Reserva

Apellidos y nombre	F.Nacim.	Global
(26030519) PEÑA POLAINA , ANTONIA	07/09/1974	7.5355
(74666839) REDONDO MORENO , VERONICA	17/01/1979	7.5333
(33387953) TORRES RIVAS , INMACULADA	09/03/1971	7.5333
(24875527) VELASCO RENGEL , CARMEN	29/09/1958	7.5173
(80145474) ARIZA CALERO , MARIA DOLORES	23/07/1975	7.5100
(79192588) BEGINES HORMIGO , JOSE MANUEL	27/12/1979	7.4867
(53711627) MOLINA RUEDA , ANA BELEN	21/04/1982	7.4600
(51377408) SAINT-SUPERY DE CEANO-VIVAS , ADRIANA	29/12/1965	7.4333
(34855689) SALAZAR RUMI , MARIA JOSE	20/07/1973	7.4277
(29078774) IAÑEZ RUIZ , ROSARIO	18/06/1964	7.4055
(32865095) VELEZ MELERO , ANGELES MARIA	06/07/1971	7.4000
(74630521) RODRIGUEZ RODRIGUEZ , CONCEPCION MARI	28/09/1968	7.3833
(25585067) VAZQUEZ FERNANDEZ , ANTONIA SALUD	04/04/1971	7.3833
(28897199) MEDINA MOYA , CARMEN MARIA	29/12/1968	7.3767
(24264924) GOMEZ LOPERA , ELISA ISABEL	16/05/1972	7.3633
(28515353) CARO SANCHEZ , MARIA DOLORES	24/07/1956	7.3453
(27515508) MONDRAGON MULLOR , MARIA DEL CARMEN	03/03/1966	7.3257
(09300320) BARRIOS BARAJAS , ANA BELEN	11/07/1969	7.2707
(36984118) ORTEGA ALCANTARA , LEONOR	10/01/1968	7.2487
(34038149) RAMOS HERRERA , ANA GLORIA	31/10/1971	7.2167
(31206211) FERNANDEZ-MELERO ENRIQUEZ , ROSA MARI	04/04/1956	7.2167
(75243882) LOPEZ LOPEZ , BEATRIZ	28/01/1979	7.2143
(29477635) MUÑOZ HERMOSO , MARIA EULALIA	09/03/1965	7.2067
(29435041) GARCIA PEÑA , ANA MARIA	03/05/1967	7.1933
(74667572) GUERRERO RUIZ , OLIVIA	16/04/1979	7.1844
(26019191) COLOMO VILLEN , ANTONIO JOSE	21/10/1972	7.1533
(44035331) CHERBUY CEBRERO , YOLANDA	27/04/1974	7.1500
(24242921) BARRANCO TORRES , MARIA YOLANDA	25/09/1969	7.1277
(30960089) HERRERA ESPINOSA , RAFAEL JORGE	11/05/1980	7.1241
(76010127) FERNANDEZ MARTIN , MARIA PILAR	10/01/1968	7.1133
(29487760) ORIA MORGADO , FLORENCIA BELLA	18/10/1971	7.1067
(28623960) CARRION GUERRA , ESTHER	14/09/1978	7.1000
(74910129) GALLARDO ROMERO , ROCIO	04/03/1979	7.0913
(28927098) FERNANDEZ RODRIGUEZ , DANIEL	30/04/1973	7.0767
(27516638) MIRANDA MARTINEZ , ISABEL	07/01/1966	7.0557
(52318518) CERRO VALERO , LIDIA	21/06/1980	7.0400
(44576737) JIMENEZ LOPEZ , MARTA	20/02/1975	7.0327
(26021496) SANCHEZ POYATO , MARIA DEL CARMEN	24/09/1972	7.0278
(77328950) CABRERA MARTOS , JOSE	01/02/1977	7.0100
(18111028) QUEVEDO ROMERA , LUZ BELEN	26/08/1974	6.9957
(30816320) JIMENEZ UCEDA , CARMEN MARIA	11/07/1976	6.9867
(77334819) CARRILLO CAÑAS , LIDIA	17/07/1980	6.9575
(77803775) GALVEZ QUINTERO , MARIA MILAGROSA	05/10/1979	6.8967
(30546291) RUIZ PEREZ , MARIA DOLORES	21/06/1970	6.8800
(75547546) GOMEZ GOMEZ , MANUELA	15/05/1970	6.8767
(30961349) QUINTANA RAMOS , JOSE ANGEL	31/12/1981	6.8733
(25694913) GOMEZ SIMON , GUSTAVO	13/03/1974	6.8667
(52484763) AGUILAR GUERRERO , ANTONIO JESUS	26/09/1973	6.8533
(52545898) GONZALEZ FUENTES , MANUELA	12/09/1968	6.8521
(28908848) CARMET PARRA , MARIA CARMEN	06/04/1971	6.8400
(78035519) GOMEZ ARIAS DE SAAVEDRA , MARIA DOLORE	30/08/1978	6.8333
(25996617) BELLIDO GONZALEZ , MARIA CONCEPCION	03/04/1967	6.8278
(08868913) IGLESIAS ROMERO , LOURDES ARANZAZU	19/10/1972	6.8167
(28720031) SEGURA VELASCO , JOSE ANTONIO	06/07/1966	6.8033
(27285774) TELLEZ FLORES , RAFAEL ADOLFO	29/12/1957	6.8000
(25398032) ROMERO GARCIA , ALEJANDRO	10/01/1966	6.7780
(52520593) RIPOLL QUINTANA , RUBEN JOSE	26/03/1965	6.7753
(34786971) PEREA COLL , MARIA DOLORES	18/02/1970	6.7722
(28789813) MARTINEZ MANZANO , MARIA	01/09/1979	6.7687
(31246169) MERINO CALVO , ROSA MARIA	03/08/1963	6.7533
(77329627) GARCIA ORTEGA , CRISTINA	19/08/1980	6.7499
(48875204) MORALES PEREZ , MARIA TERESA	31/01/1976	6.7333
(25984237) LOPEZ CANO , MARIA TERESA	05/09/1964	6.7243
(31252475) DIAZ CAMA , MERCEDES	04/08/1966	6.7067
(44365059) LUQUE SERRANO , BEATRIZ	02/01/1980	6.7040
(77366760) ZELARAYAN IBAÑEZ , CAROLINA	25/01/1973	6.6911
(28676292) NAVARRO RODRIGUEZ , MARIA JOSE SETEFILL	18/07/1959	6.6900
(74868422) IGLESIAS GAVIRA , ROCIO	22/11/1982	6.6667
(48980092) GAMERO PARRA , ALEJANDRO	01/04/1982	6.6567
(74867108) PASCUAL MOLINA , LUCIA	24/07/1982	6.6520
(28907194) LOPEZ VELAZQUEZ , CARMEN	04/01/1971	6.6500
(28624086) LOPEZ FABERO , ISABEL MARIA	28/05/1978	6.6467
(27509817) PELEGRIN PRADAS , ANTONIO LUIS	21/06/1965	6.6275
(40992930) NAVARRO JARA , CRISTINA	24/07/1974	6.6166
(79193626) SOJO GONZALEZ , MARIA PILAR	14/08/1982	6.6133
(52223529) NAVARRO ROMERO , DOMINGO JAVIER	15/11/1974	6.6073

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
2.- Libre y Reserva

Apellidos y nombre	F.Nacim.	Global
(30965780) MARTINEZ SERRANO , BEATRIZ	07/07/1981	6.5667
(74658360) MORALES MARCOS , ELENA ISABEL	17/03/1978	6.5667
(48932959) SANCHIS GALLEGO , ROCIO	29/10/1981	6.5467
(27271196) SANCHEZ GARCIA , CAYETANO	15/12/1961	6.5442
(75444231) OLIVA CESAR , MARIA DEL CASTILLO	20/04/1971	6.5387
(25672102) PANIAGUA LOPEZ , MONTSERRAT	18/08/1973	6.5367
(28697145) REINA PONCE , VALENTINA	14/02/1963	6.5333
(74662943) YEDRA CASTRO , JUAN DE DIOS	18/11/1979	6.5322
(28917742) VALLE OLMEDO , MARIA BENITA DEL	25/02/1970	6.5133
(34019736) GOMEZ HIDALGO , MANUEL	17/12/1968	6.5067
(34835108) NICOLAS ORTIZ , RUTH	06/01/1977	6.4933
(53694245) RODRIGUEZ SANTANA , JOSE LUIS	28/12/1982	6.4667
(09429697) FERNANDEZ SUAREZ , NIDIA	20/03/1979	6.4587
(26480499) LASO FLORES , MARIA DOLORES	16/11/1970	6.4533
(28545472) MARTIN ALVAREZ , ANA	14/07/1959	6.4500
(76145978) RAYA MEDINA , MARIA INMACULADA	05/05/1978	6.4422
(45303160) DE HARO DE NICOLAS , ROSA IRENE	20/02/1981	6.4333
(27389370) PEREZ PORRAS , JUAN MIGUEL	25/06/1974	6.4333
(44282687) SANTIAGO VILLENA , ANA MARIA	02/10/1974	6.4250
(52557061) SERRANO CUBILLA , MARIA JESUS	06/02/1975	6.4211
(28743920) PRADOS GARCIA , MARIA DEL CARMEN	12/02/1973	6.4167
(75393280) CASTILLO SOLER , MANUELA	03/11/1958	6.4160
(44036461) CALLE MARIN , ALMUDENA CONCEPCION	28/08/1974	6.4067
(75661855) VENEGAS VAZQUEZ , ANA ISABEL	27/02/1966	6.4000
(28896005) GARCIA GONZALEZ , DELIA	20/02/1967	6.3967
(75702646) GONZALEZ MUÑOZ , MARIA DOLORES	14/02/1964	6.3433
(48808655) FUENTES ESQUINAS , MARIA EULALIA	07/11/1975	6.3400
(45463676) MORENO FERNANDEZ , SILVIA	24/02/1971	6.3389
(52693809) CASADO SANTOS , MARIA JOSE	19/03/1976	6.3373
(75791297) CHACON REYES , IRENE	24/09/1980	6.3367
(30971369) LOPEZ ARROYO , ANTONIO RAFAEL	19/06/1981	6.3320
(30824126) MARTIN MORENO , ANA ISABEL	14/06/1975	6.3200
(48820566) BERNARDO CARBONELL , MERCEDES	07/02/1982	6.3067
(44371676) RUIZ MORO , TANIA	12/02/1981	6.3033
(36130050) CASTRO LAGO , JESUS FELICIANO	20/12/1972	6.3033
(08876120) SANCHEZ CABIDO , JULIA	26/06/1980	6.3007
(30962082) MARTINEZ CEREZO , ANTONIO	02/06/1981	6.3000
(47202163) VEGA TEYSSIERE , NICASIO	04/10/1981	6.3000
(79218732) OTEROS ARANDA , Mª DEL CARMEN	14/05/1968	6.2967
(75103274) ACOSTA ARZA , Mª JOSEFA	26/04/1977	6.2965
(53687159) SICILIA MORENO , EVA	26/02/1976	6.2933
(75262013) QUIÑONES SANCHEZ , ESTHER	21/09/1982	6.2922
(31685096) LOPEZ JAEN , MARIA ANGELES	21/06/1972	6.2900
(28767243) CALZADO MOLINA , DAVID JESUS	17/05/1979	6.2867
(52280800) FUENTES GARCIA , RAFAEL	11/07/1963	6.2833
(23240448) FERNANDEZ SANCHEZ , ISABEL	22/06/1969	6.2775
(77470492) MONTERO PASCUAL , MARTA	09/09/1979	6.2644
(35312710) JIMENEZ ALONSO , MARIA DEL CARMEN	31/10/1968	6.2620
(74634816) GALLEGO AGEA , FRANCISCA	26/03/1972	6.2583
(28806294) PEREZ PARRA , PAMELA	21/10/1981	6.2477
(28677679) RAYA FERRO , JOSE ANTONIO	30/09/1960	6.2400
(29045254) MARIN PEREZ , ISABEL MARIA	04/08/1971	6.2300
(29051235) RODRIGUEZ ZUNINO , OLGA	06/10/1970	6.2267
(44956475) ESPINOSA MULERO , GUSTAVO ADOLFO	30/06/1977	6.2240
(26490848) RASCON PEÑAS , MARIA FRANCISCA	21/06/1974	6.2111
(30827316) CUENCA HERREROS , JAVIER	28/04/1978	6.2000
(26238651) MALDONADO GALINDO , MARIA DOLORES	20/12/1982	6.1944
(75239600) GRAO MORAL , VERONICA YAJAIRA	02/09/1977	6.1934
(77333261) CABELLO BERGILLOS , ALFONSO	19/04/1981	6.1822
(36139786) PEDREIRA RODRIGUEZ , PENELOPE	07/01/1974	6.1767
(26740072) MARTINEZ CASAS , EMILIA	28/10/1966	6.1722
(47603487) PEREZ TORRES , ANA	09/03/1980	6.1600
(26971019) TAPIA CAMPOS , Mª CARMEN	31/12/1981	6.1567
(75427391) CRUZ GOMEZ , SUSANA	31/10/1966	6.1553
(24247179) LARA QUESADA , MARIA ISABEL	25/08/1970	6.1533
(79020257) ESCRIBANO VICENTE , ROCIO	07/06/1982	6.1467
(74659066) MESA ARROYO , MARIA PILAR	24/05/1980	6.1467
(23276338) HERNANDEZ NAVARRO , ANA	28/06/1980	6.1455
(75250974) AGUIRRE LOPEZ , SUSANA	20/11/1981	6.1439
(77332621) ARIAS DE SAAVEDRA SANCHEZ , MARIA TERES	14/11/1979	6.1433
(48289328) FERRE CALABUIG , ANA ISABEL	27/07/1979	6.1322
(47501092) BOBILLO LOBATO , MARTA	16/07/1981	6.1267
(34057420) RODRIGUEZ CALERO , MANUELA	24/12/1971	6.1133
(30944512) AGUILERA LOPEZ , MARIA JOSE	05/09/1978	6.1133
(48891061) RODRIGUEZ REYES , TOMAS	22/04/1981	6.1122
(26038483) AGUAYO ARRABAL , ANTONIO	26/09/1975	6.1076

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
2.- Libre y Reserva

Apellidos y nombre	F.Nacim.	Global
(24827353) CORTES DIEZ , SILVIA	03/11/1955	6.1020
(44034783) ROMERO GUERRERO , BERTA	03/12/1974	6.0967
(77804764) PONCE CASTILLO , CARMEN Mª	16/04/1981	6.0800
(71128603) CALDERON DE ANTA , SALVADOR	06/06/1978	6.0767
(28782393) MAESTRE RICO , PAULA	05/05/1978	6.0733
(34826156) LOPEZ PEREZ , ANTONIO	08/04/1979	6.0655
(48926534) MORON FERNANDEZ , ROSA MARIA	07/07/1980	6.0633
(31683992) CELIS SANCHEZ , AGUSTIN	15/03/1974	6.0573
(31646462) ZAPATA MAQUEIRA , FRANCISCO LUIS	05/01/1965	6.0567
(77332298) MORENO ROSELLO , DANIEL	29/01/1982	6.0488
(34037700) BOZADA GARCIA , MARIA DEL AGUILA	19/08/1970	6.0433
(33378197) GARCIA CABRERA , IGNACIO	11/09/1970	6.0367
(75764196) MEDINA RODRIGUEZ , ROCIO	24/03/1981	6.0267
(53696812) PUYOL SANCHEZ , FRANCISCA	09/08/1976	6.0233
(48916739) DE LA VEGA CASTILLA , CORADINO	12/05/1976	6.0133
(30960923) LOPEZ PASTOR , BEATRIZ	31/05/1980	6.0133
(53710486) SANCHEZ CESPEDES , MARIA TRINIDAD	18/11/1982	6.0110
(78035321) MOLINA MALDONADO , DOLORES	13/12/1977	6.0057
(75860718) GOMEZ PEREZ , CATALINA	08/05/1962	5.9993
(75553500) DOMINGUEZ MEDRANO , A DEL CARMEN	11/10/1976	5.9986
(27323868) ROMERO LOPEZ , ERNESTO	06/08/1973	5.9953
(34017818) BERLANGA PEREZ , TERESA	07/05/1970	5.9900
(75703943) TORRALBO PALOMARES , JUAN	11/07/1965	5.9833
(47000346) GARCIA PEREZ , VIRGINIA	26/01/1980	5.9760
(30953448) ALVAREZ AMO , FRANCISCO JAVIER	15/06/1980	5.9667
(30957933) URBANO CANO , MARIA DE LOS ANGELES	11/09/1982	5.9667
(74840893) GARCIA FRIAS , Mª SANDRA	13/08/1979	5.9667
(36156599) LAGO GANDARA , DANIEL	10/08/1977	5.9667
(71637954) DIAZ TAMARGO , ABEL	19/04/1978	5.9633
(11813685) GARCES MOLINA , MARIA ELENA	11/12/1968	5.9600
(48933704) CHAVES LAMEIRO , MARIA DE LA CINTA	01/02/1981	5.9567
(77589943) OTERO BREVAL , ROCIO	20/03/1976	5.9533
(45592464) MARTIN EGEA , CONCEPCION	18/11/1977	5.9443
(48860620) ORTIZ TORRES , ASUNCION	16/12/1976	5.9433
(48903931) LUQUE BALEATO , JUANA	20/06/1982	5.9333
(14625334) RAMIREZ ARCO , MARIA ANTONIA	01/06/1980	5.9278
(53711878) SANCHEZ MARTIN , MARIA DOLORES	10/12/1982	5.9277
(52696471) GONZALEZ TRIGO , EVA	02/01/1976	5.9233
(31647613) SANCHEZ QUIROS , JOSE IGNACIO	17/08/1966	5.9187
(74674198) QUESADA MARTINEZ , ALICIA	08/06/1980	5.9055
(44583885) MARIN DIEZ , ESPERANZA	16/01/1978	5.9033
(14327016) LUNA GUTIERREZ , GUADALUPE	13/07/1982	5.9000
(22995521) ABRAHAM LOPEZ , JOSE LUIS	28/03/1973	5.9000
(28803563) MUÑIZ GOMEZ , ROCIO	13/04/1980	5.8900
(28637306) CARIDE GONZALEZ-CABA , MARIA VICTORIA	25/04/1982	5.8833
(74865548) GARCIA AGUILERA , MANUEL ANTONIO	04/07/1981	5.8833
(23269380) ROMERO BELMONTE , ISABEL MARIA	03/07/1978	5.8733
(48809186) FEDRIANI MARTEL , FERNANDO	17/01/1982	5.8667
(26026238) ARMENTEROS CABALLERO , ENRIQUE	14/07/1979	5.8667
(26238690) ROJANO RUIZ , ANTONIO	04/10/1982	5.8667
(28485696) CEBALLOS CORDERO , ELIAS JOSE	17/09/1970	5.8567
(75235219) MOYA SEGURA , VANESSA	22/11/1978	5.8355
(77470380) RECIO VELA , RAFAEL	26/05/1978	5.8340
(77334752) CAMARA HERRADOR , BELEN	23/10/1982	5.8232
(75263847) CORTES ARRANZ , IRENE	13/05/1980	5.8222
(48808217) AVILA JIMENEZ , FERNANDO	29/07/1977	5.8190
(27311746) SALDAÑA FERNANDEZ , ANA MARIA	28/07/1976	5.8133
(25690211) CEREZO VILCHEZ , AURORA MARIA	24/04/1980	5.8100
(26014639) GUZMAN GALIANO , ANTONIO JESUS	25/12/1971	5.8099
(48959715) MARTIN NAVARRO , ANDRES	29/12/1982	5.8033
(45714161) BUENDIA BERNABEU , LORENA	04/03/1981	5.8000
(24178012) GUERRERO LEON , CARMEN	20/10/1962	5.8000
(74685934) PUERTAS ROMERO , EMILIO	07/09/1979	5.7977
(29438291) LOPEZ RODRIGUEZ , ROSA MARIA	08/05/1978	5.7833
(47004364) MAESTRE CABALLERO , ENCARNACION MARIA	07/11/1980	5.7807
(30943863) MOLINA ROBLES , REYES	13/10/1976	5.7800
(75071775) GARCIA PEREZ , PILAR	24/09/1980	5.7766
(32855262) TOCINO ALVAREZ , GEMMA	22/03/1966	5.7667
(44588725) ALONSO CASINO , RUBEN	04/04/1980	5.7660
(48895427) ROMERO CRUZ , CRISTINA MARIA	24/06/1981	5.7633
(74869067) MARIN HUESO , SALVADOR	10/04/1982	5.7600
(75664895) ROMERO PALMA , MARINA	06/05/1952	5.7567
(50602807) CABEZAS LOPEZ , VERONICA	04/02/1981	5.7560
(44262876) MARTINEZ LOPEZ , RAMON	19/04/1975	5.7244
(44210039) FERNANDEZ GONZALEZ , PATROCINIO	25/05/1970	5.7233
(32852754) TOLEDO MIRA , LUISA	23/08/1965	5.7133

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
2.- Libre y Reserva

Apellidos y nombre	F.Nacim.	Global
(53688632) AMBROSIO RUIZ , JOSE CARLOS	29/10/1976	5.6900
(53327373) LOPEZ MORAL , MARIA SOLEDAD	28/09/1982	5.6887
(34058482) BAREA DOMINGUEZ , MIGUEL ANGEL	24/05/1979	5.6867
(53278728) GONZALEZ GARCIA , OLGA	01/12/1982	5.6833
(47003102) JIMENEZ MORALES , JOSE FERNANDO	13/02/1980	5.6800
(75015383) PUCHE ROMERO , MARIA MERCEDES	30/10/1978	5.6733
(74852619) GOMEZ PEREZ , ANA BELEN	19/12/1980	5.6707
(53274008) GARCIA GONZALEZ , CRISTINA	05/12/1980	5.6666
(48811580) MEJIAS PUNTAS , Mª DEL ROSARIO	25/06/1978	5.6600
(74650319) ARCO RAMIREZ , MARIA VICTORIA	13/03/1978	5.6567
(28636226) MURCIA EGIDO , MARIA DE LOS LLANOS	05/10/1979	5.6567
(74912922) SANCHEZ REPISO , FRANCISCO JAVIER	22/06/1980	5.6520
(52693548) FRANQUELO ZOFFMANN , LUCIA ELENA	05/06/1975	5.6467
(14317151) CORDERO VALLEJO , MARIA JOSE	17/10/1978	5.6433
(78684120) VALDIVIA RODRIGUEZ , MARIA ISABEL	16/03/1980	5.6367
(31245618) MIRANDA MIGUEZ , ANA MARIA	29/03/1966	5.6333
(28761021) CABRERA LOPEZ , MANUEL ANGEL	17/02/1976	5.6233
(44607621) ESCRIBANO ZARDOYA , ROSA	10/07/1980	5.6200
(52486997) NUÑEZ VILLALBA , MARIA JOSE	19/03/1974	5.6200
(75550430) MARTIN HERRERA , ISRAEL	09/01/1977	5.6200
(75754999) BLANCO NATIVIDAD , ENRIQUE	25/12/1977	5.6167
(79250478) TELLO FRANCO , ANA BELEN	02/02/1976	5.6167
(32854322) MANJON-CABEZA CASAL , MARIA DEL MAR	08/07/1965	5.6133
(75219788) PEREZ LABORDA , SERAFINA	12/08/1962	5.6055
(24866165) SOUVIRON LOPEZ , BEGOÑA	27/12/1957	5.5967
(48815325) GARCIA VARELA , PAOLA	13/03/1978	5.5943
(31694780) GALLEGO MEDINA , ESPERANZA	27/02/1975	5.5900
(31691290) MACIAS PARTIDA , PABLO	29/10/1979	5.5867
(48922599) VARELA SORIANO , PILAR DE LOS ANGELES	15/06/1980	5.5800
(77804312) BRISQUET POZO , IRENE	28/09/1982	5.5667
(47500918) GAVILAN GAVILAN , CONSUELO	07/05/1980	5.5633
(76148914) MEDINA MORCILLO , BELINDA	04/09/1980	5.5611
(53273721) GONZALEZ DOMINGO , VANESSA	25/06/1979	5.5590
(47200423) LOPEZ MARTIN , JOSE MANUEL	22/01/1980	5.5420
(74826907) JIMENEZ MARQUEZ , ALFONSO CRISTOBAL	10/07/1975	5.5067
(44268103) MIRANDA MOLINA , ROSA MARIA	21/03/1974	5.5003
(26800413) MARTINEZ VAZQUEZ , DANIEL	01/11/1980	5.4993
(48897264) BRAVO PEREZ , EVA MARIA	22/11/1981	5.4933
(30816841) ROMERO HERRERA , AFRICA LUCIA	29/11/1974	5.4764
(74680742) TIENDA ROLDAN , RUBEN	09/01/1980	5.4722
(53705851) CORTES CORTES , MARTIN	11/11/1976	5.4610
(34028517) ALIJO JIMENEZ , ISABEL	30/03/1976	5.4600
(14322133) GONZALEZ PEREZ , ANA BELEN	04/12/1980	5.4567
(48805159) SERRANO GAITAN , MERCEDES	26/04/1976	5.4567
(76898046) MARTINEZ CASTRO , MARIA DEL CARMEN	26/06/1973	5.4475
(25721448) CUADRA PEREZ , JUAN ANTONIO	15/01/1978	5.4363
(34046388) MANZANEDO LARA , CRISTINA	28/01/1980	5.4333
(44587415) MERINO BRIALES , BLANCA	15/07/1983	5.4220
(28792724) AGUILAR RODRIGUEZ , MAYO MARIA	25/10/1979	5.4200
(52486942) QUILES PARREÑO , M. CARMEN	17/07/1974	5.4107
(53152573) TOLEDO SANCHEZ , MARIA INMACULADA	17/06/1976	5.4100
(74825628) ROMERO FORTES , TERESA	12/03/1977	5.4067
(48816972) PALLARES FRAILE , VIRGINIA	24/03/1982	5.4033
(48811118) ALONSO MORENO , PURIFICACION	11/04/1976	5.4000
(74689300) CARRILLO SOLIS , LYDIA	10/07/1981	5.3987
(27303571) ORTEGA DIAZ , ROSA Mª	10/04/1968	5.3900
(44955407) JIMENEZ MARTIN , MARIA CRISTINA	03/07/1976	5.3900
(75754385) GAMEZ ROVIRA , MARIA	25/03/1979	5.3833
(22708210) GORDILLO DIAZ , RAFAEL	25/12/1957	5.3733
(74845627) GALES RUIZ , ISABEL	17/08/1979	5.3700
(53695048) FERNANDEZ HERREZUELO , ALVARO	12/05/1977	5.3533
(25693112) FERNANDEZ FERNANDEZ , ANA MARIA	06/06/1975	5.3433
(75758572) TOCINO GARCIA , ISABEL MARIA	23/06/1979	5.3200
(48873142) SANCHEZ RODRIGUEZ , ANGEL	10/11/1979	5.3200
(30956787) RIVAS RAMOS , ARACELI	25/07/1978	5.3200
(44223500) RODRIGUEZ GARCIA CORTAZAR , JUAN PABL	20/02/1975	5.3167
(75109194) TORTOSA MARTINEZ , LUISA MARIA	27/08/1982	5.3111
(05922640) FLOR VALENZUELA , IRENE	25/01/1980	5.3110
(44957533) VARGAS BENITEZ , AROA	21/06/1979	5.3100
(25689876) MORENO ROLDAN , MARIA ELENA	31/01/1977	5.2983
(75552393) PEREZ PEREZ , JULIA	15/10/1979	5.2867
(25689571) GARCIA ARAGON , ELISA ISABEL	29/01/1973	5.2633
(09394050) GARCIA-RIAÑO LAVIANA , SERGIO	14/03/1979	5.2633
(25104303) BRAVO PULIDO , JUAN ANTONIO	19/08/1966	5.2473
(74654369) PEREZ DUEÑAS , SALVADOR	11/07/1978	5.2410
(44200751) GONZALEZ REDONDO , TANIA		

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
2.- Libre y Reserva

Apellidos y nombre	F.Nacim.	Global
(75794621) VILLARREAL BARRANQUERO , PILAR	22/01/1979	5.2400
(74643281) RODRIGUEZ CASTRO , M. DEL CARMEN	22/01/1981	5.2333
(33371467) TENLLADO DOBLAS , JESUS	28/04/1977	5.2333
(74841076) PALOMO NEVADO , FRANCISCO	20/12/1968	5.2320
(77472717) CRESPILLO CHICA , ANTONIO	07/01/1979	5.2307
(44962769) LOBON FERNANDEZ , BRAULIO	16/08/1977	5.2307
(74721122) GUTIERREZ GAMARRA , SILVIA	01/02/1978	5.2300
(28769430) DELGADO ESCUDERO , FIDEL	19/10/1979	5.2167
(25337868) PEÑAFIEL TORRES , ELISA	18/10/1979	5.2167
(29053348) BERMUDEZ ORTIZ , RAFAEL	04/08/1976	5.2133
(26805476) ORTEGA GALVEZ , LUCIA	12/02/1981	5.2100
(78688010) GARCIA PIÑAR , ANTONIO	01/04/1982	5.2000
(28624696) SOLER ARTEAGA , MARIA JESUS	23/03/1981	5.2000
(26802291) AGUILAR GOMEZ , LUIS JORGE	28/06/1977	5.1967
(44277059) JIMENEZ RAMIREZ , MARIA MONTSERRAT	07/04/1980	5.1940
(74694183) MARTINEZ NAVARRO , AZAHARA	17/09/1975	5.1889
(48810786) BALLESTER FERRER , MARIA DOLORES	18/11/1982	5.1887
(75762197) ALBERTI RODRIGUEZ , MARIA CARMEN	27/04/1977	5.1767
(74694734) FERNANDEZ ARQUELLADAS , SONIA	26/11/1978	5.1533
(30966261) SALINAS GAVILAN , NATALIA	04/10/1981	5.1500
(77469179) LOPEZ GARCIA , ANTONIA	15/10/1981	5.1433
(48860991) SANCHEZ MORENO , FRANCISCA	19/02/1977	5.1400
(48918144) CINTADO FERNANDEZ , DAVID	03/10/1981	5.1293
(74666609) ENRIQUEZ MORALES , MARIA DEL MAR	01/02/1978	5.1267
(48908162) FERNANDEZ MARTINEZ , ARACELI	05/04/1980	5.1211
(47503063) BARRERA PEREZ , ANA MARIA	27/02/1978	5.1167
(30965085) ALCAIDE BAENA , SILVIA	20/10/1980	5.1067
(50600601) HURTADO MUÑOZ , MONICA	06/12/1981	5.1033
(28916608) CANTOS CALERO , SERAFIN	14/08/1980	5.1033
(28492238) ADORNA CASTRO , REYES	07/03/1977	5.0833
(75950701) JAEN PACHECO , PATRICIA	21/11/1973	5.0800
(74673173) MARTINEZ VALVERDE , EUFEMIA	26/09/1977	5.0667
(74666897) RUBIO GONZALEZ , INMACULADA	12/04/1980	5.0600
(75558760) UCEDA DOMINGUEZ , DOLORES	04/10/1979	5.0589
(44605309) PALMA ROMERO , BEATRIZ	15/08/1982	5.0533
(48982496) GAMERO BRENES , VERONICA	28/03/1979	5.0533
(34003142) VERDE ALVAREZ , MARIA JOSE	27/08/1982	5.0443
(52315215) SIBAJAS SANCHEZ , EVA	18/07/1972	5.0333
(14322404) MORALES TRONCOSO , MARIA BELEN	07/07/1977	5.0300
(14616728) ROMERO RUIZ , IVAN	11/11/1978	5.0200
(78686424) MUÑOZ MARTOS , INMACULADA	14/08/1981	4.9967
(30945001) GALLARDO CUENCA , ADAM BARTOLOME	05/11/1981	4.9833
(44297966) MEDINA VICO , Mª DOLORES	17/03/1982	4.9740
(48883366) LOPEZ IGLESIAS , ANA ISABEL	10/11/1979	4.9667
(44358242) LUQUE MARIN , PEDRO ANTONIO	06/09/1980	4.9667
(45660590) CAMPOS MONTERO , INMACULADA	25/04/1977	4.9640
(48927309) GUTIERREZ PEREZ , MARGARITA	24/06/1980	4.9600
(30968429) ALCAIDE DOMINGUEZ , FRANCISCA	19/05/1980	4.9600
(53272256) RODRIGUEZ OLMO , RAFAEL	22/07/1982	4.9567
(44238673) FERIA FERNANDEZ , CARMEN	26/11/1977	4.9500
(52835864) HERNANDEZ MARTIN , ELENA	15/12/1982	4.9500
(52529574) RUBIO NAVARRO , JESUS	24/10/1974	4.9350
(74685030) HERNANDEZ HERNANDEZ , ANA	11/10/1975	4.9333
(30822821) REVUELTO ADAMUZ , BELEN	26/08/1981	4.9333
(74646401) MARTIN GARCIA , ENRIQUE	19/12/1975	4.9287
(79221516) TENOR ATERO , MARIA JOSE	25/04/1977	4.9266
(74695269) GARCIA JARAMILLO , JAIRO	09/12/1977	4.9243
(44959158) VERA GONZALEZ , MARIA DEL CARMEN	24/01/1982	4.9167
(44959603) IRIBARREN GIL , MARIA DEL CARMEN	24/03/1977	4.9120
(74643056) LOPEZ CABRERA , ISABEL	06/01/1980	4.9000
(28747892) GONZALEZ GONZALEZ , MARIA JOSE	13/04/1981	4.9000
(28761001) GOMEZ RUIZ , ALICIA	19/03/1974	4.8833
(74661020) RODRIGUEZ BUENDIA , ENCARNACION	01/08/1979	4.8667
(80143727) BASCON BEDMAR , Mª DEL PILAR	28/04/1978	4.8666
(31720523) GARCIA ROJAS , JOSEFA LAURA	09/05/1974	4.8353
(28493289) CARAZO PEINADO , ISABEL	12/04/1980	4.8333
(74685508) GARRIDO TEJERA , MARIA DEL ROCIO	12/07/1973	4.8300
(02698385) DIAZ CUEVAS , MARIA DOLORES	20/05/1981	4.8278
(30830665) MUÑOZ CACERES , ROSA Mª	10/05/1973	4.8233
(74840112) REYES-GARCIA DELGADO , JAVIER DE LOS	14/08/1976	4.8020
(75885931) GARCIA CASTAÑEDA , LAURA ANGELICA	25/12/1980	4.7953
(34843479) MORENO VIZCAINO , MARIA TERESA	22/06/1982	4.7867
(28645894) MARTIN LIQUETE , SILVIA	24/05/1971	4.7860
(48970040) ESCOLAR TORTOSA , VIOLETA	03/08/1980	4.7747
(27517835) LOPEZ RODRIGUEZ , ROSA MARIA	05/09/1982	4.7733
(52337721) VIDAL ESTEVEZ , CANDELARIA	29/01/1964	4.7700
	22/01/1975	4.7400

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
2.- Libre y Reserva

Apellidos y nombre	F.Nacim.	Global
(44275833) LOPEZ MUÑOZ , BEATRIZ	08/02/1975	4.7333
(74677135) JIMENEZ BURGOS , ROSALIA	22/05/1980	4.7255
(28640824) PEREZ HERRERA , ISABEL MARIA	01/09/1982	4.7167
(27294870) GORDILLO NARANJO , MARIA DEL CARMEN	01/11/1964	4.7067
(75765666) VACA CHAMIZO , MARIA LUISA	01/12/1981	4.7067
(28762466) TORO GONZALEZ-GREEN , MARIA DEL CARME	27/07/1978	4.6867
(48861269) LOPEZ MONTERO , MACARENA	23/07/1978	4.6833
(44363747) ROMERO SANCHEZ , RAFAEL	24/12/1978	4.6787
(06250923) PALMERO GORRIZ , BEATRIZ	12/02/1976	4.6778
(30821496) REINA NUÑEZ , MARIA SOLEDAD	18/06/1975	4.6713
(52298573) ZAMUDIO SIERRA , ISABEL	14/10/1974	4.6700
(14316562) FLORES JIMENEZ , MARIA ISABEL	18/08/1980	4.6667
(25697080) LANZAS OLEAS , SERGIO	23/09/1975	4.6607
(31698742) CRISMAN PEREZ , RAFAEL	14/02/1982	4.6543
(48880825) ASENCIO GONZALEZ , VANESA	11/10/1978	4.6500
(53273637) JIMENEZ FERNANDEZ , BEATRIZ	26/09/1978	4.6400
(74912112) RUIZ PEREZ , ROSARIO	08/06/1980	4.6380
(28812346) MARTIN DEL POZO , ALBA	02/03/1982	4.6333
(48859284) LOPEZ SALVAGO , CELIA DEL CARMEN	09/02/1977	4.6300
(44588594) MARTINEZ BENNECKER , JUAN BAUTISTA	14/03/0080	4.6233
(74680124) TORTOSA GARCIA , PALOMA	09/11/1981	4.6067
(74858384) CANOVAS SANCHEZ , MARIA	14/11/1980	4.5942
(44039521) GONZALEZ MERA , MANUELA	13/09/1975	4.5853
(74642785) ORTEGA CASTILLA , MARIA	17/11/1978	4.5553
(75135287) REYES GUINDO , JOSE ANTONIO	14/05/1983	4.5000
(47500695) MARTINEZ DIAZ , JUAN ANTONIO	03/08/1979	4.4887
(09427494) DIAZ CIFUENTES , LUCIA	04/04/1976	4.4500
(34265904) DIAZ DIAZ , DORINDA	20/03/1977	4.4233
(28792748) EGEA CAMACHO , ROSA MARIA	13/10/1980	4.4067
(52553459) SAEZ ALVES , TANIA	25/09/1980	4.3733
(74625408) FERNANDEZ LOPEZ , MARIA ENCARNACION	03/12/1963	4.3600
(29440438) ALVAREZ GARCIA , JOSE MANUEL	25/05/1977	4.3567
(48861517) BELLIDO NUÑEZ , NOELIA	22/02/1979	4.3533
(31709617) RODRIGUEZ CABO , MARIA ANGELES	24/05/1979	4.3000
(52699038) PANDURO FARIÑAS , ROCIO	04/01/1979	4.2617
(28784822) MARIN RUIZ , IRENE	22/12/1978	4.2000
(74865944) FERNANDEZ ASCACIBAR , JAVIER ARON	07/04/1981	4.0713
(28775010) GUERRERO GUERRA , HILDA	13/03/1978	3.7700

GEOGRAFIA E HISTORIA
1.- Movilidad B-A

Apellidos y nombre	F.Nacim.	Global
(25296685) GARCIA PELAEZ , ANTONIO	29/06/1954	15.2500
(25999348) MONTILLA TORRES , LUIS	19/03/1967	14.9400
(74614097) FERNANDEZ RODRIGUEZ , FRANCISCA	04/11/1956	13.1000
(28400731) CAMPILLO ORTIZ , DOLORES	16/06/1953	12.3200
(25320840) ROMERO GOMEZ , MIGUEL ANGEL	11/09/1966	11.4000
(25565338) BENITEZ SIERRA , MARIA	17/01/1960	10.0000
(28710193) DIAZ LEON , VICTOR MANUEL	25/09/1965	9.4400
(32017367) ROJAS TORREJON , JUAN CARLOS	07/06/1956	5.4000

GEOGRAFIA E HISTORIA
2.- Libre y Reserva

Apellidos y nombre	F.Nacim.	Global
(44201110) HERNANDEZ ROMERO , DAVID	10/09/1973	8.7713
(25095040) ZORRILLA LUQUE , JOSE LUIS	29/05/1967	8.3300
(24231739) CHICA CAPPA , ANGEL FRANCISCO DE L	04/10/1968	8.2806
(31259201) FERNANDEZ PACHECO , MIGUEL ANGEL	23/12/1970	8.0140
(31646501) DOMINGUEZ PEREZ , JUAN CARLOS	28/09/1970	7.9753
(40932734) SERRANO PIEDRA , Mª SONIA	05/05/1970	7.9510
(26739982) ALVAREZ ARIAS DE SAAVEDRA , MARIA ANGEL	01/03/1966	7.9400
(44577414) VERGE DEL MARMOL , ELENA	08/07/1975	7.9327
(75808624) FORERO FERNANDEZ , MONTSERRAT	17/01/1971	7.9200
(79198204) LORA GONZALEZ , JUAN JOSE	01/11/1971	7.8905
(52311030) GARCIA RAMOS , ANA MARIA	22/09/1965	7.8496
(23218834) QUIÑONERO GOMEZ , MANUEL	05/01/1960	7.8333
(26034043) MONTILLA TORRES , JUAN RAFAEL	31/08/1975	7.7220
(31854274) GONZALEZ PEREZ , PEDRO	06/11/1970	7.7170
(34778872) RAFAEL PENCO , JOSE JUAN	12/09/1970	7.6757
(77326976) QUESADA QUESADA , JOSE JOAQUIN	21/06/1979	7.6673
(09339280) MACIAS CAMPOS , MARIA ANGELES	03/08/1973	7.6500
(09348745) ALONSO MAGAZ , FRANCISCO JAVIER	29/03/1974	7.6067
(25452931) LARRAZ SIERRA , ANA ISABEL	29/01/1971	7.5983
(30792997) ROMERO CHAMORRO , DANIEL FRANCISCO	25/06/1971	7.5740

GEOGRAFIA E HISTORIA
2.- Libre y Reserva

Apellidos y nombre	F.Nacim.	Global
(44041574) RODRIGUEZ RODRIGUEZ , ANTONIO JOSE	04/12/1975	7.5573
(45593154) GAROFANO LUQUE , DANIEL	14/02/1974	7.5367
(31204976) MORENO MENENDEZ , MERCEDES	10/10/1955	7.5300
(07563519) CAÑIZARES MATA , JULIAN	26/07/1972	7.5267
(33359622) CUENCA LOPEZ , MARIA CARMEN	31/03/1968	7.5200
(26216791) RODRIGUEZ ZORRILLA , ALBERTO	09/09/1971	7.5200
(27488445) ANDUJAR QUESADA , ANA	22/07/1960	7.5200
(22960696) GARRIGOS ESCUDERO , ANTONIO	10/06/1967	7.5033
(52557972) PADILLA RODRIGUEZ , MARIA DOLORES	16/04/1976	7.5000
(26218076) MORALES DE LA ROSA , ENRIQUE	22/01/1972	7.4800
(26485350) RUIZ GARCIA , VICENTE	05/03/1973	7.4733
(30818500) RODRIGUEZ GOMEZ , MARIA DOLORES	19/05/1974	7.4613
(33398091) SEGADO CESPEDES , MARIA JESUS	19/05/1970	7.4607
(28601073) RODRIGUEZ RODRIGUEZ , NICOLAS	10/10/1972	7.4600
(30804709) ZAFRA GUTIERREZ , PEDRO	13/12/1973	7.3817
(75222476) GARCIA INIESTA , RESURRECCION	18/05/1966	7.3530
(29774946) MORA RENTERO , JOSE MANUEL	20/10/1963	7.3445
(45069998) VARGAS GARCIA , M. CONSUELO	27/08/1964	7.3103
(52694987) URRESTI LOPEZ , MARCELINO	31/12/1974	7.3010
(74669613) HURTADO HURTADO , ANA BELEN	04/01/1980	7.2950
(53691583) MOSTAZO MORENO , SUSANA	23/07/1976	7.2867
(28613341) RODRIGUEZ PUERTAS , ANA	12/03/1978	7.2852
(26028216) LOPEZ PEREA , FRANCISCO JAVIER	21/05/1975	7.2587
(53708847) PERALTA ESPINOSA , MERCEDES	26/10/1981	7.2493
(44029818) REDONDO GARCIA , M. VICTORIA	21/05/1973	7.2380
(28492714) MORALES MARTIN , ROSARIO MARIA	06/10/1971	7.2320
(08908185) SANCHEZ RUEDA , ALFONSO JOSE	15/04/1968	7.2267
(75126753) VALERO FERNANDEZ , Mª VICTORIA	27/09/1978	7.2123
(28756381) VERA SOLDAN , JOSE ANDRES	03/11/1975	7.2073
(28593682) PINEDO GARCIA , EDUARDO	21/01/1970	7.2007
(80124712) GIL ROMERO , CARMEN	04/01/1962	7.1857
(52081654) DIAZ CASTRO , MARIA ANTIGUA	11/09/1965	7.1623
(52484756) PEREZ MOLINA , MARIA DOLORES	26/11/1972	7.1359
(31671034) LOPEZ VARGAS-MACHUCA , FERNANDO	16/05/1971	7.1333
(43277633) GARCIA PEREZ , FERNANDO	19/01/1971	7.1327
(30797082) BARBANCHO MANCHON , RAFAEL DIONISIO	29/05/1970	7.1320
(31632710) RODRIGUEZ GARCIA , NICOLAS	24/08/1963	7.1233
(44268288) LEYVA OLMOS , ANGEL CUSTODIO	23/07/1974	7.1117
(30528214) HINOJOSA MERINAS , MARIA ESTHER	02/12/1965	7.0933
(33283289) BLANCO VAZQUEZ , JUAN MANUEL	20/01/1970	7.0733
(74656134) POZA ARTES , ALFONSO MANUEL	20/08/1978	7.0633
(34785144) CALVO PLANILLAS , CARLOS	10/05/1969	7.0600
(03082415) CORTES AYUSO , LOURDES ANGELES	09/08/1960	7.0267
(31616062) CABALLERO RAGEL , JESUS	18/09/1963	7.0133
(27300723) MARTIN LEYVA , LUTGARDO JOSE	06/07/1964	7.0076
(24242636) PASCUAL GONZALEZ , INMACULADA CONCEPC	10/12/1968	7.0000
(28585146) IBAÑEZ MUÑOZ , FELICIANO	24/10/1966	6.9967
(45069949) LLADO GRANADO , ANA ISABEL	15/05/1965	6.9923
(76143723) GALLEGO CAÑABATE , LAURA	21/09/1977	6.9357
(34972576) VIDAL SAMBRE I JOME , MARIA NIEVES	09/07/1967	6.9350
(52693247) ACEVEDO RENDO , ELENA	12/01/1974	6.9033
(28623380) PILARES FERNANDEZ , FRANCISCO JAVIER	30/06/1979	6.8867
(28926080) FERNANDEZ AMADOR , MARTIN DE PORRES	27/06/1975	6.8847
(25709732) VAZQUEZ ROMERO , MARIA ANGELA	23/06/1969	6.8800
(09347618) SALAMANCA SANZ , JUAN CARLOS	27/08/1974	6.8787
(44277479) RUIZ RANGEL , JUAN RAMON	15/06/1975	6.8650
(44407376) RUBIO CARRERO , JESUS	31/12/1976	6.8600
(28486107) LIRA GARCIA , MANUEL	02/02/1971	6.8592
(26970353) JIMENEZ CUBERO , ANA ISABEL	04/08/1980	6.8453
(28899150) GONZALEZ ROMERO , MANUEL	14/09/1968	6.8433
(26009488) MORENO QUERO , MANUEL	07/07/1970	6.8433
(75783071) GALLERO CABALLERO , MANUEL	28/12/1963	6.8273
(25997924) PERALTA PRIETO , NICOLAS BARTOLOME	24/08/1967	6.8133
(24837648) JIMENEZ HERNANDEZ , VICTORIA	04/04/1956	6.8079
(31648385) TINOCO DOMINGUEZ , JAVIER	24/11/1966	6.7787
(28711348) MARMOL PEREZ , ISABEL Mª	24/06/1966	6.7667
(75761839) RODRIGUEZ ALFAMA , GERMAN	22/06/1980	6.7633
(25690749) PONCE DE LEON RUIZ , PEDRO JESUS	18/10/1974	6.7623
(52351916) PEDRAZA SERRANO , JOSE R.	26/09/1966	6.7620
(24210629) CASTILLO LORENTE , RITA LETICIA	20/04/1963	6.7553
(25683331) DURAN BADILLO , NATALIA	09/09/1973	6.7530
(23783089) MIRA CASANOVA , MARIA TERESA	14/05/1962	6.7389
(28924809) MIRANDA GALLARDO , MANUEL	04/07/1973	6.7387
(31263430) MARIN RAMIREZ , JOSE ANGEL	03/11/1971	6.7342
(28718516) ZAPATA CARRASCO , MARIA JOSE	27/07/1964	6.7163

GEOGRAFIA E HISTORIA
2.- Libre y Reserva

Apellidos y nombre	F.Nacim.	Global
(52296108) JIMENEZ MAQUEDA , DANIEL	16/05/1971	6.7107
(33354708) ARANDA LIÑAN , MARIA JOSE	17/03/1968	6.7073
(05666588) MONCALVILLO CORACHO , SONIA	22/11/1973	6.7040
(44350213) HERRUZO LUQUE , FRANCISCO JOSE	26/12/1975	6.7033
(45291251) TORREBLANCA PERLES , Mª NURIA	06/09/1975	6.6952
(28766741) JIMENEZ CRUZ , JOSE MARIA	21/08/1977	6.6567
(74652025) JEREZ ROZUA , MARIA VICTORIA	12/03/1977	6.6467
(09794730) ALVAREZ CUBERO , ANA MARIA	03/06/1972	6.6467
(74859668) GONZALEZ MORET , ANA MARIA	07/11/1981	6.6420
(27321389) NARANJO BENAVIDES , DAVID	04/06/1974	6.6367
(80130382) GARCIA JIMENEZ , MANUEL	19/12/1963	6.6333
(48895030) QUINTERO LLAMAS , JOSE ANGEL	29/10/1976	6.6267
(40454800) ROMERO MARTIN , DAVID	27/02/1976	6.6249
(52248644) MORALES VERDUGO , MARIA IGNACIA	14/04/1970	6.6247
(44575799) SARRIA GOMEZ , CARLOS	24/03/1974	6.6190
(27526324) SIMON MARTINEZ , MARIA DEL MAR	08/06/1968	6.6133
(74849390) GARCIA TRUJILLO , MIGUEL ANGEL	15/05/1979	6.6020
(25583191) DOMINGUEZ GIL , JUAN CARLOS	12/10/1968	6.6008
(34782966) PABON FERNANDEZ , PEDRO MARIA	28/08/1974	6.5820
(19850166) LAMELA TROBAT , INMACULADA	25/08/1964	6.5803
(30837669) MENDOZA YUSTA , RAFAEL B.	20/11/1977	6.5790
(26231730) MAGAÑA GÜIDO , ANA PURIFICACION	15/01/1979	6.5720
(75704558) LEAL CALERO , MARIA JOSE	03/03/1966	6.5627
(28916815) BARRIOS SANCHEZ , M. ROSARIO	23/05/1973	6.5584
(75067842) MARTINEZ SANCHEZ , MARIA JOSE	22/10/1975	6.5533
(28910417) GARCIA SEVILLA , ROSARIO	18/12/1969	6.5433
(75754329) SANCHEZ ALMENEIRO , LUIS ALBERTO	09/08/1978	6.5300
(75568564) LOPEZ PEÑA , EDUARDO	18/03/1968	6.5283
(52230687) BOCANEGRA ROMERO , ASUNCION	16/04/1963	6.5155
(31674451) ZAYAS RUIZ , MARIA ANTONIA	18/01/1971	6.5133
(44579616) ALARCON RUEDA , CARMEN BELEN	25/10/1975	6.5100
(74643057) LOPEZ CABRERA , MARIA	19/09/1977	6.5000
(28745390) PULPON JIMENEZ , CARMEN PENELOPE	21/03/1972	6.4967
(30807260) AUMENTE GONZALEZ , SONIA	12/04/1973	6.4833
(28768133) GONZALEZ MARTINEZ , EVA MARIA	19/06/1977	6.4793
(44270615) LEON MILLAN , JUAN MANUEL	20/09/1974	6.4733
(44575685) GRANADOS SANCHEZ , MARIA DOLORES	25/06/1974	6.4700
(28891193) COUSINOU MEANA , MILAGROSA MACARENA	19/11/1965	6.4683
(44298041) FERNANDEZ ALARCON , AGUSTIN	02/09/1977	6.4673
(44042000) FERNANDEZ PUENTE CASTELLANO , CRISTINA	09/06/1975	6.4587
(26971217) JIMENEZ MIGUELES , JOSE MANUEL	15/06/1981	6.4573
(52699199) ESPINOSA LUCENA , LUIS	25/04/1980	6.4413
(29053611) JIMENEZ LOPEZ , MARIA DEL MAR	07/08/1971	6.4348
(74926941) SANCHEZ MARTIN-SAUCEDA , FRANCISCA	20/07/1977	6.4327
(44262180) LARA BULLEJOS , Mª BELEN	24/10/1973	6.4267
(28604674) BARAS PASTOR , PEDRO MARIA	08/01/1973	6.4237
(24254455) NOGAL LINARES , LIBRADO	24/05/1968	6.4233
(52353758) LAFUENTE PORCUNA , MARIA ,LUISA	07/02/1975	6.4187
(30945321) LOPEZ GARCIA , LUIS FERNANDO	27/04/1977	6.4167
(08923168) NAVARRO CALAVIA , CRISTOBAL	24/04/1978	6.4143
(25675866) NAVARRO LARA , JOSE MANUEL	24/09/1972	6.4093
(28770127) FLORIDO LOPEZ , ELOISA	13/06/1977	6.4067
(44258439) CAMPOS ARROYO , JOSE ANTONIO	28/11/1970	6.3833
(27323312) JARA MARTINEZ , SIRA	30/11/1971	6.3762
(33396695) RODRIGUEZ MARTINEZ , FRANCISCO JAVIER	06/04/1972	6.3743
(53277886) MARTIN PONCE , ANTONIO MIGUEL	02/08/1982	6.3739
(30956130) CUADRO GARCIA , ANA CRISTINA	19/12/1979	6.3443
(06222898) MENA CARRASCO , MARIA DEL CARMEN	25/07/1963	6.3287
(31701802) BELLO MOYA , MARIA MAGDALENA	19/10/1978	6.3187
(30960166) SORET PAZ , JOSE CARLOS	13/12/1980	6.3167
(11419488) RIO CUERVO , EDUARDO DEL	23/09/1967	6.3120
(52265201) FERNANDEZ REYES , MARIA MERCEDES	29/07/1970	6.2947
(52234568) ORTEGA PALMA , ANGELES	27/10/1967	6.2800
(52340171) MURIEL ROLDAN , MARIA ENCARNACION	08/02/1964	6.2717
(53685677) SAMOS SANCHEZ , JORGE	27/09/1977	6.2688
(76145407) MARTINEZ VALERO , JOSE JULIO	14/04/1978	6.2667
(79190528) REYES NUÑEZ , MANUEL DE LOS	10/04/1971	6.2600
(50111217) SANCHEZ ARANDA , IGNACIO	07/05/1978	6.2567
(27300291) FRAUCA BELLOSO , MARIA CARMEN	29/09/1966	6.2492
(52813377) OSSA JIMENEZ, ELENA DE LA	09/05/1966	6.2477
(14600867) MARTINEZ REVILLA , MARIA ELENA	22/12/1961	6.2467
(52487228) CLAROS PEREZ , BERNARDO	04/10/1975	6.2427
(31715860) ALVARO GONZALEZ , RAFAEL	22/08/1979	6.2300
(27307706) CARDENAS AGUILAR , CONCEPCION	24/12/1967	6.2286
(48913976) MONGE MANSO , JULIO ALEJANDRO	12/07/1978	6.2230

GEOGRAFIA E HISTORIA
2.- Libre y Reserva

Apellidos y nombre	F.Nacim.	Global
(75099496) FUENTES ESCALZO , LUIS	25/05/1976	6.2137
(23800608) PERALTA VELASCO , FRANCISCO JAVIER	26/10/1974	6.2133
(25107569) CARREGALO LUQUE , JOSE ANTONIO	04/02/1968	6.1887
(74718730) VILLALTA ROBLES , LUIS RAFAEL	06/07/1978	6.1830
(70877105) SANCHEZ GUTIERREZ , MARIA	05/07/1980	6.1787
(30522214) BAREA PALMA , SALVADOR	01/09/1967	6.1733
(22980976) MARTINEZ MENDEZ , JUANA MARIA	07/05/1970	6.1733
(52563035) BERMEJO LAGUNA , FRANCISCO	23/09/1973	6.1695
(25451116) PRIETO UGIDOS , ENRIQUE	02/03/1965	6.1667
(76775896) LASARTE SALAS , RAFAEL	28/10/1964	6.1639
(29767615) HOYO GUITART , MANUEL	26/11/1961	6.1440
(74670185) CASTRO BERTOS , MIGUEL ANGEL	15/09/1981	6.1200
(24175488) SANTAELLA GARCIA , MARIA JESUS	17/07/1962	6.1100
(28899551) NARVAEZ MORAN , ALFONSO	20/02/1969	6.1087
(22563955) BENDICHO BERNAL , JOSEFA MARGARITA	09/03/1971	6.1067
(34052605) ASIAN ESTEVEZ , JUAN JOSE	04/06/1966	6.0833
(74222878) ESCUDERO MARTINEZ , FRANCISCO JESJS	30/11/1979	6.0692
(44265380) MARQUEZ FERNANDEZ , MARIA BELEN	01/03/1974	6.0683
(31710520) MARISCAL RODRIGUEZ , MIGUEL ANGEL	18/06/1978	6.0533
(30824340) LUQUE PEREZ , GEMA	25/02/1975	6.0507
(44289548) MOLINA MONTES , JAIRO FRANCISCO	20/11/1977	6.0390
(28701847) BARRERO MOYA , MARIA ROSARIO	18/11/1964	6.0300
(74643454) GARCIA ARCO , ESTEFANIA	22/06/1977	6.0297
(75703841) LOPEZ VACAS , MARTIN	22/08/1968	6.0233
(33989710) PELEGRI PEDROSA , LUIS VICENTE	22/04/1969	6.0200
(74684064) CANO SOTO , SERGIO	18/09/1981	6.0183
(75881716) CARRASCO GUERRERO , Mª DEL PILAR	08/11/0078	6.0172
(14320232) JIMENEZ JIMENEZ , MARIA DEBLA	07/07/1980	6.0000
(31667608) NAVARRO JAEN , JOSE MARIA	24/01/1971	5.9990
(09426322) FERNANDEZ ESCANDON , RUTH	11/07/1975	5.9990
(44258697) GARRIDO GARCIA , CARLOS JAVIER	07/05/1973	5.9867
(13302532) PANIAGUA LOMBANA , JOSE MARIA	19/04/1969	5.9700
(25052814) MORA FERNANDEZ , JOSE A.	30/05/1963	5.9685
(74673532) ALVAREZ FERNANDEZ , NATALIA	28/09/1979	5.9528
(30956880) TRENADO DE LA FUENTE , JOSEFA	25/10/1982	5.9483
(75772111) MATEOS CAVILLA , JOSE JOAQUIN	14/01/1983	5.9287
(11435632) PEREZ SUAREZ , MARIA ROSALIA	30/12/1971	5.9270
(44956470) SERRANO MARTIN , MARIA TERESA	01/10/1977	5.9233
(27323246) ANDALUZ SANCHEZ , SONIA	02/08/1976	5.9124
(27307766) BEL BRAVO , JESUS	24/12/1967	5.9004
(52522958) MORENO CHECA , ANTONIO	19/04/1970	5.8822
(28787084) ROMERO GALVEZ , ISADORA	03/12/1979	5.8761
(28792482) MARTIN HUMANES , RAFAEL	11/07/1979	5.8633
(27317048) GRISALVO MARTINEZ , PATRICIA	14/01/1976	5.8467
(26037081) HERRERA CARRILLO , CARLOS EMILIO	24/03/1976	5.8400
(28645529) LOSADA LUCERO , MARTA	24/02/1980	5.8300
(44238873) DIAZ ROBLEDO , IGNACIO	17/07/1978	5.8233
(79202396) BECERRA CARBALLO , ILDEFONSO	12/02/1977	5.8198
(48375806) ROMERO FERNANDEZ , RAFAEL	04/12/1978	5.8153
(28769327) SAMADA CORONA , ANTONIO MIGUEL	02/08/1977	5.8073
(75014656) SANCHEZ LOPEZ , JOSE ANGEL	03/04/1976	5.8033
(01184080) CRESPO ALVAREZ , MACARENA	11/04/1975	5.7847
(17733953) SALMERON EGEA , JOSE DAVID	06/07/1972	5.7833
(28805325) ESCABIAS MERINERO , DOLORES MARIA	03/01/1981	5.7784
(27317823) ACOSTA VITAL , EDUARDO	14/07/1973	5.7759
(75015847) AGUILERA PEÑALVER , ANTONIO MARINO	19/07/1977	5.7663
(44606622) DELGADO LOPEZ , SERGIO	12/08/1977	5.7567
(28814267) ARANDA VELA , VALENTIN	15/01/1982	5.7551
(28783843) FERNANDEZ PORTILLO , LETICIA	16/12/1979	5.7367
(77804015) FLORES FERNANDEZ-VIAGAS , JAVIER	19/11/1979	5.7333
(74675694) AMADOR SANCHEZ , FRANCISCO MANUEL	16/01/1981	5.7200
(28605568) MERIDA ALVAREZ , MARIA DOLORES	18/01/1971	5.7126
(74905750) MOLINA SANCHEZ , RUBEN	11/07/1978	5.7107
(48818903) GARCIA RODRIGUEZ , ANA PAULA	26/09/1981	5.7099
(33847910) FREIRE BESTEIRO , ANA MARIA	01/08/1960	5.7007
(14318334) ROSA NAVARRO , MIGUEL ANGEL DE LA	18/07/1980	5.6733
(77803848) GONZALEZ FERNANDEZ-NOVOA , BEATRIZ	16/06/1978	5.6504
(28475668) FUENTES SANCHEZ , MARIA ISABEL	11/05/1967	5.6400
(74660906) RODRIGUEZ LOPEZ , ANTONIO JAVIER	13/06/1978	5.6167
(71012422) MARTINEZ GARCIA , ELISEO	07/08/1977	5.5953
(44029072) PEREIRA LAGO , JUAN JOSE	13/03/1972	5.5767
(24245241) LUQUE FERNANDEZ , INMACULADA	22/06/1969	5.5556
(75551765) ESPINA RAMOS , DANIEL	13/02/1975	5.5470
(31334117) FERNANDEZ FERNANDEZ , DAVID	05/03/1967	5.5267
(28640316) LOPEZ ALFONSO , JESUS	19/04/1979	5.4890

GEOGRAFIA E HISTORIA
2.- Libre y Reserva

Apellidos y nombre	F.Nacim.	Global
(28772139) GARCIA RIVERO , FERNANDO	07/10/1974	5.4840
(77590004) MUELAS MOLINA , MARIA JOSE	29/05/1976	5.4527
(52698556) GIL GONZALEZ , JUAN DE DIOS	25/05/1977	5.4500
(34076116) CAMPILLO DE LOS SANTOS , MARCO ANTONIO	14/07/1973	5.4253
(79190883) ROMERO VERA , MARIA TERESA	12/09/1974	5.4173
(48895456) PEREZ ALEN , FRANCISCO JAVIER	17/10/1976	5.4000
(48861106) ALCANTARA VALLE , JOSE MARIA	20/01/1978	5.3939
(33386963) GARCIA CAÑAS , ERNESTO	13/11/1970	5.3873
(52557256) GARCIA DE LARA FERNANDEZ , ADRIAN	26/06/1981	5.3833
(52546994) GEA ROMERO , MONSERRAT	23/11/1967	5.3778
(24839252) CARRERA RODRIGUEZ , Mª JOSE	09/07/1956	5.3720
(74929645) MONTILLA ROMERO , ENCARNACION	19/05/1980	5.3667
(75818909) CORBACHO GARCIA , ARMANDO	11/09/1979	5.3553
(28620869) MARTINEZ DE LA FUENTE , JUAN LUIS	14/04/1976	5.3307
(25666563) SANTOS GORDON , DARIO	27/10/1975	5.3300
(27322341) GONZALEZ FERNANDEZ , JORGE	28/08/1973	5.3133
(27348215) GOMEZ FERNANDEZ , ALICIA	24/11/1977	5.3020
(79234201) ARCOS TRUJILLO , MARIA MERCEDES	13/04/1965	5.2922
(26485840) HIDALGO RUIZ , MATEO	19/10/1971	5.2822
(31722256) CABALLERO LEAL , JUAN MIGUEL	07/10/1980	5.2733
(48805175) LORA VERA , JOSE ANTONIO	24/04/1975	5.2407
(31840491) CABELLO SANCHEZ , MARIA LUISA	26/12/1964	5.2233
(29801899) GARCIA NUÑEZ , PALOMA	20/05/1971	5.1797
(28769058) PAZ CRUZ , CONSOLACION	28/09/1977	5.1443
(78485942) TACORONTE DEL TORO , JOSE	24/08/1980	5.1340
(20209821) ARRIBAS HERNANDO , ANA MARIA	30/08/1973	5.1167
(31689870) PAN HUERTAS , JUAN MANUEL	16/03/1975	5.0937
(48918738) MASERO GOMEZ , AINHOA	15/03/1978	5.0788
(31240682) LOPEZ MENA , INMACULADA	22/05/1964	5.0767
(48527310) DIEZ RIOBOO , JOSE MANUEL	10/09/1979	5.0433
(14618391) GONZALEZ QUINTERO , ROSA	13/01/1981	5.0173
(75553824) LOZANO PEREZ , AGUEDA MARIA	13/01/1978	4.9739
(44046045) MATO ORTEGA , JOSE MANUEL	16/06/1977	4.9633
(74721228) FLORES PULIDO , JUAN ANTONIO	13/06/1979	4.9500
(77333727) RAMIRO DE LA TORRE , MARIA DE LOS ANGEL	18/08/1981	4.8833
(26040196) CASADO TENDERO , ANTONIO	18/01/1976	4.8807
(30946299) MARTINEZ LEON , YOLANDA	26/03/1978	4.8700
(75768319) PANAO GUARINO , ENRIQUE	23/04/1980	4.8633
(74854449) GUERRERO RODRIGUEZ , ROSARIO	29/11/1980	4.8587
(26232212) PEREZ CASTRO , JUAN ANTONIO	08/03/1979	4.7867
(30210383) SANTOS TORRICO , VICTOR MANUEL	09/11/1975	4.7700
(77331108) MOLINA PRIETO , JUAN	12/12/1980	4.7667
(25337311) DEL PINO RODRIGUEZ , PABLO	18/09/1976	4.7520
(14600574) GARCIA DOMINGUEZ , ILUMINADA	03/08/2006	4.7140
(27316864) LOPEZ TORRALBA , DOLORES MARIA	03/06/1969	4.6927
(79016291) PEREZ GONZALEZ , SALVADOR DAVID	07/04/1978	4.6348
(53684034) FERNANDEZ DELGADO , RAFAEL	28/03/1978	4.6303
(77338614) BARAHONA MUÑOZ , LUCIA	03/08/2006	4.6200
(75021945) ESTEBAN MARIN , JOSE RAFAEL	29/07/1978	4.6133
(78684165) GARRIDO PEÑA , MARIA DOLORES	21/11/1978	4.6100
(07515417) MENA LOPEZ , ANTONIA	01/01/1969	4.5968
(30950243) MARIN MORENO , MANUEL	20/12/1978	4.5800
(26015086) LOPEZ TEBA , SILVIA BEGOÑA	21/10/1970	4.5633
(74821886) MORENO MORENO , ANTONIO DIEGO	26/09/1977	4.5612
(75097085) POVEDA VICO , LAURA	02/06/1982	4.5533
(25681674) RAMIREZ DURAN , PABLO	13/07/1974	4.5165
(25687635) CABRA GOMEZ , PAULA	22/08/1973	4.5140
(74826375) ROSA RUIZ , RAUL DE LA	06/04/1978	4.4954
(28851169) DIAZ BUIZA , MARIA JOSE	08/02/1961	4.4860
(32670270) LEMA MUÑIZ , EVA	29/05/1973	4.4193
(74645420) FERNANDEZ IGLESIAS , FERNANDO	23/11/1977	4.3664
(29767856) MENDEZ GONZALEZ , JOSE	16/07/1961	4.3446
(48805200) FERNANDEZ GARCIA , JOSE CARLOS	04/11/1972	4.3060
(77323171) OYA APONTE , CARLOS	22/01/1975	4.2000
(74862739) BRIONES MEDINA , PABLO	16/10/1983	4.0853
(74859429) ARAGON NUÑEZ , ELISA	06/09/1982	3.6737

MATEMATICAS
2.- Libre y Reserva

Apellidos y nombre	F.Nacim.	Global
(30211925) ROALES TORIL , MANUEL	04/08/1976	8.9373
(31258326) BARON PEREZ , BEGOÑA	24/12/1970	8.4643
(27513934) ROS CASTELLON , FRANCISCO JAVIER	13/03/1966	8.3528
(75233648) CASTAÑO GARCIA , LAURA	28/07/1978	8.1550

MATEMATICAS
2.- Libre y Reserva

Apellidos y nombre	F.Nacim.	Global
(28718862) GONZALEZ LINARES , ANTONIO	26/01/1968	8.0417
(52568439) GIRALDEZ GONZALEZ , Mª REMEDIOS	17/07/1976	8.0233
(34808047) YELO CARRASCO , JOSE JOAQUIN	15/06/1972	7.8837
(34853040) IBAÑEZ LOZANO , JOSE ANTONIO	04/02/1973	7.8694
(78036390) ACIEN CRIADO , ANA ISABEL	14/06/1979	7.8587
(75015394) HIDALGO ROMERO , JOSE	12/08/1976	7.8427
(25582564) VILLAREJO GARCIA , MARIA BEGOÑA	13/03/1970	7.8100
(25672377) ACOSTA GAVILAN , EVA MARIA	29/11/1974	7.8011
(29069653) PEREZ ORTUÑO , GABRIEL	20/11/1971	7.7446
(34055912) RIVERO RODRIGUEZ , ALEJANDRA	29/03/1973	7.7327
(26473845) BAUTISTA DE LOS SANTOS , FRANCISCO JAVI	25/11/1968	7.7144
(34862892) GIMENEZ JIMENEZ , JOSE MANUEL	18/11/1974	7.6800
(27523877) ALASCIO PEREZ , AMALIA MARIA	30/11/1968	7.5322
(25681517) ALCOHOLADO GOMEZ , ENCARNACION TRINID,	13/12/1974	7.5057
(75238453) GOMEZ ALARCON , NOELIA	29/06/1978	7.4778
(27293830) LUQUE GONZALEZ , MARIA LUISA	01/02/1964	7.4583
(34064279) CARO DORANTES , MILAGROSA	24/12/1971	7.4390
(25694304) COMPAÑY CABEZOS , MARGARITA LUCIA	03/11/1974	7.3913
(45656207) MORENO ARJONA , YOLANDA	26/01/1976	7.3840
(34866377) CARREÑO RAMOS , FRANCISCO JAVIER	24/09/1974	7.3817
(75235645) SIERRA TORTOSA , GUILLERMO	18/09/1978	7.3672
(76928513) HIERRO VILLARINO , MARTA	23/09/1978	7.3653
(30830072) JIMENEZ CARMONA , YOLANDA	21/07/1976	7.3456
(52421372) JIMENEZ MARTIN , LIDIA INMACULADA	07/03/1972	7.3240
(22007833) ORTIZ ESQUITINO , MARI CARMEN	16/07/1969	7.2813
(23802738) BAUTISTA RODRIGUEZ , MANUEL	15/10/1973	7.2528
(44206982) FERNANDEZ SORIA , ALEJANDRO	08/09/1975	7.1739
(34043823) CANSINO RODRIGUEZ , MARIA CARMEN	21/06/1968	7.1653
(75444446) MONTILLA DIAZ , JOSE ENRIQUE	21/02/1973	7.1556
(31240266) MORENO GARRIDO , CLEMENTE	30/06/1966	7.1159
(34791645) MARTINEZ MARTINEZ , MARIA FUENSANTA	12/12/1971	7.0833
(74828632) SANCHEZ FONTIVEROS , ANA MARIA	01/11/1978	7.0820
(45268080) SANTOS JIMENO , MARIA AUXILIADORA	07/05/1957	7.0600
(28485424) PINO ALGARRADA , ADELA MARIA	17/05/1974	7.0383
(77511286) SANDOVAL GOMEZ , MARIA ANGELES	06/03/1970	7.0347
(75442410) GONZALEZ ROMERO , ALBERTO	18/02/1972	7.0313
(27390364) SANDOVAL MARTIN , LIDIA MARINA	30/09/1973	7.0267
(44576399) LORENTE MAÑAS , JOSE DIEGO	17/12/1974	7.0007
(24219914) REYES RAMIREZ , ANTONIO MARINO	03/06/1967	6.9667
(28894072) RUBIO ESTRADA , M. CARMEN	26/01/1967	6.9600
(75251546) MORALES AMATE , RAMON	30/06/1981	6.9572
(24253108) CANO JOYAS , MARIA INMACULADA	19/10/1969	6.9480
(53687243) RODRIGUEZ IZQUIERDO , CELIA	16/04/1975	6.9327
(34857524) RAMOS MARTINEZ , RAMON	25/12/1973	6.8833
(30793492) GOMEZ PINILLOS , MARIA ISABEL	18/02/1971	6.8706
(74860995) NAVAS RODRIGUEZ , BEATRIZ	01/04/1982	6.8697
(52582909) GARCIA RIVAS , SANDRA	27/08/1973	6.8633
(44274019) SANTIAGO MOLINA , ROBERTO	03/05/1975	6.8522
(52563012) MARTIN FLORES , FRANCISCO	23/02/1973	6.8100
(25156383) MONTESINOS MARTINEZ , NATALIA	22/04/1970	6.8087
(30805738) TORO GARCIA , PEDRO ANTONIO	21/01/1973	6.7860
(34029984) CABELLO COSANO , JOSE MANUEL	22/01/1973	6.7733
(44294779) MUÑOZ PEREZ , MARIA JESUS	23/10/1976	6.7705
(30547512) MILLAN PRADO , YOLANDA	24/02/1970	6.7687
(34847481) NAVARRO ORTIZ , FRANCISCO JOSE	29/09/1972	6.7453
(34048496) MATEOS CONTRERAS , MARIA DEL PILAR	20/03/1977	6.7389
(75758584) CAPPA LINARES , FRANCISCO JAVIER	12/06/1979	6.7187
(33398043) LOPEZ RENGEL , MARIA DEL CARMEN	08/03/1970	6.7180
(28931739) CEBALLOS CORDERO , RODRIGO	17/11/1975	6.6972
(31689572) CASTAÑO PEREZ , CARMEN	17/06/1976	6.6915
(77327829) BRUNO CHICA , ANDRES	29/06/1981	6.6711
(48319705) HONRUBIA SANCHEZ , MIGUEL ANGEL	02/08/1977	6.6678
(25670560) MORENO GUTIERREZ , JOSE MARIA	27/12/1973	6.6676
(75705752) MEDINA FUERTES , JOSE MIGUEL	05/05/1971	6.6600
(75746502) SANCHEZ QUIROS , RAUL	16/10/1978	6.6547
(48896791) BARBA BARROSO , CARLOS	09/02/1977	6.6337
(75242804) PARDO CASTILLO , ANA BELEN	12/12/1981	6.6289
(52258521) GARCIA MOYA , FRANCISCO JAVIER	18/10/1970	6.6127
(47005228) BELLIDO MONTERO , INMACULADA	28/02/1969	6.5913
(18111971) MARTINEZ MARTIN , VICTOR MANUEL	27/09/1975	6.5851
(44204505) RAMOS ESPINA , ANTONIO JESUS	30/09/1976	6.5667
(75446127) GALAN SANCHEZ , GONZALO	23/04/1978	6.5400
(75409831) ZARZA GOMEZ , JOSEFA	15/08/1960	6.5344
(29478920) RODRIGUEZ ARIAS , MARIA TERESA	02/02/1978	6.5100
(44250735) MARTIN FLORES , BEATRIZ	16/09/1973	6.5028

MATEMATICAS
2.- Libre y Reserva

Apellidos y nombre	F.Nacim.	Global
(44259456) TORRE RUIZ , MARIA CARMEN DE LA	06/06/1973	6.4967
(26220806) CASTRO MUÑOZ , PEDRO PABLO	21/04/1973	6.4933
(52486064) NIETO ESTEPA , MARIA ENCARNACION	03/04/1975	6.4878
(24245796) CARO CAMPAÑA , JUAN BAUTISTA	09/06/1969	6.4722
(27305405) HIDALGO PLANELLES , JOSE ANTONIO	06/03/1968	6.4667
(53698050) MANCILLA SANTIAGO , JUAN DIEGO	30/08/1978	6.4540
(48861289) MARQUES LOPEZ , INMACULADA	07/06/1979	6.4200
(48956883) BELTRAN GONZALEZ , PABLO AGUSTIN	15/04/1979	6.4056
(77469026) DIAZ GUTIERREZ , SERGIO	02/01/1975	6.3978
(75251990) AYALA SORIANO , ANTONIA	06/12/1982	6.3944
(25332299) LOPEZ SEGOVIA , ANTONIO	24/01/1974	6.3940
(28956438) BORREGUERO GOMEZ , FRANCISCO JAVIER	10/07/1974	6.3853
(75811153) ORTUS ESCUDIER , FRANCISCO	07/09/1977	6.3369
(44237599) LOPEZ MUÑOZ , ANTONIA	13/08/1978	6.3273
(52294598) GOMEZ CASAS , MARIA DOLORES	05/08/1972	6.3173
(44231485) RAMOS CONTIOSO , AURORA	27/07/1977	6.2700
(45594543) PASCUAL CASTRO , ANA ISABEL	13/06/1974	6.2583
(26036962) GONZALEZ GONZALEZ , ANA LUCIA	26/07/1976	6.2498
(02879001) OÑATE RUBALCABA , VERONICA	06/06/1967	6.2440
(24273736) RUIZ SANCHEZ , MIGUEL ANGEL	26/08/1972	6.2140
(75219500) ECHEVERRIA GALERA , MANUEL	25/03/1962	6.2063
(24237831) ROPERO CASTILLO , MARIA DEL CARMEN	18/10/1968	6.2007
(28886990) MORON RASTRERO , MARIA GERTRUDIS	22/02/1966	6.1833
(27391973) COTRINA SANTOS , JOAQUIN	07/05/1973	6.1787
(80149056) MORENO MURILLO , NATIVIDAD	28/09/1981	6.1693
(44297173) SANCHEZ ESTUDILLO , ISABEL	28/07/1977	6.1678
(74923846) BANDERAS MORAN , ESTHER	24/03/1977	6.1657
(44267565) AVILA FLORES , JESUS	26/03/1974	6.1578
(24268776) VALENZUELA FERNANDEZ , MANUEL	11/07/1972	6.1567
(29487063) ALFONSO PEREZ , MARIA	02/03/1980	6.1533
(23794601) PEREZ RUBIÑO , ANTONIO MANUEL	12/08/1970	6.1503
(25690558) DELGADO GARNICA , LOURDES	03/07/1974	6.1387
(54044306) TORO MODOLELL , NAIRA DEL	29/11/1976	6.1360
(75746757) MARIN PECCI , MARIA JOSE	06/06/1977	6.1327
(77540011) PORTILLO VILLA , LAURA	11/06/1978	6.1147
(28935879) CARRILLO ALANIS , FRANCISCO JAVIER	06/06/1981	6.1083
(44273928) MORENO RODRIGUEZ , ANA BELEN	22/12/1975	6.0978
(74829804) FERNANDEZ GARCIA , ALEJANDRA	13/03/1980	6.0933
(31666893) ALCON CAMAS , JOSE LUIS	25/02/1972	6.0887
(26039701) GARCIA JIMENEZ , MARIA	11/12/1978	6.0838
(34054898) FERIA ORTEGA , MARIA ELENA	17/01/1970	6.0689
(25675147) GALIANO ISTAN , DAVID	08/07/1974	6.0683
(53275284) ELIAS OLIVENCIA , MARIA DEL CARMEN DE	15/09/1980	6.0667
(28933428) KATERJI ACOSTA , CAISAR	28/07/1977	6.0640
(44273215) GALLARDO JIMENEZ , MARIA SANDRA	23/02/1973	6.0628
(74820940) MARIN REINA , MARIA ELENA	07/11/1977	6.0577
(75760345) ARRIAZA GONZALEZ , ESTHER	24/12/1979	6.0547
(74850089) PARRA MOLINIER , PABLO	15/08/1980	6.0450
(25719854) GARCIA GALLEGO , MARIA GRACIA	10/01/1976	6.0277
(34858648) LOZANO GARBIN , EVA MARIA	10/06/1973	6.0150
(31678746) RAMOS RODRIGUEZ , MARIA INMACULADA	01/09/1971	6.0072
(53687978) GONZALEZ ESPAÑA , FRANCISCO JOSE	26/09/1976	6.0010
(75228312) FERNANDEZ OLLER , MIGUEL ANGEL	29/04/1979	5.9968
(25595562) GARCIA GARCIA , ANA BELEN	07/10/1976	5.9793
(79012646) MILLAN FRANCO , CARMEN	01/12/1979	5.9747
(27388988) MARTIN MATEO , MARIA JESUS	23/02/1973	5.9730
(18108819) BONACHERA CORTES , INMACULADA	31/03/1973	5.9728
(52239596) MORENO SANCHEZ , BERNARDA	30/03/1971	5.9723
(75743410) PEDRERA QUINTANA , GONZALO	12/06/1971	5.9570
(48863309) NARVAEZ SANCHEZ , WENCESLAO	04/09/1979	5.9534
(75755405) IGARTUBURU MATEO , MIGUEL ANGEL	12/04/1979	5.9417
(52562979) VAQUERO AGUILAR , PASTORA	13/06/1973	5.9353
(75787738) ELENA FERNANDEZ , ISABEL MARIA	27/06/1979	5.9345
(23797111) BACAS PEREZ , ENCARNACION	20/12/1970	5.9217
(34858963) SIERRA ZAPATA , MARIA DEL MAR	17/08/1972	5.9139
(44292786) GARCIA LOZANO , ESTHER	10/03/1976	5.8983
(28920869) PEREA MORA , DAVID	17/09/1976	5.8972
(45655345) MELGAR ROJO , MARIA DEL MAR	14/12/1978	5.8927
(45581625) JIMENEZ ROSALES , ANTONIO JOSE	09/11/1975	5.8917
(24271944) RODRIGUEZ DOMINGO , SUSANA	31/03/1980	5.8778
(28632751) JARAMILLO BLANCO , ISABEL	03/09/1978	5.8747
(34043661) CONDE SEGADOR , FRANCISCO DE ASIS	09/12/1980	5.8527
(28498495) MARTINEZ PEREZ , SUSANA	29/09/1974	5.8389
(28768117) PARRAGA MUÑOZ , FERNANDO	07/10/1974	5.8367
(44293433) CARMONA YANGUAS , MARIA ANGELES	25/02/1976	5.8300

MATEMATICAS
2.- Libre y Reserva

Apellidos y nombre	F.Nacim.	Global
(08922993) CASTRO GUERRERO , MIGUEL	09/09/1978	5.8243
(28963812) HERNANDEZ PIÑERO , RAQUEL	05/07/1976	5.8200
(75753136) REYES FERNANDEZ , VIRGINIA	22/07/1978	5.8180
(75424035) BARRERA BARRERA , REMEDIOS	26/01/1966	5.8140
(48900819) ARAGON PERIÑAN , MARIA JESUS	22/12/1981	5.7711
(77324865) SANZ PEINADO , JOSE JUAN	04/02/1979	5.7702
(74842457) BAUTISTA PEREZ , CRISTINA	19/11/1979	5.7700
(75104404) RUBIO ROLDAN , ANTONIO	03/04/1980	5.7676
(28588900) MORAL GAMEZ , FRANCISCO JOSE	23/05/1977	5.7667
(28757411) TEJERO DELGADO , LAURA	27/09/1976	5.7620
(44251254) ORTEGA GARCIA , ESPERANZA MARIA	09/08/1973	5.7545
(25680745) PINO LOPEZ , ANA DEL	11/09/1974	5.7402
(44266005) MADRID RUIZ , MARIA JOSE	10/11/1974	5.7344
(26233242) DURILLO PRIETO , SACRAMENTO	09/12/1980	5.7240
(77340924) BALCAZA BAUTISTA , TERESA MARIA	20/12/1980	5.7153
(31725397) LORENZO MOYA , ALFONSO	16/02/1981	5.7153
(53696306) LARA MANCILLA , SUSANA	28/03/1978	5.7123
(31684621) MANCILLA MONTERO , JUAN	16/02/1979	5.7062
(74645279) SORIANO FERNANDEZ , SONIA	26/09/1977	5.6972
(52636222) PUIG SANCHIS , MARIA EMILIA	27/12/1971	5.6867
(77474455) RIVAS JURADO , MARIA DE LOS ANGELES	10/04/1980	5.6800
(74656769) LOPEZ LUPIAÑEZ , CRISTINA	09/03/1980	5.6628
(77323070) DOMINGO MONTESINOS , MANUEL	12/03/1980	5.6589
(29483949) DE LOS SANTOS SOLER , ANTONIO	17/05/1976	5.6480
(53155180) RANEA MARTIN , MIGUEL ANGEL	27/12/1979	5.6307
(28635237) CARMONA GOMEZ , MARIA NIEVES	13/11/1978	5.6267
(33386686) CROSSA MARTIN , VICTOR MANUEL	22/01/1971	5.6173
(44776762) FERNANDEZ BECERRA , ISABEL MARIA	15/12/1975	5.6027
(77336528) IGLESIAS MOYA , Mª JOSEFA	29/01/1982	5.5800
(74666696) MOYANO RETAMERO , ROSA MARIA	23/07/1979	5.5667
(14321692) GALOCHA LEON , MARIA FATIMA	14/06/1979	5.5633
(48810044) FRAILE TORRES , ANGELA	27/05/1977	5.5500
(14321537) CORTS GOMEZ , MARIA JOSE	13/04/1980	5.5467
(29486957) MAESTRE SANTANA , CARMEN Mª	24/12/1974	5.5287
(14320459) BUENO GUILLEN , SILVIA	08/04/1979	5.5083
(53156156) MUÑOZ MOLINA , JUAN JESUS	07/03/1980	5.5077
(74862166) DURILLO BARRIONUEVO , CASILDA	19/07/1981	5.5033
(50601783) LOPEZ GALVEZ , JESUS	16/04/1981	5.4973
(28754696) CORONILLA MUÑOZ , SILVIA	04/12/1975	5.4900
(44250988) RAMOS MACHICADO , VIOLETA	29/05/1973	5.4844
(74856743) CHAVES GUTIERREZ , LETICIA	26/09/1981	5.4823
(34264167) ALEMPARTE VIDAL , NADIUSKA	04/03/1975	5.4767
(28782629) DOBLADO PONCE DE LEON , SANTIAGO	25/07/1975	5.4644
(30829981) CAS CALZADO , EDUARDO	16/10/1974	5.4553
(09193821) GONZALEZ GARCIA , NOELIA	14/10/1978	5.4513
(44359698) LEÑA CACERES , ALFONSO	20/06/1978	5.4460
(28766171) GUERRA CARDENAS , MARIA DEL PILAR	11/01/1979	5.4450
(44959967) CARRASCO MANCERA , MARIA DEL CARMEN	16/07/1977	5.4389
(28761724) GUTIERREZ RAMIREZ , ALFONSO	27/01/1976	5.4360
(26229329) BLAZQUEZ CATEDRA , ROSARIO	05/02/1976	5.4340
(74850901) GIRON PABON , MARIA FUENSANTA	23/09/1980	5.4277
(53157040) GARCIA GIL , PEDRO	15/11/1981	5.4233
(31866971) VEGA ROSADO , ANTONIO	05/05/1979	5.4060
(75762687) REVUELTA DAVILA , ALBERTO	11/11/1980	5.3939
(28602701) JURADO ARAGON , MERCEDES	26/10/1981	5.3867
(48965212) ALVAREZ GARCIA , JOSE ANTONIO	19/03/1982	5.3860
(48915103) LUNA ALBARRAN , RAFAEL	20/10/1977	5.3700
(80143191) SAUCES PALMA , MARIA DEL VALLE	25/10/1975	5.3633
(52697653) SANCHEZ ALVAREZ-DARDET , JUAN JOSE	17/11/1975	5.3300
(75019725) MUÑOZ CARMONA , CARMEN BELEN	17/07/1981	5.3170
(75746702) MOGUEL GONZALEZ , MARIO	09/03/1977	5.3130
(74820016) ARANDA MIRANDA , SUSANA	16/12/1977	5.2897
(74831604) RUIZ PASTOR , MANUEL	12/07/1978	5.2878
(30811466) ALIJO ARREBOLA , TERESA	25/02/1973	5.2740
(77452246) MATEOS RUIZ , MARIA PILAR	18/06/1978	5.2737
(79194725) CABELLO MUÑOZ , INMACULADA CONCEPCIO	07/10/1977	5.2733
(77325191) NAJAR PEÑA , MARIA ISABEL	14/12/1979	5.2598
(53692017) SUBIRES CHAMORRO , ANTONIO	29/10/1976	5.2575
(75755291) CASTRO PACHECO , ALVARO	10/04/1979	5.2567
(31256903) RUBIO DEL POZO , MARIA JOSEFA	02/08/1969	5.2567
(27345584) MORALES TORRES , CARMEN MARIA	30/04/1975	5.2487
(52558201) AMARO PARRADO , MANUEL	09/01/1976	5.2436
(26038998) COLOMO VILLEN , JUAN ALBERTO	23/02/1977	5.2409
(28767477) RUFO MARAVER , ALICIA	19/05/1978	5.2267
(30944108) CASTRO MUÑOZ , MARIA CRUZ	03/05/1979	5.2240

MATEMATICAS
2.- Libre y Reserva

Apellidos y nombre	F.Nacim.	Global
(75107097) ESCUDERO PEREZ , MARIA MILAGROSA	29/11/1980	5.2211
(30790369) SALAMANCA MARTINEZ , JESUS RAMON	10/11/1971	5.2172
(44295673) LINDE PEREZ , BEATRIZ	30/08/1977	5.2167
(25695797) RUEDA GAONA , FRANCISCO JOSE	13/03/1975	5.2087
(30954400) HIDALGO MOLERO , MARIA DEL ROCIO	08/02/1981	5.1727
(14616730) SOMET FERNANDEZ , MARIA JOSE	01/01/1981	5.1664
(28771640) VAZQUEZ MORENO , JOSE	02/01/1978	5.1587
(74690341) MOYANO RUIZ , SILVIA	20/10/1981	5.1306
(28790759) SANCHEZ-MOLERO GONZALEZ , PILAR	19/03/1979	5.1156
(28811311) BARRERA LOPEZ , JOAQUIN	22/11/1982	5.1107
(30212473) ROMERO GOMEZ , JUAN ALFONSO	14/05/1978	5.0940
(48905011) MORENO ROLDAN , DIEGO	12/07/1979	5.0940
(28585725) MESA BADA , ANGEL	03/01/1968	5.0767
(78686103) LOZANO MEDINA , MIGUEL	28/03/1980	5.0694
(26037061) POZUELOS LINARES , CARMEN BELEN	11/06/1976	5.0573
(28918462) MORENO AMORES , ESTEFANIA	08/04/1973	5.0500
(44285358) JUSTICIA PARDO , MANUEL	31/05/1979	5.0427
(74819783) TORREBLANCA GARCIA , INMACULADA	08/08/1974	5.0400
(74687909) MATEO PEREZ , DOLORES	09/04/1981	5.0306
(78688391) REIFS CABEZAS , JOSE ANTONIO	08/01/1982	5.0193
(77469368) LOPEZ MARTIN , RAQUEL	07/07/1977	5.0183
(44606554) MORENO GRANADO , PEDRO	17/11/1978	5.0147
(47006906) DELGADO RUIZ , SERGIO	15/12/1981	4.9900
(30954338) JIMENEZ RUIZ , ANA	29/05/1979	4.9833
(27342891) DURAN PUEBLAS , JOSE DAMIAN	20/02/1977	4.9827
(28808908) PEÑALVER DUQUE , MARIA	17/01/1981	4.9567
(28766932) REGO BLANCO , ANA OLGA	26/07/1977	4.9313
(44365510) EGEA MARTINEZ , EVA MARIA	20/03/1979	4.9173
(44223792) GONZALEZ RITE , SARA	30/10/1976	4.8733
(44362284) LEON ROMERA , JUAN JOSE	06/11/1979	4.8547
(14621374) PORRAS MACIAS , MARIA DEL CARMEN	18/11/1981	4.8407
(74924662) GONZALEZ GAMARRO , FRANCISCO	07/05/1978	4.8243
(75558052) LOPEZ RAMOS , ROCIO	03/12/1979	4.7993
(52299717) RODRIGUEZ GUTIERREZ-RAVE , RICARDO	22/08/1975	4.7633
(44237545) ROMERO HUELVA , ANA	20/01/1981	4.7353
(74868915) SIBAJA NARBONA , FRANCISCO	19/02/1981	4.7323
(30955316) NIETO MONTERO , MARIA LOURDES	06/06/1979	4.7093
(74915206) COBOS GARCIA , ROSARIO MARIA	11/08/1982	4.7080
(25716812) GALEA JIMENEZ , MARIA TERESA	26/12/1976	4.6327
(52692903) CAMPOS BARREIRO , SANTIAGO	17/09/1976	4.6193
(53680454) RAMIREZ LOPEZ , REMEDIOS	17/12/1975	4.2350

DIBUJO
2.- Libre y Reserva

Apellidos y nombre	F.Nacim.	Global
(32754498) LLERENA LOPEZ , ANTON XOSE	12/10/1961	7.9333
(74561395) MATA MORENO , FRANCISCA	05/05/1946	7.5500
(34056011) ROMERO ROMERO , VIRGINIA SANDRA	29/06/1970	7.5097
(44282873) SAEZ BALLESTEROS , BEATRIZ	14/07/1975	7.2967
(30491569) ARMENTEROS MORENO , MANUEL LUIS	01/09/1965	7.2667
(27504807) ANDRES GUTIERREZ , JOSE MIGUEL	17/10/1964	7.1667
(28761380) ROMERO PEREZ , MARTA	10/03/1976	7.1321
(28724786) COBO AGUILAR , DOLORES	22/06/1969	7.1067
(24190304) CANO RODRIGUEZ , MARIA CARMEN	26/10/1963	7.0833
(44282477) IZQUIERDO ROBLES , ALVARO	21/01/1978	7.0233
(25322250) PASTRANA MOLINA , JUAN CARLOS	27/02/1968	6.8933
(28492058) VIVAS DE LOS SANTOS , ROCIO	14/01/1974	6.8894
(30795836) PRIETO RODRIGUEZ , MARIA DEL CARMEN	02/02/1970	6.8533
(52296195) CAMACHO CAMPOY , LUIS JUAN	05/06/1970	6.8333
(24258816) GONZALEZ GONZALEZ , JOSE RAMON	03/04/1971	6.8200
(75887354) CONTRERAS PELAYO , Mª JOSE	18/03/1981	6.7955
(26482481) LORITE PADILLA , MIGUEL ANGEL	06/10/1971	6.7633
(27316490) DOMINGUEZ-PALACIOS CARBONERO , PABLO	04/10/1977	6.7400
(44353792) CAMPOS CALERO , MARTA	08/02/1975	6.7267
(74676052) FERNANDEZ FERNANDEZ , LUCIA	10/08/1981	6.7033
(79012046) AGUILERA INFANTE , LOURDES	21/06/1977	6.6678
(07958725) FERREIRO OTERO , MARIA DEL CARMEN	01/10/1964	6.6433
(28477447) VICARIA HACHA , SERAFINA	26/03/1968	6.6433
(30813477) GARCIA ORTEGA , MARIA BLANCA	20/05/1974	6.6400
(31240164) CARPIO FERREIRO , ROSA MARIA	15/07/1963	6.5900
(25975687) CAMPOS IMEDIO , FRANCISCO	12/02/1963	6.5467
(75743206) DOMINGUEZ ROMERO , RAFAEL JAVIER	15/12/1969	6.5467
(28497691) PIMENTA RODRIGUEZ , MARIA DEL ROSARIO	24/08/1970	6.5233
(28737135) HURTADO MOLINA , MARIA BEATRIZ	26/03/1969	6.4700

DIBUJO
2.- Libre y Reserva

Apellidos y nombre	F.Nacim.	Global
(30834984) LOPEZ CUEVAS , ANGEL	15/05/1977	6.4167
(30817090) SERRANO VILLEGAS , FERNANDO	13/12/1973	6.3833
(26026825) CASABLANCA ORTEGA , ANTONIO JESUS	11/11/1974	6.3633
(28924135) SANTOS TRIGO , ESTHER DE LOS	27/05/1975	6.3458
(30542389) MAHEDERO CASTELLANO , PILAR	08/07/1970	6.3233
(44285864) ROMERO TOLEDO , PABLO	24/04/1975	6.2500
(28605104) GOMEZ DOMINGUEZ , CARMEN MARIA	22/10/1973	6.2167
(34843763) VILLA BERMEJO , MARIA	10/01/1971	6.2133
(28913040) JIMENEZ MORILLO , MAXIMO	05/03/1979	6.2061
(27319254) SANCHEZ MEDINA , Mª PILAR	02/08/1977	6.2027
(24224010) LOMBARDO SERRANO , HIPOLITO	02/10/1967	6.1667
(31261067) RIVERO FRANCO , ANA MARIA	19/03/1968	6.1662
(24237620) CARRILLO ROMERA , SONIA	30/06/1969	6.1600
(75551678) SOLIS PADILLA , INMACULADA	10/11/1973	6.1533
(75238261) BELTRAN URIBE , MARIA ISABEL	12/11/1978	6.1033
(74718442) ALTEA CUETO , SERGIO	02/05/1978	6.0667
(74665012) TRAVESI CRUZ , ANA MARIA	18/01/1980	6.0533
(77320801) PANADERO HIGUERAS , M. TRINIDAD	11/06/1978	6.0300
(74836192) SANCHEZ LOBON , JUDIHT	24/01/1977	6.0233
(52667994) UTRILLA ABAD , ANDRES	13/03/1976	5.9767
(79253864) GALLEGO DE PRADA , MANUEL ANGEL	05/01/1981	5.9700
(79218119) LUQUE MESA , ANTONIO MANUEL	26/10/1966	5.9667
(52295934) RODRIGUEZ MENDOZA , MANUEL	19/05/1973	5.9600
(80144096) HIDALGO CRUZ , DAVID	04/08/1972	5.9500
(74640234) PUGA GARCIA , SONIA	18/03/1977	5.9400
(44278188) ALCARAZ GALDON , MARIA CONCEPCION	08/12/1974	5.9155
(74721252) ARANDA RIPOLL , CONSUELO	17/09/1979	5.9000
(28919822) NIETO NUÑEZ , VICTORIA EUGENIA	11/06/1971	5.8552
(44045069) GONZALEZ VEGAS , JUAN TOMAS	25/07/1973	5.8533
(27395266) RAYO SERRANO , SERAFINA ROCIO	16/03/1978	5.8478
(28770301) RODRIGUEZ DOMINGUEZ , MANUEL	08/07/1976	5.8233
(28695191) VIEDMA MARTINEZ , GONZALO	19/01/1965	5.7700
(28762750) GAMEZ DE LA FUENTE , CRISTINA	01/10/1977	5.7567
(74642720) CAPILLA ROLDAN , JESUS MARIANO	26/12/1973	5.7533
(44264161) TRAVESI CRUZ , MARIA DEL CARMEN	26/10/1972	5.7433
(77333467) VILLAR SANCHEZ , IRENE	24/12/1981	5.7200
(74645537) TIRADO ARCO , FRANCISCO DAVID	01/10/1977	5.7100
(48820597) ESCOBAR CARRASCO , IGNACIO	11/01/1981	5.6508
(53705639) LINARES CASTILLO , MANUEL ESTEBAN	06/03/1976	5.6467
(77331285) GARCIA PERALES , ANA MARIA	30/10/1980	5.6367
(28620848) SANCHEZ RAMOS , MIGUEL ANGEL	18/04/1976	5.6357
(34064375) BENITO GUZMAN , Mª. INMACULADA	08/12/1969	5.6163
(25595747) CARRASCO GIMENA , ENCARNACION	06/11/1976	5.6122
(48958189) ROSCO GOMEZ , ARISTIDES	28/05/1980	5.5700
(30953006) MORENO GARCIA , MARIA DOLORES	17/03/1982	5.5467
(29437536) SANCHEZ TRIANO , ANA MARIA	23/02/1971	5.5133
(52569480) AREVALO MARTIN , CARLOS	12/07/1977	5.5033
(74640283) MARQUEZ ALONSO , MARCOS	29/08/1977	5.4933
(28630057) ZARCO SAAVEDRA , RAQUEL	02/08/1975	5.4896
(44955549) GARCIA MORENO , ELADIO JOSE	16/02/1979	5.4863
(44282932) HARO MOLINA , JOSE MANUEL	13/10/1975	5.4600
(25337714) BOTELLA SERRANO , MARIA ERMELINDA	22/05/1977	5.4544
(75555224) DE TOVAR MIRANDA , MARIA ANGELES	26/06/1979	5.4462
(44292476) MONTERO VALDIVIESO , FERNANDO	22/11/1975	5.4267
(28870408) DIAZ CHAMORRO , MARIA TERESA	06/07/1964	5.4097
(48914967) PETRESCU MARTINEZ , HECTOR ANTONIO	18/02/1979	5.3867
(52498102) RECAMAN VIEITEZ , DANIEL	05/06/1973	5.3667
(75132900) GRANADOS PALMA , FELIPE EMILIO	14/06/1980	5.3400
(28786533) GIL FERNANDEZ , SILVIA MARIA	29/03/1980	5.3352
(30515017) GIL CARDADOR , FRANCISCO JOSE	23/02/1966	5.3300
(26037146) PUERTO MORENO , MARIA DEL CARMEN	02/12/1976	5.2000
(42181868) MARTIN GONZALEZ , NIEVES MARIA	11/01/1975	5.1600
(31651328) GUERRA CASTELLANO , NURIA	23/05/1966	5.1567
(44292373) PUERMA LOPEZ , JUAN JOSE	20/08/1976	5.1289
(48879086) DIAZ PONCE , MARIA CARMEN	19/10/1977	5.1100
(75246390) CASTAÑEDA CAZORLA , IRENE	12/03/1980	5.0700
(44227967) GONZALEZ MARTIN , CELIA REYES	11/10/1974	5.0467
(74676637) CUERVA CUERVA , GERARDO	18/08/1980	5.0433
(44279482) RODRIGO POYATOS , MARIA VICTORIA	26/11/1974	5.0211
(49027931) PARRA TRUJILLO , ANGELES	27/12/1982	5.0193
(77538603) ALFONSO HURTADO , MARIA JOSE	18/11/1977	4.9867
(48919311) RODRIGUEZ MORA , MARIA DEL MAR	15/07/1981	4.9867
(30536040) MESA JIMENEZ , RAFAEL	07/02/1969	4.9800
(44236451) GARCIA CARRION , EVA	11/04/1980	4.9400

DIBUJO
2.- Libre y Reserva

Apellidos y nombre	F.Nacim.	Global
(47015758) CABEZAS GOMEZ , ANA	13/07/1978	4.9267
(74696530) SANCHEZ CONEJERO , RAQUEL	04/11/1982	4.8750
(74695902) CARO VILCHEZ , JAVIER	07/10/1982	4.7711
(24198890) MARTINEZ RODRIGUEZ , Mª CARMEN	20/12/1961	4.7667
(23800364) MARTOS MOLINA , TOMAS	27/11/1971	4.7433
(44299332) GONZALEZ RUIZ , ANTONIO	27/08/1977	4.6733
(28478942) SANCHEZ PALACIOS , JUAN	22/07/1965	4.6533
(75748645) QUIÑONES GARCIA , MARIA DE LOS ANGELES	11/02/1977	4.4700
(74836997) CORTES SANCHEZ , JOSE ALBERTO	12/04/1979	4.3767
(53270657) LOPEZ CANO , ROSA	06/04/1981	4.3667
(38143351) VALVERDE LEDO , MARIA	05/08/1981	4.0067

FRANCES
1.- Movilidad B-A

Apellidos y nombre	F.Nacim.	Global
(07835453) ALONSO SANCHEZ , ROSA FRANCISCA	23/09/1960	13.6500

FRANCES
2.- Libre y Reserva

Apellidos y nombre	F.Nacim.	Global
(33364459) LARA BOU , ISABEL	15/10/1969	8.0687
(44273271) GARCIA GARCIA , ANA ENCARNACION	28/08/1967	7.6903
(30211935) TORIL GOMEZ , MARIA	11/02/1976	7.4635
(X02198966M) MAGAGNA . , VINCENT	25/05/1971	7.3667
(25461054) ESTELA AMO , NATALIA	01/09/1973	7.3560
(24264200) JUSTICIA OCON , ENCARNACION	18/09/1971	7.3430
(74845174) MARTIN TORREGROSA , ALICIA	10/12/1979	7.2253
(76420616) IGLESIAS PRUVOST , VIRGINIA	07/08/1982	7.2137
(25144621) GRACIA PAESA , BEATRIZ	06/03/1966	7.2020
(24240166) FRANCO PRETEL , ANA MARIA	03/10/1965	7.2000
(02906192) PONS . , CAROLINE MICHELE	20/01/1976	7.1707
(26819357) ORGHIDAN ANASTASIU , DANA	12/03/1978	7.1622
(X3226483) BLOCK . , INGRID	26/04/1977	7.1517
(13767684) LLAMAS FUENTES , MARIA ISABEL	20/08/1967	7.1127
(X3314471) LE GOFF . , DELPHINE JACQUELINE	16/04/1977	7.0893
(X4719475J) DUPUYAU . , KARIM	16/01/1972	7.0447
(30813374) JIMENEZ DEL RIO , MARIA DOLORES	15/10/1973	7.0153
(28721650) RODRIGUEZ GALAN , MARIA	06/11/1970	7.0130
(27344576) GOMEZ ROJO , MARIA JOSE	16/01/1973	7.0077
(75703821) CEPAS GOMEZ , EULALIA	23/01/1967	7.0050
(33986622) ALVAREZ SUAREZ , MANUEL	12/02/1967	6.9657
(74933380) CANO PAREDES , ROSA MARIA	09/11/1981	6.9200
(28898524) CORONADO SANCHEZ , MARIA PILAR	03/01/1962	6.9093
(26739846) NAVIO ORTIZ , MANUELA	17/07/1965	6.9050
(29475164) ROLDAN GONZALEZ , LEONOR	10/04/1962	6.8912
(06248235) OCTAVIO SANCHEZ , TERESA	16/03/1976	6.7653
(48858137) MARTIN MERINERO , ENCARNACION	06/11/1977	6.7490
(X3021505) SIBILLI . , VALERIE	03/10/1974	6.7090
(27314292) RODRIGUEZ GARCIA , VIRGINIA	14/07/1972	6.6913
(27527988) RODRIGUEZ PARRA , MARIA JOSE	12/07/1968	6.6377
(30789385) LOPEZ CANO , MARIA ELENA	17/10/1973	6.6353
(25692311) ALVAREZ DIAZ , RAQUEL FRANCISCA	26/02/1974	6.6320
(29791495) PEREZ MARTOS , ANA MARIA	14/03/1968	6.6197
(09179188) MORENO BLAZQUEZ , MARIA MERCEDES	19/02/1966	6.6160
(33355342) GARCIA SUAREZ , CATALINA MARIA	16/03/1966	6.5950
(34078582) SANCHEZ CAMACHO , SONIA	19/08/1974	6.5743
(44253241) MOLINA GUTIERREZ , MANUEL	12/12/1972	6.5589
(27535964) PEREZ ROSALES , AMALIA	25/03/1970	6.5587
(77809867) MARREC KRAKAU , JACQUELINE	08/04/1960	6.5563
(28791797) BELDROEGA CAYETANO , DELFINA	05/09/1974	6.5537
(24212696) GONGORA CARDENAS , ISABEL	24/06/1966	6.5297
(74671078) PEREZ MARTINEZ , ANTONIO JAVIER	24/05/1976	6.4981
(28906348) MORENTE LOPEZ , MANUEL	07/04/1970	6.4800
(X4618501) JANSSENS . , NATACHA	29/07/1977	6.4778
(29079099) PEREZ CONTRERAS , JUAN IGNACIO	25/03/1966	6.4773
(20430391) BENAVENT ARANDA , JULIA	27/12/1974	6.4733
(34056039) FLORES LOPEZ , M. DOLORES	09/04/1971	6.4723
(52244712) MERIDA GARCIA , MARIA DEL CARMEN	21/09/1967	6.4713
(24177576) GUERRERO MORAGA , JUAN MIGUEL	12/03/1962	6.4227
(75004102) PEÑA SEGADO , CATALINA	16/04/1955	6.3587
(30944107) CASTRO MUÑOZ , MARIA ELENA	18/07/1976	6.3580
(X2751272) CASTILLOU . , KARINE EMMANUELLE	07/12/1972	6.3433
(X2205152G) MERLE . , CHRISTEL DELPHINE	15/08/1976	6.3377
(29081449) MAROTO ALARCON , VIRGINIA	07/11/1960	6.3327
(28587832) GUTIERREZ TORRES , MARIA GRACIA	15/05/1968	6.2867

FRANCES
2.- Libre y Reserva

Apellidos y nombre	F.Nacim.	Global
(X2900270Q) BADIER . , YANNICK PAUL	12/03/1972	6.2733
(27313788) VILLA CASTRO , MARIA DOLORES	11/06/1972	6.2700
(28810983) PALMA RODRIGUEZ , MARIA DOLORES	17/11/1982	6.2557
(44044615) VAZQUEZ LOPEZ , CRISTINA	17/01/1977	6.2533
(27499175) MARTIN ENRIQUEZ , TOMAS	28/12/1964	6.2527
(X2638300) CAUGANT . , ALEXANDRA	08/02/1975	6.2410
(74685112) DELBOS PRIETO , ANGELICA LUCIA	08/11/1979	6.2397
(75756611) ORTEGA RODRIGUEZ , ANA MARIA	06/04/1979	6.2377
(71005351) SEGOVIA PINTO , ELENA	08/03/1970	6.2050
(28945674) TELLEZ TELLEZ , REMEDIOS SOLEDAD	12/10/1971	6.1821
(52484525) BAREA AGUILERA , MARIA JESUS	04/06/1973	6.1747
(75151929) ATLAN RODRIGUEZ , SANDRA	21/08/1975	6.1452
(75785958) FUENTES OLEA , LAURA	19/10/1979	6.1423
(44224537) CAPELA PEREZ , LEONOR MARIA	05/11/1972	6.1363
(30824923) AGUILERA SANCHEZ , JOSE RAMON	16/02/1975	6.1317
(34035279) CERDA RAMOS , JAIME MANUEL DE LA	17/03/1969	6.1233
(X2609574V) JUGE . , NICOLAS	04/06/1975	6.1160
(07841445) BAUTISTA CABEZAS , MARIA JOSE	19/03/1961	6.1067
(XC101490) HATTON CHAFINO , ANNE-SOPHIE	25/11/1982	6.0837
(28924185) MUELA DIAZ , DAVID	20/02/1973	6.0113
(32033396) CANCA ORTIZ , JUAN CARLOS	02/08/1964	5.9997
(07948487) ARRIBA SANCHEZ , JOSE ANTONIO DE	11/02/1957	5.9959
(31662012) PEREZ RAMOS , PEDRO	11/08/1970	5.9788
(30813353) MURCIA BIELSA , BEATRIZ MARIA	27/12/1974	5.9650
(34849747) PEREZ CANTALEJO , DOLORES	26/03/1972	5.9617
(31651717) GARRIDO CASTRO , JOSE LORENZO	01/07/1966	5.8933
(29792975) TENORIO MARTIN , TRINIDAD BELLA	18/08/1968	5.8533
(44375554) GOMEZ HONRUBIA , CRISTOBALINA	25/11/1973	5.8370
(28911295) VADILLO VADILLO , JUAN	02/11/1971	5.8220
(25595718) MARQUEZ GONZALEZ , TERESA	26/09/1974	5.8167
(28771659) GARCIA DE LAS CASAS , MERCEDES REYES	05/05/1978	5.7800
(X3849301K) COMARD . , EDDY	26/08/1974	5.7747
(27521625) GARCIA GRANERO , MARIA REYES	30/12/1964	5.7540
(X3900039K) MORIN . , SOLENE DANIELLE	29/10/1979	5.7509
(75746888) SANCHEZ VILLEGAS , SUSANA	22/04/1976	5.7500
(44048517) MORENO FERNANDEZ , NICOLAS	24/04/1981	5.7333
(31259048) GERRU JUNQUERA , VICTORIA EUGENIA	11/05/1968	5.6800
(47012848) PLA PASAN , PILAR	25/04/1983	5.6617
(28800305) DONAIRE BAJO , MONSERRAT	05/02/1980	5.6107
(75790795) GONZALEZ ONCALA , JOSE IGNACIO	26/07/1979	5.6067
(44293629) VALENZUELA CEBRIAN , RAFAEL	14/11/1976	5.5917
(53158772) GONZALEZ GONZALEZ , MANUELA CECILIA	07/10/1978	5.5417
(28762556) PEÑA RODRIGUEZ , MARGARITA	31/05/1977	5.5377
(76435562) BERMUDEZ BELTRON , ANTONIO	18/12/1976	5.5230
(48810378) SOLER TOSCANO , CARMEN	27/06/1983	5.5200
(25716806) MOLINA GUARDEÑO , ELENA	29/03/1976	5.4847
(X3053396) DUSSAUBAT ORUEZABALA , MARIE	18/02/1972	5.4723
(44293538) LOPEZ SANTOS , MARIA ISABEL	21/01/1976	5.4583
(48806077) MORILLO VICENTE , MONICA	15/06/1975	5.4324
(74657842) CORPAS FLORES , RAFAEL	27/06/1978	5.4145
(74686995) BOLIVAR MAYAS , ANA BELEN	20/09/1981	5.4043
(X6325196N) BOBEDA . , DAVID	04/01/1975	5.3950
(25483775) CACHO GARCIA , ANA	19/08/1978	5.3907
(50604607) JIMENEZ MONTES , MARIA ELENA	18/08/1982	5.3554
(X0916166F) DETRE . , NATHALIE JEANNE	08/06/1967	5.3200
(74910834) VALENZUELA TORRES , MARIA GUADALUPE	31/08/1979	5.3100
(45660247) ZAMORA CEPAS , OLIVA YAIZA	26/01/1977	5.2177
(45711425) MUÑOZ DUBOIS , ANGEL	15/07/1981	5.1959
(75796862) BECERRA RAMIREZ , JULIA	06/05/1983	5.1167
(74694748) TRUJILLO GARCIA , DIANA	19/07/1982	5.1137
(34860568) GOLBANO MARTINEZ , LIDIA	24/12/1972	5.0717
(28777826) TORRES DELGADO , VIRGINIA	12/06/1979	5.0687
(77455412) RODRIGUEZ CANTUESO , FRANCISCO JAVIER	29/10/1982	5.0437
(X4840750D) LORIOZ . , YANN	09/09/1977	4.9920
(14621439) CARNERERO POZO , PILAR	22/10/1981	4.9180
(48982243) MARIN MUÑOZ , MARIA DEL PILAR	14/04/1982	4.8427
(X1152062S) STEENACKERS . , NOELLE	25/12/1970	4.8360
(53683651) FERNANDEZ CASTRO , MARIA SANDRA	23/07/1975	4.7263
(77588719) LOPEZ MORALES , LIDIA	22/01/1978	4.6560
(24217231) PEREZ REYES , CASILDA	05/01/1962	4.5313
(74912285) PEREZ FERNANDEZ , IRENE	11/05/1980	4.4120
(X3304409E) THIERY . , AUDE	22/05/1977	4.3343
(27319132) NIETO VIEDMA , MARIA LUZ	22/07/1971	4.1993
(27319606) TORRENTE BAENA , MARIO	22/02/1968	4.0363

INGLES
1.- Movilidad B-A

Apellidos y nombre	F.Nacim.	Global
(29767952) GANDASEGUI RUIZ , VALENTIN	08/12/1962	15.4500
(29775852) BELLO CARRION , ANA MARIA	30/09/1964	13.9500
(32033302) VEGAZO MARIN , ASUNCION	01/01/1966	11.5000
(52252441) VALLE RODRIGUEZ , MARGARITA	10/07/1964	11.4000

INGLES
2.- Libre y Reserva

Apellidos y nombre	F.Nacim.	Global
(28923190) GONZALEZ GUERRERO , ELENA	06/08/1975	8.5823
(24276592) MARTINEZ MARTINEZ , MARIA INMACULADA	01/01/1976	8.2067
(24266699) MONTORO LOPEZ , YOLANDA	22/12/1972	8.1267
(28912447) MORAGA VAZQUEZ DE LA TORRE , JOSE MARI	24/03/1978	8.0710
(45651954) CAPELA TORQUEMADA , MARIA ANGELES	18/09/1974	8.0067
(75550644) BARNETO ALANIS , ALFONSO JAVIER	17/09/1975	8.0033
(52254774) FONT ALBA , ISMAEL	20/07/1973	7.9960
(28749628) VAZQUEZ MARTIN , MERCEDES	09/04/1974	7.9223
(32047456) ROJAS PAREDES , MARIA ISABEL	25/03/1974	7.8278
(52923396) DIAZ DIAZ , ALFONSO JAVIER	20/08/1974	7.8267
(27321504) RODA VEGA , MARIA O	23/12/1974	7.8243
(29791941) GARCIA RAMIREZ , MARIA DOLORES	02/01/1968	7.8200
(24242488) VERA FERNANDEZ , INES	07/03/1974	7.8037
(26019096) MOLINA DE DIOS , FRANCISCO	18/12/1971	7.7867
(27510528) FEMIA MARZO , ANA ISABEL	22/05/1966	7.7333
(74671677) ROJAS MARTINEZ , MONICA	21/05/1979	7.7220
(09405870) LOPEZ RIESCO , Mª ANTONIA	17/06/1971	7.6667
(28494595) SIERRA MORATO , YOLANDA MARIA	25/12/1974	7.6667
(52334986) CARRASCO LOPEZ , JOSEFA	04/03/1973	7.6527
(27503983) LOPEZ VALVERDE , GUILLERMO	04/05/1966	7.5977
(77591385) RIVAS LLORENS , MIRIAM	28/09/1978	7.5867
(75864912) SOLANO CORRALES , INMACULADA	24/03/1970	7.5800
(26033204) ESTEBAN MARIN , NURIA CRISTINA	24/07/1975	7.5633
(26490880) GARCIA MONTORO , MARIA DEL ROSARIO	16/01/1975	7.5533
(25107040) ORTEGA MATA , MARIA ISABEL	07/07/1968	7.5528
(X1889850D) WATSON . , ALISTAIR	10/01/1965	7.5300
(44215623) RODRIGUEZ GOMEZ , Mª BEATRIZ	09/01/1975	7.5300
(44298365) FERNANDEZ DE AMO , Mª MERCEDES	14/12/1974	7.5139
(07860994) PRECIADO BERNAL , ANTONIO	01/12/1968	7.4870
(25585668) RUIZ REINALDO , Mª ROSA	09/09/1971	7.4853
(31673335) MANCEBO CALDERON , FERNANDO	16/04/1971	7.4500
(32042426) DOMINGUEZ ARIAS , VIRGINIA	13/09/1971	7.4167
(32848694) FERNANDEZ NEVADO , MARIA CARMEN	05/03/1963	7.4067
(18109127) REAL LINARES , ENCARNACION	14/10/1972	7.3983
(29044428) HERNANDEZ SOTO , M. ARANZAZU	26/09/1969	7.3933
(34045987) ALBELA SUAREZ , JUAN MANUEL	03/03/1971	7.3433
(75552135) OJEDA ALVAREZ , JUAN ANTONIO	06/05/1980	7.2967
(31670781) PUERTO ALONSO , ANA CRISTINA	03/02/1970	7.2873
(30804206) MESEGUER COCA , LAURA	23/12/1972	7.2500
(28630329) DIAZ SOLIS , CARMEN MARIA	21/10/1978	7.2233
(75745035) PAN FABERO , Mª ANGELICA	30/09/1976	7.2227
(74651343) TAPIA CARRILLO , MARIA ELENA	25/08/1978	7.2167
(08908974) ACIEN CARA , MARIA CARMEN	03/09/1968	7.2033
(52926112) ORTUS ESCUDIER , MARINA	27/03/1976	7.1933
(28586247) MONTES ADAN , JUAN	21/03/1967	7.1833
(31850802) ZALDUA MARTINEZ , JUAN CARLOS	25/06/1970	7.1673
(44282371) RUIZ RODRIGUEZ , BLANCA	31/12/1974	7.1643
(52293735) PARRILLA ALCALA , CARMEN A.	18/03/1969	7.1533
(74720192) VENEGAS GUERRERO , GABRIEL	17/11/1979	7.1430
(48810799) MARTI GAMITO , CLEA	04/03/1978	7.1333
(26039983) QUESADA GOMEZ , ISABEL MARIA	22/12/1978	7.1015
(75222691) FLORES GOMEZ , ISABEL ROSA	27/08/1967	7.0967
(34779422) GOMEZ PERERA , OLGA MARIA	31/05/1972	7.0867
(34075546) ALVAREZ VELASCO , LAURA	29/09/1972	7.0833
(44039835) PARODI ROMAN , JUAN CARLOS	27/10/1975	7.0467
(44267572) JIMENEZ VILLEN , MARIA	16/09/1974	7.0417
(29435357) FRIAS PEREZ , ELENA MARIA	17/08/1973	7.0300
(28770977) GOMEZ VAZQUEZ , MYRIAM	26/09/1975	7.0117
(30822370) ANDUJAR JURADO , ROSA MARIA	13/05/1974	7.0017
(14822213) BARRERA BENITEZ , ISABEL	10/01/1980	6.9867
(75102156) RAMIREZ HIDALGO , MARIA JOSEFA	09/08/1977	6.9700
(30796255) SANCHEZ CARMONA , MONICA	28/08/1972	6.9533
(28499979) COBOS RODRIGUEZ , TERESA MARIA	11/04/1975	6.9500
(34015581) NAVAS ADAMUZ , Mª DEL CARMEN	02/03/1969	6.9433
(24208918) MARTINEZ SANTIAGO , ISABEL	14/01/1965	6.9413
(75111885) GONZALEZ GOMEZ , TRINIDAD	16/07/1980	6.9390

INGLES
2.- Libre y Reserva

Apellidos y nombre	F.Nacim.	Global
(52314302) GOMEZ IZQUIERDO , ENRIQUE	05/01/1980	6.9167
(52528739) GONZALEZ VILLANUEVA , JUAN MANUEL	09/02/1976	6.9163
(44255054) BLASCO LOPEZ , RAFAEL FRANCISCO	09/12/1972	6.9067
(44292080) PLEGUEZUELOS MOLINA , SUSANA	04/12/1976	6.8967
(24229914) ALCAZAR HERNANDEZ , NATALIA	21/05/1967	6.8778
(25683783) GARCIA SANTOS , Mª EUGENIA	24/10/1974	6.8778
(26008902) MOLINA PORLAN , MANUEL	13/03/1969	6.8733
(31693236) GARCIA QUEVEDO , MARIA JESUS	03/10/1975	6.8567
(24261833) CANO LLITERAS , MARIA CARMEN	08/05/1973	6.8528
(X1952150W) JASTRZEBSKI . , WOJCIECH	13/09/1972	6.8327
(28886624) VAZQUEZ VELASCO , NESTOR	19/11/1967	6.8307
(75884604) CASAS GUIJARRO , MANUEL	23/09/1981	6.8300
(52587635) GODOY TALAMONTE , MARIA EUGENIA	11/04/1974	6.8255
(29079206) RODRIGUEZ UTRILLA , MARIA ROSARIO	12/03/1966	6.7890
(27508675) PASCUAL MARTIN , MARIA INMACULADA	14/02/1965	6.7717
(28756484) VEGA SANCHEZ , MARIA DEL CARMEN DE	21/06/1974	6.7499
(75251791) MARTINEZ INIESTA , MARIA DOLORES	07/08/1980	6.7253
(26000944) CASTRO PEREZ , PILAR	06/12/1968	6.7133
(44221745) DRAGO TORREJON , LUIS MANUEL	29/03/1976	6.6733
(33365335) GARCIA LOPERA , INMACULADA	06/12/1968	6.6667
(29479949) LORENZO CARNACEA , GEMA	25/12/1972	6.6533
(77804228) LOPEZ CLAVIJO , MARIA CONCEPCION	03/12/1979	6.6500
(74636002) ROMERO SALAS , Mª CARMEN	15/05/1973	6.6300
(52483916) ARCOS CAÑETE , CARMEN MARIA	16/11/1970	6.6217
(16555801) SAN MARTIN AGUADO , BLANCA	05/08/1968	6.6099
(80150151) FRANCO SANCHEZ , JUAN MANUEL	06/08/1979	6.5933
(44363470) TENA DIAZ , SANDRA	08/07/1978	6.5733
(28934812) ALEGRE RUEDA , MARIA DOLORES	01/10/1979	6.5567
(52265174) MASCIULLI LARA , GINA	19/12/1967	6.5433
(27311371) SANTACRUZ SANCHEZ , ANA MARIA	06/12/1969	6.5420
(30944957) RUIZ DE GAYON , ANTONIO	12/07/1977	6.5333
(53154957) RUIZ DOÑA , SERGIO	30/09/1977	6.5144
(44601075) ESPINOSA MANTECON , Mª DEL CARMEN	15/09/1975	6.5140
(34845331) ALONSO PEREZ , MARIA DEL CARMEN	23/07/1972	6.5083
(75811234) SANCHEZ AVILA , MARIA JESUS	27/02/1977	6.5033
(33321899) FERNANDEZ GARCIA , ROSA MARIA	05/06/1970	6.5033
(25709050) MEDINA TOME , JOSEFA	29/06/1971	6.5000
(75225553) GARCIA PARRA , JUANA INES	03/08/1977	6.4950
(26035076) BEJAR ROMAN , MARIA FRANCISCA	06/12/1975	6.4933
(34019660) CORTES CARMONA , MANUEL CARLOS	13/04/1972	6.4800
(77322448) GUZMAN RUIZ , CARMEN	14/06/1979	6.4700
(33978824) RODRIGUEZ MORENO , LUCIA	19/06/1973	6.4600
(75252433) SANCHEZ FRIAS , CONCEPCION	04/06/1980	6.4503
(52568357) BAENA MUÑOZ , MARIA LUISA	22/01/1977	6.4500
(23805538) MALDONADO LOPEZ , MARIA DEL CARMEN	30/01/1976	6.4470
(25717772) HIDALGO GARCIA , RODRIGO	07/04/1979	6.4433
(28743386) MARIN MENDEZ , GRACIA MARIA	03/06/1973	6.4400
(34844158) TORTOSA MERCADER , AMPARO	29/04/1970	6.4317
(28630531) PEREZ MARTOS , CARMEN ROCIO	29/04/1978	6.4250
(28402182) JIMENEZ DIAZ-BENJUMEA , LUIS IGNACIO	31/07/1953	6.4249
(44364709) VAZQUEZ IBAÑEZ , ANA Mª	23/07/1977	6.4233
(25694542) GONZALEZ RANDO , MARIA ISABEL	13/10/1977	6.4139
(30817091) SERRANO VILLEGAS , Mª CARMEN	25/09/1972	6.3950
(77327067) SALAZAR MALAGON , LAURA	20/11/1979	6.3867
(45580530) ROSA GARCIA , EVA MARIA DE LA	14/08/1976	6.3800
(32042110) RAYA FERRA , MARIA MERCEDES	26/05/1969	6.3467
(34073506) GUISADO RICO , PILAR	17/12/1977	6.3367
(75260783) RUIZ GONZALEZ , IRENE	07/07/1982	6.3357
(28782528) VAZQUEZ RUIZ , SELENE	10/03/1979	6.3249
(34036968) PORTILLO GARCIA , ALVARO	22/11/1969	6.3167
(52697209) JIMENEZ DIAZ , ELSA MARIA	22/02/1979	6.3033
(28614952) LISO MARTIN , MARIA ELENA	25/03/1974	6.2943
(78034050) LARDON CALLEJON , BEATRIZ	24/04/1978	6.2820
(31673198) AVILA BECERRA , EVA MARIA	07/08/1972	6.2667
(53770616) PETROVIC SISEL , MANUELA	01/10/1964	6.2600
(75880435) MORENO MURILLO , PATRICIA	04/05/1980	6.2433
(28743953) BOSADA CORONILLA , EVA MARIA	03/10/1973	6.2400
(80150870) PEREZ ZURERA , AMPARO	15/11/1980	6.2333
(75767894) LOZANO LUBIAN , ANTONIO	20/01/1981	6.2300
(28744115) DELGADO PARDO , LOURDES	11/02/1978	6.2283
(52222320) CORTES VILLARD , ELIZABETH	22/04/1973	6.2267
(26028794) MORENO CUESTA , ESTRELLA	02/12/1974	6.2200
(74843572) REAL RUIZ , ESTEFANIA	02/10/1975	6.2133
(48912003) PEGUERO MORALES , ISABEL MARIA	03/05/1978	6.2000
(52563386) JIMENEZ FERNANDEZ , FRANCISCO JAVIER	26/12/1971	6.1933

INGLES
2.- Libre y Reserva

Apellidos y nombre	F.Nacim.	Global
(75752618) RIVERO ARCAUZ , MARIA NIEVES	08/02/1978	6.1900
(77331080) SOTO SERRANO , MARIA DOLORES	28/07/1980	6.1833
(44278363) PEREZ MEDIALDEA , JUAN JOSE	04/04/1975	6.1450
(28788321) OCAÑA ESCOLAR , PABLO	26/01/1982	6.1390
(28849079) DONOGHUE CHERBURY , LAURENCE-BENEDIC	26/10/1972	6.1367
(44290379) MALDONADO GARCIA , ANGELA M.	24/10/1975	6.1306
(75020602) MESA CARMONA , RAMON	28/06/1978	6.1277
(X0529335) THOMSON . , KAY ANNE	24/06/1966	6.1267
(74663529) VICO MARTINEZ , M. CARMEN	23/12/1979	6.1053
(28630631) MARIN GALAN , MARIA DOLORES	03/06/1978	6.1023
(44203019) DAVILA VICENTE , LAURA	23/07/1976	6.0990
(X1045691) MARRY . , CIARAN JOSEPH	31/03/1972	6.0767
(52569352) ISLA BALLESTEROS , ZORAIDA	02/02/1977	6.0613
(28885936) LORA PARRA , JOSE MARIA	09/07/1966	6.0567
(30943516) MORALES MUÑOZ , JOSE MARIA	19/04/1977	6.0567
(28787106) VELAZQUEZ CARRANZA , JORGE	28/09/1979	6.0500
(75017722) VIERA HUERTAS , ROSA MARIA	25/11/1977	6.0433
(09414238) CERECEDA ESCALANTE , INMACULADA	12/09/1973	6.0247
(14326024) LOPEZ RODRIGUEZ , ANA	12/06/1981	6.0110
(26229946) PRIETO RAMIREZ , MARIA LINAREJOS	01/11/1975	6.0010
(44042501) SANCHEZ SANDOVAL , DAVID	26/10/1974	5.9993
(32039037) RIQUELME AGUILERA , JOSE LUIS	27/08/1969	5.9905
(80073120) RODRIGUEZ CANO , ANA ISABEL	22/06/1979	5.9857
(74662107) GONZALEZ CARVAJAL , SARA	08/07/1979	5.9720
(74719683) LUPION JURADO , MARIA ANGELES	03/03/1978	5.9693
(72033348) RUIZ CAVADA , MARIA	14/08/1978	5.9678
(77332717) CASAS CANO , MARIA DEL CARMEN	10/08/1980	5.9667
(75680637) RUIZ ALCALA , TAMARA MARIA	30/01/1978	5.9600
(14614855) RUIZ RICO , ANTONIO JOSE	23/06/1978	5.9500
(44290595) MARTINEZ CABRERO , DAVID	02/06/1977	5.8944
(45591228) ALONSO LOPEZ , GABRIELA MARIA	24/02/1976	5.8800
(77329897) GARCIA TORRES , CRISTINA	17/12/1980	5.8633
(75231003) CAMACHO ESTRADA , SOFIA	03/09/1977	5.8517
(28642036) GORDON SERRANO , SALVADOR	18/06/1979	5.8390
(14626454) REQUENA LOPEZ , ANA PATRICIA	23/02/1981	5.8383
(48866734) ARIZA SARMIENTO , ANA BELEN	16/09/1976	5.8333
(44050906) VERDUGO SAUCEDO , Mª ROSA	09/01/1983	5.8167
(75019062) GARCIA TORRES , TERESA	16/07/1977	5.8100
(28750299) CAMPOS NAVARRETE , ISABEL MARIA	15/03/1973	5.7967
(24249455) PRADOS TORRECILLAS , DANIEL	27/10/1968	5.7893
(52566307) BAENA SANTIAGO , JESUS	12/07/1978	5.7733
(48933993) GARCIA SEVILLANO , JOSE ENRIQUE	06/07/1981	5.7600
(29610377) GONZALEZ VERA , DAVID	20/06/1980	5.7433
(30833431) ORTEGA BRIVIESCA , MARIA JOSE	14/05/1976	5.7400
(74659762) VACA JIMENEZ , ANGELA MARIA	28/05/1978	5.7183
(44363401) JIMENEZ VELASCO , MARIA MERCEDES	09/10/1978	5.7167
(28791772) CARBON SANCHEZ DE MEDINA , MATILDE	09/03/1981	5.7133
(28649003) URBANO CHECA , MARIA DE LOS ANGELES	17/04/1981	5.7057
(05923637) MARTIN ALVAREZ , FRANCISCO JAVIER	05/11/1982	5.7056
(52528903) NAVARRO DOMENE , ISABEL MARIA	07/03/1976	5.7043
(74679930) MARTIN VIANA , ISRAEL	23/11/1979	5.6444
(44582990) BARBADO MELLADO , MANUEL	16/12/1978	5.6417
(74865208) OLIVA LUQUE , IRENE	20/03/1982	5.6400
(28805944) PEREZ CABELLO , IRENE ISABEL	23/08/1982	5.6400
(44576660) LOPEZ DE INZA , ESPERANZA	24/03/1975	5.6400
(44955969) JIMENEZ SANCHEZ , MARIA JUANA	14/02/1980	5.6390
(14316749) ESPINOSA SANCHEZ , PATRICIA	10/07/1978	5.6363
(48658812) BARRERA LOPEZ , ISABEL MARIA	01/04/1977	5.6277
(52286698) FERNANDEZ RUIZ , MARIA REYES	03/09/1971	5.5943
(75231743) RAMIREZ CANTON , SILVIA	26/11/1974	5.5883
(74656540) ORTEGA MESA , MARIA BELEN	06/10/1978	5.5867
(75552002) ANDRADE OLIVEROS , ANA	28/08/1977	5.5833
(74929120) PEREZ GARCIA , ANA BELEN	14/01/1980	5.5820
(28802321) BUZON LOZANO , MARIA DOLORES	27/06/1980	5.5787
(74727603) MARTIN ESTEVEZ , ENRIQUE	19/11/1982	5.5667
(24241771) MESA ROMERO , JUAN MANUEL	28/06/1970	5.5606
(28789678) FIGUEROA HERNANDEZ , NATALIA	20/10/1979	5.5467
(26800797) RUS GONZALEZ , PATRICIA	04/11/1979	5.5133
(14619165) FDEZ. DE PEÑARANDA RODRIGUEZ , ALICIA	21/10/1980	5.5117
(48921924) AZAUSTRE RESTITUTO , ELISA ISABEL	16/07/0079	5.5111
(48928470) MORENO HERNANDEZ , SILVIA	14/03/1979	5.5033
(33358430) MOREJON PELAEZ , MARGARITA	25/12/1968	5.4947
(28784915) VEGA GARCIA , ROSA ISABEL DE LA	26/03/1978	5.4867
(75547024) MARTINEZ DEL VALLE , MARIA ENCARNACION	11/09/1969	5.4700
(25676863) GARCIA FERNANDEZ , PAULA	19/09/1980	5.4533

INGLES
2.- Libre y Reserva

Apellidos y nombre	F.Nacim.	Global
(74671503) MARTIN LOPEZ , MARIA ANGELES	12/03/1978	5.4330
(33393904) GARCIA RODRIGUEZ , PATRICIA	17/01/1972	5.4278
(25336277) SOTOMAYOR CHECA , FRANCISCO JOSE	22/01/1975	5.4133
(14615614) SANCHEZ MEGOLLA , MARIA TERESA	15/07/1981	5.3867
(35463050) DAPORTA SANTIAGO , MARIA ROSA	10/09/1970	5.3750
(74719212) PINTOR RAYA , JORGE IGNACIO	06/04/1976	5.3443
(53699025) MORALES BACA , JOSE MIGUEL	29/04/1983	5.2933
(75551737) IGLESIAS CANO , CARLOS JAVIER	06/09/1978	5.2900
(28787651) DELGADO PAVON , MARIA	05/04/1979	5.2893
(28806553) MARTINEZ RODRIGUEZ , REYES	14/03/1981	5.2600
(50600895) CHACON MUÑOZ , CLARA	04/06/1980	5.2500
(74671343) LOPEZ SALMERON , CRISTINA	02/11/1977	5.2022
(30948767) RUBIO RAYA , Mª ANGELES	18/04/1978	5.1567
(30943363) GUADIX MONTERO , INMACULADA	27/02/1977	5.1322
(74841447) ARREBOLA ROBLES , MAGDALENA	05/05/1978	5.0867
(23803279) ARQUERO ALVAREZ , MARIA ANGELES	30/01/1974	5.0610
(30969251) GOMEZ NARANJO , ADRIANA	29/01/1982	5.0533
(30789558) GARCIA ROMAN , FRANCISCO SEBASTIAN	23/10/1971	5.0167
(25587809) MOYA ROMAN , ANA MARIA	24/08/1971	4.9733
(77585276) GARCIA DIAZ , DAVID	18/07/1977	4.9667
(25682376) JIMENEZ GENTIL , M.ISABEL	12/12/1971	4.9611
(74671048) WEITZ LESSMANN , ASTRID	15/05/1965	4.9611
(53688223) FERNANDEZ GOMEZ , NATALIA	25/11/1976	4.9167
(25673075) SENDRA HERNANDEZ , JOSE ANTONIO	03/08/1971	4.7567
(25721971) DE PEDRO TARRAGA , ROSA MARIA	11/10/1979	4.7533
(74843269) ARREBOLA MURIEL , MARIA TERESA	18/01/1979	4.6389
(74823225) RUIZ MUÑOZ , MARIA DEL CARMEN	25/09/1978	4.5722
(44577683) FABA PUERTO , MARIA BELEN	05/04/1974	4.4222
(33391070) HERRERIAS DEL PINO , JOSE JUAN	14/12/1971	3.9833
(44959776) VILLALONGA MORALES , CARLOS MANUEL	30/11/1976	3.6267

MUSICA
2.- Libre y Reserva

Apellidos y nombre	F.Nacim.	Global
(10899134) GARCIA CAMARA , SUSANA	21/03/1975	8.8467
(52589628) SANCHEZ BLASCO , ALEJANDRO	02/10/1976	8.3267
(44299991) BERTOS PAREJO , MARIA CARMEN	05/01/1977	8.2700
(80146310) GONZALEZ GALVEZ , M. DOLORES	22/01/1980	8.0933
(44584086) ANAYA GAMEZ , FERNANDO MIGUEL	25/04/1978	8.0367
(52225198) NOGALES ACUÑA , ANTONIO	30/01/1976	7.9733
(74865496) BAENA REIGAL , ANA	22/09/1980	7.9687
(75952292) FALGUERAS DEL ALAMO , PATRICIA	24/05/1977	7.9333
(33357591) AGUADO RANEA , MARCOS ANTONIO	17/12/1968	7.8723
(77326039) PEÑAS CHAMORRO , MARIA ESTHER	08/01/1980	7.8430
(52576979) JIMENEZ ENRIQUEZ , CARLOS JAVIER	26/02/1969	7.7433
(23803325) MARTIN GONZALEZ , JOSE A.	25/02/1974	7.6100
(23792948) PUGA ARAGON , JUAN JOSE	20/07/1969	7.5703
(26489047) GONZALEZ LOPEZ , MARTA	23/12/1974	7.5667
(74861324) BERROCAL FRAIZ , ISMAEL	20/03/1981	7.5433
(70639103) HERREROS BERNALTE , MARIA ROSA	01/01/1976	7.4434
(09339508) HIDALGO LEAL , BEATRIZ	06/06/1975	7.4278
(16048434) VILLACORTA GOMEZ , EDUARDO	09/04/1967	7.4111
(79010997) CORTES GARCIA , CRISTOBAL	13/09/1964	7.3667
(75018535) SANCHEZ CANTERO , LUIS MIGUEL	06/03/1977	7.3368
(30951052) PEREZ LINDE , MANUEL	10/10/1978	7.2444
(74655324) HERNANDEZ-CARRILLO VALVERDE , NICOLAS	24/09/1978	7.1928
(51407791) LOPEZ PEREZ , RUBEN	01/07/1972	7.1855
(28767680) GARCIA OCAÑA , ELENA	26/02/1977	7.1678
(48808150) GONZALO MARQUEZ , JULIA	13/01/1980	7.1660
(44278809) MONTERO SANCHEZ , MARIA PATRICIA	14/06/1975	7.1000
(75227887) CRUZ MARTINEZ , ANA ISABEL	04/12/1978	7.0533
(52484208) CAÑETE PULIDO , PEDRO MANUEL	03/02/1973	7.0467
(79210431) LOPEZ SALVATIERRA , SEBASTIANA	26/08/1971	7.0416
(27317336) LOPEZ IZQUIERDO , ANGEL MARIANO	08/05/1975	7.0186
(30953035) CANTADOR HORNERO , CLARA	26/04/1979	7.0144
(48884176) SALGUERO MONTESINOS , ANA BELEN	05/08/1978	7.0033
(26969425) CABALLERO MUÑOZ , FRANCISCO JOSE	23/08/1979	6.9953
(74685505) MONTORO GARCIA , MARIA MANUELA	29/09/1980	6.9533
(53710041) FUNES PUGA , MARIA JOSE	16/09/1980	6.8833
(76143297) MAS QUESADA , FRANCISCO	17/11/1976	6.8833
(28574697) BELMONTE TRUJILLO , JOSE CARLOS	31/03/1963	6.8551
(47505287) BLANCO CABELLO , MARIA DOLORES	02/07/1982	6.8399
(52295567) MALDONADO GONZALEZ , JUAN MIGUEL	23/07/1973	6.8100
(44363262) VILLAFUERTE JIMENEZ , JAVIER	14/08/1978	6.7910
(77332103) REY ORTEGA , Mª FUENSANTA	30/03/1981	6.7445

MUSICA
2.- Libre y Reserva

Apellidos y nombre	F.Nacim.	Global
(79142124) SAEZ CEBRIAN , ROSA MARIA	02/04/1977	6.6767
(45295395) RODRIGUEZ MACHADO , ALICIA	01/08/1978	6.6639
(44366773) HUERTAS MORENO , SARA	03/09/1979	6.6523
(44590439) SALAS MORALES , JORGE	09/05/1981	6.6233
(79219379) ARJONA MORAL , MARIA AURORA	20/09/1972	6.6074
(25711908) REYES ELDBLOM , JUAN NICOLAI	12/09/1971	6.6000
(50601755) YEVENES COBO , ANA CAROLINA	16/03/1981	6.5942
(74684198) TORRES DOMINGUEZ , AURELIA	19/07/1981	6.5484
(44950391) MARTIN CAMPANARIO , CONSOLACION	13/04/1974	6.5383
(52484844) MARIN ARJONA , Mª JOSE	01/02/1974	6.5054
(52557440) ROBLES GARCIA , MARIA CARMEN	13/10/1976	6.4917
(31693067) MARTIN JIMENEZ , FRANCISCO JAVIER	08/01/1975	6.4911
(74670074) ORTEGA MARISCAL , INMACULADA	07/03/1980	6.4701
(26228739) RUIZ GALIANO , CATALINA	13/10/1976	6.4400
(05665377) DIAZ DIAZ , AURELIA RAQUEL	23/07/1971	6.4300
(14614189) GOMEZ FERNANDEZ , ANTONIO	09/06/1978	6.4101
(52526056) NAVARRO GARCIA , INMACULADA	26/09/1974	6.4100
(24276986) FUNES ARJONA , RAFAEL	11/01/1972	6.4048
(31730323) SERRANO LOPEZ , JUSTA	05/11/1982	6.4039
(44604391) FRANCO GONZALEZ , VANESSA	11/04/1978	6.3971
(75247394) MARTOS SANCHEZ , EMILIA	08/10/1981	6.3917
(26019063) OCAÑA GUTIERREZ , EVA MARIA	22/08/1972	6.3364
(27324954) IBAÑEZ PIELFORT , ALBERTO	16/06/1972	6.3172
(75140972) DE CASTRO BURGOS , JULIA	15/12/1981	6.3051
(77329300) PICAZO ESPINOSA , MARINA	23/04/1980	6.3027
(77605929) CAMACHO BARQUERO , LAURA	20/06/1981	6.2983
(45561811) ALBERT CAYUELAS , RAFAEL	13/05/1974	6.2933
(74658838) RODRIGUEZ LOPEZ , MARIA CONCEPCION	07/06/1978	6.2657
(28783276) POZO TOSCANO , PABLO DEL	01/06/1979	6.2582
(28719070) MORUNO NAVARRO , FRANCISCO JOSE	29/05/1980	6.2172
(74666775) LACARCEL VILCHEZ , EMILIO JAVIER	29/01/1978	6.1644
(26233115) TORRES RUSILLO , MARIA DOLORES	02/01/1982	6.1523
(26028235) HINOJOSA BACA , ANTONIO	23/02/1975	6.1502
(28883180) REDONDO MUÑIZ , AGUSTIN M.	27/09/1964	6.1248
(75813175) GOMEZ FERNANDEZ , LUCIA	29/12/1978	6.1206
(74691308) VAZQUEZ VAZQUEZ , GLORIA	08/02/1981	6.0753
(75225493) SANZ CARMONA , MARIA DOLORES	15/07/1971	6.0033
(48352127) GARCIA MARTINEZ , MARIA VICTORIA	20/09/1979	5.9878
(75112286) ROMERO COCERA , IGNACIO M.	06/02/1983	5.9714
(77321983) DIAZ UCEDA , MARIA LUCIA	25/04/1978	5.9313
(48870562) CORDON RABASCO , Mª DEL CARMEN	26/01/1981	5.8979
(74687677) FERNANDEZ MORALES , PABLO DAVID	01/03/1981	5.8581
(76148037) JIMENEZ MEDIALDEA , MARIA BELEN	31/01/1977	5.8533
(52665553) LOPEZ FERNANDEZ , JESUS FRANCISCO	22/08/1974	5.6978
(48873714) ARIZA GOMEZ , AGUSTIN	18/05/1982	5.6421
(28788521) MARIN MARTIN , ALBERTO	30/05/1979	5.5823
(53279944) MOLINA GIL , PALMIRA	23/10/1981	5.5133
(28753791) VAZQUEZ GOMEZ , MARTA	27/04/1973	5.4856
(28756689) MARIN GARCIA , MARIA JOSE	25/04/1977	5.4789
(71930758) LUCIO MAESTRO , IRENE	18/04/1979	5.4095
(27298046) MENDEZ MORENO , JOSE JOAQUIN	15/02/1966	5.0228
(53156964) FERNANDEZ FERNANDEZ , MARIA LUISA	22/04/1981	4.9778
(28629578) MORENO YOLDI , DIANA	02/05/1978	4.9006
(47043225) LOPEZ PEREZ , JUAN	13/10/1981	4.8561
(30950181) ALBA BLANCAT , RAFAEL	23/05/1981	4.8019
(31862024) PEREZ SOLIS , ESTEFANIA ISABEL	15/08/1973	4.7767
(44232180) ROMERO GARCIA , MARIA TERESA	29/05/1974	4.6128
(74682173) GOMEZ CARRASCO , JAVIER	08/03/1979	4.2555

EDUCACION FISICA
1.- Movilidad B-A

Apellidos y nombre	F.Nacim.	Global
(31337878) NEVA DELGADO , JESUS	21/01/1970	12.9300
(52298040) GONZALEZ RUIZ , RAFAEL DAVID	13/12/1974	12.1300
(28726895) LOPEZ TARRIDA , PATRICIO LUIS	22/06/1969	10.9300
(75404697) HERNANDEZ FUENTES , SINFORIANO	17/11/1962	10.7000

EDUCACION FISICA
2.- Libre y Reserva

Apellidos y nombre	F.Nacim.	Global
(25665947) BLANCA TRUJILLO , JOSE PEDRO	08/06/1976	8.2455
(78474476) LORENZO HERNANDEZ , MARIA IRMA	10/06/1972	8.1208
(25712811) GARRIDO JIMENEZ , JORGE	28/09/1970	8.0983
(36985035) ROMERO SANTOS , RUTH	13/12/1969	8.0533
(74641110) PEREZ VILLOSLADA , MIGUEL ANGEL	02/08/1976	7.7127
(26487137) RODERO GARCIA , FRANCISCO JAVIER	10/02/1975	7.6947

EDUCACION FISICA
2.- Libre y Reserva

Apellidos y nombre	F.Nacim.	Global
(26220924) HERRERA ATIENZA , FERNANDO	21/09/1973	7.6058
(25104509) RUIZ FLORES , VICENTE JOSE	19/04/1968	7.5987
(44273768) ESPINOLA RAMIREZ , MARIA	04/05/1976	7.4840
(53696286) MORENO VERGARA , ANDRES	22/10/1977	7.4555
(44951018) TRINIDAD REBOLLO , CARLOS	09/07/1973	7.4142
(31265735) GONZALEZ LOAIZA , ANA MARIA	10/06/1973	7.3700
(48865613) RUBIO CARDEÑOSA , JAVIER	05/03/1976	7.3367
(33384092) CAMACHO GARCIA , MANUEL	02/04/1971	7.2572
(74672107) CASTRO CAMERO , MARIA DOLORES	22/08/1981	7.2567
(77470185) MUROS RAMIREZ , MANUEL RAIMUNDO	29/02/1980	7.2480
(34854960) SUANES AGUILERA , ANGEL	30/11/1973	7.2333
(44291296) ARIZA VEGA , ANTONIO JAVIER	13/01/1977	7.1837
(74645467) ANTEQUERA RODRIGUEZ , JOSE JOAQUIN	22/11/1977	7.1333
(44254073) CONTRERAS PARODY , JOSE ANTONIO	10/10/1971	7.1020
(27532326) GUILLEN LOPEZ , CARLOS ALBERTO	28/09/1970	7.1013
(25724738) GARRIDO MERIDA , FRANCISCO MANUEL	19/12/1981	7.0755
(74672306) LIMONES LOPEZ , JOSE JAVIER	21/08/1979	7.0467
(48880909) LEON PAJUELO , VERONICA	16/10/1978	7.0433
(24258386) RUBIO MARTINEZ-DUEÑAS , EMILIO	24/07/1971	7.0234
(52523620) FERNANDEZ BOCANEGRA , FRANCISCO	13/02/1974	6.9673
(71438512) FERNANDEZ GARCIA , MARTA	23/03/1982	6.9447
(26040499) PAREJO DE DIOS , ALBERTO	04/04/1980	6.8573
(75162237) VIERA QUEVEDO , EDUARDO	07/07/1966	6.8573
(44267363) URIBE CHAVES , FRANCISCO JESUS	15/10/1974	6.8566
(30961005) ZURITA PEREZ , REBECA	03/08/1980	6.7733
(26032994) GARCIA TARIFA , JOAQUIN	15/08/1975	6.7717
(52523629) AZNAR AZNAR , JAVIER	21/02/1974	6.7677
(52585235) GUERRA TORRES , AMALIA	23/10/1970	6.7583
(45660465) VERA GOMEZ , ANTONIO	20/12/1977	6.7573
(26021698) GUTIERREZ OCAÑA , ENCARNACION	06/07/1974	6.7523
(75560702) RENTERO PRIETO , ANTONIO LUIS	17/11/1977	6.7433
(06582766) MARTIN SANZ , NORMA TERESA	17/09/1979	6.7340
(29802924) VILLODRES LORENTE , JORGE ANTONIO	31/07/1981	6.7033
(28482943) RODRIGUEZ GOMEZ , RODOLFO	04/06/1977	6.6417
(45656013) NAVARRO GARCIA , JESUS MANUEL	27/07/1976	6.6033
(30952696) RODRIGUEZ CEJUDO , SOFIA	14/03/1979	6.5733
(25997170) MORENO ZAFRA , ANTONIO JOSE	13/08/1971	6.5607
(75101466) SERRANO GONZALEZ , ANTONIO MANUEL	06/07/1980	6.5347
(53151218) RAMOS GALLEGO , RAFAEL EDUARDO	07/01/1977	6.5233
(74672480) LOPEZ-COZAR AYALA , ROBERTO	10/01/1980	6.5098
(74681830) MANZANO HERRERO , FRANCISCA	03/08/1980	6.5073
(28770369) GARCIA SORLOZANO , JOAQUIN	01/01/1979	6.5067
(23798558) AVILA BLANCO , CARLOS JOSE	19/03/1972	6.4867
(44257458) CHICA RIOS , EVARISTO MANUEL	22/02/1972	6.4707
(32036069) CANCA ORTIZ , FERNANDO JESUS	24/12/1966	6.4700
(33387574) JIMENEZ LOPEZ , FRANCISCO	11/05/1970	6.4687
(79251403) MORALES YESA , DAVID ANGEL	15/09/1972	6.4400
(53697193) REYES RODRIGUEZ , DIEGO	01/04/1977	6.4305
(45584190) NUÑEZ CARRETERO , MARTA MARIA	04/09/1973	6.4197
(78681966) JURADO POLO , PEDRO	17/03/1979	6.3967
(74716548) ANEAS NOVO , Mª DEL CARMEN	19/05/1977	6.3611
(26805435) POZO SANCHEZ , MARIA JESUS	17/06/1982	6.2940
(44261735) CROVETTO GONZALEZ , ROSA	07/01/1975	6.2820
(44580619) RODRIGUEZ GONZALEZ , JESUS JAVIER	24/12/0079	6.2217
(74828956) VILLARES TORQUEMADA , GONZALO	23/03/1979	6.2144
(32049465) RODRIGUEZ RODRIGUEZ , NOEMI	29/10/1972	6.2133
(05693751) CALATAYUD RODRIGUEZ , MARIA	05/10/1982	6.2000
(74664370) MOLINA VILLEGAS , MIGUEL ANGEL	27/08/1979	6.1883
(30209123) VALVERDE MARTINEZ , LEOPOLDO	19/10/1974	6.1833
(78683023) RAMOS ARENAS , PEDRO	03/04/1979	6.1733
(43739467) CALLEJA SANZ , ROGER	17/10/1977	6.1667
(26041249) BACA LARA , MARIA NIEVES	19/08/1980	6.1393
(75544413) ORTEGA CALERO , ENRIQUE	03/01/1981	6.1310
(44367977) SANCHEZ PALACIOS , PILAR	26/05/1981	6.1233
(28573774) CARRION ROJAS , JOSE ANTONIO	10/07/1961	6.1217
(18111983) FERNANDEZ ORTEGA , RAUL	24/07/1976	6.1100
(52588024) AGUILERA BUENO , ARTURO	24/03/1974	6.0894
(80148418) FLORES SALDAÑA , ANTONIO	28/06/1979	6.0767
(30814932) MAÑAS LOPEZ , ANA CARMEN	15/02/1980	6.0567
(74666497) JIMENEZ TOLEDANO , ALBERTO	31/03/1979	6.0508
(52565082) BAREA RAMIREZ , FRANCISCO MANUEL	07/07/1974	6.0467
(74696520) MOLINA GARCIA , VLADIMIR AURELIANO	15/09/1982	6.0333
(14625666) LEYVA RODRIGUEZ , ANA ISABEL	02/03/1981	6.0233
(26489683) HIDALGO FERNANDEZ , JOSE	02/10/1976	6.0167

EDUCACION FISICA
2.- Libre y Reserva

Apellidos y nombre	F.Nacim.	Global
(30964662) BLANCO DE TORO , AZAHARA	06/10/1981	6.0133
(28628895) GONZALEZ COLOME , CARLOS	01/12/1981	6.0075
(44286694) CERVERA AREVALO , EXPIRACION	23/11/1976	6.0017
(74639531) SERRANO MOLINA , CARLOS	13/06/1982	5.9980
(52337891) MORENO VILLEGAS , EFREN	06/07/1976	5.9900
(53155403) TORRES HERRERO , ROBERTO	23/10/1981	5.9707
(74665304) SANCHEZ GARRIDO , JOSE MARIA	12/09/1981	5.9613
(44355560) SEGURA MAIZ , FRANCISCO DAVID	22/02/1976	5.9533
(28633964) MURILLO FUENTES , ALFONSO	29/04/1979	5.9417
(31710837) COPANO ORTIZ , ISAIAS	13/04/1979	5.9300
(53276316) GONZALEZ GALAN , IGNACIO	20/08/1978	5.9233
(52486006) TRUJILLO DE AHUMADA , FELIPE JUAN	30/11/1978	5.9100
(76144024) MARTINEZ PADILLA , ANTONIA	23/06/1977	5.9000
(77473453) CHICA MARTIN , ALMUDENA	18/09/1979	5.8833
(26228467) FUENTES JUSTICIA , ESTEBAN	16/01/1977	5.8600
(39729502) MARTINEZ GALLEGO , DANIEL JOSE	19/01/1982	5.8593
(05664932) AGUDO FERNANDEZ , MARIA PILAR	06/06/1975	5.8593
(30951813) ESPEJO LEON , JOSE	25/06/1982	5.8567
(77585852) GONZALEZ GUERRERO , ANGELES	15/03/1981	5.8567
(48882219) MARTINEZ ARROYO , IRENE	10/11/1978	5.8467
(48900491) HERNANDEZ MURIEL , ALEJANDRO	08/01/1982	5.8367
(27392702) MARTINEZ PEREZ , JOSE MANUEL	16/07/1976	5.8353
(78215145) GONZALEZ GUERRA , MARIA DOLORES	05/02/1982	5.8167
(08862079) HERNANDEZ PEÑA , RODRIGO	26/06/1981	5.6933
(52221592) VELAZQUEZ MORENO , JOSE MANUEL	12/07/1982	5.6700
(74676749) OLMEDO REINOSO , RAMON MARIA	21/12/1981	5.6400
(25339711) MEDINA GALVEZ , JOSE MANUEL	29/10/1977	5.6293
(79020284) REY CARDENAS , ANA	07/07/1981	5.5867
(74665074) GODOY MONTIJANO , NICOLAS	24/12/1980	5.5596
(28764383) BELLERIN LOPEZ , MANUEL ALEJANDRO	20/04/1980	5.5500
(75258603) IBAÑEZ CRUZ , PATRICIA	18/02/1982	5.5420
(31868060) MARTIN ESTEBAN , ANDRES LUIS	10/05/1977	5.5400
(14318030) PERAL GARCIA , CARLOS	13/08/1979	5.5133
(53118427) GAGO SAMPEDRO , JUAN	05/06/1982	5.4633
(44756577) RODRIGUEZ MARTINEZ , ANTONIO GREGORIO	05/09/1975	5.4500
(31712433) PEREZ CANTERO , ALBERTO	26/07/1982	5.4400
(44206649) MACHADO ROMERO , ANGEL MARIA	19/08/1977	5.4367
(75795339) RAMIREZ CABRERA , ENEAS	11/08/1982	5.3367
(78038495) BARRIONUEVO MARTIN , MARIA JOSE	15/04/1982	5.2767
(53682999) ARANA RODRIGUEZ , CARLOS DIMAS	28/07/1976	5.2733
(77800294) MONTERO SANCHEZ , MARIA DEL CARMEN	18/11/1980	5.2300
(77534880) MONTERO RODRIGUEZ , JOSE MARIA	27/10/1978	5.2267
(48909920) SUAREZ SILVA , JOSE MIGUEL	13/03/1982	5.1867
(48935394) GALLARDO MORENO , ALBERTO	08/07/1982	5.0500
(23806654) ROLDAN MONTES , MARCELO	04/08/1975	4.8767
(53690621) LARA CAMACHO , FERNANDO	29/05/1976	4.5625

PSICOLOGIA Y PEDAGOGIA
1.- Movilidad B-A

Apellidos y nombre	F.Nacim.	Global
(27491861) CONTRERAS GONZALEZ , MARIA CARMEN	01/10/1960	18.1500
(80029695) RUIZ BANDERA , JULIAN	22/05/1956	17.5000
(29077116) RAMOS LOPEZ , CRISTINA	01/09/1964	16.6500
(27267658) ROMERO MALDONADO , MATILDE	13/08/1960	16.5000
(28688341) CARRERA SANCHEZ , ISMAEL	23/12/1962	16.3000
(26734041) MARTINEZ SELVA , MANUEL JESUS	23/07/1952	15.9100
(24847694) ALCAIDE MERINO , JUAN	10/01/1957	14.7500
(24823216) NIÑO SANCHEZ GUISANDE , CONCEPCION	01/05/1955	14.7500
(30545502) ANGUITA LOPEZ , VICTORIANO	09/10/1968	14.7125
(25700190) MORENO NARANJO , INMACULADA C.	24/06/1962	14.7000
(31214906) RAMOS ORTEGA , MELCHOR	16/09/1958	14.4750
(28476459) AMORIN BRENES , MARIA FELICIANA	09/09/1966	14.4200
(30448820) GUERRA ALVAREZ , ANTONIO	14/03/1959	14.2250
(31216115) GARZON LOPEZ , CARMEN	20/04/1958	14.0000
(27518327) MARTINEZ TORRES , ANGELES	27/07/1965	13.9300
(32037271) MONTAÑO CANDELARIO , MONICA	28/01/1968	13.8400
(32850025) MATITO TORRECILLA , RAFAEL	10/12/1961	13.6500
(24252586) SIERRA SERRANO , MARIA ANGELES	23/09/1969	13.6300
(25962671) CARDOSO SANCHEZ , VICENTE MANUEL	10/04/1960	13.5500
(80130790) VARGAS CASTRO , VILLAVICIOSA	06/06/1964	13.4000
(27264778) MEORO HERNANZ , MARIA DEL MAR	25/04/1960	13.3500
(29053655) MARTINEZ HUELVA , MARIA JOSE	01/02/1969	13.3050
(30451070) VALLE RUIZ , JUAN MANUEL	23/05/1959	13.1750
(28858522) GAÑAN RODRIGUEZ , MARIA CINTA	27/05/1962	13.1000

PSICOLOGIA Y PEDAGOGIA
1.- Movilidad B-A

Apellidos y nombre	F.Nacim.	Global
(28393249) PEREZ CACERES , JOSE LUIS	10/11/1951	12.8250
(79218111) BONILLA BORREGO , JOSE	17/08/1965	12.7125
(52544044) PEREZ GUERRERO , ENCARNACION	12/04/1967	12.7000
(75364256) TOVAR LUQUE , JUAN	15/01/1955	12.6900
(29433242) PORTILLO RODRIGUEZ , CONCEPCION ELVIRA	17/07/1964	12.6870
(27304503) GONZALEZ CABEZA , JUAN CARLOS	27/12/1967	12.6750
(30442824) LUCENA RUBIO , MANUEL	24/05/1958	12.6500
(35045372) HERRERA MARTINEZ , FLORA MARIA	22/02/1960	12.5000
(35256928) DELGADO OLITE , PEDRO ANTONIO	10/05/1957	12.4500
(26461937) GODOY TOHARIA , MAGDALENA	16/06/1960	12.4500
(29738935) RUFO ROMERO , CARMEN	06/12/1956	12.3125
(01911657) MARTINEZ GUARDIA , MARIA DOLORES	29/03/1958	12.3100
(25919752) SUSI PEREA , MANUEL	08/04/1952	12.3000
(33500653) RODRIGUEZ CORTES , FELIPE	23/10/1965	12.2000
(75643971) JIMENEZ MORENO , JOSE MANUEL	30/08/1949	12.1500
(17706713) LAUROBA ALAGON , MARIA JOSEFA	12/04/1960	12.1000
(25042235) MARTIN ARCAS , DOLORES	01/06/1961	12.0000
(24144952) MARTINEZ PINTEÑO , JUAN JOSE	16/06/1958	11.8000
(25972091) BLANCA PEREZ , ANTONIO	17/04/1961	11.8000
(29750669) MARCHENA GONZALEZ , ESPERANZA	19/11/1959	11.7500
(27490414) FERNANDEZ SANCHEZ , MARIA CARMEN	07/09/1961	11.7300
(24860131) MARTIN MORENO , GLORIA	18/10/1956	11.6500
(24133743) LOPEZ JIMENEZ , INMACULADA	31/12/1956	11.4500
(25306800) ROMAN RUIZ , MARIA LEONOR	16/03/1959	11.4500
(31326200) REQUENA OLMO , MARIA DEL MAR	22/08/1961	11.4000
(27236681) ZURITA MOYA , AGUSTIN	11/05/1956	11.4000
(24870441) GARCIA ROMAN , MARIA JOSE	25/07/1958	11.3500
(23779589) MORENO BEJAR , MARIA ANGUSTIAS	13/10/1960	11.3000
(26470618) ANTIÑOLO PIÑAR , JOSE LUIS	25/12/1967	11.2300
(30452844) LOPEZ BUENO , JOSE	02/08/1959	11.1000
(27519893) JIMENEZ RUIZ , ENCARNACION	09/01/1964	11.1000
(75416853) RUIZ GARCIA , COLUMBIANA	28/12/1962	11.0750
(30500988) TORRES FERNANDEZ , Mª LUNA DE	21/01/1964	11.0000
(27274514) MARTIN RIVAS , JOSEFA	01/07/1951	10.8800
(26464580) MORAGA CAMPOS , AGUSTIN	26/03/1965	10.8500
(27301433) MARTINEZ MAGAÑA , MARIA DOLORES	08/07/1967	10.7550
(28489644) VAZQUEZ UCEDA , MANUEL	14/04/1973	10.7050
(28480597) CORDERO SAN JOSE , MARIA ASUNCION	15/09/1967	10.4900
(18033965) ROBLES FERNANDEZ , MARIA JOSE	22/02/1971	10.4800
(52545285) NIETO CUESTA , MARIA O	14/09/1966	10.3300
(26196717) HIGUERAS TORRES , JUAN	26/09/1960	10.2800
(09201505) BARRENA BLAZQUEZ , MARIA HERMENEGILDA	24/07/1975	10.0300
(25585958) CARRASCO BARROSO , ISABEL	25/08/1968	10.0300
(25668551) RUEDA CANO , YOLANDA	31/08/1974	9.7300
(08809647) RODRIGUEZ MORENO , CARMEN	16/06/1963	9.4300
(52523276) LOZANO DIAZ , ANTONIA	06/02/1968	8.6600
(31337918) MULERO RASCON , JOSE	18/04/1969	8.2300
(31635774) ROMAN BARROSO , MARIA LOURDES	11/02/1961	7.7550
(31840310) CORONIL RODRIGUEZ , ANTONIO	27/09/1965	7.7400
(01822927) ARRABAL MIGUEL , EMILIA ISABEL	02/12/1963	6.2300
(31680175) RODRIGUEZ PORRO , AUXILIADORA	17/09/1974	5.3925

PSICOLOGIA Y PEDAGOGIA
2.- Libre y Reserva

Apellidos y nombre	F.Nacim.	Global
(50724964) REDONDO RODELAS , JOSE JULIO	16/12/1970	8.9633
(75231207) CRUZ DEL PINO , RAQUEL MARIA	09/08/1976	8.7183
(44270163) BUENO BRINKMANN , PAULA	19/06/1974	8.1000
(28484707) BEJINES GALVEZ , MARIA TERESA	03/07/1967	8.0800
(45077651) MUÑOZ PEÑAS , PEDRO	15/11/1968	7.9842
(29747841) SANCHEZ OLIVEIRA , LOURDES	09/04/1959	7.9633
(74649993) LUCENA PRIETO , ANTONIA	04/12/1978	7.9500
(33268904) PEREZ FERNANDEZ , AURORA	02/03/1966	7.8100
(52824723) MOYA SUSARTE , FRANCISCA	20/03/1971	7.8033
(14615778) CARRASCO VARO , VANESA DOLORES	26/05/1978	7.7867
(52554735) CAÑERA MUÑOZ , ANA BELEN	11/09/1972	7.7711
(31688135) CACERES MACIAS , MANUELA	06/06/1976	7.6667
(75551778) PEREZ ALVAREZ , MARIA ANGELES	27/09/1974	7.6340
(34027306) PRADOS CAÑADAS , MARIA JOSEFA	19/04/1971	7.5300
(28744409) CHIA DIAZ , ROSA Mª	21/11/1973	7.5167
(28724861) RODRIGUEZ RUIZ , FELISA MARIA	15/03/1969	7.4939
(18978421) GUTIERREZ GONZALEZ , ELENA	28/08/1970	7.4900
(44956956) IGLESIA BOCANEGRA , PILAR DE LA	01/01/1975	7.4733
(52553235) CASADO BARRAGAN , MANUEL	23/01/1973	7.4620

PSICOLOGIA Y PEDAGOGIA
2.- Libre y Reserva

Apellidos y nombre	F.Nacim.	Global
(23241226) GUILLEN SANCHEZ , ANTONIA	11/04/1970	7.4533
(26471688) BELLON ALVAREZ , MARIA AUXILIADORA	13/11/1966	7.4522
(28592898) MORENO FRUTOS , JUANA EVA	10/06/1972	7.3933
(34857735) BURGOS GAMEZ , MARIANO ANTONIO	16/12/1973	7.3933
(28768472) TERRERO MORENO , MARIA DEL CARMEN	05/06/1977	7.3867
(52695392) CORDOBA APONTE , MARIBEL	07/06/1976	7.3467
(45282944) BAEZ CUENCA , MARIA ROSA	23/01/1972	7.3467
(28486588) MARTINEZ HERNANDEZ , ELOISA	04/07/1970	7.3267
(33354219) RODRIGUEZ GONZALEZ , MARIA DOLORES	20/05/1968	7.2833
(44582464) RECIO POSTIGO , PATRICIA	02/03/1977	7.2100
(77321699) LARA VALENZUELA , MARTA	01/10/1977	7.2000
(30519157) LUQUE REYES , MARIA DOLORES	26/03/1967	7.1933
(25984424) LOPEZ BERMUDEZ , MANUEL	22/02/1964	7.1863
(26206059) OLIVARES CARMONA , ROSA MARIA	29/10/1965	7.1813
(45660079) FERNANDEZ CEPEDA , MARIA DEL PILAR	24/11/1976	7.1733
(26024064) GARCIA MOLINA , ISABEL	25/12/1971	7.1250
(27320073) LAFUENTE PEREZ , PILAR	28/11/1977	7.0933
(80113259) JIMENEZ GARCIA , FRANCISCO DE PAULA	02/08/1958	7.0900
(45660276) ZARANDIETA JAEN , PILAR MARIA	17/12/1975	7.0600
(44226290) MARTIN FARFAN , MARIA CRISTINA	29/08/1976	7.0500
(28693535) HERNANDEZ MORENO , Mª. DEL CARMEN	14/04/1961	7.0467
(30801427) NIETO MEDINA , MARTA MARIA	17/03/1971	7.0373
(25088084) PALOMO CABRILLANA , SAGRARIO	10/03/1966	7.0033
(28482613) AMARO MARQUEZ , LOURDES	01/06/1971	6.9722
(30527968) PUERTO COBOS , Mª PILAR	22/10/1967	6.9687
(07539677) NAVARRO RODENAS , ANA MARIA	11/11/1966	6.9440
(30819081) PENA TEJADA , MARIA DOLORES	09/07/1974	6.9267
(34779799) OLIVERA CASTAÑO , MARIA MERCEDES	25/06/1973	6.9067
(44282015) GUERRERO RAMOS , DANIEL	28/11/1975	6.8907
(28859292) CARRION ROMERO , MARIA JOSE	19/04/1963	6.8739
(44262354) PEREZ FERNANDEZ , ALICIA ESTHER	09/05/1974	6.8567
(28890082) MIRANDA GOMEZ , JUAN	20/03/1967	6.8533
(25335932) VELASCO QUERINO , BENITO JESUS	03/05/1975	6.8233
(31701537) ARMARIO RODRIGUEZ , ELENA	12/01/1977	6.8187
(52259110) CABRERA CORDOBA , MARIA MAR	23/11/1966	6.7895
(24257752) DIAZ PEREZ , CARMEN PATRICIA	21/07/1971	6.7737
(24238413) PEREZ ROMERO , RAMON	21/03/1966	6.7557
(09196321) VELASCO RODRIGUEZ , SUSANA	18/05/1972	6.7433
(26225263) OLMO PALACIOS , LOIDA	04/07/1975	6.7402
(24166746) MORENO JIMENEZ , MARIA JOSEFA	04/03/1961	6.7400
(52252010) TORRES SERRANO , J. ANTONIO	25/02/1965	6.7200
(26224774) GARCIA GOMEZ , MARIA DEL MAR	05/11/1974	6.6871
(79014960) RODRIGUEZ CAMPOS , LORENA	23/09/1980	6.6400
(28767592) DOMINGUEZ HERNANDEZ , ELENA MARIA	03/04/1979	6.6033
(74718004) MOYA GARCIA , MARIA CARMEN	01/09/1978	6.6013
(28733031) LOPEZ VERDUGO , ISABEL	08/10/1971	6.5967
(24244086) RODRIGUEZ MANZANO , MARIA ANTONIA	10/09/1967	6.5937
(43060430) RODRIGUEZ RAMIREZ , SONIA	22/12/1970	6.5878
(28785803) FERNANDEZ MOYA , Mª NIEVES	30/09/1978	6.5800
(30483177) MOLERO DEL ROSAL , FRANCISCO	11/05/1961	6.5633
(25580393) VILLALBA PALMA , FRANCISCO	13/01/1969	6.5617
(31660801) ANGEL PEREZ , AGUSTINA	07/04/1969	6.5467
(48980745) PEREZ DELGADO , MARIA DE GUADALUPE	19/11/1981	6.5433
(25676716) VILLANUA GUTIERREZ , SONIA FELISA	24/06/1973	6.5333
(77532431) SOUSA MARIN , LAURA	08/02/1976	6.5275
(44288690) CABELLO GARCIA , JOAQUINA	27/02/1976	6.5240
(80124811) PORRAS NAVARRO , ISABEL MARIA	01/07/1962	6.5100
(52488261) PEREZ RICO , MARIA BELEN	16/08/1975	6.4967
(09181256) PALACIOS RUIZ , MARIA DEL MAR	18/05/1972	6.4860
(24183012) DELGADO GORDO , FRANCISCA MARIA	21/05/1961	6.4757
(26215497) CALLE QUESADA , ISABEL MARIA	20/07/1969	6.4583
(75104795) CONTRERAS RODRIGUEZ , MARIA INES	18/05/1980	6.4400
(33979665) RODRIGUEZ LOSA , FRANCISCO JOSE	01/04/1970	6.4367
(30222640) LOPEZ JIMENEZ , MARIA DEL ROCIO	05/06/1981	6.4260
(34053969) ASIAN CHAVES , EVELINA	19/01/1969	6.4200
(44281403) MAIQUEZ LUPION , DELFINA	17/06/1975	6.4033
(27322363) MORENO HERNANDEZ , GERTRUDIS	09/02/1974	6.4000
(28602786) RODRIGUEZ BORBOLLA RUIBERRIZ DE TORRE	27/03/1972	6.3805
(32030433) DIEZ DIAZ , MARIA CARMEN	26/07/1964	6.3800
(29487720) RODRIGUEZ GARCIA , ANTONIO JESUS	02/04/1971	6.3800
(50977792) ASENSIO RODRIGO , DAVID	09/11/1978	6.3787
(31870855) MOYA ACUÑA , RAQUEL	01/01/1976	6.3707
(44214150) CONTIOSO MACIAS , MARIA DEL ROSARIO	18/11/1975	6.3267
(75815234) SAUCEDO BARO , MARIA CRISTINA	13/09/1978	6.3267
(14324912) FERNANDEZ RUIZ , MARIA EUGENIA	20/12/1982	6.3170
(52289764) REINA CANO , MARIA CRISTINA	03/07/1979	6.3127

PSICOLOGIA Y PEDAGOGIA
2.- Libre y Reserva

Apellidos y nombre	F.Nacim.	Global
(29795608) SANZ GARCIA , GERMAN	02/06/1969	6.2665
(74675977) GOMEZ ARQUES , MIGUEL ANGEL	20/11/1979	6.2663
(75122462) GONZALEZ TORRES , CLARA	24/07/1957	6.2611
(74681133) MACHADO ORIA , MARIA DEL ROCIO	12/07/1980	6.2563
(74822614) MORENO OLALLA , VICTOR	30/03/1979	6.2383
(31614267) GONZALEZ RODRIGUEZ , FRANCISCA	24/02/1959	6.2285
(26033485) LOPEZ PEÑAS , MARIA JOSE	11/07/1980	6.2200
(48879697) SOLA AGUILAR , JOAQUIN	28/08/1977	6.2112
(74641488) ALONSO MOLERO , OSCAR	04/09/1977	6.1963
(28724450) TAVORA RIVERO , EMILIA	21/02/1967	6.1938
(26040568) BERRIOS CHICA , MARIA DOLORES	30/06/1977	6.1833
(28851693) SANCHEZ SANCHEZ , INES	13/07/1961	6.1760
(23803777) CARA FERNANDEZ , ELISA ISABEL	28/11/1974	6.1682
(79190368) CUESTA IZQUIERDO , MARIA TERESA	16/05/1974	6.1633
(27316399) GONZALEZ ILLANES , SILVIA	26/12/1976	6.1500
(28602244) ROMERO CABRERA , ROCIO	17/04/1974	6.1473
(75757283) GONZALEZ-SANTIAGO LOPEZ , LAURA	24/07/1976	6.1300
(44954662) LOPEZ RAMIREZ , MONICA	26/12/1976	6.1280
(52566104) MOYANO PACHECO , MANUEL	17/03/1980	6.1167
(34862575) ANDUJAR TORTELLA , MARIA DOLORES	17/07/1972	6.1167
(26035761) MONTERO LORITE , ROSARIO	03/05/1977	6.1067
(48981193) BRENES GARCIA , MARIA JOSE	24/12/1982	6.0880
(26031769) CAMACHO HERMOSO , MARIA CINTA	16/08/1975	6.0872
(74650964) RODRIGUEZ COPETE , MARIA SOLEDAD	24/02/1978	6.0833
(48509960) LIMON PEREA , MARIA DEL MAR	17/02/1973	6.0600
(75444048) PEREZ GARCIA , BRAULIA	22/09/1972	6.0600
(44284265) RIENDA VEGA , SUSANA	15/05/1975	6.0440
(74665872) MARTOS MARTIN , ANTONIO JOAQUIN	30/11/1979	6.0400
(44962799) BARCENA CODES , ALEJANDRA Mª	29/06/1976	6.0328
(30793191) ROT TROCOLI , MARIA ROSA	24/04/1972	6.0278
(28616209) RUEDA LOPEZ , REMEDIOS	21/01/1975	6.0167
(75125340) MARTINEZ CALABRIA , JUANA	07/07/1969	5.9822
(74834816) GARCIA VERGARA , FRANCISCA BELEN	03/12/1978	5.9583
(31677925) DIAZ GARRUCHO , MARIA ISABEL	27/07/1973	5.9400
(74831942) GRANADOS GIL , SILVIA	28/06/1978	5.9333
(77473350) GUTIERREZ CASTILLO , JOSE LUIS	17/01/1979	5.9300
(48859303) SEGOVIA BALBOA , MARIA JOSE	02/11/1978	5.9207
(52281302) SANCHEZ CALLE , JOSE IGNACIO	28/12/1964	5.9207
(52559293) GARCIA ROBLES , ANDRES	09/05/1978	5.8928
(31710185) GOMEZ GARCIA , MARIA EUGENIA	13/09/1978	5.8900
(74867075) JIMENEZ CABALLERO , LIDIA	25/12/1982	5.8740
(77327396) SANTIAGO BERMUDEZ , ESTHER	10/05/1979	5.8707
(28719476) RIVERO VAZQUEZ , MARIA ISABEL	24/01/1967	5.8633
(33979947) CAMACHO ZAPATA , MARIA DE GRACIA	14/02/1981	5.8447
(53684899) RAMOS GONZALEZ , JOSE LUIS	10/12/1977	5.8333
(25593156) TRUJILLO VICARIO , FRANCISCA ANGELES	07/10/1975	5.8133
(44582199) GALINDO TOLEDO , VIRGINIA	09/10/1977	5.7933
(38146397) OLIVAN LOPEZ , MARIA JOSEFA	05/06/1975	5.7833
(08922412) GARCIA HEREDIA , MARIA MACARENA	22/12/1976	5.7758
(52485238) POZO HERENCIA , JOSE MANUEL	15/02/1973	5.6987
(28489477) TEJADA JIMENEZ , ANGELA	25/08/1982	5.6900
(30811697) RAMIREZ CRUZ , CRISTINA	03/09/1977	5.6333
(52525968) GALERA CASTILLO , ENCARNACION	19/05/1974	5.6307
(44958409) SAINTMARTIN SIERRA , PATRICIA	19/11/1974	5.6067
(48882092) BOHORQUEZ PEREZ , INMACULADA	23/03/1980	5.6000
(74673484) MARCO RIOS , Mª CARMEN	15/12/1980	5.5733
(27392026) HERRAIZ SALAMANCA , REBECA	26/08/1975	5.5708
(53276274) GONZALEZ TAMAYO , PAULA	15/03/1981	5.5693
(52226168) ROMERO VILLA , FRANCISCO JAVIER	23/11/1975	5.5647
(75439585) BARRERA CASTILLO , MARIA DOLORES	21/12/1977	5.5604
(44028387) GRAVAN FERNANDEZ , JESUS MARIA	19/04/1977	5.5567
(74819884) MOZO QUESADA , CAROLINA	15/10/1977	5.5303
(45655731) BENITEZ PARDILLO , MARIA ISABEL	10/07/1976	5.5100
(74717553) LOPEZ LORENTE , ANA MARIA	08/07/1978	5.4657
(52486990) PEREZ GUIJARRO , CARMEN	28/12/1974	5.4500
(74835419) RUIZ RIOS , MARIA PAZ	08/09/1978	5.4483
(74661678) RODRIGUEZ MORANTE , MONICA	26/04/1979	5.4125
(44287962) MEDINA AGUILA , JUANA ROSA	05/07/1976	5.3767
(74652334) MORALES RUANO , MARTINA ANASTASIA	09/10/1976	5.3700
(28750052) MELENDEZ DURAN , ANA ISABEL	01/11/1974	5.3307
(26803250) VALVERDE CORTES , LAURA	14/01/1981	5.3250
(74640614) RUBIO JIMENEZ , JESUS	19/03/1977	5.3187
(74844665) BANDERAS CHAVES , LAURA	30/06/1979	5.3150
(28780495) GARCIA MARQUEZ , PATRICIA	09/10/1979	5.2558
(74685320) CORTES RODRIGUEZ , CRISTINA	26/05/1981	5.2442
(48885584) PAREJA PINTOS , MARIA	08/05/1979	5.0813

PSICOLOGIA Y PEDAGOGIA
2.- Libre y Reserva

Apellidos y nombre	F.Nacim.	Global
(75749472) AGUETE CAÑAS , CONCEPCION	30/06/1978	4.9973
(44293705) OLMEDO ARRUFAT , ROSALBA	08/06/1976	4.9682
(75127500) TOLEDO PEREZ , PATRICIA	30/07/1982	4.9087
(75762316) VAZQUEZ DE CASTRO , ANA BELEN	02/07/1980	4.7473

TECNOLOGIA
1.- Movilidad B-A

Apellidos y nombre	F.Nacim.	Global
(28582811) BASCON OLIAS , FRANCISCO JOSE	16/05/1966	15.5000
(35272469) PAZOS FIGUEROA , ALFONSO	16/05/1949	13.6000
(26444554) CUENCA MARTINEZ-REY , ARSENIO	18/08/1957	12.4000
(74797806) GOMEZ PELAEZ , JOSE JESUS	21/12/1951	11.5400

TECNOLOGIA
2.- Libre y Reserva

Apellidos y nombre	F.Nacim.	Global
(44256625) JIMENEZ GONZALEZ , DAVID	18/05/1973	8.0600
(29436153) GOMEZ MIRANDA , BELEN	20/04/1968	7.9300
(27300562) JIMENEZ MANFREDI , DIEGO	14/05/1967	7.8067
(33394846) SANCHEZ RODRIGUEZ , DIEGO JOSE	05/04/1972	7.8027
(13765300) GARCIA GIGANTO , PABLO MIGUEL	13/07/1966	7.8000
(31265036) RODRIGUEZ JAREN , M. SANTOS	19/11/1970	7.6867
(44254127) REYES SALGUERO , MARIA TERESA	11/09/1973	7.6603
(52251447) MARTINEZ GUTIERREZ , CRISTOBAL	19/03/1965	7.6267
(52220911) AMADOR GARCIA , MARIA DEL ROSARIO	14/12/1971	7.6100
(31252198) SANCHEZ MEDINA , ISAAC	24/02/1968	7.6067
(28585905) LISO MARTIN , MARTA	02/08/1966	7.5697
(28911958) AMADO MERINERO , MARIA MAR	15/05/1971	7.5467
(28893112) CASTILLO ZEA , PEDRO JOSE DEL	25/06/1968	7.5241
(11957825) SESMA BERHO , MARTA MARIA	14/05/1974	7.4928
(28593617) DORADO REPISO , JOSE RAMON	18/12/1968	7.4667
(80042275) CHAVES GALLARDO , JUAN CARLOS	02/06/1966	7.3367
(53685459) PEREZ CANOVAS , JOSE MIGUEL	12/09/1976	7.2680
(31235415) MUÑOZ SANCHEZ , JUAN MANUEL	04/10/1963	7.2467
(48322187) COS CORCOLES , MARIA	15/09/1977	7.2127
(28701546) PASCUAL ROMERO , JOSE ANGEL	21/10/1964	7.1667
(29799463) RODRIGUEZ-REY ESPINOSA , SONSOLES	19/08/1968	7.1467
(40560632) MORENO FRIAS , DAVID MARCOS	18/01/1974	7.0953
(75066931) PEINADO ANGUIS , MARIA DOLORES	07/03/1971	7.0900
(28911432) CRIADO PIZARRO , JOSE LUIS	16/12/1973	7.0833
(25707044) QUIROS FRANCO , JOSE ANTONIO	21/12/1967	7.0815
(44025248) GOMEZ SCAPACHINI , JESUS MARIA	02/01/1972	7.0650
(45660438) EL BOUZIDI AISA , OMAR	20/03/1959	7.0333
(28721625) SANCHEZ JIMENEZ , JUAN SALVADOR	19/07/1968	7.0233
(24213705) LOPEZ DE HIERRO RUIZ , MANUEL LUIS	15/08/1970	6.9955
(24279414) MOLINA DUEÑAS , FRANCISCO DE BORJA	30/10/1975	6.9840
(26208612) MUÑOZ VERGARA , MARIA JOSE	14/10/1967	6.9633
(30790459) SALADO MONTES , ANGEL	26/05/1971	6.9503
(26214947) CASTRO LOPEZ , LORENZO DE	20/04/1970	6.9433
(52302824) VIRUES AVILA , JOSE MANUEL	15/12/1966	6.9400
(26007230) MENA ERENA , FRANCISCO JOSE	12/02/1968	6.9278
(26221643) BORREGO PEREZ , MANUEL FRANCISCO	13/07/1971	6.9100
(31691540) GALLARDO GARCIA , DANIEL	18/12/1975	6.8830
(24162366) RUIZ PEREZ , JOSE ANTONIO	21/06/1961	6.8657
(12773080) SOLORZANO SENDINO , JUAN	28/02/1977	6.8500
(52246310) MERIDA ALVAREZ , FELIPE MANUEL	27/09/1969	6.8433
(31671550) ANDRA BENITEZ , JOSE ALBERTO	10/04/1972	6.8267
(27502970) YAGUE LOPEZ , JOSE SANTIAGO	05/08/1964	6.8078
(52484855) CALVO CAÑETE , RAUL	28/03/1973	6.8014
(28926551) ADAME MORENO , FEDERICO	17/06/1974	6.8000
(31183994) QUIGNON GALINDO , JOSE ANTONIO	30/06/1950	6.7967
(26448450) VEGA PADIAL , JOAQUIN	23/06/1958	6.7810
(25706779) LOBATO MORENO , ALFONSO	28/03/1969	6.7527
(30536189) RUIZ LOPEZ , JAVIER	22/07/1969	6.7200
(30203878) CALVO MURILLO , ROSA MARIA	28/03/1968	6.7067
(75878565) PEREZ VARGAS-MACHUCA , JUAN FRANCISCO	17/04/1978	6.7033
(31657320) PADILLA GARCIA , JAIME	24/05/1969	6.7033
(75949769) AGUILAR ORTIZ , IGNACIO LUIS	22/07/1977	6.6813
(31673663) ROMERO ZUÑIGA , MARIA DOLORES	11/08/1971	6.6733
(26029029) CUADROS AVILES , DAVID	08/05/1973	6.6650
(79011505) ARAGON RODRIGUEZ , FRANCISCO JAVIER	26/11/1976	6.6520
(75661512) SALAS MANCIO , ANTONIO JESUS	17/04/1966	6.6267
(52563716) CONTRERAS CABRERA , PEDRO VICENTE	25/05/1971	6.6100
(75091838) MATA LAINEZ , AGUSTIN	19/01/1966	6.5933

TECNOLOGIA
2.- Libre y Reserva

Apellidos y nombre	F.Nacim.	Global
(48670579) GARCIA GRANADOS , FRANCISCO JAVIER	19/05/1978	6.5867
(05906814) BOHORQUEZ BOTANA , JOSE MIGUEL	16/05/1968	6.5678
(29051054) RUIZ VIERA , MIGUEL	23/09/1971	6.5167
(44205860) PULIDO PEREZ , PEDRO JOSE	05/12/1973	6.5033
(25323600) HIDALGO TORTOSA , MIGUEL ANGEL	12/08/1969	6.5000
(53151677) MARTIN PORTILLO , MARIA CARMEN	21/04/1976	6.4900
(26014755) PERABA GAMEZ , JUAN CLAUDIO	16/09/1971	6.4733
(28746975) PEREZ GUERRERO , FRANCISCO DE BORJA	23/11/1974	6.4367
(44605433) BOHORQUEZ MARQUEZ , ANTONIO	06/10/1979	6.4233
(29437200) LIMON MACIAS , FRANCISCO IGNACIO	29/01/1969	6.4100
(52235465) CARABALLO MAURI , MARIA ISABEL	16/02/1968	6.4033
(27302463) LURIA GONZALEZ-SAENZ , SANTIAGO JOAQUI	08/12/1964	6.3993
(23804950) RODRIGUEZ PEREZ , MARIA JESUS	01/03/1976	6.3760
(26021426) PULIDO JIMENEZ , ANTONIO	22/11/1972	6.3700
(30534775) RELAÑO OLMO , ANTONIA MARIA	01/11/1966	6.3700
(44280738) TRAPERO MARTIN , RUBEN MANUEL	05/10/1974	6.3547
(29798464) AZOGIL MARQUEZ , FRANCISCO MIGUEL	17/05/1968	6.3500
(30955233) LUQUE RODRIGUEZ , FRANCISCO DAVID	07/12/1979	6.3133
(29050107) HERNANDEZ RODRIGUEZ , ANTONIO JOSE	29/12/1971	6.3000
(26232502) RUIZ ORTEGA , ESMERALDA	31/07/1980	6.2700
(24219673) NAVARRO FLORES , ENRIQUE	09/03/1967	6.2569
(28886438) CAMPOS PACHECO , JOSE EDUARDO	08/11/1966	6.2467
(30547010) GALLEGO RUIZ , JAVIER	19/08/1970	6.2233
(09439564) INGUANZO OJEDA , MONTSERRAT	26/03/1975	6.2172
(33832539) LOPEZ FERNANDEZ , DOMINGO	10/04/1956	6.1967
(52519340) MASEGOSA SANCHEZ , YOLANDA	25/11/1974	6.1567
(33328631) SANTOS LAGE , CARMEN	28/12/1970	6.1267
(44284232) ROSUA ROMERO , DAVID	09/09/1977	6.1200
(02876480) CAÑON PASCUAL , MONICA	03/08/1966	6.1100
(25338116) CORRERO GALLARDO , RAFAEL	30/01/1976	6.1000
(28895374) ROLDAN BEGINES , FRANCISCO DAVID	24/01/1969	6.0867
(79219523) MUÑOZ SERRANO , RAFAEL	28/05/1971	6.0750
(26009640) DAVILA JIMENEZ , SEBASTIAN	01/05/1970	6.0633
(28766243) MORA CASTRO , RAFAEL ANGEL	17/08/1977	6.0401
(34856189) SALDAÑA MORENO , EVA	25/03/1973	6.0317
(34787045) LAJARIN RODRIGUEZ , FRANCISCO	01/01/1976	6.0017
(44077983) LASTRA GONZALEZ , PABLO	09/02/1980	5.9803
(26020983) ALCAZAR QUIROS , ANA MARIA	26/04/1973	5.9767
(18423041) GUILLEN GRANADO , JOSE	22/04/1964	5.9600
(76143013) SERRANO RECHE , MARIA ESTHER	06/08/1974	5.9583
(52243092) CRUZ MUÑOZ , MATEO JESUS	20/12/1966	5.9567
(44362843) MONTILLA LUQUE , JOSE MIGUEL	12/08/1978	5.9500
(34063043) GARCIA BELLIDO , BENITO A.	19/10/1966	5.9433
(24268503) HARO VALERO , ANGEL MARIA	26/10/1971	5.9375
(80125097) NUÑEZ DE ARENAS CAÑETE , JOSE MARIA	08/02/1963	5.9300
(14618055) ALCAZAR PRADAS , CARMEN	26/04/1979	5.9267
(30824874) MARQUEZ BALLESTEROS , RAFAEL	24/09/1975	5.8867
(52353636) RODRIGUEZ CASTRO , ENRIQUE	15/01/1968	5.8600
(74858209) NARVAEZ MONTIEL , Mª ANGELES	08/01/1979	5.8580
(45569772) AGUILAR MARTINEZ , CARLOS FELIX	29/11/1978	5.8541
(26741980) MONSALVE RAMIREZ , MARIA DOLORES	15/09/1972	5.8467
(76146120) GOMEZ PINILLOS , MARIA DEL CARMEN	22/09/1978	5.7990
(28568859) HORMIGO LEON , JOSE MARIA	02/09/1960	5.7567
(30792765) VACAS MERCHAN , EVA MARIA	26/11/1973	5.6733
(30948100) COBO PELAEZ , BEATRIZ	02/10/1978	5.6567
(26742008) MEDINA LINARES , JOSE ANTONIO	02/11/1977	5.6136
(80137423) GARCIA SANTOS , ANTONIO JOSE	09/08/1971	5.6114
(30959039) CARRION DEL REAL , Mª DEL VALLE	12/05/1978	5.6067
(74682361) ALFEREZ PIÑAR , MANUEL ANDRES	13/08/1981	5.6040
(26226803) BELLIDO PEREZ , ANTONIO	18/10/1975	5.5967
(77325963) LOMAS LOMAS , VERONICA	29/06/1979	5.5867
(28763280) BARBERO CLEMENTE , CARMEN LUZ	17/10/1977	5.5700
(48855286) BEJARANO VERA , JESUS	24/04/1976	5.5500
(46904495) COTON GAREA , MARIA TERESA	02/02/1978	5.5170
(77336520) PULIDO AMATE , FELIPE JAVIER	07/07/1982	5.5107
(09807428) GALVAN ABALOS , RAUL	01/01/1976	5.5073
(46739663) OLIVER GARCIA , EULALIA	22/07/1974	5.4919
(52664712) GOMEZ BEGINES , SOLEDAD ESPERANZA	21/07/1974	5.4813
(30805526) MARQUES GARCIA , VICENTE	04/03/1973	5.4667
(30946037) PEDRAZA LUNA , MARIA JOSE	21/05/1978	5.4567
(25676044) MARTINEZ RIOS , ANTONIO	26/05/1975	5.4447
(07990561) FERNANDEZ ROLDAN , ALVARO	21/03/1976	5.4440
(33397428) SANCHEZ SIMONET , EUGENIO	24/03/1972	5.4367
(34076252) ACOSTA BLANCO , ANA MARIA	27/06/1973	5.4200
(48861569) SANCHEZ VAZQUEZ , JESUS	18/09/1980	5.3956

TECNOLOGIA
2.- Libre y Reserva

Apellidos y nombre	F.Nacim.	Global
(44279117) LINDE DIAZ , ANTONIO	16/08/1975	5.3933
(46902645) SANTAOLALLA BEJARANO , RAQUEL	21/05/1978	5.3859
(26028588) VALDIVIA MONTES , MARIA DEL CARMEN	08/06/1974	5.3633
(74641902) PORRAS MARTIN , ALVARO JESUS	29/12/1977	5.3360
(27537984) FERRI RAMOS , MERCEDES	24/06/1970	5.3017
(44952335) CARRASCO MATEOS , AMANCIO	15/10/1975	5.2989
(74908099) LEON PARADAS , JAVIER JESUS	28/05/1978	5.2687
(25714861) ORDOÑEZ TORO , INMACULADA	21/09/1975	5.2460
(25687525) GARRIDO ADRIAN , MARIA TERESA	16/05/1980	5.2167
(53155143) TERRER MARTIN , LAURA	20/09/1979	5.1692
(44386770) SEGOVIA RIOS , DESIDERIA	02/02/1975	5.1500
(77532804) ZAPATA GUILLEN , ISABEL	29/06/1979	5.1296
(74819963) GOMEZ MOYANO , JORGE	06/05/1977	5.1200
(74831190) GARCIA SERRANO , JESSICA MARIA	15/09/1978	5.1140
(28530752) COBO MELENDO , FRANCISCO	18/11/1957	5.1103
(26742564) MELERO CUESTA , PILAR	19/08/1975	5.0867
(74827889) CUBEROS GUZMAN , ANA VANESSA	26/01/1979	5.0110
(34857213) MARTINEZ JIMENEZ , NESTOR	03/11/1973	5.0000
(30791017) PEÑUELA GOMARIZ , CARLOS	06/02/1970	4.9731
(76147014) GARCIA RODRIGUEZ , MANUEL JESUS	28/04/1979	4.9683
(44213405) RAMOS RAMOS , JAVIER	31/03/1978	4.9500
(34822598) LUJAN ALCARAZ , ANTONIO MANUEL	16/05/1980	4.8878
(44808112) MONTEAGUDO RAVIÑA , MIGUEL ANGEL	03/06/1978	4.8833
(76897202) MARTINEZ FERNANDEZ , MARIA DOLORES	17/10/1971	4.7767
(30942532) LOPEZ RAMOS , ANTONIO	08/02/1977	4.7750
(44273809) SORIA UBEDA , JOSE JUAN	28/06/1974	4.7060
(44356396) CALERO GOMEZ , RAFAEL	27/09/1976	4.6681
(44287181) PEREZ NUÑEZ , ANA BELEN	08/05/1976	4.6067
(77541005) AYALA ROBLES , FRANCISCO JAVIER	09/07/1978	4.5793
(74648581) GONZALEZ PARRA , MARIA DEL CARMEN	11/06/1977	4.4547
(77474860) CUBERO EXTREMERA , ANTONIO	23/01/1980	4.3700
(36106585) ARGONES MARQUEZ , MARIA MERCEDES	17/05/1970	4.3543
(75791931) MUNERA MOLINA , ZORAYDA	17/01/1980	4.1997
(32674174) AMADO ABAD , HECTOR	06/01/1978	4.1763
(36098772) VILLAR ARIAS , ELENA	18/12/1975	3.3333

HOSTELERIA Y TURISMO
2.- Libre y Reserva

Apellidos y nombre	F.Nacim.	Global
(30786846) HABA LUNA , MARIA DEL ROS. DE LA	19/01/1972	7.6467
(30464039) FRANCISCO CARO , MARIA AZUCENA DE	25/12/1974	7.4300
(52489385) PAVON DELGADO , BEATRIZ	29/07/1975	7.1700
(74637639) ESCOBAR BURGOS , ANTONIO JOSE	26/04/1975	7.0633
(34887891) MENDEZ RUIZ , OLGA	09/12/1980	6.7300
(52362743) FERNANDEZ PERALVAREZ , PILAR	23/06/1968	6.6500
(31672888) SANCHEZ BARRA , MARIA JOSE	12/11/1971	6.5200
(30944444) RAMIREZ ORTIZ , NOELIA	14/07/1977	6.5100
(44034545) TORRES VILLAFAINA , BORJA	15/03/1978	6.4433
(25101383) RUIZ HIJANO , ANTONIO	30/12/1966	6.2700
(38092775) GARCIA MORANO , VICTOR	25/07/1969	6.2433
(31684757) OCAÑA ALBAR , INMACULADA	07/04/1974	5.7767
(52242426) PEREZ GALVEZ , CONCEPCION MARIA	02/05/1966	5.7533
(74690159) RODRIGUEZ GARCIA , NATALIA	25/01/1981	5.6800
(52332053) CASTRO GARCIA , MARIA ROSARIO	12/10/1971	5.6667
(52248466) CORDOBES LUCENA , MANUEL	08/06/1971	5.6567
(27386872) MORENO RUIZ , JUAN CARLOS	24/05/1970	5.5767
(44590486) SOLER MARTINEZ , MARIA ISABEL	29/01/0082	5.5300
(74843778) JIMENEZ GAMEZ , INMACULADA	01/11/1979	5.4833
(31683114) BERNAL LOPEZ , RAQUEL MARIA	11/04/1973	5.3767
(02615531) LLAMAS ARJONA , CONCEPCION	27/07/1968	5.3167
(44577840) MARTINEZ RUIZ , ELENA ENCARNACION	24/09/1977	5.1000
(31713963) RUIZ CORRALES , PELAYO	04/02/1979	5.0933
(25328054) ROMERO TORO , SALVADOR	03/03/1969	5.0767
(08108242) GARCIA-MIÑA GUIJO , ANA Mª	22/08/1969	5.0333
(52928687) MANZANO DE MIER , ISABEL	17/08/1975	5.0167
(53411374) CARABIAS MUÑOZ , LORENA	16/05/1981	4.9767
(53272871) MORENAS ROMERO , Mª VIRGINIA	24/03/1979	4.9500
(24249345) RAMAL RODRIGUEZ , EVA BEATRIZ	07/02/1970	4.9100
(52664029) ARROYO MORENO , ANA MARIA	17/06/1974	4.8800
(45735760) JAPON LUJAN , ANGELA Mª	11/07/1983	4.8600
(14326697) RODRIGUEZ CANSINO , GLORIA MARIA	06/07/1979	4.8100
(75256378) MENGIBAR MUÑOZ , MARIA TERESA	26/04/1982	4.6100
(75108441) MONGE GARCIA , FRANCISCO JOSE	27/04/1982	4.5167

INFORMATICA
2.- Libre y Reserva

Apellidos y nombre	F.Nacim.	Global
(34048917) LOPEZ COELLO , MANUEL	22/04/1971	7.5733
(26022727) PULIDO CONTRERAS , JOSE ANTONIO	25/02/1973	7.0900
(52551798) MORAL TORANZO , ANTONIO	01/06/1967	7.0500
(27528569) PASCUAL MARTIN , ISABEL	11/03/1968	7.0333
(24263066) MARTIN ALVAREZ , FRANCISCO	12/06/1968	7.0333
(34025122) SANCHEZ PORTILLO , FRANCISCO MANUEL	30/12/1968	7.0128
(03860508) PERALES GARCIA , JESUS	02/06/1973	7.0033
(08919908) SERRANO PEREZ , JUAN	14/10/1972	6.9767
(28897538) CRESPO GARCIA-BAQUERO , BASILIO	07/11/1967	6.9333
(52313129) LLUYOT SANCHEZ , JOSE	11/05/1972	6.9000
(44290120) MURIEL SALAS , JORGE	19/04/1976	6.8533
(26206584) MARTINEZ TALLADA , CALIXTO	07/04/1966	6.7367
(09405053) SANCHEZ SUAREZ , CARMEN MARIA	20/02/1971	6.7172
(44290383) CANO GONZALEZ , MARIA AMAYA	19/12/1976	6.6733
(75867183) GONZALEZ SALADO , JOSE MANUEL	29/07/1977	6.6700
(70987055) MAROTO CEJUDO , LUIS FERNANDO	30/05/1979	6.5467
(25330584) CONEJO TIRADO , ANTONIO JESUS	01/04/1971	6.5039
(26236510) AZNAR ZAFRA , CRISTINA	04/01/1981	6.4667
(45279944) PEREZ VADILLO , ANDRES MANUEL	16/11/1969	6.4500
(46350153) FERNANDEZ-CABALEIRO PEREZ , SANTIAGO	19/05/1973	6.3967
(28901915) AGUILAR GARCIA , GUSTAVO	19/08/1971	6.3933
(23247896) PARRA SEGURA , PEDRO	13/04/1972	6.3900
(44261282) FORTIS MALAGON , ANTONIO JOSE	03/07/1974	6.3700
(53687958) ROSIQUE HERNANDEZ , ANDRES	18/02/1976	6.3578
(29440953) VIERA MOLINA , INMACULADA	13/12/1976	6.3433
(74638039) CERVERA AYLLON , DAVID	14/07/1975	6.2967
(09398883) FERNANDEZ MENENDEZ , MARCOS	25/04/1977	6.2500
(31241155) CABALLERO TEJERO , JOSE ANTONIO	09/01/1965	6.2433
(48966088) NAVARRETE GONZALEZ , JAVIER	15/09/1983	6.2233
(30941946) MELENDO ROMAN , FRANCISCO JAVIER	02/12/1984	6.2133
(25713990) LOPEZ LUNA , ANTONIO	18/11/1974	6.2111
(30525952) VILLALBA LOPEZ , RAFAEL	03/06/1965	6.1967
(28632065) LARA AZNAR , BELEN	14/09/1977	6.1533
(52361391) ABALOS FUENTES , JUAN FRANCISCO	02/05/1965	6.1500
(46935826) ARRANZ OLIVA , ANGEL	21/02/1978	6.1000
(30806722) TAMAJON LOPEZ , FERNANDO	24/11/1973	6.0900
(25705924) MAXIMO TORRES , MARIA DEL CARMEN	27/07/1967	6.0750
(76940045) ARIAS ALVAREZ , ALBERTO	25/07/1979	6.0567
(11973309) GALVAN FLOREZ , VICTOR PABLO	30/04/1976	6.0500
(75263572) GUERRERO SEVILLANO , LORENA	26/02/1983	6.0300
(31674697) DOÑA IBAÑEZ , DANIEL	11/10/1970	6.0167
(31254671) GONZALEZ CARMONA , JAVIER	01/12/1969	5.9733
(78035129) AMATE GARRIDO , SONIA	11/07/1978	5.9567
(29052725) MORA MORA , MARIA LUISA	02/01/1971	5.9500
(29801338) GOMEZ MARTIN , RODRIGO	08/02/1968	5.9333
(79011595) RUEDA GARCIA , SALVADOR	08/02/1977	5.9067
(34838703) FERNANDEZ MARTINEZ , EMILIA CRUZ	03/05/1970	5.8967
(34075995) MONTERO NAVARRO , MIGUEL ANGEL	09/01/1973	5.8933
(44294513) MORENO GARRIDO , MIGUEL ANGEL	05/05/1976	5.8833
(53150536) CUBERO EXTREMERA , INMACULADA	22/05/1975	5.8783
(44354289) MACIAS RODRIGUEZ , SILVIA	15/06/1975	5.8733
(14628423) LOPEZ JIMENEZ , ANTONIO JOSE	07/02/1983	5.8600
(38113279) RIQUELME RODRIGUEZ , MARIA ELENA	03/12/1974	5.8467
(52558156) CAZALILLA SAEZ , RAQUEL	27/04/1977	5.8233
(30818968) CARO BARTOLOME , MARIA ANGELES	03/09/1974	5.8200
(52485560) MATAMALA PEINADO , MAURICIO JOSE	03/11/1976	5.7967
(44268434) ROMERO DIAZ DE LA GUARDIA , JOSE JAVIER	08/05/1972	5.7167
(77338696) GARCIA TORRES , JOSE MARIA	05/12/1982	5.7133
(53273262) ROJAS GUERRERO , FRANCISCO JAVIER	05/01/1980	5.6267
(75225963) NAVARRO MARTINEZ , FRANCISCO	31/03/1971	5.5200
(75020339) OCHANDO FRESNEDA , JACINTO	27/12/1978	5.4767
(52247653) BLAZQUEZ PEREZ , ANTONIO BERNARDO	11/03/1973	5.4667
(30833101) VALLEJO CONTRERAS , ARMANDO	09/07/1976	5.4633
(30835058) LOPEZ MORILLA , JOSE EMILIO	28/03/1978	5.4433
(45712737) EGEA SERRANO , SARA	24/06/1982	5.3967
(48484455) CUELLO ALARCON , JUAN ANTONIO	08/11/1979	5.3878
(74657182) DIAZ GARCIA , MANUEL	31/10/1978	5.3867
(77322947) BARROSO MORIANA , CARLOS	05/04/1983	5.3567
(25693214) GARCIA GOMEZ , JUAN ANTONIO	12/12/1976	5.3367
(25078897) GONZALEZ SANTOS , ANDRES	13/09/1966	5.3178
(44292508) PEINADO VILLAMOR , Mª JOSE	16/08/1975	5.2767
(28944805) CLEMENTE NARANJO , DIEGO	23/07/1971	5.2333
(29064471) AROCA PARRA , PEDRO PABLO	10/11/1979	5.2133
(45737391) URBANO OLMO , MARIA	13/07/1983	5.1367

INFORMATICA
2.- Libre y Reserva

Apellidos y nombre	F.Nacim.	Global
(74666416) VILLENA REINOSO , ISIDORO	12/06/1981	5.1267
(46849700) ORTIZ MARTIN , CAROLINA	28/10/1975	5.0900
(25709579) LLAMAS JAIMEZ , MIGUEL ANGEL	12/04/1970	5.0789
(44213752) RODRIGUEZ ZUNINO , TOMAS	18/04/1974	5.0767
(09178299) RODRIGUEZ FERNANDEZ , ISABEL VICTORIA	02/09/1965	5.0667
(45660972) ARAQUE ILLANES , SOLEDAD	24/04/1975	5.0567
(74686783) TARIFA BLANCO , JOSE ANTONIO	07/05/1981	5.0133
(52224545) LOPEZ VEGA , ALEJANDRO	26/06/1980	5.0033
(48884058) GANFORNINA GUTIERREZ , ANDRES	26/01/1980	5.0000
(74843771) RUEDA MUÑOZ , ANGEL	26/02/1979	4.9978
(28920675) LOPEZ GONZALEZ , MARIA GEMA	05/02/1974	4.9933
(74724714) MARTINEZ MARTINEZ , VANESSA	25/01/1981	4.9933
(45596788) CAMPOS PETE , GUSTAVO	13/09/1980	4.9900
(48510705) MUÑOZ GARCIA , ESTHER	20/08/1983	4.9833
(12401490) AGUA MIGUEL , RAUL ANTONIO DEL	28/01/1978	4.9800
(14615204) MATEOS ROMERO , ANA MARIA	11/06/1978	4.9800
(27520808) GUITARD PARRA , MARIA MONTSERRAT	17/06/1974	4.9767
(09400788) BASILIO PEREZ , JOSE MANUEL	30/01/1969	4.9767
(77321635) SAMPEDRO TROYA , JAVIER	22/03/1978	4.9733
(74854318) MILLAN MEDINA , JOSE	16/01/1980	4.9356
(26226761) VILLAR CORTIJO , MANUEL JESUS	21/09/1975	4.8933
(30967880) SANCHEZ RUZ , FRANCISCO	17/06/1983	4.8700
(80152983) LARA GARCIA , JUAN BOSCO	24/01/1982	4.8533
(44366783) GARCIA MERINO , MARIA EUGENIA	25/09/1979	4.8167
(52545992) MARTINEZ RUIZ , FRANCISCO	23/09/1968	4.7900
(75438127) OLMEDO REINA , MARIA JESUS	05/04/1969	4.7633
(75241661) NAVARRO JIMENEZ , LUIS MIGUEL	08/12/1980	4.6900
(34854084) MARIN NAVARRO , JESUS MANUEL	17/02/1975	4.6567
(28721434) GILARDON MATITO , MARIA CARMEN	26/07/1968	4.6500
(28792892) MOREJON MONTERO , MIGUEL ANGEL	05/10/1980	4.6367
(33388840) CAPARROS SALMERON , JORGE	23/09/1972	4.6178
(75762517) LOPEZ MERA , JUAN ANTONIO	23/07/1980	4.6133
(33358555) MONTORO NAVARRO , MANUEL ANTONIO	05/02/1969	4.6111
(14324521) GARCIA PEREZ , JESUS	09/02/1979	4.5933
(48455866) CLEMENTE MUÑOZ , JOSE ANDRES	11/05/1979	4.5500
(75248143) MARTINEZ LOPEZ , FRANCISCO JAVIER	09/01/1982	4.5367
(74654620) TORRES CARAZO , MARIA ISABEL	17/01/1979	4.4267
(74645391) TORRECILLA SALINAS , CARLOS JOAQUIN	05/05/1977	4.4133
(14621457) YELAMO CABALLERO , FERNANDO JOSE	12/06/1982	4.4100
(74671474) ALFEREZ PIÑAR , JOSE ANTONIO	22/08/1980	4.4100
(75136815) GOMEZ ARQUES , VICTOR JAVIER	24/06/1983	4.3800
(28611308) DOMENE NUÑEZ , JOSE ANTONIO	22/04/1974	4.3733
(24227173) PELEGRINA ROMERA , JOSE MIGUEL	21/05/1967	4.3667
(74671393) DELGADO FAJARDO , JOSE MARIANO	05/04/1979	4.3433
(24269745) MOLLINEDO JIMENEZ , JOSE LUIS	22/11/1972	4.3267
(48416164) HEREDIA FERNANDEZ , JUAN ANTONIO	27/09/1977	4.2933
(25105170) MUÑOZ MAYA , JOSE JAVIER	15/10/1976	4.2639
(23800979) GARCIA QUINTANA , JUAN GABRIEL	12/02/1973	4.2333
(45596226) ZAPATA SIERRA , ANTONIO JESUS	26/11/1975	4.2300
(77325934) TEJADA FERRANDIZ , FRANCISCO MIGUEL	19/05/1981	4.2300
(74679985) CABRERO BARRAGAN , IGNACIO TOMAS	30/04/1980	4.2200
(25670797) LOPEZ MARTIN , MARIA TERESA	17/02/1974	4.1800
(75235769) MARTINEZ PEREZ , JOSE FRANCISCO	11/05/1978	4.1467
(75228133) VALLEJO DELGADO , DANIEL	26/06/1981	4.1233
(78734986) GRAÑA GONZALEZ , JAVIER	01/09/1978	4.1067
(74682360) GIJON GARCIA , ANTONIO JAVIER	26/08/1981	4.0567

ORGANIZACION Y PROCESOS MANT. VEHICULOS
2.- Libre y Reserva

Apellidos y nombre	F.Nacim.	Global
(31650517) CORDERO PEREZ , ANDRES	27/07/1967	7.4700
(30536998) CARMONA DURAN , PEDRO	18/03/1969	7.2367
(28386489) VAZQUEZ TERNERO , EMILIO	05/11/1950	7.1867
(80138001) ORDOÑEZ DIAZ-RAMIREZ , FRANCISCA PILAR	10/06/1971	7.1267
(26488066) SANTOS RAEZ , ISIDRO MARIA	21/04/1976	6.8233
(27301995) VALVERDE CESTEROS , FRANCISCO JAVIER	20/03/1967	6.4767
(38797617) LOPEZ ENRIQUEZ , JOSE	11/03/1964	6.4233
(31406759) RUIZ RONDON , MIGUEL ANGEL	07/10/1960	6.3833
(30832384) CARDENAS LOPEZ , ANTONIA MARIA	13/12/1976	6.0467
(23221029) LOSILLA LOPEZ , MIGUEL	05/11/1973	5.7967
(44289831) COBOS CANO , JUAN RAMON	27/03/1976	5.7000
(52582082) MATAS PADILLA , MANUEL	15/05/1970	5.3667
(26492514) GARRIDO MORENO , LAZARO	19/03/1975	5.1167

ORGANIZACION Y PROCESOS MANT. VEHICULOS
2.- Libre y Reserva

Apellidos y nombre	F.Nacim.	Global
(44958949) GARCIA TORRES , ANTONIO JOSE	26/08/1977	4.9633
(34074568) LUQUE HIJON , ISIDRO	25/10/1973	4.6133
(30473700) PADILLA MUÑOZ , JUAN	04/09/1962	4.3233
(74633014) ARCO OTERO , JOSE BRIGIDO	12/02/1970	3.7700

SISTEMAS ELECTROTECNICOS Y AUTOMATICOS
2.- Libre y Reserva

Apellidos y nombre	F.Nacim.	Global
(34837693) FERNANDEZ LEYVA , ANA	24/05/1970	7.7167
(44381450) RUBIO CLARAMONTE , JAVIER	14/05/1975	7.2500
(07850341) HERNANDEZ RAMOS , ROSA MARIA	12/02/1961	7.2467
(52511505) JAENADA ORTIZ , LUIS JAIME	06/07/1966	7.1467
(52284144) REGUERA GIRON , ANDRES	15/05/1967	7.0967
(06996333) DOMINGUEZ BABIANO , MARIA PAZ	14/07/1964	6.9900
(25080977) PEREZ MORALES , JUAN CARLOS	07/09/1965	6.9900
(24247759) CABELLO LARA , JESUS	01/01/1976	6.8233
(29049277) PEREZ MORENO , JUAN PEDRO	31/07/1971	6.7167
(34037592) CANTERO SANTIAGO , PEDRO	21/07/1968	6.4567
(26214465) ALVAREZ MORENO , ANTONIO	20/07/1970	6.3267
(25105501) CASCALES CUERVA , ROSA MARIA	20/01/1966	6.1300
(34847640) FORTE SALMERON , ANGEL JESUS	21/06/1971	6.0873
(34058180) GONZALEZ MORANTE , ELIO MANUEL	06/09/1973	5.9033
(26488816) DIAZ RUIZ , ALFONSO JUAN	30/05/1974	5.8617
(28902888) MARTIN ROMERO , FRANCISCO	05/04/1969	5.7633
(28596499) MUÑOZ GARCIA , FRANCISCO	15/01/1971	5.7167
(32859949) GANTES RODRIGUEZ , MARINO	12/07/1969	5.7067
(03865364) PEREZ GOMEZ-HIDALGO , ANA ISABEL	18/09/1973	5.4400
(30825903) ALVAREZ MESA , JAVIER	09/09/1975	5.0533
(52554910) MORENO RODRIGUEZ , JUAN ANTONIO	18/05/1973	4.9800
(74850895) SEPULVEDA RIVERO , ANA CRISTINA	29/07/1981	3.9467

PROFESORES TEC. DE FORMACION PROFESIONAL
COCINA Y PASTELERIA
2.- Libre y Reserva

Apellidos y nombre	F.Nacim.	Global
(45595033) RAMIREZ MARTINEZ , AURORA	11/11/1977	8.1500
(28903474) FERNANDEZ NUÑEZ , ANTONIO	07/06/1968	7.1613
(28894824) PEREZ RUIZ , JOSE ANTONIO	04/03/1968	7.0500
(31252946) FRANCO GALVIN , JAVIER	05/08/1967	6.5833
(28600211) MARTIN ARTACHO , JUAN ANTONIO	24/06/1972	6.4950
(28487443) JIMENEZ SEQUERA , JESUS	12/09/1971	6.3423
(75400562) MORILLO RODRIGUEZ , MARIA PILAR	14/03/1958	6.2782
(48877491) RAMOS CORTES , MARIA DOLORES	19/06/1977	6.0947
(31855751) PUERTAS DE TENA , MANUEL	12/02/1972	5.8907
(74719484) COBOS SALAS , FRANCISCO JAVIER	20/11/1978	5.8049
(52583855) REY BAUTISTA , FRANCISCO	23/04/1972	5.6109
(44029422) GOICOECHEA SANCHO , CARLOS MANUEL	11/11/1972	5.5600
(28911090) LOZANO LEAL , RAFAEL	24/07/1972	5.5317
(31857932) COZAR PELAYO , PEDRO JESUS	06/04/1972	5.4330
(25681000) RAMOS LIÑAN , SEBASTIAN	29/01/1974	5.3500
(28890406) FERNANDEZ RUIZ , ANTONIO	12/04/1967	5.2267
(77323791) CAÑONES HERNANDEZ , SOLEDAD MARIA	29/12/1979	4.9867
(48907718) SEGURA MORENO , DAVID	23/01/1977	4.9753
(25703115) MARTINEZ MARTOS , ANTONIO	08/12/1965	4.7845
(48810207) MORENO LOPEZ , ROBERTO	12/11/1976	4.7520
(30821943) VILCHEZ MORENO , JOSE MARIA	07/11/1975	4.6303
(52227090) MARTIN ARTACHO , ALFREDO	05/08/1977	4.4990
(30804373) LEON ALONSO , ALFONSO	07/07/1973	4.3830
(75098711) GONGORA MILLAN , MARIA DOLORES	22/04/1978	4.3740
(25695851) BONILLA LEAL , FERNANDO	26/10/1976	4.3543
(48907717) SEGURA MORENO , DANIEL	23/02/1977	4.2367
(28483217) GONZALEZ DOBLAS , FRANCISCO JOSE	09/05/1971	3.9567
(30210505) MARTIN SANCHEZ , DANIEL	29/03/1975	3.9203
(09326401) CITORES SANZ , ALBERTO	02/06/0071	3.9020
(53705642) RUBIO FERNANDEZ , RAFAEL C.	26/04/1976	3.8779
(33372235) VELA RUIZ , BERNARDO	25/04/1969	3.6522
(44357472) ARRIBAS RIOS , REGINO	11/08/1977	3.4611
(25575471) RIOS AGUILERA , MARIO	15/09/1977	3.3740

INSTAL. Y MTTO.DE EQUIPOS TERM. Y DE FLU
2.- Libre y Reserva

Apellidos y nombre	F.Nacim.	Global
(52539172) DE LA OLIVA CARMONA , JOSE FERNANDO	12/06/1976	8.4383

INSTAL. Y MTTO.DE EQUIPOS TERM. Y DE FLU
2.- Libre y Reserva

Apellidos y nombre	F.Nacim.	Global
(34862816) SANCHEZ AIS , FRANCISCO JAVIER	04/02/1975	7.8100
(50971755) TIRADO GONZALEZ , Mª DEL PILAR	12/10/1976	7.3933
(29799178) CANO CORTES , JOSE ANTONIO	28/08/1968	7.2267
(44254300) QUESADA RUIZ , SONIA	02/08/1973	6.7667
(44252708) LOZANO DUFETEL , FRANCISCO DANIEL	22/12/1972	6.5267
(09788287) LOPEZ SANTOS , JOSE ANGEL	21/12/1972	6.4800
(70348996) MARTIN ARAGONES , ROBERTO	16/01/1972	6.4567
(52926650) ESPADA PEREZ , FRANCISCO JAVIER	30/10/1975	6.1533
(44350993) REY TOSINA , JAVIER DEL	02/10/1975	6.0983
(24236351) ORTEGA VALVERDE , AURELIA ISABEL	20/02/1969	5.7650
(30210551) GIL ORTEGA , LAURA MARIA	30/06/1975	5.5900
(52552097) BONILLA MARTOS , FRANCISCO	21/09/1967	5.4800
(77324683) LOPEZ ARMENTEROS , MIGUEL	01/09/1979	5.4467
(09778312) FIDALGO DE HOYOS , ENRIQUE	04/02/1970	5.1250
(47204145) JIMENEZ MARTIN , ANTONIO JOSE	12/11/1980	4.8467
(45586127) SIMON NAVARRO , JUAN FRANCISCO	03/11/1975	4.5800
(52516892) VIEDMA CAMPIÑA , ANDRES	21/01/1970	4.2133

SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS
2.- Libre y Reserva

Apellidos y nombre	F.Nacim.	Global
(44263643) BAENA GARCIA , MARIA DEL PILAR	12/07/1974	7.8683
(34820956) SAURA CARCELES , ANTONIO JOSE	22/01/1975	7.6360
(34855463) MONCADA AÑON , MARIA FLOR	08/04/1973	7.6093
(32047039) DOMINGUEZ BALLESTEROS , NOELIA	29/05/1973	7.5350
(75224745) CAYUELA PEREZ , INES MARAVILLAS	10/09/1969	7.5244
(25677783) JAIME RODRIGUEZ , MANUEL SERGIO	02/05/1973	7.3117
(26491868) GARCIA MARTINEZ , JOSE LUIS	04/06/1975	7.2667
(34781189) MESA FONSECA , CLARA	08/11/1972	7.1900
(44272464) TORRES AMAT , NOEMI MARA	05/09/1974	7.1083
(34829828) GARCIA GARCIA , ALONSO	24/02/1976	7.1000
(23801700) RODRIGUEZ FERNANDEZ , EVA	18/09/1973	7.0920
(25675163) GUERRERO TOVAR , ROSALIA MERCEDES	10/11/1972	7.0850
(23270567) GOMEZ LOPEZ , JULIO	21/10/1976	6.9867
(48416709) GUILLEN BENAVENTE , JOSE JAVIER	10/10/1977	6.9513
(26034462) CASTRO CARMONA , MARGARITA	21/06/1976	6.8983
(26223240) MARIN GARCIA , ADOLFO	07/09/1973	6.6467
(75098530) MOLINA CASADO , JOSE MARIA	20/02/1979	6.6437
(28486713) RUIZ CARRASCO , JUAN ANTONIO	04/12/1970	6.5800
(26220965) HURTADO DELFA , MARIA DOLORES	19/01/1973	6.5450
(08911182) CALLEJON GARCIA , GABRIEL	05/01/1970	6.5040
(75226951) CAYUELA PEREZ , ISABEL	15/10/1971	6.4353
(75226212) RODRIGUEZ SIMON , EMILIA	12/02/1971	6.2950
(44287469) DE LA PLAZA HERNANDEZ , EVA MARIA	13/08/1974	6.2433
(45585739) BERLANDINO SAEZ , MARIA BELEN	20/09/1975	6.1427
(44287201) MOLINA CABALLERO , JOAQUIN	05/01/1976	6.0933
(31224796) GOMEZ ZARAGOZA , ANTONIO	03/10/1961	6.0883
(52268396) MARQUEZ CALDERO , ROSARIO	07/09/1972	6.0350
(77708645) MARTINEZ GOMEZ , JUAN ANTONIO	27/10/1982	6.0017
(45589422) ANDUJAR GALVEZ , CANDELARIA	15/05/1976	5.9507
(52715241) BIOSCA MOLLA , ENRIC	18/09/1972	5.9490
(74669244) MARIN LOPEZ , IGNACIO	26/10/1980	5.7833
(75247522) SANCHEZ ROJO , VANESA	23/12/1978	5.7800
(52564879) MARTIN MARTIN , FRANCISCO EDUARDO	25/11/1975	5.7417
(09747266) JIMENEZ MARTIN , JUAN JOSE	11/08/1963	5.7033
(34848412) DOMINGUEZ VEGA , FRANCISCO JAVIER	24/10/1972	5.6973
(28540584) MUÑOZ PRAT , CARLOS	08/04/1960	5.6767
(09171522) GRAGERA FERNANDEZ , MARIA JESUS	01/01/1964	5.6667
(31250092) JULIA ACEVEDO , CRISTINA	01/01/1966	5.6417
(25665269) BAEZ DURAN , JOSE MARIA	20/08/1973	5.6367
(44385045) MARTINEZ GUTIERREZ , MOISES	11/05/1975	5.6220
(34777274) IGLESIAS MOYA , AGUSTIN	11/10/1978	5.5583
(29078686) LOPEZ-BARAJAS HERNANDEZ , JOSE LUIS	27/11/1965	5.5517
(44039674) PEREZ ELENA , JUAN MANUEL	16/01/1975	5.5323
(45089168) BORRAS ANTA , OSCAR	16/06/1974	5.4350
(52232586) LIZAUR MIRANDA , ALBERTO FEDERICO DE	23/10/1966	5.3833
(30945016) REYES SALAZAR , VICTORIANO JESUS	22/11/1977	5.3643
(75707788) DIAZ RUBIO , JOSE ANTONIO	18/08/1978	5.3617
(24271981) VALERO CARDONA , FRANCISCO JAVIER	03/11/1971	5.3513
(48465219) MORENO GARCIA , PEDRO JOSE	13/06/1978	5.3213
(06251658) OLIVA TORRILLAS , MARIA VICTORIA	02/07/1974	5.2880
(32844773) ACHA ALLER , SANTIAGO	27/07/1976	5.2400
(75244685) GUTIERREZ MARTINEZ , FRANCISCO JOSE	02/12/1981	5.2180
(26489001) CEACERO MARTINEZ , MARIA DEL CARMEN	11/09/1974	5.2000

SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS
2.- Libre y Reserva

Apellidos y nombre	F.Nacim.	Global
(44953118) MATIAS RODRIGUEZ , FRANCISCO JAVIER	27/01/1977	5.0983
(52247754) AGUILAR CURADO , JOSE ANTONIO	26/12/1972	5.0883
(30963211) MORALES MARQUEZ , RAFAEL LUIS	30/05/1981	5.0700
(26021013) GUERRERO MARQUEZ , JOSE MANUEL	27/04/1973	5.0253
(25092792) PRADOS LINERO , MARIA ANGELES	07/06/1965	5.0150
(53688496) PEÑA ROMERO , FRANCISCO ANTONIO	25/03/1974	4.9583
(74681219) SANCHEZ MARTINEZ , ELEUTERIO	04/01/1980	4.9333
(75016436) MUÑOZ ORTEGA , JOSE GABRIEL	01/04/1979	4.9167
(48873238) BALLESTEROS GONZALEZ , ALFONSO	15/05/1979	4.8683
(48426959) CANOVAS CONESA , ERNESTO	18/12/1977	4.8667
(45597727) LOPEZ MARTINEZ , MAGDALENA	08/12/1982	4.8323
(25684854) NUÑEZ ARRIETA , MIGUEL	20/03/1975	4.8183
(44284479) BOLIVAR ROMERO , JAIRO	25/09/1975	4.8107
(02884054) LUENGO SANZ , RAFAEL	28/01/1970	4.7680
(45295802) OLMEDO VICENTE , MARIA CARMEN	26/10/1975	4.6827
(30544784) ZAMORA MACHUCA , ROSARIO	05/02/1969	4.6610
(32848523) GARCIA-CUBILLANA DE CRUZ , SANTIAGO	29/01/1963	4.6067
(44373459) ALVAREZ MESA , RAFAEL	25/10/1981	4.6010
(45480326) VALENZUELA VILA , MARIA DEL MAR	06/05/1974	4.6000
(34847641) LOPEZ FERNANDEZ , ANTONIO JOSE	05/01/1971	4.5880
(30803682) CARMONA ALBORNOZ , JOSE FRANCISCO	29/09/1972	4.5833
(30958623) JIMENEZ MARTINEZ , ANTONIO MANUEL	11/12/1980	4.5627
(34850080) PEÑA ELUL , JUAN FRANCISCO	15/08/1971	4.5290
(45590374) MALDONADO MOLINA , FRANCISCO JAVIER	07/10/1982	4.5235
(30966168) SANCHEZ TORIL , EDUARDO JAVIER	11/03/1981	4.5133
(15245130) MIRANDA AZPIROZ , MARIA ANDREA	21/10/1964	4.4850
(77325327) MORENO BUISSON , PATRICIA	17/01/1982	4.4333
(53536808) WEGMANN GARCIA , RENE	27/06/1978	4.4208
(25711592) BUENO SANTANA , FRANCISCO JAVIER	03/06/1973	4.4100
(44040294) VEGAS PEREZ , DIEGO JOSE	05/08/1975	4.3333
(25717523) RAMIREZ VALDERRAMA , LAZARO JOSE	05/09/1976	4.2983
(02536581) GONZALEZ GARCIA , RAMON	31/08/1973	4.2560
(52232684) LOPEZ RODRIGUEZ , NICASIO	10/11/1966	4.1550
(77563699) FERRER MARTINEZ , JUAN	18/10/1975	4.1467
(75552477) CAMACHO SANCHEZ , SANTIAGO MANUEL	06/10/1975	4.0590
(25693103) LOPEZ CAMACHO , ANTONIO	24/08/0077	3.9983
(48647356) GONZALEZ CASTILLO , JOSE MANUEL	07/11/1975	3.9683
(14624230) GARCIA MORALES , BEATRIZ	05/11/1977	3.9667
(48500783) RAMALLO MARTINEZ , ALEJANDRO	23/11/1982	3.9633
(08629037) MORENO PEREZ , JUAN CARLOS	16/08/1973	3.8500
(34079432) HERNANDEZ PASTELERO , GUILLERMO	06/10/1976	3.8267

SOLDADURA
2.- Libre y Reserva

Apellidos y nombre	F.Nacim.	Global
(27531667) GALERA GALERA , DIEGO	18/08/1968	7.0183
(52239650) RODRIGUEZ CABRAL , LUIS MIGUEL	28/08/1971	6.7967
(52310484) CARRERO AYALA , JOSE LUIS	10/09/1963	6.6467
(75862782) MANCHEÑO MORALES , JESUS MIGUEL	24/03/1967	6.5443
(34046465) BILBAO ALBA , FRANCISCO JOSE	06/05/1970	6.1667
(28601439) GONZALEZ GOMEZ , JOSE	02/07/1971	6.1460
(31850109) MARQUEZ CASTRO , ANTONIO	28/06/1969	6.1383
(52510644) RODRIGUEZ SANCHEZ , JESUS	08/10/1964	5.9567
(27241223) SALVADOR VARGAS , FILOMENO	25/11/1956	5.8777
(26735965) RIO SUAREZ , MANUEL IGNACIO DEL	10/02/1957	5.8443
(30438562) SALADO SIERRA , JUAN	16/03/1957	5.7777
(48810428) CHICHURRI RODRIGUEZ , JOSE ANTONIO	13/07/1975	5.5027
(29053894) GARCIA RUBIO , JOSE LUIS	18/08/1969	5.5000
(31856535) MALDONADO ORDOÑEZ , JAVIER	18/10/1976	5.4800
(78211956) SAN JOSE GONZALEZ , JESUS	16/12/1974	4.5627
(08851685) LORENZO MATEOS , FRANCISCO JAVIER	03/12/1978	4.3893

PROFESORES ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS
FRANCÉS
2.- Libre y Reserva

Apellidos y nombre	F.Nacim.	Global
(09387732) FERNANDEZ ROZA , CRISTINA	27/01/1967	6.9680
(X4012987) PASQUIER . , JULIE JACQUELINE	30/03/1977	6.1527
(X2630026E) DJEMAL . , LEILA	30/09/1971	6.1247
(X3668518H) CRAFF . , STEPHANE	28/04/1973	5.8847
(26223271) CASTRO MUÑOZ , JUANA MARIA	10/09/1974	5.5153
(74864856) ALARCON MORENO , SARA	29/07/1979	5.4807
(15474866) MOLINO GUERRERO , HELENA	05/10/1970	5.4083
(45108343) GORDILLO BERMUDEZ , MARIA DOLORES	24/06/1973	5.2883
(44298537) TORNAY MEJIAS , HELENA	12/12/1976	5.0680

PROFESORES ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS
FRANCÉS
2.- Libre y Reserva

Apellidos y nombre	F.Nacim.	Global
(72728955) GUINEA DE ANDRES , VERONICA	22/02/1979	4.9560
(03RC18991) BOYER . , GAELLE	13/04/1980	4.9453
(44606328) ROCHA MARTIN , BEATRIZ	12/07/1978	4.5807
(28794177) GENERAS GRILLON , ANDRES	18/12/1959	4.5640
(76419373) JIMENEZ FERNANDEZ , JUAN	29/05/1971	4.4617
(74665051) AGUILERA DE LA OSA , MARIA ISABEL	15/05/1979	4.1447

INGLÉS
2.- Libre y Reserva

Apellidos y nombre	F.Nacim.	Global
(23237617) LOPEZ NAVARRO , GREGORIO	28/09/1970	8.2790
(52920048) ROMERO RODRIGUEZ , ANTONIO	11/04/1973	7.9193
(00667276) CERVENKA . , KATHARINE MARIE	14/02/1961	7.9167
(X2052393B) WALSH . , ANDREW SAMUEL	28/07/1969	7.8860
(30815839) MANJAVACAS SNEESBY , MARIA ISABEL	18/03/1974	7.6733
(26226154) CASTRO MUÑOZ , OSCAR	14/08/1975	6.5217
(52525896) CASTAÑO NIETO , MANUEL	08/04/1974	6.4600
(79014999) FERNANDEZ FERNANDEZ , MARIA JESUS	19/12/1979	6.4533
(08961119) RIVA CORONADO , ALEJANDRO DE LA	13/11/1962	6.3757
(44455131) RAMIREZ CAMPOS , YOLANDA	02/05/1977	6.3590
(25093300) LOPEZ MACIAS , JOSE	22/06/1965	6.2500
(48807392) ARIAS ESCUTIA , ROCIO	01/12/1979	6.1917
(80139256) HIDALGO MORENO , ANA MARIA	23/09/1975	6.1600
(44356184) MARTINEZ JURADO , MARIA ESTELA	12/12/1979	6.1233
(75786570) REDONDO ARIAS , MONICA MARIA	12/11/1978	6.1167
(44267387) VERGARA PAVON , MARIA TERESA	28/01/1974	6.1083
(30805808) BENAVIDES MAÑAS , ROSA PILAR	28/07/1973	5.7133
(52527576) LORENZO MARTINEZ , CLARA LUZ	01/12/1975	5.6650
(24222261) JIMENEZ MARTINEZ , CRISTOBAL JOSE	26/05/1967	5.6033
(48818550) MORENO GUILLEN , MARIA LUZ	13/08/1981	5.5583
(76862619) PIÑEIRO FARIÑA , Mª EVA	01/09/1972	5.4233
(78033193) SUAREZ PALMERO , MARIA ELISA	13/09/1978	5.4167
(10874164) ALONSO REDONDO , JUAN BAUTISTA	12/12/1974	5.3827
(44271858) PEREIRA MONEDERO , ARANZAZU	04/11/1974	5.2533
(52518838) ALVAREZ SIERRA , LAURA FRANCISCA	06/05/1971	5.1743
(09190973) HUERTAS GUERRERO , INMACULADA	11/03/1980	5.1623
(29072856) LOPEZ GARCIA , MARIA DEL MAR	27/06/1974	5.1167
(44586621) RODRIGUEZ DE TEMBLEQ SOLANO , PABLO	29/06/1981	4.9933
(77323809) TROYA GUERRERO , JOSE IGNACIO	15/01/1977	4.9400
(74665193) CEBRIAN SEVILLA , MARIA DEL CARMEN	08/09/1979	4.8890
(16806479) GARCIA VERDE , ANA MARIA	25/07/1971	4.8693
(X2355842K) PATTISON . , RUTH	19/11/1977	4.8467
(13157129) HORRILLO ESTRELLA , JOSE RAMON	20/06/1974	4.8200
(32818698) DIAZ CABEZA , MARIA	03/04/1971	4.1433

PROFESORES DE MUSICA Y ARTES ESCENICAS
FLAUTA TRAVESERA
2.- Libre y Reserva

Apellidos y nombre	F.Nacim.	Global
(16578569) FRANCO VIDAL , TATIANA	23/06/1974	8.1367
(25412402) ROMERO NEVADO , MARIA PILAR	29/11/1973	6.9867
(33407329) RUBIO MARCO , ALFONSO	28/12/1972	6.6900
(52223938) FUENTES LEAL , RAMONA	14/02/1974	6.4222
(44468791) SUAREZ OGANDO , SALETA	13/07/1980	6.3600
(05919315) MENCHEN RABADAN , ELISA MARIA	29/06/1977	5.8850
(33349124) MARIN GUIMERANS , MARIA	18/12/1979	5.8833
(71422888) DOMINGUEZ ZURRON , LARA	21/05/1979	5.3761
(53400352) PORTILLO MARTINEZ , DANIEL	14/06/1978	5.2100
(70862678) GONZALEZ PISONERO , ELENA	30/01/1978	4.5200

OBOE
2.- Libre y Reserva

Apellidos y nombre	F.Nacim.	Global
(48468830) DIAZ LOPEZ , MARIA ISABEL	15/02/1982	5.7250
(48613107) NAVARRO PUNTAS , SERGIO	06/09/1979	5.5767
(48306999) FERNANDEZ BUENO , MARIA	24/09/1979	5.5350
(72791423) SANCHEZ ORTIZ , MARIA DEL PILAR	04/03/1980	5.5000
(24368152) LACRUZ MARTINEZ , VERONICA	04/12/1976	5.2500
(53365313) LAGUNA BERMUDEZ , JOSE DAVID	30/05/1979	4.9633
(44588663) ALCANTARA INFANTE , JOSE	20/12/1981	4.7133

TROMPA
2.- Libre y Reserva

Apellidos y nombre	F.Nacim.	Global
(29174014) GINER GIL , VICENTE	09/08/1971	7.1833
(52819863) MARTINEZ SEÑAS , FRANCISCO JOSE	07/12/1977	6.6600
(44288833) BALLESTEROS GARCIA , MIGUEL ANGEL	26/08/1976	6.4967
(48816255) CARRERO FUENTES , MANUELA	14/11/1981	6.2167

TROMPA
2.- Libre y Reserva

Apellidos y nombre	F.Nacim.	Global
(74215893) MIRA VERDU , RAFAEL	24/03/1966	6.1500
(75243865) GARRIDO IBAÑEZ , MONICA ANGELES	28/05/1979	5.3900

TROMPETA
2.- Libre y Reserva

Apellidos y nombre	F.Nacim.	Global
(33386702) ARAGON CORTES , JOSE ANTONIO	26/09/1969	6.9000
(24273080) RODRIGUEZ GARCIA , JESUS	16/11/1970	6.8033
(24190527) ORTEGA MORALES , JOSE LUIS	12/12/1961	6.6817
(75104995) ROSALES GOMERA , SANTIAGO JESUS	24/11/1980	6.4033
(52554273) CAMARA SANTAMARIA , SANTOS	27/09/1971	6.3222
(44358401) ALBILLO BLANQUEZ , ENRIQUE	10/04/1977	6.1917
(26223852) JIMENEZ MORENO , PEDRO	25/08/1974	6.1850
(26216168) MEFRE GONZALEZ , JOSE	13/08/1970	5.9117
(48810459) RUIZ PEREZ , FRANCISCO JESUS	21/07/1977	5.5733
(48936308) ESCOBAR HERNANDEZ , FRANCISCO JOSE	10/07/1982	4.8933

VIOLA
2.- Libre y Reserva

Apellidos y nombre	F.Nacim.	Global
(16067021) BARREDO PEREZ-YARZA , MARINA	23/10/1979	6.5367
(00847041) CORICELLI . , ELENA	07/11/1960	6.2133
(75019056) GALLEGO RAMIREZ , VERONICA	18/06/1976	5.6533
(28775174) CERVERA BOU , JUAN ANTONIO	12/01/1976	5.1833
(44281856) VELEZ GONZALEZ , JOSE ANGEL	17/11/1975	5.1033
(20187433) DE QUINTANA SANCHO , MARIA EUGENIA	24/09/1976	4.9867
(07241125) MARTINEZ GARCIA , HUGO	16/12/1977	4.7167
(72801671) MARTINEZ SALVATIERRA , AMAIA	19/08/1982	4.6067
(29195933) PERIS FRANCES , SILVIA	20/12/1980	4.4233
(30671635) MENDIA RAMIREZ DE OLANO , ARKAITZ	06/09/1978	4.1733

VIOLIN
2.- Libre y Reserva

Apellidos y nombre	F.Nacim.	Global
(30955139) ESCOBAR DIAZ , DOMINGO	27/11/1981	8.3729
(30808825) MARQUEZ SANCHEZ , MANUEL FRANCISCO	13/05/1973	7.8805
(45301677) SORROCHE MONTESINOS , ESTEFANIA	27/06/1980	7.3540
(30829375) SAEZ CONDE , MARCOS JAVIER	07/11/1980	7.2958
(77800659) BERNARDINO MARTINEZ , ISABEL	29/07/1979	6.9683
(44368284) MORENO ROJAS , MARIA LUZ	16/11/1979	6.9416
(28747932) LAGO REINA , CARLOS	21/11/1975	6.5354
(05678069) RODRIGUEZ GARCIA , SONSOLES	24/08/1977	6.4073
(78897930) GARCIA RUBIO , MONICA	09/09/1981	6.3304
(23809929) MOLINA GUERRERO , LAURA	21/11/1978	6.3230
(46870741) ROSAL ESTEBAN , IVAN DEL	06/01/1979	6.2896
(30944117) GARCIA JIMENEZ , MARIA DEL PILAR	20/07/1977	5.9205
(31713477) LUCENA MONJE , ANA BELEN	07/09/1981	5.7837
(02540657) MARTIN HAYASHIDA , VICTOR TAKESHI	07/08/1974	5.7583
(45633516) GAMON ANTONI , OCTAVIO	13/04/1977	5.4103
(45633897) MARTIN NARBONA , ESTHER	19/11/1977	5.3419
(11831545) LOPEZ SOBALER , ELVIRA	28/12/1974	5.3413
(28826503) MARTINEZ LOPEZ , ESPERANZA MACARENA	24/04/1983	5.3083
(72977835) FANLO CARRANZA , BEATRIZ	05/08/1982	5.2893
(76653391) LEVON AGOP , ARMAN	22/02/1984	5.2083
(47027936) ARENAS GAYOSO , TATIANA	25/09/1980	5.1653
(X3333570L) STARCHENKO . , NATALIA	08/09/1975	5.0913
(44623191) LOZANO IBERO , MARIA	27/12/1979	5.0690
(76949688) HUCHA UCHA , RAUL	12/05/1980	5.0317
(04613610) PINTADO GONZALEZ , SARAI	13/04/1983	4.9863
(03128872) RODRIGUEZ MORALES , ERNESTO BARTOLOM	02/08/1982	4.8333
(09423505) HEVIA SESMA , DAVID	11/08/1982	4.8312
(14304656) MORENO JIMENEZ , MARCOS PEDRO	13/05/1983	4.2243

VIOLONCELLO
2.- Libre y Reserva

Apellidos y nombre	F.Nacim.	Global
(52663643) CORONADO ALMENA , MARIA CARMEN	31/07/1974	8.5863
(73778627) CINTERO RAMIREZ , ROCIO	07/08/1978	7.6407
(04606127) OLMEDILLA LACASA , MIRIAM	22/11/1979	7.5890
(53684775) MELENDEZ JIMENEZ , VIRGILIO	09/04/1979	7.5853
(48478482) TORRES DEL RIO , JUAN PEDRO	05/01/1978	7.1210
(20823382) CANET PEIROTEN , GUSTAVO	20/11/1978	6.4637
(20199245) SAIZ VEGA , ORFILIA	16/01/1974	6.2770
(05431341) QUIROS FERNANDEZ , ISABEL	17/11/1976	6.2057
(24362658) CARIÑENA SANTOS , MIGUEL	14/01/1980	6.0143
(53206414) MORATO SANTAMARIA , JOSE ANDRES	11/04/1978	5.2560
(22573847) SALINAS ROYAN , JAVIER	27/04/1978	5.0977
(75266000) QUEVEDO SANCHEZ , ANTONIO	02/01/1983	5.0147
(11845847) DEL CAMPO DE CASTRO , MARIA	02/06/1981	4.8803
(28767409) MARTIN GAMIZ , GUILLERMO	11/08/1979	4.8623

VIOLONCELLO
2.- Libre y Reserva

Apellidos y nombre	F.Nacim.	Global
(74667302) GARCIA MORENO , CARMEN	10/05/1980	4.6780
(72578390) SANCHEZ BARRUECO , ANA	25/04/1977	4.2773
(73565597) PARIS VENDRELL , MONICA	16/11/1977	4.0830
(48929519) VIVAS ROMERO , CONCEPCION	20/06/1978	3.8927

PROFESORES DE ARTES PLASTICAS Y DISEÑO
DIBUJO ARTÍSTICO Y COLOR
2.- Libre y Reserva

Apellidos y nombre	F.Nacim.	Global
(27530957) LOPEZ NUÑEZ , ANA DEL MAR	21/03/1968	8.2498
(24252537) MARTIN GONZALEZ , MARIA DEL CARMEN	21/08/1970	7.0493
(44950680) BERMUDO MARTINEZ , GUILLERMO	23/01/1971	6.8820
(24247405) MORENO LARA , AMPARO	27/07/1969	6.7420
(24152278) RAMIREZ LOPEZ , FRANCISCO	15/05/1965	6.4373
(27260778) ACOSTA NAVARRO , ANTONIO	26/12/1959	5.9647
(28911678) BELMONTE CARO , DAVID RAFAEL	14/06/1972	5.8173
(48817689) CHOFRE GARCIA , MARIA DEL CARMEN	22/11/1979	5.0787

DISEÑO GRÁFICO
1.- Movilidad B-A

Apellidos y nombre	F.Nacim.	Global
(28545536) NAVARRO MORAGAS , FRANCISCO JAVIER	17/10/1959	15.1960

DISEÑO GRÁFICO
2.- Libre y Reserva

Apellidos y nombre	F.Nacim.	Global
(52548502) MARCANO TORRES , JUAN AGUSTIN	07/11/1970	7.3180
(33279672) REY KOCHINKE , MIGUEL	19/09/1969	6.6847
(00804301) GARRIDO NEVA , ROSA	28/12/1962	6.0320
(75809200) GONZALEZ LEAL , JOSE DOMINGO	16/08/1971	5.8907
(47484573) SIMON MONTIEL , ALFONSO	28/02/1980	5.3413
(52262427) TEBA MONTES , VALLE	08/01/1966	5.2873
(44295096) MARTIN EMPARAN , AINHOA	31/10/1975	5.1407
(44201333) SANCHEZ NUÑEZ , SUSANA	13/08/1973	5.0880
(74679643) ARREDONDO GARRIDO , SERGIO	10/12/1980	4.8267
(31847738) SANCHEZ MARAIA , LUIS	28/09/1969	4.5753
(75759651) LORENTE CAZENAVE , ANA	07/02/1979	4.4307

FOTOGRAFÍA
1.- Movilidad B-A

Apellidos y nombre	F.Nacim.	Global
(23671471) FORNIELES FRANCO , JOSE MANUEL	27/06/1948	13.7166
(26464018) MOLINA RUBIO , MANUEL RAMON	02/09/1964	13.1000
(28455989) RECACHA GARCIA , GONZALO	17/09/1955	11.0000

FOTOGRAFÍA
2.- Libre y Reserva

Apellidos y nombre	F.Nacim.	Global
(32858516) MACIAS LOPEZ , JUAN FRANCISCO	14/08/1968	8.4933
(24221793) MUÑOZ JIMENEZ , JOSE ANTONIO	20/03/1967	8.1067
(26007161) JIMENEZ LOPEZ , NIEVES	21/04/1969	7.2500
(33975903) VELLARINO ALBUERA , SUSANA	07/01/1975	7.1367
(24296141) JIMENEZ BROBEIL , JORGE LUIS	30/08/1962	7.0767
(78542882) BOULLON SABIN , ALFONSO	22/09/1979	6.7167
(26476024) CARVAJAL MORENO , ROSA	15/07/1969	6.6733
(44262617) MORON GARCIA , ANA ISABEL	11/07/1975	6.6500
(26481677) CANTALAPIEDRA NAVARRETE , ANA	06/07/1971	6.6333
(26014191) MOLINA VALENZUELA , FRANCISCO ALBERTO	16/06/1967	6.5967
(25679854) GARCIA BANDERA , MARIA NOELIA	25/12/1974	6.4800
(24238983) TORRES GARCIA , JUAN RAMON	22/01/1968	6.4533
(52574326) JIMENA GARCIA , JOSE ANTONIO	02/02/1968	6.1800
(29055229) ARROYO JAVEGA , MARCOS	13/09/1970	6.1233
(52225079) D'ACOSTA BALBIN , EDUARDO	21/02/1975	5.9533
(53697538) PEDROSA PUERTAS , ELENA	26/11/1977	5.8667
(53690450) DIAZ DEL VALLE , SILVIA ADELINA	02/08/1976	5.4667
(75762315) GARCIA-DONCEL ROMAN , MARIA	20/10/1977	4.6633

MEDIOS INFORMÁTICOS
2.- Libre y Reserva

Apellidos y nombre	F.Nacim.	Global
(26036223) CUENCA GONZALEZ , ANA	07/05/1975	8.2833
(24204603) LOPEZ RUIZ , MARTIN	24/11/1966	6.8167
(75125511) MORENO SAEZ , PEDRO PABLO	05/04/1973	6.4133
(27492761) BASCUÑANA MARTINEZ , FRANCISCA GUADALI	31/08/1962	6.1133
(25096393) CANO GARCIA , MARIA DOLORES	30/12/1964	5.4633
(30801758) LOPEZ FONTIVEROS , MANUEL	08/04/1973	5.3267
(28725671) SANCHEZ GUIRAO , JUAN CARLOS	19/02/1969	5.1933
(26220984) JODAR PADILLA , LUIS	16/04/1973	4.9233
(08871765) RIVERA GAMERO , FRANCISCO	28/11/1975	4.9033

VOLUMEN
2.- Libre y Reserva

Apellidos y nombre	F.Nacim.	Global
(32853916) APARICIO MOTA , ANTONIO	17/06/1966	7.7433
(24229383) FERNANDEZ NAVARRO , ESTEBAN	26/12/1967	7.5500
(29081650) ROLDAN ESTURILLO , MARIANO	13/05/1967	7.4700
(80138421) CORONADO PEREZ , MARIA DEL ROSARIO	16/02/1971	7.2867
(29753152) ROMERO DOMINGUEZ , CAYETANO	03/02/1960	7.1700
(27247701) MORANTE CAÑIZARES , DOLORES	08/03/1956	6.6033
(33500290) ROMAN ESCUTIA , CRISTINA	10/03/1967	6.2867
(50803609) SOTO WILSON , ELENA MARIA	25/02/1963	5.7933

Anexo II

PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
3.- Adq.N.Especialidades

Apellidos y nombre	F.Nacim.
(28728829) BAREA ROMERO , CRISTOBAL	27/04/1969
(31646013) FERNANDEZ MAQUEIRA , MARIA JOSE	27/04/1965
(24198048) GARCIA MORALES , MARIA ANGUSTIAS	27/02/1963
(28574984) JIMENEZ MANZORRO , PEDRO ANGEL	01/10/1962
(28700244) MORENO BADILLO , MARIA REYES	30/11/1964
(44219196) RIVAS GIL , FRANCISCO JAVIER	26/08/1974

GEOGRAFIA E HISTORIA
3.- Adq.N.Especialidades

Apellidos y nombre	F.Nacim.
(27288920) FERNANDEZ ROMERO , CARMEN	19/11/1962
(28726865) GARCIA MARIN , FRANCISCO JOSE	25/11/1973
(28724122) LEAL LINARES , PILAR	19/12/1968
(29476447) MARTIN MUÑOZ , JUAN PABLO	21/07/1963
(45416332) MARTINEZ PASCUAL , CONCESA	08/12/1965
(31561910) SANCHEZ VILLANUEVA , JUAN LUIS	09/12/1949
(74826515) SEGURA CARRETERO , FRANCISCO MIGUEL	08/03/1978

DIBUJO
3.- Adq.N.Especialidades

Apellidos y nombre	F.Nacim.
(33377109) GUERRERO ASENCIO , DIEGO	14/03/1969
(24268306) ROZUA VELEZ , FRANCISCO JOSE	26/03/1972

FRANCES
3.- Adq.N.Especialidades

Apellidos y nombre	F.Nacim.
(25981592) GUERRERO PULIDO , MARIA DOLORES	31/07/1965
(30451402) RODRIGUEZ TORRONTERAS , RICARDO	25/08/1959

PSICOLOGIA Y PEDAGOGIA
3.- Adq.N.Especialidades

Apellidos y nombre	F.Nacim.
(31230129) LUQUE BAREA , FRANCISCO	20/07/1962

TECNOLOGIA
3.- Adq.N.Especialidades

Apellidos y nombre	F.Nacim.
(23783018) ABARCA HERNANDEZ , MANUEL	13/06/1963
(26742558) BERZOSA LARA , FERNANDO	30/05/1973
(29030348) CHECA GONZALEZ , IGNACIO JOSE	28/04/1967
(24138890) ENTRENA NUÑEZ , PURIFICACION	09/08/1962
(52248595) FERNANDEZ CARO , ROSARIO	20/02/1972
(31241620) GALVAN LOPEZ , FRANCISCO	14/01/1965
(08818326) GANADO VEGA , DANIEL	25/07/1977
(21425625) MARQUEZ GUERRERO , FRANCISCO	17/01/1960
(36094660) OTERO CASTRO , XOSE UXIO	14/01/1969
(31671183) RACERO MONTES , FRANCISCO JOSE	15/07/1973

INFORMATICA
3.- Adq.N.Especialidades

Apellidos y nombre	F.Nacim.
(33334405) RAMIREZ GOMEZ , AGUSTIN	04/10/1968

SISTEMAS ELECTROTECNICOS Y AUTOMATICOS
3.- Adq.N.Especialidades

Apellidos y nombre	F.Nacim.
(30813272) ALONSO ROSA , MANUEL	14/02/1972
(26212494) FERNANDEZ EXPOSITO , VICENTE JOSE	09/04/1969
(10882419) FERNANDEZ-GUERRA MENENDEZ , PEDRO JOS	16/05/1972
(75420845) HIDALGO RODRIGUEZ , MANUEL	03/04/1965

SISTEMAS ELECTROTECNICOS Y AUTOMATICOS
3.- Adq.N.Especialidades

Apellidos y nombre	F.Nacim.
(33360201) REINALDO GARCIA , MIGUEL ANGEL	17/05/1969
(52517916) SANCHEZ BAUTISTA , ALFREDO	23/06/1969

PROFESORES TEC. DE FORMACION PROFESIONAL
COCINA Y PASTELERIA
3.- Adq.N.Especialidades

Apellidos y nombre	F.Nacim.
(28743959) CABALLERO SANCHEZ , ANTONIO JESUS	25/12/1973

PROFESORES DE MUSICA Y ARTES ESCENICAS
VIOLA
3.- Adq.N.Especialidades

Apellidos y nombre	F.Nacim.
(30825920) ORTIZ CONDE , ESPERANZA MARIA	30/01/1975

PROFESORES DE ARTES PLASTICAS Y DISEÑO
MEDIOS INFORMÁTICOS
3.- Adq.N.Especialidades

Apellidos y nombre	F.Nacim.
(25051932) CAMPO URBAY , ENRIQUE JOSE	15/07/1961
(28677672) SANCHO ROYO , ALEJANDRO	13/07/1960

ANEXO III

FUNCIONARIOS CON APLAZAMIENTO LEGAL DE LA FASE DE PRACTICAS

Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria

Apellidos y nombre: Contreras Ligero, Diego.
DNI: 48914700.
Especialidad: Geografía e Historia.

Apellidos y nombre: López Restituto, Miguel Angel.
DNI: 52666883.
Especialidad: Música.

Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas

Apellidos y nombre: Ayuso Jiménez, Juan.
DNI: 14302411.
Especialidad: Viola.

Apellidos y nombre: Gregori Arriaza, Francisco Javier.
DNI: 77339541.
Especialidad: Violín.

Apellidos y nombre: Navas Fernández, Mario.
DNI: 74854239.
Especialidad: Violín.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 27 de septiembre de 2006, de la Universidad de Granada, por la que se modifica la de 30 de mayo de 2006, por la que se convocaba concurso-oposición libre para cubrir plazas de Técnico Auxiliar de Laboratorio en esta Universidad.

Por la imposibilidad de asistir a la constitución del Tribunal y demás asistencias del Vocal Titular y Suplente del Tribunal Calificador del concurso-oposición libre para cubrir tres plazas de Personal Laboral con la categoría de Técnico Auxiliar de Laboratorio, convocadas por Resolución del Rectorado de 30 de mayo de 2006 (BOE núm. 140, de 13 de junio), y de acuerdo con lo indicado en la base 5.3 de dicha convocatoria.

Este Rectorado ha resuelto nombrar:

Vocal Titular: Don Jesús Francisco Rodríguez Huertas, Profesor Titular de Universidad del Departamento de Fisiología, en representación de la Universidad y nombrado por el Rector.

Vocal Suplente: Doña Milagros Gallo Torre, Profesora Titular de Universidad del Departamento de Psicología Experimental y Fisiología del Comportamiento, en representación de la Universidad y nombrada por el Rector.

Granada, 27 de septiembre de 2006.- El Rector, David Aguilar Peña.

RESOLUCION de 27 de septiembre de 2006, de la Universidad de Granada, por la que modifica la de 15 de septiembre de 2005, por la que se convocaban pruebas selectivas para ingreso en la Escala Auxiliar de esta Universidad.

Por renuncia del Presidente Suplente, al concurrir en él causa de abstención de las previstas en el art. 28.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y de acuerdo con lo indicado en la base 5.3 de la convocatoria.

Este Rectorado ha resuelto nombrar:

Presidente Suplente: Don Juan Luis Ruiz-Rico Díez, Funcionario de la Escala Técnica de la Universidad de Jaén, con destino en esta Universidad de Granada.

Granada, 27 de septiembre de 2006.- El Rector, David Aguilar Peña.

RESOLUCION de 26 de septiembre de 2006, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se convocan a concurso de acceso plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, el Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, por el que se regula el sistema de habilitación nacional para el acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios y el régimen de los concursos de acceso respectivos y el Reglamento para los concursos de acceso a cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.

Este Rectorado, ha resuelto convocar a concurso de acceso, las plazas de Cuerpos Docentes Universitarios que se relacionan en el Anexo I de la presente Resolución, de acuerdo con las siguientes bases:

1. Legislación.

Dichos concursos se regirán por lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre («Boletín Oficial del Estado» de 24 de diciembre); el Real Decreto 774/2002, de 26 de julio («Boletín Oficial del Estado» de 7 de agosto); el Reglamento para los concursos de acceso a cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla y en lo no previsto, por la Legislación General de Funcionarios Civiles del Estado, así como por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. Requisitos de los candidatos.

2.1. Para ser admitido a los citados concursos se requieren los siguientes requisitos generales:

2.1.1. Ser español o nacional de un Estado miembro de la Unión Europea o nacional de aquellos Estados a los que, en virtud de Tratados internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, en los términos en que ésta esté definida en el Tratado constitutivo de la Unión Europea.

2.1.2. No haber cumplido los setenta años de edad.

2.1.3. No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de la Administración del Estado o de la Administración Autónoma, Institucional o Local, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas. En el caso de nacional de los demás Estados miembros de la Unión Europea o nacional de aquellos Estados a los que, en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores en los términos en que ésta se halle definida en el Tratado constitutivo de la Unión Europea, no estar sometido a sanción disciplinaria o condena penal que impida, en su Estado, el acceso a la función pública.

2.1.4. No padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico que impida el desempeño de las funciones correspondientes a Profesor de Universidad.

2.2. Además los candidatos deberán cumplir con el requisito de estar habilitado para el cuerpo y área, según la plaza convocada (Anexo I) o ser funcionario del correspondiente cuerpo y área de conocimiento, o de cuerpos docentes universitarios de iguales o superiores categorías y misma área de conocimiento, todo ello en los términos regulados en el artículo 15 del Real Decreto 774/2002, de 26 de julio.

2.3. Todos los requisitos enumerados en la base 2.1 y 2.2 deberán poseerse en el día de la finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la toma de posesión como funcionario de carrera.

3. Solicitudes.

Quienes deseen tomar parte en los concursos de acceso remitirán la correspondiente solicitud al Excmo. y Magfco. Sr. Rector de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, carretera de Utrera, Km 1, C.P. 41013, Sevilla, por cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de quince días hábiles, a partir del día siguiente a la publicación oficial de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», mediante instancia debidamente cumplimentada, según el modelo que se acompaña como Anexo II, junto con los siguientes documentos que acrediten que reúnen los requisitos para participar en el concurso de acceso:

a) Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad, pasaporte o tarjeta de identidad.

b) Certificaciones en las que se acredite el cumplimiento de los requisitos específicos que señala la base 2.2 para participar en el concurso de acceso.

Los aspirantes deberán abonar a la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, la cantidad de 33 euros en concepto de derechos de examen. El ingreso deberá efectuarse en el Banco Santander Central Hispano, en la cuenta 0049-5048-50.2616135233, abierta en esa entidad a nombre de «Universidad Pablo de Olavide. Ingresos Diversos», haciéndose constar los siguientes datos: nombre y apellidos del interesado, núm. de orden de la plaza a la que concursa, núm. de documento: 099, Referencia 1: 001 y Referencia 2: DNI/NIF/Pasaporte.

A la instancia deberá adjuntarse el justificante acreditativo original del pago de los derechos. La falta de pago de estos derechos durante el plazo de presentación de instancias no es subsanable y determinará la exclusión del aspirante.

En ningún caso la realización del ingreso supondrá sustitución del trámite de presentación en tiempo y forma de la solicitud.

4. Admisión de aspirantes.

Finalizado el plazo anterior, la Universidad notificará a los firmantes la relación provisional de admitidos y excluidos del concurso, con indicación del motivo de la exclusión, en su caso, y advirtiendo al interesado que de no subsanarlo en el plazo improrrogable de diez días hábiles se le declarará decaído en su derecho. Contra la resolución que finalmente recaiga se podrá interponer recurso en los términos previstos en los artículos 107 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

5. Comisiones.

5.1. La composición de las Comisiones es la que figura en el Anexo I de esta convocatoria.

Respecto a la constitución de las mismas, ausencia de alguno de sus miembros, adopción de acuerdos, asistencias e indemnizaciones, se estará a lo establecido en el Reglamento para los Concursos de Acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.

5.2. Las Comisiones deberán constituirse dentro del plazo máximo de tres meses desde la publicación de la convocatoria del concurso de acceso en el Boletín Oficial del Estado, por lo que cada Presidente, previa consulta a los restantes miembros de las mismas, dictará una Resolución, que deberá ser notificada a todos los interesados con una antelación mínima de quince días naturales, respecto de la fecha del acto para el que se les cita, convocando a:

a) Todos los miembros titulares de la Comisión y, en su caso, a los suplentes necesarios para efectuar el acto de constitución de la misma y proceder, a continuación, a fijar y hacer públicos los criterios que se utilizarán para la valoración de los concursantes en adecuación a las especificaciones de la plaza establecidas en la convocatoria. En la notificación se indicarán el día, hora, y lugar previsto para el acto de constitución.

b) Todos los aspirantes admitidos a participar en el concurso, para realizar el acto de presentación de los concursantes, y con señalamiento del día, hora y lugar de celebración de dicho acto; a estos efectos, el plazo entre la fecha prevista para el acto de constitución de la Comisión y la fecha señalada para el acto de presentación no podrá exceder de dos días hábiles.

Transcurrido el plazo previsto en este apartado sin que se haya constituido la Comisión, el Presidente titular quedará sustituido a todos los efectos por el Presidente suplente.

6. Acto de presentación.

En el acto de presentación, que será público, los concursantes entregarán al Presidente de la Comisión la siguiente documentación:

a) Currículum vitae (Modelo Currículum vitae en Anexo III), por triplicado, y un ejemplar de las publicaciones y documentos acreditativos de lo consignado en el mismo.

b) Proyecto docente, por triplicado, que el candidato se propone desarrollar de serle adjudicada la plaza a la que concursa; dicho proyecto se ajustará a las especificaciones establecidas por la Universidad en la convocatoria.

c) Excepto para los concursos a plaza de Profesor Titular de Escuelas Universitarias, proyecto de investigación, por triplicado, que el candidato se propone desarrollar de serle adjudicada la plaza a la que concursa; dicho proyecto se ajustará a las especificaciones establecidas por la Universidad en la convocatoria.

Los documentos anteriores permanecerán depositados durante un plazo de dos meses desde la fecha de la propuesta de la Comisión, salvo que se interponga algún recurso, en cuyo caso el depósito continuará hasta que haya Resolución firme. Transcurridos seis meses adicionales sin que el interesado hubiera retirado dicha documentación, la Universidad podrá disponer su destrucción.

En este acto de presentación los concursantes recibirán cuantas instrucciones sobre la celebración de la prueba deban comunicárseles. Así mismo, se determinará, mediante sorteo, el orden de actuación de los concursantes y se fijará el lugar, fecha y hora del comienzo de la prueba, que no podrá tener lugar antes de transcurridas 24 horas desde este acto de presentación. Sin embargo, los concursantes podrán renunciar a este plazo. La prueba comenzará dentro del plazo de quince días naturales, a contar desde el día del acto de presentación.

En el mismo acto el Presidente de la Comisión hará público el plazo fijado por aquella para que cualquier concursante pueda examinar la documentación presentada por los restantes concursantes con anterioridad al inicio de la prueba.

Los concursantes o la Universidad Pablo de Olavide podrán solicitar de los entes públicos y privados en los que aquellos presten, o hayan prestado sus servicios, la emisión de un informe individualizado sobre la actividad desarrollada por los candidatos y su rendimiento, el cual será remitido directamente a la Comisión. Así mismo, la Comisión por unanimidad podrá recabar informes de especialistas sobre los méritos alegados por los concursantes.

Respecto a los informes solicitados por los concursantes, la Comisión los valorará únicamente en el caso de que consten en su poder antes del comienzo de la prueba.

En cualquier caso, los informes no tendrán carácter vinculante y se adjuntarán al acta del concurso.

7. Desarrollo de la prueba.

La prueba será pública y consistirá en un debate acerca de los méritos del concursante alegados en su historial profesional, académico, docente e investigador, así como sobre el proyecto docente presentado y, en su caso, también el de investigación.

La concreción de dicha prueba la realizará la Comisión en el acto de presentación.

Seguidamente la Comisión podrá debatir con cada concursante, durante un tiempo máximo de dos horas, sobre sus méritos alegados, proyecto docente presentado y, en su caso, también de investigación.

En caso de comparecer un único candidato, la Comisión por unanimidad podrá eximirlo de la exposición oral de la prueba.

Finalizada la prueba, la Comisión deliberará y cada uno de sus miembros emitirá un voto con informe razonado sobre la valoración cuantificada que le merece cada uno de los concursantes, ajustándose a los criterios aprobados por la Comisión. En caso de unanimidad, dichos informes podrán sustituirse por un informe único y razonado de la Comisión.

8. Propuesta de la Comisión.

De conformidad con los informes de la Comisión se efectuará la propuesta de provisión de plaza o plazas en el plazo máximo de treinta días hábiles a partir de la fecha de comienzo de la prueba. A estos efectos la Comisión hará pública su propuesta explicitando el voto de cada uno de sus miembros, y relacionando los candidatos por orden de preferencia para su nombramiento. Para realizar su propuesta la Comisión deberá atenerse a los presupuestos contemplados en el art. 8.2 del Reglamento para los Concursos de Acceso a cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.

Los candidatos podrán solicitar en la Secretaría General de la Universidad certificación de la valoración razonada que cada uno de los miembros de la Comisión emitió sobre sus méritos o, en su caso, del informe único de la Comisión.

Contra la propuesta de la Comisión los candidatos podrán presentar reclamación ante el Rector, en el plazo máximo de

diez días, que será valorada por la Comisión de Reclamaciones a que se refiere el art. 18 del R.D. 774/2002, de 26 de julio. Admitida a trámite la reclamación se suspenderán los nombramientos hasta su resolución definitiva.

9. Nombramientos.

Los candidatos propuestos para la provisión de las plazas deberán presentar en el Registro General de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, en el plazo de 20 días siguientes al de concluir la actuación de la Comisión, por cualquiera de los medios señalados en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los documentos que acrediten reunir los requisitos del art. 5 del Real Decreto 774/2002 y además:

a) Certificado médico oficial de no padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico que le incapacite para el desempeño de las funciones correspondientes a Profesor de Universidad.

b) Declaración jurada de no haber sido separado de la Administración del Estado, Institucional o Local, ni de las Administraciones de las Comunidades Autónomas, en virtud de expediente disciplinario, y de no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la función pública. En el caso de nacional de los demás Estados miembros de la Unión Europea o nacional de aquellos Estados a los que, en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España sea de aplicación la libre circulación de trabajadores en los términos en que ésta se halla definida en el Tratado constitutivo de la Unión Europea, declaración jurada de no estar sometido a sanción disciplinaria o condena penal que impida, en su Estado, el acceso a la función pública.

Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos de carrera estarán exentos de justificar tales documentos y requisitos, debiendo presentar certificación del Ministerio u organismo del que dependan, acreditativa de su condición de funcionarios y de cuantas circunstancias consten en su hoja de servicios.

Contra la presente Resolución Rectoral, podrá interponerse por los interesados recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, de conformidad con el artículo 8.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE de 14 de julio), sin perjuicio de que potestativamente se pueda presentar recurso de reposición contra esta Resolución, en el plazo de un mes, ante el mismo órgano que la dicta, en cuyo caso no cabrá interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en tanto recaiga Resolución expresa o presunta del recurso de reposición, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 26 de septiembre de 2006.- El Rector, Agustín Madrid Parra.

ANEXO I

Profesor Titular de Universidad
Clase de convocatoria: Concurso de acceso

Plaza número 3/2005.
Departamento: Economía, Métodos Cuantitativos e Historia Económica.
Area de conocimiento: «Economía Aplicada».
Actividad a realizar: Economía Política y Hacienda Pública.
Número de plazas: Una.

Comisión titular:
Presidente: Don José M.ª Serrano Sanz, Catedrático de Universidad de la Universidad de Zaragoza.
Vocal: Doña M.ª Teresa García-Milá Lloveras, Catedrática de Universidad de la Universidad Pompeu Fabra, de Barcelona.
Secretario: Don Carlos Usabiaga Ibáñez, Catedrático de Universidad de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
Comisión suplente:
Presidente: Don Miguel Angel López García, Catedrático de Universidad de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Vocal: Don Samuel Calonge Ramírez, Profesor Titular de Universidad de la Universidad de Barcelona.
Secretario: Don Vicente Alcántara Escolano, Profesor Titular de Universidad de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Profesor Titular de Universidad
Clase de convocatoria: Concurso de acceso

Plaza número 4/2005.
Departamento: Economía, Métodos Cuantitativos e Historia Económica.
Area de conocimiento: «Economía Aplicada».
Actividad a realizar: Economía Mundial.
Número de plazas: Una.

Comisión titular:
Presidenta: Doña M.ª Teresa García-Milá Lloveras, Catedrática de Universidad de la Universidad Pompeu Fabra, de Barcelona.
Vocal: Don Cecilio Tamarit Escalona, Catedrático de Universidad de la Universidad de Valencia.
Secretario: Don Carlos Usabiaga Ibáñez, Catedrático de Universidad de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
Comisión suplente:
Presidente: Don Miguel Angel López García, Catedrático de Universidad de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Vocal: Doña M.ª Amparo Camarero Olivas, Profesora Titular de Universidad de la Universidad Jaume I, de Castellón.
Secretario: Don Francisco Javier Velázquez Angona, Profesor Titular de Universidad de la Universidad Complutense de Madrid.

Catedrático de Universidad
Clase de convocatoria: Concurso de acceso

Plaza número 2/2006.
Departamento: Filología y Traducción.
Area de conocimiento: «Filología Inglesa».
Actividad a realizar: Lengua Inglesa.
Número de plazas: Una.

Comisión titular:
Presidente: Don Francisco Garrudo Carabias, Catedrático de Universidad de la Universidad de Sevilla.
Vocal: Don Santiago González Fernández-Corugedo, Catedrático de Universidad de la Universidad de Oviedo.
Secretario: Don Luis Iglesias Rabade, Catedrático de Universidad de la Universidad de Santiago de Compostela.
Comisión suplente:
Presidente: Don Enrique Alcaraz Varó, Catedrático de Universidad de la Universidad de Alicante.
Vocal: Don Ricardo Mairal Usón, Catedrático de Universidad de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
Secretario: Don Francisco Gutiérrez Diez, Catedrático de Universidad de la Universidad de Murcia.

Profesor Titular de Universidad
Clase de convocatoria: Concurso de acceso

Plaza número 3/2006.
Departamento: Deporte e Informática.

Area de conocimiento: «Educación Física y Deportiva».
Actividad a realizar: Alto Rendimiento Deportivo.
Número de plazas: Una.

Comisión titular:
Presidente: Don Juan Ribas Serna, Catedrático de Universidad de la Universidad de Sevilla.
Vocal: Don José Antonio López Calbet, Profesor Titular de Universidad de la Universidad de Las Palmas.
Secretario: Don Mikel Izquierdo Redín, Profesor Titular de Universidad de la Universidad de León.
Comisión suplente:
Presidente: Don Antonio Córdoba Zurita, Catedrático de Universidad de la Universidad de Sevilla.
Vocal: Don Ricardo Mora Rodríguez, Profesor Titular de Universidad de la Universidad de Castilla La Mancha.
Secretario: Don Fernando Navarro Valdivielso, Profesor Titular de Universidad de la Universidad de Castilla La Mancha.

Catedrático de Universidad
Clase de convocatoria: Concurso de acceso

Plaza número 4/2006.
Departamento: Biología Molecular e Ingeniería Bioquímica.
Area de conocimiento: «Bioquímica y Biología Molecular».
Actividad a realizar: Docencia de la Bioquímica y la Biología Molecular en grado y postgrado. Investigación en Biología Molecular de la Supervivencia y Muerte de la Célula Beta Pancreática.
Número de plazas: Una.

Comisión titular:
Presidente: Don Angel María Relimpio Ferrer, Catedrático de Universidad de la Universidad de Sevilla.
Vocal: Don Ramón Bartrons Bach, Catedrático de Universidad de la Universidad de Barcelona.
Secretario: Don Manuel Guzmán Pastor, Catedrático de Universidad de la Universidad Complutense de Madrid.
Comisión suplente:
Presidente: Don Juan Miguel Guerrero Montavez, Catedrático de Universidad de la Universidad de Sevilla.
Vocal: Don Francisco Sobrino Beneyto, Catedrático de Universidad de la Universidad de Sevilla.
Secretaria: Doña Elizabeth Pintado Sanjuán, Catedrática de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Profesor Titular de Universidad
Clase de convocatoria: Concurso de acceso

Plaza número 5/2006.
Departamento: Sistemas Físicos, Químicos y Naturales.
Area de conocimiento: «Ecología».
Actividad a realizar: Ecología Microbiana y de la Fijación Biológica de Nitrógeno.
Número de plazas: Una.

Comisión titular:
Presidente: Don José Angel Merino Ortega, Catedrático de Universidad de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
Vocal: Don Alfonso Escudero Berian, Catedrático de Universidad de la Universidad de Salamanca.
Secretario: Don Rafael Villar Montero, Profesor Titular de Universidad de la Universidad de Córdoba.
Comisión suplente:
Presidente: Don Juan Fernández Haeger, Catedrático de Universidad de la Universidad de Córdoba.
Vocal: Don Bernardino González Castro, Profesor Titular de Universidad de la Universidad de Vigo.
Secretario: Don Mariano Lastra Valdor, Profesor Titular de Universidad de la Universidad de Vigo.

Profesor Titular de Universidad
Clase de convocatoria: Concurso de acceso

Plaza número 6/2006.
Departamento: Sistemas Físicos, Químicos y Naturales.
Area de conocimiento: «Ecología».
Actividad a realizar: Biogeoquímica de Ecosistemas Terrestres.
Número de plazas: Una.

Comisión titular:
Presidente: Don José Angel Merino Ortega, Catedrático de Universidad de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
Vocal: Don Alfonso Escudero Berian, Catedrático de Universidad de la Universidad de Salamanca.
Secretario: Don Rafael Villar Montero, Profesor Titular de Universidad de la Universidad de Córdoba.
Comisión suplente:
Presidente: Don Juan Fernández Haeger, Catedrático de Universidad de la Universidad de Córdoba.
Vocal: Don Bernardino González Castro, Profesor Titular de Universidad de la Universidad de Vigo.
Secretario: Don Mariano Lastra Valdor, Profesor Titular de Universidad de la Universidad de Vigo.

Profesor Titular de Universidad
Clase de convocatoria: Concurso de acceso

Plaza número 7/2006.
Departamento: Sistemas Físicos, Químicos y Naturales.
Area de conocimiento: «Geodinámica Interna».
Actividad a realizar: Enseñanzas de Ciencias Ambientales vinculadas al Area de Geodinámica Interna.
Número de plazas: Una.

Comisión titular:
Presidente: Don Miguel Orozco Fernández, Catedrático de Universidad de la Universidad de Granada.
Vocal: Don José Miguel Martínez Martínez, Profesor Titular de Universidad de la Universidad de Granada.
Secretario: Don Francisco Manuel Alonso Chaves, Profesor Titular de Universidad de la Universidad de Huelva.
Comisión suplente:
Presidente: Don José Fernando Simancas Cabrera, Catedrático de Universidad de la Universidad de Granada.
Vocal: Doña Ana Crespo Blanc, Profesora Titular de Universidad de la Universidad de Granada.
Secretario: Don Carlos Fernández Rodríguez, Profesor Titular de Universidad de la Universidad de Huelva.

Profesor Titular de Universidad
Clase de convocatoria: Concurso de acceso

Plaza número 8/2006.
Departamento: Fisiología, Anatomía y Biología Celular.
Area de conocimiento: «Anatomía y Embriología Humana».
Actividad a realizar: Impartir docencia en la Asignatura de Anatomía Humana.
Número de plazas: Una.

Comisión titular:
Presidente: Don Luis Puelles López, Catedrático de Universidad de la Universidad de Murcia.
Vocal: Don Salvador Martínez Pérez, Catedrático de Universidad de la Universidad Miguel Hernández, de Elche.
Secretario: Don Alfonso Fairén Carrión, Investigador Científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del Instituto Neurociencias CSIC-UMH.
Comisión suplente:
Presidente: Don Juan Antonio García-Porrero Pérez, Catedrático de Universidad de la Universidad de Cantabria.

Vocal: Don José Luis Bueno López, Catedrático de Universidad de la Universidad del País Vasco.
Secretaria: Doña Margarita Martínez de la Torre Fox, Profesora Titular de Universidad de la Universidad de Murcia.

Profesor Titular de Universidad
Clase de convocatoria: Concurso de acceso

Plaza número 9/2006.
Departamento: Deporte e Informática.
Area de conocimiento: «Lenguajes y Sistemas Informáticos».
Actividad a realizar: Metodología y Tecnología de la Programación. Minería de Datos.
Número de plazas: Una.

Comisión titular:
Presidente: Don José Miguel Toro Bonilla, Catedrático de Universidad de la Universidad de Sevilla.
Vocal: Don Federico Barber Sanchís, Catedrático de Universidad de la Universidad Politécnica, de Valencia.
Secretario: Don José Cristóbal Riquelme Santos, Profesor Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.
Comisión suplente:
Presidente: Don José Javier Dolado Cosín, Catedrático de Universidad de la Universidad del País Vasco.
Vocal: Don Ernesto Pimentel Sánchez, Catedrático de Universidad de la Universidad de Málaga.
Secretario: Don Juan Antonio Ortega Ramírez, Profesor Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Profesor Titular de Universidad
Clase de convocatoria: Concurso de acceso

Plaza número 11/2006.
Departamento: Derecho Privado.
Area de conocimiento: «Derecho Civil».
Actividad a realizar: General - Derecho Civil.
Número de plazas: Una.

Comisión titular:
Presidente: Don Angel M. López López, Catedrático de Universidad de la Universidad de Sevilla.
Vocal: Doña Ana Cañizares Laso, Catedrática de Universidad de la Universidad de Málaga.
Secretaria: Doña Rosario Valpuesta Fernández, Catedrática de Universidad de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
Comisión suplente:
Presidente: Don Francisco Capilla Roncero, Catedrático de Universidad de la Universidad de Sevilla.
Vocal: Doña M.ª Paz García Rubio, Catedrática de Universidad de la Universidad de Santiago de Compostela.
Secretaria: Doña Clara Asúa González, Catedrática de Universidad de la Universidad del País Vasco.

Catedrático de Universidad
Clase de convocatoria: Concurso de acceso

Plaza número 12/2006.
Departamento: Ciencias Sociales.
Area de conocimiento: «Psicología Básica».
Actividad a realizar: Psicología de la Comunicación.
Número de plazas: Una.

Comisión titular:
Presidente: Don Alberto Rosa Rivero, Catedrático de Universidad de la Universidad Autónoma de Madrid.
Vocal: Doña Gisele Marty Broquet, Catedrática de Universidad de la Universidad de Las Islas Baleares.
Secretario: Don Gabriel Ruiz Ortiz, Catedrático de Universidad de la Universidad de Sevilla.
Comisión suplente:
Presidenta: Doña Esther Barberá Heredia, Catedrática de Universidad de la Universidad de Valencia.
Vocal: Don Luis Montoso González, Catedrático de Universidad de la Universidad de Valencia.
Secretario: Don Ignacio Pozo Municio, Catedrático de Universidad de la Universidad Autónoma de Madrid.

Profesor Titular de Universidad
Clase de convocatoria: Concurso de acceso

Plaza número 13/2006.
Departamento: Ciencias Sociales.
Area de conocimiento: «Sociología».
Actividad a realizar: Sociología de los Valores.
Número de plazas: Una.

Comisión titular:
Presidente: Don Salvador Giner de San Julián, Catedrático de Universidad de la Universidad de Barcelona.
Vocal: Don José Enrique Rodríguez Ibáñez, Catedrático de Universidad de la Universidad Complutense de Madrid.
Secretario: Don Rafael Gobernado Arribas, Catedrático de Universidad de la Universidad de Málaga.
Comisión suplente:
Presidente: Don Pedro Castón Boyer, Catedrático de Universidad de la Universidad de Granada.
Vocal: Don Antonio Trinidad Requena, Profesor Titular de Universidad de la Universidad de Granada.
Secretario: Don Juan Sebastián Fernández Prados, Profesor Titular de Universidad de la Universidad de Almería.

Profesor Titular de Universidad
Clase de convocatoria: Concurso de acceso

Plaza número 14/2006.
Departamento: Filología y Traducción.
Area de conocimiento: «Filología Francesa».
Actividad a realizar: Lengua Francesa. Civilización del mundo francófono para impartir docencia en la Licenciatura Traducción - Interpretación.
Número de plazas: Una.

Comisión titular:
Presidenta: Doña M.ª Dolores Bermúdez Medina, Catedrática de Universidad de la Universidad de Cádiz.
Vocal: Doña Loreto Casado Candelas, Profesora Titular de Universidad de la Universidad del País Vasco.
Secretaria: Doña Margarita Alfaro Amieiro, Profesora Titular de Universidad de la Universidad Autónoma de Madrid.
Comisión suplente:
Presidenta: Doña María Carmen Camero Pérez, Catedrática de Universidad de la Universidad de Sevilla.
Vocal: Don Manuel Bruña Cuevas, Profesor Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.
Secretario: Don Rafael Ruiz Alvarez, Profesor Titular de Universidad de la Universidad de Granada.

Profesor Titular de Universidad
Clase de convocatoria: Concurso de acceso

Plaza número 15/2006.
Departamento: Derecho Público.
Area de conocimiento: «Derecho Penal».
Actividad a realizar: Derecho Penal.
Número de plazas: Una.

Comisión titular:
Presidente: Don Francisco Muñoz Conde, Catedrático de Universidad de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.

Vocal: Doña Carmen Gómez Rivero, Profesora Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Secretaria: Doña Carmen López Peregrín, Profesora Titular de Universidad de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.

Comisión suplente:

Presidente: Don Ignacio Berdugo Gómez de la Torre, Catedrático de Universidad de la Universidad de Salamanca.

Vocal: Doña Valle Sierra López, Profesora Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Secretaria: Doña Elena Núñez Castaño, Profesora Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Ver Anexos II y III en páginas 11.766 a 11.770 del BOJA núm. 103, de 2.6.2003

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

DECRETO 163/2006, de 12 de septiembre, por el que se determinan los límites territoriales de la Entidad de Ambito Territorial Inferior al Municipio de La Redondela del municipio de Isla Cristina (Huelva).

Vistas las actuaciones derivadas del procedimiento por el que se determinan los límites territoriales de la Entidad de Ambito Territorial Inferior al Municipio (en adelante EATIM) de La Redondela del municipio de Isla Cristina (Huelva), resultan los siguientes,

H E C H O S

Primero. La Redondela tuvo Ayuntamiento propio hasta 1887, contando con un territorio determinado geográficamente. Pasó a ser considerada aldea el 30 de junio de dicho año, al producirse su anexión al municipio de Isla Cristina.

Segundo. Por Real Decreto 624/1982, de 12 de febrero, se reconoció a La Redondela su condición de Entidad Local Menor, remitiéndose su artículo primero al entonces vigente Reglamento de Población y Demarcación Territorial, aprobado por el Decreto de 17 de mayo de 1952, para proceder a la concreción de sus límites territoriales.

La Junta Vecinal de esta Entidad y el Ayuntamiento de Isla Cristina mantenían distintas posturas respecto a la norma legal aplicable para proceder a la determinación territorial. Fundamentaban sus argumentos, respectivamente, en lo dispuesto en la norma segunda y en la norma cuarta del artículo 47 del citado Reglamento, que se corresponden con los mismos números y contenidos del actualmente vigente aprobado por el Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, que lo derogó. Así La Redondela consideraba, que para la determinación del territorio, se debería tener en cuenta la extensión del término municipal del antiguo municipio de La Redondela. Por otro lado, el Pleno del Ayuntamiento de Isla Cristina de 25 de mayo de 1984 acordaba circunscribir el ámbito territorial de La Redondela «al casco de población que contempla el Plan General de Ordenación Urbana y contorno necesario para el ejercicio y desarrollo de las competencias determinadas por la Ley».

Tras diversos procedimientos judiciales, la Sentencia de 13 de diciembre de 1991 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, declaró conforme a Derecho el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Isla Cristina de 25 de mayo de 1984, así como la aplicación de la norma cuarta del artículo 47 del Decreto de 17 de mayo de 1952 en la que se basaba el citado Ayuntamiento.

Tercero. El plenario de Isla Cristina de 14 de julio de 1994 acordó dejar de ejercer en el casco urbano de La Redondela, las competencias del artículo 53.1 de la Ley 7/1993, de 27 de julio, Reguladora de la Demarcación Municipal de Andalucía, «en tanto no se delimite el resto del entorno» al que alude la Sentencia del Tribunal Supremo. También, por Acuerdo del Pleno de 14 de febrero de 1995, se delegaron en La Redondela ciertas competencias relacionadas con la gestión de construcciones y obras en su ámbito territorial.

Cuarto. Ante estas circunstancias, el 21 de junio de 2002, La Redondela solicitó la intervención de la Consejería de Gobernación «en el proceso abierto y no resuelto sobre la delimitación territorial». Se dio traslado de esta petición al Ayuntamiento de Isla Cristina, reiterada por oficio de 18 de noviembre de 2002. El 17 de diciembre de 2002, el Ayuntamiento remitió alegaciones acerca del procedimiento instado por la Junta Vecinal, pero sin acompañar Acuerdo plenario concretando los límites territoriales de La Redondela. En consecuencia, ante la falta de adopción de acuerdo por el Ayuntamiento, por Orden del Consejero de Gobernación de 13 de febrero de 2003 se acordó abrir el procedimiento para determinar el territorio de La Redondela en base a lo dispuesto en el artículo 45.2 del Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio.

Quinto. La Dirección General de Administración Local de la Consejería de Gobernación realizó una serie de actos instructores, con la finalidad de contar con datos verificables para elaborar una propuesta objetiva de delimitación territorial. Destacan los siguientes:

1. Tras los oportunos requerimientos, tanto la Junta Vecinal de La Redondela como el Ayuntamiento de Isla Cristina remitieron abundante documentación, con la pretensión de acreditar sus respectivos pronunciamientos sobre la concreción del territorio de la entidad.

2. También se requirieron informes y datos al Instituto Geográfico Nacional, a la Secretaría General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, a la Confederación Hidrográfica del Guadiana, a la Diputación Provincial de Huelva, y a las Delegaciones Provinciales en Huelva de las Consejerías de Obras Públicas y Transportes, de Agricultura y Pesca y de Medio Ambiente. Tales organismos fueron remitiendo su documentación, relativa a Actas de deslinde en el término municipal, caminos, montes, fuentes, patrimonio forestal y bienes comunales, núcleos urbanos, vías pecuarias, caminos y carreteras, etc. Unicamente la Diputación Provincial de Huelva no remitió el informe requerido.

3. Elaborada por la Dirección General de Administración Local una propuesta provisional de demarcación territorial de La Redondela, se dio traslado de la misma al Instituto de Cartografía de Andalucía. Este Instituto remitió descripción literal y transcripción gráfica de los límites, previa visita al territorio, en consideración a accidentes geográficos o elementos permanentes e identificables.

4. Por oficio de 27 de octubre de 2005 se procedió a la apertura del trámite de audiencia. En este trámite, tanto el Ayuntamiento de Isla Cristina como la EATIM de La Redondela, presentaron alegaciones a la propuesta de delimitación territorial, que se exponen brevemente:

Alegaciones de Isla Cristina. De acuerdo con el criterio de proporcionalidad territorio/población, el Ayuntamiento de Isla Cristina consideraba que a La Redondela le corresponderían una superficie máxima de 245,25 hectáreas. Por otra parte, realizando un cálculo numérico, deberían excluirse de La Redondela un gran número de las hectáreas previstas, ya que, en razón a su uso o titularidad, carecen de vinculación agrícola con dicha entidad.

Alegaciones de La Redondela. Por razones históricas, sociales y de titularidad de las propiedades agrícolas y de las empresas comercializadoras, hay múltiples fincas dedicadas a la agricultura que deben incluirse en la superficie de La Redondela. También debería contemplarse su salida al mar, así como la inclusión de zonas urbanas.

5. Examinadas las alegaciones de las partes en el trámite de audiencia, se verificó que la proporcionalidad territorio/población, alegada por el Ayuntamiento de Isla Cristina, debía ser un criterio decisivo para proceder a la demarcación de La Redondela. Por oficio de 20 de enero de 2006 se requirió la colaboración técnica del Instituto de Cartografía de Andalucía para realizar una plasmación gráfica y una descripción literal acordes con la aceptación de dicho criterio. En fecha 31 de marzo de 2006, este Instituto remitió la citada documentación.

Sexto. La propuesta de delimitación territorial de la EATIM de La Redondela fue remitida al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía que emitió informe favorable al proyecto de Decreto el 13 de junio de 2006.

A los anteriores hechos, son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Al objeto de delimitar el territorio de la EATIM de La Redondela resulta aplicable lo dispuesto en el Decreto de 17 de mayo de 1952, por el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, debido a que el artículo primero del Real Decreto 624/1982, de 12 de febrero, que reconoció a La Redondela su condición de EATIM, así lo determinaba.

Segundo. De conformidad con la norma cuarta del artículo 47 del Decreto de 17 de mayo de 1952, que se corresponde con el mismo número y contenido del vigente Reglamento aprobado por el Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, el Ayuntamiento de Isla Cristina acordó en el Acuerdo plenario de 25 de mayo de 1984 circunscribir el ámbito territorial de La Redondela «al casco de población que contempla el PGOU y contorno necesario para el ejercicio y desarrollo de las competencias determinadas por la Ley». Este Acuerdo municipal ha sido declarado conforme a Derecho por el Tribunal Supremo en su Sentencia del 13 de diciembre de 1991.

Puesto que no hay duda acerca del casco poblacional de La Redondela, la cuestión se centraba en determinar qué puede entenderse por «contorno necesario» para que la entidad pueda ejercer sus competencias.

Tercero. De conformidad con el artículo 45.2 del Reglamento aprobado por el Real Decreto 1690/1986, y a solicitud de la Junta Vecinal de La Redondela, fue necesaria la apertura del procedimiento en fase autonómica para proceder a la delimitación territorial ante la falta de concreción de los límites de la EATIM por el plenario del Ayuntamiento de Isla Cristina.

Cuarto. Siguiendo el Dictamen 413/2005, de 22 de noviembre, del Consejo Consultivo de Andalucía, en orden a dicha concreción habrá de atenderse a los «actos reveladores del ejercicio de potestades administrativas en la zona controvertida».

El artículo 38 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, establece una serie de competencias propias de una EATIM cuyo ejercicio ha quedado acreditado por La Redondela. También, por acuerdos de delegación de competencias adoptados en plenos de Isla Cristina de 14 de julio de 1994 y de 14 de febrero de 1995, La Redondela ejerce en su casco urbano las competencias previstas para una Entidad Local Autónoma en el artículo 53.1 de la Ley 7/1993, de 27 de julio, reguladora de la Demarcación Municipal de Andalucía, así como ciertas competencias relativas a la gestión de construcciones y obras. La realización por La Redondela de las competencias citadas, es un elemento determinante a efectos de concretar la extensión de su ámbito territorial hasta donde se ha acreditado su gestión.

Quinto. Entre los actos de instrucción llevados a cabo en el procedimiento, destaca el informe de 15 de septiembre de 2004 de la Secretaría General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en el que se afirma que las funciones ejercidas por La Redondela, incluidas las que ha asumido con posterioridad a su creación como EATIM, «son funciones claramente urbanas que tienen como ámbito de referencia el propio núcleo de población».

Este criterio restrictivo es coherente con el artículo 45 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, que circunscribe al núcleo de población la administración que debe gestionar una EATIM.

En consecuencia, deben excluirse del ámbito territorial de La Redondela los núcleos urbanos de Monterreina, La Dehesa, Pinar Bot, Las Colinas, Las Palmeritas, Urbasur e Islantilla, debido a la lejanía del casco urbano de la EATIM y por haberse acreditado en ellos una mayor vinculación con el Ayuntamiento de Isla Cristina, en cuanto a ejercicio de competencias e inversiones, sobre todo en las áreas turísticas de la franja costera.

Sexto. El criterio de proporcionalidad territorio/población, ha guiado la tramitación administrativa de la Dirección General de Administración Local de la Consejería de Gobernación en numerosos expedientes de alteración territorial, teniéndose constancia de abundante jurisprudencia en el ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa que avala este principio.

Habiéndose acreditado por el censo oficial de población del Instituto Nacional de Estadística, a fecha de 31 de diciembre de 2005, que la población total del término municipal de Isla Cristina ascendía a 19.875 habitantes, contando La Redondela con 996, se aceptó el citado criterio para la concreción del ámbito territorial de La Redondela.

Séptimo. La concreción de los límites de La Redondela, en ningún caso impedirá el ejercicio de sus competencias por el Ayuntamiento de Isla Cristina en dicho ámbito territorial, al hallarse incluida la entidad dentro del término municipal de Isla Cristina.

De conformidad con todo lo expuesto y al amparo de lo previsto en el artículo 45.2 del Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que aprueba el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, así como en el artículo 26.15 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma, a propuesta de la Consejera de Gobernación y previa deli-

beración del Consejo de Gobierno en su reunión del día 12 de septiembre de 2006,

D I S P O N G O

Fijar los límites territoriales de La Redondela, los cuales se concretan, de modo gráfico y literal en los Anexos I y II que se acompañan al presente Decreto.

Contra esta Resolución podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, en la forma y plazo previstos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.


Sevilla, 12 de septiembre de 2006

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

EVANGELINA NARANJO MARQUEZ
Consejera de Gobernación

ANEXO I

DESCRIPCIÓN GRÁFICA DE LA LÍNEA QUE DETERMINA EL ÁMBITO TERRITORIAL DE LA REDONDELA



ANEXO II

DESCRIPCION LITERAL DE LA LINEA QUE DETERMINA EL AMBITO TERRITORIAL DE LA REDONDELA

1. Partiendo del punto donde convergen la Vía Verde (antiguo ferrocarril Ayamonte-Huelva) y la Carretera de La Redondela a Lepe, actual HV-4121, se toma la dirección Sur por un camino y padrón.

2. Se sigue por este camino y padrón, unos 270 metros, hasta entroncar con una gavia la cual se seguirá aguas arriba unos 10 metros, hasta encontrar otro camino y padrón, también en dirección Sur, de aproximadamente 150 metros. Se sigue este camino hasta dar con el Camino de La Redondela a Lepe (actualmente asfaltado y que se inicia en el barrio de San José).

3. Se avanza por este camino en dirección a La Redondela, unos 200 metros, hasta llegar a un padrón de división de parcelas a la izquierda.

4. Recorriendo este citado padrón hacia el sur, se llegará hasta el Camino de Los Barrancos.

5. Se avanza por este camino dirección oeste unos 100 metros hasta dar con el Camino de las Chirinas o de Matamoros.

6. Se recorre en dirección sur unos 400 metros hasta llegar a un camino y padrón que deriva a la derecha, dirección oeste, en un paraje denominado El Grajino.

7. Avanzando por el padrón derecho de este camino y recorriendo un total de unos 500 metros en dirección suroeste, se llega hasta la Carretera de La Redondela a Isla Cristina, actual carretera HV-7007.

8. Se sigue esta carretera en dirección norte, hacia La Redondela, unos 50 metros, hasta encontrarnos una alcantarilla con una gavia junto a un camino a la izquierda de la carretera.

9. Se sigue por la gavia dirección suroeste, unos 400 metros, hasta el límite del Paraje Natural Marismas de Isla Cristina.

10. Siguiendo en dirección norte-noroeste por el límite del Paraje Natural Marismas de Isla Cristina, se recorren 900 metros hasta llegar al camino asfaltado de La Redondela a Pozo del Camino, actual HV-4121, en una alcantarilla sobre el cauce canalizado del arroyo de Valdeinfierno.

11. Desde la alcantarilla se sigue por el citado cauce en dirección norte, aguas arriba, 220 metros, hasta entroncar por la Vía Verde (antiguo ferrocarril Ayamonte-Huelva).

12. Se recorre un tramo hacia el oeste de la citada Vía Verde, de 400 metros, hasta tomar hacia el norte el Camino de La Redondela a Villablanca.

13. Se sigue por Camino de La Redondela a Villablanca, unos 900 metros, en dirección norte hasta llegar a una bifurcación de donde parte otro camino asfaltado a la derecha, que toma la dirección noreste, denominado Camino de Valdepegas.

14. En dirección noreste y siguiendo el citado camino se recorren otros 900 metros aproximadamente, hasta llegar a un camino y padrón que partiendo hacia la derecha se dirige hacia el sureste.

15. Por este camino y padrón se recorren 350 metros hasta dar con el arroyo del Prado.

16. Se cruza el arroyo del Prado y se sigue en dirección este por el padrón que sube hasta unirse con el camino y padrón que conduce en dirección este-sureste 600 metros hasta unirse con un camino en dirección sureste.

17. En este punto de intersección se avanzará hacia el sureste 100 metros, hasta dar con el cauce canalizado del arroyo de Valdeinfierno.

18. Se sigue por el citado cauce en dirección noreste aguas arriba un recorrido de 300 metros hasta la alcantarilla que le sirve a la pista asfaltada que conduce a Monterreina para salvar el citado arroyo de Valdeinfierno.

19. Siguiendo la pista citada anteriormente en dirección sur 600 metros se encuentra un camino y padrón hacia la izquierda en dirección este.

20. A partir de aquí, se entiende como línea límite el camino y padrón citado anteriormente que conduce hasta las inmediaciones del Depósito de Agua que circunda por la izquierda hasta dar con el camino y padrón que conduce paralelo a la Vía Verde, (antiguo ferrocarril Ayamonte-Huelva), para atravesarla y cerrar el recorrido con el punto de partida que dio origen a la presente descripción.

1

1 Nota: Se tomará como línea límite la recogida en la descripción en el caso de caminos y vías públicas o cauces fluviales. La línea límite serán los padrones de separación de parcelas cuando dichas vías de acceso sean particulares.

ACUERDO de 12 de septiembre de 2006, del Consejo de Gobierno, por el que se declara la urgente ocupación, a los efectos de expropiación forzosa, por la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, de los bienes y derechos afectados por la instalación de una desaladora en el término municipal de Marbella (Málaga).

La Comisión Gestora de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, en la sesión celebrada el día 7 de octubre de 2005, aprobó el inicio del expediente de expropiación para la instalación de una desaladora en el término municipal de Marbella, la relación provisional de titulares afectados y descripción concreta e individualizada de los bienes y derechos objeto de expropiación, acordándose la apertura de un período de información pública a efectos de formulación de alegaciones, así como la solicitud al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía de la declaración de urgente ocupación de los mismos.

Practicada la información pública a través de la inserción del oportuno edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga núm 199, de 19 de octubre de 2005 y en el Diario Sur de Málaga, de 11 de octubre de 2005, se presentaron alegaciones por los afectados, que fueron valoradas y resueltas por acuerdo de la citada Comisión Gestora en la sesión plenaria celebrada el día 2 de marzo de 2006, donde se eleva a definitiva la relación de bienes y derechos afectados por la expropiación que nos ocupa.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo único de la Ley 11/2005, de 22 de junio, por el que se modifica el apartado 5 del artículo 36 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, de aprobación del Plan Hidrológico Nacional «Todas y cada una de las obras incluidas en los Anexos II y III (entre las que se encuentran las obras de remodelación y puesta en servicio de la desaladora de Marbella), se declaran de interés general con los efectos previstos en los artículos 46.2, 127 y 130 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, y el artículo 10 de la Ley de Expropiación Forzosa respecto de la utilidad pública implícita en los planes de obras del Estado».

El mencionado artículo 36.5 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, continúa: «El Ministerio de Medio Ambiente, los Organismos públicos dependientes de aquél, y, en su caso, por convenio, otras Administraciones Públicas, realizarán las actuaciones relacionadas en el Anexo IV -en el que se incluye la citada instalación de la desaladora de Marbella- con carácter prioritario y urgente, de conformidad con lo establecido por la normativa vigente». Con la tramitación del expediente expropiatorio conforme al procedimiento ordinario se incumpliría tal disposición, viéndose enormemente afectado el suministro de agua potable a la población de la Costa del Sol, entendida como el ámbito que comprende la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, que supera el millón

de personas, minimizándose con la desaladora los riesgos que un año seco puede provocar en la garantía del abastecimiento de agua a los municipios costasoleños.

Dado que las circunstancias relacionadas justifican debidamente el empleo de este procedimiento por parte de la mancomunidad interesada, procede acceder a la solicitud formulada por la misma y declarar, en consecuencia, la urgente ocupación pretendida, al entenderse cumplidos los requisitos exigidos por el artículo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa, en relación con el artículo 56 de su Reglamento de desarrollo, aprobado por Decreto de 26 de abril de 1957.

El artículo 13.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía confiere competencia exclusiva a esta Comunidad Autónoma en materia de Régimen Local, correspondiendo su ejercicio al Consejo de Gobierno, a tenor de lo establecido en la Disposición Final Segunda de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Gobernación, previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 12 de septiembre de 2006,

A C U E R D A

Declarar la urgente ocupación, a los efectos de expropiación forzosa, por la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, de los bienes y derechos afectados por la instalación de una desaladora en el término municipal de Marbella (Málaga) y cuya descripción es la siguiente:

Primera parcela.
Propietario: Valdeazores, S.L.
Finca registral 17.800, del Registro de la Propiedad núm. 3 de Marbella.
Descripción de la finca: La finca registral 17.800 tiene una superficie total de 8.187 m^2, según resulta de la información registral unida al expediente, y linda, Norte: Terreno de las instalaciones de la Depuradora de La Costa del Sol; Sur: Carretera de Istán; Este: Zona verde de la urbanización que la separa del cauce del Arroyo el Bujeillo; Oeste: Resto de la finca segregada que pasa a denominarse finca registral 25.592.
Referencia Catastral: 5829101UF2452N0001GE.
Superficie expropiable: 1.943,50 m^2.
Incidencias: Es tercero interesado Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., titular de derecho real de hipoteca sobre dicha finca.
Declarada litigiosa.

Segunda parcela.
Propietario: Cerro del Espartal, S.A.
Finca registral: 25.592 del Registro de la Propiedad núm. 3 de Marbella.
Descripción de la finca: La finca registral 25.592 tiene una superficie total de 13.650 m^2, según resulta de la información registral unida al expediente y linda, Norte: Terreno de las instalaciones de la Depuradora de la Costa del Sol; Sur: Carretera de Istán; Este: Resto de finca matriz; Oeste: Calle acceso a la depuradora de la Costa del Sol.
Referencia Catastral: 5829101UF2452N0001GE.
Superficie expropiable: 1.193,91 m^2.
Incidencias: Es tercero interesado el Ayuntamiento de Marbella, quien tiene sobre dicha finca registral diversas anotaciones de embargos, ampliaciones y prórrogas.
Declarada litigiosa.

Tercera parcela.
Propietario: Cerro del Espartal, S.A.
Finca registral: 7.141 del Registro de la Propiedad núm. 3 de Marbella.
Descripción de la finca: La finca registral 7.141 tiene una superficie total de 65.808,97 m^2, según resulta de la información registral unida al expediente y linda, Norte con tierras de don Fernando Alvarez, que antes fueron de don Juan Vidal; Sur con el arroyo del Bujeillo y tierras de Sr. Chinchilla; Este con dicho Sr. Chinchilla; Oeste con el cauce del Río Verde y la carretera de Istán.
Referencia catastral: 5728104UF2452N0001XE.
Superficie expropiable: 5.369,49 m^2.
Incidencias: Es tercero interesado el Ayuntamiento de Marbella y la Tesorería General de la Seguridad Social, quienes tienen sobre dicha finca registral diversas anotaciones de embargos, ampliaciones y prórrogas.
Declarada litigiosa.

Cuarta parcela.
Propietario: Ayuntamiento de Marbella.
Finca registral: 69.677 del Registro de la Propiedad núm. 3 de Marbella, que se segrega de la finca matriz 33.012.
Descripción de la finca: La finca registral 69.677 tiene una superficie total de 2.994,23 m^2 y linda, al Norte y al Oeste con parcelas propiedad del Ayuntamiento de Marbella; al Este con parcela de la que se segrega; al Sur con vial público.
Superficie a expropiar: 2.994,23 m^2.

Quinta parcela.
Propietario: Arco de Piedra, S.L.
Finca registral: 50.997, antes 17.951, del Registro de la Propiedad núm. 3 de Marbella.
Descripción de la finca: Su superficie es de 2.265 m^2 y linda, al Norte con margen del arroyo el Bujeillo, al Sur con camino del Tejar que la separa del resto de la finca matriz, al Este con parcela de don Salvador Muñoz Camacho y al Oeste con carretera de Istán.
Superficie a expropiar: 2.265 m^2.
Incidencias: Declarada litigiosa.

Sexta parcela.
Propietario: Ayuntamiento de Marbella.
Finca registral: 29.164, del Registro de la Propiedad núm. 3 de Marbella.
Superficie de la parcela: 3.950 m^2.
Superficie a expropiar: 1.380 m^2.
Descripción de la finca: Parcela V-6 (Proyecto de Compensación del sector URP-AN11 Playas Españolas), calificada de uso verde público.

Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante este órgano, en un plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación, o directamente recurso contencioso-administrativo ante los correspondientes órganos judiciales de este orden, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 12 de septiembre de 2006

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

EVANGELINA NARANJO MARQUEZ
Consejera de Gobernación

ACUERDO de 19 de septiembre de 2006, del Consejo de Gobierno, por el que se deja sin efecto el reconocimiento de veintitrés entidades como Comunidades Andaluzas asentadas fuera del territorio andaluz.

El Decreto 368/1986, de 19 de noviembre, por el que se regula la organización y funcionamiento del Registro Oficial de Comunidades Andaluzas asentadas fuera de Andalucía, establece en su artículo 4, párrafo primero, que servirá de título para la cancelación del reconocimiento de una entidad como Comunidad Andaluza, el correspondiente Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, al tiempo que prevé, en el artículo 5, la cancelación de la inscripción de las entidades en el Registro Oficial con motivo de su disolución, fusión o desdoblamiento o por incumplimiento de la Ley 7/1986, de 6 de mayo, de reconocimiento de las Comunidades Andaluzas asentadas fuera del territorio andaluz y de las disposiciones que la desarrollan.

Por la Consejería de Gobernación se han dictado las oportunas Resoluciones, elevando propuesta al Consejo de Gobierno, para que dicte Acuerdo por el que se deje sin efecto el reconocimiento oficial de veintidós entidades como comunidades andaluzas asentadas fuera del territorio andaluz, por incumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 7/1986, de 6 de mayo y en el Decreto 368/1986, de 19 de noviembre.

Asimismo, por dicha Consejería se ha dictado una Resolución, elevando propuesta para que por el Consejo de Gobierno se dicte Acuerdo, por el que se deje sin efecto el reconocimiento oficial de la entidad Almenara, Sociedad Cultural Andaluza, de Barcelona, como Comunidad Andaluza asentada fuera del territorio andaluz, por haber dejado de desarrollar las actividades asociativas que motivó su reconocimiento oficial, al haberse disuelto.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Gobernación, oído el Consejo de Comunidades Andaluzas y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 19 de septiembre de 2006,

A C U E R D A

Primero. Dejar sin efecto el reconocimiento como Comunidades Andaluzas asentadas fuera del territorio andaluz de veintitrés entidades. Veintidós de ellas por el cese de las actividades asociativas que motivaron sus respectivos reconocimientos e incumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 7/1986, de 6 de mayo, de reconocimiento de las Comunidades Andaluzas asentadas fuera del territorio andaluz, y una al haberse disuelto.

Segundo. Ordenar la iniciación de los trámites, para la cancelación de las inscripciones correspondientes de las veintitrés entidades relacionadas en el Anexo del presente Acuerdo, en el Registro Oficial de Comunidades Andaluzas asentadas fuera de Andalucía.

Tercero. Ordenar la publicación de este Acuerdo en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el Acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, conforme a los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o, directamente, recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de dicha publicación, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 19 de septiembre de 2006

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

EVANGELINA NARANJO MARQUEZ
Consejera de Gobernación

A N E X O

RELACION DE VEINTITRES ENTIDADES A LAS QUE SE DEJA SIN EFECTO SU RECONOCIMIENTO OFICIAL COMO COMUNIDADES ANDALUZAS ASENTADAS FUERA DEL TERRITORIO ANDALUZ

Casa de Andalucía en Viladecans (Barcelona), reconocida por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 27.5.1987, e inscrita con el núm. 13 en el Registro Oficial.

Centro Andaluz Peña Nuestra Andalucía en Londres (Reino Unido), reconocida por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 27.5.1987, e inscrita con el núm. 16 en el Registro Oficial.

Casa de Andalucía en Aranda de Duero (Burgos), reconocida por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 27.5.1987, e inscrita con el núm. 26 en el Registro Oficial.

Peña Cultural Recreativa Rincón Andaluz, Santa Coloma de Gramanet (Barcelona), reconocida por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 28.10.1987, e inscrita con el núm. 91 en el Registro Oficial.

Centro Cultural Andaluz Juan Ramón Jiménez, Barcelona, reconocida por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 20.2.1989, e inscrita con el núm. 149 en el Registro Oficial.

Casa de Andalucía, Santa Cruz de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife), reconocida por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 20.2.1989, e inscrita con el núm. 162 en el Registro Oficial.

Casa de Andalucía en Sabadell (Barcelona), reconocida por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 3.5.1989, e inscrita con el núm. 173 en el Registro Oficial.

Hermandad Andaluza Divina Pastora, Terrassa (Barcelona), reconocida por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 21.11.1989, e inscrita con el núm. 188 en el Registro Oficial.

Casa de Ecija en Cataluña, Asociación Andaluza, L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), reconocida por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 10.9.1991, e inscrita con el núm. 224 en el Registro Oficial.

Club Cultural Andaluz Velázquez, Vilvoorde (Bélgica), reconocida por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 10.9.1991, e inscrita con el núm. 236 en el Registro Oficial.

Asociación Cultural Raíces Andaluzas, Quart de Poblet (Valencia), reconocida por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 10.3.1992, e inscrita con el núm. 252 en el Registro Oficial.

Centro Andaluz de Schaffhaussen, Schaffhaussen (Suiza), reconocida por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 10.3.1992, e inscrita con el núm. 254 en el Registro Oficial.

Asociación de Mujeres Progresistas Andaluzas, Heemskerk (Holanda), reconocida por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 17.11.1992, e inscrita con el núm. 267 en el Registro Oficial.

Peña Flamenca Casa de Andalucía, Eindhoven (Holanda), reconocida por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 5.10.1993, e inscrita con el núm. 287 en el Registro Oficial.

Casa de Andalucía de Barberà del Vallès (Barcelona), reconocida por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 27.12.1994, e inscrita con el núm. 289 en el Registro Oficial.

Centro de Andalucía en Gerona, Salt (Girona), reconocida por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 27.12.1994, e inscrita con el núm. 293 en el Registro Oficial.

Asociación Cultural Andaluza Hermandad Nuestra Señora del Rocío de Madrid, Moratalaz (Madrid), reconocida por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 12.12.1995, e inscrita con el núm. 316 en el Registro Oficial.

Casa de Andalucía en Almàssera (Valencia), reconocida por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 1.4.1997, e inscrita con el núm. 348 en el Registro Oficial.

Casa de Andalucía en Cala D'Or, (Illes Balears), reconocida por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 10.3.1998, e inscrita con el núm. 353 en el Registro Oficial.

Asociación de la Cultura Andaluza de Villarreal (Castellón), reconocida por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 10.3.1998, e inscrita con el núm. 359 en el Registro Oficial.

Asociación Cultural Andaluza Zambra, Miranda de Ebro (Burgos), reconocida por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 10.3.1998, e inscrita con el núm. 360 en el Registro Oficial.

Asociación Cultural Andaluza de Hijos y Amigos de Vélez-Blanco, Madrid, reconocida por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 1.12.1998, e inscrita con el núm. 375 en el Registro Oficial.

Almenara, Sociedad Cultural Andaluza, (Barcelona), reconocida por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 29.7.1987, e inscrita con el núm. 33 en el Registro Oficial.

RESOLUCION de 21 de septiembre de 2006, de la Delegación del Gobierno de Almería, por la que se hace pública la adjudicación de una beca de Formación e Investigación en el Area de Archivística.

Conforme a la Resolución de 1 de junio de 2006 (BOJA núm. 118, de 21 de junio) por la que se convocan tres becas de Formación e Investigación en el Area de Archivística, una de ellas con destino en la Delegación del Gobierno de Almería, adscrita a la Secretaría General, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de la Orden de 27 de septiembre de 2001 (BOJA núm. 122, de 20 de octubre), por el que se establecen las normas reguladoras, esta Delegación del Gobierno hace pública la adjudicación de dicha beca, a propuesta de la Comisión de Selección.

Adjudicatario: Javier Lacave Ravina.
DNI: 75.754.303 P.
Actividad: Beca del Area de Archivística.
Importe: 12.240 euros.
Aplicación: 0.1.09.00.01.04.48200.22 A.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tuviese el/la demandante su domicilio, o se halle la sede del órgano autor del acto originario impugnado, a elección del/la demandante, de conformidad con lo previsto en los artículos 8.2.a), 14.1 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, todo ello sin perjuicio de la interposición del recurso potestativo de reposición ante el órgano que hubiera dictado el acto impugnado, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la publicación de la presente Resolución, de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Almería, 21 de septiembre de 2006.- El Delegado del Gobierno, Juan Callejón Baena.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

DECRETO 165/2006, de 19 de septiembre, por el que se acepta la cesión a la Comunidad Autónoma de Andalucía, por un plazo de 20 años, del uso del inmueble sito en la Barriada Sagrado Corazón de La Línea de la Concepción (Cádiz), con destino a Centro de Día para Menores sujetos a medidas judiciales.

El Ayuntamiento de La Línea de la Concepción (Cádiz) ha ofrecido a la Junta de Andalucía la cesión de uso del antiguo Colegio «Federico García Lorca», así como la vivienda del conserje dependiente del mismo, con una superficie total de 7.892,07 m^2, ubicado en la Barriada Sagrado Corazón de La Línea de la Concepción (Cádiz), para su utilización como Centro de Día para Menores sujetos a medidas judiciales.

Por la Consejería de Justicia y Administración Pública se considera de interés la aceptación de la referida cesión, para mejorar los equipamientos de atención a este colectivo.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en reunión celebrada el 19 de septiembre de 2006,

D I S P O N G O

Primero. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se acepta la cesión ofrecida por el Ayuntamiento de La Línea de la Concepción (Cádiz), por un plazo de 20 años, de un inmueble, con una superficie de 7.892,07 m^2, cuyos linderos son los siguientes: Al Norte, con calle Virgen del Rosario; al Sur, con calle Virgen de la Purísima Concepción; al Este, con la confluencia de la calle Virgen del Rosario y Virgen de la Purísima Concepción; y al Oeste, con calle Torres Quevedo. Dentro de la finca, situada en la parte sudeste, se incluye casa del conserje, que linda con la confluencia de las calles Virgen del Rosario y Virgen de la Purísima Concepción.

Consta inscrita en el Registro de la Propiedad de San Roque (Cádiz), como finca núm. 36.503, al folio 141 del libro 529 de La Línea de la Concepción, tomo 1.116.

Segundo. En cumplimiento de lo previsto por el artículo 14 de la Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se tomará razón en el Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad Autónoma de Andalucía del inmueble cedido, que se adscribe a la Consejería de Justicia y Administración Pública con destino a Centro de Día para Menores sujetos a medidas judiciales.

Tercero. Por la Consejería de Economía y Hacienda, a través de la Dirección General de Patrimonio, se llevarán a cabo los trámites necesarios para la efectividad de cuanto dispone el presente Decreto.

Sevilla, 19 de septiembre 2006

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

JOSE ANTONIO GRIÑAN MARTINEZ
Consejero de Economía y Hacienda

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

ORDEN de 12 de julio de 2006, por la que se conceden a los Colegios de Abogados de Almería, Antequera, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Jerez de la Frontera, Lucena, Málaga y Sevilla, a través del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, las subvenciones correspondientes al primer trimestre de 2006, por la prestación por estos Colegios del servicio de asistencia jurídica gratuita.

La Consejería de Justicia y Administración Pública subvenciona, dentro de las consignaciones presupuestarias, las actuaciones relativas a la prestación de los servicios de asistencia jurídica gratuita con arreglo a las normas contenidas en el Capítulo VI del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita de Andalucía, aprobado por Decreto 216/1999, de 26 de octubre, y en la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, siendo beneficiarios de las subvenciones los Colegios de Abogados de la Comunidad Autónoma por los conceptos de asistencia letrada gratuita e implantación del servicio.

El Consejo Andaluz de Colegios de Abogados ha remitido a esta Consejería, de conformidad con el procedimiento de aplicación de la subvención establecido en el artículo 46 del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita de Andalucía, certificación sobre el número y clase de actuaciones realizadas por el turno de oficio y por el turno de guardia y asistencia letrada en cada Colegio durante el primer trimestre de 2006, junto con la justificación del coste económico por gastos de funcionamiento e infraestructura, asociado a aquéllas.

Asimismo cada uno de los once Colegios de Abogados que existen en la Comunidad Autónoma de Andalucía ha remitido a esta Consejería las solicitudes donde se contienen, cuantificadas, las cantidades a percibir por cada una de estas Corporaciones, donde se reseñan, de forma separada, la subvención correspondiente al turno de guardia y asistencia letrada al detenido, la del turno de oficio y la que pertenece a los gastos de funcionamiento e infraestructura, y que conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de dicha disposición, se acuerda subvencionar con el importe que resulte de aplicar el 8% al coste económico generado por las actuaciones profesionales relativas a la asistencia letrada al detenido o preso y por la defensa gratuita, ya que este importe no supera al de las partidas que sobre los gastos de funcionamiento e infraestructura han sido aprobadas por la Administración respecto al primer trimestre de 2006, según consta en el correspondiente expediente administrativo.

Los importes aprobados para el abono del servicio de asistencia letrada al detenido, así como para remunerar la defensa por turno de oficio y los gastos de infraestructura, constan detallados en el correspondiente expediente administrativo, que ha sido tramitado conforme a lo que dispone el Reglamento por el que se regulan los procedimientos para la concesión de subvenciones y ayudas públicas por la Administración de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, y objeto de fiscalización previa.

Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 48 del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita de Andalucía, una vez cumplido el trámite de justificación anual, al haberse devuelto al Consejo Andaluz de Colegios de Abogados las cantidades que a continuación se reflejan por los Colegios de Abogados de Almería, Granada, Jaén, Jerez de la Frontera, Málaga y Sevilla, se procede a su regularización en el libramiento correspondiente al primer trimestre del presente ejercicio.

Almería	75,37 €
Granada	489,40 €
Jaén	280,97 €
Jerez	1.857,74 €
Málaga	3.653,65 €
Sevilla	1.175,66 €
	7.532,79 €

En su virtud, de acuerdo con lo que disponen los artículos 39 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma; 50 y 107 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía; el Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento que regula los procedimientos para la concesión de subvenciones y ayudas públicas por la Administración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su Régimen Jurídico, así como los artículos 45 y 46 del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita de Andalucía, aprobado por Decreto 216/1999, de 26 de octubre,

D I S P O N G O

Primero. Se conceden a los Colegios de Abogados de Almería, Antequera, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Jerez de la Frontera, Lucena, Málaga y Sevilla, a través del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, por la prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita, las subvenciones correspondientes al primer trimestre de 2006, por los importes y los conceptos que se consignan a continuación, con cargo a la aplicación presupuestaria 0.1.11.00.01.00.48300.14B:

Colegio de Abogados de Almería:	
Asistencia letrada al Detenido	164.096,32 €
Turno de oficio	296.838,67 €
	460.934,99 €
Gastos de infraestructura 8% de lo facturado	36.874,80 €
	497.809,79 €
Devolución al Consejo Andaluz de Colegios de Abogados:	- 75,37 €
TOTAL LIBRAMIENTO:	**497.734,42 €**
Colegio de Abogados de Antequera:	
Asistencia letrada al Detenido	22.371,18 €
Turno de oficio	39.374,77 €
	61.745,95 €
Gastos de infraestructura 8% de lo facturado	4.939,69 €
TOTAL LIBRAMIENTO	**66.685,63 €**
Colegio de Abogados de Cádiz:	
Asistencia letrada al Detenido	380.371,82 €
Turno de oficio	591.323,86 €
	971.695,68 €
Gastos de infraestructura 8% de lo facturado	77.735,65 €
TOTAL LIBRAMIENTO:	**1.049.431,33 €**
Colegio de Abogados de Córdoba:	
Asistencia letrada al Detenido	164.095,11 €
Turno de oficio	345.292,46 €
	509.387,57 €
Gastos de infraestructura 8% de lo facturado	40.751,01 €
TOTAL LIBRAMIENTO	**550.138,58 €**
Colegio de Abogados de Granada:	
Asistencia letrada al Detenido	214.788,49 €
Turno de oficio	516.905,52 €
	731.694,01 €
Gastos de infraestructura	56.214,30 €
	787.908,31 €
Devolución al Consejo Andaluz de Colegios de Abogados:	- 489,40 €
TOTAL LIBRAMIENTO	**787.418,91 €**

Colegio de Abogados de Huelva:

Asistencia letrada al Detenido	135.199,16 €
Turno de oficio	215.176,71 €
	350.375,87 €
Gastos de infraestructura 8% de lo facturado	28.030,07 €
TOTAL LIBRAMIENTO:	**378.405,94 €**

Colegio de Abogados de Jaén:

Asistencia letrada al Detenido	111.717,24 €
Turno de oficio	222.499,59 €
	334.216,83 €
Gastos de infraestructura 8% de lo facturado	26.737,35 €
	360.954,18 €
Devolución al Consejo Andaluz de Colegios de Abogado	- 280,97 €
TOTAL LIBRAMIENTO:	**360.673,21 €**

Colegio de Abogados de Jerez de la Frontera:

Asistencia letrada al Detenido	32.129,16 €
Turno de oficio	131.494,01 €
	163.623,17 €
Gastos de infraestructura 8% de lo facturado	13.089,85 €
	176.713,02 €
Devolución al Consejo Andaluz de Colegios de Abogados:	-1.857,74 €
TOTAL LIBRAMIENTO	**174.855,28 €**

Colegio de Abogados de Lucena:

Asistencia letrada al Detenido	18.245,90 €
Turno de oficio	32.991,17 €
	51.237,07 €
Gastos de infraestructura 8% de lo facturado	4.098,97 €
TOTAL LIBRAMIENTO	**55.336,04 €**

Colegio de Abogados de Málaga:

Asistencia letrada al Detenido	412.742,25 €
Turno de oficio	972.139,84 €
	1.384.882,09 €
Gastos de infraestructura 8% de lo facturado	110.790,57 €
	1.495.672,66 €
Devolución al Consejo Andaluz de Colegios de Abogados:	- 3.653,65 €
TOTAL LIBRAMIENTO	**1.492.019,01 €**

Colegio de Abogados de Sevilla:

Asistencia letrada al Detenido	374.064,86 €
Turno de oficio	959.021,65 €
	1.333.086,51 €
Gastos de infraestructura 8% de lo facturado	106.646,92 €
	1.439.733,43 €
Devolución al Consejo Andaluz de Colegios de Abogados	- 1.175,66 €
TOTAL LIBRAMIENTO:	**1.438.557,77 €**

Importe total:

Asistencia letrada al Detenido	2.029.821,49 €
Turno de oficio	4.323.058,25 €
	6.352.879,74 €
Gastos de infraestructura 8% de lo facturado	505.909,16 €
TOTAL	**6.858.788,90 €**

Devoluciones por reintegros al Consejo Andaluz de Colegios de Abogados por los Colegios de Almería, Granada, Jaén, Jerez, Málaga y Sevilla: **7.532,79 €**

Visto lo anterior, la subvención total a conceder asciende a la cantidad de 6.851.256,11 € por los siguientes conceptos:

Asistencia letrada al Detenido	2.029.821,49 €
Turno de oficio	4.323.058,25 €
	6.352.879,74 €
Gastos de infraestructura 8% de lo facturado	505.909,16 €
SUBTOTAL	**6.858.788,90 €**
Reintegros	-7.532,79 €
TOTAL LIBRAMIENTO:	**6.851.256,11 €**

Segundo. El importe subvencionado deberá ser aplicado por el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados al abono de la indemnización por la prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita correspondiente al primer trimestre de 2006, realizado por los Colegios de Abogados que lo integran y que comprende los gastos relativos a la asistencia letrada al detenido y turno de oficio, así como los gastos de funcionamiento e infraestructura asociados a las mismas.

Tercero. La subvenciones se harán efectivas mediante el libramiento de la totalidad de su importe, sobre la base de las certificaciones expedidas por los respectivos Colegios sobre el número, clase e importe de las actuaciones realizadas durante el primer trimestre de 2006.

Las subvenciones que se conceden en concepto de gastos de funcionamiento e infraestructura por la gestión colegial del servicio se cifra en un total de 505.909,16 € que es el importe resultante de aplicar el 8% al coste económico generado por las actuaciones profesionales relativas a la asistencia letrada al detenido o preso y por la defensa gratuita, con la salvedad del Colegio de Abogados de Granada en el que el porcentaje aplicado del 8% da la cantidad de 58.535,52 € que supera a los 56.214,30 €, suma que esta Dirección General aprueba, como gastos de funcionamiento e infraestructura colegiales para el Colegio de Abogados de Granada. Esta cantidad no supera la suma de 656.085,61 € correspondiente a los gastos totales asociados a la prestación de dichos servicios, y supone una media del 74,09% de las actividades desarrolladas por los beneficiarios, todo ello de acuerdo con el artículo 111 de la Ley General de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Andalucía y el artículo 45 del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita de Andalucía.

Cuarto. La justificación se realizará por el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados ante la Consejería de Justicia y Administración Pública, antes del 30 de abril de 2007, en la forma prevista en los artículos 48 y 49 del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita de Andalucía.

Quinto. Los beneficiarios de la subvención otorgada por la presente Orden estarán obligados a:

a) Hacer constar en toda información o publicidad que se efectúe de la actividad u objeto de la subvención, que la misma está subvencionada por la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía.

b) Comunicar a la Consejería de Justicia y Administración Pública la obtención de otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o Entes públicos o privados, nacionales o internacionales, así como de toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención.

c) El sometimiento a las actuaciones de control financiero que corresponden a la Intervención General de la Junta de Andalucía, en relación con las ayudas concedidas, y a las previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas y de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

Sexto. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora desde el momento del pago de la subvención, en los supuestos contemplados en el artículo 112 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Séptimo. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación del presente acto, o interponer, directamente, recurso contencioso-administrativo ante los correspondientes órganos judiciales, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de este acto, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa.

Octavo. Esta Orden surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 12 de julio de 2006

MARIA JOSE LOPEZ GONZALEZ

Consejera de Justicia y Administración Pública

ORDEN de 20 de julio de 2006, por la que se concede a los Colegios de Procuradores de los Tribunales de Almería, Antequera, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Jerez de la Frontera, Málaga y Sevilla, a través del Consejo Andaluz de Colegios de Procuradores de los Tribunales, las subvenciones correspondientes al primer trimestre de 2006, por la prestación, por estos Colegios, del servicio de asistencia jurídica gratuita.

La Consejería de Justicia y Administración Pública subvenciona, dentro de las consignaciones presupuestarias, las actuaciones relativas a la prestación de los servicios de asistencia jurídica gratuita, con arreglo a las normas contenidas en el Capítulo VI del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita de Andalucía, aprobado por Decreto 216/1999, de 26 de octubre, modificado por el Decreto 273/2001, de 18 de diciembre, y en la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, siendo beneficiarios de las subvenciones los Colegios de Procuradores de la Comunidad Autónoma.

El Consejo Andaluz de Colegios de Procuradores de los Tribunales ha remitido a esta Consejería, de conformidad con el procedimiento de aplicación de la subvención establecido en el artículo 47 del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita de Andalucía, certificación sobre el número de actuaciones realizadas por turno de oficio en cada Colegio durante el primer trimestre de 2006, junto con la justificación del coste económico por gastos de funcionamiento e infraestructura, asociado a aquellas.

Asimismo, cada uno de los diez Colegios de Procuradores que existen en la Comunidad Autónoma de Andalucía ha remitido a esta Consejería las solicitudes donde se contienen, cuantificadas, las cantidades a percibir por cada una de estas Corporaciones, donde se reseñan, de forma separada, las subvenciones correspondientes al turno de oficio y las que pertenecen a los gastos de funcionamiento e infraestructura, y que conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de dicha disposición, se acuerda subvencionar con el importe que resulte de aplicar el 8% al coste económico generado por las actuaciones profesionales relativas a la asistencia letrada al detenido o preso y por la defensa gratuita, ya que este importe no supera al de las partidas que sobre los gastos de funcionamiento e infraestructura han sido aprobadas por la Administración respecto al primer trimestre de 2006, según consta en el correspondiente expediente administrativo.

Los importes aprobados para el abono del turno de oficio y los gastos de infraestructura constan detallados en el correspondiente expediente administrativo, que ha sido tramitado conforme a lo que dispone el Reglamento por el que se regulan los procedimientos para la concesión de subvenciones y ayudas públicas por la Administración de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, y objeto de fiscalización previa de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30.3 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras (BOJA núm. 255, de 31 de diciembre).

Cumplido el trámite de justificación anual al que se refiere el artículo 48 del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita, al haberse devuelto al Consejo Andaluz de Colegios de Procuradores de los Tribunales determinadas cantidades en los libramientos a cuenta realizados durante el ejercicio 2005 por el Colegio de Procuradores de los Tribunales de Jaén, cuyo importe total asciende a 63,70 €; de conformidad con lo dispuesto en el citado artículo 48, se procede a su regularización en el libramiento correspondiente al primer trimestre del presente ejercicio.

En su virtud, de acuerdo con lo que disponen los artículos 39 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma, 50 y 107 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía; el Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento que regula los procedimientos para la concesión de subvenciones y ayudas públicas por la Administración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su régimen jurídico, así como los artículos 45 y 47 del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita de Andalucía, aprobado por Decreto 216/1999, de 26 de octubre.

D I S P O N G O

Primero. Se conceden a los Colegios de Procuradores de Almería, Antequera, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Jerez de la Frontera, Málaga y Sevilla, a través del Consejo Andaluz de Colegios de Procuradores de los Tribunales, por la prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita, las subvenciones correspondientes al primer trimestre de 2006, por los importes y los conceptos que se consignan a continuación, con cargo a la aplicación presupuestaria 0.1.11.00.01.00.48300.14B.:

Colegio de Procuradores de Almería:	
Turno de oficio	37.408,14 €
Gastos de infraestructura 8% de lo facturado	2.992,65 €
TOTAL LIBRAMIENTO:	**40.400,79 €**
Colegio de Procuradores de Antequera:	
Turno de oficio	1.777,10 €
Gastos de infraestructura 8% de lo facturado	142,17 €
TOTAL LIBRAMIENTO	**1.919,27 €**
Colegio de Procuradores de Cádiz:	
Turno de oficio	47.993,10 €
Gastos de infraestructura 8% de lo facturado	3.839,45 €
TOTAL LIBRAMIENTO:	**51.832,55 €**
Colegio de Procuradores de Córdoba:	
Turno de oficio	55.519,86 €
Gastos de infraestructura 8% de lo facturado	4.441,58 €
TOTAL LIBRAMIENTO:	**59.961,44 €**
Colegio de Procuradores de Granada:	
Turno de oficio	58.729,50 €
Gastos de infraestructura 8% de lo facturado	4.698,36 €
TOTAL LIBRAMIENTO:	**63.427,86 €**
Colegio de Procuradores de Huelva:	
Turno de oficio	11.324,99 €
Gastos de infraestructura 8% de lo facturado	906,00 €
TOTAL LIBRAMIENTO	**12.230,99 €**
Colegio de Procuradores de Jaén:	
Turno de oficio	30.280,98 €
Gastos de infraestructura 8% de lo facturado	2.422,48 €
	32.703,46 €
Devolución al Consejo Andaluz de Colegios de Procuradores	- 63,70 €
TOTAL LIBRAMIENTO	**32.639,76 €**
Colegio de Procuradores de Jerez de la Frontera:	
Turno de oficio	45.195,66 €
Gastos de infraestructura 8% de lo facturado	3.615,65 €
TOTAL LIBRAMIENTO	**48.811,31 €**
Colegio de Procuradores de Málaga:	
Turno de oficio	98.669,89 €
Gastos de infraestructura 8% de lo facturado	7.893,59 €
TOTAL LIBRAMIENTO	**106.563,48 €**
Colegio de Procuradores de Sevilla:	
Turno de oficio	113.137,96 €
Gastos de infraestructura 8% de lo facturado	9.051,04 €
TOTAL LIBRAMIENTO	**122.189,00 €**

Importe total:	
Turno de oficio	500.037,18 €
Gastos de infraestructura 8% de lo facturado	40.002,97 €
	540.040,15€
Devolución al Consejo Andaluz de Colegios de Procuradores	- 63,70 €
TOTAL LIBRAMIENTO:	**539.976,45 €**

Segundo. El importe de la subvención deberá ser aplicado por el Consejo Andaluz de Colegios de Procuradores de los Tribunales, al abono de la indemnización por la prestación del servicio de representación correspondiente al primer trimestre de 2006, realizado por los Colegios de Procuradores que lo integran y que comprende los gastos relativos a la representación jurídica por Procurador de los Tribunales en turno de oficio ante los órganos judiciales con sede en la Comunidad Autónoma, así como los gastos de funcionamiento e infraestructura asociados a las mismas.

Tercero. La subvención se hará efectiva mediante libramiento de la totalidad de su importe, conforme a las certificaciones expedidas por los respectivos Colegios sobre el número de actuaciones realizadas durante el primer trimestre de 2006 y por el coste asociado a las mismas, de conformidad con lo establecido en los artículos 45.1 y 47 del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita de Andalucía, aprobado por Decreto 216/1999, de 26 de octubre, modificado por el Decreto 273/2001, de 18 de diciembre.

Las subvenciones que se conceden en concepto de gastos de funcionamiento e infraestructura por la gestión colegial del servicio se cifra en un total de 40.002,97 €, que es el importe resultante de aplicar el 8% al coste económico generado por las actuaciones profesionales relativas a la asistencia letrada al detenido o preso y por la defensa gratuita. Esta cantidad no supera la suma de 54.457,82 €, correspondiente a los gastos totales asociados a la prestación de dichos servicios, y supone una media del 73,50% de las actividades desarrolladas por los beneficiarios, todo ello de acuerdo con el artículo 111 de la Ley General de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Andalucía y el artículo 45 del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita de Andalucía.

Cuarto. La justificación se realizará por el Consejo Andaluz de Colegios de Procuradores de los Tribunales ante la Consejería de Justicia y Administración Pública, antes del 30 de abril de 2007, en la forma prevista en los artículos 48 y 49 del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita de Andalucía.

Quinto. Los beneficiarios de la subvención otorgada por la presente Orden estarán obligados a:

a) Hacer constar en toda información o publicidad que se efectúe de la actividad u objeto de la subvención, que la misma está subvencionada por la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía.

b) Comunicar a la Consejería de Justicia y Administración Pública la obtención de otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, así como de toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención.

c) El sometimiento a las actuaciones de control financiero que corresponden a la Intervención General de la Junta de Andalucía, en relación con las ayudas concedidas, y a las previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas y de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

Sexto. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora desde el momento del pago de la subvención, en los supuestos contemplados en el artículo 112 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Séptimo. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación del presente acto, o interponer directamente el recurso contencioso-administrativo, ante los correspondientes órganos judiciales, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de este acto, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Octavo. Esta Orden surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 20 de julio de 2006

MARIA JOSE LOPEZ GONZALEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública

RESOLUCION de 22 de septiembre de 2006, de la Dirección General de Función Pública, por la que se emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo núm. 368/2006 ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Siete de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Siete de Sevilla, comunicando la interposición del recurso contencioso-administrativo número 368/2006, interpuesto por don Juan Antonio Rodríguez García contra la desestimación por silencio administrativo del recurso de alzada interpuesto por el recurrente y otros, en fecha 28 de septiembre de 2005, contra la Resolución de 12 de agosto de 2005 de la Delegación Provincial de la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía en Granada, por la que se resuelve el concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en dicha provincia, convocado por Resolución de 31 de marzo de 2005, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos resulten interesados para que puedan comparecer y personarse en Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Siete de Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 22 de septiembre de 2006.- El Director General, José Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 22 de septiembre de 2006, de la Dirección General de Función Pública, por la que se emplaza a los terceros interesados en el Procedimiento Abreviado núm. 258/06, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Siete de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Siete, comunicando la interposición del recurso contencioso-administrativo número 258/06, interpuesto por don Juan Carlos Andrés Garcés contra

la desestimación presunta por silencio administrativo de los recursos de reposición interpuestos contra las Resoluciones de 23 de agosto y 7 de septiembre de 2005, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por el que se publica la relación definitiva de listas de admitidos y excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio de la fase de oposición de las pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Administradores de Gestión Financiera (A.1200) y especialidad Administradores Generales (A.1100), y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos resulten interesados para que puedan comparecer y personarse en Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Siete, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 22 de septiembre de 2006.- El Director General, José Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 21 de septiembre de 2006, de la Delegación Provincial de Almería, por la que se resuelve la concesión de subvenciones reguladas en la Orden que se cita, por la que se efectúa convocatoria pública para la concesión de subvenciones a los Ayuntamientos andaluces para la mejora de la infraestructura y gastos de equipamiento de los Juzgados de Paz.

Vistas las peticiones formuladas por los Ayuntamientos que se relacionan en el Anexo I de esta Resolución, de acuerdo con la Orden de 7 de febrero de 2006, por la que se efectúa convocatoria pública de concesión de subvenciones a los Ayuntamientos andaluces para la mejora de la infraestructura y gastos de equipamiento de los Juzgados de Paz para el año 2006, con sujeción a las bases reguladoras contenidas en la Orden de 13 de junio de 2005,

R E S U E L V E

Primero. Conceder a los Ayuntamientos de los Municipios que se relacionan en el Anexo I de la presente Resolución las subvenciones reguladas en la Orden de 7 de febrero de 2006 para mejorar la infraestructura así como el mobiliario y los enseres de los Juzgados de Paz, cuyas carencias impiden o dificultan la adecuada realización de las funciones que legalmente tienen atribuidas, por las cuantías, actuaciones y proyectos que se especifican en el mismo, entendiéndose desestimadas el resto de solicitudes presentadas.

Segundo. El abono de la subvención se realizará con cargo a la aplicación presupuestaria 0.1.11.00.01.761.00.14B.2 del presupuesto de gastos de la Consejería de Justicia y Administración Pública, en cuenta bancaria a nombre del Ayuntamiento beneficiario que haya indicado en la solicitud, y en un único pago por el importe total de las mismas.

Tercero. Se establecen como plazos de ejecución para la realización de las actividades subvencionadas:

- En el supuesto de actuaciones que consistan en obras de reforma, reparación y conservación de las dependencias y edificios destinados a la prestación de las funciones de los Juzgados de Paz, el de 4 meses, a contar desde la percepción de la subvención concedida.
- En el supuesto de actuaciones que consistan en adquisición de bienes inventariables, incluidos los de carácter informático o adquisición de equipamiento para las dependencias y edificios destinados a la prestación de las funciones de los Juzgados de Paz, el de 1 mes, a contar desde la percepción de la subvención concedida.

Cuarto. La justificación de la subvención concedida se realizará ante esta Delegación Provincial, en el plazo de 3 meses a contar desde la finalización del plazo para la realización de la actividad, con sujeción a lo previsto en el artículo 14 de la citada Orden de 13 de junio de 2005, ajustándose al modelo que figura en el Anexo 4 de la citada Orden, en la que conste:

- Haber sido registrado en la contabilidad del Ayuntamiento el ingreso de la cantidad percibida, con indicación expresa del asiento contable practicado y la fecha del mismo.
- La relación de los gastos efectuados en la ejecución del proyecto, tanto el correspondiente a la parte subvencionada, como, en su caso, a la aportada por las Entidades Locales, en caso de ser aquella menor.

Esta Delegación Provincial podrá solicitar cuanta información estime oportuna en orden a garantizar el objeto de la subvención y su correcta aplicación, reservándose la facultad de dejar sin efecto la Resolución e iniciar el expediente de devolución de la subvención concedida, de acuerdo con el Título Octavo de la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, si se da a la subvención una aplicación distinta a lo aquí resuelto o se incumple alguno de los requisitos contenidos en los puntos anteriores.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante este mismo órgano en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación, tal como establecen los arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Almería, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo establecido en el art. 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

El texto íntegro de la Resolución y el Anexo donde se recogen los municipios beneficiarios, así como las cuantías, actuaciones y proyectos subvencionados, se encuentran expuestos, a disposición de los interesados, en el tablón de anuncios de la Delegación Provincial de Justicia y Administración Pública en Almería, sita en la calle Alcalde Muñoz, núm. 15.

Almería, 21 de septiembre de 2006.- El Delegado, Manuel Ceba Pleguezuelos.

RESOLUCION de 21 de septiembre de 2006, de la Delegación Provincial de Granada, por la que se hacen públicos los listados de beneficiarios y excluidos de las ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, modalidad «Médica, Protésica y Odontológica», para el personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía, cuyos centros de trabajo radican en esta provincia, correspondientes a las solicitudes presentadas en el mes de marzo de 2006.

Examinadas las solicitudes presentadas por el mencionado personal relativas a las ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, modalidad «Médica, Protésica y Odontológica», referidas al período comprendido entre el 1 y el 31 de marzo de 2006, ambos inclusive, conforme señala la Orden de 18 de abril de 2001 (BOJA núm. 53, del día 10 de mayo) mediante la que se aprueba el Reglamento de las citadas Ayudas, actualizado con las modificaciones realizadas por las Ordenes de 26 de junio de 2003 y 9 de junio de 2004, por la que se establece la competencia de la Dirección General para conocer y resolver en este asunto, tienen lugar los siguientes

H E C H O S

Primero. Se han comprobado que las ayudas que mediante esta Resolución se publican en los listados definitivos de beneficiarios, reúnen todos los requisitos fijados reglamentariamente para su concesión.

Segundo. Asimismo, aquellas otras que, presentadas durante el mismo período adolecieran de algún defecto, son igualmente publicadas mediante esta resolución concediéndose plazo de reclamación para la subsanación de tales errores o defectos.

A tales Hechos le son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. La Disposición adicional primera de la Orden de la Consejería de Justicia y Administración Pública de 18 de abril de 2001 (BOJA núm. 53, de 10 de mayo), por la que se aprueba el Reglamento de Ayudas de Acción Social para el personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía, delega todas las actuaciones de procedimiento de gestión y resolución de la Ayuda Médica, Protésica y Odontológica en los Delegados Provinciales de Justicia y Administración Pública, respecto del personal destinado en su ámbito provincial.

II. El artículo 13 y siguientes del referido Reglamento que regula, en relación con el artículo 11 del mismo texto, el procedimiento de resolución de las Ayudas «Médica, Protésica y Odontológica».

III. La Resolución de 21 de febrero de 2006 (BOJA núm. 45, de 8 de marzo) en la que se determina para el ejercicio 2006, las cuantías a abonar para este tipo de ayudas, en relación con el artículo 8 del Reglamento.

Vistos los Hechos y Fundamentos de Derecho expuestos, y demás de general aplicación, esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Publicar los listados definitivos de ayudas concedidas al personal al servicio de la Junta de Andalucía, con cargo al Fondo de Acción Social, modalidad Médica, Protésica y Odontológica, y presentadas entre el 1 y el 31 de marzo de 2006, ambos inclusive.

Segundo. Publicar los listados provisionales de ayudas excluidas al personal al servicio de Administración de la Junta de Andalucía, con cargo al Fondo de Acción Social, modalidad Médica, Protésica y Odontológica, y presentadas entre el 1 y el 31 de marzo de 2006, ambos inclusive, y conceder un plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación de esta Resolución, para que los interesados presenten las reclamaciones que estimen pertinentes y, en su caso, subsanen los defectos padecidos en su solicitud o documentación preceptiva y cuya resolución definitiva se dictará de forma expresa e individualizada.

A tales efectos los listados quedarán expuestos en la Delegación Provincial de la Consejería de Justicia y Administración Pública en Granada y su consulta podrá realizarse, a su vez, a través de la web de la Junta de Andalucía.

Contra los listados definitivos hechos públicos con la presente Resolución, que agota la vía administrativa, se podrán interponer los siguientes recursos:

a) El personal funcionario y no laboral puede interponer recurso de reposición, con carácter potestativo, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la misma, de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

b) El personal laboral podrá interponer reclamación previa a la vía judicial laboral, conforme a lo dispuesto en los artículos 120 y siguientes de la citada Ley 30/1992 y 69 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral.

Granada, 21 de septiembre de 2006.- La Delegada, Begoña Alvarez Civantos.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

DECRETO 142/2006, de 18 de julio, por el que se aprueba el Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Occidental de la provincia de Málaga y se crea su Comisión de Seguimiento.

Ver esta disposición en fascículos 2, 3 y 4 de 4 de este mismo número

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 20 de septiembre de 2006, de la Dirección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se hacen públicas subvenciones concedidas al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma Andaluza, esta Dirección Provincial ha resuelto dar publicidad a la subvención concedida con cargo al Programa Presupuestario 32I y al amparo de la Orden de 21 de enero de 2004, por la que se establecen las bases de concesión de ayudas para las Corporaciones Locales, los Consorcios de las Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico, y empresas calificadas como I+E dirigidas al fomento del desarrollo local.

Programa: Proyectos y empresas calificadas como I+E. Ayudas por Contratación indefinida.

Núm. Expt.: 90/05/CI/77/05.
Beneficiaria: C & P Servicios a Mayores, S.L.L.
Municipio: Cádiz.
Subvención: 5.288,80 euros.

Núm. Expt.: 112/05/CI/75/05.
Beneficiario: Marcos García Garrucho.
Municipio: La Barca de la Florida.
Subvención: 4.808 euros.

Núm. Expt.: 126/03/CI/3/05.
Beneficiaria: Lidia M. Gómez Jiménez.
Municipio: Algeciras.
Subvención: 1.983,30 euros.

Cádiz, 20 de septiembre de 2006.- El Director, Juan Manuel Bouza Mera.

RESOLUCION de 20 de septiembre de 2006, de la Dirección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se hacen públicas subvenciones concedidas al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma Andaluza, esta Dirección Provincial ha resuelto dar publicidad a la subvención concedida con cargo al Programa Presupuestario 32I y al amparo de la Orden de 21 de enero de 2004, por la que se establecen las bases de concesión de ayudas para las Corporaciones Locales, los Consorcios de las Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico, y empresas calificadas como I+E dirigidas al fomento del desarrollo local.

Programa: Proyectos y empresas calificadas como I+E. Ayudas por Incorporación socios

Expte.: 56/04/IS/9/06.
Beneficiario: Residencia Hogar de Ancianos, S.L.L.
Municipio: San Fernando.
Subvención: 19.039,68 euros.

Cádiz, 20 de septiembre de 2006.- El Director, Juan Manuel Bouza Mera.

RESOLUCION de 21 de septiembre de 2006, de la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se hacen públicas subvenciones concedidas al amparo de la Orden que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el Título VIII, artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, esta Dirección Provincial ha resuelto dar publicidad a las subvenciones concedidas en el año 2006, al amparo de la Orden de 21 de enero de 2004, por la que se establecen las bases de concesión de ayudas públicas para las Corporaciones Locales, los Consorcios de las Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico y empresas calificadas como I+E dirigidas al fomento del desarrollo local (BOJA núm. 22, de 3 de febrero), modificada por la Orden de 22 de noviembre de 2004 (BOJA 232, de 26 de noviembre), a las empresas y entidades que en la presente se relacionan.

El abono de las subvenciones a que dan lugar las resoluciones de concesión se realizará con cargo al crédito cifrado en la sección 1331 «Servicio Andaluz de Empleo», Programa 32I «Promoción Social» y con cargo a la aplicación indicada a continuación:

- 0.1.14.31.18.29.773.00.32I.0.

33	2006	SOC	PIXELEYE S.L.L.	MALAGA	4808

Málaga, 21 de septiembre de 2006.- El Director, Juan Carlos Lomeña Villalobos.

RESOLUCION de 21 de septiembre de 2006, de la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se hacen públicas subvenciones concedidas al amparo de la Orden que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el Título VIII, artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, esta Dirección Provincial ha resuelto dar publicidad a las subvenciones concedidas en el año 2006, al amparo de la Orden de 21 de enero de 2004, por la que se establecen las bases de concesión de ayudas públicas para las Corporaciones Locales, los Consorcios de las Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico y empresas calificadas como I+E dirigidas al fomento del desarrollo local (BOJA núm. 22, de 3 de febrero), modificada por la Orden de 22 de noviembre de 2004 (BOJA 232, de 26 de noviembre), a las empresas y entidades que en la presente se relacionan.

El abono de las subvenciones a que dan lugar las resoluciones de concesión, se realizarán con cargo al crédito cifrado en la sección 1331 «Servicio Andaluz de Empleo», Programa 32I «Promoción Social» y con cargo a la aplicación indicada a continuación:

- 0.1.14.31.18.29.773.00.32I.0.

44	2006	CON	NOVAINFANCIA, SL	ALHAURIN DE LA TORRE	539,46

Málaga, 21 de septiembre de 2006.- El Director, Juan Carlos Lomeña Villalobos.

RESOLUCION de 21 de septiembre de 2006, de la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se hacen públicas subvenciones concedidas al amparo de la Orden que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el Título VIII, artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, esta Dirección Provincial ha resuelto dar publicidad a las subvenciones concedidas en el año 2006, al amparo de la Orden de 21 de enero de 2004, por la que se establecen las bases de concesión de ayudas públicas para las Corporaciones Locales, los Consorcios de las Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico y empresas calificadas como I+E dirigidas al fomento del desarrollo local (BOJA núm. 22, de 3 de febrero) modificada por la Orden de 22 de noviembre de 2004 (BOJA 232, de 26 de noviembre), a las empresas y entidades que en la presente se relacionan.

El abono de las subvenciones a que dan lugar las resoluciones de concesión, se realizarán con cargo al crédito cifrado en la sección 1331 «Servicio Andaluz de Empleo», Programa 32I «Promoción Social» y con cargo a la aplicación indicada a continuación:

- 1.1.14.31.18.29.773.00.32I.4.2005

31	2005	CON	MARIA DOLORES PAREJA MOSTAZO	PERIANA	4808
45	2005	CON	CAFÉ-BAR AZABACHE,SLL	VVA. DE ALGAIDAS	4808
51	2005	CON	BODEGAS BENTOMIZ, S.L.	SAYALONGA	2404
61	2005	CON	PANADERIA Y CONFITERIA BARTOLOME GONZALEZ VILLALOBOS, S.L	GUARO	4808
69	2005	CON	LAVANDERIA HOTELERA ANDALUZA, S.A.	ARCHIDONA	36036
73	2005	CON	JOSE GUTIERREZ GODOY	PIZARRA	9616
77	2005	CON	DENTAL SMILE,S.COOP.AND.	RONDA	4808

78	2005	CON	EDIFICACIONES Y OBRAS HNOS. FERNANDEZ MORENO, S.L.L.	BENAMOCARRA	24040
81	2005	CON	FRANCISCO GARCIA RIO	EL BURGO	19232
83	2005	CON	FRANCISCO NARANJO AGUILAR	ISTAN	4808
88	2005	CON	MARIA DOLORES PAREJA MOSTAZO	PERIANA	2404
41	2006	CON	MARINA CAMPOS TIRADO	ESTEPONA	4808
43	2006	CON	HERMANOS ORTIGOSA, CB	ALHAMA	4808
47	2006	CON	ISABEL MARIA NADALES ESCORZA (PELUQUERIA ISABELLA)	MIJAS	3606
54	2006	CON	ALIAGRO 2005, S.L.L.	VILLANUEVA DE TAPIA	4808
55	2006	CON	CONSTRUCCIONES Y REFORMAS RIGOR, S.L.	RIOGORDO	26444
56	2006	CON	ALSUR ESPECIALISTAS EN ALUMINIOS,CRISTALES,PERSIANAS, SLL	MALAGA	4808
59	2006	CON	VICTOR MANUEL LOPEZ GONZALEZ	ALCAUCIN	4808
60	2006	CON	UNION FRAMAR, S.L.	MIJAS COSTA	2404
66	2006	CON	CAPRINA DEL GUADALHORCE, S.COOP.AND.	COIN	4808

Málaga, 21 de septiembre de 2006.- El Director, Juan Carlos Lomeña Villalobos.

RESOLUCION de 21 de septiembre de 2006, de la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se hacen públicas subvenciones concedidas al amparo de la Orden que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el Título VIII, artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, esta Dirección Provincial ha resuelto dar publicidad a las subvenciones concedidas en el año 2006, al amparo de la Orden de 21 de enero de 2004, por la que se establecen las bases de concesión de ayudas públicas para las Corporaciones Locales, los Consorcios de las Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico y empresas calificadas como I+E dirigidas al fomento del desarrollo local (BOJA núm. 22, de 3 de febrero), modificada por la Orden de 22 de noviembre de 2004 (BOJA 232, de 26 de noviembre), a las empresas y entidades que en la presente se relacionan.

El abono de las subvenciones a que dan lugar las resoluciones de concesión, se realizarán con cargo al crédito cifrado en la sección 1331 «Servicio Andaluz de Empleo», Programa 32I «Promoción Social» y con cargo a la aplicación indicada a continuación:

- 1.1.14.31.18.29.773.00.32I.4.2005.

87	2005	SOC	LIGUSTRUM, S.L.L.	VILLANUEVA DE TAPIA	9616
93	2005	SOC	WENDY Y LOS DUENDES, S.L.L.	MARBELLA	14424
104	2005	SOC	ESPEILUSION, S.L.L.	CARTAMA	10577,6
117	2005	SOC	GARVANILI, S.L.L.	FUENGIROLA	9616
128	2005	SOC	PELUQUERIA NUÑEZ Y JIMENEZ, S.L.L.	FUENGIROLA	9616
138	2005	SOC	EL YACIMIENTO S.L.L.	MALAGA	9616
146	2005	SOC	LUQUE Y LLAMAS, S.COOP.AND.	VVA. ALGAIDAS	9616
147	2005	SOC	CONSTRUCCIONES RAMIREZ MEINA, S.L.L.	ALORA	19232
149	2005	SOC	CONSTRUCCIONES BLANCO PONCE, S.L.L.	CUEVAS DEL BECERRO	14424
150	2005	SOC	TRANSPORTES Y EXCAVACIONES EL BUSCA, S. COOP. AND	PERIANA	9616
60	2006	SOC	FRENICHE, S.COOP.AND.	MIJAS-COSTA	4808
62	2006	SOC	ENCOFRADOS PENTASUR, SLL	COLMENAR	19232
67	2006	SOC	L & G CARPINTERIA DE ALUMINIO, S.COOP.AND.	MALAGA	14424
69	2006	SOC	EMPRESA DE BOMBEOS ESPECIALES MALAGA, SLL	MALAGA	9616
72	2006	SOC	HIJAS DE MIGUEL LEAL RODRIGUEZ, S.COOP.AND.	COLMENAR	19232
74	2006	SOC	PESCADOS BELI, S.L.L.	FUENGIROLA	19232
75	2006	SOC	PERFORACIONES EN HORMIGON MORELLO E HIJOS, S.L.L.	MIJAS COSTA	14424
76	2006	SOC	SERVICIOS INTEGRALES GARRANCHO, S.L.L.	CAMPILLOS	4808

Málaga, 21 de septiembre de 2006.- El Director, Juan Carlos Lomeña Villalobos.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

CORRECCION de errores de la Orden de 16 de mayo de 2006, por la que se aprueba la Carta de Servicios del Instituto Andaluz del Deporte (BOJA núm. 105, de 2.6.2006).

Advertidos errores en la Orden de 16 de mayo de 2006, por la que se aprueba la Carta de Servicios del Instituto Andaluz del Deporte (BOJA núm. 105, de 2 de junio de 2006), se procede a la subsanación de los mismos mediante las correcciones que a continuación se transcriben:

Primero. En la página 59, apartado II. Servicios, II.I. Relación de Servicios que presta, en el guión referido a los servicios a prestar por el Departamento de Titulaciones, donde dice: «a) Realizar los exámenes teóricos y prácticos, y librar los títulos para el gobierno de embarcaciones de recreo y las tarjetas de identidad marítima de Patrón para Navegación Básica, Patrón de Embarcaciones de Recreo, Patrón de Yate y Capitán de Yate.», debe decir: «a) Realizar los exámenes teóricos y prácticos, y librar los títulos para el gobierno de embarcaciones de recreo y las tarjetas de identidad marítima de Patrón para Navegación Básica, Patrón de Embarcaciones de Recreo, Patrón de Yate, Capitán de Yate y Patrón de moto náutica A y B.»

Segundo. En la página 62, apartado II. Indicadores de Calidad, donde dice: «2.10. Porcentaje de las conclusiones de los grupos publicadas sobre las finalizadas», debe decir: «2.12. Porcentaje de las conclusiones de los grupos publicadas sobre las finalizadas».

Sevilla, 19 de septiembre de 2006

CONSEJERIA DE EDUCACION

ORDEN de 30 de agosto de 2006, por la que se autoriza el cambio de domicilio al Centro docente privado de Formación Profesional «Buen Amigo», de Córdoba.

Visto el expediente tramitado a instancia de don Rafael de la Paz Márquez Yepes, Presidente de la Sociedad Cooperativa Andaluza Escuela Profesional El Buen Amigo, titular del Centro docente privado de Formación Profesional «Buen Amigo», con domicilio en C/ Fernán Pérez de Oliva, 2, de Córdoba, solicitando modificar la autorización concedida por Orden de la entonces Consejería de Educación y Ciencia de 12 de mayo de 1998 (BOJA de 16 de junio), por cambio de domicilio a C/ María Auxiliadora, 12, de Córdoba, manteniendo las enseñanzas autorizadas mediante la Orden referida, todo ello según lo dispuesto en el Real Decreto 777/1998, de 30 de abril (BOE de 8 de mayo), por el que se desarrollan determinados aspectos de la ordenación de la Formación Profesional en el ámbito del sistema educativo, y en el Decreto 109/1992, de 9 de junio (BOJA del 20), sobre autorizaciones de Centros docentes privados, para impartir Enseñanzas de Régimen General.

Resultando que en el expediente de modificación de la autorización han recaído informes favorables del Servicio de Inspección de Educación de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación en Córdoba, y de la Coordinación Provincial del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos.

Resultando que, por Orden de 12 de mayo de 1998, el citado centro con número de código 14003137, tiene autorización para impartir tres Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio: dos de Gestión Administrativa y uno de Comercio.

Funcionan en régimen de concierto educativo las tres unidades correspondientes a los citados Ciclos Formativos.

Vistas: La Constitución Española; la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación; la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; el Real Decreto 1537/2003, de 5 de diciembre (BOE del 10), por el que se establecen los requisitos mínimos de los Centros que impartan Enseñanzas Escolares de Régimen General; el Real Decreto 777/1998, de 30 de abril (BOE de 8 de mayo), por el que se desarrollan determinados aspectos de la ordenación de la Formación Profesional en el ámbito del sistema educativo; el Real Decreto 806/2006, de 30 de junio (BOE de 14 de julio), por el que se establece el calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo, establecida por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación; el Real Decreto 1662/1994, de 22 de julio (BOE de 30 de septiembre), por el que se establece el título de Técnico en Gestión Administrativa y las correspondientes enseñanzas mínimas; el Real Decreto 1655/1994, de 22 de julio (BOE de 29 de septiembre), por el que se establece el título de Técnico en Comercio y las correspondientes enseñanzas mínimas; y el Decreto 109/1992, de 9 de junio (BOJA del 20), sobre autorizaciones de Centros docentes privados, para impartir Enseñanzas de Régimen General.

Esta Consejería de Educación

HA DISPUESTO

Primero. Autorizar el cambio de domicilio solicitado por el Centro docente privado de Formación Profesional «Buen Amigo» de Córdoba y, como consecuencia de ello, establecer la configuración definitiva del mismo que se describe a continuación:

Denominación genérica: Centro docente privado de Formación Profesional.
Denominación específica: «Buen Amigo».
Titular: Sociedad Cooperativa Andaluza Escuela Profesional El Buen Amigo.
Domicilio: C/ María Auxiliadora, 12.
Municipio: Córdoba.
Provincia: Córdoba.
Código: 14003137.
Enseñanzas autorizadas:

a) Ciclos Formativos de Formación Profesional Específica de Grado Medio:
- Gestión Administrativa:
Núm. Ciclos: 2.
Grupos: 2.
Puestos escolares: 60.
- Comercio:
Núm. Ciclos: 1.
Grupos: 1.
Puestos escolares: 30.

Segundo. Esta Orden se inscribirá en el Registro de Centros Docentes, regulado por el Decreto 151/1997, de 27 de mayo.

Tercero. El Centro no podrá sobrepasar el número de puestos escolares fijados para el mismo.

Cuarto. La autorización surtirá efectos de la forma que previene el artículo 10 del Decreto 109/1992, de 9 de junio.

Quinto. Dicho Centro queda obligado al cumplimiento de la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando haya de modificarse cualquiera de los datos que señala la presente Orden.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificados por la Ley 4/1999, o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 30 de agosto de 2006

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación

ORDEN de 31 de agosto de 2006, por la que se concede autorización para su apertura y funcionamiento al Centro docente privado de Educación Secundaria «Colegio Alauda», de Córdoba.

Visto el expediente tramitado a instancia de doña M.ª del Carmen Aguilar Cardoso, como representante de la entidad Colegio Alauda, S.L., titular del centro docente privado de educación primaria «Colegio Alauda», con domicilio en C/ Cerrillo, 1, de Córdoba, por el que se solicita autorización para la apertura y funcionamiento de un centro docente privado de Educación Secundaria con cuatro unidades de Educación Secundaria Obligatoria, según lo dispuesto en el Decreto 109/1992, de 9 de junio (BOJA del 20), sobre autorizaciones de Centros Docentes Privados para impartir Enseñanzas de Régimen General.

Resultando que en el expediente de autorización han recaído informes favorables del Servicio de Inspección de Educación de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación en Córdoba y de la Coordinación Provincial del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos.

Resultando que con número de código 14000252 y en el mismo recinto escolar está autorizado un centro de educación primaria por Orden de la entonces Consejería de Educación y Ciencia de 31 de agosto de 2001 (BOJA de 29 de septiembre), para 6 unidades y 150 puestos escolares.

Vistos: La Constitución Española; la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación; la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; el Real Decreto 1537/2003, de 5 de diciembre (BOE del 10), por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan enseñanzas escolares de régimen general; el Real Decreto 806/2006, de 30 de junio (BOE de 14 de julio), por el que se establece el calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo, establecida por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación; el Decreto 109/1992, de 9 de junio (BOJA del 20), sobre autorizaciones de Centros Docentes Privados para impartir Enseñanzas de Régimen General, y demás normas de vigente aplicación.

Esta Consejería de Educación

HA DISPUESTO

Primero. Autorizar la apertura y funcionamiento del centro docente privado de Educación Secundaria «Colegio Alauda» de Córdoba, en el mismo recinto escolar que el de Educación Primaria ya autorizado, y como consecuencia de ello, establecer la configuración definitiva del mismo que se describe a continuación:

Denominación genérica: Centro docente privado de Educación Secundaria.
Denominación específica: «Colegio Alauda».
Titular: Colegio Alauda, S.L.
Domicilio: C/ Cerrillo, 1.
Localidad: Córdoba.
Municipio: Córdoba.
Provincia: Córdoba.
Código del centro: 14000252.
Enseñanzas que se autorizan:

Educación Secundaria Obligatoria: 4 unidades.
- Puestos escolares: 104.

Segundo. Esta Orden se inscribirá en el Registro de Centros Docentes, regulado por el Decreto 151/1997, de 27 de mayo.

Tercero. El centro no podrá sobrepasar el número de puestos escolares fijados para el mismo.

Cuarto. La autorización surtirá efectos de la forma que previene el artículo 10 del Decreto 109/1992, de 9 de junio.

Quinto. La titularidad del centro remitirá a la Delegación Provincial de la Consejería de Educación en Córdoba la relación del profesorado del centro con indicación de su titulación respectiva.

Sexto. Dicho centro queda obligado al cumplimiento de la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando haya de modificarse cualquiera de los datos que señala la presente Orden.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificados por la Ley 4/1999, o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 31 de agosto de 2006

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación

ORDEN de 8 de septiembre de 2006, por la que se concede la autorización para su apertura y funcionamiento a la Escuela Municipal de Música de Aznalcázar (Sevilla).

Visto el expediente tramitado a instancia del Excmo. Ayuntamiento de Aznalcázar (Sevilla), por el que se solicita autorización de una Escuela Municipal de Música, al amparo de lo dispuesto en el Decreto 233/1997, de 7 de octubre (BOJA del 11), por el que se regulan las Escuelas de Música y Danza.

Resultando que el expediente ha sido tramitado en la debida forma por la Delegación Provincial de la Consejería de Educación en Sevilla.

Resultando que en el mencionado expediente han recaído informes favorables del correspondiente Servicio de Inspección de Educación y del Departamento Técnico de Construcciones del entonces Servicio de Programas y Obras de dicha Delegación Provincial.

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre), modificada por la Ley 4/1999 (BOE de 14 de enero); la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE de 4 de mayo); el Real Decreto 389/1992, de 15 de abril, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan enseñanzas artísticas (BOE de 28 de abril); el Decreto 233/1997, de 7 de octubre, por el que se regulan las Escuelas de Música y Danza (BOJA de 11 de octubre), y demás disposiciones complementarias.

Considerando que se han cumplido todos los requisitos exigidos por la normativa vigente en esta materia.

Esta Consejería de Educación ha dispuesto:

Primero. Autorizar la apertura y funcionamiento de la Escuela Municipal de Música que se describe a continuación:

Denominación genérica: Escuela Municipal de Música.
Titular: Excmo. Ayuntamiento de Aznalcázar.
Domicilio: C/ Santa María del Aljarafe, s/n.
Localidad: Aznalcázar.
Municipio: Aznalcázar.
Provincia: Sevilla.
Código del Centro: 41014684.

Ambitos de actuación que se autorizan a la Escuela Municipal de Música:

- Música y Movimiento.
- Práctica Instrumental: Clarinete, percusión, piano, guitarra y trompeta.
- Formación Musical, complementaria a la práctica instrumental.
- Actividades Musicales o Vocales de conjunto.

Segundo. Esta Escuela Municipal de Música será inscrita en el Registro de Centros Docentes, regulado por el Decreto 151/1997, de 27 de mayo.

Tercero. El Servicio de Inspección de Educación de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación en Sevilla velará por la adecuación de la Escuela Municipal de Música a lo establecido en el Decreto 233/1997, asesorando al Centro para un mejor cumplimiento de sus fines.

Cuarto. La Escuela Municipal de Música podrá expedir credenciales de los estudios cursados por sus alumnos y alumnas sin que, en ningún caso, su texto o formato pueda inducir a error o confusión con los certificados y títulos con validez académica y profesional.

Quinto. La Escuela Municipal de Música queda obligada al cumplimiento de la legislación vigente y a solicitar con antelación suficiente la oportuna revisión en el caso de producirse modificación en alguno de los datos que se señalan en la presente Orden.

Sexto. La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificados por la Ley 4/1999, o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 8 de septiembre de 2006

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación

RESOLUCION de 21 de septiembre de 2006, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica a los posibles interesados la interposición de recurso contencioso-administrativo núm. 364/06 Sección 3.ª ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, sito en el Prado San Sebastián, Edificio Juzgado, sexta planta, se ha interpuesto por doña María Almudena Escudero Manzanedo recurso contencioso-administrativo núm. 364/06 Sección 3.ª contra la desestimación por silencio de dos recursos de alzada formulados el 20 de agosto de 2004 contra la Resolución de 29 de julio de 2004 de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos, por la que se ordena la exposición de las listas de aspirantes seleccionados que habían superado el concurso-oposición para el ingreso a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas así como procedimiento para adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios/as de los mencionados Cuerpos, convocado por Orden de 23 de marzo de 2004 y contra la lista que contiene el baremo definitivo de la fase de concurso del concurso-oposición.

Publicándose la presente para notificación a todos los posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer ante dicha Sala en el plazo de nueve días.

Sevilla, 21 de septiembre de 2006.- La Secretaria General Técnica, M.ª Luz Osorio Teva.

RESOLUCION de 21 de septiembre de 2006, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica a los posibles interesados la interposición de recurso contencioso-administrativo núm. 376/06, Sección 3.ª, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, sito en el Prado San Sebastián, Edificio Juzgado, sexta planta, se ha interpuesto por don Francisco Javier González Ortiz recurso contencioso-administrativo núm. 376/06, Sección 3.ª, contra la Orden de 26 de julio de 2005, por la que se hacen públicos los listados de aspirantes seleccionados/as en el procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Maestros, y se les nombra con carácter provisional funcionarios en prácticas.

Publicándose la presente para notificación a todos los posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer ante dicha Sala en el plazo de nueve días.

Sevilla, 21 de septiembre de 2006.- La Secretaria General Técnica, M.ª Luz Osorio Teva.

RESOLUCION de 21 de septiembre de 2006, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica a los posibles intresados la interposición de recurso contencioso-administrativo núm. 278/06, Sección 3.ª, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, sito en el Prado San Sebastián, Edificio Juzgado, sexta planta, se ha interpuesto por don José Francisco Sánchez Tabuenca recurso contencioso-administrativo núm. 278/06, Sección 3.ª, contra la desestimación presunta del recurso formulado contra la Resolución de 26 de julio de 2005, de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos, por la que se hace pública la lista de aspirantes seleccionados/as en el procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Maestros convocado por Orden de 22 de febrero de 2005.

Publicándose la presente para notificación a todos los posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si

lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer ante dicha Sala en el plazo de nueve días.

Sevilla, 21 de septiembre de 2006.- La Secretaria General Técnica, M.ª Luz Osorio Teva.

RESOLUCION de 21 de septiembre de 2006, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica a los posibles interesados la interposición de recurso contencioso-administrativo núm. 169/06, Sección 3.ª, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, sito en el Prado San Sebastián, Edificio Juzgado, sexta planta, se ha interpuesto por doña M.ª de los Angeles Casqueiro Alvarez recurso contencioso-administrativo núm. 169/06, Sección 3.ª, contra la Orden de 26 de julio de 2005, por la que se hace pública la relación definitiva de seleccionados, en el procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Maestros, convocado por Orden de 22 de febrero de 2005.

Publicándose la presente para notificación a todos los posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer ante dicha Sala en el plazo de nueve días.

Sevilla, 21 de septiembre de 2006.- La Secretaria General Técnica, M.ª Luz Osorio Teva.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 20 de septiembre de 2006, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se notifica y hacen públicas las asociaciones de mujeres seleccionadas para participar en el programa «II Encuentro de Asociaciones de Mujeres Andaluzas», del año 2006, en las provincias de Almería, Cádiz, Huelva y Málaga.

De acuerdo con lo establecido en el punto décimo, apartado 3, de la Resolución de 31 de mayo de 2006 (BOJA núm. 116, de 19 de junio), del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se efectúa convocatoria pública para la participación en el programa «II Encuentro de Asociaciones de Mujeres Andaluzas», del año 2006, se hace público y se notifica a las asociaciones de mujeres de las provincias de Huelva, Málaga, Cádiz y Almería, que han participado en su convocatoria que, a propuesta de las Comisiones de Selección de esas provincias, previstas en dicha Resolución, la Directora del Instituto Andaluz de la Mujer ha resuelto adjudicar las plazas convocadas a las asociaciones de mujeres de estas provincias que se relacionan en el Anexo I.

Al mismo tiempo, se publican las asociaciones de mujeres suplentes en el Anexo II, y se comunica que no han sido seleccionadas las asociaciones de mujeres de esas provincias que no se mencionan en dichos Anexos.

Contra la Resolución adoptada, que agota la vía administrativa, podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante este Instituto en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente, en el plazo de dos meses contados a partir de la fecha de inicio de cómputo anteriormente indicado. Si se opta por interponer recurso de reposición no podrá interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que aquel no sea resuelto expresamente o se produzca su desestimación presunta.

Sevilla, 20 de septiembre de 2006.- La Directora, Ana Soledad Ruiz Seguín.

ANEXO I

II ENCUENTRO ANUAL DE ASOCIACIONES DE MUJERES ANDALUZAS AÑO 2006

LISTA DEFINITIVA DE ASOCIACIONES DE MUJERES SELECCIONADAS

NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN	C.I.F	LOCALIDAD	PROVINCIA
ASOCIACIÓN DE MUJERES CERES	G 04406682	ALMERIA	ALMERIA
ASOCIACIÓN DE MUJERES LOS TRES PEÑONES	G 04185252	LUBRIN	ALMERIA
ASOCIACIÓN DE MUJERES DESIERTO DE TERSINA	G 04328787	TABERNAS	ALMERIA
ASOCIACIÓN ALHAMEÑA DE MUJERES	G 04164505	ALHAMA	ALMERIA
ASOCIACIÓN DE MUJERES SERRANAS DE ALCONTAR	G 04482477	ALCONTAR	ALMERIA
ASOCIACIÓN DE MUJERES SIEMPREVIVA	G 04228748	ANIAS	ALMERIA
ASOCIACIÓN DE MUJERES AGATA	G 04148433	ARMUÑA	ALMERIA
ASOCIACIÓN DE MUJERES ASUMI	G 04378189	HIJATE	ALMERIA
ASOCIACIÓN DE MUJERES ZABILA	G 04300851	URRACAL	ALMERIA
ASOCIACIÓN DE MUJERES AMAS DE CASA DE BERJA	G 04346714	BERJA	ALMERIA
ASOCIACIÓN DE MUJERES SANTA Mª LA MAYOR	G 04124467	PADULES	ALMERIA
ASOCIACIÓN DE MUJERES AVEGLO	G 04169066	AGUADULCE	ALMERIA
ASOCIACIÓN DE MUJERES AQUAREMA	G 04165486	VERA	ALMERIA
ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA ZULEIMA	G 04183398	SORBAS	ALMERIA
ASOCIACIÓN DE MUJERES FUENTE LOS NARANJOS	G 04240057	ALMOCITA	ALMERIA
ASOC. SOCIOCULTURAL PARA LA MUER DEL CAMPO "LA JARA"	G 11266145	CONIL	CÁDIZ
ASOC. DE MUJERES AFECTADAS MASTECTOMIZADAS AGAMAMA	G 11471208	CÁDIZ	CÁDIZ
ASOCIACIÓN DE MUJERES CERROMARCÍA	G 11353869	CÁDIZ	CÁDIZ
ASOCIACIÓN DE MUJERES EN BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO AMBAE	G 11446598	ALGECIRAS	CÁDIZ
ASOCIACIÓN DE MUJERES MUJERES UNIDAS CONTRA LA VIOLENCIA	G 11719820	JEREZ DE LA FRONTERA	CÁDIZ
ASOCIACIÓN DE MUJERES DEL PINO GRANDE	G 11740073	JEREZ DE LA FRONTERA	CÁDIZ
ASOCIACIÓN DE MUJERES VIUDAS ROMALUCII	G 11576923	VEJER DE LA FRONTERA	CÁDIZ
ASOCIACIÓN DE MUJERES ASOCIACIÓN DE MUJERES LAS PALMERAS	G 11267341	SAN MARTÍN DEL TESORILLO	CÁDIZ
ASOCIACION LOCAL DE AMAS DE CASA, C. Y U. " VIRGEN DE LA PAZ"	G 11013281	CÁDIZ	CÁDIZ
ASOCIACIÓN DE MUJERES AMAS DE CASA "VIRGEN DE REGLA"	G 11057635	CHIPIONA	CÁDIZ
ASOCIACIÓN DE MUJERES AMAS DE CASA SANTA ANA	G 11252822	CHICLANA	CÁDIZ
ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA ARCO DE LA VILLA	G 11289964	CONIL	CÁDIZ
AMAS DEL HOGAR "LA AMISTAD"	G 11237278	BARBATE	CÁDIZ
ASOCIACIÓN DE MUJERES LA DÉCADA PRODIGIOSA	G 11234150	CÁDIZ	CÁDIZ
ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA LOS PINARES	G 11268414	PUERTO REAL	CÁDIZ
ASOCIACIÓN DE MUJERES VIUDAS "Mª DE LA ILUSION"	G 21279021	LEPE	HUELVA
ASOCIACIÓN DE MUJERES INMIGRANTES AMIA	G 21405485	HUELVA	HUELVA
ASOCIACIÓN DE MUJERES "LOS MOLINOS"	G 21193080	ARACENA	HUELVA
ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA "REINA SOFIA"	G 21019567	CARTAYA	HUELVA
ASOCIACIÓN DE MUJERES "MARIA GIL"	G 21175161	EL ALMENDRO	HUELVA
ASOCIACIÓN DE MUJERE S SOCIOCULTURAL"ISABEL DE FONSECA"	G 21213467	ROCIANA DEL CONDADO	HUELVA
ASOCIACIÓN DE MUJERES "MUJERES DE HERRERIAS"	G 21398060	PUEBLA DE GUZMAN	HUELVA
ASOCIACIÓN DE MUJERES DE MAZAGON "RETAMA"	G 21409768	MAZAGON	HUELVA
ASOCIACIÓN DE MUJERES AMAS DE CASA, U. Y C. "VIRGEN DE LOS MILAGROS"	G 21019542	PALOS DE LA FRONTERA	HUELVA
ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA "ZENOBIA"	G 21042213	MOGUER	HUELVA
ASOCIACIÓN DE MUJERES PROGRESISTAS "REMEDIOS"	G 21162946	ALJARAQUE	HUELVA
ASOCIACIÓN DE MUJERES "ADELFA"	G 21168653	CORTEGANA	HUELVA
ASOCIACIÓN DE MUJERES "PATERNINAS"	G 21162649	PATERNA DEL CAMPO	HUELVA
ASOCIACIÓN DE MUJERES "FLOR DE JARA"	G 21193248	VILLARRASA	HUELVA
ASOCIACIÓN DE MUJERES AMAS DE CASA "ESTRELLA DEL MAR	G 21240759	PUNTA UMBRÍA	HUELVA
FEDERACIÓN PROVINCIAL DE ASOCIACIONES DE MUJERES DE MALAGA "AGORA"	G 29555604	MALAGA	MALAGA
ASOCIACIÓN DE MUJERES AMATISTA	G 29519006	COIN	MALAGA
ASOCIACIÓN DE MUJERES AZALEA DE FRIGILIANA	G 92442474	FRIGILIANA	MALAGA
ASOCIACION PARA LA DEFENSA DE LA IMAGEN PÚBLICA DE LA MUJER	G 29265204	MALAGA	MALAGA
ASOCIACIÓN MUJERES LA YEDRA	G 29787850	ALMARCHAR	MALAGA
ASOCIACIÓN DE MUJERES CONCEPCIÓN ARENAL	G 29496627	MALAGA	MALAGA
ASOCIACIÓN ALEGRÍA DE LA HUERTA	G 29780533	MALAGA	MALAGA
ASOCIACIÓN DE MUJERES FUENTEOLLETAS	G 92125863	MALAGA	MALAGA
ASOCIACIÓN CULTURAL DE MUJERES "CIUDAD DEL PARAISO"	G 29587771	MALAGA	MALAGA
ASOCIACIÓN DE MUJERES EL EMBRUJO	G 29427952	MALAGA	MALAGA
ASOCIACIÓN DE MUJERES "ESTRELLA DEL ALBA" DE LA CALA DEL MORAL	G 29581311	CALA DEL MORAL-	MALAGA
ASOCIACIÓN DE MUJERES PROGRESISTAS LA MITAD DEL CIELO	G 29656410	MALAGA	MALAGA
ASOCIACION DE MUJERES PARA LA PROMOCION DE LA SALUD MENTAL "VALERIANA"	G 29782158	TORRE DEL MAR	MALAGA
ASOCIACION DE MUJERES FUTURO	G 29781879	ARDALES	MALAGA
ASOCIACIÓN DE MUJERES "POR LA SALUD INTEGRAL GAIA"	G 92364405	MALAGA	MALAGA

ANEXO II

II ENCUENTRO ANUAL DE ASOCIACIONES DE MUJERES ANDALUZAS

ASOCIACIONES DE MUJERES SUPLENTES

NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN	C.I.F	LOCALIDAD	PROVINCIA
ASOCIACIÓN DE MUJERES PROGRESO BALANEGRA	G 04257853	BALANEGRA	ALMERÍA
ASOCIACIÓN DE MUJERES LA ESPIGA	G 04204038	SUFLI	ALMERÍA
ASOCIACIÓN DE MUJERES ROSA CIIACEL	G 04188629	EL EJIDO	ALMERÍA
ASOCIACIÓN DE MUJERES GUADAMAINA	G 04187613	HUERCAL OVERA	ALMERÍA
ASOCIACIÓN DE MUJRES EL CASTILLEJO	G 04228755	ABRUCENA	ALMERÍA
ASOCIACIÓN DE MUJERES VECINALES DE UBRIQUE Y SIERRA	G 11355989	UBRIQUE	CÁDIZ
ASOCIACIÓN DE MUJERES DÑ PALOMARES OLIVEROS	G 11428802	TREBUJENA	CÁDIZ
ASOCIACIÓN DE MUJERES CON ANSIEDAD Y DEPRESIÓN "BELLO AMANECER"	G 11520079	SANLÚCAR DE BARRAMEDA	CÁDIZ
ASOCIACIÓN DE MUJERES ARTESANAS DE CIIICLANA	G 11773066	CHICLANA DE LA FRONTERA	CÁDIZ
J ASOCIACIÓN DE MUJERES JARILLO	G 11787600	BARBATE	CÁDIZ
ASOCIACIÓN DE MUJERES "ABRIL"	G 21264460	ESCACENA DEL CAMPO	HUELVA
ASOCIACIÓN DE MUJERES "CRUZ CHIQUITA"	G 21278940	CHUCENA	HUELVA
ASOCIACIÓN DE MUJERES DE ALMONTE "LAS DUNAS"	G 21299474	ALMONTE	HUELVA
ASOCIACIÓN DE MUJERES "AZALEA 2003"	G 21362611	HUELVA	HUELVA
ASOCIACIÓN DE MUJERES "LA GALANA"	G 21227392	CALAÑAS	HUELVA
ASOCIACIÓN DE MUJERES BENALBINAS	G 92627587	BENAGALBÓN-	MÁLAGA
ASOCIACIÓN DE MUJERES PEÑAS BLANCAS	G 29405453	ESTEPONA	MÁLAGA
ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL DE MUJERES MIJITAS	G 29496288	MIJAS	MÁLAGA
ASOCIACIÓN DE MUJERES BENAORRAN	G 29616067	BENAMOCARRA	MÁLAGA
ASOCIACIÓN DE MUJERES INTERNACIONAL COSTA DEL SOL	G 29714458	FUENGIROLA	MÁLAGA

4. Administración de Justicia

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

EDICTO de 1 de septiembre de 2006, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de Jerez de la Frontera (Antiguo Mixto núm. Seis), dimanante del procedimiento de divorcio contencioso núm. 316/2006.

NIG: 1102042C20060001378.
Procedimiento: Divorcio contencioso (N) 316/2006. Negociado: F.
Sobre: Divorcio contencioso.
De: Doña Tania Katherine Román García.
Procurador: Sr. Manuel Francisco Agarrado Luna.
Letrado: Sr. Valencia Benítez, Fernando.
Contra: Don Jacobo Aparicio Barreiro.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento divorcio contencioso (N) 316/2006 seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de Jerez de la Frontera (Antiguo Mixto núm. Seis) a instancia de Tania Katherine Román García contra Jacobo Aparicio Barreiro sobre divorcio contencioso, se ha dictado la sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo es como sigue:

SENTENCIA NUM. 185

En Jerez de la Frontera, a siete de julio de dos mil seis.

La Ilma. Sra. doña M.ª Isabel Cadenas Basoa, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de Jerez de la Frontera y su partido, ha visto los presentes autos de divorcio núm. 316/06, seguidos ante este Juzgado, entre partes, de una como demandante doña Tania Catherine Román García con Letrado don Fernando Valencia Benítez y representada por el Procurador don Manuel Agarrado Luna, de otra don Jacobo Aparicio Barrero, en rebeldía...

F A L L O

Que estimando la demanda de divorcio interpuesta por el Procurador don Manuel Agarrado Luna en nombre y representación de doña Tania Katherine Román García contra don Jacobo Aparicio Barreiro, declaro disuelto por divorcio el matrimonio formado por ambas partes con todos los efectos legales inherentes a dicha declaración y atribuyendo el uso de la vivienda conyugal a la esposa.

Se declara disuelta la sociedad de gananciales.

Todo ello sin expresa imposición de costas procesales.

Comuníquese esta sentencia, una vez que sea firme, al Registro Civil en el que conste inscrito el matrimonio de las partes, para proceder a su inscripción.

Contra la presente resolución cabe recurso de apelación en el plazo de cinco días desde su notificación y del que conocerá la Audiencia Provincial de Cádiz, sección quinta con sede en Cádiz.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al demandado Jacobo Aparicio Barreiro, extiendo y firmo la presente en Jerez de la Frontera, a uno de septiembre de dos mil seis.- El/la Secretario.

*EDICTO de 20 de septiembre de 2006, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diez de Sevilla, dimanante del procedimiento ordinario núm. 1024/2003. (**PD. 4097/2006**).*

NIG: 410910OC20030025239.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 1024/2003. Negociado: 4.
De: RBA Revistas, S.A.
Procurador: Sr. Mauricio Gordillo Cañas, 26.
Contra: Forja Sevilla 2000, S.L., y Máximo Piaget Pujol.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Proced. Ordinario (N) 1024/2003 seguido en el Juzgado de Primera Instancia número Diez de Sevilla a instancia de RBA Revistas, S.A., contra Forja Sevilla 2000, S.L., y Máximo Piaget Pujol sobre, se ha dictado la sentencia que, copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA 164/06

En Sevilla, a veinte de septiembre de dos mil seis.

Que en nombre de S.M. el Rey pronuncia doña Antonia Roncero García, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia número Diez de Sevilla, habiendo visto los presentes autos de Juicio Ordinario 1024/03-4.º seguidos ante este Juzgado, entre partes, de una como demandante la Entidad Mercantil RBA Revistas, S.A., representada por el Procurador Sr. Gordillo Cañas, contra la entidad Forja Sevilla 2000, S.L., y don Máximo Piaget Pujol, los cuales han sido declarados en rebeldía al no haber comparecido en autos, y de acuerdo a los siguientes.

F A L L O

Estimando la demanda formulada por la Entidad Mercantil RBA Revistas, S.A., representada por el Procurador Sr. Gordillo Cañas contra la entidad Forja Sevilla 2000, S.L., y don Máximo Piaget Pujol, condeno a los demandados a que abonen conjunta y solidariamente al actor la suma de once mil ciento cincuenta y cuatro euros y setenta y ocho céntimos de principal (11.154,78) y ciento quince euros y cincuenta y cinco céntimos de gastos (115,55) con el interés legal de dicha suma desde la fecha de la demanda y con imposición de las costas procesales.

Notifíquese a las partes en legal forma, advirtiéndoles que contra la presente cabe recurso de apelación que se preparará en el plazo de cinco días ante este Juzgado.

Así por esta mi Sentencia, de la que se expedirá testimonio para su unión a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los demandados Forja Sevilla 2000, S.L., y Máximo Piaget Pujol, extiendo y firmo la presente en Sevilla, a veinte de septiembre de dos mil seis.- El/La Secretario.

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION

*EDICTO de 20 de septiembre de 2006, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Dos de Estepona, dimanante del procedimiento de divorcio contencioso núm. 80/2004. (**PD. 4103/2006**).*

NIG: 2905142C20040000291.
Procedimiento: Divorcio contencioso (N) 80/2004. Negociado: AF.
De: Doña Olimpia del Carmen Cintrano Troyano.
Procurador: Sr. Cabellos Menéndez, Julio.
Contra: Don Antonio Jesús Rueda López.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento divorcio contencioso (N) 80/2004 seguido en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Dos de Estepona, Málaga, a instancia de doña Olimpia del Carmen Cintrano Troyano contra don Antonio Jesús Rueda López, se ha dictado la sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NUM. 95

En Estepona, a veinticinco de octubre de dos mil cinco.

Vistos por doña María José Lario Parra, Juez Sustituta del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Dos de Estepona, Málaga, y su partido, los presentes autos de divorcio seguidos en este Juzgado con el número de procedimiento 80/2004 a instancias de doña Olimpia del Carmen Cintrano Troyano representada por el Procurador Sr. Cabellos Menéndez Julio y defendido por la Letrada doña Ana María Gil Palacios, siendo parte demandada don Antonio Jesús Rueda López, que ha sido declarada en rebeldía, habiendo sido parte el Ministerio Fiscal.

F A L L O

Que estimando la demanda de divorcio contenciosa interpuesta por doña Olimpia Cintrano Troyano contra don Antonio Jesús Rueda López debo acordar y acuerdo:

1. La disolución del matrimonio por divorcio de los expresados con todos los efectos legales, con revocación de todos los poderes y consentimientos otorgados mutuamente entre ambos.
2. La patria potestad compartida con respecto al hijo menor del matrimonio, conservando sus abuelos maternos don José Cintrano Márquez y doña Carmen Troyano Lozano su guarda y custodia, manteniéndose el régimen de visitas a favor de los progenitores ya acordados en su día en el auto de fecha 10 de marzo de 2000 recaídos en autos y adopción de medidas del artículo 158 del Código Civil, número 132/99 del Juzgado de Primera Instancia número Dos de Estepona, y demás medidas recogidas en dicho auto.
3. La disolución de la sociedad legal de gananciales.
4. Que se mantenga oculto el domicilio y cualquier circunstancia de la demandante a fin de garantizar su privacidad.
5. No imponer las costas a ninguna de las partes.

Notifíquese esta resolución a las partes, advirtiéndoles de que contra la misma cabe interponer recurso de apelación para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Málaga, que habrá de prepararse ante este Juzgado en el plazo de cinco días, a contar desde el siguiente al de su notificación.

Comuníquese esta sentencia una vez firme al Registro Civil donde conste inscrito el matrimonio de los sujetos del pleito.

Firme que sea esta sentencia, líbrese el oportuno testimonio que quedará en los autos de su razón, llevando el original al Libro de las de su clase.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al demandado don Antonio Jesús Rueda López, extiendo y firmo la presente en Estepona veinte de septiembre de dos mil seis.- El/La Secretario.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA

*ANUNCIO de 16 de marzo de 2006, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada, Sección Tercera, recurso núm. 420/2006. (**PD. 4085/2006**).*

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 47.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA), se hace pública la interposición y admisión a trámite del recurso contencioso-administrativo que a continuación se indica:

Número del recurso: 420/2006.
Sección: Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada.
Fecha de interposición: 10.3.06.
Recurrente: Miguel Angel Rivas Bosch.
Administración autora de la actuación impugnada: Servicio Provincial de Costas de Granada del Ministerio de Medio Ambiente.
Actuación impugnada: Desestimación recurso alzada frente a Resolución de 17.3.04 del Servicio Provincial de Costas de Granada de la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente por cuya virtud se impuso al actor una sanción por infracción de la Ley de Costas.

En Granada, a dieciséis de marzo de dos mil seis.- El/La Secretario Judicial.

5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 20 de septiembre de 2006, de la Secretaría General Técnica, por la que se hace pública la adjudicación del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica. Servicio de Contratación.
Número de expediente: 147/06.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: «Digitalización de la documentación del archivo del personal funcionario al servicio de la justicia».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Noventa mil euros (90.000,00 €).
5. Adjudicación.
Fecha: 22 de agosto de 2006.
Contratista: Fundosa Control de Datos y Servicios, S.A.
Importe: Sesenta y dos mil doscientos noventa y dos euros (62.292,00 €).

Sevilla, 20 de septiembre de 2006.- La Secretaria General Técnica, Rocío Marcos Ortiz.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

*RESOLUCION de 28 de septiembre de 2006, de la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se anuncia la contratación de obras que se indica por el procedimiento abierto mediante la forma de concurso sin variantes. (**PD. 4089/2006**).*

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto y la forma de concurso sin variantes las siguientes obras:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación Provincial de Córdoba.
c) Número de expediente: 2006/2975.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Acondicionamiento de la C-329. P.k. 43+400 al p.k. 45+825. Travesía de Castro del Río.
b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba.
d) Plazo de ejecución: 14 meses a partir de la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 646.773,86 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: Cero euros (0,00 euros).
b) Definitiva: Veinticinco mil ochocientos setenta euros con noventa y cinco céntimos (25.870,95 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Córdoba de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Tomás de Aquino, 1, 9.ª planta.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfonos: 957 001 331/957 001 330.
e) Telefax: 957 001 404.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta las 14,00 horas del último día del plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia técnica y profesional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 6 de noviembre de 2006, a las 14,00 h.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente documentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La señalada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Sobre núm. 2, «Documentación Técnica»: La señalada y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La señalada y en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
Entidad: Registro General de la Delegación Provincial correspondiente de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el representante de la empresa deberá justificar la fecha de presentación o de imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar al Organo de Contratación su remisión mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida por el Organo de Contratación con posterioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio.
Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta en ningún caso será admitida.
Núm. de fax del Registro General: 957 001 404.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes de Córdoba.

b) Domicilio: C/ Tomás de Aquino, 1, 9.ª planta.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha. Apertura técnica: 22 de noviembre de 2006. Apertura económica: 24 de noviembre de 2006.
e) Hora. Apertura técnica 10,15 h. Apertura económica: 9,30 h.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOUE (en su caso):
13. En su caso, portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los Pliegos: http://www.juntadeandalucia.es/obraspublicasytransportes/licitaciones.

Córdoba, 28 de septiembre de 2006.- El Delegado, Francisco García Delgado.

*RESOLUCION de 2 de octubre de 2006, de la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se anuncia la contratación de obras que se indica por el procedimiento abierto mediante la forma de subasta. (**PD. 4126/2006**).*

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto y la forma de subasta la contratación de las siguientes obras:

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación Provincial de Córdoba.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Córdoba, de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Tomás de Aquino, s/n , 9.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: 14071 - Córdoba (Córdoba).
d) Teléfonos: 957 001 366/957 001 330.
e) Telefax: 957 001 404.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta las trece horas del último día del plazo de presentación de proposiciones.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 11 de noviembre de 2006 a las 14,00.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente documentación:
Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa» La señalada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Sobre núm. 2, «Proposición económica»: La señalada y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
Entidad: Registro General de la Delegación Provincial correspondiente de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el representante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar la fecha de presentación o de imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar al Organo de Contratación su remisión mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida por el Organo de Contratación con posterioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio.
Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta en ningún caso será admitida.
Núm. de Fax del Registro General: 957 001 404.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes de Córdoba.
b) Domicilio: C/ Tomás de Aquino, s/n, 9.ª planta.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: 23 de noviembre de 2006.
e) Hora: 9,30.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Oficiales y en Prensa serán por cuenta de los adjudicatarios, a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.
12. Fecha de envío del anuncio al DOUE (en su caso):
13. En su caso, portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los Pliegos:

http://www.juntadeandalucia.es/obraspublicasytransportes/licitaciones

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. de expediente: 2006/2976 (3-CO-1453-00-00-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Mejora de pavimentación en la A-3125 (CO-284) p.k. 29+310 al p.k. 34+310. Tramo: Baena-Cañete de las Torres.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 360.575,91 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 14.423,04 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
Grupo G, Subgrupo 4, Categoría c
Grupo E, Subgrupo 5, Categoría b
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Núm. de expediente: 2006/2984 (03-CO-1480-00-00-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Mejora de pavimentación en la CO-270 p.k. 0+000 al p.k. 1+827.
Travesía de Fernán-Núñez.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: 2 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 152.861,85 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 6.114,47 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
Grupo A, Subgrupo 1, Categoría d
Grupo G, Subgrupo 4, Categoría e

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Núm. de expediente: 2006/3373 (03-CO-1503-0.0-00-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Mejora de pavimentación en la A-3102 p.k. 0+000 al p.k. 12+060.
Tramo: Int. A-3101-Int. N-420 (Montoro).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: 28 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 529.968,36 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 21.198,73 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
Grupo G, Subgrupo 4, Categoría c
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Córdoba, 2 de octubre de 2006.- El Delegado, Francisco García Delgado.

*RESOLUCION de 22 de septiembre de 2006, de la Delegación Provincial de Granada, por la que se anuncia la contratación de obras que se indica por el procedimiento abierto mediante la forma de concurso sin variantes. (**PD. 4133/2006**).*

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto y la forma de concurso sin variantes la contratación de las siguientes obras:

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación Provincial de Granada.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Carreteras de la Delegación Provincial de Granada, de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Avda. de Madrid, 7-2.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Granada, 18071.
d) Teléfono: 958 028 139.
e) Telefax: 958 028 174.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta las trece horas del último día del plazo de presentación de proposiciones.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 30 de noviembre de 2006, a las 14,00.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente documentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La señalada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Sobre núm. 2, «Documentación Técnica»: La señalada y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La señalada y en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
Entidad: Registro General de la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes en Granada.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el representante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar la fecha de presentación o de imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar al Organo de Contratación su remisión mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida por el Organo de Contratación con posterioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio.
Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta en ningún caso será admitida.
Núm. de fax del Registro General: 958 028 351.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de Granada.
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, 18, portal 2.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha:
Apertura técnica: 8 de enero de 2007.
Apertura económica: 19 de enero de 2007.
e) Hora:
Apertura técnica: 9,30.
Apertura económica: 9,30.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Oficiales y en prensa serán por cuenta de los adjudicatarios, a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.
12. Fecha de envío del anuncio al DOUE (en su caso):
13. En su caso, portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los Pliegos: http://www.juntadeandalucia.es/obraspublicasytransportes/licitaciones.

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. de Expte.: 2006/2903 (1-GR-1517-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la A-403 (antigua A-340) del límite de Jaén a Benalúa de Las Villas. Tramo: P.k. 15+500 al p.k. 23+900.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Granada).
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 899.998,59 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 35.999,94 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los

artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de la Administración Pública.

Núm. de Expte.: 2006/2906 (2-GR-1516-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la carretera A-395. Tramos: P.k. 12+000 al 23+000.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Granada).
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total : 749.999,90 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 30.000,00 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de la Administración Pública.

Núm. de Expte.: 2006/2909 (3-GR-1423-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la carretera A-4131 (antigua C-333). Tramo: P.k. 0+000 al p.k. 19+800.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Granada).
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 1.099.981,80 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 43,999,27 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de la Administración Pública.

Granada, 22 de septiembre de 2006.- El Secretario General, José Luis Torres García.

*RESOLUCION de 29 de septiembre de 2006, de la Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia la contratación de obras que se indica por el procedimiento abierto mediante la forma de concurso sin variantes. (**PD. 4098/2006**).*

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto y la forma de concurso sin variantes la contratación de las siguientes obras:

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación Provincial de Jaén.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Jaén, de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Paseo de Santa María del Valle, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Jaén (Jaén), 23071.
d) Teléfono: 953 001 400.
e) Telefax: 953 001 476.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta las trece horas del último día del plazo de presentación de proposiciones.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 27 de octubre de 2006 a las 14,00.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente documentación:
Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La señalada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Sobre núm. 2, «Documentación Técnica»: La señalada y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La señalada y en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación. Entidad: Registro General de la Delegación Provincial correspondiente de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el representante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar la fecha de presentación o de imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar al órgano de Contratación su remisión mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida por el Organo de Contratación con posterioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio.
Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta en ningún caso será admitida.
Núm. de fax del Registro General: 953 001 476.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes de Jaén.
b) Domicilio: Paseo de Santa María del Valle, s/n.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha. Apertura técnica: 7 de noviembre de 2006. Apertura económica: 14 de noviembre de 2006.
e) Hora. Apertura técnica: 9,00. Apertura económica: 9,00.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Oficiales y en prensa serán por cuenta de los adjudicatarios, a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.
12. Fecha de envío del anuncio al DOUE (en su caso):
13. En su caso, portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los Pliegos: http://www.juntadeandalucia.es/obraspublicasytransportes/licitaciones.

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. de expediente: 2006/3071 (01-JA-1583-00-00-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la carretera A-316 pp.kk. 11,000-21,000 (términos municipales de Begíjar y Baeza).
b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 1.367.484,26 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 27.349,69 euros.
b) Definitiva: 54.699,37 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría e.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia técnica y profesional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de la Administración Pública.

Núm. de expediente: 2006/3095 (07-JA-1679-00-00-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Seguridad vial en varias travesías de la red de carreteras de Andalucía en Jaén (Torredelcampo, Navas de San Juan, Benatae, Beas de Segura y Valdepeñas de Jaén).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 357.776,90 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 7.155,54 euros.
b) Definitiva: 14.311,08 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
Grupo G, Subgrupo 4, Categoría d.
Grupo G, Subgrupo 5, Categoría d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia técnica y profesional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de la Administración Pública.

Núm. de expediente: 2006/3096 (02-JA-1599-00-00-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Remodelación de accesos de Peal de Becerro en la A-319 y en la A-315.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución Peal de Becerro (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 749.842,05 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 14.996,84 euros.
b) Definitiva: 29.993,68 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
Grupo A, Subgrupo 2, Categoría d.
Grupo G, Subgrupo 4, Categoría f.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia técnica y profesional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de la Administración Pública.

Núm. de expediente: 2006/3334 (02-JA-1692-00-00-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Reparación del puente sobre el río Guadalquivir en la A-420. Marmolejo, p.k. 8,000.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Marmolejo (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 845.791,97 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 16.915,84 euros.
b) Definitiva: 33.831,68 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
Grupo K, Subgrupo 2, Categoría c.
Grupo B, Subgrupo 1, Categoría d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia técnica y profesional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de la Administración Pública.

Núm. de expediente: 2006/3337 (05-JA-1705-ON(CV)).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: (05-JA-1705-0.0-0.0-ON (CV)). Adaptación de las travesías de Peal de Becerro.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Peal de Becerro (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 2 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 380.000,00 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 7.600,00 euros.
b) Definitiva: 15.200,00 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 6, Categoría e.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia técnica y profesional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de la Administración Pública.

Jaén, 29 de septiembre de 2006.- El Secretario General, Antonio Fernando López López.

RESOLUCION de 22 de septiembre de 2006, de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace pública la declaración de desierto del contrato de obras que se indica por el procedimiento abierto mediante la forma de subasta.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace pública la declaración de desierto del contrato de obras, realizada mediante procedimiento abierto, que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación Provincial de Sevilla.
c) Número de expediente: 2006/1666.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Mejora de seguridad vial y acondicionamiento de la travesía A-472 de Sanlúcar la Mayor (Sevilla).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: Número 120, de 23 de junio de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Ciento cuarenta y dos mil novecientos sesenta y siete euros con veintiséis céntimos (142.967,26 euros).

Sevilla, 22 de septiembre de 2006.- El Delegado, P.A. (D. 21/1985, de 5.2), la Secretaria General, Consuelo Guzmán Lebón.

RESOLUCION de 22 de septiembre de 2006, de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace pública la declaración de desierto del contrato de obras que se indica por el procedimiento abierto mediante la forma de subasta.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace pública la declaración de desierto del contrato de obras, realizada mediante procedimiento abierto que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación Provincial de Sevilla.

c) Número de expediente: 2006/1613.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Acondicionamiento de acceso a Villamanrique de la Condesa. Ctra. A-8060 (antigua A-3123), término municipal: Villamanrique de la Condesa (Sevilla).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: Número 120, de 23 de junio de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: De urgencia.

b) Procedimiento: Abierto.

Sevilla, 22 de septiembre de 2006.- El Delegado, P.A. (D. 21/85, de 5.2), la Secretaria General, Consuelo Guzmán Lebón.

*CORRECCION de errores de la Resolución de 11 de septiembre de 2006, de la Delegación Provincial de Granada, por la que se anuncia la contratación de la licitación que se indica, por el procedimiento abierto mediante la forma de subasta (BOJA núm. 186, de 25.9.2006). (**PD. 4132/2006**).*

Habiéndose detectado un error en el texto de la Resolución de 11 de septiembre de 2006, de la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía en Granada, publicada en el BOJA núm. 186, de fecha 25 de septiembre de 2006, procede su rectificación en los términos que a continuación se indican:

En la página núm. 51, columna primera, línea nueve, donde dice: «a) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la carretera (A-334) N-342 antigua. Tramo: P.k. 0+000 al p.k. 6+400», debe decir «Refuerzo de firme en A-4100 (N-342 antigua). Tramo: P.k. 0+000 al p.k. 6+400».

Granada, 25 de septiembre de 2006

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 25 de septiembre de 2006, de la Secretaría General Técnica, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, esta Consejería hace pública la Resolución de adjudicación definitiva del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Número del expediente: 621/2005-1.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Análisis y diseño de un sistema de Gestión Integral de expedientes del Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación (CMAC).
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 24, de fecha 6.2.2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 120.000,00 euros (ciento veinte mil euros) (Inc. IVA).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de agosto de 2006.
b) Contratista: Abierto.
c) Nacionalidad: UMAX Informática y Consultoría, S.L.
d) Importe adjudicación: 115.697,40 euros.

Sevilla, 25 de septiembre de 2006.- El Secretario General Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 21 de septiembre de 2006, de la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda publicar la adjudicación del expediente de obras que se cita (Expte. OBS-208/06-MY).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: OBS-208/06-MY.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Obras de construcción de un Centro de Transformación para la Residencia asistida de Personas Mayores en Heliópolis (Sevilla).
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 115, de 16 de junio de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento diez mil trescientos treinta y nueve euros con cincuenta y un céntimos (110.339,51 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 31.7.2006.
b) Contratista: Tecnología, Ingeniería y Montajes, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ochenta y seis mil novecientos setenta y cinco euros (86.975,00 €).

Sevilla, 21 de septiembre de 2006.- La Secretaria General Técnica, María de los Angeles Pérez Campanario.

RESOLUCION de 21 de septiembre de 2006, de la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda publicar la adjudicación del expediente de obras que se cita (Expte. OBS-185/06-MY).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: OBS-185/06-MY.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Obras de adecuación del Centro de Día para Personas Mayores Juan Ramón Jiménez de Huelva.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 110, de 9 de junio de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Trescientos cincuenta y cuatro mil novecientos setenta y tres euros con sesenta y ocho céntimos (354.973,68 €).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31.7.2006.
b) Contratistas: Beyflor Reformas y Construcciones, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Trescientos veintitrés mil veintiséis euros (323.026,00 €).

Sevilla, 21 de septiembre de 2006.- La Secretaría General Técnica, María de los Angeles Pérez Campanario.

RESOLUCION de 22 de septiembre de 2006, de la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda publicar la adjudicación del expediente de servicios que se cita (Expte. SVC-160/06-DS).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: SVC-160/06-DS.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios consistentes en la actualización a entorno «web», del sistema de teleformación accesible «NEXUS», con los criterios de diseño accesible o «diseño para todos/as» dentro del programa de medidas para la integración laboral de personas con discapacidad de la Dirección General de Personas con Discapacidad de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 97, de 23 de mayo de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Setenta y siete mil euros (77.000 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20.7.2006.
b) Contratistas: Elelog, S.L.
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Sesenta y nueve mil trescientos euros (69.300,00 €).

Sevilla, 22 de septiembre de 2006.- La Secretaria General Técnica, María de los Angeles Pérez Campanario.

RESOLUCION de 22 de septiembre de 2006, de la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda publicar la adjudicación del expediente de suministro que se cita (Expte. SMC-119/05-MY).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: SMC-119/05-MY.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro consistente en la adquisición de mobiliario y enseres para el equipamiento del Centro de Día, en la barriada «La Atunara», en la Línea de la Concepción (Cádiz), lotes núms. 1 a 7.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 37, de 23 de febrero de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Setenta y siete mil trescientos cuatro euros con doce céntimos (77.304,12 euros), dividido en los lotes siguientes:

Núm.	Descripción	Euros
1	Electrodomésticos, mobiliario cafetería y cocina	35.432,17
2	Menaje de cafetería y cocina	6.378,40
3	Material lúdico y recreativo	10.822,67
4	Mobiliario de peluquería y accesorios	6.851,35
5	Mobiliario y material clínico	7.929,32
6	Complementos de decoración	9.468,07
7	Lencería	422,14

5. Adjudicación.
a) Fecha: 22.5.2006.
b) Contratistas: Innovaciones Técnicas Nodur, S.L. (lote núm. 1), José Queraltó Rosal, S.A (lote núm. 2), El Corte Inglés, S.A (lotes núm. 3, núm. 4 y núm. 6), Esquitino Martínez, S.A (lote núm. 5) y Frío Mérida, S.L (lote núm. 7).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote núm. 1: 26.370,27 €, lote núm. 2: 4.603,23 €, lote núm. 3: 7.593,30 €, lote núm. 4: 4.644,04 €, lote núm. 5: 6.242,51 €, lote núm. 6: 7.768,10 € y lote núm. 7: 378,87 €.

Sevilla, 22 de septiembre de 2006.- La Secretaria General Técnica, María de los Angeles Pérez Campanario.

RESOLUCION de 22 de septiembre de 2006, de la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda publicar la adjudicación del expediente de suministro que se cita (Expte. SMH-209/06-DS).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: SMH-209/06-DS.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 44 equipos informáticos portátiles para la valoración de la discapacidad de forma ambulante.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Sesenta y seis mil euros (66.000,00 €).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13.7.2006.
b) Contratistas: Specialist Computer Centres Solutions, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Sesenta y seis mil euros (66.000,00 €).

Sevilla, 22 de septiembre de 2006.- La Secretaria General Técnica, María de los Angeles Pérez Campanario.

*RESOLUCION de 27 de septiembre de 2006, de la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda publicar la licitación del expediente de suministro que se cita (Expte. SMC-229/06-MY). (**PD. 4090/2006**).*

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de contratación.
c) Número de expediente: SMC-229/06-MY.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro consistente en la adquisición de equipamiento (lotes 1 a 11) de la Residencia de Personas en Ubeda (Jaén).
b) Lugar de ejecución: Ubeda (Jaén).
c) Plazo de ejecución: Cuarenta y cinco (45) días, como máximo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Quinientos setenta y nueve mil quinientos veintidós euros con cuarenta y siete céntimos (579.522,47 euros), dividido en los lotes siguientes:

Núm.	Descripción	Euros
1	Mobiliario general y decoración	105.046,98
2	Mobiliario sanitario en dormitorios	191.866,92
3	Material sanitario	75.471,27
4	Electrodomésticos, mobiliario y varios	125.221,43
5	Material audiovisual	6.735,12
6	Lencería	35.741,29
7	Material didáctico	163,05
8	Menaje de cocina y vajillas	11.963,87
9	Complemento general baños y varios	18.860,66
10	Utiles y herramientas	1.844,84
11	Peluquerías	6.607,04

5. Garantía provisional:

Lote 1: 2.100,94 euros.
Lote 2: 3.837,34 euros.
Lote 3: 1.509,43 euros.
Lote 4: 2.504,43 euros.
Lote 5: 134,70 euros.
Lote 6: 714,83 euros.
Lote 7: 3,26 euros.
Lote 8: 239,28 euros.
Lote 9: 377,21 euros.
Lote 10: 36,90 euros.
Lote 11: 132,14 euros.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad y código postal: Sevilla-41006.
d) Teléfono: 955 048 000.
e) Fax: 955 048 234.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 16.11.2006.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso:
b) Solvencia económica y financiera solvencia técnica y profesional: Las empresas invitadas a la negociación acreditarán su solvencia económica y financiera mediante presentación de una declaración relativa a la cifra de negocios global de los suministros realizados por la empresa en el curso de los tres últimos ejercicios, de la que se deduzca su capacidad, en este sentido, para la ejecución del objeto del contrato.
La solvencia técnica se acreditará mediante la presentación de fotografías y descripciones de los productos a suministrar. Dada la división por lotes del objeto del contrato, la empresa invitada será admitida a la licitación de aquellos de los lotes respecto de los cuales, en razón de la documentación presentada, quede acreditada su solvencia técnica.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: 17.11.2006.
b) Documentación a presentar: La especificada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en el de Prescripciones Técnicas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social (Registro General).
2. Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
3. Localidad y código postal: Sevilla-41006.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad y código postal: Sevilla-41006.
d) Fecha: 24.11.2006.
e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación se realizará el 21.11.2006. Si la Mesa de Contratación observare defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, lo comunicará verbalmente a los interesados, sin perjuicio de que tales circunstancias se hagan públicas en el tablón de anuncios de los Servicios Centrales de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social (Avenida Hytasa,

14, 41006-Sevilla), concediéndose plazo para que los afectados subsanen los defectos materiales observados.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario los gastos e impuestos derivados del anuncio de licitación y de la formalización del contrato así como cualesquiera otros que resulten de aplicación según las disposiciones vigentes en las formas y cuantías que estas señalen.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario de la Unión Europea: 27 de septiembre de 2006.

13. Portal informático o página web donde figuren informaciones o Pliegos.

Portal Informático:

Página web: www.juntadeandalucia.es/igualdadybienestarsocial.

Sevilla, 27 de septiembre de 2006.- La Secretaria General Técnica, María de los Angeles Pérez Campanario.

CONSEJERIA DE CULTURA

*RESOLUCION de 19 de septiembre de 2006, de la Dirección General de Bienes Culturales, por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de servicio. (**PD. 4094/2006**).*

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Cultura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Bienes Culturales.

c) Número de expediente: I062572SV98BC.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio para la construcción, implantación y aceptación del sistema de información de bienes culturales «Mosaico».

b) División por lotes y número: Sin lotes.

c) Lugar de ejecución: Sevilla.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 24 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación.

a) Importe máximo: 1.249.015 euros.

b) Importe total estimado previsto para la continuación de los servicios a fin de concluir el resto de subsistemas funcionales es de 1.882.372 euros.

5. Garantía provisional (2% del importe de licitación): 24.980,30 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General Técnica, Servicio de Informática.

b) Domicilio: C/ San José, núm. 13.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.

d) Teléfono: 955 036 456.

e) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: Grupo V, Subgrupo 2 y Categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Telefax (si se opta por la presentación de la documentación según el artículo 80.4 del RGLCAP): 955 036 406.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: 10.11.2006.

b) Documentación a presentar: La especificada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de Cultura.

2. Domicilio: C/ San José, núm. 13.

3. Localidad y código postal: Sevilla, 41004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses.

e) Admisión de variantes: Sin variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Cultura.

b) Domicilio: C/ San José, núm. 13.

c) Localidad: Sevilla.

d) Fecha: 20.11.2006.

e) Hora: 12,00 horas.

10. Otras informaciones: exp2572.ccul@juntadeandalucia.es.

11. Gastos de anuncios: El pago de los anuncios será por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea: 19.9.2006.

13. Los Pliegos y la información relativa a la convocatoria podrán obtenerse además de lo previsto en el apartado 6, en www.juntadeandalucia.es/cultura.

Sevilla, 19 de septiembre de 2006.- El Director General, Jesús Romero Benítez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

*RESOLUCION de 21 de septiembre de 2006, de la Dirección General de Gestión del Medio Natural, por la que se anuncia por la vía de urgencia concurso, por procedimiento abierto, para la adjudicación de contrato de obra (Expte. 983/06/M/00). (**PD. 4101/2006**).*

1. Entidad adjudicadora.

Consejería de Medio Ambiente.

Dirección General de Gestión del Medio Natural.

Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50. C.P.: 41013 Sevilla.

Tlfno.: 955 003 400. Fax: 955 003 775.

2. Objeto del contrato.

a) Título: Proyecto básico y de ejecución del Centro de Defensa Forestal Los Cabezudos. Almonte (Huelva).

b) Número de expediente: 983/06/M/00.

c) Lugar de ejecución: Andalucía.

d) Plazo de ejecución: 14 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 2.636.067,08 euros (inc. IVA).

5. Garantías.

Provisional: 52.721,34 euros (2% presupuesto de licitación).

Definitiva: 4% del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Lugar: Véase punto 1, COR o bien a través de la página web: www.juntadeandalucia.es/medioambiente.

Dentro de este página consultar: Atención al ciudadano, contratación y consulta de licitaciones públicas.

b) Fecha límite de obtención de documentos e información: 2 días antes fin recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: Grupo C; subgrupos 2 y 4; categoría: e.

b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas.

8. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. (Si el final de plazo coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro General.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Forma: Acto público.

b) Lugar: Sala de Juntas de la Consejería de Medio Ambiente.

c) Fecha y hora: A las 12 horas del quinto día hábil, después del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores.)

10. Otras informaciones.

a) Modalidades de financiación y pago: Certificaciones mensuales y liquidación.

b) Forma jurídica de Uniones de Empresarios: Se ajustará a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 21 de septiembre de 2006.- El Director General, José Guirado Romero.

*RESOLUCION de 28 de septiembre de 2006, de la Delegación Provincial de Almería, por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para la adjudicación de contrato de servicios. (**PD. 4100/2006**).*

1. Entidad adjudicadora.

Consejería de Medio Ambiente.

Delegación Provincial de Almería.

Dirección: C/ Reyes Católicos, núm. 43; C.P.: 04071.

Tlfno.: 950 012 800. Fax: 950 012 847.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Título: «Contrato de servicios de vigilancia y seguridad en la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Almería».

c) Número de expediente: 01/2006/SEG/04.

d) División por lotes: No.

e) Lugar de ejecución: Delegación Provincial de Almería.

f) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación.

a) Importe total: 36.250,00 euros (treinta y seis mil doscientos cincuenta euros).

b) Distribución de anualidades:

Año 2006: 1.510,42 € (mil quinientos diez euros con cuarenta y dos céntimos de euro).

Año 2007: 18.125,00 € (dieciocho mil ciento veinticinco euros).

Año 2008: 16.614,58 € (dieciséis mil seiscientos catorce euros con cincuenta y ocho céntimos de euro).

5. Garantía provisional: Dispensada.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.

b) Domicilio: C/ Reyes Católicos, núm. 43.

c) Localidad y Código Postal: Almería, 04071.

d) Teléfono: 950 012 800.

e) Fax: 950 012 847.

f) Fecha límite de obtención de documentación e información: Durante el plazo de presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación: Grupo M; subgrupos: 2, 3; Categoría: A.

8. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 horas de la fecha indicada. Si el final del plazo coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al día siguiente distinto a los anteriores.

b) Documentación a presentar: Véase el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Al objeto de facilitar la concurrencia y agilidad y simplificar los procedimientos administrativos de contratación, se recomienda la inscripción en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía, quedando exentos, los licitadores que se hallen debidamente inscritos, de presentar los documentos relacionados en los artículos 6 y 7 del Decreto 189/1997, de 22 de julio (BOJA núm. 94, de 14 de agosto), por el que se crea el mencionado registro.

b) Lugar de presentación: Registro General de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Almería, sito en la dirección especificada en el apartado 6 de esta publicación.

c) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener la oferta: Tres meses desde el día siguiente a la apertura de las proposiciones.

d) Admisión de variantes: Sin variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Forma: Acto público.

b) Entidad: En la Sala de Juntas de la Delegación Provincial de Almería.

c) Domicilio: C/ Reyes Católicos, núm 43.

d) Localidad: Almería.

e) Fecha: El décimo día natural después del indicado en el apartado 8.a) de esta publicación. Si la fecha coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto de los anteriores.

f) Hora: A las 12,30 horas.

10. Otras informaciones.

a) Plazo de subsanación: Con anterioridad al acto público, mencionado en el apartado anterior, la mesa de contratación procederá a la apertura y calificación de los sobres número 1, publicando en el tablón de anuncios de la Delegación Provincial de Almería el resultado, con el objeto de que los licitadores conozcan y, en su caso, corrijan o subsanen los defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada.

b) Envío de los sobres por correo: Cuando la documentación se envíe por correo, el empresario deberá justificar la fecha de imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar al Organo de Contratación (Delegación Provincial de Almería) la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la documentación si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo señalado en el apartado 8.a) de este anuncio. Transcurridos, no obstante, diez días siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la documentación, ésta no será admitida en ningún caso.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Almería, 28 de septiembre de 2006.- El Delegado, Juan José Luque Ibáñez.

UNIVERSIDADES

ANUNCIO de 13 de septiembre de 2006, de la Universidad de Sevilla, de adjudicación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 06/06756.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Objeto: Proyecto básico y de ejecución de reformas para la eliminación de barreras arquitectónicas con destino en el Pabellón de Uruguay.
c) Lote:
d) BOJA núm. 128 de 5 de julio de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 118.039,81 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13.9.06.
b) Contratista: Técnicos en Obras Triana, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 104.477,00 euros

Sevilla, 13 de septiembre de 2006.- El Rector, Miguel Florencio Lora.

ANUNCIO de 13 de septiembre de 2006, de la Universidad de Sevilla, de adjudicación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 06/08032.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Objeto: Supresión barreras arquitectónicas Facultad de Matemáticas.
c) Lote:
d) BOJA núm.: 144, de 27 de julio de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 108.602,10 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha:
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación:

Sevilla, 13 de septiembre de 2006.- El Rector, Miguel Florencio Lora.

AYUNTAMIENTOS

*ANUNCIO de 11 de septiembre de 2006, del Ayuntamiento de Zújar, de licitación. (**PP. 3897/2006**).*

Don Juan Pérez Carmona, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Zújar. Granada.

Hace saber: Concurso mediante procedimiento abierto, tramite ordinario, para adquisición del pleno dominio de dos parcelas situadas preferentemente en Avda. Los Baños y calles perpendiculares y C/ Ancha y otras:

Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Zújar.
Procedimiento: Abierto. Forma: Concurso. Trámite: Ordinario.
Objeto: Adquisición por parte del Ayuntamiento de dos parcelas de suelo urbano uso dotacional.
Parcela A) Parcela situada preferentemente en la zona geográfica Avda. Los Baños/Calle San Miguel y C/ Alfaguara de Zújar.
Parcela B) Parcela situada preferentemente en la zona geográfica Avda. Los Baños y C/ Ancha que linda con propiedad de Joaquín Ibarra Bastidas y Herederos José de la Torre Ruiz y Emeterio Ruiz Jiménez.
Lugar y horario de presentación de ofertas: Secretaría del Ayuntamiento, Registro General de 8,00 horas a 14,00 horas de lunes a viernes.
Plazo de presentación: 26 días naturales a contar del día siguiente a la publicación del presente anuncio en el BOJA.
Domicilio: C/ Jabalcón. núm. 10.
Teléfono: 958 716 017. Fax: 958 716 302.
Fianza provisional: 2% de la base de licitación.
Fianza definitiva: 4% del importe de adjudicación.
Tipo de licitación máximo:
Parcela A) 570.961,50 euros IVA no incluido y mejora de dos parcelas de 900 m^2 y 1600 m^2 en pago Bogarra.
Parcela B) 552.931,14 euros IVA no incluido.
Superficie:
Parcela A) unos 2.350 m^2.
Parcela B) unos 2.900 a 3.000 m^2.
Documentación. Sobre A: Documentación Administrativa, sobre B: Oferta Económica.
Apertura de documentación: Día hábil siguiente al vencimiento del plazo de presentación de ofertas. En cuanto al Pliego de Cláusulas Administrativa, así cuanta información deseen, podrán solicitarlo al Ayuntamiento de Zújar.

Zújar, 11 de septiembre de 2006.- El Alcalde, Juan Pérez Carmona.

EMPRESAS PUBLICAS

RESOLUCION de 26 de septiembre de 2006, de la Coordinación Provincial de Huelva del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se hace pública la adjudicación del contrato de obras que se indica.

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, esta Coordinación Provincial del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería de Educación, en virtud de las competencias que tiene atribuidas por el Decreto 219/2005, de 12 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de dicho Ente, y en uso de las competencias delegadas por la Consejería de Educación en virtud de la Resolución de 21 de diciembre de 2005 (BOJA núm. 10, de 17 de enero de 2006), ha resuelto publicar la adjudicación del contrato que a continuación se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos. Coordinación Provincial Huelva.
b) Domicilio: Alameda Sundheim, 8, 1-B.

c) Localidad y código postal: Huelva, 21003.
d) Teléfono: 959 650 204. Fax: 959 650 214.
e) Número de expediente: 154/ISE/2006/HUE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del contrato: Proyecto básico y de ejecución de ampliación de 4 unidades en el CEIP «Manuel Siurot», de Chucena (Huelva).
c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 153, de 8 de agosto de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Doscientos cuarenta y ocho mil seiscientos catorce euros con treinta y ocho céntimos (248.614,38 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de septiembre de 2006.
b) Contratista: Construcciones Manuel Zambrano, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos cuarenta y ocho mil seiscientos catorce euros con treinta y ocho céntimos (248.614,38 euros).

Huelva, 26 de septiembre de 2006.- El Coordinador, Manuel Arroyo Carrero.

RESOLUCION de 26 de septiembre de 2006, de la Coordinación Provincial de Huelva del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se hace pública la adjudicación del contrato de obras que se indica.

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, esta Coordinación Provincial del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería de Educación, en virtud de las competencias que tiene atribuidas por el Decreto 219/2005, de 12 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de dicho Ente, y en uso de las competencias delegadas por la Consejería de Educación en virtud de la Resolución de 21 de diciembre de 2005 (BOJA núm. 10, de 17 de enero de 2006), ha resuelto publicar la adjudicación del contrato que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos. Coordinación Provincial Huelva.
b) Domicilio: Alameda Sundheim, 8 1.B.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21003.
d) Teléfono: 959 650 204. Fax: 959 650 214.
e) Número de expediente: 148/ISE/2006/HUE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del contrato: Proyecto básico y de ejecución de ampliación de 2 aulas en el IES «La Ribera», de Almonte (Huelva).
c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 153, de 8 de agosto de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento treinta y un mil veintidós euros con cincuenta y un céntimos (131.022,51 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de septiembre de 2006.
b) Contratista: Construcciones Manuel Zambrano, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento treinta mil doscientos treinta y siete euros con setenta y siete céntimos (130.237,77 euros).

Huelva, 26 de septiembre de 2006.- El Coordinador, Manuel Arroyo Carrero.

*ANUNCIO de 25 de septiembre de 2006, de la Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía, de servicio RTVA CC/1-028/06. (**PD. 4116/2006**).*

Objeto: «Asistencia y asesoramiento técnico en acciones de publicidad y comunicación de la RTVA» (CC/1-028/06).
Procedimiento y forma de adjudicación: Ordinario, abierto mediante concurso.
Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto máximo de licitación por importe (IVA incluido) de 85.000 € (ochenta y cinco mil euros).
Fianza provisional: No procede.
Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Condiciones Técnicas, de Cláusulas Jurídicas y demás documentos que integran el expediente podrán retirarse por los interesados en la Comisión de Contratación, sita en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla, teléfono 955 056 266 y fax 955 056 237 durante el plazo de presentación de ofertas (www.canalsur.es).
Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con los requisitos y la documentación exigida en los Pliegos, se presentarán en la Secretaría de la Comisión de Contratación, sita en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla, antes de las 15,00 horas del último día del plazo de quince a contar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Si el último día antes referido fuera sábado o festivo, se trasladaría al siguiente día hábil inmediatamente posterior.
Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del décimo día a contar desde el siguiente al de la finalización del plazo de presentación de ofertas en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla. Si el último día antes referido fuera sábado o festivo, se trasladaría al siguiente día hábil inmediatamente posterior.
El importe del anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 25 de septiembre de 2006.- El Presidente de la Comisión de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

*ANUNCIO de 26 de septiembre de 2006, de la Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía, de suministro RTVA Expte. CC/1-029/06. (**PD. 4117/2006**).*

Objeto: «Suministro de una máquina de climatización de tipo enfriadora para el Centro de RTVA en el Pabellón de Retevisión (Sevilla)» (CC/1-029/06).
Procedimiento y forma de adjudicación: Ordinario, abierto mediante subasta.
Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto máximo de licitación por importe (IVA incluido) de 130.000 € (ciento treinta mil euros).
Fianza provisional: Se establece una fianza provisional por importe de dos mil seiscientos euros (2.600 €).
Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Condiciones Técnicas, de Cláusulas Jurídicas y demás documentos que integran el expediente podrán retirarse por los interesados

en la Comisión de Contratación, sita en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla, teléfono: 955 056 266 y fax: 955 056 237 durante el plazo de presentación de ofertas (www.canalsur.es).

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con los requisitos y la documentación exigida en los Pliegos, se presentarán en la Secretaría de la Comisión de Contratación, sita en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla, antes de las 15,00 horas del último día del plazo de quince a contar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Si el último día antes referido fuera sábado o festivo, se trasladaría al siguiente día hábil inmediatamente posterior.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del décimo día a contar desde el siguiente al de la finalización del plazo de presentación de ofertas en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla. Si el último día antes referido fuera sábado o festivo, se trasladaría al siguiente día hábil inmediatamente posterior.

El importe del anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 26 de septiembre de 2006.- El Presidente de la Comisión de Contratación, Carlos Rosado Cobian.

*ANUNCIO de 28 de septiembre de 2006, de la Gerencia Provincial de Jaén de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, de licitación del concurso de obras de edificación de 4 viviendas protegidas en alquiler de renta básica en la calle Beltrán de la Cueva, núm. 6, de Ubeda (Jaén), del Area de Rehabilitación Concertada del Centro Histórico de Ubeda (Jaén). (**PD. 4099/2006**).*

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción. Expte: Núm. 2006/3623. Obras de edificación de 4 viviendas protegidas en alquiler de renta básica en la C/ Beltrán de la Cueva, núm. 6, del Area de Rehabilitación Concertada del Centro Histórico de Ubeda (Jaén).

b) Lugar de ejecución: Ubeda (Jaén).

c) Plazo de ejecución: 12 meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.

a) Procedimiento: Abierto.

b) Forma: Forma de concurso sin variantes.

4. Presupuesto de licitación: Cuatrocientos noventa y un mil ochocientos tres euros con ocho céntimos (491.803,08 euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 9.836,06 euros.

6. Obtención de documentación e información.

A) Gerencia Provincial de Jaén. Domicilio: C/ Isaac Albéniz, 2, 23009-Jaén. Tfno.: 953 006 000. Fax: 953 006 012.

B) Oficina de Rehabilitación del Centro Histórico de Ubeda. Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, núm. 4, 23400-Ubeda (Jaén). Tfno.: 953 779 438. Fax: 953 779 445.

7. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas del vigésimo sexto día natural, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio. En caso de coincidir con sábado, domingo o festivo, se prorrogará hasta el día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La determinada en las Bases del Concurso.

c) Lugar de presentación: Registro de la Gerencia Provincial de Jaén. C/ Isaac Albéniz, núm. 2, 23009.

Tfno: 953 006 000. Fax: 953 006 012.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la sede de la Gerencia Provincial de Jaén.

Fecha: A las 12,00 horas del décimo quinto día natural, contados a partir del siguiente a la fecha de finalización de presentación de ofertas. En caso de coincidir con sábado, domingo o festivo, se prorrogará hasta el día siguiente hábil.

9. Otras informaciones. Clasificación requerida:

Grupo C, Subgrupo 2, Categoría d.

Grupo C, Subgrupo 4, Categoría d.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en diarios oficiales serán satisfechos por el adjudicatario.

Jaén, 28 de septiembre de 2006.- El Gerente, José María Salas Cobo.

*ANUNCIO de 28 de septiembre de 2006, de la Gerencia Provincial de Granada, de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, de licitación de concurso de obras de rehabilitación de transformación de infravivienda en C/ Rabalia Baja, 5, del ARC del Centro Histórico de Baza. (**PD. 4086/2006**).*

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción: Expte.: Núm. 2006/2942. Obras de rehabilitación de transformación de infravivienda en C/ Rabalia Baja, 5, del ARC del Centro Histórico de Baza.

b) Lugar de ejecución: Baza (Granada).

c) Plazo de ejecución: 5 meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.

a) Procedimiento: Abierto.

b) Forma: Forma de concurso sin variantes.

4. Presupuesto de licitación: Sesenta y un mil quinientos ochenta y dos euros con setenta y cuatro céntimos (61.582,74 euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 1.231,65 euros.

6. Obtención de documentación e información: Oficina Técnica del ARC del Centro Histórico de Baza.

a) Domicilio: C/ Alamillos, 6.

b) Localidad y Código Postal: Baza (Granada), 18800.

c) Teléfono: 958 703 735. Fax: 958 703 731.

7. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas del vigésimo sexto día natural, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio. En caso de coincidir con sábado o festivo, se prorrogará hasta el día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La determinada en las bases del concurso.

c) Lugar de presentación: Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de EPSA en Granada, C/ San Antón, 72, 1.ª planta, 18005, Granada, teléfono 958 00 2400, o Registro Auxiliar de EPSA de la Oficina Técnica del ARC de Baza, C/ Alamillos, 6, 18800, de Baza (Granada), teléfono 958 703 735.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Gerencia Provincial de EPSA en Granada, C/ San Antón, 72, 1.ª planta, 18005, Granada.

Fecha: A las 12 horas del décimo día natural, contados a partir del siguiente a la fecha de finalización de presentación de ofertas. En caso de coincidir con sábado o festivo, se prorrogará hasta el día siguiente hábil.

9. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en diarios oficiales serán satisfechos por el adjudicatario.

Granada, 28 de septiembre de 2006.- El Gerente, Miguel Ocaña Torres.

*ANUNCIO de 28 de septiembre de 2006, de la Gerencia Provincial de Granada de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, de licitación de concurso de obras de rehabilitación de transformación de infravivienda en C/ Callejón 1.º de San Miguel, 6, del ARC del Centro Histórico de Guadix. (**PD. 4088/2006**).*

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción: Expte. núm. 2006/3853. Obras de rehabilitación acogidas al programa de transformación de infravivienda en C/ Callejón 1.º de San Miguel, 6.

b) Lugar de ejecución: Guadix (Granada).

c) Plazo de ejecución: 12 meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.

a) Procedimiento: Abierto.

b) Forma: Forma de concurso sin variantes.

4. Presupuesto de licitación: Sesenta y tres mil setecientos treinta y nueve euros con sesenta y ocho céntimos (63.739,68 euros). IVA incluido.

5. Garantías: Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 1.274,79 euros.

6. Obtención de documentación e información: Oficina Técnica del ARC del Centro Histórico de Guadix.

a) Domicilio: C/ Ancha, 33.

b) Localidad y Código Postal: Guadix (Granada), 18500.

c) Teléfono: 958 662 440. Fax: 958 663 649.

7. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 h del vigésimo sexto día natural, contado a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio. En caso de coincidir con sábado o festivo, se prorrogará hasta el día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La determinada en las bases del concurso.

c) Lugar de presentación: Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de EPSA en Granada, C/ San Antón, 72-1.ª planta, 18005, Granada. Teléfono 958 002 400. Fax: 958 002 410, o bien, en el Registro Auxiliar de EPSA, en la Oficina Técnica del ARC de Guadix, C/ Ancha, 33, 18500, Guadix (Granada). Teléfono: 958 662 440. Fax: 958 663 649.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Gerencia Provincial de EPSA en Granada, con domicilio en C/ San Antón, 72-1.ª planta. Telf.: 958 002 400. Fax: 958 002 410.

Fecha: A las 12,00 horas del 10.º día natural, contado a partir del siguiente a la fecha de finalización de presentación de ofertas. En caso de coincidir con sábado o festivo, se prorrogará hasta el día siguiente hábil.

9. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en diarios oficiales serán satisfechos por el adjudicatario.

Granada, 28 de septiembre de 2006.- El Gerente, Miguel Ocaña Torres.

EMPRESAS

*RESOLUCION de 19 de septiembre de 2006, del Consorcio de Transportes del Area de Málaga, por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto y tramitación ordinaria para la contratación del suministro que se indica (Expte. CTAM Sum 2006/1). (**PP. 3978/2006**).*

Resolución de 19 de septiembre del Director-Gerente del Consorcio de Transportes del Area de Málaga, por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto y tramitacion ordinaria para la contratacion del suministro que se indica. Expediente CTAM Sum 2006/1.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de Transportes del Area de Málaga.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Servicios Generales.

c) Número de Expediente: CTAM Sum. 2006/1.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro y entrega de tarjetas chip sin contacto, personalizadas para los Consorcios Metropolitanos de Transportes de Andalucía.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Málaga.

d) Plazo de ejecución: Doce meses desde la firma del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe: 187.572 €. Ciento ochenta y siete mil quinientos setenta y dos euros, IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto base de licitación (3.751,44 €). Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información. El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares se encuentran en:

a) Entidad: Consorcio de Transportes del Area de Málaga.

b) Domicilio: C/ San Lorenzo, núm. 4, 5.ª planta. Málaga-29001.

c) Teléfono: 952 226 161.

d) Telefax: 951 920 266.

e) www.consorciotransportes-malaga.com.

7. Presentación de ofertas.

a) Fecha de presentación: Veinte días naturales a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».

b) Las ofertas se presentarán de 9,00 h a 14,00 h.

b) Documentación a presentar: La exigida en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del Consorcio de Transportes del Area de Málaga. Calle San Lorenzo, núm. 4, 5.ª planta. Málaga.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

8. Apertura de ofertas.

a) Entidad: Consorcio de Transportes del Area de Málaga.

b) Domicilio: Calle San Lorenzo, núm. 4, 5.ª planta. Málaga-29001.

c) Fecha: Tendrá lugar a las 13,00 h del segundo día hábil a aquel en que finalice el plazo de presentación de ofertas. En caso de que dicha apertura coincida en sábado, se trasladará al inmediato hábil siguiente.

9. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Málaga, 19 de septiembre de 2006.- El Director Gerente, Rafael Durban Carmona.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de 25 de septiembre de 2006, de la Secretaría General Técnica, por el que se notifica la resolución adoptada por el Secretario General Técnico al recurso de alzada interpuesto por don Miguel González Vilan, en nombre y representación de Marijata, S.L. contra otra dictada por el Delegado del Gobierno de Huelva, recaída en el expediente 21-000180-04-P.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, e intentada sin efecto la notificación personal a don Miguel González Vilan, en nombre y representación de Marijata, S.L. de la resolución adoptada por el Secretario General Técnico, al recurso administrativo interpuesto, contra la dictada por el Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, por la presente se procede a hacer pública la misma, al no haberse podido practicar en su domicilio reproduciéndose a continuación el texto íntegro.

Se le comunica que el expediente administrativo se encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación de esta Secretaría General Técnica (Plaza Nueva, 4, Sevilla), pudiendo acceder al mismo previa acreditación de su identidad.

«En la ciudad de Sevilla, a 24 de mayo de 2006.

Visto el recurso de alzada interpuesto y sobre la base de los siguientes antecedentes

Primero. El Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva dictó la Resolución de referencia, por la que se le impone una sanción de 250 €, tras la tramitación del correspondiente expediente, por no facilitar hoja de reclamaciones.

En cuanto a los fundamentos de derecho, nos remitimos a la resolución impugnada en aras del principio de economía procesal.

Segundo. Contra la anterior Resolución, se interpuso recurso de alzada, en el que, en síntesis, se alegó:

- Caducidad por transcurrir más de 14 meses desde el acta de inspección hasta la iniciación del procedimiento sancionador.
- Negar los hechos tal como se relatan en la instrucción del expediente. Solicitud de prueba testifical de los agentes de la Policía Local actuantes.
- Infracción del principio de tipicidad.
- Infracción del principio de presunción de inocencia.
- Desproporción de la sanción.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Secretaría General Técnica es competente, por delegación del Consejero mediante la Orden de 30 de junio de 2004, para conocer y resolver el presente recurso, a tenor de lo dispuesto en los artículos 114.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante, LRJAP-PAC), y artículo 39.8 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en relación con el Decreto del Presidente 11/2004, de 24 de abril, sobre reestructuración de Consejerías, y el Decreto 199/2004, de 11 de mayo, por el que se aprueba la estructura orgánica de la Consejería de Gobernación.

Segundo. Respecto a la caducidad, si el acta es de 26 de octubre y el acuerdo es de 22 de diciembre, no existe.

Tercero. El art. 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común dispone que "los hechos constatados por funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad, y que se formalicen en documento público observando los requisitos legales pertinentes tendrán valor probatorio sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derecho o intereses puedan señalar o aportar los propios administrados".

De otra parte el Tribunal Supremo en su Sentencia de fecha 23 abril 1994 tiene manifestado que:

"Según jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo (sentencias de 14 de mayo y 24 de noviembre de 1984 y 28 de enero, 12 de febrero y 4 de junio de 1986) y del Tribunal Constitucional (sentencia de 8 de junio de 1981) principios inspiradores del orden penal son de aplicación, con ciertos matices, al Derecho Administrativo sancionador, dado que ambos son manifestaciones del ordenamiento punitivo y del 'ius puniendi' del Estado y de las demás Administraciones Públicas, de tal modo que los principios esenciales reflejados en los arts. 24 y 25 de la Constitución han de ser transvasados a la actividad sancionadora de la Administración en la medida necesaria para preservar los valores fundamentales que se encuentran en la base de los mentados preceptos y alcanzar la seguridad jurídica preconizada en el art. 9 del mismo Texto y, entre dichos principios, ha de destacarse el de presunción de inocencia, recogido en el art. 24 de la Constitución, que, configurado como una presunción 'iuris tantum', susceptible, como tal, de ser desvirtuada por prueba en contrario, constituye un verdadero derecho fundamental, inserto en la parte dogmática de la Constitución, que vincula a todos los poderes públicos (art. 53 del Texto Constitucional) y, esencialmente, a la Administración, con más razón cuando ejercita su potestad sancionadora. Por otra parte, esta actividad sancionadora de la Administración está también sometida al principio de legalidad que debe informar toda la actividad administrativa. Es decir, el Derecho Administrativo sancionador está sujeto a dos

presunciones, de un lado, a la de inocencia y, de otro, a la de legalidad de la actuación administrativa, concreción de la cual es la presunción de veracidad recogida en el art. 17.3 del Real Decreto 1945/1983, de 22 junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y en la producción agroalimentaria, el cual dispone que 'los hechos que figuren recogidos en las actas de inspección se presumirán ciertos, salvo que del conjunto de las pruebas que se practiquen, resulte concluyente lo contrario'. Es decir, el artículo transcrito se limita a alterar la carga de la prueba de tal manera que es el administrado sujeto al expediente sancionador a quien corresponde probar la falta de certeza de los hechos que el Inspector ha constatado en el acta y que han sido percibidos por él de forma directa."

O como la sentencia núm. 495/1996 del Tribunal Superior de Justicia Baleares (Sala de lo Contencioso-Administrativo), de 18 septiembre, recaída en el recurso contencioso-administrativo núm. 1500/1994, puso de manifiesto: "El Acta es documento público autorizado por empleado público competente que hace prueba del hecho que motiva su otorgamiento y de la fecha del mismo -arts. 1.216 y 1.218 del Código Civil.

Por tanto el Acta es un medio de prueba más, pero no goza de presunción de certeza o veracidad. Así resulta de lo previsto en el art. 137.3 de la Ley 30/1992, de tal modo que la Administración no queda relevada de la obligación de aportar el correspondiente material probatorio de cargo. No siendo el Acta medio de prueba preferente cabe que prevalezca contra ella cualquier otra prueba.

De las Actas originadoras del expediente administrativo, levantadas a presencia de la actora y de las que recibió copia, destacan las infracciones e irregularidades detectadas, sin que contra las mismas la recurrente haya practicado prueba alguna, por lo que resulta claro que el principio de presunción de inocencia fue destruido por las Actas mencionadas. En consecuencia procede la desestimación del recurso habida cuenta la perfecta adecuación a derecho de las resoluciones recurridas."

O como el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Córdoba ha tenido ocasión de pronunciar, en el recurso núm. 689/04: "(...) Así pues entra en juego la inversión de carga de la prueba que exige al afectado por el acta demostrar la inexactitud de la misma (sentencia de 20 y 24 de abril de 1992, 17 de abril y 19 de junio de 1998), ya que 'el acta constituye por sí misma un documento de valor probatorio privilegiado por expresa disposición legal, cuando ha sido válidamente emitida' sentencia de 25 de marzo de 1992.

En el presente caso los datos que obran en el expediente administrativo (...) hacen desaparecer la presunción de inocencia, estando pormenorizada en cuanto a los datos que refleja".

Es lo que sucede con el acta de fecha 26 de octubre de 2004.

Respecto a la solicitud de prueba el art. 80.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, permite al Instructor del procedimiento rechazar aquélla cuando sea manifiestamente improcedente o innecesaria; es lo que ha sucedido en el presente expediente, ya que la práctica de la prueba solicitada, de practicarse, no altera la realidad del hecho por el que se sanciona, en consecuencia no existe indefensión.

Cuarto. Recogido por la CE en el art. 25.1 (principio penal de la tipicidad que como declara reiteradísima jurisprudencia es extrapolable al campo del Derecho Administrativo), en el ámbito de las sanciones administrativas comporta una doble garantía: material, que se refiere a la ineludible necesidad de la predeterminación normativa de las conductas ilícitas y de las sanciones correspondientes; y formal, relativa al rango necesario de las normas tipificadoras de esas conductas y sanciones.

Con la tipicidad se cumple con la precisa definición de la conducta que la Ley considere sancionable, siendo medio de garantizar el principio de hacer realidad, junto a la exigencia de una lex previa (ley previa), la de una lex certa (ley cierta).

En cuanto a la necesaria concreción de los tipos cabe señalar, como criterio general, que la descripción de los hechos o conductas constitutivas de infracciones administrativas debe ser lo suficientemente precisa como para que quede asegurada la función de garantía del tipo, es decir, que tanto las conductas ilícitas como las sanciones correspondientes han de quedar predeterminadas mediante preceptos jurídicos que permitan predecir, con suficiente grado de certeza las conductas que constituyen infracción y las sanciones aplicables. En el mismo orden, también hay que recordar la prohibición, en este campo, de la interpretación extensiva y de la analogía.

Que tanto el Tribunal Constitucional (sentencias de 8 junio 1981 y 3 octubre 1983 entre otras), como el Tribunal Supremo (sentencias de 26 abril y 17 julio 1982 por no citar más) han perfilado una doctrina en materia de derecho sancionador, de la que merece destacarse como línea maestra que el principio de tipicidad exige también para su aplicación la plena concordancia de los hechos imputados en las previsiones prácticas aplicables al caso.

Pues bien, analizada la alegación de la recurrente, no existe incumplimiento del principio de tipicidad.

Quinto. El principio de presunción de inocencia, que recoge como derecho fundamental el art. 24.2 de la Constitución, comporta, como ha señalado el Tribunal Constitucional en la sentencia 76/1990, de 26 de abril, entre otras, que "la sanción está basada en actos o medios probatorios de cargo o incriminadores de la conducta reprochada, que la carga de la prueba corresponde a quien acusa, sin que nadie esté obligado a probar su propia inocencia, y también que la insuficiencia en el resultado de las pruebas practicadas debe traducirse en un pronunciamiento absolutorio".

Es claro que con el mencionado criterio ha de ser la Administración la que soporte la carga de probar la realización de la conducta que integra la infracción que pretende sancionar y esta conclusión se ve aquí profundamente reforzada por virtud de la presunción de inocencia que establecida en el art. 24.2 de la Constitución ha de operar plenamente en el ámbito de la potestad sancionadora de la Administración por aplicación de los principios penales -sentencias de 30 de marzo y 26 de mayo de 1987, 22 de febrero y 31 de diciembre de 1988, 20 de diciembre de 1989, 20 de junio, de 25 de septiembre y 28 de noviembre de 1990, etc.

La promulgación de la Constitución ha producido en el ámbito del Derecho Administrativo sancionador, como en otros sectores del ordenamiento, modificaciones profundas que suponen un cambio en las recíprocas situaciones de Administración y administrado en lo que respecta a la carga de la prueba y a la relación de ésta con la presunción de inocencia. Como se dice en reiteradas sentencias del Tribunal Supremo, entre las que podemos citar las de 23 de octubre de 1989, 29 de enero de 1990 y 13 de febrero de este mismo año, el desplazamiento de la carga de accionar derivada de la posición de privilegio de la Administración que recae sobre el sancionado no supone también el desplazamiento de la carga de probar, ya que aquélla, al imputar un comportamiento reprochable en las relaciones de sujeción generales o especiales, tiene que aportar al expediente los medios probatorios que prueben los hechos imputados y la calificación jurídica de los mismos a fin de destruir la presunción de inocencia garantizada constitucionalmente.

Como tiene declarado el Tribunal Supremo en reiteradas Resoluciones de la Sala Segunda, entre otras, las de 30 de mayo de 1986, 6 de febrero de 1987, 15 de marzo de 1988, 29 de junio de 1989 y 17 de abril de 1991, con doctrina perfectamente aplicable al ámbito sancionador administrativo, la presunción de inocencia es una verdad interina que puede

quedar destruida con la aportación de actividad probatoria contraria que resulte mínima, suficiente e idónea para formar la convicción del juzgador, la estimación en conciencia de las pruebas a que alude para el proceso penal el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, "que no ha de entenderse ni hacerse equivalente a cerrado e inabarcable criterio personal e íntimo del juzgador, sino una apreciación lógica de la prueba no exenta de pautas o directrices de rango objetivo, fiel a los principios del conocimiento y de la conciencia, a las máximas de experiencia y a las reglas de la sana crítica" -sentencia del Tribunal Supremo de 4 de abril de 1989.

Ciertamente, como reitera la STC 76/1990, de 26 abril y las SSTS, Sala 3.ª, de 23 de diciembre de 1991, 26 de octubre de 1992, 25 de noviembre de 1993 y 16 de febrero de 1995, no puede suscitar ninguna duda que la presunción de inocencia rige sin excepciones en el ordenamiento sancionador y ha de ser respetada en la imposición de cualesquiera sanciones, sean penales, sean administrativas, pues el ejercicio del "ius puniendi" en sus diversas manifestaciones está condicionado por el art. 24.2 de la Constitución al juego de la prueba y a un procedimiento contradictorio en el que puedan defenderse las propias posiciones. En tal sentido, el derecho a la presunción de inocencia comporta: que la sanción esté basada en actos o medios probatorios de cargo o incriminadores de la conducta reprochada; que la carga de la prueba corresponde a quien acusa, sin que nadie esté obligado a probar su propia inocencia; y que cualquier insuficiencia en el resultado de las pruebas practicadas, libremente valorado por el órgano sancionador, debe traducirse en un pronunciamiento absolutorio.

Sexto. En cuanto a la proporcionalidad de la sanción, ante la alegación del recurrente, manifestar en primer lugar que la resolución aplica la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía, no la Ley 26/1984, de 22 de junio, pero merece la pena citar la doctrina que el TSJA, Sala en Sevilla, en sentencia de 3 de abril de 2000 (FJ Cuarto), declaró: "Respecto a la cuantía de la multa sostiene la recurrente que el Decreto 1945/1983, que establece el límite máximo de 100.000 pesetas prevalece sobre la LGDCU conforme a la propia disposición final segunda que establece: 'A efectos de lo establecido en el Capítulo IX, será de aplicación el Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, sin perjuicio de sus ulteriores modificaciones o adaptaciones por el Gobierno'. Sin embargo ello hay que entenderlo respecto a las infracciones y sus tipificaciones porque manteniendo la sanción de multa de forma idéntica al Decreto, siendo diferente la cuantía de las previstas en aquél debe entenderse derogado en tal aspecto por la Ley superior en rango y posterior en el tiempo"). O dicho de otro modo, que la sanción impuesta se encuentra dentro de los márgenes fijados.

Y respecto a las cuantías, el artículo 74 de la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, denominado "Cuantías de las multas", establece lo siguiente:

"Las infracciones serán sancionadas con multas comprendidas entre los siguientes importes máximos y mínimos:

a) Infracciones muy graves: Entre 30.001 y 400.000 euros.
b) Infracciones graves: Entre 5.001 y 30.000 euros.
c) Infracciones leves: Entre 200 y 5.000 euros."

De todo lo anterior, a la vista de los antecedentes que constan en el expediente, de acuerdo con los criterios de dosimetría punitiva al uso, como sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de 7 de abril de 1998, que trata sobre la Ley General de Sanidad -que recoge los mismos criterios que la LGDCU- y su relación con el R.D. 1945/1983, ha tenido ocasión de pronunciar: "Estos perfiles o circunstancias -del art. 10.2 del R.D.- son los llamados por la doctrina 'criterios de dosimetría punitiva', mediante cuyo establecimiento en las normas sancionadoras y mediante cuya aplicación concreta por la administración se intenta adecuar la respuesta punitiva del poder público a la entidad exacta del comportamiento infractor cometido", no existe la desproporción de la sanción, habida cuenta que la sanción impuesta por importe de 250 euros por una falta leve no puede considerarse desproporcionada, cuando las faltas leves tienen hasta un máximo de 5.000 euros.

Vistos los preceptos citados y normas de general y especial aplicación,

R E S U E L V O

Desestimar el recurso de alzada interpuesto por don Miguel González Vilan, en representación de Marijata, S.L. contra la resolución del Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, de fecha referenciada, en consecuencia mantener la misma en sus propios términos.

Notifíquese al interesado, con indicación de los recursos que procedan. El Secretario General Técnico, Fdo.: Rafael Cantueso Burguillos.»

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación o publicación, ante los correspondientes órganos judiciales de este Orden, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 25 de septiembre de 2006.- El Jefe de Servicio de Legislación, Manuel Núñez Gómez.

ANUNCIO de 25 de septiembre de 2006, de la Secretaría General Técnica, por el que se notifica la resolución adoptada por el Secretario General Técnico al recurso de alzada interpuesto por Alfonso Parra Colchón, contra otra dictada por el Delegado de Gobierno de Cádiz, recaída en el expediente S-CA-000059-05.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, e intentada sin efecto la notificación personal al recurrente Alfonso Parra Colchón, de la resolución adoptada por el Secretario General Técnico al recurso administrativo interpuesto, por la presente se procede a hacer pública la misma, al no haberse podido practicar en su domicilio, reproduciéndose a continuación el texto íntegro.

Se le comunica que el expediente administrativo se encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación de esta Secretaría General Técnica (Plaza Nueva, 4, Sevilla), pudiendo acceder al mismo previa acreditación de su identidad.

«En Sevilla, a 2 de agosto de 2006.

Visto el recurso interpuesto y sobre la base de los siguientes

A N T E C E D E N T E S

Primero. Como consecuencia de denuncia de fecha 7 de marzo de 2005, por miembros de la Unidad de Policía adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz incoó expe-

diente sancionador contra don Alfonso Parra Colchón, con domicilio en Corralón de los Carros, 48-2, de Cádiz, al habérsele decomisado, mientras los vendía en la calle Barbate, de la misma ciudad, un total de 288 boletos de los denominados "La Blanca", por importe unitario de 0,50 €, para el sorteo a celebrar ese mismo día.

Segundo. Tramitado el expediente, el Sr. Delegado del Gobierno dictó resolución, el 29 de abril de 2005, por la que se le imponía una sanción consistente en multa de ciento cincuenta (150) euros, como responsable de la infracción prevista en el artículo 30.4 de la Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que tipifica como infracción leve "El incumplimiento de los requisitos o prohibiciones establecidas en esta Ley, Reglamento y disposiciones que la desarrollen, no señalados como infracciones muy graves o graves"; a su vez el artículo 6.3 del mismo texto legal exige autorización administrativa previa para ejercer conductas de comercialización, distribución o mantenimiento de material de juego, conducta imputable a Don Alfonso Parra Colchón al darse por probados los hechos constatados en la denuncia que dio origen al procedimiento.

Tercero. Notificada dicha resolución al interesado interpone recurso de alzada en tiempo y forma, formulando las alegaciones que aquí se dan por reproducidas en aras del principio de eficacia administrativa.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

I

La Consejera de Gobernación es competente para resolver los recursos de alzada interpuestos contra las resoluciones de los Delegados del Gobierno de la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 39.8 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma.

Por Orden de 30 de junio de 2004, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante, LRJAP-PAC), esta competencia de resolución de recursos administrativos ha sido delegada en la Secretaría General Técnica.

I I

El recurrente alega como único motivo de impugnación la supuesta situación de necesidad en que se encuentra, debido a la enfermedad que padece y que le impide realizar trabajo remunerado. Esta misma afirmación viene a corroborar la existencia de la infracción y el conocimiento que de ello tiene el interesado. La documentación aportada en trámite de alegaciones, justificante de su estado, ha sido tenida en cuenta a la hora de la determinación de la sanción, como expresamente hace constar el Organo sancionador en el informe emitido a este recurso, no pudiendo admitir su carácter de eximente de la responsabilidad en que se incurrido con la comisión de la infracción, sino sólo de atenuante. Por tanto, acreditada la comisión de la infracción y, apreciadas las causas concurrentes en la cuantificación de la multa impuesta, vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación

R E S U E L V O

Desestimar el recurso interpuesto por don Alfonso Parra Colchón contra la Resolución de fecha 29 de abril de 2005, del Sr. Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, recaída en expediente sancionador CA-59/05-BO, confirmándola a todos los efectos.

Notifíquese la presente resolución al interesado con indicación de los recursos que caben contra ella. El Secretario General Técnico. Fdo. Rafael Cantueso Burguillos».

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación o publicación, ante los correspondientes órganos judiciales de este orden, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. El Secretario General Técnico, P.D. (Orden de 18.6.01). Fdo.: Rafael Cantueso Burguillos.

Sevilla, 25 de septiembre de 2006.- El Jefe de Servicio de Legislación, Manuel Núñez Gómez.

ANUNCIO de 25 de septiembre de 2006, de la Secretaría General Técnica, por el que se notifica la resolución adoptada por el Secretario General Técnico al recurso de alzada interpuesto por Esteban Basil Pisa contra otra dictada por el Delegado del Gobierno de Málaga, recaída en el expediente S-MA-000120-03.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, e intentada sin efecto la notificación personal al recurrente Esteban Basil Pisa de la resolución adoptada por el Secretario General Técnico, al recurso administrativo interpuesto, contra la dictada por el Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, por la presente se procede a hacer pública la misma, al no haberse podido practicar en su domicilio, reproduciéndose a continuación el texto íntegro.

Se le comunica que el expediente administrativo se encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación de esta Secretaría General Técnica (Plaza Nueva, 4, Sevilla), pudiendo acceder al mismo previa acreditación de su identidad.

«En Sevilla, a 9 de junio de 2006.

Visto el recurso interpuesto y con fundamento en los siguientes

A N T E C E D E N T E S

Primero. Con fecha 22 de septiembre de 2004, el Ilmo. Sr. Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga dictó una resolución por la que se impuso al recurrente una sanción por un importe de 150 euros, al considerarlo responsable de una infracción a lo dispuesto en el art. 6.3 de la Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Dicha infracción fue tipificada como leve de acuerdo con lo previsto en el art. 30.4 de la citada Ley 2/86.

Los hechos que fundamentaron la resolución sancionadora fueron que el recurrente, el día 17 de octubre 2003, fue sorprendido en la vía pública (C/ Bailén, Málaga), por agentes de la autoridad, dedicándose a la venta de boletos de la organización denominada "O.I.D." (Organización Impulsora del Discapacitado) (sin que dicho sorteo cuente con autorización administrativa).

Segundo. Contra la citada resolución interpuso el interesado un recurso de alzada alegando, resumidamente:

1. Que la sanción ha sido impuesta por un órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia y del territorio, incurriendo por ello un vicio de nulidad de pleno derecho (art. 62.1.b de la Ley 30/1992).

2. Falta de responsabilidad.

Tercero. Al apreciarse que en el recurso de alzada interpuesto faltaba la firma del recurrente, se procedió a realizar un requerimiento (con fecha 1.12.2004) con objeto de que se subsanase tal circunstancia. No obstante, intentada varias notificaciones a través del Servicio de Correos y Telégrafos, éstas no han podido llevarse a cabo satisfactoriamente, circunstancia que nos lleva, con el fin de evitar cualquier indefensión, a considerar el recurso interpuesto como válido.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Primero. A tenor de lo dispuesto en el art. 114.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el art. 39.8 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma, el art. 13 del Decreto del Presidente 11/2004, de 24 de abril, sobre reestructuración de Consejerías, y el Decreto 199/2004, de 11 de mayo, por el que se aprueba la Estructura Orgánica de la Consejería de Gobernación, resulta competente para la resolución del presente recurso de alzada la Excma. Sra. Consejera de Gobernación.

De acuerdo con la Orden de la Consejería de Gobernación de 30 de junio de 2004, dicha competencia se encuentra delegada en el Secretario General Técnico (art. 4.3.a).

Segundo. En relación con las alegaciones del recurrente se ha de señalar que él mismo reconoce que en el momento en que fue denunciado estaba procediendo a la venta de boletos correspondientes a un sorteo que no disponía de autorización administrativa (había sido denegada), actividad, por tanto, ilícita.

En cuanto a la supuesta incompetencia para sancionar por parte de la Junta de Andalucía dado el ámbito del cupón (superior al de la Comunidad Autónoma), se ha de señalar, en primer lugar, que dicha actividad irregular es sancionable a tenor de lo dispuesto en el art. 28 y siguientes de la Ley 2/1986, del Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que tipifica la falta de autorización como infracción, desde muy grave hasta leve, según las circunstancias concurrentes y la entidad de la omisión. Y en segundo lugar, que una cuestión es la competencia para autorizar el juego y otra el ejercicio de la potestad sancionadora, competencia que tiene encomendada la Junta de Andalucía, con carácter exclusivo, en el apartado B 1.i del Anexo I del Real Decreto 1710/1984, de 18 de julio, para el control, inspección y en su caso, sanción administrativa de las actividades del juego dentro de su ámbito territorial (dicho Real Decreto responde a la atribución a la Comunidad Autónoma de Andalucía de la competencia exclusiva en materia de casinos, juegos y apuestas -con la única exclusión de las apuestas mutuas deportivo-benéficas-, atribución realizada a través del art. 13.33 de Ley Orgánica 6/1981, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía para Andalucía).

En este sentido, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia en Andalucía, Sevilla, de 26 de noviembre de 1999 (Ar. RJCA 1999/4846), la cual señala:

"No hay incompetencia de la Comunidad Autónoma aunque el cupón OID tenga un ámbito superior a aquélla, pues una cosa es la competencia para autorizar el juego y otra el ejercicio de la potestad sancionadora que tiene encomendada la Junta de Andalucía con carácter exclusivo en el apartado B.1.i) del Anexo 1 del R.D. 1710/1984, de 18 de julio, para el control, inspección y en su caso, sanción administrativa de las actividades de juego dentro de su ámbito territorial.

(...) Y siendo así que la actora realizaba una actividad de juego sin autorización, obligado es extraer la consecuencia de que tal actividad está expresamente prohibida por la Ley. Pero además de prohibida es sancionable, pues así se desprende de los artículos 28 y siguientes de la Ley, que tipifica la falta de autorización como infracción, desde muy grave hasta leve, según las circunstancias concurrentes y la entidad de la omisión".

En el mismo sentido la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sevilla, de 29 de octubre de 2004 (recurso de apelación 265/03), la cual indica:

"(...) Es decir la actora pretende apoyarse en que realiza un sorteo de ámbito nacional cuando justamente lo que se acredita es que carece de autorización para celebrar un sorteo de esas características, y ante la falta de cobertura de la actuación que pretende ejercitar la demandante, en este caso, en el término municipal (...), se realiza un actividad ilegal que afecta a las competencias en materia de juego que ostenta la Comunidad Autónoma de Andalucía, lo que la hace competente para sancionar con arreglo al marco normativo establecido en la Ley 2/86, del Juego y Apuestas en dicha Comunidad. Frente a lo manifestado por la actora no estamos ante una sanción impuesta por la realización de un ilícito en todo el territorio nacional sino la comprobación de un hecho constitutivo de infracción dentro del territorio de la Comunidad de Andalucía, siendo los órganos administrativos de ésta los competentes para sancionar los hechos constitutivos de infracción dentro de su territorio".

Y la más reciente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Sevilla, de 18 de octubre de 2005, Sección Primera (recurso núm. 30/2003).

Por último, la sentencia del Tribunal Supremo de 22 de junio de 2004 (Ar. RJ 2004/4815), la cual, aunque para otra Comunidad Autónoma, resulta válida por su similitud con nuestro supuesto:

"Sin más datos que los que la propia entidad recurrente proporcionada en la demanda es ya evidente que su pretensión debe ser desestimada. En efecto, la actora reconoce paladinamente que en el momento en que fue sancionada estaba desarrollando un sorteo sin autorización administrativa, puesto que le había sido denegada la autorización solicitada al Ministerio de Economía y Hacienda, cuya competencia la actora sostiene en este recurso, al igual que lo fue la que el solicitó al gobierno canario. Por consiguiente, sin necesidad de dilucidar a qué Administración, si a la del Estado o a la autonómica, corresponde la competencia para autorizar dicho juego o apuesta, es claro que la Organización Impulsora de Discapacitados puso en marcha el Boleto en cuestión en territorio canario pese a carecer de la preceptiva autorización administrativa y estaba desarrollando, por tanto una actividad ilegal. Así las cosas, frente a un sorteo que se desarrolla sin autorización administrativa, es indiscutible la competencia de la Administración autonómica para perseguir y sancionar semejante actividad ilegal en virtud de la competencia sobre la materia en su territorio a la que se ha hecho referencia, como destacó la Administración en su contestación a la demanda. Esto es, para que efectivamente pudiera la entidad actora aducir la incompetencia de la Administración autonómica debería contar previamente con la correspondiente autorización del Ministerio de Economía y Hacienda para celebrar el referido sorteo. No puede, en cambio, pretender la actora que una solicitud ante el citado Ministerio, denegada por éste, pudiera determinar la incapacidad de la Administración autonómica para perseguir en su territorio el desarrollo de una actividad ilegal en materia de su competencia por la sola circunstancia de que ella entienda que se trata de un sorteo de ámbito nacional y la referida denegación de la autorización por la Administración del Estado estuviese impugnada ante la jurisdicción Contencioso-Administrativa en el momento de desarrollarse los hechos".

Tercero. En cuando a la falta de responsabilidad del recurrente se ha de señalar que lejos de demostrar su falta de conocimiento acerca de la irregularidad de la actividad sancionada, de la propia argumentación del recurso se viene a apreciar, precisamente, lo contrario. En este sentido y para una alegación similar, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 29 de junio de 1999 (Ar. RJCA 1999/3721), la cual señala:

"También se aduce que el recurrente era un trabajador contratado con un contrato laboral y dado de alta en la Seguridad Social que percibía un salario fijo más comisiones del 25% en lo que excediese de un determinado número de boletos vendidos, el cual desconocía que la OID carecía de autorización administrativa para llevar a cabo un sorteo.

(...)

En cuanto a la alegación de falta de conocimiento del recurrente de que el juego no estaba autorizado no existe el menor dato probatorio por lo que carece de eficacia exculpatoria".

En segundo lugar, y como confirmación de que la sanción al vendedor resulta procedente, se señala igualmente la anteriormente indicada sentencia del Tribunal Superior de Justicia en Andalucía, Sevilla, de 26 de noviembre de 1999 (Ar. RJCA 1999/4846).

Todo ello con independencia de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido la propia OID.

Vistos los preceptos citados, concordantes y demás de general y especial aplicación

R E S U E L V O

Desestimar el recurso de alzada interpuesto por don Esteban Basil Pisa, confirmando la resolución del Ilmo. Sr. Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, de fecha 22 de septiembre de 2004, recaída en el expediente sancionador núm. MA-120/03-BO (S.L. 16.334) (2004/55/1146).

Notifíquese con indicación de los recursos que procedan. El Secretario General Técnico. Fdo.: Rafael Cantueso Burguillos».

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación o publicación, ante los correspondientes órganos judiciales de este orden, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 25 de septiembre de 2006.- El Jefe de Servicio de Legislación, Manuel Núñez Gómez.

ANUNCIO de 25 de septiembre de 2006, de la Secretaría General Técnica, por el que se notifica la resolución adoptada por el Secretario General Técnico al recurso de alzada interpuesto por don Juan Matossian Osorio, en nombre y representación de Productos Coleccionistas, S.A., contra otra dictada por el Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía de Almería, recaída en el expediente 04-000204-05-P.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, e intentada sin efecto la notificación personal a don Juan Matossian Osorio, en nombre y representación de Productos Coleccionistas, S.A., de la Resolución adoptada por el Secretario General Técnico, al recurso administrativo interpuesto contra la dictada por el Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, por la presente se procede a hacer pública la misma, al no haberse podido practicar en su domicilio, reproduciéndose a continuación el texto íntegro.

Se le comunica que el expediente administrativo se encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación de esta Secretaría General Técnica (Plaza Nueva, 4, Sevilla), pudiendo acceder al mismo previa acreditación de su identidad.

«En la ciudad de Sevilla, a 12 de julio de 2006.

Visto el recurso de alzada interpuesto y en base a los siguientes:

A N T E C E D E N T E S

Primero. El día 14.10.2005 el Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería dictó la Resolución de referencia, por la que se impone a Productos Coleccionistas, S.A., una sanción de 2.000 € de conformidad con los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho contenidos en la misma, a la que nos remitimos íntegramente.

Segundo. Contra la anterior Resolución el interesado interpuso recurso de alzada, alegando lo que a su derecho convino.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Secretaría General Técnica es competente, por delegación del Consejero realizada por la Orden de 30 de junio de 2004, para conocer y resolver el presente recurso, a tenor de lo dispuesto en los artículos 114.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante, LRJAP-PAC), y 39.8 de la Ley del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en relación con el Decreto del Presidente 11/2004, de 24 de abril, sobre reestructuración de Consejerías, y el Decreto 199/2004, de 11 de mayo, por el que se aprueba la estructura orgánica de la Consejería de Gobernación.

Segundo. El artículo 115.1 de la LRJAP-PAC da como plazo para la interposición de recurso de alzada contra las resoluciones administrativas el de un mes a partir, según su artículo 48.2, del día siguiente al de su notificación. A la vista de la fecha de la notificación de la resolución (21.10.2005) y de la de interposición del recurso de alzada (23.11.05), éste fue interpuesto fuera del plazo legalmente establecido, por lo que deviene firme la resolución recurrida.

Vistos los preceptos citados y normas de general y especial aplicación,

R E S U E L V O

Inadmitir por extemporáneo el recurso de alzada interpuesto por don Juan Matossian Osorio, en representación de Productos Coleccionistas, S.A., contra la Resolución del Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería recaída en el expediente núm. 04-000204-05-P, y en consecuencia mantener la misma en sus propios términos.

Notifíquese a la interesada con indicación de los recursos que procedan. El Secretario General Técnico (Por Decreto 199/2004), El Dtor. Gral. de Espectáculos Públicos y Juego. Fdo.: José Antonio Soriano Cabrera.»

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación o publicación, ante los correspondientes órganos judiciales de este Orden, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 25 de septiembre de 2006.- El Jefe de Servicio de Legislación, Manuel Núñez Gómez.

ANUNCIO de 25 de septiembre de 2006, de la Secretaría General Técnica, por el que se notifica la resolución adoptada por el Secretario General Técnico al recurso de alzada interpuesto por José Antonio Merlos San Emeterio contra otra dictada por la Delegada del Gobierno de Granada, recaída en el expediente S-AR-GR-000077-04.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, e intentada sin efecto la notificación personal al recurrente José Antonio Merlos San Emeterio de la resolución adoptada por el Secretario General Técnico, al recurso administrativo interpuesto, contra la dictada por la Delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, por la presente se procede a hacer pública la misma, al no haberse podido practicar en su domicilio reproduciéndose a continuación el texto íntegro.

Se le comunica que el expediente administrativo se encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación de esta Secretaría General Técnica (Plaza Nueva, 4, Sevilla), pudiendo acceder al mismo previa acreditación de su identidad.

«En Sevilla, a 6 de julio de 2006.

Visto el recurso interpuesto y sobre la base de los siguientes

A N T E C E D E N T E S

Primero. Como consecuencia de acta de denuncia formulada por miembros de la Unidad de Policía adscrita a la Comunidad Autónoma el día 22 de noviembre de 2003, la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada incoó expediente contra don José Antonio Merlos San Emeterio, titular del establecimiento denominado "Pub El Sótano", sito en plaza García Moreno, s/n, del municipio de Orgiva, por supuestas infracciones a lo dispuesto en la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía (en adelante, LEEPP), y, en concreto, por "carecer de alumbrado de emergencia, así como de indicadores luminosos de salida". Incumplimiento al R.D. 2059/81, de 10 de abril, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo NBE-CPI-81 sobre condiciones de protección contra incendio en los edificios. Art. 4.2.4, Instalaciones de Emergencia. Art. 4.2.4.1, Instalación de Alumbrado de Emergencia y Señalización. En la misma resolución de inicio, de fecha 18 de marzo de 2004, se acordó la clausura preventiva del establecimiento, hasta tanto no se acreditase fehacientemente la subsanación de los incumplimientos denunciados.

El local está situado en un sótano con veinte escalones. Incumplimiento al R.D. 2059/81. Art. 6.6.11 establece en escaleras o rampas interiores a efectos de evacuación un máximo de 18 peldaños.

La puerta está abierta y la música se escucha en la vía pública a unos doscientos metros de la puerta de acceso. Incumplimiento al Decreto 74/96, de 20 de febrero, Reglamento de la Calidad del Aire. Arts. 28.2b y 28.4".

Segundo. Tramitado el correspondiente expediente, por medio de resolución de la Sra. Delegada del Gobierno en Granada, de fecha 8 de septiembre de 2004, se acordó imponerle la sanción de multa por importe de tres mil (3.000) euros, así como el mantenimiento de la orden de clausura del establecimiento, como responsable de una infracción tipificada y calificada como grave en el artículo 20.3 LEEPP, consistente en "el cumplimiento defectuoso o parcial o el mantenimiento inadecuado, bien de las condiciones de seguridad y salubridad que sirvieron de base para la concesión de la licencia o, en su caso, autorización autonómica, bien de las medidas correctoras que se fijen con ocasión de las intervenciones administrativas de control e inspección que a tal efecto se realicen", al considerarse como hechos probados que "el día 22 de noviembre de 2003, a las 1,15 horas el establecimiento denominado Pub El Sótano, cuyo titular era don José A. Merlos San Emeterio cumplía defectuosamente las medidas de seguridad y de evacuación de las personas establecidas en la legislación vigente disminuyendo el grado de seguridad exigible para las mismas".

Tercero. Notificada dicha resolución al interesado, interpone recurso de alzada en tiempo y forma, formulando las alegaciones que se dan por reproducidas en aras del principio de eficacia administrativa.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

I

La Consejera de Gobernación es competente para resolver los recursos de alzada interpuestos contra las resoluciones de los Delegados del Gobierno de la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 39.8 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma .

Por Orden de 30 de junio de 2004, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante, LRJAP-PAC), esta competencia de resolución de recursos administrativos ha sido delegada en la Secretaría General Técnica.

I I

El recurrente combate la resolución alegando hasta once causas, por las que considera que debe dejarse sin efecto, entre las que se encuentran la negación de los supuestos de hecho que darían lugar a la infracción sancionada y la concurrencia de defectos jurídicos, de forma y fondo, en la tramitación del procedimiento.

Como fundamento de la resolución del presente recurso, hay que tener en cuenta el contenido de la ahora impugnada, la cual, en su Antecedente Quinto recoge que "las alegaciones presentadas son estimadas parcialmente al considerar que desde el 8 de julio de 1988 poseía Licencia de actividad como Café Bar con música ambiental a nombre de don José M. Márquez Belmonte. No queda demostrado suficientemente la carencia absoluta del alumbrado de emergencia o su defectuoso funcionamiento en el momento de la inspección dado que no se pudo comprobar fehacientemente el 23 de junio de 2004 por estar cerrado el local y de baja definitiva de la actividad. Así mismo al ser una estructura consolidada y no permitir la reforma respecto al nivel de planta se considera que ha habido un cumplimiento defectuoso o parcial de las condiciones de seguridad que sirvieron de base para la concesión de la licencia". Puesto que el fundamento de la sanción impuesta se encuentra en la presunción de veracidad que

el artículo 137.3 de la LRJAP-PAC otorga a los hechos constatados por funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad, y que se formalicen en documento público observando los requisitos legales pertinentes, en este supuesto hay que establecer que, puesto que el interesado se opone al contenido del acta origen del procedimiento, aportando como prueba de sus afirmaciones, documentación consistente en certificado expedido por un Arquitecto Técnico según el cual el local se encuentra dentro de una estructura totalmente consolidada, por lo que cualquier reforma que afectase a ella sería prácticamente inviable, además de la que se aportó en trámite de alegaciones, según la cual quedaría acreditado el cumplimiento de las normas sobre prevención de incendios precisas para el uso pretendido, NBE CPI-96, hay que determinar que dicha presunción de veracidad queda afectada de forma tal, que no cabe basar en ella la sanción impuesta; como expresamente reconoce la resolución impugnada que "no queda demostrado suficientemente la carencia absoluta del alumbrado de emergencia o su defectuoso funcionamiento en el momento de la inspección dado que no se pudo comprobar fehacientemente...", se está privando de fiabilidad al único argumento aportado al expediente, el acta de denuncia, en que se sustentaba la posibilidad de sancionar. A este respecto, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Sala de lo Contencioso-Administrativo), de 28 de abril de 1998 (Aranz. RJCA 1998/3638) ha establecido que "De acuerdo con la legislación vigente, por tanto, el derecho a la presunción de inocencia, aplicable al procedimiento para la imposición de sanciones administrativas, no exonera a la persona imputada de la carga de probar en su descargo, sino que, de manera distinta, garantiza que el procedimiento sancionador, como señala el Tribunal Constitucional en la Sentencia 776/1990, de 26 de abril (RTC 1990), está condicionado por el artículo 24.2 de la Constitución a la aportación de prueba de cargo a un procedimiento contradictorio en el que puedan defenderse las propias posiciones. A este efecto, el derecho a la presunción de inocencia comporta "que la sanción esté basada en actos o medios probatorios de cargo o incriminadores de la conducta reprochada; que la carga de la prueba corresponda a quien acusa, sin que nadie esté obligado a probar su propia inocencia; y que cualquier insuficiencia en el resultado de las pruebas practicadas, libremente valorado por el órgano sancionador, debe traducirse en un pronunciamiento absolutorio".

Por otra parte, la relación de hechos probados no determina los motivos concretos de la infracción, recogiendo prácticamente de forma idéntica del supuesto amplio y general en que lo tipifica el apartado 20.3 de la LEEPP, pero sin determinar cuál es la causa concreta por la que se considera que se disminuye el grado de seguridad exigible para este tipo de instalaciones, lo que, unido a la propia declaración de insuficiencia de demostración de la comisión de la infracción, lleva a la misma conclusión de la necesidad de considerar prevalente el principio de presunción de inocencia.

De igual forma y al hilo de lo anterior, también es preciso señalar que, si el local cuenta con licencia municipal para el desarrollo de la actividad, el hecho de que fuese cierta la ausencia de las suficientes medidas de seguridad, no sería una responsabilidad achacable a su titular, siempre que éste cumpliese con las determinadas en la autorización, y ése es un aspecto no aclarado, ni suficientemente constatado en el expediente; en todo caso, sería la Administración municipal concedente la responsable de llevar a cabo las comprobaciones oportunas con anterioridad a su concesión y, posteriormente, para un adecuado mantenimiento de las exigencias legales que rijan en cada momento, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2.7 de la LEEPP, según el cual "Todas las autorizaciones municipales y autonómicas de los establecimientos públicos destinados a la celebración de espectáculos y actividades recreativas tendrán la consideración de modificables o revocables de conformidad con los cambios de normativa, de innovaciones tecnológicas o de condiciones técnicas exigibles que en el futuro se pudieran producir y sea exigible de acuerdo con la correspondiente norma de desarrollo". La Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de noviembre de 1992 ha establecido que "Es reiterada la jurisprudencia de este Tribunal que afirma que las licencias reguladas en el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, constituyen un supuesto típico de las denominadas autorizaciones de funcionamiento que, en cuanto tales, no establecen una relación momentánea entre Administración autorizante y sujeto autorizado sino que generan un vínculo permanente encaminado a que la Administración proteja adecuadamente en todo momento el interés público asegurándolo frente a las posibles contingencias que puedan aparecer en el futuro ejercicio de la actividad. Y ello implica que respecto de estas licencias se atenúen o incluso quiebren las reglas relativas a la intangibilidad de los actos administrativos declarativos de derechos pues entendemos que la actividad está siempre sometida a la condición implícita de tener que ajustarse a las exigencias del interés público, lo que habilita a la Administración para con la adecuada proporcionalidad intervenir en la actividad, incluso de oficio, e imponer las medidas de corrección y adaptación que resulten necesarias y, en último término, proceder a la revocación de la autorización cuando todas las posibilidades de adaptación a las exigencias del referido interés hayan quedado agotadas (Sentencias, entre otras muchas, de 25 de febrero de 1976, 24 de febrero de 1977, 31 de enero de 1980, 4 de octubre de 1986, 25 de mayo de 1987, 19 de febrero y 11 de octubre de 1988 y 10 de junio y 29 de julio de 1992)".

Por todo lo anterior, vistos los preceptos legales y demás de general aplicación,

R E S U E L V O

Estimar el recurso interpuesto por don José Antonio Merlos San Emeterio, contra la resolución de la Sra. Delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, de fecha 8 de septiembre de 2004, recaída en expediente sancionador GR-77/04-AR, dejándola sin efecto.

Notifíquese la presente resolución al interesado con indicación de los recursos que caben contra ella. El Secretario General Técnico. (Por Decreto 199/2004). El Director General de Espectáculos Públicos y Juego. Fdo.: José Antonio Soriano Cabrera.»

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación o publicación, ante los correspondientes órganos judiciales de este Orden, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 25 de septiembre de 2006.- El Jefe de Servicio de Legislación, Manuel Núñez Gómez.

ANUNCIO de 20 de julio de 2006, de la Delegación del Gobierno de Almería, notificando resolución de expediente sancionador por infracción a la normativa general sobre defensa de los consumidores y usuarios.

Intentada infructuosamente la notificación, en dos ocasiones, de la Resolución dictada en el expediente sancionador que abajo se detalla, incoado por infracción a la normativa general sobre defensa de los consumidores y usuarios, y en cumplimiento de lo establecido en el art. 59.4, en relación

con el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, esta Delegación del Gobierno ha acordado la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, así como en el tablón de anuncios del correspondiente Ayuntamiento, notificándole al expedientado que a continuación se relaciona que la referida Resolución se encuentra a su disposición en el Servicio de Consumo de esta Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, significándole igualmente que contra la misma puede interponerse recurso de alzada ante esta Delegación del Gobierno de Almería, sita en Paseo de Almería, núm. 68, o bien directamente ante la Excma. Sra, Consejera de Gobernación (órgano competente para resolverlo), en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el último lugar en que haya sido publicado. Así mismo, se informa a los interesados que el importe de la sanción impuesta deberá hacerse efectivo a partir del día siguiente a la fecha en que la resolución dictada adquiera firmeza en vía administrativa, en el plazo previsto en el artículo 21 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Expediente: 216/06.

Empresa imputada: Gertrudis Rodríguez Herrada.

CIF: 27537818H.

Ultimo domicilio conocido: C/ General Segura, núm. 12, de Almería.

Trámite que se le notifica: Resolución de expediente sancionador por infracciones en materia de consumo.

Total de sanciones impuestas: Quinientos euros (500 €).

Almería, 20 de julio de 2006.- El Delegado del Gobierno, Juan Callejón Baena.

ANUNCIO de 18 de septiembre de 2006, de la Delegación del Gobierno de Almería, notificando resolución de expediente sancionador por infracción a la normativa general sobre defensa de los consumidores y usuarios.

Intentada infructuosamente la notificación, en dos ocasiones, de la Resolución dictada en el expediente sancionador que abajo se detalla, incoado por infracción a la normativa general sobre defensa de los consumidores y usuarios, y en cumplimiento de lo establecido en el art. 59.4 en relación con el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, esta Delegación del Gobierno ha acordado la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, así como en el tablón de anuncios del correspondiente Ayuntamiento, notificándole al expedientado que a continuación se relaciona que la referida Resolución se encuentra a su disposición en el Servicio de Consumo de esta Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, significándole igualmente que contra la misma puede interponerse recurso de alzada ante esta Delegación del Gobierno de Almería, sita en Paseo de Almería, núm. 68, o bien directamente ante la Excma. Sra. Consejera de Gobernación (órgano competente para resolverlo), en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el último lugar en que haya sido publicado. Así mismo, se informa a los interesados que el importe de la sanción impuesta deberá hacerse efectivo, a partir del día siguiente a la fecha en que la resolución dictada adquiera firmeza en vía administrativa en el plazo previsto en el artículo 21 de Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Expediente: 184/06.
Empresa imputada: Tiendas 900 Asesores en Teleco -Móvil Chollos.
CIF: G-92132752.
Ultimo domicilio conocido: Avda. de Roquetas de Mar, núm. 50 (04740 Roquetas de Mar, Almería).
Trámite que se le notifica: Resolución de expediente sancionador por infracciones en materia de consumo.
Sanción impuesta: Seiscientos euros (600 €).

Almería, 18 de septiembre de 2006.- El Delegado del Gobierno, Juan Callejón Baena.

ANUNCIO de 18 de septiembre de 2006, de la Delegación del Gobierno de Almería, notificando Acuerdo de Inicio de expediente sancionador por presunta infracción a la normativa general sobre defensa de los consumidores y usuarios.

Intentada infructuosamente la notificación, en dos ocasiones, del Acuerdo de Inicio dictado en el expediente sancionador que abajo se detalla, incoado por presunta infracción a la normativa general sobre defensa de los consumidores y usuarios, y en cumplimiento de lo establecido en el art. 59.4, en relación con el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, esta Delegación del Gobierno ha acordado la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, así como en el tablón de anuncios del correspondiente Ayuntamiento, dándose con ello por citada a la empresa imputada en tiempo y forma legales, concediéndosele un plazo de quince días hábiles, contados desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, para su personación en el Servicio de Consumo de esta Delegación del Gobierno, sita en Paseo de Almería, núm. 68, con el fin de que le sea notificado el referido Acuerdo de Inicio, significándole que en el referido plazo puede igualmente presentar las alegaciones, documentos e informaciones así como proponer las pruebas que considere oportunas. Informándosele igualmente al expedientado que de no efectuar las referidas alegaciones, el Acuerdo de Inicio podrá ser considerado como Propuesta de Resolución, a efectos de la continuación de la correspondiente tramitación, frente a la cual podrá efectuar alegaciones en un nuevo plazo de quince días, conforme a lo establecido en el artículo 19 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto.

En el supuesto de no comparecer en el plazo indicado, se le dará por notificado en el día de la publicación del presente anuncio en el último lugar en que haya sido publicado.

Expediente: 364/06.

Empresa imputada: Promociones Inmobiliarias Vilela Mateos, S.L.

CIF: B-04409504.

Ultimo domicilio conocido: Almorávides, 40, C.P. 04720, Roquetas de Mar (Almería).

Trámite que se le notifica: Acuerdo de Inicio de expediente sancionador por presuntas infracciones en materia de Consumo.

Almería, 18 de septiembre de 2006.- El Delegado del Gobierno, Juan Callejón Baena.

ANUNCIO de 19 de septiembre de 2006, de la Delegación del Gobierno de Almería, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de Protección de los Animales.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica, al interesado que se relaciona, el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en el Paseo de Almería, 68, comunicando que dispone de un plazo de quince días, a contar desde el día siguiente al de la fecha de esta publicación, para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes y, en su caso proponer prueba concretando los medios de que pretendan valerse, de conformidad con lo establecido en el artículo 16 del Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora.

Expediente: AL-07/2006-PA.
Interesado: Susan Fay Fear. NIE núm. X3659598-E. Paraje los Factores, núm. 7. C.P. 04600 Huércal-Overa, Almería.
Infracción: Cinco infracciones graves a lo previsto en el art. 39.t) de la Ley 11/03, de Protección de los Animales.
Sanción: De 501 a 2.000 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Fecha: 18 de julio de 2006.
Plazo notificado: Quince días.

Almería, 19 de septiembre de 2006.- El Delegado del Gobierno, Juan Callejón Baena.

ANUNCIO de 18 de septiembre de 2006, de la Delegación del Gobierno de Córdoba, Comisión Provincial de Valoraciones, por el que se notifica Acuerdo de Valoración dictado por la misma en procedimiento de determinación del justiprecio.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, e intentada por medio de correo con acuse de recibo la notificación sin haberla podido practicar, por el presente anuncio se notifica al interesado que se relaciona el acto administrativo que se indica, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en el plazo de diez días hábiles, ante la Comisión Provincial de Valoraciones, con sede en la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, San Felipe, núm. 5.

Interesados: Don Juan Cantador Jiménez y doña María Dolores Cantador Jiménez.
Ultimo domicilio conocido: Avda. de las Lagunas, núm. 4, portal 3, escalera 1, 2.º A, 28980-Parla (Madrid).
Expediente: 2005/014-CPV.
Acto notificado: Acuerdo de Valoración en procedimiento de determinación de justiprecio, adoptado por la Comisión Provincial de Valoraciones, en fecha 26 de julio de 2006, y referido al expediente 2005/014-CPV, de acuerdo con lo que establece el artículo 15 del Decreto 85/2004, de 2 de marzo (BOJA núm. 52, de 16.3.2004).

Córdoba, 18 de septiembre de 2006.- El Presidente, Manuel Roldán Guzmán.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

ANUNCIO de 26 de septiembre de 2006, de la Delegación Provincial de Cádiz, sobre resoluciones de expedientes de la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita (septiembre 2006).

E D I C T O

Por haber resultado desconocidas las personas que se relacionan, ignorarse el lugar de la notificación, o bien intentada la notificación, no se hubiera podido practicar, de conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación con el art. 20 del Decreto 216/1999, de 26 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita de Andalucía, se procede a hacer pública la Resolución dictada por esta Comisión Provincial en los expedientes instruidos en orden a la concesión o denegación del derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita. El expediente completo se encuentra a disposición de los interesados en la Secretaría de la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita, Delegación Provincial de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía, sita en C/ Sánchez Barcaiztegui, núm. 3-3.º, de Cádiz, a efectos de su conocimiento y ejercicio de los derechos que le asisten.

N.I.E	NOMBRE, APELLIDOS Y ULTIMO DOMICILIO
03200213962	JOSE Mª DÍAZ HIDALGO C/ Castellón, 16 11203 – ALGECIRAS (CÁDIZ)
03200520165	ANTONIO MANUEL FERNÁNDEZ PEREA Urbanización La Conejera C/ Erizo, 264 11207 - ALGECIRAS (CADIZ)
03200602921	RENOU DE LAUNDE SAINT-SCEAUX Urb. Carteya, bloq. 6 – 5º B 11202 – ALGECIRAS (CADIZ)
03200605656	RAFAEL LÓPEZ DEVESA C/ Velázquez, nº 9 11379 – LOS CORTIJILLOS- LOS BARRIOS (CÁD
03200520513	MANUELA GARREFFA Avda. Cayetano del Toro, 54 – 3º U Edificio Las Brisas 11011 - CÁDIZ
08200603401	MANUELA ESPINOSA VULCAN C/ Alegría, s/n – Bloq. E – 2.- Bajo C 11009 - CÁDIZ
03200601573	IGNACIO FERNÁNDEZ LÓPEZ C/ Alemania, nº 51 - B 11300 – LA LINEA DE LA CONCEPCION (CADIZ)
03200604667	ALFONSO MORENO UBEDA C/ Angel, Solar nº 9 11300 – LA LÍNEA DE LA CONCEPCION (CADIZ)
03200605037	WILNAM HERMANN C/ Claudio Coello, nº 3 – 2º D 11300 – LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ)
03200608073	ANTONIO J. MELLADO GONZÁLEZ Avda. La Banqueta, nº 91 – 2º C 11300 – LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ)
03200604942	MIGUEL DÍAZ ORTEGA C/ Brasil, nº 29 Río San Pedro 11519 – PUERTO REAL (CÁDIZ)
03200606236	EVA Mª LEYTON AGUERA Carretera El Marquesado, km. 6 – BUZON 61 11510 – PUERTO REAL (CÁDIZ)

N.I.E	NOMBRE, APELLIDOS Y ULTIMO DOMICILIO
03200501724	FRANCISCO J. ASPERA JIMÉNEZ C/ Postigo, 55 11500 – EL PTO. DE SANTA MARIA (CÁDIZ)
03200521901	SAGRARIO HERNANDEZ SALGADO Plaza de la Hispanidad, 7 – 4º D 11500 – EL PTO. DE SANTA MARIA (CADIZ)
03200600252	Mª DOLORES LÓPEZ SÁNCHEZ C/ Santa Fe, nº 45 – bajo J 11500 – EL PTO. DE SANTA MARIA (CÁDIZ)
03200603858	RIERO UNCINI Lista de Correos de Puertos C/ Polvorista, 2 11500 – EL PUERTO DE SANTA MARIA (CÁDIZ)
03200521375	DOLORES CASAL LEON C/ Jacaranda, nº 17 Urbanización Las Palmeras 11540 – SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ)
03200321345	JUAN GAVIÑO PALMA C/ Herrería, 28 – A 3 11360 – SAN ROQUE (CÁDIZ)
03200518744	ROMANO A. RODRIGUEZ STAM Urbanización Puente de Hierro, nº 2 B SOTOGRANDE 11360 – SAN ROQUE (CÁDIZ)
03200605155	JUAN MANUEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ C/ Real, nº 112 – 4º A 11314 – CAMPAMENTO DE SAN ROQUE (CÁDIZ)
03200600880	JUAN A. MARISCAL MATEOS C/ Reyes Católicos, nº 2 11600 – UBRIQUE (CÁDIZ)

De conformidad con lo previsto en el artículo 20 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, la Resolución recaída podrá ser impugnada, por escrito y motivadamente, en el plazo de cinco días siguientes a partir de la fecha de publicación de este anuncio, ante el Secretario de esta Comisión, sita en la Delegación Provincial de la Consejería de Justicia y Administración Pública en Cádiz, que remitirá el expediente al órgano judicial competente en la causa principal, o Juez Decano, en su caso, a fin de que se resuelva lo que proceda.

Cádiz, 26 de septiembre de 2006.- La Delegada, M.ª Gemma Araujo Morales.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ANUNCIO de 18 de septiembre de 2006, de la Delegación Provincial de Málaga, sobre pago de idemnizaciones por expropiación forzosa.

EXPROPIACIONES

PAGO DE INDEMNIZACIONES

ANUNCIO

Hechos efectivos los libramientos para el pago de las indemnizaciones correspondientes a la expropiación forzosa de las fincas sitas en los términos municipales que se indican y afectadas por las obras reseñadas, esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 49 del vigente Reglamento de Expropiación Forzosa de 26 de abril de 1957, ha dispuesto señalar los días y horas que al final se relacionan en las oficinas de los respectivos Ayuntamientos para efectuar los pagos aludidos y al que deberán concurrir los propietarios interesados, ya sea personalmente o por medio de representante debidamente autorizados con el correspondiente poder notarial.

Asimismo, se advierte que en el indicado acto deberán exhibir el Documento Nacional de Identidad, los títulos de propiedad de la finca afectada y certificación del Registro de la Propiedad de fecha actual acreditativa de la libertad de cargas de los terrenos.

Término Municipal: CARTAMA. Provincia de Málaga.
DIA DE PAGO: 16 DE OCTUBRE DE 2006 A LAS 10,00 HORAS
1-MA-1129 – DESDOBLAMIENTO DE LA VARIANTE DE CARTAMA EN LA A-357. TRAMO: INTERSECCION DE ACCESO AL P.T.A. - ENLACE DE CARTAMA (0).

FINCA Nº	PROPIETARIOS
141	BELTRAN Y CARRION, S.A.
160 Y 172	ALHAURINA AUXILIAR DE LA CONSTRUCCION, S.A.

Término Municipal: CARTAMA. Provincia de Málaga.
DIA DE PAGO: 16 DE OCTUBRE DE 2006 A LAS 10,00 HORAS
1-MA-1428. CONSTRUCCION DE NAVE PARA CENTRO OPERATIVO (CÁRTAMA -MALAGA). SERVICIOS DE DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACION EN VARIOS TRAMOS DE CARRETERAS EN EL CENTRO DE LA PROVINCIA DE MALAGA.

FINCA nº	PROPIETARIO
2	ALHAURINA AUXILIAR DE LA CONSTRUCCION, S.A.

Término Municipal: CARTAMA. Provincia de Málaga.
DIA DE PAGO: 16 DE OCTUBRE DE 2006 A LAS 10,00 HORAS
1-MA-1129.2 DESDOBLAMIENTO DE LA VARIANTE DE CARTAMA EN LA A-357. TRAMO: ENLACE DE CARTAMA (0). ENLACE DE CASAPALMA.

FINCA Nº	PROPIETARIOS
9 y 10	MARIA ISABEL QUESADA ALVAREZ
10 NAVE	FERNANDO GONZALEZ PADILLA y ANA AFRICA APARICIO FLORES
11 y 12	ASOCIACION BETEL
22 y 23	ANDRES RUIZ MORENO

23 Arrendatario	FRANCISCO GALLEGO GOMEZ
24	ALEXANDER IVAN HOLDENESS y JOAN MARIE DOWLING
71	AUGUSTO SEGOVIA ROMERO y ANA MARIA GUERRERO FERNANDEZ
113	MANUEL RODRIGUEZ SANCHEZ y MARIA TERESA MARTIN GARCIA

Término Municipal: COIN. Provincia de Málaga.
DIA DE PAGO: 16 DE OCTUBRE DE 2006 A LAS 12,30 HORAS
7-AA-1524-SV. ACTUACION DE SEGURIDAD VIAL EN ELIMINACION DE TRAMO DE CONCENTRACION DE ACCIDENTES EN LA CARRETERA A-355, P.K. 11 (TCA Nº 31. MALAGA).

FINCA Nº	PROPIETARIO
2	QIN MIN ZHENG y JIALI ZHU

Término Municipal: COIN. Provincia de Málaga.
DIA DE PAGO: 16 DE OCTUBRE DE 2006 A LAS 12,30 HORAS
2-MA-1130. ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA A-366 TRAMO: ALOZAINA- VARIANTE DE COIN.

FINCA Nº	PROPIETARIO
164 y 165	FRANCISCO MORENO MALDONADO
189	MIGUEL ANGEL SANCHEZ DURAN Y ROSARIO LOPEZ VARO
211	ANA VILLALOBOS LUCENA

Término Municipal: GUARO. Provincia de Málaga.
DIA DE PAGO: 17 DE OCTUBRE DE 2006 A LAS 10,00 HORAS
2-MA-1130. ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA A-366 TRAMO: ALOZAINA- VARIANTE DE COIN.

FINCA	PROPIETARIO
105 y 106 Servivios afectados	TRAYMAR CAMPANILLAS, S.L
167 Servivios afectados	TRAYMAR CAMPANILLAS, S.L

Término Municipal: ALOZAINA. Provincia de Málaga.
DIA DE PAGO: 17 DE OCTUBRE DE 2006 A LAS 12,00 HORAS
2-MA-1130. ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA A-366 TRAMO: ALOZAINA- VARIANTE DE COIN.

FINCA	PROPIETARIO
13 Servivios afectados	TRAYMAR CAMPANILLAS, S.L

Término Municipal: CARRATRACA. Provincia de Málaga
DIA DE PAGO: 18 DE OCTUBRE DE 2006 A LAS 10,00 HORAS
3-MA-1139- ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA CARRETERA MA-441. TRAMO: ACCESO A CARRATRACA DESDE LA A-357..

FINCA Nº	PROPIETARIO
20 y 23	SALUD AYUSO RIOBOO

Término Municipal: ALORA. Provincia de Málaga.
DIA DE PAGO: 18 DE OCTUBRE DE 2006 A LAS 12,00 HORAS
OBRA: 7-AA-1523-SV. ACTUACION DE SEGURIDAD VIAL EN ELIMINACION DE TRAMO DE CONCENTRACION DE ACCIDENTES EN LA CARRETERA A-343, P.K. 44 (TCA Nº 30. MALAGA).

FINCA Nº	PROPIETARIO
1	JUAN CISNEROS AGUILAR
2-A	BENARDO FERNANDEZ GARCIA y MIGUEL AVILA CAMUÑA
3	ANA MARTIN PEREZ
4	MIGUEL ARANDA ARANDA
5	ANTONIO LOBATO GARCIA

Término Municipal: ALHAURIN DE LA TORRE. Provincia de Málaga
DIA DE PAGO: 19 DE OCTUBRE DE 2006 A LAS 10,00 HORAS
2-MA-192 VARIANTE DE ALHAURIN DE LA TORRE EN LA C.C-344

FINCA Nº	PROPIETARIO
14	DAVID JOHN TAYLOR
40 y 46	PROMOCIONES RUIZ ALCAZAR, S.L.
72	JUANA, CARMEN FRANCISCO E ISABEL MORENO DONAIRE

Término Municipal: RONDA. Provincia de Málaga.
DIA DE PAGO: 23 DE OCTUBRE DE 2006 A LAS 10,00 HORAS
2-MA-1144 - ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA A-369 ENTRE EL P.K. 62,7 Y EL P.K. 70,5.TRAMO: RONDA -PUERTO ENCINAS BORRACHAS.

FINCA	PROPIETARIO
7 (Valla y Portón)	CONSTRUCTORA UC.10, S.A
8 (Valla)	CONSTRUCTORA UC.10, S.A
9 (Valla y Portón)	CONSTRUCTORA UC.10, S.A

Término Municipal: ATAJATE. Provincia de Málaga
DIA DE PAGO: 23 DE OCTUBRE DE 2006 A LAS 11,00 HORAS
2-MA-1145. ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA A-369 ENTRE EL P.K. 70,5 Y EL P.K. 77,8. TRAMO: PUERTO ENCINAS BORRACHAS - ATAJATE.

FINCA Nº	PROPIETARIO
14 (Valla)	CONSTRUCTORA HORMIGONES MARTINEZ, S.A
18 Y 19 (Valla)	CONSTRUCTORA HORMIGONES MARTINEZ, S.A

Término Municipal: ALPANDEIRE. Provincia de Málaga.
DIA DE PAGO: 23 DE OCTUBRE DE 2006 A LAS 12,00 HORAS
2-MA-1144 - ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA A-369 ENTRE EL P.K. 62,7 Y EL P.K. 70,5. TRAMO: RONDA -PUERTO ENCINAS BORRACHAS.

FINCA Nº	PROPIETARIO
16 Y 17	GANADERIA EL COTO, S.A.
16 y 17 Servicios afectados	CONSTRUCTORA UC-10 ,S.A.

Término Municipal: ALPANDEIRE. Provincia de Málaga.
DIA DE PAGO: 23 DE OCTUBRE DE 2006 A LAS 12,00 HORAS
2-MA-1145. ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA A-369 ENTRE EL P.K. 70,5 Y EL P.K. 77,8. TRAMO: PUERTO ENCINAS BORRACHAS - ATAJATE.

FINCA Nº	PROPIETARIO
1	GANADERIA EL COTO , S.A
1 Servicios afectados	CONSTRUCTORA HORMIGONES MARTINEZ, S.A
1-A, 2, 4 y 7 Servicios afectados	CONSTRUCTORA HORMIGONES MARTINEZ, S.A
12 Servicios afectados	CONSTRUCTORA HORMIGONES MARTINEZ, S.A

Término Municipal: CUEVAS DE SAN MARCOS. Provincia de Málaga.
DIA DE PAGO: 24 DE OCTUBRE DE 2006 A LAS 10,30 HORAS
4-MA-1381. ACONDICIONAMIENTO DE LA MA-202. TRAMO: CUEVAS DE SAN MARCOS-CUEVAS BAJAS, P.K. 29,450 AL P.K. 32,780

FINCA Nº	PROPIETARIO
1	COMPAÑA ARJONA Enrique
2	GUERRERO RIOS José
3	GINES VENEGAS Rosario
4	ROMERO LOPEZ José
5	MARTOS MONTILLA Concepción
6	SANCHEZ LUQUE Remedios
7 y 9	BURGUEÑO HIGUERAS Carmen, Manuel, María Josefa, Antonio y Jesús
8	LOPEZ RUANO Mercedes
10	MUÑOZ MOSCOSO Francisco Ramón
11	GUERRERO HIGUERAS Maria Josefa
12	RUANO MOSCOSO Ramón
13	SANCHEZ BENAVIDES Dolores
13 A y 34	REINA CABRERA Carmen
14	VENEGAS MOSCOSO Manuel
15	MORGADO TORRES Antonio
16	COLLADO TORRALVO Rosario
16 A	ARIZA MOLERO José
17 y 41	ARJONA CABRERA Josefa

FINCA Nº	PROPIETARIO
18 y 19	MOLERO BENAVIDES Adela
18-A	CABRERA TORRES Gregorio
20 y 52	MUÑOZ BENITEZ Rosario
21	GRANADOS MOSCOSO Pedro
22	ALCOBET BENITEZ Antonio
23	TERRON DEL CAMPO José
24 y 25	HERRERO LUQUE Eugenia
26 y 29	GOMEZ CABRERA Carmen
27 y 28	VALVERDE MOSCOSO José
30	MIRANDA MORENO Isidoro
31	GUERRERO PORRINO José
32	TORRALVO FERNANDEZ Manuela, Sofía, Silvestre, Dolores, Concepción y Carmen
33	SANCHEZ MOYANO Mercedes, GINES SANCHEZ María Teresa y José
33 Arrend.	MOLINA CABRILLANA Emilio
35	ARIZA LUQUE María Concepción
36	MOSCOSO LOPEZ María, CAÑETE MOSCOSO Antonio y Manuel
37	ROMERO LOPEZ Antonio
38	SANCHEZ CABRERA Cayetano
40	ARIZA BENITEZ Manuel
42	LOPEZ GUERRERO Juan Antonio
43	GINES GUERRERO Dolores
44	BENAVIDES PORRINO Manuel
45	REINA GARCIA Concepción
46	GUERRERO TORTOSA Antonia
47	GALVEZ HIGUERAS Mercedes
48	SANCHEZ BURGOS Enriqueta y Teresa
49	BLANCO TORTOSA Juan Manuel
50	RUANO LUQUE María
51	GUERRERO BENITEZ Eduardo
53	REPISO BAREAS Francisco
54	RIOS MARIN Ana
55	HIDALGO SANCHEZ Antonio
56	QUINTANA TORTOSA Juan
57	LOPEZ POZO Valle Dolores
58	POZO MOYANO Dolores
59 y 60	POZO MOYANO Modesto
61, 63 y 64	FERRER CRUZ Francisco
62	SANCHEZ LUQUE José
65	ARIZA MOYANO Inmaculada Concepción

Término Municipal: VILLANUEVA DE TAPIA. Provincia de Málaga.
DIA DE PAGO: 25 DE OCTUBRE DE 2006 A LAS 10,30 HORAS
OBRA: 2-MA-180. ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA C.-334 LIMITE DE LA PROVINCIA DE CORDOBA-SALINAS.

FINCA Nº	PROPIETARIO
13 y 14	DOLORES LARA GALVEZ
15, 16, 17, 17-B, 18, 19 y 22	FRANCISCA LARA GALVEZ

Al mismo tiempo, se hace público este acto para que, si existieran terceras personas que se considerasen con mejor derecho al percibo de las indemnizaciones, puedan comparecer en el día, hora y lugar indicados, a formular la reclamación que estimen oportuna, para lo que deberán ir provistos de los documentos en que fundamenten su intervención.

Málaga, 18 de septiembre de 2006.- El Delegado, Emiliano de Cara Sáez.

ANUNCIO de 19 de septiembre de 2006, de la Delegación Provincial de Málaga, sobre información pública y actas previas a la ocupación del expediente de expropiación forzosa. Clave: 3-MA-1448.

3-MA-1448. Conexión de la CA-4221 (Setenil) con la A-367 (Ronda), variante de Arriate.
Término municipal: Ronda. Provincia de Málaga.

E X P R O P I A C I O N E S

ANUNCIO

Habiendo sido ordenada la iniciación del expediente de expropiación forzosa tras la aprobación del correspondiente proyecto, lo que implica la Declaración de Urgente Ocupación, a tenor de lo dispuesto en el art. 38.3 de la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía, y la necesidad de ocupación de los terrenos necesarios a los efectos que se establecen en el art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, esta Delegación Provincial ha resuelto convocar a los propietarios y titulares de derechos afectados, que figuran en el Anexo I de la relación adjunta, para que comparezcan en el Ayuntamiento de Ronda, en los días y horas que figuran en el Anexo II, para proceder al levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de las fincas afectadas, así como en su caso para el Acta de Ocupación Definitiva.

A estas diligencias deberán asistir los interesados personalmente o por medio de apoderamiento notarial para actuar en su nombre, aportando los documentos registrales acreditativos de su titularidad y los recibos de contribución de los dos últimos años, pudiéndose hacer acompañar, si lo estiman oportuno, de Perito y/o Notario.

Según el art. 56.2 del REF, los interesados, así como las personas que con derechos e intereses económicos directos sobre los bienes afectados se hayan podido omitir en la relación adjunta, podrán formular por escrito ante esta Delegación, hasta el mismo día señalado para el levantamiento del Acta Previa, alegaciones, a los efectos sólo de subsanar posibles errores u omisiones, pudiendo examinar el plano parcelario y demás documentación en esta Delegación Provincial, Expropiaciones, calle San Nicolás, 17, 1.º A, 29016, Málaga, a donde en su caso deberán ir dirigidos los posibles escritos de los interesados.

Asimismo se hace constar que, a tenor de los previsto en el art. 59 de la Ley 30/92, y en el apartado 2.º del art. 52 de la LEF, el presente anuncio servirá como notificación a los posibles interesados no identificados, a los titulares de bienes y derechos afectados que sean desconocidos, y a aquellos respecto de quienes por cualquier circunstancia sea ignorado su paradero.

Asimismo se advierte a los interesados que la incomparecencia al acto en ningún caso producirá la suspensión del mismo.

La relación de fincas es la siguiente:

ANEXO I

RELACION DE PROPIETARIOS

FINCA Nº	PROPIETARIO	POLIGONO	PARCELA	CULTIVO	M2
5 y 6	JIMENEZ MARIN Rafael Ronda nº 2 - 29.350 ARRIATE	27 28	1 4	Encinar	5.276,-
7	DOMINGUEZ DEL VALLE Manuel Los Prados s/n - 29.400 RONDA	28	5	Labor secano	3.138,-
8 y 25	CORRO DELGADO Antonio L. Sevilla, 11 - 29400 RONDA	28 28	6 7	Encinar	7.260,- 2.694,-
9	JIMENEZ MARIAN Rosa María Urbanización El Membrillar, 4 - 29.350 ARRIATE	28	181	Encinar	5.287,-
10	OTERO MARTIN Francisco Barriada La Cimada, 19 – 29.394 LA CIMADA	28	182	Encinar	952,-
11	BECERRA BECERRA Antonio Los Prados s/n - 29.400 RONDA	28	183	Improductivo	404,-
12	BURGOS OROZCO Antonio Angel Los Prados s/n - 29400 RONDA	28	184	Improductivo	666,-
13	CRUCES OLMEDO Manuel Los Prados s/n - 29.400 RONDA	28	185	Encinar	675,-
14	GOMEZ BECERRA Pedro Los Prados, 169 - 29.400 RONDA	28	186	Olivar secano	1.955,-
15	JIMENEZ MARIN Rosario Albarra n1 - 29.350 ARRIATE	28	187	Olivar secano	1.538,-
16	BECERRA LOBATO Antonio Los Prados s/n - 29.400 RONDA	28	188	Olivar regadio	1.393,-
17	JIMENEZ MARIN Francisco Albarra, 1 - 29350 ARRIATE	28	189	Labor secano	3.554,-
18 y 24	RIVERO BARCAZA Maria del Carmen No consta -	30 30	7 14	Labor secano Encinar	7.579,- 25.647,-
19, 20, 21 y 22	CORRO DELGADO Antonio Sevilla, 11 - 29.400 RONDA	30 30 30 30	8 10 11 12	Encinar adehesado Labor secano Labor secano Encinar	530,- 5.012,- 11.461,- 2.447,-
23	JARDINES DEL MARBELLA CLUB, S.A. No consta -	30	13	Encinar	10.371,-
26	Desconocido -	30	14	Encinar	3.673,-
27	Desconocido -	30	16	Encinar	3.427,-

ANEXO II

DIA Y HORA DEL LEVANTAMIENTO DE LAS ACTAS PREVIAS A LA OCUPACION

LUGAR: AYUNTAMIENTO DE RONDA

Día: 10 de octubre de 2006.
Finca: Finca núm. 5 hasta la núm. 27.
Hora: De 10,30 a 13 horas.

Málaga, 19 de septiembre de 2006.- El Delegado, Emiliano de Cara Sáez.

ANUNCIO de 19 de septiembre de 2006, de la Delegación Provincial de Málaga, sobre información pública y actas previas a la ocupación del expediente de expropiación forzosa. Clave: 3-MA-1448.

3-MA-1448. Conexión de la CA-4221 (Setenil) con la A-367 (Ronda), variante de Arriate.
Término municipal: Setenil de las Bodegas. Provincia de Cádiz.

E X P R O P I A C I O N E S

ANUNCIO

Habiendo sido ordenada la iniciación del expediente de expropiación forzosa tras la aprobación del correspondiente proyecto, lo que implica la Declaración de Urgente Ocupación, a tenor de lo dispuesto en el art. 38.3 de la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía, y la necesidad de ocupación de los terrenos necesarios a los efectos que se establecen en el art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, esta Delegación Provincial ha resuelto convocar a los propietarios y titulares de derechos afectados, que figuran en el Anexo I de la relación adjunta, para que comparezcan en el Ayuntamiento de Setenil de las Bodegas en los días y horas que figuran en el Anexo II, para proceder al levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de las fincas afectadas, así como en su caso para el Acta de Ocupación Definitiva.

A estas diligencias deberán asistir los interesados personalmente o por medio de apoderamiento notarial para actuar en su nombre, aportando los documentos registrales acreditativos de su titularidad y los recibos de contribución de los dos últimos años, pudiéndose hacer acompañar, si lo estiman oportuno, de Perito y/o Notario.

Según el art. 56.2 del REF, los interesados, así como las personas que con derechos e intereses económicos directos sobre los bienes afectados se hayan podido omitir en la relación adjunta, podrán formular por escrito ante esta Delegación, has-

ta el mismo día señalado para el levantamiento del Acta Previa, alegaciones, a los efectos sólo de subsanar posibles errores u omisiones, pudiendo examinar el plano parcelario y demás documentación en esta Delegación Provincial, Expropiaciones, calle San Nicolás, 17, 1.º A, 29016, Málaga, a donde en su caso deberán ir dirigidos los posibles escritos de los interesados.

Asimismo se hace constar que, a tenor de los previsto en el art. 59 de la Ley 30/92, y en el apartado 2.º del art. 52 de la LEF, el presente anuncio servirá como notificación a los posibles interesados no identificados, a los titulares de bienes y derechos afectados que sean desconocidos, y a aquellos respecto de quienes por cualquier circunstancia sea ignorado su paradero.

Asimismo se advierte a los interesados que la incomparecencia al acto en ningún caso producirá la suspensión del mismo.

La relación de fincas es la siguiente:

ANEXO I

RELACION DE PROPIETARIOS

FINCA Nº	PROPIETARIO	POLIGONO	PARCELA	CULTIVO	SUPERFICIE M2
1	TROYA GOZALVEZ Luis Guillermo Azalea - 11.692 SETENIL DE LAS BODEGAS	8	3	Encinar	2.088,-
2	GONZALVEZ SOLIS Angeles Paseo de Sancha, 56 - 29.016 MALAGA	9	7	Encinar	231,-
3	BECERRA PIMENTEL Rafael c/ Ronda, - 11.692 SETENIL DE LAS BODEGAS	10	71	Encinar	780,-
4	BECERRA MARIN Juan Los Prados s/n - 29.400 RONDA	11	67	Olivar secano	321,-

ANEXO II

DIA Y HORA DEL LEVANTAMIENTO DE LAS ACTAS PREVIAS A LA OCUPACION

LUGAR: AYUNTAMIENTO DE SETENIL DE LAS BODEGAS

Día: 9 de octubre de 2006.
Finca: Finca núm. 1 hasta la núm. 4.
Hora: De 10,30 a 13 horas.

Málaga, 19 de septiembre de 2006.- El Delegado, Emiliano de Cara Sáez.

CONSEJERIA DE EMPLEO

ACUERDO de 26 de septiembre de 2006, de la Delegación Provincial de Cádiz, por el que se notifica la Resolución recaída en el expediente de reintegro incoado por cobro indebido de haberes núm. 12/2006 a don Andrés López Lázaro.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, e intentada en dos ocasiones sin efecto la notificación por el Servicio Postal a don Andrés López Lázaro, de la Resolución recaída en el expediente de reintegro por cobro indebido de haberes (Núm. 12/2006).

A todos los efectos, se pone en su conocimiento para que en el plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente a esta publicación, se persone por sí o por medio de representante para notificarle el texto íntegro del acto, advirtiéndose que transcurrido dicho plazo sin que se haya producido la comparecencia, se tendrá por efectuado el trámite, siguiéndose el procedimiento.

Expediente:
Interesado: Don Andrés López Lázaro (NIF 05.667.358 C).
Ultimo domicilio: C/ Santa Fe, núm. 9-7.º B, 41011, Sevilla.
Acto que se notifica: Resolución de 22 de mayo de 2006, de la Delegación Provincial de Empleo en Cádiz, por la que se acuerda el reintegro de cobro indebido de haberes.

Cádiz, 26 de septiembre de 2006.- El Delegado, Juan M. Bouza Mera.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

NOTIFICACION de 9 de agosto de 2006, de la Delegación Provincial de Granada, a doña Encarnación Molero Marruecos, titular del establecimiento hotelero denominado «Encarnita», sito en C/ Real, Carretera de La Peza, s/n, de Cortes y Graena (Granada), de trámite de audiencia, en el expediente de cancelación 2006/GR/000258.

Con fecha 24 de mayo de 2006, esta Delegación Provincial de Granada ha dictado Acuerdo de Iniciación, correspondiente al expediente 2006/GR/000255, de cancelación de oficio de la inscripción registral del establecimiento denominado «Oriental», con núm. de registro H/GR/00821, sito en C/ Real, Ctra. de La Peza, s/n, de Cortes y Graena (Granada), al comprobarse mediante informe que el establecimiento ha desaparecido, dejando de desarrollar la actividad para la que estaba autorizado. No habiéndose podido practicar a través del Servicio de Correos la notificación del trámite de audiencia, se le comunica que dispone de quince días para alegar y presentar los documentos que estime pertinentes.

Granada, 9 de agosto de 2006.- La Delegada, María Sandra García Martín.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 22 de septiembre de 2006, de la Delegación Provincial de Granada, por la que se hace pública la notificación de Resolución que no ha podido ser notificada al interesado.

De conformidad con los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimientos Administrativo Común, y habida cuenta de que han sido intentadas las notificaciones sin que hayan surtido efecto, se notifican, por medio de su anuncio, haciendo saber a los interesados que, conforme al art. 44 del Decreto 282/2002, los padres biológicos del menor podrán comparecer en un plazo de quince días, en este Organismo, sito en C/ Ancha de Gracia, núm. 6, de Granada, desde la notificación de esta Resolución, a fin de poder presentar las alegaciones y documentos que estime convenientes y conocer el contenido íntegro del procedimiento.

Expte.: 146/98. Que con fecha 27 de julio de 2006, se ha dictado resolución de traslado, respecto de la menor Y.L.C.M., hija de Antonia Moreno Lorente, pudiendo formular reclamación ante el Juzgado de Primera Instancia-Familia de esta capital.

Granada, 22 de septiembre de 2006.- La Delegada, Elvira Ramón Utrabo.

RESOLUCION de 22 de septiembre de 2006, de la Delegación Provincial de Granada, por la que se hace pública la notificación de Resolución que no ha podido ser notificada al interesado.

De conformidad con la Ley 30/92, de 26 de noviembre, y el art. 24.1 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, del Régimen de Desamparo, Tutela y Guarda Administrativa (BOJA núm. 20, de 16 de febrero de 2002), dada la no localización del interesado, se notifica, por medio de su anuncio, haciendo saber al mismo que podrá comparecer en un plazo de quince días, en este Organismo, sito en C/ Ancha de Gracia, núm. 6, de Granada, a fin de poder presentar las alegaciones y documentos que estime convenientes y conocer el contenido íntegro del procedimiento.

Expte.: 075/05, Lidia Rodríguez Domínguez. Que en relación con el expediente de protección abierto al menor T.E.R., se acuerda, con fecha 2 de agosto de 2006, notificar Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Acogimiento Familiar Preadoptivo, respecto al mencionado menor, pudiendo presentar alegaciones y documentos que estime convenientes en el plazo de quince días hábiles.

Granada, 22 de septiembre de 2006.- La Delegada, Elvira Ramón Utrabo.

NOTIFICACION de 20 de septiembre de 2006, de la Delegación Provincial de Sevilla, de Resolución de acogimiento familiar preadoptivo de 24 de agosto de 2006, de la Delegación Provincial de Sevilla, dictada en los expedientes núms. 2002/41/0161 y 2002/41/0162 sobre Protección de Menores.

Núm. Exptes.: 2002/41/0161 y 2002/41/0162.
Nombre y apellidos: Don Manuel Estévez Borrego.
Contenido del acto: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y habida cuenta que encontrándose don Manuel Estévez Borrego en ignorado paradero, no pudiendo, por tanto, haberle sido practicada notificación por otros medios, se publica extracto del acto dictado, por considerarse que la notificación íntegra por medio de anuncios lesionaría los derechos inherentes a los menores afectados.
Con fecha 24 de agosto de 2006, se dicta Resolución de acogimiento familiar preadoptivo de las menores R.E.M. y M.I.E.M.
Para conocimiento del contenido íntegro de este acto, don Manuel Estévez Borrego, en paradero desconocido, podrá comparecer en la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social en Sevilla, sita en C/ Luis Montoto, núm. 89, 1.ª planta.

Sevilla, 20 de septiembre de 2006.- La Delegada, M.ª José Castro Nieto.

RESOLUCION de 21 de septiembre de 2006, de la Delegación Provincial de Sevilla, de desamparo provisional recaída en el expediente sobre Protección de Menores núm. 352-2006-41-294.

Núm. Expte.: núm. 352/2006/41/294.
Nombre y apellidos: Doña Ana M.ª Ureña Vargas y don Hichan Almorabit.
Contenido del acto: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y habida cuenta que doña Ana María Ureña Vargas y don Hichan Almorabit, en ignorado paradero, no pudiendo, por tanto, haberle sido practicada notificación por otros medios, se publica extracto del acto dictado, por considerarse que la notificación íntegra por medio de anuncios lesionaría los derechos inherentes a los menores afectados.
Con fecha 21 de septiembre de 2006 se dicta resolución de desamparo provisional respecto al menor H.A.U., con expediente de protección 352/2006/41/932.
Para conocimiento del contenido íntegro de este acto, doña Ana María Ureña Vargas y don Hichan Almorabit, en paradero desconocido, podrá comparecer en la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social en Sevilla, sita en C/ Luis Montoto, núm. 89, 1.ª planta.

Sevilla, 21 de septiembre de 2006.- La Delegada, M.ª José Castro Nieto.

ACUERDO de 22 de septiembre de 2006, de la Delegación Provincial de Jaén, para la notificación por edicto a don Agustín Paulano Quesada y doña Luisa Molina Serrano del acto que se cita.

Acuerdo de fecha 22 de septiembre de 2006, de la Delegada Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de Jaén por el que se ordena la notificación por edicto a don Agustín Paulano Quesada y doña Luisa Molina Serrano de la Resolución de Acogimiento Familiar Permanente, en el procedimiento núm. 373-2006-23-24, al estar en ignorado paradero en el/os expediente/s incoado/s.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al ignorarse el lugar de notificación por encontrarse en paradero desconocido y no poderse practicar, podrá comparecer en el plazo de diez días ante el Servicio de Protección de Menores, sito en Jaén, Paseo de la Estación, 19, 3.ª planta, para la notificación del contenido íntegro de la mencionada Resolución de fecha 1 de junio de 2006, de declaración de acogimiento familiar permanente, en el procedimiento núm. 373-2006-23-24, referente al menor/es A.P.M.
Se le significa que contra la misma podrá interponerse oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital, por los trámites que establecen los artículos 779 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que sea necesario formular reclamación previa en vía administrativa, de conformidad con lo establecido en el art. 780 de la citada Ley Procesal.

Jaén, 22 de septiembre de 2006.- La Delegada, Simona Villar García.

ACUERDO de 22 de septiembre de 2006, de la Delegación Provincial de Jaén, para la notificación por edicto a don Vicente Gallardo López del acto que se cita.

Acuerdo de fecha 22 de septiembre de 2006, de la Delegada Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de Jaén por el que se ordena la notificación por edicto a don Vicente Gallardo López de la Resolución de Acogimiento Familiar Permanente, en el procedimiento núm. 373-2006-23-20, al estar en ignorado paradero en el/os expediente/s incoado/s.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al ignorarse el lugar de notificación por encontrarse en paradero desconocido y no poderse practicar, podrá comparecer en el plazo de diez días ante el Servicio de Protección de Menores, sito en Jaén, Paseo de la Estación, 19, 3.ª planta, para la notificación del contenido íntegro de la mencionada Resolución de fecha 19

de septiembre de 2006, de declaración de desamparo y acogimiento familiar permanente, en el procedimiento núm. 373-2006-23-20, referente al menor F.J.G.V.

Se le significa que contra la misma podrá interponerse oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital, por los trámites que establecen los artículos 779 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que sea necesario formular reclamación previa en vía administrativa, de conformidad con lo establecido en el art. 780 de la citada Ley Procesal.

Jaén, 22 de septiembre de 2006.- La Delegada, Simona Villar García.

CONSEJERIA DE CULTURA

ANUNCIO de 18 de septiembre de 2006, de la Dirección General del Libro y del Patrimonio Bibliográfico y Documental, de concesión de subvenciones de impulso al sector editorial andaluz y la producción editorial de interés cultural para Andalucía al amparo de la Orden que se cita.

Esta Dirección General del Libro y del Patrimonio Bibliográfico y Documental, dando cumplimiento al artículo 9.2.e) del Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento y se regulan los procedimientos para la concesión de subvenciones y ayudas públicas por la Administración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su Régimen Jurídico (BOJA núm. 136, de 24 de noviembre), acuerda hacer pública la Resolución de 18 de septiembre de 2006 de los expedientes que seguidamente se indican, tramitados al amparo de la Orden de 15 de marzo de 2006, por la que se establecen las bases reguladoras de concesión de subvenciones de impulso al sector editorial andaluz y a la producción editorial de interés para Andalucía (BOJA núm. 62, de 31 de marzo). El contenido íntegro de la citada Resolución se encuentra expuesto en los tablones de anuncios de la Dirección General del Libro y del Patrimonio Bibliográfico y Documental de la Consejería de Cultura, en el de cada una de sus Delegaciones Provinciales y en el sitio web de la Consejería de Cultura ubicado en la siguiente dirección: http://www.junta-andalucia.es/cultura.

El plazo para la presentación de la documentación indicada en el apartado 3.º a) de la Resolución anteriormente citada, que deberá adecuarse a los modelos adjuntos, será de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. En caso de no presentar la citada documentación en el plazo establecido, la Resolución dictada perderá su eficacia, acordándose su archivo con notificación al interesado.

Expediente: I062065SE98LP (Obras editadas).
Expediente: I062064SE98LP (Proyectos de edición).
Expediente: I062029SE98LP (Publicaciones periódicas).
Expediente: H062081SE98LP (Publicaciones periódicas-asociaciones).

Sevilla, 18 de septiembre de 2006.- La Directora General, Rafaela Valenzuela Jiménez.

MODELO 1

D. _____, con D.N.I. núm.: _____ en representación de la empresa _____, participante en la convocatoria correspondiente al año 2006, y al amparo de la Orden de 15 de marzo de 2006, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones de impulso al sector editorial andaluz y a la producción editorial de interés cultural de Andalucía, (BOJA núm. 62 de 31 de marzo de 2006), declara su ACEPTACIÓN de la subvención concedida para cada uno de los títulos siguientes y por los importes indicados, en los términos que establece la Resolución de concesión

MODALIDAD:

- ☐ **OBRAS EDITADAS.**
- ☐ **PROYECTOS DE EDICIÓN.**
- ☐ **PUBLICACIONES PERIÓDICAS.**

TITULOS	*IMPORTES*

En _____ a ____ de _____ de 2006

Fdo.: _____

MODELO 2

D. _____, con D.N.I. núm.: _____ en representación de la empresa _____, participante en la convocatoria correspondiente al año 2006, y al amparo de la Orden de 15 de marzo de 2006, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones de impulso al sector editorial andaluz y a la producción editorial de interés cultural de Andalucía, (BOJA núm. 62 de 31 de marzo de 2006), y habiendo sido beneficiario de los títulos siguientes, comunico que los datos bancarios de la cuenta en la cual deberán realizarse los ingresos correspondientes a la ayuda concedida, son los siguientes

TÍTULOS	

DATOS BANCARIOS

ENTIDAD BANCARIA:

DOMICILIO DE LA AGENCIA:

POBLACIÓN: _____ C.P.: _____ PROVINCIA:_____

TLFNO. CONTACTO ENTIDAD BANCARIA:

TITULAR DE LA CUENTA O LIBRETA:

CÓDIGOS BANCARIOS: _

Fdo.: _____

En_____ a ____ de _____ de 2006

Vº Bª ENTIDAD

Fdo.: _____

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de 26 de septiembre de 2006, de la Delegación Provincial de Almería, notificando Propuesta de Resolución de expediente sancionador AL/2006/191/AG.MA/FOR.

Núm. Expte.: AL/2006/191/AG.MA/FOR.
Interesada: Alicia Fernández Calero.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación derivada del Acuerdo de Iniciación del expediente sancionador AL/2006/191/AG.MA/FOR por la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Almería, este organismo considera procede efectuar dicha notificación a través de su exposición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose así lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, haciéndoles saber a todos los interesados que pueden comparecer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de Medio Ambiente de Almería, en Reyes Católicos, núm. 43, de esta capital, a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Núm. Expte.: AL/2006/191/AG.MA/FOR.
Interesada: Alicia Fernández Calero.
NIF: 27011471 H.
Infracción: Grave, del art.76.3 de la Ley Forestal de Andalucía, en relación con el art. 80.3 de la misma.
Sanción: Multa de 601.02 euros.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo: 15 días desde el día siguiente a la publicación en BOJA para presentar alegaciones.

Almería, 26 de septiembre de 2006.- El Delegado, Juan José Luque Ibáñez.

ANUNCIO de 5 de septiembre de 2006, de la Delegación Provincial de Málaga, de notificación de Orden de 5 de julio de 2006, por la que se aprueba el deslinde, Expte. 387/03, del monte público «Sierra Blanca», código MA-10007-JA.

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y al no haber sido posible la notificación personal por desconocimiento del domicilio, se hace público para conocimiento de los siguientes interesados el siguiente acto administrativo.

NOMBRE	Polígono	Parcela	Término municipal
ADRIANO CORTEL FORCAT	2	747	OJÉN
ALFONSO MORALES SÁNCHEZ	1	490	OJÉN
ANA GÓMEZ SANTOS	2	684	OJÉN
ANA GÓMEZ SANTOS	1	167	OJÉN
ANA MARÍA GUERRERO MARISCAL	1	564	OJÉN
ANA MARÍA GUERRERO MARISCAL	1	240	OJÉN
ANA MARÍA GUERRERO MARISCAL	1	640	OJÉN
ANA MARÍA GUERRERO MARISCAL	1	641	OJÉN
ANA MARISCAL MARISCAL	1	347	OJÉN
ANA MARISCAL MARISCAL	6	155	OJÉN
ANA ZUMAQUERO MERINO	1	254	OJÉN
ANDRÉS LORENTE LORENTE	1	134	OJÉN
ANTONIA SÁNCHEZ PORTILLO	1	326	OJÉN
ANTONIO PALACIOS PÉREZ	5	235	OJÉN
ANTONIO PEÑA GONZÁLEZ	1	9	OJÉN
ANTONIO PEÑA GONZÁLEZ	1	10	OJÉN
ANTONIO PEÑA GONZÁLEZ	1	11	OJÉN
ANTONIO PACHECO MERINO	1	398	OJÉN
BENITO MÁRQUEZ GONZÁLEZ	1	241	OJÉN
CARLOS PEREIRA LEITE	1	49	OJÉN
CARMEN MARISCAL SUÁREZ	1	564	OJÉN
CARMEN MARISCAL SUÁREZ	1	240	OJÉN
CARMEN MARISCAL SUÁREZ	1	640	OJÉN
CARMEN MARISCAL SUÁREZ	1	641	OJÉN
CHANTAL BOURBON DANIELE MARIE	2	657	OJÉN
CHRISTEL DAHMEN	1	458	OJÉN
DANIEL CHANTAL BARROSO	2	658	OJÉN
DIEGO CUARTERO SÁNCHEZ	1	577	OJÉN
DIEGO LÓPEZ SUÁREZ	1	391	OJÉN
DIEGO MÁRQUEZ PÉREZ	1	459	OJÉN
DIEGO PEÑA MOYANO	2	625	OJÉN
DISMAR SERVICE S.A.	1	516	OJÉN
EDIFICIOS D. GONZALO, S.A.	1	442	OJÉN
ENRIQUE ESPADA PACHECO	1	309	OJÉN
ESTEBAN GÓMEZ PERAL	1	120	OJÉN
ESTEBAN GÓMEZ PERAL	1	124	OJÉN
FRANCISCA PORTILLO SÁNCHEZ	1	331	OJÉN
FRANCISCO MARISCAL PACHECO	1	275	OJÉN
FRANCISCO PACHECO MEDINA	1	398	OJÉN
FRANCISCO SILES MÁRQUEZ	2	657	OJÉN
FRANJA S.L	1	182	OJÉN
GEMA M. PACHECO ESPADA	1	298	OJÉN
HERDS. DE JUÁN GÓMEZ MÁRQUEZ	1	406	OJÉN
HERDS. DE SALVADOR GONZÁLEZ SÁNCHEZ	1	491	OJÉN
ISABEL ESPADA SUÁREZ	1	283	OJÉN
ISABEL LANZA JIMÉNEZ	1	164	OJÉN
ISABEL LANZA JIMÉNEZ	1	164	OJÉN
ISABEL LANZA JIMÉNEZ	1	164	OJÉN
JAVIER ARCE LASA Y CARMEN BARRANTES LÓPEZ	1	192	OJÉN

NOMBRE	Polígono	Parcela	Término municipal
JESÚS CÓZAR GIL	1	344	OJÉN
JOSÉ ESPADA MÁRQUEZ	1	345	OJÉN
JOSÉ ESPADA MERINO	1	144	OJÉN
JOSÉ ESPADA MERINO	1	372	OJÉN
JOSÉ RUBIALES LORENTE	1	184	OJÉN
JOSÉ SANTOS JIMÉNEZ	1	462	OJÉN
JOSÉ SARRIA NÚÑEZ	1	9	OJÉN
JOSÉ SARRIA NÚÑEZ	1	10	OJÉN
JOSÉ SARRIA NÚÑEZ	1	11	OJÉN
JOSÉ ZUMAQUERO MÁRQUEZ	1	282	OJÉN
JOSÉ ZUMAQUERO PARRA	1	4	OJÉN
JOSEFA MÁRQUEZ GONZÁLEZ	1	521	OJÉN
JOSEFA SÁNTOS PÉREZ	1	169	OJÉN
JUÁN ESPADA GONZÁLEZ	1	384	OJÉN
JUÁN ESPADA GONZÁLEZ	1	303	OJÉN
JUÁN ESPADA MERINO	1	261	OJÉN
JUÁN JOSÉ ROMÁN LÓPEZ	1	138	OJÉN
JUÁN VILLARUBIA BLANCO	1	171	OJÉN
MARIA FERNÁNDEZ SANTOS	1	445	OJÉN
MARIA FERNÁNDEZ SANTOS	1	449	OJÉN
MARÍA LÓPEZ GÓMEZ	1	202	OJÉN
MARTÍN LÓPEZ RUBIALES	1	396	OJÉN
MIGUEL VÁQUEZ LÓPEZ	1	1	OJÉN
MOHAMED ALA-AGHGAR	1	49	OJÉN
NEJO GREEN S.L	1	454	OJÉN
PROMOTORA EXTREMEÑA, S.A. A/A SERAFÍN MAYORAL MÁRQUEZ	1	442	OJÉN
PUERTO OJÉN	1	565	OJÉN
ROSARIO MELLADO ESTABLIET	1	147	OJÉN
SANTIAGO CABELLO TEJÓN	1	23	OJÉN
FRANCISCO LARA JURADO			OJÉN
FRANCISCO MORENO CUEVAS			OJÉN
INMORIVER S.A	5	127	OJÉN
MARÍA AHUMADA SÁNCHEZ	1	490	OJÉN
MARÍA DOLORES RODRÍGUEZ DELGADO			OJÉN
MARÍA FERNANDEZ NARANJO			OJÉN

CATASTRO URBANO			
NOMBRE	CALLE	NÚMERO	TÉRMINO MUNICIPAL
Francisco Espada Sánchez	Carretera	21	Ojén
Hrds. Diego Suárez Moyano	Carretera	37	Ojén
María Espada Lorente	Carretera	21	Ojén
Esteban Espada Fernández	Carretera	29	Ojén

CATASTRO URBANO			
NOMBRE	CALLE	NÚMERO	TÉRMINO MUNICIPAL
Francisco Antonio Ortiz Llorents	Carretera		Ojén
Josefa Márquez Merino	Carretera		Ojén
Paulino Masegosa Martínez	Carretera		Ojén

La Consejera de Medio Ambiente mediante Orden de 5 de julio de 2006 ha resuelto la aprobación del deslinde, Expte. 387/03, del monte público «Sierra Blanca», código de la Junta MA-10007-JA.

Dicha Orden, se encuentra en la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente, sita en C/ Mauricio Moro núm. 2, 4.ª planta, 29006, Málaga, significándole que:

«Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación ante el mismo órgano que la dictó, o directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, ante la Sala competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común, y 10.1.a) y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Quedará expedita la acción ante los Tribunales Ordinarios, sin que sea preciso apurar previamente la vía administrativa, cuando se hubieran suscitado en forma, dentro del expediente de deslinde, cuestiones relacionadas con el dominio del monte, o cualesquiera otras de índole Civil.»

Para cualquier tipo de aclaración, deberá llamar al teléfono 952 154 568 ó 951 040 102, así como concertar cita para la consulta del expediente.

Málaga, 5 de septiembre de 2006.- El Delegado, J. Ignacio Trillo Huertas.

ANUNCIO de 6 de septiembre de 2006, de la Delegación Provincial de Málaga, de notificación de Acuerdo de Inicio de amojonamiento parcial, expediente MO/00026/2005, del monte «Montes de Gaucín, Majada La Heriza», con código MA-500006-CCAY.

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y, al no haber sido posible la notificación personal por desconocimiento del domicilio, se hace público para conocimiento de los siguientes interesados el Acuerdo de Inicio de amojonamiento parcial:

Nombre: Thomas Malcolm Swanston.
Polígono: 1.
Parcela: 138.
Término municipal: Gaucín.

Nombre: Naas, S.L.
Término municipal: Gaucín.

La Consejera de Medio Ambiente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía y en los artículos 138 y sucesivos del Título IV del Reglamento de Montes que la desarrolla y, en uso de las competencias atribuidas por el Decreto 206/2004, de 11 de mayo, que establece la estructura orgánica básica de la Consejería de Medio Ambiente, mediante Resolución de 7 de julio de 2006, ha acordado el inicio del

amojonamiento parcial. Expte. MO/00026/2005, del monte público «Montes de Gaucín, Majada La Herriza», propiedad del Ayuntamiento de Gaucín y sito en el mismo término municipal, provincia de Málaga, cuya parte dispositiva es la siguiente:

«Se proceda a iniciar el amojonamiento parcial del monte público "Montes de Gaucín, Majada La Herriza", en los tramos relativos al perímetro comprendidos entre los piquetes del 1 al 27, ambos inclusive, y el enclavado "A" que está comprendido desde el piquete 1A al 14A, Código de la Junta de Andalucía MA-50006-CCAY, propiedad del Ayuntamiento de Gaucín y sito en el término municipal de Gaucín, provincia de Málaga.»

A fin de no causar indefensión a terceros le comunico que en caso de transmisión de algún derecho de los que integren su pretendida titularidad, deberá comunicarlo a esta Delegación Provincial, informando de la tramitación del presente expediente al nuevo titular.

Para cualquier tipo de aclaración, deberá llamar a los teléfonos 952 154 568 ó 951 040 102, así como concertar cita para la consulta del expediente.

Málaga, 6 de septiembre de 2006.- El Delegado, J. Ignacio Trillo Huertas.

ANUNCIO de 6 de septiembre de 2006, de la Delegación Provincial de Málaga, de notificación del Acuerdo de 17 de mayo de 2006, por el que se aprueba la ampliación de plazo del expediente de amojonamiento parcial MO/00021/2005, del monte «La Cancha», código MA-50003-CCAY.

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y al no haber sido posible la notificación personal por desconocimiento del domicilio, se hace público para conocimiento de los siguientes interesados el siguiente acto administrativo.

NOMBRE	Polígono	Parcela	Término municipal
Francisca Rosas Álvarez	5	95	Benalauría
Antonio Garcia Pineda			Benalauría
Eulogio Cabezas Barea			Benalauría
Maria Calvente Álvarez	5	26/97/101	Benalauría

La Consejera de Medio Ambiente mediante Acuerdo de 17 de mayo de 2006, ha resuelto la ampliación de plazo del amojonamiento parcial, Expte. MO/00021/2005, del monte «La Cancha», código de la Junta MA-50003-CCAY, suelo propiedad del Ayuntamiento de Benalauría y vuelo propiedad del citado Ayuntamiento y el de Benadalid y sito en el mismo término municipal de la provincia de Málaga, por un período de tres meses contados a partir de la finalización del plazo legalmente establecido para tramitar y resolver el procedimiento de amojonamiento parcial referenciado.

Dicho acuerdo, se encuentra en la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente, sita en C/ Mauricio Moro, núm. 2, 4.ª planta, 29006, Málaga, significándole que:

«Contra la presente Resolución y conforme a lo establecido en la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, no cabe recurso alguno.»

Para cualquier tipo de aclaración, deberá llamar al teléfono 952 154 568 ó 951 040 102, así como concertar cita para la consulta del expediente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Málaga, 6 de septiembre del 2006.- El Delegado, J. Ignacio Trillo Huertas.

AYUNTAMIENTOS

*ANUNCIO de 24 de mayo de 2006, del Ayuntamiento de Loja, sobre solicitud de concesión de terreno para la instalación de un refugio prefabricado de madera en monte público, paraje Fuente Baja del Monte Sierras (Expte. 300/2006). Promueve Club Deportivo Monteros de Loja. (**PP. 2156/2006**).*

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía, a los efectos previstos en el art. 28 de dicha Ley, y en el art. 68.6 del Reglamento Forestal, se hace pública la solicitud de ocupación de Monte Público Sierras, paraje Fuente Baja, por el Club Deportivo Monteros de Loja para instalación de un refugio prefabricado de madera.

Loja, 24 de mayo de 2006.- El Alcalde.

CORRECCION de errores del anuncio de 12 de septiembre de 2006, del Ayuntamiento de Carcabuey, de bases para la selección de Personal Laboral (BOJA núm. 186, de 25.9.2006).

Observado error en la publicación del anuncio aparecido en el BOJA núm. 186, de 25 de septiembre, página 81, base tercera, segundo párrafo, se procede a la publicación de la corrección oportuna consistente en:

Suprimir en la base indicada y en el párrafo señalado desde: «... y justificante... hasta Ayuntamiento de Carcabuey».

Lo que se hace público para general conocimiento.

Carcabuey, 27 de septiembre de 2006

CORRECCION de errores del anuncio de 22 de agosto de 2006, del Ayuntamiento de Linares, de bases para la selección de Conductor-Bombero (BOJA núm. 182, de 19.9.2006).

Habiéndose producido un error material en la Base Décima del Concurso-Oposición restringido convocado para cubrir en propiedad una plaza de Conductor-Bombero, vacante en la plantilla de Funcionarios de esta Corporación entre el personal interino que presta sus servicios en el Parque de Extinción de Incendios, publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 182, de 19 de septiembre del 2006, en el punto 5 del Primer ejercicio: Pruebas físicas, se subsana dicho error material en la forma que a continuación se indica:

DONDE DICE

«5 Carrera de resistencia sobre 1.000 metros (hombres y mujeres).

El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado.

Dos intentos.

Marcas mínimas: 3'30 minutos para los hombres y 3'50 minutos para las mujeres.»

DEBE DECIR

«5 Carrera de resistencia sobre 1.000 metros (hombres y mujeres).
El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado. Dos intentos.
Marcas máximas: 3'30 minutos para los hombres y 3'50 minutos para las mujeres.»

Lo que se hace público para general conocimiento.

Linares, 25 de septiembre de 2006

EMPRESAS PUBLICAS

ANUNCIO de 18 de septiembre de 2006, de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, por el que se notifica a los adjudicatarios que se relacionan resolución recaída en expedientes de desahucio administrativo sobre Viviendas de Protección Oficial de Promoción Pública en Almería (AL-0905) cuentas 193 a 202.

Se desconoce el actual domicilio de los adjudicatarios de viviendas de protección oficial de Promoción Pública abajo relacionados, cuyo último domicilio conocido estuvo en la vivienda cuya dirección se indica.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se comunica a los adjudicatarios abajo relacionados, que en el expediente de desahucio administrativo abierto contra los mismos, sobre la vivienda que igualmente se detalla, se ha dictado Resolución, por la que se acuerda la resolución contractual y el desahucio de 18.9.06, por «no dedicar la vivienda a domicilio habitual y permanente sin haber obtenido la preceptiva autorización para ello», causa c) prevista en el artículo núm. 15, apart. 2.º, de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo.

La resolución de desahucio se encuentra a su disposición en la Oficina de Gestión del Parque Público de Viviendas de EPSA, Servicios Centrales, sita en C/ Cardenal Bueno Monreal, núm. 58, Edificio Sponsor, 4.ª planta, 41012-Sevilla, o a través de nuestra Gerencia Provincial, así como la totalidad del expediente administrativo.

Esta resolución no es firme y contra la misma podrá formularse recurso de alzada, ante la Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Transportes, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, conforme a los artículos 114 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Matrícula	Municipio (Provincia)	Cuenta	Dirección vivienda	Apellidos y nombre del arrendatario
AL-0905	ALMERIA	193	Manolo Caracol, 17-Bajo –A	MANUEL SEGURA ALVAREZ
AL-0905	ALMERIA	194	Manolo Caracol, 17- Bajo B	RAFAEL MUÑOZ HEREDIA
AL-0905	ALMERIA	195	Manolo Caracol, 17- Bajo C	SALVADOR SANCHEZ FERRER
AL-0905	ALMERIA	196	Manolo Caracol, 17- Bajo D	RICARDO PINOS SANCHEZ
AL-0905	ALMERIA	197	Manolo Caracol, 13- -1° Puerta A	FRANCISCO MANE RODRIGUEZ
AL-0905	ALMERIA	199	Manolo Caracol, 17-1° Puerta C	BERNARDO SANTIAGO CORTES
AL-0905	ALMERIA	200	Manolo Caracol, 17-1° Puerta D	JESÚS M. LAZCANO MARTIJA
AL-0905	ALMERIA	201	Manolo Caracol, 17-2° Puerta A	ANDRES SEGURA RAMIREZ
AL-0905	ALMERIA	202	Manolo Caracol, 17-2° Puerta D	JUAN TORRES CORTES

Sevilla, 18 de septiembre de 2006.- El Consejero Delegado para Areas de Rehabilitación y Parque Público de Viviendas, Fermín Moral Cabeza.

ANUNCIO de 20 de septiembre de 2006, de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, por el que se notifica a Manuel Rodríguez Santos, pliego de cargos en expediente de desahucio administrativo DAD-SE-06/238, sobre la Vivienda de Protección Oficial de Promoción Pública SE-0933, finca 54807, sita en Las Cabezas de San Juan (Sevilla).

Intentada sin efecto, por dos veces, la notificación personal en la vivienda social, se desconoce el actual domicilio de Manuel Rodríguez Santos, cuyo último domicilio conocido estuvo en calle Chipiona, 18, en Las Cabezas de San Juan (Sevilla).

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se comunica que se ha abierto expediente de desahucio administrativo contra Manuel Rodríguez Santos, DAD-SE-06/238, sobre la vivienda sita en Las Cabezas de San Juan (Sevilla), calle Chipiona, 18, perteneciente al grupo SE-0933 finca 54807, sita en Las Cabezas de San Juan y dictado Pliego de Cargos de 22.6.06 donde se le imputa la causa de resolución contractual y desahucio conforme a la normativa VPO vigente en nuestra Comunidad:

- No destinar la vivienda a domicilio habitual y permanente sin haber obtenido la preceptiva autorización para ello, causa prevista en el art. 15, apartado 2, de la Ley 13/2005, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo, causa C).
- Falta de pago de las rentas, causa de desahucio administrativo prevista en el artículo 15, apartado 2, letra a) de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo. En cuanto no se oponga a lo regulado en la citada Ley, resulta de aplicación el derecho supletorio estatal VPO; el art. 138 del Decreto 2114/1968, de 24 de julio, y el artículo 30 del R.D. 2960/1976, de 12 de noviembre.

Por el presente anuncio se le otorgan quince días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, con objeto de que pueda formular alegaciones, proponer pruebas y consultar el expediente administrativo. Una vez transcurrido dicho plazo, se seguirá el trámite legal.

El pliego de cargos, se encuentra a disposición del interesado en la Oficina de Gestión del Parque Público de viviendas de EPSA, Servicios Centrales, sita en C/ Cardenal Bueno Monreal, núm. 58, edificio Sponsor, 4.ª planta, 41012 Sevilla, así como la totalidad del expediente administrativo.

Sevilla, 20 de septiembre de 2006.- El Instructor, Juan J. Escalza Ruiz, el Secretario, Juan Luis Ibarra Sánchez.

ANUNCIO de 20 de septiembre de 2006, de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, por el que se notifica a Pedro Majarón Aguilar, pliego de cargos de expediente de desahucio administrativo DAD-SE-06/237, sobre la Vivienda de Protección Oficial de Promoción Pública SE-0990, finca 57249, sita en Martín de la Jara (Sevilla).

Intentada sin efecto, por dos veces, la notificación personal en la vivienda social, se desconoce el actual domicilio de Pedro Majarón Aguilar, cuyo último domicilio conocido estuvo en Pza. de la Constitución, 4, en Martín de la Jara (Sevilla).

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se comunica que se ha abierto expediente de desahucio administrativo contra Pedro Majarón Aguilar, DAD-SE-06/237 sobre la vivienda sita en Martín de la Jara (Sevilla) Pza. de la Constitución, 3, perteneciente al Grupo SE-0990, finca 57249, sita en Martín de la Jara y dictado pliego de cargos de 22.6.06 donde se le imputa la causa de resolución contractual y desahucio conforme a la normativa VPO vigente en nuestra Comunidad:

- No destinar la vivienda a domicilio habitual y permanente sin haber obtenido la preceptiva autorización para ello, causa prevista en el art. 15, apartado 2, de la Ley 13/2005, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo, causa C).

- Falta de pago de las rentas, causa de desahucio administrativo prevista en el artículo 15, apartado 2, letra a) de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo. En cuanto no se oponga a lo regulado en la citada Ley, resulta de aplicación el derecho supletorio estatal VPO; el art. 138 del Decreto 2114/1968, de 24 de julio, y el artículo 30 del R.D. 2960/1976, de 12 de noviembre.

Por el presente anuncio se le otorgan 15 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, con objeto de que pueda formular alegaciones, proponer pruebas y consultar el expediente administrativo. Una vez transcurrido dicho plazo, se seguirá el trámite legal.

El pliego de cargos, se encuentra a disposición del interesado en la Oficina de Gestión del Parque Público de Viviendas de EPSA, Servicios Centrales, sita en C/ Cardenal Bueno Monreal, núm. 58, Edificio Sponsor, 4.ª planta, 41012-Sevilla, así como la totalidad del expediente administrativo.

Sevilla, 20 de septiembre de 2006.- El Instructor, Juan J. Escalza Ruiz; el Secretario, Juan Luis Ibarra Sánchez.

ANUNCIO de 25 de septiembre de 2006, de la Gerencia Provincial de Cádiz de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, por el que se notifica a don Manuel Rodríguez Málaga la resolución de contrato de arrendamiento de la Vivienda de Protección Oficial de Promoción Pública sita en calle Séneca, núm. 39, 4.º A, en Puerto Real (Cádiz), CA-940, cuenta 39.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se comunica que se habiéndose dictado Resolución de fecha 20 de septiembre de 2006 del Director de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, por la que se comunica a don Manuel Rodríguez Málaga, la resolución de contrato de arrendamiento de la Vivienda de Protección Oficial de Promoción Pública, sita en calle Séneca, 39, 4.º A, en Puerto Real (Cádiz) CA-940, cuenta 39. Por el presente anuncio se le otorga el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, para interponer recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Transportes.

La resolución, se encuentra a disposición del interesado en la Oficina de Gestión del Parque Público de Viviendas de EPSA, sita en C/ Avenida de Andalucía, núm. 24, local, 11008 Cádiz, así como la totalidad del expediente administrativo.

Cádiz, 25 de septiembre de 2006.- El Director, por delegación (Res. de 26.9.2003), el Delegado Provincial de la COPT de Cádiz, Pablo Lorenzo Rubio.

ANUNCIO de 25 de septiembre de 2006, de la Gerencia Provincial de Cádiz de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, por el que se notifica a don Juan Mendoza Carrasco la resolución de contrato de arrendamiento de la Vivienda de Protección Oficial de Promoción Pública, sita en calle Vejer, 2, 2.º B, en Puerto Real (Cádiz), CA-940, cuenta 6.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se comunica que habiéndose dictado Resolución de fecha 20 de septiembre de 2006 del Director de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, por la que se comunica a don Manuel Mendoza Carrasco la resolución de contrato de arrendamiento de la Vivienda de Protección Oficial de Promoción Pública, sita en calle Vejer, 2, 2.º B, en Puerto Real (Cádiz), CA-940, cuenta 6. Por el presente anuncio se le otorga el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio para interponer recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Transportes.

La resolución se encuentra a disposición del interesado en la Oficina de Gestión del Parque Público de Viviendas de EPSA, sita en C/ Avenida de Andalucía, núm. 24, local, 11008 Cádiz, así como la totalidad del expediente administrativo.

Cádiz, 25 de septiembre de 2006.- El Director, Por delegación (Res. de 26.9.2003), El Delegado Provincial de la COPT de Cádiz, Pablo Lorenzo Rubio.

ANUNCIO de 28 de septiembre de 2006, de la Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de convocatoria pública para provisión de vacantes de Técnico Especialista en Geotecnia y Ayudante Técnico de Producción.

Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A., cuyo objeto es el proyecto y la ejecución de obras de infraestructuras y equipamientos, su mantenimiento y explotación y la prestación de servicios relacionados con los mismos, competencia de la COPT, que ésta le atribuya, así como la obtención y gestión de la financiación precisa para la realización de las actuaciones, hace pública convocatoria para la provisión mediante contratación de determinados puestos de trabajo:

- Técnico especialista en Geotecnia.
- Ayudante Técnico de Producción.

La información se encuentra disponible en www.giasa.com.

Sevilla, 28 de septiembre de 2006.- El Director de Secretaría General, José Luis Nores Escobar.

SOCIEDADES COOPERATIVAS

*ANUNCIO de 7 de septiembre de 2006, de la Sdad. Coop. And. Cristalma, de disolución. (**PP. 3903/2006**).*

En Asamblea General Extraordinaria y Universal de socios de la Compañía Cristalma, Soc. Coop. And., celebrada en Málaga, en fecha 5 de septiembre de 2006, se tomaron entre otros los siguientes acuerdos:

Primero. Acordar por unanimidad disolver la sociedad por la imposibilidad material de desarrollar su fin social.

Y para que así conste, extiendo la presente certificación en Málaga, 7 de septiembre de 2006. Fdo.: Doña M.ª del Carmen Quero Porras, Administradora Unica.

*ANUNCIO de 15 de septiembre de 2006, de la Sdad. Coop. And. Patukos, de disolución y liquidación simultánea. (**PP. 3901/2006**).*

Patukos, S. Coop. And., Avda. de América, 58, 18102-Purchil (Vegas del Genil).

Pone en conocimiento general que la Asamblea General Extraordinaria y Universal de esta compañía, celebrada el día 11 de septiembre de 2006, en el domicilio social, acordó, por unanimidad, la disolución y liquidación simultánea de la misma, aprobándose el balance de liquidación y el proyecto de distribución y adjudicación del haber social.

El Presidente	El Secretario
Silvia Regalado Fernández	María Esther Campos González

(Continúa en el fascículo 2 de 4)

NORMAS PARA LA SUSCRIPCION AL BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA PARA EL AÑO 2006

1. SUSCRIPCIONES

1.1. Las suscripciones al **BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA** están sujetas al pago previo de las correspondientes tasas (art. 25.a de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía).

1.2. Las solicitudes de suscripción deberán dirigirse al **Servicio de Publicaciones y BOJA.** Apartado Oficial Sucursal núm. 11, Bellavista. 41014 - Sevilla.

2. PLAZOS DE SUSCRIPCION

2.1. Las suscripciones al **BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA** serán por **período de un año indivisible** (art. 28 de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía).

2.2. La solicitud de las suscripciones se efectuará **dentro del mes anterior** al inicio del período de suscripción (art. 16, punto 3, del Reglamento del BOJA, Decreto 205/1983, de 5 de octubre).

3. TARIFAS

3.1. El precio de la suscripción para el año 2006 es de 157,71 €.

4. FORMA DE PAGO

4.1. El pago de la suscripción se realizará de conformidad con la liquidación que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA al aceptar la solicitud. En dicha liquidación se detallará la forma de pago.

4.2. No se aceptarán pagos ni ingresos de ningún tipo que se realicen de forma distinta a la indicada en la liquidación que se practique.

5. ENVIO DE EJEMPLARES

5.1. **El envío,** por parte del **Servicio de Publicaciones y BOJA,** de los ejemplares del **BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA,** comenzará a hacerse una vez tenga entrada en dicho Servicio el ejemplar para la Administración del Mod. 046 mecanizado por el Banco o Caja de Ahorros.

5.2. En el caso de que el ejemplar para la Administración del Mod. 046 correspondiente al período de suscripción solicitado tenga entrada en este Servicio una vez comenzado el mismo, el envío de los Boletines **será a partir de dicha fecha de entrada.**

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico

B O J A
Boletín Oficial de la JUNTA DE ANDALUCIA

SUMARIO

(Continuación del fascículo 1 de 4)

3. Otras disposiciones

PAGINA

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

Decreto 142/2006, de 18 de julio, por el que se aprueba el Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Occidental de la provincia de Málaga y se crea su Comisión de Seguimiento. 114

Número formado por cuatro fascículos

Lunes, 9 de octubre de 2006 **Año XXVIII** **Número 196 (2 de 4)**

Edita: Servicio de Publicaciones y BOJA
CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA
Secretaría General Técnica.
Dirección: Apartado Oficial Sucursal núm. 11. Bellavista.
41014 SEVILLA
Talleres: Servicio de Publicaciones y BOJA

Teléfono: 95 503 48 00*
Fax: 95 503 48 05
Depósito Legal: SE 410 - 1979
ISSN: 0212 - 5803
Formato: UNE A4

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

DECRETO 142/2006, de 18 de julio, por el que se aprueba el Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Occidental de la provincia de Málaga y se crea su Comisión de Seguimiento.

La Comunidad Autónoma de Andalucía tiene, conforme dispone el artículo 13.8 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, competencia exclusiva en materia de política territorial, una de cuyas manifestaciones, la primera en ser recogida, es la referida a la ordenación del territorio. Por otro lado, el artículo 13.4 de dicho Estatuto reconoce a la Comunidad Autonomía de Andalucía la competencia exclusiva sobre el procedimiento administrativo derivado de las especialidades de la organización propia de la Comunidad Autónoma.

En ejercicio de esta competencia, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, mediante Decreto 8/2004, de 20 de enero, acuerda la formulación del Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Occidental de la provincia de Málaga, a redactar conforme a lo previsto en los Capítulos II y IV del Título I de la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Una vez redactado el documento del Plan, se ha dado cumplimiento a los trámites de información pública y de audiencia, previstos en el apartado 5 del artículo 13 de la Ley 1/1994, de 11 de enero. Así mismo, el Plan ha sido conocido e informado por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Málaga y por la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Andalucía, conforme a lo previsto en el apartado 2 del artículo 8 del Decreto 8/2004, de 20 de enero.

En virtud de los antecedentes, a propuesta de la Consejera de Obras Públicas y Transportes y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.1.b) del Decreto 193/2003, de 1 de junio, por el que se regula el ejercicio de las competencias de la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de ordenación del territorio y urbanismo, en relación con el artículo 39.2 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su sesión de 18 de julio de 2006,

D I S P O N G O

Artículo 1. Aprobación.

Se aprueba, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.6 de la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Occidental de la provincia de Málaga que figura como Anexo a este Decreto, cuyo ámbito territorial comprende íntegramente los términos municipales de Benahavís, Casares, Estepona, Fuengirola, Instán, Manilva, Marbella, Mijas y Ojén.

Artículo 2. Comisión de Seguimiento.

1. Se crea la Comisión de Seguimiento del Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Occidental de la provincia de Málaga, cuyo funcionamiento se ajustará a las normas contenidas en el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en lo que resulte de aplicación, y en este Decreto, que estará presidida por la persona titular de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, que ostentará el voto de calidad, e integrada, además, por las siguientes personas:

a) Titular de la Secretaría General de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas y Transportes que ostentará la Vicepresidencia, sustituyendo a la persona titular de la Presidencia en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad de la misma, u otra causa legal.

b) Titular de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga.

c) Titular de la Dirección General de Planificación de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

d) Titular de la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes en Málaga.

e) Una persona en representación de cada una de las siguientes Consejerías: Economía y Hacienda; Innovación, Ciencia y Empresa; Turismo, Comercio y Deporte; Agricultura y Pesca; Cultura y Medio Ambiente, designada en cada caso por la persona titular de la Consejería que corresponda; deberá ostentar el cargo de titular de una Dirección General en la Consejería correspondiente o bien ser la persona titular de la Delegación Provincial en Málaga de la respectiva Consejería.

f) Una persona en representación de la Administración General del Estado.

g) Titular de la Presidencia de la Diputación Provincial de Málaga, o persona en quien delegue.

h) La que ostente la Alcaldía de los Ayuntamientos de cada uno de los Municipios incluidos en el ámbito del Plan.

2. La persona titular de la Presidencia nombrará, de entre el personal funcionario adscrito a la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes en Málaga, un Secretario o una Secretaria, así como su suplente, que actuará con voz pero sin voto.

3. En caso de ausencia o enfermedad y, en general, cuando concurra alguna causa justificada, los miembros titulares de la Comisión de Seguimiento serán sustituidos por quienes designen expresamente como suplentes.

4. Corresponde a la Comisión de Seguimiento conocer los instrumentos que se formulen en desarrollo y ejecución del Plan, así como informar las Actualizaciones y los Informes de Seguimiento del Plan, previstos en los artículos 8 y 9 de su Normativa.

Disposición adicional primera. Prevalencia de las determinaciones de aplicación directa.

De conformidad con lo previsto en los apartados 1 y 4 del artículo 23 de la Ley 1/1994, de 11 de enero, las determinaciones del Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Occidental de la provincia de Málaga que sean de aplicación directa prevalecerán, desde su entrada en vigor, sobre las determinaciones de los planes con incidencia en la ordenación del territorio y el planeamiento urbanístico general vigente en el ámbito de dicho Plan.

Disposición adicional segunda. Relación con los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales.

Conforme a lo establecido en el apartado 2 del artículo 5 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, las determinaciones de los Planes de Ordenación de Recursos Naturales prevalecerán sobre las del Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Occidental de la provincia de Málaga en las materias reguladas por dicha Ley.

Disposición transitoria primera. Adaptación del planeamiento urbanístico vigente.

Conforme a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 23 de la Ley 1/1994, de 11 de enero, el planeamiento urbanístico general vigente de los municipios de la Costa del Sol Occidental de la provincia de Málaga deberá adaptarse a las determinaciones del Plan de Ordenación del Territorio que aprueba el presente Decreto en el plazo máximo de cuatro años desde la entrada en vigor de éste.

Disposición transitoria segunda. Adaptación del planeamiento urbanístico en tramitación.

El planeamiento urbanístico general de los municipios de la Costa del Sol Occidental de la provincia de Málaga, que estuviera formulándose a la entrada en vigor del Plan de Ordenación del Territorio que se aprueba mediante el presente Decreto, deberá adaptarse a sus determinaciones, con independencia del grado de tramitación que hubiera alcanzado.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan o contradigan lo establecido en este Decreto y expresamente, en el ámbito que comprende el Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Occidental de la provincia de Málaga, las determinaciones que, respecto a dicho ámbito, vienen contenidas en el Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos de la provincia de Málaga, aprobado por Orden del Consejero de Obras Públicas y Transportes, de 7 de julio de 1986, y en las Directrices Regionales del Litoral de Andalucía, aprobadas por el Decreto 118/1990, de 17 de abril.

Disposición final primera. Habilitación para su desarrollo normativo.

Se autoriza a la Consejera de Obras Públicas y Transportes para dictar cuantas disposiciones y actos precise la ejecución y desarrollo de este Decreto.

Disposición final segunda. Autorización para el desarrollo de las funciones y objetivos de la Comisión de Seguimiento.

Se autoriza al Secretario General de Ordenación del Territorio y Urbanismo a dictar las Resoluciones que precisen el desarrollo y ejecución de las funciones y objetivos de la Comisión de Seguimiento del Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Occidental de la provincia de Málaga.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 18 de julio de 2006


MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

MEMORIA INFORMATIVA

1. LA CONFIGURACIÓN TERRITORIAL DE LA COSTA DEL SOL

El ámbito de actuación del presente documento del Plan Territorial de la Costa del Sol Occidental, según Decreto de formulación del POT, se extiende por los municipios de Fuengirola, Mijas, Marbella, Estepona, Casares, Manilva, Ojén, Istán y Benahavís, abarca una superficie de 941 Km^2 y una población empadronada en 2.004 de 297.438 habitantes, que pasan a ser alrededor de las 700.000 personas si consideramos la población real residente con carácter estable en la zona (con estancias mínimas entre uno y seis meses al año), y alrededor de 1.000.000 si contabilizamos a la población residente flotante de carácter turístico fundamentalmente, siendo el volumen de visitantes anual de 8.505.430 según cálculos del 2.003.



La Costa del Sol y su estratégica situación en la Elipse del Arco Mediterráneo

Las características del medio natural, la peculiar morfología de los asentamientos de población, junto con la singular organización y dinámica económica, y la estacionalidad de la residencia, ha dado lugar a un modelo de relaciones y de flujos que interrelaciona a los municipios entre sí, y que se manifiesta en desplazamientos poblacionales diarios, por motivos laborales y no laborales, e importantes fenómenos de terciarización, lo que le confiere su mayor singularidad y la principal característica que diferencia a este ámbito del resto de los asentamientos turísticos de Andalucía y del Arco del Mediterráneo.

A) El proceso de formación.


La evolución de la dinámica urbana producida por el turismo tuvo como punto de partida la creación de las infraestructuras hoteleras necesarias para atender la demanda turística generada a mediados de los años cincuenta del siglo pasado, cuya más importante plasmación espacial tuvo lugar inicialmente en los municipios de Torremolinos y Marbella, extendiéndose posteriormente a Benalmádena y Fuengirola. Tras la consolidación de una infraestructura "hotelera" de importantes dimensiones, aparece una nueva modalidad de alojamientos que se fortalecería a partir de 1965, los "apartamentos turísticos", tanto de alquiler como de segunda residencia, junto a los cuales empiezan a aparecer las primeras "urbanizaciones turísticas" de viviendas unifamiliares. En el transcurso de los años setenta se consolidan los primeros puertos deportivos y campos de golf, además de otra serie de infraestructuras turísticas (parques de atracciones, palacio de congresos, casinos, etc.). Por estas fechas ya se ha generalizado la construcción de urbanizaciones turísticas, en un principio viviendas secundarias de lujo para clases altas y posteriormente, con un enfoque de oferta turística de segunda residencia o residencia temporal, para los tipos de turismos que llevan su nombre.


El proceso de urbanización desde 1950 hasta 1974, en el que la crisis mundial del petróleo cambia la dinámica turística y del sector inmobiliario, ha seguido distintas etapas de mayor o menor actividad pero siempre siguiendo un modelo de intensidad constructiva de alta densidad y a un ritmo parejo con las oscilaciones de la evolución de la situación económica. Desde esta fecha hasta 1984, las tendencias de ocupación del espacio pasaron por etapas muy desiguales, ya que la coyuntura económica y la demanda se tornaban también diferentes a las anteriores, tanto a escala europea como mundial. Desde 1984 hasta 1996, el turismo pasó a ser selectivo en cuanto a calidad de oferta. Durante las décadas de los 80 y 90, la actividad turística se intensifica y aumenta considerablemente su demanda, lo que producirá la irrupción de aportaciones masivas y prolongadas de capitales de origen internacional hacia el sector inmobiliario, polarizándose en torno a algunas zonas seleccionadas por su particular interés: Marbella, Mijas, Benahavís, Estepona y Manilva.

Así pues, las actividades turística y urbanística siguen manteniendo fuertes demandas de suelo, produciendo nuevos procesos de ocupación espacial, que se basan principalmente en tres líneas fundamentales: la creación de nueva infraestructura hotelera, la urbanización turística de primera y segunda residencia, y la oferta turística complementaria: campos de golf, parques temáticos y espacios comerciales y recreativos. El ámbito geográfico del Plan es una muestra de como sobre un espacio agrario escasamente productivo y abundante, sin infraestructuras urbanísticas o turísticas alguna, salvo su clima y sus valores ambientales y paisajísticos, se ha ido implantando un modelo de desarrollo que lo ha transformado vertiginosamente y lo ha convertido en espacio urbanizado. Precisamente es esta disponibilidad de espacios y los valores ambientales y climáticos, los que han favorecido el desarrollo del fenómeno turístico a partir de su implantación en los años 50 del siglo pasado, apoyado sobre una estrategia desarrollista y una planificación urbanística que ha apostado por el turismo y la construcción masiva bajo el único criterio de la calificación y ocupación indiscriminada de dichos suelos.


El cambio previsible de tendencia que se puede producir con una serie de futuros acontecimientos como el eje de Alta Velocidad Málaga-Córdoba-Madrid potenciando la relación del centro del país con la Costa del Sol Occidental en detrimento de Levante, la consolidación de las Autovías Málaga-Córdoba generando el más importante eje con el centro del país, la inmigración europea por el desarrollo del transporte aéreo, los adelantos de jubilación laboral, la generación de las segundas residencias cada vez con mayor permanencia y que provocará una mayor demanda ciudadana del turista que exigirá una atractiva oferta basada en las dotaciones y

Evolución Histórica de la Ocupación del Litoral





Transformaciones recientes y situación actual: año 2005



Situación del ámbito del POT en sus diferentes escalas territoriales

servicios urbanos..., hace prever una importante demanda cualificada que busca en este lugar, estratégicamente situado, un territorio dotado de magníficas condiciones climáticas y medioambientales.

Como consecuencia de todo lo expuesto se puede seguir produciendo un crecimiento vertiginoso del espacio urbanizado, en el cual se localizan diferentes usos entre los que destacan, como principales: los residenciales (primera y segunda residencia), los turísticos propiamente dichos: hotelero, deportivo (campos de golf) y recreativos (puertos deportivos), observándose durante los últimos un gran aumento del uso comercial (grandes emplazamientos o superficies comerciales). Los usos industriales y agrarios quedan reducidos a una consideración residual.

B) Las transformaciones recientes.

Las transformaciones recientes de este territorio, expuestas en los gráficos de la página 2 y 3, se producen en el marco de cuatro consideraciones principales: la de los efectos socioeconómicos, la de los efectos espaciales, la de la propia estructuración funcional de los espacios y la de los efectos ambientales. Estas consideraciones se interrelacionan dando lugar a lo que podríamos denominar un nuevo espacio residencial, en el que junto a la segunda residencia ha tomado forma , de manera espontánea y no ordenada, todo un entramado urbano de residencia permanente con características y necesidades propias de una ciudad de escala territorial.

La actividad económica de la zona ha traído consigo un importante aumento de los efectivos demográficos como consecuencia de la inmigración. La concentración de la población se produce esencialmente por su relación con los servicios y la construcción. La exclusiva especialización turística en torno a esta actividad económica, está produciendo efectos englobados en la estructura morfológica y funcional del territorio cuyas transformaciones son generalizadas e irrevocables.

El sector agrario perdió hace muchos años su carácter de elemento estructurante de la economía comarcal y acusa los efectos del abandono de la actividad y la presión urbanística aunque mantiene un interesante potencial en la articulación de ciertos espacios del ámbito. El sector industrial se centra en el sector de la construcción, y el sector de los servicios ligados al turismo, no siempre puede acoger a estos efectivos demográficos, o al menos en las condiciones de estabilidad laboral adecuadas. El sector de la construcción se configura como una importante actividad que se ha generado en numerosos casos sobre una base de especulación y generación de plusvalías. El presente de los municipios que integran el ámbito de aplicación del Plan se asienta sobre el llamado turismo de segunda residencia, con lo que la construcción ha sido el pilar básico de sus economías.

La ubicación en la zona de esta actividad, ha dado lugar a su mejora económica pero también ha provocado una desarticulación de la estructura social y espacial en los municipios rurales circundantes. Es una actividad económica que emplea gran cantidad de mano de obra, que se constituye en fuente de financiación del crecimiento económico de la zona y es un sector que estimula y activa otros sectores industriales y de servicios, al ser la fuerza "motriz" de la economía. De este modo, impulsa no solo el sector de la construcción, sino el de los transportes, los servicios y un número considerable de industrias muy diversas que reciben sus efectos indirectos.

En lo referente a la estructuración del territorio y al sistema tradicional de núcleos de población existe una dualidad entre los municipios litorales y los del interior. El modelo de implantación lineal, conformada con una conurbación fragmentada, individualizada y difusa de urbanizaciones turísticas paralelas a la costa, apoyadas en el trazado de la antigua N-340 como único eje articulador, ha determinado que las urbanizaciones generen un viario cerrado sobre sí mismo que desemboca en dicha vía con lo que los desplazamientos entre urbanizaciones irremediablemente debe pasar por este eje costero, lo que ha obligado a sucesivas remodelaciones y variantes, a pesar de lo cual comienza a mostrar su saturación.

En contraposición, las zonas del ámbito, coincidentes con los espacios interiores más montañosos, mantienen en su mayor parte las estructuras viarias tradicionales, desarrolladas con geometrías propias de los espacios de montaña, con anchos reducidos y ajustadas a la orografía del terreno, con potencialidades más acordes con los viarios paisajísticos, pero que inducen un distanciamiento ficticio de los asentamientos con las áreas centrales y litorales.

Las mejoras de la red de carreteras, sobre todo la construcción de la autopista de peaje, ha resuelto momentáneamente un problema de escala territorial, pero sobre todo, ha iniciado el proceso de implantación de un modelo territorial más complejo, dónde el ámbito espacial de relaciones entre los asentamientos urbanos tiene su mejor entendimiento en la escala supramunicipal. Sin embargo, este modelo comienza a mostrar sus efectos sobre el territorio al estar provocando una alteración de las preferencias de localización, y un aumento notable de la movilidad y de la intensidad media diaria de vehículos, muy elevado en cada vez más puntos de la red. Al mismo tiempo, se presenta un elevado desajuste con la red tradicional de vías locales y comarcales, que no han sufrido el mismo proceso de modernización.

En estas circunstancias el modelo de desarrollo territorial y urbano presenta una serie de problemas que obstaculizan la articulación territorial y que en síntesis son:

- Inadecuada estructuración del sistema de asentamientos del litoral y del interior, estableciendo una dualidad que es preciso integrar como consecuencia de sus diferentes objetivos territoriales.

- Tendencia hacia el desequilibrio del sistema urbano, puesto de manifiesto en un proceso de concentración poblacional y de funciones en las áreas más dinámicas (Marbella y Estepona) en detrimento de los asentamientos en la zona de la montaña (Ojén e Istán) con carácter regresivo.

- Insuficiente desarrollo de las comunicaciones, que se manifiesta en una situación de aislamiento entre municipios cercanos. Deficientes ejes vertebradores externos entre los centros más potentes y debilidad o saturación de las conexiones internas, así como baja accesibilidad en los municipios más regresivos del interior.

- Concentración de los déficit de equipamientos sociales en las áreas más regresivas del sistema urbano y en los espacios periféricos, que sin embargo aportan la más importante y mejor oferta medioambiental.

- Presencia de problemas asociados al desarrollo urbano derivados del acelerado proceso de urbanización y las transformaciones que ello conlleva en el sistema de asentamientos, estructura interna de los núcleos urbanos y en los entornos territoriales próximos: congestión de tráfico, falta de equipamientos, contaminación acústica, deterioro ambiental, paisajístico y de la imagen urbana.

En lo que respecta a los efectos en la propia Costa del Sol, la actividad económica, centrada en el suelo como materia prima principal, tiene no sólo implicaciones cuantitativas - establecimiento de dimensiones de suelos - sino también cualitativas, dado que los requerimientos urbanísticos son múltiples.

Una de las consecuencias más significativas se ha reflejado en la política compleja de gestión urbanística municipal al potenciarse la realización de convenios urbanísticos con promotores inmobiliarios y propietarios de terrenos para obtener el máximo rendimiento. Así, tradicionalmente en el planeamiento urbanístico se ha venido clasificando y calificando suelos desde una perspectiva de zonificación de unidades para el desarrollo y la promoción económica, promoción inmobiliaria fundamentalmente.

Estas estrategias de desarrollo, si referidas a un municipio no pueden ser uniformes, menos aún lo pueden ser a un territorio, ya que han dependido, por un lado, de la posición de cada ámbito en un proceso de desarrollo desigual, y por otro, de las potencialidades y oportunidades de cada uno de ellos.

En este contradictorio contexto, se han ido configurando zonas con problemas estructurales que la mayoría de los planes generales y normas subsidiarias no han sabido o no han podido tratar.

El proceso de desarrollo urbanístico basado en la exclusiva producción de suelo ha supuesto la aparición de traumáticas rupturas del equilibrio ambiental, agravando viejos problemas de ocupación indiscriminada del suelo, y haciendo aparecer otros nuevos de grave desequilibrio entre lo público y lo privado, es decir entre las rentabilidades privadas y las rentabilidades sociales que precisamente las legitima en el acto de la calificación y que se constituye en el principal objetivo de la planificación urbanística

Impulsados por la actividad económica generada en la zona, los sistemas urbanos que surgen de ella se han convertido en consumidores insaciables de recursos naturales pues no se limitan únicamente a consumir agua, suelo y paisaje, sino que también imponen un orden territorial y una manera específica de gestión de esos recursos según el nivel de desarrollo económico de sus distintas áreas, generando problemas y desequilibrios territoriales.

El contraste se produce con el espacio no urbanizado o con expectativas de serlo a corto y medio plazo, en dónde el abandono de la actividad económica tradicional produce una crisis de las formas tradicionales de utilización de los recursos naturales con el consiguiente deterioro ambiental; y en los municipios litorales, la aparición de nuevas formas urbanas, que van sustituyendo progresivamente las formas rurales tradicionales de organización del territorio y de los espacios naturales.

Entre estos impactos asociados al desarrollo urbano, que inciden en las condiciones de calidad de vida de los habitantes, destacan:

- El deterioro de la calidad de las aguas superficiales en numerosos cauces por los vertidos directos de aguas residuales y la explotación excesiva de los acuíferos por el consumo indiscriminado de recursos hídricos para riego de jardines, campos de golf, llenado de piscinas y consumo humano en general.

- La trasgresión de los límites de equilibrio más adecuados desde el punto de vista ecológico y agronómico en la frontera entre los espacios urbanos y rurales.

- El deterioro y banalización de los ecosistemas y paisajes litorales, principalmente la ocupación de arroyos colapsando los procesos de aportación de sólidos al litoral.

- La maximización de los riesgos naturales (inundación, desprendimientos, deslizamientos, etc.) como consecuencia de la actividad humana sin la consideración y prevención de los posibles efectos o riesgos derivados de estas actuaciones.

C) El modelo territorial de los asentamientos.

La lógica de formación de los tejidos urbanos existentes es asimilable a un proceso espontáneo estratificado, que si bien no ha sido perfectamente sincronizado en toda la extensión del ámbito sí muestra lógicas de colonización uniformes.

Si lo comparamos a otros ámbitos turísticos de escalas similares como Río de Janeiro, Costa Azul o Miami, podemos encontrar ciertos rasgos de similitud y al mismo tiempo diferenciados en cuanto a su ámbito territorial y calidad medioambiental y a las especiales características de su territorio polinucleizado que lo convierten en un caso excepcional de oferta turística mundial.

En este sentido, destacaríamos las siguientes características de sus asentamientos:

a) Los asentamientos tradicionales costeros como Marbella, Estepona y Fuengirola se configuran como primeros asentamientos turísticos, sirviendo de base para colonizar el frente litoral.

b) A medida que la ribera se colmata, el crecimiento se dirige hacia los asentamientos tradicionales de interior, como Mijas y Manilva, colonizando los valles más cercanos.


c) El crecimiento se dirige hacia enclaves en los escarpes de la serranía como Istán, Ojén y principalmente Casares y Benahavís.

La línea de costa

La colonización de la línea de costa aprovecha la cercanía del recurso más deseado, la playa, al eje de servicio que articula el frente costero en los primeros tiempos: la carretera N-340. Esta dinámica explica que en un primer momento los usos turísticos se implanten en tejidos tradicionales, para, muy pronto, pasar a colonizar nuevos espacios en las periferias de estos núcleos con tipologías arquitectónicas en bloque abierto, ya sea de apartamentos o de hoteles. En etapas posteriores, esta colonización de las riberas se orienta hacia tipologías de vivienda unifamiliar o densidades menores. Esta situación explica la forma urbana en el entorno de Marbella como principal asentamiento urbano del litoral de la Costa del Sol.

Los núcleos originales

El avance hacia los valles y las laderas, en dirección a los núcleos tradicionales de interior, tiende a ocupar el espacio comprendido entre la franja costera y la autopista. Las tipologías empleadas presentan densidades en general menores que en la costa, con predominio de los usos residenciales turísticos en vivienda unifamiliar. La lejanía a la línea de playa hace que el proceso de ocupación se base más en criterios de oportunidad puntuales, condicionados por la accesibilidad a través de los escasos viarios en sentido ascendente y con características de trazado limitados, por lo que el tejido se vuelve menos continuo. Los crecimientos de los núcleos tradicionales tienden a alterar su morfología, al igual que en las zonas costeras. Manilva se encuentra en este momento en ese proceso.



COMPARATIVA

COSTA DEL SOL

ESTAMBUL


RIO DE JANEIRO

COSTA AZUL

LOS ANGELES


MIAMI

Ubicación del ámbito territorial del POT entre Málaga y Algeciras



El modelo Territorial de los Asentamientos (I)

matriz
morfología urbana



El modelo Territorial de los Asentamientos (II)

Los enclaves

Cuando los crecimientos siguen avanzando en dirección a la sierra, y amplificando la lógica ya señalada de la colonización por criterios de oportunidad, su continuidad se vuelve mucho menor, condicionada por una topografía mucho más compleja. Este mismo factor propicia la colonización de las áreas que, pese a la distancia, cuentan por su altura con vistas hacia el mar, creando una segunda "línea de costa" virtual. Los casos más ilustrativos se encuentran en Benahavís, en el entorno de la carretera de Ronda. En un futuro, las mejoras de accesibilidad ligadas al eje viario del Guadalhorce incrementarán la presión sobre el municipio de Ojén, como ya se está produciendo en el propio valle como extensión de la aglomeración malagueña.

Fragmentación-desconexión: la discontinuidad de los fragmentos.

La fragmentación caracteriza al conjunto del área. Una parte sustancial del crecimiento se realiza sin cuestionar las estructuras originales, aprovechando el sistema parcelario agrícola original. Por otro lado hay una clara ausencia de una estructura viaria de carácter general en la mayor parte de los municipios. Esto hace que en muchas zonas lo urbano se reduzca a un conjunto de urbanizaciones exclusivamente residenciales, de tamaños diversos, en las que los viarios interiores únicamente conectan con los ejes de distribución.

No existe una malla de carácter local coherente y el tejido existente es, en muchos casos, una barrera para desarrollos en "segunda línea" respecto al viario. El tejido urbano presenta una escasa legibilidad, alcanzando ya en algunos casos las características de las comunidades cerradas del mundo anglosajón. Este ensimismamiento es, de hecho, una pauta en la conformación de los nuevos espacios turísticos.

Saturación de infraestructuras y crecimiento parasitario sobre las infraestructuras existentes

El sistema de crecimiento ha sido el resultado de una gran cantidad de pequeñas operaciones pensadas a una escala muy reducida. En paralelo, su velocidad ha dificultado que las previsiones por parte de las administraciones respondieran a su magnitud real. El resultado de este modelo es que infraestructuras dimensionadas para consumos muy inferiores a los existentes requieren acciones de mejora sustanciales, situación que se agrava paulatinamente a medida que el proceso de colonización sigue avanzando sin cambiar su lógica.

En consecuencia, las infraestructuras relacionadas con el abastecimiento pueden verse saturadas por exceso de demanda en épocas de máximo uso turístico. La misma situación, aplicada a las infraestructuras de saneamiento, puede producir efectos ambientales importantes sobre las áreas costeras.

Asimismo no existen centrales convencionales de generación y la red eléctrica de transporte se estructura mediante un tejido principal de tendidos de 220 KV que recorren de este a oeste el territorio. De éste parten los ramales de 66 KV que distribuyen el suministro por el territorio a través de dos subestaciones: Casares y Costa del Sol 220/66 KV. Un ramal de transporte de 400 KV, proveniente del sur de la provincia de Cádiz, atraviesa el municipio de Estepota, con dirección a la subestación Tajo de la Encantada.

En cuanto a las infraestructuras de gas e infraestructuras de transportes de productos petrolíferos debe señalarse que desde agosto de 2004 discurre por esta zona el primer tramo del gasoducto de transporte primario denominado "Málaga-Estepona" el cual tiene su origen en el término municipal de Alhaurín el Grande como prolongación del gasoducto "Puente Genil-Málaga". El segundo tramo de este gasoducto, que discurre entre los municipios de Mijas y Estepona, obtuvo su acta de puesta en marcha en octubre de 2005. En cuanto a las redes de distribución, actualmente disponen de suministro de gas natural para uso doméstico comercial los municipios de Fuengirola, Estepona y Mijas.

Cabe destacar, no obstante, que, en consonancia con la tendencia en el resto de la Comunidad Autónoma, la progresión de la implantación de sistemas de aprovechamiento de fuentes de energía renovables ha hecho realidad la existencia de gran número de equipos, principalmente sistemas compactos individuales y comunitarios de energía solar térmica y, pequeña fotovoltaica. Por otro lado, y en el apartado de generación eléctrica con fuentes renovables conviene anotar la existencia de tres parques eólicos (41 MW instalados) en el término municipal de Casares.

Las cuestiones que han sido tratadas conducen a la necesidad de profundizar en tareas de planeamiento, para lograr un desarrollo equilibrado y sostenible, en donde las infraestructuras (agua, saneamiento con "vertido cero", electricidad, gas...) constituyen una de las principales bases del futuro desarrollo urbanístico. Dada la extraordinaria vitalidad económica y funcional de la zona de estudio, la forma de encauzar ese dinamismo es una de las claves de éxito del futuro de la Costa del Sol Occidental.


2. CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL

A) Unidades físico-ambientales.

A partir de las variables altitud, pendiente y unidades estructurales del relieve. Se pueden diferenciar cinco grandes unidades físico-ambientales:

Llanuras aluviales: Formadas en el al tramo bajo de los valles aluviales de los ríos Fuengirola y Guadiaro-Genal y localizados en los sectores occidental y oriental de la comarca, respectivamente. Posee una topografía plana donde las pendientes no superan el 10 % y está situada a menos de 100 m. sobre nivel del mar. El paisaje que proporcionan está caracterizado por los cultivos de regadío, de manera que constituyen un espacio preferentemente agrícola, dentro de un territorio donde el sector terciario es la base productiva principal.

Planicies costeros-fluviales: formada por las planicies que se han generado a partir de sedimentos aluviales y de playa. Esta unidad se localiza en la franja costera y constituye el límite Sur de la comarca. Al igual que en la unidad anterior son planicies que están por debajo de los 100 m de altitud pero a diferencia de las fluviales el rango de variación de la pendiente es mayor de manera que se pueden localizar sectores con más de 10 % de pendiente. Esta unidad está fuertemente urbanizada debido a su proximidad al litoral.


UNIDADES AMBIENTALES HOMOGENEAS
LEYENDA
LIMITE MUNICIPAL
RED HIDROGRAFICA
EDIFICACIONES
LLANURAS ALUVIALES
PLANICIES COSTEROS FLUVIALES
FLYSH DE ALGECIRAS
RELIEVE DE ALPUJARRIDES
RELIEVE DE TRANSICION
0 Km.
5 Km.
10 Km.
MUJAS
FUENGIROLA
OJEN
MARBELLA
BENAHAVIS
ESTEPONA
CASARES
MANILVA
SIERRA BLANCA
SIERRA DE LAS NIEVES
SIERRA BERMEJA
SIERRA CRESTELLINA

Colinas del flysch de Algeciras: caracterizada por una fuerte heterogeneidad de formas y relieves. Si bien el denominador común es el perfil alomado de sus montañas, es una unidad en la que no hay grandes variaciones en cuanto a altitud y pendiente lo cual impone "homogeneidad" a este sector. El hecho de estar constituida por materiales tipo arcillas y margas motivan que se trate de un área muy dinámica donde los procesos geomorfológicos están en continua evolución.

Relieves de transición: sector intermedio entre las sierras prelitorales y la franja litoral. El paso de la costa a la montaña se produce a través de esta unidad de manera que se caracteriza por relieves que no tienen mucha envergadura. Se localizan en un sector con altitud media de unos 200 m. sobre el nivel del mar y las pendientes del terreno son elevadas.

Relieves alpujárrides: hace referencia a las sierras del interior de la comarca y constituye la mitad del espacio del ámbito. Estas sierras se caracterizan, básicamente, por formar relieves muy agrestes y escarpados; en ella se alcanzan las mayores altitudes y las pendientes son muy pronunciadas. Estas sierras constituyen importantes reservas de agua subterránea que en un medio como el mediterráneo adquieren especial interés. Es la menos humanizada debido a ese carácter inhóspito que encierra sus montañas. Los paisajes forestales alcanzan en esta unidad la mayor representación y en algunos casos como ocurre en los Reales de sierra Bermeja y la Dehesa del Bornoque poseen un notable valor ambiental gracias a la presencia de especies endémicas como el pinsapo.

Junto a estas características físicas que configuran el relieve y la aptitud de los suelos, el clima, con 300 días de sol al año y 18ºC de temperatura media, y las excelentes condiciones de una pluviometría que resulta ser la más alta de la península Ibérica debido a la descarga de los numerosos frentes atlánticos que en dirección oeste-este al encontrarse con el sistema de la Sierra de Grazalema, constituyen los factores determinantes del equilibrio físico-ambiental, siendo las características pluviométricas más importantes en estas unidades físico-ambientales, las siguientes:

- Lluvias de 1200 a 1500 mm anuales en la sierra de Grazalema.
- Valores de 800 a 1200 mm anuales en las sierras occidentales de la provincia de Málaga.
- Precipitaciones entre 600 y 800 mm en la franja litoral occidental y en el valle del Guadalhorce.
- En la zona central de la provincia y en la franja litoral de la Axarquía se alcanzan valores medios anuales entre 400 y 600 mm.
- Falda de las Sierras Tejeda y Almijara de nuevo se elevan los valores de la pluviometría con dos escalones de 600-800 y 800-1200 mm.

B) La población

La Costa del Sol ha experimentado un elevado incremento demográfico en la segunda mitad de siglo XX, aunque desigual desde un punto de vista territorial, en función del desarrollo del sector turístico en los municipios a lo largo de estas décadas. También se ha incrementado, sobre todo en las décadas más recientes, el número de extranjeros residentes en el ámbito, de manera que si en números absolutos estos se concentran en Fuengirola, Marbella y Mijas, en términos relativos llegan a suponer el 50% de los residentes en municipios más pequeños del interior, como es el caso de Benahavís. La población del ámbito no se reparte uniformemente, siendo la franja costera de los municipios orientales, los lugares donde se produce la mayor concentración de población. Marbella, Fuengirola, Estepona y Mijas concentran un 94% de la población de toda la Costa del Sol.

Evolución demográfica desde 1960

Según Censo (Instituto Nacional Estadística)

	1960	1970	1981	1991	2001
Fuengirola	8.589	17.908	29.160	37.742	49.675
Mijas	7.445	9.327	14.777	31.680	46.232
Marbella	12.156	29.253	60.172	80.599	100.036
Estepona	13.446	21.025	23.542	34.965	43.109
Casares	6.033	4.092	3.127	3.26	3.387
Manilva	3.728	4.185	3.779	4.824	6.303
Ojén	1.887	1.940	2.038	1.995	2.041
Istán	1.699	1.551	1.561	1.322	1.343
Benahavís	856	1.015	1.276	1.333	1.513
TOTAL	55.839	90.296	139.432	194.489	253.639


Fte. INE (2004): Resultados del Censo de población 2001

Distribución del total de población extranjera de la Costa del Sol Occidental

Municipios	Población total	Total extranjeros	Población extranjera %
Benahavís	2.401	1.149	47,86
Casares	3.661	624	17,04
Estepona	47.697	7.223	15,14
Fuengirola	57.133	14.191	24,84
Istán	1.362	131	9,62
Manilva	7.270	1.661	22,85
Marbella	116.234	21.243	18,28
Mijas	52.189	19.802	37,94
Ojén	2.253	283	12,56
Total Provincial	1.374.890	130.146	7.47


Fte. INE (2004): Resultados del Censo de población 2001

Distribución de la población española y extranjera en los municipios (Padrón 2003)



Fte. INE (2004): Revisión del Padrón municipal 2003.

Evolución de la población desde 1960



El número de residentes extranjeros en la provincia de Málaga ha venido aumentando continuamente desde 1.950 y, de los numerosos ciudadanos de otros países que eligen nuestra provincia para residir, un porcentaje muy elevado se localiza en la Costa del Sol, zona que se ha convertido en el refugio de numerosos extranjeros (en el año 2.003, del total de extranjeros censados en la provincia de Málaga un 65% se localizaban en la capital o en algunos de los municipios de nuestra área de estudio). Tan sólo tres de estos municipios (Fuengirola, Marbella y Mijas) concentran el 42% de la población extranjera residente en la provincia malagueña, mientras que en los restantes municipios los valores son muy inferiores. Con respecto al peso que adquiere dicha población extranjera a escala municipal, Benahavís y Mijas, suponen los valores máximos, contando Benahavís con casi un 50% de población extranjera.

La densidad de población de la Costa del Sol Occidental es el resultado de los procesos señalados anteriormente. Casi el doble que la densidad provincial, a nivel de municipios es posible hacer algunas apreciaciones justificativas:

- El poder de atracción de la actividad turística que, combinada con la laxitud de la planificación de los primeros años, se traduce en cifras como los 4.967,5 habitantes por km² de Fuengirola, que junto a dos municipios ajenos a la zona de estudio (Torremolinos y Benalmádena) componen un continuo urbano en el litoral.


- Los 855 habitantes por km² de Marbella son también muestra inequívoca del fenómeno, al que tan sólo la mayor extensión territorial del municipio impide alcanzar la extraordinaria cifra de Fuengirola.

- Estepona y Mijas presentan densidades también elevadas, pero su incorporación a la actividad turística, algo más tardía, la mayor atracción de los anteriores núcleos así como su mayor dimensión espacial, son factores que atenúan el proceso de concentración demográfica y el efecto resultante.

- Istán, Casares y Ojén representan el área menos poblada, con densidades muy inferiores a la media de la zona de estudio, e incluso a la provincial. Son la muestra del resultado de trayectorias demográficas diferentes, ligadas a comportamientos que, como se ha mencionado con anterioridad, se oponen al de la franja litoral.

En relación a esta situación resulta indiscutible el peso de la población de la comarca de la Costa del Sol sobre el total provincial (27,12%), sin embargo, la distribución de la población a escala municipal no resulta equilibrada apareciendo dos grupos diferenciados: un primer grupo integrado por cuatro de estos municipios (Marbella, Fuengirola, Estepona y Mijas) que concentran un 94% de la población en este espacio y un 20% de la población total provincial, encontrándose Marbella a la cabeza de estos (116.234 hab. en el año 2.003); y un segundo grupo constituido por Benahavís, Casares, Istán, Manilva y Ojén, que suman tan sólo el 6% de la población total y suponen únicamente el 1,1% de los efectivos demográficos a escala provincial, localizándose en Istán los valores más bajos (1.362 hab.).

Densidad de población (2003)





Fte. Instituto Estadística Andalucía. Elaboración propia.

La Costa del Sol Occidental presenta densidades de población que casi duplican la media provincial (245.55 hab./km² frente a 178.15 hab./km² de la provincia). A escala municipal aparecen dos grupos diferenciados, el primero integrado por Fuengirola, Marbella, Estepona y Mijas, con densidades muy por encima de la media provincial (con valores extremos en Fuengirola que cuenta con 5.713 hab./Km²), y un segundo grupo constituido por Benahavís, Casares, Istán y Ojén que no superan la media provincial. Manilva se encontraría entre ambos grupos con unos valores de 207.71 hab./Km², por tanto, más cerca del primer grupo que del segundo. Las variables económicas ponen de manifiesto la dinamicidad de la zona y su especialización. Tres cuartas partes de la población ocupada trabaja en los servicios y casi un 20% en la construcción, careciendo de significación los restantes sectores de actividad.


C) La actividad agraria e industrial.

Las actividades agrarias así como la pesca y la industria tienen frente al sector turístico y la construcción un valor casi marginal desde el punto de vista económico. La expansión de los usos urbanos ha determinado que las áreas con poten-


FUENGIROLA
MIJAS
OJEN
MARBELLA
IBIAN
BENAHAVIS
ESTEPONA
CASARES
MANILVA
0 Km.
5 Km.
10 Km.
LEYENDA
LIMITE MUNICIPAL
RED HIDROGRAFICA
EDIFICACIONES
USOS DEL SUELO
SUPERFICIES CONSTRUIDAS Y ALTERADAS
ZONAS HUMEDAS Y SUPERFICIES DE AGUA
AREAS AGRICOLAS HOMOGENEAS
AREAS AGRICOLAS HETEREOGENEAS
ZONAS FORESTALES Y NATURALES ARBOLADAS
FORMACION DE MATORRAL - PASTIZAL
ESPACIOS ABIERTOS CON POCA VEGETACION
USOS DEL SUELO
(Fte: JUNTA DE ANDALUCIA 1998)



Fuente: Plan Director de Infraestructuras de Andalucía 1997-2007



Fuente: Comunidad Europea. Europa 2000+. Elaboración propia

cialidad agraria hayan ido disminuyendo progresivamente su función, de manera que la superficie de tierras labradas en la Costa del Sol Occidental es actualmente de 4.882 hectáreas, lo que supone el 8,5% del total de la superficie agrícola.

Una característica esencial del espacio agrario de la Costa del Sol es la importancia relativa de los cultivos de regadío que, no obstante, hay que concebirlos no solamente desde su perspectiva económica, cada vez más residual, sino como elementos culturales ligados a las señas de identidad del ámbito. Los municipios de Estepona, Casares y Manilva constituyen el área con mayor dedicación relativa a esta actividad. En los demás municipios, de orografía más escarpadas, el suelo con potencialidad agraria se limita las zonas de baja pendiente, caso de algunos piedemontes sobre las masas carbonatadas de la sierra de Mijas y a los valles donde se ha propiciado la organización de pequeñas vegas de regadío, como son la del río Ojén, o la del río Verde. Es de destacar la tradición agrícola de pequeños propietarios en Estepona, actualmente reconvertidos en parcelaciones rurales de "huertos de ocio" que adquieren una gran importancia social a través de su propia asociación de agricultores de Estepona.

En cuanto al tipo de cultivo, predominan los leñosos (frutales y asociados) sobre los herbáceos, en especial en Ojén e Istán, si bien el regadío es el protagonista fundamental de la actividad agraria. Además de los cítricos, cabe señalar la reciente importancia que están adquiriendo los frutales subtropicales, entre ellos el aguacate, que en Mijas ocupa más de la mitad de la superficie dedicada a los leñosos. Este frutal junto con los cítricos, constituyen los productos que presentan mejores perspectivas amparadas en la importancia que adquieren en la provincia por su vocación comercial, disfrutando de los beneficios de una red ya instalada en los mercados internacionales. Por su función en el paisaje, y no tanto por su aportación económica, caben destacar los viñedos de Manilva, y los olivares de Istán, que ocupan extensiones de cierta importancia. Sin embargo, los aprovechamientos forestales alcanzan mayor representación superficial, lo que conviene señalar no tanto por su aprovechamiento directamente productivo (limitado a actividades puntuales como la extracción del corcho de los alcornocales de Istán) como por su significado desde el punto de vista de la conservación del paisaje, del uso recreativo o de la captación de recursos hídricos.

La evolución de los últimos diez años muestra el retroceso de las pequeñas explotaciones (menores de 5 has.) en beneficio de las de mayor dimensión (más de 50 has.), especialmente en los municipios como Benahavís de mayor dinámica en la implantación del turismo residencial, dato a considerar para definir parcelas mínimas de actuación en los suelos no urbanizables con vocación de mantener la actividad agrícola o forestal.

Como las actividades agrarias y la pesca, el sector industrial tiene un escaso papel en la economía, si exceptuamos el sector de la construcción, que muestra una gran expansión y dinamismo relacionado con la demanda tanto de la población residente como de la turística. Es además un sector que genera una intensa movilidad y movilidad económica.

Evolución y situación actual de las actividades industriales

Ámbitos espaciales	Variación nº act. industriales 1997-2002 (%)	Índice act. industriales *1000 hab.	Índice act. Construcc. *1000 h.	Índice act. energía y agua* 1000 h.	Índice act. extrac. y transf.* 1000 h	Índices act. transf. metales.. 1000 h	Índices act. manufactureras* 1000 h
Fuengirola	65,1	11,6	8,8	0,08	0,1	0,6	2
Mijas	121,7	18,5	12,9	0,1	0,7	1,5	3,2
Marbella	93,4	17,1	13,3	0,1	0,2	0,9	2,5
Estepona	92	16,3	12,6	0,09	0,5	1	2
Casares	111,1	17,6	11,9	0,6	2,1	0,6	2,4
Manilva	151,7	21,7	17,7	0,1	0,3	1,1	2,3
Ojén	206,3	23,4	17,6	0	1,9	1,9	1,9
Istán	183,3	12,8	11,3	0	0	0,7	0,7
Benahavís	38,7	45,8	42	1,4	0,4	0,9	0,9
CSOC.	118,1	15,1	16,5	0,1	0,3	0,9	2,2
Provincia	52,8	10,6	6,5	0,07	0,4	0,9	2,6
Andalucía	33,7	10,4	5,4	0,1	0,6	1,1	3,1

Fuente: Anuario Económico de La Caixa, 2003.

D) El sector turístico.

El sector turístico se ha convertido en uno de los principales motores de la economía andaluza y la Costa del Sol Occidental se configura en el principal destino líder de la demanda turística nacional y mediterránea. Actualmente se están produciendo 14.280.000 pernoctaciones hoteleras (datos del año 2.004), que suponen más del 50% del total de todo el litoral andaluz, con una oferta en plazas que supone el 35% de la oferta de toda Andalucía.

En cuanto a Campos de Golf, la oferta actual está en 33 campos de golf (el 50% de toda la oferta de Andalucía), con otros 15-20 campos de golf en proyecto. Así mismo, el 45% de los cruceros marítimos que llegan a Andalucía tienen su sede en la Costa del Sol Occidental, y el 31% de los amarres depuestos deportivos se ubican en este tramo litoral. Así mismo, el 70% de los viajeros que llegan por avión eligen como destino la Costa del Sol Occidental (12 millones de pasajeros en el año 2.004).

Todos estos datos confirman el liderazgo de la Costa del Sol Occidental en la demanda turística, si bien actualmente se ponen de manifiesto cambios sustanciales en dicha demanda, que ha superado la simplicidad del "sol y playa" propia de los años 60-80. La demanda actual presenta un mayor grado de exigencia en cuanto a la calidad ambiental del lugar y a los servicios, en los que la Costa del Sol compite con otros destinos emergentes de la oferta turística.

La Costa del Sol Occidental mantiene, no obstante, características excepcionales e irrepetibles respecto a cualquier otra oferta turística: su carácter "urbano", el alto porcentaje de residentes extranjeros, un importante "tejido empresarial" experimentado, y un excepcional "clima" (300 días de sol al año y 18ºC de temperatura media). Así mismo los "servicios" de alta calidad, las diversas infraestructuras de acceso (aeropuerto, ferrocarril, autovías...), y las sinergias con otros lugares y ofertas complementarias de la Comunidad Autónoma, permiten afirmar que la Costa del Sol se mantiene como el principal destino turístico de Europa.

Las mejoras previstas en materia de infraestructuras, (AVE Málaga-Madrid, aeropuerto, ferrocarril costero), y las mejoras ambientales, de la movilidad interna y de los equipamientos territoriales previstas en este Plan, contribuirán a optimizar la relación entre recursos y demanda, y a potenciar el futuro de este ámbito. A ello deben contribuir además, otras medidas no territoriales que incidan sobre la actividad económica, modernizando el sector, atrayendo a nuevos sectores de mayores rentas, y favoreciendo la implantación de productos y servicios turísticos que generen mayor valor añadido.

Las previsiones de la oferta no reglada están muy claras en los próximos cinco años, el ritmo de crecimiento actual, la predisposición de los turistas alemanes e ingleses por la compra de una vivienda, la fortaleza del euro, etc. hacen que el panorama no vaya a cambiar radicalmente, es cierto que el ritmo será menor, pero el crecimiento será un hecho. Ahora bien, lo que es bastante más complejo es cuantificar de entre las viviendas existentes que cantidad serán utilizadas por turistas.

Todas las actuaciones previstas vienen a confirmar la tendencia de una extensión del modelo turístico hacia el norte y el oeste, al ser las zonas menos consolidadas. Este hecho hace pensar que si a ambas zonas no se les dota de infraestructuras adecuadas, es posible que muy pronto tengan los mismos problemas que estamos detectando hoy en Fuengirola o Marbella.


Las perspectivas de la demanda son más complejas de establecer. Existen tendencias que pueden verse claramente reflejadas en el destino Costa del Sol: fraccionamiento de las vacaciones, búsqueda de mayores niveles de exigencia y calidad, mayor valoración del medio ambiente, diversificación de motivaciones a la hora de seleccionar un destino turístico, y personalización de las vacaciones.

El volumen de turistas es muy probable que siga creciendo pero a un ritmo más lento del observado en los últimos años, debido a que la competencia más cercana empieza a despuntar (Malta, Sicilia, Túnez, Turquía, Marruecos), especialmente la oferta de los touroperadores que empiezan a desviar parte de sus clientes a otros destinos más competitivos económicamente. El contrapunto a los factores anteriores es que cada día aumentan los turistas que organizan su propio viaje y al margen de las ofertas masivas del touroperador, tanto por la creciente importancia de Internet (más de la mitad del comercio on-line tiene una relación con el turismo) o bien porque se planifican sus vacaciones buscando la calidad turística, o también porque han adquirido alguna propiedad que les hace cautivos de su lugar de vacaciones, siendo esta la casuística más influyente en la actual demanda turística de la Costa del Sol.

En el perfil de los turistas, las tendencias indican que a pesar de que el mercado español siga siendo uno de los más representativos en la Costa del Sol, los mercados internacionales más importantes, el británico, irlandés y alemán, experimentan un incremento o mantenimiento de los mismos, de igual modo, se prevé la consolidación de mercados emergentes como el estadounidense y canadiense.

Se ha detectado desde mediados de los años noventa un incremento de los intervalos de edad superiores (mayores de cincuenta años), frente al descenso de los intervalos más jóvenes. A escala municipal la previsión resulta semejante con mayor peso, si cabe, en el municipio de Marbella.

Evolución del número de turistas extranjeros y españoles en la Costa del Sol



Fte. SOPDE: Observatorio Turístico de la Costa del Sol (1996-2004). Elaboración propia

La evolución desde mediados de los años noventa apunta a que siga incrementándose la demanda de los alojamientos hoteleros de alta calidad (cuatro y cinco estrellas), junto con los alojamientos alquilados y en propiedad aumentando considerablemente la importancia del turismo residencial en los próximos años, lo cual se puede percibir ante el incremento constante de la motivación "propiedad" entre los turistas que llegan a la Costa del Sol.

El llamado turismo residencial es uno de los tipos de turismos más significativos de la Costa del Sol Occidental y el que sin duda tiene una oferta de alojamiento y número de turistas más importante. Ahora bien, su definición es algo compleja desde el momento que la diferenciación con otras tipologías viene dada por la forma de alojarse (en vivienda generalmente de propiedad, aunque a veces alquilada) y en el tiempo de estancia en el territorio (generalmente más de un mes y menos de un año); además, pueden surgir confusiones con los términos "turismo residencial" y "turismo de segunda residencia" pues ambos conceptos tienen características comunes y se relacionan. El turismo de segunda re-

sidencia tiene las mismas características en la forma de alojarse pero no necesariamente debe estar más de un mes y menos de un año, ya que el turista puede venir sólo los fines de semana o el mes de Agosto, además de que el turismo de segunda residencia no se concentra mayoritariamente en temporada media o baja, con lo que se refuerza el concepto de "doble residencia" donde la exigencia por la calidad se los servicios prestados es una importante demanda.

Las principales cifras que puede argumentar su importancia es la destacada capacidad de alojamiento, oscila, según estimaciones de distintos estudios de la Universidad de Málaga, entre las 320.496 y 427.328 plazas turísticas en el 2001. Así mismo, la carga turística es muy relevante en todas las temporadas, aunque proporcionalmente es máxima en la temporada media y baja.


En cuanto a la dinámica de su oferta los resultados son espectaculares. La evolución de la vivienda de uso turístico (secundaria y desocupada) en los últimos veinte años es desbordante, al crecer un 187% (9,4% media anual), bastante más que la oferta reglada; pero en Mijas, Marbella, Estepona, Manilva y sobretodo Benahavís el crecimiento es muy superior a esta media. Al igual que en casi todas las variables en cuanto a la distribución por municipios, Marbella tiene casi el 40% de la oferta de todo el ámbito de estudio.

Por lo general los turistas poseen una opinión bastante satisfactoria con respecto al entorno, así un 86,3% de los mismos está muy satisfecho o satisfecho.

El clima es el factor por el que el turista que visita la Costa del Sol se siente más satisfecho. La hospitalidad, el ambiente y el paisaje o entorno también se sitúan favorablemente. A escala municipal destaca el aspecto Paisaje/Entorno, lo cual apunta ya la importancia que los turistas en general y sobre todo los residentes, conceden a la variable ambiental y al mantenimiento del paisaje.


Para ello es necesario la cooperación entre las administraciones y el sector privado, y la coordinación de los sectores y actuaciones que puedan afectar al sector, compartiendo y coordinando todos los agentes implicados los objetivos y los recursos necesarios.

Distribución de los aspectos satisfactorios de la Costa del Sol



Fte. SOPDE (2003) (documento inédito). Elaboración propia.

Distribución de los aspectos insatisfactorios de la Costa del Sol



Fte. SOPDE (2003) (documento inédito). Elaboración propia.

E) La vivienda

El extraordinario incremento de la segunda residencia se encuentra íntimamente ligado al desarrollo del llamado turismo residencial, que en los últimos años se ha fortalecido aceleradamente en la Costa del Sol Occidental. El origen de este desarrollo se fundamenta en la búsqueda, por parte de la población europea de medio-alto poder adquisitivo, de espacios con actividades sociodeportivas y buen clima en los que disfrutar de su cada vez mayor tiempo libre. La oferta de la Costa del Sol Occidental reúne a tal efecto mejores características y más adecuadas ofertas que el resto del área mediterránea.

Las viviendas secundarias se concentran en Marbella, Fuengirola, Mijas y Estepona, si bien en términos relativos destacan los elevados porcentajes que sobre el total de viviendas representan las viviendas en Manilva y Benahavís, caracterizadas en este caso por el predominio de la baja densidad.

En cuanto a la demanda, la previsión a corto y medio plazo, hacen esperar un incremento de vivienda tanto principal como secundaria. La Costa del Sol sigue siendo destino preferente como lugar de residencia para la creciente población jubilada y prejubilada europea. La tendencia a fijar la residencia permanente se incrementará como consecuencia del envejecimiento de la población, del retraso en la edad de jubilación y también por la mejora de las infraestructuras de acceso, las condiciones económicas, ambientales y de servicios turísticos del ámbito, que harán más atractiva la oferta inmobiliaria con uso turístico residencial e, incluso, como residencia habitual.

La composición de los hogares mantiene y acentúa los rasgos que favorecen la demanda (familias monoparentales, hogares unipersonales, parejas sin hijos, etc.). La estructura por edad de la población y el mantenimiento de las pautas sociales como la pérdida de peso del modelo de familia tradicional, hacen esperar el sostenimiento o aumento de la presión sobre la vivienda.

Finalmente, aparece una importante demanda de vivienda pública (V.P.O.) para toda la clase trabajadora que requiere ofertas más adecuadas a sus propias necesidades. La puesta en marcha de espacios productivos (Parques Empresariales e Industriales), la importante oferta de servicios, la hostelería..., genera una específica mano de obra que requiere residencia adaptada a sus necesidades y en donde la inmigración requiere ofertas más adecuadas a sus capacidades económicas.

Estos aspectos generalizados en la sociedad, se acentúan en la Costa del Sol Occidental. Contribuye a ello la naturaleza urbana de este espacio, no sólo en el área turística por excelencia sino que se extiende más allá de los principales núcleos a medida que se acentúa la integración del espacio restante en la dinámica turística. Al poder de atracción de la zona y al aumento de la densidad poblacional, se une el rejuvenecimiento por vía natural y migratoria que, a su vez, consolida la estructura por edad como factor favorecedor de la demanda de vivienda.

Estructura del parque de viviendas en el año 2001. Valores porcentuales

Ambitos espaciales	Viviendas familiares							
	TOTAL	Principales			No principales			
	Total	Total	Conven	Aloj.	Total	Secund.	Vacías	Otro tipo
Fuengirola	99,9	46,1	46,1	0	53,8	40,1	11,4	2,1
Mijas	100	52,8	52,8	0,04	47,1	34,1	10,7	2,2
Marbella	99,9	43,9	43,9	0	56	32,3	20,4	3,2
Estepona	99,9	40,5	40,5	0,01	59,4	34,5	22,9	1,9
Casares	100	47,3	47,3	0,04	52,6	33,2	18,2	1,1
Manilva	100	29,3	29,3	0	70,6	57,8	9,7	3
Ojén	99,8	70,7	70,7	0	29	3,8	25,2	0
Istán	100	58,4	58,4	0	41,5	18,9	18,5	4
Benahavís	100	19,1	19	0,03	80,8	66,8	13,7	0,2
Málaga	99,9	78,5	78,5	0	21,3	7,6	12,1	1,5
Costa Sol	99,9	62,1	62,1	0,01	37,7	21,2	14,5	2
PROVINCIA	99,9	60,4	60,4	0,01	39,5	22,4	15	1,9

3. LAS AFECCIONES: NORMATIVA AMBIENTAL Y DE PATRIMONIO.

A) Los espacios protegidos por legislación específica.

Normativa: Ley 2/1989, de de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección.


Lugares de Interés Comunitario. (LIC´s) Red ecológica europea Natura 2000. Comprende las "Zonas de Espacial Protección de Aves" (ZEPA´s) y las "Zonas de Especial Conservación" (ZEC´s).


Espacios Naturales protegidos

Parques Naturales	Parque Natural de la Sierra de las Nieves
Parajes Naturales	Paraje Natural de los Reales de Sierra Bermeja
	Paraje Natural de Sierra Crestellina
Monumentos Naturales	Monumento Natural de las Dunas de Artola

Zonas de Importancia Comunitaria. Red Natura 2000

Zonas de Especial Protección de Aves	Los Reales de Sierra Bermeja
	Sierra Crestellina
	Sierra de las Nieves
Propuesta de Zonas Especiales de Conservación:	Los Reales de Sierra Bermeja
	Sierra Crestellina
	Sierra de las Nieves
	Sierra Bermeja y Real
	Sierra Blanca
	Valle del río Genal
	Río del Castor
	Río Verde
	Río Guadaiza
	Río Guadalmina
	Río Fuengirola
	Río Guadalmansa
	Río Real
	Río del Padrón
	Arroyo de la Cala
	Río Manilva
	Calahonda
	Fondos Marinos de la Bahía de Estepona


NATURALEZA TOPOGRAFICA DEL
AMBITO TERRITORIAL (ORTOFOTO 2004)
0 Km.
5 Km.
10 Km.
CASARES
MANILVA
ESTEPONA
BENAHAVIS
ISTAN
MARBELLA
OJEN
MIJAS
FUENGIROLA
LEYENDA
LIMITE MUNICIPAL



LEYENDA

- LIMITE MUNICIPAL
- RED HIDROGRAFICA
- EDIFICACIONES

ZONAS DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

ZONAS ESPECIAL PROTECCION PARA LAS AVES

ES6170004	LOS REALES DE SIERRA BERMEJA
ES6170005	SIERRA CRESTELLINA
ES6170006	SIERRA DE LAS NIEVES

ZONAS ESPECIAL CONSERVACION (ZEC)
PROPUESTA DE LUGARES DE INTERES COMUNITARIO DE ANDALUCIA (LIC)

ES6170004	LOS REALES DE SIERRA BERMEJA	**ES6170021**	RIO GUADALMINA
ES6170005	SIERRA CRESTELLINA	**ES6170022**	RIO FUENGIROLA
ES6170006	SIERRA DE LAS NIEVES	**ES6170024**	RIO GUADALMANSA
ES6170010	SIERRAS BERMEJA Y REAL	**ES6170025**	RIO REAL
ES6170011	SIERRA BLANCA	**ES6170026**	RIO DEL PADRON
ES6170016	VALLE DEL RIO GENAL	**ES6170027**	ARROYO DE LA CALA
ES6170017	RIO DE CASTOR	**ES6170029**	RIO MANILVA
ES6170019	RIO VERDE	**ES6170030**	CALAHONDA
ES6170020	RIO GUADAIZA	**ES6170063**	FONDOS MARINOS BAHIA DE ESTEPONA

ZONAS DE IMPORTANCIA COMUNITARIA
(Red Ecológica Europea "Natura 2000")

B) Vías pecuarias

Normativa: Ley 3/1995 de 23 de marzo, de Vías Pecuarias

CAÑADA REAL
Cañada Real de La Fuente de la Adelfa
Cañada Real de Ronda y de Mojón Verde
Cañada Real del Mojón de Puerto Verde
Cañada Real de Los Barrios (Cádiz) a Estepona
Cañada Real de Los Barrios a Estepona

COLADA
Colada del Río de La Puente- Puerto de Carnero y Loma de Puerto Llano
Colada de La Loma del Rayo
Colada de Garapalar
Colada Descansadero de Garrobillo
Colada de Reinoso y Cancelada
Colada de Gaucín a Casares
Colada de Los Molinos a Estepona
Colada del Molino del Duque
Colada de Casares

CORDEL
Cordel del Cesmo
Cordel de Benahavís a Ojén
Cordel del Puerto de Los Guardas a Genalguacil

VEREDA
Vereda de Pajares
Vereda del Puente de Ronda
Vereda de Marbella a Ronda
Vereda desde El Puerto Valencia a Benahavís y Ventorrillo del Tajarejo
Vereda del Camino de Ronda
Vereda de Ronda
Vereda del Camino de Igualeja
Vereda del Camino de Jubrique
Vereda de La Lobilla
Vereda del Camino de Genalgualcil
Vereda de Los Frailes o de Calancha
Vereda de Gaucín y Casares
Vereda de Gaucín a Estepona
Vereda de Las Mentiras
Vereda de Los Pescaderos
Vereda de Las Rosas de España
Vereda de San Roque
Vereda de La Cañada del Apartadero
Vereda del Sausal
Vereda de Patraina

VIAS PECUARIAS Y RED HIDROGRAFICA
LEYENDA
LIMITE MUNICIPAL
RED HIDROGRAFICA
EDIFICACIONES
CAÑADA
COLADA
CORDEL
VEREDA
VIAS PECUARIAS
1 CAÑADA REAL DE LA FUENTE DE LA ADELFA
2 CAÑADA REAL DE ROJAS Y EL CAMINO VERDE
3 CAÑADA REAL DEL MOLON DE PUERTO VERDE
4 CAÑADA REAL DE LOS BARRIOS (CADIZ) A ESTEPONA
5 CAÑADA REAL DE LOS BARROS A ESTEPONA
6 COLADA DEL RIO DE LA PUENTE- PUERTO DE CARRIERO Y LOMA DE PUERTO LLANO
7 COLADA DE LA LOMA DEL RAYO
8 COLADA DE SCANSADERO DE GARROBILLO
9 COLADA DE PEINOSO Y CANCELADA
10 COLADA DE GAUCIN A CASARES
11 COLADA DE LOS MOLINOS A ESTEPONA
12 COLADA DEL MOLINO DEL DUQUE
13 COLADA DE CASARES
14 COLADA DE LA ROSA
15 CORDEL DE BENAHAVIS A OJEN
17 CORDEL DEL PUERTO DE LOS GUARDAS A GENALGUACIL
18 VEREDA DE PAJARES
19 VEREDA DEL PUENTE DE RONDA
20 VEREDA DE MARBELLA A RONDA
21 VEREDA DESDE EL PUERTO VALENCIA A BENAHAVIS Y VENTORRILLO DEL TAJAREJO
22 VEREDA DE RONDA
23 VEREDA DEL CAMINO DE IGUALEJA
24 VEREDA DEL CAMINO DE JUBRIQUE
25 VEREDA DE LA CORBILLA
26 VEREDA DEL CAMINO DE GENALGUACIL
27 VEREDA DE LOS FRAILES O DE CALANCHA
28 VEREDA DE GAUCIN Y CASARES
29 VEREDA DE GAUCIN A ESTEPONA
30 VEREDA DE LAS MENTIRAS
31 VEREDA DE LOS PESCADEROS
32 VEREDA DE LAS ROSAS DE ESPAÑA
33 VEREDA DE LA MANILVE
34 VEREDA DE LA CAÑADA DEL APARTADERO
35 VEREDA DEL SALSAL
36 VEREDA DE PATRAINA
37 VEREDA DEL CAMINO DE RONDA
RED HIDROGRAFICA
1 RIO FUENGIROLA
2 RIO OJEN
3 RIO REAL
4 ARROYO GUADALPIN
5 EMBALSE DE LA CONCEPCION
6 RIO VERDE
7 RIO GUADALMINA
8 RIO GUADALMANSA
9 RIO PADRON
10 RIO DE LA CALA
11 RIO GUADALOBON
12 RIO MANILVA
13 RIO GUADIARO
MIJAS
FUENGIROLA
OJEN
ISTAN
MARBELLA
BENAHAVIS
ESTEPONA
CASARES
MANILVA
0 Km.
5 Km.
10 Km.

C) Espacios protegidos por la UNESCO

Reserva de la Biosfera Sierra de las Nieves y su Entorno (1995)

D) Montes de titularidad pública.

Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes


Montes de titularidad pública
Sierra Crestellina
Las Acequias
El Pinar
Sierra Bermeja
Dehesa de Alcaruz
El Metiche
Sierra del Real
Sierra Blanca y Nagüelles
Sierra Blanca
Sierra Parda
Sierra Blanca y Bermeja
Obregón y Cruz


E) Plan Especial de Protección del Medio Físico. Catálogo

No es una afección, como las anteriores, vinculante para la planificación territorial. Sin embargo, como marco vinculante al planeamiento urbanístico desde su aprobación en 1987, constituye una referencia fundamental de cara a la preservación de los espacios de interés natural.

Espacios con Protección Especial Integral
Paraje Excepcional de los Reales de Sierra Bermeja (PE-3).
Paraje Excepcional del Bosque de Bornoque (PE-4).

Espacios con Protección Especial Compatible
Complejo Serrano de Interés Ambiental de Sierra Bermeja (CS-24).
Paisaje Agrario Singular de las Huertas del río Guadaiza (AG-8).
Complejo Serrano de Interés Ambiental de Sierra Crestellina (CS-19).
Complejo Serrano de Interés Ambiental del Valle del Genal (CS-20).
Complejo Serrano de Interés Ambiental de Sierra Bermeja (CS-24).
Paisaje Agrario Singular de las Huertas del río Manilva (AG-10).
Paisaje Agrario Singular de las Huertas del río Guadiaro (AG-11).
Complejo Serrano de Interés Ambiental de Sierra Bermeja (CS-24).
Complejo Serrano de Interés Ambiental de Sierra Blanca-Canucha-Alpujata (CS-2).
Complejo Serrano de Interés Ambiental de Sierra Real-Palmitera-Apretaderas (CS-18).
Complejo Litoral de Interés Ambiental de Punta Chullera (LA-1).
Paisaje Agrario Singular de las Huertas del río Manilva (AG-10).
Complejo Serrano de Interés Ambiental de Sierra Blanca-Canucha-Alpujata (CS-2).
Complejo Serrano de Interés Ambiental de las Lomas de Puerto y las Cabrillas (CS-26).
Paisaje Agrario Singular de las Huertas del río Guadaiza (AG-8).
Complejo Serrano de Interés Ambiental de Sierra Blanca-Canucha-Alpujata (CS-2).
Complejo Serrano de Interés Ambiental Sierra de Mijas (CS-3).
Espacio Forestal de Interés Recreativo de Viñas Viejas-Camorro (FR-6).
Paisaje Singular Cabecera del Río Alamino-La Fuente (PS-5).
Complejo Serrano de Interés Ambiental de Sierra Blanca-Canucha-Alpujata (CS-2).
Complejo Serrano de Interés Ambiental de las Lomas de Puerto y las Cabrillas (CS-26).
Espacio Forestal de Interés Recreativo de Viñas Viejas-Camorro (FR-6).


MONTES DE TITULARIDAD PUBLICA
LEYENDA
LIMITE MUNICIPAL
RED HIDROGRAFICA
EDIFICACIONES
MONTES DE TITULARIDAD PUBLICA
MA-70003-AY SIERRA CRESTELLINA
MA-70002 LAS ACEDIAS
MA-30007 EL PINAR
MA-50016 SIERRAS BERMEJA
MA-20070 DEHESA DE ALCARUZ
MA-10006-JA EL MEUCHE
MA-40001-CO SIERRA DEL REAL
MA-10008 SIERRA BLANCA Y NAGÜELLES
MA-30008-CA SIERRA BLANCA
MA-30055 SIERRA PARDA
MA-30004 SIERRA BLANCA Y BERMEJA
MA-20058 CORTIJO Dª B. OBREGON, CHAPARRAL DE LA CONDESA
MA-20059 CORTIJO Dª B. OBREGON, CHAPARRAL DE LA CONDESA
MA-20072 CORTIJO DE LA CRUZ, CHAPARRAL DE LA CONDESA
MA-20073 CORTIJO DE LA CRUZ, CHAPARRAL DE LA CONDESA
MA-10007-JA SIERRA BLANCA
0 Km. 5 Km. 10 Km.
MARBELLA
BENAHAVIS
ISTAN
OJEN
MIJAS
FUENGIROLA
MANILVA
CASARES


ESPACIOS PROTEGIDOS POR EL PLAN ESPECIAL DE PROTECCION DEL MEDIO FISICO
LEYENDA
LIMITE MUNICIPAL
RED HIDROGRAFICA
EDIFICACIONES
AG.- PAISAJES AGRARIOS SINGULARES
LA.- COMPLEJOS LITORALES DE INTERES AMBIENTAL
FR.- ESPACIOS FORESTAL DE INTERES RECREATIVO
CS.- COMPLEJOS SERRANOS DE INTERES AMBIENTAL
PS.- PARAJES SOBRESALIENTES
PE.- PARAJES EXCEPCIONALES
0 Km.
5 Km.
10 Km.
FUENGIROLA
SIERRA MIJAS
MIJAS
CABECERA RIO ALAMILLO Y LA FUENTE (COIN)
SIERRA BLANCA Y ALPUJATA
COIN
SIERRAS NEGRA-CALAHONDA
CERROS DE TOLOX
MORA TAN DEHESA DE BORNOQUE
ISTAN
SIERRAS REAL-PALMITERA-APRIETADERAS
MARBELLA
BENAHAVIS
VEGA DEL RIO GUADALA
SIERRA BERMEJA
ESTEPONA
LOS REALES DE SIERRA BERMEJA
VALLE REAL
SIERRA CRESTELLINA
CASARES
HUERTAS DEL RIO GUADARO
HUERTAS DEL RIO MANILVA
MANILVA


F) El patrimonio histórico y cultural.

Normativa: Mediante Ley 1/91 de 3 de julio de Patrimonio Histórico Andaluz se crea el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz, en el que también se incluyen los Bienes declarados de Interés Cultural con arreglo a la Ley 16/1985 de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español.

En el ámbito del Plan de Ordenación del Territorio están incluidos en el Catálogo como bienes declarados o incoados los siguientes bienes inmuebles:

Bienes de interés cultural

MUNICIPIOS	BIENES	TIPOLOGIAS
BENAHAVIS	Castillo Montemayor	Monumento
	Torre Esteril	Monumento
	Torre Tramores	Monumento
	Torre Campanillas	Monumento
	Torre de la Lechera	Monumento
CASARES	Ciudad Romana de Lacipo	Zona Arqueológica
	Castillo de Casares	Monumento
	Torre Salto de la Mora	Monumento
	Núcleo de Casares	Conjunto Histórico
ISTAN	Alquería árabe	Monumento
MANILVA	Castillo de la Duquesa	Zona Arqueológica
	Castillo de San Luís de Sabinillas	Monumento
	Torre de la Chullera	Monumento
MARBELLA	Castillo Alicates	Monumento
	Torre de la Mar	Monumento
	Villa romana de Rio Verde	Zona Arqueológica
	Cerro Turrón	Monumento
	Torre de Ancón	Monumento
	Torre del Duque	Monumento
	Torre del Lance de las Cañas	Monumento
	Basílica paleocristiana	Monumento
	Fuerte de San Luís	Monumento
	Castillo de la Madera	Monumento
	Castillo de Marbella	Monumento
	Cueva de Pedro Redondo	Monumento
	Torre de las Bóvedas	Monumento
	Termas romana las Bóvedas	Zona Arqueológica
	Torre del río Real	Monumento
	Torre de Ladrones	Monumento
	Antiguo Hospital Bazán	Monumento
MIJAS	Torre Calaburra	Monumento
	Castillo de Osunillas	Monumento
	Torre Nueva o Pentapesetas	Monumento
	Torre Vieja de la Batería	Monumento
	Villa romana de la Butibamba	Zona Arqueológica
	Casco Histórico de Mijas	Conjunto Histórico
	Torre de Calahonda	Monumento
	Castillo de Mijas	Monumento
ESTEPONA	Torre de Guadalmansa	Monumento
	Torre del Padrón	Monumento
	Torre de Baños	Monumento
	Torre de Arroyo Vaquero	Monumento
	Castillo del Nicio	Monumento
	Castillo de Estepona	Monumento
	Torre El Velerín	Monumento
	Torre de la Sala Vieja	Monumento
	Villa romana de las Torres	Zona Arqueológica
	Torre del Saladillo	Monumento
FUENGIROLA	Ciudad romana de Suel	Monumento
	Castillo de Sohail	Zona Arqueológica
	Termas romanas de Torre Blanca del Sol	Zona Arqueológica
	Torre Blanca	Monumento
OJÉN	Castillo de Ojén	Monumento



LEYENDA

- LIMITE MUNICIPAL
- RED HIDROGRAFICA
- EDIFICACIONES

1 - TORRE ESTERIL*
2 - TORRE DE LA LECHERA*
3 - TORRE DE CAMPANILLAS*
4 - CASTILLO DE MONTEMAYOR
5 - TORRE TRAMONES
6 - TORRE SALTO DE LA MORA
7 - CASTILLO DE CASARES
8 - CIUDAD ROMANA DE LACIPO
9 - TORRE DEL ARROYO VAQUERO
10 - TORRE DE GUADALMANSA
11 - TORRE DE SALA VIEJA
12 - TORRE DE BAÑOS
13 - TORRE DEL SALADILLO
14 - TORRE DE VELERIN
15 - TORRE DEL PADRON
16 - VILLA ROMANA DE LAS TORRES
17 - CASTILLO EL NICIO
18 - CASTILLO DE ESTEPONA
19 - TORO DE OSBORNE Nº XII**
20 - TERMAS ROMANAS
21 - TORRE BLANCA
22 - CASTILLO SUEL*
23 - ALQUERIA ARABE*
24 - TORRE DE LA CHULLERA
25 - CASTILLO DE SABINILLAS*
26 - CASTILLO DE LA DUQUESA
27 - ANTIGUO HOSPITAL BAZÁN
28 - TORRE ANCON
29 - TORRE DEL RIO REAL
30 - TORRE LANCE DE LAS CAÑAS
31 - TORRE DEL DUQUE
32 - TORRE LADRONES
33 - CUEVA DE PECHO REDONDO
34 - VILLA ROMANA DE RIO VERDE
35 - LAS BOVEDAS
36 - CASTILLO DE ALICATES
37 - CERRO TORRON
38 - CASTILLO DE MARBELLA
39 - TORRE DE LA MAR*
40 - TORRE DE LAS BOVEDAS
41 - TORRE VIEJA DE LA CALA DEL MORAL
42 - TORRE DE CALABURRAS
43 - TORRE DE CALAHONDA
44 - TORRE NUEVA
45 - TORRE DEL CASTILLO DE OSUNILLAS
46 - CASTILLO DE MIJAS
47 - VILLA ROMANA DE LA BUTIBAMBA
48 - CASTILLO DE OSUNILLAS
49 - CASTILLO DE OJEN
50 - CONJUNTO HISTORICO DE CASARES
51 - CONJUNTO HISTORICO DE MIJAS

* - SIN COORDENADAS UTM
** CGPHA

BIENES DE INTERES CULTURAL Y CGPHA.

4. ELEMENTOS DE DIAGNÓSTICO

A) El contexto territorial.


La Costa del Sol Occidental juega un importante papel en el marco del mediterráneo español, uno de los ámbitos geográficos con mayor incidencia en la transformación del país durante el último medio siglo. En un contexto en el que el principal motor de transformación ha sido y es el fenómeno turístico, las interacciones de esta actividad con el resto de procesos en curso sobre el territorio han producido espacios que, pese a su aparente homogeneidad, presentan peculiaridades propias. En este sentido, el papel de la Costa del Sol Occidental es importante en términos históricos, como territorio pionero en la utilización de este recurso a gran escala y como motor de desarrollo socioeconómico, por ser uno de los territorios en que este desarrollo ha dejado una impronta más clara. Estas peculiaridades deben ser la base para la definición de una ordenación sostenible del ámbito.

En el contexto nacional, la Costa del Sol Occidental se configura como un ámbito relevante que además presenta una dinámica positiva. Frente a la pérdida relativa de importancia de grandes núcleos tradicionales en actividad económica global, favorecida por una dispersión de esta actividad hacia municipios situados en posiciones más periféricas, la Costa del Sol Occidental mantiene su crecimiento. Así, al desglosar los datos del sector servicios por zonas, se aprecia que en la Costa del Sol Occidental la hostelería tiene un peso sustancialmente mayor que en cualquiera de los otros ámbitos. Junto con el comercio, supone más del 50% de la mano de obra total. Se aprecia también que el ámbito tiene, en cuanto a servicios y en términos de mano de obra, una estructura bastante diversificada y con un tamaño agregado asimilable al de ámbitos con una imagen más urbana.

La relaciones con el exterior se materializan físicamente a través de los pasos naturales de conexión este – oeste por la Bahía de Algeciras hacia Cádiz y hacia el resto de la Andalucía Occidental, y sobre todo, por Málaga hacia el resto de la Península, debido al peso del aeropuerto en los flujos turísticos y a que por esta conexión viaria se comunica esta zona con las áreas más pobladas y dinámicas del país.

Con la capital provincial, las relaciones son fundamentalmente por causas administrativas y, de dependencia en términos de transporte aéreo y ferroviario, aspectos que aumentarán con la potenciación de estas infraestructuras. Así, el aeropuerto de Málaga, pese a su posición exterior al ámbito, asegura la conexión con el mercado turístico europeo, especialmente británico. No obstante, la relación funcional con el área metropolitana de Málaga alcanza unas magnitudes menores de lo que cabría esperar por la cercanía del ámbito, en gran medida por la capacidad que está desarrollando Marbella como nodo estructurante de buena parte del territorio del occidente provincial.

Con los restantes territorios limítrofes, las relaciones son de menor entidad. Con el valle del Guadalhorce, se basan en el intercambio de efectivos poblacionales por motivos laborales y comerciales, si bien la dinámica se está incrementando como consecuencia del aumento de residentes europeos



El sistema urbano peninsular de acuerdo con el Plan Director de Infraestructuras 1993-2007. Elaboración propia. PDI 93-07.

en poblaciones cercanas al valle y exteriores al ámbito de estudio (Coín, Alhaurín). De hecho, los nuevos accesos y mejoras del viario, y la progresiva implantación de actividades económicas en el valle inducen a considerar que esta relación aumentará considerablemente en un futuro.

Por el extremo occidental, menos saturado y congestionado que el oriental, las relaciones se justifican por la centralidad de la Bahía de Algeciras respecto a los municipios más próximos de la Costa del Sol. No obstante, la mejora de la accesibilidad del Campo de Gibraltar que implica la terminación del la autovía Jerez-Los Barrios, y la futura variante de la Bahía, contribuirán también a incrementar estos flujos.

Las actuaciones previstas y plasmadas en la propuesta del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía y en el Plan Estratégico de Infraestructuras del Estado contribuirán a mejorar la globalidad de este ámbito y su centralidad en el territorio regional y nacional.

B) Las conexiones con el exterior: España y Europa.


La accesibilidad del ámbito por vía terrestre se ve fuertemente condicionada por las sierras litorales y prelitorales que suponen una fuerte barrera orográfica, de manera que los principales accesos al área se producen por la cornisa litoral. Sólo el itinerario A-376 Marbella-Ronda y, sobre todo, la conexión con los Alhaurines por Mijas tienen una incidencia significativa.

Este importante condicionante, que afecta especialmente a las conexiones del ámbito con los grandes núcleos de Andalucía Occidental, justifican que el acceso se efectúe, sobre todo, a través de la Bahía de Algeciras con la nueva autovía A-381, enlazando en Jerez de la Frontera con el sistema A-4 y AP-4, y, por el extremo oriental, a través del núcleo de Málaga, por Antequera y Osuna mediante las autovías A-331 y A-92.

En un nivel de conexión de carácter comarcal o local y corto recorrido, el ámbito se conecta con los ámbitos limítrofes mediante un viario de menor rango, en muchos casos con condicionantes propios de los viarios de montaña, que no permiten mejorar sustancialmente su trazado o capacidad. Estos son:

- La carretera A-368 que une Mijas con Torremolinos, conectando también en Benalmádena.
- La carretera A-387 que comunica Cártama con Alhaurín el Grande, Mijas y Fuengirola.
- La carretera A-355 que conecta los municipios de Cártama, Coín, Monda y Marbella.
- La carretera A-377 que viniendo de la sierra de Ronda, une Gaucín con Manilva.
- La carretera A-7053 que conecta Alhaurín el Grande con Fuengirola
- La carretera MA-557 a Jubrique

Finalmente, en cuanto a las conexiones en el marco europeo el territorio de la Costa del Sol Occidental debe entenderse en relación con las políticas de desarrollo regional y secto-



Fuente: Plan Director de Infraestructuras de Andalucía 1997-2007.

rial puestas en marcha por la Unión Europea. Partiendo del objetivo de garantizar el crecimiento sostenible y equilibrado de la Unión dentro del marco de la plena integración económica y social, y entendiendo que dicho proceso deriva en un mayor grado de relaciones transnacionales, la Comisión Europea ha promovido la creación de un modelo común para el futuro desarrollo territorial de la Unión Europea que garantice una mayor eficiencia y competitividad con respecto a otras grandes zonas económicas mundiales.

La principal característica de la estructura territorial de la Comunidad Europea es el marcado desequilibrio que existe entre el llamado "pentágono" delimitado por las ciudades de Londres, París, Milán, Hamburgo y Munich y el resto del territorio de la Comunidad. Un desequilibrio entre centro y periferia que puede observarse en diferentes áreas - infraestructuras y accesibilidad relativa, crecimiento demográfico, potencial de investigación y desarrollo, y en la estructura de los sistemas urbanos y que ha ido acrecentándose en sucesivas ampliaciones de la Unión. Frente a la existencia de una única zona plenamente integrada en la economía global, la alternativa se plantea a partir de un desarrollo policéntrico de sistemas urbanos que puedan interrelacionarse con los centros de decisión internacionales, al tiempo que se asienta la cohesión territorial y el desarrollo sostenible de las diferentes regiones europeas.


El desarrollo policéntrico se entiende desde tres niveles geográficos: europeo / transnacional, nacional / interregional, regional / local. En el caso de la Costa del Sol Occidental, el marco regional de escala europea se encuadra dentro del contexto más amplio del Arco Latino, que abarca las regiones del mediterráneo occidental pertenecientes a España, Francia e Italia, incluyendo a las islas, estudiadas por la Comisión en el " Estudio Prospectivo de las Regiones del Mediterráneo Oeste". El ámbito cuenta con una población de unos 40 millones de habitantes (alrededor del 11% de la población de la Europa de los 25).


La heterogeneidad de la red de infraestructuras de transportes de la Costa refleja el reparto desigual en el entorno del Arco Latino y el esquema europeo de centro-periferia. Los índices de accesibilidad potencial de la región tanto por carretera como por ferrocarril (muestran estructuras muy similares) son de los más bajos de la zona ORATE. El principal eje viario, la A7, que articula la vertiente española de la costa mediterránea conectando Cádiz con la frontera de Francia por Barcelona, se satura con frecuencia al soportar la mayor parte del peso de los movimientos de la zona, y además acusa la discontinuidad del tramo granadino del eje. Tras la apertura al tráfico de la autopista de peaje AP- 7 en 1.999 con un trazado paralelo en tres tramos entre Málaga y Guadiaro, existe un itinerario alternativo particularmente atractivo para los desplazamientos de largo recorrido. En las inmediaciones del extremo occidental del ámbito, la apertura de la autovía A-381 de Jerez a Los Barrios, parte de la Red Transeuropea de Transportes, conectará la red regional con la del Arco Atlántico, mejorando notablemente la conexión con el sur de Portugal.

La infraestructura ferroviaria de la Costa del Sol Occidental es prácticamente inexistente, reduciéndose tan sólo a la línea de cercanías Málaga-Fuengirola. Las nuevas intervenciones en materia de alta velocidad rodean al ámbito sin llegar a servirlo de forma directa, con lo que la dependencia del automóvil para el acceso al ámbito desde el exterior se mantendrá en el futuro.

El análisis de la accesibilidad a los Servicios de Interés General (SIG) en las diferentes regiones de la Unión Europea incluido en el informe de los resultados preliminares de los estudios de ORATE muestra un escenario multimodal donde las deficiencias de las redes de transportes terrestres se compensan, en cierta medida, por unas infraestructura de puertos marítimos comerciales (Málaga, Algeciras) y de aeropuertos (Málaga), que, aunque exteriores al ámbito, juegan un papel determinante en su articulación. El índice de accesibilidad por vía aérea de la Costa refleja su posición como hinterland de los aeropuertos de Málaga y, en menor grado, Gibraltar. Las dificultades políticas y técnicas de un uso compartido por parte de Gran Bretaña y España de la terminal gibraltareña han ayudado a impulsar, tanto por parte de las autoridades públicas como de grupos privados, planes para construir un nuevo aeropuerto en el entorno del Campo de Gibraltar, que de esta forma vería potenciado su papel como nodo logístico.

El posible desarrollo del enlace fijo del Estrecho de Gibraltar, cercano al ámbito, puede tener un cierto impacto sobre los flujos en el extremo sur de Andalucía. En 1995 se optó por la opción de construir un túnel con tres galerías, planteado para el transporte de viajeros y mercancías así como para el trasbordo de vehículos en trenes lanzadera entre dos terminales. El desarrollo del proyecto, que se está llevando a





La posición de Andalucía en el cruce de los arcos Mediterráneo y Atlántico.
Fuente: Documento de Bases y Estrategias para el P.O.T.A.

cabo dentro del Plan de Trabajo del trienio 2004-2007, culminará en un plazo de tiempo aun indeterminado en el establecimiento de un importante nodo transcontinental. La incertidumbre temporal y las dificultades de orden práctico del proyecto hacen que sea incierto aventurar el impacto de una infraestructura de esta magnitud. En todo caso, cabe recordar que la explotación del túnel del Canal de La Mancha, pese a enlazar ámbitos con dinámicas socioeconómicas y poblaciones de mucho mayor magnitud, muestra unas cifras de tráfico muy por debajo de las previstas.

Las relaciones con Andalucía Oriental se ven condicionadas por la falta de continuidad en la A-340. Esta vía costera se interrumpe en el tramo comprendido entre el Este de la provincia de Málaga y el Oeste de la de Almería, atravesando la costa granadina como carretera convencional.

Los planes de infraestructuras autonómicos y estatales supondrán importantes mejoras respecto a la actual situación, aunque con matices según el modo de desplazamiento.

El condicionante orográfico de las sierras sigue manteniéndose para las conexiones directas con Andalucía occidental, aunque está programado o en estudio el refuerzo de la capacidad de acceso por las siguientes vías:

- Mejora de la capacidad de la carretera Algeciras- Cádiz por Tarifa. Esta iniciativa mejorará sustancialmente la accesibilidad a la franja costera sur de Cádiz, y supone especializar la A-381 para recorridos Costa del Sol-Jerez- Andalucía Occidental.

- Nueva autovía A-357 Málaga-Cártama y mejora de las carreteras existentes entre Cártama y La Roda de Andalucía, aprovechando el corredor natural del valle del Guadalhorce y configurando un nuevo acceso a Sevilla por la A-92.

En paralelo se encuentran programadas tres actuaciones que mejorarán la accesibilidad del ámbito a mayor escala, en relación con Andalucía Oriental y el norte peninsular.


- Nueva autovía, en paralelo a la A-331, desde Casabermeja hacia el Oeste del cinturón de Málaga. Esta acción desdobla el principal acceso a la capital provincial.

- Nuevo acceso a Andalucía (A-40/ AP-40) a través de Toledo, Ciudad Real y Puertollano, enlazando con la A-4 en Montoro (Córdoba). El nuevo acceso debe entenderse en relación con la A-33 Córdoba- Antequera, que permitirá conformar un nuevo eje de acceso Norte- Sur especialmente adaptado a las relaciones entre el centro peninsular y el Oeste de Andalucía, con especial incidencia en las relaciones Madrid- Málaga. Este nuevo acceso supone, de hecho, y pese al peaje que se impondrá, la posibilidad de especializar el actual paso de Despeñaperros en las relaciones entre el centro peninsular y Andalucía Oriental.


- Finalización de la autovía A-340 a lo largo del tramo que falta por completar en la costa granadina. Debe entenderse como claramente vinculada a esta acción la finalización de la autopista Granada- Salobreña, que completa el mallado viario de gran capacidad en la zona. Estas autovías, que mejorarán la conexión de la costa granadina con su entorno, facilitarán también la relación de la Costa del Sol Occidental con el conjunto de la Costa Mediterránea.

El nivel de desarrollo alcanzado en el ámbito por el mercado turístico y las altas concentraciones de población estable que actualmente tiene, obligan a replantear las dinámicas tradicionales de desarrollo. El desarrollo sostenible obliga a reconducir el modelo de transporte hacia una mayor cualificación de los posibles crecimiento futuros, que deben apoyarse en un sistema de transporte cada vez más complejo, que integre los diferentes modos, de manera cada uno de ellos canalice el segmento de demanda para el que posee más aptitudes. El esquema viario actual se apoya por tanto en el corredor constituido por la AP-7 y la A-7, con intensidades, en el caso de la A-7, próximos a la saturación.

Las relaciones con el exterior se resuelven prioritariamente por el acceso de las Pedrizas, antigua N-331, su llegada a Málaga y posterior conexión con las vías principales de la costa y complementariamente, aunque con un peso inferior, por la A-376 Ronda-San Pedro. Los tráficos procedentes del Levante español y de las provincias de Granada y Almería, se canalizan por la A-7 que a su vez conecta con la A-381 Jerez-Los Barrios hacia el Oeste.



Fuente: Bases y Estrategias del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía


RED VIARIA EXISTENTE
LEYENDA
LIMITE MUNICIPAL
RED HIDROGRAFICA
EDIFICACIONES
AUTOPISTA
AUTOVIA
RED BASICA
RED INTERCOMARCAL
RED PROVINCIAL
RED MUNICIPAL
VIAS PECUARIAS
0 Km.
5 Km.
10 Km.
FUENGIROLA
MIJAS
OJEN
MARBELLA
BENAHAVIS
ESTEPONA
CASARES

C) La estructura del viario interior

La estructura viaria principal de la Costa se apoya, básicamente, en un corredor lineal de 100 kms., conformado por las dos vías de alta capacidad de la autovía de la Costa A-7 y la autopista de peaje AP-7. Esta estructura se completa con una serie de vías secundarias distribuidoras y colectoras que en determinados casos cumplen además la función de comunicar la Costa con las comarcas interiores.

Desde el año 1994, la tasa media de crecimiento del tráfico es del 12% anual, cifra muy superior al crecimiento de la media nacional. La apertura de la autopista de la Costa del Sol no ha supuesto una disminución del tráfico que circula por la antigua N-340, aunque en la autopista ha aparecido demandas latentes inducidas en muchos casos por las posibilidades de desplazamiento que ofrece.

Se han intensificado las relaciones entre los principales núcleos y se ha consolidado la interdependencia. Así en los tramos donde entran en competencia ha producido crecimientos de la IMD del orden del 22% de media en el conjunto del corredor, mientras que la N-340 ha crecido en el último año alrededor de un 7%. El porcentaje de la demanda total que absorbe la autopista se sitúa entre el 8 y 16% según los tramos.

El principal problema radica sin embargo en la falta de adecuación de los viarios de estructuración de segundo nivel. El crecimiento de la costa se ha ido produciendo mediante la yuxtaposición de urbanizaciones, en muchos casos con volúmenes de población importante, que resuelven sus comunicaciones con un viario que, como regla general, no reúne características técnicas adecuadas (pendientes, radios de curvatura, ancho de la calzada, etc.) y no cuentan con carreteras de conexión entre ellas o ejes alternativos que permitan desplazamientos, ni siquiera a media distancia, que pudieran evitar el apoyo en el eje principal. Todo ello ha dado lugar a un entramado de calles o pequeñas carreteras que no favorece la permeabilidad y comunicación en este espacio. Aunque la demanda de este turismo residencial sobre la red viaria no tiende a valorar las velocidades medias de recorrido y por lo tanto los tiempos que invierte en los desplazamientos internos, el personal adscrito a los sectores servicios, construcción u otros, necesarios para atender adecuadamente las prestaciones que el sector turístico requiere, sí prioriza entre sus demandas unos tiempos de recorrido cortos para sus movimientos diarios a los lugares de trabajo.

La conexión con los municipios interiores, en los que también se ha intensificado el espacio urbanizado, se produce aprovechando el viario tradicional, cuyas características técnicas están también condicionadas por la orografía del terreno.

Las principales conexiones son:

- A-7053: acceso a la Sierra de Mijas desde Fuengirola
- A-7176: Acceso a Istán desde la N-340 en el área de Marbella
- A-7175: Acceso a Benahavís desde la A-7 en San Pedro de Alcántara
- A-7103: Acceso a Ojén desde la A-355
- MA- 469: Acceso a Juanar desde la A-355
- A-7150: Acceso a Casares desde la A-377
- MA- 546: Acceso a Casares desde la N-340 en San Luís de Sabinillas

Se detectan graves problemas de conexiones viarias de la autopista de peaje AP-7 tanto con los municipios del litoral (la falta de continuidad en Marbella y Estepona provoca graves problemas de congestión de tráfico en estos puntos), como en los municipios del interior con inexistencia de conexión con Benahavís y deficientes conexiones con Casares, Istán y ojén que genera importantes problemas de continuidades viarias de la AP-7 y adecuadas comunicaciones con el interior.

D) El transporte público por carretera y ferrocarril.

El transporte público tiene poca entidad en el conjunto de viajes motorizados, ya que el 92% de los viajes motorizados se realizan en vehículo privado, siendo creciente su participación a medida que nos alejamos de Málaga capital.

La red de transporte interurbano por carretera se organiza mediante diferentes concesiones explotada de forma mayoritaria por la empresa Automóviles Portillo, que dispone de 12 concesiones interurbanas y 4 concesiones de transporte urbano. Los municipios interiores cuentan con otras líneas de transporte público que realizan normalmente tres viajes diarios de media teniendo destino final Marbella.

En la Costa del Sol Occidental el 75% del flujo interurbano se centra en cuatro relaciones fundamentales: Málaga-Marbella, Málaga-Fuengirola, Fuengirola-Marbella y Estepona-Marbella, siendo el número de viajeros anuales en este modo de transporte de 10 millones. Esta cifra se encuentra estabilizada siendo la razón fundamental su escasa competitividad frente al vehículo privado, con tiempos de viajes que llegan a ser cuatro veces superiores.

En cuanto al transporte por ferrocarril, existe una línea de cercanías que se originó a raíz de la transformación del antiguo ferrocarril de vía estrecha Málaga-Fuengirola. La línea Málaga-Fuengirola es de vía única electrificada con una longitud de 30,1 kilómetros y 19 estaciones. El tiempo de recorrido es de treinta minutos. En la estación de Málaga es donde se realizan las conexiones ferroviarias a nivel nacional (largo recorrido) y regional (trenes regionales).

La explotación de la línea se inició en la década de los 70 y actualmente mueve más de 8 millones de viajeros anuales, cifra similar a la del transporte por carretera a pesar de sus limitaciones de explotación. Actualmente se encuentra en ejecución el desdoblamiento parcial de la línea de cercanías, lo que permitirá aumentar las frecuencias y por tanto la oferta, resolviendo de forma transitoria el actual estado de saturación.

Se concluye por tanto que la oferta de transporte público de la que dispone en la actualidad la Costa del Sol Occidental no cubre de manera satisfactoria las relaciones de dependencia funcional diaria impidiendo una movilidad efectiva de la población y visitantes.


E) El turismo y los equipamientos turísticos.

El actual modelo turístico se caracteriza por el crecimiento y diversificación constante de la oferta turística, la desestacionalización de la demanda y la extensión espacial del modelo a zonas del interior. En su conjunto la Costa del Sol constituye un destino turístico de primer orden, que recibe entre 7.000.000 y 8.000.000 de visitas turísticas, con una capacidad de alojamiento turístico que sobrepasa las 400.000 plazas, de las cuales sólo 54.000 plazas corresponden a establecimientos reglados. Esta oferta se complementa con equipamientos de ocio, deportivos y recreativos, entre los que destacan los campos de golf, la náutica, la hípica y los parques temáticos. El 41% de toda la oferta se concentra en Marbella, seguida de Fuengirola (20%), Estepona (18%) y Mijas (13%).

El crecimiento de la oferta de alojamiento ha sido continuo, pero es en los últimos años cuando se ha acelerado sustancialmente su crecimiento. Destaca al respecto el crecimiento de los hoteles de mayor calidad y categoría, que se han duplicado entre 1988 y 2002, y el crecimiento de la vivienda turística, que se ha incrementado en un 53% entre 1991 y 2001. A su vez se ha incrementado la ocupación media de los establecimientos hoteleros, si bien esta variable ha disminuido en los últimos años por el incremento del número de plazas y actualmente por el aumento del porcentaje de turistas que no utilizan el hotel, optando por otras formas de alojamiento como la compra o alquiler de una vivienda.

El primer dato a valorar es el incremento continuo de los visitantes de toda la Costa del Sol desde mediados de los años noventa, con volúmenes de visitas muy considerables (8.505.430 en el año 2003).

Evolución del número de turistas en la Costa del Sol



Fte. SOPDE (2003). Elaboración propia.

Una aproximación mayor es el establecimiento de la media mensual de los turistas/día que hay en el destino, es decir, la denominada carga turística. Los volúmenes absolutos y los incrementos interanuales son de importante consideración, la existencia de más de 500.000 turistas en Agosto en la Costa del Sol Occidental implica la necesidad de una serie de infraestructuras y servicios que han desbordado en algunas ocasiones las previsiones más optimistas. Pero estos datos reflejan otra serie de cuestiones de enorme interés, concretamente:

- La dinámica de crecimiento desde 1997 a 2002 es muy alta (80% en apenas cinco años), aunque las cifras del 2002 tienden a un menor crecimiento (10%)

- Esta carga se concentra especialmente en Marbella (228.535 en Agosto 2002 y una media anual de 129.168 turistas/día), seguido de Mijas, Fuengirola y Estepona; los restantes tienen volúmenes escasos (Manilva y Benahavís) o muy escasos.

- La desestacionalización se manifiesta en que turísticamente los crecimientos más notables se dan la temporada media y baja con 200.000 turistas en febrero.

En cuanto a las características del turista, en la Costa del Sol existen dos claros mercados emisores de turistas, por un lado el turismo de interior, que en el año 2003 representó un 33,3% de la demanda, y por otro lado, el mercado británico, que en el mismo año supuso un 40,8% de los turistas que visitaron este destino. Los siguen ya muy de lejos los mercados alemán, irlandés, belga y holandés y de los restantes países europeos (18.7%), y la demanda norteamericana, francesa, italiana y la representada por otros países (7%).

En relación con la edad de los turistas, cabe resaltar la preeminencia de los grupos de edad de más de 40 años frente a los más jóvenes. Entre ellos, el intervalo de 50-59 años es el más representativo, seguido por el de 40-49 años y, por último, el de más de 60 años, lo cual apunta la importancia que el turismo de la tercera edad adquiere en estos municipios.

En función del tipo y régimen de alojamiento, el hotel de tres estrellas es el tipo de alojamiento más utilizado, seguido por los alojamientos alquilados y el hotel de cuatro estrellas. No obstante, a escala municipal aparecen grandes diferencias en la mayoría de los casos motivadas por la oferta de alojamiento existente (como ejemplo la relevancia que adquieren en el municipio marbellí los turistas que eligen hoteles de cinco estrellas).

El avión sigue siendo el medio de transporte más utilizado por los turistas a la hora de acudir a este destino, situándose en segundo lugar el vehículo propio. Aumentan constantemente los turistas que visitan la Costa del Sol realizando algún tipo de actividad complementaria en sus vacaciones. Dentro de las mismas las excursiones, hacia otros municipios de la provincia o de Andalucía, son la práctica más destacada.

Oferta de alojamiento en la Costa del Sol Occidental. 2002.

	Establecimientos			TOTAL		
	Reglada	No reglada	TOTAL	Reglada	3 plz/viv	4 plz/viv
Fuengirola	1.325	19.585	20.910	12.925	71.680	91.265
Mijas	612	14.711	15.323	5.705	49.838	64.549
Marbella	1.640	42.313	43.953	24.413	151.352	193.665
Estepona	489	20.670	21.159	6.794	68.804	89.474
Casares	287	1.317	1.604	724	4.675	5.992
Manilva	123	5.064	5.187	2.796	17.988	23.052
Ojén	2	340	342	173	1.193	1.533
Istán	21	305	326	76	991	1.296
Benahavís	12	2.527	2.539	437	8.018	10.545
CSOC.	4.511	106.832	111.343	54.043	374.539	481.371

Fuente: I.E.A. Elaboración propia.


En el actual modelo de desarrollo turístico coexisten varias tipologías de usos, que han repercutido en la desestacionalización de la demanda y en el incremento de los flujos. Al llamado turismo residencial, compuesto por residentes, que alargan su estancia cada vez más, se unen al turismo de playa los importantes turismos de golf, el náutico, de salud, incluso el turismo de congresos-negocios, la mayoría de los cuales se apoyan en la bondad del clima y en la cualidad del paisaje.

Evolución de la oferta de alojamiento no reglado (1981-2001)

	Nº viviendas			Distribución	Crecimiento %
	1981	1991	2001	2001	1981-01
Fuengirola	11.272	16.049	19.585	18,3	73,7
Mijas	4.971	14.417	14.711	13,8	195,9
Marbella	12.910	20.676	42.313	39,6	227,8
Estepona	5.591	4.932	20.670	19,3	269,7
Casares	891	970	1.317	1,2	47,8
Manilva	1.028	2.020	5.064	4,7	392,6
Ojén	186	339	340	0,3	82,8
Istán	248	249	305	0,3	23,0
Benahavís	98	1.373	2.527	2,4	2.478,6
TOTAL	37.195	61.025	106.832	100,0	187,2

Fuente: Censos de viviendas. Elaboración propia

Distribución de los turistas por nacionalidad en la Costa del Sol



Fte. SOPDE (2003): Encuesta realizada para la elaboración del Observatorio Turístico de la Costa del Sol (Documento inédito). Elaboración propia.

• *Las Playas*

La configuración del litoral costasoleño está directamente relacionada con la significación que adquieren las sierras y su proximidad al mar. Las características físicas de estas sierras litorales determinan la forma irregular de la costa donde se alternan acantilados, costas bajas rocosas y playas de arena por lo que se presenta una configuración de este litoral no homogénea ni topográfica ni estructuralmente. Como resultado, la costa está formada por una sucesión de amplios tramos arenosos, separados por zonas rocosas y ligeramente abruptas; las playas son de gran longitud en Fuengirola, Marbella, Estepona y Manilva, mientras que en Mijas tiene un frente costero especialmente abrupto.

Los aportes sólidos de los ríos y arroyos a las playas son la única fuente de alimentación natural de las playas, que han disminuido sustancialmente a lo largo de las últimas décadas como consecuencia de factores diversos entre los que se encuentran la regulación de los cauces y su encauzamiento, la urbanización de zonas erosionables de las cuencas, la extracción de sedimentos de los ríos y la construcción de obras en la costa. Asimismo, las extracciones directas de arena en las playas han sido motivo frecuente de erosión y pérdida de superficie arenosas en la costa analizada durante las pasadas décadas.

Todo lo expuesto anteriormente, unido a un probable aumento del nivel medio del mar en el Mediterráneo, han provocado un proceso de deterioro de muchas playas. Es previsible que, dado que los factores que han alterado la evolución de la costa tienden a permanecer o intensificarse, la degradación de las playas continúe acelerándose en el futuro, si no se adoptan las necesarias medidas de prevención y corrección.

La creación de los puertos, deportivos o pesqueros, provoca acumulación de arena a levante y erosión de la playa a poniente. El emplazamiento inadecuado de algunos puertos, desde el punto de vista de la dinámica litoral, ha contribuido a agravar la erosión de las playas contiguas, generalmente a poniente, aparte de la insuficiencia de accesos terrestres y la edificación masiva dentro y alrededor de los recintos.

Avances y retrocesos medios experimentados por las playas en las últimas décadas.
*Playa regenerada en 1990-91

Playa	Término municipal	Longitud (m)	Avance retroceso (m)
Los Boliches-Las Gaviotas	Fuengirola	2.300*	25
Santa Amalia	Fuengirola	1.480*	(3)
La Cala	Mijas	1.520*	-
Alicate-Las Chapas	Marbella	9.200	(10)
Pinillo	Marbella	500	65
El Ancón	Marbella	900	(35)
San Pedro de Alcántara	Marbella	1.400*	(25)
Casasola	Marbella	700	(28)
Saladillo	Estepona	2.300	(22)
Playa Bella-Las Cañas	Estepona	3.000	(5)
Punta Plata	Estepona	2.600	(12)
La Rada	Estepona	2.100*	25
Arroyo Vaquero	Estepona	3.300	(34)
Dorada-La Galera	Estepona-Casares	2.300	(35)
Ancha	Manilva	1.400	(20)
Sabinillas	Manilva	1.600	10
El Castillo-Los Toros	Manilva	3.500	(18)

Fte: HIDTMA, 2.003

Las zonas litorales, de los que la Costa del Sol Occidental representan el 56% de la costa provincial, con una longitud de playa de 82 km., constituyen grandes recursos económicos y ecológicos y atraen un amplio espectro de actividades humanas. La población de las aglomeraciones urbanas crece continuamente, lo que provoca un incremento de la explotación de los recursos, así como la contaminación, destrucción de hábitat y erosión litoral. La industria, el transporte (incluida navegación y puertos) y el desarrollo urbanístico son los causantes de los principales impactos medioambientales.

Otro efecto negativo es la degradación de elementos territoriales de singular valor ecológico, como por ejemplo la destrucción de los acantilados litorales, asentamientos en las desembocaduras ríos y arroyos y quizás el más sintomático, la pérdida de la mayoría del espacio dunar. Como reliquia de un ecosistema único en la provincia que tiende a desaparecer, en la actualidad tan sólo quedan las **Dunas de Artola** como último vestigio del cordón de dunas fijas costeras. La amplia colonización urbanística ha supuesto una drástica reducción del sistema y consecuentemente de las especies ubicadas allí.

La contaminación de los cursos de aguas y de las playas está motivada por la carencia histórica en cuanto a las infraestructuras de saneamiento. El no poseer un saneamiento acorde con el crecimiento de la zona ha conllevado a una contaminación preocupante que aunque a partir de los años ochenta se controlan más los vertidos hay que completar una infraestructura de saneamiento más completa y acorde con el desarrollo de la zona.

Sin obviar los logros conseguidos en el litoral costasoleño, se plantea un dilema al contrarrestar los efectos positivos: zonas muy dinámicas económicamente que hacen de motor de desarrollo gracias a los efectos multiplicadores que se genera a su alrededor; contra los efectos negativos: impactos ambientales tales como la degradación de playas, presión sobre los recursos litorales, contaminación,...

El disfrute del recurso playa (extensión, calidad de la arena,...) depende por un lado de la combinación de las características estructurales, morfodinámicas naturales y las acciones antrópicas, y por otro de unas temperaturas del agua del mar además de otros factores donde el hombre interviene activamente (calidad sanitaria de las aguas, limpieza de la arena, equipamiento,...).


Cabe resaltar la importante función turística de las distintas unidades de relieve, funciones que directa o indirectamente son aprovechadas para el desarrollo turístico, ya sean por el valor que adquiere el suelo (vistas panorámicas), por el papel fundamental que adquiere las playas en el modelo turístico costasoleño, o por el contraste de mar-montaña, que imprime un sello de "natural" a una zona muy humanizada. Así como el contraste horizontal y vertical (mar-montaña) se percibe como muy positivo, en cuanto al paisaje se refiere, la presencia de la vegetación marca una importante diferencia en busca de "lo natural", además de imprimir calidad al destino.

Clasificación sanitaria de las aguas de baño en la Costa del Sol Occidental


Municipio	Zona de baño	1995	1996	1997	1998	1999
Fuengirola	Torreblanca	2	2	2	2	2
	Fuengirola	2	2		2	2
	El Ejido-Castillo		1	1	0	2
	El Ejido-Castillo		1	1	1	1
Mijas	La Campana	1	2	2	2	2
	Butiplaya (La Cala)	2	2	2	2	2
	Butiplaya		2	2	2	2
	Calahonda	2	1	1	1	2
Marbella	La Víbora-Artola	2	2	2	2	2
	Las Chapas		2	2	2	2
	Los Monteros		2	2	2	2
	El Cable-Río Real		2	2	2	2
	Venus-Bajadilla				2	2
	Ensenada de Marbella		1	2		
	La Fontanilla-Faro	0	2	2	2	0
	Casablanca		2		2	2
	Río Verde-Marbella Club	2	1	2	2	2
	Puerto Banús	2	2	2	2	2
	Guadalmina-San Pedro		2	2	2	2
Estepona	Saladillo-Casasola	2	1	2	2	1
	Guadalmansa		2	2	2	2
	Punta Plata	2	2	2	2	2
	La Rada		2	2	1	2
	La Rada	2	2	2	2	2
	El Cristo	1	2	1	2	1
	Arroyo Vaquero		2	2	1	2
	La Galera-Dorada	2	2	2	2	2
Casares	La Paloma	2	2	2	2	1
	Ancha		2	2	2	2
Manilva	Sabinillas		2	2	2	2
	Chullera-Sabinillas	2	2	2	2	2
	El Castillo		2	2	2	2
	Chullera		2	2	2	2

2 Aguas aptas para baño de muy buena calidad
1 Aguas aptas para el baño, de buena calidad
0 Aguas no aptas para baño


Fte.: Navarro Jurado, E. (2.003)




1. *Situación de las playas de Manilva, Casares y Estepona*




2. *Situación de las playas de Estepona*



3. *Situación de las playas de Marbella*



1. *Situación de las playas de Marbella, Mijas y Fuengirola*



MIJAS	USO	ANCHURA	LONGITUD	OCUPACIÓN	ARENA	COLOR ARENA	SITUACIÓN
CALAHONDA		25	4300		MEDIA	DORADA	URBANA
EL BOMBO		30	800	BAJA	MEDIA	GRIS	URBANA
LA BUTIBAMBA / LA CALA		35	1800	BAJA	MEDIA	DORADA	URBANA
EL CHAPARRAL		15	200	BAJA	MEDIA	GRIS	URBANA
FUENGIROLA							
EL EJIDO / EL CASTILLO		65	800	BAJA	MEDIA	GRIS	URBANA
SANTA AMALIA		30	2100		MEDIA	DORADA	URBANA
SAN FRANCISCO / FUENGIROLA		30	250	BAJA	MEDIA	GRIS	URBANA
LOS BOLICHES		60	2500		MEDIA	DORADA	URBANA
LAS GAVIOTAS		60	2500	MEDIA	MEDIA	DORADA	URBANA
TORREBLANCA		30	1500	MEDIA	MEDIA	DORADA	URBANA
OLIMPOS		15	100	BAJA	MEDIA	DORADA	URBANA

MARBELLA	USO	ANCHURA	LONGITUD	OCUPACIÓN	ARENA	COLOR ARENA	SITUACIÓN
CHULLERA			3500		MEDIA	GRIS	URBANA
LA DUQUESA / EL CASTILLO		40	1500	MEDIA	MEDIA	GRIS	URBANA
SABINILLAS		40	1500	MEDIA	MEDIA	GRIS	URBANA
CASARES							
ANCHA		70	2100		MEDIA	GRIS	URBANA
ESTEPONA							
LA GALERA		30	1000	BAJA	MEDIA	GRIS	RUSTICA
BAHIA DORADA		20	500	BAJA	MEDIA	GRIS	URBANA
ARROYO VAQUERO / GUADALOBON		15	3100	BAJA	GRUESA	GRIS	URBANA
COSTA NATURA		15	850	BAJA	GRUESA	GRIS	URBANA
EL CRISTO		30	600	BAJA	MEDIA	DORADA	URBANA
LA RADA		25	2400		MEDIA	DORADA	URBANA
PUNTA LA PLATA		8	2500	BAJA	GRUESA	GRIS	
ARROYO LOS CAÑOS		14	1500	MEDIA	MEDIA	GRIS	URBANA
GUADALMANSA / BELLA		15	2700		GRUESA	GRIS	RUSTICA
EL SALADILLO / CASASOLA			3700		GRUESA	GRIS	URBANA

MARBELLA	USO	ANCHURA	LONGITUD	OCUPACIÓN	ARENA	COLOR ARENA	SITUACIÓN
GUADALMINA		10	1700	MEDIA	GRUESA	GRIS	URBANA
LINDAVISTA		40	1000	BAJA	GRUESA	GRIS	URBANA
SAN PEDRO DE ALCANTARA		25	425	BAJA	MEDIA	GRIS	URBANA
CORTIJO BLANCO			1900	MEDIA	MEDIA	GRIS	URBANA
NUEVA ANDALUCIA / EL DUQUE		40	1300	MEDIA	MEDIA	GRIS	URBANA
RIO VERDE		40	1600	MEDIA	MEDIA	GRIS	URBANA
PUERTO BANUS		40	200	BAJA	MEDIA	GRIS	URBANA
EL ANCON		15	700	BAJA	MEDIA	GRIS	URBANA
NAGÜELLES (MARBELLA CLUB)		25	2900		MEDIA	GRIS	URBANA
CASABLANCA		30	1500	MEDIA	MEDIA	GRIS	URBANA
FONTANILLA			900	MEDIA	MEDIA	DORADA	URBANA
EL FARO		30	200	BAJA	FINA	GRIS	URBANA
LA VENUS / BAJADILLA		20	1000	BAJA	MEDIA	DORADA	URBANA
EL CABLE		50	800	BAJA	GRUESA	GRIS	URBANA
LOS MONTEROS		15	2000	MEDIA	MEDIA	GRIS	URBANA
EL ALICATE		15	1900	MEDIA	MEDIA	GRIS	URBANA
REAL DE ZARAGOZA		12	2450	MEDIA	MEDIA	GRIS	URBANA
LAS CHAPAS		15	750	BAJA	MEDIA	DORADA	URBANA
LAS CAÑAS			1000	BAJA	MEDIA	DORADA	URBANA
ARTOLA - CABO PINO	AUDISTA	40	1250	MEDIA	FINA	DORADA	RUSTICA

CARACTERISTICAS DE LAS PLAYAS EXISTENTES


• *Los campos de golf*

Los campos de golf han sido la apuesta más decidida y con mayor éxito comercial del producto turístico costasoleño ya que han contribuido notablemente a la "redefinición del modelo". Tal es la repercusión que se puede afirmar, sin lugar a dudas, que la Costa del Sol Occidental es la zona de España con mayor concentración de campos de golf. Tener una oferta de 33 campos sitúa a la zona en una posición privilegiada en esta oferta.

La importancia que esta tipología de turismo se revela imparable precisamente, y no por casualidad, con la etapa actual de "redefinición del modelo", ya que el campo de golf pone en valor territorios alejados de la primera línea de playa y posibilita por tanto la extensión del modelo turístico hacia el interior, primero del propio ámbito de estudio y con posterioridad hacia el interior provincial (Alhaurín, Coín e incluso Antequera). Se convierten en factor de localización para urbanizaciones, hoteles y demás actividades turísticas, el ejemplo del ámbito de estudio más claro es Benahavís, que se integra en la dinámica turística gracias a esta oferta, convirtiéndose hoy en día en la extensión norte de Marbella. Sin lugar a dudas los campos de golf en la Costa del Sol no son un equipamiento más, sino que actúan como auténticos "espacios productivos" que habrá que reglar y tener en consideración para el futuro desarrollo turístico de la costa.

La evolución temporal revela las distintas funciones que han adquirido los campos en la historia turística de la Costa del Sol. No es coincidencia que el primer campo inaugurado en la zona, concretamente en 1959 Guadalmina Golf (Sur) en San Pedro de Alcántara (Marbella), se realice en el inicio del proceso turístico, pues la demanda extranjera requería de estas instalaciones. A partir de ahí, el desarrollo fue continuado y concentrado en las inmediaciones de Marbella y en menor medida en Estepona, donde la demanda turística tenía más poder adquisitivo. Mijas empezó a formar parte de esta oferta a mediados de los setenta y Manilva a mediados de los ochenta.

Evolución del número de campos de golf en la Costa del Sol Occidental (1959-2003)



Fuente: Patronato de Turismo de la Costa del Sol y Amorós Bernabéu (2003) Elaboración propia.


La auténtica explosión se realiza a finales de los años ochenta y principios de los noventa, y es la apuesta más decidida dentro de la estrategia de diversificación de la oferta que emprende el nuevo modelo turístico.


Es posible que aumente su demanda en los próximos años, debido a las exigencias de un turismo muy cualificado y diferenciado del touroperador que requiere de este tipo de instalaciones en un atractivo territorio y buen clima como el que se da en la Costa del Sol. Sin embargo, deberán considerarse estas dotaciones deportivas como auténticos proyectos paisajísticos de integración medioambiental que requiere también sus propias y específicas normativas para ser considerado funcionalmente como tales y no exclusivamente como simples pretextos de desarrollos inmobiliarios.

Municipio	Nombre	Año	Hoyos
Mijas	Mijas Golf Los Lagos	1976	18
	Mijas Golf Los Olivos	1984	18
	La Cala Golf (Sur)	1990	18
	Miraflores Golf	1990	18
	La Cala Golf (Norte)	1990	18
	La Siesta Golf	1993	9
	Santana Golf and Country Club	2004	18
Marbella	Guadalmina Golf	1983	18+9
	Golf Río Real	1965	18
	Artola Golf	1964	9
	Real Club de Golf Las Brisas	1969	18
	Aloha Golf Club	1975	18+9
	Los Naranjos Golf Club	1977	18
	La Quinta Golf	1989	18+9
	Monte Paraíso Golf	1989	9
	Marbella Golf and Country Club	1990	18
	Sta. María Golf	1991	18
	Dama de Noche	1992	18
	Greenlife Golf Club	2000	18
	Cabopino Club	2001	18
	Santa Clara Golf	2001	18
Estepona	Atalaya Golf	1966	18
	El Paraíso	1974	18
	Estepona Golf	1991	9
	Cota de la Serena	1991	18
	Atalaya Golf (Rosner)	1993	18
	Los Almendros	1999	9
Manilva	La Duquesa	1985	18
Benahavís	Los Arqueros Golf	1991	18
	Club de Campo La Zagaleta	1995	18
	Marbella Club Golf Resort	1998	18
	Monte Mayor Golf Club	1989	18
	Los Flamingos Golf Club	2001	18

• *Puertos pesqueros y deportivos*

En el tramo de costa situado entre Fuengirola y Manilva existen 4 puertos deportivos, Puerto Banús, Deportivo Marbella, Cabopino y La Duquesa. Los puertos de La Bajadilla en Marbella, Estepona y Fuengirola son pesqueros con concesiones deportivas.


CAMPOS DE GOLF (2004)
LEYENDA
LIMITE MUNICIPAL
RED HIDROGRAFICA
EDIFICACIONES
CAMPOS DE GOLF
CAMPOS DE GOLF
1.- MIJAS GOLF LOS LAGOS
2.- MIJAS GOLF LOS OLIVOS
3.- SANTANA GOLF AND COUNTRY CLUB
4.- LA NORIA GOLF RESORT
5.- LA CALA GOLF (NORTE)
6.- LA CALA GOLF (SUR)
7.- MIRAFLORES GOLF
8.- LA SIESTA GOLF
9.- CABOPINO GOLF CLUB
10.- ARTOLA GOLF
11.- SANTA MARIA GOLF
12.- GREENLIFE GOLF
13.- MARBELLA GOLF AND COUNTRY CLUB
14.- SANTA CLARA GOLF
15.- GOLF RIO REAL
16.- GOLF MONTE PARAISO
17.- LA DAMA DE NOCHE GOLF
18.- ALOHA GOLF CLUB
19.- LOS NARANJOS GOLF CLUB
20.- REAL CLUB DE GOLF LAS BRISAS
21.- GUADALMINA
22.- LA QUINTA GOLF
23.- GOLF ATALAYA - ATALAYA ROSNER GOLF
24.- GOLF PARAISO
25.- CLUB DE GOLF LA SERENA
26.- CLUB DE GOLF LOS ALMENDROS
27.- ESTEPONA GOLF
28.- LA DUQUESA
29.- CLUB DE CAMPO LA ZAGALETA
30.- LOS ARQUEROS GOLF
31.- MONTE MAYOR GOLF CLUB
32.- MARBELLA CLUB GOLF RESORT
33.- LOS FLAMINGOS GOLF CLUB
0 Km.
5 Km.
10 Km.
MIJAS
FUENGIROLA
OJEN
ISTAN
BENAHAVIS
MARBELLA
ESTEPONA
CASARES
MANILVA


PUERTOS Y PASEOS MARITIMOS
LEYENDA
LIMITE MUNICIPAL
RED HIDROGRAFICA
EDIFICACIONES
PUERTOS PESQUEROS
PUERTOS DEPORTIVOS
PASEOS MARITIMOS
PUERTOS PESQUEROS
1.- PUERTO PESQUERO DE ESTEPONA
2.- PUERTO PESQUERO DE MARBELLA
3.- PUERTO PESQUERO DE FUENGIROLA
PUERTOS DEPORTIVOS
1.- PUERTO DE LA DUQUESA. MANILVA
2.- PUERTO MARINA DEL MEDITERRANEO. ESTEPONA
3.- PUERTO JOSE BANUS. MARBELLA
4.- PUERTO DEPORTIVO. MARBELLA
5.- PUERTO LA BAJADILLA. MARBELLA
6.- PUERTO DE CABOPINO. MARBELLA
7.- PUERTO DEPORTIVO. FUENGIROLA
0 Km.
6 Km.
10 Km.
MANILVA
CASARES
ESTEPONA
BENAHAVIS
ISTAN
OJEN
MIJAS
FUENGIROLA

Características de los Puertos Deportivos del tramo Fuengirola-Manilva.

Puerto	Esloras	Capacidad total (amarres)	Calado máximo (m)
La Duquesa (Manilva)	De 8 m. a 20 m.	328	4,5
Estepona	De 6 m. a 35 m.	446	4,5
Puerto Banús	De 6 m. a 50 m.	915	7,5
Deportivo Marbella	De 6 m a 20 m.	377	4,0
La Bajadilla (Marbella)	De 6 m. a 35 m.	268	8,5
Cabopino (Marbella)	De 6 m. a 16 m.	169	4,5
Fuengirola	De 8 m. a 20 m.	275	4,0

Fte: HIDTMA, 2.003.

La titularidad de estos puertos corresponde a la Empresa Pública de Puertos de Andalucía (EPPA), y su gestión se realiza directamente o a través de concesiones a entidades privadas que abonan a la EPPA el canon correspondiente.

Los tres puertos pesqueros están situados en el núcleo urbano de las respectivas poblaciones, compartiendo las obras de defensa con instalaciones náutico-deportivas. No obstante, la actividad pesquera se ha venido reduciendo en los últimos años en los tres puertos de la zona, especialmente en lo que se refiere a la pesca desembarcada.

Existen además dos pantalanes para el acceso al mar, con posibilidad de atraque temporal de embarcaciones. Estas instalaciones están situadas en la playa de Guadalmina y frente a la playa del hotel Marbella Club respectivamente.

La necesidad de nuevas plazas de amarre en la costa malagueña es un hecho reconocido por todo el sector; no obstante, por motivos ambientales y de operatividad del sistema, tanto la Dirección General de Costas como la Empresa Pública de Puertos de Andalucía (EPPA), consideran prioritario dar respuesta a esta demanda preferentemente mediante la ampliación de las instalaciones náuticas actuales, siempre y cuando resulten viables.

Los puertos deportivos existentes tienen además déficit en cuanto a sus accesos rodados, debido a la propia trama urbana de las poblaciones costeras, con viales irregulares, estrechos, de poca capacidad y muy transitados. Esta estructura urbana dificultará en gran manera la ampliación de algunos de los puertos deportivos actuales de este tramo de costa.

• *Otros equipamientos de interés turístico*

Junto al turismo de golf cabe citar el turismo de congresos y reuniones que se concentra en la temporada baja o media. Como respuesta a la demanda creciente de este producto turístico se han remodelado 32 hoteles para acondicionar salas adecuadas, y se han construido los palacios de congresos de Marbella y Estepona.

Oferta hotelera con instalaciones para reuniones y congresos (2003)

Municipio	Estrellas	Número de hoteles	Nº de salas	Capacidad	Plazas hoteleras
Fuengirola	4	3	10	1.696	1.833
Mijas	5	2	9	987	519
	4	1	1	100	204
	3	1	3	530	256
Marbella	5	5	24	4.999	2.035
	4	10	63	8.254	4.798
	3	3	4	307	1.201
Estepona	5	3	6	730	977
	4	3	19	2.597	1.828
Ojén	3	1	1	50	52
Costa del Sol		32	140	20.250	13.703


Otros equipamientos que contribuyen a cualificar y diversificar la oferta son los ligados al turismo ecuestre (hipódromo de Mijas, Escuela de Arte Ecuestre de Estepona, y centros ecuestres de Fuengirola, Mijas y San Pedro de Alcántara) y al turismo de salud, de gran expansión en los últimos cuatro años (balnearios, centros de hidroterapias, talasoterapia, cuidado del cuerpo...etc.), junto a las nuevas instalaciones hoteleras dedicadas a la mejora de la salud o el relax que se convierten en una de las ofertas que más se están desarrollando en la actualidad, debido a la imagen cosmopolita de la Costa del Sol en general y en particular de Marbella.


F) El sistema de asentamientos

Destacan en este ámbito dos centralidades:

– El conjunto, Fuengirola-Litoral de Mijas, constituye un continuo urbano con un fondo consolidado superior a los 5 kilómetros que ha sobrepasado la cota de los 100 metros y alcanza el piedemonte de la Sierras de Mijas, adentrándose ya en zonas protegidas de dicha sierra. A mediados de los años ochenta se inició un proceso de remodelación interna de este espacio con la localización de áreas de servicios que los núcleos primitivos no eran capaces de albergar, comenzando un proceso de desplazamiento del proceso constructivo hacia zonas más expeditas de edificación.

El modelo de crecimiento desarrollado en esta zona de la costa ha pasado por diversas fases de crecimiento cuantitativo y morfológico: ensanches, reforma interior de núcleos tradicionales, núcleos singulares fruto de iniciativas particulares, diseminación de la urbanización turística en el es-


ASENTAMIENTOS
0 Km.
5 Km.
10 Km.
MARBELLA
ESTEPONA
BENAHAVIS
ISTAN
OJEN
FUENGIROLA
MIJAS
LEYENDA
LIMITE MUNICIPAL
RED HIDROGRAFICA
EDIFICACIONES
100.000 Hab
50.000 Hab
10.000 Hab
5.000 Hab
2.000 Hab
1.000 Hab


CONSOLIDACION DE LOS NUCLEOS URBANOS DEL LITORAL
INTERSECCIÓN CON ESPACIOS PROTEGIDOS
AREAS DE INFLUENCIA DIRECTA
2KM ENTORNO A LAS ESTACIONES
A
B
C
D

pacio no urbanizado, todo ello supeditado a una configuración del espacio centrado en su capacidad residencial y en la relación con la playa. No obstante, en el proceso de expansión urbana seguido se muestra una clara dependencia sobre las formas de ocupación condicionadas por el sistema viario. La sucesivas mejoras y circunvalaciones de la N-340 ha permitido un desarrollo de suelo importante, que se ha ido completando a través de una serie de ejes transversales entre los que destacan la carretera locales, Benalmádena a Mijas y Fuengirola-Las Lagunas a Mijas, algunas de la cuales se han constituido, tal como la N-340, en verdaderas calles de este entramado urbano, que en la actualidad se encuentran totalmente saturadas de tráfico.

Se ha mantenido una fuerte demanda de suelo para la construcción de urbanizaciones y zonas de ocio lo que ha provocado una sobrevaloración del mismo, una evidente masificación y un desfase entre el crecimiento residencial y la dotación de equipamientos, ya sean los propios de las zonas turísticas o de lo urbano estricto. Las edificaciones de promoción privada han ido creciendo, pero los nuevos equipamientos y servicios urbanísticos no han aparecido tan rápidamente a pesar de los esfuerzos que se han venido realizando para ello. El aumento en las necesidades de equipamientos colectivos han desbordado tanto a las instituciones directamente implicadas, como también a la misma estructura urbana que ha debido adecuarse a las nuevas pautas que exige la vida cotidiana de los habitantes, tanto foráneos como autóctonos, de una sociedad turística avanzada.

– El segundo conjunto o centralidad mencionada, Marbella-Nueva Andalucía-San Pedro-Estepona, se vertebra a partir del cordón litoral y la carretera N-340. La extensión urbanística de suelo se compone de una franja de terrenos llanos que no superan, salvo excepciones, los 3 kilómetros (salvo la zona de Nueva Andalucía), límite de la zona de influencia de la carretera mencionada. Estos suelos, como continuo, carecen de criterios unitarios para el desarrollo de infraestructuras básicas y viario secundario. Las urbanizaciones turísticas se construyen centradas sobre sí mismas sin previsión alguna de conexión o contigüidad con las urbanizaciones vecinas. Esto impide que se pueda establecer una estructura viaria que las comunique y que sirva de alternativa a la ya saturada N-340 para la movilidad de los residentes.

La situación de los municipios que rodean o conectan con estas centralidades es dispar en cuanto al grado de implantación del proceso urbano, pero similar en cuanto a las presiones que sufren. Mientras que Benahavís se configura como un apéndice del desarrollo urbanístico del conjunto Marbella-Nueva Andalucía-San Pedro-Estepona, y por tanto sigue la dinámica de este núcleo, Manilva y el litoral de Casares desarrollan un modelo de ocupación intensivo menos visible por la disponibilidad y el vacío de los espacios circundantes. Ojén e Istán se mantienen a la expectativa con la dificultad que ello supone, al estar situados en zonas de sierra y parajes protegidos.

Todo ello, origina territorialmente un sistema dual de asentamientos. Por un lado, los del litoral en donde se concentra la mayor población y conforma la actual conurbación de la Costa del Sol (Fuengirola, Mijas-Costa, Marbella, Estepona), siendo Marbella quien ostenta la centralidad; y por otro lado, los del interior (Mijas, Ojén, Istán, Benahavís, Casares y Manilva) que conforman la segunda línea de implantación más limitada por su topografía y espacios protegidos.

G) Impacto de la urbanización sobre el medio natural.

La relación con el medio presenta características muy diferenciadas entre las zonas interiores y el litoral. En los municipios en los que el proceso de urbanización aún no ha hecho acto de presencia con la intensidad de los municipios litorales, Ojén, Istán, Casares y en menor medida Benahavís, perviven valores ecológicos y una mayor presencia del medio natural.

Los espacios naturales más próximos al litoral están siendo ocupados y urbanizados con pautas urbanas semejantes a las existentes en la zona litoral. En los espacios más alejados se dan nuevas formas de ocupación urbana extensiva, mediante núcleos de pequeño tamaño y arquitecturas populares. La extensión de la urbanización y la implantación de actividades urbanas en el medio natural y forestal están dando lugar a tensiones e impactos diversos.

Así, la aparición de estas urbanizaciones e implantaciones urbanas ha transformado la cubierta vegetal, las deforestaciones e implantación de edificaciones, las aperturas indiscriminadas de viales, los desmontes y movimientos indiscriminados de tierras, las talas abusivas no acordes con la aptitud de los suelos, etc... han incrementado los riegos de incendios, de erosión, y han modificado el papel regulador del régimen hídrico, favoreciendo la escorrentía superficial en las lluvias torrenciales.

Otra consecuencia es la contaminación de agua, debido al vertido a los cauces de aguas residuales, detergentes, contaminantes biológicos, y restos orgánicos de las poblaciones y urbanizaciones. Además, los depósitos de residuos sólidos urbanos o vertederos enclavados en estas zonas repercuten directamente en las aguas, a través de la lixiviación de su perfil e incorporación de las sustancias a capas freáticas y cursos superficiales.

El proceso de urbanización produce además afecciones sobre vías rurales al romperse su continuidad en los itinerarios por su anexión total o parcial al su uso privado, con la consiguiente reducción de su funcionalidad recreativa.

El planeamiento urbanístico, siguiendo las categorías del Plan Especial de Protección del Medio Físico ha recogido y en algunos casos ampliado las categorías de protección, si bien estos suelos están sufriendo tensiones derivadas del intenso proceso de urbanización.

Se señalan según categorías de protección y municipios las principales problemáticas que afectan a los suelos no urbanizables según las calificaciones del planeamiento:

• *Agrícola de Máxima Protección o Paisajes Agrarios Singulares y Protección de viñedos (Manilva).* La mayor parte de estos espacios coinciden con acuíferos que requieren una protección especial, a lo que debe unirse su interés paisajístico. Sin embargo, la competencia por el uso del suelo es intensa por lo que han sido profundamente transformadas o, cuando menos, han perdido su funcionalidad agraria. Se integran en este grupo las siguientes zonas:

- Benahavís: Huertas del Guadalmansa, del Guadaiza, y del Valle del Arroyo del Llano de la Leche.

- Casares: Zonas de regadíos de las vegas de los ríos Genal, Guadiaro, Manilva y Acedía y Zonas de secanos del río Manilva y del río Guadiaro.

- Estepona: Huertas del Padrón, del arroyo La Cala y del Castor-Velerín. Zonas agrícolas de Guadalmansa-Cancelada y Regadíos del Guadalmina.

- Marbella: Huertas del río Guadaiza.

- Manilva: Huertas del río Manilva y cultivos agrícolas de viñedos.

- Mijas: Regadíos del río Fuengirola y Huertas del arroyo de la Cañada.

- Ojén: Huertas en la cabecera del río Fuengirola

- Istán: Regadíos del arroyo de río Molinos.

- Manilva: Huertas del río Manilva y otras zonas agrícolas menores protegidas.

Protección de Acuíferos. En esta categoría se incluyen las protecciones explícitas y delimitadas en este sentido, por la legislación sectorial

- Casares: los Acuíferos calizo-jurásicos de las Sierras de Utrera y Crestellina y los Acuíferos cuaternarios del río Genal y Guadiaro.

Ambiental. Espacios protegidos relativamente extensos, diversificados en sus características, con utilización o vocación principalmente forestal, en los que la cubierta forestal cumple una función ambiental equilibradora de destacada importancia. Comportan en general importantes valores paisajísticos y en ocasiones valores faunísticos destacados. Igualmente los documentos de planeamiento suelen incluir en esta categoría aquellos espacios que aún no teniendo una cubierta forestal importante, presentan un relieve de notable incidencia paisajística. Así mismo hay que destacar el especial interés hidrológico que poseen los espacios incluidos en esta categoría dentro de los términos municipales.

- Estepona: Sierra Bermeja.

- Ojén: Sierra Blanca, Canucha y Alpujata.

Arqueológica. Entendida en el planeamiento como sistemas culturales y recreativos que destacan por su interés científico-cultural o por constituir espacios potencialmente utilizables para el esparcimiento de la población. Existe una catalogación bastante detallada de los yacimientos arqueológicos y de su ubicación que contribuye a su protección.

- Benahavís: Torre Tramores, Torre Campanillas, Torre de Torrecilla, Torre Estéril, Torre de la Leonera, Despoblado de Daidín y Castillo y despoblado de Montemayor.

- Casares: Taller lítico de Ferrete, Sierra Crestellina I y II, Lacipo, Acueducto de Lacipo, Fortaleza romana de la Sierra Crestellina, Baños de Hedionda, Piletas de la Torre de la Sal, Castillo de Casares, Torre de la Sal o Salto de la Mora, Torre Cuadrada, Cerro Reales, Recinto fortificado de Sierra Crestellina, Puente sobre el arroyo Albarrán, Presa sobre el arroyo Albarrán I y II.

- Manilva: Destacan como zonas arqueológicas: Haza El Casareño, Terán, Castillo de San Luís de Sabinillas, La Alcaría, Los Hidalgos, Las Lagunetas, Castillo de la Duquesa, Cortijo de Félix, Finca de Centeno, Cerrillo de la Sepultura, Nacimiento del Arroyo del Estanquillo, La Dehesilla, Cuesta del Calafate, Castillejo de Alcorrín, El Cerro del Tesoro, Torre de la Chullera, El Hacho, Barrida de Sabinillas.

Protección Especial. Se trata de espacios de singular interés ecológico por sus características naturales. Aunque forestales están relativamente bien conservadas y gestionadas, presentan una amenaza constante de los incendios forestales que aqueja de modo endémico a estos espacios.

- Casares: Pinsapar de Sierra Bermeja, Playa ancha y Bahía de Casares.

- Estepona: Reales de Sierra Bermeja, y Zonas protegidas del litoral.

- Fuengirola: Zonas protegidas del litoral.

- Marbella: Zonas protegidas del litoral y Cauce del río Guadalmina.

- Mijas: Zonas protegidas del litoral y Zonas protegidas de la Sierra de Mijas.

- Manilva: Zonas protegidas del litoral.


- Istán: Bosque de Bornoque.

En las zonas protegidas del litoral el peligro radica en la ocupación del frente litoral por las construcciones y otras instalaciones turísticas.

Forestal y de Potencialidad Forestal. En la categoría forestal se incluyen los sistemas culturales y recreativos que destacan por su interés científico-cultural o por constituir espacios potencialmente utilizables para el esparcimiento de la población. Son espacios forestales, en general repoblaciones, que por su localización cumplen o pueden cumplir un papel destacado como áreas de ocio y recreo extensivo. En la categoría de potencialidad forestal se Integran además aquellas zonas de vocación forestal en las que la acción directa del hombre o los incendios forestales ha hecho desaparecer la cubierta forestal o ésta se encuentra muy degradada, pero que puede recuperarse mediante su regeneración y reforestación..

- Benahavís: Categoría denominada Espacios Forestales de Interés Recreativo y Forestal, Guadaiza-Las Máquinas, Valle del Alisal, Loma de la Torrecilla, Categoría denominada Suelos No Urbanizables de Potencialidad Forestal, Parajes de la Cañada de las Higueras y Parajes de los Almajales.

- Casares: Denominados por el planeamiento como Espacios de Protección Forestal Productivo, incluye a los Mon-


ACUIFEROS
0 Km.
5 Km.
10 Km.
FUENGIROLA
MIJAS
OJEN
MARBELLA
ESTEPONA
MANILVA
ALUVIAL
CARBONATADO
PLIOCENO
LEYENDA
LIMITE MUNICIPAL
RED HIDROGRAFICA
EDIFICACIONES

tes Públicos de Sierra Bermeja, Monte del Duque, Alrededores montañosos del casco urbano de Casares. Zonas forestales de protección ambiental. Zonas forestales de protección forestal productivo.

– Marbella: Se califica como suelo forestal, los suelos poblados por el arbolado o con características apropiadas que le harían susceptible de tal actividad, así como los terrenos que, en orden a evitar el proceso de erosión deberían ser repoblados.

– Mijas: Sierra de Mijas.

– Ojén: Viñas Viejas-Camorro. Zonas forestales de protección ambiental.

Estos suelos están sufriendo modificaciones inducidas por las transformaciones producidas sobre su cubierta vegetal, la cual se ve agredida por los incendios forestales, los procesos de erosión, las deforestaciones y las talas abusivas y finalmente la introducción del proceso de urbanización, mediante edificaciones y apertura de viales.

Protección complejo serrano.

– Benahavís: Angosturas del Guadalmina. Cerros de Montemayor. Cerros de Abanto y el Duque. Sierra de las Apreta-deras. Sierra Palmitera. Cerros y Lomas de Doña Juana Guadalmansa-Hinaharro. Guadaiza-Daidín.

– Istán: Gran parte del término municipal de Istán.

Zonas Húmedas Naturales y Artificiales. Se incluyen en esta categoría aquellos embalses o zonas húmedas que se han convertido en importantes núcleos de concentración y estancia de migración de avifauna.

– Benahavís: Embalse de la Leche. Embalse de Cancelada o Taraje.

– Istán: Embalse de la Concepción.


Protección de cauces.

– Benahavís: Riveras del Guadalmina.


– Istán: Riveras del río Verde.

Parajes singulares.


– Benahavís: Parajes singulares entorno al núcleo urbano.




1. *Detalle de la red hídrica de Manilva, Casares y Estepona*



2. *Detalle de la red hídrica de Estepona, Benahavís y Marbella*



3. *Detalle de la red hídrica de Benahavís, Marbella, Istán y Ojén*



4. *Detalle de la red hídrica de Marbella, Ojén, Mijas y Fuengirola*

H) Red hídrica y recursos hídricos disponibles.

En el marco del Plan Hidrológico Nacional, la Costa del Sol Occidental queda encuadrada en su totalidad en el subsistema I-3 "Cuencas vertientes al mar entre las desembocaduras de los ríos Guadiaro y Guadalhorce", inserta en el sistema "Serranía de Ronda"

La bondad del clima de la costa donde prevalecen las temperaturas suaves a lo largo de todo el año, un elevado número de horas de sol y precipitaciones escasas, contrasta con la importancia relativa de sus recursos hídricos en un espacio de tan reducidas dimensiones, debido a que se encuentra también muy cercana la importante cuenca pluviométrica de Grazalema.

La red hídrica debe su configuración principalmente al relieve y al clima. Por un lado, la presencia muy cercana a la costa de grades relieves implica un perfil de los ríos de muy elevada pendiente y corto recorrido. Como consecuencia, las precipitaciones, propias del clima Mediterráneo, se caracterizan por una fuerte irregularidad anual e interanual que repercuten en el comportamiento de estos ríos mostrándose a modo de ramblas que funcionan torrencialmente.

Los principales ríos de la Costa del Sol Occidental, de Este a Oeste son: Fuengirola, Verde, Guadaiza, Guadalmina, Guadalmansa y Manilva, pero el tipo de cauce predominante son los ríos-ramblas de entre 15-30 km. de trazado rectilíneo y dirección meridiana.


Las características de la red hidrográfica, tanto en lo relativo a los cursos como al régimen de sus aguas, están influidas por un conjunto de factores, agrupables en dos categorías: relieve e hidrometeorología.

En función del relieve pueden diferenciarse tres tramos que determinan los perfiles longitudinales y la dirección de los cursos de los ríos: desde Torremolinos a Marbella, de Marbella a Estepona y de Estepona a Guadiaro. El primero de ellos está vertebrado por el conjunto que conforman las Sierras de Mijas, Alpujata y Blanca y Canucha. Por la naturaleza de los materiales, calcáreos, ambas sierras se resuelven como zonas de acumulación de agua subterránea, que vuelve a la superficie en forma de manantiales allí donde los materiales silíceos entran en contacto con los mármoles. En el segundo tramo, que se extiende entre Marbella y Estepona, es Sierra Bermeja, y los espigones a ella asociados, el elemento clave del relieve. Este macizo es un vasto afloramiento de peridotitas, con una orla de materiales maláguides y alpujárrides en sus sectores sur y este. La red fluvial ha segmentado este afloramiento en un conjunto de espigones, de altitud creciente desde la costa hacia el interior, orientados en dirección SW-NE. Por último, el tercer tramo, entre Estepona y Guadiaro, está caracterizado por una litología diferente y unas alturas sensiblemente menores a las anteriores. En el entorno de Punta Chullera está representada la Unidad del Aljibe, cuya serie superior está compuesta por unas areniscas, muy características, de color parduzco, y más amplia representación tiene una formación tipo fliysch, compuesta por una sucesión de materiales margosos y areniscosos. Por último deben señalarse la existencia de pequeños afloramientos de calizas, cretáceas y jurásicas, en el entorno de Sierra Crestellina y al oeste de río Manilva.

La hidrometeorología influye directamente sobre el régimen de caudal. La Costa del Sol Occidental queda incluida en el grupo de "clima de latitudes medias", y dentro de este en el tipo mediterráneo. En cuanto el régimen térmico, la variación térmica es moderada, con veranos cálidos a calurosos e inviernos suaves. El régimen de los ríos que avenan la Costa del Sol Occidental se ajustan a las características generales de tipo pluvial subtropical o subtropical mediterráneo; todos ellos presentan un máximo de caudal en invierno y una sequía larga y pronunciada en verano, resultado de lo cual es una irregularidad intraanual muy pronunciada.

Los acuíferos, tanto históricamente como en la actualidad, han sido los principales abastecedores de agua para el conjunto de la población, especialmente en los meses de verano, pues debido al fuerte estiaje, los recursos subterráneos son fundamentales para abastecimiento a la población.

En la Costa del Sol Occidental hay ejemplos de acuíferos tanto carbonatados como detríticos. Al primer grupo le corresponden los subsistemas de la Sierra Blanca y la Sierra de Mijas, y también los de las Sierras de Casares y Manilva, pero de menor importancia; a ellos hay que añadir, pese a no estar localizada estrictamente en la Costa del Sol Occidental, la unidad Yunquera-Nieves, desde el momento en que de una surgencia vinculada a ella nace río Verde. Al segundo grupo, corresponden los acuíferos del litoral Marbella-Estepona, el del río Fuengirola y Guadiaro, y el del bajo Guadalhorce.



Climogramas de las estaciones del ámbito

Respecto a los recursos disponibles, las variaciones son importantes, si se toma como referencia los datos del Plan Hidrológico de la Cuenca Sur (datos del año hidrológico 88/89) y su revisión del año 2001, que incluye los datos de los últimos años (89/90 al 99/2000); en estos últimos años las variaciones representan aportaciones medias en los embalses superiores a un 12% en toda la cuenca. Este incremento del 12% de aportaciones en el caso de la presa de la Concepción se eleva hasta el 81,6 % por los trasvases del los ríos Guadalmansa, Guadalmina y Guadaiza. Cualquier cifra resultante tendrá, con el contraste de la realidad, años en los que se podrá disponer de más recursos y otros en los que la grave sequía impedirán suplir las demandas. En cualquier caso, se opta por las cifras medias que aseguren los niveles de garantía expresados en el Plan Hidrológico.

En función de los datos aportados por el Plan Hidrológico, para el año 2003 el balance hídrico de la Costa del Sol Oc-

cidental es deficitario en términos medios, si bien la situación se viene resolviendo mediante la sobreexplotación de los acuíferos, especialmente el de Sierra Blanca y Sierra de Mijas, y la infradotación de los regadíos, una actividad no esencial en la Costa del Sol.

Las perspectivas de futuro nos ponen de manifiesto importantes incertidumbres en cuanto a la disponibilidad de recursos. La demanda urbana prevista cifrada en 48 hm³/año casi se ha duplicado mientras que la demanda agrícola se ha reducido de los 46 hm³ planificados a 22-30 hm³/año. La demanda crece a un ritmo superior al 5% anual frente al 2% que preveía e Plan Hidrológico, lo que implica la necesidad de buscar nuevos recursos para hacer frente a los desarrollos futuros.

En los últimos años se han planteado diversas soluciones por parte de los diversos organismos con competencias en la materia, entre ellas, el recrecimiento de la Presa de la Concepción hasta una capacidad de 100 hm³, la conexión Málaga Costa del Sol mediante infraestructuras con 1500l/s de capacidad, el túnel de trasvase Genal – Verde, o las presas de los ríos Ojén y Alaminos, No obstante, el Programa AGUA del Ministerio de Medio Ambiente y la administración hidráulica de a Junta de Andalucía se plantean como objetivos a más corto plazo la necesidad de mejorar la gestión de los recursos hídrico, un mejor aprovechamiento de las aguas residuales, e incrementar la disponibilidad del recurso mediante la desalación, remodelando y poniendo en servicio la desaladora de Marbella y condicionando los nuevos desarrollos turísticos a la construcción de las desaladoras que se precisen.

Resumen de los recursos disponibles y su aplicación (año 2003)

		Hm³/año	Observaciones	Abastecimiento	Agrícola	Golf
Recursos subterráneos	S. Blanca-S. de Mijas	13,4	Sobreexplotados (25,6)	25,6		
	Río Fuengirola	8,7	Sobreexplotado (12,7)		9,0	3,7
	Marbella-Estepona	14,4	Sobreexplotado (18,5)	8,3	2,8	7,4
Recursos superficiales	Regulados Río Verde	43,0	Sobreexplotado (61,5)	58,7	2,8	
	Fluyentes	10,5	Se usa en función aprovechamiento		8,0	2,5
No convencionales	Desalados	16,0	No usado			
	Reutilizados	4,0	Se podrían utilizar 50 hm³/año			4,0
Transferencias	Guadiaro	5,0	Solo emergencias			
	Málaga	6,0	Solo emergencias			
TOTAL				92,6	22,6	17,6

I) Los riesgos naturales, tecnológicos y antrópicos.

Los riesgos catastróficos de origen natural en los municipios de la Costa del Sol Occidental pueden clasificarse, en términos generales, como de intensidad media - alta. La actividad geológica es muy intensa y los regímenes pluviométrico y térmico presentan un carácter extremo que propicia el desarrollo de inundaciones e incendios.

Los riesgos tecnológicos o de origen humano no alcanzan la misma repercusión a lo largo de territorio analizado. Este tipo de riesgo está directamente asociado a la presencia de las actividades humanas, por lo que tienen un carácter más focalizado y se manifiestan, principalmente, de forma puntual. No obstante se considera la especial significación del riesgo de accidentes en el transporte de mercancías peligrosas no tanto por la cantidad de sustancias transportada sino como consecuencia de la densidad del tráfico soportado, provocando un alto riesgo de sufrir accidentes en que se encuentren implicadas tales sustancias. El riesgo de sufrir episodios de contaminación en el litoral como consecuencia de vertidos de buques u otros siniestros es asimismo alto. El carácter turístico del ámbito de la Costa del Sol reduce a mínimos el riesgo derivado de la actividad industrial.

• *Avenidas e Inundaciones*

Por sus características físico-territoriales la Costa del Sol Occidental presenta una predisposición intrínseca a la formación de avenidas y a las inundaciones provocadas por los cauces fluviales. Las precipitaciones son altamente torrenciales con la fuerte irregularidad anual e interanual propia del clima mediterráneo; la red hidrográfica está muy poco jerarquizada y los cauces presentan un perfil longitudinal de elevada pendiente en los tramos alto y medio y baja en los tramos de desembocadura; la geología propicia la escorrentía del agua de lluvia y los usos del suelo han sido tradicionalmente agresivos con el medio, habiéndose llevado a cabo una profunda deforestación del mismo y habiéndose urbanizado espacios que, por sus características naturales, deberían haber permanecido libres de ocupación. Estas características climáticas, hidrológicas y geológicas, junto a las transformaciones de los usos del suelo propician este riesgo de inundación.

Lógicamente, las áreas de mayor riesgo son aquellas en las que confluyen una topografía más llanas (llanura litoral y vegas fluviales) con la ocupación urbana más intensa, por lo que en mayor o menor grado el riesgo es consustancial a la práctica totalidad de los cauces fluviales vertientes a la costa en el ámbito del Plan.

Nivel de riesgo de los puntos de la Costa del Sol con riesgo de inundación

Municipio	Núcleo	Zona	Nivel de riesgo
Benahavís	Benahavís	Cañada de la Algaida	C
Casares	Marina de Casares	Río Manilva	B
	Secadero	Río Guadiaro	C
Estepona	Estepona	Arroyo Taraje	C
		Arroyo Hornacino de Poniente	C
		Arroyo Piojo	C
		Arroyo Seghers	C
		Arroyo Melonar	C
		Arroyo Monterroso	D
		Arroyo Rotonda	C
		Arroyo Calanchilla	C
		Arroyo Calancha	C
		Arroyo San Antón	C
		Arroyo Saladillo	C
		Arroyo Guadalobón	B
		Arroyo Arroyuelo	C
Fuengirola	Fuengirola	Arroyo Real	IP
		Río Fuengirola	D
		Arroyo María Barranco	B
Istán	Istán	Arroyo Matarnillo	C
Manilva	El Castillo	Arroyo Estanquillo	B
	San Luís de Sabinillas	Arroyo Pueblo Mejicano	B
		Arroyo Camino Viejo a la Mar	C
Marbella	Artola	Arroyo Artola (Arroyo de las Cañas)	C
	Cortijo Blanco	Río Guadaiza	C
	Marbella	Arroyo de la Represas	C
	Nueva Andalucía	Arroyo Benabola	B
Mijas	Las Lagunas	Río Fuengirola	C
	Mijas	Cañada del Barrio	C
Ojén	Ojén	Río Almadán	C

Leyenda: IP= pendiente de reclasificación. A, B, C y D = grado de riesgo de mayor a menos de aquellos puntos de la Costa del Sol que presentan riesgo de inundación

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de COPT (2002).

Los análisis realizados por la Consejería de Medio Ambiente en el proceso de delimitación de las zonas inundables previstas en la legislación sectorial, confirman, aún con carácter provisional, este hecho. Destacan por su extensión las zonas inundables vinculadas a los ríos Guadiaro, Fuengirola, Verde, Guadaiza, Guadalmina, Guadalmansa, Guadalobón y Manilva.

Centrando el análisis en el riesgo de inundación de las áreas urbanas, el Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces (Decreto 189/2002, de 2 de julio) identifica 30 puntos de riesgo en cauces urbanos con un nivel global de riesgo moderado) (seis del grupo B, veintiuno del C, dos del D y uno sin clasificar). Ninguno de ellos ha sido catalogado por el Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones como objeto de actuación prioritaria ni se prevé ninguna infraestructura de interés de la Comunidad Autónoma.

Las principales causas que motivan los procesos de inundación en los núcleos urbanos son, principalmente:


– Fuerte ocupación urbana y viaria de los cauces,

– Sección insuficiente del cauce,


– Red de alcantarillado o drenaje insuficiente,
– Concentración y depósito de materiales sólidos,

La soluciones propuestas (a largo plazo las de nivel de riesgo C, y a medio plazo las de nivel B), consisten fundamentalmente en el ensanchamiento de la red o su encauzamiento.

Los municipios que concentran un mayor número de puntos de riesgo son Marbella y Estepona, debido a la existencia de numerosas urbanizaciones cercanas a los cauces de los ríos y arroyos. Las características de urbanización de los municipios de la Costa del Sol propician que los suelos de la franja litoral sean los que sufren, principalmente y con mayor intensidad, las inundaciones. Así, las zonas urbanas costeras de los municipios de Manilva, Casares, Estepona y Marbella son los que presentan un mayor nivel de riesgo al localizarse en terrenos susceptibles de sufrir inundaciones.



Red hidrográfica superficial de la Costa del Sol Occidental


AREAS INUNDABLES POR AVENIDAS EN CAUCES
LEYENDA
LIMITE MUNICIPAL
RED HIDROGRAFICA
EDIFICACIONES
AREA DE INUNDACION FRECUENTE
AREA DE INUNDACION OCASIONAL
AREA DE INUNDACION EXCEPCIONAL
ZONAS DELIMITADAS INUNDABLES (PROVISIONAL) DEL
"ESTUDIO HIDRAULICO PARA LA ORDENACION DE LAS CUENCAS DE LA COSTA DEL SOL OCCIDENTAL". JUNTA DE ANDALUCIA
0 Km.
5 Km.
10 Km.
MIJAS
FUENGIROLA
OJEN
ISTAN
MARBELLA
BENAHAVIS
ESTEPONA
CASARES
MANILVA

• *Dinámica litoral. Erosión costera y temporales marinos.*

La configuración del litoral está directamente relacionada con la significación que adquieren las sierras y su proximidad al mar. Las características físicas de estas sierras litorales determinan la forma irregular de la costa donde se alternan acantilados, costas bajas rocosas y playas de arena, que configuran un litoral no homogéneo, ni topográfica ni estructuralmente, formado por una sucesión de amplios tramos arenosos, separados por zonas rocosas y ligeramente abruptas. Las playas son de gran longitud en Fuengirola, Marbella, Estepona y Manilva, mientras que el frente costero de Mijas es especialmente abrupto.

Los aportes sólidos de los ríos y arroyos a las playas, única fuente de alimentación natural, han disminuido sustancialmente a lo largo de las últimas décadas como consecuencia de la regulación de los cauces y su encauzamiento, la urbanización de zonas erosionables de las cuencas, la extracción de sedimentos de los ríos y la construcción de obras en la costa. Asimismo, las extracciones directas de arena en las playas han producido problemas de erosión y pérdida de superficie arenosa.

El emplazamiento de los puertos, desde el punto de vista de la dinámica litoral, ha contribuido a agravar la erosión de las playas contiguas, generalmente a poniente.

Sobre los 82 km. de playa del ámbito han incidido en las últimas décadas un amplio espectro de actividades que han producido la pérdida o degradación de elementos territoriales de singular valor ecológico, como algunos acantilados litorales y la mayoría del cordón dunar, del que solo perduran las Dunas de Artola.

Sobre las playas se produjo en las décadas 60 y 70 una importante ocupación de su superficie por la construcción de los paseos marítimos, que ha supuesto una clara interrupción de la dinámica eólica. La vigente Ley de Costas supuso un freno eficaz a la invasión del litoral, que se ha reforzado por la reciente Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.

En el tramo de costa situado entre Fuengirola y Manilva existen unos 18 Km. de paseo marítimo, de los cuales el 70% son de tipo urbano, y el 30 % restante de tipo rústico. La anchura de media de los paseos urbanos oscila entre 6 y 20 m, mientras que la de los rústicos es de 6 m. La mayoría de los

Avances y retrocesos medios experimentados por las playas en las últimas décadas. (1985-2004)

Playa	Término municipal	Longitud (m)	Avance /(Retroceso) (m)
Los Boliches-Las Gaviotas	Fuengirola	2.300*	25
Santa Amalia	Fuengirola	1.480*	(3)
La Cala	Mijas	1.520*	-
Alicate-Las Chapas	Marbella	9.200	(10)
Pinillo	Marbella	500	65
El Ancón	Marbella	900	(35)
San Pedro de Alcántara	Marbella	1.400*	(25)
Casasola	Marbella	700	(28)
Saladillo	Estepona	2.300	(22)
Playa Bella-Las Cañas	Estepona	3.000	(5)
Punta Plata	Estepona	2.600	(12)
La Rada	Estepona	2.100*	25
Arroyo Vaquero	Estepona	3.300	(34)
Dorada-La Galera	Estepona-Casares	2.300	(35)
Ancha	Manilva	1.400	(20)
Sabinillas	Manilva	1.600	10
El Castillo-Los Toros	Manilva	3.500	(18)

**Playa regenerada en 1990-91*

paseos urbanos cuentan con un vial que discurre paralelo a la traza de los mismos, excepto el paseo de La Cala en Mijas, el de Río Verde en Marbella y el de Sabinillas en Manilva. Los paseos situados en tramos no urbanos no tienen vial.

Además de la incidencia citada de los ríos y arroyos en los procesos de inundación, el borde litoral está sometido también a la incidencia de los temporales marinos. Los paseos marítimos se configuran como un elemento frontera entre las avenidas torrenciales de las montañas tan próximas, a escasos centenares de metros de la línea de playa, y los temporales marítimos, que asimismo pueden inundar y destruir las edificaciones colindantes. Si el diseño de los paseos marítimos no mantiene este equilibrio, su construcción puede agravar la situación a uno u otro lado.


En la costa malagueña, los temporales marinos alcanzan alturas de olas superiores a los 6 metros con periodicidad decenal. A este respecto, cabe señalar que la servidumbre de protección que establece la Ley 22/1988 de Costas es de 100 metros de anchura medida tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar y de 20 metros sólo para los terrenos clasificados como suelo urbano a la entrada en vigor de la citada Ley de tal modo que en las zonas que ya estaban urbanizadas en el momento de aprobarse la Ley de Costas, y que se extienden a lo largo de muchos kilómetros de litoral malagueño, la protección de las edificaciones queda encomendada, o bien a una playa, o bien a una defensa artificial, como puede ser un escollerado o un paseo marítimo.


A esta misión de defensa de la costa de los paseos marítimos hay que sumar el carácter de último obstáculo frente a las avenidas de los ríos y arroyos, en los que un cordón de montañas muy próximas al mar provocan caudales de avenida intensísimos. Estos caudales son concentrados en cauces que cada vez se van estrechando más a causa de la ur-

banización del suelo, de la desaparición de las zonas de remanso y de la canalización de las riberas.

Por otro lado, la cota del paseo marítimo viene frecuentemente impuesta por la presencia de obras en la costa, como son los colectores de saneamiento y las redes de abastecimiento, construidos previamente por diversas Administraciones bajo la traza del paseo, y que dificultan el rebaje de su cota de coronación en gran parte de su longitud y limitan su capacidad efectiva de desagüe durante la avenida.

Evolución de la distribución provincial de la pérdida de suelos entre 1991 y 2000.





Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía

Con carácter general, podría considerarse la posibilidad de rebajar la cota del paseo marítimo en aquellos puntos en que los cauces o calles puedan evacuar lluvias de carácter excepcional, si bien habría que valorar los posibles efectos contrarios de esta medida en caso de temporal desde el mar.

Por último, deben tomarse en consideración los efectos de la subida del nivel medio del mar. Según conclusiones de expertos publicadas por el Ministerio de Medio Ambiente, la cota de inundación en las playas de la Costa del Sol, en un periodo de retorno de 100 años, es de 3 metros sobre el nivel medio del mar, incluyendo la marea astronómica (de 80 centímetros), la carrera de marea meteorológica por baja presión (borrasca local) y el remonte de las olas de los grandes temporales por la playa. Por otro lado, y teniendo en cuenta todos los interrogantes a los que este tipo de predicciones están sometidas, el Comité Internacional del Cambio Climático ha pronosticado que el nivel del mar subirá probablemente más de medio metro en un plazo de 100 años, debido al aumento global de la temperatura por el calentamiento de la atmósfera, (el llamado efecto invernadero). En este sentido, el mareógrafo instalado en el Puerto de Málaga acusa una subida anual del nivel medio del mar superior a 2 milímetros por año en las últimas décadas, con tendencia creciente desde 1962.

• *Incendios*

Los incendios ocurridos durante el 2003 (especialmente en Mijas y Estepona) fueron ocasionados, casi en un 75%, por el hombre debido a la quema de rastrojos y residuos agrícolas incontrolados o descuidos de fumadores, y afectan principalmente a las formaciones arbustivas de matorral mediterráneo y en menor medida a pinares, estando los focos de origen localizados generalmente en las proximidades de zonas urbanas.

Independientemente de la causa que origine el incendio, se tienen que conjugar una serie de condicionantes naturales para que un incendio se desarrolle. Estos condicionantes se pueden agrupar en tres factores: biológicos, climáticos y topográficos.

Estos tres factores adquieren sus condiciones más extremas en la Costa del Sol Occidental, ya que los espacios forestales se localizan en áreas de fuerte pendiente, con una importante presencia de especies de alta combustibilidad y un tipo de formación vegetal muy abundante en nuestras latitudes, como es el matorral y el sotobosque, que favorecen la propagación entre las masas arbóreas.

En cuanto a los factores climáticos, las bajas precipitaciones y las elevadas temperaturas conllevan un elevado estrés hídrico de la vegetación que en días de viento dinamizan el incendio.

En la actualidad, las áreas forestales ocupan un espacio muy reducido como consecuencia de la intensa deforestación llevada a cabo en el siglo XIX. El valor ambiental de los espacios forestales, se incrementa con motivo, precisamente, de esa escasez que, en el caso de los pinsapos de sierra Bermeja, lleva a alcanzar niveles extremos debido a las características endémicas de los mismos.

En general se observa que las zonas con peligro de incendio se localizan a lo largo de todo el territorio a excepción, por un lado, de la franja litoral donde los usos urbanos han sustituido a la vegetación natural y con ello mermado el peligro de incendio y, por otro lado, en los valles de los principales ríos como los casos de los ríos Fuengirola y Guadiaro, donde la presencia de cultivos reduce la superficie de vegetación natural.

Los análisis efectuados para las tres épocas del año consideradas por el plan INFOCA muestran variaciones en la gradación del peligro condicionadas por el factor climático mientras que la distribución espacial de las clases de peligro para los distintos periodos es función, principalmente del factor topográfico en las épocas de invierno y primavera y función del factor combustibilidad en la época estival.

En verano, las altas temperaturas y las bajas precipitaciones provocan un elevado índice de aridez de manera que el peligro de incendio es máximo.

Las zonas con mayor peligro de incendio se corresponden con los sectores donde el índice de combustibilidad es mayor, el cual, está asociado a las zonas boscosas como los pinares de Sierra de Mijas. El resto de territorio analizado tiene un índice de peligrosidad de incendio alto debido a la presencia de formaciones vegetales con una combustibilidad moderada como es el caso del matorral que en la época estival tiene un elevado índice de ignición.

Estos sectores con peligro moderado se localizan fundamentalmente en el sector occidental, concretamente en el municipio de Casares, vinculado a una mayor presencia de zonas agrícolas.


• *Movimientos en masa. Deslizamientos de laderas.*

La franja litoral y los valles de los ríos Guadiaro y Fuengirola son las áreas con menor susceptibilidad a los movimientos en masa de toda la Costa del Sol. Por el contrario, las áreas de mayor vulnerabilidad están ubicadas en las zonas montañosas del interior.

En este sector las zonas donde se han localizado elementos activadores de un movimiento en masa, como son los frentes de cabalgamiento, fallas y contactos mecánicos, presentan una susceptibilidad máxima que condiciona la edificación.

Dentro del sector montañoso de la Costa del Sol se observa un menor grado de vulnerabilidad en las áreas donde predominan materiales esquistosos en laderas con un porcentaje de pendiente inferior al 50% como ocurre en sectores de los municipios de Ojén, Mijas y Marbella principalmente.

Del análisis realizado se deduce una notable influencia de la pendiente en las clases de susceptibilidad a los movimientos en masa, de manera que las zonas donde predominan litologías potencialmente susceptibles de desarrollar movimientos gravitacionales tienen una vulnerabilidad baja debido a la escasa pendiente, caso de los sectores margosos y arcillosos próximos al litoral.


PELIGRO DE INCENDIO EN VERANO
0 Km.
5 Km.
10 Km.
FUENGIROLA
MIJAS
BENAHAVIS
ESTEPONA
LEYENDA
LIMITE MUNICIPAL
RED HIDROGRAFICA
EDIFICACIONES
MUY BAJO
BAJO
MODERADO
ALTO
MUY ALTO
LIMITANTE

J) El paisaje como recurso

El paisaje y su diversidad constituyen un recurso fundamental para ordenar la intervención en el territorio. En la Costa del Sol, es un recurso de especial importancia para la potenciación y desarrollo de la actividad turística, si bien, tras cincuenta años de actividad turística intensiva, el paisaje está profundamente marcado por la huella del ser humano.

Se diferencian en la Costa del Sol las siguientes unidades de paisaje:

Paisaje de la franja litoral urbanizada, se caracteriza por el desarrollo lineal y compacto de la franja litoral urbanizada, continua y dispersa a la vez, que ocupa preferentemente la cota por debajo de los 100 metros con grandes urbanizaciones aisladas que alcanzan la cota de los 200 metros, y ocasionalmente, la rebasan, más como espacio urbanizado que realmente ocupado.

Este paisaje se ha ido configurando como un aglomerado de urbanizaciones con distinto impacto visual e integración paisajística. La situación de las sierras litorales, paralelas al mar a lo largo de la franja litoral dejan solamente una exigua llanura costera que muchas veces está ausente. Los elementos estructurales transversales han dejado estrechos corredores y los ríos han formado pequeños deltas generando una configuración física con escasos espacios llanos (vega del río Fuengirola) de importancia.

La configuración de este litoral no es, pues, homogénea, ni topográfica ni estructuralmente. La significación de las sierras en el litoral estrechamente relacionadas con su proximidad al mar determinan las formas de este paisaje litoral, dando lugar a la formación de acantilados o de costas bajas rocosas, que configura una paisaje de costa irregular en la que se alternan entrantes y salientes. Desde Cabo Sardinas (límite de la provincia de Málaga al Oeste con la de Cádiz) hasta las inmediaciones de la capital malagueña el litoral costero posee una longitud aproximada de 100 km, el 80 por ciento de la longitud total de este litoral son playas.

Paisaje de los núcleos urbanos tradicionales y su entorno. Los núcleos tradicionales compactos, Mijas, Ojén, Istán, Casares, conservan la imagen tradicional de pueblo andaluz. Son núcleos urbanos muy bien adaptados al medio y, en la mayoría de los casos, mantienen su morfología y tipología tradicional.

Paisaje de sierras litorales. Está formado por la alineación paralela a la costa que se extiende desde Estepona a Mijas formada por las Sierras de Bermeja, Blanca, Alpujata y Mijas. Estas sierras son de altura modesta (entre 1.100 y 1.300 metros), aunque su cercanía al mar les da un aspecto de montaña de mayores dimensiones que aísla a la costa del interior. Las sierras litorales y prelitorales presentan una excelente calidad paisajística y un atractivo más para la zona, configurando un telón de fondo al litoral de gran atractivo que conviene preservar.

La Sierra de Mijas. En la configuración paisajística de este complejo serrano, los elementos más importantes son el abrupto relieve y los reductos de vegetación natural, fundamentalmente las masas de pinar que proporcionan una gran calidad paisajística por la espectacularidad y contraste que produce la presencia de masas arboladas en zonas que históricamente han sido repobladas. La incidencia visual es muy alta tanto hacia el litoral, sobre el que actúa como telón de fondo, como hacia el Valle del Guadalhorce, la Hoya de Málaga, y el valle del río Fuengirola, siendo también su fragilidad muy alta de tal modo que las actuaciones discordantes, como es el caso de las canteras existentes, y cualquier otro movimiento de tierras en sus laderas (taludes para apertura de nuevos ejes viarios) son muy impactantes al provocar notables impactos paisajísticos.

Lo expuesto para la Sierra de Mijas es aplicable al conjunto de las Sierras Blanca y Alpujata que completan la pantalla paisajística. En el conjunto de la Sierra Bermeja sus escarpadas laderas y sus profundas gargantas son los elementos más significativos de su paisaje, además de constituir uno de los biotopos más importantes de la provincia, pues en ella se localiza una de las especies más características de la serie Mediterránea como es el Pinsapo.

En este contexto, las sierras litorales y prelitorales presentan una excelente calidad ambiental con una importante función paisajística, tanto por su potencial de vistas y panorámicas como por ser la acotación y límite de la cuenca visual desde la costa. Así mismo, la mencionada disposición paralela de las sierras respecto a la línea de costa actúa a modo de pantalla climática, ofreciendo unas claras particularidades al impedir la incidencia de vientos continentales en las costas y reteniendo las masas húmedas marinas de acción suavizadora y temperaturas moderadas en la fachada litoral de dichos relieves. Estas particulares condiciones físicas y paisajísticas produjo en su día que el binomio playa-sol, se constituyera en factor fundamental de atracción para el turismo de masas, y posteriormente, también, en elemento importante en este sentido para el turismo de segunda residencia y residencial.

Paisajes de Regadío. A lo largo de la franja litoral, junto a las urbanizaciones turísticas y el espacio urbano consolidado aparecen restos de espacios cultivados que otorgan un matiz a la configuración del paisaje. Son espacios de reducidas dimensiones que se localizan las riberas de los ríos y en los espacios llanos todavía cultivables. La potencialidad agrícola de estos suelos, unida a la existencia de cursos importantes de agua, así como de diversos manantiales de las sierras litorales, han marcado las características de su ocupación espacial, poniéndose pronto en regadío gran parte de estas fértiles tierras.

El primer espacio paisajístico digno de mención sería el valle del río Fuengirola que es un paisaje en el que se alternan cultivo de cítricos con regadíos tradicionales de huertas. Se trata de una zona de valle que gracias a la presencia de los cultivos arbóreos de regadío presenta un valor ambiental y paisajístico importante. El valle del río Fuengirola forma un conjunto en el que este paisaje agrario está siendo totalmente desmantelado y transformado por las urbanizaciones y los campos de golf. Quedan todavía porciones de espacio agrario cultivadas, pero sus expectativas están centradas más que un desarrollo de nuevos cultivos y técnicas agrícolas en un compás de espera para su urbanización o cambio de uso dependiente de la coyuntura turística.

A lo largo de la franja litoral aparecen otros espacios de regadío. Son los casos de en Estepona, de las Huertas del Padrón, del Arroyo La Cala, del Castor-Velerín, del Arroyo de las Cañas, los regadíos del Guadalmina y la zona agrícola Guadalmansa-Cancelada. En Casares, los usos agrícolas se extienden por los valles de los ríos Guadiario y Genal, de los arroyos Jordana y la Acedía. En Manilva, las zonas de viñedos del río del mismo nombre.

Estos espacios responden a una fisonomía de paisaje de huertas y diseminados tradicionales sobre parcelaciones históricas directamente relacionados con la actividad agraria. El abandono de la actividad agraria ha ido configurando un paisaje en el que se entremezclan las nuevas edificaciones aisladas de carácter residencial turístico con las antiguas explotaciones de regadío. Estos espacios presentan un hábitat característico de paisajes más agrario que natural que le proporcionan un atractivo paisajístico singular. El verdor de los cultivos de regadío, la presencia predominante de cultivos leñosos (cítricos básicamente) que producen un paisaje arbolado, el hábitat tradicional disperso entre las huertas y frutales de cítricos, y algunas actuaciones turísticas bien integradas en el paisaje, introducen una calidad visual contrapuesta a las vertientes de los montes circundantes, las cuales se encuentran prácticamente deshabitadas y sometidas a duros procesos erosivos o constructivos.

Finalmente, los regadíos del río Guadiaro, en el principal curso fluvial del municipio de Casares. Su trazado discurre de N-S el municipio de Casares. Con escasa pendiente y abundante caudal, produce un paisaje regadíos de huerta tradicional, que además no agrede de forma significativa en el sistema acuífero ni en el paisaje.

Estos paisajes de regadío, a pesar de tratarse de espacios prácticamente llanos, su potencial de visualización es bastante elevado por cuanto se perciben vistas muy abiertas tanto desde sus propios valles como desde los relieves circundantes que, en el caso de las Sierra Blanca, Sierra Alpujata y Sierra de Mijas son de bastante calidad al tratarse de paisajes serranos muy abruptos que se levantan como telones de fondo sobre la franja litoral.

La principal característica de este tipo de cara a la ordenación es su fragilidad visual, de tal modo que las actuaciones urbanísticas pueden provocar impactos visuales importantes, por lo que se requiere que las actuaciones de carácter urbano (residenciales, industriales, de equipamiento) previstas en estos paisajes, sean especialmente cuidadosas con esta componente. Especial impacto han tenido en los últimos años los usos residenciales implantados a través de procesos de parcelación ilegal.

Paisaje de los piedemontes transformados entre las sierras litorales y la franja costera desde Estepona hasta Mijas, aparece un paisaje en el que se mezclan, de forma caótica y sin orden aparente, una arboricultura difusa a modo de mosaico de cultivos arbóreos de secano como olivares, en muchos casos abandonados, con vegetación natural fundamentalmente de matorral, alternándose este matorral en unos casos denso y en otras muy escaso. A partir de las sierras litorales, este paisaje se desarrolla entre los 200-300 m. de altura, adosados a estas sierras donde aparecen otros materiales, que configuran un relieve alomado que fue ocupado por los ríos Ojén, Fuengirola, Guadalmansa, Guadalmina, etc. Este piedemonte cae hacia la línea de playa suave y progresivamente dando forma a un segundo nivel entre los 50 y 100 m. constituido por una serie de niveles de glacis, construidos por los torrentes que bajan de las sierras. Se configura finalmente una amplia bahía (bahía de Marbella de 36 Km. de longitud) recubierta por materiales pliocenos y surcada por pequeños cursos de agua.

Paisaje de los piedemontes de vegetación natural. Desde Estepona hasta Manilva, el paisaje es netamente diferente, ya que posee se configura en un flysch de suelos albarizos de la unidad del Campo de Gibraltar que posee características morfológicas propias. El paisaje que se conforma es ondulado, sin cambios bruscos de pendiente (salvo allí donde se producen los afloramientos calcáreos) y con planicies de tamaño significativo, sobre todo en la confluencia de los arroyos. La vegetación natural que presenta es típicamente mediterránea, predominando el estrato arbustivo así como los estratos inferiores de pastizal y herbazal.

En este paisaje las actuaciones constructivas han sido muy escasas destacando: algunos cortijos, construcciones eléctricas de alta tensión, aerogeneradores eólicos (ya dentro del municipio de Casares), caminos forestales (sin pavimentar y de difícil tráfico rodado) y cortafuegos, y algunas construcciones aisladas y pequeñas urbanizaciones. Esta zona cuenta con algunos puntos elevados que poseen un buen potencial de vistas hacia la costa, hecho que ha condicionado bastante la expansión interior del proceso urbanístico.

Entremezclados con este paisaje se localizan afloramientos calcáreos como la Sierra de la Utrera que constituye el macizo kárstico más meridional y bajo (no supera en su cumbre los 350 metros sobre el nivel del mar) del continente Europeo. Conforma un relieve derivado del control tectónico y litológico semejante al característico del Torcal de Antequera.

K) Las infraestructuras hidráulicas.

Los municipios de la Costa del Sol Occidental se encuentran abastecidos, en esencia, por los recursos del Embalse de la Concepción, en el río Verde (aguas de buena calidad y con gran facilidad para llenarse en otoño y primavera), al cual se le incorporan los trasvases de los ríos Guadaiza, Guadalmina y Guadalmansa; desde este embalse, una amplia red de conducciones de transportes llevan el agua hasta Torremolinos por la parte oriental y hasta Manilva por la occidental.

Esta red de conducciones de transportes es doble en casi toda la longitud de la costa. Asociado a estas conducciones hay una serie de depósitos generales de la conducción (Marbella, Estepona, Benalmádena, Fuengirola, Torremolinos) que tienen como función el adaptar la oferta a la demanda, variable a lo largo del día y del año, mientras que la producción de agua tratada de la estación de tratamiento es prácticamente constante. Junto a estos depósitos generales los ayuntamientos tienen un gran número de depósitos con una función marcadamente local pero que ayudan a la regulación general.

En el momento actual el agua para el abastecimiento proviene del Embalse de la Concepción, en río Verde; del trasvase de los ríos Guadaiza, Guadalmina y Guadalmansa al citado embalse, y de los pozos del Fuengirola y Guadiaro.

La capacidad máxima del embalse de río Verde es de 56 hectómetros cúbicos, mientras que la aportaciones medias de río Verde y Guadaiza son de 52 y 10 hectómetros, respectivamente, y la de los trasvases de los ríos Guadalmina y Guadalmansa de 14 hectómetros, en el primer caso, y de 12, en el segundo.

La desaladora de la Costa del Sol, ubicada en Marbella, con una capacidad anual de producción cifrada en 20 hectómetros, no ha entrado en funcionamiento; en el Plan Hidrológico se contempla la posibilidad de construir embalses en los ríos Alaminos y Ojén, con capacidad de 9 y 15 hectómetros, respectivamente, y aportaciones medias entre 7 y 10 hectómetros.

A partir de 1995, y como consecuencia de la sequía del 93/94, se interconectan las cuencas de los distintos sistemas de abastecimiento a la provincia, por lo que quedaron unidas las distintas fuentes de suministro, de forma reversible, entre los embalses de La Viñuela, Guadalhorce, Verde y Guadiaro.

La infraestructura de abastecimiento actualmente en servicio parte del embalse de la Concepción en río Verde y mediante canal llega a la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP), situada en la cota 70 y a 2,5 kilómetros del citado embalse. Esta estación tiene una capacidad actual de 2,3 metros cúbicos por segundo.

El agua tratada pasa a un depósito de 50.000 metros cúbicos de capacidad, del que salen dos ramales, Este y Oeste, que terminan, respectivamente en Torremolinos y Manilva, y estando constituido cada uno por dos conducciones paralelas a lo largo de toda la costa. El conjunto de conducciones en servicio suman 169 kilómetros y la potencia total instalada en elevaciones y ETAP es de 1.687 kilowatios.

En cuanto a las infraestructuras de saneamiento, aparecen recogidas en el Plan de Saneamiento, en el que el ámbito se integra seis sectores, que no coinciden con los límites geográficos de los municipios, pero que recogen todo el saneamiento, desde el límite de Torremolinos hasta el municipio de Manilva. El esquema básico de cada sector consiste en un colector principal que discurre por la playa, en la zona marítimo-terrestre, donde conectan unos colectores de enlace que recogen el agua de las distintas urbanizaciones. Estos colectores de enlace llegan normalmente hasta el norte de la CN-340, donde a su vez injieren unos colectores secundarios que discurren paralelos a la mencionada carretera.


Una vez depuradas las aguas, a través del emisario terrestre, el agua vuelve a la playa, donde conecta con un emisario submarino que vierte posteriormente al mar, a una distancia aproximada de 1 kilómetro y a una profundidad variable entre 20 y 30 metros.

Las aguas que son recogidas por la red de colectores son aguas depuradas en las ocho Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) que dispone la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental. Estas son: Arroyo de la Miel, Benalmádena; Benalmádena, Cerros del Águila, Mijas-Fuengirola, La Cala, Mijas; La Víbora, Marbella; Ojén; Guadalmansa, Estepona y Manilva.

En el conjunto de todas las EDAR, los caudales se han incrementado en los últimos años, lo que implica la necesidad de acometer ampliaciones de las instalaciones existentes. Especialmente, las EDAR de Arroyo de la Miel (Benalmádena) y Cerro del Águila (Fuengirola-Mijas) están muy por encima de su capacidad.

Las aguas depuradas de algunas de estas EDAR se utilizan para el riego de los campos de golf ubicados en este ámbito.

Merece una especial protección la infraestructura hidráulica ligada a los regadíos tradicionales existnetes que, aunque están perdiendo su valor funcional, constituyen en algunos casos elementos de gran valor cultural.



Infraestructura de abastecimiento y saneamiento. Fuente ACOSOL, 2.003.

5. LAS TENDENCIAS DEL MODELO

La extensión del espacio urbano y el peso dentro del mismo de los usos turísticos-residenciales y turístico-deportivos, caracteriza la estructura territorial existente y tendencial, si entendemos que la tendencia se manifiesta en el modelo resultante de la suma de los planeamientos aprobados, sumando los usos previstos en los suelos clasificados y no desarrollados, y en las Modificaciones de planeamiento tramitadas en los últimos años. El uso turístico residencial representa el 24,20% de la superficie frente, al 0,45% de los suelos terciarios-hoteleros y de los industriales.

El espacio urbano que se ha ido conformando mediante sucesivas operaciones urbanísticas con finalidad turística, demanda actuaciones que lo cualifiquen mediante infraestructuras viarias y de transporte público dotaciones de equipamientos, zonas verdes, servicios públicos, etc., ya que el "turista" se ha convertido en un alto porcentaje en "ciudadano" que reside y exige dichos servicios urbanos, lo que constituye la principal característica de la Costa del Sol Occidental y precisamente lo que la diferencia de otros ámbitos turísticos del territorio nacional o europeo al haberse consolidado un modelo de ciudad territorial en donde la "doble residencia" tiene un importante papel estabilizador de la población y por tanto de sus demandas y usos urbanos.

Los municipios de Fuengirola, Mijas, Marbella y en menor medida Manilva tienen funcionalidad turística con fuerte predominio del factor residencial y de las instalaciones turísticas (hoteles, campos de golf, puertos deportivos...), de manera que la difusión de la actividad urbano-turística en el litoral ha ido disminuyendo progresivamente la primacía que la ciudad de Málaga representaba en términos de población, viviendas y espacio urbanizado, modificando sustancialmente e invirtiendo la naturaleza de centralidad-periferia.

A partir de los centros urbanos tradicionales, con centralidad establecida en sus cascos históricos, se ha ido extendiendo la trama urbana de modo disperso por el territorio en relación a los ejes viarios. Al mismo tiempo, la vivienda constituye un factor fundamental de movilidad y relocalización de la población, nacional y/o extranjera, lo que incide en la su distribución territorial y constituye un factor a considerar de cara a la mejora del nivel de articulación entre los diferentes núcleos y espacios urbanos. En el espacio litoral, sobre todo en la mitad oriental, predominan los espacios consolidados frente a los espacios vacantes y no urbanizados, fundamentados los primeros en urbanizaciones turísticas y en la expansión de los núcleos tradicionales.

Los crecimientos y ocupación del territorio y la transformación de usos se están produciendo con distinta intensidad y siempre bajo perspectivas locales, en el marco de los planeamientos urbanísticos municipales, cerrados sobre sí mismos y sin consideración alguna a los territorios circundantes.

El modelo urbanístico y de usos del suelo resultante del planeamiento municipal se reduce casi en exclusiva a una continua tendencia de crecimiento y transformación con usos exclusivamente residenciales. La estructura territorial se manifiesta acotada por los desarrollos previstos en cada uno de los término municipal, sin que lleguen a superarse los desequilibrios territoriales y ambientales heredados y sin que se eviten las consecuencias derivadas de la nueva situación económica y urbanística; así en la nueva fase de crecimiento económico de los últimos años se está provocando la reproducción y profundización de modelos de ocupación territorialmente desequilibrados y con enormes costes ambientales.

La franja costera aparece colmatada en un 90% en el municipio de Fuengirola y en torno al 70% desde Mijas hasta Estepona, de manera que desde las 121 has de suelo urbano existente en 1956 se ha pasado en la actualidad a 7.846 has. La magnitud del proceso urbano y las tendencias aceleradas de ocupación se ponen de manifiesto en la cifra de suelo urbanizable, 14.900 has., que duplica la cifra anterior.

El problema de la competencia por el espacio se dirige especialmente a la expansión del uso residencial sobre los suelos clasificados como Suelo No Urbanizable Común y cuando este se colmata hacia el Suelo No Urbanizable Protegido. Este hecho se manifiesta espacialmente en esta clase de suelo en usos diluidos, sin límites precisos, favorecido por las actuaciones al margen o en los límites del planeamiento y que deberá "sellarse" definitivamente con el fin de clasificar sus naturalezas y usos.

Además, la ubicación espacial de las urbanizaciones turísticas no se produce de modo continuado en el territorio sino que lo salpica, sin conexiones en muchos casos, buscando más unos objetivos rápidos de bajos costes de construcción que una verdadera planificación de su ubicación en el territorio. De este modo, en los municipios Marbella y Mijas con términos municipales de grandes dimensiones, se está produciendo una verdadera congestión constructiva a lo largo de la franja costera por la presencia de las sierras litorales.

Así mismo, la falta de coordinación entre las normativas de planeamiento por su adscripción a un ámbito administrativo espacial y no natural como es el término municipal, ha dado lugar a disparidades e incongruencias en los bordes de dichos términos, presentándose casos en los que un límite municipal parte dos calificaciones distintas, un suelo no urbanizable protegido y un suelo urbanizable programado.

En consecuencia, la Costa del Sol cada vez tiene un mayor peso específico en el desarrollo territorial del conjunto litoral andaluz, si bien su peso se centra en su potencial residencial por su volumen de espacio edificado. Para corroborar la importancia de esta afirmación, puede tomarse como referencia que el volumen de viviendas familiares supera a la población censada, lo cual induce a calcular en cuatro veces más la segunda vivienda sobre la primera. Y todo este potencial residencial al margen de los establecimientos hoteleros.

El desajuste excepcional entre población censada y volumen de viviendas, adquiere una significación especial en orden a valorar la población residente que temporalmente ocupan estos municipios y la fuerza de la expansión urbana reciente. En ambos aspectos hay coincidencia entre los municipios litorales, si bien otro concepto, el tipo de vivienda, permite establecer ciertas diferencias entre el municipio de Fuengirola y los núcleos urbanos de Marbella y Estepona respecto a Mijas; los espacios de urbanización extensiva de Marbella o Estepona, por el predominio en éstos de un modelo más propio de ciudad tradicional con bloques de viviendas plurifamiliares y apartamentos, frente al turístico de

vivienda unifamiliar aislada o adosada que se concentra en urbanizaciones turísticas.

Clasificación de suelo (Superficies has.)

Municipios	Suelo urbano	Suelo urbanizable	Suelo No urbanizable	Superficie municipal
BENAHAVÍS	676,00	3.515,00	10.309,00	14.500
CASARES	52,13	594,00	15.653,87	16.300
ESTEPONA	1.722,00	1.810,00	10.168,00	13.700
ISTAN	94,60	114,00	9.791,40	10.000
FUENGIROLA	773,00	210,25	42,75	1.026
MANILVA	617,00	1.710,00	1.173,00	3.500
MARBELLA	4.064,00	2.784,00	4.852,00	11.700
MIJAS	2.254,00	3.793,00	8.753,00	14.800
OJEN	68,00	378,00	8.154,00	8.600
TOTAL ÁREA	10.320,73	14.908,25	68.897,02	94.126

Clasificación de suelo.
(Proporción respecto a la superficie total municipal)

Municipios	Año P.G.O.U.	Suelo urbano	Suelo urbanizable	Suelo no urbanizable
BENAHAVÍS	11-05-93	4,66	24,24	71,10
CASARES	07-03-86	0,32	3,64	96,04
ESTEPONA	27-04-94	12,57	13,21	74,22
ISTAN	15-06-99	0,95	1,14	97,91
FUENGIROLA	12-11-98	75,34	20,49	4,17
MANILVA	25-03-94	17,63	48,86	33,51
MARBELLA	03-06-86	34,74	23,79	41,47
MIJAS	19-12-99	15,23	25,63	59,14
OJEN	25-07-02	0,79	4,40	94,81

Clasificación de suelo.
(Proporción respecto a la superficie total del área)

Municipios	Suelo urbano	Suelo urbanizable	Suelo no urbanizable
BENAHAVÍS	6,55	23,58	14,96
CASARES	0,51	3,98	22,72
ESTEPONA	16,68	12,14	14,76
ISTAN	0,92	0,76	14,21
FUENGIROLA	7,49	1,41	0,06
MANILVA	5,98	11,47	1,70
MARBELLA	39,38	18,67	7,04
MIJAS	21,84	25,44	12,70
OJEN	0,66	2,54	11,84
TOTAL ÁREA	100,00	100,00	100,00

Magnitud del Suelo Urbano y Urbanizable en los municipios del área.
(Proporción respecto a la superficie total del área)

Municipios	S.U.+S.Urbl.	%
TOTAL	25.228,98	100,00
MARBELLA	6.848,00	27,14
MIJAS	6.047,00	23,97
BENAHAVÍS	4.191,00	16,61
ESTEPONA	3.532,00	14,00
MANILVA	2.327,00	9,22
FUENGIROLA	983,25	3,90
CASARES	646,13	2,56
OJEN	446,00	1,77
ISTÁN	208,85	0,83

La ausencia de ordenación territorial global incide en que los desarrollos planteados por las autoridades locales no conformen un esquema coherente de articulación del ámbito, tanto en materia de infraestructuras (viarias, abastecimiento, saneamiento, etc.), como en cuanto a zonas de crecimiento, suelos de protección, sistemas generales a escala subregional y comarcal, lo que dificulta además la coherencia con los distintos programas puestos en marcha por las administraciones de carácter supralocal.

El crecimiento de la población en el conjunto de los municipios que conforman el ámbito del plan territorial, ha sido, desde 1900 un crecimiento continuado y ascendente a lo largo de toda su historia, a pesar de las diversas crisis acaecidas en pasados años y las contradictorias situaciones en que se encuentran otros territorios turísticos amenazados por la baja calidad de sus ofertas turísticas.

Esta conducta se vio caracterizada por un aumento importante y exponencial de la población a mediados de los años setenta con el comienzo del desarrollismo y de la explosión del turismo que hizo, de un territorio rural y pesquero, un área marcada por la vitalidad turística materializándose en la aparición de la aglomeración urbana de la costa.


El número de habitantes residentes que como población de derecho se registra en el total de los municipios, alcanza en el 2.003 alrededor de los 300.000 habitantes. Esta cifra no refleja el total de la población que utiliza y vive realmente en la Costa del Sol Occidental que podrían acercarse a los 700.000 habitantes reales y a un millón contabilizando la población residente flotante, siendo el volumen de visitantes anual de 8.505.430 (cálculos del año 2.003).

Para llegar a un valor poblacional que se acerque al número real de usuarios, se han de utilizar métodos indirectos como pueden ser el volumen de residuos sólidos urbanos y los gastos de agua, el cálculo de habitantes por viviendas según la Gerencia de Catastro del Ministerio de Hacienda, el cálculo de habitantes según las plazas hoteleras y viviendas de cada municipio, y el cálculo de las viviendas ejecutadas según datos de certificaciones finales de obra del Colegio Oficial de Arquitectos.


Con todos estos datos y sus correspondientes ponderaciones se constata que los habitantes que verdaderamente hacen uso actualmente de las infraestructuras, servicios y equipamientos de la Costa del Sol Occidental, duplican la cifra de los censados.

En cuanto a las previsiones de futuro, son de difícil cuantificación dado que dependen, en gran parte de factores exógenos. Las cifras estimadas en diversos estudios y en los cálculos del Instituto de Estadística de Andalucía difieren sustancialmente. El Instituto estima la población en la Costa del Sol para el año 2016 en 355.000 habitantes. El Estudio de Transportes en Corredor Costero de la provincia de Málaga, basándose en el número de viviendas previstas en el planeamiento urbanístico de los municipios y su grado de ocupación, estima una población de 490.000 y 620.000 habitantes, para los años 2012 y 2025 y con coeficientes de ocupación de 1,5 y 1,3 hab. /viv. respectivamente.

Desde la perspectiva de este Plan interesa no tanto la proyección según cálculos estadísticos tendenciales como la valoración de la población que puede llegar a residir en la Costa del Sol si las viviendas proyectadas por el planeamiento vigente, en función de los suelos ya clasificados y las edificabilidades previstas, llegaran a construirse y a ocupar-



PLANEAMIENTO VIGENTE
LEYENDA
LIMITE MUNICIPAL
RED HIDROGRAFICA
EDIFICACIONES
SUELO URBANO
SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO
SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO
SISTEMA GENERAL
SUELO NO URBANIZABLE COMUN
SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES
SUELO NO URBANIZABLE PROTEGIDO
0 Km.
5 Km.
10 Km.
MARBELLA
ESTEPONA
BENAHAVIS
OJEN
MIJAS
FUENGIROLA
CASARES
CANILLAS

CS 01




la duquesa

CS 02




puerto de la duquesa

CS 03




estepona centro

CS 04




los llanos

CS 05




santa marta

CS 08




puente romano

CS 09




marbella este

CS 10




los monteros

CS 11



las chapas

CS 12




dunas de artola

CS 06




guadalmedina

CS 07




puerto banús

CS 13



cala de mijas

CS 14



fuengirola este

RELACIÓN ENTRE EL MEDIO URBANO Y EL MEDIO NATURAL
A LO LARGO DE LA LÍNEA DE COSTA

- AGUA
- EDIFICACIÓN
- VACÍO
- ZONA VERDE BOSCOSA LIBRE
- ZONA DE CULTIVOS
- ZONA VERDE, PÚBLICA O PRIVADA
- PLAYA O CAUCE

CATALOGO DE SITUACIONES COSTERAS

se. Esta hipótesis entra dentro de lo posible a tenor de las tendencias en cuanto a la doble residencia de un número cada vez más numeroso de europeos, especialmente una vez alcanzada la edad de jubilación. En este caso, la cifra de población proyectada supera con mucho las previsiones citadas, pues en una situación extrema de crecimiento de la población residencial turística, contando con una ocupación media entre 3 y 4 personas por viviendas, la población de hecho podría llegar a alcanzar entre 1.400.000 y 1.770.000 de habitantes respectivamente.

Municipios	Población derecho 2003	Población real 2003	Capacidad futura de crecimiento
Benahavís	2.401	8.367	67.701
Casares	3.661	6.714	37.636
Estepona	47.697	91.822	316.347
Fuengirola	57.133	121.000	205.311
Istán	1.362	1.789	8.192
Manilva	7.270	17.602	121.788
Marbella	116.234	250.887	514.212
Mijas	52.189	114.229	475.728
Ojén	2.253	3.906	23.661
Costa del Sol Occidental	290.200	616.314	1.770.576

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía y proyecciones propias.

Esta presencia de la doble residencia, obligará a entender a este territorio no como un enclave turístico, sino como una auténtica conurbación urbana, que requerirá, además de las condiciones exigidas por un turismo de alta cualificación, la realización de las infraestructuras que posibiliten y justifiquen estos crecimientos, los equipamientos de escala territorial y de carácter productivo, cultural, docente y sanitario, acordes a las necesidades de los ciudadanos que habitarán la región urbana de la Costa del Sol que, ante todo, pretende convertirse en la más importante ciudad turística de escala territorial de todo el Mediterráneo.

Valores correspondientes al planeamiento vigente

POBLACIÓN	BENAHAVIS	CASARES	ESTEPONA	FUENGIROLA	ISTAN	MANILVA	MARBELLA	MIJAS	OJEN	TOTALES
Superficie (Ha)	4.209,175	646,674	3.532,209	1.025,489	208,854	2.327,515	6.847,601	6.047,339	445,404	25.290,260
Edificabilidad (M^2t/M^2s)	0,10	0,22	0,32	0,67	0,14	0,34	0,23	0,24	0,19	0,25
Densidad (Viv./Ha)	5,01	13,70	28,74	71,08	9,37	30,66	22,59	20,85	12,38	22,30
Nº de viviendas	21.073	8.861	101.523	72.891	1.957	71.363	154.684	126.093	5.513	563.957
M^2 de techo	4.025.694	1.406.616	11.361.250	6.868.407	282.028	7.872.883	15.923.976	14.707.107	867.871	63.315.832
Población	58.837	24.653	300.359	246.678	5.585	207.885	491.202	355.094	14.785	1.705.078

MEMORIA DE ORDENACIÓN

OBJETIVOS GENERALES

El territorio de la Costa del Sol Occidental presenta unas cualidades y potencialidades únicas en Andalucía y en el conjunto del Mediterráneo. Sus características naturales y el intenso desarrollo turístico lo han convertido en una referencia nacional e internacional para el turismo. Al mismo tiempo que la actividad económica ha ido creciendo y evolucionando, el territorio se ha ido profundamente transformando provocando, el actual modelo desarrollista, serias amenazas derivadas, en su mayor parte, de la falta de adecuación entre los crecimientos urbanos y las infraestructuras y equipamientos que deberían haber acompañado y soportado este crecimiento.

La capacidad de carga de este territorio tampoco es ilimitada. Sus características paisajísticas y ambientales tienen hoy aspectos que presentan una cierta fragilidad, si bien son cualidades y condicionantes intrínsecos al propio modelo, por lo que su preservación es indispensable para su mantenimiento y desarrollo futuro.

El territorio presenta por tanto ciertos desequilibrios que precisan de intervenciones públicas y privadas. La administración autonómica ya ha anunciado el comienzo de unas iniciativas de gran potencial para la transformación de este territorio: el ferrocarril litoral y una importante vía intermedia que potenciarán el transporte público y la movilidad viaria de este territorio. Estas actuaciones, junto a las restantes mejoras en las infraestructuras de transportes en su entorno, no sólo van a resolver importantes problemas de movilidad en la zona, sino que introducirá nuevas potencialidades que incidirán en la posición y accesibilidad de este ámbito en el contexto nacional y europeo y, a su vez, nuevas oportunidades dentro de la propia Costa del Sol, para crear nuevos espacios de oportunidad y centralidad que equilibren un espacio que ya es una de las principales aglomeraciones urbanas de Andalucía.

Con estas premisas, el Plan de Ordenación del Territorio (POT) tiene por objeto promover el desarrollo sostenible del territorio de la Costa del Sol, estableciendo un modelo de ordenación de usos y actividades que permita optimizar los recursos territoriales y mejorar las condiciones de bienestar y calidad de vida de sus habitantes.

Para ello, el Plan se formula con los instrumentos necesarios para conseguir sus principales OBJETIVOS GENERALES: Establecer una *ordenación territorial* que clarifique usos y competencias; generar una *red de infraestructuras* que solucione la movilidad viaria; fomentar el *transporte público* reordenando la sección de la N-340 con sus carriles-bus y en donde el *ferrocarril* se convierta en el eje vertebrador del transporte público; conseguir el *"vertido cero" al litoral* mediante medidas de gestión en los tratamientos de aguas y su ciclo integral; garantizar los *recursos hidráulicos y energéticos* que requiere el desarrollo territorial, *potenciar los recursos paisajísticos* de los sistemas de espacios libres; *crear las dotaciones de escala territorial* que demanda el ámbito del POT; y finalmente , fomentar las *actividades económicas* a través de nuevas centralizaciones territoriales de áreas de oportunidad creadas a tal fin.

Para conseguir dichos principales objetivos, se plantean las siguientes medidas:

- Establecer un marco integral de ordenación para aprovechar las oportunidades que representan las nuevas infraestructuras de transporte.
- Transformar la aglomeración urbano- turística en una ciudad de escala territorial.
- Propiciar la cualificación y potenciación de la Costa del Sol como destino turístico.
- Definir los criterios del modelo de desarrollo urbanístico, cualificando y estructurando los diferentes sectores territoriales.


1. ESTABLECER UN MARCO INTEGRAL DE ORDENACIÓN PARA APROVECHAR LAS OPORTUNIDADES QUE REPRESENTAN LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE.

El desarrollo turístico de la Costa del Sol se inicia en la década de los 50, con la llegada de los primeros turistas europeos en búsqueda de tranquilidad y atraídos por su buen clima. El sistema de asentamientos comienza a desarrollarse hasta consolidar la aglomeración urbana turística que se despliega actualmente en la franja costera del ámbito del Plan.

En los últimos años, el importante desarrollo de las comunicaciones y la consecuente movilidad han sido nuevos elementos que han contribuido a incrementar la atracción por este territorio, favoreciendo la decisión de fijar la residencia en él de una parte importante de población proveniente del centro y norte de Europa.

Los modelos urbanísticos de transformación y ocupación que han acompañado a este proceso, no han conllevado en paralelo criterios de protección y conservación de los recursos naturales, ni la ejecución de las dotaciones de infraestructuras que pudieran articular el espacio turístico. La apreciación de estos efectos ha provocado la actual situación crítica que vive el modelo de desarrollo y la crisis que se suscita acerca de su futuro turístico.

Se constata actualmente por los principales actores del proceso, que el viejo modelo de desarrollo turístico basado en la intensiva e indiscriminada explotación de todos los recursos, territoriales y ambientales, no sólo está agotado, sino que comienza a tener efectos negativos, percibiéndose un menor atractivo de la Costa del Sol como destino turístico en los mercados internacionales. Adicionalmente, el desarrollo de algunas actuaciones urbanísticas realizadas al margen de la legalidad ha generado incertidumbre en la ciudadanía y en un amplio sector empresarial y financiero que reclaman que se garanticen sus procesos de inversión.



Trazado del AVE

Cercanías Málaga-Fuengirola

Trazado FC Fuengirola-Estepona

Prolongación del FC Estepona-Manilva

Posible conexión del FC con Algeciras

Actuaciones internas

1 Enlace en Marbella de la Autovía de Peaje (según reserva del PGO de Marbella 1.986)

2 Enlace en Estepona de la Autovía de Peaje

3 Vía de conexión con Valle del Guadalhorce (por el PB de Pescadores)

4 Vía de conexión con la comarca de Ronda

5 Remodelación de la N-340 (A-7) como vía metropolitana

Actuaciones externas

6 Autovía Antequera-Málaga (Nueva circunvalación de Málaga-Torremolinos)

7 Continuidad de Autovía A-7 hasta Algeciras

8 Mejora de la conexión viaria del Valle del Guadalhorce

9 Conexión Ronda-Gaucín-Manilva

10 Posible ubicación del futuro aeropuerto de Antequera

11 Alternativa del futuro aeropuerto logístico de Algeciras

12 Paso fijo del estrecho

Pese a todo, la Costa del Sol Occidental sigue siendo una referencia turística y económica en ámbitos nacionales e internacionales de la Comunidad Autónoma, lo que justifica el reto de reconducir y cualificar la conurbación turística para mantener su desarrollo.

La accesibilidad del ámbito se va a mejorar sustancialmente en los próximos años mediante actuaciones exteriores que incidirán en acercar la Costa del Sol con el interior peninsular, y por ende, europeo. La conexión del AVE a Málaga y su continuidad por el corredor ferroviario de la Costa del Sol, las mejoras y ampliaciones previstas en el aeropuerto y en sus accesos, el nuevo eje viario de gran capacidad Córdoba-Antequera, las actuaciones previstas en las redes arteriales de Málaga y del Campo de Gibraltar, incrementarán la centralidad de la Costa del Sol y, en consecuencia, contribuirá a la llegada de nuevos residentes y de nuevos turistas.

Las nuevas infraestructuras constituyen una oportunidad que el Plan de Ordenación del Territorio debe recoger, integrar y desarrollar a su escala territorial. El Plan se elabora pues en un momento de cambio sustancial del entendimiento de esta aglomeración territorial y que se deberá constituir el marco de referencia supramunicipal tanto respecto a los procesos de adaptación a la nueva Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía de los planeamientos urbanísticos municipales, como a otras iniciativas, públicas y privadas, de desarrollo de infraestructuras y dotaciones de nivel superior, que prevén y programan su ubicación en este ámbito.

2. TRANSFORMAR LA AGLOMERACIÓN URBANA TURÍSTICA EN UNA CIUDAD DE ESCALA TERRITORIAL.

El elemento esencial de cambio que ha de producirse en este ámbito es la transformación de una aglomeración urbana conformada por ciudades próximas entre sí, a menudo colindantes pero independientes en su funcionamiento y desestructurada en su forma, en una autentica ciudad de escala territorial ordenada y bien articulada entre sus distintas partes. La Costa del Sol Occidental tiene, por tanto, que superar sus actuales características de fraccionamiento territorial, derivadas del modo en que se ha producido su crecimiento en este último medio siglo, para convertirse en una nueva concepción de Ciudad de escala territorial, sobre la cual se puedan apoyar las futuras iniciativas de desarrollo urbanístico.

La situación actual de la Costa del Sol se está conformando por una población residencial que es la suma de residentes nacionales, debido al efecto creciente de la doble residencia, y residentes extranjeros estables, los denominados inmigrantes climáticos, cada vez más importante en número, que pasan la mayor parte del año en el ámbito y que demandan servicios típicamente urbanos. Junto a ellos, existe una población flotante turística que ha reducido su período de estancia media, a la vez que se ha producido un proceso de mayor desestacionalización de la demanda y, por tanto, de mayor rotación de las plazas turísticas, que es una de las principales características que lo diferencia de otros ámbitos turísticos nacionales e internacionales.

Por lo tanto, la consecuencia es que este territorio de la Costa del Sol Occidental está en un importante proceso de transformación, al pasar de un espacio predominantemente turístico y vacacional a un espacio residencial-turístico, lo que supone en términos físicos, mayores exigencias en dotaciones propias de una ciudad residencial (servicios colectivos, dotaciones públicas, etc.) que se suman a las dotaciones necesarias y propias de la ciudad turística.

La residencia, la actividad terciaria y comercial, los equipamientos, el transporte, las infraestructuras y sus flujos relacionales, el agua, los vertidos o los espacios libres destinados al esparcimiento de la población, adquieren desde esta perspectiva un nuevo protagonismo y requieren nuevos modelos de desarrollo y ordenación. Romper la dinámica actual de crecimiento por yuxtaposición de iniciativas y recuperar la función de "hacer ciudad", resulta cuanto menos necesario para garantizar los objetivos del desarrollo turístico de la Costa del Sol y reconducir su proceso al ilusionante y atractivo proyecto que aquí se plantea.

Revindicar para esta conurbación los atributos propios de una "ciudad", no debe entenderse como una renuncia a la calidad turística de este territorio. Muy por el contrario, lo que se reivindica son las ventajas que ha aportado históricamente la ciudad a la convivencia humana, al intercambio científico, al desarrollo económico, la cultura de la urbanidad, en definitiva, entendida dentro de un espacio de consenso colectivo en el que se fundamenta el origen y la razón de ser de la ciudad.

No se trata de hacer un traspaso mimético de los órdenes de formación de la ciudad clásica a este territorio, sino de investigar las nuevas formas que representa el modelo que reclama la "ciudad turística" en el que, sin renunciar a las cualidades del concepto colectivo de la ciudad, se adecue a sus exigencias y necesidades.

Crear ciudad a partir de esta aglomeración fragmentada, desequilibrada e inconexa que es la Costa del Sol, obliga a encontrar un orden en el actual conglomerado residencial y turístico de la franja costera, integrando y creando los nodos necesarios para articular el desorden urbano. Y compromete, además, a renunciar de manera activa a considerar los desarrollos urbanos fuera de la frontera constituida por las faldas de la sierra, tanto por sus dificultades de desarrollo urbanístico, como por la necesidad de preservar un importante sistema de espacios naturales y libres que, en definitiva, potencian el paisaje y los valores ambientales, que son principales activos de este modelo, y con ello de las actividades económicas ligadas al turismo.

El Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Occidental, en su propuesta de escala territorial, establece los criterios para el desarrollo urbanístico municipal en aras del necesario equilibrio entre sus crecimientos, las protecciones ambientales y las infraestructuras que posibilitan y justifican dichos crecimientos. Se trata, ante todo, de garantizar la sostenibilidad del proceso de desarrollo de este territorio, de que la ciudad sea más "ciudad" por su adecuada ordenación y mejor estructura, que las infraestructuras y dotaciones colectivas justifiquen los crecimientos; que el campo sea más "campo" a través de sus tratamientos y protecciones, que el mar sea más "mar" redefiniendo los usos públicos del más importante espacio dotacional de la Costa del Sol, y en definitiva que el territorio asuma la potente inversión prevista en infraestructuras y en equipamientos para posibilitar y justificar los desarrollos previstos en el futuro.



LEYENDA

- LIMITE MUNICIPAL
- RED HIDROGRAFICA
- EDIFICACIONES

CALIFICACION URBANISTICA VIGENTE

- SUELO URBANO
- SUELO URBANIZABLE
- SUELO URBANIZABLE (AFECTADO POR LIC)
- SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS
- SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES
- SUELO NO URBANIZABLE PROTEGIDO

PROPUESTAS DEL PLAN TERRITORIAL

ZONAS DE PROTECCION

- AMBIENTAL I
- AMBIENTAL II
- INTERES TERRITORIAL
- ARQUEOLOGICA
- FONDOS MARINOS

ZONAS NO PROTEGIDAS

- SUELO NO PROTEGIDO

AREAS ESTRATEGICAS

- AREAS DE OPORTUNIDAD
- AREAS DE NUEVA CENTRALIDAD

RED DE ESPACIOS LIBRES

- PARQUES FLUVIALES
- CORREDOR MARITIMO

INTERVENCIONES

- MEJORAS DE CONEXION EXTERNA (AUTOPISTA)
- "VIARIO INTERMEDIO"
- "VIARIO TRANSVERSAL"

ORDENACION GENERAL

El Plan entiende este territorio como una importante "ciudad turística" de escala territorial, que si bien reconoce las especificidades de cada municipio, los entiende conjuntamente en el ámbito. Ello requiere reforzar la estructura general, la movilidad y las relaciones entre los municipios, posibilitando sus continuidades viarias y las redes, y potenciar los grandes equipamientos y la creación de nuevas áreas de centralidad y de oportunidad que conformen la estructura general.

Además, resulta necesario mejorar y cualificar la funcionalidad urbanística del ámbito, adecuar el crecimiento y las infraestructuras a las características naturales del territorio y evitar la urbanización dispersa, concentrando el crecimiento en las franjas litorales a fin de consolidar una estructura territorial que proteja los principales elementos que cualifican su paisaje: el corredor marítimo y las sierras.

En este marco, será preciso establecer el papel que jugarán las nuevas infraestructuras relacionales y resolver la movilidad colectiva como uno de los grandes problemas de nuestra inmediata actualidad, establecer las acciones estratégicas capaces de resolver las demandas de agua con la necesaria dosificación para prever futuros crecimientos, impedir los vertidos al mar, encontrar fórmulas adecuadas para el mantenimiento específico de los equipamientos turísticos, definir los equipamientos colectivos de carácter cultural, docentes, deportivos, espacios públicos... que requiere una ciudad de esta escala, y potenciar los espacios terciarios y productivos que deberán consolidar el modelo.

En definitiva, se trata de concretar una propuesta de ordenación territorial de carácter supramunicipal, basada en un nuevo concepto de ciudad como "lugar de lugares", cuya naturaleza en red permita propiciar su condición urbanística más abierta y flexible a los nuevos espacios contemporáneos superadores de la vieja y clásica dicotomía de campo-ciudad, del confuso concepto de ciudad-difusa, ó de los superados modelos de las áreas metropolitanas.

3. PROPICIAR LA CUALIFICACIÓN Y POTENCIACIÓN DE LA COSTA DEL SOL COMO DESTINO TURÍSTICO.

La Costa del Sol es uno de los principales destinos turísticos europeos y uno de los soportes más destacados de la economía regional. El turismo ha alimentado durante décadas un proceso de transformación en este tramo del litoral que ha adquirido ritmos y dimensiones muy elevadas, lo cual ha supuesto la aparición de evidentes desequilibrios y disfunciones en la organización de este territorio.

Durante este proceso de crecimiento se ha registrado un desarrollo urbano protagonizado por las urbanizaciones de segunda residencia, unido a un importante desarrollo de establecimientos hoteleros de distintas categorías y modalidades.

La acumulación de viviendas ocupadas por residentes no empadronados ha modificado sustancialmente el entorno en el que se desenvuelve el turismo en este ámbito. Por un lado, el espacio presenta síntomas de saturación en diversas zonas y genera incomodidades y malas condiciones de habitabilidad para turistas hospedados en alojamientos regulares y para los alojados en viviendas. Por otro, el espacio turístico pierde atractivo por la reducción de calidad en el paisaje, en general, y en el paisaje urbano, en particular. De todo ello se desprende una pérdida de competitividad del destino que ya están registrando determinados indicadores.

En paralelo, se ha producido un incremento notable en las pautas de uso del parque de viviendas existente debido a la proliferación de usuarios rentistas del norte de Europa que pasan la mayor parte del año en la Costa del Sol, utilizando de forma creciente las facilidades de viaje aéreo ligadas al bajo coste. Este fenómeno se ha trasladado también a la demanda de nuevas viviendas, incrementando sustancialmente el mercado y, consiguientemente, la promoción inmobiliaria.

El Plan debe contribuir a la recuperación de competitividad turística de este destino y a la recuperación de las condiciones favorables para el ejercicio de la actividad turística. Para ello, se establecen medidas y criterios para aprovechar la oferta de las cincuenta y cinco mil plazas en establecimientos reglados existentes, que constituyen uno de los grandes activos del sector a nivel regional, mejorando y cualificando el espacio turístico, especialmente determinadas zonas con mayor valor para aportar identidad y significación al destino.

Asimismo, la experiencia y profesionalidad de los establecimientos empresariales existentes, deben aprovecharse para promocionar y fomentar otras modalidades que gozan de buenas perspectivas de evolución. El turismo de reuniones, especialmente convenciones de empresas e incentivos, equipamientos privados de salud, atractivas ofertas deportivas y ocio, formación especializada que busca un entorno climático y social favorable, etc.... Estas nuevas actividades tienen un gran potencial de articulación social y productiva, con evidentes consecuencias en la creación de empleo a diversos niveles de especialización y con efectos positivos sobre la demanda en sectores auxiliares (catering, transportes especializados, provisión de servicios personales y a las reuniones, etc...).

Desde el Plan se establecen reservas de suelos estratégicos por su posición y dimensión, que permitan y garanticen la instalación de estas actividades, priorizando estos usos en las zonas con mejores valores de posición. Se incluyen además, iniciativas públicas dirigidas a favorecer las condiciones generales del espacio urbano y a resolver los problemas de movilidad, favoreciendo la estructuración y articulación de esta ciudad turística de escala territorial en que se conforma la conurbación de la Costa del Sol Occidental, especialmente en la recuperación de su borde litoral como principal equipamiento turístico de la Costa del Sol.

El Plan establece asimismo las condiciones para la recuperación de la identidad cultural y paisajística del ámbito, de manera que se preserven y se valoricen los recursos y elementos del territorio que contribuyen a identificar y reforzar la singularidad de la Costa del Sol y establece directrices a los planeamientos urbanísticos para que se concrete en cada municipio los espacios y valores susceptibles de protección y valorización para su uso turístico, destacando las actuaciones singulares de excelencia turística sobre suelos de interés territorial de alto valor paisajístico.

Asimismo, el Plan prioriza la necesidad de equipar y articular la "ciudad" existente frente a la nueva incorporación de

suelos a futuros procesos de crecimiento, especialmente en las áreas estratégicas de oportunidad y centralidad, estableciendo además directrices al planeamiento urbanístico para acompasar el crecimiento residencial con la capacidad de las infraestructuras, de los equipamientos y de los espacios públicos urbanos que deben acompañar a los nuevos crecimientos. Se establecen criterios para priorizar la calidad de los equipamientos y espacios públicos y para garantizar su inserción en el paisaje, tanto natural como urbanizado, estableciendo determinaciones dirigidas a mejorar las cualidades ambientales y urbanísticas del espacio urbanizado.

4. DEFINIR LOS CRITERIOS DEL MODELO DE DESARROLLO URBANISTICO, CUALIFICANDO Y ESTRUCTURANDO LOS DIFERENTES SECTORES TERRITORIALES.

La actual situación de la Costa del Sol Occidental, se debate entre una clara contradicción urbanística entre su realidad actual como asentamiento turístico inicial que ha ido creciendo constantemente un 5% anual, y su espontánea y continua transformación en una aglomeración urbana debido al aumento progresivo de la residencia permanente, tal como se ha explicado anteriormente, que ha convertido al "turista" en un auténtico "ciudadano" el cual exige dotaciones y servicios urbanos consecuentes con la ciudad de escala territorial en que se ha convertido este asentamiento turístico.

Esta profunda transformación del actual asentamiento turístico, basado inicialmente en las clásicas ofertas de sol y playa, en una aglomeración urbana con crecimientos que se han mantenido constantes con importantes estabilidades de la permanencia residencial, lo colocan en una difícil encrucijada entre la ineficacia que provocan las deficiencias del actual modelo turístico y las necesidades de intervención que requiere este territorio para reconducirlo al modelo de ciudad turística que se demanda.

La insuficiente capacidad de esta realidad urbanística para poder ser entendida como una "ciudad", debido a la total ausencia de infraestructuras, dotaciones y falta de continuidad urbana que provocan los intersticios que van dejando la enorme fragmentación de los asentamientos turísticos que se desarrollaron más como "ghetos residenciales" que como "espacios colectivos" articulados en un gran territorio funcional, y en donde la falta de intercomunicación entre ellos provoca un continuo inconexo y de total ausencia de la más mínima coherencia urbanística, serían los principales problemas que se detectan en el modelo de desarrollo actual de la Costa del Sol Occidental.

Este contradictorio y desordenado "magma" urbano actualmente existente, exige la implantación de un nuevo modelo urbanístico capaz de reordenar sus procesos de desarrollo, plantear intervenciones estructurantes y definir sistemas de espacios libres que conjuntamente conformen el modelo de esta ciudad de escala territorial que requiere y demanda la realidad de este territorio de la Costa del Sol Occidental.

Tres importantes acciones se destacarían en el modelo urbanístico que este documento plantea:

4.1. MEDIDAS DE ORDENACIÓN DEL CRECIMIENTO URBANÍSTICO.

Si bien el crecimiento urbanístico de la Costa del Sol Occidental se concentra principalmente en la delimitación de la franja costera de los municipios del litoral (Fuengirola, Mijas-Costa, Marbella, Estepona y Manilva), comprendida territorialmente entre el frente marítimo y la Autopista AP-7 y que conforma el carácter lineal de la actual aglomeración de la Costa del Sol, se han producido también crecimientos dispersos de menores proporciones provocadas por la atracción territorial de los núcleos de los municipios del interior (Mijas-Pueblo, Istán, Ojén, Benahavís y Casares), como transición entre las zonas urbanas consolidadas y los espacios protegidos de la Sierra.

En este sentido, destacaremos tipológicamente dos modelos de crecimiento que si bien es diferenciado deberán ser tratados de manera especialmente integradora:


a) Propuesta de la ciudad turística territorial, cuyo crecimiento coincide en gran medida con los suelos clasificados como urbanizables en los planeamientos generales aprobados con anterioridad a este Plan Territorial y que están comprendidos entre el frente marítimo y la Autopista AP-7. Se propone la reordenación y consolidación de sus espacios intersticiales con el fin de conseguir conformar su estructura urbana y sus continuidades espaciales y viarias.

b) Bordes cautelares "ciudad-sierra", que lo constituyen los suelos de baja densidad que en parte se han desarrollado a lo largo de los accesos a los núcleos municipales del interior y en los suelos de transición existentes entre los espacios protegidos ambientalmente de la Sierra y los bordes de la Ciudad: Estas actuaciones no pueden ni deben realizarse con los mismos modos de ocupación ni parámetros edificatorios con los que se conformó la conurbación del frente litoral. En definitiva, no se trata tanto de plantear nuevos crecimientos residenciales masivos sino de realizar un "sellado" urbanístico en estos bordes cautelares mediante modelos tipológicos de disminución progresiva de la densidad y localización preferente de equipamientos turísticos y actuaciones singulares de excelencia turística, sellando definitivamente estas líneas o bandas de transición, sin afectar en ningún caso la delimitación de los suelos protegidos actualmente vigentes.

4.2. INTERVENCIONES ESTRUCTURANTES COMO ELEMENTOS REFERENCIALES DE LA ORDENACIÓN.

El actual modelo urbanístico ha provocado un fragmentado y desordenado "magma" urbanizado sin ninguna referencia estructural. Reconducir el proceso exige concretar y definir estratégicamente las actuaciones territoriales, se determinan mediante un sistema de "líneas", "puntos" y "áreas" estratégicas sean capaces de referenciar y estructurar este ámbito territorial para entenderlo y usarlo como una auténtica ciudad turística con todos sus atributos y beneficios colectivos. En este sentido, destacaremos las siguientes intervenciones de escala territorial:

a) Las "líneas" del Ferrocarril y viario estructurante.


INTERVENCIONES ESTRUCTURANTES EN EL TEJIDO TERRITORIAL
LEYENDA
LIMITE MUNICIPAL
RED HIDROGRAFICA
EDIFICACIONES
LOS "PUNTOS" DE LOS EQUIPAMIENTOS TERRITORIALES
EQUIPAMIENTOS TERRITORIALES
EQUIPAMIENTOS CORREDOR MARITIMO
INTERVENCIONES PORTUARIAS
LAS "LINEAS" DEL FFCC Y VIARIO
PROPUESTA DE FFCC
MEJORAS DE CONEXION EXTERNA (AUTOPISTA)
"VIARIO INTERMEDIO"
"VIARIO TRANSVERSAL"
LAS "AREAS" DE CENTRALIDAD Y OPORTUNIDAD
AREAS DE OPORTUNIDAD
AREAS DE NUEVA CENTRALIDAD
0 Km.
5 Km.
10 Km.
MUJAS
FUENGIROLA
OJEN
MARBELLA
ISTAN
BENAHAVIS
ESTEPONA
CASARES
MANILVA

- El corredor ferroviario de la Costa del Sol Occidental se conforma como la "columna vertebral" de la estructura territorial y eje del Sistema intermodal del transporte público.

- La malla viaria conformada por el "Eje Intermedio" y sus "Vías Transversales" constituyen junto con la Autovía de la Costa y Autopista de Peaje la malla viaria estructurante de la propuesta.

b) Los "puntos" de los Equipamientos Territoriales.

Los equipamientos de escala territorial actúan con elementos referenciales del uso unifuncional de la aglomeración urbana. Actuarían a modo de "grandes catedrales" que referencian y estructuran sectorialmente la escala de la ciudad territorial que se propone.

Diferenciaremos, los "equipamientos territoriales" de la conurbación de la franja del litoral y los "equipamientos del frente marítimo", que como "puntos" estratégicamente situados serán capaces de recualificar y referenciar el tejido territorial.

c) Las "Areas" de las nuevas centralidades y oportunidades.

Son las áreas que a modo de grandes "plazas mayores" pretenden nucleizar la actividad urbana, conformando lugares de congestión y de actividad capaces, por sus intensos usos públicos, de generar nuevas centralidades y atractivas oportunidades económicas para provocar áreas estratégicas en esta escala territorial de la ciudad.

4.3. LOS ESPACIOS PROTEGIDOS COMO SISTEMAS VERDES ESTRUCTURANTES.

Los Espacios Protegidos de la Sierra, que aportan el necesario "telón de fondo" del paisaje de este territorio, el Corredor Marítimo que se conforma como el más importante espacio libre de carácter colectivo, y los Parques Fluviales de los ríos y arroyos que abrazan y conectan a modo de "grandes dedos" la Sierra y el Corredor Marítimo, constituyen en conjunto un auténtico Sistema Verde de carácter estructural que cualifica y potencia la realidad de este territorio.

En el nuevo modelo urbanístico se plantean los siguientes objetivos territoriales:

a) Preservar del proceso urbanizador los espacios de mayor valor ambiental del ámbito mediante su consideración como Zonas de Protección Ambiental.

b) Controlar las actuaciones en suelos considerados como Zonas de Interés Territorial atendiendo a sus posiciones de bordes perimetrales de transición entre la Sierra y los suelos urbanizados, en donde excepcionalmente se permitirán dotaciones y actuaciones singulares de excelencia turística previo los controles necesarios de la Consejería de Obras Públicas, con el fin de plantear protecciones activas de uso turístico.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

En definitiva, el Plan Territorial de la Costa del Sol Occidental se plantea los siguientes OBJETIVOS ESPECIFICOS, en base a las finalidades y modelos explícitos anteriormente y que se desarrollan en el siguiente capítulo:

1. *Articular y cualificar el espacio urbanizado*
2. *Potenciar el transporte público viario y ferroviario y la accesibilidad del ámbito*
3. *Articular la conurbación litoral y los accesos a los municipios interiores*
4. *Establecer una red de espacios libres que equilibre el territorio y estructure el espacio urbano*
5. *Generar "nuevas centralidades" en el territorio*
6. *Potenciar y cualificiar las infraestructuras y dotaciones ligadas al sector turístico*
7. *Preservar los espacios de interés ambiental, cultural y paisajísticos de los procesos de urbanización*
8. *Reducir la incidencia de los riesgos naturales*
9. *Prever las infraestructuras hidráulicas y energéticas necesarias para el desarrollo del ámbito*

1. ARTICULAR Y CUALIFICAR EL ESPACIO URBANIZADO

El espacio urbano de la Costa del Sol presenta características específicas que constituyen el punto de partida del modelo territorial a desarrollar. En síntesis, pueden establecerse las siguientes:

a) *El carácter longitudinal de la aglomeración litoral,* pues los terrenos comprendidos entre la AP-7 y la costa no presenta vacíos relevantes en la escala territorial, ni discontinuidades significativas en sus prolongaciones hacia Málaga y hacia la Bahía de Algeciras, concentrándose principalmente en esta franja el crecimiento de este territorio.

b) *La dualidad entre los municipios costeros* que se incorporaron con anterioridad al proceso conformando la actual "conurbación lineal" de la franja costera y los municipios del interior, cuyo crecimiento más reciente en bordes de transición "ciudad-sierra" tiene unas características morfológicas y de ordenación bien diferenciadas.

c) *El importante peso de la población residente* puesta de manifiesto en el hecho de que una población censal de 300.000 habitantes consume anualmente los recursos correspondientes a una ciudad de más de 700.000 habitantes residentes "reales" (con estancia entre uno y seis meses) consolidando el aumento de la estabilidad poblacional y la disminución de la estacionalidad estival.

d) *La fragmentación del conjunto del espacio urbano,* al no existir una malla viaria interna que estructure el espacio urbanizado, se van yuxtaponiendo urbanizaciones de carácter residencial y diferente tamaño, cuyos viarios internos conectan exclusivamente con el viario distribuidor.

e) *La dinamicidad del proceso,* que presenta unas tasas de crecimiento de las más altas de Andalucía, pero construido por la suma de pequeñas operaciones, diseñadas des-

de la escala local, y en ausencia de previsión general en relación con las infraestructuras urbanas, de abastecimiento y de saneamiento principalmente. Tomando el 5% de crecimiento anual, que se ha mantenido constante en los 10 últimos años, se estima una proyección de la población residente para el año 2.025 de 1.770.000 habitantes incrementada en los picos que produce el turismo estacional.

f) *La relativa dependencia funcional* de las Areas metropolitanas situadas en los extremos del eje Casares y Manilva respecto a Bahía de Algeciras y el resto respecto a Málaga, debido al importante y creciente papel de Marbella como cabecera, sobre todo comercial, del ámbito de actuación.

El Plan de Ordenación Territorial se plantea ordenar el crecimiento indiscriminado de nuevos suelos edificados, incidiendo sobre la forma más cualificada en que debe producirse el mismo, y sobre todo tiene como objetivo principal dotar al espacio urbano existente de la estructura viaria, infraestructuras básicas y los equipamientos acordes a su dimensión urbana.

El modelo propone desarrollar las siguientes estrategias:

A. Reforzar los núcleos urbanos tradicionales.

Se trata de consolidar y potenciar los núcleos urbanos como lugares centrales propiciando la terminación cualificada de los intersticios existentes. Los núcleos urbanos históricos del ámbito tienen un papel importante a la hora de definir su futuro. Son los espacios urbanos que presentan una mayor riqueza de usos, y, además, son las áreas en las que vive una parte importante de la población permanente. En torno a ellos se organiza gran parte del sistema dotacional público. El modelo propuesto pasa por su fortalecimiento como lugares centrales de referencia territorial.

En aquellos núcleos situados en el corredor costero de la N-340, esta potenciación debe efectuarse en concordancia con el nuevo trazado ferroviario Fuengirola - Marbella - Estepona - Manilva. Las estaciones y apeaderos de la nueva línea permitirán reforzar la accesibilidad a estos núcleos como centros de ruptura de carga y transacción.

La necesaria organización del transporte público en autobús deberá orientarse de acuerdo con este objetivo de potenciación de las centralidades tradicionales, especialmente teniendo en cuenta que debe servir también a las cabeceras interiores no servidas por el corredor ferroviario.

En los núcleos de localización exterior a la banda costera, Mijas, Ojén, Istán, Benahavís y Casares, el papel asignado a las cabeceras municipales es de carácter local si bien verán potenciada su funcionalidad a partir de los crecimientos y equipamientos previstos en el planeamiento urbanístico vigente y en los desarrollos turísticos de baja densidad de los suelos cautelares de transición ciudad-sierra.

B. Crear nuevas Areas de estructuración urbana.

El Plan establece la delimitación de nuevas áreas de carácter estratégico y estructurante, en las que se localicen dotaciones y sistemas generales de carácter local y supralocal, que equilibren la uniformidad del uso residencial del espacio urbano y que contribuyan a la conformación de la estructura urbana de la franja litoral.

Las Áreas de Nueva Centralidad se plantean en torno a las estaciones y apeaderos ferroviarios exteriores a los núcleos urbanos históricos, con el doble objetivo de encauzar los nuevos crecimientos de mayor densidad hacia emplazamientos adecuadamente servidos por la oferta de transporte público y promover operaciones de carácter dotacional cuya escala dificulta la inserción en los tejidos existentes. Esta componente dotacional debe favorecer sobre todo la ubicación de equipamientos de escala territorial en materia cultural y educativa, así como comercial y residencial de iniciativa pública.

Asimismo, en los terrenos que presentan circunstancias especialmente favorables para la estructuración del ámbito se propone su reserva como *Áreas de Oportunidad*, para ubicar en las mismas tanto nuevos crecimientos residenciales y terciarios como dotaciones de índole singular y escala territorial que coadyuven a potenciar y diversificar la estructura turística y económica.

C. Cualificar la ordenación de los intersticios existentes entre el espacio urbano.

La ordenación de las nuevas zonas de crecimiento, incluyéndose gran parte de las mismas en los suelos ya clasificados como urbanizables en los planeamientos urbanísticos anteriores a la aprobación de este Plan, deben contribuir a mejorar y cualificar el espacio público y las dotaciones en el paisaje urbano.

Con respecto a los crecimientos de los municipios al norte de la autopista, ubicados en un entorno de una gran calidad ambiental, deben procurar su inserción paisajística manteniendo en lo posible las cualidades físicas del espacio rural sobre el que se desarrollan.

El proceso de crecimiento desordenado de este territorio costero, que se ha basado, casi exclusivamente, en el indiscriminado acto calificativo del suelo sin prever las dotaciones ni infraestructuras apropiadas a las características y dimensión del espacio urbano resultante, justifican la necesidad de que el Plan de Ordenación del Territorio establezca directrices para la ordenación futura y la definición y garantía de financiación de las infraestructuras generales que deberán soportar estos crecimientos.

Es por ello que, aunque las áreas urbanas consolidadas constituyen el ámbito por excelencia de la planificación urbanística, desde la ordenación del territorio no se puede renunciar a la función de establecer objetivos que orienten la actuación de las distintas Administraciones públicas en aras de objetivos comunes para el conjunto del ámbito.

A tal efecto, en la normativa del presente Plan se establecen directrices generales para el tratamiento de las áreas urbanas con dos objetivos fundamentales: Propiciar la recualificación del espacio urbano existente, incluyendo la necesaria reurbanización de las zonas deficientes, y mejorar y cualificar los espacios públicos, especialmente donde mayor es su relevancia.

Las directrices al planeamiento urbanístico se concretan especialmente para la ordenación de los nuevos crecimientos,

ya que la ausencia de equipamientos y espacios relevantes de uso público y el agotamiento de la mayor parte de sus infraestructuras, son los principales problemas a resolver desde el presente Plan.

Esta complicada situación urbanística, justifica establecer soluciones restrictivas al crecimiento urbanístico dando prioridad a solucionar las disfuncionalidades apreciadas, garantizando previamente la ejecución de las infraestructuras y dotaciones necesarias que resuelvan los crecimientos actuales y previsibles, que han de adecuarse, en todo caso, a la disposición de recursos naturales que garanticen también la cualificación de este modelo de "ciudad turística" mediante un crecimiento sostenible de su desarrollo urbanístico.

Por tanto, las previsiones de la evolución del crecimiento poblacional y ocupación territorial deben estar condicionadas a que se garanticen las infraestructuras y equipamientos que deberán cualificar y justificar los nuevos desarrollos, concentrándose fundamentalmente en la franja costera. Se pretende reconducir el actual modelo de edificación dispersa que se van implantando aisladamente en el territorio, en una nueva estructura urbana donde se identifiquen las nuevas centralidades territoriales y las nuevas ofertas de áreas productivas y de servicios.

Se trata, ante todo, de ordenar los "vacíos expectantes" que evocan estos intersticios territoriales reorganizadores de las capacidades territoriales y de la posición de las distintas propuestas de transformación de este nuevo modelo que aquí se propone.

Los nuevos crecimientos a plantear en los procesos de revisión de los planeamientos urbanísticos para su adaptación a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, y en sus revisiones sucesivas, deberán desarrollar los siguientes criterios:

a) Se procurará un crecimiento basado en la continuidad urbana de los procesos de urbanización evitando la dispersión y posibilitando la estructuración de los vacíos urbanos generados por desarrollos anteriores, mediante ordenaciones que resuelvan y garanticen las continuidades viarias e infraestructuras generales con sus correspondientes conexiones.

b) El desarrollo temporal de los suelos de extensión de las áreas urbanas se deberá realizar de acuerdo con la ejecución de las infraestructuras generales, así como con las previsiones en materia de transporte y comunicaciones, cuyas obras de ejecución deberán garantizarse previamente a la implantación residencial.

c) Las nuevas extensiones completarán las dotaciones y servicios de la población asentada, según las determinaciones que recojan los Planes Generales de Ordenación Urbanísticas en sus previsiones de dotaciones de Sistemas Generales y ejecución de los mismos, así como en las determinaciones del presente POT.

d) Los nuevos crecimientos deberán asumir la obligación de ejecutar las infraestructuras de la malla viaria de interconexión de los correspondientes sectores, así como participar de las cargas económicas para la ejecución de las infraestructuras generales (agua, saneamiento, riego, energía y viario). Asimismo, se garantizará que los nuevos crecimientos se condicionen en sus plazos de puesta en marcha a la ejecución de las infraestructuras y dotaciones de suelos colindantes necesarios para su puesta en ejecución, con el fin de eliminar efectos de discontinuidades en sus desarrollos. Se evitará mediante medidas técnicas los efectos y contaminaciones sobre las aguas y el suelo, así como niveles aceptables de contaminación acústica y atmosférica.

e) Tanto en los suelos ya calificados por el planeamiento general como en los posibles nuevos suelos que se clasifiquen, la sectorización de los mismos, en las condiciones que establezca cada Plan General, estará supeditada a que se garanticen los costes de las infraestructuras y a que se cumplan los plazos de desarrollo urbanístico definidos en el propio Plan General penalizando en caso de incumplimiento según las determinaciones que para tales casos especifica la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.

f) La implantación residencial resolverá su localización en lugares no implicados en los impactos visuales ni comprometidos con el paisaje territorial, y se mantendrán y potenciarán las áreas arboladas existentes integrándolas en la propuesta global según el "Estudio de Ordenación Paisajística" que deberá tramitarse conjuntamente con los documentos de desarrollo urbanístico del planeamiento general.

g) No se permitirá la edificación en pendientes superiores al 35% según estado actual del terreno natural.

2. POTENCIAR EL TRANSPORTE PÚBLICO VIARIO Y FERROVIARIO Y LA ACCESIBILIDAD DEL ÁMBITO

El sistema de transporte es el elemento sobre el que se sustenta la articulación del ámbito y la condición indispensable para plantear la transformación de este territorio en una verdadera ciudad con los atributos que le son propios.

Es por ello que la implantación del corredor ferroviario constituye la principal actuación del Plan, de manera que el resto de sus propuestas en materia de transportes deben dirigirse, prioritariamente, a potenciar y posibilitar su uso a todos los residentes del ámbito.


De esta forma, el Plan debe procurar un cambio en los modos de ocupación del espacio por la actividad urbana, de manera que se mejore la accesibilidad general del ámbito, se permeabilice el espacio edificado, y se articule y equilibre la relación entre el espacio privado y el espacio público.

En relación con el transporte el Plan de Ordenación del Territorio establece los siguientes objetivos:

1. *Mejorar la articulación* del ámbito con los territorios limítrofes y con el resto de la región y la Península.

2. *Favorecer la creación de un sistema intermodal de transporte* y propiciar la movilidad y el acceso al transporte público.

3. *Propiciar la mejora de las comunicaciones* entre los municipios del interior con el litoral.


JIMERA DE LIBAR
ATAJATE
PARAUTA
ALPANDEIRE
IZNCAR
PUJERRA
BENALAURIA
BENADALID
ALGATOCIN
JUBRIQUE
BENARRABA
GENALGUACIL
GAUCIN
CASARES
MANILVA
ESTEPONA
BENAHAVIS
MARBELLA
ISTAN
GUEN
MONDA
GUARO
ALHAURIN EL GRANDE
MIJAS
FUENGIROLA
ESTACIONES EXISTENTES
E1 APEADERO FUENGIROLA
E2 APEADERO DE LOS BOLICHES
E3 APEADERO DE TORREBLANCA
ESTACIONES PREVISTAS
P1 FUTURA ESTACIÓN LA LAGUNA
2 APEADERO DE LA CALA DE MIJAS
3 APEADERO DE CALAHONDA
4 APEADERO DE LAS DUNAS
5 APEADERO DE LOS MONTEROS
6 ESTACIÓN DE MARBELLA
7 APEADERO DE MARBELLA OESTE
8 APEADERO DE PUERTO BANUS
9 APEADERO DE SAN PEDRO DE ALCÁNTARA
10 APEADERO DE BENAMARA
P2 FUTURA ESTACIÓN VELERÍN
11 ESTACIÓN DE ESTEPONA
12 APEADERO ESTEPONA OESTE
Ffcc existente
Corredor previsto
Estación existente
Estación prevista
EL CORREDOR FERROVIARIO

4. *Garantizar la articulación interna* y la permeabilidad del continuo urbano costero.

5. *Adecuar el trazado de las redes* a las previsiones de crecimiento, y garantizar su integración en el medio natural y paisajístico.

Para la consecución de estos objetivos generales, el Plan establece un modelo de transporte, que desarrolla los siguientes objetivos específicos:

A. Articular el corredor ferroviario de la Costa del Sol

El Plan asume la iniciativa de construir un corredor ferroviario que articule la Costa del Sol, con el trazado previsto en el Estudio Informativo del Corredor Ferroviario redactado por la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

La solución adoptada tras un análisis de alternativas consiste en la construcción de un ferrocarril de altas prestaciones, con un trazado muy similar al de la actual autovía del litoral, que permitirá compaginar las comunicaciones de largo recorrido con las internas de la costa.

La primera fase de ejecución se proyecta en el corredor Estepona-Fuengirola, desde donde se enlazaría con el resto de la red ferroviaria, aeropuerto y con la línea AVE Málaga-Madrid.

La construcción de este potente modo de transporte colectivo, además de resolver los acuciantes conflictos de movilidad, facilitará los cambios de hábitos en los habitantes y, en consecuencia, producirá una relocalización de las actividades y una especialización de los entornos espaciales a las estaciones y puntos de intercambio del nuevo sistema de transporte, estimándose en una capacidad de transporte de unos 30 millones de viajeros año con una duración de viaje de 11,5 minutos entre Fuengirola-Marbella y de 10 minutos entre Marbella-Estepona.

Son datos que nos muestran la potencia de transformación de esta actuación ferroviaria en el territorio costero, que actuando a modo de un auténtico eje metropolitano ("metrosol") consolidaría el modelo de ciudad de escala territorial que este documento del POT plantea.

Para garantizar que este proceso de transformación contribuya a cualificar los espacios centrales es fundamental realizar un proceso de adaptación de las áreas limítrofes como áreas singulares de la nueva ciudad costera. Por tanto, desde este Plan en relación con esta iniciativa se apoyan los objetivos siguientes:

- La red ferroviaria deberá enlazar los distintos núcleos del litoral costero del ámbito, y deberá contribuir a mejorar la comunicación del ámbito con el interior de Andalucía y con Europa.

- La red ferroviaria se diseñará con criterios de intermodalidad en relación con la red viaria, aeropuertos, servicios portuarios y transporte urbano.

- La ubicación de las estaciones, apeaderos y puntos de intercambio deberá contribuir a la especialización de sus entornos.

La opción seleccionada en el Estudio Informativo se ha planteado con un trazado situado lo más cerca posible de la costa, que a modo de un auténtico metro ("metrosol") recorre el litoral generando nodos de centralidad urbana en sus propias estaciones de ferrocarril estratégicamente situadas en puntos de congestión urbana, con objeto de disponer sus estaciones en un entorno centrado en las áreas de mayor ocupación actual y futura, consiguiéndose así una mejor cobertura de la demanda. Las estaciones y apeaderos proyectados se señalan en el Plano de Ordenación General.

La línea ferroviaria, con el trazado y las características técnicas del estudio citado, presenta dos tramos bien diferenciados: La línea existente entre Málaga y Fuengirola, que requiere actuaciones para la mejora de su capacidad actual, algunas de ellas en fase de construcción actualmente; y el tramo de nuevo trazado, en vía doble, entre Fuengirola y Estepona, que tiene como finalidad la prestación de dos servicios diferenciados de transporte de viajeros: el Servicio de Cercanías, con paradas en todas las estaciones, y el Servicio de Altas prestaciones, con paradas en los grandes núcleos de población (Málaga, Torremolinos, Fuengirola, Marbella y Estepona) y en el aeropuerto internacional de Málaga.

Dado el marcado carácter metropolitano de la nueva actuación, se ha previsto la implantación de once nuevas estaciones con una cadencia media de unos cinco kilómetros. La definición geométrica de la línea permite la futura construcción y puesta en servicio de dos estaciones adicionales a lo largo del recorrido.

Asimismo, la orientación del final de la línea, y, consecuentemente, la ubicación de la estación de Estepona, se dispone de forma que se facilite, en el futuro, la prolongación de la misma hacia Manilva.

Esta infraestructura se pondrá en servicio por etapas, siendo objeto de una primera fase las circulaciones de trenes de cercanías y altas prestaciones entre Málaga y San Pedro de Alcántara (36 Km.), donde se concentra un elevado porcentaje de viajes respecto de las estimaciones de captación de la totalidad del itinerario, y en sucesivas fases completar la red hasta Estepona y Manilva, para finalizar con la conexión en Algeciras y su gran puerto como cabeza de puente con el continente africano.

La longitud total de la línea ferroviaria de nueva construcción es de 53.042 metros, de los cuales 1.035 m discurren en superficie y 52.007 m se desarrollan en subterráneo.

La totalidad de las estaciones están concebidas en subterráneo, debido, por un lado, a los condicionantes del trazado, que, al discurrir por unas áreas densamente pobladas hacen inviable el planteamiento de una línea ferroviaria de las características de la diseñada circulando en superficie y, por otro, a la opción de ubicar las mismas en las zonas en las que la demanda de viajeros sea lo mayor posible, respetando siempre que la distancia entre estaciones sea de 5 kilómetros aproximadamente.

Se diferencian dos tipologías: la primera para las estaciones de Marbella, Estepona y San Pedro de Alcántara en las que está previsto que realicen parada los trenes de Altas Prestaciones. Las estaciones de Marbella y Estepona se han dimen-

sionado además de acuerdo con los criterios de la normativa de la Unión Europea para trenes de Alta Velocidad. El resto de las estaciones se dimensionan para trenes de cercanía.

B. Fomentar la intermodalidad del sistema y potenciar el transporte urbano de viajeros

Asimismo, el Plan debe establecer medidas que coadyuven a fomentar el transporte público como medio preferente para la conexión entre los núcleos de población y como canalizador de la movilidad interurbana, estableciendo a tal efecto criterios para la consecución de los siguientes objetivos:

- Fomentar la integración de todos los núcleos en un sistema de transporte urbano y metropolitano que responda a las necesidades de comunicación interna y externa, y que se basará en el transporte público del corredor ferroviario y el transporte público rodado (bus) con la reordenación prevista de carriles-bus en la actual N-340.

- Facilitar la accesibilidad de todos los habitantes del ámbito, especialmente a los de los núcleos del interior, a las estaciones del corredor ferroviario, mediante transporte público.

- Enlazar los nodos ferroviarios con la red viaria para asegurar la distribución de viajeros.

- Estudiar la implantación de fórmulas de transporte que den soluciones a las demandas específicas de comunicación de los núcleos turísticos.

Como infraestructuras principales se proponen la construcción de un intercambiador de autobuses en Fuengirola, que conecte con los corredores ferroviarios Málaga- Fuengirola y Fuengirola-Estepona.

Como apoyo al transporte de mercancías se propone además la construcción de un Centro de Transporte en Estepona, y dos Centros Logísticos en Marbella y Mijas.

C. Mejorar los accesos viarios con los espacios limítrofes.

Las principales conexiones con el interior de Andalucía se producen por los extremos del corredor costero, hacia la Bahía de Algeciras por el oeste, por la Autovía Jerez-Algeciras, y por el extremo oriental, conectando con la Autovía Málaga-Antequera-Córdoba, y desde esta hacia el interior peninsular.

Estas conexiones se van a reforzar con los nuevos proyectos previstos en la planificación viaria: La nueva Autopista de peaje Las Pedrizas - Málaga, y la culminación de la autovía litoral, en los tramos correspondientes a las provincias de Cádiz y Granada.

La A-7 y su alternativa de peaje la AP-7, que discurre desde Málaga hasta Guadiaro, constituyen por tanto las principales conexiones viarias con el exterior del ámbito. No obstante, la AP-7 presenta disfuncionalidades como consecuencia de la falta de continuidad en Marbella, que afectan gravemente al viario urbano de esta ciudad, por lo que el Plan propone estudia una posible variante, cuyo trazado deberá evitar la afección ambiental al Paraje de Sierra Blanca y Nagüeles.

Igualmente, la variante prevista de la Bahía de Algeciras y la hiperronda de Málaga en su conexión con el eje Antequera-Córdoba-Madrid contribuirán sustancialmente a mejorar la conectividad viaria del ámbito con las aglomeraciones urbanas ubicadas en sus extremos y con el resto de Andalucía.

En sentido transversal, la cadena montañosa que aísla la costa del interior, dispone de una serie de pasos muy limitados tanto en número como en potencialidad, que constituyen los únicos puntos de conexión con la red de carreteras interior.

De estos, la conexión con Ronda (A-397) y, sobre todo, la conexión con el eje de los Alhaurines por el Puerto de los Pescadores (A-387) y su prolongación hasta la costa, constituyen los principales itinerarios a potenciar para mejorar la conexión con los territorios contiguos.

Para las restantes conexiones con los municipios limítrofes de Gaucín (A-377), Jubrique (MA-557) o Coín (A-335), el Plan plantea mejoras de su firme y trazado, y otras actuaciones de menor calado pero de gran importancia para mejorar su funcionalidad y la adecuación paisajística de los tramos de mayor potencialidad visual.

Se propone además, a partir del Estudio Previo ya existente, estudiar la viabilidad de un nuevo trazado a Ronda por Benahavís y la transformación en vía de alta capacidad de la conexión de la AP-7 con la A-387, por el Puerto de los Pescadores.


En definitiva, todo ello nos conformará una importante malla viaria que articulará la viabilidad y accesos con los grandes espacios territoriales limítrofes solucionando conexiones viarias principalmente con el interior y extremos orientales territoriales.

3. ARTICULAR LA CONURBACIÓN LITORAL Y LOS ACCESOS A LOS MUNICIPIOS INTERIORES.

La organización espacial de la costa ha mantenido hasta ahora una configuración muy simple con un tronco principal constituido por la antigua carretera N-340 que ha sido el elemento fundamental en la estructura territorial.

Salvo en los principales núcleos en los que se ha construido una variante, se ha configurado un continuo urbano de más de 4 Kms de profundidad con una red interna arborescente, que sirve además como elemento de apoyo para los nuevos crecimientos al norte de la autopista de peaje, mediante la prolongación de sus principales vías internas.
La construcción de la autopista de peaje ha permitido liberar a la vía costera de gran parte de los flujos de medio y largo recorrido y destinar la capacidad excedente para resolver la creciente demanda de movilidad en todo el continuo de urbanizaciones, focalizando en sus principales puntos de conexión con la red secundaria, las principales áreas de equipamiento comercial y de servicios básicos.

Pero la red interna de la conurbación plantea otros problemas derivados de la falta de conectividad entre los diferentes ámbitos costeros, dada la dificultad de los distintos planeamientos urbanísticos municipales para establecer vías de articulación interna para el continuo urbano litoral.


ESTRUCTURA VIARIA EXISTENTE
LEYENDA
LIMITE MUNICIPAL
RED HIDROGRAFICA
EDIFICACIONES
ESTRUCTURA VIARIA
AUTOVIA / AUTOPISTA
RED DE CARRETERAS
VIARIO MUNICIPAL
0 Km.
5 Km.
10 Km.
MIJAS
FUENGIROLA
OJEN
MARBELLA
BENAHAVIS
ESTEPONA
CASARES

El Plan debe establecer directrices a los departamentos sectoriales y al planeamiento urbanístico que permitan asegurar la conectividad interna de la conurbación litoral en condiciones de calidad y capacidad, y asegurar el acceso a las estaciones del Corredor Ferroviario y a las Areas de Centralidad y Oportunidad previstas en el presente Plan.

Para ello el Plan propone la construcción de una "malla viaria" con capacidad estructurante del territorio, que permita suplir al eje costero en las relaciones de corta y media distancia y que a su vez facilite establecer zonas para la ubicación de nuevas funciones territoriales de interés general, que no es posible situar en la congestionada A-7.

La "malla viaria" deberá conformarse por las vías principales existentes, por la vía intermedia prevista en este Plan, y por los itinerarios transversales, que en su conjunto facilitarán la relocalización de los espacios de centralidad, y mejorarán el papel desempeñado hasta ahora por la A-7 y, en general, el modelo de transporte público.

La Consejería de Obras Públicas elaborará en paralelo con este POT un Estudio Informativo del eje intermedio, que señale los principales encuentros con los viarios transversales existentes o a construir en el marco de los desarrollos urbanísticos previstos.

El planeamiento urbanístico deberá recoger estos criterios y, apoyándose en la red viaria existente, habilitar los mecanismos para la construcción y financiación de la vía intermedia y de las vías transversales.

Se propone la prohibición expresa de vallas publicitarias en esta vía intermedia, al tratarse de una vía de carácter supramunicipal, cuya señalización, y diseño de sus bordes deberán integrarse en el propio proyecto viario de dicha vía intermedia planteándose un sistema bilingüe en sus correspondientes informaciones generales.

En definitiva, la "malla viaria" que el Plan Territorial plantea se compone de los siguientes elementos:

A. La autovía de la costa.

Esta vía debe mejorar su tratamiento viario como eje urbano, posibilitando su uso para transporte público, a ser posible en plataforma reservada, con previsión de las posibles paradas, pasos peatonales, carriles bici, etc.

Se recomienda la creación de una doble banda de protección a ambos lados de 25 mts en los suelos no edificados en donde se ubican los usos públicos de transporte rodado (carriles-bus) y vías de servicios, y priorizar el transporte público entre las zonas urbanas consolidadas donde no sea viable la ampliación de la calzada.

Asimismo, se propone la prohibición expresa y desmantelamiento de vallas publicitarias u ocupaciones edificadas en estas zonas de protección a ambos lados de la autovía, planteándose los espacios públicos o paseos ajardinados, estaciones de acceso al bus, carriles-bici..., mediante sistemas bilingües de información general.

B. Vía Intermedia.

Tal y como se ha mencionado se propone acometer un estudio informativo de iniciativa pública, en paralelo con el presente POT, que sirva de marco de referencia a los planeamientos urbanísticos municipales de manera que se garantice su continuidad y su viabilidad como vía rápida urbana, aprovechando la estructura viaria actual y sus posibles canales de continuidad viaria.

Se recomienda una sección de 2 + 2 carriles (14,00 m.), aceras de 5,00 metros (3,00 metros peatonal y 2 metros carril-bici) y sus ajardinamientos arbolados colindantes, con un total de sección de 24 metros en donde deberán integrarse toda la propuesta homologada de señalización. Mediante sistema bilingüe de información general.


Dicha sección, se adaptará a su paso por zonas consolidadas priorizando la viabilidad del transporte público y el mantenimiento de las zonas ajardinadas. Se especifican, a modo orientativo, directrices preferenciales en el Plano de Ordenación.

C. Vías transversales.

El Estudio Informativo de la Vía Intermedia deberá contener criterios en cuanto a la ubicación de las principales conexiones transversales que completarán la malla viaria permeabilizando la trama urbana municipal actualmente existente.

Se recomienda que sus secciones no sean ser inferiores a las especificadas para la "vía intermedia" con el fin de homologar el diseño general de la malla viaria. Se especifican, a modo orientativo, directrices preferenciales en el Plano de Ordenación.

La conexión interna de los espacios urbanos debe completarse mejorando los accesos a Mijas, Istán, Ojén, Benahavís, y Casares garantizando sobre todo la permeabilidad de los nuevos suelos construidos o a construir.


ESTRUCTURA VIARIA PROPUESTA
LEYENDA
LIMITE MUNICIPAL
RED HIDROGRAFICA
EDIFICACIONES
INTERVENCIONES VIARIAS
MEJORAS DE CONEXION EXTERNA (AUTOPISTA)
"VIARIO INTERMEDIO"
"VIARIO TRANSVERSAL"
0 Km.
5 Km.
10 Km.
FUENGIROLA
MIJAS
OJEN
MARBELLA
ISTAN
BENAHAVIS
ESTEPONA
MANILVA
CASARES

4. ESTABLECER UNA RED DE ESPACIOS LIBRES QUE EQUILIBRE EL TERRITORIO Y ESTRUCTURE EL ESPACIO URBANO.

La estructuración urbana de la Costa del Sol, en la escala territorial, se conforma no sólo con las grandes redes de comunicaciones sino también con otros elementos de carácter natural o rural (corredor marítimo, red hidrográfica y sus cuñas verdes transversales, red de caminos, espacios naturales...), y con el adecuado equilibrio entre espacios llenos y vacíos, que posibiliten una lectura perceptible y orientadora de la ciudad construida.

Tratándose además de un espacio turístico, adquiere aún más fuerza la necesaria integración de las piezas urbanas con el espacio natural que las integra y que se convierte en su principal razón de ser.

En este sentido, no es suficiente con las previsiones obligadas en los proyectos de urbanización de espacios ajardinados, sino lo que realmente estructura este espacio será la puesta en valor de los elementos geográficos que le dan la forma y la geometría a la propia naturaleza del lugar, como son las zonas de la sierra que actúan como "telón de fondo" imprescindible a la propia ciudad turística, o las "cuñas verdes" transversales que a modo de grandes "dedos" enlazan estas áreas con el corredor marítimo.

Una importante cuestión subyace en esta reflexión y que se convierte en el objetivo principal de la ordenación: asumir la capacidad de los elementos geográficos y de los espacios vacíos para estructurar y ordenar las geometrías de los elementos construidos, posibilitando la lectura inteligible y orientadora del espacio territorial.

A tal efecto, el Plan, además de establecer las medidas para salvaguardar los espacios ambientales más valiosos, ha de conformar un sistema de espacios libres que estructure y relacione no solo las diferentes piezas del espacio construido, sino también con el espacio rural y natural.

Ello implica establecer cautelas y proteger de la extensión de la urbanización a los espacios cuyo interés es más posicional que ambiental y que deberán ser incorporados al sistema mediante su acondicionamiento y regeneración.

El sistema de espacios libres tiene de esta forma una función estructural y de mejora ambiental, a la que habrá de sumar la de los equipamientos de ocio de carácter público, en una escala territorial que no tiene adecuada respuesta en los planeamientos urbanísticos locales.

Asimismo, la ubicación en algunos de estos espacios de equipamientos turísticos, deportivos o culturales de rango metropolitano, contribuirá a mejorar los déficits de los sectores urbanos más consolidados e infradotados.

Son recursos potenciales para la configuración del sistema de las áreas y elementos que representan la memoria visual e histórica del ámbito, junto con los espacios que por sus características e interés ambiental o posicional se consideran imprescindibles para su configuración.

A. Los grandes Espacios Protegidos de la Sierra.

Constituyen la base principal del paisaje territorial de la Costa del Sol, contrapunto ambiental de la conurbación.

En este sentido, se considera conveniente establecer un sistema de equilibrio de sostenibilidad o equidad territorial entre los crecimientos urbanísticos del litoral y los espacios ambientales de la Sierra que los soportan y legitiman su función de grandes sistemas verdes que requieren equilibrio público-privado a escala territorial.

Este equilibrio deberá basarse, en la posibilidad futura de crear un "fondo de sostenibilidad" con el objetivo de que los municipios costeros que se favorecen del desarrollo urbanístico soporten las cargas de estos grandes territorios protegidos, que asumen sobre todo los municipios de la sierra.

En todo caso, este Plan Territorial plantea, la necesaria clarificación en cuanto a corregir y sellar definitivamente los usos urbanos en el medio rural, tanto en su naturaleza como en su uso, estableciendo mecanismos que deberán reducir la actual presión que sufren estos espacios, remitiéndose a los contenidos de las legislaciones vigentes competentes.

A tal efecto se pretende favorecer la implantación de un nuevo modelo activo de conservación que posibilite poner en carga estos importantes espacios libres para el uso y disfrute público, posibilitando cuidadosas actuaciones de puesta en valor de uso cultural y paisajístico de estos importantes espacios de la Sierra. Reducir la presión en los municipios del interior, favorecerá la configuración de una red de espacios libres que conjugue, por una parte, su conservación y protección activa y, por otra, los mecanismos que pueden permitir el mantenimiento de buena parte de los espacios libres.


B. El Corredor Marítimo.


El Corredor Marítimo, es el principal equipamiento público de la franja litoral y uno de los principales espacios estructurantes de este territorio.

Su entendimiento como espacio libre público, de indiscutible valor ambiental y paisajístico, obliga a reinterpretar erróneos tratamientos tradicionales de los clásicos paseos marítimos para desarrollar nuevas intervenciones y equipamientos de playa que cualifiquen y potencien su función como parque lineal de uso público peatonal.

En el corredor marítimo, integrado por el dominio público y sus zonas de servidumbre, no se permitirán más intervenciones que los equipamientos de playa y los paseos peatonales que, con diferentes secciones y características, deberán conectar el conjunto de los equipamientos de playa o Balnearios con los Parques Fluviales.

Se trata de interpretar el litoral como un corredor de espacios públicos que potencie y cualifique su actividad y uso directamente ligados al paisaje marítimo y a la actividad turística, de manera que el corredor se constituya en un gran espacio público peatonal en donde su continuidad espacial deberá garantizarse mediante paseos ajardinados de carácter peatonal y equipamientos de playa de carácter colectivo.


FUENGIROLA
MIJAS
MARBELLA
ESTEPONA
0 Km.
5 Km.
10 Km.
LEYENDA
LIMITE MUNICIPAL
RED HIDROGRAFICA
EDIFICACIONES
CALIFICACION URBANISTICA VIGENTE
SUELO NO URBANIZABLE PROTEGIDO
SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES
PROPUESTAS DEL PLAN TERRITORIAL
PROTECCION AMBIENTAL I
PROTECCION AMBIENTAL II
PROTECCION DE INTERES TERRITORIAL
PROTECCION ARQUEOLOGICA
PROTECCIÓN DE FONDOS MARINOS
PARQUES FLUVIALES
SISTEMA DE ESPACIOS VERDES


EQUIPAMIENTO CORREDOR MARITIMO
INTERVENCIONES PORTUARIAS
LEYENDA
LIMITE MUNICIPAL
RED HIDROGRAFICA
EDIFICACIONES
INTERVENCIONES
EQUIPAMIENTOS CORREDOR MARITIMO
INTERVENCIONES PORTUARIAS
CORREDOR MARITIMO
EQUIPAMIENTOS CORREDOR MARITIMO
C.1 BAÑOS DE LA JORDANA
E.1 BAÑOS GUADALMANSA
E.2 BAÑOS VELERIN
E.3 BAÑOS CASTOR
E.4 BAÑOS PADRON
E.5 BAÑOS CALA
E.6 BAÑOS GUADALOBON
E.7 BAÑOS VAQUERO
F.1 BAÑOS DE LA GAVIOTA
F.2 BAÑOS REAL
F.3 BAÑOS FUENGIROLA
MA.1 BAÑOS RIO MANILVA
MA.2 BAÑOS LA DUQUESA
MA.3 BAÑOS DEL MOLINO
MA.4 BAÑOS DEL NEGRO
MA.5 BAÑOS DEL TUBALITA
M.1 BAÑOS DE ARTOLA
M.2 BAÑOS LOS MONTEROS
M.3 BAÑOS DEL CAMPING
M.4 BAÑOS DEL GUADALPIN
M.5 BAÑOS DE RIO VERDE
M.6 BAÑOS DE GUADAIZA
M.7 BAÑOS DE SAN PEDRO
M.8 BAÑOS DE LAS BOVEDAS
M.9 BAÑOS DEL GUADALMINA
M1.1 BAÑOS LA NORIA
M1.2 BAÑOS LA CALA DEL MORAL
M1.3 BAÑOS DE CALAHONDA
INTERVENCIONES PORTUARIAS
E.1 AMPLIACION DEL PUERTO DE ESTEPONA
F.1 AMPLIACION DEL PUERTO FUENGIROLA
M.1 AMPLIACION PUERTO DE MARBELLA "LA BAJADILLA"
M.2 AMPLIACION PUERTO BANUS
M.3 ESTUDIO DE VIABILIDAD
M1.1 ESTUDIO DE VIABILIDAD
0 Km. 5 Km. 10 Km.
MIJAS
FUENGIROLA
OJEN
ISTAN
MARBELLA
BENAHAVIS
ESTEPONA
CASARES
MANILVA

El Plan establece intervenciones positivas y directrices al planeamiento urbanístico para mejorar las dotaciones y el disfrute público de estos espacios. Asimismo, se propone, que el planeamiento urbanístico prevea la implantación de instalaciones de saneamiento y equipamientos de ocio de playa que a modo de Balnearios o "puntos de encuentro" potencien estos lugares como los más importantes focos de atracción para el uso lúdico de las playas de manera permanente, tanto en época estival como durante el resto del año, con el fin de potenciar y cualificar el uso de estos importantes espacios públicos durante todas las épocas del año.

Estos equipamientos, a ubicar en la zona de influencia, podrían incluir instalaciones de baños con agua del mar, hostelería, cuidado del cuerpo..., resueltos mediante edificaciones de una planta con zonas de aparcamientos y acogidas de bañistas, conformando una oferta de alta cualificación turística en el más importante espacio colectivo de la Costa del Sol y dotándolo de elementos referenciales e identificadores de los distintos tramos del eje costero.

En cuanto a los establecimientos existentes no reglados, se recomienda su levantamiento en unos plazos adecuados con el fin de ordenar estos espacios de playa que necesitan normalizar sus instalaciones desde un proyecto global en todo el corredor marítimo mediante la iniciativa pública en donde se encuentran implicadas todas las administraciones competentes.

Se recomienda la instalación de los siguientes Balnearios o Equipamientos de Playas, y que de modo orientativo han quedado situados en el Plano de Ordenación General:

Equipamientos de Playa o Balnearios
FUENGIROLA
F.1 BAÑOS DE LA GAVIOTA
F.2 BAÑOS REAL
F.3 BAÑOS FUENGIROLA
MARBELLA
M.1 BAÑOS DE ARTOLA
M.2 BAÑOS LOS MONTEROS
M.3 BAÑOS DEL CAMPING
M.4 BAÑOS DEL GUADALPIN
M.5 BAÑOS DE RIO VERDE
M.6 BAÑOS DE GUADAIZA
M.7 BAÑOS DE SAN PEDRO
M.8 BAÑOS DE LAS BÓVEDAS
M.9 BAÑOS DEL GUADALMINA
MIJAS
MI.1 BAÑOS LA NORIA
MI.2 BAÑOS LA CALA DEL MORAL
MI.3 BAÑOS DE CALAHONDA
MANILVA
MA.1 BAÑOS RIO MANILVA
MA.2 BAÑOS LA DUQUESA
MA.3 BAÑOS DEL MOLINO
MA.4 BAÑOS DEL NEGRO
MA.5 BAÑOS DEL TUBALITA
ESTEPONA
E1 BAÑOS GUADALMANSA
E2 BAÑOS VELERIN
E3 BAÑOS CASTOR
E4 BAÑOS PADRON
E5 BAÑOS CALA
E6 BAÑOS GUADALOBON
E7 BAÑOS VAQUERO
CASARES
C.1 BAÑOS DE LA JORDANA

C. Los Parques Fluviales

Los cursos fluviales, que conectan las sierras con el litoral, son otro de los elementos básicos del sistema propuesto, pues además de la función ambiental que cumplen en el aporte de materiales, representan las "cuñas o corredores verdes" transversales dentro de la estructura axial de la ciudad lineal. Se trata de espacios preservados de la edificación, paralelos a los cauces de los principales ríos y arroyos del ámbito, y que en su recorrido atraviesan desde zonas urbanizadas o en desarrollo, a zonas agrícolas, eriales o terrenos forestales.

Conforman la red transversal de parques públicos que abrazan y relacionan el frente del litoral con los espacios protegidos de la Sierra. Coincide su ubicación con las principales cuencas de los ríos y arroyos que aún han sido preservados de la edificación y que merecen ser considerados y tratados como importantes corredores naturales de conexión transversal dentro del sistema estructurante de los espacios verdes.

Su principal función será la de establecer las importantes e ineludibles conexiones transversales con los grandes Parques de la Sierra que conjuntamente con el Corredor Marítimo-Terrestre conforman el sistema de espacios libres de la Costa del Sol Occidental.

La puesta en valor y uso público de estos espacios merece una consideración especial, no solo por su valor posicional y de articulación, sino también por la propia riqueza ambiental y paisajística de muchos de sus tramos y la potencialidad que ofrecen de vínculo de conexión de otros espacios de alto valor histórico-arqueológico, paisajístico o de ocio.

Esta función estructurante debe potenciarse estableciendo usos públicos de carácter recreativo, integrando los cauces dentro de un proyecto de adecuación en donde el paisaje y su tratamiento de espacio público sea su principal objetivo.

En las desembocaduras de algunos de estos ríos y arroyos, se producen los principales tramos de costa libres de edificación, con lo que estos lugares constituyen una oportunidad para establecer parques o espacios de uso público que permitan la percepción del contacto natural entre la tierra y el mar. Dentro de estos vacíos tienen un importante valor estratégico y medioambiental el espacio constituido por las playas de estas desembocaduras de los ríos y las Dunas de Artola.

La localización de cada uno de los Parques Fluviales, sus características y condiciones, se especifican y delimitan en el Plano de Ordenación General y cuyos principales objetivos se exponen a continuación:

Parques Fluviales
MARBELLA
M.1 PARQUE DE ARTOLA
M.2 PARQUE DEL GUADALPIN
M.3 PARQUE DEL RIO VERDE
M.4 PARQUE DEL GUADALMINA
MANILVA
MA.1 PARQUE RIO MANILVA
MA.2 PARQUE DE LA PEÑUELA
MA.3 PARQUE DEL INDIANO
MA.4 PARQUE ALCORRIN
MA.5 PARQUE MARTAGINA
MA.6 PARQUE DEL NEGRO



LEYENDA

- LIMITE MUNICIPAL
- RED HIDROGRAFICA
- EDIFICACIONES

PARQUES FLUVIALES

C.1	PARQUE DE LA JORDANA	F.1	PARQUE ZARAGOZA	M.2	PARQUE DEL GUADALPIN
C.2	PARQUE MANILVA	I.1	PARQUE DE LA RIBERA DE LA CONCEPCION	M.3	PARQUE DEL RIO VERDE
E.1	PARQUE DE GUADALMINA	MA.1	PARQUE RIO MANILVA	M.4	PARQUE DEL GUADAIZA
E.2	PARQUE GUADALMANSA	MA.2	PARQUE LA PEÑUELA	MI.1	PARQUE DE LA MANZANILLA
E.3	PARQUE CASTOR	MA.3	PARQUE DEL INDIANO	MI.2	PARQUE DE LAS PASADAS
E.4	PARQUE CALA	MA.4	PARQUE ALCORRIN	MI.3	PARQUE DEL VALLE DEL GOLF
E.5	PARQUE GUADALOBON	MA.5	PARQUE MARTAGINA	MI.4	PARQUE DE MIJAS
E.6	PARQUE ARROYO ENMEDIO	MA.6	PARQUE DEL NEGRO		
E.7	PARQUE ARROYO VAQUERO	M.1	PARQUE DE ARTOLA		

PARQUES FLUVIALES

ESTEPONA
E.1 PARQUE DEL GUADALMINA
E.2 PARQUE DEL GUADALMANSA
E.3 PARQUE CASTOR
E.4 PARQUE CALA
E.5 PARQUE GUADALOBON
E.6 PARQUE ARROYO ENMEDIO
E.7 PARQUE ARROYO VAQUERO
MIJAS
MI.1 PARQUE DE LA MANZANILLA
MI.2 PARQUE DE LAS PASADAS
MI.3 PARQUE DEL VALLE DEL GOLF
MI.4 PARQUE DE MIJAS
CASARES
C.1 PARQUE LA JORDANA
C.2 PARQUE MANILVA
ESTEPONA
E1 PARQUE DE GUADALMINA
E2 PARQUE GUADALMANSA
E3 PARQUE CASTOR
E4 PARQUE CALA
E5 PARQUE GUADALOBON
E6 PARQUE ARROYO ENMEDIO
E7 PARQUE ARROYO VAQUERO
FUENGIROLA
F.1 PARQUE FLUVIAL
ISTAN
I.1 PARQUE DE LA RIBERA DE LA CONCEPCION

F.1 PARQUE ZARAGOZA

Recoge el cauce del Arroyo Zaragoza en Fuengirola, acabando en su parte alta en Mijas y su conexión con la Sierra de Mijas desde el frente del litoral de Fuengirola.

MI.1. PARQUE DE LA MANZANILLA

En Mijas y a lo largo del Arroyo de la Manzanilla, se ubica este Parque de alto valor paisajístico que conecta con los importantes espacios naturales de la Sierra de Mijas.

MI.2. PARQUE DE LAS PASADAS

Se trata de unos amplios espacios verdes situados en las zonas altas de Mijas y colindando con espacios protegidos de la Sierra, que transcurre a lo largo del Río de las Pasadas y zonas de diseminados colindantes.

MI.3. PARQUE DEL VALLE DEL GOLF

Se conforma a lo largo del Río Fuengirola y los suelos en donde se ubica el denominado Valle del Golf de Mijas. Se trata de realizar obras de integración paisajística y utilización pública de este importante parque estructurante.

MI.4. PARQUE DE MIJAS

Transcurre en la primera parte del río Fuengirola, en donde se conforma un importante espacio verde que a modo de parque público se incorpora al sistema de espacios verdes estructurantes de este sector.

M.1. PARQUE DE ARTOLA

Se trata del más importante Parque del Litoral de la Costa del Sol Occidental. A las dunas de Artola, protegidas como Paraje Natural, se le añade los bordes del suelo urbanizable de las Cabrillas con el fin de consolidar y proteger el importante paraje de las dunas de Artola.

M.2. PARQUE DEL GUADALPIN

Transcurriendo a lo largo del Arroyo Guadalpín, conecta la Playa de la Fontanilla con el importante espacio natural de la Sierra.

M.3. PARQUE DE RIO VERDE

Se trata de un importante parque de alto valor paisajístico, que conecta espacialmente las Playas de Puerto Banús y el Embalse de la Concepción a través del Río Verde que estructura el Parque.

M.4. PARQUE DE GUADAIZA

Sobre el río Guadaiza en Marbella y colindando con los importantes equipamientos del Área de Oportunidad (Centro logístico, Centros Universitarios y Centro Tecnológico), se ubica este importante Parque que conectará las Playas de Cortijo Blanco con los espacios de la Sierra en Benahavís.

I.1. PARQUE DE LA RIBERA DE LA CONCEPCION

Importante espacio público que bordea el Embalse de la Concepción en Istán consolidando un auténtico Paseo de Ribera de gran valor paisajístico y en donde se ubicarían los servicios lúdicos de embarcaderos y paseos de borde en esta importante lámina de agua del Embalse de la Concepción.

E.1. PARQUE DE GUADALMINA

Se trata de un importante espacio verde estructurante entre S. Pedro y Benahavís. Transcurre a lo largo de la carretera de acceso a Benahavís, conformándose como importante parque transversal de conexión paisajística entre el frente de litoral de S. Pedro de Alcántara y el casco de Benahavís.

E.2. PARQUE GUADALMANSA

Transcurre este espacio público a lo largo del cauce del Río Guadalmansa, atravesando en su parte alta las urbanizaciones del Rivera y Montemar Alto de Benahavís.

E.3. PARQUE CASTOR


Sobre el cauce del río Castor se conforma este Parque que atraviesa zonas de huertas de diseminados hasta su parte alta que atraviesa los suelos de la Alberdina en Estepona.

E.4. PARQUE CALA


Se conforma como uno de los más importantes Parques en Estepona, cuyo diseño y dimensión merecen una consideración especial para su puesta en valor y uso. Recogen todos los suelos del Arroyo de la Cala y acaba en la loma de Atanasio de alto valor paisajístico.

E.5. PARQUE GUADALOBON

Recoge lo suelos colindantes del Arroyo Guadalobón colindante con zonas diseminadas y especialmente con los sec-




1



2

Ensayos proyectuales orientativos:
1. Parque Arqueológico "Castillo de Alcorrín" (Manilva)
2. Parque Arqueológico "Castillo de la Duquesa" (Manilva)
3. Parque de la Cala (Estepona)



3

tores en donde se propone el Centro Cultural de Guadalobón en Estepona.

E.6. PARQUE ARROYO EN MEDIO

Trascurre a lo largo del Arroyo Enmedio en Estepona, colindando con los suelos en desarrollo de Sta. María y Valle Romano.

E.7. PARQUE ARROYO VAQUERO

Importante espacio público que transcurre a lo largo del Arroyo Vaquero entre los suelos en desarrollo de Sta. María y Arroyo Vaquero.

C.1 PARQUE DE LA JORDANA

Conecta la Bahía de Casares con la Sierra a través de un eje que transcurre en los suelos urbanizables.

C.2. PARQUE MANILVA

Conforma uno de los espacios más atractivos de "huertos de ocio" de la ribera del río Manilva. Se propone su ordenación general y tratamiento paisajístico.

MA.1. PARQUE RIO MANILVA

Transcurre a lo largo del Río Manilva, pasando por zonas de parcelas agrícolas de los diseminados, conectando en su parte alta con los restos arqueológicos de los Baños de Hedionda y el importante hito paisajístico de la Sierra de la Utrera.

MA.2. PARQUE DE LA PEÑUELA

Se ubica en el Arroyo la Peñuela, colindando con la urbanización la Duquesa y El Rancho, estructurando este sector del desarrollo de Manilva.

MA.3. PARQUE DEL INDIANO

A lo largo del Arroyo del Indiano, se ubica este Parque en cuya cabecera se sitúa un Centro Turístico acabando en el cerro de Madroñal.

MA.4. PARQUE DE ALCORRIN

Es quizás el más importante Parque Transversal de Manilva. Se desarrolla a lo largo del Arroyo Alcorrín, recogiendo el importante Parque Arqueológico del "Cerro del Castillo de Alcorrín" según especificaciones urbanísticas del planeamiento municipal vigente y directrices de la Consejería de Cultura.

MA.5. PARQUE DE MARTAGINA

Trascurre a lo largo del Arroyo Martagina y los suelos de desarrollo de La Parrada y Tábano.

MA.6. PARQUE DEL NEGRO

A lo largo del Arroyo del Negro y colindando con los suelos de desarrollo de la Loma del Rey y la Parrada, transcurre este Parque que conecta con la Playa del Negro.

D. Itinerarios Recreativos

El otro elemento lineal importante de ligazón de los espacios libres extensivos con los sistemas verdes locales y el corredor marítimo, lo conforman las vías pecuarias y caminos rurales. Un espacio de dominio público e interés territorial susceptible de asumir diversos usos, de carácter recreativo y paisajístico, y como elementos de conexión por medios no motorizados.

El Plan identifica dentro del conjunto de vías pecuarias las rutas de mayor interés para su adecuación recreativa, que conectan el litoral y la sierra, integradas en el Programa de Corredores Metropolitanos "Puertas Verdes" que desarrolla la Consejería de Medio Ambiente:


- Ruta Ronda Sierra de las Nieves-Marbella: Vereda del Puente de Ronda en Marbella y Vereda de Marbella a Ronda en Benahavís.
- Ruta Ronda-Estepona por Sierra Bermeja: Vereda del Camino de Jubrique y Vereda del Camino de Igualeja, en Estepona
- Ruta Puerta Verde de Fuengirola: Cordel del Cesmo en Fuengirola y Mijas
- Ruta Puerta Verde de Mijas: Cañada Real de la Fuente de la Adelfa.
- Ruta Manilva-Casares: Vereda de las Mentiras, de los Pescaderos, De San Roque, del Apartadero y Patraina.
- Ruta Loma de Puerto Llano: Colada de Río de la Puente-Puerto Carnero y Loma de Puerto Llano.

5. GENERAR "NUEVAS CENTRALIDADES" EN EL TERRITORIO.

En la franja entre la Autopista de la Costa y el corredor marítimo, el Plan establece la necesidad de estructurar el actual continuo urbano residencial, mediante "nuevas áreas estratégicas" que posibiliten puntos de congestión y actividad urbana. Se establece al respecto la ubicación de equipamientos públicos y privados de carácter territorial en las "Areas de Oportunidad" y en las "Areas de Centralidad" que sirvan de lugares de referencia a las discontinuidades urbanas, mediante la ubicación de las dotaciones de carácter superior que exige este nuevo modelo de "ciudad" que debe disponer de los servicios necesarios para transformar la homogeneidad residencial en una ciudad estructurada y equipada.

A. Areas de Centralidad

Son áreas ubicadas en los entornos de las Estaciones del Ferrocarril proyectadas que se señalan en el Plano de Ordenación. La importancia estratégica de estos suelos, radica en la posibilidad de aprovechar las "nuevas centralidades" que el Ferrocarril puede inducir en estas áreas, por lo que requieren tratamientos específicos y desarrollos públicos que potencien y garanticen la cualificación de la actividad urbana y la rentabilidad pública de la inversión prevista.



LEYENDA

- LIMITE MUNICIPAL
- RED HIDROGRAFICA
- EDIFICACIONES

INTERVENCIONES

- EQUIPAMIENTOS TERRITORIALES
- AREAS DE OPORTUNIDAD
- AREAS DE CENTRALIDAD (FFCC)

EQUIPAMIENTOS TERRITORIALES

- E.1 CENTRO SOCIO-CULTURAL EDUCATIVO (Ciprés)
- E.2 SOCIAL-CULTURAL (La Cala)
- E.3 SOCIAL-CULTURAL DEPORTIVO (Caniquiqui)
- E.4 CENTRO TRANSPORTES ESTEPONA
- E.5 CIUDAD DEL CONOCIMIENTO (Saladavieja)
- E.6 SOCIAL-CULTURAL EDUCATIVO (Guadalobón)
- E.7 CENTRO HOSPITALARIO DE ALTA RESOLUCION DE ESTEPONA
- F.1 INTERCAMBIADOR DE FUENGIROLA
- MA.1 PARQUE ARQUEOLOGICO "CASTILLO DUQUESA"
- MA.2 PARQUE ARQUEOLOGICO "CASILLO ALCORRIN"
- M.1 AMPLIACION DEL HOSPITAL DE MARBELLA
- M.2 EQUIPAMIENTO RESIDENCIAL V.P.O. "CAÑADA"
- M.3 CIUDAD DEPORTIVA "CAÑADA"
- M.4 PARQUE EMPRESARIAL DE MARBELLA
- M.5 CENTRO DE CONGRESOS "BANUS"
- M.6 CENTRO LOGISTICO "GUADAIZA"
- M.7 CENTRO UNIVERSITARIO "GUADAIZA"
- M.8 CENTRO TECNOLOGICO "GUADAIZA"
- MI.1 CENTRO LOGISTICO DE MIJAS
- MI.2 PARQUE EMPRESARIAL DE MIJAS
- MI.3 CENTRO HOSPITALARIO DE ALTA RESOLUCION DE MIJAS
- O.1 PARQUE EMPRESARIAL DE OJEN

AREAS DE OPORTUNIDAD, AREAS DE CENTRALIDAD Y EQUIPAMIENTOS TERRITORIALES

Se trata de suelos que constituirán los más importantes nodos referenciales de la conurbación territorial de la Costa del Sol, no sólo como centros del transporte público sino también como áreas de la actividad urbana y lugares centrales en esta escala territorial.

Para la ejecución de estas áreas se utilizará cualquiera de los sistemas de actuación previstos en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía a través del planeamiento urbanístico general o, en su defecto o con anterioridad, mediante la correspondiente Declaración de interés Autonómico, según la regulación establecida en los artículos 38 y 39 de la Ley 1/94 de 11 de Enero de Ordenación del Territorio.

Se establecerá la ordenación y sectorización del Area de Centralidad, cuyo desarrollo se garantizará mediante la iniciativa pública y privada, y distribuirá los usos de acuerdo con los siguientes criterios:

a) Los Suelos delimitados en el Plano de Ordenación del Plan Territorial como "Areas de Centralidad" tendrán carácter cautelar hasta tanto se delimiten en el correspondiente Proyecto de Actuación o en el planeamiento general.

b) Se podrán incluir todos los usos previstos en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, pero preferentemente los usos para los que se justifique la necesidad de especiales condiciones de accesibilidad mediante transporte público: Equipamientos Públicos, Espacios Productivos y Comerciales y Vivienda pública.

c) Se procurará preservar el derecho de los propietarios de suelo a materializar el aprovechamiento susceptible de apropiación tomando como referencia el medio definido para los suelos sectorizados del área correspondiente.

d) En la ordenación de usos que se establezca para cada área se destinará al menos el 50% de la superficie a usos dotacionales de carácter público que garanticen la funcionalidad de estos importantes nodos del transporte público.

B. Las Areas de Oportunidad

Son los suelos que debido a su posición estratégica deben ser entendidos como áreas de nuevas oportunidades territoriales para potenciar y cualificar el conjunto de la estructura territorial. Se prevé la ubicación en los mismos de equipamientos y actividades económicas de interés supramunicipal, acordes con la escala de la conurbación de la Costa del Sol que contribuyan a diversificar la estructura urbana y a convertirse en los puntos referenciales del espacio urbano, (Parques Temáticos, Palacios de Congresos y Exposiciones, Hospitales, Centros Universitarios, Centros Culturales, Museos, Parques Empresariales, Centros Logísticos, Centros de Actividad Turística, Ciudades Deportivas, Centros Intermodales y Transportes...)

Para la ejecución de estas áreas se utilizará cualquiera de los sistemas de actuación previstos en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía a través del planeamiento urbanístico general o, en su defecto o con anterioridad, mediante la correspondiente Declaración de interés Autonómico, según la regulación establecida en los artículos 38 y 39 de la Ley 1/94 de 11 de Enero de Ordenación del Territorio.

En todo caso, el planeamiento urbanístico general establecerá la temporalidad en la incorporación de las Areas de Oportunidad al proceso urbano, y establecerá su ordenación de acuerdo con los siguientes criterios:

a) Los Suelos delimitados en el Plano de Ordenación del Plan Territorial como "Areas de Oportunidad" tendrán carácter cautelar hasta tanto se delimiten por el planeamiento urbanístico o, en su caso, por el correspondiente Proyecto de Actuación.

b) Se podrán incluir todos los usos previstos en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, previendo reservas de suelo para dotaciones públicas, equipamientos privados, y preferentemente, los Equipamientos Territoriales contemplados en la ficha correspondiente que se adjuntan en esta Memoria de Ordenación.

c) Para establecer la ordenación y usos, se seguirán los criterios establecidos en las correspondientes Fichas de Equipamientos territoriales que se adjuntan.

d) Se garantizará su articulación con el espacio urbano circundante, de manera que contribuya a mejorar la accesibilidad global de la zona.

e) Se procurará preservar el derecho de los propietarios de suelo a materializar el aprovechamiento susceptible de apropiación tomando como referencia el medio definido para los suelos sectorizados del área correspondiente.

C) Los Equipamientos Territoriales

Completa el sistema de equipamientos de escala territorial que se propone en el POT. Se distinguen dos sistemas de equipamientos territoriales atendiendo principalmente a su naturaleza y ubicación territorial: los "equipamientos territoriales urbanos" que independientemente de los obligados por el planeamiento de escala municipal constituyen un conjunto de propuestas que se integran y estructuran el modelo de desarrollo de escala territorial que se propone en las áreas consolidadas urbanas; y los "equipamientos del corredor marítimo" que se constituyen en una ilusionante propuesta cuyo objetivo es recuperar y reordenar uno de los más importantes espacios públicos de la Costa del Sol, como es la naturaleza y uso de las playas de su corredor marítimo, mediante una red de balnearios que por iniciativa pública, dentro de su previa ordenación global, consolidaran las referencias de accesos y actividad que requieren estos importantes lugares estratégicos del litoral marítimo.

Los criterios generales de las actuaciones son los siguientes:

a) Suelos de actuación: Se especifican en el plano de ordenación del Plan Territorial como "Equipamientos Territoriales", cuyas condiciones dotacionales establecidas en las correspondientes fichas tendrán carácter vinculante, si bien el tipo de equipamiento especificado en dichas fichas tendrá un carácter orientativo partiendo de las necesidades de ámbito territorial de la Costa del Sol.

b) En cuanto a los "Equipamientos del Corredor Marítimo", serán los establecidos con carácter orientativo en el plano de ordenación del Plan Territorial que deberán concretar-

se y desarrollarse en el planeamiento general o a propuesta de la iniciativa pública que defina y establezca unos criterios tipológicos y ordenaciones generales del conjunto global de la propuesta para todo el corredor marítimo.

b) Usos admitidos: Exclusivamente los usos establecidos de carácter social, cultural, deportivo y educativo.

c) Parámetros edificatorios: Serán los exigidos para cumplimentar la condición y uso específico del equipamiento establecido en los planos de ordenación y fichas correspondientes.

Algunos de estos equipamientos se incluyen en "Areas de Oportunidad", por lo que en la ordenación de cada Área se dará preferencia a la ubicación del equipamiento previsto, reservando el suelo preciso para ello.

Se recomiendan los siguientes "Equipamientos Territoriales" localizados en el Plano de Ordenación y especificados en las Fichas anexas que se adjuntan:

Equipamientos Territoriales
FUENGIROLA
F.1 INTERCAMBIADOR FUENGIROLA
MARBELLA
M.1 AMPLIACION HOSPITAL DE MARBELLA
M.2 EQUIPAMIENTO RESIDENCIAL DE MARBELLA "CAÑADA" (VPO)
M.3 CIUDAD DEPORTIVA "CAÑADA"
M.4 PARQUE EMPRESARIAL DE MARBELLA
M.5 CENTRO DE CONGRESOS BANUS
M.6 CENTRO LOGISTICO GUADAIZA
M.7 CENTRO UNIVERSITARIO
M.8 CENTRO TECNOLOGICO GUADAIZA
MIJAS
MI.1 CENTRO LOGISTICO DE MIJAS
MI.2 PARQUE EMPRESARIAL DE MIJAS
MI.3 CENTRO HOSPITALARIO DE ALTA RESOLUCIÓN DE MIJAS
OJEN
PARQUE EMPRESARIAL DE OJEN
MANILVA
MA.1 PARQUE ARQUEOLOGICO "CASTILLO DUQUESA"
MA.2 PARQUE ARQUEOLOGICO "CASTILLO ALCORRIIN"
ESTEPONA
E.1 CENTRO SOCIO-CULTURAL EDUCATIVO (Ciprés)
E.2 SOCIAL-CULTURAL (La Cala)
E.3 SOCIO-CULTURAL DEPORTIVO (Caniquiqui)
E.4 CENTRO DE TRANSPORTES ESTEPONA
E.5 CIUDAD DEL CONOCIMIENTO (Saladavieja)
E.6 SOCIO-CULTURAL EDUCATIVO (Guadalobón)
E.7 CENTRO HOSPITALARIO DE ALTA RESOLUCIÓN DE ESTEPONA

6. POTENCIAR Y CUALIFICAR LAS INFRAESTRUCTURAS Y DOTACIONES LIGADAS AL SECTOR TURÍSTICO.

A. Los equipamientos deportivos en suelos no urbanizables.

- La autorización de un Campo de Golf llevará implícito el cumplimiento de todas las especificaciones contenidas en los distintos suelos no urbanizables o protegidos en donde se ubicarían estas instalaciones deportivas según las determinaciones del presente documento del POT.

- Se acompañará la iniciativa de un "Estudio de Ordenación paisajística" con el medio natural circundante.

- Deberá ser objeto de "utilidad pública e interés social", condicionando su uso futuro a permanecer en tal condición que lo hizo posible.

- Se procurará la mejora de la capacidad paisajística de estos suelos, propiciando la permanencia y potenciación de sus usos rurales o forestales y sus paisajes.

Además deberán cumplir las siguientes condiciones:

- La superficie mínima de actuación será de 150 Has. de las que se destinará el 50% para parque público.

- La implantación de Campos de Golf no puede modificar bajo ninguna justificación la naturaleza morfológica del suelo, debiendo impedirse con rigor toda incidencia que afecte a la pervivencia de los siguientes elementos: El arbolado, que deberá detallarse, se conservará en su totalidad, prohibiéndose de manera drástica la realización de talas y estableciendo programas para su conservación, mantenimiento y uso; la topografía del Suelo, que resulta inmodificable, no autorizándose movimiento de tierra que implique la transformación de su topografía originaria; el uso agrícola o forestal, que deberá permanecer, garantizándose su explotación mediante un programa de explotación empresarial de dichos usos agrícolas existentes; y el agua, que deberá garantizarse mediante el reciclaje de las aguas residuales de las implantaciones del uso permitido y Club para complementar el riego del Golf.

B. Los Puertos Deportivos.

El emplazamiento a veces inadecuado de los puertos deportivos, desde el punto de vista de la dinámica del litoral, ha contribuido a agravar los fenómenos de erosión que existen en las playas contiguas, especialmente en su lado de poniente.

Tales consecuencias, así como la insuficiencia de arrastres terrestres o el problema de la edificación masiva ubicada dentro o alrededor de dichos enclaves portuarios, determinan las previsiones de futuro.

Se establece como objetivo fundamental la no proliferación de nuevos puertos deportivos, derivando la cobertura de la demanda existente de puestos de atraque a la ampliación de algunos de los puertos existentes, condicionando la construcción de nuevos puertos al análisis de su viabilidad técnica y ambiental según se determina en el Plano de Ordenación del presente documento del POT.

Las actuaciones portuarias se centrarán en las ampliaciones de los puertos de Estepona, Fuengirola, La Bajadilla y Banús en Marbella y al estudio de viabilidad de dos nuevos puertos en Mijas y en San Pedro de Alcántara.

7. PRESERVAR LOS ESPACIOS DE INTERÉS AMBIENTAL, CULTURAL Y PAISAJÍSTICOS DE LOS PROCESOS DE URBANIZACIÓN.

La preservación de las áreas aún no ocupadas constituye un objetivo irrenunciable, que ha de compatibilizarse con la efectiva presencia de valores intrínsecos desde el punto de vista ambiental, forestal o paisajístico. La presencia de recursos ambientales, aunque no sean excepcionales, o los

(Continúa en el fascículo 3 de 4)

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico

B O J A
Boletín Oficial de la JUNTA DE ANDALUCIA

SUMARIO

(Continuación del fascículo 2 de 4)

3. Otras disposiciones

PAGINA

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

Decreto 142/2006, de 18 de julio, por el que se aprueba el Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Occidental de la provincia de Málaga y se crea su Comisión de Seguimiento. (Continuación.) 114

Número formado por cuatro fascículos

Lunes, 9 de octubre de 2006 **Año XXVIII** **Número 196 (3 de 4)**

Edita: Servicio de Publicaciones y BOJA
CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA
Secretaría General Técnica.
Dirección: Apartado Oficial Sucursal núm. 11. Bellavista.
41014 SEVILLA
Talleres: Servicio de Publicaciones y BOJA

Teléfono: 95 503 48 00*
Fax: 95 503 48 05
Depósito Legal: SE 410 - 1979
ISSN: 0212 - 5803
Formato: UNE A4

atractivos paisajísticos tienen un especial valor relativo para la calidad de vida en este contexto urbano y turístico, que se caracteriza por la escasez de espacios verdes.

Es propósito del Plan asegurar y potenciar las funciones básicas del medio rural y natural, en el entendimiento de que estos espacios cumplen las siguientes funciones:

- Equilibrio ecológico, en cuanto conservador de ecosistemas y procesos esenciales.

- Producción de paisaje de calidad, abierto y natural, cada día más valorado en contraposición al cerrado, artificial y masificado paisaje urbano.

- Producción de recursos naturales y medioambientales, cada vez más escaso.

- Soporte de actividades especiales de carácter cultural-científico, de esparcimiento y ocio al aire libre, ampliamente demandadas por la sociedad mayoritariamente urbana del litoral.

- Plantear nuevas alternativas de implantación de actuaciones singulares de excelencia turística de alta cualificación que desarrollen nuevos modelos más acordes con los objetivos que se plantean.

Por ello, el Plan define los siguientes objetivos generales en relación con los recursos naturales y el medio ambiente:

a) La conservación, recuperación y protección del espacio litoral y del medio ambiente natural preservándolos de actuaciones y usos que les hagan perder su identidad y funcionalidad, promoviendo su mutua interacción y comunicación mediante actuaciones de protección activa.

b) La preservación, regeneración y protección de los recursos hídricos y de las especies de flora y fauna que se desarrollan en ellos.

c) La conservación, recuperación e integración de los espacios naturales protegidos y de los paisajes significativos.

d) La prevención de daños a las personas y a las cosas frente a los riesgos naturales.

En función de estos objetivos, el Plan diferencia las siguientes zonas:

A. Zonas de Protección Ambiental

Son los suelos en los que la interacción "humano-medionatural" no puede resolverse prácticamente, ni en el mejor de los casos con beneficio para ambos (uno de los principios básicos de la sostenibilidad), y en consecuencia aquellos espacios en los que no deben permitirse los desarrollos urbanísticos debido a riesgos naturales, o en los que es necesario poner de manifiesto que la intervención humana interfiere en dinámicas o recursos naturales esenciales de estos suelos.

Se delimitan en el Plano de Ordenación como zonas de Protección Ambiental, diferenciadas en dos tipos de protección ambiental de Grado I y Grado II

Protección Ambiental Grado I

Son las zonas de alto valor ambiental y paisajístico por sus especiales características de flora y fauna, que ya han sido objeto de protección en base a normativas específicas. El objetivo principal que se plantea en estos suelos es el de contribuir a su preservación e integral protección según determinaciones de la normativa específica que en cada sea de aplicación.

Se integran en esta categoría los suelos del Parque Natural de la Sierra de las Nieves, los Parajes Naturales de Los Reales de Sierra Bermeja y de Sierra Crestellina y el Monumento Natural de Las Dunas de Artola o Cabopino, la totalidad de los montes o terrenos forestales de titularidad pública, y las zonas propuestas para su inclusión en la red Natura 2000.

No se permitirá ninguna actuación que no sea el de la gestión sostenible de estos espacios naturales, mejorando la función protectora y ambiental.

Protección Ambiental Grado II


Se integran en esta categoría aquellos espacios que, sin estar sujetos a algún régimen de protección por la correspondiente legislación sectorial, son merecedores de una especial protección por razón de los valores e intereses en ellos concurrentes de carácter, natural, ambiental o paisajístico y principalmente justificado por su comprometida situación de continuidad geográfica y medioambiental en conformar unidades globales con los duelos de Grado I.

La protección Ambiental Grado II se justifica por sus valores ambientales y paisajísticos en el contexto de un ámbito de muy alta cualificación medioambiental y que exige su integración con las protecciones ambientales de Grado I colindantes, con el fin de completar y consolidar la unidad global paisajística y medio ambiental del entorno protegido.

Son suelos que resulta conveniente preservar como los que poseen valores geomorfológicos e hidrológicos (Sierra de Utrera, Molina, Angosturas del río Guadalmina, Embalse de la Concepción y márgenes serranas de la autopista) o ejercen funciones protectoras y paisajísticas como el valle del Guadiaro en su conjunto y las laderas de los montes de Mijas y Marbella, así como las zonas al norte de Istán y Ojén que exigen completar la unidad global de suelo protegido en cuanto que se tratan de zonas situadas dentro de la unidad global de la Protección Ambiental de Grado I y colindantes con áreas de alto valor medioambiental, que requieren tratamientos similares con el fin de integrar estos suelos en los sistemas protegidos de la Sierra o de otros entornos de Protección Ambiental con el fin de no romper la unidad paisajística y medioambiental de estos importantes suelos protegidos.

B. Zonas de Interés Territorial

Se incluyen en esta categoría las zonas con valores ambientales no excepcionales pero con características naturales o paisajísticas actuales o potenciales de interés en el contexto del ámbito urbano – turístico de la Costa del Sol, que merecen ser tratadas mediante una serie de actuaciones que las preserven de los procesos clásicos de urbanización que se establecieron en la franja litoral, y que quedan delimita-


SUELOS NO PROTEGIDOS
LEYENDA
LIMITE MUNICIPAL
RED HIDROGRAFICA
EDIFICACIONES
SUELO NO PROTEGIDO
0 Km.
5 Km.
10 Km.
MIJAS
FUENGIROLA
OJEN
MARBELLA
ISTAN
BENAHAVIS
ESTEPONA
CASARES

das en el Plano de Ordenación del presente documento del POT como zonas de Interés Territorial, atendiendo fundamentalmente a criterios de suelos de transición entre bordes de Sierra y las zonas de crecimiento.

Se incluye, además, un conjunto de espacios agro-forestales que, pese a tener unas condiciones ecológicas o ambientales degradadas por la presión antrópica y por los incendios, desempeñan otras funciones de interés ambiental (protección de suelos y ciclo de agua), territorial (control del riesgo de inundación) o paisajística y cultural. En general son terrenos de secano de vocación y aptitud forestal, con recursos bióticos empobrecidos, con elevadas pendientes y abundancia de procesos propios de la fenomenología torrencial.

El principal objetivo en estos espacios será posibilitar su rehabilitación, y cualificación mediante actuaciones dirigidas a lograr la regeneración ambiental. Se fomentarán por tanto las intervenciones que favorezcan la persistencia de la cultura agro-forestal y el desarrollo de las actividades culturales de los montes y huertos de ribera, poniendo en valor estos suelos mediante actuaciones que puedan además aportar valor turístico a la zona mediante actuaciones singulares de excelencia turística y que mejoren la oferta de servicios ligados al medio natural.

C. Las Zonas No Protegidas.

Son las zonas de suelo no urbanizable situadas en determinados bordes intersticiales colindantes con los suelos urbanizados.

Son por tanto espacios sin valores ambientales singulares, justificándose su consideración por su situación posicional topográfica y de escaso valor ambiental que en su relación con áreas urbanizadas pueden ubicar actuaciones que cumplan dos condiciones básicas: que impliquen la consolidación de bordes de sellado con las zonas urbanizadas, y que la actuación sirva para mejorar la oferta turística y dotaciones de la franja litoral.

Estos bordes de contacto con los límites urbanizados de la ciudad permite caracterizarlos como incipientemente suburbanos, posibilitando nuevos desarrollos muy limitados tanto en su crecimiento como en su ocupación, manteniendo su identidad paisajística mediante cuidadosas actuaciones urbanísticas y medioambientales. Todo ello significa incentivar estas relaciones de "ciudad-sierra" manteniendo su carácter suburbano que exige el control y sellado definitivo de esta importante relación entre lo urbano (ciudad) y el campo (sierra).

D. El Corredor Marítimo-Terrestre.

El dominio público marítimo terrestre, incluyendo las zona de tránsito, la servidumbre de protección y la zona de influencia, conforman lo que el Plan identifica como "corredor marítimo-terrestre".

Además de su función estructurante, el corredor es un recurso ambiental de importante interés turístico por lo que la actuación sobe el mismo debe compatibilizar la preservación de sus valores naturales con el desarrollo urbano de los suelos de su entorno inmediato. Es por ello que el planeamiento urbanístico municipal debe tomar en consideración que las acciones que se desarrollen en tierra o en mar se afectan o repercuten recíprocamente, de manera que la actuación en la línea de costa se efectúe desde una visión global del espacio marítimo.

El Plan de Ordenación del Territorio desarrolla las previsiones establecidas en la correspondiente legislación sectorial, reproduciendo las de mayor relevancia en aras de los objetivos de conservación, de protección y restricción de usos, que priman sobre cualquier otra consideración en este ámbito.

En cumplimiento de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, y con el fin de hacer posible y reforzar el sistema de espacios libres, las determinaciones más novedosas y, a la vez, de mayor potencialidad del Plan se centran en los suelos afectados por la servidumbre de protección, condicionando a los instrumentos de planificación urbanística en el sentido de establecer la obligatoriedad de incorporar estos suelos al sistema de espacios libres.

Por otra parte, por su repercusión en el aporte de arena a las playas, se establecen en la normativa determinaciones referentes a las cuencas y cauces públicos, regulando las actuaciones con el fin de prevenir sus consecuencias sobre estas dependencias del dominio público.

Finalmente, el Plan señala la posible localización de equipamientos en el litoral en el Plano de Ordenación, regulando específicamente la implantación de instalaciones de saneamiento y equipamientos de ocio de playa, que a modo de Balnearios señalen estos lugares como los más importantes focos de atracción para el uso lúdico de las playas.

E. Las Vías Pecuarias

La red de vías pecuarias, que constituye un dominio público de interés territorial, es susceptible de asumir diversos usos según tramos. Entre esos usos, los de mayor interés desde la perspectiva territorial serán los de servir de itinerarios paisajísticos y recreativos y conectar, por medios no motorizados, las zonas serranas entre sí y con el medio urbano litoral.

Se propone, pues, la conservación y rehabilitación de las vías pecuarias con el objetivo de consolidar toda una estructura rural de estos suelos protegidos conjuntamente con los caminos rurales y veredas. Se tendrán en cuenta lo dispuesto en la Ley de Vías Pecuarias, en el Decreto 155/1998 y en el Plan de Recuperación y Ordenación de Vías Pecuarias publicado en el BOJA de 30 de Junio 2.001.

El Plan contempla la previsión de trazados alternativos en los supuestos de ocupaciones históricas y consolidadas, encomendando al planeamiento general la labor de realizar un diagnóstico exhaustivo y la de proponer al órgano ambiental soluciones orientadas al objetivo de crear una red de itinerarios ambientales que preserve el dominio público y definida de manera racional la red estructurante sin discontinuidades que conforman el conjunto de vías pecuarias, todo ello en el marco de la legislación sectorial aplicable.

F. El Patrimonio Cultural.

La riqueza histórica y cultural de la Costa del Sol Occidental se manifiesta en los numerosos yacimientos y restos arque-

ológicos, tanto urbanos como dispersos por el territorio, que se hallan protegidos y que evidencian la posición estratégica de este territorio en los procesos de poblamiento y colonización de la península.

La protección de los elementos patrimoniales queda asegurada por la legislación sectorial y por los inventarios establecidos por la Junta de Andalucía. Los Catálogos del planeamiento municipal deberán incluir los elementos catalogados, estableciendo en cada caso las determinaciones de uso necesarias para su conservación.

El Plan establece al respecto directrices para orientar la protección integral de los conjuntos históricos declarados de Mijas y Casares, y para la protección y puesta en valor de los yacimientos y demás recursos culturales, señalando los elementos patrimoniales, inmuebles o áreas arqueológicas documentados para su consideración en los planeamientos municipales y, especialmente, en los procesos de extensión de las áreas urbanas y en el desarrollo de las infraestructuras.

Bienes de Interés Cultural. Catálogo General de Patrimonio Histórico de Andalucía.

Torre Esteril	Castillo de la Duquesa
Torre la Lechera	Antiguo hospital Bazán
Torre de Campanillas	Torre Ancón
Castillo de Montemayor	Torre del río Real
Torre Tramones	Torre Lance de las Cañas
Torre Salto de la Mora	Torre del Duque
Castillo de Casares	Torre Ladrones
Ciudad Romana de Lacipo	Cueva de Pecho Redondo
Torre del Arroyo Vaquero	Villa Romana de río Verde
Torre de Guadalmansa	Las Bóvedas
Torre de Sala Vieja	Castillo de Alicates
Torre de Baños	Cerro Torrón
Torre del Saladillo	Castillo de Marbella
Torre de Velerín	Torre de la Mar
Torre del Padrón	Torre de las Bóvedas
Villa Romana de las Torres	Torre Vieja de la Cala del Moral
Castillo de Nicio	Torre de Calaburras
Castillo de Estepona	Torre de Calahonda
Toro de Osborne nº XII	Torre Nueva
Termas Romanas	Torre del Castillo de Osunillas
Torre Blanca	Castillo de Mijas
Castillo de Suel	Villa Romana de la Butibamba
Alquería Arabe	Castillo de Osunillas
Torre de la Chullera	Castillo de Ojén
Castillo de Sabinillas	Conjunto Histórico de Casares
	Conjunto Histórico de Mijas

Yacimientos

Finca El Secretario	Cortijo del Pollo
Hallazgos de Santa Fe de los Boliches	Sierra Crestellina
Castillo Sohail	Sierra Crestellina II
Castillo y ciudad romana de Suel	Cerro de la Novia
Castillo-Ermita Virgen de la Peña	Cortijo de las Latas
Yac. Romano de Haza del Algarrobo	Benamorabe
Yac. Romano Caparral nº 64	Terrazas del Albarr
Villa Romana Finca Acebedo	Arroyo Hondo
Polígono Faro de Calaburras	Torreón
Polígono Butibamba	Los Paredones
Arraijanal	Pellizcoso
Roza de Aguado	Cortijo Ferrete
Coto Correa I	Arroyo la Jordana
Coto Correa II	Los Nogales I
Abrigos de Puerto Rico	Pozo Santo
Cueva de Nagüeles	Los Nogales II
Necrópolis de Nagüeles	Cortijo Cerrillo
Cueva de la Palomina	Villavieja
Estructuras del lago de las Tortugas	Los Llanos II
Despoblado del lago de las Tortugas	Cortijo Majada Vieja
Basílica Paleocristiana de Vega del Mar	El Chorrete
Cerro de los Mozos o las Mozas	Cueva del Gran Duque
Cerro El Meliche	Baños de la Hedionda
Despoblado de Daidín	Cortijo Canilla
Castillejo de los Negros	La Dehesilla
Loma de los Billares	Calzada Romana
Cueva de las Palomas	Los Llanos II
Cueva del Chochito	Cerro Calabozo-Camarote
Caserío Alquería	Las Lagunetas
Cortijo Marqueses del Duero	Finca de Centeno
Cañones del Saladillo	Cuesta del Calafate
Pecio de la Bobadilla	La Alcaría
Yac. de Parque Antena	Barriada de Sabinillas
Desembocadura de río Castor	El Cerro del Tesoro
Entorno Torre Padrón	El Hacho
Las mesas de Salavieja	Cerrillo de la Sepultera
Guadalobón	Nacimiento del arroyo Estanquillo
Patrina	Terán
Yac. Romano de arroyo Vaquero	Castillejos del Alcorrín
Yac. Torrequebrada	Los Hidalgos
Baños del Duque	Haza El Casareño
Molino Capeli	Cortijo de Félix


G. El Paisaje

Además de las directrices específicas para zonas de interés paisajístico, que se incluyen como zonas de interés territorial, el Plan incluye criterios generales para la inserción ambiental y paisajística de cualquier actuación que implique transformación de suelo, ya sea por urbanización, edificación, o construcción de infraestructuras mediante el instrumento de "Estudio de Ordenación Paisajística"

El objeto de estas determinaciones es contribuir a la protección de los recursos naturales, insertar las actuaciones en el paisaje, y no inducir externalidades físicas ni potenciar los riesgos naturales; todo ello de acuerdo con los siguientes principios y que deberá contener y desarrollar el especificado "Estudio de Ordenación Paisajística":

a) Garantizar la sostenibilidad, acordes con su entorno próximo, y compatibles con el equilibrio ecológico. Los efectos sobre la coherencia del modelo territorial y sobre las infraestructuras viarias, de transportes, de suministro de energía eléctrica, de abastecimiento de agua potable, y de saneamiento y depuración deberán ser poco significativos o en su defecto prever y adoptar las medidas de corrección y mejora adecuadas.

b) Producir un bajo impacto ambiental y buena calidad integral. Los efectos sobre el medio ambiente y los recursos



LEYENDA


- LIMITE MUNICIPAL
- RED HIDROGRAFICA
- EDIFICACIONES

1 - TORRE ESTERIL*
2 - TORRE DE LA LECHERA*
3 - TORRE DE CAMPANILLAS*
4 - CASTILLO DE MONTEMAYOR
5 - TORRE TRAMONES
6 - TORRE SALTO DE LA MORA
7 - CASTILLO DE CASARES
8 - CIUDAD ROMANA DE LACIPO
9 - TORRE DEL ARROYO VAQUERO
10 - TORRE DE GUADALMANSA
11 - TORRE DE SALA VIEJA
12 - TORRE DE BAÑOS
13 - TORRE DEL SALADILLO
14 - TORRE DE VELERIN
15 - TORRE DEL PADRON
16 - VILLA ROMANA DE LAS TORRES
17 - CASTILLO EL NICIO
18 - CASTILLO DE ESTEPONA
19 - TORO DE OSBORNE Nº XII**
20 - TERMAS ROMANAS
21 - TORRE BLANCA
22 - CASTILLO SUEL*
23 - ALQUERIA ARABE*
24 - TORRE DE LA CHULLERA
25 - CASTILLO DE SABINILLAS*
26 - CASTILLO DE LA DUQUESA
27 - ANTIGUO HOSPITAL BAZÁN
28 - TORRE ANCON
29 - TORRE DEL RIO REAL
30 - TORRE LANCE DE LAS CAÑAS
31 - TORRE DEL DUQUE
32 - TORRE LADRONES
33 - CUEVA DE PECHO REDONDO
34 - VILLA ROMANA DE RIO VERDE
35 - LAS BOVEDAS
36 - CASTILLO DE ALICATES
37 - CERRO TORRON
38 - CASTILLO DE MARBELLA
39 - TORRE DE LA MAR*
40 - TORRE DE LAS BOVEDAS
41 - TORRE VIEJA DE LA CALA DEL MORAL
42 - TORRE DE CALABURRAS
43 - TORRE DE CALAHONDA
44 - TORRE NUEVA
45 - TORRE DEL CASTILLO DE OSUNILLAS
46 - CASTILLO DE MIJAS
47 - VILLA ROMANA DE LA BUTIBAMBA
48 - CASTILLO DE OSUNILLAS
49 - CASTILLO DE OJEN
50 - CONJUNTO HISTORICO DE CASARES
51 - CONJUNTO HISTORICO DE MIJAS

* - SIN COORDENADAS UTM
** COPHA

BIENES DE INTERES CULTURAL

Fte: CATALOGO GENERAL PATRIMONIO HISTORICO DE ANDALUCIA



1 - FINCA EL SECRETARIO
2 - HALLAZGOS DE SANTA FE DE LOS BOLICHOS
3 - CASTILLO SOHAIL
4 - CASTILLO Y CIUDAD ROMANA SUEL
5 - CASTILLO-ERMITA VIRGIN DE LA PAZ
6 - YAC. ROMANO DE HAZA DEL ALGARROBO
7 - YAC. ROMANO CAPARAL Nº 84
8 - VILLA ROMANA FINCA ACEBEDO
9 - POLIGONO FARO DE CALABURRAS
10 - POLIGONO BATIBAMBA
11 - ARRAIJANAL
12 - ROZA DE AGUADO
13 - COTO CORREA I
14 - COTO CORREA II
15 - ABRIGOS EL PUERTO RICO
16 - CUEVA DE NAGÜELLES
17 - NECROPOLIS DE NAGÜELLES
18 - CUEVA DE LA PALOMINA
19 - ESTRUCTURAS DEL LAGO DE LAS TORTUGAS
20 - DESPOBLADO DEL LAGO DE LAS TORTUGAS
21 - BASILICA PALEOCRISTIANA DE VEGA DEL MAR
22 - CERRO DE LOS MOZOS O LAS MOZAS
23 - CERRO EL MELICHE
24 - DESPOBLADO DE DAIDIN
25 - CASTILLEJO DE LOS NEGROS
26 - LOMO DE LOS BILLARES
27 - CUEVA DE LAS PALOMAS
28 - CUEVA DEL CHOCHITO
29 - CASERIO ALQUERIA
30 - CORTIJO DEL MARQUES DEL DUERO
31 - CAÑONES DEL SALADILLO
32 - PECIO DE LA BOBADILLA
33 - YAC. DE PARQUE ANTENA
34 - DESEMBOCADURA RIO CASTOR
35 - ENTORNO TORRE PADRON
36 - LAS MESAS DE SALAVIEJA
37 - GUADALBOBON
38 - PATRINA
39 - YAC. ROMANO DE ARROYO VAQUERO
40 - YAC. TORRE QUEBRADA
41 - BAÑOS DEL DUQUE
42 - MOLINO CAPELIS
43 - CORTIJO DEL POLLO
44 - SIERRA CRESTELLINA I
45 - SIERRA CRESTELLINA II
46 - CERRO DE LA NOVIA
47 - CORTIJO DE LAS LATAS
48 - BENAMORABE
49 - TERRAZAS DEL ALBARRA
50 - ARROYO HONDA
51 - TORREON
52 - LOS PAREDONES
53 - PELLIZCOSO
54 - CORTIJO FERRETE
55 - ARROYO LA JORDANA
56 - LOS NOGALES I
57 - POZO SANTO
58 - LOS NOGALES II
59 - CORTIJO CERRILLO
60 - VILLAVIEJA
61 - LOS LLANOS II
62 - CORTIJO MAJEDA VIEJA
63 - EL CHORRETE
64 - CUEVA DEL GRAN DUQUE
65 - BAÑOS DE LA HEDIONDA
66 - CORTIJO CANILLA
67 - LA DEHESILLA
68 - CALZADA ROMANA
69 - LOS LLANOS
70 - CERRO CALABOZO-CAMAROTE
71 - LAS LAGUNETAS
72 - FINCA DE CENTENO
73 - CUESTA DEL CALAFATE
74 - LA ALCARIA
75 - BARRIADA DE SABANILLAS
76 - EL CERRO DEL TESORO
77 - EL HACHO
78 - CERRILLO DE LA SEPULTURERA
79 - NACIMIENTO DEL ARROYO DEL ESTANQUILLO
80 - TERAN
81 - CASTILLEJOS DEL ALCORRIN
82 - LOS HIDALGOS
83 - HAZA EL CASAREÑO
84 - CORTIJO DE FELIX

YACIMIENTOS

naturales deberán ser poco relevantes. El diseño y ejecución de la urbanización y las infraestructuras se realizarán siguiendo criterios de reducción del impacto sobre los recursos, respeto a los espacios frágiles y singulares, y restauración de las zonas y sistemas naturales alterados.

c) No inducir externalidades físicas ni potenciar los riesgos naturales. En el diseño así como en la ejecución de las actuaciones urbanísticas se implementará las medidas necesarias en materia de consolidación y estabilización de suelos, control y adecuación del drenaje, establecimiento de zonas de amortiguación de efectos y prevención de procesos físicos y riesgos para evitar incidencias negativas sobre sistemas naturales, servicios generales y predios colindantes.

d) Insertarse adecuadamente en el paisaje. La imagen de la actuación urbanística deberá exteriorizar una buena calidad estética y un equilibrio entre los contenidos verdes de los espacios libres y jardines, los naturales de las divisorias visuales y laderas con fuerte pendiente y los espacios construidos, eliminándose la cartelería publicitaria en las infraestructuras viarias de competencia pública, mediante medidas de integración paisajística con los entornos colindantes.

e) Establecer la figura de los "Estudios de Ordenación Paisajística" como documentos proyectuales de tratamiento del paisaje territorial que establecerán pautas de conservación, rehabilitación y puesta en valor de los valores medioambientales del entorno físico.

8. REDUCIR LA INCIDENCIA DE RIESGOS

Los más importantes fenómenos naturales que han de evaluarse a fin de establecer medidas y cautelas en relación con la implantación de usos y de actividades en el territorio y su compatibilidad con las características físicas, son los riesgos derivados de procesos hídricos o hidrometereológicos, los riesgos de inundación y erosión, los riesgos derivados del transporte de mercancías peligrosas y los riesgos de contaminación del litoral.

La existencia de esos procesos suponen una amenaza para el mantenimiento de la calidad y cantidad de los recursos naturales y, dadas las características territoriales del ámbito, un riesgo para la población y las actividades económicas, por lo que es necesario establecer medidas complementarias en orden a la prevención de estos riesgos.

En relación a ello, el Plan aporta criterios para la prevención de los riesgos hídricos, por un lado, mediante el establecimiento de Directrices al planeamiento urbanístico para la incorporación del dominio público hidráulico y sus zonas de servidumbre y para la regulación específica de las mismas y, por otro lado, derivando al planeamiento municipal la necesidad de establecer especificaciones técnicas para el desarrollo de actuaciones urbanísticas según las características del medio físico en que se implanten.

En especial se establece la necesidad de que las actuaciones urbanísticas implementen las medidas necesarias para la consolidación y estabilización de los suelos, el control y adecuación del drenaje, y que establezcan zonas de amortiguación de efectos y de riesgos sobre los sistemas naturales y predios colindantes.

Asimismo el Plan establece unas zonas cautelares ante el riesgo de inundación, en tanto estén delimitadas por el órgano competente las zonas inundables previstas.

El Plan prevé asimismo la sustitución, sin necesidad de modificación del Plan de Ordenación del Territorio, de las zonas cautelares por las que en su momento apruebe el órgano competente y los criterios a desarrollar por el planeamiento urbanístico para la regulación de usos según periodo de retorno de cada subzona.

Por otra parte el Plan establece directrices para que el planeamiento general adopte las medidas oportunas en relación con los riesgos derivados del transporte de mercancías peligrosas y los riesgos de contaminación del litoral.

9. PREVER LAS INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS Y ENERGÉTICAS NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DEL ÁMBITO

Gran parte de los actuales problemas de la Costa del Sol en materia de infraestructuras son consecuencia de un proceso de desarrollo urbanístico acelerado que no ha previsto ni desarrollado las infraestructuras correspondientes a dichos desarrollos.

El Plan Territorial establece criterios al planeamiento urbanístico para que en el proceso de redacción de los planes se evalúe la situación actual y los déficits y para que se contengan las determinaciones y la programación de las inversiones públicas y privadas que exigirán los desarrollos poblacionales previstos que deberán integrarse como documento del "Estudio de Infraestructuras" que concreten soluciones a escala del planeamiento general, así como costes y repartos que garanticen su ejecución previa al desarrollo urbanístico.

La Costa del Sol Occidental es una zona con una pluviometría razonable que además mantiene una buena fiabilidad de alcanzar valores anuales suficientes. El Estrecho de Gibraltar, muy próximo a la zona en estudio, garantiza la llegada de numerosos frentes atlánticos que se mueven en dirección oeste - este. Cuando un frente de lluvias se encuentra con un sistema montañoso, debe elevarse para superarlo y consecuentemente al situarse en zonas más altas, evidentemente más frías, aumenta notablemente sus posibilidades de precipitación. Las primeras alturas de importancia que se encuentran los frentes de lluvia se corresponden con la sierra de Grazalema, no es extraño, por tanto, que en esa zona se de la pluviometría más alta de la Península Ibérica.

Las características pluviométricas principales son las siguientes:

- Lluvias de 1200 a 1500 mm anuales en la sierra de Grazalema

- Valores de 800 a 1200 mm anuales en las sierras occidentales de la provincia de Málaga.

- Precipitaciones entre 600 y 800 mm en la franja litoral occidental y en el valle del Guadalhorce.

- En la zona central de la provincia y en la franja litoral de la Axarquía se alcanzan valores medios anuales entre 400 y 600 mm.

- Falda de las Sierras Tejeda y Almijara de nuevo se elevan los valores de la pluviometría con dos escalones de 600 - 800 y 800 - 1200 mm.

Respecto a los ríos, el Guadiaro y el Genal son un recurso importante. Sin embargo es el río Verde, aunque con un área no demasiado grande, capaz de abastecer a la mayor parte de la población que se asienta en la Costa del Sol Occidental.

Así pues, la Costa del Sol Occidental podría contar con importantes recursos si se plantean obras hidráulicas que lo posibilite. Se trata más de un problema de la gestión del agua que de la falta de recursos hidráulicos.

En este sentido la planificación de actuaciones de infraestructura de los recursos hídricos son indispensables, además las obras que precisan para el futuro desarrollo urbanístico de la Costa del Sol, por lo que se requiere programarlas y acometerlas con toda garantía de su ejecución y plazos de realización.

La administración local, apoyada por la administración autonómica competente en materia de aguas, deberá asumir las inversiones necesarias para cubrir los déficits actuales y deberá garantizar que los nuevos desarrollos participen en dichas inversiones supeditando su puesta en marcha a la ejecución y la capacidad de dichas infraestructuras, cuyas captaciones deberán basarse en el establecimiento de plantas desaladoras para aumentar y garantizar futuros caudales y aguas superficiales para picos de demanda o bien nuevos recursos vía desaladoras u obras recogidas en el Plan Hidrológico Nacional.

A. Las infraestructuras de abastecimiento.

El planeamiento urbanístico, junto a la previsión de los nuevos desarrollos urbanísticos, deberá analizar y establecer las disponibilidades del recurso y las infraestructuras hidráulicas que deben acompañar a los desarrollos y, además, paliar los déficits existentes.

A tal efecto, los Planes Generales de Ordenación Urbanística deberá prever la ubicación de los depósitos de regulación necesarios para la situación urbanística actual y la prevista de cada municipio, con las tuberías de llenado y con las conexiones a los puntos de conexión primarios de las redes de distribución de los distintos sectores, creando las reservas de suelo que se precisen para las implantaciones de estas infraestructuras.

Asimismo se deben disponer aljibes al final de todas las impulsiones de la infraestructura global de primer nivel, si es que no se vierte en depósitos. Se recomienda la instalación de caudalímetros en las derivaciones que atiendan a cada municipio desde los ramales básicos de la distribución desde el Río Verde, que permitan evaluar las pérdidas en la infraestructura primaria.

Asimismo, se proponen medidas para la reutilización de las aguas que incluyen:

- Prever redes completas de aguas residuales que acumulen sus vertidos de cada municipio, a ser posible sin impulsiones intermedias, en los puntos, en los que existen depuradoras con suficiente entidad como para que sea posible técnica y económicamente un proceso de adecuado reciclaje del agua.

- Realizar la recogida de fecales sin emplear estaciones de bombeo, sólo son admisibles en las recogidas finales para llevarlas a las depuradoras con colectores paralelos a la línea litoral.

- Utilizar procedimientos de depuración terciarios que garanticen una suficiente eliminación de microorganismos del efluente o, al menos, acordes con la directiva europea 91/271.

B. Las redes de saneamiento y su reciclaje

Se prevé que en el año 2.025 se producirá un volumen de 265.614 m^3. Desde los P.G.O.U. se impondrán a los sectores urbanizables cuyos P.U. no estén aprobados, que construyan depósitos de regulación para el consumo de un día de esta agua, lo mismo debe suceder con los Campos de Golf que construirán elementos de regulación capaces de almacenar el agua precisa de dos días en el tiempo de consumo máximo, es decir con un volumen mínimo de 5.000 m^3.


Teniendo en cuenta las capacidades de regulación exigida a los sectores, se entiende que la red básica de distribución de este recurso deberá contar, como origen de sus sistemas de distribución, con una capacidad de regulación de medio día de consumo, es decir de 132.800 m^3.

El planeamiento urbanístico general debe establecer un diagnóstico sobre la situación de cada municipio y prever, para los nuevos crecimientos, todos los sistemas de recogida y transporte hasta la EDAR que les corresponda y el reparto de las cargas a cada sector.

En caso de que se considere que los colectores existentes en el borde litoral sean insuficientes para los crecimientos previstos en el planeamiento, el Plan debe prever nuevos colectores perpendiculares a la línea de costa y paralelos a la misma, a ser posible aprovechando las zonas de reserva de la autovía costera. El desarrollo de los nuevos crecimientos debe estar condicionado, la ejecución de las redes previstas en el planeamiento.

En cuanto a la reutilización del agua fecal, es un requisito indispensable para los usos deportivos (Campos de Golf) y jardinería con el fin de respetar los recursos medioambientales. El POT plantea la obligatoriedad de sus redes de reutilización desde la iniciativa pública. En este sentido, se tendrá en cuenta la ampliación de las depuradoras existentes según los siguientes datos:

Depuradora	Capacidad Actual (m^3)	Capacidad 2.025 (m^3)
Fuengirola	30.000	88.000
La Cala (Mijas)	15.000	25.000
La Víbora (Marbella)	80.000	80.000
Guadalmansa (Estepona)	35.000	110.000
Manilva	15.000	65.000
Total	175.000	368.000



C. Las redes energéticas.

– Infraestructuras eléctricas

Debido al rápido crecimiento que está experimentando la demanda de energía eléctrica en la Costa del Sol y con el objeto de garantizar el suministro a medio plazo y resolver los posibles problemas que puedan surgir en la red de distribución de la zona, se tiene previsto acometer una serie de actuaciones de ampliación y mejora de sus redes y equipamientos complementarios. Asimismo en lo referido a infraestructuras de transporte de energía eléctrica existen actuaciones dentro del ámbito territorial del Plan recogidas en el borrador del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, "Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 2002-2011. Revisión 2005-2011" de noviembre de 2005. Este documento ha sido aprobado en abril del presente año (2006).

Recoge las repotenciaciones de las líneas de 220 KV Alhaurín-Pinar del Rey, Costasol-Pinar del Rey y Casares-Los Ramos, todas ellas haciendo entrada-salida en posiciones de 220 KV de una nueva subestación denominada Jordana, además de la repotenciación de la línea 220 KV Algeciras-Casares y un cambio de tensión de línea Puerto-Real Casares a 220 KV.

También recoge las siguientes modificaciones topológicas: la línea de 400 KV Pinar del Rey-Tajo de la Encantada haría entrada-salida en posiciones de 400 KV de la nueva subestación denominada Jordana, la línea 220 KV Jordana-Alhaurín haría entrada-salida en posiciones de 220 KV de la nueva subestación denominada Mijas Norte y la línea 220 KV Costasol-Jordana haría entrada-salida en posiciones de 220 KV de la nueva subestación denominada Guadaiza.

La ejecución de estas actuaciones son prioritarias para el suministro y la seguridad del sistema de la zona.

– Infraestructuras de gas natural y de transportes de productos petrolíferos

Según lo recogido en las listas de reserva de los Acuerdos actualmente en vigor entre la Junta de Andalucía y las distintas empresas gasistas que operan en el ámbito a corto/medio plazo podrían entrar a formar parte de la red nacional de gasoductos los términos municipales de Casares, Manilva, Marbella y Ojén. Además de los anteriores se prevé que, fuera de Convenio, se gasifique el municipio de Benahavís.

– Fuentes de energía renovables

La publicación en BOJA de 18 de julio de 2005 de la Orden por la que se establecen las bases reguladoras de un programa de incentivos para el desarrollo energético sostenible de Andalucía para los años 2005 y 2006, está previsto suponga un impulso a nuevas instalaciones de aprovechamiento de fuentes renovables.

Dado el elevado recurso de la zona es previsible la implantación masiva de tecnologías de aprovechamiento de energía solar, tanto para usos térmicos de baja temperatura como de generación eléctrica mediante paneles fotovoltaicos.

D. Los residuos sólidos.

Existe una planta de tratamiento en Casares, con una capacidad teórica de tratamiento de 250.000 T/año, que es insuficiente para las presiones de incremento de población; además, el municipio de Mijas no realiza aún el vertido en la Planta de Tratamiento.

El Plan prevé mejorar y completar las infraestructuras existentes debiendo disponer de las necesarias instalaciones de tratamiento y de puntos de vertido adecuados para recibir el 50% del material final que resulta del proceso. Estos residuos tratados en el ámbito de la Mancomunidad alcanzan valores, en los años 2.004 y 2.025, de 177.485 y 425.473 toneladas.


10. EL CONTROL DE LAS ACTIVIDADES EXTRACTIVAS


Con el fin de controlar las actividades extractivas, será de obligado cumplimiento la realización de un Proyecto de Restauración en consonancia con la realidad ambiental del entorno que, al menos, incluya:


- Realidad ambiental actual, incluyendo planos, documentación fotográfica/simulaciones virtuales, geología, calidad forestal...etc.,
- Estudios hidrogeológicos, Riesgos geológicos durante explotación y después de la restauración
- Objetivos para la integración ambiental que garantice la máxima reversibilidad posible de la zona afectada al entorno original, incluyendo un cronograma de actuaciones y
- Seguimiento y control de las actuaciones programadas.

Deberá estar respaldado por un aval suficiente y revisado anualmente que garantice los trabajos programados en el Proyecto.


La realización de actividades extractivas y de producción de áridos requerirá la adopción de medidas como, riego de carreteras, carriles, pistas y acopios; riego de la entrada a molinos e instalación de puente de riego para camiones; carenado de cintas y tolvas o métodos de igual efectividad; captadores, filtros o agua en perforadoras; molinos y cribas estancas; pantallas vegetales en accesos, acopios y tratamiento; control periódico de vibraciones en voladoras; uso de lonas en el transporte de material; mediciones periódicas de ruido de acuerdo con el Reglamento de Calidad del Aire; empleo de sistemas innovadores para reducir la emisión de ruido y polvo en las voladuras.


INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS
INFORMACION TERRITORIAL
LIMITE MUNICIPAL
RED HIDROGRAFICA
EDIFICACIONES
LEYENDA RED ELECTRICA
66 Kv
132 Kv
220 Kv
400 Kv
PASILLO PARA NUEVAS LINEAS ELECTRICAS
REPOTENCIACION 220 KV
CAMBIO DE TENSION 220 KV
SUBESTACION ELECTRICA EXISTENTE 66 / 20 Kv
SUBESTACION ELECTRICA EXISTENTE 220 / 66 Kv
SUBESTACION ELECTRICA PROYECTADA 66 / 20 Kv
SUBESTACION ELECTRICA PROYECTADA 220 / 66 Kv
SUBESTACION ELECTRICA PROYECTADA 400 / 220 Kv
PARQUES EOLICOS
LEYENDA RED DE GASODUCTOS
RED EXISTENTE
RED PROYECTADA
0 Km.
5 Km.
10 Km.
MIJAS
FUENGIROLA
OJEN
ISTAN
MARBELLA
BENAHAVIS
ESTEPONA
CASARES



MIJAS
FUENGIROLA
OJEN
ISTAN
MARBELLA
BENAHAVIS
ESTEPONA
CASARES
0 Km.
5 Km.
10 Km.
INFORMACION TERRITORIAL
LIMITE MUNICIPAL
RED HIDROGRAFICA
EDIFICACIONES
LEYENDA DE ABASTECIMIENTO
TUBERIA DE ABASTECIMIENTO EXISTENTE
TUBERIA DE ABASTECIMIENTO PROYECTADA
TUBERIA DE IMPULSION PROYECTADA
ESTACION DE BOMBEO PROYECTADA
DEPOSITO DE REGULACION PROYECTADO
DERIVACION DE ABASTECIMIENTO
DEPOSITO DE REGULACION
POZO
LEYENDA DE SANEAMIENTO
TUBERIA DE SANEAMIENTO EXISTENTE
TUBERIA DE SANEAMIENTO PROYECTADA
TUBERIA DE AGUA RECICLADA EXISTENTE
TUBERIA DE AGUA RECICLADA PROYECTADA
ESTACIONES DE IMPULSION
E.D.A.R.
INFRAESTRUCTURA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO




1. Ampliación E.D.A.R. Manilva




3. Ampliación E.T.A.P. Marbella




2. Ampliación
E.D.A.R. Estepona



4. Ampliación E.D.A.R. La Cala



ANEXO. Fichas de los equipamientos territoriales




F.1 INTERCAMBIADOR DE FUENGIROLA

Se trata de la ubicación estratégica para un Intercambiador de Transportes Públicos precisamente localizada en Fuengirola, y en uno de sus principales nudos de acceso por la Autovía. Su posición se justifica en cuanto a sus excelentes conexiones con el núcleo urbano de Fuengirola, así como con las importantes futuras instalaciones sanitarias colindantes.



Foto aérea



Planeamiento vigente






Foto aérea



Planeamiento vigente

PROPUESTA DEL POT



MI.1 CENTRO LOGISTICO DE MIJAS **Superficie: 328.784 m2**

Los suelos situados al Este del nudo de conexión de la A-7 y AP-7 en el término municipal de Mijas, representan una oportunidad estratégica para la localización de un "Centro de Actividades Logísticas" que potencie la actividad comercial y productiva en el sector oriental de la conurbación de la Costa del Sol Occidental, convirtiéndose en una atractiva operación referencial de la actividad turística en este sector de la Costa. Se autorizan todos los usos permitidos por la LOUA, debiéndose reservar al menos el 50% del suelo para el uso del equipamiento territorial.






Foto aérea



Planeamiento vigente

PROPUESTA DEL POT



MI.2 CENTRO EMPRESARIAL DE MIJAS **Superficie: 3.084.711 m2**

La localización en estos suelos de un gran "Parque Empresarial" presenta un doble objetivo, el de dotar a la Costa del Sol Occidental de una importante oferta productiva y el concentrar en esta operación toda la actividad de los diferentes asentamientos industriales de Mijas. Se autorizan todos los usos permitidos por la LOUA, debiéndose reservar al menos el 50% del suelo para el uso del equipamiento territorial.

Teniendo en cuenta que para el adecuado desarrollo de esta actuación tendría que estar ejecutada la conexión prevista desde el litoral hasta la carretera A-355, a través del Puerto de los Pescadores, y al objeto de canalizar las demandas más urgentes de suelo productivo existentes en la zona, el Plan General de Ordenación Urbanística de Mijas podrá prever el desarrollo de un Parque Empresarial junto a la actual carretera A-6108 (MA-426) debiendo este documento concretar su ubicación en función de las condiciones topográficas y de accesibilidad.






Foto aérea



Planeamiento vigente

PROPUESTA DEL POT



MI.3 CENTRO HOSPITALARIO DE ALTA RESOLUCION DE MIJAS **Superficie: 170.411 m2**

Los suelos situados en la margen derecha del río Fuengirola, donde confluyen los términos municipales de Fuengirola y Mijas, adquieren un valor estratégico para la localización de un Centro Hospitalario de Alta Resolución que complete la oferta sanitaria actual de la Costa del Sol Occidental, conjuntamente con la nueva propuesta de Estepona. Se autorizan todos los usos permitidos por la LOUA, debiéndose reservar al menos el 50% del suelo para el uso del equipamiento territorial.






Foto aérea



Planeamiento vigente

PROPUESTA DEL POT



M.1 AMPLIACION DEL HOSPITAL DE MARBELLA **Superficie: 39.405 m2**

El hospital de Marbella representa la más importante instalación sanitaria de la Costa del Sol Occidental. La ubicación estratégica de una estación de FFCC y la necesidad de su ampliación, aconsejan la reserva de suelo para obtener dichos objetivos.






Foto aérea



Planeamiento vigente

PROPUESTA DEL POT



M.2 EQUIPAMIENTO RESIDENCIAL VPO "CAÑADA" **Superficie: 522.312 m2**
M.3 CIUDAD DEPORTIVA "CAÑADA"

En este suelo estratégicamente situado al Este del núcleo urbano de Marbella se propone la localización de una importante dotación deportiva a escala territorial, como complemento a la oferta de usos turísticos de la Costa del Sol Occidental, a la vez que se considera un lugar idóneo para la ubicación de una importante oferta de Vivienda Pública.
Se plantean estos dos grandes equipamientos en uno de los puntos estratégicos de la ciudad de Marbella, frente al C. Comercial de La Cañada y colindando con el casco urbano de la ciudad. La oferta de Vivienda Pública (V.P.O.) en uno de los lugares de mayor centralidad urbana y la ubicación de una implantación de Ciudad Deportiva son dotaciones que adquieren la magnitud territorial de ambas propuestas. Se autorizan todos los usos permitidos por la LOUA, debiéndose reservar al menos el 50% del suelo para el uso de los Equipamientos Territoriales propuestos.






Foto aérea



Planeamiento vigente

PROPUESTA DEL POT



M.4 PARQUE EMPRESARIAL DE MARBELLA
O.1 PARQUE EMPRESARIAL DE OJEN **Superficie: 758.076 m2**

Las actividades productivas constituyen un factor estratégico en la ordenación funcional de la Costa del Sol, en cuanto a que representan focos de producción generadores de empresas y puestos de trabajo de una ciudad "turística" que se encuentra en transformación. Una de estas áreas se plantea entre Marbella y Ojén, donde se prevé un importante Parque Empresarial de escala territorial que se convierte en referencia productiva de este sector de la Costa del Sol. El uso permitido será exclusivamente industrial, comercial y terciario, como oferta a la demanda productiva del ámbito territorial de la Costa del Sol.




Foto aérea



Planeamiento vigente

PROPUESTA DEL POT



M.5 CENTRO DE CONGRESOS BANUS **Superficie: 178.344 m2**

La Costa del Sol requiere un importante "Centro de Congresos y Auditorio" de última generación para captar el importante flujo de turismo de Congresos existente en los circuitos internacionales y acoger los eventos socio-culturales y musicales que se organicen en el ámbito y circuitos regionales o nacionales. El espacio estratégico para estas dotaciones de carácter supramunicipal se localiza en Marbella, junto a la futura estación de ferrocarril y frente al Puerto Banús, convirtiéndose en uno de los más importantes lugares de la nueva Centralidad Territorial de la Costa del Sol.
Se autorizan todos los usos permitidos por la LOUA, debiéndose reservar al menos el 50% del suelo para el uso del equipamiento territorial.






Foto aérea



Planeamiento vigente

PROPUESTA DEL POT



M.6 CENTRO LOGISTICO GUADAIZA
M.7 CENTRO UNIVERSITARIO
M.8 CENTRO TECNICO GUADAIZA

Superficie: 1.215.218 m2

La posición central y estratégica de los suelos situados en el entorno del río Guadaiza en San Pedro de Alcántara, respecto a la franja litoral y eje de conexión con el interior de la Serranía de Ronda, los convierte en uno de los espacios más atractivos de la Costa del Sol Occidental para situar los grandes dotaciones territoriales tanto de carácter productivo como equipamientos educativos. Sobre esta área de oportunidad se plantean tres importantes propuestas: sedes empresariales del Centro Logístico, un centro universitario de reciclaje profesional y certámenes científicos, y el Centro Tecnológico como importante oferta empresarial de alta cualificación. Se autorizan todos los usos permitidos por la LOUA, debiéndose reservar al menos el 50% del suelo para el uso del equipamiento territorial.






Foto aérea



Planeamiento vigente

PROPUESTA DEL POT



E.1 CENTRO SOCIO-CULTURAL EDUCATIVO (Ciprés)

Se plantea en un estratégico suelo situado en el sector del "Ciprés" (SUNP-R1), que junto con el área de Centralidad de la Estación de FFCC que se ubica en el suelo colindante, se conforma en el lugar idóneo para un equipamiento de esta naturaleza.






Foto aérea



Planeamiento vigente

PROPUESTA DEL POT



E.2 SOCIAL-CULTURAL (La Cala)

Se trata de un suelo de la "Fundación Antonia Guerrero" cuyo objetivo sería la financiación de usos sociales-culturales que completarían la propuesta de la "Ciudad del Conocimiento" en el sector de Saladavieja.






Foto aérea



Planeamiento vigente

PROPUESTA DEL POT



E.3 SOCIAL-CULTURAL DEPORTIVO (Caniquiqui)

Suelo estratégicamente situado en nudo de autovía y bien comunicado con la ciudad. Tiene una superficie total de Suelo de 140.730 m2.






Foto aérea



Planeamiento vigente

PROPUESTA DEL POT



E.4 CENTRO DE TRANSPORTES ESTEPONA

Los suelos al noroeste de Estepona, junto al nudo de conexión de la autovía y la autopista, adquieren un valor estratégico para la localización de un importante "Centro de Transportes" en el eje Algeciras-Málaga. Se trata de desarrollar una propuesta referencial para el transporte de mercancías por carretera en este importante eje Algeciras-Málaga.






Foto aérea



Planeamiento vigente

PROPUESTA DEL POT



E.5 CIUDAD DEL CONOCIMIENTO (Saladavieja)

En un suelo ubicado en los futuros desarrollos de la ciudad, se prevé la realización del equipamiento cultural "Ciudad del Conocimiento". Tiene una superficie total de suelo de 305.333 m2.






Foto aérea



Planeamiento vigente

PROPUESTA DEL POT



E.6 SOCIAL-CULTURAL EDUCATIVO (Guadalobón)

Son suelos idóneos para establecer importantes centros culturales de escala territorial. Tienen una superficie total de suelo de 639.899 m2.





Foto aérea



Planeamiento vigente

PROPUESTA DEL POT



E.7 CENTRO HOSPITALARIO DE ALTA RESOLUCION DE ESTEPONA (Arroyo Vaquero)

La importancia de ubicar un centro hospitalario en este lugar, radica en la necesidad de equilibrar y complementar la actual oferta hospitalaria a escala comarcal. Se situará en el ámbito de Arroyo Vaquero en suelos calificados de sistema general por el planeamiento.






Foto aérea



Planeamiento vigente

PROPUESTA DEL POT



MA.1 PARQUE ARQUEOLOGICO "CASTILLO DUQUESA"

Se plantea restituir uno de los conjuntos arqueológicos más importantes de la Costa del Sol como importante "Parque Arqueológico". El conjunto de sus "Termas" y "Castillo" fueron delimitados como ámbito de BIC en Marzo de 2.004. Se propone su puesta en valor del yacimiento de los dos sectores "Castillo de la Duquesa" y "El Hacho", mediante medidas rehabilitadoras de los restos romanos y la creación de un Museo Arqueológico del conjunto según especificaciones urbanísticas del planeamiento municipal vigente y directrices de la Consejería de Cultura.






Foto aérea



Planeamiento vigente

PROPUESTA DEL POT



MA.2 PARQUE ARQUEOLOGICO "CASTILLO ALCORRIN"

Se trata de un importante yacimiento arqueológico hallado en el Cerro de Alcorrín de Manilva del año 800 a. C., con una superficie aproximada de 200.000 m2 de suelo. Contienen un fortaleza prehistórica que perteneció a la periferia de Tartessos, con líneas de murallas de 4,30 m. de anchura, equiparables a las fortalezas más grandes de la época. La adquisición del suelo, se realizó mediante compensación de sistemas locales del planeamiento parcial, siendo protegido por la Consejería de Cultura y proponiéndose desde el POT la realización de un "Parque Arqueológico" para su puesta en valor, según especificaciones urbanísticas del planeamiento municipal vigente y directrices de la Consejería de Cultura.

MEMORIA ECONÓMICA

1. ALCANCE DE LA MEMORIA ECONOMICA

La Ley 1/1994 de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía establece en su artículo 12 que los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional deberán incluir una Memoria Económica, que contendrá una estimación de las acciones comprendidas por el plan y el orden de prioridad de ejecución de las mismas.

La presente Memoria, de acuerdo con lo indicado, establece las principales propuestas inversoras que realiza el Plan para el logro del modelo territorial pretendido. Las mismas tienen un carácter estimativo, por cuanto se valoran de acuerdo con unos módulos económicos contrastados por la experiencia, pero efectuados desde la escala del plan, sin conocer los imponderables que pueden surgir y que sólo se hace posible desde el proyecto específico. Son, por tanto, referencias de orden de magnitud que posteriormente se deberán pormenorizar y, por tanto, ajustar en los presupuestos de las administraciones concernidas.

El Plan establece, de modo indicativo, las administraciones a las que corresponde la ejecución o el impulso de las acciones así como la distribución temporal según el orden de prioridades de manera que las propuestas que se estiman esenciales para impulsar el Plan se sitúen en el corto plazo.

Finalmente, la Memoria Económica implica compromisos, pero no determina cómo se definen estos compromisos que deberán concretarse y ajustarse en etapas posteriores de desarrollo del Plan Territorial. Las acciones que corresponden a más de una administración exige la realización de convenios, acuerdos, protocolos de intenciones, etc. que esta Memoria no puede ni le corresponde determinar, pero que son la manera en que se materializan los acuerdos que afectan a dos o más administraciones o entre éstas y los particulares; por otro lado, el compromiso de realización está también sujeto a las dotaciones presupuestarias que en determinados casos se sitúan, incluso, al margen de la voluntad de las propias administraciones, como pueden ser las leyes de presupuesto anuales, cuya aprobación le corresponde a la instancia parlamentaria.

Será en todo caso, el órgano de seguimiento del Plan el encargado de impulsar los proyectos previstos y, por tanto, en dicho marco se deberán promover los respectivos acuerdos y la coordinación interadministrativa para el desarrollo de las actuaciones definidas en esta Memoria Económica.

En lo que corresponde a la Administración Autónoma, como impulsora de este Plan, las propuestas de ella dependientes serán incorporadas en los anteproyectos de leyes de presupuestos para que el Parlamento de Andalucía los considere y, en su caso, apruebe.

2. CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES

El establecimiento de prioridades requiere establecer la secuencia temporal, evaluar el coste económico de la actuación, definir los entes y agentes financieros y tratar que la posible concentración en el tiempo en relación con otros proyectos dependientes de la misma administración no implique un esfuerzo inversor por encima de las posibilidades presupuestarias. Adicionalmente, es necesario determinar la distribución entre los distintos organismos de los costes de la acción, pero este aspecto queda fuera del alcance de esta Memoria ya que depende de los acuerdos que en su día se efectúen entre los mismos.

A efectos de la programación se entiende por **acción** el conjunto de trabajos económicamente indivisibles que ejerzan una función técnica precisa y que contemplen objetivos claramente definidos.

De acuerdo con los requerimientos señalados, la secuencia para el establecimiento del orden de prelación de las acciones seguiría los siguientes pasos:

- Determinar los programas en que se agrupan las acciones definidas en la memoria de ordenación.
- Evaluar el coste económico de las acciones.
- Definir los agentes responsables de la ejecución de cada acción.
- Distribuir las acciones por orden de prioridad.

En relación con el primer aspecto, determinadas acciones contribuyen a más de un objetivo de ordenación y su asignación encierra dificultades que, en este caso, se han solventado efectuando una agrupación en programas que considera el objetivo principal que las mismas tratan de conseguir.

La evaluación de costes se ha realizado tomando los costes medios reales de distintas actuaciones de similares características. A estos efectos, las administraciones y organismos públicos han suministrado costes unitarios medios que permiten obtener la evaluación considerada en esta Memoria.

Los agentes responsables son, lógicamente, las administraciones competentes en cada una de las materias en las que estas acciones se inscriben. En todo caso, en las ocasiones en que la práctica administrativa ha dado lugar a la cooperación entre administraciones para la realización de determinadas acciones, se ha seguido en esta Memoria la adscripción a estas administraciones.

Finalmente, la determinación de prioridades ha requerido considerar la siguiente secuencia:

- Determinar el grado de contribución de las acciones al modelo de ordenación territorial pretendido.
- La vinculación entre acciones.
- La distribución equilibrada en el tiempo de la programación de inversiones por los agentes responsables.

De este modo, el primer nivel de prelación será el de aquellas *acciones* que se caracterizan por su *papel estratégico* y si-

nérgico en la definición del modelo de ordenación del territorio. En este nivel se incluyen las que su ejecución condicione la posibilidad de poner en marcha otras que tienen un papel estratégico. A este último efecto, las acciones pueden clasificarse en acciones vinculadas y acciones independientes.

Son *acciones vinculadas* aquellas cuya ejecución requiere el desarrollo previo de otras acciones incluidas en esta Memoria o de instrumentos de planeamiento y que son indispensables para el desarrollo de ulteriores acciones. Este es el caso de las actuaciones viarias o las desaladoras que han de desarrollarse en el proceso de ejecución del planeamiento urbanístico municipal.

Son *acciones independientes* aquellas que no tienen una relación directa con otras acciones o no dependen de su ejecución.

Por otro lado, las acciones que sin ser básicas para la definición del modelo territorial coadyuvan a la conformación del modelo, tienen un segundo nivel de importancia.

Por último, en un tercer nivel se sitúan las restantes acciones no incluidas en los casos anteriores.

3. EVALUACIÓN ECONOMICA

Las acciones inversoras propuestas en este Plan deberán estar ejecutadas en un plazo no superior a veinte años. Este plazo se subdivide, a efecto de prelar la ejecución de las acciones, en tres períodos: acciones que se inician en los primeros cuatro y ocho años para el corto y medio plazo y después de los ocho años para el largo plazo, de manera que los distintos órganos inversores a los que corresponda su ejecución establezcan su ritmo de programación anual dentro de cada período.

Debe tenerse en cuenta que no siempre es posible evaluar todas las acciones propuestas ya que algunas han de ser concretadas en estudios o planes, que han de determinar su contenido a las escalas adecuadas para poder determinar su valoración, por lo que será en tales documentos donde se precise el alcance concreto. Finalizados estos estudios o planes, se evaluarán las acciones necesarias y se incorporarán por el órgano de seguimiento a la programación económica de este Plan. Se incluye no obstante una estimación global del conjunto.

La actualización de la programación económica debe entenderse como ajuste del Plan, lo que de acuerdo con el artículo 7 de la Normativa no requiere la modificación del Plan y se incorporarán al mismo en las actualizaciones que se lleven a cabo de acuerdo con lo prescrito en el artículo 8 de la citada Normativa. En todo caso, los informes de seguimiento a que se hace referencia en el artículo 9 de la Normativa deberán corregir las estimaciones de coste efectuadas en esta Memoria a medida que se definan las acciones o se concreten las propuestas técnicas.

En cuanto a las administraciones implicadas, hay que tener presente el importante esfuerzo de inversión pública que representa el ferrocarril. El resto de las actuaciones deben ser gestionadas de forma compartida, bien entre la administración autonómica y los Ayuntamientos, como ocurre con una buena parte de las infraestructuras hidráulicas, o bien entre estos y los particulares en el proceso de desarrollo del planeamiento urbanístico municipal.

Con estos criterios, la distribución estimada de las responsabilidades es la siguiente:

Atribución gastos	%
Administración Central	25
Junta de Andalucía	30
Administración Local	15
Particulares	30

El conjunto de las acciones contempla un coste global de 4.179,89 millones de euros, de los que los programas de Articulación Territorial y de infraestructuras del ciclo del agua representan el 55% y 29% respectivamente.

Programas	Subprogramas	Importe en mill.€
1. Articulación territorial		
	Red ferroviaria	1.816,0
	Red viaria	385
	Infraestructuras transportes	107
2. Equipamientos	Educativos	40,0
	Socioculturales	237,5
	Parques arqueológicos	2,1
	Sanitarios	51,5
	Económicos	107,1
	Deportivos	2,6
3. Mejora ambiental	Equipamientos Corredor	16
	Parques fluviales	122,3
	Itinerarios recreativos	1,29
4. Ciclo del agua	Suministro	520
	Saneamiento y depuración	580
	Reutilización	120
5. Basuras	Residuos sólidos	71,5
TOTAL		4.179,89

La definición de programas y subprogramas tiene la finalidad de permitir desagregar el conjunto de la inversión pública en los elementos principales que contribuirán a definir la estructura territorial. Por otra parte, la agrupación de acciones en programas y subprogramas permite analizar la relación entre ellos, identificando vinculaciones y dependencias que constituyen el siguiente apartado de este documento.

Por último, los programas crean una organización global de la inversión en el territorio de la Costa del Sol Occidental. La definición de programas trata de establecer una sistematización para futuras inversiones previstas o no previstas por el Plan. La asignación de recursos a los distintos programas repercutirá sobre aspectos concretos de la estructura del territorio, si bien podrá modificarse durante el desarrollo del Plan de acuerdo con los criterios de las administraciones implicadas.

4. DESCRIPCION DE PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS

A. Programa de articulación territorial

Conforma este programa el conjunto de actuaciones previstas para el mejoramiento de las comunicaciones viarias y los transportes públicos expuestos en la "Memoria de Ordenación".

Atendiendo a su naturaleza, se distinguen tres subprogramas correspondientes al Corredor ferroviario como principal elemento estructurante del ámbito territorial objeto de este Plan Territorial, subprograma de "intervenciones viarias" y subprograma de dotaciones correspondientes al sistema de transportes.

• *Subprograma Corredor ferroviario*

Se ha previsto la puesta en servicio de la nueva línea ferroviaria por etapas, siendo objeto de una primera fase las circulaciones de trenes de cercanías y altas prestaciones entre Málaga y San Pedro de Alcántara, donde se concentra un elevado porcentaje de viajes respecto de las estimaciones de captación de la totalidad del itinerario.

En una segunda fase se abordará la prolongación de la línea, completando el trayecto hasta la población de Estepona.

Corredor ferroviario	Millones de Euros
TRAMO FUENGIROLA-SAN PEDRO ALCANTARA (36 KM)	1.276,4
TRAMO SAN PEDRO ALCANTARA – ESTEPONA(17 KM)	538,6
TOTAL	1.815

• *Subprograma de Viario*

Se distinguen por un lado las actuaciones con cargo a la Administración del Estado, concretamente la variante de Marbella, cuya valoración debe concretar el Ministerio tras la redacción de los estudios y proyectos correspondientes y la transformación de la autovía de la costa en vía urbana. Por otro, con cargo a la Comunidad Andaluza y a las Administraciones Locales hay que incluir la malla viaria que se recoge en la Memoria de Ordenación. El vial intermedio, de una longitud aproximada de 35 km (con diferentes secciones a su paso por zonas consolidadas), para el que se estima un importe medio de 2.000.000 €/Km., y los viarios transversales de longitud media de 2 km., (la mitad de ellos de ampliación y mejora de algunos existentes y la otra mitad de ampliación) y separación media de 3 km., con similar importe unitario.

Viario	Millones de Euros
VARIANTE AP-7 EN MARBELLA (9,2 KM)	66,5
REMODELACIÓN DE LA AUTOVÍA DE LA COSTA	87,8
ESTUDIO INFORMATIVO VIARIO LONGITUDINAL	1,2
VIAL LONGITUDINAL	70,0
VIARIOS TRANSVERSALES	72,5
ESTUDIOS VIABILIDAD NUEVOS VIARIOS	2
MEJORAS EN LA RED EXISTENTE	85
TOTAL	385

• *Infraestructuras de transporte de viajeros y mercancías.*

En una primera fase, se ha considerado necesario poner en marcha algunos estudios Informativos como es el caso del vial longitudinal intermedio, a fin de iniciar las expropiaciones y obras de los viarios más urgentes, sobre todo los que corresponden a las áreas consolidadas o en desarrollo pues, de esta manera, se puede disponer de una referencia a escala adecuada para que el planeamiento urbanístico pueda prever las correspondientes reservas como sistema general o, en su caso, prever los trazados en el planeamiento de desarrollo.

Las principales actuaciones se reflejan en el "Plano de Ordenación" como equipamientos territoriales, con cargo a la inversión municipal y privada. Se incluyen equipamientos de incidencia económica pero con una función fundamental en la organización del transporte de mercancías.

El listado de actuaciones es el siguiente:

F.1. INTERCAMBIADOR DE AUTOBUSES EN FUENGIROLA: Se localiza en Fuengirola, un importante intercambiador del transporte de Bus con el fin servir de rótula de conexión con los corredores ferroviarios de la línea Málaga-Fuengirola, y con la Fuengirola-Estepona. Para la estimación económica, se prevé una superficie construida de 5.000 m² (incluyendo servicios anexos y comerciales), lo que, (aplicando módulos de 765 €/m² construidos) daría una inversión de 3.825.000 €.

E.4. CENTRO DE TRANSPORTES ESTEPONA: Se ubica en un importante nudo de Autovía, lo cual lo hacen idóneo para un Centro de Transportes en el eje Algeciras-Málaga. La inversión prevista para Centro de Transportes sería de 15.050.000 €.

M.6. CENTRO LOGISTICO (Guadaiza): El "Centro logístico", con funcionamiento coordinado con los centros universitarios de Marbella y con el "Centro Tecnológico", se plantea como un área empresarial y sede de las más importantes empresas que localizan la actividad económica de la Costa del Sol. Se trata de una operación de carácter público-privado, en donde se podría prever una inversión aproximada de 65.000.000 €.

MI.1. CENTRO LOGISTICO DE MIJAS: Situado en el eje de la Autovía de la Costa, se plantea con la finalidad de potenciar la actividad comercial y productiva. Se puede estimar un inversión aproximada de 23.500.000 €.

• *Programa de equipamientos territoriales.*

Recoge las iniciativas vinculadas a la estructuración de las zonas urbanas de la franja litoral cuyos principales objetivos serán crear grandes equipamientos territoriales y nuevas centralizaciones como principales nodos referenciales del ámbito. Se establecen intervenciones urbanísticas ligadas fundamentalmente a las "Áreas Estratégicas", donde se sitúan los principales equipamientos territoriales, que potencian y cualifican la actividad urbana de la ciudad turística a esta escala territorial, conformando los grandes "nodos" referenciales del desarrollo urbanístico.

Para la estimación económica de estos equipamientos, se parte de módulos económicos medios de costes de ejecución de obra según valoraciones del mercado actual, estimadas en 765 €/m² construido.

• *Subprograma Equipamientos educativos*

E.1. CENTRO SOCIO-CULTURAL EDUCATIVO (Ciprés). La inversión prevista es de 16.891.697 €.

M.7.CENTRO UNIVERSITARIO "GUADAIZA": Se trataría de crear centros universitarios de carácter científico y contribuir, asimismo, a los reciclajes profesionales con un carácter diferenciado de las universidades públicas. En suma, la investigación y los cursos de postgrado constituyen su más inte-

resante oferta. Tomando como referencia otros casos similares, se estima una inversión aproximada de 23.125.000 €.

• *Equipamientos socio culturales*

E.2. SOCIAL-CULTURAL (La Cala): Tiene una superficie total de suelo de 18.720 m². La inversión prevista es de 4.479.868 €.

E.3. SOCIO-CULTURAL DEPORTIVO (Caniquiqui): Suelo estratégicamente situado en nudo de autovía y bien comunicado con la ciudad. Tiene una superficie total de suelo de 140.730 m². La inversión prevista es de 9.980.950 €.

E.5. CIUDAD DEL CONOCIMIENTO (Saladavieja): Tiene una superficie total de suelo de 305.333 m². La inversión prevista es de 82.610.655 €.

E.6. SOCIO-CULTURAL EDUCATIVO (Guadalobón). Tiene una superficie total de suelo de 639.899 m². La inversión prevista es de 102.411.935 €.

M.5.CENTRO DE CONGRESOS "BANUS". Partiendo de estimaciones referenciales en instalaciones de esta naturaleza, se puede prever una inversión aproximada de 38.000.000 €.

• *Subprograma de Parques arqueológicos*

MA.1. PARQUE ARQUEOLOGICO "CASTILLO DUQUESA": El conjunto de sus "Termas" y "Castillo" fueron delimitados como ámbito de BIC en Marzo de 2.004. Se propone su puesta en valor del yacimiento de los dos sectores "Castillo de la Duquesa" y "El Hacho". La superficie aproximada del espacio a proteger y rehabilitar sería de 26.000 m², con una inversión pública aproximada de 790.000 €, La realización del "Museo" correría a cargo de inversión privada.

MA.2. PARQUE ARQUEOLOGICO "CASTILLO ALCORRIN": Tiene una superficie aproximada de 200.000 m² de suelo. La adquisición del suelo, se realizó mediante compensación de sistemas locales del planeamiento parcial, siendo protegido por la Consejería de Cultura. Para la realización de un "Parque Arqueológico" se estima una inversión de 1.350.000 €.

• *Subprograma de Equipamientos sanitarios*

E.7. CENTRO HOSPITALARIO DE ALTA RESOLUCIÓN DE ESTEPONA: Se sitúa en el suelo de Arroyo Vaquero (SUNP-06). Se prevé una inversión de 14.500.000 €.

M.1. AMPLIACION DEL HOSPITAL DE MARBELLA: Su proximidad a una futura estación de ferrocarril y la necesidad de su ampliación aconseja una reserva de suelo a tal efecto, estimándose una inversión de 18.000.000 €.

MI.3. CENTRO HOSPITALARIO DE ALTA RESOLUCIÓN DE MIJAS: Se estima una inversión aproximada de 19.000.000 €.

• *Subprograma de Equipamientos económicos*

M.4. PARQUE EMPRESARIAL DE MARBELLA (La Mina): Se plantea esta actuación con funcionalidad unitaria con el área de Ojén para conformar un importante Parque Empresarial de escala Territorial. Se prevé una inversión estimada de 15.500.000 €.

M.8. CENTRO TECNOLOGICO "GUADAIZA". Con base en costes referenciales de ofertas similares en superficies de actuación, se estima un inversión aproximada de 45.000.000 €.

MI.2. PARQUE EMPRESARIAL DE MIJAS: Su objetivo es concentrar toda la actividad productiva de los diferentes asentamientos industriales de Mijas. Su inversión podría aproximarse a 38.500.000 €.

O.1. PARQUE EMPRESARIAL DE OJEN. Atendiendo a su superficie se estima una inversión de 8.100.000 €.

• *Subprograma de Equipamientos deportivos*

M.3. CIUDAD DEPORTIVA "CAÑADA": Dotación deportiva a escala territorial, como complemento a la oferta de usos turísticos de la Costa del Sol Occidental. Se prevé un inversión estimativa de 2.600.000 €.

B. Programa de mejora ambiental.

Se incluyen en este programa las actuaciones integradas en el sistema de espacios libres, correspondientes a los Parques Fluviales y los equipamientos del Corredor Marítimo.

• *Subprograma de Parques fluviales*

Partiendo de una primera aproximación de superficies de suelos de cada "Parque", y aplicando un módulo estimativo de 16 €/m² para su ajardinamiento y tratamiento paisajístico por parte del desarrollo del planeamiento, se estiman las siguientes inversiones:

Parques	Millones de Euros
E.1. PARQUE DE GUADALMINA: 550.000 m²	8,8
E.2. PARQUE DE GUADALMANSA 600.000 m²	9,6
E.3. PARQUE CASTOR 210.000 m²	3,4
E.4. PARQUE LA CALA: 780.000 m² suelo	12,5
E.5. PARQUE GUADALOBON 110.000	1,8
E.6. PARQUE ARROYO ENMEDIO: 98.000 m²	1,6
E.7. PARQUE ARROYO VAQUERO 227.000 m²	3,6
F.1. PARQUE ZARAGOZA 197.000 m²	3,2
I.1. PARQUE DE LA RIBERA DE LA CONCEPCION 300.000 m²	4,8
MA.1. PARQUE RIO MANILVA 600.000	9,6
MA.2. PARQUE LA PEÑUELA 192.500	3,1
MA.3. PARQUE EL INDIANO 165.000 m²	2,6
MA.4. PARQUE ALCORRIN 197.000 m²	3,2
MA.5. PARQUE MARTAGINA 183.000 m²	2,9
MA.6. PARQUE DEL NEGRO 73.000	1,2
M.1. PARQUE DE ARTOLA 160.000 m²	2,6
M.2. PARQUE DEL GUADALPIN 76.000 m²	1,2
M.3 PARQUE RIO VERDE 227.000 m²	3,6
M.4. PARQUE DEL GUADAIZA 368.000	5,9
MI.1. PARQUE DE LA MANZAILLA 298.000 m²	4,8
MI.2 PARQUE DE LA PASADAS 180.000 m²	2,9
MI.3. PARQUE EL VALLE DEL GOLF 463.000 m²	7,4
MI.4. PARQUE DE MIJAS 227.500 m²	3,6
E.1. PARQUE DE GUADALMINA: 550.000 m²	8,8
E.2. PARQUE DE GUADALMANSA 600.000 m²	9,6
TOTAL	122,3

• *Subprograma de Intervenciones en el Corredor marítimo*

Se prevén y programan 28 intervenciones de Balnearios con una superficie construida media por unidad de 750 m², que aplicando el módulo de 765 €/m² se obtiene un inversión aproximada de 16.065.000 €.

• *Subprograma de Itinerarios recreativos*

El Plan identifica dentro del conjunto de vías pecuarias seis rutas de mayor interés recreativo.

A efectos de su adecuación recreativa se prevén y programan seis intervenciones, una por cada ruta de mayor interés, estimándose la inversión total en 1.291.035 €.

C. Programa del ciclo del agua y residuos

La complejidad de las infraestructuras urbanas de agua, residuos, energía y telecomunicaciones aconsejan que, con los criterios establecidos en el Plan, se elabore un Plan Especial de Infraestructuras para el conjunto del ámbito, en el que se detallen los trazados y se prevean los importes con los criterios contenidos en la Memoria de Ordenación.

En relación con el ciclo del agua, a corto y medio plazo, los crecimientos poblacionales previstos requerirán, para mantener el servicio, 100 Hm^3 aproximadamente, estando las puntas atendidas desde los recursos disponibles a través de los embalses y pozos existentes.

Con carácter general se estiman a corto y medio plazo las siguientes inversiones:

• *Subprograma de Infraestructuras de suministro*

La puesta en marcha de las desaladoras se irá efectuando conforme se vayan implementando los nuevos crecimiento, debiendo estos asumir su parte correspondiente en el coste de construcción y los costes energéticos, estimados en 0,35 €/m^3.

Infraestructuras de suministro	Millones de Euros
6 plantas desaladoras de 50.000 m^3/día capacidad	240,0
Ampliación de la Red Principal y conexiones a la red de distribución y a los nuevos desarrollos urbanísticos	100,0
Construcción de Depósitos en cabecera de la red de distribución	180,0
TOTAL	520,0

• *Subprograma de Infraestructuras de saneamiento y depuración.*

	Millones de Euros
Agrupación de vertidos de aguas residuales y construcción/ampliación de colectores	130
Construcción/ampliación de EDAR	450
TOTAL	580

• Subprograma de Infraestructuras para la reutilización de agua.

Creación de un sistema de distribución para reutilización del agua tratada en EDAR. TOTAL	120

• Subprograma de Residuos sólidos.

Reforzamiento de las instalaciones del tratamiento existente en Casares y nuevas plantas de tratamientos de residuos sólidos. El importe total por este concepto para una deficiencia estimada de 550.000 toneladas, será: 550.000 x 130 €/Tpor año = 71.500.000 €.

Plazos de ejecución de los programas y subprogramas

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACTUACIONES	ORGANISMOS Y AGENTES INVERSORES	PLAZOS		
				Corto	Medio	Largo
ARTICULACION	Corredor ferroviario	Tramo Fuengirola-San Pedro Alcántara (36 KM)	Consejería de Obras Públicas y Transportes	*	*	*
		Tramo San Pedro Alcántara - Estepona(17 KM)	Consejería de Obras Públicas y Transportes		*	*
	Red viaria	Variante AP-7 en Marbella (9,2 km)	Ministerio de Fomento	*	*	*
		Remodelación de la Autovía de la Costa	Ministerio de Fomento	*	*	
		Estudio Informativo viario longitudinal	COPT / Ayuntamientos	*		
		Vial longitudinal	Consejería de Obras Públicas y Transportes	*	*	*
		Viarios transversales	Ayuntamientos	*	*	*
		Estudios viabilidad nuevos viarios	Consejería de Obras Públicas y Transportes	*		
		Mejoras en la red existente	Consejería de Obras Públicas y Transportes	*	*	*
	Transportes	F.1. Intercambiador de Autobuses en Fuengirola	COPT / Ayuntamientos	*	*	
		M.6 Centro Logístico en Marbella	COPT / Ayuntamientos/Privados	*	*	
		MI.1Centro logístico en Mijas	COPT / Ayuntamientos/Privados	*	*	
		E.4. Centro de Transportes Estepona	COPT / Ayuntamientos	*	*	
EQUIPAMIENTOS	Equipamientos educativos	E.1. Centro socio-cultural educativo (Ciprés)	Ayuntamientos/Privado	*	*	
		M.7. Centro universitario "Guadaiza"	Ayuntamientos/Privado/CIDT	*	*	
	Equipamientos socio culturales	E.2. Social-Cultural (La Cala)	Ayuntamientos/Privado/CIDT	*	*	
		E.3. Socio-Cultural Deportivo (Caniquiqui)	Ayuntamientos/Privado/CIDT	*	*	
		E.5. Ciudad del Conocimiento (Saladavieja)	Ayuntamientos/Privado	*	*	
		E.6. Socio-Cultural educativo (Guadalobón)	Ayuntamientos/Privado	*	*	
		M.5. Centro de Congresos "Banús"	Ayuntamientos/Consejería Turismo/Privado	*	*	
	Parques arqueológicos	MA.1. Parque Arqueológico "Castillo Duquesa"	Consejería Cultura/Privado/Ayuntamientos	*	*	
		MA.2. Parque Arqueológico "Castillo Alcorrín"	Consejería Cultura/Privado/Ayuntamientos	*	*	
	Equipamientos sanitarios	E.7. Centro Hospitalario de Alta Resolución de Estepona	Ayuntamientos/Privado/Consejería de Salud			
		M.1. Ampliación del Hospital de Marbella	Consejería de Salud/Ayuntamientos	*	*	
		MI.3. Centro Hospitalario de Alta Resolución de Mijas	Consejería de Salud/Ayuntamientos	*	*	
	Equipamientos económicos	M.4. Parque Empresarial de Marbella	Ayuntamientos/Privado	*	*	
		M.8. Centro Tecnológico "Guadaiza"	Ayuntamientos/Privado/Junta de Andalucía	*	*	
		MI.2. Parque Empresarial de Mijas	Ayuntamientos/Privado	*	*	
		O.1. Parque Empresarial de Ojén	Ayuntamientos/Privado	*	*	
	Equipamientos deportivos	M.3. Ciudad Deportiva "Cañada"	Ayuntamientos/Privado/Consejería de Turismo	*		
MEJORA AMBIENTAL	Parques fluviales		COPT /CMA / Ayuntamientos	*	*	*
	Equipamientos corredor marítimo		Ayuntamientos/Privado/Consejería de Turismo	*	*	
	Itinerarios recreativos		Consejería de Medio Ambiente	*	*	*
INFRAESTRUCTURAS	Suministro	6 plantas desaladoras de 50.000 m^3/día capacidad	Consejería Medio Ambiente/Ayuntamientos	*	*	*
		Ampliación de la Red Principal y conexiones a la red de distribución y a los nuevos desarrollos urbanísticos	Consejería Medio Ambiente/Ayuntamientos	*	*	*
		Construcción de Depósitos en cabecera de la red de distribución	Consejería Medio Ambiente/Ayuntamientos	*	*	*
	Saneamiento	Agrupación de vertidos de aguas residuales y construcción/ ampliación de colectores	Consejería Medio Ambiente/Ayuntamientos	*	*	*
		Construcción / ampliación de EDAR	Consejería Medio Ambiente/Ayuntamientos	*	*	*
	Depuración	Creación de un sistema de distribución para reutilización del agua tratada en EDAR. TOTAL	Consejería Medio Ambiente/Ayuntamientos	*	*	*
	Residuos sólidos	Ampliación de la planta de Casares y nuevas instalaciones	Consejería Medio Ambiente/Ayuntamientos	*	*	*

NORMATIVA

TÍTULO PRELIMINAR
Artículo 1. Naturaleza. (N)
Artículo 2. Objeto. (N)
Artículo 3. Ámbito. (N)
Artículo 4. Eficacia y carácter de las determinaciones del Plan (N)
Artículo 5. Documentos que componen el Plan (N)
Artículo 6. Vigencia, revisión y modificación del Plan (N)
Artículo 7. Ajustes del Plan (N)
Artículo 8. Actualización del Plan (N)
Artículo 9. Seguimiento del Plan (N)
Artículo 10. Desarrollo y gestión del Plan (D y R)

TÍTULO PRIMERO DE LA ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO

Artículo 11. Objetivos generales (N)

Capítulo Primero.
Organización del sistema de asentamientos.
Artículo 12. Objetivos generales (N)
Artículo 13. Criterios para la ordenación de los usos urbanos (D y R)

Capítulo Segundo.
El sistema de comunicaciones y transportes.
Artículo 14. Organización del sistema de comunicaciones y transportes (N)
SECCION PRIMERA. Red ferroviaria.
Artículo 15. Objetivos generales (N)
Artículo 16. Actuaciones y prioridades (D)
SECCIÓN SEGUNDA. Red viaria.
Artículo 17. Objetivos generales sobre la red viaria (N)
Artículo 18. Funcionalidad de la red viaria. (D)
Artículo 19. Composición de la red viaria. (D)
Artículo 20. Actuaciones en la red viaria (D)
Artículo 21. La malla estructurante. (N, D y R)
Artículo 22. Desarrollo de la red viaria (D)
SECCION TERCERA. Sistema de transportes.
Artículo 23. Objetivos generales (N)
Artículo 24. Infraestructuras y servicios de transporte público de viajeros por carreteras (D)

Capítulo Tercero. Sistema de espacios libres
Artículo 25. Objetivos generales (N)
Artículo 26. Composición del sistema de espacios libres (D)
Artículo 27. Áreas de adecuación recreativa. (D y R)
Artículo 28. Itinerarios recreativos. (D)
Artículo 29. Parques fluviales (D)
Artículo 30. Directrices del suelo destinado al sistema de espacios libres. (D)
Artículo 31. Equipamientos del corredor marítimo (D)

TÍTULO SEGUNDO DE LOS USOS Y LAS ACTIVIDADES EN EL TERRITORIO

Capítulo Primero. Disposiciones generales.
Artículo 32. Objetivos generales. (N)
Artículo 33. Objetivos específicos a desarrollar en la conurbación litoral (D)
Artículo 34. Delimitación de ámbitos para la ordenación de usos y actividades (D)

Capítulo Segundo. El crecimiento urbano
Artículo 35. Directrices para la ordenación de las Áreas urbanas existentes (D)
Artículo 36. Directrices generales para la ordenación de las nuevas áreas de crecimiento (D)
Artículo 37. Directrices para la adecuación ambiental de los nuevos crecimientos urbanos. (D)

Capítulo Tercero. Las Areas Estratégicas.
Artículo 38. Areas Estratégicas (N y D)
Artículo 39. Desarrollo y gestión de las Areas Estratégicas. (D)
Artículo 40. Determinaciones para la ordenación y gestión de las Areas de Centralidad (D)
Artículo 41. Determinaciones para la ordenación y gestión de las Áreas de Oportunidad (D)
Artículo 42. Protección cautelar del suelo afectado a las Áreas Estratégicas (N)

Capítulo Cuarto.
La ordenación de los usos recreativos y turísticos
Artículo 43. Objetivos generales (N)
Artículo 44. Equipamientos recreativos de interés turístico y territorial. (D)
Artículo 45. Determinaciones sobre campos de golf en suelos no urbanizables (D)
Artículo 46. Puertos náuticos deportivos (D)

Capítulo Quinto.
Hábitat Rural Diseminado y Caminos Rurales
Artículo 47. Hábitat Rural Diseminado (D)
Artículo 48. Directrices de ordenación para los hábitats diseminados (D)
Artículo 49. La red de caminos rurales (D)

TÍTULO TERCERO DE LOS ESPACIOS Y RECURSOS NATURALES Y CULTURALES Y DE LOS RIESGOS

Capítulo Primero. Disposiciones Generales
Artículo 50. Objetivos generales (N)
Artículo 51. Delimitación de Zonas sometidas a restricciones de usos por sus valores naturales, culturales, paisajísticos y territoriales (D)
Artículo 52. Directrices generales para el suelo no urbanizable (D)
Artículo 53. Carácter complementario del planeamiento urbanístico general. (D)

Capítulo Segundo. Zonas de Protección Ambiental.
Artículo 54. Objetivos generales. (N)
Artículo 55. Delimitación del suelo de Protección Ambiental (N)
Artículo 56. Determinaciones para la ordenación de los suelos de protección ambiental. (N)
Artículo 57. Vías pecuarias (D y R)

Capítulo Tercero. El corredor marítimo-terrestre.
Artículo 58. Objetivos generales (N)
Artículo 59. Delimitación del corredor marítimo-terrestre (N)
Artículo 60. Determinaciones generales para el corredor marítimo-terrestre (N)
Artículo 61. Determinaciones específicas para el corredor marítimo terrestre (N y R)

Artículo 62. Actuaciones portuarias (D)
Artículo 63. Equipamientos de playa. (D)

Capítulo Cuarto. Zonas de interés territorial.
Artículo 64. Zonas a proteger por su interés territorial (N)
Artículo 65. Actuaciones Singulares de Excelencia Turística (D)

Capítulo Quinto.
Actuaciones para evitar daños por riesgos
Artículo 66. Actuación de las Administraciones Públicas (D)
Artículo 67. Riesgos hídricos. (D y R)
Artículo 68. Zonas inundables. (D)
Artículo 69. Protección frente a la contaminación de instalaciones de tratamiento de residuos sólidos (D)
Artículo 70. Protección del aporte de áridos a la costa (D)

Capítulo Sexto.
La protección del patrimonio histórico-cultural
Artículo 71. Objetivos generales (N)
Artículo 72. Recomendaciones para la protección de los Centros Históricos (R)
Artículo 73. Directrices para la puesta en valor de los recursos culturales de interés territorial (D)
Artículo 74. Protección de los yacimientos arqueológicos (D)
Artículo 75. Lugares de interés etnológico (D)
Artículo 76. Protección de las edificaciones de interés territorial objeto de catalogación. (D)

Capítulo Séptimo. Inserción ambiental y paisajística de las actuaciones urbanísticas en el territorio
Artículo 77. Objetivos generales. (N)
Artículo 78. Criterios de sostenibilidad para las actuaciones urbanísticas. (D y R)
Artículo 79. Criterios paisajísticos para el diseño y planificación de las actuaciones urbanísticas. (D)
Artículo 80. Determinaciones para la fase de ejecución de los proyectos de urbanización en suelo urbanizable (D)
Artículo 81. Integración paisajística de las actuaciones urbanísticas en laderas. (D)
Artículo 82. Inserción ambiental y paisajística del viario. (N y D)
Artículo 83. Inserción ambiental y paisajística de las infraestructuras ferroviarias. (D)
Artículo 84. Inserción ambiental y paisajística de los tendidos eléctrico de tensión inferior a 66 kV (D y R)
Artículo 85. Integración paisajística de los núcleos urbanos. (D)

Capítulo Octavo. De las actividades extractivas.
Artículo 86. Objetivos generales (N)
Artículo 87. Implantación y funcionamiento de las explotaciones (D)
Artículo 88. Directrices para la explotación (D)
Artículo 89. Planes de Restauración (D)
Artículo 90. Planeamiento Urbanístico (D)

TÍTULO CUARTO. INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS. AGUA, ENERGÍA, TELECOMUNICACIONES Y RESIDUOS SÓLIDOS.

Capítulo Primero. De las Infraestructuras básicas.
Artículo 91. Objetivos generales (N)
Artículo 92. Directrices al planeamiento urbanístico. (D)
Artículo 93. Determinaciones sobre los pasillos de infraestructuras energéticas (D)
Artículo 94. Directrices para el desarrollo de las infraestructuras energéticas (D)

Capítulo Segundo. De las Infraestructuras básicas que constituyen el ciclo del agua.
Artículo 95. Directrices específicas en relación con la organización de las redes de abastecimiento y saneamiento (D)
Artículo 96. Las redes de abastecimiento (D)
Artículo 97. Depuración de aguas residuales. (D)
Artículo 98. El agua reciclada (D y R)
Artículo 99. Infraestructuras de abastecimiento de las instalaciones recreativas de interés territorial (D)

Capítulo Tercero. De las Infraestructuras energéticas y de telecomunicación
Artículo 100. Objetivos generales (N)
Artículo 101. Pasillos de la red de energía eléctrica (D)
Artículo 102. Reservas de suelo para redes de energía eléctrica (D y R)
Artículo 103. Trazado de la red de gas y de productos líquidos derivados del petróleo (D)
Artículo 104. Energías renovables. (D y R)
Artículo 105. Instalaciones de telefonía móvil (D y R)

Capítulo Cuarto. De las instalaciones de residuos urbanos inertes y agrícolas.
Artículo 106. Instalaciones de residuos urbanos inertes y agrícolas (D)

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo 1. Naturaleza. (N)

1. El Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Occidental es un instrumento de ordenación territorial redactado de conformidad con la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía y la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

2. Su elaboración se ha realizado de conformidad con lo establecido en el Decreto 8/2004, de 20 de enero por el que se acuerda su formulación.

Artículo 2. Objeto. (N)

1. De conformidad con el artículo 10 de la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de Andalucía, el Plan tiene por objeto establecer los elementos básicos para la organización y estructura del territorio en su ámbito.

2. Asimismo, el Plan es el marco de referencia territorial para el desarrollo y coordinación de las políticas, planes, programas y proyectos de las Administraciones y Entidades públicas, así como para las actividades de los particulares.

Artículo 3. Ámbito. (N)

El ámbito del Plan es el establecido por el Decreto 8/2004, de 20 de enero, por el que se acuerda su formulación, y está integrando por los términos municipales de: Benahavís, Casares, Estepona, Fuengirola, Istán, Manilva, Marbella, Mijas y Ojén.

Artículo 4. Eficacia y carácter de las determinaciones del Plan (N)

1. El planeamiento urbanístico general, los Planes con Incidencia en la Ordenación del Territorio, la intervención singular de las Administraciones públicas y la actuación de los particulares se ajustarán al contenido de este Plan, que les vinculará en función del carácter de sus determinaciones.

2. De acuerdo con el artículo 21 de la Ley 1/1994, las determinaciones de este Plan podrán tener el carácter de Normas, Directrices y Recomendaciones.

3. Las determinaciones que tengan carácter de Normas y regulen las construcciones, usos y actividades en suelos clasificados como urbanizables o no urbanizables serán de aplicación directa sin necesidad de desarrollo posterior, y vinculantes para las Administraciones y Entidades Públicas y para los particulares. Dichas Normas prevalecerán desde la entrada en vigor de este Plan sobre los Planes con Incidencia en la Ordenación de Territorio y sobre el planeamiento urbanístico general. Las Normas aparecen indicadas con una "N" en los artículos correspondientes de esta Normativa.

4. Las Directrices son determinaciones vinculantes en cuanto a sus fines. Los Órganos de las Administraciones Públicas a las que corresponda su desarrollo y aplicación establecerán las medidas para la consecución de dichos fines. Las Directrices aparecen indicadas con una "D" en los artículos correspondientes de esta Normativa.

5. Las Recomendaciones son determinaciones de carácter indicativo dirigidas a las Administraciones Públicas que, en caso de apartarse de las mismas, deberán justificar de forma expresa la decisión adoptada y su compatibilidad con los objetivos del Plan establecidos en los artículos que le sean de aplicación. Las Recomendaciones aparecen indicadas con una "R" en los artículos correspondientes de esta Normativa.

Artículo 5. Documentos que componen el Plan (N)

1. Los documentos que integran el Plan constituyen una unidad cuyas determinaciones se interpretarán y aplicarán procurando la coherencia entre sus contenidos y de conformidad con los objetivos y criterios expuestos en la Memoria de Ordenación.

2. De acuerdo con el artículo 12 de la Ley 1/1994 de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el Plan de Ordenación del Territorio consta de los siguientes documentos: Memoria informativa, Memoria de Ordenación, Memoria Económica, Normativa, y Planos de Información y de Propuestas.

3. Las discordancias de las determinaciones que pudieran detectarse en la aplicación del Plan se resolverán por el órgano competente aplicando los siguientes criterios:

a. La presente Normativa contiene las determinaciones para la ordenación territorial de la Costa del Sol Occidental. Su contenido prevalece sobre el de la Memoria y los Planos de Ordenación.

b. La Memoria de Ordenación establece y desarrolla los objetivos territoriales y los elementos básicos para la organización y estructura del territorio. Es el instrumento para la interpretación del Plan en su conjunto y opera supletoriamente para resolver los conflictos entre distintas determinaciones si resultaran para ello insuficientes las disposiciones de la Normativa. Su contenido prevalece sobre el de los Planos de Ordenación en caso de conflicto.

c. Los Planos de Ordenación contienen los elementos y las zonas establecidas en la Normativa. En caso de contradicción entre las determinaciones de los diferentes Planos de Ordenación prevalecerá aquel que desarrolle de manera más específica el aspecto objeto de controversia.

d. La Memoria Informativa contiene una síntesis de los estudios que han servido para fundamentar las propuestas del Plan. No tienen valor normativo.

e. Las prioridades y la vinculación entre acciones establecidas en la Memoria Económica tienen el carácter de directriz. La valoración económica de las actuaciones tiene valor indicativo.

Artículo 6. Vigencia, revisión y modificación del Plan (N)

1. El Plan tendrá vigencia indefinida.

2. El Plan será revisado cuando así lo acuerde el Consejo de Gobierno, cuando lo prevea el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, o cuando concurran circunstancias sobrevenidas que incidan sustancialmente en la ordenación y puedan alterar la consecución de los objetivos establecidos en este Plan.

3. En todo caso, cuando transcurran 12 años desde la aprobación del Plan, el órgano responsable de su seguimiento emitirá un informe en el que se justifique la procedencia de su revisión en función del grado de cumplimiento de sus previsiones.

4. El Plan será modificado cuando se considere necesario para el mejor cumplimiento de sus objetivos, siempre que no sea consecuencia de las determinaciones señaladas en el apartado 2 anterior.

Artículo 7. Ajustes del Plan (N)

1. Se entiende por ajuste del Plan la delimitación precisa y justificada de las zonificaciones y trazados propuestos en las escalas cartográficas apropiadas a los instrumentos de planeamiento o de los estudios y proyectos para su ejecución.

2. No se considerarán modificaciones del Plan los ajustes en la delimitación de zonas, o en el trazado de las infraestructuras y demás ajustes que se efectúen como consecuencia del desarrollo y ejecución de las previsiones contenidas en el mismo.

3. Los ajustes del Plan se incluirán en la siguiente actualización del mismo.

Artículo 8. Actualización del Plan (N)

1. Se entiende por actualización del Plan la refundición en un documento único y completo de las determinaciones vigentes del mismo, en el que queden incluidas tanto las modificaciones aprobadas, en su caso, como los ajustes resultantes del desarrollo y la ejecución del Plan.

2. La actualización del Plan corresponderá a la Consejería de Obras Públicas y Transportes y su aprobación deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Artículo 9. Seguimiento del Plan (N)

1. Corresponde a la Consejería de Obras Públicas y Transportes la realización de las actividades relacionadas con el seguimiento del Plan. Estas actividades podrán ser realizadas, en su caso, por los órganos de gestión que se creen a tal efecto.

2. La Consejería de Obras Públicas y Transportes, o el organismo en quien delegue, elaborará cada tres años un Informe de seguimiento del Plan.

3. Los Informes de seguimiento del Plan tendrán por finalidad analizar el grado de cumplimiento de las determinaciones del Plan y proponer las medidas que se consideren necesarias en el corto plazo para incentivar el cumplimiento de sus objetivos.

Artículo 10 Desarrollo y gestión del Plan (D y R)

1. Corresponde a la Consejería de Obras Públicas y Transportes la realización de las actividades relacionadas con el desarrollo y gestión, del Plan. (D)

2. Para la consecución de los objetivos y finalidades indicadas en los preceptos anteriores, así como para conseguir un desarrollo territorial equilibrado y sostenible, la Consejería de Obras Públicas y Transportes y los municipios integrantes del Plan Territorial podrán proponer instrumentos de gestión territorial. (R)

3. Los instrumentos de gestión territorial establecerán mecanismos compensatorios que aseguren y faciliten los niveles de protección ambiental establecidos en este plan y permitan el desarrollo de los municipios que con mayor intensidad los soportan (R)

TÍTULO PRIMERO.
DE LA ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO.

Artículo 11. Objetivos generales (N)

Son objetivos del Plan para la articulación del territorio los siguientes:

a. Fomentar y potenciar el entendimiento de este territorio en su globalidad, que si bien reconoce las especificidades de cada municipio, los entiende conjuntamente en su escala territorial.

b. Articular el ámbito del Plan mediante las infraestructuras y equipamientos acordes con su escala y dimensión urbana y territorial.

c. Mejorar la articulación del ámbito con los territorios limítrofes y con el resto de la región y la Península y propiciar la mejora de las comunicaciones entre los municipios del interior con el litoral.

d. Potenciar la ubicación estratégica de equipamientos de interés y ámbito supramunicipal, y la consolidación en el ámbito litoral de nuevas áreas de centralidad y de oportunidad que refuercen la estructura general.

e. Adecuar el crecimiento y las infraestructuras a las características naturales del territorio y, en particular, a las especificidades del interior, del litoral y de los cauces fluviales.

f. Favorecer la creación de un sistema intermodal de transporte y fomentar el transporte público como medio para potenciar la conexión entre los núcleos de población y como canalizador de la movilidad interurbana

g. Garantizar la articulación interna y la permeabilidad del continuo urbano costero, adecuar el trazado de las redes a las previsiones de crecimiento y garantizar su integración en el medio natural y paisajístico.

Capítulo Primero.
Organización del sistema de asentamientos.

Artículo 12. Objetivos generales (N)

Son objetivos del Plan para el sistema de asentamientos los siguientes:

a. Evitar la urbanización dispersa y la fragmentación territorial, concentrando el crecimiento en las franjas litorales para consolidar una unidad de estructura territorial, protegiendo sus más importantes elementos paisajísticos y ambientales.

b. Reforzar la integración de los núcleos costeros respetando su identidad, así como las relaciones entre todos los núcleos, posibilitando las continuidades de los viarios y de las redes de infraestructuras.

c. Favorecer que el crecimiento de los núcleos urbanos se adecue a los condicionantes naturales del territorio y contribuya al mantenimiento de sus valores naturales y paisajísticos.

Artículo 13. Criterios para la ordenación de los usos urbanos (D y R)

1. El planeamiento deberá adecuar la extensión de las áreas urbanas a las demandas de la población y de las actividades productivas, y en una proporción acorde con la programación de inversiones en infraestructuras generales. (D)

2. El planeamiento urbanístico general clasificará los nuevos suelos urbanizables en continuidad con los suelos urbanos o urbanizables existentes a la aprobación de este Plan, salvo que sea inviable debido a la topografía u otras condiciones especiales de los terrenos colindantes.(D)

3. En la clasificación de nuevos suelos urbanizables el Plan General establecerá determinaciones para garantizar la continuidad de los viarios estructurantes y la accesibilidad a los equipamientos supramunicipales. (D)

4. Las necesidades de nuevos suelos urbanizables se justificarán teniendo en cuenta la demanda prevista y las disponibilidades de suelos urbanizables no desarrollados o desarrollados parcialmente. (D)

5. La clasificación de nuevos suelos urbanizables se efectuará siempre en el proceso de revisión del planeamiento. Esta clasificación procederá cuando se justifique que al menos el 60% de la superficie de suelo urbanizable prevista en el planeamiento general que se revisa, tiene su proyecto de urbanización aprobado y se encuentran en fase de ejecución. A tales efectos se cuantificará de forma independiente el grado de ejecución del suelo urbanizable existente para cada uso global previsto. (D)

6. En ningún caso podrán clasificarse nuevos sectores de suelo urbanizable que no estén destinados al crecimiento natural de los núcleos urbanos históricos cuando su pendiente media sea superior al 50%, ni podrán ser incluidos como edificables en la ordenación de dichos sectores los terrenos con pendientes superiores al 35%. (D)

7. La previsión de nuevas clasificaciones estará condicionada a la valoración del grado de cumplimiento de las determinaciones de este Plan en relación con (D)

a. El grado de desarrollo de los equipamientos e infraestructuras propuestos por este Plan.

b. Que existan necesidades de suelo residencial que no puedan ser cubiertas en los suelos clasificados.

c. Que estén garantizadas la disponibilidad de recursos hídricos y las nuevas infraestructuras de suministro de agua de manera que los nuevos crecimientos no supongan una merma respecto a los recursos existentes.

8. Se recomienda que los nuevos crecimientos contiguos a las estaciones de ferrocarril se califiquen con densidades medias de 50 viviendas por hectárea, los contiguos a las zonas urbanas consolidadas de los núcleos tradicionales con la densidad media existente en dichos núcleos y que en el resto de nuevos suelos urbanizables el índice de edificabilidad máxima sea 0,12 m^2t/m^2s. (R)

9. Se recomienda que las revisiones de los Planes Generales de Ordenación Urbanística desclasifiquen los suelos urbanizables clasificados hace más de diez años que no hayan sido desarrollados. (R)

Capítulo Segundo.
El sistema de comunicaciones y transportes.

Artículo 14. Organización del sistema de comunicaciones y transportes (N)

EL sistema de comunicaciones y transportes de la Costa del Sol Occidental está compuesto por:

a. La red ferroviaria.

b. La red viaria

c. El sistema de transportes.

SECCIÓN PRIMERA. Red ferroviaria.

Artículo 15. Objetivos generales (N)

Son objetivos del Plan para la red ferroviaria los siguientes:

a. Enlazar los distintos municipios de la Costa del Sol Occidental entre sí y mejorar la comunicación con otras regiones o áreas externas.

b. Establecer un sistema intermodal de transporte público y favorecer la intermodalidad en relación con la red viaria, aeropuerto, puertos náutico-deportivos y transporte urbano.

c. Favorecer la formación de nuevas centralidades urbanas.

Artículo 16. Actuaciones y prioridades (D)

1. Las actuaciones y prioridades de la red ferroviaria se ajustarán a lo previsto en el proyecto del "Corredor Ferroviario de la Costa del Sol", promovido por la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía.

2. Los instrumentos de planeamiento establecerán las reservas de suelo que se determinen en el proyecto del corredor ferroviario, así como para las estaciones y demás infraestructuras al servicio del transporte ferroviario.

3. Los instrumentos de planeamiento garantizarán la accesibilidad a las estaciones desde la red viaria y desde las diferentes zonas urbanas del municipio, así como la conectividad con el transporte público de viajeros por carretera.

4. El simple ajuste de las determinaciones del Plan no se considerará modificación del mismo.

SECCIÓN SEGUNDA. Red viaria.

Artículo 17. Objetivos generales sobre la red viaria (N)

Son objetivos del Plan respecto a la red viaria los siguientes:

a. Mejorar la conexión de la Costa del Sol Occidental con otras regiones y áreas externas y mejorar la comunicación entre los diferentes municipios que se integran en el Plan.

b. Asegurar la accesibilidad a todos los ámbitos urbanos en condiciones de calidad y capacidad acorde a las actividades urbanas implantadas o previstas.

c. Evitar el paso por el interior de las áreas urbanas de los itinerarios de largo y medio recorrido.

d. Favorecer la intermodalidad del sistema de transportes.

e. Especializar los itinerarios y los trazados de acuerdo con las distintas demandas de movilidad.

Artículo 18. Funcionalidad de la red viaria. (D)

El Plan diferencia en la red viaria dos tipos de conexiones:

a. La red de conexión de la costa con el exterior del ámbito

b. La malla estructurante de la conurbación litoral definida en el artº 33.

Artículo 19. Composición de la red viaria. (D)

La red de conexión de la costa estará formada por las siguientes vías o itinerarios:

a. Itinerarios de interés regional y gran capacidad: Itinerario este – oeste formado por AP-7 y la A-7, principales itinerarios de conexión con el resto de la región y la Península.

b. Itinerarios de funcionalidad comarcal: Conexión con Ronda (A-397) y con el valle de los Alhaurines por el Puerto de los Pescadores (A-387), principales itinerarios de conexión con las comarcas limítrofes.

c. Itinerarios de interés local: Conexiones con Torremolinos (A-368), Alhaurín el Grande (A-7053), Monda (A-355), Jubrique (MA-557), y Gaucín (A-377)

d. Itinerarios de conexión de los municipios interiores con la costa:

– A-7103 : Acceso a Ojén desde la A-355;

– MA- 469: Acceso a Juanar desde la A-355

– A-7176: Acceso a Istán desde la N-340

– A-7175 : Acceso a Benahavís desde la A-7

– A-7150: Acceso a Casares desde la A-377

– MA- 546: Acceso a Casares desde la N-340

Artículo 20. Actuaciones en la red viaria (D)

1. Sobre la red viaria se proponen las siguientes actuaciones:

a. Variantes de la AP-7 en Marbella. Su trazado minimizará la afección a los espacios de valor ambiental que atraviesa.

b. Mejoras de las condiciones de tráfico y servicio de los itinerarios con funcionalidad comarcal.

c. Mejoras de las condiciones de servicio de los accesos a los núcleos urbanos de Casares, Benahavís, Istán y Ojén desde los núcleos litorales.

2. Se realizará un estudio sobre mejora de la funcionalidad viaria de los siguientes itinerarios:

– MA-545 (A-377). Acceso a Manilva desde la N-340

– MA- 546: Acceso a Casares desde la N-340

– A-7150: Acceso a Casares desde la A-377

– MA- 557: Estepona a Jubrique

– A-7175 : Acceso a Benahavís desde la A-7

– A-7176: Acceso a Istán desde la N-340

– A-7103 : Acceso a Ojén desde la A-355

3. Se analizará la viabilidad de las siguientes actuaciones:

a. Transformación en vía de alta capacidad de la conexión de la Autopista AP-7 con la A-387 por el Puerto de los Pescadores

b. Nueva vía de acceso desde Ronda a San Pedro de Alcántara por Benahavís, A-397. A tales efectos se tendrá en cuenta el Estudio Previo ya realizado.

c. Estudio de viabilidad de la circunvalación de Istán y la conversión en vía rodada del Camino de Istán a Marbella.

d. Desdoblamiento de la A-355 (Marbella-Coín) desde la AP-7

Artículo 21. La malla estructurante. (N, D y R)

1. Además de las actuaciones señaladas en la Autopista de peaje AP-7, para la conformación de una malla estructurante que articule el continuo urbano costero se proponen las siguientes actuaciones:

a. Readaptación de la Autovía de la Costa (A-7) como eje de carácter urbano, posibilitando su uso para transporte público, priorizando el mismo en las zonas urbanas consolidadas donde no sea viable la ampliación de la calzada y en plataforma reservada en los tramos urbanos no consolidados. Se preverá la realización de un paso subterráneo a su paso por San Pedro de Alcántara. (D)

b. Vía intermedia, entre la Autovía de Costa y la Autopista de peaje cuyo trazado y características técnicas se determinarán mediante un Estudio Informativo de Carreteras a elaborar por la Consejería de Obras Públicas Transportes. El estudio deberá prever los enlaces con las vías transversales. (D)

c. Vías transversales, a establecer en los planeamientos urbanísticos municipales, según las características especificadas en la Memoria de Ordenación y de acuerdo con las conexiones previstas con la vía intermedia. (D)

2. Se recomienda para la vía intermedia una sección de 2 + 2 carriles (14,00 m.), aceras de 5,00 metros (3,00 metros peatonal y 2 metros carril-bici) y ajardinamientos arbolados colindantes, con un total de sección de 24 metros. Dicha sección, se adaptará a su paso por zonas consolidadas priorizando la viabilidad del transporte público y el mantenimiento de las zonas ajardinadas. (R)

3. La aprobación por el órgano competente del correspondiente Estudio Informativo o anteproyecto de trazado de la Vía Intermedia, vinculará a los planeamientos urbanísticos de los municipios, que deberán establecer las correspondientes reservas de los suelos afectados cualquiera que sea su clasificación y calificación. (N)

4. Las vías intermedias y transversales se ejecutarán en los mismos plazos que establezca el planeamiento general para el desarrollo de los suelos que requieren sus servicios, siendo vinculante su ejecución para la puesta en carga urbanística de dichos suelos. (N)

Artículo 22. Desarrollo de la red viaria (D)

1. Los trazados contenidos en el Plano de Ordenación tienen carácter de recomendación y vinculan a las administraciones competentes en cuanto a su finalidad de relacionar zonas y establecer conexiones con otras infraestructuras.

2. Las actuaciones de las Administraciones Públicas que puedan afectar a la red viaria propuesta por este Plan deberán justificar su compatibilidad con la misma.

3. La red transversal e intermedia formará parte de la estructura general viaria de cada municipio, teniendo la calificación de sistema general cuya ejecución, en su caso, corresponderá al planeamiento urbanístico general, en la forma prevista por los mismos.

4. La aprobación por la administración competente de los nuevos trazados viarios se incorporarán al Plan como ajustes del mismo sin que sea preciso su modificación.

SECCION TERCERA. Sistema de transportes.

Artículo 23. Objetivos generales (N)

Son objetivos del Plan para el sistema de transportes los siguientes:

a. Procurar la integración y complementariedad entre los distintos modos de transportes y la gestión conjunta del sistema.

b. Fomentar la integración del transporte urbano e interurbano para dar respuesta a las necesidades de comunicación interna y externa.

c. Facilitar la accesibilidad de los habitantes a los núcleos urbanos, así como a los principales asentamientos residenciales.

d. Potenciar la creación de sistemas de transporte público en torno a todos los núcleos urbanos principales, integrándolos en una estructura global de transporte público.

e. Enlazar los nodos ferroviarios con la red viaria para asegurar la distribución de viajeros, estableciendo en ellos los centros intermodales del transporte público

f. Facilitar la implantación de un sistema de transportes que solucione las demandas de comunicación de los núcleos turísticos y su correspondiente interconexión.

Artículo 24. Infraestructuras y servicios de transporte público de viajeros por carreteras (D)

1. El sistema de transportes de la Costa del Sol Occidental está constituido por el conjunto de infraestructuras especializadas en facilitar la movilidad de las personas y mercancías, y las operaciones complementarias necesarias para ello, así como la gestión de los servicios públicos con dicha finalidad.

2. Las líneas de transporte público de viajeros por carretera deberán posibilitar la accesibilidad a todos los núcleos principales.

3. Los instrumentos de planeamiento general analizarán las demandas de transporte público y preverán suelo para la ubicación de las estaciones/apeaderos que se precisen.

Capítulo Tercero. Sistema de espacios libres

Artículo 25. Objetivos generales (N)

Son objetivos del Plan para el sistema de espacios libres los siguientes:

a. Disminuir la presión sobre los espacios con valores naturales y mayor fragilidad ambiental.

b. Favorecer la creación de áreas recreativas de uso público en las zonas forestales de la sierra sin alto valor ambiental.

c. Contribuir a la adecuación de los procesos de urbanización al soporte territorial, favoreciendo la identificación

de ámbitos diferenciados.

d. Articular las áreas urbanas con el espacio rural y con los espacios naturales de la sierra.

e. Diversificar y equilibrar la oferta de espacios libres localizados sobre formaciones naturales.

f. Propiciar el mantenimiento del carácter natural y el uso público de los espacios litorales no asociados a procesos urbanísticos.

g. Facilitar el uso y disfrute de los espacios libres, que conformarán el corredor marítimo así como de ciertos tramos de algunos ríos y arroyos y sus áreas de servidumbre.

h. Potenciar el uso recreativo de las vías pecuarias.

Artículo 26. Composición del sistema de espacios libres (D)

Son componentes del sistema de espacios libres los siguientes:

a. Las playas y demás espacios de uso público que integran el corredor marítimo.

b. Los cauces y zonas de servidumbre del dominio público hidráulico.

c. Los parques fluviales que se señalan en el Plano de Ordenación.

d. Las zonas de uso público de los Espacios Naturales Protegidos.

e. Las áreas de adecuación recreativa

Artículo 27. Áreas de adecuación recreativa. (D y R)

1. La Junta de Andalucía y los Ayuntamientos en el marco de sus competencias determinarán la localización de áreas de adecuación recreativa de uso público con las limitaciones y condiciones que, en su caso, se establezcan en los correspondientes instrumentos de planificación ambiental. (D)

2. Las áreas de adecuación recreativa que se establezcan en las zonas en que este uso sea compatible, sólo podrán acoger actividades didácticas, de ocio y esparcimiento vinculadas al contacto y disfrute del espacio rural y de la naturaleza. (D)

3. Las instalaciones y edificaciones deberán reunir las siguientes condiciones:

a. Sólo podrán contar con instalaciones vinculadas a actividades recreativas y naturalísticas y las destinadas a servicios de restauración.

b. El acondicionamiento de los espacios recreativos y las edificaciones e instalaciones que deban realizarse en ellos deberán adaptarse a las características morfológicas, topográficas y ambientales del lugar, e integrarse en su entorno paisajístico.

c. La altura de la edificación y las instalaciones permitidas no podrá ser superior a una planta o 4,5 metros medidos desde la rasante del terreno, excepto los observatorios en áreas forestales, que podrán superar la altura de coronación arbórea. (D)

4. Se recomienda la adecuación de un área recreativa en el entorno del embalse de la Concepción en el término municipal de Istán. (R)

Artículo 28. Itinerarios recreativos. (D)

1. Los parques fluviales de carácter lineal que se señalan en el Plano de Ordenación y las vías pecuarias señaladas en la Memoria de Ordenación se adecuarán para su uso recreativo, permitiendo su recorrido mediante medios no motorizados.

2. Los itinerarios recreativos deberán estar debidamente señalizados y contar con puntos de observación e interpretación de la naturaleza, así como áreas y elementos tanto de descanso como de apoyo a la actividad recreativa.

3. El acondicionamiento y los elementos funcionales de estos itinerarios procurarán la mejora ambiental y paisajística del entorno y se adaptarán al entorno natural.

Artículo 29. Parques fluviales (D)

1. Los parques fluviales que se señalan en el Plano de Ordenación se incorporarán a los Planes Generales de Ordenación Urbanística como sistema de espacios libres o como suelos no urbanizables de especial protección.

   Los Planes Generales de Ordenación Urbanística ajustarán sus límites incluyendo como mínimo las zonas del dominio público hidráulico y servidumbre y las zonas que resulten con riesgo de inundación para un período de retorno de 500 años.

   En las zonas colindantes con suelo urbanizable ya clasificado en el planeamiento general vigente la delimitación de los parques se armonizará con los límites de dicho suelo.

2. En estos espacios no podrán ubicarse instalaciones o construcciones fijas que perjudiquen la capacidad de evacuación del cauce en situación de avenidas.

   No obstante se considerarán compatibles los equipamientos existentes siempre que no estén afectados por riesgos de inundación o se hayan adoptado las medidas para evitarlos.

3. La ordenación y adecuación de estos espacios se realizará de acuerdo con los siguientes criterios:

a. Se tendrán en consideración las limitaciones de la normativa ambiental en los cauces protegidos, especialmente de los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) existentes.

b. Se fomentará su potencialidad como corredores ecológicos entre el litoral y el interior, manteniendo su carácter natural.

c. Se adoptarán medidas para la reducción de impactos y vertidos sobre los lechos, y la restauración y acondiciona-

miento de las márgenes y riberas.
d. Se adecuarán caminos de acceso y de recorrido lineal aprovechando las zonas de servidumbre de paso, y se acondicionarán zonas y miradores para usos recreativo y de ocio.

Artículo 30. Directrices del suelo destinado al sistema de espacios libres. (D)

1. En los suelos incluidos en la red de espacios libres, las Administraciones públicas asegurarán su permanencia al margen de los procesos generales de urbanización, fomentarán las actividades de ocio, didácticas, recreativas y deportivas para la población, y establecerán medidas para la protección, en su caso, del dominio público adyacente.

2. Sobre el suelo afectado al desarrollo del sistema de espacios libres no podrán realizarse edificaciones, construcciones o instalaciones, ni realizarse usos o actividades distintas a la normal explotación primaria o recreativa de los terrenos, y que en todo caso estén permitidas por la legislación sectorial.

3. Las actividades de ocio, recreativas o deportivas se deben realizar en coherencia con las exigencias de los recursos naturales presentes en cada caso.

4. Los espacios libres de la conurbación del litoral que se señalan en el Plano de Ordenación se incorporarán a los Planes de Ordenación Urbanística como sistema general de espacios libres o como suelo no urbanizable de especial protección, en el marco de la legislación especial que le sea de aplicación.

Artículo 31. Equipamientos del corredor marítimo (D)

1. Al servicio de las playas se instalarán unidades de equipamiento que se localizarán fuera de la ribera del mar y de la servidumbre de tránsito.

2. Los Planes Generales de Ordenación Urbanística preverán suelo en los frentes costeros para la localización de los equipamientos del corredor marítimo que se señalan en el Plano de Ordenación.

3. Los Planes Generales de Ordenación Urbanística garantizarán la accesibilidad a estos equipamientos y la comunicación entre estos y los parques fluviales mediante paseos peatonales.

TÍTULO SEGUNDO.
DE LOS USOS Y LAS ACTIVIDADES EN EL TERRITORIO

Capítulo Primero. Disposiciones generales.

Artículo 32. Objetivos generales. (N)

Son objetivos del Plan en relación con la ordenación de los usos urbanos los siguientes:

a. Mejorar la calidad urbana y ambiental de los espacios urbanizados.

b. Coadyuvar a la articulación de la ciudad metropolitana de la Costa del Sol.
c. Propiciar que el desarrollo de los suelos residenciales se ubique contiguo a los actuales núcleos de población.

d. Facilitar el desarrollo de los suelos reservados para la localización de las actividades económicas en las áreas de nueva centralidad y oportunidad.

e. Facilitar el desarrollo de los suelos donde se localizan las dotaciones que puedan ser declaradas de interés autonómico.

f. Propiciar la relación de las zonas turísticas con el entorno natural en que se localizan.

g. Compatibilizar los usos y actividades urbanas con la conservación de los valores naturales del territorio.

Artículo 33. Objetivos específicos a desarrollar en la conurbación litoral (D)

1. La conurbación litoral, comprende los terrenos situados entre la autopista AP-7 y el mar de los municipios de Manilva, Casares, Estepona, Marbella, Mijas y Fuengirola.

2. Son objetivos del Plan en relación con la conurbación litoral los siguientes:

a. Procurar la modernización de los servicios, dotaciones e infraestructuras, la protección del patrimonio cultural y la mejora del medio ambiente.

b. Mejorar la permeabilidad y conectividad territorial con las zonas de sierra

c. Conservar y proteger el patrimonio inmobiliario y promover su puesta en uso sin merma de su calidad.

d. Integrar las áreas turísticas con las áreas residenciales y dotacionales.

e. Promover la ubicación de dotaciones y servicios complementarios.

f. Propiciar la ubicación de espacios productivos que permitan una mayor diversificación económica.

Artículo 34. Delimitación de ámbitos para la ordenación de usos y actividades (D)

1. A los efectos de establecer directrices de ordenación se distinguen en este Plan las siguientes zonas:

a. Las áreas urbanas existentes.

b. Las Áreas de crecimiento urbanístico, que comprenden los suelos urbanizables existentes o los que se clasifiquen por el planeamiento urbanístico general.

c. Las Áreas Estratégicas señaladas en el Plano de Ordenación.

2. El planeamiento urbanístico identificará y tipificará las áreas urbanas en razón a su problemática específica: déficit de infraestructuras y servicios, necesidades de rehabilita-

ción o remodelación urbana o de recualificación del uso turístico, estableciendo, en su caso, los planes especiales de mejora urbana que se consideren necesarios.

Capítulo Segundo. El crecimiento urbano

Artículo 35. Directrices para la ordenación de las Áreas urbanas existentes (D)

En las áreas urbanas consolidadas, el planeamiento urbanístico general deberá prever las intervenciones necesarias para la mejora de las condiciones generales de las áreas residenciales. A estos efectos los planes deberán:

a. Establecer medidas para la recualificación de las áreas degradadas y para la reurbanización de las áreas con déficit de urbanización del espacio público o carencias en las redes de infraestructuras.

b. Remodelar las áreas con deficiencias en la edificación, y promover la reforma y remodelación de los terrenos con usos obsoletos

c. Promover la implementación de vivienda pública en los suelos de mejores condiciones en cuanto accesibilidad mediante transporte público

d. Promover la ubicación de equipamientos y dotaciones que coadyuven a la integración social y al fomento de las actividades turísticas.

e. Incrementar y adecuar el espacio público a las nuevas demandas.

Artículo 36. Directrices generales para la ordenación de las nuevas áreas de crecimiento (D)

1. El planeamiento urbanístico general establecerá las condiciones de desarrollo urbano de acuerdo con las siguientes directrices:

a. El crecimiento de la urbanización deberá garantizar la continuidad urbana y ordenar los espacios intermedios generados por desarrollos anteriores, respetando los tengan valor ambiental o agrícola y deban ser protegidos.

b. La ordenación de las nuevas urbanizaciones deberá resolver y garantizar la continuidad del viario y la conexión con el resto de las infraestructuras.

c. El desarrollo temporal de los suelos de crecimiento urbano se deberá realizar de acuerdo con la ejecución de las infraestructuras generales, así como con las previsiones en materia de transporte público y comunicaciones.

d. Los nuevos crecimientos urbanos garantizarán la ejecución de las dotaciones y servicios acordes a la población prevista.

e. Los nuevos crecimientos deberán asumir la ejecución de las infraestructuras viarias previstas para cada sector, los costes de la obtención de los recursos hídricos, y participar en las cargas económicas destinadas a la ejecución de las restantes infraestructuras generales.

f. La programación de las actuaciones urbanísticas evitará la retención de los suelos ya clasificados, procurando su desarrollo y ejecución antes que aumentar la clasificación de nuevos suelos.

g. Serán prioritarias las actuaciones en las áreas urbanas que rentabilicen las infraestructuras básicas ejecutadas o de ejecución inmediata.

2. El planeamiento de desarrollo de los suelos clasificados como urbanizables incluidos en alguna zona declarada Lugar de Importancia Comunitaria deberá ser informado por el órgano ambiental competente con carácter previo a su aprobación.

Artículo 37. Directrices para la adecuación ambiental de los nuevos crecimientos urbanos. (D)

1. La ordenación de las nuevas áreas de crecimiento se realizará de conformidad con las siguientes directrices de adecuación ambiental:

a. Se priorizará la protección de los recursos naturales, culturales y paisajísticos, procurando la conformación de un medio urbano ambientalmente sostenible.

b. Se establecerá una ordenación ajustada al soporte territorial, que reconozca las vaguadas, cauces, riberas, atalayas, y los demás hitos y elementos relevantes, que se adecue a la topografía.

c. Se preservará de la edificación las zonas con pendientes superiores al 35% y se evitarán los desmontes de altura superior a 3 metros y vez y media de separación entre ellos.

d. Se garantizará que los nuevos crecimientos resuelvan las infraestructuras necesarias para eliminar los efectos de la contaminación sobre las aguas y el suelo así como de la contaminación acústica y atmosférica.

2. Se mantendrán y acondicionarán las áreas arboladas existentes integrándolas en el desarrollo urbano, y se preverá la adecuación paisajística de las zonas edificadas mediante un "Estudio de Ordenación Paisajística" que garantice la ejecución de los tratamientos arbóreos y paisajísticos dentro del orden global de la propuesta urbanística, en los términos establecidos en el artículo 79.

Capítulo Tercero. Las Áreas Estratégicas.

Artículo 38. Áreas Estratégicas (N y D)

1. A efectos de contribuir a la recualificación territorial y mejora de la articulación del ámbito se establecen las siguientes Áreas estratégicas que se indican en el plano de Ordenación (D)

a. Áreas de centralidad, constituidas preferentemente por los suelos que aparecen ubicados en el entorno de las Estaciones del Corredor Ferroviario de la Costa del Sol.

b. Áreas de oportunidad, constituidas por los suelos que por su posición se consideran de interés estratégico para la ubicación de equipamientos territoriales o actividades de

interés económico y carácter supramunicipal.
2. El planeamiento urbanístico general delimitará las áreas estratégicas, procurará su integración en la estructura global del municipio, y desarrollará una ordenación pormenorizada de su entorno de conformidad con las determinaciones establecidas en este Plan. (D)

3. El planeamiento urbanístico general, justificadamente, podrá ajustar la delimitación propuesta en el Plano de Ordenación con el objeto de mejorar su ordenación e integración en la ordenación general que se establezca para el municipio. (D)

4. La delimitación prevista en el Plan tiene carácter cautelar hasta que el Proyecto de Actuación o, en su defecto, el planeamiento urbanístico delimite el suelo afectado que corresponda a cada Área. (N)

Artículo 39. Desarrollo y gestión de las Areas Estratégicas. (D)

Las actuaciones de carácter público a desarrollar en estos ámbitos podrán ser declaradas de Interés Autonómico. En este caso, la ordenación y gestión de las mismas se realizará por la Comunidad Autónoma mediante la aprobación del correspondiente Proyecto de Actuación o por el planeamiento urbanístico general.

Artículo 40. Determinaciones para la ordenación y gestión de las Areas de Centralidad (D)

1. Las Áreas de Centralidad tienen por objeto la localización de usos y actividades, que requieran especiales condiciones de accesibilidad.

2. La ordenación de cada Área de Centralidad se efectuará de acuerdo con las siguientes directrices:

a. Se establecerán reservas de suelo para dotaciones públicas, equipamientos privados y demás usos que contribuyan a potenciar su centralidad y que precisen especiales condiciones de accesibilidad mediante transporte público

b. Se garantizará su articulación con el espacio urbano circundante, de manera que se mejore la accesibilidad global de la zona.

c. En estos ámbitos se reservará el 40% de la edificabilidad residencial para vivienda sometida a algún régimen de protección pública.

d. En la ordenación de uso que se establezca para cada área se destinará al menos el 50% de la superficie a equipamientos privados o a dotaciones de carácter público.

3. Para la ejecución de estas Áreas se utilizará cualquiera de los sistemas de actuación previstos en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía a través del planeamiento general, o, en su caso, mediante la correspondiente Declaración de Interés Autonómico, según la regulación establecida en los artículos 38 y 39 de la Ley 1/94, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio.

Artículo 41. Determinaciones para la ordenación y gestión de las Áreas de Oportunidad (D)

1. Las Áreas de Oportunidad tienen por objeto la localización de equipamientos y actividades económicas que contribuyen a diversificar la estructura urbana.

2. La ordenación de cada Área de Oportunidad se realizará de acuerdo con las siguientes directrices:

a. Se establecerán reservas de suelo para dotaciones públicas, equipamientos privados y, con carácter preferente, para la localización de los Equipamientos Territoriales contemplados en las correspondientes Fichas incluidas en la Memoria de Ordenación.

b. Se garantizará su articulación con el espacio urbano circundante, de manera que contribuya a mejorar la accesibilidad global de la zona.

c. En la ordenación de uso que se establezca para cada área se destinará al menos a usos dotacionales los especificados en las correspondientes Fichas de Equipamientos Territoriales.

3. Para la ejecución de estas Áreas se utilizará cualquiera de los sistemas de actuación previstos en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía a través del planeamiento general o, en su caso, mediante la correspondiente Declaración de Interés Autonómico, según la regulación establecida en los artículos 38 y 39 de la Ley 1/94, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio.

Artículo 42. Protección cautelar del suelo afectado a las Áreas Estratégicas (N)

1. Hasta tanto no se produzca la ordenación y gestión de las Áreas estratégicas, sobre el suelo vinculado no podrán implantarse edificaciones, construcciones o instalaciones de ningún tipo, ni realizarse usos o actividades distintas a la normal explotación primaria de los terrenos.

2. Excepcionalmente, podrán autorizarse por los órganos competentes en materia urbanística la construcción de edificaciones e instalaciones de utilidad pública o interés social, siempre que el uso al que se destinen dichas edificaciones e instalaciones se encuentre comprendido entre los señalados como preferentes para las Áreas estratégicas y resulte autorizable según las disposiciones del planeamiento urbanístico general.

3. Las edificaciones, construcciones e instalaciones erigidas en el suelo afectado por las Áreas Estratégicas con anterioridad a la aprobación del presente Plan, serán consideradas como fuera de ordenación. En consecuencia, no podrán realizarse en ellas obras de consolidación, aumento de volumen, modernización o incremento de su valor de expropiación, pero sí las pequeñas reparaciones que exigieren la higiene, el ornato y conservación del inmueble.

Capítulo Cuarto.
La ordenación de los usos recreativos y turísticos

Artículo 43. Objetivos generales (N)

Son objetivos del Plan en relación con los usos recreativos

de interés turístico los siguientes:

a. Favorecer la implantación en el ámbito de instalaciones que permitan la práctica de actividades deportivas y recreativas que por su naturaleza requieren condicionantes específicos y tiene carácter supralocal.

b. Dotar a la Costa del Sol de equipamientos públicos y privados que mejoren la oferta y la competitividad del destino turístico del ámbito.

c. Contribuir a la integración ambiental y paisajística de los equipamientos de interés turístico.

Artículo 44. Equipamientos recreativos de interés turístico y territorial. (D)

1. Se considerarán de interés territorial todas aquellas instalaciones de ocio, deporte e interpretación de la naturaleza que tengan incidencia supramunicipal y sean de interés turístico.

2. Los equipamientos recreativos de interés turístico que se ubiquen en suelo no urbanizable deberán resolver sus infraestructuras de acceso y energía eléctrica, aparcamientos, la disponibilidad de recursos hídricos y la capacidad de las redes de agua, telecomunicaciones y eliminación de residuos de acuerdo con su máxima ocupación, sin que se vean afectadas las infraestructuras y dotaciones preexistentes.

Artículo 45. Determinaciones sobre campos de golf en suelos no urbanizables (D)

1. Los equipamientos e instalaciones de interés turístico y, en especial, los campos de golf que se instalen en suelo no urbanizable no podrán incorporar otras edificaciones que las vinculadas directamente al objeto de la actividad recreativa o deportiva, así como alojamiento hotelero, servicio de restauración, y demás instalaciones complementarias de las mismas.

2. Las implantaciones recreativas, y en especial los campos de golf, deberán cumplir los siguientes criterios de ordenación:

a. El diseño e implantación deberá contribuir a la mejora ambiental y paisajística del espacio y a la recuperación de los espacios naturales degradados o deforestados.

b. El campo de golf tendrá al menos un recorrido de 18 hoyos largos.

c. La superficie mínima de la actuación será de 150 has. De las que el 50% se destinará a parque público.

d. diseño y construcción del campo se ajustará al soporte territorial, adecuándose a la topografía, y protegerá la preexistencia de elementos relevantes del territorio, en especial la red de drenaje y la vegetación arbolada.

e. El riego se efectuará con aguas recicladas, conforme a lo establecido en el Artículo 98.

f. Las zonas entre calles deberán contar con especies de vegetación autóctona y jardinería xérica.

3. La altura de las edificaciones e instalaciones no podrán superar las 2 plantas o 7,5 metros y tres plantas en el alojamiento hotelero, medidos desde cualquier sección longitudinal o transversal del terreno natural, y deberán armonizar con el entorno.

4. Los proyectos de la actuación deberán incorporar un "Estudio de Ordenación Paisajística" en los términos establecidos en el artículo 79, en el que valore su incidencia en paisaje y dispongan las medidas adoptadas para minimizar los efectos negativos.

Artículo 46. Puertos náuticos deportivos (D)

1. La ordenación de los usos de los puertos deberá procurar la disponibilidad de espacios abiertos y locales comerciales destinados a actividades de hostelería y comercio relacionados con el mar y con las actividades náuticas, excluyendo cualquier uso residencial, así como la adecuada articulación del puerto con la ciudad, mejorando los accesos y, en su caso, reservando suelo para espacios libres y para el sistema de transportes.

2. Las instalaciones deberán prever la capacidad de atraque suficiente para embarcaciones destinadas a la prestación de servicios mercantiles de actividades náutico-deportivas y el excursionismo marítimo de recreo.

3. Cualquier actuación portuaria que se efectúe deberá ser compatible con los regímenes de protección de los Espacios Naturales Protegidos o Lugares de Interés Comunitario localizados en sus ámbitos de influencia.

4. En la ordenación de usos de los puertos que incluyen actividades pesqueras se deberá garantizar la compatibilidad con la manipulación de la pesca y la contemplación de estas actividades.

Capítulo Quinto.
Hábitat Rural Diseminado y Caminos Rurales

Artículo 47. Hábitat Rural Diseminado (D)

En relación con el Hábitat Rural Diseminado el planeamiento urbanístico general deberá:

a. Identificar y delimitar los ámbitos que, conforme a lo establecido en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía puedan integrarse en dicha categoría de suelo no urbanizable y en su caso, establecer las determinaciones para su ordenación.

b. Regular los procesos de ocupación existentes, potenciando la generación de servicios primarios y el mantenimiento del paisaje rural y de los caminos rurales como únicas vías de acceso.

c. Reconducir el eventual crecimiento de los diseminados conforme a las previsiones de los instrumentos de planeamiento urbanístico general y a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

d. Evitar la formación de nuevos asentamientos diseminados, de-

limitando los existentes y evitando su ampliación perimetral.

Artículo 48. Directrices de ordenación para los hábitats diseminados (D)

1. El planeamiento urbanístico general regulará el proceso y las condiciones para su ordenación, bien directamente o bien mediante la aprobación de un Plan Especial de mejora y acondicionamiento.

2. En la ordenación de estos ámbitos se cumplirán y desarrollarán, en todo caso, los siguientes criterios:

a. No se podrá ampliar la estructura de caminos existentes excepto si se justifica su necesidad para el desarrollo de la actividad agraria.

b. No se podrá dividir la unidad parcelaria catastral a efectos de su posible edificación, ni alterar las condiciones de flora y fauna que existan en el momento de la intervención.

c. Se resolverán las infraestructuras correspondientes a los accesos, suministro de agua, saneamiento y energía, con las consideraciones que defina en cada caso la normativa y planificación sectorial, prohibiéndose cualquier solución de vertido al dominio público.

Artículo 49. La red de caminos rurales (D)

1. La red de caminos rurales mantendrá sus características técnicas actuales permitiéndose en ellos las obras de acondicionamiento y conservación. No podrán sufrir con carácter general modificaciones sustanciales en la anchura de plataforma o alteraciones de su trazado, excepto si se justifica su necesidad para el desarrollo de la actividad agraria.

2. Se entiende por acondicionamiento:

a. La mejora puntual de trazado y sección.

b. La mejora y refuerzo del firme.

c. La ordenación de accesos, seguridad vial y tratamiento paisajístico.

3. Los caminos existentes que no formen parte de la red de caminos públicos no podrán tener anchura superior a 4 metros, o 5 metros en las curvas, una vez mejorados. Los firmes serán de zahorra, evitando los tratamientos asfálticos. Se podrán utilizar firmes de hormigón para vadear la red de drenaje, en curvas de reducido radio de giro y en tramos con pendientes superiores al 12%.

4. En el caso de nuevas actuaciones que resulten necesarias para el desarrollo de la actividad agraria su trazado dispondrá de drenajes longitudinales y transversales así como dispositivos de minimización de impactos ambientales, de reducción de acarreos y de protección de cauces y márgenes en las zonas de entrega del agua a la red de drenaje natural.

TÍTULO TERCERO. DE LOS ESPACIOS Y RECURSOS NATURALES Y CULTURALES Y DE LOS RIESGOS

Capítulo Primero. Disposiciones Generales

Artículo 50. Objetivos generales (N)

Son objetivos del Plan en relación con los recursos naturales y el medio ambiente los siguientes:

a. Contribuir a un desarrollo urbanístico sostenible, preservando los espacios que deben quedar excluidos de la urbanización.

b. La conservación, recuperación y protección del espacio litoral y del medio ambiente natural, preservándolos de actuaciones y usos que les hagan perder su identidad y funcionalidad y promoviendo su mutua interacción y comunicación.

c. La preservación, regeneración y protección de los recursos hídricos y de las especies de flora y fauna que se desarrollan en ellos.

d. La conservación, recuperación e integración de los espacios naturales y de los paisajes significativos.

e. La prevención de daños a las personas y a los bienes frente a los riesgos naturales.

Artículo 51. Delimitación de Zonas sometidas a restricciones de usos por sus valores naturales, culturales, paisajísticos y territoriales (D)

El Plan identifica las siguientes zonas:

a. Zonas de protección ambiental

b. El Corredor marítimo-terrestre

c. Zonas de interés territorial

d. Espacios de interés cultural

Artículo 52. Directrices generales para el suelo no urbanizable (D)

1. Los suelos no clasificados como urbano o urbanizable en el planeamiento urbanístico general, no incluidos en las zonas establecidas en el artículo anterior, tendrán en el planeamiento urbanístico general la consideración de suelo no urbanizable, debiendo ser integrado en la categoría de especial protección si existen ecosistemas naturales de alto valor o elementos del patrimonio histórico.

2. Las actividades, usos y edificaciones permitidas en este suelo serán las que establezca el planeamiento urbanístico general de conformidad con el artículo 52 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.

3. Las actuaciones que se desarrollen en esta zona deberán cumplir los requisitos establecidos en el apartado 6 del artículo 64.

4. En este suelo el planeamiento urbanístico general podrá proponer nuevas clasificaciones de suelo urbanizable que

estarán condicionadas al cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 13 y 36.

Artículo 53. Carácter complementario del planeamiento urbanístico general. (D)

El planeamiento urbanístico general desarrollará y completará las determinaciones contenidas para cada una de las zonas identificadas sin que sus determinaciones puedan ser contradictorias con las previsiones del presente Plan.

Capítulo Segundo. Zonas de Protección Ambiental.

Artículo 54. Objetivos generales. (N)

Son objetivos del Plan en los suelos de Protección Ambiental los siguientes:

a. Preservar los espacios de mayor valor ambiental de cualquier proceso de urbanización y de usos inadecuados y asegurar su integridad y adecuada conservación

b. Contribuir a mejorar las condiciones ambientales del conjunto del ámbito, y fomentar el uso naturalístico y recreativo de los espacios protegidos.

Artículo 55. Delimitación del suelo de Protección Ambiental (N)

Se establecen dos categorías en las zonas de Protección Ambiental:

– Ambiental I:

Se integran en esta categoría:

a. Los Espacios Naturales Protegidos.

b. Los Montes Públicos, incluyendo los enclaves de propiedad privada localizados en su interior.

c. Las vías pecuarias.

d. Lugares de Importancia Comunitaria (LIC)

– Ambiental II:

Se integran en esta categoría aquellos espacios que, sin estar sujetos a algún régimen de protección por la correspondiente legislación sectorial, son merecedores de una especial protección por razón de los valores e intereses en ellos concurrentes de carácter territorial, natural, ambiental o paisajístico y por su relación muy directa con los espacios protegidos de Protección Ambiental Grado I conformando con ellos una unidad global.

Artículo 56. Determinaciones para la ordenación de los suelos de protección ambiental. (N)

1. Las Zonas de Protección Ambiental señaladas en el artículo anterior tendrán la consideración de suelos no urbanizables de especial protección en los instrumentos de planeamiento general, a excepción de las señaladas en el apartado d) de la categoría Ambiental I.

2. Determinaciones para los Suelos de Protección Ambiental I

a. La protección de los recursos naturales y la ordenación de los usos en estas zonas se llevará a cabo de acuerdo con los instrumentos de planificación y determinaciones derivadas de la normativa ambiental que le sea de aplicación.

b. El planeamiento urbanístico general incorporará las determinaciones contenidas en los planes y en la normativa ambiental a la regulación de usos y actividades de los espacios de protección ambiental.

c. Se prohíben expresamente en estos suelos los usos residenciales, la instalaciones deportivas, los aprovechamientos agrícolas intensivos en invernaderos, las actividades extractivas y mineras, excepto las existentes que hayan sido autorizadas con anterioridad a la aprobación del presente Plan, y cualquier actividad o edificación que no esté destinada al servicio de la explotación agrícola, ganadera o forestal o a la adecuación naturalística y recreativa de estos espacios, sin perjuicio de lo establecido en la legislación sectorial.

d. Las construcciones e instalaciones de utilidad pública o interés social que hayan sido autorizadas con anterioridad a la aprobación del presente Plan se considerarán conformes con el modelo territorial propuesto.

e. En los lugares de Importancia Comunitaria no incluidos en los Espacios Naturales protegidos, sólo se autorizarán aquellos planes o proyectos que tras la evaluación de sus repercusiones sobre el lugar, se determine su no afección a los hábitats naturales y las especies que motivaron dicha designación.

3. Determinaciones para los Suelos de Protección Ambiental II

a. Con carácter general en estas zonas sólo estarán autorizadas las actividades destinadas a potenciar los valores ambientales, naturales y paisajísticos de estos suelos.

b. Se prohíben expresamente los usos residenciales, la instalaciones deportivas, los aprovechamientos agrícolas intensivos en invernaderos, las actividades extractivas y mineras, excepto las existentes que hayan sido autorizadas con anterioridad a la aprobación del presente Plan, y cualquier actividad o edificación que no esté destinada al servicio de la explotación agrícola, ganadera o forestal o a la adecuación naturalística y recreativas de estos espacios.

c. Excepcionalmente se permitirán usos de equipamiento público o privado que ineludiblemente deban implantarse en alguna de estas zonas porque su funcionalidad esté directamente relacionada con el medio donde se proyecta y no sea posible una localización externa a ellas. En este caso se cumplirán las siguientes condiciones de implantación:

– No se podrá modificar la actual topografía, ni las condiciones generales de la flora y fauna, a excepción de las medidas incluidas en el correspondiente "Estudio de Ordenación Paisajística" redactado conforme a las especificaciones establecidas en el artículos 79.

– El techo máximo construido será de 1.000 m^2, con alturas máximas de dos plantas en cualquier sección longitudinal y transversal del terreno natural.

– Se resolverán las infraestructuras correspondientes a los accesos, suministro de agua, saneamiento y energía con las consideraciones que defina en cada caso la normativa y planificación sectorial, prohibiéndose cualquier solución de vertidos al dominio público.

– El vallado deberá permitir el paso de la fauna menor.

d. Las construcciones e instalaciones de utilidad pública o interés social que hayan sido autorizadas con anterioridad a la aprobación del presente Plan se considerarán conformes con el modelo territorial propuesto.

Artículo 57. Vías pecuarias (D y R)

1. Los instrumentos de planeamiento general efectuarán un diagnóstico acerca del impacto de los procesos de urbanización y edificación en las vías pecuarias, proponiendo soluciones orientadas al objetivo de crear una red de itinerarios ambientales que preserve el dominio público. (D)

2. En la generación de trazados alternativos se recomienda tener en cuenta la funcionalidad y calidad ambiental de los trazados de origen, las necesidades de infraestructuras y las circunstancias que determinen discontinuidad. (R)

Capítulo Tercero. El corredor marítimo-terrestre.

Artículo 58. Objetivos generales (N)

Son objetivos del Plan en relación con el corredor marítimo-terrestre los siguientes:

a. Preservar las zonas y especies naturales de alto valor ambiental existentes en la línea de costa, protegiendo todos los espacios libres todavía existentes y recuperando las zonas degradadas.

b. Articular el dominio público marítimo terrestre con los espacios urbanos y con los espacios libres del interior del ámbito.

c. Proteger y regular la utilización del dominio público marítimo – terrestre y de sus zonas de servidumbre e influencia, de acuerdo con lo establecido en la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas y en la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

d. Potenciar su capacidad como recurso turístico del territorio.

e. Conseguir y mantener un adecuado nivel de calidad de las aguas y de la ribera del mar.

Artículo 59. Delimitación del corredor marítimo-terrestre (N)

1. El corredor marítimo terrestre comprende tanto los terrenos del dominio público marítimo-terrestre como las zonas de servidumbres e influencia, en los términos establecidos en la Ley de Costas.

2. Los instrumentos de planeamiento general de los municipios afectados reproducirán los límites de la ribera del mar, así como las servidumbres de protección y tránsito, delimitarán las zonas de influencia y contendrán las determinaciones para la protección y adecuada utilización del litoral.

3. Los instrumentos de planeamiento general delimitarán las zonas degradadas y establecerán las determinaciones necesarias para su recuperación y ordenación.

Artículo 60. Determinaciones generales para el corredor marítimo-terrestre (N)

1. Las limitaciones generales de usos reguladas en cada una de las zonas protegidas por la legislación sectorial se entenderán sin perjuicio del régimen más restrictivo establecido por este Plan o en su caso, por el planeamiento urbanístico general.

2. Los planes urbanísticos reubicarán los usos, edificaciones e instalaciones existentes que sean contrarios a los criterios establecidos por la legislación de Costas y por la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, para el dominio público y sus zonas de servidumbres y de influencia.

3. En los tramos de costa declarados Espacios Naturales Protegidos se estará a lo dispuesto en sus instrumentos específicos de ordenación ambiental.

Artículo 61. Determinaciones específicas para el corredor marítimo terrestre (N y R)

1. La servidumbre de tránsito se ampliará hasta 20 metros desde el límite interior de la ribera del mar en suelos no urbanos a la entrada en vigor de este Plan, para facilitar la implantación de accesos, paseos marítimos de tránsito peatonal y senderos. (N)

2. Las edificaciones existentes estarán asimismo a lo establecido en el apartado 2 del artículo anterior. (N)

3. El planeamiento urbanístico general promoverá la generación de suelos destinados a sistema general de espacios libres públicos en la zona de servidumbre de protección, incorporando los no clasificados y los clasificados que no hubieran sido desarrollados.(N)

4. Se dispondrán accesos públicos y gratuitos al mar, con una separación máxima de 200 metros para los peatonales y de 500 metros para los rodados, que deberán contar con zonas de estacionamiento público. (N)

5. En la zona de influencia se evitará la urbanización continua, las pantallas de edificación y la acumulación de volúmenes edificatorios, de forma que la edificabilidad no sea superior a la media del suelo urbanizable en el término municipal. (N)

6. En la zona de influencia se establecerán reservas de suelo para usos públicos, zonas libres y aparcamientos, preferentemente en los terrenos adyacentes a la zona de servidumbre de protección. (N)

7. Las estaciones de saneamiento y los colectores cuyo trazado deba discurrir paralelamente a la costa se emplazarán fuera del dominio público marítimo terrestre y de la zona de servidumbre de tránsito establecida en este Plan. (N)

8. Se recomienda que para los colectores y estaciones de saneamiento existentes que no cumplan dicha condición se prevea una ubicación alternativa en los correspondientes planeamientos generales y especiales. (R)

Artículo 62. Actuaciones portuarias (D)

1. Las actuaciones en los puertos deportivos estarán orientadas, prioritariamente, a la mejora y ampliación del número de atraques de los puertos existentes.

2. No se admitirán nuevas instalaciones deportivas en este tramo de litoral. Excepcionalmente se podrá autorizar la construcción de los nuevos puertos que aparecen en el Plano de Ordenación, previa valoración de su viabilidad técnica y ambiental.

3. Las nuevas instalaciones portuarias o la ampliación de las existentes además de lo dispuesto en la legislación de Puertos y Costas, tendrán en cuenta los siguientes criterios:

a. Las afecciones a ecosistemas naturales litorales.

b. Los efectos en otras instalaciones portuarias.

c. El estudio de dinámica litoral para evitar perjuicios a las playas próximas.

d. La disponibilidad de accesos públicos y aparcamientos suficientes.

e. No se permitirá en ningún caso la edificación residencial.

4. Las actuaciones portuarias deberán ser compatibles con el régimen de protección de los Lugares de Interés Comunitario de los Fondos Marinos de las Bahías de Estepona y Calahonda y con el Monumento Natural "Dunas de Artola".

Artículo 63. Equipamientos de playa. (D)

1. Las playas deberán contar con los elementos necesarios para la recogida de los residuos sólidos urbanos, los cuales deberán ubicarse fuera de las mismas salvo aquellos elementos del mobiliario urbano que sean precisos para la recogida de los residuos generados por los usuarios de las playas y que se colocarán de modo que causen el mínimo impacto visual y ambiental.

2. Se prestará una especial atención al diseño de las instalaciones y servicios de temporada para conseguir una adecuada integración en el entorno, cuidando tanto su ubicación como la tipología y materiales empleados, y velando por la desinstalación de los no autorizados.

3. En todo caso, se establecerán los Equipamientos del corredor marítimo en las áreas determinadas en el Plano de Ordenación, previa las autorizaciones administrativas que procedan, de acuerdo con las previsiones establecidas en el artículo 31.

Capítulo Cuarto. Zonas de interés territorial.

Artículo 64. Zonas a proteger por su interés territorial (N)

1. Las zonas a proteger por su interés territorial que se delimitan en el Plano de Ordenación General tendrán en el planeamiento urbanístico general la consideración de suelos no urbanizables de especial protección, excepto en los casos que, con carácter excepcional, se prevén en el artículo 65.

2. El planeamiento urbanístico, justificadamente y atendiendo a las condiciones físicas y paisajísticas de estos espacios, podrá ajustar sus límites en el contacto con las zonas no sujetas a protección, sin que dicho ajuste tenga la consideración de Modificación del Plan de Ordenación del Territorio.

3. En estas zonas estarán autorizadas las actividades destinadas a potenciar los valores ambientales, naturales, agrarios y paisajísticos de estos suelos.

4. Se permitirán las viviendas y edificaciones aisladas cuya necesidad esté justificada por su vinculación a explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales, las adecuaciones naturalísticas y recreativas que mejoren las condiciones naturales de estos espacios y las actuaciones de interés público que tengan por objeto la implantación de usos turísticos, equipamientos, infraestructuras o actividades mineras que deban emplazarse en estas zonas de interés territorial.

5. Las actuaciones que se desarrollen en esta zona deberán cumplir los siguientes requisitos:

a. La parcela mínima vinculada será de 10 Ha.

b. El porcentaje de suelo intervenido en actuaciones de interés público no podrá ser superior al 10% del suelo mínimo del ámbito de actuación, situado en áreas no comprometidas por el impacto visual o paisajístico de su ubicación.

c. La actuación se desarrollará mediante Plan Especial o Proyecto de Actuación, según las determinaciones establecidas en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, incluyendo un "Estudio de Ordenación Paisajística" conforme a las especificaciones establecidas en el artículo 79.

d. Se establecen, asimismo, las siguientes obligaciones:

– No se podrá modificar la actual topografía, ni las condiciones generales de la flora y fauna, a excepción de las medidas incluidas en el correspondiente "Estudio de Ordenación Paisajística" que acompañe a la propuesta de actuación.

– La altura máxima será de dos plantas en cualquier sección longitudinal y transversal del terreno natural, preferentemente ejecutados en una sola unidad edificada.

– Se resolverán las infraestructuras correspondientes a los accesos, suministro de agua, saneamiento y energía con las consideraciones que defina en cada caso la normativa y planificación sectorial, prohibiéndose cualquier solución de vertidos al dominio público.

– El vallado deberá permitir el paso de la fauna menor.

6. El planeamiento urbanístico general delimitará y ordenará en estas zonas los ámbitos que puedan considerarse Hábitat Rural Diseminado conforme a lo establecido en los artículos 47 y 48.

Artículo 65. Actuaciones Singulares de Excelencia Turística (D)

1. Excepcionalmente en las Zonas de Interés Territorial delimitadas por este Plan se podrá prever el desarrollo de "Actuaciones Singulares de Excelencia Turística" mediante su clasificación como suelo urbanizable en el planeamiento general y previo informe de incidencia territorial.

2. Se considerarán "Actuaciones Singulares de Excelencia Turística" aquellas propuestas urbanísticas cuyo objetivo principal sea posibilitar el desarrollo de usos turísticos muy cualificados entre los que necesariamente se deberán incluir instalaciones especializadas tales como centros de salud, científicos, docentes, deportivos o similares y en todo caso cumplan las siguientes determinaciones:

a. La actuación se situará de forma coherente con la ordenación estructural prevista en el planeamiento general asegurando, entre otros, los siguientes objetivos:

- Conexión con las redes generales de infraestructuras y viario.
- Preservación de la topografía original, de los espacios agrícolas y del arbolado existentes, en su caso.
- Preservación de la urbanización de los terrenos colindantes con el dominio público hidráulico y con las Zonas de Protección Ambiental adyacentes en su caso.

b. El uso característico de la actuación será el turístico considerándose compatibles los usos residencial y dotacional siempre que se cumpla la siguiente distribución porcentual de la edificabilidad permitida.

- El 51% de la edificabilidad total se destinará a usos turísticos del que al menos un 10% se destinará a una dotación turística singular de carácter docente, sanitario, científico o similar. En todo caso la edificabilidad que se asigne a alojamientos turísticos deberá estar destinada a hoteles con categoría mínima de 4 ó 5 estrellas.
- El 49% de la edificabilidad restante se podrá destinar a uso residencial de vivienda unifamiliar

c. La superficie mínima de la actuación será de 200 Has, el índice de edificabilidad máxima 0,05 m^2t/m^2s y la densidad máxima 1 viv./2Has

d. La altura máxima de las edificaciones será de dos plantas (planta baja más una) medida desde cualquier sección longitudinal o transversal del terreno natural.

e. La ocupación total del suelo por las edificaciones no podrá superar el 35% del ámbito, debiendo destinarse el 65% restante a espacios libres de los que necesariamente el 35% serán públicos.

f. En ningún caso se podrán incluir en estas actuaciones terrenos con pendientes medias superiores al 50%, ni podrán ser calificados como edificables en la ordenación del ámbito los terrenos con pendientes superiores al 35%.

g. El instrumento de desarrollo de estas actuaciones incluirá un "Estudio de Ordenación Paisajística" conforme a las especificaciones establecidas en el artículo 79 de esta Plan.

Capítulo Quinto.
Actuaciones para evitar daños por riesgos

Artículo 66. Actuación de las Administraciones Públicas (D)

1. Las Administraciones Públicas competentes efectuarán las acciones necesarias para mantener y aumentar la seguridad de las personas y los bienes, para frenar el proceso de erosión y degradación de los recursos naturales y para evitar los riesgos de contaminación en el litoral y los riesgos derivados del transporte de mercancías peligrosas.

2. El planeamiento urbanístico general deberá considerar en las nuevas clasificaciones de suelo su incidencia en la generación de riesgos de inundación, la contaminación del litoral, de aguas superficiales y subterráneas, los incendios forestales, la erosión de suelo y los riesgos geotécnicos.

3. Las Administraciones responsables de la formulación del planeamiento urbanístico general tendrán en cuenta las disposiciones del Acuerdo de 23 de septiembre de 2003, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la norma marco de planificación de emergencia ante contaminación del litoral y del Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 6 de julio de 2004, por el que se aprueba el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Accidentes en el Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera y Ferrocarril en Andalucía, incorporando en dichos documentos cuantas medidas resulten necesarias para reducir las posibles consecuencias de dichos riesgos.

Artículo 67. Riesgos hídricos. (D y R)

1. Los instrumentos de planeamiento general considerarán las cuencas de forma integral, analizarán las repercusiones del modelo urbano previsto y de las transformaciones de usos propuestas sobre la red de drenaje y estimarán los riesgos potenciales proponiendo las infraestructuras y medidas de prevención y corrección adecuadas para la minimización de los mismos. (D)

2. Los instrumentos de planeamiento general clasificarán el dominio público hidráulico y sus zonas de servidumbre como suelo no urbanizable de especial protección. (D)

3. Las administraciones públicas competentes deberán abordar un programa de inversiones para eliminar los estrangulamientos derivados de actuaciones que hayan disminuido la sección del cauce. Siempre que sea posible estas modificaciones tenderán a reponer los cauces abiertos que hayan sido objeto de transformación anterior mediante embovedados o cubriciones. (R)

4. Se recomienda a los ayuntamientos del ámbito la realización de programas de actuaciones que contengan, al menos, lo siguiente:

a. Inventario, estabilización y sellado de escombreras y vertederos.

b. Establecimiento de disposiciones preventivas referentes a la regulación de aterrazados agrícolas, movimientos de tierras para la implantación de infraestructuras o usos urbanos, y almacenamiento de vertidos y residuos.

c. Verificación técnica de las condiciones de evacuación de los cauces y elaboración, junto con la administración sectorial competente, de un programa integral de mantenimiento y conservación.

d. Adecuación, en cada municipio, del Plan de Emergencias municipal a la nueva situación y condiciones de riesgo conocidas. (R)

5. En relación a lo establecido en la letra b) del apartado anterior, los instrumentos de desarrollo de las actuaciones urbanísticas y los proyectos de infraestructuras previstos en las distintas clases de suelo, además de las directrices contenidas en el Capítulo Séptimo del Título Tercero de esta normativa, contendrán lo siguiente: (R)

a. Estudios geotécnicos y del medio físico.

b. Ajustes y coherencia entre la ordenación de usos y las situaciones potenciales de riesgo.

c. Procedimientos para integrar las distintas fases de obras con la restauración faseada del medio.

d. Tratamientos de taludes y terraplenes, según materiales y características concretas.

Artículo 68. Zonas inundables. (D)

1. Hasta tanto no se efectúen los estudios hidráulicos de detalle que permitan definir los límites de las zonas inundables que establece la legislación sectorial, los instrumentos de planeamiento general recogerán en los suelos urbanizables y no urbanizables las Zonas cautelares ante el riesgo de inundación de los ríos y arroyos definidas en el Plano de Afecciones de este Plan.

2. El planeamiento general clasificará estas Zonas cautelares como suelo no urbanizable. En ellas sólo estarán permitidos los usos agrícolas no intensivos, forestales y naturalísticos. Se establecerán los criterios y las medidas necesarios para la prevención del riesgo de avenidas, así como la determinación de las edificaciones e instalaciones que por encontrarse en lugares de riesgo deberán adoptar medidas de defensa y, en su caso, quedar fuera de ordenación.

3. Las determinaciones anteriores se entenderán que tienen carácter complementario de las establecidas para las zonas inundables en la normativa sectorial y especialmente en el Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces.

4. A efectos de la ordenación de usos, la delimitación de Zonas inundables que se efectúe por la Administración competente deberá diferenciar tres zonas:

a. La correspondiente al riesgo de inundación para un periodo de retorno de 50 años o calado de la lámina de agua superior a 0,5 metros.

b. La correspondiente al riesgo de inundación para un periodo de retorno entre 50 y 100 años.

c. La correspondiente al riesgo de inundación para un periodo de retorno entre 100 y 500 años.

5. El planeamiento general clasificará estas zonas como suelo no urbanizable y regulará los usos en cada una de ellas atendiendo a los siguientes criterios:

– Zona a): Prohibición de edificación e instalación alguna, temporal o permanente. Excepcionalmente y por razones de interés público podrán autorizarse edificaciones temporales.

– Zona b): Prohibición de instalación de industria pesada y de industria contaminante según la legislación vigente, o con riesgo inherente de accidentes graves. En esta zona se prohibirán así mismo, las instalaciones destinadas a servicios públicos esenciales o que conlleven un alto nivel de riesgo en situación de avenida.

– Zona c): Prohibición de instalación de industrias contaminantes, según la legislación vigente, con riesgo inherente de accidentes graves. En estas zonas se prohibirán así mismo, las instalaciones destinadas a servicios públicos esenciales o que conlleven un alto nivel de riesgo en situación de avenida.

Artículo 69. Protección frente a la contaminación de instalaciones de tratamiento de residuos sólidos (D)

No estará permitida la localización de instalaciones de tratamiento de residuos sólidos urbanos, industriales o agrícolas contaminantes en las zonas sujetas a posibles riesgos de avenidas e inundaciones o en aquellas en que se puedan producir filtraciones a acuíferos, cursos de aguas, embalses y aguas marítimas.

Artículo 70. Protección del aporte de áridos a la costa (D)

1. La extracción de áridos en los cauces y su zona de policía se condicionará a su posible incidencia en las playas de su desembocadura y a la propia conservación del cauce y sus especies naturales.

2. Para las actuaciones en los cauces y su zona de policía, encauzamientos, embovedados, diques, defensa de márgenes, etc., especialmente en los tramos de mayor pendiente o más erosionables, se incluirá en los planes y proyectos un estudio de la aportación natural de áridos al cauce, de forma que se compense la pérdida de aportación de arena a su desembocadura.

Capítulo Sexto.
La protección del patrimonio histórico-cultural.

Artículo 71. Objetivos generales (N)

Son objetivos del Plan para la protección del patrimonio histórico y cultural los siguientes:

a. Promover la protección del patrimonio cultural como recurso de la Costa del Sol y como soporte de la identidad comarcal.

b. Contribuir al mantenimiento y conservación del patrimonio inmobiliario facilitando su puesta en uso.

c. Reforzar la función territorial de los conjuntos históricos como representantes de la historia, la forma de vida en las ciudades y la vida pública.

d. Favorecer la divulgación del patrimonio como activo de la oferta turística.

Artículo 72. Recomendaciones para la protección de los Centros Históricos (R)

1. Los planeamientos urbanísticos de Mijas y Casares establecerán las determinaciones necesarias para la protección integral de sus centros históricos en los términos establecidos en la legislación especial.

2. En relación con los cascos urbanos de los municipios, el planeamiento urbanístico general establecerá medidas orientadas a:

a. La conservación del tejido residencial apoyando las actividades productivas tradicionales y los edificios necesarios para su funcionamiento, así como mantenimiento la densidad poblacional y la edificabilidad actual.

b. La activación de los cascos como centros de la vida pública de las ciudades procurando la localización de centros institucionales, y dotaciones que contribuyan a fomentar el uso turístico de los mismos.

c. La mejora de las condiciones ambientales estableciendo actuaciones dirigidas a la adecuación y reurbanización del espacio público y a la restricción del tráfico privado por el interior de los centros históricos.

d. La conservación de los trazados y espacios libres urbanos, la protección del patrimonio inmueble con valores históricos o culturales y la rehabilitación de las zonas degradadas.

Artículo 73. Directrices para la puesta en valor de los recursos culturales de interés territorial (D)

1. Los instrumentos de planeamiento general deberán calificar de especial protección lo elementos y bienes inmuebles que contengan valores expresivos de la identidad de la Costa del Sol en relación con el patrimonio histórico y los usos rurales del medio rural.

2. El planeamiento urbanístico general incluirá como especial protección los Bienes de Interés Cultural incluidos en el registro, los que sean objeto de incoación de expediente de declaración así como el resto de tipologías de protección del patrimonio histórico, todo ello conforme a la legislación aplicable.

3. Los Catálogos previstos en la legislación urbanística definirán las características tipológicas de los bienes que deban ser objeto de protección y no estén incluidos en ninguna de las tipologías de protección previstas en la legislación de patrimonio histórico.

4. Se incluirán en los catálogos, aquellos elementos aislados o conjuntos de inmuebles que contengan valores expresivos de la identidad de este territorio, y en especial, se identificarán los que puedan tener valor en función de su significación en el modo de ocupación y explotación del territorio ya en desuso, o valor testimonial de hechos históricos, singulares o diferenciales.

Artículo 74. Protección de los yacimientos arqueológicos (D)

1. Los yacimientos arqueológicos deberán ser calificados de especial protección por el planeamiento urbanístico general.

2. En los casos de yacimientos no delimitados espacialmente, se les marcará un área de protección cautelar.

3. En los yacimientos arqueológicos todas las actuaciones estarán supeditadas al cumplimiento de la normativa que le es de aplicación y a la autorización preceptiva o notificación al órgano competente.

Artículo 75. Lugares de interés etnológico (D)

1. Las construcciones e instalaciones que por su interés etnológico se encuentren inscritas en el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz deberán ser objeto de protección por el planeamiento urbanístico general e incluido en sus respectivos catálogos de edificios.

2. El planeamiento urbanístico general deberá considerar aquellas otras construcciones e instalaciones que, sin estar inscritas en el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz, reúnan las condiciones a que hace referencia el artículo 27 apartado 6 de la Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía.

Artículo 76. Protección de las edificaciones de interés territorial objeto de catalogación. (D)

Los instrumentos de planeamiento general deberán establecer áreas de influencia en torno a los bienes o conjuntos de inmuebles de interés territorial objeto de catalogación por el planeamiento, en las que se determinarán las condiciones urbanísticas necesarias para la debida protección y/o preservación y para mantener, en su caso, sus efectos visuales y/o de ambientación.

Capítulo Séptimo. Inserción ambiental y paisajística de las actuaciones urbanísticas en el territorio

Artículo 77. Objetivos generales (N)

Son objetivos del Plan en relación con la inserción de las actuaciones urbanísticas en el territorio los siguientes:

a. Contribuir a la protección ambiental y a la sostenibilidad del territorio.

b. Evitar el proceso de uniformidad y banalización del paisaje y contribuir a mantener su diversidad.

c. Asegurar la inserción paisajística de las actuaciones urbanísticas.

d. Minimizar los riesgos naturales.

Artículo 78. Criterios de sostenibilidad para las actuaciones urbanísticas. (D y R)

1. Los instrumentos de planeamiento general definirán la normativa en materia de sostenibilidad y medio ambiente

a aplicar por los instrumentos de planeamiento de desarrollo desde su fase de diseño urbanístico hasta la culminación de las obras de urbanización. (D)

2. Los instrumentos de planeamiento de desarrollo y/o los proyectos de urbanización definirán los estándares, requisitos técnicos y directrices que han de orientar las actuaciones urbanísticas de acuerdo con lo siguiente (D):

a. En materia de aguas considerarán su ciclo completo, desde al abastecimiento hasta el vertido final, incluyendo su reutilización. Se efectuará la separación y racionalización de las redes de aguas potables, negras, grises y residuales depuradas y la depuración y reutilización integral del agua.

b. En materia de energía se fomentará un uso más racional de los recursos así como la utilización de fuentes renovables de energía.

c. En relación con la movilidad se propiciará la planificación de las estructuras urbanas, los servicios y equipamientos y las infraestructuras para el fomento de los desplazamientos a pie o en bicicleta y la reducción de la movilidad motorizada privada.

d. En relación con el proceso de urbanización se considerará el ciclo completo de la actuación, en sus distintos momentos, desde el propio diseño del proyecto, a las distintas fases del desarrollo de las obras hasta su culminación, para aplicar criterios y medidas susceptibles de minimizar las incidencias ambientales que puedan suponer tanto el proyecto en su conjunto como los movimientos de tierra, urbanización e implantación de infraestructuras. Estos criterios y medidas deberán considerar: la protección del medio natural; la restitución y restauración de los sistemas naturales; la inserción paisajística, y la prevención y minimización de riesgos naturales.

3. Se recomienda que los instrumentos de planeamiento urbanístico general establezcan determinaciones normativas que favorezcan la introducción de la arquitectura ecológica, así como las medidas para minimizar la contaminación lumínica, determinando los tipos y características de las lámparas a emplear. (R)

Artículo 79. Criterios paisajísticos para el diseño y planificación de las actuaciones urbanísticas. (D)

1. El diseño y planificación de las actuaciones urbanísticas deberá realizarse mediante un "Estudio de Ordenación Paisajística" que se incorporará a los proyectos de urbanización.

2. El "Estudio de Ordenación Paisajística" contendrá, en cualquier caso, las siguientes determinaciones:

a. Ordenar los espacios no edificados, como identificación medioambiental del lugar, integrando las formas de lo natural y lo artificial, vegetación, ecosistemas, arboricultura, conos visuales..., dentro de un proyecto global de unidades paisajísticas.

b. Prevenir y solucionar los efectos significativos sobre el drenaje natural, en especial, los coeficientes de escorrentía evaluados para los suelos en su estado natural.

c. Evitar los efectos significativos sobre los recursos hidrogeológicos y reducir la tasa de infiltración del agua en el suelo y subsuelo.

d. Adaptarse a la topografía existente, propiciando la edificación en diferentes volúmenes y rasantes frente a los diseños consistentes en edificaciones situadas sobre extensas explanaciones del terreno.

e. Buscar la mejor orientación bioclimática de las edificaciones, zonas verdes y espacios públicos integrados en un proyecto unitario de equilibrio climático y medioambiental.

f. Poner en valor las formaciones y elementos vegetales autóctonos. La jardinería será mayoritariamente xérica, identificando proyectualmente su colocación y efecto.

g. Garantizar el libre tránsito de la fauna, evitándose los cerramientos que impidan su movilidad.

Artículo 80. Determinaciones para la fase de ejecución de los proyectos de urbanización en suelo urbanizable (D)

Los proyectos de urbanización en suelo urbanizable adoptarán las medidas adecuadas para minimizar sus efectos territoriales y ambientales en las distintas fases de su ejecución. Los proyectos de urbanización deberán:

a. Restituir la continuidad de los cauces naturales ocupados, en su caso, en el proceso de ejecución de la urbanización mediante su acondicionamiento y eventual construcción de obras de drenaje transversal.

b. Controlar las escorrentías inducidas por la actuación urbanística en lluvias extraordinarias estableciendo los medios para que estas no sean superiores a las que se producen en el ámbito en régimen natural.

c. Verificar el comportamiento de las infraestructuras de drenaje ante el acontecimiento de lluvias extraordinarias.

d. Considerar las repercusiones de las actuaciones urbanísticas en su conjunto, urbanización y edificación, sobre la infiltración del agua en el suelo y subsuelo e incorporar las infraestructuras y medidas de prevención y corrección adecuadas para restituir las escorrentías subterráneas.

e. Realizar la regeneración del régimen hidrogeológico acondicionando suelos y formas del terreno para favorecer la infiltración.

f. Evitar la pérdida de la capa de suelo vegetal existente en el ámbito afectado por la urbanización y la edificación a fin de su reutilización en las zonas verdes y espacios libres.

g. En todo caso restituir con ejemplares autóctonos las formaciones vegetales alteradas por la urbanización, lo que se llevará a cabo según las determinaciones del "Estudio de Ordenación Paisajística".

Artículo 81. Integración paisajística de las actuaciones urbanísticas en laderas. (D)

1. A efectos de la más adecuada integración de las actuaciones urbanísticas en el paisaje el proyecto de urbanización deberá definir:

a. Los tratamientos topográficos y las medidas de consolidación y estabilización de desmontes y terraplenes.

b. Las estructuras de contención de laderas y taludes más adecuados en materiales, tipologías constructivas, y características físicas.

c. Los tipos de plantaciones y siembras según su funcionalidad: protectora de suelos, paisajística o ecológica y el diseño de la adecuación paisajística.

2. Se preverán las plataformas de la edificación evitando los grandes desmontes y cumplimento de la altura de muros reglamentarios de 3 metros de altura y distancia entre ellos de vez y media.

3. Los muros de contención de taludes y laderas se deberán rematar con revestimientos en piedra natural o con elementos prefabricados que favorezcan los recubrimientos vegetales.

4. La consolidación y tratamiento paisajístico de los taludes perimetrales a las explanaciones destinadas a la edificación constituirán las actuaciones prioritarias para la integración topográfica de las implantaciones urbanísticas.

5. En el caso de actuaciones que se desarrollen en suelos degradados por explotaciones mineras u otro motivo las condiciones establecidas en los apartados anteriores se aplicarán de forma que puedan compatibilizarse la restauración del suelo y la actuación urbanística propuesta.

Artículo 82. Inserción ambiental y paisajística del viario. (N y D)

1. Al objeto de minimizar el impacto de los nuevos trazados viarios, éstos se insertarán en el paisaje siguiendo en lo posible la forma del relieve y limitando su anchura total de calzada y taludes a la mínima imprescindible con la funcionalidad prevista para los mismos, cuidando expresamente la obligación de vegetación autóctona en taludes con sus correspondientes controles de drenaje y erosión, y la plantación adecuada de arboleda en calles y espacios abiertos de aparcamientos (D)

2. En los trazados que transcurran por lugares de vistas de especial valor paisajístico se deberá prever miradores que permitan la visión de los puntos notables del paisaje. (D)

3. En las zonas de contacto con los suelos urbanos o urbanizables los trazados serán proyectados de manera que se evite o reduzca al mínimo la necesidad de barreras antirruidos. En caso de que sean necesarias, éstas serán pantallas vegetales o bien de tierra u otros materiales que puedan ser cubiertos de vegetación. (D)

4. En los tramos urbanos del viario se evitará la ubicación de publicidad, Los carteles informativos deberán contar con la autorización del órgano titular de la carretera. (N)

Artículo 83. Inserción ambiental y paisajística de las infraestructuras ferroviarias. (D)

Se atenderá a las determinaciones del Proyecto del Corredor Ferroviario de la Costa del Sol Occidental, debiéndose considerar los siguientes criterios generales:

1. Al objeto de minimizar el impacto de trazado del ferrocarril litoral, las intersecciones con la red de carreteras, red principal de caminos y vías pecuarias se realizarán pasos elevados o inferiores atendiendo a las condiciones del trazado.

2. Los taludes de los trazados sobreelevados en relación al nivel del terreno se diseñarán con el criterio de garantizar una correcta plantación y conservación de la vegetación a introducir.

3. Los taludes deberán ser cubiertos de vegetación con especies características autóctonas.

4. En los tramos de trazados en que sea necesaria la construcción de muros de contención para la estabilidad de los taludes o desmontes, éstos presentarán la menor altura posible, serán realizados en piedra o elementos prefabricados ajardinados.

5. En las zonas de contacto con los suelos urbanos o urbanizables los trazados serán proyectados de manera que se evite o reduzca al mínimo la necesidad de barreras antirruidos. En caso de que sean necesarias, éstas serán pantallas vegetales o bien de tierra u otros materiales que puedan ser cubiertos de vegetación.

Artículo 84. Inserción ambiental y paisajística de los tendidos eléctricos de tensión inferior a 66 kV (D y R)

1. Los proyectos de tendidos eléctricos de tensión inferior a 66 kV. deberán contemplar, en el marco de la legislación ambiental aplicable, las medidas necesarias para minimizar su incidencia ambiental y paisajística, con una especial consideración al impacto sobre grandes aves. (D)

2. A efectos del apartado anterior los proyectos técnicos deberán considerar los criterios de inserción en el territorio que se indican a continuación y adoptarán las propuestas de trazado más adecuadas:

a. Los trazados aéreos se insertarán en el paisaje siguiendo, siempre que sea posible, la forma del relieve.

b. Se evitarán los trazados aéreos siguiendo las líneas de máxima pendiente y se procurará su recorrido por las depresiones y partes más bajas del relieve utilizando la topografía, las áreas arboladas o, en su caso, la creación de pantallas vegetales para ocultar los apoyos. Se situarán preferiblemente en las laderas umbrías

c. Se evitará en lo posible que los tendidos aéreos se recorten visualmente contra el cielo o contra el mar.

d. Los trazados aéreos se efectuarán preferentemente paralelos a las infraestructuras viarias y ferroviarias y límites parcelarios. Cuando se realicen paralelos a estas infraestructuras se situarán, en su caso, en cotas más altas con respecto a éstas. (D)

3. Se evitará en lo posible los desmontes y se minimizarán los movimientos de tierra. Las patas de los apoyos deberán adaptarse al terreno y se efectuará la revegetación de las zonas alteradas, cumpliendo en todo caso las restricciones en materia de prevención de incendios forestales. (D)

4. Los instrumentos de planeamiento que en cada caso correspondan considerarán con los gestores de la red de distribución el establecimiento de áreas en que por su proliferación, o por su incidencia ambiental o paisajística, deba efectuarse una adecuada reordenación de los tendidos eléctricos aéreos. (R)

5. Las torretas tendrán diseños para evitar la electrocución de las aves. (R)

Artículo 85. Integración paisajística de los núcleos urbanos. (D)

1. A fin de evitar la degradación de las orlas periurbanas de los núcleos de población, los instrumentos de planeamiento general establecerán criterios de usos y paisajísticos que permitan su integración con los espacios circundantes. En todo caso, las distintas fases de desarrollo urbano de la periferia de los núcleos deberán presentar límites claros, determinados por barreras físicas naturales o antrópicas, existentes o a crear, que permitan dar una forma acabada a los mismos y eviten zonas de transición degradadas.

2. La finalización de las áreas urbanas o urbanizables se llevará a cabo con viales y espacios libres arbolados con especies autóctonas, o con manzanas completas que eviten la aparición de traseras.

3. Las medianeras que queden por encima de otras edificaciones o linden a espacios libres o suelo no urbanizable deberán recibir tratamiento de fachada.

4. Los instrumentos de planeamiento general deberá contemplar la ordenación del paisaje y justificar las propuestas adoptadas para la mejora del mismo.

Capítulo Octavo. De las actividades extractivas.

Artículo 86. Objetivos generales (N)

Para las actividades extractivas y de producción de áridos, el Plan establece los objetivos siguientes:

1. Promover la regularización de las actividades existentes y las condiciones para nuevas actuaciones.

2. Propiciar la compatibilidad ambiental y potenciar instrumentos paliativos de los efectos sobre el entorno.

Artículo 87. Implantación y funcionamiento de las explotaciones (D)

1. La obtención y vigencia de las autorizaciones administrativas precisas es condición inexcusable para la implantación y funcionamiento de las actividades extractivas.

2. Se prohíbe, incluso como autorización de usos provisionales, la realización de estas actividades sin un previo control público de la disposición, al menos, de los correspondientes planes de explotación y de restauración, así como de la conclusión del trámite de evaluación de impacto.

3. Las Administraciones competentes velarán por el cumplimiento de las exigencias que condicionan el ejercicio de la actividad, mediante la aprobación, en el caso de los municipios, de las correspondientes ordenanzas.

Artículo 88. Directrices para la explotación (D)

1. La realización de actividades extractivas y de producción de áridos requerirá la adopción de medidas como las siguientes:

a. Riego de carreteras, carriles, pistas y acopios.

b. Riego de la entrada a molinos e instalación de puente de riego para camiones.

c. Carenado de cintas y tolvas o métodos de igual efectividad.

d. Captadores, filtros o agua en perforadoras.

e. Molinos y cribas estancas.

f. Pantallas vegetales en accesos, acopios y tratamiento.

g. Control periódico de vibraciones en voladoras.

h. Uso de lonas en el transporte de material.

i. Mediciones periódicas de ruido de acuerdo con el Reglamento de Calidad del Aire.

j. Empleo de sistemas innovadores para reducir la emisión de ruido y polvo en las voladuras.

2. Las explotaciones extractivas adoptarán progresivamente sistemas de gestión ambiental (SGMA) realizando las inversiones precisas para su certificación ISO 14001.

Artículo 89. Planes de Restauración (D)

1. Para el ejercicio de toda actividad extractiva es indispensable el Plan de Restauración previsto en el Real Decreto 2994/1982, de 15 de octubre.

2. Las Administraciones territoriales competentes velarán por el efectivo cumplimiento de sus previsiones, entre las que deben figurar las siguientes:

a. Evaluación de la realidad ambiental preexistente, incluyendo planos, fotografías, simulaciones virtuales, geología, calidad forestal y, en general, diagnóstico del entorno.

b. Estudios hidrogeológicos. -

c. Riesgos geológicos durante la explotación y después de la restauración.

d. Objetivos para la integración ambiental que garanticen la máxima reversibilidad posible de la zona afectada al entorno original.

e. Cronograma de objetivos y actuaciones.

f. Seguimiento y actuación de las actuaciones programadas.

3. Las ordenanzas municipales promoverán la simultaneidad de los trabajos de restauración con la explotación.

Artículo 90. Planeamiento Urbanístico (D)

Los instrumentos de planeamiento general incluirán un análisis de las explotaciones existentes y de las que fueran pre-

visibles a efectos de definir su compatibilidad conforme a las determinaciones de este Plan.

TÍTULO CUARTO. INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS. AGUA, ENERGÍA, TELECOMUNICACIONES Y RESIDUOS SÓLIDOS.

Capítulo Primero. De las Infraestructuras básicas.

Artículo 91. Objetivos generales (N)

Son objetivos del Plan en relación con las infraestructuras básicas, la energía y los residuos sólidos los siguientes:

a. Asegurar la prestación de servicios básicos a las áreas urbanas consolidadas y extender las redes para garantizar el suministro en cantidad y calidad en las áreas de crecimiento y transición.

b. Diseñar y gestionar el ciclo del agua de acuerdo con los recursos del territorio y en particular con la limitada disponibilidad de recursos hídricos y la fragilidad del medio para la evacuación de residuos.

c. Racionalizar el trazado de las principales redes de energía concentrándolas en los pasillos y reservas previstas o creando itinerarios que limiten la afección a las áreas urbanas y aseguren la plena eficacia de servicio.

d. Adecuar el tendido de las redes a las características del territorio y en especial a los recursos naturales y el paisaje.

Artículo 92. Directrices al planeamiento urbanístico. (D)

1. Los instrumentos de planeamiento general deberán resolver la totalidad de las infraestructuras viarias, agua, saneamiento, agua reciclada, electricidad, gas, necesarias para cada municipio, y concretarán las etapas y los repartos de cargas a los suelos sectorizados que deberán garantizar su ejecución previamente a su desarrollo urbanístico.

2. El planeamiento urbanístico preverá las cargas que deben asumir los nuevos sectores de suelos para el desarrollo de las infraestructuras de abastecimiento de primer nivel y para la recogida y transporte de las aguas residuales hasta la EDAR que en cada caso corresponda.

Artículo 93. Determinaciones sobre los pasillos de infraestructuras energéticas (D)

1. El Plan define en esquema los pasillos que el planeamiento urbanístico debe reservar para la localización de líneas eléctricas aéreas e infraestructuras enterradas.

2. El suelo afectado por los pasillos aéreos deberá concretarse en el planeamiento urbanístico en una banda de ancho variable según el número de líneas y la tensión de servicio.

3. El ajuste en el trazado de los pasillos propuestos o la creación de nuevos pasillos enterrados por el planeamiento urbanístico general no se considerará modificación del Plan sino ajuste del mismo.

4. Las modificaciones de las líneas eléctricas, excepto las que consistan en sustituir trazados aéreos por enterrados, no podrán afectar al dominio público marítimo terrestre, salvo que, no existiendo otra alternativa posible, se garantice la preservación ambiental y paisajística de estos espacios.

Artículo 94. Directrices para el desarrollo de las infraestructuras energéticas (D)

1. Las Administraciones Públicas y las empresas suministradoras, dentro de sus respectivas competencias, reservarán el suelo, programarán y ejecutarán las actuaciones previstas por este Plan.

2. Las nuevas líneas eléctricas para el transporte en alta tensión a tensiones iguales o superiores a 220 kV, y las de distribución a tensiones iguales o superiores a 66 kV que discurran por el ámbito del presente Plan, lo harán de forma subterránea o en el interior de los pasillos aéreos definidos.

3. Las líneas que discurran o esté previsto su trazado por suelos urbanizables podrán realizarse mediante tendidos de líneas aéreas de tensión igual o superior a 66 kV, hasta tanto no esté concluida la urbanización o se disponga de las cotas previstas en el proyecto de urbanización.

4. Sobre las líneas existentes de tensión igual o superior a 66 kV, no coincidentes con los pasillos propuestos hasta tanto se produzca su traslado o soterramiento, se permitirán actuaciones de apertura para nuevos suministros, mejora y ampliación de capacidad de transporte siempre que no impliquen modificación sustancial del trazado previo.

Capítulo Segundo. De las Infraestructuras básicas que constituyen el ciclo del agua.

Artículo 95. Directrices específicas en relación con la organización de las redes de abastecimiento y saneamiento (D)

En relación con las infraestructuras del ciclo del agua la actuación de las Administraciones públicas se orientará según los siguientes criterios:

a. Mejorar la gestión del ciclo del agua, y regular los usos de manera que se aminore la demanda del recurso, procurando dar respuesta a las demandas mediante la reutilización de las aguas existentes y mediante la implantación de desaladoras.

b. Asegurar el suministro para las áreas urbanas consolidadas y para los suelos urbanizables previstos en condiciones de cantidad, calidad y sanitarias aptas para el consumo de la población.

c. Proteger la utilización y el destino final del agua mediante el fomento de medidas de ahorro en todas las actividades urbanas y mediante la renovación de las arterias de distribución y la modernización de la gestión y explotación de las redes, con la finalidad de evitar las pérdidas y detectar el deterioro de las mismas.

d. Extender la recuperación de las aguas a la totalidad de las áreas urbanas, mediante la depuración de las aguas de sa-

neamiento con el tratamiento que asegure niveles de calidad adecuados para su devolución al medio o la reutilización de las mismas. Se optimizará ampliación y la implantación de nuevas estaciones depuradoras, agrupando los vertidos de las áreas urbanas y reduciendo el impacto ambiental de las infraestructuras que se precisen.

e. Fomentar la reutilización de las aguas depuradas en usos adecuados con su calidad, especialmente para el riego agrícola y de campos de golf y demás actividades que no incluyan el consumo humano.

Artículo 96. Las redes de abastecimiento (D)

1. El planeamiento urbanístico general deberá establecer la red de distribución para la población existente y prevista con los crecimientos planificados atendiendo a los siguientes criterios:

a. Los depósitos de regulación se preverán globalizando los sectores urbanos o urbanizables que se ubiquen en cotas semejantes, con derivaciones que lleguen a todas las cabeceras de los sistemas de distribución de las urbanizaciones.

b. En las zonas consolidadas se estudiarán los sistemas de distribución de agua existentes procurando mejorar las capacidades de regulación.

c. Se estudiará la posibilidad de potenciar en estas zonas el consumo de agua reciclada, al menos para zonas verdes públicas y baldeos de viales.

d. Cada uno de los escalones de impulsión de las infraestructuras globales de primer nivel acabarán en depósitos o aljibes minimizando en lo posible las longitudes de las tuberías de impulsión.

e. Se implantarán caudalímetros que permitan evaluar las pérdidas de las redes.

2. Los planeamientos urbanísticos de los municipios litorales preverán los nuevos colectores paralelos y perpendiculares a la línea de costa, necesarios para atender a las nuevas demandas, y coordinarán entre sí sus propuestas.

Artículo 97. Depuración de aguas residuales. (D)

1. Todos los núcleos de población del ámbito deberán depurar sus aguas residuales de acuerdo con la directiva comunitaria 91/271, con sistemas de tratamiento acordes a la carga contaminante y características del medio receptor.

2. Las urbanizaciones, los núcleos secundarios de población y las zonas destinadas a actividades logísticas e industriales no conectadas a los sistemas generales de depuración deberán contar, asimismo, con sistemas de depuración de vertidos.

3. Las instalaciones de alojamiento turístico, las instalaciones recreativas y las viviendas agrarias aisladas que se ubiquen en suelo no urbanizable deberán contar con instalaciones de depuración de aguas residuales acordes con el volumen y carga contaminante de sus vertidos.

Artículo 98. El agua reciclada (D y R)

1. El planeamiento urbanístico general establecerá las redes de aguas residuales que acumulen los vertidos, a ser posible sin impulsiones intermedias, en los puntos en los que existen depuradoras con suficiente entidad como para que sea posible técnica y económicamente un proceso de adecuado reciclaje del agua. (D)

2. Se procurará no utilizar estaciones de bombeo, salvo en las recogidas finales para llevarlas a las depuradoras con colectores paralelos a la línea litoral. (R)

3. Se procurará utilizar procedimientos terciarios que garanticen una suficiente eliminación de microorganismos del efluente.(R)

4. Se utilizarán contadores volumétricos que garanticen un nivel de pérdida y de uso racional del recurso, adecuado a la demanda. (R)

Artículo 99. Infraestructuras de abastecimiento de las instalaciones recreativas de interés territorial (D)

1. Los campos de golf y otras instalaciones recreativas de interés territorial cuyo consumo supere los 300.000 m3 anuales deberán contar con dispositivos propios de depuración, reciclado y reutilización del agua. Así mismo, deberán contar con sistemas de drenaje, embalses o depósitos con objeto de realizar una gestión más eficiente del ciclo del agua y fomentar su ahorro.

2. En el abastecimiento para usos no potables de las instalaciones el recurso procederá de la reutilización de aguas residuales. Las depuradoras de las que se abastezcan deberán contar con sistemas de tratamiento acorde al destino de sus aguas.

Capítulo Tercero. De las Infraestructuras energéticas y de telecomunicación

Artículo 100. Objetivos generales (N)

En relación con las infraestructuras energéticas y de telecomunicación son objetivos del Plan:

a. Contribuir a la adecuada implantación de las infraestructuras energéticas en el territorio.

b. Impulsar el aprovechamiento de las fuentes de energía renovables.

c. Evitar el deterioro del paisaje por la proliferación de tendidos eléctricos y antenas de telecomunicaciones.

d. Adecuar el tendido de las redes a las características del territorio y en especial a los recursos naturales y paisajísticos.

e. Asumir las líneas prioritarias y recomendaciones determinadas en la planificación energética de la Comunidad Autónoma vigente recogidas en el Plan Energético de Andalucía 2003-2006.

Artículo 101. Pasillos de la red de energía eléctrica (D)

1. Los trazados aéreos de las infraestructuras de la red de energía eléctrica de tensión igual o superior a 66 kV. discurrirá por los pasillos que al efecto se determinan en el esquema de Infraestructuras.

2. El suelo afectado por los pasillos es una banda de ancho variable según el número de líneas y la tensión del servicio, cuyo eje coincidirá con el eje de las bandas dibujadas en el esquema de Infraestructuras o con las líneas eléctricas existentes cuando coincidan con dicha banda.

3. El ancho de los pasillos que se indica en la siguiente tabla podrá ampliarse para albergar nuevas instalaciones que tengan como finalidad atender los incrementos de demanda o mejorar la calidad de suministro.

kV.	Línea	Anchura pasillos (m)
66	1 línea	60
	2 líneas	78
132	1 línea	70
	2 líneas	91
220	1 línea	90
	2 líneas	116
400	1 línea	100
	2 líneas	129

4. No se admitirán más de dos líneas paralelas de tendidos eléctricos excepto en los casos en los que no exista alternativa de carácter técnico o medioambiental posible.

5. La distancia horizontal entre las trazas de los conductores contiguos de las líneas paralelas serán, como mínimo, la resultante de multiplicar la altura de los apoyos más altos por 1,5.

6. En el caso de nuevas necesidades de tendidos no previstos por este Plan, los mismos no podrán transcurrir por las zonas de protección ambiental, salvo que no existiendo otra alternativa posible se garantice la preservación ambiental y paisajística de estos espacios y se tracen por las zonas que supongan menor impacto.

7. La concreción del trazado de los pasillos propuestos no se considerará modificación del plan sino ajuste del mismo.

Artículo 102. Reservas de suelo para redes de energía eléctrica (D y R)

1. Los Planes Generales de Ordenación Urbanística establecerán las reservas de suelo necesarias para las subestaciones eléctricas y los pasillos destinados a líneas eléctricas de tensión igual o superior a 66 kV definidos en el plano de infraestructuras. Este emplazamiento tiene carácter indicativo y su exacta localización en los instrumentos de planeamiento no se considerará modificación del Plan sino ajuste del mismo. (D)

2. Los instrumentos de planeamiento general deberán dimensionar, en su caso la superficie destinada a subestaciones de transformación teniendo en cuenta la tensión máxima prevista, las funciones encomendadas y las posibilidades de ampliación futura. Con carácter orientativo, se establecen las siguientes dimensiones: (R)

Tensión (Kv)	Superficie (ha)	
	Mínima	Máxima
66	0,3	1
132	0,6	2
220	2	7

3. Las reservas de suelo indicadas en el apartado anterior y en el apartado 1 del artículo anterior se establecen cautelarmente hasta tanto no se efectúe, según sea el caso, la correspondiente evaluación de impacto ambiental. (D)

Artículo 103. Trazado de la red de gas y de productos líquidos derivados del petróleo (D)

1. Los posibles trazados de conducciones de la red primaria de transporte de gas y de productos líquidos derivados del petróleo deberán cumplir los siguientes requisitos:

a. Estarán situados a una distancia no inferior a 500 metros de los suelos urbanos y urbanizables definidos por los instrumentos de planeamiento general.

b. No podrán transcurrir por las zonas de protección ambiental definidas por este Plan.

c. Los tramos de la red que deban transcurrir en superficie adoptarán medidas paisajísticas que favorezcan su integración en el entorno.

Artículo 104. Energías renovables. (D y R)

1. Los instrumentos de planeamiento general y las ordenanzas de edificación establecerán las medidas necesarias que faciliten el aprovechamiento de las energías renovables y eviten su impacto ambiental y paisajístico. (D)

2. Se recomienda a la administración competente la incentivación de las instalaciones de producción de energía a partir de fuentes renovables destinadas a la distribución y/o consumo en el ámbito. (R)

Artículo 105. Instalaciones de telefonía móvil (N, D y R)

1. No estará permitido el emplazamiento de nuevas instalaciones de telefonía móvil en : (N)

a. Las edificaciones e instalaciones protegidas por la legislación del Patrimonio Histórico.

b. Los edificios catalogados y bienes protegidos por los instrumentos de planeamiento general y las áreas de influencia establecidas conforme al artículo 76.

c. Los suelos especialmente protegidos por este Plan cuando así lo determine el planeamiento urbanístico general.

d. La ribera del mar y zona de influencia establecida por la legislación sectorial.

2. En los lugares permitidos las instalaciones utilizarán materiales constructivos y colores y, en su caso, sistemas de camuflaje, que limiten su impacto visual. (N)

3. Los soportes preverán la posibilidad de utilización compartida y no incorporarán otros elementos como carteles, iluminación, etc. que los que sean exigidos por la legislación sectorial que le sea de aplicación. (N)

4. Los instrumentos de planeamiento general establecerán, de acuerdo con lo indicado en el apartado 1, las áreas en las que no estarán permitidas las instalaciones de antenas y las normas de ordenación de las infraestructuras de telecomunicación para la prestación de servicios de telefonía móvil. (D)

5. Se recomienda que los instrumentos de planeamiento general establezcan las determinaciones para la eliminación y, en su caso, el reagrupamiento de las instalaciones ya existentes de telefonía móvil, en soportes compartidos en los lugares y espacios a que se hace referencia en el apartado 1 de este artículo. (R)

Capítulo Cuarto. De las instalaciones de residuos urbanos inertes y agrícolas.

Artículo 106. Instalaciones de residuos urbanos inertes y agrícolas (D)

1. En relación con los residuos sólidos urbanos y agrícolas el Plan se plantea como objetivos evitar la contaminación ambiental y paisajística mediante el establecimiento de condicionantes para su localización y favorecer la gestión conjunta de los residuos

2. Los instrumentos de planeamiento general deberán establecer las áreas más adecuadas para la localización de centros de transferencia de residuos urbanos de acuerdo con los siguientes criterios:

a. Las instalaciones necesarias para la recogida y transferencia se distanciarán de los centros urbanos, de las áreas turísticas y de los equipamientos al menos dos kilómetro y contarán con medios que garanticen la no emisión de olores sobre las áreas colindantes.

b. Las instalaciones para la concentración, transferencia y tratamiento de residuos se dispondrán fuera de las áreas urbanas y de extensión, en suelo no urbanizable no sometido a ningún tipo de protección y fuera de las áreas sujetas a posibles riesgos de avenidas e inundaciones establecidas en este Plan.


c. El reciclado de escombros se integrará funcionalmente con el acondicionamiento de escombreras, sellado de vertederos y recuperación de canteras

d. La localización de vertederos se realizará en atención a la característica de los suelos, la extensión del acuífero subterráneo y la fragilidad del paisaje. Estas instalaciones deberán situarse en lugares no visibles desde las áreas residenciales y desde las carreteras principales de la aglomeración y su localización deberá garantizar la estanqueidad de los terrenos y la inclusión en un ámbito visual cerrado alejado de líneas de cumbres, cauces y vaguadas abiertas.

3. Los municipios facilitarán la reserva de los suelos necesarios para la localización de instalaciones.

4. En las instalaciones destinadas a la recepción de enseres domésticos, escombros y restos de obras, el apilamiento de materiales no superará los cinco metros de altura desde la rasante natural del terreno.


5. Todas las instalaciones deberán estar valladas y rodeadas por una pantalla diseñada para minimizar su impacto paisajístico.




Plan de Ordenación del Territorio del Litoral Occidental de Huelva AFECCIONES Mapa llave




Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Occidental AFECCIONES Hoja 1




Plan de Ordenación del Territorio del Litoral Occidental de Huelva AFECCIONES Hoja 2



PARQUE NATURAL
SIERRA DE LAS NIEVES
CERROS DE TOLOX
MONTAÑA
DEHESA DE BORNOQUE
PE-4
PARQUE NATURAL
SIERRA DE LAS NIEVES
RESERVA DE LA BIOSFERA
MA40001-CO
SIERRA REAL - APRETADERAS
CS-18
MA40001-CO
MA-427
8
9
23
22




Plan de Ordenación del Territorio del Litoral Occidental de Huelva AFECCIONES Hoja 4



Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Occidental AFECCIONES Hoja 5



Plan de Ordenación del Territorio del Litoral Occidental de Huelva AFECCIONES Hoja 6



Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Occidental AFECCIONES Hoja 7

PLAN ESPECIAL DE PROTECCION DEL MEDIO FISICO

ESPACIOS CON PROTECCION ESPECIAL INTEGRAL

PARAJE NATURAL EXCEPCIONAL

PE-3 PARAJE EXCEPCIONAL DE LOS REALES DE SIERRA BERMEJA

PE-4 PARAJE EXCEPCIONAL DEL BOSQUE DE BORNOQUE

ESPACIOS CON PROTECCION ESPECIAL COMPATIBLE

PARAJE SOBRESALIENTE

PS-05 LA FUENTE- CABECERA DEL RIO ALAMINO

COMPLEJOS SERRANOS DE INTERES AMBIENTAL

CS-02 COMPLEJO SERRANO DE INTERES AMBIENTAL DE SIERRA BLANCA-CANUCHA-ALPUJATA

CS-03 COMPLEJO SERRANO DE INTERES AMBIENTAL DE SIERRA DE MIJAS

CS-18 COMPLEJO SERRANO DE INTERES AMBIENTAL DE SIERRA REAL-PALMITERA-APRETADERAS

CS-19 COMPLEJO SERRANO DE INTERES AMBIENTAL DE SIERRA CRESTELLINA

CS-20 COMPLEJO SERRANO DE INTERES AMBIENTAL DEL VALLE DEL GENAL

CS-26 COMPLEJO SERRANO DE INTERES AMBIENTAL DE LAS LOMAS DEL PUERTO Y LAS CABRILLAS

CS-24 COMPLEJO SERRANO DE INTERES AMBIENTAL DE SIERRA BERMEJA

PAISAJE AGRARIO SINGULAR

AG-08 PAISAJE AGRARIO SINGULAR DE LAS HUERTAS DEL RIO GUADAIZA

AG-10 PAISAJE AGRARIO SINGULAR DE LAS HUERTAS DEL RIO MANILVA

AG-11 PAISAJE AGRARIO SINGULAR DE LAS HUERTAS DEL RIO GUADIARO

ESPACIO FORESTAL DE INTERES RECREATIVO

FR-06 ESPACIO FORESTAL DE INTERES RECREATIVO DE VIÑAS VIEJAS-CAMORRO

COMPLEJO LITORAL DE INTERES AMBIENTAL

LA-1 COMPLEJO LITORAL DE INTERES AMBIENTAL DE PUNTA CHULLERA

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE ANDALUCIA

LEY 2/1989, DE 18 DE JULIO por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección

PARQUE NATURAL

PARQUE NATURAL SIERRA DE LAS NIEVES

PARAJE NATURAL

PARAJE NATURAL DE LOS REALES DE SIERRA BERMEJA

PARAJE NATURAL DE SIERRA CRESTELLINA

MONUMENTO NATURAL

MONUMENTO NATURAL DUNAS DE ARTOLA O CABOPINO

ZONAS DE IMPORTANCIA COMUNITARIA (Red Ecológica Europea "Natura 2000")

ZONAS ESPECIAL PROTECCION PARA LAS AVES

XXX

ES6170004 LOS REALES DE SIERRA BERMEJA

ES6170005 SIERRA CRESTELLINA

ES6170006 SIERRA DE LAS NIEVES

ZONAS ESPECIAL CONSERVACION (ZEC)
PROPUESTA DE LUGARES DE INTERES COMUNITARIO DE ANDALUCIA (LIC)

ES6170004 LOS REALES DE SIERRA BERMEJA

ES6170005 SIERRA CRESTELLINA

ES6170006 SIERRA DE LAS NIEVES


ES6170010 SIERRAS BERMEJA Y REAL

ES6170021 RIO GUADALMINA


ES6170022 RIO FUENGIROLA

ES6170024 RIO GUADALMANSA


ES6170025 RIO REAL




Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Occidental AFECCIONES Hoja 9





Plan de Ordenación del Territorio del Litoral Occidental de Huelva AFECCIONES Hoja 10



Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Occidental AFECCIONES Hoja 11


A-397
ES6170010
26
5
21
MA20070
MA20048
28 27
4
MA-547
Río Guadalmina
29
30
ES6170024
ES6170021
10
31


MA10006-JA
Embalse de la Concepción
20
19
18
16
AP-7 (N-340) (E-15)
ES6170019
ES6170020
19
20
28
40
AC-34
Playa Casablanca
Playa Nagueles
Playa Rio Verde
Playa Puerto Banús
Playa Nueva Andalucia
Playa de Cortijo Blanco
Playa San Pedro de A.
Playa Guadalmina



Plan de Ordenación del Territorio del Litoral Occidental de Huelva AFECCIONES Hoja 14

(Continúa en el fascículo 4 de 4)

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico

B O J A
Boletín Oficial de la JUNTA DE ANDALUCIA

SUMARIO

(Continuación del fascículo 3 de 4)

3. Otras disposiciones

PAGINA

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES


Decreto 142/2006, de 18 de julio, por el que se aprueba el Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Occidental de la provincia de Málaga y se crea su Comisión de Seguimiento. (Continuación.) 114

Número formado por cuatro fascículos


Lunes, 9 de octubre de 2006 **Año XXVIII** **Número 196 (4 de 4)**


Edita: Servicio de Publicaciones y BOJA
CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA
Secretaría General Técnica.
Dirección: Apartado Oficial Sucursal núm. 11. Bellavista.
41014 SEVILLA
Talleres: Servicio de Publicaciones y BOJA

Teléfono: 95 503 48 00*
Fax: 95 503 48 05
Depósito Legal: SE 410 - 1979
ISSN: 0212 - 5803
Formato: UNE A4



Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Occidental AFECCIONES Hoja 15


Río de las Piedras
ES6170022
AP-7 (N-340) (E-15)
7
12
MA20059
MA20073
MA20058
MA20072
Punta de Calab
9
10
Playa Cala del Moral
43
ES6170030
Fondo marino de Calahonda
Calahonda


E3
E2
E1
Playa de Carvajal
Bocana de los Olimpos
Playa de las Gaviotas
Playa de los Boliches
Playa de Santa Amalia
Playa del Castillo
Playa del Egido
Playa Mare Nostrum
Piedras del Cura
la Campana

ES6170011	SIERRA BLANCA	ES6170026	RIO DEL PADRON
ES6170016	VALLE DEL RIO GENAL	ES6170027	ARROYO DE LA CALA
ES6170017	RIO DE CASTOR	ES6170029	RIO MANILVA
ES6170019	RIO VERDE	ES6170030	CALAHONDA
ES6170020	RIO GUADAIZA	ES6170063	FONDOS MARINOS DE LAS BAHIA DE ESTEPONA

ESPACIOS PROTEGIDOS POR LA UNESCO

RESERVA DE LA BIOSFERA SIERRA DE LAS NIEVES

MONTES PUBLICOS

LEY 43/2003, DE 18 DE JULIO

MA000

MA-70003-AY	SIERRA CRESTELLINA
MA-70002	LAS ACEDIAS
MA-30007	EL PINAR
MA-50016	SIERRAS BERMEJA
MA-20070	DEHESA DE ALCARUZ
MA-10006-JA	EL MELICHE
MA-40001-CO	SIERRA DEL REAL
MA-10008	SIERRA BLANCA Y NAGÜELLES
MA-30009-CA	SIERRA BLANCA
MA-30055	SIERRA PARDA
MA-30004	SIERRA BLANCA Y BERMEJA
MA-20058 MA-20058	CORTIJO Dª B. OBREGON, CHAPARRAL DE LA CONDESA
MA-20072 MA-20073	CORTIJO DE LA CRUZ, CHAPARRAL DE LA CONDESA
MA-10007-JA	SIERRA BLANCA

VIAS PECUARIAS

Ley de 3/1995 de 23 de marzo


- CAÑADA
- COLADA
- CORDEL
- VEREDA


LISTADO VIAS PECUARIAS


1 CAÑADA REAL DE LA FUENTE DE LA ADELFA
2 CAÑADA REAL DE RONDA Y DE MOJÓN VERDE
3 CAÑADA REAL DEL MOJON DE PUERTO VERDE
4 CAÑADA REAL DE LOS BARRIOS (CADIZ) A ESTEPONA
5 CAÑADA REAL DE LOS BARRIOS A ESTEPONA
6 COLADA DEL RIO DE LA PUENTE- PUERTO DE CARNERO Y LOMA DE PUERTO LLANO
7 COLADA DE LA LOMA DEL RAYO
8 COLADA DE GARAPALAR
9 COLADA DESCANSADERO DE GARROBILLO
10 COLADA DE REINOSO Y CANCELADA
11 COLADA DE GAUCIN A CASARES
12 COLADA DE LOS MOLINOS A ESTEPONA
13 COLADA DEL MOLINO DEL DUQUE
14 COLADA DE CASARES
15 CORDEL DEL CESMO
16 CORDEL DE BENAHAVIS A OJEN
17 CORDEL DEL PUERTO DE LOS GUARDAS A GENALGUACIL
18 VEREDA DE PAJARES
19 VEREDA DEL PUENTE DE RONDA
20 VEREDA DE MARBELLA A RONDA
21 VEREDA DESDE EL PUERTO VALENCIA A BENAHAVIS Y VENTORRILLO DEL TAJAREJO
22 VEREDA DE RONDA
23 VEREDA DEL CAMINO DE IGUALEJA
24 VEREDA DEL CAMINO DE JUBRIQUE
25 VEREDA DE LA LOBILLA
26 VEREDA DEL CAMINO DE GENALGUALCIL
27 VEREDA DE LOS FRAILES O DE CALANCHA
28 VEREDA DE GAUCIN Y CASARES
29 VEREDA DE GAUCIN A ESTEPONA
30 VEREDA DE LAS MENTIRAS
31 VEREDA DE LOS PESCADEROS
32 VEREDA DE LAS ROSAS DE ESPAÑA
33 VEREDA DE SAN ROQUE
34 VEREDA DE LA CAÑADA DEL APARTADERO
35 VEREDA DEL SAUSAL
36 VEREDA DE PATRAINA
37 VEREDA DEL CAMINO DE RONDA


BIC (BIEN DE INTERES CULTURAL) Y CATALOGO GENERAL PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ (CGPHA)

Ley de 16/1985, 25 de Junio, Patrimonio Histórico Español. (BIC)
Ley 1/1991, de 3 de Julio, Patrimonio Histórico de Andalucía (CGPHA)


47
8
49
52
31
54
53
Río Genal
30
A-377
56
HUERTAS DEL RIO GUADIARO
58
59
60
61
62
63
66
69
AG-11
CA-9021
32
Río Guadiaro
31
76
78


MA70002
7-50
50
51
48
55
12
28
AP-7 (N-340) (E-15)
MA-546
38
57
39
ES6170029
40
Bahía Dora
Brisamar
Bahía de Casares
Playa Chica
68
71
13
6
70
74
72
73
75
33
77
79
80
26


17
ES6170027
ES6170026
25
ES6170027
27
24
13
36
Punta del Ca
Punta de Pinillos
Punta de la Plata
Bahía de la Plata
Punta de los Marmoles
ES6170063
Playa Beach
Fondo marino de Bahía de Estepona
Punta de la Doncella



Plan de Ordenación del Territorio del Litoral Occidental de Huelva AFECCIONES Hoja 22

BIC - CGPHA

LISTADO

1 - TORRE ESTERIL*
2 - TORRE DE LA LECHERA*
3 - TORRE DE CAMPANILLAS*
4 - CASTILLO DE MONTEMAYOR
5 - TORRE TRAMONES
6 - TORRE SALTO DE LA MORA
7 - CASTILLO DE CASARES
8 - CIUDAD ROMANA DE LACIPO
9 - TORRE DEL ARROYO VAQUERO
10 - TORRE DE GUADALMANSA
11 - TORRE DE SALA VIEJA
12 - TORRE DE BAÑOS
13 - TORRE DEL SALADILLO
14 - TORRE DE VELERIN
15 - TORRE DEL PADRON
16 - VILLA ROMANA DE LAS TORRES
17 - CASTILLO EL NICIO
18 - CASTILLO DE ESTEPONA
19 - TORO DE OSBORNE Nº XII**
20 - TERMAS ROMANAS
21 - TORRE BLANCA
22 - CASTILLO SUEL*
23 - ALQUERIA ARABE*
24 - TORRE DE LA CHULLERA
25 - CASTILLO DE SABINILLAS*
26 - CASTILLO DE LA DUQUESA
27 - ANTIGUO HOSPITAL BAZÁN
28 - TORRE ANCON
29 - TORRE DEL RIO REAL
30 - TORRE LANCE DE LAS CAÑAS
31 - TORRE DEL DUQUE
32 - TORRE LADRONES
33 - CUEVA DE PECHO REDONDO
34 - VILLA ROMANA DE RIO VERDE
35 - LAS BOVEDAS
36 - CASTILLO DE ALICATES
37 - CERRO TORRON
38 - CASTILLO DE MARBELLA
39 - TORRE DE LA MAR*
40 - TORRE DE LAS BOVEDAS
41 - TORRE VIEJA DE LA CALA DEL MORAL
42 - TORRE DE CALABURRAS
43 - TORRE DE CALAHONDA
44 - TORRE NUEVA
45 - TORRE DEL CASTILLO DE OSUNILLAS
46 - CASTILLO DE MIJAS
47 - VILLA ROMANA DE LA BUTIBAMBA
48 - CASTILLO DE OSUNILLAS
49 - CASTILLO DE OJEN
50 - CONJUNTO HISTORICO DE CASARES
51 - CONJUNTO HISTORICO DE MIJAS

* - SIN COORDENADAS UTM
** CGPHA

YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS

Ley de 16/1985, 25 de Junio, Patrimonio Histórico Español. (BIC)
Ley 1/1991, de 3 de Julio, Patrimonio Histórico de Andalucía (CGPHA)
Decreto 168/2003 de 17 de Junio por el que se modifica y aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas

YACIMIENTOS

LISTADO

1.- FINCA EL SECRETARIO
2.- HALLAZGOS DE SANTA FE DE LOS BOLICHES
3.- CASTILLO SOHAIL
4.- CASTILLO Y CIUDAD ROMANA SUEL
5.- CASTILLO-ERMITA VIRGEN DE LA PEÑA
6.- YAC. ROMANO DE HAZA DEL ALGARROBO
7.- YAC. ROMANO CAPARRAL Nº 64
8.- VILLA ROMANA FINCA ACEBEDO
9.- POLIGONO FARO DE CALABURRAS
10.- POLIGONO BUTIBAMBA
11.- ARRAIJANAL
12.- ROZA DE AGUADO
13.- COTO CORREA I
14.- COTO CORREA II
15.- ABRIGOS EL PUERTO RICO
16.- CUEVA DE NAGÜELES
17.- NECROPOLIS DE NAGÜELES
18.- CUEVA DE LA PALOMINA
19.- ESTRUCTURAS DEL LAGO DE LAS TORTUGAS
20.- DESPOBLADO DEL LAGO DE LAS TORTUGAS
21.- BASILICA PALEOCRISTIANA DE VEGA DEL MAR
22.- CERRO DE LOS MOZOS O LAS MOZAS
23.- CERRO EL MELICHE
24.- DESPOBLADO DE DAIDIN
25.- CASTILLEJO DE LOS NEGROS
26.- LOMA DE LOS BILLARES
27.- CUEVA DE LAS PALOMAS
28.- CUEVA DEL CHOCHITO
29.- CASERIO ALQUERIA
30.- CORTIJO DEL MARQUES DEL DUERO
31.- CAÑONES DEL SALADILLO
32.- PECIO DE LA BOBADILLA
33.- YAC. DE PARQUE ANTENA
34.- DESEMBOCADURA RIO CASTOR
35.- ENTORNO TORRE PADRÓN
36.- LAS MESAS DE SALAVIEJA
37.- GUADALOBON
38.- PATRINA
39.- YAC. ROMANO DE ARROYO VAQUERO
40.- YAC. TORREQUEBRADA
41.- BAÑOS DEL DUQUE
42.- MOLINO CAPELIS
43.- CORTIJO DEL POLLO
44.- SIERRA CRESTELLINA I
45.- SIERRA CRESTELLINA II
46.- CERRO DE LA NOVIA
47.- CORTIJO DE LAS LATAS
48.- BENAMORABE
49.- TERRAZAS DEL ALBARRA
50.- ARROYO HONDO
51.- TORREON
52.- LOS PAREDONES
53.- PELLIZCOSO
54.- CORTIJO FERRETE
55.- ARROYO LA JORDANA
56.- LOS NOGALES I
57.- POZO SANTO
58.- LOS NOGALES II
59.- CORTIJO CERRILLO
60.- VILLAVIEJA
61.- LOS LLANOS II
62.- CORTIJO MAJADA VIEJA
63.- EL CHORRETE
64.- CUEVA DEL GRAN DUQUE
65.- BAÑOS DE LA HEDIONDA
66.- CORTIJO CANILLA
67.- LA DEHESILLA
68.- CALZADA ROMANA
69.- LOS LLANOS I
70.- CERRO CALABOZO-CAMAROTE
71.- LAS LAGUNETAS
72.- FINCA DE CENTENO
73.- CUESTA DEL CALAFATE
74.- LA ALCARIA
75.- BARRIADA DE SABINILLAS
76.- EL CERRO DEL TESORO
77.- EL HACHO
78.- CERRILLO DE LA SEPULTURERA
79.- NACIMIENTO DEL ARROYO DEL ESTANQUILLO
80.- TERAN
81.- CASTILLEJOS DEL ALCORRIN
82.- LOS HIDALGOS
83.- HAZA EL CASAREÑO
84.- CORTIJO DE FELIX

LEY DE COSTA

Ley de 22/1988 de 28 de Julio

LINEA DE COSTA

HIDROGRAFIA. LEY DE AGUAS

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de Julio.

Cauces, Lagos, Embalses...

ESTUDIO HIDRAULICO PARA LA ORDENACION DE LAS CUENCAS DE LA COSTA DEL SOL OCCIDENTAL


ZONA INUNDABLES (DELIMITACION PROVISIONAL)

INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTES

Ley de 8/2001 de 12 de Julio, de Carreteras de Andalucía

AUTOPISTA
EXISTENTE FFCC


34
35
CA-514
36


82
81
La Duquesa
83
84
Playa del Negro
PUNTA CHULLERA
Playa del Tubalito


AUTOVIA
RED BASICA
RED INTERCOMARCAL
RED PROVINCIAL

ESTACIONES DE FFCC

E1.- ESTACION FUENGIROLA
E2.- APEADERO DE LOS BOLICHES
E3.- APEADERO DE TORREBLANCA

LIMITE MUNICIPAL

CIUDAD CONSOLIDADA



JUNTA DE ANDALUCIA

PLAN DE ORDENACION DEL TERRITORIO DE LA
COSTA DEL SOL OCCIDENTAL

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES
Secretaría General de Ordenación del Territorio y Urbanismo


AFECCIONES

N° ORDEN: **1/4**


ESCALA: **1/50.000**

FECHA: **ABRIL 2006**

El presente documento es copia de su original. Su utilización total o parcial, así como cualquier reproducción o cesión a terceros, requerirá la correspondiente autorización oficial expresa, quedando en todo caso prohibida cualquier modificación unilateral del mismo.




Plan de Ordenación del Territorio del Litoral Occidental de Huelva ORDENACIÓN GENERAL Mapa llave




Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Occidental ORDENACIÓN GENERAL Hoja 1




Casablanca
Real de la Quinta
BENAHAVIS


CERROS DE TOLOX


MI 2
MI 1
Cala golf


Osonillas
El Homillo
E1
E2
E3
FUENGIROLA
Playa de Carvajal
Playa de los Olmos
Playa de las Gaviotas
Playa de los Boliches
Playa de Santa Ana

INFORMACION TERRITORIAL

- LIMITE MUNICIPAL
- RED HIDROGRAFICA
- CIUDAD CONSOLIDADA
- AUTOPISTA
- AUTOVIA
- RED BASICA
- RED INTERCOMARCAL
- RED PROVINCIAL
- RED MUNICIPAL
- VIAS PECUARIAS
- LÍNEA DE FFCC (MALAGA-FUENGIROLA)
- ESTACIONES DE FFCC

CLASIFICACION Y CALIFICACION URBANISTICA VIGENTE (PLANES GENERALES APROBADOS)

- SUELO URBANO
- SUELO URBANIZABLE
- SUELO URBANIZABLE (AFECTADO POR LIC)
- SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS
- SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES
- SUELO NO URBANIZABLE PROTEGIDO

PROPUESTAS DEL PLAN TERRITORIAL

ZONAS DE PROTECCION

- AMBIENTAL I
- AMBIENTAL II
- INTERES TERRITORIAL
- ARQUEOLOGICA
- FONDOS MARINOS

ZONAS NO PROTEGIDAS

- SUELO NO PROTEGIDO

AREAS ESTRATEGICAS

- AREAS DE OPORTUNIDAD
- AREAS DE CENTRALIDAD (FFCC)


RED DE ESPACIOS LIBRES


- PARQUES FLUVIALES
- CORREDOR MARITIMO

EQUIPAMIENTOS Y DOTACIONES


- EQUIPAMIENTOS TERRITORIALES
- EQUIPAMIENTOS CORREDOR MARITIMO
- INTERVENCIONES PORTUARIAS
- PARQUES FLUVIALES



CASARES
A-377
CERRO MAJADA VIEJA
La Reniza



MA-50
Alberca
Abeja
Altos
Valle Romano
Zagorra
Mesa
ESTEPONA
Punta de Pinillos
Punta de la Plata
Punta de la Doncella
Bahía Dorada
Estepona Golf
Arroyo Vaquero
Bahía de Casares



Montemayor Alto
Resinera
MA-54
La Alquería
Valle del Sol
Atalaya
Brijan
Montemayor Bajo
Montemayor Bajo
Flamingo
Paraíso
Playa de Contigo
Playa Guadalmina
Punta del Saladillo
Punta del Baños
Punta del Sol
Punta del Saladillo
Playa del Velerín
Punta del Castor
P2
V2
E 1
10
9



MARBELLA
Playa Casablanca
Playa de la Fontanilla
Ensenada de Marbella
Playa del Pinillo
Playa del Río Real
Playa de la Bota
Playa Río Verde
Playa Puerto Banús
Playa Nueva Andalucía



Huelva
Playa del Rincón
Playa del Río Sequillo
Playa Sinforal
Playa de la Ribera
Playa de las Calipas
Playa de los Carros
Playa de Arena
Punta de Ladrones
Punta de Arenas
Punta de Calabrina



Chapamal
Playa del Castillo
Playa del Egido
Playa Mare Nostrum
Piedras del Cura
Playa de la Campana
Punta de Calahurras
Playa Cala del Moral
Cala del Moral
2
M1
M1



MEJORAS DE RED VIARIA
MEJORAS DE CONEXION EXTERNA (AUTOPISTA)
"VIARIO INTERMEDIO"
"VIARIO TRANSVERSAL"
MEJORAS DE RED FERROVIARIA
PROPUESTA DEL CORREDOR FFCC
ESTACIONES DE FFCC


LISTADO DE INTERVENCIONES
EQUIPAMIENTOS TERRITORIALES
E.1 CENTRO SOCIO-CULTURAL EDUCATIVO (Ciprés)
E.2 SOCIAL-CULTURAL (La Cala)
E.3 SOCIAL-CULTURAL DEPORTIVO (Caniquiqui)
E.4 CENTRO TRANSPORTES ESTEPONA
E.5 CIUDAD DEL CONOCIMIENTO (Saladavieja)
E.6 SOCIAL-CULTURAL EDUCATIVO (Guadalobón)
E.7 CENTRO HOSPITALARIO DE ALTA RESOLUCION DE ESTEPONA
F.1 INTERCAMBIADOR DE FUENGIROLA
MA.1 PARQUE ARQUEOLOGICO "CASTILLO DUQUESA"
MA.2 PARQUE ARQUEOLOGICO "CASILLO ALCORRIN"
M.1 AMPLIACION DEL HOSPITAL DE MARBELLA
M.2 EQUIPAMIENTO RESIDENCIAL V.P.O. "CAÑADA"
M.3 CIUDAD DEPORTIVA "CAÑADA"
M.4 PARQUE EMPRESARIAL DE MARBELLA
M.5 CENTRO DE CONGRESOS "BANUS"
M.6 CENTRO LOGISTICO "GUADAIZA"
M.7 CENTRO UNIVERSITARIO "GUADAIZA"
M.8 CENTRO TECNOLOGICO "GUADAIZA"
MI.1 CENTRO LOGISTICO DE MIJAS
MI.2 PARQUE EMPRESARIAL DE MIJAS
MI.3 CENTRO HOSPITALARIO DE ALTA RESOLUCION DE MIJAS
O.1 PARQUE EMPRESARIAL DE OJEN
EQUIPAMIENTOS CORREDOR MARITIMO
C.1 BAÑOS DE LA JORDANA
E.1 BAÑOS GUADALMANSA
E.2 BAÑOS VELERIN
E.3 BAÑOS CASTOR
E.4 BAÑOS PADRON
E.5 BAÑOS CALA
E.6 BAÑOS GUADALOBON
E.7 BAÑOS VAQUERO
F.1 BAÑOS DE LA GAVIOTA
F.2 BAÑOS REAL
F.3 BAÑOS FUENGIROLA
MA.1 BAÑOS RIO MANILVA
MA.2 BAÑOS LA DUQUESA
MA.3 BAÑOS DEL MOLINO
MA.4 BAÑOS DEL NEGRO
MA.5 BAÑOS DEL TUBALITA
M.1 BAÑOS DE ARTOLA
M.2 BAÑOS LOS MONTEROS
M.3 BAÑOS DEL CAMPING
M.4 BAÑOS DEL GUADALPIN
M.5 BAÑOS DE RIO VERDE
M.6 BAÑOS DE GUADAIZA
M.7 BAÑOS DE SAN PEDRO
M.8 BAÑOS DE LAS BOVEDAS
M.9 BAÑOS DEL GUADALMINA
MI.1 BAÑOS LA NORIA
MI.2 BAÑOS LA CALA DEL MORAL
MI.3 BAÑOS DE CALAHONDA
PARQUES FLUVIALES
C.1 PARQUE DE LA JORDANA
C.2 PARQUE MANILVA
E.1 PARQUE DE GUADALMINA
E.2 PARQUE GUADALMANSA
E.3 PARQUE CASTOR
E.4 PARQUE CALA
E.5 PARQUE GUADALOBON
E.6 PARQUE ARROYO ENMEDIO
E.7 PARQUE ARROYO VAQUERO
F.1 PARQUE ZARAGOZA
I.1 PARQUE DE LA RIBERA DE LA CONCEPCION
MA.1 PARQUE RIO MANILVA
MA.2 PARQUE LA PEÑUELA
MA.3 PARQUE DEL INDIANO
MA.4 PARQUE ALCORRIN
MA.5 PARQUE MARTAGINA
MA.6 PARQUE DEL NEGRO
M.1 PARQUE DE ARTOLA
M.2 PARQUE DEL GUADALPIN
M.3 PARQUE DEL RIO VERDE
M.4 PARQUE DEL GUADAIZA
MI.1 PARQUE DE LA MANZANILLA
MI.2 PARQUE DE LAS PASADAS
MI.3 PARQUE DEL VALLE DEL GOLF
MI.4 PARQUE DE MIJAS
INTERVENCIONES PORTUARIAS
E.1 AMPLIACION DEL PUERTO DE ESTEPONA
F.1 AMPLIACION DEL PUERTO FUENGIROLA
M.1 AMPLIACION PUERTO DE "LA BAJADILLA"
M.2 AMPLIACION PUERTO BANUS
M.3 ESTUDIO DE VIABILIDAD
MI.1 ESTUDIO DE VIABILIDAD
B BENAHAVIS C CASARES E ESTEPONA F FUENGIROLA I ISTAN
MA MANILVA M MARBELLA MI MIJAS O OJEN



Cerro Luis
La Rondana
Pedraza
El Madroñal
El Molino
Tabano
La Parfada
Loma del Rey
Bahía de Las Rocas
Chullera Park
PUNTA CHULLERA
Playa del Tubalito


MA 1
MA 1
MA 1
La Chica
La Duquesa


ESTACIONES DE FERROCARRIL EXISTENTE
E1 ESTACION DE FUENGIROLA
E2 APEADERO DE LOS BOLICHES
E1 APEADERO DE TORREBLANCA
ESTACIONES DE FERROCARRIL PROPUESTO
E1 ESTACION DE FUENGIROLA
1 FUTURA ESTACION LAS LAGUNAS
2 APEADERO DE LA CALA DE MIJAS
3 APEADERO DE CALAHONDA
4 APEADERO DE LAS DUNAS
5 APEADERO DE LOS MONTEROS
6 ESTACION DE MARBELLA
7 APEADERO DE MARBELLA OESTE
8 APEADERO DE PUERTO BANUS
9 APEADERO DE SAN PEDRO ALCANTARA
10 APEADERO DE BENAMARA
P2 FUTURA ESTACION VELERIN
11 ESTACION DE ESTEPONA
12 APEADERO DE ESTEPONA OESTE
VIADUCTOS PROPUESTOS
V1 VIADUCTO DE SIETE REVUELTAS
V2 VIADUCTO DE GUADALMANSA
MARBELLA
ESTEPONA
JUNTA DE ANDALUCIA
PLAN DE ORDENACION DEL TERRITORIO DE LA
COSTA DEL SOL OCCIDENTAL
CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES
Secretaría General de Ordenación del Territorio y Urbanismo
ORDENACION GENERAL
Nº ORDEN:
2/4
ESCALA:
1/50.000
FECHA:
ABRIL 2006
El presente documento es copia de su original. Su utilización total o parcial, así como cualquier reproducción o cesión a terceros, requerirá la correspondiente autorización oficial expresa, quedando en todo caso prohibida cualquier modificación unilateral del mismo.




Plan de Ordenación del Territorio del Litoral Occidental de Huelva INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS Mapa llave







Plan de Ordenación del Territorio del Litoral Occidental de Huelva INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS Hoja 2




Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Occidental INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS Hoja 3




Plan de Ordenación del Territorio del Litoral Occidental de Huelva INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS Hoja 4




Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Occidental INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS Hoja 5



Plan de Ordenación del Territorio del Litoral Occidental de Huelva INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS Hoja 6




Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Occidental INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS Hoja 7





Plan de Ordenación del Territorio del Litoral Occidental de Huelva INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS Hoja 8
















INFORMACION TERRITORIAL

- LIMITE MUNICIPAL
- RED HIDROGRAFICA
- CIUDAD CONSOLIDADA
- RED AUTOVIA / AUTOPISTA
- RED CARRETERRAS

CALIFICACION URBANISTICA VIGENTE


- SUELO URBANO
- SISTEMA GENERAL
- SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO
- SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO


LEYENDA RED ELECTRICA

- 66 Kv
- 132 Kv
- 220 Kv
- 400 Kv
- PARQUES EOLICOS
- SUBESTACION ELECTRICA EXISTENTE 66 / 20 Kv
- SUBESTACION ELECTRICA EXISTENTE 220 / 66 Kv
- SUBESTACION ELECTRICA PROYECTADA 66 / 20 Kv
- SUBESTACION ELECTRICA PROYECTADA 220 / 66 Kv
- SUBESTACION ELECTRICA PROYECTADA 400 / 220 Kv
- PASILLO PARA NUEVAS LINEAS ELECTRICAS
- REPOTENCIACION, 220 KV
- CAMBIO DE TENSION, 220 KV

LEYENDA RED GAS NATURAL


- RED PROYECTADA
- RED EJECUTADA EN SERVICIO.
- RED EJECUTADA SIN SERVICIO.


PROVINCIA DE CADIZ









RED GAS NATURAL

RED DE GASODUCTOS	
———	EXISTENTE
———	M.P.B. PROYECTADO



JUNTA DE ANDALUCIA

PLAN DE ORDENACION DEL TERRITORIO DE LA
COSTA DEL SOL OCCIDENTAL

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES
Secretaría General de Ordenación del Territorio y Urbanismo


INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS

Nº ORDEN: 3/4


ESCALA: 1/50.000

FECHA: MAYO 2006

El presente documento es copia de su original. Su utilización total o parcial, así como cualquier reproducción o cesión a terceros, requerirá la correspondiente autorización oficial expresa, quedando en todo caso prohibida cualquier modificación unilateral del mismo.




Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Occidental INFRAESTRUCTURAS RED DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO Mapa llave



Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Occidental INFRAESTRUCTURAS RED DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO Hoja 1




Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Occidental INFRAESTRUCTURAS RED DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO Hoja 2



Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Occidental INFRAESTRUCTURAS RED DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO Hoja 3




Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Occidental INFRAESTRUCTURAS RED DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO Hoja 4




Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Occidental INFRAESTRUCTURAS RED DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO Hoja 5




Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Occidental INFRAESTRUCTURAS RED DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO Hoja 6




Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Occidental INFRAESTRUCTURAS RED DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO Hoja 7







Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Occidental INFRAESTRUCTURAS RED DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO Hoja 9





Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Occidental INFRAESTRUCTURAS RED DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO Hoja 10





Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Occidental INFRAESTRUCTURAS RED DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO Hoja 11



EMBALSE LA CONCEPCION
AMPLIACION EMBALSE DE LA CONCEPCION
E.T.A.P. +70,50
DESALADORA
TOMA LOS MANANTIALES
TOMA LAS ENCINAS
TOMA ALORA
TOMA LA PARRA
RAMAL OESTE
RAMAL ESTE
D-1
D-2
ELEVACION STA. PETRONILA
ALIVIADERO
ELEVACION EL ARCON
ALIVIADERO
DERIVACION 2 RAMAL ESTE
DERIVACION 1 RAMAL ESTE
ELEVACION SABLES
E.D.A.R. LA VIBORA
ELEVACION LAS PETUNIAS
ALIVIADERO
ALIVIADERO SAN PEDRO
DERIVACION 1 RAMAL OESTE
E.D.A.R. GUADALMANSA


OJEN
NUEVO AZUD RIO REAL
FUTURO DEPOSITO REGULADOR ZONA NOROESTE DEL NUCLEO URBANO
RESERVAR 3000 m3 EN EL NUEVO P.G.O.U.
TUBERIA DE IMPULSION
ZONA A RESERVAR EN EL NUEVO P.G.O.U. CON UNA FRANJA DE 10m DE ANCHA
D-3
DEPOSITO
D-4
D-4'
D-5
D-6
CASA BOMBA MARBELLA
EMBALSE
ELEVACION ARROYO 2'
ELEVACION LOS MONTEROS
CASARIA DE ESTEPONA
IMPULSION
DEPOSITO +58,35
DERIVACIONES 3 Y 4 RAMAL ESTE
DERIVACION 4' RAMAL ESTE
DERIVACION 5 RAMAL ESTE
DERIVACION 5' RAMAL ESTE
DERIVACION 6 RAMAL ESTE



E.T.A.P.
+70,00
DEPOSITO
E.D.A.R.
LA VIBORA
ELEVACION
PINOMAR
CASA SOBRA
LA VIBORA
ELEVACION
LA VIBORA
EMISARIO SUBMARINO
CAMPING
BALSA
CAMARA
DE ROTURA
ELEVACION
CASOPINO
ELEVACION
EL ALMIRANTE
ALIVIADERO
DERIVACION 6'
RAMAL ESTE
DERIVACION 6''
RAMAL ESTE
DERIVACION 7
RAMAL ESTE
DERIVACION 1
RAMAL ESTE
E.D.A.R.


IMPULSION
IMPULSION
IMPULSION
CAMARA ROTURA
IMPULSION
DEPOSITO
POZOS FUENGIROLA
CONDUCCIONES PRINCIPALES DE ABASTECIMIENTO
DEPOSITO
ELEVACION EL PUERTO
ALIVIADERO
FUENGIROLA
BOMBEO PRINCIPAL
ALIVIADERO
EMISARIO
ELEVACION SOLVILLAS
E.D.A.R. FUENGIROL
IMPULSION
E.D.A.R. LA CALA
ELEVACION LOS FAROLES
ELEVACION LOS CLAVELES
BOMBEO PRINCIPAL
EMISARIO
DERIVACION 9 RAMAL ESTE
E.D.A.R. LA CALA
E.D.A.R. LA CALA
DERIVACION 8' RAMAL ESTE
LA VIBORA



LOS OLIMPOS
FUENGIROLA
ELEVACION
LOS BOLICHES
ELEVACION 10, 10', 11 Y 12
RAMAL ESTE
A




Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Occidental INFRAESTRUCTURAS RED DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO Hoja 17



Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Occidental INFRAESTRUCTURAS RED DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO Hoja 18


PRESA
+100,00
E.T.A.P.
+70,00
CONDUCCIONES PRINCIPALES DE ABASTECIMIENTO
ELEVACION VELERIN
ELEVACION MARAZUL
ALIVIADERO
ELEVACION LA CALA
ALIVIADERO
DEPOSITO
CAMARA ROTURA
ELEVACION PTO. ESTEPONA
ALIVIADERO
DERIVACION 5 RAMAL OESTE
DERIVACION 6 RAMAL OESTE
DERIVACIONES 7 Y 8 RAMAL OESTE
E.D.A.R. GUADALMANSA
E.D.A.R. MANILVA


E.D.A.R. ESTEPONA
POZOS GUADALMANSA
IMPULSION Ø1100mm
EMISARIO Ø1100mm
EMISARIO Ø1100mm
BOMBEO PRINCIPAL
ELEVACION EL SALADILLO
ELEVACION BENAMARA
ALIVIADERO Ø800mm
ELEVACION GUADALMINA
DERIVACION 3 RAMAL OESTE
DERIVACION 4 RAMAL OESTE


LINEA DE SOLAPE
DERIVACION 2
RAMAL OESTE

INFORMACION TERRITORIAL

- LIMITE MUNICIPAL
- RED HIDROGRAFICA
- CIUDAD CONSOLIDADA
- RED AUTOVIA / AUTOPISTA
- RED CARRETERRAS

CALIFICACION URBANISTICA VIGENTE


- SUELO URBANO Y URBANIZABLE


LEYENDA DE ABASTECIMIENTO

- TUBERIA DE ABASTECIMIENTO EXISTENTE
- TUBERIA DE ABASTECIMIENTO PROYECTADA
- TUBERIA DE IMPULSION PROYECTADA
- ESTACION DE BOMBEO PROYECTADA
- DEPOSITO DE REGULACION PROYECTADO
- DERIVACION DE ABASTECIMIENTO
- DEPOSITO DE REGULACION
- POZO

LEYENDA DE SANEAMIENTO

- LIMITE AFECCION DEPURADORAS
- TUBERIA DE SANEAMIENTO EXISTENTE


DEPOSITO
PROVINCIA DE CADIZ
POZOS GUADIARO
DEPOSITO


DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
CAMARA ROTURA
ALIVIADERO
CAMARA ROTURA
ALIVIADERO
CAMARA ROTURA
DERIVACION 12
RAMAL OESTE

TUBERIA DE SANEAMIENTO PROYECTADA


TUBERIA DE AGUA RECICLADA EXISTENTE

TUBERIA DE AGUA RECICLADA PROYECTADA

ESTACIONES DE IMPULSION

E.D.A.R.

ALIVIADEROS



JUNTA DE ANDALUCIA

PLAN DE ORDENACION DEL TERRITORIO DE LA
COSTA DEL SOL OCCIDENTAL

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES
Secretaría General de Ordenación del Territorio y Urbanismo

INFRAESTRUCTURAS
RED DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO

Nº ORDEN: **4/4**

ESCALA: **1/50.000**

FECHA: **MAYO 2006**

El presente documento es copia de su original. Su utilización total o parcial, así como cualquier reproducción o cesión a terceros, requerirá la correspondiente autorización oficial expresa, quedando en todo caso prohibida cualquier modificación unilateral del mismo.

PUBLICACIONES

Título: Liderazgo Político de Mujeres

Desde la Transición hacia la Democracia Paritaria

Autora: María F. Sánchez Hernández




Realización y edición: Instituto Andaluz de la Mujer
Año de edición: 2003
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
También está a la venta en librerías colaboradoras
Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo
P.V.P.: 11,69 € (IVA incluido)

PUBLICACIONES

Título: Antología del Feminismo

Autora: Amalia Martín Gamero



Realización: Amalia Martín Gamero e Instituto Andaluz de la Mujer
Edita: Instituto Andaluz de la Mujer
Año de edición: 2002
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
También está a la venta en librerías colaboradoras
Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo
P.V.P.: 8,65 € (IVA incluido)

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico