



SUMARIO

1. Disposiciones generales

PAGINA

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

Decreto 56/2006, de 14 de marzo, por el que se establece la composición y retribuciones del personal eventual adscrito al Gabinete del titular de la Presidencia del Consejo Audiovisual de Andalucía.

9

CONSEJERIA DE GOBERNACION

Corrección de errores de la Orden de 8 de febrero de 2006, por la que se aprueban las bases reguladoras para programas e infraestructuras destinadas al arraigo, la inserción y la promoción social de personas inmigrantes, dirigidas a entidades sin ánimo de lucro y Universidades en el ámbito de las competencias de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias y se efectúa su convocatoria para el año 2006 (BOJA núm. 36, de 22.2.2006).

9

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

Orden de 21 de febrero de 2006, por la que se efectúa convocatoria pública de concesión de subvenciones a los Ayuntamientos andaluces y a Entidades sin ánimo de lucro para desarrollar las medidas previstas en el Decreto 334/2003, de 2 de diciembre, para la coordinación de actuaciones en torno a la recuperación de la Memoria Histórica y el reconocimiento institucional y social de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la Posguerra para el año 2006, con sujeción a las bases reguladoras contenidas en la Orden que se cita.

13

CONSEJERIA DE SALUD

Orden de 22 de febrero de 2006, por la que se incluye la vacunación frente a la varicela en el calendario de vacunaciones de Andalucía.

14

Número formado por tres fascículos

Viernes, 17 de marzo de 2006

Año XXVIII

Número 52 (1 de 3)

Edita: Servicio de Publicaciones y BOJA
CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA
Secretaría General Técnica.
Dirección: Apartado Oficial Sucursal núm. 11. Bellavista.
41014 SEVILLA
Talleres: Servicio de Publicaciones y BOJA



Teléfono: 95 503 48 00*
Fax: 95 503 48 05
Depósito Legal: SE 410 - 1979
ISSN: 0212 - 5803
Formato: UNE A4

Orden de 22 de febrero de 2006, por la que se convoca el V Premio de Investigación en Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

14

Orden de 23 de febrero de 2006, por la que se aprueba el Plan Anual de Inspección de Servicios Sanitarios.

15

CONSEJERIA DE EDUCACION

Resolución de 1 de marzo de 2006, de la Delegación Provincial de Almería, por la que se convocan ayudas y reconocimiento de Proyectos «Escuela: Espacio de Paz» en los centros docentes públicos, con excepción de los universitarios, de acuerdo con el Plan Andaluz de Educación para la Cultura de Paz y Noviolencia, para los cursos escolares 2006-07 y 2007-08.

22

Resolución de 1 de marzo de 2006, de la Delegación Provincial de Almería, por la que se convocan ayudas y reconocimiento de Proyectos «Escuela: Espacio de Paz» en los centros docentes concertados, con excepción de los universitarios, de acuerdo con el Plan Andaluz de Educación para la Cultura de Paz y Noviolencia, para los cursos escolares 2006-07/2007-08.

23

Resolución de 1 de marzo de 2006, de la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se convocan ayudas y reconocimiento de Proyectos «Escuela: Espacio de Paz» en los centros docentes públicos, con excepción de los universitarios, de acuerdo con el Plan Andaluz de Educación para la Cultura de Paz y Noviolencia, para los cursos escolares 2006/2007 y 2007/2008.

24

Resolución de 1 de marzo de 2006, de la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se convocan ayudas y reconocimiento de proyectos «Escuela: Espacio de Paz» en los centros docentes concertados, con excepción de los universitarios, de acuerdo con el Plan Andaluz de Educación para la Cultura de Paz y Noviolencia, para los cursos 2006/2007 y 2007/2008.

25

Resolución de 1 de marzo de 2006, de la Delegación Provincial de Huelva, por la que se convocan ayudas y reconocimientos de proyectos «Escuela: Espacio de Paz» en los centros docentes públicos, con excepción de los universitarios, de acuerdo con el Plan Andaluz de Educación para la cultura de Paz y Noviolencia, para los cursos escolares 2006-07/2007-08.

26

Resolución de 1 de marzo de 2006, de la Delegación Provincial de Huelva, por la que se convocan ayudas y reconocimiento de proyectos «Escuela: Espacio de Paz» en los centros docentes concertados, con excepción de los universitarios, de acuerdo con el Plan Andaluz de Educación para la Cultural de Paz y Noviolencia, para los cursos escolares 2006-07/2007-08.

28

Resolución de 1 de marzo de 2006, de la Delegación Provincial de Málaga, por la que se convocan ayudas y reconocimiento de proyectos «Escuela: Espacio de Paz» en los centros docentes públicos, con excepción de los universitarios, de acuerdo con el Plan Andaluz de Educación para la Cultura de Paz y Noviolencia, para los cursos escolares 2006-07 y 2007-08.

29

Resolución de 1 de marzo de 2006, de la Delegación Provincial de Málaga, por la que se convocan ayudas y reconocimiento de Proyectos «Escuela: Espacio de Paz» en los centros docentes concertados, con excepción de los universitarios, de acuerdo con el Plan Andaluz de Educación para la Cultura de Paz y Noviolencia, para los cursos escolares 2006-07/2007-08.

30

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

Decreto 60/2006, de 14 de marzo, de cese de doña Isabel Donado Nortés como miembro del Consejo de Administración de la Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía.

31

Decreto 61/2006, de 14 de marzo, por el que se dispone el cese de doña Antonia Agudo González como miembro del Consejo Asesor de Radio Televisión Española en Andalucía.

32

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

Decreto 62/2006, de 14 de marzo, por el que se dispone el cese de don Francisco Díaz Hernández como Delegado Provincial de la Consejería de Economía y Hacienda en Jaén.

32

Decreto 63/2006, de 14 de marzo, por el que se dispone el nombramiento de doña María Concepción Rojas Montoso como Delegada Provincial de la Consejería de Economía y Hacienda en Jaén.

32

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

Resolución de 7 de marzo de 2006, de la Dirección General de Función Pública, por la que se nombra a don Antonio Almansa Morales Secretario-Interventor del Ayuntamiento de Villanueva del Rosario (Málaga), con carácter provisional.

32

Resolución de 7 de marzo de 2006, de la Dirección General de Función Pública, por la que se nombra a doña María Paz Parreño Roldán Secretaria-Interventora del Ayuntamiento de Castellar (Jaén), con carácter provisional.

33

Resolución de 7 de marzo de 2006, de la Dirección General de Función Pública, por la que se deja sin efecto la adscripción en comisión de servicios de don Angel Carlos Díaz Mancha en el puesto de trabajo de Intervención del Ayuntamiento de Lebrija (Sevilla).

33

Resolución de 7 de marzo de 2006, de la Dirección General de Función Pública, por la que se adscribe en comisión de servicios a don Angel Carlos Díaz Mancha, Tesorero del Ayuntamiento de Lebrija (Sevilla), al puesto de trabajo de Viceintervención del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

33

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

Resolución de 31 de enero de 2006, de la Viceconsejería, por la que se adjudican puestos de trabajo por el sistema de libre designación convocados por Resolución que se cita.

34

CONSEJERIA DE EDUCACION

Resolución de 23 de febrero de 2006, de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos, por la que se adjudican puestos de libre designación, convocados por Resolución que se cita.

34

2.2. Oposiciones y concursos**CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA**

Resolución de 15 de febrero de 2006, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

37

Resolución de 27 de febrero de 2006, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir un puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

38

CONSEJERIA DE EMPLEO

Resolución de 5 de febrero de 2006, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de libre designación.

39

Corrección de errores de la Resolución de 3 de febrero de 2006, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria para cubrir puesto de libre designación (BOJA núm. 37, de 23.2.2006).

39

CONSEJERIA DE SALUD

Resolución de 9 de marzo de 2006, de la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de aspirantes admitidos a la entrevista del segundo procedimiento de provisión de Técnicos de Salud, Médicos de Familia en DCCU y Médicos de Familia en SCCU, y se anuncia la publicación de las mismas en los tabloneros de anuncios de los SS.CC. del SAS y de las Delegaciones Provinciales de la Consejería, así como el lugar, fecha y hora de realización de la entrevista.

39

3. Otras disposiciones**CONSEJERIA DE GOBERNACION**

Resolución de 2 de marzo de 2006, de la Dirección General de Administración Local, por la que se emplaza a posibles interesados en el recurso contencioso-administrativo núm. 62/2006, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

40

Resolución de 3 de marzo de 2006, de la Dirección General de Administración Local, por la que se admite la inscripción en el Registro Andaluz de Entidades Locales del escudo del municipio de Padul (Granada) (expediente núm. 002/2006/SIM).

41

Resolución de 3 de marzo de 2006, de la Dirección General de Administración Local, por la que se acuerda la publicación de los estatutos modificados de la Mancomunidad de Municipios Beturia (Expte. núm. 008/2005/MAN).

41

Resolución de 28 de noviembre de 2005, de la Delegación del Gobierno de Huelva, por la que se da publicidad a las subvenciones concedidas a entidades sin ánimo de lucro en distintas áreas de actuación del voluntariado, reguladas en el artículo 1, apartados 2.1.a), b), c) y d), de la Orden que se cita.

46

Resolución de 29 de noviembre de 2005, de la Delegación del Gobierno de Huelva, por la que se da publicidad a las subvenciones concedidas a entidades sin ánimo de lucro en distintas áreas de actuación del voluntariado, reguladas en el artículo 1, apartado 2.2, de la Orden que se cita.

48

Resolución de 13 de marzo de 2006, de la Delegación del Gobierno de Sevilla, por la que se designan las entidades seleccionadas como miembros del Foro Provincial de Inmigración.

49

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

Resolución de 3 de marzo de 2006, de la Dirección General de Función Pública, por la que se emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo núm. 75/2006 ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de Sevilla.

50

Resolución de 7 de marzo de 2006, de la Dirección General de Función Pública, por la que se emplaza a los terceros interesados en el procedimiento abreviado núm. 549/2005 ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Málaga.

50

Resolución de 7 de marzo de 2006, de la Dirección General de Función Pública, por la que se emplaza a los terceros interesados en el procedimiento abreviado núm. 63/2006, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Sevilla.

50

Resolución de 7 de marzo de 2006, de la Dirección General de Función Pública, por la que se emplaza a los terceros interesados en el procedimiento abreviado núm. 702/2005, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Siete de Sevilla.

50

Resolución de 7 de marzo de 2006, de la Dirección General de Función Pública, por la que se emplaza a los terceros interesados en el procedimiento abreviado núm. 359/2006, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Granada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

50

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

Resolución de 13 de enero de 2005, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a cuantos resulten interesados para que puedan comparecer y personarse en Autos núm. 357/2005, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Ocho de Sevilla.

51

Resolución de 16 de febrero de 2006, de la Secretaría General Técnica, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada con fecha 19 de julio de 2005, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el recurso contencioso-administrativo 1334/02, interpuesto por Obrascon Huarte Lain, S.A.

51

Resolución de 1 de marzo de 2006, de la Secretaría General Técnica, por la que se dispone el cumplimiento de la Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el recurso contencioso-administrativo procedimiento ordinario núm. 230/2003, interpuesto por Eurocontrol, S.A.

51

Resolución de 8 de marzo de 2006, de la Secretaría General Técnica, por la que se hace pública la adjudicación de contratos relativos a publicidad institucional en el ámbito de la Consejería, prevista en el Decreto 29/2006, de 7 de febrero, por el que se desarrollan medidas de transparencia previstas en la Ley 6/2005, de 8 de abril.

52

Resolución de 16 de febrero de 2006, de la Dirección General de Universidades, por la que se hacen públicas subvenciones regladas concedidas en el año 2005.

52

Resolución de 16 de febrero de 2006, de la Dirección General de Universidades, por la que se hacen públicas subvenciones excepcionales concedidas en el año 2005.

52

Resolución de 6 de febrero de 2006, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se hacen públicas las subvenciones que se citan.

53

Resolución de 7 de febrero de 2006, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se hacen públicas las subvenciones que se citan.

54

Resolución de 13 de febrero de 2006, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se hacen públicas las subvenciones que se citan.

55

Resolución de 13 de febrero de 2006, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se hacen públicas las subvenciones que se citan.

55

Corrección de errores de la Resolución de 31 de octubre de 2005, de la Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología, por la que se prorrogan becas de Formación de Personal Docente e Investigador en las Universidades y Centros de Investigación en Andalucía, correspondientes a la convocatoria 2002 (BOJA núm. 234, de 30.11.2005).

55

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

Resolución de 29 de diciembre de 2005, de la Delegación Provincial de Huelva, emitida por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Huelva, referente al expediente CP-053/2005 sobre Plan Parcial del PAU núm. 1 «Ensanche Sur» del Plan General de Ordenación Urbana del término municipal de Huelva.

55

Resolución de 29 de diciembre de 2005, de la Delegación Provincial de Huelva, emitida por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, referente al expediente CP-179/2005 sobre Modificación núm. 21 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del término municipal de Palos de la Frontera, y el contenido de sus Normas Urbanísticas.

57

CONSEJERIA DE EMPLEO

Resolución de 6 de marzo de 2006, de la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda el cumplimiento de la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Huelva, en el recurso contencioso-administrativo Procedimiento Abreviado núm. 309/2004.

60

Resolución de 6 de marzo de 2006, de la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda el cumplimiento de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cuatro de Sevilla, en el recurso contencioso-administrativo procedimiento abreviado núm. 524/2000, confirmada en todos sus extremos en la sentencia dictada contra el recurso de apelación 313/01.

61

Resolución de 22 de febrero de 2006, de la Dirección Provincial de Córdoba del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se hacen pública las ayudas otorgadas a los Ayuntamientos al amparo de la Orden que se cita.

61

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

Orden de 20 de febrero de 2006, por la que se modifican las condiciones de autorización de determinadas Ferias Comerciales Oficiales de Andalucía.

62

Orden de 24 de febrero de 2006, por la que se modifican las condiciones de autorización de determinadas Ferias Comerciales Oficiales de Andalucía.

62

Resolución de 20 de febrero de 2006, de la Dirección General de Planificación y Ordenación Turística, por la que se hace pública la relación de concesiones de títulos-licencias a las agencias de viajes que se citan (concesión).

63

Resolución de 1 de marzo de 2006, de la Delegación Provincial de Almería, por la que se hace pública la relación de subvenciones concedidas a Entidades Locales en materia de Infraestructura Turística, correspondiente a la convocatoria 2005.

63

Resolución de 7 de marzo de 2006, de la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace pública la Resolución en la que se relacionan las solicitudes de Entidades Locales que no reúnen los requisitos exigidos en la convocatoria de subvenciones en materia de infraestructura turística, correspondientes al ejercicio 2006, y se efectúa requerimiento de subsanación.

65

Resolución de 7 de marzo de 2006, de la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace pública la Resolución por la que se declara la inadmisión de las solicitudes presentadas por las Entidades Locales que se citan, a la convocatoria de subvenciones en materia de Infraestructura Turística, correspondiente al ejercicio 2006.

65

Resolución de 2 de marzo de 2006, de la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se hace pública la relación de ayudas concedidas para la modernización y fomento de la artesanía andaluza (Convocatoria año 2005).

66

Resolución de 2 de marzo de 2006, de la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se hace pública la relación de ayudas concedidas en materia de promoción comercial (Convocatoria año 2005).

70

CONSEJERIA DE EDUCACION

Resolución de 27 de febrero de 2006, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica a los posibles interesados la interposición de recurso contencioso-administrativo núm. PA 554/2005, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de Sevilla.

73

Resolución de 27 de febrero de 2006, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica a los posibles interesados la interposición de recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 764/2005 ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Sevilla.

73

Resolución de 27 de febrero de 2006, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica a los posibles interesados la interposición de recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 440/2005 ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cuatro de Sevilla.

73

Resolución de 27 de febrero de 2006, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica a los posibles interesados la interposición de recurso contencioso-administrativo núm. 696/05 sección 3.ª ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla.

73

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

Resolución de 26 de enero de 2006, de la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se publican las Ayudas Económicas Familiares concedidas al amparo de la Orden de 13 de abril de 1998, por la que se regulan las Ayudas Económicas Familiares y su gestión mediante la cooperación entre la Junta de Andalucía y las Corporaciones Locales de su territorio.

73

CONSEJERIA DE CULTURA

Resolución de 22 de febrero de 2006, de la Secretaría General Técnica, por la que se hace público el Acuerdo del Jefe del Servicio de Legislación y Recursos notificando a doña María Dolores Artacho Pérez-Blázquez, la Orden que se cita.

74

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de 2 de marzo de 2006, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los terceros interesados en el recurso núm. 47/06-S.3.ª, interpuesto por don Francisco Devesa Grimaldi y doña Rocío Morillo Ballesteros, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

74

Resolución de 3 de marzo de 2006, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los terceros interesados en el recurso núm. 668/05, interpuesto por Prospein, S.L., ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de Córdoba.

74

4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. SEIS DE HUELVA

Edicto dimanante del procedimiento verbal núm. 1212/2005. (PD. 900/2006).

75

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. SIETE DE MALAGA

Edicto dimanante del procedimiento de menor cuantía núm. 146/1999. (PD. 927/2006).

75

5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

Resolución de 6 de marzo de 2006, de la Delegación Provincial de Málaga, en relación con el contrato de arrendamiento de inmueble como sede de la Delegación (Expte. 7/06).

76

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

Resolución de 22 de febrero de 2006, de la Delegación Provincial de Granada, por la que se hace pública la adjudicación de los contratos que se indican.

76

Resolución de 14 de noviembre de 2005, de la Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace pública la adjudicación del contrato de obras que se indica por el procedimiento abierto mediante la forma de concurso sin variantes.

77

CONSEJERIA DE EMPLEO

Resolución de 9 de marzo de 2006, de la Secretaría General Técnica por la que se anuncia corrección de errores del concurso abierto correspondiente al expte. núm. 10/2006 «Organización y Promoción de la V Muestra de las Profesiones y el Empleo "Empleate 2006"». (PD. 924/2006).

77

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

Resolución de 3 de febrero de 2006, del Centro Andaluz de Medicina del Deporte, por la que se hace pública la adjudicación del contrato de servicio que se cita (2005/384487).

77

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR

Resolución de 10 de marzo de 2006, por la que se convoca la contratación que se cita. (PD. 926/2006).

78

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, S.A.

Anuncio de licitación de concurso de consultoría. (PD. 933/2006).

78

Anuncio de licitación de concurso de obra. (PD. 932/2006).

79

Anuncio de licitación de concurso de consultoría. (PD. 931/2006).

79

Anuncio de comunicación de fecha de apertura. (PD. 929/2006).

80

Anuncio de ampliación de fecha de recepción de ofertas. (PD. 928/2006).

80

Anuncio de ampliación de fecha de apertura de ofertas. (PD. 930/2006).

80

COMUNIDAD DE REGANTES DE LA ZONA REGABLE DEL VIAR

Resolución de 24 de febrero de 2006, por la que se anuncia concurso, por el procedimiento de licitación abierta, para la contratación de las obras que se citan en la descripción del objeto. (PP. 742/2006).

80

5.2. Otros anuncios**CONSEJERIA DE GOBERNACION**

Resolución de 24 de febrero de 2006, de la Delegación del Gobierno de Málaga, por la que se hacen públicas las resoluciones y actos de trámites relativos a expedientes sancionadores en materia de Consumo.

81

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Granada, por el que se publica la Resolución de 6 de marzo de 2006, por la que se anuncia subsanación de errores relativa a la Orden de 22 de marzo de 2005, en relación con la Resolución de 19 de diciembre de 2005.

81

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Sevilla, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de máquinas recreativas y de azar.

82

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Sevilla, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de juegos y máquinas recreativas.

82

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Sevilla, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de Juegos y Máquinas Recreativas.

82

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Sevilla, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de Espectáculos Taurinos.

82

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

Anuncio de la Dirección General de Economía Social y Emprendedores, notificando trámite de audiencia del procedimiento administrativo de reintegro realizado en el expediente que abajo se relaciona, tramitados por algunos de los motivos previstos en el art. 112 de la LGHP de la Comunidad Autónoma Andaluza.

82

Anuncio de la Dirección General de Economía Social y Emprendedores, notificando trámite de audiencia del procedimiento administrativo de reintegro realizado en el expediente que abajo se relaciona, tramitados por algunos de los motivos previstos en el art. 112 de la LGHP de la Comunidad Autónoma Andaluza.

83

Anuncio de la Dirección General de Economía Social y Emprendedores, notificando comunicación y trámite de audiencia de modificación de resolución de concesión realizado en el expediente que abajo se relaciona, tramitados por algunos de los motivos previstos en el art. 112 de la LGHP de la Comunidad Autónoma Andaluza.

83

Anuncio de la Dirección General de Economía Social y Emprendedores, notificando trámites de audiencia del procedimiento administrativo de reintegros realizados en los expedientes que abajo se relacionan, tramitados por algunos de los motivos previstos en el art. 112 de la LGHP de la Comunidad Autónoma Andaluza.

83

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

Anuncio de la Delegación Provincial de Córdoba, de Certificación del Acuerdo y Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbanística de Fuente Obejuna (Expediente P-10/05), Aprobado Definitivamente de manera parcial con Suspensiones por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Córdoba, en sesión celebrada el día 24 de mayo de 2005.

84

CONSEJERIA DE EMPLEO

Resolución de 22 de febrero de 2006, de la Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se hace pública relación de interesados en Ayudas Públicas de Creación de Empleo Estable a los/as que no ha sido posible notificar determinados actos administrativos.

84

Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social.

84

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga, notificando Resolución de expediente sancionador en materia de seguridad e higiene.

85

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga, notificando Resolución de expediente sancionador en materia de Seguridad e Higiene.

85

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga, notificando Resolución de expediente sancionador en materia de Seguridad e Higiene.

85

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga, notificando Resolución de expediente sancionador en materia de Seguridad e Higiene.

85

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga, notificando Resolución de expediente sancionador en materia de trabajo.

85

Anuncio de la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de Empleo, por el que se notifica resolución denegatoria a la solicitud de ayuda al amparo de la Orden de 21 de enero de 2004 presentada, por la empresa Estilo XXIII, S. Coop. And., relativa a los expedientes 42/2005/SOC Málaga.

86

Anuncio de la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de Empleo, por el que se notifica resolución denegatoria a la solicitud de ayuda al amparo de la Orden de 21 de enero de 2004, presentada por la empresa Gasantas, S. Coop. And., relativa a los expedientes 41/2005/SOC y 78/2005/SOC Málaga.

86

CONSEJERIA DE SALUD

Anuncio de la Delegación Provincial de Almería, en el que se requiere a las empresas que se citan para que presenten solicitudes de convalidación o baja en el Registro Sanitario de Alimentos.

87

CONSEJERIA DE EDUCACION

Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva, por el que se notifica a doña Rosario Caballero García, las resoluciones de actos administrativos que se indican en relación al expediente disciplinario 01/06.

87

CONSEJERIA DE CULTURA

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga, por el que se somete a información pública el procedimiento para la declaración de Bien de Interés Cultural, con la categoría de Sitio Histórico, del Acueducto de San Telmo, en Málaga.

87

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Delegación Provincial de Almería, notificando Resolución Definitiva de expediente sancionador AL/2005/323/G.C./RSU.

88

Anuncio de la Delegación Provincial de Córdoba, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de Protección Ambiental.

88

Anuncio de la Delegación Provincial de Córdoba, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de Incendios.

88

Anuncio de la Delegación Provincial de Córdoba, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de especies protegidas.

88

Anuncio de la Delegación Provincial de Córdoba, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de Forestal.

89

Anuncio de la Delegación Provincial de Córdoba, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia Forestal.

89

Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva, notificando Resolución Definitiva de expediente sancionador HU/2005/487/G.C./INC.

89

Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva, notificando Propuestas de Resolución de expedientes sancionadores, HU/2005/431/AG.MA/FOR, HU/2005/969/AG.MA/FOR.

89

AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHIA DE CADIZ

Acuerdo de 22 de febrero de 2006, por el que se somete a información pública la Propuesta de Valoración de Terrenos y Lámina de Agua del Puerto de la Bahía de Cádiz. (PP. 843/2006).

89

**EMPRESA PUBLICA DE SUELO
DE ANDALUCIA**

Anuncio por el que se notifica a don José Ruiz Castillo pliego de cargos en expediente de desahucio administrativo DAD-MA-05/23 sobre la vivienda de protección oficial de promoción pública MA-7008, finca 50116, sita en Alhaurín de la Torre (Málaga).

90

Anuncio por el que se notifica a Victoriano Jaén de la Fuente, pliego de cargos en expediente de desahucio administrativo de grupo JA-0977, finca 45005 (núm. Exp. DAD-JA-05/167), sobre Viviendas de Protección Oficial de Promoción Pública.

90

Anuncio por el que se notifica a los adjudicatarios que se relacionan, resolución recaída en expedientes de desahucio administrativo sobre viviendas de protección oficial de Promoción Pública.

91

1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

DECRETO 56/2006, de 14 de marzo, por el que se establece la composición y retribuciones del personal eventual adscrito al Gabinete del titular de la Presidencia del Consejo Audiovisual de Andalucía.

La Ley 1/2004, de 17 de diciembre, crea el Consejo Audiovisual de Andalucía como autoridad audiovisual independiente encargada de velar por el respeto de los derechos, libertades y valores constitucionales y estatutarios en el ámbito de los medios audiovisuales en Andalucía, de acuerdo con los principios de actuación y funciones que establece dicha Ley.

De conformidad con el artículo 16.2 de la Ley 1/2004, de 17 de diciembre, de creación del Consejo Audiovisual de Andalucía, y en relación con los artículos 28 y 47 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, por el Pleno del Consejo Audiovisual de Andalucía se adoptó con fecha 12 de enero de 2006 el acuerdo de creación del Gabinete de la Presidencia del Consejo Audiovisual de Andalucía.

En su virtud, previa petición del Presidente del Consejo Audiovisual de Andalucía, y a propuesta del Consejero de la Presidencia, previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 14 de marzo de 2006,

D I S P O N G O

Artículo 1. Composición del Gabinete del titular de la Presidencia del Consejo Audiovisual de Andalucía.

Como órgano de asesoramiento, asistencia y apoyo a la persona titular del Consejo Audiovisual de Andalucía, existirá un Gabinete integrado por una jefatura del Gabinete, un/a Vocal Asesor/a, un/a Asesor/a y un puesto de Técnico/a.

Artículo 2. Régimen jurídico y nombramiento.

1. Los puestos de trabajo del Gabinete del titular de la Presidencia del Consejo Audiovisual están reservados a personal eventual por su carácter de confianza y asesoramiento especial, y su régimen jurídico será el determinado en los artículos 28 y 47 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública.

2. Su nombramiento se llevará a cabo por la persona titular de la Presidencia del Consejo Audiovisual.

Artículo 3. Categoría y retribuciones.

1. El personal eventual que ocupe puestos del Gabinete del titular de la Presidencia del Consejo Audiovisual de Andalucía percibirá las retribuciones por sueldo y pagas extraordinarias correspondientes al personal funcionario del grupo A y las retribuciones complementarias que a continuación se establecen:

a) Un puesto de Jefe/a del Gabinete del titular de la Presidencia del Consejo: Complemento de destino correspondiente al nivel 30 y complemento específico de 18.933,12 euros.

b) Un puesto de Vocal Asesor/a del Gabinete del titular de la Presidencia del Consejo: Complemento de destino correspondiente al nivel 30 y complemento específico de 15.227,28 euros.

c) Un puesto de Asesor/a del Gabinete del titular de la Presidencia del Consejo: Complemento de destino correspon-

diente al nivel 28 y complemento específico de 13.566,60 euros.

d) Un puesto de Técnico/a del Gabinete del titular de la Presidencia del Consejo: Complemento de destino correspondiente al nivel 26 y complemento específico de 11.714,88 euros.

2. El complemento específico de todos los puestos retribuye los factores de especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad e incompatibilidad.

3. El complemento de productividad podrá asignarse al personal eventual conforme al especial rendimiento, interés e iniciativa del trabajo realizado.

4. El personal eventual a que se refiere este Decreto tendrá derecho a indemnizaciones por razón del servicio en los términos previstos en el Decreto 54/1989, de 21 de marzo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.

5. Será aplicable a las retribuciones de este personal eventual el incremento sobre las retribuciones del funcionariado que se prevea en la Ley anual del presupuesto y en las normas y acuerdos de desarrollo y ejecución.

Artículo 4. Funciones.

Los cometidos de este personal serán fijados por la persona titular de la Jefatura del Gabinete dentro, a su vez, de las tareas asignadas por el titular de la Presidencia del Consejo Audiovisual de Andalucía.

Disposición final primera. Habilitación.

1. Se faculta al titular de la Consejería de la Presidencia para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de lo establecido en este Decreto.

2. Se faculta al titular de la Consejería de Economía y Hacienda para que, dentro de las disponibilidades presupuestarias, realice las modificaciones necesarias para la ejecución de lo previsto en el presente Decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 14 de marzo de 2006

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

CONSEJERIA DE GOBERNACION

CORRECCION de errores de la Orden de 8 de febrero de 2006, por la que se aprueban las bases reguladoras para programas e infraestructuras destinadas al arraigo, la inserción y la promoción social de personas inmigrantes, dirigidas a entidades sin ánimo de lucro y Universidades en el ámbito de las competencias de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias y se efectúa su convocatoria para el año 2006 (BOJA núm. 36, de 22.2.2006).

Advertido error en la Orden de 8 de febrero de 2006 por la que se aprueban las bases reguladoras para programas

e infraestructuras destinadas al arraigo, la inserción y la promoción social de personas inmigrantes, dirigidas a entidades sin ánimo de lucro y Universidades en el ámbito de las competencias de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias y se efectúa su convocatoria para el año 2006, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 36, de 22 de febrero de 2006, se procede a efectuar las oportunas correcciones:

- En el anverso del Anexo 1 donde dice: «2 Datos bancarios», debe decir «4 Datos Bancarios».
- En el reverso del Anexo 1 bajo el punto 6 donde dice: «Para Proyectos de Entidades Locales», se suprime dicho párrafo.
- El Anexo 1 correcto es el que se anexa a la presente Orden.

Sevilla, 23 de febrero de 2006.

ANVERSO ANEXO 1

JUNTA DE ANDALUCIA

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

SOLICITUD

SUBVENCIÓN PARA PROGRAMAS E INFRAESTRUCTURAS DESTINADAS AL ARRAIGO, LA INSERCIÓN Y LA PROMOCIÓN SOCIAL DE PERSONAS INMIGRANTES EN EL ÁMBITO DE LAS COMPETENCIAS DE LA DG. DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS

Orden de de de (BOJA nº de fecha) **EJERCICIO:**

1 DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE Y DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL				
DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD / RAZÓN SOCIAL				CIF
DOMICILIO				
LOCALIDAD	PROVINCIA	CÓD. POSTAL	TELÉFONO	FAX
APELLIDOS Y NOMBRE DEL/DE LA REPRESENTANTE / PERSONA QUE TENGA DELEGADA LA COMPETENCIA				DNI / NIF
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN				
LOCALIDAD			PROVINCIA	CÓD. POSTAL
TELÉFONO	FAX	CORREO ELECTRÓNICO		

2 MODALIDAD (1)	
<input type="checkbox"/> PROGRAMAS	<input type="checkbox"/> INFRAESTRUCTURAS
Título del Proyecto:	
(1) Presentar una solicitud por proyecto y modalidad.	

3 AYUDAS / SUBVENCIÓNES SOLICITADAS Y/O CONCEDIDAS PARA EL MISMO PROYECTO			
3.1.- Solicitadas	Fecha / Año	Otras Administraciones / Entes Públicos o Privados	Importe
 €
 €
 €
3.2.- Concedidas	Fecha / Año	Otras Administraciones / Entes Públicos o Privados	Importe
 €
 €
 €
<input type="checkbox"/> No he solicitado, ni obtenido ayudas			

4 DATOS BANCARIOS			
Código Entidad	Código Sucursal	Dígito Control	Nº Cuenta
.....
Entidad:			
Domicilio:			
Localidad: Provincia: C. Postal:			

5 DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA (Original y/o copia para su cotejo)
<input type="checkbox"/> DNI/NIF del/de la representante legal.
<input type="checkbox"/> Documentación acreditativa de la representación o apoderamiento.
<input type="checkbox"/> Tarjeta del CIF de la Entidad solicitante.
<input type="checkbox"/> Certificado de la entidad bancaria que acredite la titularidad de la cuenta a través de la cual se tramitará la subvención.
<input type="checkbox"/> En caso de Entidades sin ánimo de lucro, acreditación de estar legalmente constituidas.
<input type="checkbox"/> Acreditación del compromiso de financiación por las Entidades solicitantes, en su caso.
<input type="checkbox"/> En la Modalidad de Programas, memoria conforme al Anexo 2.
<input type="checkbox"/> En la Modalidad de Infraestructuras, memoria conforme al Anexo 3.
<input type="checkbox"/> Para los proyectos en red, memoria conforme al Anexo 4.
<input type="checkbox"/> Para los proyectos cuya ejecución esté prevista por fases, memoria que garantice la viabilidad financiera de la totalidad del proyecto.
<input type="checkbox"/> En caso de subvenciones para infraestructuras, declaración expresa responsable de que los objetos subvencionados serán destinados a la finalidad que sirvió de fundamento a la solicitud, durante siete o cuatro años, según proceda.

000633/4

6	SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA
----------	---

DECLARO que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como en la documentación que se acompaña, y que la Entidad que represento:

- Carece de fines de lucro en el desarrollo de la actividad.
- Realizará la actividad a subvencionar en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
- No está pendiente de justificar subvenciones o ayudas concedidas con anterioridad por la Administración Autónoma y sus Organismos Autónomos, con cargo al mismo programa presupuestario, comprometiéndose a comunicar, si se produjera, la falta de justificación adecuada, en el plazo de 10 días a contar desde el siguiente a la fecha de vencimiento del plazo de justificación.
- Se comprometo a comunicar la obtención de otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, con indicación de su cuantía.
- La Asociación que represento no se haya incurso en las causas de prohibición previstas en los artículo 4.5, 4.6 y 30.4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Decreto de Asociación.

Y SOLICITO la concesión de la subvención señalada en el apartado 2 por importe de €

En a de de

EL/LA REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:

- ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS.
- ILMO/A. SR/A. DELEGADO/A DEL GOBIERNO EN

PROTECCIÓN DE DATOS

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Gobernación le informa que sus datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la gestión de la ayuda solicitada. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias de la Consejería de Gobernación sita en Plaza Nueva, nº 4. 41071 - Sevilla.

CONSEJERÍA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA**DISPONGO**

ORDEN de 21 de febrero de 2006, por la que se efectúa convocatoria pública de concesión de subvenciones a los Ayuntamientos andaluces y a Entidades sin ánimo de lucro para desarrollar las medidas previstas en el Decreto 334/2003, de 2 de diciembre, para la coordinación de actuaciones en torno a la recuperación de la Memoria Histórica y el reconocimiento institucional y social de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la Posguerra para el año 2006, con sujeción a las bases reguladoras contenidas en la Orden que se cita.

Por Orden de la Consejería de Justicia y Administración Pública de 30 de junio de 2005 (BOJA núm. 138, de 18 de julio de 2005), se aprobaron las bases reguladoras y el procedimiento para la concesión de subvenciones de las que pueden ser beneficiarios los Ayuntamientos andaluces y las Entidades sin ánimo de lucro para desarrollar las actuaciones reguladas en el Decreto 334/2003, de 2 de diciembre, para la coordinación de actuaciones en torno a la recuperación de la Memoria Histórica y el reconocimiento institucional y social de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil española y la Posguerra.

La citada Orden está sujeta a la legislación contenida en la disposición final primera de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y a la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras, y aplica las reglas específicas que para los procedimientos de concurrencia competitiva se contienen en el Reglamento por el que se regulan los procedimientos para la concesión de subvenciones y ayudas públicas por la Administración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su régimen jurídico, aprobado por Decreto 254/2001, de 20 de noviembre.

En el ejercicio 2004 la Consejería de Justicia y Administración Pública inició esta línea de subvenciones con la finalidad de coadyuvar a la ejecución de las actuaciones en materia de recuperación de la Memoria Histórica previstas en el artículo 2 del citado Decreto 334/2003, de 2 de diciembre.

Así en los años 2004 y 2005 se han dictado sendas Ordenes anuales aprobando las bases reguladoras y el procedimiento para la concesión de las citadas subvenciones.

Para el ejercicio 2006 en cambio, se ha considerado oportuno efectuar únicamente el acto de la convocatoria por cuanto la finalidad que persigue la Consejería de Justicia y Administración Pública con estas ayudas, está perfectamente definida en las bases reguladoras contenidas en la antedicha Orden de 30 de junio de 2005.

La presente Orden efectúa convocatoria de subvenciones tan solo en las modalidades relativas al levantamiento de monolitos u otros monumentos conmemorativos, la elaboración y edición de libros y otras publicaciones y la celebración de jornadas, seminarios u otras actividades divulgativas o de estudio, considerando oportuno en cambio excluir la correspondiente al mapa de fosas, al tratarse éste de un proyecto concreto que ya vio la luz al amparo de la convocatoria de 2005, encontrándose en estos momentos iniciado y en fase de ejecución.

En su virtud, en uso de las facultades que tengo conferidas por el artículo 44.4 de la ley 6/1983, de 21 de julio, de Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el artículo 107 de la ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía,

Artículo Único. Convocatoria para el ejercicio 2006.

1. La presente Orden tiene por objeto efectuar convocatoria pública correspondiente al año 2006 para la concesión de subvenciones a los Ayuntamientos andaluces y a las Entidades sin ánimo de lucro, para desarrollar las medidas previstas en el Decreto 334/2003, de 2 de diciembre, para la coordinación de actuaciones en torno a la recuperación de la Memoria Histórica y el reconocimiento institucional y social de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la Posguerra, que habrá que regirse por lo dispuesto en la Orden de 30 de junio de 2005, por la que se establecen las bases reguladoras y el procedimiento para la concesión de las citadas subvenciones, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 138, del día 18 de julio de 2005.

2. La presente Orden incluye convocatoria de subvenciones solo para las modalidades contempladas en los apartados 2 y 3 del artículo 2 de la anteriormente citada Orden de 30 de junio de 2005.

3. Las subvenciones se concederán con cargo a las aplicaciones presupuestarias del Presupuesto de la Junta de Andalucía para el ejercicio 2006 siguientes: 0.1.11.00.01.00.762.01.14B.4; 0.1.11.00.01.00.462.01.14B.1; 0.1.11.00.01.00.489.00.14B.5.

4. La concesión estará limitada por las disponibilidades presupuestarias existentes del ejercicio en que se realiza la convocatoria, pudiéndose adquirir compromisos de gasto de carácter plurianual en las condiciones previstas en el artículo 39 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía y normas de desarrollo.

5. El plazo de presentación de solicitudes será de 2 meses, que comenzará a computarse a partir del día siguiente a la fecha de publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de la presente Orden.

6. Las solicitudes se podrán presentar:

a) En el Registro General de la Consejería de Justicia y Administración Pública o a través de los Registros de sus Delegaciones Provinciales, sin perjuicio de que también puedan presentarse en los registros de los demás órganos y en las oficinas que correspondan, de conformidad con lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

b) En el Registro Telemático Único de la Administración de la Junta de Andalucía, a través del acceso a la dirección: www.juntadeandalucia.es/justiciayadministracionpublica.

7. Las solicitudes a que se refiere el apartado anterior irán dirigidas a la titular de la Consejería de Justicia y Administración Pública y deberán ajustarse al modelo que figura como Anexo 1 de la citada Orden de 30 de junio de 2005. Los modelos de solicitud se podrán también obtener y confeccionar en la página web de la Consejería de Justicia y Administración Pública, en la dirección: www.juntadeandalucia.es/justiciayadministracionpublica.

8. Las solicitudes irán acompañadas de la documentación recogida en el artículo 6.2 de la antedicha Orden de 30 de junio de 2005.

Disposición Final Única. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 21 de febrero de 2006

MARIA JOSE LOPEZ GONZALEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública

CONSEJERIA DE SALUD

ORDEN de 22 de febrero de 2006, por la que se incluye la vacunación frente a la varicela en el calendario de vacunaciones de Andalucía.

La varicela es una enfermedad muy contagiosa de distribución mundial. Presenta una alta incidencia, es típica de la infancia y suele ser de carácter benigno en este período de la vida.

Por el contrario, cuando afecta a adultos y pacientes inmunodeprimidos suele cursar de forma grave, y puede provocar importantes complicaciones, e incluso la muerte.

También puede ser grave la infección intrauterina en el primero o segundo trimestre del embarazo, que se puede manifestar clínicamente en el neonato por el «síndrome de varicela congénita», con un riesgo de un 2% de presentar anomalías congénitas si la infección ocurre en las primeras 20 semanas. La infección materna por varicela entre 5 días antes y 2 días después del parto tiene un riesgo muy elevado de presentar una infección neonatal grave.

Por consiguiente lo que se persigue es una vacunación de la población susceptible, que es aquella que no haya padecido la enfermedad ni está vacunada, antes de que se produzcan las complicaciones de la edad adulta.

En la actualidad existen preparados comerciales de vacunas que han demostrado su efectividad, con una importante reducción de la aparición de la varicela y sus complicaciones en aquellas edades con mayor riesgo de padecerlas.

Por estos motivos el Consejo Interterritorial del SNS celebrado el 2 de marzo de 2005 aprobó: «Recomendar la vacunación de varicela en una cohorte elegida por cada Comunidad Autónoma entre las edades de 10 y 14 años (ambas inclusive), en aquellas personas que refieran no haber pasado la enfermedad ni haber sido vacunadas con anterioridad».

Siguiendo esta recomendación la Comisión Asesora sobre vacunaciones y enfermedades vacunables de Andalucía, creada por Orden de la Consejería de Salud de 26 de septiembre de 1995, consideró que la cohorte a vacunar en nuestra Comunidad Autónoma debería ser la de escolares de sexto curso de educación primaria obligatoria, que cumplieran las condiciones establecidas por el Consejo Interterritorial del SNS.

En su virtud, a propuesta de la Dirección General de Salud Pública y Participación y de conformidad con el artículo 39 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma,

D I S P O N G O

Artículo único. Se ofertará la vacuna de varicela a los escolares que se encuentren matriculados en el sexto curso de educación primaria o su equivalente en cualquier otro tipo de educación, con edades de 11 ó 12 años, que residan en Andalucía, que no hayan sido vacunados con anterioridad ni que hayan padecido esta enfermedad.

Disposición final primera. Se faculta a la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud para dictar cuantas instrucciones sean necesarias para la aplicación y ejecución de la presente disposición.

Disposición final segunda. A partir del curso escolar 2005-2006 dará comienzo esta vacunación.

Disposición final tercera. La presente Orden entrará en vigor desde el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 22 de febrero de 2006

MARIA JESUS MONTERO CUADRADO
Consejera de Salud

ORDEN de 22 de febrero de 2006, por la que se convoca el V Premio de Investigación en Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, en el artículo 106, preceptúa que las actividades de investigación habrán de ser fomentadas en todo el sistema sanitario como elemento fundamental para el progreso del mismo, con lo que se da cumplimiento a lo ordenado por la Constitución Española en su artículo 149.1.15.

Uno de los principios en materia de investigación en salud, incluidos en el artículo 44 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, es establecer las medidas para que la investigación científica y la innovación contribuyan a mejorar de manera significativa y sostenible las intervenciones y procedimientos preventivos, diagnósticos, terapéuticos y rehabilitadores.

En el ámbito autonómico, la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía regula en su Título VIII la docencia e investigación sanitaria, señalando que las Administraciones Públicas de Andalucía deberán fomentar dentro del Sistema Sanitario Público de Andalucía las actividades de investigación sanitaria como elemento fundamental para su progreso, atribuyendo a la Consejería de Salud en su artículo 79.1.c) el fomento de la investigación en relación a los problemas y necesidades de salud de la población de Andalucía.

El Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, establece en su artículo 6.1.h) como funciones de la Secretaría General de Calidad y Modernización de la Consejería de Salud el impulso, desarrollo y coordinación de la política de investigación.

En el I Plan de Calidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía fueron definidas las Líneas Marco de Investigación y se propusieron objetivos y acciones para fomentar una cultura de investigación de excelencia en Andalucía, además de incluir el diseño de sistemas de evaluación y calidad de los proyectos de investigación en temas de salud. El II Plan de Calidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía 2005-2008 sigue trabajando en estas mismas Líneas Marco de Investigación y refuerza otras nuevas para mejorar la generación de conocimiento, especialmente en lo que se refiere a la cooperación, desarrollo de estructuras, evaluación y difusión de la investigación.

Por todo ello, en uso de las atribuciones que me están conferidas por los artículos 39 y 44.4 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma, y a propuesta de la Secretaría General de Calidad y Modernización,

D I S P O N G O

Artículo único. Convocatoria.

Se convoca el V Premio de Investigación en Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que se regirá por las bases que figuran en el Anexo de esta Orden.

Disposición Final Primera. Desarrollo y ejecución.

Se faculta a la Secretaría General de Calidad y Modernización para cuantas actuaciones sean necesarias en desarrollo y ejecución de lo dispuesto en esta Orden.

Disposición Final Segunda. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 22 de febrero de 2006

MARIA JESUS MONTERO CUADRADO
Consejera de Salud

A N E X O

Primera. Personas candidatas.

Podrán optar al premio, individualmente o en equipos de investigación, profesionales sanitarios que presten sus servicios en centros del Sistema Sanitario Público de Andalucía. En caso de equipos de investigación deberá cumplir este requisito la persona que aparezca como primer firmante del trabajo.

Segunda. Premio.

1. El Premio de Investigación en Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía constará de un primer premio dotado con seis mil quinientos euros (6.500 euros) y dos accésits de tres mil quinientos euros (3.500 euros) cada uno. Junto a los premios se entregará placa y diploma acreditativo.

2. No podrá concederse el premio más que a una de las propuestas que se formulen, con independencia del número de personas que, en su caso, formen parte del equipo de investigación.

3. En el supuesto de un trabajo presentado por un equipo de personas investigadoras se considerará persona responsable del mismo y receptora del premio a la persona que aparezca como primer firmante.

4. El premio podrá declararse desierto si se considera que los trabajos presentados no se adaptan a los requisitos que las bases del premio establecen o cuando, a juicio del jurado, la calidad científica no alcance el nivel establecido.

Tercera. Criterios de concesión.

1. Se concederá el primer premio al mejor trabajo de investigación en el área de Ciencias de la Salud, inédito o que haya sido publicado como artículo original en el período de tiempo comprendido entre diciembre de 2003 y diciembre de 2005.

2. Se otorgará un accésit para un trabajo de investigación en el área de Ciencias de la Salud inédito y otro accésit para un trabajo de investigación en el área de Ciencias de la Salud publicado como artículo original en el período comprendido entre diciembre de 2003 y diciembre de 2005.

3. Tendrán la consideración de prioritarios aquellos temas que se refieran a:

- a) Investigación biomédica: Neurociencia, patología infecciosa, terapia celular y medicina regenerativa.
- b) Investigación en salud pública.
- c) Alimentación, nutrición y salud. Seguridad alimentaria.
- d) Investigación en servicios de salud.
- e) Factores sociales y económicos relacionados con desigualdades en salud.
- f) Investigación sobre procesos asistenciales priorizados por la Consejería de Salud y, en especial, los Planes Integrales del Tabaquismo, Oncología, Diabetes, Cardiopatías y Salud Mental.

Cuarta. Lugar y plazo de presentación de los trabajos.

Los trabajos se presentarán en el plazo de 60 días naturales, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente Orden y se dirigirán a la Secretaría General de Calidad y Modernización de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, pudiendo presentarse en el Registro General de dicha Consejería (Avda. de la Innovación, s/n. Edificio Arena 1. 41020, Sevilla) o en los registros a los que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Quinta. Documentación a presentar.

1. En proyectos inéditos, se aportarán original y tres copias del trabajo de investigación en papel tamaño DIN-A4, así como en soporte informático (formato Word o compatible). El trabajo

tendrá un título sin ninguna indicación de la identidad de las personas autoras.

2. En caso de publicaciones se aportarán tres copias de la publicación con la identidad de la persona autora eliminada.

3. En caso de publicaciones en idiomas distintos al castellano deberá proporcionarse además la versión traducida del trabajo en ambos soportes (tres copias en el idioma original y otras tres traducidas al castellano).

4. En sobre cerrado y con el mismo título, se aportará el nombre de todas las personas investigadoras firmantes del trabajo de investigación y su centro de trabajo, así como el currículum vitae de la persona que aparezca como primer firmante del trabajo que opta al premio de investigación.

Sexta. Evaluación y selección.

1. La evaluación y selección de los trabajos se realizará por un Jurado nombrado por la Secretaría General de Calidad y Modernización entre profesionales de reconocido prestigio en el campo de la investigación en Ciencias de la Salud. La relación definitiva de las personas designadas como integrantes del Jurado se hará pública en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

2. El Jurado, compuesto por una persona que ejercerá la presidencia, por una persona que desempeñará la secretaría y por las vocalías que se estimen convenientes, elevará propuesta de concesión del premio a la persona titular de la Secretaría General de Calidad y Modernización, que dictará la resolución definitiva correspondiente.

3. La decisión resolutoria tendrá carácter inapelable y se dará a conocer mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Séptima. Entrega del premio.

La entrega del premio se hará en un acto público convocado al efecto.

Octava. Propiedad de los trabajos.

El trabajo premiado y los accésits pasarán a disposición de la Consejería de Salud.

Novena. Retirada de los trabajos no premiados.

Los trabajos no premiados podrán ser retirados por las personas autoras de los mismos en un plazo de 30 días a partir del fallo del Jurado.

Décima. Aceptación de las bases.

La participación en esta convocatoria implica la aceptación de todas las bases que se establecen en ella.

ORDEN de 23 de febrero de 2006, por la que se aprueba el Plan Anual de Inspección de Servicios Sanitarios.

El artículo 14 del Reglamento de Ordenación de la Inspección de Servicios Sanitarios de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 224/2005, de 18 de octubre, establece que por Orden de la Consejería de Salud se aprobará el Plan Anual de Inspección en el que se definirán los programas generales y específicos correspondientes, y que la Inspección de Servicios Sanitarios desarrollará las funciones de acuerdo con el mismo.

En la elaboración del Plan se ha dado participación a los distintos órganos directivos de la Consejería de Salud, Servicio Andaluz de Salud, y Delegaciones Provinciales de Salud, habiéndoseles solicitado propuestas de actuación a incluir en el ejercicio 2006, que suponen una gran parte de los programas específicos que se han incluido.

Las funciones atribuidas a la inspección de Servicios Sanitarios en el Reglamento de Ordenación de la misma determinan las actuaciones inspectoras que configuran el plan anual, dife-

renciándose las actividades que derivan de una solicitud no programable (actividad a demanda), las actividades derivadas de una planificación (actividades programadas), las actividades de evaluación de los contratos programa de la Consejería de Salud con el Sistema Sanitario Público de Andalucía, además de la especificidad de las actividades y objetivos previstos para el control de la incapacidad temporal. Las actividades a demanda no son propiamente objetivos, sino previsiones de actividad, pero se incluyen en el Plan con objeto de dar transparencia a todas las actuaciones inspectoras y por suponer una importante carga de trabajo.

En su virtud, a propuesta de la Secretaria General Técnica, de conformidad con lo establecido en el artículo 14.1 del citado Decreto 224/2005, de 18 de octubre, y en el artículo 44.4 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía,

DISPONGO

Artículo único. Aprobar el Plan Anual de Inspección de Servicios Sanitarios para 2006 que figura como Anexo a la presente Orden.

Disposición Final Primera. Facultar a la Secretaria General Técnica para la adopción de las medidas necesarias en orden al desarrollo y ejecución de los programas de inspección.

Disposición Final Segunda. La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 23 de febrero de 2006

MARIA JESUS MONTERO CUADRADO
Consejera de Salud

ANEXO

PLAN ANUAL DE INSPECCION DE SERVICIOS SANITARIOS 2006

El Plan Anual de Inspección establece los objetivos a desarrollar en cada ejercicio anual por la Inspección de Servicios Sanitarios en cumplimiento de las funciones asignadas a ésta.

Para ello se estructura en los tres programas generales de actuación en que se encuentra organizada la Inspección y los correspondientes programas específicos que los desarrollan.

En este ejercicio se ha introducido un elemento más en la estructura del plan, como son las líneas estratégicas que se han definido en el II Plan de Calidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía por la Consejería de Salud, en la medida que son aplicables a las funciones que desarrolla la Inspección de Servicios Sanitarios.

Los programas generales son:

- I. Programa general de Inspección de Centros y Servicios sanitarios.
- II. Programa general de Inspección Farmacéutica.
- III. Programa general de Inspección de Incapacidad Temporal.

Las líneas estratégicas que informan sobre las pautas y dirección que han de seguir las actuaciones definidas en los programas específicos son:

Estas líneas estratégicas son:

- Línea estratégica destinada a asumir necesidades y expectativas de la ciudadanía: Ello significa que se ha identificado su papel central en el sistema sanitario y la obligación

de establecer un sistema de garantías que lo preserve, desarrollando nuevos derechos, mecanismos que aumenten su participación, que la relación con el sistema sea más personalizada y transparente.

- Línea estratégica de garantía de calidad de los centros sanitarios: Las autorizaciones administrativas por parte de la autoridad sanitaria de centros y establecimientos sanitarios son el inicio del proceso de garantía de calidad, por el que se acredita el cumplimiento de los criterios mínimos de calidad o requisitos que se exigen. Posteriormente, de acuerdo al modelo de acreditación de Andalucía, en un proceso de mejora continua buscando la excelencia en la prestación de los servicios, se podrán ir solicitando certificaciones de cumplimiento de criterios más exigentes.

- Línea estratégica de garantía de calidad de los servicios sanitarios: La gestión clínica, la gestión por procesos, la gestión por competencias son elementos en los que se está avanzando y que precisan una evaluación de su desarrollo.

- Línea de colaboración de la Inspección de Servicios Sanitarios con otras Instituciones:

En el caso del programa de inspección de incapacidad temporal, se han sustituido las líneas correspondientes a centros y servicios, que no le son de aplicación por la siguiente:

- Línea estratégica destinada a impulsar la innovación y modernización del sistema: La gestión de la información y de la tecnología que lo soporta es un instrumento de primera magnitud en la gestión de la incapacidad temporal, por lo que se ha incluido en este programa general, aun cuando en los otros programas se deberán ir sentando las bases para su progresiva introducción.

I. PROGRAMA GENERAL DE INSPECCION DE CENTROS Y SERVICIOS SANITARIOS

I.A. Línea estratégica destinada a asumir necesidades y expectativas de la ciudadanía.

Programas específicos:

I.A.1. Denuncias con relación a la atención sanitaria.

Objetivos y contenido: Se elaborarán los informes solicitados por la autoridad sanitaria, derivados de denuncias relativas al funcionamiento de centros, establecimientos y servicios sanitarios, prestaciones sanitarias y garantías reconocidas a la ciudadanía. Los informes se realizarán en el plazo acordado por la autoridad sanitaria, pudiendo solicitarse la autorización de prórrogas para su finalización, en función de la complejidad de la investigación necesaria para esclarecer los hechos denunciados.

Ámbito de actuación: Todos los informes solicitados por la autoridad sanitaria, derivados de denuncias relativas a este objetivo.

I.A.2. Garantía de plazo en consultas externas, procedimientos diagnósticos y procesos asistenciales.

Objetivos y contenido: Se evaluará la aplicación del Decreto de garantía de plazo en consultas externas, procesos asistenciales y procedimientos diagnósticos en el Sistema Sanitario Público de Andalucía, así como de la normativa de desarrollo, verificando entre otras cosas la existencia de los registros obligatorios, su funcionamiento, documentación acreditativa, cumplimiento de plazos, y funcionamiento del procedimiento para la garantía en caso necesario. Incluido en Contratos Programas Consej.Salud -SSPA.

Ámbito de actuación: Hospitales y Centros de Salud que participen en los procesos evaluados del Sistema Sanitario Público de Andalucía.

I.A.3. Anticoncepción de emergencia.

Objetivos y contenido: Se realizará un programa de evaluación de las actividades de potenciación de estrategias de promoción de la salud dirigidas específicamente a mujeres,

en concreto de la adaptación de los centros sanitarios del SSPA a las nuevas necesidades de las mujeres, fundamentalmente jóvenes y adolescentes, en materia de anticoncepción de emergencia para evitar tanto los embarazos no deseados como la transmisión de enfermedades infecciosas. Se inspeccionará el cumplimiento de la normativa al efecto, tanto en cuanto a dispensación como a disponibilidad de la píldora postcoital. Incluido en Contratos Programas Consejería de Salud-SSPA.

Ambito de actuación: Servicios de urgencia hospitalarios y extrahospitalarios, así como servicios de planificación familiar en centros de salud, del Sistema Sanitario Público de Andalucía.

I.A.4. Proyectos en materia de ayuda mutua y autocuidado.

Objetivos y contenido: Se llevará a cabo la evaluación del desarrollo de algunos proyectos en materia de ayuda mutua voluntaria y autocuidado, subvencionados por la Dirección General de Salud Pública y Participación, destinados a centros de atención temprana, para potenciar la capacidad de desarrollo y de bienestar de niños discapacitados y al Programa de Atención Sanitaria (PAS) del Plan de Alzheimer.

Ambito de actuación: Proyectos seleccionados entre los subvencionados en el ámbito autonómico, tanto a Ayuntamientos como a Entidades Locales y asociaciones de familiares.

I.A.5. Medidas sanitarias frente al tabaquismo en centros sanitarios.

Objetivos y contenido: En todas las actuaciones inspectoras, tanto en el sector público como en el privado, se vigilará en centros, establecimientos o servicios sanitarios el cumplimiento de la Ley 28/2005, de medidas sanitarias frente al tabaquismo, en lo relativo a venta, consumo, publicidad. En caso de detección de incumplimiento se elevará acta de inspección, remitiéndose al Delegado Provincial de Salud correspondiente.

Ambito de actuación: Todos los Centros sanitarios visitados públicos o privados con motivo de cualquier actuación inspectora.

I.B. Línea estratégica de garantía de calidad de los centros sanitarios.

Programas específicos:

I.B.1. Autorizaciones de centros sanitarios.

Objetivos y contenido: Se elaborarán los informes técnico-sanitarios, solicitados por la autoridad sanitaria competente, para las autorizaciones administrativas de instalación, funcionamiento, modificación, renovación y cierre de centros y establecimientos sanitarios, valorando la adecuación a la normativa vigente y su calidad mediante la comprobación de los requisitos contenidos en los protocolos de aplicación. También se evaluará el cumplimiento de requisitos necesarios de los dispositivos sanitarios que soliciten el mantenimiento de autorización administrativa. Los informes se realizarán en un plazo máximo de 15 días para centros de baja y media complejidad, pudiendo prorrogarse hasta 30 días en los de alta complejidad.

Ambito de actuación: Centros sanitarios públicos o privados, con o sin internamiento, y establecimientos y servicios sanitarios, que soliciten las autorizaciones administrativas preceptivas, de acuerdo con las normativas reglamentarias.

I.B.2. Evaluaciones de centros hospitalarios para homologación y suscripción de conciertos.

Objetivos y contenido: Se elaborarán los informes técnico-sanitarios previos, solicitados por la autoridad sanitaria competente, para los centros hospitalarios que soliciten la homologación. De igual manera se realizará la evaluación para la suscripción de convenios o conciertos con entidades públicas ó privadas, que tengan por objeto la prestación de asistencia sanitaria en centros hospitalarios, valorando la adecuación a

la normativa vigente y su calidad mediante la comprobación de los requisitos necesarios.

Ambito de actuación: Centros hospitalarios que soliciten homologación y aquellos con los que la Consejería de Salud vaya a convenir o concertar asistencia sanitaria.

I.B.3. Evaluación de centros sanitarios de MATEPSS.

Objetivos y contenido: Se elaborarán los informes técnico-sanitarios solicitados por la Administración de la Seguridad Social, relativos a la conformidad de instalación de centros sanitarios de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, valorando la adecuación a la normativa vigente y su calidad mediante la comprobación de los requisitos contenidos en los protocolos de aplicación.

Ambito de actuación: Centros sanitarios de Mutuas de los que se solicite informe por parte de la Administración de la Seguridad Social.

I.B.4. Autorización de empresas colaboradoras de la Seguridad Social.

Objetivos y contenido: Se elaborarán los informes técnico-sanitarios solicitados por la Administración de la Seguridad Social, relativos a la autorización de empresas colaboradoras de la Seguridad Social, valorando su adecuación a la normativa vigente y su calidad mediante la comprobación de los requisitos necesarios.

Ambito de actuación: Entidades que hayan solicitado ser empresas colaboradoras de la S. Social, y la Administración de la S. Social solicite informe.

I.B.5. Evaluación de Servicios de Prevención de Riesgos Laborales.

Objetivos y contenido: Se elaborarán los informes técnico-sanitarios solicitados por la autoridad sanitaria competente, previos a la acreditación por la autoridad laboral, de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales, en su vertiente sanitaria, valorando la adecuación a la normativa vigente y su calidad mediante la comprobación de los requisitos contenidos en los protocolos de aplicación.

Ambito de actuación: Unidades de vigilancia de la salud de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales, que hayan solicitado su autorización por la autoridad laboral.

I.B.6. Control del cumplimiento de normativa sanitaria.

Objetivos y contenido: Se verificará tanto el cumplimiento de los requisitos normativos exigibles y de las autorizaciones administrativas preceptivas como la veracidad y adecuación normativa de la promoción y publicidad sanitaria.

Ambito de actuación: Dadas las peculiaridades que pueden existir en cada territorio, cada Inspección Provincial fijará los sectores y actuaciones prioritarias. Se utilizará como uno de los criterios más importantes para la selección las denuncias habidas en años anteriores o en la actualidad, que puedan ser indicio de posibles irregularidades.

I.B.7. Protocolos/guías de requisitos mínimos de funcionamiento de centros sanitarios.

Objetivos y contenido: Las inspecciones provinciales llevarán a cabo la protocolización de los requisitos mínimos reglamentados y criterios de calidad basados en la evidencia, que deben verificarse en centros, unidades asistenciales, establecimientos, y servicios sanitarios, para su aplicación en la elaboración de los informes técnico-sanitarios de evaluaciones realizadas para las autorizaciones administrativas.

Ambito de actuación: Protocolos priorizados por la Subdirección de Inspección de Servicios Sanitarios, elaborados por miembros de la inspección y aprobados por la comisión constituida al efecto.

I.B.8. Licencias de productos sanitarios a medida.

Objetivos y contenido: Se elaborarán los informes técnico-sanitarios en relación con la fabricación de productos sanitarios a medida de dispensación directa al público, de acuerdo con la normativa en vigor y las transferencias a la Comunidad Autónoma.

Ambito de actuación: Informes solicitados por la D. Gral. de Salud Pública en relación con las solicitudes de fabricación de productos ortoprotésicos y protésicos dentales.

I.B.9. Riesgos laborales por puesto de trabajo.

Objetivos y contenido: Se verificará el grado de realización del mapa de riesgos laborales de los distintos puestos de trabajo existentes en el centro, por el servicio de Salud Laboral correspondiente. Incluido en Contratos Programas Consejería de Salud-SSPA.

Ambito de actuación: Centros hospitalarios del Sistema Sanitario Público de Andalucía.

I.C. Línea estratégica de garantía de calidad de los servicios sanitarios.

Programas específicos:

I.C.1. Expedientes de responsabilidad patrimonial.

Objetivos y contenido: Se elaborarán los informes periciales necesarios para la tramitación de expedientes de responsabilidad patrimonial con ocasión de la asistencia sanitaria prestada. Dichos informes se adaptarán a la legislación vigente en su realización, utilizando los baremos manejados por los tribunales de justicia y la investigación de causa-efecto.

Ambito de actuación: Informes solicitados por el servicio de Legislación y el servicio de Coordinación de la Consejería de Salud, relativos a centros hospitalarios concertados por la Consejería de Salud, de acuerdo con la Orden del Consejero de Salud de 25 de julio de 2003 por la que se modifica la de 4 de octubre de 2002, y en las empresas públicas hospitalarias.

I.C.2. Programa de análisis de riesgos sanitarios.

Objetivos y contenido: La Inspección de Servicios Sanitarios continuará efectuando el programa de análisis de riesgos sanitarios en el SSPA, contando con la información proveniente del SAS, Empresas Públicas Sanitarias y Empresas Sanitarias concertadas con el SSPA. El citado programa abordará e irá avanzando en la identificación de riesgos sanitarios, análisis de causas de riesgos sanitarios, propuestas derivadas del análisis realizado y evaluaciones de planes de mejora que se hayan implantado por los organismos sanitarios.

Ambito de actuación: Todos los centros sanitarios del SSPA y centros concertados.

I.C.3. Prestaciones complementarias concertadas.

Objetivos y contenido: Se continuarán realizando los programas de control de las prestaciones complementarias concertadas, reguladas en el Real Decreto 63/1995 de ordenación de prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud y en la Ley 16/ 2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, con excepción del control de los tratamientos dietoterápicos que se adscriben al programa general de prestación farmacéutica, verificando los distintos requisitos recogidos en los protocolos de actuación.

Ambito de actuación: Se actuará prioritariamente sobre la prestación ortoprotésica y la de terapias respiratorias a domicilio concertadas con centros del SSPA.

I.C.4. Indicación quirúrgica.

Objetivos y contenido: Se llevará a cabo un programa de evaluación de las indicaciones quirúrgicas, utilizando los protocolos elaborados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) con las Sociedades Científicas de las especialidades correspondientes, en determinadas patologías.

Ambito de actuación: Se actuará prioritariamente sobre centros hospitalarios del SAS y empresas públicas hospitalarias que presentan una gran desviación de las tasas de indicación quirúrgica en determinados procesos respecto de la media de su grupo. Se seleccionarán procesos incluidos en el registro de demanda quirúrgica.

I.C.5. Cartera básica de procedimientos en Servicios de Oftalmología.

Objetivos y contenido: Se efectuará estudio de la cartera básica de procedimientos por niveles, en servicios de oftal-

mología hospitalarios. En los centros hospitalarios seleccionados se evaluará el cumplimiento de la cartera básica, especialmente en aquellos procedimientos que son básicos para todos los niveles asistenciales, así como los que son específicos para los hospitales regionales.

Ambito de actuación: Se actuará en dos hospitales del SSPA.

I.C.6. Normas de calidad de procesos asistenciales.

Objetivos y contenido: Se realizará un programa de evaluación de las normas de calidad incluidas en procesos asistenciales aprobados por la Consejería de Salud, de acuerdo a los objetivos de los contratos programa de la Consejería de Salud con el SAS y las empresas públicas hospitalarias. Incluido en Contratos Programas Consejería de Salud-SSPA.

Ambito de actuación: Se seleccionarán dos procesos asistenciales ampliamente implantados en centros de atención especializada y de atención primaria. Se actuará sobre centros del SAS y empresas públicas hospitalarias.

I.C.7. Adecuación de Objetivos de Unidades de Gestión a Objetivos del SAS.

Objetivos y contenido: Se evaluará la adecuación y porcentaje de concordancia entre los objetivos estratégicos del SAS y los objetivos establecidos en los acuerdos de las Unidades Clínicas de Gestión de cada centro para la percepción del complemento al rendimiento profesional. Incluido en Contratos Programas Consejería de Salud-SSPA.

El porcentaje de objetivos de la Unidad concordantes con los objetivos estratégicos del SAS deberá ser mayor o igual al 60% sobre el total de objetivos.

Ambito de actuación: Centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud.

I.C.8. Adecuación a la normativa de gestión en Recursos Humanos.

Objetivos y contenido: Se evaluará el grado de adecuación a los acuerdos y normativa existente de diferentes procesos que requieren notificación, y son utilizados en la gestión de recursos humanos, tales como:

- Análisis del grado de adecuación de horas de atención continuada realizadas por personal perfusionista, hemodinamista y de histocompatibilidad a la planificación de principios de año.

- Análisis del grado de adecuación de las indemnizaciones a determinado personal hospitalario por transporte medicalizado de pacientes críticos.

- Análisis del grado de adecuación de las retribuciones de la modalidad horas de atención continuada.

- Análisis del grado de adecuación de las resoluciones de jubilación a lo establecido en el Plan de ordenación de recursos.

Incluido en Contratos Programas Consejería de Salud-SSPA.

Ambito de actuación: Centros hospitalarios del Servicio Andaluz de Salud.

I.D. Línea de colaboración de la Inspección de S. Sanitarios con otras Instituciones.

Programas específicos:

I.D.1. Convenio con MUFACE.

Objetivos y contenido: Se elaborarán los informes derivados de las peticiones de asesoramiento de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), a excepción de los controles relativos a Incapacidad Laboral que serán evacuados por las Unidades Médicas de Valoración de Incapacidades, de acuerdo con el Convenio con la Consejería de Salud. El plazo será de un mes en los expedientes de reintegros de gastos, y de tres días en los visados de recetas.

Ambito de actuación: Solicitudes de MUFACE.

I.D.2. Colaboración con la Inspección General de Servicios.

Objetivos y contenido: Se dará apoyo especializado a las peticiones de la Inspección General de Servicios, de acuerdo con el Reglamento de la Inspección General de Servicios, aprobado por Decreto 314/2002, de 30 de diciembre. El plazo para dar respuesta a la demanda será el establecido en el artículo 83.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. De igual modo se comunicará a ésta las irregularidades que puedan detectarse en centros sanitarios en cuanto a incompatibilidades de personal o de los informes que deriven de reclamaciones puestas en el libro oficial existente en los centros sanitarios públicos.

Ambito de actuación: Solicitudes de la Inspección General de Servicios y actuaciones cuya competencia es propia de la Inspección General de Servicios.

I.D.3. Actuaciones extraordinarias.

Objetivos y contenido: Se dará respuesta a la demanda derivada de actuaciones extraordinarias (actuaciones singularizadas, relacionadas con funciones de inspección contenidas en el Decreto de Ordenación de la Inspección de S. Sanitarios, ordenadas por la Secretaría General Técnica o las Delegaciones Provinciales de Salud). El plazo será el fijado por la autoridad que ordene la actuación.

Ambito de actuación: Actuaciones ordenadas por los órganos competentes.

II. PROGRAMA GENERAL DE INSPECCION FARMACEUTICA

II.A. Línea estratégica destinada a asumir necesidades y expectativas de la ciudadanía.

Programas específicos:

II.A.1. Denuncias en relación con la prestación farmacéutica.

Contenido: Se elaborarán los informes solicitados por la autoridad sanitaria, derivados de denuncias relativas al funcionamiento de establecimientos y servicios farmacéuticos, así como prestaciones farmacéuticas y garantías reconocidas a la ciudadanía. Los informes se realizarán en el plazo acordado por la autoridad sanitaria, pudiendo solicitarse la autorización de prórrogas para su finalización, en función de la complejidad de la investigación necesaria para esclarecer los hechos denunciados.

Ambito de actuación: Todos los informes solicitados por la autoridad sanitaria, derivados de denuncias relativas a este objetivo.

II.A.2. Prescripción de medicamentos en A. Especializada.

Contenido: Se evaluará el cumplimiento de la Circular 6/96 (30-7) del SAS, sobre prescripción de recetas para la obtención de tratamientos instaurados en Asistencia Especializada, tanto en los Servicios de Urgencia, Altas hospitalarias y Consultas de Especialidades.

Ambito de actuación: Hospitales y Centros de Especialidades del SSPA.

II.A.3. Inspección de ensayos clínicos con medicamentos.

Contenido: Se verificará el cumplimiento de las Normas de Buena Práctica Clínica (BPC) recogidas en la normativa vigente, en una muestra de Ensayos Clínicos con medicamentos realizados en centros sanitarios de Andalucía.

Ambito de actuación: Adecuado al plan de inspección de ensayos clínicos aprobado por el comité técnico de inspección de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).

II.A.4. Inexistencia de medicamentos.

Contenido: Se comprobarán las inexistencias de medicamentos no justificadas que puedan dificultar la aplicación del acuerdo entre el SAS y el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (COF), por el que se establecen precios máximos cuando el médico prescriba medicamentos

o productos sanitarios sin indicar una especialidad farmacéutica o marca comercial concreta.

Ambito de actuación: Oficinas de farmacia y Almacenes de Distribución.

II.B. Línea estratégica de garantía de calidad de los centros sanitarios.

Programas específicos:

II.B.1. Autorizaciones de establecimientos sanitarios farmacéuticos.

Contenido: Se elaborarán los informes técnico-sanitarios, solicitados por la autoridad sanitaria competente, para las autorizaciones administrativas de instalación, funcionamiento, modificación, renovación y cierre de establecimientos y servicios farmacéuticos, valorando la adecuación a la normativa vigente mediante la comprobación de los requisitos contenidos en los protocolos de aplicación. Los informes se realizarán en un plazo máximo de 15 días para centros de baja y media complejidad, pudiendo prorrogarse hasta 30 días en los de alta complejidad.

Ambito de actuación: Establecimientos y servicios farmacéuticos, que soliciten las autorizaciones administrativas preceptivas, de acuerdo con las normativas reglamentarias.

II.B.2. Laboratorios farmacéuticos.

Contenido: Se inspeccionarán los laboratorios farmacéuticos que soliciten Certificaciones del cumplimiento de Normas de Correcta Fabricación de Medicamentos y Buenas Prácticas de Laboratorio. El plazo será de 30 días.

Ambito de actuación: Laboratorios farmacéuticos. Esta actividad quedará condicionada al correspondiente traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma, en materia de ejecución de la legislación sobre productos farmacéuticos.

II.B.3. Almacenes de Distribución de Medicamentos.

Contenido: Se verificará el cumplimiento de las Normas de Buenas Prácticas de Distribución (BPD) de Medicamentos en una muestra de almacenes mayoristas de medicamentos de uso humano, en los aspectos relativos a personal, documentación, pedidos y recepción, locales y equipos, almacenamiento, entregas a clientes incluyendo los aspectos correspondientes a circulación intracomunitaria de productos y exportaciones, devoluciones, autoinspección y, en su caso, productos adquiridos a granel para distribución al detalle.

Ambito de actuación: Almacenes de Distribución de Medicamentos.

II.B.4. Oficinas de Farmacia.

Contenido: Se verificará el cumplimiento de la normativa aplicable a las Oficinas de farmacia, así como de las condiciones establecidas en los Convenios entre el SAS y Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos en materia de dispensación de medicamentos, productos sanitarios y dietoterápicos, los aspectos relativos a personal, local e instalaciones generales, horario de funcionamiento, adquisición, custodia, conservación, disponibilidad, dispensación y, en su caso, elaboración y control de calidad de fórmulas magistrales y preparados oficinales.

Ambito de actuación: Oficinas de Farmacia.

II.B.5. Servicios de Farmacia Hospitalaria.

Contenido: Se comprobará el cumplimiento de las prescripciones legales relativas a las funciones de los servicios de farmacia hospitalaria, en los aspectos relativos a personal, local e instalaciones generales, adquisición de medicamentos, participación en la Comisión de Farmacia y Terapéutica, cobertura de necesidades, recepción, conservación de medicamentos, distribución y dispensación intrahospitalaria, información de medicamentos, elaboración y control de fórmulas magistrales y preparados oficinales, preparación de medicamentos citotóxicos, reenvasado, preparación de mezclas intravenosas y, en su caso, elaboración de nutrición artificial (enteral y parenteral).

Ambito de actuación: Servicios de Farmacia Hospitalaria.

II.C. Línea estratégica de garantía de calidad de los servicios sanitarios.

Programas específicos:

II.C.1. Programa de control de calidad de medicamentos en el mercado.

Contenido: Se colaborará con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) en la ejecución en la C.A. de Andalucía de un programa de control de calidad de medicamentos en el mercado. Se procederá a la recogida de muestras, acondicionamiento y envío al laboratorio oficial de control de medicamentos de la AEMPS a efecto de su análisis.

Ambito de actuación: Establecimientos sanitarios objeto del acuerdo de colaboración con la AEMPS.

II.C.2. Prescripción de medicamentos y productos sanitarios.

Contenido: Se llevará a cabo un programa de control de la prescripción de medicamentos y productos sanitarios encaminado, en coordinación con los dispositivos asistenciales con competencia en la materia, al uso racional de los medicamentos. Se incidirá en la detección de usos irregulares o presumiblemente fraudulentos relacionados con la prescripción y uso de esta prestación, en el contexto del plan de lucha contra el fraude en la prestación farmacéutica.

Ambito de actuación: Se inspeccionarán las prescripciones de aquellos facultativos de Atención Primaria y Atención Especializada del SSPA que, tras el análisis de la documentación consecuente con la inspección y control de Oficinas de Farmacia o denuncias referidas a este asunto presenten posibles irregularidades. Incidiéndose prioritariamente en aquellos facultativos desviados en sus indicadores de prescripción, cuyo control sea requerido por los correspondientes directores de Distritos de Atención Primaria, directores gerentes de hospitales y Dirección Gerencia del SAS o, en su defecto, a instancias de los titulares de las Delegaciones Provinciales de Salud.

II.C.3. Visado de recetas médicas.

Contenido: Se verificará el cumplimiento de la normativa sobre visado de recetas médicas con prescripciones de productos dietéticos destinados a usos médicos especiales susceptibles de financiación por el Servicio Andaluz de Salud, especialmente en cuanto a su utilización para las indicaciones médicas autorizadas por el SSPA.

Ambito de actuación: Unidades de centros sanitarios del SSPA donde se realice el visado de la receta médica oficial.

II.C.4. Análisis de riesgos derivados del uso de medicamentos.

Contenido: Se realizará un proyecto de investigación sobre incidentes relacionados con la manipulación y efectos adversos de los medicamentos en los centros sanitarios del SSPA.

Ambito de actuación: Centros sanitarios del SSPA.

II.D. Línea de colaboración de la Inspección de S. Sanitarios con otras Instituciones.

Programas específicos:

II.D.1. Informes técnicos para otras Unidades o Instituciones.

Contenido: Se elaborarán los informes técnicos farmacéuticos con distintas finalidades, solicitados por los organismos o unidades adscritos a la Consejería de Salud, unidades administrativas de la Comunidad Autónoma no adscritas a la Consejería de Salud (Inspección General de Servicios, Inspección Veterinaria, Inspección de Consumo, etc.), organismos sanitarios de la Administración del Estado, u otras Comunidades Autónomas, Juzgados y Ministerio Fiscal. Los informes se realizarán en los plazos requeridos.

Ambito de actuación: Solicitudes de otros Organos directivos, Instituciones, o Administraciones.

II.D.2. Actuaciones extraordinarias.

Contenido: Se dará respuesta a la demanda derivada de actuaciones extraordinarias (actuaciones singularizadas, relacionadas con funciones de inspección contenidas en el Decreto de ordenación de la Inspección, ordenadas por la Secretaría General Técnica o las Delegaciones Provinciales de Salud. El plazo será el fijado por la autoridad que ordene la actuación.

Ambito de actuación: Actuaciones ordenadas por los órganos competentes.

II.D.3. Visita médica en At. Primaria.

Contenido: Se comprobará el cumplimiento de la Circular 13/91 (9-9) del Servicio Andaluz de Salud, sobre regulación de visita médica en Instituciones Abiertas del SAS.

Ambito de actuación: Centros de Salud.

III. PROGRAMA GENERAL DE INSPECCION DE INCAPACIDAD TEMPORAL

III.A. Línea estratégica destinada a asumir necesidades y expectativas de la ciudadanía.

Programas específicos:

III.A.1. Valoración de pacientes en situación de Incapacidad Temporal (IT).

Contenido: Se efectuará una revisión de los asegurados con prestación por IT, asistidos por el Sistema Sanitario Público de Andalucía, con el objetivo de valorar si cumplen o no los requerimientos sanitarios para encontrarse en dicha situación, o procediera la propuesta de incapacidad permanente al Instituto Nacional de la Seguridad Social. También se realizarán evaluaciones con motivo de peticiones de autorización de desplazamiento temporal a otra provincia o Comunidad Autónoma. Las valoraciones se harán a través de controles directos en las Unidades Médicas de Valoración de Incapacidades (UMVIs) de las Inspecciones Provinciales, o visitas domiciliarias por los inspectores médicos y subinspectores, como a través de controles indirectos mediante revisión de la situación de IT con el médico que atiende al paciente.

Ambito de actuación: Se valorarán los pacientes en situación de IT, de acuerdo a las competencias que la legislación vigente asigna a los Servicios Públicos de Salud. Se actuará sobre:

- Asegurados protegidos por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) tanto en contingencias comunes como profesionales.

- Asegurados en Mutuas de Accidente de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social (MATEPSS) solo en contingencias comunes.

Por otro lado se valorarán también, de acuerdo con los programas específicos y protocolo de actuación, los pacientes integrados en los siguientes colectivos:

- Personal del Sistema Sanitario Publico Andaluz, que incluirá tanto al personal del SAS como de las Empresas Sanitarias Públicas Andaluzas, tal y como se recoge en el Programa Específico de Control de la Incapacidad Temporal en este colectivo.

- Personal al servicio de la Junta de Andalucía cuyo control de IT se realizará según el protocolo de actuación, en coordinación con la Inspección General de Servicios, tanto de trabajadores pertenecientes al Régimen General de la Seguridad Social, como MUFACE o MUGEJU, encaminados a homogeneizar los procedimientos en toda la Comunidad Autónoma, estableciendo circuitos de información con la Inspección Provincial de Servicios a través de correo electrónico. Se mantendrán reuniones periódicas por parte de las UMVIs con dicha inspección, para el seguimiento y coordinación del Protocolo de actuación. Semestralmente se mantendrá una reunión de la Subdirección de Inspección de Servicios Sanitarios de la

Consejería de Salud con los servicios centrales de la Inspección General de Servicios de la Junta de Andalucía.

Se citarán en primer lugar aquellos asegurados cuyas situaciones de incapacidad temporal superen los valores establecidos para cada uno de los procesos y aquellos asegurados adscritos a facultativos de atención primaria, cuyos valores medios de prevalencia superen los valores del entorno de actividad profesional, así como sobre aquellos regímenes de la Seguridad Social con mayores desviaciones.

III.A.2. Protocolos de Actuación.

Contenido: Se efectuará un análisis de los procedimientos utilizados en las actuaciones de control de procesos de Incapacidad Temporal en las Unidades médicas de valoración de incapacidades, que se concretará en la elaboración, puesta en marcha y seguimiento del correspondiente protocolo, con la finalidad no solamente de diseñar un modelo homogéneo de actuaciones, que incremente la eficacia y eficiencia de éstas, sino de que las mismas respondan a criterios de mejora en la atención directa y personal que se preste al usuario, en los tiempos de espera, desplazamientos, y todo aquello que aumente la satisfacción del mismo en la percepción de la atención que recibe.

Concretamente se desarrollarán los protocolos en procedimientos de controles directos e indirectos de trabajadores en IT. En ellos se describirán, además, las actuaciones específicas que inspectores y subinspectores desempeñarán en dichos controles.

Ambito de actuación: Unidades médicas de valoración de incapacidades y Organos de Gestión y Asistenciales de Atención Primaria.

III.A.3. Plan de Mejora de Atención al Usuario.

Contenido: A lo largo del ejercicio 2006 la Inspección de Servicios Sanitarios dará continuidad al plan de mejora de la atención del usuario, que se insertará en el Plan de Calidad de la misma, en el ámbito de la valoración de la incapacidad temporal, que será desarrollado por las UMVIs, dicho Plan incluirá:

- Publicación del apartado de Incapacidad Temporal en la página web de la Consejería de Salud de información general y normativa básica en esta materia mediante acceso abierto, y acceso restringido a información personal del usuario mediante la utilización de firma digital.

- Realización de una encuesta de satisfacción de los usuarios de UMVIs, para analizar los distintos aspectos de la atención que se presta en las mismas, como son tiempos de espera, trámites, trato, limpieza, comodidad e intimidad de consultas, información, confidencialidad, etc.

- Mejora de la atención personal y telefónica, previa formación de personal, establecimiento de un protocolo de atención al usuario y la designación y señalización de un punto de servicio de atención e información al usuario en las UMVIs.

- Se continuarán mejorando los sistemas de coordinación con los centros sanitarios y equipos médicos de valoración del INSS, con el fin de evitar molestias y reiteración de desplazamientos a los usuarios, tanto en las citaciones como en los envíos de la documentación y realización de pruebas diagnósticas de valoración.

- Continuarán mejorándose los locales y mobiliario donde se ubican las Unidades médicas de valoración de incapacidades.

- Acciones de mejora en la formación de incapacidad temporal del personal de Atención primaria y UMVI.

Ambito de actuación: UMVIs, Consejería de Salud, Servicio Andaluz de Salud, Centros de Salud, Instituto Nacional de la Seguridad Social.

III.B. Línea estratégica destinada a impulsar la innovación y modernización del sistema.

Programas específicos:

III.B.1. Sistema de Información Sigilum XXI.

Contenido: Se procederá a completar el desarrollo del Sistema de Información de la Incapacidad Temporal (Sigilum XXI), mediante la resolución de las incidencias que quedan por resolver y la finalización del subsistema de gestión de expedientes (ofimática) así como la puesta en funcionamiento de la explotación del subsistema estadístico, que permitirá la extracción de indicadores de situación de IT y actividad de las unidades de valoración. Estos indicadores deben permitir una mejora de la gestión de las UMVIs, y el suministro de información y la facilitación de acuerdos con las distintas entidades y organismos que participan en el proceso global de gestión de la IT. Durante este ejercicio se procederá a la incorporación de las distintas fuentes de alimentación de este sistema que persisten en la actualidad, hasta tanto se implante en toda la Comunidad Autónoma una única versión de historia de salud digital. Se incorporarán al sistema de información las modificaciones necesarias resultantes de los cambios normativos en el control de la IT.

El desarrollo de este sistema deberá permitir a lo largo de este ejercicio el acceso a información personal, mediante firma digital, desde la página web de la Consejería de Salud.

Ambito de actuación: Organos administrativos y entidades que participan en la comisión de seguimiento de Sigilum XXI, Centros de gestión y asistenciales de atención primaria. Unidades médicas de valoración de incapacidades.

III.B.2. Transmisión electrónica de P9 de baja y alta laboral al INSS.

Contenido: Se transmitirán diariamente desde el CTI al Instituto Nacional de la Seguridad Social por vía informática los partes de baja y alta laboral (P9) mecanizados en los centros de atención primaria y unidades médicas de valoración de incapacidades de toda Andalucía, que se hayan integrado en la aplicación Sigilum XXI, vía red corporativa.

El tiempo entre la prescripción del parte y su transmisión debe ser inferior a 20 días, tendiendo a un tiempo medio inferior a 5 días.

Igualmente el porcentaje de partes transmitidos respecto del número total de expedidos debe tender al 100%, por lo que se deberán adoptar las medidas necesarias de coordinación con los órganos competentes del Servicio Andaluz de Salud para que todos los P9 mecanizados sean recogidos vía informática en el CTI.

En aquellos casos que el P9 no sea mecanizado en el centro de atención primaria de origen por no estar informatizada la historia clínica, se gestionará su envío periódico a la UMVI mecanizándose en la misma para su integración en el sistema informático de gestión propio de estas unidades, y su transmisión al CTI.

Ambito de actuación: Servicio de Informática de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, Instituto Nacional de la Seguridad Social, Centros de atención primaria, Unidades médicas de valoración de incapacidades.

III.C. Línea de colaboración de la Inspección de S. Sanitarios con otras Instituciones.

Programas específicos:

III.C.1. Demanda de Informes.

Contenido: Se dará respuesta a la demanda de Informes, solicitados por interesados u órganos competentes, en relación con los procesos de incapacidad temporal de los usuarios. Los informes se realizarán dentro del plazo legalmente establecido para cada uno de ellos y en aquellos que no exista dicho plazo se realizarán dentro de los 15 días siguientes, pudiendo solicitarse la autorización de prórrogas para su finalización, en función de la complejidad de los mismos. Entre estos informes se consideran las reclamaciones, disconformidades, recursos, peticiones judiciales, acumulación de procesos, determinación de contingencias, y similares.

Ambito de actuación: Usuarios que actúen como interesados en el procedimiento administrativo, Asesoría Jurídica de la Consejería de Salud, Unidades administrativas de la Administración autonómica, Instituto Nacional de la Seguridad Social, Otros órganos de la Administración Estatal.

III.C.2. Actividades de colaboración.

Contenido: Se colaborará con el SSPA en la consecución de los objetivos establecidos tanto en el programa específico de control de la incapacidad temporal como en los que sean recogidos en el nuevo Convenio a firmar entre la Consejería de Salud y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Se colaborará con la Inspección General de Servicios, en el programa de control de IT del personal de la Junta de Andalucía.

Se colaborará con el Instituto Nacional de la Seguridad Social, en el seguimiento de objetivos, realización de actividades, comisiones, e información que se recogen en los convenios entre la Consejería de Salud y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en materia de incapacidad temporal.

Ambito de actuación: Servicios Centrales del SAS y centros sanitarios del SSPA. Servicios Centrales y provinciales de la Inspección General de Servicios. Servicios Centrales y provinciales del INSS.

III.C.3. Actuaciones extraordinarias.

Contenido: Se dará respuesta a la demanda derivada de actuaciones extraordinarias, ordenadas por la autoridad competente en el plazo que se fije por la autoridad que ordene la actuación.

Ambito de actuación: Actuaciones singularizadas, relacionadas con funciones de inspección contenidas en el Decreto de ordenación de la Inspección, ordenadas por la Secretaría General Técnica o las Delegaciones Provinciales de Salud.

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 1 de marzo de 2006, de la Delegación Provincial de Almería, por la que se convocan ayudas y reconocimiento de Proyectos «Escuela: Espacio de Paz» en los centros docentes públicos, con excepción de los universitarios, de acuerdo con el Plan Andaluz de Educación para la Cultura de Paz y Noviolencia, para los cursos escolares 2006-07 y 2007-08.

La Orden de 9 de febrero de 2004 (BOJA núm. 40, de 27 de febrero de 2004), regula la convocatoria de ayudas y el reconocimiento de Proyectos «Escuela: Espacio de Paz» en los centros docentes públicos, con excepción de los universitarios, de acuerdo con el Plan Andaluz de Educación para la Cultura de Paz y Noviolencia.

En cumplimiento del artículo 1.3 de la citada Orden, esta Delegación Provincial ha resuelto convocar ayudas y el reconocimiento de Proyectos «Escuela: Espacio de Paz» en los centros docentes públicos dependientes de la misma, con excepción de los universitarios, para los cursos escolares 2006-07 y 2007-08.

Los centros que decidan participar en esta convocatoria pueden hacerlo bajo una de las siguientes modalidades, que quedará definida al cumplimentar la Solicitud:

- Solicitudes nuevas de Proyectos Unicentro.
- Solicitudes nuevas de Proyectos Intercentros.
- Solicitudes de prórroga de Proyectos Unicentro.
- Solicitudes de prórroga de Proyectos Intercentros.

1. Norma reguladora que rige esta convocatoria.

1.1. La norma reguladora básica que rige la convocatoria, a la que deben atenerse y referirse los centros solicitantes, es la citada Orden de 9 de febrero de 2004.

1.2. En lo no dispuesto en la Orden de 9 de febrero de 2004 se estará a lo previsto en esta Resolución, cuyos requisitos también deben cumplir los centros solicitantes.

2. Presentación de solicitudes.

2.1. El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días naturales contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. La presentación de las solicitudes se hará en el registro de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, o en cualquiera de las unidades previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en redacción dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

2.2. Las solicitudes deberán formularse en el programa Séneca, grabando la información que se solicita en las pantallas habilitadas al efecto, y siguiendo las instrucciones técnicas que se indican en las mismas. Dicha grabación puede ser cumplimentada y/ o modificada en las sesiones que sean necesarias, durante el período de convocatoria.

Los documentos asociados (Anexos I y II) se imprimirán desde el mismo programa Séneca en el momento de formular la solicitud, siendo estos impresos, con firmas y sellos originales, los que se deben presentar en el Registro correspondiente, tal como se indica en el punto 2.1.

El Anexo III se cumplimentará al finalizar cada curso escolar, tal como se especifica en el artículo 9.4 de la Orden de 9 de febrero de 2004. La cumplimentación de este Anexo también se hará a través del programa Séneca.

2.3. Excepcionalmente, si por razones de fuerza mayor algún centro no pudiese cumplimentar los Anexos a través del programa Séneca, extremo que se notificará a la Delegación Provincial, los podrá presentar en papel previa autorización de la misma, según modelo recogido en la Orden de 9 de febrero de 2004, disponible en la web de la Consejería de Educación.

3. Presentación del Proyecto.

3.1. El centro debe presentar el Proyecto en papel y en formato magnético de acuerdo a lo especificado en el artículo 6.3.c) de la Orden de 9 de febrero de 2004.

3.2. La presentación del Proyecto en el registro conlleva el permiso del centro y de los autores del Proyecto para poder publicarlo sin más trámite, completo o resumido, por parte de la Consejería de Educación.

4. Certificación de continuidad del Proyecto.

4.1. Al inicio de los cursos escolares 2006-07 y 2007-08, antes del 1 de octubre, el Director o la Directora de los centros con Proyectos aprobados en virtud de esta convocatoria remitirá a la Delegación Provincial un Certificado haciendo constar que el Proyecto se ha puesto efectivamente en marcha al inicio del curso escolar.

4.2. Este Certificado se cumplimentará en el programa Séneca, y una vez firmado y sellado se entregará en el registro en la Delegación Provincial.

4.3. Así mismo, antes del 30 de octubre de cada uno de los dos cursos, el Director o la Directora del centro actualizará en el programa Séneca la lista de miembros del Equipo de Trabajo del Proyecto que forman parte del mismo en el nuevo curso escolar, registrando las correspondientes altas y bajas.

5. Impulso y Coordinación del Proyecto.

5.1. Conforme se indica en el artículo 3.4 de la Orden de 9 de febrero de 2004, corresponde al Equipo Directivo motivar a toda la comunidad educativa sobre la necesidad y conveniencia del Proyecto, asegurar la participación en el mismo de la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar del Centro y promover la constitución de un Equipo de Trabajo

del Proyecto. No obstante, la iniciativa puede surgir tanto del Equipo Directivo como del profesorado del Centro.

5.2. La misión de este Equipo será definir y redactar el Proyecto, según el esquema especificado en el artículo 4 de la Orden de 9 de febrero de 2004, presentarlo al Claustro para su valoración y al Consejo Escolar para su aprobación. Y posteriormente, impulsar y coordinar su desarrollo, y hacer el seguimiento y evaluación del mismo, según todo lo indicado en la Orden de 9 de febrero de 2004.

5.3. Cada centro solicitante nombrará un Coordinador o Coordinadora del Proyecto que, según el artículo 3.4 de la Orden de 9 de febrero de 2004, deberá pertenecer al Equipo Directivo o, en su defecto, ser funcionario docente y miembro del Claustro del Centro al presentar la solicitud.

5.4. En el caso de los Proyectos Intercentros, en el Centro Coordinador de los Proyectos Intercentros puede haber un Coordinador o Coordinadora General de todo el Proyecto Intercentros y un Coordinador o Coordinadora del Proyecto en el Centro. Ambas funciones pueden ser desarrolladas por la misma persona o por dos personas distintas.

6. Resolución de la convocatoria.

La resolución definitiva de la convocatoria por parte de la Dirección General de Participación y Solidaridad en la Educación, se publicará en la web de la Consejería de Educación, en la de Averroes y en el tablón de anuncios de la Delegación Provincial, antes del inicio del curso escolar 2006-07.

7. Documentación justificativa del gasto.

Aparte de la gestión administrativa y contable ordinaria relativa al gasto de la ayuda recibida, según la normativa actualmente vigente, el Centro que haya recibido ayuda económica para desarrollar el Proyecto «Escuela: Espacio de Paz», abrirá una carpeta específica auxiliar en la que conste una copia del Presupuesto del Proyecto (Anexo II) y una copia compulsada de cada una de las facturas y justificantes de los gastos realizados con cargo a la ayuda específica recibida. Esta carpeta estará permanentemente actualizada y a disposición de la Delegación Provincial y de la Dirección General, según se determine en cada momento.

8. Obligaciones de los Centros.

Las obligaciones de los centros cuyos Proyectos sean aprobados son las que se detallan en el artículo 9 de la Orden de 9 de febrero de 2004.

9. Información sobre la convocatoria.

La Delegación Provincial, a través del Servicio de Ordenación Educativa atenderá cualquier consulta que pudiera plantearse en relación a la convocatoria.

Almería, 1 de marzo de 2006.- El Delegado, Francisco Maldonado Sánchez.

RESOLUCION de 1 de marzo de 2006, de la Delegación Provincial de Almería, por la que se convocan ayudas y reconocimiento de Proyectos «Escuela: Espacio de Paz» en los centros docentes concertados, con excepción de los universitarios, de acuerdo con el Plan Andaluz de Educación para la Cultura de Paz y Noviolencia, para los cursos escolares 2006-07/2007-08.

La Orden de 10 de febrero de 2004 (BOJA núm. 47, de 9 de marzo de 2004), regula la convocatoria de ayudas y el reconocimiento de Proyectos «Escuela: Espacio de Paz» en los centros docentes concertados, con excepción de los universitarios, de acuerdo con el Plan Andaluz de Educación para la Cultura de Paz y Noviolencia.

En cumplimiento del artículo 1.3 de la citada Orden, esta Delegación Provincial ha resuelto convocar ayudas y el reco-

nocimiento de Proyectos «Escuela: Espacio de Paz» en los centros docentes concertados dependientes de la misma, con excepción de los universitarios, para los cursos escolares 2006-07/2007-08.

Los centros que decidan participar en esta convocatoria pueden hacerlo bajo una de las siguientes modalidades, que quedará definida al cumplimentar la Solicitud (Anexo I):

- Solicitudes nuevas de Proyectos Unicentro.
- Solicitudes de prórroga de Proyectos Unicentro.

1. Norma reguladora que rige esta convocatoria.

1.1. La norma reguladora básica que rige la convocatoria, a la que deben atenerse y referirse los centros solicitantes, es la citada Orden de 10 de febrero de 2004.

1.2. En lo no dispuesto en la Orden de 10 de febrero de 2004, se estará a lo previsto en esta Resolución, cuyos requisitos también deben cumplir los centros solicitantes.

2. Plazo y procedimiento de presentación de solicitudes.

2.1. El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días naturales contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. La presentación de solicitudes se hará en el registro de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, o en cualquiera de las unidades previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

2.2. Las solicitudes deberán formularse en el programa Séneca, grabando la información que se solicita en las pantallas habilitadas al efecto, y siguiendo las instrucciones técnicas que se indican en las mismas. Dicha grabación puede ser cumplimentada y/o modificada en las sesiones que sean necesarias, durante el período de convocatoria.

Los documentos asociados (Anexos I, II, IV, V, y VII) se imprimirán desde el mismo programa Séneca en el momento de formular la solicitud, siendo estos impresos, con firmas y sellos originales, los que se deben presentar en el Registro correspondiente, tal como se indica en el punto 2.1.

2.3. Los Anexos III y VI no se cumplimentarán ni presentarán al formular la solicitud. El Anexo III se cumplimentará al finalizar cada curso escolar, tal como se especifica en el artículo 9.1.d) de la Orden de 10 de febrero de 2004. Y el Anexo VI, una vez finalizado el curso escolar 2006-07, tal como se indica en el artículo 9.2.a) de la misma Orden. La cumplimentación de estos dos Anexos también se hará a través del programa Séneca.

2.4. Excepcionalmente, si por razones de fuerza mayor algún centro no pudiese cumplimentar los Anexos a través del programa Séneca, extremo que se notificará a la Delegación Provincial, los podrá presentar en papel, previa autorización de la misma, según modelos recogidos en la Orden de 10 de febrero de 2004, disponible en la web de la Consejería de Educación.

3. Compulsa de documentos y poderes del/de la titular de centros concertados.

La presentación de la documentación y características formales de la misma, de acuerdo con el artículo 6 de la Orden de 10 de febrero de 2004, se realizará teniendo en cuenta lo siguiente para la validez de la misma:

3.1. La compulsa de las copias de los documentos, cuando se admite ese formato, debe ser realizada exclusivamente en la Delegación Provincial de Educación, que es el órgano convocante, mediante presentación de original y copia.

3.2. La solicitud y todos los Anexos deben ser firmados por el o la titular jurídico del centro, que tenga poderes bastantes para formular la solicitud y pedir subvenciones para

el Centro que presenta el Proyecto, en nombre de la Entidad a la que pertenece.

4. Presentación del Proyecto.

4.1. El centro debe presentar el Proyecto en papel y en formato magnético, de acuerdo a lo especificado en el artículo 6.3.c) de la Orden de 10 de febrero.

4.2. La presentación del Proyecto en el registro conlleva el permiso del centro y de los autores del Proyecto para poder publicarlo sin más trámite, completo o resumido, por parte de la Consejería de Educación, en el formato y por los medios que ésta libremente determine.

5. Certificación de continuidad del Proyecto.

5.1. Al inicio de los cursos escolares 2006-07 y 2007-08, antes del 1 de octubre, los Directores de los centros con Proyectos aprobados en virtud de esta convocatoria remitirá a la Delegación Provincial un Certificado haciendo constar que el Proyecto se ha puesto efectivamente en marcha al inicio del curso escolar.

5.2. Este Certificado se cumplimentará telemáticamente en el programa Séneca, a través del cual se emitirá por impresora, y una vez firmado y sellado se hará llegar a la Delegación Provincial.

5.3. Así mismo, antes del 30 de octubre de cada uno de los dos cursos escolares que abarca la convocatoria, el Director o la Directora del centro actualizará en el programa Séneca la lista definitiva de miembros del Equipo de Trabajo del Proyecto que forman parte del mismo en el nuevo curso escolar, registrando las correspondientes altas y bajas.

6. Impulso y Coordinación del Proyecto.

6.1. Conforme se indica en el artículo 3.4 de la Orden de 10 de febrero de 2004, corresponde al Equipo Directivo motivar a toda la comunidad educativa sobre la necesidad y conveniencia del Proyecto, asegurar la participación en el mismo de la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar del Centro y promover la constitución de un Equipo de Trabajo del Proyecto. No obstante, la iniciativa inicial puede surgir tanto del Equipo Directivo como del profesorado del Centro.

6.2. La misión de este Equipo será definir y redactar el Proyecto, según el esquema especificado en el artículo 4 de la Orden de 10 de febrero de 2004, presentarlo al Claustro para su valoración y al Consejo Escolar para su aprobación. Y posteriormente, impulsar y coordinar su desarrollo, y hacer el seguimiento y evaluación del mismo, según todo lo indicado en la citada Orden.

6.3. Cada centro solicitante nombrará un Coordinador o Coordinadora del Proyecto que, según el artículo 3.4 de la Orden de 10 de febrero de 2004, deberá pertenecer al Equipo Directivo o, en su defecto, ser docente y miembro del Claustro del Centro al presentar la solicitud.

7. Resolución de la convocatoria.

Según se determina en el artículo 8 de la Orden de 10 de febrero, las Resoluciones provisional y definitiva de la convocatoria corresponden a la Delegación Provincial de la Consejería de Educación, siguiendo el proceso fijado en dicho artículo. Antes del inicio del curso escolar 2006-07, ambas Resoluciones se harán públicas en el tablón de anuncios de la Delegación Provincial de Educación, y a efectos meramente informativos, en la página web de esta Consejería.

8. Documentación justificativa del gasto.

Aparte de la gestión administrativa y contable ordinaria relativa al gasto de la ayuda recibida, según la normativa actualmente vigente, el Centro que haya recibido ayuda económica para desarrollar el Proyecto «Escuela: Espacio de Paz», abrirá una carpeta específica auxiliar en la que conste una copia del Presupuesto del Proyecto (Anexo II) y un original o copia compulsada de cada una de las facturas y justificantes

de los gastos realizados con cargo a la ayuda específica recibida. Esta carpeta estará permanentemente actualizada y a disposición de la Consejería de Educación cuando la requiera.

9. Obligaciones de los Centros.

Las obligaciones de los centros cuyos Proyectos sean aprobados son las que figuran en el artículo 9 de la citada Orden de 10 de febrero de 2004, que regula la presente convocatoria.

10. Información sobre la convocatoria.

La Delegación Provincial, a través del Servicio de Ordenación Educativa atenderá cualquier consulta que pudiera plantearse en relación a la convocatoria.

Almería, 1 de marzo de 2006.- El Delegado, Francisco Maldonado Sánchez.

RESOLUCION de 1 de marzo de 2006, de la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se convocan ayudas y reconocimiento de Proyectos «Escuela: Espacio de Paz» en los centros docentes públicos, con excepción de los universitarios, de acuerdo con el Plan Andaluz de Educación para la Cultura de Paz y No Violencia, para los cursos escolares 2006/2007 y 2007/2008.

La Orden de 9 de febrero de 2004 (BOJA núm. 40, de 27 de febrero de 2004), regula la convocatoria de ayudas y el reconocimiento de Proyectos «Escuela: Espacio de Paz» en los centros docentes públicos, con excepción de los universitarios, de acuerdo con el Plan Andaluz de Educación para la Cultura de Paz y No Violencia.

En cumplimiento del artículo 1.3 de la citada Orden, esta Delegación Provincial ha resuelto convocar ayudas y el reconocimiento de Proyectos «Escuela: Espacio de Paz» en los centros docentes públicos dependientes de la misma, con excepción de los universitarios, para los cursos escolares 2006-07 y 2007-08.

Los centros que decidan participar en esta convocatoria pueden hacerlo bajo una de las siguientes modalidades, que quedará definida al cumplimentar la Solicitud:

- Solicitudes nuevas de Proyectos Unicentro.
- Solicitudes nuevas de Proyectos Intercentros.
- Solicitudes de prórroga de Proyectos Unicentro.
- Solicitudes de prórroga de Proyectos Intercentros.

1. Norma reguladora que rige esta convocatoria.

1.1. La norma reguladora básica que rige la convocatoria, a la que deben atenderse y referirse los centros solicitantes, es la citada Orden de 9 de febrero de 2004.

1.2. En lo no dispuesto en la Orden de 9 de febrero de 2004 se estará a lo previsto en esta Resolución, cuyos requisitos también deben cumplir los centros solicitantes.

2. Presentación de solicitudes.

2.1. El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días naturales contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. La presentación de las solicitudes se hará en el registro de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, o en cualquiera de las unidades previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

2.2. Las solicitudes deberán formularse en el programa Séneca, grabando la información que se solicita en las pantallas habilitadas al efecto, y siguiendo las instrucciones técnicas que se indican en las mismas. Dicha grabación puede

ser cumplimentada y/ o modificada en las sesiones que sean necesarias, durante el período de convocatoria.

Los documentos asociados (Anexos I y II) se imprimirán desde el mismo programa Séneca en el momento de formular la solicitud, siendo estos impresos, con firmas y sellos originales, los que se deben presentar en el Registro correspondiente, tal como se indica en el punto 2.1.

El Anexo III se cumplimentará al finalizar cada curso escolar, tal como se especifica en el artículo 9.4 de la Orden de 9 de febrero de 2004. La cumplimentación de este Anexo también se hará a través del programa Séneca.

2.3. Excepcionalmente, si por razones de fuerza mayor algún centro no pudiese cumplimentar los Anexos a través del programa Séneca, extremo que se notificará a la Delegación Provincial, los podrá presentar en papel previa autorización de la misma, según modelo recogido en la Orden de 9 de febrero de 2004, disponible en la web de la Consejería de Educación.

3. Presentación del Proyecto.

3.1. El centro debe presentar el Proyecto en papel y en formato magnético de acuerdo a 1 especificado en el artículo 6.3.c) de la Orden de 9 de febrero de 2004.

3.2. La presentación del Proyecto en el registro conlleva el permiso del centro y de lo autores del Proyecto para poder publicarlo sin más trámite, completo o resumido, por parte de la Consejería de Educación.

4. Certificación de continuidad del Proyecto.

4.1. Al inicio de los cursos escolares 2006-07 y 2007-08, antes del 1 de octubre, el Director o la Directora de los centros con Proyectos aprobados en virtud de esta convocatoria remitirá a la Delegación Provincial un Certificado haciendo constar que el Proyecto se ha puesto efectivamente en marcha al inicio del curso escolar.

4.2. Este Certificado se cumplimentará en el programa Séneca, y una vez firmado y sellado se entregará en el registro en la Delegación Provincial.

4.3. Así mismo, antes del 30 de octubre de cada uno de los dos cursos, el Director o la Directora del centro actualizará en el programa Séneca la lista de miembros del Equipo de Trabajo del Proyecto que forman parte del mismo en el nuevo curso escolar, registrando las correspondientes altas y bajas.

5. Impulso y Coordinación del Proyecto.

5.1. Conforme se indica en el artículo 3.4 de la Orden de 9 de febrero de 2004, corresponde al Equipo Directivo motivar a toda la comunidad educativa sobre la necesidad y conveniencia del Proyecto, asegurar la participación en el mismo de la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar del Centro y promover la constitución de un Equipo de Trabajo del Proyecto. No obstante, la iniciativa puede surgir tanto del Equipo Directivo como del profesorado del Centro.

5.2. La misión de este Equipo será definir y redactar el Proyecto, según el esquema especificado en el artículo 4 de la Orden de 9 de febrero de 2004, presentarlo al Claustro para su valoración y al Consejo Escolar para su aprobación. Y posteriormente, impulsar y coordinar su desarrollo, y hacer el seguimiento y evaluación del mismo, según todo lo indicado en la Orden de 9 de febrero de 2004.

5.3. Cada centro solicitante nombrará un Coordinador o Coordinadora del Proyecto que, según el artículo 3.4 de la Orden de 9 de febrero de 2004, deberá pertenecer al Equipo Directivo o, en su defecto, ser funcionario docente y miembro del Claustro del Centro al presentar la solicitud.

5.4. En el caso de los Proyectos Intercentros, en el Centro Coordinador de los Proyectos Intercentros puede haber un Coordinador o Coordinadora General de todo el Proyecto Intercentros y un Coordinador o Coordinadora del Proyecto en el

Centro. Ambas funciones pueden ser desarrolladas por la misma persona o por dos personas distintas.

6. Resolución de la convocatoria.

La resolución definitiva de la convocatoria por parte de la Dirección General de Participación y Solidaridad en la Educación, se publicará en la web de la Consejería de Educación, en la de Averroes y en el tablón de anuncios de la Delegación Provincial, antes del inicio del curso escolar 2006-07.

7. Documentación justificativa del gasto.

Aparte de la gestión administrativa y contable ordinaria relativa al gasto de la ayuda recibida, según la normativa actualmente vigente, el Centro que haya recibido ayuda económica para desarrollar el Proyecto «Escuela: Espacio de Paz», abrirá una carpeta específica auxiliar en la que conste una copia del Presupuesto del Proyecto (Anexo II) y una copia compulsada de cada una de las facturas y justificantes de los gastos realizados con cargo a la ayuda específica recibida. Esta carpeta estará permanentemente actualizada y a disposición de la Delegación Provincial y de la Dirección General, según se determine en cada momento.

8. Obligaciones de los Centros.

Las obligaciones de los centros cuyos Proyectos sean aprobados son las que se detallan en el artículo 9 de la Orden de 9 de febrero de 2004.

9. Información sobre la convocatoria.

La Delegación Provincial, a través del Servicio de Ordenación Educativa atenderá cualquier consulta que pudiera plantearse en relación a la convocatoria.

Cádiz, 1 de marzo de 2006.- El Delegado, Manuel Brenes Rivas.

RESOLUCION de 1 de marzo de 2006, de la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se convocan ayudas y reconocimiento de proyectos «Escuela: Espacio de Paz» en los centros docentes concertados, con excepción de los universitarios, de acuerdo con el Plan Andaluz de Educación para la Cultura de Paz y Noviolencia, para los cursos 2006/2007 y 2007/2008.

La Orden de 9 de febrero de 2004 (BOJA núm. 40, de 27 de febrero de 2004), regula la convocatoria de ayudas y el reconocimiento de Proyectos «Escuela: Espacio de Paz» en los centros docentes públicos, con excepción de los universitarios, de acuerdo con el Plan Andaluz de Educación para la Cultura de Paz y Noviolencia.

En cumplimiento del artículo 1.3 de la citada Orden, esta Delegación Provincial ha resuelto convocar ayudas y el reconocimiento de Proyectos «Escuela: Espacio de Paz» en los centros docentes públicos dependientes de la misma, con excepción de los universitarios, para los cursos escolares 2006-07 y 2007-08.

Los centros que decidan participar en esta convocatoria pueden hacerlo bajo una de las siguientes modalidades, que quedará definida al cumplimentar la solicitud:

- Solicitudes nuevas de Proyectos Unicentro.
- Solicitudes nuevas de Proyectos Intercentros.
- Solicitudes de prórroga de Proyectos Unicentro.
- Solicitudes de prórroga de Proyectos Intercentros.

1. Norma reguladora que rige esta convocatoria.

1.1. La norma reguladora básica que rige la convocatoria, a la que deben atenerse y referirse los centros solicitantes, es la citada Orden de 9 de febrero de 2004.

1.2. En lo no dispuesto en la Orden de 9 de febrero de 2004 se estará a lo previsto en esta Resolución, cuyos requisitos también deben cumplir los centros solicitantes.

2. Presentación de solicitudes.

2.1. El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días naturales, contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. La presentación de las solicitudes se hará en el registro de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, o en cualquiera de las unidades previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

2.2. Las solicitudes deberán formularse en el programa Séneca, grabando la información que se solicita en las pantallas habilitadas al efecto, y siguiendo las instrucciones técnicas que se indican en las mismas. Dicha grabación puede ser cumplimentada y/o modificada en las sesiones que sean necesarias, durante el período de convocatoria.

Los documentos asociados (Anexos I y II) se imprimirán desde el mismo programa Séneca en el momento de formular la solicitud, siendo estos impresos, con firmas y sellos originales, los que se deben presentar en el Registro correspondiente, tal como se indica en el punto 2.1.

El Anexo III se cumplimentará al finalizar cada curso escolar, tal como se especifica en el artículo 9.4 de la Orden de 9 de febrero de 2004. La cumplimentación de este Anexo también se hará a través del programa Séneca.

2.3. Excepcionalmente, si por razones de fuerza mayor algún centro no pudiese cumplimentar los Anexos a través del programa Séneca, extremo que se notificará a la Delegación Provincial, los podrá presentar en papel previa autorización de la misma, según modelo recogido en la Orden de 9 de febrero de 2004, disponible en la web de la Consejería de Educación.

3. Presentación del Proyecto.

3.1. El centro debe presentar el Proyecto en papel y en formato magnético de acuerdo a lo especificado en el artículo 6.3.c) de la Orden de 9 de febrero de 2004.

3.2. La presentación del Proyecto en el registro conlleva el permiso del centro y de lo autores del Proyecto para poder publicarlo sin más trámite, completo o resumido, por parte de la Consejería de Educación.

4. Certificación de continuidad del Proyecto.

4.1. Al inicio de los cursos escolares 2006-07 y 2007-08, antes del 1 de octubre, el Director o la Directora de los centros con Proyectos aprobados en virtud de esta convocatoria remitirá a la Delegación Provincial un certificado haciendo constar que el Proyecto se ha puesto efectivamente en marcha al inicio del curso escolar.

4.2. Este certificado se cumplimentará en el programa Séneca, y una vez firmado y sellado se entregará en el registro en la Delegación Provincial.

4.3. Así mismo, antes del 30 de octubre de cada uno de los dos cursos, el Director o la Directora del centro actualizará en el programa Séneca la lista de miembros del Equipo de Trabajo del Proyecto que forman parte del mismo en el nuevo curso escolar, registrando las correspondientes altas y bajas.

5. Impulso y Coordinación del Proyecto.

5.1. Conforme se indica en el artículo 3.4 de la Orden de 9 de febrero de 2004, corresponde al Equipo Directivo motivar a toda la comunidad educativa sobre la necesidad y conveniencia del Proyecto, asegurar la participación en el mismo de la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar

del Centro y promover la constitución de un Equipo de Trabajo del Proyecto. No obstante, la iniciativa puede surgir tanto del Equipo Directivo como del profesorado del Centro.

5.2. La misión de este equipo será definir y redactar el Proyecto, según el esquema especificado en el artículo 4 de la Orden de 9 de febrero de 2004, presentarlo al Claustro para su valoración y al Consejo Escolar para su aprobación. Y posteriormente, impulsar y coordinar su desarrollo, y hacer el seguimiento y evaluación del mismo, según todo lo indicado en la Orden de 9 de febrero de 2004.

5.3. Cada centro solicitante nombrará un Coordinador o Coordinadora del Proyecto que, según el artículo 3.4 de la Orden de 9 de febrero de 2004, deberá pertenecer al Equipo Directivo o, en su defecto, ser funcionario docente y miembro del Claustro del Centro al presentar la solicitud.

5.4. En el caso de los Proyectos Intercentros, en el Centro Coordinador de los Proyectos Intercentros puede haber un Coordinador o Coordinadora General de todo el Proyecto Intercentros y un Coordinador o Coordinadora del Proyecto en el Centro. Ambas unciones pueden ser desarrolladas por la misma persona o por dos personas distintas.

6. Resolución de la convocatoria.

La resolución definitiva de la convocatoria por parte de la Dirección General de Participación y Solidaridad en la Educación, se publicará en la web de la Consejería de Educación, en la de Averroes y en el tablón de anuncios de la Delegación Provincial, antes del inicio del curso escolar 2006-07.

7. Documentación justificativa del gasto.

Aparte de la gestión administrativa y contable ordinaria relativa al gasto de la ayuda recibida, según la normativa actualmente vigente, el Centro que haya recibido ayuda económica para desarrollar el Proyecto «Escuela: Espacio de Paz», abrirá una carpeta específica auxiliar en la que conste una copia del Presupuesto del Proyecto (Anexo II) y una copia compulsada de cada una de las facturas y justificantes de los gastos realizados con cargo a la ayuda específica recibida. Esta carpeta estará permanentemente actualizada y a disposición de la Delegación Provincial y de la Dirección General, según se determine en cada momento.

8. Obligaciones de los Centros.

Las obligaciones de los centros cuyos Proyectos sean aprobados son las que se detallan en el artículo 9 de la Orden de 9 de febrero de 2004.

9. Información sobre la convocatoria.

La Delegación Provincial, a través del Servicio de Ordenación Educativa atenderá cualquier consulta que pudiera plantearse en relación a la convocatoria.

Cádiz, 1 de marzo de 2006.- El Delegado, Manuel Brenes Rivas.

RESOLUCION de 1 de marzo de 2006, de la Delegación Provincial de Huelva, por la que se convocan ayudas y reconocimientos de proyectos «Escuela: Espacio de Paz» en los centros docentes públicos, con excepción de los universitarios, de acuerdo con el Plan Andaluz de Educación para la cultura de Paz y Noviolencia, para los cursos escolares 2006-07/2007-08.

La Orden de 9 de febrero de 2004 (BOJA núm. 40, de 27 de febrero de 2004), regula la convocatoria de ayudas y el reconocimiento de Proyectos «Escuela: Espacio de Paz» en los centros docentes públicos, con excepción de los universitarios, de acuerdo con el Plan Andaluz de Educación para la Cultura de Paz y Noviolencia.

En cumplimiento del artículo 1.3 de la citada Orden, esta Delegación Provincial ha resuelto convocar ayudas y el reco-

nocimiento de Proyectos «Escuela: Espacio de Paz» en los centros docentes públicos dependientes de la misma, con excepción de los universitarios, para los cursos escolares 2006-07/2007-08.

Los centros que decidan participar en esta convocatoria pueden hacerlo bajo una de las siguientes modalidades, que quedará definida al cumplimentar la Solicitud (Anexo I):

- Solicitudes nuevas de Proyectos Unicentro.
- Solicitudes nuevas de Proyectos Intercentro.
- Solicitudes de prórroga de Proyectos Unicentro.
- Solicitudes de prórroga de Proyectos Intercentro.

1. Norma reguladora que rige esta convocatoria.

1.1. La norma reguladora básica que rige la convocatoria, a la que deben atenerse y referirse los centros solicitantes, siendo imprescindible su lectura, es la citada Orden de 9 de febrero de 2004.

1.2. En lo no dispuesto en la Orden de 9 de febrero de 2004 se estará a lo previsto en esta Resolución, cuyos requisitos también deben cumplir los centros solicitantes.

2. Plazo y procedimiento de presentación de solicitudes.

2.1. El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días naturales, contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. La presentación de solicitudes se hará en el registro de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, o en cualquiera de las unidades previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

2.2. Las solicitudes deberán formularse en el programa Séneca, grabando la información que se solicita en las pantallas habilitadas al efecto, y siguiendo las instrucciones técnicas que se indican en las mismas. Dicha grabación puede ser cumplimentada y/o modificada en las sesiones que sean necesarias, durante el período de convocatoria.

Los documentos asociados (Anexos I, II) se imprimirán desde el mismo programa Séneca en el momento de formular la solicitud, siendo estos impresos, con firmas y sellos originales, los que se deben presentar en el Registro correspondiente, tal como se indica en el punto 2.1.

El Anexo III se cumplimentará al finalizar cada curso escolar, tal como se especifica en el artículo 9.4 de la Orden de 9 de febrero de 2004. La cumplimentación de este Anexo también se hará a través del programa Séneca.

2.3. Excepcionalmente, si por razones de fuerza mayor algún centro no pudiese cumplimentar los Anexos a través del programa Séneca, extremo que se notificará a la Delegación Provincial, los podrá presentar en papel, previa autorización de la misma, según modelos recogidos en la Orden de 9 de febrero de 2004, disponible en la web de la Consejería de Educación http://www.juntadeandalucia.es/educacionyciencia/dgoes/scripts/normativa/paz/ESP_PAZ_2004_C.htm.

3. Presentación del Proyecto.

3.1. El centro debe presentar el Proyecto en papel y en formato magnético de acuerdo a lo especificado en el artículo 6.3.c) de la Orden de 9 de febrero de 2004.

3.2. La presentación del Proyecto en el registro conlleva el permiso del centro y de los autores del Proyecto para poder publicarlo sin más trámite, completo o resumido, por parte de la Consejería de Educación.

4. Certificación de continuidad del Proyecto:

4.1. Al inicio de los cursos escolares, 2006-07 y 2007-08, antes del 1 de octubre, el Director/a de los centros con Proyectos aprobados en virtud de esta convocatoria remitirá

a la Delegación Provincial un Certificado haciendo constar que el Proyecto se ha puesto efectivamente en marcha al inicio del curso escolar.

4.2. Este Certificado se cumplimentará en el programa Séneca, y una vez firmado y sellado se hará llegar a la Delegación Provincial.

4.3. Así mismo, antes del 30 de octubre de cada uno de los dos cursos escolares que abarca la convocatoria, el Director/a del centro actualizará en el programa Séneca la lista de miembros del Equipo de Trabajo del Proyecto que forman parte del mismo en el nuevo curso escolar, registrando las correspondientes altas y bajas.

5. Impulso y Coordinación del Proyecto.

5.1. Conforme se indica en el artículo 3.4 de la Orden de 9 de febrero de 2004, corresponde al Equipo Directivo motivar a toda la comunidad educativa sobre la necesidad y conveniencia del Proyecto, asegurar la participación en el mismo de la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar del Centro y promover la constitución de un Equipo de Trabajo del Proyecto. No obstante, la iniciativa puede surgir tanto del Equipo Directivo como del profesorado del Centro.

5.2. La misión de este Equipo será definir y redactar el Proyecto, según el esquema especificado en el artículo 4 de la Orden de 9 de febrero de 2004, presentarlo al Claustro para su valoración y al Consejo Escolar para su aprobación. Y posteriormente, impulsar y coordinar su desarrollo, y hacer el seguimiento y evaluación del mismo, según todo lo indicado en la Orden de 9 de febrero de 2004.

5.3. Cada centro solicitante nombrará un Coordinador/a del Proyecto que, según el artículo 3.4 de la Orden de 9 de febrero de 2004, deberá pertenecer al Equipo Directivo o, en su defecto, ser docente y miembro del Claustro del Centro al presentar la solicitud.

5.4. En el caso de los Proyectos Intercentros, en el Centro Coordinador de los Proyectos Intercentros puede haber un Coordinador o Coordinadora del Proyecto en el Centro. Ambas funciones pueden ser desarrolladas por la misma persona o por dos personas distintas.

6. Resolución de la convocatoria.

La Resolución definitiva de la convocatoria por parte de la Dirección General de Participación y Solidaridad en la Educación, se publicará en la web de la Consejería de Educación, en la de Averroes y en el tablón de anuncios de la Delegación, antes del inicio del curso escolar 2006-07.

7. Documentación justificativa del gasto.

Aparte de la gestión administrativa y contable ordinaria relativa al gasto de la ayuda recibida, según la normativa actualmente vigente, el Centro que haya recibido ayuda económica para desarrollar el Proyecto «Escuela: Espacio de Paz», abrirá una carpeta específica auxiliar en la que conste una copia del Presupuesto del Proyecto (Anexo II) y un original o copia compulsada de cada una de las facturas y justificantes de los gastos realizados con cargo a la ayuda específica recibida. Esta carpeta estará permanentemente actualizada y a disposición de la Delegación Provincial y de la Dirección General, según se determine en cada momento.

8. Obligaciones de los Centros.

Las obligaciones de los centros cuyos Proyectos sean aprobados son las que figuran en el artículo 9 de la citada Orden de 9 de febrero de 2004.

9. Información sobre la convocatoria.

La Delegación Provincial, a través del servicio de Ordenación Educativa atenderá cualquier consulta que pudiera plantearse en relación a la convocatoria.

Huelva, 1 de marzo de 2006.- El Delegado, Manuel Gutiérrez Encinas.

RESOLUCION de 1 de marzo de 2006, de la Delegación Provincial de Huelva, por la que se convocan ayudas y reconocimiento de proyectos «Escuela: Espacio de Paz» en los centros docentes concertados, con excepción de los universitarios, de acuerdo con el Plan Andaluz de Educación para la Cultura de Paz y Noviolencia, para los cursos escolares 2006-07/2007-08.

La Orden de 10 de febrero de 2004 (BOJA núm. 47, de 9 de marzo de 2004), regula la convocatoria de ayudas y el reconocimiento de Proyectos «Escuela: Espacio de Paz» en los centros docentes concertados, con excepción de los universitarios, de acuerdo con el Plan Andaluz de Educación para la Cultura de Paz y Noviolencia.

En cumplimiento del artículo 1.3 de la citada Orden, esta Delegación Provincial ha resuelto convocar ayudas y el reconocimiento de Proyectos «Escuela: Espacio de Paz» en los centros docentes concertados dependientes de la misma, con excepción de los universitarios, para los cursos escolares 2006-07/2007-08.

Los centros que decidan participar en esta convocatoria pueden hacerlo bajo una de las siguientes modalidades, que quedará definida al cumplimentar la Solicitud (Anexo I):

- Solicitudes nuevas de Proyectos Unicentro.
- Solicitudes de prórroga de Proyectos Unicentro.

1. Norma reguladora que rige esta convocatoria.

1.1. La norma reguladora básica que rige la convocatoria, a la que deben atenerse y referirse los centros solicitantes, es la citada Orden de 10 de febrero de 2004, en todos sus artículos.

1.2. En lo no dispuesto en la Orden de 10 de febrero de 2004 se estará a lo previsto en esta Resolución, cuyos requisitos también deben cumplir los centros solicitantes.

2. Plazo y procedimiento de presentación de solicitudes.

2.1. El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días naturales, contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. La presentación de solicitudes se hará en el registro de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, o en cualquiera de las unidades previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

2.2. Las solicitudes deberán formularse en el programa Séneca, grabando la información que se solicita en las pantallas habilitadas al efecto, y siguiendo las instrucciones técnicas que se indican en las mismas. Dicha grabación puede ser cumplimentada y/o modificada en las sesiones que sean necesarias, durante el período de convocatoria.

Los documentos asociados (Anexos I, II, IV, V, y VII) se imprimirán desde el mismo programa Séneca en el momento de formular la solicitud, siendo estos impresos, con firmas y sellos originales, los que se deben presentar en el Registro correspondiente, tal como se indica en el punto 2.1.

2.3. Los Anexos III y VI no se cumplimentarán ni presentarán al formular la solicitud. El Anexo III se cumplimentará al finalizar cada curso escolar, tal como se especifica en el artículo 9.1.d) de la Orden de 10 de febrero de 2004. Y el Anexo VI, una vez finalizado el curso escolar 2006-07, tal como se indica en el artículo 9.2.a) de la misma Orden. La cumplimentación de estos dos Anexos también se hará a través del programa Séneca.

2.4. Excepcionalmente, si por razones de fuerza mayor algún centro no pudiese cumplimentar los Anexos a través del programa Séneca, extremo que se notificará a la Delegación Provincial, los podrá presentar en papel, previa autoriza-

ción de la misma, según modelos recogidos en la Orden de 10 de febrero de 2004, disponible en la web de la Consejería de Educación.

3. Compulsa de documentos y poderes del/de la titular de centros concertados.

La presentación de la documentación y características formales de la misma, de acuerdo con el artículo 6 de la Orden de 10 de febrero de 2004, se realizará teniendo en cuenta lo siguiente para la validez de la misma:

3.1. La compulsa de las copias de los documentos, cuando se admite ese formato, debe ser realizada exclusivamente en la Delegación Provincial de Educación, que es el órgano convocante, mediante presentación de original y copia.

3.2 La solicitud y todos los Anexos deben ser firmados por el/la titular jurídico del centro, que tenga poderes bastantes para formular la solicitud y pedir subvenciones para el Centro que presenta el Proyecto, en nombre de la Entidad a la que pertenece.

4. Presentación del Proyecto.

4.1. El centro debe presentar el Proyecto en papel y en formato magnético, de acuerdo a lo especificado en el artículo 6.3.c) de la Orden de 10 de febrero.

4.2. La presentación del Proyecto en el registro conlleva el permiso del centro y de los autores del Proyecto para poder publicarlo sin más trámite, completo o resumido, por parte de la Consejería de Educación, en el formato y por los medios que ésta libremente determine.

5. Certificación de continuidad del Proyecto.

5.1. Al inicio del curso escolar 2006-07 y 2007-08, antes del 1 de octubre, los Directores de los centros con Proyectos aprobados en virtud de esta convocatoria remitirá a la Delegación Provincial un Certificado haciendo constar que el Proyecto se ha puesto efectivamente en marcha al inicio del curso escolar.

5.2. Este Certificado se cumplimentará telemáticamente en el programa Séneca, a través del cual se emitirá por impresora, y una vez firmado y sellado se hará llegar a la Delegación Provincial.

5.3. Así mismo, antes del 30 de octubre de cada uno de los dos cursos escolares que abarca la convocatoria, el Director o la Directora del centro actualizará en el programa Séneca la lista definitiva de miembros del Equipo de Trabajo del Proyecto que forman parte del mismo en el nuevo curso escolar, registrando las correspondientes altas y bajas.

6. Impulso y Coordinación del Proyecto.

6.1. Conforme se indica en el artículo 3.4 de la Orden de 10 de febrero de 2004, corresponde al Equipo Directivo motivar a toda la comunidad educativa sobre la necesidad y conveniencia del Proyecto, asegurar la participación en el mismo de la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar del Centro y promover la constitución de un Equipo de Trabajo del Proyecto. No obstante, la iniciativa puede surgir tanto del Equipo Directivo como del profesorado del Centro.

6.2. La misión de este Equipo será definir y redactar el Proyecto, según el esquema especificado en el artículo 4 de la Orden de 10 de febrero de 2004, presentarlo al Claustro para su valoración y al Consejo Escolar para su aprobación. Y posteriormente, impulsar y coordinar su desarrollo, y hacer el seguimiento y evaluación del mismo, según todo lo indicado en la citada Orden.

6.3. Cada centro solicitante nombrará un Coordinador o Coordinadora del Proyecto que, según el artículo 3.4 de la Orden de 10 de febrero de 2004, deberá pertenecer al Equipo Directivo o, en su defecto, ser docente y miembro del Claustro del Centro al presentar la solicitud.

7. Resolución de la convocatoria.

Según se determina en el artículo 8 de la Orden de 10 febrero, las Resoluciones provisional y definitiva de la convocatoria corresponden a la Delegación Provincial de la Consejería de Educación, siguiendo el proceso fijado en dicho artículo. Antes del inicio del curso escolar 2006-07, ambas Resoluciones se harán públicas en el tablón de anuncios de la Delegación Provincial de Educación, y a efectos meramente informativos, en la web de la Consejería de Educación.

8. Documentación justificativa del gasto.

Aparte de la gestión administrativa y contable ordinaria relativa al gasto de la ayuda recibida, según la normativa actualmente vigente, el Centro que haya recibido ayuda económica para desarrollar el Proyecto «Escuela: Espacio de Paz», abrirá una carpeta específica auxiliar en la que conste una copia del Presupuesto del Proyecto (Anexo II) y un original o copia compulsada de cada una de las facturas y justificantes de los gastos realizados con cargo a la ayuda específica recibida. Esta carpeta estará permanentemente actualizada y a disposición de la Consejería de Educación cuando la requiera.

9. Obligaciones de los Centros.

Las obligaciones de los centros cuyos Proyectos sean aprobados son las que figuran en el artículo 9 de la citada Orden de 10 de febrero de 2004, que regula la presente convocatoria.

10. Información sobre la convocatoria.

La Delegación Provincial, a través del Servicio de Ordenación Educativa atenderá cualquier consulta que pudiera plantearse en relación a la convocatoria.

Huelva, 1 de marzo de 2006.- El Delegado, Manuel Gutiérrez Encinas.

RESOLUCION de 1 de marzo de 2006, de la Delegación Provincial de Málaga, por la que se convocan ayudas y reconocimiento de proyectos «Escuela: Espacio de Paz» en los centros docentes públicos, con excepción de los universitarios, de acuerdo con el Plan Andaluz de Educación para la Cultura de Paz y Noviolencia, para los cursos escolares 2006-07 y 2007-08.

La Orden de 9 de febrero de 2004 (BOJA núm. 40, de 27 de febrero de 2004), regula la convocatoria de ayudas y el reconocimiento de Proyectos «Escuela: Espacio de Paz» en los centros docentes públicos, con excepción de los universitarios, de acuerdo con el Plan Andaluz de Educación para la Cultura de Paz y Noviolencia.

En cumplimiento del artículo 1.3 de la citada Orden, esta Delegación Provincial ha resuelto convocar ayudas y el reconocimiento de Proyectos «Escuela: Espacio de Paz» en los centros docentes públicos dependientes de la misma, con excepción de los universitarios, para los cursos escolares 2006-07 y 2007-08.

Los centros que decidan participar en esta convocatoria pueden hacerlo bajo una de las siguientes modalidades, que quedará definida al cumplimentar la solicitud.

- Solicitudes nuevas de Proyectos Unicentro.
- Solicitudes nuevas de Proyectos Intercentros.
- Solicitudes de prórroga de Proyectos Unicentro.
- Solicitudes de prórroga de Proyectos Intercentros.

1. Norma reguladora que rige esta convocatoria.

1.1. La norma reguladora básica que rige la convocatoria, a la que deben atenderse y referirse los centros solicitantes, es la citada Orden de 9 de febrero de 2004.

1.2. En lo no dispuesto en la Orden de 9 de febrero de 2004 se estará a lo previsto en esta Resolución, cuyos requisitos también deben cumplir los centros solicitantes.

2. Presentación de solicitudes.

2.1. El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días naturales, contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. La presentación de las solicitudes se hará en el registro de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, o en cualquiera de las unidades previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

2.2. Las solicitudes deberán formularse en el programa Séneca, grabando la información que se solicita en las pantallas habilitadas al efecto, y siguiendo las instrucciones técnicas que se indican en las mismas. Dicha grabación puede ser cumplimentada y/o modificada en las sesiones que sean necesarias, durante el período de convocatoria.

Los documentos asociados (Anexos I y II) se imprimirán desde el mismo programa Séneca en el momento de formular la solicitud, siendo estos impresos, con firmas y sellos originales, los que se deben presentar en el Registro correspondiente, tal como se indica en el punto 2.1.

El Anexo III se cumplimentará al finalizar cada curso escolar, tal como se especifica en el artículo 9.4 de la Orden de 9 de febrero de 2004. La cumplimentación de este Anexo también se hará a través del programa Séneca.

2.3. Excepcionalmente, si por razones de fuerza mayor algún centro no pudiese cumplimentar los Anexos a través del programa Séneca, extremo que se notificará a la Delegación Provincial, los podrá presentar en papel previa autorización de la misma, según modelo recogido en la Orden de 9 de febrero de 2004, disponible en la web de la Consejería de Educación.

3. Presentación del Proyecto.

3.1. El centro debe presentar el Proyecto en papel y en formato magnético de acuerdo a lo especificado en el artículo 6.3.c) de la Orden de 9 de febrero de 2004.

3.2. La presentación del Proyecto en el registro conlleva el modelo del centro y de los autores del Proyecto para poder publicarlo sin más trámite, completo o resumido, por parte de la Consejería de Educación.

4. Certificación de continuidad del Proyecto.

4.1. Al inicio de los cursos escolares 2006-07 y 2007-08, antes del 1 de octubre, el Director o la Directora de los centros con Proyectos aprobados en virtud de esta convocatoria remitirá a la Delegación Provincial un Certificado haciendo constar que el Proyecto se ha puesto efectivamente en marcha al inicio del curso escolar.

4.2. Este Certificado se cumplimentará en el programa Séneca, y una vez firmado y sellado se entregará en el registro en la Delegación Provincial.

4.3. Así mismo, antes del 30 de octubre de cada uno de los dos cursos, el Director o la Directora del centro actualizará en el programa Séneca la lista de miembros del Equipo de Trabajo del Proyecto que forman parte del mismo en el nuevo curso escolar, registrando las correspondientes altas y bajas.

5. Impulso y Coordinación del Proyecto.

5.1. Conforme se indica en el artículo 3.4 de la Orden de 9 de febrero de 2004, corresponde al Equipo Directivo motivar a toda la comunidad educativa sobre la necesidad y conveniencia del Proyecto, asegurar la participación en el mismo de la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar del Centro y promover la constitución de un Equipo de Trabajo del Proyecto. No obstante, la iniciativa puede surgir tanto del Equipo Directivo como del profesorado del Centro.

5.2. La misión de este Equipo será definir y redactar el Proyecto, según el esquema especificado en el artículo 4 de la Orden de 9 de febrero de 2004, presentarlo al Claustro para su valoración y al Consejo Escolar para su aprobación. Y posteriormente, impulsar y coordinar su desarrollo, y hacer el seguimiento y evaluación del mismo, según todo lo indicado en la Orden de 9 de febrero de 2004.

5.3. Cada centro solicitante nombrará un Coordinador o Coordinadora del Proyecto que, según el artículo 3.4 de la Orden de 9 de febrero de 2004, deberá pertenecer al Equipo Directivo o, en su defecto, ser funcionario docente y miembro del Claustro del Centro al presentar la solicitud.

5.4. En el caso de los Proyectos Intercentros, en el Centro Coordinador de los Proyectos Intercentros puede haber un Coordinador o Coordinadora General de todo el Proyecto Intercentros y un Coordinador o Coordinadora del Proyecto en el Centro. Ambas funciones pueden ser desarrolladas por la misma persona o por dos personas distintas.

6. Resolución de la convocatoria.

La resolución definitiva de la convocatoria por parte de la Dirección General de Participación y Solidaridad en la Educación, se publicará en la web de la Consejería de Educación, en la de Averroes y en el tablón de anuncios de la Delegación Provincial, antes del inicio del curso escolar 2006-07.

7. Documentación justificativa del gasto.

Aparte de la gestión administrativa y contable ordinaria relativa al gasto de la ayuda recibida, según la normativa actualmente vigente, el Centro que haya recibido ayuda económica para desarrollar el Proyecto «Escuela: Espacio de Paz», abrirá una carpeta específica auxiliar en la que conste una copia del Presupuesto del Proyecto (Anexo II) y una copia compulsada de cada una de las facturas y justificantes de los gastos realizados con cargo a la ayuda específica recibida. Esta carpeta estará permanentemente actualizada y a disposición de la Delegación Provincial y de la Dirección General, según se determine en cada momento.

8. Obligaciones de los Centros.

Las obligaciones de los centros cuyos Proyectos sean aprobados son las que se detallan en el artículo 9 de la Orden de 9 de febrero de 2004.

9. Información sobre la convocatoria.

La Delegación Provincial, a través del Servicio de Ordenación Educativa atenderá cualquier consulta que pudiera plantearse en relación a la convocatoria.

Málaga, 1 de marzo de 2006.- El Delegado, José Nieto Martínez.

RESOLUCION de 1 de marzo de 2006, de la Delegación Provincial de Málaga, por la que se convocan ayudas y reconocimiento de Proyectos «Escuela: Espacio de Paz» en los centros docentes concertados, con excepción de los universitarios, de acuerdo con el Plan Andaluz de Educación para la Cultura de Paz y Noviolencia, para los cursos escolares 2006-07/2007-08.

La Orden de 10 de febrero de 2004 (BOJA núm. 47, de 9 de marzo de 2004) regula la convocatoria de ayudas y el reconocimiento de Proyectos «Escuela: Espacio de Paz» en los centros docentes concertados, con excepción de los universitarios, de acuerdo con el Plan Andaluz de Educación para la Cultura de Paz y Noviolencia.

En cumplimiento del artículo 1.3 de la citada Orden, esta Delegación Provincial ha resuelto convocar ayudas y el reconocimiento de Proyectos «Escuela: Espacio de Paz» en los centros docentes concertados dependientes de la misma, con

excepción de los universitarios, para los cursos escolares 2006-07/2007-08.

Los centros que decidan participar en esta convocatoria pueden hacerlo bajo una de las siguientes modalidades, que quedará definida al cumplimentar la solicitud (Anexo I):

- Solicitudes nuevas de Proyectos Unicentro.
- Solicitudes de prórroga de Proyectos Unicentro.

1. Norma reguladora que rige esta convocatoria.

1.1. La norma reguladora básica que rige la convocatoria, a la que deben atenerse y referirse los centros solicitantes, es la citada Orden de 10 de febrero de 2004.

1.2. En lo no dispuesto en la Orden de 10 de febrero de 2004 se estará a lo previsto en esta Resolución, cuyos requisitos también deben cumplir los centros solicitantes.

2. Plazo y procedimiento de presentación de solicitudes.

2.1. El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días naturales contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. La presentación de solicitudes se hará en el registro de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, o en cualquiera de las unidades previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

2.2. Las solicitudes deberán formularse en el programa Séneca, grabando la información que se solicita en las pantallas habilitadas al efecto, y siguiendo las instrucciones técnicas que se indican en las mismas. Dicha grabación puede ser cumplimentada y/o modificada en las sesiones que sean necesarias, durante el período de convocatoria.

Los documentos asociados (Anexos I, II, IV, V y VII) se imprimirán desde el mismo programa Séneca en el momento de formular la solicitud, siendo estos impresos, con firmas y sellos originales, los que se deben presentar en el Registro correspondiente, tal como se indica en el punto 2.1.

2.3. Los Anexos III y VI no se cumplimentarán ni presentarán al formular la solicitud. El Anexo III se cumplimentará al finalizar cada curso escolar, tal como se especifica en el artículo 9.1.d) de la Orden de 10 de febrero de 2004. Y el Anexo VI, una vez finalizado el curso escolar 2006-07, tal como se indica en el artículo 9.2.a) de la misma Orden. La cumplimentación de estos dos Anexos también se hará a través del programa Séneca.

2.4. Excepcionalmente, si por razones de fuerza mayor algún centro no pudiese cumplimentar los Anexos a través del programa Séneca, extremo que se notificará a la Delegación Provincial, los podrá presentar en papel, previa autorización de la misma, según modelos recogidos en la Orden de 10 de febrero de 2004, disponible en la web de la Consejería de Educación.

3. Compulsa de documentos y poderes del/de la titular de centros concertados.

La presentación de la documentación y características formales de la misma, de acuerdo con el artículo 6 de la Orden de 10 de febrero de 2004, se realizará teniendo en cuenta lo siguiente para la validez de la misma:

3.1. La compulsa de las copias de los documentos, cuando se admite ese formato, debe ser realizada exclusivamente en la Delegación Provincial de Educación, que es el órgano convocante, mediante presentación de original y copia.

3.2. La solicitud y todos los Anexos deben ser firmados por el o la titular jurídico del centro, que tenga poderes bastantes para formular la solicitud y pedir subvenciones para el Centro que presenta el Proyecto, en nombre de la entidad a la que pertenece.

4. Presentación del Proyecto.

4.1. El centro debe presentar el Proyecto en papel y en formato magnético, de acuerdo a lo especificado en el artículo 6.3.c) de la Orden de 10 de febrero.

4.2. La presentación del Proyecto en el registro conlleva el permiso del centro y de los autores del Proyecto para poder publicarlo sin más trámite, completo o resumido, por parte de la Consejería de Educación, en el formato y por los medios que ésta libremente determine.

5. Certificación de continuidad del Proyecto.

5.1. Al inicio de los cursos escolares 2006-07 y 2007-08, antes del 1 de octubre, los Directores de los centros con Proyectos aprobados en virtud de esta convocatoria remitirá a la Delegación Provincial un Certificado haciendo constar que el Proyecto se ha puesto efectivamente en marcha al inicio del curso escolar.

5.2. Este Certificado se cumplimentará telemáticamente en el programa Séneca, a través del cual se emitirá por impresora, y una vez firmado y sellado se hará llegar a la Delegación Provincial.

5.3. Así mismo, antes del 30 de octubre de cada uno de los dos cursos escolares que abarca la convocatoria, el Director o la Directora del centro actualizará en el programa Séneca la lista definitiva de miembros del Equipo de Trabajo del Proyecto que forman parte del mismo en el nuevo curso escolar, registrando las correspondientes altas y bajas.

6. Impulso y coordinación del Proyecto.

6.1. Conforme se indica en el artículo 3.4 de la Orden de 10 de febrero de 2004, corresponde al Equipo Directivo motivar a toda la comunidad educativa sobre la necesidad y conveniencia del Proyecto, asegurar la participación en el mismo de la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar del Centro y promover la constitución de un Equipo de Trabajo del Proyecto. No obstante, la iniciativa inicial puede surgir tanto del Equipo Directivo como del profesorado del Centro.

6.2. La misión de este Equipo será definir y redactar el Proyecto, según el esquema especificado en el artículo 4 de la Orden de 10 de febrero de 2004, presentarlo al Claustro para su valoración y al Consejo Escolar para su aprobación. Y posteriormente, impulsar y coordinar su desarrollo, y hacer

el seguimiento y evaluación del mismo, según todo lo indicado en la citada Orden.

6.3. Cada centro solicitante nombrará un Coordinador o Coordinadora del Proyecto que, según el artículo 3.4 de la Orden de 10 de febrero de 2004, deberá pertenecer al Equipo Directivo o, en su defecto, ser docente y miembro del Claustro del Centro al presentar la solicitud.

7. Resolución de la convocatoria.

Según se determina en el artículo 8 de la Orden de 10 febrero, las Resoluciones provisional y definitiva de la convocatoria corresponden a la Delegación Provincial de la Consejería de Educación, siguiendo el proceso fijado en dicho artículo. Antes del inicio del curso escolar 2006-07, ambas Resoluciones se harán públicas en el tablón de anuncios de la Delegación Provincial de Educación, y a efectos meramente informativos, en la página web de esta Consejería.

8. Documentación justificativa del gasto.

Aparte de la gestión administrativa y contable ordinaria relativa al gasto de la ayuda recibida, según la normativa actualmente vigente, el Centro que haya recibido ayuda económica para desarrollar el Proyecto «Escuela: Espacio de Paz» abrirá una carpeta específica auxiliar en la que conste una copia del Presupuesto del Proyecto (Anexo II) y un original o copia compulsada de cada uno de las facturas y justificantes de los gastos realizados con cargo a la ayuda específica recibida. Esta carpeta estará permanentemente actualizada y a disposición de la Consejería de Educación cuando la requiera.

9. Obligaciones de los centros.

Las obligaciones de los centros cuyos Proyectos sean aprobados son las que figuran en el artículo 9 de la citada Orden de 10 de febrero de 2004, que regula la presente convocatoria.

10. Información sobre la convocatoria.

La Delegación Provincial, a través del Servicio de Ordenación Educativa, atenderá cualquier consulta que pudiera plantearse en relación a la convocatoria.

Málaga, 1 de marzo de 2006.- El Delegado, José Nieto Martínez.

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

DECRETO 60/2006, de 14 de marzo, de cese de doña Isabel Donado Nortes como miembro del Consejo de Administración de la Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía.

El artículo 5.1 de la Ley 8/1987, de 9 de diciembre, de creación de la Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía, establece que los miembros del Consejo de Administración de la Empresa serán elegidos por el Parlamento de Andalucía y nombrados por el Consejo de Gobierno.

Con fecha 8 de marzo de 2006, la Mesa del Parlamento de Andalucía ha conocido el escrito presentado por doña Isabel

Donado Nortes, comunicando su renuncia como miembro de dicho Consejo de Administración.

En consecuencia, a propuesta del Consejero de la Presidencia, previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 14 de marzo de 2006.

Vengo en cesar, como miembro del Consejo de Administración de la Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía, a doña Isabel Donado Nortes.

Sevilla, 14 de marzo de 2006

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

DECRETO 61/2006, de 14 de marzo, por el que se dispone el cese de doña Antonia Agudo González como miembro del Consejo Asesor de Radio Televisión Española en Andalucía.

De conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 2/1982, de 21 de diciembre, reguladora del Consejo Asesor de Radio Televisión Española en Andalucía, modificado por la Ley 4/1996, de 17 de julio, corresponde al Consejo de Gobierno el nombramiento de los miembros del citado Consejo Asesor.

La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada el día 8 de marzo de 2006, ha conocido el escrito presentado por doña Antonia Agudo González, comunicando su renuncia como miembro del Consejo Asesor de Radio Televisión Española en Andalucía.

En consecuencia, a propuesta del Consejero de la Presidencia, y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 14 de marzo de 2006.

Vengo en cesar, como miembro del Consejo Asesor de Radio Televisión Española en Andalucía, a doña Antonia Agudo González.

Sevilla, 14 de marzo de 2006

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

DECRETO 62/2006, de 14 de marzo, por el que se dispone el cese de don Francisco Díaz Hernández como Delegado Provincial de la Consejería de Economía y Hacienda en Jaén.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 14 de marzo de 2006.

Vengo en disponer el cese, a petición propia, de don Francisco Díaz Hernández como Delegado Provincial de la Consejería de Economía y Hacienda en Jaén, agradeciéndole los servicios prestados.

Sevilla, 14 de marzo de 2006

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

JOSE ANTONIO GRIÑAN MARTINEZ
Consejero de Economía y Hacienda

DECRETO 63/2006, de 14 de marzo, por el que se dispone el nombramiento de doña María Concepción Rojas Montoso como Delegada Provincial de la Consejería de Economía y Hacienda en Jaén.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 14 de marzo de 2006.

Vengo en disponer el nombramiento de doña María Concepción Rojas Montoso como Delegada Provincial de la Consejería de Economía y Hacienda en Jaén.

Sevilla, 14 de marzo de 2006

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

JOSE ANTONIO GRIÑAN MARTINEZ
Consejero de Economía y Hacienda

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 7 de marzo de 2006, de la Dirección General de Función Pública, por la que se nombra a don Antonio Almansa Morales Secretario-Interventor del Ayuntamiento de Villanueva del Rosario (Málaga), con carácter provisional.

Vista la petición formulada por don Antonio Almansa Morales, funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional, Subescala Secretaría-Intervención, en virtud de Orden del Ministerio de Administraciones Públicas de 7 de febrero de 2006 (BOE núm. 45, de 22 de febrero), para obtener nombramiento provisional en el puesto de trabajo de Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de Villanueva del Rosario (Málaga), así como la conformidad de esta Corporación, manifestada mediante Decreto de Alcaldía de fecha 6 de marzo de 2006, de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, modificado por el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio, y en el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre, por el que se asignan a la entonces Consejería de Gobernación las competencias atribuidas por la Disposición Adicional Novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, en relación con el artículo 12.1.e) del Decreto 200/2004, de 11 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Justicia y Administración Pública, modificado por el Decreto 132/2005, de 24 de mayo.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Nombrar a don Antonio Almansa Morales, con DNI 44.583.707, como Secretario-Interventor, con carácter provisional, del Ayuntamiento de Villanueva del Rosario (Málaga).

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del presente acto, o interponer directamente el recurso contencioso-administrativo ante los correspondientes órganos judiciales de este orden en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación de este acto, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 7 de marzo de 2006.- El Director General, José Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 7 de marzo de 2006, de la Dirección General de Función Pública, por la que se nombra a doña María Paz Parreño Roldán Secretaria-Interventora del Ayuntamiento de Castellar (Jaén), con carácter provisional.

Vista la petición formulada por doña María Paz Parreño Roldán, funcionaria de Administración Local con habilitación de carácter nacional, Subescala Secretaría-Intervención, en virtud de Orden del Ministerio de Administraciones Públicas de 7 de febrero de 2006 (BOE núm. 45, de 22 de febrero), para obtener nombramiento provisional en el puesto de trabajo de Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de Castellar (Jaén), así como la conformidad de esta Corporación, manifestada mediante Resolución de Alcaldía de fecha 3 de marzo de 2006, de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, modificado por el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio, y en el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre, por el que se asignan a la entonces Consejería de Gobernación las competencias atribuidas por la Disposición Adicional Novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, en relación con el artículo 12.1.e) del Decreto 200/2004, de 11 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Justicia y Administración Pública, modificado por el Decreto 132/2005, de 24 de mayo.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Nombrar a doña María Paz Parreño Roldán, con DNI 75.071.662, como Secretaria-Interventora, con carácter provisional, del Ayuntamiento de Castellar (Jaén).

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del presente acto, o interponer directamente el recurso contencioso-administrativo ante los correspondientes órganos judiciales de este orden en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación de este acto, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 7 de marzo de 2006.- El Director General, José Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 7 de marzo de 2006, de la Dirección General de Función Pública, por la que se deja sin efecto la adscripción en comisión de servicios de don Angel Carlos Díaz Mancha en el puesto de trabajo de Intervención del Ayuntamiento de Lebrija (Sevilla).

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de Lebrija (Sevilla), por la que se solicita dejar sin efecto la adscripción en comisión de servicios de don Angel Carlos Díaz Mancha, para el desempeño del puesto de trabajo de Intervención de ese Ayuntamiento, efectuada por Resolución de 18 de abril de 2005 de la Dirección General de Función Pública, a instancia del propio interesado, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, modificado por el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio, y en el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre,

por el que se asignan a la entonces Consejería de Gobernación las competencias atribuidas por la Disposición Adicional Novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, en relación con el artículo 12.1.e) del Decreto 200/2004, de 11 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Justicia y Administración Pública, modificado por el Decreto 132/2005, de 24 de mayo.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Dejar sin efecto la adscripción en comisión de servicios efectuada por la Dirección General de Función Pública a favor de don Angel Carlos Díaz Mancha, con DNI 34.774.613, en el puesto de trabajo de Intervención del Ayuntamiento de Lebrija (Sevilla).

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del presente acto, o interponer directamente el recurso contencioso-administrativo ante los correspondientes órganos judiciales de este orden en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación de este acto, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 7 de marzo de 2006.- El Director General, José Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 7 de marzo de 2006, de la Dirección General de Función Pública, por la que se adscribe en comisión de servicios a don Angel Carlos Díaz Mancha, Tesorero del Ayuntamiento de Lebrija (Sevilla), al puesto de trabajo de Viceintervención del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) mediante Decreto de Alcaldía de fecha 14 de febrero de 2006, por la que se solicita la adscripción temporal en comisión de servicios al puesto de trabajo de Viceintervención de este Ayuntamiento de don Angel Carlos Díaz Mancha, funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional, Subescala Intervención-Tesorería, categoría de entrada, titular de la plaza de Tesorería del Ayuntamiento de Lebrija (Sevilla), así como la conformidad de esta Corporación, manifestada mediante Decreto de Alcaldía de fecha 14 de febrero de 2006, con arreglo a lo establecido en el artículo 32 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, modificado por el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio, en el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre, por el que se asignan a la entonces Consejería de Gobernación las competencias atribuidas por la Disposición Adicional Novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, en relación con el artículo 12.1.e) del Decreto 200/2004, de 11 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Justicia y Administración Pública, modificado por el Decreto 132/2005, de 24 de mayo.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Conferir la adscripción en comisión de servicios de don Angel Carlos Díaz Mancha, con DNI 34.774.613, Tesorero del Ayuntamiento de Lebrija (Sevilla), al puesto de trabajo de Viceintervención del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), durante el período de tiempo de un año,

corriendo a cargo de este último el pago de las remuneraciones debidas.

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del presente acto, o interponer directamente el recurso contencioso-administrativo ante los correspondientes órganos judiciales de este orden, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la notificación de este acto, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 7 de marzo de 2006.- El Director General, José Taboada Castiñeiras.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCION de 31 de enero de 2006, de la Viceconsejería, por la que se adjudican puestos de trabajo por el sistema de libre designación convocados por Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, vistos los informes a que se refiere el artículo 63 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, y teniendo en cuenta la competencia que me delega la Orden de 18 de mayo de 2004 (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 111, de 8 de junio), se adjudican los puestos de libre designación convocados por Resolución de esta Viceconsejería de fecha 5 de diciembre de 2005 (BOJA núm. 252, de 29.12.2005) y para los que se nombran al funcionario y funcionaria que figuran en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en el artículo 65 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, remitiéndose la documentación correspondiente para su inscripción al Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la notificación-publicación de esta Resolución, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo donde tenga su domicilio el/la demandante o se halle la sede del órgano autor del acto impugnado, a elección de éste/a de acuerdo con lo previsto en los arts. 8.14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Sin perjuicio de la interposición del recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes (art. 116 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992).

Sevilla, 31 de enero de 2006.- El Viceconsejero, Jesús M.^a Rodríguez Román.

A N E X O

DNI: 27.495.217.
Primer apellido: Salmerón.
Segundo apellido: Portero.
Nombre: José Salvador.
Código P.T.: 6680110.
Puesto de trabajo: Sv. Sistemas Informac. de Valor Añadido.

Consejería/Org. Autónomo: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.

Centro directivo: Dirección General de Innovación y Administraciones Públicas.

Centro destino: Dirección General de Innovación y Administraciones Públicas.

Provincia: Sevilla.

Localidad: Sevilla.

DNI: 28.499.502.

Primer apellido: Estrada.

Segundo apellido: Umbría.

Nombre: María de la Nieves.

Código P.T.: 6682810.

Puesto de trabajo: Gbte. Redes Internas.

Consejería/Org. Autónomo: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.

Centro directivo: Dirección General de Innovación y Administraciones Públicas.

Centro destino: Dirección General de Innovación y Administraciones Públicas.

Provincia: Sevilla.

Localidad: Sevilla.

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 23 de febrero de 2006, de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos, por la que se adjudican puestos de libre designación, convocados por Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, consideradas las prescripciones establecidas en el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y teniendo en cuenta la competencia que me delega la Orden de 22 de septiembre de 2003 (BOJA núm. 187, de 29 de septiembre), se adjudican los puestos que a continuación se indican, convocados por Resolución de esta Dirección General de 9 de enero de 2006 (BOJA núm. 15, de 24 de enero), para los que se nombran a los funcionarios que figuran en los Anexos.

La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en los artículos 65 y 51 del Decreto 2/2002 de 9 de enero del Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, remitiéndose la documentación correspondiente para su inscripción en el Registro General de Personal, mediante la aplicación informática SIRhUS.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo dos meses, a contar desde el día siguiente a su notificación, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente, conforme a lo establecido en los artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación, ante esta Dirección General, de conformidad con los artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 23 de febrero de 2006.- El Director General, Carlos Gómez Oliver.

ANEXO I

CONSEJERIA DE EDUCACION

DNI: 30.194.379.
Primer apellido: Calatrava.
Segundo apellido: González.
Nombre: María de los Angeles.
Código puesto: 9525110.
Puesto de trabajo adjudicado: Dpto. de Seguridad y Salud Laboral Docentes.
Consejería: Educación.
Centro directivo: D.G. Gestión de Recursos Humanos.
Localidad: Sevilla.

ANEXO II

CONSEJERIA DE EDUCACION

DNI: 28.333.000
Primer apellido: Marrufo.
Segundo apellido: González.
Nombre: Juan.
Código puesto: 9524710.
Puesto de trabajo adjudicado: Dpto. de Enseñanzas de Régimen Especial.
Consejería: Educación.
Centro directivo: D.G. Gestión de Recursos Humanos.
Localidad: Sevilla.

ANEXO III

CONSEJERIA DE EDUCACION

DNI: 28.538.488
Primer apellido: García.
Segundo apellido: Rivas.
Nombre: Rafael.
Código puesto: 9523310.
Puesto de trabajo adjudicado: Dpto. de Informática Educativa.
Consejería: Educación.
Centro directivo: D.G. de Innov. Educativa y Formación del Profesorado.
Localidad: Sevilla.

ANEXO IV

CONSEJERIA DE EDUCACION

DNI: 31.242.450
Primer apellido: Garzón.
Segundo apellido: López.
Nombre: Mercedes.
Código puesto: 9524610.
Puesto de trabajo adjudicado: Sv. de Participación.
Consejería: Educación.
Centro directivo: D.G. de Participación y Solidaridad en la Educación.
Localidad: Sevilla.

ANEXO V

CONSEJERIA DE EDUCACION

DNI: 75.510.557
Primer apellido: Ponce.
Segundo apellido: García.
Nombre: Antonio.
Código puesto: 9185910.
Puesto de trabajo adjudicado: Sv. Becas y Ayudas al Estudio.
Consejería: Educación.
Centro directivo: D.G. Participación y Solidaridad en la Educación.
Localidad: Sevilla.

ANEXO VI

CONSEJERIA DE EDUCACION

DNI: 31.186.031
Primer apellido: Guzmán.
Segundo apellido: Pérez.
Nombre: Rafael.
Código puesto: 9374510.
Puesto de trabajo adjudicado: Coord. Gral. de Planificación del Sistema Educativo.
Consejería: Educación.
Centro directivo: D.G. de Planificación y Centros.
Localidad: Sevilla.

ANEXO VII

CONSEJERIA DE EDUCACION

DNI: 30.063.344
Primer apellido: Alvarez.
Segundo apellido: del Olmo.
Nombre: Rafael.
Código puesto: 2602110.
Puesto de trabajo adjudicado: Programa de Centros y Servicios Complementarios.
Consejería: Educación.
Centro directivo: D.G. de Planificación y Centros.
Localidad: Sevilla.

ANEXO VIII

CONSEJERIA DE EDUCACION

DNI: 27.285.450
Primer apellido: Macarro.
Segundo apellido: Sancho.
Nombre: Carmen.
Código puesto: 9186610.
Puesto de trabajo adjudicado: Sv. de Planes y Programas.
Consejería: Educación.
Centro directivo: D.G. de Ordenación y Evaluación Educativa.
Localidad: Sevilla.

ANEXO IX

CONSEJERIA DE EDUCACION

DNI: 52.232.870
Primer apellido: Sánchez.
Segundo apellido: Salmerón.
Nombre: Ana Isabel.
Código puesto: 9530910.
Puesto de trabajo adjudicado: Sv. de Programas Educativos Internacionales.
Consejería: Educación.
Centro directivo: D.G. de Ordenación y Evaluación Educativa.
Localidad:

ANEXO X

CONSEJERIA DE EDUCACION

DNI: 27.239.505
Primer apellido: Valdivia.
Segundo apellido: Hurtado.
Nombre: Virgilio.
Código puesto: 9535110.
Puesto de trabajo adjudicado: Sv. Planificación y Escolarización.
Consejería: Educación.
Centro directivo: D.P. Educación Almería.
Localidad: Almería.

ANEXO XI

CONSEJERIA DE EDUCACION

DNI: 75.945.592
Primer apellido: García.
Segundo apellido: Rodríguez.
Nombre: José.
Código puesto: 9533910.
Puesto de trabajo adjudicado: Sv. Administración Gral. y Gestión Económica.
Consejería: Educación.
Centro directivo: D.P. Educación Cádiz.
Localidad: Cádiz.

ANEXO XII

CONSEJERIA DE EDUCACION

DNI: 28.668.724
Primer apellido: Del Junco.
Segundo apellido: Funes.
Nombre: Juan José.
Código puesto: 6610610.
Puesto de trabajo adjudicado: Sv. de Retribuciones.
Consejería: Educación.
Centro directivo: Dp. Educación Cádiz.
Localidad: Cádiz.

ANEXO XIII

CONSEJERIA DE EDUCACION

DNI: 27.502.786
Primer apellido: Oliver.
Segundo apellido: Vargas.
Nombre: María Victoria.
Código puesto: 9534810.
Puesto de trabajo adjudicado: Sv. Planificación y Escolarización.
Consejería: Educación.
Centro directivo: D.P. Educación Cádiz.
Localidad: Cádiz.

ANEXO XIV

CONSEJERIA DE EDUCACION

DNI: 75.053.446
Primer apellido: Garrido.
Segundo apellido: Fernández.
Nombre: Francisco.
Código puesto: 9536410.
Puesto de trabajo adjudicado: Sv. Planificación y Escolarización.
Consejería: Educación.
Centro directivo: D.P. Educación Granada.
Localidad: Granada.

ANEXO XV

CONSEJERIA DE EDUCACION

DNI: 24.087.660
Primer apellido: Martín-Lagos.
Segundo apellido: Contreras.
Nombre: Jorge.
Código puesto: 1137710.
Puesto de trabajo adjudicado: Sv. Gestión de Recursos Humanos.
Consejería: Educación.
Centro directivo: D.P. Educación Granada.
Localidad: Granada.

ANEXO XVI

CONSEJERIA DE EDUCACION

DNI: 35.300.905
Primer apellido: Rodríguez.
Segundo apellido: Avilés.
Nombre: Luis.
Código puesto: 9536710.
Puesto de trabajo adjudicado: Sv. Planificación y Escolarización.
Consejería: Educación.
Centro directivo: D.P. Educación Huelva.
Localidad: Huelva.

ANEXO XVII

CONSEJERIA DE EDUCACION

DNI: 29.718.703
Primer apellido: Romeu.
Segundo apellido: Márquez.
Nombre: María del Rosario.
Código puesto: 1141210.
Puesto de trabajo adjudicado: Sv. Ordenación Educativa.
Consejería: Educación.
Centro Directivo: D.P. Educación Huelva.
Localidad: Huelva.

ANEXO XVIII

CONSEJERIA DE EDUCACION

DNI: 15.798.165.
Primer apellido: Zarraluqui.
Segundo apellido: Guibert.
Nombre: Elena.
Código puesto: 9685510.
Puesto de trabajo adjudicado: Sv. Gestión de Recursos Humanos.
Consejería: Educación.
Centro directivo: D.P. Educación Málaga.
Localidad: Málaga.

ANEXO XIX

CONSEJERIA DE EDUCACION

DNI: 25.081.238
Primer apellido: Gaitán.
Segundo apellido: López.
Nombre: Marcelo.
Código puesto: 9533810.
Puesto de trabajo adjudicado: Sv. Planificación y Escolarización.
Consejería: Educación.
Centro directivo: D.P. Educación Málaga.
Localidad: Málaga.

ANEXO XX

CONSEJERIA DE EDUCACION

DNI: 25.042.707.
Primer apellido: López.
Segundo apellido: Esteban.
Nombre: María Soledad.
Código puesto: 9551510.
Puesto de trabajo adjudicado: Sv. Administración Gral. y Gestión Económica.
Consejería: Educación.
Centro Directivo: D.P. Educación Málaga.
Localidad: Málaga.

ANEXO XXI

CONSEJERIA DE EDUCACION

DNI: 31.247.248
 Primer apellido: Bonilla.
 Segundo apellido: Toyos.
 Nombre: Claudio.
 Código puesto: 6615810.
 Puesto de trabajo adjudicado: Sv. Retribuciones.
 Consejería: Educación.
 Centro directivo: D.P. Educación Málaga.
 Localidad: Málaga.

ANEXO XXII

CONSEJERIA DE EDUCACION

DNI: 46.110.006
 Primer apellido: Gómez.
 Segundo apellido: Colomera.
 Nombre: Juan Francisco.
 Código puesto: 9685610.
 Puesto de trabajo adjudicado: Sv. Gestión de Recursos Humanos.
 Consejería: Educación.
 Centro directivo: D.P. Educación Sevilla.
 Localidad: Sevilla.

ANEXO XXIII

CONSEJERIA DE EDUCACION

DNI: 28.351.499
 Primer apellido: Morales.
 Segundo apellido: Díaz.
 Nombre: Joaquín.
 Código puesto: 9532010.
 Puesto de trabajo adjudicado: Sv. Planificación y Escolarización.
 Consejería: Educación.
 Centro directivo: D.P. Educación Sevilla.
 Localidad: Sevilla.

ANEXO XXIV

CONSEJERIA DE EDUCACION

DNI: 05.909.888
 Primer apellido: Rodríguez.
 Segundo apellido: Higuera.
 Nombre: Elisa María.
 Código puesto: 9551410.
 Puesto de trabajo adjudicado: Sv. Administración Gral. y Gestión Económica.
 Consejería: Educación.
 Centro directivo: D.P. Educación Sevilla.
 Localidad: Sevilla.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCION de 15 de febrero de 2006, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, esta Viceconsejería, en virtud de la competencia que tiene atribuida por la Orden de 18 de mayo de 2004, por la que se delegan competencias en materia de personal (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 111, de 8 de junio), anuncia la provisión de un puesto de trabajo por el sistema de libre designación con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo por el sistema de libre designación que se detalla en el Anexo de la presente Resolución.

Segunda. 1. Podrá participar en la presente convocatoria el personal funcionario que reúna los requisitos señalados para el desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña y aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación vigente.

2. El personal docente y sanitario podrá participar en la provisión de puestos de Administración Educativa o Sanitaria, respectivamente, conforme se indica en la Relación de Puestos de Trabajo.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa, se presentarán dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en el Registro General de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, sito en Sevilla, Avda. Hytasa, s/n; sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la Instancia figurarán los datos personales acompañados de currículum vitae en el que harán constar el número de registro de personal, Cuerpo de pertenencia, grado personal consolidado, títulos académicos, puestos de trabajo desempeñados y cuantos otros méritos se relacionen con el contenido del puesto.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la documentación original o fotocopias debidamente compulsadas.

Cuarta. Con carácter previo al nombramiento se recabará informe del Organismo a que esté adscrito el puesto de trabajo a cubrir.

Quinta. Una vez transcurrido el período de presentación de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para el peticionario, y los destinos adjudicatarios serán irrenunciables, salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria pública.

La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en el artículo 65 del Decreto 2/2002, de 9 de enero,

remitiéndose la documentación correspondiente, para su inscripción, al Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación-publicación de esta Resolución ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo donde tenga su domicilio el/la demandante o se halle la sede del órgano autor del acto originario impugnado, a elección de este/a último/a, de acuerdo con lo previsto en los arts. 8.14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Sin perjuicio de la interposición del recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes (art. 116 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992).

Sevilla, 15 de febrero de 2006.- El Viceconsejero, Jesús M.^a Rodríguez Román.

A N E X O

Consejería/Org. Autónomo: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
 Centro directivo y localidad: Secretaría General de Innovación.
 Centro de destino: Secretaría General de Innovación.
 Código P.T.: 9082410.
 Denominación del puesto: Consejero Técnico.
 Ads.: F.
 Gr.: A.
 Modo Accs.: PLD.
 Area funcional: Tecn. Inform. y Telec.
 Area relacional:
 Nivel C.D.: 28.
 C. específico: 18.945,48 euros.
 Cuerpo: P-A2.

RESOLUCION de 27 de febrero de 2006, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir un puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, esta Viceconsejería, en virtud de la competencia que tiene atribuida por la Orden de 18 de mayo de 2004, por la que se delegan competencias en materia de personal (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, núm. 111, de 8 de junio), anuncia la provisión de un puesto de trabajo por el sistema de libre designación con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo por el sistema de libre designación que se detalla en el Anexo de la presente Resolución.

Segunda. 1. Podrá participar en la presente convocatoria el personal funcionario que reúna los requisitos señalados para el desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña y aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación vigente.

2. El personal docente y sanitario podrá participar en la provisión de puestos de Administración Educativa o Sanitaria, respectivamente, conforme se indica en la relación de puestos de trabajo.

Tercera. 1. Las solicitudes dirigidas al Viceconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa, se presentarán dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial

de la Junta de Andalucía, en el Registro General de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, sito en Sevilla, Avda. Albert Einstein, s/n; sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la Instancia figurarán los datos personales acompañado de currículum vitae en el que harán constar el número de registro de personal, cuerpo de pertenencia, grado personal consolidado, títulos académicos, puestos de trabajo desempeñados y cuantos otros méritos se relacionen con el contenido del puesto.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la documentación original o fotocopias debidamente compulsadas.

Cuarta. Con carácter previo al nombramiento se recabará informe del Organismo a que esté adscrito el puesto de trabajo a cubrir.

Quinta. Una vez transcurrido el período de presentación de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para el peticionario, y los destinos adjudicatarios serán irrenunciables, salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria pública.

La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en el artículo 65 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, remitiéndose la documentación correspondiente, para su inscripción, al Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación-publicación de esta Resolución ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo donde tenga su domicilio el/la demandante o se halle la sede del órgano autor del acto originario impugnado, a elección de éste/a último/a, de acuerdo con lo previsto en los arts. 8.14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Sin perjuicio de la interposición del recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes (art. 116 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992).

Sevilla, 27 de febrero de 2006.- El Viceconsejero, Jesús M.^a Rodríguez Román.

A N E X O

Consejería/Org. Autónomo: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
 Centro directivo y localidad: Delegación Provincial de Innovación, Ciencia y Empresa de Almería.
 Centro de destino: Delegación Provincial de Innovación, Ciencia y Empresa de Almería.
 Código P.T.: 8308610.
 Denominación del puesto: Sv. Cooperación Económica y Desarrollo Tecnológico.
 Ads.: F.
 Gr.: A.
 Modo Accs.: PLD.
 Area funcional: Ord. Económica.
 Area relacional: Tecn. Inform. y Telec.
 Nivel C.D.: 27.
 C. Específico: 17.956,56 euros.
 Cuerpo: P-A12.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 5 de febrero de 2006, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de libre designación.

De conformidad con el artículo 25.1 de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía y en el Decreto 56/1994, de 1 de marzo (BOJA núm. 50, de 15 de abril), de atribución de competencia en materia de personal, esta Viceconsejería en virtud de las competencias que tiene delegadas por Orden de 14 de julio de 2004, por la que se delegan competencias en materia de personal (BOJA núm. 150, de 2 de agosto de 2004) anuncia la provisión de un puesto de trabajo de libre designación, con sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera. Se convoca la provisión de puestos de trabajo de libre designación que se detalla en el Anexo de la presente Resolución.

Segunda. Podrán participar en la presente convocatoria el personal funcionario que reúna los requisitos señalados para el desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña y aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación vigente.

Tercero. 1. Los interesados dirigirán las solicitudes al Ilmo. Sr. Viceconsejero de Empleo, dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, presentándolas en el Registro General de esta Consejería, sita Sevilla, Avenida de Hytasa, s/n, Edif. Junta de Andalucía, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la Instancia figurarán los datos personales, el puesto que se solicita, acompañando «curriculum vitae», en el que harán constar número de registro de personal, Cuerpo de pertenencia, grado personal consolidado, títulos académicos, puestos de trabajo desempeñados y cuantos otros méritos se relacionen con el contenido del puesto que se solicita.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la documentación original o fotocopia compulsada.

4. La toma de posesión se efectuará en los términos establecidos en el art. 51 de Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 5 de febrero de 2006.- El Viceconsejero, Agustín Barberá Salvador.

A N E X O

Consejería u Organismo: Consejería de Empleo/Servicio Andaluz de Empleo.

Centro de trabajo: Dirección Provincial.

Descripción del puesto de trabajo:

Código: 7060310.

Denominación del puesto de trabajo: Servicio de Fomento del Empleo.

Núm.: 1.

Ads.: F.

Gr: A.

Mod. acceso: PLD.

Area funcional/relacional: Coop. Emp. Form. Ocup./Administración Pública.

Niv.: 27.

C. específico: 17.956,56 €.

R: X.

F: X.

I: X.

D: X.

P: -.

Cuerpo: P-A11.

Exp.:

Titulación:

Formación:

Otros requisitos:

Localidad: Sevilla.

CORRECCION de errores de la Resolución de 3 de febrero de 2006, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria para cubrir puesto de libre designación (BOJA núm. 37, de 23.2.2006).

Habiéndose detectado un error en el texto del Anexo de la Resolución de 3 de febrero de 2006 publicada en el BOJA núm. 37, de 23 de febrero de 2006, procede su rectificación en los términos que a continuación se indican:

En la página 21, columna 2.^a, línea 52, donde dice: «Localidad:», debe decir: «Localidad: Almería.»

Sevilla, 23 de febrero de 2006.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 9 de marzo de 2006, de la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de aspirantes admitidos a la entrevista del segundo procedimiento de provisión de Técnicos de Salud, Médicos de Familia en DCCU y Médicos de Familia en SCCU, y se anuncia la publicación de las mismas en los tabloneros de anuncios de los SS.CC. del SAS y de las Delegaciones Provinciales de la Consejería, así como el lugar, fecha y hora de realización de la entrevista.

De conformidad con lo establecido en la Base 7.1 del Anexo I de la Resolución de 8 de julio de 2002 (BOJA núm. 87 de 25 de julio) y de 1 de octubre de 2002 (BOJA núm. 125, de 26 de octubre), por las que se convocan, respectivamente, procesos extraordinarios de consolidación de empleo para la selección y provisión de plazas de Técnicos de Salud, Médicos de Familia en Dispositivos de Cuidados Críticos y Urgencias (DCCU) y Médicos de Familia en Servicios de Cuidados Críticos y Urgencias (SCCU); iniciado, mediante Resolución de 27 de enero de 2006 (BOJA núm. 27, de 9 de febrero), el segundo procedimiento de la fase de provisión de dichas categorías; y en uso de las atribuciones que tiene conferidas en virtud de lo dispuesto en el Decreto 136/2001, de 12 de junio (BOJA núm. 80, de 14 de julio) por el que se regulan los sistemas de selección del personal estatutario y de provisión de plazas básicas en los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud y en el Decreto 241/2004, de 18 de mayo (BOJA núm. 99, de 21 de mayo) de Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, esta Dirección General

HA RESUELTO

Primero. Aprobar las listas definitivas de aspirantes admitidos a la entrevista del segundo procedimiento de provisión del proceso extraordinario de consolidación de empleo de las siguientes categorías:

- Médicos de Familia en DCCU.
- Médicos de Familia en SCCU.
- Técnicos de Salud en Educación para la Salud.
- Técnicos de Salud en Epidemiología y Programas.
- Técnicos de Salud en Sanidad Ambiental.

Segundo. Anunciar que las citadas listas definitivas de admitidos a la entrevista del segundo procedimiento de la fase de provisión del proceso extraordinario de consolidación de empleo, se encontrarán expuestas al público en los tablones de anuncios de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud y de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Salud, a partir del mismo día de publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Anunciar que la entrevista se celebrará el día 22 de marzo de 2006, a la siguiente hora:

- Médicos de Familia en DCCU: a las 16,30 horas.
- Médicos de Familia en SCCU: a las 16,30 horas.
- Técnicos de Salud: a las 17,30 horas.

Cuarto. Anunciar que la entrevista se organiza a nivel provincial, designándose al efecto una única sede en cada provincia. En dicha sede se realizarán las entrevistas correspondientes a todos los centros sanitarios de la provincia en los que se hayan ofertado plazas de las categorías citadas. Dichas sedes son las siguientes:

- Almería: Delegación Provincial de la Consejería de Salud, Carretera de Ronda, núm. 101.
- Cádiz: Delegación Provincial de la Consejería de Salud, C/ María Auxiliadora, núm. 2.
- Córdoba: Delegación Provincial de la Consejería de Salud, C/ República Argentina, núm. 34.
- Granada: Delegación Provincial de la Consejería de Salud, Avda. del Sur, núm. 13.

- Huelva: Delegación Provincial de la Consejería de Salud, C/ Cardenal Cisneros, núms. 3 y 5.

- Jaén: Delegación Provincial de la Consejería de Salud, C/ Paseo de la Estación, núm. 15.

- Málaga: Delegación Provincial de la Consejería de Salud, C/ Castelao, núm. 8. Polígono Guadalhorce.

- Sevilla: Servicios Centrales del SAS (sede de Hytasa), C/ Pedro Muñoz Torres, s/n).

Quinto. Los aspirantes deberán personarse, a la hora indicada en el punto tercero, en la sede provincial asignada al centro en el que figuran admitidos en las listas definitivas para realizar la entrevista.

En el caso de que el aspirante estuviese admitido en las listas definitivas en más de un centro, deberá personarse en la sede provincial asignada al centro por el que finalmente opte a presentarse.

Teniendo en cuenta que en dicha sede se realizarán las entrevistas correspondientes a todos los centros de la provincia, el aspirante deberá optar por un centro concreto de entre aquellos en los que está admitido. Dicha opción se realizará simultáneamente por todos los aspirantes, sin que tengan conocimiento unos de la opción realizada por los demás hasta que finalice el acto de elección. Los aspirantes habrán de concurrir con el documento nacional de identidad, pasaporte o cualquier otro documento que permita acreditar su personalidad.

Sexto. Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición ante esta Dirección General en el plazo de un mes, conforme a lo establecido en los arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses, contados ambos plazos desde el día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 9 de marzo de 2006.- El Director General, Rafael Burgos Rodríguez.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 2 de marzo de 2006, de la Dirección General de Administración Local, por la que se emplaza a posibles interesados en el recurso contencioso-administrativo núm. 62/2006, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, comunicando la interposición por la Comisión Gestora Vecinal del núcleo de población de Villarrubia, en el término municipal de Córdoba, del recurso contencioso-administrativo núm. 62/2006, contra el Decreto 249/2005, de 15 de noviembre, desestimatorio de su creación como Enti-

dad Local Autónoma, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, sirviendo la misma como emplazamiento a todos los posibles interesados para que, si lo estiman conveniente a la defensa de sus intereses, puedan comparecer, representados por abogado y procurador, en el plazo de nueve días hábiles ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Sevilla, 2 de marzo de 2006.- El Director General, Juan R. Osuna Baena.

RESOLUCION de 3 de marzo de 2006, de la Dirección General de Administración Local, por la que se admite la inscripción en el Registro Andaluz de Entidades Locales del escudo del municipio de Padul (Granada) (expediente núm. 002/2006/SIM).

El artículo 4 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, de símbolos, tratamientos y registro de las Entidades Locales de Andalucía, establece la facultad que ostentan éstas, de dotarse de los símbolos representativos que estimen oportunos, siempre que dichos símbolos y el procedimiento de adopción, modificación o rehabilitación de los mismos se ajuste a las prescripciones de la mencionada Ley. A tal efecto, el Excmo. Ayuntamiento de Padul (Granada), ha realizado los trámites tendentes a la adopción de su Escudo municipal, de acuerdo con lo establecido en el capítulo segundo de la mencionada Ley.

Emitido en sentido favorable, el informe preceptivo a que alude el artículo 13, de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, el máximo órgano colegiado de gobierno de la Entidad Local, aprobó en sesión de fecha 13 de febrero de 2006, con el quórum establecido en el artículo 14 de la mencionada Ley, la adopción de su Escudo municipal, con la siguiente descripción:

- Escudo: Escudo cuartelado en cruz. 1.º De plata monte de sinople sumado de cruz latina de gules. 2.º De oro haz de tres espigas de sinople. 3.º De plata tres bandas onadas de azur. 4.º De gules castillo de oro mazonado de sable y aclarado de azur. Al timbre corona real cerrada.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la expresada Ley, el uso de los símbolos de las Entidades Locales es privativo de las mismas, no pudiéndose utilizar hasta que no estén inscritos en el Registro Andaluz de Entidades Locales. Mediante escrito de fecha 17 de febrero de 2006, se solicita por dicha Entidad Local, la inscripción de su Escudo municipal en el referido Registro.

En su virtud, esta Dirección General, a tenor de lo establecido en el artículo 17 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, y del artículo 8.11 del Decreto 199/2004, de 11 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Gobernación,

RESUELVE

Primero. Admitir la inscripción del Escudo del municipio de Padul (Granada), en el Registro Andaluz de Entidades Locales con la descripción literal indicada y con la gráfica que obra en el expediente.

Segundo. Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en la forma y plazo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 3 de marzo de 2006.- El Director General, Juan R. Osuna Baena.

RESOLUCION de 3 de marzo de 2006, de la Dirección General de Administración Local, por la que se acuerda la publicación de los estatutos modificados de la Mancomunidad de Municipios Beturia (Expte. núm. 008/2005/MAN).

El Capítulo I del Título III de la Ley 7/1993, de 27 de julio, reguladora de la Demarcación Municipal de Andalucía,

establece la facultad que ostentan los municipios de asociarse entre sí en Mancomunidades para el establecimiento, gestión o ejecución en común de obras y servicios determinados. A tal efecto se constituyó en su día la Mancomunidad de Asuntos Sociales «Beturia», aprobándose por los municipios mancomunados sus correspondientes Estatutos.

Esta Mancomunidad ha realizado los trámites tendentes a la modificación de sus Estatutos, habiéndose producido un cambio en su denominación, que pasa a ser «Mancomunidad de Municipios Beturia». Esta modificación ha sido aprobada tanto por la Asamblea de Concejales de dicha Mancomunidad como por la totalidad de los municipios mancomunados con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de sus miembros, según las certificaciones enviadas al efecto.

En su virtud, esta Dirección General, a tenor de lo establecido en los artículos 31.1 de la Ley 7/1993, de 27 de julio y 8.16 del Decreto 199/2004, de 11 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Gobernación,

RESUELVE

Disponer la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de los Estatutos modificados de la Mancomunidad de Municipios Beturia, que se adjuntan como Anexo de esta Resolución, debiendo ser comunicadas al Registro de Entidades Locales las correspondientes modificaciones de datos registrales en el mismo inscritos.

Contra la presente Resolución se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en la forma y plazo previstos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 3 de marzo de 2006.- El Director General, Juan R. Osuna Baena.

A N E X O

ESTATUTOS DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS BETURIA

CAPITULO I

Principios generales y fines

Artículo 1. Constitución.

1. De conformidad con lo previsto en los artículos 44 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, 36 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, 23 y siguientes de la Ley 7/1993, de 27 de julio, reguladora de la Demarcación Territorial de Andalucía, 34 y siguientes del Reglamento de Población y Demarcación Municipal de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, y Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, se constituyen en Mancomunidad los municipios de El Almendro, Cartaya, El Granado, San Bartolomé de la Torre, San Silvestre de Guzmán, Sanlúcar de Guadiana, Villablanca y Villanueva de los Castillejos, todos ellos de la provincia de Huelva, para el desarrollo de los fines y competencias que se recogen en los presentes Estatutos.

2. La Mancomunidad tendrá personalidad y capacidad jurídica para el cumplimiento de sus fines y competencias.

Artículo 2. Denominación y sede.

La Mancomunidad se denominará «Mancomunidad de Municipios Beturia» y tendrá su sede en el edificio sito en calle Gibraleón, núm. 43, de Villanueva de los Castillejos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, podrán ubicarse servicios y habilitarse dependencias administrativas en cualquiera de los municipios integrados en la Mancomunidad.

Artículo 3. Fines y competencias.

1. Son fines de la Mancomunidad:

a) Llevar a cabo a nivel comarcal todas las iniciativas posibles de desarrollo local, económico, social y cultural de los municipios mancomunados, así como de la puesta en marcha de las necesarias actividades conducentes al mejor logro y perfeccionamiento de este objetivo.

b) La orientación, formación e inserción sociolaboral de empleados y desempleados, a nivel comarcal, con especial referencia a aquellos colectivos con mayores dificultades de inserción sociolaboral.

c) El apoyo a las empresas y emprendedores, a nivel comarcal, en especial a las de economía social, orientándolas sobre sus posibilidades en sectores económicos apropiados, productos, mercado y cuantas gestiones sean beneficiosas para un desarrollo socioeconómico equilibrado de la zona.

d) La puesta en marcha de proyectos culturales y deportivos comarcales.

e) La puesta en marcha de proyectos de índole social a nivel comarcal, con especial atención a los colectivos con especiales problemáticas sociales y al colectivo de inmigrantes y emigrantes.

f) El desarrollo y promoción turística de ámbito comarcal.

g) El desarrollo y promoción de los sectores agrícola y ganadero de ámbito comarcal.

h) El desarrollo y promoción del sector industrial comarcal.

i) El desarrollo e impulso de proyectos medioambientales comarcales.

j) El impulso y desarrollo de las nuevas tecnologías y la sociedad de la información a nivel comarcal.

k) El impulso y desarrollo de las energías renovables en el ámbito comarcal.

l) El impulso y desarrollo de planes de viviendas de protección oficial a nivel comarcal.

m) Llevar a cabo convenios con las Administraciones Públicas y entidades privadas para la realización de sus múltiples objetivos.

n) La gestión de ayudas económicas destinadas a la financiación de la Mancomunidad y creación de la infraestructura material y personal necesaria para garantizar el funcionamiento de la misma.

o) La coordinación con organismos nacionales, provinciales e internacionales en asuntos relacionados con el desarrollo local.

2. Para la ampliación de los fines de la Mancomunidad será necesario que las Entidades mancomunadas así lo manifiesten por acuerdos de sus Plenos respectivos.

3. La prestación y explotación de los servicios podrá realizarla la Mancomunidad conforme a cualquiera de las formas previstas en el Ordenamiento Jurídico vigente.

4. La Mancomunidad, por acuerdo de su Pleno adoptado con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros, podrá aceptar la delegación y transferencia de servicios o realización de obras de la competencia de los municipios integrados en la misma o de otras Administraciones Públicas, así como realizar actividades y asumir competencias que se concreten o determinen por aquéllos. Si fuera necesario, con carácter previo, se procederá a adecuar el objeto de la Mancomunidad a las nuevas obras y servicios asumidos.

Artículo 4. Potestades y prerrogativas.

1. La Mancomunidad, como Entidad Local reconocida por la Ley, ejercerá cuantas potestades sean conferidas por la legislación vigente que afecte a las Entidades de estas carac-

terísticas para el cumplimiento de sus fines, y, en consecuencia, podrá adquirir, poseer, reivindicar, permutar, gravar o enajenar toda clase de bienes, celebrar toda clase de contratos, establecer y explotar las instalaciones mancomunadas que se pretendan, obligarse, interponer recursos y ejercitar las acciones previstas en las Leyes.

2. La Mancomunidad ostenta las siguientes potestades y prerrogativas:

a) De autoorganización y reglamentación de los servicios que gestione.

b) Tributaria y financiera.

c) De programación y planificación.

d) De recuperación de oficio de sus bienes.

e) De presunción de legitimidad y ejecutividad de sus actos.

f) De ejecución forzosa y sancionadora.

g) De revisión de oficio de sus actos y acuerdos.

h) De inembargabilidad de sus bienes y derechos en los términos previstos en las Leyes.

i) De prelación y preferencia y demás prerrogativas reconocidas a la Hacienda Pública para los créditos de la misma, sin perjuicio de las que corresponden a la Hacienda del Estado y de la Comunidad Autónoma.

3. La potestad expropiatoria se ejercitará por el municipio mancomunado en cuyo término se hallen los bienes que hayan de ser objeto de la expropiación, previo acuerdo del órgano colegiado de gobierno de la Mancomunidad.

CAPITULO II

Organos de Gobierno

Artículo 5. Organos de Gobierno.

1. Los Organos de Gobierno de la Mancomunidad son:

a) El Pleno de la Mancomunidad.

b) El presidente.

c) El vicepresidente.

2. Podrán igualmente crearse cuantas comisiones informativas se requieran, teniendo en cuenta el número de servicios que la Mancomunidad preste.

Artículo 6. Composición del Pleno.

1. El Pleno de la Mancomunidad estará integrado por los vocales representantes de la Entidades Locales mancomunadas, elegidos por sus respectivos Plenos Municipales.

2. Cada Entidad mancomunada contará con dos vocales, que serán elegidos por los respectivos Plenos por mayoría simple de entre los componentes de la Corporación.

3. El mandato de los vocales coincide con el de sus respectivas Corporaciones.

4. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, el mandato de los miembros del Pleno de la Mancomunidad se extinguirá al cesar en el cargo municipal que les legitimó la posibilidad de selección o porque así lo acuerde el Ayuntamiento al que pertenece y en los casos de renuncia, fallecimiento o similares.

Artículo 7. Constitución del Pleno.

1. Tras la celebración de las elecciones locales dentro del plazo previsto por la Ley para la designación de representantes en órganos colegiados, las Entidades Locales deberán nombrar los vocales representantes en la Mancomunidad, debiéndose comunicar el resultado de la misma.

2. Hasta la fecha de constitución del nuevo Pleno actuará en funciones el anterior y su Presidente.

3. Transcurrido el plazo para la designación de los vocales por las Entidades y, dentro de los 10 días siguientes, se pro-

cederá a la constitución del nuevo Pleno de la Mancomunidad y designación del Presidente.

4. Durante el período a que se refiere el párrafo 2.º sólo se podrá llevar a cabo la gestión ordinaria de la Mancomunidad.

5. A tal fin se constituirá una Mesa de Edad integrada por los vocales de mayor y menor edad presentes en el Acto, actuando como secretario el que lo sea de la Mancomunidad; la Mesa declarará constituido el Pleno de la Mancomunidad si concurre la mayoría absoluta de los vocales electos, en caso contrario se celebrará sesión dos días después quedando constituido el Pleno de la Mancomunidad cualquiera que fuese el número de vocales presentes.

Artículo 8. Atribuciones del Pleno.

1. Corresponde al Pleno de la Mancomunidad:

- a) Aprobar el presupuesto.
- b) Aprobar la plantilla.
- c) Ejercer acciones en defensa de los derechos de la Mancomunidad, oponerse en asuntos litigiosos en que ésta sea demandada y entablar toda clase de recursos en asuntos de cualquier clase, grado o jurisdicción.
- d) Proponer la modificación o reforma de los Estatutos.
- e) Aprobar, revisar, adquirir y enajenar el patrimonio de la Mancomunidad.
- f) Aprobación de ordenanzas, censura de cuentas, reconocimiento de créditos, operaciones de créditos, concesión de quitas y esperas, y cualquier clase de compromisos económicos.
- g) Aprobar los planes y proyectos necesarios para el establecimiento, desarrollo y gestión de las obras, servicios o actividades previstas como fines de la Mancomunidad.
- h) Admisión y separación de los miembros de la Mancomunidad.
- i) Establecimiento del baremo específico para los concursos de funcionarios de habilitación nacional.
- j) Determinar la forma de gestionar los servicios.
- k) La puesta en funcionamiento de los fines previstos en el artículo 3.
- l) La aceptación de la delegación de competencias hecha por otras Administraciones Públicas.
- m) El planteamiento de conflictos de competencias a otras Entidades Locales y demás Administraciones Públicas.
- n) La alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público de la Mancomunidad.
- ñ) La creación y la composición de las Comisiones Informativas que se estimen precisas para el buen funcionamiento de la Mancomunidad.
- o) Todas cuantas la legislación de Régimen Local atribuye al Pleno de los Ayuntamientos con carácter indelegable.

2. Pertenece igualmente al Pleno la votación sobre la moción de censura al Presidente, que se rige por lo dispuesto en la legislación electoral vigente.

Artículo 9. Elección del presidente.

1. El presidente de la Mancomunidad será elegido por el Pleno de la Mancomunidad, entre sus miembros, por mayoría absoluta.

2. Podrán ser candidatos a la Presidencia todos y cada uno de los vocales que componen el Pleno.

3. Si ningún candidato obtiene mayoría absoluta en la primera votación, se celebrará veinticuatro horas después una segunda votación, resultando elegido aquel que obtenga mayor número de votos. En caso de empate, resultará elegido el de más edad.

4. Para la destitución del presidente se seguirá el mismo procedimiento que el establecido en la legislación vigente para la destitución del Alcalde.

Artículo 10. Elección de vicepresidente.

El presidente elegirá de entre los miembros del Pleno un vicepresidente o varios vicepresidentes.

Artículo 11. Atribuciones del presidente.

1. Corresponden al presidente de la Mancomunidad las siguientes competencias:

- a) Dirigir el gobierno y administración de la Mancomunidad.
- b) Convocar, presidir y levantar las sesiones del Pleno y de cualesquiera otros órganos de la Mancomunidad.
- c) Dirigir, inspeccionar e impulsar con carácter general los servicios, obras y actividades de la Mancomunidad.
- d) Ordenar pagos, rendir cuentas y administrar los fondos y bienes de la Mancomunidad.
- e) Ostentar la representación de la Mancomunidad en toda clase de actos y negocios jurídicos.
- f) Desempeñar la jefatura de personal de la Mancomunidad.
- g) Otorgar poderes a procuradores para comparecer en juicio y fuera de él.
- h) Visar con su firma las certificaciones que se expidan de los actos y documentos de la Mancomunidad.
- i) Ejercer cuantas acciones sean necesarias para el buen funcionamiento de los servicios de la Mancomunidad.
- j) Todas aquellas que la normativa del Régimen Local atribuye al Alcalde para el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas.
- k) Ejecutar los acuerdos del Pleno.
- l) Elaborar conjuntamente con los servicios técnicos de la Mancomunidad la planificación estratégica anual, así como el Presupuesto. Una vez aprobados por el Pleno de la Mancomunidad, serán vinculantes para los distintos municipios mancomunados, y de su seguimiento y cumplimiento dará cuenta el presidente.
- m) Contratar obras, servicios y suministros, autorizar y aprobar gastos, reconocer obligaciones y ordenar pagos en los términos legalmente establecidos.
- n) Todas aquellas competencias no atribuidas al Pleno por los presentes Estatutos o la legislación vigente.

2. El presidente puede delegar el ejercicio de sus atribuciones, salvo las enumeradas en los apartados a), f) y g).

Artículo 12. Atribuciones del vicepresidente.

El vicepresidente o vicepresidentes sustituirán, en orden a su nombramiento, al presidente en la totalidad de sus funciones en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que le imposibilite para el ejercicio de sus atribuciones.

CAPITULO III

Funcionamiento de los órganos de gobierno

Artículo 13. Sesiones Plenarias.

1. El Pleno funciona en régimen de sesiones ordinarias de periodicidad preestablecida y extraordinarias.

2. El Pleno celebra sesión ordinaria como mínimo una vez al trimestre y extraordinaria cuando así lo decida el presidente o lo solicite la cuarta parte, al menos, del número legal de vocales del Pleno. En este último caso la celebración del mismo no podrá demorarse por más de dos meses desde que fue solicitada.

3. El Pleno celebrará sus sesiones en las Casas Consistoriales de cualquiera de los Municipios mancomunados. A tal efecto, el lugar de celebración de cada Pleno se fijará con carácter rotativo por los diferentes municipios integrados en la Mancomunidad.

Artículo 14. Convocatoria y quórum.

1. Las sesiones del Pleno han de convocarse al menos con dos días hábiles de antelación. En la citación se hará constar el Orden del Día.

2. El Pleno se constituye válidamente con la asistencia de un tercio del número legal de miembros del mismo, que nunca podrá ser inferior a tres. Tal quórum debe mantenerse a lo largo de toda la sesión.

3. En todo caso, se requiere la asistencia del presidente y del secretario de la Mancomunidad, o de quienes legalmente les sustituyan.

Artículo 15. Adopción de acuerdos.

1. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de votos presentes, decidiendo los empates el presidente con voto de calidad.

2. Será preciso el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de los vocales electos para la adopción de acuerdos en las siguientes materias:

- a) Concierto de operaciones de créditos.
- b) Aprobación de ordenanzas y tarifas de carácter general que afecten a los usuarios de los servicios.
- c) Aprobación de cuentas.
- d) La asunción de nuevos servicios previstos en el apartado 2.º del artículo 3.
- e) Determinación de la forma de gestión del servicio.
- f) Aprobación de cuotas extraordinarias.

Artículo 16. Secretaría-Intervención.

1. La función pública de Secretaria y la Intervención serán encomendadas a funcionarios con habilitación de carácter nacional y se cubrirán por concurso entre funcionarios que ostenten tal carácter, de conformidad con lo dispuesto en el Ordenamiento Jurídico vigente.

2. Dichas funciones podrán ser desempeñadas por acumulación por los funcionarios que ostenten tal carácter, nombrados por el Pleno de la Mancomunidad de entre los funcionarios con habilitación nacional o de forma accidental por cualquier funcionario de carrera de cualquiera de los Ayuntamientos de los municipios mancomunados, o de la propia Mancomunidad.

3. En caso de vacante, el procedimiento de incorporación será similar al previsto para el resto de Entidades Locales.

Artículo 17. Personal Técnico.

1. El resto del personal de la Mancomunidad será seleccionado mediante los sistemas de oposición, concurso y concurso-oposición, respetando en todo caso los principios constitucionales de publicidad, mérito y capacidad.

2. Hasta tanto se provean las plazas convocadas, éstas podrán cubrirse interinamente con personal laboral de carácter temporal, según sus funciones, por las personas que, respetando los principios señalados en el párrafo anterior, sean oportunamente seleccionadas.

3. Las plazas vacantes deberán sacarse a oferta de empleo en el primer trimestre de cada año.

4. El nombramiento y régimen del personal eventual, en su caso, será idéntico al previsto para las Corporaciones Locales por la legislación vigente.

5. Para lo no previsto en el presente artículo se aplicará lo dispuesto en los arts. 39 y 41 de la Ley 7/1993, de Demarcación Municipal de Andalucía.

CAPITULO IV**Recursos económicos y préstamos****Artículo 18. Hacienda de la Mancomunidad.**

1. La Hacienda de la Mancomunidad está constituida por los siguientes recursos:

- a) Ingresos de Derecho Privado.
- b) Subvenciones y otros ingresos de Derecho Público.
- c) Tasas y precios públicos por la prestación de servicios o la realización de su competencia.
- d) Contribuciones especiales por la ejecución de obras o por el establecimiento, ampliación o mejora de los servicios de la competencia de la Mancomunidad.
- e) Los procedentes de operaciones de crédito.
- f) Las aportaciones de los municipios mancomunados.
- g) Cualquier otro recurso que se establezca a favor de las Mancomunidades por disposiciones legales.

Artículo 19. Ordenanzas Fiscales.

1. Para la imposición, exacción, liquidación y cobranza de los recursos tributarios, la Mancomunidad aprobará las Ordenanzas Fiscales correspondientes a los distintos servicios, teniendo dichas Ordenanzas incidencia en todos los municipios integrantes, una vez aprobadas.

2. Corresponderá a los municipios facilitar a la Mancomunidad toda la información precisa para la formación de padrones, altas, bajas y demás modificaciones referidas a los contribuyentes afectados por los distintos servicios que constituyan los fines regulados en artículos anteriores, respetando la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal.

3. La Mancomunidad podrá en todo momento, por sus propios medios, comprobar la veracidad y exactitud de los datos a que se refiere el número anterior.

Artículo 20. Aportaciones municipales.

1. Las aportaciones de las Entidades mancomunadas se harán en función de las siguientes bases:

- a) Una cuota ordinaria fijada anualmente en la aprobación del presupuesto de la entidad calculada mediante una fórmula polinómica que tendrá en cuenta en todo caso un porcentaje en función del número de habitantes y un porcentaje lineal igual para todos los municipios.
- b) Una cuota complementaria y obligatoria para atender a gastos generales motivados de la puesta en marcha de los diferentes proyectos que la Entidad ejecute.

2. Las aportaciones de los municipios a la Mancomunidad tienen la consideración de pagos obligatorios y preferentes para las Entidades mancomunadas.

Artículo 21. Cobro de las aportaciones.

1. Las aportaciones económicas de los municipios se realizarán en la forma, cuantía y plazos que determine el Pleno. En caso de que algún municipio se retrase en el pago de su cuota en más de un semestre, el presidente requerirá su pago en el plazo de veinte días. Transcurrido dicho plazo sin haber hecho efectivo el débito, el Pleno de la Mancomunidad podrá solicitar de los órganos de la Administración Central, Autonómica o Provincial la retención de las cuotas pendientes, con cargo a las cantidades que por cualquier concepto fueran liquidadas a favor del Ayuntamiento deudor a fin de que se las entregue a la Mancomunidad.

2. Esta retención es autorizada expresamente por los Ayuntamientos de los municipios mancomunados, siempre que se acompañe la certificación de descubierto reglamentaria en cada caso, salvo que la Entidad mancomunada presente un plan de pago especial.

3. El mantenimiento reiterado en situación de deudor a la Mancomunidad por parte de una Entidad Local será causa suficiente para proceder a su separación definitiva, pudiendo reclamarse las cantidades debidas y los gastos derivados de conformidad con los apartados 1 y 2 de este artículo.

Para la separación definitiva será imprescindible acuerdo del Pleno de la Mancomunidad por mayoría absoluta y ratificación al menos por igual número de las Entidades mancomunadas, excepto la que sea objeto de separación.

Artículo 22. Presupuesto de la entidad.

1. La Mancomunidad aprobará anualmente un Presupuesto de conformidad con lo dispuesto en la legislación local vigente.

2. El Presupuesto constituye la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer, y de los derechos con vencimiento o que se prevean realizar durante el correspondiente ejercicio económico.

3. Se incluirán en el Presupuesto las inversiones que se pretendan realizar, así como sus fuentes de financiación.

Artículo 23. Patrimonio de la entidad.

El patrimonio de la Mancomunidad estará integrado por toda clase de bienes, derechos y acciones que legítimamente adquiera, bien en el momento de su constitución o con posterioridad. A tal efecto deberá formarse un inventario, de conformidad con lo dispuesto en las disposiciones vigentes en la materia.

CAPITULO V

Régimen jurídico

Artículo 24. Vigencia temporal.

La Mancomunidad se constituye por tiempo indefinido.

Artículo 25. Modificación de Estatutos.

La modificación general de los Estatutos se ajustará al siguiente procedimiento:

- Aprobación inicial de la modificación por el Pleno de la Mancomunidad Aprobada por Mayoría Absoluta.

- Información Pública mediante publicación en el BOP, en el BOJA, en los tabloneros de anuncios de los Ayuntamientos de los municipios integrantes de la Mancomunidad y la Audiencia a los interesados por el plazo de 30 días para la presentación de reclamaciones y sugerencias.

- En caso de modificación de los fines: Remisión del expediente a la Diputación Provincial y a la Consejería de Gobernación para que informen en los plazos y forma determinados en el art. 30 de la Ley 7/93, de Demarcación Municipal de Andalucía.

- Aprobación por los Plenos de todos los Ayuntamientos mancomunados.

- Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro de plazo y aprobación definitiva por el Pleno de la Mancomunidad mediante mayoría absoluta de sus miembros.

- Remisión a la Dirección General de Administración Local de la modificación para la publicación en el BOJA del texto de los artículos modificados. Publicación asimismo en el BOP.

Artículo 26. Incorporación de nuevos municipios.

1. Para la incorporación a la Mancomunidad de un nuevo municipio será necesario:

a) El voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Corporación interesada.

b) El voto favorable de la mayoría absoluta de los vocales del Pleno de la Mancomunidad.

2. La aportación inicial de los municipios incorporados a la Mancomunidad, con posterioridad a su constitución, vendrá determinada por el índice del patrimonio de la Mancomunidad por habitante, multiplicado por el número de habitantes de derecho de la Entidad que solicita la inclusión más la cuota establecida para el ejercicio económico en el que se produzca la incorporación conforme a lo establecido en el artículo 20. De no existir tal patrimonio, aportará la cuota que resulte de aplicar las reglas contenidas en el artículo 20.

3. Asimismo deberá aportar todos los gastos que se originen con motivo de su inclusión en la Mancomunidad.

Artículo 27. Separación voluntaria.

Para la separación voluntaria de la Mancomunidad de cualesquiera de los municipios que la integran será necesario:

a) Que lo solicite la Corporación interesada, previo acuerdo adoptado por mayoría absoluta en el Pleno de la misma.

b) Que se encuentre al corriente en el pago de sus aportaciones.

c) Deberá abonar todos los gastos que se originen con motivo de su separación y la parte del pasivo contraído por la Mancomunidad a su cargo.

Artículo 28. Separación forzosa.

Procederá la separación forzosa de un municipio en caso de incumplimiento reiterado de las obligaciones económicas tanto extraordinarias como ordinarias o por la concurrencia de causas que afecten notoriamente a la viabilidad de la Mancomunidad, que estén establecidos en un Reglamento interno de la Mancomunidad.

Esta separación se acordará por el Pleno de la Mancomunidad por la mayoría absoluta legal de sus miembros.

Artículo 29. Liquidación de derechos y obligaciones.

La separación de uno o varios municipios obligará al Pleno a practicar liquidación de derechos y obligaciones existentes entre el municipio o municipios y la Mancomunidad.

Dicha liquidación será ejecutiva y se habilitará a la Mancomunidad para el cobro por compensación por cantidades que adeude cualquier Administración Pública al municipio o municipios que se separen.

Artículo 30. Disolución.

La Mancomunidad se disolverá por alguna de las siguientes causas:

a) Desaparición de los fines para la que fue creada.

b) Cuando así lo acuerde el Pleno de la Mancomunidad y los Ayuntamientos de los municipios mancomunados, con el voto favorable de la mayoría absoluta legal de sus miembros.

c) Por llevarse a cabo la prestación de los servicios objeto de la misma por el Estado, Comunidad Autónoma, Diputación Provincial, por absorción de las competencias municipales respectivas.

Artículo 31. Procedimiento de la disolución.

1. Cuando los Ayuntamientos de los municipios mancomunados decidan disolver la Mancomunidad adoptarán el correspondiente acuerdo previo en el que se manifieste este propósito, requiriéndose para su validez la mayoría cualificada de tres cuartos de votos de los miembros que legalmente lo integren.

2. A la vista de los acuerdos municipales, el Pleno de la Mancomunidad, en el plazo de los 30 días siguientes a la recepción de la comunicación de los mismos, nombrará una Comisión liquidadora, compuesta por el presidente y, al menos, cuatro vocales. En ella se integrarán para cumplir sus funciones asesoras el secretario y también el interventor, si existiese. Podrá igualmente convocar a sus reuniones a expertos determinados, a los solos efectos de oír su opinión o preparar informes o dictámenes en temas concretos de su especialidad.

3. La Comisión, en término no superior a tres meses, hará un Inventario de Bienes, servicios y derechos de la Mancomunidad, cifrará sus recursos, cargas y débitos, y relacionará a su personal, procediendo más tarde a proponer al Pleno de la Entidad la oportuna distribución o integración de los mismos en los Ayuntamientos de los municipios mancomu-

nados, teniendo en cuenta los mismos datos que hayan servido para la formación del Patrimonio.

También señalará el calendario de actuaciones liquidadoras, que no excederá de seis meses.

4. La propuesta, para ser aprobada válidamente, requerirá el voto favorable de la mayoría cualificada de tres cuartos de los miembros del Pleno de la Entidad. Una vez aprobada, la propuesta será vinculante para los Ayuntamientos de los municipios mancomunados.

5. En todo caso, verificada la integración del personal en las respectivas municipalidades, serán respetados todos los derechos de cualquier orden o naturaleza que el mismo tuviese en la Mancomunidad.

Disposición final. Única.

En lo no previsto por los presentes Estatutos, resultará de aplicación lo establecido en la legislación para las Entidades Locales.

RESOLUCION de 28 de noviembre de 2005, de la Delegación del Gobierno de Huelva, por la que se da publicidad a las subvenciones concedidas a entidades sin ánimo de lucro en distintas áreas de actuación del voluntariado, reguladas en el artículo 1, apartados 2.1.a), b), c) y d), de la Orden que se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 109 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en virtud de la delegación expresamente conferida por la Consejera de Gobernación en el artículo 8.2 de la Orden de 15 de febrero de 2005, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades de voluntariado sin

ánimo de lucro, y se efectúa su convocatoria para el año 2005, esta Delegación del Gobierno

RESUELVE

Primero. Hacer públicas las subvenciones concedidas, al amparo de la Orden de 15 de febrero de 2005, a aquellas entidades de voluntariado sin ánimo de lucro que figuran en los extractos del Anexo I de la presente Resolución.

Segundo. El contenido íntegro de la Resolución y de los Anexos estará expuesto en los tablones de anuncios de las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía y en la Consejería de Gobernación a partir del mismo día de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10, 14, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa o potestativamente recurso de reposición ante la Consejera de Gobernación en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la citada publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Huelva, 28 de noviembre de 2005.- El Delegado del Gobierno, Justo Mañas Alcón.

ANEXO I A LA RESOLUCIÓN DEL DELEGADO DEL GOBIERNO EN HUELVA, DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2005, MEDIANTE LA QUE SE CONCEDEN SUBVENCIONES A ENTIDADES DE VOLUNTARIADO SIN ÁNIMO DE LUCRO EN EL ÁREA DE ACTUACIÓN REGULADA EN EL ARTÍCULO 1, APARTADO 2.1. A),B),C) Y D) DE LA ORDEN DE 15 DE FEBRERO DE 2005

PROVINCIA DE HUELVA

Nº EXP.	ENTIDAD	C.I.F.	IMPORTE SOLICITADO	PRESUP. ACEPTADO	CUANTÍA A SUBVENC	PORCENT.	OBJETO A SUBVENC.
21-001-05	"AONUJER"	G-21152731	2.800 €	1.500	1.500 €	100%	PROGRAMA
21-002-05	ASOC. ONUB. DE CÁNCER "STA. AGÉDA"	G-21181458	1.500 €	1.500	1.500 €	100%	PROGRAMA
21-003-05	ASOC. "ARRABALES"	G-21335625	19.195 €	1.500	1.500 €	100%	PROGRAMA
21-004-05	ASOC. MAGREBI "ALMINAR"	G-21300447	6.000 €	1.500	1.500 €	100%	PROGRAMA
21-005-05	ASOC. DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE ONUBENSE	G-21241716	2.178,22 €	1.500	1.500 €	100%	PROGRAMA
21-008-05	ASOC. DE MAYORES "LA RAMA DEL OLIVO"	G-21384151	4.486,13 €	1.620	1.500 €	92,59%	PROGRAMA
21-009-05	"ASPANDICAR"	G-21150255	4.100 €	1.900	1.500 €	78,94%	PROGRAMA
21-010-05	"ASPANDLE"	G-21129580	5.290 €	1.500	1.500 €	100%	PROGRAMA
21-011-05	PROYECTO-HOMBRE	G-21188446	8.129,78 €	1.750	1.500 €	85,71%	PROGRAMA
21-012-05	"FAPEJA"	G-21311949	3.500 €	1.875	1.500 €	80%	PROGRAMA
21-013-05	"APREJA"	G-21279534	2.824 €	1.885	1.500 €	79,57%	PROGRAMA
21-015-05	"CEAR-SUR"	G-28651529	3.000 €	1.500	1.500 €	100%	PROGRAMA

Nº EXP.	ENTIDAD	C.I.F.	IMPORTE SOLICITADO	PRESUP. ACEPTADO	CUANTÍA A SUBVENC	PORCENT.	OBJETO A SUBVENC.
21-018-05	"FOAD"	G-21228879	16.696,60 €	1.550	1.500 €	96,77%	PROGRAMA
21-020-05	ASOC. "PUERTA ABIERTA"	G-21291877	3.000 €	1.500	1.500 €	100%	PROGRAMA
21-021-05	ASOC. "LA CANARIEGA"	G-21167184	4.350 €	1.500	1.500 €	100%	PROGRAMA
21-022-05	ASOC. "MADRE CORAJE"	G-11681616	15.000 €	1.500	1.500 €	100%	PROGRAMA
21-023-05	FUND. AYUD. "STAMª DE BELÉN"	G-21314620	12.000 €	1.500	1.500 €	100%	PROGRAMA
21-024-05	SOC. PROTEC. DE ANIMALES Y PLANTAS	G-21022876	3.000 €	3.500	1.500 €	42,86%	PROGRAMA
21-025-05	ASOC. PRODERECHOS HUMANOS DE AND.	G-41502535	6.168,77 €	1.763,22	1.500 €	85,07%	PROGRAMA
21-027-05	"ALTERNATIVAS"	G-21311162	5.300 €	1.500	1.500 €	100%	PROGRAMA
21-028-05	ASOC. DE FAM. DE DROGODEP. "RESURRECION"	G-21148739	18.000 €	1.500	1.500 €	100%	PROGRAMA
21-029-05	"AFAENES"	G-21171939	8.200 €	1.500	1.500 €	100%	PROGRAMA
21-030-05	MUJERES PROG. "REMEDIOS"	G-21162946	8.200 €	1.850	1.500 €	81,08%	PROGRAMA
21-031-05	ASOC. MUJERES "REGINA MUNDI"	G-21315262	9.000 €	1.500	1.500 €	100%	PROGRAMA
21-032	AAVV "TORRE UMBRIA"	G-21301247	1.500 €	1.500	1.500 €	100%	PROGRAMA
21-034-05	"HULUA"	G-21221205	3.000 €	1.500	1.500 €	100%	PROGRAMA
21-035-05	"TIERRA NUEVA"	G-21036322	24.000 €	2.250	1.500 €	66,67%	PROGRAMA
21-037-05	MUJERES SEPARADAS "EXISTEN"	G-21361399	1.800 €	1.500	1.500 €	100%	PROGRAMA
21-039-05	ASOC. ONCOLÓGICA "LA FE"	G-21331129	1.200 €	1.500	1.500 €	100%	PROGRAMA
21-042-05	SEPAR. Y DIVOR. "SEYDAS"	G-21345194	8.000 €	1.500	1.500 €	100%	PROGRAMA
21-043-05	"MUNDO SOLIDARIO"	G-21370697	18.400 €	2.300	1.500 €	65,22%	PROGRAMA
21-045-05	ASOC. ANTIGU. ALUNM." 3 DE MARZO"	G-21279963	18.124,75 €	1.600	1.500 €	93,75%	PROGRAMA
21-046-05	"FECONS Y AA UHU"	G-046-05	42.673 €	1.500	1.500 €	100%	PROGRAMA
21-047-05	AA UHU "3 DE MARZO"	G-047-05	8.102 €	1.600	1.500 €	93,75%	PROGRAMA
21-048-05	AA UHU "3 DE MARZO"	G-21279963	13.050 €	1.600	1.500 €	93,75%	PROGRAMA
21-052-05	"AFORO"	G-21382940	2.750 €	1.500	1.500 €	100%	PROGRAMA
21-053-05	"JOVEN-COSTA"	G-21331010	5.000 €	1.500	1.500 €	100%	PROGRAMA
21-057-05	"RAICES"	G-21295498	2.200 €	1.800	1.500 €	83,33%	PROGRAMA
21-058-05	"AMAR"	G-21323407	3.005,05 €	1.500	1.500 €	100%	PROGRAMA
21-060-05	"ASPREATO"	G-21057153	19.317 €	1.500	1.500 €	100%	PROGRAMA
21-061-05	ASOC. TERC. EDAD "JUAN PÉREZ PASTOR"	G-21054762	1.600 €	1.500	1.500 €	100%	PROGRAMA
21-063-05	"COLEGA"	G-21289467	5.000 €	1.500	1.500 €	100%	PROGRAMA
21-072-05	"CONCHA ESPINA"	G-21296587	3.640 €	1.500	1.500 €	100%	PROGRAMA
21-075-05	"LAS PEÑAS"	G-21012828	3.600 €	1.500	1.500 €	100%	PROGRAMA
21-079-05	"ESPERANZA"	G-21109418	21.000 €	1.500	1.500 €	100%	PROGRAMA
21-080-05	"ASLAHU"	G-21180088	2.593 €	1.500	1.500 €	100%	PROGRAMA

RESOLUCION de 29 de noviembre de 2005, de la Delegación del Gobierno de Huelva, por la que se da publicidad a las subvenciones concedidas a entidades sin ánimo de lucro en distintas áreas de actuación del voluntariado, reguladas en el artículo 1, apartado 2.2, de la Orden que se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 109 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en virtud de la delegación expresamente conferida por la Consejera de Gobernación en el artículo 8.2 de la Orden de 15 de febrero de 2005, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades de voluntariado sin ánimo de lucro, y se efectúa su convocatoria para el año 2005, esta Delegación del Gobierno

RESUELVE

Primero. Hacer públicas las subvenciones concedidas, al amparo de la Orden de 15 de febrero de 2005, a aquellas entidades de voluntariado sin ánimo de lucro que figuran en los extractos del Anexo I de la presente Resolución.

Segundo. El contenido íntegro de la Resolución y de los Anexos estará expuesto en los tabloneros de anuncios de las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía y en la Consejería de Gobernación a partir del mismo día de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10, 14, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o potestativamente recurso de reposición ante la Consejera de Gobernación en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la citada publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Huelva, 29 de noviembre de 2005.- El Delegado del Gobierno, Justo Mañas Alcón.

ANEXO I A LA RESOLUCIÓN DEL DELEGADO DEL GOBIERNO EN HUELVA, DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2005, MEDIANTE LA QUE SE CONCEDEN SUBVENCIONES A ENTIDADES DE VOLUNTARIADO SIN ÁNIMO DE LUCRO EN EL ÁREA DE ACTUACIÓN REGULADA EN EL ARTÍCULO 1, APARTADO 2.2, DE LA ORDEN DE 15 DE FEBRERO DE 2005

PROVINCIA DE HUELVA

Nº Exp.	ENTIDAD	C.I.F.	TITULO	COSTE TOTAL	IMPORTE SOLICITAD	PRESUP. ACEPTADO	CANTIDAD CONCEDIDA	PORCENT.	OBJETO A SUBVENC.
21-076-05	"ENTORNO DE DOÑANA	G-21382478	ADAPT. NNTT	1.599,99 €	1.599,99 €	1.000 €	1.000 €	100%	EQUIPOS INF.
21-081-05	"AFIBO"	G-21347646	ADAPT. NNTT	3.239 €	3.239 €	1.000 €	1.000 €	100%	EQUIPOS INF.
21-082-05	"ASPANDICAR"	G-21150255	ADAPT. NNTT	3.828 €	3.828 €	1.000 €	1.000 €	100%	EQUIPOS INF.
21-085-05	"APREJA"	G-21279534	ADAPT. NNTT	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	100%	EQUIPOS INF.
21-086-05	AMPA "LOS MORALES"	G-21249081	ADAPT. NNTT	1.103,50 €	1.103,50€	1.000 €	1.000 €	100%	EQUIPOS INF.
21-087-05	"CRISTINA PINEDO"	G-21156229	ADAPT. NNTT	1.850 €	1.850 €	1.000 €	1.000 €	100%	EQUIPOS INF.
21-091-05	"SISIFO"	G-21266705	ADAPT. NNTT	3.473,16 €	3.473,16 €	1.000 €	1.000 €	100%	EQUIPOS INF.
21-093-05	"PUERTA ABIERTA"	G-21291877	ADAPT. NNTT	1.198,91 €	1.198,91 €	1.000 €	1.000€	100%	EQUIPOS INF.
21-094-05	"MADRE CORAJE"	G-11681616	ADAPT. NNTT	2.550,36 €	2.550,36 €	1.000 €	1.000 €	100%	EQUIPOS INF.
21-095-05	"RESURRECCION"	G-21148739	ADAPT. NNTT	1.434,47 €	1.434,47 €	1.000 €	1.000 €	100%	EQUIPOS INF.
21-101-05	"MADRONO"	G-21189535	ADAPT. NNTT	2.867,99 €	2.867,99 €	1.000 €	1.000 €	100%	EQUIPOS INF.
21-102-05	"HULUA"	G-21301247	ADAPT. NNTT	3.000 €	3.000 €	1.000 €	1.000 €	100%	EQUIPOS INF.
21-105-05	"FUENTE NUEVA"	G-21323944	ADAPT. NNTT	1.547 €	1.547 €	1.000 €	1.000 €	100%	EQUIPOS INF.
21-109-05	"MUNDO SOLIDARIO"	G-21370697	ADAPT. NNTT	1.500 €	1.500 €	1.000 €	1.000 €	100%	EQUIPOS INF.
21-110-05	PACIENT. ONUB. CARDIACOS	G-21253356	ADAPT. NNTT	2.467,01 €	2.467,01 €	1.000 €	1.000 €	100%	EQUIPOS INF.
21-112-05	AA UHU 3 DE MARZO	G-21279963	ADAPT. NNTT	29.330 €	29.330 €	1.000 €	1.000 €	100%	EQUIPOS INF.
21-113-05	AMPA "JOSE Mª SANCHEZ ARJONA	G-21212394	ADAPT. NNTT	1.574,39 €	1.574,39 €	1.000 €	1.000 €	100%	EQUIPOS INF.
21-114-05	"ACOPIDI"	G-21317391	ADAPT. NNTT	2.061,34 €	2.061,34 €	1.000 €	1.000 €	100%	EQUIPOS INF.
21-116-05	"JOVENES CON FUTURO"	G-21164140	ADAPT. NNTT	1.270,20 €	1.270,20 €	1.000 €	1.000 €	100%	EQUIPOS INF.
21-117-05	"SOLIDARIDAD"	G-21222757	ADAPT. NNTT	1.270,20 €	1.2070,20 €	1.000 €	1.000 €	100%	EQUIPOS INF.
21-119-05	"ITUCI VERDE"	G-21374269	ADAPT. NNTT	1.434,48 €	1.434,48 €	1.000 €	1.000 €	100%	EQUIPOS INF.
21-120-05	"SCATIANA"	G-21371760	ADAPT. NNTT	1.574,39 €	1.574,39 €	1.000 €	1.000 €	100%	EQUIPOS INF.
21-121-05	AMPA "JUAN R. JIMENEZ"	G-21021639	ADAPT. NNTT	3.373,34 €	3.373,34 €	1.000 €	1.000 €	100%	EQUIPOS INF.
21-122-05	ASOC.CULT. SORDOS DE HUELVA	G-21115530	ADAPT. NNTT	2.079,88 €	2.079,88 €	1.000 €	1.000 €	100%	EQUIPOS INF.
21-123-05	ASOC. PENS. "MANUEL CABALLOS BARRERA"	G-21121538	ADAPT. NNTT	1.390 €	1.390 €	1.000 €	1.000 €	100%	EQUIPOS INF.
21-128-05	MUJERES PATERNINAS	G-21162649	ADAPT. NNTT	1.826,29 €	1.826,29 €	1.000 €	1.000 €	100%	EQUIPOS INF.
21-129-05	"AFORO"	G-21382940	ADAPT. NNTT	7.470,40 €	7.470,40 €	1.000 €	1.000 €	100%	EQUIPOS INF.
21-130-05	"JOVEN-COSTA"	G-21332010	ADAPT. NNTT	1.489 €	1.489 €	1.000 €	1.000 €	100%	EQUIPOS INF.

Nº Exp.	ENTIDAD	C.I.F.	TITULO	COSTE TOTAL	IMPORTE SOLICITAD	PRESUP. ACEPTADO	CANTIDAD CONCEDIDA	PORCENT.	OBJETO A SUBVENC.
21-136-05	"TU VIDA EN MOVIMIENTO"	G-21389788	ADAPT. NNTT	2.409,32 €	2.409,32 €	1.000 €	1.000 €	100%	EQUIPOS INF.
21-137-05	"SALUD EN TU VIDA"	G-21389796	ADAPT. NNTT	2.409,32 €	2.409,32 €	1.000 €	1.000 €	100%	EQUIPOS INF.
21-138-05	"EL CABECITO PELAO"	G-21271382	ADAPT. NNTT	1.243,42 €	1.243,42 €	1.000 €	1.000 €	100%	EQUIPOS INF.
21-139-05	FAM. DE ENF. DE ALZHEIMER	G-21364690	ADAPT. NNTT	1.328 €	1.328 €	1.000 €	1.000 €	100%	EQUIPOS INF.
21-141-05	"VALLEVERDE"	G-21115514	ADAPT. NNTT	1.586,99 €	1.586,99 €	1.000 €	1.000 €	100%	EQUIPOS INF.
21-143-05	"LAS PEÑAS"	G-21012828	ADAPT. NNTT	1.129,18 €	1.129,18 €	1.000 €	1.000 €	100%	EQUIPOS INF.
21-144-05	"RECUP. MEMORIA HIST"	G-21219852	ADAPT. NNTT	1.859,76 €	1.859,76 €	1.000 €	1.000 €	100%	EQUIPOS INF.
21-146-05	"MUJERES PROGRES."	G-21332192	ADAPT. NNTT	1.859,76 €	1.859,76 €	1.000 €	1.000 €	100%	EQUIPOS INF.
21-147-05	"MUJERES UNIDAS"	G-21105267	ADAPT. NNTT	1.859,76 €	1.859,76 €	1.000 €	1.000 €	100%	EQUIPOS INF.
21-149-05	"JUAN PEREZ PASTOR"	G-21054762	ADAPT. NNTT	1.740 €	1.740 €	1.000 €	1.000 €	100%	EQUIPOS INF.
21-151-05	"LUNA"	G-21235320	ADAPT. NNTT	1.742,88 €	1.742,88 €	1.000 €	1.000 €	100%	EQUIPOS INF.
21-152-05	"MAGOS DE ORIENTE"	G-21290259	ADAPT. NNTT	1.288,79 €	1.288,79 €	1.000 €	1.000 €	100%	EQUIPOS INF.
21-154-05	"EL ESPIGON"	G-21282373	ADAPT. NNTT	1.200 €	1.200 €	1.000 €	1.000 €	100%	EQUIPOS INF.
21-155-05	"CITUS JARA"	G-21235567	ADAPT. NNTT	1.782 €	1.782 €	1.000 €	1.000 €	100%	EQUIPOS INF.
21-159-05	"ATG"	G-21296207	ADAPT. NNTT	1.500 €	1.500 €	1.000 €	1.000 €	100%	EQUIPOS INF.
21-160-05	"AMAR"	G-21323407	ADAPT. NNTT	1.200 €	1.200 €	1.000 €	1.000 €	100%	EQUIPOS INF.

RESOLUCION de 13 de marzo de 2006, de la Delegación del Gobierno de Sevilla, por la que se designan las entidades seleccionadas como miembros del Foro Provincial de Inmigración.

El Decreto 202/2005, de 27 de septiembre, por el que se crean y regulan los Foros Provinciales de Inmigración (BOJA número 214, de 3 de noviembre), en su artículo 7.2 establece que participaran como vocales en el mismo cuatro representantes de entidades sin fines lucrativos, dos de ellas pertenecientes a entidades de inmigrantes, y dos de entidades pro inmigrantes.

Por Orden de la Excm. Sra. Consejera de Gobernación de 2 de diciembre de 2005, se aprueban las bases del proceso selección de los vocales de los Foros Provinciales de Inmigración en representación de estas entidades y se realiza formalmente la convocatoria para su cobertura (BOJA número 249, de 23 de diciembre).

Conforme a lo ordenado en esta convocatoria, se ha constituido la Comisión designada en la base Quinta de la misma, y que ha verificado y valorado las solicitudes y documentación presentada.

Tras la cumplimentación de los trámites exigidos, y de conformidad con las facultades que a la Comisión otorga la base quinta, punto 2, apartado c) de la Orden, esta ha formulado propuesta de designación de las entidades, que en representación de las entidades sin ánimo de lucro deben formar parte de la misma.

Por todo ello, verificado que se ha seguido el procedimiento normativamente establecido, y conforme a la propuesta elevada por la Comisión constituida al efecto,

RESUELVO

Designar como entidades representantes de las entidades sin fines lucrativos, a las siguientes entidades:

Uno. Entidades formadas por inmigrantes:

Denominación: Asociación Colegio de Cultura China de Sevilla. CIF: G-91180018.

Registrada en el Registro de Asociaciones de la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía con el núm. 8423 Sección Primera, y en el Registro de Enti-

dades, Servicios y Centros de Servicios Sociales de Andalucía con el núm. AS.E/4289.

Denominación: Asociación Cooperación y Desarrollo con el Norte de Africa (CODENAF).

CIF: G-18438457.

Registrada en el Registro Nacional de Asociaciones, Grupo 1, Sección 1 Número nacional 161839 y en el Registro de Entidades, Servicios y Centros de Servicios Sociales de Andalucía con el núm. AS.DAIS/E/2819.

Dos. Entidades pro inmigrantes:

Denominación: Sevilla Acoge.

CIF: G-41177452.

Registrada en el Registro de Asociaciones de la Consejería de Justicia y Administración Pública con el número 2395, y en el Registro de Entidades, Servicios y Centros de Servicios Sociales con el número AS/E/213.

Denominación: Asociación Comisión Católica Española de Migración (ACCEM).

CIF G-79963237.

Registrada en el Ministerio del Interior con número 97521 y en el Registro de Entidades, Servicios y Centros de Servicios Sociales de Andalucía con el núm. AS.E/4345.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de la provincia de Sevilla, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su publicación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 8.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de la interposición del recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes, ante esta Delegación del Gobierno, de acuerdo y con los efectos previstos en los artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 13 de marzo de 2006.- El Delegado del Gobierno, Demetrio Pérez Carretero.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 3 de marzo de 2006, de la Dirección General de Función Pública, por la que se emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo núm. 75/2006 ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Tres de Sevilla, comunicando la interposición del recurso contencioso-administrativo número 75/2006, interpuesto por doña Estrella Salcedo Ruiz, contra la Orden de 6 de junio de 2005, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso a la condición de personal laboral fijo, por el sistema de concurso en las categorías del Grupo V, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos resulten interesados para que puedan comparecer y personarse en Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 3 de marzo de 2006.- El Director General, José Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 7 de marzo de 2006, de la Dirección General de Función Pública, por la que se emplaza a los terceros interesados en el procedimiento abreviado núm. 549/2005 ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Málaga.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos, comunicando la interposición del recurso contencioso-administrativo número 549/2005, interpuesto por don Miguel Angel Orellana Ortega, Letrado del Ilre. Colegio de Abogados de Málaga, en nombre y representación de don Luis Rodríguez Ureña contra la Orden de 6 de junio de 2005, de la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso a la condición de personal laboral fijo, por el sistema de concurso, en las categorías profesionales del Grupo V, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos resulten interesados para que puedan comparecer y personarse en Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 7 de marzo de 2006.- El Director General, José Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 7 de marzo de 2006, de la Dirección General de Función Pública, por la que se emplaza a los terceros interesados en el procedimiento abreviado núm. 63/2006, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Sevilla, comunican-

do la interposición del recurso contencioso-administrativo número 63/2006, interpuesto por don Miguel Angel Orellana Ortega, Letrado del Ilre. Colegio de Abogados de Málaga, en nombre y representación de don Eloy Rolando García Jardín contra la Orden de 6 de junio de 2005, de la Consejería de Justicia y Administración Pública, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso a la condición de personal laboral fijo, por el sistema de concurso, en las categorías profesionales del Grupo IV, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos resulten interesados para que puedan comparecer y personarse en Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 7 de marzo de 2006.- El Director General, José Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 7 de marzo de 2006, de la Dirección General de Función Pública, por la que se emplaza a los terceros interesados en el procedimiento abreviado núm. 702/2005, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Siete de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Siete, comunicando la interposición del recurso contencioso-administrativo número 702/05, interpuesto por doña Elena Becerra Novella, letrada del Ilre. Colegio de Abogados de Sevilla, en nombre y representación del CSI-CSIF contra la Orden de 7 de octubre de 2005, de la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía, por la que se convocan pruebas selectivas, por el sistema de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo de Gestión Administrativa, Especialidad Gestión Financiera (B.1200), y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1, de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos resulten interesados para que puedan comparecer y personarse en Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 7, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 7 de marzo de 2006.- El Director General, José Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 7 de marzo de 2006, de la Dirección General de Función Pública, por la que se emplaza a los terceros interesados en el procedimiento abreviado núm. 359/2006, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Granada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, comunicando la interposición del recurso contencioso-administrativo número 359/2006, interpuesto por doña M.^a José Rico Cabrera y Manuel Francisco Gómez Márquez, contra la Resolución de 6 de febrero de 2006 por la que

se hace pública la lista de aprobados y se ofertan vacantes en el Cuerpo Superior de Administradores Generales, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos resulten interesados para que puedan comparecer y personarse en Autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 7 de marzo de 2006.- El Director General, José Taboada Castiñeiras.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCION de 13 de enero de 2005, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a cuantos resulten interesados para que puedan comparecer y personarse en Autos núm. 357/2005, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Ocho de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Ocho de Sevilla, comunicando la interposición del recurso contencioso-administrativo núm. 357/05, interpuesto por CSI-CSIF, contra la Orden de 7 de abril de 2005 de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, por la que se convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de esta Consejería en la provincia de Sevilla, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos resulten interesados para que puedan comparecer y personarse en Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Ocho, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 13 de enero de 2006.- El Secretario General Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 16 de febrero de 2006, de la Secretaría General Técnica, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada con fecha 19 de julio de 2005, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el recurso contencioso-administrativo 1334/02, interpuesto por Obrascon Huarte Lain, S.A.

En el recurso contencioso-administrativo número 1334/2002, interpuesto por Obrascon Huarte Lain, S.A., contra resolución de la Dirección General de Construcciones y Equipamiento Escolar, desestimatoria de la reclamación del importe del principal de la liquidación provisional más intereses de demora correspondientes a la obra «Edificio para estudios superiores de Hostelería y Turismo de la Universidad de Málaga Núm. Exp. 93.29.613.6» se ha dictado sentencia por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, Sección Primera,

del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con fecha 19 de julio de 2005, declarada firme por providencia de fecha 13 de octubre de 2005, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal.

«Fallamos: Que ante el allanamiento de la Administración demandada, debemos estimar y estimamos el recurso interpuesto por Obrascon Huarte Lain, S.A., contra la resolución presunta de la Dirección General de Construcciones y Equipamiento Escolar, desestimatoria de la reclamación del importe del principal de la liquidación provisional más intereses de demora correspondientes a la obra «Edificio para estudios superiores de Hostelería y Turismo de la Universidad de Málaga Núm. de Expediente 93.29.613.6», que anulamos, declarando el derecho de la actora al abono de 404.410,74 euros de la deuda principal más los intereses de demora a contar desde los nueve meses de fecha de recepción (21 de febrero de 1999), hasta el abono de la liquidación provisional, Sin costas.»

Según lo establecido en el artículo 3.4.6 de la Orden de 18 de mayo de 2004 de delegación de competencias y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 118 de la Constitución y 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y 104 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, he dispuesto el cumplimiento en sus propios términos de la expresada sentencia, así como su publicación en el BOJA.

Sevilla, 16 de febrero de 2006.- El Secretario General Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 1 de marzo de 2006, de la Secretaría General Técnica, por la que se dispone el cumplimiento de la Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el recurso contencioso-administrativo procedimiento ordinario núm. 230/2003, interpuesto por Eurocontrol, S.A.

En el recurso contencioso-administrativo número 230/2003, interpuesto por Eurocontrol, S.A., siendo la actuación administrativa recurrida la resolución de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico (actual Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa) de fecha 19 de noviembre de 2002, por la que se estima parcialmente el recurso de alzada interpuesto contra resolución de la Delegación Provincial de Córdoba de fecha 23 de mayo de 2002, por la que se impuso una sanción administrativa por infracción a la normativa de Industria, se ha dictado sentencia por la Sala de lo Contencioso Administrativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en fecha 17 de enero de 2006 cuya parte dispositiva es el siguiente tenor literal:

«Fallamos que debemos estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Eurocontrol, S.A. contra la resolución citada en el Fundamento de Derecho Primero que anulamos por ser contraria a Derecho. Sin costas.»

En virtud de lo establecido en el artículo 3.º 5 de la Orden de 18 de mayo de 2004, de delegación de competencias y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 118 de la Constitución y 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y 104 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, he dispuesto el cumplimiento en sus propios tér-

minos de la expresada sentencia, así como su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 1 de marzo de 2006.- El Secretario General Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 8 de marzo de 2006, de la Secretaría General Técnica, por la que se hace pública la adjudicación de contratos relativos a publicidad institucional en el ámbito de la Consejería, prevista en el Decreto 29/2006, de 7 de febrero, por el que se desarrollan medidas de transparencia previstas en la Ley 6/2005, de 8 de abril.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 3.1 y 4.1 del Decreto 29/2006, de 7 de febrero, por el que se desarrollan medidas de transparencia previstas en la Ley 6/2005, de 8 de abril, reguladora de la Actividad Publicitaria de las Administraciones Públicas de Andalucía, esta Secretaría General Técnica

RESUELVE

Hacer pública la relación de contratos de publicidad institucional y concesión de ayudas, subvenciones y celebración de convenios relativos a actividad publicitaria, realizados por esta Consejería, organismos, entidades de derecho público y sociedades mercantiles adscritas a la misma de cuantía superior a 30.000 euros, que a continuación se relacionan:

AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA		
OBJETO	ADJUDICATARIO/ BENEFICIARIO	CUANTÍA
Patrocinio VII Feria de Muestras de Empresas Malagueñas y I Foro de la Innovación (Acción acogida al contrato de consultoría y asistencia para el desarrollo de actuaciones de comunicación en el marco del proyecto "Átrévete a Emprender")	_____	_____
Convenio de colaboración entre IDEA y la Sociedad Federico Joly, y Cia, S.A para la realización del IV concurso de emprendedores universitarios GRUPO JOLY-EOI	Grupo JOLY.	90.000 euros
Consultoría y Asistencia para el desarrollo de la Campaña de divulgación de los planes de desarrollo sostenible.	U.T.E. MGA-CORPORACIÓN GRÁFICA	162.000 euros
Convenio de Colaboración para desarrollar proyectos informativos que tengan como finalidad promover la relevancia social del emprendedor	CORPORACIÓN DE MEDIOS DE ANDALUCÍA, S.A	125.000 euros
Consultoría y Asistencia para diseño e implantación de la acción "FERIA ANDALUCIA EMPRENDE"	SEVILLA GLOBAL MEDIA. S.L.	630.000 euros
Consultoría y Asistencia para el desarrollo de actuaciones de comunicación en el marco del proyecto "ATREVETE A EMPRENDE"	RUIZ NICOLI LINEAS, S.A.	900.000 euros
Acción de Comunicación del Programa "UNIVERSIDAD DIGITAL"	KUL IMAGINE COMUNICACIÓN ANDALUZA, S.L.	107.184 euros
I FORO EMPRESARIAL HISPANO CHINO (adaptación, producción, montaje y desmontaje de stand	IDETECNIA, S.L.	41.276 euros
Diseño elaboración y suministro de piezas gráficas y merchandising para el programa EMPRENDE JOVEN	LOS FAVORITOS, S.L.	38.136,19 euros
Realización de la I Feria Empresarial multisectorial de Huelva	RADIO HUELVA CADENA SER/ODIEL INFORMACIÓN	34.800 euros
SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO ENERGÉTICO DE ANDALUCÍA. SODEAM		
OBJETO	ADJUDICATARIO/BENEFICIARIO	CUANTÍA
Campaña concienciación sobre ahorro, eficiencia energética y promoción de energías renovables	BSB, PUBLICIDAD, S.A.	884.802,42 euros

La presente Resolución por la que se hace pública la relación de contratos adjudicados de publicidad institucional

se realiza en virtud de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 7 de la Ley 6/2005, de 8 de abril, reguladora de la Actividad Publicitaria de las Administraciones Públicas de Andalucía.

Sevilla, 8 de marzo de 2006.- El Secretario General Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 16 de febrero de 2006, de la Dirección General de Universidades, por la que se hacen públicas subvenciones regladas concedidas en el año 2005.

De conformidad con lo establecido en el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Disposición Cuarta de la Orden de 10 de marzo de 2003, por la que se establece el procedimiento reglado para la distribución de los créditos destinados a financiar la aplicación del Plan Plurianual de Inversiones en las Universidades Públicas de Andalucía y el artículo 15 del Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan los procedimientos para la concesión de subvenciones y ayudas públicas por la Administración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su régimen jurídico, se hacen públicas subvenciones regladas concedidas por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa en el año 2005:

Resolución de 14 de diciembre de 2005.

Finalidad: Financiar la aplicación del Plan Plurianual de Inversiones 2001-2005 en las Universidades Andaluzas.

Aplicaciones Presupuestarias:

Aplicación	Importe euros
0.1.12.00.04.00. 741.00.42J. 3.	21.172.507,04
0.1.12.00.17.00. 741.00.42J. 7.	5.211.163,88

Programa 42J «Enseñanzas Universitarias».

Importe Total concedido: 26.383.670,92 euros.

Beneficiarios:

Universidad de Almería	2.456.574,40 euros
Universidad de Cádiz	2.674.514,64 euros
Universidad de Córdoba	1.451.391,20 euros
Universidad de Granada	5.353.095,69 euros
Universidad de Jaén	543.224,35 euros
Universidad de Málaga	479.231,30 euros
Universidad de Pablo de Olavide	3.040.528,72 euros
Universidad de Sevilla	10.385.110,62 euros

Sevilla, 16 de febrero de 2006.- El Director General, Francisco A. Triguero Ruiz.

RESOLUCION de 16 de febrero de 2006, de la Dirección General de Universidades, por la que se hacen públicas subvenciones excepcionales concedidas en el año 2005.

De conformidad con lo establecido en el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía y el artículo 15 del Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan los procedimientos para la concesión de subvenciones y ayudas públicas por la Administración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su régimen jurídico, se hacen públicas subvenciones excepcionales

concedidas por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa en el año 2005:

- Orden de 15 de diciembre de 2005.

Finalidad: Subvención excepcional a la Universidad de Almería para la ejecución de la inversión: «Gastos derivados de la construcción del Edificio CITE IV: Ingeniería Técnica Industrial-Mecanización».

Aplicación Presupuestaria:

Año	Aplicación	Importe (euros)
2005	0.1.12.00.04.00. 741.00.42J.3	2.096.152,17

Programa: 42J «Enseñanzas Universitarias».
Importe Total concedido: 2.096.152,17 euros.
Beneficiario: Universidad de Almería.

- Orden de 15 de diciembre de 2005.

Finalidad: Subvención excepcional a la Universidad de Granada para la ejecución de la inversión: «Edificio para Centro de Enseñanzas Virtuales de la Universidad de Granada (CEVUG)».

Aplicación Presupuestaria:

Año	Aplicación	Importe (euros)
2005	0.1.12.00.04.00. 741.00.42J.3	2.383.697,27

Programa: 42J «Enseñanzas Universitarias».
Importe Total concedido: 2.383.697,27 euros.
Beneficiario: Universidad de Granada.

- Orden de 27 de diciembre de 2005.

Finalidad: Subvención excepcional a la Universidad de Huelva para la ejecución de la inversión: «Gastos derivados del proyecto y obra de construcción y equipamiento para la Escuela Universitaria de Enfermería».

Aplicación Presupuestaria:

Año	Aplicación	Importe (euros)
2005	0.1.12.00.04.00. 741.00.42J.3	5.255.443,09

Programa: 42J «Enseñanzas Universitarias».
Importe Total concedido: 5.255.443,09 euros.
Beneficiario: Universidad de Huelva.

- Orden de 15 de diciembre de 2005.

Finalidad: Subvención excepcional a la Universidad de Jaén para la ejecución de la inversión: «Inversiones acometidas por la Universidad de Jaén no incluidas en el Plan Plurianual de Inversiones de la Junta de Andalucía».

Aplicación Presupuestaria:

Año	Aplicación	Importe (euros)
2005	0.1.12.00.04.00. 741.00.42J.3	2.727.691,84

Programa: 42J «Enseñanzas Universitarias».
Importe Total concedido: 2.727.691,84 euros.
Beneficiario: Universidad de Jaén.

- Orden de 15 de diciembre de 2005.

Finalidad: Subvención excepcional a la Universidad Pablo de Olavide para la ejecución de la inversión: «Gastos derivados de la consolidación y puesta en marcha de nuevas titulaciones».

Aplicación Presupuestaria:

Año	Aplicación	Importe (euros)
2005	0.1.12.00.04.00. 741.00.42J.3	3.000.000,00

Programa: 42J «Enseñanzas Universitarias».
Importe Total concedido: 3.000.000,00 euros.
Beneficiario: Universidad Pablo de Olavide.

- Orden de 15 de diciembre de 2005.

Finalidad: Subvención excepcional a la Universidad de Sevilla para la ejecución de la inversión: «Obras para Sede de la Real Academia Sevillana de Ciencias».

Aplicación Presupuestaria:

Año	Aplicación	Importe (euros)
2005	0.1.12.00.04.00. 741.00.42J.3	299.855,87

Programa: 42J «Enseñanzas Universitarias».
Importe Total concedido: 299.855,87 euros.
Beneficiario: Universidad de Sevilla.

Sevilla, 16 de febrero de 2006.- El Director General, Francisco A. Triguero Ruiz.

RESOLUCION de 6 de febrero de 2006, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se hacen públicas las subvenciones que se citan.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y la Orden de 7 de mayo de 2001 por la que se convocan ayudas y se dictan normas de desarrollo y procedimiento de los expedientes de subvención de la Zona de Acción Especial de la Bahía de Cádiz y Jerez de la Frontera, esta Dirección General ha resuelto dar publicidad a las subvenciones concedidas a las empresas que en el anexo se indican y en la cuantía que en el mismo se relacionan, para su instalación en la ZAE de la Bahía de Cádiz y Jerez de la Frontera.

El abono de las subvenciones a que den lugar las resoluciones de concesión, se realizará con cargo al crédito previsto en la Sección 13 «Innovación, Ciencia y Empresa», programa 72.B., concepto presupuestario 773.00. Dichas subvenciones han sido cofinanciadas por el FEDER en 75%.

Sevilla, 6 de febrero de 2006.- El Director General, Jesús Nieto González.

ANEXO

EXpte. Nº	EMPRESA	LOCALIZACION	INVERSION	SUBVENCION	EMPLEO	
					CREAR	MANTEN
CA/625/BC/ZAE	MASTER PUERTO, S.L.	EL PUERTO DE STA., MARIA	74.613,00	12.684,21	4	-
CA/580/BC/ZAE	COLORGRAF, S.L.	JEREZ DE LA FRA.	75.497,16	12.079,54	1	-
CA/680/BC/ZAE	CRISTALERIA AGUSTIN MARTIN, S.L.	JEREZ DE LA FRA.	99.553,89	13.937,54	1	-
CA/567/BC/ZAE	DESARROLLOS TURISTICOS DEL SUR, S.L.	EL PUERTO DE STA., MARIA	7.041.672,38	70.416,72	32	-
CA/632/BC/ZAE	FRONTERA ATLANTICA, S.L.	CHICLANA DE LA FRA.	11.589.873,84	115.898,73	165	-

RESOLUCION de 7 de febrero de 2006, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se hacen públicas las subvenciones que se citan.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, esta Dirección General ha resuelto dar publicidad a las subvenciones que en el Anexo se indican, concedidas al amparo de la Orden de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, de 21 de diciembre de 2001, por la que se convocan ayudas para las empresas del sector aero-

náutico y para la localización de entidades y empresas en el Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía.

El abono de las subvenciones a que den lugar las resoluciones de concesión, se realizará con cargo al crédito previsto en la Sección 12 «Innovación, Ciencia y Empresa», programa 72.A., concepto presupuestario 740.07. Dichas subvenciones han sido cofinanciadas por el Feder en 75%.

Sevilla, 7 de febrero de 2006.- El Director General, Jesús Nieto González.

ANEXO

NUM_EXP	NOMBRE	INVER	SUBVEN	FIJOS	MANTE
CA/007/SA	TALLERES J. PAEZ, S.A.	212.989,00	38.338,02	2	3
CA/009/SA	SISTEMAS MECANICOS AVANZADOS, S.L.	1.400.920,97	266.174,98	18	
CA/010/SA	INFASUR AERONAUTICA, S.A.	792.336,03	134.697,13	7	26
CA/012/SA	MECANIZADOS Y MONTAJES AERONAUTICOS SA	1.301.527,38	143.168,01	18	
CA/013/SA	PROYECTOS, DISEÑOS Y PROGRAMACION, S.A	2.066.610,00	309.991,50	2	51
CA/015/SA	AEROAVANCE, S.L.	151.481,43	30.296,29	3	
CA/016/SA	OP. DE LOG. INTEGRAL, LTK ANDALUCIA, S.A.	250.000,00	37.500,00	7	
CA/017/SA	PROYECTOS, DISEÑO Y PROGRAMACION, S.A.	814.972,41	162.994,48	1	32
CO/003/SA	TRABAJOS AEREOS ESPEJO, S.L.	75.385,54	9.800,12		19
CO/004/SA	UCOAVIACION, S.L.	545.193,10	109.038,62	2	1
SE/021/SA	AERONAUTICA CALDERERIA, S.A.	211.009,22	31.651,38	5	20
SE/050/SA	BEAT ANDALUCIA, S.L.	568.297,80	113.659,56	8	3
SE/052/SA	TALLERES DIAZ GUERRA, S.L.	69.048,76	9.666,83		4
SE/054/SA	TRANSPORTES OCTAVIO, S.L.	450.000,00	63.000,00	8	19
SE/059/SA	SERVIMEC MECANIZADOS, S.L.	175.450,00	43.862,50	2	17

NUM_EXP	NOMBRE	INVER	SUBVEN	FIJOS	MANTE
SE/066/SA	GRABADOS Y MECANIZADOS TECNIGRAB, S.L.	97.322,63	15.571,62	1	1
SE/006/PA	MILITAR., DIENST UND UBERWACHUNG	791.899,98	237.569,99	18	
SE/015/PA	AIRGRUP, S.L.	4.222.371,27	1.013.369,10	29	
SE/017/PA	MECANICA DE PRECISION, S.L.	812.829,93	162.565,99	1	4
SE/018/PA	NAVAIR, S.L.	1.061.382,47	318.414,74	3	10
SE/020/PA	INGENIERIA ACUSTICA Y SERVICIOS, S.A.	2.019.513,12	444.292,89	6	19
SE/022/PA	MECATECNIC MARQUES, S.L.	992.934,74	248.233,69	9	7
SE/024/PA	PRESCAL, S.L.	1.933.021,52	521.915,81	15	4

RESOLUCION de 13 de febrero de 2006, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se hacen públicas las subvenciones que se citan.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía y la Orden de 7 de mayo de 2001, por la que se convocan ayudas y se dictan normas de desarrollo y procedimiento de los expedientes de subvención de la Zona de Acción Especial del Noroeste y Sur de la provincia de Jaén, esta Dirección General ha resuelto dar publicidad a las subvenciones concedidas a las empresas que en el Anexo se indican y en las cuantías que en el mismo se relacionan, para su instalación en la ZAE del Noroeste y Sur de la provincia de Jaén.

El abono de las subvenciones a que den lugar las resoluciones de concesión, se realizará con cargo al crédito previsto en la Sección 13 «Innovación, Ciencia y Empresa», programa 72.B., concepto presupuestario 773.00. Dichas subvenciones han sido cofinanciadas por el Feder en 75%.

Sevilla, 13 de febrero de 2006.- El Director General, Jesús Nieto González.

ANEXO

NUMEXP	EMPRESA	INVERSION	SUBVENCION	FIJOS	MANTENER
J/777/ZAE	DISTEC IMPRESIÓN DIGITAL, S.L.	204.462,88	20.446,29	2	4
J/784/ZAE	LACADOS JUAN CASTILLO, S.L.	161.540,10	24.231,02	1	2
J/792/ZAE	DITRAIMON, S.L.	63.800,00	10.208,00	1	8
J/801/ZAE	MATIAS LOPEZ SUCEORES, S.L.	1.098.507,07	120.835,78	1	10

RESOLUCION de 13 de febrero de 2006, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se hacen públicas las subvenciones que se citan.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y la Orden de 7 de mayo de 2001 por la que se convocan ayudas y se dictan normas de desarrollo y procedimiento de los expedientes de subvención de la Zona de Acción Especial de la Bahía de Cádiz y Jerez de la Frontera, esta Dirección General ha resuelto dar publicidad a las subvenciones concedidas a las empresas que en el anexo se indican y en la cuantía que en el mismo se relacionan, para su instalación en la ZAE de la Bahía de Cádiz y Jerez de la Frontera.

El abono de las subvenciones a que den lugar las resoluciones de concesión, se realizará con cargo al crédito previsto en la Sección 13 «Innovación, Ciencia y Empresa», programa 72.B., concepto presupuestario 773.00. Dichas subvenciones han sido cofinanciadas por el FEDER en 75%.

Sevilla, 13 de febrero de 2006.- El Director General, Jesús Nieto González.

ANEXO

NUMEXP	EMPRESA	INVERSION	SUBVENCION	FIJOS	MANTENER
CA/646/BC/ZAE	INMOBILIARIA ALAI-TXOKO, S.L.	1.309.571,00	52.382,84	16	
CA/701/BC/ZAE	PUERTO REAL 2000, S.A.	915.412,42	36.616,50	5	

CORRECCION de errores de la Resolución de 31 de octubre de 2005, de la Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología, por la que se prorrogan becas de Formación de Personal Docente e Investigador en las Universidades y Centros de Investigación en Andalucía, correspondientes a la convocatoria 2002 (BOJA núm. 234, de 30.11.2005).

Advertido error en la Resolución de 31 de octubre de 2005, de la Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología, por la que se prorrogan becas de Formación de Personal Docente e Investigador en las Universidades y Centros de Investigación en Andalucía, correspondientes a la convocatoria 2002, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 234, de 30 de noviembre de 2005, se procede a su corrección en los términos que a continuación se indica:

En el Anexo de la página núm. 57, en la relación de becarios de la Universidad de Sevilla, en el Programa Sectorial, hay que incluir a Martín Barragán, Belén, NIF: 44601982-Z.

Sevilla, 31 de enero de 2006

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 29 de diciembre de 2005, de la Delegación Provincial de Huelva, emitida por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Huelva, referente al expediente CP-053/2005 sobre Plan Parcial del PAU núm. 1 «Ensanche Sur» del Plan General de Ordenación Urbana del término municipal de Huelva.

Resolución relativa al Plan Parcial del PAU núm. 1 «Ensanche Sur» del Plan General de Ordenación Urbana del término municipal de Huelva (CP-053/2005).

Visto el expediente administrativo municipal incoado sobre la solicitud citada en el encabezamiento y en virtud de las competencias que la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo tiene atribuidas por el Decreto 193/2003, de 1 de julio, en sesión celebrada el día 29 de diciembre de 2005, por unanimidad, se emite la siguiente Resolución conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Esta Delegación Provincial, sede de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, tiene

conocimiento de la Aprobación Inicial por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Huelva del expediente relativo al Plan Parcial del PAU núm. 1 «Ensanche Sur» del Plan General de Ordenación Urbana de dicho término municipal.

Segundo. A la vista de dicho Acuerdo Municipal con fecha de salida 18 de abril de 2005, se insta requerimiento al Ayuntamiento de Huelva para que paralice la tramitación del citado Plan Parcial y proceda a la formulación del correspondiente Plan de Sectorización con carácter previo en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 47 y la Disposición Transitoria Primera punto 1.1.^a b) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, que establecen que el Suelo Urbanizable No Programado tendrá la consideración de Suelo Urbanizable No Sectorizado. Asimismo se aclara que la competencia para la aprobación definitiva del referido Plan de Sectorización radica en la Administración Autonómica, tal como preceptúa el artículo 31.2.B)a) de la Ley 7/2002.

Tercero. Posteriormente con fecha 7 de junio de 2005, esta Delegación Provincial presenta alegaciones como interesada en el procedimiento dadas las competencias que tiene encomendadas, reiterando el requerimiento al Ayuntamiento de Huelva para que paralice la tramitación del citado Plan Parcial y proceda a la formulación del correspondiente Plan de Sectorización con carácter previo, de acuerdo con la normativa aplicable.

Cuarto. Tras las citadas actuaciones por parte de la Administración Autonómica el Ayuntamiento de Huelva con fecha de entrada 24 de junio de 2005, remite escrito de contestación a la Delegación en el que rebate los argumentos esgrimidos por ésta considerando adecuada la ordenación realizada a través de un Plan Parcial.

Quinto. Recibida dicha contestación municipal desde la Delegación Provincial se requiere informe al Gabinete Jurídico y a la Dirección General de Urbanismo acerca de la posibilidad de interponer recurso contencioso-administrativo contra el Acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Huelva de fecha 11 de abril de 2005, por el que se aprobaba inicialmente el Plan Parcial contestando ésta última la no procedencia del mismo al tratarse de un acto de trámite.

Sexto. Con fecha 23 de noviembre de 2005, el Ayuntamiento de Huelva remite a esta Delegación Provincial el expediente relativo al Plan Parcial del PAU núm. 1 «Ensanche Sur» del Plan General de Ordenación Urbana de Huelva al objeto de la emisión de informe previo por la Delegada Provincial a la aprobación definitiva del mismo. De la documentación aportada, se desprende que mediante el referido expediente, el Ayuntamiento ha procedido a la formulación y tramitación de un Plan Parcial para la ordenación urbanística de los terrenos clasificados como Suelo Urbanizable No Programado en el Plan General de Ordenación Urbana de Huelva, con la denominación de PAU núm. 1.

Séptimo. Por último a la vista del envío de la documentación por la Corporación Municipal desde esta Delegación Provincial se remite escrito al Ayuntamiento de Huelva reiterándole la normativa de aplicación y la necesidad de formular y tramitar el correspondiente Plan de Sectorización para la ordenación urbanística de estos terrenos y advirtiéndole, que en caso de que no se produzca el acuerdo o comunicación municipal en tal sentido, procedería elevar a la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo el expediente tramitado por el Ayuntamiento para su resolución como organismo competente para la de los Planes de Sectorización, de acuerdo con el artículo 13.2.b) del Decreto 193/2003, de

1 de julio, proponiendo a la misma su denegación por no ser el presentado por el Ayuntamiento el instrumento urbanístico adecuado para la ordenación de estos suelos y no tener el mismo los contenidos expresados en el artículo 12 de la LOUA para los Planes de Sectorización.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Al objeto de determinar el alcance de la normativa de aplicación y el instrumento de planeamiento urbanístico adecuado para la ordenación y desarrollo de estos suelos, debe indicarse, en primer lugar, que la normativa urbanística de aplicación en el momento de aprobación del Plan General de Ordenación Urbana de Huelva, Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, declarado vigente en la Comunidad Autónoma de Andalucía por el Artículo Unico de la Ley 1/1997, de 18 de junio, señala en su artículo 72.3.B.d que es el Plan General de Ordenación Urbana el instrumento que establece la división del territorio en sectores para su desarrollo mediante Planes Parciales.

Por su parte el Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento Urbanístico, en su artículo 30.e), contiene una determinación análoga. Asimismo, la referida Ley señala en su artículo 82.2.d) que es el Programa de Actuación Urbanística, PAU, el instrumento que establece la división del territorio para el desarrollo en etapas, es decir los sectores, lo que confirma el artículo 72.1.d) del Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento.

Tras la entrada en vigor el pasado 20 de enero de 2003 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, la clasificación del suelo a los efectos de su régimen urbanístico, viene determinada de la siguiente forma en la Disposición Transitoria Primera que establece, a los efectos de lo dispuesto en el apartado primero de dicha Disposición Transitoria y sin perjuicio de lo establecido en la Disposición Transitoria de la misma, que se considerará suelo urbanizable ordenado el suelo que, clasificado como suelo urbanizable o apto para urbanizar por el planeamiento urbanístico, cuente con ordenación pormenorizada al tiempo de entrada en vigor de esta Ley, y suelo urbanizable sectorizado el suelo que, teniendo idéntica clasificación que el anterior, esté comprendido en un sector ya delimitado al tiempo de entrada en vigor de esta Ley. El resto del suelo urbanizable o apto para urbanizar tendrá la condición de suelo urbanizable no sectorizado.

De lo anterior se deduce que de acuerdo con la legislación urbanística de aplicación actualmente en Andalucía, la clasificación y categoría del suelo que le corresponde al anterior Suelo Urbanizable Programado, es la de Suelo Urbanizable Sectorizado y la que le corresponde al anterior Suelo Urbanizable No Programado cuando no se haya desarrollado el correspondiente Programa de Actuación Urbanística es la de Suelo Urbanizable No Sectorizado.

Este es pues el criterio de la Consejería de Obras Públicas y Transportes tal como se puso de manifiesto en la Instrucción 1/2003 dictada desde la Secretaría General de Ordenación del Territorio y Urbanismo con el objetivo de establecer criterios, orientaciones y aclaraciones para los distintos órganos urbanísticos de la Consejería de Obras Públicas y Transportes en relación con la entrada en vigor y aplicación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.

Segundo. Respecto al instrumento de planeamiento adecuado para la ordenación urbanística, cabe indicar que la Ley 7/2002, en su artículo 13.1.a), establece que la ordenación detallada del suelo urbanizable sectorizado corresponde al Plan Parcial y en su artículo 12.1 dispone que corresponde al Plan de Sectorización el cambio de categoría de terrenos de suelo urbanizable no sectorizado a suelo urbanizable sectorizado u

ordenado, innovando los Planes Generales de Ordenación Urbanística.

Por tanto, es claramente contraria a la legislación urbanística vigente la formulación y tramitación de un Plan Parcial para la ordenación urbanística de los terrenos clasificados como suelo urbanizable no programado en Planes Generales de Ordenación Urbana aprobados durante la vigencia de la Ley 1/97, de 18 de junio. El instrumento adecuado es el Plan de Sectorización con los contenidos, alcance y tramitación que establece la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, en sus artículos 12, 19, 31, 32 y otros.

Tercero. En base a los argumentos esgrimidos en los dos apartados anteriores esta Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, órgano competente para la aprobación de los Planes de Sectorización de acuerdo con los artículos 31.2.B.a) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre y 13.2.b) del Decreto 193/2003, de 1 de julio, es la competente para proceder a la denegación del presente Plan Parcial, sin entrar al análisis del contenido sustantivo ni de la tramitación llevada a cabo para el mismo, por no ser éste el instrumento urbanístico adecuado para la ordenación de estos suelos y no tener el mismo los contenidos expresados en el artículo 12 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre para los Planes de Sectorización.

RESUELVE

Primero. Denegar la aprobación definitiva del Plan Parcial del PAU núm. 1 «Ensanche Sur» del Plan General de Ordenación Urbana del término municipal de Huelva, en los términos expuestos en este Acuerdo.

Segundo. Esta Resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y se notificará a los interesados, de acuerdo con lo previsto en los artículos 40 y 41 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.

Contra esta Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada, directamente o por conducto de esta Delegación Provincial, ante la Excm. Sra. Consejera de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación de la presente Resolución, de conformidad con lo establecido en los artículos 22.3 del Decreto 193/2003, de 1 de julio, modificado por la Disposición Transitoria Unica del Decreto 202/2004, de 11 de mayo y 48.2, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.

Huelva, 29 de diciembre de 2005.- La Delegada, Rocío Allepuz Garrido.

RESOLUCION de 29 de diciembre de 2005, de la Delegación Provincial de Huelva, emitida por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, referente al expediente CP-179/2005 sobre Modificación núm. 21 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del término municipal de Palos de la Frontera, y el contenido de sus Normas Urbanísticas.

Para general conocimiento se hace público el acuerdo que la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Huelva, en su sesión ordinaria de fecha 29 de diciembre de 2005, adoptó en relación a la Modificación núm. 21 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento, del término municipal de Palos de la Frontera.

Conforme establece el art. 41.2 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se comunica que con fecha 21 de febrero de 2006, y con el número de registro 1004, se ha procedido al depósito del instrumento de planeamiento de referencia en el Registro Autonómico de Instrumentos de planeamiento, de Convenios Urbanísticos y de los Bienes y Espacios Catalogados dependiente de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

En virtud de lo establecido por el artículo 41.1 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se hace público el contenido de:

- La Resolución de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Huelva de fecha 29 de diciembre de 2005, por la que se aprueba definitivamente la Modificación núm. 21 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del término municipal de Palos de la Frontera (Anexo I).
- Las Normas Urbanísticas del referido Instrumento de Planeamiento (Anexo II).

ANEXO I

APROBACION DEFINITIVA DE LA MODIFICACION NUM. 21 DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO DEL TERMINO MUNICIPAL DE PALOS DE LA FRONTERA (CP-179/2005)

Visto el expediente administrativo municipal incoado sobre la solicitud citada en el encabezamiento y en virtud de las competencias que la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo tiene atribuidas por el Decreto 193/2003, de 1 de julio, en sesión celebrada el día 29 de diciembre de 2005, por unanimidad, dicta la presente Resolución conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Procedente del Ayuntamiento de Palos de la Frontera, tuvo entrada en esta Delegación Provincial, sede de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, expediente administrativo municipal incoado referente a la Modificación núm. 21 de las Normas Subsidiarias de planeamiento de dicho término municipal, a los efectos del pronunciamiento de la Comisión Provincial en virtud de las competencias que tiene atribuidas por la legislación vigente.

Segundo. Consta en el expediente administrativo incoado, en lo que a materia sectorial se refiere, Declaración Definitiva de Impacto Ambiental de carácter favorable condicionada emitida por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Huelva con fecha 18 de agosto de 2005, así como Resoluciones de fechas 13 de julio de 2004 y 3 de octubre de 2005, de la Delegada Provincial de Cultura de Huelva, por la que se informa favorablemente los documentos de aprobación inicial y provisional de la Modificación.

Tercero. La presente Modificación tiene por objeto el cambio de clasificación de un área de suelo clasificado según el planeamiento vigente como suelo no urbanizable a suelo urbanizable sectorizado y su incorporación al ámbito del Plan Parcial Industrial núm. 2.

Asimismo se propone el cambio de sistema de actuación designado para el citado Plan Parcial Industrial núm. 2, en el artículo 257 de las Normas Subsidiarias, Cooperación o explotación, por el de Compensación.

El suelo sujeto a nueva clasificación está ubicado al este de la localidad, limita por el sur con el suelo urbanizable del Sector denominado Plan Parcial Industrial núm. 2 y por el resto de sus linderos con suelos clasificados como no urbanizables.

La presente Modificación encuentra su justificación fundamental en la necesidad de suelo industrial que demanda el municipio al estar desarrollado en su totalidad el Plan Parcial núm. 1 «Polígono San Jorge», tratándose ésta de una ampliación física del Plan Parcial Industrial núm. 2 que no supone una alteración integral de la ordenación estructural ya que no demanda la previsión de nuevos Sistemas Generales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El órgano competente para resolver es la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de conformidad con lo establecido en los artículos 31.2.B).a) y 36.2.c).1.^a de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, así como en el artículo 13.2.a) del Decreto 193/2003, de 1 de julio, por el que se regula el ejercicio de las competencias de la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

Segundo. La tramitación seguida ha sido la prevista para las innovaciones de los instrumentos de planeamiento conforme a lo previsto en el artículo 32 por remisión del artículo 36 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre. A la presente Modificación le será de aplicación asimismo de forma supletoria y en lo que sea compatible con la citada Ley 7/2002, según lo establecido en la Disposición Transitoria Novena de la misma, las normas previstas para la Modificación de los Planes en el Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento.

Tercero. El contenido documental de la presente Modificación cumple los requisitos establecidos en el artículo 36.2.b) de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Cuarto. Según lo previsto en la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, las Normas Subsidiarias de Planeamiento del término municipal de Palos de la Frontera asumen la denominación de Plan General de Ordenación Urbanística de Palos de la Frontera.

Quinto. La innovación propuesta se enmarca en el supuesto regulado en el artículo 38 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, ya que no se produce mediante la misma la alteración integral de la ordenación establecida por el instrumento de planeamiento o, en todo caso, la alteración estructural del Plan General de Ordenación Urbanística.

R E S U E L V E

Primero. Aprobar definitivamente la Modificación núm. 21 de las Normas Subsidiarias de planeamiento del término municipal de Palos de la Frontera, en los términos establecidos en este Acuerdo.

Segundo. Esta Resolución se inscribirá en el Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y de los Bienes y Espacios Catalogados, se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y se notificará a los interesados, de acuerdo con lo previsto en los artículos 40 y 41 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su notificación ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con competencia territorial según se prevé en el artículo 14 de la Ley 29/1998 de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 de julio, o, en su caso, ante la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-

bunal Superior de Justicia de Andalucía y con cumplimiento de los requisitos previstos en la mencionada Ley. Todo ello, sin perjuicio de que puede ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.

ANEXO II

MODIFICACION PUNTUAL NUM. 21 DE LAS NN.SS. DE PALOS DE LA FRONTERA

1. Antecedentes.

Las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Palos de la Frontera con A.D. por Resolución de la C.P.O.T. y Urbanismo de Huelva en sesión celebrada el 8.4.1996 y la Modificación Puntual núm. 9 de las NN.SS. de Palos de la Frontera con A.D. mediante acuerdo plenario de fecha 27.6.2000.

2. Objeto y situación.

El presente documento de Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Palos de la Frontera, tiene por objeto la recalificación urbanística de un área de suelo clasificado según el planeamiento vigente como No Urbanizable a suelo Urbanizable Sectorizado (anterior suelo Apto para Urbanizar) y su incorporación al ámbito del PP I-2.

Y además se plantea el cambio de Sistema de actuación designado para el PP I-2, en las Normas Subsidiarias en su art. 257 (Cooperación o expropiación) por el de Compensación.

El suelo a recalificar está ubicado al este de la localidad, limita por el sur con el suelo urbanizable del sector denominado PP I-2; y por el resto de sus vientos con suelos no urbanizables; tiene una extensión superficial de 43.226 m², los que se incrementarían al PP I-2.

Siendo la identificación catastral de la parcela, según el Padrón Municipal de Fincas Rústicas, la de Polígono 3; parcela 159.

3. Promotor.

Se redacta el presente documento por iniciativa del Excmo. Ayuntamiento de Palos de la Frontera, a petición del propietario del terreno.

4. Justificación de la propuesta.

Los suelos objeto de la presente modificación no se encuentran sujetos a ningún régimen de protección (ambiental, paisajístico o histórico, etc.), ni están comprendidos en ninguno de los apartados a), b) y d) del punto 2, art. 46, Suelo no urbanizable, de la Ley 7/2002; la proximidad al núcleo urbano industrial le permite una mayor idoneidad para este uso industrial.

Al estar desarrollado en su totalidad el PP I-1 (Polígono Industrial San Jorge), y conforme establecen las vigentes Normas de Planeamiento de Palos de la Frontera; por la iniciativa municipal se ha iniciado el desarrollo del PP I-2, mediante la contratación de la redacción del documento de Plan Parcial y su puesta en marcha; con esta incorporación al desarrollo urbano se intenta dar una mejor oferta de suelo industrial dada la necesidad de este tipo de suelo que necesita la población.

El cambio de Sistema de Actuación viene motivado por considerar más adecuado para su mejor y más rápido desarrollo el Sistema de Compensación a los previstos en las Normas; así mismo en el vigente Reglamento de Gestión Urbanística art. 155 considera que estos sistemas (Cooperación o Expropiación) pueden ser sustituidos de oficio o a petición de los interesados, sujetos en todo caso a los trámites establecidos en dicho Reglamento.

A la vez la propia legislación establece como preferente la actuación mediante el sistema de Compensación. Por lo que se considera más idóneo para la ejecución del plan que el Sistema de Actuación sea por Compensación.

5. Desarrollo de la propuesta.

El cambio de la calificación urbanística se realiza a través de una Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Palos de la Frontera, y se desarrollará de acuerdo con lo legislado según dispone la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

6. Condiciones urbanísticas de la modificación propuesta.

Con la anterior Modificación Puntual núm. 9 de las NN.SS. de Palos de la Frontera se modificó el ámbito del PP I-2, el cual quedó con una superficie de 256.329 m²; con la nueva modificación se amplía a 299.555 m². Por lo que con la nueva Modificación Puntual, la normativa urbanística queda de la siguiente manera:

Art. 257. Sector I-2.

Las condiciones urbanísticas de uso, edificabilidad, parcela mínima, ocupación, retranqueos y alturas serán las mismas que las del Sector I-1.

- Superficie: 299.555 m².
- Prioridad: 2.º Cuatrienio.
- Iniciativa: Privada.
- Sistema de actuación: Compensación.

7. Condicionado de la Declaración de Impacto Ambiental.

7.1. Condiciones generales.

De acuerdo con el art. 2.4 del Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el cumplimiento del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental no eximirá de las autorizaciones, concesiones, licencias, informes u otros requisitos que, a otros efectos, sean exigibles con arreglo a la legislación especial y de régimen local.

Las medidas de control y condiciones contempladas en la autorización deberán adaptarse a las innovaciones requeridas por el progreso científico y técnico que alteren la actuación autorizada, salvo que por su incidencia en el medio ambiente resulte necesaria una nueva Declaración de Impacto Ambiental.

Las condicionantes ambientales podrán ser revisadas cuando la seguridad de funcionamiento del proceso o actividad haga necesario emplear otras técnicas o así lo exijan disposiciones nuevas previstas en la legislación a nivel de la Unión Europea, Estatal o Autonómica.

7.2. Medidas correctoras adicionales.

Además de los condicionantes ambientales incluidos en el Proyecto y en el Estudio de Impacto Ambiental, que no se opongan a lo establecido en la presente Declaración de Impacto Ambiental, el promotor habrá de adoptar las siguientes medidas correctoras:

Patrimonio arqueológico.

En caso de que se produjese algún tipo de hallazgo arqueológico casual durante el transcurso de las obras que sea necesario realizar, el promotor tendrá que ponerlo de inmediato en conocimiento de la Delegación Provincial de Cultura, en aplicación del art. 50 de la Ley 1/91, de 3 de julio, del Patrimonio Histórico de Andalucía.

Aguas.

La red de saneamiento de los nuevos terrenos que se urbanicen, deberá canalizarse a través del sistema municipal de alcantarillado y deberá contar con las suficientes garantías para no afectar en ningún momento a las aguas subterráneas, superficiales o al suelo.

Así mismo, se deberá garantizar la depuración de todas las aguas residuales producidas en las nuevas áreas que se urbanicen, cuya obligatoriedad viene establecida en el Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de aguas residuales

urbanas, debiéndose asimismo adecuarse a los plazos establecidos por la citada norma y las que la desarrollan, esto es el Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del anterior.

En el caso excepcional de no estar conectada a la red de alcantarillado municipal, cualquier actividad que produzca vertidos de aguas residuales urbanas o industriales deberá contar con la preceptiva autorización de vertidos otorgada por el organismo competente, y cumplir la legislación vigente en materia de vertidos.

Para garantizar la no afección a las aguas subterráneas quedará prohibida expresamente la implantación de fosas sépticas o pozos negros, siendo obligatoria la conexión a la red general de saneamiento. Se procederá a la conexión a dicha red de las instalaciones que en la actualidad puedan contar con fosa séptica, procediendo posteriormente al desmantelamiento de las mismas.

Durante la fase de ejecución del proyecto, se tomarán las medidas oportunas para evitar el vertido fuera de la red municipal. Por lo demás, no se podrán otorgar las licencias de apertura en tanto las actuaciones no cuenten con conexión a la red de abastecimiento y saneamiento.

Todas las actividades productivas que viertan al alcantarillado lo harán de manera que los parámetros de vertido de las aguas residuales que generen sean asimilables por los sistemas de depuración previstos.

Toda actividad cuyo funcionamiento produzca un vertido potencialmente contaminante debido a su caudal y/o características físicas, químicas o biológicas que no pueda ser tratado por el sistema de depuración municipal, ha de efectuar el tratamiento del mismo antes de su evacuación a la red de saneamiento o, en su caso, disponer de un Plan de Gestión de Residuos, de manera que se adapte a las normativas legales que le sean de aplicación.

De igual modo, todas las actividades e industrias que se establezcan en el área deberán cumplir las características mínimas de vertidos al alcantarillado, asegurando así la efectividad y buen funcionamiento de los sistemas de depuración. Cualquier actividad que supere alguno de los parámetros establecidos quedará obligada a la adopción de un sistema propio de corrección de sus aguas residuales para cumplir con los límites fijados.

Se adoptarán las medidas necesarias para evitar que, durante las fases de construcción o de funcionamiento, se vea dificultado el libre curso de las aguas superficiales. Todo ello, sin perjuicio de las autorizaciones sectoriales que pudieran ser necesarias, en virtud de lo dispuesto en el R.D.L. 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. Por otra parte y con carácter general, la ejecución de cualquier tipo de obra en la zona de policía esta condicionada a la autorización administrativa del Organismo de Cuenca correspondiente.

La implantación de actividades industriales queda expresamente condicionada al cumplimiento de los procedimientos de Prevención Ambiental, niveles de emisión de contaminantes atmosféricos y exigencias de aislamiento acústico y de gestión de residuos que resulten procedentes en aplicación de la Ley 7/94 de Protección Ambiental, normas de desarrollo (Reglamento de Informe Ambiental, Reglamento de Calificación Ambiental, Reglamento de la Calidad del Aire y Reglamento de Residuos) y demás normativa sectorial aplicable.

En las zonas que lindan con canales de tráfico se ubicarán las empresas con menor actividad productiva, creando así una «fachada» en el área industrial.

Dentro del suelo industrial deberá establecerse la compatibilidad de usos entre las propias industrias.

En todo caso, estas actividades han de adoptar las medidas de seguridad necesarias y técnicamente disponibles para evitar vertidos accidentales.

Atmósfera.

Se deberán establecer las medidas oportunas para evitar o minimizar la emisión de polvo en suspensión procedente de las obras a realizar, mediante el riego de las distintas superficies de actuación, cubrición de las cargas en el transporte de materiales, etc.

Las actividades potencialmente contaminantes deberán dotarse de los elementos correctores necesarios, especialmente en las chimeneas, vehículos y demás instalaciones que puedan emitir humos, olores, polvo o ruidos, constituyendo un compromiso previo a la concesión de licencias o a la suspensión de licencia de apertura si son inexistentes.

Por otra parte se controlará la maquinaria y vehículos de trabajo empleados en las obras, para asegurar que sus emisiones gaseosas se adecuan a los niveles establecidos por la normativa sectorial vigente.

Se deberá dar cumplimiento de lo establecido en el art. 21 del Capítulo IV del Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, por lo que por un lado la planificación urbanística y los planes de infraestructura física deberán tener en cuenta las previsiones contenidas en el referido Reglamento, en las normas que lo desarrollen y en las actuaciones administrativas realizadas en su ejecución, en especial, los mapas de ruido y las áreas de sensibilidad acústica, y por otro, la asignación de usos generales y usos pormenorizados del suelo en las figuras de planeamiento tendrá en cuenta el principio de prevención de los efectos de la contaminación acústica y velará para que no se superen los valores límite de emisión e inmisión establecidos en este Reglamento.

Suelo.

Los materiales de construcción que fueran necesarios para la ejecución de las obras a realizar, deberán proceder de canteras o instalaciones debidamente legalizadas según la normativa medioambiental vigente, sin perjuicio del cumplimiento de la legislación sectorial que corresponda.

En la realización de desmontes y terraplenes, deberán adoptarse las medidas necesarias para minimizar la erosión, utilizándose para ello hidrosiembras u otros métodos con resultados análogos.

Se deberán adoptar todas las medidas de prevención, que eviten la infiltración o escorrentía de vertidos en el terreno, al objeto de garantizar la ausencia de riesgo de contaminación de los suelos, así como de las aguas superficiales y subterráneas.

Residuos.

Con carácter general, y referida sobre todo a las obras y actuaciones a realizar en el desarrollo de la modificación y a las obras mayores de edificaciones futuras, en lo que se refiere a las Normas de Tramitación y concretamente a las diferentes licencias y obligaciones establecidas, ha de tenerse en cuenta como una exigencia más la obligación de incluir un Plan de Gestión de los Residuos que se generen, contemplando la separación selectiva en origen de los residuos originados en las obras, atendiendo a lo establecido en el Decreto 1418/01, de 27 de diciembre, donde se definen y clasifican los residuos inertes, no peligrosos y peligrosos, y de acuerdo con lo establecido en el Plan Nacional de Residuos de la Construcción y Demolición, aprobado por Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente.

Las actividades susceptibles de generar residuos peligrosos deberán cumplir con lo establecido en la Ley 10/98, de Residuos, y los Reglamentos que la desarrollan. Dichas actividades deberán obtener la correspondiente inscripción en el Registro Provincial de Actividades Productoras de Residuos Peligrosos, conforme a la citada Ley.

Otras.

En el caso de que se pretendan instalar actividades encuadradas en los Anexos de la Ley 7/94, de Protección Ambiental, éstas deberán someterse previamente al trámite de Prevención Ambiental que les sea preceptivo.

El condicionado de la presente Declaración Previa de Impacto Ambiental deberá ser incluido y asumido en el Documento del Planeamiento que sea objeto de aprobación provisional.

Cualquier acontecimiento de un suceso imprevisto, que implique una alteración de alguna de las condiciones expresadas en esta Declaración de Impacto Ambiental, se pondrá inmediatamente en conocimiento de esta Delegación Provincial, para los efectos oportunos. Si se introdujeran modificaciones sustanciales urbanísticas en el planeamiento en tramitación se estará a lo dispuesto en los artículos 39 y 40.2 del Reglamento anteriormente citado.

Antes de procederse a la Aprobación Definitiva del Proyecto de Modificación Puntual núm. 21 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Palos de la Frontera, que se plantea, será necesario emitir la Declaración de Impacto Ambiental Definitiva, para lo cual deberá remitirse el documento de aprobación provisional a esta Delegación Provincial, conforme al artículo 40 del Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental (Decreto 292/1995).

Huelva, 29 de diciembre de 2005.- La Delegada, Rocío Allepuz Garrido.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 6 de marzo de 2006, de la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda el cumplimiento de la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Huelva, en el recurso contencioso-administrativo Procedimiento Abreviado núm. 309/2004.

En el recurso contencioso-administrativo número 309/04, interpuesto por Juan Miguel Toscano Garrochena contra la desestimación presunta de su escrito de reclamación de retribuciones a la Delegación Provincial de esta Consejería en Huelva, se ha dictado sentencia por el Juzgado Contencioso-Administrativo número Dos de Huelva, de fecha 4 de noviembre de 2005, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

«Fallo: Estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Juan Miguel Toscano Garrochena, funcionario, representado por la Letrada doña Sara Romero Díaz frente a la desestimación presunta de su reclamación en materia de retribuciones contra la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, anulándola por su no conformidad con el ordenamiento jurídico y condenando a la misma a que le abone al recurrente previa liquidación correspondiente las retribuciones reclamadas incluidos los intereses legales por el desempeño de dicho puesto de trabajo durante el período incluido entre los días 5.4.2002 hasta el 30.5.2003, sin hacer expresa imposición de las costas causadas.»

Según lo establecido en los artículos 118 de la Constitución y 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y 104 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, he dispuesto el cumplimiento en sus propios términos de la expresada sentencia, así como su publicación en el BOJA.

Sevilla, 6 de marzo de 2006.- El Secretario General Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 6 de marzo de 2006, de la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda el cumplimiento de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cuatro de Sevilla, en el recurso contencioso-administrativo procedimiento abreviado núm. 524/2000, confirmada en todos sus extremos en la sentencia dictada contra el recurso de apelación 313/01.

En el recurso contencioso-administrativo, abreviado núm. 524/00, interpuesto por don Manuel Antonio Díaz Berguices contra la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía y como codemandados don Francisco J. Valle González, doña María Alegría Navarrete Ostenrieder, don José M. Muñoz Baca, don Antonio M. Sánchez Fernández y doña Carmen Díaz, se ha dictado sentencia por el Juzgado Contencioso-Administrativo número cuatro de Sevilla, de fecha 29 de junio de 2005, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

«Fallo: Que debo estimar y estimo el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Manuel Antonio Díaz Berguices contra la Orden de 26 de agosto de 2000 publicada en el BOJA núm. 98 de 26 de agosto, por la que se aprueba la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos y la relación de seleccionados correspondientes al Concurso extraordinario de acceso a la condición de personal laboral de carácter indefinido en plazas pertenecientes a la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, debiendo anular la misma, por no ser conforme a Derecho, acordando la inclusión en la lista definitiva que aprueba la resolución objeto de impugnación, al ahora recurrente, en el puesto correspondiente, con una puntuación de 48,90 puntos. No se hace condena en costas.»

Posteriormente se ha interpuesto recurso de apelación, rollo núm. 313/01 por la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía y doña María Navarrete Ostenreider, dictando sentencia el 2 de febrero de 2005, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

«Fallo: Desestimar el recurso de apelación interpuesto por el Letrado de la Junta de Andalucía en la representación que por su cargo ostenta, y por la Procuradora doña María de los Angeles Jiménez Sánchez, en nombre de doña María Alegría Navarrete Ostenrieder, contra la sentencia de 29 de junio de 2001, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cuatro, de los de Sevilla; que confirmamos en todos sus extremos.»

Según lo establecido en el artículo 118 de la Constitución y 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y 104 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, he dispuesto el cumplimiento en sus propios términos de la expresada sentencia, así como su publicación en el BOJA.

Sevilla, 6 de marzo de 2006.- El Secretario General Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 22 de febrero de 2006, de la Dirección Provincial de Córdoba del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se hacen pública las ayudas otorgadas a los Ayuntamientos al amparo de la Orden que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el Título VIII, artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, he resuelto dar publicidad a las subvenciones concedidas en el año 2005 establecidas en

el Decreto 141/2002, de 7 de mayo y en la Orden de 21 de octubre de 2005, por la que se abre convocatoria extraordinaria y excepcional de solicitud de ayudas a la cofinanciación de proyectos de interés social promovidos por Entidades Locales, reguladas por la Orden de 4 de julio de 2002, modificada por Ordenes de 19 de noviembre de 2002 y 21 de marzo de 2005, a las Corporaciones Locales, que en la presente se relacionan.

El abono de las subvenciones a que dan lugar las Resoluciones de concesión, se realizarán con cargo al crédito presupuestario: 0.1.14.31.01.14. 761.00.32B.2. para el 2005 y 3.1.14.31.01.14. 761.00.32B.9.2006 para el 2006.

BENEFICIARIO: AYUNTAMIENTO DE	EXPEDIENTE	IMPORTE GLOBAL
ADAMUZ	IS31/05	35.201,84
AGUILAR	IS75/04	137.959,46
ALCARACEJOS	IS28/05	9.236,25
ALGALLARIN	IS26/05	6.760,06
ALMEDINILLA	IS03/05	21.515,34
ALMODOVAR RIO	IS51/05	38.771,81
AÑORA	IS69/05	6.769,26
BAENA	IS63/05	125.968,93
BELALCAZAR	IS13/05	15.853,44
BELMEZ	IS44/05	6.549,46
BENAMEJI	IS72/05	47.650,46
BUJALANCE	IS10/05	90.419,49
CABRA	IS56/05	88.723,24
CAÑETE TORRES	IS08/05	33.807,08
CARCABUEY	IS06/05	20.936,29
CARDEÑA	IS65/05	12.164,49
LA CARLOTA	IS60/05	86.569,38
CARPIO	IS52/05	20.891,17
CASTIL DE CAMPOS	IS24/05	9.553,77
CASTRO DEL RIO	IS59/05	76.851,53
CONQUISTA	IS20/05	5.956,16
CORDOBA	IS77/05	44.806,82
DOÑA MENCIA	IS77/05	50.971,00
DOS TORRES	IS27/05	10.283,84
ENCINAREJO	IS33/05	9.498,65
ENCINAS REALES	IS16/05	22.213,00
ESPEJO	IS48/05	46.169,00
ESPIEL	IS22/05	9.383,62
FERNAN-NUÑEZ	IS66/05	41.382,00
F.CARRETEROS	IS54/05	16.888,12
FTE.LA LANCHA	IS25/05	10.938,22
FTE.OBEJUNA	IS73/05	15.039,12
FTE. PALMERA	IS36/05	63.569,81
FUENTE TOJAR	IS23/05	13.244,57
GRANJUELA	IS18/05	6.464,98
GUADALCAZAR	IS29/05	13.859,79
GUIJO	IS35/05	9.365,96
HINOJOSA D.	IS53/05	14.824,59
HORNACHUELOS	IS05/05	37.015,89
IZNAJAR	IS67/05	32.484,48
LUCENA	IS49/05	80.872,54
LUQUE	IS75/05	22.197,99
MONTALBAN	IS62/05	65.308,00
MONTEMAYOR	IS04/05	29.847,93
MONTILLA	IS41/05	75.900,01
MONTORO	IS50/05	39.973,36
MONTURQUE	IS38/05	22.292,79
MORILES	IS09/05	36.453,34
NVA.CARTEYA	IS21/05	82.150,77
OBEJO	IS19/05	8.368,26
PALENCIANA	IS12/05	18.776,55
PALMA DEL RIO	IS68/05	174.953,73
PEDRO ABAD	IS14/05	15.002,76
PEDROCHE	IS76/05	12.510,50
PYA-PVO	IS 15/05	16.639,52
POSADAS	IS57/05	42.877,64
POZOBLANCO	IS34/05	19.585,63
PRIEGO DE CO.	IS71/05	90.172,43

BENEFICIARIO: AYUNTAMIENTO DE	EXPEDIENTE	IMPORTE GLOBAL
PTE. GENIL	IS78/05	117.534,20
RAMBLA	IS70/05	52.572,21
RUTE	IS43/05	44.566,18
S.SEB.BALLEST.	IS01/05	11.691,57
STA. EUFEMIA	IS46/05	10.712,51
SANTAELLA	IS61/05	60.915,16
TORRECAMPO	IS11/05	15.642,90
VALENZUELA	IS47/05	16.284,08
VALSEQUILLO	IS17/05	13.121,99
VICTORIA	IS 02/05	17.844,56
VILLA DEL RIO	IS79/05	50.787,55
VILLAFRANCA	IS40/05	17.343,03
VILLAHARTA	IS37/05	5.597,26
VVA. DE COR.	IS07/05	39.265,62
VVA. DEL DUQUE	IS32/05	9.281,46
VVA. DEL REY	IS58/05	6.233,28
VILLARALTO	IS45/05	16.882,96
VILLAVICIOSA	IS42/05	13.340,47
VISO	IS55/05	21.313,64
ZUHEROS	IS39/05	11.279,38
TOTAL	78	2.772.606,13

Córdoba, 22 de febrero de 2006.- El Director, Antonio Fernández Ramírez.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

ORDEN de 20 de febrero de 2006, por la que se modifican las condiciones de autorización de determinadas Ferias Comerciales Oficiales de Andalucía.

Por Orden de 16 de diciembre de 2005, se autoriza la celebración de ferias comerciales con el carácter de oficial en Andalucía y se aprueba el Calendario de Ferias Comerciales Oficiales de Andalucía para el año 2006 (BOJA núm. 14, de 23 de enero de 2006), entre las que figuran las ferias denominadas Salón de la Oferta Cultural de Jaén y Construdeco, Feria de la Construcción e Industrias Afines.

La entidad organizadora de estas ferias solicita dejar sin efecto la autorización de celebración de las mismas, conforme a lo establecido en el Reglamento de Ferias Comerciales Oficiales de Andalucía, aprobado por Decreto 81/1998, de 7 de abril, que en su artículo 21 permite modificar las condiciones de autorización de una Feria Comercial Oficial.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han sido conferidas por la Ley 3/1992, de 22 de octubre, de Ferias Comerciales Oficiales de Andalucía, y el Decreto 81/1998, de 7 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Ferias Comerciales Oficiales de Andalucía, en relación con el Decreto 11/2004, de 24 de abril, sobre reestructuración de Consejerías, así como el Decreto 240/2004, de 18 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, y previo informe del Comité Consultivo de Ferias Comerciales Oficiales de Andalucía,

DISPONGO

Dejar sin efecto la autorización de las ferias Salón de la Oferta Cultural de Jaén y Construdeco, Feria de la Construcción e Industrias Afines, que tenían prevista su celebración del 17 al 19 de febrero de 2006 y del 2 al 5 de marzo de 2006, correlativamente.

La presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante el titular de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte en el plazo de un mes o ser impugnada directamente ante la Sala

de lo Contencioso-Administrativo, con sede en Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses, ambos plazos contados desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117, en relación con el artículo 48 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 20 de febrero de 2006

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte

ORDEN de 24 de febrero de 2006, por la que se modifican las condiciones de autorización de determinadas Ferias Comerciales Oficiales de Andalucía.

Por Orden de 16 de diciembre de 2005, se autoriza la celebración de ferias comerciales con el carácter de oficial en Andalucía y se aprueba el Calendario de Ferias Comerciales Oficiales de Andalucía para el año 2006 (BOJA núm. 14, de 23 de enero de 2006), entre las que figura la feria denominada «Salón Internacional del Caballo-Equediterránea».

La entidad organizadora de esta feria solicita autorización para modificar las condiciones de celebración de la misma, conforme a lo establecido en el Reglamento de Ferias Comerciales Oficiales de Andalucía, aprobado por Decreto 81/1998, de 7 de abril, que en su artículo 21 permite modificar las condiciones de autorización de una feria comercial oficial.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han sido conferidas por la Ley 3/1992, de 22 de octubre, de Ferias Comerciales Oficiales de Andalucía, y el Decreto 81/1998, de 7 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Ferias Comerciales Oficiales de Andalucía, en relación con el Decreto 11/2004, de 24 de abril, sobre reestructuración de Consejerías, así como el Decreto 240/2004, de 18 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, y previo informe del Comité Consultivo de Ferias Comerciales Oficiales de Andalucía,

DISPONGO

Modificar las condiciones de autorización de la feria comercial oficial de Andalucía que se reseña a continuación, en el sentido que se indica:

- La Feria «Salón Internacional del Caballo-Equediterránea», cuya celebración está prevista para los días 7, 8, 9 y 10 de septiembre de 2006, pasa a denominarse «Salón Internacional del Caballo-Equediterránea».

La presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante el titular de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte en el plazo de un mes o ser impugnada directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, con sede en Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses, ambos plazos contados desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117, en relación con el artículo 48 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 24 de febrero de 2006

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte

RESOLUCION de 20 de febrero de 2006, de la Dirección General de Planificación y Ordenación Turística, por la que se hace pública la relación de concesiones de títulos-licencias a las agencias de viajes que se citan (concesión).

Notificadas individualmente a los interesados las resoluciones por las que se concede el título-licencia de agencia de viajes, con sujeción a los preceptos del Decreto 301/2002, de 17 de diciembre, de agencias de viajes y centrales de reservas, se procede a publicar la relación de concesiones.

Razón social: Book in a Minute, S.L., bajo la denominación comercial de Bookinaminute.com.
Código identificativo: AN-291013-2.
Sede social: Avda. de España, complejo Valle Verde, núm. 11, en Mijas-Costa (Málaga).

Razón social: Travel Gabia Viajes, S.L.
Código identificativo: AN-181016-2.
Sede social: C/ Real de Málaga, núm. 49-D, en Granada.

Razón social: Ibericus Travel, S.L., bajo la denominación comercial de Ibericus Event & Travel.
Código identificativo: AN-291058-3.
Sede social: C/ Antonio Márquez, F-4, 2.º, oficina 2, en Torremolinos (Málaga).

Persona física: Don Daniel González Fernández, bajo la denominación comercial de Viajes Nueva Jerez.
Código identificativo: AN-111057-2.
Domicilio fiscal: Avda. los Arcos, núm. 3, locales 4 y 5, Urbanización Nueva Jerez, en Jerez de la Frontera (Cádiz).

Persona física: Don José Luis Vera Iglesias, bajo la denominación comercial de Viajes Cadiztour.
Código identificativo: AN-111025-2.
Domicilio fiscal: Plaza Jerez de la Frontera, núm. 7, bajo, puerta E, en Cádiz.

Persona física: Doña Ana María Peña Vargas, bajo la denominación comercial de Cartimatour.
Código identificativo: AN-291048-2.
Sede social: Carretera de Coín, núm. 5, local 2.º B, en Cártama (Málaga).

Razón social: Servilia, S.C., bajo la denominación comercial de Servilia Tours.
Código identificativo: AN-411063-2.
Sede social: C/ Real, núm. 66, en Carmona (Sevilla).

Razón social: Viajes Move World, S.C.
Código identificativo: AN-211075.
Sede social: Avenida Parque, Edificio Elvira, núm. 14, bajo, en Isla Cristina (Huelva).

Razón social: Bofer Viajes, S.L., bajo la denominación comercial de Global.
Código identificativo: AN-211059-3.
Sede social: Avda. Consolación, núm. 5, en Cartaya (Huelva).

Sevilla, 20 de febrero de 2006.- El Director General, Antonio Muñoz Martínez.

RESOLUCION de 1 de marzo de 2006, de la Delegación Provincial de Almería, por la que se hace pública la relación de subvenciones concedidas a Entidades Locales en materia de Infraestructura Turística, correspondiente a la convocatoria 2005.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto dar publicidad a las ayudas concedidas al amparo de la Orden de 10 de marzo de 2005, de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a Entidades Locales en materia de Infraestructura Turística correspondiente al ejercicio 2005, con cargo al programa y créditos presupuestarios siguientes:

1.1.15.00.17.04. 76502 75C 42004.
1.1.15.00.17.04. 76504 75C 62004.
0.1.15.00.17.04. 76504 75C 3.
0.1.15.00.01.04 76505 75C. 9.
3.1.15.00.17.04 765.04 75C 02006.
3.1.15.00.01.04 76505 75C 52006.

Expediente: ITLEXP05 TU0401 2005/57.
Beneficiario: Ayuntamiento.
Localidad: Abia.
Objeto: Embellecimiento de zonas.
Importe subvención: 10.854,29 €.

Expediente: ITLEXP05 TU0401 2005/12.
Beneficiario: Ayuntamiento.
Localidad: Alcolea.
Objeto: Creación de senderos para su utilización por medios no motores.
Importe subvención: 21.000,00 €.

Expediente: ITLEXP05 TU0401 2005/90.
Beneficiario: Ayuntamiento.
Localidad: Almócita.
Objeto: Pantallas vegetales y ajardinamiento.
Importe subvención 23.300,85 €.

Expediente: ITLEXP05 TU0401 2005/50.
Beneficiario: Ayuntamiento.
Localidad: Alsodux.
Objeto: Creación de senderos para su utilización por medios no motores.
Importe subvención: 11.516,40 €.

Expediente: ITLEXP05 TU0401 2005/89.
Beneficiario: Ayuntamiento.
Localidad: Beires.
Objeto: Puesta en valor turístico de elementos patrimoniales.
Importe subvención: 7.859,68 €.

Expediente: ITLEXP05 TU0401 2005/58.
Beneficiario: Ayuntamiento.
Localidad: Benitagla.
Objeto: Adecuación y construcción de miradores panorámicos.
Importe subvención: 9.026,50 €.

Expediente: ITLEXP05 TU0401 2005/41.
Beneficiario: Ayuntamiento.
Localidad: Berja.
Objeto: Señalización Turística.
Importe subvención: 14.618,09 €.

Expediente: ITLEXP05 TU0401 2005/23.
Beneficiario: Ayuntamiento.
Localidad: Canjáyar.
Objeto: Adecuación y construcción de miradores panorámicos.
Importe subvención: 12.882,46 €.

Expediente: ITLEXP05 TU0401 2005/110.
Beneficiario: Ayuntamiento.
Localidad: Carboneras.
Objeto: Embellecimiento de zonas.
Importe subvención: 57.546,27 €.

Expediente: ITLEXP05 TU0401 2005/81.
Beneficiario: Ayuntamiento.
Localidad: Chirivel.
Objeto: Iluminación.
Importe subvención: 122.582,28 €.

Expediente: ITLEXP05 TU0401 2005/95.
Beneficiario: Ayuntamiento.
Localidad: Dalías.
Objeto: Iluminación.
Importe subvención: 30.461,90 €.

Expediente: ITLEXP05 TU0401 2005/36.
Beneficiario: Ayuntamiento.
Localidad: Fiñana.
Objeto: Creación de senderos para su utilización por medios no motores.
Importe subvención: 27.650,00 €.

Expediente: ITLEXP05 TU0401 2005/17.
Beneficiario: Ayuntamiento.
Localidad: Huécija.
Objeto: Puesta en valor turístico de elementos patrimoniales.
Importe subvención: 41.926,76 €.

Expediente: ITLEXP05 TU0401 2005/37.
Beneficiario: Ayuntamiento.
Localidad: Illar.
Objeto: Iluminación.
Importe: 7.746,48 €.

Expediente: ITLEXP05 TU0401 2005/24.
Beneficiario: Ayuntamiento.
Localidad: Instinción.
Objeto: Adecuación y construcción de miradores panorámicos.
Importe: 27.831,76 €.

Expediente: ITLEXP05 TU0401 2005/45.
Beneficiario: Ayuntamiento.
Localidad: Lubrín.
Objeto: Embellecimiento de zonas.
Importe subvención: 66.678,34 €.

Expediente: ITLEXP05 TU0401 2005/48.
Beneficiario: Ayuntamiento.
Localidad: Lucainena de las Torres.
Objeto: Señalización Turística.
Importe subvención: 3.909,29 €.

Expediente: ITLEXP05 TU0401 2005/73.
Beneficiario: Ayuntamiento.
Localidad: Lúcar.
Objeto: Puesta en valor turístico de elementos patrimoniales.
Importe subvención: 120.000,00 €.

Expediente: ITLEXP05 TU0401 2005/42.
Beneficiario: Ayuntamiento.
Localidad: Nacimiento.
Objeto: Puesta en valor turístico de elementos patrimoniales.
Importe subvención: 8.400,00 €.

Expediente: ITLEXP05 TU0401 2005/43.
Beneficiario: Ayuntamiento.
Localidad: Olula de Castro.
Objeto: Señalización Turística.
Importe subvención: 20.003,23 €.

Expediente: ITLEXP05 TU0401 2005/88.
Beneficiario: Ayuntamiento.
Localidad: Padules.
Objeto: Puesta en valor turístico de elementos patrimoniales.
Importe subvención: 21.000,00 €.

Expediente: ITLEXP05 TU0401 2005/26.
Beneficiario: Ayuntamiento.
Localidad: Partalao.
Objeto: Iluminación.
Importe subvención: 11.501,22 €.

Expediente: ITLEXP05 TU0401 2005/6.
Beneficiario: Ayuntamiento.
Localidad: Santa Fe de Mondújar.
Objeto: Adecuación y construcción de miradores panorámicos.
Importe subvención: 60.870,85 €.

Expediente: ITLEXP05 TU0401 2005/106.
Beneficiario: Ayuntamiento.
Localidad: Sorbas.
Objeto: Puesta en valor turístico de elementos patrimoniales.
Importe subvención: 13.200,00 €.

Expediente: ITLEXP05 TU0401 2005/60.
Beneficiario: Ayuntamiento.
Localidad: Tabernas.
Objeto: Puesta en valor turístico de elementos patrimoniales.
Importe subvención: 32.372,32 €.

Expediente: ITLEXP05 TU0401 2005/47.
Beneficiario: Ayuntamiento.
Localidad: Tahal.
Objeto: Iluminación.
Importe subvención: 30.858,43 €.

Expediente: ITLEXP05 TU0401 2005/83.
Beneficiario: Ayuntamiento.
Localidad: Terque.
Objeto: Puesta en valor turístico de elementos patrimoniales.
Importe subvención: 1.547,71 €.

Expediente: ITLEXP05 TU0401 2005/122.
Beneficiario: Ayuntamiento.
Localidad: Turre.
Objeto: Iluminación.
Importe subvención: 100.869,87 €.

Expediente: ITLEXP05 TU0401 2005/52.
Beneficiario: Ayuntamiento.
Localidad: Turrillas.
Objeto: Iluminación.
Importe subvención: 3.832,40 €.

Expediente: ITLEXP05 TU0401 2005/86.
Beneficiario: Ayuntamiento.
Localidad: Uleila del Campo.
Objeto: Adecuación y construcción de miradores panorámicos.
Importe subvención: 12.600,00 €.

Expediente: ITLEXP05 TU0401 2005/4.
Beneficiario: Ayuntamiento.
Localidad: Veleftique.
Objeto: Señalización Turística.
Importe subvención: 31.441,57 €.

Expediente: ITLEXP05 TU0401 2005/85.
Beneficiario: Ayuntamiento.
Localidad: Vélez Blanco.
Objeto: Adecuación y construcción de miradores panorámicos.
Importe subvención: 27.268,42 €.

Expediente: ITLEXP05 TU0401 2005/53.
Beneficiario: Ayuntamiento.
Localidad: Vélez Rubio.
Objeto: Iluminación. Embellecimiento de zonas.
Importe subvención: 19.117,70 €.

Expediente: ITLEXP05 TU0401 2005/100.
Beneficiario: Ayuntamiento.
Localidad: Vera.
Objeto: Embellecimiento de zonas.
Importe subvención: 67.853,00 €.

Expediente: ITLEXP05 TU0401 2005/22.
Beneficiario: Ayuntamiento.
Localidad: El Ejido.
Objeto: Señalización Turística.
Importe subvención: 28.282,54 €.

Expediente: ITLEXP05 TU0401 2005/112.
Beneficiario: Entidad Local Menor.
Localidad: Balanegra.
Objeto: Señalización Turística.
Importe subvención: 2.736,66 €.

Expediente: ITLEXP05 TU0401 2005/29.
Beneficiario: Ayuntamiento.
Localidad: Benahadux.
Objeto: Puesta en valor turístico.
Importe subvención: 151.155,55 €.

Expediente: ITLEXP05 TU0401 2005/108.
Beneficiario: Ayuntamiento.
Localidad: Alcudía de Monteagud.
Objeto: Adecuación y construcción de miradores panorámicos.
Importe subvención: 7.897,57 €.

Expediente: ITLEXP05 TU0401 2005/7.
Beneficiario: Ayuntamiento.
Localidad: Senés.
Objeto: Adecuación y construcción de miradores panorámicos.
Importe subvención: 15.512,36 €.

Expediente: ITLEXP05 TU0401 2005/9.
Beneficiario: Ayuntamiento.
Localidad: Bentarique.
Objeto: Embellecimiento elementos turísticos.
Importe subvención: 55.641,87 €.

Expediente: ITLEXP05 TU0401 2005/14.
Beneficiario: Ayuntamiento.
Localidad: Castro de Filabres.
Objeto: Adecuación y construcción de miradores panorámicos.
Importe subvención: 48.739,26 €.

Expediente: ITLEXP05 TU0401 2005/25.
Beneficiario: Ayuntamiento.
Localidad: Rágol.
Objeto: Adecuación y construcción de miradores panorámicos.
Importe subvención: 24.239,10 €.

Expediente: ITLEXP05 TU0401 2005/36.
Beneficiario: Ayuntamiento.
Localidad: Fiñana.
Objeto: Iluminación.
Importe subvención: 4.207,70 €.

Expediente: ITLEXP05 TU0401 2005/65.
Beneficiario: Ayuntamiento.
Localidad: Alhabia.
Objeto: Adecuación y construcción de miradores panorámicos.
Importe subvención: 51.396,80 €.

Expediente: ITLEXP05 TU0401 2005/82.
Beneficiario: Ayuntamiento.
Localidad: Bacares.
Objeto: Puesta en valor turístico.
Importe subvención: 34.421,78 €.

Expediente: ITLEXP05 TU0401 2005/91.
Beneficiario: Ayuntamiento.
Localidad: Abrucena.
Objeto: Señalización Turística.
Importe subvención: 24.584,40 €.

Almería, 1 de marzo de 2006.- La Delegada, M.^a Isabel Requena Yáñez.

RESOLUCION de 7 de marzo de 2006, de la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace pública la Resolución en la que se relacionan las solicitudes de Entidades Locales que no reúnen los requisitos exigidos en la convocatoria de subvenciones en materia de infraestructura turística, correspondientes al ejercicio 2006, y se efectúa requerimiento de subsanación.

Al amparo de la Orden de 10 de marzo de 2005 por la que se regula el procedimiento general para la concesión de subvenciones en materia de infraestructura turística, modificada por la Orden de 3 de enero de 2006 (BOJA núm. 10, de 17 de enero de 2006), esta Delegación Provincial hace público lo siguiente:

Primero. Mediante la Resolución de 7 de marzo de 2006, de la Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, en la que se relacionan las solicitudes de Entidades Locales que no reúnen los requisitos exigidos en la convocatoria, se ha efectuado requerimiento con indicación del plazo para subsanar la falta o, en su caso, aportar los preceptivos documentos.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial, sita en C/ Jacintos, 4, de Cádiz, a partir del mismo día de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Los plazos establecidos en dicha Resolución se computarán a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Cádiz, 7 de marzo 2006.- El Delegado, Domingo Sánchez Rizo.

RESOLUCION de 7 de marzo de 2006, de la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace pública la Resolución por la que se declara la inadmisión de las solicitudes presentadas por las Entidades Locales que se citan, a la convocatoria de subvenciones en materia de Infraestructura Turística, correspondiente al ejercicio 2006.

Al amparo de la Orden de 10 de marzo de 2005, por la que se regula el procedimiento general para la concesión de subvenciones en materia de Infraestructura Turística, modificada por la Orden de 3 de enero de 2006 (BOJA núm. 10, de 17 de enero de 2006), esta Delegación Provincial hace público lo siguiente:

Primero. Mediante la Resolución de 7 de marzo de 2006, se ha declarado la inadmisión de solicitudes de subvención presentadas por Entidades Locales al amparo de la citada Orden reguladora, por su presentación extemporánea o por incumplimiento de las condiciones subjetivas u objetivas exigidas.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución junto con la relación de los afectados, estará expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial, sita en C/ Jacintos, 4, de Cádiz, a partir del mismo día de la publicación de este Anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Los plazos establecidos en dicha Resolución se computarán a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Cádiz, 7 de marzo de 2006.- El Delegado, Domingo Sánchez Rizo.

RESOLUCION de 2 de marzo de 2006, de la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se hace pública la relación de ayudas concedidas para la modernización y fomento de la artesanía andaluza (Convocatoria año 2005).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto dar publicidad a las ayudas concedidas al amparo de la Orden de 22 de diciembre de 2003, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se establecen las normas reguladoras de la concesión de ayudas para la modernización y fomento de la artesanía andaluza (Convocatoria año 2005), con cargo al programa y crédito presupuestario siguiente:

0.1.15.00.01.14. .77402.76A .2

En la siguiente relación se indica el beneficiario, el número de expediente y los importes subvencionados:

Beneficiario	Expediente	Municipio	Ayuda	Beneficiario	Expediente	Municipio	Ayuda
A R MARMOLES Y GRANITOS SL	AREEXP04 EH1401 2005 / 000299	MONTALBAN DE CORDOBA	15.025,00	CARPINTERIA Y EBANISTERIA MUÑOZ SRL	AREEXP04 EH1401 2005 / 000173	BAENA	6.468,00
ACERADOS Y PAVIMENTOS EL CASTILLO SL UNIPERSONAL	AREEXP04 EH1401 2005 / 000247	BENAMEJI	2.017,50	CARPINTERIA Y EBANISTERIA SANCHEZ BUENO SULLEN CONSTITUCION	AREEXP04 EH1401 2005 / 000170	CASTRO DEL RIO	7.110,09
ADAMUZ PINO EMILIO JOSE	AREEXP04 EH1401 2005 / 000357	LA RAMBLA	1.034,50	CARPIO GARCIA JULIAN	AREEXP04 EH1401 2005 / 000257	VILLA DEL RIO	880,61
ALCAIDE CIRERA CARLOS	AREEXP04 EH1401 2005 / 000236	CÓRDOBA	549,78	CASTANEDA HURTADO SERAFIN	AREEXP04 EH1401 2005 / 000018	CÓRDOBA	2.499,68
ALGABA LOPEZ MANUEL	AREEXP04 EH1401 2005 / 000153	MONTILLA	945,27	CASTRO DIAZ JOSE MARIA	AREEXP04 EH1401 2005 / 000050	POZOBLANCO	6.900,76
ALJAMA GONZALEZ PEDRO JAVIER	AREEXP04 EH1401 2005 / 000348	LA RAMBLA	3.484,50	CASTRO FERNANDEZ FRANCISCO	AREEXP04 EH1401 2005 / 000046	VILLANUEVA DE CORDOBA	3.821,50
ARQUICEM SL	AREEXP04 EH1401 2005 / 000088	MONTEMAYOR	16.340,86	CEPAS REY JOSE	AREEXP04 EH1401 2005 / 000160	VILLANUEVA DE CORDOBA	3.258,00
ARTEOSUNA CERAMICAS SL	AREEXP04 EH1401 2005 / 000350	LA RAMBLA	29.819,45	CERAMICA DECORATIVA GUADALQUIVIR SLL EN CONSTITUCION	AREEXP04 EH1401 2005 / 000306	LA RAMBLA	3.135,00
BARNIZADOS Y RESTAURACIONES DISA SCA	AREEXP04 EH1401 2005 / 000177	CASTRO DEL RIO	8.185,23	CERAMICA HNDOS PEDRAZA ELCINTO SLCONST	AREEXP04 EH1401 2005 / 000007	LA RAMBLA	16.057,33
BLANCO Y SANTERVAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA LABORAL	AREEXP04 EH1401 2005 / 000011	POZOBLANCO	1.000,00	COBANTRA Y SER SL	AREEXP04 EH1401 2005 / 000332	EL CARPIO	9.987,10
BLE HERRERO ANTONIO	AREEXP04 EH1401 2005 / 000045	CÓRDOBA	1.441,86	COLETO LEON JOSE	AREEXP04 EH1401 2005 / 000166	VILLANUEVA DE CORDOBA	15.025,00
BONILLA ARANDA GONZALO	AREEXP04 EH1401 2005 / 000085	BAENA	500,89	DEL RIO MUÑOZ ALFONSO	AREEXP04 EH1401 2005 / 000239	LA RAMBLA	12.272,65
BRONCES DECOEXPORT SL	AREEXP04 EH1401 2005 / 000281	LUCENA	17.252,50	DIAZ VALLEJO AGUSTIN	AREEXP04 EH1401 2005 / 000165	VILLANUEVA DE CORDOBA	3.612,29
CABALLERO CAÑETE ANTONIO	AREEXP04 EH1401 2005 / 000144	DOÑA MENCIA	790,00	DUEÑAS MUÑOZ LUIS	AREEXP04 EH1401 2005 / 000009	VILLAVICIOSA DE CORDOBA	7.160,00
CABALLERO SERENA PEDRO	AREEXP04 EH1401 2005 / 000102	SANTA EUFEMIA	627,12	EGABRENSE DE MARQUETERIA SL EN CONSTITUCION	AREEXP04 EH1401 2005 / 000057	CABRA	3.780,40
CADENAS DEL SUR SL	AREEXP04 EH1401 2005 / 000016	CÓRDOBA	1.325,00	ESPEJO ARROYO JOSE FRANCISCO	AREEXP04 EH1401 2005 / 000023	MONTILLA	15.025,00
CANO MARQUEZ JUAN	AREEXP04 EH1401 2005 / 000334	TORRECAMPO	5.754,50	F URBANO COCINAS Y BAÑOS SL EN CONSTITUCION	AREEXP04 EH1401 2005 / 000365	LA RAMBLA	15.650,00
CARPINTERIA ARTESANAL DOMINGO CONTRERAS SL	AREEXP04 EH1401 2005 / 000052	VILLANUEVA DE CORDOBA	14.480,00	FABRICA DE MUEBLES INFALU SL	AREEXP04 EH1401 2005 / 000289	LUCENA	15.000,00
CARPINTERIA HERMANOS LEIVA SL	AREEXP04 EH1401 2005 / 000150	MONTILLA	8.805,00	FERNANDEZ CASTRO AGUSTIN	AREEXP04 EH1401 2005 / 000138	PEDROCHE	2.361,50
CARPINTERIA MELENDO CARDENAS SLL	AREEXP04 EH1401 2005 / 000123	BAENA	10.604,50				

Beneficiario	Expediente	Municipio	Ayuda	Beneficiario	Expediente	Municipio	Ayuda
FORJA ARTESANA LOS PEDROCHES SCA	AREEXP04 EH1401 2005 / 000145	HINOJOSA DEL DUQUE	3.928,45	MEJIAS GARCIA JUAN	AREEXP04 EH1401 2005 / 000324	LA RAMBLA	800,00
GALEOTE PEREZ JOSE JESUS	AREEXP04 EH1401 2005 / 000120	BAENA	16.036,00	MEMBRIVES LUQUE RAFAEL	AREEXP04 EH1401 2005 / 000072	CÓRDOBA	1.863,69
GONZALEZ CARRILLO MANUEL	AREEXP04 EH1401 2005 / 000211	VILLANUEVA DE CORDOBA	1.060,10	MERIDA AVALOS FRANCISCO	AREEXP04 EH1401 2005 / 000143	PRIEGO DE CORDOBA	3.591,00
HIERRO Y ARCILLA S.L.L	AREEXP04 EH1401 2005 / 000189	PALMA DEL RIO	6.980,50	MODJAR SL	AREEXP04 EH1401 2005 / 000115	BAENA	14.284,05
IDEAL PROMISE SL	AREEXP04 EH1401 2005 / 000017	CÓRDOBA	4.150,00	MONTECARPIN SL	AREEXP04 EH1401 2005 / 000083	MONTEMAYOR	16.226,23
JIMENEZ LOPEZ EMILIO JOSE	AREEXP04 EH1401 2005 / 000049	CÓRDOBA	1.060,00	MORILLO Y BERRAL SL	AREEXP04 EH1401 2005 / 000180	PUENTE-GENIL	966,93
JIMENEZ SALADO JOSE	AREEXP04 EH1401 2005 / 000335	CÓRDOBA	1.723,68	MOYANO MARQUEZ MANUEL	AREEXP04 EH1401 2005 / 000298	LA RAMBLA	15.025,00
JURADO GARCIA LEONARDO	AREEXP04 EH1401 2005 / 000199	LA RAMBLA	915,95	MUEBLES RAFAEL URBANO SL	AREEXP04 EH1401 2005 / 000087	LA RAMBLA	5.929,00
LEIVA FUENTES RAFAEL	AREEXP04 EH1401 2005 / 000154	CÓRDOBA	23.922,23	MUEBLES SOTO MORENO SL	AREEXP04 EH1401 2005 / 000307	LA RAMBLA	12.847,00
LOPEZ DELGADO MIGUEL	AREEXP04 EH1401 2005 / 000103	VILLARALTO	879,70	MUÑOZ ELCINTO ALFONSO	AREEXP04 EH1401 2005 / 000351	LA RAMBLA	1.100,00
LOPEZ MOYA ANTONIO	AREEXP04 EH1401 2005 / 000242	VILLANUEVA DEL DUQUE	7.744,65	MUÑOZ REDONDO FRANCISCO	AREEXP04 EH1401 2005 / 000254	CÓRDOBA	3.250,00
LOPEZ TORRERO VICENTE	AREEXP04 EH1401 2005 / 000214	CÓRDOBA	1.850,00	OLIVARES SOTO ANTONIO	AREEXP04 EH1401 2005 / 000198	LA RAMBLA	5.889,50
LUNA TENLLADO ANTONIO	AREEXP04 EH1401 2005 / 000129	PUENTE-GENIL	15.025,00	PEREZ PEREZ LUIS	AREEXP04 EH1401 2005 / 000071	CÓRDOBA	2.032,09
MANUEL Y ALEJANDRO PORTAJES Y COCINAS SL	AREEXP04 EH1401 2005 / 000285	MONTALBAN DE CORDOBA	8.000,00	P. X. NAVIMONTI SL	AREEXP04 EH1401 2005 / 000019	MONTILLA	14.280,55
MAQUINARIA AGRICOLA HERMANOS LUQUE SLL	AREEXP04 EH1401 2005 / 000174	BAENA	15.025,00	QUINTERO GARRIDO JOSE ANTONIO	AREEXP04 EH1401 2005 / 000232	CASTRO DEL RIO	902,59
MARIN ALJAMA FRANCISCO JAVIER	AREEXP04 EH1401 2005 / 000098	LA RAMBLA	10.127,00	RAMOS MOLINA ROSARIO MARIA	AREEXP04 EH1401 2005 / 000187	MONTORO	2.175,00
MARTIN OBEJO ANTONIO	AREEXP04 EH1401 2005 / 000081	PEDROCHE	1.552,50	RODRIGO RODRIGUEZ JUAN	AREEXP04 EH1401 2005 / 000287	CÓRDOBA	8.655,00
MARTINEZ RECIO MIGUEL ANGEL	AREEXP04 EH1401 2005 / 000037	CASTRO DEL RIO	8.906,63	RODRIGUEZ ESPINOSA LUIS	AREEXP04 EH1401 2005 / 000274	CÓRDOBA	541,50
MATRICERIA Y MOLDES CORDOBESES SL	AREEXP04 EH1401 2005 / 000036	CÓRDOBA	15.025,00	RODRIGUEZ MOYANO JUAN	AREEXP04 EH1401 2005 / 000316	CÓRDOBA	5.000,00
MEDINA LOPEZ DIEGO MANUEL	AREEXP04 EH1401 2005 / 000084	CASTRO DEL RIO	15.025,00	RODRIGUEZ POZUELO FRANCISCO	AREEXP04 EH1401 2005 / 000209	VILLANUEVA DE CORDOBA	15.025,00

Beneficiario	Expediente	Municipio	Ayuda	Beneficiario	Expediente	Municipio	Ayuda
ROMERO GUTIERREZ ANTONIO	AREEXP04 EH1401 2005 / 000225	CÓRDOBA	1.900,00	SOGARLUC SL	AREEXP04 EH1401 2005 / 000026	LUCENA	2.250,00
RUBIO VALVERDE JOSE CARLOS	AREEXP04 EH1401 2005 / 000054	CÓRDOBA	29.275,00	SORIANO Y DELGADO TAPIZADOS SL LABORAL	AREEXP04 EH1401 2005 / 000263	VILLA DEL RIO	3.229,02
RUIZ GUERRA ALFONSO	AREEXP04 EH1401 2005 / 000038	CÓRDOBA	6.875,00	TAGUAS RUIZ JUAN PABLO	AREEXP04 EH1401 2005 / 000224	CÓRDOBA	1.483,72
RUIZ MURILLO CRISTOBAL MANUEL	AREEXP04 EH1401 2005 / 000020	HINOJOSA DEL DUQUE	1.049,90	TALLERES PUENTES GARCIA SL LABORAL	AREEXP04 EH1401 2005 / 000329	EL CARPIO	1.258,00
SANCHEZ LOPEZ JOSE CARLOS	AREEXP04 EH1401 2005 / 000015	CÓRDOBA	3.415,63	TOMAS JIMENEZ MANUEL	AREEXP04 EH1401 2005 / 000264	PALMA DEL RIO	7.865,00
SANCHEZ RUIZ DOMINGO JAVIER	AREEXP04 EH1401 2005 / 000047	CÓRDOBA	1.896,50	TORRE SANCHEZ JOAQUIN DE LA	AREEXP04 EH1401 2005 / 000156	BAENA	537,00
SANTIAGO RIESGO RAFAEL	AREEXP04 EH1401 2005 / 000099	PALMA DEL RIO	4.037,75	TRASSIERRA MUEBLES SL	AREEXP04 EH1401 2005 / 000240	CÓRDOBA	2.855,00
SERRANO MONTILLA CRISTOBAL LUIS	AREEXP04 EH1401 2005 / 000318	LA RAMBLA	1.034,50	VALVERDE CAMACHO JUAN	AREEXP04 EH1401 2005 / 000033	SANTA EUFEMIA	0,00
SERRANO ORTIZ JOSE	AREEXP04 EH1401 2005 / 000048	CÓRDOBA	4.479,92				
SILLERO LOPEZ JOSE MANUEL	AREEXP04 EH1401 2005 / 000108	CASTRO DEL RIO	11.141,99				

Córdoba, 2 de marzo de 2006.- El Delegado, Valentín Antonio Priego Ruiz.

RESOLUCION de 2 de marzo de 2006, de la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se hace pública la relación de ayudas concedidas en materia de promoción comercial (Convocatoria año 2005).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto dar publicidad a las ayudas concedidas al amparo de la Orden

de 22 de diciembre de 2003, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se establecen las normas reguladoras de la concesión de ayudas en materia de promoción comercial (Convocatoria año 2005), con cargo al programa y crédito presupuestario siguiente:

0.1.15.00.01.14. .77401 .76A .1

En la siguiente relación se indica el beneficiario, el número de expediente y los importes subvencionados:

Beneficiario	Expediente	Municipio	Ayuda	Beneficiario	Expediente	Municipio	Ayuda
A.C.B. DE MADERA SL	PREEXP04 EH1401 2005 / 000155	LUCENA	9.318,50	COMERCIALIZADORA LOS TITOS SL	PREEXP04 EH1401 2005 / 000088	VILLANUEVA DE CORDOBA	6.650,00
A.C.B. LACADOS SL	PREEXP04 EH1401 2005 / 000153	LUCENA	15.939,00	COMPañIA ALIMENTARIA DEL SUR DE EUROPA SA	PREEXP04 EH1401 2005 / 000252	PALMA DEL RIO	25.935,00
A.C.DISEÑO II TRADE 2003 SL LABORAL	PREEXP04 EH1401 2005 / 000323	LUCENA	11.982,00	CONDE VERA SA	PREEXP04 EH1401 2005 / 000095	CÓRDOBA	18.212,50
ACEITES EL PALOMAR SA	PREEXP04 EH1401 2005 / 000320	ALMEDINILLA	29.300,00	CONFITERIA DULCINEA SL	PREEXP04 EH1401 2005 / 000039	VILLANUEVA DEL REY	5.000,00
AGRICOLA TAGRA SL	PREEXP04 EH1401 2005 / 000127	LA RAMBLA	7.149,70	CONTORNO TEXTIL SL	PREEXP04 EH1401 2005 / 000308	ALMEDINILLA	7.525,00
ALFARO JOYEROS, SA	PREEXP04 EH1401 2005 / 000310	CÓRDOBA	9.000,00	CREACIONES ESPALIU BERDUD SA	PREEXP04 EH1401 2005 / 000023	CÓRDOBA	29.927,50
ANAFEL SL	PREEXP04 EH1401 2005 / 000048	ENCINAS REALES	21.482,00	ECOLOJEANS SL	PREEXP04 EH1401 2005 / 000313	PIRGO DE CORDOBA	6.405,00
ARFRECO SL	PREEXP04 EH1401 2005 / 000198	HINOJOSA DEL DUQUE	5.710,00	EMBUTIDOS CORDON SA	PREEXP04 EH1401 2005 / 000190	CAÑETE DE LAS TORRES	18.000,00
ARTE COCINA DE LA SUBBETICA SA	PREEXP04 EH1401 2005 / 000262	LUQUE	6.912,50	EMBUTIDOS HERMANOS RUANO PULIDO SL	PREEXP04 EH1401 2005 / 000103	POSADAS	16.000,00
ATORRASAGASTI MAYOZ JOSE MARIA	PREEXP04 EH1401 2005 / 000107	HINOJOSA DEL DUQUE	3.684,63	EMBUTIDOS SIERRA BLAZQUEÑA SL	PREEXP04 EH1401 2005 / 000147	LOS BLAZQUEZ	8.534,00
AVENTURA VERTICAL SL	PREEXP04 EH1401 2005 / 000087	LUCENA	6.218,50	EMBUTIDOS SIERRA BLAZQUEÑA SL	PREEXP04 EH1401 2005 / 000148	LOS BLAZQUEZ	7.788,00
AVIDES ESPAÑA S.COOP.AND.	PREEXP04 EH1401 2005 / 000034	FUENTE PALMERA	9.067,00	EMBUTIDOS SIERRA BLAZQUEÑA SL	PREEXP04 EH1401 2005 / 000149	LOS BLAZQUEZ	6.780,50
BELLON CASTILLA MARIA CARMEN	PREEXP04 EH1401 2005 / 000100	CÓRDOBA	8.582,50	EVA JOYEROS SL	PREEXP04 EH1401 2005 / 000180	CÓRDOBA	6.400,00
BODEGAS NAVARRO SA	PREEXP04 EH1401 2005 / 000168	MONTILLA	8.245,25	FABRICA DE MUEBLES HERMANOS SANCHEZ SL	PREEXP04 EH1401 2005 / 000268	LUCENA	6.872,50
CALDERERIA BRETONES SL	PREEXP04 EH1401 2005 / 000213	PIRGO DE CORDOBA	4.545,96	FEDELSUR FERETROS DEL SUR SL	PREEXP04 EH1401 2005 / 000135	PUENTE-GENIL	3.887,18
CARPINTERIA INDUSTRIAL MUEBLES CAJA SL	PREEXP04 EH1401 2005 / 000197	HINOJOSA DEL DUQUE	4.810,00	FUNDICIONES ARJONA SA	PREEXP04 EH1401 2005 / 000255	LUCENA	9.039,50
CARYELE JOYEROS SL	PREEXP04 EH1401 2005 / 000356	CÓRDOBA	5.127,50	GALLARDO INNOVACION SL	PREEXP04 EH1401 2005 / 000060	LUCENA	10.789,50
COCH-HOGAR LUCENTINO SL	PREEXP04 EH1401 2005 / 000202	LUCENA	18.112,50	GOMEZ NEVADO GABRIEL	PREEXP04 EH1401 2005 / 000134	VILLAVICIOSA DE CORDOBA	8.347,50
COCINAS SORIA Y CASTILLO SL	PREEXP04 EH1401 2005 / 000091	LUCENA	6.000,00	GORRIZ FABRICANTE DE JOYERIA Y BISUTERIA SL	PREEXP04 EH1401 2005 / 000002	CÓRDOBA	3.350,00
COIMBRA SELECCION SL	PREEXP04 EH1401 2005 / 000113	LUCENA	24.040,00	G.R EXPDISEÑO SUR S.L	PREEXP04 EH1401 2005 / 000815	LA RAMBLA	8.020,00

Beneficiario	Expediente	Municipio	Ayuda	Beneficiario	Expediente	Municipio	Ayuda
GRACIA HERMANOS SA	PREEXP04 EH1401 2005 / 000183	MONTILLA	19.165,00	MUEBLES DE MADERA PROMI SL	PREEXP04 EH1401 2005 / 000158	CABRA	16.830,00
GUZMAN NARANJO SL	PREEXP04 EH1401 2005 / 000110	LUCENA	10.011,19	MUEBLES LUCEDIEZ SL	PREEXP04 EH1401 2005 / 000254	LUCENA	9.000,00
HERMANOS CRUZ CUENCA SL	PREEXP04 EH1401 2005 / 000303	LUCENA	5.997,60	MUEBLES ODISEA SL	PREEXP04 EH1401 2005 / 000265	LUCENA	7.820,00
HERPLAS METACRILATO SL	PREEXP04 EH1401 2005 / 000321	LUCENA	24.040,00	MUEBLES PRIVILEGIO SL	PREEXP04 EH1401 2005 / 000307	LUCENA	8.400,00
IBERICO DE CARDEÑA SL	PREEXP04 EH1401 2005 / 000120	CARDEÑA	7.000,00	MUEBLES RULEVI SL	PREEXP04 EH1401 2005 / 000302	LUCENA	25.040,00
IDEAL PROMISE SL	PREEXP04 EH1401 2005 / 000096	CÓRDOBA	5.500,00	MUEBLES RUSTICOS CASILDA MARIA SL	PREEXP04 EH1401 2005 / 000269	LUCENA	24.700,00
INDUSTRIAS HUERTAS CAMPOS SL	PREEXP04 EH1401 2005 / 000344	LUCENA	15.662,50	OLEOCULTURA SL	PREEXP04 EH1401 2005 / 000209	CASTRO DEL RIO	13.384,49
INVERSIONES SPANGOLD SL	PREEXP04 EH1401 2005 / 000008	CÓRDOBA	10.204,87	ORFEBRES NAVARRO SL	PREEXP04 EH1401 2005 / 000025	CÓRDOBA	24.334,56
JUAN MANUEL BLANCO SL	PREEXP04 EH1401 2005 / 000144	POZOBLANCO	14.838,00	OSUNA CONFECCIONES SL	PREEXP04 EH1401 2005 / 000309	FUENTE-TOJAR	6.800,00
JUMI LUCENA SL	PREEXP04 EH1401 2005 / 000067	LUCENA	19.371,48	PINTARELLA DEL SUR SL	PREEXP04 EH1401 2005 / 000230	PRIEGO DE CORDOBA	24.040,00
LEGUICE SL	PREEXP04 EH1401 2005 / 000170	CÓRDOBA	3.005,00	POLILAMINADOS DE ZUHEROS SL	PREEXP04 EH1401 2005 / 000214	ZUHEROS	7.422,94
LUCECONFOR SL	PREEXP04 EH1401 2005 / 000173	LUCENA	11.118,19	PORTAGE INDUSTRIAL LUCENTINO SL	PREEXP04 EH1401 2005 / 000094	LUCENA	23.912,50
MARINISA SA	PREEXP04 EH1401 2005 / 000073	PEDRO ABAD	9.047,23	REMOLQUES RAMIREZ SL	PREEXP04 EH1401 2005 / 000267	LUCENA	13.981,00
MARTINEZ ROSA JUAN MANUEL	PREEXP04 EH1401 2005 / 000258	CÓRDOBA	4.500,00	SANVER DEC SL EN CONSTITUCION	PREEXP04 EH1401 2005 / 000288	LUCENA	25.040,50
MOLINA CABALLERO JOSE MARIA	PREEXP04 EH1401 2005 / 000264	RUTE	6.600,00	SARMIENTO CAMISEROS SL	PREEXP04 EH1401 2005 / 000043	PRIEGO DE CORDOBA	3.830,22
MONFRI SL	PREEXP04 EH1401 2005 / 000099	CÓRDOBA	15.462,50	SEPRIRSA SL	PREEXP04 EH1401 2005 / 000226	VILLA DEL RIO	14.657,02
MONTERO & IDELUM SL	PREEXP04 EH1401 2005 / 000242	BUJALÁNCE	10.500,00	SUSPENSIONES ELASTICAS DEL NORTE SL	PREEXP04 EH1401 2005 / 000004	CÓRDOBA	27.518,00
MUEBLE DE OLIVO ATEGUA SDAD COOP ANDALUZA	PREEXP04 EH1401 2005 / 000207	CASTRO DEL RIO	8.291,54	URBANO PEINADO LUCAS	PREEXP04 EH1401 2005 / 000314	LA RAMBLA	4.255,06
MUEBLES ARPA SLL	PREEXP04 EH1401 2005 / 000290	LUCENA	5.010,77	VIDA JIMENEZ JOSE LAUREANO	PREEXP04 EH1401 2005 / 000312	PRIEGO DE CORDOBA	5.803,00
MUEBLES CARPEAR SL	PREEXP04 EH1401 2005 / 000119	LUCENA	28.075,00				
MUEBLES DE LA ABUELA SL	PREEXP04 EH1401 2005 / 000104	LUCENA	24.040,00				

Córdoba, 2 de marzo de 2006. - El Delegado, Valentín Antonio Priego Ruiz.

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 27 de febrero de 2006, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica a los posibles interesados la interposición de recurso contencioso-administrativo núm. PA 554/2005, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta, s/n, Edificio Viapol, portal B, planta 6.ª, se ha interpuesto por doña M.ª Teresa Aguilar Rodríguez, recurso contencioso-administrativo núm. PA 554/2005, contra la Resolución de 22 de julio de 2005, de la Comisión núm. 4 de baremación de la Especialidad Infantil, mediante la que se elevan a definitivas las puntuaciones de la fase de concurso.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración de la vista el día 20 de abril de 2006, a las 11,30 horas.

Publicándose la presente para notificación a todos los posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días.

Sevilla, 27 de febrero de 2006.- La Secretaría General Técnica, M.ª Luz Osorio Teva.

RESOLUCION de 27 de febrero de 2006, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica a los posibles interesados la interposición de recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 764/2005 ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta, s/n, edificio Viapol, portal B, planta 6.ª, se ha interpuesto por José Carlos Carmona Sarmiento recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 764/2005 contra la desestimación presunta del recurso de reposición formulado el 7 de octubre de 2005, contra la Resolución de fecha 22 de septiembre de 2005, de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos, por la que se hace pública convocatoria urgente para la cobertura de puestos vacantes en los Conservatorios Superiores de Música, para el curso 2005/2006.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración de la vista el día 2 de mayo de 2006, a las 10,10 horas.

Publicándose la presente para notificación a todos los posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días.

Sevilla, 27 de febrero de 2006.- La Secretaria General Técnica, M.ª Luz Osorio Teva.

RESOLUCION de 27 de febrero de 2006, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica a los posibles interesados la interposición de recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 440/2005 ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cuatro de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cuatro de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta, s/n, Edificio Viapol, portal B, planta 6.ª, se ha interpuesto por don Francisco Javier Rodríguez Triguero, don Joaquín Villazán Sánchez y don Javier Morales Marín recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 440/2005 contra la desestimación por silencio administrativo del recurso de reposición formulado el

14.4.2005, contra la resolución presunta de la solicitud de fecha 10 de noviembre de 2004, sobre adjudicaciones de plazas a profesorado interino de la especialidad de Procesos y Medios de Comunicación.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración de la vista el día 5 de abril de 2006 a las 11,00 horas.

Publicándose la presente para notificación a todos los posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días.

Sevilla, 27 de febrero de 2006.- La Secretaria General Técnica, M.ª Luz Osorio Teva.

RESOLUCION de 27 de febrero de 2006, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica a los posibles interesados la interposición de recurso contencioso-administrativo núm. 696/05 sección 3.ª ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla sito en el Prado San Sebastián, Edificio Juzgado, sexta planta, se ha interpuesto por doña María Auxiliadora Ordóñez Muñoz recurso contencioso-administrativo núm. 696/05 sección 3.ª contra las resoluciones que desestiman por silencio administrativo, los recursos formulados el 11.8.2005 contra la resolución de la comisión de baremación publicada el 22.7.2005, por la que se eleva a definitiva la puntuación de la fase de concurso de la Oferta de Empleo Público para el Cuerpo de Maestros 2005 y contra la Resolución de 26 de julio de 2005 de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos, por la que se hace pública la listas de aspirantes seleccionados en el procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Maestros, convocado por Orden de 22 de febrero de 2005.

Publicándose la presente para notificación a todos los posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer ante dicha Sala en el plazo de nueve días.

Sevilla, 27 de febrero de 2006.- La Secretaria General Técnica, M.ª Luz Osorio Teva.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 26 de enero de 2006, de la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se publican las Ayudas Económicas Familiares concedidas al amparo de la Orden de 13 de abril de 1998, por la que se regulan las Ayudas Económicas Familiares y su gestión mediante la cooperación entre la Junta de Andalucía y las Corporaciones Locales de su territorio.

La citada Orden regula y convoca las Ayudas Públicas en el ámbito de la Consejería para el año 2005.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de la citada Orden, así como en el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública, esta Delegación Provincial, en uso de las competencias atribuidas por el Decreto 205/2004, de 11 de mayo, por el que se aprueba la estructura orgánica de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social (BOJA núm. 94, de 14 de mayo de 2004), ha resuelto hacer públicas las subvenciones concedidas.

Córdoba, 26 de enero de 2006.- La Delegada.

APLICACIONES: 0.1.19.00.01.14.467.00.31E.2Nombre del archivo del diskette: **PUBLICACIÓN SUBVENCIONES 2005**

EXPEDIENTE	SECTOR	ENTIDAD	CENTRO	CONCEPTO SUBVENCIONADO	IMPORTE
2005/147262	Menores y Familia	Ayto. de Baena		Ayudas Económicas Familiares	4.449,53 €
2005/147076	Menores y Familia	Ayto. de Lucena		Ayudas Económicas Familiares	7.008,58 €
2005/146415	Menores y Familia	Ayto. de Priego de Córdoba		Ayudas Económicas Familiares	4.613,43 €
2005/147035	Menores y Familia	Ayto. de Cabra		Ayudas Económicas Familiares	4.423,57 €
2005/147134	Menores y Familia	Ayto de Córdoba		Ayudas Económicas Familiares	92.742,50 €
2005/147104	Menores y Familia	Ayto. de Montilla		Ayudas Económicas Familiares	4.880,37 €
2005/235623	Menores y Familia	Ayto. de Palma del Río		Ayudas Económicas Familiares	4.500,00 €
2005/146759	Menores y Familia	Ayto. de Puente Genil		Ayudas Económicas Familiares	5.748,53 €
2005/147122	Menores y Familia	Diputación Provincial de Córdoba		Ayudas Económicas Familiares	51.079,48 €

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 22 de febrero de 2006, de la Secretaría General Técnica, por la que se hace público el Acuerdo del Jefe del Servicio de Legislación y Recursos notificando a doña María Dolores Artacho Pérez-Blázquez, la Orden que se cita.

«Habiéndose dictado Orden de la Excm. Sra. Consejera de Cultura, de 16.1.2006, por la que se resuelve el recurso de alzada contra Resolución del Delegado Provincial de la Consejería de Cultura en Sevilla, de fecha 16 de agosto de 2005, sobre petición de autorización de intervención en calle Juan Rabadán, 20, sito en Sevilla, solicitado por doña María Dolores Artacho Pérez-Blázquez, e intentada por dos veces sin resultado la notificación directa al domicilio designado por la recurrente, procede efectuar la notificación prevista en el apartado 5 del art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 61 de la citada Ley, se indica al interesado que el procedimiento de recurso Leg. y Rec. 224/05 se resolvió mediante Orden de la Consejera de 16 de enero de 2006, cuyo texto íntegro y expediente podrá consultar en el Servicio de Legislación y Recursos, calle San José, 13, 41004 de Sevilla, de 9 a 14 horas en el plazo de diez días hábiles contados desde el día siguiente al de la publicación de este Acuerdo en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Transcurrido dicho plazo se tendrá por practicada la notificación. Sevilla, 22 de febrero de 2006. El Jefe del Servicio de Legislación y Recursos, Luis Javier Jover Oliver.»

Sevilla, 22 de febrero de 2006.- La Secretaria General Técnica (P.S. Orden de 9.5.05), El Viceconsejero, José María Rodríguez Gómez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 2 de marzo de 2006, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los terceros interesados en el recurso núm. 47/06-S.3.ª, interpuesto por don Francisco Devesa Grimaldi y doña Rocío Morillo Ballesteros, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, se ha

interpuesto por don Francisco Devesa Grimaldi y doña Rocío Morillo Ballesteros, recurso núm. 47/06-S.3.ª, contra el Decreto 192/2005, de 6 de septiembre, por el que se aprueban el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Bahía de la Breña y Marismas del Barbate, publicado en el BOJA núm. 223, de 15 de noviembre de 2005, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo núm. 47/06-S.3.ª

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas personas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado o derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 2 de marzo de 2006.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 3 de marzo de 2006, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los terceros interesados en el recurso núm. 668/05, interpuesto por Prospein, S.L., ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de Córdoba.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de Córdoba, se ha interpuesto por Prospein, S.L., recurso núm. 668/05, contra la desestimación presunta del recurso de alzada interpuesto contra Resolución del Delegado Provincial de Medio Ambiente en Córdoba de fecha 10.6.05, por la que no se autoriza la creación del coto privado de caza denominado «Peñas Altas», Expte. C-273/04, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo núm 668/05.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas personas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado,

en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 3 de marzo de 2006.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. SEIS DE HUELVA

EDICTO dimanante del procedimiento verbal núm. 1212/2005. (PD. 900/2006).

NIG: 2104142C20050007939.
Procedimiento: Verbal.-Desah. F. Pago (N) 1212/2005. Negociado: IA.
Sobre: Desahucio.
De: Don Francisco Bayo Bayo.
Procuradora: Sra. Cristina Jiménez Martín.
Letrada: Sra. María Cinta Bayo Caro.
Contra: Don Andrés Cabrera Parejos y doña Magdalena Gómez Carmona.

EDICTO

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Verbal-Desh.F.Pago (N) 1212/2005 seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de Huelva a instancia de Francisco Bayo Bayo contra Andrés Cabrera Parejos y Magdalena Gómez Carmona sobre Desahucio, se ha dictado la sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA

En Huelva, a dos de febrero de dos mil seis.

Vistos por mí, don Enrique Clavero Barranquero, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número Seis de esta Ciudad, los presentes Autos de Juicio Verbal registrados con el número 1.212 de 2005, cuyo objeto ha versado sobre desahucio por falta de pago, y seguidos entre partes, de una y como demandante, don Francisco Bayo Bayo, representado por el Procurador doña Cristina Jiménez Martín y asistido por la Letrada Sra. Bayo Caro, y de otra y como parte demandada, don Andrés Cabrera Parejos y doña Magdalena Gómez Carmona, en situación procesal de rebeldía.

FALLO

Que debo estimar y estimo íntegramente la demanda formulada por don Francisco Bayo Bayo y, en consecuencia, declarando haber lugar al desahucio instado y declarando pues resuelto, por falta de pago de la renta, el contrato de arrendamiento concertado respecto de piso en planta primera, designado con la letra «C», del Edificio radicado en la Calle Virgen Chiquita, núm. 5, de esta Capital, de fecha 8 de febrero de 2005, debo condenar y condeno a la parte demandada don Andrés Cabrera Parejos y doña Magdalena Gómez Carmona a, estando y pasando por la anterior declaración, desocupar y desalojar el expresado inmueble, dejándolo libre y expedito y a la entera disposición de la parte actora dentro del término legal, bajo apercibimiento de lanzamiento en caso contrario,

así como al abono de las costas procesales devengadas en la primera instancia de este procedimiento.

Incorpórese esta Sentencia al Libro de los de su clase. Líbrese testimonio de la misma para constancia en los autos de referencia. Notifíquese a las partes advirtiéndoles que la misma no es firme y que contra ella cabe recurso de apelación que habrá de prepararse, por escrito y ante este Juzgado, en el término de los cinco días hábiles siguientes al de su notificación, advirtiéndole especialmente a la parte demandada que el referido recurso no se le admitirá si al prepararlo no manifiesta, acreditándolo por escrito, tener satisfechas las rentas vencidas y las que con arreglo al contrato deba pagar adelantadas.

Así por esta mi Sentencia definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.

E//.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los demandados Andrés Cabrera Parejos y Magdalena Gómez Carmona, extiendo y firmo la presente en Huelva a dieciséis de febrero de dos mil seis.- El/La Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. SIETE DE MALAGA

EDICTO dimanante del procedimiento de menor cuantía núm. 146/1999. (PD. 927/2006).

NIG: 2906742C19997000852.
Procedimiento: Menor Cuantía 146/1999. Negociado: 6.
Sobre: Liberación de hipoteca.
De: Don Francisco Leiva Ruz.
Procurador: Sr. Joaquín Carrión Pastor.
Contra: Don José Pedro Tornay López, Antonia Olmo Mellado, Josefa Gómez España, Juan Tinoco Martín y B.O.E. a los que tengan interés.

EDICTO

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Menor Cuantía 146/1999 seguido en el Juzgado de Primera Instancia Núm. Siete de Málaga a instancia de Francisco Leiva Ruz contra José Pedro Tornay López, Antonia Olmo Mellado, Josefa Gómez España, Juan Tinoco Martín y B.O.E. a los que tengan interés sobre liberación de hipoteca, se ha dictado la sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

«En la ciudad de Málaga, a doce de diciembre de dos mil uno.

La Sra. doña M.^a Teresa Sáez Martínez, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número Siete de los de Málaga, habiendo visto y examinado los presentes autos de Juicio de Menor Cuantía, bajo el número 146/99, seguido a ins-

tancias del Procurador Sr. Carrión Pastor, en nombre y representación de don Francisco Leiva Ruz contra don Pedro Tornay López y doña Antonia Olmo Mellado, doña Josefa Gómez España y don Juan Tinoco Martín y aquellas personas que tengan interés en el procedimiento, recayendo en ellos la presente resolución en base a los siguientes,

FALLO

Que estimando la demanda formulada por el Procurador Sr. Carrión Pastor, en nombre y representación de don Francisco Leiva Ruz contra don Pedro Tornay López y doña Antonia Olmo Mellado, doña Josefa Gómez España y don Juan Tinoco Martín y aquellas personas que tengan interés en el procedimiento, ordeno la cancelación de la carga o gravamen a que se contrae este procedimiento y que afecta a la finca descrita en el cuerpo de esta resolución. Una vez firme, librese

y entréguese al citado Procurador testimonio literal de esta sentencia, a fin de que le sirva de título bastante para obtener la cancelación acordada. Todo ello, sin pronunciamientos sobre las costas de este procedimiento.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de apelación, debiendo prepararse mediante escrito presentado ante este Juzgado, en el plazo de cinco días siguientes a la notificación, indicando la resolución apelada y la voluntad de recurrir, con expresión de los pronunciamientos que se impugnan.»

Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al/a los casahabientes o subrogados a los que tengan interés, extendiendo y firmo la presente en Málaga, a quince de noviembre de dos mil cuatro.- El/La Secretario.

5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 6 de marzo de 2006, de la Delegación Provincial de Málaga, en relación con el contrato de arrendamiento de inmueble como sede de la Delegación (Expte. 7/06).

Vista la memoria justificativa elaborada por la Delegación de Justicia y Administración Pública en Málaga, y acreditada la necesidad del arrendamiento del inmueble para sede de la Delegación Provincial de la Consejería de Justicia y Administración Pública en Málaga.

Visto el Acuerdo de Inicio del expediente de contratación (Expte. 7/06) en la que se justifica la utilización del procedimiento de adjudicación directa para su materialización, por razón de las peculiaridades de la necesidad a satisfacer, conforme a lo dispuesto en la normativa aplicable.

Remitidos los preceptivos informes de la Secretaria General Técnica y de la D.G. de Patrimonio de la Consejería de Economía y Hacienda, ambos favorables a la renovación del Contrato de arrendamiento de inmueble como sede de la Delegación Provincial de la Consejería de Justicia y Administración Pública en Málaga,

RESUELVE

1. Adoptar el procedimiento de adjudicación directa, para la tramitación del oportuno expediente de contratación, por la peculiaridad de la necesidad a satisfacer, siendo la solución más adecuada al interés público, en virtud de lo dispuesto en el art. 84.1 de la Ley 4/86, de 5 de mayo, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el art. 176.1 del Decreto 276/1987, de 11 de noviembre, por la que se aprueba el Reglamento para la aplicación de la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el art. 8.3 de la Orden de la Consejería de Justicia y Administración Pública de 17 de septiembre de 2004, por la que se delegan competencias en diversas materias en distintos órganos de la Con-

sejería, modificada por la de 14 de febrero de 2005, así como el resto de normativa aplicable.

Málaga, 6 de marzo de 2006.- La Delegada, Aurora Santos García de León.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 22 de febrero de 2006, de la Delegación Provincial de Granada, por la que se hace pública la adjudicación de los contratos que se indican.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación Provincial de Granada.

Expte.: 2005/2653 (GR-04/05-0912-PO).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del contrato: GR-04/05-0912-PO. Reparaciones varias de 106 vvdas. en G.º Los Alamos. Motril (Granada).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 234, de fecha 30.11.2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Tramitación de urgencia.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 616.163,88 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de febrero de 2006.

b) Contratista: Promociones Maratius, S.L.

c) Nacionalidad:

d) Importe de adjudicación: 532.673,67 euros.

Expte.: 2005/2891 (GR-04/06-0909-P).

2. Objeto del contrato.

- a) Tipo de contrato: Obras.
 b) Descripción del contrato: GR-04/06-0909-PO. Rep. varias en G.º 275 vvdas. Bda. Las Flores. Pinos Puente (Granada). Obra.
 c) Publicada la licitación en BOJA núm. 234, de fecha 30.11.2005.
 3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
 a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
 b) Procedimiento: Abierto.
 c) Forma: Subasta.
 4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 452.572,09 euros.
 5. Adjudicación.
 a) Fecha: 2 de febrero de 2006.
 b) Contratista: Promociones Maratius, S.L.
 c) Nacionalidad:
 d) Importe de adjudicación: 391.701,14 euros.

Expte.: 2005/3448 (GR-03/16-0977-P).

2. Objeto del contrato.
 a) Tipo de contrato: Obras.
 b) Descripción del contrato: GR-03/16-0977-PO. Recalce y reparaciones varias de 18 vvdas. en Albuñuelas (Granada).
 c) Publicada la licitación en BOJA núm. 234, de fecha 30.11.2005.
 3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
 a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
 b) Procedimiento: Abierto.
 c) Forma: Subasta.
 4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 351.243,65 euros.
 5. Adjudicación.
 a) Fecha: 2 de febrero de 2006.
 b) Contratista: Sondeos, Inyecciones y Trabajos Especiales, S.A. (SITE).
 c) Nacionalidad: España.
 d) Importe de adjudicación: 349.500,00 euros.

Granada, 22 de febrero de 2006.- El Delegado, P.S.R. (D. 21/85), El Secretario General, José L. Torres García.

RESOLUCION de 14 de noviembre de 2005, de la Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace pública la adjudicación del contrato de obras que se indica por el procedimiento abierto mediante la forma de concurso sin variantes.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace pública la adjudicación del contrato de obras, realizada mediante procedimiento abierto, que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
 - a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
 - b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación Provincial de Jaén.
 - c) Número de expediente: 2005/3112.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. Tramitación: De emergencia.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Trescientos ochenta y un mil cuatrocientos cuarenta y un euros con setenta y siete céntimos (381.441,77 euros).
5. Adjudicación.
 - a) Fecha: 20 de septiembre de 2005.
 - b) Contratista: Miguel Pérez Luque (Mipelsa).
 - c) Nacionalidad: España.

d) Importe de adjudicación: Trescientos ochenta y un mil cuatrocientos cuarenta y un euros con setenta y siete céntimos (381.441,77 euros).

Jaén, 14 de noviembre de 2005.- El Delegado, Manuel López Jiménez.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 9 de marzo de 2006, de la Secretaría General Técnica por la que se anuncia corrección de errores del concurso abierto correspondiente al expte. núm. 10/2006 «Organización y Promoción de la V Muestra de las Profesiones y el Empleo "Empleate 2006"». (PD. 924/2006).

El 3 de marzo de 2006 se publicó en el BOJA núm. 42, página 75, Resolución de 17 de febrero de 2006, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia concurso abierto para la adjudicación de Organización y Promoción de la V Muestra de las Profesiones y el Empleo «Empleate 2006». PD. 707/2006.

Advertido error en la Resolución antes mencionada

RESUELVO

1. Declarar el citado contrato de tramitación urgente.
2. Exigir como requisito específico del contratista la clasificación: Grupo: L, Subgrupo: 5, Categoría: D.
3. La fecha límite de presentación de ofertas será de 8 días naturales a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOJA.
4. Fijar la apertura de proposiciones a las nueve horas del día 31.3.2006, salvo si éstas son enviadas por correo, como queda recogido en la cláusula 8.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, y no se han recibido con anterioridad a esta fecha la apertura de proposiciones quedará fijada para el 7.4.2006.
5. Los apartados de la Resolución de 17 de febrero de 2006 antes citada, que contradigan a lo anteriormente expuesto, se entenderán corregidos.

Sevilla, 9 de marzo de 2006.- El Secretario General Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 3 de febrero de 2006, del Centro Andaluz de Medicina del Deporte, por la que se hace pública la adjudicación del contrato de servicio que se cita (2005/384487).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, el Centro Andaluz de Medicina del Deporte hace pública la adjudicación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
 - a) Organismo: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. Centro Andaluz de Medicina del Deporte.
 - b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Administración y Gestión.
 - c) Número de expediente: 2005/384487.

2. Objeto del contrato.
 - a) Tipo de contrato: Servicio.
 - b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de las dependencias de los Servicios Centrales y centros provinciales del Centro Andaluz de Medicina del Deporte.
 - c) División por lotes y número: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
 - a) Tramitación: Ordinaria.
 - b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
 - c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 72.000,00 €.
5. Adjudicación.
 - a) Fecha: 16 de diciembre de 2005.
 - b) Contratista: ISS Facility Services, S.A.
 - c) Nacionalidad: Española.
 - d) Importe de adjudicación: 68.400,00 euros.

Sevilla, 3 de febrero de 2006.- La Directora, M.^a del Carmen Adamuz Ruiz.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR

RESOLUCION de 10 de marzo de 2006, por la que se convoca la contratación que se cita. (PD. 926/2006).

Resolución de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, por la que se convoca concurso abierto para la adquisición de un Ecocardiógrafo.

1. Entidad adjudicadora.
 - a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir.
 - b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación Administrativa.
 - c) Número de expediente: CP16/EPHAG-1/06.
2. Objeto del contrato.
 - a) Descripción del objeto: Un ecocardiógrafo.
 - b) División de lotes y números: Ver Pliego Técnico.
 - c) Lugar de ejecución: E. P. Hospital Alto Guadalquivir en su centro de Andújar.
 - d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Tres meses desde el día siguiente a la formalización del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
 - a) Tramitación: Urgente.
 - b) Procedimiento: Abierto.
 - c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 80.000,00 euros.
5. Admisión de variantes o alternativas: No se admiten según lo establecido en los Pliegos.
6. Garantías. Provisional: 2% del importe límite.
7. Obtención de documentación e información.
 - a) Entidad: E. P. Hospital Alto Guadalquivir (Telf. 953 021 400) //htm.www.ephag.es// mcmerino@ephag.es.
 - b) Domicilio: Avda. Blas Infante, s/n.
 - c) Localidad y código postal: Andújar (Jaén), 23740.
 - d) Teléfono: 953 021 400.
 - e) Telefax: 953 021 405.
 - f) Fecha límite de obtención de documentos e información: El día anterior al del final del plazo de presentación de proposiciones a las 14,30 horas.
8. Requisitos específicos del contratista: Según Pliegos.
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
 - a) Fecha límite de presentación: El décimo día, a partir de la publicación de este anuncio, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La documentación que se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la E. P. Hospital Alto Guadalquivir, sita en Avda. Blas Infante, s/n, de Andújar (Jaén).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

10. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la sala de Juntas de la E. P. Hospital Alto Guadalquivir, en la fecha y hora que se anunciará, con 72 horas de antelación, en el tablón de anuncios del centro.

11. Otras informaciones:

12. Gastos de anuncio: Por cuenta de los adjudicatarios.

Andújar, 10 de marzo de 2006.- El Director Gerente, Alfonso Gámez Poveda.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, S.A.

ANUNCIO de licitación de concurso de consultoría. (PD. 933/2006).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción: Expediente: C-AL1003/PPRO. Redacción de Proyecto y opción a dirección de obra de la Autovía A-334 de Baza Huércal Overa. Tramo: Purchena-Fines.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Almería. Comunidad Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo del Proyecto: Doce (12) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.

a) Procedimiento: Abierto.

b) Forma: Concurso.

3. Presupuesto de licitación del Proyecto: Novecientos cuarenta mil setecientos siete euros con setenta y siete céntimos (940.707,77), IVA incluido.

5. Garantías: No.

6. Obtención de documentación e información: Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).

a) Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10, 1.^a planta.

b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.

c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.

7. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación hasta las 12,00 h del día 4 de mayo de 2006.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de Cláusulas Particulares.

d) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10, 1.^a planta, 41013, Sevilla.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura económica.

d) Admisión de variantes: No se admiten.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10, 1.^a planta.

Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la apertura.

9. Otras informaciones: Para toda correspondencia relacionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente siguiente C-AL1003/PPRO. Los ofertantes que presenten certificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de aportar la documentación administrativa que se incluye en el sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías,

así como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97 de 22 de julio por el que se crea el mencionado Registro, publicado en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión Europea.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán satisfechos por el adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al DOCE: 9 de marzo de 2006.

Sevilla, 9 de marzo de 2006.- El Director de Secretaría General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de concurso de obra. (PD. 932/2006).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción. Expediente: C-AL1021/OEJO. Obra de la variante de Las Cabezas de San Juan en la Carretera A-471.

b) Lugar de ejecución. Provincia: Almería. Comunidad Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Dieciocho (18) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.

a) Procedimiento: Abierto.

b) Forma: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: Cinco millones ciento cuatro mil cuatrocientos setenta y tres euros con cincuenta y nueve céntimos, IVA incluido (5.104.473,59).

5. Garantías: Sí, 2% del importe de licitación, IVA excluido: 102.089,47.

6. Obtención de documentación e información: Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).

a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, núm. 10, 1.ª planta.

b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.

c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.

7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación requerida: Grupo A; Subgrupo 2; Categoría f.

8. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del día 4 de mayo de 2006.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de Cláusulas Particulares.

c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10, 1.ª planta, Sevilla, 41013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la el domicilio de GIASA, Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10, 1.ª planta, Sevilla, 41013.

Fecha: Se comunicará oportunamente por GIASA.

10. Otras informaciones: Para toda correspondencia relacionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente siguiente: C-AL1021/OEJO. Los ofertantes que presenten certificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de aportar la documentación administrativa que se incluye en el sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías,

así como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de 22 de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publicado en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión Europea.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: 9 de marzo de 2006.

Sevilla, 9 de marzo de 2006.- El Director de Secretaría General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de concurso de consultoría. (PD. 931/2006).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción: Expediente: C-CO1060/PPRO. Redacción de Proyecto y opción a dirección de obra de la variante El Cañuelo en la A-333, de Alcaudete a la A-92 por Priego de Córdoba.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Córdoba. Comunidad Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo del Proyecto: Seis (6) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.

a) Procedimiento: Abierto.

b) Forma: Concurso.

3. Presupuesto de licitación del Proyecto: Cien mil sesenta y siete euros con veintisiete céntimos (100.067,27), IVA incluido.

5. Garantías: No.

6. Obtención de documentación e información: Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).

a) Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10, 1.ª planta.

b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.

c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.

7. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del día 18 de abril de 2006.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de Cláusulas Particulares.

d) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10, 1.ª planta, 41013, Sevilla.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura económica.

d) Admisión de variantes: No se admiten.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10, 1.ª planta.

Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la apertura.

9. Otras informaciones: Para toda correspondencia relacionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente siguiente C-CO1060/PPRO. Los ofertantes que presenten certificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de aportar la documentación administrativa que se incluye en el sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías, así como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello

de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de 22 de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publicado en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión Europea.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán satisfechos por el adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No procede.

Sevilla, 9 de marzo de 2006.- El Director de Secretaría General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de comunicación de fecha de apertura. (PD. 929/2006).

Se procede a notificar la fecha de apertura del siguiente concurso licitado por Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA):

1. Objeto del contrato.

Descripción. Expediente: C-MA5092/PPRO. Proyecto y opción a dirección de obra del acondicionamiento de la carretera A-365. Tramo: Sierra de Yeguas a Campillos.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda. Diego Martínez Barrio, núm. 10.

Fecha: 20 de abril de 2006.

Sevilla, 9 de marzo de 2006.- El Director de Secretaría General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de ampliación de fecha de recepción de ofertas. (PD. 928/2006).

Habiéndose publicado anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación expediente: C-CA1041/OEJO, Obra de remodelación de enlace de acceso a Algodonales-Zahara de la Sierra en el p.k. 45 de la A-384, en el BOJA de 10 de febrero de 2006 (PD. 417/2006), por medio del presente anuncio se procede ampliar la fecha límite de recepción de las ofertas:

Fecha límite de presentación hasta las 12,00 h del día 24 de marzo de 2006.

Sevilla, 9 de marzo de 2006.- El Director de Secretaría General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de ampliación de fecha de apertura de ofertas. (PD. 930/2006).

Habiéndose publicado anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de fecha de apertura del expediente: C-CO1020/PPRO, Proyecto y dirección de obra de acondicionamiento de la carretera A-421 de Villafranca de Córdoba a Villanueva de Córdoba, tramo p.k. 21+800 a 51+300, en el BOJA de 9 de marzo de 2006 (PD. 791/2006), por medio del presente anuncio se procede ampliar la fecha de apertura de las ofertas:

Fecha apertura de ofertas económicas: 23 de marzo de 2006.

Sevilla, 10 de marzo de 2006.- El Director de Secretaría General, José Luis Nores Escobar.

COMUNIDAD DE REGANTES DE LA ZONA REGABLE DEL VIAR

RESOLUCION de 24 de febrero de 2006, por la que se anuncia concurso, por el procedimiento de licitación abierta, para la contratación de las obras que se citan en la descripción del objeto. (PP. 742/2006).

1. Entidad adjudicadora.
 - a) Organismo: Comunidad de Regantes de la Zona Regable del Viar.
 - b) Dependencia que tramita el expediente:
 - c) Número de expediente:
2. Objeto del contrato.
 - a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras necesarias según el proyecto: «Red de riego, filtrado y telecontrol» de la modernización de la Zona Regable del Viar, tt.mm. Cantillana, Villaverde del Río, Burguillos, Guillena, Alcalá del Río y La Algaba en la provincia de Sevilla.
 - b) Plazo de ejecución: Treinta y seis meses (36).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
 - a) Tramitación: Ordinaria.
 - b) Procedimiento. Abierto.
 - c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros): Cincuenta y dos millones novecientos treinta y cinco mil doscientos cuarenta euros con noventa y siete céntimos (52.935.240,97 euros).
 5. Garantías. Garantía provisional: 2%. Garantía definitiva: 4%.
 - a) Entidad: Comunidad de Regantes de la Zona Regable del Viar.
 - b) Domicilio: Trajano, número 2.
 - c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41002.
 - d) Teléfono: 954 216 025.
 - e) Telefax: 954 212 507.
 - f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 17 de abril de 2006.
 - g) Coste de la documentación: 600 euros.
 7. Requisitos específicos del contratista.
 - a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos categoría): C-2-c; E-6-f; I-7-e; K-8-d.
 - b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Informe de instituciones financieras. Impuesto de Sociedades. Informe de Auditoría de los últimos tres ejercicios.
 8. Presentación de ofertas de las solicitudes de participación.
 - a) Fecha límite de presentación: 21 de abril de 2006, a las 13,00 h.
 - b) Documentación presentar: La estipulada en los Pliegos.
 - c) Lugar de presentación: Comunidad de Regantes Zona Regable del Viar en calle Trajano, número 2, de Sevilla, 41002.
 - d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Seis meses.
 - e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de las ofertas.
 - a) Entidad: Comunidad de Regantes de la Zona Regable del Viar.
 - b) Domicilio: C/ Trajano, núm. 2.
 - c) Localidad: Sevilla, 41002.
 - d) Fecha: 4 de mayo de 2006.
 - e) Hora: A las 12 horas.
10. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» (en su caso): 24 de febrero de 2006.

Sevilla, 24 de febrero de 2006.- El Presidente, Francisco Lara García.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 24 de febrero de 2006, de la Delegación del Gobierno de Málaga, por la que se hacen públicas las resoluciones y actos de trámites relativos a expedientes sancionadores en materia de Consumo.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, por el presente anuncio se notifica a los expedientados que seguidamente se relacionan, los actos administrativos que se citan, haciéndose constar que para conocimiento íntegro del acto y constancia de tal conocimiento podrán comparecer en el Servicio de Consumo de Málaga, sito en Alameda Principal, 18, 2.ª planta, concediéndose los plazos de contestación y recursos que, respecto del acto notificado, a continuación se indican:

- Acuerdo de Iniciación: 15 días, alegaciones y pruebas, advirtiéndose que transcurrido dicho plazo sin formular alegaciones, el mencionado Acuerdo se considerará Propuesta de Resolución.
- Propuesta de Resolución o Trámite de Audiencia: 15 días, alegaciones.
- Resolución: 1 mes, recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Gobernación.
- Cambio de Instructor.

Núm. Expte.: 409/05.

Notificado: Pullmantur, S.A.

Ultimo domicilio: C/ Orense, 16, Madrid.

Acto que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 550/05.

Notificado: 118 Mega Games, S.L.

Ultimo domicilio: Centro Comercial El Ingenio, Vélez-Málaga (Málaga).

Acto que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 834/05.

Notificado: Villas de Montemar, S.L.

Ultimo domicilio: C/ Pez Dorado, Local 9, Torremolinos (Málaga).

Acto que se notifica: Propuesta de Resolución.

Núm. Expte.: 93/06.

Notificado: Sonu Santi, S.L.

Ultimo domicilio: C/ Cincel, 18, 2.º, Puerta 2, Fuenlabrada (Madrid).

Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Málaga, 24 de febrero de 2006.- El Delegado del Gobierno, José Luis Marcos Medina.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Granada, por el que se publica la Resolución de 6 de marzo de 2006, por la que se anuncia subsanación de errores relativa a la Orden de 22 de marzo de 2005, en relación con la Resolución de 19 de diciembre de 2005.

Resolución de 6 de marzo de 2006, de la Delegación del Gobierno de Granada, por la que se anuncia subsanación de errores relativa a la Orden de 22 de marzo de 2005, en relación con la Resolución de 19 de diciembre de 2005.

De conformidad con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y la Orden de 22 de marzo de 2005, por la que se establecen las bases reguladoras y el procedimiento para la concesión de subvenciones, en materia de consumo, a las asociaciones de consumidores y usuarios de Andalucía que realicen actividades concertadas en el marco de convenios suscritos con las Entidades Locales de la Comunidad Autónoma y Resolución de 19 de diciembre de 2005, se comprueba que algunas solicitudes no van acompañadas de la totalidad de la documentación exigida por el artículo 5 de la Orden de 22 de marzo de 2005.

Por lo anterior, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 6 de la Orden de 22 de marzo de 2005, se les requiere para que en el plazo de 10 días contados a partir del siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, procedan a efectuar la subsanación de los errores que a continuación se relacionan mediante la remisión de la documentación solicitada al Servicio de Consumo de Granada de la Junta de Andalucía, sito en el Edificio La Normal, Gran Vía, 56, de Granada.

Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios de Granada.
Huétor-Santillán y Alhendín.

Unión de Consumidores de Granada-UCA.
Colomera, Baza, Alhama de Granada, Albolote, Montillana, Fuente Vaqueros, Cúllar-Vega, Peligros, Pulianas, Armilla, Mancomunidad del Río Monachil.

Asociación de Consumidores y Usuarios Facua-Granada.
Cúllar, La Malahá, Jun.

- Certificado del Acuerdo del órgano competente de la Entidad Local con la que se pretende suscribir el Convenio de Colaboración en el que conste:

La aprobación de la celebración de dicho Convenio, pudiendo condicionarse la misma a la concesión por la Junta de Andalucía de la subvención solicitada por la otra parte signataria.

La cantidad exacta que la Entidad Local se compromete a aportar para la financiación de las actividades convenidas.

- Certificado de la Entidad Local acreditativo de la cantidad global que la misma destina a consumo en el presupuesto del ejercicio al que corresponda la convocatoria, y su porcentaje respecto de la cuantía del presupuesto de gasto de dicha Entidad. Si a la fecha de expiración del plazo de presentación de solicitudes para las subvenciones reguladas en la presente Orden, aún no hubiese sido aprobado el presupuesto correspondiente a dicho ejercicio, se aportará certificado de dicha Entidad Local acreditativo de la cuantía de los créditos finalmente consumidos en acciones administrativas destinadas al consumo durante el ejercicio anterior, tras las correspondientes modificaciones presupuestarias, en su caso, con desglose explicativo por capítulos, artículos, conceptos y expresión de actividades realizadas.

En caso de no atenderse el presente requerimiento, se le tendrá por desistido en su petición, previa Resolución que deberá ser dictada de forma expresa en los términos previstos en el artículo 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Se hace constar que el presente requerimiento está expuesto en el tablón de anuncios de la Delegación del Gobierno de Granada, sita en C/ Gran Vía, 56 (Granada).

Granada, 6 de marzo de 2006.- La Delegada del Gobierno, Teresa Jiménez Vílchez.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevilla, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de máquinas recreativas y de azar.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en Avda. de la Palmera, 24 de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Don Julio Romero Chavero.
Expediente: SE- 11/06-MR.
Infracción: Grave, tipificada en los arts. 29.1 de la Ley del Juego y 105.c) del Decreto 250/2005.
Fecha: 9 de febrero de 2006.
Sanción: De 601,02 a 30.050,61 €.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo: Diez días para presentar alegaciones desde el siguiente al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 2 de marzo de 2006.- El Delegado del Gobierno, Demetrio Pérez Carretero.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevilla, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de juegos y máquinas recreativas.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en Avda. de la Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Automática El Aljarafe, S.L.
Expediente: SE-15/06-MR.
Infracción: Leve, arts. 30.2 Ley 2/1986 y 106.a) del Decreto 250/2005.
Fecha: 14 de febrero de 2006.
Sanción: Hasta 601,02 €.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación.
Plazo: Diez días para presentar alegaciones desde el siguiente al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 1 de marzo de 2006.- El Delegado del Gobierno, Demetrio Pérez Carretero.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevilla, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de Juegos y Máquinas Recreativas.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en Avda. de la Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Juegos Caura, S.L.
Expediente: SE-10/06-MR.
Infracción: Grave, arts. 4.1.c) y 25.4 de la Ley 2/1986 y 49, 50, 51, 52 y 67 del Decreto 250/2005.
Fecha: 3 de febrero de 2006.
Sanción: De 601,02 a 30.050,61 €.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo: Diez días para presentar alegaciones desde el siguiente al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 1 de marzo de 2006.- El Delegado del Gobierno, Demetrio Pérez Carretero.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevilla, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de Espectáculos Taurinos.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en Avda. de la Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Don Raúl Martín Burgos.
Expediente: SE-35/05-ET.
Infracción: Grave.
Fecha: 1 de febrero de 2006.
Sanción: Mil quinientos (1.500) €.
Acto/s notificado/s: Resolución.
Plazo: Un mes para presentar alegaciones desde el siguiente al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 2 de marzo de 2006.- El Delegado del Gobierno, Demetrio Pérez Carretero.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

ANUNCIO de la Dirección General de Economía Social y Emprendedores, notificando trámite de audiencia del procedimiento administrativo de reintegro realizado en el expediente que abajo se relaciona, tramitados por algunos de los motivos previstos en el art. 112 de la LGHP de la Comunidad Autónoma Andaluza.

De conformidad con los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, y habida cuenta de que han sido intentadas las notificaciones de los actos por los que se confiere audiencia a los interesados, sin que hayan surtido efecto, se notifican, por medio de este anuncio, haciendo saber a las entidades interesadas que dispondrán de 15 días para examinar el contenido del expediente y presentar cuantos documentos y justificantes estimen pertinentes, en la Dirección General de Economía Social y Emprendedores sita en Avenida Hytasa, núm. 14, 41080 Sevilla, de acuerdo con lo previsto en art. 84 de la mencionada Ley.

Entidad: Tiendas El Arca, S.L.L.
Núm. Expte.: SC.188.JA/02.
Dirección: C/ Trinidad, 32 - 23400 Ubeda-Jaén.
Asunto: Notificación del trámite de audiencia correspondiente al procedimiento de reintegro incoado a dicha entidad de fecha 5 de septiembre de 2005 por la Dirección General de Economía Social y Emprendedores.

Asimismo, se les informa que el cómputo del plazo mencionado comienza a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio. Transcurrido el plazo sin hacer uso de derecho se dictará la correspondiente resolución conforme a los documentos que obren en el expediente.

Sevilla, 10 de febrero de 2006.- La Directora General, Ana M.^a Barbeito Carrasco.

ANUNCIO de la Dirección General de Economía Social y Emprendedores, notificando trámite de audiencia del procedimiento administrativo de reintegro realizado en el expediente que abajo se relaciona, tramitados por algunos de los motivos previstos en el art. 112 de la LGHP de la Comunidad Autónoma Andaluza.

De conformidad con los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, y habida cuenta de que han sido intentadas las notificaciones de los actos por los que se confiere audiencia a los interesados, sin que hayan surtido efecto, se notifican, por medio de este anuncio, haciendo saber a las entidades interesadas que dispondrán de 15 días para examinar el contenido del expediente y presentar cuantos documentos y justificaciones estimen pertinentes, en la Dirección General de Economía Social y Emprendedores sita en Avenida Hytasa, núm. 14, 41080, Sevilla, de acuerdo con lo previsto en el art. 84 de la mencionada Ley.

Entidad: Almena, Obras y Proyectos, S.L.L.
 Núm. Expte.: SC.089.GR/03.
 Dirección: C/ E/E Juncaril, Avda. Jacobo Camarer, 18220, Huétor Vega (Granada).
 Asunto: Notificación del trámite de audiencia correspondiente al procedimiento de reintegro incoado a dicha entidad de fecha 14 de junio de 2005, por la Dirección General de Economía Social y Emprendedores.

Asimismo, se les informa que el cómputo del plazo mencionado comienza a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio. Transcurrido el plazo sin hacer uso de derecho se dictará la correspondiente resolución conforme a los documentos que obren en el expediente.

Sevilla, 10 de febrero de 2006.- La Directora General, Ana M.^a Barbeito Carrasco.

ANUNCIO de la Dirección General de Economía Social y Emprendedores, notificando comunicación y trámite de audiencia de modificación de resolución de concesión realizado en el expediente que abajo se relaciona, tramitados por algunos de los motivos previstos en el art. 112 de la LGHP de la Comunidad Autónoma Andaluza.

De conformidad con los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, y habida cuenta de que han sido intentadas las notificaciones de los actos por los que se confiere audiencia a los interesados, sin que hayan surtido efecto, se notifican, por medio de este anuncio, haciendo saber a las entidades interesadas que dispondrán de 15 días para examinar el contenido del expediente y presentar cuantos documentos y justificantes estimen pertinentes, en la Dirección General de Economía Social y Emprendedores sita en Avenida Hytasa, núm. 14, 41080 Sevilla, de acuerdo con lo previsto en art. 84 de la mencionada Ley.

Entidad: Calidad y Creatividad, S.L.L.
 Núm. Expte.: SC.228.CA/03.
 Dirección: C/ Nereidas, 2 - 11011 Cádiz.
 Asunto: Notificación de la comunicación y trámite de audiencia de modificación de resolución de concesión realizado a dicha entidad de fecha 11 de octubre de 2005 por la Dirección General de Economía Social y Emprendedores.

Asimismo, se les informa que el cómputo del plazo mencionado comienza a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio. Transcurrido el plazo sin hacer uso de derecho se dictará la correspondiente resolución conforme a los documentos que obren en el expediente.

Sevilla, 10 de febrero de 2006.- La Directora General, Ana M.^a Barbeito Carrasco.

ANUNCIO de la Dirección General de Economía Social y Emprendedores, notificando trámites de audiencia del procedimiento administrativo de reintegros realizados en los expedientes que abajo se relacionan, tramitados por algunos de los motivos previstos en el art. 112 de la LGHP de la Comunidad Autónoma Andaluza.

De conformidad con los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, y habida cuenta de que han sido intentadas las notificaciones de los actos por los que se confiere audiencia a los interesados, sin que hayan surtido efecto, se notifican, por medio de este anuncio, haciendo saber a las entidades interesadas que dispondrán de quince días para examinar el contenido del expediente y presentar cuantos documentos y justificantes estimen pertinentes, en la Dirección General de Economía Social y Emprendedores, sita en Avenida Hytasa, núm. 14, 41080, Sevilla, de acuerdo con lo previsto en art. 84 de la mencionada Ley.

Entidad: Construcciones Merso Rota, S.L.L.
 Núm. expte.: SC.128.CA/02.
 Dirección: Camino Santa Teresa, s/n. Apdo. de Correos 107. 11520, Rota (Cádiz).
 Asunto: Notificación del trámite de audiencia correspondiente al procedimiento de reintegro incoado a dicha entidad de fecha 28 de julio de 2005, por la Dirección General de Economía Social y Emprendedores.

Entidad: Autorrecambios Tuning Huércal-Overa, S.L.L.
 Núm. expediente: SC.220.AL/02.
 Dirección: Avda. Andalucía, num. 21. 4650, Huércal-Overa (Almería).
 Asunto: Notificación del trámite de audiencia correspondiente al procedimiento de reintegro incoado a dicha entidad de fecha 14 de septiembre de 2005 por la Dirección General de Economía Social y Emprendedores.

Entidad: Instalux Instalaciones y Proyectos, S. Coop. And.
 Núm. expediente: SC.006.CA/99.
 Dirección: Avda. Reyes Católicos, s/n. 11130, Chiclana de la Frontera (Cádiz).
 Asunto: Notificación del trámite de audiencia correspondiente al procedimiento de reintegro incoado a dicha entidad de fecha 3 de mayo de 2005 por la Dirección General de Economía Social y Emprendedores.

Asimismo, se les informa que el cómputo del plazo mencionado comienza a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio. Transcurrido el plazo sin hacer uso de

derecho se dictará la correspondiente resolución conforme a los documentos que obren en el expediente.

Sevilla, 10 de febrero de 2006.- La Directora General, Ana M.ª Barbeito Carrasco.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba, de Certificación del Acuerdo y Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbanística de Fuente Obejuna (Expediente P-10/05), Aprobado Definitivamente de manera parcial con Suspensiones por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Córdoba, en sesión celebrada el día 24 de mayo de 2005.

Ver esta disposición en fascículos 2 y 3 de 3 de este mismo número

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 22 de febrero de 2006, de la Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se hace pública relación de interesados en Ayudas Públicas de Creación de Empleo Estable a los/as que no ha sido posible notificar determinados actos administrativos.

En cumplimiento de los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica a los interesados en las Ayudas a la Creación de Empleo Estable, que seguidamente se relacionan los extractos de actos administrativos que se citan, haciéndose constar que para conocimiento del contenido íntegro del acto y constancia del mismo podrán comparecer en un plazo de diez días en el Servicio Andaluz de Empleo de esta Delegación Provincial de Granada, sito en C/ Dr. Guirao Gea, s/n, Edif. Fleming, 2.ª planta:

Núm. de expediente: GR/EE/00156/1998.
Interesada: Antonia Martos Muñoz-La Bóveda de Granada, S.L.
CIF/DNI: B-18444786.
Ultimo domicilio: C/ Correo Viejo, núm. 4-1A-18010-Granada.
Extracto del contenido: Notificación Resolución Desist./No Aport. Doc.

Núm. de expediente: GR/PME/01396/2003.
Interesada: Montajes Namor, S.L.
CIF/DNI: B-18656025.
Ultimo domicilio: C/ Purchil, núm. 21-18004-Granada.
Extracto del contenido: Notificación Resolución Denegatoria.

Núm. de expediente: GR/NPE/00145/2005.
Interesado: Manuel José Merino Fernández.
CIF/DNI: 24.202.661-Z.
Ultimo domicilio: C/ San Miguel, núm. 22-18194-Churriana de la Vega (Granada).
Extracto del contenido: Requerimiento de documentación.

Núm. de expediente: GR/EE/02061/1999.
Interesada: Isabel Cornejo Escobar-Valoraciones Mediterráneo, S.A.
CIF/DNI: A-03319530.
Ultimo domicilio: C/ Alhóndiga, núm. 6-18005-Granada.

Extracto del contenido: Notificación Resolución Favorable.

Núm. de expediente: GR/NPE/00102/2005.
Interesada: Geosadores de Empresa, S.L.
CIF/DNI: B-18720789.
Ultimo domicilio: C/ Pío XII, núm. 14-Piso 3-18194-Churriana de la Vega (Granada).
Extracto del contenido: Notificación Resolución Denegatoria.

Núm. de expediente: GR/PME/01589/2003.
Interesada: Federación Andaluza de Minusválidos Asociados-FAMA.
CIF/DNI: G-18100701.
Ultimo domicilio: C/ Rodolfo Gil, núm. 6-14005-Córdoba.
Extracto del contenido: Notificación Resolución Denegatoria.

Granada, 22 de febrero de 2006.- El Director, Luis M. Rubiales López.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social.

A los efectos de conocimiento de los interesados, y en virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, seguidamente se relacionan los actos administrativos que se citan, haciéndose constar que para el conocimiento íntegro del acto podrán comparecer en el Negociado de Inspección y Sanciones del Servicio de Administración Laboral, sito en la Delegación Provincial de Empleo, Camino del Saladillo s/n, de Huelva, concediéndose los plazos de recursos que, respecto del acto notificado a continuación se indican:

- Resolución del Delegado Provincial de Empleo: 1 mes, recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Trabajo y Seguridad Social.

- Liquidación: Bien recurso previo de reposición ante el Delegado Provincial de Empleo (quince días), bien reclamación económico-administrativa ante la Junta Provincial de Hacienda de Huelva.

- Notificación de pago voluntario de sanciones (NPV): Notificaciones efectuadas, entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Notificaciones efectuadas entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Expediente núm.: 299/04-SH.
Empresa: Manuel Monterior Expósito.
Interesado: Sr. representante legal de la Empresa.
Acto notificado: Resolución.
Extracto del contenido: Infracción en materia de Seguridad e Higiene.
Acuerdo: Declarando caducidad del procedimiento.
Lugar y fecha: Huelva, 11 de octubre de 2004.
Organo que dicta el acto: Delegado Provincial de Empleo.
Firmado: Juan Márquez Contreras.

Expediente núm.: 429/05-SH.
Empresa: Construcciones y Promociones Veredón, S.L.
Interesado: Sr. representante legal de la Empresa.
Acto notificado: Resolución.
Extracto del contenido: Infracción en materia de Seguridad e Higiene.

Acuerdo: Sanción de 1.502,54 euros.
Lugar y fecha: Huelva, 25 de enero de 2006.
Organo que dicta el acto: Delegado Provincial de Empleo.
Firmado: Juan Márquez Contreras.

Expediente núm.: 319/05-SH.
Empresa: Manuel Ramos Ramos.
Interesado: Sr. representante legal de la Empresa.
Acto notificado: Resolución.
Extracto del contenido: Infracción en materia de Seguridad e Higiene.
Acuerdo: Sanción de 1.502,54 euros.
Lugar y fecha: Huelva, 30 de enero de 2006.
Organo que dicta el acto: Delegado Provincial de Empleo.
Firmado: Juan Márquez Contreras.

Huelva, 22 de febrero de 2006.- El Delegado, Juan Márquez Contreras.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga, notificando Resolución de expediente sancionador en materia de seguridad e higiene.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la sede de la Delegación de Empleo de Málaga, Servicio de Administración Laboral (Sección de Infracciones y Sanciones), sito en C/ Manuel Agustín Heredia, núm. 26, 2.ª planta, de Málaga.

Interesado: Nicolás Díaz Carbajo.
Expediente: 0026/04B.
Infracción: Arts. 12.2, 12.8, 13 y 16.B) y F) del R.D.L. 5/2000, de 4 de agosto.
Sanción: 2.000 euros.
Acto: Notificación Resolución de expediente sancionador.
Plazo: Un mes para interponer recurso de alzada, directamente o por conducto de esta Delegación Provincial, ante la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del presente acto.

Málaga, 10 de febrero de 2006.- El Delegado, Juan Carlos Lomeña Villalobos.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga, notificando Resolución de expediente sancionador en materia de Seguridad e Higiene.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la sede de la Delegación de Empleo de Málaga, Servicio de Administración Laboral (Sección de Infracciones y Sanciones), sito en C/ Manuel Agustín Heredia, núm. 26, 2.ª planta, de Málaga.

Interesado: Construcciones Aratern, S.L.
Expediente: 0026/04A.
Infracción: Arts. 12.2, 12.8, 13 y 16.B) y F) del R.D.L. 5/2000, de 4 de agosto.
Sanción: 2.000 euros.
Acto: Notificación Resolución de expediente sancionador.
Plazo: Un mes para interponer recurso de alzada, directamente o por conducto de esta Delegación Provincial, ante la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía,

contado a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación del presente acto.

Málaga, 14 de febrero de 2006.- El Delegado, Juan Carlos Lomeña Villalobos.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga, notificando Resolución de expediente sancionador en materia de Seguridad e Higiene.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la sede de la Delegación de Empleo de Málaga, Servicio de Administración Laboral (Sección de Infracciones y Sanciones), sito en C/ Manuel Agustín Heredia, núm. 26, 2.ª planta, de Málaga.

Interesado: Construcciones Alhaurín, S.A.
Expediente: 0058/04.
Infracción: Arts. 12, 14 del R.D.L. 5/2000, de 4 de agosto.
Sanción: 3.005,06 euros.
Acto: Notificación Resolución de expediente sancionador.
Plazo: Un mes para interponer recurso de alzada, directamente o por conducto de esta Delegación Provincial, ante la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, contado a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación del presente acto.

Málaga, 14 de febrero de 2006.- El Delegado, Juan Carlos Lomeña Villalobos.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga, notificando Resolución de expediente sancionador en materia de Seguridad e Higiene.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la sede de la Delegación de Empleo de Málaga, Servicio de Administración Laboral (Sección de Infracciones y Sanciones), sito en C/ Manuel Agustín Heredia, núm. 26, 2.ª planta, de Málaga.

Interesado: Lauropint, S.L.
Expediente: 0057/04.
Infracción: Art. 12.2 del R.D.L. 5/2000, de 4 de agosto.
Sanción: 1.502,54 euros.
Acto: Notificación Resolución de expediente sancionador.
Plazo: Un mes para interponer recurso de alzada, directamente o por conducto de esta Delegación Provincial, ante la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del presente acto.

Málaga, 14 de febrero de 2006.- El Delegado, Juan Carlos Lomeña Villalobos.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga, notificando Resolución de expediente sancionador en materia de trabajo.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la sede de la Delegación de Empleo de Málaga,

Servicio de Administración Laboral (Sección de Infracciones y Sanciones), sito en C/ Manuel Agustín Heredia, núm. 26, 2.ª planta, de Málaga.

Interesado: La Bolsa 7, S.L.
Expediente: 0024/04.
Infracción: Art. 8.3 del R.D.L. 5/2000, de 4 de agosto.
Sanción: 6.000 euros.
Acto: Notificación Resolución expediente sancionador.
Plazo: Un mes para interponer recurso de alzada, directamente o por conducto de esta Delegación Provincial, ante la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, contado a partir del día siguiente al de su notificación.

Málaga, 14 de febrero de 2006.- El Delegado, Juan Carlos Lomeña Villalobos.

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de Empleo, por el que se notifica resolución denegatoria a la solicitud de ayuda al amparo de la Orden de 21 de enero de 2004 presentada, por la empresa Estilo XXIII, S. Coop. And., relativa a los expedientes 42/2005/SOC Málaga.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, e intentada sin efecto la notificación de resoluciones denegatorias a la empresa Estilo XXIII, S.C.A., por la presente se procede a hacer pública la misma, al no haberse podido practicar en su domicilio, reproduciéndose a continuación el texto íntegro.

Se le comunica que el expediente administrativo se encuentra en las dependencias del Servicio Andaluz de Empleo (Avda. Manuel Agustín Heredia, 26, Málaga), pudiendo acceder al mismo previa acreditación de su identidad.

Resolución denegatoria de la solicitud de ayuda por contratación indefinida/incorporación de socios/as trabajadores/as.

Expediente: 42/2005/SOC Málaga.

Visto el expediente promovido por la empresa Estilo XXIII, S. Coop. And., con CIF núm. F92587658, con domicilio social en C/ Jaboneros, 4-5.º Izqda., solicitando subvención por contratación indefinida, al amparo de lo dispuesto en la Orden de 21 de enero de 2004 (BOJA de 3 de febrero de 2004), modificada por la Orden de 22.11.04 (BOJA de 26.11.04), por la que se establecen las bases de concesión de ayudas públicas para las Corporaciones Locales, los Consorcios de las Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico, y empresas calificadas como I+E dirigidas al fomento del desarrollo local, esta Dirección Provincial dicta la presente resolución en base a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Unico. Que en fecha 21.3.2005 ha tenido entrada el expediente citado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El Director Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Málaga es competente para dictar la presente resolución, conforme a lo establecido en el artículo 19 de la Orden de 21 de enero de 2004, modificada por la Orden de 22.11.04.

Segundo. Que según el artículo 38 de la Orden de 21 de enero de 2004, modificada por la Orden de 22 de noviembre de 2004, la concesión de la ayuda regulada en dicha Orden estará condicionada a la existencia de dotación presupuestaria para el correspondiente ejercicio económico.

Vistos los preceptos citados y demás de legal y general aplicación, esta Dirección Provincial acuerda denegar la solicitud de subvención formulada en su día por Estilo XXIII, S. Coop. And., en los expedientes en base a lo establecido en el artículo 38 de la citada Orden.

Notifíquese esta resolución al interesado en la forma prevista en los artículos 58 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, con advertencia de que contra la misma, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de reposición, de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y siguientes de la Ley 30/1992, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, ante el mismo órgano que emitió la resolución definitiva o, potestativamente, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde el siguiente a su notificación ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en los términos previstos en los artículos 25, 45 y 46 y demás concordantes de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Málaga, 27 de febrero de 2006.- El Director, Juan Carlos Lomeña Villalobos.

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de Empleo, por el que se notifica resolución denegatoria a la solicitud de ayuda al amparo de la Orden de 21 de enero de 2004, presentada por la empresa Gasantas, S. Coop. And., relativa a los expedientes 41/2005/SOC y 78/2005/SOC Málaga.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, e intentada sin efecto la notificación de resoluciones denegatorias a la empresa Gasantas, S.C.A., por la presente se procede a hacer pública la misma, al no haberse podido practicar en su domicilio, reproduciéndose a continuación el texto íntegro.

Se le comunica que el expediente administrativo se encuentra en las dependencias del Servicio Andaluz de Empleo (Avda. Manuel Agustín Heredia 26, Málaga), pudiendo acceder al mismo previa acreditación de su identidad.

RESOLUCION DENEGATORIA DE LA SOLICITUD DE AYUDA POR CONTRATACION INDEFINIDA/INCORPORACION DE SOCIOS/AS TRABAJADORES/AS

Expedientes: 41/2005/SOC y 78/2005/SOC Málaga.

Visto el expediente promovido por la empresa Gasantas, S. Coop. And., con CIF núm. F92587690, con domicilio social en C/ Jaboneros, 4-5.º Izda., solicitando subvención por contratación indefinida, al amparo de lo dispuesto en la Orden de 21 de enero de 2004 (BOJA de 3 de febrero de 2004), modificada por la Orden de 22.11.04 (BOJA de 26.11.04), por la que se establecen las bases de concesión de ayudas públicas para las Corporaciones Locales, los Consorcios de las Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico, y empresas calificadas como I+E dirigidas al fomento del desarrollo local, esta Dirección Provincial dicta la presente resolución en base a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Unico. Que en fechas 21.3.2005 y 27.5.2005 han tenido entrada los expedientes citados.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El Director Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Málaga es competente para dictar la presente resolución, conforme a lo establecido en el artículo 19 de la Orden de 21 de enero de 2004, modificada por la Orden de 22.11.04.

Segundo. Que según el artículo 38 de la Orden de 21 de enero de 2004, modificada por la Orden de 22 de noviembre de 2004, la concesión de la ayuda regulada en dicha Orden estará condicionada a la existencia de dotación presupuestaria para el correspondiente ejercicio económico.

Vistos los preceptos citados y demás de legal y general aplicación, esta Dirección Provincial acuerda denegar la solicitud de subvención formulada en su día por Gasantas, S. Coop. And., en los expedientes en base a lo establecido en el artículo 38 de la citada Orden.

Notifíquese esta resolución al interesado en la forma prevista en los artículos 58 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, con advertencia de que contra la misma, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de reposición de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y siguientes de la Ley 30/1992, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, ante el mismo órgano que emitió la resolución definitiva o, potestativamente, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde el siguiente a su notificación ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en los términos previstos en los artículos 25, 45 y 46 y demás concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Málaga, 27 de febrero de 2006.- El Director, Juan Carlos Lomeña Villalobos.

CONSEJERIA DE SALUD

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería, en el que se requiere a las empresas que se citan para que presenten solicitudes de convalidación o baja en el Registro Sanitario de Alimentos.

A los efectos del artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por la presente, se requiere a las empresas que se citan a continuación para que en el plazo de diez días, a contar desde el día siguiente al de esta publicación, presenten solicitud bien de convalidación, bien de baja, o para que formulen alegaciones en relación con sus inscripciones en el Registro General de Alimentos, advirtiéndoles que de no hacerlo en dicho plazo, se iniciará procedimiento para la retirada de la autorización sanitaria de funcionamiento y en consecuencia, a la revocación de las inscripciones correspondientes sin cuyo requisito, sus actividades se reputarán clandestinas.

Empresas que se citan con sus correspondientes número de registro:

Pérez Ventura, José. N.R.S. 21.0002015/AL de Almería.
 Ventecocas, S.L. N.R.S. 21.0018061/AL de Almería.
 Maldonado Maturana Bernardo N.R.S. 21.0001493/AL de Almería.
 Almatra, S.A. N.R.S. 21.0010910/AL de Almería.
 Campovicar, S.A. N.R.S. 21.0002704/AL de Almería.
 García Herrero, Francisco. N.R.S. 21.0012316/AL de Almería.
 Frutas Cerdan, S.A. N.R.S. 21.0009635/AL de Almería.
 S.A.T. 18502, Alquimar. N.R.S. 21.0001270/AL de Almería.
 Velasco Angulo, José. N.R.S. 21.0010022/AL de Almería.
 Rubí Moreno, María del Mar. N.R.S. 30.0003859/AL de Almería.
 Cortés Bernabéu, Emilio. N.R.S. 29.0002024/AL, de Huércal Overa.

Almería, 2 de marzo de 2006.- El Delegado.

CONSEJERIA DE EDUCACION

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva, por el que se notifica a doña Rosario Caballero García, las resoluciones de actos administrativos que se indican, en relación al expediente disciplinario 01/06.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, no habiéndose podido practicar la notificación en el domicilio de la interesada, por el presente anuncio se notifica a doña Rosario Caballero García, la existencia de Pliego de Cargos con fecha 10 de febrero de 2006, relacionado con el procedimiento disciplinario (Expte. núm. 01/06), iniciado en virtud de la Resolución de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, de fecha 10 de enero de 2006.

Se hace constar que el Pliego de Cargos se encuentra a la disposición de doña Rosario Caballero García en las dependencias del Servicio de Inspección Educativa de la Delegación Provincial de Educación, sita en C/ Mozárabes núm. 8, CP 21002, de Huelva, pudiendo ser contestado y proponer la práctica de cuantas pruebas convengan a su derecho dentro del plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación en BOJA del presente anuncio. En caso de no ser contestado en ese plazo de tiempo, decaerá en los derechos que le corresponden en este trámite y continuará el desarrollo del procedimiento contemplado en el artículo 48 del Capítulo XII del VI Convenio Colectivo del Personal Laboral al servicio de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 139, de 28 de noviembre de 2002).

Huelva, 3 de marzo de 2006.- El Delegado, Manuel Gutiérrez Encina.

CONSEJERIA DE CULTURA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga, por el que se somete a información pública el procedimiento para la declaración de Bien de Interés Cultural, con la categoría de Sitio Histórico, del Acueducto de San Telmo, en Málaga.

Encontrándose en tramitación el procedimiento para la declaración de Bien de Interés Cultural, con la categoría de Sitio Histórico, a favor del Acueducto de San Telmo, en Málaga, y atendiendo al estado en que se encuentran las actuaciones,

se anuncia la apertura de un período de información pública, de conformidad con los artículos 9.2 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, 13.1 de su Reglamento de desarrollo, Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, y 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

A tal efecto, el expediente en cuestión estará de manifiesto por plazo de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este Anuncio, para que cuantos tengan interés en el mismo puedan, en el plazo citado, examinarlo y formular las alegaciones que estimen pertinentes.

El lugar de exhibición es la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura, Departamento de Protección del Patrimonio Histórico, en Málaga, C/ Larios, núm. 9, 4.ª planta, de nueve a catorce horas.

Málaga, 27 de febrero de 2006.- El Delegado, Francisco López Fernández.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería, notificando Resolución Definitiva de expediente sancionador AL/2005/323/G.C./RSU.

Núm. expte.: AL/2005/323/G.C./RSU.

Interesado: Francisco López Escobosa.

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación derivada de Resolución Definitiva, del expediente sancionador AL/2005/323/G.C./RSU por la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Almería, este Organismo considera procede efectuar dicha notificación a través de su exposición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose así lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, haciéndoles saber a todos los interesados que pueden comparecer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de Medio Ambiente de Almería, en Reyes Católicos núm. 43, de esta capital a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Expte.: AL/2005/323/G.C./RSU.

Interesado: Francisco López Escobosa.

Infracción: Art. 34.3.A) Ley de Residuos, calificable como grave, según art. 34.3.A) de la misma Ley.

Sanción: Art. 35.1 B1.B) de la Ley de Residuos.

Acto notificado: Resolución definitiva.

Plazo de alegaciones: Un mes desde el día de su publicación.

Almería, 21 de febrero de 2006.- El Delegado, Juan José Luque Ibáñez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de Protección Ambiental.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la sede de esta Delegación Provincial de Medio Ambiente, C/ Tomás de Aquino, s/n, Edif. Servicios Múltiples, 7.ª planta, de Córdoba:

Interesado: Angel Franco Rodríguez.

DNI: 30532914.

Expediente: CO/2006/42/G.C/PA.

Infracciones: 1. Muy grave, arts. 88.1, 91.1, de la Ley 7/94, de 18 de mayo (BOJA núm. 79, de 31 de mayo).

Fecha: 27 de enero de 2006.

Sanción: 1. Desde 6.010,13 hasta 90.151,82 €.

Notificación: Acuerdo de Iniciación de Expediente Sancionador.

Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día siguiente de la publicación del presente Acuerdo de Inicio.

Córdoba, 2 de marzo de 2006.- El Delegado, Luis Rey Yébenes.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de Incendios.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la sede de esta Delegación Provincial de Medio Ambiente, C/ Tomás de Aquino, s/n, Edif. Servicios Múltiples, 7.ª planta, de Córdoba:

Interesado: Doña Amparo Moreno Fernández.

DNI: 22524730W.

Expediente: CO/2005/612/AG.MA/INC.

Infracciones: 1. Leve arts. 64.4 y 73.1.a) de la Ley 5/99, de 10 de junio (BOJA 82, de 17 de julio).

Fecha: 27 de febrero de 2006.

Sanción: Multa de 60,1 €.

Acto notificado: Propuesta de Resolución.

Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde la notificación de la presente Propuesta de Resolución.

Córdoba, 2 de marzo de 2006.- El Delegado, Luis Rey Yébenes.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de especies protegidas.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la sede de esta Delegación Provincial de Medio Ambiente, C/ Tomás de Aquino, s/n, Edif. Servicios Múltiples, 7.ª planta, de Córdoba:

Interesado: Don Francisco Ortiz Cabello.

DNI: 30424064D.

Expediente: CO/2006/53/AG.MAC/EP.

Infracciones: 1. Leve, arts. 73.6, 82.1.a) de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y Fauna Silvestres.

Fecha: 6 de febrero de 2006.

Sanción: 1. Multa 60,1 € hasta 601,01 €.

Acto notificado: Acuerdo de iniciación de expediente sancionador.

Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día siguiente de la publicación del presente Acuerdo de Inicio.

Córdoba, 2 de marzo de 2006.- El Delegado, Luis Rey Yébenes.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de Forestal.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la sede de esta Delegación Provincial de Medio Ambiente, C/ Tomás de Aquino, s/n, Edif. Servicios Múltiples, 7.ª planta, de Córdoba:

Interesado: Doña Juana López Sánchez.
DNI: 26473177Q.
Expediente: CO/2005/461/AG.MA/FOR.
Infracciones: 1. Grave arts. 76.6 y 80.6.B), de la Ley 2/92, de 15 de junio (BOJA núm. 57, de 23 de junio).
Fecha: 10 de febrero de 2006.
Sanción: Multa de 900 €, Otras Obligaciones No pecuniarias; se proponen como medidas restauradoras: Acotar las parcelas dañadas por el tiempo necesario para que su recuperación sea total, reponer mediante plantación todos los ejemplares dañados por el ganado. Igualmente, se recomienda, no reiterar con acciones como la denuncia, ya que actuaciones como ésta comprometen seriamente la evolución del monte a estadios superiores dentro de su correspondiente serie de regresión.
Acto notificado: Resolución expediente.
Plazo recurso alzada: Un mes desde el día siguiente al de su notificación.

Córdoba, 2 de marzo de 2006.- El Delegado, Luis Rey Yébenes.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia Forestal.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la sede de esta Delegación Provincial de Medio Ambiente, C/ Tomás de Aquino, s/n, Edif. Servicios Múltiples, 7.ª planta, de Córdoba:

Interesado: El Marroquill, S.L.
DNI: B14226484.
Expediente: CO/2005/544/AG.MA/FOR.
Acto notificado: Acuerdo de Apertura de Período de Prueba.

Córdoba, 2 de marzo de 2006.- El Delegado, Luis Rey Yébenes.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva, notificando Resolución Definitiva de expediente sancionador HU/2005/487/G.C./INC.

Núm. expte.: HU/2005/487/G.C./INC.

Interesado: Don Juan José Rodríguez Barrero.

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación derivada de la Resolución Definitiva del expediente sancionador HU/2005/487/G.C./INC por la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Huelva, este Organismo considera procede efectuar dicha notificación a través de su exposición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose así lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Advirtiéndole que contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada ante el Ilmo. Viceconsejero de Medio Ambiente, en virtud de Orden del Consejero de fecha 16 de julio de 1997, en el plazo de un mes, contado de fecha a fecha, a partir de la recepción de la presente Resolución, pasado este plazo, la misma será firme.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, haciéndoles saber a todos los interesados que pueden comparecer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de Medio Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, de esta capital a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Huelva, 2 de marzo de 2006.- La Delegada, Isabel Rodríguez Robles.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva, notificando Propuestas de Resolución de expedientes sancionadores, HU/2005/431/AG.MA/FOR, HU/2005/969/AG.MA/FOR.

Núm. Exptes.: HU/2005/431/AG.MA/FOR, HU/2005/969/AG.MA/FOR.

Interesados: Doña Rocío Acevedo Reales (27305211W).
Grisabi, S.L. (B21333828).

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación derivada de la Propuesta de Resolución de expedientes sancionadores HU/2005/431/AG.MA/FOR, HU/2005/969/AG.MA/FOR, por la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Huelva, este organismo considera procede efectuar dichas notificaciones a través de su exposición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose así lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 76 y 79 de la mencionada Ley 30/92, podrán aducir alegaciones y presentar los documentos que estimen pertinentes en el plazo de 15 días a contar desde la notificación del presente escrito.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, haciéndoles saber a todos los interesados que pueden comparecer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de Medio Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, de esta capital, a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Huelva, 2 de marzo de 2006.- La Delegada, Isabel Rodríguez Robles.

AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHIA DE CADIZ

ACUERDO de 22 de febrero de 2006, por el que se somete a información pública la Propuesta de Valoración de Terrenos y Lámina de Agua del Puerto de la Bahía de Cádiz. (PP. 843/2006).

MINISTERIO DE FOMENTO
PUERTOS DEL ESTADO
AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHIA DE CADIZ

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz anuncia la apertura de información pública de la Propuesta de Valoración de Terrenos y Lámina de Agua del Puerto de la Bahía de Cádiz, a efecto de la fijación de las Tasas y relativa a cada una de las áreas funcionales en que se divide la Zona de Servicio del Puerto, en función de sus usos, características y posibilidades, y que ha sido aprobada inicialmente por el

Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz de fecha 22 de febrero de 2006 (art. 19.5 de la Ley 48/2003, de Régimen Económico y de Prestación de Servicios de los Puertos de Interés General).

Lo que se hace público para general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en la referida normativa se somete a trámite de información pública esta propuesta, a fin de que las personas físicas, jurídicas o entidades afectadas puedan efectuar las observaciones y alegaciones que estimen pertinentes.

Los documentos que componen la propuesta, tanto el de valoración como el de cartografía, estarán a disposición del público para su examen en las Oficinas de la Autoridad Portuaria, Departamento de Dominio Público y Desarrollo, en Cádiz, Plaza España, 17, durante un plazo de veinte días, contados a partir de la fecha de publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».

Las observaciones y alegaciones se presentarán mediante escrito dirigido al Presidente de la entidad, en el Registro General de Entrada de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, en Cádiz, Plaza de España, 17, y durante el plazo establecido en el párrafo anterior, o en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, en igual plazo.

Cádiz, 22 de febrero de 2006.- El Presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, Rafael Barra Sanz.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO por el que se notifica a don José Ruiz Castillo pliego de cargos en expediente de desahucio administrativo DAD-MA-05/23 sobre la vivienda de protección oficial de promoción pública MA-7008, finca 50116, sita en Alhaurín de la Torre (Málaga).

Intentada sin efecto en dos ocasiones la notificación personal y fallidas las averiguaciones pertinentes, se desconoce el actual domicilio de don José Ruiz Castillo, cuyo último domicilio conocido estuvo en Alhaurín de la Torre (Málaga).

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se comunica que se ha abierto expediente de desahucio administrativo contra don José Ruiz Castillo, DAD-MA-05/23, sobre la vivienda perteneciente al grupo MA-7008, finca 50116, sita en C/ Sarmiento, núm. 9, en Alhaurín de la Torre (Málaga), y dictado Pliego de Cargos de 28.11.05, donde se le imputa la siguiente causa de desahucio:

- Causa 2.ª del artículo 138 del Decreto 2114/1968, de 24 de julio. Ocupación de la vivienda sin título legal para ello.

Por el presente anuncio se le otorgan ocho días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, con objeto de que pueda formular alegaciones, proponer pruebas y consultar el expediente administrativo.

El pliego de cargos se encuentra a disposición del interesado en la Oficina de Gestión del Parque Público de Viviendas de EPSA, Servicios Centrales, sita en C/ Cardenal Bueno Monreal, núm. 58, edificio Sponsor, 4.ª planta, 41012, Sevilla, o a través de nuestra Gerencia Provincial, así como la totalidad del expediente administrativo.

Matrícula: MA-7008.

Finca: 50116.

Municipio (provincia): Alhaurín de la Torre (Málaga).

Dirección vivienda: C/ Sarmiento, núm. 9.

Apellidos y nombre del ocupante: Ruiz Castillo, José.

Sevilla, 3 de marzo de 2006.- El Instructor, Juan J. Escalza Ruiz; El Secretario, Juan Luis Ibarra Sánchez.

ANUNCIO por el que se notifica a Victoriano Jaén de la Fuente, pliego de cargos en expediente de desahucio administrativo de grupo JA-0977, finca 45005 (núm. Exp. DAD-JA-05/167), sobre Viviendas de Protección Oficial de Promoción Pública.

Se desconoce el actual domicilio de los adjudicatarios de viviendas de protección oficial de Promoción Pública abajo relacionados, cuyo último domicilio conocido estuvo en la vivienda cuya dirección se indica.

Mediante el presente Anuncio, de conformidad con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, se comunica a los adjudicatarios abajo relacionados, que en el expediente de desahucio administrativo abierto contra los mismos, sobre la vivienda que igualmente se detalla, se ha dictado pliego de cargos, de 27.12.2005, donde se les imputan la causa de resolución contractual y desahucio conforme a la normativa VPO vigente en nuestra Comunidad:

- No destinar la vivienda a domicilio habitual y permanente sin haber obtenido la preceptiva autorización para ello, causa prevista en el art. 15, apartado 2, de la Ley 13/2005, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo, causa C).

- Cesión total o parcial de la vivienda bajo cualquier título, causa prevista en el art. 15, apartado 2 de la Ley 13/2005, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo, causa D).

- Falta de pago de las rentas, causa prevista en el art. 15, apartado 2, de la Ley 13/2005, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo, causa A).

Por el presente anuncio se le otorgan 15 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, con objeto de que pueda formular alegaciones, proponer pruebas y consultar el expediente administrativo. Una vez transcurrido dicho plazo, se seguirá el trámite legal.

El pliego de cargos se encuentra a disposición del interesado en la Oficina de Gestión del Parque Público de Viviendas de EPSA, Servicios Centrales, sita en C/ Cardenal Bueno Monreal núm. 58, edificio Sponsor, 4.ª planta, 41012-Sevilla, así como la totalidad del expediente administrativo.

Matrícula: JA-0977.

Municipio (provincia): Linares (Jaén).

Finca: 45005.

Dirección vivienda: C/ Jorge Manrique, núm. 1, 2.º B.

Apellidos y nombre del arrendatario: Jaén de la Fuente Victoriano.

Sevilla, 3 de marzo de 2006.- El Instructor, Juan J. Escalza Ruiz. El Secretario, Juan Luis Ibarra Sánchez.

ANUNCIO por el que se notifica a los adjudicatarios que se relacionan, resolución recaída en expedientes de desahucio administrativo sobre viviendas de protección oficial de Promoción Pública.

Se desconoce el actual domicilio de los adjudicatarios de viviendas de protección oficial de Promoción Pública abajo relacionados, cuyo último domicilio conocido estuvo en la vivienda cuya dirección se indica.

Mediante el presente Anuncio, de conformidad con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se comunica a los adjudicatarios abajo relacionados, que en el expediente de desahucio administrativo abierto contra los mismos, sobre la vivienda que igualmente se detalla, se ha dictado Resolución, por la que se acuerda la resolución contractual y el desahucio de 24.2.2006, por «no dedicar la vivienda a domicilio habitual y permanente», causa 6 del art. 138 del Decreto 2114/1968, de 24 de julio.

La resolución de desahucio se encuentra a su disposición en la Oficina de Gestión del Parque Público de Viviendas de EPSA, Servicios Centrales, sita en C/ Cardenal Bueno Monreal, núm. 58, edificio Sponsor, 4.ª planta, 41012-Sevilla, o a

través de nuestra Gerencia Provincial, así como la totalidad del expediente administrativo.

Esta Resolución no es firme y contra la misma podrá formularse recurso de alzada, ante la Excm. Sra. Consejera de Obras Públicas y Transportes, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, conforme a los artículos 114 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Matrícula: SE-0902.

Municipio/Provincia: Sevilla.

Finca: 51984.

Dirección vivienda: C/ Luis Ortiz Muñoz, 6, Bloque 8, 1.º D.
Apellidos y nombre del arrendatario: Jiménez Borja, Eduardo.

Matrícula: SE-0903.

Municipio/Provincia: Sevilla.

Finca: 52641.

Dirección vivienda: C/ Luis Ortiz Muñoz, 3, Bloque 8, 3.º A.
Apellidos y nombre del arrendatario: Moriña Plata, Félix.

Sevilla, 3 de marzo de 2006.- El Consejero Delegado para Areas de Rehabilitación y Parque Público de Viviendas, Fermín Moral Cabeza.

(Continúa en el fascículo 2 de 3)

PUBLICACIONES

Título: Liderazgo Político de Mujeres

Desde la Transición hacia la Democracia Paritaria

Autora: María F. Sánchez Hernández



Realización y edición: Instituto Andaluz de la Mujer

Año de edición: 2003

Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA

Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA

Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA

También está a la venta en librerías colaboradoras

Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo

P.V.P.: 11,69 € (IVA incluido)

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y las Publicaciones editadas por él pueden adquirirse en las siguientes librerías colaboradoras:

ALMERÍA:

- *PICASSO, Reyes Católicos, núm. 17*
- *CRUZ GRANDE, LIBRERÍA Y PAPELERÍA, Las Lisas, núm. 1 (Cuevas del Almanzora)*

CÁDIZ:

- *QUÓRUM LIBROS, S.A.L., Ancha, núm. 27*

CÓRDOBA:

- *LUQUE LIBROS, S.L., Cruz Conde, núm. 19*
- *LIBRERÍA UNIVERSITAS, Rodríguez Sánchez, núm. 14*

GRANADA:

- *LIBRERÍA FLEMING, Plaza de la Universidad*

HUELVA:

- *LIBRERÍA TÉCNICA PUERTO, Puerto, núm. 43*

JAÉN:

- *LIBRERÍA METRÓPOLIS, Cerón núm. 17*

MÁLAGA:

- *LIBRERÍA LOGOS, Duquesa de Parcent, núm. 10*


SEVILLA:

- *AL-ANDALUS, Roldana, núm. 4*
- *CÉFIRO, Virgen de los Buenos Libros, núm. 1*
- *GUERRERO, García de Vinuesa, núm. 35*
- *LA CASA DEL LIBRO, Fernando IV, núm. 23*

PUBLICACIONES

Título: Mi Pecado Mortal
El voto femenino y yo

Autora: Clara Campoamor



Realización y edición: Instituto Andaluz de la Mujer

Año de edición: 2001

Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA

Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA

Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA

También está a la venta en librerías colaboradoras

Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo

P.V.P.: 2,66 € (IVA incluido)

**NORMAS PARA LA SUSCRIPCION AL
BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
PARA EL AÑO 2006**

1. SUSCRIPCIONES

- 1.1. Las suscripciones al **BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA** están sujetas al pago previo de las correspondientes tasas (art. 25.a de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía).
- 1.2. Las solicitudes de suscripción deberán dirigirse al **Servicio de Publicaciones y BOJA**. Apartado Oficial Sucursal núm. 11, Bellavista. 41014 - Sevilla.

2. PLAZOS DE SUSCRIPCION

- 2.1. Las suscripciones al **BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA** serán por **período de un año indivisible** (art. 28 de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía).
- 2.2. La solicitud de las suscripciones se efectuará **dentro del mes anterior** al inicio del período de suscripción (art. 16, punto 3, del Reglamento del BOJA, Decreto 205/1983, de 5 de octubre).

3. TARIFAS

- 3.1. El precio de la suscripción para el año 2006 es de 157,71 €.

4. FORMA DE PAGO

- 4.1. El pago de la suscripción se realizará de conformidad con la liquidación que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA al aceptar la solicitud. En dicha liquidación se detallará la forma de pago.
- 4.2. No se aceptarán pagos ni ingresos de ningún tipo que se realicen de forma distinta a la indicada en la liquidación que se practique.

5. ENVIO DE EJEMPLARES

- 5.1. El envío, por parte del **Servicio de Publicaciones y BOJA**, de los ejemplares del **BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA**, comenzará a hacerse una vez tenga entrada en dicho Servicio el ejemplar para la Administración del Mod. 046 mecanizado por el Banco o Caja de Ahorros.
- 5.2. En el caso de que el ejemplar para la Administración del Mod. 046 correspondiente al período de suscripción solicitado tenga entrada en este Servicio una vez comenzado el mismo, el envío de los Boletines **será a partir de dicha fecha de entrada**.

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63



SUMARIO

(Continuación del fascículo 1 de 3)

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios

PAGINA

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

Anuncio de la Delegación Provincial de Córdoba, de Certificación del Acuerdo y Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbanística de Fuente Obejuna (Expte. P-10/05), Aprobado Definitivamente de manera parcial con Suspensiones por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Córdoba, en sesión celebrada el día 24 de mayo de 2005.

98

Número formado por tres fascículos

Viernes, 17 de marzo de 2006

Año XXVIII

Número 52 (2 de 3)

Edita: Servicio de Publicaciones y BOJA
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA
Secretaría General Técnica.
Dirección: Apartado Oficial Sucursal núm. 11. Bellavista.
41014 SEVILLA
Talleres: Servicio de Publicaciones y BOJA



Teléfono: 95 503 48 00*
Fax: 95 503 48 05
Depósito Legal: SE 410 - 1979
ISSN: 0212 - 5803
Formato: UNE A4

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba, de Certificación del Acuerdo y Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbanística de Fuente Obejuna (Expte. P-10/05), Aprobado Definitivamente de manera parcial con Suspensiones por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Córdoba, en sesión celebrada el día 24 de mayo de 2005.

EXPEDIENTE DE PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANISTICA,
EN EL MUNICIPIO DE FUENTE OBEJUNA

PUBLICACION DE CERTIFICACION DEL ACUERDO

Certificación, emitida en los términos previstos en el art. 27.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, del acuerdo adoptado por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Córdoba, en sesión celebrada el día 24 de mayo de 2005, en relación con el siguiente expediente:

P-10/05

Formulado y tramitado por el Ayuntamiento de Fuente Obejuna, para la solicitud de la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbanística de dicho municipio, en virtud de lo dispuesto en el artículo 31.2.B.a) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (en adelante LOUA).

ANTECEDENTES DE HECHO

1.º El día 10 de febrero de 2005 tiene entrada en la Delegación Provincial de Córdoba de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía oficio del Ayuntamiento de Fuente Obejuna solicitando la aprobación definitiva del instrumento de ordenación urbanística de referencia, al que se adjunta el expediente administrativo y la documentación técnica que lo integra. Una vez registrada su entrada en la Delegación Provincial, se requiere del Ayuntamiento que lo complete con diversa documentación, lo que es cumplimentado finalmente con fecha 19 de mayo de 2005.

2.º De la documentación remitida se desprende que el procedimiento para la aprobación del presente instrumento de ordenación urbanística se inicia por el Ayuntamiento Pleno de Fuente Obejuna, mediante el acuerdo de aprobación y sometimiento a información pública del Avance del Plan General, adoptado en sesión celebrada el 11 de octubre de 2000. Formuladas un total de 29 sugerencias, que fueron informadas por el equipo redactor, y conocidas por el Ayuntamiento, se elabora el documento de la Revisión de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Fuente Obejuna, el cual es aprobado inicialmente, previo informe técnico y jurídico emitido por la Sección Guadiato del S.A.U., mediante acuerdo del Ayuntamiento Pleno de Fuente Obejuna, de 18 de septiembre de 2002.

Sometiéndose el mismo a información pública por plazo de un mes mediante anuncios insertados en el BOP núm. 114, de 25 de agosto de 2003 y en un diario de difusión provincial

con fecha de 12 de septiembre de 2003. Dicho período culmina con la presentación de 38 alegaciones, y con la recepción de la Declaración Previa de Impacto Ambiental emitida por la Delegación en Córdoba de la Consejería de Medio Ambiente, con fecha de 11 de mayo de 2004.

Posteriormente, el Ayuntamiento Pleno se pronuncia sobre las alegaciones presentadas en sesión celebrada el día 13 de octubre de 2004 y acuerda, en la misma sesión, la adaptación del documento de Revisión de Normas Subsidiarias de Planeamiento a Plan General de Ordenación Urbanística y su aprobación inicial.

Sometiéndose a un período de información pública por plazo de un mes mediante anuncios en el BOP núm. 159, de fecha 26 de octubre de 2004, en un diario de difusión provincial con fecha 20 de octubre de 2004 y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. Asimismo, se practica el trámite de audiencia a los municipios colindantes. Simultáneamente se requieren los informes sectoriales y dictámenes que afectan al procedimiento. Dicho período culmina con la presentación de 16 alegaciones que son informadas por el equipo redactor.

Posteriormente, el Ayuntamiento Pleno, previo informe favorable emitido por servicios municipales, acuerda en sesión celebrada el día 3 de febrero de 2005, la aprobación provisional.

Consta en el expediente Declaración de Impacto Ambiental favorable emitida por la Delegación en Córdoba de la Consejería de Medio Ambiente, mediante Resolución de 31 de marzo de 2005. Así como el informe favorable con deficiencias emitido por la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de fecha 28 de diciembre de 2004, y los informes favorables emitidos por el Área de Infraestructuras Municipales y Acción Territorial de la Excm. Diputación de Córdoba, de fecha 5 de julio de 2004, y por el Servicio de Carreteras de la Delegación Provincial en Córdoba de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, de fecha 19 de mayo de 2005.

3.º Emitido informe por el Servicio de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en el que se contiene la descripción detallada, el análisis y valoración de la documentación, tramitación, y determinaciones del instrumento de ordenación urbanística contenido en el expediente, el mismo fue objeto de propuesta de resolución por la Delegación Provincial, en el sentido de aprobarlo definitivamente de manera parcial, con determinadas valoraciones y consideraciones, y suspender dicha aprobación, respecto de las deficiencias señaladas en el citado informe, que, hechas suyas por la Comisión, después se detallarán.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

La Disposición Transitoria Cuarta de la LOUA, aplicable a los planes e instrumentos de ordenación urbanística en curso de aprobación en los que, al momento de la entrada en vigor de aquella, haya recaído la aprobación inicial, establece la continuación de la tramitación conforme a la ordenación de dichos procedimientos y de las competencias administrativas contenidas en la legislación sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, General y Autonómica, vigentes en el referido momento. Queda constancia en el expediente de la aprobación inicial del presente instrumento de ordenación urbanística mediante acuerdo del Ayuntamiento Pleno de Fuente Obejuna de fecha 18 de septiembre de 2002. No obstante, mediante acuerdo del Ayuntamiento de Fuente Obejuna, de fecha 13

de octubre de 2004, se procede a la adaptación de dicho instrumento de planeamiento a las determinaciones del Plan General de Ordenación Urbanística regulado en la LOUA. En este contexto, se valora lo siguiente:

Primero. El presente instrumento de planeamiento se corresponde con la formulación del Plan General de Ordenación Urbanística de Fuente Obejuna, mediante la innovación del planeamiento general vigente en el mismo, comportando la revisión de éste, y una adaptación integral de sus determinaciones a la LOUA, y demás legislación urbanística vigente, conforme a lo dispuesto en el artículo 37.1, en relación con los artículos 2.2.a), 3 y 8 a 10, de la LOUA.

Segundo. El Ayuntamiento de Fuente Obejuna es competente para la formulación e iniciación del procedimiento de oficio, al concurrir las circunstancias previstas en el artículo 31.1.A.a) de la LOUA, resultando la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Córdoba, competente para resolver el presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13.2.a) del Decreto 193/2003, de 1 de julio, por el que se regulan las competencias de la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en relación con el artículo 31.2.B.a) de la LOUA, y ello, por tratarse de un municipio que no integra a una ciudad principal de los Centros Regionales del Sistema de Ciudades de Andalucía.

Tercero. La tramitación del presente expediente se ajusta, en general, a lo previsto en los artículos 32 y 39 de la LOUA, en cuanto a procedimiento (16.2; 29.2; 32.1.1.^a); 32.1.3.^a y 4.^a; 32.4; y 33) e información pública y participación (32.1.2.^a, párrafos 1 y 2; y 39.1 y 3). Habiéndose sometido al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, y contando con la consiguiente Declaración de Impacto Ambiental favorable de fecha 31 de marzo de 2005, tal y como exige el art. 11, en relación con el punto 20 del Anexo, de la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental. Asimismo constan en el expediente informes favorables con observaciones, emitidos por los órganos competentes en materia de carreteras: Servicio de Carreteras de la Delegación Provincial de Córdoba de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, de conformidad con lo previsto en el art. 35 de la Ley 8/2001, de Carreteras de Andalucía; y Área de Infraestructuras Municipales y Acción Territorial de la Excm. Diputación de Córdoba, de fecha 5 de julio de 2004, sobre afecciones a la Red Secundaria de Carreteras de Andalucía. Asimismo consta el informe favorable con objeciones de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, de fecha 28 de diciembre de 2004, en sentido favorable señalando algunas deficiencias y observaciones.

Cuarto. La documentación y determinaciones del presente expediente, se adecuan básicamente a lo establecido en los artículos 19.1.a), b) y c), 19.2, y 16.1 y 29.1; 3; 9; 10.1.A y 2; 16.1 de la LOUA. Y ello por cuanto, en el marco de los fines y objetivos enumerados en el artículo 3 de la LOUA, y los criterios y directrices de los instrumentos de Ordenación del Territorio vigentes y aplicables al municipio de Fuente Obejuna, se valora muy positivamente el modelo urbano configurado en el presente PGOU, y las soluciones de ordenación en él contenidas en tanto aseguran:

- La adecuada integración del municipio en el sistema de ciudades y sistemas territoriales dispuestos en el Modelo Territorial de Andalucía, contenido en las Bases y Estrategias del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía.
- La correcta funcionalidad y puesta en valor de la ciudad existente, y del centro histórico, atendiendo a su conservación, cualificación, y equipamiento.

- La integración de los nuevos desarrollos urbanísticos con la ciudad ya consolidada y con el sistema de aldeas del municipio, evitando su innecesaria dispersión y mejorando y completando su ordenación estructural.

- La funcionalidad, economía y eficacia en las redes de infraestructuras para la prestación de los servicios urbanos de vialidad, transporte, abastecimiento de agua, evacuación de agua, alumbrado público, suministro de energía eléctrica y comunicaciones de todo tipo.

- La preservación del proceso de urbanización para el desarrollo urbano de los siguientes terrenos: Los colindantes con el dominio público natural precisos para asegurar su integridad; aquellos en los que concurren valores naturales, históricos, culturales, paisajísticos, o cualesquiera otros valores que, conforme a esta Ley y por razón de la ordenación urbanística, merezcan ser tutelados; aquellos en los que se hagan presentes riesgos naturales o derivados de usos o actividades cuya actualización deba ser prevenida, y aquellos donde se localicen infraestructuras o equipamientos cuya funcionalidad deba ser asegurada.

Y lo anterior, garantizando el mantenimiento, en lo sustancial, las tipologías edificatorias, las edificabilidades y las densidades preexistentes en la ciudad consolidada; la atención de las demandas de vivienda social y otros usos de interés público; la correspondencia y proporcionalidad entre los usos lucrativos y las dotaciones y los servicios públicos previstos; la coherencia, funcionalidad y accesibilidad de las dotaciones y equipamientos, así como su equilibrada distribución entre las distintas partes del municipio y de cada uno de sus núcleos. Propiciando la mejora de la red de tráfico, aparcamientos y el sistema de transportes, y evitando los procesos innecesarios de especialización de usos en los nuevos desarrollos urbanísticos de la ciudad y sus aldeas.

1.º Señalándose, además, las siguientes consideraciones y valoraciones:

A efectos del art. 19.3 de la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental, se valora de conformidad la Declaración de Impacto Ambiental favorable emitida por la Delegación Provincial en Córdoba de la Consejería de Medio Ambiente, así como los condicionamientos de la misma, los cuales conforme al art. 20.1 de la citada Ley, deben quedar incorporados a la Resolución de la CPOT y U.

En atención a las observaciones contenidas en los informes emitidos por los órganos competentes en materia de carreteras, en función de su titularidad, los instrumentos de desarrollo que se formulen en ejecución de las previsiones de ordenación urbanística contenidas en el Plan, cuando afecten a sus competencias, habrán de someterse a informe del correspondiente órgano titular de la misma.

En atención a las observaciones contenidas en el informe emitido por la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, deberán incorporarse al documento de subsanación de deficiencias del PGOU de Fuente Obejuna aquellas prescripciones que conforme a la vigente legislación tengan carácter vinculante, sin perjuicio de analizar para su consideración, en su caso, aquellas otras que carezcan de tal condición.

2.º Por último, se valoran como deficiencias, a efectos de lo previsto en el artículo 33.2.c) de la LOUA, las que se señalan a continuación:

En relación con los documentos integrantes del Plan General de Ordenación Urbanística

Conforme a lo previsto en el artículo 19 de la LOUA deberá incorporarse al PGOU un estudio económico y financiero que contenga una evaluación analítica de las posibles implicaciones del Plan, en función de los agentes inversores previstos

y de la lógica secuencial establecida para su desarrollo y ejecución.

Asimismo el Catálogo de Yacimientos Arqueológicos e Inmuebles deberá contener las fichas de catalogación de todos los elementos protegidos en cada uno de los niveles de protección establecidos por PGOU.

En relación a la definición de la Ordenación estructural y pormenorizada

Se aprecian diversas inadecuaciones en la identificación, en los diferentes documentos integrantes del PGOU, de las determinaciones pertenecientes a la ordenación estructural, conforme a la definición de ésta efectuada en el artículo 10.1 de la LOUA. Las mismas responden al detalle siguiente:

- El plano 3 de ordenación del suelo no urbanizable, por el contenido expresado no cabe caracterizarlo como el plano de ordenación estructural para esta clase de suelo, por cuanto contiene los elementos propios de la ordenación completa (categorías del suelo no urbanizable natural o rural).

- En los planos de ordenación estructural 2.3 a 2.5, de «Modelo de ordenación: Sistemas generales, y usos globales. Medio urbano», por cuanto identifican como estructurales algunas dotaciones y equipamientos, que en cualquier caso, no parecen responder a la definición de dotación estructural contenida en el artículo 10.1.A.c.2.

- Los planos de ordenación estructural 4.1 a 4.5, de «Suelo urbano y urbanizable: Categorías, zonas el suelo urbano consolidado, sectores del suelo urbano no consolidado y urbanizable», no incluyen entre sus determinaciones los parámetros de edificabilidad y densidad global, y aprovechamiento medio, para los sectores del suelo urbano no consolidado, y urbanizable ordenado y sectorizado. Igualmente no identifican a los edificios protegidos con nivel II Global.

- Las fichas de planeamiento del Anexo VI de las diferentes categorías del suelo no urbanizable, así como su normativa de regulación, no contienen la identificación de las determinaciones estructurales del suelo no urbanizable de especial protección.

- En el articulado de las Normas Urbanísticas por cuanto se identifica la pertenencia a la ordenación estructural de materias propias de la ordenación pormenorizada relativas a: El uso, densidad y la edificabilidad global de las áreas de reforma interior con ordenación remitida (arts. 8.56.A.a, y 8.56.B.a), y de las fichas de planeamiento de las ARI contenidas en los Anexos I y II de las Normas Urbanísticas (art. 1.13.2.C); las determinaciones sobre áreas de reparto de ARI en suelo urbano no consolidado contenidas en los planos 5.1, 5.3, 5.4, 5.5 (art. 1.13.2.D).

- En el mismo documento, por cuanto no se identifica como pertenecientes a la ordenación estructural, la regulación en las siguientes materias: La concierne al régimen de las clases de suelo y sus categorías (arts. 8.1, 8.5, 8.6, 8.10; arts. 9.4, 9.5, 9.6, 9.7 y 9.10; arts. 10.1, 10.5, 10.6, 10.12, 10.13); la relativa a los sistemas generales (arts. 2.28, 2.29, y 2.30); la referente a la determinación de usos, densidades y edificabilidades globales (arts. 7.2, 7.5, 7.6, 7.11, 7.12, 7.20, 7.30, 7.63, y 7.78); las determinaciones sobre vivienda protegida contenidas en las fichas de planeamiento (art. 1.13.2.E); las que establecen medidas para impedir la formación de núcleos de población en suelo no urbanizable (arts. 2.21 y 2.24); las que establecen medidas de protección del patrimonio de singular valor (arts. 5.32, 5.33, y 5.35, y Catálogo de Bienes Protegidos en sus categorías I y II).

En relación con los núcleos urbanos y asentamientos residenciales

No se justifica la clasificación como suelo no urbanizable de las instalaciones destinadas al espacio libre y viario de

borde, junto a la carretera A-447, de Fuente Obejuna a Alanís en la Aldea de Argallón; el viario de acceso a la Cardenchoa.

La calificación de espacios libres, en el ámbito funcional de manzanas o zonas destinadas fundamentalmente a equipamientos, y la delimitación estricta por edificios o instalaciones para éstos, en las aldeas de Argallón, Cañada del Gamo, La Coronada, Cuenca, El Porvenir de la Industria, Ojuelos Altos, y las áreas de equipamientos de Navalcuervo, La Cardenchoa, Los Pánchez, Alcornocal, y Los Morenos, pueden resultar inapropiadas para el desarrollo del uso principal de equipamiento, por cuanto impiden su ampliación, y ésta, de ser necesaria requeriría, en todo caso, de la modificación cualificada del PGOU.

En relación a las Areas de Reforma Interior, Actuaciones Aisladas, y Sectores

No resulta adecuado respecto a los criterios establecidos en el artículo 45 de la LOUA, en relación con el nivel de dotaciones y servicios urbanos existentes, y su posición respecto a la trama urbana, de la determinación de la categoría de suelo urbano no consolidado para los terrenos incluidos en las siguientes áreas de reforma interior: ARI-1, y ARI-3, en El Alcornocal; ARI-1 en Navalcuervo; ARI-1 en Los Morenos; ARI-1 en La Cardenchoa; ARI-1 en Los Pánchez.

No se justifica, en atención a su consideración como áreas de reforma interior en suelo urbano no consolidado, a la dinámica urbanística de los núcleos urbanos en los que se integra, y al nivel de equipamientos y espacios libres existentes, los niveles de dotaciones exigidos en el PGOU a las siguientes áreas de reforma interior, por cuanto exceden, incluso, de las exigencias mínimas establecidas para los sectores en el artículo 17 de la LOUA: Las ARI-2, 5, 10, 11, 12, 13, 14 en Fuente Obejuna; las ARI-1 y 2 de Argallón; las ARI-1 y 3 de La Cañada del Gamo; la ARI-2 de El Porvenir; Las ARI-1 y 2 de La Coronada; las ARI-1 de Ojuelos Altos; la ARI-1 de Ojuelos Bajos; la ARI-1 de Posadilla.

Se aprecian incoherencias, imprecisiones o errores, expresadas en las fichas de planeamiento, en las siguientes actuaciones del PGOU:

- En la determinación del aprovechamiento objetivo (expresado en ua) para: ARI-11 de Fuente Obejuna, ARI-1 de Los Morenos; dicha deficiencia se produce también provocando incoherencias en el aprovechamiento medio y subjetivo en: Las ARI-5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, y 16 de Fuente Obejuna, y en las Aldeas siguientes: ARI-3 del Alcornocal, ARI-3 de la Cañada del Gamo.

- El coeficiente de edificabilidad bruta, resulta incoherente respecto con el techo asignado, incoherencias manifestadas también en su aprovechamiento medio, en: La ARI-7 de Fuente Obejuna, y las siguientes en las Aldeas: ARI-2 de El Alcornocal; ARI-2 de La Coronada; ARI-1 de Los Pánchez, la ARI-2 de Ojuelos Altos.

- Incoherencias entre el techo máximo y la edificabilidad neta de las ordenanzas previstas: en: ARI-1 de Cuenca, y de Ojuelos Altos.

- Incoherencias entre el número de viviendas y la densidad asignadas a las siguientes actuaciones: ARI-7 de Fuente Obejuna, ARI-2 de El Alcornocal, Cañada del Gamo, La Coronada, y Ojuelos Altos, y ARI-1 de Cuenca.

- Por último se detecta un error en la determinación del aprovechamiento subjetivo del ARI-1 de El Alcornocal.

- Se detecta un error en la determinación del aprovechamiento medio del área de reparto I en suelo urbanizable.

En todo caso, el documento de subsanación de deficiencias establecerá la debida coherencia entre los parámetros y determinaciones de las fichas de planeamiento, de las normas urbanísticas, y de la memoria de ordenación.

La ordenación detallada establecida para el sector de suelo urbano no consolidado S1 deberá completarse con las determinaciones sobre plazas de aparcamiento público y privado exigidas en el artículo 17 de la LOUA.

En relación con el Suelo No Urbanizable

La regulación del Plan Especial de Ordenación del Parque del Cementerio, contenida en el artículo 10.36 de las NN.UU. resulta incompleta por cuanto no integra entre sus objetivos, el de las eventuales ampliaciones del actual cementerio.

El establecimiento de cinco áreas de ocio en suelo no urbanizable, para las aldeas de El Alcornocal, Ojuelos Bajos, Los Pánchez, Posadilla, y el Porvenir de la Industria, y los objetivos de de los Planes Especiales de Ordenación y mejoras de las áreas de Ocio previstos en el artículo 10.35, sólo resultan admisibles bajo la garantía del establecimiento de usos de titularidad pública, y su condición de sistemas generales pertenecientes a la ordenación estructural. Por otra parte, existen otros espacios con usos análogos, en la Cañada del Gamo, y en El Alcornocal, que pudieran requerir un reconocimiento similar a los anteriores.

La red de vías pecuarias, existente y prevista, de conformidad con la vigente legislación sectorial y urbanística, debe caracterizarse como una categoría específica del SNU de Especial Protección.

Sobre las categorías y subcategorías:

La del Suelo No Urbanizable de Especial Protección de Yacimientos Arqueológicos, en la medida en que fundamenta su justificación en los artículos 9 de la Ley 6/1998, LRSV, y 46.1.b) de la LOUA, deberá circunscribirse estrictamente a aquellos elementos que estén sujetos a algún régimen de protección por la correspondiente legislación administrativa en materia del patrimonio histórico, en caso contrario, deberían integrarse conforme a lo previsto en el artículo 46.1.c) de la LOUA, en una nueva categoría de Suelo No Urbanizable de Especial Protección por planificación territorial o urbanística; ello sin perjuicio, de que conforme a la información disponible en la Consejería de Cultura, se incluyan en el Catálogo de Bienes Protegidos del presente PGOU, aquellos elementos que previa estricta identificación, delimitación y justificación de sus valores, requieran una protección de carácter urbanístico, conteniendo, en tal caso, el régimen de de protección coherente con los valores señalados.

Las subcategorías que incluyen elementos del Catálogo Bienes y Espacios Protegidos del PEPMF de la Provincia de Córdoba, deberán garantizar la debida coherencia de su régimen de usos, con la efectuada en el mencionado PEPMF; por otra parte, no se identifica en ninguna categoría de especial protección, el Yacimiento de Interés Científico «Estructura de Rodding en Pizarras» YC-1.

No queda suficientemente justificado la necesaria diferenciación de las categorías del SNU de Carácter Natural o Rural: Llanuras Cultivadas (5a) y de Cultivos de Secano (6b), en cuanto comparten básicamente los principales valores productivos y ambientales que fundamentan su delimitación, y sus regímenes de usos permitidos, autorizables y prohibidos, establecidos en el Anexo VI de subcategorías del suelo no urbanizable.

La delimitación de la subcategoría de Ruedos y Trasruedos Agrícolas, en las Aldeas, efectuada en el plano de ordenación 3, del suelo no urbanizable, no permite representarla con la suficiente precisión debido a la escala utilizada (1:40.000), por lo que debería completarse dicha planimetría a fin de representar tal delimitación a la escala adecuada.

Sobre la regulación de usos y las previsiones de planificación especial:

Resulta incompleta la regulación contenida en el artículo 10.16, regulador del uso agrario, relativo a la implantación

de las edificaciones agrícolas, forestales o agropecuarias, por cuanto no contiene determinaciones relativas a las parcelas mínimas exigibles para las mismas, y no se contempla el uso cinegético.

En el uso vinculado a las obras públicas, regulado en el art. 10.18 deberán diferenciarse aquellas obras al servicio de las infraestructuras y por tanto que se implantan mediante el procedimiento de licencia directa municipal, de las infraestructuras que cuentan con un procedimiento armonizado con la legislación urbanística y por tanto sin exigencia de licencia municipal, y finalmente, de aquellas otras infraestructuras que sean consideradas como Actuaciones de Interés Público en SNU y por tanto, que se implantan en el mismo mediante el oportuno Proyecto de Actuación o Plan Especial en su caso.

Resulta incompleta la regulación del uso industrial, previsto en el art. 10.19, por cuanto omite la categoría de industrias vinculadas al medio rural, y la gran industria. Por otra parte, resulta desequilibrada en relación a las expectativas actuales del municipio, la pormenorizada y extensa regulación del uso de industrias de aprovechamiento de recursos eólicos y fotovoltaicos, que en todo caso, cabría incluirla, como un uso regulado más, entre los usos de infraestructuras energéticas (art. 10.19.C). Por otra parte, las condiciones de parcela mínima establecidas para las industrias no compatibles con el medio urbano, resultan inadecuadas por excesivas, propiciando con ello la innecesaria transformación del espacio rural. Igualmente, las exigencias documentales para las industrias extractivas establecidas en el artículo 10.19.A.2.b); por otro lado, no se justifica la previsión de la elaboración de un Plan Especial que defina las Zonas de Potencialidad y Compatibilidad Eólica como requisito previo a la implantación de cualquier instalación, por no ser una materia propia de ser regulada desde el planeamiento urbanístico, así como que el mismo deba ser aprobado por la CPOT y U de Córdoba.

El uso de vertederos y escombreras incluido en el art. 10.19.A.1.e) se entiende debería contener un tratamiento específico al margen de las industrias extractivas, con su propia regulación y determinaciones.

Resulta inadecuada para el uso de Equipamientos y Servicios Terciarios, la regulación de parcelas mínimas establecidas en el art. 10.20.3.a), para los alojamientos rurales, por cuanto al resultar excesivas propician la innecesaria transformación del medio rural; y al contrario, la contemplada para las casas rurales, por cuanto al remitirse a la parcela mínima de cultivo, puede inducir a fraccionamientos del espacios rural con fines urbanísticos contrarios al régimen del suelo no urbanizable; el uso de casas rurales deberá limitarse a la rehabilitación de edificaciones rurales existentes, y de nueva planta sólo para las edificaciones conformes con los usos residenciales vinculados a la explotación agraria regulados en la LOUA. El establecimiento de una edificabilidad de 0,025 m²/m²s para los Equipamientos Turísticos Deportivos en el art. 10.20.A, puede resultar inapropiado para esta clase de suelo, máxime cuando no queda determinado el ámbito de aplicación superficial de los mismos. La definición, clasificación y determinaciones establecidas para los usos de instalaciones de alojamientos turísticos, deberán remitirse para su regulación al contenido del Decreto 20/2002, de 29 de enero, de Turismo en el Medio Rural y Turismo Activo.

La regulación de previsión de formulación de planes especiales, desarrollada en los artículos 10.28 a 10.34, y 10.37, en relación con las Estrategias de Activación Económica y Territorial, deberán entenderse como propuestas indicativas del PGOU, garantizando a su vez, que su no formulación, no impedirá la implantación de los usos permitidos en cada categoría de suelo no urbanizable. Resultando por otra parte, incoherente la identificación de los mismos en el artículo 10.28, con los regulados en los artículos siguientes del Capítulo V, sin perjuicio de circunscribir sus objetivos a las determinaciones propias de la actividad urbanística.

La regulación de usos autorizables de las subcategorías del SNU, contenida en el Anexo VI, de las Normas Urbanísticas, resulta incoherente lo dispuesto en el Capítulo II de las normas reguladoras del Régimen del Suelo No Urbanizable; y al mismo tiempo, dicho Anexo resulta incompleto por cuanto no incluye las fichas reguladoras de las categorías de Yacimientos Arqueológicos, de los Sistemas Generales, y del suelo no urbanizable de protección del núcleo de Fuente Obejuna.

Sobre la Normativa propiamente dicha:

Resulta inadecuado en relación con lo establecido en la legislación urbanística aplicable los siguientes preceptos del PGOU:

Los criterios establecidos para apreciar la formación de núcleo de población, por cuanto no incluye el incumplimiento de las parcelas mínimas reguladas en el PGOU, sin perjuicio de integrar la regulación de este concepto en el Título X de régimen de suelo no urbanizable (art. 2.25); la referencia relativa a la inadecuación para el desarrollo urbano del suelo no urbanizable de Carácter Natural o Rural (art. 10.3.1.3.^a); la acumulación en la categoría de SNU de carácter natural o rural de suelos con riesgos naturales o antrópicos, vinculados a los servicios públicos, y los inadecuados para el desarrollo urbano (art. 10.3.1.3.^ab, c, d, y e); la regulación general sobre uso y edificaciones, por no corresponderse con el vigente marco legal (art. 10.6); la regulación restrictiva de los usos susceptibles de ser actuaciones de interés público en SNU, en relación con lo regulado en el artículo 42 de la LOUA (art. 10.7.3); el compendio normativo establecido en Otras disposiciones complementarias, por cuanto se trata de legislaciones de obligado cumplimiento, y su relación con el plan debe tratarse en las Normas de Protección de éste (art. 10.11); la previsión de derechos y deberes de los propietarios de suelo no urbanizable, por cuanto no se ajusta a lo regulado en los artículos 50 y 51 de la LOUA (art. 10.13).

La definición de usos y su relación con la concesión de licencias urbanísticas, al ser contrario a la regulación del artículo 42 de la LOUA (art. 10.14); y por idéntico motivo, las previsiones sobre dotaciones públicas (art. 10.15.3); la consideración como uso regulado en la categoría de actividades de transformación de productos agrícolas, de los usos comerciales, depósitos y almacenes de productos necesarios para la actividad agropecuaria (10.16.2.c, ap. 2); la definición del uso medioambiental, en cuanto regula usos que carecen de sentido en el municipio (art. 10.17); la previsión de no autorización de infraestructuras no previstas en el plan (art. 10.18.4). La regulación del uso de Vivienda ligada a la explotación agropecuaria, por cuanto no se determina el tamaño mínimo de parcela para las vinculadas a las actividades cinegéticas, o a las forestales, ello sin perjuicio, de establecer requisitos justificativos de la necesidad de la vinculación de la vivienda a las mencionadas actividades, y de homologar el tamaño mínimo de parcela de secano a regadío (art. 10.21).

La agrupación adicional para el suelo no urbanizable especialmente protegido, en las categorías Especial Protección Integral y Especial Protección Compatible, no resulta necesaria por cuanto no aporta elementos reguladores diferentes a los que cabe establecer en el régimen de usos aplicable a cada categoría de suelo delimitada (arts. 10.23 y 10.24).

En relación con las Normas Urbanísticas

Resultan inadecuadas, a lo dispuesto en la vigente legislación urbanística, sectorial o administrativa, los contenidos expresados a continuación en lo relativo a:

El informe vinculante del órgano competente en materia de patrimonio histórico para la tramitación innovaciones de planeamiento que afecten a cualesquiera elementos incluidos

en el Catálogo del PGOU, por cuanto dicha previsión sólo es exigible en los casos tasados en la legislación del patrimonio histórico (art. 1.3.8); la calificación de revisión total, para las alteraciones del artículo 1.3 del PGOU (art. 1.3.12); la previsión de informes de incidencia territorial municipal ante actuaciones de órganos supralocales, y la constitución de comisiones mixtas de concertación (art. 1.7.2).

Las previsiones del régimen general de deberes para los propietarios del suelo por no ajustarse a lo señalado en el artículo 51 de la LOUA (art. 2.4); la referencia a aprovechamiento real, cuando se refiere al aprovechamiento objetivo (art. 2.6.1); las previsiones de expropiación de los edificios y elementos catalogados por cuanto las causas que habilitan la expropiación están todas legalmente tasadas (art. 2.14.5); las previsiones de un deber de conservación adicional para los propietarios de edificios protegidos (art. 2.16.2); la apertura con carácter general de diligencias previas a los propietarios de inmuebles en el procedimiento de declaración de ruina (art. 2.18.11), la previsión con carácter general, de rehabilitación forzosa en los edificios y elementos catalogados y el establecimiento de la cuantía de ayudas económicas por el ayuntamiento en caso de rehabilitación del edificio (arts. 2.19.1 y 2.19.1.5.^o); la previsión de informes favorables de instituciones consultivas para asegurar la posibilidad técnica de conservación en los expedientes de ruina y el impedimento de resolver expedientes de declaración de ruina sin el informe de la Consejería de Cultura (art. 2.19.1.7.^o y 8.^o); las previsiones de procedimiento establecidas para la ruina inminente por no ajustarse a lo señalado al efecto en el artículo 159 de la LOUA (art. 2.20); la referencia a la legislación urbanística para expropiaciones realizada por administraciones sectoriales y la referencia a sistemas de titularidad privada, por ser contradictorio con lo regulado en el apartado 1 del mismo artículo (art. 2.29.3); la previsión de división horizontal de suelos de dominio público (art. 2.29.5); las previsiones de alteración de reservas de sistemas generales mediante planes especiales, al margen de los procedimientos de innovación del planeamiento general (art. 2.33.3).

Los supuestos de obtención de licencias y ejecución del planeamiento en ámbitos regulados por PERI, en la medida en que niegan la ejecución simultánea de urbanización y edificación (art. 3.5.8.a); la previsión de compensaciones económicas entre unidades de ejecución al margen de lo establecido en el artículo 105.1 de la LOUA (art. 3.15.c); la previsión, con carácter general y sin justificación concreta, de incluir los costes de urbanización de los sistemas generales como gastos de urbanización en suelo urbanizable (art. 3.18.3); la habilitación, de ejecución de sistemas generales y locales anticipadamente al desarrollo de sectores y unidades de ejecución (art. 3.19.a); la previsión de contribuciones especiales para sufragar la expropiación de los sistemas generales, y obras de urbanización (arts. 3.21.1 y 3.23.3); las previsiones de señalización de espacios para bicicletas por resultar incomprensible y la inclusión de los contenedores de basura como elementos de urbanización (arts. 3.26.4 y 3.26.5); la determinación de un módulo de reserva de plazas de aparcamiento en áreas de nueva creación en proporción al techo o por unidad de vivienda, lo que puede ser contradictorio con lo regulado en el artículo 17 de la LOUA (art. 3.31.6); la previsión de un garantía del 25% del presupuesto total de las obras de urbanización para su ejecución (art. 3.41.1); las condiciones de edificación y urbanización simultáneas por cuanto superan el grado de exigencia establecido en el artículo 55 de la LOUA (art. 3.42).

El contenido de las normas de protección expresadas en el Título V, de Condiciones Generales de Protección, Capítulos I a IV, debe ser revisado exhaustivamente, en cuanto a sus contenidos normativos y el establecimiento de obligaciones y determinaciones que carezcan de relación directa con las actuaciones, competencias, y facultades, de la actividad urbanística, manteniendo aquellas prescripciones y normas que

contribuyan a la coordinación de la aplicación de criterios y limitaciones establecidas en la legislación sectorial, con las actuaciones urbanísticas, evitando la superación del marco normativo regulado en ellas, y especialmente, la imposición de nuevas obligaciones y exigencias de carácter sectorial relativas a estudios, informes preceptivos y vinculantes, autorizaciones, o definición de limitaciones, que carezcan del referido amparo legal sectorial. Igualmente se atenderán a la regulación vigente en materia de concesión de licencias municipales, eliminando en las normas urbanísticas, cualquier referencia al otorgamiento condicionado de las mismas, o a la atribución de nuevas competencias para el Ayuntamiento, o cualesquiera otros órganos administrativos. La declaración de utilidad pública e interés social para los elementos incluidos en el Catálogo del PGOU, por cuanto dicho efecto de la aprobación del plan, lo es en su sujeción a los fines expropiatorios, no habiendo identificado expresamente dichas actuaciones expropiatorias en el PGOU (art. 5.29.1).

La previsión de calles en fondo de saco por resultar innecesarias en el modelo urbanístico propuesto (art. 7.81.5); la vinculación a los suelos no urbanizables protegidos para la implantación del uso de aeródromos (art. 7.93).

La asunción de obras de urbanización por el municipio para que las parcelas puedan adquirir la condición del solar, al ser una obligación de los propietarios de suelo urbano consolidado (art. 8.6.3); la referencia al régimen de deberes del suelo urbano consolidado para los propietarios de suelo urbano no consolidado (arts. 8.7.2.c y d). La previsión de contribución proporcional por los propietarios a la financiación de los costes de ejecución de los sistemas generales previstos, por cuanto no queda definida dicha participación, ni se concreta a que sistemas generales se le aplica tal previsión (art. 9.7.2.g); la previsión de limitar las diferencias de aprovechamiento entre unidades de ejecución al 15%, en el suelo urbanizable sectorizado, por cuanto no se corresponde con lo regulado en el artículo 105 de la LOUA (art. 9.11.2).

Se constatan además errores en el contenido de los artículos señalados a continuación:

La denominación de la categoría del SNU de Valles y Depresiones de la Sierra de los Santos (1B), por cuanto dentro de dicha ámbito no se encuentra de manera estricta la mencionada Sierra, produciendo con ello confusión tal denominación; en la regulación de los campamentos efectuada en el art. 10.20.6.B.a), se remite al art. 5.59 del PGOU que no existe.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente aplicación se acuerda:

Aprobar definitivamente de manera parcial el Plan General de Ordenación Urbanística de Fuente Obejuna, con las valoraciones y consideraciones contenidas en el apartado 1.º del

cuarto fundamento de derecho de la presente resolución, suspendiendo su aprobación, respecto de las deficiencias señaladas en el apartado 2.º del referido Fundamento de Derecho, conforme a lo dispuesto en el art. 33.2.c) de la LOUA y 132.3.b) del Reglamento de Planeamiento, debiendo ser subsanadas y aprobadas por la Corporación Municipal, y elevadas de nuevo a la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo para su aprobación definitiva, si procede.

Con carácter previo a la publicación de la presente resolución, se procederá a realizar el depósito e inscripción del instrumento de planeamiento en Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, en la Unidad Registral de esta Delegación Provincial, de conformidad con el art. 40 de LOUA y art. 8 del Decreto 2/2004, de 7 de enero, por el que se regulan los registros administrativos de instrumentos de planeamiento, convenios urbanísticos y de los bienes y espacios catalogados, y se crea el Registro Autonómico.

La presente resolución se publicará, junto con el contenido articulado de las Normas Urbanísticas del instrumento de planeamiento objeto de la misma, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el art. 41 de la LOUA, y se notificará al Ayuntamiento de Fuente Obejuna, y a demás interesados.

Contra los contenidos de la presente resolución que hayan sido objeto de aprobación, y que ponen fin a la vía administrativa por su condición de disposición administrativa de carácter general, cabe interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su notificación, ante la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, según se prevé en el art. 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y con cumplimiento de los requisitos previstos en la misma, así como en el art. 22.4 del Decreto 193/2003, de 1 de julio.

Asimismo contra los contenidos de la presente resolución que hayan sido objeto de suspensión, y que no ponen fin a la vía administrativa, por carecer de la condición de disposición administrativa de carácter general, cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes desde su notificación, ante el titular de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, según se prevé en el art. 22.3 del Decreto 193/2003, de 1 de julio, en relación a la Disposición Transitoria Única del Decreto 202/2004, de 11 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, y el artículo 115.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Córdoba, 24 de mayo de 2005.- V.º B.º El Vicepresidente 2.º de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Córdoba, Francisco García Delgado; El Secretario de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Córdoba, Pedro Jesús López Mata.

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL PLAN GENERAL

CAPÍTULO I. OBJETO, EFICACIA Y PRINCIPIOS RECTORES DEL PLAN GENERAL.

Artículo 1.1. Naturaleza, Objeto, Ámbito de Aplicación Territorial y Fines del Plan General de Ordenación Urbanística de Fuente Obejuna.

1. Las presentes Normas Urbanísticas forman parte del instrumento de ordenación urbanística general denominado Plan General de Ordenación Urbanística de Fuente Obejuna.

2. Es objeto del Plan General de Ordenación Urbanística de Fuente Obejuna el establecimiento de una ordenación integral de la actividad urbanística en el territorio municipal mediante la regulación de los aspectos siguientes:

- La clasificación del suelo para el establecimiento del régimen jurídico correspondiente.
- La definición de los elementos fundamentales de la estructura general adoptada para la ordenación urbanística del territorio.
- El establecimiento de los criterios y prioridades para su desarrollo y ejecución, así como el plazo mínimo de vigencia.
- El establecimiento de las determinaciones precisas para cada clase de suelo.

3. El Plan General de Ordenación Urbanística de Fuente Obejuna posee naturaleza jurídica reglamentaria, en virtud de la remisión normativa que la vigente legislación urbanística aplicable en la Comunidad Autónoma de Andalucía efectúa en él, para completar el estatuto jurídico concreto de la propiedad inmobiliaria.

4. El presente Plan General de Ordenación Urbanística de Fuente Obejuna se ajusta a la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y a la Ley estatal 6/1.998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones.

5. El Plan General de Ordenación Urbanística de Fuente Obejuna es de aplicación a la totalidad del término municipal de Fuente Obejuna.

6. Son fines de la ordenación urbanística que establece el presente Instrumento de Planeamiento General del Municipio, así como de los instrumentos urbanísticos que lo desarrollen, los de promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivos los mandatos establecidos en los artículos 40, 45, 46 y 47 de la Constitución, el artículo 12.3 del Estatuto de Autonomía de Andalucía y el artículo 3 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía; y a tal fin se configuran como Principios Rectores de la formulación del presente documento:

- La promoción de un desarrollo sostenible y cohesionado de Fuente Obejuna y de su territorio en términos sociales, culturales, económicos y ambientales, con el objetivo

fundamental de mantener y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, y a tal fin el presente Plan garantiza la disponibilidad de suelo para la adecuada dotación y equipamiento urbano, el acceso a una vivienda digna a todos los residentes así como para la implantación de actividades económicas.

b. La vinculación de los usos del suelo a la utilización racional y sostenible de los recursos naturales, incorporando objetivos de sostenibilidad y garantizando el disfrute de un medio ambiente urbano y natural adecuado para mantener y mejorar las condiciones de calidad de vida de sus ciudadanos.

c. La conservación del patrimonio histórico, cultural y artístico del municipio.

d. La subordinación de los usos del suelo y de las edificaciones, sea cual fuere su titularidad, al interés general definido por la ordenación urbanística del presente Plan evitando todo intento de especulación, y a tal fin, delimita el contenido del derecho de propiedad conforme a su función social y utilidad pública.

e. El aseguramiento de la participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la acción urbanística en materia de clasificación, calificación del suelo y en la ejecución de obras o actuaciones de los entes públicos que implique mejoras o repercusiones positivas para la propiedad privada.

f. La solidaridad de los beneficios y cargas entre quienes intervengan en la actividad de ejecución del planeamiento, impidiendo la desigual atribución de beneficios en situaciones iguales.

Artículo 1.1.2. Vigencia

1. El Plan General tiene vigencia indefinida mientras no se apruebe su revisión que lo sustituya sin perjuicio de sus eventuales modificaciones. El horizonte temporal mínimo de sus previsiones programadas es de diez años, debiendo el Ayuntamiento, una vez transcurrido dicho período, verificar la oportunidad de proceder a su revisión; en todo caso, las determinaciones relativas a la organización temporal de su ejecución podrán alterarse mediante el procedimiento de delimitación de unidades de ejecución conforme a lo previsto en el artículo 88 y 36.1 párrafo final de la LOUA.

2. El presente Plan General sustituye plenamente a las precedentes Normas Subsidiarias de Planeamiento de Obejuna, aprobadas por Resolución de la Comisión Provincial de Urbanismo de Córdoba de la Junta de Andalucía de 20 de Diciembre de 1985 las cuales quedan derogadas a la entrada en vigor del presente, salvo los efectos de transitoriedad expresamente previstos en estas normas o que resultaren procedentes al amparo de la vigente legislación urbanística.

3. En el caso de vigencia sobrevenida del Plan de Ordenación del Territorio de ámbito Subregional,

sus normas de aplicación directas serán prevalentes a aquellas disposiciones del presente Plan que resulten contradictorias o incompatibles con las mismas.

Artículo 1.3. Revisión y Modificaciones

1. El Plan General podrá ser innovado para su mejora mediante su revisión, integral o parcial, o mediante su modificación.

2. Procederá su revisión total anticipada, cuando se hayan de adoptar nuevos criterios que afecten a la estructura general y orgánica del territorio municipal o a alguno de los contenidos, determinaciones o elementos estructurantes referidos en estas Normas, o a los criterios de la clasificación del suelo, por cualquiera de las siguientes circunstancias

a. Elección de un Modelo Territorial distinto. A estos efectos se consideran como los elementos determinantes del Modelo Territorial del presente Plan:

- La Red Vial Principal.
- Los Sistemas Generales de Espacios Libres.
- Los criterios de asignación de los usos globales.
- La clasificación y sus criterios de protección, del Suelo No Urbanizable de Especial Protección Integral.

b. Aparición de circunstancias sobrevenidas de carácter demográfico o económico, que hayan de incidir sustancialmente sobre la ordenación prevista.

El primer supuesto se dará cuando la tasa media de crecimiento interanual de la población de hecho, durante 5 años consecutivos, tenga una desviación superior al 250% del crecimiento previsto en estas Normas.

El segundo cuando se localicen ciertas actividades productivas o de servicios de carácter nacional o regional que modifiquen cuantitativa y cualitativamente la base económica del municipio.

c. Por el agotamiento de su capacidad: cuando se haya desarrollado el 80% del suelo incluido en unidades de ejecución y en el suelo urbanizable con delimitación de sectores.

d. Por la insuficiencia generalizada de las dotaciones y espacios libres para satisfacer las necesidades de la población.

e. Cuando resulte afectado por las determinaciones de un Plan Territorial de superior jerarquía y ámbito, que así lo exigiere.

3. Se entiende por Revisión Parcial aquella que altera sustancialmente el conjunto de las determinaciones pertenecientes a la ordenación estructural en un ámbito territorial determinado del municipio. De igual modo, se entenderá que es parcial, aquella que tenga por objeto la alteración de determinaciones del Plan que formen un conjunto homogéneo. En ningún caso podrá conceptualizarse como Revisión Parcial -sino como total- cuando la innovación propuesta tenga incidencia funcional en terrenos localizados fuera de su ámbito o

altere el Modelo Territorial adoptado por el presente Plan. En el expediente de la Revisión Parcial deberá justificarse su procedencia en la aparición de circunstancias sobrevenidas de interés general que requieran la alteración de la ordenación estructural de ese ámbito.

4. El resto de supuestos, constituidos por las innovaciones de carácter singular y puntual, serán consideradas como Modificaciones. Únicamente podrán redactarse y aprobarse aquellas Modificaciones que tenga por objeto la innovación de alguno o algunos de los elementos o determinaciones de este Plan General, cuando la alteración de los mismos no lleve consigo alguna de las afectaciones o incidencias generales señaladas en los párrafos anteriores. Las alteraciones que impliquen modificación parcial, puntual o aislada podrán ser, incluso, las que entrañen un cambio aislado en la clasificación o calificación del suelo siempre que no supongan variación en los criterios de clasificación o calificación global.

5. No podrán tramitarse modificaciones del Plan General cuyo contenido, agregado al de anteriores modificaciones suponga la Revisión total o parcial del mismo. A tal efecto, si una alteración puntual afectara a la concepción global de la ordenación prevista por el Plan, o alterase de modo sensible o generalizado sus determinaciones básicas, ya sea por sí sola o por sucesión acumulativa con otras modificaciones anteriores, se considerará revisión.

6. Las innovaciones de las determinaciones correspondientes a la ordenación pormenorizada potestativa incorporadas en el presente Plan respecto del suelo urbano no consolidado y en los sectores del suelo urbanizable ordenado podrá realizarse directamente mediante Planes Parciales o Especiales sin necesidad de tramitarse una Modificación del Plan General. Para que estas innovaciones sean válidas, deberán justificar que suponen una mejora de la ordenación pormenorizada establecida en el Plan General para el área o sector, que respetan la ordenación y determinaciones de carácter estructural, no afecten negativamente a la funcionalidad del sector o a la ordenación de los terrenos de su entorno, y que se realizan de conformidad con los criterios y directrices que en el presente Plan se establece para esas innovaciones de la ordenación pormenorizada potestativa. Será preciso tramitar previamente el procedimiento de modificación del Plan General en los supuestos en que el contenido de los Planes Especiales de Reforma Interior no previstos en este documento, no se ajuste a los límites establecidos en el artículo 14.3 de la LOUA.

7. No se considerarán modificaciones del Plan:

a. Las alteraciones que, conforme a las previsiones del número 6 del presente artículo y que en mejora de las ordenaciones pormenorizadas potestativas incluidas en el presente Plan, pueda realizar el planeamiento de desarrollo (Planes Parciales, Planes Especiales y Estudios de Detalle)

dentro del margen de concreción que la Ley y este Plan General les reserva para establecer las determinaciones propias de su función según cada clase de suelo, y siempre que las mismas no afecten a aquellos criterios, objetivos y directrices que define el presente Plan, de modo gráfico o escrito.

b. Los meros reajustes puntuales y de escasa entidad que la ejecución del planeamiento requiera justificadamente para adecuarlos a la realidad física del terreno y siempre que no supongan reducción de las superficies destinadas a sistemas generales o a espacios libres públicos de otra clase ni incremento de la edificabilidad.

c. Las alteraciones de las disposiciones contenidas en estas Normas, que, por su naturaleza, puedan ser objeto de Ordenanzas Municipales, tales como las disposiciones en materia de seguridad, salubridad, habitabilidad y calidad de las construcciones y edificaciones, así como aquellas que tengan por objeto regular los aspectos relativos al proyecto, ejecución material, entrega y mantenimiento de las obras y los servicios de urbanización. Cuando las Ordenanzas de la Edificación incorporen la regulación de las condiciones de forma y estéticas, en ningún caso supondrán alteración de los parámetros de alturas, número de plantas, ocupación, situación de la edificación, edificabilidades, aprovechamientos urbanísticos ni usos establecidos por los instrumentos de planeamiento.

d. La corrección de los errores materiales, aritméticos o de hecho, que se lleven a efecto de conformidad a la legislación aplicable.

e. La delimitación de Unidades de Ejecución y determinación de sistemas de actuación, así como la modificación o sustitución de los mismos en los términos dispuestos por la legislación urbanística.

f. La delimitación, conforme al procedimiento previsto por la normativa urbanística, de reservas de terrenos para su incorporación al patrimonio municipal del suelo y áreas de terrenos queden sujetas onerosas de terrenos de tanto al ejercicio de los derechos de tanteo y retracto por parte del Ayuntamiento, así como la alteración de aquellas.

g. La determinación y concreción de los plazos máximos de ejecución del planeamiento dispuestos que se lleve a efecto conforme a la previsión de la normativa urbanística.

8. Las revisiones o modificaciones de Plan General que afecten a inmuebles catalogados o zonas arqueológicas estarán sometidas al informe vinculante de la Consejería de Cultura en idénticas condiciones a las exigidas para la aprobación del Plan General en cumplimiento del artículo 32 de la Ley 1/91 de Patrimonio Histórico de Andalucía.

9. El incumplimiento de cualquiera de los plazos de presentación de Planes, Proyectos o Estudios, o de cualquiera de las fases de ejecución material de la urbanización, o de los

plazos de edificación establecidos en cada caso por las presentes Normas y por los Planes, Proyectos o Estudios que desarrollen el Plan General, podrá ser causa para proceder a la modificación puntual del mismo, sin perjuicio, en su caso, de la incoación del expediente de declaración de incumplimiento de deberes legitimador de la expropiación.

10. Toda modificación se producirá con el grado de definición documental correspondiente al planeamiento general. Cualquiera que sea la magnitud y trascendencia de la modificación deberá estar justificada mediante un estudio de su incidencia sobre las previsiones y determinaciones contenidas en el Plan General, así como sobre la posibilidad de proceder a la misma sin necesidad de revisar el Plan.

11. El Ayuntamiento podrá, en cualquier momento, redactar y aprobar versiones completas y actualizadas de los instrumentos de planeamiento que hayan sido objeto de modificaciones, pudiendo incluso realizar la labor de refundición necesaria para la adecuada clarificación y armonización de las disposiciones vigentes. Una vez aprobado definitivamente el texto refundido, deberá cumplimentarse lo exigido en el art.38.4 de la LOUA para su eficacia. En todo caso. La aprobación de las versiones completas y actualizadas deberá realizarse preceptivamente en el momento en el que por el número o por el alcance de las modificaciones incorporadas resulte necesaria para facilitar a cualquier persona el derecho de consulta sobre el instrumento de planeamiento integro.

12. Se entenderá que es causa de revisión total la alteración del contenido del presente Artículo.

Artículo 1.4. Efectos del Plan General

1. El Plan General, una vez publicada su aprobación definitiva en la forma prevista en el Art. 70.2 de la Ley 7/1.985 de 2 de abril, según modificación de la Ley 39/1.994 de 30 de diciembre, y haya transcurrido el plazo previsto en el Art. 65.2 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, tiene los siguientes efectos:

- Publicidad, lo que supone el derecho de cualquier ciudadano a consultarlo por sí mismo, o a recabar información expresa sobre su contenido.

- Ejecutoriedad, lo que supone la facultad para emprender la realización de los proyectos y obras que están previstos en el planeamiento, la declaración de la utilidad pública de los mismos y la necesidad de ocupación de los terrenos y edificios precisos a los fines de expropiación o de imposición de servidumbres y, en general, de todas aquellas actuaciones, para el cumplimiento de sus determinaciones y de la propia legislación.

- Obligatoriedad, lo que implica el deber legalmente exigible, del cumplimiento de todas y cada una de las determinaciones que contiene, tanto para el Ayuntamiento y los demás organismos de la Administración Pública como para los particulares.

- integrante del Plan General y de los instrumentos de desarrollo del mismo en los lugares y con las condiciones de funcionamiento del servicio fijadas al efecto. Se facilitará al público la obtención de copias de los documentos del planeamiento vigente, en los plazos y, en su caso, con el costo que se determinen.
- b. A los fines de este artículo, los locales de consulta dispondrán de copias íntegras y diligenciadas de toda la documentación de los Planes y sus documentos anexos y complementarios, debidamente actualizados y con constancia de los respectivos actos de aprobación definitiva, así como los de aprobación inicial y provisional de sus eventuales modificaciones en curso. Estarán asimismo disponibles relaciones de los estudios de detalle aprobados, de los proyectos o licencias de parcelación aprobados o concedidos y de los expedientes de reparcelación aprobados o en trámite.
- c. Asimismo, se formalizará el Libro-Registro previsto en el Artículo 40.1 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, en que se depositarán los documentos completos de los instrumentos de planeamiento aprobados y se inscribirán los acuerdos de aprobación definitiva de los instrumentos de planeamiento y gestión, así como las resoluciones administrativas y sentencias que afecten a los mismos. Igualmente serán públicos los Registros regulados en estas Normas, así como los que pudieran establecer en desarrollo del Plan General, que estarán sometidos al mismo régimen que al establecido por la legislación urbanística.
2. Los mismos efectos anteriores se entenderán aplicables para cualquier figura de planeamiento que se apruebe en desarrollo de este Plan General.
3. La vigencia del plan es indefinida, ello sin perjuicio de las innovaciones que para mejorar su contenido se incorporen conforme al artículo 1.3 y de los supuestos de suspensión de su vigencia previstos por la legislación urbanística.
4. Las únicas excepciones a la ejecutividad y obligatoriedad del Plan se regulan en el artículo 1.8 y 1.9 de estas Normas.
- para los instrumentos de planeamiento. Cualquier persona tendrá derecho a que se le manifiesten los libros y a obtener certificación de su contenido.
3. Consultas previas:
Podrán formularse consultas previas a la petición de licencias sobre las características y condiciones particulares, concretas y específicas a que debe ajustarse una obra determinada. La consulta, cuando así se precise, deberá acompañarse de documentación suficiente.
4. Consulta urbanística mediante la emisión de informe:
- a. Toda persona puede solicitar por escrito informe sobre el régimen urbanístico aplicable a una finca, unidad de ejecución o sector, el cual deberá emitirse en el plazo de un mes por el servicio municipal determinado al efecto, debiendo expresar, en su caso, el aprovechamiento medio y los coeficientes de ponderación de los usos autorizados aplicables al área de reparto en que se encuentre y el grado de adquisición de facultades urbanísticas al tiempo de facilitarse la información. A la solicitud se deberá acompañar plano de emplazamiento de la finca con referencia a los planos a escala 1:1.000, como mínimo, del Plan General o bien la numeración o denominación oficial precisa del área de reparto, unidad de ejecución o sector objeto de consulta.
- Los servicios municipales podrán requerir al solicitante cuantos otros datos de localización o antecedentes fuesen precisos para la información.

Artículo 1.5. Publicidad

1. El principio de publicidad del planeamiento tiene como fin facilitar a los propietarios el cumplimiento de los deberes legales, mediante el cabal conocimiento de la situación urbanística a que están sometidas las fincas, lo que se hace efectivo mediante los siguientes tipos de información urbanística:
- a. Consulta directa.
- b. Consultas previas.
- c. Consultas mediante la emisión de informes urbanísticos.
- d. Cédulas urbanísticas.
2. Consulta directa del planeamiento:
- a. Toda persona tiene derecho a examinar por sí misma, y gratuitamente, la documentación
- b. Las consultas no serán preceptivas ni exigibles en ningún caso, pudiendo el interesado hacer uso directamente de su derecho a que se incoe el procedimiento correspondiente con tal de que presente un documento ajustado a derecho. El informe emitido no será vinculante para la Administración Urbanística Municipal que ha de resolver definitivamente sobre la licencia o aprobación del planeamiento, sin perjuicio de las consecuencias que se deriven del principio general de buena fe y del régimen de responsabilidad de la Administración.
5. Cédula urbanística:
- a. Mediante Ordenanza Municipal se creará y regulará la cédula urbanística, como documento acreditativo del régimen urbanístico aplicable a una finca y demás circunstancias que concurren en los terrenos comprendidos en el término municipal. Las cédulas se expedirán en el plazo que determine la Ordenanza y hasta que ésta se apruebe, en el de dos meses, a solicitud escrita acompañada de plano de emplazamiento de la finca a escala 1:1.000, como mínimo, y de cuantos otros datos de localización sean requeridos en dicha Ordenanza.
- b. La Cédula tendrá, como mínimo, el siguiente contenido:
- Situación de la finca, con expresión de si está o no edificada.
 - Clase y categoría del suelo en que se haya enclavada.

favorable. Se propiciará que la resolución de las discrepancias que pudieran plantearse se realice de común acuerdo, para lo cual se podrán constituir comisiones mixtas de concertación.

Artículo 1.8. Edificios y usos fuera de ordenación

1. Los edificios e instalaciones erigidos con anterioridad a la aprobación definitiva del presente Plan, que resultaren disconformes con el mismo, serán calificados como "fuera de ordenación".

2. No podrán realizarse en ellos obras de consolidación, aumento de volumen, modernización o incremento de su valor de expropiación; pero sí las pequeñas reparaciones que exigieren la higiene, el ornato y conservación del inmueble.

3. En casos excepcionales, podrán autorizarse obras parciales y circunstanciales de consolidación cuando no estuviese prevista la expropiación o demolición de la finca en el plazo de quince años, en las condiciones establecidas en estas Normas y siempre que no generen aumento de volumen ni incremento de su valor de expropiación.

4. Tendrán la consideración de "fuera de ordenación con carácter sustantivo", aquellos edificios o instalaciones que se hallaren actualmente con un uso prohibido al señalado en el Plan, o bien porque éste prevea un uso público para ellos o resulten disconformes con las alineaciones previstas. Igual

La aprobación del presente Plan, así como la de los demás que lo desarrollen y de delimitaciones de unidades de ejecución a desarrollar por el sistema de expropiación, implicará la declaración de utilidad de las obras y la necesidad de ocupación de los terrenos y edificios correspondientes a los fines de expropiación o imposición de servidumbres, así como todas las superficies necesarias de influencia de las obras previstas, para asegurar el pleno valor de éstas, incluso sectores completos señalados en el Plan.

Artículo 1.7. Obligatoriedad y coordinación administrativa

1. El Plan General y los Planes que lo desarrollen obligan o vinculan por igual a cualquier persona física o jurídica, pública o privada; el cumplimiento estricto de sus términos y determinaciones, será exigible por cualquiera mediante el ejercicio de la acción pública.

2. Los planes y proyectos que desarrollen las entidades supralocales con incidencia territorial en el municipio, y que contengan determinaciones no previstas en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía o en el Plan de Ordenación del Territorio de ámbito subregional deberán ser objeto de informe por el Ayuntamiento de Fuente Obejuna que evalúe su coherencia con los objetivos y determinaciones del presente Plan. De no emitirse en el plazo de tres meses desde la remisión de la documentación completa por el órgano que lo formule, se entenderá

su superficie y determinaciones de área de reparto.

c. La presentación de la cédula urbanística será obligatoria para solicitar las licencias que determine la Ordenanza Municipal..

d. El valor acreditativo de la cédula se entenderá sin perjuicio de la ulterior subsanación de los errores materiales o de hecho que contuviesen y en ningún caso podrá alterar los derechos y obligaciones que recaigan sobre la finca en virtud de la ordenación legal y urbanística aplicable en cada momento.

No obstante, la existencia de error en la información suministrada al interesado deberá ser considerada y su incidencia valorada en cuantas resoluciones administrativas se adopten al respecto. En todo caso, la información errónea genera, en cuanto supone un funcionamiento anormal de la Administración, derecho del interesado a ser indemnizado.

6. Cuando los informes o cédulas urbanísticas entrañen la aclaración de aspectos contradictorios o litigiosos de las determinaciones del planeamiento, su emisión requerirá pronunciamiento previo del Ayuntamiento que resolverá la cuestión interpretativa mediante dictamen motivado. Dichas resoluciones, cuanto tengan alcance general, serán publicadas y se incorporarán como anexos al Plan o instrumento afectado.

Artículo 1.6. Declaración de utilidad pública

- Área de reparto en que se encuentre con indicación del aprovechamiento medio correspondiente.

- Planeamiento de aplicación y, en su caso, figuras complementarias de planeamiento, en particular alineaciones que le afecten, con indicación de sus respectivas fechas de aprobación. Del mismo modo se señalará cualquier instrumento de intervención municipal que pudiera afectar a la finca.

- Calificación del suelo con expresión de los usos, intensidades y tipologías que le asigne el planeamiento, así como de las restantes determinaciones que tengan incidencia en la ordenación.

- Aprovechamiento objetivo resultante de las anteriores condiciones de ordenación, en función de los criterios de cálculo de éste establecido por el Plan General o el planeamiento de desarrollo del mismo.

- Unidad de ejecución que estuviese delimitada y, sistema de actuación aplicable.

- Grado de ejecución de los deberes urbanísticos al tiempo de expedición de la Cédula y plazos de los pendientes

- Indicación de los requisitos mínimos e indispensables para dotar al terreno de infraestructuras, especificando la parte que debe resultar a cargo de los propietarios.

- Aprovechamiento subjetivo atribuible a la parcela en atención a

- consideración tendrán aquellas edificaciones con una altura o volumen mayores que los máximos señalados en concreto en el presente Plan en los planos o fichas. En ellas será de aplicación el número 2 anterior.
5. Las edificaciones habitadas y en buen uso que estuviesen en las circunstancias del número anterior, por razones sociales y económicas y no estando catalogadas, se considerarán en situación excepcional, a los efectos del número 3. Las que se hallaren en estado ruinoso o deshabitadas o deviniesen por fuerza mayor en dicho estado, no siendo edificios catalogados, no estarán consideradas en tal como excepción, siéndoles aplicable el número 2 anterior.
6. Tendrán la consideración de "fuera de ordenación con carácter adjetivo", las partes de las edificaciones o elementos improprios que se hallasen disconformes con las condiciones genéricas de las Normas de orden estético, higiénico o de seguridad y usos pormenorizados; o porque algunos de sus elementos añadidos (marquesinas, celosías, materiales, colores, publicidad, decoraciones, banderines, etc.), sean disconformes con dichas condiciones. En ellos podrán imponerse las alteraciones oportunas, obras de adaptación, restauración, supresión o sustitución de dichos elementos disconformes, para que el edificio recupere o adquiera las condiciones suficientes de adecuación al ambiente y a su grado de protección exigibles por las presentes Normas y como condición para la obtención de licencia de cualesquiera obras o como condición obligada dentro del deber de conservación y reforma que corresponda a los propietarios.
- En aquellos casos en los que los edificios, que siendo conforme con las alineaciones, altura y usos previstos por el Plan General, resulten sin embargo disconformes con las condiciones de ocupación o de parcela mínima de las normas particulares de la zona en que estuvieran situados, y no esté programada su expropiación ni sea necesaria para la ejecución de ninguna de las determinaciones del Plan, podrán realizar en ellos todos los tipos de obras de conservación y restauración del edificio así como las de reforma y redistribución.
7. Aquellos usos y actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas actualmente ubicados en zona con una calificación urbanística incompatible así como los que no puedan ser objeto de medidas correctoras, quedarán fuera de ordenación con carácter sustantivo.
8. En los inmuebles considerados fuera de ordenación de carácter sustantivo no se permitirá el cambio de los usos existentes en el momento de la aprobación del Plan, salvo corrección de la disconformidad con las previsiones del presente Plan.
9. En general, los inmuebles que estén en situación de fuera de ordenación con carácter sustantivo, conforme al número 4 anterior, se considerarán "edificaciones inadecuadas", a los efectos legalmente establecidos.
10. Los usos existentes en edificios en fuera de ordenación se podrán sustituir conforme a los usos y actividades compatibles, sin perjuicio de las limitaciones de conservación de usos concretos señalados en los planos, y con exclusión de los referidos en los casos de los números 7 y 8 anteriores.
11. A aquellas industrias que resultaren en las presentes Normas en situación de "fuera de ordenación", por razón de su volumen o altura, aunque no por el uso que las ocupa, se permitirá su normal desenvolvimiento, incluso renovaciones, siempre que no esté prevista su expropiación en el plazo de quince años y que mantuviere el mismo uso existente a la entrada en vigor de las presentes Normas.
12. Quedarán en suspenso los plazos para el cumplimiento de los deberes urbanísticos en aquellas unidades de ejecución señaladas en las Normas Particulares a desarrollar por el sistema de compensación, en las que a la entrada en vigor del Plan se estén desarrollando mayoritariamente actividades económicas, hasta tanto permanezcan, no imposibilitando las previsiones del Plan el normal desenvolvimiento de la actividad, pudiéndose realizar en las edificaciones existentes obras de conservación y consolidación, incluso las de mejora, encaminadas a la dotación de medidas de seguridad en los procesos productivos.
13. El que enajenare terrenos susceptibles de edificación según las Normas o edificios o industrias fuera de ordenación, deberá hacer constar expresamente estas calificaciones en el correspondiente título de enajenación.
14. Las precedentes tolerancias de este artículo no se considerarán "reservas de dispensación" en la obligatoriedad y ejecutoriedad de las Normas, por estar objetivamente previstas de modo general para la preservación y la mejora del patrimonio urbano edificado, sin perjuicio de que, cuando fuese inevitable la declaración del estado ruinoso de las construcciones, la nueva edificación prevista o su reedificación, se haga en plena conformidad con las condiciones del planeamiento de estas Normas.
15. Los edificios y construcciones situados en suelo no urbanizable incompatibles con la ordenación establecida en este Plan General se ajustará al régimen de fuera de ordenación que se deriva de la regulación contenida en la Disposición Transitoria Primera.2 de estas Normas.

Artículo 1. 9. Autorizaciones de usos e instalaciones provisionales

1. No obstante la obligatoriedad de observancia de los Planes, si no hubieren de dificultar su ejecución, podrán autorizarse con carácter temporal sobre los terrenos usos e instalaciones justificadas de carácter provisional que habrán de cesar y desinstalarse cuando lo acordare el Ayuntamiento sin derecho a indemnización. A los efectos de determinar el carácter provisional de los usos e instalaciones y su incidencia en la ejecución del planeamiento

habrán de considerarse los siguientes aspectos.

- a. La mayor o menor proximidad de la ejecución de las determinaciones del plan atendiendo a su programa de actuaciones.
- b. El carácter prefabricado y desmontable, o no, de las instalaciones.
- c. La vocación de permanencia de los usos atendiendo a su naturaleza propia, su carácter de temporada o ligado al desarrollo de actividades de naturaleza temporal, u otras circunstancias análogas.

2. El procedimiento de autorización habrá de observar las siguientes exigencias:

- a. Solicitud por el interesado asumiendo el derecho del Ayuntamiento a la demolición de las edificaciones, sin derecho a indemnización, así como de financiación de los gastos necesarios para la inscripción registral de las condiciones del otorgamiento de la licencia.
- b. La eficacia de los actos administrativos de autorización quedará demorada al cumplimiento de las siguientes exigencias:
 - a. Prestación de fianza en la cuantía necesaria para la demolición de las edificaciones e instalaciones previstas, cesación de los usos, así como restauración de los terrenos.
 - b. Acreditación ante el Ayuntamiento de la inscripción en el Registro de la Propiedad de las

condiciones especiales en que se otorga la licencia.

2. El arrendamiento y el derecho de superficie de los terrenos a que se refiere el párrafo anterior, o de las construcciones provisionales que se levanten en ellos, estarán excluidos del régimen especial de arrendamientos rústicos y urbanos, y, en todo caso, finalizarán automáticamente con la orden del Ayuntamiento acordando la demolición o desalajo para ejecutar los proyectos de urbanización.

CAPITULO II. CONTENIDO DEL PLAN GENERAL.

Artículo 1.10. Documentación y grado de vinculación

1. Toda la documentación del Plan General integra una unidad coherente cuyas determinaciones deberán aplicarse en la forma regulada en el presente artículo e interpretarse de acuerdo con lo dispuesto en el artículo siguiente.
2. El presente Plan General Municipal de Ordenación, consta de los siguientes documentos:
 - a. Memoria de información, que contiene la descripción urbanística global del territorio.
 - b. Memoria de Ordenación, que contiene la síntesis de la información; los fines y objetivos del planeamiento, justificando las soluciones adoptadas, la descripción de la ordenación y de los principios de intervención; la conveniencia y oportunidad; así

como el resultado del trámite de participación pública en el proceso de elaboración del Plan.

- c. Normas Urbanísticas que constituyen el cuerpo normativo de la ordenación urbanística conteniendo las determinaciones vinculantes de planeamiento, que se expresan gráficamente en los planos de ordenación.
- d. Los planos de información de la totalidad de su ámbito territorial.
- e. Los planos de ordenación, que son la representación gráfica de la regulación urbanística.

3. Todos los anteriores documentos serán igualmente vinculantes, en virtud del alcance de sus propios contenidos y con el grado explícito que se señala para cada uno de ellos.

Artículo 1.11 Interpretación del Plan General

1. La interpretación del Plan General y del resto de instrumentos de desarrollo del mismo, corresponde al Ayuntamiento en el ejercicio de sus competencias urbanísticas previas los correspondientes informes, sin perjuicio de las facultades de la Junta de Andalucía, con arreglo a la legislación vigente, y de las funciones jurisdiccionales del poder judicial.
2. Las determinaciones de las Normas, dado su carácter normativo, habrán de interpretarse con base en los criterios que, partiendo del sentido propio de sus palabras y definiciones, y en relación con el contexto y los

antecedentes, tengan en cuenta principalmente su espíritu y finalidad así como la realidad social del momento en que se han de aplicar.

Los distintos documentos integradores del Plan General gozan de un carácter unitario, habiendo de aplicarse sus determinaciones conforme al principio de coherencia interna del mismo, de modo que sus determinaciones se interpretarán con arreglo al valor y especificidad de sus documentos atendiendo al objeto y contenido de estos, considerando los fines y objetivos del plan, expresados en su Memoria.

3. En caso de discordancia o imprecisión del contenido de los diversos documentos que integran el presente Plan General, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

- a. La Memoria de Información carece de contenido vinculante.
- b. La Memoria de Ordenación tiene carácter vinculante.
- c. Las Normas Urbanísticas prevalecen sobre cualquier otro documento escrito o gráfico, en las materias en él reguladas.
- d. Los documentos escritos prevalecen sobre los gráficos y los planos a escala 1:2.000 sobre los 1:3.000 y 1:40.000.
- e. Cuando existan discrepancias entre determinaciones expresadas en porcentaje y valor absoluto, prevalecerán siempre los primeros.
4. No obstante, si de la aplicación de los criterios interpretativos

contenidos en el apartado anterior, subsistiera imprecisión en las determinaciones o contradicción entre ellas, prevalecerá la interpretación más favorable:

- a. Al mejor equilibrio entre aprovechamiento edificatorio y equipamientos urbanos.
- b. A los mayores espacios libres.
- c. Al menor deterioro del ambiente natural, del paisaje y de la imagen urbana.
- d. A la menor transformación de los usos y actividades tradicionales existentes.
- e. Al interés general de la colectividad.
- f. A la mejor conservación del patrimonio protegido.

5. El Ayuntamiento, de oficio o a instancia de los particulares u otros órganos administrativos, resolverá las cuestiones de interpretación que se planteen en aplicación de este Plan, previo informe técnico-jurídico, en el que consten las posibles alternativas de interpretación. La resolución de dichas cuestiones se incorporará al Plan como instrucción aclaratoria o respuesta a las consultas planteadas y será objeto de publicación regular conforme al artículo 37.10 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

6. Los simples errores materiales que se detecten en el Plan podrán corregirse mediante acuerdo simple

de la Corporación que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y se comunicará a los órganos urbanísticos de la Junta de Andalucía.

Artículo 1.12. Determinaciones generales

- 1. El presente Plan General desarrolla las determinaciones precisas y exigidas con carácter general por la legislación urbanística vigente.
- 2. Conforme a la anterior habilitación, el presente Plan General de Ordenación contiene determinaciones estructurales, pormenorizadas preceptivas y pormenorizadas potestativas.
- 3. La totalidad del suelo del término municipal, por el presente Plan General y los planos respectivos, se clasifica en algunas de las siguientes clases de suelo: urbano, urbanizable y suelo no urbanizable.

De igual modo, el presente Plan General distinguen las siguientes categorías en cada clase de suelo:

- 1º. En la clase de suelo urbano:
 - a. Suelo urbano no consolidado, integrado por los terrenos delimitados por el presente Plan en el que concurren los distintos supuestos contemplados por el arts. 45.2.B. Ley 7/2007 de Ordenación Urbanística de Andalucía.
 - b. Suelo urbano consolidado, constituido por aquellos terrenos urbanos en que no concurren las

circunstancias indicadas en el apartado anterior. En la clase de suelo urbanizable:

- a. Suelo urbanizable ordenado: Es aquel en el que quedan comprendidos los sectores delimitados por el presente Plan respecto de los que se establece su ordenación pormenorizada completa.
- b. Suelo urbanizable sectorizado: que comprende el resto de sectores delimitados en el presente Plan.

3º. En la clase de suelo no urbanizable:

- a. suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica.
- b. suelo no urbanizable de especial protección por la planificación territorial o urbanística.
- c. suelo no urbanizable de carácter natural o rural

4. Todos los terrenos o parcelas particularizadas del término municipal, en cualquiera de las clases de suelo anteriores, vienen calificados expresamente mediante alguno de los usos globales o pormenorizados que se señalan en los planos respectivos del Plan General, con la zonificación general de uso y destino del suelo y de la edificación.

Se entiende por Uso Global el destino o actividad dominante o básica que se asigna a áreas o zonas completas del territorio, sin perjuicio

de que en su ámbito puedan darse otros usos globales en menor extensión o pormenorizados, en todo caso, compatibles con el global.

Se entiende por Uso Pormenorizado la actividad o el destino pormenorizado, concreto, detallado y preciso de cada zona, porción de suelo o edificio, incluso espacialmente superpuesto con otros en distintos niveles de la misma edificación. Para la identificación precisa de los usos y actividades pormenorizados se recurre a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE).

5. La calificación del Suelo y de la edificación mediante los usos tiene como objetivos:

- a. Organizar equilibradamente las actividades en el espacio, en tanto que generadoras de movimientos de la población.
- b. Regular sus relaciones de compatibilidad según su ubicación en el espacio, su contigüidad y molestias, en tanto que actividades competitivas, afines o contrarias, y generadoras de rentas económicas diferenciales.
- c. Determinar la intensidad de utilización del Suelo y edificación correspondiente a cada uso, en tanto que gradación de las concentraciones de actividades.
- d. Determinar el contenido normal de la propiedad completando, junto con la edificación, el aprovechamiento urbanístico de los terrenos asignado por el Plan.

6. El Plan General regula los usos y actividades del suelo y de la edificación mediante la expresión y delimitación de las zonas de uso y actividad y de sus intensidades adecuadas, estableciendo la calificación de usos globales o pormenorizados en cada zona según la clase o categoría de suelo en que se halle.

7. El régimen urbanístico y el régimen jurídico de la propiedad, establecidos por la clasificación del suelo en el Plan, son estatutos de vigencia indefinida o vinculada en todo caso a la del propio Plan, que garantizan la seguridad mercantil en el tráfico jurídico de la propiedad; excepto cuando la modificación o revisión formal del Plan alteren la clasificación, calificación o régimen urbanístico del suelo.

8. No obstante el número anterior, en desarrollo y ejecución de las determinaciones y plazos del Plan se producirán transformaciones automáticas en la clasificación del suelo, en sentido creciente de consolidación urbana y en cumplimiento de las condiciones de desarrollo impuestas, que no requieren modificación o revisión del mismo.

9. Cualquiera otra pretensión de alteración de la clasificación del suelo determinada por el Plan, a cuyos efectos virtuales urbanísticos constituyan o pretendan una modificación de la clasificación del Suelo del mismo requerirán una innovación del Plan General o serán reputadas de ilegales.

Artículo. 1.13. Determinaciones pormenorizadas a la ordenación estructural del término.

1. El presente Plan General establece la ordenación estructural del término municipal que está constituida por la estructura general y los directrices que definen el modelo territorial y de desarrollo urbano adoptado por el presente plan al objeto de organizar de modo coherente la ocupación del territorio conforme a la evolución urbana y a criterios de sostenibilidad a fin de garantizar la conservación del medioambiente natural y urbano y asegurar los movimientos de población en el territorio.

2. La ordenación estructural del municipio queda integrada por las siguientes determinaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo 10 de la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía:

A. Las que establecen la clasificación urbanística de cada terreno determinando su clase y categoría. La identificación de la pertenencia de cada terreno a cada clase y categoría de suelo se realiza en los Planos de Ordenación Estructural 1 y 3. La regulación se contiene en los artículos 8.2; 8.3; 9.1; 9.2; 9.3; 10.2 y 10.3.

B. Las que identifican los terrenos calificados de Sistemas Generales, así como las que establecen su regulación. La identificación de los terrenos calificados como Sistemas Generales se encuentra en el Plano

de Ordenación Estructural denominado El Modelo de Ordenación, Sistemas Generales y Usos Globales (2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5 y 2.6). La regulación se contiene en los artículos 2.33; 2.34 y 10.24.

C. Las relativas a la determinación de los usos, densidades y edificabilidades globales de cada Zona y Sector del Suelo Urbano y Urbanizable. Se contienen estas determinaciones en los Planos de Ordenación referenciados en el apartado anterior, así como en los Planos de Ordenación Estructural (4.1, 4.2, 4.3, 4.4 y 4.5) y en las fichas de las Áreas de Reforma Interior y Sectores del Suelo Urbano No Consolidado (Anexo I, II, III), y en las fichas de los Sectores del Suelo Urbanizable (Anexos IV).

D. Las referidas a la delimitación de las Áreas de Reparto y fijación del Aprovechamiento Medio en el Suelo Urbanizable, que se contienen en el Plano de Ordenación Estructural (5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 y 5.6) y en el Capítulo II del Título II y en el artículo 9.12 de las presentes Normas.

E. Las relativas a garantizar el suelo suficiente para viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública y que constituyen la dotación de viviendas sometidas a los distintos regímenes de protección pública que se contiene en el artículo 7.12 de las presentes Normas.

F. Las que identifican los elementos y espacios de valor histórico, natural o paisajístico más relevantes en el suelo no urbanizable de especial protección, incluida su

normativa, contenida en el Capítulo IV del Título V y Capítulo III del X de las presentes Normas y plano de ordenación estructural 3

H. Las que establecen las medidas para evitar la formación de nuevos asentamientos en el suelo no urbanizable que se contienen en los artículos 2.25, 2.26, 2.27 y 10.10 de las presentes Normas.

J. Las que definen los ámbitos de especial protección en el centro histórico, las que identifican los elementos y espacios urbanos que requieren especial protección por su singular valor arquitectónico, histórico o cultural, así como aquellas que establecen su régimen de protección aplicable, todo lo cual se contiene en el Capítulo V del Título V de las presentes Normas.

K. Las que definen el régimen de protección y servidumbres de los bienes de dominio público, según su legislación sectorial establecidas en el Capítulo II y III del Título V de las presentes Normas.

3. Las determinaciones estructurales no pueden ser alteradas por ningún planeamiento urbanístico de desarrollo.

4. En las fichas correspondientes a los distintos ámbitos de ordenación específicos se identifican las determinaciones correspondientes a la ordenación estructural.

Artículo. 1.14. Determinaciones de la ordenación pormenorizada preceptivas.

1. Tienen la consideración de ordenación pormenorizada, la que no siendo estructural, tiene por finalidad la ordenación precisa y en detalle de ámbitos determinados o la definición de criterios y directrices para la redacción de la ordenación detallada en los mismos.

2. Son determinaciones de la ordenación pormenorizada preceptiva:

a. En el suelo urbano consolidado, las determinaciones precisas que complementan la ordenación estructural para legitimar directamente la actividad de ejecución sin necesidad de planeamiento de desarrollo, estableciendo a tal efecto, la ordenación detallada y el trazado pormenorizado de la trama urbana, sus espacios públicos y dotaciones comunitarias, la fijación de usos pormenorizados y las ordenanzas de aplicación.

b. En el suelo urbano no consolidado, la delimitación de las áreas de reforma interior, así como la definición de sus objetivos, la asignación de usos, densidades y edificabilidades globales para cada una de las áreas que se contiene en el Plano de Ordenación Completa 6, incluyendo, la delimitación de las áreas de reparto que se contienen el Plano de Ordenación 5 y la determinación de su aprovechamiento medio, así como las previsiones de programación y gestión.

c. En el suelo urbanizable sectorizado, los criterios y directrices para la ordenación detallada de los

distintos sectores, así como las previsiones de su programación y de gestión, que se explicitan en las fichas correspondientes a cada sector.

d. En el suelo no urbanizable, la normativa de aplicación que no tiene el carácter de estructural.

e. La definición de los elementos o espacios que requieren especial protección por su valor urbanístico, arquitectónico, histórico, cultural, natural o paisajístico que no tienen el carácter de estructural.

Art. 1.15. Determinaciones de la ordenación pormenorizada potestativa.

1. Las determinaciones de la ordenación pormenorizada no incluidas en el artículo anterior, tienen la consideración de potestativas por no venir exigidas como necesarias por la legislación urbanística vigente para los Planes Generales.

2. Las determinaciones potestativas contenidas en el presente Plan tendrán carácter de recomendación para el planeamiento de desarrollo para el caso de suelo urbanizable y urbano no consolidado sin ordenación pormenorizada. Conforme a este carácter de recomendación, deberán entenderse como indicativas -salvo que se establezcan expresamente como vinculantes incorporándolas como uno de los Criterios y Objetivos de la ordenación- las soluciones concretas que sobre disposición de volúmenes y trazados viarios secundarios se incorporan en los Planos de Ordenación en el suelo urbanizable sectorizado y en el urbano objeto de planeamiento de

desarrollo, no pudiendo ser alteradas por éstos salvo justificación de que la solución adoptada incorpora mejoras y se ajusta a los criterios y objetivos definidos para la ordenación detallada del sector.

3. Las determinaciones de la ordenación detallada potestativa en suelo urbano no consolidado ordenado y urbanizable ordenado tendrán el carácter de normas de aplicación directa y vinculante. En el caso de que en ejercicio de la potestad de planeamiento se decidiera por la Administración la formulación de un Plan Parcial o Especial no previsto, que tengan por objeto modificar, para su mejora, la ordenación pormenorizada establecida con carácter de potestativa en este Plan General, estas determinaciones potestativas pasarán a tener el carácter de recomendación para el instrumento de planeamiento de desarrollo, que únicamente podrá apartarse de ellas previa justificación de que la nueva solución propuesta se adapta mejor a la realidad existente y sirve igualmente a los intereses generales.

TÍTULO II. RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO Y DE LAS EDIFICACIONES.

CAPÍTULO I. Normas Generales del Régimen Urbanístico del Suelo.

Artículo 2.1. Principios generales del régimen urbanístico de la propiedad del suelo.

1. La función social de la propiedad delimita el contenido de las facultades urbanísticas condicionando su ejercicio, de modo que estas quedan subordinadas a los intereses generales.

2. Las facultades urbanísticas del derecho de propiedad se ejercerán siempre dentro de los límites y con el cumplimiento de los deberes establecidos en las leyes o, en virtud de ellas, por el planeamiento con arreglo a la clasificación urbanística de los predios que diversifica el régimen urbanístico de cada clase de suelo. Por ello, la clasificación y las restantes determinaciones de ordenación urbanística del suelo establecidas por el presente Plan y los demás instrumentos de ordenación vinculan los terrenos y las construcciones, edificaciones o instalaciones a los correspondientes destinos y usos, y definen la función social de los mismos delimitando el contenido del derecho de propiedad.

3. En consecuencia, el presente Plan, para el logro de los intereses generales, conforme a la legislación de ordenación territorial y urbanística estatal y autonómica, y por remisión de ésta, delimita y concreta el contenido estatutario del derecho de la propiedad inmobiliaria para las distintas clases de suelo, regulando la utilización del mismo, su urbanización y edificación, así como el régimen aplicable a las edificaciones e instalaciones existentes.

4. El presente Plan garantiza en el suelo urbano no consolidado y en el urbanizable el reparto de los beneficios y las cargas derivados del

planeamiento y asegura la participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la acción urbanística de los entes públicos.

5. Los propietarios deberán contribuir, en los términos establecidos en las leyes, a la acción urbanística de los entes públicos, a los que corresponderá, en todo caso, la dirección del proceso, sin perjuicio de respetar la iniciativa de aquéllos.

6. El régimen de derechos o deberes previstos por el presente Plan, relativo al proceso de urbanización y edificación de los terrenos previstos en el mismo, será igualmente aplicable a aquellos que, sin ser propietarios de terrenos, asuman la gestión como agentes urbanizadores en el sistema de compensación, y en los términos de la adjudicación en el resto de sistemas de actuación.

7. La ordenación urbanística de los terrenos y de las construcciones, edificaciones o instalaciones no confiere a los propietarios afectados por ella derecho alguno a indemnización, salvo en los supuestos previstos en la Ley y de conformidad, en todo caso, con el régimen general de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.

8. Cada parcela sólo es susceptible del aprovechamiento que determina el Plan General, o, en virtud del mismo, las figuras de planeamiento que su desarrollo demande.

9. Son requisitos necesarios para la determinación y distribución del aprovechamiento urbanístico, la

aprobación definitiva de los Planes Parciales o Especiales que deban completar la ordenación urbanística prevista por el Plan General en donde así esté establecido, la delimitación de unidades de ejecución conforme a lo dispuesto en estas Normas y el reparto equitativo entre los propietarios de las cargas y beneficios derivados del planeamiento.

Artículo 2.2. Régimen del subsuelo

1. El uso urbanístico del subsuelo se acomodará a las previsiones de este Plan, quedando en todo caso su aprovechamiento subordinado a las exigencias del interés público y de implantación de instalaciones, equipamiento servicios de todo tipo. De igual forma, la necesidad de preservar el patrimonio arqueológico soterrado, como elemento intrínseco del subsuelo, delimita el contenido urbanístico de los terrenos y condiciona la adquisición y materialización del aprovechamiento urbanístico atribuido al mismo por el instrumento de planeamiento

2. Estará legitimado para adquirir el aprovechamiento urbanístico atribuido por el planeamiento al subsuelo quien lo esté para el suelo vinculado al mismo, sin perjuicio del ajuste de aprovechamientos urbanísticos que deba realizarse.

3. Sin perjuicio de la aplicación preferente de las normas particulares, el aprovechamiento del subsuelo no computa a efectos de la edificabilidad de un terreno siempre que se destine a aparcamientos o a instalaciones propias de las

instalaciones del edificio; en los demás casos, la edificabilidad situada bajo la rasante natural se imputará al 50%.

4. A efectos del cálculo del aprovechamiento urbanístico, el aprovechamiento del subsuelo tendrá un coeficiente reductor del 50% del que corresponda aplicar sobre rasante al uso al que se destine. No obstante, cuando la dotación de aparcamientos venga exigida por el planeamiento, no se imputará como aprovechamiento urbanístico.

5. La cesión obligatoria de los terrenos destinados a usos públicos conlleva igualmente la cesión del subsuelo a él vinculado.

Artículo 2.3. Régimen general de derechos.

1. Los propietarios de toda clase de terrenos, construcciones, instalaciones y obras tendrán derecho a usar, disfrutar, y explotar los mismos de conformidad con su naturaleza, sus características objetivas y destino, en coherencia con la función social a que estos sirven y en conformidad con el régimen estatutario dispuesto por el planeamiento urbanístico.

2. El derecho a la iniciativa para promover la transformación de los suelos de conformidad con las previsiones del planeamiento se ejercerá conforme a las decisiones que adopte la Administración Urbanística en materia de ejecución, que en todo caso garantizará los derechos de aquellos propietarios que

no participen en la actividad de ejecución.

3. Igualmente los propietarios, en función de la clasificación del suelo de que se trate, tendrán las facultades en las que se concreta su estatuto de derechos de conformidad con las determinaciones del planeamiento, estando condicionado su ejercicio al cumplimiento de los deberes dispuestos por la legislación urbanística y el presente Plan.

Artículo 2.4. Régimen general de deberes

1. Los propietarios de toda clase de terrenos, construcciones, instalaciones y obras quedan sometidos, al siguiente régimen general de deberes:

a. Deber de destinar el suelo al uso previsto por la ordenación urbanística.
b. Deber de conservación en condiciones de seguridad, salubridad, funcionalidad y ornato público las construcciones, edificaciones e instalaciones existentes.

c. Deber de conservar y mantener el suelo, y en su caso, la masa vegetal, y cuantos valores en él concurren en las condiciones requeridas por la ordenación urbanística.

d. Deber de observancia de las normas sobre protección del medio ambiente.

e. Deber de protección el patrimonio arquitectónico y arqueológico.

f. Deber de cumplimiento de las normas de rehabilitación urbana que en su caso les sean de aplicación.

g. Deber de observancia de las exigencias impuestas por la ordenación urbanística para el legítimo ejercicio de los derechos reconocidos en la legislación.

h. Deber de sometimiento a las directrices tanto de legalidad como de oportunidad que en el ejercicio de la función pública que supone el urbanismo y, en concreto, de las competencias de dirección y control del proceso de planeamiento, gestión, urbanización y edificación, determine la Administración Urbanística Municipal de conformidad con la legislación vigente y del presente Plan.

2. Los propietarios del suelo urbano y urbanizable, quedan sujetos además, a los siguientes deberes generales:

a. Los correspondientes a la categoría de suelo de que se trate, conforme a lo previsto en las Normas Particulares de este Plan.

b. Deber de elevar para su aprobación, en los plazos previstos en este Plan, el instrumento de planeamiento que se haga necesario en la clase de suelo de que se trate, para el establecimiento de la ordenación pormenorizada de los terrenos en aquellos supuestos en los que se prevé su redacción a iniciativa particular.

c. Edificar los solares en los plazos dispuestos por el planeamiento y, en su defecto, en el de tres años desde que los terrenos alcancen la condición de solar.

d. En todo caso, el deber de completar la urbanización para que la parcela alcance la condición de solar.

e. Contribuir, en los términos previstos en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, a la adecuada ordenación, dotación y mantenimiento de la ciudad consolidada de acuerdo con las previsiones del planeamiento.

3. El contenido urbanístico legal del derecho de propiedad de suelo se completa con el propio de cada clase y categoría de suelo especificado en las Normas Particulares.

4. La inobservación de cualquiera de los deberes urbanísticos, supone incumplimiento de la función social de la propiedad legitimadora de la expropiación o, en su caso, venta forzosa de los terrenos.

CAPÍTULO II. EL APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO.

Artículo 2.5. Áreas de reparto.

Las áreas de reparto constituyen ámbitos territoriales comprensivos de suelo urbano no consolidado o de suelo urbanizable delimitados de características homogéneas para la determinación del correspondiente aprovechamiento medio a los efectos de contribuir a una mejor

distribución de los beneficios y cargas derivados del planeamiento y que permite fijar el aprovechamiento urbanístico de referencia para establecer el aprovechamiento subjetivo perteneciente a los propietarios de suelo así como concretar el derecho de recuperación de plusvalías que por ministerio de la ley pertenece a la Administración Urbanística Actuante.

Artículo 2.6 Disposiciones generales sobre aprovechamientos urbanísticos

1. Aprovechamiento objetivo, también denominado denominación aprovechamiento real, es la superficie edificable, medida en metros cuadrados permitida por el presente Plan General o los instrumentos que lo desarrollen sobre un terreno conforme al uso, tipología edificatoria y edificabilidad atribuidos al mismo. En los ámbitos en los que se delimita Área de Reparto, el aprovechamiento objetivo se expresa de forma homogeneizada o ponderada contabilizada en unidades de aprovechamiento urbanístico referidos a un metro cuadrado de la edificabilidad correspondiente al uso y tipología característico.

2. Aprovechamiento medio. Es la superficie construable del uso y tipología edificatoria característicos (predominante) del área de reparto correspondiente, para cada metro cuadrado de suelo en dicha área, una vez homogeneizados los distintos usos y tipologías por referencia a las características de cada área, a través de la asignación a cada uno de aquéllos (usos y tipologías) de coeficientes de ponderación que

exprese su valoración relativa. El aprovechamiento medio se define por el presente Plan General para cada área de reparto en que se divide el suelo urbano no consolidado y urbanizable con delimitación de sectores (por contar éste con los ámbitos de desarrollo sectorizados y definidas las determinaciones necesarias para garantizar su adecuada inserción urbanística), no pudiendo ser modificado por ningún otro instrumento de ordenación.

3. Aprovechamiento subjetivo es la superficie edificable, medida en metros cuadrados del uso y tipología característicos, que expresa el contenido urbanístico lucrativo de un terreno, al que su propietario tendrá derecho mediante el cumplimiento de los deberes urbanísticos.

a. El aprovechamiento subjetivo de los propietarios de terrenos del suelo urbanizable y urbano no consolidado incluidos en los ámbitos de áreas de reparto, se corresponde con el aprovechamiento urbanístico resultante de la aplicación a las superficies de sus fincas originarias del noventa por ciento del aprovechamiento medio del área de reparto.

b. El aprovechamiento subjetivo de los propietarios de terrenos del suelo urbano no consolidado excluidos de los ámbitos de las áreas de reparto se corresponde con 90% del aprovechamiento objetivo permitido por el planeamiento en su parcela.

c. El aprovechamiento subjetivo de los propietarios de terrenos del suelo urbano consolidado coincide

CAPÍTULO III. EL DEBER DE CONSERVAR Y REHABILITAR

Artículo 2.7. Condiciones para la Efectividad y Legitimidad del Aprovechamiento.

B. Coeficientes en el Suelo Urbano No Consolidado:

- Coeficientes de Uso y Tipología
 - 1 Residencial Aislada 1,20
 - 2 Residencial Pareada 1,10
 - 3 Residencial Unifamiliar hilera 1,00
 - 4 Residencial Plurifamiliar Bloque horizontal 1,00
 5. Residencial Plurifamiliar en Bloque Vertical 1,00 Económica-Industriales 0,80
 7. Centros y Servicios Terciarios 1

con el aprovechamiento urbanístico objetivo, salvo cuando la parcela esté calificada de uso y dominio público.

5. Con carácter general y universal, a los efectos del cálculo y fijación del Aprovechamiento Medio, así como para la concreción y determinación de las unidades de aprovechamiento urbanístico que contiene un instrumento de planeamiento (Plan Parcial, Plan Especial o Estudio de Detalle) o un proyecto de obras, se establecen los siguientes coeficientes de homogeneización de uso y tipología:

Relación de coeficientes

A. Coeficientes del suelo urbanizable.

- Coeficientes Uso Global:

Uso de Actividades Económicas 1,0

Uso Residencial (con 30% de edificabilidad de VPO) 1,2

Uso Residencial (sin edificabilidad de VPO) 1,3

- Coeficientes de Localización:

General 1,0

Desarrollos proximidad Cementerio 0,9

El coeficiente final aplicable para calcular el aprovechamiento se obtiene por el resultado de multiplicar el Coeficiente de Uso por el de Localización.

Las facultades conferidas por el planeamiento a la propiedad del suelo se encuentran condicionadas en su efectividad y ejercicio legítimo al cumplimiento de los deberes y limitaciones establecidos por la legislación urbanística y, en su virtud, por el propio planeamiento.

Son deberes y limitaciones generales de los actos de utilización urbanística del suelo:

- a. La aprobación definitiva de los proyectos de reparcelación que la ejecución del planeamiento requiera.
- b. El cumplimiento efectivo de las cesiones gratuitas de terrenos y de aprovechamiento en favor del Municipio que se establezcan para cada unidad de ejecución de que se trate, con arreglo al Plan General o al planeamiento de desarrollo que se ejecute, así como, en su caso, de las asumidas por la propiedad en los Convenios Urbanísticos si son superiores a las legalmente exigibles.
- c. La ejecución conforme al Plan de las obras de urbanización correspondientes a la unidad de ejecución o a la parcela, en su caso.
- d. La sujeción del uso de los predios al destino previsto con las especificaciones cualitativas y cuantitativas de su calificación urbanística.

Artículo 2.8. Régimen General de uso y conservación de los propietarios de edificaciones y terrenos.-

1. Los propietarios de toda clase de terrenos, construcciones y edificaciones deberán destinarios a usos que no resulten incompatibles con el planeamiento urbanístico y mantenerlos en buenas condiciones de seguridad, salubridad y ornato públicos.

2. También están obligados a conservarlos conforme a su significación cultural y su utilidad pública, y a tal fin deberán cumplir las normas sobre protección del medio ambiente, de los patrimonios arquitectónicos y arqueológicos así como las normas de rehabilitación urbana.

Artículo 2.9. Obligación genérica de Conservación.

1. Los propietarios de toda clase de terrenos, urbanizaciones de iniciativa particular, construcciones, edificaciones, carteles e instalaciones publicitarias tienen el deber de mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, realizando los trabajos y obras precisos para conservar o rehabilitarlos, a fin de mantener en todo momento las condiciones requeridas para la habitabilidad o uso efectivo.

A los efectos del apartado anterior, se consideraran contenidas en el deber

genérico de conservación: los trabajos y obras que tengan por objeto el mantenimiento, consolidación, reposición, adaptación y reforma necesarias para obtener las condiciones de seguridad, salubridad y ornato según los criterios de estas normas. En tales trabajos y obras se incluirán en todo caso las necesarias para asegurar el correcto uso y funcionamiento de los servicios y elementos propios de las construcciones y la reposición habitual de los componentes de tales elementos o instalaciones.

2. El deber genérico de conservación de los propietarios de edificios alcanza hasta la ejecución de los trabajos y obras cuyo importe tiene como límite el del contenido normal del deber de conservación.

3. El Ayuntamiento, de oficio o a instancia de cualquier ciudadano, ordenará la ejecución de las obras necesarias para alcanzar o conservar dichas condiciones.

4. El cumplimiento por parte de los propietarios del deber de conservación, se entiende sin perjuicio de las obligaciones y derechos que se deriven para el arrendatario conforme a la legislación sobre arrendamiento.

5. Sin perjuicio de las obras o medidas de seguridad en tanto sean necesarias, el deber de conservación cesa con la declaración del edificio en estado de ruina, sin perjuicio de que proceda su rehabilitación de conformidad con lo establecido en las presentes Normas.

6. La situación de fuera de ordenación de un edificio no exonera a su propietario del deber de conservación.

Artículo 2.10. Condiciones Mínimas de Seguridad, Salubridad y Ornato.

1. A los efectos previstos en el artículo anterior se entenderán como condiciones mínimas:

a. En urbanizaciones:

El propietario de cada parcela es responsable del mantenimiento de las acometidas de redes de servicio en correcto estado de funcionamiento.

En urbanizaciones no recepcionadas, correrá a cuenta de sus propietarios la conservación de calzadas, aceras, redes de distribución y servicio, del alumbrado y de los restantes elementos que configuren la urbanización.

b. En construcciones:

b.1. Condiciones de seguridad: Las edificaciones deberán mantener sus cerramientos y cubiertas estancas al paso del agua y mantener en buen estado los elementos de protección contra caídas. La estructura deberá conservarse de modo que garantice el cumplimiento de su misión resistente, defendiéndola de los efectos de corrosión y agentes agresores, así como de las filtraciones que puedan lesionar las cimentaciones deberán conservarse los materiales de revestimiento de fachadas, cobertura y cerramiento

de modo que no ofrezcan riesgo a las personas y a los bienes.

b.2. Condiciones de salubridad: Deberán mantenerse el buen estado de las instalaciones de agua, gas y saneamiento, instalaciones sanitarias, condiciones de ventilación e iluminación de modo que se garantice su aptitud para el uso a que estén destinadas y su régimen de utilización. Mantendrán tanto el edificio como sus espacios libres con un grado de limpieza que impida la presencia de insectos, parásitos, roedores, y animales que puedan ser causa de infección o peligro para las personas. Conservarán en buen funcionamiento los elementos de reducción y control de emisiones de humos y partículas.

b.3. Condiciones de ornato: Las fachadas exteriores e interiores y medianeras visibles desde la vía pública, vallas instalaciones publicitarias y cerramientos de las construcciones deberán mantenerse en buenas condiciones, mediante la limpieza, pintura, reparación o reposición de sus materiales de revestimiento.

c. En carteles, instalaciones publicitarias o de otra índole, serán exigibles las condiciones de seguridad, salubridad y ornato de acuerdo con su naturaleza.

d. En solares: Todo propietario de un solar deberá mantenerlo en las condiciones mínimas de seguridad, salubridad y ornato; para ello, el solar deberá estar vallado, con las condiciones establecidas en estas Normas, protegiéndose de forma adecuada los pozos y elementos que

puedan ser causa de accidentes. De igual forma, los solares deberán estar limpios, sin escombros, material de desechos, basura o desperdicios.

2. Los conceptos contenidos en el apartado anterior, podrán ser ampliados o precisados mediante una Ordenanza especial.

Artículo 2.11. El Deber de Rehabilitación

1. El deber de rehabilitación será exigible en todo caso a los propietarios de:

a. Los edificios incluidos en los diversos Catálogos de protección del presente Plan General o en el de los instrumentos que lo desarrollen o complementen.

b. Los edificios, catalogados o no, incluidos en un Área de Rehabilitación, y cuya rehabilitación forzosa la prevea un planeamiento especial.

c. Los edificios sometidos a un régimen de protección cautelar hasta tanto se desarrolle el correspondiente planeamiento especial de desarrollo que determine su catalogación o no.

d. Los edificios sujetos a un procedimiento dirigido a la catalogación o al establecimiento de un régimen de protección integral.

2. El coste de las obras necesarias de la rehabilitación forzosa se financiarán por los propietarios y/o por la Administración en los términos del apartado 2 del artículo siguiente.

3. Las obras de rehabilitación deberán tener como finalidad asegurar la estabilidad, durabilidad, el funcionamiento y condiciones higiénicas de los edificios, así como mantener o recuperar el interés histórico, tipológico y morfológico de sus elementos más significativos.

4. Los órdenes de rehabilitación contendrán las obras mínimas exigibles para garantizar la satisfacción de las finalidades de la misma y el otorgamiento de las ayudas públicas si éstas fueran necesarias por exceder el coste de las obras del contenido económico que el titular está obligado a soportar. La resolución que ordene la rehabilitación incorporará asimismo las obras de conservación que sean exigidas como consecuencia del deber general de conservación del propietario. La efectividad de la orden de rehabilitar no quedará enervada en los casos en que la misma conlleve la realización de obras cuyo coste excediese del importe que los propietarios se encuentran obligado a soportar siempre que se acordase el otorgamiento de ayudas públicas que sufragasen la diferencia.

5. El incumplimiento de los órdenes de rehabilitación, que a estos efectos integrarán también las de conservación, podrá dar lugar a:

- a. La ejecución subsidiaria total o parcial de las obras.
- b. La imposición de las sanciones que correspondan.
- c. La expropiación forzosa del inmueble, de conformidad con la

legislación urbanística o/y de protección del patrimonio histórico, cuando esta medida resulte necesaria para garantizar la conservación de los valores del inmueble o la ejecución de la rehabilitación.

d. La colación del inmueble en situación de venta forzosa para su ejecución por sustitución mediante el correspondiente concurso

Artículo 2.12. Contenido Normal del Deber de Conservación.

1. El contenido normal del deber de conservación está representado por la mitad del valor de una construcción de nueva planta, con similares características e igual superficie útil o, en su caso, de dimensiones equivalentes que la preexistente, realizada con las condiciones necesarias para que su ocupación sea autorizable.

2. Las obras de conservación o rehabilitación se ejecutarán a costa de los propietarios si estuvieran contenidas dentro del límite del deber de conservación que les corresponde, y se complementarán o sustituirán económicamente y con cargo a fondos de la entidad que lo ordene cuando lo rebase y redunde en la obtención de mejoras o beneficios de interés general.

Artículo 2.13. Colaboración Municipal.

1. En los edificios no catalogados si el coste de ejecución de las obras de conservación y rehabilitación

rebasara los límites del deber normal de conservación, y existieren razones de interés general que aconsejaran la conservación del inmueble, la Administración Urbanística Municipal podrá, previo acuerdo con el titular, establecer ayudas públicas dirigidas a financiar el exceso del coste de la reparación, excluyendo al inmueble de su demolición y requiriendo la ejecución del conjunto de las obras necesarias.

2. En los edificios en los que sea exigible la rehabilitación, si las obras precisas excedieran del límite del contenido del deber normal de conservación, la Administración estará obligada a financiar el importe a que asciende el exceso.

Artículo 2.14. Potestades Públicas para la intervención en los deberes de conservación y rehabilitación.

1. La Administración Urbanística Municipal, de oficio o a instancia de cualquier interesado, deberá dictar órdenes de ejecución de obras de reparación, conservación y rehabilitación de edificios y construcciones deterioradas, en condiciones deficientes para su uso efectivo legítimo, o cuando se pretenda la restitución de su aspecto originario. Para la realización de las obras necesarias se indicará un plazo, que estará en razón a la magnitud de las mismas, para que se proceda al cumplimiento de lo ordenado.

2. El incumplimiento injustificado de las órdenes de ejecución, habilitará a la Administración para adoptar cualquiera de las siguientes medidas:

a. Ejecución subsidiaria a costa del obligado, hasta el límite del deber normal de conservación.

b. Imposición de hasta diez multas coercitivas con periodicidad mínima mensual, por valor máximo, cada una de ellas, del diez por ciento del coste estimado de las obras ordenadas. El importe de las multas coercitivas impuestas quedará afectado a la cobertura de los gastos que genere efectivamente la ejecución subsidiaria de la orden incumplida, a los que habrá que sumar los intereses y gastos de gestión de las obras.

c. La expropiación del inmueble o la colocación del inmueble en situación de ejecución por sustitución mediante el correspondiente concurso, en ambos casos previa declaración del incumplimiento del deber de conservación o rehabilitación.

3. El plazo para la realización de las obras de conservación o rehabilitación será el establecido en los órdenes de ejecución. En todo caso dicho plazo no podrán exceder de seis meses para las de conservación, y un año, en las de rehabilitación.

4. Los propietarios de construcciones y edificios deberán efectuar una inspección técnica de los mismos dirigida a determinar su estado de conservación dentro de los plazos señalados en las Ordenanzas Municipales reguladoras de este deber.

5. Los edificios y elementos catalogados, cuando el propietario

hiciese un uso contrario o no permitido para los mismos, lo pudiesen en peligro de destrucción, total o parcial, o deterioro grave, o se desatendiera el deber de conservación o rehabilitación, podrán ser expropiados por incumplimiento de la función social de la propiedad o por razón de utilidad pública, conforme a lo dispuesto por la legislación urbanística y, en su caso, de protección del Patrimonio Histórico-Artístico.

Artículo 2.15. Órdenes de Ejecución de Obras de Mejora para su adaptación al entorno.

1. La Administración Urbanística Municipal, conforme al artículo 158.1 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, podrá dictar órdenes de ejecución de obras de conservación y de mejora en toda clase de edificios para su adaptación al entorno en los casos siguientes:

- a. Fachadas y elementos de las mismas visibles desde la vía pública, ya sea por su mal estado de conservación, por haberse transformado en espacio libre el uso de un predio colindante o por quedar la edificación por encima de la altura máxima y resultar medianeras al descubierto.
- b. Jardines o espacios libres particulares, por ser visibles desde la vía pública.
2. Los trabajos y las obras ordenadas deberán referirse a elementos ornamentales y secundarios del inmueble. En el caso

del apartado a) de este artículo podrá imponerse la apertura o cerramiento de huecos, balcones, miradores o cualquier otro elemento propio de una fachada o, en su caso, la decoración de la misma. Podrán imponerse asimismo las necesarias medidas para el adecuado adecantamiento, ornato o higiene y la retirada de rótulos y elementos publicitarios instalados en fachadas o en paneles libres por motivos de ornato.

3. Las obras se ejecutarán a costa de los propietarios si estuvieran contenidas en el límite del deber normal de conservación que les corresponde, y se complementará o se sustituirán económicamente con cargo a fondos del Ayuntamiento cuando lo rebasaran y redunden en la obtención de mejoras de interés general.

4. A los efectos previstos en el presente artículo, por la Administración Urbanística Municipal se podrán declarar zonas de interés preferente.

Artículo 2.16. Régimen Jurídico de los derechos y deberes de los propietarios de Inmuebles Catalogados por el Planeamiento

1. Los propietarios de bienes integrantes del Patrimonio Histórico de la Ciudad tienen el deber de conservarlos, mantenerlos y custodiarlos de manera que se garantice la salvaguarda de sus valores.

2. Los propietarios de edificios y elementos del patrimonio catalogado, además de las obligaciones genéricas de conservación del apartado anterior, deberán realizar las obras de conservación y adaptación necesarias para adecuarlos a sus condiciones estéticas, ambientales, de seguridad, salubridad y ornatos públicos exigidas en las normas del Plan General o instrumentos que lo desarrollen o complementen.

3. Quedarán sujetos igualmente al cumplimiento de las normas sobre rehabilitación urbana.

4. Las obras que se deriven de estos deberes se ejecutarán a costa de los propietarios si estuviesen contenidas en el límite del deber normal de conservación y se sustituirán económicamente y con cargo a fondos públicos cuando lo rebasaran y redunden en la obtención de mejoras de interés general.

5. Cuando un edificio catalogado o parte de él haya sido desmontado, alterado o derribado, total o parcialmente, sin autorización expresa, además de las sanciones que legalmente correspondan, el promotor, el constructor y el director de las obras, solidariamente, quedarán obligados a reponerlo conforme a sus características anteriores. A tal fin deberán presentar en el plazo máximo de dos meses el proyecto de reposición, redactado siguiendo las instrucciones de la Administración Urbanística Municipal, y en su caso de otras Administraciones competentes, y procederán a la restitución en el

plazo establecido en la orden de ejecución dictada por aquélla en atención a la naturaleza de las obras. En ningún caso se derivará de estas actuaciones ilegales beneficio económico alguno representado en un mayor aprovechamiento de los espacios resultantes o del volumen edificable consolidado con anterioridad al inicio de las obras ilegalmente ejecutadas.

6. Cuando sea ordenada la realización de obras de conservación y rehabilitación a los propietarios de un edificio catalogado que superen el contenido económico normal del deber de conservar, tendrán los titulares de los inmuebles derecho a una ayuda económica equivalente al importe del exceso, salvo que la Administración opte por la expropiación o por la sustitución del propietarios incumplidos.

7. Los propietarios y poseedores de edificios protegidos estarán obligados a soportar y facilitar la ejecución de las obras de conservación y rehabilitación que de forma subsidiaria se asuman por la Administración.

Sección 1ª. La Declaración de Ruina

Artículo 2.17. El Régimen General de la Ruina

1. Cuando alguna construcción o parte de ella estuviere en estado ruinoso, la Administración Urbanística Municipal, de oficio o a instancia de cualquier interesado, declarará esta

situación, y acordará la total o parcial demolición, previa audiencia del propietario y de los moradores, salvo inminente peligro que lo impidiera.

2. La declaración de ruina producirá la inclusión automática del inmueble en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas.

3. Se declarará la ruina de los inmuebles en los siguientes supuestos:

a. Cuando el coste de las obras de reparación necesarias para devolver al edificio que esté en situación de manifiesto deterioro a las condiciones de estabilidad, seguridad, estanqueidad y consolidación estructurales sea superior al cincuenta por ciento del valor de una construcción de nueva planta, con similares características e igual superficie útil o, en su caso de dimensiones equivalentes que la preexistente, realizada con las condiciones necesarias para que su ocupación sea autorizable.

b. Cuando concurren de forma conjunta las siguientes circunstancias:

1º. que se acredite por el propietario el cumplimiento puntual y adecuado de las recomendaciones de los informes técnicos correspondientes al menos a las dos últimas inspecciones periódicas.

2º. que el coste de los trabajos y obras realizados como consecuencia de esas dos inspecciones, sumado al de las que deban ejecutarse a los efectos señalados en la letra a) anterior, supere el límite del deber normal de conservación.

3º. que se compruebe una tendencia constante y progresiva en el tiempo del incremento de las inversiones precisas para la conservación del edificio.

4. A los efectos de evaluar el coste de las obras de reparación necesarias en una declaración de ruina, las deficiencias referentes a las dimensiones de los patios, ventilación de las habitaciones y, en general, a la carencia de instalaciones exigibles por la legislación específica, no serán tenidas en cuenta por hacer referencia a las condiciones de habitabilidad del inmueble y no a su estado ruinoso.

5. Caso de existir varias edificaciones en una unidad predial, la situación de ruina podrá afectar a todas o alguna de las de ellas, siempre y cuando exista independencia estructural entre las mismas.

6. No se considerarán circunstancias determinantes de la ruina, la sola inadecuación del edificio a la legislación específica sobre viviendas dictada con posterioridad a su construcción.

7. Tampoco llevará implícita por sí sola la declaración de ruina, la necesidad de desalojo provisional del inmueble o cualquier otra medida a adoptar respecto a su habitabilidad, a fin de proceder a su reparación.

Artículo 2.18. El Procedimiento General de para la Declaración de la Ruina.

1. Cuando el procedimiento se inicie a instancia de los interesados,

se hará constar en la petición los datos de identificación del inmueble, certificación del Registro de la Propiedad de la titularidad y cargas del mismo, la relación de moradores, cualquiera que fuese el título de posesión, los titulares de derechos reales sobre el inmueble, si los hubiera, así como el motivo o motivos en que se base la petición de la declaración del estado de ruina.

2. A la petición de ruina se acompañará:

a. Certificado expedido por facultativo competente conforme a la Ley de Ordenación de la Edificación en el que justifique la causa de instar la declaración de ruina, con expresa mención a la situación urbanística del inmueble, el nivel de protección en su caso, el estado físico del edificio incorporando planos de planta de la finca, año de construcción del edificio, y se acredite así mismo si éste, en el momento de la solicitud, reúne las condiciones de seguridad y habitabilidad suficiente que permitan a sus ocupantes la permanencia en él hasta que se adopte el acuerdo que proceda.

b. Memoria con descripción y señalización de las medidas de seguridad que, en razón de los daños descritos, se hubiesen adoptados en el edificio o sean preciso adoptar, y en este caso las razones de su no ejecución.

3. A los efectos de constatar la concurrencia de los elementos que definen el supuesto de ruina y, en su caso, la procedencia de la orden de conservación o rehabilitación, se

exigirá la presentación de un estudio comparativo entre el coste de las reparaciones necesarias para devolver al edificio presuntamente ruinoso la estabilidad, seguridad, estanqueidad y consolidación estructurales y el valor de una construcción de nueva planta, con similares características e igual superficie útil o, en su caso, de dimensiones equivalentes) que el existente.

4. Desde la iniciación del expediente y hasta que conste la reparación o demolición del edificio, según proceda, deberán adoptarse por la propiedad, bajo la dirección facultativa de técnico competente, las medidas precautorias, incluidas las obras imprescindibles que procedan, para evitar cualquier daño o peligro en personas y bienes y en general, el deterioro o la caída de la construcción.

5. Iniciado el expediente, los servicios técnicos municipales, previa visita de inspección, emitirán un informe en el que se determinará si el estado del edificio permite tramitar el expediente en forma contradictoria con citación de los interesados, o procede la declaración de ruina inminente total o parcial, y en su caso el desalojo.

6. Si conforme al anterior informe, procede la incoación de expediente contradictorio de ruina, se pondrá de manifiesto al propietario, moradores y titulares de derechos reales sobre el inmueble, para que presenten por escrito los documentos y justificaciones que estimen pertinentes en defensa de sus respectivos derechos, sin perjuicio de

la adopción en su caso, de las medidas precautorias propuestas por los servicios técnicos municipales, encaminadas a salvaguardar la seguridad pública y, en especial, la de los ocupantes del inmueble, incluso su desalojo provisional, todo ello a cargo del propietario o propietarios del edificio.

7. El informe técnico que evalúe si concurren las circunstancias para apreciar el estado de ruina, se extenderá sobre las causas probables que pudieran haber dado origen a los deterioros que presenta el inmueble, a los efectos de motivar, en su caso, la posible existencia de incumplimiento de los deberes de conservación.

8. Se resolverá el expediente con arreglo a alguno de los siguientes procedimientos:

a. Declarar el inmueble en estado de ruina, ordenando la demolición. Si existiera peligro en la demora, la Administración acordará lo procedente respecto al desalojo de los ocupantes.

b. Declarar en estado de ruina parte del inmueble cuando esa parte tenga independencia constructiva, ordenando la demolición de la misma y la conservación del resto.

c. Declarar que no hay situación de ruina, ordenando las medidas pertinentes destinadas a mantener la seguridad, salubridad y ornato público del inmueble de que se trate, determinando las obras necesarias que deba realizar el propietario.

En la misma resolución se emitirá pronunciamiento sobre el cumplimiento o incumplimiento del deber de conservación de la construcción o edificación. En ningún caso cabrá la apreciación de dicho incumplimiento cuando la ruina sea causada por fuerza mayor, hecho fortuito o culpa de tercero, así como cuando el propietario haya sido diligente en el mantenimiento y uso del inmueble.

9. La declaración de ruina no es obstáculo para la imposición, en la misma resolución que la declare, de obras o reparaciones de urgencia, y de carácter provisional con la finalidad de atender a la seguridad e incluso salubridad del edificio hasta tanto se proceda a su sustitución o rehabilitación conforme a las previsiones del Plan General y los documentos que lo complementen o desarrollen.

10. La declaración de ruina no habilita por sí misma para proceder a la demolición sino que requiere la previa aprobación del proyecto de demolición, que se tramitará de forma simultánea. En la notificación se indicará el plazo en el que haya de iniciarse la demolición.

11. La declaración administrativa de ruina o la adopción de medidas de urgencia por la Administración, no eximirá a los propietarios de las responsabilidades de todo orden que pudieran ser exigidas por negligencia en el cumplimiento de los deberes legales que delimitan desde el punto de vista de la función social la propiedad del inmueble. A tal fin toda incoación de expediente de ruina llevará aparejada la apertura

de diligencias previas tendentes a realizar las averiguaciones pertinentes sobre posibles incumplimientos del deber de conservar.

12. El régimen de la declaración de ruina contradictoria de los edificios catalogados se regirá por lo previsto en el artículo siguiente, siendo de aplicación supletoria las normas del presente artículo en todo aquello que no resulte contradictorio con las especificaciones establecidas en el mismo.

13. En los edificios no catalogados, la declaración de ruina no excluye que pueda acometerse la rehabilitación voluntaria del inmueble.

14. En aquellos casos en los que se aprecie la existencia de un interés general el Municipio podrá, antes de declarar la ruina de una edificación, tanto si el expediente se inició en el procedimiento de una orden de ejecución como en cualquier otro caso, adoptar la resolución de rehabilitar o conservar el inmueble. En este caso iniciará las obras necesarias en un plazo máximo de seis meses hasta eliminar el estado físico de la ruina, debiendo el propietario sufragar el importe de las obras hasta donde alcance su deber de conservación.

Artículo 2.19. Normas de declaración de ruina en los edificios protegidos.

1. Los edificios, elementos, instalaciones o conjuntos catalogados cuya rehabilitación resulta forzosa quedarán exceptuados del régimen común de

declaración de ruina, rigiéndose por las siguientes normas:

1º. Quedaran enervados los efectos relativos a la demolición cuando se hallen en estado ruinoso hasta tanto se proceda a la aprobación del proyecto de rehabilitación. En todo caso se adoptarán las medidas urgentes para mantener la estabilidad y seguridad del edificio y evitar los daños a personas y bienes.

2º. En la misma resolución que se decida sobre la situación de ruina, se emitirá pronunciamiento sobre el cumplimiento o no de los deberes de conservación exigibles al propietario.

3º. Cuando se haya constatado que el edificio presenta deficiencias que lo hagan merecedor de una declaración de ruina, la Administración podrá convenir con el propietario los términos de la rehabilitación definitiva.

4º. Si no se llega al acuerdo con el propietario sobre la rehabilitación definitiva, el municipio podrá optar entre ordenar las obras de rehabilitación necesarias para eliminar el estado físico de ruina, con otorgamiento simultáneo de la ayuda económica o proceder a la expropiación o sustitución del propietario en aquellos casos en los que se ponga de relieve un incumplimiento de los deberes de conservación.

5º. La ayuda económica se otorgará por un importe equivalente a la cantidad en la que exceda el coste de las obras necesarias de las exigibles a su titular con la finalidad

de que sea destinada a la financiación de las obras de rehabilitación.

6º. De ordenarse la realización de las obras de rehabilitación y el particular no presentase el proyecto de intervención en el plazo otorgado al efecto o no ejecutase la obra en el plazo establecido en el proyecto autorizado, la Administración acordará la ejecución subsidiaria, y con carácter urgente, de las obras imprescindibles para mantener la estabilidad, y declarará el incumplimiento del deber de rehabilitar, y procediendo a la sustitución del propietario incumplidor para acometer la rehabilitación definitiva mediante agente rehabilitador.

7º. Constatado el estado ruinoso de un edificio catalogado, el proyecto de intervención concretará los elementos cuya demolición se hace imprescindible para garantizar la seguridad y procederá a la definición de las medidas a adoptar para la conservación de los valores del edificio que han motivado su catalogación. Para llevar a cabo las labores de demolición, con el alcance anteriormente indicado, en los edificios catalogados con los niveles de protección integral o en los elementos protegidos de los edificios catalogados con los niveles de protección compatible, será preciso la previa declaración firme de ruina, que habrá de incluir además el de los de las instituciones consultivas recogidas en el artículo 3 de la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español, en la que se acredite que su conservación es técnicamente imposible.

8º. La Administración Urbanística Municipal notificará a la Consejería de Cultura la incoación y resolución de los expedientes de ruina que afecten a bienes inmuebles catalogados. En los casos de expedientes que afecten a edificios catalogados con niveles de protección integral se solicitará informe a la citada Consejería sobre el interés histórico-artístico del edificio en cuestión, y la posibilidad de su inclusión en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz; sin dicho informe no podrá resolverse el expediente abierto.

9º. Serán exigibles las normas generales sobre presentación de documentación que deba acompañar a la solicitud de declaración de ruina.

10º. En la visita de inspección se tomarán las fotografías pertinentes para verificar el estado del inmueble así como para realizar el inventario de elementos a conservar.

2. En el caso de edificios incoados o declarados como Bienes de Interés Cultural y sus entornos, será de aplicación lo establecido en la Ley de Patrimonio Histórico Español y en la Ley 1/1.991, de 3 de Junio, de Patrimonio Histórico de Andalucía.

3. La demolición ilegal, la ruina sobrevenida o la provocación de ruina por abandono, negligencia o incumplimiento de una orden de ejecución de los edificios incluidos en los Catálogos que complementan al Plan General, comportará la obligación de su reedificación total o parcial con idénticos parámetros a

los de la edificación catalogada, todo ello con independencia de las sanciones que, en su caso, resulten pertinentes.

4. La demolición de un edificio catalogado, con independencia de las causas que lo hayan originado, no supone la modificación de las condiciones de edificabilidad, siendo ésta la que se determine por su nivel de catalogación en el planeamiento urbanístico y en las fichas del catálogo, o en otro caso la edificabilidad consolidada por el edificio preexistente.

5. La declaración de ruina de un edificio catalogado en el que se constate el incumplimiento del deber de conservar, es causa de expropiación o de sustitución del propietario incumplidor para la aplicación de la ejecución forzosa de la rehabilitación.

Artículo 2.20. La Ruina Inminente.

1. Cuando como consecuencia de la inspección efectuada por los servicios técnicos municipales se ponga de manifiesto que un inmueble o construcción ofrece tal deterioro que presente peligro para las personas o bienes por su inminente derrumbamiento total o parcial, no permitiendo demora en la tramitación del expediente, se declarará el estado de ruina y se acordará lo necesario en cuanto al desalojo de los ocupantes y la seguridad de la construcción, incluido el apuntalamiento de la construcción o edificación, así como, en su caso, su total o parcial demolición, todo

ello a cargo del propietario o propietarios de la edificación.

2. La declaración de ruina inminente de edificios protegidos se limitará a ordenar la demolición de los elementos estrictamente necesarios para garantizar la seguridad de las personas y ordenará las medidas de preservación del inmueble incluyendo la previsión de la reparación de los elementos retirados. Si el deterioro del edificio fuera generalizado se indicará la altura máxima de demolición del mismo a fin de posibilitar las labores de intervención posteriores. En el informe técnico municipal que sirva de objeto para declarar el estado de ruina inminente deberá incluir el inventario de los elementos que deben ser objeto de reposición.

3. En todos los casos de ruina inminente se elaborará de forma simultánea a la declaración informe técnico sobre las causas probables que han dado origen a la misma, a los efectos de motivar, en su caso, la apertura del oportuno expediente sancionador tendente a determinar la posible existencia de incumplimiento de los deberes de conservación que motiven la apertura del oportuno expediente sancionador.

CAPÍTULO IV. PARCELACION URBANÍSTICA.

Artículo 2.21. Parcelación urbanística

1. Se considera parcelación urbanística:
- En terrenos que tengan el régimen propio del suelo urbano y urbanizable, toda división simultánea o sucesiva de terrenos, fincas, parcelas o solares.
 - En terrenos que tengan el régimen del suelo no urbanizable, la división simultánea o sucesiva de terrenos, fincas o parcelas en dos o más lotes que, con independencia de lo establecido en la legislación agraria, forestal o de similar naturaleza, pueda inducir a la formación de nuevos asentamientos humanos.
2. Toda parcelación urbanística deberá ajustarse a lo dispuesto en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y a las condiciones que establece la ordenación urbanística del presente Plan General y los demás instrumentos de planeamiento que lo desarrollan.
3. Cualquier acto de parcelación urbanística precisará de licencia urbanística o, en su caso, de declaración de su innecesariedad.
4. No podrá autorizarse ni inscribirse escritura pública alguna en la que se contenga acto de parcelación sin la aportación de la preceptiva licencia, o de la declaración de su innecesariedad, que los Notarios deberán testimoniar en la escritura correspondiente.
- Artículo 2.22. Indivisibilidad de fincas, unidades aptas para la edificación, parcelas y solares.**
- Son indivisibles las fincas, unidades aptas para la edificación, parcelas y solares siguientes:
- Los que tengan unas dimensiones inferiores o iguales a las determinadas como mínimas en el presente Plan General o a las establecidas en los instrumentos de planeamiento que lo desarrollen, salvo que los lotes resultantes se adquieran simultáneamente por los propietarios de fincas, unidades aptas para la edificación, parcelas o solares colindantes, con la finalidad de agruparlos y formar uno nuevo con las dimensiones mínimas exigibles.
 - Los de dimensiones inferiores al doble de las requeridas como mínimas en el instrumento de planeamiento, salvo que el exceso de éstas se agrupe en el mismo acto a terrenos colindantes para formar otra finca, unidades aptas para la edificación, parcela y solar que tenga las condiciones mínimas exigibles.
 - Los que tengan asignada una edificabilidad en función de la superficie, cuando se materialice toda la correspondiente a ésta.
 - Los vinculados o afectados legalmente a las construcciones o edificaciones e instalaciones autorizadas sobre ellos.
- Artículo 2.23. Régimen de las parcelaciones urbanísticas en suelo urbano y urbanizable con delimitación de sectores.**
1. No se podrán efectuar parcelaciones urbanísticas en suelo urbano y urbanizable con delimitación de sectores mientras no se haya producido la entrada en vigor de la ordenación pormenorizada establecida por el instrumento de planeamiento idóneo según la clase de suelo de que se trate.
2. Se exceptúan de la regla anterior las segregaciones que sean indispensables para la incorporación de terrenos al proceso de urbanización en el ámbito de unidades de ejecución.
- Artículo 2.24. Régimen de las parcelaciones en suelo no urbanizable.**
- En terrenos con el régimen del suelo no urbanizable, las parcelaciones urbanísticas quedan prohibidas, siendo nulas de pleno derecho las que se realicen. Por ello, no se podrán realizar parcelaciones urbanísticas ni se podrá efectuar ni proseguir ninguna parcelación rústica que, amparada en la unidad mínima de cultivo, pueda ser ocupada total o parcialmente por usos temporales o permanentes que impliquen transformación de su destino o naturaleza rústica, o que presenten indicios racionales de pretender su conversión en parcelaciones urbanísticas.
 - El presente Plan establece en los tres artículos siguientes medidas para impedir la formación de nuevos asentamientos en el suelo no urbanizable así como para evitar realización de parcelaciones urbanísticas ilegales. Las disposiciones contenidas en dichos preceptos pertenecen a la ordenación estructural del Plan General.
- Artículo 2.25. Riesgos de formación de asentamientos de población en suelo no urbanizable
- A los efectos del artículo 2.21 apartado 1.b, se entenderá por asentamiento humano aquel que genera demandas o necesidades asistenciales y de servicios urbanísticos comunes de agua, luz, accesos rodados y alcantarillado.
 - Se considerará que constituyen lugares en los que existe el riesgo o posibilidad de formación de núcleo de población, aquéllos en los que se presente o concorra alguna de las siguientes características objetivas:
 - Tipología, morfología y estructura del asentamiento manifestadamente en pugna con las determinaciones del Plan en la zona geográfica concreta.
 - Accesos señalizados exclusivos y materialización o previsión de nuevas vías rodadas en su interior, no señaladas en los planos del Catastro, con anchura de rodadura superior a 2 m. asfaltadas o compactas, con o sin encintado de aceras.
 - Servicios de agua o energía eléctrica para el conjunto o para cada una de las parcelas, con captación o transformación comunes a todas ellas, o con saneamiento individual unificado, que no vengan aprobados por la Consejería competente y por la Administración Urbanística.
 - Centros sociales, sanitarios, deportivos de ocio y recreo para

uso o servicio que determina el presente Plan General.

3. Los terrenos afectados por sistemas locales o generales que a la entrada en vigor del presente Plan sean de titularidad privada deberán transmitirse al Ayuntamiento, quien los incorporará a su patrimonio por cualquiera de los medios que se regulen en el Plan General o podrán ser expropiados por la Administración titular del servicio, de conformidad con lo dispuesto en la legislación urbanística.

No obstante, los Sistemas existentes ubicados sobre suelo de titularidad privada y cuyo uso actual coincide con el previsto por el Plan no precisan necesariamente transmitir la titularidad del dominio.

4. Los Sistemas Generales o Locales existentes sobre suelo de titularidad pública no municipal, cuyo uso coincide con el previsto en el Plan General, se mantendrán en el dominio de la Administración Pública o Entidad de Derecho Público titular de los mismos.

Los terrenos de titularidad pública calificados por el Plan General como sistemas, generales o locales, cuyo uso actual no coincida con el previsto, deberán transmitirse al Ayuntamiento o Entidad actuante con arreglo a la normativa aplicable.

5. En los suelos de dominio y uso público, el Ayuntamiento, titular de los mismos, podrá, a través de Planes Especiales, realizar una división horizontal del dominio público de forma que el plano superior situado sobre la rasante esté destinado a un

discontinua en el tiempo y en el espacio, dará lugar al ejercicio de las acciones previstas la vigente legislación urbanística.

CAPITULO V. Sistemas Locales y Sistemas Generales.

SECCIÓN 1ª. Disposiciones Comunes.

Artículo 2.28 . Definiciones.

1. Constituyen los sistemas generales los elementos fundamentalmente de la estructura general y orgánica del territorio que establece el Plan General conforme al modelo de ordenación que adopta para el municipio de Fuente Obejuna y que se identifican en los planos de Ordenación Estructural 2

2. Los sistemas locales son aquellos equipamientos, espacios libres y viales cuyo ambiente funcional y de servicio se limita principalmente a una determinada área de la ciudad. Desde esta perspectiva local o de barrio complementan la estructura general y orgánica.

Artículo 2.29. Titularidad y Régimen Urbanístico.

1. Los sistemas generales y locales son de titularidad y gestión pública.
2. Los terrenos destinados a estos sistemas deberán adscribirse al dominio público y estarán afectos al

enajenación o alquiler de las parcelas que condicionen y comprometan al adquirente al cultivo y explotación total de la finca, o que no adviertan de todas las condiciones de edificación.

- c. Cuando la segregación se apoye en una publicidad fija o provisional en el terreno, o próxima a él o de anuncios en hojas sueltas o insertas en periódicos o radio, relativa a oferta de venta de los terrenos, que no contengan la fecha de aprobación y el órgano competente para otorgar la aprobación definitiva del Plan Especial o la autorización de la Administración de Agricultura.

- d. Cuando las segregaciones lleven aparejadas o vengán precedidas o seguidas de inversiones para la transformación del territorio que no vengán suscritas por ingeniero agrónomo y debidamente autorizadas por IARA y no correspondan con la rentabilidad económica de la explotación agraria, en función de otras de similares características, clima y calidad de suelo en la zona geográfica.

Artículo 2.27. Acciones contra la parcelación ilegal

La concurrencia de cualquiera de los indicios expresados en los artículos anteriores en parcelaciones realizadas en una misma finca rústica, en una actuación conjunta, o por agregación en el tiempo de varias próximas, mediante un plan preconcebido o proyecto de urbanización o actuación común o acumulativa, aunque fuese

presunto uso de los propietarios de la parcelación.

- e. Existencia de edificaciones de albergues, almacenes o viviendas con frente a vía pública o privada existentes o en proyecto.

- f. Utilización de una o algunas de las parcelas resultantes para fines y usos dominantes en pugna con la naturaleza y destino de las explotaciones agrarias, aunque fuesen usos o instalaciones temporales, estacionales, móviles o no estables.

- g. Cuando varios lotes de la parcelación dé frente a alguna vía pública o privada existente o en proyecto, o esté situada en distancia inferior a 100 metros del borde de la misma.

Artículo 2.26. Actos reveladores de posible parcelación urbanística en suelo no urbanizable.

En suelo no urbanizable también se consideran actos reveladores de una posible parcelación urbanística los siguientes:

- a. aquellos actos en los que, mediante la interposición de sociedades, divisiones horizontales o asignaciones de uso o cuotas en pro indiviso de un terreno o de una acción o participación social, puedan existir diversos titulares a los que corresponde el uso individualizado de una parte de terreno equivalente o asimilable a los supuestos de segregación.

- b. La segregación realizada con ausencia de cláusulas en los títulos de

equipamiento de dominio público, mientras que las superficies bajo rasante sean destinadas a aparcamientos públicos si bien pudiéndose gestionar éstas como un bien patrimonial del Municipio.

Artículo 2.30.- Procedimiento de Obtención de los Sistemas Generales.

1. Los Sistemas Generales se obtienen por adscripción al dominio público, afectos al uso determinado por el presente Plan General.

2. La calificación del suelo como Sistema General conlleva la utilidad pública o interés social de los usos y actividades a que dicho suelo se destina o que en él se ubican. Por ello, los sistemas generales se obtienen por expropiación, mutación demanial, ocupación directa, reserva de aprovechamiento o a través de la resolución de los correspondientes expedientes reparcelatorios en función del tipo de gestión determinado por el Plan.

3. El Plan General prevé la obtención de los terrenos destinados a Sistemas Generales que en la actualidad son de titularidad privada. La cesión de estos suelos será obligatoria y su gestión se efectuará bien por expropiación, bien con cargo a los ámbitos de gestión con exceso de aprovechamiento mediante el procedimiento de ocupación directa o mediante acuerdo voluntario de adjudicación.

**SECCIÓN 2ª.-
Locales.**

Sistemas

Artículo 2.31. Elementos de los Sistemas Locales.

Los sistemas locales están constituidos por el viario, los equipamientos, y los parques y zonas verdes que no estén calificados como Sistemas Generales.

Artículo 2.32. Obtención de Suelo para los Sistemas Locales.

1. El Plan General prevé la obtención de los terrenos de titularidad privada calificados de sistemas locales. La cesión de estos suelos será obligatoria y se formalizará mediante los instrumentos de gestión previstos por el propio Plan.

2. La transmisión de la titularidad de los terrenos al Ayuntamiento o Entidad actuante para afectarlos a los usos propios de estos sistemas se efectuará:

a. Si la gestión es a través del instituto expropiatorio, a la extensión del acta de ocupación.

b. Si el sistema de actuación es el de compensación o el de cooperación, por subrogación real a la aprobación de los proyectos de reparcelación o, en su caso, cuando se produzca el acuerdo declarando la innecesariedad de tales proyectos.

**SECCIÓN 3ª.
Generales.**

Sistemas

**Artículo 2.33.-
Generales.**

Los

Sistemas

1. Los Sistemas Generales del presente Plan General son:

1. El de comunicaciones integrado por el sistema viario y los centros de transporte.

2. El de espacios libres.

3. El de dotaciones y Servicios de Interés Público y Social.

4. El Sistema General de Infraestructuras integrado por las redes básicas de saneamiento y depuración de aguas, abastecimiento y energía eléctrica.

2. Los sistemas generales definidos por el Plan General se delimitan en los Planos de Ordenación Estructural relativos al Modelo y Usos Globales, con una trama específica para cada una de las categorías enunciadas en el apartado anterior, si bien se adscriben a las diferentes clases de suelo a efectos de su valoración y obtención.

Artículo 2.34.- Regulación de los Sistemas Generales.

1. La inclusión de terrenos y edificaciones como sistema general conlleva un régimen especial de protección y/o unas especiales condiciones de uso y edificación, coherentes con la importancia que tienen en el modelo la ordenación urbanística por el que se opta.

2. La regulación particular de cada uno de los usos a que se vinculan los elementos de los sistemas generales, incluyendo las condiciones que habrán de respetarse en su

ejecución, se contienen en el Título VII. de estas Normas. Estas condiciones se respetarán en todo caso por los Planes Especiales y por los correspondientes Proyectos Técnicos y de Urbanización que, para la ejecución de dichos elementos, puedan formularse.

3. Será obligatoria la formulación de Plan Especial para la ordenación, regulación y ejecución de los sistemas generales que expresamente se indica en estas Normas. El desarrollo de los restantes sistema generales o elementos de los mismos se efectuará mediante la redacción del proyecto técnico que corresponda, en función de la materia específica. No obstante, el Ayuntamiento podrá acordar la necesidad de que la ejecución de cualquier otro elemento de los sistemas generales se efectúe mediante Plan Especial, cuando sea preciso reajustar las reservas de suelo previstas en el Plan General o cuando resulte conveniente precisar la coordinación entre la implantación del elemento y su entorno más inmediato.

4. Hasta tanto sean formulados los Planes Especiales a que se refiere el apartado anterior, y salvo indicación en contra de estas Normas, toda intervención tendente a la ejecución de los referidos elementos, bien sea a través de obras de nueva planta u obras de urbanización, responderá a un proyecto unitario coherente con las determinaciones del Plan y se sujetará a las normas del apartado 2 de este artículo, en especial, a las calificaciones de suelo, edificabilidad y demás condiciones vinculantes que el Plan establece.

5. Los elementos de sistemas generales incluidos en los sectores del suelo urbanizable delimitados por el Plan General requerirán, previamente a su ejecución, la aprobación de los Planes Parciales que desarrollen los sectores correspondientes, sin perjuicio, en todo caso, de la facultad municipal de obtener y ejecutar anticipadamente los suelos destinados a sistemas generales.

TÍTULO III. DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO GENERAL

Capítulo I. El Planeamiento urbanístico de desarrollo

Sección 1ª. Disposiciones generales

Artículo 3.1. Iniciativa en la redacción del planeamiento de desarrollo.

1. La dirección de la actividad de planificación y ejecución en desarrollo del presente Plan la llevará a cabo el Ayuntamiento de Fuente Ovejuna, asumiendo el carácter de Administración Urbanística Actuante.
2. El planeamiento de desarrollo podrá ser redactado a iniciativa del Excmo. Ayuntamiento de Fuente Ovejuna, de otras administraciones públicas competentes, y a iniciativa particular.
3. El Plan General determina con relación a sectores de suelo

urbanizable sectorizado y áreas de reforma no ordenadas la iniciativa en la redacción del planeamiento. En aquellos supuestos en que no se indique nada, estos podrán ser redactados indistintamente a iniciativa pública o privada.

4. El planeamiento de desarrollo a redactar a iniciativa municipal, podrá serlo bien directamente por el Excmo. Ayuntamiento de Fuente Ovejuna, bien mediante los organismos o empresas urbanísticas dependientes de este, competentes para ello.

5. En aquellos supuestos en que el planeamiento de desarrollo no sea redactado a iniciativa municipal, el Excmo. Ayuntamiento de Fuente Ovejuna, además del necesario control de legalidad, habrá de ejercer un control de oportunidad con relación a las determinaciones y criterios adoptados por el redactor. A tales efectos, y sumándose a los objetivos y directrices que se establecen en el presente plan, podrá acordar aquellos criterios de oportunidad que se hagan necesarios para el mejor logro de sus objetivos y la mejor satisfacción del bien común.

6. A cada instrumento de planeamiento que sea elevado para su tramitación y aprobación, habrá de acompañarse un ejemplar del mismo en soporte informático. Tal exigencia será igualmente aplicable a los instrumentos de gestión urbanística y Proyectos de Urbanización que sean redactados a iniciativa particular.

Artículo 3.2. Planeamiento a iniciativa particular

El planeamiento que se redacte y ejecute a iniciativa particular, además de los determinaciones propias de estos conforme a la legislación urbanística y el presente plan, habrán de recoger las siguientes determinaciones y documentación:

1. Estudio de la estructura de la propiedad y demás derechos afectados, desde una perspectiva tanto registral como catastral, adjuntando notas simples registrales de las distintas fincas afectadas o, en su caso, título del que se sigan los derechos y cargas, así como nombre, apellidos y dirección de los propietarios y titulares de derechos afectados. La relación que a tal efecto se elabore, habrá de encontrar concordancia en la documentación planimétrica que se acompañe.

2. Modo de ejecución de las obras de urbanización y previsión sobre la futura conservación de las mismas.

3. Estudio económico financiero relativo a la viabilidad económica de la actuación aun cuando ello no fuere parte integrante de la documentación del plan de que se trate.

4. Compromisos con el Excmo. Ayuntamiento en orden a:

a. La conservación de las obras de urbanización, dotaciones e instalaciones de servicios públicos en ejecución en tanto que las mismas no sean recibidas por el Excmo.

Ayuntamiento y, en su caso, a su conservación una vez recepcionadas las mismas.

b. La necesaria constancia en la publicidad que se realice con relación a la ventas de inmuebles, de referencia expresa a si el planeamiento ejecutivo o preciso se encuentra aprobado y, en caso de estarlo, la fecha de aprobación definitiva del Plan y del instrumento equidistributivo. La no constancia en la publicidad de tales extremos será sancionada como infracción en los términos previstos en la legislación urbanística.

c. La necesaria constancia en los títulos por los que se transmitan fincas, de los extremos dispuestos por el art. 21 de la Ley 6/98, de 13 de abril, así como de dar traslado de copia de las mismas al Excmo. Ayuntamiento.

d. En su caso, compromisos, que excediendo lo generales dispuestos por la legislación urbanística y el presente plan, en su caso se asuman con relación a la construcción, ejecución o financiación de edificaciones instalaciones e infraestructuras destinadas a dotaciones comunitarias, obtención de terrenos dotacionales o urbanización de estos.

5. Medios económicos de toda índole con que cuente el promotor o promotores para llevar a cabo la actuación conforme a los compromisos asumidos y los plazos de ejecución previstos, indicando los recursos propios y las fuentes de financiación, en cualquiera de las formas admitidas por la legislación local, por importe del 6% del coste

que resulta para la implantación de los servicios y ejecución de las obras de urbanización conforme a la evaluación económica o estudio económico financiero del plan. Tal garantía será actualizada y revisada en los términos análogos a los previstos para la urbanización y edificación simultáneas y será acumulable a la prevista por el art. 130 LOUA cuando se actúe por compensación.

6. Compromisos a asumir por el promotor con relación a los futuros propietarios de solares o edificaciones dejando expresa constancia entre los que se asuman, con trascrición lítica íntegra del art. 21 de la Ley 6/98 de 13 de abril, de que el nuevo adquirente quedará subrogado en el lugar y puesto del anterior propietario en sus derechos y deberes urbanísticos.

Artículo 3.3. Reservas dotacionales y Criterios de ordenación del planeamiento de desarrollo

Cada uno de los sectores del Suelo Urbanizable Sectorizado, así como los sectores y las áreas de reforma interior del suelo urbano no consolidado que precisan planeamiento de desarrollo (Plan Parcial o Plan Especial), se ordenarán con arreglo a las determinaciones y parámetros particulares que se definen para cada uno de ellos en las fichas individualizadas que se incluyen en las Normas Urbanísticas Particulares, así como con los criterios de ordenación definidos en los planos y con los que se enumeran a continuación:

1º. Las reservas de terrenos de carácter local para parques y

jardines públicos, zonas deportivas públicas y de recreo y expansión, centros culturales o docentes, asistenciales, viales y sanitarios, a establecer por el planeamiento de desarrollo en los sectores respetarán los mínimos establecidos en el artículo 17 de la LOUA así como en los Criterios y Objetivos que para cada ámbito de ordenación se reflejan en las Normas Particulares del presente Plan. De igual modo, en las áreas de reforma interior se respetarán por el Plan Especial las reservas de terrenos que se establecen como mínimas en los Criterios y Objetivos que para cada ámbito se reflejan en las Normas Particulares; de no establecer parámetro alguno se entenderá que son exigibles las dotaciones que establece el artículo 17.1 con carácter general para los sectores.

2º. Salvo indicación expresa en contrario, las zonas de reserva para dotaciones y equipamientos comunitarios de carácter local señaladas en el presente Plan en el interior de los sectores y áreas de reforma interior que precisen de planeamiento de desarrollo para el establecimiento de la ordenación parmenorizada, se considerarán señalados de forma orientativa para su ubicación, pudiendo el planeamiento de desarrollo establecer otra diferente previa justificación de las mejoras que incorpora su propuesta.

3º. Cuando no se proponga su ubicación concreta por el presente Plan, las zonas deportivas y parques de recreo se localizarán preferentemente en el centro de accesibilidad del sector o en el centro de cada una de las

manzanas, de manera que el servicio a sus usuarios garantice un mínimo de recorridos.

4º. Las reservas de suelo para centros docentes se realizarán:

- Buscando las agrupaciones que permitan instalar unidades completas, de acuerdo con la legislación educativa vigente.

- Distribuyéndolos adecuadamente para conseguir que las distancias a recorrer por la población escolar sea lo más reducida posible, debiéndose garantizar el acceso a los mismos, tanto desde la red viaria como desde la red peatonal.

5º. La situación de los otros equipamientos se establecerá para garantizar su accesibilidad y obtener su integración en la estructura urbanística general del Plan.

6º. Los elementos más significativos del paisaje (modelado del terreno, agrupaciones de árboles, elementos morfológicos e hidrológicos, etc.) se conservarán, procurando su integración en el sistema de espacios públicos, especialmente en el caso de masas arbóreas homogéneas de superficie aproximada a una hectárea.

7º. El sistema de espacios libres se diseñará distribuido de tal forma que ofrezca una accesibilidad y centralidad adecuada a sus usuarios, dimensionándolo y configurándolo de modo que favorezca las relaciones vecinales y satisfagan las necesidades de suelo para desarrollar un conjunto diverso y complejo de actividades al aire libre.

8º. No se computarán como reservas mínimas de espacios libres de Plan Parcial, las que se encuentren en terrenos en máxima pendiente, superior al 25% ni las que se localicen en las zonas de protección de viales, cauces o líneas de comunicación, si bien se cuidarán y tratarán como áreas de arbolado. Se impedirá la localización en espacios residuales salvo en aquellos casos en los que la dotación de los espacios libres localizados en área centrales sea superior al 50% del mínimo legalmente establecido.

9º. Las reservas exigidas para el Plan Parcial o para el Plan Especial se establecerán físicamente y se computarán con independencia de las superficies señaladas para equipamientos de Sistemas Generales en estas Normas excepto en el caso de que se establezca otra cosa en la ficha del sector.

10º. Todas las reservas dotacionales tendrán destino de uso y dominio público. No obstante, la dotación de aparcamientos que exceda de la mínima legalmente exigida para los usos públicos podrá tener carácter privado si así lo establece el instrumento de planeamiento.

11º. Se cuidarán expresamente las condiciones de borde con el Suelo Urbano y con el Suelo No Urbanizable, asegurando la unidad y continuidad paisajística con ellos.

12º. La línea de edificación se situará, sobre todo, en áreas residenciales, atendiendo a la minoración de ruidos probados por la intensidad de tráfico previsto en el

vial al que dé frente, de modo que las viviendas se separarán de las vías principales la distancia necesaria para que el máximo nivel de ruido admitido en el interior de éstas sea de 55 decibelios.

Sección 2ª. El planeamiento parcial

Artículo 3.4. El Plan Parcial de Ordenación

1. Los Planes Parciales desarrollan las determinaciones urbanísticas de cada sector del suelo Urbano No Consolidado o del Urbanizable Sectorizado del presente Plan General estableciendo la ordenación detallada y completa de dichos sectores.

2. En los sectores en los que el presente Plan General contiene, de forma potestativa, la ordenación pormenorizada completa de modo que legitime directamente la actividad de ejecución, no será necesaria la formulación del Plan Parcial. No obstante lo anterior, cuando se pretenda, para su mejora, alterar la ordenación detallada establecida de forma potestativa por el Plan General, podrá redactarse un Plan Parcial para sectores enteros del suelo urbanizable ordenado debiendo respetar las determinaciones de la ordenación estructural y realizarse de conformidad con los criterios y directrices establecidos, sin que pueda afectar negativamente a la funcionalidad del sector o la ordenación de su entorno.

3. Los Planes Parciales establecerán una regulación detallada de usos y condiciones de edificación, que se ajustará, salvo determinación en contrario, a las normas contenidas en el suelo urbano, sin que ello implique incremento de la edificabilidad prevista en el Plan para cada sector.

4. En las normas particulares de los sectores se establecen las determinaciones relativas a usos, morfología y tipologías que deben respetar los Planes Parciales. La definición de estos conceptos se encuentra en las normas generales de uso y edificación. En aquellos casos que se detecten diferencias entre la superficie del sector tenida en cuenta por este Plan y la realidad, se aplicarán proporcionalmente los parámetros urbanísticos establecidos por el Plan a la superficie real.

5. Los Planes Parciales deberán distribuir la máxima edificabilidad asignada a cada sector, entre las distintas manzanas.

6. El carácter de las determinaciones del Plan General de uso, intensidad, tipologías físicas o de diseño que se señalan expresamente en los sectores del suelo urbanizable sectorizado, puede ser:

a. Obligatoria y vinculante, que deberá mantener, recoger y tratar las determinaciones tal y como se señalan en los planos y en estas Normas. Todas las determinaciones serán vinculantes, salvo especificación en contrario. Las normas obligatorias y vinculantes pueden estar definidas con carácter delimitador, no pudiendo excederse

los Planes Parciales si son máximas, ni ser objeto de disminución si son mínimas., tales como estándares de calidad, densidades, alturas, edificabilidades, tipologías edificatorias pormenorizadas y demás parámetros de diseño e intensidades que se configuren como umbrales mínimos o techos máximos, entendiéndose que se considerarán aumentos que objetivamente beneficien al interés público.

b. Recomendación de carácter indicativo o sugerente de una propuesta de estructura, aspecto, diseño o determinación de cualquier nivel, que señala expresamente con tal sentido y que se considera conveniente mantener o reproducir.

c. Directriz que expresa la finalidad o resultado vinculante perseguido pudiendo el Plan Parcial establecer las soluciones concretas para alcanzarlo.

7. Son determinaciones de carácter obligatorio y vinculante para cada uno de los Planes Parciales, las pertenecientes a la ordenación estructural, tales como su adscripción al Área de Reparto, su aprovechamiento medio, la edificabilidad máxima, la densidad, los usos globales, calificación de viviendas de protección oficial y los Sistemas Generales incluidos en el Sector y señalados en los planos, que deberán mantenerse en su extensión, función y límites sin alteraciones sustanciales, salvo mínimas adaptaciones físicas de detalle al terreno que constituyan una mejora de sus efectos ambientales, costos menores o mayor racionalidad de

diseño y función y que no afecten a terceros. De igual forma, tendrán la consideración, de normas de carácter obligatorio y vinculante para el Plan Parcial, las determinaciones de la ordenación pormenorizada preceptivas, como son los criterios y directrices para la ordenación detallada, y que podrán referirse a las tipologías admisibles, usos dominantes, alturas máximas, red viaria primaria, estándares de equipamientos locales, y que tienen por objeto organizar espacialmente el ámbito interior del sector. No obstante, algunos de los criterios podrá formularse con el carácter de recomendación atendiendo, a su naturaleza y finalidad.

8. El resto de determinaciones establecidas por el Plan General para el desarrollo de los sectores del urbano no consolidado o del urbanizable sectorizado, y que pertenecen a la ordenación pormenorizada potestativa, tienen naturaleza de recomendaciones, y por tanto, determinaciones de carácter indicativo, y pueden referirse a propuestas de diseño concreto, volúmenes, concentraciones, red viaria secundaria o terciaria, usos pormenorizados, zonas libres interiores, y las que expresamente con tal carácter se contengan en las presentes Normas. El Plan Parcial procurará respetar estas determinaciones salvo que justifique de forma expresa que la solución por él propuesta, incorpora mejoras en cuanto a la ordenación o se adapta mejor a la realidad de los terrenos. No obstante lo anterior, algunas propuestas de localización de dotaciones o viarios locales podrá establecerse con carácter vinculante

si se configura como uno de los elementos determinantes de los criterios y objetivos de la ordenación.

9. Los Planes Parciales de Ordenación contendrán las determinaciones y documentos exigidos por la normativa urbanística vigente así como la que se deduce de lo dispuesto por las presentes Normas.

Sección 3ª. Sobre los Planes Especiales

Artículo 3.5. Los Planes Especiales

1. Los Planes Especiales tienen por objeto en toda clase de suelos, determinar la ordenación o ejecución, directa o derivada, de aspecto sectoriales del territorio, tanto por su especificidad espacial o ámbito restringido, como por su especificidad temática o sector problema que deba ser regulado.

2. Los Planes Especiales que se elaboren en el término municipal objeto del presente Plan podrán ser:

a. Derivados, en desarrollo directo del presente Plan al venir delimitados o señalados expresamente en el mismo sus ámbitos, objetivos y determinaciones específicas. Son los Planes Especiales que necesariamente complementan al presente Plan General, con la finalidad de:

a.1. establecer la ordenación detallada de los ámbitos de las áreas urbanas sujetas a actuaciones u

operaciones integradas de reforma interior con planeamiento diferido.

a.2. establecer medidas de protección en ámbitos del suelo urbano o no urbanizable en cualquiera de sus categorías.

a.3. establecer la ordenación detallada de Sistemas Generales que lo precisen para su correcta ejecución.

a.4. vincular el destino de los terrenos o construcciones a viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública, o a otros usos sociales.

a.5. establecer reservar reservas de terrenos para la ampliación de los patrimonios públicos de suelo.

a.6. cualesquiera otras finalidades análogas.

b. Derivados, en desarrollo directo del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía o del Plan de Ordenación del Territorio de ámbito Subregional, y siempre que su contenido sea congruente con la estructura general del presente Plan, con las finalidades previstas en las letras a), e) y f) del apartado 1 de la Ley 7/2007.

c. Planes Especiales para habilitar una actuación de interés público en suelo no urbanizable.

d. Planes Especiales para alterar la ordenación pormenorizada potestativa de áreas del suelo urbano no consolidado

3. Los Planes Especiales, según su especificidad sectorial o ámbito que traten, contendrán las determinaciones y particularidades apropiadas a su finalidad y las demás limitaciones que le impusiera, en su caso, el Plan o Norma de las cuales sean derivados. Cuando viniesen expresamente delimitados en el presente Plan se atenderán a las determinaciones estructurales y preceptivas que éste señale, sin perjuicio de las demás que les correspondan por su naturaleza, según la Ley y los Reglamentos.

4. Los Planes Especiales que tengan como única finalidad la protección de edificios, elementos o terrenos, así como los Planes ejecutivos para el desarrollo e implantación de los Sistemas Generales, no podrán calificar suelo ni alterar el aprovechamiento urbano que a este suelo le asigne el Plan previo a la clase genérica de suelo en que actúase.

5. Por el contrario, es función propia de los Planes Especiales de las Áreas de Reforma Interior la potestad de calificar suelos y regular los aprovechamientos urbanísticos, intensidades y usos pormenorizados en su ámbito, y con sujeción a las limitaciones, determinaciones y objetivos que les asigne el presente Plan.

A tal efecto, se consideran determinaciones de carácter obligatorio y vinculante para cada uno de los Planes Especiales previstos en el presente Plan General para las áreas de reforma interior las decisiones pertenecientes a la ordenación estructural o

pormenorizada preceptivas: tales como su adscripción al Área de Reparto, su aprovechamiento medio, la edificabilidad máxima, la densidad y los usos globales, calificación de viviendas de protección oficial, los Sistemas Generales incluidos en su ámbito y señalados en los planos (que deberán mantenerse en su extensión, función y límites sin alteraciones sustanciales, salvo mínimas adaptaciones físicas de detalle al terreno que constituyan una mejora de sus efectos ambientales, costos menores o mayor racionalidad de diseño y función y que no afecten a terceros) y los criterios y directrices para la ordenación detallada, y que podrán referirse a las tipologías admisibles, usos dominantes, alturas máximas, red viaria primaria, estándares de equipamientos locales, y que tienen por objeto organizar espacialmente el ámbito interior del sector. No obstante, algunos de los criterios podrán formularse con el carácter de recomendación atendiendo, a su naturaleza y finalidad.

También podrán formularse Planes Especiales de Reforma Interior con el objeto de modificar, para mejorar, las determinaciones pertenecientes a la ordenación pormenorizada potestativa incorporada por este Plan General en áreas o zonas del suelo urbano no consolidado, en cuyo caso deberá respetar las determinaciones pertenecientes a la ordenación estructural y pormenorizada preceptiva señalada por el planeamiento general.

6. En ningún caso los Planes Especiales, de cualquier tipo, podrán clasificar suelo ni suplir la ordenación

integral del territorio que compete al Plan General, sin perjuicio de las limitaciones de uso que pueden establecer.

7. El contenido de los documentos de los Planes Especiales se ajustará a su objeto y finalidad, debiendo redactarse con el mismo grado de desarrollo, en cuanto a documentación y determinaciones, que los instrumentos de planeamiento que los complementen o modifiquen. En todo caso, cuando se trate de Planes con la finalidad de establecer infraestructuras, servicios básicos, dotaciones o equipamientos generales, así como los Planes Especiales que tengan por objeto habilitar actuaciones de interés público en suelo no urbanizable, deberán justificar la incidencia de sus determinaciones con las que, con carácter vinculante, establezcan los planes territoriales, sectoriales y ambientales.

8. Los Planes Especiales que expresamente se delimiten en el presente Plan General comportarán dos tipos de efectos sobre la suspensión de la potestad en el ejercicio del derecho a edificar:

a. No podrán otorgarse licencias de edificación o parcelación en el ámbito de los P.E.R.I. hasta que estén totalmente aprobados, ejecutados y urbanizados y recibidas las cesiones; salvo que se indicase expresamente otra cosa.

b. Podrán otorgarse licencias de edificación y parcelación o demolición, en su caso, en los demás tipos de Planes de Protección, desde el momento de la aprobación del

presente Plan y antes de la aprobación definitiva de dichos Planes Especiales de Protección; salvo que expresamente se condicionase, según cada caso, en las presentes Normas por virtud de la vigencia y naturaleza de lo que se desee proteger.

9. Los Planes Especiales que se formulen para habilitar una Actuación de Interés Público deberán ajustarse a las determinaciones contenidas en las presentes Normas en el Suelo No Urbanizable.

Sección 4ª. Sobre el Estudio de Detalle

Artículo 3.6. El Estudio de Detalle

1. La aprobación de Estudios de Detalle tiene carácter imperativo en aquellos supuestos expresamente previstos en el presente Plan, en cuyo caso habrán de ceñirse en sus límites a los ámbitos que este determina. Con independencia de ello, podrán redactarse aquéllos cuando la Administración Urbanística así lo acuerde de oficio o a instancia de los particulares para el mejor logro de los objetivos y fines del planeamiento.

2. En aquellos supuestos en que se imponga como necesaria la formulación de un Estudio de Detalle, la aprobación de éste constituye un presupuesto a la ejecución del planeamiento.

3. Los Estudios de Detalle tienen por objeto en áreas de suelos urbanos de ámbitos reducidos:

a. Fijar, en desarrollo de los objetivos definidos por este Plan, alineaciones y rasantes de cualquier viario, completando las que ya estuvieran señaladas en el Suelo Urbano.

b. Reajustar y adaptar las alineaciones y rasantes previstas en el planeamiento, de acuerdo con las condiciones que fijan las presentes Normas, adaptando a las situaciones de hecho las que por error u omisión manifiesta se contuvieran en los planos.

c. Establecer la ordenación concreta de los volúmenes arquitectónicos, el trazado del viario local de segundo orden y la localización del suelo dotacional público, dentro de cada ámbito territorial objeto de Estudio de Detalle, en desarrollo de las determinaciones y especificaciones del presente Plan o con las propias de los Planes Parciales o Especiales de Reforma Interior que desarrollen éste, en los demás casos.

d. Reajustar la ordenación concreta de los volúmenes arquitectónicos, el trazado del viario local de segundo orden y la localización del suelo dotacional público, previstas en el planeamiento, adaptándolas a las situaciones de hecho las que por error u omisión se contuvieran en los planos. En otro caso, esta labor únicamente podrá realizarse si el planeamiento lo habilita de forma expresa y con respeto a los límites establecidos en el propio Plan.

4. En la adaptación o reajuste del señalamiento de alineaciones y rasantes no se podrá reducir la anchura del espacio destinado a viales, ni de las superficies destinadas a espacios libres, a zonas verdes o de dotaciones para equipamientos comunitarios. En ningún caso la adaptación o reajuste del señalamiento de alineaciones podrá originar aumento de volumen edificable al aplicar las Ordenanzas al resultado de la adaptación o reajuste realizado.

5. La ordenación de volúmenes no podrá suponer aumento del porcentaje de ocupación del suelo destinado a edificación, ni de las alturas máximas y de los volúmenes máximos edificables previstos en el Plan, ni incrementar la densidad de población establecida, ni alterar el uso exclusivo o dominante asignado por aquéllas.

6. En ningún caso podrá ocasionar perjuicio ni alterar las condiciones de ordenación de los predios colindantes.

7. En todas los sectores del suelo urbanizable ordenado, así como en los sectores y áreas del suelo urbano no consolidado, en los que el presente Plan establezca su ordenación parmenizada sin requerir Plan Parcial o, en su caso Plan Especial, deberá elaborarse un Estudio de Detalle con la finalidad de distribuir el volumen edificable máximo asignado entre las distintas manzanas que lo compongan.

8. En todos los casos los Estudios de Detalle deberán mantenerse las determinaciones fundamentales del

Plan y las siguientes condiciones, además de las establecidas en los números 4 y 5 de este artículo.

costear por cuenta de la promoción del Estudio de Detalle.

c. No cerrar los patios interiores de luces medianeros de las edificaciones contiguas o, en su caso, hacerlos coincidir mancomunadamente con los de las nuevas construcciones que se proyecten.

d. Respetar los árboles existentes incorporándolos al espacio público a liberar.

e. Los pasajes transversales de acceso al espacio público interior, en su caso, salvo cuando vengan señalados y acotados en los planos, tendrán una anchura mínima de un tercio del fondo de la edificación en que se encuentren y un mínimo de tres metros, pudiendo acumular su volumen en la edificación.

f. Los pasajes a crear se procurará hacerlos en prolongación de calles existentes o de otros pasajes, como sendas o vías peatonales y rectilíneas visualmente identificables, y los patios de luces interiores hacerlos coincidir en la vertical del pasaje.

g. Las alineaciones interiores que se adapten o reajusten, se procurará hacerlas coincidir con las alineaciones de las edificaciones contiguas existentes.

10. Los Estudios de Detalle y los proyectos de reparcelación de las unidades de ejecución respectivas, de iniciativa particular, se tramitarán conjunta y simultáneamente dentro de los plazos señalados en el planeamiento para cada uno de ellos.

declaración de ruina, obras de conservación, así como con aquellos otros asuntos de competencia municipal.

3. La tramitación de las Ordenanzas Municipales, en tanto no implique modificación o revisión del Plan General, se llevará a cabo con arreglo al procedimiento establecido por el artículo 49 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Ley 7/85, de 2 de Abril, y, en consecuencia, su aprobación definitiva corresponderá al Ayuntamiento de Fuente Obejuna.

4. El presente Plan General incorpora como Anexo las Normas que regulan el contenido de la documentación exigible para cada tipo de licencias. El contenido de este Anexo, tiene el carácter de Ordenanzas, y podrá ser alterado por el procedimiento señalado en el apartado anterior.

Artículo 3.8. Los Catálogos

1. Los Catálogos tienen por objeto complementar las determinaciones de los instrumentos de planeamiento relativos a la conservación, protección o mejora del patrimonio urbanístico, arquitectónico, histórico, cultural, natural o paisajístico.

2. Los Catálogos contendrán la relación detallada y la identificación precisa e individualizada de los bienes o espacios que, por su valor, hayan de ser objeto de una especial protección. En la inscripción se reflejarán las condiciones de protección que a cada uno de ellos

11. Transcurrido un año de la terminación del plazo de presentación del Estudio de Detalle, sin que se hayan sometido a su pertinente tramitación, podrá la Administración Urbanística redactarlos de oficio o a instancia de parte.

12. También podrán formularse Estudios de Detalle para la ordenación de manzanas concretas del Suelo Urbanizable Ordenado que se ajustarán a las mismas reglas anteriores.

Sección 5ª. Otros instrumentos de la ordenación urbanística

Artículo 3.7. Ordenanzas Municipales

1. Las Ordenanzas Municipales de Edificación y las de Urbanización tienen por objeto completar la ordenación urbanística establecida por los instrumentos de planeamiento en contenidos que no forman parte necesariamente de ellos conforme a la legislación urbanística. El contenido de las Ordenanzas debe ser coherente y compatible con las determinaciones de los Planes y, en su caso, con las correspondientes Normativas Directoras para la Ordenación Urbanística.

2. De igual forma, se podrán desarrollar todas aquellas Ordenanzas o disposiciones de carácter general y de competencia ordinaria municipal, que regulen aspectos determinados relacionados con los procedimientos de otorgamiento de licencias,

a. Distribuir la entera edificabilidad asignada.

b. No disminuir el porcentaje asignado a las superficies totales destinadas a espacios libres o dotaciones de equipamiento comunitario que vienen indicadas, si bien podrá aumentarse el mismo o modificarse su diseño, forma o distribución, siempre que se justifique para obtener superficies útiles públicas más compactas y de mejor aprovechamiento conjunto, según los fines colectivos a que se destinen.

c. No sobrepasar la altura máxima señalada en cada caso, ni modificar la tipología de la edificación exigida.

d. En la adaptación o reajuste de las alineaciones no podrá modificarse el carácter y funcionalidad asignado a los viales propuestos.

9. Además de los criterios de ordenación de volúmenes anteriores, deberán tener presente, según cada caso, los siguientes principios generales de diseño:

a. No dejar medianerías vistas en las nuevas construcciones que se proyecten.

b. Tratar las medianerías existentes que quedesen vistas de las edificaciones contiguas con una propuesta decorativa a presentar a la Administración Urbanística Municipal quién, previa audiencia a los vecinos de la zona, podrá aceptarlas o proponer otras, a

les corresponda por aplicación del Plan que complementen.

3. Los Catálogos podrán formar parte integrante del Plan al que independiente o formularse de forma remisión que a ellos hagan los instrumentos de planeamiento.

Capítulo II. La actividad de ejecución

Artículo 3.9. Dirección de la actividad urbanística.

1. La actividad urbanística es una función pública que se desarrolla en el marco de la ordenación del territorio y que comprende la planificación, organización, dirección y control de la ocupación y utilización del suelo, así como la transformación de éste mediante la urbanización y edificación.

2. La dirección y control del proceso urbanístico corresponde a los entes públicos, que suscitarán la participación privada aunque ésta no ostente la propiedad del suelo.

3. Para el desarrollo de la actividad urbanística, el Ayuntamiento de Fuente Obejuna ejerce las siguientes facultades:

- a. Formulación y aprobación de los instrumentos de la ordenación urbanística.
- b. Intervención para el cumplimiento del régimen urbanístico del suelo.

c. Determinación de la forma de gestión de la actividad administrativa de ejecución.

d. Ejecución del planeamiento, y en su caso, la dirección, inspección y control de dicha ejecución.

e. Intervención en el mercado de suelo.

f. Policía del uso del suelo y de la edificación, y protección de la legalidad urbanística.

g. Sanción de las infracciones urbanísticas.

h. Cualesquiera otras que sean necesarias para la efectividad de los fines de la actividad urbanística.

Artículo 3.10. dirección de la actividad de ejecución del planeamiento

1. La dirección, inspección y control de toda la actividad de ejecución del planeamiento corresponde, en todo caso, al Ayuntamiento de Fuente Obejuna, que tiene la consideración de Administración Urbanística Actuante. En la actividad de ejecución participarán los particulares en los términos establecidos por la legislación urbanística.

2. La actividad de ejecución corresponde íntegramente a la Administración Urbanística en los supuestos de determinación de un sistema de ejecución pública y, en todo caso, cuando tenga por objeto garantizar la obtención de

dotaciones, sin perjuicio de que pueda gestionarse de forma directa o indirecta. Las Administraciones Públicas podrán utilizar, para el desarrollo de la actividad de ejecución en régimen de gestión pública, las formas o modalidades admitidas por la Ley 7/2007 de Ordenación Urbanística de Andalucía así como todas aquellas admitidas por la legislación de régimen jurídico y contratación de las Administraciones Públicas y de Régimen Local. En todo caso, se realizarán de forma directa los actos que impliquen ejercicio de autoridad.

3. Cuando el mejor cumplimiento de los fines y objetivos del planeamiento urbanístico así lo aconseje, se suscitará la iniciativa privada en la medida más amplia posible, a través del sistema de compensación o mediante la concesión de la gestión de los sistemas de gestión públicos a través de la elección de un agente urbanizador.

4. En la formulación, tramitación y gestión del planeamiento urbanístico, el Ayuntamiento asegurará la participación de los interesados y, en particular, el derecho de información por parte de las entidades representativas de los intereses que resulten afectados y de los particulares.

5. La actividad de ejecución corresponde a los particulares en los supuestos de determinación de un sistema de ejecución privada en los términos establecidos en la legislación urbanística.

6. El Ayuntamiento dirige, inspecciona y controla la actividad privada de ejecución para exigir y asegurar que ésta se produzca de conformidad con los instrumentos de planeamiento y de ejecución, con los acuerdos adoptados para su ejecución, así como en los correspondientes proyectos técnicos de obras aprobados

Artículo 3.11. Incorporación al proceso urbanizador y edificatorio

En el suelo urbano y urbanizable, la aprobación del instrumento de planeamiento más detallado exigible en cada categoría de suelo de que se trate, obliga a los propietarios afectados bien a incorporarse al proceso urbanizador y edificatorio en las condiciones y plazos previstos en el planeamiento, bien a someterse a los regímenes de expropiación o reparcelación forzosa previstos por la legislación urbanística.

Artículo 3.12. Prioridades y norma general de la ejecución

1. La ejecución del presente Plan y de las actuaciones de Planeamiento que lo desarrollen, se llevará a cabo de acuerdo con los objetivos y prioridades indicados en las determinaciones de programación y gestión establecidos en el presente Plan así como en los acuerdos complementarios adoptados conforme a la previsión del art.88 de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía.

2. La ejecución del planeamiento requiere la aprobación del

instrumento más detallado exigible según la clase de suelo de que se trate.

3. La ejecución del planeamiento urbanístico se realizará preferentemente mediante las unidades de ejecución que se delimiten.

Artículo 3.13. Actuaciones sistemáticas y asistemáticas

1. Son actuaciones sistemáticas aquellas que se desarrollan en el seno de Unidades de Ejecución conforme a las reglas de alguno de los sistemas de actuación previstos por la normativa urbanística. La unidad de ejecución opera simultáneamente como ámbito para el desarrollo de la totalidad de las operaciones jurídicas y materiales precisas para la ejecución integral del planeamiento y de la comunidad de referencia para justa distribución de beneficios y cargas.

2. Son actuaciones asistemáticas aquellas que se ejecutan al margen de los sistemas de actuación.

Artículo 3.14. Delimitación de unidades de ejecución

1. El Plan General delimita directamente unidades de ejecución en algunos ámbitos del Suelo Urbano No Consolidado con ordenación detallada y en los sectores del Suelo Urbanizable Ordenado. A tal efecto, se entenderá que, salvo prescripción en contra, que la delimitación de los sectores del urbanizable y de las áreas de reforma interior del suelo

urbano no consolidado ordenado constituyen ámbitos de unidades de ejecución.

2. En los Sectores y Áreas de Reforma Interior que se encuentran sujetas a planeamiento diferido para el establecimiento de la ordenación pormenorizada y detallada, se entiende que su ámbito, salvo previsión expresa en contrario en las fichas, coincide con el de una unidad de ejecución. No obstante, el Plan Parcial, o en su caso, el Plan Especial podrán alterar las previsiones sobre delimitación de unidades de ejecución y determinación del sistema de actuación que se establecen en el presente Plan.

3. En el Suelo Urbanizable Sectorizado del presente Plan, el ámbito del Sector se corresponderá con el ámbito de la unidad de ejecución, sin perjuicio de que el Plan Parcial correspondiente pueda establecer, de forma justificada y con garantías de equilibrio, más de una unidad de ejecución en su seno.

4. El presente Plan identifica las dotaciones que pese a no estar incluidas en el seno de la unidad de ejecución se encuentran adscritas a ella a efectos de gestión.

5. En todo caso podrá alterarse la delimitación de las unidades de ejecución realizadas en los instrumentos de planeamiento por el procedimiento establecido en el art.106 de la Ley 7/2007 de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Artículo 3.15. Requisitos de la delimitación de unidades de ejecución

Las Unidades de Ejecución que se delimiten, así como en su caso las modificaciones de las ya delimitadas de modo que resulte más de una de estas, habrán de cumplir las siguientes exigencias:

a. Habrán de ser viables económica y técnicamente, permitiendo, en todo caso, la equidistribución de beneficios y cargas.

b. A los efectos de garantizar la viabilidad económica, cuando se delimite más de una unidad de ejecución o cuando se proceda a modificar las ya delimitadas, el Proyecto habrá de incorporar un Estudio Económico que garantice el equilibrio económico de todas ellas, haciendo especial incidencia en el análisis de los costes que supongan las indemnizaciones por demoliciones y otros gastos análogos, así como establecer un programa de desarrollo temporal de las mismas.

c. Los costes de urbanización de las Unidades de Ejecución de cada sector o área habrán de ser análogos, pudiendo, en otro caso, articularse por el planeamiento mecanismos tendentes a garantizar el equilibrio de las distintas Unidades de Ejecución de forma que se produzcan las oportunas compensaciones económicas entre las unidades.

d. La viabilidad técnica de las delimitaciones o de su modificación, cuando conforme a la programación

de actuaciones de lugar a desarrollos no simultáneos exigirá, con vistas a no generar disfuncionalidades que cada una incorpore las dotaciones e infraestructuras necesarias para que pueda desarrollarse cada una de aquellas una función urbana autónoma, a tales fines las actuaciones que se lleven a efecto primeramente habrán de quedar integradas en la ciudad ya consolidada.

Artículo 3.16. Determinación del sistema de actuación

1. Para cada Unidad de Ejecución se determinará el sistema de actuación conforme al que deba desarrollarse la actividad de ejecución urbanística.

2. El sistema de ejecución se fijará en el presente Plan o en su caso en los planes de desarrollo, o en su defecto, por el mismo procedimiento establecido para la delimitación de unidades de ejecución.

3. No obstante lo anterior los sistemas de actuación, incluso los determinados en los instrumentos de planeamiento, serán susceptibles de modificarse conforme al citado procedimiento.

4. Para la determinación del sistema la Administración Actuante valorará las siguientes circunstancias:

a. Las prioridades y necesidades del proceso urbanizador.

b. La incidencia que en la satisfacción de intereses públicos conlleve la actuación urbanizadora en la unidad de ejecución.

planes y proyectos, sean del interés para la unidad de ejecución.

b. Los costes necesarios para que la actuación urbanística quede plenamente conectada a las redes generales viarias, de saneamiento, de suministro de agua y energía eléctrica exteriores a la actuación a través de las conexiones previstas en el plan y en el proyecto de urbanización.

c. Las indemnizaciones procedentes por el derribo de construcciones, destrucción de plantaciones, obras e instalaciones que exijan la ejecución de los planes.

d. El coste que genere la redacción del planeamiento de desarrollo, instrumentos de gestión urbanística y los proyectos de urbanización así como todos aquellos que exija el desarrollo de las operaciones equidistributivas tales como el desarrollo de levantamientos topográficos, análisis de la estructura de la propiedad, gastos registrales etc.

e. Los gastos administrativos y de gestión del sistema.

2. Los anteriormente referidos gastos, cuando beneficien de modo directo a más de una unidad de ejecución, habrán de ser distribuidos de modo proporcional y equitativo entre ellas.

3. En suelo urbanizable los gastos incorporarán, además, la parte proporcional que corresponda a los diversos sectores sobre participación en la financiación de las obras de los sistemas generales previstos y que

delimiten Unidades de Ejecución, se entenderán que son plazos máximos para el cumplimiento del deber de urbanizar, por lo que finalizada la anualidad prevista para el inicio o culminación de la urbanización, sin producirse el respectivo cumplimiento, producirán los efectos previstos en la legislación vigente.

5. No obstante, el planeamiento de desarrollo o en su caso, el Proyecto de Urbanización, podrán ampliar justificadamente los anteriores plazos relativos al deber de urbanización, siempre que estuviere constituida la Junta de Compensación.

Artículo 3.18. Gastos de urbanización en actuaciones sistemáticas

1. Los gastos a financiar por aquellos que hayan de materializar su derecho al aprovechamiento urbanístico en Unidades de Ejecución comprenden, en general, todos los necesarios para proceder al desarrollo urbanístico integral de la actuación de modo que esta quede plenamente integrada en la malla urbana, conectada a las infraestructuras exteriores a la actuación, quedando así satisfactoriamente cubiertas las demandas que genere la dimensión, actuación, y particularmente, los siguientes conceptos:

a. El coste de las obras de vialidad, saneamiento, suministro de agua y energía eléctrica, alumbrado público, arbolado, jardinería, mobiliario urbano y demás servicios públicos que, estando previstos en los

legitimación para iniciar la actividad de ejecución en su seno. No obstante, en aquellos supuestos en que el presente Plan establece como sistema de actuación el de cooperación, la eficacia del establecimiento del sistema exigirá que se dé inicio al procedimiento reparcelatorio con requerimiento a los propietarios de terrenos afectados para que opten entre abonar los gastos de urbanización y gestión en metálico o mediante la aportación de parte de sus aprovechamientos urbanísticos subjetivos.

2. Cuando se hubiese fijado el sistema de compensación y transcurran los plazos establecidos en el planeamiento o por el procedimiento a que hace referencia el artículo 88.1 de la Ley andaluza 7/2002 para el cumplimiento de los deberes urbanísticos sin producirse los mismos, se procederá, previa declaración de incumplimiento a sustituir el sistema por otro de gestión pública.

3. Los plazos establecidos en las fichas de las Normas Particulares para la aprobación del proyecto redistributivo de la unidad de ejecución, se entenderán como plazo final, por lo que llegado el último día de la anualidad prevista para la aprobación del mismo, sin acontecer ésta, se producirá el incumplimiento a los efectos del apartado anterior.

4. Los plazos de la programación relativos a la iniciación y finalización de las obras de urbanización que, en su caso, se establecen en las Normas Particulares para los ámbitos de sectores o áreas en los que se

c. Los sistemas generales y demás dotaciones incluidas o adscritas a la Unidad de Ejecución y la urgencia de su ejecución.

d. La complejidad de la estructura de la propiedad del suelo.

e. El coste económico de su ejecución

f. El grado de consolidación de la edificación.

g. La superficie de terrenos con la calificación de viviendas protegidas u otros usos de interés público

h. Los medios económicos-financieros y la capacidad de gestión de los titulares de suelo.

i. El interés de la iniciativa privada por asumir la actividad de ejecución

j. La capacidad de gestión y los medios económicos-financieros con que efectivamente cuente la Administración.

k. Los compromisos y convenios urbanísticos a que se pueda llegar con los titulares de suelo a los efectos de determinar con alto grado de aceptación por los mismos el sistema.

Artículo 3.17. Inicio de la actividad de ejecución, programación y declaración de incumplimiento.

1. La aprobación de la delimitación de la Unidad de Ejecución y la determinación del sistema de actuación supone la

vienen a ampliar y reforzar la actual estructura general de la ciudad, garantizando así la integración de los sectores en la malla urbana y su adecuada funcionalidad al quedar satisfactoriamente cubiertas las demandas que genera la dimensión, densidad e intensidad de uso de las nuevas actuaciones urbanísticas en esta clase de suelo; todo ello en los términos dispuestos por el presente Plan.

4. Se considerarán como gastos de urbanización incluidos dentro de la unidad de ejecución los correspondientes a las obras necesarias de adaptación de todos los viarios físicamente limitrofes a dichas unidades, aunque no se encuentren grafiados dentro de los límites del área.

Artículo 3.19. Excepciones a la ejecución sistemática

Constituyen excepciones a la ejecución sistemática los siguientes supuestos:

- a. La ejecución de los Sistemas Generales no incluidos en la delimitación de una unidad de ejecución. De igual forma, podrá anticiparse la ejecución de infraestructuras calificadas de sistemas generales o locales incluidas en el ámbito de una unidad de ejecución o sectores de suelo urbanizable en todas sus categorías sin que se hayan aprobado los correspondientes instrumentos de desarrollo si resulta urgente su materialización.

b. La edificación de los solares del suelo urbano consolidado.

Artículo 3.20. La actuaciones urbanizadoras no integradas

1. Cuando no esté prevista en el planeamiento urbanístico ni se efectúe por la Administración Urbanística Municipal delimitación de unidades de ejecución, la actividad de la ejecución urbanística de transformación física de los terrenos se llevará a cabo mediante obras públicas ordinarias.

2. El suelo preciso para las dotaciones en estos casos se obtendrá por:

- a. Cesión obligatoria y gratuita, en virtud, en su caso, de reparcelación voluntaria.
- b. Cesión gratuita en virtud de convenio urbanístico
- c. Por expropiación forzosa
- d. Por acuerdo de compra o permuta.

Artículo 3.21. Contribuciones especiales.

1. El coste de las expropiaciones cuando se refieran a bienes y derechos cuya privación y ocupación temporal sean necesarios para la ejecución de los sistemas generales o de algunos de sus elementos cuando no estén incorporados a una unidad de ejecución así como el de las obras de urbanización o del establecimiento o ampliación de servicios públicos,

cuando no fuera posible su costeamiento mediante los instrumentos de repartos de cargas y beneficios derivados del planeamiento, podrá ser repercutido sobre los que resultaren especialmente beneficiados de la actuación urbanística mediante la imposición de contribuciones especiales.

2. Las contribuciones especiales se tramitarán por el procedimiento establecido en la legislación reguladora de las Haciendas Locales.

Artículo 3.22. Adscripción de Terrenos dotacionales en unidades de ejecución excedentarias.

1. Los sectores del suelo urbanizable y así como las áreas de reforma interior del suelo urbano no consolidado a los que el Plan General fija un aprovechamiento objetivo superior al medio del Área de Reparto en el que se encuadran, flenen adscritas para su obtención, con cargo al exceso de aprovechamiento, las superficies de suelo destinado a sistemas generales que para cada ámbito se establecen en el cuadro de adscripción de sistemas generales a excesos de aprovechamiento. En este caso, la adscripción de terrenos de Sistemas Generales son los que perteneciendo al Área de Reparto quedan excluidos de los ámbitos de los sectores y áreas de reforma interior. No se realiza adscripción si los terrenos de Sistemas Generales son inferiores a los sectores o áreas de reforma interior, por obtenerse en este caso de forma gratuita como consecuencia de la

aprobación del proyecto de reparcelación correspondiente

2. Si el instrumento de planeamiento encargado de realizar la ordenación detallada establece una división en diversas unidades de ejecución de ámbito de planeamiento que cuenta con excesos de aprovechamientos, deberá especificar la cuantía del exceso que se atribuye a cada unidad de ejecución de forma proporcional a los aprovechamientos objetivos asignados a cada una.

Artículo 3.23. Expropiación forzosa

1. La expropiación forzosa se aplicará en los siguientes supuestos:

1º. Cuando se haya establecido como sistema de actuación para la ejecución de las previsiones de una unidad de ejecución.

2º. Para la adquisición de terrenos con destino a los Sistemas Generales localizados en cualquier clase de suelo así como para la obtención de dotaciones públicas locales no incluidas en la delimitación de una unidad de ejecución.

3º. Para la adquisición anticipada de terrenos con destino a cualquier clase de dotación pública incluidos en unidades de ejecución en los casos de necesidad urgente.

4º. Para la adquisición de bienes que hayan de incorporarse al Patrimonio Municipal del Suelo.

5º. Para la obtención de terrenos destinados en el instrumento de planeamiento a la construcción de viviendas de protección oficial u otro régimen de protección pública así como a otros usos declarados de interés social.

6º. En los casos de incumplimiento de la función social de la propiedad motivada por:

a. la realización de actos de parcelación o reparcelación, uso del suelo o edificación constitutivos legalmente de infracción urbanística grave.

b. la inobservancia de los plazos para la formulación o tramitación del instrumento de planeamiento.

c. la inobservancia de los plazos para la ejecución total del planeamiento o de algunas de sus fases.

d. la inobservancia del deber legalmente exigible de conservación.

e. la inobservancia del deber de rehabilitación de los inmuebles, cuando éste sea legalmente exigible.

7º. A los edificios en situación de fuera de ordenación integral por estar expresamente previsto en el instrumento de planeamiento su adaptación obligatoria a la ordenación urbanística al resultar manifiestamente incompatible e inadecuados.

8º. A los bienes inmuebles en situación de ejecución por sustitución por haber incumplido el deber de edificar.

9º. A los terrenos que sean necesarios para la ejecución de los proyectos de obras públicas ordinarias aprobados.

10º. En los demás casos previstos por la legislación general aplicable.

2. En todas las expropiaciones por razón del urbanismo la Administración Urbanística Actuante podrá optar por aplicar el procedimiento de tasación conjunta o individualizada.

3. El coste de las expropiaciones cuando se refieran a bienes y derechos cuya privación y ocupación temporal sean necesarios para la ejecución de los sistemas generales o de algunos de sus elementos cuando no estén incorporados a una unidad de ejecución o adscrita a Áreas de Reparto, cuando no fuera posible su costeamiento mediante los instrumentos de repartos de cargas y beneficios derivados del planeamiento, podrá ser repercutido sobre los que resultaren especialmente beneficiados de la actuación urbanística mediante la imposición de contribuciones especiales. De igual forma, podrá el Ayuntamiento, repercutir el coste de las obras de urbanización o del establecimiento o ampliación de servicios públicos mediante contribuciones especiales cuando no proceda la delimitación de unidades de ejecución.

4. Las contribuciones especiales se tramitarán por el procedimiento establecido en la legislación reguladora de las Haciendas Locales.

Ordenación, pudiendo referirse a obras parciales o menores de pavimentación, alumbrado, jardinería, saneamiento local y otras similares.

4. Los Proyectos de Urbanización deberán detallar y programar las obras con la precisión necesaria, para que puedan ser ejecutadas por técnico distinto del autor del proyecto. La documentación de los proyectos de urbanización integrará una memoria informativa, descriptiva y justificativa de las características de las obras; planos que definan los contenidos técnicos de las obras; mediciones; cuadro de precios; presupuesto, y pliego de condiciones de las obras y servicios. La documentación se ajustará a las disposiciones contenidas en el Anexo de estas Normas sobre Condiciones de Urbanización.

5. Los Proyectos de Urbanización no podrán contener determinaciones sobre ordenación ni régimen del suelo o de la edificación, y no podrán modificar las previsiones del instrumento de planeamiento que desarrollen, sin perjuicio de que puedan efectuar las adaptaciones y ajustes exigidos por la propia ejecución material de las obras en atención a las características del suelo y/o subsuelo. A tal fin, los Proyectos de Urbanización podrán ajustar y adaptar el viario completando la definición realizada en el planeamiento urbanístico del cual proceden como consecuencia de los replanteos y definición geométrica de la topografía resultante, especialmente en las intersecciones y entronques con la ciudad existente.

CAPÍTULO III. PROYECTOS DE LA OBRA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA URBANIZADORA

Artículo 3.24. Proyectos de Urbanización y de Obras Ordinarias

1. Los Proyectos de Urbanización son proyectos de obras, cuya finalidad es llevar a la práctica las determinaciones correspondientes del presente Plan o de los Planes Parciales y Especiales que lo desarrollen y, en su caso, de los Estudios de Detalle.

2. Los Proyectos de Urbanización son proyectos generales de urbanización que tienen por objeto la definición y desarrollo técnico de todas las determinaciones que el Plan prevé en cuanto a obras de urbanización (definición geométrica y replanteo de la vialidad, abastecimiento de agua, saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones, semaforización, alumbrado público, reposición de los servicios afectados y demás obras de instalación y funcionamiento de servicios públicos exigidos, e incluirán de igual modo, el ajardinamiento, arbolado y amueblamiento de parques y jardines públicos) en una unidad de ejecución.

3. Con independencia de los Proyectos de Urbanización, podrán redactarse y aprobarse, conforme a la Ley de Régimen Local, proyectos de obras ordinarias en el suelo urbano, que no tengan por objeto desarrollar íntegramente el conjunto de determinaciones de un Plan de

Artículo 3.25. Obras de Urbanización

6. En Suelo Urbano Consolidado, cuando las obras de urbanización necesarias y preceptivas para la edificación de los solares se refieran a la mera reparación, renovación o mejora en obras o servicios ya existentes, la definición de los detalles técnicos de las mismas podrán integrarse en el proyecto de edificación como obras complementarias.

7. El procedimiento de aprobación de los Proyectos de Urbanización será idéntico al establecido por la legislación urbanística para la delimitación de las unidades de ejecución. La aprobación definitiva de los Proyectos de Urbanización requiere de la previa aprobación del planeamiento que los legitime y de los informes de los órganos correspondientes de las Administraciones sectoriales cuando sea preceptivo.

8. Las obras de urbanización incorporadas como obras complementarias en los proyectos de edificación, cuando así sea procedente, se entenderán aprobadas con la concesión de la licencia de las obras de edificación.

9. Los Proyectos de Obras Ordinarias tramitados a instancia de particulares, comprenderán los documentos y determinaciones exigidas en el apartado 2 de este artículo, y se tramitarán por idéntico procedimiento que el de la licencia de obras.

9. Las obras de ajardinamiento y arbolado, incluyendo el arribo, de parques y jardines y vías públicas.

2. Las obras anteriores incluyen la ejecución de las redes generales de conexión con las redes generales existentes, aun cuando estas se localicen exteriores a la unidad, debiendo acreditarse que tienen capacidad suficiente para atenderlos. En caso contrario, las obras de urbanización del planeamiento de desarrollo deberán resolver a su costa la falta de capacidad de las redes existentes, realizando sus acometidas donde exista dotación suficiente para garantizar los nuevos servicios.

3. En la ejecución de los Proyectos de Obras Ordinarias y Extraordinarias, las obras de Reurbanización del espacio Vial y los espacios libres, tanto municipales, como de los particulares y Compañías de Servicios en el ámbito del Suelo Urbano Consolidado, será de aplicación los criterios y determinaciones generales de las presentes Normas y Recomendaciones sobre diseño del Vial.

Artículo 3.26. Normas Mínimas de Urbanización

1. En todo caso se aplicarán como normas mínimas sobre condiciones de la urbanización las que se establecen en el presente Capítulo, que podrán ser completadas o modificadas por unas Ordenanzas específicas de las previstas en el artículo 24 de la Ley

7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía.

2. En lo referente a dotaciones, usos cédulos, especificaciones técnicas y de proyecto, etc., del abastecimiento de agua potable y de riego, depuración y vertido, suministro de energía eléctrica, pavimentación, aceras y jardinería, se estará a lo dispuesto en las Normas Básicas y Técnicas de aplicación, exigiéndose la legislación sobre la materia y las recomendaciones efectuadas por la entidad gestora municipal del servicio del agua.

3. Deberán adoptarse las medidas precisas para la eliminación de barreras arquitectónicas según el Decreto 72/92 de 5 de Marzo.

4. Obligatoria se señalarán espacios exclusivos para bicicletas con soportes adecuados, a razón de una plaza por cada diez.

5. En todo Proyecto de Urbanización se deberá prever el acondicionamiento de zonas reservadas para la ubicación de contenedores para la recogida selectiva de residuos sólidos, incluyendo los propios contenedores, en la proporción que resulte en función de la población servida y con las características técnicas que establezca el Ayuntamiento o las Ordenanzas Municipales.

6. Las paradas de autobuses llevarán marquesinas o cubiertas de diseño adecuado, con laterales transparentes para la protección del viento, del sol y de la lluvia, con bancos de espera. Donde se instalen tendrá una anchura mínima de 4,00

m, o se ampliará hasta alcanzarlos y una longitud mínima de 10 m. rebasando siempre la línea de aparcamientos a ambos lados, en su caso.

7. Será obligatorio iluminar intensamente los "pasos-cebra", así como mantenerlos en perfecto estado de pintura, instalando una adecuada señalización preventiva de su proximidad. Los obstáculos artificiales en el pavimento a 20, 10 y 5 metros antes de los pasos, para disminuir la velocidad de aproximación, serán específicamente utilizados para este fin.

8. Será obligatorio, además de la jardinería propia de los espacios libres, plantar árboles de sombra, como mínimo cada 10 metros en cada acera, a razón de dos en fondo en las calles principales y de uno en las secundarias; así como instalar bancos en las aceras cada 30 metros; la observancia sobre protección de arbolado, será rigurosa en el proyecto de urbanización. Donde haya aparcamientos en línea o batería los árboles se ubicarán entre las plazas de estacionamiento y no sólo en las aceras, así como en los grandes aparcamientos públicos para proteger los vehículos.

9. Los árboles serán necesariamente de sombra, o frondosos, de hoja caduca, rápido desarrollo y resistentes al medio urbano.

10. Se procurará como norma general disponer todos los servicios urbanos, incluso el teléfono, dentro del espacio definido por las aceras,

siendo obligatorio en todo caso las áreas de nueva urbanización.

11. Será obligatorio la canalización subterránea de todas las infraestructuras en las áreas de nueva urbanización y en las ya consolidadas se tenderá a su enterramiento.

Artículo 3.27. Condiciones de trazado de la red viaria

1. En la red viaria se distinguen los siguientes tipos:

- a. Vialio rodado y peatonal.
- b. Vialio de circulación compartida.
- c. Vialio peatonal.
- d. Aparcamientos.

2. En todo lo que afecte a vías interurbanas y travesías urbanas se estará a lo dispuesto en su legislación específica y a las determinaciones del órgano competente, sin perjuicio de la facultad del Ayuntamiento de actuar en su jurisdicción o bajo convenio o fórmula similar en zonas adyacentes o en las propias vías.

3. En el diseño de las nuevas vías se dotará de la mayor continuidad posible a los tráficos peatonales tales como aceras y cruces.

4. La rasante de las vías se adaptará a la topografía del terreno, evitando en lo posible el movimiento de tierras.

5. No se permite la apertura de vías de tráfico rodado en fondo de saco, siendo admisible en el caso de

tratarse de una vía de tipo exclusivamente peatonal.

6. Será de obligado cumplimiento la legislación vigente en materia de accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas y urbanísticas (Decreto 72/1.992 de 5 de Mayo).

Artículo 3.28. Condiciones del Vialio rodado y peatonal de Nueva Formación

1. Las vías de tráfico rodado cumplirán las siguientes condiciones generales:

- a. El ancho mínimo medido entre alineaciones exteriores, se fija en nueve (9) metros.
- b. La calzada no podrá ser inferior a seis (6) metros para las vías de doble sentido de circulación, y a tres y medio (3,50) metros para las de sentido único.
- c. Los aparcamientos en fila tendrán un ancho de 2,5 m y de 4,5 en batería.

d. Las aceras tendrán un ancho mínimo de (1,50) un metro y medio y tendrán la eliminación de las barreras urbanísticas según se establece en el decreto 72/1.992.

e. La pendiente longitudinal máxima dadas las condiciones topográficas del asentamiento de Fuente Obejuna no se fija en estas Normas, siendo la mínima del 1%.

f. La pendiente transversal máxima será del 2%.

g. La altura del bordillo será de 0,14 m máximo. En las zonas ya consolidadas se estará de forma orientativa o de recomendación en lo aquí dispuesto.

2. Cuando las aceras tengan una dimensión superior a uno y medio (1,50) metros, se preverá la plantación de arbolado. Se podrán plantar en aceras de ancho menor siempre que en función de las características y necesidades de la especie arbórea a implantar, se garantice un paso suficiente para el peatón como mínimo de un (1) metro.

3. La colocación de los báculos de luz y señalizaciones en aceras deberá permitir un paso libre de un (1) metro como mínimo respecto de las fachadas. Si esto no fuera posible, se ampliará el acerado o se recurrirá a la instalación mural en fachadas o báculos sobre el cerramiento de parcelas.

4. En pendientes superiores al 10% se empleará pavimento antideslizante.

5. Las plazas de aparcamiento en línea tendrán una dimensión mínima de dos y medio (2,50) metros por cuatro y medio (4,50) metros, y de dos y medio (2,50) metros por cuatro y medio (4,50) metros en batería. El tamaño mínimo para las plazas de camiones será de tres (3) metros por diez (10) metros.

El módulo mínimo de reserva de aparcamientos será de una plaza por cada 100 m² de edificación, en aplicación de lo dispuesto en el

Anexo del Reglamento de Planeamiento, sin perjuicio de lo establecido en las condiciones particulares del Uso garaje y aparcamiento definidos en las presentes Normas.

6. Sin perjuicio de que se fijen condiciones particulares para casos concretos, a cualquier vía deberá diseñarse para soportar las cargas y el tráfico que vaya a tener; no obstante se considerará como mínimo los siguientes tratamientos:

a. Para las calzadas:

a.1. Para las calzadas con tratamiento asfáltico se realizarán con las siguientes disposiciones:

- Terreno compactado al 90% PN.
- Base de 20 cm de zahorra artificial.

- Riego de imprimación.

- Capa intermedia de 4 cm de espesor de aglomerado asfáltico "Tipo III".

- Riego de adherencia.

- Capa de rodadura de 4 cm de espesor de aglomerado asfáltico "Tipo IV".

a.2. Para las calzadas con tratamiento de hormigón:

- Terreno compactado al 90%.

- Base de 15 cm de espesor de arena de río con tamaño máximo de grano de 0,5 cm.

se evitará la impresión de separación entre calzada y acera.

Si se separan, la calzada y acerado cumplirán las condiciones del artículo anterior.

2. Podrán emplearse distintos materiales o color para separar el espacio peatonal del vehículo, siempre que la sección de la calle sea suficiente.

3. El ancho mínimo será de 6 metros para las vías de nueva creación, y el existente para aquellas que estén consolidadas.

4. La pendiente longitudinal máxima no se regula dadas las especiales características topográficas del asentamiento de Fuente Obejuna. Cuando las pendientes superen el 10% se empleará pavimento antideslizante.

5. Se dispondrá arbolado en los ensanchamientos de las vías cuyas dimensiones lo permitan.

Artículo 3.30. Condiciones del viario peatonal

1. Las vías peatonales tendrán como anchura mínima la existente, y cinco (5) metros para las de nueva creación.

2. Se admiten rampas escalonadas o escalinatas de huella mínima de 0,80 metros, permitiéndose tramos en escalera de huella no inferior a 0,30 metros en grupos de doce escalones como máximo. Las contrahuellas no superarán los 0,17 metros.

3. La pendiente longitudinal máxima en el caso de rampas será del 8% pudiendo admitirse pendientes (hasta el 12%) con pavimento antideslizante.

4. Las pendientes transversales se dispondrán hacia el centro de la vía, con un máximo del 2% para evacuación de aguas pluviales.

5. En todo lo posible debe preverse la posibilidad de acceso ocasional de vehículos.

6. Respecto a los materiales:

a. Se permite con carácter mínimo para las vías peatonales el encintado y delimitación de las mismas, mediante piezas de bordillo de hormigón prefabricado, que será obligatorio también en las contrahuellas de peldaños y escalinatas.

b. Para el pavimento se dispondrá de una solera de hormigón de 10 cm de espesor que podrá recubrirse con losetas para exteriores o un tratamiento adecuado de superficie de dicha solera, con una anchura mínima de 2 m, pudiendo tratarse el resto de la vía peatonal con terreno natural compactado.

Artículo 3.31. Condiciones de las áreas de aparcamiento

1. Las plazas de aparcamiento tendrán una dimensión mínima de 2,50 metros de ancho por 4,50 metros de largo. Dicha dimensión se medirá independientemente de las vías de acceso.

necesidad de depuración previa al vertido en los colectores públicos, en función de la capacidad del sistema de depuración y del tipo de actividad industrial.

3. La red se diseñará teniendo en cuenta los siguientes criterios:

- a. Velocidad del agua a sección llena: 0,5 a 2,5 m/seg.
- b. Cámaras de descarga con capacidad de:
 - 0,50 m3 en cabecera.
 - 0,30 m3 en alcantarillado.
 - 1,00 m3 en restantes.

c. Se evitarán pozos de registro visitables en los cambios de dirección y de rasante, y cada cincuenta (50) metros como mínimo en los tramos rectos.

d. Los aliviaderos de crecida de aguas pluviales se situarán lo más próximos posible a los cauces naturales.

4. Las conducciones serán subterráneas y discurrirán por la red viaria y espacios libres de uso público.

5. Queda prohibido el uso de fosas sépticas, pozos negros o similares en suelo urbano.

6. La sección interior mínima a utilizar en las conducciones generales será de 300 mm de diámetro.

7. Los conductos podrán ser de hormigón, fibrocemento o PVC, excepto para secciones superiores a 600 mm que serán de hormigón armado, recibiendo sobre lecho de

no pudiera respetarse estos mínimos por la topografía o por cruces con otras infraestructuras, deberán tomarse las medidas de protección especiales necesarias.

6. Las conducciones de agua estarán siempre a nivel superior de las de saneamiento y alcantarillado, con distancias verticales y horizontales no inferiores a un (1) metro.

7. Las acometidas se ejecutarán a costa de los particulares interesados, previa licencia y modelo del Ayuntamiento.

8. Si el suministro se realiza mediante pozos deberá justificarse la potabilidad de las aguas destinadas a usos no industriales mediante los correspondientes análisis químicos y bacteriológicos, según las determinaciones de la legislación vigente en la materia.

9. En los proyectos de obras de urbanizaciones se contemplarán bocas de riego cada 50 m y cada 200 m bocas de incendios.

Artículo 3.33. Condiciones de la red de saneamiento

1. La red de alcantarillado será de tipo unitario, salvo en aquellas áreas en que se justifique la conveniencia de emplear un sistema separativo.

Las aguas verterán siempre a colectores públicos, debiendo indicarse la capacidad de absorción del mismo.

2. En zonas o edificios industriales deberá demostrarse la no

se ajustará a los siguientes valores de cálculo:

a. Para áreas residenciales: 250 litros/habitante/día, con factor punta de 1,7, considerando un número de habitantes de 4 por vivienda.

b. Para áreas industriales: 0,5 litros/segundo/ha., con factor punta de 2,3.

El proyecto deberá justificar la disponibilidad de esta dotación, así como recoger las obras para acercar hasta la parcela en cuestión las conducciones necesarias.

2. La presión mínima en el punto más desfavorable de la instalación deberá ser de una atmósfera.

3. La red de distribución se diseñará preferentemente de tipo malla, y no será exigible red de riego independiente siempre que se justifique la existencia de presión suficiente.

Las conducciones serán subterráneas y seguirán el trazado de la red viaria y de los espacios libres de uso público. Las acometidas a parcelas dispondrán de llaves de paso registrables.

4. La profundidad de las zanjas garantizará la protección de las tuberías de los efectos de tránsito rodado y otras cargas exteriores, preservándose de las variaciones de la temperatura.

5. La profundidad mínima bajo calzada será tal que la generatriz superior de la tubería quede a un (1) metro de la superficie y bajo acera podrá ser de hasta sesenta (60) cm; si

2. Los aparcamientos públicos se situarán en el viario rodado o en recintos especialmente destinados para ello. En los viales rodados, el aparcamiento en fila tendrán una dimensión mínima de 2,50x4,50 m y de 2,50x4,50 m en batería y de 3x10 m para camiones.

3. Siempre que sea posible las áreas de aparcamiento contarán con arbolado o elementos de jardinería.

4. Se deberá reservar un mínimo de una plaza por cada treinta (30) o fracción, para vehículos de minusválidos, con unas dimensiones mínimas de cinco (5) por tres con sesenta (3,60) metros, siendo obligado en las cercanías de todo equipamiento público.

5. Respecto a los materiales se atenderán a las condiciones de las vías secundarias pudiéndose realizar también en base a solera de 15 cm de espesor, debidamente tratada para el paso de automóviles y antifidelizantes, dividida en losas de dimensiones máximas de 5,00x5,00 metros.

6. El módulo de reserva de aparcamientos en las áreas de nueva creación será de una plaza por cada 100 m2 de edificación o por cada vivienda.

Artículo 3.32. Condiciones del Abastecimiento de Agua

1. En las previsiones de los proyectos a realizar, salvo justificación en contra, el consumo medio diario

hormigón y rellenándose las zanjas con tierras exentas de áridos mayores de 80 mm de diámetro y apisonado como mínimo al 90% PN.

8. Se dispondrán imbornales o sumideros cada 50 m con una superficie de recogida no mayor a 600 m².

9. Las acometidas se realizarán siempre a pozo de registro, permitiéndose en casos excepcionales la realización de arquetas para tales acometidas, como puede ser para viviendas unifamiliares en el casco antiguo.

Siempre se dispondrá una arqueta o pozo registrable previo a la conexión de la red de edificio a la red general y en común dentro de la propia parcela o a pie del portal si lo anterior no fuera posible.

10. Las acometidas serán por cuenta del particular interesado previa solicitud.

Artículo 3.34. Condiciones del suministro de energía eléctrica

1. Cumplirán las normativas, instrucciones y reglamentos que estipulen las instituciones, organismos o empresas a las que se confie su explotación.

2. En suelo urbano todas las instalaciones de abastecimiento de energía eléctrica serán subterráneas, salvo que se justifique razonadamente su improcedencia.

3. Los proyectos de urbanización que se ejecuten en suelo urbanizable

cumplirán las determinaciones establecidas para el suelo urbano.

4. En suelo no urbanizable la red podrá ser aérea, siempre que discorra por pasillos de protección en el caso de medio y alta tensión.

5. Cuando sea necesario disponer subestaciones, se dispondrán bajo cubierto en edificación debidamente protegida y aislada, salvo que se dispusieran en terrenos destinados a tal fin o cumplieran las instrucciones de seguridad requeridas.

6. Las estaciones de transformación se dispondrán bajo cubierto en edificios adecuados a tal fin y acordes con el entorno. En suelo no urbanizable podrán situarse a la intemperie.

Se procurará la integración de los centros de transformación en edificios de otro uso, admitiéndose en disposición subterránea siempre que cuenten con acceso directo desde la vía pública, y drenen directamente a la red pública de alcantarillado.

7. Las redes subterráneas deberán estar protegidas entre ellas y separadas adecuadamente. Los tendidos en zanjas y canalizaciones se dotarán de elementos de protección y señalización, que permita su accesibilidad por medios normales en cualquier punto de la red.

Artículo 3.35. Condiciones del alumbrado público

1. El alumbrado público deberá satisfacer los siguientes niveles mínimos de iluminación:

- En viario principal: 10 lux.
- En viario secundario: 8 lux.
- En calles peatonales: 5 lux.
- En espacios libres y paseos: 12 lux.

2. Las instalaciones que satisfagan los parámetros establecidos deben realizarse de forma que se logre minimizar sus costos actualizados al momento de su puesta en servicio (inversión más gastos explotación) y la vida media económica prevista, que deberá ser de 18 años en vías de tráfico rodado, pudiendo rebajarse a 15 años en las de tráfico peatonal.

Para ello se utilizarán equipos de alta calidad: conductores que satisfagan las normas UNE, soportes adecuadamente protegidos a la corrosión, luminarias cerradas con sistemas ópticos que minimicen su envejecimiento, lámparas de alta eficacia, larga vida media y reducida depreciación, etc.

3. En todo caso, la situación de los centros de mando será tal que ocupen un lugar secundario en la escena visual urbana y no ocasionen inconvenientes al vecindario, ni para transitar ni por la producción de ruidos molestos.

4. Todos los elementos visibles del alumbrado público armonizarán con las características urbanas de la zona.

5. Las redes de distribución serán preferentemente subterráneas. Este tipo de tendido será obligatorio en zonas con arbolado o aceras de anchura superior a 2 metros, excepto cuando se utilicen brazos murales como soporte, y siempre que se grapen a fachada.

6. En cualquier caso, las instalaciones satisfarán las exigencias de los Reglamentos Electrotécnicos vigentes, así como aquellas que en su caso elabore el Ayuntamiento.

Artículo 3.36. Condiciones de diseño de los espacios libres

1. La urbanización de los espacios libres se adaptará en lo posible a la configuración natural del terreno. En particular, aquellas que se localicen en terrenos de pendientes acusada deberán ordenarse mediante banquetes y rebajes que permitan su uso como áreas de estancia y paseo, integrados mediante itinerarios peatonales, escaleras y similares.

2. En los proyectos de obras de urbanización se deberá definir y prever la suficiente dotación de arbolado y jardinería, aún cuando su implantación no esté prevista a corto plazo.

3. Las especies vegetales a implantar deberán ser de mantenimiento fácil y económico. Se elegirán preferiblemente las autóctonas de la zona y aquellas que resulten compatibles con ellas, considerando además de las características naturales, su incidencia en la forma e imagen del espacio.

rebajes en bordillos y accesos a edificios y se eliminarán los resaltes en las calles más estrechas o peatonales.

2. Se cumplirá la reglamentación vigente en cuanto a Eliminación de Barreras Arquitectónicas Urbanísticas y en el Transporte.

Artículo 3.39. Ejecución de las Obras de Urbanización

1. Las obras de urbanización se ejecutarán conforme a las prescripciones técnicas que establezca, con carácter general o específico la Administración Urbanística Municipal.

2. Las obras de urbanización en las Actuaciones Sistemáticas deberán vallar, conforme a las condiciones establecidas en estas Normas, las parcelas destinadas a equipamientos públicos que se encuentren en su ámbito.

Artículo 3.40. Documentación del Proyecto de Urbanización o de Obras

1. La regulación contenida en el presente artículo tiene el carácter de Ordenanza Urbanística, pudiendo su contenido ser desarrollado y, en su caso, sustituido por unas Ordenanzas Municipales de Urbanización.

2. El contenido técnico de las obras a incluir en el Proyecto de Urbanización se expresa, como mínimo, en los siguientes documentos que integran una unidad, con el detalle y complemento que requiera la completa definición ejecutiva de las obras comprendidas:

4. En los jardines podrán disponerse elementos de mobiliario, áreas de arena, láminas de agua, espacios para el juego y deporte, compatibles con el ajardinamiento y plantaciones, así como con las zonas de reposo y paseo.

5. Los espacios de plaza tendrán un carácter más urbano predominando los pavimentos duros. Contarán con arbolado y jardinería ornamental.

6. La distancia entre plantaciones dependerá de su especie, no debiendo superar los 12 metros. Los troncos se protegerán durante los primeros años de la plantación.

Artículo 3.37. Mobiliario urbano

1. Deberá preverse la suficiente dotación de elementos de mobiliario urbano tales como bancos, papeteras, fuentes y similares. Deberán resolverse de forma sencilla, cuidando su adecuación al entorno.

2. Serán de conservación sencilla y económica, y se dispondrán de forma que no supongan un obstáculo en el tránsito y circulación normal.

Artículo 3.38. Supresión de barreras físicas

1. Se evitarán las barreras físicas que dificulten la circulación de sillas de ruedas, coches de niños o invidentes, para lo que se dispondrán

1. Memoria descriptiva y justificativa de las características de las obras. Informativa, características de las obras.

2. Planos de información y de situación en relación con el conjunto urbano

3. Planos de proyecto y detalle que definan, sobre una base cartográfica idónea, con la precisión y escala adecuadas para su correcta interpretación, los contenidos técnicos las obras, incluidas las excavaciones, movimientos de tierras, y las señalizaciones y marcas.

4. Mediciones

5. Cuadros de Precios

6. Presupuesto

7. Pliego de Condiciones técnicas de las obras y servicios, y en su caso (en los sistemas de actuación públicos) de condiciones económicas-administrativas. El Proyecto debe contener las prescripciones necesarias para la ejecución de las obras y para su contratación.

3. En la documentación de los proyectos habrán de fijarse los plazos y etapas de realización y recepción de las obras y recoger las condiciones y garantías que el Ayuntamiento juzgue necesarias para la perfecta ejecución de las obras, fijándose también que se realizarán a cargo del promotor las pruebas y ensayos técnicos que se estimen convenientes.

Artículo 3.41. Garantías del promotor para la ejecución de los Proyectos de Urbanización y Obras en espacios públicos.

1. Se exigirá a los promotores, previamente al inicio de las obras del Proyecto de Urbanización, una garantía equivalente al 25 por 100 del presupuesto total de las obras proyectadas, que responderá del cumplimiento de los deberes y obligaciones impuestas a los promotores y de los compromisos por ellos contratados, así como servirá para garantizar las afectaciones que puedan producirse sobre los servicios municipales existentes tanto en el interior de los suelos urbanizados como en el entorno próximo.

2. La garantía para asegurar la obligación de urbanizar puede constituirse:

- a. En metálico.
- b. Mediante hipoteca de los terrenos susceptibles de edificación privada y comprendidos en la Unidad de Ejecución objeto de urbanización, a excepción del suelo donde debe materializarse el aprovechamiento de la Administración. Esta hipoteca se pospondrá a cualquier otra que se constituya con la finalidad de garantizar créditos destinados a financiar las obras de urbanización.

c. En Títulos de Deuda Pública del Estado, de la Comunidad Autónoma o del Municipio.

d. Mediante aval otorgado por entidad financiera o de seguros.

- e. Mediante hipoteca de terrenos susceptibles de edificación privada ubicados fuera de la Unidad de Ejecución objeto de urbanización, de un valor suficiente para cubrir el importe de la garantía.
3. El presupuesto del Proyecto podrá ser revisado y modificado por la Administración Urbanística Municipal mediante resolución motivada. En tales situaciones, el promotor deberá constituir, como garantía complementaria de la inicialmente constituida, la diferencia entre el importe inicial y el calculado como consecuencia de la revisión.
4. Serán de cuenta del Promotor las gestiones, pago de gastos por redacción y visado de los proyectos de instalaciones que hayan de presentarse en los Organismos competentes a efectos de conexiones a servicios urbanos y acometidas, y en general todo lo necesario para el funcionamiento adecuado y la legalización de las instalaciones, aun cuando hayan de ser puestas a nombre de la Administración. Mensualmente, el promotor deberá presentar obligatoriamente las fotografías necesarias para documentar la ejecución de las mismas.
- Artículo 3.42. La urbanización y edificación simultáneas.**
1. Excepcionalmente podrá autorizarse la ejecución de obras de edificación simultáneas a las de urbanización en terrenos incorporados al proceso urbanístico que no hayan adquirido la condición de solar, siempre que se de la concurrencia de las siguientes circunstancias:
- Que se encuentre establecida la ordenación detallada que legitime la actividad de ejecución.
 - Que se encuentre aprobado el proyecto de urbanización del ámbito de la ordenación.
 - Que por el estado de ejecución de las obras de urbanización la Administración Urbanística Municipal estime previsible que a la conclusión de la edificación la parcela de que se trate contará con todos los servicios necesarios para ostentar la condición de solar.
 - Que se presente compromiso de ejecutar las obras de urbanización en los plazos previstos por el planeamiento de modo simultáneo a las de edificación.
 - Que se presente compromiso de no utilizar la construcción en tanto no esté concluida íntegramente la obra de urbanización y a establecer tal condición en las cesiones del derecho de propiedad o de uso que se lleven a efecto para todo o parte del edificio.
 - Que se acredite la titularidad registral de la finca sobre la que se pretende construir por parte del solicitante de licencia.
 - Que se preste fianza, en cualquiera de las formas admitidas por la legislación local, en cuantía suficiente para garantizar la ejecución en su integridad de las obras de urbanización pendientes.
2. En actuaciones sistemáticas, se exigirá además:
- la aprobación e inscripción registral del proyecto de reparcelación.
 - que, al menos, en la unidad de ejecución correspondiente esté ejecutada la urbanización básica, entendiéndose por tal la configurada por los siguientes servicios urbanos:
 - Explanación
 - Saneamiento
 - Encintado de aceras y base del firme de calzada
 - Cruces de calzadas de los servicios
 - Galerías de servicios
 - Acometidas de servicios a terrenos para dotación de equipamientos
- Tendrá también la consideración de urbanización básica la conexión con las redes exteriores, así como aquellos otros servicios urbanos que con tal carácter se hayan establecido en el proyecto de urbanización. El resto de servicios urbanos, complementarios con los anteriores, se podrán ejecutar simultáneamente con la edificación.
3. En el sistema de compensación la fianza se extenderá a todas las obras pendientes de ejecución, y su determinación se obtendrá considerando:
- Las obras pendientes de ejecución, su duración y su coste,
- incrementando por aplicación del IPC.
- Las obras ya ejecutadas, su adecuación al planeamiento, su correcta ejecución y conservación y los daños que en las mismas puede ocasionar la ejecución simultánea de las obras de edificación.
 - Los gastos de conservación precisos hasta la recepción municipal de las obras de urbanización.
4. En actuaciones sistemáticas por cooperación, el solicitante habrá de haber financiado en su integridad los gastos de urbanización y gestión que resulten de la cuenta de liquidación provisional del proyecto de reparcelación.
5. El incumplimiento del deber de urbanización simultáneo a la edificación comportará la caducidad de la licencia, sin derecho a indemnización, impidiéndose el uso de lo edificado, sin perjuicio del derecho de los terceros adquirentes al rescimiento de los daños y perjuicios que se les hubieren irrogado. Asimismo, comportará la pérdida de las fianzas prestadas.

TITULO IV. LA INTERVENCIÓN PREVENTIVA DE LOS ACTOS DE EDIFICACIÓN

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 4.1. La intervención administrativa municipal del uso del suelo

1. La intervención municipal del suelo, que es de ejercicio inexcusable, se lleva a cabo mediante el otorgamiento de licencias urbanísticas, las órdenes de ejecución y la inspección urbanística.

2. Están sujetos a previa licencia municipal los actos de uso del suelo y el subsuelo, tales como:

- 1º Las obras de construcción de edificaciones, instalaciones e industrias de nueva planta.
- 2º Las obras de ampliación, reforma o conservación de edificios, instalaciones o industrias existentes.
- 3º La modificación o reforma que afecta a la estructura de los edificios, instalaciones e industrias existentes.

4º Las de modificación del espacio exterior de los edificios e instalaciones, cualquiera que sea su uso.

5º Las de modificación de la disposición interior de los edificios, instalaciones e industrias existentes.

6º Las obras que hayan de realizarse con carácter provisional.

7º Las obras de instalación o reparación de servicios públicos de agua, gas, correos, señalización, electricidad, teléfono, etc., tanto subterráneos o áreas, como postes, caseales, buzones, cabinas, etc., excepto las expresamente contenidas en los Proyectos de Urbanización o Proyectos de Obras

Ordinarias, autorizadas por su aprobación.

8º Las parcelaciones.

9º Los movimientos de tierras (vaciado, desmontes, explanación, excavación, terraplenado, vertido, etc.) y demás obras de urbanización, apertura de caminos, vías o accesos rodados, salvo que tales actos estén detallados y programados como obras a ejecutar en un proyecto de urbanización o edificación aprobado.

10º La primera utilización u ocupación de los edificios, locales, industrias e instalaciones en general.

11º Los usos de carácter provisional.

12º El uso del suelo sobre las instalaciones y edificaciones y el acristalamiento de balcones, ventanas y terrazas, instalación de toldos, acondicionadores de aire y antenas de TV.

13º La modificación del uso existente de los edificios, industrias, viviendas, locales o partes de edificios e instalaciones en general, así como de maquinaria y otras instalaciones industriales.

14º La demolición de las construcciones totales o parciales salvo en los casos declarados de ruina inminente y el vertido de sus escombros.

15º Las instalaciones subterráneas dedicadas a aparcamientos, actividades industriales, mercantiles o profesionales, servicios públicos o cualquier otro uso a que se destine el subsuelo (captación de agua, fosas

sépticas, conducciones privadas, etc.).

16º La corfa de árboles, constituyan o no masa arbórea, la roza y el descepe.

17º Ceramientos o vallados de solares, fincas o terrenos u obras provisionales con frente a una vía pública y la instalación de grúas torres.

18º La colocación de carteles de propaganda visibles desde la vía pública, y la utilización de sistemas publicitarios acústicos (o aéreos en el espacio municipal).

19º Modificación de las características físicas del suelo (pavimentados, asfaltados, drenajes, etc.).

20º Y, en general, toda obra de construcción o uso del suelo, ya sea de carácter permanente o provisional que implique o requiera alteración de las rasantes de los terrenos o de los elementos naturales de los mismos, la modificación de sus linderos, el establecimiento de nuevas edificaciones, usos e instalaciones o la modificación de los existentes.

3. La sujeción a licencia municipal previa alcanza, así mismo, a las actividades a realizar por particulares en terrenos de dominio público, sin perjuicio de la autorización o concesión perfitamente por parte del Ente titular del dominio público.

4. Las Normas contenidas en los siguientes artículos del presente capítulo, así como en el Capítulo II, III y IV de este Título, podrán ser

sustituidas total o parcialmente por unas Ordenanzas Municipales

Artículo 4.2. Efectos de la licencia

1. La licencia urbanística de edificación, obtenida de modo expreso, o, en su caso, por silencio administrativo, es el título jurídico administrativo que autoriza a realizar los actos de edificación en unidades aptas para ello conforme a lo establecido en la legislación Urbanística.

2. Las licencias se entenderán otorgadas salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros y no podrán ser invocadas por los particulares para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal en que incurran en el ejercicio de las actividades correspondientes.

3. En todo caso, el otorgamiento de las licencias no implicará para el Ayuntamiento responsabilidad alguna por los daños o perjuicios que puedan producirse con motivo u ocasión de las actividades que se realicen en virtud de las mismas. Producirán efectos entre el Ayuntamiento y el sujeto a cuya actuación se refieran pero no alterarán las situaciones jurídicas privadas entre éste y las demás personas.

4. En las actuaciones asistemáticas, la licencia habrá de verificar también si la parcela reúne las condiciones para merecer la condición tanto de suelo urbano consolidado por la urbanización como de solar.

5. El procedimiento de otorgamiento de las licencias se ajustará a lo previsto en la legislación de Régimen Local que resulte aplicable, por lo dispuesto en las presentes Normas y en las Ordenanzas Municipales.

Artículo 4.3. Contenido de la licencia

1. Cuanto se dispone en las Normas del Plan General así como en las disposiciones que la complementan respecto a condiciones de edificabilidad y uso, así como sobre condiciones estéticas, higiénicas o de otra naturaleza, se entenderá incluido en el contenido del acto de otorgamiento de la licencia.

2. Los titulares de la licencia o sus causahabientes, deberán respetar el contenido expreso de las cláusulas de las mismas, y así mismo el contenido implícito (que es el definido por las Normas en su documentación técnica y en sus Normas Urbanísticas), según la clase y destino del suelo y las condiciones de edificabilidad y usos, de las normas Básicas de Edificación (NBE).

3. No podrán justificarse la vulneración de las disposiciones legales, Normas Urbanísticas u Ordenanzas, especialmente en lo relativo a localización, destino, aspecto exterior o dimensiones de los edificios o a la ordenación de su entorno, en el silencio o insuficiencia del contenido de la licencia. En cualquier caso, el promotor, el empresario o el técnico director de las obras podrán dirigirse a la

Administración Urbanística Municipal en solicitud de información.

4. Las condiciones especiales se harán constar en el documento al que se incorpora o mediante el cual se formalice o notifique la licencia.

5. Aprobada y concedida la correspondiente licencia, quedará el Proyecto Técnico incorporado a aquella como contenido material de la actuación autorizada completada con las condiciones que la Administración establezca en el propio acto de otorgamiento de la misma.

Por ello, a la licencia se unirá, como expresión gráfica de su contenido, un ejemplar del Proyecto aprobado, en el que se hará constar, mediante diligencia suscrita por el Secretario, la fecha del acuerdo de aprobación y consiguiente concesión de licencia, sellado con el de la Administración Urbanística Municipal y que prevalecerá sobre cualquier otra descripción de la obra o instalación autorizada.

En consecuencia, deberá someterse a autorización municipal toda alteración durante el curso de las obras del proyecto, salvo meras especificaciones constructivas o desarrollos interpretativos del mismo que no estuvieran contenidos en el proyecto aprobado o fijados en las condiciones particulares de la licencia, y, específicamente, las modificaciones que afecten a cambios de uso, a las condiciones de volumen y forma de los edificios, condiciones de posición y ocupación del edificio en la parcela, condiciones de edificabilidad,

número de viviendas, condiciones de accesibilidad, y a las medidas de protección contra incendios, seguridad y condiciones estéticas.

6. Se otorgará una sola licencia por cada etapa de las obras previstas de edificación o urbanización, no pudiendo solicitarse la de la segunda etapa hasta no haber concluido las obras de infraestructuras importantes de la edificación de la primera etapa, salvo el caso de prefabricación seriada.

Artículo 4.4. Proyecto Técnico.

1. A efectos de ejercicio de la competencia municipal sobre intervención en la edificación y uso del suelo, se entiende por Proyecto Técnico el conjunto de documentos que definen las actuaciones a realizar, con el contenido y detalle que permita a la Administración Municipal conocer el objeto de las mismas y determinar si se ajusta a la normativa urbanística aplicable. Dicho Proyecto Técnico podrá desarrollarse o completarse mediante otros documentos técnicos, debiéndose mantener entre todos ellos la necesaria coordinación bajo la responsabilidad del Proyectista.

2. Los proyectos deberán venir suscritos por técnico o técnicos competentes en relación con el objeto y características de lo proyectado y visados por los respectivos colegios profesionales o, en su caso, por la oficina de supervisión de proyectos de la Administración correspondiente. En este último caso, deberá ir acompañado necesariamente de los

informes técnicos que le han servido de base y de la certificación administrativa de que los proyectistas son personal perteneciente al órgano administrativo peticionario.

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante documentos técnicos desarrollados por otros técnicos, se mantendrá entre ellos la necesaria coordinación por parte del autor del proyecto, siendo necesario el visado de estos documentos por el Colegio profesional del proyectista u otras formas alternativas que garanticen la citada coordinación.

3. Con independencia del contenido documental del expediente administrativo para la obtención de licencia urbanística, el Proyecto Técnico, salvo que otra cosa se dispusiese en esta Normas, estará compuesto como mínimo de: memoria descriptiva, memoria justificativa, memoria de legalidad que acredite el cumplimiento de las determinaciones establecidas por el planeamiento, junto con los planos, mediciones, presupuesto, así como la documentación exigida por los reglamentos técnicos aplicables.

4. Los técnicos firmantes del proyecto son responsables de su calidad, de la idoneidad de las determinaciones constructivas y técnicas que el mismo desarrolla y del cumplimiento de toda la legislación relacionada con dichos extremos. Una vez presentado el proyecto ante la Administración municipal, de la exactitud y veracidad de sus datos, responderán el promotor y los Proyectistas a todos los efectos.

5. En los casos en que las actuaciones que por su naturaleza o menor entidad técnica no requieran la presentación de Proyecto Técnico, estas se podrán acometer conforme al procedimiento simplificado que establezca el Ayuntamiento, aportando los documentos que se expresan en estas Normas según el tipo de actuación de que se trate.

Artículo 4.5. Condiciones de iniciación y ejecución de las obras

1. Solamente se considerarán iniciadas las obras o instalaciones, cuando concurren, conjuntamente, los requisitos siguientes:

a. Que se haya comunicado previamente por escrito su iniciación a la Administración Urbanística Municipal y obtenido el Acta de Tira de Cuerda.

b. Que se haya emprendido la realización de los trabajos y que exista una relación funcional entre lo ejecutado y la obra o instalación proyectada, objeto de la licencia.

2. A efectos de la consideración del momento de la iniciación y conclusión de las obras amparadas en una licencia o su prórroga, se entenderá que éstas habrán de iniciarse y concluirse en la totalidad de las obras previstas en cada tipo de obra y para la fase o etapa respectiva. En otro caso, caducará la licencia o su prórroga para las partes no ejecutadas o concluidas en el plazo de vigencia concedido.

3. Cuando se produjeran hallazgos no previstos en los usos y condiciones de las Normas en las licencias, ésta se considerará en suspenso, interrumpiéndose las obras de inmediato.

4. En las licencias de obras mayores, únicamente podrán iniciarse las obras autorizadas previo cumplimiento, en la forma exigida en estas Normas, de la obligación de aportación de aquellos otros documentos técnicos que desarrollen tecnologías específicas e instalaciones del edificio así como del Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico, según proceda y del Proyecto Técnico de Infraestructura Común de Telecomunicaciones.

Artículo 4.6. Obligaciones del titular de la licencia

1. La licencia de las obras obliga a su titular o causahabiente a lo siguiente:

a. Satisfacer previamente las tasas oficiales, como consecuencia de las actividades autorizadas en ella o derivadas de su ejecución.

b. Construir o reponer la acera fronteriza a la finca dentro del plazo de conclusión de la obra.

c. Reparar o indemnizar los daños que causen en los elementos urbanísticos del suelo, subsuelo y vuelo de la vía pública.

d. Instalar y mantener en buen estado de señalización diurna y nocturna y de conservación la valla

de precaución, durante el tiempo de las obras.

2. Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en el apartado anterior, la Administración municipal podrá fijar en cada caso la cantidad que el solicitante habrá de depositar o garantizar con aval bancario, previamente a la concesión de la licencia, cuya cantidad será como mínimo el doble del coste de construcción de la acera reglamentaria correspondiente a la finca; salvo cuando se incluyera en las obras del Proyecto de Urbanización.

3. En los casos en que la calzada carezca de delimitación de acera, se considerará, a efectos del cálculo a que se refiere el párrafo anterior, la quinta parte del ancho de la calle.

Capítulo II. DOCUMENTACIÓN DE LAS LICENCIAS URBANÍSTICAS

Artículo 4.7. Señalamiento de alineaciones y rasantes

1. La solicitud de señalamiento de alineaciones y rasantes, que no es objeto de licencia, expresará si es a efectos de deslinde, de parcelación o de edificación. Deberá acompañarse plano de situación con orientación, a escala 1:1.000, en el que se sitúe el solar, en la manzana a que pertenece y en el que se acoten exactamente las distancias a las calles inmediatas, así como los anchos de aquéllas a las que dan sus fachadas. También se acompañará plano, por duplicado, a escala 1:500 en el que se señale la forma,

dimensiones y superficie del solar, su situación respecto a las vías públicas y líneas colindantes.

En el caso especial que lo requiera, se podrán exigir perfiles acotados del terreno para estudiar los desniveles en relación con las calles o servicios urbanos.

2. Todos los documentos antes citados deberán de ir suscritos por el técnico competente legalmente autorizado y visados por el Colegio Oficial, lo cual será requisito indispensable previo a la tramitación del expediente de licencia de construcción. Se presentará esta documentación por duplicado.

3. Presentada la documentación indicada y después de efectuar el pago de los derechos o tasas correspondientes, se fijará el día y la hora, para antes de un mes de la solicitud, en que habrá de llevarse a cabo el replanteo, notificándose al solicitante para que se persone con el técnico competente, legalmente autorizado, sin cuyo requisito no se practicará la fijación de alineación y rasante, perdiendo los derechos abonados en caso de incomparecencia.

4. La ejecución del señalamiento se hará constar en un plano o croquis de replanteo, por duplicado, firmados por el facultativo municipal y el técnico del solicitante.

Artículo 4.8. Documentación de las licencias de obras mayores de edificación.

1. Para la tramitación de las licencias de edificación (obra de nueva planta, ampliación o reforma) será preciso la aportación de Proyecto Técnico, por triplicado ejemplar, suscrito por técnico competente, cuyo contenido será el necesario y suficiente que permita a la Administración conocer el objeto y detalle de las obras solicitadas y verificar que las mismas se ajustan a las determinaciones del planeamiento urbanístico en vigor. El Proyecto Técnico, con carácter general, deberá estar integrado necesariamente por la siguiente documentación:
1. Memoria descriptiva de las características generales de la obra y justificativa de las soluciones concretas.
 2. Memoria de legalidad que acredite el cumplimiento de las determinaciones urbanísticas de aplicación, incluyendo los datos y parámetros suficientes que permitan verificar el cumplimiento de las condiciones que establece el Plan General para la edificación según los usos y zonas.
 3. Planos generales a escala y acotados, de plantas alzados y secciones.
 4. Presupuesto, con estimación global de cada capítulo, oficina o tecnología.
 5. En los casos de obras que afecten a edificios con algún nivel de protección, deberá aportarse separata correspondiente a la definición del grado de intervención en relación a la protección
- perseguida, con descripción gráfica y fotográfica de los elementos a proteger.
6. En su caso, Proyecto de Intervención Arqueológica.
 7. Separata acreditativa del cumplimiento de la Normativa de protección contra incendios.
 8. Ficha justificativa de la Normativa sobre Accesibilidad y Eliminación de Barreras Arquitectónicas.
 9. Planos acotados con indicación de los elementos integradores de la instalación de Infraestructura Común de Telecomunicaciones.
 10. Memoria justificativa del cumplimiento de las normas de protección del medioambiente en materia de ruidos.
 11. Anexo en el que se señalará la duración máxima prevista de las obras y los períodos parciales de ejecución, si éstos fuesen procedentes.
 12. Plano definitorio de la zona de ocupación del dominio público, incluyendo los servicios públicos afectados, a los efectos de acometer la ejecución de las obras.
 13. La documentación específicamente exigida para cada uno de los tipos de proyectos obras.
 2. De igual forma, y además de la general exigida para todo tipo de licencias, deberá unirse la siguiente documentación:
- a. Cuestionario de estadística municipal y de fiscalía.
 - b. Copia del título de propiedad.
 - c. Informes y planos diligenciados por las Compañías Administradoras, sobre las acometidas correspondientes.
3. El expediente de licencia de edificación constituye un documento integral formado por el Proyecto Técnico, las eventuales modificaciones que se introduzcan en el mismo a lo largo de la tramitación del expediente, la documentación técnica precisa para la obtención de las autorizaciones e informes sectoriales pertinentes y la necesaria para el inicio de las obras.
4. Para la tramitación inicial y la concesión de las licencias de obras de edificación, será preciso la aportación del Proyecto Técnico integrado por la documentación relacionada en el apartado primero de este artículo y por aquella documentación específica para cada tipo de obras.
5. Antes del inicio de las obras, al Proyecto Técnico autorizado deberán aportarse aquellos otros documentos técnicos que desarrollen tecnologías específicas e instalaciones del edificio, entre los cuales deberá incluirse con carácter general: proyecto de cimentación, estructura, instalaciones y aquellos documentos técnicos referidos a oficinas, pliegos de condiciones técnicas, generales y particulares, estado de mediciones y presupuesto obtenido por aplicación de preciso unitarios de obra.
6. Cuando con arreglo al proyecto presentado la edificación de un inmueble se destinara específicamente a establecimientos de características determinadas, no se concederá licencia de obras sin la autorización de la licencia de instalación. Los proyectos de edificios y obras en general destinados a usos que necesiten licencia de instalación y alojen actividades que se presume puedan originar molestias, incomodidades o peligrosidad, deberán contener datos suficientes para justificar que se ajustan a
- Asimismo deberá aportarse Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico, según proceda y Proyecto Técnico de Infraestructura Común de Telecomunicaciones.
- La citada documentación técnica concordará, bajo la responsabilidad del promotor y el proyectista, con el Proyecto Técnico presentado para la obtención de licencia urbanística, declarándose expresamente mediante la firma, por ambos, de la correspondiente Acta Administrativa. Por parte de la Administración se efectuará una revisión documental de la misma, en la que se verifique que la documentación está completa, suscrita por técnico competente y visada por el Colegio Profesional correspondiente.
- Si se detectara alguna carencia en la documentación presentada, se comunicará al peticionario en el plazo no superior a quince días desde su presentación, debiéndose aportar la documentación necesariamente antes del inicio de las obras, y en todo caso, en el plazo que se conceda para ello.

cuanto determina la legislación medioambiental.

Artículo 4.9.- Documentación de las Obras menores.

1. Se consideran obras menores, a los efectos de estas Normas, aquellas actuaciones de escasa entidad técnica e impacto urbanístico y que no afectan al patrimonio protegido, no necesitando para su ejecución de la presentación de proyecto técnico. En particular se consideran obras menores:

- A. Obras en fachadas y cubiertas:
 - Picado, enfoscado o pintura
 - Sustitución o colocación de aplacados o piezas en la fachada en planta baja, así como de zócalos.
 - Sustitución de carpinterías y cerrajerías sin modificación de huecos.
 - Impermeabilización de azoteas o sustitución de tejas (D).

- B. Obras en el interior de los inmuebles:
 - Sustitución de solerías, alicatados o falsos techos.

- Obras de acondicionamiento de locales y viviendas que no afecten a su estructura ni a la fachada, a su distribución interior, ni impliquen la apertura de nuevos huecos, no modifiquen los usos existentes ni encierren peligrosidad en los trabajos (P y D). En el caso de locales deberá

acreditarse estar en posesión de la correspondiente licencia de apertura.

- C. Obras sobre las instalaciones:

- Cambios en la instalación eléctrica.
- Cambios en la instalación de fontanería y aparatos sanitarios.
- Cambios en la instalación de gas.
- Cambios en la instalación de refrigeración o calefacción.

- D. Obras en los solares o patios:

- Limpieza de solares que no implique movimiento de tierras.
- Establecimiento de vallas o cercas definitivas (D).

- Formación de jardines cuando no se trate de los privados complementarios a la edificación de la parcela, que están exceptuados de licencia.

- E. Las que se realicen en la vía pública relacionadas con la edificación contigua:

- Construcción o reparación de vados en las aceras así como su supresión (P y D)

- Construcción de barracones y kioscos para la exposición y venta. (D)

- Colocación de rótulos, banderas y anuncios luminosos salvo las que ofrezcan peligro que serán obra mayor. Colocación de toldos en

las plantas bajas de fachadas a la vía pública.

- F. Obras auxiliares de la construcción:

- Construcción o instalación de casetas provisionales de obra.

Si para la ejecución de las obras fuese necesaria la instalación de andamios, guindolas, elementos para técnicas alpinas, grúas, u otros medios auxiliares, será preceptiva la obtención previa de la licencia municipal correspondiente, para lo cual, entre otros documentos, deberá aportarse proyecto suscrito por técnico competente, acompañado del correspondiente Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico en su caso.

2. Las obras menores contendrán la documentación abreviada prevista en este artículo salvo que para alguna de ellas, por causas imprevistas de complejidad durante su ejecución, se exigiese licencia y documentación de obra mayor.

3. Las solicitudes de licencia de obra menor irán acompañadas, en todo caso, de un documento en el que se describan, escrita y/o gráficamente, las obras, con indicación de su extensión, situación y presupuesto.

4. En los supuestos de obras menores se requerirá además, cuando así se indique respectivamente con las letras P y D, lo siguiente:

- P: Presentación de planos firmados por facultativo competente

y visados por el Colegio Profesional respectivo.

D: Dirección facultativa justificada mediante hoja de anuncio de dirección visada por el correspondiente Colegio Profesional.

5. Todas las licencias que se soliciten para toldos, anuncios visibles desde la vía pública, banderines, faroles, placas y luminosos tendrán carácter temporal, con vigencia de dos años y se considerarán renovados, previo abono de sus tasas, por períodos iguales; salvo que la Administración Urbanística Municipal no renove la licencia, sin derecho a indemnización.

Artículo 4.10. Proyectos de Parcelación.

1. Los proyectos de parcelación tienen por finalidad la definición pormenorizada de cada una de las unidades resultantes de una parcelación urbanística, y se ajustarán a las condiciones generales establecidas en estas Ordenanzas y a la Normativa Urbanística de aplicación. Los proyectos de parcelación deberán venir suscritos por técnico competente.

2. Con carácter específico los proyectos de parcelación habrán de contener:

- a. Memoria descriptiva y justificativa de las razones de la parcelación, en relación con el planeamiento de aplicación.
- b. Plano de situación a escala (1:2000) y del estado actual a escala (1:1.500) , señalando las fincas

planos de parcelación y de las respectivas cédulas urbanísticas.

Artículo 4.11. Documentación para la licencia de obras de urbanización ordinarias

1. Con la solicitud de licencia de obras de urbanización no incluidas en el Proyecto de Urbanización aprobado, se acompañarán los siguientes documentos por triplicado:
 - a. Plano de situación a escala no inferior a 1:2.000, en el que se determine la localización de la finca o fincas a que se refiere la licencia.

b. Proyecto técnico.

c. En su caso, copia del plano oficial acreditativo de haberse efectuado el señalamiento de alineaciones y rasantes sobre el terreno.

2. Los conceptos a que deberá referirse el proyecto técnico serán los siguientes, salvo que alguno no guardase relación con las obras a ejecutar:

- I. Demolición
- II. Movimiento de tierras
- III. Obras de fábrica
- IV. Pavimentación
- V. Abastecimiento y distribución de agua potable
- VI. Evacuación de aguas y saneamiento

adjuntando nota simple registral y certificación catastral de la finca.

6. Las licencias municipales sobre parcelaciones y las declaraciones de innecesariedad de éstas se otorgan y expiden bajo la condición de la presentación en el municipio, dentro de los tres meses siguientes a su otorgamiento o expedición, de la escritura pública en la que se contenga el acto de parcelación. La no presentación en plazo de la escritura pública determina la caducidad de la licencia o de la declaración de innecesariedad por el Ministerio de la Ley, sin necesidad de acto aplicativo alguno.

7. En la misma escritura en la que se contenga el acto parcelario y la oportuna licencia o declaración de innecesariedad testimoniada, los otorgantes deberán requerir al Notario autorizante para que envíe por conducto reglamentario copia autorizada de la misma a la Administración Urbanística Municipal.

8. A fin de facilitar el cumplimiento de lo previsto en los artículos 21 de la LRSV 1998 y 258.2 del TRLS 92, el Ayuntamiento comunicará de oficio al Colegio Notarial y Registro de la Propiedad, todos los acuerdos de aprobación definitiva de los instrumentos de ejecución y gestión que contengan parcelaciones o reparcelaciones, así como las resoluciones que concedan licencia de parcelación, o los acuerdos de declaración de ilegalidad de parcelaciones existentes. Con los acuerdos se remitirán copias diligenciadas por el Secretario de los correspondientes

descripción gráfica y fotográfica de los elementos a proteger.

Las licencias de parcelación se tramitarán según el procedimiento abreviado establecido en las presentes Ordenanzas.

3. Los acuerdos por los que se apruebe el otorgamiento de licencias de parcelación llevarán consigo la autorización para su deslinde y amojonamiento.

4. Las licencias de parcelación urbanística se entenderán implícitamente concedidas con los acuerdos de aprobación de los proyectos de reparcelación; y podrá concederse simultáneamente con los de aprobación definitiva de los Planes Parciales, Planes Especiales y Estudios de Detalle, que incluyan documentación suficiente al efecto, haciéndose constar expresamente tal circunstancia en el acuerdo de aprobación.

5. Es innecesaria la obtención de licencia de parcelación cuando se trate de hacer coincidir la realidad material con la situación registral de la finca, procediendo en este caso declarar la innecesariedad de licencia urbanística mediante la expedición del correspondiente certificado al efecto. En este caso será necesario aportar la siguiente documentación acompañando a la petición indicada: Plano de situación en el que aparezca perfectamente identificada la parcela afectada. Descripción detallada de la descripción registral pretendida, indicando superficie y linderos originales y los resultantes de aquella,

originales registrales representadas en el parcelario oficial, las edificaciones, el espacio libre y ajardinamiento existente. Esta documentación se presentará gráficamente y en soporte digital con las características técnicas de la cartografía adoptadas por la Administración Urbanística Municipal.

c. Certificación del Registro de la Propiedad comprensivas del dominio y descripción de las fincas o parcelas. Si la finca o fincas no constaren inmatriculadas, se indicará tal circunstancia, se acompañará el título o títulos que acrediten el dominio y se señalará su descripción técnica, con indicación de su naturaleza, situación, linderos y extensión.

d. Planos de parcelación a escala 1:500, en los que aparezca perfectamente identificada cada una de las parcelas resultantes y pueda comprobarse su adecuación a las determinaciones del planeamiento de aplicación. Esta documentación se presentará gráficamente y en soporte digital con las características técnicas de la cartografía adoptadas.

e. Propuesta de cédula urbanística de cada una de las parcelas resultantes.

f. Descripción fotográfica en color de la parcela o parcelas objeto de la parcelación.

g. Cuando la actuación afecte a parcelas con algún nivel de protección, se presentará documentación correspondiente a la protección establecida, con

VII. Redes de energía eléctrica, alumbrado y teléfonos

VIII. Plantaciones de arbolado y jardinería

3. El proyecto técnico estará integrado, como mínimo, por los documentos descritos en estas Normas para los Proyectos de Urbanización.

4. Si el acto de otorgamiento de licencia introdujese modificación sustancial en el proyecto, el interesado deberá presentar nuevos proyectos, de los cuales uno se le devolverá, debidamente conformado, con la licencia.

Artículo 4.12. Documentación para movimientos de tierras

1. Con la solicitud de licencia para movimiento de tierras, no incluidas en el concepto de obras menores, se acompañarán los siguientes documentos:

a. Plano de emplazamiento a escala 1:2.000 con curvas de nivel.

b. Plano topográfico de la parcela o parcelas a que se refiere la solicitud, a escala no menor a 1:500, en el que se indiquen las cotas de alineaciones y rasantes, la edificación y arbolado existente y la posición, en planta y altura, de las fincas o construcciones vecinas que puedan ser afectadas por desmonte o terraplén.

c. Plano de los perfiles que se consideren necesarios para precisar el volumen y características de la

obra a realizar, así como los detalles precisos que indiquen las precauciones a adoptar en relación a la propia obra, vía pública y fincas o construcciones vecinas que pueden ser afectadas por el desmonte o terraplén.

d. Memoria técnica complementaria referida a la documentación prevista en los apartados anteriores, explicativa de las características, programa y coordinación de los trabajos a efectuar.

2. La Administración Municipal podrá exigir además, un análisis geotécnico del terreno o solar y la copia del plano oficial acreditativo de haberse efectuado, en su caso, el señalamiento de alineaciones y rasantes sobre el terreno.

3. El peticionario asumirá la obligación de que las obras de excavación, desmonte o demás movimientos de tierra a que se refiere la licencia, se ejecutaran por una empresa constructora competente y que al frente de tales obras, además de la dirección facultativa, haya un técnico titulado que asuma expresamente la función de cuidar de la correcta ejecución de los trabajos, de acuerdo con los documentos presentados y con los órdenes de la dirección facultativa.

Artículo 4.13. Documentación para la licencia de demolición

1. No se concederá si no va acompañada del proyecto de obra

nueva que lo sustituya, salvo en el caso de ruina inminente.

2. A la solicitud se acompañarán los siguientes documentos:

a. Tres ejemplares del proyecto de demolición.

b. Tres ejemplares del proyecto de obra nueva.

c. Oficinas de dirección facultativa de técnicos competentes, legalmente autorizados.

3. El Proyecto Técnico de demolición, suscrito por técnico competente y visado por el Colegio Profesional correspondiente, incluirá:

a. Memoria descriptiva y justificativa de la actuación, con expresión de la duración aproximada de las obras.

b. Plano topográfico de la parcela y de emplazamiento del edificio en la parcela, acotando los linderos de la misma, la distancia a los edificios y/o puntos de referencia próximos, y las cotas de nivel de la planta baja, con relación a los espacios libres exteriores, calles y fincas colindantes, en su caso. Esta documentación se presentará gráficamente y en soporte digital con las características técnicas de la cartografía adoptadas por la Administración Urbanística Municipal.

c. Planos acotados a escala de plantas, alzados y secciones, que definan el estado actual del edificio afectado por las obras

d. Presupuesto, con estimación global de cada capítulo, oficio o tecnología.

e. Alzado del tramo o tramos de calle completos a los que da fachada el edificio.

f. Descripción fotográfica en color del edificio en su conjunto y de los elementos más característicos.

4. En todo caso, antes del inicio de las obras de demolición deberá aportarse Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico en su caso conforme a las exigencias generales.

Artículo 4.14. Documentación o para la instalación, ampliación o reforma de local industrial

1. La solicitud de licencias de instalación, ampliación o reforma de industria, cuando no afecten a las condiciones y cualidades estructurales del edificio, habrá de presentarse acompañada de la documentación que a continuación se expresa, por triplicado según el tipo de obra que se trate, la cual deberá venir autorizada por el técnico competente y visada por el Colegio Oficial que corresponda:

a. Memoria, en la que se especifiquen los detalles de la industria; procedimientos de fabricación y producciones de la misma; potencia en C.V. de cada uno de los motores existentes o que se hayan de instalar; medidas correctoras para evitar los peligros, molestias o incomodidades, de acuerdo con lo señalado en estas Normas; tiempo que se estime

necesario para el funcionamiento de la industria y plan de etapas para la realización de las obras.

b. Plano del local a escala 1:100, expresándose la disposición y distribución de sus dependencias. Así mismo se señalará la colocación de los aparatos y motores, indicándose sus potencias en C.V., acotándose en cada local y detalladamente.

c. Plano de situación a escala en el que se delimite el suelo o planta a ocupar por la industria y detalle de la zona exterior a 50 metros.

d. Presupuesto con detalle valorado de la maquinaria e instalaciones.

2. Si las obras de ampliación o reforma afectan a las condiciones estructurales del edificio, la solicitud de licencia se acompañará de los documentos propios de obra nueva o reforma.

Artículo 4.15. Documentación específica de la licencia en suelo no urbanizable

1. La solicitud de autorización para poder construir en Suelo No Urbanizable, según la zona y subclase de éste, distinguirá:

a. Construcciones destinadas a explotaciones agrícolas, forestales y ganaderas o mineras que guarden relación estrecha y demostrable con la naturaleza y destino de la finca.

b. Instalaciones vinculadas o de ejecución, entretenimiento y servicio de las obras públicas.

c. Viviendas familiares, aisladas, con destino a los usuarios de las explotaciones agrarias de cualquier índole.

d. Edificaciones o instalaciones de interés público que hayan de emplazarse en el medio rural.

2. Para construcciones o instalaciones de los tipos A y B, se presentará con la instancia:

a. Proyecto de edificación del facultativo competente, visado por el Colegio Profesional, con memoria que justifique la vinculación de la obra a la explotación para la que se solicita, y la rentabilidad de dicha explotación en función de otras de similares características.

b. Certificación acreditativa de cumplimiento de los Planes y Normas de la Administración de Agricultura o de Obras Públicas, en su caso, con evaluación económica de la rentabilidad de la explotación agraria.

c. Licencia de instalación, en caso de explotaciones agrícolas incluídas en algunos de los Anexos de la legislación andaluza protectora del medio ambiente.

d. Documentos (fotos, planos, croquis) que acrediten la condición y situación aislada de la edificación, sus materiales, forma y su adaptación al medio ambiente.

3. Para construcciones de los tipos C y D, junto con la instancia:

a. Nombre, apellidos o razón social y domicilio.

b. Datos de identificación de la finca en plano de emplazamiento o escala adecuada e indubitabile, con acotación precisas, zonas o subclasificación, extensión, datos catastrales, registrales y documentos acreditativos de la propiedad (certificado de titularidad del Registro).

c. Proyecto de construcción, firmado por facultativo competente y visado por Colegio Profesional, con memoria que exprese el cuadro de superficies de ocupación y descripción de las características fundamentales (suministro y caudal suficiente, instalación eléctrica, sistema de evacuación y depuración), presupuesto de las obras, planos de alzados, secciones y plantas, materiales y solución propuesta en los croquis, fotos o panorámicas que demuestren lo mismo del punto d) del número 2 anterior.

d. Informe preceptivo de suministro, calidad y aforo de agua de técnico competente, con certificaciones de Sanidad.

e. Planos de conjunto del entorno acotados que demuestren los extremos exigidos.

f. Documentos justificativos de la finalidad y usos o cultivos principales a los que se vincula la vivienda que se pretende.

4. Para las solicitudes de tipo D, además de la documentación expresada en el apartado anterior

excepto la de la letra f), la documentación complementaria que acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en la previa aprobación del Plan Especial o Proyecto de Actuación de Interés Público, acompañada de la prestación de la garantía por importe del 10% para cubrir los gastos que puedan derivarse de incumplimientos e infracciones, así como los resultantes, en su caso, de las labores de restitución de los terrenos. De igual modo, se exigirá el pago de la prestación compensatoria por la autorización de actos no vinculados los usos agropecuarios.

5. Para las solicitudes de tala de árboles, movimiento de tierras, roza, descepe, instalaciones de carteles informativos o rótulos u otras obras que requieran licencia o autorización previa, se presentarán los documentos suficientes que describan las obras, finalidad, coste, emplazamiento, etc.

Artículo 4.16. Licencias de obras relacionadas con el Patrimonio Cultural

1. En las obras que afecten a monumentos declarados o incoados Bien de Interés Cultural, a inmuebles objeto de inscripción específica en el catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz o a sus entornos, será necesario obtener previa autorización de los órganos competentes de la Consejería de Cultura.

2. Cuando proceda, por aplicación de la legislación sectorial del Patrimonio Histórico, la previa

autorización del órgano competente de la Administración Autonómica para la concesión de licencia, se deberá presentar un ejemplar más del proyecto de obras para su remisión a aquél.

3. Cuando la petición de licencia afecte a un edificio, conjunto o elemento incluido en el Catálogo y señalado en los planos del presente Plan, como patrimonio a conservar y proteger cualquiera que sea su categoría, o se trate de una obra de nueva planta en la misma calle en proximidad a las anteriores, se exigirán además, fotografías, fotomontajes, perspectivas, dibujos, estudios ambientales del conjunto urbano y croquis de alzados de las edificaciones existentes en un mínimo de 1 casa a ambos lados del edificio para el que se solicita licencia, incorporándole en la representación del conjunto.

4. Toda solicitud de licencia de demolición parcial así como las de enfoscado, reparación o reforma de fachadas, en edificios catalogados, deberá acompañarse de fotografías en color de la edificación existente y planos a 1/100.

5. Los proyectos que afecten a elementos de un Conjunto de Edificios declarado o incoado Bien de Interés Cultural, deberán redactarse de acuerdo con las instrucciones de Presentación de Proyectos para Actuaciones que afecten a dichos ámbitos aprobadas por la Consejería de Cultura.

6. En todo caso, deberán contener la siguiente documentación.

- a. Obras de reforma y ampliación:
 - I. Determinación de los campos visuales, en planta y fotos (1/500).
 - II. Estado actual, con alzados, plantas y secciones y esquema de la sección de la calle (1/100 y 1/200).
 - III. Reforma (integración compositiva) en alzados, plantas y secciones (1/100).
 - IV. Volumetría, en el caso de alteración de volúmenes de la reforma, con esquema axonométrico de la solución propuesta y medianerías vistas (1/200).
- b. Obras de nueva planta, sustituciones o primeras implantaciones:
 - I. Integración en el tejido urbano, con emplazamiento y solución de usos propuestos y parcelación (1/500).
 - II. Determinación de campos visuales, plantas (1/500) y fotos.
 - III. Volumetría propuesta en axonométrica (1/200).
 - IV. Estado actual, alzado y descripción fotográfica de la preexistente.
 - V. Integración compositiva, con dibujos del entorno urbano.
 - c. Solicitud de permiso de derribo total o parcial:
 - I. Integración en el tejido urbano (1/500).

- II. Estado actual, alzados, plantas y secciones (1/100) y fotos.
- 7. La documentación escrita, abarcará la memoria justificativa de la oportunidad y conveniencia de las obras a realizar, con usos actuales, proyectados, materiales, estado actual, investigación historiográfica, costes, dibujos de los elementos esenciales del entorno, técnica de recuperación y restauración de los elementos, estructuras, cubiertas, etc., y alcance de la intervención propuesta.

8. Para las obras a realizar en terrenos sometidos a protección arqueológica, o cuando se produjeran hallazgos de interés artístico, se estará a lo expresado en el Capítulo IV del Título V de las presentes, para cualquier clase de suelo.

La aparición de todo vestigio arqueológico en forma imprevista, será inmediatamente comunicada a la Administración Municipal y Autonómica.

Artículo 4.17. Obras, afecciones y organismos competentes

Con carácter previo a la presentación ante la Administración Urbanística Municipal del proyecto para el que se solicita licencia, cuando se trate de obras o instalaciones en zonas de afección o de dominio de otros órganos concurrentes o por virtud de ser una materia sectorial específica, deberá obtenerse, según los casos, autorización, informe, concesión o

licencia previas y preceptivas del órgano competente por razón de la materia y presentarlas en el expediente, para considerar completa la documentación a efectos del cómputo de sus plazos. En otro supuesto, el tiempo requerido para que la Administración Urbanística Municipal cumpla el trámite y obtenga la resolución solicitada, suspenderá los plazos del procedimiento administrativo a él imputables. Cuando el trámite ante el órgano concurrente no fuese preceptivo, pero el Ayuntamiento lo instase, los plazos serán a cuenta de los imputables al mismo.

Capítulo III. LICENCIAS DE INSTALACIONES Y FUNCIONAMIENTO DE ACTIVIDADES

Artículo 4.18. Solicitud de licencia

1. Se requerirá la autorización municipal para el ejercicio de cualquier actividad aún cuando estuvieran exentas de satisfacer los derechos correspondientes.

2. Para el ejercicio de cualquier actividad o instalación se precisa la obtención de las siguientes licencias:

- a. Licencia de instalación por la que se autoriza previamente su implantación, ampliación o modificación.
- b. Licencia de funcionamiento o de apertura propiamente dicha, en virtud de la cual se autoriza la puesta en funcionamiento o en marcha, de la actividad o instalación de que se

trate, una vez ejecutadas todas las obras, así como las medidas correctoras y de seguridad, y se hayan cumplimentado debidamente todas las condiciones bajo las cuales se concedió la licencia de instalación.

3. Los titulares de las actividades están obligados a solicitar licencia tanto para las de nueva instalación como para los trasladados, ampliaciones o modificaciones que afecten a las tarifas o clases de contribuciones, a los locales ocupados, a los procesos de fabricación o a las condiciones de seguridad o medidas correctoras aplicadas de tal manera, que la actividad, en general, debe coincidir en todos sus términos con la licencia que posea. En los cambios de nombre o titularidad, deberá comunicarse por escrito a la Administración Urbanística Municipal, quedando sujetos los titulares a las responsabilidades que se derivasen.

4. Los interesados en ejercer alguna actividad podrán realizar consulta previa para conocer si la misma es, en principio autorizable, a tenor de lo previsto en los Planes de Ordenación vigentes.

5. Los inspectores municipales realizarán visitas periódicas a las actividades e instalaciones industriales, para comprobar si los titulares están en posesión de licencia y si la actividad se ajusta a las condiciones que en ella se expresan, levantando en su caso, las respectivas actas con el resultado de la inspección.

Artículo 4.19. Actividades inocuas y calificadas

1. Las actividades e instalaciones a los efectos de obtención de licencia se clasifican en:

a. INOCUAS: que son las actividades no incluidas en el siguiente grupo y en las que cabe presumir que no vayan a producir molestias, alterar las condiciones de salubridad e higiene del medio ambiente ni ocasionar daños a bienes públicos o privados, ni entrañar riesgos para las personas.

b. CALIFICADAS: las comprendidas en:

- Los Anexos de la Ley 7/1994, de 18 de Mayo de Protección Ambiental de Andalucía.

- El Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (RAMINP) en lo no derogado por la Ley 7/1994 y sus Reglamentos y que se considera como normativa sectorial complementaria.

- El Reglamento de Espectáculos Públicos

2. Las actividades inocuas no están sometidas a la normativa especial del grupo de Calificadas, sin perjuicio de las normas sectoriales que por su actividad o instalación de que se trate, les sea de aplicación y en todo caso cumplirán lo previsto en estas normas.

3. En las actividades o instalaciones que aún no estando incluidas en los anexos de la Ley de protección Ambiental, pueden

representar ruidos, vibraciones, emisión de humos y olores e impactos ambientales, el Ayuntamiento podrá exigir la protección del medio ambiente con los condicionantes pertinentes de medidas correctoras indicados en la licencia de apertura e incluso su tramitación como actividad calificada.

4. Las actividades CALIFICADAS en los anexos de la Ley 7/1994 de Protección Ambiental Andaluza se clasifica en:

a. Actividades incluidas en el ANEXO 1, las cuales necesitan EVALUACION de IMPACTO AMBIENTAL, siéndole de aplicación el título I y II de la Ley 7/1994, de 18 de Mayo, de Protección Ambiental, y el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental (Decreto 292/1995 de 12 de Diciembre), así como las disposiciones que sean necesarias para su desarrollo dictadas por el Consejero de medio Ambiente.

b. Actividades incluidas en el ANEXO 2, sometidas al trámite de INFORME AMBIENTAL según lo establecido en los artículos 22 a 31 de la Ley 7/1994, de 18 de Mayo, y el Decreto 153/1996, de 30 de Abril de 1.996, por el que se aprueba el Reglamento de Informe Ambiental, así como cuantas disposiciones se establezcan para el desarrollo de lo establecido en dicho Reglamento por el Consejero de Medio Ambiente.

c. Actividades incluidas en el ANEXO 3, cuya competencia ambiental es del Ayuntamiento y en las que procede la tramitación de CALIFICACION AMBIENTAL siéndole

de aplicación el Título II DE LA Ley 7/1994, de 18 de Mayo de Protección Ambiental en lo referente a Calificación Ambiental, y el Decreto 297/1995 de 19 de Diciembre por el que se aprueba el Reglamento de Calificación Ambiental (BOJA 11 de Enero de 1.996), así como cuantas disposiciones se establezcan por el Consejero de Medio Ambiente para el Desarrollo de lo establecido en dicho Reglamento.

5. Los titulares no darán comienzo a la actividad solicitada hasta no estar en posesión de la correspondiente licencia ni podrán iniciar el funcionamiento hasta que no se haya comprobado la instalación por los técnicos municipales y obtenido la licencia de funcionamiento o de apertura.

6. Caducarán las licencias de los establecimientos que, seis meses después de concedida la licencia, no hayan procedido a su apertura, y las de aquéllos otros que permanezcan cerrados durante un plazo superior a seis meses. No obstante, podrán prorrogarse estos plazos si dentro de los mismos, lo solicitado el interesado y justificada la causa del retraso fuese concedida la prórroga, la cual no podrá exceder como máximo, de un período igual.

7. En el caso de ser necesarias obras para el desarrollo de la actividad o implantación de la instalación de que se trate, será precisa la solicitud de la licencia de obra pertinente, la cual se concederá conjuntamente con la licencia de instalación.

8. La concesión de licencia de instalación y funcionamiento estará sujeta al cumplimiento de las condiciones urbanísticas establecidas en estas Normas y de la reglamentación técnica que resulte de aplicación.
 9. Los permisos o autorizaciones de otras administraciones, necesarias para el desarrollo de la actividad o implantación de la instalación, no eximirán de la necesidad de obtención de licencia municipal.
 10. Las actividades a las que resulta aplicable la Ley 7/1994 de 18 de Mayo, de Protección Ambiental Andaluza, seguirán el trámite que establece en su Reglamento según la actividad esté incluida en uno u otro de los anexos en que se subdividen las actividades afectadas.
 11. La legalización de obras, actividades o instalaciones atenderá, en todo, a lo exigido en los artículos y puntos anteriores, como si de una obra o actividad de nueva creación se tratase.
- a. Impreso de instancia en modelo oficial.
 - b. Croquis de situación y dimensiones del local en que se ejercerá la actividad abarcando la totalidad de la manzana, con las demás actividades en planta baja de ésta).
 - c. Recibo acreditativo del alta en el Impuesto de Actividades Económicas.
 - d. Contrato de arrendamiento o escritura de propiedad del local donde se haya de ejercer la actividad.
 - e. Escritura de constitución de la sociedad cuando el titular no fuera persona física;
 - f. Fotocopia de las licencias de construcción, 1º utilización, de instalación y de apertura de la actividad, si se hubiese ocupado con anterioridad al local; con la clasificación decimal de la actividad.
 - g. Plano de planta a escala 1:100.
- competente legalmente autorizado, integrado por los siguientes documentos:
- Memoria del Proyecto, que habrá de comprender una descripción detallada de la actividad, proceso de fabricación y materias que se utilizarán para su posible repercusión sobre la inocuidad ambiental y los sistemas correctores que se pretendan emplear, expresando su grado de eficacia y garantía de seguridad. ajustándose a la Ley 7/1994 de Protección Ambiental y sus Reglamentos en caso de actividades clasificadas.
 - Juego de planos integrados por los de plantas y secciones acotados a escala 1:50, 1:100 y a 1:200 y los detalles a escala 1:20 ó 1:10; deberá constar en todo caso un croquis de situación incluyendo toda la manzana en que se halle, con expresión de las demás actividades en la misma.
 - Presupuesto en el que se incluirá un capítulo de maquinaria con relación valorada, a precios actuales en el mercado y el de instalaciones, con valoración de los precios vigentes.

Artículo 4.21. El permiso de funcionamiento de la actividad

1. Mediante él se autoriza la puesta en uso de la actividad o instalación pretendida.
 2. Para la obtención del permiso de funcionamiento será precisa la inspección previa de los servicios técnicos designado por el Ayuntamiento, así como la resolución favorable de calificación ambiental si fuere una actividad calificada.
 3. Deberán haberse realizado todas las cesiones y ejecutado todas las obras de urbanización que sean precisas conforme a lo establecido en estas Normas y la legislación urbanística.
4. La documentación suscrita por los técnicos legalmente autorizados deberá venir visada por el Colegio Oficial correspondiente.
 5. Las solicitudes de licencia por cambios de nombre, sin que exista variación en la actividad ni en el local, se efectuarán en modelo oficial correspondiente, incluyendo en la documentación la licencia de

Artículo 4.20. Documentación para la licencia de instalación de actividades industriales y comerciales

1. En las peticiones de licencias de instalaciones deberá acreditarse el cumplimiento de los requisitos exigidos en las disposiciones en vigor emanadas de la Administración. Se formulará mediante la documentación que a continuación se indica:
2. Para las inocuas:

4. La obtención del permiso de funcionamiento no exonerará a los solicitantes, constructores y técnicos de la responsabilidad de naturaleza civil o penal propias de su actividad, ni de la administrativa por causas de infracción urbanística que se derive de error o falsedad imputable a los mismos.
5. Si como consecuencia de las autorizaciones de otros organismos fuera precisa la realización de obras a añadir a las previstas en proyecto para cumplir las medidas correctoras y la de seguridad que pudieran exigirse, se deberán incorporar al proyecto.
6. La comprobación de la inexistencia de las medidas correctoras impuesta en el permiso de instalación implicará la pérdida de eficacia de la licencia.
7. La documentación mínima a presentar por los titulares de la instalación o actividad para el permiso de funcionamiento será la siguiente:
- Proyecto técnico final de obras, debidamente visado, en el que se refleje el estado final de las obras si éstas hubieran sufrido alguna alteración que, en cualquier caso, no podrá incurrir en los supuestos que precisan de solicitar de modificación de licencia.
 - Copia de la notificación de la licencia de obras y del permiso de instalación.
 - Certificado final de obras de técnico competente, donde se haga constar que además de la seguridad
- estructural del edificio, y norma de obligado cumplimiento, si fuera el caso.
- Que las instalaciones han sido ejecutadas de conformidad con las determinaciones del proyecto presentado y por el que se obtuvo licencia para la instalación de la actividad.
 - Que se han ejecutado las medidas correctoras y condiciones ambientales impuestas según la evaluación del impacto ambiental, informe ambiental o calificación ambiental.
 - Que se cumplen las determinaciones exigidas por el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y las medidas de protección contra incendios.
- d. Plan de revisiones periódicas a realizar por entidad competente designada por el titular de la actividad para los equipos de protección de incendios y medidas correctoras medioambientales, si se encuentra clasificada.
- e. Alta en los impuestos de Actividades Económicas, y sobre Bienes Inmuebles o resguardo de haberlos solicitado si el Ayuntamiento los considerara precisos.
- f. Informes favorables de las empresas concesionarias de los servicios urbanísticos y cualquier otro que el Ayuntamiento exija conveniente.
8. Los titulares no darán comienzo a la actividad solicitada hasta no estar en posesión de la
- correspondiente licencia ni podrán iniciar el funcionamiento hasta que no se haya comprobado la instalación por los técnicos municipales o de la Junta y obteniendo la licencia de funcionamiento o apertura.
9. Caducarán las licencias de apertura y las de aquellos otros que permanezcan cerrados durante un plazo superior a seis meses. No obstante, podrán prorrogarse estos plazos, si dentro de los mismos, lo solicitara el interesado, justificando la causa del retraso y la cual no podrá exceder de un período igual.
- Artículo 4.22. Procedimiento de concesión de instalación de actividades**
- El procedimiento de otorgamiento de licencia de instalación se ajustará a lo establecido en la legislación urbanística y de Régimen Local vigentes, con las especificaciones que se consideren en estas Normas.
 - Para las actividades calificadas se estará además a lo indicado en la Ley 7/1994 de Protección Ambiental y los Reglamentos que la desarrollan, así como a la Ley 30/92 del Procedimiento Administrativo Común.
- Artículo 4.23. Documentación para la licencia de traspaso y modificación del uso o actividad**
- Con la solicitud para la modificación objetiva del uso del edificio o local, siempre que éste no requiera la realización de obra de
- ampliación o reforma, se acompañarán de los siguientes documentos:
- Memoria justificativa detallada del nuevo uso, con indicación de si se halla autorizada por el planeamiento vigente; cuando el uso pretendido comporte el ejercicio de actividades industriales, deberá consignarse además la categoría, clasificación decimal y situación de las mismas.
 - Plano de emplazamiento a escala 1:500, en el que se exprese claramente la situación de la finca con referencia a las vías públicas y particulares que delimiten la totalidad de la manzana en que estén situadas y las demás actividades existentes en la misma. En este plano se indicará la orientación, las alineaciones y rasantes oficiales y el perímetro del patio central de la manzana, caso de que lo haya, y se resaltarán si el edificio existente se ajusta o no a las indicaciones, alineaciones y rasantes.
 - Plano de plantas y fachada con las secciones necesarias para su completa inteligencia.
 - Indicación de los canales de acceso de los servicios y de las conexiones de carácter obligatorio con las redes de distribución existentes y expresión de las potencias y caudales establecidos en el caso de que éstos se modifiquen sustancialmente. Informe favorable de las empresas concesionarias de los servicios urbanísticos.
 - Certificación expedida por facultativo competente acreditativa de que el edificio es apto para el nuevo uso, y con especial referencia

al cumplimiento de las condiciones de:

- Seguridad estructural del edificio.
- Aislamiento.
- Las medidas contra incendios.

- El Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

- Supresión de barreras arquitectónicas.
- Otras normativas sectoriales de aplicación.

f. Copia de licencia de obra de edificio y de la licencia de ocupación, o la justificación de que el edificio local tiene adquirido el derecho a la edificación.

g. Contrato de arrendamiento o escritura de propiedad.

h. Alta en los Impuestos de Actividades Económicas (I.A.E.) y sobre Bienes Inmuebles (I.B.I.) o resguardo de haberlos solicitado si el Ayuntamiento los considera precisos.

2. Si la actividad se encuentra calificada y por consiguiente necesaria de CALIFICACION AMBIENTAL, memoria y calificación conforme a las determinaciones del art. 9 del Reglamento de Calificación Ambiental.

3. Cuando la solicitud de licencia para modificar objetivamente el uso de un edificio, lleve aparejada la realización de obras de ampliación o reforma, deberán cumplirse además las prescripciones establecidas para la clase de obras de que se trate.

Gestión y Aprovechamiento de Escombros de la Provincia., debiendo ser transportados a instalaciones de aprovechamiento de este tipo de residuos o a vertederos controlados de inertes.

g. El suelo vegetal de buena calidad que sea necesario retirar para la realización de las obras se acopiará al objeto de proceder a su reutilización en zonas verdes.

2. Además de las mencionadas prescripciones, deben tenerse en obra a disposición del inspector municipal:

a. El documento acreditativo de la concesión de licencia o su fotocopia.

b. Un ejemplar del proyecto aprobado, debidamente diligenciado.

c. El documento acreditativo de haber sido comunicado a la Administración Urbanística Municipal la efectividad de la dirección facultativa de las obras; y, en su caso, el que acredita el nombramiento del técnico a que se refiere el artículo siguiente.

d. Copia del plano entregado, en su caso, al interesado, acreditativo del señalamiento de alineaciones y rasantes efectuadas.

3. La autoridad municipal, cuando decreta la suspensión de las obras o actividades en curso o bien su demolición o cierre, podrá colocar, en lugares visibles de la correspondiente obra o edificio, avisos o carteles expresivos de la

resolución municipal adoptada y deberán mantenerse en su emplazamiento hasta tanto no se levante la resolución correspondiente.

Artículo 4.25. Dirección facultativa

1. No podrán iniciarse las obras objeto de la licencia sin la previa aceptación del encargo realizado al Director de Obra y al Director de Ejecución para llevar a cabo los funciones que a cada uno de los técnicos compete, que habrán de responsabilizarse de la coordinación de todos los aspectos técnicos que afecten al Proyecto y a su ejecución y con la designación de la empresa constructora que haya de realizarlas.

2. La acreditación de la contratación de los técnicos que componen la dirección facultativa y de cualquier otro técnico requerido, deberá verificarse mediante comunicación dirigida a la Administración Urbanística Municipal identificando los facultativos elegidos y su aceptación en documento visado por los Colegios oficiales respectivos, y se presentará ante la Administración, bien en el momento de solicitar licencia, o bien posteriormente con la presentación de la documentación necesaria para el inicio de las obras; el duplicado, debidamente sellado por la Administración Municipal, será devuelto al facultativo director y deberá custodiarse permanentemente en el lugar de la obra o actividad. Cuando la obra comporte movimientos de tierra, junto con la anterior notificación, se

Capítulo IV. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Artículo 4.24. Prescripciones observables en la ejecución de las obras

1. Durante la ejecución de las obras deberán cumplirse las siguientes prescripciones:

a. Construir el correspondiente vado, cuando la obra exija el paso de camiones por la acera.

b. Conservar, siempre que sea posible, el vado o vados exentos, así como la acera correspondiente a la finca.

c. Mantener, en estado de buena conservación, la valla u otro elemento de precaución.

d. Observar las normas establecidas sobre el horario de carga y descarga, limpieza, apertura y relleno de zanjias, retirada de escombros y materiales de la vía pública y demás disposiciones aplicables de policía.

e. Instalar en lugar fijo y bien visible, desde el inicio de la obra, un cartel de identificación de la misma según modelo oficial aprobado por la Administración Urbanística Municipal.

f. Los escombros y restos de obras que se generen en la fase de construcción deberán ser gestionados de acuerdo al Plan de

acompañarán los documentos que se previene para la concesión de licencia de dicho tipo de trabajos si no se hubieran aportado con la petición inicial.

3. Toda la obra iniciada, sin haber cumplimentado todo lo dispuesto en este artículo, se considerará carente de dirección facultativa y será suspendida mientras no se cumpla dicho requisito, sin perjuicio de las sanciones que procedan por el incumplimiento.

Artículo 4.26. Renuncia y cambio de técnicos o empresa constructora

1. Cualquier técnico de obligada intervención en una obra o instalación según lo exigido por la reglamentación vigente que dejare de actuar en dicha obra o instalación, deberá ponerlo en conocimiento de la Administración Municipal, dentro del término de setenta y dos horas, mediante escrito en el que se exprese la causa de la renuncia, debidamente visado por el Colegio Oficial correspondiente. La comunicación llevará implícita la paralización automática de la obra, debiéndose acompañar a la citada comunicación fotocopia del libro de órdenes o documento que lo sustituya, donde se constate dicha orden de paralización.

2. El promotor de las obras, en el caso indicado en el apartado anterior, para poder continuar habrá de nombrar un nuevo técnico y notificarlo a la Administración Urbanística Municipal, en la forma dispuesta para la iniciación, dentro del término de seis días siguientes al

cese del anterior director. En otro caso, se suspenderán las obras por la Administración sin perjuicio de las responsabilidades y sanciones a que hubiere lugar.

3. Si cambiara la empresa constructora encargada de la realización de la obra, el promotor, dentro del plazo de seis días, deberá poner tal circunstancia en conocimiento de la Administración Municipal mediante escrito en el que, junto con el enterado del facultativo director, se consigne la identificación del nuevo constructor.

Artículo 4.27. Comunicación de la conclusión de las obras y licencia de primera utilización

1. Terminadas las obras o instalaciones, el titular de la licencia, en el plazo máximo de quince días, lo pondrá en conocimiento de la Administración Urbanística Municipal, mediante el oportuno escrito de solicitud de licencia de primera utilización u ocupación, uso o puesta en servicio, a la que deberá acompañar:

- a. Certificado expedido por el facultativo director de aquéllas, visado por el correspondiente Colegio Oficial en el que se acrediten, además de la fecha de su terminación, el que éstas se han realizado de acuerdo con el proyecto aprobado o sus modificaciones posteriores autorizadas y que están en condiciones de ser utilizadas, así como certificado final de las obras de urbanización que se hubiesen acometido simultáneamente con la

edificación, cuando su ejecución corresponda a los particulares.

- b. Si no se hubieran presentado con la solicitud de licencia de obras, se adjuntarán planos acotados, a escala 1:50 ó 1:100, de la realidad de la cimentación efectuada, con indicación precisa de sus características, dimensiones, cotas de apoyo sobre el terreno y fatigas del trabajo y administrabilidad del mismo en las distintas superficies de apoyo, así como de las redes de albañales, arquetas y sifones enterrados o no dejados vistos, con las especificaciones suficientes para su fácil localización.

c. Documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones de protección contra incendios de los edificios conforme a la normativa en vigor.

d. Certificado del técnico director de las obras acreditativo del cumplimiento del edificio de las condiciones exigidas por la normativa de Accesibilidad y Eliminación de Barreras Arquitectónicas.

e. Documento acreditativo de que la obra o instalación ha sido dada de alta a efectos del Impuesto de Bienes Inmuebles.

f. Copia de la notificación de la concesión de licencia y su modificación si la hubiere.

g. Informes favorables o autorizaciones de las empresas concesionarias o responsables de los servicios urbanísticos, en lo que corresponda.

h. Cualquier otra que el Ayuntamiento exija en todo caso, así como autorizaciones de otras administraciones públicas competentes que le sean de aplicación.

2. Comunicada la terminación de las obras o instalaciones, el Servicio Técnico competente realizará la inspección y si comprueba que la edificación se ajusta estrictamente al proyecto aprobado, a las condiciones de la licencia y a las prescripciones de las normas urbanísticas, Ordenanzas Municipales y demás disposiciones reguladoras, se hallan dispuestas y a punto de funcionamiento, en su caso, las instalaciones de protección contra incendios, informará la concesión de la licencia de ocupación o uso de la puesta en servicio. Si, por el contrario, se observase algún defecto, se propondrá a la autoridad municipal su subsanación en el plazo prudencial que al efecto se señale.

3. Estarán sujetos a licencia de primera utilización u ocupación, la primera utilización de las edificaciones resultantes de obras de nueva edificación, y aquellas edificaciones, unidades edificatorias y locales resultantes de obras de reforma parcial, reforma general, consolidación y restauración, y en las que haya habido alteración del uso al que se destinan o modificaciones en la intensidad de dichos usos.

Artículo 4.28. Contratos de suministro de servicios.

En los supuestos sujetos a licencia de primera utilización, las empresas

suministradoras de los servicios de agua, gas, electricidad, telefonía y otros análogos, no podrán formalizar ningún contrato de suministro sin la presentación de la licencia de ocupación concedida o en su caso de instalación o apertura bajo responsabilidad de las empresas respectivas.

No obstante, las licencias de utilización, instalación o apertura no constituirán requisito previo a las contrataciones de suministros en los siguientes supuestos:

a. Las originadas por cambio de titularidad de la vivienda, comercio o industria, si no hay modificación, sustitución o alteración del uso.

b. Las que tengan por objeto edificios residenciales o viviendas con cédula de habitabilidad, o cédula de calificación definitiva fechada antes del 31 de diciembre de 1.987, en cuyo caso bastará con la presentación de cualquiera de estos documentos.

c. Las que sean consecuencia de la ampliación de redes sobre áreas plenamente consolidadas, siempre que no se trate de la primera utilización de un edificio o de la sustitución, modificación o alteración del uso preexistente.

TITULO V. CONDICIONES GENERALES DE PROTECCIÓN

CAPITULO 1: CONDICIONES GENERALES DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

consecuencia de su propia actividad, de acuerdo con lo establecido en el párrafo anterior.

Artículo 5.2. Legislación de aplicación

Para la protección del medio ambiente se estará a lo dispuesto en la Ley 7/1994, de 18 de Mayo, de Protección Ambiental promulgada para la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como los reglamentos que la desarrollan, que son:

- Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Decreto 292/1995, de 12 de Diciembre).

- Reglamento de Calificación Ambiental (Decreto 297/1995, de 19 de Diciembre).

- Reglamento de Informe Ambiental (Decreto 153/1996, de 30 de Abril de 1996).

- Reglamento de Residuos (Decreto 283/95).

- Reglamento de Calidad del Aire (Decreto 76/96).

- Decreto 189/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el Plan de Prevención de avenidas e inundaciones en cauces urbanos andaluces

De igual forma serán de aplicación preferente las normas estatales que constituyen la legislación básica sobre protección del medio ambiente, entre las que se encuentra, entre otras:

- La Ley 22/1988, de 28 de Julio, de Costas.

- Real Decreto Legislativo 1/2001 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas

- La Ley 22/1973, de 21 de Julio, de Minas.

- La Ley 10/1998 de Residuos.

- La Ley del Ruido de 37/2003, de 17 noviembre

Artículo 5.3. Medidas de protección ambiental en los planes de desarrollo y de ejecución

1. El planeamiento de desarrollo y los proyectos de urbanización o ejecución de actuaciones, a través de los cuales se materializan las propuestas contenidas en el Plan, deberán incorporar las siguientes medidas de protección ambiental:

a. Se deberán detallar el sistema de saneamiento, abastecimiento y recogida de residuos sólidos urbanos, los cuales han de ampliarse para la totalidad de los terrenos a urbanizar, así como su conexión a las redes municipales de saneamiento y abastecimiento y la inclusión en el sistema de gestión de los residuos sólidos urbanos a nivel municipal.

b. Respecto al abastecimiento de agua se deberá justificar la disponibilidad del recurso para la puesta en carga de los nuevos suelos, especificando los consumos según los diferentes usos que se contemplen.

c. En relación a la recogida de residuos sólidos urbanos se deberán contemplar la recogida selectiva de los mismos.

d. Se deberá garantizar antes de la ocupación de los nuevos suelos o del funcionamiento de las actividades a desarrollar la ejecución y buen estado de los distintos sistemas de abastecimiento y saneamiento, así como el resto de las distintas infraestructuras de urbanización.

e. Para los nuevos suelos urbanos y urbanizables con uso industrial se deberá detallar la naturaleza de las actividades a implantar, así como los indicadores y valores mínimos de los vertidos, que se deberán determinar en función de las características mínimas previstas para las instalaciones de depuración, y de las emisiones a la atmósfera, conforme a lo establecido en el Decreto 74/1996, de 20 de febrero por el que se aprueba el Reglamento de Calidad del Aire.

f. En los distintos suelos industriales previstos se deberán tener en cuenta la implantación o no de actividades que generen ruidos, olores, u otros contaminantes atmosféricos, en función de los vientos predominantes y de las características climatológicas de la zona, que deberán quedar detalladas tanto en el planeamiento de desarrollo de los nuevos suelos industriales como en los proyectos respectivos, sin menoscabo de la aplicación de la legislación de protección ambiental aplicable para el desarrollo de las actividades a desarrollar.

g. Para todos los suelos industriales se deberá garantizar la suficiente separación física de otras actividades o usos (residenciales, recreativas, equipamiento, etc.), para lo cual se recomienda la dotación de espacios libres perimetrales a estos suelos y accesos independientes que impidan molestias a las poblaciones cercanas o al desarrollo de otras actividades.

2. Las medidas ambientales correctoras y compensatorias incluidas en las Prescripciones de Control y Desarrollo Ambiental del Planeamiento del Estudio de Impacto Ambiental del presente Plan se considerarán determinaciones vinculantes a los efectos oportunos.

Artículo 5.4. Protección del medio ambiente

1. Las condiciones establecidas por estas Normas para la protección del medio ambiente se refieren a los siguientes extremos:

- Vertidos sólidos (basuras).
- Vertidos líquidos (aguas residuales).
- Vertidos gaseosos.
- Contaminación acústica y vibratoria.
- Protección contra incendios.
- Utilización de explosivos.
- Y demás establecidas en el art. 3 de la Ley 7/1994, de 18 de Mayo de Protección Ambiental.

Artículo 5.5. Vertidos sólidos

1. Quedará regulado por la Ley 7/1994, de 18 de Mayo, de Protección Ambiental y sus Reglamentos, y en especial el Reglamento de Residuos (Decreto 283/1995); por la Ley 22/1973 de 21 de Julio, de Minas y por el Texto Refundido de la Ley de Aguas, y demás normativas aplicables.

2. A los efectos de orientar el presente punto, los vertidos de residuos se clasifican:

A. Los regulados por la Ley de Protección Ambiental:

1. Residuos sólidos urbanos:

a. Residuos sólidos que constituyen la basura domiciliar o se generan por las actividades comerciales o de servicios, así como los procedentes de la limpieza viaria o de los parques y jardines.

b. Vehículos y enseres domésticos, maquinaria y equipo industrial abandonados.

c. Escombros y restos de obras.

d. Residuos biológicos y sanitarios, incluyendo los animales muertos y los residuos o enseres procedentes de actividades sanitarias, de investigación o fabricación, que tengan una composición biológica y deban someterse a tratamiento específico.

e. Residuos industriales, incluyendo lodos y fangos.

f. Residuos de actividades agrícolas entre los que se incluyen expresamente, los substratos utilizados para cultivos forzados y los plásticos y demás materiales utilizados para la protección de tales cultivos contra la intemperie, así como los envases de productos aplicados en agricultura, excepto los que sean catalogados como tóxicos y peligrosos.

g. Otros residuos que deban ser gestionados por las Corporaciones Locales, con arreglo a la legislación del Régimen Local.

2. Residuos tóxicos y peligrosos; que son los desechos que se generan con ocasión de las actividades productoras y gestoras de residuos tóxicos y peligrosos, y a los que están caracterizados como tales por la normativa vigente (Ley 20/1986, de 14 de Mayo, de Residuos Tóxicos y Peligrosos). La competencia sobre este material corresponderá a la Agencia de Medio Ambiente.

B. Los regulados por la Ley 22/1973, de 21 de Julio, de Minas.

C. Los vertidos regulados en la Ley 29/1985, de 2 de Agosto, de Aguas, considerados como vertidos líquidos contemplados en el artículo posterior.

D. Los residuos orgánicos procedentes de actividades agrícolas o ganaderas, producidos en fase de explotación y que se depositen en SNU.

3. Las personas y entidades productoras o poseedoras de los desechos y residuos sólidos urbanos (grupo A.1) estarán obligadas a

ponerlos a disposición del Ayuntamiento, en las condiciones exigidas por las Ordenanzas Municipales y por el Plan Director Territorial de Gestión de Residuos.

Serán responsables de los daños o molestias causadas por los mismos hasta que se ponga a disposición de la Administración o entidad encargada de su gestión.

4. De conformidad con la normativa de régimen local, el Ayuntamiento está obligado a prestar el servicio de residuos sólidos urbanos.

5. Solo podrán realizarse vertidos de escombros, tierras y residuos orgánicos e inorgánicos en vertederos controlados, ubicados en aquellos puntos que deberán elegirse dentro del suelo no urbanizable de acuerdo con las condiciones que para esta clase de suelo se establecen en estas Normas, y en aplicación de los criterios de la Ley 42/1995 sobre residuos sólidos urbanos.

El Plan no prevé ningún punto de vertido de residuos urbanos dentro del Término Municipal, siendo la empresa concesionaria, la encargada de la recogida de los mismos y transporte a un vertedero localizado en Dos Torres. Sin embargo, si se prevé la localización de un vertedero de escombros y restos de obras, cuya ubicación aparece recogida en el plano de Estructura General y Orgánica del Territorio. En cualquier caso, quedan prohibidos los vertederos en áreas clasificadas como suelo no urbanizable especialmente protegido, en los cauces y vertientes

o en áreas en que se produzca impacto paisajístico por ser visibles desde los puntos de tránsito habitual.

6. Se prohíbe el vertido de cualquier tipo de residuos sólidos a la red de alcantarillado.

7. El Ayuntamiento establecerá las características y condiciones del servicio de recogida, conducción y depósito.

No obstante, cualquier tipo de residuos que por sus características no pueda o deba ser recogido por el servicio de recogida a domicilio, deberán ser trasladados directamente al lugar permitido para su vertido por cuenta del titular de la actividad. Tampoco se podrán depositar en horarios distintos de los que fije el Ayuntamiento.

8. Según se establece en la Ley 7/1994 de Protección Ambiental Andalucía para la gestión de los desechos sólidos urbanos, la Agencia de Medio Ambiente elaborará un Plan Director Territorial de Gestión de Residuos, en el que se integrarán los Planes Directores Provinciales con la participación de las Corporaciones Locales en su elaboración.

Las previsiones y determinaciones del Plan Territorial de Gestión de Residuos serán de obligado cumplimiento, dentro de su ámbito de aplicación, para las personas y entidades públicas y privadas.

9. El Ayuntamiento establecerá unas Ordenanzas Municipales de desechos y residuos con el fin de regular la gestión de los mismos en el ámbito de su término municipal,

estando en lo dispuesto en la legislación de Régimen Local.

10. El Ayuntamiento se integrará en consorcio y mancomunidad para la gestión de desechos y residuos y será la Junta de Andalucía la que promoverá o incentivará las medidas que tiendan a reducir o suprimir la producción de desechos y residuos o que posibilitem el reciclado o la reutilización en los propios focos de producción.

11. Respecto a los Residuos tóxicos y peligrosos, su competencia corresponderá a la Agencia de Medio Ambiente, elaborándose Planes de Gestión para su planificación, adaptándose a la legislación básica del Estado en esta materia y al Plan Nacional de Residuos Industriales.

Artículo 5.6. Vertidos líquidos

1. Se consideran vertidos líquidos los que se realizan directa o indirectamente en los cauces, cualquiera que sea la naturaleza de los vertidos, así como los que se llevan a cabo en el subsuelo o sobre el terreno, balsas o excavaciones mediante evacuación, inyección o depósito.

2. A efectos de vertidos de aguas residuales a cauces públicos regirán las normas establecidas en este capítulo, sin perjuicio de la necesidad de contar con la autorización del organismo de la cuenca hidrográfica.

3. El procedimiento para obtener la autorización de un vertido, se iniciará mediante la presentación de

una solicitud por el titular de la actividad, concretando las características de la actividad causante del vertido, localización exacta del mismo, características cuantitativas y cualitativas de los vertidos y descripción sucinta de las instalaciones de depuración, acompañando proyecto suscrito por técnico competente de las obras e instalaciones de depuración o eliminación que, en su caso, fueran necesarias para que le grado de depuración sea adecuado al grupo de calidad establecido para el medio receptor.

Cuando el vertido o el sistema de depuración o eliminación propuesto se presume que puede dar lugar a la infiltración o el maceramiento de sustancias susceptibles de contaminar los acuíferos y las aguas subterráneas se habrá de aportar, además, un estudio hidrogeológico en relación con la presunta afectación.

4. Las aguas residuales no podrán verter a cauce libre o canalización sin una depuración realizada por procedimientos adecuados a las características del efluente y valores ambientales de los puntos de vertido, considerándose como mínimo los establecidos en la Ley de Aguas (Ley 29/1985 de 2 de Agosto) y Ley de Protección Andaluza y sus Reglamentos.

5. En todo caso, para poder efectuar vertidos a cauces públicos, riberas o embalses, se precisará informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y del Guadiana, previo a la licencia municipal.

como el Reglamento de la Calidad del Aire (Decreto 74/1996) en su Título II.

especifique la Confederación Hidrográfica.

c. Sobre la dimensión en altura que se precise según lo anterior, deberán añadirse:

6. Según la actividad que se trate, se estará en lo dispuesto en la Ley de Protección Ambiental Andaluza y sus reglamentaciones.

5. Las actividades potencialmente contaminantes de la atmósfera seguirán la tramitación y obligaciones establecidas en el Título II, Capítulo II del Reglamento de Calidad del Aire.

Artículo 5.7. Vertidos gaseosos

1. Quedará regulado por la Ley 7/1994, de 18 de Mayo, de Protección Ambiental y sus Reglamentos, y en especial el Reglamento de la Calidad del Aire (Decreto 74/1996).

• 10 cm en el fondo para depósito de cienos.

• 20 cm en la parte superior sobre el nivel máximo del contenido para cámara de gases.

d. La cámara aerobia tendrá una superficie mínima de capa filtrante de un metro cuadrado en todo caso, con un espesor mínimo de un metro.

e. No se admitirán fosas sépticas para capacidades superiores a 10 personas en el caso de las de obras de fábrica y 20 personas en las prefabricadas, a menos que se demuestre mediante proyecto técnico debidamente una mayor capacidad. Dicho proyecto habrá de ser aprobado por el Departamento Competente de la Comunidad Autónoma.

f. Si se emplea fábrica de ladrillo tendrá un espesor mínimo de pie y medio, cubierto el interior con un enfoscado impermeable de mortero hidráulico de cemento de 3 cm de espesor.

Si se emplea hormigón, el espesor mínimo será de 25 cm cuando se trate de hormigón en masa; 15 cm para hormigón armado "in situ" y 10 cm cuando se utilicen piezas prefabricadas.

g. La fosa distará 25 cm como mínimo de los bordes de parcela y estará en la parte más baja de la misma, sin perjuicio de donde resulte en virtud de la vigente legislación en materia de aguas o donde

7. En el Suelo Urbano, tanto del Núcleo principal como de las Aldeas del Término Municipal todo vertido se encauzará a la red de saneamiento municipal, encauzada ésta a la depuradora prevista. En el caso de las Aldeas, en cumplimiento de este artículo y según lo dispuesto en la legislación complementaria, se instalarán depuradoras de bajo costo que eviten el vertido directo al terreno.

En caso de vertidos industriales se estará a lo regulado en la Ley de Protección Ambiental Andaluza y Reglamentos según el tipo de industria esté en un Anexo u otro, estableciéndose el tipo de depuración previa antes de su vertido a la red municipal.

8. Las fosas sépticas estarán a lo dispuesto en las Normas Provisionales para el proyecto y ejecución de estaciones depuradoras aprobadas por la Resolución de 23 de Abril de 1969 y en particular, para las presentes Normas a los siguientes extremos:

a. No se permiten en suelo clasificado como urbano o urbanizable.

b. La capacidad mínima de las cámaras destinadas a los procesos anaerobios será de 250 l/usuario cuando solo se viertan en ella aguas fecales, y 500 l/usuario en otros casos.

Artículo 5.8. Contaminación acústica y vibratoria

1. Queda regulada por la Ley del Ruido de 37/2003, de 17 noviembre, la Ley 7/1994, de 18 de Mayo, de Protección Ambiental y sus Reglamentos, en especial el Reglamento de la Calidad del Aire (Decreto 74/1996) y la Orden de 23 de Febrero de 1.996 que desarrolla dicho Decreto, así como por las Ordenanzas municipales que resulten de aplicación.

2. Corresponde al Ayuntamiento y a la Consejería, en el ámbito de sus respectivas competencias, las funciones de vigilancia y control general de los niveles de emisión e inmisión de contaminantes a la atmósfera.

3. Las perturbaciones por ruidos y vibraciones no excederán de los límites que establecen el Reglamento de Calidad del Aire en su Título III o norma que los sustituya o lo complemente.

4. No se permite el anclaje de maquinaria y de los soportes de la misma o cualquier elemento móvil en las paredes medianeras, techos o forjados de separación entre locales

y viviendas o usos asimilables a éste. Se interpondrán los amortiguadores y otro tipo de elementos adecuados con bancadas con peso de 1,5 a 2,5 veces el de la máquina, si fuera preciso.

5. Los servicios de inspección municipal podrán realizar en todo momento cuantas comprobaciones sean oportunas y el propietario o responsable de la actividad generadora de ruidos deberá permitirlo, en orden al cumplimiento de lo establecido en este artículo, facilitando a los inspectores el acceso a las instalaciones o focos de emisión de ruidos y disponiendo su funcionamiento a las distintas velocidades, cargas o marchas que les indiquen dichos inspectores, pudiendo presenciar aquellos el proceso operativo.

Artículo 5.9. Protección contra incendios

Las construcciones e instalaciones en su conjunto y sus materiales, deberán adecuarse como mínimo a las exigencias de protección establecidas por la Norma Básica de la Edificación NBE-CPI-96, y las normas de prevención de incendios vigentes para cada tipo de actividad.

Artículo 5.10. Utilización de explosivos

1. La utilización de explosivos en derribos, desmontes y excavaciones requerirá la previa concesión de expresa licencia municipal para ello.
2. La solicitud de esta licencia se formulará aportando fotocopia de la guía y permiso de utilización de

explosivos expedidos por la Autoridad Gubernativa.

3. El Ayuntamiento, vistos los informes de los servicios técnicos municipales, podrá denegar dicha licencia o sujetarla a las condiciones que considere pertinentes para garantizar en todo momento la seguridad pública, de los inmuebles próximos y de sus moradores y ocupantes.

CAPITULO II.SERVIDUMBRES DE PROTECCION

Artículo 5.11. Aplicación y responsabilidades

1. La regulación relativa a servidumbres es una limitación al uso de los predios que, por ser de ámbito nacional, prevalece sobre las condiciones establecidas en la normativa de zona.
2. La responsabilidad de hacer cumplir el régimen de servidumbres corresponde al Ayuntamiento y a los organismos competentes, y alcanza también a los particulares, que deberán colaborar con el Ayuntamiento y entre sí para la consecución de los objetivos que se pretenden.

Artículo 5.12. Servidumbres de las vías de comunicación

1. Se prohíbe expresamente la incorporación del sistema viario propio de las urbanizaciones a las carreteras de cualquier tipo. En este sentido, todas las parcelas con frente

a carreteras tendrán una vía secundaria de acceso independiente de aquellas, no permitiéndose dar acceso a estas parcelas directamente desde las carreteras, sino en los enlaces e intersecciones concretamente previstos. Entre dos enlaces e intersecciones de una misma carretera o camino público, la distancia no podrá ser menor de:

- En carreteras provinciales: 300 m
- En carreteras locales: 150 m
- En caminos vecinales: 80 m

2. En cuanto a las zonas de dominio público, de afección, servidumbres, separación de edificaciones e instalaciones y demás determinaciones relativas a vías de comunicación se estará a lo establecido en la Ley de Carreteras (Ley 25/1998 de 29 de Julio) y sus Reglamentos, así como a la Ley de Carreteras de la Comunidad Autónoma Andaluza. En concreto:

- a. En las carreteras que pertenezcan a la red andaluza, la zona de no edificación consiste en dos franjas de terreno una a cada lado de la carretera a una distancia de cien metros (100 m.) en las vías de gran capacidad, de cincuenta metros (50 m.) en las vías convencionales y veinticinco metros (25 m.) en el resto de las carreteras.
- b. En las carreteras que pertenezcan a la red estatal, el límite de edificación se sitúa en autopistas, autovías y vías rápidas a 50 metros medidos horizontalmente desde la arista exterior de la calzada más

próxima; en el resto de carreteras, la línea límite de edificación se sitúa a 25 metros medidos de igual forma. No obstante, en las carreteras estatales que discurren total y parcialmente por zonas urbanas el Ministerio de Fomento podrá establecer la línea límite de edificación a una distancia inferior a las señaladas anteriormente siempre que esté lo permita el planeamiento urbanístico.

3. Será necesaria la previa licencia del órgano administrativo del que dependa la carretera para cualquier actuación en la zona de servidumbre y afección. En aquellas carreteras que discurren por zona urbana, las autorizaciones de usos y obras corresponde al Ayuntamiento, previo informe del Organismo titular de la vía.

4. En ningún caso podrán autorizarse edificaciones que invadan o afecten de algún modo a las vías públicas o caminos existentes, a las nuevas vías previstas en las Normas o las franjas de protección establecidas en las mismas.

Artículo 5.13. Servidumbres de la red de energía eléctrica-

1. Se recomienda no realizar ninguna construcción, ni siquiera de carácter provisional, dentro de los siguientes anchos de reserva:
 - Línea de 380 Kv 30 m
 - Línea de 220 Kv 25 m
 - Línea de 138 Kv 20 m
 - Línea de 66 Kv 15 m

CAPITULO III. NORMAS GENERALES DE PROTECCION DEL MEDIO FISICO

Artículo 5.16. Protección de las vías pecuarias y caminos rurales

1. Las vías pecuarias y caminos rurales son bienes de dominio público destinados principalmente al tránsito del ganado y comunicaciones agrarias.
2. Las vías pecuarias existentes en el término municipal de Fuenteovejuna, son las recogidas en el plano de "Ordenación del Suelo No Urbanizable. Clasificación del Suelo". La Consejería de Medio Ambiente deberá efectuar el oportuno deslinde de las vías pecuarias.
3. La anchura mínima de los caminos rurales será de 6 metros

4. Los caminos pertenecientes a la malla de interés ambiental, existentes en el Término Municipal de Fuente Ovejuna, tendrán la sección transversal y las características técnicas precisas adecuadas al entorno donde se integren, las cuales serán especificadas por el proyecto técnico que en su momento apruebe el Ayuntamiento.

En todo caso, el ancho de los caminos se corresponderá con el que posean en el momento de la aprobación del Plan y, en ningún caso inferior a los dos (2,00) metros. La referida red podrá ser ordenada mediante el correspondiente Plan Especial, que estudiará el conjunto o una parte de la misma, como paso previo para su incorporación al

zona de servidumbre y cauce: de igual modo, se adoptarán las medidas en el proyecto de urbanización para que se mantenga o mejore la capacidad hidráulica, se facilite el drenaje de las zonas inundables y, en general, se reduzcan al máximo los daños provocados por las avenidas.

4. En todas las urbanizaciones previstas en el suelo urbano no consolidado que linden con zonas de cauces públicos, lagos o embalses, la zona de 20 metros de anchura, contada desde la línea de máxima avenida normal o desde la línea de cornisa natural del terreno, deberá destinarse a espacio libre.

5. Podrán ser objeto de establecimiento de servidumbre de uso público aquellos pasillos que, a través de urbanizaciones y predios particulares, se consideren necesarios para enlazar la zona de uso público de la orilla de los ríos, lagos o embalses, con las carreteras y caminos públicos más próximos.

Artículo 5.15. Servidumbres de abastecimiento de agua y saneamiento, en el SNU

En las redes de abastecimiento de agua y las redes de saneamiento que transcurran por el Suelo No Urbanizable, se establece una zona de servidumbre de 4,00 m de anchura total, situada simétricamente a ambos lados del eje de la tubería. En ella no se permiten la edificación, ni las labores agrícolas u otros movimientos de tierras.

avenidas. En todo caso, será necesaria la autorización del Organismo de Cuenca para la implantación de cualquier uso en la zona de policía.

3. Sin perjuicio de lo establecido en la legislación estatal de aguas y en el Plan Hidrológico de la Cuenca, la ordenación de las zonas de servidumbre y policía en zonas inundables estará sujeta a las siguientes limitaciones, siempre que no sean menos restrictivas que las establecidas en el artículo 14 del Decreto 1897/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el Plan de Prevención de avenidas e inundaciones en cauces urbanos andaluces:

1º. En la zona de servidumbre no se permiten nuevas instalaciones o edificaciones, de carácter temporal o permanente, salvo por razones justificadas de interés público y siempre que se garantice su adecuada defensa frente al riesgo de inundación así como la ausencia de obstáculos al drenaje, todo ello sin perjuicio de la competencia estatal en la materia.

2º. En la zona de policía en suelo no urbanizable no se permitirá su ocupación con edificaciones, admitiéndose únicamente las provisionales y las destinadas al esparcimiento de la población siempre que facilite el drenaje de las zonas inundables.

3º. En suelo urbanizable, la localización de los espacios libres se situará en la zona de policía, y se establecerá la ordenación adecuada que facilite el acceso a la

- Línea de 45 Kv 15 m

2. La servidumbre de paso de energía eléctrica no impide al dueño del predio sirviente cercarlo, plantar o edificar en él, dejando a salvo dicha servidumbre y respetando los anchos de reserva recogidos en el número anterior. En todo caso, se respetarán las distancias y demás determinaciones establecidas en la Normativa reguladora de las Líneas de Alta Tensión.

Artículo 5.14. Servidumbres de cauces públicos

1. Se estará a todo a lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2001 (Texto Refundido de la Ley de Aguas), a las disposiciones contenidas en el Plan Hidrológico del Guadalquivir (R.D. 1664/1998 de 24 de Julio) y a las determinaciones contenidas en este artículo.

2. Las márgenes de las riberas están sujetas, en toda su extensión longitudinal, a las siguientes limitaciones:

- A una zona de servidumbre de cinco metros de anchura paralela a los cauces, para uso público.

• A una zona de policía de 100 metros de anchura paralela a los cauces, en la que se condicionará el uso del suelo y las actividades que se desarrollen, entre otras: las obras que alteren sustancialmente el relieve natural; las construcciones de todo tipo, provisionales o definitivas; las extracciones de áridos; las acampadas colectivas, así como cualquier uso o actividad que suponga un obstáculo en régimen de

dominio público, previo procedimiento expropiatorio si procede.

5. En lo relativo a la implantación de cualquier tipo de actividad será de aplicación lo dispuesto en la Ley Estatal 3/1995, de 23 de Marzo, así como en el Reglamento de vías pecuarias del a Comunidad Autónoma Andaluza de 4 de Agosto de 1.998 (Decreto 155/1998).

6. Las ocupaciones temporales estarán sujetas a la obtención de licencia urbanística en los términos contemplados en el artículo 76 de estas Normas, sin que en ningún caso origine derecho alguno en cuanto a la ocupación de las vías. Es requisito imprescindible el informe favorable del organismo competente.

7. Cuando una vía pecuaria se incorpore al suelo urbano o apto para urbanizar se buscará una vía alternativa lo más próxima a ella para el tránsito del ganado y comunicaciones agrarias.

Artículo 5.17. Protección de recursos hidrológicos

1. Quedan prohibidas las obras, construcciones o actuaciones que puedan dificultar el curso de las aguas en los cauces de los ríos, arroyos, ramblas y barrancos, así como en los terrenos inundables durante las crecidas no ordinarias, sea cualquiera el régimen de propiedad y la clasificación de los terrenos. Podrá autorizarse la extracción de áridos siempre que se obtengan las autorizaciones exigidas por la legislación sectorial y la

correspondiente licencia municipal para la realización en movimientos de tierras.

2. En la tramitación de autorizaciones y concesiones, así como en los expedientes para la realización de obras, con cualquier finalidad que puedan afectar al dominio público hidráulico y sus zonas de protección, se exigirá la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental en el que se justifique que no se producirán consecuencias que afecten adversamente a la calidad de las aguas o la seguridad de las poblaciones y aprovechamientos inferiores.

3. En la protección de los cauces públicos se estará a todo a lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2001 (Texto Refundido de la Ley de Aguas), a las disposiciones contenidas en el Plan Hidrológico del Guadalquivir (R.D. 1664/1998 de 24 de Julio) y a las determinaciones contenidas en el artículo 8.32 de estas Normas.

4. La ordenación de terrenos inundables se ajustará a las siguientes condiciones:

a. Se ajustará a lo establecido en el Plan Hidrológico de la Cuenca y a las limitaciones de uso que establece la Administración General del Estado en el ejercicio de la competencia atribuida por el artículo 11 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. De igual modo, la ordenación de los terrenos inundables estará sujeta a las siguientes limitaciones generales:

1º En los terrenos inundables de período de retorno de 50 años no se permitirá edificación o instalación alguna, temporal o permanente. Excepcionalmente, y por razones justificadas de interés público, se podrán autorizar instalaciones temporales.

2º. En los terrenos inundables de períodos de retorno entre 50 y 100 años no se permitirá la instalación de industria pesada, contaminante según la legislación vigente o con riesgo inherente de accidentes graves. Además, en aquellos terrenos en los que el calado del agua sea superior a 0,5 metros tampoco se permitirá edificación o instalación alguna, temporal o permanente.

Asimismo, en los terrenos inundables de 100 años de período de retorno y donde, además, la velocidad del agua para dicha avenida sea superior a 0,5 metros por segundo se prohíbe la construcción de edificaciones, instalaciones, obras lineales o cualesquiera otras que constituyan un obstáculo significativo al flujo del agua. A tal efecto, se entiende como obstáculo significativo el que presenta un frente en sentido perpendicular a la corriente de más de 10 metros de anchura o cuando la relación anchura del obstáculo/anchura del cauce de avenida extraordinaria de 100 años de período de retorno es mayor a 0,2.

3º. En los terrenos inundables de período de retorno entre 100 y 500 años no se permitirá las industrias contaminantes según la legislación

vigente o con riesgo inherente de accidentes graves.

b. Las autorizaciones de uso que puedan otorgarse dentro de terrenos inundables estarán condicionadas a la previa ejecución de las medidas específicas de defensa contra las inundaciones que correspondieren.

Artículo 5.18. Protección de aguas subterráneas

1. Los alumbramientos de aguas deberán realizarse respetando las distancias fijadas al efecto por la Comaría de Aguas correspondiente y en su defecto, las distancias fijadas con carácter general en los artículos de la ley de Aguas. Para la concesión de licencia de apertura de pozos, es requisito imprescindible la autorización del organismo competente para la captación de aguas subterráneas.

2. Queda prohibido a los establecimientos industriales que produzcan aguas residuales capaces, por su toxicidad o por su composición química y bacteriológica, de contaminar las aguas profundas o superficiales, el establecimiento de pozos, zanjas, galerías o cualquier dispositivo que pudiera facilitar la absorción de dichas aguas por el terreno.

3. La construcción de fosas sépticas para el saneamiento de viviendas sólo podrá ser autorizada cuando se den las suficientes garantías de que no suponen riesgo alguno para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas. En caso de existir dudas sobre la inocuidad de

las fosas o cuando así lo aconseje la magnitud o concentración del proyecto, se exigirá la previa realización de los estudios hidrogeológicos necesarios.

- Para la obtención de autorización de nuevos vertederos de residuos sólidos es requisito imprescindible la justificación de su emplazamiento mediante los estudios oportunos que garanticen la no afectación de los recursos hidrológicos, de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo 1º del presente Título.

Artículo 5.19. Regulación de recursos

- Para la obtención de licencia urbanística o de apertura correspondiente a actividades industriales o extractivas será necesario justificar debidamente la existencia de la dotación de agua necesaria, así como la falta de impacto cuantitativo negativo sobre los recursos hídricos de la zona.

- Iguales justificaciones deberán aportarse en la tramitación de todos los Proyectos de Urbanización y para la realización de cualquier actuación residencial que lleve aparejada la implantación, simultánea o sucesiva, de más de 50 viviendas.

Artículo 5.20. Protección de la vegetación

- La realización de actividades agropecuarias o forestales deberá someterse en todo caso a las Normas y Planes Sectoriales que la regulen, sin

perjuicio de la aplicación de las presentes Normas.

- Se considera masa arbórea sujeta a las determinaciones de la presente Norma, todas las localizadas en el término municipal con independencia del régimen de propiedad del suelo.

- La corta de árboles integrados en estas masas estará sujeta al requisito previo de obtención de licencia urbanística, sin perjuicio de las autorizaciones administrativas que sea necesario obtener de la autoridad competente en razón de la materia.

- Los terrenos clasificados como no urbanizables que hayan sufrido los efectos de un incendio forestal no podrán ser objeto de expediente de modificación o revisión de planeamiento general con la finalidad de incorporarlos al proceso edificatorio durante al menos 5 años, a contar desde que se produjo el incendio.

A los efectos de la definición de parcelación ilegal, se entenderá que existe riesgo de formación de núcleo de población y que por consiguiente es un supuesto de parcelación urbanística ilegal, cuando la división de una parcela en dos o más lotes se produzca en el plazo de tres años anterior o posterior al momento en que acontezca un incendio forestal en los terrenos objeto de segregación, sin necesidad de que concurra ninguna de las circunstancias objetivas o/y subjetivas que revele el peligro de formación del núcleo de población definidas en el citado artículo.

- Cualquier cambio de uso permitido en zonas arboladas que implique la eliminación de parte de ellas sólo se autorizará cuando el proyecto garantice:

- Cuando siendo un cerramiento electrificado pueda suponer riesgos de electrocución de la fauna en razón de sus dimensiones, altura, intensidad y voltaje, para lo cual recabará informe del organismo competente de la Junta de Andalucía.

- Cuando el cerramiento en caso de cotos de caza, prevea obras, dispositivos o trampas que impidan la circulación de la fauna en ambos sentidos.

Las cercas de fincas rústicas, por lo tanto, seguirán las soluciones tradicionales propias del medio, tales como vallas agrícolas tradicionales, alambradas o setos vivos, pudiendo también combinarse estos medios; nunca serán de fábricas ciegas sea cual sea su altura.

- El arbolado existente en el espacio público, aunque no haya sido calificado zona verde, deberá ser conservado. Cuando sea necesario eliminar algunos ejemplares por causa de fuerza mayor imponderable, se procurará que afecten a los ejemplares de menor edad y porte.

- En las franjas de retranqueo obligatorio lindantes con vías públicas, será preceptiva la plantación de especies vegetales, preferentemente arbóreas con independencia del uso a que se destine la edificación, a menos que la

totalidad del retranqueo quede absorbida por el trazado de los espacios para la circulación rodada y acceso al edificio.

- Los patios o espacios libres existentes en la actualidad, públicos o particulares, que se encuentren ajardinados, deberán conservar y mantener en buen estado sus plantaciones, cualquiera que sea su porte.

- Cuando una obra pueda afectar a algún ejemplar arbóreo público o privado, se indicará en la solicitud de licencia correspondiente señalando su situación en los planos topográficos de estado actual que se aporten. En estos casos, se exigirá y garantizará que durante el transcurso de las obras, se dotará a los troncos del arbolado y hasta una altura mínima de ciento ochenta (180) centímetros, de un adecuado recubrimiento rígido que impida su lesión o deterioro.

- La necesaria sustitución del arbolado existente en las vías públicas, cuando por deterioro u otras causas desaparezcan los ejemplares existentes, será obligatoria a cargo del responsable de la périda sin perjuicio de las sanciones a que pudiere dar su origen. La sustitución se hará por especies de iguales y del mismo porte que las desaparecidas, o empleando la especie dominante en la hilera o agrupación del arbolado.

- A fin de conservar y mejorar el medio ambiente, todo promotor de obra nueva deberá, a los efectos de considerar la parcela con la condición de solar y con

independencia de las obligaciones derivadas del deber de urbanizar, plantar una especie arbórea por cada fracción de 50 metros cuadrados edificables en el frente de la parcela. Cuando las circunstancias concurrentes aconsejaren posponer la plantación, ésta se llevará a cabo en la zona indicada por los Servicios Municipales, que publicará una tabla de equivalencias de especies arbóreas, tomándose como unidad la acacia. Esta obligación podrá sustituirse por su equivalente económico para su ejecución subsidiaria por la Administración, valorándose en base al índice según especie o variedad establecido en las Ordenanzas Municipales de Medio Ambiente.

Artículo 5.21. Protección del suelo

1. En la solicitud de licencia urbanística para la realización de cualquier obra o actividad en pendientes superiores al 15% que lleve aparejado algún movimiento de tierra se incluirá en el proyecto de la misma, la documentación y estudios necesarios para garantizar la ausencia de impacto negativo sobre la estabilidad y erosionabilidad de los suelos.

2. La concesión de la misma podrá realizarse únicamente cuando se justifiquen debidamente dichos extremos.

3. Así mismo, podrán exigirse garantías que permitan asegurar la realización de las actuaciones correctoras necesarias para la estabilidad de los suelos.

Provincial del Patrimonio Histórico Artístico antes de 24 horas, la cual podrá declarar la suspensión de las obras parcial o totalmente, en función del interés o importancia del hallazgo, decidiendo al respecto.

2. En el caso que procediera la suspensión de licencias, para la reanudación de las obras será preciso, previo a la concesión de licencia municipal, la aprobación del proyecto por la Comisión Provincial del Patrimonio Artístico, la cual decidirá en función de los hallazgos, su anotación, acotación de su ámbito, en su caso modificación del proyecto técnico, o expropiación si la naturaleza de los descubrimientos lo requiere.

3. A efecto de que los legítimos intereses de la propiedad no resulten perjudicados, el ayuntamiento informará previamente a los promotores de las características que deberá tener su actuación, y establecerá garantías jurídicas suficientes frente a la propiedad del posible patrimonio arqueológico y su conservación. Todo ello sin perjuicio de las indemnizaciones o compensación a que hubiera lugar.

4. Las áreas de protección arqueológica son las siguientes:

- Mina de la Loba (Época Romana)
- Castillo de Ducado (Edad del Cobre)
- Cerro Masatrigo (Época Romana)

CAPITULO IV. PROTECCION DE YACIMIENTOS ARQUEOLOGICOS, DEL PAISAJE Y DE LA ESCENA URBANA

Artículo 5.22. Aplicación y responsabilidades

1. El régimen de protecciones que se regulan en este capítulo atañen a todo el término municipal que contenga o pueda contener elementos a los que este capítulo se refiere.

2. La responsabilidad de hacer cumplir el régimen de protecciones que se establecen en este capítulo corresponde al Ayuntamiento y organismos competentes, que deberán, por tanto, denegar o condicionar las licencias de obras que se opongán a la regulación siguiente. La responsabilidad también alcanza a los particulares, que deberán colaborar con el Ayuntamiento.

3. Las determinaciones aquí establecidas se complementan con las Condiciones Generales de Estética reguladas en el Capítulo 8 del Título VI de las presentes Normas Urbanísticas.

Artículo 5.23. Protección de yacimientos arqueológicos

1. En caso de detectarse indicios sobre la existencia de restos arqueológicos, por razón del inicio de una obra u otra circunstancia, los particulares o el Ayuntamiento deberán notificarlo a la Comisión

- Conde Galeote (Edad del Bronce Medio)
- Cortijo de Manuel Pulgarín (Época Romana)
- Dehesa del Toril (Edad de Bronce Medio)
- Casa de los Delgados (Edad de Bronce Medio)
- Ermita de San Sebastián (Época Romana)
- Construcciones Funerarias (Época Romana)
- Machones (Edad del Bronce Medio)
- La Sierrezuela (Edad del Bronce Medio)
- La Calaveruela (edad del Cobre)
- Las Tumbas de la Cañada del Gamo(Visigótica)

Artículo 5.24. Protección del paisaje

1. Con el fin de conservar la estructura del paisaje tradicional, se tendrán en cuenta de modo general las determinaciones relativas a:

- a. Protección de la topografía, impidiendo que se alteren las características morfológicas del terreno.

b. Protección de cauces naturales y el arbolado correspondiente, así como de acequias y canales de riego.

c. Protección de plantaciones y masas forestales.

d. Protección de accesos, cañadas, veredas, etc.

2. Se prohíbe la instalación de carteles publicitarios que afecten o limiten la percepción del paisaje, salvo aquellas de interés general autorizadas expresamente por la Administración competente.

Artículo 5.25. Protección de visualizaciones

1. Se protegerán con carácter general las visualizaciones, teniendo en cuenta tres supuestos:

a. Visualización del entorno desde el casco urbano.

b. Visualización del casco desde el entorno.

c. Visualizaciones interiores del casco.

2. Los espacios exteriores no accesibles (interiores de parcela, patios y espacios abiertos praindiviso) deberán ser conservados y cuidados por los propietarios en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público.

El Ayuntamiento vigilará el cumplimiento de estas obligaciones pudiendo, en caso de que no se efectuasen debidamente, llevar a

cabo su conservación con cargo a la propiedad.

Artículo 5.26. Protección del Paisaje Urbano. Adaptación al ambiente e imagen urbana

1. La defensa de la imagen urbana y el fomento de su valoración y mejora, tanto en lo que se refiere a los edificios, en conjuntos o individualizadamente, como a las áreas no edificadas, corresponde al Ayuntamiento, por lo que, cualquier actuación que pudiera afectar a la percepción de la ciudad deberá ajustarse al criterio que, al respecto, tenga establecido.

2. De igual forma, justificadamente, el Ayuntamiento podrá denegar o condicionar cualquier actuación que resulte antiestética o lesiva para la imagen de la ciudad. El condicionamiento de la actuación podrá estar referido al uso, las dimensiones del edificio, las características de las fachadas, de las cubiertas, de los huecos, la composición, los materiales empleados y el modo en que se utilicen, su calidad o su color, la vegetación, en sus especies y su porte y, en general, a cualquier elemento que configure la imagen de la ciudad.

3. Las construcciones habrán de adaptarse, en lo básico, al ambiente en que estuvieran situadas, y a tal efecto:

a. Las nuevas construcciones y alteraciones de las existentes deberán adecuarse en su diseño y composición con el ambiente urbano en el que estuvieren situadas. A tales

efectos la Administración Urbanística Municipal podrá exigir como documentación complementaria del proyecto de edificación la aportación de análisis de impacto sobre el entorno, con empleo de documentos gráficos del conjunto de los espacios públicos a que las construcciones proyectadas dieren frente y otros aspectos desde los lugares que permitieren su vista. En los supuestos en que la singularidad de la solución formal o el tamaño de la actuación así lo aconsejen, podrá abrirse un período de participación ciudadana para conocer la opinión tanto de la población de la zona como de especialistas de reconocido prestigio.

b. En los lugares de paisaje abierto y natural o en las perspectivas que ofrezcan los conjuntos urbanos de características histórico-artísticas, típicos o tradicionales, y en las inmediaciones de las carreteras y caminos de trayecto pintoresco, no se permitirá que la situación, masa, altura de los edificios, muros y cierres, o la instalación de otros elementos, limite el campo visual para contemplar las bellezas naturales, rompa la armonía del paisaje o desfigure la perspectiva propia del mismo.

c. Cuando una edificación sea objeto de una obra que afecte a su fachada y se encuentre contigua o flanqueada por edificaciones objeto de protección individualizada, se adecuará la composición de la nueva fachada a las preexistentes, armonizando las líneas fijas de referencia de la composición (cornisa, aleros, impostas, vuelos,

zócalos, recercados, etc.) entre la nueva edificación y las colindantes.

d. En todo caso, las soluciones de ritmos y proporción entre los huecos y macizos en la composición de las fachadas, deberán adecuarse en función de las características tipológicas de la edificación, del entorno, y específicas de las edificaciones catalogadas, si su presencia y proximidad lo impusiere.

e. En las obras en los edificios que afecten a la planta baja, ésta deberá armonizar con el resto de la fachada, debiéndose a tal efecto incluir sus alzados en el proyecto del edificio y ejecutarse conjuntamente con él.

f. Se podrá autorizar el cerramiento de terrazas y balcones existentes de acuerdo con las determinaciones de un proyecto del conjunto de la fachada, que deberá presentar la comunidad o el propietario del edificio. En casos justificados podrá la administración urbanística municipal hacerse cargo de la elaboración de este proyecto de diseño de conjunto de la fachada, repercutiendo su costo en las licencias correspondientes.

g. En edificios en que se hubieran realizado cerramientos anárquicos de terraza, el Ayuntamiento podrá requerir para la adecuación de las mismas a una solución de diseño unitario.

4. En todo el ámbito del suelo clasificado como urbano y urbanizable, se prohíben todo tipo de instalaciones aéreas de suministro de servicios públicos.

coloraciones permitidas para los mismos.

13. Para paliar el insuficiente reconocimiento y utilización que presentan los recursos paisajísticos de Fuente-Obejuna, el presente Plan establece una red de miradores urbanos que posibilitan la contemplación del entorno territorial y de las vistas más significativas, que se explicitan en los planos de ordenación. El régimen al que se encuentran sujeto los espacios incluidos en la red de miradores es el siguiente:

a. Se señalarán y adecuarán convenientemente estos miradores, con el objetivo de facilitar el acceso y la contemplación de las vistas que se pretenden resaltar. En aquellos casos en los que la perspectiva lo requiera, podrá establecerse alguna señalización interpretativa (cerámica, paneles...) que ponga de manifiesto la toponimia y las características de los paisajes a contemplar.

b. La dotación mínima de los miradores de primer orden queda definida por una señal de localización, una banderilla, murete o balaustrada que señale el espacio de observación, bancos y papeleras. Con carácter opcional cuando el tamaño y las características del emplazamiento lo permitan, podrán complementarse con otros elementos (fuentes de agua potable, pequeños espacios ajardinados, farolas, instalaciones de recreo infantil...) o presentar una pavimentación que le confiera un carácter de plaza o plazoleta pública. Del mismo modo, cuando la proximidad de una vía de comunicación permitiera el acceso al mirador por medio de vehículos de

selectivos o alternativos para el empleo armonioso de los materiales de edificación, de urbanización y de ajardinamiento, así como de las colaboraciones admisibles.

12. Los Planes Parciales, Planes Especiales o Estudios de Detalle, demostrarán, la consecución de unidades coherentes en el aspecto formal, mediante los correspondientes estudios del impacto. Sobre la base de un análisis del lugar en que se identifiquen sus límites visuales desde los puntos de contemplación más frecuentes, las vistas desde o hacia el sitio a conservar o crear, las siluetas características, así como los elementos importantes en cuanto a rasgos del paisaje, puntos focales, arbolado y edificios existentes, se justificará la solución adoptada, que deberá contemplar al menos los siguientes aspectos:

a. Creación de una estructura espacial comprensiva tanto del sistema de espacios abiertos (áreas verdes, grandes vías) como del de los espacios cerrados (plazas, calles, itinerarios del peatón).

b. Establecimiento de criterios para la disposición y orientación de los edificios en lo que respecta a su percepción visual desde las vías perimetrales, los accesos y los puntos más frecuentes e importantes de contemplación.

c. Establecimiento de criterios selectivos o alternativos para el empleo armónico de los materiales de urbanización, de edificación y de ajardinamiento, así como de las

sean de igual naturaleza que las necesarias para eliminar los referidos impactos negativos.

c. Se evitará la edificación en las cimas de las lomas. Cuando el uso a implantar precise de esa ubicación por tratarse de actividades o implantaciones tradicionales (corrijos, casas forestales, etc.) o requieran esa ubicación por motivos funcionales deberá presentarse documentación suficiente para valorar su incidencia en el paisaje así como las medidas propuestas para su integración.

9. Las obras de nueva edificación deberán proyectarse tomando en consideración la topografía del terreno, la vegetación existente, la posición del terreno respecto a cornisas, hitos u otros elementos visuales, el impacto visual de la construcción proyectada sobre el medio que la rodea y el perfil de la zona, su incidencia en términos de soleamiento y ventilación de las construcciones de las fincas colindantes y, en vía pública, su relación con ésta, la adecuación de la solución formal a la tipología y materiales del área, y demás parámetros definidores de su integración en el medio urbano.

10. La administración urbanística municipal podrá exigir la inclusión en la documentación con la que se solicite licencia, de un estudio de visualización y paisaje urbano en el estado actual, y en el estado futuro que corresponderá a la implantación de la construcción proyectada.

11. La administración urbanística municipal podrá establecer criterios

5. En suelo no urbanizable se prohíbe la publicidad exterior, salvo los carteles informativos, de conformidad con la vigente legislación.

6. En el ámbito del suelo urbano se prohíbe la manifestación de la actividad publicitaria, salvo en aquellos espacios debidamente acondicionados y autorizados por la Administración. Se admitirán los anuncios comerciales en los propios locales promocionados, que deberán adaptarse al ambiente en cuanto a tamaño, diseño y materiales.

7. La implantación de usos o actividades que por sus características puedan generar un importante impacto paisajístico tales como canteras, desmontes, etc., deberá realizarse de manera que se minimice su impacto negativo sobre el paisaje, debiéndose justificar expresamente este extremo en las correspondientes solicitudes de licencia, así como en los planes de restauración.

8. Para la atenuación de los impactos negativos se tendrá en cuenta las siguientes normas:

a. En los edificios que contengan elementos que no se integren en el medio en que se insertan, la concesión de licencia de obras quedará condicionada a la realización de las obras que eliminen o atenúen los impactos negativos que contengan.

b. La obligatoriedad de realizar las obras referidas en el número anterior se exigirá cuando las obras solicitadas sean de reestructuración o cuando

motor se podrán establecer zonas de aparcamiento, en las que se adoptarán las medidas de diseño y ordenación oportunas para evitar la degradación visual del entorno del mirador.

c. Las dotaciones de los miradores secundarios se establecerán de acuerdo con las condiciones del entorno en el que se inserten, pudiendo incluso quedar reducido a la mera señalización de la vista.

d. En torno a los miradores, con independencia de la clasificación urbanística de los terrenos colindantes, se establecerá una zona de protección de las vistas de 20 metros de diámetro en la que no se permitirá ningún tipo de construcción o actuación que pudiera suponer el apantallamiento o la desfiguración de las perspectivas paisajísticas.

e. En todo caso, los promotores de cualquier actuación que se localice a menos de 200 metros de los miradores deberán prever y adoptar las medidas oportunas para no establecer obstáculos visuales significativos y para asegurar el mantenimiento de unas condiciones estéticas aceptables. Esta circunstancia deberá ser tenida en cuenta especialmente en el caso de la construcción de edificaciones aisladas o de grandes promociones inmobiliarias, la implantación de instalaciones industriales, agroganaderas o de servicios y el establecimiento de redes de distribución que requieran de soportes y tendidos aéreos. Quedarán prohibidos en estas zonas de respeto los carteles publicitarios de gran formato.

capítulo que tienen por objeto la regulación de los inmuebles con el Nivel de Protección Integral (I) y Global (II), el resto tienen la consideración de ordenación pormenorizada preceptiva

Artículo 5.29. Declaración de utilidad pública y alcance de la catalogación

1. La inclusión de cualquier edificio, espacio o elemento en el catálogo supone su declaración de utilidad pública e interés social.
2. Así mismo, queda exceptuado del régimen general de declaración de estado de ruina de la edificación y del régimen general de edificación forzosa.

3. También implica la declaración como fuera de ordenación automática de todos los elementos superpuestos o adosados a tales edificios (cables, marquesinas, rótulos, muestras, banderines, toldos, palomillas, postes, ...), que deberán retirarse en el plazo máximo de un año desde la aprobación definitiva de las Normas, pasado el cual podrán ser retirados por el Ayuntamiento con cargo a las compañías, empresas o personas responsables de cada instalación.

4. También obliga a los propietarios de las piezas catalogadas a realizar las obras requeridas en estas Normas de rehabilitación, conservación y mantenimiento para garantizar incluso la total seguridad estructural de la misma, así como les confiere el derecho de recibir todas aquellas

ayudas económicas y financieras que pudieran disponerse por los órganos de la Administración, en lo que pueda corresponderles en función de lo previsto en tales disposiciones.

Artículo 5.30. Protección de la parcela

La inclusión de una edificación en el Catálogo conlleva la protección de la parcela en la que se ubica, que se considera a todos los efectos como indivisible.

Artículo 5.31. Las categorías de protección del patrimonio edificado.

El presente Plan establece cuatro niveles de protección en la clasificación del Patrimonio Arquitectónico y de los espacios no constituidos en función de su interés, circunstancias particulares de cada área y determinaciones de planeamiento.

- Nivel de Protección I, Integral.
- Nivel de Protección II, Global
- Nivel de Protección III, Parcial
- Protección de Espacios Públicos.

Artículo 5.32. Intervenciones en el Nivel de Protección I, Integral

1. Los inmuebles que se incluyen en el Nivel de Protección I, Integral son aquellos que cuentan con valores

Artículo 5.27. Atenuación de impactos negativos

1. En los edificios que contengan elementos que no se integren en el medio en que se insertan, la concesión de licencia de obras quedará condicionada a la realización de las obras que eliminen o atenúen los impactos negativos que contengan.

2. La obligatoriedad de realizar las obras referidas en el número anterior se exigirá cuando las obras solicitadas sean de reestructuración o cuando sean de igual naturaleza que las necesarias para eliminar los referidos impactos negativos.

CAPITULO V. CONDICIONES DE PROTECCION DEL PATRIMONIO CATALOGADO

Artículo 5.28. Alcance y contenido

1. Regulan de forma concreta las actuaciones: tipos de obras, usos y forma de tramitación a que deberán someterse las edificaciones, espacios y elementos afectados por cualquiera de las Categorías y Niveles de protección establecidos en el CATALOGO, que se incluye como Anexo.

2. Tiene el carácter de ordenación estructural todas aquellas determinaciones del presente

singulares por sus especiales cualidades arquitectónicas, históricas y artísticas, por su valor conmemorativo respecto al entorno humano en que se inserta y por ser referente constante en el paisaje urbano de Fuente Obejuna.

2. Los Inmuebles con el Nivel I deberán, en todo caso, mantener en su integridad sus características morfológicas, estructurales y tipológicas, así como aquellos elementos singulares arquitectónicos y artísticos que forman parte del conjunto protegido.

3. Sólo se permiten las obras que atiendan al buen mantenimiento y conservación del conjunto y las que contribuyan a la restauración y consolidación del inmueble y de sus elementos singulares.

4. Dentro de este primer nivel de protección quedan incluidos los inmuebles que, a continuación, se relacionan:

- Iglesia Parroquial de Nº 5º del Castillo.
- Casa Cardona o Palacio Modernista en c/Doctor Miras Navarro.

Artículo 5.33. Intervenciones en Nivel de Protección II, Global

1. Los inmuebles que se incluyen en este nivel de protección se caracterizan por su valor arquitectónico e histórico-artístico y por el valor representativo en el entorno urbano en el que se inserta, son elementos singulares

arquitectónicos u ornamentales que caracterizan e identifican al entorno.

2. Quedan protegidas las características morfológicas, estructurales y tipológicas de los mismos a fin de conservar los valores descritos anteriormente.

3. En este segundo nivel de protección, quedan incluidos los inmuebles de la Arquitectura Religiosa que a continuación se señalan:

A. Localizadas en el Núcleo Principal.

- Convento de las Monjas de la Presentación de María
- Ermita de Jesús Nazareno
- Ermita de la Caridad.
- Convento de San Francisco.

B. Localizadas en las Aldeas de Fuente-Obejuna.

- Iglesia de Ntra. Sra. del Carmen en Alcornocal.
- Iglesia del Salvador en Cuenca.
- Iglesia Parroquial de El Porvenir de la Industria.
- Iglesia de Nº 5º de la Coronada.
- Iglesia de San José en Cañada del Gamo.
- Iglesia de San Antonio y Santa Bárbara en Ojuelos Altos.
- Iglesia de San Juan en Argallón.

historia de la ciudad deben ser objeto de protección.

2. En este tercer nivel de protección quedan incluidos los inmuebles más representativos de la Arquitectura Civil (Privada y Pública) de Fuente-Obejuna, pertenecientes en su mayor parte de ellos a la tipología de Vivienda Señorial, así como los edificios institucionales. Estos inmuebles son:

- Casa en c/ Alcalde Esteban nº6.
- Casa en c/ Pozuelos nº1.
- Casa en c/ Córdoba nº 16.
- Casa de la familia Escobar del Rey en c/ Corredera.
- Casa de la familia Morillo-Velarde en c/Burón Barba.
- Casa de los Quintana en c/ Corredera nº 10.
- Ayuntamiento de Fuente-Obejuna.

• Grupo Escolar Manuel Camacho junto a Ermita de San Sebastián, representativo de la Arquitectura Regionalista,

• Portada en c/ Regidor Villamediana.

3. Las intervenciones permitidas en estos inmuebles incluye cualquiera de los tipos de obra tendentes a la buena conservación, consolidación y rehabilitación del patrimonio edificado. De forma justificada podrá admitirse las obras de reforma y

• Iglesia del Espíritu Santo en Posadilla.

• Iglesia de Santa Elena en la Cardenchoza.

• Iglesia de la Santa Cruz de Los Panchez

• Iglesia Parroquial de El Piconcillo

C. Localizadas en el suelo no urbanizable.

• Ermita de Nº 5º de Gracia.

• Antigua Ermita de San Bartolomé de la Sierra (en la Sierra de los Santos)).

4. En los inmuebles que cuentan con el Nivel de Protección II se permiten las obras de mantenimiento y conservación, incluso las de restauración y consolidación que sin dañar los valores patrimoniales de la edificación permitan el buen funcionamiento del inmueble, incluso un posible cambio de uso compatible.

Artículo 5.34. Intervenciones en el Nivel de Protección III, Parcial

1. Los inmuebles que se incluyen en el Nivel de Protección III. Parcial se caracterizan por contar con un valor arquitectónico, monumental o artístico, que si bien no alcanza el carácter singular, pertenece a unas características arquitectónicas propias de una tipología tradicional mercedora de protección o bien por tener una significación en la

ampliación siempre que no afecten a los valores, espacios o elementos catalogados.

Artículo 5.35. Protección de Espacios Públicos

1. El Plan General protege los siguientes Espacios Públicos de interés, identificados en el Catálogo y que se corresponden con los de mayor significado patrimonial y de la evolución histórica de la ciudad y por ello, considerados elementos integrantes de su Patrimonio Cultural Urbano:

- a. La Plaza de Lope de Vega.
- b. El Entorno de la Iglesia de Nº 5º del Castillo.
2. El ámbito de los Espacios Públicos de interés, a los efectos de su adecuada protección, incluye tanto el espacio libre de uso público como el de los inmuebles edificados que lo conforman.

3. Las parcelas edificables que conforman los espacios urbanos protegidos se considerarán, con carácter general, inalterables.

4. Las intervenciones que se realicen sobre los Espacios Públicos incluidos en el Catálogo deberán mantener la estructura básica de los mismos, los elementos de mobiliario urbano singularizados en el Catálogo y el arbolado existente. En ellos se prohíbe la ejecución de aparcamientos subterráneos.

5. Los proyectos de reurbanización que se formulen sobre

los espacios urbanos catalogados se tramitarán como Proyectos de Urbanización regulados en la legislación urbanística. Se exigirá la redacción de un único proyecto que establezca criterios homogéneos, aún cuando su ejecución pueda plantearse de forma faseada. Estos proyectos asegurarán la supresión de todo tipo de barreras arquitectónicas.

6. Se deberá garantizar la participación ciudadana en las decisiones relativas al diseño y a los elementos del mobiliario urbano del espacio protegido. La remodelación del trazado y del mobiliario urbano deberá realizarse en consonancia con su carácter monumental, singular o simbólico para conseguir una imagen unitaria expresiva de su origen bajo las siguientes premisas: potenciar el sentido unitario del conjunto espacial y fomentar el carácter de estancia y paseo público.

Artículo 5.36. Normas de Protección urbanística del Catálogo

A los edificios, espacios y elementos incluidos en el Catálogo les será de aplicación de forma especial la regulación contenida en los artículos 2.11, 2.14, 2.16 y 2.19 de las presentes Normas.

TITULOVI. CONDICIONES GENERALES DE EDIFICACION

CAPITULO I. APLICACIÓN, TIPO DE OBRAS DE EDIFICACION Y CONDICIONES DE LA EDIFICACION

Artículo 6.1. Aplicación

1. Las normas contenidas en el presente título se aplicarán a directamente a la edificación en el suelo urbano y de forma subsidiaria, en el suelo urbanizable y no urbanizable en todo aquello no previsto en la regulación propia de estas clases de suelo.

2. Los términos y conceptos utilizados en los distintos capítulos de este Título tendrán el significado y alcance que se expresa en sus definiciones.

Artículo 6.2. Tipos de obras de edificación

1. A los efectos de la aplicación de las condiciones generales y particulares reguladas en las presentes Normas Urbanísticas, se establecen los siguientes tipos de obras de edificación:

A. Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado:

a. Obras de conservación y mantenimiento: son obras menores cuya finalidad es mantener el edificio en correctas condiciones de salubridad y ornato, sin alterar su estructura portante, ni su estructura arquitectónica, así como tampoco su distribución. Se incluyen en este tipo, entre otras análogas, el cuidado y afianzamiento de cornisas y volados, la limpieza o reposición de canalones y bajantes, los revocos de fachada, la pintura, la reparación de cubierta y el saneamiento de conducciones.

b. Obras de consolidación: son obras de carácter estructural que tienen por objeto el afianzamiento, refuerzo o sustitución de elementos dañados de la estructura portante del edificio; pueden oscilar entre la reproducción literal de los elementos dañados preexistentes hasta su permua por otros que atiendan únicamente a la estabilidad del inmueble y realizados con tecnología más actualizada.

c. Obras de acondicionamiento: son obras que tienen por objeto mejorar o transformar las condiciones de habitabilidad de un edificio o de una parte del mismo. Se incluyen en este tipo de obras la sustitución de instalaciones antiguas y la incorporación de nuevos sistemas de instalaciones.

d. Obras de restauración: son obras que tienen por objeto la restitución de los valores históricos y arquitectónicos de un edificio existente o de parte del mismo, reproduciéndose con absoluta fidelidad la estructura portante, la estructura arquitectónica, las fachadas exteriores e interiores y los elementos ornamentales, cuando se utilicen partes originales de los mismos y pueda probarse su autenticidad. Si se añadiesen materiales o partes indispensables para su estabilidad o mantenimiento las adiciones deberán ser reconocibles y evitar las confusiones miméticas.

B. Obras de reforma: son aquellas obras que, manteniendo los elementos de valor y las características esenciales de la edificación existente, pueden hacer

modificaciones que alteren la organización general, la estructura arquitectónica y la distribución del edificio. Según los elementos afectados se distinguen los subtipos siguientes:

- a. Reforma menor: son obras en las que no se efectúan variaciones en ninguno de los aspectos que definen las principales características arquitectónicas del edificio, como son el sistema estructural, la composición espacial y su organización general. También permitirá aquellas obras de redistribución interior que no afecten a los conceptos anteriores citados ni a los elementos de valor tales como fachadas exteriores e interiores, cubiertas, disposición de crujías y forjados, patios, escaleras y jardines.
- b. Reforma parcial: son obras en las que, conservándose la fachada, la disposición de los forjados en la primera crujía, el tipo de cubierta, así como el resto de los elementos arquitectónicos de valor (patios, escaleras, jardines, etc), permite demoliciones que no afecten a elementos o espacios catalogados y su sustitución por nueva edificación, siempre que las condiciones de edificabilidad de la zona lo permitan. Si la composición de la fachada lo exigiese, también se permitirán pequeños retoques en la misma.
- c. Reforma general: son obras en las que, manteniendo la fachada, la disposición de los forjados en la primera crujía y el tipo de cubierta, permiten intervenciones en el resto de la edificación con obras de sustitución respetando, en el caso de pertenecer a alguna tipología

protegible, los elementos definidores de la misma y de acuerdo con las condiciones particulares de zona. Si la composición de la fachada lo exigiese, también se autorizarán pequeños retoques en ella.

- C. Obras de demolición que, según supongan o no la total desaparición de lo edificado serán de demolición total o parcial.
- D. Obras de nueva edificación: son aquellas que suponen una nueva construcción de la totalidad o parte de la parcela. Comprende los subtipos siguientes:

- a. Obras de reconstrucción: son aquellas que tienen por objeto la reposición, mediante nueva construcción, de un edificio preexistente, total o parcialmente desaparecido, reproduciendo en el mismo lugar sus características formales.
- b. Obras de sustitución: son aquellas mediante las que se derriba una edificación existente o parte de ella y en su lugar se levanta una nueva construcción.
- c. Obras de ampliación: son aquellas en las que la reorganización constructiva se efectúa sobre la base de un aumento de la superficie construida original. Este aumento se puede obtener por:

- Remonte o adición de una o más plantas sobre las existentes.
- Entreplanta o construcción de forjados intermedios en zonas en las que, por su altura, lo permita la edificación actual.

- Colmatación o edificación de nueva planta que se sitúa en los espacios libres no cualificados del solar y ocupados por edificaciones marginales. No se podrá proceder a colmar cuando la edificación existente ocupe más superficie que la que correspondería a la parcela por aplicación de la correspondiente ordenanza de zona.

- d. Obras de nueva planta: son las de nueva construcción sobre solares vacantes.
- 2. Las condiciones particulares de zona y las normas de protección podrán limitar los distintos tipos de obras que se puedan ejecutar en una zona o edificio.

Artículo 6.3. Condiciones de la edificación

- 1. La edificación cumplirá las condiciones que se establecen en los capítulos siguientes, en los términos que resulten de los mismos y de las ordenanzas de zona o el planeamiento de desarrollo, sin perjuicio del cumplimiento de las condiciones de uso que le sean de aplicación.
- 2. Las condiciones de edificación se refieren a los aspectos que a continuación se relacionan:

- a. Condiciones de parcela.
- b. Condiciones de situación y forma de los edificios.
- c. Características Morfológicas.
- d. Características Tipológicas

- e. Condiciones de calidad e higiene.
- f. Condiciones de dotaciones y servicios.
- g. Condiciones de seguridad.
- h. Condiciones ambientales.
- i. Condiciones de estética.
- 3. En el suelo urbanizable, la edificación cumplirá, además, las condiciones que se señalen en el Plan Parcial correspondiente.

CAPITULO II. CONDICIONES DE LA PARCELA

Artículo 6.4. Parcela

- 1. Las condiciones urbanísticas para que una parcela pueda edificarse dependerán de la clasificación, la calificación del suelo en que toda o parte de ella se encuentre, y su régimen jurídico específico.
- 2. Condiciones de la parcela son los requisitos que debe cumplir una parcela para poder ser edificada. Estas exigencias vienen impuestas por las disposiciones del uso a que se destine la parcela y por las condiciones particulares de la zona en que se sitúe.
- 3. Las condiciones de la parcela sólo se aplicarán a las obras de sustitución, ampliación y nueva planta, sin perjuicio de lo que se

establezca en las condiciones particulares de zona.

4. Las condiciones de la parcela se establecerán mediante los términos y parámetros que a continuación se definen:

a. Manzana: es la superficie de la parcela o conjunto de parcelas delimitadas por alineaciones exteriores contiguas.

b. Parcela: es la superficie de terreno deslindada como unidad predial, registrada y comprendida dentro de las alineaciones exteriores. Estas Normas distinguen:

- Parcela ascendente: es aquella parcela en la cual, por una parte la altitud relativa de cualquier punto considerado en el interior de la misma se eleva por encima de la rasante de la calle de coña media entre los extremos de la fachada, y por otra, a medida que nos alejamos del punto considerado anteriormente sobre una recta perpendicular a la alineación exterior, la cota natural del terreno aumenta progresivamente

- Parcela descendente: es aquella parcela en la cual, por una parte la altitud relativa de cualquier punto considerado en el interior de la misma se encuentra deprimido respecto de la rasante de la calle de coña media entre los extremos de la fachada, y por otra, a medida que nos alejamos del punto considerado anteriormente sobre una recta perpendicular a la alineación exterior, la cota natural del terreno disminuye progresivamente.

- Parcela pasante: es aquella parcela con frente a dos vías paralelas u oblicuas que no formen esquina ni chaflán o a espacio libre público. Como consecuencia de las condiciones topográficas de Fuente Obejuna tendrá consideración de frente principal de la parcela aquel situado sobre la alineación a vial de mayor cota de rasante.

c. Linderos: son las líneas perimetrales que delimitan una parcela y la distinguen de sus colindantes. Linderos frontal es el que delimita la parcela con la vía o el espacio libre al que dé frente; son linderos laterales los restantes, llamándose testero el linderos opuesto al frontal. Cuando se trate de parcelas con más de un linderos en contacto con vía o espacio público tendrán consideración de linderos frontal todos ellos, aunque se entenderá como frente de la parcela aquél en que se sitúe el acceso a la edificación principal, que habitualmente coincidirá con la alineación al vial de menor cota de rasante .

d. Superficie de parcela: es la dimensión de la proyección horizontal del área comprendida dentro de los linderos de la misma.

Artículo 6.5. Solar

1. Se entiende por solar la unidad predial o parcela susceptible de ser edificada conforme al Plan, ubicada en suelo urbano o en el urbanizable ,que haya sido ejecutado conforme a las previsiones del planeamiento

2. Tendrán la condición de solar las parcelas de Suelo Urbano que

reúnan las siguientes normas mínimas para ser edificables.

a. Que se encuentren totalmente urbanizadas conforme a las determinaciones establecidas en el presente Plan, en los instrumentos que lo desarrollan y en los Proyectos de Urbanización, y por ello, dotadas de los servicios urbanísticos de abastecimiento y saneamiento de agua con conexión inmediata a las redes públicas, suministro de energía eléctrica, con caudal y potencia suficiente para la edificación prevista, así como aquellos otros servicios de telecomunicaciones exigibles por la normativa en vigor.

b. Que estén emplazadas con frente a una vía urbana abierta al uso público con acceso suficiente para posibilitar el acceso de los servicios contra incendios, y cuente con alumbrado público, pavimentación en su calzada y ejecución de sus aceras en las condiciones exigidas por el Decreto 72/92 para eliminar barreras que dificulten su accesibilidad, y

c. Que tengan señaladas alineaciones y rasantes.

3. La condición de solar no implica, por sí misma, el derecho al otorgamiento de licencias de edificación o parcelación, cuando la parcela no reúna las condiciones de edificabilidad exigidas en las Normas o esté sujeta a Estudio de Detalle o Unidad de Ejecución previas o simultáneas para el señalamiento de alineaciones y rasantes o para el reparto de cargas y beneficios.

Artículo 6.6. Relación edificación y parcela entre

1. Toda edificación estará indisolublemente vinculada a una parcela.

2. La segregación de fincas en que existiera edificación deberán hacerse con indicación de la parte de edificabilidad que le corresponde según el planeamiento ya consumida por construcciones. Si la totalidad de la edificabilidad estuviera agotada, será posible la segregación, pero deberá realizarse una anotación en el Registro de la Propiedad haciendo constar que la finca segregada no es edificable, por lo que sólo podrá destinarse a espacio libre o viario.

Artículo 6.7. Segregación y agregación de parcelas

1. No se permitirán segregaciones de parcelas cuando las parcelas resultantes no cumplan las condiciones señaladas por el planeamiento. Las parcelas de dimensión igual o menor que la mínima serán indivisibles.

2. Se podrá autorizar la edificación en parcelas que no cumplan cualquiera de las condiciones dimensionales si satisfacen el resto de las condiciones para ser consideradas como solar y no exista la posibilidad de reparcelación con otras colindantes.

Artículo 6.8. Definición e identificación de las parcelas

Las parcelas se delimitarán e identificarán mediante sus linderos y

su Código urbanístico. Los solares, además, mediante el nombre de la calle o calles a que den frente y su número de orden dentro de ellas, que estarán reflejados en el plano parcelario municipal, o en los planos de los proyectos de reparcelación, parcelación o compensación que se aprueben, y, en su defecto, en los planos catastrales.

Artículo 6.9. Condiciones para la edificación de una parcela

1. Para que una parcela pueda ser edificada deberá cumplir las siguientes condiciones:
 - a. Condiciones de planeamiento: salvo lo previsto en estas Normas para edificaciones provisionales, deberá tener aprobado definitivamente el planeamiento que establezca la ordenación pormenorizada completa y estar calificada para un uso edificable.

b. Tener la condición de solar.

c. Caso de tratarse de suelo urbano no consolidado o urbanizable, que se encuentre aprobado el proyecto de reparcelación.

d. Contar con una superficie de parcela ser igual o superior a la fijada por el planeamiento como mínima.

e. Linderos: que han de tener una longitud igual o superior a la fijada por el planeamiento como mínima e igual o inferior a la que señalase como máxima.

2. Además de las condiciones descritas en el apartado anterior, deberán cumplir las que sean aplicables debido al uso a que se destine y a la regulación de la zona en que se localice.

CAPITULO III. CONDICIONES DE SITUACION Y FORMA DE LOS EDIFICIOS

Sección 1ª. Definición y Aplicación

Artículo 6.10. Condiciones de situación y forma de los edificios

Son aquellas que definen la posición, ocupación, aprovechamiento, volumen y forma de las edificaciones en sí mismas y dentro de las parcelas, de conformidad con las normas de usos y las condiciones particulares de zona.

Artículo 6.11. Aplicación

Las condiciones de situación y forma se aplicarán en su integridad a las obras de nueva edificación. Para el resto de los tipos de obras (conservación, consolidación, acondicionamiento, restauración y reforma) tan solo se aplicarán las condiciones que afecten a los elementos objeto de las citadas obras, sin perjuicio de lo que establezcan las ordenanzas de zona o las normas de protección. En cualquier caso, prevalecerán las condiciones particulares que se establezcan para cada zona.

Sección 2ª. Condiciones de Posición del Edificio en la Parcela

Artículo 6.12. Alineación exterior

1. La alineación exterior es la determinación gráfica, contenida en los Planos de "Ordenación Pormenorizada del Suelo Urbano" del Plan General o de los instrumentos de planeamiento que lo desarrollen, que separa los suelos destinados a viales o espacios libres de uso público de las parcelas.

2. La línea de edificación deberá coincidir con la alineación exterior cuando así lo establezcan las condiciones particulares de zona, sin perjuicio de los retranqueos que las mismas autoricen.

Artículo 6.13. Línea de edificación, alineación interior, fondo edificable

1. La línea de edificación es la intersección del plano de fachada de la fachada exterior o interior del edificio con el terreno.

2. Alineación interior es la línea marcada en los Planos de "Ordenación Pormenorizada del Suelo Urbano" con la que obligatoriamente deberán coincidir las líneas de edificación interiores.

3. Fondo edificable es la línea marcada en los Planos de "Ordenación del Pormenorizada del Suelo Urbano" que separa la parte de parcela susceptible de ser ocupada

por edificación y el espacio libre de la parcela.

Artículo 6.14. Fachada y medianería

1. Plano de fachada o fachadas es el plano o planos verticales que por encima del terreno separan el espacio edificado del no edificado, conteniendo en su interior todos los elementos constructivos del alzado del edificio excepción hecha de los cuerpos salientes, vuelos, aleros y cornisas.

2. Medianería o fachada medianera es el lienzo de edificación que es común con una construcción colindante, está en contacto con ella o, en edificaciones adosadas, separa una parcela de la colindante que pudiera edificarse.

Artículo 6.15. Separación a linderos

1. Separación a linderos es la distancia horizontal entre el plano de fachada y el lindero correspondiente medida sobre una recta perpendicular a éste.

2. En aquellos casos en que el planeamiento establezca distintos valores de la separación de la edificación a los linderos laterales y al testero, y cuando por la irregular forma de la parcela sea difícil diferenciar cual es el testero, se medirán las separaciones de modo que redunden en la mayor distancia de la construcción a las de su entorno, y en la mejor funcionalidad y

mayor tamaño del espacio libre de parcela.

3. Las separaciones mínimas de la edificación o edificaciones al lindero frontal, al testero o a sus linderos laterales son las establecidas en cada caso en las condiciones particulares de zona.

Estas separaciones son distancias mínimas a las que puede situarse la edificación y sus cuerpos salientes.

4. Salvo que las condiciones particulares de zona dispongan expresamente lo contrario, las plantas sótano y cualesquiera otra construcción o instalación resultantes de desmontes, nivelaciones de terreno o excavaciones, deberán respetar las distancias mínimas a los linderos de la parcela, excepto las piscinas y la parte que sirva para dar acceso desde el exterior a los usos permitidos en los sótanos y siempre que dicha parte no exceda del quince por ciento (15%) de la superficie libre de parcela.

Artículo 6.16. Retranqueos

1. Retranqueo es la anchura de la banda de terreno comprendido entre la alineación exterior y la línea de edificación. El parámetro puede establecerse como valor fijo obligado, como valor máximo o mínimo.

2. El retranqueo puede ser:

a. Retranqueo en todo el frente de alineación de una manzana.

b. Retranqueo en las plantas pisos de una edificación.

c. Retranqueo en planta baja para formación de pórticos o soportales.

3. El retranqueo se medirá en la forma determinada para la separación a linderos.

Artículo 6.17. Edificios colindantes y separaciones entre edificios

1. Edificios colindantes son las construcciones adyacentes o del entorno cuya existencia pueden condicionar la posición de los nuevos edificios.

2. Se entiende que un edificio está separado de otros cuando existe una banda libre en torno a la construcción de anchura igual a una dimensión dada medida sobre rectas perpendiculares a cada una de las fachadas.

3. Si las condiciones particulares de zona estableciesen separación entre edificios se habrá de cumplir, tanto si están las construcciones en la misma parcela como en parcelas colindantes o separadas por vías u otros espacios públicos.

Artículo 6.18. Área de movimiento de la edificación

Área de movimiento de la edificación es la superficie dentro de la cual puede situarse la edificación como resultado de aplicar la totalidad de las condiciones que inciden en la

determinación de la posición del edificio en la parcela.

Artículo 6.19. Rasantes, cota natural del terreno y cota de nivelación

1. Rasante es la línea que señala el planeamiento como perfil longitudinal de las vías públicas tomado, salvo indicación contraria, en el eje de la vía. En los viales ya ejecutados y en ausencia de otra definición de la rasante se considerará como tal el perfil existente.

2. Cota natural del terreno es la altitud relativa de cada punto del terreno antes de ejecutar la obra urbanizadora.

3. Cota de nivelación es la altitud que sirve como cota ± 0 de referencia para la ejecución de la urbanización y medición de la altura.

Sección 3ª. Condiciones de Ocupación de la parcela por la Edificación

Artículo 6.20. Ocupación, superficie ocupable y coeficiente de ocupación

1. Ocupación o superficie ocupada es la superficie comprendida dentro del perímetro formado por la proyección de los planos de fachada sobre un plano horizontal.

2. Superficie ocupable es la superficie de la parcela susceptible de ser ocupada por la edificación. Su cuantía puede señalarse o bien indirectamente, como conjunción de referencias de posición siendo entonces coincidentes con el área de movimiento, o bien directamente, mediante la asignación de un coeficiente de ocupación.

A los efectos del establecimiento de este parámetro se distingue la ocupación de las plantas sobre rasante y las de edificación bajo rasante.

3. Coeficiente de ocupación es la relación entre la superficie ocupable y la superficie de la parcela.

Su señalamiento se hará bien como cociente relativo entre la superficie ocupable y la total de la parcela, bien como porcentaje de la superficie de la parcela que pueda ser ocupada.

Artículo 6.21. Superficie ocupable

1. La ocupación máxima de parcela que podrá ser edificada es la establecida en las normas aplicables en la zona. La ocupación será el área de la superficie de la proyección ortogonal sobre un plano horizontal de todo el volumen de la edificación.

2. El coeficiente de ocupación se establece como ocupación máxima. Si de la conjunción de este parámetro con otros derivados de las condiciones de posición resultase una ocupación menor, será este valor el que sea de aplicación.

entrada al edificio principal, que deberán respetar las normas que para estos elementos dicten las Ordenanzas Municipales.

3. Los propietarios de dos o más parcelas contiguas podrán establecer la mancomunidad de estos espacios libres, con sujeción a los requisitos formales establecidos en estas Normas para los patios mancomunados.
 Artículo 6.24. Construcciones auxiliares

1. Salvo que lo prohibieran las normas de zona, se podrá levantar edificación o cuerpos de edificación auxiliares al servicio de los edificios principales, con destino a portería, garaje particular, locales para guarda o depósito de material de jardinería, vestuarios, lavaderos, despensa, invernaderos, garitas de guarda, etc.

2. Estas construcciones auxiliares deberán cumplir, con las condiciones de ocupación, aprovechamiento y separación a linderos que se fijan en cada ordenanza de zona.

Sección 4ª. Condiciones de Edificabilidad y Aprovechamiento

Artículo 6.25. Superficie edificada por planta, superficie edificada total, superficie útil, superficie edificable y coeficiente de edificabilidad neta

1. Superficie edificada por planta es la superficie comprendida entre los límites exteriores de cada una de las plantas de edificación.

3. La superficie de los patios de luces y vivideros no se computará como superficie ocupada por la edificación.

Artículo 6.22. Ocupación bajo rasante

La ocupación bajo rasante será la que en cada caso autoricen las condiciones particulares de zona.

Artículo 6.23. Superficie libre de parcela

1. Superficie libre de parcela es el área libre de edificación como resultado de aplicar las restantes condiciones de ocupación. Tendrán consideración de espacios libres de parcela aquellos que se encuentren situados 100 cm. por encima o por debajo de cualquier plano que tenga consideración de planta baja y al mismo tiempo en cualquier punto del mismo no exceda de 100 cm. respecto a la cota natural del terreno.

2. Los terrenos que quedaren libres de edificación por aplicación de la regla sobre ocupación máxima de parcela, no podrán ser objeto, en superficie, de otro aprovechamiento que el correspondiente a espacios libres al servicio de la edificación o edificaciones levantadas en la parcela o parcelas.

En el espacio libre comprendido entre la línea de edificación o plano de fachada y la alineación exterior, se permitirá la instalación de marquesinas y toldos para proteger la

2. Superficie edificada total es la suma de las superficies edificadas de cada una de las plantas que componen el edificio.

3. Superficie útil es la superficie comprendida en el interior de sus paramentos verticales, que es de directa utilización para el uso a que se destine. Es superficie útil de una planta o del edificio la suma de las superficies útiles de los locales que lo integran. La medición de la superficie útil se hará siempre a cara interior de paramentos terminados.

4. Superficie edificable es el valor que señala el planeamiento para limitar la superficie edificada total que puede construirse en una parcela.

Su dimensión puede ser señalada por el planeamiento o bien mediante la conjunción de las determinaciones de posición, forma y volumen sobre la parcela o bien con el coeficiente de edificabilidad.

5. Coeficiente de edificabilidad es la relación entre la superficie total edificable y la parcela neta, es decir con exclusión de todos los espacios públicos, en la que ha de situarse la edificación. El coeficiente de edificabilidad se indicará mediante la fracción que exprese la relación de metros cuadrados de superficie edificada total (m2t) por metro cuadrado de la superficie neta de parcela (m2s).
 Artículo 6.26. Cómputo de la superficie edificada

Salvo que las normas de zona establezcan otros, para el cómputo

de la superficie edificada se seguirán los siguientes criterios:

1. No se computará como superficie edificada la de las construcciones bajo rasante a excepción de los casos señalados en las Condiciones Particulares del Suelo Urbano de las presentes Normas y en las Condiciones de Uso del Título VII, ni los soportales, los pasajes de acceso a espacios libres públicos, los patios interiores de parcela que no estén cubiertos aunque estén cerrados en todo su perímetro y las cubiertas en las condiciones del artículo 6.32, las plantas bajas porticadas, excepto las porciones cerradas que hubiera en ellas, las construcciones auxiliares cerradas con materiales translúcidos y constituidos con estructura ligera desmontable, los elementos ornamentales en cubierta, y la superficie bajo la cubierta si carece de posibilidades de uso, o está destinada a depósitos u otras instalaciones generales del edificio.

2. Computarán íntegramente los cuartos de caldera, basuras, contadores y otros análogos, así como todos los cuerpos volados y las edificaciones auxiliares, salvo las incluidas en la regla anterior.

Artículo 6.27. Consideración del coeficiente de edificabilidad

La determinación del coeficiente de edificabilidad se entiende como el señalamiento de una edificabilidad máxima; si de la conjunción de este parámetro con otros derivados de las condiciones de posición, ocupación, forma y volumen resultase una

superficie total edificable menor, será éste el valor a aplicar.

Sección 5ª. Condiciones de Volumen y Forma de los Edificios

Artículo 6.28. Sólido capaz

El volumen envolvente dentro del cual deberá contenerse la edificación sobre rasante vendrá determinado de la siguiente manera:

- Para el caso de parcelas ascendentes el contenedor de la edificación vendrá delimitado superiormente por un plano situado por encima de la rasante la altura máxima (H max.) o altura de cornisa y paralelo a la pendiente natural del terreno

- Para el caso de parcelas descendentes el contenedor de la edificación vendrá delimitado superiormente por un plano paralelo a la pendiente natural del terreno que contenga la recta intersección de dos planos, el primero paralelo al plano de fachada a una distancia de 12 metros, medida sobre una recta perpendicular a la alineación exterior y elevado perpendicular al anterior y elevado sobre la rasante la altura máxima.

- Para el caso de parcelas pasante, fiendo en cuenta la topografía de Fuente Obejuna, y que el frente principal se localiza alineado al vial con mayor cota de rasante, el volumen envolvente quedará definido como si se tratase de parcelas descendentes.

Artículo 6.29. Altura del edificio

1. Altura de un edificio es la dimensión vertical del sólido capaz.
2. La altura puede expresarse en unidades métricas o en número de plantas.
3. La altura medida en unidades métricas es la distancia desde la cota inferior de origen y referencia hasta cualquiera de los siguientes elementos y en función de ello será:

- a. Altura de cornisa: es la medida hasta la intersección de la cara superior del forjado que forma el techo de la última planta con el plano de la fachada del edificio. Dicho forjado puede ser plano o inclinado, en éste caso nunca habrá de superar los 30° sexagesimales

- b. Altura total: es la medida hasta la cumbre más alta del edificio.

Cuando la altura se expresare en unidades métricas y no se especificara a cual se refiere se entenderá que es la altura de cornisa.

4. En número de plantas indicará el número de plantas por encima de la cota de origen y referencia o de rasante, incluida la planta baja. En este caso la altura podrá expresarse abreviadamente con la expresión P.B., para indicar la planta baja, seguida en su caso, del signo + y un dígito indicando el número de plantas restantes.

Artículo 6.30. Altura máxima

1. Altura máxima es la señalada por las condiciones particulares de zona como valor límite de la altura de la edificación y que coincide con la altura de cornisa definida en el artículo anterior.

2. A cada altura en unidades métricas corresponde un número máximo de plantas. Estas dos constantes, altura en unidades métricas y número de plantas, deberán cumplirse conjuntamente. La suma de las alturas parciales nunca podrá superar la altura máxima establecida

3. Cuando en el interior de la parcela la edificación se desarrolle escalonadamente, los volúmenes edificadas que se construyan sobre cada forjado que tengan la consideración de planta baja no excederán de la altura máxima.

Artículo 6.31. Consideración de la condición de altura

En los casos en que se señalare como condición de altura solamente la máxima ha de entenderse que es posible edificar sin alcanzarla. Sin embargo, el Ayuntamiento podrá exigir la edificación hasta la altura máxima en los casos en que se entienda que, de lo contrario, se estaría agrediendo la imagen urbana.

Artículo 6.32. Construcciones e instalaciones por encima de la altura reguladora máxima

Por encima de la altura máxima sólo se permitirán:

- a. La cubierta del edificio, de pendiente inferior a treinta (30) grados sexagesimales y cuyos arranques se produzcan en todas las líneas perimetrales de sus fachadas exteriores. El vuelo máximo de la cubierta no podrá superar el de los aleros.

Los espacios interiores que resulten bajo la cubierta no serán habitables ni ocupables, salvo que expresamente lo autoricen las condiciones particulares de cada zona.

- b. Los petos de barandilla de fachadas (anterior, posterior o laterales) y de patios interiores, así como elementos de separación entre azoteas tendrán una altura máxima de ciento veinte (120) centímetros si son opacos y de ciento ochenta (180) centímetros si son enrejados o transparentes; en todo caso los petos de separación entre azoteas medianeras serán opacos y de ciento ochenta (180) centímetros de altura.

- c. Los remates de las cajas de escaleras, casetas de ascensores, depósitos y otras instalaciones, que no podrán sobrepasar una altura de tres con cincuenta (3,50) metros sobre la altura de cornisa. Las chimeneas de ventilación o de evacuación de humos, calefacción y acondicionamiento de aire y demás elementos técnicos, con las alturas que en orden a su correcto funcionamiento determinen las Normas Tecnológicas de la Edificación del Ministerio de Fomento y en su defecto el buen hacer constructivo.

d. Los remates del edificio de carácter exclusivamente decorativo.

Artículo 6.33. Criterios para el establecimiento de la cota de referencia y de la altura máxima

1. Edificios con Alineación Obligatoria a Vial:

Es de aplicación a la mayor parte de los edificios del núcleo urbano de Fuente Obejuna y, en especial, los localizados dentro de la Zona de Ordenanza denominada como "Edificación Tradicional". El establecimiento de la altura máxima se constituye en uno de los parámetros básicos a regular de cara a la consecución de un ambiente urbano coherente, dada la configuración topográfica del asentamiento.

Los supuestos contemplados son:

1.1. Edificios con frente a una sola vía:

a. La cota de referencia para el establecimiento de la altura máxima se tomará en el punto de la fachada con menor cota de rasante.

b. La altura máxima se obtendrá teniendo en cuenta que el suelo de la planta baja podrá estar situado dentro del área de movimiento delimitado por las trazas con el plano de fachada de dos planos paralelos a la pendiente de la calle. El primero de ellos habrá de elevarse un metro por encima del punto de la fachada con menor cota de rasante y el segundo de ellos habrá de deprimirse

un metro respecto al punto de fachada con menor cota de rasante.

c. La diferencia de cota entre cualquiera de los puntos del forjado de planta baja alineada a vial será menor o igual a 2 metros.

d. No obstante, y siempre que a juicio del Excmo. Ayuntamiento la solución sea respetuosa con el entorno donde se implanta, la edificación podrá escalonarse, debiendo para ello dar cumplimiento a lo expuesto en el siguiente apartado.

e. En el caso de que la edificación se escalonara lo hará en tramos de fachada de longitud mínima 5 m.

1.2. Edificios con Frente a dos o más Vías Públicas formando esquina y/o chafalán

a. Si la altura reguladora máxima es la misma en cada frente a vial se aplicarán las disposiciones del apartado 1, pero resolviendo el conjunto de fachadas a todos los viales desarrollados longitudinalmente como si fueran una sola.

Los esquinas habrán de resolverse con tramos de fachada de altura continua de dimensión mínima 5 m en cada frente a vial.

b. Si las alturas reguladoras fuesen diferentes, por motivos de composición estética se permitirá volver la altura mayor sobre la menor una distancia no superior a 12 m ni inferior a 5 m. El parámetro originado por la diferencia de altura recibirá tratamiento de fachada.

c. Serán de aplicación los criterios de delimitación del área de movimiento del forjado de planta baja expuestos en el apartado 1

1.3. Edificios con frente a dos vías paralelas u oblicuas que no formen chafalán

a. En el caso que las alturas reguladoras fuesen iguales en ambos frentes, serán de aplicación las determinaciones sobre el sólido capaz establecidas en el artículo 6.28 de las presentes Normas Urbanísticas, para las parcelas pasantes.

b. En el caso que las alturas reguladoras fuesen diferentes a los efectos de definir la volumetría en el interior de la parcela, se considerarán dos parcelas teóricas, una ascendente, y otra descendente, cuyo lindero trasero estará determinado por el lugar geométrico de los puntos equidistantes de ambas alineaciones. A cada una de las parcelas teóricas les serán de aplicación las correspondientes determinaciones reguladas en el artículo 6.28 para las parcelas ascendentes y descendentes.

2. Edificios exentos:

En los edificios exentos cuya fachada no deba alinearse a vial, las cotas de referencia para la medición de alturas se atenderá a las siguientes reglas:

1. La cota de referencia es la de la planta baja que podrá establecerse con una variación absoluta superior o inferior de 100 cm

con relación a la cota natural del terreno. En consecuencia, en los terrenos de pendiente acusada la planta baja habrá de fraccionarse en el número conveniente de partes para cumplir con la condición antedicha, no pudiendo sobrepasar la altura máxima autorizada en ninguna sección longitudinal o transversal del propio edificio con respecto a las respectivas cotas de referencia de las distintas plantas bajas existentes.

2. La altura máxima de la edificación se fijará en cada uno de sus puntos a partir de la cota de la planta que tenga consideración de planta baja.

3. En los casos en que la edificación se desarrolla escalonadamente para adaptarse a la pendiente del terreno, los volúmenes edificados que se construyan sobre cada planta o parte de planta que tengan la consideración de planta baja, se sujetarán a la altura máxima que corresponde a cada una de las partes citadas, y la edificabilidad total no deberá ser superior a la que resultara de edificar con un terreno horizontal.

Artículo 6.34. Plantas

1. Planta es toda superficie horizontal practicable y cubierta.

2. Las presentes Normas consideran los siguientes tipos de plantas en función de su posición en el edificio.

a Sótano.

efectos de la altura máxima edificable medida en unidades métricas.

Artículo 6.40. Áticos y plantas bajo cubierta

1. Sólo se permitirán los áticos, cuando expresamente lo autoricen las condiciones particulares de zona.
2. Las plantas bajo cubiertas, igualmente sólo se autorizarán donde expresamente lo permitan las condiciones particulares de zona, y si serán habitables cuando presenten una altura libre igual o superior de doscientos veinte (220) centímetros. En este caso la superficie correspondiente computará a efectos de edificabilidad.

Artículo 6.41. Patios

1. Patio es todo espacio no edificado delimitado por fachadas interiores de los edificios. También será considerado como tal cualquier espacio no edificado al interior de las alineaciones exteriores cuyo perímetro esté rodeado por la edificación en una dimensión superior a las dos terceras partes (2/3) de su longitud total.
2. Los patios pueden ser:
 - a. Patio de parcela: es aquel que está situado en el interior de la edificación o en contacto con alguno de los linderos de la parcela salvo con el frontal. Por su función estos patios pueden ser:

que esté adscrita y no rebase la superficie edificable.

2. La altura libre por encima y por debajo de la entreplanta será en todo caso superior a 250 cm. Esta distancia tendrá el valor de mínimo independiente del uso a que se destine la entreplanta.

Artículo 6.38. Planta baja

Salvo que las condiciones particulares de zona establecieran otros parámetros, el techo de las plantas bajas distará de la cota de referencia (punto de menos rasante de fachada) un máximo de 450 cm y contará con una altura libre mínima de 300 cm. En aplicación de estos valores y en consonancia con lo dispuesto en el artículo 6.35 la cara inferior del forjado de techo de la planta baja distará del punto de fachada de mayor rasante un mínimo de 250 cm.

Las citadas distancias lo son sin perjuicio de las que correspondan en función del uso al que se destine la edificación.

Artículo 6.39. Planta Piso

La altura libre mínima de las plantas piso vendrán determinadas por las Normas de Usos y las condiciones particulares de la zona o clase de suelo, y en su defecto, será como mínimo la establecida en la Normativa de Viviendas de Protección Oficial. Las plantas para servicio e instalaciones de altura inferior a doscientos diez (210) centímetros no computarán a efectos del número de plantas aunque sí a

edificada es inferior a la normal de las restantes plantas y su fachada se encuentra retrañeada del plano de fachada del edificio.

f. Bajo Cubierta.

Es la planta situada entre la cara superior del forjado de la última planta y la cara inferior de los elementos constructivos de la cubierta inclinada.

Artículo 6.35. Altura libre y cota de planta piso

1. Altura libre es la distancia vertical entre la cara superior del pavimento terminado de una planta y la cara inferior del forjado del techo de la planta o, si lo hubiere, del falso techo.
2. Cota de planta piso es la distancia vertical medida entre la cota de referencia de la planta baja, y la cara superior del forjado de la planta a la que se refiere la medición.

Artículo 6.36. Sótanos

1. La altura libre de los sótanos no será inferior a 225 cm.
2. El número total de sótanos no podrá exceder de uno.

Artículo 6.37. Entreplantas

1. Podrá autorizarse la construcción de entreplantas siempre que su superficie útil no exceda del 40% de la superficie útil del local a

Es la planta que tiene el forjado de suelo por debajo de la planta baja.

b. Planta Baja.

En la edificación que daba alinearse a vial tendrá la consideración de planta baja aquella cuyo suelo esté situado entre los 100 cm por debajo de la rasante y los 100 cm por encima de ella, sin perjuicio de lo que se establezcan en las condiciones particulares de las áreas de ordenanza. En las edificaciones exentas la planta baja será la que tenga el suelo entre los 100 cm por encima o por debajo de la rasante del terreno.

En el interior de la parcela tendrán consideración de planta baja el o los planos que en ningún punto considerado se encuentre depurado 100 cm. por debajo de la pendiente natural del terreno o elevado 100 cm por encima de la misma

c. Entreplanta.

Es la planta que tiene la totalidad del forjado de suelo en una posición intermedia entre los planos de pavimento y techo de una planta baja o de piso.

d. Planta Piso.

Es la situada por encima del forjado de techo de la planta baja.

e. Ático.

Es la última planta de un edificio cuando su superficie

- Patios de ventilación, que son aquellos cuyo fin es ventilar espacios no habitables.

- Patios de luces, si su fin es ventilar e iluminar piezas habitables. Tendrán la consideración de patios vivideros aquellos que reúnan las condiciones de dimensiones y accesos que se establecen en los artículos siguientes.

b. Patio abierto: es aquel que cuenta con una embocadura abierta a la vía pública o a un espacio libre.

c. Patio inglés: es el patio abierto por debajo de la rasante de la acera o terreno.

d. Patio de manzana: es aquel que tiene definida por el planeamiento su forma y posición en la parcela para, junto con los de las parcelas colindantes, formar un espacio libre único para todas ellas.

Artículo 6.42. Anchura de patios

1. Anchura de patio es la medida de la separación entre los parámetros de fachada opuestos.

2. Los patios de cualquier tipo mantendrán uniformes sus dimensiones en toda su altura, salvo que las incrementen.

3. La anchura mínima del patio no podrá ocuparse con cuerpos salientes, salvo lo establecido en las presentes Normas para los patios de manzana.

Artículo 6.43. Medición de la altura de los patios

Salvo que las condiciones particulares de zona establezcan otros criterios, se considerará como altura a efectos de la medición de patios al cociente de la suma de los productos de la altura de cada tramo de fachada por la longitud de cada uno dividido por la longitud total del perímetro que cierra el patio. La altura de cada parámetro se medirá tomando como cota de partida la del piso del local de cota más baja que tenga huecos de luz y ventilación al patio y hasta la coronación de la edificación a la que sirve.

Artículo 6.44. Dimensión de los patios de parcela

1. Sin perjuicio de lo que establezca las condiciones particulares de zona de las Normas Subsidiarias las dimensiones de los patios se ajustarán a las que se indican en los siguientes epígrafes de este artículo.

2. En viviendas unifamiliares las dimensiones de los patios se ajustarán a los siguientes parámetros:

a. La dimensión de cualquier lado del patio será igual o superior a un tercio de su altura (H:3), con un mínimo de doscientos cincuenta (250) centímetros.

3. En las viviendas plurifamiliares sus parámetros serán los siguientes:

a. La dimensión de los patios de parcela se establece en función del uso de las piezas que abren a ellos y

de la altura (h) del patio, medido en la forma citada en el artículo 4.32.

b. El cuadro siguiente determina las dimensiones mínimas:

c. En consideración a las dificultades que pudieran presentar las construcciones en parcelarios muy irregulares se permitirá una tolerancia de hasta el cinco por ciento (5%) en el ajuste de los parámetros establecidos en el anterior apartado siempre que se justifique una solución arquitectónica adecuada.

d. En los patios de planta no rectangular, su forma será tal que permita trazar en su interior una circunferencia de diámetro igual a la dimensión menor entre parámetros opuestos, cuyas luces rectas no podrán ser en ningún caso inferiores a tres (3) metros, manteniéndose para el resto de los parámetros enfrentados las distancias mínimas establecidas en el cuadro. A estos efectos se entiende por luz recta la longitud del segmento perpendicular al paramento exterior medido en el eje del hueco considerado, desde dicho paramento hasta el muro o lindero más próximo.

e. Los patios adosados a los linderos con las otras fincas cumplirán las anteriores condiciones, considerándose como paramento frontal el de la linde, aún cuando no estuviera construido, o bien podrá considerarse como patio único, mancomunado con el edificio colindante, ateniéndose a lo establecido en el artículo correspondiente al régimen de mancomunidad de patios.

Artículo 6.45. Dimensión de los patios abiertos

La embocadura del patio deberá tener un ancho mayor de un tercio de la altura (H:3) como mínimo de seis (6) metros. Esta dimensión mínima deberá salvarse según el sistema de medidas más desfavorable en cada caso y siempre en todos los puntos de los paramentos enfrentados.

Artículo 6.46. Dimensión de los patios ingleses

Los patios ingleses tendrán una anchura mínima de doscientos sesenta (260) centímetros. Estarán dotados de cerramientos, barandillas o protecciones adecuadas.

Artículo 6.47. Cota de pavimentación

El pavimento de los patios no podrán situarse a un nivel superior a un (1) metro por encima del suelo de cualquiera de los locales a los que él abran huecos de luces o de ventilación.

Artículo 6.48. Acceso a patio

1. Los patios vivideros contarán con acceso desde un espacio público, espacio libre privado, portal, caja de escaleras u otro espacio comunitario, a fin de posibilitar la obligada limpieza, policía y disfrute de los mismos.

2. Sin perjuicio de lo que establezca las condiciones particulares de zona, los patios de manzana deberán tener un acceso a

vía pública que como mínimo tendrá un ancho de tres (3) metros, salvando las diferencias de cota que pudieran existir, en aplicación de dichas condiciones particulares.

Artículo 6.49. Construcciones en los patios

1. En las zonas de uso determinado residencial no se autorizará ninguna construcción de nueva planta ni obras de ampliación que ocupen los patios de parcela salvo en las circunstancias que expresamente queden exceptuadas por las presentes Normas.

2. El planeamiento que desarrolle el presente Plan podrá señalar en su ordenación la localización de edificaciones destinadas a usos dotacionales o dotaciones de los edificios en el interior de los patios de manzana. Fuera de este supuesto no cabrá la ocupación por construcciones de los patios de manzana.

Artículo 6.50. Cubrición de patios

Se podrán cubrir los patios de luces y ventilación con claraboyas y lucernarios traslúcidos, siempre que estos elementos dejen un espacio perimetral desprovisto de cualquier tipo de cierre, entre los muros del patio y elemento de cubrición, que permita una superficie mínima de ventilación superior en el veinte por ciento (20%) a la del patio. Los patios así cubiertos no computarán a efectos de edificabilidad.

Artículo 6.51. Régimen de mancomunidad de patios

1. Los patios mancomunados son los patios de parcela comunes a los volúmenes de dos inmuebles colindantes cuando se constituya mancomunidad a fin de completar las dimensiones mínimas del patio.

2. La mancomunidad deberá establecerse mediante escritura pública, y como derecho real de servidumbre sobre los solares o inmuebles, inscrita en el Registro de la Propiedad.

3. Esta servidumbre no podrá cancelarse sin autorización de la administración urbanística municipal ni en tanto subsista alguno de los edificios cuyos patios requieran este complemento para alcanzar la dimensión mínima.

CAPÍTULO IV. CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Artículo 6.52. Morfología

1. Se entiende por morfología urbana el resultado volumétrico y espacial de la forma de agrupación de las edificaciones en una zona concreta de la ciudad. Siendo por ello estas características morfológicas las que dotan de imagen particular y diferenciadora a lo urbano.

2. La clasificación morfológica a efectos de estas Normas Subsidiarias, se ha basado en el ámbito de la manzana, ya que esta se concibe

como unidad básica de la organización espacial de la ciudad; en esta manzana, atendiendo a su estructura morfológica, podrán convivir diversas tipologías edificatorias si las Normas Particulares de de las presentes Normas así lo permiten.

Artículo 6.53. Manzana compacta

Es la disposición morfológica característica de la ciudad tradicional consolidada en el que la edificación se dispone alineada a fachada, sin solución de continuidad; su estructura y organización interna se basa en parcelas con edificaciones colindantes, resolviendo cada una de ellas autónomamente los espacios libres interiores necesarios para su ventilación y soleamiento.

Artículo 6.54. Manzana cerrada

Es aquella que presenta un espacio libre interior o patio interior de manzana de uso público o privado mancomunado, acotado por todos sus lados, y de dimensiones mínimas igual a la altura de la edificación.

Se permitirán patios de luces interiores, nunca a fachada, siempre que en ellos se pueda inscribir un círculo de diámetro equivalente a 1/3 de la altura de la edificación, y de lado menor siempre superior a los 3 metros.

El patio interior de manzana no podrá utilizarse como aparcamiento en más de un 30% de su superficie, ni podrá cubrirse.

Artículo 6.55. Manzana con edificación aislada

Disposición morfológica que se caracteriza por la ubicación de la edificación separada de los límites de la parcela, y sin definir ningún espacio libre interior de manzana. El espacio libre que rodee exteriormente a la edificación se destinará principalmente a jardines, no pudiendo ser destinado a aparcamiento en una superficie superior al 40%.

La distancia entre los diferentes cuerpos de edificación o bloques que se dispongan no podrá ser inferior a la altura máxima de dichas edificaciones, debiendo retranquearse de los límites medianeros de la parcela en que se ubique una distancia igual a la mitad de la altura total de la edificación.

Los patios interiores de luces solo se permitirán en soluciones justificadas y como ventilación e iluminación de dependencias auxiliares, y en todo caso no tendrán una dimensión menor de 1/4 de la altura de la edificación en cada uno de sus lados, y estos no podrán ser nunca menores de 3 metros.

CAPÍTULO V. CARACTERÍSTICAS TIPOLOGICAS

Artículo 6.56. Tipologías

Son las que definen la edificación concreta y sus modos de organización y uso en cada parcela y se dividen en las siguientes:

Particulares de cada Zona de Ordenanza de Actividades Económicas en concreto regularán las características edificatorias y posición respecto a las alineaciones de las construcciones.

1. Edificación Abierta (A): Aquella que obligatoriamente ha de separarse de todos los linderos de la parcela, destinándose al espacio libre privado que bordea la edificación a jardín privado, aparcamiento o patio de maniobra, de acuerdo con lo que se especifique para cada zona en cuestión con las Normas Particulares.
2. Edificación Cerrada (C): Aquella en que obligatoriamente ha de ajustarse la edificación a las alineaciones exteriores, configurando una fachada continua, sin perjuicio del establecido para Zona de Ordenanza en concreto.

con parcela común proindivisa que adosa las viviendas por sus linderos laterales, admitiéndose así mismo las agrupaciones con fondo común y patios centrales cada dos viviendas como máximo, de dimensiones mínimas 3x3 m. En cualquier caso, las viviendas quedarán libres por su frente, reitranqueándose o no, según se indique en las Normas Particulares. Para el otorgamiento de la licencia de primera utilización será preciso presentar escritura de división horizontal.

Para esta última tipología, el número de viviendas máximo por solar vendrá fijado en las Normas Particulares de cada zona.

La vivienda bifamiliar se considera una subespecie de esta tipología, pudiendo tener sus condiciones específicas en las fichas de sus condiciones particulares

Artículo 6.60. Equipamiento (EQ)

Los equipamientos se ajustarán a las condiciones edificatorias y tipologías admitidas para cada zona o subzona de Ordenanza, permitiéndose soluciones tipológicas distintas, justificadas en función de la situación, uso y características del equipamiento que se proponga.

CAPITULO VI. CONDICIONES DE CALIDAD E HIGIENE DE LOS EDIFICIOS

Artículo 6.61. Definición

Son condiciones de calidad e higiene las que se establecen para garantizar

mayor o igual a 4 metros, sin perjuicio de lo que se establezca por cada zona o subzona de ordenanza en cuanto a reitranqueos mínimos.

2. Residencial Unifamiliar Pareada (UF/P): Se entiende como tal a la tipología edificatoria en una o dos plantas tal que uno de sus lados es medianero con otra vivienda de las mismas características y los restantes lados de la edificación deben separarse de los linderos de la parcela una distancia no inferior a los 3 metros, salvo que se establezca alguna particularidad en las Normas Particulares. La composición será uniforme, al menos dos a dos, y no se admitirán reducciones de la parcela mínima.
3. Residencial Unifamiliar en Hilería (UF/H): Es aquella tipología edificatoria en una o varias plantas de altura en la que dos de sus lados son compartidos por otras edificaciones de las mismas características, excepto, cuando la edificación llega al límite del solar en sus lados medianeros. Las fachadas pueden estar o no reitranqueadas de las alineaciones exteriores según se indique para cada caso en las Normas Particulares.

Artículo 6.58. Residencial Colectiva

Es la edificación o edificaciones destinada a albergar más de un grupo familias, con espacios y/o servicios comunes y propiedad mancomunada del terreno, y en horizontal la disposición de la edificación. Por tanto, la Colectiva en Bloque Horizontal es aquella tipología

1. Residencial Unifamiliar (UF).

- Aislada (A).
 - Pareada (P).
 - En Hilería (M).
2. Plurifamiliar (PF).
 - Bloque Horizontal (BH)
 - Bloque Vertical (BV).
 3. Actividades Económicas (AE).
 - Edificación Abierta (A).
 - Edificación Cerrada (C).
 4. Equipamiento (EQ).

Artículo 6.57. Residencial unifamiliar

Se entiende como tal a la edificación, localizada en parcela individual que cumppla con las condiciones de parcela mínima y frente mínimo establecidos para cada zona, admitiéndose en cualquier caso una sola vivienda por parcela.

Los espacios libres que se generen estarán dedicados a jardín privado, pudiendo adjudicarse a cada vivienda.

1. Residencial Unifamiliar Aislada (UF/A): Se define como la tipología edificatoria en una o dos plantas de altura, ubicada exenta sobre una parcela de terreno, y cuya separación de los linderos debe ser

Artículo 6.59. Actividades Económicas (AE)

Se define como edificación para Actividades Económicas aquella que realizándose en las zonas a tal efecto previstas están destinadas a albergar fundamentalmente actividades no residenciales, autorizándose en algunos casos el uso de viviendas, según se establece en las Normas Particulares.

En las zonas con uso global distinto al de actividades económicas donde por compatibilidad de uso puedan proponerse nuevas edificaciones industriales, estas se ajustarán a las características tipológicas de la zona en cuestión; así mismo, las Normas

el buen hacer constructivo y la salubridad en la utilización de los locales por las personas.

Artículo 6.62. Aplicación

1. Las condiciones de calidad e higiene son de aplicación a obras de nueva edificación y aquellos locales resultantes de obras de reforma total. Serán asimismo de aplicación en el resto de las obras en los edificios en que su cumplimiento no represente desviación importante en el objeto de las mismas.

2. En todo caso se cumplirán las condiciones que se establecieron para poder desarrollar los usos previstos; las de aplicación en la zona en que se encuentre el edificio y cuantas estuvieren vigentes de ámbito superior al municipal.

Sección 1ª. Condiciones de Calidad

Artículo 6.63. Calidad de las construcciones

Las construcciones buscarán en sus soluciones de proyecto la mejor estabilidad, durabilidad, resistencia, seguridad y economía de mantenimiento de los materiales y de su colocación en obra.

Artículo 6.64. Condiciones de aislamiento

1. Las construcciones y edificaciones deberán cumplir las condiciones de transmisión y aislamiento térmico contenidas en la normativa vigente y en las

correspondientes Normas Básicas de Edificación.

2. Todo local debe ser estanco y estar protegido de la penetración de humedades. A este fin las soleras, muros perimetrales de sótanos, cubiertas, juntas de construcciones, y demás puntos que puedan ser causa de filtración de aguas, estarán debidamente impermeabilizados y aislados. Las carpinterías exteriores cumplirán la Norma Básica de la Edificación sobre condiciones térmicas en los edificios.

Sección 2ª. Condiciones Higiénicas de los Locales

Artículo 6.65. Local

Se entiende por local el conjunto de piezas contiguas en el espacio dedicadas al desarrollo y ejercicio de una misma actividad.

Artículo 6.66. Local exterior

1. Se considerará que un local es exterior si todas sus piezas habitables cumplen alguna de las siguientes condiciones:

- Dar sobre una vía pública, calle o plaza.
- Recaer sobre un espacio libre de edificación de carácter público.
- Dar a un espacio libre de edificación de carácter privado que

cumpla las condiciones específicas de la norma de zona que le sea de aplicación.

d. Dar a un patio que cumpla las normas correspondientes en cuanto a sus dimensiones.

2. Deberá cumplir además las condiciones correspondientes de superficie de huecos y superficie de ventilación.

Artículo 6.67. Piezas habitables

1. Se considerará pieza habitable toda aquella en la que se desarrollen actividades de estancia, reposo o trabajo que requieran la permanencia prolongada de personas.

2. Toda pieza habitable deberá satisfacer alguna de las condiciones que señalan en el artículo anterior. Se exceptúan las pertenecientes a aquellos locales que deban o puedan carecer de huecos en razón de la actividad que en ellos se desarrolle, y siempre que cuenten con instalación mecánica de ventilación y acondicionamiento de aire.

Artículo 6.68. Piezas habitables en plantas sótano

No podrán instalarse en sótanos piezas habitables, salvo las expresamente autorizadas en las normas de uso (artículo 7.8.).

Artículo 6.69. Ventilación e iluminación

1. Los huecos de ventilación e iluminación de las piezas habitables deberán tener una superficie no inferior a un décimo (1:10) de la planta del local. No se dispondrá ningún puesto de trabajo estable a más de diez (10) metros de distancia de los huecos de iluminación y ventilación, salvo especiales exigencias técnicas de la actividad.

2. Cada una de las piezas habitables dispondrá de una superficie practicable con una dimensión de, al menos, la equivalente a un veinteavo (1:20) de la superficie útil de la pieza.

3. Las cocinas, así como cualquier otra pieza donde se produzca combustión o gases, dispondrán de conductos independientes o ventilación forzada para su eliminación.

4. La ventilación de las piezas no habitables tales como aseos, baños, cuartos de calefacción, de basura, de acondicionamiento de aire, despensas, trasteros y garajes, podrá llevarse a cabo mediante sistemas artificiales de ventilación forzada o por otros medios mecánicos.

Artículo 6.70. Oscurecimiento de las piezas habitables

Las piezas habitables destinadas a dormitorios dispondrán de los medios necesarios que permitan su oscurecimiento temporal frente a la luz exterior bien mediante sistemas fijos o previendo la instalación de dichos sistemas por los usuarios.

CAPITULO VII. CONDICIONES DE LAS DOTACIONES Y SERVICIOS DE LOS EDIFICIOS

Sección 1ª. Dotación de Agua

Artículo 6.73. Dotación de agua potable

1. Todo edificio deberá disponer en su interior de instalación de agua corriente potable con dimensionado suficiente para las necesidades propias del uso.
2. La red de agua potable abastecerá todos los lugares de aseo y preparación de alimentos y cuantos otros sean necesarios para cada actividad.

3. En aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto 928/1979, de 16 de Marzo, sobre Garantías Sanitarias de los Abastecimientos de Agua con Destino al Consumo Humano, y en virtud de las facultades propias de este Plan, no se podrán otorgar licencias para la construcción de ningún tipo de edificio, hasta tanto no quede garantizado el caudal de agua necesario para el desarrollo de su actividad, bien a través del sistema de suministro municipal u otro distinto, y se acredite la garantía sanitaria de las aguas destinadas al consumo humano de acuerdo con lo dispuesto en el citado Real Decreto 928/1979.

Cuando la procedencia de las aguas no fuera el suministro municipal, deberá justificarse su origen, la forma de captación, emplazamiento, aforos, análisis y garantías de suministro.

Artículo 6.74. Dotación de agua caliente

Artículo 6.71. Definición

1. Son condiciones de las dotaciones y servicios de los edificios las que se imponen al conjunto de instalaciones y máquinas, así como a los espacios que ocupen, para el buen funcionamiento de los edificios y los locales conforme al destino que tienen previsto.
2. Las Normas contenidas en el presente Capítulo podrán ser sustituidas total o parcialmente por Ordenanzas Municipales.

Artículo 6.72. Aplicación

1. Las condiciones que se señalan para las dotaciones y servicios de los edificios son de aplicación a las obras de nueva edificación y a aquellos locales resultantes de obras de acondicionamiento y reforma total. Serán, asimismo, de aplicación en el resto de las obras en los edificios en las que su provisión no represente desviación importante en los objetivos de las mismas.

2. En todo caso se cumplirán las condiciones que estén vigentes de ámbito superior al municipal o las que el Ayuntamiento promulgue. El Ayuntamiento podrá exigir el cumplimiento de las instrucciones contenidas en las Normas Tecnológicas de Edificación.

En todo edificio deberá preverse la instalación de agua caliente en los aparatos sanitarios destinados al aseo de las personas y a la limpieza doméstica.

Artículo 6.75. Energía eléctrica

Todo edificio contará con instalación interior de energía eléctrica conectada a la red de abastecimiento general o a sistema de generación propia realizada de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión o, en su caso, la normativa vigente en cada momento.

Artículo 6.76. Gas energético

Los edificios que incluyan el gas entre sus fuentes de energía, deberán cumplir en su instalación las condiciones impuestas por la reglamentación específica, por las ordenanzas correspondientes que apruebe el Ayuntamiento y por las normas de las propias compañías suministradoras en su caso.

Artículo 6.77. Combustibles líquidos

1. Cuando la fuente de energía utilizada sean los derivados del petróleo, las instalaciones de almacenamiento de estos combustibles deberán ajustarse a lo establecido por la reglamentación específica y demás normas de

carácter general que sean de aplicación.

2. La dotación de depósitos de combustibles quedará definida en cada caso, según lo establezca la reglamentación correspondiente.

Artículo 6.78. Combustibles sólidos

Las calderas y quemadores cumplirán la normativa que les sea de aplicación y contarán con los filtros y medidas correctoras suficientes para adecuar la emisión de humos, gases y otros contaminantes atmosféricos, al menos, hasta los niveles que se especifican en las ordenanzas correspondientes.

Artículo 6.79. Energías alternativas

Se recomienda que los edificios de nueva construcción prevean espacios y condiciones técnicas suficientes para la ubicación de instalaciones receptoras de energía solar u otra energía alternativa, suficientes para las necesidades domésticas y de servicio propias del edificio. Esta previsión tendrá en cuenta el impacto estético y visual, sobre todo en zonas de especial significación ambiental.

Artículo 6.80. Cuartos de calderas

Cumplirán la normativa técnica aplicable en función del tipo de instalación de que se trate.

- parcela en que menor impacto visual suponga para el medio y siempre donde sea menos visible desde los espacios públicos.
3. Todo tipo de conducto o chimenea estará provisto de aislamiento y revestimiento suficientes para evitar que la radiación de calor se transmita a las propiedades contiguas, y que el paso y salida de humos cause molestias o perjuicio a terceros.
4. Los conductos no discurrirán visibles por las fachadas exteriores y se elevarán como mínimo un metro por encima de la cubierta más alta situada a distancia no superior a ocho (8) metros.
5. Es preceptivo el empleo de filtros depuradores en las salidas de humos de chimeneas industriales, instalaciones colectivas de calefacción y salidas de humos y vahos de cocinas de colectividades, hoteles, restaurantes o cafeterías.
6. El Ayuntamiento podrá imponer las medidas correctoras que estime pertinente cuando, previo informe técnico, se acredite que una salida de humos causa perjuicios al vecindario.
7. Serán de aplicación cuantas disposiciones sobre contaminación atmosférica estén vigentes, tanto si dimanar del Ayuntamiento como de cualquier otra autoridad supramunicipal.
- Artículo 6.86. Evacuación de aguas residuales**
- Las instalaciones de evacuación de aguas residuales quedarán definidas por su capacidad de evacuación sobre la base de criterios indicados en la Norma Tecnológica correspondiente y deberán cumplir las determinaciones técnicas de la empresa que gestione el servicio.
- Artículo 6.87. Evacuación de humos**
1. En ningún edificio se permitirá instalar la salida libre de humos por fachadas, patios comunes, balcones y ventanas, aunque dicha salida tenga carácter provisional.
2. Cabrá autorizar la evacuación de humos procedentes de locales de planta baja o inferiores a la baja situados en patios comunes del edificio. En ningún caso se alterarán las condiciones estéticas de dichos patios. Se dará tratamiento arquitectónico adecuado a los elementos de evacuación de humos, que no podrán interceptar en su desarrollo huecos de ventilación e iluminación, de los que se distanciarán una longitud equivalente al saliente máximo de la conducción con el mínimo de cincuenta (50) centímetros, y sin que en su proyección en planta superen el cinco por ciento (5%) de la del patio.
- Artículo 6.81. Telefonía**
1. Todos los edificios deberán construirse con previsión de las canalizaciones telefónicas, con independencia de que se realice o no la conexión con el servicio telefónico.
2. En los edificios destinados a vivienda colectiva se preveerá la intercomunicación en circuito cerrado dentro del edificio, desde el portal hasta cada una de las viviendas.
3. Las instalaciones de telefonía e interfonía quedarán definidas teniendo en cuenta la posibilidad inmediata de conectar con la red pública y la posibilidad de intercomunicación en circuito cerrado dentro del edificio, desde el portal hasta cada vivienda.
- Artículo 6.82. Radio y Televisión**
1. En todas las edificaciones destinadas a viviendas colectivas, y aquéllas en que se prevea la instalación de equipos receptores de televisión o radio en locales de distinta propiedad o usuario, se instalará antena colectiva de televisión y radiodifusión en frecuencia modulada.
2. Cuando el elemento a instalar sea una antena receptora de señales de televisión vía satélite, deberá emplazarse en el punto del edificio o
- Artículo 6.83. Telecomunicaciones
1. Cualquier actuación que se deba de realizar sobre el dominio público para la instalación de redes para telecomunicaciones se ajustará a lo establecido en la Ley 11/1998, de 24 de Abril, General de Telecomunicaciones
2. Las instalaciones de telecomunicaciones quedarán definidas teniendo en cuenta la posibilidad inmediata de conectar con la red pública desde el portal hasta cada vivienda.
- Artículo 6.84. Servicios postales**
- Todo edificio dispondrá de buzones para la correspondencia en lugar fácilmente accesible para los servicios de Correos.
- Sección 3ª. Servicios de Evacuación**
- Artículo 6.85. Evacuación de aguas pluviales**
1. El desagüe de las aguas pluviales se hará mediante un sistema de recogida que, por bajantes, les haga llegar a las atarjeas que las conduzcan al alcantarillado urbano destinado a recoger dicha clase de aguas o por vertido libre en la propia
- Artículo 6.88. Evacuación de residuos sólidos**

1. La instalación de evacuación de basuras se definirá por su capacidad de recogida y almacenamiento, en función de las necesidades de los usuarios.
2. Complementariamente regirán las condiciones de la Ley 42/1975 sobre Desechos y Residuos Sólidos Urbanos. Se prohíben los trituradores de basuras y residuos con vertidos a la red de alcantarillado. Sólo podrán autorizarse en casos muy especiales previo informe del servicio municipal correspondiente.
3. Cuando las basuras u otros residuos sólidos que produjera cualquier actividad, por sus características, no puedan o deban ser recogidos por el servicio de recogida domiciliario, deberán ser trasladados directamente al lugar adecuado para su vertido por cuenta del titular de la actividad.

Sección 4ª. Instalaciones de Confort

Artículo 6.89. Instalación de clima artificial

1. Todo edificio en el que existan locales destinados a la permanencia sedentaria de personas deberá disponer de una instalación de calefacción, o acondicionamiento de aire pudiendo emplear cualquier sistema de producción de calor que pueda mantener las condiciones de temperatura fijadas por la normativa específica correspondiente. El proyecto de la instalación buscará la solución de diseño que conduzca a un mayor ahorro energético.

2. En el caso de instalaciones de calefacción central, el Ayuntamiento podrá permitir la apertura, en fachada o portal del edificio, de tolvas o troneras destinadas a facilitar el almacenaje de combustible.
3. Salvo en el caso de locales que, por las características peculiares del uso a que se destinen, requieran el aislamiento de luz solar o deban ser cerrados, en los que la ventilación y climatización del local se hará exclusivamente por medios mecánicos, no cabrá la ventilación de un local sólo por procedimientos tecnológicos. La previsión de instalación de aire acondicionado no se traducirá en inexistencia de ventanas, o incumplimiento de las condiciones de iluminación y ventilación natural establecidas para cada uso, sino que los sistemas naturales y mecánicos serán complementarios.
4. Las instalaciones de ventilación quedarán fijadas por la capacidad de renovación del aire de los locales, sobre la base de la seguridad exigida a los locales donde se prevea la acumulación de gases tóxicos o explosivos y a las condiciones higiénicas de renovación de aire. Para la justificación de las características técnicas de los sistemas estáticos de ventilación por conducto se exigirá un certificado de funcionamiento del sistema, emitido por el Instituto Nacional de Calidad de la Edificación o laboratorio homologado.
5. Las instalaciones de aire acondicionado cumplirán la normativa de funcionamiento y diseño que le sea de aplicación y aquellas otras que puedan imponerle

los departamentos municipales competentes en la materia.

6. Sólo se permitirá la instalación de equipos de aire acondicionado o salidas de aire caliente en fachadas o patios, cuando:
 - Se aisle perfectamente el hueco de instalación del aparato con el resto del cerramiento.
 - Si el aparato tiene una potencia superior a 3.300 frigorías/hora medie una distancia mínima de tres (3) metros desde el aparato al plano de fachada a que dé frente y de dos (2) metros a huecos de otros locales o viviendas. Si el aparato tiene una potencia superior a 3.300 frigorías/hora medie una distancia mínima de cinco (5) metros desde el aparato al plano de fachada a que dé frente y tres (3) metros a huecos de otros locales o viviendas. No se podrán colocar en esta situación aparatos de potencia superior a las 10.000 frigorías/hora.
 - Si se hace sobre el espacio público, no se hará a una altura menor de tres (3) metros y no producirá goteos u otras molestias.
 - El nivel máximo admisible de ruido al exterior será de 50 dB (A).

Artículo 6.90. Aparatos elevadores

1. Se incluyen bajo este concepto los ascensores para el transporte de personas, montacargas, montaplatos, montacoches, así como las escaleras mecánicas.

2. Los ascensores se instalarán cuando, en función de las condiciones de forma y volumen de las edificaciones, se considere obligatorio. Se exceptuarán los edificios destinados a viviendas unifamiliar y aquellos en que, en función de su destino, sea manifiestamente innecesarios.

3. La instalación de ascensores quedará definida por su capacidad de carga, velocidad y número de paradas calculadas en función del número de usuarios previstos y el número de plantas servidas.

4. El número de ascensores a instalar y el tamaño de los mismos se determinará en función de las necesidades del edificio. Todos ellos serán de ascenso y descenso. El acceso al ascensor en planta baja no estará a cota superior a ciento cincuenta (150) centímetros respecto a la rasante en la entrada del edificio.

5. Cada desembarque de ascensor tendrá comunicación directa a través de zonas comunes de circulación, con la escalera.

6. Se podrán instalar montacargas en aquellos casos en que así convenga al funcionamiento del uso y la edificación.

7. Será obligada la instalación de montaplatos, en restaurantes, cafeterías u otros locales de consumo por el público de comidas y bebidas, cuando las áreas de expedición de productos y estancia del público se encuentren en distintas plantas.

8. Las escaleras mecánicas cumplirán las condiciones de diseño y

construcción convenientes al uso a que se destinen. La existencia de escaleras mecánicas no eximirá de la obligación de instalar ascensor.

9. En cualquiera que sea la clase de aparato se cumplirán las normas exigidas por el reglamento de Aparatos elevadores y disposiciones complementarias.

CAPITULO VIII. CONDICIONES DE SEGURIDAD EN LOS EDIFICIOS

Artículo 6.91. Definición

Condiciones de seguridad son las que se imponen a los edificios para la mejor protección de las personas que hacen uso de ellos. Las Normas contenidas en el presente Capítulo podrán ser sustituidas por Ordenanzas Municipales.

Artículo 6.92. Aplicación

1. Las condiciones que se señalan para la seguridad en los edificios son de aplicación a las obras de nueva edificación y a los edificios en los que se produjeran obras de acondicionamiento y reforma. Serán asimismo de aplicación en el resto de las obras en los edificios en las que su provisión no represente desviación importante en los objetivos de la misma.

2. Cumplirán, además, la legislación supramunicipal en la materia.

Artículo 6.93. Accesos a las edificaciones

1. Toda edificación deberá estar señalizada exteriormente para su identificación de forma que sea claramente visible de día y de noche desde la acera de enfrente. Los servicios municipales señalarán los lugares en que deben exhibirse los nombres de las calles y deberán aprobar la forma de exhibir el número del edificio.

2. A las edificaciones deberá accederse desde la vía pública, aunque sea atravesando un espacio libre privado, en cuyo caso, dicho espacio libre deberá ser colindante directamente con el viario público, al menos en un décimo (1:10) de su perímetro, con un mínimo de tres (3) metros. La distancia a recorrer entre la vía pública y la entrada al edificio, cuando se destine a vivienda colectiva no superará los cincuenta (50) metros y en este caso, y en cualquier otro edificio de uso colectivo, será posible el acceso a la construcción por vehículos de servicios de ambulancia.

3. Cuando así se determine en las normas de uso, el acceso será independiente para los usos distintos al residencial, en edificios con dicho uso principal.

Artículo 6.94. Visibilidad del exterior

En construcción entre medianerías todas las viviendas y cada uno de los locales de cualquier uso en que sea previsible la permanencia de

personas tendrán, al menos un hueco practicable a calle o espacio libre accesible. Se exceptúan aquellos locales destinados a usos que manifiestamente deban desarrollarse en locales cerrados y los edificios de industria.

Artículo 6.95. Señalización en los edificios

1. En los edificios abiertos al público, habrá la señalización interior correspondiente a salidas y escaleras de uso normal y de emergencia, aparatos de extinción de incendios, sistemas o mecanización de evacuación en caso de siniestro, posición de accesos y servicios, cuartos de maquinaria, situación de teléfonos y medios de circulación para minusválidos, señalamiento de peldaños en escaleras y, en general, cuantas señalizaciones sean precisas para la orientación de las personas en el interior del mismo, y facilitar los procesos de evacuación en caso de accidente o siniestro y la acción de los servicios de protección ciudadana.

2. La señalización y su funcionamiento en situación de emergencia será objeto de inspección por los servicios técnicos municipales antes de la autorización de la puesta en uso del inmueble o local y de revisión en cualquier momento.

Artículo 6.96. Puerta de acceso

Los edificios tendrán una puerta de entrada desde el espacio exterior. La anchura del hueco no será inferior a

Artículo 6.97. Circulación interior

Se entiende por espacios de circulación interior de los edificios los que permiten la comunicación para uso del público en general entre los distintos locales o viviendas de un edificio de uso colectivo, entre ellos y los accesos con el exterior, los cuartos de instalaciones, garajes u otras piezas que integren la construcción. Son elementos de circulación: los portales, rellanos, escaleras, rampas, ascensores, distribuidores, pasillos y corredores. Sin perjuicio de que por el uso del edificio se impongan otras condiciones, cumplirán las siguientes:

a. Los portales y zonas comunes tendrán forma, superficie y dimensiones suficientes para el paso cómodo de las personas y las cosas. Las zonas de estancia como hall y vestíbulos no limitarán la capacidad de circulación de estos espacios.

b. Los distribuidores de acceso a viviendas o locales, tendrán ancho superior a ciento veinte (120) centímetros.

c. La forma y superficie de los espacios comunes permitirá el transporte de una persona en camilla, desde cualquier local hasta la vía pública.

<p>a fachada o patio, contarán al menos con un hueco por planta, superficie de iluminación superior a un (1) metro cuadrado y superficie de ventilación de, al menos, cincuenta (50) decímetros cuadrados. Se admitirá la iluminación cenital de la caja de escaleras, siempre que se resuelva la ventilación mediante un medio mecánico, chimenea adecuada o espacio de superficie y aireación suficiente para la consecución de otros fines. En escaleras con iluminación cenital, el hueco central tendrá dimensión suficiente para la iluminación y ventilación de todos los tramos.</p>	<p>Artículo 6.101. Prevención de incendios</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Las construcciones deberán cumplir las medidas que en orden a la protección contra incendios, establece la Norma Básica de la Edificación vigente. 2. Serán de cumplimiento obligado las disposiciones municipales que el Ayuntamiento tuviera aprobadas para incrementar la seguridad preventiva de los edificios y para facilitar la evacuación de personal y la extinción del incendio si llegara a producirse. 3. Cuando una instalación no pueda alcanzar unas condiciones correctas de seguridad para sí misma, y para su entorno, ofreciendo riesgos no subsanables para personas y bienes, podrá ser declarada fuera de ordenación, forzándose la erradicación del uso y el cierre de la instalación. 4. Las construcciones existentes deberán adecuarse a la reglamentación de protección contra incendios, en la medida máxima que permita su tipología y funcionamiento. 	<p>centímetros; para alturas sobre el suelo superiores a veinte (20) metros las dimensiones de antepecho y barandillas serán, respectivamente, de cinco (5) y ciento diez (110) centímetros. Con igual sistema de protección y bajo las mismas condiciones se protegerán los perímetros exteriores de las terrazas accesibles a las personas.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Por debajo de la altura de protección no habrá en contacto directo con el exterior ningún hueco con dimensión superior a doce (12) centímetros, ranuras al nivel del suelo de dimensión mayor que cinco (5) centímetros, ni elementos constructivos o decorativos que permitan escalar el antepecho o la barandilla. 3. La altura de las barandillas de las escaleras no será inferior a noventa (90) centímetros, estarán constituidas por elementos verticales, y la distancia libre entre ellos no será superior a doce (12) centímetros.
<p>Artículo 6.98. Escaleras</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La anchura útil de las escaleras de utilización por el público en general, no podrá ser inferior a cien (100) centímetros. Las escaleras interiores de una vivienda o local, de uso estrictamente privado, tendrán una anchura mínima de sesenta (60) centímetros. Ello sin perjuicio de mayores limitaciones contenidas en la normativa del uso a que se destine el edificio o local. 2. El rellano de las escaleras tendrá un ancho igual o superior al del tiro. Las dimensiones de huella, contrahuella y número de peldaños de tiro estarán íntimamente relacionadas para la consecución de una escalera cómoda y sin peligro para los usuarios. Se entenderá que cumplen estas condiciones las soluciones suficientemente avaladas por la experiencia o las nuevas confirmadas mediante ensayos. La altura libre de las escaleras permitirá el paso cómodo y desahogado de las personas en todo su trazado. 3. Si las puertas de ascensores o de acceso a locales abren hacia el rellano, sus hojas no podrán entorpecer la circulación de la escalera. La apertura de las puertas se hará siempre en el sentido de escape. 4. No se admiten escaleras para uso del público sin luz natural y ventilación salvo los tramos situados en plantas bajo rasante, en cuyo caso contarán con chimeneas de ventilación u otro medio semejante, y las interiores a los locales. Cuando la iluminación de la escalera sea directa 	<p>Artículo 6.99. Rampas</p> <p>Cuando las diferencias de nivel en los accesos de las personas fueren salvadas mediante rampas, éstas tendrán la anchura del elemento de paso a que correspondan, con una pendiente no superior al diez por ciento (10%). Cuando se trata de rampas auxiliares de las escaleras, su anchura podrá reducirse hasta los sesenta (60) centímetros.</p>	<p>Artículo 6.100. Supresión de barreras arquitectónicas</p> <p>En todos los edificios será de aplicación el DECRETO 72/1992 de 5 de Mayo, referente a Normas Técnicas para la accesibilidad y la eliminación de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y en el Transporte en Andalucía, o cualquier otra Disposición que la supliere.</p>
<p>Artículo 6.102. Prevención de las caídas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Los huecos horizontales en los edificios abiertos directamente al exterior a una altura sobre el suelo superior a cincuenta (50) centímetros y los resaltes del pavimento estarán protegidos por un antepecho de noventa y cinco (95) centímetros o una barandilla de cien (100) 	<p>CAPITULO IX. CONDICIONES AMBIENTALES</p> <p>Artículo 6.103. Definición</p> <p>Las condiciones ambientales son las que se imponen a las construcciones, cualquiera que sea la actividad que albergue, y a sus instalaciones para que de su utilización no se deriven agresiones al medio natural por emisión de radioactividad, perturbaciones eléctricas, ruido, vibraciones, deslumbramientos, emisión de gases nocivos, humos o</p>	<p>Artículo 6.103. Definición</p> <p>Las condiciones ambientales son las que se imponen a las construcciones, cualquiera que sea la actividad que albergue, y a sus instalaciones para que de su utilización no se deriven agresiones al medio natural por emisión de radioactividad, perturbaciones eléctricas, ruido, vibraciones, deslumbramientos, emisión de gases nocivos, humos o</p>

partículas, o por sus vertidos líquidos o sólidos. Las Normas contenidas en el presente Capítulo podrán ser sustituidas por Ordenanzas Municipales.

Artículo 6.104. Aplicación

1. Las condiciones ambientales son de aplicación en las obras de nueva planta, en las de acondicionamiento y de reforma. Serán asimismo de aplicación en el resto de las obras en los edificios en las que su cumplimiento no represente una desviación importante en los objetivos de la misma. La administración urbanística municipal, en todo caso, podrá requerir a la propiedad del inmueble para que ejecute las obras necesarias para ajustarlo a las condiciones que se señalen en estas Normas.

2. Además se cumplirán las condiciones que se establecieran para poder desarrollar los usos previstos, las de aplicación en el lugar en que se encuentren y cuantas estén vigentes de ámbito municipal o superior a éste.

Artículo 6.105. Compatibilidad de actividades

1. En los suelos urbanos o urbanizables solamente podrán instalarse actividades autorizadas por las Normas de Protección Ambiental y el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, o dispongan las medidas de corrección o prevención necesarias.

2. Para que una actividad pueda ser considerada compatible con usos no industriales deberá:

- a. No realizar operaciones que generen emanaciones de gases nocivos o vapores con olor desagradable, humos o partículas en proporciones que produzcan molestias.
- b. No utilizar en su proceso elementos químicos que produzcan molestias.
- c. Eliminar hacia el exterior los gases y vapores que pudiera producir solamente por chimenea de características adecuadas. Se permitirá la salida de humos por fachada, sin necesidad de conducto a la parte superior del edificio, sólo cuando la evacuación no pueda ocurrir por conducción interior o a través de patio interior, siendo además indispensable la depuración de los humos por medio de tecnología contrastada, y debiendo realizarse su salida a una altura mínima de trescientos (300) centímetros sobre rasante, y a un espacio abierto de cinco (5) metros mínimos de anchura.

d. Tener la maquinaria instalada de forma que las vibraciones, si las hubiere, no sean percibidas desde el exterior, o lo sean en escasa cuantía.

e. Cumplir las condiciones sobre transmisión de ruidos admisibles.

f. Cumplir las condiciones de seguridad frente al fuego.

Artículo 6.106. Emisión de radioactividad y perturbaciones eléctricas

1. Las actividades susceptibles de generar radiactividad o perturbaciones eléctricas deberán cumplir las disposiciones especiales de los Organismos competentes en la materia.
2. En ningún caso se permitirá ninguna actividad que emita radiaciones peligrosas, así como ninguna que produzca perturbaciones eléctricas que afecten al funcionamiento de cualquier equipo o maquinaria diferentes de aquellos que originen las perturbaciones.

Artículo 6.107. Emisión de gases, partículas y otros contaminantes atmosféricos

Las actividades susceptibles de emitir gases, partículas y otros contaminantes atmosféricos deberán cumplir las disposiciones específicas sobre esta materia.

CAPITULO X. CONDICIONES DE ESTÉTICA

Artículo 6.108. Definición

Condiciones estéticas son el conjunto de normas y parámetros que se dictan para procurar la adecuación formal mínima de edificios, construcciones e instalaciones al

ambiente urbano. Tales condiciones hacen referencia a las características de las fachadas, de las cubiertas, de los huecos, la composición, los materiales empleados y el modo en que se utilicen, su calidad o su color, la vegetación en sus especies y su parte y, en general, a cualquier elemento que configure la imagen de la ciudad.

Artículo 6.109. Aplicación

Las condiciones que se señalan para la estética de la ciudad son de aplicación a todas las actuaciones sujetas a licencia municipal. La administración urbanística municipal, en todo caso, podrá requerir a la propiedad de los bienes urbanos para que ejecute las acciones necesarias para ajustarse a las condiciones que se señalan en estas Normas. La regulación de las condiciones estéticas se realiza en las presentes condiciones generales y en la normativa de las zonas.

Artículo 6.110. Armonización de las construcciones en su entorno

Las nuevas construcciones y alteraciones de las existentes deberán adecuarse en su diseño y composición con el ambiente urbano en el que estuvieren situadas. A tales efectos la Administración Urbanística Municipal podrá exigir como documentación complementaria del proyecto de edificación la aportación de análisis de impacto sobre el entorno, con empleo de documentos gráficos del conjunto de los espacios públicos a que las construcciones proyectadas dieren

frente y otros aspectos desde los lugares que permitieren su vista.

Artículo 6.111. Protección de los ambientes urbanos

1. Las construcciones y las edificaciones deberán someterse a las condiciones estéticas que para cada tipo de obra y zona en la que se localice se determina en estas Normas.

2. Las obras tendientes a la buena conservación de los edificios habrán de ajustarse a la organización del espacio, estructura y composición del edificio existente. Los elementos arquitectónicos y materiales empleados habrán de adecuarse a los que presenta el edificio o presentaba antes de que fuera objeto de una modificación de menor interés. En las obras de restauración, además, habrá de conservarse la decoración procedente de etapas anteriores congruentes con la calidad y uso del edificio.

En obras de restauración y de conservación o mantenimiento deberán respetarse las características básicas del edificio.

3. En obras de reforma, las fachadas visibles desde el espacio público deberán mantenerse conservando su composición y adecuándose a los materiales originarios. En obras de ampliación la solución arquitectónica deberá adecuarse al estilo o invariantes de la fachada preexistente manteniéndose los elementos de remate que permitan identificar las características

específicas del edificio, diferenciándolas de las propias del nuevo añadido. En obras de reforma total deberán restaurarse adecuadamente la fachada o fachadas exteriores o espacio público y sus remates y satisfacer la normativa al respecto de la zona.

En obras de acondicionamiento deberá mantenerse siempre el aspecto exterior del edificio.

Artículo 6.112. Fachadas

1. Cuando la edificación objeto de la obra afecte a la fachada y se encuentre contigua o flanqueada por edificaciones objeto de protección individualizada, se adecuará la composición de la nueva fachada a las preexistentes, armonizando las líneas fijas de referencia de la composición (cornisa, aleros, impostas, vuelos, zócalos, recercados, etc.) entre la nueva edificación y las colindantes.

2. En todo caso, las soluciones de ritmos y proporción entre los huecos y macizos en la composición de las fachadas, deberán adecuarse en función de las características tipológicas de la edificación, del entorno, y específicas de las edificaciones catalogadas, si su presencia y proximidad lo impusiere.

3. La composición y materiales de las fachadas laterales y traseras se tratarán con la debida dignidad y en consonancia con la fachada principal.

Artículo 6.113. Tratamiento de las plantas bajas

En las obras en los edificios que afecten a la planta baja, ésta deberá armonizar con el resto de la fachada, debiéndose a tal efecto incluir sus alzados en el proyecto del edificio y ejecutarse conjuntamente con él.

Artículo 6.114. Materiales de fachada

La elección de los materiales para la ejecución de las fachadas se fundamentará en el tipo de fábricas y calidad de los revestimientos, así como en el despiece, textura y color de los mismos, en función de los criterios de composición, estéticos de cada zona.

Artículo 6.115. Modificación de fachadas

1. En edificios no catalogados, podrá procederse a la modificación de las características de una fachada existente de acuerdo con un proyecto adecuado que garantice un resultado homogéneo del conjunto arquitectónico y su relación con los colindantes.

2. Se podrá autorizar el cerramiento de terrazas y balcones existentes de acuerdo con las determinaciones de un proyecto del conjunto de la fachada, que deberá presentar la comunidad o el propietario del edificio, siempre que permitan las condiciones particulares de la zona de ordenanza donde se encuentre incluido el inmueble y cumpla con lo dispuesto

en el artículo relativo a los cuerpos salientes. En casos justificadas podrá la administración urbanística municipal hacerse cargo de la elaboración de este proyecto de diseño de conjunto de la fachada, repercutiendo su costo en las licencias correspondientes.

3. En edificios en que se hubieran realizado cerramientos anárquicos de terraza, el Ayuntamiento podrá requerir para la adecuación de las mismas a una solución de diseño unitario.

4. En edificios existentes, no cabrá autorizar la instalación de capialzados exteriores para persianas enrollables, o toldos, salvo que exista acuerdo del conjunto de propietarios del inmueble, para colocar idénticas soluciones en los huecos.

Artículo 6.116. Soportales

En las zonas en las que el planeamiento de desarrollo expresamente lo permita, se admitirán fachadas porticadas configurando soportales, que deberán cumplir las siguientes condiciones:

- No podrán rebasar las alineaciones exteriores con los elementos verticales de apoyo.
- Su ancho interior libre será igual o superior a doscientos cincuenta (250) centímetros.
- Y su altura la que le corresponda a la planta baja del edificio, según las condiciones de uso o la zona en que se encuentre.

Artículo 6.117. Plantas bajas porticadas

Podrán autorizarse plantas bajas porticadas en los edificios de nueva construcción si así estuviera previsto en los instrumentos de ordenación que desarrollen la actuación y no lesionen los valores ambientales del lugar. En cualquier caso la actuación deberá afectar al frente completo de la alineación de una manzana, no permitiéndose soluciones parciales.

Artículo 6.118. Fachadas Ciegas

Por razones de composición del espacio urbano y concordancia con el resto de los edificios, en áreas de uso global residencial, se evitarán las fachadas ciegas, debiendo, en todo caso, mantenerse la iluminación natural de las piezas habitables y locales a través de la fachada.

No obstante, en parcelas pasantes, se permiten los cerramientos opacos tipo tapia, por entender que responden adecuadamente alas soluciones tradicionalmente empleadas tanto en el núcleo principal como en el resto de las Aldeas, localizadas en el Término Municipal.

Artículo 6.119. Instalaciones en la fachada

1. Ninguna instalación de refrigeración, acondicionamiento de aire, evacuación de humos o extractores, podrá sobresalir más de treinta (30) centímetros del plano de

fachada exterior, ni perjudicar la estética de la misma.

2. Los aparatos de aire acondicionado que sean visibles desde la vía pública sólo podrán instalarse en la posición que no perjudiquen a la estética de la fachada.

3. Los equipos de acondicionamiento o extracción de aire en locales situados alineados a vial, no podrán tener salida a fachada a menos de tres (3) metros sobre el nivel de la acera.

4. Queda expresamente prohibida la instalación de aparatos de acondicionamiento de aire o refrigeración en las fachadas de los edificios que cuenten con cualquier nivel de protección de los descritos estas Normas, salvo que incorporados a los huecos de las ventanas, balcones o cierres queden ocultos por elementos tradicionales de corte de visión o producción de sombras (celosías, etc.).

Artículo 6.120. Cuerpos salientes

1. Son cuerpos salientes los cuerpos de la edificación habitables u ocupables, cerrados o abiertos, que sobresalen del plano de fachada, o de la alineación de la edificación, o de la alineación del espacio libre interior de la manzana.

2. Se prohíben los cuerpos salientes en planta baja, a excepción de la zona de Casco Antiguo de Fuente Obejuna siempre que supongan una interpretación de los cierres tradicionales y no impliquen

incumplimiento del Real Decreto 76/1992 sobre eliminación de Barreras Arquitectónicas.

3. Salvo que las normas de zona dispusieran otra cosa, se permiten los cuerpos salientes siempre que no vuelen más del veinte por ciento (20%) de la latitud de la calle, con un máximo de un (1) metro sobre la línea de edificación, y sin que pueda su ancho exceder de un medio (1/2) de la longitud de la fachada. En la zona de Casco Antiguo de Fuente Obejuna se permitirán cuerpos salientes cerrados siempre que supongan una interpretación de los cierres tradicionales.

4. En los edificios alineados a vial los cuerpos salientes deberán separarse la medida de vuelo y como mínimo sesenta (60) centímetros de la medianera sobre el plano de fachada.

Artículo 6.121. Elementos Salientes

1. Elementos salientes son partes integrantes de la edificación o elementos constructivos no habitables ni ocupables de carácter fijo, que sobresalen de la línea de fachada o de la alineación de la edificación, o de la alineación interior. No tendrán la consideración de elementos salientes los toldos y marquesinas que serán objeto de la correspondiente ordenanza municipal.

2. Los elementos salientes tales como los zócalos, pilares, aleros, gárgolas, parasoles y otros semejantes fijos, limitarán su vuelo de conformidad con las siguientes particularidades:

a. Se admiten en todas las situaciones los zócalos y molduras que podrán sobresalir un máximo de diez (10) centímetros respecto al paramento de fachada.

b. Se admiten los elementos salientes en planta baja siempre que den frente a calle de más de seis (6) metros de ancho, no sobresalgan más de un cuarentavo del ancho del vial respecto a la fachada ni superen los cincuenta (50) centímetros de altura.

c. Se admiten los elementos salientes que se sitúen de forma que ninguno de sus puntos se encuentre a una altura inferior a tres (3) metros por encima de la rasante de la acera, y que su vuelo no supere en ningún punto una distancia igual al ancho de la acera menos sesenta (60) centímetros y con un máximo de ciento cincuenta (150) centímetros.

d. En todo caso el saliente máximo de cornisas y aleros no excederá de sesenta (60) centímetros sobre la alineación sin perjuicio de lo que establezcan las ordenanzas de zona.

Artículo 6.122. Elementos salientes no permanentes

Los Elementos salientes no permanentes, tales como los toldos, las persianas, anuncios y similares, se regularán por las correspondientes ordenanzas municipales, sin perjuicio de lo que para determinadas zonas puedan establecer las presente Normas.

Artículo 6.123. Portadas y escaparates

La alineación exterior no podrá rebasarse en planta baja con salientes superiores a quince (15) centímetros, con ninguna clase de decoración de los locales comerciales, portales o cualquier otro elemento. En aceras de anchura menor que setenta y cinco (75) centímetros no será permitido saliente alguno.

Artículo 6.124. Medianerías

1. Los paños medianeros al descubierta deberán tratarse de forma que su aspecto y calidad sean tan dignos como los de las fachadas.
2. Por razones de ornato urbano el Ayuntamiento podrá asumir la ejecución de las obras de mejora de medianerías en determinados espacios públicos de importancia y estética.

3. El Ayuntamiento podrá elaborar criterios estéticos y de diseño que sean de obligada observancia en las obras de mantenimiento y decoro de medianerías y fachadas en general y requerir a la propiedad de los inmuebles para su cumplimiento.

Artículo 6.125. Cerramientos

1. Tanto los Solares como los terrenos que el Ayuntamiento disponga, deberán cercarse mediante cerramientos permanentes situados en la alineación oficial, de altura comprendida entre dos (2) y

tres (3) metros, fabricados con materiales que garanticen su estabilidad y conservación en buen estado.

2. Las parcelas podrán cerrarse con vallas de altura inferior a doscientos cincuenta (250) centímetros, salvo en zonas de edificación aislada en las que el cerramiento de parcelas a vías o espacios públicos podrá resolverse:

a. Con elementos ciegos de cincuenta (50) centímetros de altura máxima, completados, en su caso, mediante protecciones diáfanas estéticamente acordes con el lugar, pantallas vegetales o soluciones similares hasta una altura máxima de doscientos cincuenta (250) centímetros.

- b. Por medio de cerramientos de estética acorde con el lugar, que no forme frentes opacos continuos de longitud superior a veinte (20) metros, ni rebasen una altura de dos (2) metros.

Se exceptúan aquellos edificios aislados que, en razón de su destino, requieran especiales medidas de seguridad, en cuyo caso, el cerramiento se ajustará a las necesidades del edificio y requerirá aprobación del Organismo Municipal.

3. En ningún caso se permitirá el remate de cerramientos con elementos que puedan causar lesiones a personas y animales.

Artículo 6.126. Consideración del entorno

1. Las obras de nueva edificación deberán proyectarse tomando en consideración la topografía del terreno, la vegetación existente, la posición del terreno respecto a cornisas, hitos u otros elementos visuales, el impacto visual de la construcción proyectada sobre el medio que la rodea y el perfil de la zona, su incidencia en términos de soleamiento y ventilación de las construcciones de las fincas colindantes y, en vía pública, su relación con ésta, la adecuación de la solución formal a la tipología y materiales del área, y demás parámetros definidores de su integración en el medio urbano.
2. La administración urbanística municipal podrá exigir la inclusión en la documentación con la que se solicite licencia, de un estudio de visualización y paisaje urbano en el estado actual, y en el estado futuro que corresponderá a la implantación de la construcción proyectada.

3. La administración urbanística municipal podrá establecer criterios selectivos o alternativos para el empleo armonioso de los materiales de edificación, de urbanización y de ajardinamiento, así como de las colaboraciones admisibles.

Artículo 6.127. Urbanización y ajardinamiento de los patios de manzana

Los patios de manzanas que pudieran aparecer en los suelos de nuevo desarrollo deberán ajardinarse al menos en cincuenta por ciento (50%) de su superficie y urbanizarse íntegramente.

TITULO VII. NORMAS GENERALES DE LOS USOS

CAPITULO I. APLICACIÓN, CLASES Y TIPOS DE USOS

Artículo 7.1. Aplicación

1. Las normas contenidas en el presente Título se aplicarán en el suelo urbano y en urbanizable y también se ajustarán a ellas los instrumentos de planeamiento que desarrollen o complementen el Plan General.
2. Los usos en el suelo no urbanizable se regularán por las disposiciones del Título XII, sin perjuicio de la aplicación supletoria de las normas del presente Título.

Artículo 7.2. Uso global y uso pormenorizado

1. Por su grado de determinación en los distintos instrumentos de planeamiento los usos pueden ser globales y pormenorizados.
2. Uso global es aquel que el Plan General asigna con carácter dominante o mayoritario a una zona o sector y que es susceptible de ser desarrollado en usos pormenorizados por las presente Normas Urbanística o por alguna otra figura de planeamiento. La asignación de usos globales admite la implantación de usos distintos del dominante, bien sea como usos complementarios, bien sea como usos compatibles.

2. ACTIVIDADES ECONÓMICAS-INDUSTRIALES.

- Industrial y almacenamiento.
- Talleres Artesanales, pequeña industria
- Talleres de mantenimiento del automóvil.

3. CENTROS Y SERVICIOS TERCARIOS.

- Hospedaje.
- Espectáculos y salas de reunión.
- Comercio.

- Local comercial.
- Agrupación comercial.
- Grandes superficies comerciales.
- Oficinas.
- Campamento.
- Aparcamiento y garajes.

- Garajes en edificio con otro uso dominante
- Garajes en edificio exclusivo.
- Aparcamientos públicos.
- Estaciones de servicios.
- Agrupaciones terciarias.

4. DOTACIONAL Y SERVICIOS PÚBLICOS.

- 4.1. Docente.
- 4.2. Deportivo.

Usos privados son aquellas actividades que se desarrollan por los particulares o la administración en régimen de derecho privado ya se presten a título lucrativo o gratuito.

Artículo 7.5. Tipos de usos

1. Los usos regulados en las presentes Normas Urbanísticas y en los instrumentos que desarrollen el Plan son los relacionados en el cuadro de tipos de Usos.

2. Los usos globales admiten como uso dominante cualquiera de los usos pormenorizados incluidos en su epígrafe, y como usos compatibles el resto de los usos pormenorizados en las condiciones establecidas por el planeamiento.

3. Cualquier otro uso pormenorizado no incluido en el Cuadro de Tipos de Usos se regulará analógicamente por las condiciones generales y particulares de aquel uso tipificado con el que sea funcionalmente más semejante.

Artículo 7.6. Tipos de usos y compatibilidades

El presente Plan establece los siguientes Usos Globales y Pormenorizados

- 1. RESIDENCIAL.
 - 1.1. Vivienda Unifamiliar
 - 1.2. Vivienda Bifamiliar
 - 1.3. Vivienda Plurifamiliar

a. Uso exclusivo: es aquel que ocupa en su implantación la totalidad de la parcela o edificación en la que se desarrolla ya sea porque lo permita el planeamiento o porque venga exigido por el mismo, por calificación expresa o por aplicación de las condiciones particulares de zona.

b. Uso no exclusivo: es aquel que ocupa en su implantación parte de la parcela o edificación en la que se desarrolla ya sea porque el planeamiento lo exija o lo permita.

Artículo 7.3. Uso prohibido

1. Uso prohibido es aquel cuya implantación está excluida por las presentes Normas Urbanísticas o los instrumentos que lo desarrollen por imposibilitar la consecución de los objetivos de la ordenación en un ámbito territorial.

2. Son usos prohibidos:

a. Los usos que no sean el determinado o los permitidos en la zona de que se trate.

b. Los usos permitidos cuando superen los límites de intensidad que, en su caso, pudiera imponerles en su implantación el planeamiento.

c. Los así conceptuados en las disposiciones generales vigentes.

Artículo 7.4. Uso Público y Uso Privado

Usos públicos son aquellas actividades que se desarrollan por la administración o los particulares en régimen de servicio público.

Son usos complementarios aquellos que por exigencia de la legislación urbanística o de las presentes Normas Urbanísticas su implantación es obligatoria en cualquier caso como demanda del uso dominante y en una proporcionada relación con éste.

Uso compatible es aquel cuya implantación puede coexistir con el uso dominante sin perder éste ninguna de las características que le son propias dentro del ámbito o sector delimitado.

3. Uso pormenorizado es aquel que el presente Plan General o los instrumentos de planeamiento que lo desarrollan asignan a un área o sector del suelo y que no es susceptible de ser desarrollado por ninguna otra figura de planeamiento.

El uso pormenorizado puede ser:

a. Determinado o dominante: es aquel cuya implantación con carácter principal o mayoritario el planeamiento asigna a la zona o sector de que se trate.

b. Permitido: es aquel cuya implantación pueda autorizarse con el uso determinado, sin perder ninguna de las características que le son propias en las condiciones establecidas por el planeamiento.

4. Los usos pormenorizados pueden ser exclusivos o no exclusivos en función de la intensidad de su implantación en la parcela o edificación en que se desarrollen.

aplicación en la forma y circunstancias que para cada uno de ellos se establece.

2. Además de las condiciones generales que se señalan para cada uso deberán cumplir, si procede, las generales de la edificación y de su entorno y cuantas se deriven de la regulación que corresponda a la zona en que se encuentre.

3. Estas condiciones generales no serán de aplicación a los usos existentes salvo que en ellos se hagan obras que afecten a los elementos o parámetros que particularmente se regulan en este Título. Serán, sin embargo, de aplicación a aquellas obras a realizar en edificios existentes en las que su cumplimiento no represente desviación importante en el objeto de las mismas.

4. En todo caso deberán cumplir la normativa estatal, autonómica o municipal que les fuera de aplicación, y especialmente con el Decreto 72/1992 de 5 de Mayo sobre Normas Técnicas para la accesibilidad y la eliminación de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y en el Transporte en Andalucía, o cualquier otra Disposición que la supliere.

5. La dotación mínima de plazas de aparcamiento será la que establezcan estas Normas para cada tipo de uso en concreto.

No obstante, no será obligatoria esta dotación, siempre y cuando, el número total de plazas resultantes como consecuencia de la aplicación de dichas Normas, sea igual o inferior a seis (6).

4.3. Servicios de Interés Públicos y Social.

- Sanitario.
- Asistencial Cultural.
- Administrativo público.
- Mercado de abastos.
- Servicios Urbanos.
- Religiosos.
- Alojamientos.
- Defensa y cárceles.
- Cementerio y Tanatorio.

5. ESPACIOS LIBRES.

5.1. Parques.

- Parques Suburbanos.
- Parques Urbanos
- Áreas de Ocio.

5.2. Jardines y zonas verdes.

6. TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS.

6.1. Viario.

6.2. Centro e Intercambiadores de Transportes.

6.3. Actividades Aeronáuticas.

6.4. Infraestructuras urbanas básicas.

CAPITULO II. CONDICIONES COMUNES A TODOS LOS USOS

Artículo 7.7. Condiciones de los Usos

1. Las condiciones de los usos que se establecen en este Título serán de

libre de parcela. En estos casos la superficie que se destine a estos usos en dicha planta computará a efectos de la edificabilidad máxima permitida, y se tendrá en cuenta igualmente, para la aplicación del resto de determinaciones que se contemplen en estas Normas.

Artículo 7.8. Usos en los sótanos

En los sótanos sólo podrán establecerse:

a. Las instalaciones al servicio de la edificación.

b. Aparcamientos y garajes en la medida que establezcan estas normas y, en su defecto, uno (1) por cada cien (100) metros construidos.

c. Los usos no residenciales funcionalmente complementarios de cualquier otro que estuviere implantado en el edificio sobre rasante y con accesos comunes.

d. En las edificaciones cuyo uso exclusivo sea los definidos en el art. 7.30 de estas Normas como Hospedaje, Agrupación Comercial y Gran Superficie Comercial, podrá desarrollarse dicho uso en la primera planta de sótano del edificio. En estos casos, la superficie que se destine a estos usos en dicha planta computará a efectos de la edificabilidad máxima permitida, y se tendrá en cuenta igualmente, para la aplicación del resto de determinaciones que se contemplan en estas Normas (dimensiones, número de aparcamientos, aseos, etc.).

e. Cuando las condiciones particulares de zona lo permitan, en base a las especiales características topográficas de la implantación, también podrán permitirse usos residenciales funcionalmente vinculados a los de planta baja, siempre que den frente a espacio

Artículo 7.9. Diferentes usos en un mismo edificio o local

1. Cuando en su mismo edificio o local se desarrollaran dos o más actividades, cada una de ellas cumplirá las condiciones de su uso respectivo.

2. Para la definición de las condiciones de edificación que correspondieran al edificio que las albergue, se tendrá en cuenta el uso que ocupara mayor superficie útil.

Artículo 7.10. Actividades toleradas

Solamente podrán instalarse en los suelos urbanos las actividades que, por su propia naturaleza o por aplicación de las medidas correctoras adecuadas, resultaren inocuas según lo dispuesto en el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas y en la Ley 7/1994 de la Comunidad Autónoma Andaluza y sus Reglamentos, debiendo cumplir, además, las condiciones que se establecen en estas Normas Urbanísticas.

CAPITULO III. USO RESIDENCIAL

Artículo 7.11. Definición y usos pormenorizados

1. Uso residencial es el de aquellos edificios o parte de ellos destinados a vivienda.
2. El uso global residencial comprende los siguientes usos pormenorizados:
 - a. Vivienda unifamiliar: es la situada en parcela independiente, en edificio aislado o agrupado horizontalmente a otro de vivienda o de distinto uso y con acceso exclusivo.
 - b. Vivienda bifamiliar: es la situada en edificación urbana constituida por dos viviendas agrupadas fundamentalmente en forma vertical.
 - c. Vivienda plurifamiliar: es la situada en edificación urbana constituida por dos o más viviendas agrupadas fundamentalmente en forma vertical.

3. En la aplicación de las condiciones de edificación y uso a las distintas zonas de ordenanza, la vivienda bifamiliar se conceptuará como una modalidad de la vivienda plurifamiliar. Por tanto, salvo que en las propias condiciones particulares se disponga lo contrario, el uso pormenorizado vivienda plurifamiliar comprende también el bifamiliar, debiendo cumplir las edificaciones bifamiliares las determinaciones y parámetros que se fijen para las plurifamiliares.

4. Vivienda libre y Vivienda Protegida.

- a. A los efectos del presente Plan, es vivienda libre aquel uso pormenorizado de residencial que no está obligado a ajustarse al régimen que se deriva de la calificación urbanística de vivienda protegida.
- b. El uso de vivienda protegida, a los efectos de su calificación urbanística, será identificado por los instrumentos de desarrollo y de detalle, en aquellos sectores y áreas obligados a ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo siguiente.

Artículo 7.12. El uso urbanístico de Viviendas Protegidas

1. En aquellos casos en los que el presente Plan establezca una reserva mínima de edificabilidad residencial con destino a viviendas protegidas, únicamente podrá destinarse la misma a:

- a. Viviendas de Protección Oficial conforme a la normativa vigente en cada momento.
- b. Viviendas de Protección Pública, entendiéndose por tal, las que cumpliendo las condiciones de uso, destino, precio de venta o alquiler, diseño y calidad que se establezcan por la normativa autonómica, sean calificadas como tales por la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía. Del mismo modo, excepcionalmente, se podrán considerar viviendas de protección pública a estos efectos, aquellas que cumpliendo las

condiciones de uso, destino, calidad y precio de venta o alquiler que se establezcan en la normativa autonómica, puedan ser declaradas como tales por la citada Consejería, a propuesta del Ayuntamiento.

2. La ubicación concreta de la calificación de Viviendas Protegidas en parcelas resultantes en el seno de cada sector o área de reforma interior, no integra la ordenación estructural, y será determinada por el siguiente instrumento de planeamiento:

a. El Plan Parcial en los sectores de suelo urbanizable sectorizado en los que el presente Plan establece como determinación vinculante un porcentaje de la edificabilidad residencial con destino a vivienda protegida.

b. El Estudio de Detalle en los sectores y áreas de reforma interior de suelo urbano no consolidado con ordenación directa en los que el presente Plan establece como determinación vinculante un porcentaje de la edificabilidad residencial con destino a vivienda protegida. No obstante, si la ordenación pormenorizada del ámbito se concreta en una única manzana o parcela resultante, resultará innecesaria la formulación del Estudio de Detalle, bastando que el proyecto de reparación establezca el porcentaje de vinculación correspondiente al uso de vivienda protegida. Si la manzana o parcela resultante es susceptible de segregación, deberá el proyecto de parcelación identificar necesariamente aquellas parcelas en las que se debe materializar el

aprovechamiento correspondiente a la calificación de vivienda protegida.

Artículo 7.13. Aplicación

Las condiciones que se señalan para el uso residencial serán de aplicación: a) en las obras de nueva edificación; b) en las obras de reforma en la parte y condiciones que les afecte, y c) en el resto de los tipos de obras cuando su aplicación no suponga desviación importante de los objetivos de las mismas.

Artículo 7.14. Vivienda Exterior e interior

1. Todas las piezas habitables de las viviendas de nueva edificación tendrán huecos que abran a espacio abierto o a patios de luces que cumplan las condiciones establecidas en estas Normas y, al menos una (1) pieza recaerá sobre calle o espacio libre público.

2. Ninguna vivienda en edificio plurifamiliar de nueva edificación tendrá pieza habitable alguna con el piso en nivel inferior al del terreno en contacto con ellas.

3. Salvo que las condiciones particulares de zona lo prohibieran expresamente se permitirán las viviendas interiores, que en todo caso deberán reunir las siguientes condiciones:

- a. Todas las piezas habitables de la vivienda tendrán huecos que abran a espacio abierto o a patios de luces que cumplan las

condiciones establecidas en estas Normas.

b. Al menos dos (2) piezas tendrán huecos que abran sobre patios víveros, en caso de apartamentos bastará con un (1) hueco en la pieza principal.

Artículo 7.15. Programa de la vivienda

1. La vivienda contará como mínimo del programa de viviendas exigido por la normativa de la vivienda de protección oficial.

2. Cuando las condiciones particulares de zona o las normas específicas de aplicación no lo impidan, podrán disponerse apartamentos compuestos por una estancia - comedor - cocina, que también podrá ser dormitorio, y un cuarto de aseo completo. Su superficie útil no será inferior a los treinta y cinco (35) metros cuadrados, dentro de los cuales no se incluirán terrazas, balcones, miradores, tendaderos ni espacios con altura libre inferior a doscientos veinte (220) centímetros.

Tres (4) apartamentos equivalen a tres (3) viviendas a efectos de cómputo y cumplimiento de la determinación del número de viviendas fijados en las fichas de los ámbitos de actuación de este Plan.

Artículo 7.16. Altura de los techos

A estos efectos serán de aplicación las prescripciones que se establecen en la Normativa sobre Viviendas de

Protección Oficial vigente en la Comunidad Autónoma Andaluza.

Artículo 7.17. Dimensiones de los huecos de paso

1. Toda vivienda dispondrá de una puerta de acceso de dimensiones mínimas de doscientos tres (203) centímetros de altura y ochocientos veinticinco (825) milímetros de anchura.

2. Las dimensiones mínimas de las hojas de las puertas de acceso a las piezas de la vivienda serán de ciento noventa y dos (192) centímetros de altura, de seiscientos veinticinco (625) milímetros de anchura para cuartos de aseo y de setecientos veinticinco (725) milímetros para el resto de las piezas.

Artículo 7.18. Accesos comunes a las viviendas

1. En edificios de viviendas colectivas se podrá acceder a cada una de las viviendas desde el espacio público exterior a través de espacios comunes.

2. En todo el recorrido del acceso a cada vivienda en el interior de la parcela, el paso estará dimensionado en función de la población a que sirva, siendo su ancho mínimo cien (100) centímetros.

3. Los desniveles se salvarán mediante rampas del seis por ciento (6%) de pendiente máxima o mediante escaleras que tendrán un ancho de, al menos, cien (100) centímetros.

especialmente ligadas a la función principal, tales como la reparación, guarda o depósito de medios de producción y materias primas, así como el almacenaje de productos acabados para su suministro a mayoristas, instaladores, fabricantes, etc., pero sin venta directa al público.

b. Almacenaje y comercio mayorista. Comprende aquellas actividades independientes cuyo objeto principal es el depósito, guarda o almacenaje de bienes y productos, así como las funciones de almacenaje y distribución de mercancías propias del comercio mayorista. Asimismo se incluyen aquí otras funciones de depósito, guarda o almacenaje ligadas a actividades principales de industria, comercio minorista, transporte u otros servicios del uso terciario, que requieren espacio adecuado separado de las funciones básicas de producción, oficina o despacho al público.

c. Reparación y tratamiento de productos de consumo domésticos. Comprende aquellas actividades cuya función principal es reparar o tratar objetos de consumo doméstico con la finalidad de restaurarlos o modificarlos, pero sin que pierdan su naturaleza inicial. Pueden incluir la venta directa al público o hacerse mediante intermediarios.

d. Producción artesanal y oficios artísticos. Comprende las actividades cuya función principal es la obtención o transformación de productos, generalmente individualizables, por procedimientos no seriados o en pequeñas series, que pueden ser vendidos directamente al público o a través de intermediarios.

4. En los edificios de viviendas en los que fuese obligado disponer de ascensores, se instalará al menos uno por cada treinta (30) viviendas o fracción superior a quince (15).

Artículo 7.19. Dotación de aparcamientos

En zonas de Uso global Residencial se dispondrá una plaza de aparcamiento, en el interior de cada parcela, por cada cien (100) metros cuadrados de edificación y, en todo caso, por cada unidad de vivienda, salvo que en viviendas plurifamiliares el edificio albergue seis (6) o menos viviendas o esté situado en calles de seis (6) metros o menos de latitud, o se establezcan otras condiciones particulares en la zona de ordenanza respectiva.

CAPITULO IV. USO ACTIVIDADES ECONÓMICAS INDUSTRIALES

Artículo 7.20. Definición y uso pormenorizados

1. Es uso de Actividades Económicas Industriales el que tiene por finalidad llevar a cabo las operaciones de elaboración de productos según las precisiones que se expresan a continuación.

a. Producción industrial. Comprende aquellas actividades cuyo objeto principal es la obtención o transformación de productos por procesos industriales, e incluye funciones técnicas, económicas y las

ruidos, vibraciones, emisiones de humo, etc. sobrepasen los límites que en ella se fijen.

e. Reparación, entretenimiento y mantenimiento automóviles, motocicletas y bicicletas.

2. Este uso global comprende los siguientes usos pormenorizados:

a. Industria y almacenamiento, que incluye los usos comprendidos en los apartados a), b), c) y d) del epígrafe anterior.

b. Talleres artesanales y pequeña industria, que incluye las actividades comprendidas en los apartados c) y d) del epígrafe anterior.

c. Talleres de mantenimiento del automóvil, que incluye las actividades comprendidas en el apartado e) del epígrafe anterior.

Artículo 7.21. Aplicación

1. Las condiciones que se señalan para el uso industrial serán de aplicación: a) en los edificios o construcciones de nueva edificación; b) en las obras de reforma en la parte y condiciones que les afecten, y c) en el resto de las obras en los edificios cuando no represente desviación importante de los objetivos de las mismas.

2. Las presentes Normas, así como las Ordenanzas y demás regulaciones que promulguen en lo sucesivo sobre usos industriales, protección de medio ambiente y contra la emisión de agentes contaminantes, serán de obligatorio cumplimiento sin necesidad de acto previo de sujeción individual, tanto para las instalaciones de nueva edificación o de reforma como para las ya instaladas cuyos

No será exigida esta dotación de aseos cuando las edificaciones industriales sean meros contenedores que aún no cuentan con un uso pormenorizado definido. En este caso no se concederá la preceptiva licencia de ocupación de la edificación hasta tanto no se defina su uso y se garantice el cumplimiento de esta dotación de aseos.

Artículo 7.24. Circulación interior

1. Las escaleras tendrán una anchura no menor que cien (100) centímetros cuando den acceso a un local con capacidad hasta cincuenta (50) puestos de trabajo; de ciento diez (110) centímetros cuando su capacidad sea hasta ciento cincuenta (150) puestos de trabajo; y de ciento treinta (130) centímetros cuando la capacidad del local sea de más de ciento cincuenta (150) puestos de trabajo.

2. Ningún paso horizontal o en rampa tendrá una anchura menor de cien (100) centímetros.

Artículo 7.25. Dotación de aparcamientos

Se dispondrá una plaza de aparcamiento por cada doscientos (200) metros cuadrados de superficie, a excepción de los talleres de reparación de automóviles que dispondrán de una plaza de aparcamiento por cada veinticinco (25) metros cuadrados de superficie útil del taller.

Artículo 7.26. Vertidos industriales

1. Las aguas residuales procedentes de procesos de elaboración industrial habrán de decantarse y depurarse previamente en la propia industria, de manera que queden garantizados unos niveles de DBO, de residuos minerales, etc., similares a los de uso doméstico y asumibles por los sistemas de depuración municipales. Las instalaciones cuya producción de aguas residuales tengan parámetros admisibles podrán verter directamente con sifón hidráulico interpuerto.

2. Las instalaciones industriales que produzcan vertidos a la red de colectores deberán cumplir las exigencias requeridas por las ordenanzas municipales que le sean de aplicación.

Sección 2ª. Condiciones Particulares de los Distintos Usos Pormenorizados Industriales

Artículo 7.27. Condiciones de la industria y almacenamiento en general

En zonas de uso global y determinado distinto al industrial las actividades incluidas en el uso pormenorizado industria y almacenamiento en general deberán cumplir las siguientes condiciones:

a. Estar el uso permitido por las condiciones particulares de la zona.

b. Estar ubicado en parcela independiente como uso exclusivo, o en edificios con otros usos, con una superficie máxima de trescientos (300) metros cuadrados en total, salvo que las condiciones particulares de la zona obliguen a una de superficie inferior.

c. No tratarse de usos que tengan zonas clasificadas como de riesgo especial alto o medio según las Normas de Protección contra Incendios NBE-CPI-96 o cualquier disposición que la supere.

Artículo 7.28. Condiciones de los talleres artesanales y pequeña industria

En zonas de uso global y determinado distinto al industrial las actividades incluidas en el uso pormenorizado talleres artesanales y pequeña industria deberán cumplir las siguientes condiciones:

a. Estar el uso permitido por las condiciones particulares de la zona.

b. Estar ubicado en la planta baja de las edificaciones o en parcela independiente como uso exclusivo, con una superficie máxima de trescientos (300) metros cuadrados, salvo que la ordenanza de zona obligue a una superficie inferior.

c. Los accesos para el público y para carga y descarga serán independientes de los del resto de la edificación.

Quedan exceptuadas de estas condiciones las actividades

profesionales, liberales, artísticas y literarias.

Artículo 7.29. Condiciones de los talleres de mantenimiento del automóvil

1. En zonas de uso global y determinado distinto al industrial las actividades incluidas en el uso pormenorizado talleres de mantenimiento del automóvil deberán cumplir las siguientes condiciones:

a. Estar el uso permitido por las condiciones particulares de la zona.

b. Estar ubicado en la planta baja de las edificaciones o en parcela independiente como uso exclusivo, con una superficie máxima de trescientos (300) metros cuadrados, salvo que la ordenanza de zona obligue a una superficie inferior.

2. En todo caso, los talleres de mantenimiento de vehículos de transporte de viajeros y mercancías (autobuses y camiones) de peso máximo autorizado superior a tres mil quinientos kilos (3.500) sólo se permitirán en zonas de uso global o pormenorizado determinado industrial.

CAPITULO V. USO CENTROS Y SERVICIOS TERCIARIOS

Artículo 7.30. Definición y usos pormenorizados

1. El uso centros y servicios terciarios es todo aquel que tiene por

finalidad la prestación de servicios tales como los de alojamiento temporal, comercio al por menor en sus distintas formas, información, administración, gestión, actividades de intermediación financiera u otras, seguros, etc.

2. Este uso global comprende los siguientes usos pormenorizados:

A. Hospedaje: es aquel servicio destinado a proporcionar alojamiento temporal a las personas.

B. Espectáculos y salas de reunión: es aquel destinado a actividades ligadas a la vida de relación, acompañadas, en ocasiones, de espectáculos, tales como cafés - concierto, discotecas, salas de fiesta y baile, clubs nocturnos, casinos, salas de juegos recreativos, bingos y otros locales en que se practiquen juegos de azar.

C. Comercio: es aquel servicio destinado a suministrar mercancías al público mediante ventas al por menor, ventas de comidas y bebidas para consumo en el local, o a prestar servicios a los particulares.

A los efectos de su pormenorización en el espacio y el establecimiento de condiciones particulares, se distinguen las siguientes categorías:

a. Local comercial: cuando la actividad comercial tiene lugar en su establecimiento independiente, de dimensión no superior a setecientos cincuenta (750) metros cuadrados de superficie de venta en comercios alimentarios y a dos mil quinientos (2.500) metros cuadrados en los no alimentarios.

b. Agrupación comercial: cuando en su mismo espacio se integran varios establecimientos comerciales con acceso e instalaciones comunes, en forma de galerías, centros y complejos comerciales.

c. Grandes superficies comerciales: cuando la actividad comercial tiene lugar en establecimientos que operan bajo una sola firma comercial y alcanzan dimensiones superiores a los setecientos cincuenta (750) metros cuadrados de superficie de venta en el comercio alimentario y a dos mil quinientos (2.500) metros cuadrados en el no alimentario. Según el carácter de los bienes objeto del comercio pueden ser:

- Comercio alimentario: cuando se trafica con mercancías alimentarias en una proporción de, al menos, un treinta y cinco por ciento (35%) de su superficie de venta, o supere los mil (1.000) metros cuadrados dicho tráfico si se integra en un establecimiento de la categoría c).

- Comercio no alimentario: cuando su actividad exclusiva o principal es el comercio no alimentario.

D. Oficinas: es aquel servicio que corresponde a las actividades terciarias que se dirigen, como función principal, a prestar servicios de carácter administrativos, técnicos, financieros, de información u otros, realizados básicamente a partir del manejo y transmisión de información, bien a las empresas o a los particulares. Se incluyen en esta

categoría actividades puras de oficina, así como funciones de esta naturaleza asociadas a otras actividades principales no de oficina (industria, construcción o servicios) que consuman un espacio propio e independiente. Asimismo se incluyen servicios de información y comunicaciones, agencias de noticias o de información turística, sedes de participación política o sindical, organizaciones asociativas, profesionales, religiosas o con otros fines no lucrativos, despachos profesionales y otras que presenten características adecuadas a la definición anterior.

E. Campamento: es aquel servicio destinado a proporcionar alojamiento temporal mediante la instalación de tiendas de campaña, caravanas, etc.

F. Aparcamientos y Garajes: es el uso de aquellos espacios, edificatorios o no, destinados al estacionamiento y guarda de vehículos. Comprende los siguientes usos pormenorizados.

- Garaje: cuando el espacio, edificado o no, destinado a tal uso, se encuentra en el interior de la parcela.
- Aparcamiento: si el espacio destinado a tal uso se encuentra bajo las rasantes de las zonas verdes, espacios libres y red viaria o en las áreas dispuestas a tal fin en la red viaria o en la zona reserva de viario.

G. Estaciones de Servicio: es el uso de aquellos espacios destinados a la venta de carburantes y productos petrolíferos

H. Agrupaciones Terciarias: conjunto funcionalmente unitario de todo o algunos de los usos pormenorizados de Hospedaje, comercio, espectáculos y oficinas.

Artículo 7.31. Aplicación

Las condiciones que se señalan para los servicios terciarios serán de aplicación: a) en las obras de nueva edificación; b) en las obras de reforma en la parte y condiciones que les afecten, y c) en el resto de las obras en los edificios cuando su aplicación no representen desviación importante de los objetivos de las mismas.

Sección 1ª. Condiciones Particulares de Uso Pormenorizado de Hospedaje

Artículo 7.32. Dimensiones

1. Ningún dormitorio tendrá dimensiones menores que las establecidas para los de las viviendas familiares.
2. Si por las características del establecimiento las habitaciones dispusiesen de cocina, se cumplirán las condiciones del programa de la vivienda señaladas en el artículo 7.15. para las viviendas familiares, en su apartado tercero.
3. Los accesos interiores cumplirán los requisitos que se señalan para el uso residencial.

Artículo 7.33. Ascensores

Cuando el desnivel a salvar dentro del establecimiento sea superior a ocho (8) metros se dispondrá un aparato elevador al menos para cada treinta (30) habitaciones o fracción superior a quince (15) o por cada quinientos (500) metros cuadrados o fracción superior a doscientos cincuenta (250) metros cuadrados por encima de dicha altura.

Artículo 7.34. Aseos

Todos los locales de utilización por el público dispondrán de un retrete y un lavabo independiente para cada sexo, por cada cien (100) metros cuadrados de superficie útil; por cada doscientos (200) metros cuadrados adicionales o fracción superior a cien (100) metros cuadrados, se aumentará un retrete para cada sexo y por cada quinientos (500) metros cuadrados adicionales o fracción superior a doscientos cincuenta (250) metros cuadrados, un lavabo.

Artículo 7.35. Aparcamientos

Se dispondrá una plaza de aparcamientos por cada cien (100) metros cuadrados de local destinado a hospedaje o por cada tres (3) habitaciones si resultase número mayor.

Sección 2ª. Condiciones Particulares del Uso Pormenorizado de Espectáculos y Salas de Reunión

Artículo 7.36. Condiciones de Aplicación

Cumplirán las condiciones del uso comercial y las establecidas en el Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

Sección 3ª. Condiciones Particulares del Uso Pormenorizado de Comercio

Artículo 7.37. Dimensiones

1. A los efectos de la aplicación de las determinaciones que hagan referencia a la superficie de venta, esta dimensión se entenderá como la suma de la superficie útil de todos los locales en los que se produce el intercambio comercial o en los que el público accede a los productos, tales como mostradores, vitrinas y góndolas de exposición, probadores, cajas, espacios de permanencia y paso de los trabajadores y del público, incluido bares y restaurantes si existiesen en el interior del establecimiento o agrupaciones locales. Se excluyen expresamente las superficies destinadas a oficinas, almacenaje no visitable por el público, zonas de carga, descarga y aparcamientos de vehículos y otras dependencias de acceso restringido.

2. En ningún caso la superficie de venta será menor de seis (6) metros cuadrados y no podrá servir de paso ni tener comunicación directa con ninguna vivienda, salvo que se tratase de una edificación unifamiliar.

Artículo 7.38. Circulación Interior

1. En los locales comerciales de la categoría a), definida en el artículo 7.5.1., apartado 2, todos los recorridos accesibles al público tendrán una anchura mínima de un (1) metro; los desniveles se salvarán, mediante rampas o escaleras de igual anchura que el resto de los recorridos.

2. En los locales de las categorías b) y c), los recorridos tendrán una anchura mínima de ciento cuarenta (140) centímetros; los desniveles se salvarán mediante rampas o escaleras de anchura igual que el resto de los recorridos.

Artículo 7.39. Escaleras

El número de escaleras entre cada dos pisos será de una por cada quinientos (500) metros cuadrados de superficie de venta en el piso inmediatamente superior, o fracción mayor que doscientos cincuenta (250) metros cuadrados, con una anchura de, al menos, ciento treinta (130) centímetros. Las escaleras se localizarán en los lugares que provoquen menores recorridos.

En todo caso prevalecerá el número y las dimensiones mínimas que resulten de la aplicación de la Norma Básica NBE-CPI-96, sobre condiciones de Protección contra Incendios o cualquier Disposición que la supliere.

Artículo 7.40. Ascensores

Quando el desnivel a salvar dentro del establecimiento sea superior a ocho (8) metros se dispondrá un aparato elevador por cada

quinientos (500) metros cuadrados por encima de esa altura. Los elevadores podrán ser sustituidos por escaleras mecánicas siempre que haya, al menos, un aparato elevador.

Artículo 7.41. Altura libre de pisos

La altura libre mínima permitida, tanto en edificios de uso exclusivo como en edificios con otros usos, será de doscientos setenta (270) centímetros.

No obstante, se permitirá la reducción por el parámetro antes indicado hasta un mínimo de doscientos cincuenta (250) centímetros en las entreplantas y en los pasillos, aseos y otras estancias no significativas. En las entreplantas el mínimo se observará tanto por encima como por debajo del forjado de la misma.

Artículo 7.42. Aseos

1. Los locales destinados al comercio dispondrán de los siguientes servicios sanitarios: hasta cien (100) metros cuadrados, un retrete y un lavabo; por cada doscientos (200) metros cuadrados adicionales o fracción superior a cien (100), se aumentará un retrete y un lavabo, separándolos; en este caso, por cada uno de los sexos. Los locales que se destinen a bares, cafeterías y restaurantes dispondrán de un mínimo de dos unidades de retrete y lavabo, cualquiera que sea su superficie, separados para cada sexo.

2. En ningún caso podrán comunicar directamente con el resto

de los locales, para lo cual deberá instalarse un vestíbulo o espacio de aislamiento.

3. Los aseos de los comercios de la categoría b), definida en el artículo 7.5.1., apartado 2, podrán agruparse, manteniendo el número y condiciones que corresponde a la superficie total, incluidos los espacios comunes de uso público.

Artículo 7.43. Ordenación de la carga y descarga

Quando la superficie de venta alcance los mil quinientos (1.500) metros cuadrados o los setecientos cincuenta (750) en los comercios alimentarios, se dispondrá dentro del local de una dársena con una altura libre mínima de trescientos cuarenta (340) centímetros, que se aumentará en una unidad por cada mil (1.000) metros cuadrados o fracción superior a quinientos (500). Las dimensiones mínimas de las dársenas serán de siete (7) metros de longitud y de cuatro (4) de latitud, y se dispondrá de tal forma que permitan las operaciones de carga y descarga en cada una de ellas simultáneamente sin entorpecer el acceso de vehículos.

Artículo 7.44 Pasajes comerciales

Quando las condiciones particulares de zona lo autoricen, las agrupaciones comerciales podrán establecerse en planta baja

formando un pasaje, que tendrá acceso para el público por ambos extremos con una anchura superior a 3 metros.

Artículo 7.45 Almacenaje de productos alimentarios

Los locales destinados al comercio alimentario dispondrán de un almacén o trastienda, que estará debidamente acondicionado para la conservación de los productos.

Artículo 7.46 Grandes superficies comerciales

No se permitirá la implantación de grandes superficies comerciales salvo en las zonas y condiciones de tamaño que las Normas establezcan expresamente.

Sección 4ª. Condiciones Particulares del Uso Pormenorizado de Oficinas

Artículo 7.47 Dimensiones

A los efectos de la aplicación de las determinaciones que hagan referencia a la superficie útil, esta dimensión se entenderá como la suma de la superficie útil de todos los locales en los que se produce la actividad de la oficina.

Artículo 7.48 Accesos interiores

1. Todos los accesos a las oficinas desde los espacios de circulación comunes del edificio (vestíbulos,

pasillos, etc.) tendrán una anchura de, al menos, cien (100) centímetros.

2. La dimensión mínima de la anchura de las hojas de las puertas de paso para el público será de ochocientos veinticinco (825) milímetros.

Artículo 7.49. Escaleras

El número de escaleras entre cada dos pisos será de una por cada quinientos (500) metros cuadrados de superficie en el piso inmediatamente superior, o fracción mayor que doscientos cincuenta (250) metros cuadrados, que se localizarán en los lugares que provoquen menores recorridos.

En todo caso prevalecerá el número y las dimensiones mínimas que resulten de la aplicación de la Norma Básica NBE-CPI-96 sobre condiciones de Protección contra Incendios o cualquier Disposición que la supliere.

Artículo 7.50. Ascensores

Cuando el desnivel a salvar dentro del local sea superior a ocho (8) metros se dispondrá un aparato elevador por cada quinientos (500) metros cuadrados sobre su altura.

Artículo 7.51. Altura libre de pisos

La altura libre mínima permitida, tanto en edificios de uso exclusivo como en edificios con otros usos, será de doscientos setenta (270) centímetros.

No obstante, se permitirá reducir el parámetro antes señalado hasta un

mínimo de doscientos cincuenta (250) centímetros en entreplantas y en los pasillos, aseos y otras estancias no significativas. En las entreplantas el mínimo se observará tanto por encima como por debajo del forjado de entreplanta.

Artículo 7.52. Aseos

1. Los locales de oficina dispondrán de los siguientes servicios sanitarios: hasta (100) metros cuadrados, un retrete y un lavabo; por cada doscientos (200) metros cuadrados más o fracción superior a cien (100), se aumentará un retrete y un lavabo, separándolos, en este caso, para cada uno de los sexos.

2. En ningún caso podrán comunicarse directamente con el resto del local para lo cual deberá instalarse un vestíbulo o espacio intermedio.

3. En los edificios donde se instalen varias firmas, podrán agruparse los aseos, manteniendo el número y condiciones que corresponde a la superficie total, incluidos los espacios comunes de uso público desde los que tendrán acceso.

Artículo 7.53 Condiciones de los despachos profesionales domésticos

Serán de aplicación a los despachos profesionales domésticos las condiciones de la vivienda a que estén anexos.

Sección 5ª. Condiciones Particulares del Uso Pormenorizado de Campamento

Artículo 7.54 Emplazamiento

Sólo se permitirá el uso de campamento en los emplazamientos establecidos por el presente Plan o por los instrumentos que lo desarrollen.

Artículo 7.55 Capacidad de acogida

Las plazas de acampada no podrán exceder del número que resulte de dividir por cien (100) la superficie en metros cuadrados del recinto interior al perímetro de protección.

Artículo 7.56 Aparcamiento y viario interior

1. Se dispondrá como mínimo una plaza de aparcamiento por cada cuatro acampados.

2. El viario interior permitirá el acceso a cada plaza de acampada a una distancia no superior a quince (15) metros. El ancho mínimo será de tres (3) metros para circulación en un sentido si el aparcamiento está fuera del recinto de acampada.

Artículo 7.57 Instalaciones y servicios

1. Se dotará de agua y energía eléctrica a cada plaza prevista para caravana. Habrá puntos de toma de ambas instalaciones al servicio de las

restantes plazas de acampada, de tal forma que la distancia máxima entre unos y otros no supere los quince (15) metros.

2. En el caso de que no existiera red de alcantarillado municipal, será preciso un sistema de depuración y vertido de oxidación total, con garantías de conservación y funcionamiento adecuadas.

3. Ninguna edificación podrá tener más de una planta.

Artículo 7.58 Zonificación y diseño

1. Las plazas de acampada deberán mantener un retraqueo mínimo a los bordes de la finca de tres (3) metros y las edificaciones del campamento mantendrán un retraqueo mínimo de cinco (5) metros.

2. El perímetro de protección, definido por los retraqueos indicados en el punto anterior, deberán plantarse con árboles o arbustos.

3. Deberá preverse una superficie del veinte por ciento (20%) de la finca como espacios libres y deportivos. En el conjunto de dicha superficie no contabilizará el perímetro de protección.

Sección 6ª. Condiciones Particulares de los Usos Pormenorizados de Garaje y aparcamiento.

Subsección 1ª. Garajes en edificación con otros usos dominantes

Artículo 7.59. Condiciones particulares de los garajes

- 1. Dotación de garaje:
 - 1.1. Todos los edificios en función de su uso dispondrán del espacio suficiente para satisfacer la dotación de aparcamiento de acuerdo con el cuadro adjunto:

Cuadro nº 1. Dotaciones de garaje

(1) Sin perjuicio de los dispuestos en el art. 7.19.

(2) Si la superficie destinada a comercio alimentario supera los cuatrocientos (400) metros cuadrados, se dotará de una plaza por cada cincuenta (50) metros cuadrados.

(3) En las dotaciones que pueda presuponerse concentración de personas, se dispondrá de una plaza por cada veinticinco (25) personas de capacidad.

1.2. La provisión de plazas de aparcamiento en la parcela es independiente de la existencia de garajes públicos y aparcamientos en las vías de tráfico.

1.3. La administración urbanística municipal, previo informe técnico, podrá relevar del cumplimiento de la dotación del aparcamiento en los casos de locales que se instale en edificios existentes que no cuenten con la provisión adecuada de las

plazas de aparcamiento y en los que las características del edificio no permita la instalación de las plazas adicionales necesarias, o sustituirlos por aparcamientos situados fuera de la parcela del edificio.

1.4. Del mismo modo se podrá proceder cuando, por las características del soporte viario, por tipología arquitectónica, o por razones derivadas de la accesibilidad o de la existencia de plazas en estacionamiento público próximo, la disposición de la dotación de las plazas de aparcamiento reglamentaria suponga una agresión al medio ambiente o a la estética urbana.

1.5. En los usos en que el estándar de dotación de aparcamiento se exprese en unidades por metro cuadrado, se entenderá que el cómputo de superficie se realiza sobre la superficie del uso principal y de los usos precisos para el funcionamiento del mismo, sin computar los espacios destinados a almacenaje, elementos de distribución, cuartos de instalaciones de servicios y semejantes.

1.6. Para implantaciones de usos especiales o para aquellos que requieran por su singularidad un tratamiento individualizado, se determinará la dotación de plazas de aparcamiento previo informe de los servicios técnicos correspondientes.

1.7. La administración urbanística municipal, podrá denegar su instalación en aquellas fincas que estén situadas en vías que, por su tránsito o características urbanísticas singulares así lo aconsejen, en

especial en vías primarias, salvo que se adopten las medidas correctoras oportunas mediante las condiciones que cada caso requiera.

1.8. Las plazas de aparcamiento, en cuanto a dotación complementaria del uso principal, quedarán en las licencias municipales vinculadas a la finca en que se desarrolle aquel.

2. Dimensión de la plaza.

2.1. Las plazas de aparcamiento, según el tipo de vehículo a que se destinen, deberán tener, como mínimo, las siguientes dimensiones:

TIPO DE VEHICULO	LONGITUD (m)	LATITUD (m)
Vehículo de dos ruedas	2,5	1,5
Automóviles grandes	5,0	2,5
Automóviles ligeros	4,5	2,2
Industriales ligeros	5,7	2,5
Industriales grandes	9,0	3,0

2.2. La superficie mínima obligatoria, de garaje, incluyendo las áreas de acceso y maniobra, será, en metros cuadrados, el resultado de multiplicar por veinticinco (25) el número de las plazas de aparcamientos que se dispongan.

2.3. En todos los aparcamientos se destinarán, al menos, el quince por ciento (15%) de sus plazas para automóviles grandes.

2.4. No se considerará plaza de aparcamiento ningún espacio que, aún cumpliendo las condiciones

dimensionales, carezca de fácil acceso y maniobra para los vehículos.

3. Garaje en espacio libre de parcelas.

3.1. Sólo el cuarenta por ciento (40%) de los espacios libres de parcela en edificación aislada podrá utilizarse como garaje sobre rasante, siempre y cuando así se contemple en el proyecto de edificación.

3.2. En los espacios libres que se destinen a garaje de superficie no se autorizarán más obras o instalaciones que las de pavimentación y se procurará que este uso sea compatible con el arbolado.

Excepcionalmente podrán autorizarse marquesinas o elementos similares que arrojen sombra de los vehículos estacionados.

4. Condiciones de edificación.

4.1 Emplazamiento.

a. Plantas bajas o bajo rasante de los edificios.

b. Bajo los espacios libres de las parcelas siempre que lo permitan las condiciones particulares de zona.

4.2 Acceso a los Garajes.

4.2.1 Los garajes y los establecimientos anexos, dispondrán en todos sus accesos de un espacio de tres (3) metros de anchura y cuatro (4) metros de fondo como mínimo, con piso horizontal, en el que no podrá desarrollarse ninguna actividad. El pavimento de dicho

espacio deberá ajustarse a la rasante de la acera, sin alterar para nada su trazado. En consecuencia, en las calles inclinadas se formará una superficie reglada, tomando como líneas directrices la rasante en la alineación oficial y la horizontal al fondo de los cuatro (4) metros a nivel con el punto medio de la primera y como generatrices rectas que se apoyan en ambas y son perpendiculares a la segunda. La puerta del garaje no sobrepasará en ningún punto la alineación oficial y tendrá una altura mínima de dos (2) metros, en las calles con pendientes, la altura se medirá en el punto más desfavorable.

4.2.2 Los accesos a los garajes podrán no autorizarse en alguna de las siguientes situaciones:

- a. A distancia menor de quince (15) metros, o de cinco (5) en la zona de Casco Antiguo de la intersección de las líneas de bordillos de las calles, en tramos curvos de radio menor de diez (10) metros y otros lugares de baja visibilidad.
- b. En lugares en los que incidan negativamente en la circulación de vehículos o peatones, en lugares de concentración y especialmente en las paradas fijas de transporte público.
- c. Con su eje a menos de diez (10) metros, o de cinco (5) metros en la zona de Casco Antiguo del eje de otro acceso a garaje.

Si por tales circunstancias no pudiera solucionarse el aparcamiento en la parcela podrá eximirse del cumplimiento de las dotaciones

correspondientes, sin perjuicio de lo establecido en las condiciones particulares

4.2.3 Las rampas tendrán las características dimensionales que se recogen en el cuadro adjunto.

4.2.4 Acceso de vehículos y peatones, se efectuará de conformidad con las condiciones que se recogen en el cuadro adjunto.

Cuadro Nº 2. Condiciones dimensionales de las rampas

RAMPAS DE GARAJE ANCHURA PENDIENTE

Unidireccional	Bidireccional
Rectilínea 6,00 m	3,00 m
No rectilínea 6,75 m *1	16% 3,50 m
	2%

* (3,50 carril interior y 3,25 carril exterior)

Radio de curvatura mínimo medido en el eje 6 m. En las curvas se dejará sobrecancho necesario para el giro de los automóviles.

En parcelas inferiores a 200 m² de la zona centro histórico la pendiente de la rampa será libre.

Cuadro nº3. Acceso de Vehículos y Peatones

4.2.5 Los accesos se situarán a ser posible, de tal forma que no se destruya el pautado del arbolado existente o previsto. En consecuencia, se procurará emplazar los vados preservando los alcorques.

4.3 Altura libre de Garajes.

La altura libre en los garajes será, como mínimo, de dos y veinticinco centímetros (2,25) medidos en cualquier punto de su superficie.

4.4. Escalera en los Garajes.

Las escaleras tendrán un ancho mínimo de un (1) metro para garajes de hasta seis mil (6.000) metros cuadrados y superior a ciento treinta (130) centímetros en los de mayor superficie.

4.5. Ventilación de Garajes.

En garajes subterráneos, la ventilación, natural o forzada, será proyectada con suficiente amplitud para impedir la acumulación de humos o gases nocivos en proporciones superiores a las admitidas por la normativa vigente.

4.6. Cubiertas de Garaje.

Los garajes bajo espacios libres de edificación estarán cubiertos de modo que sea posible adoptar sobre su superficie una capa de tierra para el ajardinamiento de ochenta (80) centímetros de espesor.

4.7. Utilización de los Garajes.

Sólo se permitirá en los garajes la estancia de vehículos con exclusión de cualquier otra actividad no permitida en las condiciones generales de edificación y uso del bajo rasante.

4.8. Desagües.

En los garajes subterráneos se dispondrá de un sistema normalizado de separación de grasa y lodos.

Subsección 2º: Garaje en edificio exclusivo.

Se permitirán la construcción de edificaciones con uso exclusivo garaje, de acuerdo con las siguientes regulaciones:

a. Las condiciones de parcela mínima que han de cumplir los edificios con uso exclusivo garaje serán las que a continuación se exponen:

- La superficie mínima de parcela será de 250 m²
- El frente mínimo de parcela será de 9m.
- b. La edificación se dispondrá alineada a vial.

c. Se permite el 100 de ocupación sobre rasante. En el caso de que se construyan plantas bajo rasante, éstas podrán ocupar la totalidad de la parcela.

d. El número máximo de plantas sobre rasante será igual a 2 o 7,5 m.

e. Quedarán eximidas de las condiciones particulares de forma y estéticas que se regulan en la zona de ordenanza donde se encuentren incluidos dichos edificios, entendiéndose que se trata de edificaciones singulares y fuerte especificidad.

- f. Serán de aplicación las condiciones particulares expuestas en los apartados 2 y 4 de la subsección 1ª referente a los garajes en edificio con otro uso exclusivo
- g. La ubicación de un edificio destinado a garaje debe venir justificado por un estudio de tráfico y accesibilidad que garantice la idoneidad de la localización. No será necesario este estudio, cuando su implantación venga prevista de forma expresa en los Planos de Ordenación de este Plan.

Subsección 3ª. Aparcamientos

Artículo 7.60. Condiciones particulares de los aparcamientos

- 1. Los aparcamientos estarán emplazados en cualquiera de estos tipos:
 - a. Bajo la rasante de los espacios libres públicos.
 - b. Bajo la rasante de la red viaria.
 - c. En contacto con la red viaria y áreas de protección de viario.
 - d. Parcelas
 - 2. Las posibles ubicaciones de los aparcamientos se harán de acuerdo con las necesidades y evolución de la trama viaria para lo cual serán, previamente, aprobados por el Pleno Municipal, mediante informe técnico que indique su conveniencia.

Artículo 7.61. Condiciones particulares para la construcción de los aparcamientos

- 1. Excepto en los casos en que queden previstos por Planes de Ordenación, previa a la construcción será preciso la redacción y aprobación de un proyecto de urbanización en el que se resuelvan las siguientes cuestiones:
 - a. Incidencia sobre el tráfico de la zona.
 - b. Afecciones sobre las infraestructuras y redes de servicio.
 - c. Tratamiento del espacio público.
 - d. Sistema de gestión.
 - e. Sistema de ejecución.

Sin perjuicio de lo anterior el Ayuntamiento podrá exigir la redacción de un Plan Especial ante una problemática singular, o se intervenga sobre la calificación del suelo, o las facultades dominicales o si la resolución de las cuestiones de tráfico y construcción exigen una Reforma Interior.

2. Condiciones de edificación.

- a. Los accesos de vehículos serán bidireccionales o dos unidireccionales alternativos. El número de accesos de vehículos y su disposición estará en función del tamaño del garaje y de las características de la red viaria.
- b. Los accesos para peatones serán exclusivos y diferenciados de los previstos para vehículos. Los accesos

no distarán más de cuarenta metros de ningún punto de la planta.

- 3. Los proyectos de urbanización con referencia a la localización de estos tipos de aparcamiento deberán tener el siguiente contenido:
 - a. Evolución de las necesidades de zona. Determinación del número de plazas.
 - b. Estudio de Tráfico. Relación con otros aparcamientos y garajes.

Incidencia en la red viaria: camino de entrada, formación de colas; salida y dispersión de vehículos posibles puntos de congestión; horas punta.

El proyecto podrá ajustar los parámetros de los epígrafes 2 y 4 del art. 7.59 cuando existan razones justificadas y no perjudiquen el funcionamiento del aparcamiento.

- c. Estudio de reurbanización del espacio público.
- d. Infraestructura.
- Afecciones a redes y servicios de agua, alcantarillado, electricidad, alumbrado, gas, telefonía, otros.
- e. Estudio de Seguridad:
 - Disposición de salidas y entradas de peatones.
 - Evacuación de humos y ventilación.
 - Prevención de incendios.
- f. Estudio de Edificación.
 - Número y disposición de accesos y salidas de vehículos.

Número y disposición de accesos y salidas de peatones.
Número y disposición de rampas.

- g. Estudio de afección de obra:
 - Plazos de ejecución.
 - Desvíos de tráfico.
- h. Sistema de Gestión:
 - Evaluación de costos.
 - Fórmula de explotación.

Sección 7ª. Estaciones de servicio.

Artículo 7.61. Estaciones de servicio

1. Dentro de los suelos calificados como protección de viario y en aquellos que por las condiciones de uso no sea incompatible con las previsiones de las presentes Normas Urbanísticas, podrán disponerse instalaciones para el abastecimiento de combustible a los vehículos automóviles y actividades complementarias.

- 2. Dada las condiciones topográficas y morfológicas del núcleo principal de Fuente Obejuna y de las Aldeas, la localización de estaciones de servicio en el suelo urbano y urbanizable ordenado quedará vinculada a los viarios estructurantes de cada núcleo, prestando especial atención a su integración en el entorno urbano. En todo caso será necesario elaborar un estudio de tráfico y accesibilidad.

PUBLICACIONES

Título: **Liderazgo Político de Mujeres**
Desde la Transición hacia la Democracia Paritaria

Autora: María F. Sánchez Hernández



Realización y edición: Instituto Andaluz de la Mujer

Año de edición: 2003

Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA

Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA

Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA

También está a la venta en librerías colaboradoras

Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo

P.V.P.: 11,69 € (IVA incluido)

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y las Publicaciones editadas por él pueden adquirirse en las siguientes librerías colaboradoras:

ALMERÍA:

- *PICASSO, Reyes Católicos, núm. 17*
- *CRUZ GRANDE, LIBRERÍA Y PAPELERÍA, Las Lisas, núm. 1 (Cuevas del Almanzora)*

CÁDIZ:

- *QUÓRUM LIBROS, S.A.L., Ancha, núm. 27*

CÓRDOBA:

- *LUQUE LIBROS, S.L., Cruz Conde, núm. 19*
- *LIBRERÍA UNIVERSITAS, Rodríguez Sánchez, núm. 14*

GRANADA:

- *LIBRERÍA FLEMING, Plaza de la Universidad*

HUELVA:

- *LIBRERÍA TÉCNICA PUERTO, Puerto, núm. 43*

JAÉN:

- *LIBRERÍA METRÓPOLIS, Cerón núm. 17*

MÁLAGA:

- *LIBRERÍA LOGOS, Duquesa de Parcent, núm. 10*

SEVILLA:

- *AL-ANDALUS, Roldana, núm. 4*
- *CÉFIRO, Virgen de los Buenos Libros, núm. 1*
- *GUERRERO, García de Vinuesa, núm. 35*
- *LA CASA DEL LIBRO, Fernando IV, núm. 23*

**NORMAS PARA LA SUSCRIPCION AL
BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
PARA EL AÑO 2006**

1. SUSCRIPCIONES

- 1.1. Las suscripciones al **BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA** están sujetas al pago previo de las correspondientes tasas (art. 25.a de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía).
- 1.2. Las solicitudes de suscripción deberán dirigirse al **Servicio de Publicaciones y BOJA**. Apartado Oficial Sucursal núm. 11, Bellavista. 41014 - Sevilla.

2. PLAZOS DE SUSCRIPCION

- 2.1. Las suscripciones al **BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA** serán por **período de un año indivisible** (art. 28 de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía).
- 2.2. La solicitud de las suscripciones se efectuará **dentro del mes anterior** al inicio del período de suscripción (art. 16, punto 3, del Reglamento del BOJA, Decreto 205/1983, de 5 de octubre).

3. TARIFAS

- 3.1. El precio de la suscripción para el año 2006 es de 157,71 €.

4. FORMA DE PAGO

- 4.1. El pago de la suscripción se realizará de conformidad con la liquidación que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA al aceptar la solicitud. En dicha liquidación se detallará la forma de pago.
- 4.2. No se aceptarán pagos ni ingresos de ningún tipo que se realicen de forma distinta a la indicada en la liquidación que se practique.

5. ENVIO DE EJEMPLARES

- 5.1. El envío, por parte del **Servicio de Publicaciones y BOJA**, de los ejemplares del **BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA**, comenzará a hacerse una vez tenga entrada en dicho Servicio el ejemplar para la Administración del Mod. 046 mecanizado por el Banco o Caja de Ahorros.
- 5.2. En el caso de que el ejemplar para la Administración del Mod. 046 correspondiente al período de suscripción solicitado tenga entrada en este Servicio una vez comenzado el mismo, el envío de los Boletines **será a partir de dicha fecha de entrada**.

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63



SUMARIO

(Continuación del fascículo 2 de 3)

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios

PAGINA

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

Anuncio de la Delegación Provincial de Córdoba, de Certificación del Acuerdo y Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbanística de Fuente Obejuna (Expte. P-10/05), Aprobado Definitivamente de manera parcial con Suspensiones por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Córdoba, en sesión celebrada el día 24 de mayo de 2005. (Continuación).

98

Número formado por tres fascículos

Viernes, 17 de marzo de 2006

Año XXVIII

Número 52 (3 de 3)

Edita: Servicio de Publicaciones y BOJA
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA
Secretaría General Técnica.
Dirección: Apartado Oficial Sucursal núm. 11. Bellavista.
41014 SEVILLA
Talleres: Servicio de Publicaciones y BOJA



Teléfono: 95 503 48 00*
Fax: 95 503 48 05
Depósito Legal: SE 410 - 1979
ISSN: 0212 - 5803
Formato: UNE A4

3. Las Estaciones de Servicio en suelo urbanizable sectorizado deberán estar previstas en el correspondiente Plan Parcial, en el que se deberá justificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el apartado 2 anterior y, además, ubicarse en manzana exclusiva, con un ancho mínimo de las calles perimetrales de nueve (9) metros.

4. A los efectos ambientales, en cualquier Estación de Servicio a instalar, dentro del Proyecto, deberán contemplarse los riesgos ambientales previsibles y medidas correctoras propuestas, indicando el resultado final previsto en situaciones de funcionamiento normal y en caso de producirse anomalías o accidentes.

5. Las Estaciones de Servicio podrán albergar otros usos complementarios, siempre que en relación con la ordenanza de zona o el planeamiento de desarrollo, sean usos permitidos. En todo caso, si el uso complementario fuese Taller de automóvil, su superficie máxima no podrá exceder de la mitad de la dedicada exclusivamente a Estación de Servicio.

Sección 8º: Agrupaciones Terciarias

Artículo 7.62. Agrupaciones terciarias

1. Cuando las condiciones particulares de zona lo autoricen podrán implantarse en una misma edificación o en un conjunto de edificaciones funcionalmente unitarias todos o algunos de los siguientes usos pormenorizados:

- Hospedaje.
- Comercio en todas sus categorías.
- Espectáculos y salas de reunión.
- Oficinas.

2. La autorización de las agrupaciones terciarias requerirá el cumplimiento de las siguientes condiciones:

- a. El edificio o los edificios deberán cumplir las condiciones particulares de zona en que se sitúan.
- b. Asimismo deberán cumplirse las normas de uso que sean de aplicación en función de aquellas que se vayan a implantar en las construcciones y, en especial, las relativas a la dotación de plazas de aparcamiento.

CAPITULO VI. USO DOTACIONAL Y SERVICIOS DE INTERES PUBLICO Y SOCIAL

Artículo 7.63. Definición y usos pormenorizados

1. Es uso dotacional el que sirve para proveer a los ciudadanos del

equipamiento que haga posible su educación, su enriquecimiento cultural, su salud y su bienestar, así como para proporcionar los servicios propios de la vida en la ciudad, tanto de carácter administrativo como de abastecimiento.

2. Comprende los siguientes usos pormenorizados:

a. Docente, que abarca la formación intelectual de las personas mediante la enseñanza dentro de cualquier nivel reglado, las guarderías, las enseñanzas no regladas (centros de idiomas, academias, etc.) y la investigación.

b. Deportivo, que comprende la práctica de actividades deportivas y el desarrollo de la cultura física.

c. Servicios de interés público y social, que comprende, a su vez, los siguientes usos:

- Sanitario, consistente en la prestación de asistencia médica y servicios quirúrgicos, en régimen ambulatorio o con hospitalización. Se excluyen los que se presten en despachos profesionales.

- Asistencial, que comprende la prestación de asistencia especializada no específicamente sanitaria a las personas, mediante los servicios sociales.

- Cultural, consistente en la conservación, recreación y transmisión de conocimientos y la estética tales como bibliotecas, museos, salas de exposición, jardines botánicos, etc.

- Administrativo público, mediante los que se desarrollan las tareas de la gestión de los asuntos del estado en todos sus niveles y se atienden los de los ciudadanos.

- Mercados de abastos y centros de comercio básico, consistente en el aprovisionamiento de productos de alimentación y otros de carácter básico para el abastecimiento de la población.

- Servicios urbanos, que integran los servicios de salvaguarda a las personas y a los bienes (bomberos, policía y similares), de mantenimiento de los espacios públicos (cantones de limpieza y similares) y en general, de satisfacción de las necesidades causadas por la convivencia en el medio urbano de carácter público.

- Religioso, que comprende la celebración de los diferentes cultos y el alojamiento de los miembros de sus comunidades.

d. Defensa y cárceles que integra las actividades de los cuerpos armados y las de encarcelamiento.

e. Cementerio, mediante el que se proporciona la inhumación e incineración de los restos humanos.

Artículo 7.64. Aplicación

1. Las condiciones que se señalan para las dotaciones serán de aplicación en las parcelas que el planeamiento destina para ellas y que, a tales efectos, se representan en la documentación gráfica del Plan en el Plano de Ordenación Estructural y Pormenorizada de Suelo Urbano y

Urbanizable y en la de los instrumentos de planeamiento que lo desarrollen.

2. Serán también de aplicación en los lugares que, aún sin tener calificación expresa de dotación, se destinen a tal fin por estar estos usos permitidos por la normativa de aplicación en la zona en que se encuentren.
3. Las condiciones que hacen referencia a las características de posición y forma de los edificios sólo serán de aplicación en obras de nueva edificación y, cuando proceda, en las de reforma.

Artículo 7.65. Compatibilidad de usos

En las parcelas calificadas para usos dotacionales, además del uso indicado en los Planos de Ordenación Detallada, se podrá disponer cualquier otro que coadyuve a los fines dotacionales previstos, hasta un máximo del 25% de la superficie construida total, con limitación en el uso residencial, que solamente podrá disponerse para la vivienda familiar de quien custodie la instalación o para residencia comunitaria de los agentes del servicio.

Artículo 7.66. Sustitución de usos dotacionales sin necesidad de innovación del planeamiento

1. Los usos dotacionales pormenorizados previstos como calificación específica por el planeamiento únicamente podrán ser sustituidos por otros usos

dotacionales pormenorizados, debiendo acreditarse el cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en el presente artículo. Cualquier otra pretensión de sustituirlos por usos diferentes, deberá realizarse mediante el correspondiente expediente de innovación del planeamiento urbanístico que deberá cumplimentar lo dispuesto en el art.36.2 apartado c) de la Ley 7/2002. En todo caso, ningún uso dotacional podrá ser sustituido sin mediar informe de la Administración competente, en el que quede justificado que el equipamiento dotacional pormenorizado previsto en el planeamiento no responde a necesidades reales de la población o que éstas quedan satisfechas en la zona por otro medio.

2. Los usos dotacionales podrán sustituirse cumpliendo las siguientes condiciones:

- a. Si está situado en edificio que no tenga uso exclusivo dotacional podrá sustituirse por cualquier uso dotacional autorizado en la zona en que se encuentre y que sea compatible con el resto de los usos que se desarrollan en el edificio.
- b. Si está situado en edificio exclusivo, también podrá sustituirse por otro uso dotacional, servicios públicos, espacios libres, transportes e infraestructuras básicas, autorizado en la zona, salvo que su primitivo uso fuera:

- Docente, que sólo podrá ser sustituido por cualquier otro uso dotacional deportivo, asistencial, cultural, o parque o jardín público.

construido por cada metro de suelo, salvo en Zona de Ordenanza con edificabilidad mayor. Cuando se trate de dotaciones privadas existentes la edificabilidad podrá ser superior cuando así lo demande el cumplimiento de la normativa sectorial por la que se rija el servicio.

Artículo 7.68 Edificaciones especiales

1. Si las características necesarias para la edificación dotacional hicieran improcedente la edificación siguiendo las condiciones particulares de la zona en que se localice, podrá relevarse de su cumplimiento, mediante la aprobación de un Estudio de Detalle, y el cumplimiento de las condiciones que se establecen en los epígrafes siguientes.
2. En la Zona de Ordenanza de " Edificación Tradicional " deben cumplir las siguientes condiciones:

- a. El número de plantas no excederá del que le corresponda por aplicación de las condiciones particulares de zona.
- b. La ocupación podrá llegar hasta el cien por cien (100%) de la parcela siempre que se asegure servidumbre de otras parcelas y la ventilación de los locales.
- c. Si se separa la edificación de las parcelas colindantes, lo hará en la misma distancia que fuese de aplicación en la zona para sus patios.
- d. Se construirá un cerramiento para la parcela en la alineación o en la línea de retranqueo obligatorio, si estuviere determinado.

- Cultural, que sólo podrá ser sustituido por otro cultural o docente;

• Sanitario o asistencial, que podrá ser sustituido por cualquier uso dotacional, salvo el religioso o de defensa.

- Deportivo, que podrá ser sustituido por usos docente, servicios urbanos o parque o jardín público.

- Servicios urbanos, que podrán ser sustituido por cualquier otro uso dotacional, salvo el de defensa.

3. A los efectos de este artículo, no se considerarán como usos en edificio exclusivo los que no estuviesen grafiados como tales en los Planos de Ordenación Detallada, y que, por tanto, podrán sustituirse por cualquier uso autorizado en la zona en que se encuentre.

4. En ningún caso podrán sustituirse los usos dotacionales que las Normas Subsidiarias califiquen de Sistemas Generales.

Artículo 7.67. Calificación de servicios de interés público y social

En las parcelas calificadas para servicios de interés público y social (SIPS) podrá implantarse cualquier uso de los comprendidos en este uso pormenorizado salvo que el Plan especificara un uso determinado.

Los usos dotacionales privados tendrán una edificabilidad máxima de 1,25 metros cuadrados construidos por cada metro de suelo, excepto para el uso Deportivo que será de medio (0,5) metro cuadrado

cuarenta por ciento (40%) de la destinada a aquél.
Artículo 7.73. Condiciones particulares del uso defensa y cárceles

En lo que le fuere de aplicación cumplirán las condiciones correspondientes a las actividades que se desarrollan en sus instalaciones.

CAPITULO VII. USO ESPACIOS LIBRES

Artículo 7.74. Definición y usos pormenorizados

1. El uso espacios libres comprende los terrenos destinados al esparcimiento, reposo, recreo y salubridad de la población; a proteger y acondicionar el sistema viario; y en general a mejorar las condiciones estéticas de la ciudad. En razón de su destino, se caracterizan por sus plantaciones de arbolado y jardinería, y por su nula o escasa edificación en todo caso vinculada a la naturaleza del uso.

2. Comprende los siguientes usos pormenorizados.

a. Zonas verdes y jardines: son aquellos espacios enclavados en áreas de uso global residencial, industrial o de servicios terciarios, destinados al disfrute de la población y con un alto grado de acondicionamiento, ajardinamiento y mobiliario urbano.

b. Parques: son los espacios libres con ajardinados o forestados

singularidad del uso de estas circunstancias.

2. En parcelas dedicadas a instalaciones abiertas destinadas a la práctica y exhibición deportiva con menos de cien (100) localidades sentadas, el suelo ocupado por instalaciones no superará el ochenta por ciento (80%) de la parcela. El resto de la parcela deberá destinarse a arbolado y ajardinamiento. Las instalaciones cubiertas complementarias cumplirán las condiciones expresadas en el epígrafe anterior.

Artículo 7.72. Condiciones particulares del uso servicios de interés público y social

1. Administrativo público. Los servicios de la Administración en que se desarrollen actividades incluidas en la definición del uso pormenorizado oficinas, cumplirán las condiciones que estas Normas establezcan para dicho uso.

2. Mercados y centros de comercio básico. Los mercados cumplirán, además de las condiciones que por su carácter tuviera establecidas el Ayuntamiento, las correspondientes al comercio contenidas en estas Normas.

3. Religioso. En las parcelas que se destinen a equipamiento religioso, la superficie destinada a actividades complementarias de las del culto, diferentes a las de culto y a alojamiento de los miembros de las comunidades religiosas, sólo podrá alcanzar una superficie de un

se dispondrá de tal forma que permita las operaciones de carga y descarga simultáneamente en cada una de ellas sin entorpecer el acceso de los vehículos.

3. La dotación de aparcamiento señalada en los epígrafes anteriores podrá ser disminuida al considerarse cumplida atendiendo a las singulares condiciones de la trama urbana o cuando el uso del equipamiento así lo aconsejara.

Sección 1ª. Condiciones Particulares de los Distintos Usos Pormenorizados

Artículo 7.70. Condiciones particulares del uso docente

Los edificios dotacionales destinados a la enseñanza no superarán las tres plantas de altura.

Artículo 7.71. Condiciones particulares del uso deportivo

1. En parcelas dedicadas a instalaciones cubiertas con destino a la práctica y exhibición deportiva o instalaciones abiertas destinadas a la práctica y exhibición con más de cien (100) localidades sentadas, el diseño de estas instalaciones se adecuará a las características del entorno quedando relevado del específico cumplimiento de los parámetros de la zona. La conveniente integración en la ciudad no podrá ser deteriorada o desatendida por razones de la

e. Se acondicionarán por los promotores del equipamiento las fachadas medianeras de los edificios de las parcelas colindantes.

3. Si la edificación se ubicara en cualquier otra zona deberá cumplir las siguientes condiciones:

a. El número de plantas no excederá del que le corresponda por aplicación de las condiciones particulares de zona..

b. Quedarán eximidas de las condiciones particulares de ocupación y estéticas de la zona donde se encuentre incluida, de tal manera que dichas edificaciones puedan alcanzar un alto grado de singularidad en la escena urbana.

Artículo 7.69. Plazas de aparcamiento y superficie de carga y descarga

1. Los usos dotacionales dispondrán de una dotación de aparcamiento de acuerdo con lo establecido en el cuadro nº 1 del artículo correspondiente a las condiciones particulares de los garajes.

2. Los mercados de abastos y centros de comercio básico dispondrán por cada diez (10) puestos de venta, y dentro del local o área comercial, de una zona destinada a carga y descarga de mercancías. Esta zona tendrá altura libre mínima de trescientos (300) centímetros y una superficie de dimensión mínima siete (7) metros de longitud y cuatro (4) de latitud, que

incidencia en la estructura, forma, calidad y salubridad de la ciudad, destinadas básicamente a la población. Se distinguen los siguientes:

- Parque Ferial
- Parque localizado en la confluencia calle Corredera con la N-432.

- Parque del Este o Mirador.

- Parque del Cementerio

c. Áreas de ocio: son aquellos espacios cuyo destino específico como tales se complementa en grado máximo con actividades culturales, recreativas, de espectáculos al aire libre y análogos. Se sitúan en el Suelo No Urbanizable en tres áreas concretas:

- Área de ocio de las Aldeas de Ojuelos Bajos, El Alcornocal, Los Pánchez, Posadilla y El Porvenir de la Industria.

Artículo 7.75 Condiciones generales del uso espacio libre

1. La urbanización de los espacios libres se hará según las determinaciones establecidas en el Título III, capítulo relativo a las Condiciones de la Obra de Urbanización de las presentes Normas.

2. En los espacios libres se permitirán construcciones de carácter temporal o definitivo en régimen de concesión administrativa,

tales como Kioscos, templete, pequeños locales para el esparcimiento colectivo o similares, cuya edificabilidad no deberá exceder de un (1) metro cuadrado construido por cada cien (100) metros cuadrados de suelo de espacio libre.

Artículo 7.76 Condiciones particulares de los usos compatibles con el de espacios libres

El Plan propone dos nuevos parques en el modelo formulado para el núcleo principal de Fuente Obejuna y para los que se establecen las siguientes determinaciones:

- Parque el Mirador

1. Este parque se proyectará de forma que sea el resultado de la combinación de ámbitos ajardinados o forestados con la ubicación de instalaciones de carácter dotacional compatibles con el uso de espacios libres.

2. Se admitirán, subordinados y compatibles con su carácter y funciones básicas de parque, los usos públicos, deportivos, culturales y aparcamientos con las siguientes condiciones y restricciones:

a. Los elementos dotacionales previstos, tales como teatro al aire libre, templete de música y actividades deportivas complementarias al aire libre no alcanzarán una ocupación superior al 20% de la extensión total del parque.

b. Si se disponen áreas de aparcamiento, no podrá en ellas instalarse construcción alguna para dar sombra a los vehículos, debiendo procurarse ésta mediante siembra pautada de arboleda, ni urbanizarse con elementos y materiales que impactan apreciablemente el carácter natural del parque, en cualquier caso la ocupación de las áreas destinadas a este fin no será superior al 10% de la extensión del parque

c. Se permitirán la utilización bajo rasante para aparcamientos de vehículos, siempre que no suponga la pérdida de los elementos vegetales de la superficie afectada por dicho uso compatible.

- Parque del Cementerio

Este parque se proyectará con la finalidad de regenerar y recalificar el entorno del Cementerio. Se contempla, al mismo tiempo, como posible área de ampliación del cementerio en previsión de demandas futuras.

Se admitirán la implantación de adecuaciones recreativas que no necesiten de construcciones o instalaciones significativas de carácter permanente, la ocupación máxima de los usos compatibles será del 20% del total del Parque.

Artículo 7.77 Condiciones particulares del uso pormenorizado "Área de Ocio"

1. Admitirán la implantación de adecuaciones naturalistas y recreativas de utilidad pública e

interés social y que con carácter general no necesiten de construcciones o instalaciones de carácter permanente. La ocupación máxima de estos usos compatibles será del 20% de la total del parque.

2. Estas áreas de ocio se ejecutarán previa la redacción de un Plan Especial.

CAPITULO VIII. USO TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURAS URBANAS BASICAS

Artículo 7.78. Definición y usos pormenorizados

1. El uso transporte e infraestructuras urbanas básicas comprende los terrenos destinados a las redes y edificaciones al servicio del movimiento de personas, por sí mismas o en medios de locomoción, al transporte de mercancías y a la dotación de servicios vinculados a las infraestructuras urbanas básicas, tales como suministro de agua, saneamiento, redes de energía, telefonía, etc.

2. Este uso global comprende los siguientes usos pormenorizados:

a. Vialidad: es el que se destina a facilitar el movimiento de los peatones tanto de manera exclusiva (calles peatonales) como en sección compartida con la circulación rodada (con separación por aceras o en calles compartidas), de vehículos automóviles (en sus diversas funciones de vehículos privados, transporte colectivo, transporte de mercancías, etc.), de bicicletas compartiendo la

calzada con los anteriores o en calzadas separadas, y de transporte colectivo en plataformas reservadas. También comprende el estacionamiento de vehículos dentro de la propia red, los servicios del automóvil compatibles con la misma, y las franjas de reserva.

b Estación de Autobuses y Centros de transporte (ITV, ...). Constituido por los terrenos donde se localizan edificios y otras instalaciones para facilitar la parada, intercambio, contratación, etc., de los servicios viarios de viajeros, así como las actividades directamente relacionadas con las mismas.

c Aeródromo. Constituido por los terrenos que albergan las instalaciones que hacen posible, el movimiento de las aeronaves tanto en su vuelo como en tierra. Y cuya utilización estará restringida a aeronaves que operen bajo las reglas de vuelo visual.

d Infraestructuras Urbanas básicas. Integrado por los terrenos destinados y afectados a la provisión de servicios vinculados en dichas infraestructuras, tales como suministro de agua, saneamiento, electricidad, gas, telefonía, ...

Artículo 7.79. Aplicación

Las condiciones que se señalan para estos usos serán de aplicación a los terrenos que el planeamiento destine a tal fin en la documentación gráfica del Plan en el Plano de Ordenación de Suelo, así como en los documentos que desarrollen las mismas. También serán de aplicación en los terrenos que aún sin estar

expresamente calificados para tales usos, se destinen a ellos por permitirlo las presentes Normas.

Sección 1ª. Condiciones Particulares del Uso Pormenorizado Viario

Artículo 7.80. Sendas públicas para los peatones

1. Son sendas públicas para peatones las calles peatonales, la sección de las calles constituida por las aceras, separadas de la calzada de circulación por un resalte o bordillo, y otros tipos de sendas menos formalizadas en parque, bordes de carretera, etc.

2. Las calles peatonales estarán concebidas para el movimiento exclusivo de personas en áreas comerciales o estanciales admitiéndose con carácter excepcional el paso de vehículos autorizados para un fin concreto.

3. Las características y dimensiones de estas vías se ajustarán a las condiciones establecidas en estas Normas.

Artículo 7.81. Características generales del viario

1. Los márgenes de las vías, cuando discurren por suelo no urbanizable, estarán sometidos a las limitaciones y servidumbre que determina la Ley de Carreteras y sus Reglamentos. Cuando discurren por suelos urbanizables y urbanos, estarán

sometidos a las condiciones que las presentes Normas establecen.

2. Las condiciones de diseño de los diversos elementos del sistema viario se ajustarán a lo dispuesto en las presentes Normas.

Artículo 7.82. Condiciones específicas de las calles particulares

1. Se definen como tales las de propiedad privada que figuren con este carácter en los Planes y Estudios de Detalle. Mientras conserven esta calificación, el Ayuntamiento ejercerá la oportuna inspección y vigilancia.

2. Su urbanización se ejecutará por los particulares o entidades promotoras de los respectivos proyectos, y su ejecución se ajustará a las prescripciones y características establecidas por el Ayuntamiento para las vías públicas, debiendo disponer de los servicios urbanos que señala la legislación urbanística, además de los de jardinería y redes de riego. Los proyectos se ajustarán a la normativa municipal sobre la materia.

3. Si con posterioridad a la apertura de una calle particular se modificare el plan de ordenación del sector en el que se encuentre incluida, se mantendrá su calificación urbanística de terreno vial a todos los efectos, incorporándose éstas al patrimonio municipal, de acuerdo con el sistema de actuación previsto en dicha ordenación.

4. En ningún caso podrán admitirse aperturas de calles particulares que den lugar a aumento

de volumen, alturas o densidad de edificación, distintas a las fijadas en el planeamiento.

5. Podrán disponerse calles en fondo de saco que tendrán una longitud máxima de setenta y cinco (75) metros y trazado sencillo, evitando curvas pronunciadas. En su final se proyectarán espacios suficientes que permitan el giro de los vehículos. Se unirán por senderos de peatones que permitan enlaces cómodos y se preverá la instalación de los servicios complementarios o de infraestructura. No podrán servir a más de doscientas (200) viviendas.

Artículo 7.83. Calles compartidas

1. Son calles de circulación compartida aquellas que pueden ser utilizadas indistintamente por peatones y automóviles. Tienen, consecuentemente, su mayor acomodo en las vías locales, tanto en las áreas residenciales, como los sectores históricos donde no se puedan conseguir las dimensiones mínimas de acerado que disponen estas Normas o es conveniente mitigar los efectos del paso de vehículos.

2. La gestión del tráfico asegurará que ninguna calle compartida tenga una intensidad de paso vehicular incompatible con el uso de la zona.

3. Las calles compartidas en su diseño se ajustarán a lo establecido en las presentes Normas.

Artículo 7.84. Servicios del automóvil

2. El treinta por ciento (30%) de su edificabilidad podrá destinarse a usos de servicios terciarios que complementen el uso principal. En todos los casos cumplirán las condiciones que, para cada uso, se establecen en estas Normas.

Artículo 7.90. Condiciones de diseño

1. En relación al viario, los proyectos de estaciones y centros de transporte habrán de contener una propuesta justificada de ordenación de la circulación en los accesos y en el interior y un estudio de las necesidades de aparcamiento.

Artículo 7.91. Aparcamiento

Se dispondrá al menos de tres plazas de aparcamiento por cada cien (100) metros cuadrados construidos.

Artículo 7.92. Licencia de obras

Los actos de edificación y puesta en nuevo uso de los terrenos incluidos en este uso están sujetos al trámite de licencia municipal y sometidos a las reglas de tramitación establecidas por el Ayuntamiento.

Sección 3ª. Condiciones Particulares del Uso Pormenorizado aeródromo

Artículo 7.93. Condiciones del uso pormenorizado aeródromo

Artículo 7.86. Aplicación

Las condiciones que se señalen para la estación de Autobuses y centros de transporte que pudieran localizarse en desarrollo de las presentes Normas se aplicarán a los terrenos que el Plan y/o los instrumentos que lo desarrollen destinan para tal fin.

Artículo 7.87. Condiciones de desarrollo

El desarrollo de futuras previsiones para esta categoría de usos se realizará mediante los siguientes instrumentos:

- a. Estudios de Detalle y/o Planes Especiales si se localizan en suelo urbano.
- b. Planes Parciales si se localizan en suelo urbanizable.

Artículo 7.88. Condiciones de uso

En las estaciones de autobuses y centros de transporte podrán construirse edificios para la atención del usuario y servicios terciarios complementarios.

Artículo 7.89. Condiciones de edificación

1. La edificabilidad será la que se establezca en las condiciones particulares de zona, y, en cualquier caso, un (1) metro cuadrado por cada metro cuadrado si aquella fuese menor.

4. Las estaciones de servicio dispondrán como mínimo de dos (2) plazas de estacionamiento por surfidor, salvo que, en función de su emplazamiento y para no obstaculizar el tráfico, la administración municipal considere oportuno exigir mayor número de plazas de estacionamiento.

5. Las estaciones de servicio podrán albergar otros usos complementarios, siempre que en relación con la ordenanza de zona o el planeamiento de desarrollo sean usos permitidos. En todo caso si el uso complementario fuese taller de automóvil su superficie máxima no podrá exceder de la mitad de la destinada exclusivamente a estación de servicio.

6. Mediante Planes Especiales el Ayuntamiento podrá determinar el emplazamiento de estaciones de servicio tanto en suelos de titularidad pública como privada.

Artículo 7.85 Franjas de reserva

En las franjas de reserva para previsión de los ajustes de diseño en las nuevas vías, no podrá ejecutarse obra alguna que pudiera dar origen a aumento del valor en su posible expropiación. Una vez determinado el trazado definitivo, se utilizará el suelo de la franja de reserva para el destino que el instrumento de desarrollo señalare.

Sección 2ª. Condiciones Particulares del Uso Pormenorizado Estaciones de Autobuses

1. Dentro de las bandas laterales del viario, en las localizaciones que señale el Ayuntamiento en función de las condiciones estéticas, de tráfico y de seguridad del lugar, se podrán disponer instalaciones para el abastecimiento de combustible a los vehículos automóviles y actividades complementarias, con una ocupación de la superficie cubierta no cerrada inferior a doscientos (200) metros cuadrados. Podrán disponerse también una superficie máxima cubierta y cerrada de cincuenta (50) metros cuadrados.

2. Las instalaciones podrán ser de alguna de las siguientes categorías, según su importancia:

- a. Estaciones de Servicio, con superficie cubierta, cerrada y no cerrada, y el máximo nivel de productos de venta y de servicios al automóvil, sólo sobre viarios que tengan calificación de Sistema General, según el Plano de Estructura General y Orgánica del Territorio.

- b. Unidades de suministro, destinadas principalmente a la venta de los combustibles más comunes para automóviles.

- c. Aparatos surfidores.

3. Las instalaciones a localizar en Sistemas Generales viarios en suelo urbano serán preferentemente del tipo b) ó c) salvo en aquellas que discurren por suelo industrial donde se permitirá a). En cualquier caso serán especialmente cuidadas las condiciones estéticas y de integración en el entorno urbano.

1. Serán de aplicación a los suelos que puedan destinarse a tal fin en el suelo no urbanizable protegido.
2. Las condiciones de diseño son las establecidas en la legislación vigente y las determinaciones de la ordenación de los terrenos y de las edificaciones afectadas deberán respetar las limitaciones impuestas

3. En el diseño se prestará especial atención a los siguientes elementos: pista de vuelo, franjas, zona libre de obstáculos, zona de paradas, calles de rodaje, plataforma de estacionamiento, hangares, edificaciones, límite de la propiedad de la finca o terreno, zonas de protección de la pista; de tal manera que se produzca una perfecta integración en el entorno natural en el que se ubica.

4. Se dispondrá como mínimo de 1 plaza de aparcamiento por cada 200 m² de suelo.

Sección 4ª. Condiciones del Uso Pormenorizado Infraestructuras Urbanas Básicas

Artículo 7.94. Desarrollo

1. Tanto el planeamiento que desarrolle el presente Plan como cualquier proyecto que se redacte para su ejecución y que afecte a las instalaciones de las infraestructuras, deberán ser elaborados con la máxima coordinación entre la entidad redactora y las instituciones gestoras o compañías concesionarias. La colaboración

deberá instrumentarse desde las primeras fases de elaboración y se producirá de forma integral y a lo largo de todo el proceso. Entre su documentación deberá figurar la necesaria para la ejecución coordinada entre las entidades implicadas.

2. El Ayuntamiento, a través de Planes Especiales de Infraestructura, establecerá para cada clase de infraestructura las disposiciones específicas que regulen sus condiciones.

Artículo 7.95. Ejecución de las infraestructuras urbanas básicas

Cuando para la ejecución de las infraestructuras no fuere menester la expropiación del dominio, se podrá establecer sobre los terrenos afectados por las instalaciones la constitución de alguna servidumbre prevista en el derecho privado o administrativo.

Las determinaciones del presente Plan sobre instalaciones de infraestructura llevan implícita la declaración de utilidad pública de las obras y la necesidad de ocupación de los terrenos e instalaciones correspondientes.

Artículo 7.96. Condiciones específicas para el abastecimiento de energía eléctrica

1. Estas condiciones se aplicarán a los tendidos de líneas y a sus estructuras de soporte y a las instalaciones en las que se lleva a

cabo el cambio de tensión de la energía transportada.

2. Toda instalación de nueva planta de carácter definitivo, tanto de transporte de alta tensión como de transformación, deberá implantarse en los lugares que se señalen por el planeamiento, dando origen a sus correspondientes servidumbres.

3. En el suelo urbanizable no se podrá levantar instalaciones aéreas de alta tensión fuera de las señaladas por el planeamiento. Si los suelos de esta clase estuvieran atravesados o contuvieran elementos de las instalaciones de energía eléctrica señaladas por el Plan, se verán sometidos a las servidumbres que se señalan y así deberán recogerse en los desarrollos del mismo.

TITULO VIII. NORMAS URBANÍSTICAS PARTICULARES DEL SUELO URBANO

CAPITULO I. REGIMEN DEL SUELO URBANO

Sección 1ª Disposiciones Generales sobre el Suelo Urbano

Artículo 8.1. Determinaciones Generales del Plan en el Suelo Urbano

1. Al objeto de definir la ordenación y proceder al desarrollo urbanístico del suelo urbano, el

presente Plan General establece en esta clase de suelo las siguientes determinaciones:

- a. La delimitación de los perímetros de las superficies que lo conforman.
- b. La delimitación de los ámbitos de Suelo Urbano Consolidado por la urbanización, así como los ámbitos de Suelo Urbano No Consolidado.
- c. La delimitación de los ámbitos de las Áreas de reforma interior.
- d. El señalamiento de los ámbitos de planeamiento específico, distinguiendo entre aquellos ámbitos cuya ordenación pormenorizada y detallada, en el momento de la entrada en vigor del Plan se difiere a un momento posterior, de aquellos ámbitos en los que se procede a incorporar un planeamiento de desarrollo anterior.

- e. La delimitación de Áreas de Reparto y fijación del aprovechamiento medio en Suelo Urbano No Consolidado.

- f. La delimitación de zonas con usos, características y aprovechamiento determinado, con expresa definición de la utilización de los terrenos incluidos en cada una de ellas.

- g. La identificación y delimitación de los Sistemas Generales en el suelo urbano consolidado y no consolidado, señalando si son usos existentes o previstos.

- h. La delimitación de los espacios libres y zonas verdes, así como de las

zonas deportivas, puntualizando el carácter público o privado de la titularidad de cada una de ellas, con independencia de los sistemas generales.

i. El emplazamiento de los centros de servicios y equipamientos, públicos y privados, que forman parte del equipamiento urbano comunitario.

j. La determinación de las características morfológicas y tipológicas de la edificación y de la ordenación urbana de cada zona definida.

k. El trazado y características de la red viaria pública, con jerarquización en función del tráfico previsto; el señalamiento de alineación y rasante para los terrenos con ordenación detallada precisando la anchura de los viales; los criterios para su fijación en aquellas zonas objeto de planeamiento detallado posterior.

l. La previsión y localización de los aparcamientos públicos con justificación de su localización y adecuada relación con el transporte público.

m. La reglamentación detallada en el Suelo Urbano ordenado del uso pormenorizado, volumen o aprovechamiento y condiciones edificatorias de los terrenos y construcciones, así como las características tipológicas y estéticas de la ordenación, de la edificación y de su entorno.

n. Los criterios, objetivos y directrices para la ordenación

detaillada de las áreas de reforma interior no ordenadas.

o. Las características y trazado estructurante de las redes de infraestructura básica (agua, alcantarillado y energía eléctrica).

p. El orden de prioridades del desarrollo urbanístico de las zonas, consolidadas o no consolidadas.

2. Todos los terrenos clasificados como Suelo Urbano vienen ordenados y estructurados en virtud del número 1 anterior en zonas de ordenanzas, mediante la superposición espacial de los siguientes grupos o niveles de determinaciones específicas:

a. Zonas por uso actividad global dominante del suelo o de la edificación, señaladas en espacios continuos y cerrados por cada tipo de uso.

b. Intensidad de uso o utilización del espacio, expresada en parámetros de edificabilidad por unidad de superficie del suelo, que identifica la capacidad de los "contenedores" o "continentes" de la actividad "ocupada" o "contenida". Zonas de distinto uso pueden tener la misma capacidad o intensidad de edificación.

c. Tipología de la edificación dominante o estructurante ambiental de cada zona, en tanto que determinación del diseño de los contenedores o espacios ocupados por la edificación, relacionada directamente con el uso puede ser contenido en diferentes tipologías de contenedores y la misma tipología

puede ser ocupada por diferentes usos pormenorizados o, incluso globales, sin perjuicio de leves adaptaciones interiores. También puede ofrecerse que una misma tipología aparezca en zonas con distinta intensidad e, inversamente, zonas del mismo aprovechamiento tengan edificación en distintas tipologías.

d. Zonas o unidades geográficas y urbanísticas homogéneas, identificadas como objetos específicos de planeamiento remitido para su desarrollo posterior.

e. Morfología urbana estructurante de la ordenación integral del Suelo Urbano, que otorga una imagen finalista de congruencia espacial y ambiental en la trama urbana, favorece la coherencia de relaciones y referencias estéticas, simbólicas, sociales o históricas, garantiza la integración espacial con los sectores de nuevo crecimiento y con el tejido heredado entre sí y, limita las tipologías de edificación y ordenación a su mejor adecuación al entorno ambiental o histórico.

Artículo 8.2. La Clasificación y Delimitación del Suelo Urbano.

1. Constituye el Suelo Urbano del presente Plan aquellas áreas o terrenos del territorio municipal, delimitados expresamente en los Planos de Ordenación con su perímetro, por reunir alguno de los siguientes requisitos:

a. Formar parte de un núcleo de población existente o ser susceptible de incorporar a él en ejecución del

Plan, y estar dotados, como mínimo, de los servicios urbanísticos básicos de acceso rodado por vía urbana, abastecimiento de agua, saneamiento de aguas residuales y suministro de energía eléctrica en baja tensión, teniendo estos servicios características adecuadas para servir a la edificación que sobre ellos existe o se prevé construir;

b. Estar comprendidos en áreas en las que, aún careciendo de algunos de los servicios citados en el párrafo anterior, se encuentran ya consolidadas por la edificación, al menos, en las dos terceras partes de los espacios aptos para la misma, según la ordenación que este Plan propone y que al tiempo se encuentren integrados en la trama urbana en condiciones de conectar a los servicios urbanísticos básicos señalados reseñados en el apartado anterior.

c. Haber sido transformados y urbanizados en ejecución del correspondiente instrumento de planeamiento y de conformidad con sus determinaciones.

2. Los terrenos clasificados como urbanizables que, en ejecución de los Planes Parciales previstos en desarrollo del presente Plan General, lleguen a disponer de los mismos elementos de urbanización a que se refieren los párrafos anteriores, tendrán la consideración de suelo urbano a partir del momento en el que, tras aprobarse el oportuno proyecto redistributivo, las obras de urbanización sean recepcionadas por la Administración Urbanística Municipal. La nueva clasificación de estos terrenos se expresará en los

textos refundidos que del documento del Plan General se realice en el futuro y en el que se expresará con claridad la causa de su reconocimiento.

Artículo 8.3. Las categorías de Suelo Urbano: Consolidado y No Consolidado.

1. Los terrenos clasificados como suelo urbano por reunir algunas de las circunstancias expresadas en el apartado 1 del artículo anterior, se adscriben a las siguientes categorías, de conformidad con lo previsto en el artículo 45.2 de la Ley andaluza 7/2002, a los efectos de atribución de un estatuto de derechos y deberes urbanísticos :

- a. Suelo Urbano consolidado por la urbanización.
- b. Suelo Urbano no consolidado

La delimitación de la adscripción de los terrenos de suelo urbano a cada una de las categorías anteriores se expresa en la serie de Planos de Ordenación Estructural denominados Clasificación del Suelo. Categorías del Suelo Urbano y Urbanizable, que se realiza para el núcleo principal de Fuente Obejuna y para cada una de las Aldeas del término municipal.

2. Tendrán la consideración de suelo urbano consolidado por la urbanización, los terrenos clasificados como urbanos cuando estén urbanizados o tengan la condición de solares, y no queden adscritos a la categoría de suelo urbano no consolidado conforme al siguiente artículo.

siguientes áreas atendiendo a su fórmula de ordenación y gestión:

- a. Zona de Ordenanza en su Suelo Urbano Consolidado: Se corresponde con los terrenos del suelo urbano consolidado para los que el presente Plan establece su ordenación pormenorizada completa y detallada mediante su integración en Zonas de ordenanzas y en los que se podrá otorgar licencias directamente de acuerdo con las condiciones fijadas en cada caso, y siempre que tengan la condición de solar.

En el suelo urbano consolidado se establece, además, distintas actuaciones públicas de carácter aisladas (identificadas como Actuaciones Simples) que se corresponden a terrenos con la calificación de usos públicos que precisan obtenerse para posibilitar un reajuste de alineaciones, la apertura de un viario, la obtención de espacios libres o de equipamientos todo ellos de uso y dominio público.

- b. Ámbitos del Suelo Urbano No Consolidado con Ordenación Directa, en los que el presente Plan General procede a establecer directamente su ordenación pormenorizada completa y su delimitación como unidad de ejecución. Dependiendo de la naturaleza y superficie de la intervención, se diferencian entre sectores y áreas de reforma interior para su ejecución integrada.

- c. Ámbitos del Suelo Urbano No Consolidado con Ordenación Remitida en los que el presente Plan únicamente establece su ordenación estructural y la preceptiva, y procede

a diferir su ordenación pormenorizada completa o detallada a la formulación de un Plan Especial de Reforma Interior, que será el encargado de delimitar los ámbitos de las unidades de ejecución en su seno.

2. El suelo urbano se califica según los usos que se establecen en los planos de ordenación estructural y pormenorizada y en las condiciones particulares de edificación que se establecen en las presentes Normas para cada zona en las que se divide.

3. En las áreas del suelo urbano consolidado su ordenación pormenorizada directa y completa se realiza mediante los planos de ordenación y la regulación contenida en las zonas de ordenanza de aplicación del presente Título, y complementariamente por las condiciones de edificación y uso establecidas en los Títulos VI y VII de estas Normas.

4. Los ámbitos del suelo urbano no consolidado se regulan mediante las determinaciones particulares contenidas en las fichas individualizadas incluidas en estas Normas para cada uno de los sectores y áreas de reforma interior que se delimitan, además cumplirán las condiciones generales establecidas en cuanto a urbanización, usos y edificación.

Sección 2ª. El Régimen del Suelo Urbano Consolidado

Artículo 8.4. División del suelo urbano a los efectos de su ordenación y gestión

- 1. El Suelo urbano delimitado en este Plan se divide según las

Artículo 8.5. Estatuto de derechos y deberes de los propietarios de terrenos del Suelo Urbano Consolidado

1. El propietario del suelo urbano consolidado cuanta con los siguientes derechos:

a. la facultad de materializar, mediante la edificación, el aprovechamiento urbanístico correspondiente atribuido por el planeamiento, previo cumplimiento de los deberes urbanísticos establecidos en esta categoría de suelo.

b. la facultad de destinar las edificaciones realizadas a los usos autorizados por la ordenación urbanística, desarrollando en ella las actividades precisas.

2. Son deberes urbanísticos del propietario de terrenos del suelo urbano consolidado:

a. Solicitar y obtener las autorizaciones administrativas preceptivas con carácter previo a cualquier acto de transformación o uso del suelo.

b. Realizar la edificación en los plazos y condiciones fijadas por la ordenación urbanística, una vez el suelo tenga la condición de solar.

c. Completar la urbanización en el supuesto de que la parcela no mereciera la condición de solar.

d. Conservar, y en su caso rehabilitar, la edificación realizada para que mantenga las condiciones

requeridas para el otorgamiento de autorización para su ocupación.

Artículo 8.6. Régimen del suelo urbano consolidado.

1. El suelo urbano consolidado por la urbanización, además de las limitaciones específicas de uso y edificación que le impone las presentes Normas, estará sujeto a la de no poder ser edificado hasta que la respectiva parcela mereciera la calificación de solar, salvo que se asegure la ejecución simultánea de la urbanización y de la edificación, mediante las garantías contenidas en las presentes Normas.

2. Para autorizar la ejecución de obras de edificación simultáneas a las de urbanización en terrenos urbanos que no hayan adquirido la condición de solar se exigirá:

a. Compromiso de ejecutar las obras de urbanización de modo simultáneo a las de edificación.

b. Compromiso de no utilizar la construcción en tanto no estén concluidas las de urbanización y a establecer tal condición en las cesiones del derecho de propiedad o de uso que se lleven a efecto para todo o parte del edificio.

c. Acreditación de la titularidad registral de la finca sobre la que se pretende construir por parte del solicitante de licencia.

d. Que se preste fianza, en cualquiera de las formas admitidas por la legislación local, en cuantía suficiente para garantizar la ejecución en su integridad de las obras de urbanización pendientes.

El incumplimiento del deber de completar la urbanización de forma simultánea a la edificación comportará la caducidad de la licencia, sin derecho a indemnización, impidiéndose el uso de lo edificado, sin perjuicio del derecho de los terceros adquirentes al resarcimiento de los daños y perjuicios que se les hubieren irrogado. Asimismo, comportará la pérdida de las fianzas prestadas.

3. Con la finalidad de facilitar el cumplimiento del deber de completar la urbanización al propietario del suelo urbano consolidado para que su parcela alcance la condición de solar, la Administración Urbanística Municipal podrá asumir la ejecución de las obras precisas mediante el abono por aquél de su coste económico. Esta asunción por la Administración de la ejecución de las obras de urbanización será obligatoria en aquellos supuestos en los que las mismas sirvan a una pluralidad de parcelas y no puedan o resulte desaconsejable ejecutarlas de forma separada, conservando en todo caso la Administración el derecho al reintegro que se exigirá proporcionalmente a cada propietario de parcela beneficiada en el momento de la solicitud de licencia debidamente actualizado. La Administración Urbanística Municipal podrá elaborar tarifas oficiales de precios de las distintas unidades de obras para aplicarlas en función de los distintos elementos que sean necesarios ejecutar para alcanzar la condición de solar.

4. Las presentes Normas establecen plazos de edificación en el suelo urbano consolidado. La no iniciación en el plazo fijado al efecto de la edificación de las parcelas y solares, incluidos los que cuenten con edificación deficiente o inadecuada, comporta la inclusión de la parcela o solar en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, y habilitará a la Administración Urbanística Municipal para formular a los propietarios requerimiento para el cumplimiento del deber de edificación en un último y definitivo plazo de un año.

5. Los propietarios de solares sin edificar, ubicados en el Suelo Urbano consolidado, deberán presentar el proyecto definitivo con petición de licencia de edificación dentro de los plazos máximos siguientes: los localizados en el Centro Histórico en el plazo de tres años; y los ubicados en el resto de zonas del Urbano Consolidado, en el plazo de cuatro años, desde la entrada en vigor del Plan. Los plazos señalados no se alterarán aunque durante los mismos se efectuaran varias transmisiones de dominio.

6. En el caso de que las parcelas del suelo urbano consolidado estuviesen calificadas con destino a usos públicos, el régimen de utilización de las edificaciones existentes será el correspondiente a la categoría de fuera de ordenación integral, pudiendo ejercitar su propietario la facultad de instar la expropiación de los terrenos y edificaciones una vez transcurrido el plazo de cuatro años desde la aprobación del presente Plan sin que la Administración hubiese iniciado el

correspondiente expediente a tal efecto. Hasta tanto se proceda a su efectiva adquisición por la Administración, el propietario estará obligado a conservar el terreno y las edificaciones en él existentes en las debidas condiciones de seguridad y ornato.

Sección 3ª. Régimen del Suelo Urbano No Consolidado

Artículo 8.7. Régimen del suelo urbano no consolidado con ordenación directa

1. Los ámbitos del Suelo Urbano No Consolidado con ordenación directa son los siguientes:

- A. Núcleo de Fuente Obejuna:
- Áreas de Reforma Interior:
 - ARI.1. Paseo de la Fuentenueva
 - ARI.2. Calle de la industria
 - ARI.3. Calle San Marcos
 - ARI.4. Calle estación
 - ARI.5. Parque Este
 - ARI.6. Calle Estación
 - ARI.7. Calle del pozo
 - ARI.8. Calle Nuestra Señora del Castillo
 - ARI.9. Calle Sevilla
 - ARI.10. Calle Nueva
 - ARI.11. Convento de San Francisco
 - ARI.12. Callejón de San Francisco
 - ARI.13. Calle Nueva
 - ARI.14. Callejón del pozo
 - ARI.15. Travesía de la N-432
 - ARI.16. Calle San Miguel

Sectores:

- S-1 "Camino de la Granjuela".
- B. Áreas de Reforma Interior en las Aldeas:
 - a. Alcornocal
 - ARI1. Calle Córdoba
 - ARI2. Calle San José
 - ARI3. Calle Fuente
 - b. Argallón
 - ARI1 Calle Escuela
 - ARI2 Los Hortes
 - c. Cañada del Gamo
 - ARI1 Calle Sevilla
 - ARI2 Calle Córdoba
 - ARI3 Calle Mesones
 - ARI4 Calle Nueva
 - d. La Coronada
 - ARI1 Calle San Gil
 - ARI2 Calle Nueva
 - e. La Cardenchosa
 - ARI1 Calle Encarnación
 - f. Cuenca
 - ARI1 Calle Castellar
 - g. Los Morenos
 - ARI1 María Cristina
 - h. Navalcuervo
 - ARI1 Calle Carretera
 - i. Ojuelos Altos

- ARI1 Calle Carretera
- ARI2 Calle Moderna
- j. Ojuelos Bajos
 - ARI1 Calle Nueva
- k. Los Panchez
 - ARI1 Calle Llana
- l. El Porvenir De La Industria
 - ARI1 Calle Nuestra Señora de Los Dolores
 - ARI2 Calle Enrique Tierno Galván
 - ARI3 Avenida Andalucía
- m. Posadilla
 - ARI1 Calle La Luna
- 2. En el suelo urbano con ordenación completa y detallada, la entrada en vigor del Plan General determina:
 - a. La vinculación legal de los terrenos al proceso urbanizador y edificatorio del sector o área del suelo urbano en el marco de una unidad de ejecución.
 - b. La afectación legal de los terrenos al cumplimiento de la justa distribución de beneficios y cargas entre los propietarios en los términos que se derivan del sistema de actuación elegido así como de los deberes del artículo anterior.
 - c. El derecho de los propietarios al aprovechamiento urbanístico resultante de la aplicación a las

superficies de sus fincas originarias del 90% del aprovechamiento medio del área de reparto al que se adscriba, bajo la condición del cumplimiento de los deberes establecidos en el artículo anterior

d. El derecho de los propietarios a la iniciativa y promoción de su transformación en los términos del sistema de actuación elegido.

e. La afectación legal de los terrenos obtenidos por el municipio a los destinos previstos en el planeamiento.

3. Para el otorgamiento de licencia de obras de edificación en ámbitos de unidades de ejecución se precisa que tras la aprobación del correspondiente proyecto de parcelación y de urbanización, las parcelas se urbanicen de forma completa para que alcancen la condición de solar.

Artículo 8.8. Régimen del suelo urbano no consolidado con ordenación remitida

- 1. Los ámbitos del Suelo Urbano No Consolidado con ordenación remitida son los siguientes:
 - A. Núcleo de Fuente Obejuna:
 - ARI.17. Matadero de Fuente Obejuna
 - B. Aldeas del Término Municipal:
 - ARI.1. Arroyo del Piconcillo
 - 3. En el Suelo Urbano No Consolidado con Ordenación

Remitida el presente Plan establece las determinaciones estructurales y pormenorizadas preceptivas exigidas por el art.10 de la LOUA, precisando la formulación de un Plan Especial para completar la ordenación.

4. Los respectivos Planes Especiales se ajustarán a las Condiciones Particulares que para cada ámbito se establece en el Capítulo V del presente Título y a las fichas que se incorporan.

5. La formulación y redacción del planeamiento de desarrollo que establezca la ordenación pormenorizada completa y detallada precisa para legitimar la actividad de ejecución se realizará en los plazos de programación u orden de prioridades establecidos en este Plan.

6. Hasta tanto se proceda a la aprobación definitiva del Plan Especial, se impedirá la realización de obras que dificulten la ejecución posterior del mismo.

7. Una vez aprobado el correspondiente Plan Especial, los terrenos quedarán sometidos al régimen del suelo urbano no consolidado con ordenación pormenorizada completa, siéndoles de aplicación lo dispuesto en el artículo anterior.

Artículo 8.9. Delimitación de Áreas de Reparto y determinación del Aprovechamiento Medio

En Suelo Urbano No Consolidado por la urbanización se establecen

40Áreas de Reparto que coincidan cada una de ellas con los ámbitos de las diferentes Áreas de Reforma Interior y Sectores de esta categoría de suelo, siendo el aprovechamiento medio de cada una de ellas el que se indica a continuación:

A. Núcleo de Fuente Obejuna:

Artículo 8.10. El estatuto del suelo urbano no consolidado en ámbitos de los que se prevé la delimitación de unidades de ejecución.

1. Se entenderá que los ámbitos de las Áreas de Reforma Interior y Sectores del Suelo Urbano No Consolidado con ordenación directa son cada uno de ellos coincidente con los ámbitos de las respectivas unidades de ejecución, todo ello sin perjuicio de que con posterioridad a la aprobación del Plan pueda el Ayuntamiento para facilitar la gestión delimitar más de una unidad de ejecución en su ámbito previa justificación de la idoneidad técnica y del justo equilibrio de beneficios y cargas.

2. En el suelo urbano no consolidado con ordenación remitida el ámbito de la unidad de ejecución se entenderá que es coincidente con el Área de Reforma Interior salvo que el Plan Especial de desarrollo proceda, en su seno, a delimitar diversos ámbitos de gestión con idénticas garantías de idoneidad técnica y de equilibrio de beneficios y cargas que las exigidas en el apartado anterior.

3. Son derechos y facultades de los propietarios del suelo urbano no consolidado de terrenos incluidos en los ámbitos de unidades de ejecución:

a. El aprovechamiento urbanístico al que tendrán derecho el conjunto de propietarios de terrenos comprendidos en una unidad de ejecución, será el que resulte de aplicar a su superficie el 90 % del aprovechamiento medio del área de reparto.

b. En el sistema de compensación, a instar el establecimiento del sistema y competir, en la forma determinada legalmente, por la adjudicación de la gestión del mismo, y en todo caso, adherirse a la Junta de Compensación o solicitar la expropiación forzosa.

c. En el sistema de cooperación, a decidir si la financiación de los gastos de urbanización y gestión, los realiza mediante pago en metálico o mediante aportación de parte de sus aprovechamientos urbanísticos subjetivos.

d. En el sistema de expropiación por gestión indirecta, a competir en unión con los propietarios afectados por la adjudicación del sistema, pudiendo ejercitar el derecho de adjudicación preferente en los términos legalmente formulados; y en todo caso, a instar la efectiva expropiación en los plazos previstos para la ejecución de la unidad, pudiendo solicitar la liberación de la misma para que sea evaluada por la Administración su procedencia.

e. Ceder los terrenos voluntariamente por su valor o, en todo caso, percibir el correspondiente justiprecio, en el caso de no participar en la ejecución de la urbanización

4. Los deberes del propietario del suelo urbano no consolidado en ámbitos en los que el presente Plan establezca o prevea la delimitación de unidades de ejecución, son:

a. Cuando el sistema de ejecución sea el de compensación, promover la transformación de los terrenos en las condiciones y con los requerimientos exigibles establecidos en la legislación urbanística y en el presente Plan; este deber integra el de presentación del correspondiente Plan Especial, cuando se trate de un ámbito de planeamiento específico sin ordenación detallada, así como la presentación de la documentación requerida para el establecimiento del sistema.

b. Ceder obligatoria y gratuitamente al Municipio los terrenos destinados por la ordenación urbanística a viales como dotaciones, y que comprenden tanto las destinadas al servicio del sector o ámbito de actuación como los sistemas generales incluidos, e incluso los excluidos pero adscritos a la unidad de ejecución a los efectos de su obtención.

c. Ceder obligatoria y gratuitamente al Municipio la superficie de los terrenos, ya urbanizados, en que se localice la parte de aprovechamiento urbanístico lucrativo correspondiente a dicha Administración en concepto

de participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la actividad pública de planificación y que asciende al 10% del aprovechamiento medio del área de reparto en que se integra la unidad de ejecución.

d. Proceder a la distribución equitativa de los beneficios y cargas derivados del planeamiento, con anterioridad a la ejecución material del mismo, lo cual exigirá la aprobación del proyecto de reparcelación de modo previo al inicio de las obras de urbanización.

e. Ceder la superficie de terrenos en los que deban localizarse los excedentes de aprovechamiento que tenga la unidad de ejecución respecto del aprovechamiento medio del área de reparto. Estos excesos se podrán destinar a compensar a propietarios afectados por sistemas generales y restantes dotaciones no incluidas en unidades de ejecución, así como a propietarios de terrenos con un aprovechamiento objetivo inferior.

f. Costear la urbanización, y en el caso del sistema de compensación ejecutarla en el plazo establecido al efecto.

g. Conservar las obras de urbanización y mantenimiento de las dotaciones y servicios públicos hasta su recepción municipal, y cuando así proceda, conforme a este Plan, con posterioridad a dicha recepción.

h. Solicitar y obtener las autorizaciones administrativas preceptivas y, en todo caso, la licencia municipal, con carácter previo a cualquier acto de

transformación o uso del suelo, natural o construido.

i. Destinar el suelo al uso previsto por la ordenación.

j. Realizar la edificación en las condiciones fijadas por la ordenación urbanística, una vez el suelo tenga la condición de solar.

k. Conservar, y en su caso rehabilitar, la edificación realizada para que mantenga las condiciones requeridas para el otorgamiento de autorización para su ocupación.

Artículo 8.11. El estatuto del suelo urbano no consolidado no incluido en unidad de Ejecución.

Los terrenos calificados como actuación simple de viario(TRamo central Viario de Borde en Cañada del Gamo) se adscribe al Área de Reparto 1 de dicho núcleo, siendo su régimen similar al previsto en el artículo 3.12 de estas Normas.

Artículo 8.12. Orden de prioridades en el desarrollo de las actuaciones sistemáticas

1. El desarrollo del suelo urbano no consolidado por la urbanización incluido en unidades de ejecución se llevará a cabo de acuerdo con el orden de prioridades y plazos establecidos en el Plan General o, en su defecto, en las figuras de planeamiento, o conforme a las previsiones del artículo 88 de la Ley andaluza 7/2002.

2. Si en los planes de etapa contenidos en los planes de ordenación no se hubiera fijado el plazo de ejecución de la urbanización, se entenderá que estas obras deberán estar iniciadas en el plazo de 18 meses y acabadas en el plazo de treinta (30) meses, en ambos casos, a contar a partir de la aprobación definitiva del instrumento de planeamiento que establezca la ordenación de detalle. Plazos de edificación en el suelo urbano no consolidado.

1. Los propietarios de las parcelas resultantes tras la ejecución del planeamiento en el Suelo Urbano No Consolidado en ámbitos en los que se delimite una unidad de ejecución, deberán solicitar y obtener la licencia de edificación dentro del plazo que se señale en cada caso concreto por el planeamiento que establezca la ordenación detallada y contado desde que la parcela mereciese la calificación de solar.

Para los casos en que no se establezca expresamente, se considera como plazo de edificación, el de tres años, a contar desde la finalización de la urbanización.

2. Los plazos señalados no se alterarán aunque durante los mismos se efectuaran varias transmisiones de dominio.

CAPITULO II.CONDICIONES PARTICULARES DE LAS ZONAS DE SUELO URBANO DISTINTAS

Sección 1ª. Disposiciones Preliminares

Artículo 8.14. Condiciones particulares de zona

Las condiciones particulares de zona son aquellas que, junto con las generales establecidas en los Títulos Sexto y Séptimo, regulan las condiciones a que deben sujetarse los edificios en función de su localización.

Artículo 8.15. Alteración de las condiciones particulares

Las condiciones particulares que, a continuación se establecen, podrán verse alteradas en los siguientes supuestos.

1. Mediante Planes Especiales.
2. Mediante Modificaciones Puntuales del Plan General podrán alterarse alguna de las condiciones expuestas para cada área de ordenanza, siempre y cuando la aplicación de las mismas haya evidenciado desajustes con la realidad urbana que regula.

3. Con carácter general se permiten en todas las zonas que puedan establecerse usos dotacionales en parcelas discontiguas con las dimensiones establecidas en las ordenanzas correspondientes, siempre que las características del servicio que preste lo justificare.

Artículo 8.16. Zonas

El Plan General, en consonancia con sus objetivos y criterios de ordenación, distingue las siguientes Zonas:

1. Edificación Tradicional.
 - Subzona Casco Antiguo.
 - Subzona Periféricos. Crecimientos
 - Subzona Aldeas I.
 - Subzona Aldeas II.
2. Crecimiento a lo largo Calle Ancha
3. Actuaciones Unitarias.
4. Zona Industrial.
5. Actuaciones Simples en Suelo Urbano.
6. Ámbitos de Suelo Urbano No Consolidado con Ordenación Directa.
7. Áreas de Reforma Interior con Ordenación Remitiada.

SECCIÓN 2ª. CONDICIONES PARTICULARES ZONA " EDIFICACIÓN TRADICIONAL"

Artículo 8.17. Ámbito de aplicación.

La presente zona de ordenanza incluye un importante abanico de áreas urbanas tanto del núcleo

principal como de las aldeas del término municipal.

1. Subzona "Casco Antiguo"

Engloba las parcelas localizadas en el área delimitada por los siguientes viarios:

- Calles San Francisco, Quevedo, Cementerio y Colón al Norte.
- Calle Tejedores por el sur
- Calles las Paloma y calle Garabito al este.
- Calle Nueva al oeste

Este ámbito coincide con la zona identificada en la Memoria de Información y de Ordenación como "Casco Antiguo" por contar con características tipomorfológicas homogéneas. Se trata de la zona del núcleo principal de Fuente Obejuna con una trama marcada por su carácter histórico, que comprende el ámbito espacial del primer asentamiento y los crecimientos producidos a finales del siglo XIX.

Los objetivos de este área son los de conservación y rehabilitación de la ciudad consolidada sin perjuicio de su revitalización y mejora mediante propuestas de intervención de reforma interior y reequipamiento en las áreas localizadas dentro de la trama histórica con mayores síntomas de degradación, desuso, incluso mediante el aprovechamiento de la colmatación de los vacíos urbanos, y que permitirán diversificar la centralidad introduciendo singularidad y significación en la escena urbana.

Los criterios de ordenación son:

- La protección de sus valores y trazas urbanas
- El control de los cambios ocasionados en la tipología como consecuencia de las operaciones de remonte que se han ido produciendo como respuesta a nuevos requerimientos habitacionales.
- El control de las alteraciones que en la escena urbana han generado la implantación de actividades terciarias que ocupan la planta baja de algunos inmuebles.
- El control del proceso de sustitución, permitiendo y regulando la renovación de la edificación de forma que siga conservándose la relación arquitectura- espacio urbano, que es propia de su tejido.
- Recuperación de inmuebles de alto valor arquitectónico, de vital importancia en la configuración de un determinado ambiente urbano.

2. Subzona "Crecimientos Periféricos"

Engloba la mayor parte de los crecimientos del núcleo principal de Fuente Obejuna de última generación, en la que se distinguen tres ámbitos que aunque posean uso residencial predominante, cuenta con características tipológicas propias. Comprende aquellos sectores de la ciudad coincidentes en su mayor parte con los crecimientos ocasionados en continuidad con el núcleo urbano consolidado, apoyándose en los siguientes ejes viarios:

- Prolongación de la calle Sevilla y la calle Santo.
- Tramo final de la calle Corredera.
- Ámbito noroccidental en el entorno de la calle Fuente Nueva.

El parcelario se asienta sobre manzanas que se van adaptando a la topografía del terreno generando formas irregulares y orgánicas. La parcela se manifiesta predominantemente pasante, alineada a vial, generando una dualidad característica en la escena urbana, de mayor superficie que la localizadas en la Subzona I. "Casco Antiguo", ocupación entorno al 40% de la parcela y con un mayor grado de marginalidad consecuencia del empleo de materiales más pobres. Se incluyen dentro de esta zona los siguientes ámbitos del núcleo principal de Fuenteobejuna:

- a. Suelos que han ido consolidándose mediante un proceso edificatorio tradicional, parcela a parcela, conservando las características tipológicas de estos ámbitos.
 - b. Vacíos urbanos localizados en las traseras de las manzanas en contacto con el suelo rústico.
 - c. Nuevos suelos resultantes de la ordenación de diferentes unidades de ejecución.
- Los objetivos básicos de la ordenación son:

- Compleción y configuración del borde urbano sur de Fuente Obejuna, completando la trama urbana existente, esponjándola mediante aperturas de viario que filtren el registro hacia la antigua carretera nacional 432
 - Regenerar el borde sur-oriental del núcleo principal, mediante la formalización de un nuevo frente a la carretera N-432, que actualmente presenta evidentes síntomas de marginalidad e indeterminación, provocando una imagen desestructurada y descohesionada de la escena urbana.
3. Subzonas Aldeas I y II
- Se incluyen en esta Zona de Edificación Tradicional y conforman una subzona, el suelo urbano consolidado de todas las Aldeas del término municipal a excepción de El Porvenir de la Industria -que constituye una subzona de ordenanza específica- por presentar constantes tipo-morfológicas similares a las del casco tradicional del núcleo principal.
- a. Subzona de Ordenanza " Aldeas I "
- Se incluyen dentro de esta subzona, que se definen en el artículo correspondiente a generalidades, las siguientes aldeas del término municipal de Fuente Obejuna:
- Alcornocal
 - Argallón
 - Cañada del Gamo
 - La Cardenchosa
 - La Coronada
 - Cuenca
- b. Subzona de Ordenanza " Aldeas II "
- Se trata de una subzona que engloba a la Aldea del Porvenir de la Industria, por considerarse este asentamiento como un crecimiento vinculado al auge económico generado entorno a la actividad minera y que responde a unas constantes tipomorfológicas y parcelarias bastantes significativas y características que le confieren un carácter totalmente distinto a las restantes Aldeas del Término.
4. A los simples efectos de la aplicación subsidiaria de las condiciones de edificación, estéticas y de uso reguladas en la presente Sección en todo aquello que no venga expresamente regulado en el Capítulo IV y en las fichas individuales (Anexo I de las presentes Normas), se integran en la presente zona de ordenanza las siguientes subzonas de suelo urbano no consolidado delimitado como Áreas de Reforma Interior con Ordenación Directa:
- Los Morenos
 - Los Pánchez
 - Navalcuervo
 - Ojuelos Altos
 - Ojuelos Bajos
 - Posadilla
 - Piconcillo
- No obstante las similitudes existentes entre las Aldeas, el Plan General reconoce aquellas particularidades que en cada uno de los ámbitos necesitan de una regulación específica, principalmente en materia de condiciones de parcelación, edificación y uso.
- A. Areas de reforma interior en el Núcleo Principal
- ARI1 Calle Castellar
- g.
- Los Morenos
 - ARI1 María Crisfina
- h.
- Navalcuervo
 - ARI1 Calle Carretera
- i.
- Ojuelos Altos
 - ARI1 Calle Carretera
 - ARI2 Calle Moderna
- B. Areas de reforma interior en las Aldeas
- a. Alcornocal
- ARI1. Calle Córdoba
 - ARI2. Calle San José
 - ARI3. Calle Fuente
- b. Argallón
- ARI1 Calle Escuela
 - ARI2 Los Hortes
- c. Cañada del Gamo
- ARI1 Calle Sevilla
 - ARI2 Calle Córdoba
 - ARI3 Calle Mesones
 - ARI4 Calle Nueva
- d. La Coronada
- ARI1 Calle San Gil
 - ARI2 Calle Nueva
- e. La Cardenchosa
- ARI1 Calle Encarnación
- f. Cuenca
- Los Dolores
- ARI2 Calle Enrique Tierno Galván
 - ARI3 Avenida Andalucía
- m. Posadilla
- ARI1 Calle La Luna
- Artículo 8.18. Unidad Edificatoria**
- l. En la presente Zona de Ordenanza del Suelo Urbano

Consolidado, las unidades de intervención a efectos edificatorios son las parcelas catastrales constituidas a la entrada en vigor del presente Plan cuyas formas y dimensiones aproximadas se recogen en los planos de "Ordenación Pormenorizada del Suelo Urbano", sin posibilidad de segregación; no obstante se permitirán modificaciones o ajustes de pequeña entidad en la parcela catastral siempre que estén debidamente justificados.

2. Ninguna de las parcelas constituidas a la entrada en vigor del presente Plan será inedificable por causa de sus dimensiones, tanto superficiales como de fachada y fondo.
3. No se admitirán proyectos parciales. Todos los proyectos serán unitarios, es decir, tendrán por objeto parcelas catastrales completas o las que resulten de las agregaciones y segregaciones que se lleven a efecto de conformidad con las presentes Normas.

Artículo 8.19. Condiciones para la Agregación de parcelas

- A. En las Subzonas "Casco Antiguo y Crecimientos Periféricos" del núcleo de Fuente Obejuna, la agregación de parcelas deberá reunir los siguientes requisitos:
 1. Agregación de parcelas con frente a lado mayor de las manzanas.
 - a. A una parcela podrá agregarse una parcela con frente al mismo lado de manzana, y por una sola vez, resultando una sola parcela cuya

superficie máxima será de 300 m² y cuyo frente máximo no supere los 10 metros.

b. En manzanas con anchura menor a 35 m, a una parcela se podrá agregar otra con frente a lado opuesto de manzana, y por una sola vez, obteniéndose una parcela con frente a ambos lados (parcelas pasantes) de superficie máxima 300 m².

2. Agregación de parcelas con frente a lado secundario de manzanas.

Se podrán agregar parcelas sin limitación de número, obteniéndose en todo caso, una parcela de superficie máxima 300 m².

3. Agregación de parcelas para la formalización de esquinas.

Se podrán agregar parcelas sin limitación de número, a fin de formalizar las esquinas de las manzanas siempre y cuando la superficie de la parcela resultante sea menor o igual a 300 m².

4. La agregación o agrupación de parcelas a efectos de una misma intervención arquitectónica sólo podrá ser autorizada en edificios no catalogados, previa solicitud y siempre que ninguna de las parcelas hayan intervenido en agregaciones anteriores.

B. En la Subzona de Ordenanza "Aldeas I " la agregación de parcelas deberá reunir los siguientes requisitos:

1. Agregación de parcelas con frente a lado mayor de las manzanas.

a. A una parcela podrá agregarse una parcela con frente al mismo lado de manzana, y por una sola vez, resultando una sola parcela cuya superficie máxima será de 250 m² y cuyo frente máximo no supere los 10 metros.

b. En manzanas con anchura menor a 35 m, a una parcela se podrá agregar otra con frente a lado opuesto de manzana, y por una sola vez, obteniéndose una parcela con frente a ambos lados (parcelas pasantes) de superficie máxima 250 m².

2. Agregación de parcelas con frente a lado secundario de manzanas.

Se podrán agregar parcelas sin limitación de número, obteniéndose en todo caso, una parcela de superficie máxima 250m².

3. Agregación de parcelas para la formalización de esquinas.

Se podrán agregar parcelas sin limitación de número, a fin de formalizar las esquinas de las manzanas siempre y cuando la superficie de la parcela resultante sea menor o igual a 250 m².

4. La agregación o agrupación de parcelas a efectos de una misma intervención arquitectónica sólo podrá ser autorizada en edificios no catalogados, previa solicitud y siempre que ninguna de las parcelas hayan intervenido en agregaciones anteriores.

C. En la Subzona de Ordenanza " Aldeas II " (Porvenir de la Industrial) no se permitirán la agregación de parcelas, debiendo mantenerse las características dimensionales de la tipología que configura la estructura urbana con la que cuenta la Aldea.

Artículo 8.20. Condiciones de Segregación de parcelas.

1. Se permite la segregación de parcelas siempre que cumplan con las condiciones de parcela mínima, que, a continuación, se exponen:

2. Las parcelas resultantes de la segregación tendrán las siguientes características:

a. La longitud mínima del lindero frontal será de 6 m, quedando, por tanto, excluida la aparición de parcelas sin fachada a la calle.

b. El fondo mínimo de parcela será superior a 6 m.

c. En todo caso los límites de la parcela admitirán la inscripción de un círculo de 5 m de diámetro mínimo.

d. La superficie mínima de la parcela será de 100 m²., en el caso de las Subzonas "Casco Antiguo y Crecimientos Periférico"; y en las Subzonas Aldeas I y Aldeas II la superficie mínima para que sea posible la segregación será de 90 m².

e. En el caso de parcelas pasantes se podrán segregar parcelas que sin cumplir las condiciones de frente mínimo si

cuenten con la superficie mínima de parcela para poder ser segregada.

f. No obstante lo previsto en el apartado d, en la Aldea de Posadillas, en la manzana localizada en el Norte, delimitada por la Avenida d Andalucía y Calle de la Fuente, no se permitirá la segregación.

Artículo 8.21. Condiciones de posición del edificio en la parcela.

1. Alineación a Vial.
 - a. Las edificaciones dispondrán sus fachadas sobre la alineación a vial y se adosarán a las medianeras colindantes, al menos en la primera crujía, estableciendo la alineación como obligatoria en todo el plano de fachada.
 - b. En el caso de parcelas pasantes, la edificación se alineará obligatoriamente al vial, en el frente principal.
- En el frente secundario (opuesto al frente principal), pueden darse los siguientes casos:

- En frentes secundarios de longitud inferior a 8 metros, la edificación podrá retranquearse libremente de la alineación, con el fin de conformar espacios libres adosados a la alineación, que deberán resolverse con cerramientos según lo dispuesto en el artículo 7.14.
- En frentes secundarios de longitud igual o superior a 8 metros, la edificación deberá alinearse a vial, al menos parcialmente, un tramo cuya

longitud permita la aparición de espacios libres adosados a la alineación, de anchura máxima 4 metros.

c. Las alineaciones de los edificios de nueva planta serán las consolidadas por la edificación a sustituir, salvo que se disponga lo contrario en los planos de "Ordenación del Suelo Urbano". Para estas nuevas alineaciones será preceptivo, antes de solicitar la licencia, el señalamiento de alineaciones y rasantes.

d. Se prohíbe la apertura de adarves y calles en fondo de saco, sean públicos o privados.

e. En las agregaciones de parcelas podrán regularizarse las pequeñas diferencias de alineaciones primitivas entre parcelas.

f. En todo caso la posición de la edificación señalada en el apartado f del artículo anterior, deberá ser respetuosa con la presencia de los olivos centenarios, que son objeto de protección.

2. Fondos Edificables.

Las edificaciones podrán llegar hasta el lindero trasero de la parcela, siempre que queden dentro del sólido capaz definido en el artículo 6.28 de las presentes Normas.

Artículo 8.22. Condiciones de Ocupación Máxima de parcela.

1. La edificación de nueva planta, ampliación por colmatación o en reforma general, deberá

adaptarse lo más posible a las características topográficas del terreno, además de dejar libre el 30% de la superficie de parcela situada a partir de una paralela trazada a 5m de la alineación exterior(solar teórico) excepto en los siguientes casos:

a. Las parcelas menores de 100 m2 podrán ocupar la totalidad de la parcela sin perjuicio por un lado de lo que establezcan las normas de protección del patrimonio, si la obra afectara a un edificio catalogado con cualquier nivel de protección y por otro, de las condiciones de higiene.

b. Las parcelas mayores de 100m2 cuya superficie libre de edificación referida al solar teórico interior especificado en el apartado primero del correspondiente articulado no supere los 9m2, con lo cual podrá ocupar la totalidad de la superficie en planta.

c. Las parcelas en esquina y las pasantes que se encuentren en las mismas condiciones que las expuestas en b, también podrán ocupar la totalidad de la superficie. Todo ello sin perjuicio de las condiciones de calidad e higiene establecidas en el Título VI de las correspondientes Normas Urbanísticas.

2. En las obras de reforma parcial, la superficie libre de edificación será el 20% de la superficie de la parcela, salvo en los supuestos que tal porcentaje fuese en perjuicio de espacios y elementos catalogados, en cuyo caso el espacio libre será el que tuviere antes de la reforma.

3. La superficie libre podrá reducirse hasta un 20% del solar teórico siempre que no incremente la edificabilidad de la parcela. Para ello el incremento de edificabilidad que pudiera conllevar deberá contrarrestarse con una disminución del número de plantas de todo o parte de la edificación, siempre que no afecte a la crujía de fachada que, en cualquier caso, deberá dar cumplimiento a la condición de altura máxima.

4. Las soluciones proyectadas similares a zaguanes, galerías interiores porticadas en planta baja abiertas a patio, podrá computarse el 50% de su superficie como reducción de la superficie libre de edificación.

5. En las soluciones tradicionales de galerías abiertas a patio en todas las plantas, para acceso de los diferentes cuerpos edificatorios, podrá computarse la superficie de las galerías dentro del 30% de la superficie libre de la parcela. Los patios a los que den las galerías deberán cumplir las condiciones que se establecen en las condiciones generales para los patios vivideros, así como en estas condiciones particulares,

6. La superficie libre estará separada de la línea de fachada, como mínimo, por una crujía edificatoria, y podrá fragmentarse en varios recintos siempre que estructures y organicen la edificación dentro de la parcela.

En el caso de parcelas pasantes en el lindero opuesto al frente de la parcela donde se sitúa el acceso a la

edificación principal la superficie libre de edificación podrá ocupar la totalidad del frente de la parcela y estará separada del espacio libre público mediante un cerramiento que tendrá que cumplir las condiciones estéticas establecidas en la subzona correspondiente.

7. La superficie libre de edificación sólo podrá cubrirse a la altura del último forjado y con los elementos tradicionales para su cubrición, es decir, monteras de cristal no transitables y toldos. No se considerarán superficies cubiertas las proyecciones de cornisas que, con un vuelo máximo de 50 cm, pudieran proyectarse.

8. La cota de la superficie libre de parcela no podrá estar situada a menos de 100 cm por encima o por debajo de la soleira de los forjados que tengan la consideración de planta baja.

9. Se permiten construcciones bajo rasante que podrán ocupar la totalidad de la parcela. Los usos permitidos serán los definidos para este tipo de construcciones en las condiciones generales de uso de las presentes Normas

Artículo 8.23. Condiciones de Forma y Volumen.

1. Altura y Número de Plantas.

a. La cota de referencia se determinará por las reglas del artículo 6.26 de las presentes Normas, para la edificación alineada a vial

b. El número máximo de plantas será de dos (2).

c. La altura máxima en unidades métricas a contar desde la cota de referencia hasta la cota superior del último forjado será de 7,50 m.

d. Cuando alguna de las parcelas colindantes se encuentre catalogada, y presente alturas inferiores o superiores a dos plantas, la altura de la parcela en la que se interviene deberá corresponderse sensiblemente con la del edificio catalogado, sin que el aumento de altura suponga un aumento de la superficie edificable, que se calculará para una altura máxima de dos plantas. Por otra parte deberá resolverse el escalonamiento que se pueda generar entre las edificaciones generándose dos posibilidades en función de la longitud del lindero frontal de la parcela que se interviene. Por un lado estaría los frentes de parcelas inferiores a 8 metros (caso A) y por otro, los frentes de dimensiones superiores a los 8 metros.(caso B)

e. La altura de los diferentes elementos edificatorios que componen la altura máxima es:

• La altura libre mínima de planta baja es de 300 cm.

• Desde la cota de referencia hasta la cara superior del forjado que cubra la planta baja no habrá una distancia superior a 450 cm.

• Las plantas piso tendrán una altura libre mínima de 270 cm.

• La soleira de planta baja podrá elevarse un máximo de 100 cm sobre la rasante, y deprimirse un máximo de 100 cm bajo la misma.

2. Construcciones por encima de la altura reguladora máxima.

a. Por encima de la altura reguladora máxima podrán autorizarse además de la cubierta de las edificaciones, construcciones e instalaciones tales como remates de las cajas de escaleras y salidas de las mismas, caseta de los ascensores, frasteros, servicios generales de la finca y otras análogas.

b. No se permitirá, sobre la altura anteriormente definida ningún cuerpo adicional de edificación.

3. Patios.

a. En las viviendas plurifamiliares se permiten únicamente los patios de parcela, que tendrá una superficie mínima equivalente al 30% de la superficie de un solar teórico construido a partir del trazado de una paralela a la alineación exterior a cinco metros de distancia, si bien los patios vidrieros estructurados de la edificación tendrán una dimensión mínima de 2/3 de la altura con un mínimo de 5 m.

b. En las viviendas unifamiliares y bifamiliares se permitirán exclusivamente los patios de parcela, que deberán permitir la inscripción de un círculo de diámetro igual a 1/3 de la altura, con un mínimo de 2,5 m.

c. Se prohíben los patios abiertos a fachada, y falsas fachadas ocultando dichos patios, excepto en

el caso de parcelas pasantes, donde se permitirán los patios abiertos a fachadas, en los términos establecidos en el articulado correspondiente a la posición de la edificación en la parcela.

d. Los patios de parcela podrán cubrirse con elementos transparentes reguladores de la luz tales como toldos, monteras, etc., siempre que queden garantizados la ventilación e iluminación.

e. Los patios de parcelas que se proyecten deberán respetar los árboles existentes.

4. Salientes de Huecos.

Las jambas de portadas, podrán sobresalir de la alineación un máximo de 10 cm.

Las rejas voladas y molduras, se consentirán hasta un vuelo máximo de 15 cm siempre que sobresaigan a una altura no inferior a 2 m, de la rasante de la calle. Por debajo de dicha altura, los salientes se ajustarán a las condiciones del párrafo anterior.

5. Cuerpos salientes.

a. El vuelo máximo en balcones, cornisas, marquesinas y viseras, será de 30 cm., manteniendo un gálibo a la acera que será superior a 3.5 metros.

b. No se permiten cuerpos volados cerrados que no sean cierres tradicionales de balcones, es decir, elementos singulares en la composición de las fachadas.

<p>c. No se permiten balcones corridos en la composición de las fachadas. La anchura del balcón será la correspondiente al hueco incrementado un máximo de 30 cm por cada lado. La distancia del balcón a la medianera será como mínimo de 60 cm.</p>	<p>Quedan prohibidos los acabados en piezas de fibrocemento o similar. En cualquier caso se prohíbe el empleo de tejas en fachadas que no rematen cuerpos edificadas.</p>	<p>Los petos de barandilla de fachadas y de patios interiores, deberán cumplir con lo establecido en las condiciones generales de edificación de las presentes Normas.TI</p>	<p>Las morfologías y tipologías permitidas serán las siguientes</p>
<p>d. Las cornisas e impostas cuyo vuelo exceda de 30 cm deberán volverse antes de llegar a la medianera, salvo que coincidan con la del inmueble colindante, en cuyo caso podrán componerse con ésta.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La altura máxima de la cumbrera de la cubierta respecto a la cara superior del forjado de coronación de fachada será de 3,5 m. • Se permite la ocupación bajo cubierta computando como superficie edificable aquellos espacios que presenten una altura libre superior a 2,20 m. 	<p>Se prohíben los antepechos compuestos por materiales y formas discordantes, se recomienda la utilización del hierro forjado o madera, prohibiéndose la utilización de barandillas de aluminio, marmolina o similar.</p>	<p>a. Morfología:</p>
<p>e. Los salientes y vuelos en los espacios libres y patios deberán cumplir lo establecido en a).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Para el caso de cubierta plana será obligatorio un antepecho de al menos 1,20 metros de altura. 	<p>8. Medianeras.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Manzana cerrada • Manzana compacta
<p>f. Los salientes decorativos de tiendas, como muestras, vitrinas y escaparates deberán cumplir lo establecido en a).</p>	<p>b. Las pluviales de las cubiertas inclinadas se recogerán en canalones y se conducirán mediante bajantes al alcantarillado. Los bajantes no se recomiendan vistos. En caso de serlo deberán embutirse en el paramento de fachada a la altura de la planta baja. Los canalones y bajantes vistos serán de zinc o de chapa metálica pintada, prohibiéndose expresamente las piezas de fibrocemento y los plásticos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Uniformar entre medianeras • Plurifamiliar entre medianeras 	<p>b. Tipología:</p>
<p>g. El canto máximo de los deros y balcones será de 15 cm si no tienen moldura y de 20 cm en caso contrario.</p>	<p>c. Las chimeneas se tratarán con materiales coherentes con los del resto del edificio, de forman que no produzcan impactos visuales. Deberán aparecer retranqueada de la línea de fachada al menos 3 metros.</p>	<p>Será obligatorio el tratamiento como fachadas de todas las medianeras que se produzcan, por exceso o por defecto de la propia actuación, con arreglo a los siguientes criterios:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Actividades económicas en edificación cerrada • Equipamientos
<p>h. Se prohíbe el tratamiento de las marquesinas en forma de pequeños tejados.</p>	<p>7. Petos de Barandillas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cuando la medianería vista sea la propia, se dará a esta el mismo tratamiento de la fachada exterior correspondiente a la parcela. • Cuando la medianería vista sea la vecina, se le dará por el promotor de la finca en obras el mismo tratamiento de la medianería preexistente, en la parte que hubiera quedado al descubierto por la nueva edificación en el caso de que esta fuere de menor altura que la anteriormente existente. En el resto de los casos, si la medianería vecina se encuentra manifestamente deteriorada, el promotor estará obligado a adecuarla, en condiciones de calidad análogas a las de la obra propia. 	<p>Artículo 8.25. Condiciones de Edificabilidad.</p>
<p>6. Cubiertas.</p>	<p>Artículo 8.24. Morfologías y Tipologías</p>	<p>Artículo 8.26. Tolerancia en el cumplimiento de las condiciones de edificación.</p> <p>En consideración a las dificultades que pueden presentarse en intervenciones sobre un parcelario tan significativo y variado como el existente en las diferentes Subzonas contempladas en esta Zona de Ordenanza, se permitirá la tolerancia de hasta el 5% en el ajuste de los</p>	<p>Artículo 8.26. Tolerancia en el cumplimiento de las condiciones de edificación.</p>

parámetros establecidos, siempre y cuando quede justificado en la solución arquitectónica adoptada.

Artículo 8.27. Condiciones Estéticas.

Se diferencian dos regímenes diferentes en las condiciones estéticas, que contribuirán por una parte a mantener el carácter tradicional que se respira en el ámbito espacial correspondiente al Casco Antiguo y por otro, a diversificar la escena urbana con la introducción de nuevos elementos que incorporen las operaciones de sustitución o edificaciones de nueva planta que se puedan generar y que englobaría las áreas de suelo correspondiente a los crecimientos periféricos.

A. Condiciones particulares de la Subzona "Casco Antiguo"

1. Composición de las Fachadas.
 - a. La fachada de los edificios deberá componerse unitariamente, incluyendo los bajos comerciales si los hubiere.
 - b. Deberá predominar el macizo sobre el hueco en la composición de la fachada. En la configuración de las ventanas prevalecerá la proporción vertical, siendo esta como mínimo 1.20/1.00, evitando la sucesión de pilares en planta baja como esquema compositivo.
 - c. Los huecos de locales comerciales deberán quedar separados de las medianeras un mínimo de 50 cm y deberán minimizar

su incidencia en el macizo de fachada dominante.

d. Se recomienda el establecimiento de un orden modular en la composición de la fachada, empleando, preferentemente el hueco rasgado vertical.

e. Se permitirán los huecos de garaje en los frentes de fachada de longitud mínima 10 metros. Los huecos destinados a este fin tendrán un ancho máximo de 3,5 m y quedarán a una distancia máxima de 50 cm de la línea de medianera o, en su caso, a 1 m de la esquina de la parcela, deberán proyectarse unida a la entrada o portal formando una unidad compositiva, deberán resolverse en el plano de fachada evitando retranqueos. En el caso de utilizar la planta baja para aparcamientos deberá dedicarse a local comercial o vivienda el ámbito estante de la primera crujía, contando ésta con un fondo mínimo de 3,5 metros. Quedan prohibidas las embocaduras abiertas, debiéndose disponer la puerta de entrada en el paramento de fachada siendo de hojas de giro vertical abriendo hacia dentro.

f. En el caso de parcelas pasantes, los huecos de garaje se localizarán obligatoriamente en el frente de fachada opuesto al principal, es decir, aquel que presenta menor cota de rasante. No se establecen, en este caso, limitaciones dimensionales a la introducción de huecos de garaje.

2. Materiales de Fachada.

Se permiten todos los materiales tradicionalmente utilizados en el Casco con las siguientes limitaciones:

a. Se prohíbe el bloque de hormigón visto.

b. Se prohíbe la fachada total o mayoritariamente alicatada. El empleo de elementos de azulejería deberá ser puntual a fin de reforzar elementos compositivos reformados de la arquitectura tradicional (recercos, guardapolvos, tiras ornamentales,...).

c. Se prohíbe el empleo mayoritario del ladrillo visto en la composición de la fachada. Podrá utilizarse en zócalos, y como parte puntual de la composición (recercos, tiras ornamentales,...).

d. Se podrá utilizar la piedra natural abujardada o similar, recomendándose la piedra natural del lugar

e. Se admiten zócalos tratados con revoco, planchas de acero o fundición, ladrillo visto o pintado y aplacados de cantería, madera y prefabricados de hormigón.

f. Se recomienda el empleo de revocos de pigmentos naturales tradicionales. La textura del paramento será lisa, quedando prohibidos los acabados a la troleza y similares.

g. La cerrajería de los huecos será de hierro para pintar o de madera, prohibiéndose los elementos de aluminio.

h. Las carpinterías serán de perfiles metálicos o de madera, preferentemente pintados en los tonos tradicionales. Prohibiéndose el P.V.C. y el aluminio adonizado

i. Se recomienda el uso de contraventana. Se admiten las persianas de librito de madera o de metal pintado. En caso de utilizarse persianas enrollables, el tambor nunca quedará visto ni sobresaldrá del plano de fachada.

j. Las instalaciones de aire acondicionado no podrán tener su soporte en las fachadas

k. Los rótulos comerciales se diseñarán de forma integrada en el edificio, sin sobrepasar los límites de la cornisa de planta baja de los edificios.

h. Quedan eximidos de las condiciones particulares de la zona de ordenanza aquellas edificios de nueva planta destinados a uso exclusivo de garaje que han de garantizar una perfecta integración en el entorno urbano en el que estén ubicados.

B. Condiciones particulares de las Subzonas "Crecimientos Periféricos y Aldeas del Término"

1. Composición de las Fachadas.

a. La fachada de los edificios deberá componerse unitariamente, incluyendo los bajos comerciales si los hubiere, pudiendo utilizar criterios de composición libres

- b. Deberán ser sensibles con el ambiente urbano en el que se enclavan.
- c. Los huecos no podrán interrumpirse por forjados o elementos de partición
- d. Los huecos de locales comerciales deberán quedar separados de las medianeras un mínimo de 50 cm y deberán minimizar su incidencia en el macizo de fachada dominante.
- e. Se recomienda el establecimiento de un orden modular en la composición de la fachada, empleando, preferentemente el hueco rasgado vertical.
- f. Se permitirán los huecos de garaje en los frentes de fachada de longitud mínima 10 metros. Los huecos destinados a este fin tendrán un ancho máximo de 3,5 m y quedarán a una distancia máxima de 50 cm de la línea de medianera o, en su caso, a 1 m de la esquina de la parcela, deberán proyectarse unida a la entrada o portal formando una unidad compositiva, deberán resolverse en el plano de fachada evitando retranqueos. En el caso de utilizar la planta baja para aparcamientos deberá dedicarse a local comercial o vivienda el ámbito estante de la primera trujía, contando ésta con un fondo mínimo de 3,5 metros. Quedan prohibidas las embocaduras abiertas, debiéndose disponer la puerta de entrada en el paramento de fachada siendo de hojas de giro vertical abriendo hacia dentro.
- g. En el caso de parcelas pasantes, los huecos de garaje se localizarán obligatoriamente en el frente de fachada opuesto al principal, es decir, aquel que presenta menor coifa de rasante. No se establecen, en este caso, limitaciones dimensionales a la introducción de huecos de garaje.
2. Materiales de Fachada.
- a. Se permiten todos los materiales tradicionalmente utilizados en el Casco Antiguo.
- b. La textura del paramento no será obligatorio que sea lisa, permitiéndose los acabados a la filorosa y similares.
- c. Se permiten revestimientos monocapas, enfoscados, revocos o cementos fratasados pintados o blanqueados a la cal.
- d. Se permite pintar las fachadas utilizando colores distintos al blanco adecuados a la gama de los pardos, ocres, crudos o cálidos en tonos pastel
- e. Se prohíbe la fachada total o mayoritariamente alicatada. El empleo de elementos de azulejería deberá ser puntual a fin de reforzar elementos compositivos retomados de la arquitectura tradicional (recercos, guardapolvos, tiras ornamentales...).
- f. Se permite el empleo del ladrillo visto de la zona en la composición de la fachada.
- g. Se podrá utilizar la piedra natural abujardada o similar, recomendándose la piedra natural del lugar
- h. Se admiten zócalos tratados con revoco, planchas de acero corten
- i. Se permiten los cerramientos de huecos enrasados a fachadas. La cerrajería de los huecos será de hierro para pintar o de madera, prohibiéndose los elementos de aluminio.
- j. Las carpinterías serán de perfiles metálicos, aluminio adonizado, aluminio lacado, p.v.c o de madera, preferentemente pintados o lacados en los tonos tradicionales.
- k. Se permiten los edificios de nueva planta destinados a uso exclusivo de garaje que han de garantizar una perfecta integración en el entorno urbano en el que estén ubicados y los que se les exime de las condiciones particulares de la zona de ordenanza donde estén incluidas.
- l. Las instalaciones de aire acondicionado no podrán tener su soporte en las fachadas.
- m. Los rótulos comerciales se diseñarán de forma integrada en el edificio, sin sobrepasar los límites de la cornisa de planta baja de los edificios.
- Artículo 8.28. Condiciones particulares de Uso.**
1. El uso dominante de la zona será residencial en todas sus categorías (vivienda unifamiliar, bifamiliar y plurifamiliar).
2. En los edificios y terrenos calificados de uso y dominio público en el ámbito del caso histórico, se establece en este plan su destino concreto que habrá de entenderse de carácter indicativo. Caso de no especificarse, de forma subsidiaria se establece que serán usos preferentes los culturales, docentes y administrativos.
3. Además de los expresamente grafados en los planos de "Ordenación del Suelo Urbano", se permiten los siguientes usos pormenorizados:
- A. Actividades Económicas
- Talleres artesanales y pequeña industria.
 - Talleres de mantenimiento del automóvil.
 - Industria y almacenamiento, con una superficie máxima de 200 m2.
 - Hospedaje.
 - Espectáculos y Salas de Reunión.
 - Comercio en la categoría de Local Comercial y Agrupación Comercial.
 - Oficinas.
 - Garaje en edificación con otros usos dominantes
 - Garaje en edificio exclusivo
- B. Equipamiento
- Docente.
 - Deportivo.
 - SIPS.
 - Asistencial.
 - Administrativo Público.

3. No se admitirán proyectos parciales. Todos los proyectos serán unitarios, es decir, tendrán por objeto parcelas catastrales completas o las que resulten de las agregaciones y segregaciones que se lleven a efecto de conformidad con las presentes Normas.

Artículo 8.32. Condiciones de Segregación de parcelas.

1. Se permite la segregación sólo en el caso de parcelas pasantes, siempre que cumplan con las condiciones de parcela mínima, que, a continuación, se exponen:

2. Las parcelas resultantes de la segregación tendrán las siguientes características:

a. La longitud mínima del lindero frontal será de 8 m, quedando, por tanto, excluida la aparición de parcelas sin fachada a la calle.

b. El fondo mínimo de parcela será superior a 6 m.

c. En todo caso los límites de la parcela admitirán la inscripción de un círculo de 5 m de diámetro mínimo.

d. La superficie mínima de la parcela será de 100 m².

e. En el caso de parcelas pasantes se podrán segregar parcelas que sin cumplir las condiciones de frente mínimo si cuentan con la superficie mínima de parcela para poder ser segregada.

3. No se admitirán proyectos parciales. Todos los proyectos serán unitarios, es decir, tendrán por objeto parcelas catastrales completas o las que resulten de las agregaciones y segregaciones que se lleven a efecto de conformidad con las presentes Normas.

Artículo 8.31. Condiciones para la Agregación de parcelas

La agregación de parcelas deberá reunir los siguientes requisitos:

1. Agregación de parcelas con frente a lado mayor de las manzanas.

a. A una parcela podrá agregarse una parcela con frente al mismo lado de manzana, y por una sola vez, resultando una sola parcela cuya superficie máxima será de 500 m² y cuyo frente máximo no supere los 16 metros.

2. Agregación de parcelas con frente a lado secundario de manzanas.

Se podrán agregar parcelas sin limitación de número, obteniéndose en todo caso, una parcela de superficie máxima 500 m².

3. Agregación de parcelas para la formalización de esquinas.

Se podrán agregar parcelas sin limitación de número, a fin de formalizar las esquinas de las manzanas siempre y cuando la superficie de la parcela resultante sea menor o igual a 500 m².

4. La agregación o agrupación de parcelas a efectos de una misma

Generando una imagen seriada sobre la escena urbana.

2. A los simples efectos de la aplicación subsidiaria de las condiciones de edificación, estéticas y de uso reguladas en la presente Sección en todo aquello que no venga expresamente regulado en el Capítulo IV y en las fichas individuales (Anexo I de las presentes Normas), se integran en la presente zona de ordenanza las siguientes subzonas de suelo urbano no consolidado delimitado como Áreas de Reforma Interior con Ordenación Directa:

- ARI 3. Calle San Marcos.
- ARI 4. Calle Ancha.

Artículo 8.30. Unidad Edificatoria

1. En la presente Zona de Ordenanza del Suelo Urbano No Consolidado, las unidades de intervención a efectos edificatorios son las parcelas catastrales constituidas a la entrada en vigor del presente Plan cuyas formas y dimensiones aproximadas se recogen en los planos de "Ordenación Pormenorizada del Suelo Urbano". No obstante se permitirán modificaciones o ajustes de pequeña entidad en la parcela catastral siempre que estén debidamente justificados.

2. Ninguna de las parcelas constituidas a la entrada en vigor del Plan General será inedificable por causa de sus dimensiones, tanto superficiales como de fachada y fondo.

- Religioso.
- Infraestructura Urbana Básica.

C. Espacios Libres

D. Transportes y infraestructuras básicas

4. Se permiten los edificios de nueva planta destinados a uso exclusivo de garaje que han de garantizar una perfecta integración en el entorno urbano en el que estén ubicados y a los que se les exime de las condiciones particulares de la zona de ordenanza donde estén incluidas. Estas edificaciones quedarán prohibidas su ubicación en las Aldeas del Término.

SECCIÓN 3. CONDICIONES PARTICULARES DE LA ZONA DE CRECIMIENTOS ENTORNO A LA CALLE ANCHA

Artículo 8.29. Ámbito de aplicación

1. Esta zona de Ordenanzas engloba el crecimiento lineal, generado en la periferia norte del núcleo principal, siguiendo la directriz de la calle Ancha. Sobre manzanas con formas regulares se asienta la tipología de agrovivienda sustentado por un sistema de parcelación constante (8 x 33) con unos niveles de ocupación en torno al 50% de la superficie de la parcela, lo cual permite la posibilidad de dedicar una parte importante de la misma a actividades agropecuarias.

Artículo 8.33. Condiciones de posición del edificio en la parcela.

- 1.. Alineación a Vial.
- a. Las edificaciones dispondrán sus fachadas sobre la alineación a vial y se adosarán a las medianeras colindantes, al menos en la primera crujía, estableciendo la alineación como obligatoria en todo el plano de fachada.
- b. En el caso de parcelas pasantes, tendrá la consideración de frente principal de la edificación aquel cuyo plano de fachada se encuentre alineado al vial de la Calle Ancha; en el lindero opuesto al frente principal, la edificación podrá disponer su fachada sobre la alineación a vial un tramo cuya longitud permita la aparición de espacios libres, adosados a la alineación, de anchura máxima 4 metros.

c. Las alineaciones de los edificios de nueva planta serán las que se disponga lo contrario en los planos de "Ordenación del Suelo Urbano". Para estas nuevas alineaciones será preceptivo, antes de solicitar la licencia, el señalamiento de alineaciones y rasantes.

d. Se prohíbe la apertura de adarves y calles en fondo de saco, sean públicos o privados.

e. En las agregaciones de parcelas podrán regularizarse las pequeñas diferencias de alineaciones primitivas entre parcelas.

2. Fondos Edificables.

Las edificaciones podrán llegar hasta el lindero trasero de la parcela, siempre que queden incluidas dentro del sólido capaz definido en las condiciones generales de la edificación.

Artículo 8.34. Condiciones de Ocupación Máxima de parcela

1. La edificación de nueva planta, ampliación por colmatación o en reforma general, deberá adaptarse lo más posible a las características topográficas del terreno, además de dejar libre el 30% de la superficie de parcela situada a partir de una paralela trazada a 5m de la alineación exterior.

Todo ello sin perjuicio de las condiciones de calidad e higiene establecidas en el Título VI de las correspondientes Normas Urbanísticas.

2. La superficie libre estará separada de la línea de fachada, como mínimo, por una crujía edificatoria, y podrá fragmentarse en varios recintos siempre que estructuren y organicen la edificación dentro de la parcela.

En el caso de parcelas pasantes podrán aparecer patios abiertos a fachadas en el lindero opuesto al frente de la parcela.

3. La cota de la superficie libre de parcela no podrá estar situada a menos de 50 cm por encima o por debajo de la solea de los forjados que tengan la consideración de planta baja.

4. Se permiten construcciones bajo rasante que podrán ocupar la totalidad de la parcela.

Los usos permitidos serán los definidos para este tipo de construcciones en las condiciones generales de uso de las presentes Normas

Artículo 8.35. Condiciones de Forma y Volumen

1. Altura y Número de Plantas.
 - a. La cota de referencia se determinará por las reglas del artículo 6.33 de las presentes Normas, para la edificación alineada a vial
 - b. El número máximo de plantas será de dos (2).
 - c. La altura máxima en unidades métricas a contar desde la cota de referencia hasta la cota superior del último forjado será de 7,50 m.

2. Construcciones por encima de la altura reguladora máxima.

a. Por encima de la altura señalada en el apartado anterior podrá autorizarse un cuerpo construido, retranqueado de los planos de fachada una distancia mínima de (3 m), y preferentemente localizado en el fondo de la parcela, cuya superficie no excederá de un 20% de la construida en la planta inmediatamente inferior. En esta construcción se permitirá la instalación de las casillas de los ascensores y salidas de las escaleras, frasteros, servicios generales de la finca y otras análogas, y también uso

residencial, preferentemente vinculado al de la planta inferior.

b. No se permitirá sobre la altura anteriormente definida ningún cuerpo adicional de edificación.

3. Patios.

a. En las viviendas unifamiliares y bifamiliares se permitirán exclusivamente los patios de parcela, que deberán permitir la inscripción de un círculo de diámetro igual a 1/3 de la altura, con un mínimo de 3 m.

b. En el caso de parcelas pasantes se permitirán los patios abiertos a fachadas que se localizarán en la fachada opuesta a la principal, adosándose a una de las medianeras u ocupando la totalidad del frente de la fachada.

d. Los patios de parcelas que se proyecten deberán respetar los árboles existentes

4. Salientes de Huecos.

Las jambas de portadas, podrán sobresalir de la alineación un máximo de 10 cm.

Las rejas voladas y molduras, se consentirán hasta un vuelo máximo de 15 cm siempre que sobresalgan a una altura no inferior a 2 m, de la rasante de la calle. Por debajo de dicha altura, los salientes se ajustarán a las condiciones del párrafo anterior.

5. Cuerpos salientes.

a. El vuelo máximo en balcones, cornisas, marquesinas y viseras, será de 40 cm., manteniendo un gálibo

sobre la acera que será superior a 3,5 metros.

b. Se permiten terrazas hacia el interior del plano de fachada.

c. Las cornisas e impostas cuyo vuelo exceda de 30 cm deberán volverse antes de llegar a la medianera, salvo que coincidan con la del inmueble colindante, en cuyo caso podrán componerse con ésta.

d. Los salientes y vuelos en los espacios libres y patios deberán cumplir lo establecido en a).

e. Los salientes decorativos de tiendas, como muestras, vitrinas y escaparates deberán cumplir lo establecido en a).

f. El canto máximo de los aleros y balcones será de 15 cm si no tienen moldura y de 20 cm en caso contrario.

g. Se prohíbe el tratamiento de las marquesinas en forma de pequeños tejados.

6. Cubiertas.

a. Las cubiertas serán planas o inclinadas. En este caso deberán cumplir las siguientes condiciones:

- La pendiente máxima admisible de los planos inclinados será de 30°.

- Como material de cubrición se recomienda la teja curva en su color natural. Quedan prohibidos los acabados en piezas de fibrocemento o similar.

- La altura máxima de la cumbra de la cubierta respecto a la cara superior del forjado de coronación de fachada será de 3,5 m.

- Se permite la ocupación bajo cubierta computando como superficie edificable aquellos espacios que presenten una altura libre superior a 2,20 m.

- Para el caso de cubierta plana será obligatorio n antepecho de al menos 1,5 metros de altura.

b. Las pluviales de las cubiertas inclinadas se recogerán en canalones y se conducirán mediante bajantes al alcantarillado. Los bajantes no se recomiendan vistos. En caso de serlo deberán embutirse en el paramento de fachada a la altura de la planta baja. Los canalones y bajantes vistos serán de zinc o de chapa metálica pintada, prohibiéndose expresamente las piezas de fibrocemento y los plásticos.

c. Las chimeneas se tratarán con materiales coherentes con los del resto del edificio, de forma que no produzcan impactos visuales. Deberán aparecer retranqueada de la línea de fachada al menos 3 metros

7. Petos de Barandillas

Los petos de barandilla de fachadas y de patios interiores, deberán cumplir con lo establecido en las condiciones generales de edificación de las presentes Normas.

Se prohíben los antepechos compuestos por materiales y formas discordantes, se recomienda la

utilización del hierro forjado o madera, prohibiéndose la utilización de barandillas de aluminio, marmolina o similar. Sin perder de vista que cualquier actuación debe ser respetuosa con el ambiente estético de la zona.

8. Medianerías.

Será obligatorio el tratamiento como fachadas de todas las medianerías que se produzcan, por exceso o por defecto de la propia actuación evitando en lo posible dejar medianeras vistas.

Artículo 8.36. Morfología y Tipologías.

Las morfologías y tipologías permitidas serán las siguientes

- Morfología:
 - Manzana cerrada
 - Manzana compacta
- Tipología:
 - Unifamiliar entre medianeras
 - Plurifamiliar entre medianeras
 - Actividades económicas en edificación cerrada

Artículo 8.37. Condiciones de Edificabilidad.

La edificabilidad de las parcelas será la resultante de la aplicación de los parámetros de ocupación y altura establecidos en los apartados

Artículo 8.38. Condiciones Estéticas

Las nuevas edificaciones habrán de ser sensibles al ambiente urbano en el que se enclavan, en aspectos básicos como composición de fachadas y materiales a utilizar. Ello deberá venir justificado expresamente en la memoria de los correspondientes proyectos.

Artículo 8.39. Condiciones particulares de Uso

1. El uso dominante de la zona será el residencial con sus categorías de vivienda unifamiliar, bifamiliar y plurifamiliar.

2. Además de los expresamente grafados en los planos de "Ordenación de Suelo Urbano", se permiten los siguientes usos pormenorizados:

- Talleres artesanales y pequeña industria.
- Talleres de mantenimiento del automóvil.
- Hospedaje.
- Comercio en la categoría de locales comerciales.
- Garaje en edificios con otros usos dominantes.

- Industria y almacenamiento con una superficie máxima de 200 m².
- Oficinas en las plantas bajas de los edificios.
- Docente.
- Deportivo
- SIPS.
- Infraestructuras urbanas básicas.

SECCIÓN 4. CONDICIONES PARTICULARES DE LA ZONA DE ACTUACIONES UNITARIAS EN MANZANAS.

Artículo 8.40. Ámbito de aplicación y condiciones generales.

1. La presente Ordenanza del Suelo Urbano Consolidado comprende el ámbito de Fuente Obejuna localizada en el límite nororiental del núcleo que supone una zona de crecimiento urbano apoyado en la calle Ancha. Se pone de manifiesto la calle como elemento ordenador de este crecimiento y donde se aprecian ciertas connotaciones de racionalidad y homogeneidad en la formalización de la trama urbana. El parcelario sobre el que se asienta presenta menor dimensión (6x13,5m), como consecuencia de la desaparición de las actividades complementarias asociadas, apta par la implantación de unifamiliares adosadas y de características contemporáneas.

perseguidas en la regulación contenida en esta Sección.

Artículo 8.41. Sustitución y Nueva Planta de Intervenciones Unitarias en Manzana

En el caso de sustitución de la edificación existente y las de Nueva Planta, se permitirá la parcelación de la manzana o parcela, previa la redacción del oportuno proyecto de parcelación, siendo de aplicación las condiciones particulares de la Zona de Ordenanza " Edificación Tradicional ", Subzona Crecimientos Periféricos

SECCIÓN 5. CONDICIONES PARTICULARES DE LA ZONA INDUSTRIAL

Artículo 8.42. Ámbito de aplicación y condiciones generales.

1. Engloba dos sectores de suelo urbano consolidado. La zona del Polígono Industrial vinculado a la antigua carretera nacional N-432 y localizado el en límite suroriental de Fuente Obejuna y, la zona del Polígono Industrial "El Blanquillo" en posición colindante a la N-432 junto al nudo de acceso a Fuente Obejuna fruto de una operación industrial prevista en un Plan Parcial de Ordenación.

En el primer ámbito, donde se encuentra ubicado el Madero, conviven operaciones industriales de carácter marginal, conjuntamente con otras ordenadas de forma coherente, generándose una

casística tipológica singular ya que acoge a industrias que consumen gran cantidad de suelo junto a otras que se localizan en pequeñas parcelas. Generándose un ámbito desestructurado y descohesionado, con evidentes carencias en la recalificación del espacio público

El segundo ámbito presenta una estructura racional y coherente generando una morfología de manzanas sensiblemente rectangular que alberga una tipología de parcelas que acogerán a la pequeña y mediana industria, caracterizado por una buena cualificación de los espacios públicos, resultado de un crecimiento planificado.

El objetivo principal gravita sobre la estrategia de relocalizar aquellos usos que actualmente se desarrollan en determinados ámbitos del núcleo principal, concretamente los ubicados en la periferia Noroccidental y que influyen negativamente sobre la calidad ambiental.

Artículo 8.43. Condiciones de parcelación

1. Parcela mínima.

Las condiciones de parcela mínima son:

- Superficie mínima de parcela: 300 m².
- Frente mínimo de parcela: 10 metros.
- Fondo mínimo 25 metros.

2. Agregación y Segregación de parcelas.

Se permiten las agregaciones y segregaciones de parcelas siempre que la parcela resultante cumpla con las condiciones de parcela mínima y no presente una superficie superior a los 2.500 m².

3. Localización de Parcelas.

Las parcelas resultantes de agregación de superficie entre 1500 y 2500 m² ocuparán posiciones de cabecera de las manzanas correspondientes.

Artículo 8.44. Condiciones de posición del edificio en la parcela

1. La línea de edificación se retraqueará 5 metros de la alineación exterior, y se adosará a medianerías.

Artículo 8.45. Condiciones de Ocupación Máxima

1. Ocupación máxima sobre rasante.
 - La ocupación sobre rasante máxima será las que se deducen de las condiciones de posición
2. Ocupación máxima bajo rasante.
 - Se permite introducir una planta sótano con una ocupación máxima coincidente, en cualquier caso, con la ocupación sobre rasante.

3. Espacio libre.

El espacio libre de edificación que resulta en las parcelas de superficie mayor de 1000 m² albergará una dotación mínima de aparcamientos de una plaza cada 200 m² construidos. El resto del espacio libre deberá presentar ajardinamiento y podrá utilizarse en actividades de carga y descarga y almacenamiento complementarios a la actividad principal.

Artículo 8.46. Condiciones de Forma y Volumen

1. Altura Máxima.

Se establece una altura máxima de 9 metros o dos plantas de altura.

2. Por encima de la altura máxima se prohíbe la edificación

Artículo 8.47. Condiciones de Edificabilidad

1. Se establece un parámetro de edificabilidad máximo de 1,2 m² techo / m² suelo.

Artículo 8.48. Condiciones estéticas

La estética de las construcciones e instalaciones deberá garantizar su integración con el entorno en el que se sitúan, especialmente en el área al norte del Cementerio en posición colindante con usos residenciales.

Los parámetros que sean visibles desde la calle deberán tratarse de forma que su aspecto y calidad sean como los de las fachadas.

Se prohíben los cuerpos salientes.

Será obligatorio vallar las parcelas con elementos opacos hasta una altura de 50 cm, que podrá superarse con setos o protecciones alfébricas estéticamente admisibles, con el límite máximo de 2 metros.

Artículo 8.49. Condiciones de Uso

1. El uso dominante de la zona será el industrial en todas sus categorías y con las únicas limitaciones que se deriven del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de la Ley 7/94 de Protección Ambiental de la Comunidad Autónoma Andaluza y sus Reglamentos y de las condiciones generales de calidad e Higiene de las dotaciones y servicios, de seguridad y ambientales establecidas en estas Normas o en cualquiera otra disposición municipal, autonómica o estatal.

2. Además de los expresamente grafados en los planos de "Ordenación del Suelo Urbano", se permiten los siguientes usos pormenorizados compatibles en las condiciones reguladas en el Título VII:

- Comercio, excepto en la categoría de grandes superficies comerciales.
- Oficinas, exclusivamente como uso complementario de la actividad, o cuando preste un servicio directo al

polígono, siempre que se justifique suficientemente esta vinculación.

- Garaje.
- Deportivo.
- SIPS.
- Infraestructura Urbana Básica.

CAPITULO III. ACTUACIONES SIMPLES EN SUELO URBANO

Artículo 8.50. Disposiciones Generales

1. En suelo urbano se establecen una serie de actuaciones urbanizadoras no integradas identificadas como Actuaciones Simples.

2. Según el objetivo perseguido, las actuaciones simples en suelo urbano se dividen en:

- a. Actuaciones Simples de Vialio.
 - Apertura de nuevos vialios.
 - Correcciones de Alineaciones en vialio existente.
- b. Actuaciones Simples en Equipamientos.
- c. Actuaciones en Infraestructuras y Servicios urbanos.
3. La obtención de terrenos para las actuaciones simples en suelo urbano será mediante la expropiación, previa delimitación de

las fincas afectadas y según el procedimiento fijado en la Ley de Expropiación forzosa y Legislación urbanística aplicable. También se podrán obtener mediante permutas de mutuo acuerdo con los propietarios y por cesión gratuita mediante convenio urbanístico.

Cuando la superficie necesaria para la ampliación de viario o retranqueo de algunos elementos de alineaciones sea inferior a un 15% en relación con la parcela originaria, la superficie de la parcela edificable considerada para la obtención del aprovechamiento urbanístico objetivo materializable en la misma será la total original siempre que proceda a cederse de forma voluntaria y gratuita la superficie afecta al uso público.

4. A efectos expropiatorios todas las actuaciones simples se considerarán declaradas de utilidad pública e interés social.

Artículo 8.51. Actuaciones Simples de Viario

1. En los planos de "Ordenación del Suelo "; Núcleo Principal y las Aldeas del Término, se definen las correcciones de alineaciones encaminadas a la regularización de determinados elementos viarios. Dichas operaciones se efectuarán cuando la propiedad de los terrenos afectados prefenda materializar el derecho a edificar.

2. La operaciones de apertura, creación y reacondicionamiento de viarios en el suelo urbano aparecen expresamente grafadas en los planos

de "Ordenación del Suelo": Núcleo Principal y las Aldeas del Término (escala 1/2000).

Artículo 8.52. Actuaciones Simples de Espacios Libres y Equipamientos

1. Se localizan en el plano de "Ordenación del Suelo "del Núcleo Principal y las Aldeas del Término (escala 1/2000).

2. Las actuaciones de Espacios Libres previstas corresponden a ámbitos vacíos de contenido urbano, a los que se le dota de esta calificación a fin de provocar un esponjamiento de la trama urbana en la que se encuentran enclavados, o bien constituyen operaciones de borde de la ciudad, que por lo general presentan síntomas de degradación urbana.

3. Las actuaciones de Equipamiento tienen por finalidad, además de cubrir necesidades dotacionales, la recuperación de inmuebles de elevado valor patrimonial como el Palacete Modernista y el Convento de San Francisco, además de diversificar su localización en la escena urbana para equilibrar el carácter de centralidad dotacional que en la actualidad ha alcanzado el límite occidental del núcleo principal.

4. Se permitirán agregaciones en los términos establecidos en el artículo 7.68.

5. Las condiciones de parcelación, edificación y estética se ajustarán a lo dispuesto en las

determinaciones particulares de la correspondiente zona de ordenanza donde se ubique

6. Otros Equipamiento y Espacios Libres resultan del desarrollo de las diferentes Unidades de Ejecución delimitadas en Suelo Urbano.

CAPITULO IV: CONDICIONES PARTICULARES DE LOS ÁMBITOS DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO CON ORDENACIÓN DIRECTA

Artículo 8.53. Disposiciones Generales

1. Los ámbitos de Suelo Urbano No Consolidado con Ordenación Directa se corresponden con las Áreas de Reforma Interior y el Sector respecto a los cuales el presente Plan establece su ordenación pormenorizada completa sin precisar planeamiento urbanístico de desarrollo (Plan Especial o Plan Parcial) sin perjuicio de la posibilidad de ajustar las determinaciones de los mismos mediante Estudio de Detalle. Estos ámbitos vienen delimitados en los planos de "Ordenación del Suelo "; Núcleo Principal y las Aldeas del Término

2. No podrán otorgarse licencias para los actos de edificación y usos del suelo relativos a parcelaciones urbanas, movimientos de tierra, obras de nueva edificación, modificación de estructura o aspecto exterior de las edificaciones existentes, modificación del uso de las mismas o demolición de las construcciones, hasta tanto no esté aprobado el

proyecto de urbanización y de reparcelación.

Artículo 8.54. Determinaciones Particulares

1. Cada uno de los ámbitos del Suelo Urbano No Consolidado con Ordenación Directa tiene establecidas sus condiciones particulares de desarrollo y ordenación en su ficha correspondiente..

2. Mediante Estudios de Detalle se podrán reajustar y adaptar las alineaciones definidas en el presente Plan, siempre que no se reduzcan las superficies de cesión ni las secciones de los viarios, y se cumplieren las normas generales que regulan estos instrumentos. En el caso de que se respete en su integridad la ordenación pormenorizada y detallada incluida en este Plan no será necesaria la redacción de Estudios de Detalle.

3. En cuanto a las condiciones de edificación y urbanización se estará a lo dispuesto con carácter general en las presentes Normas. No obstante, en la ficha de la Unidad de Ejecución se podrán establecer condiciones particulares de parcelación, edificación y uso. En aquello no previsto sobre condiciones particulares se aplicarán de forma supletoria la regulación de las zonas de ordenanzas que se indican en cada una de las secciones de los capítulos anteriores.

Artículo 8.55. Alcance de las determinaciones establecidas en las

fichas de los ámbitos del suelo urbano no consolidado.

El alcance de las determinaciones establecidas en las fichas de los ámbitos del suelo urbano no consolidado, es el que, a continuación, se especifica:

a. La superficie bruta de la Unidad tiene carácter estimativo pudiendo alterarse por exceso o defecto en una cuantía inferior al 5% de la superficie delimitada, a fin de ajustarse a los límites de propiedad. En estos casos la superficie indicada en la ficha podrá sustituirse por la resultante de una medición más fiable.

b. La superficie edificable lucrativa máxima podrá ser alterada en función de los cambios de delimitación antes expuestos, así como la superficie de las parcelas lucrativas resultantes.

c. El número de viviendas y la densidad bruta se entienden vinculantes.

d. Las cesiones señaladas como mínimas en la respectiva ficha tienen carácter obligatorio y gratuito, libre de cargas.

CAPÍTULO V. CONDICIONES PARTICULARES DE LAS ÁREAS DE ORDENACIÓN REMITIDA EN SUELO URBANO

Artículo 8.56. Disposiciones generales

1. Las Áreas de Ordenación Remitida son las que aparecen grafadas en los planos de Ordenación del Suelo, tanto para el núcleo principal de Fuente Obejuna como en relación con la Aldea de Piconcillo. El presente Plan delimita dos áreas de reforma interior en suelo urbano no consolidado de Ordenación Remitida a Plan Especial; estas son:

A. Área de Reforma Interior Matadero

Ámbito urbano de carácter industrial localizado en el límite suroccidental del Núcleo Principal y que se corresponde con una parcela de grandes dimensiones que alberga las instalaciones del Matadero de Fuente Obejuna. La renovación integral de este ámbito viene motivada por la implantación de un nuevo matadero en el suelo industrial clasificado por el presente Plan como ampliación del actual polígono "el Blanquillo", y que originará que las actuales instalaciones queden obsoletas.

a. Determinaciones estructurales:

• Clasificación: suelo urbano no consolidado.

• El uso global de esta área de reforma interior será el de actividades económicas-industrial.

• Edificabilidad global: 0,6 m²/m².

b. Determinaciones Ordenación Pormenorizada Preceptivas:

• Criterios y Objetivos de Ordenación:

El Plan Especial tendrá como objetivos, por una parte, reacondicionar todo este ámbito industrial y por otra, la transformación del área adaptándola para que pueda albergar nuevas actividades industriales de carácter menor, así como ser capaz de acoger ciertas actividades que se desarrollan en determinados ámbitos del núcleo principal y de los que se pretende su erradicación. El Plan Especial determinará la tipología cerrada o abierta de cada una de las manzanas

Superficie mínima de cesiones:
Espacios Libres: 10% de la superficie total del ámbito.

• Equipamiento deportivo: 2%

• Equipamiento comercial: 1%

• Equipamiento social: 1%

B. Área de Reforma Interior Aldea Piconcillo

Ámbito: área de reforma interior con destino a usos públicos delimitada en la Aldea de Piconcillo.

a. Determinaciones estructurales:

• Clasificación: suelo urbano no consolidado.

• El uso global de esta área de reforma interior es de espacios libres, con compatibilidad de usos dotacionales público y de servicios terciarios vinculados a la restauración y el entretenimiento

• Edificabilidad máxima con destino centro y servicios terciarios: 0,1 m²/m².

• Suelo con destino a equipamientos públicos: 5% de la superficie

b. Determinaciones pormenorizadas:

Los objetivos generales de ordenación del Plan Especial irán encaminados a la mejora y cualificación de este espacio con destino a usos públicos que debe convertirse en referente espacial de la Aldea.

Como complemento a la actividad principal de espacios libres se incorporarán piezas dotacionales públicas, así como servicios terciarios principalmente de restauración y esparcimiento que introduzcan un cierto dinamismo en la escena urbana conjuntamente con el amueblamiento propio del parque (kioscos, templetes).

• Ocupación Máxima de las edificaciones: 15% de la superficie a ordenar por el Plan Especial.

• Superficie del Sistema General de Espacios Libres: 85%

TÍTULO IX. NORMAS PARTICULARES DEL SUELO URBANIZABLE

Artículo 9.1. El Suelo Urbanizable con delimitación de Sectores.

Constituye el Suelo Urbanizable del presente Plan General los terrenos, específicamente delimitados en los planos en sectores, que contienen las determinaciones de ordenación precisas y suficientes para garantizar su adecuada inserción en el modelo territorial, formado parte necesaria de su estructura general y destinados a absorber con suficiencia las necesidades de suelo urbanizado apto para la edificación según las proyecciones, dimensiones y características del desarrollo urbano del municipio previstas durante la vigencia mínima del Plan General mediante su desarrollo directo o en virtud de Planes Parciales.

Artículo 9.2. División de los sectores del suelo urbanizable.

1. Los terrenos clasificados como urbanizables en las categorías de Ordenado y Sectorizado vienen ordenados y divididos por sectores, los cuales constituyen unidades geográficas y urbanísticas con características homogéneas dentro de cada uno de ellos y diferenciables de los demás, señalándose cada uno expresamente mediante la delimitación de su perímetro preciso en los planos.

2. El Suelo Urbanizable con delimitación de sectores se divide en:
- a. Suelo Urbanizable Ordenado: es el suelo urbanizable con delimitación sectorial en el que el presente Plan General establece su ordenación pormenorizada completa

para su ejecución inmediata en los primeros años de las previsiones temporales del mismo por existir garantías suficientes para ello y contar aquélla con una aceptación generalizada de los sujetos interesados en su ejecución.

b. Suelo Urbanizable Sectorizado: es el suelo urbanizable con delimitación de sectores respecto al cual el presente Plan General establece las determinaciones pertenecientes de la ordenación estructural y las pormenorizadas preceptivas exigidas por la Ley de Ordenación Urbanística, para su desarrollo, a corto o medio plazo, mediante la formulación del correspondiente Plan Parcial.

Artículo 9.3. Relación de los sectores delimitados en el suelo urbanizable.

Los ámbitos de planeamiento del suelo urbanizable con delimitación de sectores son:

- a. Suelo Urbanizable Ordenado.
- Con uso global industrial: Sector S.U.O.-I.2. Ampliación Polígono Industrial Blanquillo
- b. Suelo Urbanizable Sectorizado.
- Con uso global residencial:
- Sector S.U.S. R.1- Crecimiento Norte I
 - Sector S.U.S. R.2- Crecimiento Norte II
 - Sector S.U.S. R.3- Crecimiento Sur I

- Sector S.U.S. R.4- Crecimiento Sur II
- Con uso global industrial:
- Sector S.U.S.-I.1. Crecimiento al sur del matadero

Artículo 9.4. Determinaciones en el suelo urbanizable con delimitación de sectores.

1. Para la determinación de la estructura general y desarrollo del Suelo Urbanizable Ordenado y Sectorizado en el presente Plan se establecen las siguientes determinaciones:

A. las determinaciones pertenecientes a la ordenación estructural:

- a. La delimitación de su ámbito y su adscripción a cada una de las categorías.
- b. Fijación de la edificabilidad total de cada uno de los sectores.
- c. Delimitación de las distintas Áreas de Reparto y determinación de su Aprovechamiento Medio.
- d. La asignación de los usos globales en cada sector.
- e. Asignación de intensidades o densidades de ocupación.
- f. Establecimiento de la reserva de viviendas protegidas en los sectores con el uso global residencial.
- g. Delimitación e identificación de los Sistemas Generales.

h. Delimitación e identificación de los ámbitos, espacios y elementos que requieren especial protección por sus singulares valores arquitectónicos, históricos o culturales.

i. Delimitación e identificación de los bienes de dominio público y sus servidumbres.

j. Previsiones y orden de prioridades de la ejecución de los Sistemas Generales

B. Las determinaciones pertenecientes a la ordenación pormenorizada preceptiva:

a. Para todos los sectores, los criterios, objetivos y directrices para la ordenación detallada de los sectores del suelo urbanizable, incluyendo las reservas dotacionales y la asignación de las características morfológicas y tipológicas de la edificación, y en su caso, de las propuestas de ubicación y diseño estructural de los equipamientos públicos de zonas verdes y espacios libres calificados de sistemas locales para su conexión y coherencia.

b. De igual modo, y para todos los sectores, las previsiones sobre orden de prioridad, programación y gestión de la ejecución de la ordenación.

c. También para todos los sectores, la identificación, en su caso, de los ámbitos, espacios y elementos para los que el Plan General prevea medidas de protección por sus valores urbanísticos, arquitectónicos, históricos o culturales, y no pertenezcan a la ordenación estructural.

4. Los Sistemas Generales en Suelo Urbanizable Sectorizado u Ordenado o adscritos al mismo, cuando no vengan incluidos en sectores, se ejecutarán directamente, sin necesidad de formular planeamiento especial.

detalla, ya sea de forma directa o mediante planeamiento parcial, diferenciables entre sí por razones geográficas, territoriales o temporales, según la etapa en que convenga su promoción, y por los operadores que en cada uno deban o puedan iniciar su promoción.

se considerarán como zonas del sector en que se hallen enclavados, salvo que por sí mismos constituyan un sector de planeamiento especial. Cada sector puede tener varias zonas diferentes y distintos sectores pueden poseer zonas de igual clase de uso.

C. Las determinaciones pertenecientes a la ordenación pormenorizada que, con el carácter de potestativas, establece en el Suelo Urbanizable Ordenado:

a. La asignación de los usos pormenorizados.

b. La definición de los sistemas locales.

c. La determinación de la altura de las edificaciones.

d. Señalamiento de alineaciones y rasantes.

e. Establecimiento de las tipologías y ordenanzas.

f. Establecimiento, en su caso, del sistema de actuación.

g. Establecimiento de plazos para la ejecución urbanística.

h. Identificación, en su caso, de los edificios declarados expresamente fuera de ordenación y los de necesaria conservación.

2. Todos los terrenos clasificados como Suelo Urbanizable Sectorizado u Ordenado vienen ordenados y estructurados, en virtud del número 1 anterior, en sectores de ordenación mediante la superposición espacial de los siguientes grupos o niveles de determinaciones específicas:

a. Zonas por cada uso o actividad global dominante del suelo o de la edificación. Los Sistemas Generales incluidos en la delimitación del sector

e. Morfología urbana estructurante de la ordenación Urbanizable interesado que otorga una imagen finalista de congruencia espacial y ambiental en la trama urbana a crear, favorece la coherencia de relaciones y referencias estéticas, simbólicas, sociales o históricas, garantiza la integración espacial de los sectores nuevos entre sí y con el tejido urbano heredado, limita las tipologías de edificación y ordenación a su mejor adecuación al entorno ambiental o histórico con el que deberá armonizar y trata de evitar las interrupciones lingüísticas o sintácticas en la lectura histórica del medio urbano heredado y de su patrimonio cultural en sentido amplio. La asignación al territorio de la morfología urbana estructuradora de su ordenación global se expresa en los planos y fichas que integran el Plan.

3. No obstante lo anterior, de forma excepcional, algunos terrenos calificados de Sistemas Generales adscritos al suelo urbanizable pueden quedar excluidos de la delimitación de los respectivos sectores, sin perjuicio de su necesaria adscripción a efectos de su gestión urbanística a las distintas Áreas de Reparto del urbanizable.

Artículo 9.5. Unidad mínima de planeamiento del suelo urbanizable sectorizado.

1. Las unidades mínimas de ordenación y desarrollo urbanístico del Suelo Urbanizable Sectorizado son los sectores pertenecientes a esta categoría expresamente delimitados en los planos respectivos. Cada uno de los sectores deberá ser desarrollado mediante un Plan Parcial para la totalidad de su ámbito, debiendo integrar, en su caso, a los elementos de sistemas generales interiores al mismo. También deberán integrar elementos de los sistemas generales exteriores cuando concurren circunstancias urbanísticas vinculadas al propio desarrollo del sector, que hagan aconsejable su ordenación conjunta y se trate de elementos contiguos al sector que tengan determinada la obtención de su suelo con cargo al suelo urbanizable programado del cuatrienio en que se haya desarrollado el sector.

2. La programación temporal de los sectores del Urbanizable Sectorizado se realizará conforme a las previsiones de programación y prioridades expresadas en estas Normas; no obstante podrá anticiparse la ejecución de algún sector siempre que se realice sin

perjuicio del resto de la estrategia de la programación y se garantice por el promotor la conexión a los sistemas generales.

Artículo 9.6. Delimitación de áreas de reparto y aprovechamiento medio en el suelo urbanizable con delimitación de sectores.

1. En el suelo urbanizable con delimitación de sectores (en el que se incluye tanto el urbanizable sectorizado como el ordenado) se establece una única área de reparto integrada por todos los sectores y los terrenos calificados de sistemas generales adscritos en aquéllos para su gestión que a continuación se indican:

a. Terrenos incluidos en los Sectores:	
SUS-R1	34.048 m2
SUS-R2	20.642 m2
SUS-R3	19.064 m2
SUS-R4	23.192 m2
SUS-I-1	55.107. m2
SOU-I-2	196.464. m2

b. Sistema General Adscrito:

SSGG Parque Este 61.300 m2

2. El Aprovechamiento Medio del área de reparto única de los suelos urbanizables con delimitación de sectores es: de 0,4885 m2 UTC/m2s, siendo su uso y tipología característico el industrial.

3. Para la determinación del aprovechamiento medio se han establecido los siguientes coeficientes:

A. Uso y Tipología Global:

Residencial Media densidad 1,2

Industrial 1

B. Localización:

SAU-R-1 0,9.

SAU-R-2 0,9.

SAU-R-3 1.

SAU-R-4 1.

SAU-I-1 1.

SAU-I-2 1.

Artículo 9.7. El estatuto del suelo urbanizable ordenado y sectorizado.

1. Son derechos y facultades de los propietarios del suelo urbanizable en las categorías de ordenado y sectorizado:

a. El aprovechamiento urbanístico al que tendrán derecho el conjunto de propietarios de terrenos comprendidos en un sector, será el que resulte de aplicar a su superficie el 90 % del aprovechamiento tipo del área de reparto.

b. En el sistema de compensación, a instar el establecimiento del sistema y legalmente, por la forma determinada de gestión del mismo, y en todo caso, adherirse a la Junta de Compensación o solicitar la expropiación forzosa.

c. En el sistema de cooperación, a decidir si la financiación de los gastos de urbanización y gestión, los realiza mediante pago en metálico o

mediante aportación de parte de sus aprovechamientos urbanísticos subjetivos.

d. En el sistema de expropiación por gestión indirecta, a competir en unión con los propietarios afectados por la adjudicación del sistema, pudiendo ejercitar el derecho de adjudicación preferente en los términos legalmente formulados; y en todo caso, a instar la efectiva expropiación en los plazos previstos para la ejecución de la unidad, pudiendo solicitar la liberación de la misma para que sea evaluada por la Administración su procedencia.

e. Ceder los terrenos voluntariamente por su valor o, en todo caso, percibir el correspondiente justiprecio, en el caso de no participar en la ejecución de la urbanización

2. Los deberes del propietario del suelo urbanizable en las categorías de ordenado y sectorizado, son:

a. Cuando el sistema de ejecución sea el de compensación, promover la transformación de los terrenos en las condiciones y con los requerimientos exigibles establecidos en la legislación urbanística y en el presente Plan; este deber integra el de presentación del correspondiente Plan Parcial, cuando se trate de un Sector sin ordenación detallada, así como la presentación de la documentación requerida para el establecimiento del sistema.

b. Ceder obligatoriamente al Municipio los terrenos destinados por la ordenación urbanística a viales como dotaciones,

y que comprenden tanto las destinadas al servicio del sector o ámbito de actuación como los sistemas generales incluidos, e incluso los excluidos pero adscritos a la unidad de ejecución a los efectos de su obtención.

c. Ceder obligatoriamente y gratuitamente al Municipio la superficie de los terrenos, ya urbanizados, en que se localice la parte de aprovechamiento urbanístico lucrativo correspondiente a dicha Administración en concepto de participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la actividad pública de planificación y que asciende al 10% del aprovechamiento medio del área de reparto en que se integra la unidad de ejecución.

d. Proceder a la distribución equitativa de los beneficios y cargas derivados del planeamiento, con anterioridad a la ejecución material del mismo, lo cual exigirá la aprobación del proyecto de reparcelación de modo previo al inicio de las obras de urbanización.

e. Ceder la superficie de terrenos en los que deban localizarse los excedentes de aprovechamiento que tenga la unidad de ejecución respecto del aprovechamiento medio del área de reparto. Estos excesos se podrán destinar a compensar a propietarios afectados por sistemas generales y restantes dotaciones no incluidas en unidades de ejecución, así como a propietarios de terrenos con un aprovechamiento objetivo inferior.

- f. Costear la urbanización, y en el caso del sistema de compensación ejecutarla en el plazo establecido al efecto.
- g. Financiar la parte proporcional que corresponda a los diversos sectores sobre participación en la financiación de las obras de los sistemas generales previstos y que vienen a ampliar y reforzar la actual estructura general de la ciudad, garantizando así la integración de los sectores en la malla urbana y su adecuada funcionalidad al quedar satisfactoriamente cubiertas las demandas que genera la dimensión, densidad e intensidad de uso de las nuevas actuaciones urbanísticas en esta clase de suelo; todo ello en los términos dispuestos por el presente Plan.
- h. Conservar las obras de urbanización y mantenimiento de las dotaciones y servicios públicos hasta su recepción municipal, y cuando así proceda, conforme a este Plan, con posterioridad a dicha recepción.
- i. Solicitar y obtener las autorizaciones administrativas preceptivas y, en todo caso, la licencia municipal, con carácter previo a cualquier acto de transformación o uso del suelo, natural o construido.
- j. Destinar el suelo al uso previsto por la ordenación.
- k. Realizar la edificación en las condiciones fijadas por la ordenación urbanística, una vez el suelo tenga la condición de solar.
- l. Conservar, y en su caso rehabilitar, la edificación realizada para que mantenga las condiciones requeridas para el otorgamiento de autorización para su ocupación.

Artículo 9.8. Régimen del suelo urbanizable ordenado.

1. La aprobación de la ordenación detallada del suelo urbanizable determina:
 - a. Los terrenos quedarán vinculados al proceso urbanizador y edificatorio.
 - b. Los terrenos por ministerio de la ley quedarán afectados al cumplimiento, en los términos previstos por el sistema, de la distribución justa de los beneficios y cargas y de los deberes enumerados anteriormente, tal como resulten precisados por el instrumento de planeamiento.

- c. Los propietarios tendrán derecho al aprovechamiento urbanístico resultante de la aplicación a las superficies de sus fincas originarias del noventa por ciento del aprovechamiento medio del área de reparto.
- d. Los terrenos obtenidos por el Municipio, en virtud de cesión obligatoria y gratuita por cualquier concepto, quedarán afectados a los destinos previstos en el instrumento de planeamiento correspondiente.
2. En la categoría de suelo urbanizable ordenado las cesiones de terrenos a favor del Municipio o

Administración actuante comprenden:

- a. La superficie total de los sistemas generales y demás dotaciones correspondientes a viales, aparcamientos, parques y jardines, centros docentes, equipamientos deportivo, cultural y social, y los precisos para la instalación y el funcionamiento de los restantes servicios públicos previstos.
- b. La superficie de suelo con aprovechamiento lucrativo, ya urbanizada, precisa para materializar el diez por ciento del aprovechamiento medio del área de reparto.

c. La superficie de suelo correspondiente a los excedentes de aprovechamientos atribuidos al sector por encima del aprovechamiento medio del área de reparto.

3. Salvo para la ejecución anticipada de los Sistemas Generales o locales incluidos en el sector, quedan prohibido la realización de actos de edificación o de implantación de usos antes de la aprobación del correspondiente Proyecto de Urbanización y de Reparcelación.

4. De igual modo, quedan prohibidas las obras de edificación antes de la culminación de las obras de urbanización salvo en los supuestos de realización simultánea siempre que se cumplieren los requisitos y condiciones establecidos en estas Normas.

5. El proyecto de edificación de cualquier licencia que se solicite dentro de la unidad de ejecución o etapa de ejecución deberá incluir el acondicionamiento de los espacios libres de carácter privado que formen parte integrante de la parcela cuya edificación se pretende. En casos de espacios libres privados al servicio o que formen parte de los elementos comunes de dos o más parcelas, con el proyecto de edificación de la primera licencia deberá definirse el acondicionamiento de tales espacios libres y garantizarse su ejecución por los propietarios de las distintas parcelas, en proporción a sus cuotas o porcentajes de ejecución.

Artículo 9.9. Ejecución del suelo urbanizable ordenado.

1. El ámbito del sector del suelo urbanizable ordenado S.O.U.I.2 coincide con el de la unidad de ejecución del mismo.
2. La gestión de la unidad de ejecución se realizará por el sistema de actuación establecido en la ficha del mismo.

Artículo 9.10. Régimen del suelo urbanizable sectorizado.

1. Mientras no cuenten con ordenación pormenorizada, en los terrenos del suelo urbanizable sectorizado, sólo podrán autorizarse las construcciones, obras e instalaciones correspondientes a infraestructuras y servicios públicos y las de naturaleza provisional.

2. No se podrá efectuar ninguna parcelación urbanística en el suelo urbanizable sectorizado sin la previa aprobación del Plan Parcial correspondiente al sector donde se encuentren los terrenos.

3. No se podrá edificar en los sectores del suelo urbanizable sectorizado hasta tanto se hayan cumplido los siguientes requisitos:

a. Aprobación definitiva del correspondiente Plan Parcial y Proyecto de Urbanización.

b. No se hayan cumplidos los trámites del sistema de actuación que corresponda.

c. Aprobación del Proyecto de Reparcelación.

d. Ejecución de las obras de urbanización.

4. Una vez aprobado definitivamente el Plan Parcial los terrenos tendrán la consideración de suelo urbanizable ordenado, siendo de aplicación el régimen propio de esta categoría de suelo expuesto en el artículo anterior.

Artículo 9.11. Ejecución del suelo urbanizable sectorizado.

1. En el Suelo Urbanizable Sectorizado, el ámbito del Sector se corresponderá con el ámbito de la unidad de ejecución.

2. No obstante lo anterior, el Plan Parcial que ordene detalladamente el Sector pueda establecer, de forma justificada, más de una unidad de ejecución en su seno. No podrán

delimitarse, dentro de un mismo sector, unidades de ejecución cuyas diferencias de aprovechamiento medio entre sí sean superiores al quince por ciento (15%).

3. El Plan Parcial determinará el sistema de actuación de cada unidad de ejecución sin perjuicio de que pueda alterarse con posterioridad conforme a las previsiones de estas Normas.

Artículo 9.12. Criterios de Ordenación de los Planes Parciales

1. Los Planes Parciales establecerán la ordenación pormenorizada completa y detallada de cada uno de los sectores del Suelo Urbanizable Sectorizado conforme a los criterios y determinaciones que se definen, para cada uno de ellos, en las fichas individualizadas que se incluyen en el Anexo 2 de las presentes Normas Urbanísticas, y que con carácter general deberán responder a los siguientes condicionantes:

- Asumir la trama urbana inducida por el suelo urbano colindante.

- Resolución de problemas dotacionales de esas áreas urbanas mediante la localización estratégica de las piezas de espacios libres de carácter local.

- Registrar en dirección hacia la Ronda Norte por una parte y por otra en torno a la N-432- en aquellos puntos donde tanto la realidad física como la trama urbana existente lo permitan.

- Posibilitar desde las determinaciones de los sectores mediante el establecimiento de Objetivos y Criterios de Ordenación, la aparición de una textura tipológica rica y variada. El elemento conformador del tapiz urbano será la tipología urbana predominante en la periferia de última generación de Fuente Obejuna, es decir, la vivienda unifamiliar adosada, alineada a vial en parcela de frente 7 a 9 m y fondo 15 a 20 m.

- Utilizar las grandes balsas de equipamientos (fundamentalmente docentes y espacios libres) para conformar los límites de la ordenación en contacto con la ronda urbana norte y la antigua travesía de la N-432, entendiéndolos como elementos de transición hacia el Suelo No Urbanizable colindante

2. Los Planes Parciales se ajustarán a las disposiciones contenidas en el artículo 3.3 y 3.4 de las presentes Normas.

3. Las Ordenanzas de los Planes Parciales respetarán las condiciones generales de edificación contenidas en el Título VI de las presentes Normas.

4. Los Planes Parciales pormenorizarán en el espacio los usos cuya implantación prevean. Las condiciones particulares se atenderán a las generales contenidas en el Título V II de las Presentes Normas.

TÍTULO X. RÉGIMEN DEL SUELO NO URBANIZABLE

CAPITULO I. NORMAS GENERALES DEL SUELO NO URBANIZABLE

SECCIÓN 1ª. ASPECTOS GENERALES.

Artículo 10.1. Ámbito

1. Las Normas contenidas en el presente Título serán de aplicación a los suelos clasificados por el Plan General como no urbanizables.

2. Subsidiariamente, para los aspectos no previstos por el presente Plan General, se complementarán sus disposiciones con las establecidas por el Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia de Córdoba, en las Normas Complementarias en el Suelo No Urbanizable de la Provincia de Córdoba así como a las limitaciones que con carácter general señala la legislación aplicable.

Artículo 10.2. Delimitación y limitaciones

Constituyen el Suelo No Urbanizable del presente Plan General, aquellas áreas del territorio municipal que deben ser activamente preservadas del proceso de desarrollo urbano, bien con medidas de protección tendentes a evitar la transformación degradante de la naturaleza y destino rústico que lo caracteriza, o bien con medidas de potenciación y regeneración para la mejora de sus

condiciones de aprovechamiento integrado. Sus límites, categorías de suelo y subcategorías de áreas, vienen graficados en los planos de ordenación del Suelo No Urbanizable. Plano de Ordenación Estructural 3

Artículo 10.3. Categorías del Suelo No Urbanizable

1. Se distinguen tres categorías dentro de la clase de Suelo No Urbanizable:

1º. Suelo No Urbanizable de Especial Protección por legislación específica, entre los que se incluyen los siguientes terrenos:

a. Aquellos que tienen la condición de bienes de dominio público natural o están sujetos a limitaciones o servidumbres por razón de éstos, cuando su régimen jurídico demande, para su integridad y efectividad, la preservación de sus características.

b. Aquellos que están sujetos a algún régimen de protección por la correspondiente legislación administrativa, incluidas las limitaciones y servidumbres así como las declaraciones formales o medidas administrativas que, de conformidad con dicha legislación, estén dirigidas a la preservación de la naturaleza, la flora y la fauna, del patrimonio histórico o cultural o del medio ambiente en genera.

2º. Suelo No Urbanizable de Especial Protección por planificación territorial o urbanística, son aquellos terrenos que merecen un régimen de especial protección otorgado por:

a. bien directamente por este Plan General por contar con valores e intereses específicos de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico, o histórico o simplemente por entenderse necesario para la protección del litoral.

b. bien por algún planeamiento de ordenación del territorio, que establezca disposiciones que impliquen su exclusión del proceso urbanizador o que establezcan directrices de ordenación de usos, de protección o mejora del paisaje y del patrimonio histórico y cultural, y de utilización racional de los recursos naturales en general, incompatibles con cualquier clasificación distinta a la de suelo no urbanizable.

3º. Suelo No Urbanizable de preservación del carácter natural o rural. Es aquel suelo que, sin presentar especiales valores naturales, debe mantener su destino primordial que no es otro sino el agrario o forestal, por ser inadecuados para un desarrollo urbano, al tiempo que cumplen una función equilibradora del sistema territorial. Requieren esta clasificación, los terrenos en los que se presente alguna de estas circunstancias:

a. Sea necesario preservar su carácter rural porque existan valores (actuales o potenciales) agrícolas, ganaderos, forestales, cinegéticos o análogos.

b. Sea necesario mantener sus características por contribuir a la protección de la integridad y funcionalidad de infraestructuras,

servicios, dotaciones o equipamientos públicos o de interés público.

c. Porque presenten riesgos ciertos de erosión, desprendimientos, cortamientos, inundaciones u otros riesgos naturales.

d. Por la existencia de riesgos de accidentes mayores derivados de actividades y usos artificiales del suelo o por la simple presencia de usos que medioambientalmente sean incompatibles con los usos a los que otorga soporte la urbanización.

e. Porque sea impropiciente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad, racionalidad y las condiciones estructurales del Municipio.

2. La categoría del suelo no urbanizable de especial protección, ya sea la que se deriva por legislación específica, o por el planeamiento territorial o urbanístico se estructuran, a los efectos del otorgamiento de su régimen jurídico establecidos por el presente Plan General en las siguientes zonas:

- Subzonas de Especial Protección Integral. Son aquellas en las que, dada la excepcionalidad de sus valores naturales, los objetivos normativos vendrán a garantizar la total preservación de sus caracteres actuales y/o la recuperación de su estado climático y su utilización preferente con fines científicos y culturales.

- Subzonas Especial Protección Compatible. Son aquellas en las que los especiales valores naturales que presentan se pueden compatibilizar

con el desarrollo de los aprovechamientos socioeconómicos vinculados a su explotación racional y natural de que son objeto, siendo en la mayoría de los casos estos aprovechamientos los que mantienen y dan razón de ser a los mencionados valores naturales. Se incluyen en esta subzona las vías pecuarias del término municipal.

3. En el suelo no urbanizable de preservación del carácter natural y rural se distinguen subzonas de afección paisajística que son áreas de influencia visual de los asentamientos urbanos en los que la actividad edificatoria puede ocasionar un deterioro del paisaje o de la imagen urbana estableciéndose las limitaciones y cautelas oportunas.

4. Se establecen también los Sistemas Generales en Suelo No Urbanizable.

Artículo 10.4. Determinaciones Particulares para cada categoría y subzonas del suelo no urbanizable.

Las determinaciones específicas para cada una de las categorías del suelo no urbanizable, se desarrollan en las normas particulares establecidas en el capítulo siguiente.

SECCIÓN 2ª. CONDICIONES GENERALES DE USO Y EDIFICACIÓN.

<p>Artículo 10.5. Destino</p> <p>Los terrenos clasificados como no urbanizables no podrán ser destinados a fines distintos del agrícola, forestal, ganadero, acuícola, cinegético y, en general, de los vinculados a la utilización racional de los recursos naturales conforme a lo establecido en la legislación que los regula, sin perjuicio de lo establecido en los artículos siguientes.</p>	<p>posibilidad de formación de un núcleo de población.</p> <p>2. En suelo no urbanizable de especial protección sólo podrán llevarse a cabo segregaciones, obras y construcciones o edificaciones e instalaciones previstas y permitidas por el planeamiento urbanístico (Plan General o Plan Especial), que sean en todo caso compatibles con su régimen de protección. En consecuencia, estará prohibida cualquier utilización que implique transformación de su destino o naturaleza, lesione el valor específico que se quiera proteger o infrinja el concreto régimen limitativo establecido en las presentes Normas, pudiendo en consecuencia quedar limitado el régimen general de uso y edificación establecido en el apartado anterior.</p>	<p>ordenación urbanística, en las que concurren los requisitos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • de utilidad pública o interés social • procedencia o necesidad de implantación en esta clase de suelo • resulten compatibles con el régimen particular de la categoría de suelo no urbanizable que corresponda • no induzca a la formación de nuevos asentamientos 	<p>a. Incidencia de las actividades a desarrollar y edificaciones necesarias para las mismas sobre la ordenación territorial establecida, valorándose su relación con los núcleos urbanos y las redes generales de infraestructuras, servicios y dotaciones.</p> <p>b. Incidencia de la actividad sobre el destino del Suelo No Urbanizable general, y evaluación del impacto en el medio físico.</p>
<p>Artículo 10.6. Régimen general de los usos y edificaciones en suelo no urbanizable</p> <p>1. En la clase de suelo no urbanizable, además de las limitaciones que resulten aplicables en virtud de otras normas se observarán las siguientes reglas, que constituyen el régimen general:</p> <p>a. No se podrán realizar otras construcciones que las destinadas a explotaciones agrícolas, ganaderas o avícolas, que guarden relación con la naturaleza, extensión y utilización de la finca y se ajusten en su caso a los planes o normas de los órganos competentes en materia de agricultura, así como las construcciones e instalaciones vinculadas a la ejecución, entretenimiento y servicio de las obras públicas.</p> <p>b. Excepcionalmente, podrán autorizarse edificaciones e instalaciones que tengan la consideración de interés público que hayan de emplazarse en el medio rural en lugares en los que no exista</p>	<p>3. Los usos susceptibles de ser autorizados como actuaciones de interés público son los usos industriales, equipamientos privados y servicios terciarios conforme a la definición contenida en el Capítulo II del presente Título del suelo no urbanizable.</p> <p>4. Las Actuaciones de Interés Público requieren para su autorización, como trámite previo al otorgamiento de la licencia, la aprobación de un Plan Especial o Proyecto de Actuación, con la finalidad de apreciar la concurrencia de las circunstancias que legitiman la consideración de la actividad como de Actuación de Interés Público.</p> <p>5. Para la autorización, además de la admisibilidad expresa del uso en la categoría de suelo, ha de apreciarse en cada caso concreto el carácter de interés público de la instalación y la concurrencia del resto de requisitos expresados en el apartado 2. De igual modo se ponderarán las siguientes circunstancias:</p>	<p>c. Oportunidad y conveniencia de las actividades de que se trate desde el punto de vista del desarrollo económico-social.</p> <p>6. La aprobación del Plan Especial o del Proyecto de Actuación determina una declaración específica de aptitud de los terrenos en los que se pretende desarrollar la actuación y la legitimación para ejercer esa posibilidad. La habilitación se realiza por el plazo temporal establecido en la aprobación del Plan Especial o Proyecto. En ningún caso será inferior al tiempo que sea indispensable para la amortización de la inversión. Una vez que culmine este plazo, la actividad debe cesar, sin perjuicio de que se solicite y se obtenga la renovación, si siguen persistiendo las causas que motivaron la declaración de interés público.</p> <p>7. Procede la formulación de Plan Especial en el caso de actividades en las que concurre alguna de las circunstancias siguientes:</p> <p>a. Comprender terrenos pertenecientes a más de un término municipal.</p>	<p>ordenación urbanística, en las que concurren los requisitos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • de utilidad pública o interés social • procedencia o necesidad de implantación en esta clase de suelo • resulten compatibles con el régimen particular de la categoría de suelo no urbanizable que corresponda • no induzca a la formación de nuevos asentamientos <p>3. Los usos susceptibles de ser autorizados como actuaciones de interés público son los usos industriales, equipamientos privados y servicios terciarios conforme a la definición contenida en el Capítulo II del presente Título del suelo no urbanizable.</p> <p>4. Las Actuaciones de Interés Público requieren para su autorización, como trámite previo al otorgamiento de la licencia, la aprobación de un Plan Especial o Proyecto de Actuación, con la finalidad de apreciar la concurrencia de las circunstancias que legitiman la consideración de la actividad como de Actuación de Interés Público.</p> <p>5. Para la autorización, además de la admisibilidad expresa del uso en la categoría de suelo, ha de apreciarse en cada caso concreto el carácter de interés público de la instalación y la concurrencia del resto de requisitos expresados en el apartado 2. De igual modo se ponderarán las siguientes circunstancias:</p>
<p>Artículo 10.7. Las Actuaciones de Interés Público en Suelo No Urbanizable.</p> <p>1. Cuando el presente Plan General posibilite en algunas de las categorías del suelo no urbanizable la realización de obras o instalaciones no vinculadas a las explotaciones naturales de los suelos rústicos, que sean consideradas actuaciones de interés público, sólo se podrán autorizar en las condiciones determinadas en las presentes Normas, así como en las fijadas en el correspondiente Plan Especial o en su caso, Proyecto de Actuación.</p> <p>2. Las actuaciones que pueden considerarse de interés público son las actividades de intervención singular, de promoción pública o privada, con incidencia en la</p>	<p>ordenación urbanística, en las que concurren los requisitos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • de utilidad pública o interés social • procedencia o necesidad de implantación en esta clase de suelo • resulten compatibles con el régimen particular de la categoría de suelo no urbanizable que corresponda • no induzca a la formación de nuevos asentamientos <p>3. Los usos susceptibles de ser autorizados como actuaciones de interés público son los usos industriales, equipamientos privados y servicios terciarios conforme a la definición contenida en el Capítulo II del presente Título del suelo no urbanizable.</p> <p>4. Las Actuaciones de Interés Público requieren para su autorización, como trámite previo al otorgamiento de la licencia, la aprobación de un Plan Especial o Proyecto de Actuación, con la finalidad de apreciar la concurrencia de las circunstancias que legitiman la consideración de la actividad como de Actuación de Interés Público.</p> <p>5. Para la autorización, además de la admisibilidad expresa del uso en la categoría de suelo, ha de apreciarse en cada caso concreto el carácter de interés público de la instalación y la concurrencia del resto de requisitos expresados en el apartado 2. De igual modo se ponderarán las siguientes circunstancias:</p>	<p>c. Oportunidad y conveniencia de las actividades de que se trate desde el punto de vista del desarrollo económico-social.</p> <p>6. La aprobación del Plan Especial o del Proyecto de Actuación determina una declaración específica de aptitud de los terrenos en los que se pretende desarrollar la actuación y la legitimación para ejercer esa posibilidad. La habilitación se realiza por el plazo temporal establecido en la aprobación del Plan Especial o Proyecto. En ningún caso será inferior al tiempo que sea indispensable para la amortización de la inversión. Una vez que culmine este plazo, la actividad debe cesar, sin perjuicio de que se solicite y se obtenga la renovación, si siguen persistiendo las causas que motivaron la declaración de interés público.</p> <p>7. Procede la formulación de Plan Especial en el caso de actividades en las que concurre alguna de las circunstancias siguientes:</p> <p>a. Comprender terrenos pertenecientes a más de un término municipal.</p>	<p>ordenación urbanística, en las que concurren los requisitos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • de utilidad pública o interés social • procedencia o necesidad de implantación en esta clase de suelo • resulten compatibles con el régimen particular de la categoría de suelo no urbanizable que corresponda • no induzca a la formación de nuevos asentamientos <p>3. Los usos susceptibles de ser autorizados como actuaciones de interés público son los usos industriales, equipamientos privados y servicios terciarios conforme a la definición contenida en el Capítulo II del presente Título del suelo no urbanizable.</p> <p>4. Las Actuaciones de Interés Público requieren para su autorización, como trámite previo al otorgamiento de la licencia, la aprobación de un Plan Especial o Proyecto de Actuación, con la finalidad de apreciar la concurrencia de las circunstancias que legitiman la consideración de la actividad como de Actuación de Interés Público.</p> <p>5. Para la autorización, además de la admisibilidad expresa del uso en la categoría de suelo, ha de apreciarse en cada caso concreto el carácter de interés público de la instalación y la concurrencia del resto de requisitos expresados en el apartado 2. De igual modo se ponderarán las siguientes circunstancias:</p>

- b. Tener, por su naturaleza, entidad u objeto, incidencia o trascendencia territorialés supramunicipales.
- c. Afectar a la ordenación estructural del Plan General de Ordenación Urbanística, en concreto, cuando se plantee la autorización en el suelo no urbanizable de especial protección o en la zona de influencia del litoral.
- d. En todo caso, cuando comprendan una superficie superior a 50 hectáreas.
- En los demás casos, la autorización se realizará mediante Proyecto de Actuación de Interés Público.
8. Las determinaciones que, con carácter de mínimos, debe contener el Plan Especial, o en su caso, el Proyecto de Actuación son:
- a. justificación de la utilidad pública o interés social de su objeto.
- b. Viabilidad económica-financiera y plazo de duración de la cualificación urbanística de los terrenos.
- c. Justificación procedencia o necesidad de la implantación en suelo no urbanizable
- d. justificación de la ubicación concreta propuesta
- e. estudio de la incidencia urbanístico-territorial y ambiental, así como las medidas para la corrección de los impactos territoriales o ambientales
- f. justificación de la compatibilidad con el régimen urbanístico de la categoría de suelo no urbanizable concreta en la que se sitúe
- g. justificación de la no inducción de la formación de nuevos asentamientos.
9. El promotor de la actividad de interés público, además de los deberes legales derivados de la clasificación del suelo no urbanizable, deberá asumir las siguientes obligaciones:
- a. El pago a la Administración Urbanística de una prestación compensatoria por el uso y aprovechamiento de carácter excepcional del suelo no urbanizable en cuantía mínima del cinco por ciento y máxima del diez por ciento del importe total de la inversión a realizar para la implantación efectiva del uso, excluido el coste de las maquinarias y equipos. Este pago se devenga en el momento de otorgamiento de la licencia. La cuantía se determinará por el Ayuntamiento en función del carácter de la actividad y condiciones de implantación. Las actuaciones de interés público desarrolladas por entidades sin ánimo de lucro estarán excluidas de este pago.
- b. La prestación de garantía por cuantía mínima del 10% del importe de la inversión para responder de los gastos derivados de los incumplimientos e infracciones, así como de los resultados de las labores de restitución de los terrenos.

Artículo 10.8. Condiciones generales de edificación

1. Con carácter general, los tipos de construcciones habrán de ser adecuadas a su condición aislada, conforme a las presentes Normas, quedando prohibidas las edificaciones características de las zonas urbanas.
2. A tal efecto, las construcciones en el medio rural a que se refiere esta clase de suelo, utilizarán soluciones constructivas, materiales, colores, textura, formas, proporciones, huecos y carpintería, tomadas de la arquitectura tradicional o típica, en consonancia con las muestras autóctonas próximas en la misma zona. En general queda prohibida la utilización de fibrocemento o pizarras para las cubiertas o fachadas -salvo instalaciones industriales- y elementos o soluciones formalmente disonantes, llamativas u ostentosas no acordes con el ambiente en que se hallaren.

3. Las limitaciones generales a la nueva edificación de esta clase de suelo y para todas las zonas, serán:
- a. Edificación aislada pendiente de cubierta igual o menor a 45 grados sobre la horizontal, con teja curva o plana preferentemente; carpintería de color y formas en todo caso como las tradicionales próximas a la zona.
- b. Los cerramientos o vallados de la parcela de cualquier uso (vivienda agrícola, industria, etc.), serán como los tradicionales con materiales autóctonos de la zona o, en otro caso, serán diáfanos o de vegetación, o llevarán un murete de fábrica no superior a 0,60 metros de alto en cada punto del terreno, con pilares, postes o machones, en su caso, de hasta 1,70 metros de alto medidos de igual forma, y entre éstos se colocarán reja metálica o de madera hasta dicha altura, completándose solamente con vegetación por detrás y por encima. En determinados lugares de protección de vistas, podrán ser prohibidos los cerramientos que de uno u otro material sobrepasen los 1,20 metros.
- c. Las edificaciones cualesquiera que sea su naturaleza, se situarán como mínimo a 10 metros de los linderos de la finca y a 50 metros de la edificación más cercana, sin perjuicio de las limitaciones específicas contenidas en el Capítulo siguiente sobre regulación de los diversos usos.

4. En todos los casos de edificaciones o instalaciones autorizadas en esta clase de suelo, se estará obligatoriamente a lo dispuesto con carácter general en las normas generales de protección del paisaje.

Artículo 10.9. Condiciones particulares

El presente Plan General regula en sus normas particulares las condiciones y limitaciones que han de concurrir y exigirse en cada caso, para autorizar los citados usos y edificaciones.

Artículo 10.10. Régimen concurrente de la legislación sectorial agraria

1. En las transferencias de propiedad, divisiones y segregaciones de terrenos clasificados como suelos no urbanizables, no se podrán realizar fraccionamientos en contra de lo dispuesto en la legislación agraria o en otra aplicable, para la consecución de sus correspondientes fines.

2. La unidad mínima de cultivo del régimen sectorial agrario y las parcelaciones rústicas, fraccionamientos, segregaciones o divisiones que a su amparo pudieran hacerse, no son equiparables, a la parcela mínima susceptible o no de ser edificada que se señala en cada zona del Suelo No Urbanizable de las presentes Normas .

3. La condición de edificable de toda parcela viene regulada por la legislación urbanística, con salvaguarda de los planes o normas de la Administración de Agricultura.

4. En conformidad con lo precedente, las parcelas mínimas edificables y el concepto de asentamiento o núcleo de población, en el régimen urbanístico del Suelo No Urbanizable no es necesariamente

coincidente con la eventual división rústica propia de las unidades mínimas de cultivo. En todo caso, las dimensiones de las unidades mínimas de cultivo de la legislación agraria deberán ser respetadas como mínimas indivisibles para sus fines agrarios que le son propios, y a sus meros efectos registrables y civiles en las transferencias de propiedad.

5. Con independencia de las unidades mínimas de cultivo, cuando sobre un espacio agrario existiese un plan del Ministerio de Agricultura o de la Consejería de Agricultura y Pesca sobre mejora de la explotación, el régimen jurídico de la propiedad, unidades indivisibles, requisitos y demás condiciones, serán en todo caso las que en tales planes y en sus documentos públicos se exijan, respetándose sus determinaciones y limitaciones en el planeamiento de las presentes Normas o en los Planes que las desarrollen siempre que sean más restrictivas que las del presente Plan.

6. En las enajenaciones o segregaciones de fincas rústicas deberá hacerse constar expresamente, en el correspondiente título de enajenación, las condiciones de edificación y uso derivadas de las presente Normas, así como las referentes a cultivos protegidos y cláusulas sobre la disposición de las parcelas y compromisos con los adquirentes, junto con las limitaciones y deberes derivados por las que el adquirente quedará subrogado en lugar y puesto del anterior propietario.

7. Toda parcelación o segregación de fincas deberá contar

con licencia municipal o certificado de innecesariedad.

8. La publicidad que se realice por cualquier medio de difusión que se refiera a ventas de parcelas edificadas, edificables y no edificables, deberá hacer constar las condiciones urbanísticas a que se refiere el número anterior y las derivadas de las presentes Normas; el incumplimiento será considerado infracción urbanística a los efectos de su sanción.

9. El precepto artículo complementa la regulación contenida en el Capítulo V del Título II de las presentes Normas.

Artículo 10.11. Otras disposiciones complementarias

- Ley 81/61 de Incendios Forestales.

- Ley 1170/70 de Caza.

- Ley 38/1.972 de Protección del Ambiente Atmosférico.

- Ley 22/73 de Minas.

- R.D.L. 1/2001 de Aguas..

- Ley 4/89 de Conservación de la Naturaleza.

- Ley 3/95 de Vías Pecuarias.

- Ley 10/98 de Residuos.

- Ley 2/89 de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.

- Ley 2/92 Forestal de Andalucía y su reglamento.

- Ley 7/94 de Protección Ambiental Andaluza y sus reglamentos.

- Ley 5/99 de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales.

- Decreto 155/1998 Reglamento de Vías Pecuarias.

SECCIÓN 3ª. RÉGIMEN JURÍDICO DE LA PROPIEDAD EN EL SUELO NO URBANIZABLE.

Artículo 10.12. Régimen Jurídico

1. Cualquiera que sea la zona, el Suelo No Urbanizable carece de aprovechamiento urbanístico. Las facultades de utilización de los predios en esta clase de suelo se ejercerán dentro de los límites y con el cumplimiento de los deberes establecidos en las presentes Normas, sin que sobre dicho suelo se reconozca contenido edificatorio distinto del que en cada zona puede ser autorizado.

2. La aplicación de estas Normas y sus limitaciones a la edificación, al uso y a las transformaciones que sobre el Suelo No Urbanizable impone este Plan y los instrumentos que lo desarrollen, no darán derecho a indemnización alguna, siempre que tales limitaciones no afecten al valor inicial que posee por el rendimiento rústico que le es propio por su explotación efectiva, o no

constituyen una enajenación o expropiación forzosa del dominio.

Artículo 10.13. Derechos y Deberes de los propietarios

Integran el contenido urbanístico del derecho de propiedad del Suelo No Urbanizable, las siguientes facultades y deberes:

1. Facultades:
 - a. Realizar los actos de uso y disfrute del suelo conforme a su naturaleza agrícola, forestal, ganadera o cinegética, en la forma establecida en la legislación sectorial y en las normas urbanísticas.
 - b. Realizar las obras y construcciones de edificaciones e instalaciones, en los términos establecidos en el presente Plan, requeridas para una adecuada explotación de los recursos naturales de los terrenos. En ningún caso, el contenido de estas facultades se extiende a la realización de actos de uso o edificación que impliquen la transformación de su destino o lesione el valor específico protegido por el planeamiento.

2. Deberes:

- a. Destinar el suelo al uso previsto por la ordenación urbanística.
- b. Conservar y mantener las construcciones o edificaciones e instalaciones en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público.

c. Conservar y mantener el suelo y, en su caso su masa vegetal, y cuantos valores en él concurren en condiciones precisas para evitar riesgos de erosión, de incendios o cualquier otra perturbación medioambiental, así como para garantizar la seguridad y salubridad pública. A tal efecto, y de conformidad con la legislación forestal, se ejecutará por el titular del terreno las actuaciones necesarias para la conservación de los suelos, para la prevención, detección y extinción de incendios, así como para la recuperación de las áreas incendiadas. Igualmente se efectuarán los tratamientos fitosanitarios adecuados para combatir las plagas y enfermedades forestales.

d. Realizar las actuaciones de repoblación forestal contenidas en los Planes de Ordenación de Recursos Naturales.

e. Abstenerse de realizar cualquier acto o actividad que pueda tener como efecto la contaminación de la tierra, el agua o el aire.

f. Abstenerse de realizar cualquier acto que potencialmente contribuya a crear riesgos de formación de núcleo de población.

g. Respetar las limitaciones de uso que deriven de la legislación administrativa aplicable por razón de la colindancia del dominio público natural, en los que estén establecidos obras o servicios públicos.

CAPÍTULO II. REGULACIÓN DE LOS USOS Y LA EDIFICACIÓN EN SUELO NO URBANIZABLE.

Artículo 10.14. Clases de Usos.

Según su mayor o menor posibilidad de implantación en el Suelo No Urbanizable, los usos pueden ser:

Usos característicos: Son aquellos que, previa licencia municipal, pueden implantarse en esta clase de suelo por ser acordes con las características naturales del mismo.

Usos autorizables: Son aquellos que, previa licencia municipal, pueden implantarse en esta clase de suelos, siempre y cuando se acredite específicamente en cada supuesto que el impacto producido es admisible en relación con las normas de carácter general establecidas para cada zona.

Usos prohibidos: Son aquellos cuya implantación está expresamente excluida.

Artículo 10.15. Tipos de Usos.

1. En el Suelo No Urbanizable se regulan los siguientes usos:

- 1º Uso Agrario.
- 2º Uso Medioambiental
- 3º Usos vinculados a las Obras Públicas.
- 4º Usos de Carácter Industrial.
- 5º Equipamientos y Servicios.

6º Uso de Vivienda vinculado a la explotación.

2. En todo lo que no colisione con lo regulado en la normativa especial de usos y edificación para el Suelo No Urbanizable, serán de aplicación a estos usos las determinaciones de las normas generales, contenidas en el Título VII.

3. Los equipamientos públicos son dotaciones de uso y dominio público en suelo no urbanizable. Se entenderán que son usos característicos cuando su localización se prevé expresamente en el presente Plan en ámbitos determinados del suelo no urbanizable. Se entenderá que es un uso autorizable cuando simplemente, el presente Plan los admite en el régimen general de la categoría de suelo de que se trate para su eventual implantación previa justificación de su conveniencia en expediente similar a las actuaciones de interés público.

4. Los usos de carácter industrial, los de equipamientos privados y los servicios terciarios son usos autorizables si se incorporan en una actuación mercedora de la calificación de interés público, se justifica la procedencia o necesidad de implantación en suelo no urbanizable, no induzcan a la formación de nuevos asentamientos y resulten compatibles con el régimen particular de la categoría de suelo no urbanizable que corresponda.

Artículo 10.16. Uso Agrario.

1. Engloba todo tipo de actividades relacionadas con la producción agraria, entendiéndose como tales la agricultura extensiva en secano o regadío, los cultivos experimentales o especiales, la horticultura o floricultura a la intemperie o bajo invernadero, la explotación maderera, la cría y guarda de animales en régimen de estabulación libre, la caza y la pesca.

2. Se establecen los siguientes usos pormenorizados:

a. Actividades agrícolas: Se incluyen dentro de esta categoría las ligadas directamente al cultivo de recursos vegetales. Distinguiéndose:

- Agrícola Tradicional, cuando la actividad se realiza sin la instalación o construcción de ningún elemento, ni la alteración de la condiciones topográficas.

- Instalación o construcción de invernaderos y viveros: Se trata de instalaciones o construcciones fijas o semipermanentes para el abrigo de los cultivos, así como las instalaciones destinadas al cultivo de plantones para su posterior trasplante.

- Actividades forestales: Se incluyen dentro de esta categoría las ligadas directamente a la explotación de especies arbóreas y arbustivas o de matorral y pastos forestales susceptibles de explotación o aprovechamiento controlado.

b. Actividades ganaderas: Se incluyen en esta categoría la cría de todo tipo de ganado. Dentro de la misma se prevén específicamente los establos, granjas avícolas y similares,

incluyéndose aquellas construcciones destinadas a la producción comercial o sus productos. En ella pueden diferenciarse: la ganadería extensiva y la estabulada o intensiva, la ganadería de especies tradicionales y las ganaderías de especies exóticas.

c. Actividades vinculadas a la explotación agraria:

- Obras e instalaciones anejas a la explotación, se incluyen en esta denominación aquellas instalaciones para el desarrollo de las actividades primarias, tales como almacenes de productos, embalajes y maquinaria, cuadras, establos, vaquerías, etc.

- Obras e instalaciones de transformación de productos agrícolas: se incluyen aquí instalaciones industriales para la primera transformación de productos, tales como almazaras, bodegas, secaderos, aserraderos, etc.; así como unidades para la clasificación, preparación, embalaje y comercialización de productos. Se incluyen igualmente los almacenes, depósitos, comercios, etc. de productos necesarios para el desarrollo del uso agropecuario.

- Infraestructura de servicio a la explotación: se consideran como tales aquellas infraestructuras (eléctricas, viarias, de abastecimiento o saneamiento, etc.) que han de desarrollarse para el servicio de una explotación o de un reducido número de ellas. En general supondrán obras de conexión de determinadas explotaciones y los sistemas generales que les sirven o pueden servirles.

- Desmontes, aterramientos, rellenos: en general se incluyen aquí todos aquellos movimientos de tierras que supongan la transformación de la cubierta vegetal y edáfica del suelo, alterando o no sus características morfotopográficas. Están sujetos a licencia urbanística (en caso de no estar ya contemplados en proyecto tramitado de acuerdo con la normativa urbanística y sectorial aplicable), cuando las obras superen una superficie de dos mil quinientos (2.500) m³ de tierra.

- Captaciones de agua: se consideran aquí aquellas obras e instalaciones que posibiliten captaciones de aguas subterráneas o superficiales. Se incluyen dentro de éstas, entre otras, los pequeños represamientos de aguas superficiales para el abastecimiento y utilización de las propias explotaciones, así como cualquier tipo de sondeo o pozo para la captación de aguas subterráneas.

3. La regulación de estas actividades y explotaciones se sujetará a los planes y normas del Ministerio de Agricultura, de la Junta de Andalucía y a su legislación específica.

4. El presente Plan General prevé la formulación de un Plan Especial de las Nuevas Ganaderías y los Nuevos Cultivos

Artículo 10.17. Uso Medioambiental.

El uso medioambiental se corresponde con las actividades

relacionadas con los objetivos de conservación, mantenimiento y preservación del medio ambiente natural, incluyendo, cuando así lo requieran dichos objetivos, cuantas actividades específicas sean necesarias para la regeneración de espacios degradados (recuperación de esteros, regeneración de canteras, áreas quemadas, etc.). El uso medioambiental está relacionado con la conservación, protección y regeneración de áreas ecológicamente valiosas, incluyendo actividades de investigación y culturales, regeneración de la fauna, flora, suelo y paisaje, y cualquier otra actividad que permita la recuperación de sus valores naturales y ambientales, estableciéndose los siguientes usos pormenorizados:

a. Actividades de Conservación, Regeneración y Restauración: Su objetivo es conservar, o en su caso, regenerar y restaurar los recursos naturales eliminando aquello que perjudica la restauración natural o favoreciendo esta a través de tareas que la propician como la repoblación (con especies autóctonas o con especies "nodrizas"), el cuidado y la introducción de fauna autóctona, el restablecimiento del régimen de inundación mareal, etc. Estas actividades aunque redunda en el incremento de los recursos renovables no tienen como finalidad el aprovechamiento directo de dichos recursos.

b. Uso Público de Ocio y Esparcimiento: Agrupa a las actividades de disfrute activo y pasivo de la naturaleza, como la contemplación de la misma, el

excursionismo, senderismo, el cicloturismo, la escalada, y en general todos aquellos, individual, familiar o en pequeño grupo, que no supongan una alteración relevante del ambiente donde se desarrollan. También se incluye las actividades de estudio científico y la educación ambiental.

c. Actividades de Mantenimiento Relacionadas con el Aprovechamiento de los Recursos Naturales: Se trata de actividades que tienen por objeto reparar o restablecer las estructuras y elementos indispensables para la continuidad el aprovechamiento tradicional de que venían siendo objeto, tales como el mantenimiento y reparación de esteros o de corrales de pesca, etc.

Artículo 10.18. Usos Vinculados a las Obras Públicas.

1. Engloban todo tipo de actividades relacionadas con la ejecución, mantenimiento y servicio de las obras públicas y a las que se refiere el Artículo 7.78 de las presentes Normas Urbanísticas; y específicamente el uso del suelo donde se implantan las infraestructuras.

2. Las actividades vinculadas a la ejecución de obras públicas, se considerarán como usos provisionales. De este modo en el otorgamiento de la licencia se establecerá el período de tiempo que permanecerán estas construcciones y las medidas necesarias para el restablecimiento de las condiciones agropecuarias y/o

naturales originales de los suelos afectados, una vez demolida o desmantelada la construcción de que se trate. Cuando se pretenda el mantenimiento y reutilización de las construcciones destinada a la ejecución de obras públicas, se hará constar dicho extremo expresamente en la solicitud de licencia, y ésta se otorgará o no, de acuerdo con las determinaciones del Plan General.

3. Cuando las construcciones a las instalaciones vinculadas a la ejecución, entretenimiento y servicio de las obras públicas admitan localizaciones alternativas, se deberá justificar en la solicitud de la licencia la idoneidad de la ubicación elegida. Igualmente, Las instalaciones o construcciones para el mantenimiento o entretenimiento de las obras públicas deberán justificar su vinculación funcional a la misma. En ningún caso se incluye en este concepto los usos residenciales.

4. Las infraestructuras no previstas por el presente Plan, sólo se autorizarán si son congruentes con el modelo territorial propuesto en el mismo y facilitan la consecución de sus objetivos.

5. Se considerarán construcciones o instalaciones al servicio de las obras públicas, aquéllas que sean de dominio público o de concesionarios de la Administración. Las edificaciones e instalaciones de servicios privados destinadas a los usuarios de carreteras deberán cumplir las condiciones establecidas en los apartados 2 y 3 del precepto que regula los usos de interés público o social.

6. Dentro de este uso, se prevén las siguientes actividades específicas:

- Instalaciones provisionales para la ejecución de la obra pública: de carácter temporal, vienen normalmente previstas en el proyecto global unitario. No precisan de cimentación en masa y van ligadas funcionalmente al hecho constructivo de la obra pública o infraestructura territorial. Se trata siempre de instalaciones fácilmente desmontables, cuyo período de existencia no rebasa en ningún caso el de la actividad constructiva a la que se encuentran ligadas.

- Instalaciones o construcciones para el entretenimiento de la obra pública: son de carácter permanente y han de venir previstas en el proyecto unitario. Se vinculan funcionalmente al mantenimiento de las condiciones originarias de la obra pública o la infraestructura territorial. En ningún caso se incluyen en este concepto los usos residenciales.

- Instalaciones o construcciones al servicio de la carretera: bajo este concepto se entienden exclusivamente las estaciones de servicio, las básculas de pesaje, los puntos de socorro en las carreteras y las áreas de servicio en el caso de las autopistas, que han de estar vinculadas al proyecto de construcción.

- Instalaciones o construcciones de las infraestructuras urbanas básicas: se incluyen en este concepto las de las infraestructuras energética, de abastecimiento y

saneamiento de agua, de oleoductos y gaseoductos, de reciclaje de residuos y de las redes de comunicaciones y telecomunicaciones, comprendiendo específicamente, dentro de la infraestructura energética, las líneas de transporte de energía de alta tensión y las subestaciones de transformación y excluyendo la red de distribución en baja y sus instalaciones anejas.

- Sistemas de comunicación de carácter general: se entiende como tal todas aquellas vías que no son de servicio a una instalación o infraestructura determinada, o que son imprescindibles para la gestión del territorio, y que, en cualquier caso tienen una utilización general.

- Obras de protección hidrológica: se incluyen todas las actuaciones destinadas a proteger el territorio frente a las avenidas (encauzamientos, plantaciones de setos en riberas, construcción de pequeños azudes, etc) en defensa del suelo.

Artículo 10.19. Usos de Carácter Industrial.

Es el que corresponde al conjunto de operaciones que se ejecuten para la obtención y transformación de primeras materias, así como para su preparación para posteriores transformaciones, incluso envasado, transporte, almacenamiento y distribución, que resulten incompatibles con el medio urbano. Dentro del mismo se prevén las siguientes categorías:

- originados al Medio Ambiente y a la Ordenación del Territorio.
- B. Industrias no compatibles con el medio urbano del municipio de Fuente Obejuna: Son aquellos usos que desarrollan una actividad fabril considerada como peligrosa o insalubre, lo cual conlleva la obligatoriedad de ubicarse a una distancia superior a dos (2) kilómetros de cualquier núcleo de población. Las condiciones para su implantación son:
- a. Se consideran en todo caso como "uso autorizable" en el Suelo No Urbanizable, y su implantación exigirá el procedimiento de prevención ambiental previsto en la Ley de Protección Ambiental 7/1994 de la Comunidad Autónoma.
 - b. Cumplirán los requisitos y condiciones exigidos por la legislación específica de la actividad que desarrollan y demás normativa general o sectorial que le sea de aplicación.
 - c. Sólo se admitirá el emplazamiento en el medio rural de actividades de estas características cuando se justifique la imposibilidad o dificultad de implantación en los suelos calificados como industriales con la clasificación de urbanos o urbanizables.
 - d. No podrán situarse en ningún caso a menos de dos mil (2000) metros de cualquier núcleo de población o de doscientos cincuenta (250) metros de la vivienda más próxima.
 - e. Parcela mínima: 10 Has.
- Ambiental 7/1994 de la Comunidad Autónoma.
- b. El proyecto técnico, además de las condiciones generales establecidas en estas Normas, deberá hacer referencia a los siguientes aspectos:
 - Extensión y límites del terreno objeto de la autorización, para lo cual se acompañará un plano de situación con reflejo de la edificación e infraestructuras existentes.
 - Clases de recursos a obtener, uso de dichos productos y áreas de comercialización.
 - Condiciones que resulten necesarias para la protección del medio ambiente, con especial referencia a las medidas a adoptar en evitación de obstrucciones en la red de drenaje.
 - Compromiso que se asuman, una vez concluida la explotación, para la reposición del terreno o, en su caso, para la restauración del mismo mediante la conservación de los pequeños humedales que haya podido originar el laboreo, compromisos que deberán hacerse constar en el Registro de la Propiedad.
 - Los servicios municipales realizarán inspección y seguimiento de las explotaciones para comprobar que el proyecto cumple con las condiciones previstas y establecerán las sanciones oportunas caso de que estas no se alcancen pudiendo retirar la licencia de la explotación y pedir indemnizaciones por los daños
- A. Industrias extractivas: Son aquellas cuya localización viene condicionada por la necesidad de explotación directa e indirecta de los recursos minerales del suelo.
1. Dentro de esta categoría se prevén específicamente los siguientes usos o actividades:
 - a. Las canteras: se trata de excavaciones a cielo abierto para la extracción de rocas y minerales.
 - b. Extracción de arenas o áridos: se trata de movimientos de tierra conducentes a la obtención de arenas y áridos de todo tipo.
 - c. Instalaciones anexas a la explotación: comprenden las edificaciones e instalaciones de maquinarias propias para el desarrollo de la actividad extractiva, o para el tratamiento primario de estériles o minerales.
 - d. Infraestructuras de servicios: se consideran como tales aquellas infraestructuras (eléctricas, viarias, de abastecimiento o saneamiento, etc.) que han de desarrollarse para el servicio de una determinada explotación extractiva.
 - e. Se incluyen en este uso los vertederos y escombreras.
 2. Las condiciones de implantación son las siguientes:
 - a. Se consideran en todo caso como "uso autorizable" en el Suelo No Urbanizable, y su implantación exigirá el procedimiento de prevención ambiental previsto en la Ley
- f. Ocupación máxima del 25% de la parcela y separación suficiente a linderos de fincas y edificaciones existentes para garantizar la seguridad y salubridad.
 - g. Garantía de integración paisajística, entre las que se incluye la plantación de arbolado en el 30% de la parcela y en los linderos, para evitar el impacto visual.
 - h. El coste de la solución de acceso rodado, abastecimiento de agua, así como de la recogida, tratamiento, eliminación y depuración de toda clase de residuos, deberá ser garantizado y asumido como coste a cargo del establecimiento de la propia actividad.
 - i. Para la válida autorización de estos usos se estará a la regulación contenida en el artículo 10.7 de estas Normas sobre Actuaciones de Interés Público en Suelo No Urbanizable.
 - j. Queda prohibida la localización en el término de Centrales Nucleares de Fisión. Respecto a las que utilizan combustibles fósiles se admite la localización de Centrales Térmicas con instalaciones de alta eficiencia energética (cogeneración) que utilicen gas natural, biocombustibles u otras materias primas que generen emisiones gaseosas iguales o como máximo un 50% superior a la emitida si se utilizara gas natural. En las Plantas de Energía Renovable (centrales fotovoltaicas, Plantas Térmicas con uso de Biocombustibles o mixtas con un 35% de la energía producida a partir recursos renovables), la

ocupación máxima de la Parcela podrá llegar hasta el 40%.

C. Industrias de aprovechamiento de los recursos eólicos: Son aquellas instalaciones de generación industrial de energía eólica y las infraestructuras de transporte y transformación que resulten necesarias para la incorporación de la energía producida al sistema eléctrico. Se identifican como componentes del sistema de generación eólico industrial: los Parques Eólicos, las subestaciones colectoras, las líneas de evacuación desde los parques eólicos a la subestaciones colectoras y los elementos de la red de transporte ligados a la generación eólica.

a. Sólo se permitirán industrias de aprovechamiento de los recursos eólicos en las áreas del suelo no urbanizable de preservación del carácter rural o natural que se consideran zonas de potencialidad y compatibilidad eólica siempre que no afecte a áreas de afección paisajística. No obstante, el Plan Especial previsto en el apartado c del presente artículo también podrá excluir otras zonas. En ningún caso se autorizarán en suelo no urbanizable de especial protección.

b. Se considerarán afectados por las presentes determinaciones los proyectos de implantación de Parques Eólicos con aerogeneradores de potencia individual superior a 600 kW y de las líneas eléctricas y subestaciones asociadas a estos Parques para su conexión a la red de transporte general. Los aerogeneradores de potencia inferior a 600 kW no estarán regulados por

esta normativa y los proyectos que contemplen la instalación de estas máquinas sólo podrán destinarse al autoconsumo y su aprobación deberá seguir el procedimiento general que prevé el planeamiento general del municipio y la legislación general que le sea aplicable.

c. En las Zonas de Potencialidad y Compatibilidad Eólica será preceptiva, antes de su autorización, la previa elaboración y aprobación de un Plan Especial, que tendrá por finalidad concretar la localización de las instalaciones de generación eólica y las infraestructuras eléctricas, particularmente las de evacuación, donde sería posible la ubicación de uno o más promotores de Parques Eólicos previo estudio de las condiciones de evacuación conjunta de los Parques Eólicos a instalar en dicha ZPCE. Así mismo, este Plan Especial deberá establecer las directrices y recomendaciones en relación al paisaje y la avifauna que tengan que ser incorporadas al proyecto. La aprobación del Plan Especial no genera derechos a los promotores del mismo, siendo el órgano competente para su aprobación definitiva la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

El Plan Especial de Zonas de Potencialidad y Compatibilidad Eólica podrá ser formulado por el Ayuntamiento o por los particulares, siempre que se acredite disponer de la propiedad de los terrenos afectados o de la disposición de los derechos de aprovechamiento eólico en un mínimo del 60% de la superficie delimitada.

d. El Plan Especial de Zonas de Potencialidad y Compatibilidad Eólica deberá, al menos:

- Definir y señalar las condiciones particulares de evacuación de la Zona de Potencialidad y Compatibilidad Eólica, entendidas éstas como partes continuas del territorio con un potencial eólico que permiten desarrollar una potencia instalada igual o superior a 30 MW mediante infraestructuras de evacuación comunes.

- Determinación de la localización de las infraestructuras de evacuación: subestación eléctrica y líneas eléctricas.

- Concretar la localización de los Parques Eólicos programados en relación al paisaje, la vegetación y la fauna en función de las afecciones generales y sinérgicas en una Zona de Potencialidad y Compatibilidad Eólica.

- Justificación de una escasa existencia de efectos acumulativos negativos sobre la fauna o sobre el paisaje de los distintos Parques Eólicos previstos en la Zona de Potencialidad y Compatibilidad Eólica.

- Formular criterios orientadores del diseño de los Parques Eólicos y condicionantes a tener en cuenta en la elaboración de los Estudios de Impacto Ambiental e Informes Ambientales de los Parques Eólicos.

e. Para que un Documento de Plan Especial de Zona de Potencialidad y Compatibilidad Eólica sea susceptible de ser aprobado se requiere el

cumplimiento de los siguientes criterios:

- Compatibilidad estricta con la ordenación urbanística y territorial vigente en el momento de la aprobación

- Que la red de evacuación y las instalaciones de transformación previstas respondan a criterios de simplificación de la red (incluyendo la propia y el resto) y de mejor localización de las subestaciones desde el punto de vista de interés general.

- Que la ordenación de Parques Eólicos propuesta no contradiga ninguna de las determinaciones de presente Plan General.

f. Sólo podrá otorgarse licencia de obras a aquellos proyectos individuales de construcción, explotación y/o modificación sustancial de instalaciones de producción eólica, que justifiquen su localización en parcelas localizadas en una Zona de Potencialidad y Compatibilidad Eólica que cuente con un Plan Especial debidamente aprobado y siempre que cumplan, con independencia de los restantes requisitos que les son de aplicación, las condiciones específicas establecidas por dicho Plan Especial. El cumplimiento de los requisitos establecidos por el Plan Especial, no implica la autorización individual de un proyecto, ni exime del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental o de Informe Ambiental, ni de la obtención de autorizaciones, concesiones, licencias, e informes que resulten

exigibles con arreglo a la legislación especial y de Régimen local vigente.

i. Los Estudios de Impacto Ambiental, que deben presentar para su evaluación las instalaciones para el aprovechamiento de la energía eólica cuya potencia nominal sea igual o superior a 1 MW, según establece la Ley 7/94, de 18 de mayo, de Protección Ambiental (art. 11 y Anexo I apartado 4), y los Informes Ambientales en el caso de las instalaciones para el aprovechamiento de la energía eólica cuya potencia nominal total esté comprendida entre 300 kW y 1MW (art. 22 y Anexo II, apartado 17 de la Ley 7/97), deberán recoger obligatoriamente las condiciones establecidas por el Plan Especial a relativas a medidas moderadoras, correctoras y plan de vigilancia ambiental.

g. A los efectos de las presentes Normas Urbanísticas se define como Parque Eólico la instalación integrada de un conjunto de aerogeneradores, de potencia individual superior a 600 kW, interconectados mediante redes eléctricas propias y que compartan unas mismas infraestructuras de accesos, control, transformación y evacuación. Cada Parque Eólico, será objeto de un proyecto unitario que contemplará el conjunto de la instalación integrada. El proyecto deberá contemplar los aerogeneradores, las líneas inferiores, el puesto de control, las construcciones anexas, las líneas de conexión Parque-Subestación y la Subestación del Parque. Como tal proyecto único estará sometido a la declaración previa de utilidad pública e interés social y al

correspondiente procedimiento de Prevención Ambiental. Así mismo, deberá incluir un Plan de Desmantelamiento de la instalación para cuando cese su actividad. Se entenderá que una instalación ha cesado su actividad totalmente cuando se constate que en el plazo de 9 meses ha dejado de cumplir los objetivos para los cuales fue construida. Se considerará cese parcial de actividad cuando ello ocurra para una parte de la instalación perfectamente individualizable.

h. Protección contra el ruido: el proyecto de Parque Eólico deberá incluir estimaciones del ruido que pueda producir el parque, en condiciones de viento medio y dentro de un radio de 2 km. En torno al mismo, justificando que en la ubicación seleccionada el parque cumple las condiciones establecidas por el Decreto 74/1996 de 20 de febrero y el Reglamento de Calidad del Aire de 7 de marzo de 1996. En todo caso, el proyecto deberá asegurar que no se producirá una situación que supere los 50dB (A) a 500 metros del aerogenerador más cercano. Si el ruido de fondo supera el límite de 50 dB (A), se cambiará este límite al valor medido del ruido de fondo.

i. Los aerogeneradores con eje del rotor en disposición horizontal, sean de un mismo parque o de parques colindantes se regirá por las siguientes normas:

- En la dirección en sentido perpendicular a la dirección principal del viento tres veces la dimensión del rotor de eje horizontal.

interés público, previa justificación de la necesidad de implantación en el suelo no urbanizable, resulten compatibles con el régimen particular de la categoría de suelo no urbanizable que corresponda y no induzca a la formación de nuevos asentamientos

2. Para la válida autorización de estos usos se estará a la regulación contenida en el artículo 10.7 de estas Normas sobre Actuaciones de Interés Público en Suelo No Urbanizable.

3. Las instalaciones y edificaciones autorizables deberán cumplir las siguientes condiciones:

a. El 30% de la parcela deberá destinarse a arbolado y zonas ajardinadas, pudiendo sólo ser ocupada por edificaciones el 20% de la misma.

b. Las que se señalen en la declaración según las circunstancias concurrentes y las características de la actividad, a fin de salvaguardar los valores naturales.

c. El coste de la solución de acceso rodado, abastecimiento de agua, así como de la recogida, tratamiento, eliminación y depuración de toda clase de residuos, deberá ser garantizado y asumido como coste a cargo del establecimiento de la propia actividad.

4. Se considera implícitamente efectuada la declaración de utilidad pública o interés social, así como la necesidad de su localización en el medio rural, en los casos de los sistemas generales previstos en Suelo

- En la misma dirección predominante del viento seis veces la dimensión del diámetro del rotor de eje horizontal.

j. Los aerogeneradores con eje del rotor vertical, sean de un mismo parque o de parques colindantes se regirá por las siguientes normas:

- 175 metros en la dirección en sentido perpendicular a la dirección principal del viento.

- 400 metros en la dirección predominante del viento.

k. En las zonas urbanas habitadas permanentemente se establecerá una distancia mínima de protección de 750 metros.

l. Los aerogeneradores se localizarán a una distancia mínima de 120 metros del eje de las carreteras.

m. En caso de que se instalaran aerogeneradores de altura superior a 80 metros, medidos entre la rasante y el buje, la distancia mínima será de una vez y media dicha altura.

D. Infraestructuras de aprovechamiento de la energía fotovoltaica, conforme a las determinaciones del Plan Especial previsto en el Capítulo V del presente Título.

Artículo 10.20. Usos de Equipamientos y Servicios terciarios.

- 1. Los equipamientos y los servicios terciarios son susceptibles de ser declarados usos autorizables de

No Urbanizable así como aquellas instalaciones que sin estar adscritas al dominio público por el presente Plan se prevén expresamente su localización en Suelo No Urbanizable, por haberse ponderado suficientemente las circunstancias en el Plan General. De igual modo, tendrán esta consideración los equipamientos que se prevean localizar en el Plan Especial de Mejora de los Espacios Mineros.

5. Su implantación será considerada siempre como "uso autorizable" y cada actividad cumplimentará, además de las condiciones de las presentes Normas, las que se deriven de la legislación aplicable en razón de la materia.

6. A los efectos de las presentes Normas el uso de Equipamiento y Servicios Terciarios se descompone en los siguientes usos pormenorizados:

A. Equipamientos y Servicios privados de interés público: Se consideran como tales al conjunto de actividades destinadas a satisfacer necesidades o a mejorar la calidad de vida de la población de los núcleos urbanos, tanto en el aspecto de ocio, como en el cultural, sanitario, deportivo, asistencial, etc. Se trata de dotaciones sin edificación significativa y ligadas con el esparcimiento al aire libre y con ocupación de grandes espacios, y caracterizadas por la necesidad o conveniencia de su implantación en el medio rural, tales como:

a. Adecuaciones naturalistas y recreativas: Se incluyen obras e instalaciones menores en general fácilmente desmontables, destinadas

a facilitar la observación, estudio y disfrute de la naturaleza, tales como senderos y recorridos peatonales, casetas de observación etc. Igualmente, se incluyen las obras e instalaciones destinadas a facilitar las actividades recreativas en contacto directo con la naturaleza. En general comparten la instalación de mesas, bancos, parrillas, depósitos de basura, casetas de servicios, juegos infantiles, áreas para aparcamientos, etc. Se excluyen construcciones de carácter permanente.

b. Equipamientos deportivos turísticos: Se trata de un conjunto integrado de obras e instalaciones destinadas a posibilitar el esparcimiento, recreo y la realización de prácticas deportivas al aire libre, como los campos de golf, los centros ecuestres, los parques de agua y otros análogos. Las edificaciones vinculadas y necesarias para el desarrollo de la actividad deportiva no podrán ocupar más del 4% de la superficie total, con una superficie máxima construida de 0,025 m²/m². Si se pretende complementar la oferta con instalaciones hoteleras se exigirá para éstas el cumplimiento de las condiciones del uso de hotel rural. En todo caso, la implantación de este tipo de equipamientos exigirá la formulación de un Plan Especial que incluirá un Programa de Mejora Continua de la Calidad Ambiental, previendo medidas a desarrollar a lo largo de la vida de la actividad para reducir o minimizar las afecciones ambientales. En el plazo de cinco años desde el inicio de la actividad tendrán implantado y certificado un Sistema de Gestión Medioambiental normalizado.

c. Centros asistenciales especiales: se trata de explotaciones agropecuarias convencionales que, paralelamente a su finalidad ordinaria, desarrollan otra consistente en la curación y reinserción social de toxicómanos. Sus condiciones de implantación y edificación son las mismas que las de explotaciones agropecuarias comunes.

d. Centros de enseñanza técnicas de explotación del medio: se trata de explotaciones agropecuarias especiales destinadas a la divulgación de las técnicas de explotación del medio rural, a su innovación y a la experimentación. Sus condiciones de implantación y edificación son las mismas que las de la explotación agropecuarias comunes.

e. Equipamientos sanitarios que resulte aconsejable su implantación en el medio rural: balnearios, sanatorios, etc.

B. Servicios Terciarios: Son las destinadas a satisfacer las demandas y necesidades de la población en materia de vida social, ocio y divertimento. Deberán cumplir la normativa que le sea de aplicación según la actividad de que se trate, en razón de las circunstancias de seguridad, salubridad y explotación y se regirán por el contenido de las Normas Generales de uso y edificación. Engloba a las siguientes actividades:

Se establecen las siguientes subcategorías:

a. Instalaciones de alojamientos turísticos:

- Hoteles Rurales conforme a la legislación sectorial turística. Deben contar con una parcela superior a 5 Has y en todo caso, equivalente a 3 plazas hoteleras/Has. Las instalaciones hoteleras superiores a 40 habitaciones requerirán la elaboración de un Plan Especial.

- Albergues: instalaciones destinadas a la función didáctica o de apoyo a la educación ambiental que incluyen alojamiento. Los albergues dispondrán de habitaciones comunes para 4 plazas o más y contarán con instalaciones complementarias para el desarrollo de actividades deportivas-recreativas. Dichas instalaciones complementarias han de posibilitar el desarrollo de actividades por el total de los albergados durante las temporadas de apertura. Cuando la capacidad de alojamiento supere las 50 plazas se exigirá que cuenten con dependencias adecuadas para sesiones didáctico-informativa sobre medio ambiente. El límite de capacidad se fija en las 200 plazas a razón de 4 plazas/Has y un mínimo de 5 Has. de parcela para poder materializar la operación.

- Casas Rurales conforme a la legislación sectorial turística. En los casos de rehabilitación y adecuación de edificaciones existentes la parcela mínima será la existente, pudiendo disponer de hasta un máximo de 8 plazas/Has. Las Casas Rurales de nueva creación dispondrán de un máximo de 6 plazas/Has. con superficie mínima igual a la parcela mínima agraria, y distancia mínima en

línea recta de 250 metros a otro Producto Turístico Especial, y un máximo de 15 Habitaciones o 30 plazas.

- Enclaves Mineros y Otros elementos Patrimoniales Rehabilitados: Se trata de pequeños poblados mineros existentes y en la actualidad abandonados y de otros elementos patrimoniales susceptibles de ser adaptados tras obra de rehabilitación en centros para el hospedaje y manutención de visitantes. En ambos casos se admite un aumento de la superficie edificada en un 30% siempre que se adapte e integre en estilo y forma a la edificación original sin que suponga un menoscabo del valor patrimonial. Podrán disponer de hasta 150 plazas a razón de 30 m2 construido/plaza y su implantación exigirá la elaboración de un Plan Especial de Mejora del Enclave Minero (PEMIEM).

- Campamentos, en las mismas condiciones que las establecidas en el artículo 5.59. Se admite albergar hasta 1plaza/100 m2 con máximo en 1500 plazas.

b. Las instalaciones permanentes de restauración, es decir, las casas de comidas y bebidas en general, siempre al servicio del viario local o comarcal, que comportan instalaciones de carácter permanente. Pueden incluir discotecas, pubs, terrazas al aire libre, piscinas y similares. Se admite la oferta complementaria de pernoctación (tipo motel) nunca superior a 26 plazas. La parcela mínima se establece en Has, pudiendo edificarse hasta 350 metros

cuadrados con destino a restauración. Si incorpora pernoctación la parcela mínima debe ser 1,5 Has, pudiendo edificarse 30 m2 por plaza.

c. Las estaciones de servicio y unidades de suministro de venta de carburantes y productos petrolíferos en las condiciones establecidas en el Título VII. La parcela mínima se establece en 1Ha.

Artículo 10.21. Uso de Vivienda ligada a la explotación agropecuaria.

1. Vivienda ligada a la explotación agropecuaria. Se entiende como tal el edificio residencial aislado de carácter familiar y uso permanente, vinculado a explotaciones de superficie suficiente y cuyo promotor ostenta la actividad agropecuaria principal. Se incluyen también las instalaciones agrarias mínimas de uso doméstico que normalmente conforman los usos mixtos en estas edificaciones, tales como garajes, habitaciones de almacenamiento, lagares, etc., siempre que formen una unidad física integrada.

2. Condiciones generales de implantación.

- Se deberá presentar siempre de modo aislado, evitando la formación de núcleos de población en la acepción del término que regulan las presentes Normas, salvo en los asentamientos existentes señalados en las presentes Normas.
- Justificación de vinculación a la explotación y de la necesidad de su

construcción para la mejora de aquélla.

c. Observancia de las normas de protección de los recursos naturales y del dominio público.

d. Previsión del abastecimiento de agua, la depuración de residuos y los servicios precisos.

e. Mantenimiento de suelo sin construir en su uso agrario o con plantación de arbolado.

f. Afectación real con inscripción registral de la superficie de la parcela a la construcción.

3 Condiciones de la parcela y edificabilidades, las establecidas de forma particular en las fichas de cada una de las subzonas del suelo no urbanizable. De forma subsidiaria, para el caso de inexistencia de previsión en las fichas, se ajustarán a las siguientes condiciones:

- Parcela mínima: 5 Hectáreas en seco y 2 Hectáreas en regadío.
- Superficie máxima construida para vivienda: en las parcelas mínimas, 200 m2; en parcela superiores a 6 Has, 300 m2 y hasta 400 m2 edificados en las de superficie superior a 10 Has.

- Altura máxima: dos plantas.

4. Previamente al otorgamiento de licencia deberá obtenerse autorización específica mediante un procedimiento análogo al que se establece para el Proyecto de Actuación de Interés Público.

CAPITULO III. CONDICIONES PARTICULARES DEL SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN.

Artículo 10.22. Delimitación y Objetivos

1. Delimitación. Comprende este apartado aquellas unidades que, se consideran con un alto valor ecológico, medioambiental y/o paisajístico.

2. Objetivos. Armonizar la conservación de los valores naturales y paisajísticos con el aprovechamiento de formas tradicionales de explotación (cuando los hubiera) manteniendo su estado actual y procurando la restauración hacia ese estado cuando hubiera áreas degradadas que así lo exigieran.

3. A los efectos de su protección, se subdividen en Espacios de Especial Protección Integral y Espacios de Especial Protección Compatible.

Artículo 10.23. Especial Protección Integral. Régimen y Subsectores

1. El régimen de los espacios calificados como de Especial Protección Integral, se ajustará a las siguientes condiciones generales:

- Usos característicos. Los agrarios (con excepción de la agricultura protegida que implique la construcción de invernaderos) y los de carácter medioambiental.

paisaje territorial próximo al núcleo de Fuente Obejuna localizado en el límite de la antigua carretera N-432. Este espacio es susceptible de ser declarado área de reserva para el Patrimonio Municipal del Suelo conforme a las previsiones del párrafo segundo del artículo 74.2 de la LOUA con la finalidad de contribuir a la preservación de sus características de suelo no urbanizable al tiempo que cumple funciones estratégicas de ordenación territorial. En este espacio únicamente se admitirán las adecuaciones medioambientales sin edificación.

Artículo 10.24. Especial Protección Compatible. Régimen y Subsectores

1. Tienen la consideración de Suelo No Urbanizable de Especial Protección Compatible los terrenos calificados de Sistemas Generales en el Plan que no se encuentren en las zonas descritas en el artículo anterior.
2. Se adscriben a la categoría de legislación específica los siguientes Sistemas Generales de Comunicaciones
 - a. Las carreteras de carácter supramunicipal y sus zonas de protección.
 - b. La red ferroviaria.
 - c. La red ferroviaria sin uso efectivo, se destina a vía verde entendida como espacio libre de uso lúdico.
 - d. La red viapecuaria.

• SNU-5C. EMBALSES. Por su interés productivo, paisajístico, ambiental y ecológico y por los Riesgos de Inundación y de Pérdida de Biodiversidad. Legislación específica. Se adscribe a la subcategoría de Protección Integral a fin de garantizar la efectividad del dominio público y por su interés ambiental y por los Riesgos ciertos de Inundación.

• SNU-6A. DEHESAS DE ENCINAS. Suelo No Urbanizable de Especial Protección perteneciente a la categoría de Planificación Territorial o/y Urbanística. Se adscribe a la subcategoría de Protección Integral por su interés productivo, paisajístico, ambiental, ecológico, etnográfico y científico-cultural y por los Riesgos de Incendio y de Pérdida de Biodiversidad.

• Yacimientos Arqueológicos. Suelo No Urbanizable de Especial Protección perteneciente a la categoría de legislación específica. Se adscribe a la subcategoría de Protección Integral a fin de salvaguardar los valores históricos. Los Yacimientos Arqueológicos vienen identificados en los Planos de Ordenación y son los que se contienen en el artículo 5.23 apartado 4 de las presentes Normas que se localizan en el suelo no urbanizable.

• Zona de Protección Paisajística del Núcleo Principal. Suelo No Urbanizable de Especial Protección perteneciente a la categoría de Planificación Territorial o/y Urbanística. Se adscribe a la subcategoría de Protección Integral con la finalidad de proteger el

Especial Protección perteneciente a la categoría de Planificación Territorial o/y Urbanística. Se adscribe a la subcategoría de Protección Integral por su interés paisajístico, ambiental, ecológico, etnográfico y científico-cultural y por los Riesgos de Erosión, de Incendio y de Pérdida de Biodiversidad.

• SNU-1B. VALLES Y DEPRESIONES DE LA SIERRA DE LOS SANTOS. Suelo No Urbanizable de Especial Protección perteneciente a la categoría de Planificación Territorial o/y Urbanística. Se adscribe a la subcategoría de Protección Integral por su interés paisajístico, ambiental, ecológico, etnográfico y científico-cultural y por los Riesgos de Erosión, de Incendio y de Pérdida de Biodiversidad.

• SNU-2A. PROMONTORIOS SERRANOS. Suelo No Urbanizable de Especial Protección perteneciente a la categoría de Planificación Territorial o/y Urbanística. Se adscribe a la subcategoría de Protección Integral por su interés paisajístico, ambiental, ecológico, etnográfico y científico-cultural y por los Riesgos de Erosión, de Incendio y de Pérdida de Biodiversidad.

• SNU-5B. CAUCES Y RIBERAS FLUVIALES. Suelo No Urbanizable de Especial Protección perteneciente a la categoría de legislación específica. Se adscribe a la subcategoría de Protección Integral a fin de garantizar la efectividad del dominio público, por su interés paisajístico, ambiental, ecológico y por los Riesgos ciertos de Inundación y de Pérdida de Biodiversidad.

b. Usos autorizados: La agricultura protegible siempre que se trate de instalaciones destinadas al cultivo de plantas para su posterior trasplante o de instalaciones de invernaderos que no superen las 2 Has. por explotación. Las adecuaciones naturalísticas y recreativas; las obras encaminadas a potenciar los valores paisajísticos protegidos y las de infraestructuras públicas, previo Estudio de Impacto Ambiental.

c. Usos prohibidos. De forma general se prohíbe cualquier actividad constructiva o transformadora del medio. Se entienden incluidas en esta prohibición las siguientes actividades y usos: los usos industriales, las actividades extractivas, las industrias energéticas (salvo las Renovables con potencia inferior a Diez (10) Mw); viviendas de cualquier tipo; instalaciones o edificaciones de utilidad pública o interés social (salvo los equipamientos públicos expresamente previstos en el planeamiento); movimientos de tierra (excepto los imprescindibles para los asentamientos ganaderos o forestales, si los hubiera).

2. Atendiendo a sus características se distinguen en el Suelo No Urbanizable de Especial Protección Integral los subsectores que se relacionan a continuación, y cuyas condiciones particulares y singularidades se detallan en las fichas individualizadas contenidas en el Anexo nº 3 de estas Normas Urbanísticas.

• SNU-1A. MACIZOS SERRANOS DEL SUR. Suelo No Urbanizable de

En los terrenos pertenecientes a esta subcategoría de Suelo No Urbanizable de Especial Protección Compatible se admiten únicamente los usos propios derivados de su destino y normativa reguladora.

3. Se adscriben a la categoría de planificación territorial o urbanística, los siguientes terrenos calificados de Sistemas Generales en el presente Plan:

- a. Espacios Libres:
- Parque del Cementerio
- Áreas de Ocio en las Aldeas del término municipal: Ojuelos Bajos, El Alcornocal, Los Pánchez, Posadilla y El Porvenir de la Industria.

b. Sistema General Dotacional y Servicios Públicos:

- Cementerio de Fuente Obejuna
- Cementerio de las Aldeas del término municipal: Navalcuervo, Posadilla, Ojuelos Bajos,
- Equipamientos Docentes y Deportivos en las Aldeas de: El Porvenir de la Industria, Ojuelos Bajos, Piconcillo.

c. Sistema General de Comunicaciones: la red de caminos rurales

d. Sistema General de Infraestructura:

- E.D.A.R en el núcleo principal de Fuente Obejuna

- Depuradoras, a localizar mediante un Plan Especial en las Aldeas del término.

- Aeródromo

En los terrenos pertenecientes a esta subcategoría de Suelo No Urbanizable de Especial Protección Compatible se admiten únicamente los usos de equipamientos y servicios e infraestructuras propios de su calificación urbanística en las condiciones establecidas en el Título VII.

CAPITULO IV. CONDICIONES PARTICULARES DEL SUELO NO URBANIZABLE DE PRESERVACIÓN DE SU CARÁCTER NATURAL O RURAL

Artículo 10.25. Delimitación y Objetivos

1. Delimitación. Comprende este apartado aquellas unidades con valor ecológico, medioambiental, paisajístico y/o productivo que no se consideran adecuados para un desarrollo urbano racional y sostenible de acuerdo con el Modelo Territorial adoptado por este Plan, debiendo quedar garantizado la preservación de su carácter natural o rural.

2. Objetivos. Preservación del carácter natural o rural, manteniendo y potenciando la producción y el uso agrícola, ganadero o forestal, posibilitando la implantación de determinados usos en circunstancias adecuadas que no deterioren ni

entren en incompatibilidad con la adecuada preservación del medio y el hábitat rural.

Artículo 10.26. Subsectores del Suelo No Urbanizable de Preservación

Atendiendo a sus características se distinguen en el Suelo No Urbanizable de Preservación del carácter natural o rural, los subsectores que se relacionan a continuación, y cuyas condiciones particulares y singularidades se detallan en las fichas individualizadas contenidas en el Anexo nº 9 de las presentes Normas.

- SNU-3A. RUEDOS Y TRASRUEDOS AGRÍCOLAS. Por sus valores paisajísticos y su buena aptitud agrícola.

- SNU-4A. EXPLOTACIONES MINERAS. Por su buena aptitud Minera y por sus Riesgos de Inundación.

- SNU-5A. LLANURAS CULTIVADAS. Por sus valores paisajísticos y su buena aptitud agrícola.

- SNU-6B. CULTIVOS DE SECANO. Por su moderada aptitud agroológica y su interés agroganadero.

Artículo 10.27. Régimen general de usos del Suelo No Urbanizable de Preservación del carácter natural o rural

El régimen general de uso que se establece es el siguiente:

- a. Usos característicos: Los agrarios, y medioambientales.

- b. Usos autorizables:

- Industrias no compatibles con el medio urbano.
- Usos vinculados a las Obras Públicas.
- Usos de Equipamientos y Servicios terciarios considerados actuaciones de interés público que deban emplazarse en suelo no urbanizable.

- Uso de vivienda vinculada a la explotación agraria..

- c. Usos prohibidos: Cualquiera que no esté previsto en los apartados anteriores.

CAPITULO V. PLANES ESPECIALES EN SUELO NO URBANIZABLE

Artículo 10.28. Los Planes Especial en Suelo No Urbanizable.

1. El presente Plan General prevé la formulación y ejecución en suelo no urbanizable de los siguientes Planes Especiales con la finalidad de materializar las distintas Estrategias de Activación Económica:

- Plan Especial para la Potenciación del Uso Público del Territorio y del Turismo Rural.
- Plan Especial de Mejora del Espacio Minero.

- Plan Especial de Activación de las Nuevas Ganaderías y los Nuevos Cultivos.
 - Plan Especial de Ordenación de los Recursos Fotovoltaicos.
 - Plan Especial de Mejora de la Imagen (o paisajística) de los Asentamientos Urbanos y de integración de tendidos eléctricos
 - Plan Especial de Mejora de la Eficacia Energética de los Asentamientos Urbanos
2. La formulación de los Planes Especiales se realizará en el plazo máximo de cuatro años desde la entrada en vigor del Plan General.
 3. Cada Plan Especial se ajustará a los objetivos y condicionantes establecidos en las presentes Normas.
- Artículo 10.29. Plan Especial para la Potenciación del Uso Público del Territorio y del Turismo Rural.**
1. Objetivos:
 - a. Poner en valor el territorio municipal como soporte de actividades de ocio en la naturaleza, de las diversas formas de turismo rural, etc., compatible con la preservación de los recursos naturales.
 - b. Armonizar el desarrollo del Uso Público en el medio rural y la conservación del patrimonio natural y cultural de éste.
 - c. Propiciar la integración funcional y ambiental de los espacios naturales del término entre sí y con los que se sitúan en los municipios aledaños.
 - d. Concretar la Red de Itinerarios de Uso Público de Fuente Obejuna.
 - e. Identificar las necesidades de infraestructuras y equipamientos de apoyo al Uso Público y establecer la propuesta de localización de las mismas.
 - f. Programar las actuaciones necesarias y prever su financiación.
 - g. Desarrollar las determinaciones y criterios de ordenación contenidos en las presentes Normas.
 - h. Identificar la localización de las Actuaciones Singulares de Turismo Rural.
 2. Condicionantes:
 - a. El Plan Especial abarcará a la totalidad del término municipal de Fuente Obejuna, si bien, tendrá una mayor significación, en razón a su objeto, sobre los espacios naturales de interés, estén o no protegidos por alguna figura legal, así como los corredores lineales entre unos y otros y el sistema de asentamientos (núcleo y aldeas).
 - b. El Uso Público se limitará en aquellas zonas en las que se localicen poblaciones de especies de flora y fauna amenazada o en peligro de extinción. El Plan deberá determinar estas zonas y las condiciones específicas en las que se ha de desenvolver en ellas dicho uso.
- c. En las zonas sensibles al tránsito de personas, así como aquellas otras que el Plan determine, se ordenarán las áreas de paso y se establecerán las condiciones a tener en cuenta en el diseño y gestión de las mismas.
- d. El Plan propiciará los desplazamientos no motorizados. Se especificarán las zonas compatibles con el uso de vehículos a motor. Se fijará el régimen de uso de las mismas y las condiciones y reservas para los vehículos. Las zonas e itinerarios que puedan ser utilizados por vehículos motorizados han de estar debidamente señalizadas.
- Artículo 10.30. Plan Especial de Mejora del Espacio Minero.**
1. Objetivos:
 - a. Recuperar el protagonismo de las reservas de carbón del Alto Guadiato en la economía local.
 - b. Identificar con detalle las áreas con formaciones geológicas susceptibles de algún tipo de explotación minera.
 - c. Determinar la viabilidad económica de la puesta en explotación de los recursos litológicos y metálicos poco investigados y explotados presentes en el término municipal.
 - d. Minimizar y corregir los efectos medioambientales negativos tanto de las explotaciones existentes como de las nuevas explotaciones.
 - e. Definir los usos de equipamientos y servicios terciarios
- más adecuados en edificaciones e instalaciones en desuso.
2. Condicionantes:
 - a. Los recursos carboníferos se dirigirán entre otros posibles destinos a la creación en el municipio de una sola Central Térmica de Ciclo Combinado, una vez solucionados los problemas de desulfuración del carbón y adecuando medioambientalmente tanto su ubicación como las instalaciones necesarias.
 - b. Se prestará especial atención a los recursos todavía escasamente explotados e incluso poco investigados como pueden ser las rocas ornamentales, los materiales para la construcción y los minerales de contenido metálico.
- Artículo 10.31. Plan Especial de Activación de las Nuevas Ganaderías y los Nuevos Cultivos.**
1. Objetivos:
 - a. Desarrollar nuevas ganaderías, avestruz, canguro, reptiles, etc., y de especies cinegéticas como la perdiz roja, faisán, becada, codorniz, conejo, etc., alternativas y compatibles con las tradicionales ya implantadas. Del mismo modo crear Centros de Recuperación de Especies Mediterráneas y Africanas de la fauna, permitiendo su exposición y empleo didáctico-recreativo.
 - b. Potenciar el desarrollo de la apicultura aprovechando los espacios especialmente ricos desde

el punto de vista florístico de que dispone el municipio.

c. Aprovechar las potencialidades edáficas para la puesta en práctica de agricultura biológica.

d. Generar industrias de transformación de los productos agrícolas, ganaderos, cinegéticos y forestales permitiendo un mayor aprovechamiento de los recursos propios del municipio. Igualmente desarrollar la promoción y comercialización de estos productos.

e. Incrementar la producción olivarera y de las viñas. Desarrollar la industria del aceite de oliva. Producir vinos locales. Igualmente desarrollar la promoción y comercialización de estos productos.

f. Recuperar las formaciones de alcornoque recuperando la producción de corcho. Recuperar los aprovechamientos forestales tradicionales sostenibles.

2. Condicionantes:

a. Se destinarán preferentemente las Unidades Ambientales Homogéneas Ruedos y Trasmuecos, Dehesas en Superficies de Arrasamiento y Cultivos de Secano para el desarrollo de las nuevas ganaderías y la producción agrícola biológica.

b. Se consideran ubicaciones indicadas para el desarrollo de la apicultura los entornos de principales cursos fluviales, especialmente el dominado por el Zújar. No obstante el Plan Especial determinará las zonas

de mayor potencial mielífero y los tipos de mieles a producir.

c. Las industrias propuestas se ubicarán preferentemente en los entornos industriales dotando de las instalaciones más blandas a las aldeas en función de su proximidad espacial al recurso.

Artículo 10.32. Plan Especial de Protección y Mejora del Arbolado y las Masas Forestales.

1. Objetivos:

a. Conservar, proteger, mejorar, incrementar e interconectar la superficie arbolada de término municipal.

b. Zonificar el territorio definiendo para cada zona el modelo de gestión a aplicar, teniendo como referencia los ecosistemas naturales climáticos.

c. Localizar las áreas en las que sobreviven poblaciones de especies amenazadas, en peligro de extinción o endémicas, y fijar las limitaciones de uso de acuerdo con el sostenimiento y consolidación de tales poblaciones y de las comunidades naturales a ellas asociadas.

d. Propiciar, en la totalidad de las masas arboladas, la eliminación de las construcciones abandonadas, que carezcan de interés patrimonial, depósitos de escombros o de cualquier otro tipo de residuos o instalación no relacionada directamente con el mantenimiento de los usos compatibles con estos espacios.

e. Establecer las zonas prioritarias para recuperar la interconexión entre las masas arboladas. Se apunta como área prioritaria de intervención el conjunto formado por la Sierra de Los Santos, los Promontorios Serranos, las Dehesas y los Cauces y Riveras Fluviales susceptibles de sostener vegetación arbórea y arbustiva.

2. Condicionantes:

a. El ámbito del Plan Especial será el suelo no urbanizable y, en particular, tanto las masas arboladas o de matorral denso, las dehesas y otros espacios susceptibles de reforestación, como las riberas de los principales cursos fluviales y los recutajes de los embalses.

b. Se beneficiarán en todo caso las especies autóctonas, y entre las arbóreas se favorecerá la extensión de las formaciones climáticas, en particular, de la encina, el alcornoque y el acebuche, y entre las arbustivas las propias del matorral noble mediterráneo.

c. Se evitarán, en la medida de lo posible, los exofismos cualquiera que sea su porte.

d. Se estudiará el efecto de las especies ornamentales o de jardinería en cuanto a su potencial para competir con las especies autóctonas.

e. Se inventariarán y cartografiarán, preferiblemente con uso de Sistemas de Información Geográfica, los recursos arbóreos del término, su estado de conservación, la problemática asociada y las directrices a adoptar para su corrección.

Artículo 10.33 Plan Especial de Ordenación de los Recursos Fotovoltaicos.

1. Objetivos:

a. Regular la instalación de las infraestructuras de aprovechamiento de la energía fotovoltaica en el término municipal de Fuente Obejuna.

b. Minimizar las afecciones de dichas instalaciones al medio ambiente, al patrimonio cultural y al paisaje.

c. Fijar el Potencial Fotovoltaico Compatible del término municipal, tras considerar el potencial teórico y su reducción en función de las distintas limitaciones.

d. Ordenar el desarrollo de la líneas de evacuación de la energía y establecer las condiciones específicas a considerar en los distintos proyectos, así como las correcciones y compensaciones ambientales que se estimen necesarias.

e. Programar el desarrollo espacial del aprovechamiento fotovoltaico.

2. Condicionantes:

a. Se establece una distancia mínima general de 500 metros entre los Parques Fotovoltaicos de más de 10 MW y los asentamientos urbanos. Los de menor potencia analizarán en su Estudio de Impacto Ambiental, en

- b. Las líneas de evacuación de energía eléctrica serán preferentemente subterráneas.

Artículo 10.34. Plan Especial de Mejora de la Eficacia Energética de los Asentamientos Urbanos

1. **Objetivos:**
 - a. Reducir y optimizar el consumo energético tanto en el Núcleo urbano como en las zonas industriales, instalaciones agroganaderas y en la totalidad de las aldeas de Fuente Obejuna.

- b. Dotar a los centros de mayor consumo de sistemas de generación de energía termosolar y eléctrica generada mediante dispositivos fotovoltaicos y eólicos de escala doméstica.

- c. Dotar a los polígonos industriales y explotaciones mineras de sistemas de generación de energía termosolar y eléctrica fotovoltaica.

- d. Mejorar el rendimiento y reducir el consumo eléctrico de la iluminación pública.

2. **Condicionantes:**

- a. Se describirán las líneas de subvención y las formas de financiación existentes para la promoción de las energías renovables.

- b. Las tecnologías y modelos a emplear se elegirán considerando su capacidad de integración en los distintos entornos rurales, urbanos o industriales.

- c. Se propondrán métodos de reducción del consumo en el alumbrado público, tanto en lo referente a los dispositivos de iluminación como a los horarios, intensidades, frecuencias, de encendido, etc.

Artículo 10.35. Planes Especiales de Ordenación y mejoras de las áreas de Ocio

1. **Finalidad.**

Un hecho diferencial de algunas aldeas que se localizan en el término municipal de Fuente Obejuna es la existencia en el suelo no urbanizable y en posiciones adyacentes a los núcleos urbanos, de áreas de esparcimiento que se desarrollan en torno a diversos equipamientos (deportivos, docentes y religiosos).

Esta circunstancia se manifiesta en las aldeas de: Ojuelos Bajos, El Arcornocal, Los Pánchez y Parvenir de la Industria. Generalmente, la ausencia de principios rectores en la conformación de estas áreas, ha devenido en una cierta desarticulación, presentando, no obstante, una elevada potencialidad para constituirse en auténticas plataformas de espacio colectivo.

2. Los objetivos generales de ordenación de estos Planes Especiales son:

- Mejorar y cualificar las condiciones de diseño del espacio público, entendiendo como espacio de participación y relación colectiva.

- Localizar nuevas piezas dotacionales y/o actividades complementarias (restauración, bares, pequeño comercio) que fortalezcan el carácter lúdico de estos espacios con finalidad básica de "multifuncionalizarlos" como garantía básica de uso estable y continuo.

- Rediseñar los accesos a estas áreas desde el núcleo urbano.

3. **Condicionantes.**

Para las actividades complementarias contempladas en el punto segundo del apartado 2. del presente artículo se establecen las siguientes determinaciones:

- Ocupación máxima 10% del área a ordenar por el Plan General
- Edificabilidad máxima 0,15 m²/m²
- Altura máxima 2 plantas (8 metros)

Artículo 10.36. Plan Especial de Ordenación del Parque del Cementerio

1. **Objetivos:**

Implantación de adecuaciones recreativas que no necesitan de construcciones o instalaciones significativas de carácter permanente.

2. **Condicionantes:**

- a. La ocupación máxima de estos usos compatibles será del 20% del total del parque.
- b. Se forestará preponderantemente con especies autóctonas, sin perjuicio de la disposición de áreas de vegetación singular.

Artículo 10.37. Plan Especial de Infraestructuras. Aldeas del Término Municipal

1. **Objetivo.**

El objeto del Plan Especial es el desarrollo de las infraestructuras relativas al abastecimiento de agua y, principalmente, saneamiento de las Aldeas del Término Municipal, contemplando obligatoriamente la localización de las estaciones depuradoras precisas.

2. **Condicionantes**

El Plan Especial contemplará una justificación de las bases y criterios que hayan de servir para el establecimiento de las infraestructuras, expresando explícitamente los efectos que su implantación producirá en la ordenación del suelo no urbanizable contemplada en las presentes normas definiendo las limitaciones que, en cuanto al uso del suelo hayan de adoptarse.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS FINALES Y

DISPOSICIÓN FINAL

Quedan derogadas las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Fuente Obejuna aprobadas definitivamente por Acuerdo de la Comisión Provincial de Urbanismo de Córdoba de la Junta de Andalucía de 20 de diciembre de 1985 así como cuantos instrumentos de planeamiento se hayan aprobado en su desarrollo.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA

1. Los edificios e instalaciones erigidos con anterioridad a la aprobación del Plan General en suelo urbano, que resulten disconformes con el mismo, quedan calificados como fuera de ordenación, quedando sometidos a las limitaciones establecidas en artículo 1.8 estas Normas.

2. Los edificios y construcciones destinados a usos prohibidos por las presentes Normas en suelo no urbanizable, se sujetarán a las siguientes reglas:

a. Las viviendas existentes que no se encuentren vinculadas a alguna explotación agraria, construidas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía con la licencia y autorizaciones pertinentes bajo el régimen jurídico urbanístico

anteriormente vigente, se situarán en régimen de fuera de ordenación tolerado, posibilitándose en general las obras de conservación, consolidación y rehabilitación, incluso, las que impliquen mejora y reforma sin incremento de volumen.

En las edificaciones destinadas a usos disíntos de viviendas que concurren las circunstancias anteriores, se aplicará un régimen de fuera de ordenación en el que se admitan las obras de conservación, consolidación y rehabilitación, incluso las de mejora siempre que no suponga aumento del volumen edificable.

b. Si la construcción no contara con licencia, y habiendo transcurrido los plazos para la adopción de las medidas de protección de la legalidad y restablecimiento del orden infringido, podrán realizar las obras de conservación y consolidación. Además, si no se sitúan en terrenos con la categoría de especialmente protegidos, podrán realizarse obras de restauración y mejora, sin incrementar el volumen, siempre que respeten las normas de aplicación directa en suelo no urbanizable y adopten las medidas oportunas para corregir los impactos que ocasionan en el medio ambiente y asuman los deberes del artículo 40.5.D. apartados a) y b) de la LOUA.

No obstante lo anterior, cuando el uso prohibido al que se destine la edificación sea perteneciente a una actividad molesta para la que no se cuente con la pertinente licencia de apertura, sin perjuicio de proceder a la inmediata paralización de la actividad, las intervenciones admisibles en la edificación serán las

obras tendentes a la buena conservación de los edificios, quedando excluidos los demás tipos de obras y los cambios de uso o reutilización contrarios al Plan.

3. En los edificios y construcciones que, destinados a usos admitidos por las presentes Normas en suelo no urbanizable, presentarán disconformidad por el tamaño de las parcelas o la situación de la edificación en ella, se admitirán las obras de conservación, consolidación y restauración, incluso las de reforma sin incremento de volumen, salvo que la ampliación cumpla las determinaciones de las presentes Normas.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA

1. Las parcelas en Suelo Urbano, inscritas en el Registro de la Propiedad con anterioridad a la Aprobación Inicial de este Plan, que incumplan las condiciones particulares de la zona o subzona en que se ubique, relativas a superficie o dimensiones, no se considerarán como ineficaces a efectos de esta normativa, siempre que se justifique la imposibilidad o innecesariedad de su agrupación o reparcelación con otras colindantes libres.

2. En Suelo No Urbanizable para poder edificar deberá cumplirse lo establecido para esta clase de suelo.

ÁREA DE REFORMA INTERIOR

1. LOCALIZACIÓN	NUCLEO DE POBLACIÓN	NUCLEO PRINCIPAL
2. DENOMINACIÓN	ARI-1.PASEO DE LA FUENTE-NUEVA-	
3. TIPO DE REFORMA	RENOVACIÓN	X
	MEJORA	
	REHABILITACIÓN	

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

1. CLASE DE SUELO	SUELO URBANO
2. CATEGORÍA DE SUELO	NO CONSOLIDADO
3. PORCENTAJE MÍNIMO DE VIVIENDA PROTEGIDA	0

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA

I. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES

1. SUPERFICIE DE LA A.R.I.	5.024 m ²	4. MÁXIMA EDIFICABILIDAD	1.607 m ²
2. USO GLOBAL	RESIDENCIAL	5. DENSIDAD	16 viv./has
3. EDIFICABILIDAD	0,32 m ² /m ²	6. N° MÁXIMO DE VIVIENDAS	8 viv.

II. SUELO DOTACIONAL PÚBLICO

ESPACIOS LIBRES		EQUIPAMIENTO		VIARIO	
SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL	SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL	SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL
0 m ²	1.325 m ²				

III. DETERMINACIONES SOBRE A.R. Y APROV.

AREA DE REPARTO		AR -1		
COEFICIENTES				
USO Y TIPOLOGÍA ADMITIDAS	AREA		VIV. LIBRE/PROTG	LOCALIZAC.
	X	1,2		
UNIFAMILIAR AISLADA	X	1,2	1	1
UNIFAMILIAR PAREADA	X	1,1		
UNIFAMILIAR EN HILERA		1		
PLURIFAMILIAR BLOQUE HORIZONTAL		1		
PLURIFAMILIAR BLOQUE VERTICAL		1		
ACTIVIDADES ECONÓMICAS INDUSTRIALES		0,9		
CENTROS Y SERVICIOS TERCIARIOS		1		
APROVECHAMIENTOS				
AP MEDIO (UA/ m ²)	AP OBJETIVO (UA)	AP SUBJETIVO (UA)	CESIÓN AP (UA)	EXCESOS AP (UA)
0,352	1.767	1.591	176	0

IV. CRITERIOS Y OBJETIVOS PARA LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA.

- Generar un área de viviendas unifamiliares aisladas o pareadas como opción tipo morfológica más adecuada a la recuperación del ámbito espacial del arroyo colindante
- Reurbanización del viario al que da frente a la intervención propuesta

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA

I. CONDICIONES PARTICULARES

- Se admite la Tipología unifamiliar aislada, en cuyo caso las condiciones de edificación serán:
 - Superficie mínima parcela :600 m²
 - Frente mínimo:20 metros
 - La separación mínima a todos los linderos será de 4 metros
 - Ocupación Máxima el 25%
 - También se admite la Tipología unifamiliar pareada, en cuyo caso las condiciones de edificación serán:
 - Superficie mínima parcela :300 m²
 - Frente mínimo:10 metros
 - La separación mínima a todos los linderos será de 4 metros
 - Ocupación Máxima el 50%
- El área de movimiento sobre la rasante viene definida por las condiciones de separación a los linderos.
 Bajo rasante la ocupación máxima será del 50% de la parcela.
 El número máximo de plantas es de 11 y la altura máxima será de 7,5 metros
 Será obligatorio vallar las parcelas con elementos opacos de hasta 50cm. De altura, que podrán superarse con setos y protecciones diáfanos estéticamente admisibles, con un límite total de 2 metros

3.ORDENANZA DE APLICACIÓN

4.CONDICIONES DE USOS
Las reguladas en el Título VIII, Sección 2ª de las Normas Urbanísticas.

OTRAS DETERMINACIONES

I. CONDICIONES DE DESARROLLO Y GESTION.

1.INSTRUMENTO DE DESARROLLO	ESTUDIO DE DETALLE	PROYECTO DE URBANIZACIÓN
2. SISTEMA DE ACTUACIÓN		
3.INICIATIVA		
4.ORDEN DE PRIORIZACIÓN		1º CUATRIENIO

ÁREA DE REFORMA INTERIOR

1. LOCALIZACIÓN	NUCLEO DE POBLACIÓN	NUCLEO PRINCIPAL
2. DENOMINACIÓN		ARI-2.CALLE DE LA INDUSTRIA
3. TIPO DE REFORMA		RENOVACIÓN X
		MEJORA
		REHABILITACIÓN X

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

1. CLASE DE SUELO	SUELO URBANO
2. CATEGORÍA DE SUELO	NO CONSOLIDADO
3. PORCENTAJE MÍNIMO DE VIVIENDA PROTEGIDA	0

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA

I. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES

1. SUPERFICIE DE LA A.R.I.	8.701 m ²	4. MÁXIMA EDIFICABILIDAD	3.150 m ²
2. USO GLOBAL	RESIDENCIAL	5. DENSIDAD	24 viv./has
3. EDIFICABILIDAD	0,36 m ² /m ²	6. N° MÁXIMO DE VIVIENDAS	21 viv.

II. SUELO DOTACIONAL PÚBLICO

ESPACIOS LIBRES		EQUIPAMIENTO		VIARIO	
SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL	SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL	SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL
0 m ²	1.561 m ²	0 m ²	0 m ²	0 m ²	3.074 m ²

III. DETERMINACIONES SOBRE A.R. Y APROV.

AREA DE REPARTO			AR -2	
COEFICIENTES				
USO Y TIPOLOGÍA ADMITIDAS			AREA	
			VIV. LIBRE/PROTG	LOCALIZAC.
UNIFAMILIAR AISLADA		1,2	1	1
UNIFAMILIAR PAREADA		1,1		
UNIFAMILIAR EN HILERA	X	1		
PLURIFAMILIAR BLOQUE HORIZONTAL	X	1		
PLURIFAMILIAR BLOQUE VERTICAL		1		
ACTIVIDADES ECONÓMICAS INDUSTRIALES		0,9		
CENTROS Y SERVICIOS TERCIARIOS		1		
APROVECHAMIENTOS				
AP MEDIO (UA/ m ²)	AP OBJETIVO (UA)	AP SUBJETIVO (UA)	CESIÓN AP (UA)	EXCESOS AP (UA)
0,36	3.150	2.835	315	0

IV. CRITERIOS Y OBJETIVOS PARA LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA.

- Recalificación de uso industrial a residencial
- Transformación del ámbito de cara a la obtención de un sistema de espacios parcelados adecuado a la implantación tipológica de vivienda unifamiliar en hilera, posibilitando la permanencia tanto, de las edificaciones residencial como los servicios terciarios existentes
- Prolongación de la calle industria.
- Reserva de una superficie importante de espacio libre

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA

I. CONDICIONES PARTICULARES

- Se permite el mantenimiento de las edificaciones residenciales existentes, así como el taller mecánico existente en el Área de Reforma Interior. Se permiten las obras de conservación, mantenimiento, consolidación, acondicionamiento y reforma menor. En aquellas situaciones consolidadas donde la edificación se encuentra total o parcialmente retranqueada del frente de alineación configurando espacios libres privados abiertos al espacio público, se formalizará el tramo de alineación libre de edificación a base de cerramientos opacos con una altura mínima de tres metros de altura, con la finalidad de reconducir situaciones distorsionantes en una escena urbana dominada por la alineación de la línea de edificación a vial.
- En el resto del suelo edificable, así como en el caso de sustitución de las edificaciones existentes las condiciones de edificación serán:
 - Tipología unifamiliar entre medianeras y/o bloque horizontal
 - Superficie mínima de parcela 150 m²
 - Frente mínimo 6 metros
 - Alineada a vial obligatoriamente
 - Fondo máximo edificable 12 metros
- Las condiciones estéticas serán las mismas que las reguladas en el Título VIII, Sección 2ª de las Normas Urbanísticas

3. ORDENANZA DE APLICACIÓN

Aplicación subsidiaria de las condiciones de la Zona de Ordenanza "Edificación Tradicional", Subzonas "Crecimientos Periféricos, que no se opongan a las condiciones particulares señaladas en esta ficha.

4. CONDICIONES DE USOS

Las reguladas en el Título VIII, Sección 2ª de las Normas Urbanísticas.

OTRAS DETERMINACIONES

I. CONDICIONES DE DESARROLLO Y GESTIÓN.

1. INSTRUMENTO DE DESARROLLO	ESTUDIO DE DETALLE	PROYECTO DE URBANIZACIÓN
2. SISTEMA DE ACTUACIÓN		
3. INICIATIVA		
4. ORDEN DE PRIORIZACIÓN		2º CUATRIENIO

ÁREA DE REFORMA INTERIOR

1. LOCALIZACIÓN	NUCLEO DE POBLACION	NÚCLEO PRINCIPAL
2. DENOMINACIÓN		ARI-3.CALLE SAN MARCOS
3. TIPO DE REFORMA		RENOVACION X
		MEJORA
		REHABILITACION

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

1. CLASE DE SUELO	SUELO URBANO
2. CATEGORÍA DE SUELO	NO CONSOLIDADO
3. PORCENTAJE MÍNIMO DE VIVIENDA PROTEGIDA	0

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA

I. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES

1.SUPERFICIE DE LA A.R.I.	3.360 m ²	4. MÁXIMA EDIFICABILIDAD	1.492 m ²
2. USO GLOBAL	RESIDENCIAL	5. DENSIDAD	33 viv./has
3. EDIFICABILIDAD	0,44 m ² /m ²	6. N ^o MÁXIMO DE VIVIENDAS	11 viv.

II. SUELO DOTACIONAL PÚBLICO

ESPACIOS LIBRES		EQUIPAMIENTO		VIARIO	
SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL	SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL	SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL
0	m ²	0	m ²	0	m ²
0	m ²	0	m ²	0	m ²
				0	m ²
					2.294 m ²

III. DETERMINACIONES SOBRE A.R. Y APROV.

AREA DE REPARTO				AR -3	
COEFICIENTES					
USO Y TIPOLOGÍA ADMITIDAS			AREA		
			VIV. LIBRE/PROTG	LOCALIZAC.	
UNIFAMILIAR AISLADA		1,2	1	1	
UNIFAMILIAR PAREADA		1,1			
UNIFAMILIAR EN HILERA	X	1			
PLURIFAMILIAR BLOQUE HORIZONTAL	X	1			
PLURIFAMILIAR BLOQUE VERTICAL		1			
ACTIVIDADES ECONÓMICAS INDUSTRIALES		0,9			
CENTROS Y SERVICIOS TERCIARIOS		1			
APROVECHAMIENTOS					
AP MEDIO (UA/m ²)	AP OBJETIVO (UA)	AP SUBJETIVO (UA)	CESIÓN AP (UA)	EXCESOS AP (UA)	
0,44	1.492	1.343	149	0	

IV. CRITERIOS Y OBJETIVOS PARA LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA.

- Completar y redefinir el borde occidental del Área de la Calle Ancha
- Adecuación del viario de acceso a Fuente-Obejuna

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA

I. CONDICIONES PARTICULARES

- Superficie mínima de parcela 90 m², frente mínimo 7 metros
- Edificabilidad neta máxima 1,4 m²/ m²

3.ORDENANZA DE APLICACIÓN

Las reguladas en el Título VIII, Sección 3ª de las Normas Urbanísticas. Subzona "Crecimientos Entorno a la Calle Ancha"

4.CONDICIONES DE USOS

Las reguladas en el Título VIII, Sección 3ª de las Normas Urbanísticas.

OTRAS DETERMINACIONES

I. CONDICIONES DE DESARROLLO Y GESTION.

1. INSTRUMENTO DE DESARROLLO	ESTUDIO DE DETALLE	PROYECTO DE URBANIZACIÓN
2. SISTEMA DE ACTUACIÓN		
3. INICIATIVA		
4. ORDEN DE PRIORIZACIÓN		1º CUATRIENIO

ÁREA DE REFORMA INTERIOR

1. LOCALIZACIÓN	NUCLEO DE POBLACIÓN	NUCLEO PRINCIPAL
2. DENOMINACION		ARI-4. CALLE ANCHA
3. TIPO DE REFORMA	RENOVACIÓN	X
	MEJORA	
	REHABILITACIÓN	

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

1. CLASE DE SUELO	SUELO URBANO
2. CATEGORÍA DE SUELO	NO CONSOLIDADO
3. PORCENTAJE MÍNIMO DE VIVIENDA PROTEGIDA	0

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA

I. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES

1. SUPERFICIE DE LA A.R.I.	14.280 m ²	4. MÁXIMA EDIFICABILIDAD	7.711 m ²
2. USO GLOBAL	RESIDENCIAL	5. DENSIDAD	46 viv./has
3. EDIFICABILIDAD	0,54 m ² /m ²	6. N° MÁXIMO DE VIVIENDAS	66 viv.

II. SUELO DOTACIONAL PÚBLICO

ESPACIOS LIBRES		EQUIPAMIENTO		VIARIO	
SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL	SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL	SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL
0 m ²	0 m ²	0 m ²	2.689 m ²	0 m ²	6.089 0

III. DETERMINACIONES SOBRE A.R. Y APROV.

AREA DE REPARTO	AR -4			
COEFICIENTES				
USO Y TIPOLOGÍA ADMITIDAS	AREA		VIV. LIBRE/PROTG	LOCALIZAC.
UNIFAMILIAR AISLADA		1,2	1	1
UNIFAMILIAR PAREADA		1,1		
UNIFAMILIAR EN HILERA	X	1		
PLURIFAMILIAR BLOQUE HORIZONTAL	X	1		
PLURIFAMILIAR BLOQUE VERTICAL	X	1		
ACTIVIDADES ECONÓMICAS INDUSTRIALES		0,9		
CENTROS Y SERVICIOS TERCIARIOS		1		
APROVECHAMIENTOS				
AP MEDIO (UA/m ²)	AP OBJETIVO (UA)	AP SUBJETIVO (UA)	CESIÓN AP (UA)	EXCESOS AP (UA)
0,54	7.711	6.940	771	0

IV. CRITERIOS Y OBJETIVOS PARA LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA.

- Completar y redefinir el borde occidental del Área de la Calle Ancha
- Adecuación del viario de acceso a Fuente-Obejuna

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA

I. CONDICIONES PARTICULARES

- Superficie mínima de parcela 90 m², frente mínimo 7 metros
- Edificabilidad neta máxima 1,4 m²/ m²

3.ORDENANZA DE APLICACIÓN
Las reguladas en el Título VIII, Sección 3ª de las Normas Urbanísticas. Subzona "Crecimientos Entorno a la Calle Ancha"

4.CONDICIONES DE USOS
Las reguladas en el Título VIII, Sección 3ª de las Normas Urbanísticas.

OTRAS DETERMINACIONES

I. CONDICIONES DE DESARROLLO Y GESTION.

1. INSTRUMENTO DE DESARROLLO	ESTUDIO DE DETALLE	PROYECTO DE URBANIZACIÓN
2. SISTEMA DE ACTUACIÓN		
3. INICIATIVA		PÚBLICA
4. ORDEN DE PRIORIZACIÓN		1º CUATRIENIO

ÁREA DE REFORMA INTERIOR

1. LOCALIZACIÓN	NUCLEO DE POBLACIÓN	NUCLEO PRINCIPAL
2. DENOMINACIÓN		ARI-5. PARQUE ESTE
3. TIPO DE REFORMA	RENOVACIÓN	X
	MEJORA	
	REHABILITACIÓN	

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

1. CLASE DE SUELO	SUELO URBANO
2. CATEGORÍA DE SUELO	NO CONSOLIDADO
3. PORCENTAJE MÍNIMO DE VIVIENDA PROTEGIDA	0

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA

I. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES

1. SUPERFICIE DE LA A.R.I.	6.671 m ²	4. MÁXIMA EDIFICABILIDAD	3.603 m ²
2. USO GLOBAL	RESIDENCIAL	5. DENSIDAD	46 viv./has
3. EDIFICABILIDAD	0,54 m ² /m ²	6. N° MÁXIMO DE VIVIENDAS	31 viv.

II. SUELO DOTACIONAL PÚBLICO

ESPACIOS LIBRES		EQUIPAMIENTO		VIARIO	
SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL	SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL	SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL
0 m ²	1.848 m ²	0 m ²	0 m ²	0 m ²	2.249 m ²

III. DETERMINACIONES SOBRE A.R. Y APROV.

ÁREA DE REPARTO	AR -5			
COEFICIENTES				
USO Y TIPOLOGÍA ADMITIDAS	ÁREA			
	VIV. LIBRE/PROTG		LOCALIZAC.	
UNIFAMILIAR AISLADA		1,2		
UNIFAMILIAR PAREADA		1,1		
UNIFAMILIAR EN HILERA	X	1	1	1
PLURIFAMILIAR BLOQUE HORIZONTAL	X	1		
PLURIFAMILIAR BLOQUE VERTICAL	X	1		
ACTIVIDADES ECONÓMICAS INDUSTRIALES		0,9		
CENTROS Y SERVICIOS TERCIARIOS		1,3		
APROVECHAMIENTOS				
AP MEDIO (UA/ m ²)	AP OBJETIVO (UA)	AP SUBJETIVO (UA)	CESION AP (UA)	EXCESOS AP (UA)
0,352	1.764	1.466	298	0

IV. CRITERIOS Y OBJETIVOS PARA LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA.

- Operación Complementaria de la UE-4 para redefinir el borde oriental de la Calle Ancha.
- Generar en el frente del Parque Este, una superficie de espacio libre y reserva de aparcamiento vinculados a la reserva de espacio libre

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA

I. CONDICIONES PARTICULARES

- Superficie mínima de parcela 150 m², frente mínimo 6 metros.
- Edificabilidad neta máxima 1,4 m²/m²

3. ORDENANZA DE APLICACIÓN

Las reguladas en el Título VIII, Sección 2ª de las Normas Urbanísticas. Subzona "Crecimientos Periféricos"

4. CONDICIONES DE USOS

Las reguladas en el Título VIII, Sección 2ª de las Normas Urbanísticas

OTRAS DETERMINACIONES

I. CONDICIONES DE DESARROLLO Y GESTIÓN.

1. INSTRUMENTO DE DESARROLLO	ESTUDIO DE DETALLE	PROYECTO DE URBANIZACIÓN
2. SISTEMA DE ACTUACIÓN		
3. INICIATIVA		
4. ORDEN DE PRIORIZACIÓN		1º CUATRIENIO

ÁREA DE REFORMA INTERIOR

1. LOCALIZACIÓN	NUCLEO DE POBLACIÓN	NUCLEO PRINCIPAL
2. DENOMINACIÓN		ARI-6. CALLE ESTACIÓN
3. TIPO DE REFORMA		RENOVACIÓN
		MEJORA
		REHABILITACIÓN

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

1. CLASE DE SUELO	SUELO URBANO
2. CATEGORÍA DE SUELO	NO CONSOLIDADO
3. PORCENTAJE MÍNIMO DE VIVIENDA PROTEGIDA	40% MÁXIMA EDIFICABILIDAD

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA

I. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES

1. SUPERFICIE DE LA A.R.I.	4.875 m ²	4. MÁXIMA EDIFICABILIDAD	4.320 m ²
2. USO GLOBAL	RESIDENCIAL	5. DENSIDAD	75 viv./has
3. EDIFICABILIDAD	0,88 m ² /m ²	6. N° MÁXIMO DE VIVIENDAS	37 viv.

II. SUELO DOTACIONAL PÚBLICO

ESPACIOS LIBRES		EQUIPAMIENTO		VIARIO	
SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL	SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL	SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL
0 m ²	0 m ²	0 m ²	1.004 m ²	0 m ²	785 0

III. DETERMINACIONES SOBRE A.R. Y APROV.

AREA DE REPARTO		AR -6		
COEFICIENTES				
USO Y TIPOLOGÍA ADMITIDAS	AREA			
		VIV. LIBRE/PROTG	LOCALIZAC.	
UNIFAMILIAR AISLADA				1,2
UNIFAMILIAR PAREADA				1,1
UNIFAMILIAR EN HILERA	X			1
PLURIFAMILIAR BLOQUE HORIZONTAL	X			1
PLURIFAMILIAR BLOQUE VERTICAL	X			1
ACTIVIDADES ECONÓMICAS INDUSTRIALES				0,9
CENTROS Y SERVICIOS TERCIARIOS				1
APROVECHAMIENTOS				
AP MEDIO (UA/ m ²)	AP OBJETIVO (UA)	AP SUBJETIVO (UA)	CESION AP (UA)	EXCESOS AP (UA)
0,61	2.635	2.371	264	0

IV. CRITERIOS Y OBJETIVOS PARA LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA.

- Apertura de viario que relacione la calle Estación con la Calle Sevilla
- Obtención de una pieza importante de equipamiento que contribuya a recalificar el ámbito

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA

I. CONDICIONES PARTICULARES

- Superficie mínima de parcela 150 m², frente mínimo 6 metros.
- Edificabilidad neta máxima 1,4 m²/m²

3. ORDENANZA DE APLICACIÓN

Las reguladas en el Título VIII, Sección 2ª de las Normas Urbanísticas. Subzona "Crecimientos Periféricos"

4. CONDICIONES DE USOS

Las reguladas en el Título VIII, Sección 2ª de las Normas Urbanísticas

OTRAS DETERMINACIONES

I. CONDICIONES DE DESARROLLO Y GESTION.

1. INSTRUMENTO DE DESARROLLO	ESTUDIO DE DETALLE	PROYECTO DE URBANIZACIÓN
2. SISTEMA DE ACTUACIÓN		
3. INICIATIVA		
4. ORDEN DE PRIORIZACIÓN		1º CUATRIENIO

ÁREA DE REFORMA INTERIOR

1. LOCALIZACIÓN	NUCLEO DE POBLACION	NUCLEO PRINCIPAL
2. DENOMINACIÓN		ARI-7. CALLE DEL POZO
3. TIPO DE REFORMA	RENOVACION	X
	MEJORA	
	REHABILITACION	

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

1. CLASE DE SUELO	SUELO URBANO
2. CATEGORÍA DE SUELO	NO CONSOLIDADO
3. PORCENTAJE MÍNIMO DE VIVIENDA PROTEGIDA	30% MÁXIMA EDIFICABILIDAD

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA**I. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES**

1. SUPERFICIE DE LA A.R.I.	8.222 m ²	4. MÁXIMA EDIFICABILIDAD	6.945 m ²
2. USO GLOBAL		5. DENSIDAD	68 viv./has
3. EDIFICABILIDAD	0,78 m ² /m ²	6. N° MÁXIMO DE VIVIENDAS	60 viv.

II. SUELO DOTACIONAL PÚBLICO

ESPACIOS LIBRES		EQUIPAMIENTO		VIARIO	
SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL	SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL	SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL
0 m ²	784 m ²	0 m ²	1.346 m ²	0 m ²	1.126 0

III. DETERMINACIONES SOBRE A.R. Y APROV.

AREA DE REPARTO		AR -7		
COEFICIENTES				
USO Y TIPOLOGÍA ADMITIDAS		AREA		
		VIV. LIBRE/PROTG	LOCALIZAC.	
UNIFAMILIAR AISLADA		1,2		
UNIFAMILIAR PAREADA		1,1		
UNIFAMILIAR EN HILERA	X	1		
PLURIFAMILIAR BLOQUE HORIZONTAL	X	1	0,8	1
PLURIFAMILIAR BLOQUE VERTICAL	X	1		
ACTIVIDADES ECONÓMICAS INDUSTRIALES		0,9		
CENTROS Y SERVICIOS TERCARIOS		1		
APROVECHAMIENTOS				
AP MEDIO (UA/m ²)	AP OBJETIVO (UA)	AP SUBJETIVO (UA)	CESION AP (UA)	EXCESOS AP (UA)
0,62	5.505	4.954	641	0

IV. CRITERIOS Y OBJETIVOS PARA LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA.

- Registro de un vacío de manzana existente junto al área de concentración dotacional entorno a la ermita de San Sebastián.
- Reserva de una parcela de equipamiento en posición colindante a la casa Cuartel de la Guardia Civil
- Apertura de viario y obtención de una reserva de espacio libre adyacente al equipamiento propuesto

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA**I. CONDICIONES PARTICULARES**

- Superficie mínima de parcela 150 m², frente mínimo 6 metros.
- Edificabilidad neta máxima 1,4 m²/m²

3. ORDENANZA DE APLICACIÓN

Las reguladas en el Título VIII, Sección 2ª de las Normas Urbanísticas. Subzona "Crecimientos Periféricos"

4. CONDICIONES DE USOS

Las reguladas en el Título VIII, Sección 2ª de las Normas Urbanísticas

OTRAS DETERMINACIONES**I. CONDICIONES DE DESARROLLO Y GESTION.**

1. INSTRUMENTO DE DESARROLLO	ESTUDIO DE DETALLE	PROYECTO DE URBANIZACIÓN
2. SISTEMA DE ACTUACIÓN		
3. INICIATIVA		PÚBLICA
4. ORDEN DE PRIORIZACIÓN		1º CUATRIENIO

ÁREA DE REFORMA INTERIOR

1. LOCALIZACIÓN	NUCLEO DE POBLACIÓN	NUCLEO PRINCIPAL	
2. DENOMINACIÓN		ARI-8. CALLE NUESTRA SEÑORA DEL CASTILLO	
3. TIPO DE REFORMA		RENOVACIÓN	X
		MEJORA	
		REHABILITACIÓN	

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

1. CLASE DE SUELO	SUELO URBANO
2. CATEGORÍA DE SUELO	NO CONSOLIDADO
3. PORCENTAJE MÍNIMO DE VIVIENDA PROTEGIDA	30% MÁXIMA EDIFICABILIDAD

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA

I. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES

1. SUPERFICIE DE LA A.R.I.	5.489 m ²	4. MÁXIMA EDIFICABILIDAD	4.012 m ²
2. USO GLOBAL	RESIDENCIAL	5. DENSIDAD	62 viv./has
3. EDIFICABILIDAD	0,73 m ² /m ²	6. Nº MÁXIMO DE VIVIENDAS	34 viv.

II. SUELO DOTACIONAL PÚBLICO

ESPACIOS LIBRES		EQUIPAMIENTO		VIARIO	
SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL	SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL	SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL
0 m ²	1.603 m ²	0 m ²	0 m ²	0 m ²	1.020 m ²

III. DETERMINACIONES SOBRE A.R. Y APROV.

ÁREA DE REPARTO					AR - 8
COEFICIENTES					
USO Y TIPOLOGÍA ADMITIDAS			ÁREA		
			VIV. LIBRE/PROTG	LOCALIZAC.	
UNIFAMILIAR AISLADA		1,2	0,8	1	
UNIFAMILIAR PAREADA		1,1			
UNIFAMILIAR EN HILERA	x	1			
PLURIFAMILIAR BLOQUE HORIZONTAL	x	1			
PLURIFAMILIAR BLOQUE VERTICAL	x	1			
ACTIVIDADES ECONÓMICAS INDUSTRIALES		0,9			
CENTROS Y SERVICIOS TERCIARIOS		1			
APROVECHAMIENTOS					
AP MEDIO (UA/ m ²)	AP OBJETIVO (UA)	AP SUBJETIVO (UA)	CESIÓN AP (UA)	EXCESOS AP (UA)	
0,58	2.327	2.094	233	0	

IV. CRITERIOS Y OBJETIVOS PARA LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA.

- Compleción de la manzana residencial de borde sur de la ciudad, actuando sobre bordes y traseras de inmuebles que dan frente a la calle Corredera para posibilitar nuevas tipologías residenciales.
- Recualificar un vacío histórico, que dada su topografía, tiene vocación de constituir un espacio público y resolver el salto de cota entre el viario propuesto y la calle Nuestra Señora del Castillo.

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA

I. CONDICIONES PARTICULARES

- Superficie mínima de parcela 150 m², frente mínimo 6 metros.
- Edificabilidad neta máxima 1,4 m²/ m²

3. ORDENANZA DE APLICACIÓN

Las reguladas en el Título VIII, Sección 2ª de las Normas Urbanísticas. Subzona "Crecimientos Periféricos"

4. CONDICIONES DE USOS

Las reguladas en el Título VIII, Sección 2ª de las Normas Urbanísticas

OTRAS DETERMINACIONES

I. CONDICIONES DE DESARROLLO Y GESTIÓN.

1. INSTRUMENTO DE DESARROLLO	ESTUDIO DE DETALLE	PROYECTO DE URBANIZACIÓN
2. SISTEMA DE ACTUACIÓN		
3. INICIATIVA	PÚBLICA	
4. ORDEN DE PRIORIZACIÓN	2º CUATRIENIO	

ÁREA DE REFORMA INTERIOR

1. LOCALIZACIÓN	NUCLEO DE POBLACION	NUCLEO PRINCIPAL
2. DENOMINACIÓN		ARI-9. CALLE SEVILLA
3. TIPO DE REFORMA		RENOVACIÓN X
		MEJORA
		REHABILITACIÓN

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

1. CLASE DE SUELO	SUELO URBANO
2. CATEGORÍA DE SUELO	NO CONSOLIDADO
3. PORCENTAJE MÍNIMO DE VIVIENDA PROTEGIDA	40% MÁXIMA EDIFICABILIDAD

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA

I. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES

1. SUPERFICIE DE LA A.R.I.	3.198 m ²	4. MÁXIMA EDIFICABILIDAD	2.730 m ²
2. USO GLOBAL	RESIDENCIAL	5. DENSIDAD	72 viv./has
3. EDIFICABILIDAD	0,85 m ² /m ²	6. N.º MÁXIMO DE VIVIENDAS	23 viv.

II. SUELO DOTACIONAL PÚBLICO

ESPACIOS LIBRES		EQUIPAMIENTO		VIARIO	
SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL	SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL	SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL
0 m ²	0 m ²	0 m ²	724 m ²	0 m ²	524 m ²

III. DETERMINACIONES SOBRE A.R. Y APROV.

AREA DE REPARTO				AR-9	
COEFICIENTES					
USO Y TIPOLOGÍA ADMITIDAS			AREA		
			VIV. LIBRE/PROTG	LOCALIZAC.	
UNIFAMILIAR AISLADA		1,2	0,7	1	
UNIFAMILIAR PAREADA		1,1			
UNIFAMILIAR EN HILERA	X	1			
PLURIFAMILIAR BLOQUE HORIZONTAL	X	1			
PLURIFAMILIAR BLOQUE VERTICAL	X	1			
ACTIVIDADES ECONÓMICAS INDUSTRIALES		0,9			
CENTROS Y SERVICIOS TERCIARIOS		1	APROVECHAMIENTOS		
AP MEDIO (UA/m ²)	AP OBJETIVO (UA)	AP SUBJETIVO (UA)	CESION AP (UA)	EXCESOS AP (UA)	
0,59	1.610	1.449	161	0	

IV. CRITERIOS Y OBJETIVOS PARA LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA.

- Colmatar la manzana junto al Sector de Suelo Urbanizable SUS-R3
- Apertura de viario que facilite el registro de la manzana.

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA

I. CONDICIONES PARTICULARES

- Superficie mínima de parcela 150 m², frente mínimo 6 metros.
- Edificabilidad neta máxima 1,4 m²/m²

3. ORDENANZA DE APLICACIÓN

Las reguladas en el Título VIII, Sección 2ª de las Normas Urbanísticas. Subzona "Crecimientos Periféricos"

4. CONDICIONES DE USOS

Las reguladas en el Título VIII, Sección 2ª de las Normas Urbanísticas

OTRAS DETERMINACIONES

I. CONDICIONES DE DESARROLLO Y GESTIÓN.

1. INSTRUMENTO DE DESARROLLO	ESTUDIO DE DETALLE	PROYECTO DE URBANIZACIÓN
2. SISTEMA DE ACTUACIÓN		
3. INICIATIVA		
4. ORDEN DE PRIORIZACIÓN		2º CUATRIENIO

ÁREA DE REFORMA INTERIOR

1. LOCALIZACIÓN	NUCLEO DE POBLACIÓN	NUCLEO PRINCIPAL
2. DENOMINACIÓN		ARI-10. CALLE NUEVA
3. TIPO DE REFORMA	RENOVACIÓN	X
	MEJORA	
	REHABILITACIÓN	

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

1. CLASE DE SUELO	SUELO URBANO
2. CATEGORÍA DE SUELO	NO CONSOLIDADO
3. PORCENTAJE MÍNIMO DE VIVIENDA PROTEGIDA	0

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA

I. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES

1. SUPERFICIE DE LA A.R.I.	4.522 m ²	4. MÁXIMA EDIFICABILIDAD	1.708 m ²
2. USO GLOBAL	RESIDENCIAL	5. DENSIDAD	31 viv./has
3. EDIFICABILIDAD	0,37 m ² /m ²	6. N° MÁXIMO DE VIVIENDAS	14 viv.

II. SUELO DOTACIONAL PÚBLICO

ESPACIOS LIBRES		EQUIPAMIENTO		VIARIO	
SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL	SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL	SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL
0 m ²	1.719 m ²	0 m ²	0 m ²	0 m ²	1.583 m ²

III. DETERMINACIONES SOBRE A.R. Y APROV.

ÁREA DE REPARTO		AR -10		
COEFICIENTES				
USO Y TIPOLOGÍA ADMITIDAS	COEFICIENTES		ÁREA	
	X	1,2	VIV. LIBRE/PROTG	LOCALIZAC.
UNIFAMILIAR AISLADA	X	1,2	1	1
UNIFAMILIAR PAREADA	X	1,1		
UNIFAMILIAR EN HILERA		1		
PLURIFAMILIAR BLOQUE HORIZONTAL		1		
PLURIFAMILIAR BLOQUE VERTICAL		1		
ACTIVIDADES ECONÓMICAS INDUSTRIALES		0,9		
CENTROS Y SERVICIOS TERCIARIOS		1		
APROVECHAMIENTOS				
AP MEDIO (UA/ m ²)	AP OBJETIVO (UA)	AP SUBJETIVO (UA)	CESIÓN AP (UA)	EXCESOS AP (UA)
0,37	1.708	1.537	171	0

IV. CRITERIOS Y OBJETIVOS PARA LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA.

- Localización de la reserva de espacio libre en la confluencia de la Calle Nueva con la antigua carretera de la N-432, dada la topografía de la parcela.
- Registro en el interior de la manzana, mediante la apertura del viario peatonal que resuelva el desnivel entre el tramo final de la calle Nueva y la antigua carretera de la N-432, dicho viario permitirá el acceso de los residentes.

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA

I. CONDICIONES PARTICULARES

- Superficie mínima de parcela 150 m², frente mínimo 6 metros.
- Edificabilidad neta máxima 1,4 m²/ m²

3. ORDENANZA DE APLICACIÓN

Las reguladas en el Título VIII, Sección 2ª de las Normas Urbanísticas. Subzona "Crecimientos Periféricos"

4. CONDICIONES DE USOS

Las reguladas en el Título VIII, Sección 2ª de las Normas Urbanísticas

OTRAS DETERMINACIONES

I. CONDICIONES DE DESARROLLO Y GESTIÓN.

	ESTUDIO DE DETALLE	PROYECTO DE URBANIZACIÓN
1. INSTRUMENTO DE DESARROLLO		
2. SISTEMA DE ACTUACIÓN		
3. INICIATIVA		
4. ORDEN DE PRIORIZACIÓN		2º CUATRIENIO

ÁREA DE REFORMA INTERIOR

1. LOCALIZACIÓN	NUCLEO DE POBLACION	NUCLEO PRINCIPAL
2. DENOMINACION		ARI-11. CONVENTO DE SAN FRANCISCO
3. TIPO DE REFORMA	RENOVACION	X
	MEJORA	
	REHABILITACION	

DETERMINACIONES DE LA ORDENACION ESTRUCTURAL

1. CLASE DE SUELO	SUELO URBANO
2. CATEGORIA DE SUELO	NO CONSOLIDADO
3. PORCENTAJE MINIMO DE VIVIENDA PROTEGIDA	0

DETERMINACIONES DE LA ORDENACION PORMENORIZADA PRECEPTIVA**I. DETERMINACIONES URBANISTICAS GENERALES**

1. SUPERFICIE DE LA A.R.I.	4.862 m ²	4. MAXIMA EDIFICABILIDAD	1.848 m ²
2. USO GLOBAL	RESIDENCIAL	5. DENSIDAD	33 viv./has
3. EDIFICABILIDAD	0,38 m ² /m ²	6. N° MAXIMO DE VIVIENDAS	16 viv.

II. SUELO DOTACIONAL PÚBLICO

ESPACIOS LIBRES		EQUIPAMIENTO		VIARIO	
SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL	SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL	SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL
1.445 m ²	0 m ²	0 m ²	0 m ²	0 m ²	2.097 m ²

III. DETERMINACIONES SOBRE A.R. Y APROV.

AREA DE REPARTO		AR -11	
COEFICIENTES			
USO Y TIPOLOGIA ADMITIDAS	AREA		
	VIV. LIBRE/PROTG	LOCALIZAC.	
UNIFAMILIAR AISLADA		1,2	
UNIFAMILIAR PAREADA		1,1	
UNIFAMILIAR EN HILERA	X	1	
PLURIFAMILIAR BLOQUE HORIZONTAL	X	1	1
PLURIFAMILIAR BLOQUE VERTICAL	X	1	
ACTIVIDADES ECONOMICAS INDUSTRIALES		0,9	
CENTROS Y SERVICIOS TERCARIOS		1	
APROVECHAMIENTOS			
AP MEDIO (UA/ m ²)	AP OBJETIVO (UA)	AP SUBJETIVO (UA)	EXCESOS AP (UA)
0,38	702	632	70

IV. CRITERIOS Y OBJETIVOS PARA LA ORDENACION PORMENORIZADA.

- Reserva de una superficie importante de Espacio Libre en el frente de la calle San Francisco que además de resolver el déficit que presenta el municipio en este aspecto, contribuye a paliar la carencia de aparcamientos del área central.
- Obtención de suelo lucrativo residencial que pueda albergar usos terciarios compatibles con la operación global de carácter público

DETERMINACIONES DE LA ORDENACION PORMENORIZADA POTESTATIVA**I. CONDICIONES PARTICULARES**

- Superficie mínima de parcela 150 m², frente mínimo 6 metros.
- Edificabilidad neta máxima 1,4 m²/ m²

3. ORDENANZA DE APLICACION

Las reguladas en el Título VIII, Sección 2ª de las Normas Urbanísticas. Subzona "Crecimientos Periféricos"

4. CONDICIONES DE USOS

Las reguladas en el Título VIII, Sección 2ª de las Normas Urbanísticas

OTRAS DETERMINACIONES**I. CONDICIONES DE DESARROLLO Y GESTION.**

1. INSTRUMENTO DE DESARROLLO	ESTUDIO DE DETALLE	PROYECTO DE URBANIZACION
2. SISTEMA DE ACTUACION		
3. INICIATIVA		
4. ORDEN DE PRIORIZACION		1º CUATRIENIO

ÁREA DE REFORMA INTERIOR

1. LOCALIZACIÓN	NUCLEO DE POBLACION	NUCLEO PRINCIPAL
2. DENOMINACIÓN		ARI-12. CALLEJON SAN FRANCISCO
3. TIPO DE REFORMA		RENOVACIÓN X
		MEJORA
		REHABILITACIÓN

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

1. CLASE DE SUELO	SUELO URBANO
2. CATEGORIA DE SUELO	NO CONSOLIDADO
3. PORCENTAJE MINIMO DE VIVIENDA PROTEGIDA	20% MAXIMA EDIFICABILIDAD

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA

I. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES					
1. SUPERFICIE DE LA A.R.I.	6.059 m ²	4. MÁXIMA EDIFICABILIDAD	4.060 m ²		
2. USO GLOBAL	RESIDENCIAL	5. DENSIDAD	57	viv./has	
3. EDIFICABILIDAD	0,67 m ² /m ²	6. N° MÁXIMO DE VIVIENDAS	35	viv.	

II. SUELO DOTACIONAL PÚBLICO					
ESPACIOS LIBRES		EQUIPAMIENTO		VIARIO	
SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL	SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL	SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL
0 m ²	0 m ²	0 m ²	1.534 m ²	0 m ²	1.625 0

III. DETERMINACIONES SOBRE A.R. Y APROV.					
AREA DE REPARTO					AR - 12
COEFICIENTES					
USO Y TIPOLOGÍA ADMITIDAS			AREA		
			VIV. LIBRE/PROTG	LOCALIZAC.	
UNIFAMILIAR AISLADA		1,2	0,9	1	
UNIFAMILIAR PAREADA		1,1			
UNIFAMILIAR EN HILERA	X	1			
PLURIFAMILIAR BLOQUE HORIZONTAL	X	1			
PLURIFAMILIAR BLOQUE VERTICAL	X	1			
ACTIVIDADES ECONÓMICAS INDUSTRIALES		0,9			
CENTROS Y SERVICIOS TERCIARIOS		1			
APROVECHAMIENTOS					
AP MEDIO (UA/ m ²)	AP OBJETIVO (UA)	AP SUBJETIVO (UA)	CESION AP (UA)	EXCESOS AP (UA)	
0,6	2.436	2.192	244	0	

- IV. CRITERIOS Y OBJETIVOS PARA LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA.**
- Colmatar la manzana existente y apertura de viario.
 - Obtención de una parcela dotacional con frente al nuevo viario
 - Reurbanización del Callejón de San Francisco.
 - Redefinición de dicho viario que incluye dotación de aparcamientos

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA

I. CONDICIONES PARTICULARES	
<ul style="list-style-type: none"> • Tipología de vivienda unifamiliar en hilera • Superficie mínima 150 m2, frente mínimo 6 metros. 	
3. ORDENANZA DE APLICACIÓN	
Las reguladas en el Título VIII, Sección 2ª de las Normas Urbanísticas. Subzona "Crecimientos Periféricos"	
4. CONDICIONES DE USOS	
Las reguladas en el Título VIII, Sección 2ª de las Normas Urbanísticas	

OTRAS DETERMINACIONES

I. CONDICIONES DE DESARROLLO Y GESTION.		
1. INSTRUMENTO DE DESARROLLO	ESTUDIO DE DETALLE	PROYECTO DE URBANIZACIÓN
2. SISTEMA DE ACTUACIÓN		
3. INICIATIVA		
4. ORDEN DE PRIORIZACIÓN		2º CUATRIENIO

ÁREA DE REFORMA INTERIOR

1. LOCALIZACIÓN	NUCLEO DE POBLACIÓN	NUCLEO PRINCIPAL
2. DENOMINACIÓN		ARI-13. EL MIRADOR
3. TIPO DE REFORMA	RENOVACIÓN	X
	MEJORA	
	REHABILITACIÓN	

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

1. CLASE DE SUELO	SUELO URBANO
2. CATEGORÍA DE SUELO	NO CONSOLIDADO
3. PORCENTAJE MÍNIMO DE VIVIENDA PROTEGIDA	30% MÁXIMA EDIFICABILIDAD

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA

I. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES

1. SUPERFICIE DE LA A.R.I.	4.233 m ²	4. MÁXIMA EDIFICABILIDAD	2.996 m ²
2. USO GLOBAL	RESIDENCIAL	5. DENSIDAD	61 viv./has
3. EDIFICABILIDAD	0,7 m ² /m ²	6. N° MÁXIMO DE VIVIENDAS	26 viv.

II. SUELO DOTACIONAL PÚBLICO

ESPACIOS LIBRES		EQUIPAMIENTO		VIARIO	
SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL	SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL	SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL
0 m ²	0 m ²	0 m ²	2.093 m ²	0 m ²	0

III. DETERMINACIONES SOBRE A.R. Y APROV.

ÁREA DE REPARTO		AR -13		
COEFICIENTES				
USO Y TIPOLOGÍA ADMITIDAS	ÁREA			
	VIV. LIBRE/PROTG	LOCALIZAC.		
UNIFAMILIAR AISLADA		1,2		
UNIFAMILIAR PAREADA		1,1		
UNIFAMILIAR EN HILERA	X	1		
PLURIFAMILIAR BLOQUE HORIZONTAL	X	1	0,8	1
PLURIFAMILIAR BLOQUE VERTICAL	X	1		
ACTIVIDADES ECONÓMICAS INDUSTRIALES		0,9		
CENTROS Y SERVICIOS TERCIARIOS		1		
APROVECHAMIENTOS				
AP MEDIO (UA/ m ²)	AP OBJETIVO (UA)	AP SUBJETIVO (UA)	CESION AP (UA)	EXCESOS AP (UA)
0,56	1.677	1.509	168	0

IV. CRITERIOS Y OBJETIVOS PARA LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA.

- Compleción de la manzana residencial, con frente a la calle estación.
- Obtención de una reserva dotacional destinada preferentemente a equipamiento sanitario

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA

I. CONDICIONES PARTICULARES

- Superficie mínima de parcela 150 m², frente mínimo 6 metros.
- Edificabilidad neta máxima 1,4 m²/ m²

3. ORDENANZA DE APLICACIÓN

Las reguladas en el Título VIII, Sección 2ª de las Normas Urbanísticas. Subzona "Crecimientos Periféricos"

4. CONDICIONES DE USOS

Las reguladas en el Título VIII, Sección 2ª de las Normas Urbanísticas

OTRAS DETERMINACIONES

I. CONDICIONES DE DESARROLLO Y GESTIÓN.

1. INSTRUMENTO DE DESARROLLO	ESTUDIO DE DETALLE	PROYECTO DE URBANIZACIÓN
2. SISTEMA DE ACTUACIÓN		
3. INICIATIVA		
4. ORDEN DE PRIORIZACIÓN		1º CUATRIENIO

ÁREA DE REFORMA INTERIOR

1. LOCALIZACIÓN	NUCLEO DE POBLACIÓN	NUCLEO PRINCIPAL
2. DENOMINACIÓN		ARI-14. CALLEJÓN DEL POZO
3. TIPO DE REFORMA	RENOVACIÓN	X
	MEJORA	
	REHABILITACIÓN	

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

1. CLASE DE SUELO	SUELO URBANO
2. CATEGORÍA DE SUELO	NO CONSOLIDADO
3. PORCENTAJE MÍNIMO DE VIVIENDA PROTEGIDA	0

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA

I. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES

1. SUPERFICIE DE LA A.R.I.	5.310 m ²	4. MÁXIMA EDIFICABILIDAD	2.357 m ²
2. USO GLOBAL	RESIDENCIAL	5. DENSIDAD	37 viv./has
3. EDIFICABILIDAD	0,44 m ² /m ²	6. N° MÁXIMO DE VIVIENDAS	20 viv.

II. SUELO DOTACIONAL PÚBLICO

ESPACIOS LIBRES		EQUIPAMIENTO		VIARIO	
SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL	SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL	SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL
0 m ²	1.563 m ²	0 m ²	0 m ²	0 m ²	2.063 m ²

III. DETERMINACIONES SOBRE A.R. Y APROV.

AREA DE REPARTO	AR -14			
COEFICIENTES				
USO Y TIPOLOGÍA ADMITIDAS	AREA			
	VIV. LIBRE/PROTG		LOCALIZAC.	
UNIFAMILIAR AISLADA		1,2		
UNIFAMILIAR PAREADA		1,1		
UNIFAMILIAR EN HILERA	X	1		
PLURIFAMILIAR BLOQUE HORIZONTAL	X	1	1	1
PLURIFAMILIAR BLOQUE VERTICAL	X	1		
ACTIVIDADES ECONÓMICAS INDUSTRIALES		0,9		
CENTROS Y SERVICIOS TERCIARIOS		1		
APROVECHAMIENTOS				
AP MEDIO (UA/ m ²)	AP OBJETIVO (UA)	AP SUBJETIVO (UA)	CESIÓN AP (UA)	EXCESOS AP (UA)
0,44	2.357	2.121	236	0

IV. CRITERIOS Y OBJETIVOS PARA LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA.

- Obtención de una parcela de espacios libres calificada como tal en las NN.SS. vigentes, en posición colindante con el Sistema General Viario Ronda Norte
- Apertura de viario

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA

I. CONDICIONES PARTICULARES

- Superficie mínima de parcela 150 m², frente mínimo 6 metros.
- Edificabilidad neta máxima 1,4 m²/ m²

3. ORDENANZA DE APLICACIÓN

Las reguladas en el Título VIII, Sección 2ª de las Normas Urbanísticas. Subzona "Crecimientos Periféricos"

4. CONDICIONES DE USOS

Las reguladas en el Título VIII, Sección 2ª de las Normas Urbanísticas

OTRAS DETERMINACIONES

I. CONDICIONES DE DESARROLLO Y GESTIÓN.

1. INSTRUMENTO DE DESARROLLO	ESTUDIO DE DETALLE	PROYECTO DE URBANIZACIÓN
2. SISTEMA DE ACTUACIÓN		
3. INICIATIVA		
4. ORDEN DE PRIORIZACIÓN		1º CUATRIENIO

ÁREA DE REFORMA INTERIOR

1. LOCALIZACIÓN	NUCLEO DE POBLACIÓN	NUCLEO PRINCIPAL
2. DENOMINACIÓN		ARI-15. TRAVESÍA NACIONAL-432
3. TIPO DE REFORMA		RENOVACIÓN
		MEJORA
		REHABILITACIÓN

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

1. CLASE DE SUELO	SUELO URBANO
2. CATEGORÍA DE SUELO	NO CONSOLIDADO
3. PORCENTAJE MÍNIMO DE VIVIENDA PROTEGIDA	0

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA

I. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES

1. SUPERFICIE DE LA A.R.I.	6.555 m ²	4. MÁXIMA EDIFICABILIDAD	4.558 m ²
2. USO GLOBAL	CENTOS Y SERVICIOS TERCARIOS	5. DENSIDAD	- viv./has
3. EDIFICABILIDAD	0,69 m ² /m ²	6. N° MÁXIMO DE VIVIENDAS	- viv.

II. SUELO DOTACIONAL PÚBLICO

ESPACIOS LIBRES		EQUIPAMIENTO		VIARIO	
SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL	SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL	SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL
0 m ²	536 m ²	0 m ²	0 m ²	0 m ²	1.458 0

III. DETERMINACIONES SOBRE A.R. Y APROV.

AREA DE REPARTO	AR -15			
COEFICIENTES				
USO Y TIPOLOGÍA ADMITIDAS			AREA	
			VIV. LIBRE/PROTG	LOCALIZAC.
UNIFAMILIAR AISLADA	x	1,2	1	1
UNIFAMILIAR PAREADA		1,1		
UNIFAMILIAR EN HILERA		1		
PLURIFAMILIAR BLOQUE HORIZONTAL		1		
PLURIFAMILIAR BLOQUE VERTICAL		1		
ACTIVIDADES ECONÓMICAS INDUSTRIALES		0,9		
CENTROS Y SERVICIOS TERCARIOS	x	1		
APROVECHAMIENTOS				
AP MEDIO (UA/ m ²)	AP OBJETIVO (UA)	AP SUBJETIVO (UA)	CESIÓN AP (UA)	EXCESOS AP (UA)
0,69	4.558	4.102	456	0

IV. CRITERIOS Y OBJETIVOS PARA LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA.

- Reconocimiento y ampliación de la actividad terciaria existente permitiendo la implantación de una oferta hotelera y de servicio acorde con su localización en la estructura urbana.
- Obtención y reconfiguración de una superficie de espacio libre en el ámbito central de la intervención, que contribuya a singularizar el área.

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA

I. CONDICIONES PARTICULARES

- Se permite tanto el mantenimiento de la edificación residencial como las edificaciones terciarias existente en el Área de Reforma Interior. Se permiten las obras de conservación, mantenimiento, consolidación, acondicionamiento y reforma menor.
- En el supuesto de reconstrucción, sustitución, ampliación las condiciones de edificación serán:
 - o Las parcelas edificables resultantes de la ordenación pormenorizada serán indivisibles.
 - o La edificación se separará de cualquiera de los linderos una distancia mínima de 5 metros.
 - o La ocupación máxima será el 70%
 - o La altura máxima será de 2 plantas y 8 metros de altura.
 - o La edificabilidad máxima será la deducida de aplicar el parámetro de 1m²/m².
 - o Tipología de Centros y Servicios Terciarios abierta

3.ORDENANZA DE APLICACIÓN

4.CONDICIONES DE USOS
Las reguladas en el Título VII, Capítulo 5 de las Normas Urbanísticas

OTRAS DETERMINACIONES

I. CONDICIONES DE DESARROLLO Y GESTION.

1.INSTRUMENTO DE DESARROLLO	ESTUDIO DE DETALLE	PROYECTO DE URBANIZACIÓN
2. SISTEMA DE ACTUACIÓN		
3.INICIATIVA		
4.ORDEN DE PRIORIZACIÓN		CUATRIENIO

ÁREA DE REFORMA INTERIOR

1. LOCALIZACIÓN	NUCLEO DE POBLACIÓN	NUCLEO PRINCIPAL
2. DENOMINACIÓN		ARI-16. CALLE SAN MIGUEL
3. TIPO DE REFORMA		RENOVACION X
		MEJORA
		REHABILITACIÓN

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

1. CLASE DE SUELO	SUELO URBANO
2. CATEGORÍA DE SUELO	NO CONSOLIDADO
3. PORCENTAJE MÍNIMO DE VIVIENDA PROTEGIDA	40% MÁXIMA EDIFICABILIDAD

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA

I. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES

1. SUPERFICIE DE LA A.R.I.	8.084 m ²	4. MÁXIMA EDIFICABILIDAD	6.627 m ²
2. USO GLOBAL	RESIDENCIAL	5. DENSIDAD	70 viv./has
3. EDIFICABILIDAD	0,82 m ² /m ²	6. N° MÁXIMO DE VIVIENDAS	57 viv.

II. SUELO DOTACIONAL PÚBLICO

ESPACIOS LIBRES		EQUIPAMIENTO		VIARIO	
SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL	SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL	SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL
0 m ²	906 m ²	0 m ²	0 m ²	0 m ²	2.444 m ²

III. DETERMINACIONES SOBRE A.R. Y APROV.

AREA DE REPARTO		AR - 16		
COEFICIENTES				
USO Y TIPOLOGÍA ADMITIDAS	AREA			
	VIV. LIBRE/PROTG	LOCALIZAC.		
UNIFAMILIAR AISLADA		1,2	0,7	1
UNIFAMILIAR PAREADA	X	1,1		
UNIFAMILIAR EN HILERA	x	1		
PLURIFAMILIAR BLOQUE HORIZONTAL	x	1		
PLURIFAMILIAR BLOQUE VERTICAL		1		
ACTIVIDADES ECONÓMICAS INDUSTRIALES		0,9		
CENTROS Y SERVICIOS TERCIARIOS		1		
APROVECHAMIENTOS				
AP MEDIO (UA/ m ²)	AP OBJETIVO (UA)	AP SUBJETIVO (UA)	CESIÓN AP (UA)	EXCESOS AP (UA)
0,57	3.777	3.399	378	0

IV. CRITERIOS Y OBJETIVOS PARA LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA.

- Desarrollo de un suelo de propiedad municipal colindante con el sector de suelo urbanizable SUS-R3
- Completar la manzana existente que da frente a la calle Sevilla
- Apertura de viario para dar continuidad a la trama colindante.
- Obtención de una reserva de espacio libre adyacente a la antigua carretera N-432.

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA

I. CONDICIONES PARTICULARES

- Superficie mínima de parcela 150 m2, frente mínimo 6 metros.
- Edificabilidad neta máxima 1,4m2/m2

3. ORDENANZA DE APLICACIÓN

Las reguladas en el Título VIII, Sección 2ª de las Normas Urbanísticas. Subzona "Crecimientos Periféricos"

4. CONDICIONES DE USOS

Las reguladas en el Título VIII, Sección 2ª de las Normas Urbanísticas

OTRAS DETERMINACIONES

I. CONDICIONES DE DESARROLLO Y GESTIÓN.

1. INSTRUMENTO DE DESARROLLO	ESTUDIO DE DETALLE	PROYECTO DE URBANIZACIÓN
2. SISTEMA DE ACTUACIÓN		
3. INICIATIVA		PÚBLICA
4. ORDEN DE PRIORIZACIÓN		2º CUATRIENIO

ÁREA DE REFORMA INTERIOR

1. LOCALIZACIÓN	NUCLEO DE POBLACIÓN	ALDEA "EL ALCORNOCAL"
2. DENOMINACIÓN		ARI-1. CALLE CORDOBA -
3. TIPO DE REFORMA	RENOVACIÓN	X
	MEJORA	
	REHABILITACIÓN	

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

1. CLASE DE SUELO	SUELO URBANO
2. CATEGORÍA DE SUELO	NO CONSOLIDADO
3. PORCENTAJE MÍNIMO DE VIVIENDA PROTEGIDA	0

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA

I. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES

1. SUPERFICIE DE LA A.R.I.	1.289 m ²	4. MÁXIMA EDIFICABILIDAD	840 m ²
2. USO GLOBAL	RESIDENCIAL	5. DENSIDAD	31 viv./has
3. EDIFICABILIDAD	0,65 m ² /m ²	6. N° MÁXIMO DE VIVIENDAS	4 viv.

II. SUELO DOTACIONAL PÚBLICO

ESPACIOS LIBRES		EQUIPAMIENTO		VIARIO	
SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL	SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL	SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL
0 m ²	0 m ²	0 m ²	587 m ²	0 m ²	0 m ²

III. DETERMINACIONES SOBRE A.R. Y APROV.

AREA DE REPARTO		AR -1		
COEFICIENTES				
USO Y TIPOLOGÍA ADMITIDAS		AREA		
		VIV. LIBRE/PROTG	LOCALIZAC.	
UNIFAMILIAR AISLADA		1,2		
UNIFAMILIAR PAREADA		1,1		
UNIFAMILIAR EN HILERA	X	1		
PLURIFAMILIAR BLOQUE HORIZONTAL	X	1	1	1
PLURIFAMILIAR BLOQUE VERTICAL		1		
ACTIVIDADES ECONÓMICAS INDUSTRIALES		0,9		
CENTROS Y SERVICIOS TERCIARIOS		1		
APROVECHAMIENTOS				
AP MEDIO (UA/ m ²)	AP OBJETIVO (UA)	AP SUBJETIVO (UA)	CESIÓN AP (UA)	EXCESOS AP (UA)
0,65	840	840	756	0

IV. CRITERIOS Y OBJETIVOS PARA LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA.

- Colmar la manzana existente en la confluencia de las calles Córdoba y Rincones
- Recualificar el ámbito Norte de la Aldea, mediante la reserva de una pieza dotacional

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA

I. CONDICIONES PARTICULARES

- Superficie mínima de parcela 150 m², frente mínimo 6 metros
- Edificabilidad neta máxima 1,2 m²/ m²

3. ORDENANZA DE APLICACIÓN

Aplicación supletoria de las condiciones de la Zona de Ordenanza "Edificación Tradicional", Subzonas "Aldeas I, que no se opongan a las condiciones particulares señaladas en esta ficha.

4. CONDICIONES DE USOS

Las reguladas en el Título VIII, Sección 2ª de las Normas Urbanísticas.

OTRAS DETERMINACIONES

I. CONDICIONES DE DESARROLLO Y GESTIÓN.

1. INSTRUMENTO DE DESARROLLO	ESTUDIO DE DETALLE	PROYECTO DE URBANIZACIÓN
2. SISTEMA DE ACTUACIÓN		
3. INICIATIVA		
4. ORDEN DE PRIORIZACIÓN		1º CUATRIENIO

ÁREA DE REFORMA INTERIOR

1. LOCALIZACIÓN	NUCLEO DE POBLACION	ALDEA "EL ALCORNOCAL"
2. DENOMINACION		ARI-2. CALLE SAN JOSE -
3. TIPO DE REFORMA	RENOVACION	X
	MEJORA	
	REHABILITACION	

DETERMINACIONES DE LA ORDENACION ESTRUCTURAL

1. CLASE DE SUELO	SUELO URBANO
2. CATEGORIA DE SUELO	NO CONSOLIDADO
3. PORCENTAJE MINIMO DE VIVIENDA PROTEGIDA	0

DETERMINACIONES DE LA ORDENACION PORMENORIZADA PRECEPTIVA

I. DETERMINACIONES URBANISTICAS GENERALES

1. SUPERFICIE DE LA A.R.I.	1.289 m ²	4. MÁXIMA EDIFICABILIDAD	2.816 m ²
2. USO GLOBAL	RESIDENCIAL	5. DENSIDAD	31 viv./has
3. EDIFICABILIDAD	0,65 m ² /m ²	6. N° MÁXIMO DE VIVIENDAS	15 viv.

II. SUELO DOTACIONAL PÚBLICO

ESPACIOS LIBRES		EQUIPAMIENTO		VIARIO	
SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL	SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL	SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL
0 m ²	0 m ²	0 m ²	528 m ²	0 m ²	1.747 m ²

III. DETERMINACIONES SOBRE A.R. Y APROV.

AREA DE REPARTO		AR -2		
COEFICIENTES				
USO Y TIPOLOGÍA ADMITIDAS	AREA			
	VIV. LIBRE/PROTG	LOCALIZAC.		
UNIFAMILIAR AISLADA		1,2		
UNIFAMILIAR PAREADA		1,1		
UNIFAMILIAR EN HILERA	X	1		
PLURIFAMILIAR BLOQUE HORIZONTAL	X	1	1	1
PLURIFAMILIAR BLOQUE VERTICAL		1		
ACTIVIDADES ECONÓMICAS INDUSTRIALES		0,9		
CENTROS Y SERVICIOS TERCIARIOS		1		
APROVECHAMIENTOS				
AP MEDIO (UA/ m ²)	AP OBJETIVO (UA)	AP SUBJETIVO (UA)	CESIÓN AP (UA)	EXCESOS AP (UA)
0,65	2.816	2.534	282	0

IV. CRITERIOS Y OBJETIVOS PARA LA ORDENACION PORMENORIZADA.

- Completar la manzana existente con frente a la calle Córdoba.
- Obtención de una pieza de equipamiento que contribuya a singularizar la calle Iglesia.
- Configuración de un nuevo viario que resuelva la transición con el suelo no urbanizable

DETERMINACIONES DE LA ORDENACION PORMENORIZADA POTESTATIVA

I. CONDICIONES PARTICULARES

- Superficie mínima de parcela 150 m², frente mínimo 6 metros
- Edificabilidad neta máxima 1,2 m²/ m²

3. ORDENANZA DE APLICACIÓN

Aplicación supletoria de las condiciones de la Zona de Ordenanza "Edificación Tradicional", Subzonas "Aldeas I, que no se opongan a las condiciones particulares señaladas en esta ficha.

4. CONDICIONES DE USOS

Las reguladas en el Título VIII, Sección 2ª de las Normas Urbanísticas.

OTRAS DETERMINACIONES

I. CONDICIONES DE DESARROLLO Y GESTION.

1. INSTRUMENTO DE DESARROLLO	ESTUDIO DE DETALLLE	PROYECTO DE URBANIZACION
2. SISTEMA DE ACTUACION		
3. INICIATIVA		
4. ORDEN DE PRIORIZACION		1º CUATRIENIO

ÁREA DE REFORMA INTERIOR

1. LOCALIZACIÓN	NUCLEO DE POBLACION	ALDEA "EL ALCORNOCAL"
2. DENOMINACIÓN		ARI-3. CALLE FUENTE -
3. TIPO DE REFORMA	RENOVACIÓN	X
	MEJORA	
	REHABILITACION	

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

1. CLASE DE SUELO	SUELO URBANO
2. CATEGORIA DE SUELO	NO CONSOLIDADO
3. PORCENTAJE MÍNIMO DE VIVIENDA PROTEGIDA	0

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA

I. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES

1. SUPERFICIE DE LA A.R.I.	5.759 m ²	4. MÁXIMA EDIFICABILIDAD	2.609 m ²
2. USO GLOBAL	RESIDENCIAL	5. DENSIDAD	14 viv./has
3. EDIFICABILIDAD	0,45 m ² /m ²	6. Nº MÁXIMO DE VIVIENDAS	8 viv.

II. SUELO DOTACIONAL PÚBLICO

ESPACIOS LIBRES		EQUIPAMIENTO		VIARIO	
SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL	SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL	SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL
0 m ²	2.362 m ²	0 m ²	856 m ²	0 m ²	440 m ²

III. DETERMINACIONES SOBRE A.R. Y APPROV.

AREA DE REPARTO	AR - 3			
COEFICIENTES				
USO Y TIPOLOGÍA ADMITIDAS			AREA	
			VIV. LIBRE/PROTG	LOCALIZAC.
UNIFAMILIAR AISLADA	X	1,2	1	1
UNIFAMILIAR PAREADA		1,1		
UNIFAMILIAR EN HILERA	X	1		
PLURIFAMILIAR BLOQUE HORIZONTAL	X	1		
PLURIFAMILIAR BLOQUE VERTICAL		1		
ACTIVIDADES ECONÓMICAS INDUSTRIALES		0,9		
CENTROS Y SERVICIOS TERCARIOS		1		
APROVECHAMIENTOS				
AP MEDIO (UA/ m ²)	AP OBJETIVO (UA)	AP SUBJETIVO (UA)	CESIÓN AP (UA)	EXCESOS AP (UA)
0,32	1.843	1.658	185	0

IV. CRITERIOS Y OBJETIVOS PARA LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA.

- Obtención de una pieza de equipamiento apoyado en el Camino de la Fuente
- Obtención y Reconfiguración de una superficie de espacio libre que contribuya a significar el ámbito oriental de la Aldea
- Esponjar la trama urbana mediante la apertura de viario.
- Reconocimiento de una parcela edificable que alberga una vivienda unifamiliar aislada.
- Completar la trama urbana existente mediante el empleo de una oferta tipológica de características similares a la existente.

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA

I. CONDICIONES PARTICULARES

- Superficie mínima de parcela 150 m², frente mínimo 6 metros
- Edificabilidad neta máxima 1,2 m²/ m²

3. ORDENANZA DE APLICACIÓN

Aplicación supletoria de las condiciones de la Zona de Ordenanza "Edificación Tradicional", Subzonas "Aldeas I, que no se opongan a las condiciones particulares señaladas en esta ficha.

4. CONDICIONES DE USOS

Las reguladas en el Título VIII, Sección 2ª de las Normas Urbanísticas.

OTRAS DETERMINACIONES

I. CONDICIONES DE DESARROLLO Y GESTION.

1. INSTRUMENTO DE DESARROLLO	ESTUDIO DE DETALLE	PROYECTO DE URBANIZACIÓN
2. SISTEMA DE ACTUACIÓN		
3. INICIATIVA		
4. ORDEN DE PRIORIZACIÓN		1º CUATRIENIO

ÁREA DE REFORMA INTERIOR

1. LOCALIZACIÓN	NUCLEO DE POBLACIÓN	ALDEA "ARGALLÓN"
2. DENOMINACIÓN		ARI-1. CALLE ESCUELA -
3. TIPO DE REFORMA		RENOVACION X
		MEJORA
		REHABILITACION

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

1. CLASE DE SUELO	SUELO URBANO
2. CATEGORIA DE SUELO	NO CONSOLIDADO
3. PORCENTAJE MINIMO DE VIVIENDA PROTEGIDA	0

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA

I. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES

1. SUPERFICIE DE LA A.R.I.	3.426 m ²	4. MÁXIMA EDIFICABILIDAD	1.446 m ²
2. USO GLOBAL	RESIDENCIAL	5. DENSIDAD	35 viv./has
3. EDIFICABILIDAD	0,42 m ² /m ²	6. N° MÁXIMO DE VIVIENDAS	12 viv.

II. SUELO DOTACIONAL PÚBLICO

ESPACIOS LIBRES		EQUIPAMIENTO		VIARIO	
SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL	SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL	SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL
0 m ²	541 m ²	0 m ²	0 m ²	0 m ²	1.679 m ²

III. DETERMINACIONES SOBRE A.R. Y APROV.

AREA DE REPARTO		AR -1		
COEFICIENTES				
USO Y TIPOLOGÍA ADMITIDAS	AREA		VIV. LIBRE/PROTG	LOCALIZAC.
UNIFAMILIAR AISLADA		1,2	1	1
UNIFAMILIAR PAREADA		1,1		
UNIFAMILIAR EN HILERA	X	1		
PLURIFAMILIAR BLOQUE HORIZONTAL	X	1		
PLURIFAMILIAR BLOQUE VERTICAL		1		
ACTIVIDADES ECONÓMICAS INDUSTRIALES		0,9		
CENTROS Y SERVICIOS TERCIARIOS		1		
APROVECHAMIENTOS				
AP MEDIO (UA/ m ²)	AP OBJETIVO (UA)	AP SUBJETIVO (UA)	CESIÓN AP (UA)	EXCESOS AP (UA)
0,42	1.446	1.301	145	0

IV. CRITERIOS Y OBJETIVOS PARA LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA.

- Completar las manzanas que dan frente a la calle Escuela, formalizando el borde nororiental de la Aldea
- Apertura de un nuevos viarios que sirva para registrar las nuevas edificaciones
- Rematar la ordenación con un viario de borde debidamente acondicionado y con una sección acorde con la función que va asumir, de transición entre suelo urbano y no urbanizable

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA

I. CONDICIONES PARTICULARES

- Superficie mínima de parcela 100 m², frente mínimo 6 metros
- Edificabilidad neta máxima 1,2 m²/ m²

3.ORDENANZA DE APLICACIÓN
 Aplicación supletoria de las condiciones de la Zona de Ordenanza "Edificación Tradicional", Subzonas "Aldeas I, que no se opongan a las condiciones particulares señaladas en esta ficha.

4.CONDICIONES DE USOS
 Las reguladas en el Título VIII, Sección 2ª de las Normas Urbanísticas.

OTRAS DETERMINACIONES

I. CONDICIONES DE DESARROLLO Y GESTIÓN.

1. INSTRUMENTO DE DESARROLLO	ESTUDIO DE DETALLE	PROYECTO DE URBANIZACIÓN
2. SISTEMA DE ACTUACIÓN		
3. INICIATIVA		
4. ORDEN DE PRIORIZACIÓN		1º CUATRIENIO

ÁREA DE REFORMA INTERIOR

1. LOCALIZACIÓN	NUCLEO DE POBLACIÓN	ALDEA "ARGALLÓN"
2. DENOMINACIÓN		ARI-2. LOS HORTES
3. TIPO DE REFORMA	RENOVACIÓN	X
	MEJORA	
	REHABILITACIÓN	

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

1. CLASE DE SUELO	SUELO URBANO
2. CATEGORÍA DE SUELO	NO CONSOLIDADO
3. PORCENTAJE MÍNIMO DE VIVIENDA PROTEGIDA	0

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA

I. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES

1. SUPERFICIE DE LA A.R.I.	11.824 m ²	4. MÁXIMA EDIFICABILIDAD	5.912 m ²
2. USO GLOBAL	RESIDENCIAL	5. DENSIDAD	34 viv./has
3. EDIFICABILIDAD	0,5 m ² /m ²	6. N° MÁXIMO DE VIVIENDAS	41 viv.

II. SUELO DOTACIONAL PÚBLICO

ESPACIOS LIBRES		EQUIPAMIENTO		VIARIO	
SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL	SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL	SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL
0 m ²	0 m ²	0 m ²	3.949 m ²	0 m ²	2.953 m ²

III. DETERMINACIONES SOBRE A.R. Y APROV.

AREA DE REPARTO		AR -2		
COEFICIENTES				
USO Y TIPOLOGÍA ADMITIDAS	AREA			
			VIV. LIBRE/PROTG	LOCALIZAC.
UNIFAMILIAR AISLADA		1,2		
UNIFAMILIAR PAREADA		1,1		
UNIFAMILIAR EN HILERA	X	1		
PLURIFAMILIAR BLOQUE HORIZONTAL	X	1	1	1
PLURIFAMILIAR BLOQUE VERTICAL		1		
ACTIVIDADES ECONÓMICAS INDUSTRIALES		0,9		
CENTROS Y SERVICIOS TERCIARIOS		1		
APROVECHAMIENTOS				
AP MEDIO (UA/ m ²)	AP OBJETIVO (UA)	AP SUBJETIVO (UA)	CESIÓN AP (UA)	EXCESOS AP (UA)
0,5	5.912	5.320	592	0

IV. CRITERIOS Y OBJETIVOS PARA LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA:

- Reserva de una superficie importante de equipamiento de carácter deportivo, destinado a albergar las piscinas municipales, que contribuya a recalificar el ámbito oriental de la Aldea.
- Configurar un sistema de espacios edificables que coadyuve a paliar las nuevas necesidades de crecimiento que se pueden producir en la Aldea en los próximos años

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA

I. CONDICIONES PARTICULARES

<ul style="list-style-type: none"> Superficie mínima de parcela 120 m², frente mínimo 6 metros Edificabilidad neta máxima 1,2 m²/ m²

3. ORDENANZA DE APLICACIÓN
Aplicación supletoria de las condiciones de la Zona de Ordenanza "Edificación Tradicional", Subzonas "Aldeas I, que no se opondrán a las condiciones particulares señaladas en esta ficha.

4. CONDICIONES DE USOS
Las reguladas en el Título VIII, Sección 2ª de las Normas Urbanísticas.

OTRAS DETERMINACIONES

I. CONDICIONES DE DESARROLLO Y GESTIÓN.

1. INSTRUMENTO DE DESARROLLO	ESTUDIO DE DETALLE	PROYECTO DE URBANIZACIÓN
2. SISTEMA DE ACTUACIÓN		
3. INICIATIVA		
4. ORDEN DE PRIORIZACIÓN		1º CUATRIENIO

ÁREA DE REFORMA INTERIOR

1. LOCALIZACIÓN	NUCLEO DE POBLACIÓN	ALDEA "CANADA DEL GAMO" SM
2. DENOMINACIÓN		ARI-1. CALLE SEVILLA
3. TIPO DE REFORMA	RENOVACIÓN	X
	MEJORA	
	REHABILITACIÓN	

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

1. CLASE DE SUELO	SUELO URBANO
2. CATEGORÍA DE SUELO	NO CONSOLIDADO
3. PORCENTAJE MÍNIMO DE VIVIENDA PROTEGIDA	0

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA

I. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES

1. SUPERFICIE DE LA A.R.I.	2.493 m ²	4. MÁXIMA EDIFICABILIDAD	1.512 m ²
2. USO GLOBAL	RESIDENCIAL	5. DENSIDAD	40 viv./has
3. EDIFICABILIDAD	0,6 m ² /m ²	6. N° MÁXIMO DE VIVIENDAS	10 viv.

II. SUELO DOTACIONAL PÚBLICO

ESPACIOS LIBRES		EQUIPAMIENTO		VIARIO	
SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL	SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL	SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL
0 m ²	227 m ²	0 m ²	477 m ²	0 m ²	529 m ²

III. DETERMINACIONES SOBRE A.R. Y APROV.

ÁREA DE REPARTO		AR - 1		
COEFICIENTES				
USO Y TIPOLOGÍA ADMITIDAS		ÁREA		
		VIV. LIBRE/PROTG	LOCALIZAC.	
UNIFAMILIAR AISLADA		1	1	
UNIFAMILIAR PAREADA				
UNIFAMILIAR EN HILERA	X 1			
PLURIFAMILIAR BLOQUE HORIZONTAL	X 1			
PLURIFAMILIAR BLOQUE VERTICAL	1			
ACTIVIDADES ECONÓMICAS INDUSTRIALES	0,9			
CENTROS Y SERVICIOS TERCIARIOS	1			
APROVECHAMIENTOS				
AP MEDIO (UA/ m ²)	AP OBJETIVO (UA)	AP SUBJETIVO (UA)	CESION AP (UA)	EXCESOS AP (UA)
0,56	1.512	1.256	140	116

IV. CRITERIOS Y OBJETIVOS PARA LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA.

- Obtención de una reserva de equipamiento que contribuya a recalificar el ámbito central de la Aldea
- Obtención de una reserva de espacio libre que ayude a singularizar la calle Sevilla
- Apertura de viario con la finalidad de dar continuidad a la trama colindante

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA

I. CONDICIONES PARTICULARES

- Superficie mínima de parcela 120 m², frente mínimo 6 metros
- Edificabilidad neta máxima 1,2 m²/m²

3. ORDENANZA DE APLICACIÓN

Aplicación supletoria de las condiciones de la Zona de Ordenanza "Edificación Tradicional", Subzonas "Aldeas I, que no se opongan a las condiciones particulares señaladas en esta ficha.

4. CONDICIONES DE USOS

Las reguladas en el Título VIII, Sección 2ª de las Normas Urbanísticas.

OTRAS DETERMINACIONES

I. CONDICIONES DE DESARROLLO Y GESTIÓN.

1. INSTRUMENTO DE DESARROLLO	ESTUDIO DE DETALLE	PROYECTO DE URBANIZACIÓN
	2. SISTEMA DE ACTUACIÓN	
3. INICIATIVA		
4. ORDEN DE PRIORIZACIÓN		1º CUATRIENIO

ÁREA DE REFORMA INTERIOR

1. LOCALIZACIÓN	NUCLEO DE POBLACION	ALDEA "CANADA DEL GAMO"
2. DENOMINACIÓN		ARI-2. CALLE CORDOBA
3. TIPO DE REFORMA	RENOVACIÓN	X
	MEJORA	
	REHABILITACIÓN	

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

1. CLASE DE SUELO	SUELO URBANO
2. CATEGORIA DE SUELO	NO CONSOLIDADO
3. PORCENTAJE MÍNIMO DE VIVIENDA PROTEGIDA	0

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA**I. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES**

1. SUPERFICIE DE LA A.R.I.	7.335 m ²	4. MÁXIMA EDIFICABILIDAD	4.401 m ²
2. USO GLOBAL	RESIDENCIAL	5. DENSIDAD	54 viv./has
3. EDIFICABILIDAD	0,60 m ² /m ²	6. N.º MÁXIMO DE VIVIENDAS	16 viv. 60 p.h.

II. SUELO DOTACIONAL PÚBLICO

ESPACIOS LIBRES		EQUIPAMIENTO		VIARIO	
SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL	SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL	SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL
0 m ²	589 m ²	0 m ²	327 m ²	0 m ²	2.024 m ²

III. DETERMINACIONES SOBRE A.R. Y APROV.

AREA DE REPARTO					AR -1
COEFICIENTES					
USO Y TIPOLOGÍA ADMITIDAS			AREA		
			VIV. LIBRE/PROTG	LOCALIZAC.	
UNIFAMILIAR AISLADA		1,2	1	1	
UNIFAMILIAR PAREADA		1,1			
UNIFAMILIAR EN HILERA	X	1			
PLURIFAMILIAR BLOQUE HORIZONTAL	X	1			
PLURIFAMILIAR BLOQUE VERTICAL		1			
ACTIVIDADES ECONÓMICAS INDUSTRIALES		0,9			
CENTROS Y SERVICIOS TERCIARIOS		1			
APROVECHAMIENTOS					
AP MEDIO (UA/ m ²)	AP OBJETIVO (UA)	AP SUBJETIVO (UA)	CESIÓN AP (UA)	EXCESOS AP (UA)	
0,56	4.401	3.696	411	274	

IV. CRITERIOS Y OBJETIVOS PARA LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA.

- Formalizar el ámbito nororiental de la Aldea.
- Obtención de una reserva de espacio libre contribuya a recalificar el ámbito
- Obtención de una reserva de equipamiento vinculado a la calle Mesones
- Apertura de viario con la finalidad de dar continuidad a la trama colindante.
- Rematar la ordenación con un viario de borde debidamente acondicionado y con una sección acorde con la función que va a asumir, de transición entre suelo urbano y no urbanizable

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA**I. CONDICIONES PARTICULARES****Condiciones particulares con uso global residencial:**

- Las condiciones de parcelación:
- Superficie mínima de parcela 100 m², frente mínimo 6 metros
- La Edificabilidad neta máxima será 1,2 m²/m²

Condiciones particulares con uso pormenorizado hotelero serán:

- Las condiciones de parcelación serán:
- Parcela indivisible, considerándose una unidad proyectual y edificatoria
- Las condiciones de edificación serán:
- Edificación alineada a vial.
- Máxima ocupación el 70%
- La Edificabilidad neta máxima será 1 m²/m²

3. ORDENANZA DE APLICACIÓN

Aplicación supletoria de las condiciones de la Zona de Ordenanza "Edificación Tradicional", Subzonas "Aldeas I, que no se opongan a las condiciones particulares señaladas en esta ficha.

4. CONDICIONES DE USOS

Las reguladas en el Título VIII, Sección 2ª de las Normas Urbanísticas.

OTRAS DETERMINACIONES**I. CONDICIONES DE DESARROLLO Y GESTIÓN.**

	ESTUDIO DE DETALLE	PROYECTO DE URBANIZACIÓN
1. INSTRUMENTO DE DESARROLLO		
2. SISTEMA DE ACTUACIÓN		
3. INICIATIVA		
4. ORDEN DE PRIORIZACIÓN		1º CUATRIENIO

ÁREA DE REFORMA INTERIOR

1. LOCALIZACIÓN	NUCLEO DE POBLACIÓN	ALDEA "CANADA DEL GAMO"
2. DENOMINACIÓN		ARI-3. CALLE MESONES
3. TIPO DE REFORMA	RENOVACIÓN	X
	MEJORA	
	REHABILITACIÓN	

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

1. CLASE DE SUELO	SUELO URBANO
2. CATEGORÍA DE SUELO	NO CONSOLIDADO
3. PORCENTAJE MÍNIMO DE VIVIENDA PROTEGIDA	0

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA

I. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES

1. SUPERFICIE DE LA A.R.I.	2.732 m ²	4. MÁXIMA EDIFICABILIDAD	1.615 m ²
2. USO GLOBAL	RESIDENCIAL	5. DENSIDAD	29 viv./has
3. EDIFICABILIDAD	0,59 m ² /m ²	6. N.º MÁXIMO DE VIVIENDAS	8 viv.

II. SUELO DOTACIONAL PÚBLICO

ESPACIOS LIBRES		EQUIPAMIENTO		VIARIO	
SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL	SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL	SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL
0 m ²	1.163 m ²	0 m ²	0 m ²	0 m ²	224 m ²

III. DETERMINACIONES SOBRE A.R. Y APROV.

AREA DE REPARTO					AR -1
COEFICIENTES					
USO Y TIPOLOGÍA ADMITIDAS			AREA		
			VIV. LIBRE/PROTG	LOCALIZAC.	
UNIFAMILIAR AISLADA		1,2	1	1	
UNIFAMILIAR PAREADA		1,1			
UNIFAMILIAR EN HILERA	X	1			
PLURIFAMILIAR BLOQUE HORIZONTAL	X	1			
PLURIFAMILIAR BLOQUE VERTICAL		1			
ACTIVIDADES ECONÓMICAS INDUSTRIALES		0,9			
CENTROS Y SERVICIOS TERCIARIOS		1			
APROVECHAMIENTOS					
AP MEDIO (UA/ m ²)	AP OBJETIVO (UA)	AP SUBJETIVO (UA)	CESIÓN AP (UA)	EXCESOS AP (UA)	
0,56	1.656	1.377	153	126	

IV. CRITERIOS Y OBJETIVOS PARA LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA.

- Formalizar una nueva fachada a la calle Mesones, mediante la implantación de una oferta tipológica de características similares a las utilizadas en las edificaciones colindantes
- Obtención de una reserva de espacio libre que resuelva la transición con el suelo no urbanizable, que será registrado a través de un viario peatonal.

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA

I. CONDICIONES PARTICULARES

- Superficie mínima de parcela 100 m², frente mínimo 6 metros
- Edificabilidad neta máxima 1,2 m²/ m²

3. ORDENANZA DE APLICACIÓN

Aplicación supletoria de las condiciones de la Zona de Ordenanza "Edificación Tradicional", Subzonas "Aldeas I, que no se opongan a las condiciones particulares señaladas en esta ficha.

4. CONDICIONES DE USOS

Las reguladas en el Título VIII, Sección 2ª de las Normas Urbanísticas.

OTRAS DETERMINACIONES

I. CONDICIONES DE DESARROLLO Y GESTIÓN.

1. INSTRUMENTO DE DESARROLLO	ESTUDIO DE DETALLE		PROYECTO DE URBANIZACIÓN
2. SISTEMA DE ACTUACIÓN			
3. INICIATIVA			
4. ORDEN DE PRIORIZACIÓN			1º CUATRIENIO

ÁREA DE REFORMA INTERIOR

1. LOCALIZACIÓN	NUCLEO DE POBLACION	ALDEA "CANADA DEL GAMO"
2. DENOMINACIÓN		ARI-4. CALLE NUEVA
3. TIPO DE REFORMA	RENOVACIÓN	X
	MEJORA	
	REHABILITACIÓN	

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

1. CLASE DE SUELO	SUELO URBANO
2. CATEGORÍA DE SUELO	NO CONSOLIDADO
3. PORCENTAJE MÍNIMO DE VIVIENDA PROTEGIDA	0

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA

I. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES

1. SUPERFICIE DE LA A.R.I.	3.090 m ²	4. MÁXIMA EDIFICABILIDAD	1.888 m ²
2. USO GLOBAL	RESIDENCIAL	5. DENSIDAD	38 viv./has
3. EDIFICABILIDAD	0,61 m ² /m ²	6. N° MÁXIMO DE VIVIENDAS	12 viv.

II. SUELO DOTACIONAL PÚBLICO

ESPACIOS LIBRES		EQUIPAMIENTO		VIARIO	
SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL	SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL	SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL
0 m ²	0 m ²	0 m ²	252 m ²	0 m ²	1.270 m ²

III. DETERMINACIONES SOBRE A.R. Y APROV.

AREA DE REPARTO	AR - 1			
COEFICIENTES				
USO Y TIPOLOGÍA ADMITIDAS			AREA	
			VIV. LIBRE/PROTG	LOCALIZAC.
UNIFAMILIAR AISLADA		1,2	1	1
UNIFAMILIAR PAREADA		1,1		
UNIFAMILIAR EN HILERA	X	1		
PLURIFAMILIAR BLOQUE HORIZONTAL	X	1		
PLURIFAMILIAR BLOQUE VERTICAL		1		
ACTIVIDADES ECONÓMICAS INDUSTRIALES		0,9		
CENTROS Y SERVICIOS TERCIARIOS		1		
APROVECHAMIENTOS				
AP MEDIO (UA/ m ²)	AP OBJETIVO (UA)	AP SUBJETIVO (UA)	CESIÓN AP (UA)	EXCESOS AP (UA)
0,56	1.888	1.557	173	158

IV. CRITERIOS Y OBJETIVOS PARA LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA.

- Formalizar una nueva fachada a la calle Nueva, mediante la implantación de una oferta tipológica de características similares a las utilizadas en las edificaciones colindantes
- Apertura de viario para dar continuidad a la trama colindante

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA

I. CONDICIONES PARTICULARES

- Superficie mínima de parcela 120 m², frente mínimo 6 metros
- Edificabilidad neta máxima 1,2 m²/ m²
- Alineadas a la calle Mesones
- Fondo máximo edificable 12 metros

3.ORDENANZA DE APLICACIÓN
 Aplicación supletoria de las condiciones de la Zona de Ordenanza "Edificación Tradicional", Subzonas "Aldeas I, que no se opongan a las condiciones particulares señaladas en esta ficha.

4.CONDICIONES DE USOS
 Las reguladas en el Título VIII, Sección 2ª de las Normas Urbanísticas.

OTRAS DETERMINACIONES

I. CONDICIONES DE DESARROLLO Y GESTION.

1.INSTRUMENTO DE DESARROLLO	ESTUDIO DE DETALLE	PROYECTO DE URBANIZACIÓN
2. SISTEMA DE ACTUACIÓN		
3.INICIATIVA		
4.ORDEN DE PRIORIZACIÓN		1º CUATRIENIO

ÁREA DE REFORMA INTERIOR

1. LOCALIZACIÓN	NUCLEO DE POBLACION	ALDEA "LA CORONADA"
2. DENOMINACIÓN		ARI-1. CALLE SAN GIL
3. TIPO DE REFORMA	RENOVACIÓN	X
	MEJORA	
	REHABILITACIÓN	

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

1. CLASE DE SUELO	SUELO URBANO
2. CATEGORIA DE SUELO	NO CONSOLIDADO
3. PORCENTAJE MINIMO DE VIVIENDA PROTEGIDA	0

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA

I. DETERMINACIONES URBANISTICAS GENERALES

1. SUPERFICIE DE LA A.R.I.	4.263 m ²	4. MÁXIMA EDIFICABILIDAD	2.943 m ²
2. USO GLOBAL	RESIDENCIAL	5. DENSIDAD	37 viv./has
3. EDIFICABILIDAD	0,69 m ² /m ²	6. N° MÁXIMO DE VIVIENDAS	16 viv.

II. SUELO DOTACIONAL PÚBLICO

ESPACIOS LIBRES		EQUIPAMIENTO		VIARIO	
SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL	SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL	SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL
0 m ²	0 m ²	0 m ²	1.007 m ²	0 m ²	803 m ²

III. DETERMINACIONES SOBRE A.R. Y APROV.

AREA DE REPARTO		AR -1		
COEFICIENTES				
USO Y TIPOLOGÍA ADMITIDAS			AREA	
			VIV. LIBRE/PROTG	LOCALIZAC.
UNIFAMILIAR AISLADA		1,2	1	1
UNIFAMILIAR PAREADA		1,1		
UNIFAMILIAR EN HILERA	X	1		
PLURIFAMILIAR BLOQUE HORIZONTAL	X	1		
PLURIFAMILIAR BLOQUE VERTICAL		1		
ACTIVIDADES ECONÓMICAS INDUSTRIALES		0,9		
CENTROS Y SERVICIOS TERCIARIOS		1		
APROVECHAMIENTOS				
AP MEDIO (UA/ m ²)	AP OBJETIVO (UA)	AP SUBJETIVO (UA)	CESIÓN AP (UA)	EXCESOS AP (UA)
0,69	2,943	2,648	295	0

IV. CRITERIOS Y OBJETIVOS PARA LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA.

- Aperturas de viario para registrar una manzana de gran dimensión
- Reserva de equipamiento que contribuya a recalificar el ámbito de la Aldea.

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA

I. CONDICIONES PARTICULARES

- Superficie mínima de parcela 120 m², frente mínimo 6 metros
- Edificabilidad neta máxima 1,2 m²/ m²

3. ORDENANZA DE APLICACIÓN

Aplicación supletoria de las condiciones de la Zona de Ordenanza "Edificación Tradicional", Subzonas "Aldeas I, que no se opongán a las condiciones particulares señaladas en esta ficha.

4. CONDICIONES DE USOS

Las reguladas en el Título VIII, Sección 2ª de las Normas Urbanísticas.

OTRAS DETERMINACIONES

I. CONDICIONES DE DESARROLLO Y GESTION.

1. INSTRUMENTO DE DESARROLLO	ESTUDIO DE DETALLE	PROYECTO DE URBANIZACIÓN
2. SISTEMA DE ACTUACIÓN		
3. INICIATIVA		
4. ORDEN DE PRIORIZACIÓN		1º CUATRIENIO

ÁREA DE REFORMA INTERIOR

1. LOCALIZACIÓN	NUCLEO DE POBLACIÓN	ALDEA "LA CORONADA"
2. DENOMINACIÓN		ARI-2. NUEVA
3. TIPO DE REFORMA	RENOVACIÓN	X
	MEJORA	
	REHABILITACIÓN	

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

1. CLASE DE SUELO	SUELO URBANO
2. CATEGORÍA DE SUELO	NO CONSOLIDADO
3. PORCENTAJE MÍNIMO DE VIVIENDA PROTEGIDA	0

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA

I. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES

1. SUPERFICIE DE LA A.R.I.	17.786	m ²	4. MÁXIMA EDIFICABILIDAD	7.973	m ²
2. USO GLOBAL	RESIDENCIAL		5. DENSIDAD	26	viv./has
3. EDIFICABILIDAD	0,42	m ² /m ²	6. N.º MÁXIMO DE VIVIENDAS	50	viv.

II. SUELO DOTACIONAL PÚBLICO

ESPACIOS LIBRES		EQUIPAMIENTO		VIARIO	
SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL	SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL	SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL
0	m ²	0	m ²	0	m ²
3.670	m ²	1.741	m ²	6.884	m ²

III. DETERMINACIONES SOBRE A.R. Y APROV.

ÁREA DE REPARTO		AR -1		
COEFICIENTES				
USO Y TIPOLOGÍA ADMITIDAS		ÁREA		
		VIV. LIBRE/PROTG	LOCALIZAC.	
UNIFAMILIAR AISLADA	1,2	1	1	
UNIFAMILIAR PAREADA	1,1			
UNIFAMILIAR EN HILERA	X 1			
PLURIFAMILIAR BLOQUE HORIZONTAL	X 1			
PLURIFAMILIAR BLOQUE VERTICAL	1			
ACTIVIDADES ECONÓMICAS INDUSTRIALES	0,9			
CENTROS Y SERVICIOS TERCIARIOS	1			
APROVECHAMIENTOS				
AP MEDIO (UA/ m ²)	AP OBJETIVO (UA)	AP SUBJETIVO (UA)	CESION AP (UA)	EXCESOS AP (UA)
0,42	7.973	7.175	798	0

IV. CRITERIOS Y OBJETIVOS PARA LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA.

- Completar el Borde Oriental de la Aldea
- Generar un ámbito espacial que pueda asumir las tensiones de crecimientos que se puedan generar en la aldea como consecuencia de las buenas condiciones de accesibilidad, producidas por su cercanía a la N-432
- Rematar la ordenación con un viario de borde debidamente acondicionado y con una sección acorde con la función que va a asumir, de transición entre suelo urbano y no urbanizable

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA

I. CONDICIONES PARTICULARES

- Superficie mínima de parcela 120 m², frente mínimo 6 metros
- Edificabilidad neta máxima 1,2 m²/m²
- Fondo Máximo edificable 12m

3. ORDENANZA DE APLICACIÓN

Aplicación supletoria de las condiciones de la Zona de Ordenanza "Edificación Tradicional", Subzonas "Aldeas I", que no se opongan a las condiciones particulares señaladas en esta ficha.

4. CONDICIONES DE USOS

Las reguladas en el Título VIII, Sección 2ª de las Normas Urbanísticas.

OTRAS DETERMINACIONES

I. CONDICIONES DE DESARROLLO Y GESTIÓN.

1. INSTRUMENTO DE DESARROLLO	ESTUDIO DE DETALLE	PROYECTO DE URBANIZACIÓN
2. SISTEMA DE ACTUACIÓN		
3. INICIATIVA		
4. ORDEN DE PRIORIZACIÓN		1º CUATRIENIO

ÁREA DE REFORMA INTERIOR

1. LOCALIZACIÓN	NUCLEO DE POBLACION	ALDEA "LA CARDENCHOSA"
2. DENOMINACIÓN		ARI-1. CALLE ENCARNACIÓN
3. TIPO DE REFORMA		RENOVACION X
		MEJORA
		REHABILITACION

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

1. CLASE DE SUELO	SUELO URBANO
2. CATEGORÍA DE SUELO	NO CONSOLIDADO
3. PORCENTAJE MÍNIMO DE VIVIENDA PROTEGIDA	0

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA

I. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES

1. SUPERFICIE DE LA A.R.I.	3.322 m ²	4. MÁXIMA EDIFICABILIDAD	1.680 m ²
2. USO GLOBAL	RESIDENCIAL	5. DENSIDAD	27 viv./has
3. EDIFICABILIDAD	0,5 m ² /m ²	6. Nº MÁXIMO DE VIVIENDAS	9 viv.

II. SUELO DOTACIONAL PÚBLICO

ESPACIOS LIBRES		EQUIPAMIENTO		VIARIO	
SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL	SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL	SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL
0 m ²	1.420 m ²	0 m ²	0 m ²	0 m ²	502 m ²

III. DETERMINACIONES SOBRE A.R. Y APROV.

AREA DE REPARTO					AR - 1
COEFICIENTES					
USO Y TIPOLOGÍA ADMITIDAS			AREA		
			VIV. LIBRE/PROTG	LOCALIZAC.	
UNIFAMILIAR AISLADA		1,2	1	1	
UNIFAMILIAR PAREADA		1,1			
UNIFAMILIAR EN HILERA	X	1			
PLURIFAMILIAR BLOQUE HORIZONTAL	X	1			
PLURIFAMILIAR BLOQUE VERTICAL		1			
ACTIVIDADES ECONÓMICAS INDUSTRIALES		0,9			
CENTROS Y SERVICIOS TERCIARIOS		1			
APROVECHAMIENTOS					
AP MEDIO (UA/ m ²)	AP OBJETIVO (UA)	AP SUBJETIVO (UA)	CESION AP (UA)	EXCESOS AP (UA)	
0,5	1.680	1.512	168	0	

IV. CRITERIOS Y OBJETIVOS PARA LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA.

- Obtención y Reconfiguración de una superficie importante de espacio libre que permita conciliar las diferencias de cotas entre las calles Primo de Rivera y Encarnación.
- Completar la manzana existente con frente a la calle Sol

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA

I. CONDICIONES PARTICULARES

- Superficie mínima de parcela 120 m², frente mínimo 6 metros
- Edificabilidad neta máxima 1,2 m²/ m²

3. ORDENANZA DE APLICACIÓN

Aplicación supletoria de las condiciones de la Zona de Ordenanza "Edificación Tradicional", Subzonas "Aldeas I, que no se opongan a las condiciones particulares señaladas en esta ficha.

4. CONDICIONES DE USOS

Las reguladas en el Título VIII, Sección 2ª de las Normas Urbanísticas.

OTRAS DETERMINACIONES

I. CONDICIONES DE DESARROLLO Y GESTIÓN.

1. INSTRUMENTO DE DESARROLLO	ESTUDIO DE DETALLE	PROYECTO DE URBANIZACIÓN
2. SISTEMA DE ACTUACIÓN		
3. INICIATIVA		
4. ORDEN DE PRIORIZACIÓN		1º CUATRIENIO

ÁREA DE REFORMA INTERIOR

1. LOCALIZACIÓN	NUCLEO DE POBLACION	ALDEA "CUENCA"
2. DENOMINACIÓN		ARI-1. CALLE CASTELLAR
3. TIPO DE REFORMA	RENOVACIÓN	X
	MEJORA	
	REHABILITACIÓN	

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

1. CLASE DE SUELO	SUELO URBANO
2. CATEGORÍA DE SUELO	NO CONSOLIDADO
3. PORCENTAJE MÍNIMO DE VIVIENDA PROTEGIDA	0

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA

I. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES

1. SUPERFICIE DE LA A.R.I.	8.858 m ²	4. MÁXIMA EDIFICABILIDAD	6.166 m ²
2. USO GLOBAL	RESIDENCIAL	5. DENSIDAD	33 viv./has
3. EDIFICABILIDAD	0,69 m ² /m ²	6. N.º MÁXIMO DE VIVIENDAS	32 viv.

II. SUELO DOTACIONAL PÚBLICO

ESPACIOS LIBRES		EQUIPAMIENTO		VIARIO	
SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL	SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL	SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL
0 m ²	1.462 m ²	0 m ²	95 m ²	0 m ²	3725 m ²

III. DETERMINACIONES SOBRE A.R. Y APROV.

ÁREA DE REPARTO		AR - 1		
COEFICIENTES				
USO Y TIPOLOGÍA ADMITIDAS		ÁREA		
		VIV. LIBRE/PROTG	LOCALIZAC.	
UNIFAMILIAR AISLADA		1,2		
UNIFAMILIAR PAREADA		1,1		
UNIFAMILIAR EN HILERA	X	1		
PLURIFAMILIAR BLOQUE HORIZONTAL	X	1	1	1
PLURIFAMILIAR BLOQUE VERTICAL		1		
ACTIVIDADES ECONÓMICAS INDUSTRIALES		0,9		
CENTROS Y SERVICIOS TERCIARIOS		1		
APROVECHAMIENTOS				
AP MEDIO (UA/ m ²)	AP OBJETIVO (UA)	AP SUBJETIVO (UA)	CESIÓN AP (UA)	EXCESOS AP (UA)
0,69	6.166	5.549	617	0

IV. CRITERIOS Y OBJETIVOS PARA LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA.

- Completar el borde occidental de la Aldea
- Generar un ámbito espacial que pueda asumir las tensiones de crecimientos que se puedan generar en la Aldea como consecuencia de las buenas condiciones de accesibilidad, producidas por su cercanía a la N-432
- Obtención y reconfiguración de una superficie de espacio libre que contribuya a recalificar este ámbito espacial.
- Obtención de una pieza de equipamiento
- Rematar el borde occidental de la ordenación con un viario de borde debidamente acondicionado y con una sección acorde con la función que va a asumir, de transición entre suelo urbano y no urbanizable

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA

I. CONDICIONES PARTICULARES

- Superficie mínima de parcela 120 m², frente mínimo 6 metros
- Edificabilidad neta máxima 1,2 m²/m²

3. ORDENANZA DE APLICACIÓN

Aplicación supletoria de las condiciones de la Zona de Ordenanza "Edificación Tradicional", Subzonas "Aldeas I, que no se opongan a las condiciones particulares señaladas en esta ficha.

4. CONDICIONES DE USOS

Las reguladas en el Título VIII, Sección 2ª de las Normas Urbanísticas.

OTRAS DETERMINACIONES

I. CONDICIONES DE DESARROLLO Y GESTIÓN.

1. INSTRUMENTO DE DESARROLLO	ESTUDIO DE DETALLE	PROYECTO DE URBANIZACIÓN
2. SISTEMA DE ACTUACIÓN		
3. INICIATIVA		
4. ORDEN DE PRIORIZACIÓN		1º CUATRIENIO

ÁREA DE REFORMA INTERIOR

1. LOCALIZACIÓN	NUCLEO DE POBLACION	ALDEA "LOS MORENOS"
2. DENOMINACIÓN		ARI-1. CALLE MARIA CRISTINA
3. TIPO DE REFORMA	RENOVACIÓN	X
	MEJORA	
	REHABILITACIÓN	

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

1. CLASE DE SUELO	SUELO URBANO
2. CATEGORÍA DE SUELO	NO CONSOLIDADO
3. PORCENTAJE MÍNIMO DE VIVIENDA PROTEGIDA	0

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA

I. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES

1. SUPERFICIE DE LA A.R.I.	3.525 m ²	4. MÁXIMA EDIFICABILIDAD	1.750 m ²
2. USO GLOBAL	RESIDENCIAL	5. DENSIDAD	22 viv./has
3. EDIFICABILIDAD	0,5 m ² /m ²	6. N° MÁXIMO DE VIVIENDAS	8 viv.

II. SUELO DOTACIONAL PÚBLICO

ESPACIOS LIBRES		EQUIPAMIENTO		VIARIO	
SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL	SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL	SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL
0 m ²	486 m ²	0 m ²	335 m ²	0 m ²	1.248 m ²

III. DETERMINACIONES SOBRE A.R. Y APROV.

AREA DE REPARTO					AR -1
COEFICIENTES					
USO Y TIPOLOGÍA ADMITIDAS			AREA		
			VIV. LIBRE/PROTG	LOCALIZAC.	
UNIFAMILIAR AISLADA		1,2	1	1	
UNIFAMILIAR PAREADA		1,1			
UNIFAMILIAR EN HILERA	X	1			
PLURIFAMILIAR BLOQUE HORIZONTAL	X	1			
PLURIFAMILIAR BLOQUE VERTICAL		1			
ACTIVIDADES ECONÓMICAS INDUSTRIALES		0,9			
CENTROS Y SERVICIOS TERCIARIOS		1,3			
APROVECHAMIENTOS					
AP MEDIO (UA/ m ²)	AP OBJETIVO (UA)	AP SUBJETIVO (UA)	CESION AP (UA)	EXCESOS AP (UA)	
0,53	1.750	1.575	175	0	

IV. CRITERIOS Y OBJETIVOS PARA LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA.

- Completar el ámbito norte de la Aldea
- Obtención de una superficie de equipamiento que contribuya a singularizar la calle Maria Cristina.
- Obtención y reconfiguración de una franja lineal de espacio libre que resuelve la transición entre el suelo urbano y no urbanizable
- Generar un sistema de espacios edificables que formalicen el ámbito norte de la Aldea
- Apertura de viarios que resuelvan la continuidad con la trama colindante

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA

I. CONDICIONES PARTICULARES

- Superficie mínima de parcela 120 m2, frente mínimo 6 metros
- Edificabilidad neta máxima 1,2 m²/ m²

3.ORDENANZA DE APLICACIÓN

Aplicación supletoria de las condiciones de la Zona de Ordenanza "Edificación Tradicional", Subzonas "Aldeas I, que no se opongan a las condiciones particulares señaladas en esta ficha.

4.CONDICIONES DE USOS

Las reguladas en el Título VIII, Sección 2ª de las Normas Urbanísticas.

OTRAS DETERMINACIONES

I. CONDICIONES DE DESARROLLO Y GESTIÓN.

1. INSTRUMENTO DE DESARROLLO	ESTUDIO DE DETALLE	PROYECTO DE URBANIZACION
2. SISTEMA DE ACTUACIÓN		
3. INICIATIVA		
4. ORDEN DE PRIORIZACIÓN		1º CUATRIENIO

ÁREA DE REFORMA INTERIOR

1. LOCALIZACIÓN	NUCLEO DE POBLACIÓN	ALDEA "LOS PANCHEZ"
2. DENOMINACIÓN		ARI-1. CALLE LLANA
3. TIPO DE REFORMA		RENOVACIÓN X
		MEJORA
		REHABILITACIÓN

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

1. CLASE DE SUELO	SUELO URBANO
2. CATEGORÍA DE SUELO	NO CONSOLIDADO
3. PORCENTAJE MÍNIMO DE VIVIENDA PROTEGIDA	0

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA**I. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES**

1. SUPERFICIE DE LA A.R.I.	2.261 m ²	4. MÁXIMA EDIFICABILIDAD	421 m ²
2. USO GLOBAL	CENTROS Y SERVICIOS TERCARIOS	5. DENSIDAD	- viv./has
3. EDIFICABILIDAD	0,3 m ² /m ²	6. N° MÁXIMO DE VIVIENDAS	- viv.

II. SUELO DOTACIONAL PÚBLICO

ESPACIOS LIBRES		EQUIPAMIENTO		VIARIO	
SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL	SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL	SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL
0 m ²	364 m ²	0 m ²	0 m ²	0 m ²	519 m ²

III. DETERMINACIONES SOBRE A.R. Y APROV.

AREA DE REPARTO				AR -1
COEFICIENTES				
USO Y TIPOLOGÍA ADMITIDAS			AREA	
			VIV. LIBRE/PROTG	LOCALIZAC.
UNIFAMILIAR AISLADA		1,2	1	1
UNIFAMILIAR PAREADA		1,1		
UNIFAMILIAR EN HILERA		1		
PLURIFAMILIAR BLOQUE HORIZONTAL		1		
PLURIFAMILIAR BLOQUE VERTICAL		1		
ACTIVIDADES ECONÓMICAS INDUSTRIALES		0,9		
CENTROS Y SERVICIOS TERCARIOS	X	1		
APROVECHAMIENTOS				
AP MEDIO (UA/ m ²)	AP OBJETIVO (UA)	AP SUBJETIVO (UA)	CESIÓN AP (UA)	EXCESOS AP (UA)
0,3	421	379	42	0

IV. CRITERIOS Y OBJETIVOS PARA LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA.

- Formalizar el borde norte de la Aldea mediante la implantación de un edificio de servicios
- Obtención y reconfiguración de una superficie de espacio libre en el tramo final de la calle Llana.
- Reconfiguración del tramo final de la calle Llana

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA**I. CONDICIONES PARTICULARES**

- La parcela mínima será la vinculada al edificio d servicios propuesto y recogida en el Proyecto Básico que desarrolla dicha edificación.
- El tramo de alineación libre de edificación, en contacto con el Espacio Público se formalizará a base de cerramientos opacos con una altura mínima de tres metros con la finalidad de reconducir situaciones distorsionantes en una escena urbana dominada por la alineación de la línea de edificación a vial.

3. ORDENANZA DE APLICACIÓN

Aplicación supletoria de las condiciones de la Zona de Ordenanza "Edificación Tradicional", Subzonas "Aldeas I, que no se opongan a las condiciones particulares señaladas en esta ficha.

4. CONDICIONES DE USOS

Las reguladas en el Título VIII, Sección 2ª de las Normas Urbanísticas.

OTRAS DETERMINACIONES**I. CONDICIONES DE DESARROLLO Y GESTIÓN.**

1. INSTRUMENTO DE DESARROLLO	ESTUDIO DE DETALLE	PROYECTO DE URBANIZACIÓN
2. SISTEMA DE ACTUACIÓN		
3. INICIATIVA		
4. ORDEN DE PRIORIZACIÓN		1º CUATRIENIO

ÁREA DE REFORMA INTERIOR

1. LOCALIZACIÓN	NUCLEO DE POBLACIÓN	ALDEA "NAVALCUERVO"
2. DENOMINACIÓN		ARI-1. CALLE CARRETERA
3. TIPO DE REFORMA	RENOVACIÓN	X
	MEJORA	
	REHABILITACIÓN	

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

1. CLASE DE SUELO	SUELO URBANO
2. CATEGORÍA DE SUELO	NO CONSOLIDADO
3. PORCENTAJE MÍNIMO DE VIVIENDA PROTEGIDA	0

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA

I. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES

1. SUPERFICIE DE LA A.R.I.	3.822 m ²	4. MÁXIMA EDIFICABILIDAD	1.128 m ²
2. USO GLOBAL	RESIDENCIAL	5. DENSIDAD	23 viv./has
3. EDIFICABILIDAD	0,29 m ² /m ²	6. N° MÁXIMO DE VIVIENDAS	9 viv.

II. SUELO DOTACIONAL PÚBLICO

ESPACIOS LIBRES		EQUIPAMIENTO		VIARIO	
SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL	SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL	SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL
0 m ²	1.091 m ²	0 m ²	784 m ²	0 m ²	495 m ²

III. DETERMINACIONES SOBRE A.R. Y APROV.

AREA DE REPARTO		AR - 1		
COEFICIENTES				
USO Y TIPOLOGÍA ADMITIDAS		AREA		
		VIV. LIBRE/PROTG	LOCALIZAC.	
UNIFAMILIAR AISLADA				1,2
UNIFAMILIAR PAREADA				1,1
UNIFAMILIAR EN HILERA	X			1
PLURIFAMILIAR BLOQUE HORIZONTAL	X	1	1	1
PLURIFAMILIAR BLOQUE VERTICAL				1
ACTIVIDADES ECONÓMICAS INDUSTRIALES				0,9
CENTROS Y SERVICIOS TERCIARIOS				1
APROVECHAMIENTOS				
AP MEDIO (UA/ m ²)	AP OBJETIVO (UA)	AP SUBJETIVO (UA)	CESION AP (UA)	EXCESOS AP (UA)
0,29	1.128	1.015	113	0

IV. CRITERIOS Y OBJETIVOS PARA LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA.

- Completar el borde occidental de la Aldea
- Obtención de una franja de espacio libre que resuelva la transición entre el suelo urbano y no urbanizable, que se registra mediante un viario peatonal
- Obtención de piezas dotacionales que contribuyan a recalificar el ámbito de la Aldea
- Formalizar el frente a la calle Carretera mediante el empleo de una oferta tipológica de vivienda unifamiliar.

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA

I. CONDICIONES PARTICULARES

- Superficie mínima de parcela 120 m² y frente mínimo 6 metros
- Alineada a la calle Carretera
- Fondo Máximo edificable 12 m

3. ORDENANZA DE APLICACIÓN

Aplicación supletoria de las condiciones de la Zona de Ordenanza "Edificación Tradicional", Subzonas "Aldeas I", que no se opongan a las condiciones particulares señaladas en esta ficha.

4. CONDICIONES DE USOS

Las reguladas en el Título VIII, Sección 2ª de las Normas Urbanísticas.

OTRAS DETERMINACIONES

I. CONDICIONES DE DESARROLLO Y GESTIÓN.

1. INSTRUMENTO DE DESARROLLO	ESTUDIO DE DETALLE	PROYECTO DE URBANIZACIÓN
2. SISTEMA DE ACTUACIÓN		
3. INICIATIVA		
4. ORDEN DE PRIORIZACIÓN		1º CUATRIENIO

ÁREA DE REFORMA INTERIOR

1. LOCALIZACIÓN	NUCLEO DE POBLACION	ALDEA "OJUELOS ALTOS"
2. DENOMINACIÓN		ARI-1. CALLE CARRETERA
3. TIPO DE REFORMA	RENOVACION	X
	MEJORA	
	REHABILITACION	X

DETERMINACIONES DE LA ORDENACION ESTRUCTURAL

1. CLASE DE SUELO	SUELO URBANO
2. CATEGORIA DE SUELO	NO CONSOLIDADO
3. PORCENTAJE MINIMO DE VIVIENDA PROTEGIDA	0

DETERMINACIONES DE LA ORDENACION PORMENORIZADA PRECEPTIVA

I. DETERMINACIONES URBANISTICAS GENERALES

1. SUPERFICIE DE LA A.R.I.	7.165 m ²	4. MÁXIMA EDIFICABILIDAD	3.316 m ²
2. USO GLOBAL	RESIDENCIAL	5. DENSIDAD	20 viv./has
3. EDIFICABILIDAD	0,46 m ² /m ²	6. N° MÁXIMO DE VIVIENDAS	15 viv.

II. SUELO DOTACIONAL PÚBLICO

ESPACIOS LIBRES		EQUIPAMIENTO		VIARIO	
SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL	SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL	SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL
0 m ²	2.805 m ²	0 m ²	0 m ²	0 m ²	1.911 m ²

III. DETERMINACIONES SOBRE A.R. Y APROV.

AREA DE REPARTO			AR - 1	
COEFICIENTES				
USO Y TIPOLOGÍA ADMITIDAS			AREA	
			VIV. LIBRE/PROTG	LOCALIZAC.
UNIFAMILIAR AISLADA		1,2	1	1
UNIFAMILIAR PAREADA		1,1		
UNIFAMILIAR EN HILERA	X	1		
PLURIFAMILIAR BLOQUE HORIZONTAL	X	1		
PLURIFAMILIAR BLOQUE VERTICAL		1		
ACTIVIDADES ECONÓMICAS INDUSTRIALES		0,9		
CENTROS Y SERVICIOS TERCIARIOS	X	1		
APROVECHAMIENTOS				
AP MEDIO (UA/ m ²)	AP OBJETIVO (UA)	AP SUBJETIVO (UA)	CESION AP (UA)	EXCESOS AP (UA)
0,46	3,316	2,985	331	0

IV. CRITERIOS Y OBJETIVOS PARA LA ORDENACION PORMENORIZADA.

- Completar el borde oriental de la Aldea
- Obtención de una franja de espacio libre que contribuya a singularizar la calle Carretera
- Constituir un centro de servicios terciarios aprovechando la antigua fabrica existente
- Formalizar el borde de la Aldea mediante la implantación de una operación de carácter residencial.

DETERMINACIONES DE LA ORDENACION PORMENORIZADA POTESTATIVA

I. CONDICIONES PARTICULARES

Para el uso global residencial

- Superficie mínima de parcela 120 m², frente mínimo 6 metros
- Edificabilidad neta máxima 1,2 m²/m²

Para el uso global Centros y Servicios Terciarios
 Mantenimiento de la edificación existente y consolidación de las alineaciones existentes. Se permiten las obras de reforma general

3. ORDENANZA DE APLICACION

Aplicación supletoria de las condiciones de la Zona de Ordenanza "Edificación Tradicional", Subzonas "Aldeas I, que no se opongan a las condiciones particulares señaladas en esta ficha.

4. CONDICIONES DE USOS

Las reguladas en el Título VIII, Sección 2ª de las Normas Urbanísticas.

OTRAS DETERMINACIONES

I. CONDICIONES DE DESARROLLO Y GESTION.

1. INSTRUMENTO DE DESARROLLO	ESTUDIO DE DETALLE	PROYECTO DE URBANIZACION
2. SISTEMA DE ACTUACION		
3. INICIATIVA		
4. ORDEN DE PRIORIZACION		1º CUATRIENIO

ÁREA DE REFORMA INTERIOR

1. LOCALIZACIÓN	NUCLEO DE POBLACION	ALDEA "OJUELOS ALTOS"
2. DENOMINACION		ARI-2. CALLE MODERNA
3. TIPO DE REFORMA	RENOVACION	X
	MEJORA	
	REHABILITACION	

DETERMINACIONES DE LA ORDENACION ESTRUCTURAL

1. CLASE DE SUELO	SUELO URBANO
2. CATEGORIA DE SUELO	NO CONSOLIDADO
3. PORCENTAJE MÍNIMO DE VIVIENDA PROTEGIDA	0

DETERMINACIONES DE LA ORDENACION PORMENORIZADA PRECEPTIVA

I. DETERMINACIONES URBANISTICAS GENERALES

1. SUPERFICIE DE LA A.R.I.	15.030 m ²	4. MAXIMA EDIFICABILIDAD	9.332 m ²
2. USO GLOBAL	RESIDENCIAL	5. DENSIDAD	20 viv./has
3. EDIFICABILIDAD	0,66 m ² /m ²	6. N° MAXIMO DE VIVIENDAS	50 viv.

II. SUELO DOTACIONAL PÚBLICO

ESPACIOS LIBRES		EQUIPAMIENTO		VIARIO	
SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL	SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL	SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL
0 m ²	1.928 m ²	0 m ²	797 m ²	0 m ²	4.528 m ²

III. DETERMINACIONES SOBRE A.R. Y APROV.

AREA DE REPARTO		AR -2	
COEFICIENTES			
USO Y TIPOLOGÍA ADMITIDAS		AREA	
		VIV. LIBRE/PROTG	LOCALIZAC.
UNIFAMILIAR AISLADA		1	1
UNIFAMILIAR PAREADA			
UNIFAMILIAR EN HILERA	X 1		
PLURIFAMILIAR BLOQUE HORIZONTAL	X 1		
PLURIFAMILIAR BLOQUE VERTICAL	1		
ACTIVIDADES ECONÓMICAS INDUSTRIALES	0,9		
CENTROS Y SERVICIOS TERCIARIOS	1		
APROVECHAMIENTOS			
AP MEDIO (UA/ m ²)	AP OBJETIVO (UA)	AP SUBJETIVO (UA)	CESION AP (UA)
0,66	9.332	8.398	934
			EXCESOS AP (UA)
			0

IV. CRITERIOS Y OBJETIVOS PARA LA ORDENACION PORMENORIZADA.

- Completar el borde noroccidental de la Aldea
- Generar un ámbito espacial que pueda asumir las tensiones de crecimientos que se puedan generar en la Aldea en los próximos años
- Obtención y reconfiguración de una superficie de espacio libre que contribuya a recalificar este ámbito espacial y sea capaz de resolver la transición entre el suelo urbano y el suelo no urbanizable.
- Obtención de una pieza de equipamiento que singularice la calle Moderna
- Rematar el borde de la ordenación con un viario debidamente acondicionado y con una sección acorde con la función que va asumir, de transición entre suelo urbano y no urbanizable

DETERMINACIONES DE LA ORDENACION PORMENORIZADA POTESTATIVA

I. CONDICIONES PARTICULARES

- Superficie mínima de parcela 120 m², frente mínimo 6 metros
- Edificabilidad neta máxima 1,2 m²/ m²

3. ORDENANZA DE APLICACIÓN

Aplicación supletoria de las condiciones de la Zona de Ordenanza "Edificación Tradicional", Subzonas "Aldeas I, que no se opongan a las condiciones particulares señaladas en esta ficha.

4. CONDICIONES DE USOS

Las reguladas en el Título VIII, Sección 2ª de las Normas Urbanísticas.

OTRAS DETERMINACIONES

I. CONDICIONES DE DESARROLLO Y GESTION

	ESTUDIO DE DETALLE	PROYECTO DE URBANIZACIÓN
1. INSTRUMENTO DE DESARROLLO		
2. SISTEMA DE ACTUACIÓN		
3. INICIATIVA		
4. ORDEN DE PRIORIZACIÓN		1º CUATRIENIO

ÁREA DE REFORMA INTERIOR

1. LOCALIZACIÓN	NUCLEO DE POBLACION	ALDEA "OJUELOS BAJOS"
2. DENOMINACIÓN		ARI-1. CALLE NUEVA
3. TIPO DE REFORMA	RENOVACIÓN	X
	MEJORA	
	REHABILITACIÓN	

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

1. CLASE DE SUELO	SUELO URBANO
2. CATEGORIA DE SUELO	NO CONSOLIDADO
3. PORCENTAJE MINIMO DE VIVIENDA PROTEGIDA	0

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA

I. DETERMINACIONES URBANISTICAS GENERALES

1. SUPERFICIE DE LA A.R.I.	5.981 m ²	4. MAXIMA EDIFICABILIDAD	3.056 m ²
2. USO GLOBAL	RESIDENCIAL	5. DENSIDAD	23 viv./has
3. EDIFICABILIDAD	0,51 m ² /m ²	6. N° MAXIMO DE VIVIENDAS	14 viv.

II. SUELO DOTACIONAL PUBLICO

ESPACIOS LIBRES		EQUIPAMIENTO		VIARIO	
SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL	SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL	SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL
0 m ²	1.263 m ²	0 m ²	526 m ²	0 m ²	4.191 m ²

III. DETERMINACIONES SOBRE A.R. Y APROV.

AREA DE REPARTO			AR · 1	
COEFICIENTES				
USO Y TIPOLOGÍA ADMITIDAS	AREA			
	VIV. LIBRE/PROTG		LOCALIZAC.	
UNIFAMILIAR AISLADA		1,2		
UNIFAMILIAR PAREADA		1,1		
UNIFAMILIAR EN HILERA	X	1		
PLURIFAMILIAR BLOQUE HORIZONTAL	X	1	1	1
PLURIFAMILIAR BLOQUE VERTICAL		1		
ACTIVIDADES ECONÓMICAS INDUSTRIALES		0,9		
CENTROS Y SERVICIOS TERCARIOS		1		
APROVECHAMIENTOS				
AP MEDIO (U/V m ²)	AP OBJETIVO (U/A)	AP SUBJETIVO (U/A)	CESION AP (U/A)	EXCESOS AP (U/A)
0,51	3.056	2.750	306	0

IV. CRITERIOS Y OBJETIVOS PARA LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA

- Completar el borde nororiental de la Aldea
- Generar un ámbito espacial que pueda asumir las tensiones de crecimientos que se puedan generar en la Aldea en los próximos años
- Obtención y reconfiguración de una superficie de espacio libre que contribuya a recalificar este ámbito espacial y sea capaz de resolver la transición entre el suelo urbano y el suelo no urbanizable.
- Rematar el borde de la ordenación con un viario debidamente acondicionado y con una sección acorde con la función que va asumir, de transición entre suelo urbano y no urbanizable

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA

I. CONDICIONES PARTICULARES

- Superficie mínima de parcela 120 m², frente mínimo 6 metros
- Edificabilidad neta máxima 1,2 m²/m²

3. ORDENANZA DE APLICACIÓN

Aplicación supletoria de las condiciones de la Zona de Ordenanza "Edificación Tradicional", Subzonas "Aldeas I", que no se opongan a las condiciones particulares señaladas en esta ficha.

4. CONDICIONES DE USOS

Las reguladas en el Título VIII, Sección 2ª de las Normas Urbanísticas.

OTRAS DETERMINACIONES

I. CONDICIONES DE DESARROLLO Y GESTION

1. INSTRUMENTO DE DESARROLLO	ESTUDIO DE DETALLE	PROYECTO DE URBANIZACIÓN
2. SISTEMA DE ACTUACIÓN		
3. INICIATIVA		
4. ORDEN DE PRIORIZACIÓN		1º CUATRIENIO

ÁREA DE REFORMA INTERIOR

1. LOCALIZACIÓN	NUCLEO DE POBLACIÓN	ALDEA "PORVENIR DE LA INDUSTRIA"
2. DENOMINACIÓN		ARI-1. CAMINO DE LA ERMITA
3. TIPO DE REFORMA	RENOVACIÓN	X
	MEJORA	
	REHABILITACIÓN	

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

1. CLASE DE SUELO	SUELO URBANO
2. CATEGORÍA DE SUELO	NO CONSOLIDADO
3. PORCENTAJE MÍNIMO DE VIVIENDA PROTEGIDA	0

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA

I. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES

1. SUPERFICIE DE LA A.R.I.	4.527 m ²	4. MÁXIMA EDIFICABILIDAD	2.957 m ²
2. USO GLOBAL	RESIDENCIAL	5. DENSIDAD	35 viv./has
3. EDIFICABILIDAD	0,65 m ² /m ²	6. N.º MÁXIMO DE VIVIENDAS	16 viv.

II. SUELO DOTACIONAL PÚBLICO

ESPACIOS LIBRES		EQUIPAMIENTO		VIARIO	
SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL	SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL	SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL
0 m ²	535 m ²	0 m ²	0 m ²	0 m ²	1.528 m ²

III. DETERMINACIONES SOBRE A.R. Y APROV.

ÁREA DE REPARTO					AR-1
COEFICIENTES					
USO Y TIPOLOGÍA ADMITIDAS		ÁREA			
		VIV. LIBRE/PROTG	LOCALIZAC.		
UNIFAMILIAR AISLADA					1,2
UNIFAMILIAR PAREADA					1,1
UNIFAMILIAR EN FILERA	X				1
PLURIFAMILIAR BLOQUE HORIZONTAL	X				1
PLURIFAMILIAR BLOQUE VERTICAL					1
ACTIVIDADES ECONÓMICAS INDUSTRIALES					0,9
CENTROS Y SERVICIOS TERCIARIOS					1
APROVECHAMIENTOS					
AP MEDIO (UA/ m ²)	AP OBJETIVO (UA)	AP SUBJETIVO (UA)	CESIÓN AP (UA)	EXCESOS AP (UA)	
0,65	2.957	2.661	296		

IV. CRITERIOS Y OBJETIVOS PARA LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA.

- Completar el límite nororiental de la Aldea.
- Generar un ámbito espacial que pueda asumir las tensiones de crecimientos que se puedan generar en la Aldea en los próximos años
- Obtención y reconfiguración de una superficie de espacio libre que contribuya a recalificar este ámbito espacial.
- Apertura de viario que den continuidad a la trama adyacente y rematar el borde oriental de la ordenación con un viario debidamente acondicionado y con una sección acorde con la función que va a asumir, de transición entre suelo urbano y no urbanizable

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA

I. CONDICIONES PARTICULARES

- Superficie mínima de parcela 120 m², frente mínimo 6 metros
- Edificabilidad neta máxima 1,2 m²/m²
- Fondo Máximo edificable 12 metros
- Alineada a vial, continuidad calle Enrique Tierno Galván

3. ORDENANZA DE APLICACIÓN

Aplicación supletoria de las condiciones de la Zona de Ordenanza "Edificación Tradicional", Subzonas "Aldeas II, que no se opongan a las condiciones particulares señaladas en esta ficha.

4. CONDICIONES DE USOS

Las reguladas en el Título VIII, Sección 2ª de las Normas Urbanísticas.

OTRAS DETERMINACIONES

I. CONDICIONES DE DESARROLLO Y GESTIÓN.

1. INSTRUMENTO DE DESARROLLO	ESTUDIO DE DETALLE	PROYECTO DE URBANIZACIÓN
2. SISTEMA DE ACTUACIÓN		
3. INICIATIVA		
4. ORDEN DE PRIORIZACIÓN		1ª CUATRIENIO

ÁREA DE REFORMA INTERIOR

1. LOCALIZACIÓN	NUCLEO DE POBLACION	ALDEA "PORVENIR DE LA INDUSTRIA"
2. DENOMINACIÓN	ARI-2. CALLE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES	
3. TIPO DE REFORMA	RENOVACIÓN	X
	MEJORA	
	REHABILITACIÓN	

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

1. CLASE DE SUELO	SUELO URBANO
2. CATEGORÍA DE SUELO	NO CONSOLIDADO
3. PORCENTAJE MÍNIMO DE VIVIENDA PROTEGIDA	0

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA

I. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES

1. SUPERFICIE DE LA A.R.I.	1.305 m ²	4. MÁXIMA EDIFICABILIDAD	846 m ²
2. USO GLOBAL	RESIDENCIAL	5. DENSIDAD	38 viv./has
3. EDIFICABILIDAD	0,65 m ² /m ²	6. Nº MÁXIMO DE VIVIENDAS	5 viv.

II. SUELO DOTACIONAL PÚBLICO

ESPACIOS LIBRES		EQUIPAMIENTO		VIARIO	
SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL	SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL	SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL
0 m ²	253 m ²	0 m ²	0 m ²	0 m ²	347 m ²

III. DETERMINACIONES SOBRE A.R. Y APROV.

ÁREA DE REPARTO		AR -2		
COEFICIENTES				
USO Y TIPOLOGÍA ADMITIDAS	ÁREA			
	VIV. LIBRE/PROTG		LOCALIZAC.	
UNIFAMILIAR AISLADA		1,2		
UNIFAMILIAR PAREADA		1,1		
UNIFAMILIAR EN HILERAS	X	1		
PLURIFAMILIAR BLOQUE HORIZONTAL	X	1		
PLURIFAMILIAR BLOQUE VERTICAL		1		
ACTIVIDADES ECONÓMICAS INDUSTRIALES		0,9		
CENTROS Y SERVICIOS TERCIARIOS		1		
APROVECHAMIENTOS				
AP MEDIO (UA' m ²)	AP OBJETIVO (UA)	AP SUBJETIVO (UA)	CESION AP (UA)	EXCESOS AP (UA)
0,65	846	761	85	0

IV. CRITERIOS Y OBJETIVOS PARA LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA.

- Generar un ámbito espacial que pueda asumir las tensiones de crecimientos que se puedan generar en la Aldea en los próximos años
- Obtención y reconfiguración de una superficie de espacio libre que complete el propuesto en el ARI-1 adyacente y que a su vez contribuya a recalificar este ámbito espacial.
- Rematar el borde occidental de la ordenación con un viario que complete el del ARI-1, adyacente debidamente acondicionado y con una sección acorde con la función que va asumir, de transición entre suelo urbano y no urbanizable

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA

I. CONDICIONES PARTICULARES

- Superficie mínima de parcela 120 m², frente mínimo 6 metros
- Edificabilidad neta máxima 1,2 m²/m²
- Fondo Máximo edificable 12 metros
- Alineada a vial, calle Nuestra Señora de los Dolores

3. ORDENANZA DE APLICACIÓN

Aplicación supletoria de las condiciones de la Zona de Ordenanza "Edificación Tradicional", Subzonas "Aldeas II", que no se opongan a las condiciones particulares señaladas en esta ficha.

4. CONDICIONES DE USOS

Las reguladas en el Título VIII, Sección 2ª de las Normas Urbanísticas.

OTRAS DETERMINACIONES

I. CONDICIONES DE DESARROLLO Y GESTION

1. INSTRUMENTO DE DESARROLLO	ESTUDIO DE DETALLE	PROYECTO DE URBANIZACIÓN
2. SISTEMA DE ACTUACIÓN		
3. INICIATIVA		
4. ORDEN DE PRIORIZACIÓN		1º CUATRIENIO

ÁREA DE REFORMA INTERIOR

1. LOCALIZACIÓN	NUCLEO DE POBLACION	ALDEA "PORVENIR DE LA INDUSTRIA"
2. DENOMINACIÓN		ARI-3. AVENIDA DE ANDALUCIA
3. TIPO DE REFORMA	RENOVACION	X
	MEJORA	
	REHABILITACION	

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

1. CLASE DE SUELO	SUELO URBANO
2. CATEGORIA DE SUELO	NO CONSOLIDADO
3. PORCENTAJE MINIMO DE VIVIENDA PROTEGIDA	0

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA

I. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES

1. SUPERFICIE DE LA A.R.I.	23.635 m ²	4. MÁXIMA EDIFICABILIDAD	13.241 m ²
2. USO GLOBAL	RESIDENCIAL	5. DENSIDAD	37 viv./has
3. EDIFICABILIDAD	0,56 m ² /m ²	6. N° MÁXIMO DE VIVIENDAS	88 viv.

II. SUELO DOTACIONAL PÚBLICO

ESPACIOS LIBRES		EQUIPAMIENTO		VIARIO	
SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL	SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL	SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL
0 m ²	969 m ²	0 m ²	1.792 m ²	0 m ²	9.840 m ²

III. DETERMINACIONES SOBRE A.R. Y APROV.

AREA DE REPARTO		AR -3		
COEFICIENTES				
USO Y TIPOLOGÍA ADMITIDAS	AREA			
	VIV. LIBRE/PROTG	LOCALIZAC.		
UNIFAMILIAR AISLADA		1,2		
UNIFAMILIAR PAREADA		1,1		
UNIFAMILIAR EN HILERA	X	1		
PLURIFAMILIAR BLOQUE HORIZONTAL	X	1	1	
PLURIFAMILIAR BLOQUE VERTICAL		1		
ACTIVIDADES ECONÓMICAS INDUSTRIALES		0,9		
CENTROS Y SERVICIOS TERCARIOS		1		
APROVECHAMIENTOS				
AP MEDIO (UA/ m ²)	AP OBJETIVO (UA)	AP SUBJETIVO (UA)	CESION AP (UA)	EXCESOS AP (UA)
0,56	13.241	11.916	1.325	0

IV. CRITERIOS Y OBJETIVOS PARA LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA.

- Completar el limite sur de la Aldea.
- Generar un ámbito espacial que pueda asumir las tensiones de crecimientos que se puedan generar en la Aldea en los próximos años
- Obtención y reconfiguración de una superficie de espacio libre que contribuya a recalificar el acceso a la Aldea desde la carretera de la Granjuela.
- Obtención de una pieza de equipamiento que singularice la Avenida de Andalucía
- Apertura de viario que den continuidad a la trama adyacente y rematar el borde sur de la ordenación con un viario debidamente acondicionado y con una sección acorde con la función que va asumir, de transición entre suelo urbano y no urbanizable

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA

I. CONDICIONES PARTICULARES

- Superficie mínima de parcela 120 m², frente mínimo 6 metros
- Edificabilidad neta máxima 1,2 m²/ m²

3.ORDENANZA DE APLICACIÓN
 Aplicación supletoria de las condiciones de la Zona de Ordenanza "Edificación Tradicional", Subzonas "Aldeas II, que no se opongan a las condiciones particulares señaladas en esta ficha.

4.CONDICIONES DE USOS
 Las reguladas en el Título VIII, Sección 2ª de las Normas Urbanísticas.

OTRAS DETERMINACIONES

I. CONDICIONES DE DESARROLLO Y GESTION.

1.INSTRUMENTO DE DESARROLLO	ESTUDIO DE DETALLLE	PROYECTO DE URBANIZACIÓN
2. SISTEMA DE ACTUACIÓN		
3.INICIATIVA		
4.ORDEN DE PRIORIZACIÓN		1º CUATRIENIO

ÁREA DE REFORMA INTERIOR

1. LOCALIZACIÓN	NUCLEO DE POBLACIÓN	ALDEA "POSADILLA"
2. DENOMINACIÓN		ARI-1. CAMINO DE LA ERMITA
3. TIPO DE REFORMA	RENOVACIÓN	X
	MEJORA	
	REHABILITACIÓN	

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

1. CLASE DE SUELO	SUELO URBANO
2. CATEGORÍA DE SUELO	NO CONSOLIDADO
3. PORCENTAJE MÍNIMO DE VIVIENDA PROTEGIDA	0

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA

I. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES

1. SUPERFICIE DE LA A.R.I.	6.924 m ²	4. MÁXIMA EDIFICABILIDAD	3.720 m ²
2. USO GLOBAL	RESIDENCIAL	5. DENSIDAD	30 viv./has
3. EDIFICABILIDAD	0,53 m ² /m ²	6. N° MÁXIMO DE VIVIENDAS	21 viv.

II. SUELO DOTACIONAL PÚBLICO

ESPACIOS LIBRES		EQUIPAMIENTO		VIARIO	
SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL	SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL	SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL
0 m ²	1.994 m ²	0 m ²	0 m ²	0 m ²	1.830 m ²

III. DETERMINACIONES SOBRE A.R. Y APROV.

AREA DE REPARTO		AR - 1		
COEFICIENTES				
USO Y TIPOLOGÍA ADMITIDAS		AREA		
		VIV. LIBRE/PROTG	LOCALIZAC.	
UNIFAMILIAR AISLADA			1,2	
UNIFAMILIAR PAREADA			1,1	
UNIFAMILIAR EN HILERA	X		1	
PLURIFAMILIAR BLOQUE HORIZONTAL	X	1		1
PLURIFAMILIAR BLOQUE VERTICAL			1	
ACTIVIDADES ECONÓMICAS INDUSTRIALES			0,9	
CENTROS Y SERVICIOS TERCIARIOS			1	
APROVECHAMIENTOS				
AP MEDIO (UA/ m ²)	AP OBJETIVO (UA)	AP SUBJETIVO (UA)	CESION AP (UA)	EXCESOS AP (UA)
0,53	3.720	3.348	372	0

IV. CRITERIOS Y OBJETIVOS PARA LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA.

- Completar el borde occidental de la Aldea.
- Generar un ámbito espacial que pueda asumir las tensiones de crecimientos que se puedan generar en la Aldea en los próximos años
- Obtención y formalización de una reserva de espacio que resuelva la transición entre el suelo urbano y no urbanizable.
- Resolver la continuidad de los viarios colindantes.

TERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA

I. CONDICIONES PARTICULARES

- Superficie mínima de parcela 120 m², frente mínimo 6 metros
- Edificabilidad neta máxima 1,2 m²/ m²

3. ORDENANZA DE APLICACIÓN

Aplicación supletoria de las condiciones de la Zona de Ordenanza "Edificación Tradicional", Subzonas "Aldeas II, que no se opongan a las condiciones particulares señaladas en esta ficha.

4. CONDICIONES DE USOS

Las reguladas en el Título VIII, Sección 2ª de las Normas Urbanísticas.

OTRAS DETERMINACIONES

I. CONDICIONES DE DESARROLLO Y GESTIÓN.

1. INSTRUMENTO DE DESARROLLO	ESTUDIO DE DETALLE	PROYECTO DE URBANIZACIÓN
2. SISTEMA DE ACTUACIÓN		
3. INICIATIVA		
4. ORDEN DE PRIORIZACIÓN		1º CUATRIENIO

ÁREA DE REFORMA INTERIOR

1. LOCALIZACIÓN	NUCLEO DE POBLACIÓN	NUCLEO PRINCIPAL
2. DENOMINACIÓN		ARI-17. MATADERO -
3. TIPO DE REFORMA		RENOVACIÓN X
		MEJORA
		REHABILITACIÓN

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

1. CLASE DE SUELO	SUELO URBANO
2. CATEGORÍA DE SUELO	NO CONSOLIDADO
3. PORCENTAJE MÍNIMO DE VIVIENDA PROTEGIDA	-

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA

I. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES

1. SUPERFICIE DE LA A.R.I.	29.101 m ²	4. MÁXIMA EDIFICABILIDAD	17.460 m ²
2. USO GLOBAL	ACTIVIDADES ECONÓMICAS INDUSTRIALES	5. DENSIDAD	- viv./has
3. EDIFICABILIDAD	0,6 m ² /m ²	6. Nº MÁXIMO DE VIVIENDAS	- viv.

II. SUELO DOTACIONAL PÚBLICO

ESPACIOS LIBRES		EQUIPAMIENTO		VIARIO	
SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL	SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL	SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL
0 m ²	10% m ²	0 m ²	4% m ²	0 m ²	s/PE m ²

III. DETERMINACIONES SOBRE A.R. Y APROV.

AREA DE REPARTO				
COEFICIENTES				
USO Y TIPOLOGÍA ADMITIDAS	AREA			
	VIV. LIBRE/PROTG		LOCALIZAC.	
UNIFAMILIAR AISLADA		1,2		
UNIFAMILIAR PAREADA		1,1		
UNIFAMILIAR EN HILERA		1		
PLURIFAMILIAR BLOQUE HORIZONTAL		1	1	1
PLURIFAMILIAR BLOQUE VERTICAL		1		
ACTIVIDADES ECONÓMICAS INDUSTRIALES	x	0,9		
CENTROS Y SERVICIOS TERCIARIOS		1		
APROVECHAMIENTOS				
AP MEDIO (UA/ m ²)	AP OBJETIVO (UA)	AP SUBJETIVO (UA)	CESIÓN AP (UA)	EXCESOS AP (UA)
0,54	15.714	14.142	1572	0

IV. CRITERIOS Y OBJETIVOS PARA LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA.

- Transformación de todo el ámbito industrial
- Adaptación del mismo para que pueda albergar nuevas actividades de carácter menor, así como ser capaz de acoger ciertas actividades de carácter menor que se desarrollan en determinados ámbitos del núcleo principal y de los que se pretende su erradicación.

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA

I. CONDICIONES PARTICULARES

- El plan especial determinará la tipología abierta o cerrada de cada una de las manzanas

3. ORDENANZA DE APLICACIÓN
 Aplicación supletoria de las condiciones de la Zona de Ordenanza Industrial, que no se opongan a las condiciones particulares señaladas en el Plan Especial que lo desarrolle

4. CONDICIONES DE USOS
 Las reguladas en el Título VIII, Capítulo 4 de las Normas Urbanísticas.

OTRAS DETERMINACIONES

I. CONDICIONES DE DESARROLLO Y GESTION.

	PLAN ESPECIAL	PROYECTO DE URBANIZACIÓN
1. INSTRUMENTO DE DESARROLLO		
2. SISTEMA DE ACTUACIÓN		
3. INICIATIVA		
4. ORDEN DE PRIORIZACIÓN		2º CUATRIENIO

ÁREA DE REFORMA INTERIOR

1. LOCALIZACIÓN	NUCLEO DE POBLACIÓN	ALDEA "PICONCILLO"
2. DENOMINACIÓN		ARI-1. ARROYO DEL PICONCILLO -
3. TIPO DE REFORMA		RENOVACIÓN X
		MEJORA
		REHABILITACIÓN

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

1. CLASE DE SUELO	SUELO URBANO
2. CATEGORÍA DE SUELO	NO CONSOLIDADO
3. PORCENTAJE MÍNIMO DE VIVIENDA PROTEGIDA	-

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA

I. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES

1. SUPERFICIE DE LA A.R.I.	13.171 m ²	4. MÁXIMA EDIFICABILIDAD	1.371 m ²
2. USO GLOBAL	DOTACIONAL	5. DENSIDAD	- viv./has
3. EDIFICABILIDAD	0,1 m ² /m ²	6. Nº MÁXIMO DE VIVIENDAS	- viv.

II. SUELO DOTACIONAL PÚBLICO

ESPACIOS LIBRES		EQUIPAMIENTO		VIARIO	
SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL	SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL	SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL
0 m ²	s/PE m ²	0 m ²	s/PE m ²	0 m ²	s/PE m ²

III. DETERMINACIONES SOBRE A.R. Y APROV.

AREA DE REPARTO			
COEFICIENTES			
USO Y TIPOLOGÍA ADMITIDAS	AREA		
	VIV. LIBRE/PROTG	LOCALIZAC.	
UNIFAMILIAR AISLADA			1,2
UNIFAMILIAR PAREADA			1,1
UNIFAMILIAR EN HILERA			1
PLURIFAMILIAR BLOQUE HORIZONTAL	1		1
PLURIFAMILIAR BLOQUE VERTICAL			1
ACTIVIDADES ECONÓMICAS INDUSTRIALES			0,9
CENTROS Y SERVICIOS TERCIARIOS	x	1	

APROVECHAMIENTOS				
AP MEDIO (UA/ m ²)	AP OBJETIVO (UA)	AP SUBJETIVO (UA)	CESIÓN AP (UA)	EXCESOS AP (UA)
0,1	1.371	1.234	137	0

IV. CRITERIOS Y OBJETIVOS PARA LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA

- Mejora y cualificación de este espacio con destino a usos públicos que debe convertirse en referente espacial de la Aldea
- Introducción de piezas dotacionales públicas, así como servicios terciarios principalmente de restauración y esparcimiento

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA

I. CONDICIONES PARTICULARES

- Las reguladas en el Plan Especial que lo desarrolle

3.ORDENANZA DE APLICACIÓN
 Aplicación supletoria de las condiciones de la Zona de Ordenanza "Edificación Tradicional, Subzona Aldeas I, que no se opongan a las condiciones particulares establecidas en el Plan Especial que lo desarrolle.

4.CONDICIONES DE USOS
 Las reguladas en el Título VIII, Capítulo6 de las Normas Urbanísticas

OTRAS DETERMINACIONES

I. CONDICIONES DE DESARROLLO Y GESTION

1 INSTRUMENTO DE DESARROLLO	PLAN ESPECIAL	PROYECTO DE URBANIZACIÓN
2 SISTEMA DE ACTUACIÓN		
3 INICIATIVA		
4 ORDEN DE PRIORIZACIÓN		1º CUATRIENIO

SECTORES

1. LOCALIZACIÓN	NUCLEO DE POBLACIÓN	NÚCLEO PRINCIPAL
2. DENOMINACIÓN	S-1. CAMINO DE LA GRANJUELA	

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

1. CLASE DE SUELO	SUELO URBANO
2. CATEGORÍA DE SUELO	NO CONSOLIDADO
3. PORCENTAJE MÍNIMO DE VIVIENDA PROTEGIDA	0

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA

I. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES

1. SUPERFICIE DEL SECTOR	21.340 m ²	4. MÁXIMA EDIFICABILIDAD	4.268 m ²
2. USO GLOBAL	CENTROS Y SERVICIOS TERCIARIO	5. DENSIDAD	- viv./has
3. EDIFICABILIDAD	0,2 m ² /m ²	6. N.º MÁXIMO DE PLAZAS	121 Plazas

II. SUELO DOTACIONAL PÚBLICO

ESPACIOS LIBRES		EQUIPAMIENTO		VIARIO	
SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL	SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL	SISTEMA GENERAL	SISTEMA LOCAL
0 m ²	4.202 m ²	0 m ²	5.706 m ²	0 m ²	0 m ²

III. DETERMINACIONES SOBRE A.R. Y APROV

AREA DE REPARTO				
COEFICIENTES				
USO Y TIPOLOGÍA ADMITIDAS	AREA			
	VIV. LIBRE/PROTG		LOCALIZAC.	
UNIFAMILIAR AISLADA	1,2			
UNIFAMILIAR PAREADA	1,1			
UNIFAMILIAR EN HILERA	1			
PLURIFAMILIAR BLOQUE HORIZONTAL	1	1		1,3
PLURIFAMILIAR BLOQUE VERTICAL	1			
ACTIVIDADES ECONÓMICAS INDUSTRIALES	0,9			
CENTROS Y SERVICIOS TERCIARIOS	x 1			
APROVECHAMIENTOS				
AP MEDIO (UA/ m ²)	AP OBJETIVO (UA)	AP SUBJETIVO (UA)	CESIÓN AP (UA)	EXCESOS AP (UA)
0,26	5.548	4.993	555	0

IV. CRITERIOS Y OBJETIVOS PARA LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA

- Reserva de una franja de espacio libre localizada en la zona de servidumbre de la Carreta Nacional 432.
- Reserva de suelo destinado a equipamiento que contribuya a singularizar el tramo inicial de la carretera de la Granjuela.
- Implantación de una instalación hotelera aprovechando las potencialidades que aporta la Carretera Nacional 432

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA

I. CONDICIONES PARTICULARES

- La parcela edificable será indivisible, considerándose una unidad proyectual y edificatoria
- La separación mínima a linderos será de 10 metros
- La ocupación máxima sobre y bajo rasante será el 30% de la superficie de la parcela
- La altura máxima será de dos plantas y 8 metros de altura
- El uso pormenorizado exclusivo será hotelero.
- La máxima edificabilidad será de 0,37 m²/m²
- Será obligatorio vallar las parcelas para marcar la alineación exterior, utilizando elementos opacos de hasta 50 cm de altura, el resto hasta una altura máxima de dos metros podrá cubrirse con elementos vegetales o protecciones diáfanos estéticos admisibles.

3. ORDENANZA DE APLICACIÓN

4. CONDICIONES DE USOS

Las reguladas en el Título VII, Capítulo 5º de las Normas Urbanísticas

OTRAS DETERMINACIONES

I. CONDICIONES DE DESARROLLO Y GESTIÓN

1. INSTRUMENTO DE DESARROLLO	ESTUDIO DE DETALLE	PROYECTO DE URBANIZACIÓN
2. SISTEMA DE ACTUACIÓN		
3. INICIATIVA		
4. ORDEN DE PRIORIZACIÓN		1º CUATRIENIO

SUELO URBANIZABLE ORDENADO

IDENTIFICACIÓN Y DENOMINACIÓN

AMPLIACIÓN POLÍGONO INDUSTRIAL "EL BLANQUILLO"

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL**I. CLASE DE SUELO**

SUELO URBANIZABLE

II. CATEGORÍA DE SUELO

ORDENADO

III. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS

1. SUPERFICIE DEL SECTOR	196.464 m ²	4. NÚMERO MÁXIMO DE VIV.	- viv
2. USO GLOBAL	ACT. ECONÓMICAS-INDUSTRIALES	5. COEFICIENTE DE EDIF.	0,6 m ² /m ²
3. DENSIDAD	- viv/has	6. MÁXIMA EDIF.	117.878 m ²

IV. CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO

1. ÁREA DE REPARTO	ÁREA DE REPARTO I		
2. APROVECHAMIENTO MEDIO	0,4885 UA/m ²		
3. COEFICIENTE DE HOMOGENIZACIÓN	1		
USO Y TIP. SECTOR	1		
ANÁLISIS DE APROVECHAMIENTO			
4. APROV. OBJETIVO (UA)	5. APROV. SUBJETIVO (UA)	6. CESIÓN APROV. (UA)	7. EXCESOS APROV. (UA)
117.878	86.375	9.597	21.906

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA**I. RESERVAS DOTACIONALES**

MIN. CESIÓN DE ESP. LIBRES (m ²)		MINI. CESIÓN DE EQUIP. DOC (m ²)		MIN. CESIÓN DE S.I.P.S. (m ²)		MINI. CESIÓN DE VIARIO (m ²)	
SIST. LOCAL	SIST. GENERAL	SIST. LOCAL	SIST. GENERAL	SIST. LOCAL	SIST. GENERAL	SIST. LOCAL	SIST. GENERAL
34.522	0	0	0	7.859	0		0

II. OBJETIVOS PARA LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA

- Obtención y reconfiguración de una banda de espacio libre que formalice el límite oriental del sector y resuelva la transición entre el suelo urbanizable y el no urbanizable.
- Obtención de una reserva de suelo destinada a dotaciones vinculados al viario que constituye el eje principal de acceso al polígono
- Generar ejes viarios que solucionen los accesos desde la carretera de la Granjuela hacia el polígono, en dirección este-oeste
- Formalizar unos ejes viarios que resuelvan la continuidad de los viarios colindantes correspondiente al Polígono Industrial "El Blanquillo".
- Implantar una oferta tipológica industrial que resuelva la demandas que se van a producir para la localización de actividades exógenas.
- Generar aparcamientos, bien en el interior de las parcelas o anexo a la red viaria para solventar las demandas que se van a producir en el interior del polígono.
- Rematar la ordenación con un viario de borde debidamente acondicionado y con una sección acorde con la función que va asumir.

III. DETERMINACIONES VINCULANTES

- La localización de la reserva del sistema local de espacio libre, donde podrá inscribirse una circunferencia de 30 metros de diámetro.
- La localización de la parcela dotacional
- El viario local grafiado en los planos, que ha de garantizar la continuidad de la red viaria adyacente.

IV. RECOMENDACIONES**DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA****I. CONDICIONES PARTICULARES**

Condiciones de Parcelación

- Parcela mínima 300m².
- Fachada mínima 12 m.

Condiciones de edificación

- La edificación se alineará a fachada o se retranqueará 3 mts. conforme a las alineaciones definidas en los planos de ordenación pormenorizada (este retranqueo aparece grafiado en los citados planos)
- La ocupación sobre parcela neta será la resultante de aplicar el retranqueo en su caso
- Edificabilidad sobre parcela neta: 1 m²/m².
- Altura: 9 mts en fachada.
- Tipología: (*)
- Fondo: no se limita el fondo edificable

(*) Se permitirán edificaciones adosadas a uno, dos o tres linderos y aisladas siempre que la separación mínima entre la edificación y los linderos laterales y/o posterior será igual o superior a 3 mts.

3. ORDENANZA DE APLICACIÓN

Aplicación supletoria de las condiciones de la Zona de Ordenanza "Actividades industriales", que no se opongan a las condiciones particulares señaladas en esta ficha

4. CONDICIONES DE USO

Dominante: Industrial, Compatible: Comercial / Servicios, Complementario: Aparcamiento, oficinas y jardines y Quedan prohibidos los restantes usos.

OTRAS DETERMINACIONES**I. CONDICIONES DE DESARROLLO Y GESTIÓN**

1. PLANEAMIENTO DE DESARROLLO	PROYECTO DE URBANIZACIÓN Y ED
2. SISTEMA DE ACTUACIÓN	COMPENSACIÓN
3. PLAZOS PARA LA ORDENACIÓN DETALLADA	1º CUATRIENIO

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

IDENTIFICACIÓN Y DENOMINACIÓN	SUS-R1	CRECIMIENTO NORTE I
-------------------------------	--------	---------------------

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

I. CLASE DE SUELO					
SUELO URBANIZABLE					
II. CATEGORÍA DE SUELO					
SECTORIZADO					
III. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS					
1. SUPERFICIE DEL SECTOR	34.048	m ²	4. NÚMERO MÁXIMO DE VIV.	119	viv
2. USO GLOBAL	Residencial		5. COEFICIENTE DE EDIF.	0,5	m ² / m ²
3. DENSIDAD	35	viv/has	6. MÁXIMA EDIF.	17.024	m ²
			7. EDIF DESTINADA A VPO	5.107	m ²

IV. CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO			
1. ÁREA DE REPARTO	ÁREA DE REARTO 1		
2. APROVECHAMIENTO MEDIO	0,4885	UA/ m ²	
3. COEFICIENTE DE HOMOGENIZACIÓN	1,08		
USO Y TIPOLOGÍA	1,2		
SECTOR	0,9		
ANÁLISIS DE APROVECHAMIENTO			
4. APROV. OBJETIVO (UA)	5. APROV. SUBJETIVO (UA)	6. CESIÓN APROV. (UA)	7. EXCESOS APROV. (UA)
18.386	14.969	1.663	1.754

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA

I. RESERVAS DOTACIONALES							
MÍN. CESIÓN DE ESP. LIBRES (m ²)		MÍN. CESIÓN DE EQUIP. DOC (m ²)		MÍN. CESIÓN DE S.I.P.S (m ²)		MÍN. CESIÓN DE VIARIO (m ²)	
SIST. LOCAL	SIST. GENERAL	SIST. LOCAL	SIST. GENERAL	SIST. LOCAL	SIST. GENERAL	SIST. LOCAL	SIST. GENERAL
10%	0	s/art.17 LOUA y RP	0	s/art.17 LOUA y RP	0	S/ORD. P. P	3.653

II. CRITERIOS Y OBJETIVOS PARA LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA
<ul style="list-style-type: none"> • Puesta en carga del Suelo Urbanizable situado entre el Límite del Suelo Urbano y el Sistema General propuesto, Ronda Norte • Obtención de la reserva de suelo para el tramo del Sistema General Viario, "Ronda Norte", incluido dentro del sector • Reserva de Espacio Libre y equipamiento en contacto con el Sistema General viario • Colmatación de las manzanas de borde urbano y apertura de viario que faciliten el acceso a la Ronda Norte propuesta • Implantar de una oferta tipológica con tipología predominante unifamiliar adosada de carácter tradicional.

III. DETERMINACIONES VINCULANTES
<p>Sobre las determinaciones vinculantes que, a continuación se describen, se permitirán las adaptaciones puntuales, relativas a su trazado y localización, que pudiera introducir la ordenación detallada del preceptivo Plan Parcial:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El trazado del tramo de Sistema General Viario "Ronda Norte" • La localización de la reserva del sistema local de espacios libres de acompañamiento al trazado de la Ronda Norte, donde podrá inscribirse una circunferencia de diámetro 30 metros • La continuidad de los viarios locales, grafiados en los planos de ordenación completa, con la trama urbana, tanto existente como propuesta en el suelo urbano adyacente

IV. RECOMENDACIONES
<p>La edificabilidad destinada a VPO se procurará localizar de forma unitaria</p> <p>Las reservas dotacionales previstas se localizarán, principalmente en posición colindante con el viario que formaliza el límite septentrional del sector.</p>

OTRAS DETERMINACIONES

I. CONDICIONES DE DESARROLLO Y GESTIÓN	
1. PLANEAMIENTO DE DESARROLLO	Plan Parcial y Proyecto de Urbanización
2. SISTEMA DE ACTUACIÓN	-
3. ORDEN DE PRIORIZACIÓN	1º. Cuatrienio

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

IDENTIFICACIÓN Y DENOMINACIÓN	SUS-R2	CRECIMIENTO NORTE II
-------------------------------	--------	----------------------

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

I. CLASE DE SUELO					
SUELO URBANIZABLE					
II. CATEGORIA DE SUELO					
SECTORIZADO					
III. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS					
1. SUPERFICIE DEL SECTOR	20.642	m ²	4. NÚMERO MÁXIMO DE VIV.	72	viv
2. USO GLOBAL	Residencial		5. COEFICIENTE DE EDIF.	0,5	m ² / m ²
3. DENSIDAD	35	viv/has	6. MÁXIMA EDIF.	10.321	m ²
			7. EDIF DESTINADA A VPO	3.096	m ²

IV. CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO			
1. ÁREA DE REPARTO	ÁREA DE REPARTO 1		
2. APROVECHAMIENTO MEDIO	0,4885	UA/ m ²	
3. COEFICIENTE DE HOMOGENIZACIÓN	1,08		
USO Y TIPOLOGÍA	1,2		
SECTOR	0,9		
ANÁLISIS DE APROVECHAMIENTO			
4. APROV. OBJETIVO (UA)	5. APROV. SUBJETIVO (UA)	6. CESIÓN APROV. (UA)	7. EXCESOS APROV. (UA)
11.147	9076	1.008	1.053

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA

I. RESERVAS DOTACIONALES							
MÍN. CESIÓN DE ESP. LIBRES (m ²)		MÍN. CESIÓN DE EQUIP. DOC (m ²)		MÍN. CESIÓN DE S.I.P.S. (m ²)		MÍN. CESIÓN DE VIARIO (m ²)	
SIST. LOCAL	SIST. GENERAL	SIST. LOCAL	SIST. GENERAL	SIST. LOCAL	SIST. GENERAL	SIST. LOCAL	SIST. GENERAL
10%	0	s/art.17 LOUA y RP	0	s/art.17 LOUA y RP	0	S/ORD P. P.	3.165

II. CRITERIOS Y OBJETIVOS PARA LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA	
<ul style="list-style-type: none"> • Puesta en carga del Suelo Urbanizable situado entre el Límite del Suelo Urbano y el Sistema General propuesto, Ronda Norte • Obtención de la reserva de suelo para el tramo del Sistema General Viario, "Ronda Norte", incluido dentro del sector • Reserva de Espacio Libre y equipamiento en contacto con el Sistema General viario • Colmatación de las manzanas de borde urbano y apertura de viario que faciliten el acceso a la Ronda Norte propuesta • Implantar de una oferta tipológica con tipología predominante unifamiliar adosada de carácter tradicional. 	

III. DETERMINACIONES VINCULANTES	
<p>Sobre las determinaciones vinculantes que, a continuación se describen, se permitirán las adaptaciones puntuales, relativas a su trazado y localización, que pudiera introducir la ordenación detallada del preceptivo Plan Parcial:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El trazado del tramo de Sistema General Viario "Ronda Norte" • La localización de la reserva del sistema local de espacios libres de acompañamiento al trazado de la Ronda Norte, donde podrá inscribirse una circunferencia de diámetro 30 metros • La localización de la parcela dotacional • La continuidad de los viarios locales grafados en los planos de ordenación completa, con la trama urbana, tanto existente como propuesta en el suelo urbano adyacente 	

IV. RECOMENDACIONES	
La edificabilidad destinada a VPO se procurará localizar de forma unitaria	

OTRAS DETERMINACIONES

I. CONDICIONES DE DESARROLLO Y GESTIÓN	
1. PLANEAMIENTO DE DESARROLLO	Plan Parcial y Proyecto de Urbanización
2. SISTEMA DE ACTUACIÓN	-
3. ORDEN DE PRIORIZACIÓN	1º Cuatrienio

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

IDENTIFICACIÓN Y DENOMINACIÓN	SUS-R3	CRECIMIENTO SUR I
-------------------------------	--------	-------------------

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

I. CLASE DE SUELO
SUELO URBANIZABLE

II. CATEGORÍA DE SUELO
SECTORIZADO

III. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS

1. SUPERFICIE DEL SECTOR	19.064	m ²	4. NÚMERO MÁXIMO DE VIV.	66	viv
2. USO GLOBAL	Residencial		5. COEFICIENTE DE EDIF.	0,5	m ² / m ²
3. DENSIDAD	35	viv/has	8. MÁXIMA EDIF.	9.532	m ²
			7. EDIF DESTINADA A VPO	2.860	m ²

IV. CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO

1. ÁREA DE REPARTO		ÁREA DE REARTO 1	
2. APROVECHAMIENTO MEDIO		0,4885 UA/ m ²	
3. COEFICIENTE DE HOMOGENIZACIÓN		1,2	
USO Y TIPOLOGÍA		1,2	
SECTOR		1	
ANÁLISIS DE APROVECHAMIENTO			
4. APROV. OBJETIVO (UA)	5. APROV. SUBJETIVO (UA)	6. CESIÓN APROV. (UA)	7. EXCESOS APROV. (UA)
11.438	8.382	931	2.125

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA

I. RESERVAS DOTACIONALES

MÍN. CESIÓN DE ESP. LIBRES (m ²)		MÍN. CESIÓN DE EQUIP. DOC (m ²)		MÍN. CESIÓN DE S.I.P.S. (m ²)		MÍN. CESIÓN DE VIARIO (m ²)	
SIST. LOCAL	SIST. GENERAL	SIST. LOCAL	SIST. GENERAL	SIST. LOCAL	SIST. GENERAL	SIST. LOCAL	SIST. GENERAL
10%	0	s/art.17 LOUA y RP	0	s/art.17 LOUA y RP	0	S/ORD P P	0

II. CRITERIOS Y OBJETIVOS PARA LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA

- Puesta en carga de gran parte de un sector de Suelo Urbanizable propuesto en las NN.SS. Vigentes situado entre el Límite del Suelo Urbano actual y la antigua travesía N-432, ahora SS.GG.Viario en Suelo Urbano.
- Reserva de suelo para Espacio Libre en una parcela interior del sector donde integrar en lo posible el olivar existente.
- Formalizar una franja lineal de Espacio Libre en contacto con el Sistema General Viario en Suelo Urbano "Ronda Sur".
- Resolver la continuidad del viario urbano existente, con la finalidad básica de garantizar la adecuada articulación entre el sector y el ámbito de la ciudad colindante, mediante aperturas de viario que faciliten el acceso a la Ronda Sur, en la medida de lo posible, éstos se adaptarán al trazado de los caminos públicos heredados
- Colmatar las manzanas de borde urbano existentes y propuestas, concretamente la correspondiente al ARI-16.
- Implantar de una oferta tipológica con tipología predominante unifamiliar adosada de carácter tradicional.

III. DETERMINACIONES VINCULANTES

Sobre las determinaciones vinculantes que, a continuación se describen, se permitirán las adaptaciones puntuales, relativas a su trazado y localización, que pudiera introducir la ordenación detallada del preceptivo Plan Parcial:

- La localización de la reserva del sistema local de espacios libres de acompañamiento al trazado de la "Ronda Sur", donde podrá inscribirse una circunferencia de diámetro 30 metros
- La localización del suelo residencial que completa el suelo residencial adyacente, propuesto en el ARI-16
- La continuidad del trazado viario adyacente, propuesto en el ARI-16
- La continuidad de los viarios locales grafados en los planos de ordenación completa, con la trama urbana, tanto existente como propuesta en el suelo urbano adyacente

IV. RECOMENDACIONES

La edificabilidad destinada a VPO se procurará localizar de forma unitaria

OTRAS DETERMINACIONES

I. CONDICIONES DE DESARROLLO Y GESTIÓN

1. PLANEAMIENTO DE DESARROLLO	Plan Parcial y Proyecto de Urbanización
2. SISTEMA DE ACTUACIÓN	-
3. ORDEN DE PRIORIZACIÓN	2º Cuatrienio

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

IDENTIFICACIÓN Y DENOMINACIÓN	SUS-R4	CRECIMIENTO SUR II
-------------------------------	--------	--------------------

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL**I. CLASE DE SUELO**

SUELO URBANIZABLE

II. CATEGORÍA DE SUELO

SECTORIZADO

III. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS

1. SUPERFICIE DEL SECTOR	23.192	m ²	4. NÚMERO MÁXIMO DE VIV.	81	viv
2. USO GLOBAL	Residencial		5. COEFICIENTE DE EDIF.	0,5	m ² /m ²
3. DENSIDAD	35	viv/has	6. MÁXIMA EDIF.	11.596	m ²
			7. EDIF DESTINADA A VPO	3.479	m ²

IV. CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO

1. ÁREA DE REPARTO	AREA DE REARTO 1
2. APROVECHAMIENTO MEDIO	0,4885 UA/m ²
3. COEFICIENTE DE HOMOGENIZACIÓN	1,2
USO Y TIPOLOGIA	1,2
SECTOR	1

ANÁLISIS DE APROVECHAMIENTO

4. APROV. OBJETIVO (UA)	5. APROV. SUBJETIVO (UA)	6. CESIÓN APROV. (UA)	7. EXCESOS APROV. (UA)
13.915	10.196	1.133	2.586

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA**I. RESERVAS DOTACIONALES**

MÍN. CESIÓN DE ESP. LIBRES (m ²)		MÍN. CESIÓN DE EQUIP. DOC (m ²)		MÍN. CESIÓN DE S.I.P.S. (m ²)		MÍN. CESIÓN DE VIARIO (m ²)	
SIST. LOCAL	SIST. GENERAL	SIST. LOCAL	SIST. GENERAL	SIST. LOCAL	SIST. GENERAL	SIST. LOCAL	SIST. GENERAL
10%	0	s/art.17 LOUA y RP	0	s/art.17 LOUA y RP	0	S/ORD. P. P.	0

II. CRITERIOS Y OBJETIVOS PARA LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA

- Puesta en carga del Suelo Urbanizable de las NN.SS. Vigentes situado ente el Límite del Suelo Urbano actual y la antigua travesía N-432, ahora SS.GG. Viario en Suelo Urbano, "Ronda Sur".
- Reserva de suelo para Espacio Libre en parcela interior del sector y vinculado al tramo inicial de la Avenida República Argentina.
- Reserva de espacios libres adyacente al parque público existente, Nuestra Señora del Castillo
- Reserva de equipamiento educativo anexo a la Avenida República Argentina.
- Colmatación de las manzanas de borde urbano
- Adecuada articulación entre el sector y el ámbito de la ciudad colindante, mediante aperturas de viario que faciliten el acceso a la Ronda Sur.

III. DETERMINACIONES VINCULANTES

Sobre las determinaciones vinculantes que, a continuación se describen, se permitirán las adaptaciones puntuales, relativas a su trazado y localización, que pudiera intriducir la ordenación detallada del preceptivo Plan Parcial:

- La localización de la reserva del sistema local de espacios libres adyacente a la Avenida República Argentina
- La localización de la reserva del sistema local de espacios que amplía por una parte la reserva de espacios libres propuesta en el Área de Reforma Interior contigua y , por otra, el parque existente.
- La continuidad de los viarios locales grafiados en los planos de ordenación completa, con la trama urbana, tanto existente como propuesta en el suelo urbano adyacente

IV. RECOMENDACIONES

La edificabiilidad destinada a VPO se procurará localizar de forma unitaria

OTRAS DETERMINACIONES**I. CONDICIONES DE DESARROLLO Y GESTIÓN**

1. PLANEAMIENTO DE DESARROLLO	Plan Parcial y Proyecto de Urbanización
2. SISTEMA DE ACTUACIÓN	-
3. ORDEN DE PRIORIZACIÓN	2º. Cuatrienio

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

IDENTIFICACIÓN Y DENOMINACIÓN	SUS-11	CRECIMIENTO AL SUR DEL MATADERO
-------------------------------	--------	---------------------------------

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

I. CLASE DE SUELO
SUELO URBANIZABLE

II. CATEGORÍA DE SUELO
SECTORIZADO

III. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS

1. SUPERFICIE DEL SECTOR	54.486	m ²	4. NUMERO MÁXIMO DE VIV.	-	viv
2. USO GLOBAL	INDUSTRIAL		5. COEFICIENTE DE EDIF.	0,5	m ² / m ²
3. DENSIDAD	-	viv/has	6. MÁXIMA EDIF.	27.243	m ²
			7. EDIF DESTINADA A VPO	-	m ²

IV. CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO

1. ÁREA DE REPARTO	ÁREA DE REARTO 1				
2. APROVECHAMIENTO MEDIO	0,4885 UA/ m ²				
3. COEFICIENTE DE HOMOGENIZACIÓN	1				
USO Y TIPOLOGIA	1				
SECTOR	1				
ANÁLISIS DE APROVECHAMIENTO					
4. APROV. OBJETIVO (UA)	5. APROV. SUBJETIVO (UA)	6. CESIÓN APROV. (UA)	7. EXCESOS APROV. (UA)		
27.443	24.228	2.692	523		

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA

I. RESERVAS DOTACIONALES

MÍN. CESIÓN DE ESP. LIBRES (m ²)		MÍN. CESIÓN DE EQUIP. DOC (m ²)		MÍN. CESIÓN DE S.I.P.S. (m ²)		MÍN. CESIÓN DE VIARIO (m ²)	
SIST. LOCAL	SIST. GENERAL	SIST. LOCAL	SIST. GENERAL	SIST. LOCAL	SIST. GENERAL	SIST. LOCAL	SIST. GENERAL
10%	0	s/art.17 LOUA y RP	0	s/art.17 LOUA y RP	0	S/ORD. P. P.	0

II. CRITERIOS Y OBJETIVOS PARA LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA

- Ampliación del Suelo Urbanizable de Fuente Obejuna con uso global Industrial.
- Configurar una banda de Espacio Libre que resuelva la transición con el suelo no urbanizable
- Reserva dotacional que contribuya a la recualificación del ámbito.

III. DETERMINACIONES VINCULANTES

- Sobre las determinaciones vinculantes que, a continuación se describen, se permitirán las adaptaciones puntuales, relativas a su trazado y localización, que pudiera intrducir la ordenación detallada del preceptivo Plan Parcial:
- La localización de la reserva del sistema local de espacios libres en posición colindante con el suelo no urbanizable
 - La localización de la parcela dotacional.
 - El viario local grafiado en los planos de Ordenación completa

IV. RECOMENDACIONES

--

OTRAS DETERMINACIONES

I. CONDICIONES DE DESARROLLO Y GESTIÓN

1. PLANEAMIENTO DE DESARROLLO	Plan Parcial y Proyecto de Urbanización
2. SISTEMA DE ACTUACIÓN	-
3. ORDEN DE PRIORIZACIÓN	2º. Cuatrienio

ORDENACION PORMENORIZADA DEL SECTOR SUO-12. AMPLIACION DEL POLIGONO INDUSTRIAL "EL BLANQUILLO".

1 INFORMACIÓN URBANÍSTICA

1.1. Límites y Superficies

El Sector S.U.O-12 tiene las siguientes características:

- Forma: Irregular, compuesta de una superficie al Este del Polígono existente vagamente triangular (aproximándose a la N-432 con un lado curvilíneo) y al Norte el Polígono de forma trapezoidal, avanzando sobre la Carretera de La Granjuela hasta alcanzar el aeródromo existente.
- Superficie: 196.464,00 m²
- Topografía: Muy suave. Escasa pendiente descendiendo de forma relativamente uniforme hacia el norte (aeródromo).
- Dimensiones:

Fachada: Está en el lado Oeste y mide unos 250 ml. a lo largo de la carretera de La Granjuela. Con ello la longitud total del Polígono (añadiendo la urbanización de 1ª y 2ª fase "El Blanquillo" resulta de unos 870 mts. También funciona como fachada (sólo para vistas desde la N-432) el vial de borde junto a zona verde. La longitud en el Sector es de unos 720 mts. que prolonga el acceso actual de unos 330 mts. con lo que la longitud total será de 1.050 mts.

Profundidad en el punto medio: 420 ml.

Profundidad media: 220 ml.

- Límites:

Al Norte	Aeródromo de Fuenteobejuna
Al Sur	Polígono El Blanquillo (actual) y camino de El Porvenir
Al Este	Camino de El Porvenir que lo separa del Suelo No Urbanizable
Al Oeste	Carretera a La Granjuela

1.2. Etapas de Desarrollo

La urbanización del mismo se hará en una única unidad de ejecución, y en dos fases de obra como se detallará posteriormente.

1.3. Características naturales

1.3.1. GEOLÓGICAS

Los terrenos que aparecen en la zona se encuadran en la zona de Sierra Morena, estando constituida por terrenos cámbrios-silúricos con algunos retazos de formaciones devónicas y carboníferas. En estas formaciones paleozoicas se intercalan afloramientos de rocas plutónicas, principalmente granitos que metamorfizan los terrenos circundantes formando areolas de metapizarras, etc.

Además, es de destacar en la zona la cuenca carbonífera Belmez-Peñarroya.

Analizando el plano geológico de la zona estudiada, y apoyándonos en la inspección "in situ" de un técnico cualificado, se aprecia una única litología correspondiente a los depósitos cuaternarios relativamente recientes.

La morfología del Sector estudiado responde al típico depósito sin relieve generado al pie de una sierra, terrenos de origen continental y que en la pequeña escala correspondiente al ámbito estudiado no se ven diseccionados por cursos de agua procedentes de los relieves más elevados.

1.3.2. GEOTÉCNICAS

Como se deduce de los comentarios geológicos anteriores, en el Sector estudiado aparecen suelos de tipo vegetal y con alteraciones antrópicas en superficie, y algo más arcillosos en profundidad, con algo de plasticidad sin que se presenten afloramientos duros.

Los primeros se podrían englobar dentro de los suelos inadecuados, siendo escasa su profundidad, y los segundos están constituidos por una fracción fina de naturaleza arcillosa, que puede alcanzar la categoría de tolerable. Esta zona, por su cota será la afectada por la futura urbanización.

Geotécnicamente, los suelos localizados en el Sector tienen un aceptable drenaje, un buen comportamiento ante heladas, retracción y entumecimiento escasos y buena capacidad soporte a una profundidad razonable (en torno a los tres metros). Por último, señalar que no existen dificultades para la excavación, no se presentan movimientos de ladera ni peligro de deslizamientos y, en definitiva, son suelos aptos para la edificación que se plantee y de hecho vienen constituyendo ya soporte de la misma sin problema alguno.

Al no realizar estudio geotécnico de la zona se adoptan los resultados utilizados en la 1ª y 2ª Fases del Proyecto de Urbanización del Polígono Industrial "El Blanquillo" del que el que ahora nos ocupa es prolongación, basados en calicatas y zanjas existentes en el interior del Polígono de unos 50 cms. de profundidad, así como pozos de cimentación de 3 metros de profundidad, según los cuales la roca que aparece está integrada por pizarras cuarteadas arrancables con máquina pero de elevada capacidad portante. Por ello se continúa a nivel del presente Plan Parcial con la consideración de explanada E-2 para el dimensionamiento de los firmes, aspecto que deberá ser confirmado o desmentido al redactarse el correspondiente Proyecto de Urbanización.

Además, en la zona se ubicarán pues diferentes construcciones de industrias, cuya edificación, es de suponer, se formalizará en naves que en general tendrán una planta única. Respecto de la cimentación no presentarán problema en profundidades incluso inferiores a un metro cuando se cimienten en roca y en torno a los 3 metros cuando lo hagan sobre materiales arcillosos.

Sin embargo, también siguiendo el criterio adoptado en 1ª Fase del Proyecto de Urbanización de este Polígono Industrial, los materiales que se obtengan de las excavaciones no son utilizables para el posible terraplenado ya que la capa superficial de suelo no tendría la adecuada plasticidad para ser utilizada en terraplenes. Así, para este caso se utilizarán préstamos con las características de suelo seleccionado.

Por otra parte se prevé que en ciertas zonas pueda ser conveniente disponer un geotextil entre el terreno natural y el terraplén con objeto de uniformar la capacidad portante.

1.3.3. TOPOGRÁFICAS

El área estudiada presenta un relieve llano. Pendientes muy escasas y relieves casi sin modelar ni siquiera por la acción de las aguas de escorrentía.

El Sector se inclina muy suavemente de Sur a Norte, presentando en la actualidad una pendiente casi uniforme. Las diferencias de cota son muy pequeñas, casi inapreciables, como se deduce de que en la zona ocupada por el Polígono actual el terreno descende unos 2,50 metros en los 250 metros que abarca, aumentando en la ampliación, donde se descienden unos 6 metros en una longitud de aproximadamente 400 metros.

1.3.4. FLORA Y FAUNA

En lo referente al estudio de la vegetación y la fauna que se ven afectadas por la actuación que nos ocupa, remitimos desde aquí al Estudio de Impacto Ambiental unido a la Revisión de las Normas Subsidiarias, que aborda con detenimiento todos estos temas, y que se ha tramitado junto con dicha Revisión. Señalemos únicamente que la calificación como Urbanizable prevista en las Normas tiene como motivo la inexistencia de especies arbóreas y consiguientemente de fauna asociada. La zona actualmente se presenta sin vegetación alguna, como antigua zona agrícola.

1.4. Usos y edificaciones existentes

Actualmente, en los terrenos del área que nos ocupa, se encuentran dos elementos construidos, naves para uso aeronáutico, que no significan problema alguno para el uso pretendido y contemplado en la Revisión de las NN.SS. y en el presente Plan Parcial. Forman parte pues, estas construcciones, de los datos de partida a considerar para la redacción del presente Plan Parcial.

Quedan recogidas las edificaciones en el plano de situación actual.

1.5. Infraestructuras existentes

Son básicamente, como veremos en detalle a continuación, las correspondientes al Polígono Industrial "El Blanquillo" del que es continuación la actuación que ahora nos ocupa.

- Red viaria
Viarío del Polígono "El Blanquillo" al que se accede desde la Carretera a La Granjuela.

- Abastecimiento

El Polígono "El Blanquillo" cuenta con tuberías de abastecimiento de agua, situándose dos por calle. En concreto, al Sector que nos ocupa llegan tuberías de 125 y 90 mm, la primera en el viario de borde paralelo a la Carretera de La Granjuela. Estas conducciones

derivan de un abastecimiento específico, previsto en las Normas Subsidiarias para el Sector, que incluye un depósito regulador de unos 500 metros cúbicos de capacidad. Esta red abastece de agua potable actualmente a las implantaciones existentes en El Blanquillo, debiendo comprobarse en la redacción del Proyecto de Urbanización si es suficiente o debe ser ampliada para atender las demandas del nuevo Sector.

- Saneamiento

Existe una conducción general de saneamiento que discurre por el Sector S.U.-I.2., precisamente la que ha servido para que el Polígono "El Blanquillo" vierta sus aguas pluviales. Las industrias actualmente existentes vierten a la red de alcantarillado del Polígono, que lleva los efluentes a una cámara de bombeo que tiene instalado previamente un aliviadero. La salida de las aguas aliviadas se realiza al colector general que discurre por el Sector, mientras que las aguas residuales son bombeadas hasta la red general del saneamiento municipal.

- Red eléctrica

Existen líneas de media tensión y Centros de Transformación que alimentan actualmente el Polígono consolidado (fases 1 y 2 de El Blanquillo). También se ha desarrollado la red de B.T. hasta las diversas parcelas, igualmente subterránea.

- Líneas telefónicas

Existen líneas telefónicas que dan servicio a las industrias e instalaciones existentes en el Polígono "El Blanquillo" y que podrán prolongarse para el suministro al Sector que ahora nos ocupa. Como se señalaba para el abastecimiento, esta prolongación deberá implicar el reestudio de las líneas existentes.

- Depuración de aguas residuales

En la actualidad la depuración de las aguas residuales se resuelve mediante su incorporación a las instalaciones de la EDAR municipal, según se dijo.

- Evacuación de aguas pluviales

En la actualidad, las aguas pluviales del Polígono existente se evacúan al colector de 800 mm. que constituye también el aliviadero de aguas negras y que se prolonga hasta alcanzar el arroyo de San Pedro, punto natural de vertido de las aguas de Fuenteobejuna. Este colector atraviesa los terrenos del Sector que nos ocupa.

- Gas natural

Actualmente existe una canalización de gas, gaseoducto gestionado por ENAGAS, que atraviesa el Sector. Aunque el Polígono "El Blanquillo" no cuenta con este servicio, y no se prevé tampoco para la ampliación que nos ocupa, la existencia de esta conducción deberá tenerse muy en cuenta para el diseño de la ordenación del Polígono, de forma que se quede libre la zona afecta a esta instalación.

Todo ello queda recogido en los planos de información que se aportan en el presente Plan Parcial.

1.6. Características catastrales

Los terrenos incluidos en el Sector. son propiedad del Ayuntamiento de Fuenteobejuna que en este sentido actúa como promotor. Esta propiedad lo es en su totalidad, quedando distribuida según:

196.464,00 m2
Suma
196.464,00 m2

- Ayuntamiento de Fuenteobejuna

2. ORDENACIÓN

2.1. CONEXIONES CON LAS INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES

- Red viaria

El acceso se realiza, como en el Polígono "El Blanquillo" existente, desde la Carretera de La Granjuela a la que recae el viario proyectado. Lógicamente también se prolongan las calles del Polígono actual desde donde se accede a las calles planteadas para el Sector S.U.-I.2 que nos ocupa.

- Abastecimiento

A partir de las conducciones de PE de 125 mm. y 90 mm. que abastecen el Polígono "El Blanquillo" se realizará el abastecimiento del Sector, de forma que quede unida la nueva red a la existente en el Polígono ya construido. Es obvio que, dada la extensión superficial del Sector que estudiamos, el abastecimiento requiere un diámetro superior, por lo que se proyecta una conexión directa a la tubería de alimentación, debiendo estudiar el Proyecto de Urbanización la necesidad o no de ampliar el diámetro de esta tuberías de la que se derivará en definitiva el abastecimiento. Por lo demás no existe inconveniente para resolver el abastecimiento de agua potable del Sector.

Con respecto al almacenamiento de agua potable, resulta evidente que siendo el Sector contemplado de una superficie del orden de dos veces la del Polígono actual, será necesario aumentar la capacidad de almacenamiento de agua potable en la misma proporción, estimándose necesario un volumen del orden de casi 1.000 m3, ya que el consumo diario del Polígono es, conforme a los datos anteriores, de 520,56 m3 cifra a la que deberá añadirse una reserva para incendios. Este nuevo depósito se ubicará en la misma zona del depósito actual, aprovechando que el Ayuntamiento de Fuenteobejuna dispone de terrenos en ese punto y que la cota del Sector es, prácticamente, la del Polígono El Blanquillo. Deberá ser el Proyecto de Urbanización el que, basándose en las demandas estimadas de caudales, concrete el volumen de almacenamiento necesario, debiendo entenderse la cifra de 1.000 m3 avanzada como un valor aproximado.

- Saneamiento

Las condiciones del Sector que nos ocupa son muy semejantes al Polígono "El Blanquillo" y la solución que se plantea es básicamente igual, sin más diferencias que la ubicación física de los elementos. La conexión se hará al mismo pozo del colector municipal al que llega actualmente la impulsión de aguas negras, construyendo un nuevo bombeo de aguas residuales según el modelo del bombeo actual y entregando las aguas pluviales, o las aliviadas de las futuras industrias del sector al colector actualmente existente.

Respecto de la depuración, también se mantiene la solución de "El Blanquillo", entregándose las aguas a la EDAR municipal, lo que resulta la opción más conveniente atendiendo, por este orden, a la calidad del efluente, las garantías de funcionamiento, la sistemática de la explotación y finalmente su coste económico.

Hay que señalar que el Proyecto de Urbanización deberá estudiar, en función de las cotas reales del colector de pluviales, la posibilidad de realizar un alcantarillado unitario o la necesidad de llevar a cabo un alcantarillado separativo, opción que "a priori" y por el estudio previo de las cotas y consideraciones de tipo ecológico, es la que se considera más conveniente.

- Red eléctrica

Para abastecer eléctricamente la demanda de energía que se precisa para el futuro Polígono Industrial, se cuenta con las instalaciones de M.T. existentes en el Polígono actual, con las que la futura red deberá formar una unidad.

Igualmente se procederá con relación a los Centros de Transformación, que deberán conectarse mediante entrada- salida a los que existen en El Blanquillo 1 y 2, de forma que se garantice para todos los C.T. la doble alimentación.

Dada la importante demanda de energía que supone el nuevo Sector, resulta conveniente proporcionarle además una nueva conexión a las redes generales de la Compañía suministradora, aspecto que está pendiente de resolución por Sevillana Endesa en el momento de redactar el presente Plan Parcial y que deberá incorporarse en el Proyecto de Urbanización.

- Líneas telefónicas

Se conecta a las instalaciones actualmente existentes en el Polígono industrial "El Blanquillo", debiendo analizarse en la redacción del Proyecto de Urbanización la necesidad o no de reforzar estas líneas ante la nueva incorporación del Sector S.U.-I.2.

Dada la demanda de líneas que implica el Sector S.U.-I.2 respecto del actual Polígono "El Blanquillo" y la circunstancia de ubicarse el nuevo Sector en punta respecto del Polígono consolidado, la conexión a los sistemas generales de telefonía ha de hacerse, de forma similar a lo que ocurría con el abastecimiento de agua, desde la línea exterior existente, planteándose una nueva derivación. Deberá ser el Proyecto de Urbanización el que concrete definitivamente el dimensionamiento de esta conexión y de las diferentes canalizaciones contempladas desde el presente Plan Parcial. .

- Alumbrado público

Existe alumbrado público viario en el ámbito contemplado, puesto que lo hay en el actual Polígono El Blanquillo, Fases 1 y 2. Hay que considerar que el Sector que nos ocupa comparte una calle con el Polígono existente, en la que se realizará ahora el acerado (calle F).

- Vertido de aguas depuradas

Al ser las instalación depuradora la municipal existente, según se dijo, no existe problema por el vertido de las aguas depuradas.

2.2. OBJETIVOS, CRITERIOS DE ORDENACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

El objetivo de este documento es el establecimiento de la ordenación pormenorizada del Sector Industrial SUO.-I.2. previsto en EL Nuevo Plan General de Fuenteobejuna

(Córdoba) mediante la ordenación integral, detallada y completa de un sector unitario de aplicación territorial.

Para el diseño de la ordenación del Sector se ha tenido en cuenta:

- Exigencias derivadas de las características del territorio, sus preexistencias y la necesidad manifiesta de continuidad con el Polígono "El Blanquillo" del que el Sector que nos ocupa es ampliación natural.
- Adaptación a las instalaciones industriales y sus necesidades futuras, que se conocen relativamente por los planes de las Empresas, así como las solicitudes y los Proyectos ya presentados ante el Ayuntamiento de Fuenteobejuna, que gestiona junto al MINER y al IFA las subvenciones relativas al Plan de Reindustrialización de las Comarcas Mineras del Guadiato. Hay que tener presente que la práctica totalidad de las industrias que se ubiquen en el Sector que nos ocupa lo hará al amparo de las subvenciones que dentro de este Plan se conceden a la creación y puesta en marcha de iniciativas en las comarcas afectadas por la reconversión de la minería.
- Adecuación a las preexistencias en cuanto a conexiones a las infraestructuras existentes. Esta exigencia se concreta, puesto que la superficie del Sector no permite que se le considere meramente una ampliación de la superficie industrial actual, en que las redes globales constituyan una unidad homogénea y permitan un funcionamiento coordinado, suponiendo las instalaciones a construir una mejora para las ya construidas.

Con estas premisas se diseña para el Sector un sistema viario relativamente ortogonal, de doble sentido de circulación, que conecta directamente con el acceso al Sector (carretera de La Granjuela) y que prolonga y sigue el trazado del viario actual del Polígono "El Blanquillo". El sistema de ordenación de las calles se plantea cerrar el viario, adaptándose a la delimitación existente para el Sector, aunque este cierre en el borde Norte se difere a una segunda fase por las limitaciones económicas que plantea el Convenio con el MINER al que se acoge la futura urbanización del Sector. Se mantienen por lo demás los vialos actuales (los recorridos y movimientos futuros son similares a los actuales ya que se mantienen las premisas existentes en "El Blanquillo") aunque aumentando su longitud con las características y anchura del viario existente.

Las necesidades interiores de superficies de mayor tamaño o entidad para determinada industria, serán resueltas mediante los correspondientes Proyectos de agrupación o en un Estudio de Detalle si la parcela supera los 7.500 m² de superficie.

La franja Este es un amplio espacio en el que se ubica la zona verde, prolongando también en este aspecto la preexistencia del polígono industrial "El Blanquillo", y sirviendo de elemento separador del Suelo No Urbanizable y fachada a la N-432 a la que -aunque a cierta distancia- da vistas. Con respecto a las superficies correspondientes a los equipamientos social, cultural y deportivo, obviamente no es posible ponerlas en relación con las del anterior Polígono "El Blanquillo", por lo que se ha optado por una ubicación central, y que al tiempo se encuentra relativamente próxima a los equipamientos existentes, hoy sin desarrollar.

Las manzanas industriales que se configuran con el viario se corresponden básicamente con los tamaños de parcela demandados por los solicitantes de subvenciones MINER, con las adaptaciones derivadas de la propia construcción del viario.

En el anillo del viario se disponen un número de aparcamientos suficiente para atender la actividad previsible de esta zona, en la que como ocurre actualmente es de prever que la inmensa mayoría de los estacionamientos se produzcan en el interior de las propias parcelas, o manzanas industriales.

Para los bordes del Polígono se ha asegurado la calidad de la imagen al exterior definiendo un viario perimetral que garantiza que serán las fachadas de las naves las que, que junto con el arbolado y vegetación de la zona verde, transmitan al exterior la imagen y ambiente del nuevo Polígono, como ocurre con el existente "El Blanquillo".

2.3. USOS PROPUESTOS

Los usos pormenorizados propuestos se desglosan de la siguiente forma:

USOS POR CALIFICACIÓN	
Sistema de espacios libres	34.522,00 m ²
Equipamientos	7.859,00 m ²
Sistema viario	41.213,00 m ²
Paredes Uso Industrial	-112.870,00 m ²
TOTAL	196.464,00 m²

USOS PORMENORIZADOS	
A) DOTACIONES	
Parcela para uso deportivo	3.929,00 m ²
Equipamiento comercial	1.965,00 m ²
Equipamiento social	1.965,00 m ²
B) INDUSTRIAL	
Manzana 1	11.578,00 m ²
Manzana 2	13.447,00 m ²
Manzana 3	9.374,00 m ²
Manzana 4	21.237,00 m ²
Manzana 5	22.829,00 m ²
Manzana 6	9.708,00 m ²
Manzana 7	24.697,00 m ²
Suma industrial	112.870,00 m ²
C) EDIFICABILIDAD NETA	
- Zonificación Industria Asilada	
Manzanas y parcelas industriales	112.870,00 x 1,00 = 112.870,00 m ²
- Equipamiento:	
Comercial	1.965,00 x 1,00 = 1.965,00 m ²
Social	1.965,00 x 1,00 = 1.965,00 m ²
Deportivo	3.929,00 x 0,20 = 785,80 m ²
Suma techo eq	4.715,80 m ²
- Total edificable:	112.870,00 + 4.715,80 = 117.585,80 m ²
Edificabilidad global: 0,60 m²/m² bruto sector (no se alcanza)	
196.464,00 x 0,60 = 117.878,40 m ²	
D) APARCAMIENTOS	
Plazas previstas en superficie de viario:	
Calle C. Frente Manzana 2	36 veh.
Id. Frente M-4	36 veh.
Id. M-3	37 veh.
Id. M-5	37 veh.
Calle F. ante dotacional	23 veh.

INDUSTRIAL

2.5.- RESERVAS PARA DOTACIONES

Se establecen las siguientes reservas de acuerdo con los Art. 49, 50 y 51 y el Anexo del Reglamento de Planeamiento y la LOUA, así como las previsiones de las NN.SS.

INDUSTRIAL

DOTACIÓN	Estándar		Normas Subsidiarias	
	Art. 11. Anexo R.P	S.U.-I.2	Subsidiarias	S.U.-I.2
Jardines	10% Sup. Total ordenada = 19.646 m ²		19.646 m ²	34.522 m ²
Deportivo	2% Sup. Total ordenada = 3.929 m ²			3.929 m ²
Comercial	1% Sup. Total ordenada = 1.965 m ²			1.965 m ²
Social	1% Sup. Total ordenada = 1.965 m ²		7.858 m ²	1.965 m ²

2.6. TRAZADO VIARIO

El trazado viario contemplado en el presente planeamiento consta de:

- a. Acceso: Dadas las dimensiones del Polígono que se proyecta, se plantea una nueva conexión con la Carretera de La Granjuela, suficientemente separada de la actual para evitar la incidencia que los accesos suponen para la seguridad vial.
- b. Vialio interior con recorridos continuos y cerrados, de calzadas de 7 mts., que en las curvas se dota de sobrecancho. El acerado de todas las calles delante de fachadas industriales, se dispone de 1,50 mts. de anchura. En uno o ambos de los bordes de las calles se proyecta aparcamiento en línea, de 2,50 mts. de anchura. Existe un vial de borde en que, siguiendo la sección del Polígono existente, no se proyecta el acerado externo.
La sección tipo es por lo tanto:
Sec. A-A: Acerado + ap. línea + calzada + ap. Línea + acerado = 15,00 m.
- c. Sec. B-B: Acerado + calzada + aparcamiento línea = 11,00 m.
Por necesidades de protección de infraestructuras y de composición, se plantean retranqueos viarios de 3 metros en las calles C y F, cuyas secciones tipo respectivas son, por lo tanto:
Sec. C-C: Retranqueo + Acerado + ap. línea + calzada + ap. línea + acerado + Retranqueo = 21,00 m.
Sec. D-D: Acerado + calzada + aparcamiento línea + acerado + Retranqueo = 15,50 m.

2.7. RAZADO Y CARACTERÍSTICAS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Desarrollamos el presente apartado individualizando las diferentes infraestructuras cuya dotación se contempla desde el presente Plan General.

Id. M-5	23 veh.
Id. M-7	14 veh.
Id. M-1	33 veh.
Calle D. Frente Manzana 1	20 veh.
Id. Frente M-3	20 veh.
Calle B. Frente Manzana 4	36 veh.
Id. Frente M-6	36 veh.
Id. M-5	42 veh.
Id. M-7	42 veh.
Calle G	158 veh.
Calle A. Frente Manzana 6	38 veh.
Id. Frente M-7	50 veh.
A. límite norte	95 veh.
Total aparcamientos en vialio público	776 veh.

El mínimo de plazas totales de aparcamiento sería de 1.128 plazas según el Reglamento. El criterio que viene estableciendo la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Córdoba es que el 50% sea en vialio, lo que en nuestro caso supone una exigencia de 569 plazas, se plantea una reserva de 1 plaza por cada 100 m² de superficie edificable, lo que en nuestro caso supone 20 plazas para el Social, otras tantas para el Comercial y 39 para el Deportivo, con un total de 79 plazas que unidas a las exigidas por el suelo industrial alcanzan las 648 plazas en total. Por tanto las determinaciones del presente Plan cumplen los mínimos exigidos.

Los metros totales edificables en el Sector quedan resumidos en el siguiente cuadro:

Manzanas	m ² bruto manzana	m ² edificables
1	11.578,00	11.578,00
2	13.447,00	13.447,00
3	9.375,00	9.375,00
4	21.237,00	21.237,00
5	22.829,00	22.829,00
6	9.708,00	9.708,00
7	24.697,00	24.697,00
TOTAL IND.	113.095,00	112.870,00
P. Deportiva	3.919,00	3.929,00
P. Social	1.907,00	1.965,00
P. Comercial	1.908,00	1.965,00
TOTAL EQUIP.	7.834,00	7.859,00

2.4. ZONIFICACIÓN: ORDENANZAS

Se establece una única ordenanza para las siguientes zonas:

Zona 1: Industria

Zona 2: Equipamiento Comercial

Zona 3: Equipamiento Social

Zona 4: Equipamiento Deportivo

2.7.1. Suministro de Energía Eléctrica

Para calcular la demanda de energía eléctrica que en su día se precisará para este Polígono Industrial, se ha tenido en cuenta una potencia de 50 w/m² para las parcelas industriales. Así mismo se ha estimado 125 w/m² para la parcela destinada a Equipamiento Comercial y 20 w/m² para las parcelas destinadas a Equipamiento Social y Equipamiento Deportivo y 25 KW. para alumbrado público viario.

En base a estos datos, se prevé la siguiente potencia:

Manzana M-1.....	600,15 kw.
Manzana M-2.....	672,35 kw.
Manzana M-3.....	497,10 kw.
Manzana M-4.....	1.061,85 kw.
Manzana M-5.....	1.158,55 kw.
Manzana M-6.....	399,00 kw.
Manzana M-7.....	1.137,75 kw.
Equipamiento.....	353,02 kw.
Alumbrado Público.....	25,00 kw.
Total.....	5.879,77 kw.

Para el cálculo de las redes de B.T., la potencia coincidente demandada en baja tensión se calculará aplicando a cada alimentador un coeficiente de 0,8.

En cuanto a los transformadores de M.T/B.T., la potencia de los transformadores que atenderán la coincidente en baja tensión se calculará aplicando un coeficiente de 0,8 sobre la misma, con un cos ϕ de 0,85.

Finalmente, para la red de M.T., se calcularán aplicando un coeficiente de 0,9 sobre la potencia que resulta en el cálculo de los transformadores.

De acuerdo con estas premisas, para el cálculo de las distintas infraestructuras, las potencias demandadas serán:

REDES de B.T.	4.703,82 kw.
TRANSFORMADORES de M.T/B.T.	3.763,05 kw.
REDES de M.T.	3.386,75 kw.

Se desarrolla en el presente Plan Parcial la red de M.T. del interior del Polígono, que partirá desde el C.T. nº 2 existente del actual Polígono hasta llegar al C.T. nº 1 de los que se proyectan.

Desde el citado C.T. nº 1 y haciendo entrada y salida los demás C.T. que se proyectan se llegará al último que será el nº 4 y desde este se llevará hasta el límite del polígono para desde allí conectar con el punto de conexión que indique Endesa Distribución cumpliendo así con la normativa de la empresa suministradora, en que por calidad del suministro eléctrico a la urbanización, se dotará a todos los centros de transformación, que se proyectan, de doble alimentación en media tensión.

La red será subterránea. La canalización estará constituida por tubo de PEAD de 160 mm. de diámetro enterrado en zanja de 0,60 m. de anchura y 1,20 m. de profundidad y los conductores serán unipolares, tipo RHZ-1, de campo radial, aislamiento de polietileno reticulado, de aluminio, tensión de servicio 12/20 KV., y sección 150 mm².

En cuanto a los Centros de Transformación, la demanda de suministro eléctrico se atenderá desde cuatro centros de transformación con dos transformadores de 630 KVA. cada uno de ellos.

Se alojarán en recintos prefabricados de hormigón del tipo PFU-5 cuyas dimensiones son las siguientes:

Dimensiones de la excavación:

Largo	6.900 mm.
Ancho	3.200 mm.
Profundidad	560 mm.
Peso del PFU-5	16.500 Kg.

Dimensiones exteriores vistas:
2.585 mm. de alto x 2.380 mm. de ancho x 6.080 mm. de largo.

Dimensiones interiores útiles:
2.355 mm. de alto x 2.200 mm. de ancho x 5.900 mm. de largo.

Las celdas de media tensión serán del tipo bajo envolvente metálica hasta 24 KV., prefabricadas, con dieléctrico de hexafluoruro de azufre (SF6), habiéndose elegido estas por ser de dimensiones muy reducidas y una gran seguridad en la explotación.

Los transformadores tendrán refrigeración por baño de aceite con regulación de la tensión primaria, cuba de chapa semiondulada, presentando las siguientes características eléctricas:

- Potencia nominal	630 KVA.
- Grupo de conexión	Dyn 11
- Tensión primaria nominal	15-20 \pm 2,5 \pm 5 % KV.
- Tensión secundaria nominal	400/230 V.
- Tensión cortocircuito.	4 %
- Frecuencia	50 Hz.
- Dieléctrico	Baño de aceite

Se contempla la red de distribución en Baja Tensión atendiendo fundamentalmente a la reducción de las caídas de tensión, puesto que las secciones consideradas soportarán ampliamente las intensidades que circularán en función de las cargas previstas.

Las canalizaciones para los conductores de distribución de energía en Baja Tensión seguirán las trazas marcadas en planos de planta y estarán constituidas por tubos de PEAD de 160 mm. de diámetro, colocados en zanjas de 0,40 cm. de anchura y 0,80 cm. de profundidad. El Proyecto de Urbanización concretará el trazado y realizará el

dimensionado de las secciones, siendo todos los conductores para distribución de energía en Baja

Tensión serán del tipo Hertsatene o similar, de aluminio, designación UNE RV 0,6/1 KV., aislamiento de polietileno reticulado, con secciones de 240 y 150 mm².

La distribución será a tres fases mas neutro.

2.7.2.. Alumbrado Viario

El alumbrado público viario se realizará en disposición a tresbolillo con una interdistancia que en principio se establece en 20 m. y de las mismas características que el existente en el actual Polígono. Será lógicamente el proyecto de Urbanización el que concrete la interdistancia.

Las luminarias serán del tipo Iridium, SGS-253, y se instalarán sobre báculos de 9 m. de altura y brazo de 1,5 m.

La fuente de luz que se instalará será el vapor de sodio alta presión, 150 W. en luminarias cerradas con instalación en A.F.

Los báculos estarán contruidos en chapa de 3 mm. de espesor mínimo, totalmente galvanizados por baño de inmersión y deberán estar homologados y cumplir las prescripciones existentes, la portezuela estará a la altura reglamentaria y poseer una orejeta para fijación de la toma de tierra.

Todos los conductores eléctricos que se emplearán en el alumbrado público, serán de cobre de 1 Kv. de tensión de servicio y sección mínima de 6 mm². Las diferentes secciones serán determinadas por el Proyecto de Urbanización. Para su cálculo se aplicará lo especificado en la normativa ITC BT-09, teniéndose en cuenta que en la estimación de la potencia, para el cálculo de los conductores, se preverá 1,8 el valor de la potencia nominal, en V.A.

La puesta a tierra de los puntos de luz se realizará mediante una red equipotencial común para todos los circuitos que partan del mismo cuadro. Se instalará un electrodo de puesta a tierra cada cinco báculos.

Los centros de Mando tienen por objeto el mando y protección de toda la instalación eléctrica. Se instalarán junto a los CC.T.T. 2 y 4 que se proyectan. En cada C.M. se instalará un equipo reductor-estabilizador en cabecera.

2.7.3. Abastecimiento de agua

Para el cálculo de los caudales de abastecimiento en los diferentes tramos de la red partimos de:

- Dotación industrial media: Señalan expresamente las NN. SS. Una dotación de 0,5 l/seg Ha, en áreas industriales, adoptando 2,3 como coeficiente para el valor punta. El Polígono "El Blanquillo" se desarrolló con unas bases de 1,5 l/seg Ha como punta, con un coeficiente 2,4 sobre el medio, lo que equivale a 0,625 l/seg Ha de media, que se

han revelado excesivos en la explotación. Los cálculos se realizarán conforme a lo exigido en las NN. SS. aunque dada la naturaleza de las industrias que se prevé se implantarán en el sector, y teniendo en cuenta la gran superficie del mismo, creemos quedará muy del lado de la seguridad.

- Dotación comercial y socio cultural: igualmente se adopta 0,5 l/s/Ha.
- Dotación incendios: hay que considerar un caudal de 1.000 l/min. es decir, de 16,7 l/seg. aproximadamente.
- La presión mínima será de 15 m.c.a.
- Los consumos punta resultantes son:

Industria:	11,31 l/seg
Equipamientos:	1,15 l/seg
Bocas de riego:	2,00 l/seg
Incendios:	33,33 l/seg

Se admite como es lógico una bajada en el suministro en caso de incendio y se establece un coeficiente de simultaneidad de 0,8 para las puntas industriales.

Como punto de partida de los caudales, ya se ha comentado que el suministro se realizará a través de las tuberías que abastecen actualmente el Polígono "El Blanquillo" de PE y 125 y 90 mm. y de la nueva conducción cuyo diámetro se estima en 225 mm., aunque será lógicamente el Proyecto de Urbanización el que concrete el dimensionado de ésta y el resto de las conducciones.

2.7.3.1. CONDUCCIONES

Se proyectan conducciones de polietileno PE 100 con diámetro de 125 y de 90 mm., que es el mínimo aceptable.

Las conducciones se proyectan enterradas y colocadas en zanja sobre capa de protección con arena lima o similar. Superiormente se rellena con el propio material de la excavación compactado al 95% del Próctor Normal.

2.7.3.2. ELEMENTOS ESPECIALES

Se proyectan:

- Ventosas en puntos altos.
- Desagües en puntos bajos.
- Válvulas de compuerta de cierre elástico para aislamiento de los diferentes tramos de la red.
- Hidrantes de incendio, cada 300 mts. de conformidad con la NBE-CPI-96.

Todos estos elementos se protegen con las correspondientes obras de fábrica.

2.7.4. Alcantarillado

Los caudales de aguas negras vendrán dados por los resultantes del abastecimiento, afectado del coeficiente de conversión entre aguas negras y aguas potables, establecido en 0,9 como es habitual.

Respecto de los caudales correspondientes a aguas pluviales, a la hora de considerar la pluviometría local para poder deducir los caudales en los diferentes puntos (una vez aplicados los coeficientes de escorrentía y las superficies que correspondan en cada caso), observamos la existencia de datos de la localidad que permiten realizar un estudio fiable. En este caso contamos con datos pluviométricos que corresponden a las siguientes estaciones:

- Estación número 450 (Fuenteobejuna).
- Estación número 482 (Fuenteobejuna "Posadilla").
- Estación número 450-A (Fuenteobejuna "Sea").

Los datos se ajustarán por el método de Gumbel para el período de retorno de 50 años, habitual para las aguas "interiores" de los Polígonos como el que nos ocupa. Se analizará la posible incidencia de aguas "exteriores", con período de retorno de 500 años, conforme a la normativa que aplica la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Se tendrá en cuenta que los valores estimados no sean inferiores a los resultantes con base a una lluvia de 75 mm/h correspondiente a lo establecido para el Polígono ya construido.

2.7.4.1. CONDUCCIONES

Se han considerado conducciones de PVC de doble pared de diámetros 300-400 mm. (300 se ha considerado mínimo conforme es, colocadas en zanja y con lecho de arena lina.

Se contempla la construcción de pozos de registro en cambios de dirección o encuentros, además de intermedios para evitar tramos de excesiva longitud. Estos pozos intermedios se aprovechan para la conexión de las acometidas de las parcelas (pluviales) y de los imbornales.

2.7.4.2. ELEMENTOS ESPECIALES

Además de los pozos citados en el punto anterior, se han incluido los imbornales para la recogida de las aguas pluviales. Todos ellos se unen a la red mediante conducciones PVC de 250 mm. de diámetro.

2.7.4.3. DEPURACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES

Como ya se ha comentado, se ha resuelto esta cuestión mediante un bombeo que entregue las aguas residuales a la red general del municipio. Para este bombeo, el Proyecto de Urbanización deberá estudiar dos posibilidades concretas: una elevación única, válida para el Sector y el Polígono "El Blanquillo", de capacidad suficiente para depurar las aguas residuales de ambos desmontando la existente en el Polígono existente, o bien una nueva elevación, válida exclusivamente para las aguas residuales previstas en el nuevo Sector S.U.O-I.2. En cualquiera de las opciones, las aguas se entregan a la EDAR municipal, que es la opción más apropiada y la que viene funcionando hasta el presente para el Polígono "El Blanquillo", situado anexo al Sector que nos ocupa.

2.7.5. Telefonía

Se parte de la red existente en el Polígono "El Blanquillo", prolongándose las canalizaciones actuales y dotándose el Sector de las correspondientes arquetas normalizadas por Telefónica. Adicionalmente se plantea una nueva conexión a las redes generales de Telefónica, considerando la importante superficie que significa el nuevo Sector.

Para el dimensionamiento de la red se tiene en cuenta una demanda mínima de dos líneas telefónicas por parcela industrial, y media de tres líneas, más una línea de conexión de datos. En las parcelas de equipamiento, estas demandas se prevén de 4 + 1 en Social y Comercial y 2 + 1 en Deportivo.

Toda la red será enterrada y corresponderá a la normalización establecida por Telefónica. Las canalizaciones se resolverán mediante prismas compuestos por conductos de PVC, adoptándose los diámetros 110, 63 y 40 mm. Éste último se emplea exclusivamente en canalizaciones terminales y acometidas.

2.7.6. Gas ciudad

En la actualidad, Fuenteobejuna no cuenta con este Servicio por lo que no se ha contemplado su dotación. Dado que por el Sector discurre un gasoducto, se ha contemplado el mismo dejando libres los terrenos sobre él, que se integran en la ordenación como espacio libre ó zona verde.

2.7.7. Coordinación de servicios

El Proyecto de Urbanización analizará la distribución de canalizaciones de los diferentes servicios públicos en las secciones del viario, contemplando las normativas de aplicación al respecto.

2.7.8. Recogida de residuos sólidos

La recogida de residuos sólidos se realizará integrada en la que se realiza en el núcleo urbano de Fuenteobejuna. No ha lugar a determinaciones especiales al respecto.

El Proyecto de Urbanización fijará si ha lugar la ubicación y forma de instalación de los contenedores en la vía pública.

2.7.9. Accesibilidad

Conforme exigen las disposiciones vigentes el Proyecto de Urbanización dotará al viario de los pasos correspondientes para garantizar la accesibilidad a los minusválidos.

2.8. JARDINERÍA

El Proyecto de Urbanización contemplará el diseño adoptado para las zonas verdes previstas en el presente Plan, aunque no se incluirán en el Presupuesto correspondiente a las mismas, ya que son trabajos asumibles por los equipos de jardinería del Ayuntamiento. Con esta petición expresa, el Consistorio busca crear las condiciones para acondicionar el espacio sin que se requiera aportar recursos de los fondos incluidos en el Convenio para financiar la urbanización.

2.9. OTRAS CONSIDERACIONES

El Proyecto de Urbanización precisará y desarrollará los elementos que garanticen la accesibilidad del Polígono, con la eliminación de las barreras arquitectónicas de acuerdo con la normativa en vigor.

3. MEMORIA DE EJECUCIÓN Y DESARROLLO

3.1. SISTEMA DE ACTUACIÓN

La iniciativa es municipal estableciendo como sistema de actuación el de Compensación al ser todos los terrenos propiedad del Ayuntamiento. El Sistema de Actuación previsto para el Polígono contemplado es el de Compensación.

3.2. DELIMITACIÓN DE POLÍGONOS

El desarrollo del Sector se hace en una única unidad de ejecución.

3.3. PLAN DE ETAPAS

La urbanización del Sector se realizará en una única Etapa. Las obras necesarias se ejecutan en una dos Fases atendiendo con ello a una más racional puesta en carga de la zona, adaptándose tanto a las exigencias de demanda de suelo como a las posibilidades del Convenio suscrito con el MINER por parte del Ayuntamiento de Fuenteobejuna.

3.4. VIABILIDAD Y MEDIOS DE FINANCIACIÓN

La viabilidad de la iniciativa recogida en el presente Sector queda documentada en el Estudio Económico Financiero que se incorpora al mismo, y al que desde aquí nos referimos.

Con referencia a la capacidad y medios de financiación con que cuenta la Propiedad, Ayuntamiento de Fuenteobejuna, nos remitimos al Convenio suscrito con el MINER, y ya aprobado por el Consejo de Ministros.

3.5. EDIFICABILIDAD

SUPERFICIE ORDENADA		196.464,00 m ²
EDIFICACIÓN TECHO EN PARCELAS		
PARCELAS	EDIFICABILIDAD SUP PARCELA m ² /m ² S	m ² TECHO
PARCELA SOCIAL	1,00	1.965,00
PARCELA COMERCIAL	1,00	1.965,00
PARCELA DEPORTIVA	0,20	3.929,00
PARCELAS INDUSTRIALES	1,00	112.870,00
EDIFICABILIDAD GLOBAL		120.729,00
EDIFICABILIDAD LUCRATIVA		117.585,80
		0,60 m ² Techo/m ² Suelo
		0,57 m ² Techo/m ² Suelo

4. RESUMEN Y CARACTERÍSTICAS

4.1. CARACTERÍSTICAS RESUMIDAS

Se acompaña a continuación cuadros que resumen las características de ordenación y determinaciones del presente Plan

SUPERFICIES Y DISTRIBUCIÓN	
Superficie total de la Actuación	196.464,00 m ²
Zona verde	34.522,00 m ²
Equipamiento	7.859,00 m ²
Viario	41.213,00 m ²
Superficie industrial	112.870,00 m ²
EDIFICACIÓN	
Edificabilidad	0,60 m ² Techo/m ² Suelo
Superficie total techo industrial	112.870,00 m ²
Superficie total techo	117.585,80 m ²

Fachada mínima 12 m.

5.1.2. Retranqueos

Serán las definidas en los planos de ordenación pormenorizada.. La edificación se alineará a fachada o se retranqueará 3 mts. conforme a las alineaciones definidas en los planos (este retranqueo aparece grafiado en los citados planos)

5.1.3. Condiciones de Implantación

Ocupación sobre parcela neta: la resultante de aplicar el retranqueo en su caso
 Edificabilidad sobre parcela neta: 1 m2/m2.
 Altura: 9 mts en fachada.
 Tipología: (*)
 Fondo: no se limita el fondo edificable

(*) Se permitirán edificaciones adosadas a uno, dos o tres linderos y aisladas siempre que la separación mínima entre la edificación y los linderos laterales y/o posterior será igual o superior a 3 mts.

5.1.4. Espacios libres interiores de parcela.

Los espacios libres privados habrán de integrarse dentro del proyecto de edificación como superficies ajardinadas o pavimentadas no pudiéndose cubrir dichos espacios sino con elementos ligeros: toldos, pérgolas, etc.

5.1.5.- Usos

Dominante: Industrial
 Compatible: Comercial / Servicios
 Complementario: Aparcamiento, oficinas y jardines
 Quedan prohibidos los restantes usos.

Todas aquellas actividades consideradas como molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, deberán reunir para su implantación las condiciones que marquen su legislación específica, adoptando en su caso, las medidas correctoras que procede.

5.1.6.- Condiciones Estéticas

Todos los paramentos al exterior (fachadas y medianerías vistas) se tratarán dignamente.

Se prohíbe el uso de materiales reflectantes en cubierta.

El cerramiento de la parcela en fachadas será de fábrica hasta un máximo de 1.20 mts y el resto transparente de cerrajería.

5.2. EQUIPAMIENTO

5.2.1. Altura de Coronación

Es la dimensión vertical desde la rasante de la calle hasta la cumbre mas alta del edificio.

Por encima de la altura de coronación solo se permitirá la instalación de elementos inherentes al proceso productivo, no habitables.

5.2.2. Zona Comercial. Servicios.

Corresponde a la parcela que con este uso aparece grafiada en el plano de zonificación dentro de la manzana M3.

Sus condiciones de implantación son:

- Ocupación: igual que en zona industrial
- Edificabilidad sobre parcela neta: 1 m2/m2.
- Altura: 9 m en fachada como máximo.

5.2.3. Zona Social.

Corresponde a la parcela que con este uso aparece grafiada en el plano de zonificación del Plan Parcial.

Sus condiciones de implantación son:

- Ocupación: igual que en zona industrial.
- Edificabilidad sobre parcela neta: 1 m2/m2
- Altura: 9 m en fachada como máximo.

Deberá ejecutarse mediante proyectos unitarios de edificación que contemple la ordenación pormenorizada de la parcela y respondan al carácter singular y representativo de estos usos.

5.2.4. Zona Deportiva.

Todos los terrenos incluidos en la presente calificación son de cesión obligatoria y gratuita al uso y dominio público.

- Altura máxima en fachada se fija en 9.00 m.
- Edificabilidad máxima asignada 0.20 m2/m2.
- Ocupación igual que en zona industrial.

Córdoba, 26 de noviembre de 2005.- El Delegado, Francisco García Delgado.

NOTA: Enviar a:

Servicio de Publicaciones y BOJA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11
Bellavista
41014 SEVILLA

SOLICITUD DE SUSCRIPCION AL BOJA

NIF/CIF _____

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL _____

NOMBRE VIA PUBLICA _____

Nº _____ LETRA _____ ESCALERA _____ PISO _____ PUERTA _____

TELEFONO _____ FAX _____

LOCALIDAD/MUNICIPIO _____

PROVINCIA _____ CODIGO POSTAL _____

Deseo suscribirme al **BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA** de conformidad con las condiciones establecidas.

Sello y firma

FORMA DE PAGO

El pago de la suscripción se realizará de conformidad con la liquidación que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA al aceptar la solicitud, lo cual se comunicará a vuelta de correo.

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
FAX: 95 503 48 05

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63