Agencia de Medio Ambiente y Agua
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Andalucía se mueve con Europa

UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de Desarrollo Regional

NET973611: SUMINISTRO DE ALVEOLOS FORESTALES PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTA EN LA CAMPAÑA (2018-2019) DE LA RED DE VIVEROS.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

INDICE

1. OBJETO.....3
2. LUGAR DE EJECUCION.....3
3. DESCRIPCIÓN DE LOS SUMINISTROS.....3
4. UNIDADES DE SUMINISTRO.....4
5. FORMA DE MEDICIÓN.....4
6. VALORACIÓN DE LAS UNIDADES.....4

1. OBJETO

Es objeto del presente pliego definir las prescripciones técnicas que van a regir al contrato de "SUMINISTRO DE ALVEOLOS FORESTALES PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTA EN LA CAMPAÑA (2018-2019) DE LA RED DE VIVEROS."

2. LUGAR DE EJECUCION

El suministro se podrá realizar en cualquiera de los siguientes centros que componen la Red de Viveros:

- Vivero San Jerónimo, Carretera de la Rinconada, s/n, km. 1,5. 41015 Sevilla. donde se llevará a cabo la mayor parte de la campaña.
- Vivero La Resinera, Finca La Resinera, 18126 Arenas del Rey, Granada.

El suministro se realizará en camiones completos y previo aviso con un plazo de 7 días.

3. DESCRIPCIÓN DE LOS SUMINISTROS.

Las características técnicas que deberá cumplir el producto son las siguientes:

- <u>CARACTERÍSTICAS DE LA BANDEJA.</u>
  - La bandeja deberá estar fabricada en plástico de polipropileno rígido, reutilizable, garantizando una durabilidad de 5 años a la intemperie del vivero. Para asegurar dicha durabilidad, se podrá solicitar la acreditación del cumplimiento de las propiedades de tracción, compresión e impacto, que se establezcan, especificando los métodos de ensayo para el cálculo de los valoras.
  - N.° de alveolos por bandeja: 35-42
  - Plantas por m^2 : 271-325
  - Longitud mm: 430-516.
  - Anchura mm: 295-354
  - Provista de patas para el cultivo, de altura 40 mm.
- <u>CARACTERÍSTICAS DEL ALVEOLO.</u>
  - Volúmen cm^3: 400
  - Altura mm: 185 aprox.
  - Medidas boca mm: mínimo 57 x 53

- Superficie de la boca cm^2: mínimo 30,20
- Espesor de las paredes mm: mínimo 1,25
- Provisto de costillas interiores que recorran la totalidad del alveolo en el sentido vertical, con el fin de evitar el arrollamiento de la raíz, así como una buena conicidad que facilite la extracción del cepellón.

4. UNIDADES DE SUMINISTRO

Las unidades de suministro serán:

- 715.000 alveolos forestales.

Todo puesto en el vivero.

5. FORMA DE MEDICIÓN

El día de suministro, se procederán a realizar la medición de los alveolos suministrados.

Dicha medición se realizará contabilizando la mercancía recibida, por cotejo, con el albarán correspondiente.

6. VALORACIÓN DE LAS UNIDADES

Realizada la medición, se procederá, a su valoración en función del precio que se le asigna en el Contrato, redactándose la correspondiente factura.

En el precio unitario estará incluido el propio producto así como cualquier otro coste derivado del suministro.

Tanto en las operaciones que se efectúen para la medición de las unidades de obra como en la posterior valoración de las mismas, se adoptará el criterio fijado por LA AGENCIA.

Los gastos que se ocasionaran en las operaciones antes descritas serán por cuenta de la entidad contratista.

Serán por cuenta del Contratista cuantos permisos, impuestos, o arbitrios y seguros se devenguen como consecuencia del transporte de dicho material hasta destino.