LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

PROYECTO MODIFICADO DEL PROY. DE EJECUCIÓN DE BAHÍAS DE PARADA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
MT03	252,572	m3	Hormigón HA-25 fabricado en central	62,00	15.659,45
MT04	58,349	m3	Hormigón HA-30	69,00	4.026,05
MT05	0,600	m3	Hormigón HA-20	66,00	39,60
MT06	4,000	m	Tub.horm.armado 700 C enchufe campana	36,21	144,84
MT07	3.199,960	m3	Suelo selecionado S3	6,30	20.159,75
MT08	7.345,929	m3	Canon de vertedero	0,80	5.876,74
MT09	56,403	m2	Tablero encofrar 22 mm. 4 p.	2,17	122,39
MT10	41.627,080	t.	km transporte zahorra	0,11	4.578,98
MT11	27.035,600	t.	km transporte aglomerado	0,11	2.973,92
MT12	6.290,000	t.	km transporte cemento a granel	0,11	691,90
MT13	375,921	m3	km transporte hormigón	0,27	101,50
MT14	2,000	ud	Rejilla de fundición	45,89	91,78
MT15	2,000	ud	Marco y tapa de fundición	51,89	103,78
MT16	600,000	Ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,11	66,00
MT17	11,326	m3	Agua	0,54	6,12
MT18	69,600	kg	Alambre recocido de diámetro 1,3 mm	0,79	54,98
MT19	0,972	kg	Clavos de acero	0,97	0,94
MT20	4.872,000	kg	Barras corrugadas de acero soldable B500SD	0,80	3.897,60
MT21	0,097	m2	Tablón de madera de pino para 5 usos.	7,45	0,72
MT22	63,320	m2	Tablón de madera de pino para 20 usos.	4,10	259,61
MT23	109,340	m2	Panel metálico para 10 usos.	7,40	809,12
MT24	4,317	l	Desencofrante	1,55	6,69
MT25	0,691	dm3	Material de sellado	84,03	58,03
MT26	218,680	m	Moldura para hormigón	0,42	91,85
MT27	73,660	m3	Cimbra metálica	4,75	349,89
MT29	129,317	kg	Impermeabilizante bituminoso	2,15	278,03
MT30	140,000	m	Caz Pref. 40 x 50 x 11	7,85	1.099,00
MT32	38,549	m3	Arena de río 0/6 mm.	16,80	647,63
MT33	1.120,000	kg	Arena caliza machaq.sacos 0,3 mm	0,33	369,60
MT34	2.128,658	t.	Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 60%	6,75	14.368,44
MT35	182,215	t.	Arido machaqueo 0/6 D.A.<30	8,57	1.561,58
MT36	91,108	t.	Arido machaqueo 6/12 D.A.<30	8,57	780,79
MT37	36,443	t.	Arido machaqueo 12/18 D.A.<30	8,14	296,65
MT38	36,443	t.	Arido machaqueo 18/25 D.A.<30	7,72	281,34
MT39	186,876	t.	Arido machaqueo 0/6 D.A.<25	9,11	1.702,44
MT40	77,865	t.	Arido machaqueo 6/12 D.A.<25	8,79	684,43
MT41	31,146	t.	Arido machaqueo 12/18 D.A.<25	8,26	257,27
MT42	31,450	t.	Filler calizo M.B.C. factoria	34,88	1.096,98
MT43	1,718	t.	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	98,19	168,71
MT44	8,694	m3	Agua obra	1,11	9,65
MT45	42,000	kg	Acero B-500	1,25	52,50
MT46	0,424	mud	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.	104,17	44,16
MT47	5.407,120	kg	Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1	0,42	2.270,99
MT48	28,510	t.	Betún B 60/70 a pie de planta	391,24	11.154,25
MT49	2.652,440	kg	Emulsión asfáltica ECL-1	0,24	636,59
MT50	1.591,464	kg	Emulsion ECR-1 termoadherente	0,24	381,95
MT51	0,209	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	5,63	1,18
MT52	20,900	m.	Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=500mm	45,39	948,65
MT52B	140,000	m.	Bord.hor.bicapa gris 12-15x35	8,72	1.220,80
MT53	196,000	m.	Bord.hor.bicapa gris 9-10x20	2,98	584,08
MT54	87,500	m.	Separador Carril Bus	58,00	5.075,00
MT55	560,000	m2	Adoquín horm.recto gris 24x12x7	11,48	6.428,80
MT56	4,000	m.	Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 35 mm2 Cu	4,05	16,20
MT57	990,780	kg	Pintura termoplastica caliente	1,90	1.882,48
MT58	356,310	kg	Pintura termoplastica en frio	1,80	641,36
MT59	269,418	kg	Microesferas vidrio tratadas	0,87	234,39
MT60	58,000	Ud	Señal circular reflex. D.G. D=90 cm	103,25	5.988,50
MT61	25,000	u	Señal triangular refl.D.G. L=90 cm	127,85	3.196,25
MT63	332,000	m.	Poste galvanizado 100x50x3 mm.	14,00	4.648,00
MT64	60,000	m.	Tubo PVC corrugado DN=100 mm.	4,04	242,40
MT65	2,000	Ud	Codo PVC 90º DN=100 mm.	6,29	12,58
MT66	4,000	Ud	Perno anclaje D=1,4 cm. L=30 cm.	1,31	5,24
MT67	8,000	Ud	Perno anclaje D=2,0 cm. L=70 cm.	2,83	22,64
MT68	3,000	Ud	Cerco 60x60 cm. y tapa fundición	39,67	119,01
MT69	40,000	m.	Cable de 12 pares EAPSP	6,91	276,40
MT70	1,000	Ud	Acometida eléctrica	498,09	498,09
			TOTAL.....		130.357,25