N.º REDA	Nº PROMOCION	DIRECCION DE LA VIVIENDA	DESCRIPCION DETALLADA DE LAS OBRAS	PRESUPUESTO	TECNICO RESPONSABLE	LOTES
33-2018	GR-8014-AY	C/ Alhambra, 6. Cadiar	1.- Detección de la rotura de baño y reparación. 2.- Tapado de la zona de humedad del techo y pintado de la misma.	425,00 €	ANTONIO VALLEJO	3
206-2016	GR-0921	C/ Joaquin Legaza n.º 2-3ºB. Salobreña	1.- Sustitución de ventana en Aluminio blanco de dos hojas por Balconera del mismo material y obras necesarias para reposición de persiana y jambas de ventana.	915,00 €	ANTONIO REYES	3
103-2018	GR-0921	C/ Joaquin Legaza Bq 2. Salobreña	1.- Limpieza de las canales. 2.- Bajantes de pluviales.Revisar el portero automático.	805,00 €	ANTONIO REYES	3
007-2019	GR-0921	C/ Joaquin Legaza Bq 1. Salobreña	1.-Inundar uno por uno los sumideros y comprobar si en los mismos existe fuga de agua.Un total de seis sumideros. 2.-Abrir en el 2ºA cata en los techos de escayola al objeto de comprobar el estado de las conexiones de los sumideros con las bajantes. 3.- En el 2ºC habrá que picar el techo del salón para comprobar la conexión. 4.- Proceder a reparar los encuentros defectuosos e impermeabilización de los sumideros. 5.-Si fuese necesario en la soleria defectuosa se procederá a tratamiento mediante pintura de oxiasfalto. 6.- Reposición y pintado de escayolas. Pintura general.	3.500,00 €	ANTONIO REYES	3
071-2019	GR-0917	C/ Transversal Nueva,bloq 13 2º Dcha. Salobreña	1.- Demolición manual de azulejos sueltos. 2.-Preparación de paramentos y alicatadoFijar con cemento blanco el bide y el inodoro.	178,50 €	ANTONIO REYES	3
069-2019	GR-0912	C/ Cuartel Simancas Bloque 3. Motril	1.- Limpieza con retirada de escombros y basuras de cámara sanitaria. 2.- Traslado a vertedero.	1.500,00 €	ANTONIO REYES	3
123-2019_2	GR-0937	C/ Urano Bloque 9 Bajo B. Motril	1 Demolicion de techos de escayola. 2 Techo escayola suspendida desmontable. 3 Pintura plastica lisa. 4 Gestion de residuos	416,51	ANTONIO REYES	3
140-2019	GR-0937	Plaza de Venus n.º 4. bajo A, Motril	1,-Desmontado de Puerta de portal de entrada. 2,-Fabrica de boques de 40x20x20. Altura media 0,26mts. 3,-Relleno de zahorra y solera de 6 cms de hormigon con mallazo de diametro 8mm. Altura mdia 0,26mts	415,00 €	ANTONIO REYES	3

BASE IMPONIBLE LOTE 3	8.155,01 €
IVA 21%	1.712,55 €
TOTAL LOTE 3	**9.867,56 €**

Código Seguro de verificación:BdsQ1zGLBdQXsTlpO9tJ7w==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.juntadeandalucia.es/avra/verifirma
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	José Ignacio Vélez Fernández		FECHA	11/06/2019
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	BdsQ1zGLBdQXsTlpO9tJ7w==	PÁGINA	3/4

BdsQ1zGLBdQXsTlpO9tJ7w==