PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ESTANTERÍAS PARA EL ALMACÉN DEL MUSEO DE MÁLAGA EN NAVE SITA EN EL PTA

1. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente contrato es el suministro e instalación de estanterías para almacenamiento de los materiales arqueológicos del almacén del Museo de Málaga situado en la nave arrendada en el Parque Tecnológico de Andalucía, Avda. Juan López Peñalver de Málaga.

El contrato incluye todas las tareas necesarias para la total instalación de las estanterías.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El suministro se realizará en la nave para depósito de materiales y hallazgos arqueológicos del Museo de Málaga ubicada en Parque Tecnológico de Andalucía, Avenida Juan López Peñalver, 18, puerta 3.

3. DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO

El contrato consiste en el suministro de 221 metros lineales útiles de estanterías, divididos en módulos de estanterías metálicas en chapa de acero de entre 1.000 mm. hasta 1.800 mm. que se dispondrán del siguiente modo:

- 5 hileras de 10 metros
- 16 hileras de 8 metros lineales
- 1 hilera de 25 metros lineales
- 6 hileras de 3 metros lineales

Dimensiones del módulo de estantería:

Altura máxima: 2000 mm.

Longitud (largo): entre 1000 mm. y 1.800 mm.

Ancho: 800 mm.

Plaza de la Aduana, s/n, 29005 Málaga
Teléfono: 951911904 Fax: 951214166
E.mail: museomalaga.ccul@juntadeandalucia.es

Los bastidores o laterales (2000 mm. alto x 800 mm. ancho x 40 mm. grosor) deberán estar construidos en una sola pieza descubierta y unida por barras horizontales y refuerzos en cruceta en chapa de acero. Dispondrán de perfiles con ranuración múltiple para encajar las barras de estantería.

Los bastidores serán compartidos para dos módulos, formando una única estructura unificada, salvo los bastidores de los extremos que cerraran la estructura.

Estantes (Baldas):

Cada módulo estará compuesto por 6 estantes, que podrán colocarse a diferentes alturas en función de las necesidades de almacenaje.

Cada balda llevara una plancha de acero laminado.

Carga:

Los estantes estarán diseñados para albergar 4 cajas de un peso aproximado entre 15-20 kg. Lo que supone por módulo, un total de 24 cajas y un peso máximo de 480 kg.

4. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

La duración del contrato será de 10 días desde su formalización

5. PAGO DEL CONTRATO

El pago del precio se realizará previa recepción de conformidad de la Dirección del Museo del suministro realizado.

LA DIRECTORA DEL MUSEO

Fdo. María Morente del Monte

Plaza de la Aduana, s/n, 29005 Málaga
Teléfono: 951911904 Fax: 951214166
E.mail: museomalaga.ccul@juntadeandalucia.es