PECIOS UNITARIOS ORDENADOS POR CÓDIGO (Pres)

CÓDIGO	UD	RESUMEN	REND.	MED.	TOTAL	PRECIO	IMPORTE
AA00200	m3	ARENA FINA					
10SCS00022	m2	SOLADO BALDOSAS GRES COMPACTO GRAN FORMATO	0.020	85.480	1.710		
10STS00003	m2	SOLADO BALD. TERRAZO	0.020	50.000	1.000		
					2.710	3.00	8.13
AA00300	m3	ARENA GRUESA					
AGM00500	m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	1.102	18.147	19.998		
AGM00800	m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	1.102	3.506	3.864		
					23.862	4.87	116.21
BNBN	u	ESPEJO					
ERBEABG	u	EQUIPAMIENTO	1.000	22.000	22.000		
					22.000	24.88	547.36
GA00200	l	PLASTIFICANTE					
AGM00800	m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	1.288	3.506	4.516		
					4.516	0.61	2.75
GC00100	t	CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS					
10AAL90001	m2	ALICATADO AZULEJO GRES PORCELANICO GRAN FORMATO COLOR	0.001	99.420	0.099		
10AAL9002	m2	ALICATADO AZULEJO GRES PORCELANICO GRAN FORMATO BLANCO	0.001	341.120	0.341		
					0.441	90.65	39.93
GC00200	t	CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS					
AGL00100	m3	LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	0.515	0.085	0.044		
AGM00500	m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	0.258	18.147	4.682		
AGM00800	m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	0.258	3.506	0.905		
					5.631	45.31	255.13
GNGMG	u	PERCHAS					
ERBEABG	u	EQUIPAMIENTO	2.000	22.000	44.000		
					44.000	6.63	291.72
GP00100	kg	PASTA ADHESIVA					
10AAL90001	m2	ALICATADO AZULEJO GRES PORCELANICO GRAN FORMATO COLOR	2.000	99.420	198.840		
10AAL9002	m2	ALICATADO AZULEJO GRES PORCELANICO GRAN FORMATO BLANCO	2.000	341.120	682.240		
					881.080	0.11	96.92
GW00100	m3	AGUA POTABLE					
10STS00003	m2	SOLADO BALD. TERRAZO	0.020	50.000	1.000		
AGL00100	m3	LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	0.891	0.085	0.076		
AGM00500	m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	0.263	18.147	4.773		
AGM00800	m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	0.263	3.506	0.922		
AGY00100	m3	PASTA DE YESO NEGRO YG	0.618	0.671	0.415		
					7.186	0.27	1.94
GY00200	t	YESO NEGRO YG					
AGY00100	m3	PASTA DE YESO NEGRO YG	0.876	0.671	0.588		
					0.588	27.43	16.13
HC00600	u	PAR DE BOTAS SEGURIDAD AF. PIEL					
14.07	u	PAR BOTAS SEGURIDAD PIEL AFELPADA	1.000	6.000	6.000		
					6.000	19.20	115.20
HC01600	u	CHALECO REFLECTANTE					
14.08	u	CHALECO REFLECTANTE POLIÉSTER, SEGURIDAD VIAL	1.000	6.000	6.000		
					6.000	2.50	15.00
HC03310	u	GAFAS ANTI-IMPACTO DE MONTURA ACETATO C. AIRE					
14.04	u	GAFAS MONTURA VINILO, PANTALLA E POLICARBONATO	1.000	6.000	6.000		
					6.000	10.58	63.48

Ref.-003-08/101
** SE ADJUNTA INFORME **
Pág. 1 de 16
NºColegiado CSCAE 19423.7 RAMOS RODRIGUEZ, ISABEL MARIA
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE HUELVA
Nº Visado 2019.00192
Fecha 16/01/2019
Expdte 2018.00067

PECIOS UNITARIOS ORDENADOS POR CÓDIGO (Pres)

CÓDIGO	UD	RESUMEN	REND.	MED.	TOTAL	PRECIO	IMPORTE
HC04400	u	PAR DE GUANTES NEOPRENO					
14.06	u	PAR GUANTES DE PROTECCCIÓN DE NEOPRENO	1.000	6.000	6.000		
					6.000	1.88	11.28
HC05210	u	MASCARILLA POLIPROP. PARTÍCULAS ESTANDAR					
14.05	u	MASCARILLA POLIPROP. PARTÍC. ESTÁNDAR	1.000	6.000	6.000		
					6.000	1.10	6.60

Ref.-003-000101
** SE ADJUNTA INFORME **
Pág.2 de 16
NºColegiado CSCAE 59423.7 RAMOS RODRIGUEZ, ISABEL MARIA
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE HUELVA
Nº Visado 2019.00192
Fecha 16/01/2019
Expdte 2018.00067

PECIOS UNITARIOS ORDENADOS POR CÓDIGO (Pres)

CÓDIGO	UD	RESUMEN	REND.	MED.	TOTAL	PRECIO	IMPORTE
IE01300	u	BASE ENCHUFE II+T 10/16 A C/PLACA					
08ETT00002	u	TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 10/16 A CON 2,5 mm2	1.000	66.000	66.000		
					66.000	1.68	110.88
IE01800	m	CABLE COBRE 1x1 mm2/750 V					
08ECC00101	m	CIRCUITO MONOFÁSICO 3 COND. 2,5 mm2 EMPOTRADO	3.030	129.000	390.870		
					390.870	0.64	250.16
IE01900	m	CABLE COBRE 1x1,5 mm2/750 V					
08ECC00001	m	CIRCUITO DE ALUMBRADO CON 3 CONDUCTORES DE 1,5 mm2	3.030	66.000	199.980		
08ELL00001	u	PUNTO DE LUZ SENCILLO EMPOTRADO	8.000	44.000	352.000		
08ETT00002	u	TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 10/16 A CON 2,5 mm2	15.000	66.000	990.000		
					1,541.980	0.07	107.94
IE02200	m	CABLE COBRE 1x6 mm2 H07V-K					
08ECC00105	m	CIRCUITO MONOFÁSICO 3x6 mm2 EMPOTRADO	3.030	129.000	390.870		
08ECC00106	m	CIRCUITO MONOFÁSICO 3x6 mm2 EMPOTRADO	3.030	120.000	363.600		
					754.470	1.91	1,441.04
IE02900	m	CABLE COBRE 1x25 mm2/1000 V					
08ERR00222	m	LÍNEA GENERAL ALIMENT. 2X16 mm2 BAJO TUBO PVC	2.040	230.000	469.200		
					469.200	2.76	1,295.99
IE05200	u	CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE					
08ELL00001	u	PUNTO DE LUZ SENCILLO EMPOTRADO	1.000	44.000	44.000		
08ETT00002	u	TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 10/16 A CON 2,5 mm2	1.000	66.000	66.000		
					110.000	0.16	17.60
IE10300	u	INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO II, DE 10-32 A					
08EIM00102	u	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 16 A	1.000	22.000	22.000		
					22.000	9.50	209.00
IE10500	u	INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO III, DE 10-32 A					
08E1M00205	u	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 25 A	1.000	11.000	11.000		
08EIM00204	u	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 25 A	1.000	24.000	24.000		
					35.000	85.61	2,996.35
IE11000	u	INTERRUPTOR SENCILLO					
08ELL00001	u	PUNTO DE LUZ SENCILLO EMPOTRADO	1.000	44.000	44.000		
					44.000	0.71	31.24
IE11900	m	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm					
08ECC00001	m	CIRCUITO DE ALUMBRADO CON 3 CONDUCTORES DE 1,5 mm2	1.010	66.000	66.660		
08ECC00101	m	CIRCUITO MONOFÁSICO 3 COND. 2,5 mm2 EMPOTRADO	1.010	129.000	130.290		
08ELL00001	u	PUNTO DE LUZ SENCILLO EMPOTRADO	4.040	44.000	177.760		
08ETT00002	u	TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 10/16 A CON 2,5 mm2	5.050	66.000	333.300		
					708.010	0.08	56.64
IE12100	m	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 23 mm					
08ECC00105	m	CIRCUITO MONOFÁSICO 3x6 mm2 EMPOTRADO	1.010	129.000	130.290		
08ECC00106	m	CIRCUITO MONOFÁSICO 3x6 mm2 EMPOTRADO	1.010	120.000	121.200		
					251.490	0.31	77.96
IF00600	u	ASIENTO Y TAPA PVC					
08FSI00001	u	INODORO TANQUE BAJO, PORCELANA VITRIFICADA BLANCO	1.000	22.000	22.000		
					22.000	7.16	157.52
IF05400	u	BOTE SIFÓNICO PVCDIÁM. DIÁM. 125 mm					
08FDP00012	u	BOTE SIFÓNICO PVC 125 mm CON TUBO PVC 53 mm	1.000	22.000	22.000		
					22.000	3.29	72.38
IF06100	u	CALENTADOR ACUMULADOR ELECTRICO 100 l 1500W					
08FTC00651	u	TRABAJOS EN CALENTADOR IND. ACUMULADOR	1.000	22.000	22.000		

Ref.-003-08/101
** SE ADJUNTA INFORME **
Pág.3 de 16
RODRIGUEZ, ISABEL MARIA
Nº Colegiado SCAE 59423.7 RAMOS
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE HUELVA
Nº Visado 2019.00192 Fecha 16/01/2019
Expdte 2018.00067

PECIOS UNITARIOS ORDENADOS POR CÓDIGO (Pres)

CÓDIGO	UD	RESUMEN	REND.	MED.	TOTAL	PRECIO	IMPORTE
					22.000	68.54	1,507.88
IF08100	u	DESAGUE DUCHA CON REJILLA					
08FGD00001	u	EQUIPO GRIFERÍA DUCHA PRIMERA CALIDAD	1.000	22.000	22.000		
					22.000	2.08	45.76
IF08500	u	DUCHA TELEFONO FLEX. CROMADO 1ª CAL.1,50 m					
08FGD00001	u	EQUIPO GRIFERÍA DUCHA PRIMERA CALIDAD	1.000	22.000	22.000		

Ref.-003-08101
** SE ADJUNTA INFORME **
Pág. 4 de 16
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE HUELVA **NºColegiado CSCAE 59423.7 RAMOS RODRIGUEZ, ISABEL MARIA**
Nº Visado 2019.00192
Fecha 16/01/2019
Expdte 2018.00067

PECIOS UNITARIOS ORDENADOS POR CÓDIGO (Pres)

CÓDIGO	UD	RESUMEN	REND.	MED.	TOTAL	PRECIO	IMPORTE
					22.000	17.49	384.78
IF14100	u	GRIFO MONOBLOC LAVABO DE 1ª CAL.					
08FGL00002	u	EQUIPO GRIFERÍA LAVABO MONOBLOC PRIMERA CALIDAD	1.000	22.000	22.000		
					22.000	14.69	323.18
IF15100	u	INODORO CON TANQUE BAJO C. BLANCO CAL. MEDIA					
08FSI00001	u	INODORO TANQUE BAJO, PORCELANA VITRIFICADA BLANCO	1.020	22.000	22.440		
					22.440	84.88	1,904.71
IF16700	u	JUEGO DE RAMALILLOS					
08FGL00002	u	EQUIPO GRIFERÍA LAVABO MONOBLOC PRIMERA CALIDAD	1.000	22.000	22.000		
					22.000	1.88	41.36
IF17200	u	JUEGO TORNILLOS FIJACIÓN CROMADOS CAL. MEDIA					
08FSI00001	u	INODORO TANQUE BAJO, PORCELANA VITRIFICADA BLANCO	1.000	22.000	22.000		
					22.000	2.36	51.92
IF17352	u	JUEGO, SOPORTES, ACERO LAM. FRIO FIJO					
08FSL90001	u	LAVAMANOS SUSPENDIDO PERS CON DISC SOPORTE FIJO	1.000	22.000	22.000		
					22.000	45.61	1,003.42
IF21050	u	LAVAMANOS DISCAP. PORCELANA, BLANCO, 0,40 m					
08FSL90001	u	LAVAMANOS SUSPENDIDO PERS CON DISC SOPORTE FIJO	1.000	22.000	22.000		
					22.000	149.28	3,283.16
IF21100	u	LLAVE PASO DIÁM. 1/2" (10/15 mm)					
08FVL00001	u	LLAVE CORTE DIÁM. (20 mm)	1.000	44.000	44.000		
					44.000	2.86	125.84
IF22600	u	LLAVE PASO ESCUADRA DIÁM. 1/2"					
08FGL00002	u	EQUIPO GRIFERÍA LAVABO MONOBLOC PRIMERA CALIDAD	2.000	22.000	44.000		
08FSI00001	u	INODORO TANQUE BAJO, PORCELANA VITRIFICADA BLANCO	1.000	22.000	22.000		
					66.000	3.57	235.62
IF22800	m	MANGUETÓN PVC DIÁM. 93 mm					
08FDP00091	u	DESAGÜE DE INODORO VERTEDERO CON MANGUETÓN PVC 93 mm	1.000	22.000	22.000		
					22.000	5.54	121.88
IF25000	u	SIFÓN BOTELLA INDIVIDUAL DIÁM. 25 mm					
08FDP00102	u	DESAGÜE LAVABO UN SENO	1.000	22.000	22.000		
FWE	u	DESAGÜE AIRE ACONDICIONADO	1.000	24.000	24.000		
					46.000	0.67	30.82
IF26400	u	TAPA LATÓN ROSCADA					
08FDP00012	u	BOTE SIFÓNICO PVC 125 mm CON TUBO PVC 53 mm	1.000	22.000	22.000		
					22.000	1.96	43.12
IF26800	u	TRANSFUSOR Y MEZCLADOR DUCHA DE 1ª C.					
08FGD00001	u	EQUIPO GRIFERÍA DUCHA PRIMERA CALIDAD	1.000	22.000	22.000		
					22.000	19.58	430.76
IF28200	m	TUBO COBRE DIÁM. 16/18 mm					
08FCC00052	m	CANALIZACIÓN POLIETILENO RETICULADO PE-X, EMPOTRADA 18 mm	1.010	220.000	222.200		
					222.200	2.30	511.06
IF29000	m	TUBO PVC DIÁM. 25 mm					
08FDP00102	u	DESAGÜE LAVABO UN SENO	1.818	22.000	39.996		
FWE	u	DESAGÜE AIRE ACONDICIONADO	1.818	24.000	43.632		
					83.628	0.54	45.18
IF29100	m	TUBO PVC DIÁM. 50 mm					
08FDP00004	m	CANALIZACIÓN DERIVACIÓN PARA DESAGÜES PVC 43 mm DIAM	1.010	88.000	88.880		

Ref.003-08101
** SE ADJUNTA INFORME **
Pág. 5 de 16
NºColegiado CSCAE 59423.7 RAMOS RODRIGUEZ, ISABEL MARIA
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE HUELVA
N º Visado 2019.00192 Fecha 16/01/2019 Expdte 2018.00067

PECIOS UNITARIOS ORDENADOS POR CÓDIGO (Pres)

CÓDIGO	UD	RESUMEN	REND.	MED.	TOTAL	PRECIO	IMPORTE
08FDP00071	u	DESAGÜE PLATO DE DUCHA, CON TUBO DE PVC 50 mm	1.515	22.000	33.330		
					122.210	0.69	83.32
IF29200	m	TUBO PVC DIÁM. 53 mm					
08FDP00012	u	BOTE SIFÓNICO PVC 125 mm CON TUBO PVC 53 mm	1.515	22.000	33.330		
					33.330	0.88	29.33
IF30500	u	VÁLVULA DESAGUE LAVABO C/TAPON					
08FGL00002	u	EQUIPO GRIFERÍA LAVABO MONOBLOC PRIMERA CALIDAD	1.000	22.000	22.000		

Ref.-003-08/101
* SE ADJUNTA INFORME **
Pág. 6 de 16
NºColegiado CSCAE 59423.7 RAMOS RODRIGUEZ, ISABEL MARIA
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE HUELVA
Nº Visado 2019.00192
Fecha 16/01/2019
Expdte 2018.00067

PECIOS UNITARIOS ORDENADOS POR CÓDIGO (Pres)

CÓDIGO	UD	RESUMEN	REND.	MED.	TOTAL	PRECIO	IMPORTE
					22.000	2.63	57.86
IF92950	m	TUBO POLIETILENO RETICULADO PE-X DIÁM. 16 mm					
08FFP90010	m	CANALIZACIÓN POLIETILENO RETICULADO PE-X, EMPOTRADA, 16 mm DIÁM.	1.010	220.000	222.200		
					222.200	0.57	126.65
IF92974	m	TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 25 mm					
08FFP90010	m	CANALIZACIÓN POLIETILENO RETICULADO PE-X, EMPOTRADA, 16 mm DIÁM.	1.010	220.000	222.200		
					222.200	0.09	20.00
IW00100	u	APLIQUE RECTANGULAR, HERMÉTICO, BLINDADO, FUND. ALUMINIO					
08WII00301	u	APLIQUE TECHO/PARED RECTANG. HERMÉT. BLIND. ANTIVANDÁLICO	1.000	44.000	44.000		
					44.000	29.71	1,307.24
IW00400	u	LÁMPARA INCANDESCENTE 100 W					
08WII00301	u	APLIQUE TECHO/PARED RECTANG. HERMÉT. BLIND. ANTIVANDÁLICO	1.000	44.000	44.000		
					44.000	0.83	36.52
KM00300	m	CERCO PINO FLANDES 70X40 mm					
11MAP00151	m2	FRENTE ARMARIO LACADO, CON HOJAS ABATIBLES	2.300	109.200	251.160		
11MPP00151	m2	PUERTA PASO LACADA 1 H. CIEGA ABAT. CERCO 70x40 mm	2.800	41.580	116.424		
					367.584	2.01	738.84
KM02800	u	HOJA NORMALIZADA OKUME 35 mm					
11MAP00151	m2	FRENTE ARMARIO LACADO, CON HOJAS ABATIBLES	0.730	109.200	79.716		
11MPP00151	m2	PUERTA PASO LACADA 1 H. CIEGA ABAT. CERCO 70x40 mm	0.560	41.580	23.285		
					103.001	29.37	3,025.13
KM04200	m	LISTÓN PINO FLANDES 70X30 mm					
11MAP00151	m2	FRENTE ARMARIO LACADO, CON HOJAS ABATIBLES	2.400	109.200	262.080		
11MPP00151	m2	PUERTA PASO LACADA 1 H. CIEGA ABAT. CERCO 70x40 mm	2.850	41.580	118.503		
					380.583	1.43	544.23
KM05100	m3	MADERA PINO FLANDES					
11MAP00151	m2	FRENTE ARMARIO LACADO, CON HOJAS ABATIBLES	0.001	109.200	0.109		
11MPP00151	m2	PUERTA PASO LACADA 1 H. CIEGA ABAT. CERCO 70x40 mm	0.050	41.580	2.079		
					2.188	184.14	402.94
KM07400	m	TAPAJUNTAS PINO FLANDES 60X15 mm					
11MAP00151	m2	FRENTE ARMARIO LACADO, CON HOJAS ABATIBLES	2.470	109.200	269.724		
11MPP00151	m2	PUERTA PASO LACADA 1 H. CIEGA ABAT. CERCO 70x40 mm	5.700	41.580	237.006		
					506.730	0.47	238.16
KW01000	u	AGARRADORES DE LATON 1ª CALIDAD					
11MAP00151	m2	FRENTE ARMARIO LACADO, CON HOJAS ABATIBLES	0.720	109.200	78.624		
					78.624	2.71	213.07
KW01400	u	CERRADURA LLAVE PLANA					
11MAP00151	m2	FRENTE ARMARIO LACADO, CON HOJAS ABATIBLES	0.360	109.200	39.312		
					39.312	6.10	239.80
KW02500	u	JUEGO DE POMOS O MANIVELAS DE LATON					
11MPP00151	m2	PUERTA PASO LACADA 1 H. CIEGA ABAT. CERCO 70x40 mm	0.560	41.580	23.285		
					23.285	3.75	87.32
KW03100	u	PASADOR EMBUTIDO					
11MAP00151	m2	FRENTE ARMARIO LACADO, CON HOJAS ABATIBLES	0.720	109.200	78.624		
					78.624	1.77	139.16

Ref.003-06/101
** SE ADJUNTA INFORME **
Pág. 7 de 16
NºColegiado CSCAE 59423.7 RAMOS RODRIGUEZ, ISABEL MARIA
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE HUELVA
Nº Visado 2019.00192 Fecha 16/01/2019 Expdte 2018.00067

PECIOS UNITARIOS ORDENADOS POR CÓDIGO (Pres)

CÓDIGO	UD	RESUMEN	REND.	MED.	TOTAL	PRECIO	IMPORTE
KW03200	u	PERNIOS DE LATÓN 11 cm					
11MAP00151	m2	FRENTE ARMARIO LACADO, CON HOJAS ABATIBLES	2.180	109.200	238.056		
11MPP00151	m2	PUERTA PASO LACADA 1 H. CIEGA ABAT. CERCO 70x40 mm	1.700	41.580	70.686		
					308.742	1.24	382.84
KW03500	u	PICAPORTE DE RESBALÓN					
11MPP00151	m2	PUERTA PASO LACADA 1 H. CIEGA ABAT. CERCO 70x40 mm	0.560	41.580	23.285		
					23.285	1.34	31.20

Ref.-003-08/101
** SE ADJUNTA INFORME **
Pag. 8 de 16
NºColegiado CSCAE 59423.7 RAMOS RODRIGUEZ, ISABEL MARIA
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE HUELVA
Nº Visado 2019.00192
Fecha 16/01/2019
Expdte 2018.00067

PECIOS UNITARIOS ORDENADOS POR CÓDIGO (Pres)

CÓDIGO	UD	RESUMEN	REND.	MED.	TOTAL	PRECIO	IMPORTE
ME00400	h	RETROEXCAVADORA					
02ZMM00001	m3	EXC. ZANJAS, TIERRAS C. DURA, M. MECÁNICOS, PROF. MÁX. 4 m	0.500	12.800	6.400		
02ZMM00003	m3	EXC. ZANJAS, TIERRAS C. BLANDA, M. MECÁNICOS, PROF. MÁX. 4 m	0.050	38.400	1.920		
					8.320	34.98	291.03
MK00100	h	CAMIÓN BASCULANTE					
01IFS00002	u	DESMONTADO DE PLATO DUCHA Y EQUIPO DE GRIFERÍA	0.036	22.000	0.792		
01IFW00110	u	DESMONTADO DE INST. DE FONT. DE CUARTO DE BAÑO	0.300	22.000	6.600		
01RAA00001	m2	PICADO DE PARAMENTOS ALICATADOS	0.015	445.000	6.675		
01RSC00001	m2	LEVANTADO DE SOLADO DE BALDOSAS CERÁMICAS	0.045	85.480	3.847		
					17.914	15.10	270.50
MK00300	h	CARRETILLA MECÁNICA BASCULANTE 1 m3					
01ADT00002	m2	DEMOLICIÓN DE TABICÓN DE LADRILLO, T. A CONTENEDOR	1.300	18.060	23.478		
					23.478	1.78	41.79
NNHG	u	TOALLERO					
ERBEABG	u	EQUIPAMIENTO	1.000	22.000	22.000		
					22.000	11.61	255.42
PP00100	kg	PINTURA PLÁSTICA					
13IPP00001	m2	PINTURA PLÁSTICA LISA SOBRE LADRILLO, YESO O CEMENTO	0.450	205.480	92.466		
					92.466	0.84	77.67
PW00300	kg	SELLADORA					
13IPP00001	m2	PINTURA PLÁSTICA LISA SOBRE LADRILLO, YESO O CEMENTO	0.350	205.480	71.918		
					71.918	2.06	148.15
QW01000	m2	TEJIDO SEPARADOR 70 gr/m2					
09ISS00110	m2	IMPERMEAB. SUELOS, FIELTRO GEOTEXTIL + LÁMINA PVC 1,2 mm	2.200	85.520	188.144		
					188.144	0.36	67.73
RA00210	u	AZULEJO					
10AAL90001	m2	ALICATADO AZULEJO GRES PORCELANICO GRAN FORMATO COLOR	1.000	99.420	99.420		
10AAL9002	m2	ALICATADO AZULEJO GRES PORCELANICO GRAN FORMATO BLANCO	1.000	341.120	341.120		
					440.540	9.95	4,383.37
RS02502	u	BALDOSA GRES COMPACTO 40x4O cm					
10SCS00022	m2	SOLADO BALDOSAS GRES COMPACTO GRAN FORMATO	1.000	85.480	85.480		
					85.480	14.93	1,276.22
RS03700	m3	PASTA TERRAZO					
10STS00003	m2	SOLADO BALD. TERRAZO	0.056	50.000	2.800		
					2.800	60.00	168.00
RS04600	m2	MALLA Y BANDA DE JUNTAS					
10STS00003	m2	SOLADO BALD. TERRAZO	1.000	50.000	50.000		
					50.000	1.06	53.00
RS08400	m2	PULIDO SOLERÍA					
10STS00003	m2	SOLADO BALD. TERRAZO	1.000	50.000	50.000		
					50.000	1.00	50.00
RT01550	m2	PLACA ESCAYOLA LISA DESMONTABLE					
10TET90007	m2	FALSO TECHO CONTINIO DE PLACAS DE YESO LAMINADO	1.020	85.480	87.190		
					87.190	5.45	475.19
RT04060	m2	ENTRAMADO METÁLICO VISTO TECHO ESCAYOLA					
10TET90007	m2	FALSO TECHO CONTINIO DE PLACAS DE YESO LAMINADO	1.020	85.480	87.190		
					87.190	4.30	374.92
TA00100	h	AYUDANTE					

Ref.-003-06/101
** SE ADJUNTA INFORME **
Pág. 9 de 16
NºColegiado CSCAE 5423.7 RAMOS RODRIGUEZ, ISABEL MARIA
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE HUELVA
Nº Visado 2019.06192
Fecha 16/01/2019
Expdte 2018.00067

PECIOS UNITARIOS ORDENADOS POR CÓDIGO (Pres)

CÓDIGO	UD	RESUMEN	REND.	MED.	TOTAL	PRECIO	IMPORTE
01.02.01	m2	RECIBIDO DE CERCOS EN DIVISIONES INTERIORES (TABIQUE Y TABICON)	0.310	41.580	12.890		
01.02.02	UD	AYUDAS DE ALBAÑILERIA	30.000	1.000	30.000		
01.02.03	UD	BANCADA DE APOYO A MAQUINARIA	3.000	33.000	99.000		
HKJHKJH	u	MAMPARA	0.310	20.000	6.200		
					148.090	7.97	1,180.28
TJGHN	U	ESCOBILLERO					

Ref.-003-08/101
** SE ADJUNTA INFORME **
Pág. 16 de 16
NºColegiado CSCAE 59423.7 RAMOS RODRIGUEZ, ISABEL MARIA
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE HUELVA
Nº Visado 2019.00192
Fecha 16/01/2019
Expdte 2018.00067

PECIOS UNITARIOS ORDENADOS POR CÓDIGO (Pres)

CÓDIGO	UD	RESUMEN	REND.	MED.	TOTAL	PRECIO	IMPORTE
ERBEABG	u	EQUIPAMIENTO	1.000	22.000	22.000		
					22.000	9.95	219.90
TO00100	h	OF. 1ª ALBAÑILERÍA					
10AAL90001	m2	ALICATADO AZULEJO GRES PORCELANICO GRAN FORMATO COLOR	0.900	99.420	89.478		
10AAL9002	m2	ALICATADO AZULEJO GRES PORCELANICO GRAN FORMATO BLANCO	0.900	341.120	307.008		
ATC00100	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	1.000	428.933	428.933		
					825.419	8.31	6,859.23
TO00200	h	OF. 1ª ALICATADOR					
10AAL90001	m2	ALICATADO AZULEJO GRES PORCELANICO GRAN FORMATO COLOR	0.900	99.420	89.478		
10AAL9002	m2	ALICATADO AZULEJO GRES PORCELANICO GRAN FORMATO BLANCO	0.900	341.120	307.008		
					396.486	8.31	3,294.80
TO00500	h	OF. 1ª ESCAYOLISTA					
10TET90007	m2	FALSO TECHO CONTINIO DE PLACAS DE YESO LAMINADO	0.350	85.480	29.918		
					29.918	18.33	548.40
TO00700	h	OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR					
09ISS00110	m2	IMPERMEAB. SUELOS, FIELTRO GEOTEXTIL + LÁMINA PVC 1,2 mm	0.100	85.520	8.552		
					8.552	8.31	71.07
TO01000	h	OF. 1ª PINTOR					
13IPP00001	m2	PINTURA PLÁSTICA LISA SOBRE LADRILLO, YESO O CEMENTO	0.250	205.480	51.370		
					51.370	8.31	426.88
TO01100	h	OF. 1ª SOLADOR					
10SCS00022	m2	SOLADO BALDOSAS GRES COMPACTO GRAN FORMATO	1.200	85.480	102.576		
					102.576	8.31	852.41
TO01500	h	OF. 1ª CARPINTERÍA					
11MAP00151	m2	FRENTE ARMARIO LACADO, CON HOJAS ABATIBLES	8.000	109.200	873.600		
11MPP00151	m2	PUERTA PASO LACADA 1 H. CIEGA ABAT. CERCO 70x40 mm	8.000	41.580	332.640		
					1,206.240	8.31	10,029.85
TO01800	h	OF. 1ª ELECTRICISTA					
01IEW90051	u	DEMOLICIÓN MASIVA M. MAN. DE INST. ELÉC. VIV. (SUP. <=5 m2)	0.200	49.500	9.900		
08DBSDB	PA	ADAPTACION DE CUADRO EXISTENTE	15.000	1.000	15.000		
08E1M00205	u	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 25 A	0.300	11.000	3.300		
08ECC00001	m	CIRCUITO DE ALUMBRADO CON 3 CONDUCTORES DE 1,5 mm2	0.046	66.000	3.036		
08ECC00101	m	CIRCUITO MONOFÁSICO 3 COND. 2,5 mm2 EMPOTRADO	0.046	129.000	5.934		
08ECC00105	m	CIRCUITO MONOFÁSICO 3x6 mm2 EMPOTRADO	0.046	129.000	5.934		
08ECC00106	m	CIRCUITO MONOFÁSICO 3x6 mm2 EMPOTRADO	0.046	120.000	5.520		
08EIM00102	u	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 16 A	0.250	22.000	5.500		
08EIM00204	u	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 25 A	0.300	24.000	7.200		
08ELL00001	u	PUNTO DE LUZ SENCILLO EMPOTRADO	0.900	44.000	39.600		
08ERR00222	m	LÍNEA GENERAL ALIMENT. 2X16 mm2 BAJO TUBO PVC	0.180	230.000	41.400		
08ETT00002	u	TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 10/16 A CON 2,5 mm2	0.900	66.000	59.400		
08WII00301	u	APLIQUE TECHO/PARED RECTANG. HERMÉT. BLIND. ANTIVANDÁLICO	0.400	44.000	17.600		
					219.324	8.31	1,822.58
TO01900	h	OF. 1ª FONTANERO					
08FCC00052	m	CANALIZACIÓN POLIETILENO RETICULADO PE-X, EMPOTRADA 18 mm	0.120	220.000	26.400		
08FDP00004	m	CANALIZACIÓN DERIVACIÓN PARA DESAGÜES PVC 43 mm DIAM	0.220	88.000	19.360		
08FDP00012	u	BOTE SIFÓNICO PVC 125 mm CON TUBO PVC 53 mm	0.800	22.000	17.600		
08FDP00071	u	DESAGÜE PLATO DE DUCHA, CON TUBO DE PVC 50 mm	0.400	22.000	8.800		
08FDP00091	u	DESAGÜE DE INODORO VERTEDERO CON MANGUETÓN PVC 93 mm	0.600	22.000	13.200		
08FDP00102	u	DESAGÜE LAVABO UN SENO	0.450	22.000	9.900		
08FFP90010	m	CANALIZACIÓN POLIETILENO RETICULADO PE-X, EMPOTRADA, 16 mm DIÁM.	0.060	220.000	13.200		
08FGD00001	u	EQUIPO GRIFERÍA DUCHA PRIMERA CALIDAD	0.400	22.000	8.800		
08FGL00002	u	EQUIPO GRIFERÍA LAVABO MONOBLOC PRIMERA CALIDAD	0.500	22.000	11.000		

Ref.-003-08/101
* SE ADJUNTA INFORME **
Pág. 11 de 16
ISABEL MARIA RODRIGUEZ RAMOS 59423.7 NºColegiado:
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE HUELVA
Nº Visado 2019.00192
Fecha 16/01/2019
Expdte 2018.00067

PECIOS UNITARIOS ORDENADOS POR CÓDIGO (Pres)

CÓDIGO	UD	RESUMEN	REND.	MED.	TOTAL	PRECIO	IMPORTE
08FSI00001	u	INODORO TANQUE BAJO, PORCELANA VITRIFICADA BLANCO	1.200	22.000	26.400		
08FSL90001	u	LAVAMANOS SUSPENDIDO PERS CON DISC SOPORTE FIJO	0.600	22.000	13.200		
08FTC00651	u	TRABAJOS EN CALENTADOR IND. ACUMULADOR	0.400	22.000	8.800		

Ref.-003-08/101
** SE ADJUNTA INFORME **
NºColegiado CSCAE 59423.7 RAMOS RODRIGUEZ, ISABEL MARIA
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE HUELVA
Nº Visado 2019.00192
Fecha 16/01/2019
Expdte 2018.00067

PECIOS UNITARIOS ORDENADOS POR CÓDIGO (Pres)

CÓDIGO	UD	RESUMEN	REND.	MED.	TOTAL	PRECIO	IMPORTE
08FVL00001	u	LLAVE CORTE DIÁM. (20 mm)	0.250	44.000	11.000		
FWE	u	DESAGÜE AIRE ACONDICIONADO	0.450	24.000	10.800		
					198.460	14.09	2,796.30
TO02100	h	OFICIAL 1ª					
01.02.01	m2	RECIBIDO DE CERCOS EN DIVISIONES INTERIORES (TABIQUE Y TABICON)	0.310	41.580	12.890		
01.02.02	UD	AYUDAS DE ALBAÑILERIA	30.000	1.000	30.000		
01.02.03	UD	BANCADA DE APOYO A MAQUINARIA	5.000	33.000	165.000		
HKJHKJH	u	MAMPARA	0.310	20.000	6.200		
					214.090	8.31	1,779.09
TO02200	h	OFICIAL 2ª					
ATC00200	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP.	1.000	15.840	15.840		
					15.840	8.11	128.46
TP00100	h	PEÓN ESPECIAL					
01ADT00002	m2	DEMOLICIÓN DE TABICÓN DE LADRILLO, T. A CONTENEDOR	0.400	18.060	7.224		
01IEW90051	u	DEMOLICIÓN MASIVA M. MAN. DE INST. ELÉC. VIV. (SUP. <=5 m2)	0.500	49.500	24.750		
01IFS00002	u	DESMONTADO DE PLATO DUCHA Y EQUIPO DE GRIFERÍA	0.400	22.000	8.800		
01IFS00004	u	DESMONTADO DE INODORO DE TANQUE BAJO	0.250	22.000	5.500		
01IFS00006	u	DESMONTADO DE LAVABO PEDESTAL Y EQUIPO DE GRIFERÍA	0.250	22.000	5.500		
01IFS00007	u	DESMONTADO DE BIDÉ Y EQUIPO DE GRIFERÍA	0.250	22.000	5.500		
01IFW00110	u	DESMONTADO DE INST. DE FONT. DE CUARTO DE BAÑO	0.500	22.000	11.000		
01KLV00001	m2	DESMONTADO DE TAPAJUNTAS DE VENTANA CON PERFILES DE ALUMINIO	0.300	22.000	6.600		
01KMA00001	m2	DESMONTADO DE ARMARIO DE MADERA CON PRECERCO	0.200	109.200	21.840		
01KMP00001	m2	DESMONTADO DE PUERTA DE MADERA CON PRECERCO	0.200	33.730	6.746		
01RAA00001	m2	PICADO DE PARAMENTOS ALICATADOS	0.380	445.000	169.100		
01RSC00001	m2	LEVANTADO DE SOLADO DE BALDOSAS CERÁMICAS	0.150	85.480	12.822		
02ZMM00001	m3	EXC. ZANJAS, TIERRAS C. DURA, M. MECÁNICOS, PROF. MÁX. 4 m	0.500	12.800	6.400		
02ZMM00003	m3	EXC. ZANJAS, TIERRAS C. BLANDA, M. MECÁNICOS, PROF. MÁX. 4 m	0.600	38.400	23.040		
10SCS00022	m2	SOLADO BALDOSAS GRES COMPACTO GRAN FORMATO	0.700	85.480	59.836		
10TET90007	m2	FALSO TECHO CONTINIO DE PLACAS DE YESO LAMINADO	0.050	85.480	4.274		
AGL00100	m3	LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	3.605	0.085	0.308		
AGM00500	m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	1.030	18.147	18.692		
AGM00800	m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	1.030	3.506	3.612		
AGY00100	m3	PASTA DE YESO NEGRO YG	3.000	0.671	2.014		
ATC00100	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	1.000	428.933	428.933		
ATC00200	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP.	1.000	15.840	15.840		
					848.330	13.50	11,452.45
TRHRTH	u	SOPORTE DE PAPEL HIGIENICO					
ERBEABG	u	EQUIPAMIENTO	1.000	22.000	22.000		
					22.000	12.44	274.68
UE04900	m	TUBERÍA PVC LIGERA DIÁM. 90 mm PARA COND. CABLES					
08ERR00222	m	LÍNEA GENERAL ALIMENT. 2X16 mm2 BAJO TUBO PVC	1.010	230.000	232.300		
					232.300	1.63	378.65
WGBSFBG		Ud Mampara					
HKJHKJH	u	MAMPARA	1.000	20.000	20.000		
					20.000	226.76	4,535.20
WW00300	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES					
08ECC00001	m	CIRCUITO DE ALUMBRADO CON 3 CONDUCTORES DE 1,5 mm2	0.300	66.000	19.800		
08ECC00101	m	CIRCUITO MONOFÁSICO 3 COND. 2,5 mm2 EMPOTRADO	0.300	129.000	38.700		
08ECC00105	m	CIRCUITO MONOFÁSICO 3x6 mm2 EMPOTRADO	0.300	129.000	38.700		
08ECC00106	m	CIRCUITO MONOFÁSICO 3x6 mm2 EMPOTRADO	0.300	120.000	36.000		
08ELL00001	u	PUNTO DE LUZ SENCILLO EMPOTRADO	0.300	44.000	13.200		
08ERR00222	m	LÍNEA GENERAL ALIMENT. 2X16 mm2 BAJO TUBO PVC	1.000	230.000	230.000		
08ETT00002	u	TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 10/16 A CON 2,5 mm2	0.300	66.000	19.800		
08FCC00052	m	CANALIZACIÓN POLIETILENO RETICULADO PE-X, EMPOTRADA 18 mm	1.000	220.000	220.000		
08FDP00004	m	CANALIZACIÓN DERIVACIÓN PARA DESAGÜES PVC 43 mm DIAM	1.600	88.000	140.800		

Ref.-003-08101
Pág. 13 de 16
** SE ADJUNTA INFORME **
N.Colegiado CSCAE 59423.7 RAMOS RODRIGUEZ, ISABEL MARIA
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE HUELVA
Nº Visado 2019.00192
Fecha 16/01/2019
Expdte 2018.00067

PECIOS UNITARIOS ORDENADOS POR CÓDIGO (Pres)

CÓDIGO	UD	RESUMEN	REND.	MED.	TOTAL	PRECIO	IMPORTE
08FDP00012	u	BOTE SIFÓNICO PVC 125 mm CON TUBO PVC 53 mm	1.800	22.000	39.600		
08FDP00071	u	DESAGÜE PLATO DE DUCHA, CON TUBO DE PVC 50 mm	2.000	22.000	44.000		

Ref.-003-08/101
** SE ADJUNTA INFORME **
NºColegiado CSCAE 59423.7 RAMOS RODRIGUEZ, ISABEL MARIA
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE HUELVA
Nº Visado 2019.00192
Fecha 16/01/2019
Expdte 2018.00067

PECIOS UNITARIOS ORDENADOS POR CÓDIGO (Pres)

CÓDIGO	UD	RESUMEN	REND.	MED.	TOTAL	PRECIO	IMPORTE
08FDP00091	u	DESAGÜE DE INODORO VERTEDERO CON MANGUETÓN PVC 93 mm	5.000	22.000	110.000		
08FDP00102	u	DESAGÜE LAVABO UN SENO	1.800	22.000	39.600		
08FFP90010	m	CANALIZACIÓN POLIETILENO RETICULADO PE-X, EMPOTRADA, 16 mm DIÁM.	2.700	220.000	594.000		
08FGD00001	u	EQUIPO GRIFERÍA DUCHA PRIMERA CALIDAD	1.000	22.000	22.000		
08FGL00002	u	EQUIPO GRIFERÍA LAVABO MONOBLOC PRIMERA CALIDAD	1.000	22.000	22.000		
08FSI00001	u	INODORO TANQUE BAJO, PORCELANA VITRIFICADA BLANCO	1.500	22.000	33.000		
08FSL90001	u	LAVAMANOS SUSPENDIDO PERS CON DISC SOPORTE FIJO	1.200	22.000	26.400		
08FTC00651	u	TRABAJOS EN CALENTADOR IND. ACUMULADOR	3.000	22.000	66.000		
08WII00301	u	APLIQUE TECHO/PARED RECTANG. HERMÉT. BLIND. ANTIVANDÁLICO	1.000	44.000	44.000		
10AAL90001	m2	ALICATADO AZULEJO GRES PORCELANICO GRAN FORMATO COLOR	1.000	99.420	99.420		
10AAL9002	m2	ALICATADO AZULEJO GRES PORCELANICO GRAN FORMATO BLANCO	1.000	341.120	341.120		
11MAP00151	m2	FRENTE ARMARIO LACADO, CON HOJAS ABATIBLES	1.000	109.200	109.200		
11MPP00151	m2	PUERTA PASO LACADA 1 H. CIEGA ABAT. CERCO 70x40 mm	1.000	41.580	41.580		
FWE	u	DESAGÜE AIRE ACONDICIONADO	1.800	24.000	43.200		
					2,432.120	0.46	1,1[illegible].78
WW00400	u	PEQUEÑO MATERIAL					
08ECC00001	m	CIRCUITO DE ALUMBRADO CON 3 CONDUCTORES DE 1,5 mm2	0.500	66.000	33.000		
08ECC00101	m	CIRCUITO MONOFÁSICO 3 COND. 2,5 mm2 EMPOTRADO	0.500	129.000	64.500		
08ECC00105	m	CIRCUITO MONOFÁSICO 3x6 mm2 EMPOTRADO	0.500	129.000	64.500		
08ECC00106	m	CIRCUITO MONOFÁSICO 3x6 mm2 EMPOTRADO	0.500	120.000	60.000		
08ELL00001	u	PUNTO DE LUZ SENCILLO EMPOTRADO	0.500	44.000	22.000		
08ERR00222	m	LÍNEA GENERAL ALIMENT. 2X16 mm2 BAJO TUBO PVC	1.000	230.000	230.000		
08ETT00002	u	TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 10/16 A CON 2,5 mm2	0.500	66.000	33.000		
08FCC00052	m	CANALIZACIÓN POLIETILENO RETICULADO PE-X, EMPOTRADA 18 mm	0.900	220.000	198.000		
08FDP00004	m	CANALIZACIÓN DERIVACIÓN PARA DESAGÜES PVC 43 mm DIAM	1.000	88.000	88.000		
08FDP00012	u	BOTE SIFÓNICO PVC 125 mm CON TUBO PVC 53 mm	1.000	22.000	22.000		
08FDP00071	u	DESAGÜE PLATO DE DUCHA, CON TUBO DE PVC 50 mm	1.000	22.000	22.000		
08FDP00091	u	DESAGÜE DE INODORO VERTEDERO CON MANGUETÓN PVC 93 mm	1.000	22.000	22.000		
08FDP00102	u	DESAGÜE LAVABO UN SENO	1.000	22.000	22.000		
08FFP90010	m	CANALIZACIÓN POLIETILENO RETICULADO PE-X, EMPOTRADA, 16 mm DIÁM.	0.700	220.000	154.000		
08FGD00001	u	EQUIPO GRIFERÍA DUCHA PRIMERA CALIDAD	1.000	22.000	22.000		
08FGL00002	u	EQUIPO GRIFERÍA LAVABO MONOBLOC PRIMERA CALIDAD	1.000	22.000	22.000		
08FSI00001	u	INODORO TANQUE BAJO, PORCELANA VITRIFICADA BLANCO	1.000	22.000	22.000		
08FSL90001	u	LAVAMANOS SUSPENDIDO PERS CON DISC SOPORTE FIJO	1.000	22.000	22.000		
08FTC00651	u	TRABAJOS EN CALENTADOR IND. ACUMULADOR	1.000	22.000	22.000		
08FVL00001	u	LLAVE CORTE DIÁM. (20 mm)	1.000	44.000	44.000		
08WII00301	u	APLIQUE TECHO/PARED RECTANG. HERMÉT. BLIND. ANTIVANDÁLICO	1.000	44.000	44.000		
09ISS00110	m2	IMPERMEAB. SUELOS, FIELTRO GEOTEXTIL + LÁMINA PVC 1,2 mm	0.400	85.520	34.208		
10TET90007	m2	FALSO TECHO CONTINIO DE PLACAS DE YESO LAMINADO	1.000	85.480	85.480		
11MAP00151	m2	FRENTE ARMARIO LACADO, CON HOJAS ABATIBLES	1.000	109.200	109.200		
11MPP00151	m2	PUERTA PASO LACADA 1 H. CIEGA ABAT. CERCO 70x40 mm	1.000	41.580	41.580		
13IPP00001	m2	PINTURA PLÁSTICA LISA SOBRE LADRILLO, YESO O CEMENTO	0.200	205.480	41.096		
FWE	u	DESAGÜE AIRE ACONDICIONADO	1.000	24.000	24.000		
					1,568.564	0.25	392.14
WW80010	kg	PUNTAS 20x100 cm					
01.02.01	m2	RECIBIDO DE CERCOS EN DIVISIONES INTERIORES (TABIQUE Y TABICON)	0.105	41.580	4.366		
01.02.03	UD	BANCADA DE APOYO A MAQUINARIA	0.105	33.000	3.465		
HKJHKJH	u	MAMPARA	0.105	20.000	2.100		
					9.931	3.63	36.07
XI00200	kg	ADHESIVO PVC LÍQUIDO					
09ISS00110	m2	IMPERMEAB. SUELOS, FIELTRO GEOTEXTIL + LÁMINA PVC 1,2 mm	0.051	85.520	4.362		
					4.362	6.35	27.70
XI01500	m2	LÁMINA VINILICA PVC CON ARM. POLIESTIRENO 1,2 mm					
09ISS00110	m2	IMPERMEAB. SUELOS, FIELTRO GEOTEXTIL + LÁMINA PVC 1,2 mm	1.111	85.520	95.013		
					95.013	4.19	3[illegible]

Ref.-003-08/101
** SE ADJUNTA INFORME **
Pág. 15 de 16
NºColegiado CSCAE 59423.7 RAMOS RODRIGUEZ, ISABEL MARIA
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE HUELVA
Nº Visado 2019/00192 Fecha 16/01/2019 Expdte 2018.00067

PECIOS UNITARIOS ORDENADOS POR CÓDIGO (Pres)

CÓDIGO	UD	RESUMEN	REND.	MED.	TOTAL	PRECIO	IMPORTE
XT00900	m	COQUILLA ESP. ELAST. POLIET. 0,040 W/mºC 28x10 mm DIÁM. x ESP.					
08FCC00052	m	CANALIZACIÓN POLIETILENO RETICULADO PE-X, EMPOTRADA 18 mm	1.010	220.000	222.200		
					222.200	0.39	86.66
mo005	h	Oficial 1ª instalador de climatización.					
ICN015	m	Línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de cobre	0.195	90.050	17.560		
ICN015b	m	Línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de cobre	0.195	15.580	3.038		
ICN020	Ud	Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, con u	1.952	24.000	46.848		
ICN020b	Ud	Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, con u	1.952	9.000	17.568		
					85.014	18.42	1,565.96
mo104	h	Ayudante instalador de climatización.					
ICN015	m	Línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de cobre	0.195	90.050	17.560		
ICN015b	m	Línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de cobre	0.195	15.580	3.038		
ICN020	Ud	Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, con u	1.952	24.000	46.848		
ICN020b	Ud	Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, con u	1.952	9.000	17.568		
					85.014	15.76	1,339.82
mt42lin020a	m	Línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de cobre					
ICN015	m	Línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de cobre	1.000	90.050	90.050		
					90.050	6.80	612.34
mt42lin020b	m	Línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de cobre					
ICN015b	m	Línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de cobre	1.000	15.580	15.580		
					15.580	8.00	124.64
mt42mhi005gib	Ud	Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, con u					
ICN020	Ud	Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, con u	1.000	24.000	24.000		
					24.000	450.00	10,800.00
mt42mhi005yie	Ud	Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, con u					
ICN020b	Ud	Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, con u	1.000	9.000	9.000		
					9.000	1,200.00	10,800.00

Ref.-003-08/101
** SE ADJUNTA INFORME **
Pág. 16 de 16
RAMOS RODRIGUEZ, ISABEL MARIA
NºColegiado CSCAE 594267
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE HUELVA
Nº Visado 2019.00192
Fecha 16/01/2019
Expdte 2018.00067