RESUMEN DE PRESUPUESTO.

PRESUPUESTO Y MEDICIONES.

PRECIOS BÁSICOS (CONCEPTOS).
PRECIOS AUXILIARES.
PRECIOS DESCOMPUESTOS.
PRESUPUESTO Y MEDICIONES.

RESUMEN DE PRESUPUESTO

REHABILITACIÓN ESPACIO PÚBLICO INTERIOR PASEO VIRGEN DEL ROCÍO EN EL POLÍGONO EL VALLE (JAEN)

CAPÍTULO	RESUMEN	IMPORTE	%
C01	DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS	122.027,03	9,74
C02	ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO	11.095,16	0,89
C03	RED DE SANEAMIENTO DE PLUVIALES	32.891,28	2,63
C04	PAVIMENTACIONES	458.675,83	36,61
C05	ALUMBRADO	145.001,62	11,57
C06	PINTURAS	47.154,74	3,76
C07	JARDINERÍA	68.175,53	5,44
C08	MOBILIARIO URBANO	303.731,21	24,24
C09	CONTROL DE CALIDAD	10.667,58	0,85
C10	GESTIÓN DE RESIDUOS	37.997,17	3,03
C11	SEGURIDAD Y SALUD	15.500,20	1,24
	PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL	**1.252.917,35**	
	13,00 % Gastos generales 162.879,26		
	6,00 % Beneficio industrial 75.175,04		
	Suma	238.054,30	
	PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA	**1.490.971,65**	
	21% IVA	313.104,05	
	PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN	**1.804.075,70**	

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUATRO MIL SETENTA Y CINCO con SETENTA CÉNTIMOS

, .

MARTINEZ PARRA ANA BELEN - 26031093S

Firmado digitalmente por MARTINEZ PARRA ANA BELEN - 26031093S
Fecha: 2019.10.15 13:52:15 +02'00'

CONCEPTOS (PRESUPUESTO)

REHABILITACIÓN ESPACIO PÚBLICO INTERIOR PASEO VIRGEN DEL ROCÍO EN EL POLÍGONO EL VALLE (JAEN)

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD.	PRECIO/UD.	IMPORTE
AA00200	ARENA FINA	351,821 m3	6,90	2.427,57
AA00300	ARENA GRUESA	524,987 m3	5,37	2.819,18
		Grupo AA0		**5.246,75**
AG00500	GRAVILLA	22,607 m3	5,74	129,76
		Grupo AG0		**129,76**
AW00100	ZAHORRA ARTIFICIAL	2.728,950 m3	5,10	13.917,65
		Grupo AW0		**13.917,65**
BD5H111ABTFC	OCULTO 10 Sin Cancela, Sport oculto de ULMA o equivalente	408,051 m	19,59	7.993,72
BD5H84H9KKXA	CANAL HORMIGON POLIMERO 250MM	244,650 m	26,36	6.448,97
		Grupo BD5		**14.442,69**
CA00220	ACERO B 400 S	18.962,993 kg	0,56	10.619,28
CA01700	ALAMBRE DE ATAR	1,678 kg	1,02	1,71
		Grupo CA0		**10.620,99**
CH02920	HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO	97,345 m3	49,63	4.831,25
CH02921	HORMIGÓN HA-25/P/20/I, SUMINISTRADO	1,000 m3	60,26	60,26
CH04020	HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO	1.479,318 m3	46,64	68.995,37
CH04120	HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	32,899 m3	44,85	1.475,51
		Grupo CH0		**75.362,39**
CM00200	MADERA DE PINO EN TABLA	4,915 m3	160,74	789,96
		Grupo CM0.....		**789,96**
FL01000	LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO GRANDE PARA REVESTIR 24x11,5x5 cm	10,500 mu	112,43	1.180,52
FL01300	LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24x11,5x5 cm	5,700 mu	60,88	347,02
		Grupo FL0.....		**1.527,54**
GC00200	CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS	2,358 t	76,21	179,74
		Grupo GC0.....		**179,74**
GW00100	AGUA POTABLE	681,004 m3	0,45	306,45
		Grupo GW0.....		**306,45**
IE02000	CABLE COBRE 1x2,5 mm2 H07V-K	360,000 m	0,55	198,00
		Grupo IE0.....		**198,00**
IE11300	PICA DE ACERO COBRIZADO (2 m) GRA.	30,000 u	16,50	495,00
		Grupo IE1.....		**495,00**
IW00610	LUMINARIA LINEAL LED EMPOTRAR LED 140-180 LM/W	507,860 m	212,47	107.905,01
		Grupo IW0.....		**107.905,01**
KA00500	ACERO EN PERFILES TUBULARES MANUFACTURADO	10.286,513 kg	1,66	17.075,61
		Grupo KA0		**17.075,61**
KM05050	LISTON MADERA TROPICAL 110X22 LUNAWOOD O EQUIVALENTE	468,600 m	7,85	3.678,51
		Grupo KM0.....		**3.678,51**
MC00100	COMPRESOR DOS MARTILLOS	301,505 h	5,23	1.576,87
		Grupo MC0.....		**1.576,87**
ME00300	PALA CARGADORA	239,093 h	19,66	4.700,56
ME00400	RETROEXCAVADORA	24,785 h	28,81	714,05
ME00500	RETROEXCAVADORA CON MARTILLO	9,490 h	50,88	482,85
		Grupo ME0.....		**5.897,46**
MG00100	GRUA MÓVIL AUTOPROPULSADA	2,800 h	45,77	128,16
		Grupo MG0		**128,16**
MK00100	CAMIÓN BASCULANTE	0,100 h	21,08	2,11
MK00200	CAMIÓN CISTERNA	104,251 h	24,95	2.601,06
MK00300	CARRETILLA MECÁNICA BASCULANTE 1 m3	43,663 h	3,00	130,99
		Grupo MK0.....		**2.734,16**

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	UD.	PRECIO/UD.	IMPORTE
MN00100	MOTONIVELADORA	85,347	h	37,15	3.170,65
		Grupo MN0		.....	**3.170,65**
MR00100	BANDEJA VIBRANTE MANUAL	526,445	h	3,72	1.958,37
MR00300	RODILLO VIBRANTE MANUAL	925,920	h	3,18	2.944,43
MR00400	RULO VIBRATORIO	181,560	h	19,17	3.480,51
		Grupo MR0		.....	**8.383,31**
MS00105	SIERRA MECÁNICA DE CORTE, MANUAL	102,324	h	1,91	195,44
		Grupo MS0		.....	**195,44**
MT47ADC110A	ADHESIVO ESPECIAL POLIURETANO BICOMPONENTE	9,770	Kg	4,70	45,92
MT47ADC411B	BALDOSA DE CAUCHO RECICLADO SBR, COLOR, de 500*500*40 mm, CON A	51,293	m2	32,39	1.661,36
		Grupo MT4		.....	**1.707,28**
MT50SPL105B	FIJACION, TACO QUIMICO, ARANDELA Y TORNILLO ACERO	56,000	ud	3,98	222,88
MT52JIG040A	JUEGO DE MUELLE DE ACERO Y ESTRUCTURA DE TUBO DE ACERO PINTADO H	2,000	ud	487,95	975,90
MT52JIG050R	TOBOGAN PLACAS DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD, RAMPA	2,000	ud	2.685,96	5.371,92
MT52JIG070A	CARRUSEL ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE MASTIL Y PLATAFORMA	1,000	ud	984,85	984,85
MT52JIG100A	VALLA PARA AREA JUEGOS INFANTILES, 0,80 M.	9,000	m	94,51	850,59
		Grupo MT5		.....	**8.406,14**
MV00100	VIBRADOR	18,902	h	1,24	23,44
		Grupo MV0		.....	**23,44**
P26RG100	Tubería de goteo autocompensado 16 mm de diámetro	9.729,000	m	0,74	7.199,46
		Grupo P26		.....	**7.199,46**
PB00300	BARNÍZ SINTETICO	45,650	kg	5,88	268,42
		Grupo PB0		.....	**268,42**
QP01710	CHAPA LISA DE ACERO GALVANIZADO 5 mm ESPESOR	2.624,400	m2	37,20	97.627,68
QP01720	CHAPA LISA DE ACERO GALVANIZADO 6 mm ESPESOR	842,860	m2	44,64	37.625,27
		Grupo QP0		.....	**135.252,95**
QW00900	TEJIDO ANTIRRAICES	8.916,500	m2	0,92	8.203,18
		Grupo QW0		.....	**8.203,18**
TA00200	AYUDANTE ESPECIALISTA	2.275,987	h	15,17	34.526,72
TA00300	AYUDANTE CARPINTERÍA	225,300	h	18,42	4.150,03
		Grupo TA0		.....	**38.676,75**
TO00100	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	3.785,921	h	15,84	59.968,99
TO00400	OF. 1ª ENCOFRADOR	94,510	h	15,84	1.497,04
TO00600	OF. 1ª FERRALLISTA	6,714	h	15,84	106,35
TO00700	OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR	54,999	h	15,84	871,18
TO00800	OF. 1ª JARDINERO	357,926	h	15,84	5.669,54
TO01000	OF. 1ª PINTOR	723,862	h	15,84	11.465,97
TO01500	OF. 1ª CARPINTERÍA	225,300	h	19,23	4.332,52
TO01600	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	2.676,506	h	15,84	42.395,85
TO01800	OF. 1ª ELECTRICISTA	350,930	h	15,84	5.558,73
TO01900	OF. 1ª FONTANERO	594,878	h	15,84	9.422,86
TO02100	OFICIAL 1ª	188,080	h	15,84	2.979,19
TO02200	OFICIAL 2ª	2.362,713	h	15,43	36.456,66
		Grupo TO0		.....	**180.724,88**
TP00100	PEÓN ESPECIAL	15.100,742	h	15,05	227.266,16
		Grupo TP0		.....	**227.266,16**
UA01500	TUBERÍA PVC SN4 DIÁM. 200 mm TEJA	329,068	m	4,45	1.464,35
		Grupo UA0		.....	**1.464,35**
UE00500	BÁCULO RECTO 3,70 m	30,000	u	74,12	2.223,60
UE02800	FAROL. LÁMPARA 50W LED Y EQUIPOS	30,000	u	205,89	6.176,70
UE03900	TAPA DE FUNDICIÓN 60X60 cm	30,000	u	61,40	1.842,00
		Grupo UE0		.....	**10.242,30**
UJ00100	ABONOS	0,276	t	168,79	46,51

CONCEPTOS (PRESUPUESTO)

REHABILITACIÓN ESPACIO PÚBLICO INTERIOR PASEO VIRGEN DEL ROCÍO EN EL POLÍGONO EL VALLE (JAEN)

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	UD.	PRECIO/UD.	IMPORTE
UJ00600	CARPOBRUCTOS ADULIS	1.440,190	m2	0,85	1.224,16
UJ01200	MANTILLO	3,445	m3	13,94	48,02
UJ01700	STENOTAPHINM Y MEZCLA DE SEMILLAS ESPECIALES	68,890	m2	0,84	57,87
UJ01800	TIERRA VEGETAL	360,332	m3	6,90	2.486,29
				Grupo UJ0.....	**3.862,85**
UP00860	Bord.horm.bicapa gris MOPU1 12-15x25	254,987	m	3,48	887,36
UP01700	ADOQUÍN GRANITO	15.922,400	u	0,38	6.050,51
UP02200	ADOQUÍN HORMIGÓN LLOSA VULCANO 30X10X8 GRIS O EQUIVALENTE	285,000	u	0,21	59,85
UP02200A	ADOQUÍN HORMIGÓN LLOSA VULCANO 30X10X8 GRIS O EQUIVALENTE	7.597,779	m2	10,71	81.372,21
UP02200B	ADOQUÍN HORMIGÓN LLOSA VULCANO 30X10X8 COLOR O EQUIVALENTE	779,079	m2	10,71	8.343,94
				Grupo UP0	**96.713,87**
US10133	TUBO POLIETILENO DIÁM. 90 mm PE50A PN-10.	525,261	m	4,42	2.321,65
US10750	CARRETE BB F.D. 80x500, PN-16	42,000	u	41,97	1.762,74
US14203	"T" POLIETILENO PE50A PN-10 90x75/90 mm	42,000	u	23,61	991,62
US14500	PORTABR. PE, BRI. L. PN-16 DIÁM. 75 mm	42,000	u	28,07	1.178,94
				Grupo US1	**6.254,95**
US20600	BOCA RIEGO DIÁM. 60 mm	42,000	u	72,17	3.031,14
US20650	ARQUETA FUNDICIÓN BOCA RIEGO	42,000	u	49,40	2.074,80
US25006	TORNILLO BICROMAT. C/T M-16x70	672,000	u	0,41	275,52
US25050	JUNTA DE GOMA DIÁM. 80 mm	84,000	u	0,90	75,60
				Grupo US2	**5.457,06**
US9041EX2	CONEXION RIEGO JARDINERAS	47,000	u	90,78	4.266,66
US9041EX3	CONEXION RIEGO EXISTENTE	1,000	u	1.199,08	1.199,08
				Grupo US9	**5.465,74**
UU01600M	ALCORQUE CUADRADO DE ACERO PERFORADO 90X90	12,000	u	99,31	1.191,72
				Grupo UU0	**1.191,72**
WASHP	WASH PRIMER	360,595	kg	8,24	2.971,30
				Grupo WAS.....	**2.971,30**
WW00300	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	18.062,776	u	0,45	8.128,25
WW00400	PEQUEÑO MATERIAL	7.831,649	u	0,25	1.957,91
				Grupo WW0	**10.086,16**
XI00800	IMPRIMADOR DE BASE ASFÁLTICA	565,766	kg	1,31	741,15
XI00950M	LÁMINA DE BETÚN CON ELASTÓMEROS DE 2,5 MM DE ESPESOR CON ARMADUR	280,082	m2	4,01	1.123,13
XI01500M	LÁMINA NODULAR CON GEOTEXTIL PARA DRENAJE DANODREN JARDI SIMILAR	84,869	m2	3,44	291,95
XI01510M	LÁMINA NODULAR CON GEOTEXTIL PARA DRENAJE DANODREN H15 O SIMILAR	70,726	m2	2,27	160,55
XI02610	PINTURA OXIRON BLANCA O EQUIVALENTE	2.655,921	kg	11,57	30.729,01
				Grupo XI0.....	**33.045,79**

TOTAL 1.058.446,85

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

REHABILITACIÓN ESPACIO PÚBLICO INTERIOR PASEO VIRGEN DEL ROCÍO EN EL POLÍGONO EL VALLE (JAEN)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03ACC00010		**kg**	**ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B400S EN CIMENT.**			
TO00600	0,020	h	OF. 1ª FERRALLISTA	15,84	0,32	
CA00220	1,080	kg	ACERO B 400 S	0,56	0,60	
CA01700	0,005	kg	ALAMBRE DE ATAR	1,02	0,01	
WW00400	0,050	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,25	0,01	
			COSTE UNITARIO TOTAL.....			**0,94**

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de CERO con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03EPW80030		**m2**	**ENCOFRADO PERD. ZUNCHOS ZAPATAS Y ENCEP. C/TABLA MADERA**			
TO00400	0,500	h	OF. 1ª ENCOFRADOR	15,84	7,92	
TP00100	0,300	h	PEÓN ESPECIAL	15,05	4,52	
CM00200	0,026	m3	MADERA DE PINO EN TABLA	160,74	4,18	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,25	0,25	
			COSTE UNITARIO TOTAL.....			**16,87**

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de DIECISEIS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03HAA00010		**m3**	**HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa EN VIGAS/ZUNCHOS DE CIMENT.**			
TP00100	0,500	h	PEÓN ESPECIAL	15,05	7,53	
CH02920	1,030	m3	HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO	49,63	51,12	
MV00100	0,200	h	VIBRADOR	1,24	0,25	
			COSTE UNITARIO TOTAL.....			**58,90**

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO con NOVENTA CÉNTIMOS

AGM00100		**m3**	**MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N (1:1)**			
TP00100	1,030	h	PEÓN ESPECIAL	15,05	15,50	
AA00200	0,700	m3	ARENA FINA	6,90	4,83	
GC00200	0,948	t	CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS	76,21	72,25	
GW00100	0,278	m3	AGUA POTABLE	0,45	0,13	
			COSTE UNITARIO TOTAL.....			**92,71**

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

AGM00200		**m3**	**MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N**			
TP00100	1,030	h	PEÓN ESPECIAL	15,05	15,50	
AA00300	1,004	m3	ARENA GRUESA	5,37	5,39	
GC00200	0,453	t	CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS	76,21	34,52	
GW00100	0,268	m3	AGUA POTABLE	0,45	0,12	
			COSTE UNITARIO TOTAL.....			**55,53**

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

AGM00500		**m3**	**MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N**			
TP00100	1,030	h	PEÓN ESPECIAL	15,05	15,50	
AA00300	1,102	m3	ARENA GRUESA	5,37	5,92	
GC00200	0,258	t	CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS	76,21	19,66	
GW00100	0,263	m3	AGUA POTABLE	0,45	0,12	
			COSTE UNITARIO TOTAL.....			**41,20**

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN con VEINTE CÉNTIMOS

ATC00100		**h**	**CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.**			
TO00100	1,000	h	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	15,84	15,84	
TP00100	1,000	h	PEÓN ESPECIAL	15,05	15,05	
			COSTE UNITARIO TOTAL.....			**30,89**

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de TREINTA con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ATC00200		**h**	**CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP.**			
TO02200	1,000	h	OFICIAL 2ª	15,43	15,43	
TP00100	1,000	h	PEÓN ESPECIAL	15,05	15,05	
			COSTE UNITARIO TOTAL.....			**30,48**

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de TREINTA con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REHABILITACIÓN ESPACIO PÚBLICO INTERIOR PASEO VIRGEN DEL ROCÍO EN EL POLÍGONO EL VALLE (JAEN)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01CMM90001		**m3**	**DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE HORMIGÓN EN MASA**			
TP00100	6,000	h	PEÓN ESPECIAL	15,05	90,30	
			Coste directo			90,30
			Costes indirectos.....		10,00%	9,03
			COSTE UNITARIO TOTAL.....			**99,33**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

01CMM90002		**m3**	**DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MECÁNICOS DE HORMIGÓN EN MASA**			
TP00100	4,000	h	PEÓN ESPECIAL	15,05	60,20	
MC00100	2,000	h	COMPRESOR DOS MARTILLOS	5,23	10,46	
ME00400	0,080	h	RETROEXCAVADORA	28,81	2,30	
			Coste directo			72,96
			Costes indirectos.....		10,00%	7,30
			COSTE UNITARIO TOTAL.....			**80,26**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA con VEINTISEIS CÉNTIMOS

01RSH90002		**m2**	**DEMOLICION SELECTIVA M. MECÁNICOS DE SOLADO CON BALD. HIDRÁUL.**			
TP00100	0,300	h	PEÓN ESPECIAL	15,05	4,52	
ME00300	0,003	h	PALA CARGADORA	19,66	0,06	
			Coste directo			4,58
			Costes indirectos.....		10,00%	0,46
			COSTE UNITARIO TOTAL.....			**5,04**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO con CUATRO CÉNTIMOS

01RSS90002		**m2**	**DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MECÁNICOS DE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA**			
TP00100	0,237	h	PEÓN ESPECIAL	15,05	3,57	
MC00100	0,035	h	COMPRESOR DOS MARTILLOS	5,23	0,18	
			Coste directo			3,75
			Costes indirectos.....		10,00%	0,38
			COSTE UNITARIO TOTAL.....			**4,13**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO con TRECE CÉNTIMOS

01SEA90010M		**u**	**DEMOLICIÓN SELECTIVA DE ARQUETA ENTERRADA DE SANEAMIENTO**			
TP00100	3,000	h	PEÓN ESPECIAL	15,05	45,15	
			Coste directo			45,15
			Costes indirectos.....		10,00%	4,52
			COSTE UNITARIO TOTAL.....			**49,67**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01SEC90002		**m**	**DEMOLICIÓN SELECTIVA DE COLECTOR ENTERRADO SANEAMIENTO**			
TP00100	1,800	h	PEÓN ESPECIAL	15,05	27,09	
			Coste directo			27,09
			Costes indirectos.....		10,00%	2,71
			COSTE UNITARIO TOTAL.....			**29,80**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE con OCHENTA CÉNTIMOS

02ATT00001		**m3**	**TERRAPLÉN CON TIERRAS EN TONGADAS DE 20 cm**			
GW00100	0,300	m3	AGUA POTABLE	0,45	0,14	
MK00200	0,005	h	CAMIÓN CISTERNA	24,95	0,12	
MN00100	0,012	h	MOTONIVELADORA	37,15	0,45	
MR00400	0,012	h	RULO VIBRATORIO	19,17	0,23	
			Coste directo			0,94
			Costes indirectos.....		10,00%	0,09
			COSTE UNITARIO TOTAL.....			**1,03**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN con TRES CÉNTIMOS

02RCM00002		**m2**	**COMPACTACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS AL 95% PROCTOR**		
GW00100	0,040	m3	AGUA POTABLE	0,45	0,02
MK00200	0,004	h	CAMIÓN CISTERNA	24,95	0,10
MN00100	0,009	h	MOTONIVELADORA	37,15	0,33
MR00400	0,009	h	RULO VIBRATORIO	19,17	0,17

CÓDIGO	CANTIDAD	UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
			Coste directo			0,62
			Costes indirectos.....		10,00%	0,06
			COSTE UNITARIO TOTAL.....			**0,68**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

03HRA80080		**m3**	**HORM. ARM. HA-25/P/20/IIa B400S VIGAS/ZUNCH. CIM. V/M ENC. PERD.**			
03ACC00010	3,552	kg	ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B400S EN CIMENT.	0,94	3,34	
03EPW80030	2,000	m2	ENCOFRADO PERD. ZUNCHOS ZAPATAS Y ENCEP. C/TABLA MADERA	16,87	33,74	
03HAA00010	1,000	m3	HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa EN VIGAS/ZUNCHOS DE CIMENT.	58,90	58,90	
			Coste directo			95,98
			Costes indirectos.....		10,00%	9,60
			COSTE UNITARIO TOTAL.....			**105,58**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

08CVC00115M		**m2**	**CHAPÓN ACERO GALVANIZADO 5MM ESP BANCOS**			
ATC00200	0,050	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP.	30,48	1,52	
TA00200	0,750	h	AYUDANTE ESPECIALISTA	15,17	11,38	
TO01600	0,980	h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	15,84	15,52	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,45	0,45	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,25	0,25	
QP01710	1,000	m2	CHAPA LISA DE ACERO GALVANIZADO 5 mm ESPESOR	37,20	37,20	
KA00500	8,250	kg	ACERO EN PERFILES TUBULARES MANUFACTURADO	1,66	13,70	
			Coste directo			80,02
			Costes indirectos.....		10,00%	8,00
			COSTE UNITARIO TOTAL.....			**88,02**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO con DOS CÉNTIMOS

08CVC00115MM		**m2**	**CHAPÓN ACERO GALVANIZADO 5MM ESP JARDINERAS**			
ATC00200	0,050	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP.	30,48	1,52	
TA00200	0,650	h	AYUDANTE ESPECIALISTA	15,17	9,86	
TO01600	0,750	h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	15,84	11,88	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,45	0,45	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,25	0,25	
QP01710	1,000	m2	CHAPA LISA DE ACERO GALVANIZADO 5 mm ESPESOR	37,20	37,20	
			Coste directo			61,16
			Costes indirectos.....		10,00%	6,12
			COSTE UNITARIO TOTAL.....			**67,28**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

08CVC00116M		**m2**	**CHAPÓN ACERO GALVANIZADO 6 MM ESP PARA DELIMITACIÓN DE MATERIAL**			
ATC00200	0,050	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP.	30,48	1,52	
TA00200	0,500	h	AYUDANTE ESPECIALISTA	15,17	7,59	
TO01600	0,500	h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	15,84	7,92	
WW00300	1,200	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,45	0,54	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,25	0,25	
QP01720	1,000	m2	CHAPA LISA DE ACERO GALVANIZADO 6 mm ESPESOR	44,64	44,64	
			Coste directo			62,46
			Costes indirectos.....		10,00%	6,25
			COSTE UNITARIO TOTAL.....			**68,71**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

08WII00115M		**m**	**LUMINARIA LINEAL EMPOTRADA EN SUELO LED**			
ATC00100	0,140	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	30,89	4,32	
TO01800	0,500	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	15,84	7,92	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REHABILITACIÓN ESPACIO PÚBLICO INTERIOR PASEO VIRGEN DEL ROCÍO EN EL POLÍGONO EL VALLE (JAEN)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
WW00300	2,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,45	0,90	
WW00400	1,500	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,25	0,38	
IW00610	1,000	m	LUMINARIA LINEAL LED EMPOTRAR LED 140-180 LM/W	212,47	212,47	
			Coste directo			225,99
			Costes indirectos.....		10,00%	22,60
			COSTE UNITARIO TOTAL.....			**248,59**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

09ISS00010M		**m2**	**IMPERMEAB. EDIFICA., LÁMINA ASFÁTICA**			
TO00700	0,161	h	OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR	15,84	2,55	
TP00100	0,161	h	PEÓN ESPECIAL	15,05	2,42	
XI00800	2,222	kg	IMPRIMADOR DE BASE ASFÁLTICA	1,31	2,91	
XI00950M	1,100	m2	LÁMINA DE BETÚN CON ELASTÓMEROS DE 2,5 MM DE ESPESOR CON ARMADUR	4,01	4,41	
			Coste directo			12,29
			Costes indirectos.....		10,00%	1,23
			COSTE UNITARIO TOTAL.....			**13,52**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

09ISS00110M		**m2**	**IMPERMEAB. SUELOS, CON LÁMINA NODULAR DANODREN JARDIN**			
TO00700	0,100	h	OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR	15,84	1,58	
WW00400	0,400	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,25	0,10	
XI01500M	1,111	m2	LÁMINA NODULAR CON GEOTEXTIL PARA DRENAJE DANODREN JARDI SIMILAR	3,44	3,82	
			Coste directo			5,50
			Costes indirectos.....		10,00%	0,55
			COSTE UNITARIO TOTAL.....			**6,05**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con CINCO CÉNTIMOS

09ISS00120M		**m2**	**IMPERMEAB. SUELOS, CON LÁMINA NODULAR DANODREN H15**			
TO00700	0,100	h	OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR	15,84	1,58	
WW00400	0,400	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,25	0,10	
XI01510M	1,111	m2	LÁMINA NODULAR CON GEOTEXTIL PARA DRENAJE DANODREN H15 O SIMILAR	2,27	2,52	
			Coste directo			4,20
			Costes indirectos.....		10,00%	0,42
			COSTE UNITARIO TOTAL.....			**4,62**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

10SSS00010		**m2**	**SOLERA HORMIGÓN HM-20-15 cm ESPESOR, MALLAZO 15#15-5**			
TO02200	0,250	h	OFICIAL 2ª	15,43	3,86	
TP00100	0,250	h	PEÓN ESPECIAL	15,05	3,76	
CH04020	0,162	m3	HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO	46,64	7,56	
CA00220	2,130	kg	ACERO B 400 S	0,56	1,19	
			Coste directo			16,37
			Costes indirectos.....		10,00%	1,64
			COSTE UNITARIO TOTAL.....			**18,01**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO con UN CÉNTIMOS

10SWW90010M		**m**	**BORDILLO PREFABRICADO HM-40 REBAJADO TIPO C5 12x15x25 cm**			
ATC00100	0,150	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	30,89	4,63	
TP00100	0,150	h	PEÓN ESPECIAL	15,05	2,26	
AGM00100	0,005	m3	MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N (1:1)	92,71	0,46	
CH04120	0,054	m3	HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	44,85	2,42	
UP00860	1,040	m	Bord.horm.bicapa gris MOPU1 12-15x25	3,48	3,62	
			Coste directo			13,39
			Costes indirectos.....		10,00%	1,34
			COSTE UNITARIO TOTAL.....			**14,73**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

13ECC00001M		**m2**	**PINTURA OXIRON BLANCO I/WASH PRIMER**			
TO01000	0,080	h	OF. 1ª PINTOR	15,84	1,27	
WW00400	0,200	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,25	0,05	
XI02610	0,383	kg	PINTURA OXIRON BLANCA O EQUIVALENTE	11,57	4,43	
WASHP	0,052	kg	WASH PRIMER	8,24	0,43	

CÓDIGO	CANTIDAD	UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
			Coste directo			6,18
			Costes indirectos.....		10,00%	0,62
			COSTE UNITARIO TOTAL.....			**6,80**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con OCHENTA CÉNTIMOS

15ACP00004		**m**	**CANALIZACIÓN DE PVC CON TUBERÍA REFORZADA DE 200 mm**			
TO01900	0,300	h	OF. 1ª FONTANERO	15,84	4,75	
TP00100	0,300	h	PEÓN ESPECIAL	15,05	4,52	
AA00300	0,250	m3	ARENA GRUESA	5,37	1,34	
CH04120	0,005	m3	HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	44,85	0,22	
UA01500	1,010	m	TUBERÍA PVC SN4 DIÁM. 200 mm TEJA	4,45	4,49	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,25	0,25	
			Coste directo			15,57
			Costes indirectos.....		10,00%	1,56
			COSTE UNITARIO TOTAL.....			**17,13**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE con TRECE CÉNTIMOS

15EPP00101M		**u**	**FAROLA BACULO FUNDICIÓN 3,70 m / LUMINARIA LED 50W**			
ATC00100	0,300	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	30,89	9,27	
TO01800	3,000	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	15,84	47,52	
CH04120	0,270	m3	HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	44,85	12,11	
IE02000	12,000	m	CABLE COBRE 1x2,5 mm2 H07V-K	0,55	6,60	
IE11300	1,000	u	PICA DE ACERO COBRIZADO (2 m) GRA.	16,50	16,50	
UE00500	1,000	u	BÁCULO RECTO 3,70 m	74,12	74,12	
UE02800	1,000	u	FAROL. LÁMPARA 50W LED Y EQUIPOS	205,89	205,89	
WW00300	20,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,45	9,00	
WW00400	2,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,25	0,50	
			Coste directo			381,51
			Costes indirectos.....		10,00%	38,15
			COSTE UNITARIO TOTAL.....			**419,66**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECINUEVE con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

15EPP00700		**u**	**ARQUETA DE REGISTRO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE 60x60 cm**			
ATC00100	2,660	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	30,89	82,17	
TP00100	0,900	h	PEÓN ESPECIAL	15,05	13,55	
AGM00200	0,010	m3	MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N	55,53	0,56	
AGM00500	0,081	m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	41,20	3,34	
CH04120	0,261	m3	HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	44,85	11,71	
FL01300	0,190	mu	LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24x11,5x5 cm	60,88	11,57	
UE03900	1,000	u	TAPA DE FUNDICIÓN 60X60 cm	61,40	61,40	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,45	0,45	
UP02200	9,500	u	ADOQUÍN HORMIGÓN LLOSA VULCANO 30X10X8 GRIS O EQUIVALENTE	0,21	2,00	
			Coste directo			186,75
			Costes indirectos.....		10,00%	18,68
			COSTE UNITARIO TOTAL.....			**205,43**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

15JTT00002M		**m2**	**SUMINISTRO DE "STENOTAPHRUM" PARA CESPED**			
TO00800	0,100	h	OF. 1ª JARDINERO	15,84	1,58	
TP00100	0,300	h	PEÓN ESPECIAL	15,05	4,52	
UJ00100	0,004	t	ABONOS	168,79	0,68	
UJ01200	0,050	m3	MANTILLO	13,94	0,70	
UJ01700	1,000	m2	STENOTAPHINM Y MEZCLA DE SEMILLAS ESPECIALES	0,84	0,84	
			Coste directo			8,32
			Costes indirectos.....		10,00%	0,83
			COSTE UNITARIO TOTAL.....			**9,15**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE con QUINCE CÉNTIMOS

15JTT00003M		**m2**	**SUMINISTRO DE "CARPOBRUCTUS ADULIS" (UÑA DE LEON)**			
TO00800	0,200	h	OF. 1ª JARDINERO	15,84	3,17	
TP00100	0,250	h	PEÓN ESPECIAL	15,05	3,76	
UJ00600	1,000	m2	CARPOBRUCTOS ADULIS	0,85	0,85	

CÓDIGO	CANTIDAD	UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
			Coste directo			7,78
			Costes indirectos.....		10,00%	0,78
			COSTE UNITARIO TOTAL.....			**8,56**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

15JWW90003		**m3**	**EXTENDIDO MANUAL TIERRA VEGETAL**			
TO00800	0,040	h	OF. 1ª JARDINERO	15,84	0,63	
TP00100	0,400	h	PEÓN ESPECIAL	15,05	6,02	
UJ01800	1,030	m3	TIERRA VEGETAL	6,90	7,11	
			Coste directo			13,76
			Costes indirectos.....		10,00%	1,38
			COSTE UNITARIO TOTAL.....			**15,14**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE con CATORCE CÉNTIMOS

15MDD00005		**m3**	**EXC. DESMONTE TIERRAS CONSIST. MEDIA, CARGA S/CAMIÓN**			
ME00300	0,050	h	PALA CARGADORA	19,66	0,98	
			Coste directo			0,98
			Costes indirectos.....		10,00%	0,10
			COSTE UNITARIO TOTAL.....			**1,08**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN con OCHO CÉNTIMOS

15MRR00010		**m3**	**RELLENO CON TIERRAS, REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS**			
GW00100	0,300	m3	AGUA POTABLE	0,45	0,14	
ME00300	0,010	h	PALA CARGADORA	19,66	0,20	
MK00200	0,005	h	CAMIÓN CISTERNA	24,95	0,12	
MR00400	0,012	h	RULO VIBRATORIO	19,17	0,23	
			Coste directo			0,69
			Costes indirectos.....		10,00%	0,07
			COSTE UNITARIO TOTAL.....			**0,76**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

15MZZ00001		**m3**	**EXC. ZANJAS TIERRAS CONSIST. DURA**			
TP00100	0,130	h	PEÓN ESPECIAL	15,05	1,96	
ME00400	0,038	h	RETROEXCAVADORA	28,81	1,09	
			Coste directo			3,05
			Costes indirectos.....		10,00%	0,31
			COSTE UNITARIO TOTAL.....			**3,36**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

15MZZ00101		**m3**	**EXC. ZANJAS TIERRAS CONSIST. DURA TRANSP. SOBRANTES**			
TP00100	0,150	h	PEÓN ESPECIAL	15,05	2,26	
GW00100	0,300	m3	AGUA POTABLE	0,45	0,14	
ME00400	0,050	h	RETROEXCAVADORA	28,81	1,44	
MR00300	0,150	h	RODILLO VIBRANTE MANUAL	3,18	0,48	
			Coste directo			4,32
			Costes indirectos.....		10,00%	0,43
			COSTE UNITARIO TOTAL.....			**4,75**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

15PPP00001M		**m2**	**ENGRAVILLADO DE 7 cm CON GRAVA DE 12-18 mm**			
TP00100	0,100	h	PEÓN ESPECIAL	15,05	1,51	
AG00500	0,070	m3	GRAVILLA	5,74	0,40	
MR00400	0,020	h	RULO VIBRATORIO	19,17	0,38	
			Coste directo			2,29
			Costes indirectos.....		10,00%	0,23
			COSTE UNITARIO TOTAL.....			**2,52**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

15PPP00101M		**m2**	**PAVIMENTO DE ADOQUINES HORMIGON 30x10x8 cm COLOR GRIS**			
ATC00100	0,400	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	30,89	12,36	
TP00100	0,060	h	PEÓN ESPECIAL	15,05	0,90	
AA00200	0,040	m3	ARENA FINA	6,90	0,28	
AA00300	0,050	m3	ARENA GRUESA	5,37	0,27	
UP02200A	1,050	m2	ADOQUÍN HORMIGÓN LLOSA VULCANO 30X10X8 GRIS O EQUIVALENTE	10,71	11,25	
MR00100	0,060	h	BANDEJA VIBRANTE MANUAL	3,72	0,22	

CÓDIGO	CANTIDAD	UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
WW00300	0,300	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,45	0,14	
			Coste directo			25,42
			Costes indirectos.....		10,00%	2,54
			COSTE UNITARIO TOTAL.....			**27,96**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

15PPP00102M		**m2**	**PAVIMENTO ECOLÓGICO DE ADOQUINES GRANITO FORMA IRREGULAR**			
ATC00100	0,500	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	30,89	15,45	
TP00100	0,060	h	PEÓN ESPECIAL	15,05	0,90	
AA00200	0,040	m3	ARENA FINA	6,90	0,28	
AA00300	0,050	m3	ARENA GRUESA	5,37	0,27	
UP01700	20,000	u	ADOQUÍN GRANITO	0,38	7,60	
MR00100	0,060	h	BANDEJA VIBRANTE MANUAL	3,72	0,22	
WW00300	0,300	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,45	0,14	
UJ01800	0,016	m3	TIERRA VEGETAL	6,90	0,11	
			Coste directo			24,97
			Costes indirectos.....		10,00%	2,50
			COSTE UNITARIO TOTAL.....			**27,47**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

15PPP00111M		**m2**	**PAVIMENTO DE ADOQUINES HORMIGON 30x10x8 cm COLOR TIERRA**			
ATC00100	0,400	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	30,89	12,36	
TP00100	0,060	h	PEÓN ESPECIAL	15,05	0,90	
AA00200	0,040	m3	ARENA FINA	6,90	0,28	
AA00300	0,050	m3	ARENA GRUESA	5,37	0,27	
MR00100	0,060	h	BANDEJA VIBRANTE MANUAL	3,72	0,22	
WW00300	0,300	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,45	0,14	
UP02200B	1,050	m2	ADOQUÍN HORMIGÓN LLOSA VULCANO 30X10X8 COLOR O EQUIVALENTE	10,71	11,25	
			Coste directo			25,42
			Costes indirectos.....		10,00%	2,54
			COSTE UNITARIO TOTAL.....			**27,96**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

15SBE00005M		**u**	**BOCA RIEGO DIÁM. 60, COND. POLIET. DIÁM. 90 mm**			
TO01900	2,000	h	OF. 1ª FONTANERO	15,84	31,68	
TP00100	1,250	h	PEÓN ESPECIAL	15,05	18,81	
AGM00500	0,040	m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	41,20	1,65	
CH04120	0,050	m3	HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	44,85	2,24	
FL01000	0,250	mu	LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO GRANDE PARA REVESTIR 24x11,5x5 cm	112,43	28,11	
US10750	1,000	u	CARRETE BB F.D. 80x500, PN-16	41,97	41,97	
US14203	1,000	u	"T" POLIETILENO PE50A PN-10 90x75/90 mm	23,61	23,61	
US14500	1,000	u	PORTABR. PE, BRI. L. PN-16 DIÁM. 75 mm	28,07	28,07	
US20600	1,000	u	BOCA RIEGO DIÁM. 60 mm	72,17	72,17	
US20650	1,000	u	ARQUETA FUNDICIÓN BOCA RIEGO	49,40	49,40	
US25006	16,000	u	TORNILLO BICROMAT. C/T M-16x70	0,41	6,56	
US25050	2,000	u	JUNTA DE GOMA DIÁM. 80 mm	0,90	1,80	
WW00300	2,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,45	0,90	
			Coste directo			306,97
			Costes indirectos.....		10,00%	30,70
			COSTE UNITARIO TOTAL.....			**337,67**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

15SCE00010		**m**	**COND. POLIETILENO PE50A DIÁM. 90 mm PN-10**			
TO01900	0,060	h	OF. 1ª FONTANERO	15,84	0,95	
TP00100	0,060	h	PEÓN ESPECIAL	15,05	0,90	
US10133	1,010	m	TUBO POLIETILENO DIÁM. 90 mm PE50A PN-10.	4,42	4,46	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,25	0,25	

CÓDIGO	CANTIDAD	UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
			Coste directo			6,56
			Costes indirectos.....		10,00%	0,66
			COSTE UNITARIO TOTAL.....			**7,22**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE con VEINTIDOS CÉNTIMOS

15UBB00001M		**u**	**BANCO DE INTEMPERIE MADERA TRATADA 90X50CM**			
KM05050	5,400	m	LISTON MADERA TROPICAL 110X22 LUNAWOOD O EQUIVALENTE	7,85	42,39	
TO01500	2,950	h	OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	56,73	
TA00300	2,950	h	AYUDANTE CARPINTERÍA	18,42	54,34	
TO01000	2,150	h	OF. 1ª PINTOR	15,84	34,06	
WW00400	12,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,25	3,00	
PB00300	0,550	kg	BARNÍZ SINTETICO	5,88	3,23	
			Coste directo			193,75
			Costes indirectos.....		10,00%	19,38
			COSTE UNITARIO TOTAL.....			**213,13**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE con TRECE CÉNTIMOS

15UBB00001MM		**u**	**BANCO DE INTEMPERIE MADERA TRATADA 200X50CM**			
KM05050	12,000	m	LISTON MADERA TROPICAL 110X22 LUNAWOOD O EQUIVALENTE	7,85	94,20	
TO01500	4,750	h	OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	91,34	
TA00300	4,750	h	AYUDANTE CARPINTERÍA	18,42	87,50	
TO01000	3,750	h	OF. 1ª PINTOR	15,84	59,40	
WW00400	24,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,25	6,00	
PB00300	1,100	kg	BARNÍZ SINTETICO	5,88	6,47	
			Coste directo			344,91
			Costes indirectos.....		10,00%	34,49
			COSTE UNITARIO TOTAL.....			**379,40**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE con CUARENTA CÉNTIMOS

15UPP00001M		**u**	**ALCORQUE CUADRADO DE ACERO PERFORADO 90X90 CM**			
ATC00200	0,100	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP.	30,48	3,05	
TP00100	0,200	h	PEÓN ESPECIAL	15,05	3,01	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,25	0,25	
UU01600M	1,000	u	ALCORQUE CUADRADO DE ACERO PERFORADO 90X90	99,31	99,31	
			Coste directo			105,62
			Costes indirectos.....		10,00%	10,56
			COSTE UNITARIO TOTAL.....			**116,18**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

15UPP90007M		**u**	**COLOCACIÓN DE PAPELERA EXISTENTE**			
ATC00200	0,500	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP.	30,48	15,24	
WW00400	4,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,25	1,00	
			Coste directo			16,24
			Costes indirectos.....		10,00%	1,62
			COSTE UNITARIO TOTAL.....			**17,86**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

17RRR00220N		**m3**	**RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS A PLANTA DE VALORIZ.**			
			Sin descomposición			6,20
			Costes indirectos.....		10,00%	0,62
			COSTE UNITARIO TOTAL.....			**6,82**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

17TTT00110N		**m3**	**RETIRADA DE TIERRAS INERTES A VERTEDERO AUTORIZADO**			
			Sin descomposición			5,15
			Costes indirectos.....		10,00%	0,52
			COSTE UNITARIO TOTAL.....			**5,67**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

75DEW00100		**u**	**DESMONTAJE DE FAROLA EXISTENTE**

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REHABILITACIÓN ESPACIO PÚBLICO INTERIOR PASEO VIRGEN DEL ROCÍO EN EL POLÍGONO EL VALLE (JAEN)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MG00100	0,100	h	GRUA MÓVIL AUTOPROPULSADA	45,77	4,58	
TO01800	0,250	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	15,84	3,96	
			Coste directo			8,54
			Costes indirectos.....		10,00%	0,85
			COSTE UNITARIO TOTAL.....			**9,39**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

75DUW01180		**u**	**DESMONTADO PAPELERA**			
MK00100	0,010	h	CAMIÓN BASCULANTE	21,08	0,21	
TP00100	0,250	h	PEÓN ESPECIAL	15,05	3,76	
			Coste directo			3,97
			Costes indirectos.....		10,00%	0,40
			COSTE UNITARIO TOTAL.....			**4,37**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

75DUW01210		**m**	**DESMONTADO BARANDILLA METALICA**			
TP00100	0,150	h	PEÓN ESPECIAL	15,05	2,26	
			Coste directo			2,26
			Costes indirectos.....		10,00%	0,23
			COSTE UNITARIO TOTAL.....			**2,49**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

75DUW01350		**u**	**DESMONTADO BANCO DE MADERA+METALICO**			
TP00100	0,600	h	PEÓN ESPECIAL	15,05	9,03	
			Coste directo			9,03
			Costes indirectos.....		10,00%	0,90
			COSTE UNITARIO TOTAL.....			**9,93**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

75DUW01351		**ml**	**CORTE DE PAVIMENTO M.MANUALES**			
TP00100	0,152	h	PEÓN ESPECIAL	15,05	2,29	
MS00105	0,151	h	SIERRA MECÁNICA DE CORTE, MANUAL	1,91	0,29	
			Coste directo			2,58
			Costes indirectos.....		10,00%	0,26
			COSTE UNITARIO TOTAL.....			**2,84**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

75PFF00424		**m3.**	**ZAHORRA ART. MEDIOS MEC.Y MAN.**			
AW00100	1,250	m3	ZAHORRA ARTIFICIAL	5,10	6,38	
MK00200	0,030	h	CAMIÓN CISTERNA	24,95	0,75	
MR00300	0,400	h	RODILLO VIBRANTE MANUAL	3,18	1,27	
MR00400	0,040	h	RULO VIBRATORIO	19,17	0,77	
MK00300	0,020	h	CARRETILLA MECÁNICA BASCULANTE 1 m3	3,00	0,06	
TP00100	0,500	h	PEÓN ESPECIAL	15,05	7,53	
			Coste directo			16,76
			Costes indirectos.....		10,00%	1,68
			COSTE UNITARIO TOTAL.....			**18,44**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

75PFF00425		**m2.**	**GEOTEXTIL ANTIRRAICES DE GRAMAJE 130 GR/M2**			
TP00100	0,010	h	PEÓN ESPECIAL	15,05	0,15	
QW00900	1,000	m2	TEJIDO ANTIRRAICES	0,92	0,92	
			Coste directo			1,07
			Costes indirectos.....		10,00%	0,11
			COSTE UNITARIO TOTAL.....			**1,18**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN con DIECIOCHO CÉNTIMOS

75SCEX006		**u**	**CONEXION PARA RIEGO EN JARDINERAS**		
US9041EX2	1,000	u	CONEXION RIEGO JARDINERAS	90,78	90,78
WW00300	7,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,45	3,15
TO01900	1,055	h	OF. 1ª FONTANERO	15,84	16,71
TP00100	1,055	h	PEÓN ESPECIAL	15,05	15,88

CÓDIGO	CANTIDAD	UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
			Coste directo			126,52
			Costes indirectos.....		10,00%	12,65
			COSTE UNITARIO TOTAL.....			**139,17**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE con DIECISIETE CÉNTIMOS

75SCEX007		**u**	**CONEXION PARA RIEGO EN TOMA EXISTENTE**			
US9041EX3	1,000	u	CONEXION RIEGO EXISTENTE	1.199,08	1.199,08	
WW00300	7,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,45	3,15	
TO01900	1,560	h	OF. 1ª FONTANERO	15,84	24,71	
TP00100	1,560	h	PEÓN ESPECIAL	15,05	23,48	
			Coste directo			1.250,42
			Costes indirectos.....		10,00%	125,04
			COSTE UNITARIO TOTAL.....			**1.375,46**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CC		**ud**	**Control Calidad**			
			Sin descomposición			9.697,80
			Costes indirectos.....		10,00%	969,78
			COSTE UNITARIO TOTAL.....			**10.667,58**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

DEMALUM		**u**	**DEMOLICIÓN/ADECUACIÓN REDES ALUMBRADO / ABASTECIMIENTO EXIST**			
			Sin descomposición			21.989,15
			Costes indirectos.....		10,00%	2.198,92
			COSTE UNITARIO TOTAL.....			**24.188,07**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO con SIETE CÉNTIMOS

FD5H111ABTFF		**m**	**CANAL HORMIGÓN POLÍMERO 100MM**			
TO02100	0,260	h	OFICIAL 1ª	15,84	4,12	
TP00100	0,390	h	PEÓN ESPECIAL	15,05	5,87	
CH04020	0,062	m3	HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO	46,64	2,89	
BD5H111ABTFF	1,050	m	OCULTO 10 Sin Cancela, Sport oculto de ULMA o equivalente	19,59	20,57	
			Coste directo			33,45
			Costes indirectos.....		10,00%	3,35
			COSTE UNITARIO TOTAL.....			**36,80**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS con OCHENTA CÉNTIMOS

FD5H84H9KKXL		**m**	**CANAL HORMIGÓN POLIMERO 250MM**			
TO02100	0,260	h	OFICIAL 1ª	15,84	4,12	
TP00100	0,390	h	PEÓN ESPECIAL	15,05	5,87	
CH04020	0,174	m3	HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO	46,64	8,12	
BD5H84H9KKXL	1,050	m	CANAL HORMIGON POLIMERO 250MM	26,36	27,68	
			Coste directo			45,79
			Costes indirectos.....		10,00%	4,58
			COSTE UNITARIO TOTAL.....			**50,37**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

SEG		**u**	**Seguridad y Salud**			
			Sin descomposición			14.091,09
			Costes indirectos.....		10,00%	1.409,11
			COSTE UNITARIO TOTAL.....			**15.500,20**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL QUINIENTOS con VEINTE CÉNTIMOS

TJJ040		**ud**	**JUEGO DE MUELLE**			
MT50SPL105B	2,000	ud	FIJACION, TACO QUIMICO, ARANDELA Y TORNILLO ACERO	3,98	7,96	
MT52JIG040A	1,000	ud	JUEGO DE MUELLE DE ACERO Y ESTRUCTURA DE TUBO DE ACERO PINTADO H	487,95	487,95	
TO02100	2,000	h	OFICIAL 1ª	15,84	31,68	
TA00200	2,000	h	AYUDANTE ESPECIALISTA	15,17	30,34	

CÓDIGO	CANTIDAD	UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
			Coste directo			557,93
			Costes indirectos.....		10,00%	55,79
			COSTE UNITARIO TOTAL.....			**613,72**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TRECE con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

TJJ050		**ud**	**TOBOGAN**			
MT50SPL105B	8,000	ud	FIJACION, TACO QUIMICO, ARANDELA Y TORNILLO ACERO	3,98	31,84	
MT52JIG050R	1,000	ud	TOBOGAN PLACAS DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD, RAMPA	2.685,96	2.685,96	
TO02100	3,500	h	OFICIAL 1ª	15,84	55,44	
TA00200	3,500	h	AYUDANTE ESPECIALISTA	15,17	53,10	
			Coste directo			2.826,34
			Costes indirectos.....		10,00%	282,63
			COSTE UNITARIO TOTAL.....			**3.108,97**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO OCHO con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

TJJ070		**ud**	**CARRUSEL**			
CH02921	1,000	m3	HORMIGÓN HA-25/P/20/I, SUMINISTRADO	60,26	60,26	
MT52JIG070A	1,000	ud	CARRUSEL ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE MASTIL Y PLATAFORMA	984,85	984,85	
TO02100	4,000	h	OFICIAL 1ª	15,84	63,36	
TA00200	4,000	h	AYUDANTE ESPECIALISTA	15,17	60,68	
			Coste directo			1.169,15
			Costes indirectos.....		10,00%	116,92
			COSTE UNITARIO TOTAL.....			**1.286,07**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS con SIETE CÉNTIMOS

TJR030		**m2**	**PAVIMENTO ABSORBEDOR DE IMPACTOS, BALDOSAS CAUCHO**			
MT47ADC110A	0,200	Kg	ADHESIVO ESPECIAL POLIURETANO BICOMPONENTE	4,70	0,94	
MT47ADC411IC	1,050	m2	BALDOSA DE CAUCHO RECICLADO SBR, COLOR, de 500*500*40 mm, CON A	32,39	34,01	
TO02100	0,120	h	OFICIAL 1ª	15,84	1,90	
TA00200	0,120	h	AYUDANTE ESPECIALISTA	15,17	1,82	
			Coste directo			38,67
			Costes indirectos.....		10,00%	3,87
			COSTE UNITARIO TOTAL.....			**42,54**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

TJV010		**m**	**VALLA PARA AREA DE JUEGOS INFANTILES**			
MT50SPL105B	4,000	ud	FIJACION, TACO QUIMICO, ARANDELA Y TORNILLO ACERO	3,98	15,92	
MT52JIG100A	1,000	m	VALLA PARA AREA JUEGOS INFANTILES, 0,80 M.	94,51	94,51	
TO02100	0,350	h	OFICIAL 1ª	15,84	5,54	
TA00200	0,350	h	AYUDANTE ESPECIALISTA	15,17	5,31	
			Coste directo			121,28
			Costes indirectos.....		10,00%	12,13
			COSTE UNITARIO TOTAL.....			**133,41**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

U01AF211		**m3**	**DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC**			
TO02100	0,070	h	OFICIAL 1ª	15,84	1,11	
TP00100	0,100	h	PEÓN ESPECIAL	15,05	1,51	
ME00500	0,250	h	RETROEXCAVADORA CON MARTILLO	50,88	12,72	
			Coste directo			15,34
			Costes indirectos.....		10,00%	1,53
			COSTE UNITARIO TOTAL.....			**16,87**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U01BQ020		**u**	**TALADO ÁRBOL DIÁMETRO 30-50 cm**			
TO00800	1,500	h	OF. 1ª JARDINERO	15,84	23,76	
TP00100	1,500	h	PEÓN ESPECIAL	15,05	22,58	
MS00105	1,500	h	SIERRA MECÁNICA DE CORTE, MANUAL	1,91	2,87	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REHABILITACIÓN ESPACIO PÚBLICO INTERIOR PASEO VIRGEN DEL ROCÍO EN EL POLÍGONO EL VALLE (JAEN)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
			Coste directo			49,21
			Costes indirectos.....		10,00%	4,92
			COSTE UNITARIO TOTAL.....			**54,13**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO con TRECE CÉNTIMOS

U01BQ030		**u**	**DESTOCONADO ÁRBOL D=30-50 cm**			
TO00800	1,500	h	OF. 1ª JARDINERO	15,84	23,76	
TP00100	1,500	h	PEÓN ESPECIAL	15,05	22,58	
ME00500	0,050	h	RETROEXCAVADORA CON MARTILLO	50,88	2,54	
MS00105	1,500	h	SIERRA MECÁNICA DE CORTE, MANUAL	1,91	2,87	
MR00300	0,155	h	RODILLO VIBRANTE MANUAL	3,18	0,49	
			Coste directo			52,24
			Costes indirectos.....		10,00%	5,22
			COSTE UNITARIO TOTAL.....			**57,46**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U12RG050M		**m**	**RIEGO POR GOTEO tubería de 16 mm**			
TO01900	0,034	h	OF. 1ª FONTANERO	15,84	0,54	
TP00100	0,034	h	PEÓN ESPECIAL	15,05	0,51	
P26RG100	1,000	m	Tubería de goteo autocompensado 16 mm de diámetro	0,74	0,74	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,45	0,45	
			Coste directo			2,24
			Costes indirectos.....		10,00%	0,22
			COSTE UNITARIO TOTAL.....			**2,46**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REPARACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS. STA MARIA DEL VALLE (JAÉN)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
C01	**DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS**								
75DUW01351	**ml CORTE DE PAVIMENTO M.MANUALES**								
	CORTE DE PAVIMENTO CON SIERRA DE DISCO. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.								
Act0010		1	10,70			10,70			
Act0010		1	1,95			1,95			
Act0010		1	10,50			10,50			
Act0010		1	5,03			5,03			
Act0010		1	2,26			2,26			
Act0010		1	2,30			2,30			
Act0010		1	8,96			8,96			
Act0010		1	7,29			7,29			
Act0010		1	12,54			12,54			
Act0010		1	4,10			4,10			
Act0010		1	8,76			8,76			
Act0010		1	11,16			11,16			
Act0010		1	2,26			2,26			
Act0010		1	2,26			2,26			
Act0010		1	10,73			10,73			
Act0010		1	3,60			3,60			
Act0010		1	10,73			10,73			
Act0010		1	2,15			2,15			
Act0010		1	2,26			2,26			
Act0010		1	2,04			2,04			
Act0010		1	7,67			7,67			
Act0010		1	9,30			9,30			
Act0010		1	2,89			2,89			
Act0010		1	2,05			2,05			
Act0010		1	27,00			27,00			
Act0010		1	12,10			12,10			
Act0010		1	62,60			62,60			
Act0010		1	4,90			4,90			
Act0010		1	10,75			10,75			
Act0010		1	10,71			10,71			
Act0010		1	6,09			6,09			
Act0010		1	3,91			3,91			
Act0010		1	1,32			1,32			
Act0010		1	5,88			5,88			
Act0010		1	8,78			8,78			
Act0010		1	7,89			7,89			
Act0010		1	1,66			1,66			
Act0010		1	3,42			3,42			
Act0010		1	2,67			2,67			
Act0010		1	0,97			0,97			
Act0010		1	35,32			35,32			
Act0010		1	0,37			0,37			
							349,83	2,84	993,52
01RSH90002	**m2 DEMOLICION SELECTIVA M. MECÁNICOS DE SOLADO CON BALD. HIDRÁUL.**								
	DEMOLICIÓN SELECTIVA CON MEDIOS MECÁNICOS DE SOLADO CON BALDOSAS HIDRÁULICAS. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL.								
Act0010	Zona 1	1	4.396,42			4.396,42			
Act0010		1	24,84			24,84			
Act0010		1	13,75			13,75			
Act0010	Zona 2	1	3.030,61			3.030,61			
Act0010		1	14,57			14,57			
Act0010		1	29,88			29,88			
Act0010	Laterales	1	1.245,91			1.245,91			
Act0010		1	1.527,00			1.527,00			
Act0010	A descontar								
Act0010	parterres zona 1	-1	20,09			-20,09			
Act0010		-1	40,54			-40,54			
Act0010		-1	42,01			-42,01			
Act0010		-1	12,33			-12,33			
Act0010		-1	19,11			-19,11			
Act0010		-1	17,78			-17,78			
Act0010		-1	15,90			-15,90			
Act0010		-1	18,68			-18,68			
Act0010		-1	41,62			-41,62			
Act0010		-1	43,03			-43,03			
Act0010		-1	46,10			-46,10			
Act0010		-1	29,38			-29,38			
Act0010		-1	92,50			-92,50			
Act0010		-1	92,50			-92,50			
Act0010		-1	27,50			-27,50			
Act0010		-1	92,50			-92,50			

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
Act0010		-1	88,12			-88,12			
Act0010		-1	89,24			-89,24			
Act0010		-1	35,00			-35,00			
Act0010		-1	133,63			-133,63			
Act0010		-1	46,75			-46,75			
Act0010	Caseta transformador zona 1	-2	30,79			-61,58			
Act0010	Parterres zona 2	-1	9,87			-9,87			
Act0010		-2	41,88			-83,76			
Act0010		-1	16,61			-16,61			
Act0010		-1	86,88			-86,88			
Act0010		-1	83,75			-83,75			
Act0010		-1	200,97			-200,97			
Act0010		-1	90,14			-90,14			
Act0010	Caseta transformador zona 2	-1	25,95			-25,95			
Act0010	solapes	-1	6,58			-6,58			
Act0010	Glorietas aglomerado zona 1	-1	60,10			-60,10			
Act0010	Glorietas aglomerado zona 2	-1	126,61			-126,61			
							8.385,87	5,04	42.264,78

01RSS90002 **m2** **DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MECÁNICOS DE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA**

DEMOLICIÓN SELECTIVA CON MEDIOS MECÁNICOS DE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA DE 10 CM DE ESPESOR. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL.

Act0010	Zona 1	1	4.396,42			4.396,42			
Act0010		1	24,84			24,84			
Act0010		1	13,75			13,75			
Act0010	Zona 2	1	3.030,61			3.030,61			
Act0010		1	14,57			14,57			
Act0010		1	29,88			29,88			
Act0010	Laterales	1	1.245,91			1.245,91			
Act0010		1	1.527,00			1.527,00			
Act0010	A descontar								
Act0010	parterres zona 1	-1	20,09			-20,09			
Act0010		-1	40,54			-40,54			
Act0010		-1	42,01			-42,01			
Act0010		-1	12,33			-12,33			
Act0010		-1	19,11			-19,11			
Act0010		-1	17,78			-17,78			
Act0010		-1	15,90			-15,90			
Act0010		-1	18,68			-18,68			
Act0010		-1	41,62			-41,62			
Act0010		-1	43,03			-43,03			
Act0010		-1	46,10			-46,10			
Act0010		-1	29,38			-29,38			
Act0010		-1	92,50			-92,50			
Act0010		-1	92,50			-92,50			
Act0010		-1	27,50			-27,50			
Act0010		-1	92,50			-92,50			
Act0010		-1	88,12			-88,12			
Act0010		-1	89,24			-89,24			
Act0010		-1	35,00			-35,00			
Act0010		-1	133,63			-133,63			
Act0010		-1	46,75			-46,75			
Act0010	Caseta transformador zona 1	-2	30,79			-61,58			
Act0010	Parterres zona 2	-1	9,87			-9,87			
Act0010		-2	41,88			-83,76			
Act0010		-1	16,61			-16,61			
Act0010		-1	86,88			-86,88			
Act0010		-1	83,75			-83,75			
Act0010		-1	200,97			-200,97			
Act0010		-1	90,14			-90,14			
Act0010	Caseta transformador zona 2	-1	25,95			-25,95			
Act0010	solapes	-1	6,58			-6,58			
Act0010	Glorietas aglomerado zona 1	-1	60,10			-60,10			
Act0010	Glorietas aglomerado zona 2	-1	126,61			-126,61			
							8.385,87	4,13	34.633,64

U01BQ020 **u** **TALADO ÁRBOL DIÁMETRO 30-50 cm**

TALADO DE ÁRBOL DE DIÁMETRO 30/50 CM, TROCEADO Y APILADO DEL MISMO EN LA ZONA INDICADA, INCLUSO CARGA Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. MEDIDA LAS UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS.

Act0010	zona 1	8				8,00			
Act0010	zona 2	7				7,00			
Act0010	pequeño arbusto	3				3,00			
							18,00	54,13	974,34

U01BQ030 **u** **DESTOCONADO ÁRBOL D=30-50 cm**

DESTOCONADO DE ÁRBOL DE DIÁMETRO 30/50 CM., INCLU-

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	SO CARGA Y RELLENO DE TIERRA COMPACTADA DEL HUECO RESULTANTE Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. MEDIDA LAS UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS.								
Act0010	zona 1	8				8,00			
Act0010	zona 2	7				7,00			
							15,00	57,46	861,90
U01AF211	**m3 DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC**								
	DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE PAVIMENTO DE M.B.C. DE ESPESOR VARIABLE. I/P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. MEDIDO EL VOLUMEN INICIAL.								
Act0010	Zona 1	1	100,36		0,10	10,04			
Act0010		1	59,66		0,10	5,97			
Act0010	Zona 2	1	58,52		0,10	5,85			
Act0010		1	131,03		0,10	13,10			
							34,96	16,87	589,78
75DEW00100	**u DESMONTAJE DE FAROLA EXISTENTE**								
	DESMONTAJE DE FAROLA COMPLETA. MEDIDA LA UNIDAD DESMONTADA.								
Act0010	Zona 1	16				16,00			
Act0010	Zona 2	12				12,00			
							28,00	9,39	262,92
01CMM90001	**m3 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE HORMIGÓN EN MASA**								
	DEMOLICIÓN SELECTIVA CON MEDIOS MANUALES DE HORMIGÓN EN MASA EN ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN. MEDIDO EL VOLUMEN INICIAL.								
Act0010	cimentaciones báculos	28				28,00			
							28,00	99,33	2.781,24
75DUW01210	**m DESMONTADO BARANDILLA METALICA**								
	DESMONTADO DE BARANDILLA METALICA, INCLUSO CARGA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA..								
Act0010	Zona 1								
Act0010		1	21,07			21,07			
Act0010		1	37,43			37,43			
Act0010		1	38,61			38,61			
Act0010		1	14,86			14,86			
Act0010		1	20,29			20,29			
Act0010		1	19,22			19,22			
Act0010		1	17,72			17,72			
Act0010		1	19,94			19,94			
Act0010		1	38,30			38,30			
Act0010		1	39,42			39,42			
Act0010		1	41,88			41,88			
Act0010		1	45,70			45,70			
Act0010		1	24,00			24,00			
Act0010		1	63,45			63,45			
Act0010		1	47,00			47,00			
Act0010		1	21,00			21,00			
Act0010		1	45,25			45,25			
Act0010		1	47,00			47,00			
Act0010		1	47,00			47,00			
Act0010		1	21,75			21,75			
Act0010	Zona 2								
Act0010		1	12,89			12,89			
Act0010		1	38,50			38,50			
Act0010		1	38,50			38,50			
Act0010		1	16,64			16,64			
Act0010		1	44,75			44,75			
Act0010		1	43,50			43,50			
Act0010		1	90,39			90,39			
Act0010		1	46,06			46,06			
							1.002,12	2,49	2.495,28
01CMM90002	**m3 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MECÁNICOS DE HORMIGÓN EN MASA**								
	DEMOLICIÓN SELECTIVA CON MEDIOS MECÁNICOS DE HORMIGÓN EN MASA EN ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN, INCLUSO P.P. DE COMPRESOR. MEDIDO EL VOLUMEN INICIAL.								
Act0010	Bancos de hormigón	1	4,00			4,00			
							4,00	80,26	321,04
75DUW01350	**u DESMONTADO BANCO DE MADERA+METALICO**								
	DESMONTADO DE BANCO DE MADERA Y ESTRUCTURA METALICA, INCLUSO CARGA, TRANSPORTE A ZONA DE ACOPIO,								

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	DESCARGA Y ACOPIO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.								
Act0010	Bancos de madera	19				19,00			
							19,00	9,93	188,67
75DUW01180	**u DESMONTADO PAPELERA**								
	DESMONTADO DE PAPELERA, INCLUSO CARGA, TRANSPORTE A ALMACEN, DESCARGA Y ACOPIO. MEDIDA LA UNIDAD DESMONTADA.								
Act0010	Zona 1	8				8,00			
Act0010	Zona 2	2				2,00			
							10,00	4,37	43,70
15MZZ00001	**m3 EXC. ZANJAS TIERRAS CONSIST. DURA**								
	Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia dura, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 4 m, incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Medido el volumen en perfil natural.								
Act0010	Zona 1								
Act0010		1	181,64	0,60	1,00	108,98			
Act0010	Zona 2								
Act0010		1	155,55	0,60	1,00	93,33			
							202,31	3,36	679,76
15MRR00010	**m3 RELLENO CON TIERRAS, REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS**								
	RELLENO CON TIERRAS, REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS EN TONGADAS DE 20 CM COMPRENDIENDO: EXTENDIDO, REGADO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR NORMAL. MEDIDO EL VOLUMEN EN PERFIL COMPACTADO.								
Act0010	Zona 1								
Act0010		1	181,64	0,60	1,00	108,98			
Act0010	Zona 2								
Act0010		1	155,55	0,60	1,00	93,33			
							202,31	0,76	153,76
01SEC90002	**m DEMOLICIÓN SELECTIVA DE COLECTOR ENTERRADO SANEAMIENTO**								
	DEMOLICIÓN SELECTIVA DE COLECTOR ENTERRADO DE SANEAMIENTO. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.								
Act0010	Zona 1								
Act0010		1	181,64			181,64			
Act0010	Zona 2								
Act0010		1	155,55			155,55			
							337,19	29,80	10.048,26
01SEA90010M	**u DEMOLICIÓN SELECTIVA DE ARQUETA ENTERRADA DE SANEAMIENTO**								
	DEMOLICIÓN MASIVA DE ARQUETA ENTERRADA DE FÁBRICA DE LADRILLO. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.								
Act0010	Zona 1								
Act0010		4				4,00			
Act0010	Zona 2								
Act0010		7				7,00			
							11,00	49,67	546,37
DEMALUM	**u DEMOLICIÓN/ADECUACIÓN REDES ALUMBRADO / ABASTECIMIENTO EXIST**								
	ADECUACIÓN DE REDES EXISTENTES DE ALUMBRADO Y ABASTECIMIENTO. INCLUYE LA DEMOLICIÓN, DESVÍO Y REPOSICIÓN DE TODAS LAS CANALIZACIONES, CONDUCTORES, POZOS, IMBORNALES Y OTROS ELEMENTOS NECESARIOS PARA DEJAR LAS INSTALACIONES NUEVAMENTE EN USO. SE INCLUYE EN LA PRESENTE PARTIDA LA DEMOLICIÓN DE LAS CANALIZACIONES, CONDUCTORES Y OTROS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN A LA RED DE ALUMBRADO GENERAL LAS NUEVAS LUMINARIAS LED LINEALES EMPOTRADAS. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE EJECUTADA.								
Act0010		1				1,00			
							1,00	24.188,07	24.188,07

TOTAL C01..... 122.027,03

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
C02	**ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO**								
15MDD00005	**m3 EXC. DESMONTE TIERRAS CONSIST. MEDIA, CARGA S/CAMIÓN**								
	EXCAVACIÓN, EN DESMONTE, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA, REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS. MEDIDO EL VOLUMEN ESPONJADO.								
Act0010	= MED Solería ecológica	366,2152				366,22			
Act0010	= MED Solería adoquín gris	3328,5508				3.328,55			
Act0010	= MED Solería adoquín tierra	322,23				322,23			
Act0010	Desmontes	1	25,90			25,90			
Act0010		1	51,05			51,05			
Act0010		1	10,31			10,31			
Act0010		1	31,95			31,95			
Act0010		1	15,24			15,24			
Act0010		1	2,44			2,44			
Act0010		1	1,95			1,95			
Act0010		1	6,12			6,12			
Act0010		1	3,69			3,69			
Act0010		1	33,19			33,19			
Act0010		1	3,89			3,89			
Act0010		1	1,67			1,67			
Act0010		1	5,67			5,67			
Act0010		1	28,17			28,17			
							4.238,24	1,08	4.577,30
02ATT00001	**m3 TERRAPLÉN CON TIERRAS EN TONGADAS DE 20 cm**								
	TERRAPLEN CON TIERRAS, COMPRENDIENDO: EXTENDIDO EN TONGADAS DE 20 CM Y COMPACTADO CON MEDIOS MECÁNICOS AL 95% PROCTOR NORMAL. MEDIDO EL VOLUMEN EN PERFIL COMPACTADO.								
Act0010	Rellenos	1	14,45			14,45			
Act0010		1	1,36			1,36			
Act0010		1	14,19			14,19			
Act0010		1	25,58			25,58			
Act0010		1	19,71			19,71			
Act0010		1	20,27			20,27			
Act0010		1	86,42			86,42			
Act0010		1	16,76			16,76			
Act0010		1	29,08			29,08			
Act0010		1	44,22			44,22			
Act0010		1	0,50			0,50			
Act0010		1	11,32			11,32			
Act0010		1	5,55			5,55			
Act0010		1	23,82			23,82			
Act0010		1	9,05			9,05			
Act0010		1	2,37			2,37			
Act0010		1	30,97			30,97			
Act0010		1	76,85			76,85			
Act0010		1	11,67			11,67			
Act0010		1	6,20			6,20			
Act0010		1	25,50			25,50			
Act0010		1	86,97			86,97			
							562,81	1,03	579,69
02RCM00002	**m2 COMPACTACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS AL 95% PROCTOR**								
	COMPACTACIÓN REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS AL 95% PROCTOR, EN 20 CM DE PROFUNDIDAD, INCLUSO P.P. DE REGADO Y REFINO DE LA SUPERFICIE FINAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EN VERDADERA MAGNITUD.								
Act0010	=MED Solería ecológica	796,12				796,12			
Act0010	=MED Solería adoquín gris	7235,98				7.235,98			
Act0010	=MED Solería adoquín tierra	700,5				700,50			
							8.732,60	0,68	5.938,17

TOTAL C02..... 11.095,16

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
C03	**RED DE SANEAMIENTO DE PLUVIALES**								
15MZZ00101	**m3 EXC. ZANJAS TIERRAS CONSIST. DURA TRANSP. SOBRANTES**								
	Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia dura, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 4 m, incluso relleno en tongadas de 20 cm, compactado al 95% proctor normal y transporte mecánico de las tierras sobrantes a una distancia máxima de 5 km, Medido el volumen en perfil natural.								
Act0010	Saneamineto PVC 200 mm								
Act0010		1	325,81	0,60	1,00	195,49			
Act0010	Canal polímero ULMA OCULTO10								
Act0010		1	388,62	0,35	0,25	34,00			
Act0010	Canal polímero ULMA S350F								
Act0010		1	233,00	0,55	0,30	38,45			
							267,94	4,75	1.272,72
15ACP00004	**m CANALIZACIÓN DE PVC CON TUBERÍA REFORZADA DE 200 mm**								
	CANALIZACIÓN DE PVC CON TUBERÍA REFORZADA SN4 TEJA DE 200 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO FORMACIÓN DE PENDIENTES CON PUNTOS DE HORMIGÓN, ENVOLTURA DE ARENA CON UN ESPESOR DE 15 CM Y P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y ADHESIVOS, AYUDA DE ALBAÑILERÍA y RECIBIDO DE LOS NUEVOS COLECTORES EN POZOS O ARQUETAS. MEDIDA LA LONGITUD ENTRE EJES DE ARQUETAS.								
Act0010	Zona 1								
Act0010		1	6,94			6,94			
Act0010		1	3,46			3,46			
Act0010		1	4,86			4,86			
Act0010		1	25,75			25,75			
Act0010		1	17,17			17,17			
Act0010		1	5,10			5,10			
Act0010		1	8,95			8,95			
Act0010		1	15,90			15,90			
Act0010		1	4,33			4,33			
Act0010		1	2,92			2,92			
Act0010		1	10,19			10,19			
Act0010		1	4,71			4,71			
Act0010		1	3,02			3,02			
Act0010		1	6,42			6,42			
Act0010		1	13,50			13,50			
Act0010		1	8,91			8,91			
Act0010		1	8,83			8,83			
Act0010		1	11,08			11,08			
Act0010		1	6,05			6,05			
Act0010		1	8,72			8,72			
Act0010	Zona 2								
Act0010		1	9,02			9,02			
Act0010		1	4,20			4,20			
Act0010		1	15,37			15,37			
Act0010		1	4,38			4,38			
Act0010		1	9,96			9,96			
Act0010		1	6,44			6,44			
Act0010		1	12,05			12,05			
Act0010		1	1,97			1,97			
Act0010		1	8,89			8,89			
Act0010		1	11,92			11,92			
Act0010		1	4,27			4,27			
Act0010		1	10,77			10,77			
Act0010		1	8,23			8,23			
Act0010		1	12,52			12,52			
Act0010		1	10,82			10,82			
Act0010		1	2,97			2,97			
Act0010		1	7,04			7,04			
Act0010		1	2,33			2,33			
Act0010		1	3,03			3,03			
Act0010		1	2,82			2,82			
							325,81	17,13	5.581,13
FD5H111ABTFF	**m CANAL HORMIGÓN POLÍMERO 100MM**								
	CANAL DE HORMIGÓN POLÍMERO SIN PENDIENTE, SIN REJILLA, CON RANURA SUPERIOR, DIÁMETRO INTERIOR 100 MM Y ALTURA EXTERIOR DE 135 A 150 MM, CLASE A15 SEGÚN NORMA UNE-EN 1433 REF. ULM2160101 DE LA SERIE SPORT OCULTO10 DE ULMA O EQUIVALENTE, COLOCADA SOBRE HORMIGÓN CON SOLERA DE 100 MM DE ESPESOR Y PAREDES DE 100 MM DE ESPESOR. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.								

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
Act0010	Zona 1								
Act0010		1	6,22			6,22			
Act0010		1	26,22			26,22			
Act0010		1	26,20			26,20			
Act0010		1	3,63			3,63			
Act0010		1	2,94			2,94			
Act0010		1	10,83			10,83			
Act0010		1	7,05			7,05			
Act0010		1	4,70			4,70			
Act0010		1	4,74			4,74			
Act0010		1	5,48			5,48			
Act0010		1	17,94			17,94			
Act0010		1	18,00			18,00			
Act0010		1	9,07			9,07			
Act0010		1	2,77			2,77			
Act0010		1	2,75			2,75			
Act0010		1	6,78			6,78			
Act0010		1	12,20			12,20			
Act0010		1	13,67			13,67			
Act0010		1	3,63			3,63			
Act0010		1	4,82			4,82			
Act0010		1	2,37			2,37			
Act0010		1	3,28			3,28			
Act0010		1	5,58			5,58			
Act0010		1	2,33			2,33			
Act0010	Zona 2								
Act0010		1	16,53			16,53			
Act0010		1	17,18			17,18			
Act0010		1	10,32			10,32			
Act0010		1	7,19			7,19			
Act0010		1	2,41			2,41			
Act0010		1	23,85			23,85			
Act0010		1	4,36			4,36			
Act0010		1	8,24			8,24			
Act0010		1	6,77			6,77			
Act0010		1	20,25			20,25			
Act0010		1	8,32			8,32			
Act0010		1	3,37			3,37			
Act0010		1	4,08			4,08			
Act0010		1	5,29			5,29			
Act0010		1	4,17			4,17			
Act0010		1	9,05			9,05			
Act0010		1	1,95			1,95			
Act0010		1	6,76			6,76			
Act0010		1	4,99			4,99			
Act0010		1	3,37			3,37			
Act0010		1	9,43			9,43			
Act0010		1	7,54			7,54			
							388,62	36,80	14.301,22

FD5H84H9KKXL m CANAL HORMIGÓN POLIMERO 250MM

CANAL DE HORMIGÓN POLÍMERO, DE ANCHO INTERIOR 250 MM, CON REJILLA DE FUNDICIÓN NERVADA CLASE C250, SEGÚN NORMA UNE-EN 1433, CON TORNILLOS AL CANAL, COLOCADO SOBRE BASE DE HORMIGÓN CON SOLERA DE 150 MM DE ESPESOR Y PAREDES DE 150 MM DE ESPESOR. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

Act0010	Zona 1								
Act0010		1	38,40			38,40			
Act0010		1	37,09			37,09			
Act0010		1	47,77			47,77			
Act0010	Zona 2								
Act0010		1	36,67			36,67			
Act0010		1	36,61			36,61			
Act0010		1	36,46			36,46			
							233,00	50,37	11.736,21

TOTAL C03..... 32.891,28

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
C04	**PAVIMENTACIONES**								
75PFF00424	**m3. ZAHORRA ART. MEDIOS MEC.Y MAN.**								
	ZAHORRA ARTIFICIAL, HUSOS Z1,Z2,Z3 Y EQUIVALENTE DE ARENA SUPERIOR A 30, INCLUSO EMPLEO CON MEDIOS MECANICOS - MANUALES EN CAPAS DE HASTA 20 CM. DE ESPESOR, RASANTEADO Y COMPACTADO AL 100% PROCTOR MODIFICADO. MEDIDO EL VOLUMEN EJECUTADO.								
Act0010	= MED Solería adoquín gris	1	7.235,98		0,25	1.809,00			
Act0010	= MED Solería adoquín tierra	1	700,50		0,25	175,13			
Act0010	= MED Solería ecológica granito	1	796,12		0,25	199,03			
							2.183,16	18,44	40.257,47
10SSS00010	**m2 SOLERA HORMIGÓN HM-20-15 cm ESPESOR, MALLAZO 15#15-5**								
	Solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 15 cm. de espesor, armada con mallazo de redondo de 5 mm. en cuadricula de 15#15 cm. en acero B-400 S, sobre zahorra ya incluida en partida anterior, incluso p.p. de compactado, vibrado y curado y p.p. de junta de contorno. Medida la superficie deduciendo huecos mayores de 0,50 m2.								
Act0010	= MED Soleria adoquin gris	1	7.235,98			7.235,98			
Act0010	= MED Soleria adoquin tierra	1	700,50			700,50			
Act0010	= MED Soleria egologica granito	1	796,12			796,12			
							8.732,60	18,01	157.274,13
75PFF00425	**m2. GEOTEXTIL ANTIRRAICES DE GRAMAJE 130 GR/M2**								
	GEOTEXTIL ANTIRRAICES, PROPILENO 100% DE ALTA RESISTENCIA, CON UN GRAMAJE DE 130 G/M2, COLOCADO EN LA EXPLANACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN. GEOTEXTIL CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA								
Act0010	= MED Solería adoquín gris	7235,98				7.235,98			
Act0010	= MED Solería adoquín tierra	700,5				700,50			
Act0010	= MED Solería ecológica granito	796,12				796,12			
Act0010	alcorques gravilla	1	5,67			5,67			
Act0010	drenaje fachadas	1	254,62		0,70	178,23			
							8.916,50	1,18	10.521,47
15PPP00102M	**m2 PAVIMENTO ECOLÓGICO DE ADOQUINES GRANITO FORMA IRREGULAR**								
	PAVIMENTO ECOLÓGICO DE ADOQUINES DE GRANITO DE FORMA GEOMETRICA IRREGULAR, MEDIDAS EXTERIOR DE 23,5X17 CM Y 8 CM DE ESPESOR COLOR GRIS, COLOCADOS SOBRE BASE DE ARENA GRUESA DE 4 CM DE ESPESOR MEDIO, EXTENDIDA, NIVELADA, HOMOGENIZADA Y CONFINADA, INCLUSO NIVELADO Y COMPACTADO DEL PAVIMENTO CON VIBRADOR DE PLACA, CON JUNTA ABIERTA PARA EL RELLENO DE SUSTRATO FÉRTIL DONDE SEMBRAR CÉSPED. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.								
Act0010		1	42,80			42,80			
Act0010		1	12,13			12,13			
Act0010		1	56,76			56,76			
Act0010		1	20,36			20,36			
Act0010		1	27,25			27,25			
Act0010		1	11,27			11,27			
Act0010		1	49,07			49,07			
Act0010		1	17,66			17,66			
Act0010		1	17,92			17,92			
Act0010		1	40,23			40,23			
Act0010		1	9,46			9,46			
Act0010		1	8,26			8,26			
Act0010	calles perpendiculares								
Act0010		1	20,12			20,12			
Act0010		1	8,21			8,21			
Act0010		1	72,09			72,09			
Act0010		1	52,04			52,04			
Act0010		1	28,59			28,59			
Act0010		1	12,05			12,05			
Act0010		1	9,86			9,86			
Act0010		1	17,63			17,63			
Act0010		1	23,32			23,32			
Act0010		1	6,60			6,60			
Act0010		1	26,02			26,02			

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
Act0010		1	43,40			43,40			
Act0010		1	90,04			90,04			
Act0010		1	39,51			39,51			
Act0010		1	22,13			22,13			
Act0010	ALCORQUES	14	0,90	0,90		11,34			
							796,12	27,47	21.869,42
15PPP00101M	**m2 PAVIMENTO DE ADOQUINES HORMIGON 30x10x8 cm COLOR GRIS**								
	PAVIMENTO DE ADOQUINES DE HORMIGÓN VIBRADO DE 30X10X8 MODELO LLOSA VULVANO DE BREINCO O EQUIVALENTE, DE COLOR GRIS, COLOCADOS SOBRE BASE DE ARENA GRUESA DE 4 CM DE ESPESOR MEDIO, EXTENDIDA, NIVELADA, HOMOGENIZADA Y CONFINADA, INCLUSO NIVELADO Y COMPACTADO DEL PAVIMENTO CON VIBRADOR DE PLACA, SELLADO DE JUNTAS CON ARENA FINA Y VIBRADO FINAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.								
Act0010		1	5.483,69			5.483,69			
Act0010		1	1.245,91			1.245,91			
Act0010		1	1.527,00			1.527,00			
Act0010		1	12,66			12,66			
Act0010	a descontar parterres y otras pavimentaciones								
Act0010		-1	66,92			-66,92			
Act0010		-1	54,37			-54,37			
Act0010		-1	29,53			-29,53			
Act0010		-1	24,25			-24,25			
Act0010		-1	38,56			-38,56			
Act0010		-1	35,05			-35,05			
Act0010		-1	47,92			-47,92			
Act0010		-1	27,28			-27,28			
Act0010		-1	13,36			-13,36			
Act0010		-1	31,91			-31,91			
Act0010		-1	94,65			-94,65			
Act0010		-1	37,07			-37,07			
Act0010		-1	42,80			-42,80			
Act0010		-1	56,14			-56,14			
Act0010		-1	47,94			-47,94			
Act0010		-1	42,13			-42,13			
Act0010		-1	109,76			-109,76			
Act0010		-1	11,27			-11,27			
Act0010		-1	15,26			-15,26			
Act0010		-1	73,26			-73,26			
Act0010		-1	46,14			-46,14			
Act0010		-1	35,67			-35,67			
Act0010		-1	52,04			-52,04			
							7.235,98	27,96	202.318,00
15PPP00111M	**m2 PAVIMENTO DE ADOQUINES HORMIGON 30x10x8 cm COLOR TIERRA**								
	PAVIMENTO DE ADOQUINES DE HORMIGÓN VIBRADO DE 30X10X8 MODELO LLOSA VULVANO DE BREINCO O EQUIVALENTE, COLOCADOS SOBRE BASE DE ARENA GRUESA DE 4 CM DE ESPESOR MEDIO, EXTENDIDA, NIVELADA, HOMOGENIZADA Y CONFINADA, INCLUSO NIVELADO Y COMPACTADO DEL PAVIMENTO CON VIBRADOR DE PLACA, SELLADO DE LAS JUNTAS CON ARENA FINA Y VIBRADO FINAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.								
Act0010		1	28,26			28,26			
Act0010		1	83,50			83,50			
Act0010		1	92,21			92,21			
Act0010		1	87,49			87,49			
Act0010		1	80,75			80,75			
Act0010		1	121,98			121,98			
Act0010		1	109,60			109,60			
Act0010		1	96,71			96,71			
Act0010		1	41,48			41,48			
							741,98	27,96	20.745,76
10SWW90010M	**m BORDILLO PREFABRICADO HM-40 REBAJADO TIPO C5 12x15x25 cm**								
	BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN HM-40 ACHAFLANADO, DE 12-15X25 CM DE SECCIÓN, ASENTADO SOBRE BASE DE HORMIGÓN HM-20, INCLUSO P.P. DE REJUNTADO CON MORTERO (1:1); CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.								
Act0010	Bordillo aparcamientos	1	57,15			57,15			
Act0010		1	53,56			53,56			

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
Act0010		1	45,57			45,57			
Act0010		1	35,21			35,21			
Act0010		1	53,69			53,69			
							245,18	14,73	3.611,50
TJR030	**m2 PAVIMENTO ABSORBEDOR DE IMPACTOS, BALDOSAS CAUCHO**								
	PAVIMENTO ABSORVEDOR DE IMPACTOS PARA UNA ALTURA MAXIMA DE CAIDA DE 1.3 M., EN AREAS DE JUEGOS INFANTILES, FORMADO POR BALDOSAS DE CAUCHO RECICLADOSBR, COLORES A ELEGIR POR LA D.F., DE 500*500*40 mm., RECIBIDAS CON ADHESIVO ESPECIAL DE POLIURETANO BICOMPONENTE, SOBRE UNA SUPERFICIE BASE (NO INCLUIDA EN ESTE PRECIO), INCLUSO MONTAJE COLOCACION Y PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS PERIMETRALES BISELADAS Y DE ESQUINA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.								
Act0010	Zona juego de niños	1	48,85			48,85			
							48,85	42,54	2.078,08

TOTAL C04..... 458.675,83

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE

C05 ALUMBRADO

08WII00115M **m** **LUMINARIA LINEAL EMPOTRADA EN SUELO LED**

LUMINARIA LINEAL PARA EMPOTRAR EN EL SUELO MODELO GX2 DE EMERIDE O EQUIVALENTE, IP68, 4000K, MID POWER LED 140-180 LM/W, DIFUSOR OPAL, DRIVER Y ACCESORIOS, INCLUSO MONTAJE, CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

Act0010	Luminarias lineales	1	2,51			2,51			
Act0010		1	3,73			3,73			
Act0010		1	2,51			2,51			
Act0010		1	3,38			3,38			
Act0010		1	2,90			2,90			
Act0010		1	5,10			5,10			
Act0010		1	7,06			7,06			
Act0010		1	2,51			2,51			
Act0010		1	7,02			7,02			
Act0010		1	2,70			2,70			
Act0010		1	2,96			2,96			
Act0010		1	2,92			2,92			
Act0010		1	9,22			9,22			
Act0010		1	3,84			3,84			
Act0010		1	6,27			6,27			
Act0010		1	9,56			9,56			
Act0010		1	4,45			4,45			
Act0010		1	2,59			2,59			
Act0010		1	6,05			6,05			
Act0010		1	2,50			2,50			
Act0010		1	2,70			2,70			
Act0010		1	5,08			5,08			
Act0010		1	7,71			7,71			
Act0010		1	5,19			5,19			
Act0010		1	2,08			2,08			
Act0010		1	9,39			9,39			
Act0010		1	6,14			6,14			
Act0010		1	2,50			2,50			
Act0010		1	5,07			5,07			
Act0010		1	2,46			2,46			
Act0010		1	10,96			10,96			
Act0010		1	7,38			7,38			
Act0010		1	2,57			2,57			
Act0010		1	9,32			9,32			
Act0010		1	2,62			2,62			
Act0010		1	4,70			4,70			
Act0010		1	6,41			6,41			
Act0010		1	8,01			8,01			
Act0010		1	5,06			5,06			
Act0010		1	2,75			2,75			
Act0010		1	5,77			5,77			
Act0010		1	2,21			2,21			
Act0010		1	8,98			8,98			
Act0010		1	8,32			8,32			
Act0010		1	6,18			6,18			
Act0010		1	6,25			6,25			
Act0010		1	3,67			3,67			
Act0010		1	7,12			7,12			
Act0010		1	2,57			2,57			
Act0010		1	4,98			4,98			
Act0010	Luminarias lineales	1	2,51			2,51			
Act0010		1	3,73			3,73			
Act0010		1	2,51			2,51			
Act0010		1	3,38			3,38			
Act0010		1	2,90			2,90			
Act0010		1	5,10			5,10			
Act0010		1	7,06			7,06			
Act0010		1	2,51			2,51			
Act0010		1	7,02			7,02			
Act0010		1	2,70			2,70			
Act0010		1	2,96			2,96			
Act0010		1	2,92			2,92			
Act0010		1	9,22			9,22			
Act0010		1	3,84			3,84			
Act0010		1	6,27			6,27			
Act0010		1	9,56			9,56			
Act0010		1	4,45			4,45			
Act0010		1	2,59			2,59			
Act0010		1	6,05			6,05			
Act0010		1	2,50			2,50			
Act0010		1	2,70			2,70			

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
Act0010		1	5,08			5,08			
Act0010		1	7,71			7,71			
Act0010		1	5,19			5,19			
Act0010		1	2,08			2,08			
Act0010		1	9,39			9,39			
Act0010		1	6,14			6,14			
Act0010		1	2,50			2,50			
Act0010		1	5,07			5,07			
Act0010		1	2,46			2,46			
Act0010		1	10,96			10,96			
Act0010		1	7,38			7,38			
Act0010		1	2,57			2,57			
Act0010		1	9,32			9,32			
Act0010		1	2,62			2,62			
Act0010		1	4,70			4,70			
Act0010		1	6,41			6,41			
Act0010		1	8,01			8,01			
Act0010		1	5,06			5,06			
Act0010		1	2,75			2,75			
Act0010		1	5,77			5,77			
Act0010		1	2,21			2,21			
Act0010		1	8,98			8,98			
Act0010		1	8,32			8,32			
Act0010		1	6,18			6,18			
Act0010		1	6,25			6,25			
Act0010		1	3,67			3,67			
Act0010		1	7,12			7,12			
Act0010		1	2,57			2,57			
Act0010		1	4,98			4,98			
							507,86	248,59	126.248,92
15EPP00700	**u**	**ARQUETA DE REGISTRO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE 60x60 cm**							
	ARQUETA DE REGISTRO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE 60X60 CM Y 60 CM DE PROFUNDIDAD, FORMADA POR: SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 Y 15 CM DE ESPESOR, DESAGÜE CENTRAL Y FORMACIÓN DE PENDIENTE, FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 1 PIE CON MORTERO M5 (1:6) Y ENFOSCADO INTERIOR, INCLUSO CERCO Y TAPA DE ADOQUÍN, EMBOCADURA DE CANALIZACIONES Y EXCAVACIÓN; CONSTRUIDA SEGÚN ORDENANZA MUNICIPAL Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.								
Act0010	Zona 1	16				16,00			
Act0010	Zona 2	12				12,00			
Act0010		2				2,00			
							30,00	205,43	6.162,90
15EPP00101M	**u**	**FAROLA BACULO FUNDICIÓN 3,70 m / LUMINARIA LED 50W**							
	FAROLA FORMADA POR BÁCULO RECTO DE 3,70M DE ALTURA EN FUNDICIÓN, FAROL GLOBO SERIE GL1A MODELO JAÉN O SIMILAR A LAS EXISTENTES, FABRICADA EN ALEACIÓN DE ALUMINIO, IP 68, CRI>75, EQUIPO LÁMPARA LED 50W, 4750 LÚMENES, PUESTA A TIERRA, INCLUSO CIMENTACIÓN REALIZADA CON HORMIGÓN EN MASA HM-25/P/40/IIA. INSTALADO, INCLUYENDO ACCESORIOS, PLACA Y PERNOS, CONEXIONADO, Y ANCLAJE SOBRE CIMENTACIÓN; SEGÚN UNE-EN 40-3-1:2013 Y UNE-EN 40-3-2:2013. Y TOMA DE TIERRA, INCLUSO COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDA SEGÚN ORDENANZA MUNICIPAL Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.								
Act0010		30				30,00			
							30,00	419,66	12.589,80

TOTAL C05..... 145.001,62

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
C06	**PINTURAS**								
13ECC00001M	**m2 PINTURA OXIRON BLANCO I/WASH PRIMER**								
	PINTURA OXIRÓN BLANCO O SIMILAR EN PARAMENTOS HORIZONTALES O VERTICALES EXTERIORES, EN BLANCO O COLOR, FORMADA POR: MANO DE PREPARACION WASH PRIMER, UNA MANO DE FONDO Y DOS DE ACABADO, INCLUSO P.P. DE LIMPIEZA DEL PARAMENTO. MEDIDA LA SUPERFICIE A CINTA CORRIDA.								
Act0010	= MED chapon		2493,7			2.493,70			
Act0010			2755,1			2.755,10			
Act0010			1685,72			1.685,72			
							6.934,52	6,80	47.154,74
	TOTAL C06.....								**47.154,74**

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
C07	**JARDINERÍA**								
15JWW90003	**m3 EXTENDIDO MANUAL TIERRA VEGETAL**								
	EXTENDIDO MANUAL DE TIERRA VEGETAL CRIBADA SUMINISTRADA A GRANEL PARA FORMARCIÓN DE CAPA UNIFORME. MEDIDO EL VOLUMEN EJECUTADO.								
Act0010	Jardineras	1	1.440,19		0,25	360,05			
Act0010	A deducir. Zona Juego de niños	-1	90,33		0,25	-22,58			
							337,47	15,14	5.109,30
15JTT00003M	**m2 SUMINISTRO DE "CARPOBRUCTUS ADULIS" (UÑA DE LEON)**								
	SUMINISTRO DE CARPOBRUCTUS ADULIS (UÑA DE LEON), INCLUSO MANIPULACIÓN DE LA PLANTA, PREPARACIÓN DE LA MISMA Y DEL TERRENO, PLANTACIÓN, CONSERVACIÓN Y RIEGOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.								
Act0010		1	42,97			42,97			
Act0010		1	36,01			36,01			
Act0010		1	11,42			11,42			
Act0010		1	65,34			65,34			
Act0010		1	36,79			36,79			
Act0010		1	29,53			29,53			
Act0010		1	43,30			43,30			
Act0010		1	24,02			24,02			
Act0010		1	38,56			38,56			
Act0010		1	35,05			35,05			
Act0010		1	15,01			15,01			
Act0010		1	18,92			18,92			
Act0010		1	52,75			52,75			
Act0010		1	24,46			24,46			
Act0010		1	42,17			42,17			
Act0010		1	27,13			27,13			
Act0010		1	18,20			18,20			
Act0010		1	20,89			20,89			
Act0010		1	28,42			28,42			
Act0010		1	13,36			13,36			
Act0010		1	31,91			31,91			
Act0010		1	5,96			5,96			
Act0010		1	13,23			13,23			
Act0010		1	9,39			9,39			
Act0010		1	4,75			4,75			
Act0010		1	31,29			31,29			
Act0010		1	42,80			42,80			
Act0010		1	56,14			56,14			
Act0010		1	11,27			11,27			
Act0010		1	48,35			48,35			
Act0010		1	9,69			9,69			
Act0010		1	15,26			15,26			
Act0010		1	23,66			23,66			
Act0010		1	40,62			40,62			
Act0010		1	42,13			42,13			
Act0010		1	35,02			35,02			
Act0010		1	44,72			44,72			
Act0010		1	56,64			56,64			
Act0010		1	20,47			20,47			
Act0010		1	54,86			54,86			
Act0010		1	31,65			31,65			
Act0010		1	35,48			35,48			
Act0010		1	27,07			27,07			
Act0010		1	9,68			9,68			
Act0010		1	2,57			2,57			
Act0010		1	49,11			49,11			
Act0010		1	41,06			41,06			
Act0010		1	10,02			10,02			
Act0010		1	11,09			11,09			
							1.440,19	8,56	12.328,03
15JTT00002M	**m2 SUMINISTRO DE "STENOTAPHRUM" PARA CESPED**								
	SUMINISTRO DE STENOTAPHRUM Y MEZCLAS DE SEMILLAS ESPECIALES PARA LA FORMACIÓN DE UN CESPED PERMANENTE, INCLUSO CAVA DE LAS TIERRAS Y PREPARACIÓN DEL TERRENO, NIVELACIÓN, REFINO, SIEMBRA, MANTILLO, ABONOS, CONSERVACIÓN Y RIEGOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.								
Act0010	Pavimento ecológico	159,224				159,22			
Act0010	A deducir. Zona Juego de niños	-1	90,33			-90,33			
							68,89	9,15	630,34

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
15MZZ00101	**m3 EXC. ZANJAS TIERRAS CONSIST. DURA TRANSP. SOBRANTES**								
	Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia dura, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 4 m, incluso relleno en tongadas de 20 cm, compactado al 95% proctor normal y transporte mecánico de las tierras sobrantes a una distancia máxima de 5 km, Medido el volumen en perfil natural.								
Act0010	ZONA 1								
Act0010	eje principal								
Act0010		1	34,09	0,60	0,20	4,09			
Act0010		1	7,93	0,60	0,20	0,95			
Act0010		1	21,36	0,60	0,20	2,56			
Act0010		1	27,42	0,60	0,20	3,29			
Act0010		1	22,03	0,60	0,20	2,64			
Act0010		1	14,76	0,60	0,20	1,77			
Act0010		1	6,70	0,60	0,20	0,80			
Act0010	conexiones parterres								
Act0010		1	2,36	0,60	0,20	0,28			
Act0010		1	4,59	0,60	0,20	0,55			
Act0010		1	14,02	0,60	0,20	1,68			
Act0010		1	5,68	0,60	0,20	0,68			
Act0010		1	5,86	0,60	0,20	0,70			
Act0010		1	16,45	0,60	0,20	1,97			
Act0010		1	3,54	0,60	0,20	0,42			
Act0010		1	5,86	0,60	0,20	0,70			
Act0010		1	3,82	0,60	0,20	0,46			
Act0010		1	7,81	0,60	0,20	0,94			
Act0010		1	6,27	0,60	0,20	0,75			
Act0010		1	9,87	0,60	0,20	1,18			
Act0010		1	7,60	0,60	0,20	0,91			
Act0010		1	7,60	0,60	0,20	0,91			
Act0010		1	5,87	0,60	0,20	0,70			
Act0010		1	11,83	0,60	0,20	1,42			
Act0010		1	4,09	0,60	0,20	0,49			
Act0010		1	3,58	0,60	0,20	0,43			
Act0010		1	1,57	0,60	0,20	0,19			
Act0010		1	3,33	0,60	0,20	0,40			
Act0010		1	3,54	0,60	0,20	0,42			
Act0010		1	9,23	0,60	0,20	1,11			
Act0010		1	3,98	0,60	0,20	0,48			
Act0010		1	9,78	0,60	0,20	1,17			
Act0010		1	11,48	0,60	0,20	1,38			
Act0010	Arquetas								
Act0010		28	0,50	0,50	0,50	3,50			
Act0010	ZONA 2								
Act0010	eje principal								
Act0010		1	51,70	0,60	0,20	6,20			
Act0010		1	20,98	0,60	0,20	2,52			
Act0010		1	34,74	0,60	0,20	4,17			
Act0010		1	32,46	0,60	0,20	3,90			
Act0010	conexiones parterres								
Act0010		1	7,60	0,60	0,20	0,91			
Act0010		1	6,54	0,60	0,20	0,78			
Act0010		1	7,75	0,60	0,20	0,93			
Act0010		1	4,36	0,60	0,20	0,52			
Act0010		1	8,02	0,60	0,20	0,96			
Act0010		1	8,20	0,60	0,20	0,98			
Act0010		1	7,07	0,60	0,20	0,85			
Act0010		1	3,46	0,60	0,20	0,42			
Act0010		1	5,19	0,60	0,20	0,62			
Act0010		1	3,31	0,60	0,20	0,40			
Act0010		1	3,73	0,60	0,20	0,45			
Act0010		1	4,51	0,60	0,20	0,54			
Act0010		1	3,36	0,60	0,20	0,40			
Act0010		1	3,18	0,60	0,20	0,38			
Act0010	Arquetas								
Act0010		14	0,50	0,50	0,50	1,75			
							67,60	4,75	321,10
15SBE00005M	**u BOCA RIEGO DIÁM. 60, COND. POLIET. DIÁM. 90 mm**								
	BOCA DE RIEGO DE DIÁMETRO 60 MM, EN CONDUCCIÓN DE POLIETILENO DE DIÁMETRO 90 MM PN-16, INSTALADA CON DERIVACIÓN EN "T" 90X75 MM DE POLIETILENO, PORTABRIDAS DIÁMETRO 75 MM CON BRIDA LOCA DIÁMETRO 80 MM PN-16 Y CARRETE BB DIÁMETRO 80 MM, INCLUSO TORNILLERÍA, JUNTAS, ARQUETA DE FÁBRICA DE LADRILLO, ARQUETA DE REGISTRO DE FUNDICIÓN, ANCLAJE DE HORMIGÓN HM-20 Y P.P. DE SOLDADURAS A TOPE. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.								
Act0010	ZONA 1								

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
Act0010		28				28,00			
Act0010	ZONA 2								
Act0010		14				14,00			
							42,00	337,67	14.182,14
15SCE00010	**m COND. POLIETILENO PE50A DIÁM. 90 mm PN-10**								
	CONDUCCIÓN DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DIÁMETRO 90 MM EXTERIOR Y 73,6 MM INTERIOR, CLASE PE50A PN-10 APTA PARA USO ALIMENTARIO, INCLUSO P.P. DE SOLDADURA A TOPE DE JUNTAS Y PRUEBA EN ZANJA A PRESIÓN NORMALIZADA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.								
Act0010	ZONA 1								
Act0010	eje principal								
Act0010		1	34,09			34,09			
Act0010		1	7,93			7,93			
Act0010		1	21,36			21,36			
Act0010		1	27,42			27,42			
Act0010		1	22,03			22,03			
Act0010		1	14,76			14,76			
Act0010		1	6,70			6,70			
Act0010	conexiones parterres								
Act0010		1	2,36			2,36			
Act0010		1	4,59			4,59			
Act0010		1	14,02			14,02			
Act0010		1	5,68			5,68			
Act0010		1	5,86			5,86			
Act0010		1	16,45			16,45			
Act0010		1	3,54			3,54			
Act0010		1	5,86			5,86			
Act0010		1	3,82			3,82			
Act0010		1	7,81			7,81			
Act0010		1	6,27			6,27			
Act0010		1	9,87			9,87			
Act0010		1	7,60			7,60			
Act0010		1	7,60			7,60			
Act0010		1	5,87			5,87			
Act0010		1	11,83			11,83			
Act0010		1	4,09			4,09			
Act0010		1	3,58			3,58			
Act0010		1	1,57			1,57			
Act0010		1	3,33			3,33			
Act0010		1	3,54			3,54			
Act0010		1	9,23			9,23			
Act0010		1	3,98			3,98			
Act0010		1	9,78			9,78			
Act0010		1	11,48			11,48			
Act0010	ZONA 2								
Act0010	eje principal								
Act0010		1	51,70			51,70			
Act0010		1	20,98			20,98			
Act0010		1	34,74			34,74			
Act0010		1	32,46			32,46			
Act0010	conexiones parterres								
Act0010		1	7,60			7,60			
Act0010		1	6,54			6,54			
Act0010		1	7,75			7,75			
Act0010		1	4,36			4,36			
Act0010		1	8,02			8,02			
Act0010		1	8,20			8,20			
Act0010		1	7,07			7,07			
Act0010		1	3,46			3,46			
Act0010		1	5,19			5,19			
Act0010		1	3,31			3,31			
Act0010		1	3,73			3,73			
Act0010		1	4,51			4,51			
Act0010		1	3,36			3,36			
Act0010		1	3,18			3,18			
							520,06	7,22	3.754,83
75SCEX007	**u CONEXION PARA RIEGO EN TOMA EXISTENTE**								
	CONEXION PARA RIEGO EN TOMA EXISTENTE CON ACCESORIOS ELECTROSOLDABLES, VALVULA REDUCTORA DE PRESION, VALVULA DE CORTE Y ACCESORIOS. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.								
Act0010		1				1,00			
							1,00	1.375,46	1.375,46
75SCEX006	**u CONEXION PARA RIEGO EN JARDINERAS**								
	CONEXION PARA RIEGO EN JARDINERAS, VALVULA REDUC-								

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	TORA DE PRESION, VALVULA DE CORTE Y ACCESORIOS. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.								
Act0010		47				47,00			
							47,00	139,17	6.540,99
U12RG050M	**m RIEGO POR GOTEO tubería de 16 mm**								
	RIEGO POR GOTEO CON TUBO DE 16 MM DE DIÁMETRO CON GOTEROS INTEGRADOS AUTOCOMPENSADOS CADA 30 CM DE COLOR MARRÓN DE 2,3 L/H CADA 30 CM. EN FORMA DE ESPINA DE PEZ, ENTERRADOS EN JARDIN A 10 CM DE PROFUNDIDAD. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.								
Act0010		47	207,00			9.729,00			
							9.729,00	2,46	23.933,34
	TOTAL C07.....								**68.175,53**

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
C08	**MOBILIARIO URBANO**								
03HRA80080	**m3 HORM. ARM. HA-25/P/20/IIa B400S VIGAS/ZUNCH. CIM. V/M ENC. PERD.**								
	HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/IIA, CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, EN VIGAS Y/O ZUNCHOS DE CIMENTACIÓN, SUMINISTRADO Y PUESTA EN OBRA, VERTIDO MANUAL, ARMADURA DE ACERO B 400 S CON UNA CUANTÍA DE 40 KG/M3, INCLUSO P.P. DE ENCOFRADO PERDIDO DE MADERA, FERRALLADO, SEPARADORES, VIBRADO Y CURADO; SEGÚN INSTRUCCIÓN EHE, NCSR-02 Y CTE. MEDIDO EL VOLUMÉN TEÓRICO EJECUTADO.								
Act0010	zapata corrida	1	2.362,68	0,20	0,20	94,51			
							94,51	105,58	9.978,37
08CVC00116M	**m2 CHAPÓN ACERO GALVANIZADO 6 MM ESP PARA DELIMITACIÓN DE MATERIAL**								
	CHAPÓN DE ACERO GALVANIZADO DE 6 MM DE ESPESOR PARA DELIMITACIÓN DE MATERIALES, ESCALONES Y SEPARACIÓN DE GRAVA, INCLUSO ELEMENTOS PARA SOPORTE Y CUELGUE Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA, Y LAS REDUCCIONES SEGÚN LA SECCIÓN MAYOR.								
Act0010	dimensiones s/planos								
Act0010	chapa separación de grava en fachada de edificios								
Act0010		1	40,83		0,60	24,50			
Act0010		1	41,63		0,60	24,98			
Act0010		1	41,63		0,60	24,98			
Act0010		1	50,05		0,60	30,03			
Act0010		1	39,89		0,60	23,93			
Act0010		1	40,48		0,60	24,29			
Act0010	separación materiales y escalones								
Act0010		1	627,41		1,10	690,15			
							842,86	68,71	57.912,91
15UPP90007M	**u COLOCACIÓN DE PAPELERA EXISTENTE**								
	REUBICACIÓN DE PAPELERA EXISTENTE, DOTADA DE SOPORTE METÁLICO, INCLUSO ELEMENTOS DE ANCLAJE Y CIMENTACIÓN, COLOCACIÓN Y PINTURA. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.								
Act0010		10				10,00			
							10,00	17,86	178,60
15PPP00001M	**m2 ENGRAVILLADO DE 7 cm CON GRAVA DE 12-18 mm**								
	ENGRAVILLADO FORMADO POR GRAVA DE 18 MM DE TAMAÑO MÁXIMO, PROCEDENTE DE MACHAQUEO, EXTENDIDA EN CAPA DE 7 CM DE ESPESOR SOBRE FIRME ESTABILIZADO Y CONSOLIDADO, INCLUSO COMPACTADO CON MEDIOS MECÁNICOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.								
Act0010	negra	1	291,48			291,48			
Act0010	negra	7	0,90		0,90	5,67			
Act0010	tierra	1	25,80			25,80			
							322,95	2,52	813,83
09ISS00110M	**m2 IMPERMEAB. SUELOS, CON LÁMINA NODULAR DANODREN JARDIN**								
	IMPERMEABILIZACIÓN DE SUELOS, FORMADA POR: LÁMINA NODULAR CON GEOTEXTIL, PARA DRENAJE DE ZONAS AJARDINADAS DANODRE JARDÍN O SIMILAR Y P.P. DE SOLAPES. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.								
Act0010		1	254,62		0,30	76,39			
							76,39	6,05	462,16
09ISS00120M	**m2 IMPERMEAB. SUELOS, CON LÁMINA NODULAR DANODREN H15**								
	IMPERMEABILIZACIÓN DE SUELOS, FORMADA POR: LÁMINA NODULAR CON GEOTEXTIL, PARA DRENAJE DE ZONAS AJARDINADAS DANODRE JARDÍN O SIMILAR Y P.P. DE SOLAPES. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.								
Act0010		1	254,62		0,25	63,66			
							63,66	4,62	294,11
09ISS00010M	**m2 IMPERMEAB. EDIFICA., LÁMINA ASFÁTICA**								
	IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIO CON LÁMINA ASFÁLTICA								

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	DE BETÚN CON ELASTÓMEROS SBS, LBM (SBS)-30 DE 2,5 MM DE ESPESOR CO ARMADURA DE FIELTRO DE POLIÉSTER NO TEJIDO DE 160 G/M2 DE SUPERFICIE NO PROTEGIDA, SEGÚN UNE-EN 13707, INCLUSO LIMPIEZA PREVIA DEL SOPORTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.								
Act0010		1	254,62		1,00	254,62			
							254,62	13,52	3.442,46
15UBB00001M	**u**	**BANCO DE INTEMPERIE MADERA TRATADA 90X50CM**							
	BANCO DE INTEMPERIE DE 90X50CM FORMADO POR LISTONES DE CANTOS ROMOS 110X22 MM DE MADERA TROPICAL ASERRADA Y SECADA LUNAWOOD O EQUIVALENTE EN ASIENTO, DOS MANOS DE TERMINACIÓN CON BARNIZ ESPECIAL BONDEX INTEMPERIE O EQUIVALENTE, INCLUSO ELEMENTOS DE ANCLAJE Y COLOCACIÓN. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.								
Act0010	bancos individuales	49				49,00			
							49,00	213,13	10.443,37
15UBB00001MM	**u**	**BANCO DE INTEMPERIE MADERA TRATADA 200X50CM**							
	BANCO DE INTEMPERIE DE 200X50CM FORMADO POR LISTONES DE CANTOS ROMOS 110X22 MM DE MADERA TROPICAL ASERRADA Y SECADA LUNAWOOD O EQUIVALENTE EN ASIENTO, DOS MANOS DE TERMINACIÓN CON BARNIZ ESPECIAL BONDEX INTEMPERIE O EQUIVALENTE, INCLUSO ELEMENTOS DE ANCLAJE Y COLOCACIÓN. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.								
Act0010	bancos dobles	17				17,00			
							17,00	379,40	6.449,80
15UPP00001M	**u**	**ALCORQUE CUADRADO DE ACERO PERFORADO 90X90 CM**							
	Alcorque cuadrado de chapa de acero perforado de 90x90 cm modelo según planos, incluso elementos de anclaje y cimentación, colocación y pintura. Medida la cantidad ejecutada.								
Act0010		12				12,00			
							12,00	116,18	1.394,16
08CVC00115M	**m2**	**CHAPÓN ACERO GALVANIZADO 5MM ESP BANCOS**							
	CHAPÓN DE ACERO GALVANIZADO DE 5 MM DE ESPESOR PARA PLEGADO DE BANCOS, INCLUSO ELEMENTOS PARA SOPORTE Y CUELGUE Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA, Y LAS REDUCCIONES SEGÚN LA SECCIÓN MAYOR.								
Act0010	plegado de bancos	1	525,00		1,65	866,25			
Act0010	superficies chapa bancos	1	845,78		0,45	380,60			
							1.246,85	88,02	109.747,74
08CVC00115MM	**m2**	**CHAPÓN ACERO GALVANIZADO 5MM ESP JARDINERAS**							
	CHAPÓN DE ACERO GALVANIZADO DE 5 MM DE ESPESOR PARA PLEGADO DE JARDINERAS, INCLUSO ELEMENTOS PARA SOPORTE Y CUELGUE Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA, Y LAS REDUCCIONES SEGÚN LA SECCIÓN MAYOR.								
Act0010	jardineras	1	37,91		0,95	36,01			
Act0010		1	9,60		0,95	9,12			
Act0010		1	9,70		0,95	9,22			
Act0010		1	3,55		0,95	3,37			
Act0010		1	8,33		0,95	7,91			
Act0010		1	7,89		0,95	7,50			
Act0010		1	10,34		0,95	9,82			
Act0010		1	12,79		0,95	12,15			
Act0010		1	15,02		0,95	14,27			
Act0010		1	16,59		0,95	15,76			
Act0010		1	15,16		0,95	14,40			
Act0010		1	4,68		0,95	4,45			
Act0010		1	28,88		0,95	27,44			
Act0010		1	3,96		0,95	3,76			
Act0010		1	194,20		0,95	184,49			
Act0010		1	6,74		0,95	6,40			
Act0010		1	5,63		0,95	5,35			
Act0010		1	2,54		0,95	2,41			
Act0010		1	2,54		0,95	2,41			
Act0010		1	41,85		0,95	39,76			
Act0010		1	27,67		0,95	26,29			
Act0010		1	12,52		0,95	11,89			
Act0010		1	15,53		0,95	14,75			
Act0010		1	18,85		0,95	17,91			

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
Act0010		1	13,85		0,95	13,16			
Act0010		1	5,35		0,95	5,08			
Act0010		1	25,37		0,95	24,10			
Act0010		1	12,33		0,95	11,71			
Act0010		1	26,86		0,95	25,52			
Act0010		1	16,76		0,95	15,92			
Act0010		1	17,73		0,95	16,84			
Act0010		1	9,83		0,95	9,34			
Act0010		1	34,19		0,95	32,48			
Act0010		1	22,66		0,95	21,53			
Act0010		1	23,11		0,95	21,95			
Act0010		1	4,45		0,95	4,23			
Act0010		1	19,64		0,95	18,66			
Act0010		1	4,30		0,95	4,09			
Act0010		1	6,25		0,95	5,94			
Act0010		1	7,71		0,95	7,32			
Act0010		1	9,48		0,95	9,01			
Act0010		1	8,25		0,95	7,84			
Act0010		1	2,85		0,95	2,71			
Act0010		1	14,34		0,95	13,62			
Act0010		1	3,51		0,95	3,33			
Act0010		1	13,25		0,95	12,59			
Act0010		1	36,56		0,95	34,73			
Act0010		1	3,73		0,95	3,54			
Act0010		1	10,42		0,95	9,90			
Act0010		1	56,46		0,95	53,64			
Act0010		1	32,59		0,95	30,96			
Act0010		1	11,16		0,95	10,60			
Act0010		1	10,45		0,95	9,93			
Act0010		1	7,26		0,95	6,90			
Act0010		1	40,75		0,95	38,71			
Act0010		1	28,50		0,95	27,08			
Act0010		1	2,10		0,95	2,00			
Act0010		1	15,03		0,95	14,28			
Act0010		1	5,86		0,95	5,57			
Act0010		1	29,75		0,95	28,26			
Act0010		1	27,44		0,95	26,07			
Act0010		1	19,53		0,95	18,55			
Act0010		1	8,22		0,95	7,81			
Act0010		1	10,28		0,95	9,77			
Act0010		1	14,38		0,95	13,66			
Act0010		1	2,89		0,95	2,75			
Act0010		1	7,27		0,95	6,91			
Act0010		1	3,09		0,95	2,94			
Act0010		1	12,44		0,95	11,82			
Act0010		1	6,37		0,95	6,05			
Act0010		1	22,21		0,95	21,10			
Act0010		1	29,17		0,95	27,71			
Act0010		1	46,04		0,95	43,74			
Act0010		1	18,56		0,95	17,63			
Act0010		1	38,82		0,95	36,88			
Act0010		1	34,49		0,95	32,77			
Act0010		1	20,82		0,95	19,78			
Act0010		1	22,84		0,95	21,70			
							1.377,55	67,28	92.681,56
TJV010	**m VALLA PARA AREA DE JUEGOS INFANTILES**								
	VALLA PARA AREA DE JUEGOS INFANTILES DE 0.80 M. DE ALTURA, FORMADA POR POSTES VERTICALES Y DOS TRAVESAÑOS HORIZONTALES DE MADERA DE PINO SILVESTRE, TRATADA EN AUTOCLAVE, CON CLASE DE USO 4 SEGUN UNE-EN 335, ACABADA CON BARNIZ PROTECTOR, Y TABLAS VERTICALES DE MADERA DE EXTREMOS REDONDEADOS Y CANTOS ROMOS, DE VARIOS COLORES, CON TORNILLERIA DE ACERO GALVANIZADO, EMBUTIDA Y PROTEGIDA CON TRAPONES DE SEGURIDAD, INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACION A SUPERFICIE SOPORTE (NO INCLUIDA EN ESTE PRECIO) . MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.								
Act0010	Zona juegos de niños	1	9,00			9,00			
							9,00	133,41	1.200,69
TJJ040	**ud JUEGO DE MUELLE**								
	JUEGO DE MUELLE DE ACERO Y ESTRUCTURA DE TUBO DE ACERO PINTADO AL HORNO, DE 1 PLAZA, CON PANELES HPL Y ASIENTO DE CAUCHO, PARA NIÑOS DE 2 A 6 AÑOS, CON ZONA DE SEGURIDAD DE 7,50 M2 Y 0,45 M. DE ALTURA LIBRE DE CAIDA INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACION. SEGUN UNE-EN 1176-1, FIJADO A UNA SUPERFICIE SOPORTE (NO INCLUIDA EN ESTE PRECIO), HOMOLOGADO Y CON CERTIFICADO DE COLOCACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA								

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
Act0010	Zona juegos de niños	2				2,00			
							2,00	613,72	1.227,44
TJJ050	**ud TOBOGAN**								
	TOBOGAN DE PLACAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, RAMPA DE POLIETILENO, BARRA DE SEGURIDAD Y ESCALONES DE POLIURETANO CON NUCLEO DE ACERO, PARA NIÑOS DE 4 A 8 AÑOS, CON ZONA DE SEGURIDAD DE 27,50 M2, Y 1,50 M. DE ALTURA LIBRE DE CAIDA, INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACIÓN. SEGUN UNE-EN 1176-1 Y UNE-EN 1176-3 FIJADO A UNA SUPERFICIE SOPORTE (NO INCLUIDA EN ESTE PRECIO), HOMOLOGADO Y CON CERTIFICACION DE COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA.								
Act0010	Zona juegos de niñoz	2				2,00			
							2,00	3.108,97	6.217,94
TJJ070	**ud CARRUSEL**								
	CARRUSEL DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE FORMADO POR MASTIL Y PLATAFORMA GIRATORIA DE 2,00 M DE DIAMETRO, CON CAJA DE RODAMIENTOS INTEGRADA EN EL INTERIOR DE LA ESTRUCTURA Y ASIENTOS DE POLIETILENO PARA NIÑOS DE 1 A 4 AÑOS, CON ZONA DE SEGURIDAD DE 30,00 M2 Y 0,55 M. DE ALTURA LIBRE DE CAIDA, INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACION. SEGUN UNE-EN 1176-1 Y UNE-EN 1176-5. FIJADO A UNA BASE DE HORMIGON HM-25, HOMOLOGADO Y CON CERTIFICACION DE COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA.								
Act0010	Zona juego de niñoz	1				1,00			
							1,00	1.286,07	1.286,07
	TOTAL C08.....								**303.731,21**

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
C09	**CONTROL DE CALIDAD**								
CC	**ud Control Calidad**								
							1,00	10.667,58	10.667,58
	TOTAL C09.....								**10.667,58**

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
C10	**GESTIÓN DE RESIDUOS**								
17RRR00220N	**RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS A PLANTA DE VALORIZ.**	**m3**							
	Retirada de residuos mixtos de obra a planta de valorización, formada por: transporte interior en obra, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.								
							2.515,76	6,82	17.157,48
17TTT00110N	**RETIRADA DE TIERRAS INERTES A VERTEDERO AUTORIZADO**	**m3**							
	Retirada de tierras inertes de obra a vertedero autorizado, formada por: selección, carga, transporte, descarga y canon de vertido. Medido el volumen esponjado.								
							3.675,43	5,67	20.839,69
	TOTAL C10								**37.997,17**

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
C11	**SEGURIDAD Y SALUD**								
SEG	**Seguridad y Salud**	**u**							
							1,00	15.500,20	15.500,20
	TOTAL C11								**15.500,20**
	TOTAL								**1.252.917,35**