CONTRATOS MENONES. CONDICIONES DE EJECUCIÓN.

EXPEDIENTE: 20SMHU05012 (CONTR/2020/818846)
TÍTULO: SUMINISTRO DE 2 CANASTAS PORTÁTILES DE BALONCESTO PARA LA PRÁCTICA DE 3X3 EN LA CIUDAD DEPORTIVA DE HUELVA.
SITUACIÓN: Avenida Manuel Siurot, s/n, CP 21005
LOCALIDAD: HUELVA (HUELVA)

Situación y Entorno

C./ Juan Antonio de Vizarrón s/n. Edificio Torretriana
41092 Sevilla

Es copia auténtica de documento electrónico

FIRMADO POR	FRANCISCO JAVIER BARRANCO MORENO	11/11/2020 12:37:45	PÁGINA 1/3
VERIFICACIÓN	tFc2ePJ2G2Z9XNTBYFTALXL2RKGK5P	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

OBJETO DEL CONTRATO

La Ciudad Deportiva de Huelva cuenta con campos y pistas para la práctica de diversas modalidades deportivas, así como un pabellón cubierto para uso administrativo y salas para diferentes actividades deportivas.

El grado de deterioro de las canastas de baloncesto existentes es avanzado y la única opción viable, técnica y económicamente pasa por la sustitución por dos canastas nuevas que permitan la práctica de esta modalidad deportiva adecuadamente.

Ante esta necesidad, se propone la sustitución de las canastas mediante el suministro de dos canastas de baloncesto nuevas.

Atendiendo al art. 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en base al importe previsto para la realización de estos trabajos y en base a lo recogido en la legislación aplicable, se propone la contratación de los trabajos a través de un CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO.

Zona de actuación

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

Se llevarán a cabo los siguientes suministros:

Suministro y montaje de dos canastas de baloncesto portátiles.
Las canastas cumplirán con las siguientes características:
Unidad de canasta portátil y plegable diseñada para un uso recreativo en baloncesto 3X3.

C./ Juan Antonio de Vizarrón s/n. Edificio Torretriana
41092 Sevilla

Es copia auténtica de documento electrónico

FIRMADO POR	FRANCISCO JAVIER BARRANCO MORENO	11/11/2020 12:37:45	PÁGINA 2/3
VERIFICACIÓN	tFc2ePJ2G2Z9XNTBYFTALXL2RKGK5P	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

Poste principal en acero pintado en negro. En su parte trasera presenta un pasador que fija la posición deseada (altura del aro a 3,05 m. o a 2,60 m.).
Protección de espuma recubierta en lona de PVC, con velcros posteriores para su fijación.
Tablero de minibasket (1.200x900mm), formado por un panel de poliéster reforzado con fibra de vidrio y un marco de acero. La protección inferior es de espuma de poliuretano.
Aro basculante y red.
Base pintada en acero que incluye:

4 contrapesos de 42 kilos cada uno para dotar de estabilidad a la canasta, con asas para un manejo más sencillo.
2 ruedas de goma en la parte trasera y una rueda giratoria en la parte delantera.
4 pies de apoyo, cada uno en una esquina de la base. Se accionan manualmente por medio de una manivela. Una vez desplegados, el peso de la canasta queda distribuido entre los cuatro apoyos mientras que las ruedas quedan liberadas hacia arriba.

Tornillo y sistema de plegado del poste principal hacia atrás, que se localiza entre la base y el propio poste.
La canasta podrá presentar tres posiciones diferentes: Aro a la altura de baloncesto: 3,05 m., aro a la altura de minibasket: 2,60 m. y posición plegada para transporte.
Estará incluida la tornillería del conjunto cincada, accesorios de fijación mediante anclajes metálicos expansivos suministrados por el fabricante, con p/p de replanteo, y fijación del equipamiento deportivo.
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora.
Las canastas se suministrarán y se montarán en el lugar que se indique dentro de la instalación.

PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución de los trabajos previsto es de 1 mes.

PRESUPUESTO

Precio total estimado del contrato (IVA no incluido): 4.000,00 euros

El importe de la gestión y pago de la pertinente licencia de obra, así como cualquier otro impuesto o autorización derivada de la ejecución de la obra, forma parte de los gastos asumidos por la oferta económica, debiendo ser abonados por la persona contratista en los plazos voluntarios establecidos para ello.

EL JEFE DEL SERVICIO DE INSTALACIONES
DEPORTIVAS, PROYECTOS Y OBRAS

F. Javier Barranco Moreno

C./ Juan Antonio de Vizarrón s/n. Edificio Torretriana
41092 Sevilla

Es copia auténtica de documento electrónico

FIRMADO POR	FRANCISCO JAVIER BARRANCO MORENO	11/11/2020 12:37:45	PÁGINA 3/3
VERIFICACIÓN	tFc2ePJ2G2Z9XNTBYFTALXL2RKGK5P	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	