JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS *Servicio Andaluz de Salud*
**SUPERVISADO** A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización
Página 1 de 268

# REFORMA DE ÁREA DE LABORATORIOS DE MICROBIOLOGÍA

Hospital Universitario Virgen Macarena, c/ Doctor Fedriani, 3, Sevilla

SOCIEDAD PROYECTISTA:
Miguel Blazquez Arquitectos SLPU
Sociedad C.O.A.S. SP-0189
C.I.F. B90386608

TÉCNICO REDACTOR:
Miguel Blázquez Gómez-Landero
Arquitecto C.O.A.S. Nº 4707

PROMOTOR:
Hospital Universitario Virgen Macarena
C.I.F. Q-9150013B

Junta de Andalucía

# MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS *Servicio Andaluz de Salud*
**SUPERVISADO** A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización
Página 2 de 268

# PRECIOS BÁSICOS O ELEMENTALES

Avda. República Argentina nº 27-B, 2º-D - 41011 Sevilla
Tel. +34 954 276 284 - Fax. +34 954 273 039
E-mail: miguel@miguelblazquez.com
**www.miguelblazquez.com**

# LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

Reforma del Área de Laboratorios de Microbiología, H.U. Macarena

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.18 | 3,000 | u | REJILLA PARA TOMA DE AIRE EXTERIOR WG 400X330 | | 57,40 | 172,20 |
| 03.19 | 2,000 | u | REJILLA PARA TOMA DE AIRE EXTERIOR WG 200X165 | | 28,40 | 56,80 |
| 03.20 | 3,000 | u | REJILLA PARA TOMA DE AIRE EXTERIOR WG 200X330 | | 35,40 | 106,20 |
| | | | | Grupo 03..... | | 335,20 |
| 08CAG98UI | 4,000 | u | INJERTOS EN INSTALACIÓN EXISTENTE | | 52,23 | 208,92 |
| | | | | Grupo 08C..... | | 208,92 |
| 08KTW.MRJ45 | 448,000 | u | CONECTOR RJ45 CAT 6 MACHO | | 0,25 | 112,00 |
| | | | | Grupo 08K..... | | 112,00 |
| 2X1.5LHR | 200,000 | ml | CABLE TRENZADO APANT. 2X1,5-LHR | | 1,47 | 294,00 |
| | | | | Grupo 2X1..... | | 294,00 |
| 88IN0199 | 200,000 | m | TUBO DE PVC FLEXIBLE CORRUGADO Ø16mm | | 0,50 | 100,00 |
| | | | | Grupo 88I..... | | 100,00 |
| A0211102C | 150,000 | m | CABLE BELDEN 85102 | | 2,06 | 309,00 |
| | | | | Grupo A02..... | | 309,00 |
| A7771602 | 1,000 | u | RELE SUPERVISION LINEA | | 22,84 | 22,84 |
| | | | | Grupo A77..... | | 22,84 |
| AA00200 | 9,047 | m3 | ARENA FINA | | 12,92 | 116,89 |
| AA00300 | 27,384 | m3 | ARENA GRUESA | | 10,06 | 275,49 |
| | | | | Grupo AA0..... | | 392,37 |
| ADLR-C2 | 11,000 | u | DIFUSOR ROTACIONAL RADIAL PLACA FRONTAL CIRCULAR Ø300 | | 44,00 | 484,00 |
| | | | | Grupo ADL..... | | 484,00 |
| ATC99999 | 0,400 | h | PROGRAMACION OFICIAL ESPECIALIZ | | 55,00 | 22,00 |
| | | | | Grupo ATC..... | | 22,00 |
| AWSB32-R-RI | 1,000 | u | SIRENA ANALOG. CON FLASH LAZO CON AISLADOR | | 110,34 | 110,34 |
| | | | | Grupo AWS..... | | 110,34 |
| B020206TBUS | 150,000 | m | TUBO RIGIDO L.H. DIAM. EXT. 25 MM | | 3,05 | 457,50 |
| | | | | Grupo B02..... | | 457,50 |
| CA00220 | 59,400 | kg | ACERO B 400 S | | 0,68 | 40,39 |
| CA00320 | 109,584 | kg | ACERO B 500 S | | 0,63 | 69,04 |
| CA00700 | 4,896 | kg | ACERO S 275 JR, EN CHAPA ELABORADO Y PINTADO | | 1,03 | 5,04 |
| CA01700 | 0,775 | kg | ALAMBRE DE ATAR | | 0,95 | 0,74 |
| | | | | Grupo CA0..... | | 115,21 |
| CA10500 | 1.846,047 | KG | ACERO GALVANZADO | | 0,90 | 1.661,44 |
| | | | | Grupo CA1..... | | 1.661,44 |
| CH02920 | 0,278 | m3 | HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO | | 60,26 | 16,76 |
| CH04120 | 1,166 | m3 | HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO | | 54,45 | 63,51 |
| | | | | Grupo CH0..... | | 80,27 |
| CH80020 | 1,648 | m3 | HORMIGÓN HA-30/P/20/IIa, SUMINISTRADO | | 50,50 | 83,22 |
| | | | | Grupo CH8..... | | 83,22 |
| CLWW0SR101 | 1,000 | u | CLIMATIZADORA 8.403 M3/H | | 13.916,90 | 13.916,90 |
| | | | | Grupo CLW..... | | 13.916,90 |
| CM00300 | 0,000 | m3 | MADERA DE PINO EN TABLON | | 174,78 | 0,08 |
| CM00400 | 0,011 | u | PANEL METÁLICO 50x250 cm | | 45,25 | 0,52 |
| CM00600 | 0,360 | u | PANEL METÁLICO 50x50 cm | | 12,36 | 4,45 |
| | | | | Grupo CM0..... | | 5,05 |
| CV00200 | 22,323 | m | VIGUETA AUTORRESISTENTE PRETENSADA | | 3,82 | 85,28 |
| | | | | Grupo CV0..... | | 85,28 |
| CW00600 | 1,148 | l | DESENCOFRANTE | | 1,33 | 1,53 |

JUNTA DE ANDALUCIA. CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS. Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO POR COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00
Página 3 de 268

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Grupo CW0 | | 1,53 |
| DA00100 | 1,924 | u | JABONERA PORCELANA BLANCA EMPOTRAR | 11,36 | 21,86 |
| DA00101NB | 6,000 | u | DOSIFICADOR MURAL JABON | 43,20 | 259,20 |
| DA00200 | 0,390 | u | PORTARROLLOS PORCELANA BLANCO EMPOTRAR | 10,09 | 3,94 |
| DA00201NB | 3,000 | u | PORTARROLLOS PAPEL HIGIENICO ACERO INOX. | 70,20 | 210,60 |
| DA00202NB | 6,000 | u | TOALLERO PAPEL ACERO INOXIDABLE | 50,30 | 301,80 |
| DA00301NB | 4,000 | u | PAPELERA HIGIENICA | 44,20 | 176,80 |
| DA00302NB | 3,000 | u | PAPELERA HIGIENICA COMPRESAS | 54,90 | 164,70 |
| DA00500 | 1,192 | u | SECAMANOS AUTOMATICO INSTALADO | 214,30 | 255,53 |
| DA00700 | 0,329 | u | ESPEJO 0,50x0,40 m | 12,07 | 3,97 |
| DA00900 | 1,078 | u | TAQUILLA METALICA CON 4 MODULOS DE 0,25x0,25x1,80 m | 171,74 | 185,11 |
| DA00901 | 0,521 | u | MESA ESCRITORIO | 40,00 | 20,84 |
| DA00902 | 1,554 | u | SILLA TRABAJO | 25,00 | 38,85 |
| DA00903 | 0,521 | u | ESTANTERIA | 25,00 | 13,02 |
| | | | Grupo DA0 | | 1.656,22 |
| DW00400 | 0,572 | u | PAPELERA PLÁSTICO | 2,43 | 1,39 |
| DW00500 | 0,962 | u | PERCHA | 5,14 | 4,94 |
| DW01600 | 10,000 | u | SEÑAL DE ADVERTENCIA CHAPA DE ALUMINIO 400x300 mm | 24,34 | 243,40 |
| DW01700 | 4,000 | u | SEÑAL DE PROHIBICIÓN CHAPA DE ALUMINIO 400x300 mm | 24,34 | 97,36 |
| DW01701NB | 3,000 | u | SEÑAL ASEO | 20,00 | 60,00 |
| | | | Grupo DW0 | | 407,09 |
| DWCH001 | 15,000 | u | ROTULO DENOMINADOR DEPENDENCIAS METAL CURV CON MARCO | 18,15 | 272,25 |
| DWCH002 | 11,000 | u | ROTULO DENOMINADOR BANDEROLA METALICA CURV CON MARCO 21x21 | 56,62 | 622,82 |
| | | | Grupo DWC | | 895,07 |
| EC1360 | 4,000 | u | RETENEDOR C/CAJA Y PULSAD 100 Kg | 58,00 | 232,00 |
| | | | Grupo EC1 | | 232,00 |
| ED03240 | 4,000 | u | INTERRUPTOR DIFERENCIAL II 40A 30mA CLASE A SUPERINMUNIZADO | 146,38 | 585,52 |
| | | | Grupo ED0 | | 585,52 |
| ED30225 | 29,000 | u | INTERRUPTOR DIFERENCIAL II 25A 30mA CLASE A SUPERINMUNIZADOS | 141,95 | 4.116,55 |
| ED30240 | 3,000 | u | INTERRUPTOR DIFERENCIAL II 63A 30mA CLASE A SUPERINMUNIZADO | 313,05 | 939,15 |
| | | | Grupo ED3 | | 5.055,70 |
| EDM80 | 2,000 | u | EXTRACTOR HELICOIDAL DE 80 M3/H | 23,50 | 47,00 |
| | | | Grupo EDM | | 47,00 |
| EDSR430 | 3,000 | u | INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV 25A 30mA CLASE A SUPERINMUNIZADO | 270,80 | 812,40 |
| | | | Grupo EDS | | 812,40 |
| ER00100 | 400,520 | m3 | CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS | 12,50 | 5.006,50 |
| | | | Grupo ER0 | | 5.006,50 |
| ET00100 | 1,350 | m3 | CANON VERTIDO TIERRAS INERTES | 1,00 | 1,35 |
| ET00200 | 400,520 | m3 | CANON GESTION DE TIERRAS | 2,25 | 901,17 |
| | | | Grupo ET0 | | 902,52 |
| EXTD250ECOWAT | 4,000 | u | EXTRACTOR AIRE 250M3/H Y Ø/100 SILENCIOSO | 92,50 | 370,00 |
| EXTDS800ECO | 3,000 | u | EXTRACTOR AIRE 800 M3/H Y Ø/200 SILENCIOSO | 220,30 | 660,90 |
| | | | Grupo EXT | | 1.030,90 |
| FCED | 5,000 | u | FANCOIL TIPO TECHO 4T 5.97 KW FRIO Y 11.5 KW CALOR | 247,20 | 1.236,00 |
| FCES | 3,000 | u | FANCOIL TIPO TECHO 4T 3.37 KW FRIO Y 6.85 KW CALOR | 215,00 | 645,00 |
| FCET | 1,000 | u | FANCOIL TIPO TECHO 4T 7.58 KW FRIO Y 14.25 KW CALOR | 292,00 | 292,00 |
| | | | Grupo FCE | | 2.173,00 |
| FL00500 | 0,357 | mu | LADRILLO CERÁM. HUECO SENCILLO 24x11,5x4 cm | 61,71 | 22,02 |
| FL01300 | 0,420 | mu | LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24x11,5x5 cm | 73,92 | 31,05 |
| | | | Grupo FL0 | | 53,07 |

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00
Página 4 de 268

# LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

Reforma del Área de Laboratorios de Microbiología, H.U. Macarena

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| FP00500 | 10,050 | m2 | ENTRAMADO METÁLICO PARA TABIQUE PLACAS DE YESO LAMIN. 46x600 mm | 2,50 | 25,13 |
| FP00500MD | 593,380 | m2 | ENTRAMADO METÁLICO PARA TABIQUE PLACAS DE YESO LAMIN. 48x600 mm | 2,50 | 1.483,45 |
| FP00650 | 15,560 | m2 | ENTRAMADO METÁLICO PARA TABIQUE PLACAS DE YESO LAMIN. 70x400 mm | 4,59 | 71,42 |
| FP00900 | 86,650 | m2 | PLACA DE YESO LAMINADO DE 10 mm CON ACABADO EN VINIO DECORAT. | 5,44 | 471,38 |
| FP01200MD | 1.234,038 | m2 | PLACA DE YESO LAMINADO DE 12,5 mm | | |
| 4,16 | 5.133,60 | | | | |
| FP01300 | 10,050 | m2 | PLACA DE YESO LAMINADO DE 15 mm | 4,82 | 48,44 |
| FP01800 | 1.026,684 | kg | PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO | 1,12 | 1.149,89 |
| FP02001MD | 626,682 | m2 | PANEL DE CARTON-YESO DE 12,5 MM. DE ESPESOR TIPO DF | 7,00 | 4.386,77 |
| FP02001NB | 292,454 | m2 | PANEL DE CARTON-YESO DE 15 MM. DE ESPESOR TIPO DF | 8,00 | 2.339,63 |
| FP03010MD | 76,083 | m2 | PLACA DE YESO LAMINADO DE 12,5 mm H1 | 5,16 | 392,59 |
| | | | Grupo FP0 ..... | | 15.502,29 |
| GA00200 | 0,511 | l | PLASTIFICANTE | 1,26 | 0,64 |
| | | | Grupo GA0 ..... | | 0,64 |
| GC00100 | 0,113 | t | CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS | 246,40 | 27,95 |
| GC00200 | 6,757 | t | CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS | 92,54 | 625,33 |
| | | | Grupo GC0 ..... | | 653,28 |
| GM90000NB | 458,000 | m2 | MORTERO IGNIFUGO VERMICULITA PROYECTADO A1 | 4,76 | 2.180,08 |
| | | | Grupo GM9..... | | 2.180,08 |
| GP00100 | 600,024 | kg | PASTA ADHESIVA | 0,22 | 132,01 |
| GP00300 | 452,350 | m2 | PASTA NIVELADORA | 1,55 | 701,14 |
| | | | Grupo GP0 ..... | | 833,15 |
| GPCH001 | 2.700,000 | Kg | PASTA NIVELADORA SUELOS CT-C20-F5,5-A12 AUTONIVELANTE | 0,68 | 1.836,00 |
| | | | Grupo GPC..... | | 1.836,00 |
| GW00100 | 9,736 | m3 | AGUA POTABLE | 0,55 | 5,35 |
| | | | Grupo GW0 ..... | | 5,35 |
| GWCH001 | 132,801 | kg | ADHESIVO DE CONTACTO PARA REV. VINILO | 1,82 | 241,70 |
| | | | Grupo GWC..... | | 241,70 |
| GY00100 | 0,922 | t | YESO BLANCO YF | 66,39 | 61,21 |
| GY00200 | 2,766 | t | YESO NEGRO YG | 61,66 | 170,54 |
| | | | Grupo GY0 ..... | | 231,75 |
| HB00110 | 0,535 | u | SOPORTE METÁLICO BARANDILLA SISTEMA MORDAZA | 1,85 | 0,99 |
| HB00120 | 2,677 | m | BARANDILLA METÁLICA, PASAMANOS, T. INTERMEDIO Y RODAPIÉ | 10,60 | 28,38 |
| | | | Grupo HB0 ..... | | 29,37 |
| HC00550 | 12,000 | u | PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO SILICONA | 7,59 | 91,08 |
| HC01500 | 8,000 | u | CASCO DE SEGURIDAD ESTANDAR | 1,53 | 12,24 |
| HC01600 | 8,000 | u | CHALECO REFLECTANTE | 2,50 | 20,00 |
| HC02100 | 3,000 | u | CINTURÓN DE SEGURIDAD DE SUJECIÓN DOBLE ANILLAJE | 42,90 | 128,70 |
| HC02500 | 75,000 | m | CUERDA SEGURIDAD DIAM. 14 mm | 1,50 | 112,50 |
| HC02600 | 1,500 | u | DISPOSITIVO ANTICAIDA DESLIZANTE | 81,25 | 121,88 |
| HC03340 | 6,000 | u | GAFAS ANTI-IMPACTO CAZOLETAS | 11,32 | 67,92 |
| HC04220 | 6,000 | u | PAR DE GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MEDIOS PIEL SERRAJE | 3,75 | 22,50 |
| HC05210 | 24,000 | u | MASCARILLA POLIPROP. PARTÍCULAS ESTANDAR | 1,10 | 26,40 |
| HC06200 | 3,000 | u | SOPORTE CUERDA | 0,60 | 1,80 |
| HC06320 | 6,000 | u | PAR DE ZAPATOS PIEL ACOLCHADA PLANTILLA Y PUNTERA METAL | 22,31 | 133,86 |
| HC09900 | 2,000 | u | CARTUCHO DE 500 ml DE CREMA PROTECTORA SOLAR | 1,87 | 3,74 |
| | | | Grupo HC0 ..... | | 742,62 |
| HILO01 | 45,000 | m | CONDUCTO E HILO CONEXIONADOS | 2,62 | 117,90 |
| | | | Grupo HIL..... | | 117,90 |
| HL00700NW | 1,000 | u | CASETA MODULADA VESTUARIO+ASEO+OFICINA DE 27,20 m2 | 1.280,57 | 1.280,57 |
| HL00900 | 1,338 | u | BANCO CORRIDO PARA 5 PERSONAS | 40,92 | 54,77 |
| HL01400 | 0,962 | u | TOALLERO DE ACERO INOXIDABLE | 7,00 | 6,73 |

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERSALUD ACTIVOS ESTRATÉGICOS SANITARIOS
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00
Página 5 de 268

# LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

Reforma del Área de Laboratorios de Microbiología, H.U. Macarena

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Grupo HL0 ..... | | 1.342,08 |
| HLSPS50 | 1,000 | u | FUENTE DE ALIMENTACION 24 Vdc 5A | 280,03 | 280,03 |
| | | | Grupo HLS ..... | | 280,03 |
| HS00100 | 3,000 | u | CONO BALIZAMIENTO REFLEC. 0,50 m | 15,24 | 45,72 |
| HS01200 | 5,610 | u | SEÑAL PVC 30 cm | 2,93 | 16,44 |
| HS01300 | 4,990 | u | SEÑAL PVC 30x30 cm | 2,93 | 14,62 |
| HS01400 | 4,620 | u | SEÑAL PVC 50x25 cm | 4,89 | 22,59 |
| HS02100 | 7,920 | u | SOPORTE METALICO DIÁM. 50 mm | 17,98 | 142,40 |
| HS02800 | 22,000 | m | CORDÓN BALIZAMIENTO | 1,18 | 25,96 |
| HS02900 | 4,000 | u | SOPORTE CORDÓN BALIZAMIENTO | 0,63 | 2,52 |
| HS03100 | 5,000 | u | LÁMPARA INTERMITENTE (SIN PILAS) | 35,16 | 175,80 |
| HS03400 | 0,195 | u | VALLA AUTÓNOMA NORMALIZADA METÁLICA | 63,29 | 12,34 |
| | | | Grupo HS0 ..... | | 458,39 |
| IC00016 | 1,000 | U | VALVULA DE REGULACION 3 VIAS, DN 50 MEZCLADORA, CON ACUADOR | 237,01 | 237,01 |
| IC008011 | 1,000 | u | CERRADURA DE SEGURIDAD CON LLAVE | 8,12 | 8,12 |
| IC008012 | 1,000 | u | SOBRE PORTADOCUMENTOS | 9,08 | 9,08 |
| IC06800 | 3,000 | u | BOCA DE EXTRACCIÓN 100 mm DIÁM. CHAPA ESMALT. NUCLEO REGUL. | 17,85 | 53,55 |
| IC080002 | 3,000 | u | BANDEJA PARA EQUIPOS 19" 250MM | 44,31 | 132,93 |
| IC080003 | 6,000 | u | PANEL PASACABLES 19" | 43,53 | 261,18 |
| IC080004 | 1,000 | u | PANEL PARA 19" 5 BASES SCHUKO | 128,79 | 128,79 |
| IC080005 | 5,000 | u | PANEL PARCHEO 24 TOMAS RJ45 CAT6 ARMARIOS 19" | 201,83 | 1.009,15 |
| IC08002 | 1,000 | u | JUEGO DE VENTILADOR | 109,57 | 109,57 |
| IC08109 | 2.662,000 | u | CABLE UTP 4 PARES CAT6 AWG24 | 1,42 | 3.780,04 |
| IC081SR111 | 1,000 | u | PUESTA EN MARCHA Y CERTIFICACION | 550,00 | 550,00 |
| IC08SR102 | 1,000 | u | ARMARIO RACK 19" 32 ELEMENTOS | 427,00 | 427,00 |
| IC0M0212 | 6,000 | u | MANGUITO ANTIVIBRATORIO CR (POLICLOROPRENO) DE DIÁMETRO DN65 (2" | 41,00 | 246,00 |
| IC0SR512 | 24,000 | m | CONDUCTO HELICOIDAL CHAPA GALV. 175 MM. DIAM. CON REGISTRO | 9,12 | 218,88 |
| IC0SR8010 | 672,000 | u | LATIGUILLO RJ45 UTP CAT 6 | 2,81 | 1.888,32 |
| IC0VQ15 | 4,000 | u | MANOMETRO DE GLICERINA CON DIAMETRO DE ESFERA DE 80 MM/ DN15(1/2 | 36,65 | 146,60 |
| IC0VQ16 | 18,000 | u | VALVULA DE PASO DE ESFERA DE LATON DN15 (1/2") | 4,86 | 87,48 |
| IC0VQ58 | 4,000 | u | MANGUITO ANTIVIBRATORIO CR (POLICLOROPRENO) DE DIÁMETRO DN80 (3" | 39,09 | 156,36 |
| IC0VQ59 | 2,000 | u | MANGUITO ANTIVIBRATORIO CR (POLICLOROPRENO) DE DIÁMETRO DN50 (2" | 30,76 | 61,52 |
| | | | Grupo IC0 ..... | | 9.511,58 |
| IC26250 | 230,000 | m2 | CONDUCTO RECTANGULAR DE CHAPA GALV. 1,0 MM DE ESPESOR | 28,80 | 6.624,00 |
| | | | Grupo IC2 ..... | | 6.624,00 |
| IC40900 | 1,000 | u | GRIFO BOCA ROSCADA DIÁM. 3/4 (15/20 mm) | 5,42 | 5,42 |
| IC42100 | 125,000 | m | CINTA TEXTIL DE 63mm DE ANCHURA ALUMINIZADA | 0,28 | 35,00 |
| IC47SR101 | 25,000 | u | REJILLA IMPULSIÓN 525x125 MM L. HORIZONTALES CON REG/ | 40,80 | 1.020,00 |
| IC47SR102 | 9,000 | u | REJILLA IMPULSIÓN 825x125 MM L. HORIZONTALES CON REG/ | 53,60 | 482,40 |
| IC47SR103 | 2,000 | u | REJILLA IMPULSIÓN 225x125 MM L. HORIZONTALES CON REG/ | 28,80 | 57,60 |
| IC47SR105 | 9,000 | u | REJILLA RETORNO 525x125 MM L. HORIZONTALES | 25,40 | 228,60 |
| IC47SR106 | 5,000 | u | REJILLA RETORNO 525x225 MM L. HORIZONTALES | 34,40 | 172,00 |
| IC47SR107 | 3,000 | u | REJILLA RETORNO 625x325 MM L. HORIZONTALES | 48,80 | 146,40 |
| IC47SR108 | 13,000 | u | REJILLA RETORNO 825x125 MM L. HORIZONTALES | 31,20 | 405,60 |
| IC4VF65 | 3,000 | u | FILTRO PARA MONTAJE ROSCADO PARA AGUA DE DN65 (2 1/2") PN16 | 61,25 | 183,75 |
| IC4VQ09 | 2,000 | u | FILTRO PARA MONTAJE EMBRIDADO PARA AGUA DE DN80 (3") PN16 | 68,71 | 137,42 |
| IC4VQ10 | 1,000 | u | FILTRO PARA MONTAJE ROSCADO PARA AGUA DE DN50 (2") PN16 | 47,24 | 47,24 |
| | | | Grupo IC4 ..... | | 2.921,43 |
| IC51093 | 11,000 | M | CONDUCTO HELICOIDAL CHAPA GALV. 100 MM. DIAM. CON REGISTRO | 5,00 | 55,00 |
| IC51150 | 9,000 | m | CONDUCTO HELICOIDAL CHAPA GALV. 150 MM. DIAM. CON REGISTRO | 7,60 | 68,40 |
| | | | Grupo IC5 ..... | | 123,40 |
| IC63500 | 1,000 | u | TERMOMETRO ESPERA 120º CON ABRAZADERA | 76,20 | 76,20 |
| IC68000 | 42,420 | m | TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 26,9x2,65 mm DIÁM. x ESP. | 2,84 | 120,47 |
| IC68200 | 4,540 | m | TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 42,4x3,25 mm DIÁM. x ESP. | 5,69 | 25,83 |

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
DOCUMENTO DE EFECTOS JURÍDICOS
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00
Página 6 de 268

# LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

Reforma del Área de Laboratorios de Microbiología, H.U. Macarena

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| IC68300 | 157,560 | m | TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 48,3x3,25 mm DIÁM. x ESP. | 4,00 | 630,24 |
| IC68500 | 44,440 | m | TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 76,1x3,65 mm DIÁM. x ESP. | 8,37 | 371,96 |
| IC68VQ01I | 32,000 | m | TUBO DE ACERO NEGRO DIAM.2" DIN 2448 SOLDADAS | 3,50 | 112,00 |
| IC68VQ01IS | 123,000 | m | TUBO DE ACERO NEGRO DIAM.2.1/2" DIN 2448 SOLDADAS | 5,67 | 697,41 |
| IC68VQ0I | 138,000 | m | TUBO DE ACERO NEGRO DIAM.1" DIN 2448 SOLDADAS | 2,26 | 311,88 |
| IC68VQ10 | 107,000 | m | TUBO DE ACERO NEGRO DIAM.3" DIN 2448 SOLDADAS | 8,31 | 889,17 |
| | | | Grupo IC6 | | 3.235,17 |
| IC810101 | 253,000 | m2 | MANTA DE FIBRA DE VIDRIO ISOAIR ESP. 30 MM | 3,52 | 890,56 |
| | | | Grupo IC8 | | 890,56 |
| IC90012 | 243,200 | m | JUNTA TIPO METU Y ACCESORIOS | 6,15 | 1.495,68 |
| | | | Grupo IC9 | | 1.495,68 |
| ICA00016 | 1,000 | U | ACTUADOR VALVULA DE REGULACION, M400 | 172,56 | 172,56 |
| | | | Grupo ICA | | 172,56 |
| ICB50SR101 | 2,000 | | BOMBA EN LINEA DE ROTOR SECO (29,4 M3/H ; 10,5 M.C.A) | 2.259,20 | 4.518,40 |
| ICB50SR102 | 2,000 | | BOMBA EN LINEA DE ROTOR SECO (14 M3/H ; 17.84 M.C.A) | 1.997,40 | 3.994,80 |
| | | | Grupo ICB | | 8.513,20 |
| ICFS1000 | 4,000 | m | CONDUCTO FLEXIBLE ALUMINIO 100MM | 1,50 | 6,00 |
| | | | Grupo ICF | | 6,00 |
| ICM800 | 1,000 | u | ACTUADOR VALVULA DE REGULACION, M800 | 281,77 | 281,77 |
| | | | Grupo ICM | | 281,77 |
| ICR00017 | 3,000 | U | RACOR PARA CONEXION DE VALVULA DN 50 | 21,80 | 65,40 |
| | | | Grupo ICR | | 65,40 |
| ICSR406 | 1,000 | u | SILENCIADOR ACUSTICO DE CELDILLA 810X900X1250 | 766,00 | 766,00 |
| ICST00100 | 4,000 | u | SONDA DE TEMPERATURA INMERSION L=100 | 26,63 | 106,52 |
| | | | Grupo ICS | | 872,52 |
| ICV365 | 1,000 | u | VALVULA DE REGULACION 3 VIAS, DN 65 MEZCLADORA, CON ACTUADOR | 555,53 | 555,53 |
| ICVSR42 | 1,000 | u | REGULADOR AUTOMATICO DE CAUDAL ROSCADO DN50 K-FLOW SH.3.0 | 620,10 | 620,10 |
| ICVSR43 | 1,000 | u | REGULADOR AUTOMATICO DE CAUDAL ROSCADO DN65 K-FLOW SH.3.0 | 620,10 | 620,10 |
| | | | Grupo ICV | | 1.795,73 |
| ICW23486 | 5,000 | u | SWITCH DE 24 PUERTOS 10/100/1000Mbps,C.3 | 840,00 | 4.200,00 |
| | | | Grupo ICW | | 4.200,00 |
| IE00072 | 1,000 | u | LUMINARIA EMERGENCIA 200LM 1H EMPOTRADA | 109,93 | 109,93 |
| IE00073 | 2,000 | u | LUMINARIA EMERGENCIA 160LM 2H EMPOTRADA | 166,81 | 333,62 |
| IE00174 | 36,000 | u | CAJA UNIVERSAL Y MARCO RECTANGULAR | 11,30 | 406,80 |
| IE00415 | 65,000 | ml | BANDEJA DE PVC-M1 PERFORADA DE 200x60 mm | 15,03 | 976,95 |
| IE00420 | 443,000 | Ud. | Soportes y materiales auxiliares. | 2,83 | 1.253,69 |
| IE00504 | 12,120 | m | CABLE MULTICONDUCTOR RZ1-K 0,6/1kV (As) 5 G 4 mm² | 2,19 | 26,54 |
| IE00510 | 90,698 | m | CABLE MULTICONDUCTOR RZ1-K 0,6/1kV (As) 5 G 10 mm² | 5,10 | 462,56 |
| IE00525 | 72,720 | m | CABLE MULTICONDUCTOR RZ1-K 0,6/1kV (As) 5 G 2,5 mm² | 1,56 | 113,44 |
| IE00SR01 | 248,000 | ml | CANAL PLASTICO PARA MECANISMOS 100x50mm | 13,20 | 3.273,60 |
| IE00SR03 | 33,000 | u | LUMINARIA EMERGENCIA 200LM 2H EMPOTRADA | 130,20 | 4.296,60 |
| IE01400 | 126,000 | u | BASE ENCHUFE II+T 16 A C/PLACA T.T. LATERAL | 3,11 | 391,86 |
| IE0141R4M | 2,000 | u | MODULO/MARCO 4 MECANISMO | 7,89 | 15,78 |
| IE015M | 2,000 | u | CONECTOR USB HEMBRA, TOMA MINI-JACK 3,5" HEMBRA Y TOMA VGA-D 15 | 7,46 | 14,92 |
| IE01830 | 327,600 | u | CABLE UNIPOLAR COBRE. RZ1-K-(AS) 1X4 MM2 | 0,65 | 212,94 |
| IE01830SA | 6.876,000 | u | CABLE UNIPOLAR COBRE. RZ1-K-(AS) ES07Z1-K 1X2,5 MM2 | 0,12 | 825,12 |
| IE01830SA.1 | 2.034,000 | m | CABLE UNIPOLAR COBRE. RZ1-K-(AS) ES07Z1-K 1X1,5 MM² | 0,10 | 203,40 |
| IE01831 | 36,000 | u | CABLE COBRE. RZ1-K-(AS) 1X6 MM2 | 0,95 | 34,20 |
| IE01837 | 500,000 | u | CABLE UNIPOLAR COBRE. RZ1-K-(AS) 1X16 MM2 | 3,01 | 1.505,00 |
| IE01842 | 145,000 | u | CABLE UNIPOLAR COBRE. RZ1-K-(AS) 1X35 MM2 | 5,43 | 787,35 |
| IE02000 | 30,000 | m | CABLE COBRE 1x2,5 mm2 H07V-K | 0,83 | 24,90 |
| IE02003 | 235,000 | u | CABLE UNIPOLARES. SZ1-K-(AS+) 1X10 MM2 | 3,21 | 754,35 |
| IE03600 | 30,000 | m | CABLE COBRE 1x120 mm2 RZ1-K(AS) | 35,28 | 1.058,40 |

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIA
Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO
LOS EFECTOS OPORTUNOS
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00
Página 7 de 268

# LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

Reforma del Área de Laboratorios de Microbiología, H.U. Macarena

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| IE05200 | 233,000 | u | CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE | 0,32 | 74,56 |
| IE07012 | 5.996,100 | m | CABLE UNIPOLAR ES07Z1-K 2,5 mm² (As) 450/750V | 0,33 | 1.978,71 |
| IE07015 | 157,560 | m | CABLE UNIPOLAR ES07Z1-K 1,5 mm² (As) 450/750V | 0,20 | 31,51 |
| IE07600 | 36,000 | u | INTERRUPTOR CONMUTADO NORMAL | 1,12 | 40,32 |
| IE08800 | 1,000 | u | INTERRUPTOR DIFERENCIAL II 40 A/300 mA TIPO AC | 127,92 | 127,92 |
| IE0SR1001 | 645,000 | u | CABLE UNIPOLAR COBRE. RZ1-K-(AS) 1X25 MM2 | 4,10 | 2.644,50 |
| IE0WSR003 | 130,000 | m | BANDEJA METALICA PERFORADA CON ACABADO ACERO SENDZIMIR DE 200X50 | 13,56 | 1.762,80 |
| | | | Grupo IE0 ..... | | 23.742,28 |
| IE11010 | 48,000 | u | INTERRUPTOR SENCILLO BIPOLAR 16A 250 V | 7,10 | 340,80 |
| IE11025 | 48,000 | u | PLACA MONOBLOC 1 MÓDULO | 1,25 | 60,00 |
| IE11026 | 48,000 | u | PIEZA INTERMEDIA | 0,23 | 11,04 |
| IE11032 | 109,080 | m | CABLE MULTICONDUCTOR SZ1-K (As+) 3 G 2,5 mm² | 1,92 | 209,43 |
| IE11900 | 145,440 | m | TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm | 0,16 | 23,27 |
| IE11900N | 1.432,540 | m | TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 20 mm L.H. | 0,21 | 300,83 |
| IE12300 | 10,100 | m | TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 36 mm | 0,58 | 5,86 |
| IE13SR440 | 1,000 | u | INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR (II). INT. 40 A SENS. 0,03A | 330,51 | 330,51 |
| IE14045 | 1,000 | u | INTERRUPTOR AUT. MAGNETOTÉRMICO (IV) DE 16A. TC. 6KA | 99,03 | 99,03 |
| IE145SR01 | 1,000 | u | INTERRUPTOR AUT. CAJA MOLDEADA (IV) DE 40A. T.C. 50KA | 326,50 | 326,50 |
| IE145SR02 | 3,000 | u | RELE DIFERENCIAL 300mA CON TOROIDAL | 254,30 | 762,90 |
| IE145SR03 | 1,000 | u | INTERRUPTOR AUT. CAJA MOLDEADA (IV) DE 50A. T.C. 70KA | 569,80 | 569,80 |
| IE145SR04 | 1,000 | u | INTERRUPTOR AUT. CAJA MOLDEADA (IV) DE 80A. T.C. 70KA | 590,40 | 590,40 |
| IE145SR201 | 4,000 | u | CUARDAMOTOR. (III) 2.5-4 A | 75,89 | 303,56 |
| IE14605 | 13,000 | u | CONTACTOR II 16A 230V | 33,90 | 440,70 |
| IE14825 | 3,000 | u | LIMITADOR SOBRE TENSIÓN 20A, 25kA, TIPO II+III | 210,24 | 630,72 |
| IE14SR202 | 3,000 | u | INTERRUPTOR AUT. MAGNETOTÉRMICO (IV) DE 32A. TC. 6KA | 112,18 | 336,54 |
| IE1SR3935 | 3,000 | u | INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR (II). INT. N. 40 A SENS. 0,3A | 212,30 | 636,90 |
| | | | Grupo IE1 ..... | | 5.978,80 |
| IE2SR15 | 134,000 | m | CABLE COBRE 1X1,5 MM2 CU AISLAMIENTO ES07Z1-K | 0,05 | 6,70 |
| | | | Grupo IE2 ..... | | 6,70 |
| IE6SR06 | 135,340 | m | TUBO DE PVC DE Ø16 MM DE BAJA EMISION DE HUMOS | 0,09 | 12,18 |
| | | | Grupo IE6 ..... | | 12,18 |
| IE7SR101 | 3,000 | u | INTERRUPTOR SENCILLO ANTIVANDALICO | 65,80 | 197,40 |
| IE7SR102 | 24,000 | u | MECANISMO INTERRUPTOR PERSIANA | 18,70 | 448,80 |
| IE7SR14 | 4,000 | u | DETECTORES DE PRESENCIA PD4-M-DIM-FT | 151,23 | 604,92 |
| IE7SR15 | 9,000 | u | DETECTORES DE PRESENCIA PD4-M-3C-TRIO-FT | 187,01 | 1.683,09 |
| IE7SRX51 | 27,000 | u | PLACA SIMPLE | 3,56 | 96,12 |
| | | | Grupo IE7 ..... | | 3.030,33 |
| IEC50001N | 9,000 | u | OBTURADOR 24 MOCD | 3,90 | 35,10 |
| IEC50002N | 3,000 | u | CERRADURA LLAVE TIPO 405 | 20,19 | 60,57 |
| IEC50003N | 3,000 | u | CAJA METAL L666 H1250 | 309,87 | 929,61 |
| IEC50004N | 12,000 | u | RAÍL ALUM. 2 POSICIONES L600 | 21,65 | 259,80 |
| IEC50005N | 3,000 | u | PLACA PERFORADA H200 L600 | 41,49 | 124,47 |
| IEC50006N | 6,000 | u | TAPA MODULAR TORN 150H L600 | 12,94 | 77,64 |
| IEC50007N | 3,000 | u | TAPA MODULAR TORN 200H L600 | 15,32 | 45,96 |
| IEC50008N | 3,000 | u | TAPA MODULAR TORN 300H L600 | 17,60 | 52,80 |
| IEC50009N | 6,000 | u | TAPA PLENA 100H L600 | 10,70 | 64,20 |
| IEC50010N | 3,000 | u | TAPA LISA TORN 200H L600 | 15,32 | 45,96 |
| IEC50011N | 3,000 | u | PUERTA PLANA MET. 1.200X600 | 141,80 | 425,40 |
| IEC50012N | 3,000 | u | BARRA DE COBRE 12X4 | 47,53 | 142,59 |
| IECSR1410 | 4,000 | u | CONTACTOR 20A 230V IV NC | 48,40 | 193,60 |
| | | | Grupo IEC..... | | 2.457,70 |
| IEL00SR01 | 72,000 | Ud | LUMINARIA DE EMPOTRAR PANEL LED 120 LUM/W, 33 W | 35,00 | 2.520,00 |
| IEL0SR02 | 14,000 | Ud | DOWNLIGHT DE LED DE 12W Ø127 MM 12 W | 31,20 | 436,80 |
| | | | Grupo IEL ..... | | 2.956,80 |
| IEM10041N | 3,000 | u | CENTRAL MEDIDA MULTIFUNCIÓN | 397,00 | 1.191,00 |
| IEM1SR102 | 2,000 | u | COFRE 3 FILAS 36 MÓDULOS P. METÁLICA | 98,70 | 197,40 |

JUNTA DE ANDALUCIA. CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS
Servicio Andaluz de Salud
SOLICITUD REGLADA
Página 8 de 268
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00

# LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

Reforma del Área de Laboratorios de Microbiología, H.U. Macarena

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| IEM1SR103 | 1,000 | u | COFRE 3 FILAS 36 MÓDULOS P. METÁLICA | 325,40 | 325,40 |
| IEM1SR104 | 1,000 | u | COFRE 3 FILAS 72 MÓDULOS P. METÁLICA | 215,30 | 215,30 |
| IEM20013N | 4,000 | u | COFRE 2 FILAS 26 MODULOS EMPOTRAR | 35,54 | 142,16 |
| IEM20023N | 4,000 | u | PUERTA PLENA 2 FILAS | 4,11 | 16,44 |
| | | | Grupo IEM ..... | | 2.087,70 |
| IES10001 | 3,000 | | SAI 0.3 KW 14 MIN | 89,90 | 269,70 |
| IESKSR35 | 505,000 | m | CABLE UNIPOLAR SZ1-K 1x35mm² 0,6/1kV (As+) | 4,52 | 2.282,60 |
| IESSR101 | 1,000 | | SAI 2.4 KW 14 MIN | 250,40 | 250,40 |
| IESSR102 | 1,000 | | SAI 1.6 KW 14 MIN | 198,70 | 198,70 |
| IESSR103 | 1,000 | | SAI 10 KVA TRIFASICO (ON-LINE DOBLE CONVERSIÓN) 8 MIN | 1.365,40 | 1.365,40 |
| | | | Grupo IES..... | | 4.366,80 |
| IF01510NB | 3,000 | ud | ASIENTO Y TAPA | 39,33 | 117,99 |
| IF05400 | 6,000 | u | BOTE SIFÓNICO PVC DIÁM. 125 mm | 6,73 | 40,38 |
| IF07850 | 6,000 | ud | DESAGÜE AUTOMATICO 1/14" | 10,88 | 65,28 |
| IF0VG50 | 6,000 | u | VALVULA DE MARIPOSA DN80 (3") PN16 | 82,03 | 492,18 |
| IF0VM50 | 2,000 | u | VALVULA DE MARIPOSA DN65 (2") | 51,45 | 102,90 |
| IF0VQ55 | 8,000 | u | VALVULA DE MARIPOSA DN65 (2.1/2") | 58,63 | 469,04 |
| | | | Grupo IF0 ..... | | 1.287,77 |
| IF10051NBHM | 3,000 | ud | SEMIPEDESTAL | 34,61 | 103,83 |
| IF10108MD | 6,000 | u | EQUIPO GRIFERIA MONOMANDO codo FREGADERO 1ª CAL. | 133,90 | 803,40 |
| IF15750NBHM | 3,000 | ud | INODORO SUSPENDIDO | 120,52 | 361,56 |
| IF15751NB | 3,000 | ud | BASTIDOR CISTERNA ROCA DUPLO WC | 287,98 | 863,94 |
| IF15752NB | 3,000 | ud | PLACA ACCIONAMIENTO ROCA | 68,85 | 206,55 |
| IF16700 | 6,000 | u | JUEGO DE RAMALILLOS | 3,86 | 23,16 |
| IF19050NBHM | 3,000 | ud | LAVABO SUSPENDIDO | 53,48 | 160,44 |
| | | | Grupo IF1 ..... | | 2.522,88 |
| IF22600 | 12,000 | u | LLAVE PASO ESCUADRA DIÁM. 1/2" | 4,31 | 51,72 |
| IF22650 | 18,000 | ud | LLAVE DE ESCUADRA 1/2" CROMADA | 8,86 | 159,48 |
| IF22700 | 3,000 | m | MANGUETÓN PVC DIÁM. 113 mm | 13,49 | 40,47 |
| IF24950 | 6,000 | ud | SIFON BOTELLA 11/4" CROMADO | 9,36 | 56,16 |
| IF25100 | 6,000 | u | SIFÓN BOTELLA INDIVIDUAL DIÁM. 43 mm | 2,66 | 15,96 |
| IF26400 | 6,000 | u | TAPA LATÓN ROSCADA | 4,00 | 24,00 |
| IF28000 | 9,000 | m | TUBO COBRE DIÁM. 13/15 mm | 5,29 | 47,61 |
| IF29000 | 21,109 | m | TUBO PVC DIÁM. 32x2,4 mm | 1,10 | 23,22 |
| IF29100 | 1,515 | m | TUBO PVC DIÁM. 40x1,9 mm | 1,40 | 2,12 |
| IF29200 | 18,665 | m | TUBO PVC DIÁM. 50x2,4 mm | 1,80 | 33,60 |
| IF2VQ34 | 2,000 | u | VALVULA DE RETENCION CLAPETA PARA MONTAJE EMBRIDADO DE DN80 (3") | 50,48 | 100,96 |
| | | | Grupo IF2 ..... | | 555,30 |
| IF30400 | 6,000 | u | VÁLVULA DESAGUE FREGADERO C/ TAPÓN Y CADENILLA | 5,07 | 30,42 |
| IF306350 | 19,000 | u | VALVULA DE ESFERA DN 25 mm | 16,47 | 312,93 |
| IF306355 | 4,000 | u | VALVULA DE ESFERA DN 32 mm | 22,62 | 90,48 |
| IF306361NB | 3,000 | u | VALVULA DE ESFERA DN 63 mm | 78,29 | 234,87 |
| IF30639 | 1,000 | u | VALVULA DE REGULACION TERMOSTATICA DN 20 | 103,33 | 103,33 |
| IF31400 | 2,000 | u | VÁLVULA RETENCIÓN DIÁM. 2" (50/60 mm) | 16,41 | 32,82 |
| IF33000 | 15,000 | ud | LATIGUILLO FLEXIBLE 20 cm. | 1,23 | 18,45 |
| IF33500 | 6,000 | ud | FLORON CADENILLA TAPON | 0,39 | 2,34 |
| | | | Grupo IF3 ..... | | 825,64 |
| IF92993N | 24,846 | m | TUBO POLIPROPILENO PN20 32X4,4 | 3,80 | 94,41 |
| IF929940 | 220,534 | u | TUBO POLIPROPILENO PN20 25X3.5 | 2,37 | 522,66 |
| IF929951NB | 49,490 | m | TUBO POLIPROPILENO PN20 63X8,6 | 18,31 | 906,16 |
| IF92995N | 7,575 | m | TUBO POLIPROPILENO PN20 50X6,9 | 9,79 | 74,16 |
| | | | Grupo IF9 ..... | | 1.597,40 |
| IFP1245 | 6,000 | u | PURGADOR AUTOMÁTICO DE AIRE PARA MONTAJE ROSCADO DN10(3/8") | 23,28 | 139,68 |
| | | | Grupo IFP ..... | | 139,68 |
| IFW40005 | 1,000 | u | CARCASA DE AISLAMIENTO PARA VALVULA | 18,95 | 18,95 |

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Servicio Andaluz de Salud
FAMILIA: PEDIDOS REGISTRADOS
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00
Página 9 de 268

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Grupo IFW | | 18,95 |
| IM10210 | 13,000 | u | INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO II 10A CURVA C 10kA | 36,72 | 477,36 |
| IM10216 | 67,000 | u | INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO II 16A CURVA C 10kA | 37,45 | 2.509,15 |
| IM10220 | 10,000 | u | INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO II 20A CURVA C 10kA | 38,57 | 385,70 |
| IM10225 | 1,000 | u | INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO II 25A CURVA C 10kA | 46,91 | 46,91 |
| IM10432D | 2,000 | u | INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO IV 32A CURVA D 10kA | 103,73 | 207,46 |
| IM10435 | 2,000 | u | INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO II 32A CURVA C 10kA | 59,46 | 118,92 |
| IM10D25 | 1,000 | u | INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO II 25A CURVA D 10kA | 64,20 | 64,20 |
| IM1SR0450 | 1,000 | u | INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO IV 50A CURVA D 10kA | 120,30 | 120,30 |
| IM1SR0463 | 3,000 | u | INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO IV 63A CURVA D 10kA | 125,30 | 375,90 |
| IM1SR0480 | 1,000 | u | INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO IV 80A CURVA D 10kA | 150,30 | 150,30 |
| | | | Grupo IM1 | | 4.456,20 |
| IMSR263 | 1,000 | u | INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO II 63A CURVA C 10kA | 68,26 | 68,26 |
| | | | Grupo IMS | | 68,26 |
| INS0001NB | 1,000 | u | CONEXIONADO INSTALACIONES | 1.578,67 | 1.578,67 |
| | | | Grupo INS | | 1.578,67 |
| IP00025 | 2,000 | u | ARMARIO EXTINCIÓN BIE 25MM + MÓD. PULSADOR + MÓD. EXTINTOR | 550,00 | 1.100,00 |
| IP00514 | 12,000 | Ud | PLACA SEÑALIZACION 297X210 MM | 6,66 | 79,92 |
| IP05206 | 7,000 | u | ROTULO RECORRIDO DIM 297X210 MM | 6,00 | 42,00 |
| IP05212 | 13,000 | u | ROTULO SALIDA, DIM 297X210 MM | 6,00 | 78,00 |
| IP07300 | 1,000 | u | EXTINTOR MÓVIL, CO2 DE 5,0 kg EFICACIA 34-B | 92,02 | 92,02 |
| IP073SR02 | 3,000 | u | EXTINTOR MÓVIL, CO2 DE 5,0 kg EFICACIA 144-B | 92,02 | 276,06 |
| IP07800 | 6,000 | u | EXTINTOR MÓVIL, POLVO ABC, 6 kg EFICACIA 8-A, 39-B | 31,13 | 186,78 |
| IP07802NB | 5,000 | u | EXTINTOR MOVIL, POLVO ABC, 6KG. EFICACIA 21A,113-B | 68,11 | 340,55 |
| | | | Grupo IP0 | | 2.195,33 |
| IP15606 | 111,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,17 | 18,87 |
| | | | Grupo IP1 | | 18,87 |
| IPW20003 | 1,000 | ud | RELLENO Y SELLADO DE HUECOS PARA PASO DE INST CONTRA INCENDIOS | 2.750,00 | 2.750,00 |
| | | | Grupo IPW | | 2.750,00 |
| IR00SR150 | 2,000 | u | COMPUERTA REG. CAUDAL Ø150 | 29,45 | 58,90 |
| | | | Grupo IR0 | | 58,90 |
| IV02401R | 2,000 | m | TOMA RJ-45 | 6,17 | 12,34 |
| | | | Grupo IV0 | | 12,34 |
| IV1SR16.2 | 2,000 | u | PANEL DE FIBRA AMP | 26,93 | 53,86 |
| | | | Grupo IV1 | | 53,86 |
| IV201114 | 2,000 | Ud. | Latiguillo cable UTP cat 6 de 1,5 m | 0,92 | 1,84 |
| | | | Grupo IV2 | | 1,84 |
| KA01000NB | 112,260 | m | CERCO CHAPA ACERO STAND CHAPA ACERO | 2,74 | 307,59 |
| KA01100 | 137,000 | m | PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO | 3,11 | 426,07 |
| KA02500NB | 11,700 | m2 | PUERTA CORTAFUEGO ABATIBLE 1 HOJA TIPO EI2/60 CON VISOR | 210,00 | 2.457,00 |
| KA02501NB | 2,590 | m2 | PUERTA CORTAFUEGO ABATIBLE 1 HOJA TIPO EI2/45 | 180,00 | 466,20 |
| KA02502NB | 9,960 | m2 | PUERTA CORTAFUEGO ABATIBLE 1 HOJA TIPO EI2/90 CON VISOR | 280,00 | 2.788,80 |
| KA02503NB | 4,140 | m2 | PUERTA CORTAFUEGO ABATIBLE 1 HOJA TIPO EI2/90 | 250,00 | 1.035,00 |
| KA02510NB | 0,500 | m2 | PUERTA PARALLAMA DESLIZANTE VERTICAL EI2/30 | 180,00 | 90,00 |
| KA03600 | 1,840 | m2 | VENTANA ABATIBLE AC. GALVANIZADO (T-III) | 43,96 | 80,89 |
| KA04300 | 1,350 | m2 | VENTANA CORREDERA AC. GALVANIZADO (T-II) | 61,81 | 83,44 |
| KA05200 | 1,840 | m2 | VENTANA FIJA AC. GALVANIZADO (T-III) | 22,29 | 41,01 |
| | | | Grupo KA0 | | 7.776,01 |
| KASRM01 | 28,380 | m2 | PANTALLA ACÚSTICA | 112,23 | 3.185,09 |
| KASRM03 | 8,000 | U | APOYO METÁLICO PARA PANTALLAS | 32,38 | 259,04 |
| | | | Grupo KAS | | 3.444,13 |
| KL80380NB | 2,550 | m2 | PARTICION ACRISTALADA 3 PANELES DESLIZANTES LUMON | 385,00 | 981,75 |

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO OBRAS Y SERVICIOS
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00
Página 10 de 268

# LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

Reforma del Área de Laboratorios de Microbiología, H.U. Macarena

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KL8PP40NB | 5,880 | m2 | PUERTA AUTOMÁTICA 2H | | 850,00 | 4.998,00 |
| KL8PP41NB | 2,070 | m2 | PUERTA AUTOMÁTICA 1H | | 700,00 | 1.449,00 |
| KL8PP52NB | 12,880 | m2 | VENTANA ALUMINIO 2H OSCILO + FIJO + PERSIANA | | 195,00 | 2.511,60 |
| KL8PP53NB | 20,240 | m2 | VENTANA ALUMINIO 2H BAT + FIJO + PERSIANA | | 190,00 | 3.845,60 |
| KL8PP54NB | 1,200 | m2 | VENTANA ALUMINIO 1H OSCILO + FIJO + PERSIANA | | 185,00 | 222,00 |
| KL8PP55NB | 1,440 | m2 | VENTANA ALUMINIO 1H OSCILO + PERSIANA | | 175,00 | 252,00 |
| KL8PP57NB | 3,160 | m2 | VENTANA ALUMINIO 1H BATIENTE + PERSIANA | | 180,00 | 568,80 |
| | | | | Grupo KL8 | | 14.828,75 |
| KM00600 | 3,485 | m | CERCO PINO FLANDES 100X40 mm | | 7,95 | 27,71 |
| KM03000 | 0,697 | u | HOJA NORMALIZADA MACIZA MELAMINADA 35 mm | | 67,78 | 47,25 |
| KM04500 | 3,548 | m | LISTÓN PINO FLANDES100X30 mm | | 3,70 | 13,13 |
| KM05100 | 0,171 | m3 | MADERA PINO FLANDES | | 376,20 | 64,42 |
| KM05PP1 | 11,260 | m2 | CABINA FENÓLICA | | 41,50 | 467,29 |
| KM06701NB | 8,280 | m2 | PUERTA ABATIBLE CANTO ACERO INOX 1H | | 255,00 | 2.111,40 |
| KM06702NB | 2,970 | m2 | PUERTA ABATIBLE CANTO ACERO INOX 2H | | 255,00 | 757,35 |
| KM06703NB | 2,300 | m2 | PUERTA CORREDERA CANTO ACERO INOX 1H | | 295,00 | 678,50 |
| KM06704NB | 15,480 | m2 | PUERTA ABATIBLE CRISTAL 1H | | 455,00 | 7.043,40 |
| KM07400 | 74,655 | m | TAPAJUNTAS PINO FLANDES 60X15 mm | | 1,44 | 107,50 |
| | | | | Grupo KM0 | | 11.317,95 |
| KPP0012 | 24,520 | ud | HERRAJES ACERO INOX | | 35,00 | 858,19 |
| | | | | Grupo KPP | | 858,19 |
| KV00020 | 3,000 | u | KIT EQUILIBRADO DE CONTROL DINÁMICO DN 20 | | 335,59 | 1.006,77 |
| KV00025 | 6,000 | u | KIT EQUILIBRADO DE CONTROL DINÁMICO DN 25 | | 362,36 | 2.174,16 |
| | | | | Grupo KV0 | | 3.180,93 |
| KW00125 | 78,015 | ml | PERFIL ANGULAR | | 0,87 | 67,87 |
| KW00135 | 289,770 | ml | PERFIL TECHO CONTINUO | | 0,90 | 260,79 |
| KW02500 | 0,697 | u | JUEGO DE POMOS O MANIVELAS DE LATON | | 8,20 | 5,72 |
| KW03200 | 2,116 | u | PERNIOS DE LATÓN 11 cm | | 2,70 | 5,71 |
| KW03500 | 0,697 | u | PICAPORTE DE RESBALÓN | | 2,94 | 2,05 |
| KW0900NB | 1,000 | u | PUPITRE ACUSTICO | | 1.502,01 | 1.502,01 |
| | | | | Grupo KW0 | | 1.844,16 |
| LE07411 | 110,000 | u | MOSAIC-TOMA 2P+T LAT. | | 3,50 | 385,00 |
| LE07413 | 122,000 | u | MOSAIC TOMA 2P+T ROJA | | 3,50 | 427,00 |
| LE07428 | 112,000 | u | TOMA RJ45 UTP CAT6 2MOD.MOSAIC | | 9,67 | 1.083,04 |
| LE07482 | 12,000 | u | MOSAIC SOPORTE METAL. 2X6M | | 12,30 | 147,60 |
| LE07504 | 14,000 | u | MOSAIC MARCO 2X6MOD. 213X213 | | 15,69 | 219,66 |
| LE07SR02 | 4,000 | u | MOSAIC SOPORTE METAL. 2X3M | | 6,54 | 26,16 |
| LE08919 | 6,000 | u | CAJA 6+6 MOD. E | | 9,49 | 56,94 |
| LE089SR01 | 6,000 | u | CAJA 8+8 MOD. E | | 9,49 | 56,94 |
| LE089SR02 | 250,000 | u | ADAPTADORES MECANISMOS | | 1,05 | 262,50 |
| LE08SR01 | 4,000 | u | CAJA 3+3 MOD. E | | 3,56 | 14,24 |
| | | | | Grupo LE0 | | 2.679,08 |
| LPBW | 1,000 | u | BASE BAJO PERFIL | | 5,40 | 5,40 |
| | | | | Grupo LPB | | 5,40 |
| M200SMB | 4,000 | u | CAJA PARA MODULO | | 8,22 | 32,88 |
| | | | | Grupo M20 | | 32,88 |
| M700KACI-FG | 2,000 | u | PULSADOR ANALOGICO REARMABLE CON AISLADOR | | 68,92 | 137,84 |
| M700X | 1,000 | u | MODULO AISLADOR | | 47,00 | 47,00 |
| M701 | 1,000 | u | MODULO CONTROL | | 58,75 | 58,75 |
| | | | | Grupo M70 | | 243,59 |
| M710-CZ | 2,000 | u | MODULO MONITOR DET. CONVENC. | | 94,43 | 188,86 |
| | | | | Grupo M71 | | 188,86 |
| MBM0001NB | 1,000 | u | Equipamiento | | 51.634,14 | 51.634,14 |
| | | | | Grupo MBM | | 51.634,14 |

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SERVICIO ORDENACIÓN Y ASISTENCIA SANITARIA
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00
Página 11 de 268

# LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

Reforma del Área de Laboratorios de Microbiología, H.U. Macarena

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| MC00100 | 75,897 | h | COMPRESOR DOS MARTILLOS | 6,35 | 481,95 |
| | | | | Grupo MC0 ..... | 481,95 |
| ME00300 | 16,658 | h | PALA CARGADORA | 23,87 | 397,63 |
| ME00400 | 4,905 | h | RETROEXCAVADORA | 34,98 | 171,59 |
| | | | | Grupo ME0 ..... | 569,22 |
| MG00100 | 14,190 | h | GRUA MÓVIL AUTOPROPULSADA | 55,57 | 788,54 |
| | | | | Grupo MG0 ..... | 788,54 |
| MK00100 | 84,400 | h | CAMIÓN BASCULANTE | 25,60 | 2.160,65 |
| MK00300 | 29,431 | h | CARRETILLA MECÁNICA BASCULANTE 1 m3 | 3,65 | 107,42 |
| MK0200NB | 1,000 | u | TRANSPORTE | 7.500,00 | 7.500,00 |
| | | | | Grupo MK0 ..... | 9.768,07 |
| MV00100 | 0,566 | h | VIBRADOR | 1,51 | 0,85 |
| | | | | Grupo MV0 ..... | 0,85 |
| O01OB170 | 15,450 | h | OFICIAL 1ª FONTANERO CALEFACTOR | 19,85 | 306,68 |
| O01OB180 | 15,000 | h. | OFICIAL 2ª FONTANERO CALEFACTOR | 19,35 | 290,25 |
| | | | | Grupo O01 ..... | 596,93 |
| OPSR101 | 9,000 | u | CONTROL PARED FANCOILS TFDS 2.0 | 58,66 | 527,94 |
| | | | | Grupo OPS ..... | 527,94 |
| P04R001 | 379,430 | m2 | VINILO 350 GR/M2 | 12,70 | 4.818,76 |
| | | | | Grupo P04 ..... | 4.818,76 |
| P170060550P | 39,550 | u | ABRAZADERA DE FIJACION ISOFONICA DE 50 mm | 2,00 | 79,10 |
| P17060525 | 240,185 | u | ABRABZADERA DE FIJACION ISOFONICA DE 25 mm | 1,54 | 369,88 |
| P17060532 | 27,060 | u | ABRAZADERA DE FIJACION ISOFONICA DE 32 mm | 1,70 | 46,00 |
| | | | | Grupo P17 ..... | 494,99 |
| P22IFSR21 | 50,000 | m | Cab.multimodo vertical 24 fib. LSZH. | 2,54 | 127,00 |
| | | | | Grupo P22 ..... | 127,00 |
| PE00200 | 4,320 | kg | ESMALTE SINTÉTICO | 6,16 | 26,61 |
| | | | | Grupo PE0 ..... | 26,61 |
| PI00300 | 2,880 | kg | IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE | 4,29 | 12,36 |
| | | | | Grupo PI0 ..... | 12,36 |
| PP00100 | 382,077 | kg | PINTURA PLÁSTICA | 1,70 | 649,53 |
| | | | | Grupo PP0 ..... | 649,53 |
| PS1207 | 2,000 | u | BATERIA 12 V. 7A/H | 18,03 | 36,06 |
| | | | | Grupo PS1 ..... | 36,06 |
| PW00200 | 0,998 | kg | MASILLA CAUCHO-SILICONA | 18,20 | 18,15 |
| PW00300 | 297,171 | kg | SELLADORA | 4,20 | 1.248,12 |
| | | | | Grupo PW0 ..... | 1.266,27 |
| QP01200 | 49,300 | m2 | CHAPA DE ALUMINIO LISA 0,60 mm ESPESOR | 7,67 | 378,13 |
| | | | | Grupo QP0 ..... | 378,13 |
| RA00211NB | 1.891,045 | | u | AZULEJO BLANCO 20x30 cm | |
| 0,45 | 850,97 | | | | |
| | | | | Grupo RA0 ..... | 850,97 |
| RL00300 | 8,625 | m2 | CHAPA PLEGADA ALUM. ANODIZADO COLOR 1,5 mm | 36,50 | 314,81 |
| RL01550 | 1,700 | m2 | TABLERO MDF 10 CM CHAPADO EN HAYA | 0,07 | 0,12 |
| | | | | Grupo RL0 ..... | 314,93 |
| RLPP150 | 1,700 | m | FENOLICO, ACERO INOX Y ESTRUCTURA | 100,00 | 170,00 |
| | | | | Grupo RLP ..... | 170,00 |
| RS02560 | 4,440 | u | BALDOSA GRES PORCELÁNICO 30x30 cm | 2,64 | 11,72 |
| RS02561 | 4,440 | u | HUELLA GRES PORCELÁNICO 30x25 cm | 3,96 | 17,58 |
| RS02561NB | 904,700 | u | BALDOSA GRES PORCELANICO 60X60 cm | 10,56 | 9.553,63 |

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Servicio Andaluz de Salud
UGER-SAS ÁREA ESTRATÉGICA MEDIOS
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00
Página 12 de 268

# LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

Reforma del Área de Laboratorios de Microbiología, H.U. Macarena

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS05770NW | 371,603 | u | RODAPIE GRES PORCELANICO 60X15 cm | | 2,00 | 743,21 |
| RS0800NW | 2,100 | m | Perfil Novojunta Metallic Flex | | 22,95 | 48,20 |
| | | | | Grupo RS0 | | 10.374,34 |
| RSCH003 | 4,250 | m | SEPARADOR DE ACERO INOXIDABLE PARA PAVIMENTOS | | 3,85 | 16,36 |
| | | | | Grupo RSC | | 16,36 |
| RT01350 | 117,075 | m2 | PLACA desmontable+FAJEADOS | | 7,75 | 907,33 |
| RT04010 | 117,075 | m2 | ENTRAMADO METÁLICO OCULTO TECHO DESMONTABLE | | 4,65 | 544,40 |
| RT06500 | 111,450 | ud | P.P. REGISTRO EN TECHO TIPO KNAUF | | 5,14 | 572,85 |
| | | | | Grupo RT0 | | 2.024,58 |
| RTCH001 | 82,613 | m2 | PERFILERIA OCULTA FALSO TECHO BANDEJA ALUMINIO | | 3,61 | 298,23 |
| RTCH002 | 110,150 | m2 | TECHO BANDEJA LISA DE ALUMUNIO ANCHO 300mm LARGO HASTA 1200mm | | 20,27 | 2.232,74 |
| | | | | Grupo RTC | | 2.530,97 |
| RW01900 | 380,550 | m | JUNTA DE SELLADO | | 1,30 | 494,72 |
| RW04800 | 3,655 | m | RASTREL PINO 60x30 mm | | 1,06 | 3,87 |
| | | | | Grupo RW0 | | 498,59 |
| RWCH001 | 18,750 | m | ENCIMERA DE HPL DE 10 MM. ANCHO=0.60 M. + FALDON+COPETE | | 52,96 | 993,00 |
| | | | | Grupo RWC | | 993,00 |
| SC00500 | 6,767 | m | TUBO PVC DIÁM. 110 mm 4 kg/cm2 | | 1,98 | 13,40 |
| | | | | Grupo SC0 | | 13,40 |
| SD851E | 25,000 | u | DETECTOR CONVENCIONAL OPTICO | | 29,60 | 740,00 |
| | | | | Grupo SD8 | | 740,00 |
| SKULVIX01MD | 3,000 | UD | LAVABO INOX | | 500,00 | 1.500,00 |
| | | | | Grupo SKU | | 1.500,00 |
| SM00001 | 2,000 | u | SERVOMOTOR 0 A 10V NORMALMENTE CERRADO | | 107,60 | 215,20 |
| | | | | Grupo SM0 | | 215,20 |
| SR1T | 2,000 | u | CAJA DE SUPERFICIE PARA PULSADOR | | 4,90 | 9,80 |
| | | | | Grupo SR1 | | 9,80 |
| SR404 | 4,000 | u | COMPUERTA CORTAFUEGOS FKA-EU/DE/700x250 | | 169,00 | 676,00 |
| SR405 | 2,000 | u | COMPUERTA CORTAFUEGOS FKA-EU/DE/750x300 | | 187,00 | 374,00 |
| | | | | Grupo SR4 | | 1.050,00 |
| SSCO0001NW | 4,000 | u | CERRAMIENTO OBRA Y BARRERA BIO-SEGURIDAD | | 280,00 | 1.120,00 |
| | | | | Grupo SSC | | 1.120,00 |
| SSWB001 | 1,000 | u | BOTIQUIN URGENCIA | | 72,89 | 72,89 |
| | | | | Grupo SSW | | 72,89 |
| SW04300 | 6,000 | ud | EMPALME SIMPLE PVC 110 mm | | 10,32 | 61,92 |
| | | | | Grupo SW0 | | 61,92 |
| SÑL | 1,000 | u | SEÑALIZACIÓN | | 200,00 | 200,00 |
| | | | | Grupo SÑL | | 200,00 |
| TA00100 | 103,577 | h | AYUDANTE | | 19,04 | 1.972,11 |
| TA00200 | 768,823 | h | AYUDANTE ESPECIALISTA | | 19,04 | 14.638,39 |
| TA00300 | 6,004 | h | AYUDANTE CARPINTERÍA | | 19,04 | 114,32 |
| TA01800 | 10,000 | h | AYUDANTE ELECTRICISTA | | 19,04 | 190,40 |
| | | | | Grupo TA0 | | 16.915,22 |
| TO00100 | 493,209 | h | OF. 1ª ALBAÑILERÍA | | 19,85 | 9.790,19 |
| TO00200 | 42,540 | h | OF. 1ª ALICATADOR | | 19,85 | 844,42 |
| TO00300 | 0,080 | h | OF. 1ª COLOCADOR | | 19,85 | 1,59 |
| TO00400 | 0,788 | h | OF. 1ª ENCOFRADOR | | 19,85 | 15,65 |
| TO00500 | 59,430 | h | OF. 1ª ESCAYOLISTA | | 19,85 | 1.179,68 |
| TO00600 | 3,100 | h | OF. 1ª FERRALLISTA | | 19,85 | 61,54 |

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO LOTEC RAMES ARES
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00
Página 13 de 268

# LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

Reforma del Área de Laboratorios de Microbiología, H.U. Macarena

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| TO00700 | 0,800 | h | OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR | 19,85 | 15,88 |
| TO00900 | 164,278 | h | OF. 1ª MONTADOR | 19,85 | 3.260,91 |
| TO01000 | 76,415 | h | OF. 1ª PINTOR | 19,85 | 1.516,85 |
| TO01100 | 258,565 | h | OF. 1ª SOLADOR | 19,85 | 5.132,51 |
| TO01200 | 63,147 | h | OF. 1ª YESERO | 19,85 | 1.253,47 |
| TO01400 | 79,900 | h | OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO | 19,85 | 1.586,02 |
| TO01500 | 23,741 | h | OF. 1ª CARPINTERÍA | 19,85 | 471,26 |
| TO01550 | 14,816 | h | OF. 1ª MONTADOR CARPINTERÍA | 19,85 | 294,10 |
| TO01600 | 228,304 | h | OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA | 19,85 | 4.531,84 |
| TO01700 | 24,439 | h | OF. 1ª CRISTALERO | 19,85 | 485,12 |
| TO01800 | 721,672 | h | OF. 1ª ELECTRICISTA | 19,85 | 14.325,18 |
| TO01801 | 12,000 | h | AYUDANTE OFICIAL 1ª ELECTRICISTA | 19,04 | 228,48 |
| TO01900 | 109,584 | h | OF. 1ª FONTANERO | 19,85 | 2.175,24 |
| TO02000 | 423,675 | h | OF. 1ª INSTALADOR | 19,85 | 8.409,95 |
| TO02100 | 312,623 | h | OFICIAL 1ª | 19,85 | 6.205,57 |
| TO0210A | 2,277 | h | OFICIAL 1ª | 19,85 | 45,20 |
| TO02200 | 53,652 | h | OFICIAL 2ª | 19,35 | 1.038,17 |
| | | | Grupo TO0 | | 62.868,82 |
| TP00100 | 1.535,229 | h | PEÓN ESPECIAL | 18,90 | 29.015,83 |
| TP00200 | 114,410 | h | PEÓN ORDINARIO | 18,90 | 2.162,35 |
| | | | Grupo TP0 | | 31.178,17 |
| U28DT105 | 10,000 | Ud. | VÁLVULA DE ESFERA DE 1/2" INOX-TEFLON | 12,89 | 128,90 |
| | | | Grupo U28 | | 128,90 |
| VL00500 | 16,430 | m2 | LAMR. SEG. 2 LUNAS, INCOLORAS, 5 mm DOBLE LAM. BUT. INC. | 59,72 | 981,20 |
| VL04PP2 | 38,920 | m2 | VIDRIO COMPUESTO 4 control solar/16/4 | 39,98 | 1.556,02 |
| | | | Grupo VL0 | | 2.537,22 |
| VW01500 | 221,400 | m | PERFIL EN "U" DE NEOPRENO | 0,40 | 88,56 |
| VW03100 | 3,000 | m2 | ESPEJO LUNA PULIDA PLATEADA INCOLORA 5 mm | 50,19 | 150,57 |
| | | | Grupo VW0 | | 239,13 |
| WBFSR101 | 3,000 | u | CAJA FILTRANTE CON FILTRO MRFF7 Ø150 | 176,80 | 530,40 |
| WBFSR102 | 3,000 | u | CAJA FILTRANTE CON FILTRO MRFF7 Ø100 | 150,20 | 450,60 |
| | | | Grupo WBF | | 981,00 |
| WL90000NB | 3,190 | m2 | VIDRIO CORTAFUEGO 1B1, EI60 | 852,00 | 2.717,88 |
| | | | Grupo WL9 | | 2.717,88 |
| WW00300 | 17.679,877 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | | 0,55 |
| 9.723,93 | | | | | |
| WW00300d | 50,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 27,50 |
| WW00350 | 32,120 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES Y ACCESORIOS | 21,52 | 691,22 |
| WW003501 | 5,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES Y ACCESORIOS | 21,52 | 107,60 |
| WW00400 | 12.830,547 | u | PEQUEÑO MATERIAL | | |
| 0,30 | 3.849,16 | | | | |
| WW00400e | 10,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 3,00 |
| WW00450 | 4,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 11,07 | 44,28 |
| WW00500 | 243,020 | u | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 0,30 | 72,91 |
| | | | Grupo WW0 | | 14.519,60 |
| WWPP0012 | 1,590 | m2 | VINILO AUTOADHESIVO | 9,50 | 15,11 |
| | | | Grupo WWP | | 15,11 |
| WWW0001NW | 129,938 | u | PERFIL MEDIA CAÑA NOVOESCOCIA SLIMM + PIEZAS ESP | 3,50 | 454,78 |
| WWW900NB | 5,000 | u | CHAPA ACERO GALVANIZADO CUADROS ELECTRICOS | 16,65 | 83,25 |
| WWW9100NB | 3,000 | u | SELLADO CONDUCTO - CERAMIENTO | 4,05 | 12,15 |
| | | | Grupo WWW | | 550,18 |
| XI00300 | 8,888 | m2 | ARMADURA FIBRA DE VIDRIO | 6,50 | 57,77 |
| XI02400 | 20,200 | kg | RESINA EPOXI DOS COMPONENTES | 12,40 | 250,48 |
| | | | Grupo XI0 | | 308,25 |
| XICH0003 | 90,000 | Kg | IMPRIMACIÓN TAPAPOROS Y PTE. ADHERENCIA RESINA ACRÍLICA DISP.AG. | 8,31 | 747,90 |

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERIA DE SALUD Hospital Universitario Virgen Macarena
PROYECTO DE EJECUCIÓN
Página 14 de 268
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Grupo XIC..... | | 747,90 |
| XT00900N | 220,534 | m | COQUILLA ESP. ELAST. POLIET. 0,042 W/mºC 20x20 mm DIÁM. x ESP. | 5,50 | 1.212,93 |
| XT00903N | 24,846 | m | COQUILLA ESP. ELAST. POLIET. 0,042 W/mºC 35x20 mm DIÁM. x ESP. | 6,15 | 152,80 |
| XT05030 | 7,575 | m | COQUILLA ESP. ELAST. POLIET. 0,042 W/MºC 50X30 MM DIÁM. X ESP. | 6,45 | 48,86 |
| XT05031NB | 49,490 | m | COQUILLA ESP. ELAST. POLIET. 0,042 W/MºC 63X30 MM DIAM. X ESP. | 7,45 | 368,70 |
| XT0VQ18S | 6,000 | m | AISLAMIENTO MANTA ESPUMA ELASTOMERICA 60 MM ESPESOR | 6,82 | 40,92 |
| XT0VQ18SS | 283,800 | m | AISLAMIENTO MANTA ESPUMA ELASTOMERICA 50 MM ESPESOR | 5,50 | 1.560,90 |
| XT0VQ1R | 171,600 | m | AISLAMIENTO COQUILLA ESPUMA ELASTOMERICA 40 MM ESPESOR | 5,18 | 888,89 |
| | | | Grupo XT0..... | | 4.274,00 |
| XT11200 | 599,314 | m2 | PANEL LANA MINERAL 50 mm | 4,70 | 2.816,77 |
| XT11600 | 126,250 | m2 | PANEL RÍGIDO FIBRA VIDRIO 25 mm ESP. 70 kg/m3 CARA PROT. | 8,15 | 1.028,94 |
| XT13850 | 4,444 | m2 | LÁMINA POLIESTIRENO EXTRUSIONADO 5 mm | 1,87 | 8,31 |
| XT15100 | 45,000 | m2 | POLIESTIRENO EXPANDIDO ELASTIFICADO 10MM | 1,15 | 51,75 |
| | | | Grupo XT1..... | | 3.905,77 |
| XT6SR07 | 198,000 | m | AISLAMIENTO COQUILLA ESPUMA ELASTOMERICA 20 MM ESPESOR Ø25 | 1,46 | 289,08 |
| | | | Grupo XT6..... | | 289,08 |

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y DE LA FAMILIA Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A COSTES ESTÁNDARES
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización
Página 15 de 268

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS *Servicio Andaluz de Salud*
**SUPERVISADO** A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización
Página 16 de 268

# PRECIOS AUXILIARES

Avda. República Argentina nº 27-B, 2º-D - 41011 Sevilla
Tel. +34 954 276 284 - Fax. +34 954 273 039
E-mail: miguel@miguelblazquez.com
**www.miguelblazquez.com**

# CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Máscara: *

Reforma del Área de Laboratorios de Microbiología, H.U. Macarena

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AER00100 | | m3 | TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS MIXTOS A 100 m | | | |
| | | | Transporte interior mecánico de residuos mixtos a 100 m. | | | |
| ME00400 | 0,008 | h | RETROEXCAVADORA | 34,98 | 0,28 | |
| MK00300 | 0,048 | h | CARRETILLA MECÁNICA BASCULANTE 1 m3 | 3,65 | 0,18 | |
| TP00100 | 0,043 | h | PEÓN ESPECIAL | 18,90 | 0,81 | |
| | | | TOTAL PARTIDA ..... | | | 1,27 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGL00100 | | m3 | LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N | | | |
| | | | Lechada de cemento CEM II/A-L 32,5 N, envasado, confeccionada a mano, según UNE-EN 197-1:2000. | | | |
| TP00100 | 3,605 | h | PEÓN ESPECIAL | 18,90 | 68,13 | |
| GC00200 | 0,515 | t | CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS | 92,54 | 47,66 | |
| GW00100 | 0,891 | m3 | AGUA POTABLE | 0,55 | 0,49 | |
| | | | TOTAL PARTIDA ..... | | | 116,28 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGM00500 | | m3 | MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N | | | |
| | | | Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N, tipo M5 (1:6), con una resistencia a compresión de 5 N/mm2, según UNE-EN 998-2:2004. | | | |
| TP00100 | 0,092 | h | PEÓN ESPECIAL | 18,90 | 1,74 | |
| AA00300 | 1,102 | m3 | ARENA GRUESA | 10,06 | 11,09 | |
| GC00200 | 0,258 | t | CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS | 92,54 | 23,88 | |
| GW00100 | 0,263 | m3 | AGUA POTABLE | 0,55 | 0,14 | |
| | | | TOTAL PARTIDA ..... | | | 36,85 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGM00800 | | m3 | MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST. | | | |
| | | | Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N, tipo M5 (1:6), con adición de plastificante, con una resistencia a compresión de 5 N/mm2, según UNE-EN 998-2:2004. | | | |
| TP00100 | 0,646 | h | PEÓN ESPECIAL | 18,90 | 12,21 | |
| AA00300 | 1,102 | m3 | ARENA GRUESA | 10,06 | 11,09 | |
| GA00200 | 1,288 | l | PLASTIFICANTE | 1,26 | 1,62 | |
| GC00200 | 0,258 | t | CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS | 92,54 | 23,88 | |
| GW00100 | 0,263 | m3 | AGUA POTABLE | 0,55 | 0,14 | |
| | | | TOTAL PARTIDA ..... | | | 48,94 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGY00100 | | m3 | PASTA DE YESO NEGRO YG | | | |
| | | | Pasta de yeso negro YG, confeccionada a mano, según UNE-EN 13279-1:2000. | | | |
| TP00100 | 3,000 | h | PEÓN ESPECIAL | 18,90 | 56,70 | |
| GW00100 | 0,618 | m3 | AGUA POTABLE | 0,55 | 0,34 | |
| GY00200 | 0,876 | t | YESO NEGRO YG | 61,66 | 54,01 | |
| | | | TOTAL PARTIDA ..... | | | 111,05 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGY00200 | | m3 | PASTA DE YESO BLANCO YF | | | |
| | | | Pasta de yeso blanco YF, confeccionadaa mano, según UNE-EN 13279-1:2000. | | | |
| TP00100 | 3,000 | h | PEÓN ESPECIAL | 18,90 | 56,70 | |
| GW00100 | 0,618 | m3 | AGUA POTABLE | 0,55 | 0,34 | |
| GY00100 | 0,876 | t | YESO BLANCO YF | 66,39 | 58,16 | |
| | | | TOTAL PARTIDA ..... | | | 115,20 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC00100 | | h | CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. | | | |
| | | | Cuadrilla albañilería, formada por oficial 1ª y peón especial. | | | |
| TO00100 | 1,000 | h | OF. 1ª ALBAÑILERÍA | 19,85 | 19,85 | |
| TP00100 | 1,000 | h | PEÓN ESPECIAL | 18,90 | 18,90 | |
| | | | TOTAL PARTIDA ..... | | | 38,75 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00
Página 17 de 268

# CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Máscara: *

Reforma del Área de Laboratorios de Microbiología, H.U. Macarena

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC00200 | | h | CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP. | | | |
| | | | Cuadrilla albañilería, formada por oficial 2ª y peón especial. | | | |
| TO02200 | 1,000 | h | OFICIAL 2ª | 19,35 | 19,35 | |
| TP00100 | 1,000 | h | PEÓN ESPECIAL | 18,90 | 18,90 | |
| | | | TOTAL PARTIDA ..... | | | 38,25 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC00300 | | h | CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª CARPINTERÍA Y AYUDANTE | | | |
| | | | Cuadrilla formada por oficial 1ª carpiNTEria y ayudante. | | | |
| TA00300 | 1,000 | h | AYUDANTE CARPINTERÍA | 19,04 | 19,04 | |
| TO01500 | 1,000 | h | OF. 1ª CARPINTERÍA | 19,85 | 19,85 | |
| | | | TOTAL PARTIDA ..... | | | 38,89 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC00400 | | h | CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE | | | |
| | | | Cuadrilla formada por un oficial 1ª instalador y ayudante especialista. | | | |
| TA00200 | 1,000 | h | AYUDANTE ESPECIALISTA | 19,04 | 19,04 | |
| TO02000 | 1,000 | h | OF. 1ª INSTALADOR | 19,85 | 19,85 | |
| | | | TOTAL PARTIDA ..... | | | 38,89 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATCELE00100NB | | h | CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON ESP. | | | |
| TO00100 | 1,000 | h | OF. 1ª ALBAÑILERÍA | 19,85 | 19,85 | |
| TP00100 | 1,000 | h | PEÓN ESPECIAL | 18,90 | 18,90 | |
| | | | TOTAL PARTIDA ..... | | | 38,75 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATCELE00200NB | | h | CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE | | | |
| TA00200 | 1,000 | h | AYUDANTE ESPECIALISTA | 19,04 | 19,04 | |
| TO02000 | 1,000 | h | OF. 1ª INSTALADOR | 19,85 | 19,85 | |
| | | | TOTAL PARTIDA ..... | | | 38,89 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Página 18 de 268
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS *Servicio Andaluz de Salud*
**SUPERVISADO** A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización
Página 19 de 268

# PRECIOS DESCOMPUESTOS

Avda. República Argentina nº 27-B, 2º-D - 41011 Sevilla
Tel. +34 954 276 284 - Fax. +34 954 273 039
E-mail: miguel@miguelblazquez.com
**www.miguelblazquez.com**

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Reforma del Área de Laboratorios de Microbiología, H.U. Macarena

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS** | | | | | | |
| 01.01 | | m2 | DEMOLICIÓN MASIVA M. MANUALES DE PARTICIÓN INC/REVESTIMIENTOS | | | |
| 01ADTWCH001MD | | | DEMOLICIÓN MASIVA CON MEDIOS MANUALES DE PARTICIÓN INTERIOR EXISTENTE, DE TABICÓN DE FABRICA DE LADRILLO PRINCIPALMENTE, O PREFABRICADA DE PANELES DE YESO CON ESTRUCTURA PORTANTE DE ACERO Y TODOS LOS ELEMENTOS INTEGRANTES DE LA TABIQUERÍA, ENFOSCADOS Y TENDIDOS DE YESO, DEMOLICIÓN DE LOS REVESTIMIENTOS Y LOS ELEMENTOS SUPERFICIALES EXISTENTES TALES COMO ZÓCALOS, PROTECTORES, ESQUINEROS, SEÑALES ,INSTALACIONES Y RESTO DE ELEMENTOS INTEGRADOS O MONTADOS EN SUPERFICIE. CON LAS OBRAS Y DESVÍOS NECESARIOS PARA NO AFECTAR AREAS QUE DEBAN MANTENER SU USO. INCLUSO TRANSPORTE INTERIOR, CARGA, TRANSPORTE Y VERTIDO EN VERTEDERO AUTORIZADO DEL MATERIAL SOBRAN- | | | |
| TP00100 | 0,405 | h | PEÓN ESPECIAL | 18,90 | 7,65 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 7,65 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 0,81 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 8,46 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS | | | | | | |
| 01.02 | | m | DESBASTADO Y PULIDO DE RESTOS DE TABIQUES | | | |
| 01ADWCH001 | | | DESBASTADO Y PULIDO DE RESTOS DE DEMOLICIÓN DE TABIQUERÍA EN ENCUENTRO CON SUELOS, HASTA DEJAR EL PARAMENTO PREFECTAMENTE LISO SIN NINGÚN TIPO DE IRREGULARIDAD, I/RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA O DE GESTIÓN DE RCD'S, SEGÚN NTE/ADD-13 E INDICACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA CON UNA ANCHURA DE AC- | | | |
| TP00200 | 0,650 | h | PEÓN ORDINARIO | 18,90 | 12,29 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 12,29 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 1,31 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 13,60 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS | | | | | | |
| 01.03 | | m2 | PICADO PARAMENTOS INTERIORES VERTICALES | | | |
| 01RCECH002MD | | | PICADO DE PARAMENTOS INTERIORES VERTICALES EN DIFERENTES TIPOS DE MATERIALES, POR MEDIOS MANUALES, ELIMINANDOLO EN SU TOTALIDAD Y DEJANDO LA FÁBRICA AL DESCUBIERTO PARA POSTERIOR REVESTIMIENTO, P.P. DE REMATES, RODAPIES, FAJAS, JAMBAS, DINTELES Y HUECOS, I/RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA. SEGÚN INDICACIONES DE LA DIRECCIÓN FA- | | | |
| TP00100 | 0,380 | h | PEÓN ESPECIAL | 18,90 | 7,18 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 7,18 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 0,76 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 7,94 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS | | | | | | |

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04 | | m2 | APERTURA DE HUECO EN CERRAMIENTO | | | |
| 01ALWPP001NB | | | APERTURA DE HUECO EN CERRAMIENTO EXISTENTE DE UN PIE DE ESPESOR O MAYOR, CON LADRILLO VISTO, FORMADO POR: APEO, APERTURA DE CAJA, COLOCACIÓN Y MACIZADO DE DINTEL O CARGADERO, RECORTADO, DEMOLICIÓN DE CERRAMIENTO EXISTENTE, REVESTIMIENTOS, ETC... ARISTADO, RECIBIDO Y ACOPLADO DEL CERCO, INCLUSO EMPARCHADO, P.P DE RELABRADO DE MOCHETA CON LADRILLO IDÉNTICO AL EXISTENTE, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CON PLASTIFICANTE, INCLUSO P.P. DE TRABAS CON LA FÁBRICA EXISTENTE, CONSTRUIDO SEGÚN CTE DB SE-F,. INCLUSO ACABADO DEL REVESTIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN DEL HUECO, COBIJADO, INCLUSO TRANSPORTE INTERIOR Y CARGA. MEDIDA LA SUPERFICIE DEL HUECO TERMINADO. | | | |
| TO00100 | 0,108 | h | OF. 1ª ALBAÑILERÍA | 19,85 | 2,14 | |
| TP00100 | 0,065 | h | PEÓN ESPECIAL | 18,90 | 1,23 | |
| 01ALM00003 | 0,333 | m3 | DEMOLICIÓN DE MURO DE L/M CON MEDIOS MANUALES | 47,40 | 15,78 | |
| 06RLC00100 | 0,041 | m3 | APERTURA DE CAJAS EN FÁBRICA DE L. MACIZO, MEDIOS MANUALES | 130,70 | 5,36 | |
| 06WWR00500 | 1,000 | m2 | RECIBIDO DE CERCO CARP. PUERTAS CON APERT. Y MACIZADO DE HUECOS | 6,16 | 6,16 | |
| 06RLS00100 | 1,333 | m | RELABRADO DE MOCHETA DE UN PIE DE ANCHURA CON CITARA DE L/P | 11,94 | 15,92 | |
| 06RLW00100 | 1,270 | m | CARGADERO CON VIGUETA AUTORR., ASIENTOS, EMPARCH. Y MACIZADOS | 18,71 | 23,76 | |
| WW00400 | 0,500 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,15 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 70,50 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 7,49 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 77,99 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05 | | m2 | ADAPTACION DE HUECO EN CERRAMIENTO | | | |
| 01ALWPP002NB | | | Adaptación de hueco en cerramiento existente de ladrillo, de un pie de espesor o mayor, tras desmontado de carpintería existente para adaptación a las necesidades de la nueva carpintería, formado por: colocación y macizado de dintel o cargadero si se amplia por la parte superior, incluye las correspondiente demoliciones, demolición de cerramiento existente, alfeizar, etc... si es por la parte inferior, labrado de fábrica exterior e interior y colocación de aislamientos, si fuese necesario, tratamiento de puentes térmicos, aristado, recibido y acoplado del cerco, incluso emparchados, p.p de relabrado de mocheta con ladrillo visto, recibido con mortero de cemento M5 (1:6) con plastificante, incluso p.p. de trabas con la fábrica existente, construido según CTE DB SE-F,. acabado del revestimiento por la parte interior, transporte interior, carga manual, transporte de material | | | |
| TO00100 | 0,108 | h | OF. 1ª ALBAÑILERÍA | 19,85 | 2,14 | |
| TP00100 | 0,065 | h | PEÓN ESPECIAL | 18,90 | 1,23 | |
| 01ALM00003 | 0,200 | m3 | DEMOLICIÓN DE MURO DE L/M CON MEDIOS MANUALES | 47,40 | 9,48 | |
| 06RLC00100 | 0,041 | m3 | APERTURA DE CAJAS EN FÁBRICA DE L. MACIZO, MEDIOS | 130,70 | 5,36 | |
| 06WWR00500 | 1,000 | m2 | RECIBIDO DE CERCO CARP. PUERTAS CON APERT. Y | 6,16 | 6,16 | |
| 06RLS00100 | 0,500 | m | RELABRADO DE MOCHETA DE UN PIE DE ANCHURA CON | 11,94 | 5,97 | |
| 06RLW00100 | 0,500 | m | CARGADERO CON VIGUETA AUTORR., ASIENTOS, EMPARCH. | 18,71 | 9,36 | |
| WW00400 | 0,500 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,15 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 39,85 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 4,23 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 44,08 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06 | | m2 | LEVANTADO SUELOS ACTUALES | | | |
| 01RSTCH001MD | | | LEVANTADO DE SOLADOS Y RODAPIE DE TODO TIPO DE MATERIALES EXISTENTE EN LA ZONA A REFORMAR HASTA CAPA DE COMPRESIÓN DEL FORJADO, INCLUIDAS ZONAS PUNTUALES, EJECUTADO EN INTERVALOS QUE LO PERMITA LA DIRECCIÓN DEL HOSPITAL, INCLUSO TRANSPORTE INTERIOR Y CARGA. SEGÚN INDICACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA. | | | |
| TP00100 | 0,310 | h | PEÓN ESPECIAL | 18,90 | 5,86 | |
| MC00100 | 0,152 | h | COMPRESOR DOS MARTILLOS | 6,35 | 0,97 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 6,83 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 0,73 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 7,56 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07 | | m2 | DEMOLICION DE FALSOS TECHOS EXISTENTES | | | |
| 01RTWCH001NB | | | DEMOLICION DE FALSO TECHO EXISTENTE, INCLUSO P.P DE PERFILERIA, AGARRES O FIJACIONES, TABICAS VERTICALES, FOSEADOS, MOLDURAS, I/RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA, SEGÚN NTE/ADD-12 E INDICACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA, EN INTERVALOS INDICADOS POR LA DIRECCIÓN DEL HOSPITAL. INCLUSO TRANSPORTE INTERIOR Y CARGA. MEDIDA LA SUPERFICIE DEMOLIDA . | | | |
| TP00100 | 0,150 | h | PEÓN ESPECIAL | 18,90 | 2,84 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 2,84 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 0,30 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 3,14 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08 | | ud | DESMONTADO, ACOPIO Y COLOCACION DE CARPINTERIA EXTERIOR | | | |
| 01KAP90002NB | | | DESMONTADO DE CARPINTERÍA EXTERIOR EXISTENTE PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN, INCLUSO TRASLADO A LUGAR DESIGNADO POR PROPIEDAD, ACOPIO Y ALMACENAJE, INCLUSO DESMONTAJE DE CAJONES, GUÍAS Y PERSIANAS, P.P REPASOS DE ACABADOS DEL HUECO CON REVESTIMIENTOS IDÉNTICOS A LOS EXISTENTES, INCLUSO TRANSPORTE INTERIOR Y CARGA. MEDIDA LA | | | |
| TP00100 | 3,018 | h | PEÓN ESPECIAL | 18,90 | 57,04 | |
| TO01550 | 4,272 | h | OF. 1ª MONTADOR CARPINTERÍA | 19,85 | 84,80 | |
| WW00300 | 8,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 4,40 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 146,24 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 15,53 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 161,77 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09 | | ud | DESMONTAJE, ACOPIO Y POSTERIOR COLOCACION PUERTA CORREDERA | | | |
| 01KWWPP001NB | | | DESMONTADO DE PUERTA AUTOMÁTICA EXISTENTE CORREDERA DE 2 HOJAS Y POSTERIOR RECOLOCACIÓN. INCLUSO DESCONEXIONADO, TRANSPORTE INTERIOR, ACOPIO, GUARDIA Y CUSTODIA, INCLUYENDO DESMONTAJE Y MONTAJE DE SENSORES, SUBESTRUCTURAS, ANCLAJES, RECIBIDOS, DINTELES, MOCHETAS, POSTERIOR COLOCACIÓN Y CONEXIONADO, PIEZAS ESPECIALES, SELLADOS, AJUSTES, OPERARIOS EN AYUDAS. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. | | | |
| TP00100 | 5,018 | h | PEÓN ESPECIAL | 18,90 | 94,84 | |
| TO01550 | 6,272 | h | OF. 1ª MONTADOR CARPINTERÍA | 19,85 | 124,50 | |
| WW00300 | 10,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 5,50 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 224,84 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 23,88 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 248,72 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10 | | m2 | DEMOLICION SELECTIVA M. MAN. DE CARPINTERIA PERFILES DE ALUM. | | | |
| 01KLV900001NB | | | DEMOLICION SELECTIVA DE CARPINTERÍA EXTERIOR EXISTENTE, TRASLADO A LUGAR DESIGNADO POR PROPIEDAD, ACOPIO Y ALMACENAJE, INCLUSO DESMONTAJE DE CAJONES, GUÍAS Y PERSIANAS, P.P REPASOS DE ACABADOS DEL HUECO CON REVESTIMIENTOS IDENTICOS A LOS EXISTEN- | | | |
| TP00100 | 0,300 | h | PEÓN ESPECIAL | 18,90 | 5,67 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 5,67 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 0,60 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 6,27 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11 | | m2 | REGULARIZACIÓN SUELO CON MORTERO AUTONIVELANTE | | | |
| 10SESCH003 | | | CAPA FINA DE PASTA NIVELADORA DE SUELOS, DE FRAGUADO RÁPIDO TIPO CT-C20-F5,5-A12 SEGÚN UNE-EN 13813, DE 4 MM DE ESPESOR, APLICADA MANUALMENTE, PARA REGULARIZACIÓN Y NIVELACIÓN DE LA SUPERFICIE SOPORTE INTERIOR DE HORMIGÓN O MORTERO, PREVIA APLICACIÓN DE 200 G/M² DE IMPRIMACIÓN DE RESINA ACRÍLICA TAPAPOROS Y PUENTE DE ADHERENCIA. INCLUSO | | | |
| ATC00100 | 0,120 | h | CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN | 38,75 | 4,65 | |
| XICH0003 | 0,200 | Kg | IMPRIMACIÓN TAPAPOROS Y PTE. ADHERENCIA RESINA | 8,31 | 1,66 | |
| GPCH001 | 6,000 | Kg | PASTA NIVELADORA SUELOS CT-C20-F5,5-A12 | 0,68 | 4,08 | |
| XT15100 | 0,100 | m2 | POLIESTIRENO EXPANDIDO ELASTIFICADO 10MM | 1,15 | 0,12 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 10,51 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 1,12 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 11,63 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12 | | m2 | DEMOLICION SELECTIVA M. MANUALES DE CERRAJERIA DE LAMAS | | | |
| 01KSR90001NB | | | DESMONTADO DE CERRAJERIA EXISTENTE DE LAMAS VERTICALES DE PIEDRA, CON MEDIOS MANUALES, P.P REPASOS DE ACABADOS DEL HUECO CON REVESTIMIENTOS IDENTICOS A LOS EXIS- | | | |
| TP00100 | 0,350 | h | PEÓN ESPECIAL | 18,90 | 6,62 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 6,62 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 0,70 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 7,32 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.13 | | m2 | DEMOLICION DE MAMPARA DE ACERO Y VIDRIO | | | |
| 01KAM00001NB | | | DEMOLICION DE MAMPARA INTERIOR EXISTENTE COMPRENDIENDO ELEMENTOS FIJOS, CORREDREOS Y PRACTICABLES, INCLUSO TRANSPORTE INTERIOR Y CARGA. MEDIDA LA SUPERFICIE DEL HUE- | | | |
| TP00100 | 0,400 | h | PEÓN ESPECIAL | 18,90 | 7,56 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 7,56 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 0,80 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 8,36 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.14 | | m2 | DEMOLICION SELECTIVA M. MANUALES DE PUERTA DE MADERA | | | |
| 01KMP90001MD | | | DEMOLICION CON MEDIOS MANUALES DE PUERTA DE MADERA INTERIOR CON PRECERCO INCLUSO TRANSPORTE INTERIOR Y CARGA. MEDIDA LA SUPERFICIE DE FUERA A FUERA DEL PRECERCO. | | | |
| TP00100 | 0,200 | h | PEÓN ESPECIAL | 18,90 | 3,78 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 3,78 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 0,40 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 4,18 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.15 | | m2 | MONTAJE DIVISIÓN ACCESO OBRA Y BARRERA BIO-SEGURIDAD | | | |
| 01TSTCH001 | | | MONTAJE DE TABIQUE PROVISIONAL PARA ACOTADO, ACCESO Y BARRERA HIGIENICA DE LA ZONA DE OBRAS, EJECUTADO CON TABIQUE DE PLACAS DE YESO LAMINADO (12,5/70/12,5) CON PLACA DE ESPESOR 12,5MM. EN CADA CARA, CON SUBESTRUCTURA METÁLICA DE ACERO GALVANIZADO CON CANALES DE ANCHO 70MM. Y MONTANTES DADA 40CM., ANCLADO A SUELO Y FORJADO SUPERIOR, INCLUSO PUERTA DE ACESO INTEGRADA DE MADERA, INCLUSO RECIBIDO Y MONTADO DE CERCOS Y PRECERCOS; REPLANTEO, SELLADO, ENTRAMADO AUXILIAR DE CONEXION, LIMPIEZA, NIVELACION, EJECUCION DE ANGULOS, PASOS DE INSTALACIONES, RECIBIDO DE ESTAS, COLOCACION DE CERCOS Y REPASO DE JUNTAS. CONSTRUIDO SEGUN NTE/PTP Y ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LOS PANELES. MEDIDA LA SUPERICIE EJECUTADA | | | |
| TO00900 | 0,220 | h | OF. 1ª MONTADOR | 19,85 | 4,37 | |
| TA00200 | 0,220 | h | AYUDANTE ESPECIALISTA | 19,04 | 4,19 | |
| FP00650 | 1,000 | m2 | ENTRAMADO METÁLICO PARA TABIQUE PLACAS DE YESO LAMIN. 70x400 mm | 4,59 | 4,59 | |
| FP01200MD | 2,000 | m2 | PLACA DE YESO LAMINADO DE 12,5 mm | 4,16 | 8,32 | |
| FP01800 | 0,800 | kg | PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO | 1,12 | 0,90 | |
| WW00300 | 1,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 0,55 | |
| 11MPW00101 | 0,080 | m2 | PUERTA PASO MELAMINADA, CON H. CIEGA ABATIBLE | 132,73 | 10,62 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 33,54 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 3,56 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 37,10 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.16 | | m2 | SELLADO CAMARAS FALSOS TECHOS BIO-SEGURIDAD | | | |
| 01TSTCH002 | | | MONTAJE BARRERA PROVISIONAL DE PLACAS PARA CAMARAS DE FALSO TECHO PARA ACOTADO Y BARRERA HIGIENICA DE LA ZONA DE OBRAS, EJECUTADO CON PLACAS DE YESO LAMINADO DE ESPESOR 15MM., CON SUBESTRUCTURA METÁLICA DE ACERO GALVANIZADO DE MONTAJE Y ADAPTACIÓN AL HUECO, ANCLADO A ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y FORJADO SUPERIOR. REPLANTEO, SELLADO, LIMPIEZA, NIVELACION, EJECUCION DE ANGULOS, PASOS DE INSTALACIONES, RECIBIDO | | | |
| TO00900 | 0,120 | h | OF. 1ª MONTADOR | 19,85 | 2,38 | |
| TA00200 | 0,120 | h | AYUDANTE ESPECIALISTA | 19,04 | 2,28 | |
| FP00500 | 1,000 | m2 | ENTRAMADO METÁLICO PARA TABIQUE PLACAS DE YESO | 2,50 | 2,50 | |
| FP01800 | 0,800 | kg | PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO | 1,12 | 0,90 | |
| WW00300 | 1,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 0,55 | |
| WW00400 | 1,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,30 | |
| FP01300 | 1,000 | m2 | PLACA DE YESO LAMINADO DE 15 mm | 4,82 | 4,82 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 13,73 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 1,46 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 15,19 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.17 | | m2 | DESMONTADO DIV ACCESO A OBRA CON TAB. YESO LAM. Y PUERTA | | | |
| 01TSTCH003 | | | DESMONTE DE TABIQUE PROVISIONAL PARA ACOTADO Y BARRERAS EN FALSOS TECHOS, ACCESO Y BARRERA HIGIENICA DE LA ZONA DE OBRAS CON DESMONTE DE TABIQUE DE PLACAS DE YESO LAMINADO Y PUERTA INTEGRADA, SUBESTRUCTURA METÁLICA DE ACERO GALVANIZADO, PASOS DE INSTALACIONES E INSTALACIONES, CERCOS Y PRECERCOS; ELIMINACIÓN DE RESTOS DE SELLADO, LIMPIEZA Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS AFECTADOS POR EL MONTAJE Y DESMONTAJE. INCLU- | | | |
| TO00100 | 0,050 | h | OF. 1ª ALBAÑILERÍA | 19,85 | 0,99 | |
| TP00100 | 0,150 | h | PEÓN ESPECIAL | 18,90 | 2,84 | |
| WW00300 | 0,500 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 0,28 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 4,11 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 0,44 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 4,55 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Reforma del Área de Laboratorios de Microbiología, H.U. Macarena

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.18 | | m2 | DESMONTAJE, ACOPIO Y MONTAJE DE MOBILIARIO | | | |
| 01TLMCH001MD | | | DESMONTAJE, RETIRADA, ACOPIO Y POSTERIOR RECOLOCACIÓN, CON APROVECHAMIENTO DE PARTE DEL MOBILIARIO ADMINISTRATIVO. CONTEMPLANDO ENCIMERAS, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL ÁREA AFECTADA, DEFINIDA EN PLANO DE DEMOLICIONES Y ESTADO ACTUAL. INCLUSO CORTES Y DEMOLICIONES DE ALBAÑILERÍA EN MUEBLES INTEGRADOS O PERMANENTES, PREVIA DESCONEXIÓN DE INSTALACIONES Y CON LOS MEDIOS AUXILIARES Y TÉCNICOS NECESARIOS PARA CONSERVAR LA INTEGRIDAD DE LOS EQUIPOS Y MOBILIARIO TÉCNICO A REUTILIZAR, REALIZANDO EL DESMONTE SEGÚN CRITERIOS E INDICACIONES DE LA PROPIEDAD, PERSONAL DEL AREA y D.F. TRASLADO DEL MOBILIARIO Y EQUIPOS PARA APROVECHAMIENTO A ALMACÉN O LUGAR DE ACOPIO APROBADO POR LA D.F. INCLUSO TRANSPORTE INTERIOR Y CARGA A CONTENEDOR DE RECICLAJE DEL MATERIAL SOBRANTE DE LOS ELEMENTOS QUE NO SEAN REUTILIZABLES. MEDIDA LA SUPERFICIE DE LOS LOCALES AFECTADOS POR EL TRASLADO. | | | |
| TP00100 | 0,045 | h | PEÓN ESPECIAL | 18,90 | 0,85 | |
| WW00400 | 0,100 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,03 | |
| WW00300 | 0,100 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 0,06 | |
| ME00300 | 0,026 | h | PALA CARGADORA | 23,87 | 0,62 | |
| AER00100 | 1,882 | m3 | TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS MIXTOS A 100 m | 1,27 | 2,39 | |
| MK00100 | 0,132 | h | CAMIÓN BASCULANTE | 25,60 | 3,38 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 7,33 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 0,78 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 8,11 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.19 | | m2 | RETIRADA, ACOPIO Y COLOCACION PLANCHA ACERO | | | |
| 01TLMCH002NB | | | RETIRADA Y ACOPIO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y POSTERIOR RECOLOCACIÓN DE PLANCHAS DE ACERO EXISTENTES BAJO LAS MÁQUINAS 24 Y 25. POSTERIOR RECOLOCACIÓN BAJO LA NUEVA SOLERÍA PARA QUE QUEDEN OCULTAS. INCLUSO REALIZANDO EL ACOPIO SEGÚN CRITERIOS E INDICACIONES DE LA PROPIEDAD Y D.F., TRASLADO PARA APROVECHAMIENTO A ALMACÉN O LUGAR DE ACOPIO APROBADO POR LA D.F. MEDIDA LA SUPERFICIE DE CHAPA, ACOPIADA Y RECO- | | | |
| TP00100 | 1,000 | h | PEÓN ESPECIAL | 18,90 | 18,90 | |
| WW00400 | 0,100 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,03 | |
| WW00300 | 0,100 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 0,06 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 18,99 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 2,02 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 21,01 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con UN CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.20 | | u | DEMOLICION M. MAN. DE INODORO | | | |
| 01IFS90005NB | | | DEMOLICION DE INODORO EXISTENTE, P.P DE ELEMENTOS DE LA INSTALACION DEL MISMO, DESAGUES, LLAVES, VALVULAS, PIEZAS ESPECIALES, ETC... INCLUSO TRANSPORTE INTERIOR Y CARGA. | | | |
| TP00100 | 0,450 | h | PEÓN ESPECIAL | 18,90 | 8,51 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 8,51 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 0,90 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 9,41 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.21 | | u | DEMOLICION M. MAN. DE LAVABO PEDESTAL Y EQ. GRIFERÍA | | | |
| 01IFS90006NB | | | DEMOLICION DE LAVABO PEDESTAL Y EQUIPO GRIFERÍA EXISTENTE, P.P DE ELEMENTOS DE LA INSTALACION DEL MISMO, DESAGUES, LLAVES, VALVULAS, PIEZAS ESPECIALES, ETC... INCLUSO | | | |
| TP00100 | 0,250 | h | PEÓN ESPECIAL | 18,90 | 4,73 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 4,73 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 0,50 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 5,23 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.22 | | u | TAPONADO Y PROTECCION DE RED DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO | | | |
| 01IFSW901NB | | | TAPONADO Y PROTECCIÓN DE LAS REDES DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO, PARA EVITAR FU- | | | |
| TP00100 | 0,150 | h | PEÓN ESPECIAL | 18,90 | 2,84 | |
| WW00400 | 1,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,30 | |
| WW00300 | 1,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 0,55 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 3,69 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 0,39 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 4,08 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.23 | | u | DESMONTADO M. MANUALES DE CUADRO INDIVIDUAL | | | |
| 01IEW90002NB | | | DESMONTADO CON MEDIOS MANUALES DE CUADRO ELECTRICO INDIVIDUAL. INCLUSO TRANSPOR- | | | |
| TO01800 | 0,250 | h | OF. 1ª ELECTRICISTA | 19,85 | 4,96 | |
| TP00100 | 0,100 | h | PEÓN ESPECIAL | 18,90 | 1,89 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 6,85 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 0,73 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 7,58 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.24 | | u | DESMONTAJE DE INSTALACION ELECTRICA | | | |
| 01IEWWPP011NB | | | DESMONTAJE DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA COMPLETA DE LA ZONA DE ACTUACIÓN, INTERRUP-TORES, CIRCUITOS, PUNTOS DE LUZ, MECANISMO, LUMINARIAS, TOMAS DE CORRIENTE, ETC, DE-JANDO COMPLETAMENTE LA ZONA PARA LA INSTALACIÓN PROYECTADA NUEVA, ANTES DEL DES-MONTAJE SE REALIZARÁN TODAS AQUELLAS COMPROBACIONES Y REVISIONES NECESARIAS PARA TENER CLARAMENTE IDENTIFICADAS AQUELLAS PARTES DE LAS INSTALACIONES QUE PUEDEN SER DESMONTADAS, SELLADO DE AGUJEROS Y HUECOS DE PASO DE INSTALACIONES, INCLUYENDO TO-DOS AQUELLOS DETALLES QUE POR SU MINUCIOSIDAD PUEDAN HABERSE OMITIDO Y RESULTEN NE-CESARIOS PARA LA COMPLETA Y PERFECTA EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN Y LA TERMINACIÓN DE LOS PARAMENTOS EN LOS QUE ESTA SE ENCUENTRA, EJECUTADO SEGÚN PLANOS DE PRO-YECTO Y DIRECTRICES DE D.F. INCLUSO TRANSPORTE INTERIOR Y CARGA, EJECUTADO SEGÚN | | | |
| TO02000 | 25,000 | h | OF. 1ª INSTALADOR | 19,85 | 496,25 | |
| TP00100 | 17,556 | h | PEÓN ESPECIAL | 18,90 | 331,81 | |
| WW00300 | 20,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 11,00 | |
| ME00300 | 0,026 | h | PALA CARGADORA | 23,87 | 0,62 | |
| AER00100 | 1,882 | m3 | TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS MIXTOS A | 1,27 | 2,39 | |
| MK00100 | 0,132 | h | CAMIÓN BASCULANTE | 25,60 | 3,38 | |
| WW00450 | 1,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 11,07 | 11,07 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 856,52 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 90,96 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 947,48 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.25 | | u | DEMOLICION MASIVA M. MANUALES DE INSTALACION DE FONTANERIA EXIST | | | |
| 01IFW90100NB | | | DEMOLICIÓN MASIVA CON MEDIOS MANUALES DE INSTALACIÓN COMPLETA DE ZONA DE ACTUACIÓN, FORMADA POR: GRIFERÍAS, CANALIZACIONES DE AGUA FRÍA Y CALIENTE, DESAGÜES, ETC. INCLUSO TRANSPORTE INTERIOR Y CARGA, EJECUTADO SEGÚN PLANOS DE PROYECTO Y DIRECTRICES DE D.F. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA. | | | |
| TP00100 | 16,000 | h | PEÓN ESPECIAL | 18,90 | 302,40 | |
| TO01900 | 16,000 | h | OF. 1ª FONTANERO | 19,85 | 317,60 | |
| ME00300 | 0,026 | h | PALA CARGADORA | 23,87 | 0,62 | |
| AER00100 | 1,882 | m3 | TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS MIXTOS A 100 m | 1,27 | 2,39 | |
| MK00100 | 0,132 | h | CAMIÓN BASCULANTE | 25,60 | 3,38 | |
| WW00450 | 1,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 11,07 | 11,07 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 637,46 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 67,70 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 705,16 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.26 | | u | DESMONTAJE DE INSTALACION DE CLIMATIZACION | | | |
| 01IEWPP056NB | | | DESMONTAJE DE INSTALACION DE CLIMATIZACIÓN DE ZONA DE ACTUACION COMPLETA, EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN, CLIMATIZADORAS, SPLIT, UNIDADES EXTERIORES, CONDUCTOS, REJILLAS Y TUBERÍAS. ANTES DEL DESMONTAJE, SE HARÁ UNA RECOGIDA DEL GAS REFRIGERANTE SEGÚN LA LEGISLACIÓN VIGENTE, PARA SU RECICLADO O ELIMINACIÓN EN PUNTO AUTORIZADO. INCLUYENDO: CORTE DE TUBERÍAS DE ALIMENTACIÓN A LA SALA DE CLIMATIZACIÓN EN LUGAR INDICADO EN PLANOS DE DEMOLICIÓN, TAPADO DE HUECOS, AGUJEROS, DESPERFECTOS, ETC...QUE OCASIONE EL DESMONTAJE Y DEMOLICIÓN DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES. APERTURA Y TAPADO DE ROZAS, APERTURA DE AGUJEROS EN PARAMENTOS Y FORJADOS, DESCARGA Y ELEVACIÓN DE MATERIALES, SELLADO DE AGUJEROS Y HUECOS DE PASO DE INSTALACIONES, INCLUYENDO TODOS AQUELLOS DETALLES QUE POR SU MINUCIOSIDAD PUEDAN HABERSE OMITIDO Y RESULTEN NECESARIOS. CONTEMPLANDO EL POSIBLE APROVECHAMIENTO DE ALGUNOS EQUIPOS INCLUYENDO TRANSPORTE INTERIOR Y CARGA, Y ACOPIO EN ZONA DESIGNADA POR LA PROPIEDAD Y POSTERIOR RECOLOCACIÓN DE ELEMENTOS A REUTILIZAR. EJECUTADO SEGÚN PLANOS DE | | | |
| TP00100 | 15,000 | h | PEÓN ESPECIAL | 18,90 | 283,50 | |
| TO02000 | 15,000 | h | OF. 1ª INSTALADOR | 19,85 | 297,75 | |
| WW00300 | 20,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 11,00 | |
| ME00300 | 0,026 | h | PALA CARGADORA | 23,87 | 0,62 | |
| AER00100 | 1,882 | m3 | TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS MIXTOS A | 1,27 | 2,39 | |
| MK00100 | 0,132 | h | CAMIÓN BASCULANTE | 25,60 | 3,38 | |
| WW00450 | 1,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 11,07 | 11,07 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 609,71 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 64,75 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 674,46 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.27 | | u | DESCONEXIONADO, DESMONTAJE Y ACOPIO DE BIES | | | |
| 01IPI00001NB | | | DESCONEXIONADO Y DESMONTAJE DE ZONA DE ACTUACION COMPLETA, CON ACOPIO, CONTEMPLANDO VACIADO DE LA INSTALACIÓN, TAPONADO, DESMONTAJE DE BIES, DESCONEXIONANDO, LLENADO Y PURGADO PARA DEJAR EL RESTO DE LA INSTALACIÓN EN FUNCIONAMIENTO, INCLUSO P.P. DE AYUDAS DE ALBAÑILERIA, ANTES DEL DESMONTAJE SE REALIZARÁN TODAS AQUELLAS COMPROBACIONES Y REVISIONES NECESARIAS PARA TENER CLARAMENTE IDENTIFICADAS AQUELLAS PARTES DE LAS INSTALACIONES QUE PUEDEN SER DESMONTADAS, P.P DE AYUDAS NECESARIAS, INCLUSO ACOPIO PARA APROVECHAMIENTO A ALMACÉN O LUGAR DE ACOPIO APROBADO POR LA D.F. TRANSPORTE INTERIOR Y CARGA, EJECUTADO SEGÚN PLANOS DE PROYECTO Y DI- | | | |
| TP00100 | 2,500 | h | PEÓN ESPECIAL | 18,90 | 47,25 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 47,25 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 5,02 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 52,27 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.28 | | u | DESMONTAJE EXTINTOR | | | |
| 01IPI00002NB | | | DESMONTAJE DE EXTINTOR PORTÁTIL, CON MEDIOS MANUALES, SIN DETERIORAR LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS A LOS QUE PUEDA ESTAR SUJETO. INCLUSO ACOPIO PARA APROVECHAMIENTO A ALMACÉN O LUGAR DE ACOPIO APROBADO POR LA D.F. TRANSPORTE INTERIOR Y CARGA, EJECUTADO SEGÚN PLANOS DE PROYECTO Y DIRECTRICES DE D.F. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE TERMINADA. | | | |
| TP00100 | 0,183 | h | PEÓN ESPECIAL | 18,90 | 3,46 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 3,46 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 0,37 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 3,83 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.29 | | u | DESMONTAJE DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA CONTRA INCENDIO | | | |
| 01IPI00010NB | | | DESCONEXIONADO Y DESMONTAJE DE ZONA DE ACTUACION COMPLETA, DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIO CONTEMPLANDO: DESCONEXIONANDO, LLENADO Y PURGADO PARA DEJAR EL RESTO DE LA INSTALACIÓN EN FUNCIONAMIENTO, INCLUSO P.P. DE AYUDAS DE ALBAÑILERIA. ANTES DEL DESMONTAJE SE REALIZARÁN TODAS AQUELLAS COMPROBACIONES Y REVISIONES NECESARIAS PARA TENER CLARAMENTE IDENTIFICADAS AQUELLAS PARTES DE LAS INSTALACIONES QUE PUEDEN SER DESMONTADAS. INCLUSO P.P DE AYUDAS NECESARIAS, INCLUSO TRANSPORTE INTERIOR Y CARGA, EJECUTADO SEGÚN PLA- | | | |
| TP00100 | 30,280 | h | PEÓN ESPECIAL | 18,90 | 572,29 | |
| WW00300 | 140,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 77,00 | |
| ME00300 | 0,026 | h | PALA CARGADORA | 23,87 | 0,62 | |
| AER00100 | 1,882 | m3 | TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS MIXTOS A | 1,27 | 2,39 | |
| MK00100 | 0,132 | h | CAMIÓN BASCULANTE | 25,60 | 3,38 | |
| WW00450 | 1,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 11,07 | 11,07 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 666,75 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 70,81 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 737,56 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.30 | | m | SUSTITUCION DE BAJANTE EXISTENTE | | | |
| 01SVB90004NB | | | SUSTITUCION DE BAJANTE EXISTENTE EN MAL ESTADO POR BAJANTE DE P.V.C. DE DIMENSIÓN SIMILAR AL RETIRADO, INSONORIZADO PRESION 4 KP/CM2 DE 200 MM. DE DIAMETRO NOMINAL, INCLUSO P.P. DE CONEXION A LA RED EXISTENTE POR LA CARA INFERIOR DEL FORJADO (SEGÚN DOMAIN), P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, ABRAZADERAS, CONTRATUBOS, PEQUEÑO MATERIAL, AYUDAS DE ALBAÑILERIA, DEMOLICION DE EMPARCHADOS, REALIZACION DE CALOS EN FALSOS TECHOS Y REPOSICION DE ELEMENTOS EXISTENTES DE RECUBRICION DEL BAJANTE Y DE TECHO, INCLUSO PINTADO DE PARAMENTOS Y TECHOS, TRANSPORTE INTERIOR Y CARGA MANUAL; CONSTRUIDO | | | |
| TO00100 | 1,000 | h | OF. 1ª ALBAÑILERÍA | 19,85 | 19,85 | |
| TP00100 | 1,000 | h | PEÓN ESPECIAL | 18,90 | 18,90 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 38,75 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 4,12 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 42,87 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.31 | | m3 | DEMOLICIÓN MASIVA M. MECANICOS DE HORMIGÓN ARMADO | | | |
| 01XHW90002NB | | | DEMOLICIÓN MASIVA CON MEDIOS MECÁNICOS DE HORMIGÓN ARAMADO EXISTENTE, EN BANCADAS DE MAQUINAS DE CLIMATIZACION, INCLUSO TRANSPORTE INTERIOR Y CARGA. MEDIDO EL VOLU- | | | |
| TP00100 | 7,100 | h | PEÓN ESPECIAL | 18,90 | 134,19 | |
| MC00100 | 2,550 | h | COMPRESOR DOS MARTILLOS | 6,35 | 16,19 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 150,38 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 15,97 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 166,35 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
VISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Reforma del Área de Laboratorios de Microbiología, H.U. Macarena

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.32 | | u | DESMONTAJE, TRASLADO Y CONEXION FONTANERIA FUENTE ELECT. | | | |
| 08FWW0011NB | | | Desmontaje, trasalado y conexionado a la instalación existente de fontaneria de la fuente eléctrica , incluyendo para todos los puntos de conexión indicados en planos , los trabajos y materiales necesarios para realizar estas tareas según especificaciones técnicas y dejar la instalación en funcionamiento. Medida la unidad instalada | | | |
| WW00300d | 50,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 27,50 | |
| WW00400e | 10,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 3,00 | |
| TO01900 | 2,832 | h | OF. 1ª FONTANERO | 19,85 | 56,22 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 86,72 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 9,21 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 95,93 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.33 | | u | DESMONTAJE, ACOPIO Y POSTERIOR MONTAJE DUCHA PORTATIL EMERGENCIA | | | |
| 01EW080NW | | | Desmontaje deducha portátilde emergencia, con acopio en recinto indicado por la propiedad, incluido desconexionado, la guarda y custodia, su posterior traslado a su posición definitiva, conexionado y conjunto de ayu- | | | |
| TO02000 | 1,254 | h | OF. 1ª INSTALADOR | 19,85 | 24,89 | |
| TP00100 | 1,254 | h | PEÓN ESPECIAL | 18,90 | 23,70 | |
| WW00300 | 15,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 8,25 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 56,84 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 6,04 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 62,88 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CAPÍTULO 02 ALBAÑILERIA** | | | | | | |
| 02.01 | | m | CARGADERO VIGUETA AUTORRESISTENTE | | | |
| 06WDDCH001 | | | FORMACION DE CARGADERO, MEDIANTE VIGUETA AUTORRESISTENTE PRETENSADA DE HORMIGON; INCLUSO P.P. DE ENTREGAS EN PARAMENTO Y EMPARCHADO DEL FRENTE CON LADRILLO | | | |
| TO00100 | 0,330 | h | OF. 1ª ALBAÑILERÍA | 19,85 | 6,55 | |
| TP00100 | 0,180 | h | PEÓN ESPECIAL | 18,90 | 3,40 | |
| CV00200 | 1,020 | m | VIGUETA AUTORRESISTENTE PRETENSADA | 3,82 | 3,90 | |
| AGM00500 | 0,030 | m3 | MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N | 36,85 | 1,11 | |
| FL00500 | 0,005 | mu | LADRILLO CERÁM. HUECO SENCILLO 24x11,5x4 cm | 61,71 | 0,31 | |
| WW00300 | 1,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 0,55 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 15,82 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 1,68 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 17,50 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.02 | | m2 | TABIQUE 2 STANDARD 12,5-48-12,5/600 (TIPO 1) | | | |
| 06DPCPP610NB | | | TABIQUE DE CARTÓN-YESO CON DOS PANELES DE CARTÓN-YESO LAMINADO DE 12,5 MM. DE ESPESOR TIPO STANDARD POR CADA CARA, CUBRIENDO LA ALTURA TOTAL DE SUELO A TECHO, ATORNILLADO A ENTRAMADO DE ACERO GALVANIZADO DE 48 MM. DE ANCHURA CON UNA SEPARACIÓN DE MONTANTES DE 60 CM.; INCLUSO JUNTAS EN SUELO Y TECHO ELÁSTICAS, SELLADO DE MASTIC ESTANCO EN SUELOS Y TECHOS, INCLUSO P.P. DE ATADO Y FIJACIONES, CORTE Y COLOCACIÓN, REPLANTEO, ENTRAMADO AUXILIAR, LIMPIEZA, NIVELACIÓN, EJECUCIÓN DE ÁNGULOS, PASOS DE INSTALACIONES, RECIBIDO DE ESTAS, P.P. DE ESTRUCTURA SOPORTE Y DE REFUERZO PARA MUEBLES Y OTRAS POSIBLES CARGAS ADICIONALES, P.P DE RECIBIDOS DE CARPINTERÍAS, COLOCACIÓN DE CERCOS Y REPASO DE JUNTAS. CONSTRUIDO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LOS PANELES, DETALLES DEL PROYECTO Y CUMPLIENDO CON LAS PRESCRIPCIONES DEL | | | |
| TA00200 | 0,100 | h | AYUDANTE ESPECIALISTA | 19,04 | 1,90 | |
| TO00900 | 0,100 | h | OF. 1ª MONTADOR | 19,85 | 1,99 | |
| FP00500MD | 1,000 | m2 | ENTRAMADO METÁLICO PARA TABIQUE PLACAS DE YESO | 2,50 | 2,50 | |
| FP01200MD | 4,200 | m2 | PLACA DE YESO LAMINADO DE 12,5 mm | 4,16 | 17,47 | |
| FP01800 | 1,600 | kg | PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO | 1,12 | 1,79 | |
| WW00300 | 1,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 0,55 | |
| WW00400 | 0,500 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,15 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 26,35 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 2,80 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 29,15 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03 | | m2 | TABIQUE 2H1 12,5-48- 2A 12,5 /600 (TIPO 2) | | | |
| 06DPCPP710NBH | | | TABIQUE DE CARTÓN-YESO CON DOS PANELES DE CARTÓN-YESO LAMINADO DE 12,5 MM. DE ESPESOR TIPO H1 POR UNA CARA Y 2 PANELES DE CARTÓN-YESO DE 12,5 MM DE ESPESOR TIPO STANDARD A POR LA OTRA, CUBRIENDO LA ALTURA TOTAL DE SUELO A TECHO, ATORNILLADO A ENTRAMADO DE ACERO GALVANIZADO DE 48 MM. DE ANCHURA CON UNA SEPARACIÓN DE MONTANTES DE 60 CM.; INCLUSO JUNTAS EN SUELO Y TECHO ELÁSTICAS, SELLADO DE MASTIC ESTANCO EN SUELOS Y TECHOS, INCLUSO P.P. DE ATADO Y FIJACIONES, CORTE Y COLOCACIÓN, REPLANTEO, ENTRAMADO AUXILIAR, LIMPIEZA, NIVELACIÓN, EJECUCIÓN DE ÁNGULOS, PASOS DE INSTALACIONES, RECIBIDO DE ESTAS, P.P. DE ESTRUCTURA SOPORTE Y DE REFUERZO PARA SANITARIOS COLGADOS, MUEBLES Y OTRAS POSIBLES CARGAS ADICIONALES CON TUBO 40X40 MM, P.P DE RECIBIDOS DE CARPINTERÍAS, COLOCACIÓN DE CERCOS Y REPASO DE JUNTAS. CONSTRUIDO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LOS PANELES, DETALLES DEL PROYECTO Y CUMPLIENDO CON LAS PRESCRIPCIONES DEL CÓDIGO TÉCNICO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA DEDUCIENDO HUECOS. | | | |
| TA00200 | 0,100 | h | AYUDANTE ESPECIALISTA | 19,04 | 1,90 | |
| TO00900 | 0,100 | h | OF. 1ª MONTADOR | 19,85 | 1,99 | |
| FP00500MD | 1,000 | m2 | ENTRAMADO METÁLICO PARA TABIQUE PLACAS DE YESO | 2,50 | 2,50 | |
| FP01200MD | 2,100 | m2 | PLACA DE YESO LAMINADO DE 12,5 mm | 4,16 | 8,74 | |
| FP03010MD | 2,100 | m2 | PLACA DE YESO LAMINADO DE 12,5 mm H1 | 5,16 | 10,84 | |
| FP01800 | 1,600 | kg | PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO | 1,12 | 1,79 | |
| WW00300 | 1,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 0,55 | |
| WW00400 | 0,500 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,15 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 28,46 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 3,02 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 31,48 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04 | | m2 | TABIQUE 3DF 15-48- 3DF 15 /600 (TIPO 3) RF180 | | | |
| 06DPCPP810NBH | | | DE TABIQUE DE PLACAS DE CARTÓN YESO DE TRES PANELES DE CARTÓN-YESO TIPO DF DE 15 MM. DE ESPESOR POR CADA CARA PARA UNA RESISTENCIA AL FUEGO DE 180 MINUTOS, CUBRIENDO LA ALTURA TOTAL DE SUELO A TECHO, ATORNILLADO A ENTRAMADO DE ACERO GALVANIZADO DE 48 MM. DE ANCHURA CON UNA SEPARACIÓN DE MONTANTES DE 60 CM.; INCLUSO JUNTAS EN SUELO Y TECHO ELÁSTICAS, SELLADO DE MASTIC ESTANCO EN SUELOS Y TECHOS, FRANJA PERIMETRAL DE 30 CM EN AMBAS CARAS CON LÁMINA DE POLIETILENO PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE ARRANQUE DE FÁBRICAS, INCLUSO P.P DE AISLAMIENTO EN TABIQUES DE CARTÓN-YESO, CON PANELES DE LANA DE ROCA DE 50 MM. DE ESPESOR Y 70KG/M3 DE DENSIDAD, INCLUSO P.P. DE ATADO Y FIJACIONES, CORTE Y COLOCACIÓN, REPLANTEO, ENTRAMADO AUXILIAR, LIMPIEZA, NIVELACIÓN, EJECUCIÓN DE ÁNGULOS, PASOS DE INSTALACIONES, RECIBIDO DE ESTAS Y SELLADOS CON MATERIAL IGNIFUGO CON LA MISMA RESISTENCIA, P.P DE RECIBIDOS DE CARPINTERÍAS, COLOCACIÓN DE CERCOS Y REPASO DE JUNTAS. CONSTRUIDO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LOS PANELES, DETALLES DEL PROYECTO Y CUMPLIENDO CON LAS PRESCRIPCIONES DEL CÓDIGO TÉC- | | | |
| WW00400 | 0,500 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,15 | |
| WW00300 | 2,500 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 1,38 | |
| TP00100 | 0,250 | h | PEÓN ESPECIAL | 18,90 | 4,73 | |
| TO00900 | 0,250 | h | OF. 1ª MONTADOR | 19,85 | 4,96 | |
| FP01800 | 1,600 | kg | PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO | 1,12 | 1,79 | |
| FP00500MD | 1,000 | m2 | ENTRAMADO METÁLICO PARA TABIQUE PLACAS DE YESO | 2,50 | 2,50 | |
| FP02001NB | 6,200 | m2 | PANEL DE CARTON-YESO DE 15 MM. DE ESPESOR TIPO DF | 8,00 | 49,60 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 65,11 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 6,91 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 72,02 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05 | | m2 | TABIQUE 2 DF 12,5-48-12,5/600 (TIPO 4) RF120 | | | |
| 06PIC10054NB | | | DE TABIQUE DE PLACAS DE CARTÓN YESO DE DOS PANELES DE CARTÓN-YESO TIPO DF DE 12,5 MM. DE ESPESOR POR CADA CARA PARA UNA RESISTENCIA AL FUEGO DE 120 MINUTOS, CUBRIENDO LA ALTURA TOTAL DE SUELO A TECHO, ATORNILLADO A ENTRAMADO DE ACERO GALVANIZADO DE 48 MM. DE ANCHURA CON UNA SEPARACIÓN DE MONTANTES DE 60 CM.; INCLUSO JUNTAS EN SUELO Y TECHO ELÁSTICAS, SELLADO DE MASTIC ESTANCO EN SUELOS Y TECHOS, FRANJA PERIMETRAL DE 30 CM EN AMBAS CARAS CON LÁMINA DE POLIETILENO PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE ARRANQUE DE FÁBRICAS, INCLUSO P.P DE AISLAMIENTO EN TABIQUES DE CARTÓN-YESO, CON PANELES DE LANA DE ROCA DE 50 MM. DE ESPESOR Y 70KG/M3 DE DENSIDAD, INCLUSO P.P. DE ATADO Y FIJACIONES, CORTE Y COLOCACIÓN, REPLANTEO, ENTRAMADO AUXILIAR, LIMPIEZA, NIVELACIÓN, EJECUCIÓN DE ÁNGULOS, PASOS DE INSTALACIONES, RECIBIDO DE ESTAS Y SELLADOS CON MATERIAL IGNIFUGO CON LA MISMA RESISTENCIA, P.P DE RECIBIDOS DE CARPINTERÍAS, COLOCACIÓN DE CERCOS Y REPASO DE JUNTAS. CONSTRUIDO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LOS PANELES, DETALLES DEL PROYECTO Y CUMPLIENDO CON LAS PRESCRIPCIONES DEL CÓDIGO TÉCNICO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA DEDUCIENDO HUECOS. | | | |
| WW00400 | 0,500 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,15 | |
| WW00300 | 2,500 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 1,38 | |
| TP00100 | 0,250 | h | PEÓN ESPECIAL | 18,90 | 4,73 | |
| TO00900 | 0,250 | h | OF. 1ª MONTADOR | 19,85 | 4,96 | |
| FP01800 | 1,600 | kg | PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO | 1,12 | 1,79 | |
| FP00500MD | 1,000 | m2 | ENTRAMADO METÁLICO PARA TABIQUE PLACAS DE YESO LAMIN. 48x600 mm | 2,50 | 2,50 | |
| FP02001MD | 4,200 | m2 | PANEL DE CARTON-YESO DE 12,5 MM. DE ESPESOR TIPO DF | 7,00 | 29,40 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 44,91 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 4,77 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 49,68 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06 | | m2 | TRASD AUTO 2 STAN A 12,5-48/600 (T1*) | | | |
| 06SPCPP540NB | | | TRASDOSADO AUTOPORTANTE DE DOS PANELES DE CARTÓN-YESO LAMINADO DE 12,5 MM TIPO STANDAR, CUBRIENDO ALTURA TOTAL DE SUELO A TECHO, ATORNILLADOS A ENTRAMADO DE ACERO GALVANIZADO CON PERFILES DE 48 MM. CON SEPARACIÓN DE MONTANTES A 60 CM., P.P. APOYOS INTERMEDIOS Y ARRIOSTRAMIENTOS, INCLUSO JUNTAS EN SUELO Y TECHO ELÁSTICAS, SELLADO DE MASTIC ESTANCO EN SUELOS Y TECHOS, REPLANTEO, ENTRAMADO AUXILIAR, LIMPIEZA, NIVELACIÓN, EJECUCIÓN DE ÁNGULOS, PASOS DE INSTALACIONES, RECIBIDO DE ESTAS, COLOCACIÓN DE CERCOS Y REPASO DE JUNTAS, APOYOS EN CARGADEROS METÁLICOS. CONSTRUIDO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LOS PANELES, DETALLES DEL PROYECTO Y CUMPLIENDO CON LAS PRESCRIPCIONES DEL CÓDIGO TÉCNICO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA DE- | | | |
| TA00200 | 0,094 | h | AYUDANTE ESPECIALISTA | 19,04 | 1,79 | |
| TO00900 | 0,094 | h | OF. 1ª MONTADOR | 19,85 | 1,87 | |
| FP00500MD | 1,000 | m2 | ENTRAMADO METÁLICO PARA TABIQUE PLACAS DE YESO | 2,50 | 2,50 | |
| FP01200MD | 2,100 | m2 | PLACA DE YESO LAMINADO DE 12,5 mm | 4,16 | 8,74 | |
| FP01800 | 1,600 | kg | PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO | 1,12 | 1,79 | |
| WW00300 | 1,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 0,55 | |
| WW00400 | 0,500 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,15 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 17,39 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 1,85 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 19,24 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.07 | | m2 | TRASD AUTO 3 DF 15-48/600 (T3*) | | | |
| 06SPCPP542NB | | | TRASDOSADO AUTOPORTANTE DE TRES PANELES DE CARTÓN-YESO LAMINADO DE 15 MM TIPO DF. PARA UNA RESISTENCIA AL FUEGO SEGÚN PLANOS DE PROYECTO RF-180, CUBRIENDO ALTURA TOTAL DE SUELO A TECHO, ATORNILLADOS A ENTRAMADO DE ACERO GALVANIZADO CON PERFILES DE 48 MM. CON SEPARACIÓN DE MONTANTES A 60 CM., P.P. APOYOS INTERMEDIOS Y ARRIOSTRAMIENTOS, INCLUSO JUNTAS EN SUELO Y TECHO ELÁSTICAS, SELLADO DE MASTIC ESTANCO EN SUELOS Y TECHOS, REPLANTEO, ENTRAMADO AUXILIAR, LIMPIEZA, NIVELACIÓN, EJECUCIÓN DE ÁNGULOS, PASOS DE INSTALACIONES, RECIBIDO DE ESTAS, COLOCACIÓN DE CERCOS Y REPASO DE JUNTAS, APOYOS EN CARGADEROS METÁLICOS. CONSTRUIDO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LOS PANELES, DETALLES DEL PROYECTO Y CUMPLIENDO CON LAS PRESCRIPCIONES DEL CÓDIGO TÉCNICO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA DEDUCIENDO HUECOS. | | | |
| WW00400 | 0,500 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,15 | |
| WW00300 | 1,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 0,55 | |
| TA00200 | 0,094 | h | AYUDANTE ESPECIALISTA | 19,04 | 1,79 | |
| TO00900 | 0,094 | h | OF. 1ª MONTADOR | 19,85 | 1,87 | |
| FP01800 | 1,600 | kg | PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO | 1,12 | 1,79 | |
| FP00500MD | 1,000 | m2 | ENTRAMADO METÁLICO PARA TABIQUE PLACAS DE YESO LAMIN. 48x600 mm | 2,50 | 2,50 | |
| FP02001NB | 3,100 | m2 | PANEL DE CARTON-YESO DE 15 MM. DE ESPESOR TIPO DF | 8,00 | 24,80 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 33,45 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 3,55 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 37,00 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.08 | | m2 | TRASDOSADO 2 FOC 12,5-48/600 (T4*) | | | |
| 06SPCPP541NB | | | TRASDOSADO AUTOPORTANTE DE DOS PANELES DE CARTÓN-YESO LAMINADO TIPO RESISTENTE AL FUEGO DE 12,5 MM. PARA UNA RESISTENCIA AL FUEGO SEGÚN PLANOS DE PROYECTO RF-180, CUBRIENDO ALTURA TOTAL DE SUELO A TECHO, ATORNILLADOS A ENTRAMADO DE ACERO GALVANIZADO CON PERFILES DE 48 MM. CON SEPARACIÓN DE MONTANTES A 60 CM., P.P. APOYOS INTERMEDIOS Y ARRIOSTRAMIENTOS, INCLUSO JUNTAS EN SUELO Y TECHO ELÁSTICAS, SELLADO DE MASTIC ESTANCO EN SUELOS Y TECHOS, REPLANTEO, ENTRAMADO AUXILIAR, LIMPIEZA, NIVELACIÓN, EJECUCIÓN DE ÁNGULOS, PASOS DE INSTALACIONES, RECIBIDO DE ESTAS, COLOCACIÓN DE CERCOS Y REPASO DE JUNTAS, APOYOS EN CARGADEROS METÁLICOS. CONSTRUIDO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LOS PANELES, DETALLES DEL PROYECTO Y CUMPLIENDO CON LAS PRESCRIPCIONES DEL CÓDIGO TÉCNICO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA DEDUCIEN- | | | |
| WW00400 | 0,500 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,15 | |
| WW00300 | 1,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 0,55 | |
| TA00200 | 0,094 | h | AYUDANTE ESPECIALISTA | 19,04 | 1,79 | |
| TO00900 | 0,094 | h | OF. 1ª MONTADOR | 19,85 | 1,87 | |
| FP01800 | 1,600 | kg | PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO | 1,12 | 1,79 | |
| FP00500MD | 1,000 | m2 | ENTRAMADO METÁLICO PARA TABIQUE PLACAS DE YESO | 2,50 | 2,50 | |
| FP02001MD | 2,100 | m2 | PANEL DE CARTON-YESO DE 12,5 MM. DE ESPESOR TIPO DF | 7,00 | 14,70 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 23,35 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 2,48 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 25,83 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09 | | m2 | CHAPA ACERO CUADROS ELECTRICTOS | | | |
| 06WWW0900NB | | | Suministro y colocación de chapa de acero galvanizado, de dimensiones según cuadro eléctrico, que se colocará previo al cuadro eléctrico emportado en paramento, para protección del cuadro eléctrico contra posibles perforaciones. Colocada en fijación directa al paramento mediante pernos. Incluso replanteo, colocación, p.p. de elementos de fijación, pequeño material, piezas especiales, operarios en ayudas. Medida la superficie eje- | | | |
| TP00100 | 0,250 | h | PEÓN ESPECIAL | 18,90 | 4,73 | |
| WWW900NB | 1,000 | u | CHAPA ACERO GALVANIZADO CUADROS ELECTRICOS | 16,65 | 16,65 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 21,38 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 2,27 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 23,65 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10 | | KG. | ACERO EN PERFILES TUBULARES GALVANIZADOS EN CALIENTE | | | |
| 06WWWPP0002 | | | Kg. de acero en perfiles tubulares galvanizados en caliente para estructuras auxiliares, soportes de carpinterias, cerramientos, etc..p.p. de soldaduras, limpieza y proteccion con zinc de estas, de cortes, p.p de casquillos, p.p de chapas de anclaje o piezas especiales de union a estructuras metálicas, a hormigón o a fábricas, p.p de todas las piezas de acero galvanizado en caliente, incluso tacos y tornillos galvanizados de alta resistencia. montaje y ayudas de albañileria. Construido según detalles de proyecto e instrucciones de la D.F. Medido el peso teórico del perfil colocado. | | | |
| CA10500 | 1,020 | KG | ACERO GALVANZADO | 0,90 | 0,92 | |
| TA00200 | 0,011 | h | AYUDANTE ESPECIALISTA | 19,04 | 0,21 | |
| TO01600 | 0,011 | h | OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA | 19,85 | 0,22 | |
| WW00300 | 0,060 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 0,03 | |
| WW00400 | 0,080 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,02 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 1,40 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 0,15 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 1,55 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CAPÍTULO 03 AISLAMIENTOS** | | | | | | |
| 03.01 | | m2 | AISLAMIENTO PAREDES PANEL LANA MINERAL 50mm | | | |
| 09TPPPP160NB | | | DE AISLAMIENTO EN TABIQUES DE CARTÓN-YESO, CON PANELES DE LANA DE ROCA DE 50 MM. DE ESPESOR Y 70KG/M3 DE DENSIDAD, INCLUSO P.P. DE ATADO Y FIJACIONES, CORTE Y COLOCACIÓN, CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE Y LAS PRESCRIPCIONES DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, CTE-DB-HE 1. MEDIDO LA SUPERFICIE EJECUTADA DEDUCIENDO HUE- | | | |
| TP00100 | 0,094 | h | PEÓN ESPECIAL | 18,90 | 1,78 | |
| XT11200 | 1,010 | m2 | PANEL LANA MINERAL 50 mm | 4,70 | 4,75 | |
| WW00400 | 1,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,30 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 6,83 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 0,73 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 7,56 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.02 | | m2 | IMPERMEAB. SUELOS,PINTURA RESINA EPOXI +ARM.FIBRA VIDRIO | | | |
| 09ISSCH001 | | | IMPERMEABILIZACION DE SUELOS, FORMADA POR: MANO DE IMPRIMACION Y MANO DE ACABADO CON PINTURA DE RESINAS EPOXI ELASTICA DE DOS COMPONENTES EXENTA DE DISOLVENTES Y MALLA INTERMEDIA DE ARMADURA DE FIBRA DE VIDRIO, CON UN PESO TOTAL DE 2.5 kg/m2., INCLUSO CAPA DE REGULARIZACION CON MORTERO DE CEMENTO M-4 (1:6) DE 2 cm. DE ESPESOR. MEDI- | | | |
| ATC00100 | 0,250 | h | CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN | 38,75 | 9,69 | |
| XI00300 | 1,111 | m2 | ARMADURA FIBRA DE VIDRIO | 6,50 | 7,22 | |
| XI02400 | 2,525 | kg | RESINA EPOXI DOS COMPONENTES | 12,40 | 31,31 | |
| AGM00800 | 0,021 | m3 | MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST. | 48,94 | 1,03 | |
| TO00700 | 0,100 | h | OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR | 19,85 | 1,99 | |
| WW00400 | 0,500 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,15 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 51,39 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 5,46 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 56,85 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.03 | | u | SELLADO INTEGRAL DE PASO DE INSTALACIONES | | | |
| 08PIPP005NB | | | Sellado integral de huecos de paso de instalaciones, entre sectores de incendios y/o locales de riesgo especial, a base de productos adecuados para conseguir el grado de resistencia al fuego exigido al elemento compartimentador que será al menos EI-120 entres sector y LRE y EI-180 para pasos entre sectores y distintas plantas; consistente en:<br>- Bandejas de cables, etc, con sistema de sellado cortafuegos mediante pasta intumescente, mediante panel de fibra de lana de roca dealta densidad 145 kg./m3 y 50 mm de espesor con manos de aplicación de pasta intumescente termoexpandente con 3 mm. de espesor, con p.p. de pequeño material, recibido y acabado.<br>- Tuberías y conductos: mortero para sellado ignífugo de alta densidad, resinas termoplásticas y/o masillas a base de siliconas intumescentes.<br>- Para huecos de grandes dimensiones se emplearán como relleno bolsas de fibras minerales de alta estabilidad térmica con materiales intumescentes para el sellado de penetraciones.<br>- Bajantes y colectores: Collarines intumescentes.<br><br>El grado de RF de cada material será el que venga indicado en cada sector en el proyecto de protección pasiva.<br><br>Incluyendo todo aquello necesario para el montaje e instalación, completamente realizado según Especificacio- | | | |
| IPW20003 | 1,000 | ud | RELLENO Y SELLADO DE HUECOS PARA PASO DE INST | 2.750,00 | 2.750,00 | |
| ATC00100 | 32,000 | h | CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN | 38,75 | 1.240,00 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 3.990,00 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 423,74 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 4.413,74 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS TRECE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04 | | m2 | PROTECCION FUEGO MORTERO PROYECTADO VERMICULITA | | | |
| 09TTT00200NB | | | PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO FORMADA POR PROYECCIÓN DE MORTERO A BASE DE LIGANTES HIDRÁULICOS, ÁRIDOS LIGEROS Y ADITIVOS ESPECIALES, SOBRE ELEMENTOS SUPERFICIALES, FORJADO DE PLANTA, EN CAPAS SUCESIVAS HASTA ALCANZAR UNA PROTECCIÓN AL FUEGO DE 180, INCLUSO MALLA METÁLICA DE REFUERZO Y SUJECIÓN A ELECCIÓN DE LA D.F, FIJACIÓN AL SOPORTE Y TENSADO, INCLUSO ALISADO FINAL CON LLANA, REPASOS Y REPOSICIÓN DURANTE LAS OBRAS DE LAS ZONAS DESPRENDIDAS, PARTE PROPORCIONAL DE PROTECCIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN, REALIZADO SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE, CTE DB SI-6. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA. | | | |
| GM90000NB | 1,000 | m2 | MORTERO IGNIFUGO VERMICULITA PROYECTADO A1 | 4,76 | 4,76 | |
| TO02100 | 0,100 | h | OFICIAL 1ª | 19,85 | 1,99 | |
| TA00100 | 0,100 | h | AYUDANTE | 19,04 | 1,90 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 8,65 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 0,92 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 9,57 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.05 | | u | SELLADO ENTERIOR JUNTA CONDUCTOS VENTILACION Y CERRAMIENTO | | | |
| 09WWWPP020NB | | | SELLADO EXTERIOR DE JUNTA PERIMETRAL DE 15 MM DE ANCHURA, ENTRE RECERCADO DE HUECO Y CONDUCTO DE INSTALACIONES, CON MASILLA SELLADORA MONOCOMPONENTE DE POLIURETANO, DUREZA SHORE APROXIMADA DE 25 Y ALARGAMIENTO EN ROTURA > 500%, APLICADA CON PISTOLA SOBRE FONDO DE JUNTA DE 20 MM DE DIÁMETRO, COLOCADO A UNA PROFUNDIDAD DE AL MENOS 2 CM DEL BORDE EXTERIOR DEL PASAMUROS QUE HABRÁ SIDO FIJADO PREVIAMENTE, CON MORTERO DE CEMENTO HIDRÓFUGO, EN EL INTERIOR DE UNA ABERTURA PRACTICADA EN EL CERRAMIENTO DE FACHADA DE HASTA 45 CM DE ESPESOR, Y POSTERIOR INYECCIÓN DE ESPUMA DE POLIURETANO POR LA PARTE INTERIOR CONTRA EL FONDO DE LA JUNTA. MEDIDA LA UNIDAD EJE- | | | |
| TO02100 | 0,101 | h | OFICIAL 1ª | 19,85 | 2,00 | |
| TP00100 | 0,101 | h | PEÓN ESPECIAL | 18,90 | 1,91 | |
| WWW9100NB | 1,000 | u | SELLADO CONDUCTO - CERAMIENTO | 4,05 | 4,05 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 7,96 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 0,85 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 8,81 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CAPÍTULO 04 REVESTIMIENTOS** | | | | | | |
| 04.01 | | m2 | GUARNECIDO Y ENLUCIDO MAESTREADO EN PAREDES, YESO (R2) | | | |
| 10CGG00008NB | | | Guarnecido y enlucido maestrado en paredes, con pasta de yeso YG e YF, p.p de guardavivos metálicos galvanizados, incluso limpieza, humedecido del paramento y maestras cada 1,50 m. p.p de preparación del soporte, picando el existente, ayudas de albañileía. Medida la superficie a cinta corrida desde la arista superior | | | |
| TO01200 | 0,300 | h | OF. 1ª YESERO | 19,85 | 5,96 | |
| AGY00100 | 0,015 | m3 | PASTA DE YESO NEGRO YG | 111,05 | 1,67 | |
| AGY00200 | 0,005 | m3 | PASTA DE YESO BLANCO YF | 115,20 | 0,58 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 8,21 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 0,87 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 9,08 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02 | | m2 | REVESTIMIENTO DE VINILO (R3) | | | |
| 10SLSCH006MD | | | REVESTIMIENTO SUPERFICIAL VINILICO DE GRAN ESPESOR, EN COLOR A DEFINIR POR D.F., CLASE 1 SEGÚN EN-14644-1, DE 2 mm DE ESPESOR, 3000 g/m2, CLASIFICACIÓN B-S1-D0, TRATAMIENTO BIO-SANITARIO DE PROTECCIÓN. COLOCADO PREVIO SELLADO CON IMPRIMACIÓN ACRÍLICA Y ADHERIDO CON COLA VINÍLICA SEGÚN INDICACIONES DEL FABRICANTE Y COLOCADO SEGÚN SUS INSTRUCCIONES. INCLUSO FORMACIÓN DE MEDIA CAÑA EN RINCONES CON PIEZAS ESPECIALES PARA LA FORMACIÓN DE LAS MISMAS, COLOCADO SEGÚN INDICACIONES DEL FABRICANTE. INCLUSO LIMPIEZA Y PREPARACION DEL SOPORTE, COLOCADO POR PERSONAL CUALIFICADO. MEDIDA LA SU- | | | |
| TO02100 | 0,144 | h | OFICIAL 1ª | 19,85 | 2,86 | |
| TA00200 | 0,144 | h | AYUDANTE ESPECIALISTA | 19,04 | 2,74 | |
| GWCH001 | 0,350 | kg | ADHESIVO DE CONTACTO PARA REV. VINILO | 1,82 | 0,64 | |
| P04R001 | 1,000 | m2 | VINILO 350 GR/M2 | 12,70 | 12,70 | |
| WW00300 | 0,500 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 0,28 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 19,22 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 2,04 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 21,26 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03 | | m2 | ALICATADO AZULEJO BLANCO 20x30 cm ADHESIVO (R4) | | | |
| 10AAL00003NBH | | | Alicatado con azulejo blanco de 20x30 cm colocado a rompejuntas, recibido con adhesivo, sobre tabiques de cartón-yeso (incluso fijador) o fábrica de ladrillo, doble encolado, enlechado con lechada de color y ligante, p.p. de piezas romas o ingletes o perfiles de aluminio mate en esquinas y en finalización de los paños alicatados, rejuntado y limpieza, p.p de juntas de movimientos selladas con masilla monocomponente de color acorde al alicatado; inlcuso replanteos, piezas de remate, colocados con cuñas de nivelación, construido cumpliendo con las prescripciones del codigo tecnico e instrucciones del fabricante, colocación según la Norma UNE 138002:2017, teniendo en cuenta el resto de indicaciones prescritas en el pliego de condiciones del proyecto, | | | |
| TO00200 | 0,375 | h | OF. 1ª ALICATADOR | 19,85 | 7,44 | |
| TP00100 | 0,190 | h | PEÓN ESPECIAL | 18,90 | 3,59 | |
| GC00100 | 0,001 | t | CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS | 246,40 | 0,25 | |
| GP00100 | 1,000 | kg | PASTA ADHESIVA | 0,22 | 0,22 | |
| RA00211NB | 16,670 | u | AZULEJO BLANCO 20x30 cm | 0,45 | 7,50 | |
| WW00300 | 1,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 0,55 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 19,55 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 2,08 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 21,63 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04 | | m2 | SOLADO GRES PORCELANICO 60x60 cm ADHESIVO (S1) | | | |
| 10SCS90040NB | | | Solado con baldosas de gres porcelánico de 60x60 cm, con junta mínima, recibidas con doble encolado de adhesivo, grado C1 de resbaladicidad, colocado sobre base de mortero nivelado y fratasado y/o mortero autonivelante, con fibra de polipropileno (incluida), incluso enlechado con lechada de color y ligante líquido, limpieza del pavimento, p.p de juntas, construido cumpliendo las prescripciones del codigo tecnico, recomendaciones | | | |
| TO01100 | 0,480 | h | OF. 1ª SOLADOR | 19,85 | 9,53 | |
| TP00100 | 0,240 | h | PEÓN ESPECIAL | 18,90 | 4,54 | |
| AA00200 | 0,020 | m3 | ARENA FINA | 12,92 | 0,26 | |
| AGL00100 | 0,001 | m3 | LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N | 116,28 | 0,12 | |
| AGM00500 | 0,031 | m3 | MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N | 36,85 | 1,14 | |
| GP00100 | 1,000 | kg | PASTA ADHESIVA | 0,22 | 0,22 | |
| GP00300 | 1,000 | m2 | PASTA NIVELADORA | 1,55 | 1,55 | |
| RS02561NB | 2,000 | u | BALDOSA GRES PORCELANICO 60X60 cm | 10,56 | 21,12 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 38,48 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 4,09 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 42,57 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.05 | | m2 | FALSO TECHO CONTINUO YESO LAMINADO | | | |
| 10TET00008 | | | FALSO TECHO CONTINUO DE PLACAS DE YESO LAMINADO DE ESPESOR 12,5 MM FORMADO POR UNA ESTRUCTURA DE PERFILES DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA A BASE DE PERFILES MAESTRAS 60/27/0,6MM A DOS NIVELES DE PERFILES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS, SUSPENDIDOS DEL FORJADO POR MEDIO DE HORQUILLAS ESPECIALES Y VARILLAS ROSCADAS CADA 90 CM, LOS PRIMARIOS TENDRÁN UNA SEPARACIÓN ENTRE EJES DE 1m Y LOS SECUNDARIOS DE 50cm. ENTRE EJES, UNIDAS ENTRE SI MEDIANTE PIEZAS DENOMINADAS CABALLETES. FIJACIONES A PAREDES LATERALES, CON INTEGRACIÓN DE ELEMENTOS DE TECHO PREVIO REPLANTEO APROBADO POR LA D.F. Y REFUERZOS CON ESTRUCTURAS DE PUENTE, LISTO PARA PINTAR O IMPRIMAR, MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIADAS, I/P.P. DE REGISTROS ESPECIALES DE INSTALACIONES TIPO "CLIP" FABRICADOS A MEDIDA CON ADAPTACION A ESTRUCTURA DE TECHO A DICHOS MARCOS REPRESENTADOS EN PLANOS Y REPLANTEADOS EN LUGARES INDICADOS POR LA DIRECCION FACULTATIVA, I/ P.P. DE PIEZAS ESPECIALES EN ENCUENTROS CON VENTANAS Y HUECOS, TABICAS, CORTINEROS, REJUNTADO, LIMPIEZA Y CUALQUIER TIPO DE MEDIO AUXILIAR, SEGÚN NTE-RTP, Y ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LOS PANELES E INDICACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. | | | |
| TO02100 | 0,188 | h | OFICIAL 1ª | 19,85 | 3,73 | |
| TA00100 | 0,129 | h | AYUDANTE | 19,04 | 2,46 | |
| FP01200MD | 1,050 | m2 | PLACA DE YESO LAMINADO DE 12,5 mm | 4,16 | 4,37 | |
| FP01800 | 0,470 | kg | PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO | 1,12 | 0,53 | |
| KW00125 | 0,700 | ml | PERFIL ANGULAR | 0,87 | 0,61 | |
| KW00135 | 2,600 | ml | PERFIL TECHO CONTINUO | 0,90 | 2,34 | |
| RT06500 | 1,000 | ud | P.P. REGISTRO EN TECHO TIPO KNAUF | 5,14 | 5,14 | |
| WW00300 | 1,050 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 0,58 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 19,76 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 2,10 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 21,86 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.06 | | m2 | FALSO TECHO CONTINUO YESO LAMINADO HIDROFUGO | | | |
| 10TET00009NB | | | FALSO TECHO CONTINUO DE PLACAS DE YESO LAMINADO HIDROFUGADO DE ESPESOR 12,5 MM FORMADO POR UNA ESTRUCTURA DE PERFILES DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA A BASE DE PERFILES MAESTRAS 60/27/0,6MM A DOS NIVELES DE PERFILES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS, SUSPENDIDOS DEL FORJADO POR MEDIO DE HORQUILLAS ESPECIALES Y VARILLAS ROSCADAS CADA 90 CM, LOS PRIMARIOS TENDRÁN UNA SEPARACIÓN ENTRE EJES DE 1m Y LOS SECUNDARIOS DE 50cm. ENTRE EJES, UNIDAS ENTRE SI MEDIANTE PIEZAS DENOMINADAS CABALLETES. FIJACIONES A PAREDES LATERALES, CON INTEGRACIÓN DE ELEMENTOS DE TECHO PREVIO REPLANTEO APROBADO POR LA D.F. Y REFUERZOS CON ESTRUCTURAS DE PUENTE, LISTO PARA PINTAR O IMPRIMAR, MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIADAS, I/P.P. DE REGISTROS ESPECIALES DE INSTALACIONES TIPO "CLIP" FABRICADOS A MEDIDA CON ADAPTACION A ESTRUCTURA DE TECHO A DICHOS MARCOS REPRESENTADOS EN PLANOS Y REPLANTEADOS EN LUGARES INDICADOS POR LA DIRECCION FACULTATIVA, I/ P.P. DE PIEZAS ESPECIALES EN ENCUENTROS CON VENTANAS Y HUECOS, TABICAS, CORTINEROS, REJUNTADO, LIMPIEZA Y CUALQUIER TIPO DE MEDIO AUXILIAR, SEGÚN NTE-RTP, Y ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LOS PANELES E INDICACIONES DE LA DIREC- | | | |
| TO02100 | 0,188 | h | OFICIAL 1ª | 19,85 | 3,73 | |
| TA00100 | 0,129 | h | AYUDANTE | 19,04 | 2,46 | |
| FP01200MD | 1,050 | m2 | PLACA DE YESO LAMINADO DE 12,5 mm | 4,16 | 4,37 | |
| FP01800 | 0,470 | kg | PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO | 1,12 | 0,53 | |
| KW00125 | 0,700 | ml | PERFIL ANGULAR | 0,87 | 0,61 | |
| KW00135 | 2,600 | ml | PERFIL TECHO CONTINUO | 0,90 | 2,34 | |
| RT06500 | 1,000 | ud | P.P. REGISTRO EN TECHO TIPO KNAUF | 5,14 | 5,14 | |
| WW00300 | 1,050 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 0,58 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 19,76 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 2,10 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 21,86 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.07 | | m2 | FALSO TECHO BANDEJA ALUMINIO LISA 300mm | | | |
| 10TLTCH001MD | | | FALSO TECHO REGISTRABLE SUSPENDIDO DE BANDEJAS DE ALUMINIO 300 MM. DE ANCHO,DISPUESTAS ALTERNANDO MODELO LISO Y MODELO MICROPERFORADO, SUSPENDIDO POR PERFILERÍA OCULTA, I/P.P. DE FAJA PERIMETRAL DE YESO LAMINADO LISO, REPLANTEO PREVIO SEGÚN PLANOS Y APROBADO POR LA D.F., INCLUSO SUSPENSIONES, FORMACIÓN DE HUECOS PARA INTEGRACIÓN DE ELEMENTOS DE INSTALACIONES, REFUERZO DE PERFILERIA, ELEMENTOS DE REMATE, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y ANDAMIAJE, INSTALADO S/NTE-RTP, MEDIDO DEDUCIENDO HUECOS SUPE- | | | |
| TO00900 | 0,500 | h | OF. 1ª MONTADOR | 19,85 | 9,93 | |
| TP00100 | 0,058 | h | PEÓN ESPECIAL | 18,90 | 1,10 | |
| RTCH001 | 0,750 | m2 | PERFILERIA OCULTA FALSO TECHO BANDEJA ALUMINIO | 3,61 | 2,71 | |
| RTCH002 | 1,000 | m2 | TECHO BANDEJA LISA DE ALUMUNIO ANCHO 300mm LARGO | 20,27 | 20,27 | |
| FP01800 | 0,040 | kg | PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO | 1,12 | 0,04 | |
| FP01200MD | 0,250 | m2 | PLACA DE YESO LAMINADO DE 12,5 mm | 4,16 | 1,04 | |
| WW00300 | 1,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 0,55 | |
| WW00400 | 2,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,60 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 36,24 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 3,85 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 40,09 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.08 | | m2 | TECHO DESMONTABLE LANA DE ROCA | | | |
| 10TETPP006 | | | Techo desmontable suspendido de placas de lana de roca, cara visible con velo superficial lisa pintado de blanco, con contravelo en cara posterior, cantos sellados, perfil semioculto, dimensiones 60x60 cm con canto 20 mm. Absorción acústica 1,00 (Clase A) , superficie no higroscópica, 100% resistente a la humedad, con clasificación para salas blancas ISO Clase 5. Incluso p.p. de elementos de remate, tabicas verticales y foseado perimetral, angulares de borde, perfiles primarios, secundarios y p.p de piezas especiales y accesorios de fijacion, incluso replanteo y nivelacion; p.p de apertura de huecos para luminarias, rejillas, detectores, etc... construido cumpliendo las prescripciones del codigo tecnico, las especificaciones del fabricante del techo y los detalles del plano de falsos techos del proyecto. Medido la superficie ejecutada. | | | |
| TO00500 | 0,533 | h | OF. 1ª ESCAYOLISTA | 19,85 | 10,58 | |
| TP00100 | 0,031 | h | PEÓN ESPECIAL | 18,90 | 0,59 | |
| RT01350 | 1,050 | m2 | PLACA desmontable+FAJEADOS | 7,75 | 8,14 | |
| RT04010 | 1,050 | m2 | ENTRAMADO METÁLICO OCULTO TECHO DESMONTABLE | 4,65 | 4,88 | |
| WW00400 | 1,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,30 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 24,49 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 2,60 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 27,09 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09 | | m2 | TECHO REGISTRABLE CON PLACAS DE YESO LAMINADO | | | |
| 10TWW00012NB | | | Techo registrable con placas de yeso laminado con barrera de vapor, dimensiones 60x60 cm, de 9 mm de espeso s/UNE EN 520, acabado revestido con lámina de policloruro de vinilo blanco y lámina de aluminio en su cara posterior que actúa como barrera de vapor. Resistencia al fuego B,SI-d0, aislamiento acústico PND clase B. Sobre estructura de perfilería semioculta de aluminio lacado en blanco. Incluso p.p. de elementos de remate, tabicas verticales y foseado perimetral, angulares de borde, perfiles primarios, secundarios y p.p de piezas especiales y accesorios de fijacion, incluso replanteo y nivelacion; p.p de apertura de huecos para luminarias, rejillas, detectores, etc... construido cumpliendo las prescripciones del codigo tecnico, las especificaciones del fabricante del techo y los detalles del plano de falsos techos del proyecto. Medido la superficie eje- | | | |
| TO00900 | 0,264 | h | OF. 1ª MONTADOR | 19,85 | 5,24 | |
| TP00100 | 0,038 | h | PEÓN ESPECIAL | 18,90 | 0,72 | |
| FP00900 | 1,000 | m2 | PLACA DE YESO LAMINADO DE 10 mm CON ACABADO EN VINIO | 5,44 | 5,44 | |
| WW00400 | 2,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,60 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 12,00 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 1,27 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 13,27 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10 | | m2 | ENFOSCADO SIN MAESTREAR Y FRATASADO EN TECHOS | | | |
| 10CEE00002NB | | | Enfoscado sin maestrear y fratasado en techos con mortero M5 (1:6). Medido a cinta corrida. | | | |
| ATC00100 | 0,400 | h | CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN | 38,75 | 15,50 | |
| AGM00500 | 0,021 | m3 | MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N | 36,85 | 0,77 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 16,27 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 1,73 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 18,00 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11 | | m | SEPARADOR ENTRE PAVIMENTOS, DE ACERO INOX | | | |
| 10SWWCH001 | | | SEPARADOR ENTRE PAVIMENTOS, FORMADA POR PLETINA DE 2MM DE ACERO INOXIDABLE, CONSTRUIDO SEGUN NTE/RSC. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. | | | |
| ATC00100 | 0,050 | h | CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. | 38,75 | 1,94 | |
| RSCH003 | 1,000 | m | SEPARADOR DE ACERO INOXIDABLE PARA PAVIMENTOS | 3,85 | 3,85 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 5,79 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 0,61 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 6,40 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.12 | | m | LIMPIEZA DE ALFEIZAR DE PIEDRA | | | |
| 10WWWCH03 | | | LIMPIEZA DE PIEDRA CON MEDIOS MANUALES O MECÁNICOS, CEPILLADO DE SUPERFICIE CON CEPILLO DE RAÍCES O ALAMBRE DEPENDIENDO DEL TIPO DE PIEDRA Y MUESTRA EN OBRA, ELIMINANDO | | | |
| TP00100 | 0,500 | h | PEÓN ESPECIAL | 18,90 | 9,45 | |
| WW00300 | 0,250 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 0,14 | |
| WW00400 | 0,250 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,08 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 9,67 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 1,03 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 10,70 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.13 | | ml | PELDAÑO GRES PORCELANICO | | | |
| 10PCP90041MD | | | Suministro y colocación de peldaño, huella y tabica formado por piezas enterizas de gres porcelánico, de identica apariencia al resto de solería del proyecto, recibidas con doble encolado de adhesivo, grado C1 de resbaladicidad, colocado sobre base de mortero nivelado y fratasado y/o mortero autonivelante, con fibra de polipropileno (incluida), p.p. de zanquín empotrado en paramento de 15 cm colocado con pieza especial del mismo materialdel, i/rejuntado con lechada de color y ligante líquido, limpieza del pavimento, p.p de juntas, construido cumpliendo las prescripciones del codigo tecnico, recomendaciones del fabricante y detalles de proyecto. Medida la longitud ejecutada según la intersección entre huella y tabica. | | | |
| ATC00100 | 0,700 | h | CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN | 38,75 | 27,13 | |
| AGL00100 | 0,001 | m3 | LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N | 116,28 | 0,12 | |
| AGM00500 | 0,015 | m3 | MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N | 36,85 | 0,55 | |
| RS02560 | 3,700 | u | BALDOSA GRES PORCELÁNICO 30x30 cm | 2,64 | 9,77 | |
| RS02561 | 3,700 | u | HUELLA GRES PORCELÁNICO 30x25 cm | 3,96 | 14,65 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 52,22 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 5,55 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 57,77 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.14 | | m | RODAPIE GRES PORCELANICO 60x15 cm ADHESIVO | | | |
| 10SCR90040MD | | | Rodapié de baldosas de gres porcelánico de 60x15 cm, recibidas con adhesivo sobre mortero M5 (1:6), incluso repaso del pavimento, aplomado de la capa de mortero, enlechado y limpieza; construido según CTE. Me- | | | |
| TO01100 | 0,120 | h | OF. 1ª SOLADOR | 19,85 | 2,38 | |
| TP00100 | 0,060 | h | PEÓN ESPECIAL | 18,90 | 1,13 | |
| AGL00100 | 0,001 | m3 | LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N | 116,28 | 0,12 | |
| AGM00500 | 0,002 | m3 | MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N | 36,85 | 0,07 | |
| GP00100 | 0,100 | kg | PASTA ADHESIVA | 0,22 | 0,02 | |
| RS05770NW | 1,700 | u | RODAPIE GRES PORCELANICO 60X15 cm | 2,00 | 3,40 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 7,12 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 0,76 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 7,88 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO SOLO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.15 | | m | FORMACION MEDIA CAÑA | | | |
| 10SWW0001NW | | | Formación de media caña en encuentro paramento vertical y suelo, formado por perfil de curva suavizada de aluminio con acabado y color a definir por D.F. con recubrimiento resistente a la corrosión y control de deterioro microbiano. Incluso piezas complementarias fabricadas en Zamak para ángulo exterior, interior y tapa, con acabado similar al del perfil. Recibidas con adhesivo sobre mortero M5 (1:6), colocado según instrucciones del fabricante, detalles de proyecto e indicaciones de la D.F.. Incluso colocación, alineación, aplomado de la capa de mortero y limpieza; construido según CTE. Medida la longitud ejecutada. | | | |
| TO01100 | 0,120 | h | OF. 1ª SOLADOR | 19,85 | 2,38 | |
| TP00100 | 0,060 | h | PEÓN ESPECIAL | 18,90 | 1,13 | |
| AGM00500 | 0,002 | m3 | MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N | 36,85 | 0,07 | |
| GP00100 | 0,100 | kg | PASTA ADHESIVA | 0,22 | 0,02 | |
| WWW0001NW | 1,050 | u | PERFIL MEDIA CAÑA NOVOESCOCIA SLIMM + PIEZAS ESP | 3,50 | 3,68 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 7,28 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 0,77 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 8,05 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.16 | | m | PERFIL PARA JUNTA ESTRUCTURAL | | | |
| 10SWW00037NW | | | Suministro y colocación de perfil para junta de dilatación en pavimento, fabricado en aluminio con cuerpo central de caucho de silicona de alta densidad, encolor a elegir por D.F.. Recibidas con adhesivo sobre mortero M5 (1:6), colocado según instrucciones del fabricante, detalles de proyecto e indicaciones de la D.F.. Incluso colocación, alineación y limpieza; construido según CTE. Medida la longitud ejecutada. | | | |
| TO01100 | 0,178 | h | OF. 1ª SOLADOR | 19,85 | 3,53 | |
| RS0800NW | 1,050 | m | Perfil Novojunta Metallic Flex | 22,95 | 24,10 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 27,63 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 2,93 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 30,56 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CAPÍTULO 05 CARPINTERIA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION** | | | | | | |
| 05.01 | | m2 | PUERTA PASO 1H ABATIBLE MADERA (PM1) | | | |
| 11MPW0001NB | | | PUERTA DE UNA HOJA DE MADERA LISA, CIEGA, ABATIBLE, CON CANTO DE ACERO INOXIDABLE O EQUIVALENTE DISEÑO SEGÚN DETALLE DE PROYECTO: FORMADA POR HOJA CON BASTIDOR PERIMETRAL DE MADERA DE HAYA MACIZA, ALMA DE AGLOMERADO ALIGERADO Y ACABADO EN PLACAS HPL DE 3 MM DE ESPESOR EN COLOR RAL A ELEGIR POR D.F. Y CANTEADO PERIMETRAL EN U DE ACERO INOX.; CERCO METÁLICO ACABADO VINILO EN ACERO CON IMPRIMACIÓN SUPERFICIAL DE PROTECCIÓN ANTI CORROSIVA A BASE DE RESINA EPOXI Y FOSFATO DE ZINC, RECUBIERTO EN VINILO DE COLOR GRIS AZULADO RAL 7031 SEGÚN DOMAIN N.º5 O A ELEGIR POR DF. EL CERCO EN SU REVÉS DEBE LLEVAR UN TRATAMIENTO DE IMPRIMACIÓN DE APROXIMADAMENTE 6 MICRAS DE ESPESOR PARA PROTEGER EL ACERO A LAS POSIBLES CORROSIONES. FIJADO AL TABIQUE MEDIANTE TRES ABRAZADERAS POR CADA PIERNA Y DOS EN EL CABECERO, CON INYECCIÓN DE ESPUMA DE POLIURETANO PARA MAYOR SEGURIDAD Y QUEDANDO OCULTOS POR TAPÓN DE PVC PARA AMORTIGUAR GOLPE DE LA PUERTA; CERRADURA Y MANETA DE ACERO INOXIDABLE EN "U" CON PLACA CUADRADA DE DIMENSIONES 170X170 MM. INCLUSO REFUERZO EN MADERA DE LA ZONA DONDE SE ALBERGA EL HERRAJE DE CIERRE, CON INTERIOR MACIZO DE POLIESTIRENO DE ALTA DENSIDAD, CERRADURA MAESTREADA DE SEGUNDO ORDEN. INCLUYE TODOS LOS HERRAJES, MANETAS, ESCUDOS, BISAGRAS DEL SISTEMA EN ACERO INOXIDABLE A ELEGIR POR DF, INCLUSO PRECERCO DE PERFILES TUBULARES DE ACERO GALVANIZADO 60.60.4 MM PROLONGADOS DE FORJADO A FORJADO ANCLADOS A ESTOS, INCLUSO PLACAS DE ANCLAJE, Y MISMOS PERFILES TUBULARES EN LA PARTE SUPERIOR DE LA CARPINTERÍA, P.P DE RECIBIDO, INCLUSO TOPES DE PUERTA DE ACABADO A ELEGIR POR D.F.. TOTALMENTE INSTALADA Y EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO SE- | | | |
| TO01500 | 0,250 | h | OF. 1ª CARPINTERÍA | 19,85 | 4,96 | |
| TP00100 | 0,170 | h | PEÓN ESPECIAL | 18,90 | 3,21 | |
| KM06701NB | 1,000 | m2 | PUERTA ABATIBLE CANTO ACERO INOX 1H | 255,00 | 255,00 | |
| KA01000NB | 3,000 | m | CERCO CHAPA ACERO STAND CHAPA ACERO | 2,74 | 8,22 | |
| RW01900 | 3,000 | m | JUNTA DE SELLADO | 1,30 | 3,90 | |
| WW00400 | 1,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,30 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 275,59 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 29,27 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 304,86 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02 | | m2 | PUERTA PASO 2H ABATIBLES MADERA (PM2) | | | |
| 11MPW0002NB | | | PUERTA DE DOBLE HOJA DE MADERA LISA, CIEGA, ABATIBLE, CON CANTO DE ACERO INOXIDABLE O EQUIVALENTE DISEÑO SEGÚN DETALLE DE PROYECTO: FORMADA POR HOJA CON BASTIDOR PERIMETRAL DE MADERA DE HAYA MACIZA, ALMA DE AGLOMERADO ALIGERADO Y ACABADO EN PLACAS HPL DE 3 MM DE ESPESOR EN COLOR RAL A ELEGIR POR D.F. Y CANTEADO PERIMETRAL EN U DE ACERO INOX.; CERCO METÁLICO ACABADO VINILO EN ACERO CON IMPRIMACIÓN SUPERFICIAL DE PROTECCIÓN ANTI CORROSIVA A BASE DE RESINA EPOXI Y FOSFATO DE ZINC, RECUBIERTO EN VINILO DE COLOR GRIS AZULADO RAL 7031 SEGÚN DOMAIN N.º5 O A ELEGIR POR DF. EL CERCO EN SU REVÉS DEBE LLEVAR UN TRATAMIENTO DE IMPRIMACIÓN DE APROXIMADAMENTE 6 MICRAS DE ESPESOR PARA PROTEGER EL ACERO A LAS POSIBLES CORROSIONES. FIJADO AL TABIQUE MEDIANTE TRES ABRAZADERAS POR CADA PIERNA Y DOS EN EL CABECERO, CON INYECCIÓN DE ESPUMA DE POLIURETANO PARA MAYOR SEGURIDAD Y QUEDANDO OCULTOS POR TAPÓN DE PVC PARA AMORTIGUAR GOLPE DE LA PUERTA; CERRADURA Y MANETA DE ACERO INOXIDABLE EN "U" CON PLACA CUADRADA DE DIMENSIONES 170X170 MM. INCLUSO REFUERZO EN MADERA DE LA ZONA DONDE SE ALBERGA EL HERRAJE DE CIERRE, CON INTERIOR MACIZO DE POLIESTIRENO DE ALTA DENSIDAD, CERRADURA MAESTREADA DE SEGUNDO ORDEN. INCLUYE TODOS LOS HERRAJES, MANETAS, ESCUDOS, BISAGRAS DEL SISTEMA EN ACERO INOXIDABLE A ELEGIR POR DF, INCLUSO PRECERCO DE PERFILES TUBULARES DE ACERO GALVANIZADO 60.60.4 MM PROLONGADOS DE FORJADO A FORJADO ANCLADOS A ESTOS, INCLUSO PLACAS DE ANCLAJE, Y MISMOS PERFILES TUBULARES EN LA PARTE SUPERIOR DE LA CARPINTERÍA, P.P DE RECIBIDO, INCLUSO TOPES DE PUERTA DE ACABADO A ELEGIR POR D.F.. TOTALMENTE INSTALADA Y EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA E INDICACIONES DE LA D.F, CON P.P. DE LIMPIEZA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO. | | | |
| TO01500 | 0,250 | h | OF. 1ª CARPINTERÍA | 19,85 | 4,96 | |
| TP00100 | 0,170 | h | PEÓN ESPECIAL | 18,90 | 3,21 | |
| KM06702NB | 1,000 | m2 | PUERTA ABATIBLE CANTO ACERO INOX 2H | 255,00 | 255,00 | |
| KA01000NB | 3,000 | m | CERCO CHAPA ACERO STAND CHAPA ACERO | 2,74 | 8,22 | |
| RW01900 | 3,000 | m | JUNTA DE SELLADO | 1,30 | 3,90 | |
| WW00400 | 1,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,30 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 275,59 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 29,27 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 304,86 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.03 | | m2 | PUERTA PASO 1H CORREDERA MADERA (PM3) | | | |
| 11MPW0003NB | | | PUERTA DE UNA HOJA DE MADERA LISA, CIEGA, CORREDERA CON CANTO DE ACERO INOXIDABLE O EQUIVALENTE, CON CASONETO METÁLICO EMBUTIDO EN INTERIOR DEL TABIQUE, DISEÑO SEGÚN DETALLE DE PROYECTO: FORMADA POR HOJA CON BASTIDOR PERIMETRAL DE MADERA DE HAYA MACIZA, ALMA DE AGLOMERADO ALIGERADO Y ACABADO EN PLACAS HPL DE 3 MM DE ESPESOR EN COLOR RAL A ELEGIR POR D.F. Y CANTEADO PERIMETRAL EN U DE ACERO INOX.; CERCO METÁLICO PARA CORREDERA MODELO R-2 ACABADO VINILO EN ACERO CON IMPRIMACIÓN SUPERFICIAL DE PROTECCIÓN ANTI CORROSIVA A BASE DE RESINA EPOXI Y FOSFATO DE ZINC, RECUBIERTO EN VINILO DE COLOR GRIS AZULADO RAL 7031 SEGÚN DOMAIN N.º5 O A ELEGIR POR DF. EL CERCO EN SU REVÉS DEBE LLEVAR UN TRATAMIENTO DE IMPRIMACIÓN DE APROXIMADAMENTE 6 MICRAS DE ESPESOR PARA PROTEGER EL ACERO A LAS POSIBLES CORROSIONES. FIJADO AL TABIQUE MEDIANTE TRES ABRAZADERAS POR CADA PIERNA Y DOS EN EL CABECERO, CON INYECCIÓN DE ESPUMA DE POLIURETANO PARA MAYOR SEGURIDAD Y QUEDANDO OCULTOS POR TAPÓN DE PVC PARA AMORTIGUAR GOLPE DE LA PUERTA; CERRADURA Y ASA DE ACERO INOXIDABLE CON PLACA RECTANGULAR Y CONDENA. INCLUSO REFUERZO EN MADERA DE LA ZONA DONDE SE ALBERGA EL HERRAJE DE CIERRE, CON INTERIOR MACIZO DE POLIESTIRENO DE ALTA DENSIDAD, CERRADURA MAESTREADA DE SEGUNDO ORDEN. INCLUYE TODOS LOS HERRAJES, MANETAS, ESCUDOS, BISAGRAS DEL SISTEMA EN ACERO INOXIDABLE A ELEGIR POR DF, INCLUSO PRECERCO DE PERFILES TUBULARES DE ACERO GALVANIZADO 60.60.4 MM PROLONGADOS DE FORJADO A FORJADO ANCLADOS A ESTOS, INCLUSO PLACAS DE ANCLAJE, Y MISMOS PERFILES TUBULARES EN LA PARTE SUPERIOR DE LA CARPINTERÍA, P.P DE RECIBIDO. TOTALMENTE INSTALADA Y EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA E INDICACIONES DE LA D.F, CON P.P. DE LIMPIEZA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO. | | | |
| TO01500 | 0,250 | h | OF. 1ª CARPINTERÍA | 19,85 | 4,96 | |
| TP00100 | 0,170 | h | PEÓN ESPECIAL | 18,90 | 3,21 | |
| KM06703NB | 1,000 | m2 | PUERTA CORREDERA CANTO ACERO INOX 1H | 295,00 | 295,00 | |
| KA01000NB | 3,000 | m | CERCO CHAPA ACERO STAND CHAPA ACERO | 2,74 | 8,22 | |
| RW01900 | 3,000 | m | JUNTA DE SELLADO | 1,30 | 3,90 | |
| WW00400 | 1,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,30 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 315,59 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 33,52 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 349,11 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.04 | | m2 | PUERTA CORTAFUEGO ABATIBLE 1 HOJA TIPO EI2/60/C5 (PRF1) | | | |
| 11APW00050NB | | | PUERTA CORTAFUEGO ABATIBLE DE 1 HOJA TIPO EI2/60/C5, CON VISOR DE OJO DE BUEY, SEGUN DISEÑO DE PROYECTO FORMADA POR: CERCO DE PERFIL METÁLICO DE ACERO DE 2,5 MM DE ESPESOR DE 22,5X53X37 MM CORTE A 45 GRADOS Y SOLDADO, HOJA DE 48 MM DE CHAPA DE ACERO DOBLE PARED DE 1 MM CON RELLENO DE MATERIAL TERMO-AISLANTE, DENSIDAD 120 KG/M2, CON DOS BISAGRAS ESPECIALES, UNA CON RESORTE REGULABLE DE CIERRE AUTOMÁTICO, BARRA ANTIPANICO DE PRESIÓN CON ALMA DE ACERO RECUBIERTA DE PLÁSTICO RESISTENTE AL CALOR Y ESCUDOS METÁLICOS, CON RETENEDOR, ACABADA LACADO EN COLOR RAL A DEFINIR POR D.F.; INCLUSO VIDRIO RF-45 750 CM2, INCLUSO PRECERCO DE PERFILES TUBULARES DE ACERO GALVANIZADO 60.60.4 MM PROLONGADOS DE FORJADO A FORJADO ANCLADOS A ESTOS, INCLUSO PLACAS DE ANCLAJE, Y MISMOS PERFILES TUBULARES EN LA PARTE SUPERIOR DE LA CARPINTERÍA. INCLUSO MATERIAL COMPLEMENTARIO Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. ADAPTADA SEGÚN CTE. MEDIDA | | | |
| ATC00100 | 0,500 | h | CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN | 38,75 | 19,38 | |
| TO01600 | 1,300 | h | OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA | 19,85 | 25,81 | |
| KA02500NB | 1,000 | m2 | PUERTA CORTAFUEGO ABATIBLE 1 HOJA TIPO EI2/60 CON | 210,00 | 210,00 | |
| WW00300 | 2,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 1,10 | |
| WW00400 | 2,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,60 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 256,89 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 27,28 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 284,17 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05 | | m2 | PUERTA CORTAFUEGO ABATIBLE 2 HOJAS TIPO EI2/45/C5 (PRF2) | | | |
| 11APW00051NB | | | PUERTA CORTAFUEGO ABATIBLE DE 2 HOJAS TIPO EI2/45/C5, EN ARMARIO DE INSTALACIONES SEGUN DISEÑO DE PROYECTO FORMADA POR: CERCO DE PERFIL METÁLICO DE ACERO DE 2,5 MM DE ESPESOR DE 22,5X53X37 MM CORTE A 45 GRADOS Y SOLDADO, HOJA DE 48 MM DE CHAPA DE ACERO DOBLE PARED DE 1 MM CON RELLENO DE MATERIAL TERMO-AISLANTE, DENSIDAD 120 KG/M2, CON DOS BISAGRAS, CON LLAVE, MANILLAS CON ALMA DE ACERO RECUBIERTA DE PLÁSTICO RESISTENTE AL CALOR Y ESCUDOS METÁLICOS, ACABADA LACADO EN COLOR RAL A DEFINIR POR D.F.; INCLUSO VIDRIO RF-45 750 CM2, INCLUSO PRECERCO DE PERFILES TUBULARES DE ACERO GALVANIZADO 60.60.4 MM PROLONGADOS DE FORJADO A FORJADO ANCLADOS A ESTOS, INCLUSO PLACAS DE ANCLAJE, Y MISMOS PERFILES TUBULARES EN LA PARTE SUPERIOR DE LA CARPINTERÍA. INCLUSO MATERIAL COMPLEMENTARIO Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. ADAPTADA SEGÚN CTE. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO. | | | |
| ATC00100 | 0,500 | h | CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. | 38,75 | 19,38 | |
| TO01600 | 1,300 | h | OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA | 19,85 | 25,81 | |
| KA02501NB | 1,000 | m2 | PUERTA CORTAFUEGO ABATIBLE 1 HOJA TIPO EI2/45 | 180,00 | 180,00 | |
| WW00300 | 2,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 1,10 | |
| WW00400 | 2,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,60 | |

| | | |
|---|---|---|
| Suma la partida..... | | 226,89 |
| Costes indirectos+Medios Auxiliares. | 10,62% | 24,10 |
| TOTAL PARTIDA..... | | 250,99 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.06 | | m2 | PUERTA CORTAFUEGO ABATIBLE 1 HOJA TIPO EI2/90/C5 (PRF3) | | | |
| 11APW00052NB | | | PUERTA CORTAFUEGO ABATIBLE DE 1 HOJA TIPO EI2/90/C5, CON VISOR DE OJO DE BUEY, SEGUN DISEÑO DE PROYECTO FORMADA POR: CERCO DE PERFIL METÁLICO DE ACERO DE 2,5 MM DE ESPESOR DE 22,5X53X37 MM CORTE A 45 GRADOS Y SOLDADO, HOJA DE 48 MM DE CHAPA DE ACERO DOBLE PARED DE 1 MM CON RELLENO DE MATERIAL TERMO-AISLANTE, DENSIDAD 120 KG/M2, CON DOS BISAGRAS ESPECIALES, UNA CON RESORTE REGULABLE DE CIERRE AUTOMÁTICO, BARRA ANTIPANICO DE PRESIÓN CON ALMA DE ACERO RECUBIERTA DE PLÁSTICO RESISTENTE AL CALOR Y ESCUDOS METÁLICOS, CON RETENEDOR, ACABADA LACADO EN COLOR RAL A DEFINIR POR D.F.; INCLUSO VIDRIO RF-45 750 CM2, INCLUSO PRECERCO DE PERFILES TUBULARES DE ACERO GALVANIZADO 60.60.4 MM PROLONGADOS DE FORJADO A FORJADO ANCLADOS A ESTOS, INCLUSO PLACAS DE ANCLAJE, Y MISMOS PERFILES TUBULARES EN LA PARTE SUPERIOR DE LA CARPINTERÍA. INCLUSO MATERIAL COMPLEMENTARIO Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. ADAPTADA SEGÚN CTE. MEDIDA | | | |
| ATC00100 | 0,500 | h | CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN | 38,75 | 19,38 | |
| TO01600 | 1,300 | h | OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA | 19,85 | 25,81 | |
| KA02502NB | 1,000 | m2 | PUERTA CORTAFUEGO ABATIBLE 1 HOJA TIPO EI2/90 CON | 280,00 | 280,00 | |
| WW00300 | 2,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 1,10 | |
| WW00400 | 2,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,60 | |

| | | |
|---|---|---|
| Suma la partida..... | | 326,89 |
| Costes indirectos+Medios Auxiliares. | 10,62% | 34,72 |
| TOTAL PARTIDA..... | | 361,61 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00
Sector de Supervisión y Normalización

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.07 | | m2 | PUERTA CORTAFUEGO ABATIBLE 1 HOJA TIPO EI2/90/C5 (PRF4) | | | |
| 11APW00053NB | | | PUERTA CORTAFUEGO ABATIBLE DE 1 HOJA TIPO EI2/90/C5 FORMADA POR: CERCO DE PERFIL METÁLICO DE ACERO DE 2,5 MM DE ESPESOR DE 22,5X53X37 MM CORTE A 45 GRADOS Y SOLDADO, HOJA DE 48 MM DE CHAPA DE ACERO DOBLE PARED DE 1 MM CON RELLENO DE MATERIAL TERMO-AISLANTE, DENSIDAD 120 KG/M2, CON DOS BISAGRAS ESPECIALES, UNA CON RESORTE REGULABLE DE CIERRE AUTOMÁTICO CERRADURA TIPO CORTAFUEGOS CON LLAVE, MANILLAS CON ALMA DE ACERO RECUBIERTAS DE PLÁSTICO RESISTENTE AL CALOR Y ESCUDOS METÁLICOS, ACABADA CON CAPA DE PINTURA DE RESINA EPOXI EN POLVO POLIMERIZADA AL HORNO, INCLUSO PRECERCO DE PERFILES TUBULARES DE ACERO GALVANIZADO 60.60.4 MM PROLONGADOS DE FORJADO A FORJADO ANCLADOS A ESTOS, INCLUSO PLACAS DE ANCLAJE, Y MISMOS PERFILES TUBULARES EN LA PARTE SUPERIOR DE LA CARPINTERÍA. INCLUSO MATERIAL COMPLEMENTARIO Y AYUDAS DE ALBA- | | | |
| ATC00100 | 0,500 | h | CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN | 38,75 | 19,38 | |
| TO01600 | 1,300 | h | OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA | 19,85 | 25,81 | |
| KA02503NB | 1,000 | m2 | PUERTA CORTAFUEGO ABATIBLE 1 HOJA TIPO EI2/90 | 250,00 | 250,00 | |
| WW00300 | 2,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 1,10 | |
| WW00400 | 2,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,60 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 296,89 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 31,53 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 328,42 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.08 | | m2 | PUERTA CORTAFUEGO ABATIBLE 2 HOJAS TIPO EI2/90/C5 (PRF4) | | | |
| 11APW00054NB | | | PUERTA CORTAFUEGO ABATIBLE DE 2 HOJAS TIPO EI2/90/C5, CON VISOR DE OJO DE BUEY, SEGUN DISEÑO DE PROYECTO FORMADA POR: CERCO DE PERFIL METÁLICO DE ACERO DE 2,5 MM DE ESPESOR DE 22,5X53X37 MM CORTE A 45 GRADOS Y SOLDADO, HOJA DE 48 MM DE CHAPA DE ACERO DOBLE PARED DE 1 MM CON RELLENO DE MATERIAL TERMO-AISLANTE, DENSIDAD 120 KG/M2, CON DOS BISAGRAS ESPECIALES, UNA CON RESORTE REGULABLE DE CIERRE AUTOMÁTICO, BARRA ANTIPANICO DE PRESIÓN CON ALMA DE ACERO RECUBIERTA DE PLÁSTICO RESISTENTE AL CALOR Y ESCUDOS METÁLICOS, CON RETENEDOR, ACABADA LACADO EN COLOR RAL A DEFINIR POR D.F.; INCLUSO VIDRIO RF-45 750 CM2, INCLUSO PRECERCO DE PERFILES TUBULARES DE ACERO GALVANIZADO 60.60.4 MM PROLONGADOS DE FORJADO A FORJADO ANCLADOS A ESTOS, INCLUSO PLACAS DE ANCLAJE, Y MISMOS PERFILES TUBULARES EN LA PARTE SUPERIOR DE LA CARPINTERÍA. INCLUSO MATERIAL COMPLEMENTARIO Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. ADAPTADA SEGÚN CTE. MEDIDA | | | |
| ATC00100 | 0,500 | h | CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN | 38,75 | 19,38 | |
| TO01600 | 1,300 | h | OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA | 19,85 | 25,81 | |
| KA02502NB | 2,000 | m2 | PUERTA CORTAFUEGO ABATIBLE 1 HOJA TIPO EI2/90 CON | 280,00 | 560,00 | |
| WW00300 | 2,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 1,10 | |
| WW00400 | 2,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,60 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 606,89 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 64,45 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 671,34 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.09 | | m2 | PUERTA PARALLAMAS MONTACARGAS EI2/30/C5 | | | |
| 11APW00055NB | | | PUERTA PARALLAMAS DESLIZANTE VERTICALMENTE TIPO EI2/30/C5, DE DIMENSIÓN SEGUN DISEÑO DE PROYECTO FORMADA POR: CERCO DE PERFIL METÁLICO DE ACERO DE 2,5 MM DE ESPESOR DE 22,5X53X37 MM CORTE A 45 GRADOS Y SOLDADO, HOJA DE 48 MM DE CHAPA DE ACERO DOBLE PARED DE 1 MM CON RELLENO DE MATERIAL TERMO-AISLANTE, DENSIDAD 120 KG/M2, CON MECANISMO ELECTRICO DE SUBIDA Y BAJADA Y PESTILLO DE SEGURIDAD PARA EVITAR CAIDA DE LA HOJA EN SAO DE ACCIDENTE, BLOQUEO AUTOMÁTICO EN POSICIÓN CERRADA Y CONEXIONADO CON ALARMA DE INCENDIO PARA CIERRE AUTOMÁTICO. MANETA CON ALMA DE ACERO RECUBIERTA DE PLÁSTICO RESISTENTE AL CALOR Y ESCUDOS METÁLICOS, ACABADO A DEFINIR POR D.F.; INCLUSO PRECERCO DE PERFILES TUBULARES DE ACERO GALVANIZADO 60.60.4 MM PROLONGADOS DE FORJADO A FORJADO ANCLADOS A ESTOS, INCLUSO PLACAS DE ANCLAJE, Y MISMOS PERFILES TUBULARES EN LA PARTE SUPERIOR DE LA CARPINTERÍA. INCLUSO MATERIAL COMPLEMENTARIO Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. ADAPTADA SEGÚN CTE. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO. | | | |
| ATC00100 | 0,500 | h | CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN | 38,75 | 19,38 | |
| TO01600 | 1,300 | h | OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA | 19,85 | 25,81 | |
| KA02510NB | 1,000 | m2 | PUERTA PARALLAMA DESLIZANTE VERTICAL EI2/30 | 180,00 | 180,00 | |
| WW00300 | 2,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 1,10 | |
| WW00400 | 2,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,60 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 226,89 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 24,10 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 250,99 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.10 | | m2 | PUERTA ABATIBLE DE VIDRIO (PV1) | | | |
| 11APW00003NB | | | PUERTA DE UNA HOJA ABATIBLE DE VDRIO DISEÑO SEGÚN DETALLE DE PROYECTO: FORMADA POR HOJA DE VIDRIO TEMPLADO DE SEGURIDAD 10 MM, CON CERCO METÁLICO ACABADO VINILO, EN ACERO CON IMPRIMACIÓN SUPERFICIAL DE PROTECCIÓN ANTI CORROSIVA A BASE DE RESINA EPOXI Y FOSFATO DE ZINC, RECUBIERTO EN VINILO DE COLOR GRIS AZULADO RAL 7031 SEGÚN DOMAIN N.º5 O A ELEGIR POR DF. EL CERCO EN SU REVÉS DEBE LLEVAR UN TRATAMIENTO DE IMPRIMACIÓN DE APROXIMADAMENTE 6 MICRAS DE ESPESOR PARA PROTEGER EL ACERO A LAS POSIBLES CORROSIONES. FIJADO AL TABIQUE MEDIANTE TRES ABRAZADERAS POR CADA PIERNA Y DOS EN EL CABECERO, CON INYECCIÓN DE ESPUMA DE POLIURETANO PARA MAYOR SEGURIDAD Y QUEDANDO OCULTOS POR TAPÓN DE PVC PARA AMORTIGUAR GOLPE DE LA PUERTA; CERRADURA Y MANETA DE ACERO INOXIDABLE EN "U" CON PLACA CUADRADA DE DIMENSIONES 170X170 MM., CERRADURA MAESTREADA DE SEGUNDO ORDEN. INCLUYE TODOS LOS HERRAJES, MANETAS, ESCUDOS, BISAGRAS DEL SISTEMA EN ACERO INOXIDABLE A ELEGIR POR DF, INCLUSO PRECERCO DE PERFILES TUBULARES DE ACERO GALVANIZADO 60.60.4 MM PROLONGADOS DE FORJADO A FORJADO ANCLADOS A ESTOS, INCLUSO PLACAS DE ANCLAJE, Y MISMOS PERFILES TUBULARES EN LA PARTE SUPERIOR DE LA CARPINTERÍA, P.P. DE LÁMINA DE VINILO DE ALTURA 1,50 M SEGÚN DISEÑO DE PROYECTO, P.P DE RECIBIDO, INCLUSO TOPES DE PUERTA DE ACABADO A ELEGIR POR D.F. TOTALMENTE INSTALADA Y EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA E | | | |
| TO01500 | 0,250 | h | OF. 1ª CARPINTERÍA | 19,85 | 4,96 | |
| TP00100 | 0,170 | h | PEÓN ESPECIAL | 18,90 | 3,21 | |
| KM06704NB | 1,000 | m2 | PUERTA ABATIBLE CRISTAL 1H | 455,00 | 455,00 | |
| KA01000NB | 3,000 | m | CERCO CHAPA ACERO STAND CHAPA ACERO | 2,74 | 8,22 | |
| RW01900 | 3,000 | m | JUNTA DE SELLADO | 1,30 | 3,90 | |
| WW00400 | 1,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,30 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 475,59 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 50,51 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 526,10 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTISEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11 | | m2 | PUERTA ABATIBLE DE VIDRIO + FIJO LATERAL (PV2, PV3) | | | |
| 11APW00004NB | | | CONJUNTO DE PUERTA DE UNA HOJA ABATIBLE Y FIJO LATERAL DE VDRIO DISEÑO SEGÚN DETALLE DE PROYECTO: FORMADA POR HOJA DE VIDRIO TEMPLADO SECURIT 10 MM, Y FIJO DE VIDRIO LAMINADO 5+5 MM, INCLUIDOS; CERCO METÁLICO ACABADO VINILO, EN ACERO CON IMPRIMACIÓN SUPERFICIAL DE PROTECCIÓN ANTI CORROSIVA A BASE DE RESINA EPOXI Y FOSFATO DE ZINC, RECUBIERTO EN VINILO DE COLOR GRIS AZULADO RAL 7031 SEGÚN DOMAIN N.º5 O A ELEGIR POR DF. EL CERCO EN SU REVÉS DEBE LLEVAR UN TRATAMIENTO DE IMPRIMACIÓN DE APROXIMADAMENTE 6 MICRAS DE ESPESOR PARA PROTEGER EL ACERO A LAS POSIBLES CORROSIONES. FIJADO AL TABIQUE MEDIANTE TRES ABRAZADERAS POR CADA PIERNA Y DOS EN EL CABECERO, CON INYECCIÓN DE ESPUMA DE POLIURETANO PARA MAYOR SEGURIDAD Y QUEDANDO OCULTOS POR TAPÓN DE PVC PARA AMORTIGUAR GOLPE DE LA PUERTA; CERRADURA Y MANETA DE ACERO INOXIDABLE EN "U" CON PLACA CUADRADA DE DIMENSIONES 170X170 MM., CERRADURA MAESTREADA DE SEGUNDO ORDEN. INCLUYE TODOS LOS HERRAJES, MANETAS, ESCUDOS, BISAGRAS DEL SISTEMA EN ACERO INOXIDABLE A ELEGIR POR DF, INCLUSO PRECERCO DE PERFILES TUBULARES DE ACERO GALVANIZADO 60.60.4 MM PROLONGADOS DE FORJADO A FORJADO ANCLADOS A ESTOS, INCLUSO PLACAS DE ANCLAJE, Y MISMOS PERFILES TUBULARES EN LA PARTE SUPERIOR DE LA CARPINTERÍA, P.P. DE LÁMINA DE VINILO DE ALTURA 1,50 M SEGÚN DISEÑO DE PROYECTO, P.P DE RECIBIDO, INCLUSO TOPES DE PUERTA DE ACABADO A ELEGIR POR D.F.. TOTALMENTE INSTALADA Y EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA E INDICACIONES DE LA D.F, CON P.P. DE LIMPIEZA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO. | | | |
| TO01500 | 0,250 | h | OF. 1ª CARPINTERÍA | 19,85 | 4,96 | |
| TP00100 | 0,170 | h | PEÓN ESPECIAL | 18,90 | 3,21 | |
| KM06704NB | 1,000 | m2 | PUERTA ABATIBLE CRISTAL 1H | 455,00 | 455,00 | |
| VL00500 | 1,000 | m2 | LAMR. SEG. 2 LUNAS, INCOLORAS, 5 mm DOBLE LAM. BUT. INC. | 59,72 | 59,72 | |
| VW01500 | 4,000 | m | PERFIL EN "U" DE NEOPRENO | 0,40 | 1,60 | |
| KA01000NB | 3,000 | m | CERCO CHAPA ACERO STAND CHAPA ACERO | 2,74 | 8,22 | |
| RW01900 | 3,000 | m | JUNTA DE SELLADO | 1,30 | 3,90 | |
| WW00400 | 1,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,30 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 536,91 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 57,02 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 593,93 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.12 | | m2 | MAMPARA FIJA VIDRIO (M1) | | | |
| 11APW00005NB | | | MAMPARA FIJA DE VDRIO DISEÑO SEGÚN DETALLE DE PROYECTO: FORMADA POR FIJO DE VIDRIO LAMINADO 5+5 MM; CERCO METÁLICO ACABADO VINILO, EN ACERO CON IMPRIMACIÓN SUPERFICIAL DE PROTECCIÓN ANTI CORROSIVA A BASE DE RESINA EPOXI Y FOSFATO DE ZINC, RECUBIERTO EN VINILO DE COLOR GRIS AZULADO RAL 7031 SEGÚN DOMAIN N.º5 O A ELEGIR POR DF. EL CERCO EN SU REVÉS DEBE LLEVAR UN TRATAMIENTO DE IMPRIMACIÓN DE APROXIMADAMENTE 6 MICRAS DE ESPESOR PARA PROTEGER EL ACERO A LAS POSIBLES CORROSIONES. FIJADO AL TABIQUE MEDIANTE TRES ABRAZADERAS POR CADA PIERNA Y DOS EN EL CABECERO, CON INYECCIÓN DE ESPUMA DE POLIURETANO PARA MAYOR SEGURIDAD; INCLUSO PRECERCO DE PERFILES TUBULARES DE ACERO GALVANIZADO 60.60.4 MM PROLONGADOS DE FORJADO A FORJADO ANCLADOS A ESTOS, INCLUSO PLACAS DE ANCLAJE, Y MISMOS PERFILES TUBULARES EN LA PARTE SUPERIOR DE LA CARPINTERÍA, P.P. DE LÁMINA DE VINILO DE ALTURA 1,50 M SEGÚN DISEÑO DE PROYECTO, P.P DE RECIBIDO. TOTALMENTE INSTALADA SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA E INDICACIONES DE LA D.F, CON P.P. DE LIMPIEZA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CER- | | | |
| TO01500 | 0,250 | h | OF. 1ª CARPINTERÍA | 19,85 | 4,96 | |
| TP00100 | 0,170 | h | PEÓN ESPECIAL | 18,90 | 3,21 | |
| VL00500 | 1,000 | m2 | LAMR. SEG. 2 LUNAS, INCOLORAS, 5 mm DOBLE LAM. BUT. | 59,72 | 59,72 | |
| VW01500 | 4,000 | m | PERFIL EN "U" DE NEOPRENO | 0,40 | 1,60 | |
| KA01000NB | 3,000 | m | CERCO CHAPA ACERO STAND CHAPA ACERO | 2,74 | 8,22 | |
| RW01900 | 3,000 | m | JUNTA DE SELLADO | 1,30 | 3,90 | |
| WW00400 | 1,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,30 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 81,91 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 8,70 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 90,61 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.13 | | m2 | PUERTA CORREDERA AUTOMATICA 2H (PA4) | | | |
| 11APW00006NB | | | Puerta automática corredera de dos hojas móviles, compuesta por un mecanismo de apertura y cierremediante sensor de proximidad de mano con bateria de 24V. Con perfiles de aluminio extrusionado de 25 mm de grosor en todo el perímetro lacado/color RAL a elegir por la D.F., vidrio lamiado de seguridad con butiral interior transparente de 5+5 mm. El mecanismo se anclará mecánicamente a dintel resistente. Todo ello fabricado cumpliendo la Directiva de baja tensión (2006/95/CE), Directiva de compatibilidad electromagnética (2004/108/CE) y Directiva sobre máquinas (2006/42/CE), con declaración de conformidad del conjunto y declaración medioambiental del mecanismo, justificación de CTE por el instalador en cumplimiento norma UNE EN-16005 y CTE en sus Documento Básicos DB-SI y DB-SUA de puerta automática dentro del recorrido de evacuación del edificio y declaración de durabilidad DIN 18650. Incluye un selector PSK-6U de 6 posiciones, contacto de llave exterior de superficie, Sensor combinado unidireccional (sólo activa cuando el movimiento es de aproximación) para activación en entrada y Sensor combinado Unidireccional (sólo activa cuando el movimiento es de aproximación) con seguridad y activación supervisada para activación en salida, un cerrojo electromagnético con corriente para el enclavamiento de la hojas móviles cuando el selector de posiciones está en posición de cerrado y una batería supervisada de 24V según UNE16005. Pulsador antipánico y de emergencia incluido. Todo a criterio y elección de DF. se anclará mecánicamente a una viga UPN160 (INCLUIDO), La instalación se realizará por técnico especializado del fabricante, conectada a central de alarma, incluso automatismos de larga duración y bajo nivel sonoro, motor, transformador, control por microprocesador, según recomendaciones e instrucciones del fabricante y la DF, p.p de recibido. incluso vinilos autoadhesivos según planos, Incluso parte proporcional de subestructura metálica para soportación de puerta en forma de portería fijada mecánicamente a forjados mediante perfiles de acero tubular 70.40.3 mm de espesor. incluidas las placas de anclaje. Totalmente instalada y en correcto funcionamiento según documentación gráfica e indicaciones de la D.F, con p.p. de limpieza, medios y materiales auxiliares.Medida la superficie ejecutada. | | | |
| TO01600 | 1,882 | h | OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA | 19,85 | 37,36 | |
| TO01800 | 0,627 | h | OF. 1ª ELECTRICISTA | 19,85 | 12,45 | |
| TP00100 | 0,401 | h | PEÓN ESPECIAL | 18,90 | 7,58 | |
| KL8PP40NB | 1,000 | m2 | PUERTA AUTOMÁTICA 2H | 850,00 | 850,00 | |
| RW01900 | 3,000 | m | JUNTA DE SELLADO | 1,30 | 3,90 | |
| WWPP0012 | 0,200 | m2 | VINILO AUTOADHESIVO | 9,50 | 1,90 | |
| WW00300 | 10,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 5,50 | |
| WW00400 | 10,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 3,00 | |

| | | |
|---|---|---|
| Suma la partida..... | | 921,69 |
| Costes indirectos+Medios Auxiliares. | 10,62% | 97,88 |
| TOTAL PARTIDA..... | | 1.019,57 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.14 | | m2 | PUERTA CORREDERA AUTOMATICA 1H (PA5) | | | |
| 11APW00007NB | | | Puerta automática corredera de 1 hoja móvil, compuesta por un mecanismo de apertura y cierremediante sensor de proximidad de mano con bateria de 24V. Con perfiles de aluminio extrusionado de 25 mm de grosor en todo el perímetro lacado/color RAL a elegir por la D.F., vidrio lamiado de seguridad con butiral interior transparente de 5+5 mm, El mecanismo se anclará mecánicamente a dintel resistente. Todo ello fabricado cumpliendo la Directiva de baja tensión (2006/95/CE), Directiva de compatibilidad electromagnética (2004/108/CE) y Directiva sobre máquinas (2006/42/CE), con declaración de conformidad del conjunto y declaración medioambiental del mecanismo, justificación de CTE por el instalador en cumplimiento norma UNE EN-16005 y CTE en sus Documento Básicos DB-SI y DB-SUA de puerta automática dentro del recorrido de evacuación del edificio y declaración de durabilidad DIN 18650. Incluye un selector PSK-6U de 6 posiciones, contacto de llave exterior de superficie, Sensor combinado unidireccional (sólo activa cuando el movimiento es de aproximación) para activación en entrada y Sensor combinado Unidireccional (sólo activa cuando el movimiento es de aproximación) con seguridad y activación supervisada para activación en salida, un cerrojo electromagnético con corriente para el enclavamiento de la hojas móviles cuando el selector de posiciones está en posición de cerrado y una batería supervisada de 24V según UNE16005. Pulsador antipánico y de emergencia incluido. La instalación se realizará por técnico especializado del fabricante. Todo a criterio y elección de DF. se anclará mecánicamente a una viga UPN160 (INCLUIDO). La instalación se realizará por técnico especializado del fabricante, conectada a central de alarma, incluso automatismos de larga duración y bajo nivel sonoro, motor, transformador, control por microprocesador, según recomendaciones e instrucciones del fabricante y la DF, p.p de recibido. incluso vinilos autoadhesivos según planos, Incluso parte proporcional de subestructura metálica para soportación de puerta en forma de portería fijada mecánicamente a forjados mediante perfiles de acero tubular 70.40.3 mm de espesor, incluidas las placas de anclaje. Totalmente instalada y en correcto funcionamiento según documenta- | | | |
| TO01600 | 1,882 | h | OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA | 19,85 | 37,36 | |
| TO01800 | 0,627 | h | OF. 1ª ELECTRICISTA | 19,85 | 12,45 | |
| TP00100 | 0,401 | h | PEÓN ESPECIAL | 18,90 | 7,58 | |
| KL8PP41NB | 1,000 | m2 | PUERTA AUTOMÁTICA 1H | 700,00 | 700,00 | |
| RW01900 | 3,000 | m | JUNTA DE SELLADO | 1,30 | 3,90 | |
| WWPP0012 | 0,200 | m2 | VINILO AUTOADHESIVO | 9,50 | 1,90 | |
| WW00300 | 10,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 5,50 | |
| WW00400 | 10,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 3,00 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 771,69 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 81,95 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 853,64 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.15 | | m2 | VENTANA 2H OSCILOBATIENTES + FIJO CON PERSIANA (V2) | | | |
| 11APAPP014NB | | | Ventana con rotura de puente termico para acristalar, de dos hojas oscilobatientes + fijo central, lacado de más de 60 micras color blanco RAL a elegir por la D.F., con rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes tubulares de poliamida 6.6 de 35 mm. de profundidad reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio y de espuma de poliolefina perimetral en la zona del galce de vidrio, construida con perfiles y sistema industrial, no standard, de espesor de aluminio 1,7 mm, Marco y hoja tienen una sección mínima de 70 mm. y 78 mm respectivamente, con sello de calidad, 5 cámaras, refuerzo metálico de 2 mm de grosor, incluso precerco de perfiles tubulares de acero galvanizado 50.30.3 mm anclados a fábrica existente y en la parte superior e inferior de la carpintería, estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM, junta de acristalamiento y resto de juntas tambiém de EPDM, tornilería de acero inoxidable, ventilación, drenaje de la base y perímetro de los vidrios en los travesaños son ocultos (sin deflector visible). La junta de acristalamiento interior está enrasada con el perfil, herrajes de colgar, seguridad y manetas con mecanismo del sistema del fabricante de los perfiles, con cerradura maestreable de segundo orden, maneta con posición de apertura oscilo libre y apertura batiente con cierre maestreable, bisagras practicables y oscilobatientes con regulación lateral, cierre regulables por el interior de la varilla cremona, incluso tapajuntas perimetral interior y remates exteriores clipados a marco con vierteaguas, todos los herrajes y mecanismo del fabricante de los perfiles, con los ejes de acero inoxidable y resto de piezas de fundición de aluminio, junquillos y juntas de estanqueidad, sellado perimetral con silicona neutra resistente a los UVA sobre cordón celular antiadherente a la silicona igual color carpinteria, relleno de huecos de carpintería con espuma flexible termo-acústica, p.p de útil de apertura y cierre, p.p de recibido, p.p de piezas de remate y piezas especiales según detalles de proyecto, Incluso sistema de microventilación integrado para dar cumplimiento al DB-HS del CTE. Incluso unidad de persiana enrollable de lamas de aluminio, formada por conjunto de persiana con cajón de alojamiento estanco al interior, alto ajuste en la zona exterior y con conexión al marco de detector de ventana abierta para llevar control de equipo de climatización, acabado RAL a elegir por la D.F., con aislamiento interior en cajón con rotura de puente termico, guía, sistema de accionamiento con motor, elementos de fijación, material de agarre y colocación, incluyendo motor adecuado para las dimensiones de las ventanas, detección de obstaculos y control remoto, incluye conexiones e instalación de pulsadores a elegir por DF. El conjunto presentará permeabilidad al aire clase 4 o superior, resistencia al viento clase 5, estanqueidad al agua clase e1050, aislamineto acústico > 35 dB, Transmitancia térmica del perfil => 1,17 W/m2K, Transmitancia térmica de la ventana => 1,25 W/m2K,Construida segun instrucciones del fabricante del sistema, detalles de proyecto y cumpliendo con las prescrpciones del codigo tecnico, montaje por empresa homologada por el fabricante y normativa vigente, ayudas de albañileria. medida de fuera a fuera del cerco segun planos de detalles de carpinteria. | | | |
| TO01600 | 0,188 | h | OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA | 19,85 | 3,73 | |
| TP00100 | 0,125 | h | PEÓN ESPECIAL | 18,90 | 2,36 | |
| KA01100 | 3,000 | m | PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO | 3,11 | 9,33 | |
| KPP0012 | 0,630 | ud | HERRAJES ACERO INOX | 35,00 | 22,05 | |
| KL8PP52NB | 1,000 | m2 | VENTANA ALUMINIO 2H OSCILO + FIJO + PERSIANA | 195,00 | 195,00 | |
| RW01900 | 6,000 | m | JUNTA DE SELLADO | 1,30 | 7,80 | |
| WW00300 | 1,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 0,55 | |

| | | |
|---|---|---|
| Suma la partida..... | | 240,82 |
| Costes indirectos+Medios Auxiliares. | 10,62% | 25,58 |
| TOTAL PARTIDA..... | | 266,40 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.16 | | m2 | VENTANA 2H BATIENTES + FIJO CON PERSIANA (V1) | | | |
| 11APAPP015NB | | | Ventana con rotura de puente termico para acristalar, de dos hojas batientes + fijo central, lacado de más de 60 micras color blanco RAL a elegir por la D.F., con rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes tubulares de poliamida 6.6 de 35 mm. de profundidad reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio y de espuma de poliolefina perimetral en la zona del galce de vidrio, construida con perfiles y sistema industrial, no standard, de espesor de aluminio 1,7 mm, Marco y hoja tienen una sección mínima de 70 mm. y 78 mm respectivamente, con sello de calidad, 5 cámaras, refuerzo metálico de 2 mm de grosor, incluso precerco de perfiles tubulares de acero galvanizado 50.30.3 mm anclados a fábrica existente y en la parte superior e inferior de la carpintería, estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM, junta de acristalamiento y resto de juntas tambiém de EPDM, tornilería de acero inoxidable, ventilación, drenaje de la base y perímetro de los vidrios en los travesaños son ocultos (sin deflector visible). La junta de acristalamiento interior está enrasada con el perfil, herrajes de colgar, seguridad y manetas con mecanismo del sistema del fabricante de los perfiles, con cerradura maestreable de segundo orden, maneta con posición de apertura batiente con cierre maestreable, bisagras practicables con regulación lateral, cierre regulables por el interior de la varilla cremona, incluso tapajuntas perimetral interior y remates exteriores clipados a marco con vierteaguas, todos los herrajes y mecanismo del fabricante de los perfiles, con los ejes de acero inoxidable y resto de piezas de fundición de aluminio, junquillos y juntas de estanqueidad, sellado perimetral con silicona neutra resistente a los UVA sobre cordón celular antiadherente a la silicona igual color carpinteria, relleno de huecos de carpintería con espuma flexible termo-acústica, p.p de útil de apertura y cierre, p.p de recibido, p.p de piezas de remate y piezas especiales según detalles de proyecto, Incluso sistema de microventilación integrado para dar cumplimiento al DB-HS del CTE. Incluso unidad de persiana enrollable de lamas de aluminio, formada por conjunto de persiana con cajón de alojamiento estanco al interior, alto ajuste en la zona exterior y con conexión al marco de detector de ventana abierta para llevar control de equipo de climatización, acabado RAL a elegir por la D.F., con aislamiento interior en cajón con rotura de puente termico, guía, sistema de accionamiento con motor, elementos de fijación, material de agarre y colocación, incluyendo motor adecuado para las dimensiones de las ventanas, detección de obstaculos y control remoto, incluye conexiones e instalación de pulsadores a elegir por DF. El conjunto presentará permeabilidad al aire clase 4 o superior, resistencia al viento clase 5, estanqueidad al agua clase e1050, aislamineto acústico > 35 dB, Transmitancia térmica del perfil => 1,17 W/m2K, Transmitancia térmica de la ventana => 1,25 W/m2K,Construida segun instrucciones del fabricante del sistema, detalles de proyecto y cumpliendo con las prescrpciones del codigo tecnico, montaje por empresa homologada por el fabricante y normativa vigente, ayudas de albañileria. medida de fuera a fuera del cerco segun planos de detalles de carpinteria. | | | |
| TO01600 | 0,176 | h | OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA | 19,85 | 3,49 | |
| TP00100 | 0,063 | h | PEÓN ESPECIAL | 18,90 | 1,19 | |
| KA01100 | 4,000 | m | PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO | 3,11 | 12,44 | |
| KPP0012 | 0,630 | ud | HERRAJES ACERO INOX | 35,00 | 22,05 | |
| KL8PP53NB | 1,000 | m2 | VENTANA ALUMINIO 2H BAT + FIJO + PERSIANA | 190,00 | 190,00 | |
| RW01900 | 6,000 | m | JUNTA DE SELLADO | 1,30 | 7,80 | |
| WW00300 | 1,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 0,55 | |

| | | |
|---|---|---|
| Suma la partida..... | | 237,52 |
| Costes indirectos+Medios Auxiliares. | 10,62% | 25,22 |
| TOTAL PARTIDA..... | | 262,74 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.17 | | m2 | VENTANA 1H OSCILOBATIENTE + FIJO CON PERSIANA (V3) | | | |
| 11APAPP016NB | | | Ventana con rotura de puente termico para acristalar, de una hoja oscilobatiente + fijo lateral, lacado de más de 60 micras color blanco RAL a elegir por la D.F., con rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes tubulares de poliamida 6.6 de 35 mm. de profundidad reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio y de espuma de poliolefina perimetral en la zona del galce de vidrio, construida con perfiles y sistema industrial, no standard, de espesor de aluminio 1,7 mm, Marco y hoja tienen una sección mínima de 70 mm. y 78 mm respectivamente, con sello de calidad, 5 cámaras, refuerzo metálico de 2 mm de grosor, incluso precerco de perfiles tubulares de acero galvanizado 50.30.3 mm anclados a fábrica existente y en la parte superior e inferior de la carpintería, estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM, junta de acristalamiento y resto de juntas tambiém de EPDM, tornilería de acero inoxidable, ventilación, drenaje de la base y perímetro de los vidrios en los travesaños son ocultos (sin deflector visible). La junta de acristalamiento interior está enrasada con el perfil, herrajes de colgar, seguridad y manetas con mecanismo del sistema del fabricante de los perfiles, con cerradura maestreable de segundo orden, maneta con posición de apertura oscilo libre y apertura batiente con cierre maestreable, bisagras practicables y oscilobatientes con regulación lateral, cierre regulables por el interior de la varilla cremona, incluso tapajuntas perimetral interior y remates exteriores clipados a marco con vierteaguas, todos los herrajes y mecanismo del fabricante de los perfiles, con los ejes de acero inoxidable y resto de piezas de fundición de aluminio, junquillos y juntas de estanqueidad, sellado perimetral con silicona neutra resistente a los UVA sobre cordón celular antiadherente a la silicona igual color carpinteria, relleno de huecos de carpintería con espuma flexible termo-acústica, p.p de útil de apertura y cierre, p.p de recibido, p.p de piezas de remate y piezas especiales según detalles de proyecto, Incluso sistema de microventilación integrado para dar cumplimiento al DB-HS del CTE. Incluso unidad de persiana enrollable de lamas de aluminio, formada por conjunto de persiana con cajón de alojamiento estanco al interior, alto ajuste en la zona exterior y con conexión al marco de detector de ventana abierta para llevar control de equipo de climatización, acabado RAL a elegir por la D.F., con aislamiento interior en cajón con rotura de puente termico, guía, sistema de accionamiento con motor, elementos de fijación, material de agarre y colocación, incluyendo motor adecuado para las dimensiones de las ventanas, detección de obstaculos y control remoto, incluye conexiones e instalación de pulsadores a elegir por DF. El conjunto presentará permeabilidad al aire clase 4 o superior, resistencia al viento clase 5, estanqueidad al agua clase e1050, aislamineto acústico > 35 dB, Transmitancia térmica del perfil => 1,17 W/m2K, Transmitancia térmica de la ventana => 1,25 W/m2K,Construida segun instrucciones del fabricante del sistema, detalles de proyecto y cumpliendo con las prescrpciones del codigo tecnico, montaje por empresa homologada por el fabricante y normativa vigente, ayudas de albañileria. medida de fuera a fuera del cerco segun planos de detalles de carpinteria. | | | |
| TO01600 | 0,188 | h | OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA | 19,85 | 3,73 | |
| TP00100 | 0,125 | h | PEÓN ESPECIAL | 18,90 | 2,36 | |
| KA01100 | 3,000 | m | PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO | 3,11 | 9,33 | |
| KPP0012 | 0,630 | ud | HERRAJES ACERO INOX | 35,00 | 22,05 | |
| KL8PP54NB | 1,000 | m2 | VENTANA ALUMINIO 1H OSCILO + FIJO + PERSIANA | 185,00 | 185,00 | |
| RW01900 | 6,000 | m | JUNTA DE SELLADO | 1,30 | 7,80 | |
| WW00300 | 1,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 0,55 | |

| | | |
|---|---|---|
| Suma la partida..... | | 230,82 |
| Costes indirectos+Medios Auxiliares. | 10,62% | 24,51 |
| TOTAL PARTIDA..... | | 255,33 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.18 | | m2 | VENTANA 1H OSCILOBATIENTE CON PERSIANA (V4) | | | |
| 11APAPP017NB | | | Ventana con rotura de puente termico para acristalar, de una hoja oscilobatiente, lacado de más de 60 micras color blanco RAL a elegir por la D.F., con rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes tubulares de poliamida 6.6 de 35 mm. de profundidad reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio y de espuma de poliolefina perimetral en la zona del galce de vidrio, construida con perfiles y sistema industrial, no standard, de espesor de aluminio 1,7 mm, Marco y hoja tienen una sección mínima de 70 mm. y 78 mm respectivamente, con sello de calidad, 5 cámaras, refuerzo metálico de 2 mm de grosor, incluso precerco de perfiles tubulares de acero galvanizado 50.30.3 mm anclados a fábrica existente y en la parte superior e inferior de la carpintería, estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM, junta de acristalamiento y resto de juntas también de EPDM, tornilería de acero inoxidable, ventilación, drenaje de la base y perímetro de los vidrios en los travesaños son ocultos (sin deflector visible). La junta de acristalamiento interior está enrasada con el perfil, herrajes de colgar, seguridad y manetas con mecanismo del sistema del fabricante de los perfiles, con cerradura maestreable de segundo orden, maneta con posición de apertura oscilo libre y apertura batiente con cierre maestreable, bisagras practicables y oscilobatientes con regulación lateral, cierre regulables por el interior de la varilla cremona, incluso tapajuntas perimetral interior y remates exteriores clipados a marco con vierteaguas, todos los herrajes y mecanismo del fabricante de los perfiles, con los ejes de acero inoxidable y resto de piezas de fundición de aluminio, junquillos y juntas de estanqueidad, sellado perimetral con silicona neutra resistente a los UVA sobre cordón celular antiadherente a la silicona igual color carpinteria, relleno de huecos de carpintería con espuma flexible termo-acústica, p.p de útil de apertura y cierre, p.p de recibido, p.p de piezas de remate y piezas especiales según detalles de proyecto, Incluso sistema de microventilación integrado para dar cumplimiento al DB-HS del CTE. Incluso unidad de persiana enrollable de lamas de aluminio, formada por conjunto de persiana con cajón de alojamiento estanco al interior, alto ajuste en la zona exterior y con conexión al marco de detector de ventana abierta para llevar control de equipo de climatización, acabado RAL a elegir por la D.F., con aislamiento interior en cajón con rotura de puente termico, guía, sistema de accionamiento con motor, elementos de fijación, material de agarre y colocación, incluyendo motor adecuado para las dimensiones de las ventanas, detección de obstaculos y control remoto, incluye conexiones e instalación de pulsadores a elegir por DF. El conjunto presentará permeabilidad al aire clase 4 o superior, resistencia al viento clase 5, estanqueidad al agua clase e1050, aislamineto acústico > 35 dB, Transmitancia térmica del perfil => 1,17 W/m2K, Transmitancia térmica de la ventana => 1,25 W/m2K,Construida segun instrucciones del fabricante del sistema, detalles de proyecto y cumpliendo con las prescrpciones del codigo tecnico, montaje por empresa homologada por el fabricante y normativa vigente, ayudas de albañileria. medida de fuera a fuera del cerco segun planos de detalles de carpinteria. | | | |
| TO01600 | 0,188 | h | OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA | 19,85 | 3,73 | |
| TP00100 | 0,125 | h | PEÓN ESPECIAL | 18,90 | 2,36 | |
| KA01100 | 3,000 | m | PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO | 3,11 | 9,33 | |
| KPP0012 | 0,630 | ud | HERRAJES ACERO INOX | 35,00 | 22,05 | |
| KL8PP55NB | 1,000 | m2 | VENTANA ALUMINIO 1H OSCILO + PERSIANA | 175,00 | 175,00 | |
| RW01900 | 6,000 | m | JUNTA DE SELLADO | 1,30 | 7,80 | |
| WW00300 | 1,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 0,55 | |

| | | |
|---|---|---|
| Suma la partida..... | | 220,82 |
| Costes indirectos+Medios Auxiliares. | 10,62% | 23,45 |
| TOTAL PARTIDA..... | | 244,27 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00
Sector de Supervisión y Normalización

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.19 | | m2 | VENTANA 2H OSCILOBATIENTES + FIJO CON PERSIANA (V5) | | | |
| 11APAPP018NB | | | Ventana con rotura de puente termico para acristalar, de dos hojas oscilobatientes + fijo central con parte luz intermedio, lacado de más de 60 micras color blanco RAL a elegir por la D.F., con rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes tubulares de poliamida 6.6 de 35 mm. de profundidad reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio y de espuma de poliolefina perimetral en la zona del galce de vidrio, construida con perfiles y sistema industrial, no standard, de espesor de aluminio 1,7 mm, Marco y hoja tienen una sección mínima de 70 mm. y 78 mm respectivamente, con sello de calidad, 5 cámaras, refuerzo metálico de 2 mm de grosor, incluso precerco de perfiles tubulares de acero galvanizado 50.30.3 mm anclados a fábrica existente y en la parte superior e inferior de la carpintería, estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM, junta de acristalamiento y resto de juntas tambiém de EPDM, tornilería de acero inoxidable, ventilación, drenaje de la base y perímetro de los vidrios en los travesaños son ocultos (sin deflector visible). La junta de acristalamiento interior está enrasada con el perfil, herrajes de colgar, seguridad y manetas con mecanismo del sistema del fabricante de los perfiles, con cerradura maestreable de segundo orden, maneta con posición de apertura oscilo libre y apertura batiente con cierre maestreable, bisagras practicables y oscilobatientes con regulación lateral, cierre regulables por el interior de la varilla cremona, incluso tapajuntas perimetral interior y remates exteriores clipados a marco con vierteaguas, todos los herrajes y mecanismo del fabricante de los perfiles, con los ejes de acero inoxidable y resto de piezas de fundición de aluminio, junquillos y juntas de estanqueidad, sellado perimetral con silicona neutra resistente a los UVA sobre cordón celular antiadherente a la silicona igual color carpinteria, relleno de huecos de carpintería con espuma flexible termo-acústica, p.p de útil de apertura y cierre, p.p de recibido, p.p de piezas de remate y piezas especiales según detalles de proyecto, Incluso sistema de microventilación integrado para dar cumplimiento al DB-HS del CTE. Incluso unidad de persiana enrollable de lamas de aluminio, formada por conjunto de persiana con cajón de alojamiento estanco al interior, alto ajuste en la zona exterior y con conexión al marco de detector de ventana abierta para llevar control de equipo de climatización, acabado RAL a elegir por la D.F., con aislamiento interior en cajón con rotura de puente termico, guía, sistema de accionamiento con motor, elementos de fijación, material de agarre y colocación, incluyendo motor adecuado para las dimensiones de las ventanas, detección de obstaculos y control remoto, incluye conexiones e instalación de pulsadores a elegir por DF. El conjunto presentará permeabilidad al aire clase 4 o superior, resistencia al viento clase 5, estanqueidad al agua clase e1050, aislamineto acústico > 35 dB, Transmitancia térmica del perfil => 1,17 W/m2K, Transmitancia térmica de la ventana => 1,25 W/m2K,Construida segun instrucciones del fabricante del sistema, detalles de proyecto y cumpliendo con las prescrpciones del codigo tecnico, montaje por empresa homologada por el fabricante y normativa vigente, ayudas de albañileria. medida de fuera a fuera del cerco segun planos de detalles de carpinteria. | | | |
| TO01600 | 0,188 | h | OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA | 19,85 | 3,73 | |
| TP00100 | 0,125 | h | PEÓN ESPECIAL | 18,90 | 2,36 | |
| KA01100 | 3,000 | m | PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO | 3,11 | 9,33 | |
| KPP0012 | 0,630 | ud | HERRAJES ACERO INOX | 35,00 | 22,05 | |
| KL8PP52NB | 1,000 | m2 | VENTANA ALUMINIO 2H OSCILO + FIJO + PERSIANA | 195,00 | 195,00 | |
| RW01900 | 6,000 | m | JUNTA DE SELLADO | 1,30 | 7,80 | |
| WW00300 | 1,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 0,55 | |

| | | |
|---|---|---|
| Suma la partida..... | | 240,82 |
| Costes indirectos+Medios Auxiliares. | 10,62% | 25,58 |
| TOTAL PARTIDA..... | | 266,40 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.20 | | m2 | VENTANA 1H BATIENTE + FIJO CON PERSIANA (V6) | | | |
| 11APAPP019NB | | | Ventana con rotura de puente termico para acristalar, de una hoja batiente + fijo lateral, lacado de más de 60 micras color blanco RAL a elegir por la D.F., con rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes tubulares de poliamida 6.6 de 35 mm. de profundidad reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio y de espuma de poliolefina perimetral en la zona del galce de vidrio, construida con perfiles y sistema industrial, no standard, de espesor de aluminio 1,7 mm, Marco y hoja tienen una sección mínima de 70 mm. y 78 mm respectivamente, con sello de calidad, 5 cámaras, refuerzo metálico de 2 mm de grosor, incluso precerco de perfiles tubulares de acero galvanizado 50.30.3 mm anclados a fábrica existente y en la parte superior e inferior de la carpintería, estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM, junta de acristalamiento y resto de juntas tambiém de EPDM, tornilería de acero inoxidable, ventilación, drenaje de la base y perímetro de los vidrios en los travesaños son ocultos (sin deflector visible). La junta de acristalamiento interior está enrasada con el perfil, herrajes de colgar, seguridad y manetas con mecanismo del sistema del fabricante de los perfiles, con cerradura maestreable de segundo orden, maneta con posición de apertura batiente con cierre maestreable, bisagras practicables con regulación lateral, cierre regulables por el interior de la varilla cremona, incluso tapajuntas perimetral interior y remates exteriores clipados a marco con vierteaguas, todos los herrajes y mecanismo del fabricante de los perfiles, con los ejes de acero inoxidable y resto de piezas de fundición de aluminio, junquillos y juntas de estanqueidad, sellado perimetral con silicona neutra resistente a los UVA sobre cordón celular antiadherente a la silicona igual color carpinteria, relleno de huecos de carpintería con espuma flexible termo-acústica, p.p de útil de apertura y cierre, p.p de recibido, p.p de piezas de remate y piezas especiales según detalles de proyecto, Incluso sistema de microventilación integrado para dar cumplimiento al DB-HS del CTE. Incluso unidad de persiana enrollable de lamas de aluminio, formada por conjunto de persiana con cajón de alojamiento estanco al interior, alto ajuste en la zona exterior y con conexión al marco de detector de ventana abierta para llevar control de equipo de climatización, acabado RAL a elegir por la D.F., con aislamiento interior en cajón con rotura de puente termico, guía, sistema de accionamiento con motor, elementos de fijación, material de agarre y colocación, incluyendo motor adecuado para las dimensiones de las ventanas, detección de obstaculos y control remoto, incluye conexiones e instalación de pulsadores a elegir por DF. El conjunto presentará permeabilidad al aire clase 4 o superior, resistencia al viento clase 5, estanqueidad al agua clase e1050, aislamineto acústico > 35 dB, Transmitancia térmica del perfil => 1,17 W/m2K, Transmitancia térmica de la ventana => 1,25 W/m2K,Construida segun instrucciones del fabricante del sistema, detalles de proyecto y cumpliendo con las prescrpciones del codigo tecnico, montaje por empresa homologada por el fabricante y normativa vigente, ayudas de albañileria. medida de fuera a fuera del cerco segun planos de detalles de carpinteria. | | | |
| TO01600 | 0,188 | h | OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA | 19,85 | 3,73 | |
| TP00100 | 0,125 | h | PEÓN ESPECIAL | 18,90 | 2,36 | |
| KA01100 | 3,000 | m | PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO | 3,11 | 9,33 | |
| KPP0012 | 0,630 | ud | HERRAJES ACERO INOX | 35,00 | 22,05 | |
| KL8PP57NB | 1,000 | m2 | VENTANA ALUMINIO 1H BATIENTE + PERSIANA | 180,00 | 180,00 | |
| RW01900 | 6,000 | m | JUNTA DE SELLADO | 1,30 | 7,80 | |
| WW00300 | 1,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 0,55 | |

| | | |
|---|---|---|
| Suma la partida..... | | 225,82 |
| Costes indirectos+Medios Auxiliares. | 10,62% | 23,98 |
| TOTAL PARTIDA..... | | 249,80 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.21 | | m2 | VENTANA ACERO 2H BATIENTES + FIJO CON PERSIANA EI-60 (V7-RF) | | | |
| 11APAPP020NB | | | Ventana de dos hojas batientes + fijos intermedios EI-60, ejecutada con perfiles conformados en frío de acero galvanizado, de espesor mínimo 0,8 mm, lacada en color blanco RAL a elegir por D.F. Ventana cortada y ensamblada por soldadura, equipada con juntas de goma embutidas en acanalamiento del perfil, juntas intumescentes tanto en el exterior como en el interior de marco y ventana. Incluso precerco de perfiles tubulares de acero galvanizado 50.30.3 mm anclados a fábrica existente y en la parte superior e inferior de la carpintería. La junta de acristalamiento interior está enrasada con el perfil, herrajes de colgar, seguridad y manetas con mecanismo del sistema del fabricante de los perfiles, con cerradura maestreable de segundo orden, maneta con posición de apertura batiente con cierre maestreable, bisagras practicables con regulación lateral, incluso tapajuntas perimetral interior y remates exteriores clipados a marco con vierteaguas, todos los herrajes y mecanismo del fabricante de los perfiles, con los ejes de acero inoxidable y resto de piezas de fundición de aluminio, junquillos y juntas de estanqueidad, sellado perimetral con silicona neutra resistente a los UVA sobre cordón celular antiadherente a la silicona igual color carpinteria, relleno de huecos de carpintería con espuma flexible termo-acústica, p.p de útil de apertura y cierre, p.p de recibido, p.p de piezas de remate y piezas especiales según detalles de proyecto. Incluso unidad de persiana enrollable de lamas de aluminio, formada por conjunto de persiana con cajón de alojamiento estanco al interior, alto ajuste en la zona exterior y con conexión al marco de detector de ventana abierta para llevar control de equipo de climatización, acabado RAL a elegir por la D.F., con aislamiento interior en cajón con rotura de puente termico, guía, sistema de accionamiento con motor, elementos de fijación, material de agarre y colocación, incluyendo motor adecuado para las dimensiones de las ventanas, detección de obstaculos y control remoto, incluye conexiones e instalación de pulsadores a elegir por DF. El conjunto presentará permeabilidad al aire clase 4 o superior, resistencia al viento clase 5, estanqueidad al agua clase E1050, aislamineto acústico > 35 dB, Transmitancia térmica del perfil => 1,17 W/m2K, Transmitancia térmica de la ventana => 1,25 W/m2K, Construida segun instrucciones del fabricante del sistema, detalles de proyecto y cumpliendo con las prescrpciones del codigo tecnico, montaje por empresa homologada por el fabricante y normativa vigente, ayudas de albañileria. medida de fuera a fuera del cerco segun planos de detalles de carpinteria. | | | |
| TP00100 | 0,170 | h | PEÓN ESPECIAL | 18,90 | 3,21 | |
| KA03600 | 1,000 | m2 | VENTANA ABATIBLE AC. GALVANIZADO (T-III) | 43,96 | 43,96 | |
| KA05200 | 1,000 | m2 | VENTANA FIJA AC. GALVANIZADO (T-III) | 22,29 | 22,29 | |
| RW01900 | 3,000 | m | JUNTA DE SELLADO | 1,30 | 3,90 | |
| WW00300 | 1,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 0,55 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 73,91 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 7,85 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 81,76 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.22 | | m2 | VENTANA ACERO DESLIZANTE AUTOMATICA EI-60(V8-RF) | | | |
| 11APAPP021NB | | | Ventana corredera eléctrica, deslizante verticalmente EI-60, ejecutada con perfiles conformados en frío de acero galvanizado, de espesor mínimo 0,8 mm, lacada en color blanco RAL a elegir por D.F. Ventana cortada y ensamblada por soldadura, equipada con juntas de goma embutidas en acanalamiento del perfil, juntas intumescentes tanto en el exterior como en el interior de marco y ventana. Incluso precerco de perfiles tubulares de acero galvanizado 50.30.3 mm anclados a fábrica existente y en la parte superior e inferior de la carpintería. Con mecanismo eléctrico de subida y bajada, pestillo de seguridad para evitar caída de la hoja en caso de accidente, bloqueo automático en posición cerrada y conexionado con alarma de incendio para cierre automático. Todos los herrajes y mecanismo del fabricante de los perfiles, con los ejes de acero inoxidable y resto de piezas de fundición de aluminio, junquillos y juntas de estanqueidad, sellado perimetral con silicona neutra sobre cordón celular antiadherente a la silicona igual color carpinteria, relleno de huecos de carpintería con espuma flexible termo-acústica, p.p de útil de apertura y cierre, p.p de recibido, p.p de piezas de remate y piezas especiales según detalles de proyecto. Construida segun instrucciones del fabricante del sistema, detalles de proyecto y cumpliendo con las prescrpciones del codigo tecnico, montaje por empresa homologada por el fabricante y normativa vigente, ayudas de albañileria. medida de fuera a fuera del cerco segun planos de detalles | | | |
| TP00100 | 0,200 | h | PEÓN ESPECIAL | 18,90 | 3,78 | |
| KA04300 | 1,000 | m2 | VENTANA CORREDERA AC. GALVANIZADO (T-II) | 61,81 | 61,81 | |
| RW01900 | 4,000 | m | JUNTA DE SELLADO | 1,30 | 5,20 | |
| WW00300 | 1,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 0,55 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 71,34 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 7,58 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 78,92 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.23 | | m2 | CABINAS FENOLICAS (C1, C2) | | | |
| 11APAPP022NB | | | Mampara con zonas fijas y puertas abatibles para formacion de servicios, formada por estructura de acero inoxidable esmerilado (cepillado mate) AISI 316 con montantes verticales de diametro 50.3 y los travesaños horizontales de 30.3 y paneles laminados de resina fenolica y fibra de celulosa de 12 mm con color a las dos caras y en colores a elegir por la D.F., según detalles de proyecto. P.p. de puertas y divisiones laterales de cabinas, elementos de anclajes a fabricas o estructuras. herrajes de colgar y seguridad con condenas, manivelas y placas, cerradura con visor libre-ocupado, todo de acero inoxidable tipo AISI 316 esmerilado (cepillado mate). P.p de recibido, construidas segun detalles de proyecto y instrucciones del fabricante del sistema. Montaje y ayudas de albañileria. Medida la superficie ejecutada. | | | |
| TO01500 | 0,314 | h | OF. 1ª CARPINTERÍA | 19,85 | 6,23 | |
| TP00100 | 0,031 | h | PEÓN ESPECIAL | 18,90 | 0,59 | |
| KM05PP1 | 1,000 | m2 | CABINA FENÓLICA | 41,50 | 41,50 | |
| KM07400 | 6,000 | m | TAPAJUNTAS PINO FLANDES 60X15 mm | 1,44 | 8,64 | |
| WW00400 | 2,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,60 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 57,56 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 6,11 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 63,67 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.24 | | u | PUPITRE ACUSTICO | | | |
| 11APAPP023NB | | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUPITRE ACÚSTICO REALIZADO CON PANEL AISLANTE TIPO SANDWICH MACHIHEMBRADO ACUPANEL® O EQUIVALENTE DE AISLAMIENTO Y ACONDICONAMIENTO ACÚSTICO DE 80 MM. CON JUNTA DE FIJACIÓN OCULTA, COMPUESTOS POR LÁMINA DE ACERO DE 0,7 MM., LANA DE ROCA INTERIOR DE ALTA DENSIDAD DE 140 KG/M3, VELO NEGRO Y LÁMINA DE ACERO MULTIPERFORADA INTERIOR DE 0,7 MM, GALVANIZADO ACABADO LACADO AL HORNO EN POLIESTER, COLOR RAL 7044 (OTRO, CONSULTAR) - INCLUIDO PERFILERÍA PARA SU ANCLAJE Y REMATE EN BASE Y CORONACIÓN EN ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE. INCLUIDO ESTRUCTURA DE SOPORTACIÓN, FIJACIÓN, REMATERÍA GALVANIZADA EN CALIENTE LACADO AL MISMO COLOR ELEGIDO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.<br><br>- DIMENSION: 1.480X1.560X2.500 MM.<br>- VISOR: NO CONTEMPLADO.<br>- REGISTROS: NO CONTEMPLADOS.<br>- LATERAL EXTRAIBLE: SÍ OSCILANTE (FALDÓN SUPERIOR).<br>- PANELADO/FORRADO CARA EXTERIOR: NO CONTEMPLADO.<br>- INSTALACIONES: SÍ, REGISTRO PASACABLE PARA CONEXIONADO (200X200 MM).<br>- INSTALACIONES: SÍ EMBOCADO DE DESCARGA DE VENTILACIÓN (TUBO FLEXIBLE ACÚSTICO DIAM 200 MM) A PLENUM<br>- SÍ, DIAM. PLENUM.<br>- ESPESOR DE PANEL: 80 MM.<br>- REACCIÓN AL FUEGO: A2-S1-D0 (INFORME DE CLASIFICACIÓN: EXAP-1313T07).<br>- COEFICIENTE DE ABSORCIÓN 0,9 A 1000 HZ. (INFORME ENAC: CTA 270/07/REV).<br>- AISLAMIENTO ACÚSTICO DEL PANEL RW = 36 DB (RA = 35,1 DB). (INFORME ENAC: CTA 270/07/AER). | | | |
| TO02100 | 20,000 | h | OFICIAL 1ª | 19,85 | 397,00 | |
| TA00200 | 20,000 | h | AYUDANTE ESPECIALISTA | 19,04 | 380,80 | |
| KW0900NB | 1,000 | u | PUPITRE ACUSTICO | 1.502,01 | 1.502,01 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 2.279,81 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 242,12 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 2.521,93 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Reforma del Área de Laboratorios de Microbiología, H.U. Macarena

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.25 | | ml | REMATE DE CHAPA DE ALUMINIO ANODIZADO | | | |
| 11LPPP024-NB | | | Remate de chapa de aluminio anodizazo color plata en huecos de conductos de ventilación en cerramiento de fachada, con un desarrollo minimo de 50 cm. de longitud en todo el perímetro del hueco, abrazando el conducto, incluso agarre con masilla de poliuretano y sellado de juntas. p.p de piezas especiales, piezas en esquinas, conectores, sellados, preparación del soporte, p.p de limpieza y ayudas de albañileria, construido según CTE, recomendaciones del fabricante y detalles del proyecto. Medida la longitud ejecutada | | | |
| TO01600 | 0,150 | h | OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA | 19,85 | 2,98 | |
| RL00300 | 1,150 | m2 | CHAPA PLEGADA ALUM. ANODIZADO COLOR 1,5 mm | 36,50 | 41,98 | |
| PW00200 | 0,133 | kg | MASILLA CAUCHO-SILICONA | 18,20 | 2,42 | |
| WW00300 | 1,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 0,55 | |
| WW00400 | 1,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,30 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 48,23 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 5,12 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 53,35 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CAPÍTULO 06 VIDRIERIA Y ELABORADOS SINTETICOS** | | | | | | |
| 06.01 | | m2 | VIDRIO 4 control solar/16/4 | | | |
| 12ACT8PP02NB | | | Acristalamiento termoacústico, mediante una luna con control solar de 4 mm de espesor con un factor g 0,62 coeficiente de sombra 0,72 reflexión luminosa exterior 12% transmisión luminosa 82% de 4 mm de espesor, cámara de aire deshidratado de 16 mm y luna de 4 mm incolora, perfil separador de aluminio, desecante y doble sellado perimetral, colocado con perfil continuo, incluso perfil en U de neopreno, cortes y colocación de junquillos; p.p de franja de vinilo de señalización del vidrio, conjunto construido según CTE e instrucciones del fa- | | | |
| TO01700 | 0,533 | h | OF. 1ª CRISTALERO | 19,85 | 10,58 | |
| VL04PP2 | 1,000 | m2 | VIDRIO COMPUESTO 4 control solar/16/4 | 39,98 | 39,98 | |
| VW01500 | 4,000 | m | PERFIL EN "U" DE NEOPRENO | 0,40 | 1,60 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 52,16 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 5,54 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 57,70 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.02 | | m2 | VIDRIO cortafuegos EI-60 | | | |
| 12W0000001NB | | | Vidrio cortafuegos de seguridad, EI-60 o equivalente aceptado por D.F., de dos hojas de seguridad templado, con la cavidad entre las hojas formada por capa intermedia de gel intumescente transparente, 25 mm de espesor total, fijado sobre carpintería homologada. Incluso masilla intumescente con propiedades ignífugas, para se- | | | |
| WL90000NB | 1,000 | m2 | VIDRIO CORTAFUEGO 1B1, EI60 | 852,00 | 852,00 | |
| TO01700 | 0,453 | h | OF. 1ª CRISTALERO | 19,85 | 8,99 | |
| TA00200 | 0,453 | h | AYUDANTE ESPECIALISTA | 19,04 | 8,63 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 869,62 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 92,35 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 961,97 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Reforma del Área de Laboratorios de Microbiología, H.U. Macarena

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CAPÍTULO 07 PINTURAS** | | | | | | |
| 07.01 | | m2 | PINTURA ARMADA SOBRE LADRILLO, YESO O CEMENTO (R1, R2) | | | |
| 13IPP00001MD | | | Pintura armada sobre paramentos horizontales y verticales de ladrillo, yeso o cemento,formada por: lijado y limpieza del soporte, reparacion de fisuras o irregularidad, mano de fondo selladora-imprimante, aplicación de adhesivo, colocación de tejido decorativo, aplicación de dos manos de pintura de acabado. Incluyendo entramado de tejido de vidrio decorativo, con textura a definir por la D.F, piezas especiales, cortes, limpieza. Medi- | | | |
| TO01000 | 0,090 | h | OF. 1ª PINTOR | 19,85 | 1,79 | |
| PP00100 | 0,450 | kg | PINTURA PLÁSTICA | 1,70 | 0,77 | |
| PW00300 | 0,350 | kg | SELLADORA | 4,20 | 1,47 | |
| WW00400 | 0,200 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,06 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 4,09 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 0,43 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 4,52 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CAPÍTULO 08 INSTALACIONES** | | | | | | |
| **SUBCAPÍTULO 08.01 FONTANERIA** | | | | | | |
| **APARTADO 08.01.01 APARATOS SANITARIOS** | | | | | | |
| 08.01.01.01 | | u | INODORO SUSPENDIDO | | | |
| 08FGW00150MDH | | | INODORO SUSPENDIDO, CON SUJECIÓN MURAL. COMPUESTO POR TAZA SUSPENDIDA CON SALIDA HORIZONTAL, JUEGO DE FIJACIÓN Y TAPA Y ASIENTO CON CAÍDA AMORTIGUADA. INCLUSO JUEGO DE ANCLAJES, ASIENTO Y TAPA LACADOS, LLAVE DE ESCUADRA 1/2" CROMADA, LATIGUILLO FLEXIBLE DE 20 CM., EMPALME SIMPLE PVC DE 110 MM., TOTALMENTE RECIBIDO, CON P.P. DE ACCESO- | | | |
| TO01900 | 0,700 | h | OF. 1ª FONTANERO | 19,85 | 13,90 | |
| TA00200 | 0,350 | h | AYUDANTE ESPECIALISTA | 19,04 | 6,66 | |
| IF15750NBHM | 1,000 | ud | INODORO SUSPENDIDO | 120,52 | 120,52 | |
| IF01510NB | 1,000 | ud | ASIENTO Y TAPA | 39,33 | 39,33 | |
| SW04300 | 1,000 | ud | EMPALME SIMPLE PVC 110 mm | 10,32 | 10,32 | |
| IF33000 | 1,000 | ud | LATIGUILLO FLEXIBLE 20 cm. | 1,23 | 1,23 | |
| IF22650 | 1,000 | ud | LLAVE DE ESCUADRA 1/2" CROMADA | 8,86 | 8,86 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 200,82 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 21,33 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 222,15 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.01.01.02 | | u | LAVABO SUSPENDIDO SEMIPEDESTAL | | | |
| 08FSL00185MDH | | | LAVABO SUSPENDIDO. DIMENSIONES 65X51 CM. CON SUJECCIÓN MURAL Y SEMIPEDESTAL. INCLUSO LLAVES DE ESCUADRA DE 1/2" CROMADAS, Y LATIGUILLOS FLEXIBLES DE 20 CM., TOTALMENTE | | | |
| TO01900 | 0,500 | h | OF. 1ª FONTANERO | 19,85 | 9,93 | |
| TA00200 | 0,250 | h | AYUDANTE ESPECIALISTA | 19,04 | 4,76 | |
| IF19050NBHM | 1,000 | ud | LAVABO SUSPENDIDO | 53,48 | 53,48 | |
| IF10051NBHM | 1,000 | ud | SEMIPEDESTAL | 34,61 | 34,61 | |
| IF22650 | 2,000 | ud | LLAVE DE ESCUADRA 1/2" CROMADA | 8,86 | 17,72 | |
| IF33000 | 2,000 | ud | LATIGUILLO FLEXIBLE 20 cm. | 1,23 | 2,46 | |
| IF33500 | 1,000 | ud | FLORON CADENILLA TAPON | 0,39 | 0,39 | |
| IF07850 | 1,000 | ud | DESAGÜE AUTOMATICO 1/14" | 10,88 | 10,88 | |
| IF24950 | 1,000 | ud | SIFON BOTELLA 11/4" CROMADO | 9,36 | 9,36 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 143,59 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 15,25 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 158,84 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.01.01.03 | | u | LAVAMANOS ACERO INOX | | | |
| SK11LAVQMD | | | UD DE LAVAMANOS CON PETO DE ACERO INOXIDABLE CON ENLACES DE ALIMENTACION FLEXIBLES, DESAGUE AUTOMATICO, SIFON BOTELLA CROMADO, SELLADO PERIMETRAL, LLAVES DE CIERRE Y ESCUDOS CROMADO, P.P. DE SOPORTES, FIJACIONES, PIEZAS ESPECIALES, TOTAL Y PERFECTA- | | | |
| SKULVIX01MD | 1,000 | UD | LAVABO INOX | 500,00 | 500,00 | |
| TO01900 | 0,700 | h | OF. 1ª FONTANERO | 19,85 | 13,90 | |
| TA00200 | 0,350 | h | AYUDANTE ESPECIALISTA | 19,04 | 6,66 | |
| IF22650 | 2,000 | ud | LLAVE DE ESCUADRA 1/2" CROMADA | 8,86 | 17,72 | |
| IF33000 | 2,000 | ud | LATIGUILLO FLEXIBLE 20 cm. | 1,23 | 2,46 | |
| IF33500 | 1,000 | ud | FLORON CADENILLA TAPON | 0,39 | 0,39 | |
| IF07850 | 1,000 | ud | DESAGÜE AUTOMATICO 1/14" | 10,88 | 10,88 | |
| IF24950 | 1,000 | ud | SIFON BOTELLA 11/4" CROMADO | 9,36 | 9,36 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 561,37 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 59,62 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 620,99 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **APARTADO 08.01.02 GRIFERIA** | | | | | | |
| 08.01.02.01 | | u | EQUIPO GRIFERIA ACCIONAMIENTO CON CODO PRIMERA CALIDAD | | | |
| 08FGF00008MD | | | Equipo de grifería monomando para fregadero de un seno, para accionamiento con codo, de latón cromado de primera calidad, con mezclador, caño giratorio con aireador, enlaces de alimentación flexibles, válvula de desagüe, tapón y cadenilla, y llaves de regulación, construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida | | | |
| TO01900 | 0,500 | h | OF. 1ª FONTANERO | 19,85 | 9,93 | |
| IF10108MD | 1,000 | u | EQUIPO GRIFERIA MONOMANDO codo FREGADERO 1ª CAL. | 133,90 | 133,90 | |
| IF16700 | 1,000 | u | JUEGO DE RAMALILLOS | 3,86 | 3,86 | |
| IF22600 | 2,000 | u | LLAVE PASO ESCUADRA DIÁM. 1/2" | 4,31 | 8,62 | |
| IF30400 | 1,000 | u | VÁLVULA DESAGUE FREGADERO C/ TAPÓN Y CADENILLA | 5,07 | 5,07 | |
| WW00300 | 1,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 0,55 | |
| WW00400 | 1,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,30 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 162,23 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 17,23 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 179,46 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.01.02.02 | | u | BASTIDOR CON CISTERNA EMPOTRABLE | | | |
| 08FGW001151NB | | | BASTIDOR CON CISTERNA EMPOTRABLE DE DOBLE DESCARGA PARA INODORO SUSPENDIDO. DISTANCIA AXIAL DE 180 MM, CODO DIAMETRO 90MM / 110MM. PERFIL METÁLICO CON CAPACIDAD DE RESISTENCIA 400 KG. PARAS AJUSTABLES, CONEXIONES HIDRÁULICAS SUPERIOR O POSTERIOR. INCLUSO PLACA DE ACCIONAMIENTO ROCA COMPATIBLE. INCLUSO ANCLAJES, LLAVES, CONEXIONES, TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO, CON P.P. DE ACCESORIOS, INSTALADO Y FUNCIO- | | | |
| TO01900 | 0,700 | h | OF. 1ª FONTANERO | 19,85 | 13,90 | |
| TA00200 | 0,350 | h | AYUDANTE ESPECIALISTA | 19,04 | 6,66 | |
| IF15751NB | 1,000 | ud | BASTIDOR CISTERNA ROCA DUPLO WC | 287,98 | 287,98 | |
| IF15752NB | 1,000 | ud | PLACA ACCIONAMIENTO ROCA | 68,85 | 68,85 | |
| SW04300 | 1,000 | ud | EMPALME SIMPLE PVC 110 mm | 10,32 | 10,32 | |
| IF22650 | 1,000 | ud | LLAVE DE ESCUADRA 1/2" CROMADA | 8,86 | 8,86 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 396,57 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 42,12 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 438,69 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **APARTADO 08.01.03 DISTRIBUCION DE TUBERIAS** | | | | | | |
| 08.01.03.01 | | u | INJERTOS EN INSTALACION EXISTENTE | | | |
| 08CAI00081MD | | | Ud. DE CORTE Y CONEXIONADO DE TUBERIAS A REDES Y/O MONTANTES VERTICALES EXISTENTES, PARA LA CONEXION DE LAS NUEVAS LINEAS DE FONTANERÍA. TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA CONEXIÓN DE LAS NUEVAS LINEAS AL SISTEMA, EN HORARIO Y FORMA PERMITIDO POR LA DIRECCION DELCENTRO. SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACION. MEDIDA LA | | | |
| TO01400 | 4,000 | h | OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO | 19,85 | 79,40 | |
| TA00200 | 4,000 | h | AYUDANTE ESPECIALISTA | 19,04 | 76,16 | |
| WW00400 | 2,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,60 | |
| 08CAG98UI | 1,000 | u | INJERTOS EN INSTALACIÓN EXISTENTE | 52,23 | 52,23 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 208,39 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 22,13 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 230,52 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.01.03.02 | | m | TUBO PP-RCT 25 MM CALORIFUGADA | | | |
| 08FFP92033MD | | | Canalización de polipropileno copolímero, opaco, PP-RCT, tipo FUSIOTHERM FASER de la marca AQUATHERM O EQUIVALENTE de 25x3,5 mm de diámetro exterior y espesor, apto uso alimentario, PN 20, SERIE 5, fabricada s/UNE 15874/2004 compuesta con fibra y resistente al agua caliente sanitaria, incluso p.p. de enfundado de protección, uniones, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE DB HS-4. Con aislamiento térmico flexible de espuma elastomérica de célula cerrada, con coeficiente de transmisión térmica 0.042w/ºCm Ø interior 25mm y 25 mm espesor. Tuberias de agua fria con aislamiento anticondensacion. Incluso soportación de tubería según detalles de proyecto ancladasa techo, horizontal y vertical | | | |
| ATC00200 | 0,030 | h | CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN | 38,25 | 1,15 | |
| TO01900 | 0,160 | h | OF. 1ª FONTANERO | 19,85 | 3,18 | |
| WW00300 | 2,600 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 1,43 | |
| WW00400 | 0,700 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,21 | |
| IF929940 | 1,010 | u | TUBO POLIPROPILENO PN20 25X3.5 | 2,37 | 2,39 | |
| XT00900N | 1,010 | m | COQUILLA ESP. ELAST. POLIET. 0,042 W/mºC 20x20 mm DIÁM. | 5,50 | 5,56 | |
| P17060525 | 1,100 | u | ABRABZADERA DE FIJACION ISOFONICA DE 25 mm | 1,54 | 1,69 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 15,61 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 1,66 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 17,27 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.01.03.03 | | m | TUBO PP-RCT 32 MM CALORIFUGADA | | | |
| 08FFP92035MD | | | Canalización de polipropileno copolímero, opaco, PP-RCT, tipo FUSIOTHERM FASER de la marca AQUATHERM O EQUIVALENTE de 32x4,4 mm de diámetro exterior y espesor, apto uso alimentario, PN 20,SERIE 5, fabricada s/UNE 15874/2004 compuesta con fibra y resistente al agua caliente sanitaria, incluso p.p. de enfundado de protección, uniones, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE DB HS-4. Con aislamiento térmico flexible de espuma elastomérica de célula cerrada, con coeficiente de transmisión térmica 0.042w/ºCm Ø interior 35mm y 25 mm espesor. Tuberias de agua fria con aislamiento anticondensacion. Incluso soportación de tubería según detalles de proyecto ancladasa techo, horizontal y vertical | | | |
| ATC00200 | 0,030 | h | CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN | 38,25 | 1,15 | |
| TO01900 | 0,160 | h | OF. 1ª FONTANERO | 19,85 | 3,18 | |
| WW00300 | 2,600 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 1,43 | |
| WW00400 | 0,700 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,21 | |
| IF92993N | 1,010 | m | TUBO POLIPROPILENO PN20 32X4,4 | 3,80 | 3,84 | |
| XT00903N | 1,010 | m | COQUILLA ESP. ELAST. POLIET. 0,042 W/mºC 35x20 mm DIÁM. | 6,15 | 6,21 | |
| P17060532 | 1,100 | u | ABRAZADERA DE FIJACION ISOFONICA DE 32 mm | 1,70 | 1,87 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 17,89 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 1,90 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 19,79 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.01.03.04 | | m | TUBO PP-RCT 50 MM CALORIFUGADA | | | |
| 08FFP91057MD | | | Canalización de polipropileno copolímero, opaco, PP-RCT, tipo FUSIOTHERM FASER de la marca AQUATHERM O EQUIVALENTE de 50x6,9 mm de diámetro exterior y espesor, apto uso alimentario, PN 20,SERIE 5, fabricada s/UNE 15874/2004 compuesta con fibra y resistente al agua caliente sanitaria, incluso p.p. de enfundado de protección, uniones, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE DB HS-4. Con aislamiento térmico flexible de espuma elastomérica de célula cerrada, con coeficiente de transmisión térmica 0.042w/ºCm Ø interior 50 mm y 30 mm espesor. Tuberias de agua fria con aislamiento anticondensacion. Incluso soportación de tubería según detalles de proyecto ancladasa techo, horizontal y vertical a pared, suspendido a techo en bandeja. Medida la longitud ejecutada. | | | |
| TO01900 | 0,160 | h | OF. 1ª FONTANERO | 19,85 | 3,18 | |
| WW00300 | 2,600 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 1,43 | |
| WW00400 | 0,700 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,21 | |
| IF92995N | 1,010 | m | TUBO POLIPROPILENO PN20 50X6,9 | 9,79 | 9,89 | |
| XT05030 | 1,010 | m | COQUILLA ESP. ELAST. POLIET. 0,042 W/MºC 50X30 MM DIÁM. X ESP. | 6,45 | 6,51 | |
| P170060550P | 0,700 | u | ABRAZADERA DE FIJACION ISOFONICA DE 50 mm | 2,00 | 1,40 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 22,62 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 2,40 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 25,02 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.01.03.05 | | m | TUBO PP-RCT 63 MM CALORIFUGADA | | | |
| 08FFP91058NB | | | Canalización de polipropileno copolímero, opaco, PP-RCT, tipo FUSIOTHERM FASER de la marca AQUATHERM O EQUIVALENTE de 63x8,6 mm de diámetro exterior y espesor, apto uso alimentario, PN 20,SERIE 5, fabricada s/UNE 15874/2004 compuesta con fibra y resistente al agua caliente sanitaria, incluso p.p. de enfundado de protección, uniones, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE DB HS-4. Con aislamiento térmico flexible de espuma elastomérica de célula cerrada, con coeficiente de transmisión térmica 0.042w/ºCm Ø interior 63 mm y 30 mm espesor. Tuberias de agua fria con aislamiento anticondensacion. Incluso soportación de tubería según detalles de proyecto ancladasa techo, horizontal y vertical a pared, suspendido a techo en bandeja. Medida la longitud ejecutada. | | | |
| TO01900 | 0,160 | h | OF. 1ª FONTANERO | 19,85 | 3,18 | |
| WW00300 | 2,600 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 1,43 | |
| WW00400 | 0,700 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,21 | |
| IF929951NB | 1,010 | m | TUBO POLIPROPILENO PN20 63X8,6 | 18,31 | 18,49 | |
| XT05031NB | 1,010 | m | COQUILLA ESP. ELAST. POLIET. 0,042 W/MºC 63X30 MM DIAM. | 7,45 | 7,52 | |
| P170060550P | 0,700 | u | ABRAZADERA DE FIJACION ISOFONICA DE 50 mm | 2,00 | 1,40 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 32,23 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 3,42 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 35,65 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **APARTADO 08.01.04 VALVULERIA** | | | | | | |
| 08.01.04.01 | | u | VALVULA DE ESFERA DN 25 mm | | | |
| 08FVB00040 | | | Ud. DE VALVULA DE ESFERA EN POLIPROPILENO DE DN 25, PARA ROSCAR, INCLUSO PEQUEÑO MA- | | | |
| TO01900 | 0,300 | h | OF. 1ª FONTANERO | 19,85 | 5,96 | |
| WW00400 | 1,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,30 | |
| IF306350 | 1,000 | u | VALVULA DE ESFERA DN 25 mm | 16,47 | 16,47 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 22,73 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 2,41 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 25,14 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS | | | | | | |
| 08.01.04.02 | | u | VALVULA DE ESFERA DN 32 mm | | | |
| 08FVB00050 | | | Ud. DE VALVULA DE ESFERA EN POLIPROPILENO DE DN 32, PARA ROSCAR, INCLUSO PEQUEÑO MA- | | | |
| TO01900 | 0,300 | h | OF. 1ª FONTANERO | 19,85 | 5,96 | |
| WW00400 | 1,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,30 | |
| IF306355 | 1,000 | u | VALVULA DE ESFERA DN 32 mm | 22,62 | 22,62 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 28,88 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 3,07 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 31,95 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS | | | | | | |
| 08.01.04.03 | | u | VALVULA DE ESFERA DN 63 mm | | | |
| 08FVB00070NB | | | Ud. DE VALVULA DE ESFERA EN POLIPROPILENO DE DN 63, PARA ROSCAR, INCLUSO PEQUEÑO MA- | | | |
| TO01900 | 0,300 | h | OF. 1ª FONTANERO | 19,85 | 5,96 | |
| WW00400 | 1,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,30 | |
| IF306361NB | 1,000 | u | VALVULA DE ESFERA DN 63 mm | 78,29 | 78,29 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 84,55 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 8,98 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 93,53 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS | | | | | | |
| 08.01.04.04 | | u | VALVULA REGULACION TERMOSTATICA DN 20 | | | |
| 08FVB00035MD | | | Ud. DE VALVULA REGULADORA TERMOSTATICA PARA INSTALACIONES DE ACS CON RECIRCULA- CION, MOD. TEMCOM+ DE LA MARCA TEMPERCLIMA O EQUIVALENTE, CON VALVULA DE BOLA IN- CORPORADA DN 20, PARA ROSCAR, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL. CONSTRUIDA SEGÚN CTE DB HS-4. LA VALVULA PERMITE AJUSTAR DOS TEMPERATURAS DE CONSIGNA, UNA PARA EL CONTROL DEL ACS ENTRE 40 Y 65ºC Y OTRA MAS ALTA PARA TRATAMIENTOS ANTIBACTERIAS QUE PUEDE | | | |
| TO01900 | 0,300 | h | OF. 1ª FONTANERO | 19,85 | 5,96 | |
| WW00400 | 1,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,30 | |
| IF30639 | 1,000 | u | VALVULA DE REGULACION TERMOSTATICA DN 20 | 103,33 | 103,33 | |
| IFW40005 | 1,000 | u | CARCASA DE AISLAMIENTO PARA VALVULA | 18,95 | 18,95 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 128,54 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 13,65 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 142,19 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.01.04.05 | | u | TERMÓMETRO DE ESFERA, CON ESCALA HASTA 120G | | | |
| 08CCR00113NB | | | Termometro de esfera, con escala hasta 120º, con abrazadera de sujección, incluso pequeño material y montaje. Medida la cantidad ejecutada. | | | |
| TO01400 | 0,400 | h | OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO | 19,85 | 7,94 | |
| IC63500 | 1,000 | u | TERMOMETRO ESPERA 120º CON ABRAZADERA | 76,20 | 76,20 | |
| WW00300 | 1,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 0,55 | |
| WW00400 | 1,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,30 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 84,99 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 9,03 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 94,02 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.01.04.06 | | u | GRIFO DE BOCA ROSCADA DE 15 mm (3/4") DIÁM. | | | |
| 08CCV00339NB | | | Grifo de boca roscada de 15 mm (3/4") de diámetro, para vaciado de columna, incluso derivación en t con re- | | | |
| TO01400 | 0,600 | h | OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO | 19,85 | 11,91 | |
| IC40900 | 1,000 | u | GRIFO BOCA ROSCADA DIÁM. 3/4 (15/20 mm) | 5,42 | 5,42 | |
| WW00300 | 3,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 1,65 | |
| WW00400 | 1,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,30 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 19,28 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 2,05 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 21,33 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

## SUBCAPÍTULO 08.02 SANEAMIENTO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.01 | | u | DESAGÜE DE INODORO VERTEDERO CON MANGUETÓN PVC 113 mm | | | |
| 08FDP00092NB | | | Desagüe de inodoro o vertedero formado por manguetón de PVC de 113 mm de diámetro exterior y 3 mm de espesor, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas de alba- | | | |
| ATC00100 | 0,250 | h | CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN | 38,75 | 9,69 | |
| TO01900 | 0,350 | h | OF. 1ª FONTANERO | 19,85 | 6,95 | |
| IF22700 | 1,000 | m | MANGUETÓN PVC DIÁM. 113 mm | 13,49 | 13,49 | |
| WW00300 | 6,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 3,30 | |
| WW00400 | 1,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,30 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 33,73 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 3,58 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 37,31 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.02 | | u | DESAGÜE LAVABO UN SENO CON PVC DIÁM. 50x2,4 mm | | | |
| 08FDP00101NB | | | Desagüe de lavabo de un seno formado por tubo con PVC de 50 mm de diámetro exterior y 2,4 mm de espesor, instalado desde la válvula hasta el bote sifónico, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas es- | | | |
| ATC00100 | 0,200 | h | CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN | 38,75 | 7,75 | |
| TO01900 | 0,400 | h | OF. 1ª FONTANERO | 19,85 | 7,94 | |
| IF29200 | 1,000 | m | TUBO PVC DIÁM. 50x2,4 mm | 1,80 | 1,80 | |
| WW00300 | 1,800 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 0,99 | |
| WW00400 | 1,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,30 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 18,78 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 1,99 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 20,77 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.03 | | u | DESAGÜE FREGADERO UN SENO, CON SIFÓN IND. CON PVC 50x2,4 mm | | | |
| 08FDP00081NB | | | Desagüe de fregadero de un seno, con sifón individual, formado por tubo y sifón de PVC de 50 mm de diámetro exterior y 2,4 mm de espesor, instalado desde la válvula hasta el manguetón o canalización de derivación, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; se- | | | |
| ATC00100 | 0,150 | h | CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN | 38,75 | 5,81 | |
| TO01900 | 0,350 | h | OF. 1ª FONTANERO | 19,85 | 6,95 | |
| IF25100 | 1,000 | u | SIFÓN BOTELLA INDIVIDUAL DIÁM. 43 mm | 2,66 | 2,66 | |
| IF29200 | 1,515 | m | TUBO PVC DIÁM. 50x2,4 mm | 1,80 | 2,73 | |
| WW00300 | 2,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 1,10 | |
| WW00400 | 1,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,30 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 19,55 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 2,08 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 21,63 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.04 | | u | DESAGÜE LAVAMANOS, CON SIFÓN IND. CON PVC 50x2,4 mm | | | |
| 08FDP00082NB | | | Desagüe de lavamanos, con sifón individual, formado por tubo y sifón de PVC de 50 mm de diámetro exterior y 2,4 mm de espesor, instalado desde la válvula hasta el manguetón o canalización de derivación, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; según CTE. | | | |
| ATC00100 | 0,150 | h | CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN | 38,75 | 5,81 | |
| TO01900 | 0,350 | h | OF. 1ª FONTANERO | 19,85 | 6,95 | |
| IF25100 | 1,000 | u | SIFÓN BOTELLA INDIVIDUAL DIÁM. 43 mm | 2,66 | 2,66 | |
| IF29200 | 1,515 | m | TUBO PVC DIÁM. 50x2,4 mm | 1,80 | 2,73 | |
| WW00300 | 2,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 1,10 | |
| WW00400 | 1,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,30 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 19,55 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 2,08 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 21,63 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.05 | | u | DESAGÜE FUENTE, CON SIFÓN IND. CON PVC 40x1,9 mm | | | |
| 08FDP00083NB | | | Desagüe de fuente, con sifón individual, formado por tubo y sifón de PVC de 40 mm de diámetro exterior y 1,9 mm de espesor, instalado desde la válvula hasta el manguetón o canalización de derivación, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; según CTE. Medi- | | | |
| ATC00100 | 0,150 | h | CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN | 38,75 | 5,81 | |
| TO01900 | 0,350 | h | OF. 1ª FONTANERO | 19,85 | 6,95 | |
| IF25100 | 1,000 | u | SIFÓN BOTELLA INDIVIDUAL DIÁM. 43 mm | 2,66 | 2,66 | |
| IF29100 | 1,515 | m | TUBO PVC DIÁM. 40x1,9 mm | 1,40 | 2,12 | |
| WW00300 | 2,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 1,10 | |
| WW00400 | 1,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,30 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 18,94 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 2,01 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 20,95 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.06 | | u | BOTE SIFÓNICO PVC 125 mm CON TUBO PVC DIÁM. 50x2,4 mm | | | |
| 08FDP00012 | | | Bote sifónico de PVC de 125 mm de diámetro y tapa de latón roscada, instalado con tubo de PVC de 50 mm de diámetro exterior y 2,4 mm de espesor al manguetón, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas | | | |
| ATC00100 | 0,300 | h | CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN | 38,75 | 11,63 | |
| TO01900 | 0,800 | h | OF. 1ª FONTANERO | 19,85 | 15,88 | |
| IF05400 | 1,000 | u | BOTE SIFÓNICO PVC DIÁM. 125 mm | 6,73 | 6,73 | |
| IF26400 | 1,000 | u | TAPA LATÓN ROSCADA | 4,00 | 4,00 | |
| IF29200 | 1,515 | m | TUBO PVC DIÁM. 50x2,4 mm | 1,80 | 2,73 | |
| WW00300 | 1,800 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 0,99 | |
| WW00400 | 1,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,30 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 42,26 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 4,49 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 46,75 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.07 | | m | CANALIZACIÓN DERIVACIÓN PARA DESAGÜES PVC DIÁM. 32x2,4 mm | | | |
| 08FDP00002 | | | Canalización de derivación para desagüe, formada por tubo de PVC de 32 mm de diámetro exterior y 2,4 mm de espesor, incluso conexiones, contratubo, p.p. de uniones, piezas especiales, pequeño material y ayudas | | | |
| ATC00100 | 0,130 | h | CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN | 38,75 | 5,04 | |
| TO01900 | 0,220 | h | OF. 1ª FONTANERO | 19,85 | 4,37 | |
| IF29000 | 1,010 | m | TUBO PVC DIÁM. 32x2,4 mm | 1,10 | 1,11 | |
| WW00300 | 1,600 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 0,88 | |
| WW00400 | 1,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,30 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 11,70 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 1,24 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 12,94 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.08 | | m | COLECTOR COLGADO DE PVC DIÁM. 110 mm | | | |
| 04CCP00003 | | | Colector colgado de PVC, presión 4 kg/cm2, de 110 mm de diámetro nominal, incluso p.p. de piezas especiales, abrazaderas, contratubo, pequeño material y ayudas de albañilería; construido según CTE. Medida la lon- | | | |
| TO01900 | 0,600 | h | OF. 1ª FONTANERO | 19,85 | 11,91 | |
| TO02100 | 0,250 | h | OFICIAL 1ª | 19,85 | 4,96 | |
| SC00500 | 1,010 | m | TUBO PVC DIÁM. 110 mm 4 kg/cm2 | 1,98 | 2,00 | |
| WW00300 | 4,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 2,20 | |
| WW00400 | 2,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,60 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 21,67 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 2,30 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 23,97 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUBCAPÍTULO 08.03 CLIMATIZACION** | | | | | | |
| **APARTADO 08.03.01 EQUIPOS** | | | | | | |
| 08.03.01.01 | | u | DESAGÜES, VACIADOS, .... | | | |
| 08CEW00012 | | | Ud. de vaciado de circuitos mediante valvula de esfera inox-teflon PN25 de 1/2". Incluye conexión con tuberia | | | |
| O01OB170 | 1,500 | h | OFICIAL 1ª FONTANERO CALEFACTOR | 19,85 | 29,78 | |
| O01OB180 | 1,500 | h. | OFICIAL 2ª FONTANERO CALEFACTOR | 19,35 | 29,03 | |
| U28DT105 | 1,000 | Ud. | VÁLVULA DE ESFERA DE 1/2" INOX-TEFLON | 12,89 | 12,89 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 71,70 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 7,61 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 79,31 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

08.03.01.02 u CLIMATIZADORA LABORATORIO 8.403 M3/H

08CEQKSR101

Unidad de tratamiento de aire con certificación Eurovent, construida con perfiles de aluminio y paneles sándwich de 45 mm de espesor ambos con rotura de puente térmico fijados mediante compresión mecánica por perfil perimetral de aluminio que confiere al cerramiento gran resistencia mecánica, excelente estanqueidad y atractivo diseño, exenta de tornillería exterior y compuesta por chapa exterior lacada en blanco con pintura en PVC de 20 micras de espesor, no decolorable, poliuretano interior de 43 Kg/m3 polimerizado en ausencia de CHFCs, galvanizado zincado interior, bandejas de condensados de aluminio, ventiladores con motores EC, puertas abisagradas y manillas de abertura rápida en zonas en depresión, filtros con bastidores metálicos fijados y sellados perimetralmente a la carpintería interior con extracción posterior para eliminar el bypass, superficie frontal íntegramente cubierta por celdas filtrantes para maximizar la superficie eficaz de filtrado, reducir las pérdidas de carga, los consumos asociados y espaciar los mantenimientos, fichas técnicas generadas mediante software de selección testado que contempla los efectos que sobre las prestaciones de cada componente ejercen los cambios de dirección y velocidad que sufre el aire al discurrir por la UTA, las distancias entre los componentes, el efecto del cajón (distancia a las paredes), las poleas, el tipo de descarga, etc. con la siguiente clasificación según EN1886 y la siguiente atenuación acústica del panel por banda de octava: 14/9/13/10/24/32/38, adaptada para ser instalada a la intemperie.

- Resistencia mecánica: D1; Fugas de aire (-400Pa): L1; Fugas de aire (+700Pa): L2 (R); Bypass de filtros: F9; Transitividad térmica: T2; Puente térmico: TB2
- Peso aproximado: 1.813 kg
- Bandeja de recogida de condensados en aluminio
- Batería de frio: batería de 78,80 kW (6 filas), con baterías de tubo de cobre aleteado en continuo de aluminio
- Batería de calor: batería de 35,0 kW (2 filas), con baterías de tubo de cobre aleteado en continuo de aluminio
- Sección de impulsión:
  * Caudal de impulsión: 8.403 m3/h.
  * Presión estática disponible: 250 Pa.
  * Motor: 2x3,70 kW
- Sección extracción:
  * Caudal: 8.403 m3/h.
  * Presión estática disponible: 200 Pa.
  * Motor: 5,4 kW

Incluido recuperador de energía por flujo cruzado, variador de velocidad en ventiladores montados y cableados, dispositivo medidor de caudal, tomas de presión y elementos de seguridad para marcado ce, Provista de

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TO02100 | 3,000 | h | OFICIAL 1ª | 19,85 | 59,55 | |
| TP00200 | 9,000 | h | PEÓN ORDINARIO | 18,90 | 170,10 | |
| WW00300 | 250,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 137,50 | |
| WW00400 | 80,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 24,00 | |
| ATC00400 | 26,000 | h | CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y | 38,89 | 1.011,14 | |
| CLWW0SR101 | 1,000 | u | CLIMATIZADORA 8.403 M3/H | 13.916,90 | 13.916,90 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 15.319,19 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 1.626,90 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 16.946,09 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.01.03 | | u | BOMBA EN LINEA DE ROTOR SECO CON VF (22.06 M3/H ; 15.64 M.C.A) | | | |
| 08CEB50SR102 | | | Ud. de bomba circuladora centrifuga en línea simple de rotor seco de una etapa para montaje directo en tuberías con bridas, con aspiración y descarga en línea, condiciones nominales de trabajo 22,06 m3/h y 15,64 m.c.a, con temperatura de líquido desde -25ºC A +120ºC y presión nominal PN10. El motor incluye un convertidor de frecuencia y un controlador PI en la caja de conexiones. Ello facilita el control variable y continuo de la velocidad del motor, lo cual, a su vez, permite adaptar el rendimiento a un determinado conjunto de requisitos. Incluye p.p. de accesorio, pequeño material, juego de accesorios de conexión a tuberías de aspiración y descarga, elementos de sujección y soportes, así como ayudas de albañilerías. Medida la unidad totalmente instalada, probada y en funcionamiento. | | | |
| ATC00200 | 0,377 | h | CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP. | 38,25 | 14,42 | |
| ATC00400 | 1,885 | h | CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE | 38,89 | 73,31 | |
| WW00300 | 40,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 22,00 | |
| WW00400 | 35,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 10,50 | |
| ICB50SR101 | 1,000 | | BOMBA EN LINEA DE ROTOR SECO (29,4 M3/H ; 10,5 M.C.A) | 2.259,20 | 2.259,20 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 2.379,43 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 252,70 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 2.632,13 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.01.04 | | u | BOMBA EN LINEA DE ROTOR SECO CON VF (14 M3/H ; 7.84 M.C.A) | | | |
| 08CEB50SR103 | | | Ud. de bomba circuladora centrifuga en línea simple de rotor seco de una etapa para montaje directo en tuberías con bridas, con aspiración y descarga en línea, condiciones nominales de trabajo 14 m3/h y 17.84 m.c.a, con temperatura de líquido desde -25ºC A +120ºC y presión nominal PN10. El motor incluye un convertidor de frecuencia y un controlador PI en la caja de conexiones. Ello facilita el control variable y continuo de la velocidad del motor, lo cual, a su vez, permite adaptar el rendimiento a un determinado conjunto de requisitos. Incluye p.p. de accesorio, pequeño material, juego de accesorios de conexión a tuberías de aspiración y descarga, elementos de sujección y soportes, así como ayudas de albañilerías. Medida la unidad totalmente insta- | | | |
| ATC00200 | 0,377 | h | CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN | 38,25 | 14,42 | |
| ATC00400 | 1,885 | h | CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y | 38,89 | 73,31 | |
| WW00300 | 40,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 22,00 | |
| WW00400 | 35,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 10,50 | |
| ICB50SR102 | 1,000 | | BOMBA EN LINEA DE ROTOR SECO (14 M3/H ; 17.84 M.C.A) | 1.997,40 | 1.997,40 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 2.117,63 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 224,89 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 2.342,52 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.01.05 | | u | FANCOIL TIPO TECHO 4T 3.37 KW FRIO Y 6.85 KW CALOR | | | |
| 08CEQASR201 | | | Unidad Fan-coil de techo a 4 tubos para conductos, para conductos, con certificado de eficiencia energética ErP2015, con una potencia frigorífica de 3.374 W. y potencia calorífica de 6.849 W. ( o la necesaria según casos) para instalación a 4 tubos, caudal de agua de 579 l/h, consumo electrico del ventilador de 55 w a 220 V., presión sonora máxima de 53 dB(A) con filtro en la aspiración EU3, plenun de aire de retorno, presión estática de hasta 120 Pa, válvulas de 3 vías, compuerta de volumen constante de 30 a 180 m3/h para admisión de aire primario, termostato instalado en el retorno, 4 llaves de corte de 1/2" y conexión mediante tubería de Polipropileno aislada, i/bandeja de condensados, desagües de la bandeja hasta punto de bajante, fijaciones. Incluso p.p de accesorios, pequeño material, soportación y fijaciones del equipo, así como conexiones hidraúlicas y eléctricas. Medida la unidad totalmente instalada, probada y en funcionamiento. | | | |
| TO01400 | 2,000 | h | OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO | 19,85 | 39,70 | |
| TA00200 | 2,000 | h | AYUDANTE ESPECIALISTA | 19,04 | 38,08 | |
| HILO01 | 5,000 | m | CONDUCTO E HILO CONEXIONADOS | 2,62 | 13,10 | |
| WW00300 | 5,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 2,75 | |
| WW00400 | 5,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 1,50 | |
| FCES | 1,000 | u | FANCOIL TIPO TECHO 4T 3.37 KW FRIO Y 6.85 KW CALOR | 215,00 | 215,00 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 310,13 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 32,94 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 343,07 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.01.06 | | u | FANCOIL TIPO TECHO 4T 5.97 KW FRIO Y 11.5 KW CALOR | | | |
| 08CEQASR202 | | | Unidad Fan-coil de techo a 4 tubos para conductos, con certificado de eficiencia energética ErP2015, con una potencia frigorífica de 5.977 W. y potencia calorífica de11.512 W. ( o la necesaria según casos) para instalación a 4 tubos, caudal de agua de 1027 l/h, consumo electrico del ventilador de 80 w a 220 V., presión sonora máxima de 53 dB(A) con filtro en la aspiración EU3, plenun de aire de retorno, presión estática de hasta 120 Pa, válvulas de 3 vías, compuerta de volumen constante de 312 m3/h para admisión de aire primario, termostato instalado en el retorno, 4 llaves de corte de 1/2" y conexión mediante tubería de Polipropileno aislada, i/bandeja de condensados, desagües de la bandeja hasta punto de bajante, fijaciones. Incluso p.p de accesorios, pequeño material, soportación y fijaciones del equipo, así como conexiones hidraúlicas y eléctricas. Medida la uni- | | | |
| TO01400 | 2,000 | h | OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO | 19,85 | 39,70 | |
| TA00200 | 2,000 | h | AYUDANTE ESPECIALISTA | 19,04 | 38,08 | |
| HILO01 | 5,000 | m | CONDUCTO E HILO CONEXIONADOS | 2,62 | 13,10 | |
| WW00300 | 5,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 2,75 | |
| WW00400 | 5,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 1,50 | |
| FCED | 1,000 | u | FANCOIL TIPO TECHO 4T 5.97 KW FRIO Y 11.5 KW CALOR | 247,20 | 247,20 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 342,33 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 36,36 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 378,69 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.01.07 | | u | FANCOIL TIPO TECHO 4T 7.58 KW FRIO Y 14.25 KW CALOR | | | |
| 08CEQASR203 | | | Unidad Fan-coil de techo a 4 tubos para conductos, con certificado de eficiencia energética ErP2015, con una potencia frigorífica de 7.586 W. y potencia calorífica de14.256 W. ( o la necesaria según casos) para instalación a 4 tubos, caudal de agua de 1306 l/h, consumo electrico del ventilador de 90 w a 220 V., presión sonora máxima de 53 dB(A) con filtro en la aspiración EU3, plenun de aire de retorno, presión estática de hasta 120 Pa, válvulas de 3 vías, compuerta de volumen constante de 375 m3/h para admisión de aire primario, termostato instalado en el retorno, 4 llaves de corte de 1/2" y conexión mediante tubería de Polipropileno aislada, i/bandeja de condensados, desagües de la bandeja hasta punto de bajante, fijaciones. Incluso p.p de accesorios, pequeño material, soportación y fijaciones del equipo, así como conexiones hidraúlicas y eléctricas. Medida la unidad totalmente instalada, probada y en funcionamiento. | | | |
| TO01400 | 2,000 | h | OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO | 19,85 | 39,70 | |
| TA00200 | 2,000 | h | AYUDANTE ESPECIALISTA | 19,04 | 38,08 | |
| HILO01 | 5,000 | m | CONDUCTO E HILO CONEXIONADOS | 2,62 | 13,10 | |
| WW00300 | 5,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 2,75 | |
| WW00400 | 5,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 1,50 | |
| FCET | 1,000 | u | FANCOIL TIPO TECHO 4T 7.58 KW FRIO Y 14.25 KW CALOR | 292,00 | 292,00 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 387,13 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 41,11 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 428,24 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.01.08 | | u | CONEXION CON INSTALACION EXISTENTE | | | |
| 01WWWSR101 | | | Conexionado de todos los elementos y equipos con instalacion existente, a cada uno de los colectotes correspondientes,realizada con tubería de acero negro estirado, sin soldadura, calidad según DIN 2448 (St-37-0), de DN125 (5") con p.p de uniones soldadas, piezas especiales, tomas de varios diámetros, material de soldadura, elementos de sujección y soporte, ayudas de albañilerias y pequeño material. Incluso de pintura al esmalte sintectico resistente al calor sobre colectores formada por limpieza de la superficie, imprimación y dos manos de color, según NTE/RPP, aislamiento para tuberías a base de manta de espuma elastomerica de conductividad termica menor que 0.040 W/(M.K) a 20ºC (según apendice 03.1 RITE) y 40 mm de espesor o espesor equivalente, con barrera de vapor, incluyendo p.p de cortes, colocación, accesorios, tomas, piezas especiales, codos, tes, curvas, casquetes, accesorios, etc., pequeño material, montaje, elmentos de unión y acceso- | | | |
| ATC00400 | 6,000 | h | CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y | 38,89 | 233,34 | |
| ATC00200 | 6,000 | h | CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN | 38,25 | 229,50 | |
| WW00300 | 500,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 275,00 | |
| WW00400 | 100,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 30,00 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 767,84 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 81,54 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 849,38 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.01.09 | | u | EXTRACTOR AIRE 250M3/H Y Ø/100 SILENCIOSO | | | |
| 08CEQVSR204 | | | Ventiladores helicocentrífugos in-line de bajo perfil de 250 m3/h maximo y Ø100 extremedamente silenciosos, fabricados en material plástico, con elementos acústicos (estructura interna perforada que direcciona las ondas sonoras, y aislamiento interior fonoabsorbente que amortigua el ruido radiado), cuerpo-motor desmontable para mantenimiento, juntas de goma en impulsión y descarga para absorber las vibraciones, caja de bornes externa orientable 360º, motor 230V-50Hz, de 2 velocidades, regulables por variación de tensión, IP44, Clase B, rodamientos a bolas de engrase permanente, condensador y protector térmico. Incluye p.p de accesorios, pequeño material, conexioado eléctrico y ayudas de albañilerías. Medida la unidad totalmente instalada, probada y | | | |
| WW00300 | 3,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 1,65 | |
| ATC00400 | 1,000 | h | CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y | 38,89 | 38,89 | |
| WW00400 | 2,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,60 | |
| EXTD250ECOWAT | 1,000 | u | EXTRACTOR AIRE 250M3/H Y Ø/100 SILENCIOSO | 92,50 | 92,50 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 133,64 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 14,19 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 147,83 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.01.10 | | u | EXTRACTOR AIRE 800 M3/H Y Ø/200 SILENCIOSO | | | |
| 08CEQVSR205 | | | Ventiladores helicocentrífugos in-line de bajo perfil, de 800 m3/h maximo y Ø200, extremedamente silenciosos, fabricados en material plástico, con elementos acústicos (estructura interna perforada que direcciona las ondas sonoras, y aislamiento interior fonoabsorbente que amortigua el ruido radiado), cuerpo-motor desmontable para mantenimiento, juntas de goma en impulsión y descarga para absorber las vibraciones, caja de bornes externa orientable 360º, motor 230V-50Hz, de 2 velocidades, regulables por variación de tensión, IP44, Clase B, rodamientos a bolas de engrase permanente, condensador y protector térmico. Incluye p.p de accesorios, pequeño material, conexioado eléctrico y ayudas de albañilerías. Medida la unidad totalmente instalada, probada y en funcionamiento. | | | |
| WW00300 | 3,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 1,65 | |
| ATC00400 | 1,000 | h | CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE | 38,89 | 38,89 | |
| WW00400 | 2,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,60 | |
| EXTDS800ECO | 1,000 | u | EXTRACTOR AIRE 800 M3/H Y Ø/200 SILENCIOSO | 220,30 | 220,30 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 261,44 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 27,76 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 289,20 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.01.11 | | u | EXTRACTOR HELICOIDAL 80 m3/h | | | |
| 08CEQVSR206 | | | Extractor helicodial, 80 m3/h, fabricados en material plástico, motor 230V-50Hz, IPX4, Clase II, y protector térmico. Incluye p.p de accesorios, pequeño material, conexioado eléctrico y ayudas de albañilerías. Medida la | | | |
| WW00300 | 3,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 1,65 | |
| ATC00400 | 1,000 | h | CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y | 38,89 | 38,89 | |
| WW00400 | 2,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,60 | |
| EDM80 | 1,000 | u | EXTRACTOR HELICOIDAL DE 80 M3/H | 23,50 | 23,50 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 64,64 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 6,86 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 71,50 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

## APARTADO 08.03.02 CANALIZACIONES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.02.01 | | u | COLECTOR AC.NEGRO DIAM.3" DIN 2448 SOLDADAS LONG. 1M | | | |
| 08CAV0VQ284 | | | Ud. de colector en montaje superficial de longitud media 1.0 mts, realizada con tubería de acero negro estirado, sin soldadura, calidad según DIN 2448 (St-37-0), de 3" con p.p de uniones soldadas, piezas especiales, tomas de varios diámetros, material de soldadura, elementos de sujección y soporte, ayudas de albañilerias y pequeño material. Incluso de pintura al esmalte sintectico resistente al calor sobre colectores formada por limpieza de la superficie, imprimación y dos manos de color, según NTE/RPP, aislamiento para tuberías a base de manta de espuma elastomerica de conductividad termica menor que 0.040 W/(M.K) a 20ºC (según apendice 03.1 RITE) y 40 mm de espesor o espesor equivalente, con barrera de vapor, incluyendo p.p de cortes, colocación, accesorios, tomas, piezas especiales, codos, tes, curvas, casquetes, accesorios, etc., pequeño material, montaje, elmentos de unión y accesorios de fijación a paramentos y estructura auxiliar. Medida la unidad eje- | | | |
| IC68VQ10 | 1,000 | m | TUBO DE ACERO NEGRO DIAM.3" DIN 2448 SOLDADAS | 8,31 | 8,31 | |
| XT0VQ18S | 1,500 | m | AISLAMIENTO MANTA ESPUMA ELASTOMERICA 60 MM | 6,82 | 10,23 | |
| QP01200 | 1,600 | m2 | CHAPA DE ALUMINIO LISA 0,60 mm ESPESOR | 7,67 | 12,27 | |
| ATC00400 | 2,000 | h | CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y | 38,89 | 77,78 | |
| ATC00200 | 2,371 | h | CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN | 38,25 | 90,69 | |
| WW00300 | 300,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 165,00 | |
| WW00400 | 100,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 30,00 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 394,28 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 41,87 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 436,15 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.02.02 | | m | CANALIZ.SUPERFICIAL AC.NEGRO DIAM.3" UNE EN 10255 M (DIN 2448) | | | |
| 08CCV6SRD3 | | | De canalizacion, en montaje superficial, realizada con tubería de acero negro estirado, sin soldadura, calidad según DIN 2448 (St-37-0), de 3" con p.p de uniones soldadas, piezas especiales, tomas de varios diámetros, material de soldadura, elementos de sujección y soporte, ayudas de albañilerias y pequeño material. Incluso de pintura al esmalte sintectico resistente al calor sobre colectores formada por limpieza de la superficie, imprimación y dos manos de color, según NTE/RPP, aislamiento para tuberías a base de manta de espuma elastomerica de conductividad termica menor que 0.040 W/(M.K) a 20ºC (según apendice 03.1 RITE) y 40 mm de espesor o espesor equivalente, con barrera de vapor, incluyendo p.p de cortes, colocación, accesorios, tomas, piezas especiales, codos, tes, curvas, casquetes, accesorios, etc., pequeño material, montaje, elmentos de unión y accesorios de fijación a paramentos y estructura auxiliar. Medida la longitud ejecutada. | | | |
| IC68VQ10 | 1,000 | m | TUBO DE ACERO NEGRO DIAM.3" DIN 2448 SOLDADAS | 8,31 | 8,31 | |
| XT0VQ18SS | 1,100 | m | AISLAMIENTO MANTA ESPUMA ELASTOMERICA 50 MM ESPESOR | 5,50 | 6,05 | |
| ATC00400 | 0,200 | h | CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE | 38,89 | 7,78 | |
| WW00300 | 2,600 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 1,43 | |
| WW00400 | 2,400 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,72 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 24,29 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 2,58 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 26,87 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.02.03 | | m | CANALIZ.SUPERFICIAL AC.NEGRO DIAM.2.1/2" UNE EN 10255 M (DIN 244 | | | |
| 08CCV6SRD2.12 | | | De canalizacion, en montaje superficial, realizada con tubería de acero negro estirado, sin soldadura, calidad según DIN 2448 (St-37-0), de 2.1/2" con p.p de uniones soldadas, piezas especiales, tomas de varios diámetros, material de soldadura, elementos de sujección y soporte, ayudas de albañilerias y pequeño material. Incluso de pintura al esmalte sintectico resistente al calor sobre colectores formada por limpieza de la superficie, imprimación y dos manos de color, según NTE/RPP, aislamiento para tuberías a base de manta de espuma elastomerica de conductividad termica menor que 0.040 W/(M.K) a 20ºC (según apendice 03.1 RITE) y 40 mm de espesor o espesor equivalente, con barrera de vapor, incluyendo p.p de cortes, colocación, accesorios, tomas, piezas especiales, codos, tes, curvas, casquetes, accesorios, etc., pequeño material, montaje, elmentos | | | |
| IC68VQ01IS | 1,000 | m | TUBO DE ACERO NEGRO DIAM.2.1/2" DIN 2448 SOLDADAS | 5,67 | 5,67 | |
| XT0VQ18SS | 1,100 | m | AISLAMIENTO MANTA ESPUMA ELASTOMERICA 50 MM | 5,50 | 6,05 | |
| ATC00400 | 0,200 | h | CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y | 38,89 | 7,78 | |
| WW00300 | 2,600 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 1,43 | |
| WW00400 | 2,400 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,72 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 21,65 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 2,30 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 23,95 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.02.04 | | m | CANALIZ.SUPERFICIAL AC.NEGRO DIAM.2" UNE EN 10255 M (DIN 2448) | | | |
| 08CCV6SRD2 | | | De canalizacion, en montaje superficial, realizada con tubería de acero negro estirado, sin soldadura, calidad según DIN 2448 (St-37-0), de 2" con p.p de uniones soldadas, piezas especiales, tomas de varios diámetros, material de soldadura, elementos de sujección y soporte, ayudas de albañilerias y pequeño material. Incluso de pintura al esmalte sintectico resistente al calor sobre colectores formada por limpieza de la superficie, imprimación y dos manos de color, según NTE/RPP, aislamiento para tuberías a base de manta de espuma elastomerica de conductividad termica menor que 0.040 W/(M.K) a 20ºC (según apendice 03.1 RITE) y 40 mm de espesor o espesor equivalente, con barrera de vapor, incluyendo p.p de cortes, colocación, accesorios, tomas, piezas especiales, codos, tes, curvas, casquetes, accesorios, etc., pequeño material, montaje, elmentos de unión y accesorios de fijación a paramentos y estructura auxiliar. Medida la longitud ejecutada. | | | |
| IC68VQ01I | 1,000 | m | TUBO DE ACERO NEGRO DIAM.2" DIN 2448 SOLDADAS | 3,50 | 3,50 | |
| XT0VQ18SS | 1,100 | m | AISLAMIENTO MANTA ESPUMA ELASTOMERICA 50 MM ESPESOR | 5,50 | 6,05 | |
| ATC00400 | 0,200 | h | CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE | 38,89 | 7,78 | |
| WW00300 | 2,600 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 1,43 | |
| WW00400 | 2,400 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,72 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 19,48 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 2,07 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 21,55 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.02.05 | | m | CANALIZ. SUPERFICIAL, AC. NEGRO DIÁM. 1 1/2", UNE EN 10255 M (DI | | | |
| 08CCVSRD25 | | | De canalizacion, en montaje superficial, realizada con tubería de acero negro estirado, sin soldadura, calidad según DIN 2448 (St-37-0), de 1.1/2" con p.p de uniones soldadas, piezas especiales, tomas de varios diámetros, material de soldadura, elementos de sujección y soporte, ayudas de albañilerias y pequeño material. Incluso de pintura al esmalte sintectico resistente al calor sobre colectores formada por limpieza de la superficie, imprimación y dos manos de color, según NTE/RPP, aislamiento para tuberías a base de manta de espuma elastomerica de conductividad termica menor que 0.040 W/(M.K) a 20ºC (según apendice 03.1 RITE) y 40 mm de espesor o espesor equivalente, con barrera de vapor, incluyendo p.p de cortes, colocación, accesorios, tomas, piezas especiales, codos, tes, curvas, casquetes, accesorios, etc., pequeño material, montaje, elmentos | | | |
| ATC00400 | 0,300 | h | CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y | 38,89 | 11,67 | |
| XT0VQ1R | 1,100 | m | AISLAMIENTO COQUILLA ESPUMA ELASTOMERICA 40 MM | 5,18 | 5,70 | |
| IC68300 | 1,010 | m | TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 48,3x3,25 mm | 4,00 | 4,04 | |
| WW00300 | 3,100 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 1,71 | |
| WW00400 | 1,400 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,42 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 23,54 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 2,50 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 26,04 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.02.06 | | m | CANALIZ.SUPERFICIAL AC.NEGRO DIAM.1" UNE EN 10255 M (DIN 2448) | | | |
| 08CCV6SRD24 | | | De canalizacion, en montaje superficial, realizada con tubería de acero negro estirado, sin soldadura, calidad según DIN 2448 (St-37-0), de 11" con p.p de uniones soldadas, piezas especiales, tomas de varios diámetros, material de soldadura, elementos de sujección y soporte, ayudas de albañilerias y pequeño material. Incluso de pintura al esmalte sintectico resistente al calor sobre colectores formada por limpieza de la superficie, imprimación y dos manos de color, según NTE/RPP, aislamiento para tuberías a base de manta de espuma elastomerica de conductividad termica menor que 0.040 W/(M.K) a 20ºC (según apendice 03.1 RITE) y 25 mm de espesor o espesor equivalente, con barrera de vapor, incluyendo p.p de cortes, colocación, accesorios, tomas, piezas especiales, codos, tes, curvas, casquetes, accesorios, etc., pequeño material, montaje, elmentos de unión y accesorios de fijación a paramentos y estructura auxiliar. Medida la longitud ejecutada. | | | |
| IC68VQ0I | 1,000 | m | TUBO DE ACERO NEGRO DIAM.1" DIN 2448 SOLDADAS | 2,26 | 2,26 | |
| XT6SR07 | 1,100 | m | AISLAMIENTO COQUILLA ESPUMA ELASTOMERICA 20 MM ESPESOR Ø25 | 1,46 | 1,61 | |
| ATC00400 | 0,200 | h | CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE | 38,89 | 7,78 | |
| WW00300 | 2,600 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 1,43 | |
| WW00400 | 2,400 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,72 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 13,80 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 1,47 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 15,27 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.02.07 | | m | CANALIZ. SUPERFICIAL, AC. NEGRO ESTIR. DIÁM. 3/4", ROSCADAS | | | |
| 08CCVSR00122 | | | Canalización, en montaje superficial, realizada con tubería de acero negro estirada, sin soldadura, calidad según UNE 19040 de 26,9 mm diám. exterior (3/4") y 2,65 mm espesor, uniones roscadas, con p.p de uniones soldadas, piezas especiales, tomas de varios diámetros, material de soldadura, elementos de sujección y soporte, ayudas de albañilerias y pequeño material. Incluso de pintura al esmalte sintectico resistente al calor sobre colectores formada por limpieza de la superficie, imprimación y dos manos de color, según NTE/RPP, aislamiento para tuberías a base de manta de espuma elastomerica de conductividad termica menor que 0.040 W/(M.K) a 20ºC (según apendice 03.1 RITE) y 25 mm de espesor o espesor equivalente, con barrera de vapor, incluyendo p.p de cortes, colocación, accesorios, tomas, piezas especiales, codos, tes, curvas, casquetes, accesorios, etc., pequeño material, montaje, elmentos de unión y accesorios de fijación a paramentos y estructura auxiliar. Medida la longitud ejecutada. | | | |
| ATC00400 | 0,250 | h | CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y | 38,89 | 9,72 | |
| IC68000 | 1,010 | m | TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 26,9x2,65 mm | 2,84 | 2,87 | |
| WW00300 | 1,600 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 0,88 | |
| WW00400 | 0,900 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,27 | |
| XT6SR07 | 1,100 | m | AISLAMIENTO COQUILLA ESPUMA ELASTOMERICA 20 MM | 1,46 | 1,61 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 15,35 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 1,63 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 16,98 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.02.08 | | M2 | RECUBRIMIENTO CON CHAPA ALUMINIO 0,6 MM | | | |
| 08CWW0VQ03 | | | DE RECUBRIMIENTO CON CHAPA PLEGADA DE ALUMINIO DE 0,6 mm. DE ESPESOR, CERRADA MEDIANTE PLEGADO Y ENGATILLADO, CON SOLAPES DE 30 MM Y FIJACION POR TORNILLOS O REMACHES EN TUBERIAS DE FLUIDO, INCLUSO COSIDO INFERIOR EN TUBERIAS HORIZONTALES, P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, CODOS, TES, CURVAS, CASQUETES, VALVULAS, SONDAS, FILTROS, ACCESORIOS, ETC., PEQUEÑO MATERIAL, MONTAJE, ELEMENTOS DE UNION Y ACCESORIOS DE FIJACION A PARAMENTOS. MEDIDA LA "SUPERFICIE TEORICA" EJECUTADA POR SU DESARROLLO. SE PROPONDRA LAS EQUIVALENCIAS UNITARIAS DE M2 DE CHAPA DE ALUMINIO PARA TODOS AQUELLOS ACCESORIOS QUE SE TENGAN QUE RECUBRIR, ESPECIFICANDOSE LA CANTIDAD PARA CADA UNO DE ELLOS. | | | |
| QP01200 | 1,500 | m2 | CHAPA DE ALUMINIO LISA 0,60 mm ESPESOR | 7,67 | 11,51 | |
| WW00400 | 4,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 1,20 | |
| WW00300 | 2,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 1,10 | |
| ATC00400 | 0,142 | h | CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE | 38,89 | 5,52 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 19,33 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 2,05 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 21,38 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

## APARTADO 08.03.03 VALVULERIA Y ACCESORIOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.03.01 | | u | VALVULA DE MARIPOSA DN80 (3") PN16 | | | |
| 08CVA10003 | | | Ud. de válvula de mariposa en latón paso total con cuerpo de fundición y para montaje embridado DN80 (3") PN16 con mando de accionamiento manual por palanca en fundición, orejas de centrado, junta epdm, juego de accesorios y bridas de conexionado con tuberías. Incluye p.p de accesorios y pequeño material. Medida la | | | |
| IF0VG50 | 1,000 | u | VALVULA DE MARIPOSA DN80 (3") PN16 | 82,03 | 82,03 | |
| TO01900 | 0,025 | h | OF. 1ª FONTANERO | 19,85 | 0,50 | |
| WW00400 | 10,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 3,00 | |
| WW00300 | 100,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 55,00 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 140,53 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 14,92 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 155,45 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.03.02 | | u | VALVULA DE MARIPOSA DN65 (2.1/2") PN10 | | | |
| 08CVA10212 | | | Ud. de válvula de mariposa en latón paso total con cuerpo de fundición y para montaje embridado DN65 (2.1/2") PN16 con mando de accionamiento manual por palanca en fundición, orejas de centrado, junta epdm, juego de accesorios y bridas de conexionado con tuberías. Incluye p.p de accesorios y pequeño material. | | | |
| IF0VQ55 | 1,000 | u | VALVULA DE MARIPOSA DN65 (2.1/2") | 58,63 | 58,63 | |
| TO01900 | 0,025 | h | OF. 1ª FONTANERO | 19,85 | 0,50 | |
| WW00400 | 10,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 3,00 | |
| WW00300 | 100,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 55,00 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 117,13 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 12,44 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 129,57 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.03.03 | | u | VALVULA DE MARIPOSA DN50 (2") PN10 | | | |
| 08CVA10002 | | | Ud. de válvula de mariposa en latón paso total con cuerpo de fundición y para montaje embridado DN50 (2") PN16 con mando de accionamiento manual por palanca en fundición, orejas de centrado, junta epdm, juego de accesorios y bridas de conexionado con tuberías. Incluye p.p de accesorios y pequeño material. Medida la unidad instalada. | | | |
| IF0VM50 | 1,000 | u | VALVULA DE MARIPOSA DN65 (2") | 51,45 | 51,45 | |
| TO01900 | 0,025 | h | OF. 1ª FONTANERO | 19,85 | 0,50 | |
| WW00400 | 10,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 3,00 | |
| WW00300 | 100,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 55,00 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 109,95 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 11,68 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 121,63 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.03.04 | | u | VALVULA DE RETENCION CLAPETA DN80 (3") | | | |
| 08CVA50080 | | | Ud. de válvula de retención batiente de clapeta para montaje embridado DN80 (3") PN16, incluso bridas, juego de accesorios y conexionado a tuberías. Incluye p.p de accesorios y pequeño material. Medida la unidad ins- | | | |
| IF2VQ34 | 1,000 | u | VALVULA DE RETENCION CLAPETA PARA MONTAJE | 50,48 | 50,48 | |
| TO01900 | 0,022 | h | OF. 1ª FONTANERO | 19,85 | 0,44 | |
| WW00400 | 10,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 3,00 | |
| WW00300 | 10,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 5,50 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 59,42 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 6,31 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 65,73 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.03.05 | | u | VALVULA DE RETENCION CLAPETA DN65 (2 1/2") PN16 | | | |
| 08CVA50065 | | | Ud. de válvula de retención batiente de clapeta para montaje embridado DN65 (2 1/2") PN16, incluso bridas, juego de accesorios y conexionado a tuberías. Incluye p.p de accesorios y pequeño material. Medida la uni- | | | |
| TO01900 | 0,253 | h | OF. 1ª FONTANERO | 19,85 | 5,02 | |
| WW00400 | 4,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 1,20 | |
| IF31400 | 1,000 | u | VÁLVULA RETENCIÓN DIÁM. 2" (50/60 mm) | 16,41 | 16,41 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 22,63 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 2,40 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 25,03 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.03.06 | | u | FILTRO PARA MONTAJE EMBRIDADO PARA AGUA DE DN80 (3") PN16 | | | |
| 08CFE20003 | | | Ud. de filtro de fundición para agua para montaje embridado de DN80 (3") PN16, con filtro de malla en acero inoxidable, con salida embridada para conexión con tuberías. Incluso p.p de elementos de soporte y fijación, | | | |
| IC4VQ09 | 1,000 | u | FILTRO PARA MONTAJE EMBRIDADO PARA AGUA DE DN80 (3") | 68,71 | 68,71 | |
| TO01900 | 0,025 | h | OF. 1ª FONTANERO | 19,85 | 0,50 | |
| WW00400 | 10,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 3,00 | |
| WW00300 | 10,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 5,50 | |
| ATC00200 | 0,471 | h | CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN | 38,25 | 18,02 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 95,73 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 10,17 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 105,90 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.03.07 | | u | FILTRO PARA MONTAJE ROSCADO PARA AGUA DE DN65 (2 1/2") PN16 | | | |
| 08CFR20212 | | | Ud. de filtro de latón para agua para montaje roscado de DN65 (2 1/2") PN16, con filtro de malla en acero inoxidable, con racores de latón de unión mecánica con salida roscada para conexión con tuberías. Incluso p.p de elementos de soporte y fijación, ayudas de albañilería y pequeño material de conexionado. Medida la unidad | | | |
| IC4VF65 | 1,000 | u | FILTRO PARA MONTAJE ROSCADO PARA AGUA DE DN65 (2 | 61,25 | 61,25 | |
| TO01900 | 0,009 | h | OF. 1ª FONTANERO | 19,85 | 0,18 | |
| WW00400 | 1,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,30 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 61,73 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 6,56 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 68,29 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.03.08 | | u | FILTRO PARA MONTAJE ROSCADO PARA AGUA DE DN50 (2") PN16 | | | |
| 08CFR20002 | | | Ud. de filtro de latón para agua para montaje roscado de DN50 (2") PN16, con filtro de malla en acero inoxidable, con racores de latón de unión mecánica con salida roscada para conexión con tuberías. Incluso p.p de elementos de soporte y fijación, ayudas de albañilería y pequeño material de conexionado. Medida la unidad | | | |
| IC4VQ10 | 1,000 | u | FILTRO PARA MONTAJE ROSCADO PARA AGUA DE DN50 (2") | 47,24 | 47,24 | |
| TO01900 | 0,009 | h | OF. 1ª FONTANERO | 19,85 | 0,18 | |
| WW00400 | 1,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,30 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 47,72 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 5,07 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 52,79 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.03.09 | | u | MANGUITO ANTIVIBRATORIO DIÁMETRO DN80 (3") | | | |
| 08CMA30003 | | | Ud. de manguito anti vibratorio de policloropreno, de diámetro DN80 (3") PN16, con bridas de acero galvanizado, incluso accesorios, juntas, pequeño material, conexiones, verificaciones y ensayos. Incluso p.p de elementos de soporte y fijación, ayudas de albañilería y pequeño material de conexionado. Medida la unidad ins- | | | |
| IC0VQ58 | 1,000 | u | MANGUITO ANTIVIBRATORIO CR (POLICLOROPRENO) DE | 39,09 | 39,09 | |
| TO01900 | 0,025 | h | OF. 1ª FONTANERO | 19,85 | 0,50 | |
| WW00400 | 10,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 3,00 | |
| WW00300 | 10,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 5,50 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 48,09 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 5,11 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 53,20 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.03.10 | | u | MANGUITO ANTIVIBRATORIO DIÁMETRO DN65 (2 1/2") | | | |
| 08CMA30212 | | | Ud. de manguito anti vibratorio de policloropreno, de diámetro DN65 (2 1/2") PN16, con rosca, incluso accesorios, juntas, pequeño material, conexiones, verificaciones y ensayos. Incluso p.p de elementos de soporte y fi- | | | |
| IC0M0212 | 1,000 | u | MANGUITO ANTIVIBRATORIO CR (POLICLOROPRENO) DE | 41,00 | 41,00 | |
| TO01900 | 0,025 | h | OF. 1ª FONTANERO | 19,85 | 0,50 | |
| WW00400 | 10,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 3,00 | |
| WW00300 | 10,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 5,50 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 50,00 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 5,31 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 55,31 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.03.11 | | u | MANGUITO ANTIVIBRATORIO DIÁMETRO DN50 (2") | | | |
| 08CMA30002 | | | Ud. de manguito anti vibratorio de policloropreno, de diámetro DN50 (2") PN16, con rosca, incluso accesorios, juntas, pequeño material, conexiones, verificaciones y ensayos. Incluso p.p de elementos de soporte y fija- | | | |
| IC0VQ59 | 1,000 | u | MANGUITO ANTIVIBRATORIO CR (POLICLOROPRENO) DE | 30,76 | 30,76 | |
| TO01900 | 0,012 | h | OF. 1ª FONTANERO | 19,85 | 0,24 | |
| WW00400 | 10,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 3,00 | |
| WW00300 | 10,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 5,50 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 39,50 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 4,19 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 43,69 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.03.12 | | u | PURGADOR AUTOMÁTICO DE AIRE DN10(3/8") | | | |
| 08CEW00027 | | | Ud de purgador automático de aire para montaje roscado DN10 (3/8") y juego de accesorios, incluso válvula de esfera de 1/2". Incluido pequeño material y accesorios. Medida la unidad totalmente instalado, probado y | | | |
| IFP1245 | 1,000 | u | PURGADOR AUTOMÁTICO DE AIRE PARA MONTAJE ROSCADO | 23,28 | 23,28 | |
| IF28000 | 0,500 | m | TUBO COBRE DIÁM. 13/15 mm | 5,29 | 2,65 | |
| IC0VQ16 | 1,000 | u | VALVULA DE PASO DE ESFERA DE LATON DN15 (1/2") | 4,86 | 4,86 | |
| WW00400 | 1,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,30 | |
| TO01900 | 0,007 | h | OF. 1ª FONTANERO | 19,85 | 0,14 | |
| WW00300 | 1,500 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 0,83 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 32,06 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 3,40 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 35,46 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.03.13 | | u | COMPENSADOR MANOMETRICO TRES TOMAS | | | |
| 08CCR0VQ03 | | | COMPENSADOR MANOMETRICO PARA TRES TOMAS FORMADO POR:<br>- 1 UDS. MANOMETRO DE GLICERINA CON DIAMETRO DE ESFERA DE 80 MM Y TOMA VERTICAL PARA MONTAJE ROSCADO DN15(1/2"), CON VALVULA DE CORTE INCORPORADA, LIRA, ESCALA DE PRE-SION DE 2,5-40 KG/CM2 Y JUEGO DE ACCESORIOS.<br>- 3 UDS. VALVULA DE ESFERA EN LATON PASO TOTAL CON BOLA EN LATON CROMADO DURO PARA MONTAJE ROSCADO DN15 (1/2") PN16 CON MANDO DE ACCIONAMIENTO MANUAL POR PALANCA.<br>- TUBERIA DE COBRE DE 1/2" DE UNION DE ELEMENTOS CON JUEGO DE ACCESORIOS Y CONEXION A RACORES DE LATON DE UNION MECANICA. INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERIA. | | | |
| ATC00200 | 0,474 | h | CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN | 38,25 | 18,13 | |
| IC0VQ15 | 1,000 | u | MANOMETRO DE GLICERINA CON DIAMETRO DE ESFERA DE | 36,65 | 36,65 | |
| IF28000 | 1,500 | m | TUBO COBRE DIÁM. 13/15 mm | 5,29 | 7,94 | |
| TO01900 | 0,055 | h | OF. 1ª FONTANERO | 19,85 | 1,09 | |
| WW00300 | 15,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 8,25 | |
| IC0VQ16 | 3,000 | u | VALVULA DE PASO DE ESFERA DE LATON DN15 (1/2") | 4,86 | 14,58 | |
| WW00400 | 15,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 4,50 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 91,14 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 9,68 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 100,82 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **APARTADO 08.03.04 CONDUCTOS** | | | | | | |
| 08.03.04.01 | | m2 | CONDUCTO RECTANG. AIRE AC. GALV. 1,0 MM L. MÁX. 1,6M INTERIOR | | | |
| 08CAC30406 | | | m2. de Conducto para impulsión y/o retorno de aire realizado en chapa de acero galvanizado de espesor 1,0 mm, conformado en "PUNTA DE DIAMANTE" y fabricados s/ normas UNE-EN 12237, UNE-EN 1505 y UNE-EN 1507. Juntas longitudinales tipo pittsburg y transversales con marco de unión tipo metu 20 y junta adhesiva estanca de caucho celular. Uniones de los tramos de conductos atornilladas en las esquinas, incluidas pinzas intermedias en las partes centrales del marco. Todas las uniones deben sellarse con masilla butilica. Incluye aislamiento exterior del conducto mediante manta de lana de vidrio, con un revestimiento de kraft+ aluminio reforzado que actúa como soporte y barrera de vapor y malla metalica sujetado mediante fleje metalico. Incluido p.p de registros de inspección, anclajes y soportes con perfiles metalicos cuadrados y varilla roscada. | | | |
| IC26250 | 1,000 | m2 | CONDUCTO RECTANGULAR DE CHAPA GALV. 1,0 MM DE | 28,80 | 28,80 | |
| TA00200 | 0,600 | h | AYUDANTE ESPECIALISTA | 19,04 | 11,42 | |
| TO01600 | 0,600 | h | OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA | 19,85 | 11,91 | |
| WW00300 | 1,200 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 0,66 | |
| ATC00200 | 0,050 | h | CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN | 38,25 | 1,91 | |
| WW00400 | 1,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,30 | |
| IC90012 | 1,000 | m | JUNTA TIPO METU Y ACCESORIOS | 6,15 | 6,15 | |
| IC810101 | 1,100 | m2 | MANTA DE FIBRA DE VIDRIO ISOAIR ESP. 30 MM | 3,52 | 3,87 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 65,02 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 6,91 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 71,93 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.04.02 | | m2 | CONDUCTOS Y PLENUM CONSTRUIDOS EN FIBRA VIDRIO | | | |
| 08CAD5SR01 | | | Conductos y plenum de embocadura construidos con panel rigido de lana de vidrio, con una cara recubierta en papel aluminio y otra con capa de fibra textil, con codos, uniones, embocaduras a conductos circulares, equipos y difusores, incluso p.P. De cinta de sellado, piezas de conexion y derivaciones, incluyendo rigidizadores interiores para l/h>2, elementos de cuelgue, soportes y pequeño material, para impulsion y retorno de aire. Totalmente colocado y conexionado. | | | |
| TA00100 | 0,300 | h | AYUDANTE | 19,04 | 5,71 | |
| TO02100 | 0,600 | h | OFICIAL 1ª | 19,85 | 11,91 | |
| IC42100 | 1,000 | m | CINTA TEXTIL DE 63mm DE ANCHURA ALUMINIZADA | 0,28 | 0,28 | |
| XT11600 | 1,010 | m2 | PANEL RÍGIDO FIBRA VIDRIO 25 mm ESP. 70 kg/m3 CARA | 8,15 | 8,23 | |
| WW00300 | 1,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 0,55 | |
| WW00400 | 1,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,30 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 26,98 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 2,87 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 29,85 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.04.03 | | m | CONDUCTO CIRCULAR HELICOIDAL AC.GALV. DIAM 100 MM S/AISLM | | | |
| 08CAC30440 | | | ml de Conducto circular construido por tubo helicoidal de chapa de acero galvanizado de 100 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor mediante cordón engatillado helicoidalmente y unión de tramos mediante bridas tipo METU con junta de polietileno. Todas las uniones deben sellarse con masilla butilica. Incluido p.p de registros con tapas de inspección, accesorios y piezas especiales tales como codos, derivaciones, tés, reducciones, etc, abrazaderas para soporte, sujección y cuelgue, medios auxiliares para colocación, pequeño material y material complementario. Medida la longitud totalmente montada e instalada. | | | |
| IC51093 | 1,000 | M | CONDUCTO HELICOIDAL CHAPA GALV. 100 MM. DIAM. CON REGISTRO | 5,00 | 5,00 | |
| TO01600 | 0,200 | h | OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA | 19,85 | 3,97 | |
| TA00200 | 0,200 | h | AYUDANTE ESPECIALISTA | 19,04 | 3,81 | |
| ATC00200 | 0,050 | h | CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP. | 38,25 | 1,91 | |
| WW00400 | 1,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,30 | |
| IC90012 | 0,300 | m | JUNTA TIPO METU Y ACCESORIOS | 6,15 | 1,85 | |
| WW00300 | 1,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 0,55 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 17,39 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 1,85 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 19,24 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.04.04 | | m | CONDUCTO CIRCULAR HELICOIDAL AC.GALV. DIAM 150 MM S/AISLM | | | |
| 08CAC30441 | | | ml de Conducto circular construido por tubo helicoidal de chapa de acero galvanizado de 150 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor mediante cordón engatillado helicoidalmente y unión de tramos mediante bridas tipo METU con junta de polietileno. Todas las uniones deben sellarse con masilla butilica. Incluido p.p de registros con tapas de inspección, accesorios y piezas especiales tales como codos, derivaciones, tés, reducciones, etc, abrazaderas para soporte, sujección y cuelgue, medios auxiliares para colocación, pequeño material y mate- | | | |
| IC51150 | 1,000 | m | CONDUCTO HELICOIDAL CHAPA GALV. 150 MM. DIAM. CON | 7,60 | 7,60 | |
| TO01600 | 0,200 | h | OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA | 19,85 | 3,97 | |
| TA00200 | 0,200 | h | AYUDANTE ESPECIALISTA | 19,04 | 3,81 | |
| ATC00200 | 0,050 | h | CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN | 38,25 | 1,91 | |
| WW00400 | 1,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,30 | |
| IC90012 | 0,300 | m | JUNTA TIPO METU Y ACCESORIOS | 6,15 | 1,85 | |
| WW00300 | 1,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 0,55 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 19,99 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 2,12 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 22,11 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.04.05 | | m | CONDUCTO CIRCULAR HELICOIDAL AC.GALV. DIAM 175 MM S/AISLM | | | |
| 08CACSR443 | | | ml de Conducto circular construido por tubo helicoidal de chapa de acero galvanizado de 175 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor mediante cordón engatillado helicoidalmente y unión de tramos mediante bridas tipo METU con junta de polietileno. Todas las uniones deben sellarse con masilla butilica. Incluido p.p de registros con tapas de inspección, accesorios y piezas especiales tales como codos, derivaciones, tés, reducciones, etc, abrazaderas para soporte, sujección y cuelgue, medios auxiliares para colocación, pequeño material y material complementario. Medida la longitud totalmente montada e instalada. | | | |
| TO01600 | 0,200 | h | OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA | 19,85 | 3,97 | |
| TA00200 | 0,200 | h | AYUDANTE ESPECIALISTA | 19,04 | 3,81 | |
| ATC00200 | 0,050 | h | CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP. | 38,25 | 1,91 | |
| WW00400 | 1,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,30 | |
| IC90012 | 0,300 | m | JUNTA TIPO METU Y ACCESORIOS | 6,15 | 1,85 | |
| WW00300 | 1,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 0,55 | |
| IC0SR512 | 1,000 | m | CONDUCTO HELICOIDAL CHAPA GALV. 175 MM. DIAM. CON REGISTRO | 9,12 | 9,12 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 21,51 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 2,28 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 23,79 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.04.06 | | m | CONDUCTO CIRCULAR FLEXIBLE 100 MM | | | |
| 08CAC30461 | | | ml. de Conducto superflexible de aluminio de Ø 100 mm con armadura helicoidal de acero y dos capas de alu- | | | |
| WW00400 | 1,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,30 | |
| ICFS1000 | 1,000 | m | CONDUCTO FLEXIBLE ALUMINIO 100MM | 1,50 | 1,50 | |
| TA00200 | 0,100 | h | AYUDANTE ESPECIALISTA | 19,04 | 1,90 | |
| TO01600 | 0,100 | h | OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA | 19,85 | 1,99 | |
| WW00300 | 3,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 1,65 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 7,34 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 0,78 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 8,12 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

## APARTADO 08.03.05 DIFUSORES Y REJILLAS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.05.01 | | u | DIFUSOR ROTACIONAL RADIAL PLACA FRONTAL CIRCULAR Ø300 | | | |
| 08CADSR301 | | | Ud. de difusor radial rotacional, compuesto de difusor tamaño 300 integrado en placa circular, fabricada en acero y lamas de aluminioen color ral a definir, dotada de lamas deflectoras en disposición radial formando un circulo centrado en la placa. Con regulación de caudal accesible desde el exterior y puente de montaje a plenum | | | |
| TO01400 | 0,200 | h | OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO | 19,85 | 3,97 | |
| TO02100 | 0,450 | h | OFICIAL 1ª | 19,85 | 8,93 | |
| WW00300 | 2,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 1,10 | |
| IP15606 | 1,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,17 | 0,17 | |
| ADLR-C2 | 1,000 | u | DIFUSOR ROTACIONAL RADIAL PLACA FRONTAL CIRCULAR | 44,00 | 44,00 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 58,17 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 6,18 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 64,35 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.05.02 | | u | REJILLA IMPULSIÓN 525x125 MM L. HORIZONTALES CON REG/ | | | |
| 08CADSR302 | | | Rejilla de impulsión de 525x125 mm, de lamas horizontales fijas, construida con perfiles de aluminio anodizado, marco de montaje y compuerta de regulacion de caudal con lamas en oposicion, incluso garras de anclaje y colocación. Medida la unidad instalada. | | | |
| TO02100 | 0,250 | h | OFICIAL 1ª | 19,85 | 4,96 | |
| TO01400 | 0,150 | h | OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO | 19,85 | 2,98 | |
| WW00400 | 1,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,30 | |
| IC47SR101 | 1,000 | u | REJILLA IMPULSIÓN 525x125 MM L. HORIZONTALES CON REG/ | 40,80 | 40,80 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 49,04 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 5,21 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 54,25 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.05.03 | | u | REJILLA IMPULSIÓN 825x125 MM L. HORIZONTALES CON REG/ | | | |
| 08CADSR303 | | | Rejilla de impulsión de 825x125 mm de lamas horizontales fijas, construida con perfiles de aluminio anodizado, marco de montaje y compuerta de regulacion de caudal con lamas en oposicion, incluso garras de anclaje y | | | |
| TO02100 | 0,250 | h | OFICIAL 1ª | 19,85 | 4,96 | |
| TO01400 | 0,150 | h | OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO | 19,85 | 2,98 | |
| WW00400 | 1,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,30 | |
| IC47SR102 | 1,000 | u | REJILLA IMPULSIÓN 825x125 MM L. HORIZONTALES CON REG/ | 53,60 | 53,60 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 61,84 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 6,57 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 68,41 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.05.04 | | u | REJILLA IMPULSIÓN 225x125 MM L. HORIZONTALES CON REG/ | | | |
| 08CADSR304 | | | Rejilla de impulsión de 225x125 mm de lamas horizontales fijas, construida con perfiles de aluminio anodizado, marco de montaje y compuerta de regulacion de caudal con lamas en oposicion, incluso garras de anclaje | | | |
| TO02100 | 0,250 | h | OFICIAL 1ª | 19,85 | 4,96 | |
| TO01400 | 0,150 | h | OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO | 19,85 | 2,98 | |
| WW00400 | 1,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,30 | |
| IC47SR103 | 1,000 | u | REJILLA IMPULSIÓN 225x125 MM L. HORIZONTALES CON REG/ | 28,80 | 28,80 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 37,04 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 3,93 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 40,97 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.05.05 | | u | REJILLA RETORNO 525x125 MM L. HORIZONTALES | | | |
| 08CADSR305 | | | Rejilla de retorno de 525x125 mm de lamas horizontales fijas, construida con perfiles de aluminio anodizado, | | | |
| TO02100 | 0,250 | h | OFICIAL 1ª | 19,85 | 4,96 | |
| TO01400 | 0,150 | h | OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO | 19,85 | 2,98 | |
| WW00400 | 1,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,30 | |
| IC47SR105 | 1,000 | u | REJILLA RETORNO 525x125 MM L. HORIZONTALES | 25,40 | 25,40 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 33,64 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 3,57 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 37,21 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.05.06 | | u | REJILLA RETORNO 525x225 MM L. HORIZONTALES | | | |
| 08CADSR306 | | | Rejilla de retorno de 525x225 mm de lamas horizontales fijas, construida con perfiles de aluminio anodizado, marco de montaje, incluso garras de anclaje y colocación. Medida la unidad instalada. | | | |
| TO02100 | 0,250 | h | OFICIAL 1ª | 19,85 | 4,96 | |
| TO01400 | 0,150 | h | OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO | 19,85 | 2,98 | |
| WW00400 | 1,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,30 | |
| IC47SR106 | 1,000 | u | REJILLA RETORNO 525x225 MM L. HORIZONTALES | 34,40 | 34,40 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 42,64 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 4,53 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 47,17 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.05.07 | | u | REJILLA RETORNO 625x325 MM L. HORIZONTALES | | | |
| 08CADSR307 | | | Rejilla de retorno de 625x325 mm de lamas horizontales fijas, construida con perfiles de aluminio anodizado, | | | |
| TO02100 | 0,250 | h | OFICIAL 1ª | 19,85 | 4,96 | |
| TO01400 | 0,150 | h | OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO | 19,85 | 2,98 | |
| WW00400 | 1,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,30 | |
| IC47SR107 | 1,000 | u | REJILLA RETORNO 625x325 MM L. HORIZONTALES | 48,80 | 48,80 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 57,04 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 6,06 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 63,10 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.05.08 | | u | REJILLA RETORNO 825x125 MM L. HORIZONTALES | | | |
| 08CADSR308 | | | Rejilla de retorno de 825x125 mm de lamas horizontales fijas, construida con perfiles de aluminio anodizado, | | | |
| TO02100 | 0,250 | h | OFICIAL 1ª | 19,85 | 4,96 | |
| TO01400 | 0,150 | h | OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO | 19,85 | 2,98 | |
| WW00400 | 1,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,30 | |
| IC47SR108 | 1,000 | u | REJILLA RETORNO 825x125 MM L. HORIZONTALES | 31,20 | 31,20 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 39,44 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 4,19 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 43,63 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.05.09 | | u | REJILLA PARA TAE DE AIRE 400X330MM EN ALUMINIO | | | |
| 08CADSR309 | | | Rejilla para toma de aire aexterior dimensiones 400x330 mm compuesto por aletas fijas de aluminio color plata mate. Incluso apertura de huecos en falsos techos, fachada,tabicas, etc. con refuerzo de la estructura portante de los mismos en caso de ser necesario. | | | |
| O01OB170 | 0,150 | h | OFICIAL 1ª FONTANERO CALEFACTOR | 19,85 | 2,98 | |
| TO02100 | 0,150 | h | OFICIAL 1ª | 19,85 | 2,98 | |
| WW00400 | 10,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 3,00 | |
| 03.18 | 1,000 | u | REJILLA PARA TOMA DE AIRE EXTERIOR WG 400X330 | 57,40 | 57,40 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 66,36 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 7,05 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 73,41 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.05.10 | | u | REJILLA PARA TAE DE AIRE 200X330MM EN ALUMINIO | | | |
| 08CADSR311 | | | Rejilla para toma de aire aexterior dimensiones 200x330 mm compuesto por aletas fijas de aluminio color plata mate. Incluso apertura de huecos en falsos techos, fachada,tabicas, etc. con refuerzo de la estructura portante de los mismos en caso de ser necesario. Medida la unidad fijada, colocada y conexionada. Incluso marco de montaje y malla antipajaros | | | |
| TO01400 | 0,150 | h | OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO | 19,85 | 2,98 | |
| TO02100 | 0,150 | h | OFICIAL 1ª | 19,85 | 2,98 | |
| WW00400 | 10,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 3,00 | |
| 03.20 | 1,000 | u | REJILLA PARA TOMA DE AIRE EXTERIOR WG 200X330 | 35,40 | 35,40 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 44,36 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 4,71 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 49,07 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.05.11 | | u | REJILLA PARA TAE DE AIRE 200X165MM EN ALUMINIO | | | |
| 08CADSR310 | | | Rejilla para toma de aire aexterior dimensiones 200x165 mm compuesto por aletas fijas de aluminio color plata mate. Incluso apertura de huecos en falsos techos, fachada,tabicas, etc. con refuerzo de la estructura portante de los mismos en caso de ser necesario. | | | |
| TO01400 | 0,150 | h | OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO | 19,85 | 2,98 | |
| TO02100 | 0,150 | h | OFICIAL 1ª | 19,85 | 2,98 | |
| WW00400 | 10,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 3,00 | |
| 03.19 | 1,000 | u | REJILLA PARA TOMA DE AIRE EXTERIOR WG 200X165 | 28,40 | 28,40 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 37,36 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 3,97 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 41,33 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.05.12 | | u | BOCA DE EXTRACCION 100MM. DIAM. POLIPROPILENO. NUCLEO REGULABLE | | | |
| 18.2HVLLSR04 | | | Boca de extraccion de 100 mm. De diametro, construida en polipropileno acado blanco ral 9016, nucleo central de regulacion manual, aro de montaje y clips de fijacion, incluso pequeño material. Incluso apertura de huecos en falsos techos, tabicas, etc. Con refuerzo de la estructura portante de los mismos en caso de ser necesario. | | | |
| ATC00200 | 0,150 | h | CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN | 38,25 | 5,74 | |
| TO01400 | 0,250 | h | OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO | 19,85 | 4,96 | |
| IC06800 | 1,000 | u | BOCA DE EXTRACCIÓN 100 mm DIÁM. CHAPA ESMALT. | 17,85 | 17,85 | |
| WW00400 | 4,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 1,20 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 29,75 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 3,16 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 32,91 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **APARTADO 08.03.06 ELEMENTOS AUXILIARES** | | | | | | |
| 08.03.06.01 | | u | COMPUERTA REG. CAUDAL Ø150 | | | |
| 08CWASR401 | | | Regulador de caudal constante, para sistemas de baja velocidad y diferencias de presión desde 50 hasta 1.000 Pa, temperatura ambiente entre 10 y 50ºC, y para velocidades de conducto desde 1 hasta 15 m/s. Carcasa fabricada en chapa de acero galvanizada y con retén de junta labial de goma para ejecución estanca al | | | |
| TO01400 | 2,000 | h | OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO | 19,85 | 39,70 | |
| WW00300 | 1,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 0,55 | |
| WW00400 | 1,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,30 | |
| IR00SR150 | 1,000 | u | COMPUERTA REG. CAUDAL Ø150 | 29,45 | 29,45 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 70,00 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 7,43 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 77,43 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.06.02 | | u | CAJA FILTRANTE CON FILTRO MRFF7 Ø150 | | | |
| 08CWASR402 | | | Ud. conjunto modulo portafiltro + filtro rectangulares Ø150F+filtro MRFF7, construidos el cajón portafiltro mediante perfiles de acero galvanizado, bridas circulares con junta de estanqueidad, tapa de abertura facil para el mantenimiento de filtros . Incluye p.p. de piezas especiales, elementos de sujección, pequeño material y ayu- | | | |
| ATC00400 | 3,000 | h | CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y | 38,89 | 116,67 | |
| TO02100 | 1,000 | h | OFICIAL 1ª | 19,85 | 19,85 | |
| WW00300 | 20,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 11,00 | |
| WW00400 | 10,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 3,00 | |
| WBFSR101 | 1,000 | u | CAJA FILTRANTE CON FILTRO MRFF7 Ø150 | 176,80 | 176,80 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 327,32 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 34,76 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 362,08 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.06.03 | | u | CAJA FILTRANTE CON FILTRO MRFF7 Ø100 | | | |
| 08CWASR403 | | | Ud. conjunto modulo portafiltro + Ø100F+filtro MRFF7E, construidos el cajón portafiltro mediante perfiles de acero galvanizado, bridas circulares con junta de estanqueidad, tapa de abertura facil para el mantenimiento de filtros . Incluye p.p. de piezas especiales, elementos de sujección, pequeño material y ayudas de albañilería. | | | |
| ATC00400 | 3,000 | h | CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y | 38,89 | 116,67 | |
| TO02100 | 1,000 | h | OFICIAL 1ª | 19,85 | 19,85 | |
| WW00300 | 20,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 11,00 | |
| WW00400 | 10,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 3,00 | |
| WBFSR102 | 1,000 | u | CAJA FILTRANTE CON FILTRO MRFF7 Ø100 | 150,20 | 150,20 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 300,72 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 31,94 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 332,66 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.06.04 | | u | COMPUERTA FKA-EU/DE/750x300 | | | |
| 08CWASR404 | | | Compuerta cortafuegos, fabricada en su totalidad en chapa de acero galvanizado de 700x300, lama de cierre en adaptada a tabiques y paredes ligeros, revestido de chapa de acero galvanizado para impedir erosiones debidas al flujo de aire, con giro sobre eje continuo pasante sobre cojinetes autolubricados, dos bridas Metu o equivalente a ambos lados para conexionado, fusible térmico de disparo a 72 ºC. Para montaje en muros, paredes o techos en posición tanto horizontal como vertical, clasificación EI-120 ensayada y homologada mediante certificado del laboratorio LGAI de acuerdo a las normas UNE-EN-1366-2 (CTE). incluso embocaduras, pequeño material, elementos de fijacion y colocacion en pared mediante albañileria, con sellado completo de los huecos perimetrales. | | | |
| | | | Incluso apertura de huecos en falsos techos, tabicas, etc. con refuerzo de la estructura portante de los mismos | | | |
| TA00200 | 1,500 | h | AYUDANTE ESPECIALISTA | 19,04 | 28,56 | |
| TO01400 | 1,500 | h | OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO | 19,85 | 29,78 | |
| WW00300 | 10,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 5,50 | |
| WW00400 | 2,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,60 | |
| SR405 | 1,000 | u | COMPUERTA CORTAFUEGOS FKA-EU/DE/750x300 | 187,00 | 187,00 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 251,44 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 26,70 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 278,14 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.06.05 | | u | COMPUERTA FKA-EU/DE/700x250 | | | |
| 08CWASR405 | | | Compuerta cortafuegos, fabricada en su totalidad en chapa de acero galvanizado de 700x250, lama de cierre en adaptada a tabiques y paredes ligeros, revestido de chapa de acero galvanizado para impedir erosiones debidas al flujo de aire, con giro sobre eje continuo pasante sobre cojinetes autolubricados, dos bridas Metu o equivalente a ambos lados para conexionado, fusible térmico de disparo a 72 ºC. Para montaje en muros, paredes o techos en posición tanto horizontal como vertical, clasificación EI-120 ensayada y homologada mediante certificado del laboratorio LGAI de acuerdo a las normas UNE-EN-1366-2 (CTE). incluso embocaduras, pequeño material, elementos de fijacion y colocacion en pared mediante albañileria, con sellado completo de los huecos perimetrales. | | | |
| | | | Incluso apertura de huecos en falsos techos, tabicas, etc. con refuerzo de la estructura portante de los mismos | | | |
| TA00200 | 1,500 | h | AYUDANTE ESPECIALISTA | 19,04 | 28,56 | |
| TO01400 | 1,500 | h | OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO | 19,85 | 29,78 | |
| WW00300 | 10,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 5,50 | |
| WW00400 | 2,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,60 | |
| SR404 | 1,000 | u | COMPUERTA CORTAFUEGOS FKA-EU/DE/700x250 | 169,00 | 169,00 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 233,44 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 24,79 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 258,23 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.06.06 | | u | SILENCIADOR ACUSTICO DE CELDILLA 810X900X1250 | | | |
| 08CWASR406 | | | silenciador acustico de celdilla, de las sigueitnes caracteristicas:<br>Anchura: 81 mm<br>Altura: 900 mm<br>Longitud (en sentido del aire): 1250 mm<br>Incluso material de montaje, accesorios, soportación y ayudas. Medida la unidad fijada, colocada y conexionada. | | | |
| ATC00200 | 0,100 | h | CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN | 38,25 | 3,83 | |
| TO01400 | 3,000 | h | OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO | 19,85 | 59,55 | |
| TA00200 | 3,000 | h | AYUDANTE ESPECIALISTA | 19,04 | 57,12 | |
| WW00300 | 1,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 0,55 | |
| WW00400 | 1,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,30 | |
| ICSR406 | 1,000 | u | SILENCIADOR ACUSTICO DE CELDILLA 810X900X1250 | 766,00 | 766,00 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 887,35 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 94,24 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 981,59 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **APARTADO 08.03.07 REGULACION Y CONTROL** | | | | | | |
| 08.03.07.01 | | u | CONTROL PARED FANCOILS | | | |
| 08CRCCSR101 | | | Termostato electronico de pared, control velocidad, selector OFF-Invierno-Verano-Auto, selector de velocidad ventilador máxima-mediana-mínima-auto, termostato ambiente con perilla de ajuste del set-point. Medida la uni- | | | |
| TO01400 | 0,100 | h | OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO | 19,85 | 1,99 | |
| WW00400 | 3,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,90 | |
| OPSR101 | 1,000 | u | CONTROL PARED FANCOILS TFDS 2.0 | 58,66 | 58,66 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 61,55 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 6,54 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 68,09 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.07.02 | | u | KIT VALVULERÍA DE CONTROL DINÁMICO DN 20 | | | |
| 08CRCISR501 | | | Kit de valvulería DN 20, compuesto por 4 válvulas de corte de esfera, llave de vaciado y llenado, toma de P/T, accesorios de unión entre elementos con palancas distanciadas, válvula de equilibrado dinámico de 2 vías y control de presión diferencial con control proporcional mediante servomotor, filtro y maguitos. Medida la | | | |
| TO01400 | 0,400 | h | OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO | 19,85 | 7,94 | |
| WW00400 | 2,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,60 | |
| KV00020 | 1,000 | u | KIT EQUILIBRADO DE CONTROL DINÁMICO DN 20 | 335,59 | 335,59 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 344,13 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 36,55 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 380,68 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.07.03 | | u | KIT VALVULERÍA DE CONTROL DINÁMICO DN 25 | | | |
| 08CRCISR502 | | | Kit de valvulería DN 25, compuesto por 4 válvulas de corte de esfera, llave de vaciado y llenado, toma de P/T, accesorios de unión entre elementos con palancas distanciadas, válvula de equilibrado dinámico de 2 vías y control de presión diferencial con control proporcional mediante servomotor, filtro y maguitos. Medida la | | | |
| TO01400 | 0,400 | h | OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO | 19,85 | 7,94 | |
| WW00400 | 2,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,60 | |
| KV00025 | 1,000 | u | KIT EQUILIBRADO DE CONTROL DINÁMICO DN 25 | 362,36 | 362,36 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 370,90 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 39,39 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 410,29 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.07.04 | | u | VÁLVULA DE REGULACIÓN DE 3 VÍAS DN65, MEZCLADORA, CON ACTUADOR | | | |
| 08CRCI00043 | | | Válvula de regulación de 3 vías, Mezcladora, DN65, Kvs=63. Válvula con cuerpo de Hierro fundido GG25, eje y asiento en acero inoxidable, PN16, con enlace mediante bridas. Característica del flujo A-AB: EQ, con B-AB: complementario. Carrera total=30mm. Coef. fuga A-AB y B-AB sellado. Rangeabilidad (Kv/Kvmin) > 30. Temperatura máx./mín. del fluído = 130ºC/-10ºC. Incluye actuador tipo FORTA M800, electromecánico, para el control de Válvulas de dos o tres vías, con 800 Nw de empuje. Permite el control a 3 Puntos o modulante 0-10V. Recorrido: 10 a 52mm, ajustable automáticamente. Tiempo de apertura: 15s, 20s y 30s para carreras de 20mm, 30mm y 50mm respectivamente / 300 ó 60s (seleccionar) en 3P. Requiere alimentación a 24V CA. Consumo medio: 15 VA (punta máx. de 50VA). Protección IP54. Dispone de salida 2-10V CC como posicionador. Materiales: chasis en aluminio y cubierta de plástico ABS. Temperaturas máx./mín. de trabajo = 50ºC/-10ºC. Nivel sonoro < 40 dB(A). | | | |
| TO01800 | 0,500 | h | OF. 1ª ELECTRICISTA | 19,85 | 9,93 | |
| ICM800 | 1,000 | u | ACTUADOR VALVULA DE REGULACION, M800 | 281,77 | 281,77 | |
| ICV365 | 1,000 | u | VALVULA DE REGULACION 3 VIAS, DN 65 MEZCLADORA, CON | 555,53 | 555,53 | |
| WW00300 | 1,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 0,55 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 847,78 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 90,03 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 937,81 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISAR A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.07.05 | | u | VÁLVULA DE REGULACIÓN DE 3 VÍAS DN50, MEZCLADORA, CON ACTUADOR | | | |
| 08CRCI00039 | | | Válvula de regulación de 3 vías, Mezcladora, DN50, Kvs=38. Válvula con cuerpo de Bronce, eje y asiento en acero inoxidable, PN16, rosca M 2" s/ISO228/1. Característica del flujo A-AB: EQM, con B-AB: complementario. Carrera total=20mm. Coef. fuga A-AB < 0,02% Kvs (0,05% para B-AB). Rangeabilidad (Kv/Kvmin) > 100. Temperatura máx./mín. del fluído = 150ºC/-20ºC. Incluye actuador tipo FORTA M400, electromecánico, para el control de Válvulas de dos o tres vías, con 400 Nw de empuje. Permite el control a 3 Puntos o modulante 0-10V. Recorrido: 10 a 32mm, ajustable automáticamente. Tiempo de apertura: 60s en modulación / 300 ó 60s (seleccionar) en 3P. Requiere alimentación a 24V CA. Consumo medio: 6 VA (punta máx. de 30VA). Protección IP54. Dispone de salida 2-10V CC como posicionador. Materiales: chasis en aluminio y cubierta de plástico ABS. Nivel sonoro < 32 dB(A). Incluido p.p de accesorios y pequeño material. Medida la unidad instalada, probada y en funcionamiento. | | | |
| TO01800 | 0,500 | h | OF. 1ª ELECTRICISTA | 19,85 | 9,93 | |
| ICA00016 | 1,000 | U | ACTUADOR VALVULA DE REGULACION, M400 | 172,56 | 172,56 | |
| IC00016 | 1,000 | U | VALVULA DE REGULACION 3 VIAS, DN 50 MEZCLADORA, CON ACUADOR | 237,01 | 237,01 | |
| WW00300 | 1,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 0,55 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 420,05 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 44,61 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 464,66 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.07.06 | | u | RÁCOR PARA CONEXIÓN ROSCA DE VALVULA DE 3 VIAS DE DN 50 | | | |
| 08CRCI00040 | | | Rácor para conexión rosca de las Válvulas V241/V341, de diámetro nominal 2". Consiste en conexión rosca Gas, hembra 2", para unión a tubería; tuerca loca tipo rosca Gas, hembra (rosca 2 3/4"), junta plana, para conexión a Válvula V241/V341 de DN50; asimismo incluye junta de estanqueidad en Klingersil C4400. Material: Hierro maleable galvanizado. | | | |
| TO01800 | 0,500 | h | OF. 1ª ELECTRICISTA | 19,85 | 9,93 | |
| ICR00017 | 3,000 | U | RACOR PARA CONEXION DE VALVULA DN 50 | 21,80 | 65,40 | |
| WW00300 | 1,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 0,55 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 75,88 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 8,06 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 83,94 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.07.07 | | u | SERVOMOTOR 0 A 10V NORMALMENTE CERRADO | | | |
| 08CRCI10005 | | | Servomotor para válvula de control de caudal, de 0 a 10 Vcc, alimentación a 24 Vca 50Hz, normalmente cerra- | | | |
| TO01400 | 0,400 | h | OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO | 19,85 | 7,94 | |
| WW00400 | 2,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,60 | |
| SM00001 | 1,000 | u | SERVOMOTOR 0 A 10V NORMALMENTE CERRADO | 107,60 | 107,60 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 116,14 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 12,33 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 128,47 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.07.08 | | u | SONDA DE TEMPERATURA INMERSION L=100 | | | |
| 08CRCI00001 | | | Sonda de Temperatura de inmersión, L inmersión = 100mm, tipo Termistor NTC 1,8 kOhm (a 25ºC). Caja de Poliamida con Protección IP65. Tubo de inmersión en acero inoxidable (diám. 6mm). Rango de lectura: -40ºC a 150 ºC. | | | |
| TO01800 | 0,400 | h | OF. 1ª ELECTRICISTA | 19,85 | 7,94 | |
| ICST00100 | 1,000 | u | SONDA DE TEMPERATURA INMERSION L=100 | 26,63 | 26,63 | |
| WW00300 | 0,500 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 0,28 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 34,85 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 3,70 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 38,55 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.07.09 | | u | REGULADOR AUTOMATICO DE CAUDAL ROSCADO DN50 K-FLOW SH.3.0 | | | |
| 08CCCT6SR42 | | | REGULADOR AUTOMATICO DE CAUDAL ROSCADO DN50 (2") AJUSTABLE EXTERIORMENTE CON RANGO DE PRESION 35-400 KPA. | | | |
| | | | MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA Y REGULADA. | | | |
| | | | AJUSTE1,21 | | | |
| | | | Medida la unidad instalada | | | |
| TO01800 | 0,500 | h | OF. 1ª ELECTRICISTA | 19,85 | 9,93 | |
| WW00300 | 1,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 0,55 | |
| ICVSR42 | 1,000 | u | REGULADOR AUTOMATICO DE CAUDAL ROSCADO DN50 K-FLOW SH.3.0 | 620,10 | 620,10 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 630,58 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 66,97 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 697,55 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.07.10 | | u | REGULADOR AUTOMATICO DE CAUDAL ROSCADO DN65 K-FLOW SH.3.0 | | | |
| 08CCCT6SR43 | | | REGULADOR AUTOMATICO DE CAUDAL ROSCADO DN65 (2.1/2") AJUSTABLE EXTERIORMENTE CON RANGO DE PRESION 35-400 KPA. | | | |
| | | | MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA Y REGULADA. | | | |
| | | | AJUSTE 4,24 | | | |
| TO01800 | 0,500 | h | OF. 1ª ELECTRICISTA | 19,85 | 9,93 | |
| WW00300 | 1,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 0,55 | |
| ICVSR43 | 1,000 | u | REGULADOR AUTOMATICO DE CAUDAL ROSCADO DN65 | 620,10 | 620,10 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 630,58 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 66,97 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 697,55 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.07.11 | | u | SEÑALIZACIÓN, ROTULACIÓN Y ETIQUETACIÓN DE EQUIPOS. | | | |
| 08CRCSR101 | | | Señalización, rotulación y etiquetación de tuberías, equipos y elementos de la instalación de climatizacion, donde se marcarán los sentidos de flujos de los fluidos con colores según circuitos y temperaturas, rotulación e identificación de todos los elementos (tuberías, valvulas, actuadores,...) y equipos con etiquetas metálicas con el codigo serigrafiado indeleble o tallado y cadena con mecanismo de cierre seguro, así como presentación de planos "as built" donde se incluyan todos los equipos con los códigos anteriormente definidos según codificación a aprobar por la dirección facultativa. | | | |
| TO01400 | 6,000 | h | OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO | 19,85 | 119,10 | |
| SÑL | 1,000 | u | SEÑALIZACIÓN | 200,00 | 200,00 | |
| WW00300 | 15,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 8,25 | |
| WW00400 | 10,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 3,00 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 330,35 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 35,08 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 365,43 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.07.12 | | u | INSTALACION Y CONEXIONADO PUNTOS DE CONTROL | | | |
| 08CRCSR102 | | | Suministro, instalación y conexionado de todos los elementos de campo y equipos de la instalacion con la instalaicon de control existente en el edifcio mediante, elemntos de comunicacion , adaptadores, procesadores asi commo los dstintos cableados necesarios para ello de mangueras de cable apantallado de señales de 1mm. de sección para conexionado de las señales de control descritas en el listado de puntosl; de cable de datos CAT6 para realización de red ethernet. Canalización según normativa<br>Suministro e instalación de cable de comunicaciones (2x1) para la conexión de RS485. Canalización según normativa. Se incluye alimentación 220Vac a cuadro de control.<br>Incluso realización y suministro de planos y esquemas de conexionado para la correcta instalación de los equipos. Ingeniería de programación en microprocesadores equipo de campo. Puesta en marcha una vez finalizados los trabajos de instalación, conexionado, y con las instalaciones en las condiciones necesarias para el chequeo del correcto funcionamiento de los equipos de control. Entrega documentación final de obra. | | | |
| TO01800 | 2,000 | h | OF. 1ª ELECTRICISTA | 19,85 | 39,70 | |
| WW00300 | 200,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 110,00 | |
| IP15606 | 100,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,17 | 17,00 | |
| A0211102C | 150,000 | m | CABLE BELDEN 85102 | 2,06 | 309,00 | |
| B020206TBUS | 150,000 | m | TUBO RIGIDO L.H. DIAM. EXT. 25 MM | 3,05 | 457,50 | |
| TO01400 | 4,000 | h | OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO | 19,85 | 79,40 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 1.012,60 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 107,54 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 1.120,14 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

## APARTADO 08.03.08 ACÚSTICO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.08.01 | | m² | Bancada aislamiento acústico cubiertas | | | |
| 09AWQH00010 | | | DE BANCADA EN CUBIERTAS COMO SOPORTE Y AISLAMIENTO ANTIVIBRATORIO DE LA MAQUINARIA DE CLIMATIZACION, FORMADA POR:<br>- LAMINA DE POLIESTIRENO EXTRUSIONADO DE 5 mm. DE ESPESOR, COLOCADA s/ SUPERFICIES PLANAS, i/ CORTE Y COLOCACION.<br>- LOSA ARMADA DE e=40 cm CON HORMIGON HA-30/P/20/IIa, Y ACERO B 500 S, i/ VIBRADO Y CURADO DEL HORMIGON, ENCOFRADO PERIMETRAL CON PANELES DE ACERO, Y DESENCOFRADO, Y P.P. DE ELEMENTOS AUXILIARES PARA RECIBIDO DE LA MAQUINARIA.<br>- ACABADO FINAL FRATASADO. | | | |
| 09ASS00050 | 1,000 | m2 | AISLAMIENTO SUELOS, LÁMINA POLIEST. EXTRUS. 5 mm | 3,01 | 3,01 | |
| 05HHL00103 | 0,400 | m3 | HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/P/20/IIa EN LOSAS | 67,95 | 27,18 | |
| 05HET00020 | 0,057 | m2 | ENCOFRADO METÁLICO EN MUROS PARA REVESTIR | 12,37 | 0,71 | |
| 05HED00051 | 0,057 | m2 | DESENCOFRADO ELEM. HORM. A REVESTIR ENC. CON | 1,89 | 0,11 | |
| 05HAC00015 | 25,000 | kg | ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B500S | 1,10 | 27,50 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 58,51 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 6,21 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 64,72 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERIA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.08.02 | | m2 | PANTALLA ACÚSTICA | | | |
| 08MECSRRO19 | | | M2 TRATAMIENTO ACÚSTICO MEDIANTE PANTALLA ACÚSTICA CONSTITUIDA POR MÓDULOS MACHIHEMBRADOS TIPO SANDWICH<br>FABRICADO CON CHAPA DE ACERO LISO GALVANIZADO DE 0,8 / 1 MM. AMORTIGUADA CON MÁSTIC, LANA DE ROCA DE 70 KG/M3 Y 80 MM DE ESPESOR CON VELO PROTECTOR, CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 0,8 / 1MM MULTIPERFORADO CON PERFORACIONES DE 2, 3, 4 Y 5 MM DE DIAMETRO, ESTRUCTURADA CON PERFILERÍA ESPECIAL MACHIHEMBRADA EN ALUMINIO TRATADO PARA ASEGURAR LA ESTANQUEIDAD.<br>PANTALLA TOTALMENTE INSTALADA CON PERFILERÍA EN ACERO GALVANIZADO (REMATES TANTO EN BASE, COMO EN CORONACIÓN Y LATERALES DE PANTALLA QUE PERMITEN UN ACABADO TOTALEMENTE HOMOGÉNEO) Y CON REFUERZO ESTRUCTURAL NECESARIO PARA UNA TOTAL SUSTENTACIÓN DE LA MISMA. | | | |
| KASRM01 | 1,000 | m2 | PANTALLA ACÚSTICA | 112,23 | 112,23 | |
| MG00100 | 0,500 | h | GRUA MÓVIL AUTOPROPULSADA | 55,57 | 27,79 | |
| TO01600 | 0,150 | h | OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA | 19,85 | 2,98 | |
| TP00100 | 0,050 | h | PEÓN ESPECIAL | 18,90 | 0,95 | |
| WW00400 | 2,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,60 | |
| WW00300 | 3,500 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 1,93 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 146,48 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 15,56 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 162,04 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.08.03 | | u | SOPORTACIÓN DE PANTALLA ACÚSTICA | | | |
| 08MECSRRO21 | | | UD DE ELEMENTO METÁLICO PARA SOPORTACIÓN DE PANTALLA ACÚSTICA, UBICADO CADA 1,5 M E IMPERMEABILIZADO PARA ASEGURAR LA ESTANQUEIDAD.<br><br>MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA INCLUYENDO AYUDAS DE ALBAÑILERIA, MATERIALES | | | |
| KASRM03 | 1,000 | U | APOYO METÁLICO PARA PANTALLAS | 32,38 | 32,38 | |
| TO01600 | 0,150 | h | OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA | 19,85 | 2,98 | |
| TP00100 | 0,050 | h | PEÓN ESPECIAL | 18,90 | 0,95 | |
| WW00400 | 2,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,60 | |
| WW00300 | 3,500 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 1,93 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 38,84 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 4,12 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 42,96 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUBCAPÍTULO 08.04 ELECTRICIDAD** | | | | | | |
| **APARTADO 08.04.01 CUADROS ELECTRICOS** | | | | | | |
| 08.04.01.01 | | u | ARMARIO DISTRUBICIÓN 1.250x660x230mm IP40 | | | |
| 08IEC50001N | | | UD DE CUADRO ELECTRICO ALUMBRADO Y FUERZA PRINCIPAL ALA CONSTRUIDO EN CHAPA METALICA LAMINADA EN FRIO DE 1,5 mm. DE ESPESOR, ENVOLVENTE METALICA RESISTENTE AL FUEGO SEGUN NORMA CEI60695-2-1, IP40 IK08, RAL 7035, MONTANTES FIJADOS EN EL FONDO DE ARMARIO, ACCESORIOS DE ENLACE HORIZONTAL Y VERTICAL, PLACA DE ENTRADA DE CABLES RECORTABLES, CON PUERTAS EXTERIORES DE CRISTAL AHUMADO CON CERRADURA, DE DIMENSIONES APROXIMADAS: 1250 mm. DE ALTO, 600 mm. DE ANCHO Y 250 mm. DE FONDO, CON AYUDAS DE AL- | | | |
| TO01800 | 1,500 | h | OF. 1ª ELECTRICISTA | 19,85 | 29,78 | |
| WW00300 | 50,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 27,50 | |
| WW00400 | 10,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 3,00 | |
| IEC50001N | 3,000 | u | OBTURADOR 24 MOCD | 3,90 | 11,70 | |
| IEC50002N | 1,000 | u | CERRADURA LLAVE TIPO 405 | 20,19 | 20,19 | |
| IEC50003N | 1,000 | u | CAJA METAL L666 H1250 | 309,87 | 309,87 | |
| IEC50004N | 4,000 | u | RAÍL ALUM. 2 POSICIONES L600 | 21,65 | 86,60 | |
| IEC50005N | 1,000 | u | PLACA PERFORADA H200 L600 | 41,49 | 41,49 | |
| IEC50006N | 2,000 | u | TAPA MODULAR TORN 150H L600 | 12,94 | 25,88 | |
| IEC50007N | 1,000 | u | TAPA MODULAR TORN 200H L600 | 15,32 | 15,32 | |
| IEC50008N | 1,000 | u | TAPA MODULAR TORN 300H L600 | 17,60 | 17,60 | |
| IEC50009N | 2,000 | u | TAPA PLENA 100H L600 | 10,70 | 21,40 | |
| IEC50010N | 1,000 | u | TAPA LISA TORN 200H L600 | 15,32 | 15,32 | |
| IEC50011N | 1,000 | u | PUERTA PLANA MET. 1.200X600 | 141,80 | 141,80 | |
| IEC50012N | 1,000 | u | BARRA DE COBRE 12X4 | 47,53 | 47,53 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 814,98 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 86,55 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 901,53 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.01.02 | | u | ARMARIO PLÁSTICO 2 FILAS 26 MÓDULOS EMPOTRABLE | | | |
| 08IEMSR201 | | | Armario para 26 módulos repartidos en 2 filas, de dimensiones 510x396x107,5mm, realizado en plástico de doble aislamiento clase II, autoextinguible, según norma UNE-EN 60439-3, empotrable, con puerta plena, IP40. Incluido bornes de conexión con soporte, etiquetas identificables, tapones obturadores, pantalla de cartón para la protección de la cuba, tapa y llave normalizada con cerradura universal bombilo tipo 405. Incluso p.p. de | | | |
| WW00400 | 10,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 3,00 | |
| WW00300 | 50,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 27,50 | |
| ATC00200 | 0,500 | h | CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN | 38,25 | 19,13 | |
| TO01800 | 1,000 | h | OF. 1ª ELECTRICISTA | 19,85 | 19,85 | |
| IEM20013N | 1,000 | u | COFRE 2 FILAS 26 MODULOS EMPOTRAR | 35,54 | 35,54 | |
| IEM20023N | 1,000 | u | PUERTA PLENA 2 FILAS | 4,11 | 4,11 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 109,13 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 11,59 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 120,72 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.01.03 | | u | CENTRAL DE MEDIDA TRIFASICA CON COMUNICACIONES RS485 | | | |
| 08EWV0012N | | | Central de medida display antirreflejos retroiluminado, medidas básicas, máximo y mínimos y THD, con puerto | | | |
| WW00400 | 3,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,90 | |
| WW00300 | 5,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 2,75 | |
| TO01800 | 2,300 | h | OF. 1ª ELECTRICISTA | 19,85 | 45,66 | |
| IEM10041N | 1,000 | u | CENTRAL MEDIDA MULTIFUNCIÓN | 397,00 | 397,00 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 446,31 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 47,40 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 493,71 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.01.04 | | u | ARMARIO METÁLICO 2 FILAS 36 MÓDULOS EMP. PUERTA METÁLICA CIEGA | | | |
| 08IEMSR102 | | | Armario metálico para 36módulos repartidos en 3filas, realizado en chapa de acero, según norma UNE-EN 60439, empotrable, con puerta metálica, IP40. Incluido bornes de conexión con soporte, etiquetas identificables, tapones obturadores, pantalla de cartón para la protección de la cuba, tapa y llave normalizada con cerradura universal bombilo tipo 405. Incluso p.p. de material y accesorios, totalmente instalado. Medida la unidad instalada. | | | |
| WW00400 | 10,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 3,00 | |
| WW00300 | 50,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 27,50 | |
| ATC00200 | 0,500 | h | CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP. | 38,25 | 19,13 | |
| TO01800 | 1,000 | h | OF. 1ª ELECTRICISTA | 19,85 | 19,85 | |
| IEM1SR102 | 1,000 | u | COFRE 3 FILAS 36 MÓDULOS P. METÁLICA | 98,70 | 98,70 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 168,18 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 17,86 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 186,04 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.01.05 | | u | ARMARIO METÁLICO 5 FILAS 120 MÓDULOS EMP. PUERTA METÁLICA CIEGA | | | |
| 08IEMSR103 | | | Armario metálico para 120 módulos repartidos en 5filas, realizado en chapa de acero de dimensiones 960x610x125 mm, según norma UNE-EN 61439-3, empotrable, con puerta metálica, IP40. Incluido bornes de conexión con soporte, etiquetas identificables, tapones obturadores, pantalla de cartón para la protección de la cuba, tapa y llave normalizada con cerradura universal bombilo tipo 405. Incluso p.p. de material y acceso- | | | |
| WW00400 | 10,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 3,00 | |
| WW00300 | 50,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 27,50 | |
| ATC00200 | 0,500 | h | CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN | 38,25 | 19,13 | |
| TO01800 | 1,000 | h | OF. 1ª ELECTRICISTA | 19,85 | 19,85 | |
| IEM1SR103 | 1,000 | u | COFRE 3 FILAS 36 MÓDULOS P. METÁLICA | 325,40 | 325,40 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 394,88 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 41,94 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 436,82 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.01.06 | | u | ARMARIO METÁLICO 3 FILAS 72 MÓDULOS EMP. PUERTA METÁLICA CIEGA | | | |
| 08IEMSR104 | | | Armario metálico para 72 módulos repartidos en 3filas, realizado en chapa de acero de dimensiones 660x610x125 mm, según norma UNE-EN 61439-3, empotrable, con puerta metálica, IP40. Incluido bornes de conexión con soporte, etiquetas identificables, tapones obturadores, pantalla de cartón para la protección de la cuba, tapa y llave normalizada con cerradura universal bombilo tipo 405. Incluso p.p. de material y acceso- | | | |
| WW00400 | 10,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 3,00 | |
| WW00300 | 50,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 27,50 | |
| ATC00200 | 0,500 | h | CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN | 38,25 | 19,13 | |
| TO01800 | 1,000 | h | OF. 1ª ELECTRICISTA | 19,85 | 19,85 | |
| IEM1SR104 | 1,000 | u | COFRE 3 FILAS 72 MÓDULOS P. METÁLICA | 215,30 | 215,30 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 284,78 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 30,24 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 315,02 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS QUINCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **APARTADO 08.04.02 PROTECCIONES** | | | | | | |
| 08.04.02.01 | | u | INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO II 10A CURVA C 10kA | | | |
| 08EIM10210N | | | Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 10 A de intensidad nominal, curva C, certificado AENOR según UNE-EN 60898, poder de corte 10kA según UNE-EN 60898, construido según REBT y normas de la com- | | | |
| TO01800 | 0,250 | h | OF. 1ª ELECTRICISTA | 19,85 | 4,96 | |
| IM10210 | 1,000 | u | INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO II 10A CURVA C 10kA | 36,72 | 36,72 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 41,68 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 4,43 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 46,11 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS | | | | | | |
| 08.04.02.02 | | u | INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO II 16A CURVA C 10kA | | | |
| 08EIM10216N | | | Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 16 A de intensidad nominal, curva C, certificado AENOR según UNE-EN 60898, poder de corte 10kA según UNE-EN 60898, construido según REBT y normas de la com- | | | |
| TO01800 | 0,250 | h | OF. 1ª ELECTRICISTA | 19,85 | 4,96 | |
| IM10216 | 1,000 | u | INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO II 16A CURVA C 10kA | 37,45 | 37,45 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 42,41 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 4,50 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 46,91 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS | | | | | | |
| 08.04.02.03 | | u | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO II 20A CURVA C 10kA | | | |
| 08EIM10220N | | | Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 20 A de intensidad nominal, curva C, certificado AENOR según UNE-EN 60898, poder de corte 10kA según UNE-EN 60898, construido según REBT y normas de la com- | | | |
| IM10220 | 1,000 | u | INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO II 20A CURVA C 10kA | 38,57 | 38,57 | |
| TO01800 | 0,250 | h | OF. 1ª ELECTRICISTA | 19,85 | 4,96 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 43,53 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 4,62 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 48,15 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS | | | | | | |
| 08.04.02.04 | | u | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO II 25A CURVA C 10kA | | | |
| 08EIM10225N | | | Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 25 A de intensidad nominal, curva C, certificado AENOR según UNE-EN 60898, poder de corte 10kA según UNE-EN 60898, construido según REBT y normas de la com- | | | |
| IM10225 | 1,000 | u | INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO II 25A CURVA C 10kA | 46,91 | 46,91 | |
| TO01800 | 0,250 | h | OF. 1ª ELECTRICISTA | 19,85 | 4,96 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 51,87 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 5,51 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 57,38 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS | | | | | | |
| 08.04.02.05 | | u | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO II 25A CURVA D 10kA | | | |
| 08EIM10025 | | | Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 25 A de intensidad nominal, curva D, certificado AENOR según UNE-EN 60898, poder de corte 10kA según UNE-EN 60898, construido según REBT y normas de la com- | | | |
| IM10D25 | 1,000 | u | INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO II 25A CURVA D 10kA | 64,20 | 64,20 | |
| TO01800 | 0,350 | h | OF. 1ª ELECTRICISTA | 19,85 | 6,95 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 71,15 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 7,56 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 78,71 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS | | | | | | |

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.02.06 | | u | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO II 32A CURVA C 10kA | | | |
| 08EIM10229 | | | Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 32 A de intensidad nominal, curva C, certificado AENOR según UNE-EN 60898, poder de corte 10kA según UNE-EN 60898, construido según REBT y normas de la com- | | | |
| IM10435 | 1,000 | u | INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO II 32A CURVA C 10kA | 59,46 | 59,46 | |
| TO01800 | 0,350 | h | OF. 1ª ELECTRICISTA | 19,85 | 6,95 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 66,41 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 7,05 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 73,46 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.02.07 | | u | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO IV 25A CURVA D 10kA | | | |
| 08EIM104325 | | | Interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 32 A de intensidad nominal, curva D, certificado AENOR según UNE-EN 60898, poder de corte 10kA según UNE-EN 60898, construido según REBT y normas de la com- | | | |
| IM10432D | 1,000 | u | INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO IV 32A CURVA D 10kA | 103,73 | 103,73 | |
| TO01800 | 0,350 | h | OF. 1ª ELECTRICISTA | 19,85 | 6,95 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 110,68 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 11,75 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 122,43 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.02.08 | | u | INTERRUPTOR DIFERENCIAL II, INT. N. 40 A SENS. 0,30 A | | | |
| 08EID00012 | | | Interruptor diferencial II de 40 A de intensidad nominal y 0,30 A de sensibilidad tipo AC, construido según REBT | | | |
| TO01800 | 0,300 | h | OF. 1ª ELECTRICISTA | 19,85 | 5,96 | |
| IE08800 | 1,000 | u | INTERRUPTOR DIFERENCIAL II 40 A/300 mA TIPO AC | 127,92 | 127,92 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 133,88 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 14,22 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 148,10 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.02.09 | | u | INTERRUPTOR DIFERENCIAL II 25A 30mA CLASE A SUPERINMUNIZADO | | | |
| 08EID30225 | | | Interruptor diferencial bipolar de 25 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad, según UNE-EN 61008, clase A superinmunizados contra disparos intempestivos instantáneos de 3kA, construido según REBT y nor- | | | |
| TO01800 | 0,250 | h | OF. 1ª ELECTRICISTA | 19,85 | 4,96 | |
| ED30225 | 1,000 | u | INTERRUPTOR DIFERENCIAL II 25A 30mA CLASE A | 141,95 | 141,95 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 146,91 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 15,60 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 162,51 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.02.10 | | u | INTERRUPTOR DIFERENCIAL II 40A 30mA CLASE A SUPERINMUNIZADO | | | |
| 08EID03240N | | | Interruptor diferencial bipolar de 40 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad, según UNE-EN 61008, clase A superinmunizados contra disparos intempestivos instantáneos de 3kA, construido según REBT y nor- | | | |
| TO01800 | 0,250 | h | OF. 1ª ELECTRICISTA | 19,85 | 4,96 | |
| ED03240 | 1,000 | u | INTERRUPTOR DIFERENCIAL II 40A 30mA CLASE A | 146,38 | 146,38 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 151,34 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 16,07 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 167,41 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.02.11 | | u | INTERRUPTOR DIFERENCIAL II 63A 30mA CLASE A SUPERINMUNIZADO | | | |
| 08EID30242 | | | Interruptor diferencial bipolar de 63 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad, según UNE-EN 61008, clase A superinmunizados contra disparos intempestivos instantáneos de 3kA, construido según REBT y nor- | | | |
| TO01800 | 0,250 | h | OF. 1ª ELECTRICISTA | 19,85 | 4,96 | |
| ED30240 | 1,000 | u | INTERRUPTOR DIFERENCIAL II 63A 30mA CLASE A | 313,05 | 313,05 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 318,01 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 33,77 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 351,78 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.02.12 | | u | CONTACTOR II 16A 230V | | | |
| 08EIM01005 | | | Contactor en cuadro electrico de 16 A bipolar para una tensión de 230/240V, de baja sonoridad <20dB y 24V de | | | |
| TO01800 | 0,280 | h | OF. 1ª ELECTRICISTA | 19,85 | 5,56 | |
| IE14605 | 1,000 | u | CONTACTOR II 16A 230V | 33,90 | 33,90 | |
| WW00300 | 2,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 1,10 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 40,56 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 4,31 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 44,87 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.02.13 | | u | LIMITADOR SOBRETENSIÓN 20A. 25kA. TIPO II y III | | | |
| 08EIM01250 | | | Limitador de sobretensiones transitorias de 20A y poder de corte 25000A Tipo II y III en cuadro, de protección de riesgo moderado en cabecera de circuito. Según normas IEC, REBT y de la compañía suministradora. Me- | | | |
| TO01800 | 0,560 | h | OF. 1ª ELECTRICISTA | 19,85 | 11,12 | |
| IE14825 | 1,000 | u | LIMITADOR SOBRE TENSIÓN 20A, 25kA, TIPO II+III | 210,24 | 210,24 | |
| WW00300 | 4,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 2,20 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 223,56 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 23,74 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 247,30 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.02.14 | | u | INTERRUP. AUTO. CAJA TETRAP. 50kA (IV) 40 A INT. DIF. 0,5A | | | |
| 08EIMSR301 | | | Interruptor automático en caja moldeada tetrapolar de 40A y poder de corte de 50kA para varios tipos de curvas de corte, con relé diferencial de 0,3A y toroidal en linea. Según normas UNE, REBT y de la compañía suminis- | | | |
| TO01800 | 11,000 | h | OF. 1ª ELECTRICISTA | 19,85 | 218,35 | |
| IE03600 | 6,000 | m | CABLE COBRE 1x120 mm2 RZ1-K(AS) | 35,28 | 211,68 | |
| WW00300 | 15,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 8,25 | |
| IE145SR01 | 1,000 | u | INTERRUPTOR AUT. CAJA MOLDEADA (IV) DE 40A. T.C. 50KA | 326,50 | 326,50 | |
| IE145SR02 | 1,000 | u | RELE DIFERENCIAL 300mA CON TOROIDAL | 254,30 | 254,30 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 1.019,08 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 108,23 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 1.127,31 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.02.15 | | u | INTERRUP. DIF. TETRA. (IV). INT.40 A SENS. 0,3 A CLASE A "SI" | | | |
| 08EIDSR201 | | | Interruptor diferencial tetrapolar (IV) de 40A de intensidad nominal y 0,3A de sensibilidad clase A "si" Selectivo. Con indicador de corte en maneta y posibilidad de acople de auxiliares, tensión de aislamiento de 500V en CA y doble aislamiento. Según normas UNE, REBT y de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada | | | |
| TO01800 | 0,560 | h | OF. 1ª ELECTRICISTA | 19,85 | 11,12 | |
| WW00300 | 20,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 11,00 | |
| IE1SR3935 | 1,000 | u | INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR (II). INT. N. 40 A SENS. 0,3A | 212,30 | 212,30 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 234,42 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 24,90 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 259,32 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.02.16 | | u | CUARDAMOTOR. (III) 2.5-4 A | | | |
| 08EIMSR401 | | | Interruptor automático en caja moldeada tetrapolar de 100A y poder de corte de 50kA para varios tipos de curvas de corte, con relé diferencial de 0,5A y toroidal en linea. Según normas UNE, REBT y de la compañía su- | | | |
| TO01800 | 5,000 | h | OF. 1ª ELECTRICISTA | 19,85 | 99,25 | |
| IE03600 | 3,000 | m | CABLE COBRE 1x120 mm2 RZ1-K(AS) | 35,28 | 105,84 | |
| WW00300 | 15,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 8,25 | |
| IE145SR201 | 1,000 | u | CUARDAMOTOR. (III) 2.5-4 A | 75,89 | 75,89 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 289,23 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 30,72 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 319,95 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.02.17 | | u | CONTACTOR 10A 230V IV POLOS NC | | | |
| 08IECSR410 | | | Contactor de IV polos,16A, contactos NC y tensión de mando de 230V ó 24V alterna. Medida la unidad instala- | | | |
| TO01800 | 0,500 | h | OF. 1ª ELECTRICISTA | 19,85 | 9,93 | |
| IECSR1410 | 1,000 | u | CONTACTOR 20A 230V IV NC | 48,40 | 48,40 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 58,33 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 6,19 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 64,52 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.02.18 | | u | INTERRUP. AUTO. MAGNETOTÉRMICO TETRAPOLAR 6kA (IV) DE 16A | | | |
| 08EIM00455 | | | Interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 16 A con poder de corte 6000 A para varios tipos de curvas de corte. Con indicador de corte en maneta y posibilidad de acople de auxiliares, tensión de aislamiento de 500V en CA y doble aislamiento clase 2. Según normas UNE, REBT y de la compañía suministradora. Medida | | | |
| TO01800 | 0,560 | h | OF. 1ª ELECTRICISTA | 19,85 | 11,12 | |
| IE14045 | 1,000 | u | INTERRUPTOR AUT. MAGNETOTÉRMICO (IV) DE 16A. TC. 6KA | 99,03 | 99,03 | |
| WW00300 | 4,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 2,20 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 112,35 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 11,93 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 124,28 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERSEDADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.02.19 | | u | INTERRUP. AUTO. MAGNETOTÉRMICO TETRAPOLAR 6kA (IV) DE 32A | | | |
| 08EIMSR202 | | | Interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 16 A con poder de corte 6000 A para varios tipos de curvas de corte. Con indicador de corte en maneta y posibilidad de acople de auxiliares, tensión de aislamiento de 500V en CA y doble aislamiento clase 2. Según normas UNE, REBT y de la compañía suministradora. Medida la unidad ejecutada | | | |
| TO01800 | 0,560 | h | OF. 1ª ELECTRICISTA | 19,85 | 11,12 | |
| WW00300 | 4,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 2,20 | |
| IE14SR202 | 1,000 | u | INTERRUPTOR AUT. MAGNETOTÉRMICO (IV) DE 32A. TC. 6KA | 112,18 | 112,18 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 125,50 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 13,33 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 138,83 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.02.20 | | u | INTERRUP. AUTO. CAJA TETRAP. 70kA (IV) 50 A INT. DIF. 0,3A | | | |
| 08EIMSR302 | | | Interruptor automático en caja moldeada tetrapolar de 50A y poder de corte de 70kA para varios tipos de curvas de corte, con relé diferencial de 03A y toroidal en linea. Según normas UNE, REBT y de la compañía suminis- | | | |
| TO01800 | 11,000 | h | OF. 1ª ELECTRICISTA | 19,85 | 218,35 | |
| IE03600 | 6,000 | m | CABLE COBRE 1x120 mm2 RZ1-K(AS) | 35,28 | 211,68 | |
| WW00300 | 15,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 8,25 | |
| IE145SR02 | 1,000 | u | RELE DIFERENCIAL 300mA CON TOROIDAL | 254,30 | 254,30 | |
| IE145SR03 | 1,000 | u | INTERRUPTOR AUT. CAJA MOLDEADA (IV) DE 50A. T.C. 70KA | 569,80 | 569,80 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 1.262,38 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 134,06 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 1.396,44 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO

CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.02.21 | | u | INTERRUP. AUTO. CAJA TETRAP. 70kA (IV) 80 A INT. DIF. 0,3A | | | |
| 08EIMSR303 | | | Interruptor automático en caja moldeada tetrapolar de 80A y poder de corte de 70kA para varios tipos de curvas de corte, con relé diferencial de 0,3A y toroidal en linea. Según normas UNE, REBT y de la compañía suminis- | | | |
| TO01800 | 11,000 | h | OF. 1ª ELECTRICISTA | 19,85 | 218,35 | |
| IE03600 | 6,000 | m | CABLE COBRE 1x120 mm2 RZ1-K(AS) | 35,28 | 211,68 | |
| WW00300 | 15,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 8,25 | |
| IE145SR02 | 1,000 | u | RELE DIFERENCIAL 300mA CON TOROIDAL | 254,30 | 254,30 | |
| IE145SR04 | 1,000 | u | INTERRUPTOR AUT. CAJA MOLDEADA (IV) DE 80A. T.C. 70KA | 590,40 | 590,40 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 1.282,98 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 136,25 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 1.419,23 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.02.22 | | u | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO IV 50A CURVA C 10kA | | | |
| 08EIMSR10450 | | | Interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 40 A de intensidad nominal, curva D, certificado AENOR según UNE-EN 60898, poder de corte 10kA según UNE-EN 60898, construido según REBT y normas de la com- | | | |
| TO01800 | 0,350 | h | OF. 1ª ELECTRICISTA | 19,85 | 6,95 | |
| IM1SR0450 | 1,000 | u | INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO IV 50A CURVA D 10kA | 120,30 | 120,30 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 127,25 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 13,51 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 140,76 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.02.23 | | u | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO IV 80A CURVA C 10kA | | | |
| 08EIMSR10480 | | | Interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 40 A de intensidad nominal, curva D, certificado AENOR según UNE-EN 60898, poder de corte 10kA según UNE-EN 60898, construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada. | | | |
| TO01800 | 0,350 | h | OF. 1ª ELECTRICISTA | 19,85 | 6,95 | |
| IM1SR0480 | 1,000 | u | INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO IV 80A CURVA D 10kA | 150,30 | 150,30 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 157,25 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 16,70 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 173,95 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.02.24 | | u | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO IV 63A CURVA C 10kA | | | |
| 08EIMSR10463 | | | Interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 40 A de intensidad nominal, curva D, certificado AENOR según UNE-EN 60898, poder de corte 10kA según UNE-EN 60898, construido según REBT y normas de la com- | | | |
| TO01800 | 0,350 | h | OF. 1ª ELECTRICISTA | 19,85 | 6,95 | |
| IM1SR0463 | 1,000 | u | INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO IV 63A CURVA D 10kA | 125,30 | 125,30 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 132,25 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 14,04 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 146,29 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.02.25 | | u | INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV 25A 30mA CLASE A SUPERINMUNIZADO | | | |
| 08EIDSR101 | | | Interruptor diferencial tetrapolar de 25 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad, según UNE-EN 61008, clase A superinmunizados contra disparos intempestivos instantáneos de 3kA, construido según REBT y nor- | | | |
| TO01800 | 0,400 | h | OF. 1ª ELECTRICISTA | 19,85 | 7,94 | |
| EDSR430 | 1,000 | u | INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV 25A 30mA CLASE A | 270,80 | 270,80 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 278,74 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 29,60 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 308,34 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.02.26 | | u | INTERRUP. DIF. TETRA. (IV). INT.40 A SENS. 0,03 A CLASE A "SI" | | | |
| 08EIDSR440 | | | Interruptor diferencial tetrapolar (IV) de 40A de intensidad nominal y 0,03A de sensibilidad clase A "si" Selectivo. Con indicador de corte en maneta y posibilidad de acople de auxiliares, tensión de aislamiento de 500V en CA y doble aislamiento. Según normas UNE, REBT y de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecuta- | | | |
| TO01800 | 0,560 | h | OF. 1ª ELECTRICISTA | 19,85 | 11,12 | |
| WW00300 | 20,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 11,00 | |
| IE13SR440 | 1,000 | u | INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR (II). INT. 40 A | 330,51 | 330,51 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 352,63 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 37,45 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 390,08 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.02.27 | | u | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO II 63A CURVA C 10kA | | | |
| 08EIMSR263 | | | Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 40 A de intensidad nominal, curva C, certificado AENOR según UNE-EN 60898, poder de corte 15kA según UNE-EN 60898, construido según REBT y normas de la com- | | | |
| TO01800 | 0,350 | h | OF. 1ª ELECTRICISTA | 19,85 | 6,95 | |
| IMSR263 | 1,000 | u | INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO II 63A CURVA C 10kA | 68,26 | 68,26 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 75,21 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 7,99 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 83,20 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **APARTADO 08.04.03 CANALIZACIONES ELECTRICAS** | | | | | | |
| 08.04.03.01 | | m | BANDEJA METALICA PERFORADA CON TAPA 200x100 MM | | | |
| 08EWWSRZ203 | | | Suministro colocación y nivelación de bandeja de rejillas metálica zincadaelectrolíticamente (18-20 micras)tipo regiban. de 200x100 mm. con mallad50+100,cubierta de epoxi o poliéster y 2 m. de longitud, con p.p. de accesorios ysoportes, uniones, uniones equipotenciales y puesta a tierra, tapa, soportaciones a techo, piezas especiales, materiales auxiliares;montada suspendida. Conforme al reglamento electrotécnico de Baja Tensión. | | | |
| ATCELE00100NB | 0,030 | h | CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON | 38,75 | 1,16 | |
| TO01800 | 0,088 | h | OF. 1ª ELECTRICISTA | 19,85 | 1,75 | |
| WW00400 | 20,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 6,00 | |
| WW00300 | 20,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 11,00 | |
| IE0WSR003 | 1,000 | m | BANDEJA METALICA PERFORADA CON ACABADO ACERO | 13,56 | 13,56 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 33,47 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 3,55 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 37,02 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS | | | | | | |
| 08.04.03.02 | | m | CANAL PLASTICO PARA MECANISMOS 100x50mm | | | |
| 08ERRSR204 | | | Canal plastico de material aislante con tapa de 100x50 mm para adosar a pared y mobiliario, libre de halogeno y no propagador de llamas, con tabique separador en el caso necesario. Incluso p.p. Elementos de fijacion a techo, paredes o estructura, soportes y conexionado, pequeno material, elementos de derivacion (codos, tes, adaptodres de mecanismos, etc), curvas, cambios de nivel, tapas finales, uniones, mano de obra, pasos de muros y forjados y ayudas de albañileria. | | | |
| TO01800 | 0,100 | h | OF. 1ª ELECTRICISTA | 19,85 | 1,99 | |
| TA00200 | 0,340 | h | AYUDANTE ESPECIALISTA | 19,04 | 6,47 | |
| IE00420 | 1,000 | Ud. | Soportes y materiales auxiliares. | 2,83 | 2,83 | |
| IE00SR01 | 1,000 | ml | CANAL PLASTICO PARA MECANISMOS 100x50mm | 13,20 | 13,20 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 24,49 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 2,60 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 27,09 |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS | | | | | | |
| **APARTADO 08.04.04 FUERZA** | | | | | | |
| 08.04.04.01 | | u | PUESTO DE TRABAJO EMP 4TC+2VD CON ES07Z1-K 3x2,5 (As) | | | |
| 08ETT41623N | | | Puesto de trabajo de empotrar , para 1 persona, incluyendo caja de registro, caja de colocacion mural en empotrado equipada con 2 tomas 2P+T lateral blancas, 2 tomas 2P+T lateral rojas para conexion de ciruito especial y 2 tomas de voz/datos RJ45 cat6 tipo KEYSTONE blanco con cubrepolvo 3M, con marco. Incluido tubo PVC corrugado de libre de halogenos, cableado para fuerza ES07Z1-K 3x2,5 (As) 450/750V y voz/datos con | | | |
| WW00400 | 1,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,30 | |
| WW00300 | 1,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 0,55 | |
| IE11900N | 10,000 | m | TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 20 mm L.H. | 0,21 | 2,10 | |
| IE07012 | 60,600 | m | CABLE UNIPOLAR ES07Z1-K 2,5 mm² (As) 450/750V | 0,33 | 20,00 | |
| ATCELE00100NB | 0,500 | h | CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON | 38,75 | 19,38 | |
| TO01800 | 3,000 | h | OF. 1ª ELECTRICISTA | 19,85 | 59,55 | |
| IC08109 | 10,000 | u | CABLE UTP 4 PARES CAT6 AWG24 | 1,42 | 14,20 | |
| LE08919 | 1,000 | u | CAJA 6+6 MOD. E | 9,49 | 9,49 | |
| LE07482 | 1,000 | u | MOSAIC SOPORTE METAL. 2X6M | 12,30 | 12,30 | |
| LE07504 | 1,000 | u | MOSAIC MARCO 2X6MOD. 213X213 | 15,69 | 15,69 | |
| LE07413 | 2,000 | u | MOSAIC TOMA 2P+T ROJA | 3,50 | 7,00 | |
| LE07411 | 2,000 | u | MOSAIC-TOMA 2P+T LAT. | 3,50 | 7,00 | |
| LE07428 | 2,000 | u | TOMA RJ45 UTP CAT6 2MOD.MOSAIC | 9,67 | 19,34 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 186,90 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 19,85 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 206,75 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.04.02 | | u | PUESTO DE TRABAJO EN CANAL 4TC+2VD CON ES07Z1-K 3x2,5 (As) | | | |
| 08ETT4SR103 | | | Puesto de trabajo para empotrar en canal de distribucion aislantes, para 1 persona, incluyendo adaptadores de mecanismso a canal , caja de registro, 2 tomas 2P+T lateral blancas, 2 tomas 2P+T lateral rojas para conexion de ciruito especial y 2 tomas de voz/datos RJ45 cat6 UTP tipo KEYSTONE blanco con cubrepolvo 3M, con marco. Incluido tubo PVC corrugado de libre de halogenos, cableado para fuerza ES07Z1-K 3x2,5 (As) 450/750V y voz/datos con cat6 UTP AWG24 de 4 pares; hasta 5m. Medida la unidad instalada. | | | |
| WW00400 | 1,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,30 | |
| WW00300 | 1,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 0,55 | |
| IE11900N | 10,000 | m | TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 20 mm L.H. | 0,21 | 2,10 | |
| IE07012 | 60,600 | m | CABLE UNIPOLAR ES07Z1-K 2,5 mm² (As) 450/750V | 0,33 | 20,00 | |
| ATCELE00100NB | 0,500 | h | CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON ESP. | 38,75 | 19,38 | |
| TO01800 | 2,000 | h | OF. 1ª ELECTRICISTA | 19,85 | 39,70 | |
| IC08109 | 10,000 | u | CABLE UTP 4 PARES CAT6 AWG24 | 1,42 | 14,20 | |
| LE07413 | 2,000 | u | MOSAIC TOMA 2P+T ROJA | 3,50 | 7,00 | |
| LE07411 | 2,000 | u | MOSAIC-TOMA 2P+T LAT. | 3,50 | 7,00 | |
| LE07428 | 2,000 | u | TOMA RJ45 UTP CAT6 2MOD.MOSAIC | 9,67 | 19,34 | |
| LE089SR02 | 6,000 | u | ADAPTADORES MECANISMOS | 1,05 | 6,30 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 135,87 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 14,43 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 150,30 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.04.03 | | u | PUESTO DE TRABAJO EMP 6TC+2VD CON ES07Z1-K 3x2,5 (As) | | | |
| 08ETT4SR102 | | | Puesto de trabajo de empotrar, para 1 persona, incluyendo caja de registro, caja de colocacion mural en empotrado equipada con 2 tomas 2P+T lateral blancas, 4 tomas 2P+T lateral rojas para conexion de ciruito especial y 2 tomas de voz/datos RJ45 cat6 UTP tipo KEYSTONE blanco con cubrepolvo 3M, con marco. Incluido tubo PVC corrugado de libre de halogenos, cableado para fuerza ES07Z1-K 3x2,5 (As) 450/750V y voz/datos con | | | |
| WW00400 | 1,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,30 | |
| WW00300 | 1,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 0,55 | |
| IE11900N | 10,000 | m | TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 20 mm L.H. | 0,21 | 2,10 | |
| IE07012 | 60,600 | m | CABLE UNIPOLAR ES07Z1-K 2,5 mm² (As) 450/750V | 0,33 | 20,00 | |
| ATCELE00100NB | 0,500 | h | CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON | 38,75 | 19,38 | |
| TO01800 | 2,000 | h | OF. 1ª ELECTRICISTA | 19,85 | 39,70 | |
| IC08109 | 10,000 | u | CABLE UTP 4 PARES CAT6 AWG24 | 1,42 | 14,20 | |
| LE07482 | 1,000 | u | MOSAIC SOPORTE METAL. 2X6M | 12,30 | 12,30 | |
| LE07504 | 1,000 | u | MOSAIC MARCO 2X6MOD. 213X213 | 15,69 | 15,69 | |
| LE07413 | 4,000 | u | MOSAIC TOMA 2P+T ROJA | 3,50 | 14,00 | |
| LE07411 | 2,000 | u | MOSAIC-TOMA 2P+T LAT. | 3,50 | 7,00 | |
| LE07428 | 2,000 | u | TOMA RJ45 UTP CAT6 2MOD.MOSAIC | 9,67 | 19,34 | |
| LE089SR01 | 1,000 | u | CAJA 8+8 MOD. E | 9,49 | 9,49 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 174,05 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 18,48 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 192,53 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00
Sector de Supervisión y Normalización

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.04.04 | | u | PUESTO DE TRABAJO EN CANAL 6TC+3VD CON ES07Z1-K 3x2,5 (As) | | | |
| 08ETT4SR104 | | | Puesto de trabajo para empotrar en canal de distribucion aislantes, para 1 persona, incluyendo adaptadores de mecanismso a canal , caja de registro, 2 tomas 2P+T lateral blancas, 4 tomas 2P+T lateral rojas para conexion de ciruito especial y 3 tomas de voz/datos RJ45 cat6 UTP tipo KEYSTONE blanco con cubrepolvo 3M, con marco. Incluido tubo PVC corrugado de libre de halogenos, cableado para fuerza ES07Z1-K 3x2,5 (As) | | | |
| WW00400 | 1,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,30 | |
| WW00300 | 1,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 0,55 | |
| IE11900N | 10,000 | m | TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 20 mm L.H. | 0,21 | 2,10 | |
| IE07012 | 60,600 | m | CABLE UNIPOLAR ES07Z1-K 2,5 mm² (As) 450/750V | 0,33 | 20,00 | |
| ATCELE00100NB | 0,500 | h | CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON | 38,75 | 19,38 | |
| TO01800 | 2,000 | h | OF. 1ª ELECTRICISTA | 19,85 | 39,70 | |
| IC08109 | 10,000 | u | CABLE UTP 4 PARES CAT6 AWG24 | 1,42 | 14,20 | |
| LE07413 | 4,000 | u | MOSAIC TOMA 2P+T ROJA | 3,50 | 14,00 | |
| LE07411 | 2,000 | u | MOSAIC-TOMA 2P+T LAT. | 3,50 | 7,00 | |
| LE07428 | 3,000 | u | TOMA RJ45 UTP CAT6 2MOD.MOSAIC | 9,67 | 29,01 | |
| LE089SR02 | 8,000 | u | ADAPTADORES MECANISMOS | 1,05 | 8,40 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 154,64 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 16,42 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 171,06 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.04.05 | | u | PUESTO DE TRABAJO EMP 2TC+1VD CON ES07Z1-K 3x2,5 (As) | | | |
| 08ETT4SR105 | | | Puesto de trabajo de empotrar incluyendo caja de registro, caja de colocacion mural en empotrado equipada con 2 tomas 2P+T lateral blancas y 1 tomas de voz/datos RJ45 cat6 UTP tipo KEYSTONE blanco con cubre-polvo 3M, con marco. Incluido tubo PVC corrugado de libre de halogenos, cableado para fuerza ES07Z1-K | | | |
| WW00400 | 1,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,30 | |
| WW00300 | 1,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 0,55 | |
| IE11900N | 10,000 | m | TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 20 mm L.H. | 0,21 | 2,10 | |
| IE07012 | 30,000 | m | CABLE UNIPOLAR ES07Z1-K 2,5 mm² (As) 450/750V | 0,33 | 9,90 | |
| ATCELE00100NB | 0,500 | h | CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON | 38,75 | 19,38 | |
| TO01800 | 2,000 | h | OF. 1ª ELECTRICISTA | 19,85 | 39,70 | |
| IC08109 | 5,000 | u | CABLE UTP 4 PARES CAT6 AWG24 | 1,42 | 7,10 | |
| LE07504 | 0,500 | u | MOSAIC MARCO 2X6MOD. 213X213 | 15,69 | 7,85 | |
| LE07411 | 1,000 | u | MOSAIC-TOMA 2P+T LAT. | 3,50 | 3,50 | |
| LE07428 | 1,000 | u | TOMA RJ45 UTP CAT6 2MOD.MOSAIC | 9,67 | 9,67 | |
| LE08SR01 | 1,000 | u | CAJA 3+3 MOD. E | 3,56 | 3,56 | |
| LE07SR02 | 1,000 | u | MOSAIC SOPORTE METAL. 2X3M | 6,54 | 6,54 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 110,15 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 11,70 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 121,85 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.04.06 | | u | CONJUNTO MODULAR EMPOTRADO MULTIMEDIA | | | |
| 08ETT21005 | | | Conjunto modular empotrado multimedia con puesta a tierra, compuestas por:<br>- 1 tomas corriente 16A 2P+T<br>- 1 conector RJ 45 cat. 6 tipo KEYSTONE blanco con cubrepolvo 3M<br>- 1 conector HDMI hembra/hembra<br>- 1 conector VGA hembra/hembra<br>incluso mecanismos y cajas, realizada con conductor de cobre unipolar 2x2,5+t mm2 Cu y cable RJ 45 cat. 5e, aislado bajo tubo de pvc flexible corrugado de ø20 mm, p.p. de tubo, cajas de derivación, conductor de reparto y ayudas de albañileria; construido segun NTE/IEB-50. Totalmente colocado y conexionado. | | | |
| WW00400 | 3,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,90 | |
| ATCELE00200NB | 0,078 | h | CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y | 38,89 | 3,03 | |
| IE01400 | 2,000 | u | BASE ENCHUFE II+T 16 A C/PLACA T.T. LATERAL | 3,11 | 6,22 | |
| IV02401R | 1,000 | m | TOMA RJ-45 | 6,17 | 6,17 | |
| IE02000 | 15,000 | m | CABLE COBRE 1x2,5 mm2 H07V-K | 0,83 | 12,45 | |
| IE12300 | 5,050 | m | TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 36 mm | 0,58 | 2,93 | |
| IV201114 | 1,000 | Ud. | Latiguillo cable UTP cat 6 de 1,5 m | 0,92 | 0,92 | |
| IE0141R4M | 1,000 | u | MODULO/MARCO 4 MECANISMO | 7,89 | 7,89 | |
| IE015M | 1,000 | u | CONECTOR USB HEMBRA, TOMA MINI-JACK 3,5" HEMBRA Y | 7,46 | 7,46 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 47,97 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 5,09 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 53,06 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.04.07 | | u | CONJUNTO MODULAR SUPERFICIE MULTIMEDIA | | | |
| 08ETT21006 | | | Conjunto modular multimedia de superficie con puesta a tierra, compuestas por:<br>- 1 tomas corriente 16A 2P+T<br>- 1 conector RJ 45 cat. 6 tipo KEYSTONE blanco con cubrepolvo 3M<br>- 1 conector HDMI hembra/hembra<br>- 1 conector VGA hembra/hembra<br>incluso caja de suelo con tapa y coca de cable para toma de corriente y posterior mecanizado de mesa, mecanismos y cajas, realizada con conductor de cobre unipolar 2x2,5+t mm2 Cu y cable RJ 45 cat. 5e, aislado bajo tubo de pvc flexible corrugado de ø20 mm, p.p. de tubo, cajas de derivación, conductor de reparto y ayudas de albañileria; construido segun NTE/IEB-50. Totalmente colocado y conexionado. | | | |
| WW00400 | 3,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,90 | |
| ATCELE00200NB | 0,078 | h | CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y | 38,89 | 3,03 | |
| IE01400 | 2,000 | u | BASE ENCHUFE II+T 16 A C/PLACA T.T. LATERAL | 3,11 | 6,22 | |
| IV02401R | 1,000 | m | TOMA RJ-45 | 6,17 | 6,17 | |
| IE02000 | 15,000 | m | CABLE COBRE 1x2,5 mm2 H07V-K | 0,83 | 12,45 | |
| IE12300 | 5,050 | m | TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 36 mm | 0,58 | 2,93 | |
| IV201114 | 1,000 | Ud. | Latiguillo cable UTP cat 6 de 1,5 m | 0,92 | 0,92 | |
| IE0141R4M | 1,000 | u | MODULO/MARCO 4 MECANISMO | 7,89 | 7,89 | |
| IE015M | 1,000 | u | CONECTOR USB HEMBRA, TOMA MINI-JACK 3,5" HEMBRA Y | 7,46 | 7,46 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 47,97 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 5,09 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 53,06 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.04.08 | | u | TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 16 A CON ES07Z1-K 3x2,5 (As) | | | |
| 08ETT16230N | | | Toma de corriente empotrada de 16 A con puesta a tierra, instalada con cable de cobre ES07Z1-K 3x2,5 (As) 450/750V, empotrado y aislado bajo tubo de PVC flexible de 20 mm de diámetro libre de halógenos, incluso mecanismo de primera calidad y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido REBT. Medi- | | | |
| IE05200 | 1,000 | u | CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE | 0,32 | 0,32 | |
| WW00400 | 0,500 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,15 | |
| WW00300 | 0,300 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 0,17 | |
| IE11900N | 5,050 | m | TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 20 mm L.H. | 0,21 | 1,06 | |
| IE01400 | 1,000 | u | BASE ENCHUFE II+T 16 A C/PLACA T.T. LATERAL | 3,11 | 3,11 | |
| ATCELE00100NB | 0,210 | h | CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON | 38,75 | 8,14 | |
| TO01800 | 0,600 | h | OF. 1ª ELECTRICISTA | 19,85 | 11,91 | |
| IE07012 | 15,150 | m | CABLE UNIPOLAR ES07Z1-K 2,5 mm² (As) 450/750V | 0,33 | 5,00 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 29,86 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 3,17 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 33,03 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.04.09 | | u | TOMA CORRIENTE EN CANAL 16 A CON ES07Z1-K 3x2,5 (As) | | | |
| 08ETT1SR101 | | | Toma de corriente para empotrar en canal de distribucion aislantes de 16 A con puesta a tierra, instalada con cable de cobre ES07Z1-K 3x2,5 (As) 450/750V, empotrado y aislado bajo tubo de PVC flexible de 20 mm de diámetro libre de halógenos, incluso mecanismo de primera calidad, adaptador de mecanismo a canal y p.p. | | | |
| IE05200 | 1,000 | u | CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE | 0,32 | 0,32 | |
| WW00400 | 0,500 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,15 | |
| WW00300 | 0,300 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 0,17 | |
| IE11900N | 5,050 | m | TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 20 mm L.H. | 0,21 | 1,06 | |
| IE01400 | 1,000 | u | BASE ENCHUFE II+T 16 A C/PLACA T.T. LATERAL | 3,11 | 3,11 | |
| ATCELE00100NB | 0,210 | h | CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON | 38,75 | 8,14 | |
| TO01800 | 0,600 | h | OF. 1ª ELECTRICISTA | 19,85 | 11,91 | |
| IE07012 | 15,150 | m | CABLE UNIPOLAR ES07Z1-K 2,5 mm² (As) 450/750V | 0,33 | 5,00 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 29,86 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 3,17 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 33,03 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.04.10 | | u | CONEXIÓN CONDUCTOR COBRE UNIPOLAR A CAJA DE EMPALME DE MOTORES | | | |
| 08EWW4SR01 | | | Conexión de conductor de cobre unipolar (aislamiento y seccion segun zona y equipos) de alimentacion a caja de empalme de motores, cuadros de deteccion y maniobra, mecanismos y otros receptores, protegido a choque mecanico, roscado a caja de empalme, piezas especiales, pequeño material, mano de obra, medios auxiliares y ayuda de albañileria. Totalmente colocado y conexionado. | | | |
| TO01800 | 0,365 | h | OF. 1ª ELECTRICISTA | 19,85 | 7,25 | |
| WW00400 | 20,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 6,00 | |
| WW00300 | 20,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 11,00 | |
| ATCELE00100NB | 0,180 | h | CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON | 38,75 | 6,98 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 31,23 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 3,32 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 34,55 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **APARTADO 08.04.05 ILUMINACIÓN Y SEÑALIZACIÓN** | | | | | | |
| 08.04.05.01 | | u | PUNTO DE LUZ SENCILLO EMPOT CON MECANISMO ES07Z1-K 2,5mm² (As) | | | |
| 08ELL01325N | | | PUNTO DE LUZ SENCILLO INSTALADO CON CABLE DE COBRE UNIPOLAR ES07Z1-K 2.5 mm² (As) 450/750V, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC FLEXIBLE DE 20 mm DE DIAMETRO Y LIBRE DE HALÓGENOS, INCLUSO MECANISMOS EMPOTRADOS CON MARCO EN BLANCO Y P.P. DE CAJAS DE | | | |
| TO01800 | 0,400 | h | OF. 1ª ELECTRICISTA | 19,85 | 7,94 | |
| ATCELE00100NB | 0,180 | h | CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON | 38,75 | 6,98 | |
| IE07012 | 8,000 | m | CABLE UNIPOLAR ES07Z1-K 2,5 mm² (As) 450/750V | 0,33 | 2,64 | |
| IE05200 | 1,000 | u | CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE | 0,32 | 0,32 | |
| IE11900N | 4,040 | m | TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 20 mm L.H. | 0,21 | 0,85 | |
| IE11010 | 1,000 | u | INTERRUPTOR SENCILLO BIPOLAR 16A 250 V | 7,10 | 7,10 | |
| IE11025 | 1,000 | u | PLACA MONOBLOC 1 MÓDULO | 1,25 | 1,25 | |
| IE11026 | 1,000 | u | PIEZA INTERMEDIA | 0,23 | 0,23 | |
| WW00300 | 0,300 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 0,17 | |
| WW00400 | 0,500 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,15 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 27,63 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 2,93 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 30,56 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.05.02 | | u | PUNTO DE LUZ CONMUTADO EMPOTRADO ES07Z1-K 2,5mm² (As) | | | |
| 08ELL11325N | | | PUNTO DE LUZ CONMUTADO INSTALADO CON CABLE DE COBRE UNIPOLAR ES07Z1-K 2.5 mm² (As) 450/750V, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC FLEXIBLE DE 20 mm DE DIAMETRO Y LIBRE DE HALÓGENOS, INCLUSO MECANISMOS EMPOTRADOS CON MARCO EN BLANCO Y P.P. DE CAJAS DE | | | |
| WW00400 | 1,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,30 | |
| ATCELE00100NB | 0,360 | h | CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON | 38,75 | 13,95 | |
| IE07012 | 24,000 | m | CABLE UNIPOLAR ES07Z1-K 2,5 mm² (As) 450/750V | 0,33 | 7,92 | |
| IE05200 | 2,000 | u | CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE | 0,32 | 0,64 | |
| IE07600 | 2,000 | u | INTERRUPTOR CONMUTADO NORMAL | 1,12 | 2,24 | |
| IE11900 | 8,080 | m | TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm | 0,16 | 1,29 | |
| TO01800 | 0,650 | h | OF. 1ª ELECTRICISTA | 19,85 | 12,90 | |
| WW00300 | 0,600 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 0,33 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 39,57 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 4,20 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 43,77 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.05.03 | | u | PUNTO DE LUZ SUP. SIN MECANISMO ES07Z1-K 1,5 mm² (As) | | | |
| 08ELL00315 | | | Punto de luz sencillo sin mecanismo instalado con cable de cobre unipolar ES07Z1-K 1,5 mm² (As) 450/750V de sección nominal, de superficie y aislado con tubo de PVC flexible de 20 mm de diámetro y libre de halóge- | | | |
| TO01800 | 0,400 | h | OF. 1ª ELECTRICISTA | 19,85 | 7,94 | |
| IE07015 | 12,120 | m | CABLE UNIPOLAR ES07Z1-K 1,5 mm² (As) 450/750V | 0,20 | 2,42 | |
| WW00400 | 0,500 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,15 | |
| WW00300 | 0,300 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 0,17 | |
| IE11900N | 4,040 | m | TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 20 mm L.H. | 0,21 | 0,85 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 11,53 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 1,22 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 12,75 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A COSTES REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.05.04 | | u | LUMINARIA DE EMPOTRAR PANEL LED ECO 120 LUM/W, 33 W | | | |
| 08ELPSR101 | | | Luminiaria empotrable con tecnología LED para adosar en falso techo modular, de 120lm/w, 33w, o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa, con panel de luz uniforme, formada por chasis de acero, y difusor de poliestireno para lámparas tipo LED de 33 W, equipo regulable 0-10V, partes vistas en color a definir por la D.F., material complementario. Incluso lámparas, equipo de encendido de alto factor, material complementario, pe- | | | |
| TO01800 | 0,300 | h | OF. 1ª ELECTRICISTA | 19,85 | 5,96 | |
| TP00100 | 0,250 | h | PEÓN ESPECIAL | 18,90 | 4,73 | |
| WW00300 | 2,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 1,10 | |
| WW00400 | 1,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,30 | |
| IEL00SR01 | 1,000 | Ud | LUMINARIA DE EMPOTRAR PANEL LED 120 LUM/W, 33 W | 35,00 | 35,00 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 47,09 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 5,00 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 52,09 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.05.05 | | u | DOWNLIGHT DE LED DE 12W MODELO LED 127 MM 12 W | | | |
| 08ELDLPSR101 | | | Downlight de empotrar de LED de 12 W, de Ø127 MM DE 12 W disipador de calor por medio de láminas de aluminio, con un flujo luminoso mínimo de950 lm, eficacia luminosa mínima de 80 lm/W, temperatura de color entre 4.000 y Servicio de Mantenimiento. 6 de 94.500 K, índice de reproducción cromática (IRC) mínimo 82, un factor de potenciamínimo 0,94, una vida útil certificada como mínimo de 50.000 h de encendido enciclos de 24 h/día, e igual garantía para la fuente de transformación, con posibilidadde regulación, y clase energética A+ o superior, partes vistas en color a definir por la D.F., material complementario, pequeño material, mano de | | | |
| TO01800 | 0,200 | h | OF. 1ª ELECTRICISTA | 19,85 | 3,97 | |
| ATC00200 | 0,150 | h | CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN | 38,25 | 5,74 | |
| WW00300 | 3,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 1,65 | |
| WW00400 | 2,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,60 | |
| IEL0SR02 | 1,000 | Ud | DOWNLIGHT DE LED DE 12W Ø127 MM 12 W | 31,20 | 31,20 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 43,16 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 4,58 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 47,74 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.05.06 | | u | LUMINARIA EMERGENCIA 200LM 2H EMPOTRADA | | | |
| 08IEL00SR101 | | | Luminaria de emergencia para empotrar, de 2 hora de autonomía, lámpara de 6w y 200 lúmenes, con batería de Niquel-Metal Hidruro, 2 leds (verde y amarillo) para indicación de estado y/o test, 230V 50Hz, IP42 IK07 Clase II, con envolvente autoextingugle. Incluso marco de montaje para empotrar, ayudas de albañilería y ac- | | | |
| IE00174 | 1,000 | u | CAJA UNIVERSAL Y MARCO RECTANGULAR | 11,30 | 11,30 | |
| WW00400 | 2,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,60 | |
| TO01800 | 0,350 | h | OF. 1ª ELECTRICISTA | 19,85 | 6,95 | |
| ATCELE00100NB | 0,140 | h | CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON | 38,75 | 5,43 | |
| IE00SR03 | 1,000 | u | LUMINARIA EMERGENCIA 200LM 2H EMPOTRADA | 130,20 | 130,20 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 154,48 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 16,41 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 170,89 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
VISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.05.07 | | u | LUMINARIA EMERGENCIA 200LM 1H EMPOTRADA | | | |
| 08IEL00072N | | | Luminaria de emergencia para empotrar, de 1 hora de autonomía, lámpara de 6w y 200 lúmenes, con batería de Niquel-Metal Hidruro, 2 leds (verde y amarillo) para indicación de estado y/o test, 230V 50Hz, IP42 IK07 Clase II, con envolvente autoextingugle. Incluso marco de montaje para empotrar, ayudas de albañilería y accesorios. Medida la unidad instalada. | | | |
| IE00072 | 1,000 | u | LUMINARIA EMERGENCIA 200LM 1H EMPOTRADA | 109,93 | 109,93 | |
| IE00174 | 1,000 | u | CAJA UNIVERSAL Y MARCO RECTANGULAR | 11,30 | 11,30 | |
| WW00400 | 2,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,60 | |
| TO01800 | 0,350 | h | OF. 1ª ELECTRICISTA | 19,85 | 6,95 | |
| ATCELE00100NB | 0,140 | h | CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON ESP. | 38,75 | 5,43 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 134,21 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 14,25 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 148,46 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.05.08 | | u | LUMINARIA EMERGENCIA 160LM 2H EMPOTRADA | | | |
| 08IEL00063N | | | Luminaria de emergencia para empotrar, de 2 horas de autonomía, lámpara de 6w y 160 lúmenes, con batería de Niquel-Metal Hidruro, 2 leds (verde y amarillo) para indicación de estado y/o test, 230V 50Hz, IP42 IK07 Clase II, con envolvente autoextingugle. Incluso marco de montaje para empotrar, ayudas de albañilería y ac- | | | |
| IE00073 | 1,000 | u | LUMINARIA EMERGENCIA 160LM 2H EMPOTRADA | 166,81 | 166,81 | |
| IE00174 | 1,000 | u | CAJA UNIVERSAL Y MARCO RECTANGULAR | 11,30 | 11,30 | |
| WW00400 | 2,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,60 | |
| TO01800 | 0,350 | h | OF. 1ª ELECTRICISTA | 19,85 | 6,95 | |
| ATCELE00100NB | 0,140 | h | CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON | 38,75 | 5,43 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 191,09 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 20,29 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 211,38 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.05.09 | | u | MECANISMO MANDO EMP. 16A SENCILLO ANTIVANDALICO | | | |
| 08EWW5SR11 | | | MECANISMO DE MANDO TIPO INTERRUPTOR SENCILLO ANTIVANDALICO CON LLAVE, ANTIBACTERIANOS, 16A A EN PLACA SIMPLE A RECEPTORES DE ALUMBRADO, EMPOTRABLE, CON MECANISMO COLOR BLANCO, CON CAJILLOS EMPOTABLES, PLACAS CENTRALIZADORAS Y DE EMBELLECIMIENTO Y CONEXION REALIZADO EN TUBO FLEXIBLE PVC CORRUGADO DE BAJA EMISION DE HUMOS DE 16 MM DE DIAMETRO, CON CONDUCTOR DE COBRE UNIPOLAR DE SECCIÓN MINIMA 1,5 MM2 ES07Z1-K, CON P.P DE TUBO, CAJA DE DERIVACIÓN, CONDUCTOR DE REPARTO Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. | | | |
| IE7SRX51 | 1,000 | u | PLACA SIMPLE | 3,56 | 3,56 | |
| IE05200 | 1,000 | u | CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE | 0,32 | 0,32 | |
| IE2SR15 | 4,000 | m | CABLE COBRE 1X1,5 MM2 CU AISLAMIENTO ES07Z1-K | 0,05 | 0,20 | |
| IE6SR06 | 4,040 | m | TUBO DE PVC DE Ø16 MM DE BAJA EMISION DE HUMOS | 0,09 | 0,36 | |
| TO01800 | 0,004 | h | OF. 1ª ELECTRICISTA | 19,85 | 0,08 | |
| WW00400 | 0,500 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,15 | |
| WW00300 | 0,300 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 0,17 | |
| ATCELE00100NB | 0,171 | h | CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON | 38,75 | 6,63 | |
| IE7SR101 | 1,000 | u | INTERRUPTOR SENCILLO ANTIVANDALICO | 65,80 | 65,80 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 77,27 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 8,21 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 85,48 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.05.10 | | u | MECANISMO INTERRUPTOR PERSIANA | | | |
| 08EWW5SR12 | | | MECANISMO DE MANDO TIPO PULSADOR DE PERSIANA PARA CON TROL DIRECTO DE SUBIDA/PARADA/BAJADA DEL MOTOR DE 500 W MAX., ANTIBACTERIANOS, EMPOTRABLE, CON MECANISMO COLOR BLANCO, CON CAJILLOS EMPOTABLES, PLACAS CENTRALIZADORAS Y DE EMBELLECIMIENTO Y CONEXION REALIZADO EN TUBO FLEXIBLE PVC CORRUGADO DE BAJA EMISION DE HUMOS DE 16 MM DE DIAMETRO, CON CONDUCTOR DE COBRE UNIPOLAR DE SECCIÓN MINIMA 2,5 MM2 ES07Z1-K, CON P.P DE TUBO, CAJA DE DERIVACIÓN, CONDUCTOR DE REPARTO Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA Y CONEXIONADA | | | |
| IE7SRX51 | 1,000 | u | PLACA SIMPLE | 3,56 | 3,56 | |
| IE05200 | 1,000 | u | CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE | 0,32 | 0,32 | |
| IE2SR15 | 4,000 | m | CABLE COBRE 1X1,5 MM2 CU AISLAMIENTO ES07Z1-K | 0,05 | 0,20 | |
| IE6SR06 | 4,040 | m | TUBO DE PVC DE Ø16 MM DE BAJA EMISION DE HUMOS | 0,09 | 0,36 | |
| TO01800 | 0,004 | h | OF. 1ª ELECTRICISTA | 19,85 | 0,08 | |
| WW00400 | 0,500 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,15 | |
| WW00300 | 0,300 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 0,17 | |
| ATCELE00100NB | 0,171 | h | CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON ESP. | 38,75 | 6,63 | |
| IE7SR102 | 1,000 | u | MECANISMO INTERRUPTOR PERSIANA | 18,70 | 18,70 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 30,17 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 3,20 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 33,37 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.05.11 | | u | DETECTORES DE PRESENCIA PD4-M-DIM-ST | | | |
| 08EWSR007 | | | DETECTORES DE PRESENCIA PD4-M-DIM-ST ,PARA MONTAJE EN SUPERFICIE ,CON AREA DE DETECCION CIRCULAR.UN CANAL DE CONMUTACION PARA ILUMINACION. SALIDA REGULACION 1 10V -REGULACIÓN DE TIEMPO PARA LA DESCONEXIÓN AJUSTABLE DESDE 15 SEGUNDOS A TREINTA MINUTOS Y FUNCION IMPLUSO.REGULACION CREPUSCULAR 10- 2000LUX, CON RADIO DE COBERTURA DE 24/8/6.4 PARA AVANCE TRANSVERSAL/AVANCE FRONTAL/ACTIVIDAD SEDENTARIA PARA AVANCE TRANSCVERSA REALIZADO EN TUBO FLEXIBLE PVC CORRUGADO FORROPLAST DE 13 MM DE DIAMETRO, CON CONDUCTOR DE COBRE UNIPOLAR AISLADO A H07V-U/R, SECCIÓN MINIMA 1,5 MM2, CON P.P DE TUBO, CAJA DE DERIVACIÓN, CONDUCTOR DE REPARTO Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. | | | |
| TO01800 | 0,003 | h | OF. 1ª ELECTRICISTA | 19,85 | 0,06 | |
| IE2SR15 | 2,000 | m | CABLE COBRE 1X1,5 MM2 CU AISLAMIENTO ES07Z1-K | 0,05 | 0,10 | |
| WW00400 | 0,500 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,15 | |
| WW00300 | 0,300 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 0,17 | |
| ATCELE00100NB | 0,140 | h | CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON | 38,75 | 5,43 | |
| IE7SR14 | 1,000 | u | DETECTORES DE PRESENCIA PD4-M-DIM-FT | 151,23 | 151,23 | |
| IE6SR06 | 2,020 | m | TUBO DE PVC DE Ø16 MM DE BAJA EMISION DE HUMOS | 0,09 | 0,18 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 157,32 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 16,71 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 174,03 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.05.12 | | u | DETECTORES DE PRESENCIA PD4-M-3C-TRIO | | | |
| 08EWSR008 | | | DETECTORES DE PRESENCIA PD4-M-3C-TRIO-FT PARA MONTAJE EN EMPOTRADO EN INTERIORES ,CON AREA DE DETECCION CIRCULAR. CON DOS CANALES DE CONMUTACIÓN ADICIONAL LIBRE DE POTENCIA REGULACION CREPUSCULAR 10- 2000LUX, CON RADIO DE COBERTURA DE 24/8/6,4 PARA AVANCE TRANSVERSAL/AVANCE FRONTAL/ACTIVIDAD SEDENTARIA REALIZADO EN TUBO FLEXIBLE PVC CORRUGADO FORROPLAST DE 13 MM DE DIAMETRO, CON CONDUCTOR DE COBRE UNIPOLAR AISLADO A H07V-U/R, SECCIÓN MINIMA 1,5 MM2, CON P.P DE TUBO, CAJA DE DERIVACIÓN, CONDUCTOR DE REPARTO Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. | | | |
| TO01800 | 0,003 | h | OF. 1ª ELECTRICISTA | 19,85 | 0,06 | |
| IE2SR15 | 2,000 | m | CABLE COBRE 1X1,5 MM2 CU AISLAMIENTO ES07Z1-K | 0,05 | 0,10 | |
| WW00400 | 0,500 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,15 | |
| WW00300 | 0,300 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 0,17 | |
| ATCELE00100NB | 0,140 | h | CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON | 38,75 | 5,43 | |
| IE7SR15 | 1,000 | u | DETECTORES DE PRESENCIA PD4-M-3C-TRIO-FT | 187,01 | 187,01 | |
| IE6SR06 | 2,020 | m | TUBO DE PVC DE Ø16 MM DE BAJA EMISION DE HUMOS | 0,09 | 0,18 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 193,10 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 20,51 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 213,61 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

## APARTADO 08.04.06 CIRCUITOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.06.01 | | m | CABLE MULTICONDUCTOR RZ1-K 0,6/1Kv (As) 5 G 2,5 mm² | | | |
| 08ECC01525 | | | Cable eléctrico multiconductor con 5 conductores de 2,5 mm², uno de ellos verde/amarillo, As, construido según UNE 21123-4, de tensión asignada 0,6/1kV, con conductor de cobre flexible clase 5 según UNE EN 60228, aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliofelina termoplástica Z1. No propagador de la llama (UNE-EN 60332-1-2, IEC60332-1-2), libre de halógenos (UNE-EN 50267-2-1, IEC60754-1, UNE-EN 50267-2-3, IEC 60754-2+A1), baja emisión de humos (UNE-EN 61034-2, IEC 61034-2), no propagador del incendio (UNE-EN 50266-2-4, IEC 60332-3). Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección | | | |
| WW00400 | 1,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,30 | |
| TO01800 | 0,100 | h | OF. 1ª ELECTRICISTA | 19,85 | 1,99 | |
| WW00300 | 1,200 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 0,66 | |
| IE00525 | 1,010 | m | CABLE MULTICONDUCTOR RZ1-K 0,6/1kV (As) 5 G 2,5 mm² | 1,56 | 1,58 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 4,53 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 0,48 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 5,01 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.06.02 | | m | CABLE MULTICONDUCTOR RZ1-K 0,6/1Kv (As) 5 G 4 mm² | | | |
| 08ECC0504 | | | Cable eléctrico multiconductor con 5 conductores de 4 mm², uno de ellos verde/amarillo, As, construido según UNE 21123-4, de tensión asignada 0,6/1kV, con conductor de cobre flexible clase 5 según UNE EN 60228, aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliofelina termoplástica Z1. No propagador de la llama (UNE-EN 60332-1-2, IEC60332-1-2), libre de halógenos (UNE-EN 50267-2-1, IEC60754-1, UNE-EN 50267-2-3, IEC 60754-2+A1), baja emisión de humos (UNE-EN 61034-2, IEC 61034-2), no propagador del incendio (UNE-EN 50266-2-4, IEC 60332-3). Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección hasta la | | | |
| WW00400 | 1,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,30 | |
| TO01800 | 0,100 | h | OF. 1ª ELECTRICISTA | 19,85 | 1,99 | |
| WW00300 | 1,200 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 0,66 | |
| IE00504 | 1,010 | m | CABLE MULTICONDUCTOR RZ1-K 0,6/1kV (As) 5 G 4 mm² | 2,19 | 2,21 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 5,16 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 0,55 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 5,71 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.06.03 | | m | CABLE MULTICONDUCTOR RZ1-K 0,6/1Kv (As) 5 G 10 mm² | | | |
| 08ECC00510 | | | Cable eléctrico multiconductor con 5 conductores de 10 mm², uno de ellos verde/amarillo, As, construido según UNE 21123-4, de tensión asignada 0,6/1kV, con conductor de cobre flexible clase 5 según UNE EN 60228, aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliofelina termoplástica Z1. No propagador de la llama (UNE-EN 60332-1-2, IEC60332-1-2), libre de halógenos (UNE-EN 50267-2-1, IEC60754-1, UNE-EN 50267-2-3, IEC 60754-2+A1), baja emisión de humos (UNE-EN 61034-2, IEC 61034-2), no propagador del incendio (UNE-EN 50266-2-4, IEC 60332-3). Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado. | | | |
| WW00400 | 1,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,30 | |
| TO01800 | 0,100 | h | OF. 1ª ELECTRICISTA | 19,85 | 1,99 | |
| WW00300 | 1,200 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 0,66 | |
| IE00510 | 1,010 | m | CABLE MULTICONDUCTOR RZ1-K 0,6/1kV (As) 5 G 10 mm² | 5,10 | 5,15 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 8,10 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 0,86 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 8,96 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.06.04 | | m | CABLE MULTICONDUCTOR SZ1-K 0,6/1Kv (As+) 3 G 2,5 mm² | | | |
| 08ECC01032N | | | Cable eléctrico multiconductor con 3 conductores de 2,5 mm², uno de ellos verde/amarillo, As+, construido según UNE 21123-4, de tensión asignada 0,6/1kV, con conductor de cobre flexible clase 5 según UNE EN 60228, aislamiento de compuesto reticulado especial 0% halógeno (silicona) y cubierta de poliofelina termoplástica Z1. No propagador de la llama (UNE-EN 60332-1-2, IEC60332-1-2), libre de halógenos (UNE-EN 50267-2-1, IEC60754-1, UNE-EN 50267-2-3, IEC 60754-2+A1), baja emisión de humos (UNE-EN 61034-2, IEC 61034-2), no propagador del incendio (UNE-EN 50266-2-4, IEC 60332-3), resistente al fuego (UNE-EN 50200). Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto | | | |
| TO01800 | 0,046 | h | OF. 1ª ELECTRICISTA | 19,85 | 0,91 | |
| WW00400 | 0,500 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,15 | |
| WW00300 | 0,300 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 0,17 | |
| IE11032 | 1,010 | m | CABLE MULTICONDUCTOR SZ1-K (As+) 3 G 2,5 mm² | 1,92 | 1,94 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 3,17 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 0,34 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 3,51 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.06.05 | | m | CABLE MULTICONDUCTOR RZ1-K 0,6/1Kv (As) 5 G 16 mm² | | | |
| 08ECCSR516 | | | Cable eléctrico multiconductor con 5 conductores de 16 mm², uno de ellos verde/amarillo, As, construido según UNE 21123-4, de tensión asignada 0,6/1kV, con conductor de cobre flexible clase 5 según UNE EN 60228, aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliofelina termoplástica Z1. No propagador de la llama (UNE-EN 60332-1-2, IEC60332-1-2), libre de halógenos (UNE-EN 50267-2-1, IEC60754-1, UNE-EN 50267-2-3, IEC 60754-2+A1), baja emisión de humos (UNE-EN 61034-2, IEC 61034-2), no propagador del incendio (UNE-EN 50266-2-4, IEC 60332-3). Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección | | | |
| WW00400 | 1,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,30 | |
| TO01800 | 0,100 | h | OF. 1ª ELECTRICISTA | 19,85 | 1,99 | |
| WW00300 | 1,200 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 0,66 | |
| IE01837 | 5,000 | u | CABLE UNIPOLAR COBRE. RZ1-K-(AS) 1X16 MM2 | 3,01 | 15,05 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 18,00 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 1,91 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 19,91 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.06.06 | | m | CABLE MULTICONDUCTOR RZ1-K 0,6/1Kv (As) 5 G 25 mm² | | | |
| 08ECCSR25 | | | Cable eléctrico multiconductor con 5 conductores de 25 mm², uno de ellos verde/amarillo, As, construido según UNE 21123-4, de tensión asignada 0,6/1kV, con conductor de cobre flexible clase 5 según UNE EN 60228, aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliofelina termoplástica Z1. No propagador de la llama (UNE-EN 60332-1-2, IEC60332-1-2), libre de halógenos (UNE-EN 50267-2-1, IEC60754-1, UNE-EN 50267-2-3, IEC 60754-2+A1), baja emisión de humos (UNE-EN 61034-2, IEC 61034-2), no propagador del incendio (UNE-EN 50266-2-4, IEC 60332-3). Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección | | | |
| WW00400 | 1,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,30 | |
| TO01800 | 0,100 | h | OF. 1ª ELECTRICISTA | 19,85 | 1,99 | |
| WW00300 | 1,200 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 0,66 | |
| IE0SR1001 | 5,000 | u | CABLE UNIPOLAR COBRE. RZ1-K-(AS) 1X25 MM2 | 4,10 | 20,50 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 23,45 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 2,49 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 25,94 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.06.07 | | m | CIRCUITO CABLES UNIPOLARES SZ1-K (4x(1x35)+1x35mm²) 0,6/1kV As+ | | | |
| 08ECCSR2535 | | | Circuito eléctrico formado por 5 cables unipolares, 4 condcutores de 35 mm² y uno de ellos verde/amarillo de 35 mm², As+, construido según UNE 21123-4, de tensión asignada 0,6/1kV, con conductor de cobre flexible clase 5 según UNE EN 60228, aislamiento de compuesto reticulado especial 0% halógeno (silicona) y cubierta de poliofelina termoplástica Z1. No propagador de la llama (UNE-EN 60332-1-2, IEC60332-1-2), libre de halógenos (UNE-EN 50267-2-1, IEC60754-1, UNE-EN 50267-2-3, IEC 60754-2+A1), baja emisión de humos (UNE-EN 61034-2, IEC 61034-2), no propagador del incendio (UNE-EN 50266-2-4, IEC 60332-3), resistente al fuego (UNE-EN 50200). Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección hasta la caja de re- | | | |
| TA01800 | 0,100 | h | AYUDANTE ELECTRICISTA | 19,04 | 1,90 | |
| TO01800 | 0,100 | h | OF. 1ª ELECTRICISTA | 19,85 | 1,99 | |
| WW00400 | 1,780 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,53 | |
| IESKSR35 | 5,050 | m | CABLE UNIPOLAR SZ1-K 1x35mm² 0,6/1kV (As+) | 4,52 | 22,83 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 27,25 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 2,89 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 30,14 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.06.08 | | m | CIRC_ MONOF_ ES07Z1-K (AS) 3x2,5 MM2 | | | |
| 08ECE01AT | | | Circuito monofásico, tipo ES07Z1-K (AS)Cca-s1b,d1,a1 cumpliendo la normativa CPR de 3x2,5mm², con aislamiento para ES07Z1-K con conductor de cobre clase 5, aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina. No propagador de incendio, libre de halógenos y con baja emisión de humos opacos. Tendido tendido bajo tubo de pvc de diametro adecuado de baja emision de humos, rigido superficial con fijación por grapeado en paramentos mediante abrazaderas plastificadas y tacos pvc / flexible corrugado empotrado en paramentos, colocado segun ITC-BT-21 del REBT-02, incluso p.p. de cajas de derivación, de conectores, de cajas de registro, fichas de empalme y piezas especiales, elementos de fijación y conexionado, apertura de regolas, tubo y tendido de tubos, elementos auxiliares, pasos de muros y forjados y ayudas de albañileria. Completamente instalado y en funcionamiento cumpliendo las especificaciones dadas en memoria, planos y pliego de condiciones. | | | |
| WW00400 | 0,500 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,15 | |
| TO01800 | 0,044 | h | OF. 1ª ELECTRICISTA | 19,85 | 0,87 | |
| WW00300 | 0,600 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 0,33 | |
| IE01830SA | 3,000 | u | CABLE UNIPOLAR COBRE. RZ1-K-(AS) ES07Z1-K 1X2,5 MM2 | 0,12 | 0,36 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 1,71 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 0,18 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 1,89 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.06.09 | | m | CIRC_ MONOF_ ES07Z1-K (AS) 3x1,5 MM2 | | | |
| 08ECC04SR03 | | | Circuito monofásico, tipo ES07Z1-K (AS)Cca-s1b,d1,a1 cumpliendo la normativa CPR de 3x1,5mm², con aislamiento para ES07Z1-K con conductor de cobre clase 5, aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina. No propagador de incendio, libre de halógenos y con baja emisión de humos opacos. Tendido tendido bajo tubo de pvc de diametro adecuado de baja emision de humos, rigido superficial con fijación por grapeado en paramentos mediante abrazaderas plastificadas y tacos pvc / flexible corrugado empotrado en paramentos, colocado segun ITC-BT-21 del REBT-02, incluso p.p. de cajas de derivación, de conectores, de cajas de registro, fichas de empalme y piezas especiales, elementos de fijación y conexionado, apertura de regolas, tubos y tendido de tubos, elementos auxiliares, pasos de muros y forjados y ayudas de albañileria. Completamente instalado y en funcionamiento cumpliendo las especificaciones dadas en memoria, planos y pliego de condiciones.<br>Medida la longitud ejecutada.<br>. | | | |
| WW00400 | 0,500 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,15 | |
| TO01800 | 0,044 | h | OF. 1ª ELECTRICISTA | 19,85 | 0,87 | |
| WW00300 | 0,600 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 0,33 | |
| IE01830SA.1 | 3,000 | m | CABLE UNIPOLAR COBRE. RZ1-K-(AS) ES07Z1-K 1X1,5 MM² | 0,10 | 0,30 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 1,65 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 0,18 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 1,83 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.06.10 | | m | CABLE MULTICONDUCTOR RZ1-K 0,6/1Kv (As) 3 G 6 mm² | | | |
| 08ECCSR306 | | | Cable eléctrico multiconductor con 3 conductores de 6 mm², uno de ellos verde/amarillo, As, construido según UNE 21123-4, de tensión asignada 0,6/1kV, con conductor de cobre flexible clase 5 según UNE EN 60228, aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliofelina termoplástica Z1. No propagador de la llama (UNE-EN 60332-1-2, IEC60332-1-2), libre de halógenos (UNE-EN 50267-2-1, IEC60754-1, UNE-EN 50267-2-3, IEC 60754-2+A1), baja emisión de humos (UNE-EN 61034-2, IEC 61034-2), no propagador del incendio (UNE-EN 50266-2-4, IEC 60332-3). Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección hasta la | | | |
| WW00400 | 1,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,30 | |
| TO01800 | 0,100 | h | OF. 1ª ELECTRICISTA | 19,85 | 1,99 | |
| WW00300 | 1,200 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 0,66 | |
| IE01831 | 3,000 | u | CABLE COBRE. RZ1-K-(AS) 1X6 MM2 | 0,95 | 2,85 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 5,80 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 0,62 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 6,42 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.06.11 | | m | CABLE MULTICONDUCTOR RZ1-K 0,6/1Kv (As) 3 G 4 mm² | | | |
| 08ECCSR304 | | | Cable eléctrico multiconductor con 3 conductores de 4 mm², uno de ellos verde/amarillo, As, construido según UNE 21123-4, de tensión asignada 0,6/1kV, con conductor de cobre flexible clase 5 según UNE EN 60228, aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliofelina termoplástica Z1. No propagador de la llama (UNE-EN 60332-1-2, IEC60332-1-2), libre de halógenos (UNE-EN 50267-2-1, IEC60754-1, UNE-EN 50267-2-3, IEC 60754-2+A1), baja emisión de humos (UNE-EN 61034-2, IEC 61034-2), no propagador del incendio (UNE-EN 50266-2-4, IEC 60332-3). Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección hasta la | | | |
| WW00400 | 1,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,30 | |
| TO01800 | 0,100 | h | OF. 1ª ELECTRICISTA | 19,85 | 1,99 | |
| WW00300 | 1,200 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 0,66 | |
| IE01830 | 3,000 | u | CABLE UNIPOLAR COBRE. RZ1-K-(AS) 1X4 MM2 | 0,65 | 1,95 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 4,90 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 0,52 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 5,42 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.06.12 | | m | CIRCUITO CABLES UNIPOLARES RZ1-K (4x(1x35)+1x35mm²) 0,6/1kV As | | | |
| 08ECCSR35 | | | Circuito eléctrico formado por 5 cables unipolares, 5 conductores de 35 mm² , uno de ellos verde/amarillo, As, construido según UNE 21123-4, de tensión asignada 0,6/1kV, con conductor de cobre flexible clase 5 según UNE EN 60228, aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliofelina termoplástica Z1. No propagador de la llama (UNE-EN 60332-1-2, IEC60332-1-2), libre de halógenos (UNE-EN 50267-2-1, IEC60754-1, UNE-EN 50267-2-3, IEC 60754-2+A1), baja emisión de humos (UNE-EN 61034-2, IEC 61034-2), no propagador del incendio (UNE-EN 50266-2-4, IEC 60332-3). Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado. | | | |
| WW00400 | 1,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,30 | |
| TO01800 | 0,100 | h | OF. 1ª ELECTRICISTA | 19,85 | 1,99 | |
| WW00300 | 1,200 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 0,66 | |
| IE0SR1001 | 5,000 | u | CABLE UNIPOLAR COBRE. RZ1-K-(AS) 1X25 MM2 | 4,10 | 20,50 | |
| IE01842 | 5,000 | u | CABLE UNIPOLAR COBRE. RZ1-K-(AS) 1X35 MM2 | 5,43 | 27,15 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 50,60 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 5,37 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 55,97 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.06.13 | | m | CABLE MULTICONDUCTOR SZ1-K 0,6/1Kv (As+) 5 G 10 mm² | | | |
| 08ECC0SR510 | | | Cable eléctrico multiconductor con 5 conductores de 10 mm², uno de ellos verde/amarillo, As+, construido según UNE 21123-4, de tensión asignada 0,6/1kV, con conductor de cobre flexible clase 5 según UNE EN 60228, aislamiento de compuesto reticulado especial 0% halógeno (silicona) y cubierta de poliofelina termoplástica Z1. No propagador de la llama (UNE-EN 60332-1-2, IEC60332-1-2), libre de halógenos (UNE-EN 50267-2-1, IEC60754-1, UNE-EN 50267-2-3, IEC 60754-2+A1), baja emisión de humos (UNE-EN 61034-2, IEC 61034-2), no propagador del incendio (UNE-EN 50266-2-4, IEC 60332-3), resistente al fuego (UNE-EN 50200). Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto | | | |
| TO01800 | 0,046 | h | OF. 1ª ELECTRICISTA | 19,85 | 0,91 | |
| WW00400 | 0,500 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,15 | |
| WW00300 | 0,300 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 0,17 | |
| IE02003 | 5,000 | u | CABLE UNIPOLARES. SZ1-K-(AS+) 1X10 MM2 | 3,21 | 16,05 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 17,28 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 1,84 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 19,12 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

## APARTADO 08.04.07 VARIOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.07.01 | | u | AMPLIACION CUADRO ELECTRICO EXISTENTE | | | |
| 08IEC5SR101 | | | Ampliacion de cuadro electrico existente en el edificio consistente en conexionado de los distintos elementos de proteccion, control y mando para dar servicio a los nuevos cuadros o equipos. Incluso puentes, cableado, mano de obra especializada, ampliacion de espacio en caso de ser necesario, pequeño material necesario para el conexionado de todos los elementos, y ayudas. Medida la unidad completamente ejecutada, montada, cablea- | | | |
| TO01800 | 5,000 | h | OF. 1ª ELECTRICISTA | 19,85 | 99,25 | |
| WW00300 | 350,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 192,50 | |
| WW00400 | 150,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 45,00 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 336,75 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 35,76 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 372,51 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.07.02 | | u | SAI 2.4 KW 14 MIN | | | |
| 08SAI0SR101 | | | Servicio de alimentación ininterrumpida de 2400V 500VA, según EN 50091-1, EN 50091-2, baterías de 14 minutos para media carga y de 5 minutos a plena carga, con puerto DB-9 RS-232, USB, panel de control y alarma acústica. Medida la unidad instalada | | | |
| TO01800 | 0,050 | h | OF. 1ª ELECTRICISTA | 19,85 | 0,99 | |
| IESSR101 | 1,000 | | SAI 2.4 KW 14 MIN | 250,40 | 250,40 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 251,39 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 26,70 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 278,09 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.07.03 | | u | SAI 1.6 KW 14 MIN | | | |
| 08SAI0SR102 | | | Servicio de alimentación ininterrumpida de 1600V 500VA, según EN 50091-1, EN 50091-2, baterías de 14 minutos para media carga y de 5 minutos a plena carga, con puerto DB-9 RS-232, USB, panel de control y alar- | | | |
| TO01800 | 0,050 | h | OF. 1ª ELECTRICISTA | 19,85 | 0,99 | |
| IESSR102 | 1,000 | | SAI 1.6 KW 14 MIN | 198,70 | 198,70 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 199,69 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 21,21 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 220,90 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.07.04 | | u | SAI 10 KVA TRIFASICO (ON-LINE DOBLE CONVERSIÓN) 8 MIN | | | |
| 08KTW0SR01 | | | SAI trifásica, con tecnología VFI (On-line Doble Conversión de 10 kVA (10kW) de potencia, formados por : Un rectificador-cargador de tecnologia: transistores IGBTs(THDI(Reinyección armónica entrada)<3%, Factor de potencia>0.99), Un ondulador-inversor de tecnologia transistores IGBTs (Factor de potencia a la salida=1), Un by-pass estático, Un by-pass de mantenimento. Sistema de control a microprocesador.<br>No penalización de la potencia activa (kWs) entregada por el SAI con cargas con factor de potencia desde 0,9 inductivo a 0,9 capacitivo.<br>Baterias de 10-12 años de vida media según clasificación Guía Eurobat. Tecnologia: AGM (electrolito absorbido en el separador). Electrodos tipo placas planas de plomo-calcio sin mantenimiento. Autonomía de 8 minutos a plena carga (test automático de disponibilidad). Ubicación armarios separados de SAI. Posibilidad de extensión de autonomia. Sistema EBS de carga inteligente de las baterías según la temperatura. Se reducen los fenómenos de corrosión de las placas de la batería y se optimiza el ciclo de vida de la batería<br>Conexión LAN integrada para supervisión SAI vía IP (Protocolo SNMP).<br>Rendimiento del equipo superior al 96% en modo VFI (On Line Doble Conversión). Certificado TUV.<br>Posibilidad de poner hasta 6 equipos en paralelo para aumento de potencia mediante un kit de acoplamiento a solicitar (arquitectura N+1).<br>Resistente Zona Sísmica tipo 4.<br>Valores de MTBF superiores a los estándares del mercado<br>Transporte hasta pie de obra (no especial) incluído.<br>Se incluye la puesta en marcha.<br>Medida la unidad ejecutada, probada y funcionando. Incluyendo la mano de obra, precios de materiales com- | | | |
| TO01800 | 0,050 | h | OF. 1ª ELECTRICISTA | 19,85 | 0,99 | |
| IESSR103 | 1,000 | | SAI 10 KVA TRIFASICO (ON-LINE DOBLE CONVERSIÓN) 8 MIN | 1.365,40 | 1.365,40 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 1.366,39 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 145,11 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 1.511,50 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS ONCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.07.05 | | u | SAI 0.3 KW 14 MIN | | | |
| 08SAI03001N | | | Servicio de alimentación ininterrumpida de 300V 500VA, según EN 50091-1, EN 50091-2, con 1 conexión tipo IEC 320 C13de salida protegidas contra subidas de tensión y 3 conexiones de salida a batería de reserva, baterías de 14 minutos para media carga y de 3 minutos a plena carga, con puerto DB-9 RS-232, USB, panel de control y alarma acústica. Medida la unidad instalada | | | |
| IES10001 | 1,000 | | SAI 0.3 KW 14 MIN | 89,90 | 89,90 | |
| TO01800 | 0,050 | h | OF. 1ª ELECTRICISTA | 19,85 | 0,99 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 90,89 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 9,65 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 100,54 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

## SUBCAPÍTULO 08.05 COMUNICACIONES

### APARTADO 08.05.01 VOZ Y DATOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.05.01.01 | | u | PANEL PASACABLES PARA ARMARIOS 19" | | | |
| 08IVD00003 | | | PANAEL PASACABLES EN METAL BARNIZADO COLOR NEGRO, PARA ARMARIOS DE 19". INCLUSO PE- | | | |
| TO02000 | 0,200 | h | OF. 1ª INSTALADOR | 19,85 | 3,97 | |
| IC080003 | 1,000 | u | PANEL PASACABLES 19" | 43,53 | 43,53 | |
| WW00400 | 0,500 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,15 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 47,65 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 5,06 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 52,71 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.05.01.02 | | u | PANEL PARA ARMARIOS 19" 5 BASES SCHUKO + INTERRUPTOR | | | |
| 08IVD00004 | | | PANEL CON BASES PARA 5 TOMAS DE CORRIENTE TIPO SCHUKO DE 16A 250V INCLUSO INTERRUPTOR DE 16A CON TESTIGO, PARA ARMARIOS RACK DE 19". INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL. Medida la | | | |
| TO02000 | 0,020 | h | OF. 1ª INSTALADOR | 19,85 | 0,40 | |
| IC080004 | 1,000 | u | PANEL PARA 19" 5 BASES SCHUKO | 128,79 | 128,79 | |
| WW00400 | 0,500 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,15 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 129,34 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 13,74 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 143,08 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.05.01.03 | | u | SAI 0.3 KW 14 MIN | | | |
| 08SAI03001N | | | Servicio de alimentación ininterrumpida de 300V 500VA, según EN 50091-1, EN 50091-2, con 1 conexión tipo IEC 320 C13de salida protegidas contra subidas de tensión y 3 conexiones de salida a batería de reserva, baterías de 14 minutos para media carga y de 3 minutos a plena carga, con puerto DB-9 RS-232, USB, panel de | | | |
| IES10001 | 1,000 | | SAI 0.3 KW 14 MIN | 89,90 | 89,90 | |
| TO01800 | 0,050 | h | OF. 1ª ELECTRICISTA | 19,85 | 0,99 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 90,89 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 9,65 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 100,54 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.05.01.04 | | u | CONEXIONADO DE ARMARIO CON ARMARIO EXISTENTE | | | |
| 08IVDSR101 | | | Conexion de armario de planta correspondiente existente desde bandeja de fibra con nuevo armario de planta consistente en conexionado de cableado de fibra . Incluso cableado, latiguillos, mano de obra especializada, ampliacion de espacio en caso de ser necesario, pequeño material necesario y ayudas. Medida la unidad completamente ejecutada, montada, cableada y probada. | | | |
| ATC00400 | 2,000 | h | CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE | 38,89 | 77,78 | |
| WW00350 | 10,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES Y ACCESORIOS | 21,52 | 215,20 | |
| WW00400 | 50,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 15,00 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 307,98 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 32,71 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 340,69 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.05.01.05 | | u | ARMARIO RACK 19" DE HASTA 32 ELEMENTOS | | | |
| 08IVD0SR102 | | | Armario principal de datos RACK 19" capacidad 32 U en chapa de acero . Diseñado para la Instalación de servidores y sistemas de cableado estructurado. Dispone de organizadores laterales para el cableado y ventanas protectoras que permiten el acceso del cableado hacia el interior del armario protegiéndolo del roce con la chapa. Dispone de 4 perfiles de 19 pulgadas desplazables en profundidad permitiendo el retranqueo de los mismos, dejando un mayor espacio en la puerta frontal y trasera. Todos los elementos estructurales que constituyen el armario, disponen de perforaciones para permitir una adecuada ventilación interior.Incluso bandejas para equipos de metal barnizado color negro, juego de ventilacion, cerradura de seguridad, sobre portadocumentos con juego de etiquetas, incluso meterial accesorio. | | | |
| ATC00400 | 0,010 | h | CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y | 38,89 | 0,39 | |
| IC08002 | 1,000 | u | JUEGO DE VENTILADOR | 109,57 | 109,57 | |
| WW00350 | 1,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES Y | 21,52 | 21,52 | |
| WW00400 | 5,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 1,50 | |
| IC008011 | 1,000 | u | CERRADURA DE SEGURIDAD CON LLAVE | 8,12 | 8,12 | |
| IC008012 | 1,000 | u | SOBRE PORTADOCUMENTOS | 9,08 | 9,08 | |
| IC08SR102 | 1,000 | u | ARMARIO RACK 19" 32 ELEMENTOS | 427,00 | 427,00 | |
| IC080002 | 3,000 | u | BANDEJA PARA EQUIPOS 19" 250MM | 44,31 | 132,93 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 710,11 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 75,41 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 785,52 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.05.01.06 | | u | PANEL PARCHEO 24 TOMAS RJ45 CAT6 PARA ARMARIOS 19" | | | |
| 08IVD0SR103 | | | PANEL DE PARCHEO CON 24 TOMAS RJ45 CATEGORÍA 6 TIPO UTP, CON BLOQUES DE CONECTORES PREMONTADOS TIPO 110. INCLUSO MANO DE OBRA DE COLOCACIÓN DE ETIQUETAS, CONEXIÓN DE LATIGUILLOS. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL. | | | |
| TO02000 | 2,000 | h | OF. 1ª INSTALADOR | 19,85 | 39,70 | |
| IC080005 | 1,000 | u | PANEL PARCHEO 24 TOMAS RJ45 CAT6 ARMARIOS 19" | 201,83 | 201,83 | |
| WW00400 | 0,500 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,15 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 241,68 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 25,67 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 267,35 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.05.01.07 | | u | SWITCH DE 24 PUERTOS CAPA 3 | | | |
| E19RESSR104 | | | Instalación de Switch de 24 puertos, tamaño de rack 19" (1U) y fuente de alimentación incluida,. Instalado y conexionado. Medida la unidad instalada | | | |
| ICW23486 | 1,000 | u | SWITCH DE 24 PUERTOS 10/100/1000Mbps,C.3 | 840,00 | 840,00 | |
| ATC00400 | 1,500 | h | CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE | 38,89 | 58,34 | |
| WW00400 | 3,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,90 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 899,24 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 95,50 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 994,74 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.05.01.08 | | u | PANEL DE FIBRA AMP | | | |
| 08KFR0000P1.0 | | | Suministro e instalación de panel de fibra óptica amp , 19", con conectores atornillados, tanto para conexión mono modo como OM3. Capacidad de 1 u de altura con módulos independientes. Incluso ayudas de albañilería. | | | |
| IV1SR16.2 | 1,000 | u | PANEL DE FIBRA AMP | 26,93 | 26,93 | |
| ATC00400 | 1,500 | h | CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y | 38,89 | 58,34 | |
| WW00400 | 3,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,90 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 86,17 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 9,15 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 95,32 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.05.01.09 | | u | LATIGUILLO RJ45 UTP CAT6 2M | | | |
| 08IVD0SR105 | | | Latiguillo de conexión UTP no apantallado categoría 6, de 2m de longitud. para el parcheo con 2 conectores | | | |
| TO02000 | 0,020 | h | OF. 1ª INSTALADOR | 19,85 | 0,40 | |
| IC0SR8010 | 2,000 | u | LATIGUILLO RJ45 UTP CAT 6 | 2,81 | 5,62 | |
| 08KTW.MRJ45 | 2,000 | u | CONECTOR RJ45 CAT 6 MACHO | 0,25 | 0,50 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 6,52 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 0,69 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 7,21 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.05.01.10 | | u | LATIGUILLO RJ45 UTP CAT6 4M | | | |
| 08IVD0SR106 | | | Latiguillo de conexión UTP no apantallado categoría 6, de 4m de longitud. para puestos de trabajo con 2 conec- | | | |
| TO02000 | 0,020 | h | OF. 1ª INSTALADOR | 19,85 | 0,40 | |
| IC0SR8010 | 4,000 | u | LATIGUILLO RJ45 UTP CAT 6 | 2,81 | 11,24 | |
| 08KTW.MRJ45 | 2,000 | u | CONECTOR RJ45 CAT 6 MACHO | 0,25 | 0,50 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 12,14 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 1,29 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 13,43 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.05.01.11 | | m | CABLE UTP 4 PARES CAT6 AWG24 | | | |
| 08IVD0SR107 | | | Cable UTP de 4 pares trenzados categoría 6.cumpliendo los siguientes estándares conforme a iso/iec 11801:2002, iso/iec 61156-5, en 50173-1:2002,en 50288-6-1. ansi/tia/eia 568B.2.1:2002. instalado bajo tubo corrugado de 16mm o bandeja. incluso p.p. de tubo, cajas de derivación, regletas, soportes y pequeño material. Medida la longitud instalada, verificada y funcionando. | | | |
| IC08109 | 1,000 | u | CABLE UTP 4 PARES CAT6 AWG24 | 1,42 | 1,42 | |
| TO02000 | 0,050 | h | OF. 1ª INSTALADOR | 19,85 | 0,99 | |
| WW00350 | 0,010 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES Y ACCESORIOS | 21,52 | 0,22 | |
| WW00400 | 0,100 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,03 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 2,66 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 0,28 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 2,94 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.05.01.12 | | m | CANAL PLASTICO PARA MECANISMOS 100x50mm | | | |
| 08ERRSR204 | | | Canal plastico de material aislante con tapa de 100x50 mm para adosar a pared y mobiliario, libre de halogeno y no propagador de llamas, con tabique separador en el caso necesario. Incluso p.p. Elementos de fijacion a techo, paredes o estructura, soportes y conexionado, pequeno material, elementos de derivacion (codos, tes, adaptodres de mecanismos, etc), curvas, cambios de nivel, tapas finales, uniones, mano de obra, pasos de muros y forjados y ayudas de albañileria. | | | |
| TO01800 | 0,100 | h | OF. 1ª ELECTRICISTA | 19,85 | 1,99 | |
| TA00200 | 0,340 | h | AYUDANTE ESPECIALISTA | 19,04 | 6,47 | |
| IE00420 | 1,000 | Ud. | Soportes y materiales auxiliares. | 2,83 | 2,83 | |
| IE00SR01 | 1,000 | ml | CANAL PLASTICO PARA MECANISMOS 100x50mm | 13,20 | 13,20 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 24,49 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 2,60 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 27,09 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.05.01.13 | | m | BANDEJA PVC-M1 PERFORADA CON TAPA DE 200x60mm | | | |
| 08ERR00020N | | | BANDEJA DE PVC-M1PERFORADA CON TAPA DE 200x60 mm, INCL/PARTE PROPORCIONAL DE SOPORTES HORIZONTALES Y VERTICALES, SUJECCIONES, FIJACIONES,...SUMINISTRO Y COLOCACION SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MEMORIA DE INSTALACIONES. INCLUSO AYUDAS DE AL- | | | |
| TO01800 | 0,100 | h | OF. 1ª ELECTRICISTA | 19,85 | 1,99 | |
| TA00200 | 0,340 | h | AYUDANTE ESPECIALISTA | 19,04 | 6,47 | |
| IE00415 | 1,000 | ml | BANDEJA DE PVC-M1 PERFORADA DE 200x60 mm | 15,03 | 15,03 | |
| IE00420 | 3,000 | Ud. | Soportes y materiales auxiliares. | 2,83 | 8,49 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 31,98 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 3,40 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 35,38 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.05.01.14 | | m | CABLE DE FIBRA OPTICA MULTIMODO 24 FIBRAS OM3 | | | |
| 08KTW0SR21 | | | Cable de fibra optica multimodo de interior/exterior OM3 antiroedores. Cables de 24 fibras. Incluso incluso conectores de paneles de fibra de tipo multimodo SC, colocacion y conexionado, certificación del 100%, de los enlaces de fibra óptica en las ventanas de 850/1300.Suministrdos en formato electronico compatible con el software linkware de fluke networks y en pdf. Limite de pruebas TIA568C BACKBONE MM. Medida la longitud | | | |
| ATC00400 | 0,010 | h | CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y | 38,89 | 0,39 | |
| P22IFSR21 | 1,000 | m | Cab.multimodo vertical 24 fib. LSZH. | 2,54 | 2,54 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 2,93 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 0,31 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 3,24 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.05.01.15 | | u | PUESTA EN MARCHA Y CERTIFICACION | | | |
| 08KFC000CE | | | La empresa instaladora de comunicaciones de voz-datos deberá realizar la totalidad de protocolos de pruebas, medidas y ensayos, de acuerdo con la normativa vigente y las contempladas en el pliego de condiciones del presente proyecto, asi cmo Orden 2 Junio de 2017 de la Direccion General de Telecomunicaciones, debiendo entregar la siguiente documentación, imprescindible para la aceptación del final de obra:<br>informe de replanteo:<br>- contendrá todas y cada una de las modificaciones que se hayan realizado a lo largo de la ejecución de los trabajos de instalación.<br>- informe de certificación de calidad, que contendrá toda la información necesaria que garantice el cumplimiento de la normativa.<br>- protocolo de pruebas y medidas de la puesta en marcha.<br>Otros informes:<br>- todos los informes relativos al seguimiento de la ejecución del proyecto.<br>Se incluirá entrega de todos los certificaciones y etiquetado de cada uno de los elementos.<br>Medida la unidad ejecutada. | | | |
| ATC00400 | 20,000 | h | CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE | 38,89 | 777,80 | |
| IC081SR111 | 1,000 | u | PUESTA EN MARCHA Y CERTIFICACION | 550,00 | 550,00 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 1.327,80 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 141,01 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 1.468,81 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

## SUBCAPÍTULO 08.06 CONTRA INCENDIOS

### APARTADO 08.06.01 DETECCION

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.01.01 | | m | INST. LAZO ANALÓGICO LHR 2X1,5 BAJO TUBO CORRUGADO | | | |
| 08PIDCT00021N | | | Suministro e instalación de metro lineal de cable manguera para el lazo analógio. Formado por un par de hilos trenzados y apantallados, de sección 1,5 mm2. Trenzado de 20 vueltas por metro. Pantalla de aluminio con hilo de drenaje. Resistente al fuego según UNE 50200. De color rojo y cobre pulido flexible, resistente al fuego y libre de halógenos. Aislamiento de silicona. Instalado bajo tubo corrugado de 16mm. Ejecución en superficie y en ciertos tramos empotrado. Incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes y pequeño material. | | | |
| 2X1.5LHR | 1,000 | ml | CABLE TRENZADO APANT. 2X1,5-LHR | 1,47 | 1,47 | |
| 88IN0199 | 1,000 | m | TUBO DE PVC FLEXIBLE CORRUGADO Ø16mm | 0,50 | 0,50 | |
| TO01800 | 0,060 | h | OF. 1ª ELECTRICISTA | 19,85 | 1,19 | |
| TO01801 | 0,060 | h | AYUDANTE OFICIAL 1ª ELECTRICISTA | 19,04 | 1,14 | |
| WW00300 | 0,300 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 0,17 | |
| WW00400 | 0,500 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,15 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 4,62 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 0,49 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 5,11 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERIA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.01.02 | | u | MOD. MON. DET. CONVENC | | | |
| 08PIDEA00040N | | | Suministro e instalación de módulo monitor de una entrada para la conexión de equipos convencionales en la línea de detección inteligente. Aislador incorporado en ambas entradas de lazo. Actuación direccionable y programable. LED de señalización de estado multicolor. Selección de dirección mediante dos roto-swich decádicos operable y visible lateral y frontalmente. Incluye caja semitransparente M-200SMB. Certificado conforme a la norma UNE-EN54 parte 18 según exigencia de la Directiva 89/106/CEE relativa a los productos de la construcción. | | | |
| | | | Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Medida la unidad instalada. | | | |
| M710-CZ | 1,000 | u | MODULO MONITOR DET. CONVENC. | 94,43 | 94,43 | |
| M200SMB | 1,000 | u | CAJA PARA MODULO | 8,22 | 8,22 | |
| TO01800 | 0,300 | h | OF. 1ª ELECTRICISTA | 19,85 | 5,96 | |
| WW00300 | 1,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 0,55 | |
| WW00400 | 1,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,30 | |
| ATC99999 | 0,050 | h | PROGRAMACION OFICIAL ESPECIALIZ | 55,00 | 2,75 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 112,21 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 11,92 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 124,13 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.01.03 | | u | MODULO DE CONTROL | | | |
| 08PIDEA00043N | | | Suministro e instalación de módulo de control de una salida direccionable para activar equipos externos mediante un contacto seco (NC/C/NA) o mediante salida supervisada de 24 Vcc (alimentándolo a 24 Vcc y resistencia de supervisión de 47K). Aislador incorporado en ambas entradas de lazo. Actuación direccionable y programable. LED de señalización de estado multicolor. Selección de dirección mediante dos roto-swich decádicos operable y visible lateral y frontalmente. Incluye caja semitransparente M-200SMB. Certificado conforme a la norma UNE-EN54 parte 18 según exigencia de la Directiva 89/106/CEE relativa a los productos de la construcción. | | | |
| | | | Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Medida la unidad instalada. | | | |
| M701 | 1,000 | u | MODULO CONTROL | 58,75 | 58,75 | |
| M200SMB | 1,000 | u | CAJA PARA MODULO | 8,22 | 8,22 | |
| TO01800 | 0,300 | h | OF. 1ª ELECTRICISTA | 19,85 | 5,96 | |
| WW00300 | 1,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 0,55 | |
| WW00400 | 1,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,30 | |
| ATC99999 | 0,050 | h | PROGRAMACION OFICIAL ESPECIALIZ | 55,00 | 2,75 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 76,53 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 8,13 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 84,66 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.01.04 | | u | MODULO AISLADOR | | | |
| 08PIDEA00047N | | | Suministro e instalación de módulo aislador de cortocircuito de lazo para protección de los dispositivos de detección y control de incendio analógico. Aislamiento de sectores de lazo afectados por cortocircuitos situados entre asiladores. Reposición de funcionamiento de forma automatica. Led de señalización de estado (lazo en comunicación o aislado). Incluye caja semitransparente M200SMB. Certificado conforme a la norma UNE-EN54 parte 17 según exigencia de la Directiva 89/106/CEE relativa a los productos de la construcción. | | | |
| | | | Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Medida la unidad instalada. | | | |
| M700X | 1,000 | u | MODULO AISLADOR | 47,00 | 47,00 | |
| M200SMB | 1,000 | u | CAJA PARA MODULO | 8,22 | 8,22 | |
| TO01800 | 0,300 | h | OF. 1ª ELECTRICISTA | 19,85 | 5,96 | |
| WW00300 | 1,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 0,55 | |
| WW00400 | 1,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,30 | |
| ATC99999 | 0,050 | h | PROGRAMACION OFICIAL ESPECIALIZ | 55,00 | 2,75 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 64,78 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 6,88 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 71,66 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.01.05 | | u | SIRENA ANALOG. CON FLASH LAZO CON AISLADOR | | | |
| 08PIDEA00061N | | | Suministro e instalación de sirena direccionable con flash alimentada del lazo analógico. Incorpora leds de alta luminosidad con un consumo de 5,7 mA. Posibilidad de activación independiente del flash y de la sirena. Dispone de 32 tonos y 3 niveles de volumen seleccionables 101dBA ±3 dBA a través de micro interruptores. Posibilidad de montaje con bases de bajo perfil, altas y estancas IP66. Incluye función de bloqueo en base y aislador de cortocircuitos. Incluso base de montaje LPBW. Certificado conforme a la norma UNE-EN54 parte 3 según exigencia de la Directiva 89/106/CEE relativa a los productos de la construcción. Totalmente instalada, programada y funcionando según planos y pliego de condiciones. Medida la unidad instalada. | | | |
| AWSB32-R-RI | 1,000 | u | SIRENA ANALOG. CON FLASH LAZO CON AISLADOR | 110,34 | 110,34 | |
| LPBW | 1,000 | u | BASE BAJO PERFIL | 5,40 | 5,40 | |
| TO01800 | 0,300 | h | OF. 1ª ELECTRICISTA | 19,85 | 5,96 | |
| WW00300 | 1,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 0,55 | |
| WW00400 | 1,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,30 | |
| ATC99999 | 0,050 | h | PROGRAMACION OFICIAL ESPECIALIZ | 55,00 | 2,75 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 125,30 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 13,31 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 138,61 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.01.06 | | u | PULSADOR ANALOGICO REARMABLE CON AISLADOR | | | |
| 08PIDEA00069N | | | Suministro e instalación de pulsador manual de alarma con elemento rearmable, direccionable y con aislador de cortocircuito incorporado. Direccionamiento sencillo mediante dos roto-swich decádicos. Dispone de Led que permite ver el estado del equipo. Prueba de funcionamiento y rearme mediante llave. Incluye caja para montaje en superficie SR1T y tapa de protección.<br>Certificado conforme a la norma UNE-EN54 parte 11 según exigencia de la Directiva 89/106/CEE relativa a los productos de la construcción.<br><br>Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones.<br>Medida la unidad instalada. | | | |
| M700KACI-FG | 1,000 | u | PULSADOR ANALOGICO REARMABLE CON AISLADOR | 68,92 | 68,92 | |
| SR1T | 1,000 | u | CAJA DE SUPERFICIE PARA PULSADOR | 4,90 | 4,90 | |
| TO01800 | 0,300 | h | OF. 1ª ELECTRICISTA | 19,85 | 5,96 | |
| WW00300 | 1,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 0,55 | |
| WW00400 | 1,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,30 | |
| ATC99999 | 0,050 | h | PROGRAMACION OFICIAL ESPECIALIZ | 55,00 | 2,75 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 83,38 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 8,85 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 92,23 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.01.07 | | u | DET. CONVENCIONAL OPTICO HUMOS | | | |
| 08PIDEC00006N | | | Suministro e instalación de detector microprocesado de humos para conexión a sistemas convencionales, tipo óptico. Cámara óptica oscura. Fabricado en ABS pirorretardante. Equipado con led de estado de alto brillo. Dispone de prueba remota mediante mando distancia para realizar un test de funcionamiento local.Nivel de sensibilidad ajustable, consulta de nivel de ensuciamiento, asignación de periodos de mantenimiento y asignación de dirección de reconocimiento mediante mando remoto. Incorpora Base B401R intercambiable con el resto de detectores convencionales.<br>Certificado conforme a la norma UNE-EN54 parte 7 según exigencia de la Directiva 89/106/CEE relativa a los productos de la construcción.<br><br>Totalmente instalado y funcionando según planos y pliego de condiciones. | | | |
| SD851E | 1,000 | u | DETECTOR CONVENCIONAL OPTICO | 29,60 | 29,60 | |
| TO01800 | 0,300 | h | OF. 1ª ELECTRICISTA | 19,85 | 5,96 | |
| WW00300 | 1,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 0,55 | |
| WW00400 | 1,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,30 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 36,41 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 3,87 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 40,28 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.01.08 | | u | FUENTE ALIMENT. 24 Vdc 5 A | | | |
| 08PIDW00005N | | | Suministro e instalación de fuente de alimentación conmutada de 24Vcc 5A controlada por microprocesador. Salidas independientes protegidas por fusibles térmicos (PTC) y 10 indicadores luminosos de estado, salidas de relé para indicación del estado de la fuente. Dispone de supervisión de la alimentación conmutada y protección contra cortocircuitos. Incorpora un circuito de supervisión de baterías para presencia, nivel y eficacia. Supervisión de derivas a Tierra. Incluye 2 baterías de 12V 7A/h modelo PS1207. Certificado conforme a la norma EN54 parte 4 según exigencia de la Directiva 89/106/CEE relativa a los productos de la construcción. | | | |
| | | | Totalmente instalada y funcionando según planos y pliego de condiciones. Medida la unidad instalada. | | | |
| HLSPS50 | 1,000 | u | FUENTE DE ALIMENTACION 24 Vdc 5A | 280,03 | 280,03 | |
| PS1207 | 2,000 | u | BATERIA 12 V. 7A/H | 18,03 | 36,06 | |
| A7771602 | 1,000 | u | RELE SUPERVISION LINEA | 22,84 | 22,84 | |
| TO01800 | 1,000 | h | OF. 1ª ELECTRICISTA | 19,85 | 19,85 | |
| WW00300 | 1,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 0,55 | |
| WW00400 | 1,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,30 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 359,63 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 38,19 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 397,82 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.01.09 | | u | RETENEDOR CAJA/PUL 100Kg | | | |
| 08PIDW00008N | | | Suministro e instalación de dispositivo electromagnético para retención de puerta cortafuegos protegido por carcasa metálica, incluye pulsador de desbloqueo y conexión por regleta. Circuito eléctrico interior protegido con condensador y diodos. Provisto de placa ferromagnética. Potencia 100Kg y consumo 100mA. | | | |
| | | | Totalmente instalado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Medida la unidad instalada. | | | |
| EC1360 | 1,000 | u | RETENEDOR C/CAJA Y PULSAD 100 Kg | 58,00 | 58,00 | |
| TO01800 | 0,300 | h | OF. 1ª ELECTRICISTA | 19,85 | 5,96 | |
| WW00300 | 1,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 0,55 | |
| WW00400 | 1,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,30 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 64,81 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 6,88 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 71,69 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.01.10 | | u | PROGRAMACIÓN DE CENTRAL DE INCENDIOS | | | |
| 08PIDW00026N | | | PROGRAMACION DE CENTRAL DE INCENDIOS POR PARTE DE INSTALADOR ESPECIALIZADO. MEDIDA | | | |
| TO01800 | 15,000 | h | OF. 1ª ELECTRICISTA | 19,85 | 297,75 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 297,75 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 31,62 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 329,37 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.01.11 | | u | CONEXIÓN A LAZO EXISTENTE Y PROGRAMACION | | | |
| 08IPDW00040N | | | DE CONEXIÓN DE NUEVA CENTRAL DE INCENDIOS A CENTRAL EXISTENTE EN EL HOSPITAL, TOTALMENTE PROGRAMADA, INCLUSO ACTUALIZACION DE LICENCIAS, PRUEBAS, DOCUMENTACION TECNICA, TOTALMENTE FUNCIONANADO. | | | |
| | | | Medida la unidad ejecutada | | | |
| TO01800 | 10,000 | h | OF. 1ª ELECTRICISTA | 19,85 | 198,50 | |
| WW00300 | 1,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 0,55 | |
| WW00400 | 1,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,30 | |
| ATC99999 | 0,050 | h | PROGRAMACION OFICIAL ESPECIALIZ | 55,00 | 2,75 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 202,10 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 21,46 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 223,56 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

## APARTADO 08.06.02 EXTINCION

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.02.01 | | u | ARMARIO EXTINCIÓN BIE 25MM + MÓD. PULSADOR + MÓD. EXTINTOR | | | |
| 08PIEGSR101 | | | Armario de extinción compuesto de: | | | |
| | | | ARMARIO BIE superficie: Dimensiones 750 alto x 600 ancho x 195 fondo (en mm.). Construido en chapa blanca, pintado en pintura poliéster, con rejilla lateral para ventilación, entrada troquelada para toma de agua y taladros en parte inferior para desagüe. Bisagra integral y cerradura ABS abre fácil GISA. Puerta ciega . | | | |
| | | | CARRETE: Pintado en Rojo RAL3002, de 525 mm., abatible 180º. Colector de poliamida-fibra de vidrio, anticorrosión y muy resistente a la fricción. | | | |
| | | | MANGUERA: Semirrígida de 25 mm. y 20 metros de longitud, fabricada según Norma EN 694:2001 y con certificado de producto AENOR. Modelo SATUR-25. | | | |
| | | | VÁLVULA DE ASIENTO: Con salida a 110º, con roscas de 1". Y con pieza de comprobación para el manómetro. | | | |
| | | | LANZA: Variomátic de 25 mm., triple efecto (chorro, pulverización cónica y cierre) y rosca hembra de 1". Diámetro equivalente de 10 mm. | | | |
| | | | MANÓMETRO: Con rosca de ¼" GAS. Escala de 0-16 kg/cm2. | | | |
| | | | MÓDULO ALARMA Y EXTINTOR. Dimensiones del cajón a empotrar 750 x 600 x 195 mm. Troquelado para cualquier alarma o sirena y capacidad para un extintor de 6 kg. Puerta ciega. | | | |
| | | | Incluso material de soportación, accesorios de montaje y ayudas de albañilería. Instalado según DB-SI y RIP- | | | |
| IP00025 | 1,000 | u | ARMARIO EXTINCIÓN BIE 25MM + MÓD. PULSADOR + MÓD. | 550,00 | 550,00 | |
| WW00400 | 10,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 3,00 | |
| ATCELE00100NB | 1,500 | h | CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON | 38,75 | 58,13 | |
| WW00300 | 10,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 5,50 | |
| TO01900 | 2,000 | h | OF. 1ª FONTANERO | 19,85 | 39,70 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 656,33 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 69,70 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 726,03 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTISEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.02.02 | | u | VACIADO Y LLENADO DE LA INSTALACION | | | |
| 08PIEW00027N | | | VACIADO Y LLENADO DE LA INSTALACION PARA INTERCONEXION DE LAS NUEVAS REDES HUMEDAS DE EXTINCION DE INCENDIOS, INCLUSO AYUDAS, DEJANDO LA INSTALACION GENERAL DE EXTIN- | | | |
| TO02200 | 3,800 | h | OFICIAL 2ª | 19,35 | 73,53 | |
| TA00200 | 3,800 | h | AYUDANTE ESPECIALISTA | 19,04 | 72,35 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 145,88 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 15,49 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 161,37 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.02.03 | | u | INJERTO Y CONEXION DE TUBERIAS DE INCENDIOS A REDES | | | |
| 08PIEW00401N | | | UD DE INJERTO Y CONEXION DE TUBERIAS DE INCENDIOS A REDES EXISTENTES. SUMINISTRO, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA Y MONTAJE, DEJANDO LA UNIDAD PERFECTAMENTE ACABADA SEGUN DB-SI. | | | |
| WW00400 | 2,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,60 | |
| TO01900 | 1,000 | h | OF. 1ª FONTANERO | 19,85 | 19,85 | |
| ATCELE00100NB | 1,200 | h | CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON | 38,75 | 46,50 | |
| IC68200 | 0,500 | m | TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 42,4x3,25 mm | 5,69 | 2,85 | |
| WW003501 | 5,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES Y | 21,52 | 107,60 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 177,40 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 18,84 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 196,24 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.02.04 | | m | TUBO ACERO DIN 2440 N.PIN.2 1/2" | | | |
| E26FDC580 | | | Canalización, en montaje superficial, realizada con tubería de acero galvanizado estirada, sin soldadura, calidad según DIN 2440, de 2 1/2" (DN-65), uniones roscadas, pintada con una mano de imprimación antioxidante y dos manos de esmalte sintético, p. p. de piezas especiales, pasamuros y elementos de sujección, pequeño | | | |
| IC68500 | 1,010 | m | TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 76,1x3,65 mm | 8,37 | 8,45 | |
| ATC00400 | 0,200 | h | CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y | 38,89 | 7,78 | |
| PE00200 | 0,090 | kg | ESMALTE SINTÉTICO | 6,16 | 0,55 | |
| PI00300 | 0,060 | kg | IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE | 4,29 | 0,26 | |
| WW00300 | 4,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 2,20 | |
| WW00400 | 1,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,30 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 19,54 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 2,08 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 21,62 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.02.05 | | m | TUBO ACERO DIN 2440 N.PIN.1 1/2" | | | |
| E26FDC520 | | | Canalización, en montaje superficial, realizada con tubería de acero galvanizado estirada, sin soldadura, calidad según DIN 2440, de 1 1/2" (DN-40), uniones roscadas, pintada con una mano de imprimación antioxidante y dos manos de esmalte sintético, p. p. de piezas especiales, pasamuros y elementos de sujección, pequeño | | | |
| ATC00400 | 0,200 | h | CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y | 38,89 | 7,78 | |
| IC68200 | 1,010 | m | TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 42,4x3,25 mm | 5,69 | 5,75 | |
| PE00200 | 0,090 | kg | ESMALTE SINTÉTICO | 6,16 | 0,55 | |
| PI00300 | 0,060 | kg | IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE | 4,29 | 0,26 | |
| WW00300 | 4,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 2,20 | |
| WW00400 | 1,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,30 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 16,84 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 1,79 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 18,63 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.02.06 | | u | EXTINTOR MOVIL, DE POLVO ABC, CON 6KG 21-A,113-B | | | |
| 08PIESR2401NB | | | UD DE EXTINTOR PORTATIL DE POLVO ABC DE 6 kgs DE CAPACIDAD, EFICACIA 21 A, 113B, CON MANGUERA, VALVULA DE COMPROBACION Y LANZA DIELECTRICA, INCLUSO ARMARIO METÁLICO CON PUERTA ACRISTALADA CON LUNA INCOLORA, AYUDAS DE ALBAÑILERIA, ACCESORIOS DE MONTAJE | | | |
| WW00400 | 1,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,30 | |
| ATCELE00100NB | 0,400 | h | CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON | 38,75 | 15,50 | |
| WW00300 | 1,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 0,55 | |
| IP07802NB | 1,000 | u | EXTINTOR MOVIL, POLVO ABC, 6KG. EFICACIA 21A,113-B | 68,11 | 68,11 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 84,46 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 8,97 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 93,43 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.02.07 | | u | EXTINTOR MÓVIL, DE ANHIDRIDO CARBÓNICO, 5 kg | | | |
| 08PIE0SR2402 | | | Extintor móvil, de anhidrido carbonico, con 5 kg de capacidad, eficacia 144-B, formado por recipiente de acero sin soldaduras, con presión incorporada, homologada por el M.I., según rgto. de recipientes a presión, válvula de seguridad y descarga, manguera, tubo y boquilla para descarga. Incluso armario metálico con puerta acristalada con luna incolora, herrajes de cuelgue, placa timbrada, incluso pequeño material, montaje y ayudas de | | | |
| ATCELE00100NB | 0,400 | h | CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON | 38,75 | 15,50 | |
| WW00300 | 1,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 0,55 | |
| WW00400 | 1,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,30 | |
| IP073SR02 | 1,000 | u | EXTINTOR MÓVIL, CO2 DE 5,0 kg EFICACIA 144-B | 92,02 | 92,02 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 108,37 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 11,51 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 119,88 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.02.08 | | u | SEÑAL LUMINISCENTE EXTINCIÓN INCENDIOS | | | |
| 08PIS01502N | | | UD. SEÑAL LUMINISCENTE PARA INDICACION DE ELEMENTOS DE EXTINCION DE INCENDIOS (EXTINTORES, BIES, PULSADORES...) DE 297x210 mm EN PVC RIGIDO DE 2mm DE ESPESOR, INCLUSO AYU- | | | |
| ATC00300 | 0,100 | h | CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª CARPINTERÍA Y | 38,89 | 3,89 | |
| IP00514 | 1,000 | Ud | PLACA SEÑALIZACION 297X210 MM | 6,66 | 6,66 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 10,55 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 1,12 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 11,67 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|

## CAPÍTULO 09 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

09.01 m. MOSTRADOR PARA SERVICIOS VARIOS (Mos1)

11WWWPP521NB Mostrador para atención al público, accesible a minusvalidos, dimensión y diseño según plano de carpintería. Frentes, recercados y tapas de mostrador, construido con estructura de perfiles tubulares de acero galvanizado en caliente por inmersión de 40 mm. Empanelado de toda la estructura interior y exterior, tapa, frentes, dintel interior, vuelo exterior, etc... de paneles fenólicos laminados HPL de 13 mm. Con suministro y colocación de carpintería superior , según diseño de planos, cerramiento acristalado sistema de cortina de cristal, de vidrio templado 8 mm transparente, con perfiles de aluminio lacado color RAL a definir por D.F. con perfil expansor, tacos metálicos, tornillos de acero inoxidable, guía embutida, apertura exterior a izquierda/derecha, juego de remates laterales anodizado color inoxidable, incluso p.p. de módulo de hoja integrada con cerradura con llave maestreada con el resto de las cerraduras, incluso fijación, manetas, rodamientos, piezas especiales, pequeño material y accesorios; totalmente montada, siguiendo las instrucciones del fabricante del sistema, fomación de huecos, incluso anclajes de la estructura soporte, construido segun detalles y directrices de la D.F, montaje y ayudas de albañileria. medida la longitud ejecutada segun la arista de tapa con paramento exterior

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TO01500 | 4,139 | h | OF. 1ª CARPINTERÍA | 19,85 | 82,16 |
| KM05100 | 0,100 | m3 | MADERA PINO FLANDES | 376,20 | 37,62 |
| WW00300 | 1,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 0,55 |
| WW00400 | 1,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,30 |
| RW04800 | 2,150 | m | RASTREL PINO 60x30 mm | 1,06 | 2,28 |
| RL01550 | 1,000 | m2 | TABLERO MDF 10 CM CHAPADO EN HAYA | 0,07 | 0,07 |
| RLPP150 | 1,000 | m | FENOLICO, ACERO INOX Y ESTRUCTURA | 100,00 | 100,00 |
| KL80380NB | 1,500 | m2 | PARTICION ACRISTALADA 3 PANELES DESLIZANTES LUMON | 385,00 | 577,50 |
| TO00900 | 2,826 | h | OF. 1ª MONTADOR | 19,85 | 56,10 |
| TA00300 | 2,826 | h | AYUDANTE CARPINTERÍA | 19,04 | 53,81 |

| | | |
|---|---|---|
| Suma la partida..... | | 910,39 |
| Costes indirectos+Medios Auxiliares. | 10,62% | 96,68 |
| TOTAL PARTIDA..... | | 1.007,07 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

09.02 u ROTULO DE DEPENDENCIA SEÑAL METALICA

14WSSCH001 ROTULO DENOMINADOR DE DEPENDENCIA (DESPACHO, SALA DE REUNIONES, ASEOS, SEÑALES DE ACCESIBILIDAD SEGUN NORMATIVA INTERNACIONAL), METÁLICA, DE PLACA CURVA CON MARCOS LATERALES DE DIMENSIONES SEGÚN NORMATIVA Y SEGÚN NORMATIVA DE DISEÑO DEL CENTRO. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, COLOCACION Y AYUDA DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD EJECU-

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| WW00400 | 1,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,30 |
| TO02100 | 0,207 | h | OFICIAL 1ª | 19,85 | 4,11 |
| DWCH001 | 1,000 | u | ROTULO DENOMINADOR DEPENDENCIAS METAL CURV CON | 18,15 | 18,15 |

| | | |
|---|---|---|
| Suma la partida..... | | 22,56 |
| Costes indirectos+Medios Auxiliares. | 10,62% | 2,40 |
| TOTAL PARTIDA..... | | 24,96 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

09.03 u ROTULO DE DEPENDENCIA SEÑAL METALICA BANDEROLA

14WSSCH002 ROTULO DENOMINADOR DE DEPENDENCIA (DESPACHO, SALA DE REUNIONES, ASEOS, SEÑALES DE ACCESIBILIDAD SEGUN NORMATIVA INTERNACIONAL) TIPO BANDEROLA METALICO DE PLACA CURVA POR AMBOS LADOS CON MARCOS Y SOPORTE A PARED. DE DIMENSIONES SEGÚN NORMATIVA Y SEGÚN NORMATIVA DE DISEÑO DEL CENTRO, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, COLOCACION Y AYU-

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| WW00400 | 1,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,30 |
| TO0210A | 0,207 | h | OFICIAL 1ª | 19,85 | 4,11 |
| DWCH002 | 1,000 | u | ROTULO DENOMINADOR BANDEROLA METALICA CURV CON | 56,62 | 56,62 |

| | | |
|---|---|---|
| Suma la partida..... | | 61,03 |
| Costes indirectos+Medios Auxiliares. | 10,62% | 6,48 |
| TOTAL PARTIDA..... | | 67,51 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.04 | | m | ENCIMERA Y FRONTAL DE PANELES FENOLICOS LAMINADOS HPL | | | |
| 14MWWCH001MDH | | | ENCIMERA DE PANELES FENOLICOS LAMINADOS HPL, DE 60 CM DE ANCHURA, CON FRONTAL O FALDON DE 12 CM DE ALTURA, FORMADOS POR PLACAS DE 13 MM DE ESPESOR Y COPETES DE 5 CM DE ALTURA Y 6 MM DE ESPESOR, COMPUESTA POR RESINA TERMOENDURECIDA REFORZADA CON FIBRA DE CELULOSA A ALTA PRESION Y TEMPERATURA, COLOR Y TEXTURA A ELEGIR POR LA D.F. INCLUSO ANCLAJES, SUBESTRUCTURA EN PERFILES DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE Y LACADO AL HORNO, REPLANTEOS Y REFUERZOS NECESARIOS. EJECUCION DE ENCUENTROS, HUECOS Y PASOS PARA INSTALACIONES, RECIBIDO Y CORTES PARA EL ENCASTRADO DE LAVAMANOS Y FREGADEROS. INCLUIDAS AYUDAS DE ALBAÑILERIA . MONTAJE E INSTALACIÓN COMPLETA SIGUIENDO ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. | | | |
| ATC00100 | 0,953 | h | CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. | 38,75 | 36,93 | |
| WW00400 | 1,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,30 | |
| RWCH001 | 2,500 | m | ENCIMERA DE HPL DE 10 MM. ANCHO=0.60 M. + FALDON+COPETE | 52,96 | 132,40 | |
| WW00300 | 1,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 0,55 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 170,18 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 18,07 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 188,25 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.05 | | u | SEÑAL DE ADVERTENCIA, EN CHAPA DE ALUMINIO | | | |
| 14WSS00090MD | | | Señal de advertencia, varios riesgos, en chapa de aluminio de 400x300 mm, colocada en paramento vertical, incluso pequeño material y ayudas de albañilería; construido según real decreto 485/97. Medida la cantidad ejecutada.<br>- Riesgo biológino Nivel de Contención II.<br>- Riesgo baja temperatura | | | |
| TO02100 | 0,250 | h | OFICIAL 1ª | 19,85 | 4,96 | |
| DW01600 | 1,000 | u | SEÑAL DE ADVERTENCIA CHAPA DE ALUMINIO 400x300 mm | 24,34 | 24,34 | |
| WW00400 | 1,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,30 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 29,60 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 3,14 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 32,74 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.06 | | u | SEÑAL DE PROHIBICION, EN CHAPA DE ALUMINIO | | | |
| 14WSS00085MD | | | Señal de prohibición, en chapa de aluminio de 400x300 mm, colocada en paramento vertical, incluso pequeño material y ayudas de albañilería; construido según real decreto 485/97. Medida la cantidad ejecutada. | | | |
| TO02100 | 0,250 | h | OFICIAL 1ª | 19,85 | 4,96 | |
| DW01700 | 1,000 | u | SEÑAL DE PROHIBICIÓN CHAPA DE ALUMINIO 400x300 mm | 24,34 | 24,34 | |
| WW00400 | 1,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,30 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 29,60 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 3,14 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 32,74 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.07 | | u | SEÑAL BAÑO | | | |
| 14WSS00100NB | | | Señal para puerta de WC de baño mujer y hombre, autoadhesiva, fabricada en acero inosidable AISI 304 de 0,5 mm de espesor, acabado satinado con gráfico impreso en color negro, incluso pequeño material y ayudas. | | | |
| TA00100 | 0,650 | h | AYUDANTE | 19,04 | 12,38 | |
| DW01701NB | 1,000 | u | SEÑAL ASEO | 20,00 | 20,00 | |
| WW00400 | 1,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,30 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 32,68 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 3,47 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 36,15 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.08 | | u | SECAMANOS AUTOMÁTICO ELECTRÓNICO POR AIRE CALIENTE | | | |
| 14WWW00010MD | | | Secamanos automático electronico por aire caliente acero inoxidable, con regulador de tiempos, motor de 100 W y resistencia eléctrica de 2000 W, con relé térmico de protección y un caudal de 3 m3 por minuto, p.p. de pequeño material, colocación y ayuda de albañilería. Medida la cantidad ejecutada. | | | |
| TO02100 | 0,400 | h | OFICIAL 1ª | 19,85 | 7,94 | |
| DA00500 | 1,000 | u | SECAMANOS AUTOMATICO INSTALADO | 214,30 | 214,30 | |
| WW00400 | 1,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,30 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 222,54 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 23,63 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 246,17 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09 | | u | DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO ACERO INOXIDABLE | | | |
| 14MAB00001NB | | | Dispensador de papel higienico manual de acero inoxidable, para adosar a la pared, incluso tornillos de fijación | | | |
| TA00100 | 0,150 | h | AYUDANTE | 19,04 | 2,86 | |
| DA00201NB | 1,000 | u | PORTARROLLOS PAPEL HIGIENICO ACERO INOX. | 70,20 | 70,20 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 73,06 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 7,76 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 80,82 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10 | | u | DISPENSADOR PAPEL TOALLA ACERO INOXIDABLE | | | |
| 14MAB00002NB | | | Dispensador de papel toalla de acero inoxidable AISI 430, para adosar a la pared, incluso tornillos de fijación y | | | |
| TA00100 | 0,150 | h | AYUDANTE | 19,04 | 2,86 | |
| DA00202NB | 1,000 | u | TOALLERO PAPEL ACERO INOXIDABLE | 50,30 | 50,30 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 53,16 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 5,65 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 58,81 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.11 | | u | DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO | | | |
| 14MAB00008NB | | | Dispensador de jabon de acero inoxidable, de 0,5 l de capacidad, para adosar a la pared, incluso tornillos de fi- | | | |
| TA00100 | 0,200 | h | AYUDANTE | 19,04 | 3,81 | |
| DA00101NB | 1,000 | u | DOSIFICADOR MURAL JABON | 43,20 | 43,20 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 47,01 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 4,99 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 52,00 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.12 | | u | PAPELERA HIGIENICA | | | |
| 14MAB00009NB | | | PAPELERA HIGIENICA DE ACERO INOXIDABLE AISI 430, DE 3 LITROS DE CAPACIDAD, CON PEDAL DE | | | |
| TA00100 | 0,200 | h | AYUDANTE | 19,04 | 3,81 | |
| DA00301NB | 1,000 | u | PAPELERA HIGIENICA | 44,20 | 44,20 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 48,01 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 5,10 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 53,11 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.13 | | u | PAPELERA HIGIENICA COMPRESAS | | | |
| 14MAB00010NB | | | PAPELERA HIGIENICA DE ACERO INOXIDABLE AISI 430 PARA COMPRESAS, DE 50 LITROS DE CAPACIDAD. MEDIDAS LAS UNIDADES COLOCADAS. | | | |
| TA00100 | 0,200 | h | AYUDANTE | 19,04 | 3,81 | |
| DA00302NB | 1,000 | u | PAPELERA HIGIENICA COMPRESAS | 54,90 | 54,90 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 58,71 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 6,24 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 64,95 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.14 | | m2 | ESPEJO ASEO | | | |
| 14MAB00011NB | | | Suministro y colocación de espejo, con una cota inferior de 90 cm a suelo terminado, enrasado con paramento incluso cantos planos y colocado pegado con silicona, totalmente instalado, según normas CITAV. Totalmente | | | |
| TO01700 | 0,750 | h | OF. 1ª CRISTALERO | 19,85 | 14,89 | |
| VW03100 | 1,000 | m2 | ESPEJO LUNA PULIDA PLATEADA INCOLORA 5 mm | 50,19 | 50,19 | |
| WW00300 | 1,500 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 0,83 | |
| WW00400 | 1,500 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,45 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 66,36 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 7,05 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 73,41 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.15 | | u | ROTULO SALIDA, DIM 297X210 MM | | | |
| 08PIS90105MD | | | Rótulo de señalización fotoluminiscente con marco de aluminio, de identificación de medios de salidas, dimen- | | | |
| ATC00400 | 0,100 | h | CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y | 38,89 | 3,89 | |
| IP05212 | 1,000 | u | ROTULO SALIDA, DIM 297X210 MM | 6,00 | 6,00 | |
| WW00300 | 1,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 0,55 | |
| WW00400 | 1,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,30 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 10,74 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 1,14 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 11,88 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.16 | | u | ROTULO RECORRIDO DIM 297X210 MM | | | |
| 08PIS90106MD | | | Rótulo de señalización fotoluminiscente con marco de aluminio, de identificación de recorrido, dimensión | | | |
| ATC00400 | 0,100 | h | CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y | 38,89 | 3,89 | |
| IP05206 | 1,000 | u | ROTULO RECORRIDO DIM 297X210 MM | 6,00 | 6,00 | |
| WW00300 | 1,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 0,55 | |
| WW00400 | 1,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,30 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 10,74 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 1,14 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 11,88 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Reforma del Área de Laboratorios de Microbiología, H.U. Macarena

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.17 | | u | ROTULO SALIDA EMERGENCIA, DIM 297X210 MM | | | |
| 08PIS901055MD | | | Rótulo de señalización fotoluminiscente con marco de aluminio, de identificación de medios sin salidas, dimensión 297x210mm incluso pequeño material y montaje; según CTE. Medido la unidad instalada. | | | |
| ATC00400 | 0,100 | h | CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE | 38,89 | 3,89 | |
| IP05212 | 1,000 | u | ROTULO SALIDA, DIM 297X210 MM | 6,00 | 6,00 | |
| WW00300 | 1,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 0,55 | |
| WW00400 | 1,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,30 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 10,74 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 1,14 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 11,88 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|

## CAPÍTULO 10 MOBILIARIO LABORATORIO

10.01 u MOBILIARIO SALA RECEPCION DE MUESTRAS

14MAB00012NB

Conjunto de mobiliario para sala de recepción de muestras. Según referencias de planos de mobiliarios de proyecto, formado por:

POSICIÓN 000:
- Mesa mural con estructura autoportante, con encimera Acrilo, de dimensiones 1,50x0.75 m y 0,74 m de altura.
- Armario inferior, con ruedas, con 3 cajones, de dimensiones 0,45x0,50x0,59 m. Material Melamina, color blanco (1 ud)
- Armario reactivo, de dimensiones 1,20x0,50x2,10 m. Material Melamina, color blanco (1 ud)

POSICIÓN 001:
- Mesa mural con estructura autoportante, con encimera Acrilo, de dimensiones 3,80x0,75 m y 0,90 m de altura. Para taburete.
- Mesa mural, apoyada en módulos, con encimera Acrilo, de dimensiones 1,50x0,75 m y 0,90 m de altura. Para taburete.
- Mesa mural, apoyada en módulos, con encimera Acrilo, de dimensiones 2,30x0,90 m y 0,90 m de altura. Para taburete.
- Mesa mural, apoyada en módulos, sin encimera, de dimensiones 0,60x0,90 m y 0,90 m de altura. Para taburete.
- Mesa mural, apoyada en módulos, con encimera Acrilo, de dimensiones 1,00x0,90 m y 0,90 m de altura. Para taburete.
- Adaptador Voz y Datos (2 ud)
- Canaleta de aluminio para servicios eléctricos, color aluminio anodizado, L= 4,15 m.
- Toma de tensión 230V-16A, color blanco (6 ud)
- Toma de tensión 230V-16A SAI, (2 ud)
- Grifo para agua mezclador gerontológico (1 ud)
- Fregadero de gres 0,60x0,75 cm con 1 seno de 0,40x0,40x0,25 m (1 ud)
- Armario inferior con zócalo, de dimensiones 0,60x0,50x0,88 m, con 1 puerta. Material Melamina, color blanco (1 ud)
- Armario inferior con zócalo, de dimensiones 0,90x0,50x0,88 m, con 2 puertas. Material Melamina, color blanco (4 ud)
- Armario inferior con zócalo, de dimensiones 0,60x0,73x0,88 m, con 1 puerta. Material Melamina, color blanco. Bajo fregadero (1 ud)
- Armario inferior suspendido, de dimensiones 0,60x0,50x0,65 m, con 1 puerta. Material Melamina, color blanco (1 ud)
- Armario inferior suspendido, de dimensiones 0,60x0,50x0,65 m, con 1 puerta. Material Melamina, color blanco (1 ud)

Incuso transporte hasta las instalaciones del hospital, traslado y ensamblaje de todo el equipamiento en su ubicación definitiva en usa sola fase, y conexionado de servicios a pie de mesa o vitrina. Incluso fijaciones, ma-

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MBM0001NB | 0,220 | u | Equipamiento | 51.634,14 | 11.359,51 | |
| TO02100 | 11,800 | h | OFICIAL 1ª | 19,85 | 234,23 | |
| TA00200 | 12,300 | h | AYUDANTE ESPECIALISTA | 19,04 | 234,19 | |
| MK0200NB | 0,220 | u | TRANSPORTE | 7.500,00 | 1.650,00 | |
| INS0001NB | 0,220 | u | CONEXIONADO INSTALACIONES | 1.578,67 | 347,31 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 13.825,24 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 1.468,24 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 15.293,48 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02 | | u | MOBILIARIO SALA ESTUFAS | | | |
| 14MAB00013NB | | | Conjunto de mobiliario para sala de estufas. Según referencias de planos de mobiliarios de proyecto, formado por:<br><br>POSICIÓN 000:<br>- Mesa mural con estructura autoportante, con encimera Acrilo, de dimensiones 7,10x0.75 m y 0,90 m de altura. Para taburete.<br>- Mesa esquinero de 0,90 m (1 ud)<br>- Adaptador Voz y Datos (3 ud)<br>- Canaleta de aluminio para servicios eléctricos, color aluminio anodizado, L= 6,185 m.<br>- Toma de tensión 230V-16A, color blanco (9 ud)<br>- Toma de tensión 230V-16A SAI, (3 ud)<br>- Armario inferior suspendido, de dimensiones 0,60x0,50x0,65 m, con 1 puerta. Material Melamina, color blanco (1 ud)<br>- Armario inferior suspendido, de dimensiones 0,60x0,50x0,65 m, con 1 puerta. Material Melamina, color blanco (1 ud)<br><br>POSICIÓN 001:<br>- Mesa mural con estructura autoportante, con encimera Acrilo, de dimensiones 1,504x0,60 m y 0,74 m de altura.<br>- Adaptador Voz y Datos (1 ud)<br>- Canaleta de aluminio para servicios eléctricos, color aluminio anodizado, L= 3,76 m.<br>- Toma de tensión 230V-16A, color blanco (3 ud)<br>- Toma de tensión 230V-16A SAI, (1 ud)<br>- Armario inferior, con ruedas, con 3 cajones, de dimensiones 0,45x0,50x0,59 m. Material Melamina, color blanco (1 ud)<br><br>POSICIÓN 002:<br>- Estantería metálica 1,00x0,40x1,955 m (2 ud).<br>- Estantería metálica 1,20x0,40x1,955 m (1 ud).<br><br>Incuso transporte hasta las instalaciones del hospital, traslado y ensamblaje de todo el equipamiento en su ubicación definitiva en usa sola fase, y conexionado de servicios a pie de mesa o vitrina. Incluso fijaciones, manetas, rodamientos, piezas especiales, pequeño material y accesorios; totalmente montado, siguiendo las instrucciones del fabricante del sistema, fomación de huecos, incluso anclajes de la estructura soporte, construido segun detalles y directrices de la D.F, montaje y ayudas de albañileria. Medida unidad ejecutada. | | | |
| MBM0001NB | 0,110 | u | Equipamiento | 51.634,14 | 5.679,76 | |
| TO02100 | 5,900 | h | OFICIAL 1ª | 19,85 | 117,12 | |
| TA00200 | 6,150 | h | AYUDANTE ESPECIALISTA | 19,04 | 117,10 | |
| MK0200NB | 0,110 | u | TRANSPORTE | 7.500,00 | 825,00 | |
| INS0001NB | 0,110 | u | CONEXIONADO INSTALACIONES | 1.578,67 | 173,65 | |

| | | |
|---|---|---|
| Suma la partida..... | | 6.912,63 |
| Costes indirectos+Medios Auxiliares. | 10,62% | 734,12 |
| TOTAL PARTIDA..... | | 7.646,75 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03 | | u | MOBILIARIO SALA SIEMBRA | | | |
| 14MAB00014NB | | | Conjunto de mobiliario para sala de siembra. Según referencias de planos de mobiliarios de proyecto, formado por:<br><br>POSICIÓN 000:<br>- Mesa mural con estructura autoportante, con encimera Acrilo, de dimensiones 3,004x0.75 m y 0,90 m de altura. Para taburete.<br>- Mesa mural apoyada en módulos, con encimera Acrilo, de dimensiones 2,40x0.75 m y 0.90 m de alto. Para taburete.<br>- Mesa mural apoyada en módulos, sin encimera, de dimensiones 0,60x0.75 m y 0.90 m de alto. Para taburete.<br>- Adaptador Voz y Datos (2 ud)<br>- Canaleta de aluminio para servicios eléctricos, color aluminio anodizado, L= 7,52 m.<br>- Toma de tensión 230V-16A, color blanco (6 ud)<br>- Toma de tensión 230V-16A SAI, (2 ud)<br>- Grifo para agua mezclador monomando (1 ud)<br>- Fregadero de gres, de dimensiones 0,60x0,75 m con 1 seno 0,40x0,40x0,25 m (1 ud)<br>- Armario inferior, con zócalo, con dos puertas, de dimensiones 1,20x0,50x0,88 m. Material Melamina, color blanco (1 ud)<br>- Armario inferior, con zócalo, con dos puertas, de dimensiones 0,90x0,50x0,88 m. Material Melamina, color blanco (1 ud)<br>- Armario inferior bajo fregadero, con zócalo, con una puerta, de dimensiones 0,60x0,725x0,88 m. Material Melamina, color blanco (1 ud)<br><br>POSICIÓN 001:<br>- Mesa mural con estructura autoportante, con encimera Acrilo, de dimensiones 4,652x0.75 m y 0,90 m de altura. Para taburete.<br>- Mesa esquinero, de 0,90 m (1 ud)<br>- Mesa mural apoyada en módulos, sin encimera, de dimensiones 0,60x0.75 m y 0.90 m de alto. Para taburete.<br>- Adaptador Voz y Datos (3 ud)<br>- Canaleta de aluminio para servicios electricos, color aluminio anodizado, L= 5,40 m.<br>- Toma de tensión 230V-16A, color blanco (9 ud)<br>- Toma de tensión 230V-16A SAI, (3 ud)<br>- Grifo para agua mezclador gerontológico (1 ud)<br>- Fregadero de gres, de dimensiones 0,60x0,75 m con 1 seno 0,40x0,40x0,25 m (1 ud)<br>- Armario inferior bajo fregadero, con zócalo, con una puerta, de dimensiones 0,60x0,725x0,88 m. Material Melamina, color blanco (1 ud)<br>- Armario inferior suspendido, con una puerta, de dimensiones 0,60x0,50x0,65 m. Material Melamina, color blanco (2 ud)<br><br>POSICIÓN 002:<br>- Mesa mural con estructura autoportante, con encimera Acrilo, de dimensiones 1,504x0.75 m y 0,74 m de altura.<br>- Adaptador Voz y Datos (1 ud)<br>- Canaleta de aluminio para servicios electricos, color aluminio anodizado, L= 3,76 m.<br>- Toma de tensión 230V-16A, color blanco (3 ud)<br>- Toma de tensión 230V-16A SAI, (1 ud)<br>- Armario inferior, con ruedas, con 3 cajones, de dimensiones 0,45x0,50x0,59 m. Material Melamina, color blanco (1 ud)<br><br>Incuso transporte hasta las instalaciones del hospital, traslado y ensamblaje de todo el equipamiento en su ubicación definitiva en usa sola fase, y conexionado de servicios a pie de mesa o vitrina. Incluso fijaciones, manetas, rodamientos, piezas especiales, pequeño material y accesorios; totalmente montado, siguiendo las instrucciones del fabricante del sistema, fomación de huecos, incluso anclajes de la estructura soporte, construido segun detalles y directrices de la D.F, montaje y ayudas de albañileria. Medida unidad ejecutada. | | | |
| MBM0001NB | 0,220 | u | Equipamiento | 51.634,14 | 11.359,51 | |
| TO02100 | 11,800 | h | OFICIAL 1ª | 19,85 | 234,23 | |
| TA00200 | 12,300 | h | AYUDANTE ESPECIALISTA | 19,04 | 234,19 | |
| MK0200NB | 0,220 | u | TRANSPORTE | 7.500,00 | 1.650,00 | |
| INS0001NB | 0,220 | u | CONEXIONADO INSTALACIONES | 1.578,67 | 347,31 | |

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00
Sector de Supervisión y Normalización

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Suma la partida..... | | | 13.825,24 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | 10,62% | | 1.468,24 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 15.293,48 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

10.04 u MOBILIARIO LABORATORIO BACTERIOLOGIA

14MAB00015NB Conjunto de mobiliario para laboratorio de bacteriología. Según referencias de planos de mobiliarios de proyecto, formado por:

POSICIÓN 000:
- Mesa mural apoyada en módulos, con encimera Acrilo, de dimensiones 3,20x0.75 m y 0.90 m de alto. Para taburete.
- Mesa mural apoyada en módulos, sin encimera, de dimensiones 0,60x0.75 m y 0.90 m de alto. Para taburete.
- Adaptador Voz y Datos (2 ud)
- Canaleta de aluminio para servicios eléctricos, color aluminio anodizado, L= 3,00 m.
- Toma de tensión 230V-16A, color blanco (6 ud)
- Toma de tensión 230V-16A SAI, (2 ud)
- Grifo para agua mezclador gerontológico (1 ud)
- Fregadero de gres, de dimensiones 0,60x0,75 m con 1 seno 0,40x0,40x0,25 m (1 ud)
- Armario inferior, con zócalo, con dos puertas, de dimensiones 1,20x0,50x0,88 m. Material Melamina, color blanco (1 ud)
- Armario inferior, con zócalo, con dos puertas, de dimensiones 0,90x0,50x0,88 m. Material Melamina, color blanco (2 ud)
- Armario inferior bajo fregadero, con zócalo, con una puerta, de dimensiones 0,60x0,725x0,88 m. Material Melamina, color blanco (1 ud)

POSICIÓN 001:
- Mesa mural con estructura autoportante, con encimera Acrilo, de dimensiones 5,502x0.75 m y 0,90 m de altura. Para taburete.
- Mesa esquinero, 0,90 m. (1 ud)
- Adaptador Voz y Datos (3 ud)
- Canaleta de aluminio para servicios eléctricos, color aluminio anodizado, L= 6,23 m.
- Toma de tensión 230V-16A, color blanco (9 ud)
- Toma de tensión 230V-16A SAI, (3 ud)
- Armario inferior suspendido, con una puerta, de dimensiones 0,60x0,50x0,65 m. Material Melamina, color blanco (3 ud)

POSICIÓN 002:
- Mesa central, con encimera Acrilo, de dimensiones 2,70x1,50 m y 0,90 m de altura. Para taburete.
- Sistema de servicios central, sistema vertical (2,70 m)
- Estante de vidrio, de dimensiones 10,32x0,30 m.
- Adaptador Voz y Datos (2 ud)
- Canaleta de aluminio para servicios eléctricos, color aluminio anodizado, L= 2,30 m.
- Toma de tensión 230V-16A, color blanco (6 ud)
- Toma de tensión 230V-16A SAI, (2 ud)
- Armario inferior suspendido, con una puerta, de dimensiones 0,60x0,50x0,65 m. Material Melamina, color blanco (2 ud)

POSICIÓN 003:
- Mesa mural con estructura autoportante, con encimera Acrilo, de dimensiones 1,804x0.75 m y 0,90 m de altura. Para taburete.
- Armario inferior suspendido, con una puerta, de dimensiones 0,60x0,50x0,65 m. Material Melamina, color blanco (1 ud)

POSICIÓN 004:
- Mesa central, con encimera Acrilo, de dimensiones 2,70x1,50 m y 0,90 m de altura. para taburete.
- Sistema de servicios central, sistema vertical (2,70 m)
- Estante de vidrio, de dimensiones 10,32x0,30 m.
- Adaptador Voz y Datos (2 ud)
- Toma de tensión 230V-16A, color blanco (6 ud)
- Toma de tensión 230V-16A SAI, (2 ud)
- Armario inferior suspendido, con una puerta, de dimensiones 0,60x0,50x0,65 m. Material Melamina, color blanco (2 ud)

POSICIÓN 006:
- Mesa central, con encimera Acrilo, de dimensiones 2,70x1,50 m y 0,90 m de altura. Para taburete.
- Sistema de servicios central, sistema vertical (2,70 m)

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00
Sector de Supervisión y Normalización
Servicio Andaluz de Salud

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Estante de vidrio, de dimensiones 10,32x0,30 m.<br>- Adaptador Voz y Datos (2 ud)<br>- Canaleta de aluminio para servicios eléctricos, color aluminio anodizado, L= 2,30 m.<br>- Toma de tensión 230V-16A, color blanco (6 ud)<br>- Toma de tensión 230V-16A SAI, (2 ud)<br>- Armario inferior suspendido, con una puerta, de dimensiones 0,60x0,50x0,65 m. Material Melamina, color blanco (2 ud)<br><br>POSICIÓN 007:<br>- Mesa mural con estructura autoportante, con encimera Acrilo, de dimensiones 1,504x0.75 m y 0,90 m de altura. Para taburete.<br>- Armario inferior suspendido, con una puerta, de dimensiones 0,60x0,50x0,65 m. Material Melamina, color blanco (1 ud)<br><br>POSICIÓN 008:<br>- Mesa mural con estructura autoportante, con encimera Acrilo, de dimensiones 1,504x0.75 m y 0,90 m de altura. Para taburete.<br>- Mesa central, con encimera Acrilo, de dimensiones 1,50x1,50 m y 0,90 m de altura. Para taburete.<br>- Sistema de servicios central, sistema vertical (1,50 m)<br>- Estante de vidrio, de dimensiones 5,76x0,30 m.<br>- Adaptador Voz y Datos (2 ud)<br>- Canaleta de aluminio para servicios eléctricos, color aluminio anodizado, L= 2,30 m.<br>- Toma de tensión 230V-16A, color blanco (6 ud)<br>- Toma de tensión 230V-16A SAI, (2 ud)<br>- Armario inferior suspendido, con una puerta, de dimensiones 0,60x0,50x0,65 m. Material Melamina, color blanco (3 ud)<br><br>POSICIÓN 009:<br>- Mesa mural con estructura autoportante, con encimera Acrilo, de dimensiones 3,00x0.75 m y 0,90 m de altura. Para taburete.<br>- Mesa mural apoyada en módulos, sin encimera, de dimensiones 0,60x0.75 m y 0.90 m de alto. Para taburete.<br>- Adaptador Voz y Datos (2 ud)<br>- Canaleta de aluminio para servicios eléctricos, color aluminio anodizado, L= 3,325 m.<br>- Toma de tensión 230V-16A, color blanco (6 ud)<br>- Toma de tensión 230V-16A SAI, (2 ud)<br>- Grifo para agua mezclador gerontológico (1 ud)<br>- Fregadero de gres, de dimensiones 0,60x0,75 m con 1 seno 0,40x0,40x0,25 m (1 ud)<br>- Armario inferior bajo fregadero, con zócalo, con una puerta, de dimensiones 0,60x0,725x0,88 m. Material Melamina, color blanco (1 ud)<br>- Armario inferior suspendido, con una puerta, de dimensiones 0,60x0,50x0,65 m. Material Melamina, color blanco (2 ud)<br><br>Incuso transporte hasta las instalaciones del hospital, traslado y ensamblaje de todo el equipamiento en su ubicación definitiva en usa sola fase, y conexionado de servicios a pie de mesa o vitrina. Incluso fijaciones, manetas, rodamientos, piezas especiales, pequeño material y accesorios; totalmente montado, siguiendo las instrucciones del fabricante del sistema, fomación de huecos, incluso anclajes de la estructura soporte, construido segun detalles y directrices de la D.F, montaje y ayudas de albañileria. Medida unidad ejecutada. | | | |
| MBM0001NB | 0,440 | u | Equipamiento | 51.634,14 | 22.719,02 | |
| TO02100 | 23,660 | h | OFICIAL 1ª | 19,85 | 469,65 | |
| TA00200 | 24,610 | h | AYUDANTE ESPECIALISTA | 19,04 | 468,57 | |
| MK0200NB | 0,440 | u | TRANSPORTE | 7.500,00 | 3.300,00 | |
| INS0001NB | 0,440 | u | CONEXIONADO INSTALACIONES | 1.578,67 | 694,61 | |

| | | |
|---|---|---|
| Suma la partida..... | | 27.651,85 |
| Costes indirectos+Medios Auxiliares. | 10,62% | 2.936,63 |
| TOTAL PARTIDA..... | | 30.588,48 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.05 | | u | MOBILIARIO SALAS FRIGORIFICOS Y ALMACEN | | | |
| 14MAB00016NB | | | Conjunto de mobiliario para salas de frigoríficos y almacén. Según referencias de planos de mobiliarios de proyecto, formado por:<br><br>POSICIÓN 000:<br>- Estantería metálica, de dimensiones 1,00x0.40x1,955 m (6 ud)<br><br>Incuso transporte hasta las instalaciones del hospital, traslado y ensamblaje de todo el equipamiento en su ubicación definitiva en usa sola fase, y conexionado de servicios a pie de mesa o vitrina. Incluso fijaciones, piezas especiales, pequeño material y accesorios; totalmente montado, siguiendo las instrucciones del fabricante del sistema, fomación de huecos, incluso anclajes de la estructura soporte, construido segun detalles y directrices de la D.F, montaje y ayudas de albañileria. Medida unidad ejecutada. | | | |
| MBM0001NB | 0,010 | u | Equipamiento | 51.634,14 | 516,34 | |
| TO02100 | 0,537 | h | OFICIAL 1ª | 19,85 | 10,66 | |
| TA00200 | 0,559 | h | AYUDANTE ESPECIALISTA | 19,04 | 10,64 | |
| MK0200NB | 0,010 | u | TRANSPORTE | 7.500,00 | 75,00 | |
| INS0001NB | 0,010 | u | CONEXIONADO INSTALACIONES | 1.578,67 | 15,79 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 628,43 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 66,74 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 695,17 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Reforma del Área de Laboratorios de Microbiología, H.U. Macarena

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CAPÍTULO 11 GESTION DE RESIDUOS** | | | | | | |
| 11.01 | | m3 | GESTION DE RESIDUOS | | | |
| 17TTT00200 | | | Recogida a lo largo de toda la obra de los residuos procedentes de las mismas, hasta contenedores de RCDs en isletas, incluso transporte interior, carga, transporte y vertido, p.p servicio de entrega, alquiler, y recogida de contenedores en número y volumen adecuado en función del desarrollo de la obra para la recogida residuos, colocados a pie de carga, p.p de retirada de residuos en obra a planta de valorización situada a una distancia máxima de 50 km, formada por: carga, transporte, descarga. Medido el volumen de residuos en perfil | | | |
| ET00200 | 1,000 | m3 | CANON GESTION DE TIERRAS | 2,25 | 2,25 | |
| ME00300 | 0,020 | h | PALA CARGADORA | 23,87 | 0,48 | |
| MK00100 | 0,100 | h | CAMIÓN BASCULANTE | 25,60 | 2,56 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 5,29 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 0,56 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 5,85 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.02 | | m3 | CANON DE GESTION DE RESIDUOS | | | |
| 17TTT00300 | | | canon de gestión, tratamiento y vertido en vertedero o planta autorizada y gestión de certificado favorable según RD 105/2008. Medido el volumen de residuos en perfil esponjado. | | | |
| ER00100 | 1,000 | m3 | CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS | 12,50 | 12,50 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 12,50 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 1,33 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 13,83 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISAR A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|

## CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD
## SUBCAPÍTULO 13.01 LOCALES Y SERVICIOS
## APARTADO 13.01.01 INSTALACIONES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.01.01 | | u | CASETA PREF. MOD 27,20 m2 VESTUARIO/ASEO/OFICINA | | | |
| 19LPV90015MJ | | | Caseta prefabricada modulada de 27,20 m2 para oficina, vestuarios y aseos en obra de duración entre 4 y 6 meses, formada por: estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano rígido, carpinteria de aluminio anodizado en su color, rejas de protección y suelo con soporte de perfileria, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón HA-25, armado con acero B 400 S, placas de asiento, transportes, colocación, desmontado y mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. | | | |
| HL00700NW | 1,000 | u | CASETA MODULADA VESTUARIO+ASEO+OFICINA DE 27,20 m2 | 1.280,57 | 1.280,57 | |
| 01TLL90100 | 30,000 | m2 | LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS | 0,18 | 5,40 | |
| 02PBB00002 | 1,080 | m3 | EXC. POZOS TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MAX. | 51,03 | 55,11 | |
| 17TTT00100 | 1,350 | m3 | RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P. A VERTEDERO | 4,04 | 5,45 | |
| 03HMM00002 | 1,080 | m3 | HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I EN CIMIENTOS | 67,52 | 72,92 | |
| 05ACW00051 | 6,000 | kg | ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A MURO HORMIGÓN O | 2,13 | 12,78 | |
| 05HAC00010 | 55,000 | kg | ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B400S | 1,15 | 63,25 | |
| 05HED00051 | 3,600 | m2 | DESENCOFRADO ELEM. HORM. A REVESTIR ENC. CON | 1,89 | 6,80 | |
| 05HET00001 | 3,600 | m2 | ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES PARA REVESTIR | 7,67 | 27,61 | |
| 05HHP00003 | 0,270 | m3 | HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIa EN PILARES | 73,71 | 19,90 | |
| WW00500 | 200,000 | u | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 0,30 | 60,00 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 1.609,79 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 170,96 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 1.780,75 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS OCHENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

## APARTADO 13.01.02 AMUEBLAMIENTO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.02.01 | | m2 | AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL LOCAL ASEOS | | | |
| 19LMA90010 | | | Amueblamiento provisional en local para aseos, comprendiendo: perchas, jaboneras, secamanos automático, espejos, portarrollos y papeleras, terminado y desmontado, incluso mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía | | | |
| DA00100 | 0,370 | u | JABONERA PORCELANA BLANCA EMPOTRAR | 11,36 | 4,20 | |
| DA00200 | 0,075 | u | PORTARROLLOS PORCELANA BLANCO EMPOTRAR | 10,09 | 0,76 | |
| DA00500 | 0,037 | u | SECAMANOS AUTOMATICO INSTALADO | 214,30 | 7,93 | |
| DA00700 | 0,037 | u | ESPEJO 0,50x0,40 m | 12,07 | 0,45 | |
| DW00400 | 0,110 | u | PAPELERA PLÁSTICO | 2,43 | 0,27 | |
| DW00500 | 0,185 | u | PERCHA | 5,14 | 0,95 | |
| HL01400 | 0,185 | u | TOALLERO DE ACERO INOXIDABLE | 7,00 | 1,30 | |
| WW00500 | 1,000 | u | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 0,30 | 0,30 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 16,16 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 1,72 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 17,88 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.02.02 | | m2 | AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL LOCAL VESTUARIO | | | |
| 19LMV90010 | | | Amueblamiento provisional en local para vestuario, comprendiendo: taquillas individuales con llave, asientos prefabricados y espejos, terminado y desmontado, incluso mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la superficie útil del local amueblado. | | | |
| DA00700 | 0,014 | u | ESPEJO 0,50x0,40 m | 12,07 | 0,17 | |
| DA00900 | 0,057 | u | TAQUILLA METALICA CON 4 MODULOS DE 0,25x0,25x1,80 m | 171,74 | 9,79 | |
| HL00900 | 0,137 | u | BANCO CORRIDO PARA 5 PERSONAS | 40,92 | 5,61 | |
| WW00500 | 2,000 | u | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 0,30 | 0,60 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 16,17 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 1,72 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 17,89 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.02.03 | | m2 | AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL LOCAL OFICINA | | | |
| 19LMO90000 | | | Amueblamiento provisional en local para oficina, comprendiendo: taquilla individual con llave, asiento, mesa escritorio, estatería, terminado y desmontado, incluso mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del | | | |
| DA00900 | 0,057 | u | TAQUILLA METALICA CON 4 MODULOS DE 0,25x0,25x1,80 m | 171,74 | 9,79 | |
| WW00500 | 2,000 | u | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 0,30 | 0,60 | |
| DA00901 | 0,057 | u | MESA ESCRITORIO | 40,00 | 2,28 | |
| DA00902 | 0,170 | u | SILLA TRABAJO | 25,00 | 4,25 | |
| DA00903 | 0,057 | u | ESTANTERIA | 25,00 | 1,43 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 18,35 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 1,95 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 20,30 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

## SUBCAPÍTULO 13.02 SEGURIDAD

### APARTADO 13.02.01 COLECTIVA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.01.01 | | m | BARANDILLA DE PROTECCIÓN, METÁLICA, SIST. MORDAZA, BORDE | | | |
| 19SCB90002 | | | Barandilla resistente de protección de 0,90 m de altura, formada por: soportes metálicos sistema mordaza en borde, pasamanos, protección intermedia y rodapié de 0,20 m, metálicos, incluso desmontado, p.p. de peque- | | | |
| TO02200 | 0,070 | h | OFICIAL 2ª | 19,35 | 1,35 | |
| TP00100 | 0,070 | h | PEÓN ESPECIAL | 18,90 | 1,32 | |
| HB00110 | 0,020 | u | SOPORTE METÁLICO BARANDILLA SISTEMA MORDAZA | 1,85 | 0,04 | |
| HB00120 | 0,100 | m | BARANDILLA METÁLICA, PASAMANOS, T. INTERMEDIO Y | 10,60 | 1,06 | |
| WW00400 | 2,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,60 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 4,37 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 0,46 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 4,83 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **APARTADO 13.02.02 INDIVIDUAL** | | | | | | |
| 13.02.02.01 | | u | CASCO SEG. CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA | | | |
| 19SIC90001 | | | Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. | | | |
| HC01500 | 1,000 | u | CASCO DE SEGURIDAD ESTANDAR | 1,53 | 1,53 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 1,53 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 0,16 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 1,69 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.02.02 | | u | MASCARILLA POLIPROP. PARTÍC. ESTÁNDAR | | | |
| 19SIC30002 | | | Mascarilla de polipropileno apto para partículas, gama estándar, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. | | | |
| HC05210 | 1,000 | u | MASCARILLA POLIPROP. PARTÍCULAS ESTANDAR | 1,10 | 1,10 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 1,10 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 0,12 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 1,22 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.02.03 | | u | GAFA CAZOLETAS CONTRA IMPACTOS EN OJOS | | | |
| 19SIC20011 | | | Gafas de cazoletas de armadura rígida, ventilación lateral, graduable y ajustables, visores neutros, recambia-bles templados y tratados, para trabajos con riesgo de impactos en ojos, según R.D.1407/1992. Medida la uni- | | | |
| HC03340 | 1,000 | u | GAFAS ANTI-IMPACTO CAZOLETAS | 11,32 | 11,32 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 11,32 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 1,20 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 12,52 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.02.04 | | u | PAR TAPONES ANTIRRUIDO FABRICADOS DE SILICONA | | | |
| 19SIC10008 | | | Par de tapones antirruido fabricados de silicona moldeable de uso independiente o unidos por una banda de lon-gitud ajustable compatible con el casco de seguridad, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. | | | |
| HC00550 | 1,000 | u | PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO SILICONA | 7,59 | 7,59 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 7,59 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 0,81 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 8,40 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.02.05 | | u | PAR GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MED. PIEL SERRAJE VACUNO | | | |
| 19SIM90003 | | | Par de guantes de protección para riesgos mecánicos medios, fabricado en piel serraje vacuno con refuerzo en | | | |
| HC04220 | 1,000 | u | PAR DE GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MEDIOS PIEL | 3,75 | 3,75 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 3,75 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 0,40 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 4,15 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.02.06 | | u | PAR ZAPATOS SEGURIDAD PIEL, PLANTILLA TEXON, PUNTERA MET. | | | |
| 19SIP90003 | | | Par de zapatos de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricados en piel, acolchado trasero, plantilla texón, puntera metálica, suelo antideslizante, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. | | | |
| HC06320 | 1,000 | u | PAR DE ZAPATOS PIEL ACOLCHADA PLANTILLA Y PUNTERA METAL | 22,31 | 22,31 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 22,31 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 2,37 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 24,68 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.02.07 | | u | CINTURÓN DE SEGURIDAD POLIÉSTER | | | |
| 19SIT90006 | | | Cinturón de seguridad de sujección fabricado en poliéster, doble anillaje, hebillas de acero galvanizado, cuerda de amarre de 1 m de longitud y mosquetón de acero según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. | | | |
| HC02100 | 1,000 | u | CINTURÓN DE SEGURIDAD DE SUJECIÓN DOBLE ANILLAJE | 42,90 | 42,90 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 42,90 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 4,56 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 47,46 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.02.08 | | u | CHALECO REFLECTANTE POLIÉSTER, SEGURIDAD VIAL | | | |
| 19SIT90008 | | | Chaleco reflectante confeccionado con tejido fluorescente y tiras de tela reflectante 100% poliéster, para seguri- | | | |
| HC01600 | 1,000 | u | CHALECO REFLECTANTE | 2,50 | 2,50 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 2,50 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 0,27 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 2,77 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.02.09 | | u | DISPOSITIVO ANTICAÍDA ASCENSOS Y DESCENSOS | | | |
| 19SIW00001 | | | Dispositivo anticaída para ascensos y descensos verticales, compuesto por elemento metálico deslizante con bloqueo instantaneo en caso de caída y cuerda de amarre a cinturón de 10 mm de diám. y 4 m de longitud con mosquetón homologado según n.T.R., según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la uni- | | | |
| HC02600 | 0,500 | u | DISPOSITIVO ANTICAIDA DESLIZANTE | 81,25 | 40,63 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 40,63 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 4,31 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 44,94 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.02.10 | | u | CUERDA DE SEGURIDAD POLIAMIDA DIÁM. 14 mm 25 m | | | |
| 19SIW90004 | | | Cuerda de seguridad de poliamida 6 de diám. 14 mm hasta 25 m de longitud, incluso anclaje formado por redondo normal de diám. 16 mm, incluso p.p. de desmontaje, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. | | | |
| TO02200 | 0,170 | h | OFICIAL 2ª | 19,35 | 3,29 | |
| HC02500 | 25,000 | m | CUERDA SEGURIDAD DIAM. 14 mm | 1,50 | 37,50 | |
| HC06200 | 1,000 | u | SOPORTE CUERDA | 0,60 | 0,60 | |
| WW00400 | 0,500 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,15 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 41,54 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 4,41 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 45,95 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS RECOMENDATORIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.02.11 | | u | CARTUCHO CREMA PROTECTORA SOLAR | | | |
| 19SIW90001 | | | Cartucho de crema protectora solar de 500 ml para uso industrial según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. | | | |
| HC09900 | 1,000 | u | CARTUCHO DE 500 ml DE CREMA PROTECTORA SOLAR | 1,87 | 1,87 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 1,87 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 0,20 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 2,07 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

## APARTADO 13.02.03 SEÑALIZACION Y ACOTAMIENTO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.03.01 | | u | CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 0,50 m | | | |
| 19SSA00001 | | | Cono de balizamiento reflectante de 0,50 m, incluso colocación de acuerdo con las especificaciones y modelos | | | |
| TP00100 | 0,050 | h | PEÓN ESPECIAL | 18,90 | 0,95 | |
| HS00100 | 0,100 | u | CONO BALIZAMIENTO REFLEC. 0,50 m | 15,24 | 1,52 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 2,47 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 0,26 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 2,73 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.03.02 | | u | LÁMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELÉCTRICA | | | |
| 19SSA00011 | | | Lámpara intermitente con celula fotoeléctrica sin pilas, incluso colocación de acuerdo con las especificaciones | | | |
| TP00100 | 0,050 | h | PEÓN ESPECIAL | 18,90 | 0,95 | |
| HS03100 | 0,200 | u | LÁMPARA INTERMITENTE (SIN PILAS) | 35,16 | 7,03 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 7,98 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 0,85 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 8,83 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.03.03 | | m | CORDÓN DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE | | | |
| 19SSA00041 | | | Cordón de balizamiento reflectante, sobre soporte de acero de diámetro 10 mm, incluso colocación de acuerdo | | | |
| TP00100 | 0,150 | h | PEÓN ESPECIAL | 18,90 | 2,84 | |
| HS02800 | 1,100 | m | CORDÓN BALIZAMIENTO | 1,18 | 1,30 | |
| HS02900 | 0,200 | u | SOPORTE CORDÓN BALIZAMIENTO | 0,63 | 0,13 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 4,27 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 0,45 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 4,72 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.03.04 | | m | VALLA METÁLICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, ELEM. MET. | | | |
| 19SSA00051 | | | Valla metálica para acotamiento de espacios, formada por elementos metálicos autónomos normalizados de | | | |
| TP00100 | 0,040 | h | PEÓN ESPECIAL | 18,90 | 0,76 | |
| HS03400 | 0,013 | u | VALLA AUTÓNOMA NORMALIZADA METÁLICA | 63,29 | 0,82 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 1,58 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 0,17 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 1,75 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.03.05 | | u | CERRAMIENTO OBRA Y BARRERA BIO-SEGURIDAD | | | |
| 19SSS001NW | | | Montaje en varias posiciones y desmontaje de cerramiento provisional para acotado, acceso y barrera higiénica de la zona de obras, ejecutado con tabique de placas de yeso laminado (12,5/70/12,5) con placa de espesor 12,5 mm. En cada cara, con subestructura metálica de acero galvanizado con canales de ancho 70 mm. Y montantes dada 40 cm., anclado a suelo y forjado superior, incluso puerta de acceso integrada de madera, incluso recibido y montado de cercos y precercos; replanteo, sellado, entramado auxiliar de conexión, limpieza, nivelación, ejecución de ángulos, pasos de instalaciones, recibido de estas, colocación de cercos y repaso de juntas. Contemplando los costes derivados de desmontaje y vuelta a montar en distintas posiciones, por la posible ejecución por fases para que el servicio del hospital no se interrumpa por las obras que implique la ejecución de la obra por fases, que serán coordinadas con la dirección del hospital, el jefe de servicio del área de laboratorio y la D.F. Construido según CTE y especificaciones del fabricante de los paneles. Medida la unidad ejecutada. | | | |
| SSCO0001NW | 4,000 | u | CERRAMIENTO OBRA Y BARRERA BIO-SEGURIDAD | 280,00 | 1.120,00 | |
| TO00100 | 8,000 | h | OF. 1ª ALBAÑILERÍA | 19,85 | 158,80 | |
| TP00100 | 8,000 | h | PEÓN ESPECIAL | 18,90 | 151,20 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 1.430,00 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 151,87 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 1.581,87 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.03.06 | | u | SEÑAL PVC. "OBLIG. PROH." 30 cm SOPORTE MET. | | | |
| 19SSS90201 | | | Señal de seguridad PVC 2 mm tipos obligación o prohibición de 30 cm, con soporte metálico de 50 mm de diá- | | | |
| TP00100 | 0,100 | h | PEÓN ESPECIAL | 18,90 | 1,89 | |
| HS01200 | 0,330 | u | SEÑAL PVC 30 cm | 2,93 | 0,97 | |
| HS02100 | 0,330 | u | SOPORTE METALICO DIÁM. 50 mm | 17,98 | 5,93 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 8,79 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 0,93 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 9,72 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.03.07 | | u | SEÑAL PVC. "ADVERTENCIA" 30 cm SOPORTE MET. | | | |
| 19SSS90211 | | | Señal de seguridad PVC 2 mm tipo advertencia de 30 cm, con soporte metálico de 50 mm de diámetro, incluso | | | |
| TP00100 | 0,100 | h | PEÓN ESPECIAL | 18,90 | 1,89 | |
| HS01200 | 0,330 | u | SEÑAL PVC 30 cm | 2,93 | 0,97 | |
| HS02100 | 0,330 | u | SOPORTE METALICO DIÁM. 50 mm | 17,98 | 5,93 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 8,79 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 0,93 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 9,72 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.03.08 | | u | SEÑAL PVC. "CONTRAINCENDIOS" 30x30 cm SOP. MET. | | | |
| 19SSS90221 | | | Señal de seguridad PVC 2 mm tipo contraincendios de 30x30 cm, con soporte metálico de 50 mm de diámetro, | | | |
| TP00100 | 0,100 | h | PEÓN ESPECIAL | 18,90 | 1,89 | |
| HS01300 | 0,330 | u | SEÑAL PVC 30x30 cm | 2,93 | 0,97 | |
| HS02100 | 0,330 | u | SOPORTE METALICO DIÁM. 50 mm | 17,98 | 5,93 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 8,79 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 0,93 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 9,72 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERIA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.03.09 | | u | SEÑAL PVC. "SEÑALES INDICADORAS" 30x30 cm SOP. MET. | | | |
| 19SSS90301 | | | Señal de seguridad PVC 2 mm tipo señales indicadoras de 30x30 cm con soporte de 50 mm de diámetro, incluso colocación y p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la cantidad ejecutada. | | | |
| TP00100 | 0,100 | h | PEÓN ESPECIAL | 18,90 | 1,89 | |
| HS01300 | 1,000 | u | SEÑAL PVC 30x30 cm | 2,93 | 2,93 | |
| HS02100 | 0,330 | u | SOPORTE METALICO DIÁM. 50 mm | 17,98 | 5,93 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 10,75 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 1,14 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 11,89 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.03.10 | | u | SEÑAL PVC. "SALV. Y SOCORRISMO" 50x25 cm SIN SOPORTE | | | |
| 19SSS90234 | | | Señal de seguridad PVC 2 mm tipo salvamento y socorrismo de 50x25 cm, sin soporte metálico, incluso colo- | | | |
| TP00100 | 0,050 | h | PEÓN ESPECIAL | 18,90 | 0,95 | |
| HS01400 | 0,330 | u | SEÑAL PVC 50x25 cm | 4,89 | 1,61 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 2,56 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 0,27 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 2,83 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

## SUBCAPÍTULO 13.03 VARIOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.01 | | ud | BOTIQUIN URGENCIA | | | |
| 14SW001 | | | Botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas desechables, fijado al paramento con tornillos y tacos. Medida la unidad | | | |
| SSWB001 | 1,000 | u | BOTIQUIN URGENCIA | 72,89 | 72,89 | |
| TP00100 | 0,150 | h | PEÓN ESPECIAL | 18,90 | 2,84 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 75,73 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 8,04 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 83,77 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.02 | | u | EXTINTOR MÓVIL, DE POLVO ABC, 6 kg | | | |
| 08PIE00023MD | | | Extintor móvil, de polvo ABC, con 6 kg de capacidad eficacia 13-A, 89-B, formado por recipiente de chapa de acero electrosoldada, con presión incorporada, homologado por el M.I., según rgto. de recipientes a presión, válvula de descarga, de asiento con palanca para interrupción, manómetro. Incluso señalización 210x210 mm, herrajes de cuelgue, placa de timbre, incluso pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; instalado se- | | | |
| ATC00100 | 0,400 | h | CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN | 38,75 | 15,50 | |
| IP07800 | 1,000 | u | EXTINTOR MÓVIL, POLVO ABC, 6 kg EFICACIA 8-A, 39-B | 31,13 | 31,13 | |
| WW00300 | 1,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 0,55 | |
| WW00400 | 1,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,30 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 47,48 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 5,04 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 52,52 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Reforma del Área de Laboratorios de Microbiología, H.U. Macarena

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.03 | | u | EXTINTOR MÓVIL, DE ANHIDRIDO CARBÓNICO, 5 kg | | | |
| 08PIE00033MD | | | Extintor móvil, de anhidrido carbonico, con 5 kg de capacidad, eficacia 34-B, formado por recipiente de acero sin soldaduras, con presión incorporada, homologada por el M.I., según rgto. de recipientes a presión, válvula de seguridad y descarga, manguera, tubo y boquilla para descarga. Incluso señalización 210x210 mm, herrajes de cuelgue, placa timbrada, incluso pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; instalado según | | | |
| ATC00100 | 0,400 | h | CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN | 38,75 | 15,50 | |
| IP07300 | 1,000 | u | EXTINTOR MÓVIL, CO2 DE 5,0 kg EFICACIA 34-B | 92,02 | 92,02 | |
| WW00300 | 1,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,55 | 0,55 | |
| WW00400 | 1,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,30 | 0,30 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 108,37 |
| | | | Costes indirectos+Medios Auxiliares. | | 10,62% | 11,51 |
| | | | TOTAL PARTIDA..... | | | 119,88 |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS *Servicio Andaluz de Salud*
**SUPERVISADO** A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización
Página 151 de 268

# COSTES INDIRECTOS

Avda. República Argentina nº 27-B, 2º-D - 41011 Sevilla
Tel. +34 954 276 284 - Fax. +34 954 273 039
E-mail: miguel@miguelblazquez.com
**www.miguelblazquez.com**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CÁLCULO DE COSTES INDIRECTOS | | | | | | |
| | | CDE Obra | | | 443.716,94 | |
| | | CDE Seguridad | | | 5.425,77 | |
| | | CDE Total | | | 449.142,71 | |
| | | PLAZO meses | | | 6 | |
| | | SUP. CONSTRUIDA | | | 441 | |
| | | | | | | |
| CÓDIGO | CONCEPTO | UD. | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE | % |
| **C12** | **COSTES INDIRECTOS** | | | | **47.704,09** | **10,62** |
| **C121** | **MANO DE OBRA INDIRECTA** | | | | **16.800,00** | **3,74** |
| C1211 | Encargado | mes | 6,00 | 2.800,00 | 16.800,00 | 3,74 |
| C1212 | Capataces | mes | | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| C1213 | Almaceneros | mes | | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| C1214 | Guardas | mes | | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| C1215 | Listeros | mes | | | 0,00 | 0,00 |
| C1216 | Otros | | | | 0,00 | 0,00 |
| **C122** | **MEDIOS AUXILIARES** | | | | **6.864,09** | **1,53** |
| C1221 | **Personal Auxiliar** | | | | **2.646,00** | **0,59** |
| C12211 | Pernal. tpte. interno materiales | m2. | 441 | 2,00 | 882,00 | 0,20 |
| C12212 | Pernal. limpieza, regado y vertido | m2. | 441 | 2,00 | 882,00 | 0,20 |
| C12213 | Recogida y tpte. útiles y herramtas. | m2. | 441 | 2,00 | 882,00 | 0,20 |
| C12214 | Otros | | | | 0,00 | 0,00 |
| C1222 | **Materiales Auxiliares** | | | | **83,79** | **0,02** |
| C12221 | Pasta fijación reglas | m2. | 441 | 0,10 | 44,10 | 0,01 |
| C12222 | Materiales peldaños provisionales | m2. | 441 | 0,06 | 26,46 | 0,01 |
| C12223 | Materiales para replanteos | m2. | 441 | 0,03 | 13,23 | 0,00 |
| C1223 | **Materiales, Útilies y Herraminetas** | | | | **4.134,30** | **0,92** |
| C12231 | Medios de elevación | | | | 0,00 | 0,00 |
| C122311 | *Grúas con gruista* | mes | | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| C122312 | *Montaje y desmontaje gruas* | u. | | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| C122313 | *Montacargas* | mes | | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| C12232 | Hormigoneras | mes | | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| C12233 | Cortadoras y dobladoras | mes | | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| C12234 | Andamios | m2. | 441 | 1,15 | 507,15 | 0,11 |
| C12235 | Herramientas | m2. | 441 | 1,15 | 507,15 | 0,11 |
| C12236 | Otras máquinas | mes | 6 | 520,00 | 3.120,00 | 0,69 |
| **C123** | **INSTALACIONES ACCESORIAS Y COMPLEMENTARIAS** | | | | **3.640,00** | **0,81** |
| C1231 | **Casetas de obra** | | | | 1.640,00 | 0,37 |
| C12111 | Oficinas | m2 / mes | 80 | 8,00 | 640,00 | 0,14 |
| C12112 | Almacenes | m2. | 10 | 100,00 | 1.000,00 | 0,22 |
| C1232 | **Acometidas y tendidos** | u. | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,45 |
| C1233 | **Viales, Localizaciones y replant.** | u. | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| C1234 | Otros | | | | 0,00 | 0,00 |
| **C124** | **PERSONAL** | | | | **19.200,00** | **4,27** |
| C1241 | **Técnicos adcritos a la obra** | mes | 6,00 | 3.200,00 | 19.200,00 | 4,27 |
| C1242 | **Administrativos** | mes | | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| C1243 | Otros (instalaciones) | mes | | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| **C125** | **VARIOS** | | | | **1.200,00** | **0,27** |
| C1251 | **Gastos de oficina de obra** | mes | 6 | 200,00 | 1.200,00 | 0,27 |
| C1252 | **Retirada de residuos** | m2. | | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| C1253 | Otros | | | | 0,00 | 0,00 |

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00
Sector de Supervisión y Normalización
Página 152 de 268

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS *Servicio Andaluz de Salud*
**SUPERVISADO** A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización
Página 153 de 268

# MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Avda. República Argentina nº 27-B, 2º-D - 41011 Sevilla
Tel. +34 954 276 284 - Fax. +34 954 273 039
E-mail: miguel@miguelblazquez.com
**www.miguelblazquez.com**

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización
Página 154 de 268

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS** | | | | | | | | |
| 01.01 | m2 DEMOLICIÓN MASIVA M. MANUALES DE PARTICIÓN INC/REVESTIMIENTOS | | | | | | | | |
| 01ADTWCH001MD | DEMOLICIÓN MASIVA CON MEDIOS MANUALES DE PARTICIÓN INTERIOR EXISTENTE, DE TABICÓN DE FABRICA DE LADRILLO PRINCIPALMENTE, O PREFABRICADA DE PANELES DE YESO CON ESTRUCTURA PORTANTE DE ACERO Y TODOS LOS ELEMENTOS INTEGRANTES DE LA TABIQUERÍA, ENFOSCADOS Y TENDIDOS DE YESO, DEMOLICIÓN DE LOS REVESTIMIENTOS Y LOS ELEMENTOS SUPERFICIALES EXISTENTES TALES COMO ZÓCALOS, PROTECTORES, ESQUINEROS, SEÑALES ,INSTALACIONES Y RESTO DE ELEMENTOS INTEGRADOS O MONTADOS EN SUPERFICIE. CON LAS OBRAS Y DESVÍOS NECESARIOS PARA NO AFECTAR AREAS QUE DEBAN MANTENER SU USO. INCLUSO TRANSPORTE INTERIOR, CARGA, TRANSPORTE Y VERTIDO EN VERTEDERO AUTORIZADO DEL MATERIAL SOBRANTE INCLUYENDO EL CANON DE VERTIDO. MEDIDA LA SUPERFICE INICIAL DEDUCIENDO HUECOS. | | | | | | | | |
| | --- Pasillos --- | | | | | | | | |
| | | 1 | | 5,40 | 2,85 | 15,39 | | | |
| | | 1 | | 1,60 | 2,85 | 4,56 | | | |
| | | 1 | 2,00 | | 2,85 | 5,70 | | | |
| | | 1 | 2,00 | | 2,85 | 5,70 | | | |
| | | 1 | | 11,60 | 2,85 | 33,06 | | | |
| | | 1 | | 16,15 | 2,85 | 46,03 | | | |
| | | 1 | 3,95 | | 2,85 | 11,26 | | | |
| | | 1 | 16,00 | | 2,85 | 45,60 | | | |
| | | 1 | | 2,05 | 2,85 | 5,84 | | | |
| | | 1 | 13,40 | | 2,85 | 38,19 | | | |
| | | 2 | | 1,70 | 2,85 | 9,69 | | | |
| | | 1 | | 1,80 | 2,85 | 5,13 | | | |
| | | 1 | 1,65 | | 2,85 | 4,70 | | | |
| | | 1 | 9,90 | | 2,85 | 28,22 | | | |
| | A deducir carpinteria: | | | | | | | | |
| | Climatizadora | -1 | 0,84 | | 2,10 | -1,76 | | | |
| | Recepción muestras | -1 | | 0,91 | 2,10 | -1,91 | | | |
| | Secretaría | -1 | | 0,91 | 2,10 | -1,91 | | | |
| | | -1 | | 1,10 | 2,10 | -2,31 | | | |
| | Vestuario | -1 | | 0,91 | 2,10 | -1,91 | | | |
| | Despacho | -1 | | 0,91 | 2,10 | -1,91 | | | |
| | Climatización | -1 | | 0,91 | 2,10 | -1,91 | | | |
| | Estufas | -1 | 0,91 | | 2,10 | -1,91 | | | |
| | Bacteriologia | -1 | 1,10 | | 2,10 | -2,31 | | | |
| | Laboratrio | -1 | 1,10 | | 1,50 | -1,65 | | | |
| | Pasillo | -1 | 1,10 | | 2,10 | -2,31 | | | |
| | Camara frigorifica | -1 | 0,91 | | 2,10 | -1,91 | | | |
| | Almacen | -1 | 0,91 | | 2,10 | -1,91 | | | |
| | Aseos | -1 | | 0,91 | 2,10 | -1,91 | | | |
| | Pasillo salida | -1 | 1,22 | | 2,10 | -2,56 | | | |
| | Siembra | -1 | 1,30 | | 2,10 | -2,73 | | | |
| | ..... | | | | | | | | |
| | --- Particiones interiores --- | | | | | | | | |
| | Vestuario - despacho | 1 | 3,40 | | 2,85 | 9,69 | | | |
| | Despacho - climatizacion | 1 | 4,05 | | 2,85 | 11,54 | | | |
| | Climatizacion - estufas | 1 | 3,75 | | 2,85 | 10,69 | | | |
| | Climatizadora - recepcion | 1 | 2,05 | | 2,85 | 5,84 | | | |
| | Secretaria - jefe servicio | 1 | 3,65 | | 2,85 | 10,40 | | | |
| | Jefe servicio - despacho | 1 | | 4,05 | 2,85 | 11,54 | | | |
| | Despacho - bacteriología | 1 | | 3,40 | 2,85 | 9,69 | | | |
| | Bacteriologia - laboratorio | 1 | | 3,40 | 2,85 | 9,69 | | | |
| | Laboratorio - camara frigorifica | 1 | | 5,00 | 2,85 | 14,25 | | | |
| | Camara frigorifica | 1 | | 1,65 | 2,85 | 4,70 | | | |
| | | 1 | 1,10 | | 2,85 | 3,14 | | | |
| | Camaras frigo - almacen | 1 | | 1,70 | 2,85 | 4,85 | | | |
| | | 1 | 2,10 | | 2,85 | 5,99 | | | |

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Camaras - aseos | 1 | | 3,30 | 2,85 | 9,41 | | | |
| | Aseos | 1 | | 3,30 | 2,85 | 9,41 | | | |
| | | 2 | 1,50 | | 2,85 | 8,55 | | | |
| | Aseo - psaillo salida | 1 | | 3,30 | 2,85 | 9,41 | | | |
| | Vestuario - pasillo | 1 | 2,10 | | 2,85 | 5,99 | | | |
| | Pasillo salida - sala juntas | 1 | | 3,10 | 2,85 | 8,84 | | | |
| | A deducir carpinteria: | | | | | | | | |
| | Secretaria - jefe | -1 | | 0,91 | 2,10 | -1,91 | | | |
| | Vestuario | -1 | | 0,71 | 2,10 | -1,49 | | | |
| | Sala juntas | -1 | | 1,20 | 2,10 | -2,52 | | | |
| | Jefe servicio - despacho | -1 | | 0,91 | 2,10 | -1,91 | | | |
| | Despacho - bacteriología | -1 | | 0,91 | 2,10 | -1,91 | | | |
| | Bacteriologia - laboratorio | -1 | | 3,35 | 1,50 | -5,03 | | | |
| | Aseos | -3 | | 0,71 | 2,10 | -4,47 | | | |
| | ..... | | | | | | | | |
| | --- Emparchados e instalaciones --- | | | | | | | | |
| | Climatizadora | 1 | | 0,75 | 2,85 | 2,14 | | | |
| | | 1 | | 1,85 | 2,85 | 5,27 | | | |
| | Recepcion | 2 | | 1,10 | 2,85 | 6,27 | | | |
| | | 1 | | 1,80 | 2,85 | 5,13 | | | |
| | | 1 | | 0,80 | 2,85 | 2,28 | | | |
| | Secretaria | 1 | | 1,60 | 2,85 | 4,56 | | | |
| | Secretaria - jefe serv - despacho | 1 | | 2,35 | 2,85 | 6,70 | | | |
| | Despacho - bacteriologia | 1 | | 1,65 | 2,85 | 4,70 | | | |
| | Bacteriologia | 1 | | 1,45 | 2,85 | 4,13 | | | |
| | | 1 | | 1,55 | 2,85 | 4,42 | | | |
| | Bacteriologia - laboratorio | 1 | | 1,45 | 2,85 | 4,13 | | | |
| | Laboratorio | 1 | | 1,45 | 2,85 | 4,13 | | | |
| | | 1 | | 1,00 | 2,85 | 2,85 | | | |
| | Zona frigorificos | 1 | | 1,40 | 2,85 | 3,99 | | | |
| | Vestuario - despacho | 1 | | 1,15 | 2,85 | 3,28 | | | |
| | Clima | 2 | | 1,05 | 2,85 | 5,99 | | | |
| | Clima - bombonas | 1 | | 1,05 | 2,85 | 2,99 | | | |
| | Bombonas | 1 | | 0,65 | 2,85 | 1,85 | | | |
| | Siembra | 1 | | 1,30 | 2,85 | 3,71 | | | |
| | | 1 | | 1,00 | 2,85 | 2,85 | | | |
| | | | | | | | 452,00 | 8,46 | 3.823,92 |

01.02 m DESBASTADO Y PULIDO DE RESTOS DE TABIQUES

01ADWCH001 DESBASTADO Y PULIDO DE RESTOS DE DEMOLICIÓN DE TABIQUERÍA EN ENCUENTRO CON SUELOS, HASTA DEJAR EL PARAMENTO PREFECTAMENTE LISO SIN NINGÚN TIPO DE IRREGULARIDAD, I/RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA O DE GESTIÓN DE RCD'S, SEGÚN NTE/ADD-13 E INDICACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA CON UNA ANCHURA DE ACTUACIÓN MÁXIMA DE 30 CM.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| --- Pasillos --- | | | | |
| | 1 | | 5,40 | 5,40 |
| | 1 | | 1,60 | 1,60 |
| | 1 | 2,00 | | 2,00 |
| | 1 | 2,00 | | 2,00 |
| | 1 | | 11,60 | 11,60 |
| | 1 | | 16,15 | 16,15 |
| | 1 | 3,95 | | 3,95 |
| | 1 | 16,00 | | 16,00 |
| | 1 | | 2,05 | 2,05 |
| | 1 | 13,40 | | 13,40 |
| | 2 | | 1,70 | 3,40 |
| | 1 | | 1,80 | 1,80 |
| | 1 | 1,65 | | 1,65 |
| | 1 | 9,90 | | 9,90 |
| A deducir carpinteria: | | | | |
| Climatizadora | -1 | 0,84 | | -0,84 |

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00
Página 155 de 268

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Recepción muestras | -1 | | 0,91 | | -0,91 | | | |
| | Secretaría | -1 | | 0,91 | | -0,91 | | | |
| | | -1 | | 1,10 | | -1,10 | | | |
| | Vestuario | -1 | | 0,91 | | -0,91 | | | |
| | Despacho | -1 | | 0,91 | | -0,91 | | | |
| | Climatización | -1 | | 0,91 | | -0,91 | | | |
| | Estufas | -1 | 0,91 | | | -0,91 | | | |
| | Bacteriologia | -1 | 1,10 | | | -1,10 | | | |
| | Laboratrio | -1 | 1,10 | | | -1,10 | | | |
| | Pasillo | -1 | 1,10 | | | -1,10 | | | |
| | Camara frigorifica | -1 | 0,91 | | | -0,91 | | | |
| | Almacen | -1 | 0,91 | | | -0,91 | | | |
| | Aseos | -1 | | 0,91 | | -0,91 | | | |
| | Pasillo salida | -1 | 1,22 | | | -1,22 | | | |
| | Siembra | -1 | 1,30 | | | -1,30 | | | |
| | ..... | | | | | | | | |
| | --- Particiones interiores --- | | | | | | | | |
| | Vestuario - despacho | 1 | 3,40 | | | 3,40 | | | |
| | Despacho - climatizacion | 1 | 4,05 | | | 4,05 | | | |
| | Climatizacion - estufas | 1 | 3,75 | | | 3,75 | | | |
| | Climatizadora - recepcion | 1 | 2,05 | | | 2,05 | | | |
| | Secretaria - jefe servicio | 1 | 3,65 | | | 3,65 | | | |
| | Jefe servicio - despacho | 1 | | 4,05 | | 4,05 | | | |
| | Despacho - bacteriología | 1 | | 3,40 | | 3,40 | | | |
| | Bacteriologia - laboratorio | 1 | | 3,40 | | 3,40 | | | |
| | Laboratorio - camara frigorifica | 1 | | 5,00 | | 5,00 | | | |
| | Camara frigorifica | 1 | | 1,65 | | 1,65 | | | |
| | | 1 | 1,10 | | | 1,10 | | | |
| | Camaras frigo - almacen | 1 | | 1,70 | | 1,70 | | | |
| | | 1 | 2,10 | | | 2,10 | | | |
| | Camaras - aseos | 1 | | 3,30 | | 3,30 | | | |
| | Aseos | 1 | | 3,30 | | 3,30 | | | |
| | | 2 | 1,50 | | | 3,00 | | | |
| | Aseo - psaillo salida | 1 | | 3,30 | | 3,30 | | | |
| | Vestuario - pasillo | 1 | 2,10 | | | 2,10 | | | |
| | Pasillo salida - sala juntas | 1 | | 3,10 | | 3,10 | | | |
| | A deducir carpinteria: | | | | | | | | |
| | Secretaria - jefe | -1 | | 0,91 | | -0,91 | | | |
| | Vestuario | -1 | | 0,71 | | -0,71 | | | |
| | Sala juntas | -1 | | 1,20 | | -1,20 | | | |
| | Jefe servicio - despacho | -1 | | 0,91 | | -0,91 | | | |
| | Despacho - bacteriología | -1 | | 0,91 | | -0,91 | | | |
| | Bacteriologia - laboratorio | -1 | | 3,35 | | -3,35 | | | |
| | Aseos | -3 | | 0,71 | | -2,13 | | | |
| | ..... | | | | | | | | |
| | --- Emparchados e instalaciones --- | | | | | | | | |
| | Climatizadora | 1 | | 0,75 | | 0,75 | | | |
| | | 1 | | 1,85 | | 1,85 | | | |
| | Recepcion | 2 | | 1,10 | | 2,20 | | | |
| | | 1 | | 1,80 | | 1,80 | | | |
| | | 1 | | 0,80 | | 0,80 | | | |
| | Secretaria | 1 | | 1,60 | | 1,60 | | | |
| | Secretaria - jefe serv - despacho | 1 | | 2,35 | | 2,35 | | | |
| | Despacho - bacteriologia | 1 | | 1,65 | | 1,65 | | | |
| | Bacteriologia | 1 | | 1,45 | | 1,45 | | | |
| | | 1 | | 1,55 | | 1,55 | | | |
| | Bacteriologia - laboratorio | 1 | | 1,45 | | 1,45 | | | |
| | Laboratorio | 1 | | 1,45 | | 1,45 | | | |
| | | 1 | | 1,00 | | 1,00 | | | |
| | Zona frigorificos | 1 | | 1,40 | | 1,40 | | | |
| | Vestuario - despacho | 1 | | 1,15 | | 1,15 | | | |
| | Clima | 2 | | 1,05 | | 2,10 | | | |
| | Clima - bombonas | 1 | | 1,05 | | 1,05 | | | |
| | Bombonas | 1 | | 0,65 | | 0,65 | | | |
| | Siembra | 1 | | 1,30 | | 1,30 | | | |
| | | 1 | | 1,00 | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | 150,78 | 13,60 | 2.050,61 |

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización
Página 156 de 268

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03 | m2 PICADO PARAMENTOS INTERIORES VERTICALES | | | | | | | | |
| 01RCECH002MD | PICADO DE PARAMENTOS INTERIORES VERTICALES EN DIFERENTES TIPOS DE MATERIALES, POR MEDIOS MANUALES, ELIMINANDOLO EN SU TOTALIDAD Y DEJANDO LA FÁBRICA AL DESCUBIERTO PARA POSTERIOR REVESTIMIENTO, P.P. DE REMATES, RODAPIES, FAJAS, JAMBAS, DINTELES Y HUECOS, I/RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA. SEGÚN INDICACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA DEDUCIENDO HUECOS. | | | | | | | | |
| | --- Revestimiento cerámico --- | | | | | | | | |
| | Recepcion | 1 | | 6,70 | 2,85 | 19,10 | | | |
| | | 2 | 0,50 | | 2,85 | 2,85 | | | |
| | | 1 | 0,30 | | 2,85 | 0,86 | | | |
| | Bacteriologia | 1 | 9,00 | | 2,85 | 25,65 | | | |
| | Laboratorio | 1 | 10,15 | | 2,85 | 28,93 | | | |
| | Aseo | 1 | 3,45 | | 2,85 | 9,83 | | | |
| | Despacho | 1 | | 3,40 | 2,85 | 9,69 | | | |
| | | 1 | 0,60 | | 2,85 | 1,71 | | | |
| | | 1 | 0,30 | | 2,85 | 0,86 | | | |
| | Siembra | 1 | 1,00 | | 2,85 | 2,85 | | | |
| | | 1 | | 3,00 | 2,85 | 8,55 | | | |
| | | | | | | | 110,88 | 7,94 | 880,39 |
| 01.04 | m2 APERTURA DE HUECO EN CERRAMIENTO | | | | | | | | |
| 01ALWPP001NB | APERTURA DE HUECO EN CERRAMIENTO EXISTENTE DE UN PIE DE ESPESOR O MAYOR, CON LADRILLO VISTO, FORMADO POR: APEO, APERTURA DE CAJA, COLOCACIÓN Y MACIZADO DE DINTEL O CARGADERO, RECORTADO, DEMOLICIÓN DE CERRAMIENTO EXISTENTE, REVESTIMIENTOS, ETC... ARISTADO, RECIBIDO Y ACOPLADO DEL CERCO, INCLUSO EMPARCHADO, P.P DE RELABRADO DE MOCHETA CON LADRILLO IDÉNTICO AL EXISTENTE, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CON PLASTIFICANTE, INCLUSO P.P. DE TRABAS CON LA FÁBRICA EXISTENTE, CONSTRUIDO SEGÚN CTE DB SE-F,. INCLUSO ACABADO DEL REVESTIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN DEL HUECO, COBIJADO, INCLUSO TRANSPORTE INTERIOR Y CARGA. MEDIDA LA SUPERFICIE DEL HUECO TERMINADO. | | | | | | | | |
| | Camara frigorifica | 1 | 1,30 | | 0,35 | 0,46 | | | |
| | | 1 | 0,80 | | 0,30 | 0,24 | | | |
| | | 1 | 0,70 | | 0,30 | 0,21 | | | |
| | | | | | | | 0,91 | 77,99 | 70,97 |
| 01.05 | m2 ADAPTACION DE HUECO EN CERRAMIENTO | | | | | | | | |
| 01ALWPP002NB | Adaptación de hueco en cerramiento existente de ladrillo, de un pie de espesor o mayor, tras desmontado de carpintería existente para adaptación a las necesidades de la nueva carpintería, formado por: colocación y macizado de dintel o cargadero si se amplia por la parte superior, incluye las correspondiente demoliciones, demolición de cerramiento existente, alfeizar, etc... si es por la parte inferior, labrado de fábrica exterior e interior y colocación de aislamientos, si fuese necesario, tratamiento de puentes térmicos, aristado, recibido y acoplado del cerco, incluso emparchados, p.p de relabrado de mocheta con ladrillo visto, recibido con mortero de cemento M5 (1:6) con plastificante, incluso p.p. de trabas con la fábrica existente, construido según CTE DB SE-F,. acabado del revestimiento por la parte interior, transporte interior, carga manual, transporte de material sobrante a vertedero autorizado y canon de vertido. Medida la superficie inicial. | | | | | | | | |
| | Recepcion, secretaria, jefe, | 5 | | 2,30 | 0,80 | 9,20 | | | |
| | Despacho | 1 | 1,50 | | 0,80 | 1,20 | | | |
| | Bacteriologia, laboratorio | 4 | 2,30 | | 0,80 | 7,36 | | | |
| | Camara, aseo | 2 | 0,90 | | 0,80 | 1,44 | | | |
| | Sala juntas | 1 | 1,16 | | 2,05 | 2,38 | | | |
| | | 1 | 2,00 | | 0,80 | 1,60 | | | |
| | | 2 | 2,40 | | 0,80 | 3,84 | | | |
| | | 1 | 0,83 | | 2,05 | 1,70 | | | |
| | Distribuidor | 1 | 2,30 | | 0,80 | 1,84 | | | |
| | Climatizacion | 1 | | 1,90 | 0,80 | 1,52 | | | |
| | | 1 | | 2,30 | 0,80 | 1,84 | | | |
| | Despacho | 1 | | 2,30 | 0,80 | 1,84 | | | |
| | | | | | | | 35,76 | 44,08 | 1.576,30 |

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00
Página 157 de 268

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06 | m2 LEVANTADO SUELOS ACTUALES | | | | | | | | |
| 01RSTCH001MD | LEVANTADO DE SOLADOS Y RODAPIE DE TODO TIPO DE MATERIALES EXISTENTE EN LA ZONA A REFORMAR HASTA CAPA DE COMPRESIÓN DEL FORJADO, INCLUIDAS ZONAS PUNTUALES, EJECUTADO EN INTERVALOS QUE LO PERMITA LA DIRECCIÓN DEL HOSPITAL, INCLUSO TRANSPORTE INTERIOR Y CARGA. SEGÚN INDICACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA. | | | | | | | | |
| | Climatizadora | 1 | 9,45 | | | 9,45 | | | |
| | Recepcion muestras | 1 | 26,30 | | | 26,30 | | | |
| | Secretaria | 1 | 25,20 | | | 25,20 | | | |
| | Jefe servicio | 1 | 14,05 | | | 14,05 | | | |
| | Despacho | 1 | 9,75 | | | 9,75 | | | |
| | Bacteriologia | 1 | 35,75 | | | 35,75 | | | |
| | Laboratorio | 1 | 42,75 | | | 42,75 | | | |
| | Camara frigorifica | 1 | 15,10 | | | 15,10 | | | |
| | Almacen | 1 | 3,05 | | | 3,05 | | | |
| | Aseos | 1 | 12,60 | | | 12,60 | | | |
| | Pasillo salida | 1 | 16,10 | | | 16,10 | | | |
| | Vestuario salida | 1 | 2,00 | | | 2,00 | | | |
| | Sala juntas | 1 | 27,45 | | | 27,45 | | | |
| | Pasillo recepcion | 1 | 38,65 | | | 38,65 | | | |
| | Pasillo laboratorio | 1 | 28,60 | | | 28,60 | | | |
| | Distribuidor | 1 | 32,25 | | | 32,25 | | | |
| | Zona frigorifica | 1 | 4,40 | | | 4,40 | | | |
| | Vestuario | 1 | 7,35 | | | 7,35 | | | |
| | Despacho | 1 | 14,25 | | | 14,25 | | | |
| | Climatizacion | 1 | 29,25 | | | 29,25 | | | |
| | Estufas | 1 | 13,80 | | | 13,80 | | | |
| | Siembra | 1 | 41,90 | | | 41,90 | | | |
| | | | | | | | 450,00 | 7,56 | 3.402,00 |
| 01.07 | m2 DEMOLICION DE FALSOS TECHOS EXISTENTES | | | | | | | | |
| 01RTWCH001NB | DEMOLICION DE FALSO TECHO EXISTENTE, INCLUSO P.P DE PERFILERIA, AGARRES O FIJACIONES, TABICAS VERTICALES, FOSEADOS, MOLDURAS, I/RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA, SEGÚN NTE/ADD-12 E INDICACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA, EN INTERVALOS INDICADOS POR LA DIRECCIÓN DEL HOSPITAL. INCLUSO TRANSPORTE INTERIOR Y CARGA. MEDIDA LA SUPERFICIE DEMOLIDA . | | | | | | | | |
| | Climatizadora | 1 | 9,45 | | | 9,45 | | | |
| | Recepcion muestras | 1 | 26,30 | | | 26,30 | | | |
| | Secretaria | 1 | 25,20 | | | 25,20 | | | |
| | Jefe servicio | 1 | 14,05 | | | 14,05 | | | |
| | Despacho | 1 | 9,75 | | | 9,75 | | | |
| | Bacteriologia | 1 | 35,75 | | | 35,75 | | | |
| | Laboratorio | 1 | 42,75 | | | 42,75 | | | |
| | Camara frigorifica | 1 | 15,10 | | | 15,10 | | | |
| | Almacen | 1 | 3,05 | | | 3,05 | | | |
| | Aseos | 1 | 12,60 | | | 12,60 | | | |
| | Pasillo salida | 1 | 16,10 | | | 16,10 | | | |
| | Vestuario salida | 1 | 2,00 | | | 2,00 | | | |
| | Sala juntas | 1 | 27,45 | | | 27,45 | | | |
| | Pasillo recepcion | 1 | 38,65 | | | 38,65 | | | |
| | Pasillo laboratorio | 1 | 28,60 | | | 28,60 | | | |
| | Distribuidor | 1 | 32,25 | | | 32,25 | | | |
| | Zona frigorifica | 1 | 4,40 | | | 4,40 | | | |
| | Vestuario | 1 | 7,35 | | | 7,35 | | | |
| | Despacho | 1 | 14,25 | | | 14,25 | | | |
| | Climatizacion | 1 | 29,25 | | | 29,25 | | | |
| | Estufas | 1 | 13,80 | | | 13,80 | | | |
| | Siembra | 1 | 41,90 | | | 41,90 | | | |
| | | | | | | | 450,00 | 3,14 | 1.413,00 |

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización
Página 158 de 268

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08 | ud DESMONTADO, ACOPIO Y COLOCACION DE CARPINTERIA EXTERIOR | | | | | | | | |
| 01KAP90002NB | DESMONTADO DE CARPINTERÍA EXTERIOR EXISTENTE PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN, INCLUSO TRASLADO A LUGAR DESIGNADO POR PROPIEDAD, ACOPIO Y ALMACENAJE, INCLUSO DESMONTAJE DE CAJONES, GUÍAS Y PERSIANAS, P.P REPASOS DE ACABADOS DEL HUECO CON REVESTIMIENTOS IDÉNTICOS A LOS EXISTENTES, INCLUSO TRANSPORTE INTERIOR Y CARGA. MEDIDA LA UNIDAD DESMONTADA. | | | | | | | | |
| | Siembra | 2 | | | | 2,00 | | | |
| | | | | | | | 2,00 | 161,77 | 323,54 |
| 01.09 | ud DESMONTAJE, ACOPIO Y POSTERIOR COLOCACION PUERTA CORREDERA | | | | | | | | |
| 01KWWPP001NB | DESMONTADO DE PUERTA AUTOMÁTICA EXISTENTE CORREDERA DE 2 HOJAS Y POSTERIOR RECOLOCACIÓN. INCLUSO DESCONEXIONADO, TRANSPORTE INTERIOR, ACOPIO, GUARDIA Y CUSTODIA, INCLUYENDO DESMONTAJE Y MONTAJE DE SENSORES, SUBESTRUCTURAS, ANCLAJES, RECIBIDOS, DINTELES, MOCHETAS, POSTERIOR COLOCACIÓN Y CONEXIONADO, PIEZAS ESPECIALES, SELLADOS, AJUSTES, OPERARIOS EN AYUDAS. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. | | | | | | | | |
| | Siembra | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 248,72 | 248,72 |
| 01.10 | m2 DEMOLICION SELECTIVA M. MAN. DE CARPINTERIA PERFILES DE ALUM. | | | | | | | | |
| 01KLV900001NB | DEMOLICION SELECTIVA DE CARPINTERÍA EXTERIOR EXISTENTE, TRASLADO A LUGAR DESIGNADO POR PROPIEDAD, ACOPIO Y ALMACENAJE, INCLUSO DESMONTAJE DE CAJONES, GUÍAS Y PERSIANAS, P.P REPASOS DE ACABADOS DEL HUECO CON REVESTIMIENTOS IDENTICOS A LOS EXISTENTES, INCLUSO TRANSPORTE INTERIOR Y CARGA. MEDIDA LA SUPERFICIE DEL HUECO. | | | | | | | | |
| | Recepcion, secretaria, jefe, | 5 | | 2,30 | 0,80 | 9,20 | | | |
| | Despacho | 1 | 1,50 | | 0,80 | 1,20 | | | |
| | Bacteriologia, laboratorio | 4 | 2,30 | | 0,80 | 7,36 | | | |
| | Camara, aseo | 2 | 0,90 | | 0,80 | 1,44 | | | |
| | Sala juntas | 1 | 1,16 | | 2,05 | 2,38 | | | |
| | | 1 | 2,00 | | 0,80 | 1,60 | | | |
| | | 2 | 2,40 | | 0,80 | 3,84 | | | |
| | | 1 | 0,83 | | 2,05 | 1,70 | | | |
| | Distribuidor | 1 | 2,30 | | 0,80 | 1,84 | | | |
| | Climatizacion | 1 | | 1,90 | 0,80 | 1,52 | | | |
| | | 1 | | 2,30 | 0,80 | 1,84 | | | |
| | Despacho | 1 | | 2,30 | 0,80 | 1,84 | | | |
| | | | | | | | 35,76 | 6,27 | 224,22 |
| 01.11 | m2 REGULARIZACIÓN SUELO CON MORTERO AUTONIVELANTE | | | | | | | | |
| 10SESCH003 | CAPA FINA DE PASTA NIVELADORA DE SUELOS, DE FRAGUADO RÁPIDO TIPO CT-C20-F5,5-A12 SEGÚN UNE-EN 13813, DE 4 MM DE ESPESOR, APLICADA MANUALMENTE, PARA REGULARIZACIÓN Y NIVELACIÓN DE LA SUPERFICIE SOPORTE INTERIOR DE HORMIGÓN O MORTERO, PREVIA APLICACIÓN DE 200 G/M² DE IMPRIMACIÓN DE RESINA ACRÍLICA TAPAPOROS Y PUENTE DE ADHERENCIA. INCLUSO FORMACIÓN DE JUNTAS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA. | | | | | | | | |
| | Climatizadora | 1 | 9,45 | | | 9,45 | | | |
| | Recepcion muestras | 1 | 26,30 | | | 26,30 | | | |

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00
Sector de Supervisión y Normalización
Página 159 de 268

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Secretaria | 1 | 25,20 | | | 25,20 | | | |
| | Jefe servicio | 1 | 14,05 | | | 14,05 | | | |
| | Despacho | 1 | 9,75 | | | 9,75 | | | |
| | Bacteriologia | 1 | 35,75 | | | 35,75 | | | |
| | Laboratorio | 1 | 42,75 | | | 42,75 | | | |
| | Camara frigorifica | 1 | 15,10 | | | 15,10 | | | |
| | Almacen | 1 | 3,05 | | | 3,05 | | | |
| | Aseos | 1 | 12,60 | | | 12,60 | | | |
| | Pasillo salida | 1 | 16,10 | | | 16,10 | | | |
| | Vestuario salida | 1 | 2,00 | | | 2,00 | | | |
| | Sala juntas | 1 | 27,45 | | | 27,45 | | | |
| | Pasillo recepcion | 1 | 38,65 | | | 38,65 | | | |
| | Pasillo laboratorio | 1 | 28,60 | | | 28,60 | | | |
| | Distribuidor | 1 | 32,25 | | | 32,25 | | | |
| | Zona frigorifica | 1 | 4,40 | | | 4,40 | | | |
| | Vestuario | 1 | 7,35 | | | 7,35 | | | |
| | Despacho | 1 | 14,25 | | | 14,25 | | | |
| | Climatizacion | 1 | 29,25 | | | 29,25 | | | |
| | Estufas | 1 | 13,80 | | | 13,80 | | | |
| | Siembra | 1 | 41,90 | | | 41,90 | | | |
| | | | | | | | 450,00 | 11,63 | 5.233,50 |
| 01.12 | m2 DEMOLICION SELECTIVA M. MANUALES DE CERRAJERIA DE LAMAS | | | | | | | | |
| 01KSR90001NB | DESMONTADO DE CERRAJERIA EXISTENTE DE LAMAS VERTICALES DE PIEDRA, CON MEDIOS MANUALES, P.P REPASOS DE ACABADOS DEL HUECO CON REVESTIMIENTOS IDENTICOS A LOS EXISTENTE, INCLUSO TRANSPORTE INTERIOR Y CARGA. MEDIDA LA SUPERFICIE DEL HUECO. | | | | | | | | |
| | Despacho | 1 | 1,50 | | 0,80 | 1,20 | | | |
| | | | | | | | 1,20 | 7,32 | 8,78 |
| 01.13 | m2 DEMOLICION DE MAMPARA DE ACERO Y VIDRIO | | | | | | | | |
| 01KAM00001NB | DEMOLICION DE MAMPARA INTERIOR EXISTENTE COMPRENDIENDO ELEMENTOS FIJOS, CORREDREOS Y PRACTICABLES, INCLUSO TRANSPORTE INTERIOR Y CARGA. MEDIDA LA SUPERFICIE DEL HUECO. | | | | | | | | |
| | Recepcion - Secretaria | 1 | 4,00 | | 2,80 | 11,20 | | | |
| | Bacteriologia - Laboratorio | 1 | | 3,35 | 2,80 | 9,38 | | | |
| | Laboratorio | 1 | 1,10 | | 1,50 | 1,65 | | | |
| | | | | | | | 22,23 | 8,36 | 185,84 |
| 01.14 | m2 DEMOLICION SELECTIVA M. MANUALES DE PUERTA DE MADERA | | | | | | | | |
| 01KMP90001MD | DEMOLICION CON MEDIOS MANUALES DE PUERTA DE MADERA INTERIOR CON PRECERCO INCLUSO TRANSPORTE INTERIOR Y CARGA. MEDIDA LA SUPERFICIE DE FUERA A FUERA DEL PRECERCO. | | | | | | | | |
| | Climatizadora | 1 | 0,85 | | 2,05 | 1,74 | | | |
| | Recepcion | 1 | | 0,91 | 2,05 | 1,87 | | | |
| | Secretaria | 1 | | 0,91 | 2,05 | 1,87 | | | |
| | | 1 | | 1,10 | 2,05 | 2,26 | | | |
| | Secretaria - jefe | 1 | 0,91 | | 2,05 | 1,87 | | | |
| | Jefe - despacho | 1 | | 0,91 | 2,05 | 1,87 | | | |
| | Despacho - Bacteriologia | 1 | | 0,91 | 2,05 | 1,87 | | | |
| | Bacteriologia | 1 | 1,10 | | 2,05 | 2,26 | | | |
| | Camara frigorifica | 1 | 0,91 | | 2,05 | 1,87 | | | |
| | Almacen | 1 | 0,91 | | 2,05 | 1,87 | | | |
| | Aseo | 1 | | 0,91 | 2,05 | 1,87 | | | |
| | | 3 | | 0,71 | 2,05 | 4,37 | | | |
| | Pasillo salida | 1 | 1,22 | | 2,05 | 2,50 | | | |
| | Vestuario | 1 | 0,71 | | 2,05 | 1,46 | | | |
| | Pasillo - sala juntas | 1 | | 1,19 | 2,05 | 2,44 | | | |
| | Pasillo recepcion | 1 | 1,60 | | 2,05 | 3,28 | | | |
| | Vestuario | 1 | | 0,91 | 2,05 | 1,87 | | | |
| | Despacho | 1 | | 0,91 | 2,05 | 1,87 | | | |
| | Climatizacion | 1 | | 0,91 | 2,05 | 1,87 | | | |
| | Estufas | 1 | 0,91 | | 2,05 | 1,87 | | | |
| | | | | | | | 42,75 | 4,18 | 178,70 |

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Página 160 de 268
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.15 | m2 MONTAJE DIVISIÓN ACCESO OBRA Y BARRERA BIO-SEGURIDAD | | | | | | | | |
| 01TSTCH001 | MONTAJE DE TABIQUE PROVISIONAL PARA ACOTADO, ACCESO Y BARRERA HIGIENICA DE LA ZONA DE OBRAS, EJECUTADO CON TABIQUE DE PLACAS DE YESO LAMINADO (12,5/70/12,5) CON PLACA DE ESPESOR 12,5MM. EN CADA CARA, CON SUBESTRUCTURA METÁLICA DE ACERO GALVANIZADO CON CANALES DE ANCHO 70MM. Y MONTANTES DADA 40CM., ANCLADO A SUELO Y FORJADO SUPERIOR, INCLUSO PUERTA DE ACESO INTEGRADA DE MADERA, INCLUSO RECIBIDO Y MONTADO DE CERCOS Y PRECERCOS; REPLANTEO, SELLADO, ENTRAMADO AUXILIAR DE CONEXION, LIMPIEZA, NIVELACION, EJECUCION DE ANGULOS, PASOS DE INSTALACIONES, RECIBIDO DE ESTAS, COLOCACION DE CERCOS Y REPASO DE JUNTAS. CONSTRUIDO SEGUN NTE/PTP Y ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LOS PANELES. MEDIDA LA SUPERICIE EJECUTADA | | | | | | | | |
| | Acceso a pasillo recepcion | 1 | 1,86 | | 2,85 | 5,30 | | | |
| | Acceso a distribuidor | 1 | | 2,00 | 2,85 | 5,70 | | | |
| | | 1 | 1,60 | | 2,85 | 4,56 | | | |
| | | | | | | | 15,56 | 37,10 | 577,28 |
| 01.16 | m2 SELLADO CAMARAS FALSOS TECHOS BIO-SEGURIDAD | | | | | | | | |
| 01TSTCH002 | MONTAJE BARRERA PROVISIONAL DE PLACAS PARA CAMARAS DE FALSO TECHO PARA ACOTADO Y BARRERA HIGIENICA DE LA ZONA DE OBRAS, EJECUTADO CON PLACAS DE YESO LAMINADO DE ESPESOR 15MM., CON SUBESTRUCTURA METÁLICA DE ACERO GALVANIZADO DE MONTAJE Y ADAPTACIÓN AL HUECO, ANCLADO A ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y FORJADO SUPERIOR. REPLANTEO, SELLADO, LIMPIEZA, NIVELACION, EJECUCION DE ANGULOS, PASOS DE INSTALACIONES, RECIBIDO DE ESTAS Y REPASO DE JUNTAS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA. | | | | | | | | |
| | Acceso a pasillo recepcion | 1 | 1,86 | | 0,30 | 0,56 | | | |
| | Acceso a distribuidor | 1 | | 2,00 | 0,30 | 0,60 | | | |
| | | 1 | 1,60 | | 0,30 | 0,48 | | | |
| | Vestuario | 1 | | 0,70 | 0,30 | 0,21 | | | |
| | | 1 | 4,55 | | 0,30 | 1,37 | | | |
| | Pasillo recepcion | 1 | 1,30 | | 0,30 | 0,39 | | | |
| | Pasillo salida | 1 | | 3,35 | 0,30 | 1,01 | | | |
| | | 1 | 6,30 | | 0,30 | 1,89 | | | |
| | | 1 | | 1,45 | 0,30 | 0,44 | | | |
| | Sala reunion | 1 | | 3,15 | 0,30 | 0,95 | | | |
| | Distribuidor | 1 | 7,15 | | 0,30 | 2,15 | | | |
| | | | | | | | 10,05 | 15,19 | 152,66 |
| 01.17 | m2 DESMONTADO DIV ACCESO A OBRA CON TAB. YESO LAM. Y PUERTA | | | | | | | | |
| 01TSTCH003 | DESMONTE DE TABIQUE PROVISIONAL PARA ACOTADO Y BARRERAS EN FALSOS TECHOS, ACCESO Y BARRERA HIGIENICA DE LA ZONA DE OBRAS CON DESMONTE DE TABIQUE DE PLACAS DE YESO LAMINADO Y PUERTA INTEGRADA, SUBESTRUCTURA METÁLICA DE ACERO GALVANIZADO, PASOS DE INSTALACIONES E INSTALACIONES, CERCOS Y PRECERCOS; ELIMINACIÓN DE RESTOS DE SELLADO, LIMPIEZA Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS AFECTADOS POR EL MONTAJE Y DESMONTAJE. INCLUSO TRANSPORTE INTERIOR Y CARGA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA. | | | | | | | | |
| | Acceso a pasillo recepcion | 1 | 1,86 | | 2,85 | 5,30 | | | |
| | Acceso a distribuidor | 1 | | 2,00 | 2,85 | 5,70 | | | |
| | | 1 | 1,60 | | 2,85 | 4,56 | | | |
| | | | | | | | 15,56 | 4,55 | 70,80 |

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización
Página 161 de 268

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización
Página 162 de 268

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.18 | m2 DESMONTAJE, ACOPIO Y MONTAJE DE MOBILIARIO | | | | | | | | |
| 01TLMCH001MD | DESMONTAJE, RETIRADA, ACOPIO Y POSTERIOR RECOLOCACIÓN, CON APROVECHAMIENTO DE PARTE DEL MOBILIARIO ADMINISTRATIVO. CONTEMPLANDO ENCIMERAS, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL ÁREA AFECTADA, DEFINIDA EN PLANO DE DEMOLICIONES Y ESTADO ACTUAL. INCLUSO CORTES Y DEMOLICIONES DE ALBAÑILERÍA EN MUEBLES INTEGRADOS O PERMANENTES, PREVIA DESCONEXIÓN DE INSTALACIONES Y CON LOS MEDIOS AUXILIARES Y TÉCNICOS NECESARIOS PARA CONSERVAR LA INTEGRIDAD DE LOS EQUIPOS Y MOBILIARIO TÉCNICO A REUTILIZAR, REALIZANDO EL DESMONTE SEGÚN CRITERIOS E INDICACIONES DE LA PROPIEDAD, PERSONAL DEL AREA y D.F. TRASLADO DEL MOBILIARIO Y EQUIPOS PARA APROVECHAMIENTO A ALMACÉN O LUGAR DE ACOPIO APROBADO POR LA D.F. INCLUSO TRANSPORTE INTERIOR Y CARGA A CONTENEDOR DE RECICLAJE DEL MATERIAL SOBRANTE DE LOS ELEMENTOS QUE NO SEAN REUTILIZABLES. MEDIDA LA SUPERFICIE DE LOS LOCALES AFECTADOS POR EL TRASLADO. | | | | | | | | |
| | Climatizadora | 1 | 9,45 | | | 9,45 | | | |
| | Recepcion muestras | 1 | 26,30 | | | 26,30 | | | |
| | Secretaria | 1 | 25,20 | | | 25,20 | | | |
| | Jefe servicio | 1 | 14,05 | | | 14,05 | | | |
| | Despacho | 1 | 9,75 | | | 9,75 | | | |
| | Bacteriologia | 1 | 35,75 | | | 35,75 | | | |
| | Laboratorio | 1 | 42,75 | | | 42,75 | | | |
| | Camara frigorifica | 1 | 15,10 | | | 15,10 | | | |
| | Almacen | 1 | 3,05 | | | 3,05 | | | |
| | Vestuario salida | 1 | 2,00 | | | 2,00 | | | |
| | Sala juntas | 1 | 27,45 | | | 27,45 | | | |
| | Zona frigorifica | 1 | 4,40 | | | 4,40 | | | |
| | Vestuario | 1 | 7,35 | | | 7,35 | | | |
| | Despacho | 1 | 14,25 | | | 14,25 | | | |
| | Climatizacion | 1 | 29,25 | | | 29,25 | | | |
| | Estufas | 1 | 13,80 | | | 13,80 | | | |
| | Siembra | 1 | 41,90 | | | 41,90 | | | |
| | | | | | | | 321,80 | 8,11 | 2.609,80 |
| 01.19 | m2 RETIRADA, ACOPIO Y COLOCACION PLANCHA ACERO | | | | | | | | |
| 01TLMCH002NB | RETIRADA Y ACOPIO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y POSTERIOR RECOLOCACIÓN DE PLANCHAS DE ACERO EXISTENTES BAJO LAS MÁQUINAS 24 Y 25. POSTERIOR RECOLOCACIÓN BAJO LA NUEVA SOLERÍA PARA QUE QUEDEN OCULTAS. INCLUSO REALIZANDO EL ACOPIO SEGÚN CRITERIOS E INDICACIONES DE LA PROPIEDAD Y D.F., TRASLADO PARA APROVECHAMIENTO A ALMACÉN O LUGAR DE ACOPIO APROBADO POR LA D.F. MEDIDA LA SUPERFICIE DE CHAPA, ACOPIADA Y RECOLOCADA. | | | | | | | | |
| | Laboratorio | 1 | 2,50 | 2,00 | | 5,00 | | | |
| | | | | | | | 5,00 | 21,01 | 105,05 |
| 01.20 | u DEMOLICION M. MAN. DE INODORO | | | | | | | | |
| 01IFS90005NB | DEMOLICION DE INODORO EXISTENTE, P.P DE ELEMENTOS DE LA INSTALACION DEL MISMO, DESAGUES, LLAVES, VALVULAS, PIEZAS ESPECIALES, ETC... INCLUSO TRANSPORTE INTERIOR Y CARGA. MEDIDA LA UNIDAD DEMOLIDA. | | | | | | | | |
| | Aseo | 3 | | | | 3,00 | | | |
| | | | | | | | 3,00 | 9,41 | 28,23 |
| 01.21 | u DEMOLICION M. MAN. DE LAVABO PEDESTAL Y EQ. GRIFERÍA | | | | | | | | |
| 01IFS90006NB | DEMOLICION DE LAVABO PEDESTAL Y EQUIPO GRIFERÍA EXISTENTE, P.P DE ELEMENTOS DE LA INSTALACION DEL MISMO, DESAGUES, LLAVES, VALVULAS, PIEZAS ESPECIALES, ETC... INCLUSO TRANSPORTE INTERIOR Y CARGA. MEDIDA LA UNIDAD DEMOLIDA. | | | | | | | | |
| | Aseo | 2 | | | | 2,00 | | | |
| | Siembra | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | 3,00 | 5,23 | 15,69 |

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.22 | u TAPONADO Y PROTECCION DE RED DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO | | | | | | | | |
| 01IFSW901NB | TAPONADO Y PROTECCIÓN DE LAS REDES DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO, PARA EVITAR FUGAS, MALOS OLORES, ETC...MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. | | | | | | | | |
| | Aseo | | | | | | | | |
| | Inodoro | 3 | | | | 3,00 | | | |
| | Lavabo | 2 | | | | 2,00 | | | |
| | | | | | | | 5,00 | 4,08 | 20,40 |
| 01.23 | u DESMONTADO M. MANUALES DE CUADRO INDIVIDUAL | | | | | | | | |
| 01IEW90002NB | DESMONTADO CON MEDIOS MANUALES DE CUADRO ELECTRICO INDIVIDUAL. INCLUSO TRANSPORTE INTERIOR Y CARGA. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA. | | | | | | | | |
| | Sala espera UCI | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | Pasillo recepcion | 3 | | | | 3,00 | | | |
| | Recepcion muestras | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | Secretaria | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | Pasillo laboratorio | 5 | | | | 5,00 | | | |
| | Siembra | 2 | | | | 2,00 | | | |
| | . | 3 | | | | 3,00 | | | |
| | | | | | | | 16,00 | 7,58 | 121,28 |
| 01.24 | u DESMONTAJE DE INSTALACION ELECTRICA | | | | | | | | |
| 01IEWWPP011NB | DESMONTAJE DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA COMPLETA DE LA ZONA DE ACTUACIÓN, INTERRUPTORES, CIRCUITOS, PUNTOS DE LUZ, MECANISMO, LUMINARIAS, TOMAS DE CORRIENTE, ETC, DEJANDO COMPLETAMENTE LA ZONA PARA LA INSTALACIÓN PROYECTADA NUEVA, ANTES DEL DESMONTAJE SE REALIZARÁN TODAS AQUELLAS COMPROBACIONES Y REVISIONES NECESARIAS PARA TENER CLARAMENTE IDENTIFICADAS AQUELLAS PARTES DE LAS INSTALACIONES QUE PUEDEN SER DESMONTADAS, SELLADO DE AGUJEROS Y HUECOS DE PASO DE INSTALACIONES, INCLUYENDO TODOS AQUELLOS DETALLES QUE POR SU MINUCIOSIDAD PUEDAN HABERSE OMITIDO Y RESULTEN NECESARIOS PARA LA COMPLETA Y PERFECTA EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN Y LA TERMINACIÓN DE LOS PARAMENTOS EN LOS QUE ESTA SE ENCUENTRA, EJECUTADO SEGÚN PLANOS DE PROYECTO Y DIRECTRICES DE D.F. INCLUSO TRANSPORTE INTERIOR Y CARGA, EJECUTADO SEGÚN PLANOS DE PROYECTO Y DIRECTRICES DE D.F. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 947,48 | 947,48 |
| 01.25 | u DEMOLICION MASIVA M. MANUALES DE INSTALACION DE FONTANERIA | | | | | | | | |
| 01IFW90100NB | DEMOLICIÓN MASIVA CON MEDIOS MANUALES DE INSTALACIÓN COMPLETA DE ZONA DE ACTUACIÓN, FORMADA POR: GRIFERÍAS, CANALIZACIONES DE AGUA FRÍA Y CALIENTE, DESAGÜES, ETC. INCLUSO TRANSPORTE INTERIOR Y CARGA, EJECUTADO SEGÚN PLANOS DE PROYECTO Y DIRECTRICES DE D.F. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA. | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 705,16 | 705,16 |

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización
Página 163 de 268

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.26 | DESMONTAJE DE INSTALACION DE CLIMATIZACION | u | | | | | | | |
| 01IEWPP056NB | DESMONTAJE DE INSTALACION DE CLIMATIZACIÓN DE ZONA DE ACTUACION COMPLETA, EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN, CLIMATIZADORAS, SPLIT, UNIDADES EXTERIORES, CONDUCTOS, REJILLAS Y TUBERÍAS. ANTES DEL DESMONTAJE, SE HARÁ UNA RECOGIDA DEL GAS REFRIGERANTE SEGÚN LA LEGISLACIÓN VIGENTE, PARA SU RECICLADO O ELIMINACIÓN EN PUNTO AUTORIZADO. INCLUYENDO: CORTE DE TUBERÍAS DE ALIMENTACIÓN A LA SALA DE CLIMATIZACIÓN EN LUGAR INDICADO EN PLANOS DE DEMOLICIÓN, TAPADO DE HUECOS, AGUJEROS, DESPERFECTOS, ETC...QUE OCASIONE EL DESMONTAJE Y DEMOLICIÓN DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES. APERTURA Y TAPADO DE ROZAS, APERTURA DE AGUJEROS EN PARAMENTOS Y FORJADOS, DESCARGA Y ELEVACIÓN DE MATERIALES, SELLADO DE AGUJEROS Y HUECOS DE PASO DE INSTALACIONES, INCLUYENDO TODOS AQUELLOS DETALLES QUE POR SU MINUCIOSIDAD PUEDAN HABERSE OMITIDO Y RESULTEN NECESARIOS. CONTEMPLANDO EL POSIBLE APROVECHAMIENTO DE ALGUNOS EQUIPOS INCLUYENDO TRANSPORTE INTERIOR Y CARGA, Y ACOPIO EN ZONA DESIGNADA POR LA PROPIEDAD Y POSTERIOR RECOLOCACIÓN DE ELEMENTOS A REUTILIZAR. EJECUTADO SEGÚN PLANOS DE PROYECTO Y DIRECTRICES DE D.F. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. | | | | 1 | 1,00 | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 674,46 | 674,46 |
| 01.27 | DESCONEXIONADO, DESMONTAJE Y ACOPIO DE BIES | u | | | | | | | |
| 01IPI00001NB | DESCONEXIONADO Y DESMONTAJE DE ZONA DE ACTUACION COMPLETA, CON ACOPIO, CONTEMPLANDO VACIADO DE LA INSTALACIÓN, TAPONADO, DESMONTAJE DE BIES, DESCONEXIONANDO, LLENADO Y PURGADO PARA DEJAR EL RESTO DE LA INSTALACIÓN EN FUNCIONAMIENTO, INCLUSO P.P. DE AYUDAS DE ALBAÑILERIA, ANTES DEL DESMONTAJE SE REALIZARÁN TODAS AQUELLAS COMPROBACIONES Y REVISIONES NECESARIAS PARA TENER CLARAMENTE IDENTIFICADAS AQUELLAS PARTES DE LAS INSTALACIONES QUE PUEDEN SER DESMONTADAS, P.P DE AYUDAS NECESARIAS, INCLUSO ACOPIO PARA APROVECHAMIENTO A ALMACÉN O LUGAR DE ACOPIO APROBADO POR LA D.F. TRANSPORTE INTERIOR Y CARGA, EJECUTADO SEGÚN PLANOS DE PROYECTO Y DIRECTRICES DE D.F. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE TERMINADA. | | | | 2 | 2,00 | | | |
| | | | | | | | 2,00 | 52,27 | 104,54 |
| 01.28 | DESMONTAJE EXTINTOR | u | | | | | | | |
| 01IPI00002NB | DESMONTAJE DE EXTINTOR PORTÁTIL, CON MEDIOS MANUALES, SIN DETERIORAR LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS A LOS QUE PUEDA ESTAR SUJETO. INCLUSO ACOPIO PARA APROVECHAMIENTO A ALMACÉN O LUGAR DE ACOPIO APROBADO POR LA D.F. TRANSPORTE INTERIOR Y CARGA, EJECUTADO SEGÚN PLANOS DE PROYECTO Y DIRECTRICES DE D.F. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE TERMINADA. | | | | 5 | 5,00 | | | |
| | | | | | | | 5,00 | 3,83 | 19,15 |
| 01.29 | DESMONTAJE DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA CONTRA INCENDIO | u | | | | | | | |
| 01IPI00010NB | DESCONEXIONADO Y DESMONTAJE DE ZONA DE ACTUACION COMPLETA, DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIO CONTEMPLANDO: DESCONEXIONANDO, LLENADO Y PURGADO PARA DEJAR EL RESTO DE LA INSTALACIÓN EN FUNCIONAMIENTO, INCLUSO P.P. DE AYUDAS DE ALBAÑILERIA. ANTES DEL DESMONTAJE SE REALIZARÁN TODAS AQUELLAS COMPROBACIONES Y REVISIONES NECESARIAS PARA TENER CLARAMENTE IDENTIFICADAS AQUELLAS PARTES DE LAS INSTALACIONES QUE PUEDEN SER DESMONTADAS. INCLUSO P.P DE AYUDAS NECESARIAS, INCLUSO TRANSPORTE INTERIOR Y CARGA, EJECUTADO SEGÚN PLANOS DE PROYECTO Y DIRECTRICES DE D.F. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE TERMINADA. | | | | 1 | 1,00 | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 737,56 | 737,56 |

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00
Página 164 de 268

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.30 | m SUSTITUCION DE BAJANTE EXISTENTE | | | | | | | | |
| 01SVB90004NB | SUSTITUCION DE BAJANTE EXISTENTE EN MAL ESTADO POR BAJANTE DE P.V.C. DE DIMENSIÓN SIMILAR AL RETIRADO, INSONORIZADO PRESION 4 KP/CM2 DE 200 MM. DE DIAMETRO NOMINAL, INCLUSO P.P. DE CONEXION A LA RED EXISTENTE POR LA CARA INFERIOR DEL FORJADO (SEGÚN DOMAIN), P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, ABRAZADERAS, CONTRATUBOS, PEQUEÑO MATERIAL, AYUDAS DE ALBAÑILERIA, DEMOLICION DE EMPARCHADOS, REALIZACION DE CALOS EN FALSOS TECHOS Y REPOSICION DE ELEMENTOS EXISTENTES DE RECUBRICION DEL BAJANTE Y DE TECHO, INCLUSO PINTADO DE PARAMENTOS Y TECHOS, TRANSPORTE INTERIOR Y CARGA MANUAL; CONSTRUIDO SEGUN LAS PRESCRIPCIONES DEL CODIGO TECNICO. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. | | | | | | | | |
| | | 20 | | | 3,50 | 70,00 | | | |
| | | | | | | | 70,00 | 42,87 | 3.000,90 |
| 01.31 | m3 DEMOLICIÓN MASIVA M. MECANICOS DE HORMIGÓN ARMADO | | | | | | | | |
| 01XHW90002NB | DEMOLICIÓN MASIVA CON MEDIOS MECÁNICOS DE HORMIGÓN ARAMADO EXISTENTE, EN BANCADAS DE MAQUINAS DE CLIMATIZACION, INCLUSO TRANSPORTE INTERIOR Y CARGA. MEDIDO EL VOLUMEN INICIAL. | | | | | | | | |
| | Bancada maquinas clima | 1 | 2,80 | 2,10 | 0,50 | 2,94 | | | |
| | | | | | | | 2,94 | 166,35 | 489,07 |
| 01.32 | u DESMONTAJE, TRASLADO Y CONEXION FONTANERIA FUENTE ELECT. | | | | | | | | |
| 08FWW0011NB | Desmontaje, trasalado y conexionado a la instalación existente de fontaneria de la fuente eléctrica , incluyendo para todos los puntos de conexión indicados en planos , los trabajos y materiales necesarios para realizar estas tareas según especificaciones técnicas y dejar la instalación en funcionamiento. Medida la unidad instalada | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 95,93 | 95,93 |
| 01.33 | u DESMONTAJE, ACOPIO Y POSTERIOR MONTAJE DUCHA PORTATIL | | | | | | | | |
| 01EW080NW | Desmontaje deducha portátilde emergencia, con acopio en recinto indicado por la propiedad, incluido desconexionado, la guarda y custodia, su posterior traslado a su posición definitiva, conexionado y conjunto de ayudas. medida la unidad ejecutada, probada y puesta en funcionamiento. | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | 2,00 | | | |
| | | | | | | | 2,00 | 62,88 | 125,76 |

TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS ..... 30.221,69

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00
Página 165 de 268

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **CAPÍTULO 02 ALBAÑILERIA** | | | | | | | | |
| 02.01 | m CARGADERO VIGUETA AUTORRESISTENTE | | | | | | | | |
| 06WDDCH001 | FORMACION DE CARGADERO, MEDIANTE VIGUETA AUTORRESISTENTE PRETENSADA DE HORMIGON; INCLUSO P.P. DE ENTREGAS EN PARAMENTO Y EMPARCHADO DEL FRENTE CON LADRILLO HUECO TOMADO CON MORTERO. MEDIDA LA ANCHURA LIBRE DEL HUECO. | | | | | | | | |
| | Camara frigorifica | 1 | 1,35 | | | 1,35 | | | |
| | | 1 | 0,80 | | | 0,80 | | | |
| | | 1 | 0,70 | | | 0,70 | | | |
| | | | | | | | 2,85 | 17,50 | 49,88 |
| 02.02 | m2 TABIQUE 2 STANDARD 12,5-48-12,5/600 (TIPO 1) | | | | | | | | |
| 06DPCPP610NB | TABIQUE DE CARTÓN-YESO CON DOS PANELES DE CARTÓN-YESO LAMINADO DE 12,5 MM. DE ESPESOR TIPO STANDARD POR CADA CARA, CUBRIENDO LA ALTURA TOTAL DE SUELO A TECHO, ATORNILLADO A ENTRAMADO DE ACERO GALVANIZADO DE 48 MM. DE ANCHURA CON UNA SEPARACIÓN DE MONTANTES DE 60 CM.; INCLUSO JUNTAS EN SUELO Y TECHO ELÁSTICAS, SELLADO DE MASTIC ESTANCO EN SUELOS Y TECHOS, INCLUSO P.P. DE ATADO Y FIJACIONES, CORTE Y COLOCACIÓN, REPLANTEO, ENTRAMADO AUXILIAR, LIMPIEZA, NIVELACIÓN, EJECUCIÓN DE ÁNGULOS, PASOS DE INSTALACIONES, RECIBIDO DE ESTAS, P.P. DE ESTRUCTURA SOPORTE Y DE REFUERZO PARA MUEBLES Y OTRAS POSIBLES CARGAS ADICIONALES, P.P DE RECIBIDOS DE CARPINTERÍAS, COLOCACIÓN DE CERCOS Y REPASO DE JUNTAS. CONSTRUIDO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LOS PANELES, DETALLES DEL PROYECTO Y CUMPLIENDO CON LAS PRESCRIPCIONES DEL CÓDIGO TÉCNICO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA DEDUCIENDO HUECOS. | | | | | | | | |
| | --- T1 --- | | | | | | | | |
| | Instalaciones | 1 | | 1,75 | 2,85 | 4,99 | | | |
| | | 1 | 0,55 | | 2,85 | 1,57 | | | |
| | Vesuario masculino | 1 | | 1,85 | 2,85 | 5,27 | | | |
| | Despacho coordinador | 1 | 4,50 | | 2,85 | 12,83 | | | |
| | | 1 | | 1,80 | 2,85 | 5,13 | | | |
| | inst | 1 | 0,60 | | 2,85 | 1,71 | | | |
| | | 1 | | 0,45 | 2,85 | 1,28 | | | |
| | (sobre mampara PV2) | 1 | | 2,45 | 0,60 | 1,47 | | | |
| | Despacho coord - secretaria | 1 | 3,65 | | 2,85 | 10,40 | | | |
| | Secretaria (sobre mampara M1) | 1 | | 3,75 | 0,60 | 2,25 | | | |
| | (sobre mampara PV3) | 1 | | 1,50 | 0,60 | 0,90 | | | |
| | Secretaria -jefe | 1 | 3,65 | | 2,85 | 10,40 | | | |
| | Vestuario femenino | 1 | | 1,60 | 2,85 | 4,56 | | | |
| | Vest. femenino - recepcion | 1 | 4,45 | | 2,85 | 12,68 | | | |
| | Recepcion | 1 | | 1,60 | 2,85 | 4,56 | | | |
| | | 1 | | 3,35 | 2,85 | 9,55 | | | |
| | Estufas | 1 | 1,20 | | 2,85 | 3,42 | | | |
| | Siembra | 1 | 4,60 | | 2,85 | 13,11 | | | |
| | | 1 | 4,35 | | 2,85 | 12,40 | | | |
| | Laboratorio bacteriologico | 1 | 11,10 | | 2,85 | 31,64 | | | |
| | | 4 | | 0,75 | 2,85 | 8,55 | | | |
| | Zona frigorificos | 1 | 4,10 | | 2,85 | 11,69 | | | |
| | | 1 | 1,55 | | 2,85 | 4,42 | | | |
| | | 1 | 2,05 | | 2,85 | 5,84 | | | |
| | | 1 | | 0,50 | 2,85 | 1,43 | | | |
| | | 1 | | 1,25 | 2,85 | 3,56 | | | |
| | Pasillo salida | 1 | 1,80 | | 2,85 | 5,13 | | | |
| | Almacen | 1 | 2,20 | | 2,85 | 6,27 | | | |
| | Sala juntas | 1 | | 3,30 | 2,85 | 9,41 | 206,42 | | |
| | A deducir: | | | | | | | | |
| | PM1 | -4 | | 0,93 | 2,25 | -8,37 | | | |
| | M2 | -1 | | 1,70 | 1,50 | -2,55 | | | |
| | PV1 | -3 | | 1,10 | 2,25 | -7,43 | | | |
| | PA4 | -2 | 1,30 | | 2,30 | -5,98 | | | |
| | Puerta recolocada | -1 | 1,30 | | 2,30 | -2,99 | | | |
| | PM2 | -1 | 1,30 | | 2,25 | -2,93 | | | |
| | | | | | | | 176,17 | 29,15 | 5.135,36 |

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización
Página 166 de 268

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03 | m2 TABIQUE 2H1 12,5-48- 2A 12,5 /600 (TIPO 2) | | | | | | | | |
| 06DPCPP710NBH | TABIQUE DE CARTÓN-YESO CON DOS PANELES DE CARTÓN-YESO LAMINADO DE 12,5 MM. DE ESPESOR TIPO H1 POR UNA CARA Y 2 PANELES DE CARTÓN-YESO DE 12,5 MM DE ESPESOR TIPO STANDARD A POR LA OTRA, CUBRIENDO LA ALTURA TOTAL DE SUELO A TECHO, ATORNILLADO A ENTRAMADO DE ACERO GALVANIZADO DE 48 MM. DE ANCHURA CON UNA SEPARACIÓN DE MONTANTES DE 60 CM.; INCLUSO JUNTAS EN SUELO Y TECHO ELÁSTICAS, SELLADO DE MASTIC ESTANCO EN SUELOS Y TECHOS, INCLUSO P.P. DE ATADO Y FIJACIONES, CORTE Y COLOCACIÓN, REPLANTEO, ENTRAMADO AUXILIAR, LIMPIEZA, NIVELACIÓN, EJECUCIÓN DE ÁNGULOS, PASOS DE INSTALACIONES, RECIBIDO DE ESTAS, P.P. DE ESTRUCTURA SOPORTE Y DE REFUERZO PARA SANITARIOS COLGADOS, MUEBLES Y OTRAS POSIBLES CARGAS ADICIONALES CON TUBO 40X40 MM, P.P DE RECIBIDOS DE CARPINTERÍAS, COLOCACIÓN DE CERCOS Y REPASO DE JUNTAS. CONSTRUIDO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LOS PANELES, DETALLES DEL PROYECTO Y CUMPLIENDO CON LAS PRESCRIPCIONES DEL CÓDIGO TÉCNICO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA DEDUCIENDO HUECOS. | | | | | | | | |
| | --- T2 --- | | | | | | | | |
| | Aseos | 1 | | 4,00 | 2,85 | 11,40 | | | |
| | | 1 | | 5,10 | 2,85 | 14,54 | | | |
| | | 1 | 2,60 | | 2,85 | 7,41 | | | |
| | | 1 | | 1,80 | 2,85 | 5,13 | | | |
| | A deducir: | | | | | | | | |
| | PM3 | -1 | | 1,00 | 2,25 | -2,25 | | | |
| | | | | | | | 36,23 | 31,48 | 1.140,52 |
| 02.04 | m2 TABIQUE 3DF 15-48- 3DF 15 /600 (TIPO 3) RF180 | | | | | | | | |
| 06DPCPP810NBH | DE TABIQUE DE PLACAS DE CARTÓN YESO DE TRES PANELES DE CARTÓN-YESO TIPO DF DE 15 MM. DE ESPESOR POR CADA CARA PARA UNA RESISTENCIA AL FUEGO DE 180 MINUTOS, CUBRIENDO LA ALTURA TOTAL DE SUELO A TECHO, ATORNILLADO A ENTRAMADO DE ACERO GALVANIZADO DE 48 MM. DE ANCHURA CON UNA SEPARACIÓN DE MONTANTES DE 60 CM.; INCLUSO JUNTAS EN SUELO Y TECHO ELÁSTICAS, SELLADO DE MASTIC ESTANCO EN SUELOS Y TECHOS, FRANJA PERIMETRAL DE 30 CM EN AMBAS CARAS CON LÁMINA DE POLIETILENO PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE ARRANQUE DE FÁBRICAS, INCLUSO P.P DE AISLAMIENTO EN TABIQUES DE CARTÓN-YESO, CON PANELES DE LANA DE ROCA DE 50 MM. DE ESPESOR Y 70KG/M3 DE DENSIDAD, INCLUSO P.P. DE ATADO Y FIJACIONES, CORTE Y COLOCACIÓN, REPLANTEO, ENTRAMADO AUXILIAR, LIMPIEZA, NIVELACIÓN, EJECUCIÓN DE ÁNGULOS, PASOS DE INSTALACIONES, RECIBIDO DE ESTAS Y SELLADOS CON MATERIAL IGNIFUGO CON LA MISMA RESISTENCIA, P.P DE RECIBIDOS DE CARPINTERÍAS, COLOCACIÓN DE CERCOS Y REPASO DE JUNTAS. CONSTRUIDO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LOS PANELES, DETALLES DEL PROYECTO Y CUMPLIENDO CON LAS PRESCRIPCIONES DEL CÓDIGO TÉCNICO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA DEDUCIENDO HUECOS. | | | | | | | | |
| | --- T3 --- | | | | | | | | |
| | Acceso pasillo recepcion | 1 | | 1,05 | 2,85 | 2,99 | | | |
| | Vestuario femenino | 1 | 3,40 | | 2,85 | 9,69 | | | |
| | electricidad | 1 | | 1,50 | 2,85 | 4,28 | | | |
| | | 2 | 0,60 | | 2,85 | 3,42 | | | |
| | | 1 | | 3,05 | 2,85 | 8,69 | | | |
| | Climatizadora | 1 | 3,60 | | 2,85 | 10,26 | | | |
| | A deducir: | | | | | | | | |
| | PRF5 | -1 | | 1,15 | 2,10 | -2,42 | | | |
| | PRF4 | -1 | | 0,92 | 2,25 | -2,07 | | | |
| | | | | | | | 34,84 | 72,02 | 2.509,18 |

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00
Página 167 de 268

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización
Página 168 de 268

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05 | m2 TABIQUE 2 DF 12,5-48-12,5/600 (TIPO 4) RF120 | | | | | | | | |
| 06PIC10054NB | DE TABIQUE DE PLACAS DE CARTÓN YESO DE DOS PANELES DE CARTÓN-YESO TIPO DF DE 12,5 MM. DE ESPESOR POR CADA CARA PARA UNA RESISTENCIA AL FUEGO DE 120 MINUTOS, CUBRIENDO LA ALTURA TOTAL DE SUELO A TECHO, ATORNILLADO A ENTRAMADO DE ACERO GALVANIZADO DE 48 MM. DE ANCHURA CON UNA SEPARACIÓN DE MONTANTES DE 60 CM.; INCLUSO JUNTAS EN SUELO Y TECHO ELÁSTICAS, SELLADO DE MASTIC ESTANCO EN SUELOS Y TECHOS, FRANJA PERIMETRAL DE 30 CM EN AMBAS CARAS CON LÁMINA DE POLIETILENO PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE ARRANQUE DE FÁBRICAS, INCLUSO P.P DE AISLAMIENTO EN TABIQUES DE CARTÓN-YESO, CON PANELES DE LANA DE ROCA DE 50 MM. DE ESPESOR Y 70KG/M3 DE DENSIDAD, INCLUSO P.P. DE ATADO Y FIJACIONES, CORTE Y COLOCACIÓN, REPLANTEO, ENTRAMADO AUXILIAR, LIMPIEZA, NIVELACIÓN, EJECUCIÓN DE ÁNGULOS, PASOS DE INSTALACIONES, RECIBIDO DE ESTAS Y SELLADOS CON MATERIAL IGNIFUGO CON LA MISMA RESISTENCIA, P.P DE RECIBIDOS DE CARPINTERÍAS, COLOCACIÓN DE CERCOS Y REPASO DE JUNTAS. CONSTRUIDO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LOS PANELES, DETALLES DEL PROYECTO Y CUMPLIENDO CON LAS PRESCRIPCIONES DEL CÓDIGO TÉCNICO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA DEDUCIENDO HUECOS. | | | | | | | | |
| | --- T4 120 --- | | | | | | | | |
| | Recepcion - estufas | 1 | 4,55 | | 2,85 | 12,97 | | | |
| | Estufas | 1 | | 6,45 | 2,85 | 18,38 | | | |
| | | 1 | 0,45 | | 2,85 | 1,28 | | | |
| | | 1 | 2,40 | | 2,85 | 6,84 | | | |
| | Lab bacteriologia | 1 | | 3,60 | 2,85 | 10,26 | | | |
| | | 1 | 4,45 | | 2,85 | 12,68 | | | |
| | | 1 | 4,60 | | 2,85 | 13,11 | | | |
| | | 1 | | 3,35 | 2,85 | 9,55 | | | |
| | Vestibulo 1 | 2 | | 1,60 | 2,85 | 9,12 | | | |
| | Vestibulo 2 | 1 | | 1,65 | 2,85 | 4,70 | | | |
| | | 1 | | 2,05 | 2,85 | 5,84 | | | |
| | A deducir: | | | | | | | | |
| | V8-RF | -1 | 0,90 | | 1,50 | -1,35 | | | |
| | PRF1 | -2 | | 1,30 | 2,25 | -5,85 | | | |
| | PRF2 | -2 | | 1,15 | 2,25 | -5,18 | | | |
| | | | | | | | 92,35 | 49,68 | 4.587,95 |
| 02.06 | m2 TRASD AUTO 2 STAN A 12,5-48/600 (T1*) | | | | | | | | |
| 06SPCPP540NB | TRASDOSADO AUTOPORTANTE DE DOS PANELES DE CARTÓN-YESO LAMINADO DE 12,5 MM TIPO STANDAR, CUBRIENDO ALTURA TOTAL DE SUELO A TECHO, ATORNILLADOS A ENTRAMADO DE ACERO GALVANIZADO CON PERFILES DE 48 MM. CON SEPARACIÓN DE MONTANTES A 60 CM., P.P. APOYOS INTERMEDIOS Y ARRIOSTRAMIENTOS, INCLUSO JUNTAS EN SUELO Y TECHO ELÁSTICAS, SELLADO DE MASTIC ESTANCO EN SUELOS Y TECHOS, REPLANTEO, ENTRAMADO AUXILIAR, LIMPIEZA, NIVELACIÓN, EJECUCIÓN DE ÁNGULOS, PASOS DE INSTALACIONES, RECIBIDO DE ESTAS, COLOCACIÓN DE CERCOS Y REPASO DE JUNTAS, APOYOS EN CARGADEROS METÁLICOS. CONSTRUIDO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LOS PANELES, DETALLES DEL PROYECTO Y CUMPLIENDO CON LAS PRESCRIPCIONES DEL CÓDIGO TÉCNICO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA DEDUCIENDO HUECOS. | | | | | | | | |
| | --- T1* --- | | | | | | | | |
| | Recepcion | 1 | | 6,10 | 2,85 | 17,39 | | | |
| | | 3 | 0,25 | | 2,85 | 2,14 | | | |
| | Estufas | 1 | | 2,50 | 2,85 | 7,13 | | | |
| | Siembra | 1 | 9,90 | | 2,85 | 28,22 | | | |
| | | 2 | | 0,25 | 2,85 | 1,43 | | | |

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | | 4,15 | 2,85 | 11,83 | | | |
| | Lab. bacteriologico | 1 | 21,90 | | 2,85 | 62,42 | | | |
| | | 2 | | 0,25 | 2,85 | 1,43 | | | |
| | A deducir: | | | | | | | | |
| | V5 | -1 | 1,15 | | 0,80 | -0,92 | | | |
| | V2 | -1 | 2,30 | | 0,80 | -1,84 | | | |
| | V6 | -1 | 1,98 | | 0,80 | -1,58 | | | |
| | V1 | -6 | 2,30 | | 0,80 | -11,04 | | | |
| | V3 | -1 | 1,50 | | 0,80 | -1,20 | | | |
| | | | | | | | 115,41 | 19,24 | 2.220,49 |
| 02.07 | m2 TRASD AUTO 3 DF 15-48/600 (T3*) | | | | | | | | |
| 06SPCPP542NB | TRASDOSADO AUTOPORTANTE DE TRES PANELES DE CARTÓN-YESO LAMINADO DE 15 MM TIPO DF. PARA UNA RESISTENCIA AL FUEGO SEGÚN PLANOS DE PROYECTO RF-180, CUBRIENDO ALTURA TOTAL DE SUELO A TECHO, ATORNILLADOS A ENTRAMADO DE ACERO GALVANIZADO CON PERFILES DE 48 MM. CON SEPARACIÓN DE MONTANTES A 60 CM., P.P. APOYOS INTERMEDIOS Y ARRIOSTRAMIENTOS, INCLUSO JUNTAS EN SUELO Y TECHO ELÁSTICAS, SELLADO DE MASTIC ESTANCO EN SUELOS Y TECHOS, REPLANTEO, ENTRAMADO AUXILIAR, LIMPIEZA, NIVELACIÓN, EJECUCIÓN DE ÁNGULOS, PASOS DE INSTALACIONES, RECIBIDO DE ESTAS, COLOCACIÓN DE CERCOS Y REPASO DE JUNTAS, APOYOS EN CARGADEROS METÁLICOS. CONSTRUIDO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LOS PANELES, DETALLES DEL PROYECTO Y CUMPLIENDO CON LAS PRESCRIPCIONES DEL CÓDIGO TÉCNICO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA DEDUCIENDO HUECOS. | | | | | | | | |
| | --- T3* --- | | | | | | | | |
| | Acceso pasillo recepcion | 1 | 1,90 | | 2,85 | 5,42 | | | |
| | Instalaciones | 1 | | 1,45 | 2,85 | 4,13 | | | |
| | Sala reuniones | 1 | | 3,30 | 2,85 | 9,41 | | | |
| | Pilares | | | | | | | | |
| | Pilares vestuario fem | 1 | | 1,45 | 2,85 | 4,13 | | | |
| | | 1 | | 0,55 | 2,85 | 1,57 | | | |
| | | | | | | | 24,66 | 37,00 | 912,42 |
| 02.08 | m2 TRASDOSADO 2 FOC 12,5-48/600 (T4*) | | | | | | | | |
| 06SPCPP541NB | TRASDOSADO AUTOPORTANTE DE DOS PANELES DE CARTÓN-YESO LAMINADO TIPO RESISTENTE AL FUEGO DE 12,5 MM. PARA UNA RESISTENCIA AL FUEGO SEGÚN PLANOS DE PROYECTO RF-180, CUBRIENDO ALTURA TOTAL DE SUELO A TECHO, ATORNILLADOS A ENTRAMADO DE ACERO GALVANIZADO CON PERFILES DE 48 MM. CON SEPARACIÓN DE MONTANTES A 60 CM., P.P. APOYOS INTERMEDIOS Y ARRIOSTRAMIENTOS, INCLUSO JUNTAS EN SUELO Y TECHO ELÁSTICAS, SELLADO DE MASTIC ESTANCO EN SUELOS Y TECHOS, REPLANTEO, ENTRAMADO AUXILIAR, LIMPIEZA, NIVELACIÓN, EJECUCIÓN DE ÁNGULOS, PASOS DE INSTALACIONES, RECIBIDO DE ESTAS, COLOCACIÓN DE CERCOS Y REPASO DE JUNTAS, APOYOS EN CARGADEROS METÁLICOS. CONSTRUIDO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LOS PANELES, DETALLES DEL PROYECTO Y CUMPLIENDO CON LAS PRESCRIPCIONES DEL CÓDIGO TÉCNICO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA DEDUCIENDO HUECOS. | | | | | | | | |
| | --- T4* --- | | | | | | | | |
| | Pilares | | | | | | | | |
| | Pilares climatizadora | 1 | | 2,55 | 2,85 | 7,27 | | | |
| | Pilares vestuario fem | 1 | | 1,10 | 2,85 | 3,14 | | | |
| | | 1 | | 0,45 | 2,85 | 1,28 | | | |
| | Recepcion | 1 | | 2,10 | 2,85 | 5,99 | | | |
| | | 1 | | 1,75 | 2,85 | 4,99 | | | |
| | Despacho coordinador | 1 | | 2,00 | 2,85 | 5,70 | | | |
| | | 1 | | 1,95 | 2,85 | 5,56 | | | |
| | Secretaria | 1 | | 2,50 | 2,85 | 7,13 | | | |
| | | 1 | | 1,80 | 2,85 | 5,13 | | | |
| | Lab. bact | 1 | | 1,85 | 2,85 | 5,27 | | | |
| | | 3 | | 1,50 | 2,85 | 12,83 | | | |

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00
Página 169 de 268

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | | 2,35 | 2,85 | 6,70 | | | |
| | | 1 | | 2,25 | 2,85 | 6,41 | | | |
| | Distribuidor | 1 | 1,10 | | 2,85 | 3,14 | | | |
| | Zona frigo | 1 | | 2,20 | 2,85 | 6,27 | | | |
| | Estufas | 1 | 0,60 | | 2,85 | 1,71 | | | |
| | | 1 | | 3,20 | 2,85 | 9,12 | | | |
| | | 1 | 0,50 | | 2,85 | 1,43 | | | |
| | | 1 | 0,90 | | 2,85 | 2,57 | | | |
| | | 1 | | 1,05 | 2,85 | 2,99 | | | |
| | | 1 | | 1,50 | 2,85 | 4,28 | | | |
| | Siembra | 1 | | 2,95 | 2,85 | 8,41 | | | |
| | A deducir: | | | | | | | | |
| | Puerta existente | -1 | 1,60 | | 2,25 | -3,60 | | | |
| | | | | | | | 113,72 | 25,83 | 2.937,39 |
| 02.09 | m2 CHAPA ACERO CUADROS ELECTRICTOS | | | | | | | | |
| 06WWW0900NB | Suministro y colocación de chapa de acero galvanizado, de dimensiones según cuadro eléctrico, que se colocará previo al cuadro eléctrico emportado en paramento, para protección del cuadro eléctrico contra posibles perforaciones. Colocada en fijación directa al paramento mediante pernos. Incluso replanteo, colocación, p.p. de elementos de fijación, pequeño material, piezas especiales, operarios en ayudas. Medida la superficie ejecutada. | | | | | | | | |
| | | 5 | | | | 5,00 | | | |
| | | | | | | | 5,00 | 23,65 | 118,25 |
| 02.10 | KG. ACERO EN PERFILES TUBULARES GALVANIZADOS EN CALIENTE | | | | | | | | |
| 06WWWPP0002 | Kg. de acero en perfiles tubulares galvanizados en caliente para estructuras auxiliares, soportes de carpinterias, cerramientos, etc..p.p. de soldaduras, limpieza y proteccion con zinc de estas, de cortes, p.p de casquillos, p.p de chapas de anclaje o piezas especiales de union a estructuras metálicas, a hormigón o a fábricas, p.p de todas las piezas de acero galvanizado en caliente, incluso tacos y tornillos galvanizados de alta resistencia. montaje y ayudas de albañileria. Construido según detalles de proyecto e instrucciones de la D.F. Medido el peso teórico del perfil colocado. | | | | | | | | |
| | Perfileria auxiliar | | | | | | | | |
| | 40.40.3 | | | | | | | | |
| | | 4 | 3,24 | | 2,85 | 36,94 | | | |
| | | 6 | 3,24 | | 2,85 | 55,40 | | | |
| | | 8 | 3,24 | | 2,85 | 73,87 | | | |
| | | 8 | 3,24 | | 2,85 | 73,87 | | | |
| | | 6 | 3,24 | | 2,85 | 55,40 | | | |
| | | 2 | 3,24 | | 2,85 | 18,47 | | | |
| | | 6 | 3,24 | | 2,85 | 55,40 | | | |
| | | 6 | 3,24 | | 2,85 | 55,40 | | | |
| | | 6 | 3,24 | | 2,85 | 55,40 | | | |
| | | 22 | 3,24 | | 2,85 | 203,15 | | | |
| | | 38 | 3,24 | | 2,85 | 350,89 | | | |
| | | 40 | 3,24 | | 2,85 | 369,36 | | | |
| | | 44 | 3,24 | | 2,85 | 406,30 | | | |
| | | | | | | | 1.809,85 | 1,55 | 2.805,27 |

TOTAL CAPÍTULO 02 ALBAÑILERIA..... 22.416,71

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00
Sector de Supervisión y Normalización
Página 170 de 268

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización
Página 171 de 268

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **CAPÍTULO 03 AISLAMIENTOS** | | | | | | | | |
| 03.01 | m2 AISLAMIENTO PAREDES PANEL LANA MINERAL 50mm | | | | | | | | |
| 09TPPPP160NB | DE AISLAMIENTO EN TABIQUES DE CARTÓN-YESO, CON PANELES DE LANA DE ROCA DE 50 MM. DE ESPESOR Y 70KG/M3 DE DENSIDAD, INCLUSO P.P. DE ATADO Y FIJACIONES, CORTE Y COLOCACIÓN, CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE Y LAS PRESCRIPCIONES DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, CTE-DB-HE 1. MEDIDO LA SUPERFICIE EJECUTADA DEDUCIENDO HUECOS. | | | | | | | | |
| | --- T1 --- | | | | | | | | |
| | Instalaciones | 1 | | 1,75 | 2,85 | 4,99 | | | |
| | | 1 | 0,55 | | 2,85 | 1,57 | | | |
| | Vesuario masculino | 1 | | 1,85 | 2,85 | 5,27 | | | |
| | Despacho coordinador | 1 | 4,50 | | 2,85 | 12,83 | | | |
| | | 1 | | 1,80 | 2,85 | 5,13 | | | |
| | inst | 1 | 0,60 | | 2,85 | 1,71 | | | |
| | | 1 | | 0,45 | 2,85 | 1,28 | | | |
| | (sobre mampara PV2) | 1 | | 2,45 | 0,60 | 1,47 | | | |
| | Despacho coord - secretaria | 1 | 3,65 | | 2,85 | 10,40 | | | |
| | Secretaria (sobre mampara M1) | 1 | | 3,75 | 0,60 | 2,25 | | | |
| | (sobre mampara PV3) | 1 | | 1,50 | 0,60 | 0,90 | | | |
| | Secretaria -jefe | 1 | 3,65 | | 2,85 | 10,40 | | | |
| | Vestuario femenino | 1 | | 1,60 | 2,85 | 4,56 | | | |
| | Vest. femenino - recepcion | 1 | 4,45 | | 2,85 | 12,68 | | | |
| | Recepcion | 1 | | 1,60 | 2,85 | 4,56 | | | |
| | | 1 | | 3,35 | 2,85 | 9,55 | | | |
| | Estufas | 1 | 1,20 | | 2,85 | 3,42 | | | |
| | Siembra | 1 | 4,60 | | 2,85 | 13,11 | | | |
| | | 1 | 4,35 | | 2,85 | 12,40 | | | |
| | Laboratorio bacteriologico | 1 | 11,10 | | 2,85 | 31,64 | | | |
| | | 4 | | 0,75 | 2,85 | 8,55 | | | |
| | Zona frigorificos | 1 | 4,10 | | 2,85 | 11,69 | | | |
| | | 1 | 1,55 | | 2,85 | 4,42 | | | |
| | | 1 | 2,05 | | 2,85 | 5,84 | | | |
| | | 1 | | 0,50 | 2,85 | 1,43 | | | |
| | | 1 | | 1,25 | 2,85 | 3,56 | | | |
| | Pasillo salida | 1 | 1,80 | | 2,85 | 5,13 | | | |
| | Almacen | 1 | 2,20 | | 2,85 | 6,27 | | | |
| | Sala juntas | 1 | | 3,30 | 2,85 | 9,41 | | | |
| | A deducir: | | | | | | | | |
| | PM1 | -4 | | 0,93 | 2,25 | -8,37 | | | |
| | M2 | -1 | | 1,70 | 1,50 | -2,55 | | | |
| | PV1 | -3 | | 1,10 | 2,25 | -7,43 | | | |
| | PA4 | -2 | 1,30 | | 2,30 | -5,98 | | | |
| | Puerta recolocada | -1 | 1,30 | | 2,30 | -2,99 | | | |
| | PM2 | -1 | 1,30 | | 2,25 | -2,93 | 176,17 | | |
| | ////////// | | | | | | | | |
| | --- T2 --- | | | | | | | | |
| | Aseos | 1 | | 4,00 | 2,85 | 11,40 | | | |
| | | 1 | | 5,10 | 2,85 | 14,54 | | | |
| | | 1 | 2,60 | | 2,85 | 7,41 | | | |
| | | 1 | | 1,80 | 2,85 | 5,13 | | | |
| | A deducir: | | | | | | | | |
| | PM3 | -1 | | 1,00 | 2,25 | -2,25 | 36,23 | | |
| | ////////// | | | | | | | | |
| | --- T4 --- | | | | | | | | |
| | Recepcion - estufas | 1 | 4,55 | | 2,85 | 12,97 | | | |
| | Estufas | 1 | | 6,45 | 2,85 | 18,38 | | | |
| | | 1 | 0,45 | | 2,85 | 1,28 | | | |
| | | 1 | 2,40 | | 2,85 | 6,84 | | | |
| | Lab bacteriologia | 1 | | 3,60 | 2,85 | 10,26 | | | |
| | | 1 | 4,45 | | 2,85 | 12,68 | | | |

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 4,60 | | 2,85 | 13,11 | | | |
| | | 1 | | 3,35 | 2,85 | 9,55 | | | |
| | Vestibulo 1 | 2 | | 1,60 | 2,85 | 9,12 | | | |
| | Vestibulo 2 | 1 | | 1,65 | 2,85 | 4,70 | | | |
| | | 1 | | 2,05 | 2,85 | 5,84 | | | |
| | A deducir: | | | | | | | | |
| | V8-RF | -1 | 0,90 | | 1,50 | -1,35 | | | |
| | PRF1 | -2 | | 1,30 | 2,25 | -5,85 | | | |
| | PRF2 | -2 | | 1,15 | 2,25 | -5,18 | 92,35 | | |
| | ////////// | | | | | | | | |
| | --- T3 --- | | | | | | | | |
| | Acceso pasillo recepcion | 1 | | 1,05 | 2,85 | 2,99 | | | |
| | Vestuario femenino | 1 | 3,40 | | 2,85 | 9,69 | | | |
| | electricidad | 1 | | 1,50 | 2,85 | 4,28 | | | |
| | | 2 | 0,60 | | 2,85 | 3,42 | | | |
| | | 1 | | 3,05 | 2,85 | 8,69 | | | |
| | Climatizadora | 1 | 3,60 | | 2,85 | 10,26 | | | |
| | A deducir: | | | | | | | | |
| | PRF5 | -1 | | 1,15 | 2,10 | -2,42 | | | |
| | PRF4 | -1 | | 0,92 | 2,25 | -2,07 | 34,84 | | |
| | ////////// | | | | | | | | |
| | --- T1* --- | | | | | | | | |
| | Recepcion | 1 | | 6,10 | 2,85 | 17,39 | | | |
| | | 3 | 0,25 | | 2,85 | 2,14 | | | |
| | Estufas | 1 | | 2,50 | 2,85 | 7,13 | | | |
| | Siembra | 1 | 9,90 | | 2,85 | 28,22 | | | |
| | | 2 | | 0,25 | 2,85 | 1,43 | | | |
| | | 1 | | 4,15 | 2,85 | 11,83 | | | |
| | Lab. bacteriologico | 1 | 21,90 | | 2,85 | 62,42 | | | |
| | | 2 | | 0,25 | 2,85 | 1,43 | | | |
| | A deducir: | | | | | | | | |
| | V5 | -1 | 1,15 | | 0,80 | -0,92 | | | |
| | V2 | -1 | 2,30 | | 0,80 | -1,84 | | | |
| | V6 | -1 | 1,98 | | 0,80 | -1,58 | | | |
| | V1 | -6 | 2,30 | | 0,80 | -11,04 | | | |
| | V3 | -1 | 1,50 | | 0,80 | -1,20 | 115,41 | | |
| | ////////// | | | | | | | | |
| | --- T3* --- | | | | | | | | |
| | Acceso pasillo recepcion | 1 | 1,90 | | 2,85 | 5,42 | | | |
| | Instalaciones | 1 | | 1,45 | 2,85 | 4,13 | | | |
| | Sala reuniones | 1 | | 3,30 | 2,85 | 9,41 | | | |
| | Pilares | | | | | | | | |
| | Pilares vestuario fem | 1 | | 1,45 | 2,85 | 4,13 | | | |
| | | 1 | | 0,55 | 2,85 | 1,57 | | | |
| | ////////// | | | | | | | | |
| | --- T4* --- | | | | | | | | |
| | Pilares | | | | | | | | |
| | Pilares climatizadora | 1 | | 2,55 | 2,85 | 7,27 | | | |
| | Pilares vestuario fem | 1 | | 1,10 | 2,85 | 3,14 | | | |
| | | 1 | | 0,45 | 2,85 | 1,28 | | | |
| | Recepcion | 1 | | 2,10 | 2,85 | 5,99 | | | |
| | | 1 | | 1,75 | 2,85 | 4,99 | | | |
| | Despacho coordinador | 1 | | 2,00 | 2,85 | 5,70 | | | |
| | | 1 | | 1,95 | 2,85 | 5,56 | | | |
| | Secretaria | 1 | | 2,50 | 2,85 | 7,13 | | | |
| | | 1 | | 1,80 | 2,85 | 5,13 | | | |
| | Lab. bact | 1 | | 1,85 | 2,85 | 5,27 | | | |
| | | 3 | | 1,50 | 2,85 | 12,83 | | | |
| | | 1 | | 2,35 | 2,85 | 6,70 | | | |
| | | 1 | | 2,25 | 2,85 | 6,41 | | | |
| | Distribuidor | 1 | 1,10 | | 2,85 | 3,14 | | | |
| | Zona frigo | 1 | | 2,20 | 2,85 | 6,27 | | | |
| | Estufas | 1 | 0,60 | | 2,85 | 1,71 | | | |
| | | 1 | | 3,20 | 2,85 | 9,12 | | | |
| | | 1 | 0,50 | | 2,85 | 1,43 | | | |
| | | 1 | 0,90 | | 2,85 | 2,57 | | | |
| | | 1 | | 1,05 | 2,85 | 2,99 | | | |
| | | 1 | | 1,50 | 2,85 | 4,28 | | | |
| | Siembra | 1 | | 2,95 | 2,85 | 8,41 | | | |
| | A deducir: | | | | | | | | |
| | Puerta existente | -1 | 1,60 | | 2,25 | -3,60 | | | |
| | | | | | | | 593,38 | 7,56 | 4.485,95 |

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización
Página 172 de 268

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.02 | m2 IMPERMEAB. SUELOS,PINTURA RESINA EPOXI +ARM.FIBRA VIDRIO | | | | | | | | |
| 09ISSCH001 | IMPERMEABILIZACION DE SUELOS, FORMADA POR: MANO DE IMPRIMACION Y MANO DE ACABADO CON PINTURA DE RESINAS EPOXI ELASTICA DE DOS COMPONENTES EXENTA DE DISOLVENTES Y MALLA INTERMEDIA DE ARMADURA DE FIBRA DE VIDRIO, CON UN PESO TOTAL DE 2.5 kg/m2., INCLUSO CAPA DE REGULARIZACION CON MORTERO DE CEMENTO M-4 (1:6) DE 2 cm. DE ESPESOR. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA. | | | | | | | | |
| | DUCHAS EMERGENCIA PORTATILES | 2 | 2,00 | 2,00 | | 8,00 | | | |
| | | | | | | | 8,00 | 56,85 | 454,80 |
| 03.03 | u SELLADO INTEGRAL DE PASO DE INSTALACIONES | | | | | | | | |
| 08PIPP005NB | Sellado integral de huecos de paso de instalaciones, entre sectores de incendios y/o locales de riesgo especial, a base de productos adecuados para conseguir el grado de resistencia al fuego exigido al elemento compartimentador que será al menos EI-120 entres sector y LRE y EI-180 para pasos entre sectores y distintas plantas; consistente en:<br>- Bandejas de cables, etc, con sistema de sellado cortafuegos mediante pasta intumescente, mediante panel de fibra de lana de roca dealta densidad 145 kg./m3 y 50 mm de espesor con manos de aplicación de pasta intumescente termoexpandente con 3 mm. de espesor, con p.p. de pequeño material, recibido y acabado.<br>- Tuberías y conductos: mortero para sellado ignífugo de alta densidad, resinas termoplásticas y/o masillas a base de siliconas intumescentes.<br>- Para huecos de grandes dimensiones se emplearán como relleno bolsas de fibras minerales de alta estabilidad térmica con materiales intumescentes para el sellado de penetraciones.<br>- Bajantes y colectores: Collarines intumescentes.<br><br>El grado de RF de cada material será el que venga indicado en cada sector en el proyecto de protección pasiva.<br><br>Incluyendo todo aquello necesario para el montaje e instalación, completamente realizado según Especificaciones Técnicas del fabricante del producto y aplicado en cada caso según coordinación de la Dirección Facultativa. Incluso certificado aportado por el instaldor. Aplicado según DB-SI /06. Medida la unidad ejecutada. | | | | | | | | |
| | Zona de actuacion completa | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 4.413,74 | 4.413,74 |
| 03.04 | m2 PROTECCION FUEGO MORTERO PROYECTADO VERMICULITA | | | | | | | | |
| 09TTT00200NB | PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO FORMADA POR PROYECCIÓN DE MORTERO A BASE DE LIGANTES HIDRÁULICOS, ÁRIDOS LIGEROS Y ADITIVOS ESPECIALES, SOBRE ELEMENTOS SUPERFICIALES, FORJADO DE PLANTA, EN CAPAS SUCESIVAS HASTA ALCANZAR UNA PROTECCIÓN AL FUEGO DE 180, INCLUSO MALLA METÁLICA DE REFUERZO Y SUJECIÓN A ELECCIÓN DE LA D.F, FIJACIÓN AL SOPORTE Y TENSADO, INCLUSO ALISADO FINAL CON LLANA, REPASOS Y REPOSICIÓN DURANTE LAS OBRAS DE LAS ZONAS DESPRENDIDAS, PARTE PROPORCIONAL DE PROTECCIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN, REALIZADO SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE, CTE DB SI-6. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA. | | | | | | | | |
| | Climatizadora | 1 | 8,35 | | | 8,35 | | | |
| | Pasillo recepcion | 1 | 40,10 | | | 40,10 | | | |
| | Vestuario masculino | 1 | 4,20 | | | 4,20 | | | |
| | Despacho coordinadora | 1 | 21,30 | | | 21,30 | | | |
| | Secretaria | 1 | 28,45 | | | 28,45 | | | |
| | Jefe servicio | 1 | 14,20 | | | 14,20 | | | |

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización
Página 173 de 268

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Vestuario femenino | 1 | 7,70 | | | 7,70 | | | |
| | Recepcion muestras | 1 | 25,80 | | | 25,80 | | | |
| | Vestibulo 1 | 1 | 4,35 | | | 4,35 | | | |
| | Pasillo laboratorio | 1 | 19,20 | | | 19,20 | | | |
| | Estufas | 1 | 25,15 | | | 25,15 | | | |
| | Siembra | 1 | 42,00 | | | 42,00 | | | |
| | Laboratorio bacteriologia | 1 | 100,10 | | | 100,10 | | | |
| | Vestibulo 2 | 1 | 8,00 | | | 8,00 | | | |
| | Distribuidor | 1 | 28,90 | | | 28,90 | | | |
| | Zona frigorificos | 1 | 23,85 | | | 23,85 | | | |
| | Aseo | 1 | 10,40 | | | 10,40 | | | |
| | Pasillo salida | 1 | 14,10 | | | 14,10 | | | |
| | Almacen | 1 | 2,15 | | | 2,15 | | | |
| | Sala juntas | 1 | 29,70 | | | 29,70 | 458,00 | | |
| | | | | | | | 458,00 | 9,57 | 4.383,06 |
| 03.05 | u SELLADO ENTERIOR JUNTA CONDUCTOS VENTILACION Y CERRAMIENTO | | | | | | | | |
| 09WWWPP020NB | SELLADO EXTERIOR DE JUNTA PERIMETRAL DE 15 MM DE ANCHURA, ENTRE RECERCADO DE HUECO Y CONDUCTO DE INSTALACIONES, CON MASILLA SELLADORA MONOCOMPONENTE DE POLIURETANO, DUREZA SHORE APROXIMADA DE 25 Y ALARGAMIENTO EN ROTURA > 500%, APLICADA CON PISTOLA SOBRE FONDO DE JUNTA DE 20 MM DE DIÁMETRO, COLOCADO A UNA PROFUNDIDAD DE AL MENOS 2 CM DEL BORDE EXTERIOR DEL PASA-MUROS QUE HABRÁ SIDO FIJADO PREVIAMENTE, CON MORTERO DE CE-MENTO HIDRÓFUGO, EN EL INTERIOR DE UNA ABERTURA PRACTICADA EN EL CERRAMIENTO DE FACHADA DE HASTA 45 CM DE ESPESOR, Y POSTE-RIOR INYECCIÓN DE ESPUMA DE POLIURETANO POR LA PARTE INTERIOR CONTRA EL FONDO DE LA JUNTA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. | | | | | | | | |
| | | 3 | | | | 3,00 | | | |
| | | | | | | | 3,00 | 8,81 | 26,43 |

TOTAL CAPÍTULO 03 AISLAMIENTOS..... 13.763,98

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00
Página 174 de 268

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización
Página 175 de 268

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **CAPÍTULO 04 REVESTIMIENTOS** | | | | | | | | |
| 04.01 | m2 GUARNECIDO Y ENLUCIDO MAESTREADO EN PAREDES, YESO (R2) | | | | | | | | |
| 10CGG00008NB | Guarnecido y enlucido maestrado en paredes, con pasta de yeso YG e YF, p.p de guardavivos metálicos galvanizados, incluso limpieza, humedecido del paramento y maestras cada 1,50 m. p.p de preparación del soporte, picando el existente, ayudas de albañileía. Medida la superficie a cinta corrida desde la arista superior del rodapié. | | | | | | | | |
| | --- R2 --- | | | | | | | | |
| | Despacho coordinadora | 1 | | 4,90 | 2,75 | 13,48 | | | |
| | | 3 | 0,30 | | 2,00 | 1,80 | | | |
| | | 2 | 0,20 | | 2,00 | 0,80 | | | |
| | (ventanas) | 1 | 0,30 | 1,10 | | 0,33 | | | |
| | | 1 | 0,30 | 2,30 | | 0,69 | | | |
| | Secretaria | 1 | | 6,60 | 2,75 | 18,15 | | | |
| | | 4 | 0,30 | | 2,00 | 2,40 | | | |
| | (ventanas) | 2 | 0,30 | 2,30 | | 1,38 | | | |
| | Jefe servicio | 1 | | 3,60 | 2,75 | 9,90 | | | |
| | | 1 | 3,65 | | 2,75 | 10,04 | | | |
| | | 2 | 0,30 | | 2,00 | 1,20 | | | |
| | (ventanas) | 1 | 0,30 | 2,30 | | 0,69 | | | |
| | Zona frigorífica | 1 | 5,10 | | 2,75 | 14,03 | | | |
| | Pasillo salida | 1 | 7,80 | | 2,75 | 21,45 | | | |
| | (ventana) | 2 | | 0,36 | 0,80 | 0,58 | | | |
| | | 1 | 1,70 | 0,36 | | 0,61 | | | |
| | | 1 | 4,30 | | 2,75 | 11,83 | | | |
| | Sala juntas | 1 | | 8,40 | 2,75 | 23,10 | | | |
| | | 2 | 0,25 | | 2,75 | 1,38 | | | |
| | | 1 | 3,15 | 0,25 | | 0,79 | | | |
| | | 2 | | 0,10 | 2,75 | 0,55 | | | |
| | | 2 | | 0,25 | 2,00 | 1,00 | | | |
| | | 1 | 2,40 | 0,25 | | 0,60 | | | |
| | | 1 | 8,40 | | 2,75 | 23,10 | | | |
| | | 2 | 0,20 | | 2,75 | 1,10 | | | |
| | | 2 | | 0,26 | 2,00 | 1,04 | | | |
| | | 1 | 2,40 | 0,26 | | 0,62 | | | |
| | Distribuidor | 1 | | 5,15 | 2,75 | 14,16 | | | |
| | | 1 | 8,40 | | 2,75 | 23,10 | | | |
| | Vestibulo 2 | 1 | 3,85 | | 2,75 | 10,59 | | | |
| | | | | | | | 210,49 | 9,08 | 1.911,25 |
| 04.02 | m2 REVESTIMIENTO DE VINILO (R3) | | | | | | | | |
| 10SLSCH006MD | REVESTIMIENTO SUPERFICIAL VINILICO DE GRAN ESPESOR, EN COLOR A DEFINIR POR D.F., CLASE 1 SEGÚN EN-14644-1, DE 2 mm DE ESPESOR, 3000 g/m2, CLASIFICACIÓN B-S1-D0, TRATAMIENTO BIO-SANITARIO DE PROTECCIÓN. COLOCADO PREVIO SELLADO CON IMPRIMACIÓN ACRÍLICA Y ADHERIDO CON COLA VINÍLICA SEGÚN INDICACIONES DEL FABRICANTE Y COLOCADO SEGÚN SUS INSTRUCCIONES. INCLUSO FORMACIÓN DE MEDIA CAÑA EN RINCONES CON PIEZAS ESPECIALES PARA LA FORMACIÓN DE LAS MISMAS, COLOCADO SEGÚN INDICACIONES DEL FABRICANTE. INCLUSO LIMPIEZA Y PREPARACION DEL SOPORTE, COLOCADO POR PERSONAL CUALIFICADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA. | | | | | | | | |
| | --- R3 --- | | | | | | | | |
| | Recepcion muestras | 2 | | 6,10 | 2,85 | 34,77 | | | |
| | | 1 | 0,40 | | 2,85 | 1,14 | | | |
| | | 1 | 0,50 | | 2,85 | 1,43 | | | |
| | | 1 | 0,35 | | 2,85 | 1,00 | | | |
| | | 4 | 0,30 | | 2,10 | 2,52 | | | |
| | | 3 | 0,10 | | 2,85 | 0,86 | | | |
| | | 2 | 4,05 | | 2,85 | 23,09 | | | |
| | (ventana) | 1 | 0,30 | 2,30 | | 0,69 | | | |
| | | 1 | 0,30 | 1,10 | | 0,33 | | | |
| | Estufas | 2 | 3,95 | | 2,85 | 22,52 | | | |
| | | 1 | | 6,75 | 2,85 | 19,24 | | | |

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización
Página 176 de 268

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2 | 0,35 | | 2,85 | 2,00 | | | |
| | | 1 | | 5,55 | 2,85 | 15,82 | | | |
| | | 2 | 0,40 | | 2,10 | 1,68 | | | |
| | | 1 | 0,60 | | 2,85 | 1,71 | | | |
| | | 1 | 0,95 | | 2,85 | 2,71 | | | |
| | (ventana) | 1 | 0,40 | 1,90 | | 0,76 | | | |
| | Siembra | 2 | 9,90 | | 2,85 | 56,43 | | | |
| | | 4 | | 0,30 | 2,10 | 2,52 | | | |
| | | 2 | | 0,25 | 2,85 | 1,43 | | | |
| | | 4 | | 0,35 | 2,85 | 3,99 | | | |
| | | 1 | | 2,95 | 2,85 | 8,41 | | | |
| | | 1 | | 4,15 | 2,85 | 11,83 | | | |
| | (ventana) | 2 | 2,40 | 0,30 | | 1,44 | | | |
| | Laboratorio bacteriologico | 2 | 21,85 | | 2,85 | 124,55 | | | |
| | | 4 | | 1,05 | 2,85 | 11,97 | | | |
| | | 1 | | 0,55 | 2,85 | 1,57 | | | |
| | | 1 | | 0,45 | 2,85 | 1,28 | | | |
| | | 1 | | 0,60 | 2,85 | 1,71 | | | |
| | | 2 | | 0,10 | 2,85 | 0,57 | | | |
| | | 10 | | 0,25 | 2,10 | 5,25 | | | |
| | | 2 | | 4,50 | 2,10 | 18,90 | | | |
| | (ventana) | 1 | 1,50 | 0,25 | | 0,38 | | | |
| | | 4 | 2,30 | 0,25 | | 2,30 | | | |
| | (pilar) | 1 | 1,60 | | 2,85 | 4,56 | | | |
| | . | | | | | | | | |
| | A deducir: | | | | | | | | |
| | V5 | -1 | 1,15 | | 0,80 | -0,92 | | | |
| | V2 | -1 | 2,30 | | 0,80 | -1,84 | | | |
| | V6 | -1 | 1,98 | | 0,80 | -1,58 | | | |
| | V1 | -6 | 2,30 | | 0,80 | -11,04 | | | |
| | Puerta siembra | -1 | 1,30 | | 2,15 | -2,80 | | | |
| | PA5 | -1 | 0,90 | | 2,15 | -1,94 | | | |
| | V8-RF | -2 | 0,90 | | 1,50 | -2,70 | | | |
| | PV1 | -1 | 1,10 | | 2,15 | -2,37 | | | |
| | M2 | -1 | 1,70 | | 1,50 | -2,55 | | | |
| | V3 | -1 | 1,50 | | 0,80 | -1,20 | | | |
| | PA4 | -2 | 1,30 | | 2,15 | -5,59 | | | |
| | ..... | | | | | | | | |
| | --- FORRADO PUPITRE --- | | | | | | | | |
| | Frente | 1 | 0,75 | | | 0,75 | | | |
| | Laterales | 2 | 1,48 | | 1,93 | 5,71 | | | |
| | Trasera | 1 | 1,56 | | 1,93 | 3,01 | | | |
| | Superior | 1 | 1,48 | | 1,56 | 2,31 | | | |
| | Interior | 3 | 1,40 | | 2,11 | 8,86 | | | |
| | | 1 | 1,40 | 1,40 | | 1,96 | | | |
| | | | | | | | 379,43 | 21,26 | 8.066,68 |

04.03 m2 ALICATADO AZULEJO BLANCO 20x30 cm ADHESIVO (R4)

10AAL00003NBH Alicatado con azulejo blanco de 20x30 cm colocado a rompejuntas, recibido con adhesivo, sobre tabiques de cartón-yeso (incluso fijador) o fábrica de ladrillo, doble encolado, enlechado con lechada de color y ligante, p.p. de piezas romas o ingletes o perfiles de aluminio mate en esquinas y en finalización de los paños alicatados, rejuntado y limpieza, p.p de juntas de movimientos selladas con masilla monocomponente de color acorde al alicatado; inlcuso replanteos, piezas de remate, colocados con cuñas de nivelación, construido cumpliendo con las prescripciones del codigo tecnico e instrucciones del fabricante, colocación según la Norma UNE 138002:2017, teniendo en cuenta el resto de indicaciones prescritas en el pliego de condiciones del proyecto, CTE y directrices de DF. Medida la superficie ejecutada deduciendo huecos.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | --- R4 --- | | | | | |
| | Vestuario femenino | 2 | 4,05 | | 2,85 | 23,09 |
| | | 2 | | 2,75 | 2,85 | 15,68 |
| | | 2 | 0,30 | | 2,10 | 1,26 |

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Vestuario masculino | 2 | 2,10 | | 2,85 | 11,97 | | | |
| | | 2 | | 1,70 | 2,85 | 9,69 | | | |
| | | 2 | 0,30 | | 2,10 | 1,26 | | | |
| | Aseo | 2 | 2,40 | | 2,85 | 13,68 | | | |
| | | 2 | | 4,95 | 2,85 | 28,22 | | | |
| | Almacen | 2 | 2,00 | | 2,85 | 11,40 | | | |
| | | 2 | | 1,00 | 2,85 | 5,70 | | | |
| | A deducir: | | | | | | | | |
| | PM1 | -3 | | 0,92 | 2,25 | -6,21 | | | |
| | PM3 | -1 | | 1,02 | 2,25 | -2,30 | | | |
| | | | | | | | 113,44 | 21,63 | 2.453,71 |
| 04.04 | m2 SOLADO GRES PORCELANICO 60x60 cm ADHESIVO (S1) | | | | | | | | |
| 10SCS90040NB | Solado con baldosas de gres porcelánico de 60x60 cm, con junta mínima, recibidas con doble encolado de adhesivo, grado C1 de resbaladicidad, colocado sobre base de mortero nivelado y fratasado y/o mortero autonivelante, con fibra de polipropileno (incluida), incluso enlechado con lechada de color y ligante líquido, limpieza del pavimento, p.p de juntas, construido cumpliendo las prescripciones del codigo tecnico, recomendaciones del fabricante y detalles de proyecto. Medida la superficie ejecutada. | | | | | | | | |
| | Pasillo recepcion | 1 | 39,05 | | | 39,05 | | | |
| | Vestuario masculino | 1 | 4,35 | | | 4,35 | | | |
| | Despacho coordinadora | 1 | 21,45 | | | 21,45 | | | |
| | Secretaria | 1 | 28,85 | | | 28,85 | | | |
| | Jefe servicio | 1 | 14,25 | | | 14,25 | | | |
| | Vestuario femenino | 1 | 8,10 | | | 8,10 | | | |
| | Recepcion muestras | 1 | 25,95 | | | 25,95 | | | |
| | Vestibulo 1 | 1 | 4,40 | | | 4,40 | | | |
| | Pasillo laboratorio | 1 | 19,20 | | | 19,20 | | | |
| | Estufas | 1 | 25,40 | | | 25,40 | | | |
| | Siembra | 1 | 42,45 | | | 42,45 | | | |
| | Laboratorio bacteriologia | 1 | 101,05 | | | 101,05 | | | |
| | Vestibulo 2 | 1 | 8,00 | | | 8,00 | | | |
| | Distribuidor | 1 | 28,60 | | | 28,60 | | | |
| | Zona frigorificos | 1 | 24,70 | | | 24,70 | | | |
| | Aseo | 1 | 10,55 | | | 10,55 | | | |
| | Pasillo salida | 1 | 14,00 | | | 14,00 | | | |
| | Almacen | 1 | 2,25 | | | 2,25 | | | |
| | Sala juntas | 1 | 29,75 | | | 29,75 | | | |
| | | | | | | | 452,35 | 42,57 | 19.256,54 |
| 04.05 | m2 FALSO TECHO CONTINUO YESO LAMINADO | | | | | | | | |
| 10TET00008 | FALSO TECHO CONTINUO DE PLACAS DE YESO LAMINADO DE ESPESOR 12,5 MM FORMADO POR UNA ESTRUCTURA DE PERFILES DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA A BASE DE PERFILES MAESTRAS 60/27/0,6MM A DOS NIVELES DE PERFILES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS, SUSPENDIDOS DEL FORJADO POR MEDIO DE HORQUILLAS ESPECIALES Y VARILLAS ROSCADAS CADA 90 CM, LOS PRIMARIOS TENDRÁN UNA SEPARACIÓN ENTRE EJES DE 1m Y LOS SECUNDARIOS DE 50cm. ENTRE EJES, UNIDAS ENTRE SI MEDIANTE PIEZAS DENOMINADAS CABALLETES. FIJACIONES A PAREDES LATERALES, CON INTEGRACIÓN DE ELEMENTOS DE TECHO PREVIO REPLANTEO APROBADO POR LA D.F. Y REFUERZOS CON ESTRUCTURAS DE PUENTE, LISTO PARA PINTAR O IMPRIMAR, MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIADAS, I/P.P. DE REGISTROS ESPECIALES DE INSTALACIONES TIPO "CLIP" FABRICADOS A MEDIDA CON ADAPTACION A ESTRUCTURA DE TECHO A DICHOS MARCOS REPRESENTADOS EN PLANOS Y REPLANTEADOS EN LUGARES INDICADOS POR LA DIRECCION FACULTATIVA, I/ P.P. DE PIEZAS ESPECIALES EN ENCUENTROS CON VENTANAS Y HUECOS, TABICAS, CORTINEROS, REJUNTADO, LIMPIEZA Y CUALQUIER TIPO DE MEDIO AUXILIAR, SEGÚN NTE-RTP, Y ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LOS PANELES E INDICACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA. | | | | | | | | |
| | Vestuario masculino | 1 | 0,55 | | | 0,55 | | | |
| | Despacho coordinadora | 1 | 7,40 | | | 7,40 | | | |
| | Secretaria | 1 | 11,30 | | | 11,30 | | | |

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00
Sector de Supervisión y Normalización
Página 177 de 268

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jefe servicio | 1 | 3,15 | | | 3,15 | | | |
| | Recepcion muestras | 1 | 9,55 | | | 9,55 | | | |
| | Estufas | 1 | 10,90 | | | 10,90 | | | |
| | Siembra | 1 | 13,30 | | | 13,30 | | | |
| | Laboratorio bacteriologico | 1 | 36,80 | | | 36,80 | | | |
| | Zona frigorificos | 1 | 5,15 | | | 5,15 | | | |
| | Almacen | 1 | 2,00 | | | 2,00 | | | |
| | Sala juntas | 1 | 5,35 | | | 5,35 | | | |
| | | | | | | | 105,45 | 21,86 | 2.305,14 |
| 04.06 | m2 FALSO TECHO CONTINUO YESO LAMINADO HIDROFUGO | | | | | | | | |
| 10TET00009NB | FALSO TECHO CONTINUO DE PLACAS DE YESO LAMINADO HIDROFUGADO DE ESPESOR 12,5 MM FORMADO POR UNA ESTRUCTURA DE PERFILES DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA A BASE DE PERFILES MAESTRAS 60/27/0,6MM A DOS NIVELES DE PERFILES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS, SUSPENDIDOS DEL FORJADO POR MEDIO DE HORQUILLAS ESPECIALES Y VARILLAS ROSCADAS CADA 90 CM, LOS PRIMARIOS TENDRÁN UNA SEPARACIÓN ENTRE EJES DE 1m Y LOS SECUNDARIOS DE 50cm. ENTRE EJES, UNIDAS ENTRE SI MEDIANTE PIEZAS DENOMINADAS CABALLETES. FIJACIONES A PAREDES LATERALES, CON INTEGRACIÓN DE ELEMENTOS DE TECHO PREVIO REPLANTEO APROBADO POR LA D.F. Y REFUERZOS CON ESTRUCTURAS DE PUENTE, LISTO PARA PINTAR O IMPRIMAR, MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIADAS, I/P.P. DE REGISTROS ESPECIALES DE INSTALACIONES TIPO "CLIP" FABRICADOS A MEDIDA CON ADAPTACION A ESTRUCTURA DE TECHO A DICHOS MARCOS REPRESENTADOS EN PLANOS Y REPLANTEADOS EN LUGARES INDICADOS POR LA DIRECCION FACULTATIVA, I/ P.P. DE PIEZAS ESPECIALES EN ENCUENTROS CON VENTANAS Y HUECOS, TABICAS, CORTINEROS, REJUNTADO, LIMPIEZA Y CUALQUIER TIPO DE MEDIO AUXILIAR, SEGÚN NTE-RTP, Y ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LOS PANELES E INDICACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA. | | | | | | | | |
| | Aseo | | | | | | | | |
| | Cabinas | 1 | 6,00 | | | 6,00 | | | |
| | | | | | | | 6,00 | 21,86 | 131,16 |
| 04.07 | m2 FALSO TECHO BANDEJA ALUMINIO LISA 300mm | | | | | | | | |
| 10TLTCH001MD | FALSO TECHO REGISTRABLE SUSPENDIDO DE BANDEJAS DE ALUMINIO 300 MM. DE ANCHO, DISPUESTAS ALTERNANDO MODELO LISO Y MODELO MICROPERFORADO, SUSPENDIDO POR PERFILERÍA OCULTA, I/P.P. DE FAJA PERIMETRAL DE YESO LAMINADO LISO, REPLANTEO PREVIO SEGÚN PLANOS Y APROBADO POR LA D.F., INCLUSO SUSPENSIONES, FORMACIÓN DE HUECOS PARA INTEGRACIÓN DE ELEMENTOS DE INSTALACIONES, REFUERZO DE PERFILERIA, ELEMENTOS DE REMATE, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y ANDAMIAJE, INSTALADO S/NTE-RTP, MEDIDO DEDUCIENDO HUECOS SUPERIORES A 2 M2. | | | | | | | | |
| | Pasillo recepcion | 1 | 36,15 | | | 36,15 | | | |
| | Vestibulo 1 | 1 | 4,00 | | | 4,00 | | | |
| | Pasillo laboratorio | 1 | 17,85 | | | 17,85 | | | |
| | Vestibulo 2 | 1 | 7,65 | | | 7,65 | | | |
| | Distribuidor | 1 | 27,20 | | | 27,20 | | | |
| | Aseo | 1 | 3,55 | | | 3,55 | | | |
| | Pasillo salida | 1 | 13,75 | | | 13,75 | | | |
| | | | | | | | 110,15 | 40,09 | 4.415,91 |

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00
Página 178 de 268

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.08 | m2 TECHO DESMONTABLE LANA DE ROCA | | | | | | | | |
| 10TETPP006 | Techo desmontable suspendido de placas de lana de roca, cara visible con velo superficial lisa pintado de blanco, con contravelo en cara posterior, cantos sellados, perfil semioculto, dimensiones 60x60 cm con canto 20 mm. Absorción acústica 1,00 (Clase A) , superficie no higroscópica, 100% resistente a la humedad, con clasificación para salas blancas ISO Clase 5. Incluso p.p. de elementos de remate, tabicas verticales y foseado perimetral, angulares de borde, perfiles primarios, secundarios y p.p de piezas especiales y accesorios de fijacion, incluso replanteo y nivelacion; p.p de apertura de huecos para luminarias, rejillas, detectores, etc... construido cumpliendo las prescripciones del codigo tecnico, las especificaciones del fabricante del techo y los detalles del plano de falsos techos del proyecto. Medido la superficie ejecutada. | | | | | | | | |
| | Estufas | 1 | 12,85 | | | 12,85 | | | |
| | Siembra | 1 | 27,00 | | | 27,00 | | | |
| | Laboratorio bacteriologico | 1 | 57,30 | | | 57,30 | | | |
| | Recepcion | 1 | 14,35 | | | 14,35 | | | |
| | | | | | | | 111,50 | 27,09 | 3.020,54 |
| 04.09 | m2 TECHO REGISTRABLE CON PLACAS DE YESO LAMINADO | | | | | | | | |
| 10TWW00012NB | Techo registrable con placas de yeso laminado con barrera de vapor, dimensiones 60x60 cm, de 9 mm de espeso s/UNE EN 520, acabado revestido con lámina de policloruro de vinilo blanco y lámina de aluminio en su cara posterior que actúa como barrera de vapor. Resistencia al fuego B,SI-d0, aislamiento acústico PND clase B. Sobre estructura de perfilería semioculta de aluminio lacado en blanco. Incluso p.p. de elementos de remate, tabicas verticales y foseado perimetral, angulares de borde, perfiles primarios, secundarios y p.p de piezas especiales y accesorios de fijacion, incluso replanteo y nivelacion; p.p de apertura de huecos para luminarias, rejillas, detectores, etc... construido cumpliendo las prescripciones del codigo tecnico, las especificaciones del fabricante del techo y los detalles del plano de falsos techos del proyecto. Medido la superficie ejecutada. | | | | | | | | |
| | Vestuario femenino | 1 | 7,00 | | | 7,00 | | | |
| | Vestuario masculino | 1 | 3,00 | | | 3,00 | | | |
| | Despacho coordinadora | 1 | 11,45 | | | 11,45 | | | |
| | Secretaria | 1 | 15,15 | | | 15,15 | | | |
| | Jefe servicio | 1 | 10,05 | | | 10,05 | | | |
| | Zona frigorificos | 1 | 18,15 | | | 18,15 | | | |
| | Sala juntas | 1 | 6,90 | | | 6,90 | | | |
| | | 1 | 14,95 | | | 14,95 | | | |
| | | | | | | | 86,65 | 13,27 | 1.149,85 |
| 04.10 | m2 ENFOSCADO SIN MAESTREAR Y FRATASADO EN TECHOS | | | | | | | | |
| 10CEE00002NB | Enfoscado sin maestrear y fratasado en techos con mortero M5 (1:6). Medido a cinta corrida. | | | | | | | | |
| | Pasillo recepcion | 1 | 37,35 | | | 37,35 | | | |
| | Vestuario masculino | 1 | 3,95 | | | 3,95 | | | |
| | Despacho coordinadora | 1 | 20,70 | | | 20,70 | | | |
| | Secretaria | 1 | 27,90 | | | 27,90 | | | |
| | Jefe servicio | 1 | 13,90 | | | 13,90 | | | |
| | Vestuario femenino | 1 | 7,35 | | | 7,35 | | | |
| | Recepcion muestras | 1 | 25,10 | | | 25,10 | | | |
| | Vestibulo 1 | 1 | 4,00 | | | 4,00 | | | |
| | Pasillo laboratorio | 1 | 17,85 | | | 17,85 | | | |
| | Estufas | 1 | 24,50 | | | 24,50 | | | |
| | Siembra | 1 | 41,90 | | | 41,90 | | | |
| | Laboratorio bacteriologia | 1 | 98,00 | | | 98,00 | | | |
| | Vestibulo 2 | 1 | 7,65 | | | 7,65 | | | |
| | Distribuidor | 1 | 27,20 | | | 27,20 | | | |
| | Zona frigorificos | 1 | 23,65 | | | 23,65 | | | |
| | Aseo | 1 | 9,20 | | | 9,20 | | | |
| | Pasillo salida | 1 | 13,75 | | | 13,75 | | | |
| | Almacen | 1 | 2,00 | | | 2,00 | | | |
| | Sala juntas | 1 | 29,60 | | | 29,60 | | | |
| | | | | | | | 435,55 | 18,00 | 7.839,90 |

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización
Página 179 de 268

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11 | m SEPARADOR ENTRE PAVIMENTOS, DE ACERO INOX | | | | | | | | |
| 10SWWCH001 | SEPARADOR ENTRE PAVIMENTOS, FORMADA POR PLETINA DE 2MM DE ACERO INOXIDABLE, CONSTRUIDO SEGUN NTE/RSC. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. | | | | | | | | |
| | Acceso pasillo recepcion | 1 | 1,60 | | | 1,60 | | | |
| | Climatizadora | 1 | 0,95 | | | 0,95 | | | |
| | Distribuidor | 1 | 1,70 | | | 1,70 | | | |
| | | | | | | | 4,25 | 6,40 | 27,20 |
| 04.12 | m LIMPIEZA DE ALFEIZAR DE PIEDRA | | | | | | | | |
| 10WWWCH03 | LIMPIEZA DE PIEDRA CON MEDIOS MANUALES O MECÁNICOS, CEPILLADO DE SUPERFICIE CON CEPILLO DE RAÍCES O ALAMBRE DEPENDIENDO DEL TIPO DE PIEDRA Y MUESTRA EN OBRA, ELIMINANDO MANCHAS Y RESIDUOS, I/MEDIOS AUXILIARES. MEDIDA LA LONGITUD DE REMATE EJECUTADA. | | | | | | | | |
| | V1 | 11 | 2,30 | | | 25,30 | | | |
| | V2 | 6 | 2,30 | | | 13,80 | | | |
| | V3 | 1 | 1,50 | | | 1,50 | | | |
| | V4 | 2 | 0,90 | | | 1,80 | | | |
| | V5 | 1 | 2,30 | | | 2,30 | | | |
| | V6 | 2 | 1,98 | | | 3,96 | | | |
| | V7-RF | 1 | 2,30 | | | 2,30 | | | |
| | PRF3 | 1 | 1,02 | | | 1,02 | | | |
| | PRF4 | 1 | 0,92 | | | 0,92 | | | |
| | | | | | | | 52,90 | 10,70 | 566,03 |
| 04.13 | ml PELDAÑO GRES PORCELANICO | | | | | | | | |
| 10PCP90041MD | Suministro y colocación de peldaño, huella y tabica formado por piezas enterizas de gres porcelánico, de identica apariencia al resto de solería del proyecto, recibidas con doble encolado de adhesivo, grado C1 de resbaladicidad, colocado sobre base de mortero nivelado y fratasado y/o mortero autonivelante, con fibra de polipropileno (incluida), p.p. de zanquín empotrado en paramento de 15 cm colocado con pieza especial del mismo materialdel, i/rejuntado con lechada de color y ligante líquido, limpieza del pavimento, p.p de juntas, construido cumpliendo las prescripciones del codigo tecnico, recomendaciones del fabricante y detalles de proyecto. Medida la longitud ejecutada según la intersección entre huella y tabica. | | | | | | | | |
| | Sala reuniones | 1 | 1,20 | | | 1,20 | | | |
| | | | | | | | 1,20 | 57,77 | 69,32 |
| 04.14 | m RODAPIE GRES PORCELANICO 60x15 cm ADHESIVO | | | | | | | | |
| 10SCR90040MD | Rodapié de baldosas de gres porcelánico de 60x15 cm, recibidas con adhesivo sobre mortero M5 (1:6), incluso repaso del pavimento, aplomado de la capa de mortero, enlechado y limpieza; construido según CTE. Medida la longitud ejecutada. | | | | | | | | |
| | Pasillo recepcion | 1 | 44,50 | | | 44,50 | | | |
| | Despacho coordinadora | 1 | 20,65 | | | 20,65 | | | |
| | Secretaria | 1 | 24,00 | | | 24,00 | | | |
| | Jefe servicio | 1 | 15,15 | | | 15,15 | | | |
| | Recepcion muestras | 1 | 22,40 | | | 22,40 | | | |
| | Vestibulo 1 | 1 | 8,30 | | | 8,30 | | | |
| | Pasillo laboratorio | 1 | 26,80 | | | 26,80 | | | |
| | Estufas | 1 | 24,75 | | | 24,75 | | | |
| | Siembra | 1 | 30,90 | | | 30,90 | | | |
| | Laboratorio bacteriologia | 1 | 60,45 | | | 60,45 | | | |
| | Vestibulo 2 | 1 | 11,70 | | | 11,70 | | | |
| | Distribuidor | 1 | 32,75 | | | 32,75 | | | |
| | Zona frigorificos | 1 | 20,30 | | | 20,30 | | | |
| | Pasillo salida | 1 | 19,15 | | | 19,15 | | | |

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización
Página 180 de 268

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sala juntas | 1 | 25,40 | | | 25,40 | 387,20 | | |
| | A deducir: | | | | | | | | |
| | Paramentos vinilo (Media caña) | -1 | 123,75 | | | -123,75 | | | |
| | Carpinterías: | | | | | | | | |
| | Pasillo recepcion | -1 | 1,60 | | | -1,60 | | | |
| | PM1 | -5 | 0,92 | | | -4,60 | | | |
| | PRF4 | -1 | 0,92 | | | -0,92 | | | |
| | PV1 | -5 | 1,10 | | | -5,50 | | | |
| | PV2 | -2 | 1,51 | | | -3,02 | | | |
| | M1 | -2 | 3,73 | | | -7,46 | | | |
| | PV3 | -2 | 1,51 | | | -3,02 | | | |
| | PRF1 | -8 | 1,20 | | | -9,60 | | | |
| | PA5 | -1 | 0,92 | | | -0,92 | | | |
| | PA4 | -2 | 1,30 | | | -2,60 | | | |
| | PM2 | -2 | 1,35 | | | -2,70 | | | |
| | PM3 | -1 | 1,00 | | | -1,00 | | | |
| | PRF3 | -1 | 1,00 | | | -1,00 | | | |
| | PRF4 | -1 | 0,92 | | | -0,92 | -168,61 | | |
| | | | | | | | 218,59 | 7,88 | 1.722,49 |
| 04.15 | m FORMACION MEDIA CAÑA | | | | | | | | |
| 10SWW0001NW | Formación de media caña en encuentro paramento vertical y suelo, formado por perfil de curva suavizada de aluminio con acabado y color a definir por D.F. con recubrimiento resistente a la corrosión y control de deterioro microbiano. Incluso piezas complementarias fabricadas en Zamak para ángulo exterior, interior y tapa, con acabado similar al del perfil. Recibidas con adhesivo sobre mortero M5 (1:6), colocado según instrucciones del fabricante, detalles de proyecto e indicaciones de la D.F.. Incluso colocación, alineación, aplomado de la capa de mortero y limpieza; construido según CTE. Medida la longitud ejecutada. | | | | | | | | |
| | --- R3 --- | | | | | | | | |
| | Recepcion muestras | 2 | | 6,10 | | 12,20 | | | |
| | | 1 | 0,40 | | | 0,40 | | | |
| | | 1 | 0,50 | | | 0,50 | | | |
| | | 1 | 0,35 | | | 0,35 | | | |
| | | 4 | 0,30 | | | 1,20 | | | |
| | | 3 | 0,10 | | | 0,30 | | | |
| | | 2 | 4,05 | | | 8,10 | | | |
| | (ventana) | 1 | 0,30 | 2,30 | | 0,69 | | | |
| | | 1 | 0,30 | 1,10 | | 0,33 | | | |
| | Estufas | 2 | 3,95 | | | 7,90 | | | |
| | | 1 | | 6,75 | | 6,75 | | | |
| | | 2 | 0,35 | | | 0,70 | | | |
| | | 1 | | 5,55 | | 5,55 | | | |
| | | 2 | 0,40 | | | 0,80 | | | |
| | | 1 | 0,60 | | | 0,60 | | | |
| | | 1 | 0,95 | | | 0,95 | | | |
| | (ventana) | 1 | 0,40 | 1,90 | | 0,76 | | | |
| | Siembra | 2 | 9,90 | | | 19,80 | | | |
| | | 4 | | 0,30 | | 1,20 | | | |
| | | 2 | | 0,25 | | 0,50 | | | |
| | | 4 | | 0,35 | | 1,40 | | | |
| | | 1 | | 2,95 | | 2,95 | | | |
| | | 1 | | 4,15 | | 4,15 | | | |
| | (ventana) | 2 | 2,40 | 0,30 | | 1,44 | | | |
| | Laboratorio bacteriologico | 2 | 21,85 | | | 43,70 | | | |
| | | 4 | | 1,05 | | 4,20 | | | |
| | | 1 | | 0,55 | | 0,55 | | | |
| | | 1 | | 0,45 | | 0,45 | | | |
| | | 1 | | 0,60 | | 0,60 | | | |
| | | 2 | | 0,10 | | 0,20 | | | |
| | | 10 | | 0,25 | | 2,50 | | | |
| | | 2 | | 4,50 | | 9,00 | | | |
| | (ventana) | 1 | 1,50 | 0,25 | | 0,38 | | | |

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización
Página 181 de 268

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4 | 2,30 | 0,25 | | 2,30 | | | |
| | (pilar) | 1 | 1,60 | | | 1,60 | | | |
| | . | | | | | | | | |
| | A deducir: | | | | | | | | |
| | V5 | -1 | 1,15 | | | -1,15 | | | |
| | V2 | -1 | 2,30 | | | -2,30 | | | |
| | V6 | -1 | 1,98 | | | -1,98 | | | |
| | V1 | -6 | 2,30 | | | -13,80 | | | |
| | Puerta siembra | -1 | 1,30 | | | -1,30 | | | |
| | PA5 | -1 | 0,90 | | | -0,90 | | | |
| | V8-RF | -2 | 0,90 | | | -1,80 | | | |
| | PV1 | -1 | 1,10 | | | -1,10 | | | |
| | M2 | -1 | 1,70 | | | -1,70 | | | |
| | V3 | -1 | 1,50 | | | -1,50 | | | |
| | PA4 | -2 | 1,30 | | | -2,60 | | | |
| | ..... | | | | | | | | |
| | --- FORRADO PUPITRE --- | | | | | | | | |
| | | 2 | 1,48 | | | 2,96 | | | |
| | | 2 | 1,56 | | | 3,12 | | | |
| | | 2 | 1,40 | | | 2,80 | | | |
| | | | | | | | 123,75 | 8,05 | 996,19 |
| 04.16 | m PERFIL PARA JUNTA ESTRUCTURAL | | | | | | | | |
| 10SWW00037NW | Suministro y colocación de perfil para junta de dilatación en pavimento, fabricado en aluminio con cuerpo central de caucho de silicona de alta densidad, encolor a elegir por D.F.. Recibidas con adhesivo sobre mortero M5 (1:6), colocado según instrucciones del fabricante, detalles de proyecto e indicaciones de la D.F.. Incluso colocación, alineación y limpieza; construido según CTE. Medida la longitud ejecutada. | | | | | | | | |
| | Distribuidor | 1 | | 2,00 | | 2,00 | | | |
| | | | | | | | 2,00 | 30,56 | 61,12 |

TOTAL CAPÍTULO 04 REVESTIMIENTOS ..... 53.993,03

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00
Página 182 de 268

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **CAPÍTULO 05 CARPINTERIA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION** | | | | | | | | |
| 05.01 | | m2 | PUERTA PASO 1H ABATIBLE MADERA (PM1) | | | | | | |
| 11MPW0001NB | PUERTA DE UNA HOJA DE MADERA LISA, CIEGA, ABATIBLE, CON CANTO DE ACERO INOXIDABLE O EQUIVALENTE DISEÑO SEGÚN DETALLE DE PROYECTO: FORMADA POR HOJA CON BASTIDOR PERIMETRAL DE MADERA DE HAYA MACIZA, ALMA DE AGLOMERADO ALIGERADO Y ACABADO EN PLACAS HPL DE 3 MM DE ESPESOR EN COLOR RAL A ELEGIR POR D.F. Y CANTEADO PERIMETRAL EN U DE ACERO INOX.; CERCO METÁLICO ACABADO VINILO EN ACERO CON IMPRIMACIÓN SUPERFICIAL DE PROTECCIÓN ANTI CORROSIVA A BASE DE RESINA EPOXI Y FOSFATO DE ZINC, RECUBIERTO EN VINILO DE COLOR GRIS AZULADO RAL 7031 SEGÚN DOMAIN N.º5 O A ELEGIR POR DF. EL CERCO EN SU REVÉS DEBE LLEVAR UN TRATAMIENTO DE IMPRIMACIÓN DE APROXIMADAMENTE 6 MICRAS DE ESPESOR PARA PROTEGER EL ACERO A LAS POSIBLES CORROSIONES. FIJADO AL TABIQUE MEDIANTE TRES ABRAZADERAS POR CADA PIERNA Y DOS EN EL CABECERO, CON INYECCIÓN DE ESPUMA DE POLIURETANO PARA MAYOR SEGURIDAD Y QUEDANDO OCULTOS POR TAPÓN DE PVC PARA AMORTIGUAR GOLPE DE LA PUERTA; CERRADURA Y MANETA DE ACERO INOXIDABLE EN "U" CON PLACA CUADRADA DE DIMENSIONES 170X170 MM. INCLUSO REFUERZO EN MADERA DE LA ZONA DONDE SE ALBERGA EL HERRAJE DE CIERRE, CON INTERIOR MACIZO DE POLIESTIRENO DE ALTA DENSIDAD, CERRADURA MAESTREADA DE SEGUNDO ORDEN. INCLUYE TODOS LOS HERRAJES, MANETAS, ESCUDOS, BISAGRAS DEL SISTEMA EN ACERO INOXIDABLE A ELEGIR POR DF, INCLUSO PRECERCO DE PERFILES TUBULARES DE ACERO GALVANIZADO 60.60.4 MM PROLONGADOS DE FORJADO A FORJADO ANCLADOS A ESTOS, INCLUSO PLACAS DE ANCLAJE, Y MISMOS PERFILES TUBULARES EN LA PARTE SUPERIOR DE LA CARPINTERÍA, P.P DE RECIBIDO, INCLUSO TOPES DE PUERTA DE ACABADO A ELEGIR POR D.F.. TOTALMENTE INSTALADA Y EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA E INDICACIONES DE LA D.F, CON P.P. DE LIMPIEZA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO. | | | | | | | | |
| | --- PM1 --- | | | | | | | | |
| | Vestuario femenino | 1 | 0,92 | | 2,25 | 2,07 | | | |
| | Vestuario masculino | 1 | 0,92 | | 2,25 | 2,07 | | | |
| | Jefe servicio | 1 | 0,92 | | 2,25 | 2,07 | | | |
| | Almacen | 1 | 0,92 | | 2,25 | 2,07 | | | |
| | | | | | | | 8,28 | 304,86 | 2.524,24 |

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización
Página 183 de 268

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02 | m2 PUERTA PASO 2H ABATIBLES MADERA (PM2) | | | | | | | | |
| 11MPW0002NB | PUERTA DE DOBLE HOJA DE MADERA LISA, CIEGA, ABATIBLE, CON CANTO DE ACERO INOXIDABLE O EQUIVALENTE DISEÑO SEGÚN DETALLE DE PROYECTO: FORMADA POR HOJA CON BASTIDOR PERIMETRAL DE MADERA DE HAYA MACIZA, ALMA DE AGLOMERADO ALIGERADO Y ACABADO EN PLACAS HPL DE 3 MM DE ESPESOR EN COLOR RAL A ELEGIR POR D.F. Y CANTEADO PERIMETRAL EN U DE ACERO INOX.; CERCO METÁLICO ACABADO VINILO EN ACERO CON IMPRIMACIÓN SUPERFICIAL DE PROTECCIÓN ANTI CORROSIVA A BASE DE RESINA EPOXI Y FOSFATO DE ZINC, RECUBIERTO EN VINILO DE COLOR GRIS AZULADO RAL 7031 SEGÚN DOMAIN N.º5 O A ELEGIR POR DF. EL CERCO EN SU REVÉS DEBE LLEVAR UN TRATAMIENTO DE IMPRIMACIÓN DE APROXIMADAMENTE 6 MICRAS DE ESPESOR PARA PROTEGER EL ACERO A LAS POSIBLES CORROSIONES. FIJADO AL TABIQUE MEDIANTE TRES ABRAZADERAS POR CADA PIERNA Y DOS EN EL CABECERO, CON INYECCIÓN DE ESPUMA DE POLIURETANO PARA MAYOR SEGURIDAD Y QUEDANDO OCULTOS POR TAPÓN DE PVC PARA AMORTIGUAR GOLPE DE LA PUERTA; CERRADURA Y MANETA DE ACERO INOXIDABLE EN "U" CON PLACA CUADRADA DE DIMENSIONES 170X170 MM. INCLUSO REFUERZO EN MADERA DE LA ZONA DONDE SE ALBERGA EL HERRAJE DE CIERRE, CON INTERIOR MACIZO DE POLIESTIRENO DE ALTA DENSIDAD, CERRADURA MAESTREADA DE SEGUNDO ORDEN. INCLUYE TODOS LOS HERRAJES, MANETAS, ESCUDOS, BISAGRAS DEL SISTEMA EN ACERO INOXIDABLE A ELEGIR POR DF, INCLUSO PRECERCO DE PERFILES TUBULARES DE ACERO GALVANIZADO 60.60.4 MM PROLONGADOS DE FORJADO A FORJADO ANCLADOS A ESTOS, INCLUSO PLACAS DE ANCLAJE, Y MISMOS PERFILES TUBULARES EN LA PARTE SUPERIOR DE LA CARPINTERÍA, P.P DE RECIBIDO, INCLUSO TOPES DE PUERTA DE ACABADO A ELEGIR POR D.F.. TOTALMENTE INSTALADA Y EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA E INDICACIONES DE LA D.F, CON P.P. DE LIMPIEZA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO. | | | | | | | | |
| | --- PM2 --- | | | | | | | | |
| | Zona frigorificos | 1 | 1,32 | | 2,25 | 2,97 | | | |
| | | | | | | | 2,97 | 304,86 | 905,43 |
| 05.03 | m2 PUERTA PASO 1H CORREDERA MADERA (PM3) | | | | | | | | |
| 11MPW0003NB | PUERTA DE UNA HOJA DE MADERA LISA, CIEGA, CORREDERA CON CANTO DE ACERO INOXIDABLE O EQUIVALENTE, CON CASONETO METÁLICO EMBUTIDO EN INTERIOR DEL TABIQUE, DISEÑO SEGÚN DETALLE DE PROYECTO: FORMADA POR HOJA CON BASTIDOR PERIMETRAL DE MADERA DE HAYA MACIZA, ALMA DE AGLOMERADO ALIGERADO Y ACABADO EN PLACAS HPL DE 3 MM DE ESPESOR EN COLOR RAL A ELEGIR POR D.F. Y CANTEADO PERIMETRAL EN U DE ACERO INOX.; CERCO METÁLICO PARA CORREDERA MODELO R-2 ACABADO VINILO EN ACERO CON IMPRIMACIÓN SUPERFICIAL DE PROTECCIÓN ANTI CORROSIVA A BASE DE RESINA EPOXI Y FOSFATO DE ZINC, RECUBIERTO EN VINILO DE COLOR GRIS AZULADO RAL 7031 SEGÚN DOMAIN N.º5 O A ELEGIR POR DF. EL CERCO EN SU REVÉS DEBE LLEVAR UN TRATAMIENTO DE IMPRIMACIÓN DE APROXIMADAMENTE 6 MICRAS DE ESPESOR PARA PROTEGER EL ACERO A LAS POSIBLES CORROSIONES. FIJADO AL TABIQUE MEDIANTE TRES ABRAZADERAS POR CADA PIERNA Y DOS EN EL CABECERO, CON INYECCIÓN DE ESPUMA DE POLIURETANO PARA MAYOR SEGURIDAD Y QUEDANDO OCULTOS POR TAPÓN DE PVC PARA AMORTIGUAR GOLPE DE LA PUERTA; CERRADURA Y ASA DE ACERO INOXIDABLE CON PLACA RECTANGULAR Y CONDENA. INCLUSO REFUERZO EN MADERA DE LA ZONA DONDE SE ALBERGA EL HERRAJE DE CIERRE, CON INTERIOR MACIZO DE POLIESTIRENO DE ALTA DENSIDAD, CERRADURA MAESTREADA DE SEGUNDO ORDEN. INCLUYE TODOS LOS HERRAJES, MANETAS, ESCUDOS, BISAGRAS DEL SISTEMA EN ACERO INOXIDABLE A ELEGIR POR DF, INCLUSO PRECERCO DE PERFILES TUBULARES DE ACERO GALVANIZADO 60.60.4 MM PROLONGADOS DE FORJADO A FORJADO ANCLADOS A ESTOS, INCLUSO PLACAS DE ANCLAJE, Y MISMOS PERFILES TUBULARES EN LA PARTE SUPERIOR DE LA CARPINTERÍA, P.P DE RECIBIDO. TOTALMENTE INSTALADA Y EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA E INDICACIONES DE LA D.F, CON P.P. DE LIMPIEZA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO. | | | | | | | | |

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización
Página 184 de 268

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | --- PM3 --- | | | | | | | | |
| | Aseo | 1 | 1,02 | | 2,25 | 2,30 | | | |
| | | | | | | | 2,30 | 349,11 | 802,95 |
| 05.04 | m2 PUERTA CORTAFUEGO ABATIBLE 1 HOJA TIPO EI2/60/C5 (PRF1) | | | | | | | | |
| 11APW00050NB | PUERTA CORTAFUEGO ABATIBLE DE 1 HOJA TIPO EI2/60/C5, CON VISOR DE OJO DE BUEY, SEGUN DISEÑO DE PROYECTO FORMADA POR: CERCO DE PERFIL METÁLICO DE ACERO DE 2,5 MM DE ESPESOR DE 22,5X53X37 MM CORTE A 45 GRADOS Y SOLDADO, HOJA DE 48 MM DE CHAPA DE ACERO DOBLE PARED DE 1 MM CON RELLENO DE MATERIAL TERMO-AISLANTE, DENSIDAD 120 KG/M2, CON DOS BISAGRAS ESPECIALES, UNA CON RESORTE REGULABLE DE CIERRE AUTOMÁTICO, BARRA ANTIPANICO DE PRESIÓN CON ALMA DE ACERO RECUBIERTA DE PLÁSTICO RESISTENTE AL CALOR Y ESCUDOS METÁLICOS, CON RETENEDOR, ACABADA LACADO EN COLOR RAL A DEFINIR POR D.F.; INCLUSO VIDRIO RF-45 750 CM2, INCLUSO PRECERCO DE PERFILES TUBULARES DE ACERO GALVANIZADO 60.60.4 MM PROLONGADOS DE FORJADO A FORJADO ANCLADOS A ESTOS, INCLUSO PLACAS DE ANCLAJE, Y MISMOS PERFILES TUBULARES EN LA PARTE SUPERIOR DE LA CARPINTERÍA. INCLUSO MATERIAL COMPLEMENTARIO Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. ADAPTADA SEGÚN CTE. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO. | | | | | | | | |
| | --- PRF1 --- | | | | | | | | |
| | Vestibulo 1 | 2 | 1,30 | | 2,25 | 5,85 | | | |
| | Vestibulo 2 | 2 | 1,30 | | 2,25 | 5,85 | | | |
| | | | | | | | 11,70 | 284,17 | 3.324,79 |
| 05.05 | m2 PUERTA CORTAFUEGO ABATIBLE 2 HOJAS TIPO EI2/45/C5 (PRF2) | | | | | | | | |
| 11APW00051NB | PUERTA CORTAFUEGO ABATIBLE DE 2 HOJAS TIPO EI2/45/C5, EN ARMARIO DE INSTALACIONES SEGUN DISEÑO DE PROYECTO FORMADA POR: CERCO DE PERFIL METÁLICO DE ACERO DE 2,5 MM DE ESPESOR DE 22,5X53X37 MM CORTE A 45 GRADOS Y SOLDADO, HOJA DE 48 MM DE CHAPA DE ACERO DOBLE PARED DE 1 MM CON RELLENO DE MATERIAL TERMO-AISLANTE, DENSIDAD 120 KG/M2, CON DOS BISAGRAS, CON LLAVE, MANILLAS CON ALMA DE ACERO RECUBIERTA DE PLÁSTICO RESISTENTE AL CALOR Y ESCUDOS METÁLICOS, ACABADA LACADO EN COLOR RAL A DEFINIR POR D.F.; INCLUSO VIDRIO RF-45 750 CM2, INCLUSO PRECERCO DE PERFILES TUBULARES DE ACERO GALVANIZADO 60.60.4 MM PROLONGADOS DE FORJADO A FORJADO ANCLADOS A ESTOS, INCLUSO PLACAS DE ANCLAJE, Y MISMOS PERFILES TUBULARES EN LA PARTE SUPERIOR DE LA CARPINTERÍA. INCLUSO MATERIAL COMPLEMENTARIO Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. ADAPTADA SEGÚN CTE. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO. | | | | | | | | |
| | --- PRF2 --- | | | | | | | | |
| | Electricidad | 1 | 1,15 | | 2,25 | 2,59 | | | |
| | | | | | | | 2,59 | 250,99 | 650,06 |
| 05.06 | m2 PUERTA CORTAFUEGO ABATIBLE 1 HOJA TIPO EI2/90/C5 (PRF3) | | | | | | | | |
| 11APW00052NB | PUERTA CORTAFUEGO ABATIBLE DE 1 HOJA TIPO EI2/90/C5, CON VISOR DE OJO DE BUEY, SEGUN DISEÑO DE PROYECTO FORMADA POR: CERCO DE PERFIL METÁLICO DE ACERO DE 2,5 MM DE ESPESOR DE 22,5X53X37 MM CORTE A 45 GRADOS Y SOLDADO, HOJA DE 48 MM DE CHAPA DE ACERO DOBLE PARED DE 1 MM CON RELLENO DE MATERIAL TERMO-AISLANTE, DENSIDAD 120 KG/M2, CON DOS BISAGRAS ESPECIALES, UNA CON RESORTE REGULABLE DE CIERRE AUTOMÁTICO, BARRA ANTIPANICO DE PRESIÓN CON ALMA DE ACERO RECUBIERTA DE PLÁSTICO RESISTENTE AL CALOR Y ESCUDOS METÁLICOS, CON RETENEDOR, ACABADA LACADO EN COLOR RAL A DEFINIR POR D.F.; INCLUSO VIDRIO RF-45 750 CM2, INCLUSO PRECERCO DE PERFILES TUBULARES DE ACERO GALVANIZADO 60.60.4 MM PROLONGADOS DE FORJADO A FORJADO ANCLADOS A ESTOS, INCLUSO PLACAS DE ANCLAJE, Y MISMOS PERFILES TUBULARES EN LA PARTE SUPERIOR DE LA CARPINTERÍA. INCLUSO MATERIAL COMPLEMENTARIO Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. ADAPTADA SEGÚN CTE. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO. | | | | | | | | |
| | --- PRF3 --- | | | | | | | | |
| | Sala juntas | 1 | 1,02 | | 2,25 | 2,30 | | | |
| | | | | | | | 2,30 | 361,61 | 831,70 |

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización
Página 185 de 268

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.07 | m2 PUERTA CORTAFUEGO ABATIBLE 1 HOJA TIPO EI2/90/C5 (PRF4) | | | | | | | | |
| 11APW00053NB | PUERTA CORTAFUEGO ABATIBLE DE 1 HOJA TIPO EI2/90/C5 FORMADA POR: CERCO DE PERFIL METÁLICO DE ACERO DE 2,5 MM DE ESPESOR DE 22,5X53X37 MM CORTE A 45 GRADOS Y SOLDADO, HOJA DE 48 MM DE CHAPA DE ACERO DOBLE PARED DE 1 MM CON RELLENO DE MATERIAL TERMO-AISLANTE, DENSIDAD 120 KG/M2, CON DOS BISAGRAS ESPECIALES, UNA CON RESORTE REGULABLE DE CIERRE AUTOMÁTICO CERRADURA TIPO CORTAFUEGOS CON LLAVE, MANILLAS CON ALMA DE ACERO RECUBIERTAS DE PLÁSTICO RESISTENTE AL CALOR Y ESCUDOS METÁLICOS, ACABADA CON CAPA DE PINTURA DE RESINA EPOXI EN POLVO POLIMERIZADA AL HORNO, INCLUSO PRECERCO DE PERFILES TUBULARES DE ACERO GALVANIZADO 60.60.4 MM PROLONGADOS DE FORJADO A FORJADO ANCLADOS A ESTOS, INCLUSO PLACAS DE ANCLAJE, Y MISMOS PERFILES TUBULARES EN LA PARTE SUPERIOR DE LA CARPINTERÍA. INCLUSO MATERIAL COMPLEMENTARIO Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. ADAPTADA SEGÚN CTE. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO. | | | | | | | | |
| | --- PRF4 --- | | | | | | | | |
| | Climatizadora | 1 | 0,92 | | 2,25 | 2,07 | | | |
| | Sala juntas | 1 | 0,92 | | 2,25 | 2,07 | | | |
| | | | | | | | 4,14 | 328,42 | 1.359,66 |
| 05.08 | m2 PUERTA CORTAFUEGO ABATIBLE 2 HOJAS TIPO EI2/90/C5 (PRF4) | | | | | | | | |
| 11APW00054NB | PUERTA CORTAFUEGO ABATIBLE DE 2 HOJAS TIPO EI2/90/C5, CON VISOR DE OJO DE BUEY, SEGUN DISEÑO DE PROYECTO FORMADA POR: CERCO DE PERFIL METÁLICO DE ACERO DE 2,5 MM DE ESPESOR DE 22,5X53X37 MM CORTE A 45 GRADOS Y SOLDADO, HOJA DE 48 MM DE CHAPA DE ACERO DOBLE PARED DE 1 MM CON RELLENO DE MATERIAL TERMO-AISLANTE, DENSIDAD 120 KG/M2, CON DOS BISAGRAS ESPECIALES, UNA CON RESORTE REGULABLE DE CIERRE AUTOMÁTICO, BARRA ANTIPANICO DE PRESIÓN CON ALMA DE ACERO RECUBIERTA DE PLÁSTICO RESISTENTE AL CALOR Y ESCUDOS METÁLICOS, CON RETENEDOR, ACABADA LACADO EN COLOR RAL A DEFINIR POR D.F.; INCLUSO VIDRIO RF-45 750 CM2, INCLUSO PRECERCO DE PERFILES TUBULARES DE ACERO GALVANIZADO 60.60.4 MM PROLONGADOS DE FORJADO A FORJADO ANCLADOS A ESTOS, INCLUSO PLACAS DE ANCLAJE, Y MISMOS PERFILES TUBULARES EN LA PARTE SUPERIOR DE LA CARPINTERÍA. INCLUSO MATERIAL COMPLEMENTARIO Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. ADAPTADA SEGÚN CTE. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO. | | | | | | | | |
| | --- PRF4 --- | | | | | | | | |
| | Acceso pasillo recepcion | 1 | 1,70 | | 2,25 | 3,83 | | | |
| | | | | | | | 3,83 | 671,34 | 2.571,23 |
| 05.09 | m2 PUERTA PARALLAMAS MONTACARGAS EI2/30/C5 | | | | | | | | |
| 11APW00055NB | PUERTA PARALLAMAS DESLIZANTE VERTICALMENTE TIPO EI2/30/C5, DE DIMENSIÓN SEGUN DISEÑO DE PROYECTO FORMADA POR: CERCO DE PERFIL METÁLICO DE ACERO DE 2,5 MM DE ESPESOR DE 22,5X53X37 MM CORTE A 45 GRADOS Y SOLDADO, HOJA DE 48 MM DE CHAPA DE ACERO DOBLE PARED DE 1 MM CON RELLENO DE MATERIAL TERMO-AISLANTE, DENSIDAD 120 KG/M2, CON MECANISMO ELECTRICO DE SUBIDA Y BAJADA Y PESTILLO DE SEGURIDAD PARA EVITAR CAIDA DE LA HOJA EN SAO DE ACCIDENTE, BLOQUEO AUTOMÁTICO EN POSICIÓN CERRADA Y CONEXIONADO CON ALARMA DE INCENDIO PARA CIERRE AUTOMÁTICO. MANETA CON ALMA DE ACERO RECUBIERTA DE PLÁSTICO RESISTENTE AL CALOR Y ESCUDOS METÁLICOS, ACABADO A DEFINIR POR D.F.; INCLUSO PRECERCO DE PERFILES TUBULARES DE ACERO GALVANIZADO 60.60.4 MM PROLONGADOS DE FORJADO A FORJADO ANCLADOS A ESTOS, INCLUSO PLACAS DE ANCLAJE, Y MISMOS PERFILES TUBULARES EN LA PARTE SUPERIOR DE LA CARPINTERÍA. INCLUSO MATERIAL COMPLEMENTARIO Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. ADAPTADA SEGÚN CTE. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO. | | | | | | | | |
| | Montacargas | 1 | 0,50 | | 1,00 | 0,50 | | | |
| | | | | | | | 0,50 | 250,99 | 125,50 |

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización
Página 186 de 268

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.10 | m2 PUERTA ABATIBLE DE VIDRIO (PV1) | | | | | | | | |
| 11APW00003NB | PUERTA DE UNA HOJA ABATIBLE DE VDRIO DISEÑO SEGÚN DETALLE DE PROYECTO: FORMADA POR HOJA DE VIDRIO TEMPLADO DE SEGURIDAD 10 MM, CON CERCO METÁLICO ACABADO VINILO, EN ACERO CON IMPRIMACIÓN SUPERFICIAL DE PROTECCIÓN ANTI CORROSIVA A BASE DE RESINA EPOXI Y FOSFATO DE ZINC, RECUBIERTO EN VINILO DE COLOR GRIS AZULADO RAL 7031 SEGÚN DOMAIN N.º5 O A ELEGIR POR DF. EL CERCO EN SU REVÉS DEBE LLEVAR UN TRATAMIENTO DE IMPRIMACIÓN DE APROXIMADAMENTE 6 MICRAS DE ESPESOR PARA PROTEGER EL ACERO A LAS POSIBLES CORROSIONES. FIJADO AL TABIQUE MEDIANTE TRES ABRAZADERAS POR CADA PIERNA Y DOS EN EL CABECERO, CON INYECCIÓN DE ESPUMA DE POLIURETANO PARA MAYOR SEGURIDAD Y QUEDANDO OCULTOS POR TAPÓN DE PVC PARA AMORTIGUAR GOLPE DE LA PUERTA; CERRADURA Y MANETA DE ACERO INOXIDABLE EN "U" CON PLACA CUADRADA DE DIMENSIONES 170X170 MM., CERRADURA MAESTREADA DE SEGUNDO ORDEN. INCLUYE TODOS LOS HERRAJES, MANETAS, ESCUDOS, BISAGRAS DEL SISTEMA EN ACERO INOXIDABLE A ELEGIR POR DF, INCLUSO PRECERCO DE PERFILES TUBULARES DE ACERO GALVANIZADO 60.60.4 MM PROLONGADOS DE FORJADO A FORJADO ANCLADOS A ESTOS, INCLUSO PLACAS DE ANCLAJE, Y MISMOS PERFILES TUBULARES EN LA PARTE SUPERIOR DE LA CARPINTERÍA, P.P. DE LÁMINA DE VINILO DE ALTURA 1,50 M SEGÚN DISEÑO DE PROYECTO, P.P DE RECIBIDO, INCLUSO TOPES DE PUERTA DE ACABADO A ELEGIR POR D.F. TOTALMENTE INSTALADA Y EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA E INDICACIONES DE LA D.F, CON P.P. DE LIMPIEZA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO. | | | | | | | | |
| | --- PV1 --- | | | | | | | | |
| | Recepcion | 1 | 1,10 | | 2,25 | 2,48 | | | |
| | Pasillo salida | 1 | 1,10 | | 2,25 | 2,48 | | | |
| | Sala juntas | 1 | 1,10 | | 2,25 | 2,48 | | | |
| | | | | | | | 7,44 | 526,10 | 3.914,18 |
| 05.11 | m2 PUERTA ABATIBLE DE VIDRIO + FIJO LATERAL (PV2, PV3) | | | | | | | | |
| 11APW00004NB | CONJUNTO DE PUERTA DE UNA HOJA ABATIBLE Y FIJO LATERAL DE VDRIO DISEÑO SEGÚN DETALLE DE PROYECTO: FORMADA POR HOJA DE VIDRIO TEMPLADO SECURIT 10 MM, Y FIJO DE VIDRIO LAMINADO 5+5 MM, INCLUIDOS; CERCO METÁLICO ACABADO VINILO, EN ACERO CON IMPRIMACIÓN SUPERFICIAL DE PROTECCIÓN ANTI CORROSIVA A BASE DE RESINA EPOXI Y FOSFATO DE ZINC, RECUBIERTO EN VINILO DE COLOR GRIS AZULADO RAL 7031 SEGÚN DOMAIN N.º5 O A ELEGIR POR DF. EL CERCO EN SU REVÉS DEBE LLEVAR UN TRATAMIENTO DE IMPRIMACIÓN DE APROXIMADAMENTE 6 MICRAS DE ESPESOR PARA PROTEGER EL ACERO A LAS POSIBLES CORROSIONES. FIJADO AL TABIQUE MEDIANTE TRES ABRAZADERAS POR CADA PIERNA Y DOS EN EL CABECERO, CON INYECCIÓN DE ESPUMA DE POLIURETANO PARA MAYOR SEGURIDAD Y QUEDANDO OCULTOS POR TAPÓN DE PVC PARA AMORTIGUAR GOLPE DE LA PUERTA; CERRADURA Y MANETA DE ACERO INOXIDABLE EN "U" CON PLACA CUADRADA DE DIMENSIONES 170X170 MM., CERRADURA MAESTREADA DE SEGUNDO ORDEN. INCLUYE TODOS LOS HERRAJES, MANETAS, ESCUDOS, BISAGRAS DEL SISTEMA EN ACERO INOXIDABLE A ELEGIR POR DF, INCLUSO PRECERCO DE PERFILES TUBULARES DE ACERO GALVANIZADO 60.60.4 MM PROLONGADOS DE FORJADO A FORJADO ANCLADOS A ESTOS, INCLUSO PLACAS DE ANCLAJE, Y MISMOS PERFILES TUBULARES EN LA PARTE SUPERIOR DE LA CARPINTERÍA, P.P. DE LÁMINA DE VINILO DE ALTURA 1,50 M SEGÚN DISEÑO DE PROYECTO, P.P DE RECIBIDO, INCLUSO TOPES DE PUERTA DE ACABADO A ELEGIR POR D.F.. TOTALMENTE INSTALADA Y EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA E INDICACIONES DE LA D.F, CON P.P. DE LIMPIEZA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO. | | | | | | | | |
| | --- PV2 --- | | | | | | | | |
| | Despacho coordinadora | 1 | 2,42 | | 2,25 | 5,45 | | | |
| | . | | | | | | | | |
| | --- PV3 --- | | | | | | | | |
| | Secretaria | 1 | 1,15 | | 2,25 | 2,59 | | | |

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización
Página 187 de 268

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 8,04 | 593,93 | 4.775,20 |
| 05.12 | m2 MAMPARA FIJA VIDRIO (M1) | | | | | | | | |
| 11APW00005NB | MAMPARA FIJA DE VDRIO DISEÑO SEGÚN DETALLE DE PROYECTO: FORMADA POR FIJO DE VIDRIO LAMINADO 5+5 MM; CERCO METÁLICO ACABADO VINILO, EN ACERO CON IMPRIMACIÓN SUPERFICIAL DE PROTECCIÓN ANTI CORROSIVA A BASE DE RESINA EPOXI Y FOSFATO DE ZINC, RECUBIERTO EN VINILO DE COLOR GRIS AZULADO RAL 7031 SEGÚN DOMAIN N.º5 O A ELEGIR POR DF. EL CERCO EN SU REVÉS DEBE LLEVAR UN TRATAMIENTO DE IMPRIMACIÓN DE APROXIMADAMENTE 6 MICRAS DE ESPESOR PARA PROTEGER EL ACERO A LAS POSIBLES CORROSIONES. FIJADO AL TABIQUE MEDIANTE TRES ABRAZADERAS POR CADA PIERNA Y DOS EN EL CABECERO, CON INYECCIÓN DE ESPUMA DE POLIURETANO PARA MAYOR SEGURIDAD; INCLUSO PRECERCO DE PERFILES TUBULARES DE ACERO GALVANIZADO 60.60.4 MM PROLONGADOS DE FORJADO A FORJADO ANCLADOS A ESTOS, INCLUSO PLACAS DE ANCLAJE, Y MISMOS PERFILES TUBULARES EN LA PARTE SUPERIOR DE LA CARPINTERÍA, P.P. DE LÁMINA DE VINILO DE ALTURA 1,50 M SEGÚN DISEÑO DE PROYECTO, P.P DE RECIBIDO. TOTALMENTE INSTALADA SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA E INDICACIONES DE LA D.F, CON P.P. DE LIMPIEZA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO. | | | | | | | | |
| | --- M1 --- | | | | | | | | |
| | Secretaria | 1 | 3,73 | | 2,25 | 8,39 | | | |
| | | | | | | | 8,39 | 90,61 | 760,22 |
| 05.13 | m2 PUERTA CORREDERA AUTOMATICA 2H (PA4) | | | | | | | | |
| 11APW00006NB | Puerta automática corredera de dos hojas móviles, compuesta por un mecanismo de apertura y cierremediante sensor de proximidad de mano con bateria de 24V. Con perfiles de aluminio extrusionado de 25 mm de grosor en todo el perímetro lacado/color RAL a elegir por la D.F., vidrio lamiado de seguridad con butiral interior transparente de 5+5 mm. El mecanismo se anclará mecánicamente a dintel resistente. Todo ello fabricado cumpliendo la Directiva de baja tensión (2006/95/CE), Directiva de compatibilidad electromagnética (2004/108/CE) y Directiva sobre máquinas (2006/42/CE), con declaración de conformidad del conjunto y declaración medioambiental del mecanismo, justificación de CTE por el instalador en cumplimiento norma UNE EN-16005 y CTE en sus Documento Básicos DB-SI y DB-SUA de puerta automática dentro del recorrido de evacuación del edificio y declaración de durabilidad DIN 18650. Incluye un selector PSK-6U de 6 posiciones, contacto de llave exterior de superficie, Sensor combinado unidireccional (sólo activa cuando el movimiento es de aproximación) para activación en entrada y Sensor combinado Unidireccional (sólo activa cuando el movimiento es de aproximación) con seguridad y activación supervisada para activación en salida, un cerrojo electromagnético con corriente para el enclavamiento de la hojas móviles cuando el selector de posiciones está en posición de cerrado y una batería supervisada de 24V según UNE16005. Pulsador antipánico y de emergencia incluido. Todo a criterio y elección de DF. se anclará mecánicamente a una viga UPN160 (INCLUIDO), La instalación se realizará por técnico especializado del fabricante, conectada a central de alarma, incluso automatismos de larga duración y bajo nivel sonoro, motor, transformador, control por microprocesador, según recomendaciones e instrucciones del fabricante y la DF, p.p de recibido. incluso vinilos autoadhesivos según planos, Incluso parte proporcional de subestructura metálica para soportación de puerta en forma de portería fijada mecánicamente a forjados mediante perfiles de acero tubular 70.40.3 mm de espesor. incluidas las placas de anclaje. Totalmente instalada y en correcto funcionamiento según documentación gráfica e indicaciones de la D.F, con p.p. de limpieza, medios y materiales auxiliares.Medida la superficie ejecutada. | | | | | | | | |
| | --- PA4 --- | | | | | | | | |
| | Laborarorio bacteriologico | 2 | 1,25 | | 2,35 | 5,88 | | | |
| | | | | | | | 5,88 | 1.019,57 | 5.995,07 |

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00
Sector de Supervisión y Normalización
Página 188 de 268

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.14 | m2 PUERTA CORREDERA AUTOMATICA 1H (PA5) | | | | | | | | |
| 11APW00007NB | Puerta automática corredera de 1 hoja móvil, compuesta por un mecanismo de apertura y cierremediante sensor de proximidad de mano con bateria de 24V. Con perfiles de aluminio extrusionado de 25 mm de grosor en todo el perímetro lacado/color RAL a elegir por la D.F., vidrio lamiado de seguridad con butiral interior transparente de 5+5 mm, El mecanismo se anclará mecánicamente a dintel resistente. Todo ello fabricado cumpliendo la Directiva de baja tensión (2006/95/CE), Directiva de compatibilidad electromagnética (2004/108/CE) y Directiva sobre máquinas (2006/42/CE), con declaración de conformidad del conjunto y declaración medioambiental del mecanismo, justificación de CTE por el instalador en cumplimiento norma UNE EN-16005 y CTE en sus Documento Básicos DB-SI y DB-SUA de puerta automática dentro del recorrido de evacuación del edificio y declaración de durabilidad DIN 18650. Incluye un selector PSK-6U de 6 posiciones, contacto de llave exterior de superficie, Sensor combinado unidireccional (sólo activa cuando el movimiento es de aproximación) para activación en entrada y Sensor combinado Unidireccional (sólo activa cuando el movimiento es de aproximación) con seguridad y activación supervisada para activación en salida, un cerrojo electromagnético con corriente para el enclavamiento de la hojas móviles cuando el selector de posiciones está en posición de cerrado y una batería supervisada de 24V según UNE16005. Pulsador antipánico y de emergencia incluido. La instalación se realizará por técnico especializado del fabricante. Todo a criterio y elección de DF. se anclará mecánicamente a una viga UPN160 (INCLUIDO). La instalación se realizará por técnico especializado del fabricante, conectada a central de alarma, incluso automatismos de larga duración y bajo nivel sonoro, motor, transformador, control por microprocesador, según recomendaciones e instrucciones del fabricante y la DF, p.p de recibido. incluso vinilos autoadhesivos según planos, Incluso parte proporcional de subestructura metálica para soportación de puerta en forma de portería fijada mecánicamente a forjados mediante perfiles de acero tubular 70.40.3 mm de espesor, incluidas las placas de anclaje. Totalmente instalada y en correcto funcionamiento según documentación gráfica e indicaciones de la D.F, con p.p. de limpieza, medios y materiales auxiliares.Medida la superficie ejecutada. | | | | | | | | |
| | --- PA5 --- | | | | | | | | |
| | Estufas | 1 | 0,88 | | 2,35 | 2,07 | | | |
| | | | | | | | 2,07 | 853,64 | 1.767,03 |

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización
Página 189 de 268

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.15 | m2 VENTANA 2H OSCILOBATIENTES + FIJO CON PERSIANA (V2) | | | | | | | | |
| 11APAPP014NB | Ventana con rotura de puente termico para acristalar, de dos hojas oscilobatientes + fijo central, lacado de más de 60 micras color blanco RAL a elegir por la D.F., con rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes tubulares de poliamida 6.6 de 35 mm. de profundidad reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio y de espuma de poliolefina perimetral en la zona del galce de vidrio, construida con perfiles y sistema industrial, no standard, de espesor de aluminio 1,7 mm, Marco y hoja tienen una sección mínima de 70 mm. y 78 mm respectivamente, con sello de calidad, 5 cámaras, refuerzo metálico de 2 mm de grosor, incluso precerco de perfiles tubulares de acero galvanizado 50.30.3 mm anclados a fábrica existente y en la parte superior e inferior de la carpintería, estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM, junta de acristalamiento y resto de juntas tambiém de EPDM, tornilería de acero inoxidable, ventilación, drenaje de la base y perímetro de los vidrios en los travesaños son ocultos (sin deflector visible). La junta de acristalamiento interior está enrasada con el perfil, herrajes de colgar, seguridad y manetas con mecanismo del sistema del fabricante de los perfiles, con cerradura maestreable de segundo orden, maneta con posición de apertura oscilo libre y apertura batiente con cierre maestreable, bisagras practicables y oscilobatientes con regulación lateral, cierre regulables por el interior de la varilla cremona, incluso tapajuntas perimetral interior y remates exteriores clipados a marco con vierteaguas, todos los herrajes y mecanismo del fabricante de los perfiles, con los ejes de acero inoxidable y resto de piezas de fundición de aluminio, junquillos y juntas de estanqueidad, sellado perimetral con silicona neutra resistente a los UVA sobre cordón celular antiadherente a la silicona igual color carpinteria, relleno de huecos de carpintería con espuma flexible termo-acústica, p.p de útil de apertura y cierre, p.p de recibido, p.p de piezas de remate y piezas especiales según detalles de proyecto, Incluso sistema de microventilación integrado para dar cumplimiento al DB-HS del CTE. Incluso unidad de persiana enrollable de lamas de aluminio, formada por conjunto de persiana con cajón de alojamiento estanco al interior, alto ajuste en la zona exterior y con conexión al marco de detector de ventana abierta para llevar control de equipo de climatización, acabado RAL a elegir por la D.F., con aislamiento interior en cajón con rotura de puente termico, guía, sistema de accionamiento con motor, elementos de fijación, material de agarre y colocación, incluyendo motor adecuado para las dimensiones de las ventanas, detección de obstaculos y control remoto, incluye conexiones e instalación de pulsadores a elegir por DF. El conjunto presentará permeabilidad al aire clase 4 o superior, resistencia al viento clase 5, estanqueidad al agua clase e1050, aislamineto acústico > 35 dB, Transmitancia térmica del perfil => 1,17 W/m2K, Transmitancia térmica de la ventana => 1,25 W/m2K,Construida segun instrucciones del fabricante del sistema, detalles de proyecto y cumpliendo con las prescrpciones del codigo tecnico, montaje por empresa homologada por el fabricante y normativa vigente, ayudas de albañileria. medida de fuera a fuera del cerco segun planos de detalles de carpinteria. | | | | | | | | |
| | --- V2 --- | | | | | | | | |
| | Secretaria | 2 | 2,30 | | 0,80 | 3,68 | | | |
| | Jefe servicio | 1 | 2,30 | | 0,80 | 1,84 | | | |
| | Sala juntas | 2 | 2,30 | | 0,80 | 3,68 | | | |
| | Recepcion muestras | 1 | 2,30 | | 0,80 | 1,84 | | | |
| | | | | | | | 11,04 | 266,40 | 2.941,06 |

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización
Página 190 de 268

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.16 | VENTANA 2H BATIENTES + FIJO CON PERSIANA (V1) | m2 | | | | | | | |
| 11APAPP015NB | Ventana con rotura de puente termico para acristalar, de dos hojas batientes + fijo central, lacado de más de 60 micras color blanco RAL a elegir por la D.F., con rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes tubulares de poliamida 6.6 de 35 mm. de profundidad reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio y de espuma de poliolefina perimetral en la zona del galce de vidrio, construida con perfiles y sistema industrial, no standard, de espesor de aluminio 1,7 mm, Marco y hoja tienen una sección mínima de 70 mm. y 78 mm respectivamente, con sello de calidad, 5 cámaras, refuerzo metálico de 2 mm de grosor, incluso precerco de perfiles tubulares de acero galvanizado 50.30.3 mm anclados a fábrica existente y en la parte superior e inferior de la carpintería, estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM, junta de acristalamiento y resto de juntas tambiém de EPDM, tornilería de acero inoxidable, ventilación, drenaje de la base y perímetro de los vidrios en los travesaños son ocultos (sin deflector visible). La junta de acristalamiento interior está enrasada con el perfil, herrajes de colgar, seguridad y manetas con mecanismo del sistema del fabricante de los perfiles, con cerradura maestreable de segundo orden, maneta con posición de apertura batiente con cierre maestreable, bisagras practicables con regulación lateral, cierre regulables por el interior de la varilla cremona, incluso tapajuntas perimetral interior y remates exteriores clipados a marco con vierteaguas, todos los herrajes y mecanismo del fabricante de los perfiles, con los ejes de acero inoxidable y resto de piezas de fundición de aluminio, junquillos y juntas de estanqueidad, sellado perimetral con silicona neutra resistente a los UVA sobre cordón celular antiadherente a la silicona igual color carpinteria, relleno de huecos de carpintería con espuma flexible termo-acústica, p.p de útil de apertura y cierre, p.p de recibido, p.p de piezas de remate y piezas especiales según detalles de proyecto, Incluso sistema de microventilación integrado para dar cumplimiento al DB-HS del CTE. Incluso unidad de persiana enrollable de lamas de aluminio, formada por conjunto de persiana con cajón de alojamiento estanco al interior, alto ajuste en la zona exterior y con conexión al marco de detector de ventana abierta para llevar control de equipo de climatización, acabado RAL a elegir por la D.F., con aislamiento interior en cajón con rotura de puente termico, guía, sistema de accionamiento con motor, elementos de fijación, material de agarre y colocación, incluyendo motor adecuado para las dimensiones de las ventanas, detección de obstaculos y control remoto, incluye conexiones e instalación de pulsadores a elegir por DF. El conjunto presentará permeabilidad al aire clase 4 o superior, resistencia al viento clase 5, estanqueidad al agua clase e1050, aislamineto acústico > 35 dB, Transmitancia térmica del perfil => 1,17 W/m2K, Transmitancia térmica de la ventana => 1,25 W/m2K,Construida segun instrucciones del fabricante del sistema, detalles de proyecto y cumpliendo con las prescrpciones del codigo tecnico, montaje por empresa homologada por el fabricante y normativa vigente, ayudas de albañileria. medida de fuera a fuera del cerco segun planos de detalles de carpinteria. | | | | | | | | |
| | --- V1 --- | | | | | | | | |
| | Despacho coordinadora | 1 | 2,30 | | 0,80 | 1,84 | | | |
| | Laboratorio bacteriologia | 4 | 2,30 | | 0,80 | 7,36 | | | |
| | Vestibulo 2 | 1 | 2,30 | | 0,80 | 1,84 | | | |
| | Siembra | 2 | 2,30 | | 0,80 | 3,68 | | | |
| | Laboratorio anexo | 3 | 2,30 | | 0,80 | 5,52 | | | |
| | | | | | | | 20,24 | 262,74 | 5.317,86 |

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización
Página 191 de 268

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.17 | VENTANA 1H OSCILOBATIENTE + FIJO CON PERSIANA (V3) | m2 | | | | | | | |
| 11APAPP016NB | Ventana con rotura de puente termico para acristalar, de una hoja oscilobatiente + fijo lateral, lacado de más de 60 micras color blanco RAL a elegir por la D.F., con rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes tubulares de poliamida 6.6 de 35 mm. de profundidad reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio y de espuma de poliolefina perimetral en la zona del galce de vidrio, construida con perfiles y sistema industrial, no standard, de espesor de aluminio 1,7 mm, Marco y hoja tienen una sección mínima de 70 mm. y 78 mm respectivamente, con sello de calidad, 5 cámaras, refuerzo metálico de 2 mm de grosor, incluso precerco de perfiles tubulares de acero galvanizado 50.30.3 mm anclados a fábrica existente y en la parte superior e inferior de la carpintería, estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM, junta de acristalamiento y resto de juntas tambiém de EPDM, tornilería de acero inoxidable, ventilación, drenaje de la base y perímetro de los vidrios en los travesaños son ocultos (sin deflector visible). La junta de acristalamiento interior está enrasada con el perfil, herrajes de colgar, seguridad y manetas con mecanismo del sistema del fabricante de los perfiles, con cerradura maestreable de segundo orden, maneta con posición de apertura oscilo libre y apertura batiente con cierre maestreable, bisagras practicables y oscilobatientes con regulación lateral, cierre regulables por el interior de la varilla cremona, incluso tapajuntas perimetral interior y remates exteriores clipados a marco con vierteaguas, todos los herrajes y mecanismo del fabricante de los perfiles, con los ejes de acero inoxidable y resto de piezas de fundición de aluminio, junquillos y juntas de estanqueidad, sellado perimetral con silicona neutra resistente a los UVA sobre cordón celular antiadherente a la silicona igual color carpinteria, relleno de huecos de carpintería con espuma flexible termo-acústica, p.p de útil de apertura y cierre, p.p de recibido, p.p de piezas de remate y piezas especiales según detalles de proyecto, Incluso sistema de microventilación integrado para dar cumplimiento al DB-HS del CTE. Incluso unidad de persiana enrollable de lamas de aluminio, formada por conjunto de persiana con cajón de alojamiento estanco al interior, alto ajuste en la zona exterior y con conexión al marco de detector de ventana abierta para llevar control de equipo de climatización, acabado RAL a elegir por la D.F., con aislamiento interior en cajón con rotura de puente termico, guía, sistema de accionamiento con motor, elementos de fijación, material de agarre y colocación, incluyendo motor adecuado para las dimensiones de las ventanas, detección de obstaculos y control remoto, incluye conexiones e instalación de pulsadores a elegir por DF. El conjunto presentará permeabilidad al aire clase 4 o superior, resistencia al viento clase 5, estanqueidad al agua clase e1050, aislamineto acústico > 35 dB, Transmitancia térmica del perfil => 1,17 W/m2K, Transmitancia térmica de la ventana => 1,25 W/m2K,Construida segun instrucciones del fabricante del sistema, detalles de proyecto y cumpliendo con las prescrpciones del codigo tecnico, montaje por empresa homologada por el fabricante y normativa vigente, ayudas de albañileria. medida de fuera a fuera del cerco segun planos de detalles de carpinteria. | | | | | | | | |
| | --- V3 --- | | | | | | | | |
| | Laboratorio bacteriologia | 1 | 1,50 | | 0,80 | 1,20 | | | |
| | | | | | | | 1,20 | 255,33 | 306,40 |

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización
Página 192 de 268

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización
Página 193 de 268

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.18 | VENTANA 1H OSCILOBATIENTE CON PERSIANA (V4) | m2 | | | | | | | |
| 11APAPP017NB | Ventana con rotura de puente termico para acristalar, de una hoja oscilobatiente, lacado de más de 60 micras color blanco RAL a elegir por la D.F., con rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes tubulares de poliamida 6.6 de 35 mm. de profundidad reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio y de espuma de poliolefina perimetral en la zona del galce de vidrio, construida con perfiles y sistema industrial, no standard, de espesor de aluminio 1,7 mm, Marco y hoja tienen una sección mínima de 70 mm. y 78 mm respectivamente, con sello de calidad, 5 cámaras, refuerzo metálico de 2 mm de grosor, incluso precerco de perfiles tubulares de acero galvanizado 50.30.3 mm anclados a fábrica existente y en la parte superior e inferior de la carpintería, estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM, junta de acristalamiento y resto de juntas tambiém de EPDM, tornilería de acero inoxidable, ventilación, drenaje de la base y perímetro de los vidrios en los travesaños son ocultos (sin deflector visible). La junta de acristalamiento interior está enrasada con el perfil, herrajes de colgar, seguridad y manetas con mecanismo del sistema del fabricante de los perfiles, con cerradura maestreable de segundo orden, maneta con posición de apertura oscilo libre y apertura batiente con cierre maestreable, bisagras practicables y oscilobatientes con regulación lateral, cierre regulables por el interior de la varilla cremona, incluso tapajuntas perimetral interior y remates exteriores clipados a marco con vierteaguas, todos los herrajes y mecanismo del fabricante de los perfiles, con los ejes de acero inoxidable y resto de piezas de fundición de aluminio, junquillos y juntas de estanqueidad, sellado perimetral con silicona neutra resistente a los UVA sobre cordón celular antiadherente a la silicona igual color carpinteria, relleno de huecos de carpintería con espuma flexible termo-acústica, p.p de útil de apertura y cierre, p.p de recibido, p.p de piezas de remate y piezas especiales según detalles de proyecto, Incluso sistema de microventilación integrado para dar cumplimiento al DB-HS del CTE. Incluso unidad de persiana enrollable de lamas de aluminio, formada por conjunto de persiana con cajón de alojamiento estanco al interior, alto ajuste en la zona exterior y con conexión al marco de detector de ventana abierta para llevar control de equipo de climatización, acabado RAL a elegir por la D.F., con aislamiento interior en cajón con rotura de puente termico, guía, sistema de accionamiento con motor, elementos de fijación, material de agarre y colocación, incluyendo motor adecuado para las dimensiones de las ventanas, detección de obstaculos y control remoto, incluye conexiones e instalación de pulsadores a elegir por DF. El conjunto presentará permeabilidad al aire clase 4 o superior, resistencia al viento clase 5, estanqueidad al agua clase e1050, aislamineto acústico > 35 dB, Transmitancia térmica del perfil => 1,17 W/m2K, Transmitancia térmica de la ventana => 1,25 W/m2K,Construida segun instrucciones del fabricante del sistema, detalles de proyecto y cumpliendo con las prescrpciones del codigo tecnico, montaje por empresa homologada por el fabricante y normativa vigente, ayudas de albañileria. medida de fuera a fuera del cerco segun planos de detalles de carpinteria. | | | | | | | | |
| | --- V4 --- | | | | | | | | |
| | Zona frigorificos | 1 | 0,90 | | 0,80 | 0,72 | | | |
| | Aseo | 1 | 0,90 | | 0,80 | 0,72 | | | |
| | | | | | | | 1,44 | 244,27 | 351,75 |

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.19 | m2 VENTANA 2H OSCILOBATIENTES + FIJO CON PERSIANA (V5) | | | | | | | | |
| 11APAPP018NB | Ventana con rotura de puente termico para acristalar, de dos hojas oscilobatientes + fijo central con parte luz intermedio, lacado de más de 60 micras color blanco RAL a elegir por la D.F., con rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes tubulares de poliamida 6.6 de 35 mm. de profundidad reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio y de espuma de poliolefina perimetral en la zona del galce de vidrio, construida con perfiles y sistema industrial, no standard, de espesor de aluminio 1,7 mm, Marco y hoja tienen una sección mínima de 70 mm. y 78 mm respectivamente, con sello de calidad, 5 cámaras, refuerzo metálico de 2 mm de grosor, incluso precerco de perfiles tubulares de acero galvanizado 50.30.3 mm anclados a fábrica existente y en la parte superior e inferior de la carpintería, estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM, junta de acristalamiento y resto de juntas tambiém de EPDM, tornilería de acero inoxidable, ventilación, drenaje de la base y perímetro de los vidrios en los travesaños son ocultos (sin deflector visible). La junta de acristalamiento interior está enrasada con el perfil, herrajes de colgar, seguridad y manetas con mecanismo del sistema del fabricante de los perfiles, con cerradura maestreable de segundo orden, maneta con posición de apertura oscilo libre y apertura batiente con cierre maestreable, bisagras practicables y oscilobatientes con regulación lateral, cierre regulables por el interior de la varilla cremona, incluso tapajuntas perimetral interior y remates exteriores clipados a marco con vierteaguas, todos los herrajes y mecanismo del fabricante de los perfiles, con los ejes de acero inoxidable y resto de piezas de fundición de aluminio, junquillos y juntas de estanqueidad, sellado perimetral con silicona neutra resistente a los UVA sobre cordón celular antiadherente a la silicona igual color carpinteria, relleno de huecos de carpintería con espuma flexible termo-acústica, p.p de útil de apertura y cierre, p.p de recibido, p.p de piezas de remate y piezas especiales según detalles de proyecto, Incluso sistema de microventilación integrado para dar cumplimiento al DB-HS del CTE. Incluso unidad de persiana enrollable de lamas de aluminio, formada por conjunto de persiana con cajón de alojamiento estanco al interior, alto ajuste en la zona exterior y con conexión al marco de detector de ventana abierta para llevar control de equipo de climatización, acabado RAL a elegir por la D.F., con aislamiento interior en cajón con rotura de puente termico, guía, sistema de accionamiento con motor, elementos de fijación, material de agarre y colocación, incluyendo motor adecuado para las dimensiones de las ventanas, detección de obstaculos y control remoto, incluye conexiones e instalación de pulsadores a elegir por DF. El conjunto presentará permeabilidad al aire clase 4 o superior, resistencia al viento clase 5, estanqueidad al agua clase e1050, aislamineto acústico > 35 dB, Transmitancia térmica del perfil => 1,17 W/m2K, Transmitancia térmica de la ventana => 1,25 W/m2K,Construida segun instrucciones del fabricante del sistema, detalles de proyecto y cumpliendo con las prescrpciones del codigo tecnico, montaje por empresa homologada por el fabricante y normativa vigente, ayudas de albañileria. medida de fuera a fuera del cerco segun planos de detalles de carpinteria. | | | | | | | | |
| | --- V5 --- | | | | | | | | |
| | Vestuario femenino - recepcion | 1 | 2,30 | 0,80 | | 1,84 | | | |
| | | | | | | | 1,84 | 266,40 | 490,18 |

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización
Página 194 de 268

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.20 | m2 VENTANA 1H BATIENTE + FIJO CON PERSIANA (V6) | | | | | | | | |
| 11APAPP019NB | Ventana con rotura de puente termico para acristalar, de una hoja batiente + fijo lateral, lacado de más de 60 micras color blanco RAL a elegir por la D.F., con rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes tubulares de poliamida 6.6 de 35 mm. de profundidad reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio y de espuma de poliolefina perimetral en la zona del galce de vidrio, construida con perfiles y sistema industrial, no standard, de espesor de aluminio 1,7 mm, Marco y hoja tienen una sección mínima de 70 mm. y 78 mm respectivamente, con sello de calidad, 5 cámaras, refuerzo metálico de 2 mm de grosor, incluso precerco de perfiles tubulares de acero galvanizado 50.30.3 mm anclados a fábrica existente y en la parte superior e inferior de la carpintería, estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM, junta de acristalamiento y resto de juntas tambiém de EPDM, tornilería de acero inoxidable, ventilación, drenaje de la base y perímetro de los vidrios en los travesaños son ocultos (sin deflector visible). La junta de acristalamiento interior está enrasada con el perfil, herrajes de colgar, seguridad y manetas con mecanismo del sistema del fabricante de los perfiles, con cerradura maestreable de segundo orden, maneta con posición de apertura batiente con cierre maestreable, bisagras practicables con regulación lateral, cierre regulables por el interior de la varilla cremona, incluso tapajuntas perimetral interior y remates exteriores clipados a marco con vierteaguas, todos los herrajes y mecanismo del fabricante de los perfiles, con los ejes de acero inoxidable y resto de piezas de fundición de aluminio, junquillos y juntas de estanqueidad, sellado perimetral con silicona neutra resistente a los UVA sobre cordón celular antiadherente a la silicona igual color carpinteria, relleno de huecos de carpintería con espuma flexible termo-acústica, p.p de útil de apertura y cierre, p.p de recibido, p.p de piezas de remate y piezas especiales según detalles de proyecto, Incluso sistema de microventilación integrado para dar cumplimiento al DB-HS del CTE. Incluso unidad de persiana enrollable de lamas de aluminio, formada por conjunto de persiana con cajón de alojamiento estanco al interior, alto ajuste en la zona exterior y con conexión al marco de detector de ventana abierta para llevar control de equipo de climatización, acabado RAL a elegir por la D.F., con aislamiento interior en cajón con rotura de puente termico, guía, sistema de accionamiento con motor, elementos de fijación, material de agarre y colocación, incluyendo motor adecuado para las dimensiones de las ventanas, detección de obstaculos y control remoto, incluye conexiones e instalación de pulsadores a elegir por DF. El conjunto presentará permeabilidad al aire clase 4 o superior, resistencia al viento clase 5, estanqueidad al agua clase e1050, aislamineto acústico > 35 dB, Transmitancia térmica del perfil => 1,17 W/m2K, Transmitancia térmica de la ventana => 1,25 W/m2K,Construida segun instrucciones del fabricante del sistema, detalles de proyecto y cumpliendo con las prescrpciones del codigo tecnico, montaje por empresa homologada por el fabricante y normativa vigente, ayudas de albañileria. medida de fuera a fuera del cerco segun planos de detalles de carpinteria. | | | | | | | | |
| | --- V6 --- | | | | | | | | |
| | Sala juntas | 1 | 1,98 | | 0,80 | 1,58 | | | |
| | Estufas | 1 | 1,98 | | 0,80 | 1,58 | | | |
| | | | | | | | 3,16 | 249,80 | 789,37 |

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización
Página 195 de 268

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00
Página 196 de 268

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.21 | m2 VENTANA ACERO 2H BATIENTES + FIJO CON PERSIANA EI-60 (V7-RF) | | | | | | | | |
| 11APAPP020NB | Ventana de dos hojas batientes + fijos intermedios EI-60, ejecutada con perfiles conformados en frío de acero galvanizado, de espesor mínimo 0,8 mm, lacada en color blanco RAL a elegir por D.F. Ventana cortada y ensamblada por soldadura, equipada con juntas de goma embutidas en acanalamiento del perfil, juntas intumescentes tanto en el exterior como en el interior de marco y ventana. Incluso precerco de perfiles tubulares de acero galvanizado 50.30.3 mm anclados a fábrica existente y en la parte superior e inferior de la carpintería. La junta de acristalamiento interior está enrasada con el perfil, herrajes de colgar, seguridad y manetas con mecanismo del sistema del fabricante de los perfiles, con cerradura maestreable de segundo orden, maneta con posición de apertura batiente con cierre maestreable, bisagras practicables con regulación lateral, incluso tapajuntas perimetral interior y remates exteriores clipados a marco con vierteaguas, todos los herrajes y mecanismo del fabricante de los perfiles, con los ejes de acero inoxidable y resto de piezas de fundición de aluminio, junquillos y juntas de estanqueidad, sellado perimetral con silicona neutra resistente a los UVA sobre cordón celular antiadherente a la silicona igual color carpinteria, relleno de huecos de carpintería con espuma flexible termo-acústica, p.p de útil de apertura y cierre, p.p de recibido, p.p de piezas de remate y piezas especiales según detalles de proyecto. Incluso unidad de persiana enrollable de lamas de aluminio, formada por conjunto de persiana con cajón de alojamiento estanco al interior, alto ajuste en la zona exterior y con conexión al marco de detector de ventana abierta para llevar control de equipo de climatización, acabado RAL a elegir por la D.F., con aislamiento interior en cajón con rotura de puente termico, guía, sistema de accionamiento con motor, elementos de fijación, material de agarre y colocación, incluyendo motor adecuado para las dimensiones de las ventanas, detección de obstaculos y control remoto, incluye conexiones e instalación de pulsadores a elegir por DF. El conjunto presentará permeabilidad al aire clase 4 o superior, resistencia al viento clase 5, estanqueidad al agua clase E1050, aislamineto acústico > 35 dB, Transmitancia térmica del perfil => 1,17 W/m2K, Transmitancia térmica de la ventana => 1,25 W/m2K, Construida segun instrucciones del fabricante del sistema, detalles de proyecto y cumpliendo con las prescrpciones del codigo tecnico, montaje por empresa homologada por el fabricante y normativa vigente, ayudas de albañileria. medida de fuera a fuera del cerco segun planos de detalles de carpinteria. | | | | | | | | |
| | --- V7-RF --- | | | | | | | | |
| | Vestuario masculino - despacho coordinadora | 1 | 2,30 | | 0,80 | 1,84 | | | |
| | | | | | | | 1,84 | 81,76 | 150,44 |
| 05.22 | m2 VENTANA ACERO DESLIZANTE AUTOMATICA EI-60(V8-RF) | | | | | | | | |
| 11APAPP021NB | Ventana corredera eléctrica, deslizante verticalmente EI-60, ejecutada con perfiles conformados en frío de acero galvanizado, de espesor mínimo 0,8 mm, lacada en color blanco RAL a elegir por D.F. Ventana cortada y ensamblada por soldadura, equipada con juntas de goma embutidas en acanalamiento del perfil, juntas intumescentes tanto en el exterior como en el interior de marco y ventana. Incluso precerco de perfiles tubulares de acero galvanizado 50.30.3 mm anclados a fábrica existente y en la parte superior e inferior de la carpintería. Con mecanismo eléctrico de subida y bajada, pestillo de seguridad para evitar caída de la hoja en caso de accidente, bloqueo automático en posición cerrada y conexionado con alarma de incendio para cierre automático. Todos los herrajes y mecanismo del fabricante de los perfiles, con los ejes de acero inoxidable y resto de piezas de fundición de aluminio, junquillos y juntas de estanqueidad, sellado perimetral con silicona neutra sobre cordón celular antiadherente a la silicona igual color carpinteria, relleno de huecos de carpintería con espuma flexible termo-acústica, p.p de útil de apertura y cierre, p.p de recibido, p.p de piezas de remate y piezas especiales según detalles de proyecto. Construida segun instrucciones del fabricante del sistema, detalles de proyecto y cumpliendo con las prescrpciones del codigo tecnico, montaje por empresa homologada por el fabricante y normativa vigente, ayudas de albañileria. medida de fuera a fuera del cerco segun planos de detalles de carpinteria. | | | | | | | | |
| | --- V8-RF --- | | | | | | | | |
| | Recepcion muestras - estufas | 1 | 0,90 | | 1,50 | 1,35 | | | |
| | | | | | | | 1,35 | 78,92 | 106,54 |

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.23 | m2 CABINAS FENOLICAS (C1, C2) | | | | | | | | |
| 11APAPP022NB | Mampara con zonas fijas y puertas abatibles para formacion de servicios, formada por estructura de acero inoxidable esmerilado (cepillado mate) AISI 316 con montantes verticales de diametro 50.3 y los travesaños horizontales de 30.3 y paneles laminados de resina fenolica y fibra de celulosa de 12 mm con color a las dos caras y en colores a elegir por la D.F., según detalles de proyecto. P.p. de puertas y divisiones laterales de cabinas, elementos de anclajes a fabricas o estructuras. herrajes de colgar y seguridad con condenas, manivelas y placas, cerradura con visor libre-ocupado, todo de acero inoxidable tipo AISI 316 esmerilado (cepillado mate). P.p de recibido, construidas segun detalles de proyecto y instrucciones del fabricante del sistema. Montaje y ayudas de albañileria. Medida la superficie ejecutada. | | | | | | | | |
| | --- C1 --- | | | | | | | | |
| | Aseo | | | | | | | | |
| | Frente | 1 | 2,40 | | 2,25 | 5,40 | | | |
| | particion | 1 | | 1,78 | 2,00 | 3,56 | | | |
| | . | | | | | | | | |
| | --- C2 --- | | | | | | | | |
| | Aseo | | | | | | | | |
| | Frente | 1 | 1,02 | | 2,25 | 2,30 | | | |
| | | | | | | | 11,26 | 63,67 | 716,92 |
| 05.24 | u PUPITRE ACUSTICO | | | | | | | | |
| 11APAPP023NB | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUPITRE ACÚSTICO REALIZADO CON PANEL AISLANTE TIPO SANDWICH MACHIHEMBRADO ACUPANEL® O EQUIVALENTE DE AISLAMIENTO Y ACONDICONAMIENTO ACÚSTICO DE 80 MM. CON JUNTA DE FIJACIÓN OCULTA, COMPUESTOS POR LÁMINA DE ACERO DE 0,7 MM., LANA DE ROCA INTERIOR DE ALTA DENSIDAD DE 140 KG/M3, VELO NEGRO Y LÁMINA DE ACERO MULTIPERFORADA INTERIOR DE 0,7 MM, GALVANIZADO ACABADO LACADO AL HORNO EN POLIESTER, COLOR RAL 7044 (OTRO, CONSULTAR) - INCLUIDO PERFILERÍA PARA SU ANCLAJE Y REMATE EN BASE Y CORONACIÓN EN ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE. INCLUIDO ESTRUCTURA DE SOPORTACIÓN, FIJACIÓN, REMATERÍA GALVANIZADA EN CALIENTE LACADO AL MISMO COLOR ELEGIDO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.<br><br>- DIMENSION: 1.480X1.560X2.500 MM.<br>- VISOR: NO CONTEMPLADO.<br>- REGISTROS: NO CONTEMPLADOS.<br>- LATERAL EXTRAIBLE: SÍ OSCILANTE (FALDÓN SUPERIOR).<br>- PANELADO/FORRADO CARA EXTERIOR: NO CONTEMPLADO.<br>- INSTALACIONES: SÍ, REGISTRO PASACABLE PARA CONEXIONADO (200X200 MM).<br>- INSTALACIONES: SÍ EMBOCADO DE DESCARGA DE VENTILACIÓN (TUBO FLEXIBLE ACÚSTICO DIAM 200 MM) A PLENUM<br>- SÍ, DIAM. PLENUM.<br>- ESPESOR DE PANEL: 80 MM.<br>- REACCIÓN AL FUEGO: A2-S1-D0 (INFORME DE CLASIFICACIÓN: EXAP-1313T07).<br>- COEFICIENTE DE ABSORCIÓN 0,9 A 1000 HZ. (INFORME ENAC: CTA 270/07/REV).<br>- AISLAMIENTO ACÚSTICO DEL PANEL RW = 36 DB (RA = 35,1 DB). (INFORME ENAC: CTA 270/07/AER).<br>- PÉRDIDAS ACÚSTICAS POR INSERCCIÓN: 12 DB.<br>- DIFICULTAD EN OBRA: 2 - MEDIO. | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 2.521,93 | 2.521,93 |
| 05.25 | ml REMATE DE CHAPA DE ALUMINIO ANODIZADO | | | | | | | | |
| 11LPPP024-NB | Remate de chapa de aluminio anodizazo color plata en huecos de conductos de ventilación en cerramiento de fachada, con un desarrollo minimo de 50 cm. de longitud en todo el perímetro del hueco, abrazando el conducto, incluso agarre con masilla de poliuretano y sellado de juntas. p.p de piezas especiales, piezas en esquinas, conectores, sellados, preparación del soporte, p.p de limpieza y ayudas de albañileria, construido según CTE, recomendaciones del fabricante y detalles del proyecto. Medida la longitud ejecutada | | | | | | | | |
| | Camara frigorifica | 2 | 1,30 | | | 2,60 | | | |

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización
Página 197 de 268

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2 | | 0,35 | | 0,70 | | | |
| | | 2 | 0,80 | | | 1,60 | | | |
| | | 2 | | 0,30 | | 0,60 | | | |
| | | 2 | 0,70 | | | 1,40 | | | |
| | | 2 | | 0,30 | | 0,60 | | | |
| | | | | | | | 7,50 | 53,35 | 400,13 |

TOTAL CAPÍTULO 05 CARPINTERIA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION..... 44.399,84

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización
Página 198 de 268

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **CAPÍTULO 06 VIDRIERIA Y ELABORADOS SINTETICOS** | | | | | | | | |
| 06.01 | m2 VIDRIO 4 control solar/16/4 | | | | | | | | |
| 12ACT8PP02NB | Acristalamiento termoacústico, mediante una luna con control solar de 4 mm de espesor con un factor g 0,62 coeficiente de sombra 0,72 reflexión luminosa exterior 12% transmisión luminosa 82% de 4 mm de espesor, cámara de aire deshidratado de 16 mm y luna de 4 mm incolora, perfil separador de aluminio, desecante y doble sellado perimetral, colocado con perfil continuo, incluso perfil en U de neopreno, cortes y colocación de junquillos; p.p de franja de vinilo de señalización del vidrio, conjunto construido según CTE e instrucciones del fabricante del vidrio y la carpintería. Medida la superficie acristalada en multiplos de 30 mm. | | | | | | | | |
| | --- V1 --- | | | | | | | | |
| | Despacho coordinadora | 1 | 2,30 | 0,80 | | 1,84 | | | |
| | Laboratorio bacteriologia | 4 | 2,30 | 0,80 | | 7,36 | | | |
| | Vestibulo 2 | 1 | 2,30 | 0,80 | | 1,84 | | | |
| | Siembra | 2 | 2,30 | 0,80 | | 3,68 | | | |
| | Laboratorio anexo | 3 | 2,30 | 0,80 | | 5,52 | | | |
| | . | | | | | | | | |
| | --- V2 --- | | | | | | | | |
| | Secretaria | 2 | 2,30 | 0,80 | | 3,68 | | | |
| | Jefe servicio | 1 | 2,30 | 0,80 | | 1,84 | | | |
| | Sala juntas | 2 | 2,30 | 0,80 | | 3,68 | | | |
| | Recepcion muestras | 1 | 2,30 | 0,80 | | 1,84 | | | |
| | . | | | | | | | | |
| | --- V3 --- | | | | | | | | |
| | Laboratorio bacteriologia | 1 | 1,50 | 0,80 | | 1,20 | | | |
| | . | | | | | | | | |
| | --- V4 --- | | | | | | | | |
| | Zona frigorificos | 1 | 0,90 | 0,80 | | 0,72 | | | |
| | Aseo | 1 | 0,90 | 0,80 | | 0,72 | | | |
| | . | | | | | | | | |
| | --- V5 --- | | | | | | | | |
| | Vestuario femenino - recepcion | 1 | 2,30 | 0,80 | | 1,84 | | | |
| | . | | | | | | | | |
| | --- V6 --- | | | | | | | | |
| | Sala juntas | 1 | 1,98 | 0,80 | | 1,58 | | | |
| | Estufas | 1 | 1,98 | 0,80 | | 1,58 | | | |
| | | | | | | | 38,92 | 57,70 | 2.245,68 |
| 06.02 | m2 VIDRIO cortafuegos EI-60 | | | | | | | | |
| 12W0000001NB | Vidrio cortafuegos de seguridad, EI-60 o equivalente aceptado por D.F., de dos hojas de seguridad templado, con la cavidad entre las hojas formada por capa intermedia de gel intumescente transparente, 25 mm de espesor total, fijado sobre carpintería homologada. Incluso masilla intumescente con propiedades ignífugas, para sellado de juntas. Medida la superficie acristalada en multiplos de 30 mm. | | | | | | | | |
| | --- V7-RF --- | | | | | | | | |
| | Vestuario masculino - despacho coordinadora | 1 | 2,30 | 0,80 | | 1,84 | | | |
| | . | | | | | | | | |
| | --- V8-RF --- | | | | | | | | |
| | Recepcion muestras - estufas | 1 | 0,90 | 1,50 | | 1,35 | | | |
| | | | | | | | 3,19 | 961,97 | 3.068,68 |

TOTAL CAPÍTULO 06 VIDRIERIA Y ELABORADOS SINTETICOS ..... 5.314,36

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización
Página 199 de 268

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización
Página 200 de 268

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **CAPÍTULO 07 PINTURAS** | | | | | | | | |
| 07.01 | m2 PINTURA ARMADA SOBRE LADRILLO, YESO O CEMENTO (R1, R2) | | | | | | | | |
| 13IPP00001MD | Pintura armada sobre paramentos horizontales y verticales de ladrillo, yeso o cemento,formada por: lijado y limpieza del soporte, reparacion de fisuras o irregularidad, mano de fondo selladora-imprimante, aplicación de adhesivo, colocación de tejido decorativo, aplicación de dos manos de pintura de acabado. Incluyendo entramado de tejido de vidrio decorativo, con textura a definir por la D.F, piezas especiales, cortes, limpieza. Medida la superficie ejecutada. | | | | | | | | |
| | PARAMENTOS VERTICALES | | | | | | | | |
| | De tabiques (2 caras) | | | | | | | | |
| | --- T1 --- x2 | | | | | | | | |
| | Instalaciones | 2 | | 1,75 | 2,85 | 9,98 | | | |
| | | 2 | 0,55 | | 2,85 | 3,14 | | | |
| | Vesuario masculino | 2 | | 1,85 | 2,85 | 10,55 | | | |
| | Despacho coordinador | 2 | 4,50 | | 2,85 | 25,65 | | | |
| | | 2 | | 1,80 | 2,85 | 10,26 | | | |
| | inst | 2 | 0,60 | | 2,85 | 3,42 | | | |
| | | 2 | | 0,45 | 2,85 | 2,57 | | | |
| | (sobre mampara PV2) | 2 | | 2,45 | 0,60 | 2,94 | | | |
| | Despacho coord - secretaria | 2 | 3,65 | | 2,85 | 20,81 | | | |
| | Secretaria (sobre mampara M1) | 2 | | 3,75 | 0,60 | 4,50 | | | |
| | (sobre mampara PV3) | 2 | | 1,50 | 0,60 | 1,80 | | | |
| | Secretaria -jefe | 2 | 3,65 | | 2,85 | 20,81 | | | |
| | Vestuario femenino | 2 | | 1,60 | 2,85 | 9,12 | | | |
| | Vest. femenino - recepcion | 2 | 4,45 | | 2,85 | 25,37 | | | |
| | Recepcion | 2 | | 1,60 | 2,85 | 9,12 | | | |
| | | 2 | | 3,35 | 2,85 | 19,10 | | | |
| | Estufas | 2 | 1,20 | | 2,85 | 6,84 | | | |
| | Siembra | 2 | 4,60 | | 2,85 | 26,22 | | | |
| | | 2 | 4,35 | | 2,85 | 24,80 | | | |
| | Laboratorio bacteriologico | 2 | 11,10 | | 2,85 | 63,27 | | | |
| | | 8 | | 0,75 | 2,85 | 17,10 | | | |
| | Zona frigorificos | 2 | 4,10 | | 2,85 | 23,37 | | | |
| | | 2 | 1,55 | | 2,85 | 8,84 | | | |
| | | 2 | 2,05 | | 2,85 | 11,69 | | | |
| | | 2 | | 0,50 | 2,85 | 2,85 | | | |
| | | 2 | | 1,25 | 2,85 | 7,13 | | | |
| | Pasillo salida | 2 | 1,80 | | 2,85 | 10,26 | | | |
| | Almacen | 2 | 2,20 | | 2,85 | 12,54 | | | |
| | Sala juntas | 2 | | 3,30 | 2,85 | 18,81 | | | |
| | A deducir: | | | | | | | | |
| | PM1 | -8 | | 0,93 | 2,25 | -16,74 | | | |
| | M2 | -2 | | 1,70 | 1,50 | -5,10 | | | |
| | PV1 | -6 | | 1,10 | 2,25 | -14,85 | | | |
| | PA4 | -4 | 1,30 | | 2,30 | -11,96 | | | |
| | Puerta recolocada | -2 | 1,30 | | 2,30 | -5,98 | | | |
| | PM2 | -2 | 1,30 | | 2,25 | -5,85 | | | |
| | ..... | | | | | | | | |
| | --- T2 --- x2 | | | | | | | | |
| | Aseos | 2 | | 4,00 | 2,85 | 22,80 | | | |
| | | 2 | | 5,10 | 2,85 | 29,07 | | | |
| | | 2 | 2,60 | | 2,85 | 14,82 | | | |
| | | 2 | | 1,80 | 2,85 | 10,26 | | | |
| | A deducir: | | | | | | | | |
| | PM3 | -2 | | 1,00 | 2,25 | -4,50 | | | |
| | ..... | | | | | | | | |
| | --- T3 --- x2 | | | | | | | | |
| | Acceso pasillo recepcion | 2 | | 1,05 | 2,85 | 5,99 | | | |
| | Vestuario femenino | 2 | 3,40 | | 2,85 | 19,38 | | | |
| | electricidad | 2 | | 1,50 | 2,85 | 8,55 | | | |
| | | 4 | 0,60 | | 2,85 | 6,84 | | | |
| | | 2 | | 3,05 | 2,85 | 17,39 | | | |

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Climatizadora | 2 | 3,60 | | 2,85 | 20,52 | | | |
| | A deducir: | | | | | | | | |
| | PRF5 | -2 | | 1,15 | 2,10 | -4,83 | | | |
| | PRF4 | -2 | | 0,92 | 2,25 | -4,14 | | | |
| | ..... | | | | | | | | |
| | --- T4 120 --- x2 | | | | | | | | |
| | Recepcion - estufas | 2 | 4,55 | | 2,85 | 25,94 | | | |
| | Estufas | 2 | | 6,45 | 2,85 | 36,77 | | | |
| | | 2 | 0,45 | | 2,85 | 2,57 | | | |
| | | 2 | 2,40 | | 2,85 | 13,68 | | | |
| | Lab bacteriologia | 2 | | 3,60 | 2,85 | 20,52 | | | |
| | | 2 | 4,45 | | 2,85 | 25,37 | | | |
| | | 2 | 4,60 | | 2,85 | 26,22 | | | |
| | | 2 | | 3,35 | 2,85 | 19,10 | | | |
| | Vestibulo 1 | 4 | | 1,60 | 2,85 | 18,24 | | | |
| | Vestibulo 2 | 2 | | 1,65 | 2,85 | 9,41 | | | |
| | | 2 | | 2,05 | 2,85 | 11,69 | | | |
| | A deducir: | | | | | | | | |
| | V8-RF | -2 | 0,90 | | 1,50 | -2,70 | | | |
| | PRF1 | -4 | | 1,30 | 2,25 | -11,70 | | | |
| | PRF2 | -4 | | 1,15 | 2,25 | -10,35 | | | |
| | . | | | | | | | | |
| | A deducir: | -1 | 0,11 | | | -0,11 | 679,18 | | |
| | *** | | | | | | | | |
| | De trasdosados | | | | | | | | |
| | --- T1* --- | | | | | | | | |
| | Recepcion | 1 | | 6,10 | 2,85 | 17,39 | | | |
| | | 3 | 0,25 | | 2,85 | 2,14 | | | |
| | Estufas | 1 | | 2,50 | 2,85 | 7,13 | | | |
| | Siembra | 1 | 9,90 | | 2,85 | 28,22 | | | |
| | | 2 | | 0,25 | 2,85 | 1,43 | | | |
| | | 1 | | 4,15 | 2,85 | 11,83 | | | |
| | Lab. bacteriologico | 1 | 21,90 | | 2,85 | 62,42 | | | |
| | | 2 | | 0,25 | 2,85 | 1,43 | | | |
| | A deducir: | | | | | | | | |
| | V5 | -1 | 1,15 | | 0,80 | -0,92 | | | |
| | V2 | -1 | 2,30 | | 0,80 | -1,84 | | | |
| | V6 | -1 | 1,98 | | 0,80 | -1,58 | | | |
| | V1 | -6 | 2,30 | | 0,80 | -11,04 | | | |
| | V3 | -1 | 1,50 | | 0,80 | -1,20 | | | |
| | ..... | | | | | | | | |
| | --- T3* --- | | | | | | | | |
| | Acceso pasillo recepcion | 1 | 1,90 | | 2,85 | 5,42 | | | |
| | Instalaciones | 1 | | 1,45 | 2,85 | 4,13 | | | |
| | Sala reuniones | 1 | | 3,30 | 2,85 | 9,41 | | | |
| | Pilares | | | | | | | | |
| | Pilares vestuario fem | 1 | | 1,45 | 2,85 | 4,13 | | | |
| | | 1 | | 0,55 | 2,85 | 1,57 | | | |
| | ..... | | | | | | | | |
| | --- T4* --- | | | | | | | | |
| | Pilares | | | | | | | | |
| | Pilares climatizadora | 1 | | 2,55 | 2,85 | 7,27 | | | |
| | Pilares vestuario fem | 1 | | 1,10 | 2,85 | 3,14 | | | |
| | | 1 | | 0,45 | 2,85 | 1,28 | | | |
| | Recepcion | 1 | | 2,10 | 2,85 | 5,99 | | | |
| | | 1 | | 1,75 | 2,85 | 4,99 | | | |
| | Despacho coordinador | 1 | | 2,00 | 2,85 | 5,70 | | | |
| | | 1 | | 1,95 | 2,85 | 5,56 | | | |
| | Secretaria | 1 | | 2,50 | 2,85 | 7,13 | | | |
| | | 1 | | 1,80 | 2,85 | 5,13 | | | |
| | Lab. bact | 1 | | 1,85 | 2,85 | 5,27 | | | |
| | | 3 | | 1,50 | 2,85 | 12,83 | | | |

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización
Página 201 de 268

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | | 2,35 | 2,85 | 6,70 | | | |
| | | 1 | | 2,25 | 2,85 | 6,41 | | | |
| | Distribuidor | 1 | 1,10 | | 2,85 | 3,14 | | | |
| | Zona frigo | 1 | | 2,20 | 2,85 | 6,27 | | | |
| | Estufas | 1 | 0,60 | | 2,85 | 1,71 | | | |
| | | 1 | | 3,20 | 2,85 | 9,12 | | | |
| | | 1 | 0,50 | | 2,85 | 1,43 | | | |
| | | 1 | 0,90 | | 2,85 | 2,57 | | | |
| | | 1 | | 1,05 | 2,85 | 2,99 | | | |
| | | 1 | | 1,50 | 2,85 | 4,28 | | | |
| | Siembra | 1 | | 2,95 | 2,85 | 8,41 | | | |
| | A deducir: | | | | | | | | |
| | Puerta existente | -1 | 1,60 | | 2,25 | -3,60 | 253,79 | | |
| | . | | | | | | | | |
| | De R2 (guarnecido cinta corrida) | | | | | | | | |
| | --- R2 --- | | | | | | | | |
| | Despacho coordinadora | 1 | | 4,90 | 2,75 | 13,48 | | | |
| | | 3 | 0,30 | | 2,00 | 1,80 | | | |
| | | 2 | 0,20 | | 2,00 | 0,80 | | | |
| | (ventanas) | 1 | 0,30 | 1,10 | | 0,33 | | | |
| | | 1 | 0,30 | 2,30 | | 0,69 | | | |
| | Secretaria | 1 | | 6,60 | 2,75 | 18,15 | | | |
| | | 4 | 0,30 | | 2,00 | 2,40 | | | |
| | (ventanas) | 2 | 0,30 | 2,30 | | 1,38 | | | |
| | Jefe servicio | 1 | | 3,60 | 2,75 | 9,90 | | | |
| | | 1 | 3,65 | | 2,75 | 10,04 | | | |
| | | 2 | 0,30 | | 2,00 | 1,20 | | | |
| | (ventanas) | 1 | 0,30 | 2,30 | | 0,69 | | | |
| | Zona frigorífica | 1 | 5,10 | | 2,75 | 14,03 | | | |
| | Pasillo salida | 1 | 7,80 | | 2,75 | 21,45 | | | |
| | (ventana) | 2 | | 0,36 | 0,80 | 0,58 | | | |
| | | 1 | 1,70 | 0,36 | | 0,61 | | | |
| | | 1 | 4,30 | | 2,75 | 11,83 | | | |
| | Sala juntas | 1 | | 8,40 | 2,75 | 23,10 | | | |
| | | 2 | 0,25 | | 2,75 | 1,38 | | | |
| | | 1 | 3,15 | 0,25 | | 0,79 | | | |
| | | 2 | | 0,10 | 2,75 | 0,55 | | | |
| | | 2 | | 0,25 | 2,00 | 1,00 | | | |
| | | 1 | 2,40 | 0,25 | | 0,60 | | | |
| | | 1 | 8,40 | | 2,75 | 23,10 | | | |
| | | 2 | 0,20 | | 2,75 | 1,10 | | | |
| | | 2 | | 0,26 | 2,00 | 1,04 | | | |
| | | 1 | 2,40 | 0,26 | | 0,62 | | | |
| | Distribuidor | 1 | | 5,15 | 2,75 | 14,16 | | | |
| | | 1 | 8,40 | | 2,75 | 23,10 | | | |
| | Vestibulo 2 | 1 | 3,85 | | 2,75 | 10,59 | | | |
| | A deducir huecos: | | | | | | | | |
| | V7-RF | -1 | 1,15 | | 0,80 | -0,92 | | | |
| | V1 | -2 | 2,30 | | 0,80 | -3,68 | | | |
| | V2 | -5 | 2,30 | | 0,80 | -9,20 | | | |
| | V4 | -1 | 0,90 | | 0,80 | -0,72 | | | |
| | Hueco existente pasillo salida | -1 | 1,70 | | 0,80 | -1,36 | | | |
| | PRF3 | -1 | 1,02 | | 2,15 | -2,19 | | | |
| | V6 | -1 | 1,98 | | 0,80 | -1,58 | | | |
| | PRF4 | -1 | 0,92 | | 2,15 | -1,98 | | | |
| | Hueco existente distribuidor | -1 | 4,00 | | 0,80 | -3,20 | | | |
| | . | | | | | | | | |
| | De paramentos existentes: | | | | | | | | |
| | Climatizadora | 1 | 3,65 | | 2,85 | 10,40 | | | |
| | | 1 | | 3,60 | 2,85 | 10,26 | | | |
| | Vestuario masculino | 1 | | 1,70 | 2,85 | 4,85 | | | |
| | | 2 | 0,30 | | 2,10 | 1,26 | | | |

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización
Página 202 de 268

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 0,30 | 1,10 | | 0,33 | | | |
| | Laboratorio bacteriologia | 1 | 21,85 | | 2,85 | 62,27 | | | |
| | | 10 | | 0,25 | 2,10 | 5,25 | | | |
| | | 1 | 1,50 | 0,25 | | 0,38 | | | |
| | | 4 | 2,30 | 0,25 | | 2,30 | | | |
| | Aseo | 1 | 2,40 | | 2,85 | 6,84 | | | |
| | Vestuario femenino | 1 | | 1,75 | 2,85 | 4,99 | | | |
| | | 2 | 0,30 | | 2,10 | 1,26 | | | |
| | | 1 | 0,30 | 1,10 | | 0,33 | | | |
| | A deducir huecos: | | | | | | | | |
| | V7-RF | -1 | 1,15 | | 0,80 | -0,92 | | | |
| | V3 | -1 | 1,50 | | 0,80 | -1,20 | | | |
| | V1 | -4 | 2,30 | | 0,80 | -7,36 | | | |
| | V4 | -1 | 0,90 | | 0,80 | -0,72 | | | |
| | V5 | -1 | 1,15 | | 0,80 | -0,92 | 285,26 | | |
| | . | | | | | | | | |
| | A deducir revestimientos: | | | | | | | | |
| | --- R3 --- | | | | | | | | |
| | Recepcion muestras | -2 | | 6,10 | 2,85 | -34,77 | | | |
| | | -1 | 0,40 | | 2,85 | -1,14 | | | |
| | | -1 | 0,50 | | 2,85 | -1,43 | | | |
| | | -1 | 0,35 | | 2,85 | -1,00 | | | |
| | | -4 | 0,30 | | 2,10 | -2,52 | | | |
| | | -3 | 0,10 | | 2,85 | -0,86 | | | |
| | | -2 | 4,05 | | 2,85 | -23,09 | | | |
| | (ventana) | -1 | 0,30 | 2,30 | | -0,69 | | | |
| | | -1 | 0,30 | 1,10 | | -0,33 | | | |
| | Estufas | -2 | 3,95 | | 2,85 | -22,52 | | | |
| | | -1 | | 6,75 | 2,85 | -19,24 | | | |
| | | -2 | 0,35 | | 2,85 | -2,00 | | | |
| | | -1 | | 5,55 | 2,85 | -15,82 | | | |
| | | -2 | 0,40 | | 2,10 | -1,68 | | | |
| | | -1 | 0,60 | | 2,85 | -1,71 | | | |
| | | -1 | 0,95 | | 2,85 | -2,71 | | | |
| | (ventana) | -1 | 0,40 | 1,90 | | -0,76 | | | |
| | Siembra | -2 | 9,90 | | 2,85 | -56,43 | | | |
| | | -4 | | 0,30 | 2,10 | -2,52 | | | |
| | | -2 | | 0,25 | 2,85 | -1,43 | | | |
| | | -4 | | 0,35 | 2,85 | -3,99 | | | |
| | | -1 | | 2,95 | 2,85 | -8,41 | | | |
| | | -1 | | 4,15 | 2,85 | -11,83 | | | |
| | (ventana) | -2 | 2,40 | 0,30 | | -1,44 | | | |
| | Laboratorio bacteriologico | -2 | 21,85 | | 2,85 | -124,55 | | | |
| | | -4 | | 1,05 | 2,85 | -11,97 | | | |
| | | -1 | | 0,55 | 2,85 | -1,57 | | | |
| | | -1 | | 0,45 | 2,85 | -1,28 | | | |
| | | -1 | | 0,60 | 2,85 | -1,71 | | | |
| | | -2 | | 0,10 | 2,85 | -0,57 | | | |
| | | -10 | | 0,25 | 2,10 | -5,25 | | | |
| | | -2 | | 4,50 | 2,10 | -18,90 | | | |
| | (ventana) | -1 | 1,50 | 0,25 | | -0,38 | | | |
| | | -4 | 2,30 | 0,25 | | -2,30 | | | |
| | (pilar) | -1 | 1,60 | | 2,85 | -4,56 | | | |
| | . | | | | | | | | |
| | A deducir: | | | | | | | | |
| | V5 | 1 | 1,15 | | 0,80 | 0,92 | | | |
| | V2 | 1 | 2,30 | | 0,80 | 1,84 | | | |
| | V6 | 1 | 1,98 | | 0,80 | 1,58 | | | |
| | V1 | 6 | 2,30 | | 0,80 | 11,04 | | | |
| | Puerta siembra | 1 | 1,30 | | 2,15 | 2,80 | | | |
| | PA5 | 1 | 0,90 | | 2,15 | 1,94 | | | |
| | V8-RF | 2 | 0,90 | | 1,50 | 2,70 | | | |

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización
Página 203 de 268

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PV1 | 1 | 1,10 | | 2,15 | 2,37 | | | |
| | M2 | 1 | 1,70 | | 1,50 | 2,55 | | | |
| | V3 | 1 | 1,50 | | 0,80 | 1,20 | | | |
| | PA4 | 2 | 1,30 | | 2,15 | 5,59 | -356,83 | | |
| | ..... | | | | | | | | |
| | --- R4 --- | | | | | | | | |
| | Vestuario femenino | -2 | 4,05 | | 2,85 | -23,09 | | | |
| | | -2 | | 2,75 | 2,85 | -15,68 | | | |
| | | -2 | 0,30 | | 2,10 | -1,26 | | | |
| | Vestuario masculino | -2 | 2,10 | | 2,85 | -11,97 | | | |
| | | -2 | | 1,70 | 2,85 | -9,69 | | | |
| | | -2 | 0,30 | | 2,10 | -1,26 | | | |
| | Aseo | -2 | 2,40 | | 2,85 | -13,68 | | | |
| | | -2 | | 4,95 | 2,85 | -28,22 | | | |
| | Almacen | -2 | 2,00 | | 2,85 | -11,40 | | | |
| | | -2 | | 1,00 | 2,85 | -5,70 | | | |
| | A deducir: | | | | | | | | |
| | PM1 | 3 | | 0,92 | 2,25 | 6,21 | | | |
| | PM3 | 1 | | 1,02 | 2,25 | 2,30 | -113,44 | | |
| | ////////// | | | | | | | | |
| | TECHOS | | | | | | | | |
| | De techo continuo p. yeso | | | | | | | | |
| | Vestuario masculino | 1 | 0,41 | | | 0,41 | | | |
| | Despacho coordinadora | 1 | 6,73 | | | 6,73 | | | |
| | Secretaria | 1 | 10,10 | | | 10,10 | | | |
| | Jefe servicio | 1 | 2,56 | | | 2,56 | | | |
| | Recepcion muestras | 1 | 8,56 | | | 8,56 | | | |
| | Estufas | 1 | 9,89 | | | 9,89 | | | |
| | Siembra | 1 | 11,90 | | | 11,90 | | | |
| | Laboratorio bacteriologico | 1 | 33,55 | | | 33,55 | | | |
| | Zona frigorificos | 1 | 4,67 | | | 4,67 | | | |
| | Almacen | 1 | 1,83 | | | 1,83 | | | |
| | Sala juntas | 1 | 4,90 | | | 4,90 | 95,10 | | |
| | ..... | | | | | | | | |
| | De techo continuo p. yeso hidro. | | | | | | | | |
| | Aseo | | | | | | | | |
| | Cabinas | 1 | 6,00 | | | 6,00 | 6,00 | | |
| | | | | | | | 849,06 | 4,52 | 3.837,75 |

TOTAL CAPÍTULO 07 PINTURAS..... 3.837,75

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización
Página 204 de 268

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **CAPÍTULO 08 INSTALACIONES** | | | | | | | | |
| | **SUBCAPÍTULO 08.01 FONTANERIA** | | | | | | | | |
| | **APARTADO 08.01.01 APARATOS SANITARIOS** | | | | | | | | |
| 08.01.01.01 | INODORO SUSPENDIDO | u | | | | | | | |
| 08FGW00150MDH | INODORO SUSPENDIDO, CON SUJECIÓN MURAL. COMPUESTO POR TAZA SUSPENDIDA CON SALIDA HORIZONTAL, JUEGO DE FIJACIÓN Y TAPA Y ASIENTO CON CAÍDA AMORTIGUADA. INCLUSO JUEGO DE ANCLAJES, ASIENTO Y TAPA LACADOS, LLAVE DE ESCUADRA 1/2" CROMADA, LATIGUILLO FLEXIBLE DE 20 CM., EMPALME SIMPLE PVC DE 110 MM., TOTALMENTE RECIBIDO, CON P.P. DE ACCESORIOS, INSTALADO Y FUNCIONANDO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. | | | | | | | | |
| | Aseo | | 3 | | | 3,00 | | | |
| | | | | | | | 3,00 | 222,15 | 666,45 |
| 08.01.01.02 | LAVABO SUSPENDIDO SEMIPEDESTAL | u | | | | | | | |
| 08FSL00185MDH | LAVABO SUSPENDIDO. DIMENSIONES 65X51 CM. CON SUJECCIÓN MURAL Y SEMIPEDESTAL. INCLUSO LLAVES DE ESCUADRA DE 1/2" CROMADAS, Y LATIGUILLOS FLEXIBLES DE 20 CM., TOTALMENTE RECIBIDO CON P.P. DE ACCESORIOS, INSTALADO Y FUNCIONANDO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. | | | | | | | | |
| | Aseo | | 2 | | | 2,00 | | | |
| | Vestibulo 2 | | 1 | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | 3,00 | 158,84 | 476,52 |
| 08.01.01.03 | LAVAMANOS ACERO INOX | u | | | | | | | |
| SK11LAVQMD | UD DE LAVAMANOS CON PETO DE ACERO INOXIDABLE CON ENLACES DE ALIMENTACION FLEXIBLES, DESAGUE AUTOMATICO, SIFON BOTELLA CROMADO, SELLADO PERIMETRAL, LLAVES DE CIERRE Y ESCUDOS CROMADO, P.P. DE SOPORTES, FIJACIONES, PIEZAS ESPECIALES, TOTAL Y PERFECTAMENTE RECIBIDO INSTALADO Y FUNCIONANDO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. | | | | | | | | |
| | | | 3 | | | 3,00 | | | |
| | | | | | | | 3,00 | 620,99 | 1.862,97 |
| | TOTAL APARTADO 08.01.01 APARATOS SANITARIOS ..... | | | | | | | | 3.005,94 |
| | **APARTADO 08.01.02 GRIFERIA** | | | | | | | | |
| 08.01.02.01 | EQUIPO GRIFERIA ACCIONAMIENTO CON CODO PRIMERA CALIDAD | u | | | | | | | |
| 08FGF00008MD | Equipo de grifería monomando para fregadero de un seno, para accionamiento con codo, de latón cromado de primera calidad, con mezclador, caño giratorio con aireador, enlaces de alimentación flexibles, válvula de desagüe, tapón y cadenilla, y llaves de regulación, construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada. | | | | | | | | |
| | Lavamanos | | 3 | | | 3,00 | | | |
| | Aseo | | 2 | | | 2,00 | | | |
| | Vestibulo 2 | | 1 | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | 6,00 | 179,46 | 1.076,76 |
| 08.01.02.02 | BASTIDOR CON CISTERNA EMPOTRABLE | u | | | | | | | |
| 08FGW001151NB | BASTIDOR CON CISTERNA EMPOTRABLE DE DOBLE DESCARGA PARA INODORO SUSPENDIDO. DISTANCIA AXIAL DE 180 MM, CODO DIAMETRO 90MM / 110MM. PERFIL METÁLICO CON CAPACIDAD DE RESISTENCIA 400 KG. PARAS AJUSTABLES, CONEXIONES HIDRÁULICAS SUPERIOR O POSTERIOR. INCLUSO PLACA DE ACCIONAMIENTO ROCA COMPATIBLE. INCLUSO ANCLAJES, LLAVES, CONEXIONES, TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO, CON P.P. DE ACCESORIOS, INSTALADO Y FUNCIONANDO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. | | | | | | | | |
| | Aseo | | 3 | | | 3,00 | | | |
| | | | | | | | 3,00 | 438,69 | 1.316,07 |
| | TOTAL APARTADO 08.01.02 GRIFERIA..... | | | | | | | | 2.392,83 |

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00
Página 205 de 268

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **APARTADO 08.01.03 DISTRIBUCION DE TUBERIAS** | | | | | | | | |
| 08.01.03.01 | u INJERTOS EN INSTALACION EXISTENTE | | | | | | | | |
| 08CAI00081MD | Ud. DE CORTE Y CONEXIONADO DE TUBERIAS A REDES Y/O MONTANTES VERTICALES EXISTENTES, PARA LA CONEXION DE LAS NUEVAS LINEAS DE FONTANERÍA. TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA CONEXIÓN DE LAS NUEVAS LINEAS AL SISTEMA, EN HORARIO Y FORMA PERMITIDO POR LA DIRECCION DELCENTRO. SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACION. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA Y FUNCIONANDO. | | | | | | | | |
| | Agua fria (AF) | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | Agua caliente (AC) | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | Tuberia de retorno ACS (RAC) | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | Tuberia agua fluxores (FX) | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | 4,00 | 230,52 | 922,08 |
| 08.01.03.02 | m TUBO PP-RCT 25 MM CALORIFUGADA | | | | | | | | |
| 08FFP92033MD | Canalización de polipropileno copolímero, opaco, PP-RCT, tipo FUSIOTHERM FASER de la marca AQUATHERM O EQUIVALENTE de 25x3,5 mm de diámetro exterior y espesor, apto uso alimentario, PN 20, SERIE 5, fabricada s/UNE 15874/2004 compuesta con fibra y resistente al agua caliente sanitaria, incluso p.p. de enfundado de protección, uniones, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE DB HS-4. Con aislamiento térmico flexible de espuma elastomérica de célula cerrada, con coeficiente de transmisión térmica 0.042w/ºCm Ø interior 25mm y 25 mm espesor. Tuberias de agua fria con aislamiento anticondensacion. Incluso soportación de tubería según detalles de proyecto ancladasa techo, horizontal y vertical a pared, suspendido a techo en bandeja. Medida la longitud ejecutada. | | | | | | | | |
| | --- Agua fria (AF) --- | | | | | | | | |
| | Distribucion geral | 1 | 28,00 | | | 28,00 | | | |
| | Aseo | 1 | | 2,15 | | 2,15 | | | |
| | | 1 | 1,00 | | | 1,00 | | | |
| | Laboratorio bacteriologico | 1 | | 0,70 | | 0,70 | | | |
| | | 1 | 17,10 | | | 17,10 | | | |
| | Siembra | 1 | | 1,50 | | 1,50 | | | |
| | | 1 | 15,00 | | | 15,00 | | | |
| | Recepcion | 1 | 2,60 | | | 2,60 | | | |
| | | 1 | 6,10 | | | 6,10 | | | |
| | Fuente | 1 | 2,05 | | | 2,05 | | | |
| | Climatizadora | 1 | 2,85 | | | 2,85 | | | |
| | . | | | | | | | | |
| | --- Agua caliente (AC) --- | | | | | | | | |
| | Distribucion | 1 | | 13,95 | | 13,95 | | | |
| | | 1 | 28,00 | | | 28,00 | | | |
| | Aseo | 1 | 0,60 | | | 0,60 | | | |
| | | 1 | 2,85 | | | 2,85 | | | |
| | Laboratorio | 1 | 0,50 | | | 0,50 | | | |
| | | 1 | 17,55 | | | 17,55 | | | |
| | Siembra | 1 | 1,40 | | | 1,40 | | | |
| | | 1 | 14,50 | | | 14,50 | | | |
| | Recepcion | 1 | 2,45 | | | 2,45 | | | |
| | | 1 | 5,55 | | | 5,55 | | | |
| | . | | | | | | | | |
| | --- Retorno agua caliente (RAC) --- | | | | | | | | |
| | Distribuidor | 1 | | 20,00 | | 20,00 | | | |
| | | 1 | 28,00 | | | 28,00 | | | |
| | Aseo | 1 | 0,65 | | | 0,65 | | | |
| | Laboratorio | 1 | 0,65 | | | 0,65 | | | |
| | Siembra | 1 | 1,00 | | | 1,00 | | | |
| | Recepcion | 1 | 1,65 | | | 1,65 | | | |
| | | | | | | | 218,35 | 17,27 | 3.770,90 |

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización
Página 206 de 268

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.01.03.03 | m TUBO PP-RCT 32 MM CALORIFUGADA | | | | | | | | |
| 08FFP92035MD | Canalización de polipropileno copolímero, opaco, PP-RCT, tipo FUSIOTHERM FASER de la marca AQUATHERM O EQUIVALENTE de 32x4,4 mm de diámetro exterior y espesor, apto uso alimentario, PN 20,SERIE 5, fabricada s/UNE 15874/2004 compuesta con fibra y resistente al agua caliente sanitaria, incluso p.p. de enfundado de protección, uniones, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE DB HS-4. Con aislamiento térmico flexible de espuma elastomérica de célula cerrada, con coeficiente de transmisión térmica 0.042w/ºCm Ø interior 35mm y 25 mm espesor. Tuberias de agua fria con aislamiento anticondensacion. Incluso soportación de tubería según detalles de proyecto ancladasa techo, horizontal y vertical a pared, suspendido a techo en bandeja. Medida la longitud ejecutada. | | | | | | | | |
| | --- Agua fria (AF) --- | | | | | | | | |
| | Distribucion | 1 | 20,00 | | | 20,00 | | | |
| | . | | | | | | | | |
| | --- Agua caliente (AC) --- | | | | | | | | |
| | Distribucion | 1 | 4,60 | | | 4,60 | | | |
| | | | | | | | 24,60 | 19,79 | 486,83 |
| 08.01.03.04 | m TUBO PP-RCT 50 MM CALORIFUGADA | | | | | | | | |
| 08FFP91057MD | Canalización de polipropileno copolímero, opaco, PP-RCT, tipo FUSIOTHERM FASER de la marca AQUATHERM O EQUIVALENTE de 50x6,9 mm de diámetro exterior y espesor, apto uso alimentario, PN 20,SERIE 5, fabricada s/UNE 15874/2004 compuesta con fibra y resistente al agua caliente sanitaria, incluso p.p. de enfundado de protección, uniones, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE DB HS-4. Con aislamiento térmico flexible de espuma elastomérica de célula cerrada, con coeficiente de transmisión térmica 0.042w/ºCm Ø interior 50 mm y 30 mm espesor. Tuberias de agua fria con aislamiento anticondensacion. Incluso soportación de tubería según detalles de proyecto ancladasa techo, horizontal y vertical a pared, suspendido a techo en bandeja. Medida la longitud ejecutada. | | | | | | | | |
| | --- Agua fluxores (FX) --- | | | | | | | | |
| | Aseo | 1 | 0,50 | | | 0,50 | | | |
| | | 1 | 7,00 | | | 7,00 | | | |
| | | | | | | | 7,50 | 25,02 | 187,65 |
| 08.01.03.05 | m TUBO PP-RCT 63 MM CALORIFUGADA | | | | | | | | |
| 08FFP91058NB | Canalización de polipropileno copolímero, opaco, PP-RCT, tipo FUSIOTHERM FASER de la marca AQUATHERM O EQUIVALENTE de 63x8,6 mm de diámetro exterior y espesor, apto uso alimentario, PN 20,SERIE 5, fabricada s/UNE 15874/2004 compuesta con fibra y resistente al agua caliente sanitaria, incluso p.p. de enfundado de protección, uniones, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE DB HS-4. Con aislamiento térmico flexible de espuma elastomérica de célula cerrada, con coeficiente de transmisión térmica 0.042w/ºCm Ø interior 63 mm y 30 mm espesor. Tuberias de agua fria con aislamiento anticondensacion. Incluso soportación de tubería según detalles de proyecto ancladasa techo, horizontal y vertical a pared, suspendido a techo en bandeja. Medida la longitud ejecutada. | | | | | | | | |
| | --- Agua fluxores (FX) --- | | | | | | | | |
| | Distribuidor | 1 | | 20,00 | | 20,00 | | | |
| | | 1 | 28,00 | | | 28,00 | | | |
| | Aseo | 1 | 1,00 | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | 49,00 | 35,65 | 1.746,85 |

TOTAL APARTADO 08.01.03 DISTRIBUCION DE TUBERIAS 7.114,31

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00
Página 207 de 268

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **APARTADO 08.01.04 VALVULERIA** | | | | | | | | |
| 08.01.04.01 | u VALVULA DE ESFERA DN 25 mm | | | | | | | | |
| 08FVB00040 | Ud. DE VALVULA DE ESFERA EN POLIPROPILENO DE DN 25, PARA ROSCAR, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL. CONSTRUIDA SEGÚN CTE DB HS-4. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. | | | | | | | | |
| | RAC general | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | AF recepcion | 2 | | | | 2,00 | | | |
| | AC recepcion | 2 | | | | 2,00 | | | |
| | AF Laboratorio | 2 | | | | 2,00 | | | |
| | AC laboratorio | 2 | | | | 2,00 | | | |
| | AF siembra | 2 | | | | 2,00 | | | |
| | AC siembra | 2 | | | | 2,00 | | | |
| | AF aseo | 2 | | | | 2,00 | | | |
| | AC aseo | 2 | | | | 2,00 | | | |
| | RAC control temperatura y sectorizacion retorno | 2 | | | | 2,00 | | | |
| | | | | | | | 19,00 | 25,14 | 477,66 |
| 08.01.04.02 | u VALVULA DE ESFERA DN 32 mm | | | | | | | | |
| 08FVB00050 | Ud. DE VALVULA DE ESFERA EN POLIPROPILENO DE DN 32, PARA ROSCAR, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL. CONSTRUIDA SEGÚN CTE DB HS-4. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. | | | | | | | | |
| | AF general | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | AC general | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | AF climatizadora | 2 | | | | 2,00 | | | |
| | | | | | | | 4,00 | 31,95 | 127,80 |
| 08.01.04.03 | u VALVULA DE ESFERA DN 63 mm | | | | | | | | |
| 08FVB00070NB | Ud. DE VALVULA DE ESFERA EN POLIPROPILENO DE DN 63, PARA ROSCAR, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL. CONSTRUIDA SEGÚN CTE DB HS-4. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. | | | | | | | | |
| | FX general | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | FX aseo | 2 | | | | 2,00 | | | |
| | | | | | | | 3,00 | 93,53 | 280,59 |
| 08.01.04.04 | u VALVULA REGULACION TERMOSTATICA DN 20 | | | | | | | | |
| 08FVB00035MD | Ud. DE VALVULA REGULADORA TERMOSTATICA PARA INSTALACIONES DE ACS CON RECIRCULACION, MOD. TEMCOM+ DE LA MARCA TEMPERCLIMA O EQUIVALENTE, CON VALVULA DE BOLA INCORPORADA DN 20, PARA ROSCAR, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL. CONSTRUIDA SEGÚN CTE DB HS-4. LA VALVULA PERMITE AJUSTAR DOS TEMPERATURAS DE CONSIGNA, UNA PARA EL CONTROL DEL ACS ENTRE 40 Y 65ºC Y OTRA MAS ALTA PARA TRATAMIENTOS ANTIBACTERIAS QUE PUEDE AJUSTARSE ENTRE 70 Y 80 ºC. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. | | | | | | | | |
| | RAC | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 142,19 | 142,19 |
| 08.01.04.05 | u TERMÓMETRO DE ESFERA, CON ESCALA HASTA 120G | | | | | | | | |
| 08CCR00113NB | Termometro de esfera, con escala hasta 120º, con abrazadera de sujección, incluso pequeño material y montaje. Medida la cantidad ejecutada. | | | | | | | | |
| | RAC | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 94,02 | 94,02 |
| 08.01.04.06 | u GRIFO DE BOCA ROSCADA DE 15 mm (3/4") DIÁM. | | | | | | | | |
| 08CCV00339NB | Grifo de boca roscada de 15 mm (3/4") de diámetro, para vaciado de columna, incluso derivación en t con reducción, pequeño material y montaje. Medida la cantidad ejecutada. | | | | | | | | |
| | Climatizadora | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 21,33 | 21,33 |

TOTAL APARTADO 08.01.04 VALVULERIA..... 1.143,59

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.01 FONTANERIA..... 13.656,67

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00
Página 208 de 268

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **SUBCAPÍTULO 08.02 SANEAMIENTO** | | | | | | | | |
| 08.02.01 | DESAGÜE DE INODORO VERTEDERO CON MANGUETÓN PVC 113 mm | u | | | | | | | |
| 08FDP00092NB | Desagüe de inodoro o vertedero formado por manguetón de PVC de 113 mm de diámetro exterior y 3 mm de espesor, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la cantidad ejecutada. | | | | | | | | |
| | Aseo | | | 3 | | 3,00 | | | |
| | | | | | | | 3,00 | 37,31 | 111,93 |
| 08.02.02 | DESAGÜE LAVABO UN SENO CON PVC DIÁM. 50x2,4 mm | u | | | | | | | |
| 08FDP00101NB | Desagüe de lavabo de un seno formado por tubo con PVC de 50 mm de diámetro exterior y 2,4 mm de espesor, instalado desde la válvula hasta el bote sifónico, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la cantidad ejecutada. | | | | | | | | |
| | Aseo | | | 2 | | 2,00 | | | |
| | | | | | | | 2,00 | 20,77 | 41,54 |
| 08.02.03 | DESAGÜE FREGADERO UN SENO, CON SIFÓN IND. CON PVC 50x2,4 mm | u | | | | | | | |
| 08FDP00081NB | Desagüe de fregadero de un seno, con sifón individual, formado por tubo y sifón de PVC de 50 mm de diámetro exterior y 2,4 mm de espesor, instalado desde la válvula hasta el manguetón o canalización de derivación, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la cantidad ejecutada. | | | | | | | | |
| | Recepcion | | | 1 | | 1,00 | | | |
| | Siembra | | | 1 | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | 2,00 | 21,63 | 43,26 |
| 08.02.04 | DESAGÜE LAVAMANOS, CON SIFÓN IND. CON PVC 50x2,4 mm | u | | | | | | | |
| 08FDP00082NB | Desagüe de lavamanos, con sifón individual, formado por tubo y sifón de PVC de 50 mm de diámetro exterior y 2,4 mm de espesor, instalado desde la válvula hasta el manguetón o canalización de derivación, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la cantidad ejecutada. | | | | | | | | |
| | Laboratorio | | | 2 | | 2,00 | | | |
| | Siembra | | | 1 | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | 3,00 | 21,63 | 64,89 |
| 08.02.05 | DESAGÜE FUENTE, CON SIFÓN IND. CON PVC 40x1,9 mm | u | | | | | | | |
| 08FDP00083NB | Desagüe de fuente, con sifón individual, formado por tubo y sifón de PVC de 40 mm de diámetro exterior y 1,9 mm de espesor, instalado desde la válvula hasta el manguetón o canalización de derivación, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la cantidad ejecutada. | | | | | | | | |
| | | | | 1 | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 20,95 | 20,95 |
| 08.02.06 | BOTE SIFÓNICO PVC 125 mm CON TUBO PVC DIÁM. 50x2,4 mm | u | | | | | | | |
| 08FDP00012 | Bote sifónico de PVC de 125 mm de diámetro y tapa de latón roscada, instalado con tubo de PVC de 50 mm de diámetro exterior y 2,4 mm de espesor al manguetón, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la cantidad ejecutada. | | | | | | | | |
| | Aseo | | | 1 | | 1,00 | | | |
| | Almacen | | | 1 | | 1,00 | | | |
| | Siembra | | | 1 | | 1,00 | | | |
| | Laboratorio | | | 1 | | 1,00 | | | |
| | Estufas | | | 1 | | 1,00 | | | |
| | Vestuario femenino | | | 1 | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | 6,00 | 46,75 | 280,50 |
| 08.02.07 | CANALIZACIÓN DERIVACIÓN PARA DESAGÜES PVC DIÁM. 32x2,4 mm | m | | | | | | | |
| 08FDP00002 | Canalización de derivación para desagüe, formada por tubo de PVC de 32 mm de diámetro exterior y 2,4 mm de espesor, incluso conexiones, contratubo, p.p. de uniones, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la longitud ejecutada. | | | | | | | | |
| | ATI | | | 2 | 1,20 | 2,40 | | | |

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00
Página 209 de 268

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2,20 | | | 2,20 | | | |
| | | 1 | 4,10 | | | 4,10 | | | |
| | | 1 | 0,75 | | | 0,75 | | | |
| | | 1 | 4,95 | | | 4,95 | | | |
| | | 2 | 1,50 | | | 3,00 | | | |
| | | 1 | 2,40 | | | 2,40 | | | |
| | | 1 | 1,10 | | | 1,10 | | | |
| | | | | | | | 20,90 | 12,94 | 270,45 |
| 08.02.08 | m COLECTOR COLGADO DE PVC DIÁM. 110 mm | | | | | | | | |
| 04CCP00003 | Colector colgado de PVC, presión 4 kg/cm2, de 110 mm de diámetro nominal, incluso p.p. de piezas especiales, abrazaderas, contratubo, pequeño material y ayudas de albañilería; construido según CTE. Medida la longitud ejecutada. | | | | | | | | |
| | | 1 | 3,15 | | | 3,15 | | | |
| | | 1 | 3,55 | | | 3,55 | | | |
| | | | | | | | 6,70 | 23,97 | 160,60 |
| | TOTAL SUBCAPÍTULO 08.02 SANEAMIENTO..... | | | | | | | | 994,12 |
| | SUBCAPÍTULO 08.03 CLIMATIZACION | | | | | | | | |
| | APARTADO 08.03.01 EQUIPOS | | | | | | | | |
| 08.03.01.01 | u DESAGÜES, VACIADOS, .... | | | | | | | | |
| 08CEW00012 | Ud. de vaciado de circuitos mediante valvula de esfera inox-teflon PN25 de 1/2". Incluye conexión con tuberia de PVC a bajante más próximo, p.p de accesorios y pequeño material. Medida la unidad instalada y probada. | | | | | | | | |
| | | 10 | | | | 10,00 | | | |
| | | | | | | | 10,00 | 79,31 | 793,10 |

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00
Página 210 de 268

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización
Página 211 de 268

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.01.02 | CLIMATIZADORA LABORATORIO 8.403 M3/H | u | | | | | | | |
| 08CEQKSR101 | Unidad de tratamiento de aire con certificación Eurovent, construida con perfiles de aluminio y paneles sándwich de 45 mm de espesor ambos con rotura de puente térmico fijados mediante compresión mecánica por perfil perimetral de aluminio que confiere al cerramiento gran resistencia mecánica, excelente estanqueidad y atractivo diseño, exenta de tornillería exterior y compuesta por chapa exterior lacada en blanco con pintura en PVC de 20 micras de espesor, no decolorable, poliuretano interior de 43 Kg/m3 polimerizado en ausencia de CHFCs, galvanizado zincado interior, bandejas de condensados de aluminio, ventiladores con motores EC, puertas abisagradas y manillas de abertura rápida en zonas en depresión, filtros con bastidores metálicos fijados y sellados perimetralmente a la carpintería interior con extracción posterior para eliminar el bypass, superficie frontal íntegramente cubierta por celdas filtrantes para maximizar la superficie eficaz de filtrado, reducir las pérdidas de carga, los consumos asociados y espaciar los mantenimientos, fichas técnicas generadas mediante software de selección testado que contempla los efectos que sobre las prestaciones de cada componente ejercen los cambios de dirección y velocidad que sufre el aire al discurrir por la UTA, las distancias entre los componentes, el efecto del cajón (distancia a las paredes), las poleas, el tipo de descarga, etc. con la siguiente clasificación según EN1886 y la siguiente atenuación acústica del panel por banda de octava: 14/9/13/10/24/32/38, adaptada para ser instalada a la intemperie.<br>- Resistencia mecánica: D1; Fugas de aire (-400Pa): L1; Fugas de aire (+700Pa): L2 (R); Bypass de filtros: F9; Transitividad térmica: T2; Puente térmico: TB2<br>- Peso aproximado: 1.813 kg<br>- Bandeja de recogida de condensados en aluminio<br>- Batería de frio: batería de 78,80 kW (6 filas), con baterías de tubo de cobre aleteado en continuo de aluminio<br>- Batería de calor: batería de 35,0 kW (2 filas), con baterías de tubo de cobre aleteado en continuo de aluminio<br>- Sección de impulsión:<br>* Caudal de impulsión: 8.403 m3/h.<br>* Presión estática disponible: 250 Pa.<br>* Motor: 2x3,70 kW<br>- Sección extracción:<br>* Caudal: 8.403 m3/h.<br>* Presión estática disponible: 200 Pa.<br>* Motor: 5,4 kW<br><br>Incluido recuperador de energía por flujo cruzado, variador de velocidad en ventiladores montados y cableados, dispositivo medidor de caudal, tomas de presión y elementos de seguridad para marcado ce, Provista de Cuadro de Control y Fuerza Libremente Programable con todos los elementos de campo necesarios. Totalmente instalada, incluido portes hasta su emplazamiento, grúas de elevación y demás equipos necesarios. Medida la unidad totalmente instalada, probada y en funcionamiento. | | | | | | | | |
| | 1 | | | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 16.946,09 | 16.946,09 |
| 08.03.01.03 | BOMBA EN LINEA DE ROTOR SECO CON VF (22.06 M3/H ; 15.64 M.C.A) | u | | | | | | | |
| 08CEB50SR102 | Ud. de bomba circuladora centrifuga en línea simple de rotor seco de una etapa para montaje directo en tuberías con bridas, con aspiración y descarga en línea, condiciones nominales de trabajo 22,06 m3/h y 15,64 m.c.a, con temperatura de líquido desde -25ºC A +120ºC y presión nominal PN10. El motor incluye un convertidor de frecuencia y un controlador PI en la caja de conexiones. Ello facilita el control variable y continuo de la velocidad del motor, lo cual, a su vez, permite adaptar el rendimiento a un determinado conjunto de requisitos.<br>Incluye p.p. de accesorio, pequeño material, juego de accesorios de conexión a tuberías de aspiración y descarga, elementos de sujección y soportes, así como ayudas de albañilerías. Medida la unidad totalmente instalada, probada y en funcionamiento. | | | | | | | | |
| | 2 | | | | | 2,00 | | | |
| | | | | | | | 2,00 | 2.632,13 | 5.264,26 |

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.01.04 | BOMBA EN LINEA DE ROTOR SECO CON VF (14 M3/H ; 7.84 M.C.A) | u | | | | | | | |
| 08CEB50SR103 | Ud. de bomba circuladora centrifuga en línea simple de rotor seco de una etapa para montaje directo en tuberías con bridas, con aspiración y descarga en línea, condiciones nominales de trabajo 14 m3/h y 17.84 m.c.a, con temperatura de líquido desde -25ºC A +120ºC y presión nominal PN10. El motor incluye un convertidor de frecuencia y un controlador PI en la caja de conexiones. Ello facilita el control variable y continuo de la velocidad del motor, lo cual, a su vez, permite adaptar el rendimiento a un determinado conjunto de requisitos. Incluye p.p. de accesorio, pequeño material, juego de accesorios de conexión a tuberías de aspiración y descarga, elementos de sujección y soportes, así como ayudas de albañilerías. Medida la unidad totalmente instalada, probada y en funcionamiento. | | | | | 2 | 2,00 | | |
| | | | | | | | 2,00 | 2.342,52 | 4.685,04 |
| 08.03.01.05 | FANCOIL TIPO TECHO 4T 3.37 KW FRIO Y 6.85 KW CALOR | u | | | | | | | |
| 08CEQASR201 | Unidad Fan-coil de techo a 4 tubos para conductos, para conductos, con certificado de eficiencia energética ErP2015, con una potencia frigorífica de 3.374 W. y potencia calorífica de 6.849 W. ( o la necesaria según casos) para instalación a 4 tubos, caudal de agua de 579 l/h, consumo electrico del ventilador de 55 w a 220 V., presión sonora máxima de 53 dB(A) con filtro en la aspiración EU3, plenun de aire de retorno, presión estática de hasta 120 Pa, válvulas de 3 vías, compuerta de volumen constante de 30 a 180 m3/h para admisión de aire primario, termostato instalado en el retorno, 4 llaves de corte de 1/2" y conexión mediante tubería de Polipropileno aislada, i/bandeja de condensados, desagües de la bandeja hasta punto de bajante, fijaciones. Incluso p.p de accesorios, pequeño material, soportación y fijaciones del equipo, así como conexiones hidraúlicas y eléctricas. Medida la unidad totalmente instalada, probada y en funcionamiento. | | | | | 3 | 3,00 | | |
| | | | | | | | 3,00 | 343,07 | 1.029,21 |
| 08.03.01.06 | FANCOIL TIPO TECHO 4T 5.97 KW FRIO Y 11.5 KW CALOR | u | | | | | | | |
| 08CEQASR202 | Unidad Fan-coil de techo a 4 tubos para conductos, con certificado de eficiencia energética ErP2015, con una potencia frigorífica de 5.977 W. y potencia calorífica de11.512 W. ( o la necesaria según casos) para instalación a 4 tubos, caudal de agua de 1027 l/h, consumo electrico del ventilador de 80 w a 220 V., presión sonora máxima de 53 dB(A) con filtro en la aspiración EU3, plenun de aire de retorno, presión estática de hasta 120 Pa, válvulas de 3 vías, compuerta de volumen constante de 312 m3/h para admisión de aire primario, termostato instalado en el retorno, 4 llaves de corte de 1/2" y conexión mediante tubería de Polipropileno aislada, i/bandeja de condensados, desagües de la bandeja hasta punto de bajante, fijaciones. Incluso p.p de accesorios, pequeño material, soportación y fijaciones del equipo, así como conexiones hidraúlicas y eléctricas. Medida la unidad totalmente instalada, probada y en funcionamiento. | | | | | 5 | 5,00 | | |
| | | | | | | | 5,00 | 378,69 | 1.893,45 |
| 08.03.01.07 | FANCOIL TIPO TECHO 4T 7.58 KW FRIO Y 14.25 KW CALOR | u | | | | | | | |
| 08CEQASR203 | Unidad Fan-coil de techo a 4 tubos para conductos, con certificado de eficiencia energética ErP2015, con una potencia frigorífica de 7.586 W. y potencia calorífica de14.256 W. ( o la necesaria según casos) para instalación a 4 tubos, caudal de agua de 1306 l/h, consumo electrico del ventilador de 90 w a 220 V., presión sonora máxima de 53 dB(A) con filtro en la aspiración EU3, plenun de aire de retorno, presión estática de hasta 120 Pa, válvulas de 3 vías, compuerta de volumen constante de 375 m3/h para admisión de aire primario, termostato instalado en el retorno, 4 llaves de corte de 1/2" y conexión mediante tubería de Polipropileno aislada, i/bandeja de condensados, desagües de la bandeja hasta punto de bajante, fijaciones. Incluso p.p de accesorios, pequeño material, soportación y fijaciones del equipo, así como conexiones hidraúlicas y eléctricas. Medida la unidad totalmente instalada, probada y en funcionamiento. | | | | | 1 | 1,00 | | |
| | | | | | | | 1,00 | 428,24 | 428,24 |

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00
Página 212 de 268

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.01.08 | CONEXION CON INSTALACION EXISTENTE | u | | | | | | | |
| 01WWWSR101 | Conexionado de todos los elementos y equipos con instalacion existente, a cada uno de los colectotes correspondientes,realizada con tubería de acero negro estirado, sin soldadura, calidad según DIN 2448 (St-37-0), de DN125 (5") con p.p de uniones soldadas, piezas especiales, tomas de varios diámetros, material de soldadura, elementos de sujección y soporte, ayudas de albañilerias y pequeño material. Incluso de pintura al esmalte sintectico resistente al calor sobre colectores formada por limpieza de la superficie, imprimación y dos manos de color, según NTE/RPP, aislamiento para tuberías a base de manta de espuma elastomerica de conductividad termica menor que 0.040 W/(M.K) a 20ºC (según apendice 03.1 RITE) y 40 mm de espesor o espesor equivalente, con barrera de vapor, incluyendo p.p de cortes, colocación, accesorios, tomas, piezas especiales, codos, tes, curvas, casquetes, accesorios, etc., pequeño material, montaje, elmentos de unión y accesorios de fijación a paramentos y estructura auxiliar. Medida la unidad ejecutada. | | | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 849,38 | 849,38 |
| 08.03.01.09 | EXTRACTOR AIRE 250M3/H Y Ø/100 SILENCIOSO | u | | | | | | | |
| 08CEQVSR204 | Ventiladores helicocentrífugos in-line de bajo perfil de 250 m3/h maximo y Ø100 extremedamente silenciosos, fabricados en material plástico, con elementos acústicos (estructura interna perforada que direcciona las ondas sonoras, y aislamiento interior fonoabsorbente que amortigua el ruido radiado), cuerpo-motor desmontable para mantenimiento, juntas de goma en impulsión y descarga para absorber las vibraciones, caja de bornes externa orientable 360º, motor 230V-50Hz, de 2 velocidades, regulables por variación de tensión, IP44, Clase B, rodamientos a bolas de engrase permanente, condensador y protector térmico. Incluye p.p de accesorios, pequeño material, conexioado eléctrico y ayudas de albañilerías. Medida la unidad totalmente instalada, probada y en funcionamiento. | | | | | 4,00 | | | |
| | | | | | | | 4,00 | 147,83 | 591,32 |
| 08.03.01.10 | EXTRACTOR AIRE 800 M3/H Y Ø/200 SILENCIOSO | u | | | | | | | |
| 08CEQVSR205 | Ventiladores helicocentrífugos in-line de bajo perfil, de 800 m3/h maximo y Ø200, extremedamente silenciosos, fabricados en material plástico, con elementos acústicos (estructura interna perforada que direcciona las ondas sonoras, y aislamiento interior fonoabsorbente que amortigua el ruido radiado), cuerpo-motor desmontable para mantenimiento, juntas de goma en impulsión y descarga para absorber las vibraciones, caja de bornes externa orientable 360º, motor 230V-50Hz, de 2 velocidades, regulables por variación de tensión, IP44, Clase B, rodamientos a bolas de engrase permanente, condensador y protector térmico. Incluye p.p de accesorios, pequeño material, conexioado eléctrico y ayudas de albañilerías. Medida la unidad totalmente instalada, probada y en funcionamiento. | | | | | 3,00 | | | |
| | | | | | | | 3,00 | 289,20 | 867,60 |
| 08.03.01.11 | EXTRACTOR HELICOIDAL 80 m3/h | u | | | | | | | |
| 08CEQVSR206 | Extractor helicodial, 80 m3/h, fabricados en material plástico, motor 230V-50Hz, IPX4, Clase II, y protector térmico. Incluye p.p de accesorios, pequeño material, conexioado eléctrico y ayudas de albañilerías. Medida la unidad totalmente instalada, probada y en funcionamiento. | | | | | 2,00 | | | |
| | | | | | | | 2,00 | 71,50 | 143,00 |

TOTAL APARTADO 08.03.01 EQUIPOS ..... 33.490,69

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00
Página 213 de 268

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **APARTADO 08.03.02 CANALIZACIONES** | | | | | | | | |
| 08.03.02.01 | COLECTOR AC.NEGRO DIAM.3" DIN 2448 SOLDADAS LONG. 1M | u | | | | | | | |
| 08CAV0VQ284 | Ud. de colector en montaje superficial de longitud media 1.0 mts, realizada con tubería de acero negro estirado, sin soldadura, calidad según DIN 2448 (St-37-0), de 3" con p.p de uniones soldadas, piezas especiales, tomas de varios diámetros, material de soldadura, elementos de sujección y soporte, ayudas de albañilerias y pequeño material. Incluso de pintura al esmalte sintectico resistente al calor sobre colectores formada por limpieza de la superficie, imprimación y dos manos de color, según NTE/RPP, aislamiento para tuberías a base de manta de espuma elastomerica de conductividad termica menor que 0.040 W/(M.K) a 20ºC (según apendice 03.1 RITE) y 40 mm de espesor o espesor equivalente, con barrera de vapor, incluyendo p.p de cortes, colocación, accesorios, tomas, piezas especiales, codos, tes, curvas, casquetes, accesorios, etc., pequeño material, montaje, elmentos de unión y accesorios de fijación a paramentos y estructura auxiliar. Medida la unidad ejecutada. | | | | | | | | |
| | BOMBAS | | 4 | | | 4,00 | | | |
| | | | | | | | 4,00 | 436,15 | 1.744,60 |
| 08.03.02.02 | CANALIZ.SUPERFICIAL AC.NEGRO DIAM.3" UNE EN 10255 M (DIN 2448) | m | | | | | | | |
| 08CCV6SRD3 | De canalizacion, en montaje superficial, realizada con tubería de acero negro estirado, sin soldadura, calidad según DIN 2448 (St-37-0), de 3" con p.p de uniones soldadas, piezas especiales, tomas de varios diámetros, material de soldadura, elementos de sujección y soporte, ayudas de albañilerias y pequeño material. Incluso de pintura al esmalte sintectico resistente al calor sobre colectores formada por limpieza de la superficie, imprimación y dos manos de color, según NTE/RPP, aislamiento para tuberías a base de manta de espuma elastomerica de conductividad termica menor que 0.040 W/(M.K) a 20ºC (según apendice 03.1 RITE) y 40 mm de espesor o espesor equivalente, con barrera de vapor, incluyendo p.p de cortes, colocación, accesorios, tomas, piezas especiales, codos, tes, curvas, casquetes, accesorios, etc., pequeño material, montaje, elmentos de unión y accesorios de fijación a paramentos y estructura auxiliar. Medida la longitud ejecutada. | | | | | | | | |
| | CIRCUITO FRIO | | 1 | 103,00 | | 103,00 | | | |
| | | | | | | | 103,00 | 26,87 | 2.767,61 |
| 08.03.02.03 | CANALIZ.SUPERFICIAL AC.NEGRO DIAM.2.1/2" UNE EN 10255 M (DIN 244 | m | | | | | | | |
| 08CCV6SRD2.12 | De canalizacion, en montaje superficial, realizada con tubería de acero negro estirado, sin soldadura, calidad según DIN 2448 (St-37-0), de 2.1/2" con p.p de uniones soldadas, piezas especiales, tomas de varios diámetros, material de soldadura, elementos de sujección y soporte, ayudas de albañilerias y pequeño material. Incluso de pintura al esmalte sintectico resistente al calor sobre colectores formada por limpieza de la superficie, imprimación y dos manos de color, según NTE/RPP, aislamiento para tuberías a base de manta de espuma elastomerica de conductividad termica menor que 0.040 W/(M.K) a 20ºC (según apendice 03.1 RITE) y 40 mm de espesor o espesor equivalente, con barrera de vapor, incluyendo p.p de cortes, colocación, accesorios, tomas, piezas especiales, codos, tes, curvas, casquetes, accesorios, etc., pequeño material, montaje, elmentos de unión y accesorios de fijación a paramentos y estructura auxiliar. Medida la longitud ejecutada. | | | | | | | | |
| | CIRCUITO FRIO | | 1 | 20,00 | | 20,00 | | | |
| | CIRCUITO CALOR | | 1 | 103,00 | | 103,00 | | | |
| | | | | | | | 123,00 | 23,95 | 2.945,85 |
| 08.03.02.04 | CANALIZ.SUPERFICIAL AC.NEGRO DIAM.2" UNE EN 10255 M (DIN 2448) | m | | | | | | | |
| 08CCV6SRD2 | De canalizacion, en montaje superficial, realizada con tubería de acero negro estirado, sin soldadura, calidad según DIN 2448 (St-37-0), de 2" con p.p de uniones soldadas, piezas especiales, tomas de varios diámetros, material de soldadura, elementos de sujección y soporte, ayudas de albañilerias y pequeño material. Incluso de pintura al esmalte sintectico resistente al calor sobre colectores formada por limpieza de la superficie, imprimación y dos manos de color, según NTE/RPP, aislamiento para tuberías a base de manta de espuma elastomerica de conductividad termica menor que 0.040 W/(M.K) a 20ºC (según apendice 03.1 RITE) y 40 mm de espesor o espesor equivalente, con barrera de vapor, incluyendo p.p de cortes, colocación, accesorios, tomas, piezas especiales, codos, tes, curvas, casquetes, accesorios, etc., pequeño material, montaje, elmentos de unión y accesorios de fijación a paramentos y estructura auxiliar. Medida la longitud ejecutada. | | | | | | | | |
| | CIRCUITO CALOR | | 1 | 32,00 | | 32,00 | | | |
| | | | | | | | 32,00 | 21,55 | 689,60 |

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00
Página 214 de 268

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.02.05 | m CANALIZ. SUPERFICIAL, AC. NEGRO DIÁM. 1 1/2", UNE EN 10255 M (DI | | | | | | | | |
| 08CCVSRD25 | De canalizacion, en montaje superficial, realizada con tubería de acero negro estirado, sin soldadura, calidad según DIN 2448 (St-37-0), de 1.1/2" con p.p de uniones soldadas, piezas especiales, tomas de varios diámetros, material de soldadura, elementos de sujección y soporte, ayudas de albañilerias y pequeño material. Incluso de pintura al esmalte sintectico resistente al calor sobre colectores formada por limpieza de la superficie, imprimación y dos manos de color, según NTE/RPP, aislamiento para tuberías a base de manta de espuma elastomerica de conductividad termica menor que 0.040 W/(M.K) a 20ºC (según apendice 03.1 RITE) y 40 mm de espesor o espesor equivalente, con barrera de vapor, incluyendo p.p de cortes, colocación, accesorios, tomas, piezas especiales, codos, tes, curvas, casquetes, accesorios, etc., pequeño material, montaje, elmentos de unión y accesorios de fijación a paramentos y estructura auxiliar. Medida la longitud ejecutada. | | | | | | | | |
| | CIRCUITO FRIO | 1 | 78,00 | | | 78,00 | | | |
| | CIRCUITO CALOR | 1 | 78,00 | | | 78,00 | | | |
| | | | | | | | 156,00 | 26,04 | 4.062,24 |
| 08.03.02.06 | m CANALIZ.SUPERFICIAL AC.NEGRO DIAM.1" UNE EN 10255 M (DIN 2448) | | | | | | | | |
| 08CCV6SRD24 | De canalizacion, en montaje superficial, realizada con tubería de acero negro estirado, sin soldadura, calidad según DIN 2448 (St-37-0), de 11" con p.p de uniones soldadas, piezas especiales, tomas de varios diámetros, material de soldadura, elementos de sujección y soporte, ayudas de albañilerias y pequeño material. Incluso de pintura al esmalte sintectico resistente al calor sobre colectores formada por limpieza de la superficie, imprimación y dos manos de color, según NTE/RPP, aislamiento para tuberías a base de manta de espuma elastomerica de conductividad termica menor que 0.040 W/(M.K) a 20ºC (según apendice 03.1 RITE) y 25 mm de espesor o espesor equivalente, con barrera de vapor, incluyendo p.p de cortes, colocación, accesorios, tomas, piezas especiales, codos, tes, curvas, casquetes, accesorios, etc., pequeño material, montaje, elmentos de unión y accesorios de fijación a paramentos y estructura auxiliar. Medida la longitud ejecutada. | | | | | | | | |
| | CIRCUITO FRIO | 1 | 27,00 | | | 27,00 | | | |
| | CIRCUITO CALOR | 1 | 27,00 | | | 27,00 | | | |
| | FANCOIL | 12 | 7,00 | | | 84,00 | | | |
| | | | | | | | 138,00 | 15,27 | 2.107,26 |
| 08.03.02.07 | m CANALIZ. SUPERFICIAL, AC. NEGRO ESTIR. DIÁM. 3/4", ROSCADAS | | | | | | | | |
| 08CCVSR00122 | Canalización, en montaje superficial, realizada con tubería de acero negro estirada, sin soldadura, calidad según UNE 19040 de 26,9 mm diám. exterior (3/4") y 2,65 mm espesor, uniones roscadas, con p.p de uniones soldadas, piezas especiales, tomas de varios diámetros, material de soldadura, elementos de sujección y soporte, ayudas de albañilerias y pequeño material. Incluso de pintura al esmalte sintectico resistente al calor sobre colectores formada por limpieza de la superficie, imprimación y dos manos de color, según NTE/RPP, aislamiento para tuberías a base de manta de espuma elastomerica de conductividad termica menor que 0.040 W/(M.K) a 20ºC (según apendice 03.1 RITE) y 25 mm de espesor o espesor equivalente, con barrera de vapor, incluyendo p.p de cortes, colocación, accesorios, tomas, piezas especiales, codos, tes, curvas, casquetes, accesorios, etc., pequeño material, montaje, elmentos de unión y accesorios de fijación a paramentos y estructura auxiliar. Medida la longitud ejecutada. | | | | | | | | |
| | FANCOIL | 6 | 7,00 | | | 42,00 | | | |
| | | | | | | | 42,00 | 16,98 | 713,16 |

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00
Página 215 de 268

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.02.08 | M2 RECUBRIMIENTO CON CHAPA ALUMINIO 0,6 MM | | | | | | | | |
| 08CWW0VQ03 | DE RECUBRIMIENTO CON CHAPA PLEGADA DE ALUMINIO DE 0,6 mm. DE ESPESOR, CERRADA MEDIANTE PLEGADO Y ENGATILLADO, CON SOLAPES DE 30 MM Y FIJACION POR TORNILLOS O REMACHES EN TUBERIAS DE FLUIDO, INCLUSO COSIDO INFERIOR EN TUBERIAS HORIZONTALES, P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, CODOS, TES, CURVAS, CASQUETES, VALVULAS, SONDAS, FILTROS, ACCESORIOS, ETC., PEQUEÑO MATERIAL, MONTAJE, ELEMENTOS DE UNION Y ACCESORIOS DE FIJACION A PARAMENTOS. MEDIDA LA "SUPERFICIE TEORICA" EJECUTADA POR SU DESARROLLO. | | | | | | | | |
| | SE PROPONDRA LAS EQUIVALENCIAS UNITARIAS DE M2 DE CHAPA DE ALUMINIO PARA TODOS AQUELLOS ACCESORIOS QUE SE TENGAN QUE RECUBRIR, ESPECIFICANDOSE LA CANTIDAD PARA CADA UNO DE ELLOS. | | | | | | | | |
| | TUBERIA EXTERIOR | 4 | 13,00 | 0,55 | | 28,60 | | | |
| | | | | | | | 28,60 | 21,38 | 611,47 |
| | TOTAL APARTADO 08.03.02 CANALIZACIONES..... | | | | | | | | 15.641,79 |
| | APARTADO 08.03.03 VALVULERIA Y ACCESORIOS | | | | | | | | |
| 08.03.03.01 | u VALVULA DE MARIPOSA DN80 (3") PN16 | | | | | | | | |
| 08CVA10003 | Ud. de válvula de mariposa en latón paso total con cuerpo de fundición y para montaje embridado DN80 (3") PN16 con mando de accionamiento manual por palanca en fundición, orejas de centrado, junta epdm, juego de accesorios y bridas de conexionado con tuberías. Incluye p.p de accesorios y pequeño material. Medida la unidad instalada | | | | | | | | |
| | | 6 | | | | 6,00 | | | |
| | | | | | | | 6,00 | 155,45 | 932,70 |
| 08.03.03.02 | u VALVULA DE MARIPOSA DN65 (2.1/2") PN10 | | | | | | | | |
| 08CVA10212 | Ud. de válvula de mariposa en latón paso total con cuerpo de fundición y para montaje embridado DN65 (2.1/2") PN16 con mando de accionamiento manual por palanca en fundición, orejas de centrado, junta epdm, juego de accesorios y bridas de conexionado con tuberías. Incluye p.p de accesorios y pequeño material. Medida la unidad instalada. | | | | | | | | |
| | | 6 | | | | 6,00 | | | |
| | | 2 | | | | 2,00 | | | |
| | | | | | | | 8,00 | 129,57 | 1.036,56 |
| 08.03.03.03 | u VALVULA DE MARIPOSA DN50 (2") PN10 | | | | | | | | |
| 08CVA10002 | Ud. de válvula de mariposa en latón paso total con cuerpo de fundición y para montaje embridado DN50 (2") PN16 con mando de accionamiento manual por palanca en fundición, orejas de centrado, junta epdm, juego de accesorios y bridas de conexionado con tuberías. Incluye p.p de accesorios y pequeño material. Medida la unidad instalada. | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | 2,00 | | | |
| | | | | | | | 2,00 | 121,63 | 243,26 |
| 08.03.03.04 | u VALVULA DE RETENCION CLAPETA DN80 (3") | | | | | | | | |
| 08CVA50080 | Ud. de válvula de retención batiente de clapeta para montaje embridado DN80 (3") PN16, incluso bridas, juego de accesorios y conexionado a tuberías. Incluye p.p de accesorios y pequeño material. Medida la unidad instalada. | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | 2,00 | | | |
| | | | | | | | 2,00 | 65,73 | 131,46 |
| 08.03.03.05 | u VALVULA DE RETENCION CLAPETA DN65 (2 1/2") PN16 | | | | | | | | |
| 08CVA50065 | Ud. de válvula de retención batiente de clapeta para montaje embridado DN65 (2 1/2") PN16, incluso bridas, juego de accesorios y conexionado a tuberías. Incluye p.p de accesorios y pequeño material. Medida la unidad instalada. | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | 2,00 | | | |
| | | | | | | | 2,00 | 25,03 | 50,06 |

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00
Página 216 de 268

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.03.06 | FILTRO PARA MONTAJE EMBRIDADO PARA AGUA DE DN80 (3") PN16 | u | | | | | | | |
| 08CFE20003 | Ud. de filtro de fundición para agua para montaje embridado de DN80 (3") PN16, con filtro de malla en acero inoxidable, con salida embridada para conexión con tuberías. Incluso p.p de elementos de soporte y fijación, ayudas de albañilería y pequeño material de conexionado. Medida la unidad instalada. | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | 2,00 | | | |
| | | | | | | | 2,00 | 105,90 | 211,80 |
| 08.03.03.07 | FILTRO PARA MONTAJE ROSCADO PARA AGUA DE DN65 (2 1/2") PN16 | u | | | | | | | |
| 08CFR20212 | Ud. de filtro de latón para agua para montaje roscado de DN65 (2 1/2") PN16, con filtro de malla en acero inoxidable, con racores de latón de unión mecánica con salida roscada para conexión con tuberías. Incluso p.p de elementos de soporte y fijación, ayudas de albañilería y pequeño material de conexionado. Medida la unidad instalada. | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | 2,00 | | | |
| | | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | 3,00 | 68,29 | 204,87 |
| 08.03.03.08 | FILTRO PARA MONTAJE ROSCADO PARA AGUA DE DN50 (2") PN16 | u | | | | | | | |
| 08CFR20002 | Ud. de filtro de latón para agua para montaje roscado de DN50 (2") PN16, con filtro de malla en acero inoxidable, con racores de latón de unión mecánica con salida roscada para conexión con tuberías. Incluso p.p de elementos de soporte y fijación, ayudas de albañilería y pequeño material de conexionado. Medida la unidad instalada. | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 52,79 | 52,79 |
| 08.03.03.09 | MANGUITO ANTIVIBRATORIO DIÁMETRO DN80 (3") | u | | | | | | | |
| 08CMA30003 | Ud. de manguito anti vibratorio de policloropreno, de diámetro DN80 (3") PN16, con bridas de acero galvanizado, incluso accesorios, juntas, pequeño material, conexiones, verificaciones y ensayos. Incluso p.p de elementos de soporte y fijación, ayudas de albañilería y pequeño material de conexionado. Medida la unidad instalada. | | | | | | | | |
| | | 4 | | | | 4,00 | | | |
| | | | | | | | 4,00 | 53,20 | 212,80 |
| 08.03.03.10 | MANGUITO ANTIVIBRATORIO DIÁMETRO DN65 (2 1/2") | u | | | | | | | |
| 08CMA30212 | Ud. de manguito anti vibratorio de policloropreno, de diámetro DN65 (2 1/2") PN16, con rosca, incluso accesorios, juntas, pequeño material, conexiones, verificaciones y ensayos. Incluso p.p de elementos de soporte y fijación, ayudas de albañilería y pequeño material de conexionado. Medida la unidad instalada. | | | | | | | | |
| | | 4 | | | | 4,00 | | | |
| | | 2 | | | | 2,00 | | | |
| | | | | | | | 6,00 | 55,31 | 331,86 |
| 08.03.03.11 | MANGUITO ANTIVIBRATORIO DIÁMETRO DN50 (2") | u | | | | | | | |
| 08CMA30002 | Ud. de manguito anti vibratorio de policloropreno, de diámetro DN50 (2") PN16, con rosca, incluso accesorios, juntas, pequeño material, conexiones, verificaciones y ensayos. Incluso p.p de elementos de soporte y fijación, ayudas de albañilería y pequeño material de conexionado. Medida la unidad instalada. | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | 2,00 | | | |
| | | | | | | | 2,00 | 43,69 | 87,38 |
| 08.03.03.12 | PURGADOR AUTOMÁTICO DE AIRE DN10(3/8") | u | | | | | | | |
| 08CEW00027 | Ud de purgador automático de aire para montaje roscado DN10 (3/8") y juego de accesorios, incluso válvula de esfera de 1/2". Incluido pequeño material y accesorios. Medida la unidad totalmente instalado, probado y funcionando. | | | | | | | | |
| | | 6 | | | | 6,00 | | | |
| | | | | | | | 6,00 | 35,46 | 212,76 |

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00
Página 217 de 268

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.03.13 | u COMPENSADOR MANOMETRICO TRES TOMAS | | | | | | | | |
| 08CCR0VQ03 | COMPENSADOR MANOMETRICO PARA TRES TOMAS FORMADO POR:<br>- 1 UDS. MANOMETRO DE GLICERINA CON DIAMETRO DE ESFERA DE 80 MM Y TOMA VERTICAL PARA MONTAJE ROSCADO DN15(1/2"), CON VALVULA DE CORTE INCORPORADA, LIRA, ESCALA DE PRESION DE 2,5-40 KG/CM2 Y JUEGO DE ACCESORIOS.<br>- 3 UDS. VALVULA DE ESFERA EN LATON PASO TOTAL CON BOLA EN LATON CROMADO DURO PARA MONTAJE ROSCADO DN15 (1/2") PN16 CON MANDO DE ACCIONAMIENTO MANUAL POR PALANCA.<br>- TUBERIA DE COBRE DE 1/2" DE UNION DE ELEMENTOS CON JUEGO DE ACCESORIOS Y CONEXION A RACORES DE LATON DE UNION MECANICA. INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERIA.<br>MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. | | | | | | | | |
| | | 4 | | | | 4,00 | | | |
| | | | | | | | 4,00 | 100,82 | 403,28 |

TOTAL APARTADO 08.03.03 VALVULERIA Y ACCESORIOS 4.111,58

## APARTADO 08.03.04 CONDUCTOS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.04.01 | m2 CONDUCTO RECTANG. AIRE AC. GALV. 1,0 MM L. MÁX. 1,6M INTERIOR | | | | | | | | |
| 08CAC30406 | m2. de Conducto para impulsión y/o retorno de aire realizado en chapa de acero galvanizado de espesor 1,0 mm, conformado en "PUNTA DE DIAMANTE" y fabricados s/ normas UNE-EN 12237, UNE-EN 1505 y UNE-EN 1507. Juntas longitudinales tipo pittsburg y transversales con marco de unión tipo metu 20 y junta adhesiva estanca de caucho celular. Uniones de los tramos de conductos atornilladas en las esquinas, incluidas pinzas intermedias en las partes centrales del marco. Todas las uniones deben sellarse con masilla butilica. Incluye aislamiento exterior del conducto mediante manta de lana de vidrio, con un revestimiento de kraft+ aluminio reforzado que actúa como soporte y barrera de vapor y malla metalica sujetado mediante fleje metalico. Incluido p.p de registros de inspección, anclajes y soportes con perfiles metalicos cuadrados y varilla roscada. Medida la superficie totalmente montada e instalada. | | | | | | | | |
| | Climatizador | 1 | 230,00 | | | 230,00 | | | |
| | | | | | | | 230,00 | 71,93 | 16.543,90 |
| 08.03.04.02 | m2 CONDUCTOS Y PLENUM CONSTRUIDOS EN FIBRA VIDRIO | | | | | | | | |
| 08CAD5SR01 | Conductos y plenum de embocadura construidos con panel rigido de lana de vidrio, con una cara recubierta en papel aluminio y otra con capa de fibra textil, con codos, uniones, embocaduras a conductos circulares, equipos y difusores, incluso p.P. De cinta de sellado, piezas de conexion y derivaciones, incluyendo rigidizadores interiores para l/h>2, elementos de cuelgue, soportes y pequeño material, para impulsion y retorno de aire. Totalmente colocado y conexionado.<br>Medida la superficie ejecutada. | | | | | | | | |
| | Fancoils | 1 | 125,00 | | | 125,00 | | | |
| | | | | | | | 125,00 | 29,85 | 3.731,25 |
| 08.03.04.03 | m CONDUCTO CIRCULAR HELICOIDAL AC.GALV. DIAM 100 MM S/AISLM | | | | | | | | |
| 08CAC30440 | ml de Conducto circular construido por tubo helicoidal de chapa de acero galvanizado de 100 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor mediante cordón engatillado helicoidalmente y unión de tramos mediante bridas tipo METU con junta de polietileno. Todas las uniones deben sellarse con masilla butilica. Incluido p.p de registros con tapas de inspección, accesorios y piezas especiales tales como codos, derivaciones, tés, reducciones, etc, abrazaderas para soporte, sujección y cuelgue, medios auxiliares para colocación, pequeño material y material complementario. Medida la longitud totalmente montada e instalada. | | | | | | | | |
| | | 1 | 11,00 | | | 11,00 | | | |
| | | | | | | | 11,00 | 19,24 | 211,64 |

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00
Página 218 de 268

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.04.04 | m CONDUCTO CIRCULAR HELICOIDAL AC.GALV. DIAM 150 MM S/AISLM | | | | | | | | |
| 08CAC30441 | ml de Conducto circular construido por tubo helicoidal de chapa de acero galvanizado de 150 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor mediante cordón engatillado helicoidalmente y unión de tramos mediante bridas tipo METU con junta de polietileno. Todas las uniones deben sellarse con masilla butilica. Incluido p.p de registros con tapas de inspección, accesorios y piezas especiales tales como codos, derivaciones, tés, reducciones, etc, abrazaderas para soporte, sujección y cuelgue, medios auxiliares para colocación, pequeño material y material complementario. Medida la longitud totalmente montada e instalada. | 1 | 9,00 | | | 9,00 | | | |
| | | | | | | | 9,00 | 22,11 | 198,99 |
| 08.03.04.05 | m CONDUCTO CIRCULAR HELICOIDAL AC.GALV. DIAM 175 MM S/AISLM | | | | | | | | |
| 08CACSR443 | ml de Conducto circular construido por tubo helicoidal de chapa de acero galvanizado de 175 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor mediante cordón engatillado helicoidalmente y unión de tramos mediante bridas tipo METU con junta de polietileno. Todas las uniones deben sellarse con masilla butilica. Incluido p.p de registros con tapas de inspección, accesorios y piezas especiales tales como codos, derivaciones, tés, reducciones, etc, abrazaderas para soporte, sujección y cuelgue, medios auxiliares para colocación, pequeño material y material complementario. Medida la longitud totalmente montada e instalada. | 1 | 24,00 | | | 24,00 | | | |
| | | | | | | | 24,00 | 23,79 | 570,96 |
| 08.03.04.06 | m CONDUCTO CIRCULAR FLEXIBLE 100 MM | | | | | | | | |
| 08CAC30461 | ml. de Conducto superflexible de aluminio de Ø 100 mm con armadura helicoidal de acero y dos capas de aluminio. Medida la longitud totalmente montada e instalada. | 1 | 4,00 | | | 4,00 | | | |
| | | | | | | | 4,00 | 8,12 | 32,48 |
| | TOTAL APARTADO 08.03.04 CONDUCTOS..... | | | | | | | | 21.289,22 |
| | APARTADO 08.03.05 DIFUSORES Y REJILLAS | | | | | | | | |
| 08.03.05.01 | u DIFUSOR ROTACIONAL RADIAL PLACA FRONTAL CIRCULAR Ø300 | | | | | | | | |
| 08CADSR301 | Ud. de difusor radial rotacional, compuesto de difusor tamaño 300 integrado en placa circular, fabricada en acero y lamas de aluminioen color ral a definir, dotada de lamas deflectoras en disposición radial formando un circulo centrado en la placa. Con regulación de caudal accesible desde el exterior y puente de montaje a plenum de chapa. Medida la unidad instalada. | 11 | | | | 11,00 | | | |
| | | | | | | | 11,00 | 64,35 | 707,85 |
| 08.03.05.02 | u REJILLA IMPULSIÓN 525x125 MM L. HORIZONTALES CON REG/ | | | | | | | | |
| 08CADSR302 | Rejilla de impulsión de 525x125 mm, de lamas horizontales fijas, construida con perfiles de aluminio anodizado, marco de montaje y compuerta de regulacion de caudal con lamas en oposicion, incluso garras de anclaje y colocación. Medida la unidad instalada. | 25 | | | | 25,00 | | | |
| | | | | | | | 25,00 | 54,25 | 1.356,25 |
| 08.03.05.03 | u REJILLA IMPULSIÓN 825x125 MM L. HORIZONTALES CON REG/ | | | | | | | | |
| 08CADSR303 | Rejilla de impulsión de 825x125 mm de lamas horizontales fijas, construida con perfiles de aluminio anodizado, marco de montaje y compuerta de regulacion de caudal con lamas en oposicion, incluso garras de anclaje y colocación. Medida la unidad instalada. | 9 | | | | 9,00 | | | |
| | | | | | | | 9,00 | 68,41 | 615,69 |
| 08.03.05.04 | u REJILLA IMPULSIÓN 225x125 MM L. HORIZONTALES CON REG/ | | | | | | | | |
| 08CADSR304 | Rejilla de impulsión de 225x125 mm de lamas horizontales fijas, construida con perfiles de aluminio anodizado, marco de montaje y compuerta de regulacion de caudal con lamas en oposicion, incluso garras de anclaje y colocación. Medida la unidad instalada. | 2 | | | | 2,00 | | | |
| | | | | | | | 2,00 | 40,97 | 81,94 |

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Página 219 de 268
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.05.05 | u REJILLA RETORNO 525x125 MM L. HORIZONTALES | | | | | | | | |
| 08CADSR305 | Rejilla de retorno de 525x125 mm de lamas horizontales fijas, construida con perfiles de aluminio anodizado, marco de montaje, incluso garras de anclaje y colocación. Medida la unidad instalada. | | | | | | | | |
| | | 9 | | | | 9,00 | | | |
| | | | | | | | 9,00 | 37,21 | 334,89 |
| 08.03.05.06 | u REJILLA RETORNO 525x225 MM L. HORIZONTALES | | | | | | | | |
| 08CADSR306 | Rejilla de retorno de 525x225 mm de lamas horizontales fijas, construida con perfiles de aluminio anodizado, marco de montaje, incluso garras de anclaje y colocación. Medida la unidad instalada. | | | | | | | | |
| | | 5 | | | | 5,00 | | | |
| | | | | | | | 5,00 | 47,17 | 235,85 |
| 08.03.05.07 | u REJILLA RETORNO 625x325 MM L. HORIZONTALES | | | | | | | | |
| 08CADSR307 | Rejilla de retorno de 625x325 mm de lamas horizontales fijas, construida con perfiles de aluminio anodizado, marco de montaje, incluso garras de anclaje y colocación. Medida la unidad instalada. | | | | | | | | |
| | | 3 | | | | 3,00 | | | |
| | | | | | | | 3,00 | 63,10 | 189,30 |
| 08.03.05.08 | u REJILLA RETORNO 825x125 MM L. HORIZONTALES | | | | | | | | |
| 08CADSR308 | Rejilla de retorno de 825x125 mm de lamas horizontales fijas, construida con perfiles de aluminio anodizado, marco de montaje, incluso garras de anclaje y colocación. Medida la unidad instalada. | | | | | | | | |
| | | 13 | | | | 13,00 | | | |
| | | | | | | | 13,00 | 43,63 | 567,19 |
| 08.03.05.09 | u REJILLA PARA TAE DE AIRE 400X330MM EN ALUMINIO | | | | | | | | |
| 08CADSR309 | Rejilla para toma de aire aexterior dimensiones 400x330 mm compuesto por aletas fijas de aluminio color plata mate. Incluso apertura de huecos en falsos techos, fachada,tabicas, etc. con refuerzo de la estructura portante de los mismos en caso de ser necesario. Medida la unidad fijada, colocada y conexionada. Incluso marco de montaje y malla antipajaros | | | | | | | | |
| | | 3 | | | | 3,00 | | | |
| | | | | | | | 3,00 | 73,41 | 220,23 |
| 08.03.05.10 | u REJILLA PARA TAE DE AIRE 200X330MM EN ALUMINIO | | | | | | | | |
| 08CADSR311 | Rejilla para toma de aire aexterior dimensiones 200x330 mm compuesto por aletas fijas de aluminio color plata mate. Incluso apertura de huecos en falsos techos, fachada,tabicas, etc. con refuerzo de la estructura portante de los mismos en caso de ser necesario. Medida la unidad fijada, colocada y conexionada. Incluso marco de montaje y malla antipajaros | | | | | | | | |
| | | 3 | | | | 3,00 | | | |
| | | | | | | | 3,00 | 49,07 | 147,21 |
| 08.03.05.11 | u REJILLA PARA TAE DE AIRE 200X165MM EN ALUMINIO | | | | | | | | |
| 08CADSR310 | Rejilla para toma de aire aexterior dimensiones 200x165 mm compuesto por aletas fijas de aluminio color plata mate. Incluso apertura de huecos en falsos techos, fachada,tabicas, etc. con refuerzo de la estructura portante de los mismos en caso de ser necesario. Medida la unidad fijada, colocada y conexionada. Incluso marco de montaje y malla antipajaros | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | 2,00 | | | |
| | | | | | | | 2,00 | 41,33 | 82,66 |

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00
Página 220 de 268

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.05.12 | u BOCA DE EXTRACCION 100MM. DIAM. POLIPROPILENO. NUCLEO | | | | | | | | |
| 18.2HVLLSR04 | Boca de extraccion de 100 mm. De diametro, construida en polipropileno acado blanco ral 9016, nucleo central de regulacion manual, aro de montaje y clips de fijacion, incluso pequeño material.<br>Incluso apertura de huecos en falsos techos, tabicas, etc. Con refuerzo de la estructura portante de los mismos en caso de ser necesario.<br>Medida la unidad instalada. | | | | | | | | |
| | | 3 | | | | 3,00 | | | |
| | | | | | | | 3,00 | 32,91 | 98,73 |
| | TOTAL APARTADO 08.03.05 DIFUSORES Y REJILLAS..... | | | | | | | | 4.637,79 |
| | APARTADO 08.03.06 ELEMENTOS AUXILIARES | | | | | | | | |
| 08.03.06.01 | u COMPUERTA REG. CAUDAL Ø150 | | | | | | | | |
| 08CWASR401 | Regulador de caudal constante, para sistemas de baja velocidad y diferencias de presión desde 50 hasta 1.000 Pa, temperatura ambiente entre 10 y 50ºC, y para velocidades de conducto desde 1 hasta 15 m/s. Carcasa fabricada en chapa de acero galvanizada y con retén de junta labial de goma para ejecución estanca al aire, y mando manual. Incluso p.p. de material accesorio y de soportación. Medida la unidad instalada. | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | 2,00 | | | |
| | | | | | | | 2,00 | 77,43 | 154,86 |
| 08.03.06.02 | u CAJA FILTRANTE CON FILTRO MRFF7 Ø150 | | | | | | | | |
| 08CWASR402 | Ud. conjunto modulo portafiltro + filtro rectangulares Ø150F+filtro MRFF7, construidos el cajón portafiltro mediante perfiles de acero galvanizado, bridas circulares con junta de estanqueidad, tapa de abertura facil para el mantenimiento de filtros . Incluye p.p. de piezas especiales, elementos de sujección, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada. | | | | | | | | |
| | | 3 | | | | 3,00 | | | |
| | | | | | | | 3,00 | 362,08 | 1.086,24 |
| 08.03.06.03 | u CAJA FILTRANTE CON FILTRO MRFF7 Ø100 | | | | | | | | |
| 08CWASR403 | Ud. conjunto modulo portafiltro + Ø100F+filtro MRFF7E, construidos el cajón portafiltro mediante perfiles de acero galvanizado, bridas circulares con junta de estanqueidad, tapa de abertura facil para el mantenimiento de filtros . Incluye p.p. de piezas especiales, elementos de sujección, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada. | | | | | | | | |
| | | 3 | | | | 3,00 | | | |
| | | | | | | | 3,00 | 332,66 | 997,98 |
| 08.03.06.04 | u COMPUERTA FKA-EU/DE/750x300 | | | | | | | | |
| 08CWASR404 | Compuerta cortafuegos, fabricada en su totalidad en chapa de acero galvanizado de 700x300, lama de cierre en adaptada a tabiques y paredes ligeros, revestido de chapa de acero galvanizado para impedir erosiones debidas al flujo de aire, con giro sobre eje continuo pasante sobre cojinetes autolubricados, dos bridas Metu o equivalente a ambos lados para conexionado, fusible térmico de disparo a 72 ºC. Para montaje en muros, paredes o techos en posición tanto horizontal como vertical, clasificación EI-120 ensayada y homologada mediante certificado del laboratorio LGAI de acuerdo a las normas UNE-EN-1366-2 (CTE). incluso embocaduras, pequeño material, elementos de fijacion y colocacion en pared mediante albañileria, con sellado completo de los huecos perimetrales.<br>Incluso apertura de huecos en falsos techos, tabicas, etc. con refuerzo de la estructura portante de los mismos en caso de ser necesario. Medida la unidad instalada. | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | 2,00 | | | |
| | | | | | | | 2,00 | 278,14 | 556,28 |

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00
Página 221 de 268

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.06.05 | COMPUERTA FKA-EU/DE/700x250 | u | | | | | | | |
| 08CWASR405 | Compuerta cortafuegos, fabricada en su totalidad en chapa de acero galvanizado de 700x250, lama de cierre en adaptada a tabiques y paredes ligeros, revestido de chapa de acero galvanizado para impedir erosiones debidas al flujo de aire, con giro sobre eje continuo pasante sobre cojinetes autolubricados, dos bridas Metu o equivalente a ambos lados para conexionado, fusible térmico de disparo a 72 ºC. Para montaje en muros, paredes o techos en posición tanto horizontal como vertical, clasificación EI-120 ensayada y homologada mediante certificado del laboratorio LGAI de acuerdo a las normas UNE-EN-1366-2 (CTE). incluso embocaduras, pequeño material, elementos de fijacion y colocacion en pared mediante albañileria, con sellado completo de los huecos perimetrales. Incluso apertura de huecos en falsos techos, tabicas, etc. con refuerzo de la estructura portante de los mismos en caso de ser necesario. Medida la unidad instalada. | | | | | | | | |
| | | | | | | 4 | 4,00 | | |
| | | | | | | | 4,00 | 258,23 | 1.032,92 |
| 08.03.06.06 | SILENCIADOR ACUSTICO DE CELDILLA 810X900X1250 | u | | | | | | | |
| 08CWASR406 | silenciador acustico de celdilla, de las sigueitnes caracteristicas: Anchura: 81 mm Altura: 900 mm Longitud (en sentido del aire): 1250 mm Incluso material de montaje, accesorios, soportación y ayudas. Medida la unidad fijada, colocada y conexionada. Medida la unidad instalada. | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 | 1,00 | | |
| | | | | | | | 1,00 | 981,59 | 981,59 |
| | TOTAL APARTADO 08.03.06 ELEMENTOS AUXILIARES..... | | | | | | | | 4.809,87 |
| | APARTADO 08.03.07 REGULACION Y CONTROL | | | | | | | | |
| 08.03.07.01 | CONTROL PARED FANCOILS | u | | | | | | | |
| 08CRCCSR101 | Termostato electronico de pared, control velocidad, selector OFF-Invierno-Verano-Auto, selector de velocidad ventilador máxima-mediana-mínima-auto, termostato ambiente con perilla de ajuste del set-point. Medida la unidad instalada | | | | | | | | |
| | | | | | | 9 | 9,00 | | |
| | | | | | | | 9,00 | 68,09 | 612,81 |
| 08.03.07.02 | KIT VALVULERÍA DE CONTROL DINÁMICO DN 20 | u | | | | | | | |
| 08CRCISR501 | Kit de valvulería DN 20, compuesto por 4 válvulas de corte de esfera, llave de vaciado y llenado, toma de P/T, accesorios de unión entre elementos con palancas distanciadas, válvula de equilibrado dinámico de 2 vías y control de presión diferencial con control proporcional mediante servomotor, filtro y maguitos. Medida la unidad instalada | | | | | | | | |
| | | | | | | 3 | 3,00 | | |
| | | | | | | | 3,00 | 380,68 | 1.142,04 |
| 08.03.07.03 | KIT VALVULERÍA DE CONTROL DINÁMICO DN 25 | u | | | | | | | |
| 08CRCISR502 | Kit de valvulería DN 25, compuesto por 4 válvulas de corte de esfera, llave de vaciado y llenado, toma de P/T, accesorios de unión entre elementos con palancas distanciadas, válvula de equilibrado dinámico de 2 vías y control de presión diferencial con control proporcional mediante servomotor, filtro y maguitos. Medida la unidad instalada | | | | | | | | |
| | | | | | | 6 | 6,00 | | |
| | | | | | | | 6,00 | 410,29 | 2.461,74 |

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00
Página 222 de 268

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Página 223 de 268
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.07.04 | VÁLVULA DE REGULACIÓN DE 3 VÍAS DN65, MEZCLADORA, CON ACTUADOR | u | | | | | | | |
| 08CRCI00043 | Válvula de regulación de 3 vías, Mezcladora, DN65, Kvs=63. Válvula con cuerpo de Hierro fundido GG25, eje y asiento en acero inoxidable, PN16, con enlace mediante bridas. Característica del flujo A-AB: EQ, con B-AB: complementario. Carrera total=30mm. Coef. fuga A-AB y B-AB sellado. Rangeabilidad (Kv/Kvmin) > 30. Temperatura máx./mín. del fluído = 130ºC/-10ºC. Incluye actuador tipo FORTA M800, electromecánico, para el control de Válvulas de dos o tres vías, con 800 Nw de empuje. Permite el control a 3 Puntos o modulante 0-10V. Recorrido: 10 a 52mm, ajustable automáticamente. Tiempo de apertura: 15s, 20s y 30s para carreras de 20mm, 30mm y 50mm respectivamente / 300 ó 60s (seleccionar) en 3P. Requiere alimentación a 24V CA. Consumo medio: 15 VA (punta máx. de 50VA). Protección IP54. Dispone de salida 2-10V CC como posicionador. Materiales: chasis en aluminio y cubierta de plástico ABS. Temperaturas máx./mín. de trabajo = 50ºC/-10ºC. Nivel sonoro < 40 dB(A).<br>Incluido p.p de accesorios y pequeño material. Medida la unidad instalada, probada y en funcionamiento. | | | | | | | | |
| | | | 1 | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 937,81 | 937,81 |
| 08.03.07.05 | VÁLVULA DE REGULACIÓN DE 3 VÍAS DN50, MEZCLADORA, CON ACTUADOR | u | | | | | | | |
| 08CRCI00039 | Válvula de regulación de 3 vías, Mezcladora, DN50, Kvs=38. Válvula con cuerpo de Bronce, eje y asiento en acero inoxidable, PN16, rosca M 2" s/ISO228/1. Característica del flujo A-AB: EQM, con B-AB: complementario. Carrera total=20mm. Coef. fuga A-AB < 0,02% Kvs (0,05% para B-AB). Rangeabilidad (Kv/Kvmin) > 100. Temperatura máx./mín. del fluído = 150ºC/-20ºC. Incluye actuador tipo FORTA M400, electromecánico, para el control de Válvulas de dos o tres vías, con 400 Nw de empuje. Permite el control a 3 Puntos o modulante 0-10V. Recorrido: 10 a 32mm, ajustable automáticamente. Tiempo de apertura: 60s en modulación / 300 ó 60s (seleccionar) en 3P. Requiere alimentación a 24V CA. Consumo medio: 6 VA (punta máx. de 30VA). Protección IP54. Dispone de salida 2-10V CC como posicionador. Materiales: chasis en aluminio y cubierta de plástico ABS. Nivel sonoro < 32 dB(A).<br>Incluido p.p de accesorios y pequeño material. Medida la unidad instalada, probada y en funcionamiento. | | | | | | | | |
| | | | 1 | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 464,66 | 464,66 |
| 08.03.07.06 | RÁCOR PARA CONEXIÓN ROSCA DE VALVULA DE 3 VIAS DE DN 50 | u | | | | | | | |
| 08CRCI00040 | Rácor para conexión rosca de las Válvulas V241/V341, de diámetro nominal 2". Consiste en conexión rosca Gas, hembra 2", para unión a tubería; tuerca loca tipo rosca Gas, hembra (rosca 2 3/4"), junta plana, para conexión a Válvula V241/V341 de DN50; asimismo incluye junta de estanqueidad en Klingersil C4400. Material: Hierro maleable galvanizado.<br>Incluido p.p de accesorios y pequeño material. Medida la unidad instalada, probada y en funcionamiento. | | | | | | | | |
| | | | 1 | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 83,94 | 83,94 |
| 08.03.07.07 | SERVOMOTOR 0 A 10V NORMALMENTE CERRADO | u | | | | | | | |
| 08CRCI10005 | Servomotor para válvula de control de caudal, de 0 a 10 Vcc, alimentación a 24 Vca 50Hz, normalmente cerrado, incluso cableado hasta sensor de temperatura de fancoil. Medida la unidad instalada | | | | | | | | |
| | | | 2 | | | 2,00 | | | |
| | | | | | | | 2,00 | 128,47 | 256,94 |
| 08.03.07.08 | SONDA DE TEMPERATURA INMERSION L=100 | u | | | | | | | |
| 08CRCI00001 | Sonda de Temperatura de inmersión, L inmersión = 100mm, tipo Termistor NTC 1,8 kOhm (a 25ºC). Caja de Poliamida con Protección IP65. Tubo de inmersión en acero inoxidable (diám. 6mm). Rango de lectura: -40ºC a 150 ºC.<br>Incluido p.p de accesorios y pequeño material. Medida la unidad instalada, probada y en funcionamiento. | | | | | | | | |
| | | | 4 | | | 4,00 | | | |
| | | | | | | | 4,00 | 38,55 | 154,20 |

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.07.09 | u REGULADOR AUTOMATICO DE CAUDAL ROSCADO DN50 K-FLOW SH.3.0 | | | | | | | | |
| 08CCCT6SR42 | REGULADOR AUTOMATICO DE CAUDAL ROSCADO DN50 (2") AJUSTABLE EXTERIORMENTE CON RANGO DE PRESION 35-400 KPA.<br>MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA Y REGULADA.<br>AJUSTE1,21<br>Medida la unidad instalada | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 697,55 | 697,55 |
| 08.03.07.10 | u REGULADOR AUTOMATICO DE CAUDAL ROSCADO DN65 K-FLOW SH.3.0 | | | | | | | | |
| 08CCCT6SR43 | REGULADOR AUTOMATICO DE CAUDAL ROSCADO DN65 (2.1/2") AJUSTABLE EXTERIORMENTE CON RANGO DE PRESION 35-400 KPA.<br>MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA Y REGULADA.<br>AJUSTE 4,24<br>Medida la unidad instalada | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 697,55 | 697,55 |
| 08.03.07.11 | u SEÑALIZACIÓN, ROTULACIÓN Y ETIQUETACIÓN DE EQUIPOS. | | | | | | | | |
| 08CRCSR101 | Señalización, rotulación y etiquetación de tuberías, equipos y elementos de la instalación de climatizacion, donde se marcarán los sentidos de flujos de los fluidos con colores según circuitos y temperaturas, rotulación e identificación de todos los elementos (tuberías, valvulas, actuadores,...) y equipos con etiquetas metálicas con el codigo serigrafiado indeleble o tallado y cadena con mecanismo de cierre seguro, así como presentación de planos "as built" donde se incluyan todos los equipos con los códigos anteriormente definidos según codificación a aprobar por la dirección facultativa.<br>Medida la unidad ejecutada. | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 365,43 | 365,43 |
| 08.03.07.12 | u INSTALACION Y CONEXIONADO PUNTOS DE CONTROL | | | | | | | | |
| 08CRCSR102 | Suministro, instalación y conexionado de todos los elementos de campo y equipos de la instalacion con la instalaicon de control existente en el edifcio mediante, elemntos de comunicacion , adaptadores, procesadores asi commo los dstintos cableados necesarios para ello de mangueras de cable apantallado de señales de 1mm. de sección para conexionado de las señales de control descritas en el listado de puntosl; de cable de datos CAT6 para realización de red ethernet. Canalización según normativa<br>Suministro e instalación de cable de comunicaciones (2x1) para la conexión de RS485. Canalización según normativa. Se incluye alimentación 220Vac a cuadro de control.<br>Incluso realización y suministro de planos y esquemas de conexionado para la correcta instalación de los equipos. Ingeniería de programación en microprocesadores equipo de campo.<br>Puesta en marcha una vez finalizados los trabajos de instalación, conexionado, y con las instalaciones en las condiciones necesarias para el chequeo del correcto funcionamiento de los equipos de control. Entrega documentación final de obra.<br>Medida la unidad ejecutada. | | | | | | | | |
| | Total cantidades alzadas | | | | | | 1,00 | | |
| | | | | | | | 1,00 | 1.120,14 | 1.120,14 |

TOTAL APARTADO 08.03.07 REGULACION Y CONTROL .... 8.994,81

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización
Página 224 de 268

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **APARTADO 08.03.08 ACÚSTICO** | | | | | | | | |
| 08.03.08.01 | m² Bancada aislamiento acústico cubiertas | | | | | | | | |
| 09AWQH00010 | DE BANCADA EN CUBIERTAS COMO SOPORTE Y AISLAMIENTO ANTIVIBRATORIO DE LA MAQUINARIA DE CLIMATIZACION, FORMADA POR:<br>- LAMINA DE POLIESTIRENO EXTRUSIONADO DE 5 mm. DE ESPESOR, COLOCADA s/ SUPERFICIES PLANAS, i/ CORTE Y COLOCACION.<br>- LOSA ARMADA DE e=40 cm CON HORMIGON HA-30/P/20/IIa, Y ACERO B 500 S, i/ VIBRADO Y CURADO DEL HORMIGON, ENCOFRADO PERIMETRAL CON PANELES DE ACERO, Y DESENCOFRADO, Y P.P. DE ELEMENTOS AUXILIARES PARA RECIBIDO DE LA MAQUINARIA.<br>- ACABADO FINAL FRATASADO.<br>MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA. | | | | | | | | |
| | recinto inst. | 0,4 | 2,00 | 5,00 | | 4,00 | | | |
| | | | | | | | 4,00 | 64,72 | 258,88 |
| 08.03.08.02 | m2 PANTALLA ACÚSTICA | | | | | | | | |
| 08MECSRRO19 | M2 TRATAMIENTO ACÚSTICO MEDIANTE PANTALLA ACÚSTICA CONSTITUIDA POR MÓDULOS MACHIHEMBRADOS TIPO SANDWICH<br>FABRICADO CON CHAPA DE ACERO LISO GALVANIZADO DE 0,8 / 1 MM. AMORTIGUADA CON MÁSTIC, LANA DE ROCA DE 70 KG/M3 Y 80 MM DE ESPESOR CON VELO PROTECTOR, CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 0,8 / 1MM MULTIPERFORADO CON PERFORACIONES DE 2, 3, 4 Y 5 MM DE DIAMETRO, ESTRUCTURADA CON PERFILERÍA ESPECIAL MACHIHEMBRADA EN ALUMINIO TRATADO PARA ASEGURAR LA ESTANQUEIDAD.<br>PANTALLA TOTALMENTE INSTALADA CON PERFILERÍA EN ACERO GALVANIZADO (REMATES TANTO EN BASE, COMO EN CORONACIÓN Y LATERALES DE PANTALLA QUE PERMITEN UN ACABADO TOTALEMENTE HOMOGÉNEO) Y CON REFUERZO ESTRUCTURAL NECESARIO PARA UNA TOTAL SUSTENTACIÓN DE LA MISMA.<br>MEDIDA LA SUPERFICIE A CINTA CORRIDA SIN DESCUENTO DE HUECOS | | | | | | | | |
| | | 1 | 11,35 | | 2,50 | 28,38 | | | |
| | | | | | | | 28,38 | 162,04 | 4.598,70 |
| 08.03.08.03 | u SOPORTACIÓN DE PANTALLA ACÚSTICA | | | | | | | | |
| 08MECSRRO21 | UD DE ELEMENTO METÁLICO PARA SOPORTACIÓN DE PANTALLA ACÚSTICA, UBICADO CADA 1,5 M E IMPERMEABILIZADO PARA ASEGURAR LA ESTANQUEIDAD.<br><br>MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA INCLUYENDO AYUDAS DE ALBAÑILERIA, MATERIALES AUXILIARES, MANO DE OBRA, Y TRANSPORTE. | | | | | | | | |
| | | 8 | | | | 8,00 | | | |
| | | | | | | | 8,00 | 42,96 | 343,68 |

TOTAL APARTADO 08.03.08 ACÚSTICO ..... 5.201,26

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.03 CLIMATIZACION ..... 98.177,01

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00
Página 225 de 268

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **SUBCAPÍTULO 08.04 ELECTRICIDAD** | | | | | | | | |
| | **APARTADO 08.04.01 CUADROS ELECTRICOS** | | | | | | | | |
| 08.04.01.01 | ARMARIO DISTRUBICIÓN 1.250x660x230mm IP40 | u | | | | | | | |
| 08IEC50001N | UD DE CUADRO ELECTRICO ALUMBRADO Y FUERZA PRINCIPAL ALA CONSTRUIDO EN CHAPA METALICA LAMINADA EN FRIO DE 1,5 mm. DE ESPESOR, ENVOLVENTE METALICA RESISTENTE AL FUEGO SEGUN NORMA CEI60695-2-1, IP40 IK08, RAL 7035, MONTANTES FIJADOS EN EL FONDO DE ARMARIO, ACCESORIOS DE ENLACE HORIZONTAL Y VERTICAL, PLACA DE ENTRADA DE CABLES RECORTABLES, CON PUERTAS EXTERIORES DE CRISTAL AHUMADO CON CERRADURA, DE DIMENSIONES APROXIMADAS: 1250 mm. DE ALTO, 600 mm. DE ANCHO Y 250 mm. DE FONDO, CON AYUDAS DE ALBAÑILERÍA ,TOTALMENTE MONTADO, CABLEADO Y PROBADO. Medida la unidad instalada. | | | | | | | | |
| | C.S.LB1-CL | | | | | 1,00 | | | |
| | C.S.LB1-P | | | | | 1,00 | | | |
| | C.S.LB1-NP | | | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | 3,00 | 901,53 | 2.704,59 |
| 08.04.01.02 | ARMARIO PLÁSTICO 2 FILAS 26 MÓDULOS EMPOTRABLE | u | | | | | | | |
| 08IEMSR201 | Armario para 26 módulos repartidos en 2 filas, de dimensiones 510x396x107,5mm, realizado en plástico de doble aislamiento clase II, autoextinguible, según norma UNE-EN 60439-3, empotrable, con puerta plena, IP40. Incluido bornes de conexión con soporte, etiquetas identificables, tapones obturadores, pantalla de cartón para la protección de la cuba, tapa y llave normalizada con cerradura universal bombilo tipo 405. Incluso p.p. de material y accesorios, totalmente instalado. Medida la unidad instalada. | | | | | | | | |
| | C.LB1-1NP | | | | | 1,00 | | | |
| | C.LB1-2NP | | | | | 1,00 | | | |
| | C.LB1-4NP | | | | | 1,00 | | | |
| | C.LB1-2P | | | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | 4,00 | 120,72 | 482,88 |
| 08.04.01.03 | CENTRAL DE MEDIDA TRIFASICA CON COMUNICACIONES RS485 | u | | | | | | | |
| 08EWV0012N | Central de medida display antirreflejos retroiluminado, medidas básicas, máximo y mínimos y THD, con puerto de comunicaciones RS485, clase de precisión 1. Totalmente instalada. Medida la unidad instalada. | | | | | | | | |
| | C.S.LB1-CL | | | | | 1,00 | | | |
| | C.S.LB1-P | | | | | 1,00 | | | |
| | C.S.LB1-NP | | | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | 3,00 | 493,71 | 1.481,13 |
| 08.04.01.04 | ARMARIO METÁLICO 2 FILAS 36 MÓDULOS EMP. PUERTA METÁLICA CIEGA | u | | | | | | | |
| 08IEMSR102 | Armario metálico para 36módulos repartidos en 3filas, realizado en chapa de acero, según norma UNE-EN 60439, empotrable, con puerta metálica, IP40. Incluido bornes de conexión con soporte, etiquetas identificables, tapones obturadores, pantalla de cartón para la protección de la cuba, tapa y llave normalizada con cerradura universal bombilo tipo 405. Incluso p.p. de material y accesorios, totalmente instalado. Medida la unidad instalada. | | | | | | | | |
| | C.LB1-3NP | | | | | 1,00 | | | |
| | C.LB1-1P | | | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | 2,00 | 186,04 | 372,08 |
| 08.04.01.05 | ARMARIO METÁLICO 5 FILAS 120 MÓDULOS EMP. PUERTA METÁLICA CIEGA | u | | | | | | | |
| 08IEMSR103 | Armario metálico para 120 módulos repartidos en 5filas, realizado en chapa de acero de dimensiones 960x610x125 mm, según norma UNE-EN 61439-3, empotrable, con puerta metálica, IP40. Incluido bornes de conexión con soporte, etiquetas identificables, tapones obturadores, pantalla de cartón para la protección de la cuba, tapa y llave normalizada con cerradura universal bombilo tipo 405. Incluso p.p. de material y accesorios, totalmente instalado. Medida la unidad instalada. | | | | | | | | |
| | C.LB1-3P | | | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 436,82 | 436,82 |

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERIA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización
Página 226 de 268

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.01.06 | u ARMARIO METÁLICO 3 FILAS 72 MÓDULOS EMP. PUERTA METÁLICA CIEGA | | | | | | | | |
| 08IEMSR104 | Armario metálico para 72 módulos repartidos en 3filas, realizado en chapa de acero de dimensiones 660x610x125 mm, según norma UNE-EN 61439-3, empotrable, con puerta metálica, IP40. Incluido bornes de conexión con soporte, etiquetas identificables, tapones obturadores, pantalla de cartón para la protección de la cuba, tapa y llave normalizada con cerradura universal bombilo tipo 405. Incluso p.p. de material y accesorios, totalmente instalado. Medida la unidad instalada. | | | | | | | | |
| | C.LB1-4P | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 315,02 | 315,02 |
| | TOTAL APARTADO 08.04.01 CUADROS ELECTRICOS ..... | | | | | | | | 5.792,52 |
| | APARTADO 08.04.02 PROTECCIONES | | | | | | | | |
| 08.04.02.01 | u INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO II 10A CURVA C 10kA | | | | | | | | |
| 08EIM10210N | Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 10 A de intensidad nominal, curva C, certificado AENOR según UNE-EN 60898, poder de corte 10kA según UNE-EN 60898, construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada. | | | | | | | | |
| | C.S.LB1-P | 6 | | | | 6,00 | | | |
| | C.LB1-1P | 2 | | | | 2,00 | | | |
| | C.LB1-2P | 3 | | | | 3,00 | | | |
| | C.LB1-4P | 2 | | | | 2,00 | | | |
| | | | | | | | 13,00 | 46,11 | 599,43 |
| 08.04.02.02 | u INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO II 16A CURVA C 10kA | | | | | | | | |
| 08EIM10216N | Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 16 A de intensidad nominal, curva C, certificado AENOR según UNE-EN 60898, poder de corte 10kA según UNE-EN 60898, construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada. | | | | | | | | |
| | C.S.LB1-NP | 8 | | | | 8,00 | | | |
| | C.LB1-1NP | 4 | | | | 4,00 | | | |
| | C.LB1-2NP | 4 | | | | 4,00 | | | |
| | C.LB1-4NP | 4 | | | | 4,00 | | | |
| | C.LB1-3NP | 9 | | | | 9,00 | | | |
| | C.LB1-1P | 3 | | | | 3,00 | | | |
| | C.LB1-2P | 2 | | | | 2,00 | | | |
| | C.LB1-3P | 24 | | | | 24,00 | | | |
| | C.LB1-4P | 9 | | | | 9,00 | | | |
| | | | | | | | 67,00 | 46,91 | 3.142,97 |
| 08.04.02.03 | u INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO II 20A CURVA C 10kA | | | | | | | | |
| 08EIM10220N | Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 20 A de intensidad nominal, curva C, certificado AENOR según UNE-EN 60898, poder de corte 10kA según UNE-EN 60898, construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada. | | | | | | | | |
| | C.S.LB1-NP | 3 | | | | 3,00 | | | |
| | C.LB1-2NP | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | C.LB1-4NP | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | C.LB1-3NP | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | C.S.LB1-P | 2 | | | | 2,00 | | | |
| | C.LB1-1P | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | C.LB1-2P | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | 10,00 | 48,15 | 481,50 |
| 08.04.02.04 | u INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO II 25A CURVA C 10kA | | | | | | | | |
| 08EIM10225N | Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 25 A de intensidad nominal, curva C, certificado AENOR según UNE-EN 60898, poder de corte 10kA según UNE-EN 60898, construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada. | | | | | | | | |
| | C.LB1-1NP | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 57,38 | 57,38 |
| 08.04.02.05 | u INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO II 25A CURVA D 10kA | | | | | | | | |
| 08EIM10025 | Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 25 A de intensidad nominal, curva D, certificado AENOR según UNE-EN 60898, poder de corte 10kA según UNE-EN 60898, construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada. | | | | | | | | |

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización
Página 227 de 268

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C.S.LB1-NP | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 78,71 | 78,71 |
| 08.04.02.06 | u INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO II 32A CURVA C 10kA | | | | | | | | |
| 08EIM10229 | Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 32 A de intensidad nominal, curva C, certificado AENOR según UNE-EN 60898, poder de corte 10kA según UNE-EN 60898, construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada. | | | | | | | | |
| | C.LB1-3NP | 2 | | | | 2,00 | | | |
| | | | | | | | 2,00 | 73,46 | 146,92 |
| 08.04.02.07 | u INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO IV 25A CURVA D 10kA | | | | | | | | |
| 08EIM104325 | Interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 32 A de intensidad nominal, curva D, certificado AENOR según UNE-EN 60898, poder de corte 10kA según UNE-EN 60898, construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada. | | | | | | | | |
| | C.S.LB1-P | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | C.LB1-4P | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | 2,00 | 122,43 | 244,86 |
| 08.04.02.08 | u INTERRUPTOR DIFERENCIAL II, INT. N. 40 A SENS. 0,30 A | | | | | | | | |
| 08EID00012 | Interruptor diferencial II de 40 A de intensidad nominal y 0,30 A de sensibilidad tipo AC, construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada. | | | | | | | | |
| | C.S.LB1-NP | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 148,10 | 148,10 |
| 08.04.02.09 | u INTERRUPTOR DIFERENCIAL II 25A 30mA CLASE A SUPERINMUNIZADO | | | | | | | | |
| 08EID30225 | Interruptor diferencial bipolar de 25 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad, según UNE-EN 61008, clase A superinmunizados contra disparos intempestivos instantáneos de 3kA, construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada. | | | | | | | | |
| | C.S.LB1-NP | 2 | | | | 2,00 | | | |
| | C.LB1-1NP | 2 | | | | 2,00 | | | |
| | C.LB1-2NP | 2 | | | | 2,00 | | | |
| | C.LB1-4NP | 2 | | | | 2,00 | | | |
| | C.LB1-3NP | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | C.LB1-1P | 3 | | | | 3,00 | | | |
| | C.LB1-2P | 2 | | | | 2,00 | | | |
| | C.LB1-3P | 9 | | | | 9,00 | | | |
| | C.LB1-4P | 6 | | | | 6,00 | | | |
| | | | | | | | 29,00 | 162,51 | 4.712,79 |
| 08.04.02.10 | u INTERRUPTOR DIFERENCIAL II 40A 30mA CLASE A SUPERINMUNIZADO | | | | | | | | |
| 08EID03240N | Interruptor diferencial bipolar de 40 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad, según UNE-EN 61008, clase A superinmunizados contra disparos intempestivos instantáneos de 3kA, construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada. | | | | | | | | |
| | C.LB1-3NP | 2 | | | | 2,00 | | | |
| | C.LB1-3P | 2 | | | | 2,00 | | | |
| | | | | | | | 4,00 | 167,41 | 669,64 |
| 08.04.02.11 | u INTERRUPTOR DIFERENCIAL II 63A 30mA CLASE A SUPERINMUNIZADO | | | | | | | | |
| 08EID30242 | Interruptor diferencial bipolar de 63 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad, según UNE-EN 61008, clase A superinmunizados contra disparos intempestivos instantáneos de 3kA, construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada. | | | | | | | | |
| | C.LB1-3P | 3 | | | | 3,00 | | | |
| | | | | | | | 3,00 | 351,78 | 1.055,34 |
| 08.04.02.12 | u CONTACTOR II 16A 230V | | | | | | | | |
| 08EIM01005 | Contactor en cuadro electrico de 16 A bipolar para una tensión de 230/240V, de baja sonoridad <20dB y 24V de tensión de mando. Según normas REBT y de la compañía suministradora. medida la cantidad ejecutada | | | | | | | | |

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización
Página 228 de 268

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C.S.LB1-NP | 5 | | | | 5,00 | | | |
| | C.LB1-1NP | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | C.LB1-2NP | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | C.LB1-4NP | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | C.LB1-4P | 5 | | | | 5,00 | | | |
| | | | | | | | 13,00 | 44,87 | 583,31 |
| 08.04.02.13 | u LIMITADOR SOBRETENSIÓN 20A. 25kA. TIPO II y III | | | | | | | | |
| 08EIM01250 | Limitador de sobretensiones transitorias de 20A y poder de corte 25000A Tipo II y III en cuadro, de protección de riesgo moderado en cabecera de circuito. Según normas IEC, REBT y de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada | | | | | | | | |
| | C.S.LB1-CL | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | C.S.LB1-P | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | C.S.LB1-NP | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | 3,00 | 247,30 | 741,90 |
| 08.04.02.14 | u INTERRUP. AUTO. CAJA TETRAP. 50kA (IV) 40 A INT. DIF. 0,5A | | | | | | | | |
| 08EIMSR301 | Interruptor automático en caja moldeada tetrapolar de 40A y poder de corte de 50kA para varios tipos de curvas de corte, con relé diferencial de 0,3A y toroidal en linea. Según normas UNE, REBT y de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada | | | | | | | | |
| | C. CLIMA EXISTENTE | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 1.127,31 | 1.127,31 |
| 08.04.02.15 | u INTERRUP. DIF. TETRA. (IV). INT.40 A SENS. 0,3 A CLASE A "SI" | | | | | | | | |
| 08EIDSR201 | Interruptor diferencial tetrapolar (IV) de 40A de intensidad nominal y 0,3A de sensibilidad clase A "si" Selectivo. Con indicador de corte en maneta y posibilidad de acople de auxiliares, tensión de aislamiento de 500V en CA y doble aislamiento. Según normas UNE, REBT y de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada | | | | | | | | |
| | C. CLIMA EXISTENTE | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | C.S.LB1-CL | 2 | | | | 2,00 | | | |
| | | | | | | | 3,00 | 259,32 | 777,96 |
| 08.04.02.16 | u CUARDAMOTOR. (III) 2.5-4 A | | | | | | | | |
| 08EIMSR401 | Interruptor automático en caja moldeada tetrapolar de 100A y poder de corte de 50kA para varios tipos de curvas de corte, con relé diferencial de 0,5A y toroidal en linea. Según normas UNE, REBT y de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada | | | | | | | | |
| | C. CLIMA EXISTENTE | 4 | | | | 4,00 | | | |
| | | | | | | | 4,00 | 319,95 | 1.279,80 |
| 08.04.02.17 | u CONTACTOR 10A 230V IV POLOS NC | | | | | | | | |
| 08IECSR410 | Contactor de IV polos,16A, contactos NC y tensión de mando de 230V ó 24V alterna. Medida la unidad instalada. | | | | | | | | |
| | C. CLIMA EXISTENTE | 4 | | | | 4,00 | | | |
| | | | | | | | 4,00 | 64,52 | 258,08 |
| 08.04.02.18 | u INTERRUP. AUTO. MAGNETOTÉRMICO TETRAPOLAR 6kA (IV) DE 16A | | | | | | | | |
| 08EIM00455 | Interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 16 A con poder de corte 6000 A para varios tipos de curvas de corte. Con indicador de corte en maneta y posibilidad de acople de auxiliares, tensión de aislamiento de 500V en CA y doble aislamiento clase 2. Según normas UNE, REBT y de la compañía suministradora. Medida la unidad ejecutada | | | | | | | | |
| | C.S.LB1-CL | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 124,28 | 124,28 |
| 08.04.02.19 | u INTERRUP. AUTO. MAGNETOTÉRMICO TETRAPOLAR 6kA (IV) DE 32A | | | | | | | | |
| 08EIMSR202 | Interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 16 A con poder de corte 6000 A para varios tipos de curvas de corte. Con indicador de corte en maneta y posibilidad de acople de auxiliares, tensión de aislamiento de 500V en CA y doble aislamiento clase 2. Según normas UNE, REBT y de la compañía suministradora. Medida la unidad ejecutada | | | | | | | | |
| | C.S.LB1-CL | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | C.S.LB1-NP | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | C.LB1-3NP | 1 | | | | 1,00 | | | |

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00
Página 229 de 268

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 3,00 | 138,83 | 416,49 |
| 08.04.02.20 | INTERRUP. AUTO. CAJA TETRAP. 70kA (IV) 50 A INT. DIF. 0,3A | u | | | | | | | |
| 08EIMSR302 | Interruptor automático en caja moldeada tetrapolar de 50A y poder de corte de 70kA para varios tipos de curvas de corte, con relé diferencial de 03A y toroidal en linea. Según normas UNE, REBT y de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada | | | | | | | | |
| | CUADRO GENERAL EXISTENTE | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 1.396,44 | 1.396,44 |
| 08.04.02.21 | INTERRUP. AUTO. CAJA TETRAP. 70kA (IV) 80 A INT. DIF. 0,3A | u | | | | | | | |
| 08EIMSR303 | Interruptor automático en caja moldeada tetrapolar de 80A y poder de corte de 70kA para varios tipos de curvas de corte, con relé diferencial de 0,3A y toroidal en linea. Según normas UNE, REBT y de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada | | | | | | | | |
| | CUADRO GENERAL EXISTENTE | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 1.419,23 | 1.419,23 |
| 08.04.02.22 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO IV 50A CURVA C 10kA | u | | | | | | | |
| 08EIMSR10450 | Interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 40 A de intensidad nominal, curva D, certificado AENOR según UNE-EN 60898, poder de corte 10kA según UNE-EN 60898, construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada. | | | | | | | | |
| | C.S.LB1-NP | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 140,76 | 140,76 |
| 08.04.02.23 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO IV 80A CURVA C 10kA | u | | | | | | | |
| 08EIMSR10480 | Interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 40 A de intensidad nominal, curva D, certificado AENOR según UNE-EN 60898, poder de corte 10kA según UNE-EN 60898, construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada. | | | | | | | | |
| | C.S.LB1-P | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 173,95 | 173,95 |
| 08.04.02.24 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO IV 63A CURVA C 10kA | u | | | | | | | |
| 08EIMSR10463 | Interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 40 A de intensidad nominal, curva D, certificado AENOR según UNE-EN 60898, poder de corte 10kA según UNE-EN 60898, construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada. | | | | | | | | |
| | C.S.LB1-P | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | C.LB1-3P | 2 | | | | 2,00 | | | |
| | | | | | | | 3,00 | 146,29 | 438,87 |
| 08.04.02.25 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV 25A 30mA CLASE A SUPERINMUNIZADO | u | | | | | | | |
| 08EIDSR101 | Interruptor diferencial tetrapolar de 25 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad, según UNE-EN 61008, clase A superinmunizados contra disparos intempestivos instantáneos de 3kA, construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada. | | | | | | | | |
| | C.S.LB1-P | 3 | | | | 3,00 | | | |
| | | | | | | | 3,00 | 308,34 | 925,02 |
| 08.04.02.26 | INTERRUP. DIF. TETRA. (IV). INT.40 A SENS. 0,03 A CLASE A "SI" | u | | | | | | | |
| 08EIDSR440 | Interruptor diferencial tetrapolar (IV) de 40A de intensidad nominal y 0,03A de sensibilidad clase A "si" Selectivo. Con indicador de corte en maneta y posibilidad de acople de auxiliares, tensión de aislamiento de 500V en CA y doble aislamiento. Según normas UNE, REBT y de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada | | | | | | | | |
| | C.LB1-3P | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 390,08 | 390,08 |
| 08.04.02.27 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO II 63A CURVA C 10kA | u | | | | | | | |
| 08EIMSR263 | Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 40 A de intensidad nominal, curva C, certificado AENOR según UNE-EN 60898, poder de corte 15kA según UNE-EN 60898, construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada. | | | | | | | | |
| | C.LB1-3P | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 83,20 | 83,20 |

TOTAL APARTADO 08.04.02 PROTECCIONES..... 21.614,32

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00
Página 230 de 268

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **APARTADO 08.04.03 CANALIZACIONES ELECTRICAS** | | | | | | | | |
| 08.04.03.01 | m BANDEJA METALICA PERFORADA CON TAPA 200x100 MM | | | | | | | | |
| 08EWWSRZ203 | Suministro colocación y nivelación de bandeja de rejillas metálica zincadaelectrolíticamente (18-20 micras)tipo regiban. de 200x100 mm. con mallad50+100,cubierta de epoxi o poliéster y 2 m. de longitud, con p.p. de accesorios ysoportes, uniones, uniones equipotenciales y puesta a tierra, tapa, soportaciones a techo, piezas especiales, materiales auxiliares;montada suspendida. Conforme al reglamento electrotécnico de Baja Tensión. Medida la longitud instalada. | | | | | | | | |
| | | 1 | 130,00 | | | 130,00 | | | |
| | | | | | | | 130,00 | 37,02 | 4.812,60 |
| 08.04.03.02 | m CANAL PLASTICO PARA MECANISMOS 100x50mm | | | | | | | | |
| 08ERRSR204 | Canal plastico de material aislante con tapa de 100x50 mm para adosar a pared y mobiliario, libre de halogeno y no propagador de llamas, con tabique separador en el caso necesario. Incluso p.p. Elementos de fijacion a techo, paredes o estructura, soportes y conexionado, pequeno material, elementos de derivacion (codos, tes, adaptodres de mecanismos, etc), curvas, cambios de nivel, tapas finales, uniones, mano de obra, pasos de muros y forjados y ayudas de albañileria. Medida la longitud ejecutada. | | | | | | | | |
| | | 21 | | | | 21,00 | | | |
| | | 8 | | | | 8,00 | | | |
| | | 15 | | | | 15,00 | | | |
| | | 22 | | | | 22,00 | | | |
| | | 46 | | | | 46,00 | | | |
| | | 12 | | | | 12,00 | | | |
| | | | | | | | 124,00 | 27,09 | 3.359,16 |
| | TOTAL APARTADO 08.04.03 CANALIZACIONES ELECTRICAS 8.171,76 | | | | | | | | |
| | **APARTADO 08.04.04 FUERZA** | | | | | | | | |
| 08.04.04.01 | u PUESTO DE TRABAJO EMP 4TC+2VD CON ES07Z1-K 3x2,5 (As) | | | | | | | | |
| 08ETT41623N | Puesto de trabajo de empotrar , para 1 persona, incluyendo caja de registro, caja de colocacion mural en empotrado equipada con 2 tomas 2P+T lateral blancas, 2 tomas 2P+T lateral rojas para conexion de ciruito especial y 2 tomas de voz/datos RJ45 cat6 tipo KEYSTONE blanco con cubrepolvo 3M, con marco. Incluido tubo PVC corrugado de libre de halogenos, cableado para fuerza ES07Z1-K 3x2,5 (As) 450/750V y voz/datos con cat6 UTP AWG24 de 4 pares; hasta 5m. Medida la unidad instalada. | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| | | 6 | | | | 6,00 | | | |
| | | | | | | | 6,00 | 206,75 | 1.240,50 |
| 08.04.04.02 | u PUESTO DE TRABAJO EN CANAL 4TC+2VD CON ES07Z1-K 3x2,5 (As) | | | | | | | | |
| 08ETT4SR103 | Puesto de trabajo para empotrar en canal de distribucion aislantes, para 1 persona, incluyendo adaptadores de mecanismso a canal , caja de registro, 2 tomas 2P+T lateral blancas, 2 tomas 2P+T lateral rojas para conexion de ciruito especial y 2 tomas de voz/datos RJ45 cat6 UTP tipo KEYSTONE blanco con cubrepolvo 3M, con marco. Incluido tubo PVC corrugado de libre de halogenos, cableado para fuerza ES07Z1-K 3x2,5 (As) 450/750V y voz/datos con cat6 UTP AWG24 de 4 pares; hasta 5m. Medida la unidad instalada. | | | | | | | | |
| | | 39 | | | | 39,00 | | | |
| | | | | | | | 39,00 | 150,30 | 5.861,70 |
| 08.04.04.03 | u PUESTO DE TRABAJO EMP 6TC+2VD CON ES07Z1-K 3x2,5 (As) | | | | | | | | |
| 08ETT4SR102 | Puesto de trabajo de empotrar, para 1 persona, incluyendo caja de registro, caja de colocacion mural en empotrado equipada con 2 tomas 2P+T lateral blancas, 4 tomas 2P+T lateral rojas para conexion de ciruito especial y 2 tomas de voz/datos RJ45 cat6 UTP tipo KEYSTONE blanco con cubrepolvo 3M, con marco. Incluido tubo PVC corrugado de libre de halogenos, cableado para fuerza ES07Z1-K 3x2,5 (As) 450/750V y voz/datos con cat6 UTP AWG24 de 4 pares; hasta 5m. Medida la unidad instalada. | | | | | | | | |
| | | 6 | | | | 6,00 | | | |
| | | | | | | | 6,00 | 192,53 | 1.155,18 |

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00
Página 231 de 268

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.04.04 | PUESTO DE TRABAJO EN CANAL 6TC+3VD CON ES07Z1-K 3x2,5 (As) | u | | | | | | | |
| 08ETT4SR104 | Puesto de trabajo para empotrar en canal de distribucion aislantes, para 1 persona, incluyendo adaptadores de mecanismso a canal , caja de registro, 2 tomas 2P+T lateral blancas, 4 tomas 2P+T lateral rojas para conexion de ciruito especial y 3 tomas de voz/datos RJ45 cat6 UTP tipo KEYSTONE blanco con cubrepolvo 3M, con marco. Incluido tubo PVC corrugado de libre de halogenos, cableado para fuerza ES07Z1-K 3x2,5 (As) 450/750V y voz/datos con cat6 UTP AWG24 de 4 pares; hasta 5m. Medida la unidad instalada. | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | 2,00 | | | |
| | | | | | | | 2,00 | 171,06 | 342,12 |
| 08.04.04.05 | PUESTO DE TRABAJO EMP 2TC+1VD CON ES07Z1-K 3x2,5 (As) | u | | | | | | | |
| 08ETT4SR105 | Puesto de trabajo de empotrar incluyendo caja de registro, caja de colocacion mural en empotrado equipada con 2 tomas 2P+T lateral blancas y 1 tomas de voz/datos RJ45 cat6 UTP tipo KEYSTONE blanco con cubrepolvo 3M, con marco. Incluido tubo PVC corrugado de libre de halogenos, cableado para fuerza ES07Z1-K 3x2,5 (As) 450/750V y voz/datos con cat6 UTP AWG24 de 4 pares; hasta 5m. Medida la unidad instalada. | | | | | | | | |
| | | 4 | | | | 4,00 | | | |
| | | | | | | | 4,00 | 121,85 | 487,40 |
| 08.04.04.06 | CONJUNTO MODULAR EMPOTRADO MULTIMEDIA | u | | | | | | | |
| 08ETT21005 | Conjunto modular empotrado multimedia con puesta a tierra, compuestas por:<br>- 1 tomas corriente 16A 2P+T<br>- 1 conector RJ 45 cat. 6 tipo KEYSTONE blanco con cubrepolvo 3M<br>- 1 conector HDMI hembra/hembra<br>- 1 conector VGA hembra/hembra<br>incluso mecanismos y cajas, realizada con conductor de cobre unipolar 2x2,5+t mm2 Cu y cable RJ 45 cat. 5e, aislado bajo tubo de pvc flexible corrugado de ø20 mm, p.p. de tubo, cajas de derivación, conductor de reparto y ayudas de albañileria; construido segun NTE/IEB-50. Totalmente colocado y conexionado.<br>Medida la unidad terminada | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 53,06 | 53,06 |
| 08.04.04.07 | CONJUNTO MODULAR SUPERFICIE MULTIMEDIA | u | | | | | | | |
| 08ETT21006 | Conjunto modular multimedia de superficie con puesta a tierra, compuestas por:<br>- 1 tomas corriente 16A 2P+T<br>- 1 conector RJ 45 cat. 6 tipo KEYSTONE blanco con cubrepolvo 3M<br>- 1 conector HDMI hembra/hembra<br>- 1 conector VGA hembra/hembra<br>incluso caja de suelo con tapa y coca de cable para toma de corriente y posterior mecanizado de mesa, mecanismos y cajas, realizada con conductor de cobre unipolar 2x2,5+t mm2 Cu y cable RJ 45 cat. 5e, aislado bajo tubo de pvc flexible corrugado de ø20 mm, p.p. de tubo, cajas de derivación, conductor de reparto y ayudas de albañileria; construido segun NTE/IEB-50. Totalmente colocado y conexionado.<br>Medida la unidad terminada | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 53,06 | 53,06 |
| 08.04.04.08 | TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 16 A CON ES07Z1-K 3x2,5 (As) | u | | | | | | | |
| 08ETT16230N | Toma de corriente empotrada de 16 A con puesta a tierra, instalada con cable de cobre ES07Z1-K 3x2,5 (As) 450/750V, empotrado y aislado bajo tubo de PVC flexible de 20 mm de diámetro libre de halógenos, incluso mecanismo de primera calidad y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido REBT. Medida la unidad instalada. | | | | | | | | |
| | | 1 | 29,00 | | | 29,00 | | | |
| | | 2 | 7,00 | | | 14,00 | | | |
| | | | | | | | 43,00 | 33,03 | 1.420,29 |
| 08.04.04.09 | TOMA CORRIENTE EN CANAL 16 A CON ES07Z1-K 3x2,5 (As) | u | | | | | | | |
| 08ETT1SR101 | Toma de corriente para empotrar en canal de distribucion aislantes de 16 A con puesta a tierra, instalada con cable de cobre ES07Z1-K 3x2,5 (As) 450/750V, empotrado y aislado bajo tubo de PVC flexible de 20 mm de diámetro libre de halógenos, incluso mecanismo de primera calidad, adaptador de mecanismo a canal y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido REBT. Medida la unidad instalada. | | | | | | | | |

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización
Página 232 de 268

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 79 | | | | 79,00 | | | |
| | | | | | | | 79,00 | 33,03 | 2.609,37 |
| 08.04.04.10 | u CONEXIÓN CONDUCTOR COBRE UNIPOLAR A CAJA DE EMPALME DE | | | | | | | | |
| 08EWW4SR01 | Conexión de conductor de cobre unipolar (aislamiento y seccion segun zona y equipos) de alimentacion a caja de empalme de motores, cuadros de deteccion y maniobra, mecanismos y otros receptores, protegido a choque mecanico, roscado a caja de empalme, piezas especiales, pequeño material, mano de obra, medios auxiliares y ayuda de albañileria. Totalmente colocado y conexionado. Medida la unidad terminada | | | | | | | | |
| | | 46 | | | | 46,00 | | | |
| | | | | | | | 46,00 | 34,55 | 1.589,30 |
| | TOTAL APARTADO 08.04.04 FUERZA ..... | | | | | | | | 14.811,98 |
| | APARTADO 08.04.05 ILUMINACIÓN Y SEÑALIZACIÓN | | | | | | | | |
| 08.04.05.01 | u PUNTO DE LUZ SENCILLO EMPOT CON MECANISMO ES07Z1-K 2,5mm² (As) | | | | | | | | |
| 08ELL01325N | PUNTO DE LUZ SENCILLO INSTALADO CON CABLE DE COBRE UNIPOLAR ES07Z1-K 2.5 mm² (As) 450/750V, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC FLEXIBLE DE 20 mm DE DIAMETRO Y LIBRE DE HALÓGENOS, INCLUSO MECANISMOS EMPOTRADOS CON MARCO EN BLANCO Y P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. | | | | | | | | |
| | | 48 | | | | 48,00 | | | |
| | | | | | | | 48,00 | 30,56 | 1.466,88 |
| 08.04.05.02 | u PUNTO DE LUZ CONMUTADO EMPOTRADO ES07Z1-K 2,5mm² (As) | | | | | | | | |
| 08ELL11325N | PUNTO DE LUZ CONMUTADO INSTALADO CON CABLE DE COBRE UNIPOLAR ES07Z1-K 2.5 mm² (As) 450/750V, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC FLEXIBLE DE 20 mm DE DIAMETRO Y LIBRE DE HALÓGENOS, INCLUSO MECANISMOS EMPOTRADOS CON MARCO EN BLANCO Y P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. | | | | | | | | |
| | | 18 | | | | 18,00 | | | |
| | | | | | | | 18,00 | 43,77 | 787,86 |
| 08.04.05.03 | u PUNTO DE LUZ SUP. SIN MECANISMO ES07Z1-K 1,5 mm² (As) | | | | | | | | |
| 08ELL00315 | Punto de luz sencillo sin mecanismo instalado con cable de cobre unipolar ES07Z1-K 1,5 mm² (As) 450/750V de sección nominal, de superficie y aislado con tubo de PVC flexible de 20 mm de diámetro y libre de halógenos, p.p. de cajas de derivación; construido según REBT. Medida la unidad instalada. | | | | | | | | |
| | | 13 | | | | 13,00 | | | |
| | | | | | | | 13,00 | 12,75 | 165,75 |
| 08.04.05.04 | u LUMINARIA DE EMPOTRAR PANEL LED ECO 120 LUM/W, 33 W | | | | | | | | |
| 08ELPSR101 | Luminiaria empotrable con tecnología LED para adosar en falso techo modular, de 120lm/w, 33w, o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa, con panel de luz uniforme, formada por chasis de acero, y difusor de poliestireno para lámparas tipo LED de 33 W, equipo regulable 0-10V, partes vistas en color a definir por la D.F., material complementario. Incluso lámparas, equipo de encendido de alto factor, material complementario, pequeño material, y mano de obra. Medida la unidad instalada. | | | | | | | | |
| | | 72 | | | | 72,00 | | | |
| | | | | | | | 72,00 | 52,09 | 3.750,48 |

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00
Página 233 de 268

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.05.05 | u DOWNLIGHT DE LED DE 12W MODELO LED 127 MM 12 W | | | | | | | | |
| 08ELDLPSR101 | Downlight de empotrar de LED de 12 W, de Ø127 MM DE 12 W disipador de calor por medio de láminas de aluminio, con un flujo luminoso mínimo de950 lm, eficacia luminosa mínima de 80 lm/W, temperatura de color entre 4.000 y Servicio de Mantenimiento. 6 de 94.500 K, índice de reproducción cromática (IRC) mínimo 82, un factor de potenciamínimo 0,94, una vida útil certificada como mínimo de 50.000 h de encendido enciclos de 24 h/día, e igual garantía para la fuente de transformación, con posibilidadde regulación, y clase energética A+ o superior, partes vistas en color a definir por la D.F., material complementario, pequeño material, mano de obra de montaje, y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada. | | | | | | | | |
| | | 14 | | | | 14,00 | | | |
| | | | | | | | 14,00 | 47,74 | 668,36 |
| 08.04.05.06 | u LUMINARIA EMERGENCIA 200LM 2H EMPOTRADA | | | | | | | | |
| 08IEL00SR101 | Luminaria de emergencia para empotrar, de 2 hora de autonomía, lámpara de 6w y 200 lúmenes, con batería de Niquel-Metal Hidruro, 2 leds (verde y amarillo) para indicación de estado y/o test, 230V 50Hz, IP42 IK07 Clase II, con envolvente autoextingugle. Incluso marco de montaje para empotrar, ayudas de albañilería y accesorios. Medida la unidad instalada. | | | | | | | | |
| | | 29 | | | | 29,00 | | | |
| | | 4 | | | | 4,00 | | | |
| | | | | | | | 33,00 | 170,89 | 5.639,37 |
| 08.04.05.07 | u LUMINARIA EMERGENCIA 200LM 1H EMPOTRADA | | | | | | | | |
| 08IEL00072N | Luminaria de emergencia para empotrar, de 1 hora de autonomía, lámpara de 6w y 200 lúmenes, con batería de Niquel-Metal Hidruro, 2 leds (verde y amarillo) para indicación de estado y/o test, 230V 50Hz, IP42 IK07 Clase II, con envolvente autoextingugle. Incluso marco de montaje para empotrar, ayudas de albañilería y accesorios. Medida la unidad instalada. | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 148,46 | 148,46 |
| 08.04.05.08 | u LUMINARIA EMERGENCIA 160LM 2H EMPOTRADA | | | | | | | | |
| 08IEL00063N | Luminaria de emergencia para empotrar, de 2 horas de autonomía, lámpara de 6w y 160 lúmenes, con batería de Niquel-Metal Hidruro, 2 leds (verde y amarillo) para indicación de estado y/o test, 230V 50Hz, IP42 IK07 Clase II, con envolvente autoextingugle. Incluso marco de montaje para empotrar, ayudas de albañilería y accesorios. Medida la unidad instalada. | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | 2,00 | | | |
| | | | | | | | 2,00 | 211,38 | 422,76 |
| 08.04.05.09 | u MECANISMO MANDO EMP. 16A SENCILLO ANTIVANDALICO | | | | | | | | |
| 08EWW5SR11 | MECANISMO DE MANDO TIPO INTERRUPTOR SENCILLO ANTIVANDALICO CON LLAVE, ANTIBACTERIANOS, 16A A EN PLACA SIMPLE A RECEPTORES DE ALUMBRADO, EMPOTRABLE, CON MECANISMO COLOR BLANCO, CON CAJILLOS EMPOTABLES, PLACAS CENTRALIZADORAS Y DE EMBELLECIMIENTO Y CONEXION REALIZADO EN TUBO FLEXIBLE PVC CORRUGADO DE BAJA EMISION DE HUMOS DE 16 MM DE DIAMETRO, CON CONDUCTOR DE COBRE UNIPOLAR DE SECCIÓN MINIMA 1,5 MM2 ES07Z1-K, CON P.P DE TUBO, CAJA DE DERIVACIÓN, CONDUCTOR DE REPARTO Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA Y CONEXIONADA | | | | | | | | |
| | | 3 | | | | 3,00 | | | |
| | | | | | | | 3,00 | 85,48 | 256,44 |
| 08.04.05.10 | u MECANISMO INTERRUPTOR PERSIANA | | | | | | | | |
| 08EWW5SR12 | MECANISMO DE MANDO TIPO PULSADOR DE PERSIANA PARA CON TROL DIRECTO DE SUBIDA/PARADA/BAJADA DEL MOTOR DE 500 W MAX., ANTIBACTERIANOS, EMPOTRABLE, CON MECANISMO COLOR BLANCO, CON CAJILLOS EMPOTABLES, PLACAS CENTRALIZADORAS Y DE EMBELLECIMIENTO Y CONEXION REALIZADO EN TUBO FLEXIBLE PVC CORRUGADO DE BAJA EMISION DE HUMOS DE 16 MM DE DIAMETRO, CON CONDUCTOR DE COBRE UNIPOLAR DE SECCIÓN MINIMA 2,5 MM2 ES07Z1-K, CON P.P DE TUBO, CAJA DE DERIVACIÓN, CONDUCTOR DE REPARTO Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA Y CONEXIONADA | | | | | | | | |
| | | 24 | | | | 24,00 | | | |
| | | | | | | | 24,00 | 33,37 | 800,88 |

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00
Página 234 de 268

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.05.11 | DETECTORES DE PRESENCIA PD4-M-DIM-ST | u | | | | | | | |
| 08EWSR007 | DETECTORES DE PRESENCIA PD4-M-DIM-ST ,PARA MONTAJE EN SUPERFICIE ,CON AREA DE DETECCION CIRCULAR.UN CANAL DE CONMUTACION PARA ILUMINACION. SALIDA REGULACION 1 10V -REGULACIÓN DE TIEMPO PARA LA DESCONEXIÓN AJUSTABLE DESDE 15 SEGUNDOS A TREINTA MINUTOS Y FUNCION IMPLUSO.REGULACION CREPUSCULAR 10- 2000LUX, CON RADIO DE COBERTURA DE 24/8/6.4 PARA AVANCE TRANSVERSAL/AVANCE FRONTAL/ACTIVIDAD SEDENTARIA PARA AVANCE TRANSCVERSA REALIZADO EN TUBO FLEXIBLE PVC CORRUGADO FORROPLAST DE 13 MM DE DIAMETRO, CON CONDUCTOR DE COBRE UNIPOLAR AISLADO A H07V-U/R, SECCIÓN MINIMA 1,5 MM2, CON P.P DE TUBO, CAJA DE DERIVACIÓN, CONDUCTOR DE REPARTO Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA Y CONEXIONADA | | | | | | | | |
| | | | 4 | | | 4,00 | | | |
| | | | | | | | 4,00 | 174,03 | 696,12 |
| 08.04.05.12 | DETECTORES DE PRESENCIA PD4-M-3C-TRIO | u | | | | | | | |
| 08EWSR008 | DETECTORES DE PRESENCIA PD4-M-3C-TRIO-FT PARA MONTAJE EN EMPOTRADO EN INTERIORES ,CON AREA DE DETECCION CIRCULAR. CON DOS CANALES DE CONMUTACIÓN ADICIONAL LIBRE DE POTENCIA REGULACION CREPUSCULAR 10- 2000LUX, CON RADIO DE COBERTURA DE 24/8/6,4 PARA AVANCE TRANSVERSAL/AVANCE FRONTAL/ACTIVIDAD SEDENTARIA REALIZADO EN TUBO FLEXIBLE PVC CORRUGADO FORROPLAST DE 13 MM DE DIAMETRO, CON CONDUCTOR DE COBRE UNIPOLAR AISLADO A H07V-U/R, SECCIÓN MINIMA 1,5 MM2, CON P.P DE TUBO, CAJA DE DERIVACIÓN, CONDUCTOR DE REPARTO Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA Y CONEXIONADA | | | | | | | | |
| | | | 9 | | | 9,00 | | | |
| | | | | | | | 9,00 | 213,61 | 1.922,49 |

TOTAL APARTADO 08.04.05 ILUMINACIÓN Y SEÑALIZACIÓN 16.725,85

## APARTADO 08.04.06 CIRCUITOS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.06.01 | CABLE MULTICONDUCTOR RZ1-K 0,6/1Kv (As) 5 G 2,5 mm² | m | | | | | | | |
| 08ECC01525 | Cable eléctrico multiconductor con 5 conductores de 2,5 mm², uno de ellos verde/amarillo, As, construido según UNE 21123-4, de tensión asignada 0,6/1kV, con conductor de cobre flexible clase 5 según UNE EN 60228, aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliofelina termoplástica Z1. No propagador de la llama (UNE-EN 60332-1-2, IEC60332-1-2), libre de halógenos (UNE-EN 50267-2-1, IEC60754-1, UNE-EN 50267-2-3, IEC 60754-2+A1), baja emisión de humos (UNE-EN 61034-2, IEC 61034-2), no propagador del incendio (UNE-EN 50266-2-4, IEC 60332-3). Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado. | | | | | | | | |
| | C.G. CLIMATIZACION EXISTENTE | | 1,2 | 60,00 | | 72,00 | | | |
| | | | | | | | 72,00 | 5,01 | 360,72 |
| 08.04.06.02 | CABLE MULTICONDUCTOR RZ1-K 0,6/1Kv (As) 5 G 4 mm² | m | | | | | | | |
| 08ECC0504 | Cable eléctrico multiconductor con 5 conductores de 4 mm², uno de ellos verde/amarillo, As, construido según UNE 21123-4, de tensión asignada 0,6/1kV, con conductor de cobre flexible clase 5 según UNE EN 60228, aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliofelina termoplástica Z1. No propagador de la llama (UNE-EN 60332-1-2, IEC60332-1-2), libre de halógenos (UNE-EN 50267-2-1, IEC60754-1, UNE-EN 50267-2-3, IEC 60754-2+A1), baja emisión de humos (UNE-EN 61034-2, IEC 61034-2), no propagador del incendio (UNE-EN 50266-2-4, IEC 60332-3). Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado. | | | | | | | | |
| | C.S.LB1-CL | | 1,2 | 10,00 | | 12,00 | | | |
| | | | | | | | 12,00 | 5,71 | 68,52 |

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00
Página 235 de 268

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.06.03 | m CABLE MULTICONDUCTOR RZ1-K 0,6/1Kv (As) 5 G 10 mm² | | | | | | | | |
| 08ECC00510 | Cable eléctrico multiconductor con 5 conductores de 10 mm², uno de ellos verde/amarillo, As, construido según UNE 21123-4, de tensión asignada 0,6/1kV, con conductor de cobre flexible clase 5 según UNE EN 60228, aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliofelina termoplástica Z1. No propagador de la llama (UNE-EN 60332-1-2, IEC60332-1-2), libre de halógenos (UNE-EN 50267-2-1, IEC60754-1, UNE-EN 50267-2-3, IEC 60754-2+A1), baja emisión de humos (UNE-EN 61034-2, IEC 61034-2), no propagador del incendio (UNE-EN 50266-2-4, IEC 60332-3). Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado. | | | | | | | | |
| | C.S.LB1-CL | 1 | 55,00 | | | 55,00 | | | |
| | C.S.LB1-NP | 1,2 | 29,00 | | | 34,80 | | | |
| | | | | | | | 89,80 | 8,96 | 804,61 |
| 08.04.06.04 | m CABLE MULTICONDUCTOR SZ1-K 0,6/1Kv (As+) 3 G 2,5 mm² | | | | | | | | |
| 08ECC01032N | Cable eléctrico multiconductor con 3 conductores de 2,5 mm², uno de ellos verde/amarillo, As+, construido según UNE 21123-4, de tensión asignada 0,6/1kV, con conductor de cobre flexible clase 5 según UNE EN 60228, aislamiento de compuesto reticulado especial 0% halógeno (silicona) y cubierta de poliofelina termoplástica Z1. No propagador de la llama (UNE-EN 60332-1-2, IEC60332-1-2), libre de halógenos (UNE-EN 50267-2-1, IEC60754-1, UNE-EN 50267-2-3, IEC 60754-2+A1), baja emisión de humos (UNE-EN 61034-2, IEC 61034-2), no propagador del incendio (UNE-EN 50266-2-4, IEC 60332-3), resistente al fuego (UNE-EN 50200). Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado. | | | | | | | | |
| | C.LB1-4P | 1,2 | 90,00 | | | 108,00 | | | |
| | | | | | | | 108,00 | 3,51 | 379,08 |
| 08.04.06.05 | m CABLE MULTICONDUCTOR RZ1-K 0,6/1Kv (As) 5 G 16 mm² | | | | | | | | |
| 08ECCSR516 | Cable eléctrico multiconductor con 5 conductores de 16 mm², uno de ellos verde/amarillo, As, construido según UNE 21123-4, de tensión asignada 0,6/1kV, con conductor de cobre flexible clase 5 según UNE EN 60228, aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliofelina termoplástica Z1. No propagador de la llama (UNE-EN 60332-1-2, IEC60332-1-2), libre de halógenos (UNE-EN 50267-2-1, IEC60754-1, UNE-EN 50267-2-3, IEC 60754-2+A1), baja emisión de humos (UNE-EN 61034-2, IEC 61034-2), no propagador del incendio (UNE-EN 50266-2-4, IEC 60332-3). Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado. | | | | | | | | |
| | C.G. CLIMATIZACION EXISTENTE | 1 | 100,00 | | | 100,00 | | | |
| | | | | | | | 100,00 | 19,91 | 1.991,00 |
| 08.04.06.06 | m CABLE MULTICONDUCTOR RZ1-K 0,6/1Kv (As) 5 G 25 mm² | | | | | | | | |
| 08ECCSR25 | Cable eléctrico multiconductor con 5 conductores de 25 mm², uno de ellos verde/amarillo, As, construido según UNE 21123-4, de tensión asignada 0,6/1kV, con conductor de cobre flexible clase 5 según UNE EN 60228, aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliofelina termoplástica Z1. No propagador de la llama (UNE-EN 60332-1-2, IEC60332-1-2), libre de halógenos (UNE-EN 50267-2-1, IEC60754-1, UNE-EN 50267-2-3, IEC 60754-2+A1), baja emisión de humos (UNE-EN 61034-2, IEC 61034-2), no propagador del incendio (UNE-EN 50266-2-4, IEC 60332-3). Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado. | | | | | | | | |
| | C.G. EXISTENTE | 1 | 100,00 | | | 100,00 | | | |
| | | | | | | | 100,00 | 25,94 | 2.594,00 |
| 08.04.06.07 | m CIRCUITO CABLES UNIPOLARES SZ1-K (4x(1x35)+1x35mm²) 0,6/1kV As+ | | | | | | | | |
| 08ECCSR2535 | Circuito eléctrico formado por 5 cables unipolares, 4 condcutores de 35 mm² y uno de ellos verde/amarillo de 35 mm², As+, construido según UNE 21123-4, de tensión asignada 0,6/1kV, con conductor de cobre flexible clase 5 según UNE EN 60228, aislamiento de compuesto reticulado especial 0% halógeno (silicona) y cubierta de poliofelina termoplástica Z1. No propagador de la llama (UNE-EN 60332-1-2, IEC60332-1-2), libre de halógenos (UNE-EN 50267-2-1, IEC60754-1, UNE-EN 50267-2-3, IEC 60754-2+A1), baja emisión de humos (UNE-EN 61034-2, IEC 61034-2), no propagador del incendio (UNE-EN 50266-2-4, IEC 60332-3), resistente al fuego (UNE-EN 50200). Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado. | | | | | | | | |
| | C.G. EXISTENTE | 1 | 100,00 | | | 100,00 | | | |
| | | | | | | | 100,00 | 30,14 | 3.014,00 |

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00
Página 236 de 268

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.06.08 | m CIRC_ MONOF_ ES07Z1-K (AS) 3x2,5 MM2 | | | | | | | | |
| 08ECE01AT | Circuito monofásico, tipo ES07Z1-K (AS)Cca-s1b,d1,a1 cumpliendo la normativa CPR de 3x2,5mm², con aislamiento para ES07Z1-K con conductor de cobre clase 5, aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina. No propagador de incendio, libre de halógenos y con baja emisión de humos opacos. Tendido tendido bajo tubo de pvc de diametro adecuado de baja emision de humos, rigido superficial con fijación por grapeado en paramentos mediante abrazaderas plastificadas y tacos pvc / flexible corrugado empotrado en paramentos, colocado segun ITC-BT-21 del REBT-02, incluso p.p. de cajas de derivación, de conectores, de cajas de registro, fichas de empalme y piezas especiales, elementos de fijación y conexionado, apertura de regolas, tubo y tendido de tubos, elementos auxiliares, pasos de muros y forjados y ayudas de albañileria. Completamente instalado y en funcionamiento cumpliendo las especificaciones dadas en memoria, planos y pliego de condiciones. Medida la longitud ejecutada. | | | | | | | | |
| | C.S.LB1-NP | 1,2 | 490,00 | | | 588,00 | | | |
| | C.LB1-1NP | 1,2 | 200,00 | | | 240,00 | | | |
| | C.LB1-2NP | 1,2 | 115,00 | | | 138,00 | | | |
| | C.LB1-3NP | 1,2 | 310,00 | | | 372,00 | | | |
| | C.LB1-4NP | 1,2 | 125,00 | | | 150,00 | | | |
| | C.LB1-1P | 1,2 | 80,00 | | | 96,00 | | | |
| | C.LB1-2P | 1,2 | 60,00 | | | 72,00 | | | |
| | C.LB1-3P | 1,2 | 450,00 | | | 540,00 | | | |
| | C.LB1-4P | 1,2 | 80,00 | | | 96,00 | | | |
| | | | | | | | 2.292,00 | 1,89 | 4.331,88 |
| 08.04.06.09 | m CIRC_ MONOF_ ES07Z1-K (AS) 3x1,5 MM2 | | | | | | | | |
| 08ECC04SR03 | Circuito monofásico, tipo ES07Z1-K (AS)Cca-s1b,d1,a1 cumpliendo la normativa CPR de 3x1,5mm², con aislamiento para ES07Z1-K con conductor de cobre clase 5, aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina. No propagador de incendio, libre de halógenos y con baja emisión de humos opacos. Tendido tendido bajo tubo de pvc de diametro adecuado de baja emision de humos, rigido superficial con fijación por grapeado en paramentos mediante abrazaderas plastificadas y tacos pvc / flexible corrugado empotrado en paramentos, colocado segun ITC-BT-21 del REBT-02, incluso p.p. de cajas de derivación, de conectores, de cajas de registro, fichas de empalme y piezas especiales, elementos de fijación y conexionado, apertura de regolas, tubos y tendido de tubos, elementos auxiliares, pasos de muros y forjados y ayudas de albañileria. Completamente instalado y en funcionamiento cumpliendo las especificaciones dadas en memoria, planos y pliego de condiciones. Medida la longitud ejecutada. | | | | | | | | |
| | . | | | | | | | | |
| | C.S.LB1-P | 1,2 | 210,00 | | | 252,00 | | | |
| | C.LB1-1P | 1,2 | 70,00 | | | 84,00 | | | |
| | C.LB1-2P | 1,2 | 70,00 | | | 84,00 | | | |
| | C.LB1-3P | 1,2 | 120,00 | | | 144,00 | | | |
| | C.LB1-4P | 1,2 | 95,00 | | | 114,00 | | | |
| | | | | | | | 678,00 | 1,83 | 1.240,74 |
| 08.04.06.10 | m CABLE MULTICONDUCTOR RZ1-K 0,6/1Kv (As) 3 G 6 mm² | | | | | | | | |
| 08ECCSR306 | Cable eléctrico multiconductor con 3 conductores de 6 mm², uno de ellos verde/amarillo, As, construido según UNE 21123-4, de tensión asignada 0,6/1kV, con conductor de cobre flexible clase 5 según UNE EN 60228, aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliofelina termoplástica Z1. No propagador de la llama (UNE-EN 60332-1-2, IEC60332-1-2), libre de halógenos (UNE-EN 50267-2-1, IEC60754-1, UNE-EN 50267-2-3, IEC 60754-2+A1), baja emisión de humos (UNE-EN 61034-2, IEC 61034-2), no propagador del incendio (UNE-EN 50266-2-4, IEC 60332-3). Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado. | | | | | | | | |
| | C.S.LB1-NP | 1,2 | 10,00 | | | 12,00 | | | |
| | | | | | | | 12,00 | 6,42 | 77,04 |

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización
Página 237 de 268

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.06.11 | m CABLE MULTICONDUCTOR RZ1-K 0,6/1Kv (As) 3 G 4 mm² | | | | | | | | |
| 08ECCSR304 | Cable eléctrico multiconductor con 3 conductores de 4 mm², uno de ellos verde/amarillo, As, construido según UNE 21123-4, de tensión asignada 0,6/1kV, con conductor de cobre flexible clase 5 según UNE EN 60228, aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliofelina termoplástica Z1. No propagador de la llama (UNE-EN 60332-1-2, IEC60332-1-2), libre de halógenos (UNE-EN 50267-2-1, IEC60754-1, UNE-EN 50267-2-3, IEC 60754-2+A1), baja emisión de humos (UNE-EN 61034-2, IEC 61034-2), no propagador del incendio (UNE-EN 50266-2-4, IEC 60332-3). Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado. | | | | | | | | |
| | C.S.LB1-NP | 1,2 | 64,00 | | | 76,80 | | | |
| | C.S.LB1-P | 1,2 | 27,00 | | | 32,40 | | | |
| | | | | | | | 109,20 | 5,42 | 591,86 |
| 08.04.06.12 | m CIRCUITO CABLES UNIPOLARES RZ1-K (4x(1x35)+1x35mm²) 0,6/1kV As | | | | | | | | |
| 08ECCSR35 | Circuito eléctrico formado por 5 cables unipolares, 5 conductores de 35 mm² , uno de ellos verde/amarillo, As, construido según UNE 21123-4, de tensión asignada 0,6/1kV, con conductor de cobre flexible clase 5 según UNE EN 60228, aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliofelina termoplástica Z1. No propagador de la llama (UNE-EN 60332-1-2, IEC60332-1-2), libre de halógenos (UNE-EN 50267-2-1, IEC60754-1, UNE-EN 50267-2-3, IEC 60754-2+A1), baja emisión de humos (UNE-EN 61034-2, IEC 61034-2), no propagador del incendio (UNE-EN 50266-2-4, IEC 60332-3). Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado. | | | | | | | | |
| | C.S.LB1-P | 1 | 29,00 | | | 29,00 | | | |
| | | | | | | | 29,00 | 55,97 | 1.623,13 |
| 08.04.06.13 | m CABLE MULTICONDUCTOR SZ1-K 0,6/1Kv (As+) 5 G 10 mm² | | | | | | | | |
| 08ECC0SR510 | Cable eléctrico multiconductor con 5 conductores de 10 mm², uno de ellos verde/amarillo, As+, construido según UNE 21123-4, de tensión asignada 0,6/1kV, con conductor de cobre flexible clase 5 según UNE EN 60228, aislamiento de compuesto reticulado especial 0% halógeno (silicona) y cubierta de poliofelina termoplástica Z1. No propagador de la llama (UNE-EN 60332-1-2, IEC60332-1-2), libre de halógenos (UNE-EN 50267-2-1, IEC60754-1, UNE-EN 50267-2-3, IEC 60754-2+A1), baja emisión de humos (UNE-EN 61034-2, IEC 61034-2), no propagador del incendio (UNE-EN 50266-2-4, IEC 60332-3), resistente al fuego (UNE-EN 50200). Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado. | | | | | | | | |
| | C.S.LB1-P | 1 | 47,00 | | | 47,00 | | | |
| | | | | | | | 47,00 | 19,12 | 898,64 |
| | TOTAL APARTADO 08.04.06 CIRCUITOS..... | | | | | | | | 17.975,22 |
| | APARTADO 08.04.07 VARIOS | | | | | | | | |
| 08.04.07.01 | u AMPLIACION CUADRO ELECTRICO EXISTENTE | | | | | | | | |
| 08IEC5SR101 | Ampliacion de cuadro electrico existente en el edificio consistente en conexionado de los distintos elementos de proteccion, control y mando para dar servicio a los nuevos cuadros o equipos. Incluso puentes, cableado, mano de obra especializada, ampliacion de espacio en caso de ser necesario, pequeño material necesario para el conexionado de todos los elementos, y ayudas. Medida la unidad completamente ejecutada, montada, cableada y probada. | | | | | | | | |
| | C.G. FUERZA Y ALUMBRADO | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | CUADRO CLIMATIZACION | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | 2,00 | 372,51 | 745,02 |
| 08.04.07.02 | u SAI 2.4 KW 14 MIN | | | | | | | | |
| 08SAI0SR101 | Servicio de alimentación ininterrumpida de 2400V 500VA, según EN 50091-1, EN 50091-2, baterías de 14 minutos para media carga y de 5 minutos a plena carga, con puerto DB-9 RS-232, USB, panel de control y alarma acústica. Medida la unidad instalada | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 278,09 | 278,09 |
| 08.04.07.03 | u SAI 1.6 KW 14 MIN | | | | | | | | |
| 08SAI0SR102 | Servicio de alimentación ininterrumpida de 1600V 500VA, según EN 50091-1, EN 50091-2, baterías de 14 minutos para media carga y de 5 minutos a plena carga, con puerto DB-9 RS-232, USB, panel de control y alarma acústica. Medida la unidad instalada | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | 1,00 | | | |

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización
Página 238 de 268

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1,00 | 220,90 | 220,90 |
| 08.04.07.04 | | u | SAI 10 KVA TRIFASICO (ON-LINE DOBLE CONVERSIÓN) 8 MIN | | | | | | |
| 08KTW0SR01 | SAI trifásica, con tecnología VFI (On-line Doble Conversión de 10 kVA (10kW) de potencia, formados por : Un rectificador-cargador de tecnologia: transistores IGBTs(THDI(Reinyección armónica entrada)<3%, Factor de potencia>0.99), Un ondulador-inversor de tecnologia transistores IGBTs (Factor de potencia a la salida=1), Un by-pass estático, Un by-pass de mantenimento. Sistema de control a microprocesador.<br>No penalización de la potencia activa (kWs) entregada por el SAI con cargas con factor de potencia desde 0,9 inductivo a 0,9 capacitivo.<br>Baterias de 10-12 años de vida media según clasificación Guía Eurobat. Tecnologia: AGM (electrolito absorbido en el separador). Electrodos tipo placas planas de plomo-calcio sin mantenimiento. Autonomía de 8 minutos a plena carga (test automático de disponibilidad). Ubicación armarios separados de SAI. Posibilidad de extensión de autonomia. Sistema EBS de carga inteligente de las baterías según la temperatura. Se reducen los fenómenos de corrosión de las placas de la batería y se optimiza el ciclo de vida de la batería<br>Conexión LAN integrada para supervisión SAI vía IP (Protocolo SNMP).<br>Rendimiento del equipo superior al 96% en modo VFI (On Line Doble Conversión). Certificado TUV.<br>Posibilidad de poner hasta 6 equipos en paralelo para aumento de potencia mediante un kit de acoplamiento a solicitar (arquitectura N+1).<br>Resistente Zona Sísmica tipo 4.<br>Valores de MTBF superiores a los estándares del mercado<br>Transporte hasta pie de obra (no especial) incluído.<br>Se incluye la puesta en marcha.<br>Medida la unidad ejecutada, probada y funcionando. Incluyendo la mano de obra, precios de materiales complementarios, ayudas de albañilería y varios. Cumpliendo las especificaciones del pliego de condiciones, memoria y planos. | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 1.511,50 | 1.511,50 |
| 08.04.07.05 | | u | SAI 0.3 KW 14 MIN | | | | | | |
| 08SAI03001N | Servicio de alimentación ininterrumpida de 300V 500VA, según EN 50091-1, EN 50091-2, con 1 conexión tipo IEC 320 C13de salida protegidas contra subidas de tensión y 3 conexiones de salida a batería de reserva, baterías de 14 minutos para media carga y de 3 minutos a plena carga, con puerto DB-9 RS-232, USB, panel de control y alarma acústica. Medida la unidad instalada | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | 2,00 | | | |
| | | | | | | | 2,00 | 100,54 | 201,08 |

TOTAL APARTADO 08.04.07 VARIOS ..... 2.956,59

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.04 ELECTRICIDAD ..... 88.048,24

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00
Página 239 de 268

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **SUBCAPÍTULO 08.05 COMUNICACIONES** | | | | | | | | |
| | **APARTADO 08.05.01 VOZ Y DATOS** | | | | | | | | |
| 08.05.01.01 | PANEL PASACABLES PARA ARMARIOS 19" | u | | | | | | | |
| 08IVD00003 | PANAEL PASACABLES EN METAL BARNIZADO COLOR NEGRO, PARA ARMARIOS DE 19". INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL. Medida la unidad instalada | | | | | | | | |
| | | 6 | | | | 6,00 | | | |
| | | | | | | | 6,00 | 52,71 | 316,26 |
| 08.05.01.02 | PANEL PARA ARMARIOS 19" 5 BASES SCHUKO + INTERRUPTOR | u | | | | | | | |
| 08IVD00004 | PANEL CON BASES PARA 5 TOMAS DE CORRIENTE TIPO SCHUKO DE 16A 250V INCLUSO INTERRUPTOR DE 16A CON TESTIGO, PARA ARMARIOS RACK DE 19". INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL. Medida la unidad instalada | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 143,08 | 143,08 |
| 08.05.01.03 | SAI 0.3 KW 14 MIN | u | | | | | | | |
| 08SAI03001N | Servicio de alimentación ininterrumpida de 300V 500VA, según EN 50091-1, EN 50091-2, con 1 conexión tipo IEC 320 C13de salida protegidas contra subidas de tensión y 3 conexiones de salida a batería de reserva, baterías de 14 minutos para media carga y de 3 minutos a plena carga, con puerto DB-9 RS-232, USB, panel de control y alarma acústica. Medida la unidad instalada | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 100,54 | 100,54 |
| 08.05.01.04 | CONEXIONADO DE ARMARIO CON ARMARIO EXISTENTE | u | | | | | | | |
| 08IVDSR101 | Conexion de armario de planta correspondiente existente desde bandeja de fibra con nuevo armario de planta consistente en conexionado de cableado de fibra . Incluso cableado, latiguillos, mano de obra especializada, ampliacion de espacio en caso de ser necesario, pequeño material necesario y ayudas. Medida la unidad completamente ejecutada, montada, cableada y probada. | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 340,69 | 340,69 |
| 08.05.01.05 | ARMARIO RACK 19" DE HASTA 32 ELEMENTOS | u | | | | | | | |
| 08IVD0SR102 | Armario principal de datos RACK 19" capacidad 32 U en chapa de acero . Diseñado para la Instalación de servidores y sistemas de cableado estructurado. Dispone de organizadores laterales para el cableado y ventanas protectoras que permiten el acceso del cableado hacia el interior del armario protegiéndolo del roce con la chapa. Dispone de 4 perfiles de 19 pulgadas desplazables en profundidad permitiendo el retranqueo de los mismos, dejando un mayor espacio en la puerta frontal y trasera. Todos los elementos estructurales que constituyen el armario, disponen de perforaciones para permitir una adecuada ventilación interior.Incluso bandejas para equipos de metal barnizado color negro, juego de ventilacion, cerradura de seguridad, sobre portadocumentos con juego de etiquetas, incluso meterial accesorio. Medida la unidad instalada, conectada y probada. | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 785,52 | 785,52 |
| 08.05.01.06 | PANEL PARCHEO 24 TOMAS RJ45 CAT6 PARA ARMARIOS 19" | u | | | | | | | |
| 08IVD0SR103 | PANEL DE PARCHEO CON 24 TOMAS RJ45 CATEGORÍA 6 TIPO UTP, CON BLOQUES DE CONECTORES PREMONTADOS TIPO 110. INCLUSO MANO DE OBRA DE COLOCACIÓN DE ETIQUETAS, CONEXIÓN DE LATIGUILLOS. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL. Medida la unidad instalada | | | | | | | | |
| | | 5 | | | | 5,00 | | | |
| | | | | | | | 5,00 | 267,35 | 1.336,75 |
| 08.05.01.07 | SWITCH DE 24 PUERTOS CAPA 3 | u | | | | | | | |
| E19RESSR104 | Instalación de Switch de 24 puertos, tamaño de rack 19" (1U) y fuente de alimentación incluida,. Instalado y conexionado. Medida la unidad instalada | | | | | | | | |
| | | 5 | | | | 5,00 | | | |
| | | | | | | | 5,00 | 994,74 | 4.973,70 |

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00
Página 240 de 268

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.05.01.08 | u PANEL DE FIBRA AMP | | | | | | | | |
| 08KFR0000P1.0 | Suministro e instalación de panel de fibra óptica amp , 19", con conectores atornillados, tanto para conexión mono modo como OM3. Capacidad de 1 u de altura con módulos independientes. Incluso ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada. | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | 2,00 | | | |
| | | | | | | | 2,00 | 95,32 | 190,64 |
| 08.05.01.09 | u LATIGUILLO RJ45 UTP CAT6 2M | | | | | | | | |
| 08IVD0SR105 | Latiguillo de conexión UTP no apantallado categoría 6, de 2m de longitud. para el parcheo con 2 conectores RJ45, en color gris. Medida la unidad instalada | | | | | | | | |
| | | 112 | | | | 112,00 | | | |
| | | | | | | | 112,00 | 7,21 | 807,52 |
| 08.05.01.10 | u LATIGUILLO RJ45 UTP CAT6 4M | | | | | | | | |
| 08IVD0SR106 | Latiguillo de conexión UTP no apantallado categoría 6, de 4m de longitud. para puestos de trabajo con 2 conectores RJ45, en color gris. Medida la unidad instalada | | | | | | | | |
| | | 112 | | | | 112,00 | | | |
| | | | | | | | 112,00 | 13,43 | 1.504,16 |
| 08.05.01.11 | m CABLE UTP 4 PARES CAT6 AWG24 | | | | | | | | |
| 08IVD0SR107 | Cable UTP de 4 pares trenzados categoría 6.cumpliendo los siguientes estándares conforme a iso/iec 11801:2002, iso/iec 61156-5, en 50173-1:2002,en 50288-6-1. ansi/tia/eia 568B.2.1:2002. instalado bajo tubo corrugado de 16mm o bandeja. incluso p.p. de tubo, cajas de derivación, regletas, soportes y pequeño material. Medida la longitud instalada, verificada y funcionando. | | | | | | | | |
| | | 1,1 | 1.920,00 | | | 2.112,00 | | | |
| | | | | | | | 2.112,00 | 2,94 | 6.209,28 |
| 08.05.01.12 | m CANAL PLASTICO PARA MECANISMOS 100x50mm | | | | | | | | |
| 08ERRSR204 | Canal plastico de material aislante con tapa de 100x50 mm para adosar a pared y mobiliario, libre de halogeno y no propagador de llamas, con tabique separador en el caso necesario. Incluso p.p. Elementos de fijacion a techo, paredes o estructura, soportes y conexionado, pequeno material, elementos de derivacion (codos, tes, adaptodres de mecanismos, etc), curvas, cambios de nivel, tapas finales, uniones, mano de obra, pasos de muros y forjados y ayudas de albañileria. Medida la longitud ejecutada. | | | | | | | | |
| | | 21 | | | | 21,00 | | | |
| | | 8 | | | | 8,00 | | | |
| | | 15 | | | | 15,00 | | | |
| | | 22 | | | | 22,00 | | | |
| | | 46 | | | | 46,00 | | | |
| | | 12 | | | | 12,00 | | | |
| | | | | | | | 124,00 | 27,09 | 3.359,16 |
| 08.05.01.13 | m BANDEJA PVC-M1 PERFORADA CON TAPA DE 200x60mm | | | | | | | | |
| 08ERR00020N | BANDEJA DE PVC-M1PERFORADA CON TAPA DE 200x60 mm, INCL/PARTE PROPORCIONAL DE SOPORTES HORIZONTALES Y VERTICALES, SUJECCIONES, FIJACIONES,...SUMINISTRO Y COLOCACION SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MEMORIA DE INSTALACIONES. INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. Medida la longitud ejecutada. | | | | | | | | |
| | | 1 | 65,00 | | | 65,00 | | | |
| | | | | | | | 65,00 | 35,38 | 2.299,70 |
| 08.05.01.14 | m CABLE DE FIBRA OPTICA MULTIMODO 24 FIBRAS OM3 | | | | | | | | |
| 08KTW0SR21 | Cable de fibra optica multimodo de interior/exterior OM3 antiroedores. Cables de 24 fibras. Incluso incluso conectores de paneles de fibra de tipo multimodo SC, colocacion y conexionado, certificación del 100%, de los enlaces de fibra óptica en las ventanas de 850/1300.Suministrdos en formato electronico compatible con el software linkware de fluke networks y en pdf. Limite de pruebas TIA568C BACKBONE MM. Medida la longitud ejecutada. | | | | | | | | |
| | | 1 | 50,00 | | | 50,00 | | | |

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00
Página 241 de 268

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 50,00 | 3,24 | 162,00 |
| 08.05.01.15 | u PUESTA EN MARCHA Y CERTIFICACION | | | | | | | | |
| 08KFC000CE | La empresa instaladora de comunicaciones de voz-datos deberá realizar la totalidad de protocolos de pruebas, medidas y ensayos, de acuerdo con la normativa vigente y las contempladas en el pliego de condiciones del presente proyecto, asi cmo Orden 2 Junio de 2017 de la Direccion General de Telecomunicaciones, debiendo entregar la siguiente documentación, imprescindible para la aceptación del final de obra:<br>informe de replanteo:<br>- contendrá todas y cada una de las modificaciones que se hayan realizado a lo largo de la ejecución de los trabajos de instalación.<br>- informe de certificación de calidad, que contendrá toda la información necesaria que garantice el cumplimiento de la normativa.<br>- protocolo de pruebas y medidas de la puesta en marcha.<br>Otros informes:<br>- todos los informes relativos al seguimiento de la ejecución del proyecto.<br>Se incluirá entrega de todos los certificaciones y etiquetado de cada uno de los elementos.<br>Medida la unidad ejecutada. | | | | | | | | |
| | | 1 | 1,00 | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 1.468,81 | 1.468,81 |
| | TOTAL APARTADO 08.05.01 VOZ Y DATOS ..... | | | | | | | | 23.997,81 |
| | TOTAL SUBCAPÍTULO 08.05 COMUNICACIONES..... | | | | | | | | 23.997,81 |
| | SUBCAPÍTULO 08.06 CONTRA INCENDIOS | | | | | | | | |
| | APARTADO 08.06.01 DETECCION | | | | | | | | |
| 08.06.01.01 | m INST. LAZO ANALÓGICO LHR 2X1,5 BAJO TUBO CORRUGADO | | | | | | | | |
| 08PIDCT00021N | Suministro e instalación de metro lineal de cable manguera para el lazo analógio. Formado por un par de hilos trenzados y apantallados, de sección 1,5 mm2. Trenzado de 20 vueltas por metro. Pantalla de aluminio con hilo de drenaje. Resistente al fuego según UNE 50200. De color rojo y cobre pulido flexible, resistente al fuego y libre de halógenos. Aislamiento de silicona. Instalado bajo tubo corrugado de 16mm. Ejecución en superficie y en ciertos tramos empotrado. Incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes y pequeño material.<br><br>Totalmente medida la longitud instalado, conexionado y probado. | | | | | | | | |
| | | 1 | 200,00 | | | 200,00 | | | |
| | | | | | | | 200,00 | 5,11 | 1.022,00 |
| 08.06.01.02 | u MOD. MON. DET. CONVENC | | | | | | | | |
| 08PIDEA00040N | Suministro e instalación de módulo monitor de una entrada para la conexión de equipos convencionales en la línea de detección inteligente. Aislador incorporado en ambas entradas de lazo. Actuación direccionable y programable. LED de señalización de estado multicolor. Selección de dirección mediante dos roto-swich decádicos operable y visible lateral y frontalmente. Incluye caja semitransparente M-200SMB.<br>Certificado conforme a la norma UNE-EN54 parte 18 según exigencia de la Directiva 89/106/CEE relativa a los productos de la construcción.<br><br>Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones.<br>Medida la unidad instalada. | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | 2,00 | | | |
| | | | | | | | 2,00 | 124,13 | 248,26 |

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00
Página 242 de 268

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.01.03 | MODULO DE CONTROL | u | | | | | | | |
| 08PIDEA00043N | Suministro e instalación de módulo de control de una salida direccionable para activar equipos externos mediante un contacto seco (NC/C/NA) o mediante salida supervisada de 24 Vcc (alimentándolo a 24 Vcc y resistencia de supervisión de 47K). Aislador incorporado en ambas entradas de lazo. Actuación direccionable y programable. LED de señalización de estado multicolor. Selección de dirección mediante dos roto-swich decádicos operable y visible lateral y frontalmente. Incluye caja semitransparente M-200SMB.<br>Certificado conforme a la norma UNE-EN54 parte 18 según exigencia de la Directiva 89/106/CEE relativa a los productos de la construcción.<br><br>Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones.<br>Medida la unidad instalada. | | | | | | | | |
| | | | 1 | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 84,66 | 84,66 |
| 08.06.01.04 | MODULO AISLADOR | u | | | | | | | |
| 08PIDEA00047N | Suministro e instalación de módulo aislador de cortocircuito de lazo para protección de los dispositivos de detección y control de incendio analógico. Aislamiento de sectores de lazo afectados por cortocircuitos situados entre asiladores. Reposición de funcionamiento de forma automatica. Led de señalización de estado (lazo en comunicación o aislado). Incluye caja semitransparente M200SMB.<br>Certificado conforme a la norma UNE-EN54 parte 17 según exigencia de la Directiva 89/106/CEE relativa a los productos de la construcción.<br><br>Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones.<br>Medida la unidad instalada. | | | | | | | | |
| | | | 1 | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 71,66 | 71,66 |
| 08.06.01.05 | SIRENA ANALOG. CON FLASH LAZO CON AISLADOR | u | | | | | | | |
| 08PIDEA00061N | Suministro e instalación de sirena direccionable con flash alimentada del lazo analógico. Incorpora leds de alta luminosidad con un consumo de 5,7 mA. Posibilidad de activación independiente del flash y de la sirena. Dispone de 32 tonos y 3 niveles de volumen seleccionables 101dBA ±3 dBA a través de micro interruptores. Posibilidad de montaje con bases de bajo perfil, altas y estancas IP66. Incluye función de bloqueo en base y aislador de cortocircuitos. Incluso base de montaje LPBW.<br>Certificado conforme a la norma UNE-EN54 parte 3 según exigencia de la Directiva 89/106/CEE relativa a los productos de la construcción.<br>Totalmente instalada, programada y funcionando según planos y pliego de condiciones.<br>Medida la unidad instalada. | | | | | | | | |
| | | | 1 | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 138,61 | 138,61 |
| 08.06.01.06 | PULSADOR ANALOGICO REARMABLE CON AISLADOR | u | | | | | | | |
| 08PIDEA00069N | Suministro e instalación de pulsador manual de alarma con elemento rearmable, direccionable y con aislador de cortocircuito incorporado. Direccionamiento sencillo mediante dos roto-swich decádicos. Dispone de Led que permite ver el estado del equipo. Prueba de funcionamiento y rearme mediante llave. Incluye caja para montaje en superficie SR1T y tapa de protección.<br>Certificado conforme a la norma UNE-EN54 parte 11 según exigencia de la Directiva 89/106/CEE relativa a los productos de la construcción.<br><br>Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones.<br>Medida la unidad instalada. | | | | | | | | |
| | | | 2 | | | 2,00 | | | |
| | | | | | | | 2,00 | 92,23 | 184,46 |

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización
Página 243 de 268

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.01.07 | DET. CONVENCIONAL OPTICO HUMOS | u | | | | | | | |
| 08PIDEC00006N | Suministro e instalación de detector microprocesado de humos para conexión a sistemas convencionales, tipo óptico. Cámara óptica oscura. Fabricado en ABS pirorretardante. Equipado con led de estado de alto brillo. Dispone de prueba remota mediante mando distancia para realizar un test de funcionamiento local.Nivel de sensibilidad ajustable, consulta de nivel de ensuciamiento, asignación de periodos de mantenimiento y asignación de dirección de reconocimiento mediante mando remoto. Incorpora Base B401R intercambiable con el resto de detectores convencionales.<br>Certificado conforme a la norma UNE-EN54 parte 7 según exigencia de la Directiva 89/106/CEE relativa a los productos de la construcción.<br><br>Totalmente instalado y funcionando según planos y pliego de condiciones.<br><br>Medida la unidad instalada. | | | | | | | | |
| | | 25 | | | | 25,00 | | | |
| | | | | | | | 25,00 | 40,28 | 1.007,00 |
| 08.06.01.08 | FUENTE ALIMENT. 24 Vdc 5 A | u | | | | | | | |
| 08PIDW00005N | Suministro e instalación de fuente de alimentación conmutada de 24Vcc 5A controlada por microprocesador. Salidas independientes protegidas por fusibles térmicos (PTC) y 10 indicadores luminosos de estado, salidas de relé para indicación del estado de la fuente. Dispone de supervisión de la alimentación conmutada y protección contra cortocircuitos. Incorpora un circuito de supervisión de baterías para presencia, nivel y eficacia. Supervisión de derivas a Tierra. Incluye 2 baterías de 12V 7A/h modelo PS1207.<br>Certificado conforme a la norma EN54 parte 4 según exigencia de la Directiva 89/106/CEE relativa a los productos de la construcción.<br><br>Totalmente instalada y funcionando según planos y pliego de condiciones. Medida la unidad instalada. | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 397,82 | 397,82 |
| 08.06.01.09 | RETENEDOR CAJA/PUL 100Kg | u | | | | | | | |
| 08PIDW00008N | Suministro e instalación de dispositivo electromagnético para retención de puerta cortafuegos protegido por carcasa metálica, incluye pulsador de desbloqueo y conexión por regleta. Circuito eléctrico interior protegido con condensador y diodos. Provisto de placa ferromagnética. Potencia 100Kg y consumo 100mA.<br><br>Totalmente instalado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Medida la unidad instalada. | | | | | | | | |
| | | 4 | | | | 4,00 | | | |
| | | | | | | | 4,00 | 71,69 | 286,76 |
| 08.06.01.10 | PROGRAMACIÓN DE CENTRAL DE INCENDIOS | u | | | | | | | |
| 08PIDW00026N | PROGRAMACION DE CENTRAL DE INCENDIOS POR PARTE DE INSTALADOR ESPECIALIZADO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 329,37 | 329,37 |
| 08.06.01.11 | CONEXIÓN A LAZO EXISTENTE Y PROGRAMACION | u | | | | | | | |
| 08IPDW00040N | DE CONEXIÓN DE NUEVA CENTRAL DE INCENDIOS A CENTRAL EXISTENTE EN EL HOSPITAL, TOTALMENTE PROGRAMADA, INCLUSO ACTUALIZACION DE LICENCIAS, PRUEBAS, DOCUMENTACION TECNICA, TOTALMENTE FUNCIONANADO.<br>Medida la unidad ejecutada | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 223,56 | 223,56 |

TOTAL APARTADO 08.06.01 DETECCION..... 3.994,16

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00
Página 244 de 268

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **APARTADO 08.06.02 EXTINCION** | | | | | | | | |
| 08.06.02.01 | ARMARIO EXTINCIÓN BIE 25MM + MÓD. PULSADOR + MÓD. EXTINTOR | u | | | | | | | |
| 08PIEGSR101 | Armario de extinción compuesto de:<br>ARMARIO BIE superficie: Dimensiones 750 alto x 600 ancho x 195 fondo (en mm.). Construido en chapa blanca, pintado en pintura poliéster, con rejilla lateral para ventilación, entrada troquelada para toma de agua y taladros en parte inferior para desagüe. Bisagra integral y cerradura ABS abre fácil GISA. Puerta ciega .<br>CARRETE: Pintado en Rojo RAL3002, de 525 mm., abatible 180º. Colector de poliamida-fibra de vidrio, anticorrosión y muy resistente a la fricción.<br>MANGUERA: Semirrígida de 25 mm. y 20 metros de longitud, fabricada según Norma EN 694:2001 y con certificado de producto AENOR. Modelo SATUR-25.<br>VÁLVULA DE ASIENTO: Con salida a 110º, con roscas de 1". Y con pieza de comprobación para el manómetro.<br>LANZA: Variomátic de 25 mm., triple efecto (chorro, pulverización cónica y cierre) y rosca hembra de 1". Diámetro equivalente de 10 mm.<br>MANÓMETRO: Con rosca de ¼" GAS. Escala de 0-16 kg/cm2.<br>MÓDULO ALARMA Y EXTINTOR. Dimensiones del cajón a empotrar 750 x 600 x 195 mm. Troquelado para cualquier alarma o sirena y capacidad para un extintor de 6 kg. Puerta ciega.<br>Incluso material de soportación, accesorios de montaje y ayudas de albañilería. Instalado según DB-SI y RIPCI. Medida la unidad instalada. | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | 2,00 | | | |
| | | | | | | | 2,00 | 726,03 | 1.452,06 |
| 08.06.02.02 | VACIADO Y LLENADO DE LA INSTALACION | u | | | | | | | |
| 08PIEW00027N | VACIADO Y LLENADO DE LA INSTALACION PARA INTERCONEXION DE LAS NUEVAS REDES HUMEDAS DE EXTINCION DE INCENDIOS, INCLUSO AYUDAS, DEJANDO LA INSTALACION GENERAL DE EXTINCION DE INCENDIOS EN SERVICIO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 161,37 | 161,37 |
| 08.06.02.03 | INJERTO Y CONEXION DE TUBERIAS DE INCENDIOS A REDES | u | | | | | | | |
| 08PIEW00401N | UD DE INJERTO Y CONEXION DE TUBERIAS DE INCENDIOS A REDES EXISTENTES. SUMINISTRO, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA Y MONTAJE, DEJANDO LA UNIDAD PERFECTAMENTE ACABADA SEGUN DB-SI. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 196,24 | 196,24 |
| 08.06.02.04 | TUBO ACERO DIN 2440 N.PIN.2 1/2" | m | | | | | | | |
| E26FDC580 | Canalización, en montaje superficial, realizada con tubería de acero galvanizado estirada, sin soldadura, calidad según DIN 2440, de 2 1/2" (DN-65), uniones roscadas, pintada con una mano de imprimación antioxidante y dos manos de esmalte sintético, p. p. de piezas especiales, pasamuros y elementos de sujección, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE DB SI-4 y RIPCI. Medida la longitud ejecutada. | | | | | | | | |
| | | 1 | 44,00 | | | 44,00 | | | |
| | | | | | | | 44,00 | 21,62 | 951,28 |
| 08.06.02.05 | TUBO ACERO DIN 2440 N.PIN.1 1/2" | m | | | | | | | |
| E26FDC520 | Canalización, en montaje superficial, realizada con tubería de acero galvanizado estirada, sin soldadura, calidad según DIN 2440, de 1 1/2" (DN-40), uniones roscadas, pintada con una mano de imprimación antioxidante y dos manos de esmalte sintético, p. p. de piezas especiales, pasamuros y elementos de sujección, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE DB SI-4 y RIPCI. Medida la longitud ejecutada. | | | | | | | | |
| | | 2 | 2,00 | | | 4,00 | | | |
| | | | | | | | 4,00 | 18,63 | 74,52 |

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00
Página 245 de 268

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.02.06 | u EXTINTOR MOVIL, DE POLVO ABC, CON 6KG 21-A,113-B | | | | | | | | |
| 08PIESR2401NB | UD DE EXTINTOR PORTATIL DE POLVO ABC DE 6 kgs DE CAPACIDAD, EFICACIA 21 A, 113B, CON MANGUERA, VALVULA DE COMPROBACION Y LANZA DIELECTRICA, INCLUSO ARMARIO METÁLICO CON PUERTA ACRISTALADA CON LUNA INCOLORA, AYUDAS DE ALBAÑILERIA, ACCESORIOS DE MONTAJE Y PEQUEÑO MATERIAL, SOPORTACION Y MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. | | | | | | | | |
| | | 5 | | | | 5,00 | | | |
| | | | | | | | 5,00 | 93,43 | 467,15 |
| 08.06.02.07 | u EXTINTOR MÓVIL, DE ANHIDRIDO CARBÓNICO, 5 kg | | | | | | | | |
| 08PIE0SR2402 | Extintor móvil, de anhidrido carbonico, con 5 kg de capacidad, eficacia 144-B, formado por recipiente de acero sin soldaduras, con presión incorporada, homologada por el M.I., según rgto. de recipientes a presión, válvula de seguridad y descarga, manguera, tubo y boquilla para descarga. Incluso armario metálico con puerta acristalada con luna incolora, herrajes de cuelgue, placa timbrada, incluso pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; instalado según CTE y RIPCI. Medida la cantidad ejecutada. | | | | | | | | |
| | | 3 | | | | 3,00 | | | |
| | | | | | | | 3,00 | 119,88 | 359,64 |
| 08.06.02.08 | u SEÑAL LUMINISCENTE EXTINCIÓN INCENDIOS | | | | | | | | |
| 08PIS01502N | UD. SEÑAL LUMINISCENTE PARA INDICACION DE ELEMENTOS DE EXTINCION DE INCENDIOS (EXTINTORES, BIES, PULSADORES...) DE 297x210 mm EN PVC RIGIDO DE 2mm DE ESPESOR, INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERIA Y PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE MONTADA. | | | | | | | | |
| | EXTINTORES | 7 | | | | 7,00 | | | |
| | BIES | 2 | | | | 2,00 | | | |
| | PULSADORES | 2 | | | | 2,00 | | | |
| | SIRENA | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | 12,00 | 11,67 | 140,04 |

TOTAL APARTADO 08.06.02 EXTINCION ..... 3.802,30

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.06 CONTRA INCENDIOS..... 7.796,46

TOTAL CAPÍTULO 08 INSTALACIONES..... 232.670,31

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00
Página 246 de 268

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **CAPÍTULO 09 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO** | | | | | | | | |
| 09.01 | | m. | MOSTRADOR PARA SERVICIOS VARIOS (Mos1) | | | | | | |
| 11WWWPP521NB | Mostrador para atención al público, accesible a minusvalidos, dimensión y diseño según plano de carpintería. Frentes, recercados y tapas de mostrador, construido con estructura de perfiles tubulares de acero galvanizado en caliente por inmersión de 40 mm. Empanelado de toda la estructura interior y exterior, tapa, frentes, dintel interior, vuelo exterior, etc... de paneles fenólicos laminados HPL de 13 mm. Con suministro y colocación de carpintería superior , según diseño de planos, cerramiento acristalado sistema de cortina de cristal, de vidrio templado 8 mm transparente, con perfiles de aluminio lacado color RAL a definir por D.F. con perfil expansor, tacos metálicos, tornillos de acero inoxidable, guía embutida, apertura exterior a izquierda/derecha, juego de remates laterales anodizado color inoxidable, incluso p.p. de módulo de hoja integrada con cerradura con llave maestreada con el resto de las cerraduras, incluso fijación, manetas, rodamientos, piezas especiales, pequeño material y accesorios; totalmente montada, siguiendo las instrucciones del fabricante del sistema, fomación de huecos, incluso anclajes de la estructura soporte, construido segun detalles y directrices de la D.F, montaje y ayudas de albañileria. medida la longitud ejecutada segun la arista de tapa con paramento exterior | | | | | | | | |
| | 1 | | 1,7 | | | 1,70 | | | |
| | | | | | | | 1,70 | 1.007,07 | 1.712,02 |
| 09.02 | | u | ROTULO DE DEPENDENCIA SEÑAL METALICA | | | | | | |
| 14WSSCH001 | ROTULO DENOMINADOR DE DEPENDENCIA (DESPACHO, SALA DE REUNIONES, ASEOS, SEÑALES DE ACCESIBILIDAD SEGUN NORMATIVA INTERNACIONAL), METÁLICA, DE PLACA CURVA CON MARCOS LATERALES DE DIMENSIONES SEGÚN NORMATIVA Y SEGÚN NORMATIVA DE DISEÑO DEL CENTRO. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, COLOCACION Y AYUDA DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. | | | | | | | | |
| | | | 15 | | | 15,00 | | | |
| | | | | | | | 15,00 | 24,96 | 374,40 |
| 09.03 | | u | ROTULO DE DEPENDENCIA SEÑAL METALICA BANDEROLA | | | | | | |
| 14WSSCH002 | ROTULO DENOMINADOR DE DEPENDENCIA (DESPACHO, SALA DE REUNIONES, ASEOS, SEÑALES DE ACCESIBILIDAD SEGUN NORMATIVA INTERNACIONAL) TIPO BANDEROLA METALICO DE PLACA CURVA POR AMBOS LADOS CON MARCOS Y SOPORTE A PARED. DE DIMENSIONES SEGÚN NORMATIVA Y SEGÚN NORMATIVA DE DISEÑO DEL CENTRO, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, COLOCACION Y AYUDA DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. | | | | | | | | |
| | | | 11 | | | 11,00 | | | |
| | | | | | | | 11,00 | 67,51 | 742,61 |
| 09.04 | | m | ENCIMERA Y FRONTAL DE PANELES FENOLICOS LAMINADOS HPL | | | | | | |
| 14MWWCH001MDH | ENCIMERA DE PANELES FENOLICOS LAMINADOS HPL, DE 60 CM DE ANCHURA, CON FRONTAL O FALDON DE 12 CM DE ALTURA, FORMADOS POR PLACAS DE 13 MM DE ESPESOR Y COPETES DE 5 CM DE ALTURA Y 6 MM DE ESPESOR, COMPUESTA POR RESINA TERMOENDURECIDA REFORZADA CON FIBRA DE CELULOSA A ALTA PRESION Y TEMPERATURA, COLOR Y TEXTURA A ELEGIR POR LA D.F. INCLUSO ANCLAJES, SUBESTRUCTURA EN PERFILES DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE Y LACADO AL HORNO, REPLANTEOS Y REFUERZOS NECESARIOS. EJECUCION DE ENCUENTROS, HUECOS Y PASOS PARA INSTALACIONES, RECIBIDO Y CORTES PARA EL ENCASTRADO DE LAVAMANOS Y FREGADEROS. INCLUIDAS AYUDAS DE ALBAÑILERIA . MONTAJE E INSTALACIÓN COMPLETA SIGUIENDO ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. | | | | | | | | |
| | Fragaderos | | 2 | 1,50 | | 3,00 | | | |
| | Lavamanos | | 3 | 1,50 | | 4,50 | | | |
| | | | | | | | 7,50 | 188,25 | 1.411,88 |

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00
Página 247 de 268

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.05 | SEÑAL DE ADVERTENCIA, EN CHAPA DE ALUMINIO | u | | | | | | | |
| 14WSS00090MD | Señal de advertencia, varios riesgos, en chapa de aluminio de 400x300 mm, colocada en paramento vertical, incluso pequeño material y ayudas de albañilería; construido según real decreto 485/97. Medida la cantidad ejecutada.<br>- Riesgo biológino Nivel de Contención II.<br>- Riesgo baja temperatura<br>- Riesgo alta temperatura | | | | | | | | |
| | --- Señal riesgo biologico --- | | | | | | | | |
| | Recepcion muestras | | 1 | | | 1,00 | | | |
| | Vestibulos 1 y 2 | | 2 | | | 2,00 | | | |
| | Siembra | | 1 | | | 1,00 | | | |
| | Estufas | | 1 | | | 1,00 | | | |
| | Laboratorio | | 2 | | | 2,00 | | | |
| | Frigorificos | | 1 | | | 1,00 | | | |
| | . | | | | | | | | |
| | --- Señal riesgo bajas temperaturas --- | | | | | | | | |
| | Frigorificos | | 1 | | | 1,00 | | | |
| | . | | | | | | | | |
| | --- Señal riesgo altas temperaturas --- | | | | | | | | |
| | Estufas | | 1 | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | 10,00 | 32,74 | 327,40 |
| 09.06 | SEÑAL DE PROHIBICION, EN CHAPA DE ALUMINIO | u | | | | | | | |
| 14WSS00085MD | Señal de prohibición, en chapa de aluminio de 400x300 mm, colocada en paramento vertical, incluso pequeño material y ayudas de albañilería; construido según real decreto 485/97. Medida la cantidad ejecutada.<br>- Acceso restringido | | | | | | | | |
| | --- Acceso restringido --- | | | | | | | | |
| | Recepcion muestras | | 1 | | | 1,00 | | | |
| | Vestibulos 1 y 2 | | 2 | | | 2,00 | | | |
| | Frigorificos | | 1 | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | 4,00 | 32,74 | 130,96 |
| 09.07 | SEÑAL BAÑO | u | | | | | | | |
| 14WSS00100NB | Señal para puerta de WC de baño mujer y hombre, autoadhesiva, fabricada en acero inosidable AISI 304 de 0,5 mm de espesor, acabado satinado con gráfico impreso en color negro, incluso pequeño material y ayudas. Medida la cantidad colocada. | | | | | | | | |
| | Aseo | | 3 | | | 3,00 | | | |
| | | | | | | | 3,00 | 36,15 | 108,45 |
| 09.08 | SECAMANOS AUTOMÁTICO ELECTRÓNICO POR AIRE CALIENTE | u | | | | | | | |
| 14WWW00010MD | Secamanos automático electronico por aire caliente acero inoxidable, con regulador de tiempos, motor de 100 W y resistencia eléctrica de 2000 W, con relé térmico de protección y un caudal de 3 m3 por minuto, p.p. de pequeño material, colocación y ayuda de albañilería. Medida la cantidad ejecutada. | | | | | | | | |
| | Aseo | | 1 | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 246,17 | 246,17 |
| 09.09 | DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO ACERO INOXIDABLE | u | | | | | | | |
| 14MAB00001NB | Dispensador de papel higienico manual de acero inoxidable, para adosar a la pared, incluso tornillos de fijación y material complementario. Medida la cantidad ejecutada. | | | | | | | | |
| | Aseo | | 3 | | | 3,00 | | | |
| | | | | | | | 3,00 | 80,82 | 242,46 |
| 09.10 | DISPENSADOR PAPEL TOALLA ACERO INOXIDABLE | u | | | | | | | |
| 14MAB00002NB | Dispensador de papel toalla de acero inoxidable AISI 430, para adosar a la pared, incluso tornillos de fijación y material complementario. Medida la cantidad ejecutada. | | | | | | | | |
| | Aseo | | 1 | | | 1,00 | | | |
| | Lavamanos | | 3 | | | 3,00 | | | |
| | Fregaderos | | 2 | | | 2,00 | | | |
| | | | | | | | 6,00 | 58,81 | 352,86 |

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00
Página 248 de 268

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.11 | u DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO | | | | | | | | |
| 14MAB00008NB | Dispensador de jabon de acero inoxidable, de 0,5 l de capacidad, para adosar a la pared, incluso tornillos de fijación y material complementario. Medida la cantidad ejecutada. | | | | | | | | |
| | Aseo | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | Lavamanos | 3 | | | | 3,00 | | | |
| | Fregaderos | 2 | | | | 2,00 | | | |
| | | | | | | | 6,00 | 52,00 | 312,00 |
| 09.12 | u PAPELERA HIGIENICA | | | | | | | | |
| 14MAB00009NB | PAPELERA HIGIENICA DE ACERO INOXIDABLE AISI 430, DE 3 LITROS DE CAPACIDAD, CON PEDAL DE APERTURA DE TAPA. MEDIDAS LAS UNIDADES COLOCADAS. | | | | | | | | |
| | Aseo | 4 | | | | 4,00 | | | |
| | | | | | | | 4,00 | 53,11 | 212,44 |
| 09.13 | u PAPELERA HIGIENICA COMPRESAS | | | | | | | | |
| 14MAB00010NB | PAPELERA HIGIENICA DE ACERO INOXIDABLE AISI 430 PARA COMPRESAS, DE 50 LITROS DE CAPACIDAD. MEDIDAS LAS UNIDADES COLOCADAS. | | | | | | | | |
| | Aseo | 3 | | | | 3,00 | | | |
| | | | | | | | 3,00 | 64,95 | 194,85 |
| 09.14 | m2 ESPEJO ASEO | | | | | | | | |
| 14MAB00011NB | Suministro y colocación de espejo, con una cota inferior de 90 cm a suelo terminado, enrasado con paramento incluso cantos planos y colocado pegado con silicona, totalmente instalado, según normas CITAV. Totalmente colocado y rematado incluso medios y materiales auxiliares. Medida la superficie ejecutada. | | | | | | | | |
| | Aseo | 2 | 1,00 | | 1,50 | 3,00 | | | |
| | | | | | | | 3,00 | 73,41 | 220,23 |
| 09.15 | u ROTULO SALIDA, DIM 297X210 MM | | | | | | | | |
| 08PIS90105MD | Rótulo de señalización fotoluminiscente con marco de aluminio, de identificación de medios de salidas, dimensión 297x210mm incluso pequeño material y montaje; según CTE. Medido la unidad instalada. | | | | | | | | |
| | | 12 | | | | 12,00 | | | |
| | | | | | | | 12,00 | 11,88 | 142,56 |
| 09.16 | u ROTULO RECORRIDO DIM 297X210 MM | | | | | | | | |
| 08PIS90106MD | Rótulo de señalización fotoluminiscente con marco de aluminio, de identificación de recorrido, dimensión 297x210 mm incluso pequeño material y montaje; según CTE. Medido la unidad instalada. | | | | | | | | |
| | | 7 | | | | 7,00 | | | |
| | | | | | | | 7,00 | 11,88 | 83,16 |
| 09.17 | u ROTULO SALIDA EMERGENCIA, DIM 297X210 MM | | | | | | | | |
| 08PIS901055MD | Rótulo de señalización fotoluminiscente con marco de aluminio, de identificación de medios sin salidas, dimensión 297x210mm incluso pequeño material y montaje; según CTE. Medido la unidad instalada. | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 11,88 | 11,88 |

TOTAL CAPÍTULO 09 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO ..... 6.826,33

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00
Página 249 de 268

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## CAPÍTULO 10 MOBILIARIO LABORATORIO

10.01 u MOBILIARIO SALA RECEPCION DE MUESTRAS

14MAB00012NB Conjunto de mobiliario para sala de recepción de muestras. Según referencias de planos de mobiliarios de proyecto, formado por:

POSICIÓN 000:
- Mesa mural con estructura autoportante, con encimera Acrilo, de dimensiones 1,50x0.75 m y 0,74 m de altura.
- Armario inferior, con ruedas, con 3 cajones, de dimensiones 0,45x0,50x0,59 m. Material Melamina, color blanco (1 ud)
- Armario reactivo, de dimensiones 1,20x0,50x2,10 m. Material Melamina, color blanco (1 ud)

POSICIÓN 001:
- Mesa mural con estructura autoportante, con encimera Acrilo, de dimensiones 3,80x0,75 m y 0,90 m de altura. Para taburete.
- Mesa mural, apoyada en módulos, con encimera Acrilo, de dimensiones 1,50x0,75 m y 0,90 m de altura. Para taburete.
- Mesa mural, apoyada en módulos, con encimera Acrilo, de dimensiones 2,30x0,90 m y 0,90 m de altura. Para taburete.
- Mesa mural, apoyada en módulos, sin encimera, de dimensiones 0,60x0,90 m y 0,90 m de altura. Para taburete.
- Mesa mural, apoyada en módulos, con encimera Acrilo, de dimensiones 1,00x0,90 m y 0,90 m de altura. Para taburete.
- Adaptador Voz y Datos (2 ud)
- Canaleta de aluminio para servicios eléctricos, color aluminio anodizado, L= 4,15 m.
- Toma de tensión 230V-16A, color blanco (6 ud)
- Toma de tensión 230V-16A SAI, (2 ud)
- Grifo para agua mezclador gerontológico (1 ud)
- Fregadero de gres 0,60x0,75 cm con 1 seno de 0,40x0,40x0,25 m (1 ud)
- Armario inferior con zócalo, de dimensiones 0,60x0,50x0,88 m, con 1 puerta. Material Melamina, color blanco (1 ud)
- Armario inferior con zócalo, de dimensiones 0,90x0,50x0,88 m, con 2 puertas. Material Melamina, color blanco (4 ud)
- Armario inferior con zócalo, de dimensiones 0,60x0,73x0,88 m, con 1 puerta. Material Melamina, color blanco. Bajo fregadero (1 ud)
- Armario inferior suspendido, de dimensiones 0,60x0,50x0,65 m, con 1 puerta. Material Melamina, color blanco (1 ud)
- Armario inferior suspendido, de dimensiones 0,60x0,50x0,65 m, con 1 puerta. Material Melamina, color blanco (1 ud)

Incuso transporte hasta las instalaciones del hospital, traslado y ensamblaje de todo el equipamiento en su ubicación definitiva en usa sola fase, y conexionado de servicios a pie de mesa o vitrina. Incluso fijaciones, manetas, rodamientos, piezas especiales, pequeño material y accesorios; totalmente montado, siguiendo las instrucciones del fabricante del sistema, fomación de huecos, incluso anclajes de la estructura soporte, construido segun detalles y directrices de la D.F, montaje y ayudas de albañileria. Medida unidad ejecutada.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 15.293,48 | 15.293,48 |

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización
Página 250 de 268

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02 | MOBILIARIO SALA ESTUFAS | u | | | | | | | |
| 14MAB00013NB | Conjunto de mobiliario para sala de estufas. Según referencias de planos de mobiliarios de proyecto, formado por:<br><br>POSICIÓN 000:<br>- Mesa mural con estructura autoportante, con encimera Acrilo, de dimensiones 7,10x0.75 m y 0,90 m de altura. Para taburete.<br>- Mesa esquinero de 0,90 m (1 ud)<br>- Adaptador Voz y Datos (3 ud)<br>- Canaleta de aluminio para servicios eléctricos, color aluminio anodizado, L= 6,185 m.<br>- Toma de tensión 230V-16A, color blanco (9 ud)<br>- Toma de tensión 230V-16A SAI, (3 ud)<br>- Armario inferior suspendido, de dimensiones 0,60x0,50x0,65 m, con 1 puerta. Material Melamina, color blanco (1 ud)<br>- Armario inferior suspendido, de dimensiones 0,60x0,50x0,65 m, con 1 puerta. Material Melamina, color blanco (1 ud)<br><br>POSICIÓN 001:<br>- Mesa mural con estructura autoportante, con encimera Acrilo, de dimensiones 1,504x0,60 m y 0,74 m de altura.<br>- Adaptador Voz y Datos (1 ud)<br>- Canaleta de aluminio para servicios eléctricos, color aluminio anodizado, L= 3,76 m.<br>- Toma de tensión 230V-16A, color blanco (3 ud)<br>- Toma de tensión 230V-16A SAI, (1 ud)<br>- Armario inferior, con ruedas, con 3 cajones, de dimensiones 0,45x0,50x0,59 m. Material Melamina, color blanco (1 ud)<br><br>POSICIÓN 002:<br>- Estantería metálica 1,00x0,40x1,955 m (2 ud).<br>- Estantería metálica 1,20x0,40x1,955 m (1 ud).<br><br>Incuso transporte hasta las instalaciones del hospital, traslado y ensamblaje de todo el equipamiento en su ubicación definitiva en usa sola fase, y conexionado de servicios a pie de mesa o vitrina. Incluso fijaciones, manetas, rodamientos, piezas especiales, pequeño material y accesorios; totalmente montado, siguiendo las instrucciones del fabricante del sistema, fomación de huecos, incluso anclajes de la estructura soporte, construido segun detalles y directrices de la D.F, montaje y ayudas de albañileria. Medida unidad ejecutada. | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 7.646,75 | 7.646,75 |

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización
Página 251 de 268

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización
Página 252 de 268

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03 | MOBILIARIO SALA SIEMBRA | u | | | | | | | |
| 14MAB00014NB | Conjunto de mobiliario para sala de siembra. Según referencias de planos de mobiliarios de proyecto, formado por: | | | | | | | | |

POSICIÓN 000:
- Mesa mural con estructura autoportante, con encimera Acrilo, de dimensiones 3,004x0.75 m y 0,90 m de altura. Para taburete.
- Mesa mural apoyada en módulos, con encimera Acrilo, de dimensiones 2,40x0.75 m y 0.90 m de alto. Para taburete.
- Mesa mural apoyada en módulos, sin encimera, de dimensiones 0,60x0.75 m y 0.90 m de alto. Para taburete.
- Adaptador Voz y Datos (2 ud)
- Canaleta de aluminio para servicios eléctricos, color aluminio anodizado, L= 7,52 m.
- Toma de tensión 230V-16A, color blanco (6 ud)
- Toma de tensión 230V-16A SAI, (2 ud)
- Grifo para agua mezclador monomando (1 ud)
- Fregadero de gres, de dimensiones 0,60x0,75 m con 1 seno 0,40x0,40x0,25 m (1 ud)
- Armario inferior, con zócalo, con dos puertas, de dimensiones 1,20x0,50x0,88 m. Material Melamina, color blanco (1 ud)
- Armario inferior, con zócalo, con dos puertas, de dimensiones 0,90x0,50x0,88 m. Material Melamina, color blanco (1 ud)
- Armario inferior bajo fregadero, con zócalo, con una puerta, de dimensiones 0,60x0,725x0,88 m. Material Melamina, color blanco (1 ud)

POSICIÓN 001:
- Mesa mural con estructura autoportante, con encimera Acrilo, de dimensiones 4,652x0.75 m y 0,90 m de altura. Para taburete.
- Mesa esquinero, de 0,90 m (1 ud)
- Mesa mural apoyada en módulos, sin encimera, de dimensiones 0,60x0.75 m y 0.90 m de alto. Para taburete.
- Adaptador Voz y Datos (3 ud)
- Canaleta de aluminio para servicios electricos, color aluminio anodizado, L= 5,40 m.
- Toma de tensión 230V-16A, color blanco (9 ud)
- Toma de tensión 230V-16A SAI, (3 ud)
- Grifo para agua mezclador gerontológico (1 ud)
- Fregadero de gres, de dimensiones 0,60x0,75 m con 1 seno 0,40x0,40x0,25 m (1 ud)
- Armario inferior bajo fregadero, con zócalo, con una puerta, de dimensiones 0,60x0,725x0,88 m. Material Melamina, color blanco (1 ud)
- Armario inferior suspendido, con una puerta, de dimensiones 0,60x0,50x0,65 m. Material Melamina, color blanco (2 ud)

POSICIÓN 002:
- Mesa mural con estructura autoportante, con encimera Acrilo, de dimensiones 1,504x0.75 m y 0,74 m de altura.
- Adaptador Voz y Datos (1 ud)
- Canaleta de aluminio para servicios electricos, color aluminio anodizado, L= 3,76 m.
- Toma de tensión 230V-16A, color blanco (3 ud)
- Toma de tensión 230V-16A SAI, (1 ud)
- Armario inferior, con ruedas, con 3 cajones, de dimensiones 0,45x0,50x0,59 m. Material Melamina, color blanco (1 ud)

Incuso transporte hasta las instalaciones del hospital, traslado y ensamblaje de todo el equipamiento en su ubicación definitiva en usa sola fase, y conexionado de servicios a pie de mesa o vitrina. Incluso fijaciones, manetas, rodamientos, piezas especiales, pequeño material y accesorios; totalmente montado, siguiendo las instrucciones del fabricante del sistema, fomación de huecos, incluso anclajes de la estructura soporte, construido segun detalles y directrices de la D.F, montaje y ayudas de albañileria. Medida unidad ejecutada.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 15.293,48 | 15.293,48 |

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.04 | MOBILIARIO LABORATORIO BACTERIOLOGIA | u | | | | | | | |

14MAB00015NB Conjunto de mobiliario para laboratorio de bacteriología. Según referencias de planos de mobiliarios de proyecto, formado por:

POSICIÓN 000:
- Mesa mural apoyada en módulos, con encimera Acrilo, de dimensiones 3,20x0.75 m y 0.90 m de alto. Para taburete.
- Mesa mural apoyada en módulos, sin encimera, de dimensiones 0,60x0.75 m y 0.90 m de alto. Para taburete.
- Adaptador Voz y Datos (2 ud)
- Canaleta de aluminio para servicios eléctricos, color aluminio anodizado, L= 3,00 m.
- Toma de tensión 230V-16A, color blanco (6 ud)
- Toma de tensión 230V-16A SAI, (2 ud)
- Grifo para agua mezclador gerontológico (1 ud)
- Fregadero de gres, de dimensiones 0,60x0,75 m con 1 seno 0,40x0,40x0,25 m (1 ud)
- Armario inferior, con zócalo, con dos puertas, de dimensiones 1,20x0,50x0,88 m. Material Melamina, color blanco (1 ud)
- Armario inferior, con zócalo, con dos puertas, de dimensiones 0,90x0,50x0,88 m. Material Melamina, color blanco (2 ud)
- Armario inferior bajo fregadero, con zócalo, con una puerta, de dimensiones 0,60x0,725x0,88 m. Material Melamina, color blanco (1 ud)

POSICIÓN 001:
- Mesa mural con estructura autoportante, con encimera Acrilo, de dimensiones 5,502x0.75 m y 0,90 m de altura. Para taburete.
- Mesa esquinero, 0,90 m. (1 ud)
- Adaptador Voz y Datos (3 ud)
- Canaleta de aluminio para servicios eléctricos, color aluminio anodizado, L= 6,23 m.
- Toma de tensión 230V-16A, color blanco (9 ud)
- Toma de tensión 230V-16A SAI, (3 ud)
- Armario inferior suspendido, con una puerta, de dimensiones 0,60x0,50x0,65 m. Material Melamina, color blanco (3 ud)

POSICIÓN 002:
- Mesa central, con encimera Acrilo, de dimensiones 2,70x1,50 m y 0,90 m de altura. Para taburete.
- Sistema de servicios central, sistema vertical (2,70 m)
- Estante de vidrio, de dimensiones 10,32x0,30 m.
- Adaptador Voz y Datos (2 ud)
- Canaleta de aluminio para servicios eléctricos, color aluminio anodizado, L= 2,30 m.
- Toma de tensión 230V-16A, color blanco (6 ud)
- Toma de tensión 230V-16A SAI, (2 ud)
- Armario inferior suspendido, con una puerta, de dimensiones 0,60x0,50x0,65 m. Material Melamina, color blanco (2 ud)

POSICIÓN 003:
- Mesa mural con estructura autoportante, con encimera Acrilo, de dimensiones 1,804x0.75 m y 0,90 m de altura. Para taburete.
- Armario inferior suspendido, con una puerta, de dimensiones 0,60x0,50x0,65 m. Material Melamina, color blanco (1 ud)

POSICIÓN 004:
- Mesa central, con encimera Acrilo, de dimensiones 2,70x1,50 m y 0,90 m de altura. para taburete.
- Sistema de servicios central, sistema vertical (2,70 m)
- Estante de vidrio, de dimensiones 10,32x0,30 m.
- Adaptador Voz y Datos (2 ud)
- Toma de tensión 230V-16A, color blanco (6 ud)
- Toma de tensión 230V-16A SAI, (2 ud)
- Armario inferior suspendido, con una puerta, de dimensiones 0,60x0,50x0,65 m. Material Melamina, color blanco (2 ud)

POSICIÓN 006:
- Mesa central, con encimera Acrilo, de dimensiones 2,70x1,50 m y 0,90 m de altura. Para taburete.
- Sistema de servicios central, sistema vertical (2,70 m)

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización
Página 253 de 268

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

- Estante de vidrio, de dimensiones 10,32x0,30 m.
- Adaptador Voz y Datos (2 ud)
- Canaleta de aluminio para servicios eléctricos, color aluminio anodizado, L= 2,30 m.
- Toma de tensión 230V-16A, color blanco (6 ud)
- Toma de tensión 230V-16A SAI, (2 ud)
- Armario inferior suspendido, con una puerta, de dimensiones 0,60x0,50x0,65 m. Material Melamina, color blanco (2 ud)

POSICIÓN 007:
- Mesa mural con estructura autoportante, con encimera Acrilo, de dimensiones 1,504x0.75 m y 0,90 m de altura. Para taburete.
- Armario inferior suspendido, con una puerta, de dimensiones 0,60x0,50x0,65 m. Material Melamina, color blanco (1 ud)

POSICIÓN 008:
- Mesa mural con estructura autoportante, con encimera Acrilo, de dimensiones 1,504x0.75 m y 0,90 m de altura. Para taburete.
- Mesa central, con encimera Acrilo, de dimensiones 1,50x1,50 m y 0,90 m de altura. Para taburete.
- Sistema de servicios central, sistema vertical (1,50 m)
- Estante de vidrio, de dimensiones 5,76x0,30 m.
- Adaptador Voz y Datos (2 ud)
- Canaleta de aluminio para servicios eléctricos, color aluminio anodizado, L= 2,30 m.
- Toma de tensión 230V-16A, color blanco (6 ud)
- Toma de tensión 230V-16A SAI, (2 ud)
- Armario inferior suspendido, con una puerta, de dimensiones 0,60x0,50x0,65 m. Material Melamina, color blanco (3 ud)

POSICIÓN 009:
- Mesa mural con estructura autoportante, con encimera Acrilo, de dimensiones 3,00x0.75 m y 0,90 m de altura. Para taburete.
- Mesa mural apoyada en módulos, sin encimera, de dimensiones 0,60x0.75 m y 0.90 m de alto. Para taburete.
- Adaptador Voz y Datos (2 ud)
- Canaleta de aluminio para servicios eléctricos, color aluminio anodizado, L= 3,325 m.
- Toma de tensión 230V-16A, color blanco (6 ud)
- Toma de tensión 230V-16A SAI, (2 ud)
- Grifo para agua mezclador gerontológico (1 ud)
- Fregadero de gres, de dimensiones 0,60x0,75 m con 1 seno 0,40x0,40x0,25 m (1 ud)
- Armario inferior bajo fregadero, con zócalo, con una puerta, de dimensiones 0,60x0,725x0,88 m. Material Melamina, color blanco (1 ud)
- Armario inferior suspendido, con una puerta, de dimensiones 0,60x0,50x0,65 m. Material Melamina, color blanco (2 ud)

Incuso transporte hasta las instalaciones del hospital, traslado y ensamblaje de todo el equipamiento en su ubicación definitiva en usa sola fase, y conexionado de servicios a pie de mesa o vitrina. Incluso fijaciones, manetas, rodamientos, piezas especiales, pequeño material y accesorios; totalmente montado, siguiendo las instrucciones del fabricante del sistema, fomación de huecos, incluso anclajes de la estructura soporte, construido segun detalles y directrices de la D.F, montaje y ayudas de albañileria. Medida unidad ejecutada.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 30.588,48 | 30.588,48 |

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización
Página 254 de 268

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.05 | MOBILIARIO SALAS FRIGORIFICOS Y ALMACEN | u | | | | | | | |
| 14MAB00016NB | Conjunto de mobiliario para salas de frigoríficos y almacén. Según referencias de planos de mobiliarios de proyecto, formado por:<br><br>POSICIÓN 000:<br>- Estantería metálica, de dimensiones 1,00x0.40x1,955 m (6 ud)<br><br>Incuso transporte hasta las instalaciones del hospital, traslado y ensamblaje de todo el equipamiento en su ubicación definitiva en usa sola fase, y conexionado de servicios a pie de mesa o vitrina. Incluso fijaciones, piezas especiales, pequeño material y accesorios; totalmente montado, siguiendo las instrucciones del fabricante del sistema, fomación de huecos, incluso anclajes de la estructura soporte, construido segun detalles y directrices de la D.F, montaje y ayudas de albañileria. Medida unidad ejecutada. | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 695,17 | 695,17 |

TOTAL CAPÍTULO 10 MOBILIARIO LABORATORIO..... 69.517,36

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización
Página 255 de 268

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **CAPÍTULO 11 GESTION DE RESIDUOS** | | | | | | | | |
| 11.01 | m3 GESTION DE RESIDUOS | | | | | | | | |
| 17TTT00200 | Recogida a lo largo de toda la obra de los residuos procedentes de las mismas, hasta contenedores de RCDs en isletas, incluso transporte interior, carga, transporte y vertido, p.p servicio de entrega, alquiler, y recogida de contenedores en número y volumen adecuado en función del desarrollo de la obra para la recogida residuos, colocados a pie de carga, p.p de retirada de residuos en obra a planta de valorización situada a una distancia máxima de 50 km, formada por: carga, transporte, descarga. Medido el volumen de residuos en perfil esponjado. | | | | | | | | |
| | Particiones interiores | 1 | 452,00 | 0,10 | 1,50 | 67,80 | | | |
| | Picado paramentos interiores verticales | 1 | 110,88 | 0,02 | 1,50 | 3,33 | | | |
| | Apertura hueco cerramiento | 1 | 1,55 | 0,42 | 1,50 | 0,98 | | | |
| | Levantado suelos | 1 | 450,00 | 0,20 | 1,50 | 135,00 | | | |
| | Demolicion falsos techos | 1 | 450,00 | 0,05 | 1,50 | 33,75 | | | |
| | Demolicion carpinteria | 1 | 35,76 | 0,10 | 1,50 | 5,36 | | | |
| | Demolicion lamas piedra | 1 | 1,20 | 0,20 | 1,50 | 0,36 | | | |
| | Demolicion mampara acero | 1 | 22,23 | 0,10 | 1,50 | 3,33 | | | |
| | Demolicion puerta madera | 1 | 42,75 | 0,05 | 1,50 | 3,21 | | | |
| | Desmontado div. acceso obra | 1 | 15,56 | 0,10 | 1,50 | 2,33 | | | |
| | Demolicion inodoro | 3 | 1,20 | | 1,50 | 5,40 | | | |
| | Demolicion lavabo | 3 | 1,20 | | 1,50 | 5,40 | | | |
| | Demolicion cuadro electrico | 16 | 0,25 | 0,05 | 1,50 | 0,30 | | | |
| | Demolicion BIES | 2 | 0,64 | 0,26 | 1,50 | 0,50 | | | |
| | Demolicion extintor | 5 | 0,05 | | 1,50 | 0,38 | | | |
| | Demolicion bajante | 1 | 70,00 | 0,03 | 1,50 | 3,15 | | | |
| | Demolicion H.A. | 1 | 2,94 | | 1,50 | 4,41 | | | |
| | Retirada muebles no reutilizados (40%) | 1 | 321,18 | 0,10 | 0,40 | 12,85 | | | |
| | Desmontaje instalacion electrica | 1 | 440,73 | 0,02 | | 8,81 | | | |
| | Demolición instalacion fontaneria | 1 | 440,73 | 0,02 | | 8,81 | | | |
| | Desmontaje instalacion clima | 1 | 440,73 | 0,05 | | 22,04 | | | |
| | Desmontaje red agua contraincendio | 1 | 440,73 | 0,01 | | 4,41 | | | |
| | Sustitucion bajante . | 1 | 20,00 | 0,10 | 3,50 | 7,00 | 338,91 | | |
| | Volumen de residuos segun estudio de gestion de residuos | 1 | 61,61 | | | 61,61 | | | |
| | | | | | | | 400,52 | 5,85 | 2.343,04 |
| 11.02 | m3 CANON DE GESTION DE RESIDUOS | | | | | | | | |
| 17TTT00300 | canon de gestión, tratamiento y vertido en vertedero o planta autorizada y gestión de certificado favorable según RD 105/2008. Medido el volumen de residuos en perfil esponjado. | | | | | | | | |
| | Particiones interiores | 1 | 452,00 | 0,10 | 1,50 | 67,80 | | | |
| | Picado paramentos interiores verticales | 1 | 110,88 | 0,02 | 1,50 | 3,33 | | | |
| | Apertura hueco cerramiento | 1 | 1,55 | 0,42 | 1,50 | 0,98 | | | |
| | Levantado suelos | 1 | 450,00 | 0,20 | 1,50 | 135,00 | | | |
| | Demolicion falsos techos | 1 | 450,00 | 0,05 | 1,50 | 33,75 | | | |
| | Demolicion carpinteria | 1 | 35,76 | 0,10 | 1,50 | 5,36 | | | |
| | Demolicion lamas piedra | 1 | 1,20 | 0,20 | 1,50 | 0,36 | | | |
| | Demolicion mampara acero | 1 | 22,23 | 0,10 | 1,50 | 3,33 | | | |
| | Demolicion puerta madera | 1 | 42,75 | 0,05 | 1,50 | 3,21 | | | |
| | Desmontado div. acceso obra | 1 | 15,56 | 0,10 | 1,50 | 2,33 | | | |
| | Demolicion inodoro | 3 | 1,20 | | 1,50 | 5,40 | | | |
| | Demolicion lavabo | 3 | 1,20 | | 1,50 | 5,40 | | | |
| | Demolicion cuadro electrico | 16 | 0,25 | 0,05 | 1,50 | 0,30 | | | |
| | Demolicion BIES | 2 | 0,64 | 0,26 | 1,50 | 0,50 | | | |
| | Demolicion extintor | 5 | 0,05 | | 1,50 | 0,38 | | | |
| | Demolicion bajante | 1 | 70,00 | 0,03 | 1,50 | 3,15 | | | |
| | Demolicion H.A. | 1 | 2,94 | | 1,50 | 4,41 | | | |
| | Retirada muebles no reutilizados (40%) | 1 | 321,18 | 0,10 | 0,40 | 12,85 | | | |

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización
Página 256 de 268

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Desmontaje instalacion electrica | 1 | 440,73 | 0,02 | | 8,81 | | | |
| | Demolición instalacion fontaneria | 1 | 440,73 | 0,02 | | 8,81 | | | |
| | Desmontaje instalacion clima | 1 | 440,73 | 0,05 | | 22,04 | | | |
| | Desmontaje red agua contraincendio | 1 | 440,73 | 0,01 | | 4,41 | | | |
| | Sustitucion bajante | 1 | 20,00 | 0,10 | 3,50 | 7,00 | 338,91 | | |
| | . | | | | | | | | |
| | Volumen de residuos segun estudio de gestion de residuos | 1 | 61,61 | | | 61,61 | | | |
| | | | | | | | 400,52 | 13,83 | 5.539,19 |
| | TOTAL CAPÍTULO 11 GESTION DE RESIDUOS..... | | | | | | | | 7.882,23 |

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización
Página 257 de 268

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **CAPÍTULO 12 CONTROL DE CALIDAD** | | | | | | | | |
| 12.01 | CONTROL DE ESPESOR DE CAPA PINTURA | u | | | | | | | |
| 18.01.03-NB | Ensayo para la determinación de la conformidad de pinturas o barnices, mediante la realización de ensayos de laboratorio para determinar el peso específico y el poder de recubrimiento, s/ UNE-EN ISO 2811-1:2011, la viscosidad, s/ UNE-EN ISO 2431:1996; la dureza de la película, s/ UNE EN ISO 1522:2007; el espesor de la película y la resistencia al calor, s/ UNE 48033:1980 y UNE-EN ISO 2808:2007, los tiempos de secado, s/ UNE 48301:1999 y UNE EN ISO 9117-1:2009, y la absorción de agua y la flexibilidad, s/MELC 1271/80. Incluso emisión del acta de resultados. Medida la unidad ensayada. | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.02 | ENSAYO DE ADHERENCIA | u | | | | | | | |
| 18.01.04-NB | Ensayo para la determinación de la la adherencia de la película de pintura al soporte "in situ" (paredes y techos), según UNE-EN ISO 2409. Incluso emisión del acta de resultados. Medida la unidad ensayada. | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.03 | ENSAYO DE AZULEJOS O REVESTIDOS CERÁMICOS (COMPLETO) | ud | | | | | | | |
| C12Z010 | Ensayo para comprobar las propiedades exigibles a los azulejos, determinando las características geométricas, según UNE 67098, la absorción de agua, según UNE 67099, la resistencia a flexión, según UNE 67100, la resistencia química, según UNE 67122, la resistencia al cuarteo, según UNE 67105, la adherencia al soporte "in situ" según UNE-EN 1348:2008 para la determinación de la resistencia a la tracción de los adhesivos cementosos; el coefeciente de dilatación térmica lineal, según UNE 67103; incluso emisión del acta de resultados. Medida la unidad ensayada. | | | | | | | | |
| | Azulejos | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.04 | ENSAYO SOLERÍAS CERÁMICAS/GRES (COMPLETO) | ud | | | | | | | |
| C12G010 | Ensayo para comprobar las propiedades exigibles a solerías cerámicas o de gres, determinando la resistencia al desgaste, según UNE 67154, la resistencia al choque, según BSI 1281, la absorción de agua, según UNE 67099, las características geométricas, según UNE 67098; la adherencia al soporte "in situ" según UNE-EN 1348:2008 para la determinaciópn de la resistencia a la tracción de los adhesivos cementosos; el coefeciente de dilatación térmica lineal, según UNE 67103; la resistencia a la flexión, según UNE 67100; incluso emisión del acta de resultados. Medida la unidad ensayada. | | | | | | | | |
| | Soleria | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.05 | ENSAYO MORTERO CEMENTO RECRECIDOS | ud | | | | | | | |
| C04EI020NB | Ensayo para la determinación de la adherencia a la base de un mortero endurecido y resistencia a flexión compresión segun norma UNE-EN 1015-11; incluso emisión del informe. Medida la unidad ensayada. | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.06 | ENSAYO PLACAS YESO LAMINADO | ud | | | | | | | |
| C04FT010 | Ensayo completo de placas de yeso laminado con la determinación de la tolerancia dimensional, dureza superficial de la placa, resistencia a flexión y absorción de agua, según UNE-EN 520; incluso emisión del acta de resultados. Medida la unidad ensayada. | | | | | | | | |
| | Segun tipo | 2 | 3,00 | | | 6,00 | | | |
| | | | | | | | 6,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.07 | ENSAYO COMPLETO FALSOS TECHOS | ud | | | | | | | |
| COW001NB | Ensayo completo de falsos techos, consistente en comprobación de propiedades y caracteristicas que deben poseer las placas de ecayola, según UNE 102033; incluso emisión del acta de resultados. Medida la unidad ensayada. | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 0,00 | 0,00 |

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización
Página 258 de 268

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.08 | ENSAYO COMPLETO FALSO TECHO ACUSTICO | ud | | | | | | | |
| COW002NB | Ensayo completo de falsos techo acústico, consistente en comprobación de propiedades y caracteristicas que deben poseer las placas, según UNE 102033 y ensayo de absorción acústica en cámara reverberante según UNE-EN ISI 354:2004; incluso emisión del acta de resultados. Medida la unidad ensayada. | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.09 | ENSAYO COMPLETO AISLANTE RÍGIDO | ud | | | | | | | |
| C01A010 | Ensayo para la determinación de las características geométricas, físicas y mecánicas de un aislante rígido, con la comprobación de la densidad aparente, según UNE 53215-71, espesor de capa "in situ" 20 puntos por visita según UNE 92120-2, las características geométricas, según UNE 53310-78, determinación coeficiente de conductividad termica según UNE 92201, la resistencia a compresión, según UNE 53310-78, y la resistencia a flexión, según UNE 53204-73; incluso emisión del acta de resultados. Medida la unidad ensayada. | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.10 | CONFORMIDAD PINTURAS | u | | | | | | | |
| E29RP080 | Ensayo para la determinación de la conformidad de pinturas o barnices, mediante la realización de ensayos de laboratorio para determinar el peso específico y el poder de recubrimiento, s/ UNE-EN ISO 2811-1:2011, la viscosidad, s/ UNE-EN ISO 2431:1996; la dureza de la película, s/ UNE EN ISO 1522:2007; el espesor de la película y la resistencia al calor, s/ UNE 48033:1980 y UNE-EN ISO 2808:2007, los tiempos de secado, s/ UNE 48301:1999 y UNE EN ISO 9117-1:2009, y la absorción de agua y la flexibilidad, s/MELC 1271/80. Incluso emisión del acta de resultados. Medida la unidad ensayada. | | | | | | | | |
| | P INTERIOR | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.11 | PRUEBAS CARPINTERIA METALICA | ud | | | | | | | |
| C09CPM01NB | Ensayo para comprobación de resistencia al viento de la carpintería metálica o PVC, según UNE 85204-79, y comprobación de la permeabilidad al aire de la carpintería metálica o PVC, según UNE 85204-79; ; incluso emisión del informe. Medida la unidad ensayada. | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.12 | ESTANQUEIDAD AL AGUA CARPINTERÍAS | u | | | | | | | |
| E29SC030 | Ensayo para comprobación de la estanqueidad al agua, sobre ventana de aluminio anodizado o lacado, acopiado en obra, s/ UNE-EN 1027:2000. Incluso realización de informe y remisión a la Propiedad y Dirección Facultativa. Medida la unidad ensayada. | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.13 | MEDICION ACUSTICA | u | | | | | | | |
| CXNRA001NB | Medición acústica para determinar, aislamiento acústico a Ruido aéreo e impacto entre estancias del edificio, medición con ruido rosa como emisr y receptor con sonómetro con espectro de frecuencia según CTE DB HR; medición acústica de emisión de ruido al exterior de máquinas o instalaciones según D6/2012; medición acústica de inmisión en estancias sensibles de máquinas o instalaciones de hospital según D6/2012; Medición acústica de aislamiento acústico de suelos a ruido de impacto; Incluso emisión de informes. Medida la unidad ensayada. | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.14 | VISITA CONTROL CARPINTERÍA EXTERIOR Y CERRAJERIA | ud | | | | | | | |
| C06S020L | Visitas de control de ejecución por técnico titulado de la carpintería exterior y la cerrajería, incluso comprobación de anclajes y elementos de fijación, colocación de premarcos, sellados, acristalamientos y comprobación de ejecución de sistemas conforme a especificaciones del fabricante, incluso elaboración de partes de visita y p.p. de informes mensuales. Medida la unidad ejecutada. | | | | | | | | |
| | | 5 | | | | 5,00 | | | |
| | | | | | | | 5,00 | 0,00 | 0,00 |

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Página 259 de 268
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.15 | VISITA CONTROL INSTALACIONES | ud | | | | | | | |
| C06EI0198LNB | Visitas de control de la ejecución por técnico titulado de las todas las instalaciones existentes (fuerza, iluminación, climatización, fontanería, saneamiento, contraincendios, instalaciones especiales), comprobando la ejecución conforme a proyecto y normativa vigente, incluso elaboración de partes de visita y p.p. de informes mensuales. Se estiman 2 visitas semanales. Medida la unidad ejecutada. | | | | | | | | |
| | | 28 | | | | 28,00 | | | |
| | | | | | | | 28,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.16 | PRUEBA COMPLETA INSTALACION ELECTRICA | u | | | | | | | |
| E29SI020 | Prueba completa de funcionamiento de la instalación eléctrica del edificio, incluyendo la iluminación normal y de emergencia. Incluirá: pruebas a realizar en habitaciones y en los servicios de zonas comunes de la residencia; control de ejecución y pruebas de cuadros eléctricos generales y de planta (medida de puesta a tierra, medida de continuidad en los conductores de protección, medida de aislamiento en conductores, medida de impedancia de bucle y comprobación de la intensidad de disparo de diferenciales); comprobación del funcionamiento de la instalación de iluminación y fuerza; revisión de niveles lumínicos normales y de emergencia (REBT Instrucción IT-BT-28) incluidos de los elementos de extinción. Normas de aplicación: Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico de baja tensión. Incluso elaboración de informe de auditoría. Medida la unidad ejecutada. | | | | | | | | |
| | EDIFICIO | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.17 | PRUEBA INSTALACIONES DE INSTALACIONES ESPECIALES | u | | | | | | | |
| E29SI900NB | Unidad de control de la prueba final de las instalaciones especiales (voz, datos, RTV, seguridad, videovigilancia, control de accesos e interfonía), realizada por técnico titulado, incluso elaboración de informe de prueba. Medida la unidad ejecutada. | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.18 | PRUEBA COMPLETA INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN | u | | | | | | | |
| E29SI090 | Prueba final de las instalaciones térmicas y de climatización, inlcuso: p. hidraulica de la instalación de climatización para comprobar la resistencia mecánica y estanqueidad de todas las tuberías, elementos y accesorios que integran la instalación (UNE-ENV 12108:2002); funcionamiento de climatizadores y medidas de temperaturas; según los criterios de la normativa vigente. Normativa de aplicación: RITE 2013, IT 2.2.2.4. Prueba de resistencia mecánica. Incluso elaboración de informe de auditoría elaborado por técnico titulado. Medida la unidad ejecutada. | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.19 | PRUEBA INST DE EXTRACCION Y VENTILACION | u | | | | | | | |
| E29SS020 | Prueba final de servicio de instalaciones de ventilación y extracción; calidad del aire interior según DB-HS-3. Incluirá mediciones de caudal de renovación de aire de impulsión y retorno de las estancias. Realizada por técnico titulado, incluso elaboración de informe. Medida la unidad ejecutada. | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.20 | PRUEBA COMPLETA FUNCIONAMIENTO SANEAMIENTO | ud | | | | | | | |
| C06S040 | Prueba de funcionamiento de la red de saneamiento (evacuación de aguas pluviales y fecales). Se realizaran las siguientes comprobaciones: prueba de funcionamiento de la red interior de desagües de la instalación de fontanería, mediante el llenado y vaciado de las cubetas y descarga de todos los aparatos, comprobando la evacuación y ausencia de embalsamientos; pruebas de funcionamiento (comprobación y verificación) del sistema de bombeo de aguas de la planta sótano, aguas pluviales y fecales; comprobación del funcionamiento del sistema de gestión, señalización del estado de las bombas, de las alarmas de nivel, etc, comprobando in situ que la señalización es correcta. Realizada por técnico titulado, incluso elaboración de informe de auditoría. Medida la unidad ejecutada. | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | 1,00 | | | |

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00
Página 260 de 268

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.21 | PRUEBA COMPLETA INSTALACIÓN RED FONTANERIA | ud | | | | | | | |
| C06FI010 | Prueba de la instalación de fontanería para comprobación del funcionamiento de la instalación de agua fría, caliente y grises, verificando: temperatura de acumulación; temperatura de ACS en puntos de consumo; temperatura de retorno; verificación del sistema de cloración de agua; verificación de los equipos de bombeo de aguas pluviales, grises y agua sanitaria; presión interior y estanqueidad de la red de fontanería (según instrucción técnica ITP-CL-02); funcionamiento del sistema de preparación de agua caliente; prueba de funcionamiento de la red equipotencial para protección contra derivaciones. Según precipciones técnicas recogidas en el CTE DB-HS 4, UNE 100 151:1988 y Método A de la Norma UNE ENV 12 108:2002. Incluso elaboración de informe de auditoría. Medida la unidad ejecutada. | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.22 | PRUEBA COMPLETA INSTALACION CONTRA INCENDIOS | ud | | | | | | | |
| C06EI995 | Prueba completa de las instalaciones contra incendios (detección y extinción) del edificio. Incluirá: comprobación de la maniobra de incendios, inlcuyendo maniobra del ascensor a nivel de calle, paro de ventilación, puesta en marcha de megafonía; comprobación del funcionamiento de la instalación de rociadores (UNE 23590) y del grupo contra incendios; prueba de estanqueidad de red de rociadores a una presión de 15 bares durante 2 horas; pruebas de estanqueidad de columna seca y BIES de la residencia (según Reglamento de instalaciones de protección contra incendios); pruebas en la centralita de detección de incendios; comprobación del sistema automático de alarma de incendios. Según normativa de aplicación de cada una de las instalaciones. Incluso elaboración de informe de auditoría. Medida la unidad ejecutada. | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 0,00 | 0,00 |

TOTAL CAPÍTULO 12 CONTROL DE CALIDAD ..... 0,00

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización
Página 261 de 268

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD | | | | | | | | |
| | SUBCAPÍTULO 13.01 LOCALES Y SERVICIOS | | | | | | | | |
| | APARTADO 13.01.01 INSTALACIONES | | | | | | | | |
| 13.01.01.01 | CASETA PREF. MOD 27,20 m2 VESTUARIO/ASEO/OFICINA | u | | | | | | | |
| 19LPV90015MJ | Caseta prefabricada modulada de 27,20 m2 para oficina, vestuarios y aseos en obra de duración entre 4 y 6 meses, formada por: estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano rígido, carpinteria de aluminio anodizado en su color, rejas de protección y suelo con soporte de perfileria, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón HA-25, armado con acero B 400 S, placas de asiento, transportes, colocación, desmontado y mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la cantidad ejecutada. | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 1.780,75 | 1.780,75 |
| | TOTAL APARTADO 13.01.01 INSTALACIONES ..... | | | | | | | | 1.780,75 |
| | APARTADO 13.01.02 AMUEBLAMIENTO | | | | | | | | |
| 13.01.02.01 | AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL LOCAL ASEOS | m2 | | | | | | | |
| 19LMA90010 | Amueblamiento provisional en local para aseos, comprendiendo: perchas, jaboneras, secamanos automático, espejos, portarrollos y papeleras, terminado y desmontado, incluso mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la superficie útil del local amueblado. | | | | | | | | |
| | | 1 | 1,65 | 3,15 | | 5,20 | | | |
| | | | | | | | 5,20 | 17,88 | 92,98 |
| 13.01.02.02 | AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL LOCAL VESTUARIO | m2 | | | | | | | |
| 19LMV90010 | Amueblamiento provisional en local para vestuario, comprendiendo: taquillas individuales con llave, asientos prefabricados y espejos, terminado y desmontado, incluso mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la superficie útil del local amueblado. | | | | | | | | |
| | | 1 | 3,10 | 3,15 | | 9,77 | | | |
| | | | | | | | 9,77 | 17,89 | 174,79 |
| 13.01.02.03 | AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL LOCAL OFICINA | m2 | | | | | | | |
| 19LMO90000 | Amueblamiento provisional en local para oficina, comprendiendo: taquilla individual con llave, asiento, mesa escritorio, estatería, terminado y desmontado, incluso mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la superficie útil del local amueblado. | | | | | | | | |
| | | 1 | 2,90 | 3,15 | | 9,14 | | | |
| | | | | | | | 9,14 | 20,30 | 185,54 |
| | TOTAL APARTADO 13.01.02 AMUEBLAMIENTO..... | | | | | | | | 453,31 |
| | TOTAL SUBCAPÍTULO 13.01 LOCALES Y SERVICIOS..... | | | | | | | | 2.234,06 |

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERIA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00
Página 262 de 268

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SUBCAPÍTULO 13.02 SEGURIDAD | | | | | | | | |
| | APARTADO 13.02.01 COLECTIVA | | | | | | | | |
| 13.02.01.01 | BARANDILLA DE PROTECCIÓN, METÁLICA, SIST. MORDAZA, BORDE | m | | | | | | | |
| 19SCB90002 | Barandilla resistente de protección de 0,90 m de altura, formada por: soportes metálicos sistema mordaza en borde, pasamanos, protección intermedia y rodapié de 0,20 m, metálicos, incluso desmontado, p.p. de pequeño material y mantenimiento. según R.D. 1627/97. Medida la longitud ejecutada. | | | | | | | | |
| | | | 26,77 | | | 26,77 | | | |
| | | | | | | | 26,77 | 4,83 | 129,30 |
| | TOTAL APARTADO 13.02.01 COLECTIVA..... | | | | | | | | 129,30 |
| | APARTADO 13.02.02 INDIVIDUAL | | | | | | | | |
| 13.02.02.01 | CASCO SEG. CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA | u | | | | | | | |
| 19SIC90001 | Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. | | | | | | | | |
| | | | 8 | | | 8,00 | | | |
| | | | | | | | 8,00 | 1,69 | 13,52 |
| 13.02.02.02 | MASCARILLA POLIPROP. PARTÍC. ESTÁNDAR | u | | | | | | | |
| 19SIC30002 | Mascarilla de polipropileno apto para partículas, gama estándar, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. | | | | | | | | |
| | | | 24 | | | 24,00 | | | |
| | | | | | | | 24,00 | 1,22 | 29,28 |
| 13.02.02.03 | GAFA CAZOLETAS CONTRA IMPACTOS EN OJOS | u | | | | | | | |
| 19SIC20011 | Gafas de cazoletas de armadura rígida, ventilación lateral, graduable y ajustables, visores neutros, recambiables templados y tratados, para trabajos con riesgo de impactos en ojos, según R.D.1407/1992. Medida la unidad en obra. | | | | | | | | |
| | | | 6 | | | 6,00 | | | |
| | | | | | | | 6,00 | 12,52 | 75,12 |
| 13.02.02.04 | PAR TAPONES ANTIRRUIDO FABRICADOS DE SILICONA | u | | | | | | | |
| 19SIC10008 | Par de tapones antirruido fabricados de silicona moldeable de uso independiente o unidos por una banda de longitud ajustable compatible con el casco de seguridad, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. | | | | | | | | |
| | | | 12 | | | 12,00 | | | |
| | | | | | | | 12,00 | 8,40 | 100,80 |
| 13.02.02.05 | PAR GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MED. PIEL SERRAJE VACUNO | u | | | | | | | |
| 19SIM90003 | Par de guantes de protección para riesgos mecánicos medios, fabricado en piel serraje vacuno con refuerzo en uñeros y nudillos, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. | | | | | | | | |
| | | | 6 | | | 6,00 | | | |
| | | | | | | | 6,00 | 4,15 | 24,90 |
| 13.02.02.06 | PAR ZAPATOS SEGURIDAD PIEL, PLANTILLA TEXON, PUNTERA MET. | u | | | | | | | |
| 19SIP90003 | Par de zapatos de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricados en piel, acolchado trasero, plantilla texón, puntera metálica, suelo antideslizante, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. | | | | | | | | |
| | | | 6 | | | 6,00 | | | |
| | | | | | | | 6,00 | 24,68 | 148,08 |
| 13.02.02.07 | CINTURÓN DE SEGURIDAD POLIÉSTER | u | | | | | | | |
| 19SIT90006 | Cinturón de seguridad de sujección fabricado en poliéster, doble anillaje, hebillas de acero galvanizado, cuerda de amarre de 1 m de longitud y mosquetón de acero según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. | | | | | | | | |
| | | | 3 | | | 3,00 | | | |
| | | | | | | | 3,00 | 47,46 | 142,38 |

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización
Página 263 de 268

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.02.08 | CHALECO REFLECTANTE POLIÉSTER, SEGURIDAD VIAL | u | | | | | | | |
| 19SIT90008 | Chaleco reflectante confeccionado con tejido fluorescente y tiras de tela reflectante 100% poliéster, para seguridad vial en general según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. | | | | | | | | |
| | | 8 | | | | 8,00 | | | |
| | | | | | | | 8,00 | 2,77 | 22,16 |
| 13.02.02.09 | DISPOSITIVO ANTICAÍDA ASCENSOS Y DESCENSOS | u | | | | | | | |
| 19SIW00001 | Dispositivo anticaída para ascensos y descensos verticales, compuesto por elemento metálico deslizante con bloqueo instantaneo en caso de caída y cuerda de amarre a cinturón de 10 mm de diám. y 4 m de longitud con mosquetón homologado según n.T.R., según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. | | | | | | | | |
| | | 3 | | | | 3,00 | | | |
| | | | | | | | 3,00 | 44,94 | 134,82 |
| 13.02.02.10 | CUERDA DE SEGURIDAD POLIAMIDA DIÁM. 14 mm 25 m | u | | | | | | | |
| 19SIW90004 | Cuerda de seguridad de poliamida 6 de diám. 14 mm hasta 25 m de longitud, incluso anclaje formado por redondo normal de diám. 16 mm, incluso p.p. de desmontaje, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la cantidad ejecutada. | | | | | | | | |
| | | 3 | | | | 3,00 | | | |
| | | | | | | | 3,00 | 45,95 | 137,85 |
| 13.02.02.11 | CARTUCHO CREMA PROTECTORA SOLAR | u | | | | | | | |
| 19SIW90001 | Cartucho de crema protectora solar de 500 ml para uso industrial según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | 2,00 | | | |
| | | | | | | | 2,00 | 2,07 | 4,14 |
| | TOTAL APARTADO 13.02.02 INDIVIDUAL ..... | | | | | | | | 833,05 |
| | APARTADO 13.02.03 SEÑALIZACION Y ACOTAMIENTO | | | | | | | | |
| 13.02.03.01 | CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 0,50 m | u | | | | | | | |
| 19SSA00001 | Cono de balizamiento reflectante de 0,50 m, incluso colocación de acuerdo con las especificaciones y modelos del R.D. 485/97, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la cantidad ejecutada. | | | | | | | | |
| | | 30 | | | | 30,00 | | | |
| | | | | | | | 30,00 | 2,73 | 81,90 |
| 13.02.03.02 | LÁMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELÉCTRICA | u | | | | | | | |
| 19SSA00011 | Lámpara intermitente con celula fotoeléctrica sin pilas, incluso colocación de acuerdo con las especificaciones y modelos del R.D. 485/97. Medida la cantidad ejecutada. | | | | | | | | |
| | | 25 | | | | 25,00 | | | |
| | | | | | | | 25,00 | 8,83 | 220,75 |
| 13.02.03.03 | CORDÓN DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE | m | | | | | | | |
| 19SSA00041 | Cordón de balizamiento reflectante, sobre soporte de acero de diámetro 10 mm, incluso colocación de acuerdo con las especificaciones y modelos del R.D. 485/97. Medida la longitud ejecutada. | | | | | | | | |
| | | 20 | | | | 20,00 | | | |
| | | | | | | | 20,00 | 4,72 | 94,40 |
| 13.02.03.04 | VALLA METÁLICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, ELEM. MET. | m | | | | | | | |
| 19SSA00051 | Valla metálica para acotamiento de espacios, formada por elementos metálicos autónomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos. Medida la longitud ejecutada. | | | | | | | | |
| | | 15 | | | | 15,00 | | | |
| | | | | | | | 15,00 | 1,75 | 26,25 |

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00
Página 264 de 268

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.03.05 | u CERRAMIENTO OBRA Y BARRERA BIO-SEGURIDAD | | | | | | | | |
| 19SSS001NW | Montaje en varias posiciones y desmontaje de cerramiento provisional para acotado, acceso y barrera higiénica de la zona de obras, ejecutado con tabique de placas de yeso laminado (12,5/70/12,5) con placa de espesor 12,5 mm. En cada cara, con subestructura metálica de acero galvanizado con canales de ancho 70 mm. Y montantes dada 40 cm., anclado a suelo y forjado superior, incluso puerta de acceso integrada de madera, incluso recibido y montado de cercos y precercos; replanteo, sellado, entramado auxiliar de conexión, limpieza, nivelación, ejecución de ángulos, pasos de instalaciones, recibido de estas, colocación de cercos y repaso de juntas. Contemplando los costes derivados de desmontaje y vuelta a montar en distintas posiciones, por la posible ejecución por fases para que el servicio del hospital no se interrumpa por las obras que implique la ejecución de la obra por fases, que serán coordinadas con la dirección del hospital, el jefe de servicio del área de laboratorio y la D.F. Construido según CTE y especificaciones del fabricante de los paneles. Medida la unidad ejecutada. | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 1.581,87 | 1.581,87 |
| 13.02.03.06 | u SEÑAL PVC. "OBLIG. PROH." 30 cm SOPORTE MET. | | | | | | | | |
| 19SSS90201 | Señal de seguridad PVC 2 mm tipos obligación o prohibición de 30 cm, con soporte metálico de 50 mm de diámetro, incluso colocación y p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la cantidad ejecutada. | | | | | | | | |
| | Acceso PB | 3 | | | | 3,00 | | | |
| | Accesos P | 6 | | | | 6,00 | | | |
| | | | | | | | 9,00 | 9,72 | 87,48 |
| 13.02.03.07 | u SEÑAL PVC. "ADVERTENCIA" 30 cm SOPORTE MET. | | | | | | | | |
| 19SSS90211 | Señal de seguridad PVC 2 mm tipo advertencia de 30 cm, con soporte metálico de 50 mm de diámetro, incluso colocación y p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la cantidad ejecutada. | | | | | | | | |
| | Acceso PB | 2 | | | | 2,00 | | | |
| | Accesos P | 6 | | | | 6,00 | | | |
| | | | | | | | 8,00 | 9,72 | 77,76 |
| 13.02.03.08 | u SEÑAL PVC. "CONTRAINCENDIOS" 30x30 cm SOP. MET. | | | | | | | | |
| 19SSS90221 | Señal de seguridad PVC 2 mm tipo contraincendios de 30x30 cm, con soporte metálico de 50 mm de diámetro, incluso colocación y p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la cantidad ejecutada. | | | | | | | | |
| | | 3 | | | | 3,00 | | | |
| | | | | | | | 3,00 | 9,72 | 29,16 |
| 13.02.03.09 | u SEÑAL PVC. "SEÑALES INDICADORAS" 30x30 cm SOP. MET. | | | | | | | | |
| 19SSS90301 | Señal de seguridad PVC 2 mm tipo señales indicadoras de 30x30 cm con soporte de 50 mm de diámetro, incluso colocación y p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la cantidad ejecutada. | | | | | | | | |
| | | 4 | | | | 4,00 | | | |
| | | | | | | | 4,00 | 11,89 | 47,56 |
| 13.02.03.10 | u SEÑAL PVC. "SALV. Y SOCORRISMO" 50x25 cm SIN SOPORTE | | | | | | | | |
| 19SSS90234 | Señal de seguridad PVC 2 mm tipo salvamento y socorrismo de 50x25 cm, sin soporte metálico, incluso colocación, de acuerdo con R.D. 485/97 y p.p. de montaje. Medida la cantidad ejecutada. | | | | | | | | |
| | | 14 | | | | 14,00 | | | |
| | | | | | | | 14,00 | 2,83 | 39,62 |

TOTAL APARTADO 13.02.03 SEÑALIZACION Y ACOTAMIENTO 2.286,75

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.02 SEGURIDAD..... 3.249,10

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00
Página 265 de 268

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **SUBCAPÍTULO 13.03 VARIOS** | | | | | | | | |
| 13.03.01 | | ud | BOTIQUIN URGENCIA | | | | | | |
| 14SW001 | Botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas desechables, fijado al paramento con tornillos y tacos. Medida la unidad colocada. | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 83,77 | 83,77 |
| 13.03.02 | | u | EXTINTOR MÓVIL, DE POLVO ABC, 6 kg | | | | | | |
| 08PIE00023MD | Extintor móvil, de polvo ABC, con 6 kg de capacidad eficacia 13-A, 89-B, formado por recipiente de chapa de acero electrosoldada, con presión incorporada, homologado por el M.I., según rgto. de recipientes a presión, válvula de descarga, de asiento con palanca para interrupción, manómetro. Incluso señalización 210x210 mm, herrajes de cuelgue, placa de timbre, incluso pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; instalado según CTE y RIPCI. Medida la cantidad ejecutada. | | | | | | | | |
| | | 6 | | | | 6,00 | | | |
| | | | | | | | 6,00 | 52,52 | 315,12 |
| 13.03.03 | | u | EXTINTOR MÓVIL, DE ANHIDRIDO CARBÓNICO, 5 kg | | | | | | |
| 08PIE00033MD | Extintor móvil, de anhidrido carbonico, con 5 kg de capacidad, eficacia 34-B, formado por recipiente de acero sin soldaduras, con presión incorporada, homologada por el M.I., según rgto. de recipientes a presión, válvula de seguridad y descarga, manguera, tubo y boquilla para descarga. Incluso señalización 210x210 mm, herrajes de cuelgue, placa timbrada, incluso pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; instalado según CTE y RIPCI. Medida la cantidad ejecutada. | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 119,88 | 119,88 |
| | TOTAL SUBCAPÍTULO 13.03 VARIOS ..... | | | | | | | | 518,77 |
| | TOTAL CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD..... | | | | | | | | 6.001,93 |
| | TOTAL ..... | | | | | | | | 496.845,52 |

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
Sector de Supervisión y Normalización
MATRICULA: SE-693-00
Página 266 de 268

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS *Servicio Andaluz de Salud*
**SUPERVISADO** A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización
Página 267 de 268

# RESUMEN DE PRESUPUESTO

Avda. República Argentina nº 27-B, 2º-D - 41011 Sevilla
Tel. +34 954 276 284 - Fax. +34 954 273 039
E-mail: miguel@miguelblazquez.com
**www.miguelblazquez.com**

# RESUMEN DE PRESUPUESTO

Reforma del Área de Laboratorios de Microbiología, H.U. Macarena

| CAPITULO | RESUMEN | EUROS | % |
|---|---|---|---|
| 1 | DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS | 30.221,69 | 6,08 |
| 2 | ALBAÑILERIA | 22.416,71 | 4,51 |
| 3 | AISLAMIENTOS | 13.763,98 | 2,77 |
| 4 | REVESTIMIENTOS | 53.993,03 | 10,87 |
| 5 | CARPINTERIA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION | 44.399,84 | 8,94 |
| 6 | VIDRIERIA Y ELABORADOS SINTETICOS | 5.314,36 | 1,07 |
| 7 | PINTURAS | 3.837,75 | 0,77 |
| 8 | INSTALACIONES | 232.670,31 | 46,83 |
| 9 | EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO | 6.826,33 | 1,37 |
| 10 | MOBILIARIO LABORATORIO | 69.517,36 | 13,99 |
| 11 | GESTION DE RESIDUOS | 7.882,23 | 1,59 |
| 12 | CONTROL DE CALIDAD | 0,00 | 0,00 |
| 13 | SEGURIDAD Y SALUD | 6.001,93 | 1,21 |

| | | |
|---|---|---|
| PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL | | 496.845,52 |
| 13,00 % Gastos generales | 64.589,92 | |
| 6,00 % Beneficio industrial | 29.810,73 | |
| SUMA DE G.G. y B.I. | | 94.400,65 |
| 21,00 % I.V.A. | | 124.161,70 |
| PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN | | 715.407,87 |

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTAY DOS CÉNTIMOS

Asciende el presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de SETECIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Sevilla, a 14 de Abril de 2020

El promotor

**El Proyectista**

Miguel Blázquez Arquitectos SLPU
Sociedad Profesional colegiada COAS SP-0189

El Técnico Redactor:

Miguel Blázquez Gómez-Landero
ARQUITECTO COAS 4707

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS Servicio Andaluz de Salud
SUPERVISADO A LOS EFECTOS OPORTUNOS
MATRICULA: SE-693-00 Sector de Supervisión y Normalización
Página 268 de 268