CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
LOTE 1	**RÓTULOS PUBLICITARIOS EN TELECABINAS AL-ANDALUS**							
CP11	**ACTUACIONES PREVIAS**							
1101	**m² Desmontaje de zócalo existente con recuperación**							
	Desmontaje de revestimiento de paneles hpl existente a modo de zócalo, con altura variable, atornillado a estructura metálica, con medios manuales, sin deteriorar placas para permitir su reutilización en zonas contiguas, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos continuo y carga manual sobre camión o contenedor. Incluso subestructura asociada y pletina superior de remate. Inluye retirada de piezas a reutilizar, carga y almacenaje en lugar indicado por cetursa hasta su reinstalación. Se incluye limpieza.							
	Frente norte	1	24,00	1,20		28,80		
	Frente oeste	1	7,50	1,10		8,25		
	Frente este	1	5,50	1,20		6,60		
	Frente sur	1	7,70	1,20		9,24		
						52,89	0,00	0,00
	TOTAL CP11							**0,00**
CP12	**REVESTIMIENTOS**							
1201	**m² Montaje de revestimiento interior de fachada de placas reutilizadas y lacadas en taller**							
	Montaje de revestimiento interior de fachada, de placas laminadas compactas de alta presión (hpl), desmontadas en ese mismo espacio, incluso lacado en taller en color a definir por df, acabado mate, colocación mediante el sistema de fijación vista con remaches ciegos, sobre subestructura soporte de aleación de aluminio en aw-6060 t5. Incluso tirafondos y anclajes mecánicos de expansión de acero inoxidable a2, para la fijación de la subestructura soporte a la estructura metálica de montantes de acero existente. Incluso reposición de parte proporcional de de piezas deterioradas de un material similar.							
	Frente norte	1			44,45	44,45		
						44,45	0,00	0,00
1202	**m Zócalo fijo inox. de altura 1,10m inox.**							
	Bandejas publicitarias mediante revestimiento decorativo con plancha de acero inoxidable aisi 316, de 1,5 mm de espesor, y altura fija 1,10m, lacado en ral 9003, cortada y plegada a medida según planos de proyecto para conformar bandejas, así como pequeño material necesario para su montaje, conforme recomendaciones del fabricante e incluyendo medios auxiliares y ayudas de albañilería necesarias. Irá sujeta superiormente en perfil en u de acero inoxidable a4 y espesor 1mm y dimensiones 30x30mm soldada a estructura de montantes existente, incluso banda edpm para mejorar el agarre de la chapa. Fijada inferiormente en zócalo inferior oculta con tornillos de acero inoxidable a4 a una estructura metálica horizontal de perfiles de acero galvanizado, de 40 mm de anchura, ancladas al paramento vertical cada 600 mm, con anclajes mecánicos con taco de nylon y tornillo de acero galvanizado, de cabeza avellanada. Incluso tapajuntas superior. Todo ello, según planos de proyecto. Incluso p.P. De soldaduras en taller, cortes, plegados y mermas, anclaje de los elementos, transporte a obra y colocación en la ubicación. Medida la unidad completamente terminada e instalada.							
	Frente oeste	2	0,75			1,50		
	Frente este	1	5,22			5,22		
	Frente este	1	0,25			0,25		
	Frente sur	1	7,70			7,70		
						14,67	0,00	0,00

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
1203	**u Zócalo desmontable 2,00x1,20 m inox.**							
	Bandejas publicitarias de dimensiones 2000x1100 mm fabricadas mediante revestimiento decorativo con plancha de acero inoxidable aisi 316, de 1,5 mm de espesor, lacado en ral 9003, cortada y plegada a medida según planos de proyecto para conformar bandejas, anodizado, así como pequeño material necesario para su montaje, conforme recomendaciones del fabricante e incluyendo medios auxiliares y ayudas de albañilería necesarias. Irá sujeta superiormente en perfil en u de acero inoxidable a4 y espesor 1mm y dimensiones 30x30mm soldada a estructura de montantes existente, incluso banda edpm para mejorar el agarre de la chapa. Fijada inferiormente en zócalo inferior oculta con tornillos de acero inoxidable a4 a una estructura metálica horizontal de perfiles de acero galvanizado, de 40 mm de anchura, ancladas al paramento vertical cada 600 mm, con anclajes mecánicos con taco de nylon y tornillo de acero galvanizado, de cabeza avellanada. Incluso tapajuntas superior desmontable para sustitución de piezas, fijada a perfil omega de acero inoxidable a4 de 40 mm de anchura, ancladas al paramento vertical cada 600 mm. Todo ello, según planos de proyecto. Incluso p.P. De soldaduras en taller, cortes, plegados y mermas, anclaje de los elementos, transporte a obra y colocación en la ubicación. Medida la unidad completamente terminada e instalada. Fabricación completa sujeta a validación de muestra por parte de la df y cliente.							
	Módulos publicitarios	15				15,00		
						15,00	0,00	0,00
1204	**u Metacrilato óptico 2000 x 1000 x 8 mm con iluminación por 2 lados y control.**							
	Panel luminoso extraplano con metacrilato óptico "dotting" o equivalente de 8mm y dimensiones 2000 x 1000 mm a validar en muestra. Iluminado por un lateral con tira flexible ecoled marbella rgb+3000ºk o equivalente de alta luminosidad rgb + white - 24v – 19w/m – ip20 (las tiras led se venden con medidas 5000x10x1.8Mm cortable cada 10mm), 800 lumenes y led tipo smd5050. Se colocará sobre perfil plexiled anodizado plata anclado a estructura auxiliar se colocará la iluminación de forma independiente, por módulo. El precio incluye la estructura auxiliar de soporte necesaria para un correcto anclaje del sistema y la fuente de alimentación externa. Incluo sistema de control asociado mediante mando radiofrecuencia para controlar cada panel independiente con estanqueidad ip20 y temperatura de trabajo -20ºc/ 65º, que incluye controlador para hasta 8 zonas, de un solo color + cct dual + rgb + rgbw - 12v / 24 v - 216 w y receptor rgb + duo + de un solo color - 12-24v, 216 w en cada panel. Incluso sistema de fijación y pequeño material asociados al sistema, transporte, montaje y cableado necesario para el correcto funcionamiento. Medida la unidad completamente instalada, probada y funcionando.							
	Módulos publicitarios	15				15,00		
						15,00	0,00	0,00
	TOTAL CP12							**0,00**
CP13	**GESTIÓN DE RESIDUOS**							
1301	**u Gestión de residuos**							
	Ud de gestión de residuos de construcción y demolición, generados durante la obra, en cumplimiento de lo dispuesto en el rd 105/2008 de 1 febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. En este precio va incluido el coste de la gestión de los residuos en planta de reciclaje o vertederos, la gestión de documentación y todo lo necesario para dar cumplimiento al citado real decreto. Incluso entrega de certificado acreditativo de la correcta gestión.							
		1				1,00		
						1,00	0,00	0,00
	TOTAL CP13							**0,00**
CP14	**SEGURIDAD Y SALUD**							
1400	**Seguridad y salud**							
	Precio unitario por Seguridad y salud en obra							
		1				1,00		
						1,00	0,00	0,00
	TOTAL CP14							**0,00**
	TOTAL LOTE 1							**0,00**