CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
LOTE 2	**RÓTULOS PUBLICITARIOS EN TELECABINAS BORREGUILES**							
CP21	**ACTUACIONES PREVIAS**							
2101	**u Retirada de bastidores publiciarios y limpieza de paramentos verticales**							
	Retirada de bastidores y lonas publicitarias existentes, incluso perfiles y otros elementos que puedan entorpecer los trabajos, conforme indicaciones de la propiedad y/o df, para su acopio o retirada y carga sobre camión. Incluso limpieza de paramentos verticales. Medida la unidad ejecutada.							
		1				1,00		
						1,00	0,00	0,00
2102	**m² Desmontaje de placas termoendurecidas con cortes**							
	Desmontaje de paneles hpl existente, atornillado a estructura metálica, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos continuo y carga manual sobre camión o contenedor. Incluso subestructura asociada y pletina superior de remate. Inluye retirada de piezas a reutilizar, carga y transporte. Se incluye limpieza.							
	Fontal	1			0,78	0,78		
	Derecha	1			4,10	4,10		
	Izquierda	1			2,65	2,65		
						7,53	0,00	0,00
	TOTAL CP21							**0,00**
CP22	**REVESTIMIENTOS**							
2201	**m² Revestimiento interior de fachada de placas laminadas compactas de alta presión misma apariencia que colindantes**							
	Revestimiento interior de fachada, de placas laminadas compactas de alta presión (hpl), de apariencia y dimensiones idénticas a las piezas colindantes, color a definir por df, acabado mate, colocación mediante el sistema de fijación vista con remaches ciegos, sobre subestructura soporte de aleación de aluminio en aw-6060 t5. Incluso tirafondos y anclajes mecánicos de expansión de acero inoxidable a2, para la fijación de la subestructura soporte a la estructura metálica de montantes de acero existente. Medida la superficie realmente ejecutada.							
	Fontal	1			7,75	7,75		
	Derecha	1			16,43	16,43		
	Izquierda	1			4,00	4,00		
						28,18	0,00	0,00
2202	**m² Revestimiento tipo "mueble" mediante bastidores + tablero marino + chapa de acero galv.**							
	Revestimiento mediante módulo compuesto de estructura auxiliar, formada por tubo de acero estructural rectangular galvanizado protegido de dimensiones 13x13mm para formación de sistema y huecos para posterior fijación de perfiles soporte de textil, tablero marino contrachapado fenólico, de 15 mm de espesor, con junta machihembrada, para revestimiento de paramentos exteriores, anclado a la estructura auxiliar y revestido con chapa metálica de 1,5 mm de espesor de acero galvanizado en caliente, imprimado y lacado al horno con ral 9003, a validar por d.F. Incluso p.P. De soldaduras en taller, cortes y mermas, anclaje de los elementos, transporte a obra y colocación en la ubicación. Incluso conformado de huecos en ventanas y lacado de puertas existentes. Medida la unidad completamente terminada e instalada.							
	Lateral izquierdo	1			5,00	5,00		
	Frontal	1			7,90	7,90		
	Lateral derecho	1			5,53	5,53		
						18,43	0,00	0,00
2203	**m² Perfil soporte para rótulos con frontal textil**							
	Perfil soporte para rótulos con frontal textil compuesto porp erfil shinka f80 o equivalente, anodizado plata, anclado a perfil cuadradillo para estructura no incluidos en esta partida o pared según zonas, escuadras de expansión shinka para f80 o equivalente adicionales necesarias para su correcta sujeción, módulo de led mérida 1w - 12v 7500ºk ip67 (medidas 29,5x21,5x7,1mm) con puntos led suficiente para una distribución homogénea de la iluminación y conversor estanco 100 wt. Meanwell. Medida la superficie realmente ejecutada.							
	Rótulo 1	1		3,05	3,17	9,67		
	Rótulo 2	1		2,29	4,54	10,40		
	Rótulo 3 y 4	2		3,33	4,54	30,24		
	Rótulo 5	1		3,83	3,83	14,67		
						64,98	0,00	0,00

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
2204	**m² Rótulos textiles de gran formato con iluminación interior y lona desmontable**							
	Tejido impreso a todo color con silicona cosida perimetral, sistema universal, de medidas según planos, a verificar in situ previa impresión del textil. Medida la superficie ejecutada. Totalmente ejecutado y montada.							
	Rótulo 1	1		3,05	3,17	9,67		
	Rótulo 2	1		2,29	4,54	10,40		
	Rótulo 3 y 4	2		3,33	4,54	30,24		
	Rótulo 5	1		3,83	3,83	14,67		
						64,98	0,00	0,00
	TOTAL CP22							**0,00**
CP23	**GESTIÓN DE RESIDUOS**							
2301	**u Gestión de residuos**							
	Ud de gestión de residuos de construcción y demolición, generados durante la obra, en cumplimiento de lo dispuesto en el rd 105/2008 de 1 febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. En este precio va incluido el coste de la gestión de los residuos en planta de reciclaje o vertederos, la gestión de documentación y todo lo necesario para dar cumplimiento al citado real decreto. Incluso entrega de certificado acreditativo de la correcta gestión.							
		1				1,00		
						1,00	0,00	0,00
	TOTAL CP23							**0,00**
CP24	**SEGURIDAD Y SALUD**							
2400	**u Seguridad y salud**							
		1				1,00		
						1,00	0,00	0,00
	TOTAL CP24							**0,00**
	TOTAL LOTE 2							**0,00**
	TOTAL							**0,00**