CONCESIÓN SERVICIO TRANSPORTE "EL CAÑUELO".				
	Cant	Unidades	Medición	Importe
ACTUACIONES OBLIGATORIAS				
MEJORAS INSTALACIONES ACTUALES				
REDACCIÓN DE CONTENIDOS INFORMATIVOS	15	h	26,37	395,55
1 señal Idenficiación y recomendaciones equipamiento				
2 Señales horarios				
MAQUETACIÓN GRÁFICA	7	u	22,38	156,66
1 señal Idenficiación y recomendaciones equipamiento				
2 Señales horarios				
INSTALACIÓN DE S. IDENTIFICACIÓN Y RECOMENDACIONES	1	u	424,94	424,94
1 señal Idenficiación y recomendaciones equipamiento				
INSTALACIÓN SEÑAL DE INDICACIONES	2	u	199,19	398,38
2 Señales horarios				
REPARACIONES BIONDA	1	u	2.000,00	2.000,00
	TOTAL MEJORAS INSTALACIONES ACTUALES			**3.375,53**
MEJORAS CAMINO DE ACCESO				
ESCARIFICADO SUPERFICIAL FIRMES GRANULARES <=20 CM	3150	m²	0,18	567,00
Camino acceso playa 700*4,5				
REFINO, PLANEO Y APERTURA CUNETAS,ANCHO>5M,ADICIONAL,T.TRÁNSITO	700	m	0,5	350,00
Camino acceso playa 700				
COMPACTACIÓN PLANO FUNDACIÓN, A1-A3, 95% PN, DIST. AGUA D=10-20 KM	3500	m²	0,36	1.260,00
Camino acceso playa 700*5				
PAVIMENTO HORMIGÓN 10 CM CAMINOS (incluido mallazo, cortes,encofrado, etc.	3150	m²	14	44.100,00
Camino acceso playa 700*4,5*0,10				
REDACCIÓN DE CONTENIDOS INFORMATIVOS	3	h	26,37	79,11
señal prohibición circulación				
2 señales peligro				
MAQUETACIÓN GRÁFICA	3	h	22,38	67,14
señal prohibición circulación				
2 señales peligro				
INSTALACIÓN SEÑAL DE INDICACIONES	3	u	199,19	597,57
señal prohibición circulación				
2 señales peligro				
	TOTAL MEJORAS CAMINO DE ACCESO			**47.020,82**
	TOTAL MEJORAS ACTUACIONES OBLIGATORIAS			**50.396,35**
MEJORAS PROPUESTAS OPCIONALES EN RELACIÓN VALORADA				
MEJORAS APARCAMIENTO				
REFINO, PLANEO Y APERTURA CUNETAS,ANCHO>5M,ADICIONAL,T.TRÁNSITO	270	m	0,17	45,90
Aparcamiento 270				
SUB-BASE DE ZAHORRA NATURAL	216	m³	7,89	1.704,24
Aparcamiento 270*8*0,1				
FIRME AGLOM.CALIENTE, ÁR.CONVENC, PLANTA 20<D<=40 KM, PTE<= 15%	291,6	t	52,61	15.341,08
Aparcamiento 2,4*270*9*0,05				
MARCA VIAL REFLEXIVA CONTINUA BLANCA O AMARILLA 10 CM DE ANCHO	3500	m	0,39	1.365,00
Aparcamiento 3500				
	TOTAL MEJORAS APARCAMIENTO			**18.456,22**
NUEVA CONEXION APARCAMIENTO-CARRETERA				
DESBROCE Y LIMPIEZA TERRENO A MANO	520	m²	1,83	951,60
Ampliación 40*13				
EXCAVACIÓN DESMONTE Y TRANS. TERRAPLÉN DIST. MÁXIMA 200 M	780	m³	1,46	1.138,80
Ampliación 40*13*1,5				
REFINO, PLANEO Y APERTURA CUNETAS,ANCHO>5M,ADICIONAL,T.TRÁNSITO	40	m	0,17	6,80
Ampliación 40				
PERFILADO Y REFINO TALUDES MED. MECÁNICOS, 3< H<=6 M, T.TRÁNSITO	200	m²	0,26	52,00
Ampliación 2*40*2,5				
SUB-BASE DE ZAHORRA NATURAL	108	m³	7,89	852,12
Ampliación 40*9*0,3				
MATERIAL DE MACADAM, CARGA Y TRANSPORTE DIST. = 10-20 KM	108	m³	16,96	1.831,68
Ampliación 40*9*0,3				
FIRME AGLOM.CALIENTE, ÁR.CONVENC, PLANTA 20<D<=40 KM, PTE<= 15%	33,6	t	52,61	1.767,70
Ampliación 2,4*40*7*0,05				
MARCA VIAL REFLEXIVA CONTINUA BLANCA O AMARILLA 10 CM DE ANCHO	100	m	0,39	39,00
vial y aparcamiento 100				
REDACCIÓN DE CONTENIDOS INFORMATIVOS	10	h	26,37	263,70
1 señal indentificación parking				
MAQUETACIÓN GRÁFICA	5	h	22,38	111,90
Señal identificación parking				
INSTALACIÓN DE S. IDENTIFICACIÓN Y RECOMENDACIONES	1	u	424,94	424,94
Señal identificación parking				
INSTALACIÓN SEÑAL DE INDICACIONES	8	u	199,19	1.593,52
3 señales parking Bateria				
3 señal dirección obligatoria				
2 señal prohibición				
	TOTAL NUEVA CONEXIÓN APARCAMIENTO-CARRETERA			**9.033,76**
	TOTAL MEJORAS PROPUESTAS			**27.489,98**