JUNTA DE ANDALUCIA	**CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE** **S-4111001F**
	DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA **DELEGACIÓN TERRITORIAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE ALMERÍA**

CLAVE:	**A6.304.1345/0311**

TIPO: **SERVICIO**	REF. CRONOLÓGICA: **JULIO 2019**

CLASE:

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

TÍTULO BÁSICO:

NUEVA EDAR DE CARBONERAS. (ALMERÍA)

PROVINCIA:	**ALMERIA**	CLAVE:	**04**
TÉRMINOS MUNICIPALES:	**CARBONERAS**	CLAVE:	**032**

PRESUPUESTO (antes de I.V.A.):	**100.045,37 €**
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:	**121.054,90 €**
AUTOR:	**LUIS MIGUEL MATARÍN CABEZUELO**

LUIS MIGUEL MATARIN CABEZUELO		02/09/2019	PÁGINA 1 / 26
VERIFICACIÓN	NJyGwMoBG0Y3RoD6252GHtOcfZY6K1	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

JUNTA DE ANDALUCIA

CONTRATO DE SERVICIO PARA LA "REDACCIÓN DE PROYECTO DE NUEVA EDAR DE CARBONERAS. (ALMERÍA)"

1.- OBJETO DEL PLIEGO

El objeto del presente Pliego es establecer las prescripciones de carácter técnico y económico que han de regir en la contratación del servicio para la **"REDACCIÓN DE PROYECTO DE NUEVA EDAR DE CARBONERAS. (ALMERÍA)**". El alcance de los trabajos será la definición, a nivel de proyecto de construcción, de las obras necesarias para la ejecución de una nueva estación depuradora de aguas residuales del núcleo urbano de Carboneras (Almería) en sustitución de la actual, bien en la misma implantación que la actual, o si no fuese viable por condicionantes legales, en una nueva implantación más alejada del núcleo urbano.

2.- ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

En la actualidad el sistema de depuración de la EDAR del núcleo de Carboneras, puesto en marcha en marzo de 1997, es un lagunaje, tratamiento basado en un proceso natural biológico de depuración de tal manera que, según el tiempo de almacenamiento en función de la carga contaminante y las condiciones de O_2 y temperatura, la materia orgánica se degrada mediante la actividad de las bacterias presentes en el medio.

Las etapas del proceso son: Pretratamiento (tamiz auto-limpiante en escalera), lagunas anaerobias, laguna facultativa y laguna de maduración. Los datos de diseño de la EDAR son para una población de 15.600 habitantes y un caudal de 2.730 M3./dia.

La actual EDAR presenta problemas de olores debido a la ubicación de las lagunas anaerobias, cercanas al acceso al núcleo de Carboneras por la carretera N-341. Además, al tratarse de una tecnología obsoleta y a la vista de los resultados obtenidos en los análisis, se observa que el rendimiento de depuración no siempre es el adecuado, especialmente en

LUIS MIGUEL MATARIN CABEZUELO		02/09/2019	PÁGINA 2 / 26
VERIFICACIÓN	NJyGwMoBG0Y3RoD6252GHtOcfZY6K1	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

los meses de verano, debido a las fuertes variaciones estacionales a las que está sometida la planta ya que, al ser el núcleo al que presta servicio un núcleo turístico, en determinados períodos este sistema resulta insuficiente para cumplir con los rendimientos previstos y adecuados a la legislación vigente en materia de vertidos.

Por todo lo expuesto, es necesario redactar un proyecto constructivo de una depuradora con la tecnología de depuración apropiada que permita el cumplimiento de los VLE establecidos en la legislación vigente en materia de vertidos.

El ámbito territorial de los trabajos descritos en este documento se inscribe en el término municipal de Carboneras, en la provincia de Almería y comprende el núcleo urbano de Carboneras.

3.- NECESIDAD DE CONTRATACION DE LOS TRABAJOS

Ante el volumen de los trabajos a realizar y su especialización, como son los trabajos de cartografía y topografía, parcelarios, servicios afectados, estudios de inundabilidad, estudios geológicos y geotécnicos, los estudios ambientales preceptivos, afecciones a dominio público marítimo terrestre, y ante la falta de personal y medios propios especializados, se hace absolutamente imprescindible la contratación de un Servicio de *"REDACCIÓN DE PROYECTO DE NUEVA EDAR DE CARBONERAS. (ALMERÍA) "*.

4.- TRABAJOS A REALIZAR POR EL CONTRATISTA

Los trabajos a realizar consisten en la ejecución de una nueva estación depuradora de aguas residuales para el núcleo urbano de Carboneras (Almería) en sustitución de la actual, contemplando una tecnología de depuración apropiada para el cumplimiento de los VLE establecidos en la legislación vigente en materia de vertidos.

Para ello se analizará la viabilidad de implantar la nueva EDAR en la misma parcela que la actual, así como el estado de sus instalaciones y equipos de la misma para analizar su utilidad y/o aprovechamiento para la nueva EDAR.

LUIS MIGUEL MATARIN CABEZUELO		02/09/2019	PÁGINA 3 / 26
VERIFICACIÓN	NJyGwMoBG0Y3RoD6252GHtOcfZY6K1	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

En caso que fuese necesario una nueva implantación de la EDAR, se planteará más alejada del núcleo urbano, y de acuerdo con los criterios que pueda establecer el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, así como la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible por afección a dominio público hidráulico. Asimismo se proyectarán los colectores y demás conducciones que puedan agrupar y conducir las aguas residuales desde los diferentes puntos de vertido hasta la nueva ubicación.

En todo caso, será necesario ampliar la actual estación de bombeo de aguas residuales situada en el Paseo Marítimo de Carboneras.

Por otra parte, y si fuese necesario, se proyectarán aliviaderos que cumplan con las condiciones establecidas por el Dominio Público Hidráulico, diseñados para funcionar sólo en èpocas de lluvias y con suficiente dilución de las aguas negras, contando para ello con algún sistema de retención de sólidos.

Para la EDAR de Carboneras será necesario:

- Realizar aforos y analíticas con objeto de determinar el caudal y las características del agua a tratar.

- Estudio de la población, de la planificación urbanística y territorial y de la evolución prevista durante la vida útil de las obras a proyectar.

- Realizar los correspondientes levantamientos topográficos así como los ensayos suficientes en cuanto a geología y geotécnia.

- Estudio geotécnico que garantice la estabilidad de los terrenos donde se ubicará la EDAR que permitirá definir adecuadamente las excavaciones y cimentaciones.

- Desarrollar a nivel de proyecto de construcción la estación depuradora, con sus correspondientes líneas de agua y de lodos, conexiones a servicios, equipamientos e instalaciones.

- Estudio hidrológico y de la inundabilidad de la parcela, características del vertido y de impacto sobre la salud y cuantos estudios sean necesarios.

- Estudios ambientales.

LUIS MIGUEL MATARIN CABEZUELO		02/09/2019	PÁGINA 4 / 26
VERIFICACIÓN	NJyGwMoBG0Y3RoD6252GHtOcfZY6K1	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

- Estudio y programación de las actuaciones a ejecutar.

- Estudio económico de la explotación de la planta.

- Diseño de acceso suficiente y adecuado para vehículos desde la red viaria existente.

Para los colectores y demás conducciones

- Realizar los correspondientes levantamientos topográficos así como los ensayos suficientes en cuanto a geología y geotecnia.

- Estudiar el cálculo hidráulico de las conducciones.

- Tener en cuenta los bienes y servicios afectados por el trazado de las conducciones.

- Estudio geotécnico que garantice la estabilidad de los terrenos donde se ubicarán los colectores e impulsiones que permitirá definir adecuadamente las excavaciones y cimentaciones.

El objetivo final es la definición a nivel de PROYECTO CONSTRUCTIVO COMPLETO de la EDAR, obra civil, accesos e instalaciones necesarias para correcto funcionamiento de la EDAR, así como los colectores y demás conducciones, incluídas estaciones de bombeo, para recoger y transportar las aguas residuales hasta la EDAR.

A continuación, y sin tratar de ser una lista exhaustiva, se indica el alcance mínimo que ha de tener la documentación a presentar y los nuevos trabajos a realizar, en algunos de los aspectos que consideramos más significativos.

4.1 Recopilación y análisis de la información existente

En primer lugar se recopilará y analizará la información existente relativa a la actuación: datos históricos de calidad del efluente, infraestructuras existentes, red de saneamiento, puntos de vertido, información hidrológica e hidráulica, inundabilidad, datos censales, industria, planificación urbanística del municipio, datos medioambientales, culturales, etc.

4.2 Estudio de población y dotaciones

El estudio de población partirá de la población existente, según censo y padrón municipal y los que se deriven del planeamiento vigente o en desarrollo.

LUIS MIGUEL MATARIN CABEZUELO		02/09/2019	PÁGINA 5 / 26
VERIFICACIÓN	NJyGwMoBG0Y3RoD6252GHtOcfZY6K1	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

Los caudales resultantes de las campaña de aforos, se utilizarán adicionalmente a los datos de facturación en baja que se puedan obtener. Se analizarán, especialmente, los datos obtenidos en temporada alta y temporada baja y los aportados por el explotador.

4.3 Estudio de alternativas

Se realizará el Estudio de Alternativas (análisis multicriterio), para la EDAR estudiando las diferentes alternativas de ubicación y trazado, que se propongan, en caso de ser necesaria una nueva implantación por condicionantes técnicos y/o legales.

4.4 Estudio de aforos y analíticas

Se realizará una campaña de aforos y analíticas de todos los puntos de vertido existentes, según legislación vigente.

La campaña de caracterización de efluentes tendrá por objeto el conocimiento tanto desde el punto de vista cuantitativo (caudales) como cualitativo (composición) de los vertidos de la población, obteniendo el máximo de información posible en cuanto a sus valores medios y extremos y su evolución diaria, semanal y estacional, así como, cualquier otro aspecto de interés por su anomalía respecto de la caracterización general (vertidos masivos, tóxicos, inhibidores, etc.).

Desde el inicio de los trabajos se establecerán los contactos necesarios con todos aquellos organismos, entidades y empresas concesionarias de servicios que se vean afectados por la obra o bien dispongan de algún tipo de información que sea necesaria para el desarrollo de las mismas, teniendo en cuenta los datos aportados por el explotador.

4.5 Estudio de inundabilidad

Se realizará un estudio de inundabilidad de la parcela de la EDAR. En caso de ser necesario se diseñaran y valoraran las obras de defensa necesarias de acuerdo a los criterios que en su caso se indiquen desde la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesa y Desarrollo Sostenible y el Director del Proyecto.

4.6 Estudio Geotécnico Se realizará un estudio geotécnico de los terrenos, que garantice la viabilidad de la implantación de las conducciones y de la cimentación, protección y la estabilidad de los elementos constitutivos de la estación depuradora.

LUIS MIGUEL MATARIN CABEZUELO		02/09/2019	PÁGINA 6 / 26
VERIFICACIÓN	NJyGwMoBG0Y3RoD6252GHtOcfZY6K1	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

Este análisis se realizará en base a los datos geológicos generales existentes, el reconocimiento geológico de las zona, en particular las características de los terrenos de cobertura y los terrenos aluviales subyacentes, y la obtención de datos, otros datos más precisos de proyectos u otras construcciones próximas. Los terrenos se clasificarán para definir los medios de excavación que sean necesarios y para definir las cimentaciones previstas. Se alertará de las interferencias y problemas que el tipo de terreno en cuestión pueda deparar para la buena ejecución de las infraestructuras a proyectar.

Se elaborará un plan de ensayos que tendrá que ser aprobado por el Director del Proyecto. En las zonas seleccionadas el contratista deberá realizar un estudio geotécnico de detalle para lo que deberá presentar al Director del Proyecto una propuesta de estudio geotécnico, definiendo y justificando los trabajos de campo y laboratorio que pretende llevar a cabo, con el fin de que tales trabajos garanticen la sustentación de las obras proyectadas, que se concretará en nº, ubicación y longitud de:

- Examen de información básica de los terrenos y su entorno.
- Sondeos mecánicos.
- Sondeos eléctricos verticales.
- Calicatas.
- Ensayos de permeabilidad “in situ”.
- Ensayos de Laboratorio.

En cualquier caso los trabajos a realizar tendrán como mínimo, el alcance que a continuación se define:

- 3 sondeos mecánicos a rotación con recuperación de testigos, de al menos 12 m de profundidad donde vayan las estructuras que aporten mayor carga al terreno y ensayo SPT. En caso de ser necesarias EBARs fuera de la parcela donde se ubique la EDAR, se realizará un nuevo sondeo en el emplazamiento elegido para la misma.
- 6 ensayos de penetración dinámica.

LUIS MIGUEL MATARIN CABEZUELO		02/09/2019	PÁGINA 7 / 26
VERIFICACIÓN	NJyGwMoBG0Y3RoD6252GHtOcfZY6K1	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

- 6 calicatas de hasta 3 m de profundidad en la parcela prevista para la EDAR. En el trazado de colectores se hará una cada 500 m.
- Los ensayos básicos para caracterización de esos terrenos: granulometría, agresividad, etc.
- Todos los ensayos se harán de acuerdo con las normas UNE.

En caso de la imposibilidad justificada (como no disponibilidad de los terrenos) de hacer el sondeo en la ubicación idónea del trazado del colector de entrada -en su caso- y de la parcela de la EDAR, se estudiará su realización en otro punto cercano o su sustitución por otros ensayos como penetrómetros, ensayos geofísicos, etc.

Los trabajos de campo se realizarán de acuerdo con las normas de buena práctica de ingeniería y las instrucciones que dicte el Director del Proyecto.

Con los datos obtenidos se redactará el estudio geotécnico que analizará los siguientes aspectos:

a) Geología general de la zona. Se incluirán las características generales del entorno geológico y la descripción de las grandes unidades estratégicas.

b) Descripción de los aspectos superficiales y las características geotécnicas.

c) Conclusiones y recomendaciones relativas a los siguientes aspectos:

- Presiones admisibles.
- Asientos previsibles y plazos.
- Profundidad del nivel freático y afecciones.
- Excavaciones, sostenimientos y agotamientos.
- Recomendaciones sobre rellenos.
- Agresividad de los terrenos.
- Recomendaciones para la construcción de las obras proyectadas.

LUIS MIGUEL MATARIN CABEZUELO		02/09/2019	PÁGINA 8 / 26
VERIFICACIÓN	NJyGwMoBG0Y3RoD6252GHtOcfZY6K1	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

- Actuaciones de defensa y seguridad en los taludes que puedan afectar a la integridad de las instalaciones o edificios.

El estudio geotécnico incluirá las afecciones a otras instalaciones, construcciones o servicios que puedan resultar afectadas por las actuaciones, y la descripción detallada de las medidas correctoras propuestas.

4.7 Estudio de flotabilidad

En función de los datos de evolución del nivel freático obtenidos en el apartado anterior, se realizará un estudio de flotabilidad y de subpresiones en los distintos vasos que componen la EDAR y en su caso se diseñaran las acciones a tener en cuenta.

4.8 Estudio de cartografía y topografía

La planimetría en la redacción del proyecto se generará, preferentemente, mediante métodos cartográficos. Se realizarán además los trabajos topográficos necesarios, incluyendo los concretos para el establecimiento de las bases de replanteo, el levantamiento de los ejes replanteados de al menos las conducciones que funcionan en gravedad, levantamiento de zonas de detalle, etc. En cualquier caso, el levantamiento deberá tener un ancho mínimo de 25 m a cada lado del eje de las conducciones o alrededor de las infraestructuras proyectadas, independientemente del método de obtención, fotogramétrica o taquimetría. Si dentro de esos 25 m se interfiere parcialmente alguna entidad de interés, como una carretera, cauce, ferrocarril, etc. se ampliará localmente la anchura con el fin de recoger completamente dicha entidad.

Se llevarán a cabo los levantamientos topográficos necesarios para la correcta realización de los proyectos, en cuanto a una adecuada ubicación y replanteo de las obras respecto de los planos catastrales y el terreno in situ, la definición de las pendientes de los colectores, la definición de la rasante hidráulica de acuerdo con las acometidas presentes o futuras previstas, de los movimientos de tierras necesarios y de la no afección al dominio público hidráulico o de otras infraestructuras y servidumbres.

LUIS MIGUEL MATARIN CABEZUELO		02/09/2019	PÁGINA 9 / 26
VERIFICACIÓN	NJyGwMoBG0Y3RoD6252GHtOcfZY6K1	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

Se definirán los proyectos de acuerdo con las escalas que se definen a continuación:

Planos taquimétricos y curvas de nivel del emplazamiento elegido adaptado a las siguientes escalas respectivamente:

- Escala 1:500 con equidistancias 0,5 m. en zona urbana.
- Escala 1:1000 con equidistancias 1,0 m. en zona rústica.
- Escala 1:100 de todos los elementos constructivos y detalles del proyecto.
- Escala adecuada para la definición de detalle de todas las arquetas y registros, valvulería, tornillería, piezas especiales, cuadros y equipos eléctricos de la instalación.

4.9 Diseño de la EDAR y Colectores

Se realizará la definición completa de todos los elementos intervinientes en los documentos "Proyecto de construcción de "Nueva EDAR de Carboneras. (Almería)"".

Serán realizados por el contratista, igualmente, todos los cálculos hidráulicos, eléctricos, mecánicos y funcionales necesarios para la correcta definición y valoración de los distintos elementos que componen las obras en el entorno del colector de entrada y la EDAR.

En el caso de la EDAR, una vez realizado el cálculo del proceso, se simulará y optimizará mediante el correspondiente modelo matemático, debidamente calibrado y validado. La EDAR se diseñará con los elementos de salvaguarda necesarios (línea adicional, balsas o depósitos) para que, durante las operaciones de limpieza o mantenimiento, no se realicen en ningún caso vertidos de aguas sin depurar. Todos los elementos de la EDAR que requieran mantenimiento anual o más frecuente deben ser visitables y estar dotados de elementos de seguridad (barandillas, rodapies, plataformas TRAMEX, puntos de anclaje y/o escalerillas). Los puntos de acceso para vehículos, especialmente camiones para evacuación de fangos, deben ser fácilmente alcanzables para los mismos mediante una maniobra sencilla y disponer la anchura y altura necesarias para asegurar la fácil operación (anchura mínima libre de 4,5 m para camiones en zonas de maniobra y operación).

LUIS MIGUEL MATARIN CABEZUELO		02/09/2019	PÁGINA 10 / 26
VERIFICACIÓN	NJyGwMoBG0Y3RoD6252GHtOcfZY6K1	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

En el caso de los colectores e impulsiones se harán los cálculos hidráulicos así como el trazado en planta y perfil de los colectores de incorporación necesarios.

Se perseguirán objetivos de sencillez, flexibilidad, robustez, eficiencia energética y economía en la explotación, cumpliendo con los objetivos de calidad marcados.

En caso de que la planta forme parte de un sistema supramunicipal, se proyectará de tal forma que las instalaciones y su control sean compatibles con lo existente y pueda integrarse fácilmente en la estructura global a todos los niveles.

4.10 Estudio acústico

El Consultor realizará los trabajos correspondientes al estudio acústico, a incluir en el proyecto. La ejecución y elaboración del estudio se realizará a través de personal técnico competente y deberá contemplar, dependiendo del instrumento de Prevención y Control Ambiental, lo establecido en la legislación vigente.

4.11 Documentación medioambiental, sanitaria y arqueológica.

El contratista tendrá la obligación de realizar los estudios de impacto ambiental que correspondan así como de preparar todos los documentos necesarios para la tramitación ambiental, gestión de residuos, sanitaria y arqueológica ante los organismos competentes de las obras proyectadas, en cumplimiento de la legislación vigente.

Esto incluirá, si así lo requiriese la consejería competente, una Prospección Arqueológica Superficial.

4.12 Instalaciones eléctricas

Se incluirá un anejo especial de cálculos y definición de las instalaciones eléctricas que requieran autorización administrativa, de forma que se cumpla la normativa vigente en la materia. La elección del tipo de equipos e instalaciones del proyecto se proyectarán teniendo como objetivo principal optimizar el consumo energético de la/s estación/es depuradora/s para reducir el coste, mejorando la gestión de la energía y su eficiencia.

LUIS MIGUEL MATARIN CABEZUELO		02/09/2019	PÁGINA 11 / 26
VERIFICACIÓN	NJyGwMoBG0Y3RoD6252GHtOcfZY6K1	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

Las líneas eléctricas y acometidas se proyectarán de acuerdo con la compañía distribuidora de energía eléctrica que posteriormente deberá servirla, debiendo incluirse en los proyectos el presupuesto conforme de dichas obras y teniendo en cuenta las expropiaciones o servidumbres necesarias para el tendido de las líneas.

El anejo tendrá la estructura necesaria incluida firma de técnico competente (separata) para servir de proyecto de instalación eléctrica de cara a su tramitación ante el organismo competente.

4.13 Estudio de sistemas y procedimientos constructivos

Una vez conocida la ubicación en planta y alzado de las distintas conducciones y estructuras integrantes de los proyectos y con las conclusiones de los estudios de geología y geotecnia, se establecerán los procedimientos constructivos más adecuados para cada elemento o tramo de conducción.

Se considerarán, con especial detalle, los procedimientos para el sostenimiento de zanjas, teniendo en cuenta el tipo de terreno, las afecciones de residuos y materiales existentes, el nivel freático y cualquier otra limitación constructiva. Igualmente deberán ser objeto de un pormenorizado estudio constructivo las obras de fábrica a realizar.

El estudio de todos los sistemas y procedimientos constructivos se realizará con el detalle suficiente para poder confeccionar en base a él, el preceptivo estudio de seguridad y salud.

4.14 Expropiaciones y valoración

Deberán elaborarse dos documentos diferentes:

a) Una Separata o Proyecto de Expropiaciones, que se editará como tomo independiente. Incluirá una valoración detallada de todas las afecciones según normativa vigente.

b) Un Anejo de Expropiaciones, que se incluirá como anejo a la Memoria del Proyecto. Se tendrá en cuenta la legislación vigente sobre Protección de Datos de Carácter Personal. Incluirá una valoración detallada de todas las afecciones según normativa

LUIS MIGUEL MATARIN CABEZUELO		02/09/2019	PÁGINA 12 / 26
VERIFICACIÓN	NJyGwMoBG0Y3RoD6252GHtOcfZY6K1	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

vigente. Este anejo se preparará en el formato estándar aportado por la Administración.

Para la Separata o Proyecto de Expropiaciones, se realizará el estudio de las parcelas afectadas por el trazado de cada tramo de la agrupación de vertidos, lineas eléctricas, emplazamiento de la/s EDAR/s, suministro de agua a la/s EDAR/s, etc., con el detalle suficiente para realizar las expropiaciones necesarias:

- Identificación de la finca a expropiar.
- Número de orden en el parcelario.
- Polígono y parcela catastral.
- Propietario (Nombre, dirección, teléfono) (contemplándose en todo caso la legislación vigente sobre Protección de Datos de Carácter Personal)
- Superficie de ocupación temporal, en m^2 (en su caso)
- Superficie de ocupación definitiva, en m^2 (en su caso)
- Superficie de servidumbre de acueducto, en m^2 (en su caso)
- Tipo de suelo (prado, huerta, erial, monte bajo, monte con arbolado, etc.)
- Calificación Urbanística correspondiente a los PGOU (Ej. SNU interés: Vega, Ganadero, Especial Protección, Genérico, Núcleo Rural Disperso, Medio, Denso, etc.). En caso de ser finca Urbana se ha de incluir el tipo que se aprovecha en superficie y volumétrico (ejemplo: 0,20 m^2/m^2 y con una altura máxima de 2 plantas más bajo cubierta).
- Otros bienes: incluir longitud y características (ejemplo: muro de mampostería seca de 10 m de largo, 1,5 m de alto y 0,5 m de ancho; muro de piedra con argamasa, cierre de estacas de madera y alambre, cierre de bloques de hormigón, cierre de seto, plantas ornamentales, etc. Arbolado, frutales, plantones o en producción, maderables, etc.).
- Respecto a las edificaciones, croquis con las medidas en planta y alzados, descripción (tipo de estructura, cubierta, etc.) con fotografías.

LUIS MIGUEL MATARIN CABEZUELO		02/09/2019	PÁGINA 13 / 26
VERIFICACIÓN	NJyGwMoBG0Y3RoD6252GHtOcfZY6K1	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

Los datos para la confección de este documento deberán ser tomados in situ sobre el terreno y archivos, registros y datos catastrales recientes, de forma que sirva para su inmediata publicación a efecto de los trámites expropiatorios.

En caso de que los terrenos sean puestos a disposición por el Ayuntamiento, constará así en esta separata de expropiaciones mediante la inclusión del correspondiente certificado municipal, emitido por la Secretario-Interventor municipal, definiendo exactamente las parcelas disponibles.

4.15 Servicios existentes y afecciones a organismos públicos

Se incluirán planos de todos los servicios existentes en la zona de emplazamiento de las obras.

Se indicarán igualmente la situación de los puntos de enganche de los servicios principales como electricidad y agua potable en las instalaciones que lo requieran.

En todo caso, se deberá incluir en este anejo u otro independiente, una descripción detallada y particularizada, de las afecciones que las obras originarán a los siguientes dominios públicos.

- Dominio Público Hidráulico.
- Dominio Público Marítimo Terrestre.
- Calles, carreteras, vías pecuarias y caminos, identificando su titularidad.

Además de dicho anejo, la documentación a entregar incluirá también **separatas** para cada administración, organismo o servicio afectado (tales como autoridades competentes en carreteras, organismos de cuenca, cultura, etcétera), que faciliten la tramitación de las autorizaciones necesarias para la ejecución del proyecto. Dichas separatas constarán de una breve memoria que presente las características, el alcance y las líneas técnicas generales del proyecto, una descripción de las afecciones del mismo al organismo/servicio concreto y las medidas a tomar para minimizar los impactos (incluyendo, en su caso, la identificación y localización de los cruces con cauces o infraestructuras lineales), así como planos (firmados) generales y de detalle a color, perfiles longitudinales del colector/res, y secciones tipo, a es

LUIS MIGUEL MATARIN CABEZUELO		02/09/2019	PÁGINA 14 / 26
VERIFICACIÓN	NJyGwMoBG0Y3RoD6252GHtOcfZY6K1	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

cala adecuada y suficientemente acotado, que permitan definir con total claridad las afecciones y las soluciones adoptadas. Así mismo, se incluirá un reportaje fotográfico de todas las afecciones.

Para obtener la autorización de vertido de la depuradora ante la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesa y Desarrollo Sostenible, se redactará un anejo independiente con la documentación prescrita por dicho organismo y firmada por técnico cualificado.

4.16 Bombeo

Para los nuevos bombeos o reforma y ampliación de los actuales, se considerará como parte integrante de los proyectos la definición y cálculo de las estaciones de bombeo, incluyendo las instalaciones eléctricas, mecánicas, aliviaderos y su automatización con especial atención a los aspectos arquitectónicos y estéticos de las mismas.

Se incluirá un anejo especial de cálculos y definición de las instalaciones eléctricas que requieran autorización administrativa del organismo competente de forma que se cumpla la normativa vigente en la materia.

Las líneas eléctricas y acometidas se proyectarán de acuerdo con la Compañía distribuidora de energía eléctrica que posteriormente deberá servirla, debiendo incluirse en los proyectos el presupuesto conforme de dichas obras y teniendo en cuenta las expropiaciones o servidumbres necesarias para el tendido de las líneas.

El anejo tendrá la estructura necesaria para servir de Proyecto de la Instalación Eléctrica de cara a su tramitación ante el organismo competente.

En el diseño del aliviadero de las EBARs se tendrán en cuenta las disposiciones de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesa y Desarrollo Sostenible, en lo que a la autorización y control del vertido se refiere.

4.17 Estudio de mantenimiento y explotación

Se analizará el mantenimiento y explotación necesarios de la infraestructura proyectada, así como, su repercusión económica. Se redactarán dos documentos:

LUIS MIGUEL MATARIN CABEZUELO		02/09/2019	PÁGINA 15 / 26
VERIFICACIÓN	NJyGwMoBG0Y3RoD6252GHtOcfZY6K1	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

(1) Plan de explotación

(2) Estudio económico

En el Plan de explotación se describirán al menos: las normas de explotación y control de proceso, las labores periódicas de mantenimiento y conservación y la relación estimada del personal requerido y su cualificación profesional.

En el estudio económico se valorarán como mínimo, y siempre que procedan, los siguientes conceptos: el consumo energético, el coste del personal enumerado en el Plan de Explotación, el consumo de reactivos, el coste de evacuación y retirada de fangos, el material para mantenimiento, repuestos, etc, y otros gastos(material fungible, seguros, etc). Se calculará también el coste de amortización de las instalaciones, en función de la vida útil esperada para la infraestructura.

4.18 Informes mensuales de seguimiento del proyecto

Para que el Director de de Proyecto pueda valorar el desarrollo de los trabajos ejecutados en cada periodo por los consultores, en los cinco primeros días del mes, deberán presentar un Informe Mensual, que incluirá el fichero de avance mensual de la actividad según el programa de trabajos contractual del consultor, las actuaciones previstas en el mes siguiente y la restructuración de la programación si procede.

4.19 Coordinación con otras administraciones y empresas públicas

La coordinación de los trabajos de redacción con otras administraciones públicas afectadas, las realizará el Director de Proyecto o, en su caso, el consultor con el consentimiento del primero.

El consultor realizará, cuando sea necesario, contactos y reuniones con el resto de organismos afectados, con el conocimiento del Director de Proyecto.

4.20 Contenido y alcance del proyecto

Se estudiarán los planteamientos y se desarrollará la solución propuesta en el Estudio de Alternativas con el detalle necesario. Además se ampliarán y desarrollarán todos los estudios técnicos realizados en fases anteriores que sean necesarios con objeto de definir con

LUIS MIGUEL MATARIN CABEZUELO		02/09/2019	PÁGINA 16 / 26
VERIFICACIÓN	NJyGwMoBG0Y3RoD6252GHtOcfZY6K1	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

precisión los elementos singulares de las actuaciones previstas. El resultado será un Proyecto de Construcción para licitación de la obra.

El Proyecto de Construcción contendrá la documentación necesaria, según la legislación vigente, para definir detalladamente las obras que han de efectuarse y la forma de realizarlas, precisando las características de los materiales a emplear, así como sus posibles procedencias y las especificaciones de las distintas unidades de obra a ejecutar, con el fin de conseguir los resultados óptimos, conjugando los puntos de vista técnico y económico, tanto en la fase de construcción de las obras, como en la de su conservación y explotación.

Los documentos del Proyecto serán los siguientes:

DOCUMENTO Nº1. MEMORIA:

En la Memoria se justificará la solución proyectada y se describirá como será su explotación y sus elementos funcionales, obras singulares, entorno medioambiental y territorial, etc.

La memoria seguirá, el índice que se propone a continuación, omitiéndose aquellos apartados que no procedan en cada caso en particular:

1. Antecedentes
2. Objeto del proyecto.
3. Bases de partida y condicionantes
4. Justificación de la solución adoptada
5. Descripción de las obras proyectadas
6. Geología y Geotécnia. Asientos.
7. Expropiaciones
8. Servicios afectados y Coordinación con Organismos
9. Estudio Ambiental
10. Prescripciones sanitarias
11. Gestión de Residuos de Construcción y Demolición
12. Accesibilidad
13. Seguridad y Salud
14. Control de calidad

LUIS MIGUEL MATARIN CABEZUELO		02/09/2019	PÁGINA 17 / 26
VERIFICACIÓN	NJyGwMoBG0Y3RoD6252GHtOcfZY6K1	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

15. Plazo de ejecución de las obras
16. Garantía
17. Presupuesto base de licitación
18. Clasificación del contratista
19. Fórmula de revisión de precios
20. Presupuesto para conocimiento de la administración
21. Declaración de obra completa
22. Documentos que integran el proyecto
23. Consideraciones finales.

DOCUMENTO Nº1. ANEJOS A LA MEMORIA:

- Anejo nº 1. Ficha Técnica
- Anejo nº 2. Antecedentes
- Anejo nº 3. Cartografía y Topografía
- Anejo nº 4. Geología.
- Anejo nº 5. Climatología e Hidrología
- Anejo nº 6. Aforos y Analítica
- Anejo nº 7. Población y Dotaciones.
- Anejo nº 8. Estudio de Alternativas
- Anejo nº 9. Geotecnia.
- Anejo nº 10. Diseño del Proceso de Tratamiento
- Anejo nº 11. Diseño Hidráulico
- Anejo nº 12. Efectos Sísmicos
- Anejo nº 13. Cálculos mecánicos de conducciones
- Anejo nº 14. Cálculos estructurales
- Anejo nº 15. Cálculos electrotécnicos
- Anejo nº 16. Instrumentación y control

LUIS MIGUEL MATARIN CABEZUELO		02/09/2019	PÁGINA 18 / 26
VERIFICACIÓN	NJyGwMoBG0Y3RoD6252GHtOcfZY6K1	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

- Anejo nº 17. Estudio de Explotación
- Anejo nº 18. Urbanización, obras complementarias y accesorios
- Anejo nº 19. Servicios afectados y Reposiciones
- Anejo nº 20. Gestión de Residuos de Construcción y Demolición
- Anejo nº 21. Estudio Ambiental
- Anejo nº 22. Replanteo
- Anejo nº 23. Coordinación con Organismos
- Anejo nº 24. Expropiaciones
- Anejo nº 25. Plan de Obras*
- Anejo nº 26. Justificación de Precios
- Anejo nº 27. Presupuestos
- Anejo nº 28. Clasificación del contratista
- Anejo nº 29. Fórmula de revisión de precios
- Anejo nº 30. Control de calidad
- Anejo nº 31. Seguridad y Salud

* Debe incluir diagrama temporal con indicación del coste ejecutado mensual y acumulado.

DOCUMENTO Nº2. PLANOS:

Se incluirán los planos de conjunto y de detalle necesarios para que la obra quede perfectamente definida, así como, los que delimiten la ocupación de terrenos y la restitución de servidumbres y servicios afectados por su ejecución. Serán lo suficientemente descriptivos para que puedan deducirse de ellos las mediciones que sirvan de base para las valoraciones pertinentes y para la exacta valoración de la obra. Contendrán en todo caso escala gráfica para posibilitar mediciones independientemente del tamaño del papel. A modo indicativo:

1. Plano de situación e índice
2. Situación actual
3. Planta General y distribución de minutas
4. Replanteo

LUIS MIGUEL MATARIN CABEZUELO		02/09/2019	PÁGINA 19 / 26
VERIFICACIÓN	NJyGwMoBG0Y3RoD6252GHtOcfZY6K1	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

5. Línea Piezométrica
6. Planta y perfil longitudinal de las conducciones
7. Secciones tipo y detalles constructivos
8. Perfiles transversales
9. Definición Geométrica
10. Estructuras
11. Equipos electromecánicos
12. Instalaciones
13. Urbanización
14. Obras complementarias
15. Accesos
16. Reposición de servicios.

DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES:

Se hará una descripción de las obras y se regulará su ejecución explicando la forma en que ésta se llevará a cabo, la medición de las unidades ejecutadas, el control de calidad y de las obligaciones de carácter técnico que correspondan al Contratista.

Cada unidad de obra se definirá en cuanto a:

1. Características de los materiales, con acotaciones de valores máximos y mínimos.
2. Normativa de aplicación para ejecución y control.
3. Tolerancias y condiciones de aceptación, rechazo o penalización.
4. Condiciones de la ejecución o proceso constructivo.
5. Medios e instalaciones a exigir durante la construcción.
6. Precauciones durante la construcción.
7. Forma de medición y abono de las unidades de obra y de las partidas alzadas.

A menos que el objeto de la licitación lo exija, las especificaciones técnicas no mencionarán productos de una fabricación o procedencia determinada o procedimientos de ejecución particulares que puedan favorecer o eliminar competidores. Cuando no sea posible ofrecer una descripción suficientemente precisa e inteligible, podrán indicarse excepcionalmente marcas, licencias o tipos, siempre que vayan acompañados de la mención "o equivalente".

DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTOS:

1. Mediciones.
2. Cuadros de precios 1 y 2.

LUIS MIGUEL MATARIN CABEZUELO		02/09/2019	PÁGINA 20 / 26
VERIFICACIÓN	NJyGwMoBG0Y3RoD6252GHtOcfZY6K1	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

3. Presupuestos parciales.
4. Resumen de presupuesto.

OTROS DOCUMENTOS:

Proyecto de expropiaciones

Separatas para organismos

5.- MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES NECESARIOS

Se consideran medios personales y materiales suficientes, como mínimo, los que se citan a continuación.

5.1.- Medios personales:

Ingeniero autor del proyecto (1)	Ingeniero de caminos, Canales y Puertos o máster en ingenieria civil.	40,00%	8 años	Experiencia mínima demostrable de 8 años en redacción de proyectos de depuración.
Especialista en equipos y procesos de depuración (1)	Técnico competente, como Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Montes o Ingeniería de Minas, o Máster, entre otros.	30,00%	5 años	Experiencia mínima demostrable de 5 años en redacción de proyectos de depuración.
Delineante proyectista		20,00%		

5.2- Medios materiales

Comprenden:

- las oficinas necesarias para el desarrollo de la actividad del equipo de personal. Dada la naturaleza del presente contrato, el adjudicatario utilizará las oficinas generales de las que disponga y los gastos de funcionamiento, incluidos los seguros, no serán de abono, considerándose que están abonados en los gastos generales del Consultor.
- Telefonía
- Equipos informáticos (al menos, uno para cada puesto)
- Vehículo para desplazamientos (al menos un vehículo).

LUIS MIGUEL MATARIN CABEZUELO		02/09/2019	PÁGINA 21 / 26
VERIFICACIÓN	NJyGwMoBG0Y3RoD6252GHtOcfZY6K1	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

6.- PLAZO Y PROGRAMA DE TRABAJOS

El plazo para la realización de los servicios objeto de este pliego se estima en NUEVE (9) meses, a contar a partir del día siguiente de la firma de contrato.

El contratista deberá presentar en la primera semana posterior a la firma del contrato un programa de ejecución de los trabajos que servirá al Director del Proyecto para llevar el seguimiento de los mismos. Este cronograma se presentará en forma de diagrama de actividades/tiempo, ajustado a los calendarios, meteorología y condicionantes que puedan afectar a la correcta realización de los servicios contratados.

Recabados todos los datos existentes y realizados los estudios preliminares se presentará un estudio de posibles soluciones. Una vez que se obtenga la conformidad del Director del Proyecto se continuará con los estudios de detalle y la redacción de los proyectos con la opción seleccionada.

En el plazo indicado se deberá entregar un ejemplar del proyecto que una vez haya recibido el visto bueno del Director del Proyecto, se someterá a supervisión. Una vez hechas las correcciones pertinentes y obtenido el informe favorable de supervisión se entregarán el resto de ejemplares.

Aún así, el contratista quedará obligado a hacer correcciones, pequeñas modificaciones o adaptar los proyectos siguiendo las instrucciones del Director del Proyecto derivadas de la supervisión, de exigencias del trámite ambiental, de la información pública, de cambios de IVA, etc. durante el periodo de garantía que fije el PCAP, o en su caso, el plazo mayor que se contrate de acuerdo con la oferta de licitación.

7.- PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS

Se encarpetarán en tomos de tamaño UNE-A3, con portada encabezada por el logotipo de la *Junta de Andalucía* en verde y debajo *CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Dirección General de Infraestructuras del Agua*, según Manual de Identidad Corporativa de la Junta de Andalucía. Los planos preferentemente también en A3 pero cuidando mucho las escalas para que se lean adecuadamente (no dema-

LUIS MIGUEL MATARIN CABEZUELO		02/09/2019	PÁGINA 22 / 26
VERIFICACIÓN	NJyGwMoBG0Y3RoD6252GHtOcfZY6K1	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

siado pequeños los dibujos, así como tamaño de letras y números), sobre todo si el formato original es A1.

Una vez corregido y supervisado se entregarán hasta un total CINCO (5) EJEMPLARES en papel.

Se aportarán 2 copias digitales del proyecto en formato pdf y, a su vez, en formato editable mediante procesador de textos. Se aportará además el presupuesto en formato editable mediante programas de gestión y control de presupuestos y los planos en formato CAD.

Para los distintos organismos afectados que tengan pendiente la autorización se puede pedir que se preparen extractos del proyecto y dentro el proyecto completo en CD.

De la exactitud de los cálculos que se desarrollen mediante programas y aplicaciones informáticas y de los resultados y conclusiones que se presenten para la redacción de los proyectos de construcción serán responsables el contratista o las personas cualificadas autoras de dichos cálculos mediante la firma de los mismos.

El presupuesto, deberá entregarse en soporte adecuado para ser procesado por el programa a determinar por el Director del Proyecto.

8.- PRESUPUESTO Y FORMA DE ABONO

Los costes de mano de obra han sido estimados a partir del convenio salarial de referencia, en concreto, Convenio Colectivo de Empresas de Ingeniería y Oficinas de Estudios Técnicos, *Resolución de 30 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo del sector de empresas de ingeniería y oficinas de estudios técnicos, BOE 18 de enero de 2017,* en el que se incluye la siguiente tabla salarial:

	Mes × 14	Anual
Nivel 1. Licenciados y titulados 2.º y 3.er ciclo universitario y Analista	1.687,02	23.618,28
Nivel 2. Diplomados y titulados 1.er ciclo universitario. Jefe Superior	1.253,16	17.544,24
Nivel 3. Técnico de cálculo o diseño, Jefe de 1.ª y Programador de ordenador	1.208,40	16.917,60
Nivel 4. Delineante-Proyectista, Jefe de 2.ª y Programador de maq. Auxiliares	1.107,87	15.510,18
Nivel 5. Delineante, Técnico de 1.ª, Oficial 1.ª Admtvo. y Operador de ordenador	968,23	13.555,22
Nivel 6. Dibujante, Técnico de 2.ª, Oficial 2.ª Admtvo., Perforista, Grabador y Conserje	834,17	11.678,38
Nivel 7. Telefonista-Recepcionista, Oficial 1.ª oficios varios, y Vigilante	806,20	11.286,80
Nivel 8. Auxiliar Técnico, Auxiliar Admtvo., Telefonista, Ordenanza, Personal de limpieza y Oficial 2.ª oficios varios	750,38	10.505,32
Nivel 9. Ayudante oficios varios	698,24	9.775,36

LUIS MIGUEL MATARIN CABEZUELO | 02/09/2019 | PÁGINA 23 / 26
VERIFICACIÓN | NJyGwMoBG0Y3RoD6252GHtOcfZY6K1 | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

Los costes salariales tenidos en cuenta para el cálculo del presupuesto de licitación cuentan con un margen suficiente para absorber las actualizaciones de dichos costes que incorpora la legislación laboral y el convenio colectivo vigentes.

Para el cálculo del presupuesto estimado se ha tenido en cuenta el 13% de Gastos Generales y 6% de Beneficio Industrial asimilando los porcentajes que el artículo 101 de la LCSP otorga como posibles para contratos de obras al tratarse del mismo sector de construcción. Al aplicar dichos conceptos no se tendrán en cuenta otros costes indirectos.

El convenio colectivo tomado como referencia no establecen diferencias salariales entre hombres y mujeres, por lo que los costes salariales estimados se han tomado siguiendo criterios de igualdad por razón de género, evitando diferenciación alguna en las retribuciones de hombres y mujeres que pudiera reflejarse en las ofertas de las empresas licitador.

Los costes indirectos (oficina, instalaciones, mobiliario, telefonía, equipos informáticos, etc.) están incluidos en el importe de los Gastos Generales.

El presupuesto estimado para la realización de los servicios asciende a las siguientes cantidades:

REDACCIÓN DE PROYECTO DE "NUEVA EDAR DE CARBONERAS. (ALMERÍA)"				
Presupuesto	**Duración meses**	**Dedicación**	**Precio/mes**	**Importe**
Ingeniero autor del proyecto (8 años exp.)	9	40,00%	**4.627,35 €**	16.658,46 €
Especialista en equipos y procesos de depuración (5 años exp.)	9	30,00%	**4.438,12 €**	11.982,92 €
Especialista en Estructuras (5 años exp.)	9	30,00%	**4.438,12 €**	11.982,92 €
Asesor Especializado en hidráulica e hidrología (5 años exp.)	9	20,00%	**3.383,68 €**	6.090,62 €
Asesor Especializado en medio ambiente (5 años exp.)	9	30,00%	**3.383,68 €**	9.135,94 €
Delineante proyectista	9	20,00%	**2.823,46 €**	5.082,23 €
Auxiliar administrativo/telefonista	9	20,00%	**2.021,47 €**	3.638,65 €
Campaña aforos y analíticas (ud)	-	-	-	5.000,00 €
Estudio Geológico y estudio Geotécnico (ud)	-	-	-	4.500,00 €
Estudio de Cartografía y Topografía (ud)	-	-	-	3.000,00 €
Prospección arqueológica superficial (si se requiere por la Consejería competente) (ud)	-	-	-	1.000,00 €
Estudio ambiental (incluido estudio acústico y lumínico)(ud)	-	-	-	6.000,00 €
			Presupuesto de ejecución material	***84.071,74 €***
			Gastos generales 13%	10.929,33 €
			Beneficio industrial 6%	5.044,30 €
			TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA SIN IVA	***100.045,37 €***
			IVA 21 %	21.009,53 €
			TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN	***121.054,90 €***

LUIS MIGUEL MATARIN CABEZUELO		02/09/2019	PÁGINA 24 / 26
VERIFICACIÓN	NJyGwMoBG0Y3RoD6252GHtOcfZY6K1	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

El Presupuesto de Ejecución Material asciende a OCHENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (84.071,74€).

El Presupuesto Base de Licitación (teniendo en cuenta un IVA del 21 %) asciende a la cantidad de CIENTO VEINTIUN MIL CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS (121.054,90 €).

Los trabajos se abonarán periodicidad mensual, de acuerdo a los trabajos realmente ejecutados, según lo especificado para cada uno de los mismos en este Pliego, y se abonarán teniendo en cuenta la oferta presentada repartida porcentualmente en función de los presupuestos de cada una de las partidas que componen el presupuesto total, todo ello de acuerdo con la propuesta económica del licitador que resulte adjudicatario.

9.- SEGUROS

De acuerdo al artículo 320 del LCSP "De la responsabilidad del contratista por defectos o errores del proyecto " en los contratos de servicios consistentes en la elaboración íntegra de un proyecto de obra, se exigirá la responsabilidad del contratista por defectos o errores del proyecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 314. Así mismo, de acuerdo al artículo 315 LCSP "Indemnizaciones por desviaciones en la ejecución de obras y responsabilidad por defectos o errores del proyecto" el contratista responderá de los daños y perjuicios que durante la ejecución o explotación de las obras se causen tanto al órgano de contratación como a terceros, por defectos e insuficiencias técnicas del proyecto o por los errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios en que el mismo haya incurrido, imputables a aquel.

El adjudicatario vendrá obligado a suscribir a su costa una póliza de Responsabilidad Civil que asegure a los Técnicos que como parte de la Dirección de los Trabajos intervengan con alguna responsabilidad en los trabajos objeto del presente Contrato, garantizándose la Responsabilidad Civil de Ejecución y Explotación y la Responsabilidad Civil Profesional de los Técnicos descritos anteriormente.

LUIS MIGUEL MATARIN CABEZUELO		02/09/2019	PÁGINA 25 / 26
VERIFICACIÓN	NJyGwMoBG0Y3RoD6252GHtOcfZY6K1	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

JUNTA DE ANDALUCIA

La Cobertura mínima por año será correspondiente al 150% del Presupuesto Base de Licitación y el plazo de validez será de 10 años contados desde el plazo de recepción de los trabajos de la Administración.

10. - CONCLUSIÓN Y PROPUESTA

Estimando adecuadamente definidas las características y condiciones de los trabajos a desarrollar y justificada la necesidad de su realización y contratación, se propone someterlo a la consideración de la Superioridad, para su aprobación si procede.

En Almería, a fecha de la firma electrónica

El Gerente Provincial

Fdo.: Luis Miguel Matarín Cabezuelo

LUIS MIGUEL MATARIN CABEZUELO		02/09/2019	PÁGINA 26 / 26
VERIFICACIÓN	NJyGwMoBG0Y3RoD6252GHtOcfZY6K1	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	