RESUMEN DE PRESUPUESTO

BEATRIZ ENRIQUE

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
01	ESCALERA PROTEGIDA E3	4.224,55	7,51
02	ESCALERA PROTEGIDA E1	5.735,29	10,19
03	COCINA	5.277,32	9,38
04	PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS	22.011,85	39,12
05	ACCESIBILIDAD	5.239,90	9,31
06	INSTALACIONES	12.186,77	21,66
07	CONTROL DE CALIDAD	0,00	0,00
08	GESTIÓN DE RESIDUOS	290,36	0,52
09	SEGURIDAD Y SALUD	1.307,01	2,32

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL		**56.273,05**
13,00 % Gastos generales	7.315,50	
6,00 % Beneficio industrial	3.376,38	
SUMA DE G.G. y B.I.		10.691,88
21,00 % I.V.A.		14.062,64
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA		**81.027,57**
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL		**81.027,57**

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de OCHENTA Y UN MIL VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

En Córdoba, Diciembre 2020

EL ARQUITECTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 01 ESCALERA PROTEGIDA E3								
	SUBCAPÍTULO 01.01 ALBAÑILERIA Y REVESTIMIENTOS								
01.01.01	**ML TIRAS ANTIDESLIZANTES EN HUELLAS DE ESCALERA**								
	COLOCACIÓN DE TIRAS ANTIDESLIZANTES EN HUELLAS DE ESCALERA O RAMPA HASTA UN ANCHO DE 100CM , DE 40MM DE ESPESOR CON ADHESIVO ANTIDESLIZNATE DE ALTA RESISTENCIA, RECUBIERTA DE GRANOS DE POLIURETANO. MEDIDA LA LONGITUD DEL PELDAÑO.								
	ESCALERA E3	2	16,00			32,00			
							32,00	1,38	44,16
01.01.02	**m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE SOLADO Y RODAPIÉ DE PIEDRA**								
	Demolición selectiva con medios manuales de solado y rodapié de piedra natural. Medida la superficie inicial.								
	Escalera E3	8	1,00	0,60		4,80			
							4,80	4,60	22,08
01.01.03	**m2 PAVIMENTO TIPO PODO TÁCTILES ANTIDESLIZANTE 20x20 cm**								
	Solado con baldosas de cemento de 20x20 cm tipo Podo Tactiles, para vados y pasos para personas con discapacidad, sobre solera de hormigón en masa, recibidas con adhesivo sobre mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, capa de mortero, enlechado y limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.								
	Escalera E3	8	1,00	0,60		4,80			
							4,80	27,66	132,77
01.01.04	**m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE PUERTA DE MADERA**								
	Demolición selectiva con medios manuales de puerta de madera con precerco. Medida la superficie de fuera a fuera del precerco.								
	Sustitución de puertas								
	por RF_(p1)								
	P.BAJA	2	1,75		2,20	7,70			
	P.COMEDOR	1	1,00		2,20	2,20			
							9,90	3,19	31,58
01.01.05	**m2 GUARNECIDO Y ENLUCIDO SIN MAESTREAR EN PAREDES, YESO**								
	Guarnecido y enlucido sin maestrear con acabado con rincón vivo en paredes, con pasta de yeso YG e YF, incluso limpieza y humedecido del paramento. Medida la superficie cinta corrida desde la arista superior del rodapié.								
	PLANTA BAJA								
	Puertas	2	1,75		2,10	7,35			
	P.COMEDOR	1	1,00		2,20	2,20			
							9,55	4,73	45,17
01.01.06	**m2 PINTURA PLÁSTICA LISA SOBRE LADRILLO, YESO O CEMENTO**								
	Pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales y verticales de ladrillo, yeso o cemento,formada por: lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de acabado. Medida la superficie ejecutada.								
	CAJA DE ESCALERA COMPLETAS								
	Techo	2	20,00			40,00			
	Paredes	1	22,57		10,00	225,70			
							265,70	4,29	1.139,85
			TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 ALBAÑILERIA Y REVESTIMIENTOS						**1.415,61**

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	SUBCAPÍTULO 01.02 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS								
01.02.02	**u PUERTA CORTAFUEGOS MADERA EI-60 1H=825 mm HAYA**								
	Puerta cortafuego EI-60, acabado en roble, de medidas normalizadas con 825 mm de ancho, hoja ciega abatible, formada por: precerco de 70x35 mm con garras de fijación, cerco de 70x20 mm y tapajuntas ignífugo de 70x16 mm, en ambas cara, hoja armazón de madera y DM ignífugo y rechapada en haya vaporizada de 5 mm, con junta en hoja y cerco termoexpandible y herrajes de colgar y seguridad de materiales con elementos ignífugos, con 4 pernios de acero inoxidable de 100x72 mm, retenedor electromagnético formado por electroimán encapsulado y conectada a la red de protección contra incendios, incluso material complementario y ayudas de albañilería, adaptada según CTE. Medida la unidad colocada.								
	ESC. E3								
	P.BAJA	1	2,00			2,00			
	P.PRIMERA	2				2,00			
							4,00	653,56	2.614,24
01.02.03	**u EQUIPO AUTÓNOMO ALUMBRADO DE EMERGENCIA, 60 LÚMENES**								
	Equipo autónomo de alumbrado de emergencia, de 60 lúmenes, con lámpara incandescente, para tensión 220 V, una hora de autonomía y para cubrir una superficie de 12 m2, incluso accesorios, fijación, y conexion; instalado según CTE, RIPCI y REBT. Medida la cantidad ejecutada.								
	ESCALERA 3								
	Pª 2ª	3				3,00			
							3,00	64,90	194,70
	TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 PROTECCIÓN CONTRA								**2.808,94**
	TOTAL CAPÍTULO 01 ESCALERA PROTEGIDA E3.....								**4.224,55**

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 02 ESCALERA PROTEGIDA E1								
	SUBCAPÍTULO 02.01 ALBAÑILERIA Y REVESTIMIENTOS								
02.01.01	**ML TIRAS ANTIDESLIZANTES EN HUELLAS DE ESCALERA**								
	COLOCACIÓN DE TIRAS ANTIDESLIZANTES EN HUELLAS DE ESCALERA O RAMPA HASTA UN ANCHO DE 100CM , DE 40MM DE ESPESOR CON ADHESIVO ANTIDESLIZNATE DE ALTA RESISTENCIA, RECUBIERTA DE GRANOS DE POLIURETANO. MEDIDA LA LONGITUD DEL PELDAÑO.								
	ESCALERA E1	2	16,00			32,00			
							32,00	1,38	44,16
02.01.02	**m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE SOLADO Y RODAPIÉ DE PIEDRA**								
	Demolición selectiva con medios manuales de solado y rodapié de piedra natural. Medida la superficie inicial.								
	Escalera E1	4	1,00	0,60		2,40			
							2,40	4,60	11,04
02.01.03	**m2 PAVIMENTO TIPO PODO TÁCTILES ANTIDESLIZANTE 20x20 cm**								
	Solado con baldosas de cemento de 20x20 cm tipo Podo Tactiles, para vados y pasos para personas con discapacidad, sobre solera de hormigón en masa, recibidas con adhesivo sobre mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, capa de mortero, enlechado y limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.								
	Escalera E3	4	1,00	0,60		2,40			
							2,40	27,66	66,38
02.01.04	**m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE PUERTA DE MADERA**								
	Demolición selectiva con medios manuales de puerta de madera con precerco. Medida la superficie de fuera a fuera del precerco.								
	Sustitución de puertas								
	por RF_(p1)								
	P.BAJA	2	1,00		2,20	4,40			
							4,40	3,19	14,04
02.01.05	**m2 TABICÓN DE LADRILLO H/D 7 cm**								
	Tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm, recibido con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, con plastificante; según CTE. Medido a cinta corrida.								
	SALÓN COMUNICACIÓN								
	Nueva partición en pared	2	1,50		2,80	8,40			
		2	1,00		2,80	5,60			
	ESCALERA E1	1	3,50		2,80	9,80			
							23,80	11,97	284,89
02.01.06	**m2 GUARNECIDO Y ENLUCIDO SIN MAESTREAR EN PAREDES, YESO**								
	Guarnecido y enlucido sin maestrear con acabado con rincón vivo en paredes, con pasta de yeso YG e YF, incluso limpieza y humedecido del paramento. Medida la superficie cinta corrida desde la arista superior del rodapié.								
	PLANTA BAJA								
	Puertas	2	1,00		2,10	4,20			
	Nueva partición en pared SALON	2	1,50		2,80	8,40			
		2	1,00		2,80	5,60			
	VENTILACIÓN DE ESCALERA								
		2	2,50	0,80		4,00			
		2	0,40	0,80		0,64			
		2	1,20	0,80		1,92			
		2	0,45	0,80		0,72			
	ESCALERA E1	2	3,50		2,80	19,60			
							45,08	4,73	213,23

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.01.07	**m3 DEMOLICIÓN DE MURO DE L/M MEDIOS MANUALES T. CONTENEDOR**								
	Demolición de muro de ladrillo macizo con medios manuales, incluso transporte de material sobrante a contenedor o punto de carga colocado a una distancia media de 50 m. Medido el volumen inicial deduciendo huecos.								
	VENTILACIÓN DE ESCALERA								

	Planta baja	1	2,50	0,80	0,45	0,90			
	Planta 1ª	2	1,20	0,80	0,45	0,86			
							1,76	94,85	166,94
02.01.08	**m2 ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES**								
	Enfoscado maestreado y fratasado en paredes con mortero M5 (1:6). Medido a cinta corrida.								
	VENTILACIÓN DE ESCALERA								

		2	2,50	0,80		4,00			
		2	0,40	0,80		0,64			
		2	1,20	0,80		1,92			
		2	0,45	0,80		0,72			
							7,28	13,91	101,26
02.01.09	**m2 PINTURA PLÁSTICA LISA SOBRE LADRILLO, YESO O CEMENTO**								
	Pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales y verticales de ladrillo, yeso o cemento,formada por: lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de acabado. Medida la superficie ejecutada.								
	CAJA DE ESCALERA COMPLETAS								
	Techo	1	17,66			17,66			
	Paredes	1	17,00		7,15	121,55			
							139,21	4,29	597,21
02.01.10	**m2 PUERTA PASO BARNIZAR, 1 H. CIEGA ABAT. CERCO 100x40 mm**								
	Puerta de paso barnizada, con hoja ciega abatible formada por: precerco de pino flandes de 100x30 mm, con garras de fijación, cerco de 100x40 mm tapajuntas de 60x15 mm y hoja prefabricada normalizada de 35 mm canteada por dos cantos, en madera de sapelly, herrajes de colgar, seguridad y cierre, con pomo o manivela, en latón de primera calidad, incluso colgado. Medida de fuera a fuera del precerco.								
	Escalera E1 y salón								
	P5	2		0,90	2,20	3,96			
							3,96	143,20	567,07
	TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 ALBAÑILERIA Y								**2.066,22**

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	SUBCAPÍTULO 02.02 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS								
02.02.01	**m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE PUERTA DE MADERA**								
	Demolición selectiva con medios manuales de puerta de madera con precerco. Medida la superficie de fuera a fuera del precerco.								
	Sustitución de puertas								
	por RF_(p1)								
	P.BAJA	2		0,90	2,20	3,96			
	P.1ª	1		0,90	2,20	1,98			

	Sustitución de puertas sala autiovisuales	1		1,00	2,20	2,20			
							8,14	3,19	25,97
02.02.02	**m2 PUERTA PASO BARNIZAR 1 H. CIEGA ABAT. CERCO 70x40 mm**								
	Puerta de paso barnizada, con hoja ciega abatible, formada por: precerco de pino flandes de70x30 mm con garras de fijación, cerco de 70x40 mm, tapajuntas de 60x15 mm y hoja prefabricada normalizada de 35 mm, canteada por dos cantos, en madera de sapelly, herrajes de colgar, seguridad y cierre, con pomo o manivela, en latón de primera calidad, incluso colgado. Medida de fuera a fuera del precerco.								
	E1 (P5)	1		0,90	2,20	1,98			
	Sala Audiovisuales (P5)	1		0,90	2,20	1,98			
							3,96	125,19	495,75
02.02.03	**u PUERTA CORTAFUEGOS MADERA EI-60 1H=825 mm HAYA**								
	Puerta cortafuego EI-60, acabado en roble, de medidas normalizadas con 825 mm de ancho, hoja ciega abatible, formada por: precerco de 70x35 mm con garras de fijación, cerco de 70x20 mm y tapajuntas ignífugo de 70x16 mm, en ambas cara, hoja armazón de madera y DM ignífugo y rechapada en haya vaporizada de 5 mm, con junta en hoja y cerco termoexpandible y herrajes de colgar y seguridad de materiales con elementos ignífugos, con 4 pernios de acero inoxidable de 100x72 mm, retenedor electromagnético formado por electroimán encapsulado y conectada a la red de protección contra incendios, incluso material complementario y ayudas de albañilería, adaptada según CTE. Medida la unidad colocada.								
	ESC. E1								
	P.BAJA (P3)	2				2,00			
	P.1ª	1				1,00			
							3,00	653,56	1.960,68
02.02.04	**m2 CELOSÍA ABAT. LAMAS FIJAS AC. GALV. CERCO Y BAST**								
	Celosía de hojas abatibles y lamas fijas de acero galvanizado, formada por: lamas con plegadura sencilla con los bordes de 70x1,5 mm, cerco y bastidor con perfiles tubulares de 60x40x2 mm y herrajes de colgar cierre y seguridad, incluso p.p. de material de agarre y colocación. Medida de fuera a fuera del cerco.								
	Planta baja	1	2,50	0,45		1,13			
	Planta 1ª	2	1,20	0,45		1,08			
							2,21	103,30	228,29
02.02.05	**m2 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO S/CARP. METÁLICA**								
	Pintura al esmalte sintético sobre carpinteria metálica formada por: rascado y limpieza de óxidos; imprimación anticorrosiva y dos manos de color. Medidas dos caras.								
	Planta baja	2	2,50	0,45		2,25			
	Planta 1ª	4	1,20	0,45		2,16			
							4,41	7,84	34,57
02.02.06	**m2 PINTURA IGNIFUGA SOBRE ELEMENTOS METALICOS**								
	Pintura ignífuga intumescente con base de resina y cargas, sobre elementos estructurales metálicos hasta alcanzar la resistencia EI30 exigida en proyecto formado por: rascado, limpieza de óxidos, primera mano de imprimación con minio de plomo. Manos de acabado y posterior de material sobrante. Medida la superficie ejecutada.								
	Escalera E1								
	Escalera								
	Baja - Entreplanta	1	6,25	1,25		7,81			
	Entreplanta - Primera	1	4,41	1,25		5,51			
	Zancas	2	12,00	0,40		9,60			

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Barandilla 2 caras								
	Pb_Entreplanta	2	1,20		1,40	3,36			
		2	1,40		1,40	3,92			
		2	1,20		1,40	3,36			
	Entreplanta_P1ª	2	1,40		1,40	3,92			
		2	1,20		1,40	3,36			
		2	1,40		1,40	3,92			
	Vertical	2	1,17		1,40	3,28			
							48,04	19,23	923,81
	TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 PROTECCIÓN CONTRA								**3.669,07**
	TOTAL CAPÍTULO 02 ESCALERA PROTEGIDA E1.....								**5.735,29**

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 03 COCINA								
03.01	**ud P.PARALLAMAS MONTACARFGAS EI2-90-C5 0,70x0,90**								
	Puerta metálica parallamas de montacardas de una hoja de guillotina de 0,70 x 0,90 m., homologada EI2-90-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno.								
	Planta baja_Cocina	2				2,00			
							2,00	396,18	792,36
03.02	**M2 DESMONTAJE DE CONUCTO DE VENTILACIÓN COCINA**								
	Desmontaje de conducto de acero galvanizado de ventilación en cocina. Medida la superficie ejecutada.								
		2	1,25		11,00	27,50			
							27,50	2,39	65,73
03.03	**M2 CONDUCTOS MÉTALICOS DE VENTILACIÓN EI60**								
	Conducto métalico de ventilación de acero galbanizado con protección pasiva contra incendios de conductos metálicos de sección circular para garantizar la resistencia al fuego EI 60 según UNE-EN 1366-1 mediante recubrimiento con manta de lana mineral,según UNE-EN 13162, recubierto por una de sus caras con aluminio reforzado, incluso subjección al paramento vertical y remate superior. Medida la superficie ejecutada.								
		2	1,25		11,00	27,50			
							27,50	30,56	840,40
03.04	**ud SELLADO H. INSTAL. MORT. EI-120**								
	Sistema sellado de huecos de paso de instalaciones EI-120 con compuesto de mortero preparado de cemento y áridos ligeros en un espesor de 150 mm. Medida la unidad instalada.								
		5				5,00			
							5,00	7,71	38,55
03.05	**m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE PUERTA DE MADERA**								
	Demolición selectiva con medios manuales de puerta de madera con precerco. Medida la superficie de fuera a fuera del precerco.								
	Sustitución de puertas								
	por RF_(p1)								
	COCINA	1	1,00		2,20	2,20			
							2,20	3,19	7,02
03.06	**m2 PUERTA CORTAFUEGO ABATIBLE 1 HOJA TIPO EI2/90/C5**								
	Puerta cortafuego abatible de 1 hoja tipo EI/90/C5 formada por: cerco de perfil metálico de acero de 2,5 mm de espesor de 22,5x53x37 mm, corte a 45 grados y soldado, hoja de 48 mm de chapa de acero doble pared de 1 mm con relleno de material termo-aislante, densidad 120 kg/m2 y aislamiento de lana de roca de doble capa, bisagras especiales, una con resorte regulable de cierre automático, cerradura de barra antipanico resistente al calor, y cierra-puertas hidráulico, acabada con capa de pintura de resina epoxi en polvo polimerizada al horno, ojo de buey con vidrio, incluso material complementario y ayudas de albañilería. Adaptada según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.								
	Cocina	1	1,00		2,20	2,20			
							2,20	360,20	792,44

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
03.07	**ROCIADOR AUT. AGUA 15 mm DETEC. AMPOLLA, PROTECTOR**	u							
	Sistema Black Diamond, o similar, compuesto por: - Cilindro 12,7 litros de capacidad de acero inoxidable, certificado PED (con malla antiarañazos). Tubo succión. - Soporte especial Black Diamond. Acabado niquelado. - Adaptador salida de válvula plug & play 1/2". - Válvula de descarga eléctrica con solenoide y manómetro. - Etiqueta identificativa del cilindro Black Diamond. - Señal de activación manual. - 9 flujos de agente extintor GEM. - 6 metros de cable de detección lineal de 105 ºC (incluye un soporte por metro de cable, un pasatabiques plástico y un final de línea para cable sensor). - 6 metros de cable de detección lineal de 185 ºC (incluye un soporte por metro de cable, un pasatabiques plástico y un final de línea para cable sensor). - Central de extinción de incendios (incluye dos baterías) Pulsador de disparo de extinción amarillo (con protector de plástico incluido). - Sirena óptico acústica de interior - Caja para su transporte y empaquetado.4Difusor BD-A20 - 1 flujos Incluye tapa de protección antisuciedad metálica y conexión 1/2" BSP M 1Difusor A22 - 2 flujos Incluye tapa de protección antisuciedad metálica y conexión 1/2" BSP M1 Pulsador de paro de extinción, conectado a central. Medida la unidad instalada. Maniobras corte de gas y extraccion campana Y DOCUMENTACION DE LEGALIZACION y LEGALIZADO EN LA ADMINISTRACIÓN COMPETENTE.								
	Cocina	1				1,00			
							1,00	2.740,82	2.740,82
	TOTAL CAPÍTULO 03 COCINA.....								**5.277,32**

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 04 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS								
	SUBCAPÍTULO 04.01 PROTECCIÓN DE ESTRUCTURA DE MADERA								
04.01.01	**m2 TECHO CONTINUO CON PLACAS DE YESO LAMINADO**								
	Techo continuo con placas de yeso laminado hidrofugado de 15+15 mm de espesor , atornillados a entramado horizontal de acero galvanizado, incluso replanteo, nivelación y repaso de juntas; construido según especificaciones del fabricante de los paneles. Medido superficie ejecutada a cinta corrida.								
	PLANTA PRIMERA								

	Unidad familiar 2	1	44,14			44,14			
		1	33,69			33,69			
	Zona de aseos	1	9,55			9,55			
		1	3,85			3,85			
		2	2,56			5,12			
	Baño	2	2,53			5,06			
		2	5,41			10,82			
							112,23	20,93	2.348,97
04.01.02	**m2 PROTECCIÓN EI 60 EN TRAMPILLA PRACTICABLE**								
	Protección de trampilla practicable con placas de yeso laminado hidrofugado de 15+15 mm de espesor acabado, sobre estructura vista de acero galvanizado lacado, incluso replanteo y nivelacion; construido según especificaciones del fabricante. Medida la superficie ejecutada.								
	Trampilla	3	1,00	1,00		3,00			
							3,00	24,59	73,77
04.01.03	**m2 BARNIZ INTUMESCENTE SOBRE ELEMENTOS DE MADERA**								
	Barniz Incoloro intumescente en base agua Cedría B-15 o similar,, de dos componentes de altas prestaciones. Bajo la acción del calor o de la llama desarrolla una espuma aislante y protectora de baja conductividad térmica aislando al soporte de la transmisión térmica y de la acción destructiva del fuego evitando la formación de humos tóxicos y nocivos. Manos de acabado hasta alcanzar la relacción kg/m2 según ficha técnica del material. Resistencia en minutos 60, Grosor de la madera 6-9 cm, rendimiento 4,90 kg/m2 O 3,90L/M2 Medida la proyección horizontal.								
	PLANTA BAJA								

	Salón uso multiples	1	44,35			44,35			
	Dirección	1	19,63			19,63			
	Subdirección	1	17,43			17,43			
	Archivo	1	3,57			3,57			
		1	3,31			3,31			
	Equipo técnico	1	17,60			17,60			
	Baños	1	11,98			11,98			
	Administración	1	22,70			22,70			
	Zaguan	1	21,18			21,18			
	Vestibulo general 1	1	30,82			30,82			
	Vestibulo general 2	1	42,54			42,54			
							235,11	72,82	17.120,71
	TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 PROTECCIÓN DE ESTRUCTURA DE MADERA								**19.543,45**

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	SUBCAPÍTULO 04.02 SEÑALIZACIÓN								
04.02.01	**u EQUIPO AUTÓNOMO ALUMBRADO DE EMERGENCIA, 60 LÚMENES**								
	Equipo autónomo de alumbrado de emergencia, de 60 lúmenes, con lámpara incandescente, para tensión 220 V, una hora de autonomía y para cubrir una superficie de 12 m2, incluso accesorios, fijación, y conexion; instalado según CTE, RIPCI y REBT. Medida la cantidad ejecutada.								
	PLANTA PRIMERA								
	- Dormitorio bebes	2				2,00			
	- Almacen de juguetes	1				1,00			
		2				2,00			
							5,00	64,90	324,50
04.02.02	**u ROTULO SALIDA, DIM 420X297 MM**								
	Rótulo de señalización fotoluminiscente, de identificación de medios de intervención, dimensión 297x210 mm. incluso pequeño material y montaje; según CTE. Medido la unidad instalada.								
	Pª_BAJA	1	12,00			12,00			
	Pª_PRIMERA	1	10,00			10,00			
	Pª_SEGUNDA	1	1,00			1,00			
		1	5,00			5,00			
							28,00	19,94	558,32
04.02.03	**u ROTULO RECORRIDO DIM 297X210 MM**								
	Rótulo de señalización fotoluminiscente, de identificación de recorrido, dimensión 297x210 mm incluso pequeño material y montaje; según CTE. Medido la unidad instalada.								
	Pª_BAJA	1	7,00			7,00			
	Pª_PRIMERA	1	6,00			6,00			
	Pª_SEGUNDA	1	1,00			1,00			
							14,00	11,28	157,92
04.02.04	**u ROTULO MEDIOS DE INTERVENCIÓN DIM 297X210 MM**								
	Rótulo de señalización fotoluminiscente, de identificación de medios de intervención, dimensión 297x210 mm incluso pequeño material y montaje; según CTE. Medido la unidad instalada.								
	SIRENAS	2				2,00			
	OTROS	8				8,00			
							10,00	11,28	112,80
	TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 SEÑALIZACIÓN.....								**1.153,54**
	SUBCAPÍTULO 04.03 OTROS								
04.03.01	**m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE PUERTA DE MADERA**								
	Demolición selectiva con medios manuales de puerta de madera con precerco. Medida la superficie de fuera a fuera del precerco.								
	Sustitución de puertas								
	por RF_(p1)								
	P.Primera. ropero	1	1,00		2,20	2,20			
							2,20	3,19	7,02
04.03.02	**u PUERTA CORTAFUEGOS MADERA EI-60 1H=825 mm HAYA**								
	Puerta cortafuego EI-60, acabado en roble, de medidas normalizadas con 825 mm de ancho, hoja ciega abatible, formada por: precerco de 70x35 mm con garras de fijación, cerco de 70x20 mm y tapajuntas ignífugo de 70x16 mm, en ambas cara, hoja armazón de madera y DM ignífugo y rechapada en haya vaporizada de 5 mm, con junta en hoja y cerco termoexpandible y herrajes de colgar y seguridad de materiales con elementos ignífugos, con 4 pernios de acero inoxidable de 100x72 mm, retenedor electromagnético formado por electroimán encapsulado y conectada a la red de protección contra incendios, incluso material complementario y ayudas de albañilería, adaptada según CTE. Medida la unidad colocada.								
	Puerta ropero	1				1,00			
							1,00	653,56	653,56

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
04.03.03	**u DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS**								
	Detector optico de humos, construido con plástico termorresistente, formado por zócalo intercambiable con piloto de alarma y bornes de conexión y de salida para piloto remoto, equipo captador de celula fotoeléctrica, tensión de alimentación a 24 VCC, homologado, incluso pequeño material, conexiones y montaje; instalado según CTE y RIPCI. Medida la cantidad ejecutada.								
		3				3,00			
							3,00	53,13	159,39
04.03.04	**ud CONEXIÓN DE INSTALACIÓN DE CONTRAINCENDIOS A CENTRAL**								
	Conexión de todos los detectores así como todas las puertas EI -C5 con retenedor, a la central de detección automatica existente, formado por circuitos, conexiones, trabajos de albañileria si fuesen necesarios, puesta en servicio, incluso pequeño material, montaje y conexionado; instalada según CTE y RIPCI. Medida la unidad ejecutada de todo el centro de menores.								
		1				1,00			
							1,00	494,89	494,89
	TOTAL SUBCAPÍTULO 04.03 OTROS.....								**1.314,86**
	TOTAL CAPÍTULO 04 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.....								**22.011,85**

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 05 ACCESIBILIDAD								
	SUBCAPÍTULO 05.01 ADAPTACIÓN ASEO VESTUARIO_P.BAJA								
05.01.01	**u DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE INODORO DE TANQUE BAJO**								
	Demolición selectiva con medios manuales de inodoro de tanque bajo. Medida la cantidad ejecutada.								
		1				1,00			
							1,00	3,99	3,99
05.01.02	**m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE CITARA DE L/M**								
	Demolición selectiva con medios manuales de citara de ladrillo macizo. Medida la superficie inicial deduciendo huecos.								
	Paredes	1	2,15		2,20	4,73			
		1	1,20		2,20	2,64			
							7,37	7,15	52,70
05.01.03	**u DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE PLATO DUCHA Y EQ. GRIFERÍA**								
	Demolición selectiva de plato ducha y equipo de grifería. Medida la cantidad ejecutada.								
		1				1,00			
							1,00	5,59	5,59
05.01.04	**u DEMOLICIÓN MASIVA M. MAN. DESAGÜE PLATO DUCHA CON SELECC. PLOMO**								
	Demolición masiva de desagüe de plato ducha con tubo de plomo. Medida la cantidad ejecutada								
		1				1,00			
							1,00	3,38	3,38
05.01.05	**m DEMOLICIÓN MASIVA M. MAN. DE CANALIZACIÓN DE COBRE**								
	Demolición masiva con medios manuales de canalización de cobre con selección de cobre. Medida la longitud ejecutada								
		1	2,00			2,00			
							2,00	1,14	2,28
05.01.06	**m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE PARAMENTOS ALICATADOS**								
	Demolición selectiva con medios manuales de paramentos alicatados. Medida la superficie inicial deduciendo huecos.								
	Paredes	2	2,15		2,20	9,46			
		2	1,20		2,20	5,28			
							14,74	4,31	63,53
05.01.07	**m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE SOLADO Y RODAPIÉ BALD. CER.**								
	Demolición selectiva con medios manuales de solado y rodapié de baldosas cerámicas. Medida la superficie inicial.								
		1	1,20	2,15		2,58			
							2,58	5,03	12,98
05.01.08	**m2 FORMACIÓN DE DUCHA SUMIDERO SIF.**								
	Formación de ducha in situ, incluyendo formación de pendientes, impermeabilización con tela asfáltica doble capa, protección con mortero de cemento, colocación de sumidero sifónico y revestido del conjunto con baldosa antideslizante de gres y grifería.								
	Aseo adaptado	1	1,20	2,15		2,58			
							2,58	132,06	340,71
05.01.09	**m CANALIZACIÓN COBRE, EMPOTRADA, 12 mm DIÁM.**								
	Canalización de cobre, empotrada, de 12 mm de diámetro exterior y 1 mm de espesor, incluso p.p. de enfundado corrugado de polietileno, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada.								
		1	5,00			5,00			
							5,00	10,79	53,95
05.01.10	**m CANALIZACIÓN COBRE CALORIFUGADA, EMPOTRADA 12 mm**								
	Canalización de cobre calorifugada con coquilla aislante, empotrada de 12 mm de diámetro exterior y 1 mm de espesor, incluso p.p. de uniones, piezas especiales, grapas, pequeño material y ayudas de albañilería; construida según CTE y RITE. Medida la longitud ejecutada.								

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	5,00			5,00			
							5,00	11,16	55,80
05.01.11	u INODORO TANQUE BAJO, PORCELANA VITRIFICADA FUERTE								
	Inodoro de tanque bajo, de porcelana vitrificada, de color fuerte, formado por taza con salida vertical, tanque con tapa, juego de mecanismos, tornillos de fijación, asiento y tapa y llave de regulación, incluso canalización de cobre, empotrada, de 12 mm de diámetro exterior y 1 mm de espesor, mangueton de pvc y enchanche a la red existenteincluso p.p. de enfundado corrugado de polietileno, piezas especiales, pequeño material, colocación, sellado y ayudas de albañilería. construido según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada.								
		1				1,00			
							1,00	185,08	185,08
05.01.12	ud ESPEJO 82x100 cm. C/APLIQUES LUZ								
	Suministro y colocación de espejo para baño, de 82x100 cm., dotado de apliques para luz, con los bordes biselados, colocado, sin incluir las conexiones eléctricas.								
		1				1,00			
							1,00	139,95	139,95
05.01.13	ud DOSIFIC. JABÓN ACERO 1 L. C/CERRAD.								
	Dosificador de jabón de acero inoxidable 18/10, con capacidad de 1 l. y cerradura antirrobo, instalados con tacos de plástico y tornillos a la pared.								
		2				2,00			
							2,00	32,51	65,02
05.01.14	ud PORTARROLLOS ACERO INOX. C/CERR.								
	Portarrollos de acero inoxidable 18/10, modelo con rollo de reserva oculto de 14x29,5x12,85 cm. y cerradura. Instalado con tacos a la pared.								
		2				2,00			
							2,00	28,31	56,62
05.01.15	ud PERCHA DOBLE ACERO INOX.								
	Percha doble de acero inoxidable 18x10. Instalado con tacos a la pared.								
		2				2,00			
							2,00	14,66	29,32
05.01.16	u DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS								
	Detector optico de humos, construido con plástico termorresistente, formado por zócalo intercambiable con piloto de alarma y bornes de conexión y de salida para piloto remoto, equipo captador de celula fotoeléctrica, tensión de alimentación a 24 VCC, homologado, incluso pequeño material, conexiones y montaje; instalado según CTE y RIPCI. Medida la cantidad ejecutada.								
	VESTUARIOS	2				2,00			
							2,00	53,13	106,26
05.01.17	M2 PUERTA CORR. LISA PINTADA								
	M2. Puerta de paso corredera ciega con hoja lisa formada por tablero pintado en color a definir por la D.F, rebajado y con moldura, de medidas 2030 x 0925 x 35 mm. Precerco metalico de 90x35 mm, cerco visto de 90x30 mm para pintar o lacar y tapajuntas de 70x10 igualmente. Con 4 pernios de latón, resbalón de petaca Tesa modelo 2005 ó similar, guías de colgar y manivela con placa., incluso Armazón metálico de chapa grecada, preparado para alojar la hoja de una puerta corredera simple, de madera, de 80x200 cm y 4 cm de espesor máximo de hoja, con malla metálica, de mayor altura y anchura que el armazón, para el refuerzo del encuentro entre el armazón y la pared, fijada al armazón con clips; colocación en pared de fábrica para revestir con mortero o con yeso, de 9 cm de espesor total, incluyendo la fábrica y el revestimiento. Totalmente montada, incluso en p.p. de medios auxiliares.								
	P6	1	0,83		2,20	1,83			
							1,83	250,38	458,20

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
05.01.18	**u CAMBIO DE SENTIDO DE PUERTA**								
	Cambio de sentido de hoja cortafuego EI, hoja ciega y abatible, cambio de precerco de 70x35 mm con garras de fijación, cerco de 70x20 mm y tapajuntas ignífugo de 70x16 mm, en ambas cara, hoja existente. Medida la unidad ejecutada.								
	F1	1				1,00			
							1,00	63,04	63,04
05.01.19	**Ud ASIENTO ABATIBLE DE DUCHA SIN PATAS**								
	Ud. Asiento abatible de ducha impermeable sin patas, fijado a la pared mediante taco químico, de medidas exteriores 42 x 42 cm, para un peso de hasta 90 Kg, todo ello colocado en pared de acero inoxidable y funcionando. Medida la unidad instalada								
		1				1,00			
							1,00	85,01	85,01
05.01.20	**Ud BARRA DE APOYO RECTA DE 65 cm.**								
	Ud. Barra de apoyo para ducha, baño, puerta ó WC de 65 cm. modelo Prestobar 570 fabricada en nylon fundido con alma de aluminio de 35 mm. de diámetro exterior en color blanco, instalada. Medida la unidad instalada								
	Inodoro	1				1,00			
							1,00	74,06	74,06
05.01.21	**Ud BARRA DE APOYO MURAL ABATIBLE**								
	Ud. Barra de apoyo mural abatible provista de porta-papel higiénico, para lavabo ó WC de 86 cm. modelo Prestobar 170 fabricada en nylon fundido con alma de aluminio de 35 mm. de diámetro exterior en color blanco, instalada. Medida la unidad instalada								
	Inodoro	1				1,00			
							1,00	299,21	299,21
05.01.22	**Ud BARRA EN ÁNGULO DE 77 cm.**								
	Ud. Barra de sujección en ángulo para ducha de 77 cm. modelo Prestobar 155 fabricada en nylon fundido con alma de aluminio de 35 mm. de diámetro exterior en color blanco, instalada. Medida la unidad instalada								
	Ducha	1				1,00			
							1,00	162,61	162,61
	TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 ADAPTACIÓN ASEO								**2.319,29**
	SUBCAPÍTULO 05.02 ADAPTACIÓN ASEO VESTUARIO_P.PRIMERA								
05.02.01	**m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE PUERTA DE MADERA**								
	Demolición selectiva con medios manuales de puerta de madera con precerco. Medida la superficie de fuera a fuera del precerco.								
	Baño	1		1,00	2,20	2,20			
							2,20	3,19	7,02
05.02.02	**m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE CITARA DE L/M**								
	Demolición selectiva con medios manuales de citara de ladrillo macizo. Medida la superficie inicial deduciendo huecos.								
	Paredes	1	1,28		3,00	3,84			
							3,84	7,15	27,46
05.02.03	**m2 TABICÓN DE LADRILLO H/D 7 cm**								
	Tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm, recibido con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, con plastificante; según CTE. Medido a cinta corrida.								
	Baño P.Primera	1	2,90		3,00	8,70			
							8,70	11,97	104,14

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
05.02.04	**M2 PUERTA CORREDERA DE VIDRIO 6+6**								
	M2. Puerta de paso corredera de vidrio laminar de seguridad , formado por dos lunas al acido de 6 mm, unidas por láminas de butiral de polivinilo transparente, con un espesor total de 12 mm clasificacion: ataque manual, nivel B número de homologación DBT-2005 según Mº de I.E., colocado con perfil continuo, incluso perfil en U de neopreno, cortes y colocación de junquillos; guías de colgar, bisagras de acero inoxidable y tirador. construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la superficie acristalada en multiplos de 30 mm.								
	P7	1	0,83		2,20	1,83			
							1,83	141,87	259,62
05.02.05	**m2 ALICATADO PLAQUETA CER. VIDRIADA 15x30 cm M. BASTARDO**								
	Alicatado con plaquetas cerámicas vidriadas de 15x30 cm recibidas con mortero bastardo M10 (1:0,5:4), incluso preparación de paramentos, cortes, p.p. de piezas romas o ingletes, rejuntado y limpieza. Medida la superficie ejecutada.								
	Baño P.Primera	2	1,20		2,20	5,28			
							5,28	26,43	139,55
05.02.06	**m2 GUARNECIDO Y ENLUCIDO SIN MAESTREAR EN PAREDES, YESO**								
	Guarnecido y enlucido sin maestrear con acabado con rincón vivo en paredes, con pasta de yeso YG e YF, incluso limpieza y humedecido del paramento. Medida la superficie cinta corrida desde la arista superior del rodapié.								
	Baño P.Primera	2	2,90		0,50	2,90			
							2,90	4,73	13,72
05.02.07	**m2 PINTURA PLÁSTICA LISA SOBRE LADRILLO, YESO O CEMENTO**								
	Pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales y verticales de ladrillo, yeso o cemento,formada por: lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de acabado. Medida la superficie ejecutada.								
	Baño P.Primera	2	2,90		0,50	2,90			
							2,90	4,29	12,44
05.02.08	**Ud ASIENTO ABATIBLE DE DUCHA SIN PATAS**								
	Ud. Asiento abatible de ducha impermeable sin patas, fijado a la pared mediante taco químico, de medidas exteriores 42 x 42 cm, para un peso de hasta 90 Kg, todo ello colocado en pared de acero inoxidable y funcionando. Medida la unidad instalada								
	Inodoro 3 y 4	2				2,00			
							2,00	85,01	170,02
05.02.09	**Ud BARRA DE APOYO RECTA DE 65 cm.**								
	Ud. Barra de apoyo para ducha, baño, puerta ó WC de 65 cm. modelo Prestobar 570 fabricada en nylon fundido con alma de aluminio de 35 mm. de diámetro exterior en color blanco, instalada. Medida la unidad instalada								
	Inodoro 3 y 4	2				2,00			
							2,00	74,06	148,12
05.02.10	**Ud BARRA DE APOYO MURAL ABATIBLE**								
	Ud. Barra de apoyo mural abatible provista de porta-papel higiénico, para lavabo ó WC de 86 cm. modelo Prestobar 170 fabricada en nylon fundido con alma de aluminio de 35 mm. de diámetro exterior en color blanco, instalada. Medida la unidad instalada								
	Inodoro 3 y 4	2				2,00			
							2,00	299,21	598,42
05.02.11	**Ud BARRA EN ÁNGULO DE 77 cm.**								
	Ud. Barra de sujección en ángulo para ducha de 77 cm. modelo Prestobar 155 fabricada en nylon fundido con alma de aluminio de 35 mm. de diámetro exterior en color blanco, instalada. Medida la unidad instalada								
	Ducha 3 y 4	2				2,00			
							2,00	162,61	325,22

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 ADAPTACIÓN ASEO								**1.805,73**
	SUBCAPÍTULO 05.03 OTROS								
05.03.01	**ud PORTERO ELEC.**								
	Portero electrónico, formado por Kit de un pulsador simple, sistema analógico, incluyendo placa de calle, alimentador, abrepuertas y teléfono electrónico, montado, cableado y conexionado completo.								
							1,00	267,48	267,48
05.03.02	**ML TIRAS ANTIDESLIZANTES EN HUELLAS DE ESCALERA**								
	COLOCACIÓN DE TIRAS ANTIDESLIZANTES EN HUELLAS DE ESCALERA O RAMPA HASTA UN ANCHO DE 100CM , DE 40MM DE ESPESOR CON ADHESIVO ANTIDESLIZNATE DE ALTA RESISTENCIA, RECUBIERTA DE GRANOS DE POLIURETANO. MEDIDA LA LONGITUD DEL PELDAÑO.								
	ESCALERA E2	2	16,00			32,00			
							32,00	1,38	44,16
05.03.03	**m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE SOLADO Y RODAPIÉ DE PIEDRA**								
	Demolición selectiva con medios manuales de solado y rodapié de piedra natural. Medida la superficie inicial.								
	Escalera E2	4	1,76	0,60		4,22			
							4,22	4,60	19,41
05.03.04	**m2 PAVIMENTO TIPO PODO TÁCTILES ANTIDESLIZANTE 20x20 cm**								
	Solado con baldosas de cemento de 20x20 cm tipo Podo Tactiles, para vados y pasos para personas con discapacidad, sobre solera de hormigón en masa, recibidas con adhesivo sobre mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, capa de mortero, enlechado y limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.								
	Escalera E2	4	1,76	0,60		4,22			
							4,22	27,66	116,73
05.03.05	**ML MOSTRADOR ACCESIBLE**								
	MOSTRADOR ACCESIBLE DE MADERA DE 80CM DE FONDO, Y ALTURA DE TRABAJO 85CM, CON UN HUECO LIBRE INFERIOR SUPERIOR A 70CM, CONSTRUIDO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL CTE-SUA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.								
	MOSTRADOR	1	2,20			2,20			
							2,20	81,80	179,96
05.03.06	**ud RAMPA DE MADERA PARA ACCESO**								
	Rampa de madera para acceso al centro de madera con 25% de pendiente, pintada y con tratamiento superficial antideslizante. Medida la unidad ejecutada.								
		1				1,00			
							1,00	53,00	53,00
05.03.07	**u CAMBIO DE MANETA EN PUERTA**								
	Sustitución de pomos por manillas, tiradores o manetas utilizables por personas con dificultad de manipulación. Medida la unidad ejecutada.								
		1	4,00			4,00			
							4,00	33,05	132,20
05.03.08	**m2 PUERTA PASO BARNIZADA, 2 H. CIEGAS ABAT. CERCO 70x40 mm**								
	Puerta de paso barnizada, con dos hojas ciegas abatibles, formada por: precerco de pino flandes de 70x30 mm, con garras de fijación, cerco de 70x40 mm, tapajuntas de 60x15 mm y hojas prefabricadas normalizadas de 35 mm canteadas por dos cantos, en madera de sapelly, pasadores embutidos en el canto de la hoja, herrajes de colgar, seguridad y cierre con pomo o manivela, en latón de primera calidad, incluso colgado. Medida de fuera a fuera del precerco.								
	Segunda planta								
	Dormitorio de fachada	1		1,20	2,20	2,64			

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							2,64	107,22	283,06
05.03.09	**m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE CITARA DE L/M**								
	Demolición selectiva con medios manuales de citara de ladrillo macizo. Medida la superficie inicial deduciendo huecos.								
	Segunda planta								
	Dormitorio de fachada								

	Paredes	1	1,20		2,20	2,64			
							2,64	7,15	18,88
	TOTAL SUBCAPÍTULO 05.03 OTROS.....								**1.114,88**
	TOTAL CAPÍTULO 05 ACCESIBILIDAD.....								**5.239,90**

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 06 INSTALACIONES								
	SUBCAPÍTULO 06.01 INSTALACIÓN ELECTRICA								
06.01.01	**Ud REPASOS. INST. ELÉCTRICA**								
	Ud. Repasos en la instalación eléctrica general incluso esquemas unifilares en los cuadros electricos, cambios de tapas de registro en mal estado y repasos de empalmes en cajas electricas. Medida por unidad del centro completo.								
		1				1,00			
							1,00	625,28	625,28
06.01.02	**ud REPASOS EN SALA DE CALDERAS**								
	Ud. Repasos en la instalación eléctrica en sala de calderas formado por: luminarias antideflagantes para clase zona 1, conductores de aislamientos de mezclas termoestables y tensión asiganada minima de 450/750v y sistema de instalación con tubo métalico rígido, cajas de registro metálicas estancas., según BT-29. Medida la unida ejecutada.								
		1				1,00			
							1,00	729,49	729,49
	TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01 INSTALACIÓN ELECTRICA.....								**1.354,77**
	SUBCAPÍTULO 06.02 INSTALACIÓN DE DEPOSITOS Y GRUPO DE PRESION								
06.02.01	**m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA DE ARMARIO CON PERFILES DE ALUM.**								
	Demolición selectiva con medios manuales de ventana con perfiles de aluminio. Medida la superficie de fuera a fuera del cerco.								
	ARMARIO DE ALMACENAJE EN PATIO	1	2,80		1,20	3,36			
		1	2,80	1,00		2,80			
							6,16	4,79	29,51
06.02.02	**m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE SOLADO Y RODAPIÉ PIEDRA NAT.**								
	Demolición selectiva con medios manuales de solado y rodapié de piedra natural, con reutilización en la obra del 50% . Medida la superficie inicial.								
	Despacho administración	1	10,00	0,50		5,00			
							5,00	6,20	31,00
06.02.03	**m3 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MECÁNICOS DE HORMIGÓN EN MASA**								
	Demolición selectiva con medios mecánicos de hormigón en masa en elementos de cimentación, incluso p.p. de compresor. Medido el volumen inicial.								
	Despacho administración	1	10,00	0,30	0,30	0,90			
							0,90	56,50	50,85
06.02.04	**m3 TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 5 km CARGA M. MECÁNICOS**								
	Transporte de tierras, realizado en camión basculante a una distancia máxima de 5 km, incluso carga con medios mecánicos. Medido en perfil esponjado.								
	Excavación	1	0,90			0,90			
	Esponjamiento	1	0,90		0,20	0,18			
							1,08	3,19	3,45
06.02.05	**m2 SOLERA HORMIGÓN HM-20 15 cm ESP.**								
	Solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor, incluso p.p. de compactado de base y junta de contorno. Medida la superficie deduciendo huecos mayores de 0,50 m2.								
	Despacho administración	1	10,00	0,30	0,30	0,90			
							0,90	17,08	15,37
06.02.06	**m2 SOLADO BALD. MÁRMOL "BLANCO MACAEL" 40x40 cm**								
	Solado con baldosas de mármol blanco Macael de 40x40 cm y 2 cm de espesor, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio enlechado, pulido y limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.								
	Despacho administración	1	10,00	0,50		5,00			
							5,00	40,68	203,40

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
06.02.07	**m2 TABIQUE SIMPLE PL. YESO LAMINADO 13+46+13 (72 mm)**								
	Tabique simple con placa de yeso laminado de 13 mm de espesor y espesor final de 72 mm, cubriendo la altura total de suelo a techo, atornillado a entramado de acero galvanizado con una separación de montantes de 60 cm, incluso nivelación, ejecución de ángulos, pasos de instalaciones y recibido de cajas, encintado y repaso de juntas; construido según especificaciones del fabricante de las placas. Medido deduciendo huecos.								
	FALSO PILAR	1	4,00			4,00			
							4,00	22,32	89,28
06.02.08	**m CANALIZACIÓN SUPERFICIAL AC. NEGRO ESTIRADO DIÁM. 1 1/2"**								
	Canalización, en montaje superficial, realizada con tubería de acero negro estirada, sin soldadura, calidad según UNE 19040, de 42,4 mm diám. exterior (1 1/2") y 3,25 mm de espesor, uniones roscadas, pintada con una mano de imprimación con minio de plomo y dos manos de esmalte sintético, p. p. de piezas especiales, pasamuros y elementos de sujección, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE y RIPCI. Medida la longitud ejecutada.								
	Desde depositos de agua hasta arqueta	1	20,00			20,00			
		2	4,00			8,00			
							28,00	23,69	663,32
06.02.09	**m. CANALIZACIÓN**								
	Canalización prevista realizada con tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp7 y guía de alambre galvanizado, incluyendo cajas de registro.								
	Desde arqueta hasta depositos de agua	1	20,00			20,00			
		2	4,00			8,00			
							28,00	12,17	340,76
06.02.10	**ud GRU.P. MONOBLOC 12m3/h 50mca 5,5 CV**								
	Grupo de presión contra incendios compacto para 12 m3/h a 50 m.c.a., compuesto por electrobomba principal monobloc construida totalmente en acero inoxidable de 5,5 CV, electrobomba jockey de 3 CV, bomba diesel colector de aspiración con válvulas de seccionamiento, colector de impulsión con válvulas de corte y retención, válvula principal de retención y colector de pruebas en impulsión, manómetro y válvula de seguridad, acumulador hidroneumático de 25 l. bancada común metálica y cuadro eléctrico de maniobras según Normas UNE (23-500-90). Medida la unidad instalada.								
		1				1,00			
							1,00	2.438,34	2.438,34
06.02.11	**u ARQUETA DE PASO DE 51X51 cm 1 m PROF. EXC. EN TIERRAS.**								
	Arqueta de paso de 51x51 cm y 1 m de profundidad media, formada por solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie, enfoscada y bruñida por el interior, tapa de hormigón armado, con cerco de perfil laminado L 50.5 y conexión de tubos de entrada y salida, incluso excavación en tierras y relleno; construido según CTE. Medida la cantidad ejecutada.								
		1				1,00			
							1,00	165,32	165,32
06.02.12	**ud DEPÓSITO POLIESTER 6 m3. VERT.**								
	Depósito reserva de agua contra incendios, cilíndrico vertical de base plana, de 6.000 litros, colocado en superficie, construido en poliéster de alta resistencia. incluso montaje en serie de hasta dos depósitos. Medida la unidad instalada.								
		2				2,00			
							2,00	1.290,42	2.580,84
06.02.13	**u CAJA CUADRO MANDO Y PROTECCIÓN 1 DIF. + 6 MAGN. + I.CUADROP**								
	Caja para cuadro de mando y protección, para empotrar con capacidad para un interruptor diferencial, seis magnetotérmicos y I.C.P., con tapa precintable, incluso ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la cantidad ejecutada.								
		1				1,00			
							1,00	14,91	14,91

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
06.02.14	**u INTERRUPTOR DIFERENCIAL II, INT. N. 40 A SENS. 0,03 A**								
	Interruptor diferencial II de 40 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad tipo AC, construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.								
		2				2,00			
							2,00	64,11	128,22
06.02.15	**u INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO TRIPOLAR DE 16 A**								
	Interruptor automático magnetotérmico tripolar de 16 A de intensidad nominal, construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.								
		1				1,00			
							1,00	96,15	96,15
06.02.16	**u INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO TRIPOLAR DE 25 A**								
	Interruptor automático magnetotérmico tripolar de 25 A de intensidad nominal, construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.								
		1				1,00			
							1,00	96,15	96,15
06.02.17	**m CIRCUITO TRIFÁSICO 5x6 mm2 EMPOTRADO**								
	Circuito trifasico, instalado con cable de cobre, de cinco conductores H07V-K de 6 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 29 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.								
	A justificar acometida a caseta	1	30,00			30,00			
	Interior caseta	1	5,00			5,00			
							35,00	13,07	457,45
06.02.18	**m CIRCUITO MONOFÁSICO 3x1,5 mm2 EMPOTRADO**								
	Circuito monofásico,instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal mínima, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.								
		1	10,00			10,00			
							10,00	4,22	42,20
06.02.19	**m CIRCUITO MONOFÁSICO 3x6 mm2 EMPOTRADO**								
	Circuito monofásico, instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 6 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 23 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.								
		1	10,00			10,00			
							10,00	8,80	88,00
06.02.20	**ud CAJA 1 MEC.PVC P/MOLDURA 10x30 mm.**								
	Suministro y colocación de caja de PVC. blanco para adaptación lateral de 1 mecanismos universal, compatibles con moldura de ancho 30 mm.; cumpliendo las mismas especificaciones técnicas que la moldura.								
		2				2,00			
							2,00	6,89	13,78
06.02.21	**u TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 16 A CON 2,5 mm2**								
	Toma de corriente empotrada de 16 A con puesta a tierra, instalada con cable de cobre H07V-K de 2,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado bajo tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso mecanismo de primera calidad y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido REBT. Medida la cantidad ejecutada.								
		2				2,00			
							2,00	38,09	76,18

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
06.02.22	u EQUIPO AUT. ALUMBRADO EMERG. Y SEÑAL, 160 LÚMENES								
	Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización permanente, de 160 lúmenes en emergencia, con lámpara fluorescente, para tensión 220 V y para cubrir una superficie de 32 m2, incluso accesorios, fijación y conexion; instalado según CTE, RIPCI y REBT. Medida la cantidad ejecutada.								
		1				1,00			
							1,00	76,31	76,31
06.02.23	u LUMINARIA SUPERFICIE 2 TUBOS 40 W DIF. METACRILATO								
	Luminaria de superfice, formada por bandeja portatubos de chapa de acero fosfatada en caliente,difusor de metacrilato, extrusionado piramidal, 2 tubos fluorescentes de 40 W, equipo eléctrico en A.F. y accesorios, incluso montaje y conexiones; instalado según REBT. Medida la cantidad ejecutada.								
		1				1,00			
							1,00	136,91	136,91
06.02.24	u PUNTO DE LUZ SENCILLO EMPOTRADO								
	Punto de luz sencillo instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso mecanismos de primera calidad empotrados y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la cantidad ejecutada.								
		1				1,00			
							1,00	22,55	22,55
06.02.25	u EXTINTOR MÓVIL, DE POLVO ABC, 12 kg								
	Extintor móvil, de polvo ABC, con 12 kg de capacidad eficacia 34-A,144-B, formado por recipiente de chapa de acero electrosoldada, con presión incorporada, homologado por el M.I., según rgto. de recipientes a presión, válvula de descarga, de asiento con palanca para interrupción, manómetro, manguera y boquilla de descarga, herrajes de cuelgue, placa de timbre, incluso pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; instalado según CTE y RIPCI. Medida la cantidad ejecutada.								
		1				1,00			
							1,00	82,87	82,87
	TOTAL SUBCAPÍTULO 06.02 INSTALACIÓN DE DEPOSITOS Y								**7.943,12**
	SUBCAPÍTULO 06.03 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN								
06.03.01	m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE CELOSÍA DE LAMAS METÁLICAS								
	Demolición selectiva con medios manuales de celosía de lamas metálicas, incluso p.p. de ayudas de albañilería. Medida la superficie de fuera a fuera.								
	CEGADO DE REJILLAS DE A/A								

	PLANTA BAJA	1	17,00			17,00			
	PLANTA PRIMERA	1	9,00			9,00			
		1	15,00			15,00			
							41,00	4,23	173,43
06.03.02	m2 TABICÓN DE LADRILLO H/D 7 cm								
	Tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm, recibido con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, con plastificante; según CTE. Medido a cinta corrida.								
	CEGADO DE REJILLAS DE A/A								

	PLANTA BAJA	17		0,40	0,20	1,36			
	PLANTA PRIMERA	9		0,40	0,20	0,72			
		15		0,40	0,20	1,20			
							3,28	11,97	39,26
06.03.03	m2 TECHO CONTINUO CON PLACAS DE YESO LAMINADO								
	Techo continuo con placas de yeso laminado hidrofugado de 15+15 mm de espesor , atornillados a entramado horizontal de acero galvanizado, incluso replanteo, nivelación y repaso de juntas; construido según especificaciones del fabricante de los paneles. Medido superficie ejecutada a cinta corrida.								
	CEGADO DE REJILLAS DE A/A								

	PLANTA BAJA	17	0,40	0,40		2,72			

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	PLANTA PRIMERA	9	0,40	0,40		1,44			
		15	0,40	0,40		2,40			
							6,56	20,93	137,30
06.03.04	**m2 PINTURA PLÁSTICA LISA SOBRE LADRILLO, YESO O CEMENTO**								
	Pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales y verticales de ladrillo, yeso o cemento,formada por: lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de acabado. Medida la superficie ejecutada.								
	CEGADO DE REJILLAS DE A/A								

	PLANTA BAJA	17		1,00	1,00	17,00			
	PLANTA PRIMERA	9		1,00	1,00	9,00			
		15				15,00			
							41,00	4,29	175,89
06.03.05	**UD DESMONTAJE DE EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN**								
	Ud. Levantado de instalaciones generales en una vivienda, bloque ó local (excluida la instalación de ascensor), i/acopio de elementos y material aprovechable, retirada de los escombros y material sobrante a pie de carga y p.p. de costes indirectos.								
		10				10,00			
							10,00	36,80	368,00
	TOTAL SUBCAPÍTULO 06.03 INSTALACIÓN DE								**893,88**
	SUBCAPÍTULO 06.04 ADAPTACIÓN DE ASCENSOR								
06.04.01	**UD ADAPTACIÓN DE ASCENSOR**								
	- SUSTITUCIÓN DE BOTONERA DE CONTROL DE CABINA PARA SU CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA ESPECIFICA PARA MINUSVALIDOS, EL BOTÓN DE ALARMA DE EMERGENCIA DEBE ESTAR EQUIPADO CON: A) UN TESTIGO LUMINOSO QUE INDIQUE A LAS PERSONAS SORDAS QUE LA LLAMADA DE EMERGENCIA HA SIDO REGISTRADA B) UN ENLACE DE VOZ TIPO INTERFONO CON UN BUCLE DE INDUCCIÓN MAGNÉTICA PARA FACILITAR LA COMUNICACIÓN A PERSONAS QUE UTILICEN PRÓTESIS AUDITIVAS, C) LOS BOTONES ESTARAN EN RELIEVE PARA SU LECTURA EN BRAILE. Y SE COLOCARÁN A UNA ALTURA <1.20. - EL BOTON DE ALARMA NO ESTÁ IDENTIFICADO CON UN TRIANGULO EQUILÁTERO, NI CAMPANA EN RELIEVE. D) COLOCACIÓN DE PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLE TODO ELLO REALIZADO SEGÚN EL RD. 57/2005, RBTE, CTE E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA POR ASCENSOR								
							2,00	997,50	1.995,00
	TOTAL SUBCAPÍTULO 06.04 ADAPTACIÓN DE ASCENSOR.....								**1.995,00**
	TOTAL CAPÍTULO 06 INSTALACIONES.....								**12.186,77**

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 07 CONTROL DE CALIDAD								
	SUBCAPÍTULO 07.01 ENSAYOS NO OBLIGADO CUMPLIMIENTO								
07.01.01	**Ud PR. SERV. INS. CONTRAINCENDIOS E.P.**								
	Ud. Prueba de servicio de la instalación contra incendios (acometida a la red, tubería de acero, grupo de presión, bocas de incendios, extintores, rociadores, toma de fachada, extinción por agentes gaseosos, sistema de detección de incendios), consistente en: Comprobación del funcionamiento de la Central de Control. Módulos de alimentación, alerta, alarma y avería; Comprobación del funcionamiento de detectores; Comprobación del funcionamiento de alarmas acústicas y luminosas; Comprobación del funcionamiento de grupos de presión, según UNE 23000; Determinación del caudal de agua vertido en la B.I.E ; Comprobación del funcionamiento de puertas de acceso de vehículos; Todo ello de acuerdo al CTE y normativa de aplicación.Medida la instalación completa del centro.								
		1				1,00			
							1,00	252,00	252,00
07.01.02	**Ud PRUEBA SERV. ALUMB. EMERGENCIA**								
	Ud. Prueba de servicio del alumbrado de emergencia de la instalación eléctrica del centro, consistente en:Comprobación de la disponibilidad de fuente propia de alimentación de energia y de la canalización independiente de los conductores ; Comprobación de funcionamiento automático de tiempo mínimo de suministro de energia de la fuente disponible; Comprobación de la adecuada disposición de los punto sde luz ; Medida de la intensidad luminosa por unidad de superficie.Medida la unidad comprobada de la totalidad del centro.								
		1				1,00			
							1,00	291,90	291,90
	TOTAL SUBCAPÍTULO 07.01 ENSAYOS NO OBLIGADO								**543,90**
	TOTAL CAPÍTULO 07 CONTROL DE CALIDAD.....								**0,00**

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS								
08.01	**m3 RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 5 km**								
	Retirada de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: transporte interior, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.								
		1	15,00			15,00			
							15,00	18,95	284,25
08.02	**m3 RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P. A VERTEDERO AUTORIZADO 5 km**								
	Retirada de tierras inertes en obra de nueva planta a vertedero autorizado situado a una distancia máxima de 5 km, formada por: selección, carga, transporte, descarga y canon de vertido. Medido el volumen esponjado.								
	Excavación zanja	1	8,00	0,30	0,30	0,72			
	20% esponjamiento	1	0,72			0,72			
							1,44	4,24	6,11
	TOTAL CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS.....								**290,36**

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD								
09.01	**u CASCO SEG. CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA**								
	Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.								
		1	10,00			10,00			
							10,00	1,61	16,10
09.02	**u GAFAS MONTURA VINILO CON VENT. DIRECTA**								
	Gafas de vinilo con ventilación directa, sujección a cabeza graduable visor de policarbonato, para trabajos con ambientes pulvigenos, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.								
		1	10,00			10,00			
							10,00	2,91	29,10
09.03	**u MASCARILLA POLIPROP. PARTÍC. ESTÁNDAR**								
	Mascarilla de polipropileno apto para partículas, gama estándar, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.								
		6				6,00			
							6,00	1,16	6,96
09.04	**u PAR GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MÍN. PIEL FLOR CERDO**								
	Par de guantes de protección para riesgos mecánicos mínimos, fabricado en piel de flor de cerdo, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.								
		6				6,00			
							6,00	2,12	12,72
09.05	**u PAR ZAPATOS SEGURIDAD PIEL AFELPADA, PLANTILLA Y PUNTERA MET.**								
	Par de zapatos de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricados en piel afelpada, plantilla y puntera metálica, piso antideslizante según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.								
		6				6,00			
							6,00	19,60	117,60
09.06	**u SEÑAL PVC. "SEÑALES INDICADORAS" 30x30 cm SIN SOPORTE**								
	Señal de seguridad PVC 2 mm tipo señales indicadoras de 30x30 cm sin soporte, incluso colocación y p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la cantidad ejecutada.								
		4				4,00			
							4,00	3,87	15,48
09.07	**u SEÑAL PVC. "OBLIG. PROH." 30 cm SIN SOPORTE**								
	Señal de seguridad PVC 2 mm tipos obligación o prohibición de 30 cm, sin soporte metálico, incluso colocación, de acuerdo con R.D. 485/97 y p.p. de montaje. Medida la cantidad ejecutada.								
		4				4,00			
							4,00	1,82	7,28
09.08	**u SEÑAL PVC. "ADVERTENCIA " 30 cm SIN SOPORTE**								
	Señal de seguridad PVC 2 mm tipo advertencia de 30 cm, sin soporte metálico, incluso colocación, de acuerdo con R.D. 485/97 y p.p. de montaje. Medida la cantidad ejecutada.								
		4				4,00			
							4,00	1,82	7,28
09.09	**m2 CERRAMIENTO PROV. OBRA, PANEL MALLA GALV. SOPORT. PREFABR.**								
	Cerramiento provisional de obra, realizado con postes cada 3 m de perfiles tubulares galvanizados de 50 mm de diám. interior, panel rígido de malla galvanizada y p.p. de piezas prefabricadas de hormigón moldeado para apoyo y alojamiento de postes y ayudas de albañilería. Medida la superficie ejecutada.								
		1	30,00		2,00	60,00			
							60,00	9,50	570,00

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
09.10	**u CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 0,50 m**								
	Cono de balizamiento reflectante de 0,50 m, incluso colocación de acuerdo con las especificaciones y modelos del R.D. 485/97, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la cantidad ejecutada.								
		5				5,00			
							5,00	2,39	11,95
09.11	**u LÁMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELÉCTRICA**								
	Lámpara intermitente con celula fotoeléctrica sin pilas, incluso colocación de acuerdo con las especificaciones y modelos del R.D. 485/97. Medida la cantidad ejecutada.								
		2				2,00			
							2,00	8,18	16,36
09.12	**u CASETA PREF. MOD. 20,50 m2 ASEOS DURACIÓN MENOR A 2 MESES**								
	Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 para aseos en obras de duración no mayor de 2 meses, formada por: estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano rígido: carpinteria de aluminio anodizado en su color, rejas de protección y suelo con soporte de perfileria, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón HA-25, armado con acero B 400 S, placas de asiento, transportes, colocación, desmontado y mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la cantidad ejecutada.								
		1				1,00			
							1,00	496,18	496,18

TOTAL CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD..... 1.307,01

TOTAL..... 56.273,05

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BEATRIZ ENRIQUE

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

CAPÍTULO 01 ESCALERA PROTEGIDA E3

SUBCAPÍTULO 01.01 ALBAÑILERIA Y REVESTIMIENTOS

01.01.01 **ML** **TIRAS ANTIDESLIZANTES EN HUELLAS DE ESCALERA**

COLOCACIÓN DE TIRAS ANTIDESLIZANTES EN HUELLAS DE ESCALERA O RAMPA HASTA UN ANCHO DE 100CM , DE 40MM DE ESPESOR CON ADHESIVO ANTIDESLIZNATE DE ALTA RESISTENCIA, RECUBIERTA DE GRANOS DE POLIURETANO. MEDIDA LA LONGITUD DEL PELDAÑO.

ASDGA	1,000	ML	TIRAS ANTIDESLIZANTES	0,85	0,85	
TP00100	0,030	h	PEÓN ESPECIAL	15,20	0,46	
			Suma la partida.....			1,31
			Costes indirectos.....		5,00%	0,07
			TOTAL PARTIDA.....			**1,38**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.01.02 **m2** **DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE SOLADO Y RODAPIÉ DE PIEDRA**

Demolición selectiva con medios manuales de solado y rodapié de piedra natural. Medida la superficie inicial.

TP00100	0,288	h	PEÓN ESPECIAL	15,20	4,38	
			Suma la partida.....			4,38
			Costes indirectos.....		5,00%	0,22
			TOTAL PARTIDA.....			**4,60**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

01.01.03 **m2** **PAVIMENTO TIPO PODO TÁCTILES ANTIDESLIZANTE 20x20 cm**

Solado con baldosas de cemento de 20x20 cm tipo Podo Tactiles, para vados y pasos para personas con discapacidad, sobre solera de hormigón en masa, recibidas con adhesivo sobre mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, capa de mortero, enlechado y limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.

TO01100	0,480	h	OF. 1ª SOLADOR	16,20	7,78	
TP00100	0,240	h	PEÓN ESPECIAL	15,20	3,65	
AA00200	0,020	m3	ARENA FINA	8,39	0,17	
AGL00100	0,001	m3	LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	102,95	0,10	
AGM00500	0,031	m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	46,88	1,45	
CH04000	0,100	m3	HORMIGÓN HM-20/B/20/I, SUMINISTRADO	55,90	5,59	
GP00100	1,000	kg	PASTA ADHESIVA	0,22	0,22	
GP00300	1,000	m2	PASTA NIVELADORA	1,55	1,55	
RS00750	26,500	u	BALDOSA CEMENTO PODO TÁCTIL 20x20 cm	0,22	5,83	
			Suma la partida.....			26,34
			Costes indirectos.....		5,00%	1,32
			TOTAL PARTIDA.....			**27,66**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.01.04 **m2** **DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE PUERTA DE MADERA**

Demolición selectiva con medios manuales de puerta de madera con precerco. Medida la superficie de fuera a fuera del precerco.

TP00100	0,200	h	PEÓN ESPECIAL	15,20	3,04	
			Suma la partida.....			3,04
			Costes indirectos.....		5,00%	0,15
			TOTAL PARTIDA.....			**3,19**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

01.01.05 **m2** **GUARNECIDO Y ENLUCIDO SIN MAESTREAR EN PAREDES, YESO**

Guarnecido y enlucido sin maestrear con acabado con rincón vivo en paredes, con pasta de yeso YG e YF, incluso limpieza y humedecido del paramento. Medida la superficie cinta corrida desde la arista superior del rodapié.

TO01200	0,125	h	OF. 1ª YESERO	19,85	2,48	
AGY00100	0,015	m3	PASTA DE YESO NEGRO YG	99,95	1,50	
AGY00200	0,005	m3	PASTA DE YESO BLANCO YF	104,10	0,52	
			Suma la partida.....			4,50
			Costes indirectos.....		5,00%	0,23
			TOTAL PARTIDA.....			**4,73**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.01.06		**m2**	**PINTURA PLÁSTICA LISA SOBRE LADRILLO, YESO O CEMENTO**			
			Pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales y verticales de ladrillo, yeso o cemento,formada por: lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de acabado. Medida la superficie ejecutada.			
TO01000	0,090	h	OF. 1ª PINTOR	19,85	1,79	
PP00100	0,450	kg	PINTURA PLÁSTICA	1,70	0,77	
PW00300	0,350	kg	SELLADORA	4,20	1,47	
WW00400	0,200	u	PEQUENO MATERIAL	0,30	0,06	
			Suma la partida.....			4,09
			Costes indirectos.....		5,00%	0,20
			TOTAL PARTIDA.....			**4,29**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.02 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

01.02.01		**m2**	**PUERTA CORTAFUEGO ABATIBLE 1 HOJA TIPO EI2/60/C5**			
			Puerta cortafuego abatible de 1 hoja tipo EI2/60/C5 formada por: cerco de perfil metálico de acero de 2,5 mm de espesor de 22,5x53x37 mm corte a 45 grados y soldado, hoja de 48 mm de chapa de acero doble pared de 1 mm con relleno de material termo-aislante, densidad 120 kg/m2, con dos bisagras especiales, una con resorte regulable de cierre automático cerradura tipo cortafuegos con llave, manillas con alma de acero recubiertas de plástico resistente al calor y escudos metálicos, acabada con capa de pintura de resina epoxi en polvo polimerizada al horno, incluso material complementario y ayudas de albañilería. Adaptada según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
ATC00100	0,500	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	35,05	17,53	
TO01600	1,300	h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,85	25,81	
KA02500	1,000	m2	PUERTA CORTAFUEGO ABATIBLE 1 HOJA TIPO EI2/60	183,42	183,42	
WW00300	2,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	2,000	u	PEQUENO MATERIAL	0,30	0,60	
			Suma la partida.....			228,46
			Costes indirectos.....		5,00%	11,42
			TOTAL PARTIDA.....			**239,88**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.02.02		**u**	**PUERTA CORTAFUEGOS MADERA EI-60 1H=825 mm HAYA**			
			Puerta cortafuego EI-60, acabado en roble, de medidas normalizadas con 825 mm de ancho, hoja ciega abatible, formada por: precerco de 70x35 mm con garras de fijación, cerco de 70x20 mm y tapajuntas ignífugo de 70x16 mm, en ambas cara, hoja armazón de madera y DM ignífugo y rechapada en haya vaporizada de 5 mm, con junta en hoja y cerco termoexpandible y herrajes de colgar y seguridad de materiales con elementos ignífugos, con 4 pernios de acero inoxidable de 100x72 mm, retenedor electromagnético formado por electroimán encapsulado y conectada a la red de protección contra incendios, incluso material complementario y ayudas de albañilería, adaptada según CTE. Medida la unidad colocada.			
TA00300	1,500	h	AYUDANTE CARPINTERÍA	19,04	28,56	
TO01500	1,500	h	OF. 1ª CARPINTERÍA	19,85	29,78	
KM80110	1,000	u	PUERTA CORTAFUEGO MADERA HAYA EI-60	562,40	562,40	
WW00300	2,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	2,000	u	PEQUENO MATERIAL	0,30	0,60	
			Suma la partida.....			622,44
			Costes indirectos.....		5,00%	31,12
			TOTAL PARTIDA.....			**653,56**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BEATRIZ ENRIQUE

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.02.03		**u**	**EQUIPO AUTÓNOMO ALUMBRADO DE EMERGENCIA, 60 LÚMENES**			
			Equipo autónomo de alumbrado de emergencia, de 60 lúmenes, con lámpara incandescente, para tensión 220 V, una hora de autonomía y para cubrir una superficie de 12 m2, incluso accesorios, fijación, y conexion; instalado según CTE, RIPCI y REBT. Medida la cantidad ejecutada.			
TO01800	0,300	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,85	5,96	
IP04400	1,000	u	EQUIPO AUTÓNOMO ALUMB. EMERGENCIA 60 LUM. INCAND. 1 HORA	55,00	55,00	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000	u	PEQUENO MATERIAL	0,30	0,30	
			Suma la partida.....			61,81
			Costes indirectos.....		5,00%	3,09
			TOTAL PARTIDA.....			**64,90**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

CAPÍTULO 02 ESCALERA PROTEGIDA E1

SUBCAPÍTULO 02.01 ALBAÑILERIA Y REVESTIMIENTOS

02.01.01 **ML** **TIRAS ANTIDESLIZANTES EN HUELLAS DE ESCALERA**

COLOCACIÓN DE TIRAS ANTIDESLIZANTES EN HUELLAS DE ESCALERA O RAMPA HASTA UN ANCHO DE 100CM , DE 40MM DE ESPESOR CON ADHESIVO ANTIDESLIZNATE DE ALTA RESISTENCIA, RECUBIERTA DE GRANOS DE POLIURETANO. MEDIDA LA LONGITUD DEL PELDAÑO.

ASDGA	1,000	ML	TIRAS ANTIDESLIZANTES	0,85	0,85	
TP00100	0,030	h	PEÓN ESPECIAL	15,20	0,46	
			Suma la partida.....			1,31
			Costes indirectos.....		5,00%	0,07
			TOTAL PARTIDA.....			**1,38**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.01.02 **m2** **DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE SOLADO Y RODAPIÉ DE PIEDRA**

Demolición selectiva con medios manuales de solado y rodapié de piedra natural. Medida la superficie inicial.

TP00100	0,288	h	PEÓN ESPECIAL	15,20	4,38	
			Suma la partida.....			4,38
			Costes indirectos.....		5,00%	0,22
			TOTAL PARTIDA.....			**4,60**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

02.01.03 **m2** **PAVIMENTO TIPO PODO TÁCTILES ANTIDESLIZANTE 20x20 cm**

Solado con baldosas de cemento de 20x20 cm tipo Podo Tactiles, para vados y pasos para personas con discapacidad, sobre solera de hormigón en masa, recibidas con adhesivo sobre mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, capa de mortero, enlechado y limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.

TO01100	0,480	h	OF. 1ª SOLADOR	16,20	7,78	
TP00100	0,240	h	PEÓN ESPECIAL	15,20	3,65	
AA00200	0,020	m3	ARENA FINA	8,39	0,17	
AGL00100	0,001	m3	LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	102,95	0,10	
AGM00500	0,031	m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	46,88	1,45	
CH04000	0,100	m3	HORMIGÓN HM-20/B/20/I, SUMINISTRADO	55,90	5,59	
GP00100	1,000	kg	PASTA ADHESIVA	0,22	0,22	
GP00300	1,000	m2	PASTA NIVELADORA	1,55	1,55	
RS00750	26,500	u	BALDOSA CEMENTO PODO TÁCTIL 20x20 cm	0,22	5,83	
			Suma la partida.....			26,34
			Costes indirectos.....		5,00%	1,32
			TOTAL PARTIDA.....			**27,66**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.01.04 **m2** **DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE PUERTA DE MADERA**

Demolición selectiva con medios manuales de puerta de madera con precerco. Medida la superficie de fuera a fuera del precerco.

TP00100	0,200	h	PEÓN ESPECIAL	15,20	3,04	
			Suma la partida.....			3,04
			Costes indirectos.....		5,00%	0,15
			TOTAL PARTIDA.....			**3,19**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.01.05		**m2**	**TABICÓN DE LADRILLO H/D 7 cm**			
			Tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm, recibido con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, con plastificante; según CTE. Medido a cinta corrida.			
TO00100	0,300	h	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,85	5,96	
TP00100	0,150	h	PEÓN ESPECIAL	15,20	2,28	
AGM00800	0,014	m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	48,50	0,68	
FL00400	0,037	mu	LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24x11,5x7 cm	66,99	2,48	
			Suma la partida.....			11,40
			Costes indirectos.....		5,00%	0,57
			TOTAL PARTIDA.....			**11,97**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.01.06		**m2**	**GUARNECIDO Y ENLUCIDO SIN MAESTREAR EN PAREDES, YESO**			
			Guarnecido y enlucido sin maestrear con acabado con rincón vivo en paredes, con pasta de yeso YG e YF, incluso limpieza y humedecido del paramento. Medida la superficie cinta corrida desde la arista superior del rodapié.			
TO01200	0,125	h	OF. 1ª YESERO	19,85	2,48	
AGY00100	0,015	m3	PASTA DE YESO NEGRO YG	99,95	1,50	
AGY00200	0,005	m3	PASTA DE YESO BLANCO YF	104,10	0,52	
			Suma la partida.....			4,50
			Costes indirectos.....		5,00%	0,23
			TOTAL PARTIDA.....			**4,73**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

02.01.07		**m3**	**DEMOLICIÓN DE MURO DE L/M MEDIOS MANUALES T. CONTENEDOR**			
			Demolición de muro de ladrillo macizo con medios manuales, incluso transporte de material sobrante a contenedor o punto de carga colocado a una distancia media de 50 m. Medido el volumen inicial deduciendo huecos.			
TP00100	5,630	h	PEÓN ESPECIAL	15,20	85,58	
MK00300	1,300	h	CARRETILLA MECÁNICA BASCULANTE 1 m3	3,65	4,75	
			Suma la partida.....			90,33
			Costes indirectos.....		5,00%	4,52
			TOTAL PARTIDA.....			**94,85**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.01.08		**m2**	**ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES**			
			Enfoscado maestreado y fratasado en paredes con mortero M5 (1:6). Medido a cinta corrida.			
ATC00100	0,350	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	35,05	12,27	
AGM00500	0,021	m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	46,88	0,98	
			Suma la partida.....			13,25
			Costes indirectos.....		5,00%	0,66
			TOTAL PARTIDA.....			**13,91**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

02.01.09		**m2**	**PINTURA PLÁSTICA LISA SOBRE LADRILLO, YESO O CEMENTO**			
			Pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales y verticales de ladrillo, yeso o cemento,formada por: lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de acabado. Medida la superficie ejecutada.			
TO01000	0,090	h	OF. 1ª PINTOR	19,85	1,79	
PP00100	0,450	kg	PINTURA PLÁSTICA	1,70	0,77	
PW00300	0,350	kg	SELLADORA	4,20	1,47	
WW00400	0,200	u	PEQUENO MATERIAL	0,30	0,06	
			Suma la partida.....			4,09
			Costes indirectos.....		5,00%	0,20
			TOTAL PARTIDA.....			**4,29**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.01.10		**m2**	**PUERTA PASO BARNIZAR, 1 H. CIEGA ABAT. CERCO 100x40 mm**			
			Puerta de paso barnizada, con hoja ciega abatible formada por: precerco de pino flandes de 100x30 mm, con garras de fijación, cerco de 100x40 mm tapajuntas de 60x15 mm y hoja prefabricada normalizada de 35 mm canteada por dos cantos, en madera de sapelly, herrajes de colgar, seguridad y cierre, con pomo o manivela, en latón de primera calidad, incluso colgado. Medida de fuera a fuera del precerco.			
TO01500	2,100	h	OF. 1ª CARPINTERÍA	19,85	41,69	
KM01300	2,800	m	CERCO SAPELLY 100X40 mm	15,13	42,36	
KM02900	0,560	u	HOJA NORMALIZADA SAPELLY 35 mm	32,16	18,01	
KM04500	2,850	m	LISTÓN PINO FLANDES100X30 mm	3,70	10,55	
KM05300	0,001	m3	MADERA SAPELLY	632,00	0,63	
KM08000	5,700	m	TAPAJUNTAS SAPELLY 60X15 mm	2,01	11,46	
KW02500	0,560	u	JUEGO DE POMOS O MANIVELAS DE LATON	8,20	4,59	
KW03200	1,700	u	PERNIOS DE LATÓN 11 cm	2,70	4,59	
KW03500	0,560	u	PICAPORTE DE RESBALÓN	2,94	1,65	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000	u	PEQUENO MATERIAL	0,30	0,30	
			Suma la partida.....			136,38
			Costes indirectos.....		5,00%	6,82
			TOTAL PARTIDA.....			**143,20**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.02 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

02.02.01		**m2**	**DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE PUERTA DE MADERA**			
			Demolición selectiva con medios manuales de puerta de madera con precerco. Medida la superficie de fuera a fuera del precerco.			
TP00100	0,200	h	PEÓN ESPECIAL	15,20	3,04	
			Suma la partida.....			3,04
			Costes indirectos.....		5,00%	0,15
			TOTAL PARTIDA.....			**3,19**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

02.02.02		**m2**	**PUERTA PASO BARNIZAR 1 H. CIEGA ABAT. CERCO 70x40 mm**			
			Puerta de paso barnizada, con hoja ciega abatible, formada por: precerco de pino flandes de70x30 mm con garras de fijación, cerco de 70x40 mm, tapajuntas de 60x15 mm y hoja prefabricada normalizada de 35 mm, canteada por dos cantos, en madera de sapelly, herrajes de colgar, seguridad y cierre, con pomo o manivela, en latón de primera calidad, incluso colgado. Medida de fuera a fuera del precerco.			
TO01500	2,100	h	OF. 1ª CARPINTERÍA	19,85	41,69	
KM01000	2,800	m	CERCO SAPELLY 70X40 mm	9,81	27,47	
KM02900	0,560	u	HOJA NORMALIZADA SAPELLY 35 mm	32,16	18,01	
KM04200	2,850	m	LISTÓN PINO FLANDES 70X30 mm	2,91	8,29	
KM05300	0,001	m3	MADERA SAPELLY	632,00	0,63	
KM08000	5,700	m	TAPAJUNTAS SAPELLY 60X15 mm	2,01	11,46	
KW02500	0,560	u	JUEGO DE POMOS O MANIVELAS DE LATON	8,20	4,59	
KW03200	1,700	u	PERNIOS DE LATÓN 11 cm	2,70	4,59	
KW03500	0,560	u	PICAPORTE DE RESBALÓN	2,94	1,65	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000	u	PEQUENO MATERIAL	0,30	0,30	
			Suma la partida.....			119,23
			Costes indirectos.....		5,00%	5,96
			TOTAL PARTIDA.....			**125,19**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.02.03		**u**	**PUERTA CORTAFUEGOS MADERA EI-60 1H=825 mm HAYA**			
			Puerta cortafuego EI-60, acabado en roble, de medidas normalizadas con 825 mm de ancho, hoja ciega abatible, formada por: precerco de 70x35 mm con garras de fijación, cerco de 70x20 mm y tapajuntas ignífugo de 70x16 mm, en ambas cara, hoja armazón de madera y DM ignífugo y rechapada en haya vaporizada de 5 mm, con junta en hoja y cerco termoexpandible y herrajes de colgar y seguridad de materiales con elementos ignífugos, con 4 pernios de acero inoxidable de 100x72 mm, retenedor electromagnético formado por electroimán encapsulado y conectada a la red de protección contra incendios, incluso material complementario y ayudas de albañilería, adaptada según CTE. Medida la unidad colocada.			
TA00300	1,500	h	AYUDANTE CARPINTERÍA	19,04	28,56	
TO01500	1,500	h	OF. 1ª CARPINTERÍA	19,85	29,78	
KM80110	1,000	u	PUERTA CORTAFUEGO MADERA HAYA EI-60	562,40	562,40	
WW00300	2,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	2,000	u	PEQUENO MATERIAL	0,30	0,60	
			Suma la partida.....			622,44
			Costes indirectos.....		5,00%	31,12
			TOTAL PARTIDA.....			**653,56**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.02.04		**m2**	**CELOSÍA ABAT. LAMAS FIJAS AC. GALV. CERCO Y BAST**			
			Celosía de hojas abatibles y lamas fijas de acero galvanizado, formada por: lamas con plegadura sencilla con los bordes de 70x1,5 mm, cerco y bastidor con perfiles tubulares de 60x40x2 mm y herrajes de colgar cierre y seguridad, incluso p.p. de material de agarre y colocación. Medida de fuera a fuera del cerco.			
ATC00100	0,500	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	35,05	17,53	
TO01600	0,500	h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,85	9,93	
KS00800	1,000	m2	CELOSÍA ABAT. LAMAS FIJAS AC. GALV. CERCO Y BAST.	69,22	69,22	
WW00300	2,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	2,000	u	PEQUENO MATERIAL	0,30	0,60	
			Suma la partida.....			98,38
			Costes indirectos.....		5,00%	4,92
			TOTAL PARTIDA.....			**103,30**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

02.02.05		**m2**	**PINTURA ESMALTE SINTÉTICO S/CARP. METÁLICA**			
			Pintura al esmalte sintético sobre carpinteria metálica formada por: rascado y limpieza de óxidos; imprimación anticorrosiva y dos manos de color. Medidas dos caras.			
TO01000	0,250	h	OF. 1ª PINTOR	19,85	4,96	
PE00200	0,250	kg	ESMALTE SINTÉTICO	6,16	1,54	
PI00300	0,175	kg	IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE	4,29	0,75	
PW00100	0,070	l	DISOLVENTE	1,49	0,10	
WW00400	0,400	u	PEQUENO MATERIAL	0,30	0,12	
			Suma la partida.....			7,47
			Costes indirectos.....		5,00%	0,37
			TOTAL PARTIDA.....			**7,84**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.02.06		**m2**	**PINTURA IGNIFUGA SOBRE ELEMENTOS METALICOS**			
			Pintura ignífuga intumescente con base de resina y cargas, sobre elementos estructurales metálicos hasta alcanzar la resistencia EI30 exigida en proyecto formado por: rascado, limpieza de óxidos, primera mano de imprimación con minio de plomo. Manos de acabado y posterior de material sobrante. Medida la superficie ejecutada.			
TA00100	0,025	h	AYUDANTE	19,04	0,48	
TO01005	0,650	h	OF. 2ª PINTOR	19,35	12,58	
PI00300	0,150	kg	IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE	4,29	0,64	
PX00300	0,700	kg	PINTURA INTUMESCENTE DE RESINAS Y CARGAS COLOR BLANCO	6,58	4,61	
			Suma la partida.....			18,31
			Costes indirectos.....		5,00%	0,92
			TOTAL PARTIDA.....			**19,23**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 03 COCINA						
03.01		**ud**	**P.PARALLAMAS MONTACARFGAS EI2-90-C5 0,70x0,90**			
			Puerta metálica parallamas de montacardas de una hoja de guillotina de 0,70 x 0,90 m., homologada EI2-90-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno.			
TO01600	0,400	h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,85	7,94	
TA00200	0,400	h	AYUDANTE ESPECIALISTA	19,04	7,62	
P23FM430	1,000	ud	P. cortaf. EI2-90-C5 1H. 0,65x0,90 cm	361,75	361,75	
			Suma la partida.....			377,31
			Costes indirectos.....		5,00%	18,87
			TOTAL PARTIDA.....			**396,18**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

03.02		**M2**	**DESMONTAJE DE CONUCTO DE VENTILACIÓN COCINA**			
			Desmontaje de conducto de acero galvanizado de ventilación en cocina. Medida la superficie ejecutada.			
TP00100	0,150	h	PEÓN ESPECIAL	15,20	2,28	
			Suma la partida.....			2,28
			Costes indirectos.....		5,00%	0,11
			TOTAL PARTIDA.....			**2,39**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.03		**M2**	**CONDUCTOS MÉTALICOS DE VENTILACIÓN EI60**			
			Conducto métalico de ventilación de acero galbanizado con protección pasiva contra incendios de conductos metálicos de sección circular para garantizar la resistencia al fuego EI 60 según UNE-EN 1366-1 mediante recubrimiento con manta de lana mineral,según UNE-EN 13162, recubierto por una de sus caras con aluminio reforzado, incluso subjección al paramento vertical y remate superior. Medida la superficie ejecutada.			
TO00300	0,300	h	OF. 1ª COLOCADOR	19,85	5,96	
TP00100	0,300	h	PEÓN ESPECIAL	15,20	4,56	
WW00300	0,500	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
WW00400	0,500	u	PEQUENO MATERIAL	0,30	0,15	
U28OL005N	1,100	M2	Chapa alum.brillante 0,6mm EI60	16,50	18,15	
			Suma la partida.....			29,10
			Costes indirectos.....		5,00%	1,46
			TOTAL PARTIDA.....			**30,56**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.04		**ud**	**SELLADO H. INSTAL. MORT. EI-120**			
			Sistema sellado de huecos de paso de instalaciones EI-120 con compuesto de mortero preparado de cemento y áridos ligeros en un espesor de 150 mm. Medida la unidad instalada.			
TA00200	0,200	h	AYUDANTE ESPECIALISTA	19,04	3,81	
P23FL140	1,850	kg	Mortero seco para sellados	1,91	3,53	
			Suma la partida.....			7,34
			Costes indirectos.....		5,00%	0,37
			TOTAL PARTIDA.....			**7,71**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

03.05		**m2**	**DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE PUERTA DE MADERA**			
			Demolición selectiva con medios manuales de puerta de madera con precerco. Medida la superficie de fuera a fuera del precerco.			
TP00100	0,200	h	PEÓN ESPECIAL	15,20	3,04	
			Suma la partida.....			3,04
			Costes indirectos.....		5,00%	0,15
			TOTAL PARTIDA.....			**3,19**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03.06		**m2**	**PUERTA CORTAFUEGO ABATIBLE 1 HOJA TIPO EI2/90/C5**			
			Puerta cortafuego abatible de 1 hoja tipo EI/90/C5 formada por: cerco de perfil metálico de acero de 2,5 mm de espesor de 22,5x53x37 mm, corte a 45 grados y soldado, hoja de 48 mm de chapa de acero doble pared de 1 mm con relleno de material termo-aislante, densidad 120 kg/m2 y aislamiento de lana de roca de doble capa, bisagras especiales, una con resorte regulable de cierre automático, cerradura de barra antipanico resistente al calor, y cierra-puertas hidráulico, acabada con capa de pintura de resina epoxi en polvo polimerizada al horno, ojo de buey con vidrio, incluso material complementario y ayudas de albañilería. Adaptada según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
ATC00100	0,500	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	35,05	17,53	
TO01600	1,300	h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,85	25,81	
KA02600	1,000	m2	PUERTA CORTAFUEGO ABATIBLE 1 HOJA TIPO EI2/90	180,00	180,00	
KW04300	0,600	u	BARRA ANTIPÁNICO PARA PUERTA 1 HOJA	125,67	75,40	
KW04400	0,600	u	CIERRA-PUERTA HIDRÁULICO PARA 1 HOJA	71,01	42,61	
WW00300	2,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	2,000	u	PEQUENO MATERIAL	0,30	0,60	
			Suma la partida.....			343,05
			Costes indirectos.....		5,00%	17,15
			TOTAL PARTIDA.....			**360,20**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

03.07		**u**	**ROCIADOR AUT. AGUA 15 mm DETEC. AMPOLLA, PROTECTOR**			
			Sistema Black Diamond, o similar, compuesto por: - Cilindro 12,7 litros de capacidad de acero inoxidable, certificado PED (con malla antiarañazos). Tubo succión. - Soporte especial Black Diamond. Acabado niquelado. - Adaptador salida de válvula plug & play 1/2". - Válvula de descarga eléctrica con solenoide y manómetro. - Etiqueta identificativa del cilindro Black Diamond. - Señal de activación manual. - 9 flujos de agente extintor GEM. - 6 metros de cable de detección lineal de 105 ºC (incluye un soporte por metro de cable, un pasatabiques plástico y un final de línea para cable sensor). - 6 metros de cable de detección lineal de 185 ºC (incluye un soporte por metro de cable, un pasatabiques plástico y un final de línea para cable sensor). - Central de extinción de incendios (incluye dos baterías) Pulsador de disparo de extinción amarillo (con protector de plástico incluido). - Sirena óptico acústica de interior - Caja para su transporte y empaquetado.4Difusor BD-A20 - 1 flujos Incluye tapa de protección antisuciedad metálica y conexión 1/2" BSP M 1Difusor A22 - 2 flujos Incluye tapa de protección antisuciedad metálica y conexión 1/2" BSP M1 Pulsador de paro de extinción, conectado a central. Medida la unidad instalada. Maniobras corte de gas y extraccion campana Y DOCUMENTACION DE LEGALIZACION y LEGALIZADO EN LA ADMINISTRACIÓN COMPETENTE.			
ATC00400	0,250	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	38,89	9,72	
IPNS001	1,000	u	SISTEMA BLACK DIAMOND	2.600,00	2.600,00	
WW00300	0,500	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
WW00400	1,000	u	PEQUENO MATERIAL	0,30	0,30	
			Suma la partida.....			2.610,30
			Costes indirectos.....		5,00%	130,52
			TOTAL PARTIDA.....			**2.740,82**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

CAPÍTULO 04 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

SUBCAPÍTULO 04.01 PROTECCIÓN DE ESTRUCTURA DE MADERA

04.01.01 **m2** **TECHO CONTINUO CON PLACAS DE YESO LAMINADO**

Techo continuo con placas de yeso laminado hidrofugado de 15+15 mm de espesor , atornillados a entramado horizontal de acero galvanizado, incluso replanteo, nivelación y repaso de juntas; construido según especificaciones del fabricante de los paneles. Medido superficie ejecutada a cinta corrida.

TO00900	0,400	h	OF. 1ª MONTADOR	19,85	7,94	
TP00100	0,058	h	PEÓN ESPECIAL	15,20	0,88	
FP01100	1,000	m2	PLACA DE YESO LAMINADO DE 10 mm	4,06	4,06	
FP01800	0,400	kg	PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO	1,12	0,45	
RT04111	1,000	m2	ENTRAMADO METÁLICO PARA TECHO DE PL. YESO LAMINADO	5,45	5,45	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	2,000	u	PEQUENO MATERIAL	0,30	0,60	
			Suma la partida.....			19,93
			Costes indirectos.....		5,00%	1,00
			TOTAL PARTIDA.....			**20,93**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

04.01.02 **m2** **PROTECCIÓN EI 60 EN TRAMPILLA PRACTICABLE**

Protección de trampilla practicable con placas de yeso laminado hidrofugado de 15+15 mm de espesor acabado, sobre estructura vista de acero galvanizado lacado, incluso replanteo y nivelacion; construido según especificaciones del fabricante. Medida la superficie ejecutada.

TO00900	0,264	h	OF. 1ª MONTADOR	19,85	5,24	
TP00100	0,038	h	PEÓN ESPECIAL	15,20	0,58	
FP00900N	2,000	m2	DOBLE PLACA DE YESO LAMINADO HIDROFUGO	8,50	17,00	
WW00400	2,000	u	PEQUENO MATERIAL	0,30	0,60	
			Suma la partida.....			23,42
			Costes indirectos.....		5,00%	1,17
			TOTAL PARTIDA.....			**24,59**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

04.01.03 **m2** **BARNIZ INTUMESCENTE SOBRE ELEMENTOS DE MADERA**

Barniz Incoloro intumescente en base agua Cedría B-15 o similar,, de dos componentes de altas prestaciones. Bajo la acción del calor o de la llama desarrolla una espuma aislante y protectora de baja conductividad térmica aislando al soporte de la transmisión térmica y de la acción destructiva del fuego evitando la formación de humos tóxicos y nocivos. Manos de acabado hasta alcanzar la relacción kg/m2 según ficha técnica del material. Resistencia en minutos 60, Grosor de la madera 6-9 cm, rendimiento 4,90 kg/m2 O 3,90L/M2 Medida la proyección horizontal.

TA00100	0,025	h	AYUDANTE	19,04	0,48	
TO01005	0,200	h	OF. 2ª PINTOR	19,35	3,87	
CEPIN01	1,000	M2	BARNIZ intumescente B-19	65,00	65,00	
			Suma la partida.....			69,35
			Costes indirectos.....		5,00%	3,47
			TOTAL PARTIDA.....			**72,82**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 04.02 SEÑALIZACIÓN						
04.02.01		**u**	**EQUIPO AUTÓNOMO ALUMBRADO DE EMERGENCIA, 60 LÚMENES**			
			Equipo autónomo de alumbrado de emergencia, de 60 lúmenes, con lámpara incandescente, para tensión 220 V, una hora de autonomía y para cubrir una superficie de 12 m2, incluso accesorios, fijación, y conexion; instalado según CTE, RIPCI y REBT. Medida la cantidad ejecutada.			
TO01800	0,300	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,85	5,96	
IP04400	1,000	u	EQUIPO AUTÓNOMO ALUMB. EMERGENCIA 60 LUM. INCAND. 1 HORA	55,00	55,00	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000	u	PEQUENO MATERIAL	0,30	0,30	
			Suma la partida.....			61,81
			Costes indirectos.....		5,00%	3,09
			TOTAL PARTIDA.....			**64,90**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

04.02.02		**u**	**ROTULO SALIDA, DIM 420X297 MM**			
			Rótulo de señalización fotoluminiscente, de identificación de medios de intervención, dimensión 297x210 mm. incluso pequeño material y montaje; según CTE. Medido la unidad instalada.			
ATC00400	0,100	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	38,89	3,89	
IP05208	1,000	u	ROTULO SALIDA, DIM 420X297 MM	14,25	14,25	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000	u	PEQUENO MATERIAL	0,30	0,30	
			Suma la partida.....			18,99
			Costes indirectos.....		5,00%	0,95
			TOTAL PARTIDA.....			**19,94**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

04.02.03		**u**	**ROTULO RECORRIDO DIM 297X210 MM**			
			Rótulo de señalización fotoluminiscente, de identificación de recorrido, dimensión 297x210 mm incluso pequeño material y montaje; según CTE. Medido la unidad instalada.			
ATC00400	0,100	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	38,89	3,89	
IP05206	1,000	u	ROTULO RECORRIDO DIM 297X210 MM	6,00	6,00	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000	u	PEQUENO MATERIAL	0,30	0,30	
			Suma la partida.....			10,74
			Costes indirectos.....		5,00%	0,54
			TOTAL PARTIDA.....			**11,28**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

04.02.04		**u**	**ROTULO MEDIOS DE INTERVENCIÓN DIM 297X210 MM**			
			Rótulo de señalización fotoluminiscente, de identificación de medios de intervención, dimensión 297x210 mm incluso pequeño material y montaje; según CTE. Medido la unidad instalada.			
ATC00400	0,100	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	38,89	3,89	
IP05207	1,000	u	ROTULO MEDIOS DE INTERVENCIÓN DIM 297X210 MM	6,00	6,00	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000	u	PEQUENO MATERIAL	0,30	0,30	
			Suma la partida.....			10,74
			Costes indirectos.....		5,00%	0,54
			TOTAL PARTIDA.....			**11,28**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 04.03 OTROS						
04.03.01		**m2**	**DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE PUERTA DE MADERA**			
			Demolición selectiva con medios manuales de puerta de madera con precerco. Medida la superficie de fuera a fuera del precerco.			
TP00100	0,200	h	PEÓN ESPECIAL	15,20	3,04	
			Suma la partida.....			3,04
			Costes indirectos.....		5,00%	0,15
			TOTAL PARTIDA.....			**3,19**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

04.03.02		**u**	**PUERTA CORTAFUEGOS MADERA EI-60 1H=825 mm HAYA**			
			Puerta cortafuego EI-60, acabado en roble, de medidas normalizadas con 825 mm de ancho, hoja ciega abatible, formada por: precerco de 70x35 mm con garras de fijación, cerco de 70x20 mm y tapajuntas ignífugo de 70x16 mm, en ambas cara, hoja armazón de madera y DM ignífugo y rechapada en haya vaporizada de 5 mm, con junta en hoja y cerco termoexpandible y herrajes de colgar y seguridad de materiales con elementos ignífugos, con 4 pernios de acero inoxidable de 100x72 mm, retenedor electromagnético formado por electroimán encapsulado y conectada a la red de protección contra incendios, incluso material complementario y ayudas de albañilería, adaptada según CTE. Medida la unidad colocada.			
TA00300	1,500	h	AYUDANTE CARPINTERÍA	19,04	28,56	
TO01500	1,500	h	OF. 1ª CARPINTERÍA	19,85	29,78	
KM80110	1,000	u	PUERTA CORTAFUEGO MADERA HAYA EI-60	562,40	562,40	
WW00300	2,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	2,000	u	PEQUENO MATERIAL	0,30	0,60	
			Suma la partida.....			622,44
			Costes indirectos.....		5,00%	31,12
			TOTAL PARTIDA.....			**653,56**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

04.03.03		**u**	**DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS**			
			Detector optico de humos, construido con plástico termorresistente, formado por zócalo intercambiable con piloto de alarma y bornes de conexión y de salida para piloto remoto, equipo captador de celula fotoeléctrica, tensión de alimentación a 24 VCC, homologado, incluso pequeño material, conexiones y montaje; instalado según CTE y RIPCI. Medida la cantidad ejecutada.			
TO01800	0,300	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,85	5,96	
IP03100	1,000	u	DETECTOR ÓPTICO DE HUMO	43,79	43,79	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000	u	PEQUENO MATERIAL	0,30	0,30	
			Suma la partida.....			50,60
			Costes indirectos.....		5,00%	2,53
			TOTAL PARTIDA.....			**53,13**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

04.03.04		**ud**	**CONEXIÓN DE INSTALACIÓN DE CONTRAINCENDIOS A CENTRAL**			
			Conexión de todos los detectores así como todas las puertas EI-C5 con retenedor, a la central de detección automatica existente, formado por circuitos, conexiones, trabajos de albañileria si fuesen necesarios, puesta en servicio, incluso pequeño material, montaje y conexionado; instalada según CTE y RIPCI. Medida la unidad ejecutada de todo el centro de menores.			
ATC00100	0,600	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	35,05	21,03	
ATC00400	11,000	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	38,89	427,79	
WW00300	30,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	16,50	
WW00400	20,000	u	PEQUENO MATERIAL	0,30	6,00	
			Suma la partida.....			471,32
			Costes indirectos.....		5,00%	23,57
			TOTAL PARTIDA.....			**494,89**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

CAPÍTULO 05 ACCESIBILIDAD

SUBCAPÍTULO 05.01 ADAPTACIÓN ASEO VESTUARIO_P.BAJA

05.01.01 u **DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE INODORO DE TANQUE BAJO**

Demolición selectiva con medios manuales de inodoro de tanque bajo. Medida la cantidad ejecutada.

TP00100	0,250	h	PEÓN ESPECIAL	15,20	3,80	
			Suma la partida.....			3,80
			Costes indirectos.....		5,00%	0,19
			TOTAL PARTIDA.....			**3,99**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

05.01.02 m2 **DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE CITARA DE L/M**

Demolición selectiva con medios manuales de citara de ladrillo macizo. Medida la superficie inicial deduciendo huecos.

TP00100	0,448	h	PEÓN ESPECIAL	15,20	6,81	
			Suma la partida.....			6,81
			Costes indirectos.....		5,00%	0,34
			TOTAL PARTIDA.....			**7,15**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

05.01.03 u **DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE PLATO DUCHA Y EQ. GRIFERÍA**

Demolición selectiva de plato ducha y equipo de grifería. Medida la cantidad ejecutada.

TP00100	0,350	h	PEÓN ESPECIAL	15,20	5,32	
			Suma la partida.....			5,32
			Costes indirectos.....		5,00%	0,27
			TOTAL PARTIDA.....			**5,59**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

05.01.04 u **DEMOLICIÓN MASIVA M. MAN. DESAGÜE PLATO DUCHA CON SELECC. PLOMO**

Demolición masiva de desagüe de plato ducha con tubo de plomo. Medida la cantidad ejecutada

TP00100	0,212	h	PEÓN ESPECIAL	15,20	3,22	
			Suma la partida.....			3,22
			Costes indirectos.....		5,00%	0,16
			TOTAL PARTIDA.....			**3,38**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

05.01.05 m **DEMOLICIÓN MASIVA M. MAN. DE CANALIZACIÓN DE COBRE**

Demolición masiva con medios manuales de canalización de cobre con selección de cobre. Medida la longitud ejecutada

TP00100	0,072	h	PEÓN ESPECIAL	15,20	1,09	
			Suma la partida.....			1,09
			Costes indirectos.....		5,00%	0,05
			TOTAL PARTIDA.....			**1,14**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

05.01.06 m2 **DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE PARAMENTOS ALICATADOS**

Demolición selectiva con medios manuales de paramentos alicatados. Medida la superficie inicial deduciendo huecos.

TP00100	0,270	h	PEÓN ESPECIAL	15,20	4,10	
			Suma la partida.....			4,10
			Costes indirectos.....		5,00%	0,21
			TOTAL PARTIDA.....			**4,31**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.01.07		**m2**	**DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE SOLADO Y RODAPIÉ BALD. CER.**			
			Demolición selectiva con medios manuales de solado y rodapié de baldosas cerámicas. Medida la superficie inicial.			
TP00100	0,315	h	PEÓN ESPECIAL	15,20	4,79	
			Suma la partida.....			4,79
			Costes indirectos.....		5,00%	0,24
			TOTAL PARTIDA.....			**5,03**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

05.01.08		**m2**	**FORMACIÓN DE DUCHA SUMIDERO SIF.**			
			Formación de ducha in situ, incluyendo formación de pendientes, impermeabilización con tela asfáltica doble capa, protección con mortero de cemento, colocación de sumidero sifónico y revestido del conjunto con baldosa antideslizante de gres y grifería.			
E10IAL048	1,100	m2	IMPERM.BICAPA AUTOPROT.GA-2	21,55	23,71	
E10IAW170	1,000	ud	DESAGÜE SIFÓNICO D=90	36,52	36,52	
E11CCC010	2,000	m2	RECRECIDO 3 cm. MORTERO M-2,5	7,82	15,64	
P18GD050	1,000	ud	Monomando ext. ducha telf. cromo s.n.	49,90	49,90	
			Suma la partida.....			125,77
			Costes indirectos.....		5,00%	6,29
			TOTAL PARTIDA.....			**132,06**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

05.01.09		**m**	**CANALIZACIÓN COBRE, EMPOTRADA, 12 mm DIÁM.**			
			Canalización de cobre, empotrada, de 12 mm de diámetro exterior y 1 mm de espesor, incluso p.p. de enfundado corrugado de polietileno, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00200	0,030	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP.	34,55	1,04	
TO01900	0,180	h	OF. 1ª FONTANERO	19,85	3,57	
IF27900	1,010	m	TUBO COBRE DIÁM. 10/12 mm	5,12	5,17	
IF92972	1,010	m	TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 16 mm	0,15	0,15	
WW00300	0,250	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,14	
WW00400	0,700	u	PEQUENO MATERIAL	0,30	0,21	
			Suma la partida.....			10,28
			Costes indirectos.....		5,00%	0,51
			TOTAL PARTIDA.....			**10,79**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

05.01.10		**m**	**CANALIZACIÓN COBRE CALORIFUGADA, EMPOTRADA 12 mm**			
			Canalización de cobre calorifugada con coquilla aislante, empotrada de 12 mm de diámetro exterior y 1 mm de espesor, incluso p.p. de uniones, piezas especiales, grapas, pequeño material y ayudas de albañilería; construida según CTE y RITE. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00200	0,042	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP.	34,55	1,45	
TO01900	0,120	h	OF. 1ª FONTANERO	19,85	2,38	
IF27900	1,010	m	TUBO COBRE DIÁM. 10/12 mm	5,12	5,17	
XT00900	1,010	m	COQUILLA ESP. ELAST. POLIET. 0,040 W/mºC 28x10 mm DIÁM. x ESP.	0,80	0,81	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	0,900	u	PEQUENO MATERIAL	0,30	0,27	
			Suma la partida.....			10,63
			Costes indirectos.....		5,00%	0,53
			TOTAL PARTIDA.....			**11,16**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.01.11		**u**	**INODORO TANQUE BAJO, PORCELANA VITRIFICADA FUERTE**			
			Inodoro de tanque bajo, de porcelana vitrificada, de color fuerte, formado por taza con salida vertical, tanque con tapa, juego de mecanismos, tornillos de fijación, asiento y tapa y llave de regulación, incluso canalización de cobre, empotrada, de 12 mm de diámetro exterior y 1 mm de espesor, mangueton de pvc y enchanche a la red existenteincluso p.p. de enfundado corrugado de polietileno, piezas especiales, pequeño material, colocación, sellado y ayudas de albañilería. construido según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada.			
ATC00100	0,085	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	35,05	2,98	
TO01900	1,200	h	OF. 1ª FONTANERO	19,85	23,82	
IF00900	1,000	u	ASIENTO Y TAPA DE CELULIT C. FUERTE CAL. MEDIA	19,57	19,57	
IF15400	1,020	u	INODORO CON TANQUE BAJO C. FUERTE CAL. MEDIA	119,03	121,41	
IF17200	1,000	u	JUEGO TORNILLOS FIJACIÓN CROMADOS CAL. MEDIA	3,05	3,05	
IF22600	1,000	u	LLAVE PASO ESCUADRA DIÁM. 1/2"	4,31	4,31	
WW00300	1,500	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,83	
WW00400	1,000	u	PEQUENO MATERIAL	0,30	0,30	
			Suma la partida.....			176,27
			Costes indirectos.....		5,00%	8,81
			TOTAL PARTIDA.....			**185,08**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

05.01.12		**ud**	**ESPEJO 82x100 cm. C/APLIQUES LUZ**			
			Suministro y colocación de espejo para baño, de 82x100 cm., dotado de apliques para luz, con los bordes biselados, colocado, sin incluir las conexiones eléctricas.			
P18CM040	1,000	ud	Espejo 82x100cm.c/apliques luz	125,35	125,35	
TO02100	0,400	h	OFICIAL 1ª	19,85	7,94	
			Suma la partida.....			133,29
			Costes indirectos.....		5,00%	6,66
			TOTAL PARTIDA.....			**139,95**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

05.01.13		**ud**	**DOSIFIC. JABÓN ACERO 1 L. C/CERRAD.**			
			Dosificador de jabón de acero inoxidable 18/10, con capacidad de 1 l. y cerradura antirrobo, instalados con tacos de plástico y tornillos a la pared.			
P18CC010	1,000	ud	Dosificador jabón a.inox. 1 l. c/cerrad.	25,00	25,00	
TO02100	0,300	h	OFICIAL 1ª	19,85	5,96	
			Suma la partida.....			30,96
			Costes indirectos.....		5,00%	1,55
			TOTAL PARTIDA.....			**32,51**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

05.01.14		**ud**	**PORTARROLLOS ACERO INOX. C/CERR.**			
			Portarrollos de acero inoxidable 18/10, modelo con rollo de reserva oculto de 14x29,5x12,85 cm. y cerradura. Instalado con tacos a la pared.			
P18CC080	1,000	ud	Portarrollos acero inox. c/cerradura	21,00	21,00	
TO02100	0,300	h	OFICIAL 1ª	19,85	5,96	
			Suma la partida.....			26,96
			Costes indirectos.....		5,00%	1,35
			TOTAL PARTIDA.....			**28,31**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

05.01.15		**ud**	**PERCHA DOBLE ACERO INOX.**			
			Percha doble de acero inoxidable 18x10. Instalado con tacos a la pared.			
P18CC150	1,000	ud	Percha doble acero inox.	8,00	8,00	
TO02100	0,300	h	OFICIAL 1ª	19,85	5,96	
			Suma la partida.....			13,96
			Costes indirectos.....		5,00%	0,70
			TOTAL PARTIDA.....			**14,66**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.01.16		**u**	**DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS**			
			Detector optico de humos, construido con plástico termorresistente, formado por zócalo intercambiable con piloto de alarma y bornes de conexión y de salida para piloto remoto, equipo captador de celula fotoeléctrica, tensión de alimentación a 24 VCC, homologado, incluso pequeño material, conexiones y montaje; instalado según CTE y RIPCI. Medida la cantidad ejecutada.			
TO01800	0,300	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,85	5,96	
IP03100	1,000	u	DETECTOR ÓPTICO DE HUMO	43,79	43,79	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000	u	PEQUENO MATERIAL	0,30	0,30	
			Suma la partida.....			50,60
			Costes indirectos.....		5,00%	2,53
			TOTAL PARTIDA.....			**53,13**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

05.01.17		**M2**	**PUERTA CORR. LISA PINTADA**			
			M2. Puerta de paso corredera ciega con hoja lisa formada por tablero pintado en color a definir por la D.F, rebajado y con moldura, de medidas 2030 x 0925 x 35 mm. Precerco metalico de 90x35 mm, cerco visto de 90x30 mm para pintar o lacar y tapajuntas de 70x10 igualmente. Con 4 pernios de latón, resbalón de petaca Tesa modelo 2005 ó similar, guías de colgar y manivela con placa., incluso Armazón metálico de chapa grecada, preparado para alojar la hoja de una puerta corredera simple, de madera, de 80x200 cm y 4 cm de espesor máximo de hoja, con malla metálica, de mayor altura y anchura que el armazón, para el refuerzo del encuentro entre el armazón y la pared, fijada al armazón con clips; colocación en pared de fábrica para revestir con mortero o con yeso, de 9 cm de espesor total, incluyendo la fábrica y el revestimiento. Totalmente montada, incluso en p.p. de medios auxiliares.			
TO01500	1,000	h	OF. 1ª CARPINTERÍA	19,85	19,85	
TA00300	1,000	h	AYUDANTE CARPINTERÍA	19,04	19,04	
U19AA010	0,560	Ud	Precerco pino 2ª 7x3,5 cm.	10,00	5,60	
U19AD005	2,710	Ml	Cerco p. pais 7x6 cm.	3,85	10,43	
U19IA010	0,560	Ud	Puerta paso lisa pintar 35 mm	58,00	32,48	
U19QA010	5,650	Ml	Tapajuntas pino pintar 70x15	1,27	7,18	
U19XC010	0,560	Ud	Juego manivela latón c/placa	16,00	8,96	
U19XG210	0,560	Ud	Resbalón puerta paso "Tesa" PVC	4,10	2,30	
U19XM210	0,560	Ud	Guías colgar puerta corredera	22,00	12,32	
U19XK610	5,000	Ud	Tornillo latón 21/35 mm.	0,06	0,30	
mt22amy010aea	1,000	ud	armazon metalico	120,00	120,00	
			Suma la partida.....			238,46
			Costes indirectos.....		5,00%	11,92
			TOTAL PARTIDA.....			**250,38**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

05.01.18		**u**	**CAMBIO DE SENTIDO DE PUERTA**			
			Cambio de sentido de hoja cortafuego EI, hoja ciega y abatible, cambio de precerco de 70x35 mm con garras de fijación, cerco de 70x20 mm y tapajuntas ignífugo de 70x16 mm, en ambas cara, hoja existente. Medida la unidad ejecutada.			
TA00300	1,500	h	AYUDANTE CARPINTERÍA	19,04	28,56	
TO01500	1,500	h	OF. 1ª CARPINTERÍA	19,85	29,78	
WW00300	2,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	2,000	u	PEQUENO MATERIAL	0,30	0,60	
			Suma la partida.....			60,04
			Costes indirectos.....		5,00%	3,00
			TOTAL PARTIDA.....			**63,04**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.01.19		**Ud**	**ASIENTO ABATIBLE DE DUCHA SIN PATAS**			
			Ud. Asiento abatible de ducha impermeable sin patas, fijado a la pared mediante taco químico, de medidas exteriores 42 x 42 cm, para un peso de hasta 90 Kg, todo ello colocado en pared de acero inoxidable y funcionando. Medida la unidad instalada			
U01FY105	0,500	Hr	Oficial 1ª fontanero	15,00	7,50	
U46GA010	1,000	Ud	Asiento abatible de ducha sin patas	71,10	71,10	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	78,60	2,36	
			Suma la partida.....			80,96
			Costes indirectos.....		5,00%	4,05
			TOTAL PARTIDA.....			**85,01**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

05.01.20		**Ud**	**BARRA DE APOYO RECTA DE 65 cm.**			
			Ud. Barra de apoyo para ducha, baño, puerta ó WC de 65 cm. modelo Prestobar 570 fabricada en nylon fundido con alma de aluminio de 35 mm. de diámetro exterior en color blanco, instalada. Medida la unidad instalada			
U01FY105	0,250	Hr	Oficial 1ª fontanero	15,00	3,75	
U46GA300	1,000	Ud	Barra de 65 cm. para apoyo	64,72	64,72	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	68,50	2,06	
			Suma la partida.....			70,53
			Costes indirectos.....		5,00%	3,53
			TOTAL PARTIDA.....			**74,06**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

05.01.21		**Ud**	**BARRA DE APOYO MURAL ABATIBLE**			
			Ud. Barra de apoyo mural abatible provista de porta-papel higiénico, para lavabo ó WC de 86 cm. modelo Prestobar 170 fabricada en nylon fundido con alma de aluminio de 35 mm. de diámetro exterior en color blanco, instalada. Medida la unidad instalada			
U01FY105	0,400	Hr	Oficial 1ª fontanero	15,00	6,00	
U46GA375	1,000	Ud	Barra mural de 86 cm.c/porta	270,66	270,66	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	276,70	8,30	
			Suma la partida.....			284,96
			Costes indirectos.....		5,00%	14,25
			TOTAL PARTIDA.....			**299,21**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

05.01.22		**Ud**	**BARRA EN ÁNGULO DE 77 cm.**			
			Ud. Barra de sujección en ángulo para ducha de 77 cm. modelo Prestobar 155 fabricada en nylon fundido con alma de aluminio de 35 mm. de diámetro exterior en color blanco, instalada. Medida la unidad instalada			
U01FY105	0,350	Hr	Oficial 1ª fontanero	15,00	5,25	
U46GA360	1,000	Ud	Barra sujección ángulo 77 cm.	145,11	145,11	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	150,40	4,51	
			Suma la partida.....			154,87
			Costes indirectos.....		5,00%	7,74
			TOTAL PARTIDA.....			**162,61**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBCAPÍTULO 05.02 ADAPTACIÓN ASEO VESTUARIO_P.PRIMERA

05.02.01 **m2** **DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE PUERTA DE MADERA**

Demolición selectiva con medios manuales de puerta de madera con precerco. Medida la superficie de fuera a fuera del precerco.

TP00100	0,200	h	PEÓN ESPECIAL	15,20	3,04	
			Suma la partida.....			3,04
			Costes indirectos.....		5,00%	0,15
			TOTAL PARTIDA.....			**3,19**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

05.02.02 **m2** **DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE CITARA DE L/M**

Demolición selectiva con medios manuales de citara de ladrillo macizo. Medida la superficie inicial deduciendo huecos.

TP00100	0,448	h	PEÓN ESPECIAL	15,20	6,81	
			Suma la partida.....			6,81
			Costes indirectos.....		5,00%	0,34
			TOTAL PARTIDA.....			**7,15**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

05.02.03 **m2** **TABICÓN DE LADRILLO H/D 7 cm**

Tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm, recibido con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, con plastificante; según CTE. Medido a cinta corrida.

TO00100	0,300	h	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,85	5,96	
TP00100	0,150	h	PEÓN ESPECIAL	15,20	2,28	
AGM00800	0,014	m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	48,50	0,68	
FL00400	0,037	mu	LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24x11,5x7 cm	66,99	2,48	
			Suma la partida.....			11,40
			Costes indirectos.....		5,00%	0,57
			TOTAL PARTIDA.....			**11,97**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

05.02.04 **M2** **PUERTA CORREDERA DE VIDRIO 6+6**

M2. Puerta de paso corredera de vidrio laminar de seguridad , formado por dos lunas al acido de 6 mm, unidas por láminas de butiral de polivinilo transparente, con un espesor total de 12 mm clasificacion: ataque manual, nivel B número de homologación DBT-2005 según Mº de I.E., colocado con perfil continuo, incluso perfil en U de neoprene, cortes y colocación de junquillos; guías de colgar, bisagras de acero inoxidable y tirador. construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la superficie acristalada en multiplos de 30 mm.

TO01700	0,850	h	OF. 1ª CRISTALERO	19,85	16,87	
VL01000	1,000	m2	LAMR. SEG. 2 LUNAS, INCOLORAS, 6 mm C/2 LAM. BUT. INC.	98,00	98,00	
VW01500	3,000	m	PERFIL EN "U" DE NEOPRENO	0,40	1,20	
TA00300	1,000	h	AYUDANTE CARPINTERÍA	19,04	19,04	
			Suma la partida.....			135,11
			Costes indirectos.....		5,00%	6,76
			TOTAL PARTIDA.....			**141,87**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

05.02.05 **m2** **ALICATADO PLAQUETA CER. VIDRIADA 15x30 cm M. BASTARDO**

Alicatado con plaquetas cerámicas vidriadas de 15x30 cm recibidas con mortero bastardo M10 (1:0,5:4), incluso preparación de paramentos, cortes, p.p. de piezas romas o ingletes, rejuntado y limpieza. Medida la superficie ejecutada.

TO00200	0,500	h	OF. 1ª ALICATADOR	19,85	9,93	
TP00100	0,250	h	PEÓN ESPECIAL	15,20	3,80	
AGM01600	0,021	m3	MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL	90,73	1,91	
GC00100	0,001	t	CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS	246,40	0,25	
RA05600	23,590	u	PLAQUETA CERÁMICA VIDRIADA 15x30 cm	0,37	8,73	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
			Suma la partida.....			25,17
			Costes indirectos.....		5,00%	1,26
			TOTAL PARTIDA.....			**26,43**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.02.06		**m2**	**GUARNECIDO Y ENLUCIDO SIN MAESTREAR EN PAREDES, YESO**			
			Guarnecido y enlucido sin maestrear con acabado con rincón vivo en paredes, con pasta de yeso YG e YF, incluso limpieza y humedecido del paramento. Medida la superficie cinta corrida desde la arista superior del rodapié.			
TO01200	0,125	h	OF. 1ª YESERO	19,85	2,48	
AGY00100	0,015	m3	PASTA DE YESO NEGRO YG	99,95	1,50	
AGY00200	0,005	m3	PASTA DE YESO BLANCO YF	104,10	0,52	
			Suma la partida.....			4,50
			Costes indirectos.....		5,00%	0,23
			TOTAL PARTIDA.....			**4,73**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

05.02.07		**m2**	**PINTURA PLÁSTICA LISA SOBRE LADRILLO, YESO O CEMENTO**			
			Pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales y verticales de ladrillo, yeso o cemento,formada por: lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de acabado. Medida la superficie ejecutada.			
TO01000	0,090	h	OF. 1ª PINTOR	19,85	1,79	
PP00100	0,450	kg	PINTURA PLÁSTICA	1,70	0,77	
PW00300	0,350	kg	SELLADORA	4,20	1,47	
WW00400	0,200	u	PEQUENO MATERIAL	0,30	0,06	
			Suma la partida.....			4,09
			Costes indirectos.....		5,00%	0,20
			TOTAL PARTIDA.....			**4,29**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

05.02.08		**Ud**	**ASIENTO ABATIBLE DE DUCHA SIN PATAS**			
			Ud. Asiento abatible de ducha impermeable sin patas, fijado a la pared mediante taco químico, de medidas exteriores 42 x 42 cm, para un peso de hasta 90 Kg, todo ello colocado en pared de acero inoxidable y funcionando. Medida la unidad instalada			
U01FY105	0,500	Hr	Oficial 1ª fontanero	15,00	7,50	
U46GA010	1,000	Ud	Asiento abatible de ducha sin patas	71,10	71,10	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	78,60	2,36	
			Suma la partida.....			80,96
			Costes indirectos.....		5,00%	4,05
			TOTAL PARTIDA.....			**85,01**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

05.02.09		**Ud**	**BARRA DE APOYO RECTA DE 65 cm.**			
			Ud. Barra de apoyo para ducha, baño, puerta ó WC de 65 cm. modelo Prestobar 570 fabricada en nylon fundido con alma de aluminio de 35 mm. de diámetro exterior en color blanco, instalada. Medida la unidad instalada			
U01FY105	0,250	Hr	Oficial 1ª fontanero	15,00	3,75	
U46GA300	1,000	Ud	Barra de 65 cm. para apoyo	64,72	64,72	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	68,50	2,06	
			Suma la partida.....			70,53
			Costes indirectos.....		5,00%	3,53
			TOTAL PARTIDA.....			**74,06**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

05.02.10		**Ud**	**BARRA DE APOYO MURAL ABATIBLE**			
			Ud. Barra de apoyo mural abatible provista de porta-papel higiénico, para lavabo ó WC de 86 cm. modelo Prestobar 170 fabricada en nylon fundido con alma de aluminio de 35 mm. de diámetro exterior en color blanco, instalada. Medida la unidad instalada			
U01FY105	0,400	Hr	Oficial 1ª fontanero	15,00	6,00	
U46GA375	1,000	Ud	Barra mural de 86 cm.c/porta	270,66	270,66	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	276,70	8,30	
			Suma la partida.....			284,96
			Costes indirectos.....		5,00%	14,25
			TOTAL PARTIDA.....			**299,21**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.02.11		**Ud**	**BARRA EN ÁNGULO DE 77 cm.**			
			Ud. Barra de sujección en ángulo para ducha de 77 cm. modelo Prestobar 155 fabricada en nylon fundido con alma de aluminio de 35 mm. de diámetro exterior en color blanco, instalada. Medida la unidad instalada			
U01FY105	0,350	Hr	Oficial 1ª fontanero	15,00	5,25	
U46GA360	1,000	Ud	Barra sujección ángulo 77 cm.	145,11	145,11	
%CI	3,000	%	Costes indirectos..(s/total)	150,40	4,51	
			Suma la partida.....			154,87
			Costes indirectos.....		5,00%	7,74
			TOTAL PARTIDA.....			**162,61**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 05.03 OTROS

05.03.01		**ud**	**PORTERO ELEC.**			
			Portero electrónico, formado por Kit de un pulsador simple, sistema analógico, incluyendo placa de calle, alimentador, abrepuertas y teléfono electrónico, montado, cableado y conexionado completo.			
TO01800	2,000	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,85	39,70	
TA00200	2,000	h	AYUDANTE ESPECIALISTA	19,04	38,08	
P22BK200	1,000	ud	Kit portero analógico 1 V.	143,36	143,36	
P22BF040	10,000	m.	Tubo corrugado D=16/gp7	0,77	7,70	
P22BF010	10,000	m.	Manguera 5x0,25 mm2.	1,94	19,40	
P01DW090	5,000	ud	Pequeno material	1,30	6,50	
			Suma la partida.....			254,74
			Costes indirectos.....		5,00%	12,74
			TOTAL PARTIDA.....			**267,48**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

05.03.02		**ML**	**TIRAS ANTIDESLIZANTES EN HUELLAS DE ESCALERA**			
			COLOCACIÓN DE TIRAS ANTIDESLIZANTES EN HUELLAS DE ESCALERA O RAMPA HASTA UN ANCHO DE 100CM , DE 40MM DE ESPESOR CON ADHESIVO ANTIDESLIZNATE DE ALTA RESISTENCIA, RECUBIERTA DE GRANOS DE POLIURETANO. MEDIDA LA LONGITUD DEL PELDAÑO.			
ASDGA	1,000	ML	TIRAS ANTIDESLIZANTES	0,85	0,85	
TP00100	0,030	h	PEÓN ESPECIAL	15,20	0,46	
			Suma la partida.....			1,31
			Costes indirectos.....		5,00%	0,07
			TOTAL PARTIDA.....			**1,38**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

05.03.03		**m2**	**DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE SOLADO Y RODAPIÉ DE PIEDRA**			
			Demolición selectiva con medios manuales de solado y rodapié de piedra natural. Medida la superficie inicial.			
TP00100	0,288	h	PEÓN ESPECIAL	15,20	4,38	
			Suma la partida.....			4,38
			Costes indirectos.....		5,00%	0,22
			TOTAL PARTIDA.....			**4,60**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.03.04		**m2**	**PAVIMENTO TIPO PODO TÁCTILES ANTIDESLIZANTE 20x20 cm**			
			Solado con baldosas de cemento de 20x20 cm tipo Podo Tactiles, para vados y pasos para personas con discapacidad, sobre solera de hormigón en masa, recibidas con adhesivo sobre mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, capa de mortero, enlechado y limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
TO01100	0,480	h	OF. 1ª SOLADOR	16,20	7,78	
TP00100	0,240	h	PEÓN ESPECIAL	15,20	3,65	
AA00200	0,020	m3	ARENA FINA	8,39	0,17	
AGL00100	0,001	m3	LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	102,95	0,10	
AGM00500	0,031	m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	46,88	1,45	
CH04000	0,100	m3	HORMIGÓN HM-20/B/20/I, SUMINISTRADO	55,90	5,59	
GP00100	1,000	kg	PASTA ADHESIVA	0,22	0,22	
GP00300	1,000	m2	PASTA NIVELADORA	1,55	1,55	
RS00750	26,500	u	BALDOSA CEMENTO PODO TÁCTIL 20x20 cm	0,22	5,83	
			Suma la partida.....			26,34
			Costes indirectos.....		5,00%	1,32
			TOTAL PARTIDA.....			**27,66**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

05.03.05		**ML**	**MOSTRADOR ACCESIBLE**			
			MOSTRADOR ACCESIBLE DE MADERA DE 80CM DE FONDO, Y ALTURA DE TRABAJO 85CM, CON UN HUECO LIBRE INFERIOR SUPERIOR A 70CM, CONSTRUIDO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL CTE-SUA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.			
TO01500	2,170	h	OF. 1ª CARPINTERÍA	19,85	43,07	
KM04400	2,500	m	LISTÓN PINO FLANDES 90X3 mm	3,53	8,83	
KM05300	0,040	m3	MADERA SAPELLY	632,00	25,28	
WW00300	1,300	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,72	
			Suma la partida.....			77,90
			Costes indirectos.....		5,00%	3,90
			TOTAL PARTIDA.....			**81,80**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

05.03.06		**ud**	**RAMPA DE MADERA PARA ACCESO**			
			Rampa de madera para acceso al centro de madera con 25% de pendiente, pintada y con tratamiento superficial antideslizante. Medida la unidad ejecutada.			
TO01500	2,500	h	OF. 1ª CARPINTERÍA	19,85	49,63	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000	u	PEQUENO MATERIAL	0,30	0,30	
			Suma la partida.....			50,48
			Costes indirectos.....		5,00%	2,52
			TOTAL PARTIDA.....			**53,00**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS

05.03.07		**u**	**CAMBIO DE MANETA EN PUERTA**			
			Sustitución de pomos por manillas, tiradores o manetas utilizables por personas con dificultad de manipulación. Medida la unidad ejecutada.			
TO01500	1,500	h	OF. 1ª CARPINTERÍA	19,85	29,78	
WW00300	2,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	2,000	u	PEQUENO MATERIAL	0,30	0,60	
			Suma la partida.....			31,48
			Costes indirectos.....		5,00%	1,57
			TOTAL PARTIDA.....			**33,05**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.03.08		**m2**	**PUERTA PASO BARNIZADA, 2 H. CIEGAS ABAT. CERCO 70x40 mm**			
			Puerta de paso barnizada, con dos hojas ciegas abatibles, formada por: precerco de pino flandes de 70x30 mm, con garras de fijación, cerco de 70x40 mm, tapajuntas de 60x15 mm y hojas prefabricadas normalizadas de 35 mm canteadas por dos cantos, en madera de sapelly, pasadores embutidos en el canto de la hoja, herrajes de colgar, seguridad y cierre con pomo o manivela, en latón de primera calidad, incluso colgado. Medida de fuera a fuera del precerco.			
TO01500	1,800	h	OF. 1ª CARPINTERÍA	19,85	35,73	
KM01000	1,850	m	CERCO SAPELLY 70X40 mm	9,81	18,15	
KM02900	0,700	u	HOJA NORMALIZADA SAPELLY 35 mm	32,16	22,51	
KM04200	1,900	m	LISTÓN PINO FLANDES 70X30 mm	2,91	5,53	
KM05300	0,001	m3	MADERA SAPELLY	632,00	0,63	
KM08000	3,750	m	TAPAJUNTAS SAPELLY 60X15 mm	2,01	7,54	
KW02500	0,350	u	JUEGO DE POMOS O MANIVELAS DE LATON	8,20	2,87	
KW03100	0,700	u	PASADOR EMBUTIDO	2,29	1,60	
KW03200	2,100	u	PERNIOS DE LATÓN 11 cm	2,70	5,67	
KW03500	0,350	u	PICAPORTE DE RESBALÓN	2,94	1,03	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000	u	PEQUENO MATERIAL	0,30	0,30	
			Suma la partida.....			102,11
			Costes indirectos.....		5,00%	5,11
			TOTAL PARTIDA.....			**107,22**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

05.03.09		**m2**	**DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE CITARA DE L/M**			
			Demolición selectiva con medios manuales de citara de ladrillo macizo. Medida la superficie inicial deduciendo huecos.			
TP00100	0,448	h	PEÓN ESPECIAL	15,20	6,81	
			Suma la partida.....			6,81
			Costes indirectos.....		5,00%	0,34
			TOTAL PARTIDA.....			**7,15**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

CAPÍTULO 06 INSTALACIONES

SUBCAPÍTULO 06.01 INSTALACIÓN ELECTRICA

06.01.01 **Ud** **REPASOS. INST. ELÉCTRICA**

Ud. Repasos en la instalación eléctrica general incluso esquemas unifilares en los cuadros electricos, cambios de tapas de registro en mal estado y repasos de empalmes en cajas electricas. Medida por unidad del centro completo.

TO01800	30,000	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,85	595,50	
			Suma la partida.....			595,50
			Costes indirectos.....		5,00%	29,78
			TOTAL PARTIDA.....			**625,28**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

06.01.02 **ud** **REPASOS EN SALA DE CALDERAS**

Ud. Repasos en la instalación eléctrica en sala de calderas formado por: luminarias antideflagantes para clase zona 1, conductores de aislamientos de mezclas termoestables y tensión asiganada minima de 450/750v y sistema de instalación con tubo métalico rígido, cajas de registro metálicas estancas., según BT-29. Medida la unida ejecutada.

TO01800	35,000	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,85	694,75	
			Suma la partida.....			694,75
			Costes indirectos.....		5,00%	34,74
			TOTAL PARTIDA.....			**729,49**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 06.02 INSTALACIÓN DE DEPOSITOS Y GRUPO DE PRESION

06.02.01 **m2** **DEMOLICIÓN SELECTIVA DE ARMARIO CON PERFILES DE ALUM.**

Demolición selectiva con medios manuales de ventana con perfiles de aluminio. Medida la superficie de fuera a fuera del cerco.

TP00100	0,300	h	PEÓN ESPECIAL	15,20	4,56	
			Suma la partida.....			4,56
			Costes indirectos.....		5,00%	0,23
			TOTAL PARTIDA.....			**4,79**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

06.02.02 **m2** **DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE SOLADO Y RODAPIÉ PIEDRA NAT.**

Demolición selectiva con medios manuales de solado y rodapié de piedra natural, con reutilización en la obra del 50%. Medida la superficie inicial.

TP00100	0,388	h	PEÓN ESPECIAL	15,20	5,90	
			Suma la partida.....			5,90
			Costes indirectos.....		5,00%	0,30
			TOTAL PARTIDA.....			**6,20**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

06.02.03 **m3** **DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MECÁNICOS DE HORMIGÓN EN MASA**

Demolición selectiva con medios mecánicos de hormigón en masa en elementos de cimentación, incluso p.p. de compresor. Medido el volumen inicial.

TP00100	2,625	h	PEÓN ESPECIAL	15,20	39,90	
MC00100	1,750	h	COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	11,11	
ME00400	0,080	h	RETROEXCAVADORA	34,98	2,80	
			Suma la partida.....			53,81
			Costes indirectos.....		5,00%	2,69
			TOTAL PARTIDA.....			**56,50**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
06.02.04		**m3**	**TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 5 km CARGA M. MECÁNICOS**			
			Transporte de tierras, realizado en camión basculante a una distancia máxima de 5 km, incluso carga con medios mecánicos. Medido en perfil esponjado.			
ME00300	0,020	h	PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,100	h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	2,56	
			Suma la partida.....			3,04
			Costes indirectos.....		5,00%	0,15
			TOTAL PARTIDA.....			**3,19**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

06.02.05		**m2**	**SOLERA HORMIGÓN HM-20 15 cm ESP.**			
			Solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor, incluso p.p. de compactado de base y junta de contorno. Medida la superficie deduciendo huecos mayores de 0,50 m2.			
TO02200	0,200	h	OFICIAL 2ª	19,35	3,87	
TP00100	0,200	h	PEÓN ESPECIAL	15,20	3,04	
CH04120	0,162	m3	HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	8,82	
XT14000	0,003	m3	POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 12 kg/m3	178,60	0,54	
			Suma la partida.....			16,27
			Costes indirectos.....		5,00%	0,81
			TOTAL PARTIDA.....			**17,08**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

06.02.06		**m2**	**SOLADO BALD. MÁRMOL "BLANCO MACAEL" 40x40 cm**			
			Solado con baldosas de mármol blanco Macael de 40x40 cm y 2 cm de espesor, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio enlechado, pulido y limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
TO01100	0,365	h	OF. 1ª SOLADOR	16,20	5,91	
TP00100	0,185	h	PEÓN ESPECIAL	15,20	2,81	
AA00200	0,020	m3	ARENA FINA	8,39	0,17	
AGL00100	0,001	m3	LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	102,95	0,10	
AGM00500	0,021	m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	46,88	0,98	
RS02800	1,050	m2	BALDOSA MÁRMOL BLANCO MACAEL 40x40 cm	24,62	25,85	
RS08400	1,000	m2	PULIDO SOLERÍA	2,92	2,92	
			Suma la partida.....			38,74
			Costes indirectos.....		5,00%	1,94
			TOTAL PARTIDA.....			**40,68**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

06.02.07		**m2**	**TABIQUE SIMPLE PL. YESO LAMINADO 13+46+13 (72 mm)**			
			Tabique simple con placa de yeso laminado de 13 mm de espesor y espesor final de 72 mm, cubriendo la altura total de suelo a techo, atornillado a entramado de acero galvanizado con una separación de montantes de 60 cm, incluso nivelación, ejecución de ángulos, pasos de instalaciones y recibido de cajas, encintado y repaso de juntas; construido según especificaciones del fabricante de las placas. Medido deduciendo huecos.			
TA00200	0,220	h	AYUDANTE ESPECIALISTA	19,04	4,19	
TO00900	0,220	h	OF. 1ª MONTADOR	19,85	4,37	
FP00500	1,050	m2	ENTRAMADO METÁLICO PARA TABIQUE PLACAS DE YESO LAMIN. 46x600 mm	2,50	2,63	
FP01200	2,000	m2	PLACA DE YESO LAMINADO DE 13 mm	4,16	8,32	
FP01800	0,800	kg	PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO	1,12	0,90	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000	u	PEQUENO MATERIAL	0,30	0,30	
			Suma la partida.....			21,26
			Costes indirectos.....		5,00%	1,06
			TOTAL PARTIDA.....			**22,32**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
06.02.08		**m**	**CANALIZACIÓN SUPERFICIAL AC. NEGRO ESTIRADO DIÁM. 1 1/2"**			
			Canalización, en montaje superficial, realizada con tubería de acero negro estirada, sin soldadura, calidad según UNE 19040, de 42,4 mm diám. exterior (1 1/2") y 3,25 mm de espesor, uniones roscadas, pintada con una mano de imprimación con minio de plomo y dos manos de esmalte sintético, p. p. de piezas especiales, pasamuros y elementos de sujección, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE y RIPCI. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,150	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	35,05	5,26	
ATC00400	0,220	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	38,89	8,56	
IC68200	1,010	m	TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 42,4x3,25 mm DIÁM. x ESP.	5,69	5,75	
PE00200	0,140	kg	ESMALTE SINTÉTICO	6,16	0,86	
PI00300	0,090	kg	IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE	4,29	0,39	
WW00300	2,500	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,38	
WW00400	1,200	u	PEQUENO MATERIAL	0,30	0,36	
			Suma la partida.....			22,56
			Costes indirectos.....		5,00%	1,13
			TOTAL PARTIDA.....			**23,69**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

06.02.09		**m.**	**CANALIZACIÓN**			
			Canalización prevista realizada con tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp7 y guía de alambre galvanizado, incluyendo cajas de registro.			
TO01800	0,250	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,85	4,96	
TA00200	0,250	h	AYUDANTE ESPECIALISTA	19,04	4,76	
P15GC040	1,000	m.	Tubo PVC corrug.forrado M 40/gp7	0,57	0,57	
P01DW090	1,000	ud	Pequeno material	1,30	1,30	
			Suma la partida.....			11,59
			Costes indirectos.....		5,00%	0,58
			TOTAL PARTIDA.....			**12,17**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

06.02.10		**ud**	**GRU.P. MONOBLOC 12m3/h 50mca 5,5 CV**			
			Grupo de presión contra incendios compacto para 12 m3/h a 50 m.c.a., compuesto por electrobomba principal monobloc construida totalmente en acero inoxidable de 5,5 CV, electrobomba jockey de 3 CV, bomba diesel colector de aspiración con válvulas de seccionamiento, colector de impulsión con válvulas de corte y retención, válvula principal de retención y colector de pruebas en impulsión, manómetro y válvula de seguridad, acumulador hidroneumático de 25 l. bancada común metálica y cuadro eléctrico de maniobras según Normas UNE (23-500-90). Medida la unidad instalada.			
TO01900	7,000	h	OF. 1ª FONTANERO	19,85	138,95	
TA00200	7,000	h	AYUDANTE ESPECIALISTA	19,04	133,28	
P23FP110	1,000	ud	Gru.p. monobloc 12m3/h 50mca 5,5 CV	2.050,00	2.050,00	
			Suma la partida.....			2.322,23
			Costes indirectos.....		5,00%	116,11
			TOTAL PARTIDA.....			**2.438,34**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
06.02.11		**u**	**ARQUETA DE PASO DE 51X51 cm 1 m PROF. EXC. EN TIERRAS.**			
			Arqueta de paso de 51x51 cm y 1 m de profundidad media, formada por solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie, enfoscada y bruñida por el interior, tapa de hormigón armado, con cerco de perfil laminado L 50.5 y conexión de tubos de entrada y salida, incluso excavación en tierras y relleno; construido según CTE. Medida la cantidad ejecutada.			
ATC00100	2,670	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	35,05	93,58	
TP00100	2,000	h	PEÓN ESPECIAL	15,20	30,40	
AGM00200	0,021	m3	MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N	64,29	1,35	
AGM00500	0,094	m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	46,88	4,41	
CH04020	0,110	m3	HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO	56,63	6,23	
FL01300	0,176	mu	LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24x11,5x5 cm	73,92	13,01	
SA00700	0,300	m2	TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO	28,22	8,47	
			Suma la partida.....			157,45
			Costes indirectos.....		5,00%	7,87
			TOTAL PARTIDA.....			**165,32**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

06.02.12		**ud**	**DEPÓSITO POLIESTER 6 m3. VERT.**			
			Depósito reserva de agua contra incendios, cilíndrico vertical de base plana, de 6.000 litros, colocado en superficie, construido en poliéster de alta resistencia. incluso montaje en serie de hasta dos depósitos. Medida la unidad instalada.			
P23FD011	0,500	ud	Depósito poliéster 6m3 cilind. vertical	1.835,69	917,85	
TO01900	8,000	h	OF. 1ª FONTANERO	19,85	158,80	
TA00200	8,000	h	AYUDANTE ESPECIALISTA	19,04	152,32	
			Suma la partida.....			1.228,97
			Costes indirectos.....		5,00%	61,45
			TOTAL PARTIDA.....			**1.290,42**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

06.02.13		**u**	**CAJA CUADRO MANDO Y PROTECCIÓN 1 DIF. + 6 MAGN. + I.CUADROP**			
			Caja para cuadro de mando y protección, para empotrar con capacidad para un interruptor diferencial, seis magnetotérmicos y I.C.P., con tapa precintable, incluso ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la cantidad ejecutada.			
ATC00100	0,090	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	35,05	3,15	
TO01800	0,100	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,85	1,99	
IE04200	1,000	u	CAJA DE CUADRO PROTEC. PARA 1DIF. Y 6 MAGNT. E ICP	8,48	8,48	
WW00300	0,500	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
WW00400	1,000	u	PEQUENO MATERIAL	0,30	0,30	
			Suma la partida.....			14,20
			Costes indirectos.....		5,00%	0,71
			TOTAL PARTIDA.....			**14,91**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

06.02.14		**u**	**INTERRUPTOR DIFERENCIAL II, INT. N. 40 A SENS. 0,03 A**			
			Interruptor diferencial II de 40 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad tipo AC, construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.			
TO01800	0,300	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,85	5,96	
IE08600	1,000	u	INTERRUPTOR DIFERENCIAL II 40 A/30 mA TIPO AC	55,10	55,10	
			Suma la partida.....			61,06
			Costes indirectos.....		5,00%	3,05
			TOTAL PARTIDA.....			**64,11**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
06.02.15		**u**	**INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO TRIPOLAR DE 16 A**			
			Interruptor automático magnetotérmico tripolar de 16 A de intensidad nominal, construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.			
TO01800	0,300	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,85	5,96	
IE10500	1,000	u	INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO III, DE 10-32 A	85,61	85,61	
			Suma la partida.....			91,57
			Costes indirectos.....		5,00%	4,58
			TOTAL PARTIDA.....			**96,15**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

06.02.16		**u**	**INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO TRIPOLAR DE 25 A**			
			Interruptor automático magnetotérmico tripolar de 25 A de intensidad nominal, construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.			
TO01800	0,300	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,85	5,96	
IE10500	1,000	u	INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO III, DE 10-32 A	85,61	85,61	
			Suma la partida.....			91,57
			Costes indirectos.....		5,00%	4,58
			TOTAL PARTIDA.....			**96,15**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

06.02.17		**m**	**CIRCUITO TRIFÁSICO 5x6 mm2 EMPOTRADO**			
			Circuito trifasico, instalado con cable de cobre, de cinco conductores H07V-K de 6 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 29 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.			
ATC00100	0,030	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	35,05	1,05	
TO01800	0,050	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,85	0,99	
IE02200	5,050	m	CABLE COBRE 1x6 mm2 H07V-K	1,91	9,65	
IE12200	1,010	m	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIAN. 29 mm	0,44	0,44	
WW00300	0,300	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,17	
WW00400	0,500	u	PEQUENO MATERIAL	0,30	0,15	
			Suma la partida.....			12,45
			Costes indirectos.....		5,00%	0,62
			TOTAL PARTIDA.....			**13,07**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

06.02.18		**m**	**CIRCUITO MONOFÁSICO 3x1,5 mm2 EMPOTRADO**			
			Circuito monofásico,instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal mínima, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.			
ATC00100	0,030	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	35,05	1,05	
TO01800	0,046	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,85	0,91	
IE01900	3,030	m	CABLE COBRE 1x1,5 mm2 H07V-K	0,52	1,58	
IE11900	1,010	m	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm	0,16	0,16	
WW00300	0,300	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,17	
WW00400	0,500	u	PEQUENO MATERIAL	0,30	0,15	
			Suma la partida.....			4,02
			Costes indirectos.....		5,00%	0,20
			TOTAL PARTIDA.....			**4,22**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
06.02.19		**m**	**CIRCUITO MONOFÁSICO 3x6 mm2 EMPOTRADO**			
			Circuito monofásico, instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 6 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 23 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.			
ATC00100	0,030	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	35,05	1,05	
TO01800	0,046	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,85	0,91	
IE02200	3,030	m	CABLE COBRE 1x6 mm2 H07V-K	1,91	5,79	
IE12100	1,010	m	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 23 mm	0,31	0,31	
WW00300	0,300	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,17	
WW00400	0,500	u	PEQUENO MATERIAL	0,30	0,15	
			Suma la partida.....			8,38
			Costes indirectos.....		5,00%	0,42
			TOTAL PARTIDA.....			**8,80**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

06.02.20		**ud**	**CAJA 1 MEC.PVC P/MOLDURA 10x30 mm.**			
			Suministro y colocación de caja de PVC. blanco para adaptación lateral de 1 mecanismos universal, compatibles con moldura de ancho 30 mm.; cumpliendo las mismas especificaciones técnicas que la moldura.			
TA00200	0,100	h	AYUDANTE ESPECIALISTA	19,04	1,90	
TO01800	0,030	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,85	0,60	
P15GT030	1,000	m.	Adap. lateral 10x30 mm.	1,15	1,15	
P15GK140	1,000	ud	Caja PVC. universal p/molduras	2,91	2,91	
			Suma la partida.....			6,56
			Costes indirectos.....		5,00%	0,33
			TOTAL PARTIDA.....			**6,89**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

06.02.21		**u**	**TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 16 A CON 2,5 mm2**			
			Toma de corriente empotrada de 16 A con puesta a tierra, instalada con cable de cobre H07V-K de 2,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado bajo tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso mecanismo de primera calidad y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido REBT. Medida la cantidad ejecutada.			
ATC00100	0,210	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	35,05	7,36	
TO01800	0,600	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,85	11,91	
IE01400	1,000	u	BASE ENCHUFE II+T 16 A C/PLACA T.T. LATERAL	3,11	3,11	
IE02000	15,000	m	CABLE COBRE 1x2,5 mm2 H07V-K	0,83	12,45	
IE05200	1,000	u	CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE	0,32	0,32	
IE11900	5,050	m	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm	0,16	0,81	
WW00300	0,300	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,17	
WW00400	0,500	u	PEQUENO MATERIAL	0,30	0,15	
			Suma la partida.....			36,28
			Costes indirectos.....		5,00%	1,81
			TOTAL PARTIDA.....			**38,09**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

06.02.22		**u**	**EQUIPO AUT. ALUMBRADO EMERG. Y SEÑAL, 160 LÚMENES**			
			Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización permanente, de 160 lúmenes en emergencia, con lámpara fluorescente, para tensión 220 V y para cubrir una superficie de 32 m2, incluso accesorios, fijación y conexion; instalado según CTE, RIPCI y REBT. Medida la cantidad ejecutada.			
TO01800	0,300	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,85	5,96	
IP04700	1,000	u	EQUIPO AUTÓNOMO ALUMB. EMERG/SEñALIZ. 160 LUM. FLUORES 1HORA	65,87	65,87	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000	u	PEQUENO MATERIAL	0,30	0,30	
			Suma la partida.....			72,68
			Costes indirectos.....		5,00%	3,63
			TOTAL PARTIDA.....			**76,31**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
06.02.23		**u**	**LUMINARIA SUPERFICIE 2 TUBOS 40 W DIF. METACRILATO**			
			Luminaria de superfice, formada por bandeja portatubos de chapa de acero fosfatada en caliente,difusor de metacrilato, extrusionado piramidal, 2 tubos fluorescentes de 40 W, equipo eléctrico en A.F. y accesorios, incluso montaje y conexiones; instalado según REBT. Medida la cantidad ejecutada.			
TO01800	0,400	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,85	7,94	
IE13500	2,000	u	CEBADOR	0,96	1,92	
IE13700	2,000	u	REACTANCIA 40 W	4,98	9,96	
IW02500	1,000	u	LUMINARIA SUPERF. FLUORES. 2x40 W DIFUSOR METACRIL. EXTRUS.	103,97	103,97	
IW04400	2,000	u	TUBO FLUORESCENTE 40 W	2,82	5,64	
WW00300	1,200	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,66	
WW00400	1,000	u	PEQUENO MATERIAL	0,30	0,30	
			Suma la partida.....			130,39
			Costes indirectos.....		5,00%	6,52
			TOTAL PARTIDA.....			**136,91**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

06.02.24		**u**	**PUNTO DE LUZ SENCILLO EMPOTRADO**			
			Punto de luz sencillo instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso mecanismos de primera calidad empotrados y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la cantidad ejecutada.			
ATC00100	0,180	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	35,05	6,31	
TO01800	0,400	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,85	7,94	
IE01900	8,000	m	CABLE COBRE 1x1,5 mm2 H07V-K	0,52	4,16	
IE05200	1,000	u	CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE	0,32	0,32	
IE11000	1,000	u	INTERRUPTOR SENCILLO	1,78	1,78	
IE11900	4,040	m	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm	0,16	0,65	
WW00300	0,300	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,17	
WW00400	0,500	u	PEQUENO MATERIAL	0,30	0,15	
			Suma la partida.....			21,48
			Costes indirectos.....		5,00%	1,07
			TOTAL PARTIDA.....			**22,55**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

06.02.25		**u**	**EXTINTOR MÓVIL, DE POLVO ABC, 12 kg**			
			Extintor móvil, de polvo ABC, con 12 kg de capacidad eficacia 34-A,144-B, formado por recipiente de chapa de acero electrosoldada, con presión incorporada, homologado por el M.I., según rgto. de recipientes a presión, válvula de descarga, de asiento con palanca para interrupción, manómetro, manguera y boquilla de descarga, herrajes de cuelgue, placa de timbre, incluso pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; instalado según CTE y RIPCI. Medida la cantidad ejecutada.			
ATC00100	0,500	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	35,05	17,53	
IP07900	1,000	u	EXTINTOR MÓVIL, POLVO ABC,12 kg EFICACIA 34-A,144-B	60,54	60,54	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000	u	PEQUENO MATERIAL	0,30	0,30	
			Suma la partida.....			78,92
			Costes indirectos.....		5,00%	3,95
			TOTAL PARTIDA.....			**82,87**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBCAPÍTULO 06.03 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN

06.03.01 m2 **DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE CELOSÍA DE LAMAS METÁLICAS**

Demolición selectiva con medios manuales de celosía de lamas metálicas, incluso p.p. de ayudas de albañilería. Medida la superficie de fuera a fuera.

TO01600	0,180	h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,85	3,57	
TP00100	0,030	h	PEÓN ESPECIAL	15,20	0,46	
			Suma la partida.....			4,03
			Costes indirectos.....		5,00%	0,20
			TOTAL PARTIDA.....			**4,23**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

06.03.02 m2 **TABICÓN DE LADRILLO H/D 7 cm**

Tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm, recibido con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, con plastificante; según CTE. Medido a cinta corrida.

TO00100	0,300	h	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,85	5,96	
TP00100	0,150	h	PEÓN ESPECIAL	15,20	2,28	
AGM00800	0,014	m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	48,50	0,68	
FL00400	0,037	mu	LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24x11,5x7 cm	66,99	2,48	
			Suma la partida.....			11,40
			Costes indirectos.....		5,00%	0,57
			TOTAL PARTIDA.....			**11,97**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

06.03.03 m2 **TECHO CONTINUO CON PLACAS DE YESO LAMINADO**

Techo continuo con placas de yeso laminado hidrofugado de 15+15 mm de espesor , atornillados a entramado horizontal de acero galvanizado, incluso replanteo, nivelación y repaso de juntas; construido según especificaciones del fabricante de los paneles. Medido superficie ejecutada a cinta corrida.

TO00900	0,400	h	OF. 1ª MONTADOR	19,85	7,94	
TP00100	0,058	h	PEÓN ESPECIAL	15,20	0,88	
FP01100	1,000	m2	PLACA DE YESO LAMINADO DE 10 mm	4,06	4,06	
FP01800	0,400	kg	PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO	1,12	0,45	
RT04111	1,000	m2	ENTRAMADO METÁLICO PARA TECHO DE PL. YESO LAMINADO	5,45	5,45	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	2,000	u	PEQUENO MATERIAL	0,30	0,60	
			Suma la partida.....			19,93
			Costes indirectos.....		5,00%	1,00
			TOTAL PARTIDA.....			**20,93**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

06.03.04 m2 **PINTURA PLÁSTICA LISA SOBRE LADRILLO, YESO O CEMENTO**

Pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales y verticales de ladrillo, yeso o cemento,formada por: lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de acabado. Medida la superficie ejecutada.

TO01000	0,090	h	OF. 1ª PINTOR	19,85	1,79	
PP00100	0,450	kg	PINTURA PLÁSTICA	1,70	0,77	
PW00300	0,350	kg	SELLADORA	4,20	1,47	
WW00400	0,200	u	PEQUENO MATERIAL	0,30	0,06	
			Suma la partida.....			4,09
			Costes indirectos.....		5,00%	0,20
			TOTAL PARTIDA.....			**4,29**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

06.03.05 UD **DESMONTAJE DE EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN**

Ud. Levantado de instalaciones generales en una vivienda, bloque ó local (excluida la instalación de ascensor), i/acopio de elementos y material aprovechable, retirada de los escombros y material sobrante a pie de carga y p.p. de costes indirectos.

TP00100	1,000	h	PEÓN ESPECIAL	15,20	15,20	
TO02000	1,000	h	OF. 1ª INSTALADOR	19,85	19,85	
			Suma la partida.....			35,05
			Costes indirectos.....		5,00%	1,75
			TOTAL PARTIDA.....			**36,80**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 06.04 ADAPTACIÓN DE ASCENSOR						
06.04.01		**UD**	**ADAPTACIÓN DE ASCENSOR** - SUSTITUCIÓN DE BOTONERA DE CONTROL DE CABINA PARA SU CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA ESPECIFICA PARA MINUSVALIDOS, EL BOTÓN DE ALARMA DE EMERGENCIA DEBE ESTAR EQUIPADO CON: A) UN TESTIGO LUMINOSO QUE INDIQUE A LAS PERSONAS SORDAS QUE LA LLAMADA DE EMERGENCIA HA SIDO REGISTRADA B) UN ENLACE DE VOZ TIPO INTERFONO CON UN BUCLE DE INDUCCIÓN MAGNÉTICA PARA FACILITAR LA COMUNICACIÓN A PERSONAS QUE UTILICEN PRÓTESIS AUDITIVAS, C) LOS BOTONES ESTARAN EN RELIEVE PARA SU LECTURA EN BRAILE. Y SE COLOCARÁN A UNA ALTURA <1.20. - EL BOTON DE ALARMA NO ESTÁ IDENTIFICADO CON UN TRIANGULO EQUILÁTERO, NI CAMPANA EN RELIEVE. D) COLOCACIÓN DE PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLE TODO ELLO REALIZADO SEGÚN EL RD. 57/2005, RBTE, CTE E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA POR ASCENSOR			
55Y	1,000	UD	BOTONERA	950,00	950,00	
			Suma la partida.....			950,00
			Costes indirectos.....		5,00%	47,50
			TOTAL PARTIDA.....			**997,50**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

CAPÍTULO 07 CONTROL DE CALIDAD

SUBCAPÍTULO 07.01 ENSAYOS NO OBLIGADO CUMPLIMIENTO

07.01.01 **Ud** **PR. SERV. INS. CONTRAINCENDIOS E.P.**

Ud. Prueba de servicio de la instalación contra incendios (acometida a la red, tubería de acero, grupo de presión, bocas de incendios, extintores, rociadores, toma de fachada, extinción por agentes gaseosos, sistema de detección de incendios), consistente en: Comprobación del funcionamiento de la Central de Control. Módulos de alimentación, alerta, alarma y avería; Comprobación del funcionamiento de detectores; Comprobación del funcionamiento de alarmas acústicas y luminosas; Comprobación del funcionamiento de grupos de presión, según UNE 23000; Determinación del caudal de agua vertido en la B.I.E ; Comprobación del funcionamiento de puertas de acceso de vehículos; Todo ello de acuerdo al CTE y normativa de aplicación.Medida la instalación completa del centro.

U50PV705	1,000	Ud	Comp. central de control	45,00	45,00
U50PV707	1,000	Ud	Comprobación de detector	50,00	50,00
U50PV709	1,000	Ud	Comprobación de alarma	9,00	9,00
U50PV711	1,000	Ud	Comprobación grupo de presión	75,00	75,00
U50PV713	1,000	Ud	Determinación caudal de agua	41,00	41,00
U50PV715	2,000	Ud	Comprobación de puertas	10,00	20,00

Suma la partida.....		240,00
Costes indirectos.....	5,00%	12,00
TOTAL PARTIDA.....		**252,00**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS

07.01.02 **Ud** **PRUEBA SERV. ALUMB. EMERGENCIA**

Ud. Prueba de servicio del alumbrado de emergencia de la instalación eléctrica del centro, consistente en:Comprobación de la disponibilidad de fuente propia de alimentación de energia y de la canalización independiente de los conductores ; Comprobación de funcionamiento automático de tiempo mínimo de suministro de energia de la fuente disponible; Comprobación de la adecuada disposición de los punto sde luz ; Medida de la intensidad luminosa por unidad de superficie.Medida la unidad comprobada de la totalidad del centro.

U50PQ567	1,000	Ud	Comprobación de energia	22,00	22,00
U50PQ568	1,000	Ud	Comprobación suministro	16,00	16,00
U50PQ569	1,000	Ud	Comprobación puntos de luz	120,00	120,00
U50PQ570	1,000	Ud	Medida intensidad luminosa	120,00	120,00

Suma la partida.....		278,00
Costes indirectos.....	5,00%	13,90
TOTAL PARTIDA.....		**291,90**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS						
08.01		**m3**	**RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 5 km**			
			Retirada de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: transporte interior, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.			
AER00100	1,000	m3	TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS MIXTOS A 100 m	2,51	2,51	
ER00100	1,000	m3	CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
ME00300	0,020	h	PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,100	h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	2,56	
			Suma la partida.....			18,05
			Costes indirectos.....		5,00%	0,90
			TOTAL PARTIDA.....			**18,95**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

08.02		**m3**	**RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P. A VERTEDERO AUTORIZADO 5 km**			
			Retirada de tierras inertes en obra de nueva planta a vertedero autorizado situado a una distancia máxima de 5 km, formada por: selección, carga, transporte, descarga y canon de vertido. Medido el volumen esponjado.			
ET00100	1,000	m3	CANON VERTIDO TIERRAS INERTES	1,00	1,00	
ME00300	0,020	h	PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,100	h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	2,56	
			Suma la partida.....			4,04
			Costes indirectos.....		5,00%	0,20
			TOTAL PARTIDA.....			**4,24**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD

09.01 u **CASCO SEG. CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA**

Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC01500	1,000	u	CASCO DE SEGURIDAD ESTANDAR	1,53	1,53	
			Suma la partida.....			1,53
			Costes indirectos.....		5,00%	0,08
			TOTAL PARTIDA.....			**1,61**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

09.02 u **GAFAS MONTURA VINILO CON VENT. DIRECTA**

Gafas de vinilo con ventilación directa, sujección a cabeza graduable visor de policarbonato, para trabajos con ambientes pulvigenos, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC03500	1,000	u	GAFAS ANTI-POLVO DE VINILO CON VENTILACION	2,77	2,77	
			Suma la partida.....			2,77
			Costes indirectos.....		5,00%	0,14
			TOTAL PARTIDA.....			**2,91**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

09.03 u **MASCARILLA POLIPROP. PARTÍC. ESTÁNDAR**

Mascarilla de polipropileno apto para partículas, gama estándar, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC05210	1,000	u	MASCARILLA POLIPROP. PARTÍCULAS ESTANDAR	1,10	1,10	
			Suma la partida.....			1,10
			Costes indirectos.....		5,00%	0,06
			TOTAL PARTIDA.....			**1,16**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

09.04 u **PAR GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MÍN. PIEL FLOR CERDO**

Par de guantes de protección para riesgos mecánicos mínimos, fabricado en piel de flor de cerdo, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC04200	1,000	u	PAR DE GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MINIMOS PIEL CERDO	2,02	2,02	
			Suma la partida.....			2,02
			Costes indirectos.....		5,00%	0,10
			TOTAL PARTIDA.....			**2,12**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

09.05 u **PAR ZAPATOS SEGURIDAD PIEL AFELPADA, PLANTILLA Y PUNTERA MET.**

Par de zapatos de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricados en piel afelpada, plantilla y puntera metálica, piso antideslizante según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC06300	1,000	u	PAR DE ZAPATOS PIEL AFELPADA PLANTILLA Y PUNTERA METAL	18,67	18,67	
			Suma la partida.....			18,67
			Costes indirectos.....		5,00%	0,93
			TOTAL PARTIDA.....			**19,60**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

09.06 u **SEÑAL PVC. "SEÑALES INDICADORAS" 30x30 cm SIN SOPORTE**

Señal de seguridad PVC 2 mm tipo señales indicadoras de 30x30 cm sin soporte, incluso colocación y p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la cantidad ejecutada.

TP00100	0,050	h	PEÓN ESPECIAL	15,20	0,76	
HS01300	1,000	u	SEÑAL PVC 30x30 cm	2,93	2,93	
			Suma la partida.....			3,69
			Costes indirectos.....		5,00%	0,18
			TOTAL PARTIDA.....			**3,87**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.07		**u**	**SEÑAL PVC. "OBLIG. PROH." 30 cm SIN SOPORTE**			
			Señal de seguridad PVC 2 mm tipos obligación o prohibición de 30 cm, sin soporte metálico, incluso colocación, de acuerdo con R.D. 485/97 y p.p. de montaje. Medida la cantidad ejecutada.			
TP00100	0,050	h	PEÓN ESPECIAL	15,20	0,76	
HS01200	0,330	u	SEÑAL PVC 30 cm	2,93	0,97	
			Suma la partida.....			1,73
			Costes indirectos.....		5,00%	0,09
			TOTAL PARTIDA.....			**1,82**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

09.08		**u**	**SEÑAL PVC. "ADVERTENCIA " 30 cm SIN SOPORTE**			
			Señal de seguridad PVC 2 mm tipo advertencia de 30 cm, sin soporte metálico, incluso colocación, de acuerdo con R.D. 485/97 y p.p. de montaje. Medida la cantidad ejecutada.			
TP00100	0,050	h	PEÓN ESPECIAL	15,20	0,76	
HS01200	0,330	u	SEÑAL PVC 30 cm	2,93	0,97	
			Suma la partida.....			1,73
			Costes indirectos.....		5,00%	0,09
			TOTAL PARTIDA.....			**1,82**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

09.09		**m2**	**CERRAMIENTO PROV. OBRA, PANEL MALLA GALV. SOPORT. PREFABR.**			
			Cerramiento provisional de obra, realizado con postes cada 3 m de perfiles tubulares galvanizados de 50 mm de diám. interior, panel rígido de malla galvanizada y p.p. de piezas prefabricadas de hormigón moldeado para apoyo y alojamiento de postes y ayudas de albañilería. Medida la superficie ejecutada.			
TO00100	0,015	h	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,85	0,30	
TP00100	0,030	h	PEÓN ESPECIAL	15,20	0,46	
CA02500	0,133	kg	ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE	3,70	0,49	
HS02150	0,133	u	BASE HORMIGÓN CERRAMIENTO PROV.	4,22	0,56	
UU01510	1,000	m2	MALLA GALV. ELECTROSOLDADA EN PANELES RÍGIDOS	7,24	7,24	
			Suma la partida.....			9,05
			Costes indirectos.....		5,00%	0,45
			TOTAL PARTIDA.....			**9,50**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

09.10		**u**	**CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 0,50 m**			
			Cono de balizamiento reflectante de 0,50 m, incluso colocación de acuerdo con las especificaciones y modelos del R.D. 485/97, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la cantidad ejecutada.			
TP00100	0,050	h	PEÓN ESPECIAL	15,20	0,76	
HS00100	0,100	u	CONO BALIZAMIENTO REFLEC. 0,50 m	15,24	1,52	
			Suma la partida.....			2,28
			Costes indirectos.....		5,00%	0,11
			TOTAL PARTIDA.....			**2,39**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

09.11		**u**	**LÁMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELÉCTRICA**			
			Lámpara intermitente con celula fotoeléctrica sin pilas, incluso colocación de acuerdo con las especificaciones y modelos del R.D. 485/97. Medida la cantidad ejecutada.			
TP00100	0,050	h	PEÓN ESPECIAL	15,20	0,76	
HS03100	0,200	u	LÁMPARA INTERMITENTE (SIN PILAS)	35,16	7,03	
			Suma la partida.....			7,79
			Costes indirectos.....		5,00%	0,39
			TOTAL PARTIDA.....			**8,18**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.12		**u**	**CASETA PREF. MOD. 20,50 m2 ASEOS DURACIÓN MENOR A 2 MESES**			
			Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 para aseos en obras de duración no mayor de 2 meses, formada por: estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano rígido: carpinteria de aluminio anodizado en su color, rejas de protección y suelo con soporte de perfileria, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón HA-25, armado con acero B 400 S, placas de asiento, transportes, colocación, desmontado y mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la cantidad ejecutada.			
HL00200	0,020	u	CASETA MODULADA ASEOS DE 20,50 m2	7.943,01	158,86	
01TLL90100	30,000	m2	LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANICOS	0,17	5,10	
02PBB00002	1,080	m3	EXC. POZOS TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MAX. 1,50 m	41,04	44,32	
17TTT00100	1,350	m3	RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P. A VERTEDERO AUTORIZADO 5 km	4,04	5,45	
03HMM00002	1,080	m3	HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I EN CIMIENTOS	65,85	71,12	
05ACW00051	6,000	kg	ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A MURO HORMIGÓN O FÁBRICA	2,07	12,42	
05HAC00010	55,000	kg	ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B400S	1,16	63,80	
05HED00051	3,600	m2	DESENCOFRADO ELEM. HORM. A REVESTIR ENC. CON PANELES METÁLICOS	1,52	5,47	
05HET00001	3,600	m2	ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES PARA REVESTIR	7,42	26,71	
05HHP00003	0,270	m3	HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIa EN PILARES	71,49	19,30	
WW00500	200,000	u	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,30	60,00	
			Suma la partida.....			472,55
			Costes indirectos.....		5,00%	23,63
			TOTAL PARTIDA.....			**496,18**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Máscara: *

BEATRIZ ENRIQUE

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
A02A090		**m3**	**MORTERO CEMENTO M-2,5**			
			Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 2,5 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.			
P01CC020	0,220	t.	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	102,56	22,56	
P01AA020	1,110	m3	Arena de río 0/6 mm.	17,48	19,40	
P01DW050	0,250	m3	Agua	1,15	0,29	
M03HH020	0,400	h.	Hormigonera 200 l. gasolina	2,47	0,99	
TP00100	1,700	h	PEÓN ESPECIAL	15,20	25,84	
			TOTAL PARTIDA.....			**69,08**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

AER00100		**m3**	**TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS MIXTOS A 100 m**			
			Transporte interior mecánico de residuos mixtos a 100 m.			
ME00400	0,017	h	RETROEXCAVADORA	34,98	0,59	
MK00300	0,110	h	CARRETILLA MECÁNICA BASCULANTE 1 m3	3,65	0,40	
TP00100	0,100	h	PEÓN ESPECIAL	15,20	1,52	
			TOTAL PARTIDA.....			**2,51**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

AGL00100		**m3**	**LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N**			
			Lechada de cemento CEM II/A-L 32,5 N, envasado, confeccionada a mano, según UNE-EN 197-1:2000.			
TP00100	3,605	h	PEÓN ESPECIAL	15,20	54,80	
GC00200	0,515	t	CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS	92,54	47,66	
GW00100	0,891	m3	AGUA POTABLE	0,55	0,49	
			TOTAL PARTIDA.....			**102,95**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

AGM00200		**m3**	**MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N**			
			Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N, tipo M15 (1:3), con una resistencia a compresión de 15 N/mm2, según UNE-EN 998-2:2004.			
TP00100	1,030	h	PEÓN ESPECIAL	15,20	15,66	
AA00300	1,004	m3	ARENA GRUESA	6,53	6,56	
GC00200	0,453	t	CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS	92,54	41,92	
GW00100	0,268	m3	AGUA POTABLE	0,55	0,15	
			TOTAL PARTIDA.....			**64,29**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

AGM00500		**m3**	**MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N**			
			Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N, tipo M5 (1:6), con una resistencia a compresión de 5 N/mm2, según UNE-EN 998-2:2004.			
TP00100	1,030	h	PEÓN ESPECIAL	15,20	15,66	
AA00300	1,102	m3	ARENA GRUESA	6,53	7,20	
GC00200	0,258	t	CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS	92,54	23,88	
GW00100	0,263	m3	AGUA POTABLE	0,55	0,14	
			TOTAL PARTIDA.....			**46,88**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

AGM00800		**m3**	**MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.**			
			Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N, tipo M5 (1:6), con adición de plastificante, con una resistencia a compresión de 5 N/mm2, según UNE-EN 998-2:2004.			
TP00100	1,030	h	PEÓN ESPECIAL	15,20	15,66	
AA00300	1,102	m3	ARENA GRUESA	6,53	7,20	
GA00200	1,288	l	PLASTIFICANTE	1,26	1,62	
GC00200	0,258	t	CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS	92,54	23,88	
GW00100	0,263	m3	AGUA POTABLE	0,55	0,14	
			TOTAL PARTIDA.....			**48,50**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Máscara: *

BEATRIZ ENRIQUE

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
AGM01600		**m3**	**MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL**			
			Mortero bastardo de cemento CEM II/A-L 32,5 N, cal aérea apagada y arena de río, tipo M10 (1:0,5:4), con una resistencia a compresión de 5 N/mm2, según UNE-EN 998-2:2004.			
TP00100	1,236	h	PEÓN ESPECIAL	15,20	18,79	
AA00300	1,380	m3	ARENA GRUESA	6,53	9,01	
GC00200	0,380	t	CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS	92,54	35,17	
GK00100	0,190	t	CAL AÉREA APAGADA EN POLVO EN SACOS	145,50	27,65	
GW00100	0,200	m3	AGUA POTABLE	0,55	0,11	
			TOTAL PARTIDA.....			**90,73**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

AGY00100		**m3**	**PASTA DE YESO NEGRO YG**			
			Pasta de yeso negro YG, confeccionada a mano, según UNE-EN 13279-1:2000.			
TP00100	3,000	h	PEÓN ESPECIAL	15,20	45,60	
GW00100	0,618	m3	AGUA POTABLE	0,55	0,34	
GY00200	0,876	t	YESO NEGRO YG	61,66	54,01	
			TOTAL PARTIDA.....			**99,95**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

AGY00200		**m3**	**PASTA DE YESO BLANCO YF**			
			Pasta de yeso blanco YF, confeccionadaa mano, según UNE-EN 13279-1:2000.			
TP00100	3,000	h	PEÓN ESPECIAL	15,20	45,60	
GW00100	0,618	m3	AGUA POTABLE	0,55	0,34	
GY00100	0,876	t	YESO BLANCO YF	66,39	58,16	
			TOTAL PARTIDA.....			**104,10**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

ATC00100		**h**	**CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.**			
			Cuadrilla albañilería, formada por oficial 1ª y peón especial.			
TO00100	1,000	h	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,85	19,85	
TP00100	1,000	h	PEÓN ESPECIAL	15,20	15,20	
			TOTAL PARTIDA.....			**35,05**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

ATC00200		**h**	**CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP.**			
			Cuadrilla albañilería, formada por oficial 2ª y peón especial.			
TO02200	1,000	h	OFICIAL 2ª	19,35	19,35	
TP00100	1,000	h	PEÓN ESPECIAL	15,20	15,20	
			TOTAL PARTIDA.....			**34,55**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ATC00400		**h**	**CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE**			
			Cuadrilla formada por un oficial 1ª instalador y ayudante especialista.			
TA00200	1,000	h	AYUDANTE ESPECIALISTA	19,04	19,04	
TO02000	1,000	h	OF. 1ª INSTALADOR	19,85	19,85	
			TOTAL PARTIDA.....			**38,89**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

LISTADO DE MATERIALES (Pres)

BEATRIZ ENRIQUE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
55Y	UD	BOTONERA	950,00
AA00200	m3	ARENA FINA	8,39
AA00300	m3	ARENA GRUESA	6,53
ASDGA	ML	TIRAS ANTIDESLIZANTES	0,85
CA00220	kg	ACERO B 400 S	0,68
CA00320	kg	ACERO B 500 S	0,81
CA00700	kg	ACERO S 275 JR, EN CHAPA ELABORADO Y PINTADO	1,03
CA01700	kg	ALAMBRE DE ATAR	1,23
CA02500	kg	ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE	3,70
CEPIN01	M2	BARNIZ intumescente B-19	65,00
CH02920	m3	HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO	60,26
CH04000	m3	HORMIGÓN HM-20/B/20/I, SUMINISTRADO	55,90
CH04020	m3	HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO	56,63
CH04120	m3	HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45
CM00600	u	PANEL METÁLICO 50x50 cm	12,36
CW00600	l	DESENCOFRANTE	1,72
ER00100	m3	CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50
ET00100	m3	CANON VERTIDO TIERRAS INERTES	1,00
FL00400	mu	LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24x11,5x7 cm	66,99
FL01300	mu	LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24x11,5x5 cm	73,92
FP00500	m2	ENTRAMADO METÁLICO PARA TABIQUE PLACAS DE YESO LAMIN. 46x600 mm	2,50
FP00900N	m2	DOBLE PLACA DE YESO LAMINADO HIDROFUGO	8,50
FP01100	m2	PLACA DE YESO LAMINADO DE 10 mm	4,06
FP01200	m2	PLACA DE YESO LAMINADO DE 13 mm	4,16
FP01800	kg	PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO	1,12
GA00200	l	PLASTIFICANTE	1,26
GC00100	t	CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS	246,40
GC00200	t	CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS	92,54
GK00100	t	CAL AÉREA APAGADA EN POLVO EN SACOS	145,50
GP00100	kg	PASTA ADHESIVA	0,22
GP00300	m2	PASTA NIVELADORA	1,55
GW00100	m3	AGUA POTABLE	0,55
GY00100	t	YESO BLANCO YF	66,39
GY00200	t	YESO NEGRO YG	61,66
HC01500	u	CASCO DE SEGURIDAD ESTANDAR	1,53
HC03500	u	GAFAS ANTI-POLVO DE VINILO CON VENTILACION	2,77
HC04200	u	PAR DE GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MINIMOS PIEL CERDO	2,02
HC05210	u	MASCARILLA POLIPROP. PARTÍCULAS ESTANDAR	1,10
HC06300	u	PAR DE ZAPATOS PIEL AFELPADA PLANTILLA Y PUNTERA METAL	18,67
HL00200	u	CASETA MODULADA ASEOS DE 20,50 m2	7.943,01
HS00100	u	CONO BALIZAMIENTO REFLEC. 0,50 m	15,24
HS01200	u	SEÑAL PVC 30 cm	2,93
HS01300	u	SEÑAL PVC 30x30 cm	2,93
HS02150	u	BASE HORMIGÓN CERRAMIENTO PROV.	4,22
HS03100	u	LÁMPARA INTERMITENTE (SIN PILAS)	35,16
IC68200	m	TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 42,4x3,25 mm DIÁM. x ESP.	5,69
IE01400	u	BASE ENCHUFE II+T 16 A C/PLACA T.T. LATERAL	3,11
IE01900	m	CABLE COBRE 1x1,5 mm2 H07V-K	0,52
IE02000	m	CABLE COBRE 1x2,5 mm2 H07V-K	0,83
IE02200	m	CABLE COBRE 1x6 mm2 H07V-K	1,91
IE04200	u	CAJA DE CUADRO PROTEC. PARA 1DIF. Y 6 MAGNT. E ICP	8,48
IE05200	u	CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE	0,32
IE08600	u	INTERRUPTOR DIFERENCIAL II 40 A/30 mA TIPO AC	55,10
IE10500	u	INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO III, DE 10-32 A	85,61
IE11000	u	INTERRUPTOR SENCILLO	1,78
IE11900	m	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm	0,16
IE12100	m	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 23 mm	0,31
IE12200	m	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIAN. 29 mm	0,44
IE13500	u	CEBADOR	0,96

LISTADO DE MATERIALES (Pres)

BEATRIZ ENRIQUE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
IE13700	u	REACTANCIA 40 W	4,98
IF00900	u	ASIENTO Y TAPA DE CELULIT C. FUERTE CAL. MEDIA	19,57
IF15400	u	INODORO CON TANQUE BAJO C. FUERTE CAL. MEDIA	119,03
IF17200	u	JUEGO TORNILLOS FIJACIÓN CROMADOS CAL. MEDIA	3,05
IF22600	u	LLAVE PASO ESCUADRA DIÁM. 1/2"	4,31
IF27900	m	TUBO COBRE DIÁM. 10/12 mm	5,12
IF92972	m	TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 16 mm	0,15
IP03100	u	DETECTOR ÓPTICO DE HUMO	43,79
IP04400	u	EQUIPO AUTÓNOMO ALUMB. EMERGENCIA 60 LUM. INCAND. 1 HORA	55,00
IP04700	u	EQUIPO AUTÓNOMO ALUMB. EMERG/SEñALIZ. 160 LUM. FLUORES 1HORA	65,87
IP05206	u	ROTULO RECORRIDO DIM 297X210 MM	6,00
IP05207	u	ROTULO MEDIOS DE INTERVENCIÓN DIM 297X210 MM	6,00
IP05208	u	ROTULO SALIDA, DIM 420X297 MM	14,25
IP07900	u	EXTINTOR MÓVIL, POLVO ABC,12 kg EFICACIA 34-A,144-B	60,54
IPNS001	u	SISTEMA BLACK DIAMOND	2.600,00
IW02500	u	LUMINARIA SUPERF. FLUORES. 2x40 W DIFUSOR METACRIL. EXTRUS.	103,97
IW04400	u	TUBO FLUORESCENTE 40 W	2,82
KA02600	m2	PUERTA CORTAFUEGO ABATIBLE 1 HOJA TIPO EI2/90	180,00
KM01000	m	CERCO SAPELLY 70X40 mm	9,81
KM01300	m	CERCO SAPELLY 100X40 mm	15,13
KM02900	u	HOJA NORMALIZADA SAPELLY 35 mm	32,16
KM04200	m	LISTÓN PINO FLANDES 70X30 mm	2,91
KM04400	m	LISTÓN PINO FLANDES 90X3 mm	3,53
KM04500	m	LISTÓN PINO FLANDES100X30 mm	3,70
KM05300	m3	MADERA SAPELLY	632,00
KM08000	m	TAPAJUNTAS SAPELLY 60X15 mm	2,01
KM80110	u	PUERTA CORTAFUEGO MADERA HAYA EI-60	562,40
KS00800	m2	CELOSÍA ABAT. LAMAS FIJAS AC. GALV. CERCO Y BAST.	69,22
KW02500	u	JUEGO DE POMOS O MANIVELAS DE LATON	8,20
KW03100	u	PASADOR EMBUTIDO	2,29
KW03200	u	PERNIOS DE LATÓN 11 cm	2,70
KW03500	u	PICAPORTE DE RESBALÓN	2,94
KW04300	u	BARRA ANTIPÁNICO PARA PUERTA 1 HOJA	125,67
KW04400	u	CIERRA-PUERTA HIDRÁULICO PARA 1 HOJA	71,01
M03HH020	h.	Hormigonera 200 l. gasolina	2,47
MC00100	h	COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35
ME00300	h	PALA CARGADORA	23,87
ME00400	h	RETROEXCAVADORA	34,98
MK00100	h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60
MK00300	h	CARRETILLA MECÁNICA BASCULANTE 1 m3	3,65
MV00100	h	VIBRADOR	1,51
P01AA020	m3	Arena de río 0/6 mm.	17,48
P01CC020	t.	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	102,56
P01DW050	m3	Agua	1,15
P01DW090	ud	Pequeno material	1,30
P06BI020	kg	Imprim.asfáltica Curidán	1,85
P06BI036	kg	Emulsión asfáltica Emufal I	2,93
P06BS150	m2	Lám. Esterdan 40 P elast	9,00
P06BS365	m2	Lám. Morterplas SBS FP-3 kg	5,38
P06BS530	m2	Lám. Morterplas FV 4 kg mi.gris	7,04
P06WC030	ud	Cazoleta desagüe sifónico D=90	21,70
P15GC040	m.	Tubo PVC corrug.forrado M 40/gp7	0,57
P15GK140	ud	Caja PVC. universal p/molduras	2,91
P15GT030	m.	Adap. lateral 10x30 mm.	1,15
P18CC010	ud	Dosificador jabón a.inox. 1 l. c/cerrad.	25,00
P18CC080	ud	Portarrollos acero inox. c/cerradura	21,00
P18CC150	ud	Percha doble acero inox.	8,00
P18CM040	ud	Espejo 82x100cm.c/apliques luz	125,35
P18GD050	ud	Monomando ext. ducha telf. cromo s.n.	49,90

LISTADO DE MATERIALES (Pres)

BEATRIZ ENRIQUE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P22BF010	m.	Manguera 5x0,25 mm2.	1,94
P22BF040	m.	Tubo corrugado D=16/gp7	0,77
P22BK200	ud	Kit portero analógico 1 V.	143,36
P23FD011	ud	Depósito poliéster 6m3 cilind. vertical	1.835,69
P23FL140	kg	Mortero seco para sellados	1,91
P23FM430	ud	P. cortaf. EI2-90-C5 1H. 0,65x0,90 cm	361,75
P23FP110	ud	Gru.p. monobloc 12m3/h 50mca 5,5 CV	2.050,00
PE00200	kg	ESMALTE SINTÉTICO	6,16
PI00300	kg	IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE	4,29
PP00100	kg	PINTURA PLÁSTICA	1,70
PW00100	l	DISOLVENTE	1,49
PW00300	kg	SELLADORA	4,20
PX00300	kg	PINTURA INTUMESCENTE DE RESINAS Y CARGAS COLOR BLANCO	6,58
RA05600	u	PLAQUETA CERÁMICA VIDRIADA 15x30 cm	0,37
RS00750	u	BALDOSA CEMENTO PODO TÁCTIL 20x20 cm	0,22
RS02800	m2	BALDOSA MÁRMOL BLANCO MACAEL 40x40 cm	24,62
RS08400	m2	PULIDO SOLERÍA	2,92
RT04111	m2	ENTRAMADO METÁLICO PARA TECHO DE PL. YESO LAMINADO	5,45
SA00700	m2	TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO	28,22
TA00100	h	AYUDANTE	19,04
TA00200	h	AYUDANTE ESPECIALISTA	19,04
TA00300	h	AYUDANTE CARPINTERÍA	19,04
TO00100	h	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,85
TO00200	h	OF. 1ª ALICATADOR	19,85
TO00300	h	OF. 1ª COLOCADOR	19,85
TO00400	h	OF. 1ª ENCOFRADOR	19,85
TO00600	h	OF. 1ª FERRALLISTA	19,85
TO00900	h	OF. 1ª MONTADOR	19,85
TO01000	h	OF. 1ª PINTOR	19,85
TO01005	h	OF. 2ª PINTOR	19,35
TO01100	h	OF. 1ª SOLADOR	16,20
TO01200	h	OF. 1ª YESERO	19,85
TO01500	h	OF. 1ª CARPINTERÍA	19,85
TO01600	h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,85
TO01700	h	OF. 1ª CRISTALERO	19,85
TO01800	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,85
TO01900	h	OF. 1ª FONTANERO	19,85
TO02000	h	OF. 1ª INSTALADOR	19,85
TO02100	h	OFICIAL 1ª	19,85
TO02200	h	OFICIAL 2ª	19,35
TP00100	h	PEÓN ESPECIAL	15,20
U01FY105	Hr	Oficial 1ª fontanero	15,00
U19AA010	Ud	Precerco pino 2ª 7x3,5 cm.	10,00
U19AD005	Ml	Cerco p. pais 7x6 cm.	3,85
U19IA010	Ud	Puerta paso lisa pintar 35 mm	58,00
U19QA010	Ml	Tapajuntas pino pintar 70x15	1,27
U19XC010	Ud	Juego manivela latón c/placa	16,00
U19XG210	Ud	Resbalón puerta paso "Tesa" PVC	4,10
U19XK610	Ud	Tornillo latón 21/35 mm.	0,06
U19XM210	Ud	Guías colgar puerta corredera	22,00
U28OL005N	M2	Chapa alum.brillante 0,6mm EI60	16,50
U46GA010	Ud	Asiento abatible de ducha sin patas	71,10
U46GA300	Ud	Barra de 65 cm. para apoyo	64,72
U46GA360	Ud	Barra sujección ángulo 77 cm.	145,11
U46GA375	Ud	Barra mural de 86 cm.c/porta	270,66
UU01510	m2	MALLA GALV. ELECTROSOLDADA EN PANELES RÍGIDOS	7,24
VL01000	m2	LAMR. SEG. 2 LUNAS, INCOLORAS, 6 mm C/2 LAM. BUT. INC.	98,00
VW01500	m	PERFIL EN "U" DE NEOPRENO	0,40
WW00300	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55

LISTADO DE MATERIALES (Pres)

BEATRIZ ENRIQUE

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
WW00400	u	PEQUENO MATERIAL	0,30
WW00500	u	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,30
XT00900	m	COQUILLA ESP. ELAST. POLIET. 0,040 W/mºC 28x10 mm DIÁM. x ESP.	0,80
XT14000	m3	POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 12 kg/m3	178,60
mt22amy010aea	ud	armazon metalico	120,00