Francisco José Nef Belmonte

Carretera de Madrid, 121, 14610 Córdoba (Córdoba), España
628449152
f.j.nef81@gmail.com
NIF: 30970444-R

Presupuesto

Presupuesto n.º: 50
Fecha: 06/08/2021

Para: DELEGACION DEL GOBIERNO EN CORDOBA, S.G.P. HACIENDA Y FINANC. EUROPEA
Calle Conde de Gondomar, 10,
14.071, Córdoba.

Descripción	Cantidad	Tarifa	IVA	Importe
REPARACIÓN DE SANEAMIENTO E INST. DE VENTILACIÓN EN ASEOS 3, 4, 5, 6 Y 7 TOMÁS DE AQUINO.				
CAPÍTULO 1: SANEAMIENTO P. 6 Y 7				
UD DESMONTAJE SANITARIOS Desmontaje de aparatos sanitarios para proceder a la instalación de nuevas tuberías de saneamiento, compuesta por 4 inodoros, 4 lavabos, 1 pileta y dos urinarios. Aseos caballeros 7 Aseos señoras 6 y 7	3	437,06 €	21 %	1311,18 €
UD DESMONTAJE TUBERÍAS DE PLOMO Y FIBROCEMENTO Desmontaje de todas las tuberías existentes de saneamiento dejando la zona donde se encuentran limpias y despejadas para proceder a la nueva instalación de saneamiento. Incluso retirada a vertedero. Aseos caballeros 7 Aseos señoras 6 y 7	3	361,09 €	21 %	1083,27 €
UD INSTALACIÓN NUEVAS TUBERÍAS DE SANEAMEINTO DE PVC Instalación de nuevas tuberías de saneamiento de PVC serie B de 110, 75, 50 y 40 mm de diámetro nominal, para la recogida de 4 inodoros, 4 lavabos, 1 pileta vertedero y dos urinarios, incluso accesorios y piezas complementarias, tés, codos, abrazaderas de soportación, adhesivos para montaje y mano de obra. Aseos caballeros 7 Aseos señoras 6 y 7	3	1841,84 €	21 %	5525,52 €

Este documento incorpora una firma de validación del contenido a presentar en SiREC-Portal de licitación electrónica			
FIRMADO POR:	FRANCISCO JOSE NEF BELMONTE		
ID. FIRMA	IVUGUSDKJBVK3TN2QRUEOZ3GOY	FECHA Y HORA	06/08/2021 11:48:54
SERVIDOR		PÁGINA	1/3

IVUGUSDKJBVK3TN2QRUEOZ3GOY

Descripción	Cantidad	Tarifa	IVA	Importe
UD MONTAJE DE APARATOS SANITARIOS Montaje de los aparatos sanitarios desmontados con anterioridad, incluso piezas complementarias y mano de obra de montaje. Aseos caballeros 7 Aseos señoras 6 y 7	3	512,82 €	21 %	1538,46 €
UD PILETA VERTEDERO Instalación de pileta vertedero ROCA modelo GARDA de porcelana vitrificada color blanco, incluso reja de acero inoxidable con almohadilla completamente instalada. Aseo caballeros 4, 5, 6 y 7	4	297,14 €	21 %	1188,56 €
CAPÍTULO 2: SANEAMIENTO VARIOS 3, 4, 5, 6 Y 7				
UD MODIFICACIÓN DESAGÜE FUENTE AGUA FRÍA 3, 4, 5, 6 y 7	10	79,58 €	21 %	795,80 €
UD MODIFICACIÓN DESAGÜES FANCOILS PLANTAS 3, 4, 5, 6 Y 7	10	114,27 €	21 %	1142,70 €
UD SUSTITUCIÓN CONEXIÓN "Y" 125/45ª Y/O "T" 3, 4, 5, 6 y 7	10	143,04 €	21 %	1430,40 €
UD DESMONTAJE DE TUBERÍAS DE HIERRO FUERA DE SERVICIO 3, 4, 5, 6 y 7	10	55,50 €	21 %	555,00 €
CAPÍTULO 3: INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN 3, 4, 5, 6 Y 7				
UD TUB HELICOIDAL CHAPA GALVANIZADA 150 MM DIAMETRO Instalación de conducto de chapa galvanizada helicoidal de 150 mm de diámetro para cabinas de inodoros, incluso parte proporcional de piezas especiales, codos, tes, sellado de uniones, abrazaderas de sujeción y mano de obra Aseos caballeros 3, 4, 5, 6 Y 7 Aseos señoras 3, 4, 5, 6 y 7	10	702,63 €	21 %	7026,30 €
UD EXTRACTOR HELICOIDAL DE BAÑO 100 MM 150 M3/H Extractor mecánico helicoidal de 100 mm de diámetro y 150 m3/ hora de capacidad de extracción, tipo CASAL LARUS, incluso conexionado eléctrico y mano de obra de instalación Aseos caballeros 3, 4, 5, 6 Y 7 Aseos señoras 3, 4, 5, 6 y 7	10	295,70 €	21 %	2957,00 €

Subtotal	24.554,19 €
IVA 21 % (24.554,19 €)	5156,38 €
Total	29.710,57 €
Total	**29.710,57 €**

Este documento incorpora una firma de validación del contenido a presentar en SiREC-Portal de licitación electrónica			
FIRMADO POR:	FRANCISCO JOSE NEF BELMONTE		
ID. FIRMA	IVUGUSDKJBVK3TN2QRUEOZ3GOY	FECHA Y HORA	06/08/2021 11:48:54
SERVIDOR		PÁGINA	2/3

IVUGUSDKJBVK3TN2QRUEOZ3GOY

NEF BELMONTE FRANCISCO JOSE - 30970444R

Firmado digitalmente por NEF BELMONTE FRANCISCO JOSE - 30970444R
Fecha: 2021.08.06 11:45:53 +02'00'

Francisco José Nef Belmonte

Firma del cliente

Este documento incorpora una firma de validación del contenido a presentar en SiREC-Portal de licitación electrónica			
FIRMADO POR:	FRANCISCO JOSE NEF BELMONTE		
ID. FIRMA	IVUGUSDKJBVK3TN2QRUEOZ3GOY	FECHA Y HORA	06/08/2021 11:48:54
SERVIDOR		PÁGINA	3/3

IVUGUSDKJBVK3TN2QRUEOZ3GOY