INFORME DE SUMINSTRO DE CARTELERÍA INDICATIVA DE ACCESOS A POLÍGONOS INDUSTRIALES EN LA AUTOVÍA A-92 PK 12+000 A 11+000 MI

ÍNDICE DE CONTENIDOS:

1. DOCUMENTO N.º 1. INFORME JUSTIFICATIVO DE SUMINISTROS
2. DOCUMENTO N.º 2. INFORME DE LA CONSERVACIÓN
3. MODELOS DE CARTELES Y CROQUIS

C/. Jesús del Gran Poder, n.º 30, 41071-Sevilla
Telf.: 955066061 FAX 955066067

Es copia auténtica de documento electrónico

Código Seguro De Verificación:	BY574JX7GG9P9Z7MLZ6SPLM3TD8JB9	Fecha	05/05/2021
Firmado Por	JOSE JOAQUIN HERNANDEZ MARTINEZ		
	SALVADOR BARRIO LOPEZ		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	1/6

DOCUMENTO N.º 1. INFORME JUSTIFICATIVO DE SUMINISTROS

Es copia auténtica de documento electrónico

DOCUMENTO N.º 1. INFORME JUSTIFICATIVO DE SUMINISTROS

1. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL SUMINISTRO

La carretera A-92 pertenece a la red básica estructurante de Sevilla de la red de carreteras de la Junta de Andalucía. Tiene una IMD comprendida 37.310 vh/día (plan de aforos 2018).

Entre los PPKK 11+000 a 12+000, la autovía presenta dos salidas hacia una vía colectora que sirve de enlace hacia las carreteras A-398 (de Alcalá de Guadaira a Carmona), A-392 (de Dos Hermanas a Alcalá de Guadaira) y a la carretera SE-3203. Además, esta vía colectora sirve de acceso a los distintos polígonos existentes (Pie Solo, Piedra Hincada y Cuchipanda) conectándolos a la A-92 en las salidas del PK 12 y del PK 11 así como a la A-398 a la altura del PK 0+000 y a la A-392 en el enlace con la A-92 en el PK 11+500.:

Se ha detectado que la cartelería indicativa existente es insuficiente y poco esclarecedora ya que en el tronco de la autovía A-92 se reduce a un cartel lateral en el PK 11+100 MI indicando simplemente salida hacia polígono Piedra Hincada así como a unos cuantos carteles flecha en las bifurcaciones de salida y vías colectoras.

Se considera necesario complementar la señalización orientativa del tráfico con destino a los polígonos. Se entiende que el canalizarlos hacia la vía colectora distribuidora existente en la salida 12, evita la realización de un doble trenzado existente en el tronco de la autovía, situado en el p.k. 11, en el cual se han detectado problemas de seguridad vial.

Para solventar este problema se quiere proceder a la instalación de nuevos carteles laterales en la salida 12 del margen izquierdo y en la salida del PK 11+000 que indiquen la salida hacia los 3 polígonos (Pie Solo, Piedra Hincada y Cuchipanda) así como a la instalación de nuevos carteles flecha para renovar y complementar a los ya existentes:

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA PRESTACIÓN Y VALORACIÓN

- 38,5 m2 cartel con lámina reflectante de acero sobre panel de nivel III en lamas empleado en señalización vertical, suministrado a pie de obra incluidos tornillería y elementos de ensamblaje de lamas, según modelo adjunto. 168,92 €

Es copia auténtica de documento electrónico

- 6,4 m2 cartel con lámina reflectante de acero sobre panel de nivel II en lamas empleado en señalización vertical, suministrado a pie de obra incluidos tornillería y elementos de ensamblaje de lamas, según modelo adjunto. 87,27 €

- 9,5 m2 cartel con lámina reflectante de acero sobre panel de nivel II en chapa, suministrado a pie de obra incluida tornillería, según modelos adjuntos 103,24 €

- 54 ml poste IPN 180 mm.para sustentación de carteles laterales 40,20 €

- 60 ml Poste señal convencional de dimensiones 80 x 40 x 2 mm G., 8,10 €

Importe total valoración (IVA excluido):	**10.699,53.- €**
IVA (21%):	**2.246,90.- €**
Importe total valoración (IVA incluido):	**12.946,43.- €**

El suministro cumplirá con las Normativas vigentes técnicas de fabricación, y con las Normativas que le sean de aplicación recogidas en la Instrucción de Carreteras.

Sevilla, a la fecha de la firma electrónica

El asesor técnico y Jefe del Servicio de Carreteras P.A.

Fdo: José Joaquín Hernández Martínez

El Ing. Tec. Obras Públicas

Fdo: Salvador Barrio López

Es copia auténtica de documento electrónico

DOCUMENTO N.º 2. INFORME DE LA CONSERVACIÓN

Es copia auténtica de documento electrónico

1. MODELOS DE CARTELES Y CROQUIS

Es copia auténtica de documento electrónico

Código Seguro De Verificación:	BY574JX7GG9P9Z7MLZ6SPLM3TD8JB9	Fecha	05/05/2021
Firmado Por	JOSE JOAQUIN HERNANDEZ MARTINEZ		
	SALVADOR BARRIO LOPEZ		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	6/6