INFORME DE SUMINSTRO DE FAROLAS LED SOLARES CARRETERA A-392 PK 7+200 GLORIETA "LA NOCLA"

ÍNDICE DE CONTENIDOS:

1. DOCUMENTO N.º 1. INFORME JUSTIFICATIVO DE SUMINISTROS
2. DOCUMENTO N.º 2. INFORME DE LA CONSERVACIÓN

C/. Jesús del Gran Poder, n.º 30, 41071-Sevilla
Telf.: 955066061 FAX 955066067
Correo-e: dp.sevilla.cfv@juntadeandalucia.es

Es copia auténtica de documento electrónico

Código Seguro De Verificación:	BY5747NDSUQGHD5HWNPKVFUQ25W2PG	Fecha	05/05/2021
Firmado Por	JOSE JOAQUIN HERNANDEZ MARTINEZ		
	SALVADOR BARRIO LOPEZ		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	1/4

DOCUMENTO N.º 1. INFORME JUSTIFICATIVO DE SUMINISTROS

Es copia auténtica de documento electrónico

DOCUMENTO N.º 1. INFORME JUSTIFICATIVO DE SUMINISTROS

1. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL SUMINISTRO

La carretera A-392 pertenece a la red básica estructurante de Sevilla de la red intercomarcal de carreteras de la Junta de Andalucía. Tiene una IMD de 9.865 veh/día (plan de aforos 2018).

En el PK 7+200, coincidiendo con su tramo de travesía, la carretera tiene una intersección giratoria en la que se ha detectado una carencia de iluminación artificial en horas nocturnas.

Para solventar este problema y regularizar la iluminación en todo el perímetro de la intersección acorde con la iluminación urbana existente giratoria se quiere proceder a la instalación de 6 farolas solares de leds.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA PRESTACIÓN Y VALORACIÓN

- 6 unidades de columna tipo AM-10 troncocónica de 8 m. de altura, de sección circular, construida en un solo tramo en acero al carbono S-235-JR, s/norma UNEEN 40-5.....268,23 €/UD
- 6 unidades de suministro de luminaria solar modelo CP-SL01-080-N01-Q All In One de PCCOOLER, programable y preparada para instalar sistema de tele gestión (no incluido), con lámpara LED Óptica PHILIPS de 60 w y 5.500 Lm y rendimiento de 180 Lm/W, cerrada con doble IP65, con panel solar de 80 W, batería de litio de 338 Wh, lámpara LED con temperatura de color de 5700 K, controlador de carga, carcasa de aluminio inyectado, reflector metalizado al vacío, cierre de vidrio plano o lenticular, pieza de fijación reversible.....1.047,73 €/UD

Importe total valoración (IVA excluido):	**7.895,76.- €**
IVA (21%):	**1.658,11.- €**
Importe total valoración (IVA incluido):	**9.553,87.- €**

El suministro cumplirá con las Normativas vigentes técnicas de fabricación, y con las Normativas que le sean de aplicación recogidas en la Instrucción de Carreteras.

Sevilla, a la fecha de la firma electrónica

El Jefe del Servicio de Carreteras P.A.

Fdo: José Joaquín Hernández Martínez

El Ing. Tec. Obras Públicas

Fdo: Salvador Barrio López

Es copia auténtica de documento electrónico

DOCUMENTO N.º 2. INFORME DE LA CONSERVACIÓN

Es copia auténtica de documento electrónico

Código Seguro De Verificación:	BY5747NDSUQGHD5HWNPKVFUQ25W2PG	Fecha	05/05/2021
Firmado Por	JOSE JOAQUIN HERNANDEZ MARTINEZ		
	SALVADOR BARRIO LOPEZ		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	4/4