OFERTA ECONOMICA

D. Santiago Barrera Gallardo, con residencia en Marmolejo, C/Encina nº8, según Documento Nacional de Identidad nº 52.540.088-S, enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato menor licitado por la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, **"EJECUCIÓN DE DIVISIÓN ENTRE DPTOS SAC Y REGISTRO ÚNICO Y SUSTITUCIÓN DE FALSO TECHO DESMONTABLE POR TECHO ACÚSTICO EN EL REGISTRO EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO MÚLTIPLE TOMÁS DE AQUINO DE CÓRDOBA "**, de ***EXPEDIENTE: CONTR.2021-905471*** se compromete en nombre de la empresa Construcciones Gallardo Barrera, S.L., con CIF B-23273139, a ejecutar el contrato con estricta sujeción a los requisitos exigidos, por la cantidad de DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN EURO CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMO (12.741,51 €), IVA excluido, siendo el importe del IVA a repercutir de DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (2.675,72€), por lo tanto la oferta total asciende a QUINCE MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS CON VEINTITRÉS CÉNTIMOS (15.417,23 €)

Conforme al estado de mediciones que se adjunta a esta oferta.

En Marmolejo, a 24 de septiembre de 2021.

Fdo.: Santiago Barrera Gallardo.

(Administrador único de Construcciones Gallardo Barrera, S.L.)

Este documento incorpora una firma de validación del contenido a presentar en SiREC-Portal de licitación electrónica			
FIRMADO POR:	SANTIAGO BARRERA GALLARDO		
ID. FIRMA	IVUGUSDKJBVK3TN2QRUEOZ3GOY	FECHA Y HORA	24/09/2021 17:11:32
SERVIDOR		PÁGINA	1/6

IVUGUSDKJBVK3TN2QRUEOZ3GOY

OFERTA

CLIENTE	DELEGACION DEL GOBIERNO EN CORDOBA.	**Nº OFERTA**	38/2021
DIRECCION	CL/ CONDE DE GONDOMAR, 10. 14003. CORDOBA	**FECHA**	28/09/2021
A/A:	ANTONIO J. REPULLO MILLA	**TELEFONO:**	957015100
EMAIL:	delegacion.cordoba.dgob@juntadeandalucia.es	**CIF/NIF:**	

EJECUCION DE DIVISION ENTRE DPTOS SAC Y REGISTRO UNICO Y SUSTITUCION DE FALSO TECHO DESMONTABLE POR TECHO ACUSTICO EN EL REGISTROEN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO MULTIPLE TOMAS DE AQUINO DE CORDOBA

CAPITULO	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
	CAPITULO I: MAMPARAS ALUMINIO.		
26,50	M2. MAMPARA FIJA ALUM. LACADO TIPO IV (> 3m2)	62,00 €	1.643,00 €
26,50	M2. VIDRIO ACUSTICO Y DE SEGURIDAD FORMADO POR LUNAS 3+3/10/3+3	115,00 €	3.047,50 €
1,00	UD. ESTRUCTURA AUXILIAR PARA SUSTENTACIÓN MAMPARAS AL FORJADO	750,00 €	750,00 €
	CAPITULO II: FALSOS TECHOS		
153,21	M2. LEVANT. PLACAS FALSO TECHO DESMONTABLE	6,00 €	919,26 €
16,40	ML. ADAPTACION PERFILES DE FALSO TECHO POR ENCUENTROS MAMPARAS	26,00 €	426,40 €
153,21	M2. FALSO TECHO AC+STICO 60*60-15	19,00 €	2.910,99 €
	CAPITULO III: INSTALACIONES.		
30,00	UD. DESMONTADO Y MONTADO DE LUMINARIAS DE OFICINA	9,50 €	285,00 €
1,00	UD. READAPTACION DE CONDUCCION DE AIRE PARA DOS NUEVAS SALIDAS	575,00 €	575,00 €
	CAPITULO IV: GESTION DE RESIDUOS.		
1,00	UD. CONTENEDOR DE 3 M3 PARA RETIRADA DE PLACAS DESMONTADAS	150,00 €	150,00 €
	NOTAS AL PRESUPUESTO Se adjunta medición y presupuesto.		

SUMA DE TRABAJOS	**10.707,15 €**
GASTOS GENERALES (13%)	**1.391,93 €**
BENEFICIO INDUSTRIAL (6%)	**642,43 €**
TOTAL CONTRATA	**12.741,51 €**
21% IVA	2.675,72 €
TOTAL PRESUPUESTO	**15.417,23 €**

Quince Mil Cuatrocientos Diecisiete Euros con Veintitres Centimos

Fdo: ALFREDO MARTINEZ PEREZ | ARQUITECTO TECNICO

Fdo: Aceptación cliente

POL. IND. 2ª FASE- CALLE A, 9 - 23770 MARMOLEJO (JAÉN). Tlf 953 525 707 | administracion@gallardoconstructora.es

Validez de la oferta 30 días
Forma de pago según normativa vigente
El Documento de pago se entregará a los 15 días posteriores a la fecha de la factura

Este documento incorpora una firma de validación del contenido a presentar en SiREC-Portal de licitación electrónica			
FIRMADO POR:	SANTIAGO BARRERA GALLARDO		
ID. FIRMA	IVUGUSDKJBVK3TN2QRUEOZ3GOY	FECHA Y HORA	24/09/2021 17:11:32
SERVIDOR		PÁGINA	2/6

IVUGUSDKJBVK3TN2QRUEOZ3GOY

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Mampara divisoria SAE-Registro y falso techo ac·stico. Tamßs de

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 01 MAMPARAS ALUMINIO								
01.01	**m2 MAMPARA FIJA ALUM. LACADO TIPO IV (> 3 m2)**								
	Mampara fija ejecutada con perfiles de aleaci¾n de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de lacado en color seg·n normas GSB con espesor mønimo 60 micras,tipo IV (> 3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frøo de acero galvanizado con patillas de fijaci¾n, junquillos y juntas de estanqueidad de neopreno. Medida de fuera a fuera del cerco.								
	Separaci¾n SAE-Registro	1	5,10		2,55	13,01			
		1	1,90		4,35	8,27			
		1	1,20		4,35	5,22			
							26,50	62,00	1.643,00
01.02	**m2 VIDRIO ACUSTICO Y DE SEGURIDAD FORMADO POR LUNAS 3+3/10/3+3**								
	Acristalamiento aislante tÚrmico y ac·stico, formado por dos lunas pulidas incoloras de 3 mm de espesor pegadas con lamina butiral transparente o trasl·cido seg·n casos, cßmara de aire deshidratado de 10 mm, perfil metßlico separador, y dos lunas pulidas incoloras de 3 mm de espesor pegadas con lamina butiral transparente (3+3/10/3+3), incluso sellado perimetral. Medida la superficie acristalada en multiplos de 30 mm.								
	Separaci¾n SAE-Registro	1	5,10		2,55	13,01			
		1	1,90		4,35	8,27			
		1	1,20		4,35	5,22			
							26,50	115,00	3.047,50
01.03	**Ud ESTRUCTURA AUXILIAR PARA SUSTENTACION MAMPARAS A FORJADO**								
	Estructura para montaje de mamparas de aluminio formado por viga y/o pilar metßlico de tubo estructural 60.60.3, de suelo a forjado en pilar y sustentado a forjado de hormig¾n en viga, incluso anclaje de carpinteria de aluminio y forrado con chapa de aluminio de estructura vista.								
		1				1,00			
							1,00	750,00	750,00
	TOTAL CAPÍTULO 01 MAMPARAS ALUMINIO.....								**5.440,50**

Este documento incorpora una firma de validación del contenido a presentar en SiREC-Portal de licitación electrónica			
FIRMADO POR:	SANTIAGO BARRERA GALLARDO		
ID. FIRMA	IVUGUSDKJBVK3TN2QRUEOZ3GOY	FECHA Y HORA	24/09/2021 17:11:32
SERVIDOR		PÁGINA	3/6

IVUGUSDKJBVK3TN2QRUEOZ3GOY

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 02 FALSOS TECHOS								
02.01	**M2 LEVANT. PLACAS FALSO TECHO DESMONTABLE**								
	M2. Levantado de PLACAS de falso techo desmontable de escayola, madera, fibra o similar, por medios manuales, i/recuperaci¾n de material aprovechable, traslado y apilado del mismo en planta baja, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, seg·n NTE/ADD-12.								
	SAE y Registro	1	22,50	7,30		164,25			
		-1	2,30	4,80		-11,04			
							153,21	6,00	919,26
02.02	**ML ADAPTACION PERFILES DE PALSO TECHO POR ENCUENTROS MAMPARAS**								
	Adaptacion de perfileria de falsos techos a nuevos encuentros con mamparas divisionarias, teniendo que desmontar perfileria a ambos lados de mampara, adaptaci¾n de perfiles con colocaci¾n de nuevos perfiles en angulo en encuentro con mamparas y cortes y adaptaci¾n de perfiles primarios y secundarios								
	Separaci¾n SAE-registro	2	5,10			10,20			
		2	1,90			3,80			
		2	1,20			2,40			
							16,40	26,00	426,40
02.03	**M2 FALSO TECHO AC+STICO 60x60-15**								
	M2. Falso techo ac·stico de placas de fibra de vidrøo de 60x60 cm. suspendidas de perfilerøa EXISTENTE., incluso p.p. de elementos de remate, y cualquier tipo de medio auxiliar, completamente instalado, s/NTE-RTP-19.								
	SAE y Registro	1	22,50	7,30		164,25			
		-1	2,30	4,80		-11,04			
							153,21	19,00	2.910,99
	TOTAL CAPÍTULO 02 FALSOS TECHOS.....								**4.256,65**

Este documento incorpora una firma de validación del contenido a presentar en SiREC-Portal de licitación electrónica			
FIRMADO POR:	SANTIAGO BARRERA GALLARDO		
ID. FIRMA	IVUGUSDKJBVK3TN2QRUEOZ3GOY	FECHA Y HORA	24/09/2021 17:11:32
SERVIDOR		PÁGINA	4/6

IVUGUSDKJBVK3TN2QRUEOZ3GOY

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 03 INSTALACIONES								
03.01	**UD DESMONTADO Y MONTADO DE LUMINARIAS DE OFICINA**								
	Desmontado y montado de luminarias existente en oficina con desconexionado y conexionado en caso necesario								
		30				30,00			
							30,00	9,50	285,00
03.02	**UD READAPTACIËN DE CONDUCCION AIRE PARA DOS NUEVAS SALIDAS**								
	Adaptaci¾n de conducci¾n de distribuci¾n de aire acondicionado, formado por ejecuci¾n de dos salidas para impulsi¾n formado por conducto de fibra de vidrio rectangular o conducto chapa circular y difusor circular, incluso ayudas de alba±ilerøa								
		1				1,00			
							1,00	575,00	575,00
	TOTAL CAPÍTULO 03 INSTALACIONES.....								**860,00**

Este documento incorpora una firma de validación del contenido a presentar en SiREC-Portal de licitación electrónica

FIRMADO POR:	SANTIAGO BARRERA GALLARDO		
ID. FIRMA	IVUGUSDKJBVK3TN2QRUEOZ3GOY	FECHA Y HORA	24/09/2021 17:11:32
SERVIDOR		PÁGINA	5/6

IVUGUSDKJBVK3TN2QRUEOZ3GOY

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS								
04.01	**UD CONTENEDOR DE 3 M3 PARA RETIRADA PLACAS DESMONTADAS**								
		1				1,00			
							1,00	150,00	150,00
	TOTAL CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS.....								**150,00**
	TOTAL.....								**10.707,15**

Este documento incorpora una firma de validación del contenido a presentar en SiREC-Portal de licitación electrónica

FIRMADO POR:	SANTIAGO BARRERA GALLARDO		
ID. FIRMA	IVUGUSDKJBVK3TN2QRUEOZ3GOY	FECHA Y HORA	24/09/2021 17:11:32
SERVIDOR		PÁGINA	6/6

IVUGUSDKJBVK3TN2QRUEOZ3GOY