

Gestion de residuos

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe
--------	-----------------------------	--------	----------	---------

Capítulo 17: GESTIÓN DE RESIDUOS

Subcapítulo 17A: METALES Y ALEACIONES

Apartado 17AA: Aluminio

Grupo 17AAA: Aluminio

Grupo 17AAW: Varios

Apartado 17AB: Bronce, Cobre y Latón

Grupo 17ABB: Bronce

Grupo 17ABC: Cobre

Grupo 17ABL: Latón

Grupo 17ABW: Varios

Apartado 17AC: Cables

Grupo 17ACC: Cables

Grupo 17ACW: Varios

Apartado 17AE: Estaño

Grupo 17AEE: Estaño

Grupo 17AEW: Varios

Apartado 17AH: Hierro y acero

Grupo 17AHA: Acero

17AHA00100	t	RETIRADA RESIDUOS ACERO N.P., DIST. MÁX. 5 km		
		Retirada de residuos de acero en obra de nueva planta situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: transporte interior, carga, transporte y descarga en almacén. Medido el peso en bascula puesto en almacén.		
EA00100	1,000 t	RESIDUOS DE ACERO	-74,04	-74,04
AEA00100	1,000 t	TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS METALICOS A 100 m	4,25	4,25
ME00300	0,020 h	PALA CARGADORA	23,87	0,48
MK00100	0,100 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	2,56
		Costes directos		-66,75
		13,00% Costes indirectos		-8,68
		TOTAL €.....		-75,43
17AHA00120	t	RETIRADA RESIDUOS ACERO N.P., DIST. MÁX. 10 km		
		Retirada de residuos de acero en obra de nueva planta situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: transporte interior, carga, transporte y descarga en almacén. Medido el peso en bascula puesto en almacén.		
EA00100	1,000 t	RESIDUOS DE ACERO	-74,04	-74,04
AEA00100	1,000 t	TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS METALICOS A 100 m	4,25	4,25
ME00300	0,020 h	PALA CARGADORA	23,87	0,48
MK00100	0,200 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	5,12
		Costes directos		-64,19
		13,00% Costes indirectos		-8,34
		TOTAL €.....		-72,53
17AHA00140	t	RETIRADA RESIDUOS ACERO N.P., DIST. MÁX. 15 km		
		Retirada de residuos de acero en obra de nueva planta situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: transporte interior, carga, transporte y descarga en almacén. Medido el peso en bascula puesto en almacén.		
EA00100	1,000 t	RESIDUOS DE ACERO	-74,04	-74,04
AEA00100	1,000 t	TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS METALICOS A 100 m	4,25	4,25
ME00300	0,020 h	PALA CARGADORA	23,87	0,48
MK00100	0,300 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	7,68
		Costes directos		-61,63
		13,00% Costes indirectos		-8,01
		TOTAL €.....		-69,64

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe
17AHA00200	t RETIRADA RESIDUOS ACERO DEMOL. DIST. MÁX. 5 km Retirada de residuos de acero en obra de demolición situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: carga, transporte y descarga en almacén. Medido el peso en bascula puesto en almacén.			
EA00100	1,000 t RESIDUOS DE ACERO	-74,04	-74,04	
ME00300	0,020 h PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,100 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	2,56	
	Costes directos			-71,00
	13,00% Costes indirectos			-9,23
	TOTAL €.....			-80,23
17AHA00210	t RETIRADA RESIDUOS ACERO DEMOL. DIST. MÁX. 10 km Retirada de residuos de acero en obra de demolición situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte y descarga en almacén. Medido el peso en bascula puesto en almacén.			
EA00100	1,000 t RESIDUOS DE ACERO	-74,04	-74,04	
ME00300	0,020 h PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,200 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	5,12	
	Costes directos			-68,44
	13,00% Costes indirectos			-8,90
	TOTAL €.....			-77,34
17AHA00220	t RETIRADA RESIDUOS ACERO DEMOL. DIST. MÁX. 15 km Retirada de residuos de acero en obra de demolición situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: carga, transporte y descarga en almacén. Medido el peso en bascula puesto en almacén.			
EA00100	1,000 t RESIDUOS DE ACERO	-74,04	-74,04	
ME00300	0,020 h PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,300 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	7,68	
	Costes directos			-65,88
	13,00% Costes indirectos			-8,56
	TOTAL €.....			-74,44
17AHA00230	t RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS ACERO DEM., DIST. MÁX. 5 km Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de acero en obra de demolición situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: carga, transporte y descarga en almacén. Medido el peso en bascula puesto en almacén.			
TP00100	0,025 h PEÓN ESPECIAL	16,11	0,40	
EA00100	1,000 t RESIDUOS DE ACERO	-74,04	-74,04	
MK00400	1,000 m3 TRANSPORTE EN CONTENEDOR	10,99	10,99	
	Costes directos			-62,65
	13,00% Costes indirectos			-8,14
	TOTAL €.....			-70,79
17AHA00240	t RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS ACERO DEM, DIST. MÁX. 10 km Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de acero en obra de demolición situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte y descarga en almacén. Medido el peso en bascula puesto en almacén.			
TP00100	0,025 h PEÓN ESPECIAL	16,11	0,40	
EA00100	1,000 t RESIDUOS DE ACERO	-74,04	-74,04	
MK00400	1,000 m3 TRANSPORTE EN CONTENEDOR	10,99	10,99	
	Costes directos			-62,65
	13,00% Costes indirectos			-8,14
	TOTAL €.....			-70,79

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe
17AHA00250	t RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS ACERO DEM, DIST. MÁX. 15 km Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de acero en obra de demolición situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: carga, transporte y descarga en almacén. Medido el peso en balanza puesto en almacén.			
TP00100	0,025 h PEÓN ESPECIAL	16,11	0,40	
EA00100	1,000 t RESIDUOS DE ACERO	-74,04	-74,04	
MK00400	1,000 m3 TRANSPORTE EN CONTENEDOR	10,99	10,99	
				Costes directos -62,65
				13,00% Costes indirectos -8,14
				TOTAL €..... -70,79

Grupo 17AHH: Hierro

Grupo 17AHW: Varios

Apartado 17AM: Metales mezclados

Grupo 17AMM: Metales mezclados

Grupo 17AMW: Varios

Apartado 17AP: Plomo

Grupo 17APA: Plomo

Grupo 17APW: Varios

Apartado 17AW: Varios

Grupo 17AWW: Varios

Apartado 17AZ: Zinc

Grupo 17AZZ: Zinc

Grupo 17AZW: Varios

Subcapítulo 17F: ASFALTO, ALQUITRÁN Y OTROS PRODUCTOS ALQUITRANADOS

Apartado 17FA: Asfalto con alquitrán

Grupo 17FAA: Asfalto con alquitrán

Grupo 17FAW: Varios

Apartado 17FS: Asfalto sin alquitrán

Grupo 17FSS: Asfalto sin alquitrán

Grupo 17FSW: Varios

Apartado 17FT: Alquitrán y productos alquitranados

Grupo 17FTT: Alquitrán y productos alquitranados

Grupo 17FTW: Varios

Apartado 17FW: Varios

Grupo 17FWW: Varios

Subcapítulo 17H: HORMIGONES, LADRILLOS, TEJAS, MAT. CERÁM. Y DERIV. DEL YESO

Apartado 17HA: Áridos y piedras naturales

Grupo 17HAA: Áridos

Grupo 17HAP: Piedras naturales

Grupo 17HAW: Varios

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe
17HAW00100	m3 RETIRADA RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS N.P. A PLANTA VALORIZ. 5 km Retirada de residuos de áridos y piedras en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: transporte interior, selección, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.			
EH00100	1,000 m3 CANON GESTION DE RESIDUOS PETREOS	9,00	9,00	
AEH00100	1,000 m3 TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS PETREOS SELECCIONADOS A	4,21	4,21	
ME00300	0,020 h PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,100 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	2,56	
	Costes directos			16,25
	13,00% Costes indirectos			2,11
	TOTAL €.....			18,36
17HAW00120	m3 RETIRADA RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS N.P. A PLANTA VALORIZ. 10 km Retirada de residuos de áridos y piedras en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: transporte interior, selección, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.			
EH00100	1,000 m3 CANON GESTION DE RESIDUOS PETREOS	9,00	9,00	
AEH00100	1,000 m3 TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS PETREOS SELECCIONADOS A	4,21	4,21	
ME00300	0,020 h PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,200 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	5,12	
	Costes directos			18,81
	13,00% Costes indirectos			2,45
	TOTAL €.....			21,26
17HAW00140	m3 RETIRADA RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS N.P. A PLANTA VALORIZ. 15 km Retirada de residuos de áridos y piedras en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: transporte interior, selección, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.			
EH00100	1,000 m3 CANON GESTION DE RESIDUOS PETREOS	9,00	9,00	
AEH00100	1,000 m3 TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS PETREOS SELECCIONADOS A	4,21	4,21	
ME00300	0,020 h PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,300 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	7,68	
	Costes directos			21,37
	13,00% Costes indirectos			2,78
	TOTAL €.....			24,15
17HAW00200	m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 1 m3 RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS N.P. 5 km Retirada en contenedor de 1 m3 de residuos de áridos y piedras en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: selección, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.			
TP00100	0,100 h PEÓN ESPECIAL	16,11	1,61	
EW00100	0,200 u CONTENEDOR 1 m3	3,00	0,60	
ER00100	1,000 m3 CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
MK00100	0,125 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	3,20	
	Costes directos			17,91
	13,00% Costes indirectos			2,33
	TOTAL €.....			20,24
17HAW00210	m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 1 m3 RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS N.P. 10 km Retirada en contenedor de 1 m3 de residuos de áridos y piedras en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: selección, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.			
TP00100	0,100 h PEÓN ESPECIAL	16,11	1,61	
EW00100	0,200 u CONTENEDOR 1 m3	3,00	0,60	
ER00100	1,000 m3 CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
MK00100	0,225 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	5,76	
	Costes directos			20,47
	13,00% Costes indirectos			2,66
	TOTAL €.....			23,13

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe
17HAW00220	m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 1 m3 RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS N.P. 15 km Retirada en contenedor de 1 m3 de residuos de áridos y piedras en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: selección, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.			
TP00100	0,100 h PEÓN ESPECIAL	16,11	1,61	
EW00100	0,200 u CONTENEDOR 1 m3	3,00	0,60	
ER00100	1,000 m3 CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
MK00100	0,325 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	8,32	
	Costes directos			23,03
	13,00% Costes indirectos			2,99
	TOTAL €.....			26,02
17HAW00230	m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS N.P. 5 km Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de áridos y piedras en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: selección, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.			
TP00100	0,075 h PEÓN ESPECIAL	16,11	1,21	
ER00100	1,000 m3 CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
MK00400	1,000 m3 TRANSPORTE EN CONTENEDOR	10,99	10,99	
	Costes directos			24,70
	13,00% Costes indirectos			3,21
	TOTAL €.....			27,91
17HAW00240	m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS N.P. 10 km Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de áridos y piedras en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: selección, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.			
TP00100	0,075 h PEÓN ESPECIAL	16,11	1,21	
ER00100	1,000 m3 CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
MK00400	1,000 m3 TRANSPORTE EN CONTENEDOR	10,99	10,99	
	Costes directos			24,70
	13,00% Costes indirectos			3,21
	TOTAL €.....			27,91
17HAW00250	m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS N.P. 15 km Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de áridos y piedras en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: selección, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.			
TP00100	0,075 h PEÓN ESPECIAL	16,11	1,21	
ER00100	1,000 m3 CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
MK00400	1,000 m3 TRANSPORTE EN CONTENEDOR	10,99	10,99	
	Costes directos			24,70
	13,00% Costes indirectos			3,21
	TOTAL €.....			27,91
17HAW00300	m3 RETIRADA RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS DEMOL. A PLANTA VALORIZ. 5 km Retirada de residuos de áridos y piedras en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.			
EH00100	1,000 m3 CANON GESTION DE RESIDUOS PETREOS	9,00	9,00	
ME00300	0,020 h PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,100 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	2,56	
	Costes directos			12,04
	13,00% Costes indirectos			1,57
	TOTAL €.....			13,61

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe
17HAW00310	m3 RETIRADA RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS DEMOL. A PLANTA VALORIZ. 10km Retirada de residuos de áridos y piedras en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.			
EH00100	1,000 m3 CANON GESTION DE RESIDUOS PETREOS	9,00	9,00	
ME00300	0,020 h PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,200 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	5,12	
	Costes directos			14,60
	13,00% Costes indirectos			1,90
	TOTAL €.....			16,50
17HAW00320	m3 RETIRADA RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS DEMOL. A PLANTA VALORIZ. 15km Retirada de residuos de áridos y piedras en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.			
EH00100	1,000 m3 CANON GESTION DE RESIDUOS PETREOS	9,00	9,00	
ME00300	0,020 h PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,300 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	7,68	
	Costes directos			17,16
	13,00% Costes indirectos			2,23
	TOTAL €.....			19,39
17HAW00330	m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS DEM. 5 km Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de áridos y piedras en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.			
TP00100	0,025 h PEÓN ESPECIAL	16,11	0,40	
ER00100	1,000 m3 CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
MK00400	1,000 m3 TRANSPORTE EN CONTENEDOR	10,99	10,99	
	Costes directos			23,89
	13,00% Costes indirectos			3,11
	TOTAL €.....			27,00
17HAW00340	m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS DEM. 10 km Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de áridos y piedras en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.			
TP00100	0,025 h PEÓN ESPECIAL	16,11	0,40	
ER00100	1,000 m3 CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
MK00400	1,000 m3 TRANSPORTE EN CONTENEDOR	10,99	10,99	
	Costes directos			23,89
	13,00% Costes indirectos			3,11
	TOTAL €.....			27,00
17HAW00350	m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS DEM. 15 km Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de áridos y piedras en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.			
TP00100	0,025 h PEÓN ESPECIAL	16,11	0,40	
ER00100	1,000 m3 CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
MK00400	1,000 m3 TRANSPORTE EN CONTENEDOR	10,99	10,99	
	Costes directos			23,89
	13,00% Costes indirectos			3,11
	TOTAL €.....			27,00

Apartado 17HC: Materiales cerámicos

Grupo 17HCB: Baldosas

Grupo 17HCL: Ladrillos

Grupo 17HCT: Tejas

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe
17HCT00100	u RETIRADA TEJAS ÁRABES PROCEDENTES DESMONTADO DIST. MÁX. 5 km Retirada de tejas arabes procedentes de desmontado de cubierta situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: transporte interior, limpieza, carga, transporte y descarga en almacén. Medida la cantidad puesta en almacén.			
TP00100	0,050 h PEÓN ESPECIAL	16,11	0,81	
EH00200	1,000 u TEJA ARABE VIEJA	-1,50	-1,50	
AEH00100	0,010 m3 TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS PETREOS SELECCIONADOS A	4,21	0,04	
MK00100	0,002 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,05	
	Costes directos			-0,60
	13,00% Costes indirectos			-0,08
	TOTAL €.....			-0,68
17HCT00120	u RETIRADA TEJAS ÁRABES PROCEDENTES DESMONTADO DIST. MÁX. 10 km Retirada de tejas arabes procedentes de desmontado de cubierta situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: transporte interior, limpieza, carga, transporte y descarga en almacén. Medida la cantidad puesta en almacén.			
TP00100	0,050 h PEÓN ESPECIAL	16,11	0,81	
EH00200	1,000 u TEJA ARABE VIEJA	-1,50	-1,50	
AEH00100	0,010 m3 TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS PETREOS SELECCIONADOS A	4,21	0,04	
MK00100	0,004 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,10	
	Costes directos			-0,55
	13,00% Costes indirectos			-0,07
	TOTAL €.....			-0,62
17HCT00140	u RETIRADA TEJAS ÁRABES PROCEDENTES DESMONTADO DIST. MÁX. 15 km Retirada de tejas arabes procedentes de desmontado de cubierta situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: transporte interior, limpieza, carga, transporte y descarga en almacén. Medida la cantidad puesta en almacén.			
TP00100	0,050 h PEÓN ESPECIAL	16,11	0,81	
EH00200	1,000 u TEJA ARABE VIEJA	-1,50	-1,50	
AEH00100	0,010 m3 TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS PETREOS SELECCIONADOS A	4,21	0,04	
MK00100	0,006 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,15	
	Costes directos			-0,50
	13,00% Costes indirectos			-0,07
	TOTAL €.....			-0,57
Grupo 17HCW: Varios				
Apartado 17HH: Hormigones, terrazos, cementos y cales				
Grupo 17HHC: Cementos				
Grupo 17HHH: Hormigones				
Grupo 17HHK: Cales				
Grupo 17HHT: Terrazos y piedras artificiales				
Grupo 17HHW: Varios				
Apartado 17HM: Morteros				
Grupo 17HMM: Morteros				
Grupo 17HMW: Varios				
Apartado 17HW: Varios				
Grupo 17HWW: Varios				
Apartado 17HY: Materiales de construcción derivados del yeso				
Grupo 17HYE: Escayolas				
Grupo 17HYW: Varios				
Grupo 17HYY: Yeso				
Subcapítulo 17I: MATERIALES DE AISLAMIENTO				

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe
Apartado 17IA: Materiales derivados del yeso con amianto				
Grupo 17IAA: Materiales de aislamiento con amianto				
Grupo 17IAW: Varios				
Apartado 17IO: Otros materiales de aislamiento				
Grupo 17IOO: Otros materiales de aislamiento				
Grupo 17IOW: Varios				
Apartado 17IW: Varios				
Grupo 17IWW: Varios				
Subcapítulo 17M: MADERAS, PAPELES, CARTONES, PLÁSTICOS, SINTÉTICOS Y VÍDRIOS				
Apartado 17MM: Maderas, papeles, plásticos y sintéticos				
Grupo 17MMM: Madera, papeles y cartones				
17MMM00100	t RETIRADA RESIDUOS MADERA DEM. A PLANTA VALORIZ. DIST. MÁX. 5 km			
	Retirada de residuos de madera en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el peso en bascula puesto en planta.			
EM00100	1,000 t CANON GESTION DE RESIDUOS DE MADERA	6,00	6,00	
ME00300	0,020 h PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,100 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	2,56	
	Costes directos			9,04
	13,00% Costes indirectos			1,18
	TOTAL €.....			10,22
17MMM00110	t RETIRADA RESIDUOS MADERA DEM. A PLANTA VALORIZ. DIST. MÁX. 10 km			
	Retirada de residuos de madera en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el peso en bascula puesto en planta.			
EM00100	1,000 t CANON GESTION DE RESIDUOS DE MADERA	6,00	6,00	
ME00300	0,020 h PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,200 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	5,12	
	Costes directos			11,60
	13,00% Costes indirectos			1,51
	TOTAL €.....			13,11
17MMM00120	t RETIRADA RESIDUOS MADERA DEM. A PLANTA VALORIZ. DIST. MÁX. 15 km			
	Retirada de residuos de madera en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el peso en bascula puesto en planta.			
EM00100	1,000 t CANON GESTION DE RESIDUOS DE MADERA	6,00	6,00	
ME00300	0,020 h PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,300 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	7,68	
	Costes directos			14,16
	13,00% Costes indirectos			1,84
	TOTAL €.....			16,00
17MMM00130	t RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MADERA DEM. DIST. MÁX. 5 km			
	Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de madera en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el peso en bascula puesto en planta.			
TP00100	0,025 h PEÓN ESPECIAL	16,11	0,40	
EM00100	1,000 t CANON GESTION DE RESIDUOS DE MADERA	6,00	6,00	
MK00400	1,000 m3 TRANSPORTE EN CONTENEDOR	10,99	10,99	
	Costes directos			17,39
	13,00% Costes indirectos			2,26
	TOTAL €.....			19,65

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe
17MMM00140	t RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MADERA DEM. DIST. MÁX. 10km Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de madera en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el peso en bascula puesto en planta.			
TP00100	0,025 h PEÓN ESPECIAL	16,11	0,40	
EM00100	1,000 t CANON GESTION DE RESIDUOS DE MADERA	6,00	6,00	
MK00400	1,000 m3 TRANSPORTE EN CONTENEDOR	10,99	10,99	
	Costes directos			17,39
	13,00% Costes indirectos			2,26
	TOTAL €.....			19,65

17MMM00150	t RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MADERA DEM. DIST. MÁX. 15km Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de madera en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el peso en bascula puesto en planta.			
TP00100	0,025 h PEÓN ESPECIAL	16,11	0,40	
EM00100	1,000 t CANON GESTION DE RESIDUOS DE MADERA	6,00	6,00	
MK00400	1,000 m3 TRANSPORTE EN CONTENEDOR	10,99	10,99	
	Costes directos			17,39
	13,00% Costes indirectos			2,26
	TOTAL €.....			19,65

Grupo 17MMP: Plásticos y sintéticos

17MMP00001	t RETIRADA RESIDUOS PLÁSTICOS Y SINTÉTICOS, DIST. MÁX. 10 km MEC. Retirada de residuos plásticos y sintéticos, realizada en camión basculante a una distancia máxima de 10 km, incluso carga con medios mecánicos. Medido el peso en bascula.			
TP00100	2,500 h PEÓN ESPECIAL	16,11	40,28	
EW00001	1,000 t TRANSPORTE INTERIOR MANUAL	12,97	12,97	
MK00100	0,110 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	2,82	
ME00300	0,020 h PALA CARGADORA	23,87	0,48	
	Costes directos			56,55
	13,00% Costes indirectos			7,35
	TOTAL €.....			63,90

17MMP00011	t RETIRADA RESIDUOS PLÁSTICOS Y SINTÉTICOS, DIST. MÁX. 5 km MEC. Retirada de residuos plásticos y sintéticos, realizada en camión basculante a una distancia máxima de 5 km, incluso carga con medios mecánicos. Medido el peso en bascula.			
TP00100	2,500 h PEÓN ESPECIAL	16,11	40,28	
EW00001	1,000 t TRANSPORTE INTERIOR MANUAL	12,97	12,97	
ME00300	0,020 h PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,065 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	1,66	
	Costes directos			55,39
	13,00% Costes indirectos			7,20
	TOTAL €.....			62,59

Grupo 17MMW: Varios

Apartado 17MV: Vidrios

Grupo 17MVV: Vidrios

Grupo 17MVW: Varios

Apartado 17MW: Varios

Grupo 17MWW: Varios

Subcapítulo 17R: RESIDUOS MEZCLADOS

Apartado 17RR: Residuos mezclados

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe
Grupo 17RRR: Residuos mezclados				
17RRR00200	m3 RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 5 km Retirada de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: transporte interior, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.			
ER00100	1,000 m3 CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
AER00100	1,000 m3 TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS MIXTOS A 100 m	2,60	2,60	
ME00300	0,020 h PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,100 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	2,56	
	Costes directos			18,14
	13,00% Costes indirectos			2,36
	TOTAL €.....			20,50
17RRR00210	m3 RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 10 km Retirada de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: transporte interior, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.			
ER00100	1,000 m3 CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
AER00100	1,000 m3 TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS MIXTOS A 100 m	2,60	2,60	
ME00300	0,020 h PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,200 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	5,12	
	Costes directos			20,70
	13,00% Costes indirectos			2,69
	TOTAL €.....			23,39
17RRR00220	m3 RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 15 km Retirada de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: transporte interior, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.			
ER00100	1,000 m3 CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
AER00100	1,000 m3 TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS MIXTOS A 100 m	2,60	2,60	
ME00300	0,020 h PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,300 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	7,68	
	Costes directos			23,26
	13,00% Costes indirectos			3,02
	TOTAL €.....			26,28
17RRR00300	m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 1 m3 RESIDUOS MIXTOS N.P. 5 km Retirada en contenedor de 1 m3 de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.			
TP00100	0,050 h PEÓN ESPECIAL	16,11	0,81	
EW00100	0,200 u CONTENEDOR 1 m3	3,00	0,60	
ER00100	1,000 m3 CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
MK00100	0,125 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	3,20	
	Costes directos			17,11
	13,00% Costes indirectos			2,22
	TOTAL €.....			19,33
17RRR00310	m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 1 m3 RESIDUOS MIXTOS N.P. 10 km Retirada en contenedor de 1 m3 de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.			
TP00100	0,050 h PEÓN ESPECIAL	16,11	0,81	
EW00100	0,200 u CONTENEDOR 1 m3	3,00	0,60	
MK00100	0,225 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	5,76	
ER00100	1,000 m3 CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
	Costes directos			19,67
	13,00% Costes indirectos			2,56
	TOTAL €.....			22,23

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe
17RRR00320	m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 1 m3 RESIDUOS MIXTOS N.P. 15 km Retirada en contenedor de 1 m3 de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.			
TP00100	0,050 h PEÓN ESPECIAL	16,11	0,81	
EW00100	0,200 u CONTENEDOR 1 m3	3,00	0,60	
MK00100	0,325 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	8,32	
ER00100	1,000 m3 CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
	Costes directos			22,23
	13,00% Costes indirectos			2,89
	TOTAL €.....			25,12
17RRR00330	m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS N.P. 5 km Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.			
TP00100	0,025 h PEÓN ESPECIAL	16,11	0,40	
ER00100	1,000 m3 CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
MK00400	1,000 m3 TRANSPORTE EN CONTENEDOR	10,99	10,99	
	Costes directos			23,89
	13,00% Costes indirectos			3,11
	TOTAL €.....			27,00
17RRR00340	m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS N.P. 10 km Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.			
TP00100	0,025 h PEÓN ESPECIAL	16,11	0,40	
ER00100	1,000 m3 CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
MK00400	1,000 m3 TRANSPORTE EN CONTENEDOR	10,99	10,99	
	Costes directos			23,89
	13,00% Costes indirectos			3,11
	TOTAL €.....			27,00
17RRR00350	m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS N.P. 15 km Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.			
TP00100	0,025 h PEÓN ESPECIAL	16,11	0,40	
ER00100	1,000 m3 CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
MK00400	1,000 m3 TRANSPORTE EN CONTENEDOR	10,99	10,99	
	Costes directos			23,89
	13,00% Costes indirectos			3,11
	TOTAL €.....			27,00
17RRR00400	m3 RETIRADA RESIDUOS MIXTOS DEMOL. A PLANTA DE VALORIZ. 5 km Retirada de residuos mixtos en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.			
TP00100	0,020 h PEÓN ESPECIAL	16,11	0,32	
ER00100	1,000 m3 CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
MK00100	0,100 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	2,56	
	Costes directos			15,38
	13,00% Costes indirectos			2,00
	TOTAL €.....			17,38

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe
17RRR00410	m3 RETIRADA RESIDUOS MIXTOS DEMOL. A PLANTA DE VALORIZ. 10 km Retirada de residuos mixtos en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.			
TP00100	0,020 h PEÓN ESPECIAL	16,11	0,32	
ER00100	1,000 m3 CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
MK00100	0,200 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	5,12	
	Costes directos			17,94
	13,00% Costes indirectos			2,33
	TOTAL €.....			20,27
17RRR00420	m3 RETIRADA RESIDUOS MIXTOS DEMOL. A PLANTA DE VALORIZ. 15 km Retirada de residuos mixtos en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.			
ER00100	1,000 m3 CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
ME00300	0,020 h PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,300 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	7,68	
	Costes directos			20,66
	13,00% Costes indirectos			2,69
	TOTAL €.....			23,35
17RRR00430	m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS DEMOL. 5 km Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos mixtos en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.			
TP00100	0,025 h PEÓN ESPECIAL	16,11	0,40	
ER00100	1,000 m3 CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
MK00400	1,000 m3 TRANSPORTE EN CONTENEDOR	10,99	10,99	
	Costes directos			23,89
	13,00% Costes indirectos			3,11
	TOTAL €.....			27,00
17RRR00440	m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS DEMOL. 10 km Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos mixtos en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.			
TP00100	0,025 h PEÓN ESPECIAL	16,11	0,40	
ER00100	1,000 m3 CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
MK00400	1,000 m3 TRANSPORTE EN CONTENEDOR	10,99	10,99	
	Costes directos			23,89
	13,00% Costes indirectos			3,11
	TOTAL €.....			27,00
17RRR00450	m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS DEMOL. 15 km Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos mixtos en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.			
TP00100	0,025 h PEÓN ESPECIAL	16,11	0,40	
ER00100	1,000 m3 CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
MK00400	1,000 m3 TRANSPORTE EN CONTENEDOR	10,99	10,99	
	Costes directos			23,89
	13,00% Costes indirectos			3,11
	TOTAL €.....			27,00

Grupo 17RRW: Varios

Apartado 17RW: Varios

Grupo 17RWW: Varios

Subcapítulo 17T: TERRENOS

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe
--------	-----------------------------	--------	----------	---------

Apartado 17TL: Lodos de renaje

Grupo 17TLL: Lodos de drenaje

Grupo 17TLW: Varios

Apartado 17TT: Terrenos

Grupo 17TTT: Terrenos

17TTT00100 m3 RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P. A VERTEDERO AUTORIZADO 5 km
Retirada de tierras inertes en obra de nueva planta a vertedero autorizado situado a una distancia máxima de 5 km, formada por: selección, carga, transporte, descarga y canon de vertido. Medido el volumen esponjado.

ET00100	1,000 m3	CANON VERTIDO TIERRAS INERTES	1,00	1,00
ME00300	0,020 h	PALA CARGADORA	23,87	0,48
MK00100	0,100 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	2,56
			Costes directos	4,04
			13,00% Costes indirectos	0,53
			TOTAL €.....	4,57

17TTT00110 m3 RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P. A VERTEDERO AUTORIZADO 10 km
Retirada de tierras inertes en obra de nueva planta a vertedero autorizado situado a una distancia máxima de 10 km, formada por: selección, carga, transporte, descarga y canon de vertido. Medido el volumen esponjado.

ET00100	1,000 m3	CANON VERTIDO TIERRAS INERTES	1,00	1,00
ME00300	0,020 h	PALA CARGADORA	23,87	0,48
MK00100	0,200 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	5,12
			Costes directos	6,60
			13,00% Costes indirectos	0,86
			TOTAL €.....	7,46

17TTT00120 m3 RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P. A VERTEDERO AUTORIZADO 15 km
Retirada de tierras inertes en obra de nueva planta a vertedero autorizado situado a una distancia máxima de 15 km, formada por: selección, carga, transporte, descarga y canon de vertido. Medido el volumen esponjado.

ET00100	1,000 m3	CANON VERTIDO TIERRAS INERTES	1,00	1,00
ME00300	0,020 h	PALA CARGADORA	23,87	0,48
MK00100	0,300 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	7,68
			Costes directos	9,16
			13,00% Costes indirectos	1,19
			TOTAL €.....	10,35

17TTT00200 m3 RETIRADA DE TIERRAS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. DIST. MÁX. 5 km
Retirada de tierras en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: carga, transporte, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.

ET00200	1,000 m3	CANON GESTION DE TIERRAS	2,25	2,25
ME00300	0,020 h	PALA CARGADORA	23,87	0,48
MK00100	0,100 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	2,56
			Costes directos	5,29
			13,00% Costes indirectos	0,69
			TOTAL €.....	5,98

17TTT00210 m3 RETIRADA DE TIERRAS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. DIST. MÁX. 10 km
Retirada de tierras en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.

ET00200	1,000 m3	CANON GESTION DE TIERRAS	2,25	2,25
ME00300	0,020 h	PALA CARGADORA	23,87	0,48
MK00100	0,200 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	5,12
			Costes directos	7,85
			13,00% Costes indirectos	1,02
			TOTAL €.....	8,87

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe
17TTT00220	m3 RETIRADA DE TIERRAS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. DIST. MÁX. 15 km Retirada de tierras en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: carga, transporte, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.			
ET00200	1,000 m3 CANON GESTION DE TIERRAS	2,25	2,25	
ME00300	0,020 h PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,300 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	7,68	
		Costes directos		10,41
		13,00% Costes indirectos		1,35
		TOTAL €.....		11,76

Grupo 17TTP: Piedras

Grupo 17TTW: Varios

Apartado 17TW: Varios

Grupo 17TWW: Varios

Subcapítulo 17W: VARIOS

Apartado 17WW: Varios

Grupo 17WWW: Varios