

RECUPERACIÓN DE LOS RESTOS HUMANOS DE LA FOSA COMÚN DE LA GUERRA CIVIL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE TEBA (MÁLAGA)

MEMORIA



Dirección técnica: [Andrés Fernández Martín](#)



ARATISPI
gestión integral del patrimonio



ASOCIACIÓN MEMORIA
HISTÓRICA DE ANTEQUERA Y COMARCA

INDICE

PAGINA

Apartado 1.	Identificación. Antecedentes. Introducción.	.
Apartado 2.	Contexto Histórico.	.
Apartado 3.	Objetivos y Metodología.	.
Apartado 4.	Métodos antropológicos-forenses	.
Apartado 5.	Desarrollo de la Intervención Arqueológica.	.
Apartado 6.	Resultado de la Intervención.	.
	A. Descripción restos humanos	.
	B. Estudio Antropológico	.
Apartado 7.	Conclusiones.	.
Equipo Técnico.		.

ANEXO DOCUMENTAL.

Documento 1.	Tabla resumen con los resultados	.
Documento 2.	Inventario de unidades estratigráficas	.
Documento 3.	Artefactos y objetos asociados.	.
Documento 3.	Levantamiento Planimétrico.	.

FICHA TÉCNICA

Intervención.	Intervención arqueológica. Exhumación de los restos humanos de la fosa común en el Cementerio Municipal de Teba.
Promotor.	Asociación Memoria Histórica de Antequera y Comarca.
Financiación.	Ministerio de la Presidencia. Gobierno de España. B.O.E. ORDEN PRE/809/2011 de 4 de abril 59.472 €. IVA incluido. Base imponible: 49.151 euros 21%IVA: 10.321 euros
Apoyo logístico	Excmo. Ayuntamiento de Teba
Fecha de inicio.	Febrero de 2012.
Fecha de finalización.	Julio de 2012.
Equipo técnico:	
Dirección técnica	Andrés Fernández Martín
Arqueólogos.	Cristóbal Alcántara Vegas Francisco Melero García Antonio Oliver León
Antropología Forense.	Andrés Fernández Martín.
Historiadora:	María Isabel Brenes Sánchez.
Auxiliares:	Juan Fuentes Guerrero José Camarena Florido
Documentación audiovisual	Jorge Rodríguez Puche
Colaboradores:	Ana Benítez González Susana Burgos Camarena Isabel Castellero Ostios Manuel Escalante Corral Loli García Herrera Ana Huertas Vega Antonio López Moreno Juan Salguero Espinosa Jorge Santos González Encarni Valero Herrera

APARTADO 1

INTRODUCCIÓN. ANTECEDENTES

Tras un largo proceso de investigación oral y documental por parte de Juan Fuentes Guerrero y Rafael Valero junto con la colaboración de los familiares de los desaparecidos en el municipio y vecinos de la localidad malagueña de Teba, se tenía casi con toda seguridad la existencia de la fosa común en el Cementerio Municipal de Teba, donde se habían inhumado a los represaliados en las fechas que se exponen en el apartado de la investigación documental en el apartado 2.

Por tanto la Asociación de Memoria Histórica de Antequera y Comarca tras la petición de los familiares de las víctimas solicita al Ministerio de la Presidencia la subvención para realizar la intervención arqueológica.

El municipio de Teba se encuentra al noroeste de la provincia de Málaga, en el centro geográfico de la Comarca de Guadalteba. Se encuentra a 70 Kilómetros de la capital malagueña y a 40 kilómetros aproximadamente de Antequera y Ronda.

Teba tiene una extensión de 144 Km² y cuenta con una población de 4300 habitantes.

Es por ello que en febrero de 2012 se inician los trabajos arqueológicos, por parte de la entidad Aratiski Patrimonio S.L., consistiendo en localizar la fosa común y delimitar su perímetro. Una vez localizada y sabiendo del relleno terrígeno se utilizaron medios mecánicos para la retirada de este relleno.

El trabajo se inicio con la retirada de la cobertura de tierra, utilizando máquina mini excavadora hasta llegar al nivel de enterramientos, a una cota aproximada de -0,60 metros, desde la superficie actual de uso del cementerio. Una vez detectado el borde perimetral de la fosa se prosiguió con medios manuales la intervención de los enterramientos que se encontraban en el interior de la fosa común.

La intervención arqueológica se ha llevado a cabo entre los meses de febrero y junio y ha consistido en la excavación de la Fosa Común 1 hasta agotar el registro de enterramientos de represaliados a partir de 1936 y ha sido posible excavarla en toda su extensión al no tener construcción de nichos ni estructuras sobre la fosa.

1.1. Ubicación

El inmueble objeto, Cementerio Municipal de Teba, del presente proyecto se localiza en el término municipal de Teba, Málaga. En líneas generales, este emplazamiento responde a las siguientes coordenadas UTM¹.

Referencia.	Coord. X.	Coord. Y.	Coord. Z
Noreste.	329747	4094448	---
Sureste.	329770	4094353	---
Noroeste.	329702	4094455	
Suroeste.	329726	4094346	

El municipio de Teba se encuentra al noroeste de la provincia de Málaga, en el centro geográfico de la Comarca de Guadalteba. Se encuentra a 70 Kilómetros de la capital malagueña y a 40 kilómetros aproximadamente de Antequera y Ronda.

Teba tiene una extensión de 144 Km2 y cuenta con una población de 4300 habitantes.



Situación de la fosa, en el cementerio municipal de Teba.
(Marcado con rojo).

¹ Información obtenida del Mapa Topográfico de Andalucía, 1:10.000, editado por la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía.

1.2. Calificación legal del inmueble

La intervención se realiza en un zona no incluida dentro de la protección de patrimonio arqueológico, y ello, se desprende de la normativa que rige, no protegido desde un punto de vista arqueológico al no estar inmerso en diversas disposiciones legales, tanto de carácter general como específico. No obstante la metodología utilizada se corresponde a una actuación arqueológica mediante sondeo.

Conforme al contenido de estas disposiciones, la intención de los familiares de las víctimas y el Consistorio de Teba, era la de exhumar los restos óseos humanos de dicho lugar, con el objeto de darle un enterramiento digno, tras los graves acontecimientos acaecidos a partir de 1936 (fecha de la Guerra Civil Española, y Posguerra, justifica la realización de una intervención arqueológica.

Con fecha del 20 de Febrero de 2012, se inician los trabajos de campo, previamente se autoriza el acceso a la propiedad al equipo técnico propuesto por el promotor de la intervención; Asociación Memoria Histórica de Antequera y Comarca, para que realice dicha actuación. Se finalizan los trabajos de campo el día 18 de junio de 2012.

MARCO LEGAL

En el momento que se disponen de todos los permisos oportunos, se planifica la intervención arqueológica, coordinada por la Asociación Memoria Histórica de Antequera y Comarca, bajo la dirección técnica de Andrés Fernández Martín.

El objeto del presente proyecto es la exhumación de los restos de, más de 125 personas fusiladas desde septiembre de 1936 hasta la década de los cuarenta, así como la posterior construcción de un lugar de memoria donde reposarán definitivamente los restos antes mencionados.

Por tanto el presente proyecto de actuación, enmarcado dentro del entendimiento de la recuperación de la Memoria Histórica, supone acreditación suficiente del interés social de las actividades a desarrollar en ejecución del mismo.

Los objetivos y metodología se exponen en un apartado, a continuación.

APARTADO 2

INVESTIGACIÓN ARCHIVÍSTICA.

CONTEXTO HISTÓRICO

Al declararse el estado de guerra en Málaga –20 de julio de 1936- en Teba se conformó un Comité Revolucionario como sistema de defensa ante la posibilidad penetración de los sublevados en la localidad, Comité que fue presidido por el que fuera Alcalde de la localidad en el momento de la sublevación, C. M. V.

Una de las medidas tomadas por el Comité y muy castigada posteriormente a la entrada del ejército rebelde fue la recogida de alimentos de la mayoría de los comercios y de almacenes particulares de los grandes propietarios, existencias que fueron retiradas por la población mediante el sistema de vales, ostentando el cargo del Presidente del Comité de Abastos A. P. P., dirigente socialista.

Los lugares elegidos y convertidos en almacén fueron las ermitas, fundamentalmente por las dimensiones de éstas, y otros almacenes habilitados al efecto: Ermita de Nuestro Padre Jesús, situada en calle San Francisco, nº 1; Casa “Nuevo Casino”, calle San Francisco, núm.8; calle San Francisco, nº 7, propiedad de Andrés Calleja Leria; calle Grande, nº 17, casa propiedad de Elisa Medina Ramos; calle Grande, nº 21, donde estaban instaladas las Oficinas de Correos; calle Grande, nº 16, propiedad de Rafael Madrigal Herrera; calle Albaicín, que era fábrica de harina y posteriormente casa propiedad de Juan Ramos Ramos; casa cochera de Joaquín Peñalver situada en la Plaza de la Constitución y calle Nueva, nº 9 propiedad de Diego Campos de las Peñas¹.

Por otro lado, el Comité Revolucionario concedió la dirección de un grupo de 115 milicianos armados a J. P. B., quien instaló su centro de operaciones en la Ermita del Rosario. Bajo la responsabilidad de José Portillo quedaron los hechos cometidos por estos milicianos voluntarios; entre otros actos resaltan

¹ Archivo Histórico Local de Teba (A.H.L.T.) Caja 89, Expediente 16

las detenciones de vecinos de filiación derechista, los cuales fueron asesinados en diferentes fechas entre los meses de julio y agosto de 1936 después de pasar por la prisión que existía en la misma calle Rosario, o bien asesinados en sus lugares de trabajo, como ocurriría con L. F. y su hijo L. G.

En estas primeras semanas tras la declaración de guerra, en el verano del 36 también fue detenido el sacerdote de Teba, Rafael Galán Escalante, maltratado directamente por J. P. y asesinado posteriormente, según aparece reflejado en fuentes documentales existentes en Archivo Histórico Local de Teba.

“Se sabe con toda seguridad que en la cárcel maltrataba de obra a los detenidos y muy especialmente al sacerdote don Rafael Galán Escalante, que después fue asesinado, al que golpeó bárbaramente, hecho éste que puede atestiguar el vecino de ésta don Francisco Salguero Moriel, que también estuvo detenido por la horda.”²

El motivo de estas vejaciones y asesinatos era el resultado de tantos años de explotación de una parte de los propietarios, quienes controlando el acceso al trabajo y manteniendo a la población en un estado de miseria absoluta, manejaba a la población según sus intereses.

“La miseria, la horrible miseria, que desde el primer momento se nos presentó en Lebrija, Osuna, Pizarra, Teba, Ardales y otros muchos pueblos, era sincera, real, efectiva y complemento de aquellos campos que, aun sin segar, dejaban toda la tierra al descubierto, como si jamás hubiera caído sobre ella simiente alguna.

En las eras de estos pueblos necesitados no había nada, absolutamente nada, ni advertíase indicio alguno de haberse realizado el más insignificante trabajo de recolección.”³

² A.H.L.T. Caja 338.

³ HEMEROTECA DE LA BIBLIOTECA NACIONAL (H.B.N.) LA VANGUARDIA. VIERNES, 28 DE JULIO DE 1905, PÁG.5. DEL HERALDO DE MADRID

Este grupo de milicianos voluntarios de Teba participó en el enfrentamiento mantenido durante cuatro horas con la guardia civil de El Saucejo, hecho que reflejaba la prensa de la siguiente manera:

“Al estallar la sublevación, 19 guardias civiles al mando de un oficial se encerraron en el cuartel y en él se hicieron fuertes, en espera de que les llegaran más elementos facciosos para unirse a ellos. Los sublevados no se atrevían a salir, temerosos de que el pueblo diera buena cuenta de ellos.”

Enterado de lo que ocurría, el alcalde de El Campillo movilizó a un grupo de campesinos, a los que se unieron milicianos de Teba y de otras localidades. Se organizó el ataque al cuartel con fusilería, bombas de mano y botellas de líquidos inflamables. El ataque fue tan tremendo, que los guardias civiles decidieron huir; pero ya tenían entonces 8 muertos. Más tarde fueron muertos, al ser perseguidos por los campesinos, y las milicias, los restantes guardias, a excepción de 4, que consiguieron desaparecer.

Los guardias tenían en rehenes a 4 carabineros leales, los que pudieron unirse después a las fuerzas del gobierno.

El alcalde de El Campillo con los carabineros, al llegar a Málaga, se presentó a las autoridades, a quienes informó de lo que les había sucedido.

Liquidado este episodio, la tranquilidad en El Saucejo quedó restablecida.”⁴

Asalto al Cuartel de la guardia civil de El Saucejo por el que culparon, entre otros, al vecino de Teba R. E. E.

La ubicación geográfica de Teba, encontrándose el frente de guerra a escasos kilómetros, convertía la localidad en objetivo militar al encontrarse en el centro del frente Peñarrubia – Gobante, y como tal, eran estrechamente vigilados sus habitantes:

⁴ H.B.N. El Sol, martes 25 de agosto de 1936, pág.4

“Objetivos y su situación: En los cerros de la izquierda de la carretera, mirando a nuestro campo, hay dos compañías de soldados cada una de ellas con una ametralladora. En los cerros de Juan Vaca hay tres pelotones solo con fusiles. Cerca del túnel del cerro de Valdeloronos hay una guardia de milicianos de unos 80 a 100 hombres.

En una posada junto a la estación descansa una compañía, unos de cuyos pelotones de guardia a estación durante el día y se refuerza por la noche con otro pelotón. En la casa forestal hay una compañía de reclutas sin armas. Cree que delante del pantano del Chorro en las Aguilillas, hacia nuestras líneas hay una tres compañías de milicianos del Batallón llamado de Pablo Iglesias.

Hay fuerzas en las Peñuelas y en la Loma del Puente. En el cerro del Conde solo hay 25 hombres.

Desde las Aguilillas hasta el cerro del Conde no hay fuerzas rojas.

Artillería.- Hay un cañón de 7'5 en Gobante en los pinares de la casa forestal, está actualmente sin emplazar con unos 30 o 40 disparos y mandado por un soldado hecho sargento. El Comandante de la fuerza de Gobante es un tal Torres.

En el Chorro encima del segundo túnel de la carreterilla que une la presa del pantano con la carretera de Peñarrubia, tienen emplazadas dos piezas de artillería del 10'5, y además hay dos compañías de milicianos con ametralladoras.

Voladuras: El puente cercano a la estación está cortado pero dicen que además está preparado para ser volado.

Tratan de volar la vía férrea de Bobadilla a Gobante.

*En el túnel de Gobante donde están las milicias rojas, hay dinamita para volarlo.*⁵

Es por ese motivo por el que, sabiéndose bajo la mirada de las fuerzas sublevadas que iban avanzando en su camino hacia Málaga, un gran número de habitantes de Teba marchó en febrero de 1937 buscando el camino que les condujera a la zona republicana a través de la carretera de la costa que une Málaga con Almería.

Así pues, cuando el ejército rebelde se hizo con el control de la población, ésta estaba sin defensa alguna:

“La toma de Ronda, por la columna del general Varela, ha sido la gran victoria últimamente alcanzada por el prestigioso militar de nuestro glorioso Ejército salvador.

El general organizó la marcha de su columna hacia Campillos. El pueblo es tomado el día 13 sin resistencia. Los defensores huyeron. Y tarde fue cuando pretendieron deshacer su error. Aspiraron a rescatar para ellos el pueblo de Campillos y en un tren, salido al parecer de Málaga, se dirigieron hacia la localidad citada, en número de 500, mandados por un oficial de Carabineros.

Las fuerzas de la columna dejaron que el tren se acercara al pueblo y cuando estuvo a tiro de nuestros cañones destrozaron el convoy, después de un intenso bombardeo que duró cuatro horas.

Deshecha la horda marxista, la columna de Varela continuó su rápido avance. El día 15 ocupó Peñarrubia, a las 2 de la madrugada, y a las 4 de la tarde del mismo día entró en Teba, sin encontrar la menor resistencia en ninguno de los dos pueblos.

Al día siguiente, el 16, la columna ocupó Cuevas del Becerro.”⁶

Como hemos dicho, a la llegada de las fuerzas sublevadas el pueblo estaba casi desierto, la población no *adicta* a la sublevación huyó por miedo, fugándose a Málaga por Casarabonela.

Los elementos de Teba adictos a la sublevación –Falange, Requetés, y Guardia civil- no sólo se hicieron con el control del pueblo, sino que participaron

⁵ Archivo General Militar de Ávila (AGMAV). Caja 2504, carpeta 11

⁶ Hemeroteca de la Junta de Andalucía, sede en Granada. IDEAL, 20 de septiembre de 1936, pág. 3

en otras operaciones, junto con los Regulares que habían entrado en la población.

“Restablecido el orden” se recorrieron domicilios y el campo en lo que ellos denominaban *“operaciones de limpieza”*.

Los presos derechistas que quedaban en las prisiones fueron puestos en libertad, pero dieron comienzo las detenciones indiscriminadas entre la población de Teba. De poco había servido la labor de protección de algunas familias de derechas sobre personas que habían simpatizado con los grupos de izquierdas, pero que se habían negado a dejar la población, manteniéndose en sus puestos de trabajo. Mujeres, adolescentes, hombres jóvenes y ancianos fueron arrancados de sus familias e ingresados los distintos arrestos que tuvieron que ser habilitados para la ocasión. La detención duraba escasamente unos días, algunos fueron puestos en libertad ante declaración de algún vecino *solvente* que intercediera por ellos, sin embargo un gran número de habitantes de Teba fue pasado por las armas incluso sin pasar previamente por el calabozo.

Así pues, tenemos constancia documental de que los asesinatos comenzaron horas después de haber sido ocupada la población por las fuerzas rebeldes a la República, tal y como exponemos en el siguiente análisis.

Una documentación que ha sido recopilada entre los fondos de diversos archivos locales, como el Histórico Local de Teba y el Registro Civil de Teba; provinciales como el Archivo Histórico Provincial de Málaga o la Hemeroteca de la Junta de Andalucía con sede en Granada; junto con archivos nacionales como el Archivo General Militar de Ávila y la Hemeroteca de la Biblioteca Nacional.

**Listado nominal de 147 vecinos de Teba fallecidos por muerte
violenta consecuencia de la represión franquista y cuyos cuerpos se
inhumaron en la Fosa Común del Cementerio Municipal**

NOMBRE	APELLIDO_1	APELLIDO_2	EDAD	PROFESION	FECHA
JOSE	BARBA	CASTILLERO	22	CAMPO	1937
JOSEFA	BERDUGO	MORIEL	63	AMA DE CASA	
FRANCISCO	BRICEÑO	CASTILLERO	36	SEGADOR	1937
JOSE	CAMARENA	HUERTAS	39		00/09/1936
MANUEL JACINTO	CORRAL	BENITEZ	31		
ANTONIO	ESPINOSA	GIL	0		
ANTONIO	HERRERA	TOSSET	30	CAMPO	
RAFAEL	HUESO	MORENO	20		
MANUEL	LEDESMA	GUERRERO	40		
JOSE	RAMOS	CAPILLA	0		1937
JOSE	REINA	ROMERO	19		
CRISTOBAL	RIOS	SOTO	0		
JOSE	SEVILLANO	BARBA	45	GAÑÁN	
JOSE	SEVILLANO	QUIROS	25		
FRANCISCO	TORRES	PEÑALVO	0		1937
RAFAEL CIPRIANO	CORDON	MALDONADO	56	CAMPO	16/06/1936 ⁷
ANTONIO	VERA	PEDRIQUE	17		15/09/1936

⁷ Se tiene en cuenta este fallecimiento porque la inscripción en el Registro Civil se hace en el año 1953 y por Orden Judicial.

NOMBRE	APELLIDO_1	APELLIDO_2	EDAD	PROFESION	FECHA
FRANCISCO	ESCALANTE	GARCIA	22	CAMPO	16/09/1936
MANUEL	HOYOS	SEGURA	46		16/09/1936
JUAN	CORDON	PERALTA	53	HERRERO	17/09/1936
ANTONIO	GONZALEZ	RUIZ	45		17/09/1936
RAFAEL	BERDUGO	SEVILLANO	35	CAMPO	18/09/1936
CARMEN	GONZALEZ	MORENO	31	---	18/09/1936
FRANCISCO	PINO	GARCIA	28		18/09/1936
CRISOSTOMO	BARBA	MONTERO	38	CAMPO	19/09/1936
ANTONIO	MARTINEZ	ANAYA	0		20/09/1936
FRANCISCO	DOMINGUEZ	GUERRERO	30	FERROVIARIO	23/09/1936
CRISTOBAL	PINTO	NAVARRETE	52	JORNALERO	23/09/1936
JUAN	CARRASCO	GUTIERREZ	55	SEGADOR	24/09/1936
PEDRO	MUÑOZ	GALVAN	39	MULERO, PASTOR, HORTELANO, ETC	24/09/1936
FRANCISCO	GUERRERO	ROMERO	31	MULERO, PASTOR, HORTELANO, ETC	26/09/1936
FRANCISCO	MADRIGAL	VALERO	0		26/09/1936
MIGUEL	VENTURA	ANAYA	40	FERROVIARIO	26/09/1936
ENRIQUE	HERRERA	ARROYO	54	CAMPO	27/09/1936
FRANCISCO	CORRAL	GUERRERO	0		28/09/1936
ANTONIO	PINTO	REY	39	MULERO, PASTOR, HORTELANO, ETC	28/09/1936
JOSE	RIOS	SOTO	31		30/09/1936
CRISTOBAL	PINTO	SEGURA	59	ZAPATERO	04/10/1936

NOMBRE	APELLIDO_1	APELLIDO_2	EDAD	PROFESION	FECHA
ANTONIO	CORRAL	CANO	38		07/10/1936
RAFAEL	CORRAL	CANO	40	CAMPO	07/10/1936
JOSE A.	BENITEZ	GONZALEZ	66		20/10/1936
FRANCISCO	GONZALEZ	DURAN	40		25/10/1936
JOSE	GARCIA	CAMACHO	48		10/11/1936
ANTONIO	ANAYA	GUERRERO	60	MULERO, PASTOR, HORTELANO	13/11/1936
JOSE	CORRAL	CARMONA	40	CAMPO	13/12/1936
FRANCISCO ASIS	PALACIOS	PALACIOS	78		09/01/1937
ANA	QUIROS	GONZALEZ	52	AMA DE CASA	10/01/1937
CRISTOBAL	HUESO	ROMERO	59		13/02/1937
LUIS	MORENO	LOZANO	52	CAMPO	13/02/1937
JUAN	AGUILERA	RODRIGUEZ	40		15/02/1937
FRANCISCO	BERDUGO	GONZALEZ	20	CAMPO	15/02/1937
JOSE	GUERRERO	ORTEGA	32	RELOJERO	17/02/1937
JOSE	GUERRERO	SEGURA	27		17/02/1937
FRANCISCO	MARTINEZ	ANAYA	32		17/02/1937
JOSE	SALGUERO	ESPARRAGA	0		17/02/1937
RAFAEL	ARIAS	CAMARENA	43	MULERO, PASTOR, HORTELANO, ETC	18/02/1937
ENRIQUE	CAMPOS	ROMERO	28	HERRERO	22/02/1937
RAFAEL	ANGEL	VAZQUEZ	46	MULERO, PASTOR, HORTELANO, ETC	23/02/1937
JOSE	BURGOS	GARCIA	0		23/02/1937

NOMBRE	APELLIDO_1	APELLIDO_2	EDAD	PROFESION	FECHA
ANDRES	CABRIADA	ANAYA	23	MULERO, PASTOR, HORTELANO, ETC	23/02/1937
ANTONIO	CAMARENA	GARCIA	62		23/02/1937
JOSE	CASTILLERO	GARCIA	43	ESCARDADOR	23/02/1937
CARMEN	CORTES	BURGOS	19	SUS LABORES	23/02/1937
FRANCISCO	CORTES	CANSINO	45	CAMPO	23/02/1937
MANUEL	ESPINOSA	GONZALEZ	0		23/02/1937
CRISTOBAL	ESPINOSA	OCAÑA	-		23/02/1937
JOAQUIN	GUERRERO	CARMONA	27	SEGADOR	23/02/1937
JUAN	HUESO	CASTILLERO	-		23/02/1937
ANTONIO	HUESO	SEVILLANO	56	MULERO, PASTOR, HORTELANO, ETC	23/02/1937
RAFAEL	JIMENEZ	OSTIOS	27	SEGADOR	23/02/1937
ANDRES	LECENT	ANGULO	0		23/02/1937
RAFAEL	LINERO	ANGEL	0		23/02/1937
RAFAEL	MALDONADO	VERDUGO	0		23/02/1937
AGUSTIN	MARTIN	MORGADO	25		23/02/1937
JOSE	MORIEL	PALACIOS	18		23/02/1937
CRISTOBAL	OCAÑA	ESCALANTE	0		23/02/1937
FRANCISCO	PINTO	MADRIGAL	20		23/02/1937
JUAN	PORTILLO	BARBA	26		23/02/1937
JOSE	RODRIGUEZ	PEREZ	22		23/02/1937
FRANCISCO	SALGUERO	ESPARRAGA	0		23/02/1937


NOMBRE	APELLIDO_1	APELLIDO_2	EDAD	PROFESION	FECHA
JOSE	SALGUERO	GOMEZ	0		23/02/1937
JOSE	TORRES	FONTALVA	0		23/02/1937
RAMON	TORRES	FONTALVA	31		23/02/1937
JOSE	VILLANUEVA	RODRIGUEZ	0		23/02/1937
ANTONIO	ARIAS	CAMARENA	42		24/02/1937
ANDRES	BARBA	ANGULO	56		24/02/1937
FRANCISCO	BERDUGO	GARCIA	30		24/02/1937
ANTONIO	BRICEÑO	LOPEZ	38	MULERO, PASTOR, HORTELANO, ETC	24/02/1937
MANUEL	BURGOS	GARCIA	39	CAMPO, BARREROS ZAGALES, CARRERO	24/02/1937
FRANCISCO	BURGOS	MARTIN	51		24/02/1937
ANTONIO	CASTILLERO	CAMARENA	42	CAMPO	24/02/1937
FRANCISCO	CASTILLERO	FONTALBA	48		24/02/1937
JUAN	CORTES	ROJAS	34	CAMPO	24/02/1937
DIEGO	ESPINOSA	OCAÑA	43	CAMPO	24/02/1937
FRANCISCO	FONTALBA	LINERO	46		24/02/1937
ANTONIO	GARCIA	CUETO	55	CAMPO	24/02/1937
JOSE	GARCIA	GALLARDO	60	FERROVIARIO	24/02/1937
ANTONIO FLORENCIO	GIL	MORGADO	38		24/02/1937
CRISTOBAL	GIL	MORGADO	37		24/02/1937
DIEGO	GOMEZ	GUERRERO	42		24/02/1937
RAFAEL	GONZALEZ	PALACIOS	27	INDUSTRIAL	24/02/1937

NOMBRE	APELLIDO_1	APELLIDO_2	EDAD	PROFESION	FECHA
JOSE	GUERRERO	CARMONA	53	CAMPO	24/02/1937
CRISTOBAL	GUERRERO	ROMERO	20	CAMPO	24/02/1937
DIEGO	HERRERA	TOSSET	48	CAMPO	24/02/1937
FRANCISCO	HUESO	ANAYA	34		24/02/1937
JUAN DIEGO	HUESO	RUIZ	-		24/02/1937
MANUEL	HUESO	SEVILLANO	43	SEGADOR	24/02/1937
EDUARDO	JIMENEZ	FLORIDO	28		24/02/1937
FRANCISCO PASCASIO	LOPEZ	CORRALES	35		24/02/1937
MANUEL	MALDONADO	REY	31		24/02/1937
JOSE	MORALES	ESCALANTE	48	CAMPO	24/02/1937
JUAN	MORENO	MORALES	42		24/02/1937
FRANCISCO	MORGADO	CORTES	33		24/02/1937
FRANCISCO	OCAÑA	ARANDA	40		24/02/1937
JUAN	ORELLANA	ARROYO	38		24/02/1937
ANTONIO	PALACIOS	SEVILLANO	40		24/02/1937
ANTONIO	QUIROS	DURAN	19	CAMPO	24/02/1937
JUAN	QUIROS	GARCIA	30		24/02/1937
RAFAEL FRANCISCO	RODRIGUEZ	FONTALBA	33		24/02/1937
CRISTOBAL	ROMERO	GONZALEZ	25		24/02/1937
ANTONIO	SALGUERO	CASTILLO	36		24/02/1937
JOSE	SALGUERO	CASTILLO	33		24/02/1937

NOMBRE	APELLIDO_1	APELLIDO_2	EDAD	PROFESION	FECHA
JUAN MANUEL	SALGUERO	GARCIA	33		24/02/1937
RAFAEL	SEVILLANO	BERDUGO	23		24/02/1937
CRISTOBAL	SEVILLANO	SOTO	53		24/02/1937
FRANCISCO	VERA	VERA	48		24/02/1937
JOSE	FONTALVA	BURGOS	29	CAMPO	25/02/1937
RAFAEL	SEVILLANO	NOGUERA	55	MULERO, PASTOR, HORTELANO, ETC	26/02/1937
FRANCISCO	OSTIOS	ESCALANTE	38	BARREROS ZAGALES, CARRERO	27/02/1937
CRISTOBAL	ESPINOSA	BENITEZ	0		28/02/1937
JOSE JESUS	ESPINOSA	BENITEZ	53		28/02/1937
ENRIQUE	LOPEZ	CORRALES	31		28/02/1937
RAFAEL ISIDRO	CASTILLERO	LOPEZ	33		04/03/1937
DIEGO SEGUNDO	SANTOS	ROMERO	32		04/03/1937
RAFAEL	VIÑAS	MARTIN	39	EMPLEADO (FARMACEUTICO)	08/03/1937
ANTONIO	ARIAS	CAMARENA	42	MULERO, PASTOR, HORTELANO, ETC	18/03/1937
DOLORES	JIMENEZ	BELTRAN	33	AMA DE CASA	01/04/1937
FRANCISCO	BURGOS	OCAÑA	84	YESERO	07/04/1937
MARIA DEL CARMEN	ROJA	PEREA	50	AMA DE CASA	15/08/1937
JOSE	LINERO	ESCALANTE	66		26/09/1937
PEDRO	MARTIN	SANTILLANA	30		15/09/1940
ROSARIO	LECENT	ESCALANTE	70	AMA DE CASA	02/06/1941
ANTONIO	MORENO	NARANJO	21		01/06/1942

NOMBRE	APELLIDO_1	APELLIDO_2	EDAD	PROFESION	FECHA
RAFAEL	QUILOS	SEVILLANO	45	HORTELANO	29/05/1944
MIGUEL	QUIROS	GARCIA	20		04/01/1945
FRANCISCO	ROSADO	QUIROS	35		02/02/1949
DIEGO	GOMEZ	GARCIA	62		30/07/1949

Estudiado el perfil de los 147 individuos vecinos de Teba, teniendo en cuenta el hecho de que ignoramos por el momento la edad de 22 individuos, como demuestra la gráfica que exponemos a continuación, podemos confirmar que el grupo más castigado fue el de una población joven, entre 30 y 35 años, varones fundamentalmente, casados y con hijos menores de edad en la mayoría de los casos.



Sin embargo, hemos de hacer mención al hecho de que los dos grupos compuestos por varones de entre 17-25 y 26-29 años, no superan al grupo de individuos que se encuentran en el intervalo de los 30-39 años, seguidos muy de cerca por los que integran el grupo de edad de 40-49 años, y que fueron

asesinados en febrero de 1937, en la tristemente conocida como *Noche de los 80*.

Por último cabe resaltar el pequeño pero, variopinto grupo de víctimas femeninas que han sido documentadas y que se encuentran en el interior de la fosa exhumada.

Hablamos de un número de 7 mujeres con edades comprendidas entre los 19/20 años y los 70, casadas todas ellas y con hijos nacidos e incluso en estado de gestación en el momento de la muerte, al menos de una de ellas, según la recogida de testimonios orales.

APARTADO 3

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA.

Desde las administraciones competentes y las instituciones involucradas, junto con los técnicos; somos conscientes de que el verdadero protagonismo en estas investigaciones lo tienen las familias de los afectados por muertes acontecidas durante la dramática Guerra Civil española y posguerra y que en su justa memoria han pedido la colaboración de los poderes públicos para la investigación de las mismas.

A principio de Febrero de 2012, el día 20, se iniciaron los trabajos de localización y excavación de la fosa común que se encontraba en la necrópolis, y que con anterioridad se había recogido en el mapa de fosas de la provincia de Málaga, correspondiente a los enterramientos provocados por los fusilamientos, vecinos de Teba, durante una madrugada de septiembre de 1936, tras la toma granadina, por las tropas franquistas. Los trabajos de recuperación de los restos humanos finalizan el día 20 del mismo.

Por métodos arqueológicos, basándonos también en la información oral de los familiares, se establecía un área de actuación.

El objetivo primordial de la actuación, son la recuperación e individualización de los restos, su ubicación definitiva y la construcción de un monumento a su memoria.

Toda cuanta actividad sea realizada deberá quedar reflejada en los correspondientes informes parciales, sustentados mediante la firma de sus autores con indicación de cuantas personas colaboran en los mismos y los resultados obtenidos sin perder de vista la perspectiva de las ciencias forenses que se aplican en casos equivalentes.

Los documentos elaborados deberían aproximarse al modelo de informe pericial con explicación de la metodología empleada y sus conclusiones así como los correspondientes anexos documentales, gráficos y fotográficos.

FASES DE ACTUACIÓN. METODOLOGÍA DEL TRABAJO.

Entendemos que el trabajo se debe desarrollar en fases:

Para la investigación de una fosa común de la Guerra Civil y Posguerra, con restos humanos, tenemos en cuenta los siguientes ámbitos de estudio:

Informe sobre las víctimas.

Breve resumen general de los acontecimientos.

Relación nominal de los fusilados.

Aspectos específicos de cada uno de los fusilados.

Soporte documental y bibliográfico.

Para mantener la debida organización de las tareas necesarias, se designa un Director encargado de la Actividad Arqueológica y un Coordinador del Proyecto, y se marca el grupo de investigación así como los responsables de funciones, como son necesarios a lo largo del proceso.

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN

- **Enmarque general histórico y sintético de los hechos acontecidos en cada caso.**

En este caso los vecinos de Teba; Juan Fuentes y Rafael Valero, llevaron a cabo un registro de nombres y apellidos de las víctimas y se ha contactado con los familiares donde se rellena una ficha individual con todos los datos posibles, que a su vez sirve para hacer un enmarque general, y se coteja con los datos de las fuentes archivísticas.

- **Estudio histórico a través de fuentes documentales.**

Previamente y paralelamente al trabajo de campo, se inició el trabajo de investigación archivística, la cual sigue en curso, en los distintos archivos donde se puede extraer información relativa a la temática que tratamos.

Elaboración de una base de datos, debidamente cumplimentada con las fuentes documentales investigadas relativa a las personas fusiladas.

- **Investigación cartográfica**

Estudios cartográficos sobre los fotogramas realizados:

- Cartografía, Norteamericana realizada en 1956-57.
- Cartografía del Estado Mayor Alemán. 1940-1944.

- **Recogida de testimonios relativos a los episodios.**

Los miembros de la Asociación, han recogido testimonios de diversa índole y han aportado una información valiosa, a la hora de intervenir en el trabajo de campo.

Investigar histórica y documentalmente los aspectos necesarios para completar la información personalizada de los desaparecidos, recabando información documental de archivos y mediante la obtención de testimonios que sean de utilidad.

- **Actuación arqueológica de recuperación de los restos.**

ACTUACIÓN ARQUEOLÓGICA. Tendría un doble objetivo: delimitar el perímetro de las fosas, analizar el estado de conservación de los restos y evaluar la posibilidad de realizar una exhumación individualizada de los mismos. La actuación debería incluir una exploración por toda la superficie,

para descartar la existencia de otras zonas de enterramiento de personas fusiladas.

Exhumaciones siguiendo la metodología propia de los procesos arqueológicos.

La metodología de trabajo, expuesta de forma sintética sería:

- Planificación previa: Identificación de los miembros del equipo, y distribución de tareas.
- Documentación de las distintas fases: Texto, Dibujo, Fotografía, Vídeo.
- Coordinación y referencias métricas.
- Utilización de detectores de metales, para la localización de proyectiles y casquillos y material metálico, por la importancia que estos tienen.
- Extracción ordenada, es decir exhumación individual, donde paralelamente se elabora una base de datos con la información que se extrae de cada cuerpo, para poder realizar un posterior estudio antropológico:

-descripción del nivel.

-descripción de los restos esqueléticos.

-medidas antropométricas.

-objetos asociados.

-toma de posibles muestras para su análisis.

- Elaboración de un diario de la actuación.

La elaboración de informes exhaustivos y suficientemente ilustrativos para comprender de forma objetiva los hallazgos en su contexto.

- **Estudio antropológico de los restos.**

Indispensable el estudio para la identificación de los restos.

OBJETIVOS

La documentación generada debe aportarse a las familias y a la administración que hubiera intervenido en su caso y acumularse en un lugar que ofrezca garantías de conservación y acceso público a cualquier investigador que pueda encontrarse interesado en el futuro.

Elaboración de una base de datos de fosas con su ubicación cartográfica y características documentadas de forma gráfica y fotográfica.

De igual modo, se debería decidir sobre el lugar o institución que recoja o acumule toda la información que se pueda generar como pudiera ser la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. No obstante, a lo anterior, nuestra propuesta se inclina además, a que toda la información quede depositada en algún archivo público y reconocido. Y que pueda servir para futuras investigaciones.

Futuras exposiciones de los objetos, encontrados en las fosas, es decir, los objetos más significativos, correspondiente a la tipología material de la época, que pasen el proceso de recuperación.

Como conclusión preliminar debemos insistir en que es imprescindible aunar esfuerzos científicos, políticos y económicos para lograr la exhumación de los restos de todas y cada una de las personas que fueron ejecutadas por pensar y trabajar por la libertad que las generaciones posteriores podemos disfrutar.

Objetivos Generales:

Localización de la fosa y delimitación de su perímetro en el interior del cementerio municipal.

Identificación del enterramiento colectivo como fosa común de represaliados del periodo de la Guerra Civil y Posguerra.

Registro, análisis de campo y documentación de los enterramientos.

Definición de los individuos represaliados y su posterior extracción individual.

Análisis individual en laboratorio para obtener datos no observados en trabajo de campo.

Relacionar los datos aportados por la investigación archivística y documental con los datos obtenidos por la intervención arqueológica.

Adoptar medidas de conservación en la preservación de los restos óseos para la posibilidad de realizar análisis de ADN.

METODOLOGÍA

Conforme a lo previsto, la actuación llevada a cabo, ha estado dirigida al estudio de los restos óseos presentes en la fosa común, donde yacían personas víctimas de la etapa más dura en nuestro país en general, y en esta provincia, en particular.

De este modo, y como ya se advertía antes de la intervención, los trabajos arqueológicos se han encaminado a la obtención de tres objetivos esenciales:

1. Aportar datos específicos sobre la actuación
2. Documentar, a través de fotografía y planimetría, toda la intervención arqueológica.
3. Interpretar, para poder realizar una reconstrucción de los acontecimientos.

Con el fin de responder a estos tres objetivos se propuso en dicho documento la realización de una excavación arqueológica así como un levantamiento planimétrico de los restos óseos de la fosa.

A)- Toma de datos a través de sondeo arqueológico

El sondeo. 3 metros de longitud por 3 metros de anchura.

Para la realización del sondeo arqueológico se ha seguido la siguiente metodología:

1.- Técnicas de carácter general.

La actuación arqueológica se ha realizado a partir de alzadas por niveles (es decir, a cada nivel, pertenecen los individuos o restos óseos, que partiendo de la disposición y su interrelación entre ellos, hemos interpretado, que corresponden al mismo nivel), descartando, en todo momento, el empleo de máquinas excavadoras de cualquier tipo como apoyo a las tareas de excavación, una vez que teníamos delimitado el perímetro de la fosa.

El levantamiento estratigráfico se ha ejecutado con medios manuales, estableciendo una secuencia a partir de los restos óseos y artefactos asociados, que se han documentado.

2.- Documentación gráfica.

2.1 Planimetría.

Se ha realizado un levantamiento planimétrico, en primer lugar, un levantamiento topográfico del recinto en su conjunto. Una vez, que hemos georeferenciado los elementos del Cementerio Municipal de Teba. Se ha efectuado un levantamiento planimétrico de los distintos grupos de represaliados que se encontraban en el interior fosas, y de los distintos niveles de las mismas.

Todo ello ha estado sometido a un apoyo topográfico continuo, georreferenciando con coordenadas UTM cualquier hallazgo que se ha documentado.

El formato digital es presentado en programa AutoCAD, y siguiendo los siguientes criterios de acabado, además de los usuales en el empleo de distinción de capas, incorporación de cotas y demás.

En formato papel se utilizará escala gráfica, e impresión en DIN A3 ó DIN A4, a fin de que los planos se inserten en las correspondientes memorias de un modo cómodo y práctico. El uso del color es igualmente el criterio de representación.

2.2 Fotografía.

Las fotografías se han realizado en formato digital, con una resolución mínima de 2Mb y 300 ppp. En las memorias se incluyen todas las que hemos considerado oportunas para la correcta comprensión del texto. Independientemente, en formato digital, se incluirá un **inventario fotográfico**, ordenado, donde quedará recogida toda la documentación en este sentido, y que deberá contar, al menos, con la recogida de todos los restos óseos humanos, y de forma paralela los objetos asociados a cada sujeto, que han sido inventariadas y han pasado por un proceso selectivo de limpieza manual, reflejando igualmente el contexto donde se sitúan.

3.- Fichas individualizadas de registro arqueológico funerario.

Se han consignado de manera individual y pormenorizada en un sistema de fichas de campo normalizadas (se adjunta tipo).

En el encabezamiento de las mismas, se refleja la planta general después de la intervención, y la ubicación respectiva, las coordenadas UTM, las dimensiones, y la orientación de la misma.

En este sistema de fichas se recoge la siguiente información:

Numero de inventario de los restos óseos humanos.

Nivel en que se encuentran los restos.

Cotas sobre el nivel del mar; MAXIMA Y MÍNIMA.

CARACTERISTICAS DE LOS RESTOS HUMANOS

Nº de Cuerpos esqueletizados.

Tipo de Inhumación.

Estado de Conservación.

DISPOSICIÓN DE LOS RESTOS

Deposición.

Posición.

Situación.

Disposición de las extremidades; superiores e inferiores.

Conexión anatómica

OBJETOS ASOCIADOS

CARACTERES MORFOLOGICOS

Sexo.

Edad.

Anomalías

Patologías.

MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS

Fémur:

Húmero:

Cúbito:

Radio:

Peroné:

Tibia:

OBSERVACIONES.

INTERPRETACIÓN.

4.- Ficha registro de restos muebles; cultura material.

Durante la actuación arqueológica, y su contexto, nos ha obligado a una recogida sistemática de restos muebles de cultura material. Dicha recogida ha sido selectiva y ha atendido a criterios de índole cronológica, funcional y tipológica, preferentemente.

Los registros han quedado consignados, en una base de datos

El inventario de material ha sido realizado por bolsas.. Éstas contienen una etiqueta donde se reflejan los siguientes campos:

Nº Inventario:

Nivel:

Fecha de elaboración:

Material:

B) Levantamiento topográfico de elementos.

1.- Trabajos previos.

1.1 Trabajos de topografía.

Se ha realizado un reconocimiento y estudio visual del terreno, estableciendo bases fijas que compone la red de bases principales, cálculo del sistema de coordenadas (SCL) en proyección UTM, colación de reseñas, toma de datos de todos y cada uno de los puntos significativos. Para la toma de datos mediante radiación de los alzados se ha utilizado estación total de gama alta con capacidad de medición avanzada con prisma de gran alcance (Nikon 330).

1.2 Trabajo de oficina técnica.

Topografía. Transformación de coordenadas geográficas y ajuste del sistema de coordenadas UTM. Volcado de datos de campo, cálculo y compensación de la red principal de bases, cálculo y compensación de las redes secundarias. Volcado de la nube de puntos tomadas en planta por radiación. Volcado de la nube de puntos tomadas mediante radiación y EDM y abatimiento de los mismos.

2.- Análisis.

El resultado de los trabajos ha aportado las siguientes **planimetrías:**

2.1 En formato digital (AutoCAD)

En formato digital (dwg) se presenta el levantamiento planimétrico a escala gráfica.

2.2 En formato impreso

Se presenta con escala gráfica, a fin de su encaje cómodo en las correspondientes Memorias. La planimetría que se presente muestra las distintas posiciones de los individuos en el interior de la fosa, donde se ha documentado algunos elementos indicativos (artefactos detectados durante la intervención).

3.- Presentación de la documentación.

Una vez obtenida toda la documentación de campo, tanto de la intervención arqueológica, como el inventariado de los restos óseos humanos y artefactos asociados, se procede a la realización de la Memoria Final, donde quedan recogidos los resultados de la intervención.

Toda la documentación obtenida, salvo en los casos concretos, se presenta en formato papel y digital tanto en el Excmo. Ayuntamiento de Teba, y Ministerio de la Presidencia, Gobierno de España.

Para la realización de estos trabajos, bajo la Dirección Andrés Fernández Martín, se ha contado con un equipo; 1 arqueólogo, 1 historiador y antropólogo, un delineante; todo ello con el respaldo del equipo de investigación de ARATISPI PATRIMONIO, S.L.

APARTADO 4

MÉTODOS ANTROPOLÓGICOS

- Documentación

Los datos recogidos en el trabajo de campo han sido informatizados, en una base de datos.

El formato de tablas y fichas se ha elaborado específicamente para la ejecución de este proyecto.

Los restos óseos han sido documentados y fotografiados con Cámara Digital (Canon 400 EOS), y de forma paralela los objetos asociados a cada sujeto (los más significativos).

Las variantes patológicas más destacadas, también han sido documentadas.

Incluso se ha realizado un levantamiento topográfico del área de actuación.

Un levantamiento planimétrico de los enterramientos, con escala gráfica en formato (AutoCad 2007).

- Preparación

Los elementos esqueléticos de cada sujeto y los objetos asociados más destacados, encontrados, han sido inventariados y colocados en cajas fabricadas *ex profeso* y bolsas debidamente etiquetadas respectivamente.

Los restos óseos de cada sujeto no han sido lavados ni tratados con ningún producto, con el objeto de no afectar más, negativamente, los restos óseos, en ningún momento se ha conservado tejidos blandos.

- Perfil biológico

El esqueleto aporta y refleja el sexo, los cambios morfológicos por la edad, donde los antropólogos forenses pueden construir un perfil biológico de cada individuo. Por lo tanto, el perfil biológico consiste en la edad, sexo, estatura, ascendencia, patologías y anomalías *antemortem*. Los huesos masculinos son más grandes y robustos, con inserciones musculares más marcadas que los femeninos.

- Sexo

La morfología de la **pelvis**. Aunque es recomendable evaluar todos los huesos en su conjunto, la pelvis es la región anatómica en la que mejor se reflejan las diferencias sexuales. Las dimensiones sagitales y transversales de la pelvis interna son mayores en mujeres que en hombres, por lo que podemos decir que en las primeras predomina la horizontalidad, mientras que en los segundos lo hace la verticalidad.

Para las estimaciones del sexo nos hemos basado en los caracteres morfológicos de la pelvis, el cráneo (endocráneo) y la mandíbula (esplacnocráneo).

Señalar que en un gran porcentaje de los sujetos, los caracteres morfológicos ha sido complejo debido a la pobre conservación de los elementos.

Por las características morfológicas de la pelvis, y obviamente su función, es considerada como el elemento más dimórfico del esqueleto, es decir, los indicadores pélvicos que hemos empleado son (en la medida de lo posible):

- Concavidad púbica.
- Ángulo subpúbico.
- Anchura de la escotadura ciática mayor.
- Agujero obturador.
- Rama isquiopúbica.
- Surco preauricular.
- Ílion.

- La morfología del **cráneo** también varía tanto en un sexo como en el otro. Al igual que en el resto del esqueleto, los cráneos femeninos son más gráciles y redondeados que los masculinos, en los que las inserciones musculares están más marcadas. Estas diferencias afectan de igual modo al tamaño y se considera que la capacidad craneana es de 200 a 500 cc mayor en hombres que en mujeres. Por los caracteres morfológicos del cráneo, los indicadores que hemos empleado básicamente son, en la medida de lo posible:
 - Protuberancia occipital externa.
 - El grosor de los márgenes superciliares.
 - El proceso mastoides.
 - Prominencia de la glabella.
 - En la mandíbula (ángulo gonial y la morfología mentoniana).
 - Foramen magnum.
 - Sistema dentario.

- Edad

Para los individuos **adultos**, se ha estimado la edad, en base a la sinostosis de las suturas craneales (aunque somos conscientes de que las suturas craneales dan un rango de edad muy amplio), que han sido completado con los indicadores de la región pélvica, siempre que ha sido posible.

Para los indicadores de la pelvis, se ha utilizado el sistema de Todd (1921) para los cambios morfológicos de la sínfisis púbica, y para la faceta o superficie auricular (Lovejoy et alii (1985)).

Con respecto al cierre de las suturas craneales, nos hemos basado en Meindl y Lovejoy (1985).

Para el extremo external de las costillas se ha utilizado (Ischan y Loth, 1984).

En los sujetos **subadultos**, la estimación de la edad la hemos seguido por las fusiones epifisarias, y sobre todo en elementos pélvicos (cresta iliaca) y los cambios morfológicos de las piezas dentarias.

- Estatura

Para establecer la estatura en vida, hemos tomado las medidas de longitud de los huesos largos que se han preservado, mediante un medidor de huesos. A continuación, exponemos los métodos para estimar la altura en base a la longitud de los huesos largos:

Método MANOUVRIER.

Método PEARSON.

Método TROTTER Y GLESER.

Método MENDOZA.

- Patologías y Anomalías

Este campo, por la ausencia de un profesional cualificado, es un apartado que complementaría el estudio que se presenta a continuación (Ver Documento anexo).

En líneas generales, podemos aportar algunas patologías o enfermedades que se han detectado, en los casos más sobresalientes si hemos hecho referencia como variante anatómica.

Detectamos en varios sujetos, osteoartritis (tipo de artritis más común), es decir, el fallo del cartílago en una articulación. En los individuos más adultos, se puede apreciar enfermedades articulares, incluso, en personas que realizaron trabajos o esfuerzos manuales (Jurmain, 1977).

El estudio dentario, por imperativos de tiempo, está por hacer, si se ha tomado nota de algunas características adicionales, como dentaduras postizas o piezas dentarias de oro.

En los trabajos de campo, se observaba la cantidad de sujetos con patologías en las piezas dentarias.

En muchos casos hemos observado traumas *periomortem*, es decir, las lesiones producidas alrededor de la muerte, como pueden ser golpes con objetos contundentes.

Por otro lado, las evidencias claras de los agujeros por impacto de proyectil y márgenes de fractura limpia que presentan muchos de los sujetos en el cráneo, indican obviamente, un disparo, que indica la trayectoria del proyectil y muchas de ellas, detectadas y tomado nota *in situ*.

El deterioro *postmortem* ha sido documentado, cuando el estado de conservación ha sido malo o muy malo, consecuencia de diversos factores; el relleno terrígeno sobre los estratos de las fosas comunes, la acción de las raíces de los árboles existentes que también ha provocado daños, y se ha tomado nota de la aleación por objetos metálicos que han teñido, manchando los restos óseos con una tonalidad verdosa.

- Muestras de ADN

Paralelamente a la elaboración del presente documento, se ha iniciado la recogida de muestras de ADN (saliva y sangre) a los familiares más directos de las personas que yacían en las distintas fosas comunes.

BIBLIOGRAFÍA.

- **Alemán, I.** (1997): Determinación del sexo en restos esqueléticos. Estudio de una población mediterránea actual. Tesis Doctoral. Universidad de Granada.
- **Alemán, I.; Botella, M.C. y Ruiz, L.** (1997): Determinación del sexo en el esqueleto postcraneal. Estudio de una población mediterránea actual, *Archivo español de Morfología*, 2: 69- 79.
- **Alemán Aguilera, I.; Botella López, M.C. Y Souich Henrichi, P. du** (1999): Aplicación de las funciones discriminantes en la determinación del sexo. *Estudios de Antropología Biológica*, Vol. IX. UNAM-INAH-AMAB. México, 1999. pp: 221- 230.
- **Alemán, I.; Botella, MC. y Ruíz, L.** (2000): Determinación sexual mediante análisis discriminante del húmero. en CARO, L. et al. (eds): *Tendencias actuales de investigación en la Antropología Física española*. León. pp: 159- 164.
- **Alemán, I.; Botella, MC.; Souich, Ph.du y Yoldi, A.** (2003): Estudio de poblaciones prehistóricas mediante aplicación de análisis discriminante. Aspectos metodológicos, en Aluja, MP.; Malgosa, A.; Nogués, RM. (eds.) *Antropología y Biodiversidad*. Vol. 1. Bellaterra. Barcelona. pp: 25-32.
- **Buikstra, J.E. y Ubelaker, D.H. (eds.)** (1994): *Standars for data collection from human skeletal remains*. Arkansas Archeological Survey Research Series, nº 44. Arkansas.
- **Byers, S.N.** (2002): *Introduction to Forensic Anthropology. A textbook*. Allyn and Bacon. Boston.
- **Carretero, J.M.; Lorenzo, C. y Arsuaga, J.L.** (1995): Análisis multivariante del húmero en la colección de restos identificados de Coimbra (Portugal). *Antrop. Port.*, 13: 139- 156.
- **Demirjian, A.; Buschang, P.H.; Tanguay, R. y Patterson, D.K.** (1985): Interrelationships among measures of somatic, skeletal, dental and sexual maturity. *Am. J. Orthodont*, 88: 433- 438.
- **DiBennardo, R. Y Taylor, J.V.** (1979): Sex assessment of the femur: A test of a new method. *American Journal of Physical Anthropology*, 50: 635- 638.
- **Dittrick, J. Y Suchey, J.M.** (1986): Sex determination of prehistoric Central California skeletal remains using discriminant analysis of the femur and humerus. *American Journal of Physical Anthropology*, 70: 3- 9.
- **Genovés, S.** (1959): *Diferencias sexuales en el hueso coxal*. Publicaciones del Instituto de Historia, Primera serie, nº 49. UNAM. México.
- **Giles, E.** (1970): Discriminant function sexing of the human skeleton. En Stewart, T.D. (ed.): *Personal identification in mass disasters*, National Museum of Natural History, Washington, pp: 99- 107.
- **Giles, E. y Elliot, O.** (1963): Sex determination by discriminant function analysis of crania. *American Journal of Physical Anthropology*, 21: 53- 68.
- **Hanihara, K.** (1959): Sex diagnosis of Japanese skulls and scapulae by means of discriminant functions. *Journal Anthropol. Soc. Nippon*, 67: 21- 27.

- **Hanna, R.E. y Washburn, S.L.** (1953): The determination of the sex of skeletons, as illustrated by study of the Eskimo pelvis, *Human Biology*, 25: 21- 27.
- **Holman, D.J. y Bennet, K.A.** (1991): Determination of sex from arm bone measurement, *American Journal of Physical Anthropology*, 96: 315- 320.
- **Introna, F.; Di Vella, G. y Campobasso, C.P.** (1998): Sex determination by discriminant analysis of patella measurements. *Forensic Science International*, 95: 39- 45.
- **Iscan, M.Y. y Miller- Shaivitz, P.**(1984): Determination of sex from the tibia. *American Journal of Physical Anthropology*, 64 (1): 53- 57.
- **Iscan, M.Y. y Miller- Shaivitz, P.** (1986): Sexual dimorphism in the femur and tibia. En Reichs, K.J. (ed.): *Forensic osteology: Advances in the identification of human remains*, Thomas, Springfield, pp: 101- 111.
- **Iscan, M.Y.; Loth, S.R.; King, C.A.; Shihai, D. y Yoshino, M.** (1998): Sexual dimorphism in the humerus: A comparative analysis of Chinese, Japanese and Thais. *Forensic Science International*, 98: 17- 29.
- **Kelley, M.A.** (1979): Sex determination with fragmented skeletal remains. *Journal of Forensic Science*, 24: 154- 158.
- **Kimura, K.** (1982): Sex differences of the hip bone among several populations. *Okajima's Folia Anat. Japonica*, 58: 266- 273.
- **Krogman, W.M. e Iscan, M.Y.** (1986): *The human skeleton in forensic medicine*. Charles C. Thomas (ed.). Springfield.
- **Nemeskéri, J.** (1958): Csontvazleletek Eletkoranak Meghatározási Módszereiről és Azok Alkalmazhatóságáról. *M.T.A. Biológiai Csoportjának Közleményei*, 1 (2): 115- 164.
- **Nemeskéri, J.; Harsányi, L. Y Acsádi, G.** (1960): Methoden zur Diagnose des Lebensalters von Skelettfunden, *Anthropol. Anzeiger*, 24: 70- 95.
- **Novotný, V.** (1982): Revision of sex diagnosis in some fossil hominids according to the pelvis. 2nd Anthropological Congress of Ales Hrdlicka, *Universitas Carolina Pragensis, Praga*, pp:423- 427.
- **Novotný, V.** (1983): Sex differences of pelvis and sex determination in paleoanthropology. *Anthropologie*, 21: 65- 72.
- **Olivier, G.** (1960): *Pratique anthropologique*. Vigot Frères Éditeurs. Paris.
- **Olivier, G. et al.:** *Anthropologie de la clavicule*, *Bull. Et Mem. De la Soc. d'Anthrop. de Paris*, 1951 (pp: 67- 99 y 121- 157), 1952 (pp: 269- 279), 1953 (pp: 553- 561), 1954 (pp: 35- 56 y 144- 153), 1955 (pp: 282- 302), 1956 (pp: 225- 261 y 404- 447).
- **Phenice, T.W.** (1969): A newly developed visual method of sexing the os pubis. *American Journal of Physical Anthropology*, 30: 297- 302.
- **Rissech, C. y Malgosa, A.** (1997): Sex prediction by discriminant function with central portion measures of innominate bones. *Omo*. Vol 48/1: 22-32.
- **Scheuer, J.L. y Elkington, N.M.** (1993): Sex determination from metacarpals and the first proximal phalanx, *Journal of Forensic Sciences*, 38 (4): 769- 778.

- **Schulter-Ellis, F.P.; Schmidt, O.J.; Hayek, L.A. y Craig, J.** (1983): Determination of sex with a discriminant analysis of new pelvic bone measurement. Pt. I. *Journal of Forensic Science*, 28: 169- 180.
- **Schulter- Ellis, F.P.; Hayek, L.A. y Schmidt, O.J.** (1985?NI): Determination of sex with a discriminant analysis of new pelvic bone measurements. Pt. II. *Journal of Forensic Science*, 30: 178- 185.
- **Schwartz, J.H.** (1995): *Skeleton keys. An introduction to human skeletal morphology, development and analysis.* Oxford University Press. Oxford.
- **Singh, S. Singh, G. y Singh, S.P.** (1974): Identification of sex from ulna. *Indian J. Med. Res.*, 62: 731- 735.
- **Steel, F.L.D** (1972): The sexing of the long bones, with the reference to the St. Bridge Series of identified skeletons. *J. Royal Anthropol. Inst. Great Britain and Ireland*, 92: 212- 222.
- **Stewart, T.D.** (1979): *Essentials of Forensic Anthropology: Especially as developed in the United States.* Charles C. Thomas. Springfield.
- **Steyn, M. e Iscan, M.Y.** (1998): Sexual dimorphism in the crania and mandibles of South African whites. *Forensic Science International*, 98: 9- 16.
- **Steyn, M. e Iscan, M.Y.** (1999): Osteometric variation in the humerus: sexual dimorphism in South Africans. *Forensic Science International*, 106: 77- 85.
- **Thieme, F.P. y Schull, W.J.** (1957): Sex determination from the skeleton, *Human Biol.*, 242- 273.
- **Vallois, H.V.** (1960): Vital statistics in prehistoric populations as determined from archaeological data, en Heizer, R.F. y Cook, S.F. (eds.): *The Application of Quantitative methods in Archaeology.* Quadrangle Books. Chicago. pp: 186- 204.
- **Washburn, S.L.** (1948): Sex differences in the pubic bone. *American Journal of Physical Anthropology*, 6: 199- 208.
- **Yoldi, A.** (1998): *Parámetros de sexo y edad en el coxal y articulación esternocostal en una población mediterránea de sexo y edad conocidos.* Tesis Doctoral. Universidad de Granada.
- **Yoldi, A.; Alemán, I.; Botella, MC.** (2001): Funciones discriminantes del sexo a partir del ilion en una población mediterránea de sexo conocido. *Revista Española de Antropología Biológica*, Vol. 22: 23-38.
- **Yoldi, A.; Alemán, I. y Botella, M.C.** (2003): Funciones discriminantes del sexo en el extremo esternal de la cuarta costilla en una población mediterránea de sexo y edad conocidos. en Aluja, MP.; Malgosa, A.; Nogués, RM. (eds.) *Antropología y Biodiversidad.* Vol. 1. Bellaterra. Barcelona. pp: 594-602.

APARTADO 5

DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA

La intervención arqueológica que nos ocupa, ha supuesto el cumplimiento íntegro de los objetivos que se planteaban en el Proyecto incluso superar las expectativas iniciales, ya que ha permitido documentar la fosa, que se encontraba en la zona delimitada, según los testimonios orales.

Ha permitido levantar los restos esqueléticos, de las 151 personas que yacían en la fosa.

Semanas anteriores a la fecha en la que dan inicio los trabajos de campo, tuvo lugar una visita al cementerio municipal de Teba, miembros de la Asociación Memoria Histórica de Antequera y Comarca, y algún familiar, con miembros del equipo técnico, al lugar donde se iba a actuar, y se intercambian opiniones, en definitiva se trataba de hacer una primera aproximación al área de actuación.

Por los testimonios orales, y por la investigación archivística previa, el área de actuación estaba prácticamente delimitada.

Por consiguiente, la actuación se centra en esta área, donde vamos a desarrollar la intervención con metodología arqueológica.

Realizamos una investigación previa, para poder sumergirnos en la problemática, por los diversos factores que intervienen en esta actuación, y se inician los trabajos de campo.



Vista general del cementerio Municipal de Teba.

Inicialmente realizamos un primer desbroce de la vegetación que afloraba, para posteriormente, realizar una cata con las siguientes dimensiones 3 x 3 metro, para hacer un primer análisis de los distintos estratos que se encuentran en el subsuelo y la cobertura del enterramiento común, y comprobar si teníamos alguna actuación antrópica, que evidenciara algún indicio claro para detectar la fosa.



Detalle de la zona que se realizó la cata para localizar la fosa.



Lámina. Situación de la zona donde se encontraba la fosa, antes de intervenir.

Esta zona, como señalaba anteriormente, ha sido “respetada” a lo largo de las décadas, un lugar donde los familiares de las víctimas y en los vecinos de Teba en general, señalaban como la zona donde se encontraba la fosa común de los represaliados.

La aplicación de la metodología arqueológica en la exhumación de personas represaliadas ha estado condicionada por la actual distribución y enterramientos secundarios.

Otro condicionante a tener en cuenta ha sido la forma del enterramiento, la posible rapidez con que se hicieron algunos enterramientos y la posición y distribución de los restos ha provocado por momentos una ralentización de los trabajos de limpieza y delimitación de los mismos y su posterior extracción.

El objetivo de los sondeos era poder ver la estratigrafía que teníamos en el subsuelo, y cerciorarnos de que se encontrarán estratos a cota inferior con actuación antrópica.

Por tanto aplicar la metodología arqueológica en la exhumación de personas fusiladas, en una fosa común donde no ha habido alteraciones, hace que la reconstrucción de los acontecimientos sea más fidedigna.



Lámina. Vaina calibre 7 m/m para fusil máuser mod. 1893, detectada en una de las catas iniciales.

Y la vaina para pistola de 9mm, se encontró en el interior de la fosa.



Lámina. Retirada del relleno terrígeno en la parcela.

Una vez que nos cercioramos de la estratigrafía, que corresponde al relleno terrígeno vertido sobre las fosas comunes, procedemos a la retirada con una máquina mini retroexcavadora de la tierra que cubría la fosa.

La retirada de sedimento terrígeno, se realiza de forma progresiva, en toda el área de actuación, y evidentemente, con un exhaustivo seguimiento por parte de los miembros del equipo técnico.



Lámina. Cambio de textura en el rebaje manual, extremo de la fosa.

Tras haber retirado el nivel de relleno, mecánicamente, dejamos 20 centímetros, del sedimento terrígeno, con el objeto de no afectar con la máquina, la delimitación de la fosa, por tanto, este estrato de tierra arcillosa, se retira manualmente, y a su vez, aparecen los primeros indicios de la fosa, es decir, que vamos definiendo, y la misma textura del relleno interior de la fosa nos va a marcar el perímetro de la misma fosa.

Se trata de una zanja de 25 metros de largo (orientación norte-sur), cuyo ancho tiene dos metros. No obstante, podemos hablar de una zanja rectangular.

La necrópolis analizada fue realizada en un terreno compuesto de arcillas de tonalidad anaranjada compactada por lo que el suelo presenta una estructura uniforme, el estrato que da cobertura a la fosa común es tierra vegetal de color marrón. La misma en el patio trasero, paralela a un pabellón de nichos construido en la década de los cuarenta, según la información del archivo Municipal de Teba.

Según la disposición de los cuerpos y corroborándolo con la investigación archivística y la densidad del espacio contenedor parece factible que los primeros cuerpos arrojados fueron los del extremo norte, continuando hacia el sur.



Lámina 7. Detalle de la delimitación perimetral de la fosa. Perspectiva Sur.



Lámina. Detalle pasando el detector de metales sobre el techo de la fosa.

Una vez delimitada la fosa perimetralmente se procedió a pasar el detector de metales para localizar el lugar donde se encuentre material metálico, como pueden ser los proyectiles o casquillos de la munición por la importancia que tiene en estas investigaciones.



Lámina. Vista general, perspectiva norte, después de haber pasado el detector de metales, y se marcaron la zonas donde indicaban material metálico.

Después de haber pasado el detector indicaba metal por toda la superficie de la fosa común, pero destacar que en la zona central el sonido era más intenso y seguido, interpretado como que en la zona central se encontraba más material, y a la postre era donde más cuerpos se encontraban arrojados unos sobre otros.



Lámina. Detalle del sector Norte, cuando comienza a aparecer los primeros restos óseos.



Lámina. Vista Sur, detalle de la fosa, después de la primera extracción de tierra y se comienza a delimitar los primeros restos óseos de la fosa.



Lámina. Detalle de los miembros del equipo retirando de forma manual el relleno del interior de la fosa.

El siguiente paso fue retirar el relleno terrígeno en el interior de la fosa y empezar a delimitar restos humanos.



Lámina. Detalle de una afección (1) en el interior de la fosa común



Lámina. Detalle de la afección 2. En el sector central de la fosa.

Una vez retirado la primera capa de la cobertura terrígena de la fosa se delimitan dos afección, una en el sector central y otra en el sector sur de la fosa, actuaciones posteriores a los enterramientos colectivos que han afectado de forma negativa a la integridad de los restos óseos.



Lámina. Detalle del equipo técnico con la estación Total de topografía con la toma de puntos para realizar el levantamiento topográfico.



Lámina. Detalle de los trabajos en el interior de la fosa.

La imagen anterior corresponde al sector sur de la misma, en su primer nivel. Retirando el relleno terrígeno, definiendo las afecciones de etapas posteriores, intrusiones que han afectado sobre el estado original de la fosa. Otro aspecto que hay que tener en cuenta es la intrusión de las raíces con un resultado negativo. Igualmente ocurre con las inhumaciones de neonatos e infantiles que tuvo lugar en este sector de la fosa.



Lámina. Detalle de una cuchara con la inscripción TEBA.

La afección 2, en el sector central de la fosa, ha afectado sobre la posición original de los restos óseos que fueron inhumados después de sus fusilamientos. Esta afección se trata de restos óseos inconexos, restos de material de construcción y restos de madera, posiblemente zona utilizada como vertedero por los trabajadores del cementerio en las décadas posteriores a la utilización de la fosa común.



Lámina. Detalle de la fosa después de haber rebajado 10 centímetros en toda la planta superficial de la fosa.

Después de la retirada de tierra en el interior de la fosa, con una profundidad de 10 centímetros, se detectaban restos óseos por toda la superficie y se intuía que los restos esqueléticos en su mayoría iban a estar orientados Norte-Sur.



Lámina. Detalle de restos óseos con conexión anatómica.

En la imagen anterior, se pueden observar restos esqueléticos con conexión anatómica que han sido afectados por la afección nº 2, en el sector central de la fosa. Una vez retirado todos los elementos de la afección, se comenzaban a definir restos óseos que si pertenecen al conjunto de personas represaliadas durante la contienda.



Lámina. Detalle de monedas asociadas a un individuo, concretamente en el sector norte, en su extremo.

Después de haber delimitado la extensión de las afecciones comenzamos por el extremo norte de la fosa a definir los restos esqueléticos, que aunque el estado de conservación no es malo si han sido afectados por las raíces de los arboles que se situaban en este sector.



Lámina. Detalle desde el oeste, del extremo norte de la fosa donde se comienza a delimitar los individuos.

Ya en el sector norte podíamos observar a los cuerpos arrojados de forma aleatoria y sin contemplaciones y con signos de violencia la que produjeron la muerte.



Lámina. Detalle de los restos esqueléticos en el sector norte de la fosa.

En el sector norte se encuentran varios esqueletos que pertenecen a días concretos de los días de fusilamiento en que estos no eran masivos. Se observa claramente la cantidad de tierra de unos individuos con respecto a otros.



Lámina. Detalle de los cuerpos situados en el sector norte de la fosa.



Lámina. Corresponde al sujeto nº 18, que ha sido afectado por las raíces de los árboles que se encontraban en las inmediaciones de la fosa común.



Lámina. Detalle de los restos óseos de dos cuerpos que fueron arrojados a la fosa común, en un mismo momento, concretamente los individuos 22 y 23.

En el sector Norte se encuentra individuos de dos en dos que fueron arrojados en un mismo momento y ello coincide con la información documental y archivística.



Lámina. Detalle de una de las muchas esquirlas de proyectil que se han detectado. Esta concretamente se sitúa en una rodilla.



Lámina. Detalle de monedas detectadas junto al tren superior de un individuo.

En la recuperación de la cultura material que hay que señalar, la cantidad de restos de lápices, lo que nos indica el nivel cultural de muchas de estas personas, teniendo en cuenta que el porcentaje de analfabetización era muy elevado. También el número de relojes de bolsillo (7) indica que no fueron registrados la mayoría de ellos; objetos que nos muestran la condición social de algunos de los cadáveres. Igualmente ocurre con los paquetes de monedas asociados a algunos individuos, que indicaría que tenían cierto poder adquisitivo, y también nos señala que las víctimas no eran registradas para requisarles los objetos personales.



Lámina. Detalle del extremo sur de la fosa.



Lámina. Detalle de la fosa después de haber exhumado los cuerpos del sector norte que se encontraba a una cota más alta.



Lámina. Detalle del individuo nº 34. Se puede observa que está arrojado y fue maniatado con los brazos a las espaldas.

Se puede interpretar que varios individuos pudieron ser maniatados por la disposición de las extremidades superiores e incluso inferiores, por lo tanto, se utilizaría cuerda, que al tratarse de un material perecedero, no ha podido ser documentado desde el punto de vista arqueológico.



Lámina. Detalle de los trabajos en el sector norte de la fosa. 2º nivel.



Lámina. Detalle de los restos esqueléticos en el sector central de la fosa.

En el sector central la aglomeración de individuos es mayor, una vez que se retiró los elementos que componían la afeción se comenzó a definir restos esqueléticos y se veía claramente que fueron arrojados en un tiempo espacial concreto, que corresponde con la denominada “noche de los 80”, es decir, a la madrugada del día 24 de febrero de 1937, cuando fueron asesinados más de ochenta vecinos de la localidad de Teba.



Lámina. Vista desde el norte. Se puede apreciar que los individuos del sector norte no están tan aglomerados como en el sector central.



Lámina. Inhumación de un infantil en el interior de la fosa. Perfil Este.



Lámina. Detalle de proyectil de fusil, junto a las piernas de una de las víctimas.



Lámina. Detalle del día que estuvo documentando los trabajos Televisión Española.

También reflejar que los trabajos han tenido una gran repercusión mediática donde han documentado los mismos medios televisivos y de prensa de ámbito local, provincial, regional y estatal.



Lámina. Detalle del orificio en un cráneo consecuencia de un disparo.

Como se ha documentado, la causa de la muerte de los cuerpos enterrados en la fosa común del cementerio es violenta como se puede observar en el cráneo que hay en la imagen, agujero consecuencia del impacto de un proyectil.



Lámina. Individuos 52 y 53 en el sector sur de la fosa.

En el sector sur se localizan algunas exhumaciones, con la misma separación entre ellas y en posición decúbito supino que después de su estudio antropológico no se detectó evidencia violentas de muerte.



Lámina. Detalle de los trabajos; centrados en el sector central.



Lámina. Corresponde al individuo nº 50. Decúbito prono junto al perfil Este de la fosa.

Los restos esqueléticos se encuentran en el sector norte del conjunto del sector central, delimitado por piedras. Es interpretado como el límite norte del conjunto de las víctimas fusiladas en la madrugada del día 24 de Febrero de 1937.



Lamina. Vista cenital del sector central.



Lámina. Detalle general de la planta de la fosa en el interior del cementerio.



Lámina. Vista desde el Oeste del sector sur del conjunto de los 80.



Lámina. Detalle de esquirla de proyectil en la parte proximal del fémur de un sujeto.

Algunos restos esqueléticos presentan evidencias claras de trauma por disparo, recuperándose los distintos proyectiles que causaron la muerte tras el impacto, y por otro lado, en otros esqueletos no se han recuperado posiblemente porque éstos se produjeron en los tejidos blandos de los mismos. Llegamos a esta conclusión una vez analizados los huesos donde no hay excesivas evidencias de haber recibido impactos de proyectil.



Lámina. Detalle de un reloj de bolsillo. Corresponde al individuo nº 76.



Lámina. Detalle de encendedor de mecha y mina de lápiz asociado al individuo nº 69.



Lámina. Detalle de los restos esqueléticos nº 109. En el sector sur-oeste de la noche de los 80. Corresponde a una mujer joven.



Lámina. Detalle de la exhumación de los restos esqueléticos en el sector central.



Lámina. Detalle de los trabajos en el sector norte de la noche de los 80.

En lo referente al índice de conservación hay que destacar que, en líneas generales, es bueno. Muchos de los esqueletos presentan fracturas que fueron causadas *periomortem* y/o *postmortem*, en particular, en las zonas epifisarias de los huesos largos.

La mayoría los restos esqueléticos pertenecen a individuos que fueron arrojados al interior de la fosa, y cuyas posiciones pueden ser calificadas de extremas, encontrándose de casi todas las formas posibles.



Lámina. Detalle del sector central. 2º nivel.



Lámina. Sector norte. 3º nivel.



Lámina. Vista desde el norte, se pueden observar los cuerpos arrojados en este sector de la fosa.



Lámina. Sector norte, después de haber concluido la exhumación en este sector.



Lámina. Detalle de trabajo en el sector central de la fosa.



Lámina. Detalle de la separación entre el sector norte y sector central.



Lámina. Sector sur de la fosa.



Lámina. Detalle de visita de familiares a pie de fosa.



Lámina. Últimos cuerpos en recuperar de la fosa.

De las 151 personas asesinadas en el lugar indicado, se han podido recuperar los restos esqueléticos de 151 personas en el transcurso de la intervención

donde, en líneas generales, el estado de conservación de algunos restos esqueléticos era bueno, mientras que otros se encontraban muy deteriorados.

En base a los testimonios orales y otros métodos prospectivos, los trabajos se han centrado en un área de actuación determinada, siendo los resultados positivos y corroborando en gran medida los testimonios orales y documentales.

Las evidencias arqueológicas nos indican de forma clara y meridiana que, por un lado, las personas que yacen en las distintas fosas pertenecen a un episodio represivo y a episodios muy concretos.

Algunos restos esqueléticos presentan evidencias claras de trauma por disparo, recuperándose los distintos proyectiles que causaron la muerte tras el impacto, y por otro lado, en otros esqueletos no se han recuperado posiblemente porque éstos se produjeron en los tejidos blandos de los mismos. Llegamos a esta conclusión una vez analizados los huesos donde no hay excesivas evidencias de haber recibido impactos de proyectil.

Como comentábamos en líneas anteriores, en las tareas de exhumación han sido recuperados los restos esqueléticos de un total de 151 personas, siendo 141 de sexo varón, 6 mujeres y 4 esqueletos sin determinar el sexo, de conformidad a los criterios antropológicos estándares.

El porcentaje de hombres y mujeres corresponde, en líneas generales, con las listas elaboradas a partir de los registros documentales analizados y procedentes de diversos archivos locales, provinciales y nacionales.



Lámina. Detalle de la fosa una vez recuperados los cuerpos que se encontraban en su interior.



Lámina. Detalle de colocación de la malla geotextil.

Una vez concluidos los trabajos de recuperación de los restos esqueléticos de la fosa común en el cementerio se procedió a cubrirla con geotextil y se vertía la tierra que se extraía durante la intervención arqueológica.



Lámina. Detalle de la zona de actuación una vez tapada la fosa con la tierra extraída de su interior.



Lámina. Detalle de las cajas donde se encuentran depositados los individuos recuperados de la fosa común. Y custodiados en las dependencias que han sido habilitadas por el Ayuntamiento.



Lámina. Equipo y colaboradores en los trabajos de exhumación.

La población de Teba ha sido muy cortés y les estamos extremadamente agradecidos por su generosidad y hospitalidad. En particular queremos dar gracias a los voluntarios, vecinos de Teba, por su acogida y asistencia en las distintas fases del trabajo. Así como al Ayuntamiento de Teba por ofrecer los medios para que esta labor de recuperación histórica, que no deja de ser humanitaria, se haya convertido en realidad.

APARTADO 6

RESULTADO DE LA INTERVENCIÓN

B. ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

La intervención arqueológica que nos ocupa, ha supuesto el cumplimiento íntegro de los objetivos que se planteaban en el Proyecto, ya que ha permitido documentar la fosa, que se encontraba en la zona que indicaban según los testimonios orales.

Ha permitido levantar los restos esqueléticos, de las 151 personas que yacían en la fosa.

Semanas anteriores al día 20 de febrero de 2012, fecha en la que dan inicio los trabajos de campo, tuvo lugar una visita, miembros de la Asociación Memoria Histórica de Antequera y Comarca, y algún familiar, con miembros del equipo técnico, en el lugar donde se encontraba ubicada la fosa, y se intercambian opiniones, en definitiva se trataba de hacer una primera aproximación al área de actuación.

Como comentábamos en líneas anteriores, en las tareas de exhumación han sido recuperados los restos esqueléticos de un total de 151 personas, siendo 141 de sexo varón, 7 mujeres y 4 esqueletos sin determinar el sexo, de conformidad a los criterios antropológicos estándares.

El porcentaje de hombres y mujeres corresponde, en líneas generales, con las listas elaboradas a partir de los registros documentales analizados y procedentes de diversos archivos locales, provinciales y nacionales.

Por otro lado, hasta la fecha no ha sido posible la identificación positiva, a partir de las evidencias osteológicas, debido a la insuficiencia de información *antemortem*. Aunque hay que señalar que se ha localizado un mujer joven en estado de gestación que coincide con la información oral y documental.

La interpretación forense que se podría dar es la de una masacre sobre población civil: hombres y mujeres que conforman distintos grupos de edad, un abanico que comprende desde los 17 años hasta superar los 60 años.

En lo referente al índice de conservación hay que destacar que, en líneas generales, es bueno. Muchos de los esqueletos presentan fracturas que fueron causadas *perimortem* y/o *postmortem*, en particular, en las zonas epifisarias de los huesos largos.

La mayoría los restos esqueléticos pertenecen a individuos que fueron arrojados al interior de la fosa, y cuyas posiciones pueden ser calificadas de extremas, encontrándose de casi todas las formas posibles.

Según nuestro análisis y como exponemos a continuación, la mayoría de los individuos a los cuales les hemos determinado el sexo, se encuentran en la edad de adulto, es decir, dentro del intervalo de edad comprendido entre **los 20-40 años**.

A continuación se expone el resultado de los estudios antropológicos realizados a los restos esqueléticos, las anomalías y procesos *perimortem* más destacadas se recogen en la base de datos que se anexa en este documento.

INDIVIDUO Nº1.

ANALISIS ANTROPOLÓGICO

Mal estado de conservación, no se determina el sexo ni se estima la edad.

INDIVIDUO Nº2.

ANALISIS ANTROPOLÓGICO

Varón por los caracteres morfológicos del cráneo y la pelvis.

Considerando la zona costal podríamos hablar de un sujeto adulto joven de entre 20-30 años. El desgaste dentario es leve. El desarrollo de las vértebras coincide con esta identificación.

La métrica de los huesos largos medidos nos indican una estatura de 1,64-1,67.

INDIVIDUO Nº3.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Se trata de un individuo masculino en base a la morfología de la pelvis, escotadura ciática, del pubis y sacro.

Se estima una edad de entre 17-25 años, en base a las evidencias de fusión epifisaria de las vértebras, mínimo desgaste dentario.

No se consigue obtener la talla de este individuo al no conseguir mediciones de huesos largos.

INDIVIDUO Nº4.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Se determina el sexo masculino por las evidencias anatómicas del cráneo y la pelvis.

Se estima una edad de entre 17-25 años, en base a las evidencias de fusión epifisaria de las vértebras, mínimo desgaste dentario. También considerando los extremos costales coincide con la edad identificada.

No se consigue obtener la talla de este individuo al no conseguir mediciones de huesos largos.

INDIVIDUO Nº5.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto, observable a pesar de su estado de conservación.

Estamos ante un sujeto mayor de 21 años por la osificación de las diáfisis de los huesos largos,. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una edad próxima. El desgaste dentario es leve.

INDIVIDUO Nº6.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino

Estamos ante un sujeto de entre 20-30 años, en base a la morfología de la superficie aurículas de la pelvis. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las restantes evidencias observadas.

INDIVIDUO Nº7.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto, observable a pesar de su estado de conservación.

Estamos ante un sujeto de más de 20 años, en base a la morfología de las vértebras. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las restantes evidencias observadas. Y la osificación de los huesos largos indica que es mayor de 21 años.

INDIVIDUO Nº8.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto, observable a pesar de su estado de conservación.

Estamos ante un sujeto de entre 18-21 años, en base a la morfología de la superficie de la sínfisis púbica, correspondiente a las fases I-II de los esquemas de Todd. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las restantes evidencias observadas y la no osificación de los huesos largos.

INDIVIDUO Nº9.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto, observable a pesar de su estado de conservación.

Estamos ante un sujeto de entre 18-21 años, en base a la morfología de la superficie de la sínfisis púbica, correspondiente a las fases I-II de los esquemas de Todd. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas de las costillas presenta un margen compatible con las restantes evidencias observadas y la no osificación de los huesos largos.

INDIVIDUO Nº10.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino

Estamos ante un sujeto de entre 20-30 años, en base a la morfología de la superficie aurículas de la pelvis. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las restantes evidencias observadas.

INDIVIDUO Nº20.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de entre 40-49 años, en base a la morfología de la superficie de la sínfisis púbica, correspondiente a las fases VIII-IX de los esquemas de Todd. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las restantes evidencias observadas

Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores como inferiores se encontraría entre 170-175 centímetros.

INDIVIDUO Nº21.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto, observable a pesar de su estado de conservación.

Estamos ante un sujeto mayor de 21 años por la osificación de las diáfisis de los huesos largos,. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una edad próxima. El desgaste dentario es leve.

Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores como inferiores se encontraría entre 160-164 centímetros.

INDIVIDUO Nº22.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de entre 18-30 años, en base a la morfología. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una edad entre 20-30 años. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las restantes evidencias observadas

Estatura; no se estima por la ausencia completa de los huesos largos.

INDIVIDUO Nº23.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de entre 25-40 años, en base a la morfología de la sinostosis de las suturas craneales. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una edad mayor a 30 años. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas de la superficie auricular presenta un margen compatible con las restantes evidencias observadas.

Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores como inferiores se encontraría entre 173-175 centímetros.

INDIVIDUO Nº24.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de entre 30-40 años, en base a la morfología anatómica. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una edad superior a 30 años. Las vértebras sacras S1 y S2 están prácticamente osificadas indica edad mínima de 30 años. Y las bases anatómicas de las costillas presenta un margen compatible con las restantes evidencias observadas

Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores como inferiores se encontraría entre 171-173 centímetros.

INDIVIDUO Nº25.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

Estamos ante un sujeto mayor de 55 años, en base a la morfología de la superficie de la sínfisis púbica, correspondiente a las fases IX y X de los esquemas de Todd. La morfología de las superficies auriculares nos habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide con un adulto maduro. Y las

bases anatómicas de las costillas presenta un margen compatible con las restantes evidencias observadas

Estatura; no se estima por la ausencia de huesos largos completos para realizar las fórmulas de regresión.

INDIVIDUO Nº26.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de entre 30-40 años, en base a la morfología de la superficie de la sínfisis púbica, correspondiente a las fases xxx de los esquemas de Todd. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas de las costillas presenta un margen compatible con las restantes evidencias observadas

Estatura sin estimar por la ausencia de huesos largos completos.

INDIVIDUO Nº27.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de mayor de 50 años, en base a la morfología de la superficie de la sínfisis púbica, correspondiente a las fases IX de los esquemas de Todd. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas de las costillas presenta un margen compatible con las restantes evidencias observadas

Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores como inferiores se encontraría entre 159-165 centímetros.

INDIVIDUO Nº28.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de entre 30-40 años. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una edad mínima de 30 años. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas de las costillas presenta un margen compatible con las restantes evidencias observadas

Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores como inferiores se encontraría entre 167-171.

INDIVIDUO N°29.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de entre 27-35 años, en base a la morfología de la superficie de la sínfisis púbica, correspondiente a las fases V-VI de los esquemas de Todd. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas de las costillas presenta un margen compatible con las restantes evidencias observadas

Estatura; no se estima por la ausencia de huesos largos completos.

INDIVIDUO N°30.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de entre 21-25 años, en base a la morfología de las vértebras. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas de las costillas presenta un margen compatible con las restantes evidencias observadas. Y la osificación de los huesos largos indica que es mayor de 21 años.

Estatura; imposible estimar la altura por la ausencia completa de los huesos largos.

INDIVIDUO N°31.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de entre 30-35 años, en base a la morfología de la superficie de la sínfisis púbica, correspondiente a la fase VI de los esquemas de Todd. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las restantes evidencias observadas.

Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores como inferiores se encontraría entre 158-163.

INDIVIDUO N°32.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de entre 17-25 años, en base a la sinostosis de las suturas craneales. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide. Y las bases anatómicas de las costillas presenta un margen compatible con las restantes evidencias observadas

Estatura; por la ausencia completa de huesos largos no se estima.

INDIVIDUO N°33.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de entre 25-40 años, en base a la morfología y la no osificación del cuerpo esternal con el manubrio indica que es menor de 40 años. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas de las costillas presenta un margen compatible con las restantes evidencias observadas. Las suturas craneales indican ese margen de edad

Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores como inferiores se encontraría entre 164-166 centímetros.

INDIVIDUO Nº34.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de entre 21-25 años, en base a la morfología de las vértebras. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas de las costillas presenta un margen compatible con las restantes evidencias observadas. Y la osificación de los huesos largos indica que es mayor de 21 años.

Estatura; por la ausencia completa de huesos largos no se estima.

INDIVIDUO Nº35.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de entre 30-40 años. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una edad mínima de 30 años. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las restantes evidencias observadas.

Estatura; por la ausencia completa de huesos largos no se estima.

INDIVIDUO Nº36.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de entre 21-30 años. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una edad mínima de 20 años. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las restantes evidencias observadas.

Estatura; por la ausencia completa de huesos largos no se estima.

INDIVIDUO Nº37.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de más de 30 años, en base a la morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide con un adulto.

Por la ausencia de huesos largos completos no se estima la talla.

INDIVIDUO Nº38.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Mujer, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo femenino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de entre 32-40 años, en base a la morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una edad mínima. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las restantes evidencias observadas. La edad máxima la indica la no fusión del esternón.

Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores como inferiores se encontraría entre 154-158.

INDIVIDUO Nº39.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de entre 40-55 años, en base a la morfología de la superficie auricular. La morfología de las vértebras y las bases anatómicas de las costillas presenta un margen compatible con las restantes evidencias observadas

Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores como inferiores se encontraría 171 centímetros.

INDIVIDUO Nº40.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de entre 21-25 años, en base a la morfología de las vértebras. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las restantes evidencias observadas. Y la osificación de los huesos largos indica que es mayor de 21 años.

Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores como inferiores se encontraría entre 162.

INDIVIDUO Nº41.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de entre 30-35 años, en base a la morfología de la superficie de la sínfisis púbica, correspondiente a las fases VI de los esquemas de Todd. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las restantes evidencias observadas

Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores como inferiores se encontraría entre 161-165 centímetros.

INDIVIDUO Nº42.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de entre 18-24 años, en base a la morfología de la superficie de la sínfisis púbica, correspondiente a las fases II-III de los esquemas de Todd. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las restantes evidencias observadas

Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores como inferiores se encontraría entre 161-163.

INDIVIDUO Nº43.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de entre 30-40 años. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una edad mínima de 30 años. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las restantes evidencias observadas.

Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores como inferiores se encontraría entre 159-154 centímetros.

INDIVIDUO Nº44.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de entre 20-21 años, en base a la morfología de la superficie de la sínfisis púbica, correspondiente a las fases II de los esquemas de Todd. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las restantes evidencias observadas

Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores como inferiores se encontraría entre 163-168.

INDIVIDUO Nº45.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Mujer, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo femenino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición femenina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de más 55 años, en base a la morfología de las vértebras y las costillas. Y las bases anatómicas del esternón y del cráneo presentan un margen compatible con las restantes evidencias observadas.

Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores como inferiores se encontraría entre 164-162 centímetros.

INDIVIDUO Nº46.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de entre 35-55 años, en base a la morfología de la superficie de la sínfisis púbica, correspondiente a las fases VII-IX de los esquemas de Todd. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas de las costillas presenta un margen compatible con las restantes evidencias observadas

Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores como inferiores se encontraría entre 164-165.

INDIVIDUO Nº47.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de entre 25-30 años, en base a la morfología de la superficie auricular. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las restantes evidencias observadas.

Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores como inferiores se encontraría entre 169-171 centímetros.

INDIVIDUO Nº48.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de entre 17-25 años, en base a la sinostosis de las suturas craneales. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide. Y las bases anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las restantes evidencias observadas

No se estima la estatura por la ausencia de huesos largos completos.

INDIVIDUO Nº49.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de más de 35 años, en base a la morfología de las vértebras y las bases anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las restantes evidencias observadas.

No se estima la estatura por la ausencia de huesos largos completos.

INDIVIDUO Nº50.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de entre 30-40 años. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una edad mínima de 30 años. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las restantes evidencias observadas.

Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores como inferiores se encontraría entre 168-170 centímetros.

INDIVIDUO Nº51.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de entre 25-35 años, en base a la morfología de la superficie auricular de la pelvis. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las restantes evidencias observadas.

Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores como inferiores se encontraría entre 160-162 centímetros.

INDIVIDUO Nº52.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de más 55 años, en base a la morfología de las vértebras y las costillas. Y las bases anatómicas del esternón y del cráneo presentan un margen compatible con las restantes evidencias observadas.

Estatura; por la ausencia de huesos largos completos no se pueden realizar las medidas para las fórmulas de regresión.

INDIVIDUO Nº53.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de más 55 años, en base a la morfología de las vértebras y las costillas. Y las bases anatómicas del esternón y del cráneo presentan un margen compatible con las restantes evidencias observadas.

Estatura; por la ausencia de huesos largos completos no se pueden realizar las medidas para las fórmulas de regresión.

INDIVIDUO Nº54.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Mujer, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo femenino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición femenina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de más 40 años, en base a la morfología de las vértebras y las costillas. Y las bases anatómicas del esternón y del cráneo presentan un margen de edad mayor a 40 años.

Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores como inferiores se encontraría entre 152-154 centímetros.

INDIVIDUO Nº55.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de más de 30 años, en base a la morfología de las vértebras y las bases anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las restantes evidencias observadas. El desgaste dentario coincide con los datos obtenidos

Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores como inferiores se encontraría entre 158-160 centímetros.

INDIVIDUO Nº56.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de entre 17-25 años, en base a la sinostosis de las suturas craneales. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide. Y las bases anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las restantes evidencias observadas

Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores como inferiores se encontraría entre 158-160 centímetros.

INDIVIDUO Nº57.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de entre 21-30 años. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una edad mínima de 20 años. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las restantes evidencias observadas.

Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores como inferiores se encontraría entre 170-172 centímetros.

INDIVIDUO Nº58.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal y rasgos pélvicos en la escotadura ciática mayor determinan el sexo masculino.

Estamos ante un sujeto adulto maduro, donde no tenemos datos morfológicos para estimar la edad

Estatura; no se conservan huesos largos completos para estimar la altura.

INDIVIDUO Nº59.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de entre 40-55 años, en base a la morfología de la superficie auricular. La morfología de las vértebras y las bases anatómicas de las costillas presenta un margen compatible con las restantes evidencias observadas

Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores como inferiores se encontraría entre 161-163 centímetros.

INDIVIDUO Nº60.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de entre 25-30 años, en base a la morfología de la superficie auricular. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las restantes evidencias observadas.

Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores como inferiores se encontraría entre 167-169 centímetros.

INDIVIDUO Nº61.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Muy mal estado de conservación para realizar un estudio antropológico

INDIVIDUO Nº62.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de más 55 años, en base a la morfología de las vértebras y las costillas. Y las bases anatómicas del esternón y del cráneo presentan un margen compatible con las restantes evidencias observadas.

Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores como inferiores se encontraría entre 165-170 centímetros.

INDIVIDUO Nº63.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de entre 20-30 años, en base a la morfología de la superficie aurículas de la pelvis. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las restantes evidencias observadas

INDIVIDUO Nº64.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Muy mal estado de conservación para realizar un estudio antropológico

INDIVIDUO Nº65.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Muy mal estado de conservación para realizar un estudio antropológico

INDIVIDUO Nº66.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de entre 22-24 años, en base a la morfología de la superficie de la sínfisis púbica, correspondiente a las fases III de los esquemas de Todd. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las restantes evidencias observadas

Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores como inferiores se encontraría entre 162-165.

INDIVIDUO Nº67.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Mujer, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo femenino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición femenina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de entre 30-35 años, en base a la morfología de la superficie de la sínfisis púbica, correspondiente a las fases VI de los esquemas de Todd. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las restantes evidencias observadas

Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores como inferiores se encontraría entre 156-162 centímetros.

INDIVIDUO N°68.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de entre 25-35 años, en base a la morfología de la superficie auricular de la pelvis. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las restantes evidencias observadas.

Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores como inferiores se encontraría entre 167-168 centímetros.

INDIVIDUO N°69.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de entre 35-39 años, en base a la morfología de la superficie de la sínfisis púbica, correspondiente a la fase VII de los esquemas de Todd. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las restantes evidencias observadas.

Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores como inferiores se encontraría entre 159-162 centímetros.

INDIVIDUO N°70.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de entre 45-49 años, en base a la morfología de la superficie de la sínfisis púbica, correspondiente a las fases VIII de los esquemas de Todd. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las restantes evidencias observadas

Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores como inferiores se encontraría entre 168-171 centímetros.

INDIVIDUO Nº71.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de entre 21-25 años, en base a la morfología de las vértebras. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las restantes evidencias observadas. Y la osificación de los huesos largos indica que es mayor de 21 años.

Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores como inferiores se encontraría entre 169-172 centímetros.

INDIVIDUO Nº72.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de entre 25-30 años, en base a la morfología de la superficie auricular. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las restantes evidencias observadas.

Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores como inferiores se encontraría entre 163-165 centímetros.

INDIVIDUO Nº73.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de entre 17-25 años, en base a la sinostosis de las suturas craneales. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide. Y las bases anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las restantes evidencias observadas.

Estatura; no se estima por la ausencia de huesos largos completos.

INDIVIDUO N°74.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de entre 24-25 años, en base a la morfología de la superficie de la sínfisis púbica, correspondiente a las fases IV de los esquemas de Todd. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las restantes evidencias observadas.

Estatura; no hay huesos largos completos para realizar la formulas de regresión y estimar la altura en vida.

INDIVIDUO N°75.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de entre 22-25 años, en base a la morfología de la superficie de la sínfisis púbica, correspondiente a las fases III de los esquemas de Todd. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las restantes evidencias observadas.

Estatura; no hay huesos largos completos para estimar la altura.

Procesos patológicos

Procesos perimortem

INDIVIDUO N°76.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de entre 30-40 años. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una edad mínima de 30 años. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las restantes evidencias observadas.

Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores como inferiores se encontraría entre 171-172 centímetros.

INDIVIDUO N°77.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de entre 35-44 años, en base a la morfología de la superficie de la sínfisis púbica, correspondiente a las fases VII-VIII de los esquemas de Todd. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las restantes evidencias observadas.

Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores como inferiores se encontraría entre 163-168.

INDIVIDUO N°78.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de entre 21-25 años, en base a la morfología de las vértebras. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las restantes evidencias observadas. Y la osificación de los huesos largos indica que es mayor de 21 años.

Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores como inferiores se encontraría entre 169-172 centímetros.

INDIVIDUO Nº79.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de entre 30-35 años, en base a la morfología de la superficie de la sínfisis púbica, correspondiente a la fase VI de los esquemas de Todd. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las restantes evidencias observadas.

Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores como inferiores se encontraría entre 165-170.

INDIVIDUO Nº80.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de entre 27-35 años, en base a la morfología de la superficie de la sínfisis púbica, correspondiente a las fases V-VI de los esquemas de Todd. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las restantes evidencias observadas.

Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores como inferiores se encontraría entre 159-161 centímetros.

INDIVIDUO Nº81.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de entre 22-24 años, en base a la morfología de la superficie de la sínfisis púbica, correspondiente a la fase III de los esquemas de Todd. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las restantes evidencias observadas.

Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores como inferiores se encontraría entre 159-166 centímetros.

INDIVIDUO Nº82.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de entre 25-35 años, en base a la morfología de la superficie auricular de la pelvis. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las restantes evidencias observadas.

Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores como inferiores se encontraría entre 166-172 centímetros.

INDIVIDUO Nº83.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de entre 17-25 años, en base a la sinostosis de las suturas craneales. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide. Y las bases anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las restantes evidencias observadas.

Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores como inferiores se encontraría entre 167-168 centímetros.

INDIVIDUO Nº84.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de entre 20-35 años, en base a la morfología de la superficie auricular de la pelvis. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una edad mínima. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las restantes evidencias observadas.

Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores como inferiores se encontraría entre 169-171 centímetros.

INDIVIDUO Nº85.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de entre 25-40 años, en base a la morfología y la no osificación del cuerpo esternal con el manubrio indica que es menor de 40 años. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las restantes evidencias observadas. Las suturas craneales indican ese margen de edad.

Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores como inferiores se encontraría entre 162-166.

INDIVIDUO Nº86.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de entre 25-30 años, en base a la morfología de la superficie auricular. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las restantes evidencias observadas.

Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores como inferiores se encontraría entre 161-166 centímetros.

INDIVIDUO N°87.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de entre 20-30 años, en base a la morfología de la superficie aurículas de la pelvis. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las restantes evidencias observadas.

Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores como inferiores se encontraría en 169 centímetros.

INDIVIDUO N°88.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de entre 20-24 años, en base a la morfología de la superficie de la sínfisis púbica, correspondiente a las fases II-III de los esquemas de Todd. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las restantes evidencias observadas.

Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores como inferiores se encontraría entre 159-161 centímetros.

INDIVIDUO N°89.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de entre 17-25 años, en base a la sinostosis de las suturas craneales. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide. Y las bases anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las restantes evidencias observadas.

Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores como inferiores se encontraría entre 159-164 centímetros.

INDIVIDUO Nº90.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de entre 18-21 años, en base a la morfología de la superficie de la sínfisis púbica, correspondiente a las fases I-II de los esquemas de Todd. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las restantes evidencias observadas. Y la no osificación de los huesos largos.

Estatura; la ausencia de huesos largos completos imposibilita las medidas.

INDIVIDUO Nº91.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de entre 45-49 años, en base a la morfología de la superficie de la sínfisis púbica, correspondiente a la fase IX de los esquemas de Todd. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las restantes evidencias observadas.

Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores como inferiores se encontraría entre 162-165 centímetros.

INDIVIDUO N°92.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de entre 35-39 años, en base a la morfología de la superficie de la sínfisis púbica, correspondiente a la fase VII de los esquemas de Todd. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las restantes evidencias observadas

Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores como inferiores se encontraría entre 166-168 centímetros.

INDIVIDUO N°93.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de entre 35-45 años, en base a la morfología de la superficie de la sínfisis púbica, correspondiente a las fases VII-VIII de los esquemas de Todd. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las restantes evidencias observadas.

Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores como inferiores se encontraría entre 163-167 centímetros.

INDIVIDUO N°94.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

No se estima la edad por la ausencia de morfologías que la indiquen, pero se trata de un individuo adulto maduro.

Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores como inferiores se encontraría entre 166-168 centímetros.

INDIVIDUO N°95.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de entre 20-30 años, en base a la morfología de la superficie auricular de la pelvis. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las restantes evidencias observadas.

Estatura; no se conservan huesos largos completos para su medición.

INDIVIDUO N°96.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de entre 17-25 años, en base a la sinostosis de las suturas craneales. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide. Y las bases anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las restantes evidencias observadas.

Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores como inferiores se encontraría entre 164-169 centímetros.

INDIVIDUO N°97.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de entre 16-21 años, en base a la morfología de sus restos óseos. La morfología de las vértebras indica la no fusión y nos habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide. Y las bases anatómicas de las costillas presenta un margen compatible con las restantes evidencias observadas.

Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores como inferiores se encontraría entre 167-168 centímetros.

INDIVIDUO Nº98.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de entre 20-30 años, en base a la morfología de la superficie auricular de la pelvis. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las restantes evidencias observadas.

Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores como inferiores se encontraría entre 167-169 centímetros.

INDIVIDUO Nº99.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de entre 20-30 años, en base a la morfología de la superficie auricular de la pelvis. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las restantes evidencias observadas.

Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores como inferiores se encontraría entre 165-170 centímetros.

INDIVIDUO Nº100.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de entre 25-39 años, en base a la morfología anatómicas. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una edad superior a 30 años. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas de las costillas presenta un margen compatible con las restantes evidencias observadas.

Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores como inferiores se encontraría entre 172-175 centímetros.

INDIVIDUO Nº101.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de más 40 años, en base a la morfología de las vértebras y las costillas. Y las bases anatómicas del esternón y del cráneo presentan un margen de edad mayor a 40 años.

Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores como inferiores se encontraría entre .

INDIVIDUO Nº102.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Mujer, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de más 50 años, en base a la morfología de las vértebras y las costillas. Y las bases anatómicas del esternón y del cráneo presentan un margen compatible con las restantes evidencias observadas. La morfología de la pelvis indica la edad superior a 50 años.

Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores como inferiores se encontraría entre 153-160 centímetros.

INDIVIDUO Nº103.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de entre 20-30 años, en base a la morfología de la superficie auricular de la pelvis. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las restantes evidencias observadas

Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores como inferiores se encontraría entre 173-174 centímetros.

INDIVIDUO Nº104.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de entre 30-35 años, en base a la morfología de la superficie de la sínfisis púbica, correspondiente a la fase VI de los esquemas de Todd. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las restantes evidencias observadas.

Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores como inferiores se encontraría entre 160-167 centímetros.

INDIVIDUO Nº105.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de más de 30 años, en base a la morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide con un adulto.

Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores como inferiores se encontraría entre 164-168 centímetros.

INDIVIDUO Nº106.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de entre 30-55 años. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una edad mínima de 30 años. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las restantes evidencias observadas.

Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores como inferiores se encontraría entre 162-168 centímetros.

INDIVIDUO Nº107.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de entre 25-40 años, en base a la morfología y la no osificación del cuerpo esternal con el manubrio indica que es menor de 40 años. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las restantes evidencias observadas. Las suturas craneales indican ese margen de edad.

Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores como inferiores se encontraría entre 156-157 centímetros.

INDIVIDUO Nº108.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

Por la ausencia de rasgos morfológicos no permite estimar la edad.

Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores como inferiores se encontraría entre 152-158 centímetros.

INDIVIDUO Nº109.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Mujer, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo femenino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición femenina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de entre 18-20 años, en base a la morfología de la superficie de la sínfisis púbica, correspondiente a las fases I-II de los esquemas de Todd. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las restantes evidencias observadas.

Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores como inferiores se encontraría entre 160-161 centímetros.

INDIVIDUO Nº110.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de más de 25 años, en base a la morfología de la superficie auricular de la pelvis, correspondiente. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una edad superior a 20 años. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las restantes evidencias observadas.

Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores como inferiores se encontraría entre 170-180 centímetros.

INDIVIDUO Nº111.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de entre 25-35 años, en base a la morfología de la superficie auricular de la pelvis. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las restantes evidencias observadas.

Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores como inferiores se encontraría entre 164-169 centímetros.

INDIVIDUO Nº112.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de entre 25-35 años, en base a la morfología de la superficie auricular de la pelvis. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las restantes evidencias observadas.

Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores como inferiores se encontraría entre 160-161 centímetros.

INDIVIDUO Nº112.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de entre 35-45 años, en base a la morfología de la superficie de la sínfisis púbica, correspondiente a las fases VII-VIII de los esquemas de Todd. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las restantes evidencias observadas.

Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores como inferiores se encontraría entre 160-161 centímetros.

INDIVIDUO Nº113.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de entre 30-35 años, en base a la morfología de la superficie de la sínfisis púbica, correspondiente a las fases VI-VII de los esquemas de Todd. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las

bases anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las restantes evidencias observadas.

Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores como inferiores se encontraría entre 167-170 centímetros.

INDIVIDUO Nº114.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de entre 20-22 años, en base a la morfología de la superficie de la sínfisis púbica, correspondiente a la fase II de los esquemas de Todd. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las restantes evidencias observadas.

Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores como inferiores se encontraría entre 159-160 centímetros.

INDIVIDUO Nº115.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de entre 17-25 años, en base a la sinostosis de las suturas craneales. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide. Y las bases anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las restantes evidencias observadas.

Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores como inferiores se encontraría en 168 centímetros.

INDIVIDUO Nº116.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de más de 30 años, en base a la morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide con un adulto.

Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores como inferiores se encontraría en 167 centímetros.

INDIVIDUO Nº117.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de entre 21-25 años, en base a la morfología de las vértebras. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las restantes evidencias observadas. Y la osificación de los huesos largos indica que es mayor de 21 años.

Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores como inferiores se encontraría entre 165-171 centímetros.

INDIVIDUO Nº118.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de entre 35-44 años, en base a la morfología de la superficie de la sínfisis púbica, correspondiente a las fases VII-VIII de los esquemas de Todd. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las restantes evidencias observadas.

Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores como inferiores se encontraría entre 167-168 centímetros.

INDIVIDUO Nº119.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de entre 30-40 años, en base a la morfología anatómica. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una edad superior a 30 años. Las vértebras sacras S1 y S2 están prácticamente osificadas indica edad mínima de 30 años. Y las bases anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las restantes evidencias observadas.

Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores como inferiores se encontraría en 180 centímetros.

INDIVIDUO Nº120.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de entre 20-24 años, en base a la morfología de la superficie de la sínfisis púbica, correspondiente a las fases II-III de los esquemas de Todd. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las restantes evidencias observadas.

Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores como inferiores se encontraría entre 166-167.

INDIVIDUO Nº121.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de entre 21-25 años, en base a la morfología de las vértebras. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas de las costillas presenta un margen compatible con las restantes evidencias observadas. Y la osificación de los huesos largos indica que es mayor de 21 años.

Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores como inferiores se encontraría entre 168-169 centímetros.

INDIVIDUO Nº122.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de entre 21-25 años, en base a la morfología de las vértebras. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas de las costillas presenta un margen compatible con las restantes evidencias observadas. Y la osificación de los huesos largos indica que es mayor de 21 años.

Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores como inferiores se encontraría entre 164-166 centímetros.

INDIVIDUO Nº123.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de entre 20-30 años, en base a la morfología de la superficie auricular de la pelvis. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las restantes evidencias observadas.

Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores como inferiores se encontraría entre 162-163 centímetros.

INDIVIDUO Nº124.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos

los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de entre 40-55 años, en base a la morfología de la superficie auricular. La morfología de las vértebras y las bases anatómicas de las costillas presenta un margen compatible con las restantes evidencias observadas.

Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores como inferiores se encontraría entre 160-161 centímetros.

INDIVIDUO Nº125.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de entre 30-40 años, en base a la morfología anatómica. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una edad superior a 30 años. Las vértebras sacras S1 y S2 están prácticamente osificadas indica edad mínima de 30 años. Y las bases anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las restantes evidencias observadas.

Estatura; la ausencia de huesos largos completos impide las mediciones para las fórmulas de regresión.

INDIVIDUO Nº126.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de entre 25-30 años, en base a la morfología de la superficie auricular. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las restantes evidencias observadas.

Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores como inferiores se encontraría entre 163-167 centímetros.

INDIVIDUO Nº127.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de entre 20-30 años, en base a la morfología de la superficie de la sínfisis púbica, correspondiente a las fases xxx de los esquemas de Todd. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas de las costillas presenta un margen compatible con las restantes evidencias observadas

Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores como inferiores se encontraría entre 167-169 centímetros.

INDIVIDUO Nº128.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de entre 19-25 años, en base a la morfología de la superficie auricular de la pelvis. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las restantes evidencias observadas.

Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores como inferiores se encontraría en 170 centímetros.

INDIVIDUO Nº129.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de entre 21-25 años, en base a la morfología de las vértebras. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas de las costillas presenta un margen compatible con las restantes evidencias observadas. Y la osificación de los huesos largos indica que es mayor de 21 años.

Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores como inferiores se encontraría en 168 centímetros.

INDIVIDUO Nº130.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de entre 21-25 años, en base a la morfología de las vértebras. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas de las costillas presenta un margen compatible con las restantes evidencias observadas. Y la osificación de los huesos largos indica que es mayor de 21 años.

Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores como inferiores se encontraría entre 175-176 centímetros.

INDIVIDUO Nº131.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de entre 20-30 años, en base a la morfología de la superficie aurículas de la pelvis. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las restantes evidencias observadas.

Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores como inferiores se encontraría entre 173-178 centímetros.

INDIVIDUO Nº132.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos

los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de entre 25-40 años, en base a la morfología de la sinostosis de las suturas craneales. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una edad mayor a 30 años. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas de la superficie auricular presenta un margen compatible con las restantes evidencias observadas.

Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores como inferiores se encontraría entre 162-167 centímetros.

INDIVIDUO Nº133.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de entre 21-35 años, en base a la morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una edad mayor a 20 años. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas de la superficie auricular presentan un margen compatible con las restantes evidencias observadas. Y el desarrollo morfológico de las costillas coincide.

Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores como inferiores se encontraría en 152 centímetros.

INDIVIDUO Nº134.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de entre 25-35 años, en base a la morfología de la superficie auricular de la pelvis. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las restantes evidencias observadas.

Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores como inferiores se encontraría entre 177-179 centímetros.

INDIVIDUO Nº135.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de entre 30-35 años, en base a la morfología de la superficie de la sínfisis púbica, correspondiente a la fase VI de los esquemas de Todd. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las restantes evidencias observadas.

Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores como inferiores se encontraría entre 155-159 centímetros.

INDIVIDUO Nº136.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de entre 23-35 años, en base a la morfología de la superficie auricular de la pelvis. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las restantes evidencias observadas.

Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores como inferiores se encontraría entre 170-171 centímetros.

INDIVIDUO Nº137.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de entre 22-26 años, en base a la morfología de la superficie de la sínfisis púbica, correspondiente a las fases III-IV de los esquemas de Todd. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las restantes evidencias observadas.

Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores como inferiores se encontraría entre 159-164 centímetros.

INDIVIDUO Nº138.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de entre 20-30 años, en base a la morfología de la superficie aurículas de la pelvis. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las restantes evidencias observadas.

Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores como inferiores se encontraría entre 160-163 centímetros.

INDIVIDUO Nº139.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de entre 21-25 años, en base a la morfología de las vértebras. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas de las costillas presenta un margen compatible con las restantes evidencias observadas. Y la osificación de los huesos largos indica que es mayor de 21 años.

Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores como inferiores se encontraría en 152 centímetros.

INDIVIDUO Nº140.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos

los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de entre 18-22 años, en base a la morfología de la superficie de la sínfisis púbica, correspondiente a las fases I-II de los esquemas de Todd. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las restantes evidencias observadas

Estatura; la no osificación de los huesos largos no permite la medición para su estimación.

INDIVIDUO Nº141.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de entre 17-25 años, en base a la sinostosis de las suturas craneales. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide. Y las bases anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las restantes evidencias observadas.

Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores como inferiores se encontraría entre 160-163 centímetros.

INDIVIDUO Nº142.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de entre 18-21 años, en base a la morfología de la superficie de la sínfisis púbica, correspondiente a las fases I-II de los esquemas de Todd. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas de las costillas presenta un margen compatible con las restantes evidencias observadas y la no osificación de los huesos largos.

Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores como inferiores se encontraría entre 163-170 centímetros.

INDIVIDUO Nº143.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de entre 25-30 años, en base a la morfología de la superficie auricular. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las restantes evidencias observadas.

Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores como inferiores se encontraría entre 164-167 centímetros.

INDIVIDUO Nº144.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de entre 29-40 años, en base a la morfología de la superficie sínfisis. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una edad mínima de 29 años. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas de las costillas presenta un margen compatible con las restantes evidencias observadas. Y por la sinostosis de las suturas craneales.

Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores como inferiores se encontraría entre 168-172 centímetros.

INDIVIDUO Nº145.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de entre 18-21 años, en base a la morfología de la superficie de la sínfisis púbica, correspondiente a las fases I-II de los esquemas de Todd. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas de las costillas presenta un margen compatible con las restantes evidencias observadas y la no osificación de los huesos largos.

Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores como inferiores se encontraría entre 170-172 centímetros.

INDIVIDUO Nº146.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de entre 22-29 años, en base a la morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una edad estimada. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas de las costillas presenta un margen compatible con las restantes evidencias observadas. Las epífisis ya se encuentran unidas a las diáfisis en los huesos largos.

Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores como inferiores se encontraría entre 165-166 centímetros.

INDIVIDUO Nº147.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de entre 21-29 años, en base a la morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una edad estimada. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas de las costillas presenta un margen compatible con las restantes evidencias observadas. Las epífisis ya se encuentran unidas a las diáfisis en los huesos largos.

Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores como inferiores se encontraría entre 162-164 centímetros.

INDIVIDUO Nº148.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos

los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de entre 21-25 años, en base a la morfología de las vértebras. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas de las costillas presenta un margen compatible con las restantes evidencias observadas. Y la osificación de los huesos largos indica que es mayor de 21 años.

Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores como inferiores se encontraría entre 163-168 centímetros.

INDIVIDUO Nº149.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de más de 30 años, en base a la morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide con un adulto.

Estatura; la ausencia de huesos largos completos no permite estimar la talla.

INDIVIDUO Nº150.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Mujer, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo femenino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición femenina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de más de 40 años, en base a la morfología de la superficie de la sínfisis púbica, la sinostosis de las suturas craneales. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas de las costillas presentan coinciden con evidencias observadas.

Estatura; la ausencia de huesos largos completos no permite estimar la talla.

INDIVIDUO Nº151.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de entre 35-39 años, en base a la morfología de la superficie de la sínfisis púbica, correspondiente a la fase VII de los esquemas de Todd. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las restantes evidencias observadas.

Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores como inferiores se encontraría entre 171-176 centímetros.

INDIVIDUO Nº152.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de entre 25-30 años, en base a la morfología de la superficie auricular. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las restantes evidencias observadas.

Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores como inferiores se encontraría entre 155-159 centímetros.

INDIVIDUO Nº153.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de entre 25-35 años, en base a la morfología de la superficie auricular de la pelvis. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas de las costillas presentan un margen compatible con las restantes evidencias observadas.

Estatura; considerando las referencias de las extremidades tanto superiores como inferiores se encontraría entre 161-166 centímetros.

INDIVIDUO Nº154.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

No se determina el sexo porque no hay datos concluyente que nos reflejen con claridad los caracteres morfológicos.

No se estima la edad por la ausencia de caracteres morfológicos para precisar la edad.

No se conservan huesos largos completos que permitan las formulas de regresión.

INDIVIDUO Nº155.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Varón, la morfología craneal resulta contundente en la identificación del sexo masculino considerando frontal, temporal, occipital, malar y mandíbula. Todos los accidentes anatómicos de la pelvis certifican plenamente la condición masculina del sujeto.

Estamos ante un sujeto de entre 18-21 años, en base a la morfología de la superficie de la sínfisis púbica, correspondiente a las fases I-II de los esquemas de Todd. La morfología de las vértebras indica una fusión y nos habla de una edad próxima. El desgaste dentario coincide con un adulto. Y las bases anatómicas de las costillas presenta un margen compatible con las restantes evidencias observadas y la no osificación de los huesos largos.

Estatura; la ausencia de huesos largos completos no permite estimar la talla.

APARTADO 6

RESULTADO DE LA INTERVENCIÓN

A. DESCRIPCIÓN DE LOS RESTOS HUMANOS

En base a los testimonios orales y otros métodos prospectivos, los trabajos se han centrado en un área de actuación determinada, siendo los resultados positivos y corroborando en gran medida los testimonios orales y documentales.

Las evidencias arqueológicas nos indican de forma clara y meridiana que, por un lado, las personas que yacen en las distintas fosas pertenecen a un episodio represivo y a episodios muy concretos.

En líneas generales podemos concluir que las inhumaciones se realizaron en una fosa común, donde los cuerpos fueron arrojados de forma aleatoria, apreciándose un relleno terrígeno junto con piedras de tamaño mediano, coincidiendo en gran número éstas sobre la posición en la que se encontraban los cráneos.

El estado de conservación de los restos esqueléticos no es excesivamente deficiente, y la actuación antrópica mínima a lo largo de estos 75 años han permitido que el estado de conservación no sea, en líneas generales, excesivamente malo.

Algunos de ellos tienen el cráneo fracturado como consecuencia de la presión del relleno terrígeno. Las evidencias recuperadas y el análisis de conjunto permiten una interpretación de los hechos que concuerda con varias de las versiones previamente recogidas a través de los testimonios.

En la recuperación de la cultura material que hay que señalar, la cantidad de restos de lápices, lo que nos indica el nivel cultural de muchas de estas personas, teniendo en cuenta que el porcentaje de analfabetización era muy elevado. También el número de relojes de bolsillo (7) indica que no fueron registrados la mayoría de ellos; objetos que nos muestran la condición social

de algunos de los cadáveres. Igualmente ocurre con los paquetes de monedas asociados a algunos individuos, que indicaría que tenían cierto poder adquisitivo, y también nos señala que las víctimas no eran registradas para requisarles los objetos personales.

A continuación se describen los restos esqueléticos que se encontraban en el interior de la fosa y los objetos y artefactos asociados a cada uno de ellos.

INDIVIDUO 1

Cuerpo situado en el sector Norte de la fosa. Nivel 1.

Decúbito supino

Orientación Oeste – Este. Situado al Sur del cuerpo que cierra la fosa en el extremo septentrional.

Solo conserva parte de caja torácica, cadera, sacro.

Cuerpo muy deteriorado.

Objetos: 3 botones blancos

INDIVIDUO 2

Cuerpo situado en el sector Norte de la fosa. Nivel 1.

Decúbito supino, posición extendida. Extremidades inferiores superior derecha flexionada, zona abdominal. La izquierda no se conserva.

Orientación Norte- Sur. Situado perpendicular al individuo 1.

No conserva extremidad superior izquierda, falanges cota más baja.

Objetos:

- Vidrio
- Una medalla conmemorativa (Inscripción MARRUECOS)
- Restos de tejido
- Restos de suelas
- Botones (8 blancos)

INDIVIDUO 3

Cuerpo situado en el sector Norte de la fosa. Nivel 1.

Decúbito supino. Situado al oeste del individuo 2.

Conserva fémur izquierdo, parte del cubito (fracturado), vertebras lumbares, restos de cadera, costillas.

Orientación Norte- Sur.

Cuerpo muy deteriorado.

Objetos:

- Restos de madera
- 1 botón blanco

INDIVIDUO 4

Situado en el sector Norte de la fosa. Nivel 1.

Se encuentra al Este del individuo 2, junto perfil Este.

Orientación Sur- Norte

Decúbito supino, posición extendida. Sufre ligera torsión hacia la izquierda a la altura de la primeras vertebrae dorsales. Tren superior muy deteriorado. No conserva tren inferior.

Cuerpo muy deteriorado. Húmero, cubito y radio están fracturados.

Extremidad superior izquierda flexionada sobre región abdominal.

- Objetos:
- Restos de papel (costillas)
 - 3 botones metal
 - 7 botones blancos
 - 1 clavo

INDIVIDUO 5

Cuerpo situado en el sector Norte de la fosa. Nivel 1.

Se encuentra al sur de los individuos 2, 3, 4.

Orientación Norte- Sur.

Decúbito supino, posición extendida. Extremidad inferior izquierda extendida, extremidad inferior derecha ligeramente flexionada.

Conserva: mano, cubito y radio (desplazados), cadera, extremidad inferior izquierda (húmero desplazado de otro individuo a cota más baja), extremidad inferior derecha cota más baja.

Cuerpo en mal estado de conservación, consecuencia de la intrusión de raíces.

Extremidad inferior derecha las tenemos a cota más baja sobre otro individuo que esta al Oeste del individuo 5.

- Objetos:
- Restos metal
 - 2 botones.

INDIVIDUO 6

Cuerpo situado en el sector central de la fosa. Al sur del individuo 5.

Orientación Oeste- Este.

Decúbito supino, posición extendida

Extremidades superiores flexionadas sobre región lumbar (posiblemente maniatado). Extremidades inferior derecha ligeramente flexionada.

Cuerpo muy deteriorado. Previamente hemos exhumado restos de otro individuo (costillas, vertebrae) situado encima del individuo 6, afectando negativamente a los restos de este. Se trata de un entierro individual, probablemente en caja (restos de madera). Inhumación posterior a cota más alta.

No conserva, hemitorax derecho, humero derecho, cráneo, pies, tibia, peroné izquierdo.

Objetos:

- 2 botones blancos
- 1 botón metálico

INDIVIDUO 7

Cuerpo situado en el sector central, al sur del individuo 6, con misma disposición Oeste- Este.

Orientación Oeste – Este.

Decúbito supino, posición extendida.

Extremidad superior derecha flexionada sobre región pélvica (coxal derecho), extremidad superior izquierda flexionada sobre región pélvica. Manos juntas en el coxal.

Solo conserva de extremidades inferiores fémur izquierdo (muy deteriorado).

No conserva cráneo.

Cuerpo muy deteriorado.

Objetos:

- Tarrito vidrio (junto costillas izquierdas)
- Restos de lápiz (mina)
- 10 botones blancos
- Boquilla metálica
- 1 hebilla
- Restos de hebilla

INDIVIDUO 8

Cuerpo situado en el Sector Central (limite con sector Norte). Junto perfil Este, al norte de individuo 6-7.

Orientación Sur- Norte.

Decúbito supino, posición extendida (ligeramente flexionado)

Extremidades inferiores ligeramente flexionadas. Extremidad superior izquierda flexionada hacia zona pélvica.

Cuerpo muy deteriorado por las raíces.

No conserva cráneo, ni hemitorax derecho, ni brazo derecho.

Objetos:

- 1 botón blanco
- 3 botones negros
- 1 botón metal

INDIVIDUO 9

Situación sector central. Perfil oeste.

Extremidades superiores.

Posición decúbito lateral

Orientación, Cráneo se encontraron en piernas norte

No conserva el tren superior.

De la cadera se detecta sínfisis púbica, que estima una edad 18-21 años.

Situación sector central, perfil oeste.

- Objetos:
- 1 botón metal
 - 1 botón blanco
 - 2 restos de calzado

INDIVIDUO 10

Situado en el sector central, junto perfil Este, se encuentra el Este del individuo 8.

Orientación Sur- Norte.

Decúbito Prono. No conserva tren inferior, ni cráneo, ni brazo derecho. Tiene el cráneo desplazado.

- Objetos:
- 2 corchetes
 - Restos de hebilla
 - 5 botones blancos

INDIVIDUO 11

Situado en sector central.

Solo conserva extremidad superior izquierda (conexión).

Situado al sur del individuo 10.

Cráneo desplazado cerca de estos restos.

- Objetos:
- Botón negro
 - Arandela metal

INDIVIDUO 12

Cuerpo situado en el sector central, paralelo al perfil Oeste, localizado al suroeste del individuo 11.

Orientación Sur – Norte

Decúbito supino, posición extendida.

Extremidad superior derecha flexionada sobre región pélvica, extremidad superior izquierda flexionada hacia zona pélvica.

No conserva cráneo.

Extremidades inferiores solo conserva fémur fracturado.

- Objetos:
- 3 botones metálicos
 - 1 botón blanco

- Hebillas restos de tejido
- 3 broches

INDIVIDUO 13

Cuerpo situado en el sector central de la fosa paralelo al borde perfil este, situado al este del individuo 12.

Orientación Norte- Sur.

Decúbito prono, posición extendida.

Extremidad superior izquierda flexionada hacia zona pélvica, extremidades inferiores extendidas.

Cuerpo muy deteriorado (tren superior sobre todo)

Cráneo muy fracturado, no conserva extremidad superior derecha. Solo restos de radio, falanges, cubito.

Objetos: - 3 Restos de tejido con moneda, localizados en la parte superior del fémur izquierdo

- Funda y puente de oro.
- Clavos restos de hebilla
- 7 botones blancos
- 1 botón nácar
- 1 botón negro

INDIVIDUO 14

Cuerpo situado en el sector central, relacionado con los restos del complejo funerario 1, está en su extremo sur. Situado al sur del individuo 13.

Orientación cráneo debería de estar al sur- norte.

Decúbito supino, posición extendida.

Extremidades superiores derecha flexionada ligeramente hacia región pélvica.

Extremidades inferiores extendidas (no conserva tibia/peroné derecho).

Extendida superior izquierda.

Cuerpo muy deteriorado.

INDIVIDUO 15

Cuerpo situado en el sector Norte de la fosa.

Orientación cráneo situado (debería de estar) Este- Oeste.

Solo conserva extremidad superior izquierda. Restos de hemitorax.

Objetos: - Esquirla metálica

INDIVIDUO 16

Cuerpo situado en el sector norte de la fosa, junto perfil este, situado al este del individuo 2 al Sur- Este del individuo 15.

Solo conserva restos de tibia, los dos pies.

Objetos: - Restos de calzado

INDIVIDUO 17

Solo conserva restos de cadera y restos de fémur izquierdo. A cota más alta que los cuerpo es perpendiculares que los hemos limpiado.

Sector central.

Orientación Este- Oeste.

Objetos: - 2 monedas,
- Restos de tejido

INDIVIDUO 18

Cuerpo situado en el sector norte de la fosa, junto perfil oeste. Situado al suroeste del individuo 2.

Orientación Sur- Norte.

Decúbito supino, posición extendida.

Extremidades superiores derecha extendida hacia el Este, y paralela al cuerpo.

Extremidades inferiores ligeramente flexionadas.

No conserva cráneo.

Mal estado de conservación. Tiene el cuerpo justo debajo de cota más baja, muy poca separación de tierra entre 18 y este cuerpo, las costillas prácticamente se tocan.

Indicativos: Estos dos cuerpos están prácticamente tocándose, las costillas no tenían separación con tierra. Además tienen la misma disposición y orientación, pudieran ser arrojados al mismo tiempo.

Objetos: - 2 gemelos (en ambas muñecas)
- Restos de hebilla en la pelvis
- 10 botones metal
- 7 botones blancos
- 2 corchetes

INDIVIDUO 19

Cuerpo situado en el sector norte de la fosa, junto al individuo 20, paralelo al perfil Este. Se encuentra al Este al individuo 18 y al oeste del individuo 20.

Orientación Norte- Sur

Posición extendida, decúbito supino.

Extremidad superior derecha conserva humero y restos de radio (parece flexionado sobre sí mismo).

Extremidades superior izquierda bajo individuo 20

Extremidades inferiores extendidas.

Cuerpo en mal estado de conservación, muy deteriorado.

Los individuos 19 y 20, no presentan ninguna cubrición de tierra entre uno y otro se puede determinar que fueron arrojados en el mismo momento ambos.

En la caja del individuo 19.

- Objetos:
- Restos de hebilla
 - 3 botones blancos
 - 1 botón negro

INDIVIDUO 20

Cuerpo situado en el Sector Norte de la fosa, se encuentra al Este del individuo 19, paralelo al perfil Este.

Orientación Norte- Sur.

Posición extendida, decúbito prono.

Extremidad superior derecha no conserva, izquierda paralela al cuerpo, extremidades inferiores extendidas.

Cuerpo muy deteriorado, sobretodo caja torácica a consecuencia de las raíces, no conserva cráneo.

Hay restos de otro individuo: costillas, restos de cubito. Encontramos junto a este individuo resto de un infantil que afectara negativamente al individuo 20.

- Objetos:
- Restos de calzado
 - Restos de hebilla
 - 2 botones metal
 - 10 botones blancos
 - 1 botón negro
 - Mina de lápiz

INDIVIDUO 21

Cuerpo situado en el sector Norte de la fosa, al norte del individuo 22, 23, 24, a una cota ligeramente más alta que estos tres. Se encuentra junto al individuo 5, al oeste de dicho individuo.

Extremidad inferior derecha de individuo 5 bajo individuo 21, cadera del individuo 21 sobre rodilla del individuo 5. Indica que el individuo 21 fue arrojado después del 5.

Orientación Norte- Sur

Extremidad superior derecha flexionada bajo el cuerpo orientado hacia zona torácica, extremidad superior izquierda flexionada hacia zona torácica. Extremidades inferior izquierda extendida ligeramente flexionada, extremidad inferior derecha solo conserva fémur fracturado.

Cuerpo en mal estado de conservación muy afectado cráneo y cadera.

- Objetos:
- Restos de hebilla
 - Vidrio
 - 8 botones blancos

- 1 botón negro
- Restos de proyectil
- Restos de calzado

Impacto de proyectil en el maxilar.

INDIVIDUO 22

Cuerpo situado en el sector norte de la fosa, paralelo al perfil este, al sur del individuo 21 y también al sur de los individuos 19-20 con una cota similar al estos indicativos de que pudiera ser arrojados en momentos similares. Esta situado al Este de los individuos 23, 24, pero estos cuerpos los tenemos a cota más baja, debemos considerar un pequeña trato temporal entre el cuerpo 22 y estos 23, 24. Marcado con un resto de tierra (considerable) entre los cuerpos primero 23, 24 y dos el 22.

La orientación es distinta al individuo 22 esta Norte- Sur y los 23- 24 tienen el cráneo hacia el Sur.

Decúbito supino, posición extendida

Extremidades superior derecha, paralela al cuerpo ligeramente flexionada, extremidad superior izquierda flexionada hacia zona abdominal. Extremidades inferiores extendidas.

Cuerpo en mal estado de conservación, presenta colocación por putrefacción. Además tener en cuenta la no orificación de los huesos sobre todo extremidades inferiores.

- Objetos:
- 6 botones metal
 - 9 botones blancos
 - Restos de hebilla remache y broche metal?

INDIVIDUO 23

Cuerpo situado en sector norte de la fosa entre individuos 22- 24, lo tenemos al Este del individuo 24, al sur del individuo 21.

Orientación Sur – Norte.

Decúbito supino, posición extendida.

Extremidad superior derecha paralela al cuerpo, izquierda bajo individuo 24 flexionada había zona pélvica.

Extremidades inferiores extendidas.

Cuerpo en mal estado de conservación.

- Objetos:
- Restos de metal y tejido (en caja torácica)
 - Llaves
 - Monedero
 - Reloj
 - 5 botones blancos
 - 4 botones negros
 - Restos de hebilla y enganches
 - Restos de zapato
 - Botas en buena conservación

- Medallita
- Mina de lápiz (madera lápiz)

INDIVIDUO 24

Cuerpo situado en el sector norte, próximo al perfil oeste, al oeste de los individuos 22- 23 al sur del individuo 21.

Orientación Sur – Norte.

Decúbito supino y posición extendida-

Extremidad superior derecha flexionada sobre región torácica, izquierda paralela al cuerpo.

Extremidades inferiores extendidas.

Cuerpo en mal estado de conservación.

Cráneo muy fracturado.

En las costillas 7-8 tiene tonalidad verdosa del reloj.

- Objetos:**
- Restos de calzado
 - Broche
 - Hebilla
 - Mina lápiz
 - Monedas
 - Tejido en costilla derecha
 - 2 botones metal
 - 11 botones blancos
 - Restos de reloj (anilla, metal y tejido) a la altura del esternón

INDIVIDUO 25

Cuerpo situado en el sector norte de la fosa (cráneo) a 86 cm del perfil. Este se encuentra al norte del individuo 19-20 y al este de los cuerpos 18-26, con una orientación invertida a la que tienen estos individuos 18-26. Orientación del individuo 25 Norte- Sur. Misma orientación que individuo 19-20-22 con una cota muy similar.

Orientación Norte- Sur.

Decúbito supino, posición extendida.

Extremidades superiores; derecha extendida de forma perpendicular al cuerpo (ligeramente flexionada) e izquierda flexionada hacia zona pélvica.

Extremidades inferiores derecha extendida, izquierda flexionada.

Cuerpo en mal estado de conservación.

Destaca la torsión que presenta en zona torácica, torsión desde vertebras lumbares hasta cervicales.

Al limpiar el cuerpo encontramos un pie de otro individuo localizado en la mandíbula de este individuo 25.

- Objeto:**
- Restos de calzado
 - 2 restos de hebilla
 - Boquilla

- 4 botones metal
- 8 botones blancos
- Moneda (1917 costilla derecha)

INDIVIDUO 26

Cuerpo situado en el Sector Norte de la fosa, lo tenemos localizado (cráneo) a 55 centímetros del perfil oeste, al este del individuo 25 y al noroeste de los individuos 22-23-24. Esta bajo individuo 18. El hiato temporal entre ambos es muy corto casi simultaneo, ya que nos aparece tierra suficiente entre ambos cuerpos. Primero arrojan individuo 26, a continuación individuo 18 y más tarde individuo 25 que esta sobre tibia y peroné del individuo 26 en una considerable cantidad de tierra entre individuo 25 y 26.

Orientación Sur- Norte (igual individuo 18)

Posición extendida, decúbito supino.

Extremidades superiores, derecha extendida perpendicular al cuerpo con una ligera flexión, izquierda solo conserva humero con fractura *perimortem*.

Extremidades inferiores derecha extendida y flexionada hacia Este (bajo individuo 25 tibia, peroné y pie). Izquierda extendida.

Cuerpo en mal estado de conservación, este cuerpo está muy afectado por las raíces sobre todo cráneo y costillas.

Bolsa mandíbula.

- Objetos:
- Restos de remache de zapatos
 - 3 botones metal
 - 7 botones blancos
 - 1 botón negro
 - 2 restos de hebilla

INDIVIDUO 27

Situado sector central, al norte del individuo 32, bajo cuerpo 32 a cota más bajo que individuo 32-33-34. Hay un marcado hiato temporal entre los 3 cuerpos y este 27, que lo indica gran cantidad de tierra entre cuerpos. Cuerpo afectado por estructuras funerarias presente a su oeste (Estructuras funerarias junto perfil oeste), remociones posteriores han afectado a los restos del individuo 27. Las extremidades superiores desplazadas.

Orientación Noroeste- Sur.

Posición flexionada, prono.

Extremidades inferiores flexionadas.

Fuerte torsión del tren superior. Posición fetal.

Cuerpo en muy mal estado de conservación.

- Objetos:
- Corcheta y tejido (colocación en la epífisis proximal del fémur derecho)
 - Moneda
 - 2 botones metal
 - 3 botones blancos
 - 1 botón negro.

INDIVIDUO 28

Cuerpo situado en el sector norte de la fosa, se encuentra junto al perfil oeste, sobre individuo 29. Arrojado en último lugar.

Orientación Sur- Norte.

Extremidad superior flexionada hacia zona craneal. Maniatado por la disposición de mano juntas.

Extremidades inferiores extendidas. Destaca piedras sobre extremidad inferior.

Tren superior sobre tren inferior del individuo 29.

Cuerpos en mal estado de conservación

Decúbito supino. Posición extendida.

- Objetos:
- Restos de metal (restos en tibia y peroné izquierdo)
 - Mina de lápiz (asociado al cráneo)
 - Restos de hebilla
 - 4 botones blancos
 - Restos de proyectil asociado al cráneo
 - Restos de tela asociados al cráneo

- Curiosidades:
- Ojos de cristal
 - Restos de proyectil (cráneo)
 - Piedra sobre piernas

INDIVIDUO 29

Cuerpo situado en el sector norte de la fosa, se encuentra bajo el individuo 28 y sobre individuo 30, tren inferior del individuo 29 esta bajo tren superior del individuo 28. Lo tenemos al Este del individuo 28 y al oeste del individuo 30.

Orientación Norte- Sur.

Posición extendida decúbito prono.

Extremidad superior derecha e izquierda flexionada bajo caja torácica (probablemente maniatado)

Extremidades inferiores flexionadas hacia este destaca el desplazamiento tras forzado de las piernas (desplazamiento de la cabeza de los fémures)

Cuerpo en muy mal estado de conservación.

- Objetos:
- Restos de hebilla
 - 3 botones metal
 - 6 botones blancos
 - Enganche
 - Cartera con monedas
 - Esquirla de proyectil
 - Suela
 - Restos de metal en pie y tejido

INDIVIDUO 30

Cuerpo situado en sector norte de la fosa bajo individuo 29 y sobre individuo 31, tren inferior del individuo 31 bajo individuo 30.

Posición flexionada, decúbito lateral.

Orientación Sur- Norte.

Extremidades superiores flexionadas hacia zona craneal.

Extremidades inferiores flexionadas.

Cuerpo en muy mal estado de conservación.

Restos de masa encefálica.

- Objetos:
- 2 botones blancos
 - Hebilla
 - Restos de suela

INDIVIDUO 31

Cuerpo situado en el Sector Norte de la fosa, se encuentra junto al perfil Este, bajo individuo 30, este está sobre extremidades inferiores del individuo 31. Arroyado en último lugar.

Orientación Norte – Sur

Decúbito supino, posición extendida.

Extremidades superiores derecha (bajo individuo 30)

Extendida hacia oeste, izquierda paralela al cuerpo. Conserva epífisis distal

Extremidades inferiores extendidas unidas por los tobillos, bajo individuo 30.

Cuerpo en buen estado de conservación.

Astrágalo y calcáneo con manchas verdosas. Restos de metal en el calzado.

- Objetos:
- Restos de calzado
 - Tejido
 - Hebilla
 - 6 botones blancos
 - 3 corchetas
 - 1 botón metal
 - Monedas
 - Crucifijo

INDIVIDUO 32

Cuerpo situado en el sector central de la fosa. Al sur del individuo 17, a una cota superior. Al norte del individuo 33.

Orientación Este- Oeste.

Posición extendida. Decúbito supino.

Conserva tren superior. Cráneo mal estado de conservación. Extremidades superiores flexionadas sobre región pélvica, puede estar maniatado, manos unidas a la altura de las muñecas.

Extremidad superior izquierda sobre hemitorax derecho del individuo 33, arrojado en último lugar.

- Objetos:
- Restos de metal (enganche)
 - 7 botones blancos
 - 1 botón metal
 -

INDIVIDUO 33

Cuerpo situado en el sector central de la fosa, entre los cuerpos 32-34, al norte del individuo 34, al sur del individuo 32.

Hemitorax derecho bajo individuo 32.

Orientación Este- Oeste.

Posición extremidades decúbito supino. Extremidades superiores flexionadas bajo región lumbar unidas (maniatado).

Extremidades inferiores derecha extendida, izquierda flexionada hacia el sur (ligeras).

En la parte izquierda de las costillas (región torácica) encontramos restos de cráneo que pertenece a un infantil inhumado posteriormente.

- Objetos:
- Restos de calzado
 - Restos de material trenzado
 - Hebilla (bronce)
 - Restos de hebilla
 - Corchetes
 - Gemelo (limpieza)
 - 6 botones blancos
 - 3 botones metal

INDIVIDUO 34

Situado en el sector central de la fosa. Al sur del individuo 33/32. Al norte del complejo funerario 1. Posición extendida, decúbito prono.

Orientación Este- Oeste.

Extremidades superiores flexionadas hacia zona pélvica (izquierda de la pelvis). Extremidades unidas en las muñecas indica que pudo estar maniatado.

Extremidades inferiores flexionadas hacia el sur de la fosa, adquiriendo una disposición muy forzada.

Cuerpo en mal estado de conservación. Cráneo si está bien conservado, a diferencia de caja torácica y de la pelvis.

Tiene cubito y radio de otro cuerpo cerca.

- Objetos:
- Restos de hebilla
 - Resto gemelo con cadenita
 - 4 botones blancos
 - 5 botones metal grandes (chaqueta)
 - Restos de calzado
 - 1 botón metal pequeño

INDIVIDUO 35

Situado en el sector Sur de la fosa perpendicular a la misma, con orientación Oeste- Este, cráneo a 1'50 del ángulo suroeste de la fosa.

Posición extendida, decúbito supino.

Extremidades superiores derecha /izquierda flexionada sobre región pélvica.

Extremidades inferiores ligera flexionadas hacia sur de la fosa.

Cuerpo en mal estado de conservación.

Objetos: - Mechero

INDIVIDUO 36

Cuerpo situado en el sector central de la fosa, junto al perfil Oeste, frente de la piedra barrenada.

Posición extendida, decúbito prono.

Solo conserva tren superior en mal estado. No conserva cráneo.

Coloración verdosa en el antebrazo izquierdo (metal).

Objetos:

- 1 botón blanco
- 1 botón negro
- Botones metálicos con restos de tejido

INDIVIDUO 37

Situado en el sector central de la fosa, junto al perfil este.

Orientación debió tener el cráneo hacia Sur- Norte

Solo conserva parte del tren inferior, conserva cadera, fémures y restos de tibia y peroné.

INDIVIDUO 38

Cuerpo situado en el sector norte de la fosa, junto perfil Este. Orientación Sur-Norte.

Se encuentra al Este de individuos 39-40-41, al norte de afección (raíz, piedras, restos sin conexión bajo individuo 19-20)

De cubito supino, posición flexionada.

Tiene una disposición muy forzada (muestra de cómo fueron arrojados sin miramientos) con torsión a la altura de la cadera.

Extremidades superiores ligeramente flexionadas.

Extremidades inferiores extendidas hacia perfil Este.

Cuerpo en mal estado de conservación.

INDIVIDUO 39

Cuerpo situado en el sector Norte, junto perfil oeste, tren inferior bajo tren inferior del individuo 40, lo que indica que el individuo 39 fue arrojado antes.

Orientación Norte- Sur.

Tenemos restos sin conexión de otro individuo relacionado con este cuerpo (fémur, radio, peroné)

Decúbito prono, posición extendida flexionada.

Extremidades superiores, derecha extendida hacia este con ligera flexión, izquierda extendida bajo su cuerpo.

Extremidades inferiores bajo individuo 40, piernas flexionadas totalmente con posición fetal.

Objetos:

- 4 botones blancos
- 1 botón negro

INDIVIDUO 40

Sector norte.

Orientación Sur- Norte

Junto perfil Oeste, al Oeste del individuo 38, entre los individuos 39-41.

Piernas descansan sobre individuo 39 y tiene una orientación distinta a la del 39.

Arrojado en otro momento o dos del individuo 39.

Posición extendida, decúbito supino.

Extremidades superiores derecha extendida hacia Este, bajo individuo 38. Izquierda flexionada hacia zona pélvica.

Extremidades inferiores derecha flexionada, izquierda extendida.

Cuerpo en buen estado de conservación. Piedra junto a este cuerpo cerca de costillas derechas.

Mencionar la rotura perimortem del humero izquierdo.

Objetos:

- Restos de proyectil
- Restos de cremallera
- 4 botones blancos
- Restos de 2 hebillas
- Cremallera
- Proyectil
- Esquirla metal

INDIVIDUO 41

Sector norte

Orientación Sur- Norte

Junto al perfil oeste, entre los individuos 40-42 al suroeste del 38.

Posición extendida, decúbito lateral

Extremidades superiores derecha bajo el cuerpo, izquierda flexionada hacia zona craneal.

Extremidades inferiores extendidas (ligera flexión muy clara)

Cuerpo afectado por raíces, debajo de donde estaban 18-26

Cráneo con posible impacto de proyectil, coloración verdosa en cráneo y restos de esquirla.

Tiene extremidades superiores unidas por las muñecas (posible maniatado).

Encontraron restos de tejido y proyectil fruto del disparo en fosa.

- Objetos:
- Restos de calzado de la marca La Rueda Extra
 - Mechero de rosca
 - 9 botones blancos
 - 1 botón negro
 - Corchetas
 - Pendiente de oro
 - Esquirla de metal en cráneo
 - Restos de tejido y proyectil
 - Medalla

INDIVIDUO 42

Sector norte

Orientación Sur- Norte

Junto perfil oeste, al sur del individuo 41.

Decúbito supino, posición extendida.

Extremidades superiores derecha flexionada hacia el este de la fosa, izquierda flexionada sobre región torácica.

Extremidades inferiores extendidas.

Cuerpo en mal estado de conservación.

- Objetos:
- 2 gemelos
 - Mechero
 - 10 botones blancos
 - 1 botón negro
 - 2 botones metal
 - Restos de calzado
 - Restos 2 hebillas

INDIVIDUO 43

Sector Norte.

Orientación Sur- Norte

Junto perfil oeste, al sur del individuo 42.

Indicativo es el margen de tierra entre las piernas de 43 y cráneo del 42, piernas están a 1 cota relativamente alta con respecto al cráneo.

Posición extendida, decúbito prono. Izquierda flexionada hacia zona craneal.

Extremidades inferiores extendidas.

- Objetos:
- 6 botones blancos
 - 2 botones negros
 - Restos hebilla
 - Hebillas
 - Enganches
 - Corchetas
 - Botones para camiserio con restos de tela.
 -

INDIVIDUO 44

Sector Norte.

Orientación Norte- Sur.

Paralelo junto perfil Este, lo tenemos sobre individuo 45, con cantidad considerable de tierra entre ambos lo que marca una diferencia temporal destacable entre ambos.

Posición extendida, decúbito prono.

Extremidades superiores derecha bajo región abdominal flexionada, izquierda extendida hacia oeste de la fosa.

Extremidades inferiores derecha extendida, izquierda flexionada sobre pie derecho.

- Objetos:
- Restos de calzado marca Fracto del nº 38
 - 10 botones blancos
 - 5 botones metal
 - 2 botones negros
 - Hebilla grande
 - Restos de hebilla
 - Hebilla bronce/cobre
 - Esquirla metal

INDIVIDUO 45

Sector Norte.

Orientación Norte- Sur

Junto perfil Este al Norte del individuo 44, piernas bajo individuo 44, al Este de individuo 46-47

Posición extendida, decúbito supino.

Extremidades superiores derecha paralela al cuerpo con ligera flexión. Izquierda flexionada hacia zona abdominal.

Extremidades inferiores extendidas

Pierna rotura de diáfisis en tibia izquierda. Rotura posmortem

Cuerpo en mal estado de conservación. Sobre todo caja torácica.

- Objetos:
- 5 botones blancos
 - 2 botones negros
 - 1 corchete
 - 1 broche o botón de metal

INDIVIDUO 46

Sector Norte.

Orientación Norte- Sur

Entre individuo 45-47. Al sur del individuo 43.

Tren inferior lo tenemos bajo piernas de otro, indica que esta al oeste del individuo 44 con tierra entre ambos.

Posición extendida, decúbito lateral.

Extremidades superiores derecha flexionada sobre región torácica

Extremidades inferiores extendidas.

Cráneo en mal estado de conservación.

- Objetos:
- 4 botones metal
 - 11 botones blancos
 - Mina lápiz
 - Medallita
 - Brochecito

INDIVIDUO 47

Sector Norte.

Orientación Norte- Sur.

Paralelo al perfil oeste, al sur del individuo 43, al oeste del individuo 46.

Posición extendida, decúbito supino.

Extremidades superiores derecha flexionada sobre región abdominal, izquierda flexionada sobre región pélvica.

Extremidades inferiores extendidas pierna izquierda (fémur) sobre tibias, perones del individuo 46.

Arrojan al 46 e inmediatamente después el 47.

Cráneo en mal estado de conservación.

Fractura de diáfisis del humero izquierdo (*perimortem*).

- Objetos:
- Restos hebilla
 - Restos de esquirra (cráneo)
 - 3 botones blancos
 - 2 cremalleras
 - Broche

INDIVIDUO 48

Sector Central

Orientación Sur- Norte.

Esta sobre individuo 49 al oeste del individuo 50-51.

Próximo al perfil Oeste.

Posición extendida, decúbito supino.

Extremidades superiores derecha flexionada sobre pierna derecha del individuo 49 (flexionada hacia el sureste de la fosa).

Izquierda flexionada sobre si misma sobre clavícula izquierda.

Extremidades inferiores flexionadas.

Cuerpo en mal estado de conservación roto en la zona pélvica y zona inferior de la caja torácica.

- Objetos:
- 7 botones blancos

INDIVIDUO 49

Sector Central. Orientación Suroeste- Noroeste.

Prácticamente perpendicular a los individuos 48-50-51

Bajo nivel 48. (Cráneo 48 sobre espalda 49) y piernas sobre individuo 51.

Posición extendida, decúbito prono

Solo conserva extremidades inferiores.

- Objetos:
- restos de calzado
 - Restos de hebilla del calzado.

INDIVIDUO 50

Sector Central,

Orientación Sur- Norte.

Junto al perfil este, al este del individuo 51, brazo derecho sobre individuo 51.

Individuos 50-51 con la misma disposición y orientación.

Posición extendida, decúbito prono.

Extremidades superiores derecha bajo individuo 51, flexionada bajo región torácica.

Izquierda paralela al cuerpo descansa sobre perfil Este.

Extremidades inferiores extendidas.

Piernas cruzadas sobre tobillos, izquierda sobre derecha.

Destaca rotura perimorten en el brazo derecho.

- Objetos:
- esquirra proyectil encastrada en el humero derecho (rotura y colocación)
 - 8 botones blancos
 - Restos de hebilla

INDIVIDUO 51

Sector Central.

Orientación Sur- Norte.

Al oeste del individuo 50. Piernas bajo individuo 49.

Posición extendida. Decúbito prono

Extremidades superiores paralelas al cuerpo, ligeramente flexionadas sobre el cuerpo.

Extremidades inferiores extendidas.

Dentadura postiza.

- Objetos:
- Hebilla
 - Suelas marca Rueda Extra
 - 8 botones metal
 - 13 botones blancos

INDIVIDUO 52

Cubito supino. Posición extendida. Se encuentra al sur de la fosa.

Los brazos paralelos con la mano izquierda sobre región pélvica. Mano derecha completa excepto el escafoides. Mano izquierda completa menos una falange del dedo anular.

Falta cráneo.

- Objetos:**
- una medalla guardada en el pie. Inscripción de la medalla “Reina del Santísimo Rosario”
 - 2 Fragmento de cuero
 - 7 botones blancos
 - 1 botón metálico
 - 1 hebilla
 - 2 Arandelas de unas botas

INDIVIDUO 53

Extremo Sur. Orientación Oeste.

Posición decúbito supino.

Cabeza girada al Norte.

Brazo derecho flexionado, mano sobre la pelvis. Brazo izquierdo paralelo al tórax, mano sobre región pélvica.

- Objetos:**
- 4 botones metálicos
 - Fragmento pequeño de tejido
 - 3 botones blancos pequeños
 - 1 botón blanco grande

INDIVIDUO 54

Sector sur.

Orientación Oeste- Este

Posición extendida. Decúbito supino.

Extremidades superiores derecha flexionada sobre región torácica, izquierda sobre región abdominal.

Extremidades inferiores extendidas.

Humero izquierdo bajo piernas 88

- Objetos:**
- restos de calzado

INDIVIDUO 55

Sector Norte sobre individuo 46, piernas sobre tren inferior de individuo 46.

Posición extendida. Decúbito supino

Extremidades superiores derecha extendida hacia el este. Izquierda extendida hacia Oeste.

Extremidades inferiores extendidas.

- Objetos:**
- botones
 - Restos de calzado

INDIVIDUO 56

Sector Norte al Este del individuo 57.

Posición extendida. Decúbito supino

Orientación Sur- Norte.

Extremidades superiores derecha extendida hacia el este de la fosa. Izquierda flexionada hacia zona craneal.

Extremidades inferiores extendidas separadas entre sí.

- Objetos:
- Restos peineta
 - Botón negro
 - 5 botones blancos
 - 2 corchetes calzado
 - Pendientes oro
 - Restos de calzado

INDIVIDUO 57

Sector Norte. Cerca del perfil oeste, al oeste del individuo 56.

Posición extendida. Decúbito supino.

Orientación Norte- Sur.

Extremidad superior derecha flexionada hacia norte de la fosa, izquierda extendida hacia noroeste de la fosa.

Extremidad inferior extendidas, derecha está ligeramente flexionada.

- Objetos:
- 3 botones metálicos
 - 8 botones blancos
 - 2 botones negros
 - Hebilla cobre
 - Restos metal hebilla

INDIVIDUO 58

Sector Central.

Posición extendida. Decúbito prono.

Las extremidades inferiores ligeramente flexionadas. La izquierda sobre la derecha cruzada por la diáfisis de las tibias.

Las extremidades superiores se encuentran flexionadas detrás de la pelvis, posiblemente maniatado en el momento del arrojarse.

No conserva humero y parte radio, cubito derechas.

Muy deteriorado

Rotura epífisis tibia izquierda *perimortem*.

Proyectil tibia fracturada.

Se encuentra sobre otro individuo.

- Objetos:
- suela izquierda restos
 - 3 botones negros
 - Restos hebilla
 - Esquirla
 - 1 botón blanco

INDIVIDUO 59

Sector Central. Bajo individuo 58. Junto perfil este.

Orientación Norte- Sur .

Posición extendida. Decúbito prono.

Extremidades superiores por detrás del cuerpo extendido hacia zona pélvica (maniatado tal vez).

Extremidades inferiores extendidas, sobre piernas y pies del individuo 60.

Parte izquierda del tren superior sobre individuo 60.

Estos tres individuos 58-59-60 están a cota más alta que individuos 50-51 y además tiene margen considerable de tierra entre ellos. Su orientación y disposición es además distinta.

- Objetos:
- 1 gemelo
 - Restos de zapato marca Rueda Extra
 - Hebilla (plata posible reloj)
 - Peine
 - 1 medallita
 - Restos de proyectil (2 entre pelvis y cadera)
 - 5 botones metal
 - 10 botones blancos
 - 1 botón negro
 - Hebillas 4 y restos de otras

INDIVIDUO 60

Sector Central bajo individuo 58-59 al sur de 50-51.

Posición extendida. Decúbito supino.

Orientación Norte- Sur.

Extremidades superiores derecha flexionada sobre región pélvica; izquierda bajo individuo 59, flexionada bajo zona lumbar.

Extremidades inferiores derecha extendida; izquierda flexionada bajo pierna derecha.

- Objetos:
- mina lápiz
 - Restos de hebilla
 - 6 botones blancos
 - 2 suelas
 - Esquirla de metal (costilla parte derecha)

INDIVIDUO 61

Sector central entre individuos 63-62 al Sur de individuos 58-59-60

Extremidades inferiores extendidas.

INDIVIDUO 62

Sector central. Al oeste del individuo 61.

Orientación Sur – Norte.

Posición extendida, decúbito supino.

Extremidades superior izquierda flexionada sobre región pélvica, bajo individuo 61 derecha paralelo al cuerpo

Extremidades inferiores extendidas.

- Objetos:
- Medalla
 - 4 botones blancos
 - 1 botón metal

INDIVIDUO 63

Corresponde al individuo 14 tiene misma orientación que el 61-62 a la cota más alta que estos. Al este de 61-62 sobre individuo 67.

INDIVIDUO 64

Restos sin conexión. Desplazado por remociones. Restos que corresponden al menos a 2 individuos.

INDIVIDUO 65

Restos sin conexión. Desplazado por remociones. Restos que corresponden al menos a 2 individuos.

INDIVIDUO 66

Sector Central. Junto perfil este al sur de individuo 61-62-63.
Posición extendida, decúbito prono.
Extremidades superiores bajo el cuerpo.
Extremidades inferiores extendidas.
Cuerpo en mal estado de conservación.
Orientación Sur- Norte.
Extremidades superior derecha flexionada bajo región abdominal. Falta brazo izquierdo.
Coloración verdosa en los restos junto al proyectil.

- Objetos:
- restos de calzado
 - Hebillas
 - Restos de proyectil junto externan y costillas
 - Mechero gasolina
 - 3 botones metal
 - 10 botones blancos
 - 1 botón negro

INDIVIDUO 67

Sector Central al Sur del individuo 60, junto perfil Este.
Tren superior bajo individuo 63.
Orientación Sur- Norte.
Posición extendida, decúbito prono.
Extremidades superiores flexionadas bajo región abdominal.
Extremidades inferiores extendidas.
Detalle cráneo estaba bajo fémur del 63.

- Objetos:
- 7 botones blancos

- Hebillas
- Calzado.

INDIVIDUO 68

Sector Central. Al norte de individuo 61-62.

Orientación Norte- Sur.

Decúbito supino, extendido.

Extremidad superior paralela al cuerpo. Ligeramente flexionada hacia oeste, izquierda flexionada. Hacia zona pélvica.

Extremidad inferior izquierda ligeramente flexionada y derecha flexionada ligeramente.

Izquierda y derecha extendidas con ligera flexión.

Cráneo junto a cadera del 69.

Piernas flexionadas hacia dentro

Coloración verdosa en parte distal del peroné por el contacto de proyectil.

Pie derecho y calzado bajo fémures nº 90.

- Objetos:
- Hebilla
 - 2 botones blancos
 - Restos de calzado
 - Esquirla proyectil (peroné parte distal)

INDIVIDUO 69

Sector Central. Al Oeste del individuo 60, norte del 68.

Orientación Norte- Sur.

Posición extendida decúbito supino.

Extremidades superiores derecha flexionada sobre si misma hacia región cervical. Izquierda flexionada sobre región pélvica.

Extremidades inferiores extendidas. Pierna derecha sobre brazo derecho al individuo 71.

Cadera bajo cráneo del individuo 68.

- Objetos:
- Restos de calzado
 - Llaves
 - Amasijo de metal
 - Restos de hebillas
 - Hebilla de cinturón
 - Mechero
 - Mina lápiz
 - 2 botones metal
 - 6 botones blancos

INDIVIDUO 70

Sector Central. Junto perfil Oeste. Al Oeste de individuos 50-51, al Norte de individuo 71.

Orientación Sur- Norte.

Posición extendida, decúbito prono.

Extremidades superiores derecha flexionada sobre sí misma, sobre perfil oeste.

Izquierda extendida hacia Este.

Extremidades inferiores derecha flexionada sobre perfil oeste con rotura en el tobillo, izquierda extendida.

Localizado en este cuerpo piedras arrojadas sobre sí misma.

Restos de mano, falanges bajo individuo junto 69 al norte de su cráneo.

En el cráneo coloración verdosa.

- Objetos:
- Mechero
 - 5 botones blancos
 - 1 botón negro
 - Restos de hebilla
 - Restos de calzado

INDIVIDUO 71

Sector central al Sur de individuo 70. Al Oeste de individuo 68. Junto perfil Oeste.

Posición extendida decúbito prono. Norte – Sur.

Extremidades superiores derecha extendida (flexionada) hacia Este de la fosa.

Izquierda apoyada en perfil oeste.

Extremidades inferiores flexionadas sobre perfil Oeste. Fémures restos *peri/premorten* posible impacto de proyectiles.

Proyectil rodilla derecha.

Rotura en fémures.

Rotura antebrazo.

- Objetos:
- 3 botones metal
 - 5 botones blancos
 - Gemelos de hierro
 - Restos de hebilla
 - Proyectil
 - Esquirla metálica
 - Restos de calzado
 - Cajita con pastillas

INDIVIDUO 72

Sector Central. Esta sobre individuo 73 prácticamente tocándose los dos cuerpos misma orientación pero distinta disposición junto perfil oeste. Al Norte del individuo 75 al suroeste de 61-62.

Orientación Sur – Norte. Posición extendida. Prono.

Extremidad superior derecha falta. Izquierda paralela al cuerpo separado ligeramente.

Extremidad inferior extendidas, pierna derecha se apoya en el perfil oeste.

Proyectil vertebras.

Objetos:

- Lápiz
- Moneda

INDIVIDUO 73

Sector Central junto perfil Oeste al Norte de individuo 75. Bajo individuo 72. Tiene el individuo 90 las piernas sobre 73.

Orientación Sur- Norte.

Posición extendida. Decúbito supino.

Objetos:

- Proyectil
- Esquirla (costillas)
- Cuchara
- Botón nácar
- Broche metal
- Restos de tejido
- Mina de lápiz

INDIVIDUO 74

Sector Central. Al Este de 72-73 y 75.

Al Sur y sobre piernas del 82.

Orientación Sur- Norte.

Posición flexionada, decúbito lateral.

Sector central. Al este del individuo 75, al oeste del 82. Brazo izquierdo bajo el individuo 75.

Posición extendida, decúbito prono.

Extremidades superiores, izquierda extendida bajo 75 hacia noroeste de la fosa, derecha flexionada hacia región craneal.

Extremidades inferiores extendidas, solo fémures.

Coloración verdosa por impacto de proyectil, vértebra cervical y en mandíbula.

Objetos:

- Monedas
- Proyectil (bajo cadera)
- Esquirla (2)
- Mechero
- 3 hebillas
- Mina lápiz

- 5 botones blancos
- 1 botón metal

INDIVIDUO 75

Sector Central. Al Sur de 72-73. Al oeste de 74. Tiene restos sin conexión. Orientación Norte- Sur.

Posición extendida, decúbito prono.

Extremidades superiores paralelas al cuerpo con ligera flexión hacia zona pélvica (posiblemente maniatado).

Extremidades inferiores faltan tibias, perones o desplazados fémur derecho con roturas perimorten.

Extremidades superiores derecha bajo cuerpo hacia zona craneal izquierda junto a la mano izquierda (posiblemente maniatado).

- Objeto:
- lápiz (bien conservado)
 - Restos de tejido con monedas
 - Esquirla mano
 - Hebilla cinturón
 - Restos de hebillas.

INDIVIDUO 76

Sector Central. Entre individuos 68-71.

Orientación Norte- Sur.

Extremidad superior derecha flexionada hacia pelvis.

Extremidades inferiores extendidas. Piernas sobre brazo derecho de individuo 71.

Sector central, junto perfil Este.

Decúbito supino.

Extremidad superior derecha flexionada bajo región craneal. Izquierda extendida hacia oeste, bajo pies del individuo 96.

Extremidad inferior derecha flexionada hacia pierna izquierda. Izquierda flexionada (fémur izquierdo fracturado). Piernas bajo individuo 97

Extremidades inferiores cruzadas y flexionadas bajo 97.

- Objetos:
- restos de calzado
 - 10 botones blancos
 - 3 botones metal
 - Reloj
 - Hebilla
 - Mechero
 - Mina lápiz
 - Esquirla (costillas)

INDIVIDUO 77

Sector Central. Al este de los individuos 83-84

Junto perfil Este.

Orientación Sur- Norte.

Posición extendida. Decúbito supino.

Extremidad superior derecha solo conserva cabeza del humero, izquierda flexionada sobre región abdominal.

Extremidad inferior extendida.

- Objetos:**
- 6 botones blancos
 - 1 botón negro
 - 1 botón metal corcheta
 - Mina lápiz
 - Restos de hebilla
 - Restos de calzado
 - Espejo
 - Boquilla fumar

INDIVIDUO 78

Sector Central.

Orientación Sur- Norte.

Posición extendida. Decúbito prono.

Extremidad superior derecha bajo individuo 81. Izquierda flexionada hacia zona craneal, más bien hacia sur de la fosa.

Extremidades inferiores extendidas unidas por los tobillos.

Individuos que podemos relacionar con el individuo 81, cráneo del 78 bajo brazo izquierdo del 81. Además se relacionan con 79 que fue arrojado antes que estos dos individuos, piernas del 79 sobre individuo 81.

- Objetos:**
- 3 botones blancos
 - 1 botón metal negro
 - Hebilla
 - Mina lápiz
 - Restos de calzado
 - Mechero

INDIVIDUO 79

Sector Central (Sur)

Orientación Sur- Norte.

Posición extendida. Decúbito supino

Extremidad superior. Derecha extendida hacia el este afectada por las raíces.

Izquierda al cuerpo, con flexión hacia individuo 86/89.

Extremidades inferiores extendidas sobre individuos 81

Arrojado en último lugar le afectan las raíces sobretodo en la extremidad superior derecha y en el hemitorax derecho.

- Objetos:
- restos de proyectil (costillas)
 - 5 botones grandes
 - 5 botones metal
 - 7 botones blancos
 - Restos de calzado
 - Casquillos, proyectil entero
 - Cuchara.

INDIVIDUO 80

Cuerpo arrojado en penúltimo lugar.

Sector central (Sur).

Orientación Oeste- Este.

Posición extendida. Decúbito prono.

Extremidad superior derecha paralela al cuerpo con ligera flexión.

Izquierda solo conserva restos del humero y restos de cubito y radio (sobre perfil oeste).

Extremidades inferiores extendidas, pie derecho bajo/juntos individuo 89 (cráneo). Dichas roturas del fémur y tibia- peroné.

Rotura pierna derecha.

Piernas extendidas en ligera flexión.

- Objetos:
- 4 botones blancos
 - 3 botones negros
 - 1 botón metal
 - 3 hebillas
 - Esquirla fémur derecho
 - Restos de proyectil, a la altura del pecho tejido
 - Cremallera
 - Mechero
 - Restos calzados modelo Son serrano nº 37 Ceuta Gibraltar.
Made in
Japón.

INDIVIDUO 81

Sector Central (Sur)

Orientación Sur- Norte.

Posición extendida. Decúbito prono.

Extremidades superiores derecha bajo piernas del individuo 79. Extendido bajo el propio cuerpo. Izquierda flexionada bajo región abdominal.

Extremidades inferiores extendidas, unidad por los tobillos.

Individuo relacionado con 78, arrojado después del 78 y antes del 79.

No conserva tibia, peroné izquierdo.

Coloración en falanges derecha.

- Objetos:
- Mechero
 - Hebilla
 - Enganche hebilla

- Cuchara
- 1 botón blanco
- 1 botón metal
- 1 corchete

INDIVIDUO 82

Sector Central. Al este de individuo 74.

Orientación Sur-Norte

Posición extendida. Decúbito prono.

Extremidad superior bajo su cuerpo, manos unidas bajo región abdominal (maniatado posiblemente).

Extremidades inferiores derecha flexionada sobre extremidad izquierda que está extendida.

Objetos:

- Restos proyectil y tejido
- Restos calzado
- Restos de hebilla
- Restos de hebilla de calzado (corchetes)
- Medallita
- Restos de cremallera
- 4 botones metal
- 6 botones blancos

INDIVIDUO 83

Sector Central al Norte del individuo 81, junto a 84, esta al Oeste y sobre el cuerpo del individuo 84. Al este de ataúd y de inhumación infantil.

Orientación Sur- Norte.

Posición extendida. Decúbito supino.

Extremidades superiores derecha flexionada sobre individuo 84. Izquierda no conserva.

Extremidades inferiores extendidas.

Objetos:

- restos de un calzado
- 2 botones metal
- 3 botones blancos
- 1 hebilla cinturón
- 1 broche

INDIVIDUO 84

Sector Central.

Orientación Sur- Norte.

Posición extendida, decúbito supino.

Extremidades superiores flexionadas hacia zona craneal, bajo pies de 78-81

Extremidades inferiores extendidas.

Podemos relacionarlo con el 83, tenía el brazo el 83 sobre el 84 y este (84) flexionada (brazo derecho) sobre cráneo del 85-83-84-85.
Las manos están bajo pies del 81.

- Objetos:
- 5 botones blancos
 - 1 botón negro
 - 1 botón metal
 - Latita de metal
 - Mechero con mecha
 - Restos de calzado
 - Restos de hebillas
 - Cremallera

INDIVIDUO 85

Sector Central.

Orientación Sur- Norte

Posición extendida decúbito supino

Extremidades superiores derecha paralela al cuerpo. Izquierda bajo individuo 84, extendida hacia oeste.

Extremidades inferiores extendidas.

Arrojado en primer lugar, luego el 84 y a continuación el 83.

Coloración verdosa en el cráneo

- Objetos:
- 8 botones blancos
 - 1 botón metal
 - Cuchara
 - 3 hebilla
 - Restos de hebilla
 - Remache metal

INDIVIDUO 86

Sector Central.

Cierran estos 2 individuos 86-90, este grupo de cuerpos. Individuo 89 apoya hemitorax derecho, sobre lado izquierdo del 86. Al sur 78-81.

Tienen la misma disposición y orientación Norte- Sur.

Posición extendida, decúbito prono.

Extremidades superiores derecha, bajo individuo 89, flexionado. Izquierda flexionada sobre zona lumbar.

Extremidades inferiores extendidas unidas por los tobillos.

- Objetos:
- Restos de calzado
 - Peseta
 - Restos hebillas
 - Gemelo
 - 4 botones blancos

INDIVIDUO 87

Sector Central.

Orientación Norte- Sur.

Situado en perfil oeste, sobre individuo 88.

Posición extendida, decúbito supino.

Extremidades superiores derecha flexionada hacia zona craneal apoyada en perfil oeste. Izquierda flexionada hacia zona craneal.

Extremidades inferiores extendidas, no conserva pierna derecha.

Coloración cráneo.

Brazo esta bajo 99.

INDIVIDUO 88

Sector Central. Junto perfil Oeste.

Bajo individuo 87-88-99-100.

Posición extendida, decúbito prono.

Extremidades superiores derecha extendida hacia el este de la fosa, bajo las piernas del individuo 100, izquierda flexionada junto perfil oeste.

Extremidades inferiores derecha extendida, izquierda flexionada hacia pierna derecha.

Tiene justo debajo el otro cuerpo del individuo 99.

- Objetos:
- enganche metal
 - 1 botón metal
 - Restos de calzado
 - Proyectoil

INDIVIDUO 89

Sector Central. (Grupo sur)

Orientación Norte – Sur.

Se apoya sobre individuo 86. Misma disposición y orientación. Al Sur de individuos 78-81.

Posición extendida, decúbito prono.

Extremidades superiores derechos e izquierda flexionadas bajo zona craneal.

Extremidades inferiores extendidas. Fractura en fémur derecho.

Costillas y vertebras proyectoil.

Fractura en fémur derecho (proximal).

- Objetos:
- monedas con tejido
 - Proyectoil
 - 6 botones blancos
 - 2 botones marrones
 - 3 hebillas

INDIVIDUO 90

Sector Central. Relacionado con 73-72 junto perfil Oeste.

Orientación Norte- Sur.

Posición extendida, decúbito prono.

Conserva tren inferior en mal estado. Tiene los dos fémures fracturados, *perimortem*.

Extremidades superiores flexionadas.

Extremidades inferiores flexionadas con fracturas en fémures están sobre el individuo 73.

No conserva cráneo, (bajo pelvis)

Rotura de lo fémures.

Una disposición muy forzada, resulta difícil su individualización.

- Objeto:
- Bolígrafo
 - Restos de proyectil, de pistola 9mm. corto
 - Restos de 2 hebillas
 - 3 botones blancos
 - 1 broche
 - 2 suelas
 - Restos de tejido (lana)

INDIVIDUO 91

Sector central, tren superior junto perfil oeste. Al norte del individuo 71, al sur del individuo 92.

Tiene las piernas (fémures sobre individuo 92).

Orientación Sur- Noroeste.

Posición extendida. Decúbito supino.

Extremidad superior derecha hacia zona pélvica. (Rotura de humero *perimortem*). Izquierda flexionada bajo región lumbar.

Extremidades inferiores extendidas con ligera flexión (fémur derecho fractura *perimortem*)

Manos debajo de la espalda, probablemente maniatado.

- Objetos:
- Restos de calzado
 - Restos de hebilla
 - 7 botones metálicos
 - 4 botones blancos

INDIVIDUO 92

Sector Central, sobre perfil Oeste. Al Norte de individuo 91.

Orientación Sur- Norte.

Posición extendida. Decúbito supino.

Extremidades superiores derecha flexionado sobre el cuerpo hacia perfil Oeste.

Izquierda apoyada en perfil oeste, flexionado sobre sí mismo.

Extremidades inferiores derecha extendida, izquierda flexionada bajo tibia, peroné derecho.

Brazo derecho flexionado bajo cráneo.

Rotura del brazo izquierdo *perimortem*.

- Objetos:
- Lápiz
 - Cremallera
 - Medallita tobillo
 - Restos de tejido
 - Restos de mechero
 - Restos de calzado
 - 3 botones blancos
 - 1 botón negro
 - 1 botón metal

INDIVIDUO 93

Sector Central. Al Norte del individuo 94. Cráneo sobre brazo del individuo 92. Sur Norte.

Decúbito supino.

Extremidad superior izquierda sobre cabeza humero, derecha bajo el propio cuerpo.

Extremidad inferior extendidas derecha ligera flexión hacia el este, izquierda extendida.

Brazo derecho bajo pierna de individuo 124.

- Objetos:
- Mina lápiz de color
 - Gemelo
 - 5 botones blancos
 - 1 botón metal
 - Mechero
 - Restos de calzado
 - Esquirla en pecho
 - Proyectil fémur izquierda

INDIVIDUO 94

Sector Central. Al Sur del individuo 93.

Posición extendida. Decúbito prono.

Extremidad superior derecha flexionada bajo zona abdominal. Izquierda extendida hacia este de la fosa de ligera flexión, tiene el humero fracturado *perimortem*.

Extremidades inferiores flexionadas derecha sobre izquierda.

Rotura en humero, cubito izquierdo y mandíbula.

- Objetos:
- 5 botones blancos
 - 3 botones metal
 - Restos de hebilla

- Restos de calzado

INDIVIDUO 95

Sector Central. Norte del individuo 76, al Noroeste de individuo 72,73,90.

Posición extendida, decúbito supino (flexionada).

Extremidades superiores derecha extendida hacia este de fosa, izquierda flexionada hacia zona pélvica.

Extremidades inferiores derecha flexionada sobre sí misma, izquierda flexionada hacia oeste (sobre si misma).

- Objetos:
- dedal con botones
 - Bolígrafo
 - 3 botones blancos
 - 1 botón metal
 - Esquirla junto cráneo

INDIVIDUO 96

Sector Central. Al Norte de 95, al noroeste de 76.

Orientación Norte- Sur.

Posición extendida. Decúbito supino.

Extremidades superiores flexionadas sobre región pélvica, izquierda flexionada sobre región abdominal.

Extremidades inferiores derecha flexionada sobre pierna izquierda. Izquierda extendida.

Rotura fémur derecho *perimortem*.

Brazo derecho bajo cráneo del individuo 95.

Fémur izquierdo coloración verdosa.

- Objetos:
- medalla con cadena (Isabel 2ª)
 - Restos de calzado con clavo y hebillas
 - 5 botones blancos
 - 1 botón metal
 - Restos de 4 hebillas

INDIVIDUO 97

Sector Central. Junto perfil Este.

Entre los individuos 76-96.

Orientación Sur- Norte.

Piernas del 96 sobre parte izquierda del cuerpo del 97, parte distal de la pierna derecha del 78 bajo el 97 bajo espalda del 97.

Extremidades superiores derecha flexionada sobre caja torácica, izquierda bajo piernas del 96 flexionada.

Extremidades inferiores extendidas con ligera flexión hacia el este de la fosa.

- Objetos:
- 5 botones metal
 - 4 botones blancos

- Restos de hebilla.

INDIVIDUO 98

Sector Central. Al Oeste del individuo 76, 96,97.

Orientación Sur- Norte.

Posición flexionada, decúbito lateral.

Extremidades superiores; flexionada izquierda, derecha extendida.

Extremidades inferiores; flexionada izquierda, derecha extendida.

- Objetos:
- Hebillas
 - 3 botones metal
 - 7 botones blancos
 - 1 botón negro
 - Restos de calzado
 - Monedas
 - Esquirla de proyectil
 - Restos de casquillo

INDIVIDUO 99

Sector Central – Sur. Junto perfil Oeste bajo individuo 87. Norte Sur.

Posición extendida, decúbito supino.

Extremidades superiores derecha paralela al perfil oeste. Izquierda extendida ligeramente paralela al cuerpo.

Extremidades inferiores extendidas.

- Objetos:
- Mechero
 - Restos de calzado
 - 4 botones blancos
 - Hebilla
 - Proyectil (cadera)
 - Moneda
 - Peine (piojos)

INDIVIDUO 100

Sector Central- Sur. Cerca del perfil Oeste. Al Este de individuo 88-99. Tiene el brazo derecho bajo el 99. Arrojado después. Norte – Sur.

Posición extendida. Decúbito supino.

Extremidad superior derecha flexionada bajo individuo 99, izquierda flexionada hacia este de la fosa.

Extremidades inferiores derecha extendida. Izquierda flexionada.

- Objetos:
- Arandela (paraguas)
 - Proyectil
 - Monedas
 - Esquirla
 - Restos de suela
 - Cuchara con restos de papel

INDIVIDUO 101

Grupo Sur de los 80 con los individuos 88-99-100 se relaciona este cuerpo junto perfil Oeste. Bajo los individuos 88-99 misma circulación Norte- Sur.

Decúbito prono /lateral. Posición flexionada.

Junto perfil oeste al oeste de 100.

Extremidades superiores derecha flexionada bajo el cuerpo. Izquierda flexionada hacia o bajo región craneal sobre perfil oeste.

Extremidades inferiores derecha extendida. Izquierda flexionada.

Coloración verdosa en cráneo. Proyectoil .

- Objetos:
- Moneda y tejido
 - Restos de calzado
 - Hebillas
 - Cuchara (hierro)
 - Mechero
 - 3 botones metal
 - 1 botón blanco

INDIVIDUO 102

Sector sur. Junto perfil Este.

Orientación Sur – Norte.

No lo relacionamos con otros individuos, inhumación individual, esta al este de ataúd y del grupo de individuos del “sur de los 80”.

La constitución de los huesos no es robusta.

Posición extendida. Decúbito supino.

Extremidades superiores derecha flexionada sobre región pélvica. Izquierda paralela al cuerpo.

Extremidades inferiores extendidas

No conserva cráneo.

- Objetos:
- Cuchara

INDIVIDUO 103

Sector central junto perfil Este. Entre individuos 104-82. Al Oeste de individuo 104.

Orientación Sur – Norte.

Posición extendida, decúbito supino.

Extremidades superiores derecha sobre el individuo 104, extendida con ligera flexión sobre el este. Izquierda bajo individuo 82.

Extremidades inferiores extendidas, pierna izquierda bajo 98.

Coloración verdosa en fémur izquierdo por contacto con resto de metal

Rotura y coloración en brazo derecho.

- Objetos:
- Restos de calzado
 - Mina de lápiz
 - 5 botones blancos

- 2 botones metal
- Esquirra metal
- Hebilla
- Restos de hebilla
- Corchetes
- Mechero con tejido y mecha (coxa izquierda)

INDIVIDUO 104

Sector Central. Junto perfil Este. Al Este de individuo 103. Brazo derecho sobre 104.

Extremidades superiores derecha bajo individuo 105 flexionado. Izquierda extendida hacia este de la fosa.

Extremidades inferiores extendidas.

Posición extendida. Decúbito prono.

Orientación Sur- Norte.

- Objetos:
- Botones blancos
 - 1 botón marrón
 - Hebilla
 - Botón metal o gemelo
 - Corchetes
 - Mechero (bajo tejido omoplato)
 - Restos de tejido de omoplato derecho
 - Proyectoil
 - Restos de calzado (suela)

INDIVIDUO 105

Junto perfil Oeste. Grupo al "Sur de los 80". Sector Central – Sur.

Bajo individuo 101 al oeste del 106.

Orientación Sur- Oeste.

Posición extendida. Decúbito prono.

Extremidades superior derecha extendida. Izquierda bajo 106.

Extremidades inferiores extendidas bajo individuo 101. Izquierda bajo individuo 106.

- Objetos:
- Arandela
 - Hebillas
 - 2 botones metal
 - 1 botón blanco
 - 1 botón negro.

INDIVIDUO 106

Sector Central. Grupo de los 80. Al Este de 105.

Orientación Sur – Norte.

Posición extendida. Decúbito supino.

Podemos relacionar individuo 105- 106 con misma disposición y orientación.

Extremidades superiores derecha flexionado hacia zona craneal. Izquierda extendida sobre perfil oeste.

Extremidades inferiores extendidas. Pierna izquierda bajo individuo 101. Pie derecho bajo cráneo del 107.

- Objeto:
- Gemelo con cadenita
 - Hebilla (cobre)
 - Restos de hebilla
 - 2 botones blancos
 - 2 botones metal
 - Restos de calzado
 - Mechero

INDIVIDUO 107

Sur grupo de los 80.

Sector central – Sur.

Orientación Sur- Norte.

Posición extendida. Decúbito prono.

Al norte de los individuos 105-106.

A cota más baja que 101, aunque las piernas están a cota superior que el cráneo.

Extremidades superiores derecha flexionada hacia omoplato derecho. Izquierda extendida hacia este.

Extremidades inferiores flexionadas.

Coloración en mano derecha por contacto con proyectil.

- Objetos:
- 6 botones blancos
 - 1 botón metal
 - Restos calzado
 - Lápiz

INDIVIDUO 108

Sector Central- Sur. Grupo sur los 80. Individuo bajo 105-106 junto perfil Oeste.

Orientación Sur – Norte.

Posición extendida. Decúbito supino.

Extremidades superiores derecha flexionada sobre región pélvica.

Izquierda bajo individuo 106, flexionada hacia zona craneal.

Extremidades inferiores extendidas, ligera flexión de pierna derecha unidos por los tobillos.

Impacto proyectil, coloración verdosa en mano derecha.

- Objetos:
- Restos de calzado
 - 5 botones de metal
 - 1 botón blanco (metal)
 - Medallita
 - Esquirla metal cráneo
 - Casquillo (junto cráneo)

INDIVIDUO 109

Sector Central- Sur. Grupo sur de los 80. Individuo al norte de 105-106-108

Junto perfil Oeste.

Orientación Norte- Sur.

Arrojado en primer lugar bocabajo Norte- Sur.

Posición extendida, decúbito prono.

Extremidades superiores izquierda flexionada bajo región torácica, derecha flexionada bajo cráneo. Derecha bajo piernas del individuo 108.

Extremidades inferiores extendidas.

Probablemente maniatado, manos unidas.

- Objetos:
- Restos de calzado (con tacón)
 - Restos de peineta (metal) parte occipital del cráneo
 - Pendiente
 - Casquillo (entre los fémures)
 - 7 botones.

INDIVIDUO 110

Sector central. Sobre piernas del individuo 111. Al sur de individuos 111

Posición flexionada. Decúbito lateral.

Extremidades superiores flexionadas, mano por detrás.

Extremidades inferiores flexionadas sobre izquierda extendidas ligeramente flexionada.

Orientación Sur- Norte.

Fémur fracturado izquierdo.

- Objeto:
- Monedas
 - 2 botones blancos
 - 5 botones metal

INDIVIDUO 111

Sector Central. Al Sur de individuos 110, piernas bajo 110.

Extremidades superiores izquierda extendida hacia el este sobre piernas del individuo 103.

Extremidades inferiores izquierda extendida con ligera flexión, derecha extendida bajo 110.

Posición extendida. Decúbito prono.

Orientación Sur - Norte.

- Objetos:
- Hilo de cobre
 - Hebillas
 - 1 botón blanco
 - Monedero con monedas en coxal derecho
 - Proyectoil, resto de tejido (brazo derecho)
 - Suela

INDIVIDUO 112

Sector Central. Al Oeste de individuos 110-111.

Junto perfil Oeste.

Orientación Norte- Sur.

Posición extendida. Decúbito prono.

Extremidades superiores derecha flexionada hacia el norte de la fosa, izquierda ligeramente extendida paralela al cuerpo.

Extremidades inferiores extendidas.

Tiene un brazo desplazado sobre pierna derecha, y pie y resto de calzado sobre hemitorax izquierdo.

Cuerpo en mal estado de conservación.

- Objetos:
- Hebilla grande.
 - Restos de 2 hebillas más pequeñas
 - 2 botones blancos
 - 1 botón negro
 - 3 botones metálicos
 - Proyecto a la altura de cervicales
 - Restos de calzado
 - Esquirlas costillas derechas.

INDIVIDUO 113

Sector Central. Bajo 112. Tren inferior de 112 sobre tren superior de 113. Junto perfil Oeste.

Orientación Sur – Norte.

Posición extendida. Decúbito supino.

Extremidades superiores derecha paralela al cuerpo izquierdo extendida, hacia el sur de la fosa.

Extremidad inferiores extendidas bajo individuo 112.

- Objetos:
- 10 botones blancos
 - 3 botones metal
 - Restos de hebilla
 - Enganches
 - Restos de calzado

INDIVIDUO 114

Sector Central. Junto perfil Oeste al norte de individuo 113.

Posición extendida. Decúbito prono.

Extremidades superiores derecha, flexionada hacia perfil oeste, izquierda paralela bajo su propio cuerpo.

Extremidades inferiores izquierda flexionada. Derecha rotura en fémur permortem tibia, peroné y pie desplazados.

Rotura en fémur derecho, con restos de esquirla metálica.

Rotura en humero derecho *premortem*.

- Objetos:
- Peine

- Restos de calzado
- 4 hebillas
- Hebillas con resto de cinturón
- Proyectoil
- Restos de esquirra
- 5 botones blancos

INDIVIDUO 115

Sector Central. Junto perfil Este (perfil norte del sector Central).

Al sur de individuo 119. Brazo izquierdo sobre cráneo 116.

Posición extendida. Decúbito supino.

Orientación Sur – Norte.

Extremidades superiores derecha paralela al cuerpo. Izquierda extendida en un ángulo de 90º hacia el oeste, sobre cráneo del 116

Extremidades inferiores derecha flexionada bajo izquierda que está extendida.

- Objetos:
- Proyectoil derecho
 - Restos de calzado (2 suelas)
 - 2 botones blancos
 - 2 hebillas metálicas

INDIVIDUO 116

Sector Central (Norte del sector central).

Al oeste del individuo 115. Sur del individuo 120.

Posición flexionada. Decúbito lateral.

Orientación Sur- Norte.

Extremidades superiores flexionadas bajo individuo 93

Extremidades inferiores flexionadas.

Cráneo bajo brazo izquierdo del 115.

Brazo derecho bajo tibias 121.

- Objetos:
- 4 botones blancos
 - Lanzadera de máquina de coser (canilla)
 - Mechero gasolina
 - Mechero mecha

INDIVIDUO 117

Sector central. (Norte sector Central).

Junto perfil Oeste. Se asocia al individuo 118.

Son dos individuos arrojados simultáneamente individuo 118 y encima del individuo 117 con misma orientación y disposición (prono Sur- Norte)

Al oeste del individuo 93.

Posición extendida. Decúbito prono.

Orientación Sur- Norte.

Extremidades superiores derecha (estaba flexionada hacia perfil oeste sobre 118) solo conserva cabeza del humero. Izquierda bajo individuo 93 extendida (Este)

Extremidades inferiores extendidas con ligera flexión pierna izquierda (tibia) se mete bajo piernas del individuo 93. Fémur derecho fractura y desplazado.

Manchas de tonalidad verdosa en el temporal derecho y el parietal derecho, consecuencia de algún objeto metálico con el que estaba en contacto.

- Objetos:
- Hebilla
 - 6 botones blancos
 - 1 botón negro
 - Restos de calzado bien conservado
 - Esquirla
 - Cremallera con restos de tejido

INDIVIDUO 118

Sector Central (Norte del sector central). Junto perfil Oeste, bajo individuo 117. Al Este 117/118, al norte de 131, al suroeste de 120.

Posición extendida. Decúbito prono.

Orientación Sur- Norte.

Extremidades superiores derecha bajo su propio cuerpo. Izquierda bajo individuo 117, extendida hacia el Este.

Extremidades inferiores extendidas.

Fracturado brazo izquierdo.

- Objetos:
- Restos de hebilla hierro
 - 5 botones blancos
 - 1 botón metal
 - 1 botón negro
 - Reloj
 - Proyectil
 - Hebilla de cinto de metal (cobre)
 - Restos de calzado
 - Restos de lata

INDIVIDUO 119

Sector central (parte Norte del sector central).

Al norte del individuo 115-116, al este del 120.

Posición extendida, decúbito supino.

Orientación Norte- Sur.

Extremidades superiores derecha extendida hacia el oeste, bajo piernas de 120. Izquierda bajo piernas de 115.

Extremidades inferiores bajo individuo 116/120

Fractura en fémur derecho *permortem*.

- Objetos:
- 2 botones blancos

- 1 botón metal
- Hebilla hierro
- Monedas
- Mechero
- Esquirla metal (coxal derecho)

INDIVIDUO 120

Sector Central (parte Norte del sector central)

Al oeste del individuo 119, al norte de individuos 115-116.

Tiene una disposición muy forzada síntoma de cómo fue arrojado, con fracturas importantes en fémur derecho y humero derecho (*perimortem*), pierna derecha además esta desplazada.

Posición extendidamente flexionada, decúbito supino.

Orientación Sur – Norte.

Extremidades superiores derecha extendida hacia el sur de la fosa bajo individuo 115 (humero fracturado), izquierda hacia sur fosa y hacia zona craneal, mejor dicho bajo piernas del individuo 116

Extremidades inferiores derecha extendida hacia el este de la fosa, desplazada completamente formando un ángulo de 90° con el cuerpo.

Izquierda flexionada.

- Objetos:
- hebilla
 - 1 botón blanco
 - Restos de proyectil fémur derecho fracturado
 - Restos de calzado
 - Mina de lápiz
 - Esquirla de metal

INDIVIDUO 121

Sector Central (centro). Al Oeste de 122, al sur de 93. Piernas de 121 se meten bajo individuo 93.

Posición extendida. Decúbito supino.

Orientación Sur- Norte.

Extremidades superiores derecha paralela al cuerpo (fractura en cubito).

Izquierda paralela al cuerpo en ligera flexión con fractura en humero izquierdo.

Extremidades inferiores extendidas bajo individuo 93.

Brazo derecho de 116 bajo tibias de 121.

Tiene bajo fémur izquierdo el cubito y radio del individuo 93.

Fractura y coloración en diáfisis fémur derecho.

- Objetos:
- Restos de calzado
 - Proyectil cerca fémur izquierdo
 - Restos de cremallera
 - Restos de hebilla
 - 7 botones metálicos (1 pequeño)
 - 12 botones blancos.

INDIVIDUO 122

Sector Central (centro), cerca de perfil este, al este de 121, al sur de 116.

Posición extendida. Decúbito supino.

Orientación Norte- Sur.

Extremidades superiores mal estado. Están paralelos al cuerpo, dicho bajo individuo 121, izquierdo flexionada (cervicales) sobre región cervical (fracturado), derecha bajo espalda.

Extremidades inferiores flexionadas, con fracturas perimoten en ambos fémures.

- Objetos:**
- 4 botones blancos
 - Proyectoil cráneo, tiene 3 proyectiles mas restos de tejido y proyectoil en omoplato derecho.
 - Esquirla y proyectoil cráneo
 - Mechero

INDIVIDUO 123

Sector Central (centro). Al Oeste de individuo 122, al Sur de individuo 121.

Posición extendida. Decúbito prono.

Orientación Sur- Norte.

Extremidades superiores derecha bajo propio cuerpo, izquierda paralela al cuerpo.

Extremidades inferiores derecha extendida, izquierda flexionada.

- Objetos:**
- 4 botones blancos
 - Restos de cremallera
 - Restos de calzado

INDIVIDUO 124

Sector Central (centro). Junto perfil Este al este de 125 y 126.

Posición extendida. Decúbito supino.

Orientación Sur- Norte.

Extremidades superiores derecha ligeramente flexionada hacia perfil este, izquierda bajo piernas del individuo 126.

Extremidades inferiores extendidas.

- Objetos:**
- Cadenita
 - Hebilla cinturón (en cadera)
 - Boquilla de fumar
 - Cremallera
 - Restos de calzado
 - Restos de tejido
 - Moneda
 - Mechero (gasolina de plata)
 - 6 botones blancos

- 2 botones metálicos
- Restos de hebilla
- proyectil
- Esquirla
- Reloj
- Funda gafas
- Suela zapato

INDIVIDUO 125

Sector Central (centro). Al Oeste del individuo 124, parte derecha del individuo descansa sobre pierna derecha de 126.

Posición extendida, decúbito supino.

Orientación Sur- Norte.

Extremidades superiores en muy mal estado, izquierdo fracturado hacia zona craneal.

Derecha sobre pierna derecha 126.

Extremidades inferiores derecha flexionada, izquierda extendida.

Brazo derecho fracturado extendido y flexionado hacia este de la fosa sobre cráneo del individuo 124.

- Objetos:
- 2 botones blancos
 - 2 botones metal
 - Hebilla grande
 - Hebilla pequeña
 - proyectil en cadera
 - proyectil en omoplato izquierda
 - Restos de cremallera con tejido vertebras cervical
 - Restos de calzado

INDIVIDUO 126

Sector Central (centro), cerca del perfil Este, tren inferior bajo tren inferior del individuo 125.

Al este de individuo 128.

Posición extendida. Decúbito prono.

Extremidades superiores bajo propio cuerpo.

Extremidades inferiores derecha extendida bajo individuo 125, izquierda extendida con fractura en diáfisis de tibia.

Orientación Sur- Norte.

- Objetos:
- Espejo
 - Papel
 - 2 botones metálicos
 - 3 botones blancos
 - Restos de hebilla
 - Restos de calzado

INDIVIDUO 127

Sector Central (centro) al oeste de 128.

Posición extendida. Decúbito prono.

Orientación Sur- Norte.

Extremidades superiores derecha flexionada bajo cuerpo. Izquierda bajo cuerpo paralela.

Extremidades inferiores derecha extendida. Izquierda extendida bajo individuo 125.

- Objetos:**
- Proyectil (vertebras/hombro)
 - Remache (cinto, gemelo)
 - Mechero
 - Restos de hebilla
 - Restos de calzado.

INDIVIDUO 128

Sector Central (centro), entre individuos 125-128.

Posición extendida, decúbito supino.

Orientación Sur- Norte.

Individuo bajo individuos 128 y 127 descansan bajo las piernas del 135

Extremidades superiores derecha flexionada hacia zona pélvica. Izquierda flexionada hacia zona pélvica.

Extremidades inferiores extendidas bajo individuo 125

Cráneo en mal estado de conservación.

- Objetos:**
- Restos de calzado
 - Moneda junto fémur izquierdo
 - Lápiz en buen estado junto tobillo izquierdo
 - Mechero junto tobillo izquierdo
 - Restos de mechero
 - Un botón metálico

INDIVIDUO 129

Sector Central (centro). Junto perfil Oeste. Sobre individuo 130.

Cuerpo en muy mal estado de conservación debido en parte al maltrato recibido, tiene fracturadas las dos piernas (perimortem).

Fracturas en epífisis proximal de tibia y peroné izquierdo y rotura del fémur derecho por la dos epífisis.

Posición extendida. Decúbito prono.

Orientación Sur- Norte.

Extremidades superiores derecha flexionada hacia zona craneal con flexión sobre individuo 130. Izquierda extendida sobre 138.

Extremidades inferiores flexionadas y cruzadas, pie derecho sobre cráneo del 130.

- Objetos:**
- proyectil en calcáneo izquierdo (pie y calzado)

- Proyectil (vertebras dorsales)
- Restos de calzado entero
- Cremallera y restos de tejido
- Hebilla
- Un botón metálico
- Crucifijo
- 3 proyectiles
- Esquirla

INDIVIDUO 130

Sector Central, junto perfil Oeste, al Oeste de individuo 129 y bajo este. Cuerpo en mal estado de conservación, arrojado antes que el 129, cuerpo arrojado brutalmente relacionado con 129, los dos individuos muy maltratado arrojados con misma orientación y disposición, piernas rotas y flexionadas. Tiene una disposición muy forzada sobretodo las piernas, piernas con flexión muy forzada.

Posición extendida con piernas flexionadas. Decúbito prono
Orientación Sur – Norte .

Extremidades superiores bajo propio cuerpo, flexionado sobre perfil oeste, izquierda bajo piernas 138.

Extremidades inferiores flexionadas.

Objetos:

- Restos de calzado
- 3 botones blancos
- Restos de hebilla

INDIVIDUO 131

Sector Central (centro), cerca del perfil oeste. Al sur de 93, al norte de 129-130
Posición extendida. Decúbito supino.

Orientación Sur- Norte.

Extremidad superior derecha bajo individuo. Izquierda extendida bajo piernas 129.

Extremidades inferiores derecha extendida, izquierda flexionada bajo piernas derecha.

Fractura *perimortem* en las dos tibias.

Objetos:

- Restos de metal
- 4 botones blancos
- 1 botón metálico
- Restos de calzado

INDIVIDUO 132

Sector Central (centro). Al Norte de individuo 128.

Posición extendida. Decúbito supino.

Orientación Sur- Norte.

Extremidades superiores hacia el este de la fosa. Izquierda flexionada sobre región pélvica.

Extremidades inferiores extendidas.

- Objetos:
- restos hebilla
 - Restos de calzado
 - Lápiz
 - Mechero
 - 5 botones blancos
 - 2 botones metal
 - Proyectoil pistola
 - Lápiz capuchón
 - Suelas

INDIVIDUO 133

Sector Central (parte Sur/Este).

Al este de individuo 113 al norte de 127- 128-134-135.

Cerca del perfil Este.

Extremidades superiores derecha paralela con ligera flexión izquierda paralela al cuerpo.

Extremidades inferiores extendidas, derecha bajo cuerpo 134, izquierda bajo individuo 140.

Posición extendida. Decúbito supino.

Orientación Sur- Norte.

- Objetos:
- 6 botones blancos
 - 2 botones metálicos
 - Restos de hebilla
 - Esquirla metálica (restos proyectil)

INDIVIDUO 134

Sector Central. (Sur – Este).

Al este de 135, al sur de 126.

Posición extendida, decúbito supino.

Extremidades superiores derecha paralela al cuerpo. Izquierda extendida hacia sur de la fosa.

Extremidades inferiores extendidas derecha bajo individuo 126, izquierda bajo piernas del 138 y bajo tren superior del 127.

Orientación Sur- Norte

Coloración verdosa costillas.

- Objetos:
- Restos de calzado

- Restos de hebilla
- Mechero
- Gafas
- Reloj
- Cuchara
- 5 botones blancos
- 1 botón negro
- Restos de espejo
- Boquilla fumar

INDIVIDUO 135

Sector Central (Sur /Este)

Entre 140-134, al norte de 133. Piernas bajo 128.

Posición extendida. Decúbito prono.

Orientación Sur- Norte.

Extremidades superiores derecha al cuerpo ligeramente extendido sobre individuo 134. Izquierda extendida bajo individuo 140.

Extremidades inferiores extendidas bajo individuo 128.

Pierna izquierda flexionada sobre pierna derecha extendida. Pierna izquierda muy fracturada.

Proyectil cabeza fémur izquierdo.

Extremidad superior derecha flexionada bajo caja torácica.

- Objetos:
- Mechero
 - Restos hebilla
 - 2 botones blancos
 - Esquirla metal
 - Restos de cristal
 - Restos de calzado
 - Reloj de bolsillo

INDIVIDUO 136

Sector Central junto perfil Oeste al oeste del 140-141.

Orientación Norte- Sur.

Posición extendida. Decúbito prono.

Extremidad superior derecha bajo individuo 139 izquierda flexionada sobre perfil oeste.

Extremidad inferior derecha extendida, izquierda flexionada sobre pierna derecha.

Fractura tibia derecha *perimortem*

Extremidad superior derecha flexionada bajo caja torácica.

- Objetos:
- Cajita redonda, posible pastillero
 - Proyectil cadera
 - Boquilla fumar pequeña

- Restos de hebilla
- Enganches
- 2 botones blancos
- 2 botones marrón
- 2 botones metal
- Restos de calzado

INDIVIDUO 137

Sector Central. Junto perfil Oeste. Al norte de individuo 136. Pierna derecha de 139 sobre tren superior e 137.

Posición extendida. Decúbito prono.

Orientación Sur- Norte.

Extremidades superiores derecha flexionada bajo región abdominal, izquierda flexionada hacia este de la fosa.

Extremidades inferiores derecha extendida. Izquierda flexionada.

- Objetos:
- Mina de lápiz
 - Restos de cremallera con tejido
 - 3 botones metal
 - Restos de tejido en cráneo y arandela de metal
 - Restos de suela
 - Proyectoil
 - 2 hebillas

INDIVIDUO 138

Sector Central. Junto perfil Oeste. Al Sur de 142. Piernas sobre cráneo de 142.

Posición extendida. Decúbito supino.

Orientación Sur- Norte.

Extremidades superiores derecha extendida bajo individuo 127-128.

Izquierda extendida con ligera flexión hacia perfil oeste.

Extremidades inferiores derecha, izquierda flexionada.

Coloración proyectoil muñeca derecha.

- Objetos:
- Pluma estratigráfica
 - Espejo (redondo)
 - Proyectoil pistola (pie)
 - 6 botones blancos
 - 3 hebillas
 - Restos de tejido
 - Botellita
 - Mechero
 - Restos de calzado

INDIVIDUO 139

Sector Central. Junto perfil Oeste. Al Oeste de individuo 133.

Brazo derecho sobre cráneo de individuo 136.

Orientación Sur- Norte.

Posición extendida, decúbito prono.

Extremidades superiores derecha flexionada hacia zona pélvica, izquierda flexionada hacia sur de la fosa.

Extremidades inferiores extendidas.

Coloración mandíbula.

- Objetos:
- 7 botones blancos
 - 4 botones metal
 - Restos de hebilla
 - Restos de metal trenzado
 -

INDIVIDUO 140

Sector Central. Al Este de 145.

Posición extendida. Decúbito prono.

Orientación Sur- Norte.

Extremidades superiores derecha bajo cuerpo. Izquierda paralela.

Extremidades inferiores derecha flexionada sobre pierna izquierda.

Cuerpo muy mal estado.

- Objetos:
- 2 botones blancos
 - 1 botón marrón
 - Esquirla metal
 - Hebilla cobre.
 - Restos de tejido

INDIVIDUO 141

Sector Central. Al este de 141 al Norte de 140.

Posición extendida. Decúbito supino.

Orientación Sur- Norte.

Extremidades superiores derecha flexionada hacia zona pélvica, izquierda sobre zona pélvica.

Extremidades inferiores extendidas.

- Objetos:
- 7 botones blancos
 - Mechero
 - Proyectoil (zapato)
 - Restos de calzado

INDIVIDUO 142

Sector Central. Al Norte de 138- 142. Sobre cráneo del 131.

Posición extendida. Decúbito prono.

Orientación suroeste- noroeste.

Extremidad superior derecha flexionada bajo caja torácica. Izquierda bajo cuerpo.

Extremidades inferiores extendidas.

Fractura en antebrazo izquierdo *perimortem*.

- Objetos:
- esquirra
 - 4 botones blancos
 - 2 botones metal
 - Restos prótesis dental (puente de oro)
 - Restos de cinturón (material) y hebilla
 - Peine
 - 2 llaves
 - Restos de calzado
 - Restos de cremallera

INDIVIDUO 143

Sector Central. Cerca perfil Oeste en el límite entre sector Norte, centro.

Orientación Sur/ Norte.

Posición extendida. Decúbito prono.

Extremidad superior derecha flexionada bajo propio cuerpo. Extremidad izquierda flexionada hacia este de fosa.

Extremidad inferior flexionada, pies sobre límite entre norte /centro (murito)

- Objeto:
- Restos de calzado
 - Cuchara de hierro
 - Boquilla
 - Espejo redondo
 - Anillo plata "mano izquierda"
 - Restos de hebilla
 - 5 botones blancos
 - 1 botón metal

INDIVIDUO 144

Posición desplazada. Tren inferior por un lado con piernas flexionadas. Tren superior decúbito prono.

Sector Central. Junto perfil Oeste. Al Sur de individuo 140-137-142.

INDIVIDUO 145

Sector Central. Al oeste del individuo 140.

Orientación Norte – Sur.

Posición extendida. Decúbito supino.

Extremidades superiores derecha extendida hacia norte, izquierda paralela

Extremidades inferiores derecha flexionada bajo izquierda extendida con ligera flexión.

- Objetos:
- Restos de calzado
 - Pluma estilográfica
 - Monedas con tejido
 - 4 botones blancos
 - 4 botones metal

INDIVIDUO 146

Sector Central. Al Norte de individuo 147-148.

Posición flexionada, decúbito lateral.

Orientación Norte- Sur.

Extremidades superiores derecha hacia norte de la fosa, izquierda flexionada sobre si misma hacia zona craneal.

Extremidades inferiores flexionadas.

Coloración verdosa en las costillas.

Piedras sobre estos cuerpos.

- Objetos:
- 1 hebilla pequeña
 - 1 hebilla grande
 - 2 botones blancos
 - 2 botones metal
 - Mechero
 - Boquilla fumar (hueso)
 - Restos de calzado (suelas)

INDIVIDUO 147

Sector Central. Junto perfil Oeste. Al Oeste de 148, al Sur de 147.

Posición extendida. Decúbito supino.

Orientación Norte- Sur.

Extremidades superiores, derecha flexionada sobre perfil oeste, izquierda flexionada sobre región pélvica (coxal derecho).

Extremidades inferiores derecha flexionada hacia perfil oeste, izquierda solo conserva fémur, flexionada en posición casi vertical.

- Objetos:
- monedas y tejido
 - 10 botones blancos
 - 1 botón metal
 - Restos de 3 hebillas
 - Mechero pedernal
 - Restos de calzado

INDIVIDUO 148

Sector Central, entre individuo 147-149 al Sur del 146.

Posición extendida, decúbito supino.

Orientación Norte- Sur.

Extremidades superiores derecha bajo individuo 147. Izquierda flexionada sobre si misma sobre omoplato izquierdo.

Extremidades inferiores extendidas.

- Objetos:
- hebilla grande de cinturón.
 - 2 botones blancos
 - 2 botones de metal
 - Esquirla (vertebras)
 - Hebilla
 - Restos de calzado

INDIVIDUO 149

Sector Central. Al Este de individuo 147-148.

Posición extendida. Decúbito supino.

Solo conserva parte de tren superior, costillas lado derechos, restos de cráneo, vertebras, extremidades superior izquierda.

Orientación Norte – Sur.

INDIVIDUO 150

Sector norte, junto perfil este. Inhumación individual.

Posición extendida. Decúbito supino.

Extremidades superiores derecha flexionada hacia zona craneal, izquierda flexionada sobre región abdominal.

Extremidades inferiores extendidas.

Al sur del individuo 151, al este de 154-155

Norte – Sur.

- Objetos:
- 5 botones blancos
 - 1 botón negro

INDIVIDUO 151

Sector Norte, junto perfil Este, al Norte del individuo 150, al Este de 152.

Posición extendida, decúbito prono.

Orientación Sur- Norte.

Extremidades superiores derecha flexionada bajo caja torácica, izquierda paralela al cuerpo con ligera flexión.

Extremidades inferiores extendidas.

- Objetos:
- Restos de metal
 - Corchetes

- 2 botones blancos
- 1 botón negro
- Restos de calzado

INDIVIDUO 152

Sector Norte junto perfil Oeste. Al Norte de 154-155, al Oeste 155.

Posición extendida decúbito prono.

Orientación Sur – Norte.

Extremidad superior derecha flexionada hacia perfil oeste. Izquierda flexionada bajo caja torácica.

Extremidades inferiores extendidas. Fractura fémur derecho (epífisis proximal).

- Objetos:
- 5 botones blancos
 - 2 botones negros
 - 5 botones metal
 - Fragmentos de hebilla
 - Restos de calzado

INDIVIDUO 153

Sector Norte. Al Sur de 154-155 en el limite con el sector central.

Posición extendida, decúbito supino.

Extremidades superiores derecha extendida hacia este de la fosa en ligera flexión.

Izquierda flexionada hacia perfil Oeste.

Extremidades inferiores extendidas.

- Objetos:
- hebilla grande cinturón
 - 5 botones blancos
 - 1 botón marrón
 - Restos de calzado

INDIVIDUO 154

Hemos relacionado individuos 155-154 arrojado simultáneamente.

Orientación Sur- Norte

Tiene distinta disposición uno prono otro supino.

Al oeste del individuo 155. Sector norte.

Posición extendida, decúbito supino

Extremidad superior derecha extendida hacia el este.

Izquierda paralela al cuerpo

Extremidad inferior derecha flexionada sobre pierna izquierda. Derecha extendida.

Cuerpo en muy mal estado.

- Objetos:
- 2 suelas
 - 2 botones negros
 - 4 botones blancos
 - 1 hebilla

- Fragmento de llave pequeña
- 1 bala
- 1 espejo
- 2 navajas
- 1 dedal
- Monedas con un poco de tejido
- 2 remaches

INDIVIDUO 155

Sector Norte. Al este de individuo 154.

Posición extendida. Decúbito prono.

Orientación Sur- Norte.

Extremidades superiores derecha bajo su cuerpo. Izquierda flexionada bajo su cuerpo.

Extremidades inferiores derecha extendida. Izquierda flexionada sobre pierna derecha.

- Objetos:
- Restos de calado
 - 3 botones de hierro
 - 3 botones blancos
 - 2 brochetas
 - Espejo
 - Llave
 - Papel de fumar

APARTADO 7

CONCLUSIONES

Los familiares de aquéllos que desaparecieron o perdieron la vida a partir de mes de septiembre de 1936 pueden, tras la conclusión del proceso de recuperación de los restos humanos de la fosa común de Teba, obtener cierto grado de reconfortación porque podemos decir que se ha iniciado el cierre de un duelo que comenzó hace más de 70 años.

De las 151 personas asesinadas en el lugar indicado, se han podido recuperar los restos esqueléticos de 151 personas en el transcurso de la intervención donde, en líneas generales, el estado de conservación de algunos restos esqueléticos era bueno, mientras que otros se encontraban muy deteriorados.

En base a los testimonios orales y otros métodos prospectivos, los trabajos se han centrado en un área de actuación determinada, siendo los resultados positivos y corroborando en gran medida los testimonios orales y documentales.

Las evidencias arqueológicas nos indican de forma clara y meridiana que, por un lado, las personas que yacen en las distintas fosas pertenecen a un episodio represivo y a episodios muy concretos.

Algunos restos esqueléticos presentan evidencias claras de trauma por disparo, recuperándose los distintos proyectiles que causaron la muerte tras el impacto, y por otro lado, en otros esqueletos no se han recuperado posiblemente porque éstos se produjeron en los tejidos blandos de los mismos. Llegamos a esta conclusión una vez analizados los huesos donde no hay excesivas evidencias de haber recibido impactos de proyectil.

Como comentábamos en líneas anteriores, en las tareas de exhumación han sido recuperados los restos esqueléticos de un total de 151 personas, siendo

141 de sexo varón, 6 mujeres y 4 esqueletos sin determinar el sexo, de conformidad a los criterios antropológicos estándares.

El porcentaje de hombres y mujeres corresponde, en líneas generales, con las listas elaboradas a partir de los registros documentales analizados y procedentes de diversos archivos locales, provinciales y nacionales.

Por otro lado, hasta la fecha no ha sido posible la identificación positiva, a partir de las evidencias osteológicas, debido a la insuficiencia de información *antemortem*. Aunque hay que señalar que se ha localizado un mujer joven en estado de gestación que coincide con la información oral y documental.

La interpretación forense que se podría dar es la de una masacre sobre población civil: hombres y mujeres que conforman distintos grupos de edad, un abanico que comprende desde los 17 años hasta superar los 60 años.

En lo referente al índice de conservación hay que destacar que, en líneas generales, es bueno. Muchos de los esqueletos presentan fracturas que fueron causadas *periomortem* y/o *postmortem*, en particular, en las zonas epifisarias de los huesos largos.

La mayoría los restos esqueléticos pertenecen a individuos que fueron arrojados al interior de la fosa, y cuyas posiciones pueden ser calificadas de extremas, encontrándose de casi todas las formas posibles.

Según nuestro análisis y como exponemos a continuación, la mayoría de los individuos a los cuales les hemos determinado el sexo, se encuentran en la edad de adulto, es decir, dentro del intervalo de edad comprendido entre **los 20-40 años**.

ANTROPOLOGIA				
ESQUELETO	SECTOR	SEXO	EDAD APROXIMADA	ESTATURA
1	NORTE	VARON	S/D	
2	NORTE	VARON	20/30	164-167
3	NORTE	VARON	17/25	
4	NORTE	VARON	17/25	
5	NORTE	VARON	+21	
6	CENTRAL	VARON	20/30	
7	CENTRAL	VARON	+20	
8	CENTRAL	VARON	18/21	
9	CENTRAL	VARON	18/21	
10	CENTRAL	VARON	20/30	
11	CENTRAL	VARON	+18	
12	CENTRAL	VARON	+ 55	
13	CENTRAL	VARON	20/25	
15	NORTE	VARON (ADULTO)		
16	NORTE	VARON (ADULTO)		
17	CENTRAL	VARON (ADULTO)		
18	NORTE	VARON		168-171
19	NORTE	VARON	25/40	171-174
20	NORTE	VARON	40/49	170-175
21	NORTE	VARON (ADULTO)	+21	160-164
22	NORTE	VARON	18/30	
23	NORTE	VARON	25/40	173-175
24	NORTE	VARON	30/40	171-173
25	NORTE	VARON	+55	
26	NORTE	VARON	30/40	

ANTROPOLOGIA				
ESQUELETO	SECTOR	SEXO	EDAD APROXIMADA	ESTATURA
27	CENTRAL	VARON	+ 50	159-165
28	NORTE	VARON	30/40	167-171
29	NORTE	VARON	27/35	
30	NORTE	VARON	21/25	
31	NORTE	VARON	30/35	158-163
32	CENTRAL	VARON	17/25	
33	CENTRAL	VARON	25/40	164-166
34	CENTRAL	VARON	21/25	
35	SUR	VARON	30/40	
36	CENTRAL	VARON	21/29	
37	CENTRAL	VARON	+30	
38	NORTE	MUJER	32/40	154-158
39	NORTE	VARON	40/55	171
40	NORTE	VARON	21/25	162
41	NORTE	VARON	35/40	161-166
42	NORTE	VARON	18/24	161-163
43	NORTE	VARON	30/40	159-164
44	NORTE	VARON	20/21	163-168
45	NORTE	MUJER	+55	164
46	NORTE	VARON	35/55	164-165
47	NORTE	VARON	25/30	169-171
48	CENTRAL	VARON	17-28	
49	CENTRAL	VARON	+35	
50	CENTRAL	VARON	30/40	168-170
51	CENTRAL	VARON	25/35	160-162
52	SUR	VARON	+55	
53	SUR	VARON	+55	
54	SUR	MUJER		152-154
55	NORTE	VARON	+30	

ANTROPOLOGIA				
ESQUELETO	SECTOR	SEXO	EDAD APROXIMADA	ESTATURA
56	NORTE	VARON	17/25	158-160
57	NORTE	VARON	20/30	170-172
58	CENTRAL	VARON		
59	CENTRAL	VARON	40/55	161-163
60	CENTRAL	VARON	25/30	167-169
61	CENTRAL	SIN DETERMINAR		
62	CENTRAL	VARON	+55	165-170
63	CENTRAL	VARON	20/30	
64	CENTRAL	SIN DETERMINAR		
65	CENTRAL	SIN DETERMINAR		
66	CENTRAL	VARON	22/24	162-165
67	CENTRAL	MUJER	30/35	156-162
68	CENTRAL	VARON	25/35	167-168
69	CENTRAL	VARON	35/39	159-162
70	CENTRAL	VARON	45/49	168-171
71	CENTRAL	VARON	21/25	169-172
72	CENTRAL	VARON	25/30	163-165
73	CENTRAL	VARON	17/25	
74	CENTRAL	VARON	25/26	
75	CENTRAL	VARON	22/25	
76	CENTRAL	VARON	30/40	171-172
77	CENTRAL	VARON	35/44	163-168
78	CENTRAL-SUR	VARON	21/25	169-172
79	CENTRAL-SUR	VARON	30/35	165-170
80	CENTRAL-SUR	VARON	27/35	159-161
81	CENTRAL-SUR	VARON	22/24	159-166
82	CENTRAL	VARON	25/35	166-172

ANTROPOLOGIA				
ESQUELETO	SECTOR	SEXO	EDAD APROXIMADA	ESTATURA
83	CENTRAL	VARON	17/25	167-168
84	CENTRAL	VARON	20/35	169-171
85	CENTRAL	VARON	25/40	162-166
86	CENTRAL-SUR	VARON	25/30	161-166
87	CENTRAL-SUR	VARON	20/30	169
88	CENTRAL-SUR	VARON	20/24	159-161
89	CENTRAL-SUR	VARON	17/25	169-164
90	CENTRAL	VARON	18/21	
91	CENTRAL	VARON	45/49	162-165
92	CENTRAL	VARON	35/39	166-168
93	CENTRAL	VARON	35/45	163-167
94	CENTRAL	VARON (ADULTO MADURO)		166-68
95	CENTRAL	VARON	20/30	
96	CENTRAL	VARON	17/25	164-169
97	CENTRAL	VARON	16/21	167-168
98	CENTRAL	VARON	20/30	167-169
99	CENTRAL-SUR	VARON	20/30	165-170
100	CENTRAL-SUR	VARON	25/39	172-175
101	CENTRAL-SUR	VARON	+40	159-166
102	SUR	MUJER ADULTA	+50	153-160
103	CENTRAL	VARON	20/35	173-174
104	CENTRAL	VARON	30/35	160-167
105	CENTRAL-SUR	VARON	+30	164-168
106	CENTRAL-SUR	VARON	30/55	162-168
107	CENTRAL-SUR	VARON	25/40	156-157
108	CENTRAL-SUR	VARON		152-158
109	CENTRAL-SUR	MUJER	18/20	160-161

ANTROPOLOGIA				
ESQUELETO	SECTOR	SEXO	EDAD APROXIMADA	ESTATURA
110	CENTRAL	VARON	+25	170-190
111	CENTRAL	VARON	25/35	164-169
112	CENTRAL	VARON	35/45	160-161
113	CENTRAL	VARON	30/35	167-170
114	CENTRAL	VARON	20/22	159-160
115	CENTRAL	VARON	17/25	168
116	CENTRAL	VARON	+30	167
117	CENTRAL	VARON	21/25	165-171
118	CENTRAL	VARON	35/44	167-168
119	CENTRAL	VARON	30/40	180
120	CENTRAL	VARON	20/24	166-167
121	CENTRAL	VARON	20/25	168-169
122	CENTRAL	VARON	20/25	164-166
123	CENTRAL	VARON	20/30	162-163
124	CENTRAL	VARON	40/55	160-161
125	CENTRAL	VARON	30/40	
126	CENTRAL	VARON	25/30	163-167
127	CENTRAL	VARON	20/30	167-169
128	CENTRAL	VARON	19/25	170
129	CENTRAL	VARON	20/25	168
130	CENTRAL	VARON	21/25	175-176
131	CENTRAL	VARON	21/29	173-178
132	CENTRAL	VARON	25/40	162-167
133	CENTRAL	VARON	21/35	152
134	CENTRAL	VARON	25/35	177-179
135	CENTRAL	VARON	30/35	155-159
136	CENTRAL	VARON	23/35	170-171
137	CENTRAL	VARON	22/26	159-164
138	CENTRAL	VARON	20/30	160-163
139	CENTRAL	VARON	21/25	152

ANTROPOLOGIA				
ESQUELETO	SECTOR	SEXO	EDAD APROXIMADA	ESTATURA
140	CENTRAL	VARON	18/22	
141	CENTRAL	VARON	17/25	160-163
142	CENTRAL	VARON	18/21	163-170
143	CENTRAL	VARON	25/30	164-167
144	CENTRAL	VARON	29/40	168-172
145	CENTRAL	VARON	18/21	170-172
146	CENTRAL	VARON	22/29	165-166
147	CENTRAL	VARON	21/29	162-164
148	CENTRAL	VARON	21/25	163-168
149	CENTRAL	VARON	+30	
150	NORTE	MUJER	+40	
151	NORTE	VARON	35/39	171-176
152	NORTE	VARON	25/30	155-159
153	NORTE	VARON	25/35	161-166
154	NORTE	S/D	S/D	
155	NORTE	VARON	18/21	

DISPOSICION DE LOS RESTOS ESQUELÉTICOS:

La disposición de los restos esqueléticos es variada.

Se puede interpretar que varios individuos pudieron ser maniatados por la disposición de las extremidades superiores e incluso inferiores, por lo tanto, se utilizaría cuerda, que al tratarse de un material perecedero, no ha podido ser documentado desde el punto de vista arqueológico.

Los testimonios orales hablan de que fueron amarrados unos con otros por los brazos, siendo ésta la explicación por la deposición en la que se encuentran algunos individuos.

Los testimonios orales y los propios documentos consultados nos indican que fueron trasladados y fusilados en las inmediaciones y la propia tapia del cementerio, incluso en la fosa donde fueron arrojados. Es decir, algunos pudieron ser fusilados a pie de fosa, conclusión a la que llegamos tras el análisis de los casquillos de fusil que aparecen en el lugar de enterramiento.

DATACIÓN DE LA FOSA CON METODOLOGÍA ARQUEOLÓGICA:

A continuación, y como demostramos en las líneas siguientes, podemos decir que la datación relativa de las fosa nos ofrece la posibilidad de cotejar los datos documentales e intentar conocer, con aproximación real, la identidad de los que allí fueron sepultados.

1) ZONA NORTE Y CENTRAL

- **Primer Nivel de zona Norte y Central:**

El primer nivel de individuos los tenemos en el sector Norte a cotas (481,61-481-51) ocupando la parte Norte y Central:

Individuos 1-2-3-4-5-8-10-15-16 en el sector Norte.

Individuos 6-7-9-11-12-13-17 en el sector Central.

Se encuentran en una cota entre 481,61 los individuos 2 en el Norte y 6-7 en el Central, siendo la cota más baja 481,51.

Las afecciones posteriores al estado original de la fosa se encuentran a cota 481,62, encontrándose a misma cota los enterramientos infantiles en el sector Sur.

- **Segundo Nivel de zona Norte y Central:**

A cota 481,51 aparece un segundo nivel en el sector Norte y Central, sin margen considerable de relleno terrígeno, destacando además la disposición

de los individuos emparrillados, indicativo de que fueron arrojados en grupos de 2 en 2.

Con cota 481,61: los individuos 32-33-34 y 22-23-24 en el sector Central

A cota similar los individuos en el sector Norte: 19-20-21 y 18-26-25.

A cota más baja encontramos un grupo de cuatro individuos al Norte: 28-29-30-32.

Al segundo nivel pertenecen los individuos 18-34 más el número 35.

En el sector Norte/Central destaca al Sur la inhumación del número 5 e inhumaciones de infantiles a cota 481,31

- **Tercer Nivel de zona Norte y Central:**

El tercer nivel de esta zona que incluye los sectores Norte y Centro se encuentra a cota 481,51; 481,21 y 480,11.

Lo integran los individuos 36-49.

Tenemos individuos con unos desniveles importantes, con margen entre distintas partes de los mismos individuos como muestra el individuo 43 con tren inferior a cota 481,21 y piernas 481, 51.

Tenemos un primer nivel de cuerpos a cota más alta -841,51- que son los individuos 44-36 y 34 y en el sector Norte los individuos los tenemos a cota más baja -481,21-, son los individuos 38-39-40-41-42-43-46 y a cota similar los individuos 47-48-49 a 481,31

Detectamos tres inhumaciones al Sur a cota 481,12.

En el último nivel de este sector y más concretamente al Norte, en este caso tenemos un grupo bien definido de seis cuerpos anteriores a la cota 481,11,

destacando dos individuos arrojados de forma simultánea, números 154-155, los otros cuerpos son 150-151-152-153.

También debemos incluir en este último nivel a tres individuos que están a cota más alta que estos últimos y que pueden tener relación con los individuos del 3^{er} nivel; correspondería a los cuerpos 55-56-57 a cota 481,41.

1) **GRUPO NOCHE DE LOS 80**

- **Nivel 1-2**

Lo forman los individuos numerados del 58 al 104, incluyendo 50-51.

Situados en el sector Central hasta el límite con el sector Sur.

Primero quisieramos destacar el alto nivel de complicación de este conjuntos de represaliados por la disposición de los restos esqueléticos.

Se encuentra a cota inicial de 841,72, cota de la afección 1 que ha provocado deterioro al estado original de los individuos 61-62-63-64-65 hasta la cota mínima de 481,21 que la tenemos en los individuos más al Sur de este nivel 1-2 del conjunto individuos 79-86-88-89.

- **Nivel 2-3**

Se encuentran los individuos 105-145 con cotas 481,36- 480,93.

Esta cota tan baja corresponde al primer cuerpo arrojado, el número 109 que corresponde a una mujer joven y que pertenece a un grupo concreto de esta *noche de los 80*; sobre los restos del número 109 se encuentran los individuos 79-80-86-87-88-89-99-100-101-105-106-107-108.

2) **ÚLTIMO NIVEL**

Se encuentra bajo la noche de los 80 los individuos 146-149 cota mínima de 481.01.

CONCLUSIONES:

En líneas generales podemos concluir que las inhumaciones se realizaron en una fosa común, donde los cuerpos fueron arrojados de forma aleatoria, apreciándose un relleno terrígeno junto con piedras de tamaño mediano, coincidiendo en gran número éstas sobre la posición en la que se encontraban los cráneos.

El estado de conservación de los restos esqueléticos no es excesivamente deficiente, y la actuación antrópica mínima a lo largo de estos 75 años han permitido que el estado de conservación no sea, en líneas generales, excesivamente malo.

Algunos de ellos tienen el cráneo fracturado como consecuencia de la presión del relleno terrígeno.

Las lesiones por arma de fuego son la causa fundamental de la muerte, la cual puede calificarse de violenta y homicida en todos los casos.

Hay individuos, donde se aprecia que fueron golpeados con un objeto contundente.

Se han recuperado varios proyectiles de arma de fuego correspondientes a fusil, y por otro lado casquillos de fusil.

Las evidencias recuperadas y el análisis de conjunto permiten una interpretación de los hechos que concuerda con varias de las versiones previamente recogidas a través de los testimonios.

En la recuperación de la cultura material que hay que señalar, la cantidad de restos de lápices, lo que nos indica el nivel cultural de muchas de estas personas, teniendo en cuenta que el porcentaje de analfabetización era muy elevado. También el número de relojes de bolsillo (7) indica que no fueron registrados la mayoría de ellos; objetos que nos muestran la condición social de algunos de los cadáveres. Igualmente ocurre con los paquetes de monedas asociados a algunos individuos, que indicaría que tenían cierto poder adquisitivo, y también nos señala que las víctimas no eran registradas para requisarles los objetos personales.

Por otro lado, la fosa que hemos trabajado nos sitúan en unas fechas donde el frío era intenso, lo cual se refleja en la cantidad de botones encontrados, lo que indica el tipo de indumentaria que llevaban en el momento de ser fusilados. Otros elementos a tener en cuenta para ubicar la fosa en este periodo histórico son los restos de proyectiles y balas encontrados, que nos datan el acontecimiento a partir de 1936, al igual que la numismática localizada.

La intervención arqueológica ha recuperado los restos de los 145 hombres y 6 mujeres tras ser asesinados en distintas fechas a partir de septiembre de 1936.

Tabla 1. Número y clasificación de restos esqueléticos recuperados.

FOSA	HOMBRES	MUJERES	Sin determinar	Infantiles	Total
1	141	6	4	-	151

Los 151 esqueletos sepultados en el cementerio municipal se han localizado y estudiado, quedando a la espera de que puedan ser identificados positivamente.

Los estudios antropológicos forenses llevados a cabo y el análisis forense de los esqueletos después de su recuperación indican que todos los esqueletos recuperados eran hombres con edades que abarcan desde los 17-18 hasta más de 60 años, incluso los restos esqueléticos de un cuerpo indican que podría tratarse de un menor inferior a 17 años.

La mayor parte de los individuos tenían entre 20 y 40 años en el momento de su muerte. Hay un considerable solapamiento entre las alturas estimadas de los esqueletos, no habiendo ninguno que fuese particularmente bajo o alto.

Es imposible determinar qué datos osteológicos pueden concluir a las identificaciones, especialmente a la luz de la escasez de documentación médica y dental comparativa.

De hecho, este informe proporciona una detallada descripción de todas las características observadas con la esperanza de que alguno de los datos *postmortem* coincidan con los datos *antemortem* proporcionados por fuentes fiables. Caben resaltar como datos para una posible indentificación los individuos con prótesis dentales, y otro individuo, con una prótesis ocular. Los test genéticos aún están pendientes y esperemos que proporcionen más identificaciones.

Las identificaciones osteológicas y de ADN dependen de la obtención de información pertinente y ADN comparativo, respectivamente, de los familiares.

La interpretación forense de los traumas revelan una masacre llevada a cabo sobre los hombres y mujeres enterrados en la fosa. La evidencia arqueológica indica que los hombres fueron sepultados en el mismo momento y probablemente asesinados en un mismo episodio, tal y como ocurre en la llamada como *la noche de los 80*.

Tienen evidencias claras de trauma por disparo en el esqueleto, habiendo sido recuperadas las balas gastadas y deformadas por el impacto con los cuerpos, sugiriendo que las balas quedaron alojadas en el tejido blando.

El análisis del patrón anatómico de las heridas de disparo sugiere que la mayoría fueron disparados en el torso, brazos y piernas; pudiendo recrearse la ejecución consistente en un pelotón de fusilamiento, con los asesinos disparando desde la altura de sus caderas.

Anticipamos que el proceso de identificación continuará durante un tiempo prolongado en espera de que algunas familias más den un paso al frente y que los resultados del ADN estén disponibles.

DIFUSIÓN:

En vista de los óptimos resultados obtenidos en esta exhumación de la fosa común del cementerio de Teba, la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Antequera y Comarca, tiene la previsión de realizar distintos actos exponiendo los trabajos, siempre y cuando los familiares solitantes autoricen exponer la cultura material encontrada como exposición itinerante.

Igualmente, se tiene la intención de realizar ponencias que muestren las distintas fases del trabajo de exhumación y sus resultados.

AGRADECIMIENTOS:

La población de Teba ha sido muy cortés y les estamos extremadamente agradecidos por su generosidad y hospitalidad. En particular queremos dar gracias a los voluntarios, vecinos de Teba, por su acogida y asistencia en las distintas fases del trabajo. Así como al Ayuntamiento de Teba por ofrecer los medios para que esta labor de recuperación histórica, que no deja de ser humanitaria, se haya convertido en realidad.

BIBLIOGRAFÍA

ARCHIVOS.

- Archivo Histórico Municipal de Teba.
- Archivo Registro Civil de Teba.
- Archivo Juzgado Togado Militar de Málaga.
- Archivo General Militar de Ávila.

BIBLIOGRAFIA.

Orientación General y Específica.

- **Arresse, José Antonio.** *Una etapa constituyente.* Barcelona, Planeta, 1982.
- **Biescas, A. y Tuñón de Lara, M.** *España bajo la dictadura franquista* Madrid, Labor, 1980.
- **Andre, G.:** “L’Intervento in Spagna e la política estera fascista en Italia y la Guerra Civil Española” en *Italia y la Guerra Civil Española*, Madrid, 1986.
- **Aparicio, L.:** *El sistema penitenciario español y la redención de penas por trabajo*, Madrid, 1954.
- **Aznar, M.:** *Historia militar de la Guerra de España*, Madrid, 1958-1963.
- **Brenan, G.** *The Spanish Labyrinth: An Account of the Social and Political Background of the Civil War.* Cambridge, Cambridge University Press, 1943. (Hay traducción al español: *El laberinto español. Antecedentes sociales y políticos de la guerra civil.* Barcelona, Ibérica de Ediciones y Publicaciones, 1978.
- **Ellwood, Sh.** *Prietas las filas. Historia de Falange Española, 1933-1983.* Barcelona, Crítica, 1986.
- **Fernández, C.** *Tensiones militares durante el franquismo.* Barcelona, Plaza y Janés, 1985.
- **Horowitz, Irving L.** *Los anarquistas. La práctica.* Barcelona, Altaya, 1996.

- **Lacomba Abellán, J.A.** *La Málaga del siglo XX*, 2 vols. Málaga, Prensa Malagueña, 2007.
- **Lacomba Abellán, J.A.** *Historia contemporánea de Andalucía. De 1800 a la actualidad*. Córdoba, Almuzara, 2006.
- **Linz, J.J., De Miguel, A.** "Hacia un análisis regional de las elecciones de 1936 en España", en *Revista de Opinión Pública*, número 48, 1977.
- **Jackson, G.** *La República española y la guerra civil*. Barcelona, Crítica, 1976.
- **Nadal Sánchez, A.** *Guerra civil en Málaga*. Málaga, Arguval, 1984.
- **Nolte, E.** *Der Faschismus in seiner Epoche*. Langen Müller, München, 1963. (Hay traducción al castellano: *El fascismo en su época*. Barcelona, Península, 1968.
- **Nolte, E.** *Die Krise des liberalen Systems und die faschistischen Bewegungen*. Langen Müller, München, 1968. (Hay traducción al castellano: *La crisis del sistema liberal y los movimientos fascistas*. Barcelona, Península, 1971.
- **Majada Neila, J. y Bueno Pérez, F.** *Carretera Málaga-Almería (febrero de 1937)*. Benalmádena, Caligrama, 2006.
- **Marquina, A.** *España en la política de seguridad occidental*. Ejército, 1986.
- **Payne, Stanley.** *El fascismo*. Barcelona, Altaya, 1996.
- **Payne, Stanley.** *El régimen de Franco*. Madrid, Alianza Editorial, 1987.
- **Payne, Stanley.** *El colapso de la República. Los orígenes de la Guerra Civil (1933-1936)*. Madrid, La Esfera de los libros, 2005.
- **Pecharromás Gil, Julio.** *La Segunda República*. Madrid, Historia 16, 1994.
- **Preston, P.** *Las derechas españolas en el siglo XX: Autoritarismo, fascismo y golpismo*. Madrid, Editorial Sistema, 1986.
- **Prieto Borrego, L. y Barranquero, E.** *Población y guerra civil en Málaga. Caída, éxodo y refugio*. Málaga, CEDMA, Diputación Provincial de Málaga, 2006.
- **Ruiz Rico, J.J.** *El papel político de la Iglesia católica en la España de Franco (1936-1971)*. Ed. Tecnos, 1977
- **Thomas, Hugh.** *La guerra civil española*. Barcelona, Grijalbo, 1995.
- **Tuñón de Lara, M.** *La II República*. Madrid, Siglo XXI, 1986.
- **Tusell, J.** *La dictadura de Franco*. Madrid, Alianza Editorial, 1988.
- **Tusell, J.** *Franco y los católicos*. Madrid, Alianza Editorial, 1980.
- **Tusell, J.** *La España del siglo XX*. Barcelona, Dopesa, 1975.

- **Tusell, J.** *Las elecciones del Frente Popular en España*, 2 vols. Madrid, Edicusa, 1971.
- **Tusell, J.** *La oposición democrática al franquismo (1939-1962)*. Barcelona, Planeta, 1977.
- **Velasco Gómez, J.** *Elecciones generales en Málaga durante la II República (1931-1936)*. Málaga, CEDMA, Diputación Provincial de Málaga, 1987.
- **VV.AA.** *Guerra y franquismo en la provincia de Málaga. Nuevas líneas de investigación*. Málaga, Universidad de Málaga, 2005.

Antropología física.

- Alemán, I.** (1997): Determinación del sexo en restos esqueléticos. Estudio de una población mediterránea actual. Tesis Doctoral. Universidad de Granada.
- Alemán, I.; Botella, M.C. y Ruiz, L.** (1997): Determinación del sexo en el esqueleto postcraneal. Estudio de una población mediterránea actual, *Archivo español de Morfología*, 2: 69- 79.
- Alemán Aguilera, I.; Botella López, M.C. Y Souich Henrichi, P. du** (1999): Aplicación de las funciones discriminantes en la determinación del sexo. *Estudios de Antropología Biológica*, Vol. IX. UNAM-INAH-AMAB. México, 1999. pp: 221- 230.
- Alemán, I.; Botella, MC. y Ruíz, L.** (2000): Determinación sexual mediante análisis discriminante del húmero. en CARO, L. et al. (eds): *Tendencias actuales de investigación en la Antropología Física española*. León. pp: 159- 164.
- Alemán, I.; Botella, MC.; Souich, Ph.du y Yoldi, A.** (2003): Estudio de poblaciones prehistóricas mediante aplicación de análisis discriminante. Aspectos metodológicos, en Aluja, MP.; Malgosa, A.; Nogués, RM. (eds.) *Antropología y Biodiversidad*. Vol. 1. Bellaterra. Barcelona. pp: 25-32.
- Buikstra, J.E. y Ubelaker, D.H. (eds.)** (1994): *Standars for data collection from human skeletal remains*. Arkansas Archeological Survey Research Series, nº 44. Arkansas.
- Byers, S.N.** (2002): *Introduction to Forensic Anthropology. A textbook*. Allyn and Bacon. Boston.

-Carretero, J.M.; Lorenzo, C. y Arsuaga, J.L. (1995): Análisis multivariante del húmero en la colección de restos identificados de Coimbra (Portugal). *Antrop. Port.*, 13: 139- 156.

-Comas, J.: Manual de Antropología física. México, Universidad Nacional Autónoma de México. 1976.

-Domenec Campillo y Subirá Eulalia, M.: Antropología física para arqueólogos. Ariel. 2004

-Etxeberria, F. Lesiones por arma de fuego. Problemas médico-forenses. *Kirurgia* 4. San Sebastián. 2003

-Etxeberria, F. *Panorama organizativo sobre Antropología y Patología Forense en España. Algunas propuestas para el estudio de fosas con restos humanos de la Guerra Civil española de 1936.* En La memoria de los olvidados. Un debate sobre el silencio de la represión franquista. Edit. Ambito. 183-219. 2004

-Novotný, V. (1983): Sex differences of pelvis and sex determination in paleoanthropology. *Anthropologie*, 21: 65- 72.

-Olivier, G. (1960): *Pratique anthropologique.* Vigot Frères Éditeurs. Paris.

-Olivier, G. et al.: Anthropologie de la clavicule, *Bull. Et Mem. De la Soc. d'Anthrop. de Paris*, 1951 (pp: 67- 99 y 121- 157), 1952 (pp: 269- 279), 1953 (pp: 553- 561), 1954 (pp: 35- 56 y 144- 153), 1955 (pp: 282- 302), 1956 (pp: 225- 261 y 404- 447).

-Phenice, T.W. (1969): A newly developed visual method of sexing the os pubis. *American Journal of Physical Anthropology*, 30: 297- 302.

-Rissech, C. y Malgosa, A. (1997): Sex prediction by discriminant function with central portion measures of innominate bones. *Omo. Vol 48/1:* 22-32.

-Revert, J.M. Antropología Forense. Ministerio de Justicia. Madrid. 1999.

-Rodríguez, J.V. Introducción a la Antropología Forense. Análisis e interpretación de restos óseos humanos. Anaconda Editores.

-Testut, L y Latarjet. Tratado de anatomía humana. Barcelona. Salvat. 1969.

Yoldi, A. (1998): Parámetros de sexo y edad en el coxal y articulación esternocostal en una población mediterránea de sexo y edad conocidos. Tesis Doctoral. Universidad de Granada.

-Yoldi, A.; Alemán, I.; Botella, MC. (2001): Funciones discriminantes del sexo a partir del ilion en una población mediterránea de sexo conocido. Revista Española de Antropología Biológica, Vol. 22: 23-38.

-Yoldi, A.; Alemán, I. y Botella, M.C. (2003): Funciones discriminantes del sexo en el extremo esternal de la cuarta costilla en una población mediterránea de sexo y edad conocidos, en Aluja, MP.; Malgosa, A.; Nogués, RM. (eds.) Antropología y Biodiversidad. Vol. 1. Bellaterra. Barcelona. pp: 594-602.

DOCUMENTO 1.

TABLA RESUMEN DE LOS RESULTADOS

ANTROPOLOGIA				
ESQUELETO	SECTOR	SEXO	EDAD APROXIMADA	ESTATURA
1	NORTE	VARON	S/D	
2	NORTE	VARON	20/30	164-167
3	NORTE	VARON	17/25	
4	NORTE	VARON	17/25	
5	NORTE	VARON	+21	
6	CENTRAL	VARON	20/30	
7	CENTRAL	VARON	+20	
8	CENTRAL	VARON	18/21	
9	CENTRAL	VARON	18/21	
10	CENTRAL	VARON	20/30	
11	CENTRAL	VARON	+18	
12	CENTRAL	VARON	+ 55	
13	CENTRAL	VARON	20/25	
15	NORTE	VARON (ADULTO)		
16	NORTE	VARON (ADULTO)		
17	CENTRAL	VARON (ADULTO)		
18	NORTE	VARON		168-171
19	NORTE	VARON	25/40	171-174
20	NORTE	VARON	40/49	170-175
21	NORTE	VARON (ADULTO)	+21	160-164
22	NORTE	VARON	18/30	
23	NORTE	VARON	25/40	173-175
24	NORTE	VARON	30/40	171-173
25	NORTE	VARON	+55	
26	NORTE	VARON	30/40	
27	CENTRAL	VARON	+ 50	159-165
28	NORTE	VARON	30/40	167-171
29	NORTE	VARON	27/35	
30	NORTE	VARON	21/25	
31	NORTE	VARON	30/35	158-163
32	CENTRAL	VARON	17/25	
33	CENTRAL	VARON	25/40	164-166

ANTROPOLOGIA				
ESQUELETO	SECTOR	SEXO	EDAD APROXIMADA	ESTATURA
34	CENTRAL	VARON	21/25	
35	SUR	VARON	30/40	
36	CENTRAL	VARON	21/29	
37	CENTRAL	VARON	+30	
38	NORTE	MUJER	32/40	154-158
39	NORTE	VARON	40/55	171
40	NORTE	VARON	21/25	162
41	NORTE	VARON	35/40	161-166
42	NORTE	VARON	18/24	161-163
43	NORTE	VARON	30/40	159-164
44	NORTE	VARON	20/21	163-168
45	NORTE	MUJER	+55	164
46	NORTE	VARON	35/55	164-165
47	NORTE	VARON	25/30	169-171
48	CENTRAL	VARON	17-28	
49	CENTRAL	VARON	+35	
50	CENTRAL	VARON	30/40	168-170
51	CENTRAL	VARON	25/35	160-162
52	SUR	VARON	+55	
53	SUR	VARON	+55	
54	SUR	MUJER		152-154
55	NORTE	VARON	+30	
56	NORTE	VARON	17/25	158-160
57	NORTE	VARON	20/30	170-172
58	CENTRAL	VARON		
59	CENTRAL	VARON	40/55	161-163
60	CENTRAL	VARON	25/30	167-169
61	CENTRAL	SIN DETERMINAR		
62	CENTRAL	VARON	+55	165-170
63	CENTRAL	VARON	20/30	
64	CENTRAL	SIN DETERMINAR		
65	CENTRAL	SIN DETERMINAR		
66	CENTRAL	VARON	22/24	162-165
67	CENTRAL	MUJER	30/35	156-162
68	CENTRAL	VARON	25/35	167-168
69	CENTRAL	VARON	35/39	159-162
70	CENTRAL	VARON	45/49	168-171
71	CENTRAL	VARON	21/25	169-172
72	CENTRAL	VARON	25/30	163-165
73	CENTRAL	VARON	17/25	

ANTROPOLOGIA				
ESQUELETO	SECTOR	SEXO	EDAD APROXIMADA	ESTATURA
74	CENTRAL	VARON	25/26	
75	CENTRAL	VARON	22/25	
76	CENTRAL	VARON	30/40	171-172
77	CENTRAL	VARON	35/44	163-168
78	CENTRAL-SUR	VARON	21/25	169-172
79	CENTRAL-SUR	VARON	30/35	165-170
80	CENTRAL-SUR	VARON	27/35	159-161
81	CENTRAL-SUR	VARON	22/24	159-166
82	CENTRAL	VARON	25/35	166-172
83	CENTRAL	VARON	17/25	167-168
84	CENTRAL	VARON	20/35	169-171
85	CENTRAL	VARON	25/40	162-166
86	CENTRAL-SUR	VARON	25/30	161-166
87	CENTRAL-SUR	VARON	20/30	169
88	CENTRAL-SUR	VARON	20/24	159-161
89	CENTRAL-SUR	VARON	17/25	169-164
90	CENTRAL	VARON	18/21	
91	CENTRAL	VARON	45/49	162-165
92	CENTRAL	VARON	35/39	166-168
93	CENTRAL	VARON	35/45	163-167
94	CENTRAL	VARON (ADULTO MADURO)		166-68
95	CENTRAL	VARON	20/30	
96	CENTRAL	VARON	17/25	164-169
97	CENTRAL	VARON	16/21	167-168
98	CENTRAL	VARON	20/30	167-169
99	CENTRAL-SUR	VARON	20/30	165-170
100	CENTRAL-SUR	VARON	25/39	172-175
101	CENTRAL-SUR	VARON	+40	159-166
102	SUR	MUJER ADULTA	+50	153-160
103	CENTRAL	VARON	20/35	173-174
104	CENTRAL	VARON	30/35	160-167
105	CENTRAL-SUR	VARON	+30	164-168
106	CENTRAL-SUR	VARON	30/55	162-168
107	CENTRAL-SUR	VARON	25/40	156-157
108	CENTRAL-SUR	VARON		152-158
109	CENTRAL-SUR	MUJER	18/20	160-161
110	CENTRAL	VARON	+25	170-190
111	CENTRAL	VARON	25/35	164-169
112	CENTRAL	VARON	35/45	160-161

ANTROPOLOGIA				
ESQUELETO	SECTOR	SEXO	EDAD APROXIMADA	ESTATURA
113	CENTRAL	VARON	30/35	167-170
114	CENTRAL	VARON	20/22	159-160
115	CENTRAL	VARON	17/25	168
116	CENTRAL	VARON	+30	167
117	CENTRAL	VARON	21/25	165-171
118	CENTRAL	VARON	35/44	167-168
119	CENTRAL	VARON	30/40	180
120	CENTRAL	VARON	20/24	166-167
121	CENTRAL	VARON	20/25	168-169
122	CENTRAL	VARON	20/25	164-166
123	CENTRAL	VARON	20/30	162-163
124	CENTRAL	VARON	40/55	160-161
125	CENTRAL	VARON	30/40	
126	CENTRAL	VARON	25/30	163-167
127	CENTRAL	VARON	20/30	167-169
128	CENTRAL	VARON	19/25	170
129	CENTRAL	VARON	20/25	168
130	CENTRAL	VARON	21/25	175-176
131	CENTRAL	VARON	21/29	173-178
132	CENTRAL	VARON	25/40	162-167
133	CENTRAL	VARON	21/35	152
134	CENTRAL	VARON	25/35	177-179
135	CENTRAL	VARON	30/35	155-159
136	CENTRAL	VARON	23/35	170-171
137	CENTRAL	VARON	22/26	159-164
138	CENTRAL	VARON	20/30	160-163
139	CENTRAL	VARON	21/25	152
140	CENTRAL	VARON	18/22	
141	CENTRAL	VARON	17/25	160-163
142	CENTRAL	VARON	18/21	163-170
143	CENTRAL	VARON	25/30	164-167
144	CENTRAL	VARON	29/40	168-172
145	CENTRAL	VARON	18/21	170-172
146	CENTRAL	VARON	22/29	165-166
147	CENTRAL	VARON	21/29	162-164
148	CENTRAL	VARON	21/25	163-168
149	CENTRAL	VARON	+30	
150	NORTE	MUJER	+40	
151	NORTE	VARON	35/39	171-176
152	NORTE	VARON	25/30	155-159

ANTROPOLOGIA				
ESQUELETO	SECTOR	SEXO	EDAD APROXIMADA	ESTATURA
153	NORTE	VARON	25/35	161-166
154	NORTE	S/D	S/D	
155	NORTE	VARON	18/21	

DOCUMENTO 2.

RELACIÓN DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

Nº UE	Cota máxima	Cota mínima	Potencia m.	Descripción	Cronología
1	482,62	481,72	0,71	Hormigon, relleno vegetal, tierra.	S.XX
2	481,72	480,82	0,69	Perímetro de la fosa y fosa, rellena por la ue 3, tierra compactada de color rojizo.	S.XX
3	481,72	480,82	0,69	Relleno de la fosa, contiene los restos esqueléticos envueltos en una tierra suelta de color oscuro, además aparecen piedras de distinto tamaño.	S. XX
4	481,62	481,32		Afeccion 1, rellena por ue 5.	S.XX
5	481,62	481,32		Relleno de la afeccion 1, restos oseos sin conexión, piedras de pequeño tamaño y tierra.	S. XX
6	481,62			Afeccion 2, rellena por ue 7	S. XX
7	481,62			Relleno de la afeccion 2, restos oseos sin conexión, piedras de pequeño tamaño y tierra.	S.XX
8	481,72			Complejo funerario 1. Restos oseos desplazados sin conexión, mayoritariamente huesos largos.	S.XX
9	481,61	481,31		Individuo 0, inhumación individual.	S.XX
10	481,41	481,21		Infantil 1	S.XX
11	481,41	481,21		Infantil 2	S.XX
12	481,41	481,21		Infantil 3	S.XX
13	481,41	481,21		Infantil 4	S.XX
14	481,41	481,21		Infantil 5	S.XX
21	481,41	481,21		Infantil 6	S.XX
22	481,61			Individuo 1	S.XX
23	481,61			Individuo 2	S.XX
24	481,61			Individuo 3	S.XX
25	481,61			Individuo 4	S.XX

26	481,61			Individuo 5	S.XX
27	481,61			Individuo 6	S.XX
28	481,61			Individuo 7	S.XX
29	481,61			Individuo 8	S.XX
30	481,61			Individuo 9	S.XX
31	481,61			Individuo 10	S.XX
32	481,61			Individuo 11	S.XX
33	481,61			Individuo 12	S.XX
34	481,61			Individuo 13	S.XX
35	481,61			Individuo 14	S.XX
36	481,61			Individuo 15	S.XX
37	481,61			Individuo 16	S.XX
38	481,61			Individuo 17	S.XX
39	481,61			Individuo 18	S.XX
40	481,61			Individuo 19	S.XX
41	481,51			Individuo 20	S.XX
42	481,61			Individuo 21	S.XX
43	481,61			Individuo 22	S.XX
44	481,51			Individuo 23	S.XX
45	481,51			Individuo 24	S.XX
46	481,51			Individuo 25	S.XX
48	481,51			Individuo 26	S.XX
47	481,51			Individuo 27	S.XX
48	481,31			Individuo 28	S.XX

49	481,31			Individuo 29	S.XX
50	481,31			Individuo 30	S.XX
51	481,31			Individuo 31	S.XX
52	481,61			Individuo 32	S.XX
53	481,61			Individuo 33	S.XX
54	481,61			Individuo 34	S.XX
55	481,31	481,12		Individuo 35, inhumación individual.	S.XX
56	481,31	481,11		Infantil 7	S.XX
57	481,61			Individuo 36	S.XX
58	481,72			Individuo 37	S.XX
59	481,21			Individuo 38	S.XX
60	481,21			Individuo 39	S.XX
61	481,21			Individuo 40	S.XX
62	481,21			Individuo 41	S.XX
63	481,31			Individuo 42	S.XX
64	481,31			Individuo 43	S.XX
65	481,51			Individuo 44	S.XX
66	481,21			Individuo 45	S.XX
67	481,31			Individuo 46	S.XX
68	481,31			Individuo 47	S.XX
69	481,31			Individuo 48	S.XX
70	481,27			Individuo 49	S.XX
71	481,31			Individuo 50	S.XX
72	481,31			Individuo 51	S.XX

73	481,12	480,82		Individuo 52, inhumación individual.	S.XX
74	481,12	480,82		Individuo 53, inhumación individual.	S.XX
75	481,12	480,82		Individuo 54, inhumación individual.	S.XX
76	481,41			Individuo 55	S.XX
77	481,41			Individuo 56	S.XX
78	481,11			Individuo 57	S.XX
79	481,62			Individuo 58	S.XX
80	481,31			Individuo 59	S.XX
81	481,31			Individuo 60	S.XX
82	481,52			Individuo 61	S.XX
83	481,52			Individuo 62	S.XX
84	481,62			Individuo 63	S.XX
85	481,62			Individuo 64	S.XX
86	481,62			Individuo 65	S.XX
87	481,62			Individuo 66	S.XX
88	481,62			Individuo 67	S.XX
89	481,42			Individuo 68	S.XX
90	481,42			Individuo 69	S.XX
91	481,42			Individuo 70	S.XX
92	481,42			Individuo 71	S.XX
93	481,52			Individuo 72	S.XX
94	481,42			Individuo 73	S.XX
95	481,42			Individuo 74	S.XX
96	481,42			Individuo 75	S.XX

97	481,31			Individuo 76	S.XX
98	481,31			Individuo 77	S.XX
99	481,31			Individuo 78	S.XX
100	481,21			Individuo 79	S.XX
101	481,62			Individuo 80	S.XX
102	481,41			Individuo 81	S.XX
103	481,42			Individuo 82	S.XX
104	481,42			Individuo 83	S.XX
105	481,42			Individuo 84	S.XX
106	481,21			Individuo 85	S.XX
107	481,21			Individuo 86	S.XX
108	481,41			Individuo 87	S.XX
109	481,21			Individuo 88	S.XX
110	481,21			Individuo 89	S.XX
111	481,42			Individuo 90	S.XX
112	481,42			Individuo 91	S.XX
113	481,42			Individuo 92	S.XX
114	481,42			Individuo 93	S.XX
115	481,42			Individuo 94	S.XX
116	481,42			Individuo 95	S.XX
117	481,42			Individuo 96	S.XX
118	481,42			Individuo 97	S.XX
119	481,42			Individuo 98	S.XX
120	481,30			Individuo 99	S.XX

121	481,21			Indivíduo 100	S.XX
122	481,21			Indivíduo 101	S.XX
123	481,42			Indivíduo 102	S.XX
124	481,27	481,11		Infantil 8	S.XX
125	481,27	481,11		Infantil 9	S.XX
126	481,27			Indivíduo 103	S.XX
127	481,27			Indivíduo 104	S.XX
128	481,11			Indivíduo 105	S.XX
129	481,11			Indivíduo 106	S.XX
130	481,11			Indivíduo 107	S.XX
131	481,11			Indivíduo 108	S.XX
132	480,93			Indivíduo 109	S.XX
133	481,26			Indivíduo 110	S.XX
134	481,26			Indivíduo 111	S.XX
135	481,26			Indivíduo 112	S.XX
136	481,26			Indivíduo 113	S.XX
137	481,26			Indivíduo 114	S.XX
138	481,26			Indivíduo 115	S.XX
139	481,26			Indivíduo 116	S.XX
140	481,26			Indivíduo 117	S.XX
141	481,21			Indivíduo 118	S.XX
142	481,21			Indivíduo 119	S.XX
143	481,26			Indivíduo 120	S.XX
144	481,26			Indivíduo 121	S.XX

145	481,26			Individuo 122	S.XX
146	481,26			Individuo 123	S.XX
147	481,36			Individuo 124	S.XX
148	481,26			Individuo 125	S.XX
149	481,36			Individuo 126	S.XX
150	481,26			Individuo 127	S.XX
151	481,21			Individuo 128	S.XX
152	481,26			Individuo 129	S.XX
153	481,21			Individuo 130	S.XX
154	481,26			Individuo 131	S.XX
155	481,26			Individuo 132	S.XX
156	481,36			Individuo 133	S.XX
157	481,36			Individuo 134	S.XX
158	481,26			Individuo 135	S.XX
159	481,21			Individuo 136	S.XX
160	481,21			Individuo 137	S.XX
161	481,21			Individuo 138	S.XX
162	481,21			Individuo 139	S.XX
163	481,21			Individuo 140	S.XX
164	481,21			Individuo 141	S.XX
165	481,24			Individuo 142	S.XX
166	481,01			Individuo 143	S.XX
167	481,01			Individuo 144	S.XX
168	481,21			Individuo 145	S.XX

169	481,01			Individuo 146	S.XX
170	481,01			Individuo 147	S.XX
171	481,01			Individuo 148	S.XX
172	481,01			Individuo 149	S.XX
173	481,41	481,21		Infantil 10	S.XX
174	481,21			Individuo 150	S.XX
175	481,11			Individuo 151	S.XX
176	481,11			Individuo 152	S.XX
177	481,11			Individuo 153	S.XX
178	481,01			Individuo 154	S.XX
180	481,01			Individuo 155	S.XX

DOCUMENTO 3.

ARTEFACTOS ASOCIADOS A LOS INDIVIDUOS

A continuación, en la tabla, se detalle los restos de munición que se encontraban en el nivel terrígeno sobre la fosa.

LOCALIZACIÓN	ARTEFACTO	OBSERVACIÓN	ESTADO CONSERVACIÓN
Superficial sector norte	1 Moneda de 10 céntimos	De cobre	Regular
Asociados a 106, 108, 109	Gemelo		
Entre 78-81	Encendedor	De mecha	Malo
Sector central – límite N	Gafas y funda	La funda es metálica.	Regular
Sector central perfil	1 moneda de 5 céntimos		
Superficial sector norte	Anillo	De plata con perlas	Bueno
Superficial sector norte	Medalla aluminio	De aluminio. De tipo religioso.	Regular

A continuación, en la tabla, se detalle los objetos y artefacto asociados a cada individuo y que han sido limpiados para su posterior inventariado y siglado.

INDIVIDUO	ARTEFACTO	OBSERVACIÓN	ESTADO CONSERVACIÓN
2	Condecoración Guerra de Marruecos	De principios de siglo XX	Bueno
14	Anillo de Plata		Regular
18	2 gemelos		Bueno
25	Boquilla fumar		Bueno
25	Moneda 25 céntimos	1927	Bueno
31	Moneda 5 pesetas	Plata	Bueno
31	Moneda 5 pesetas	Plata	Bueno
31	Moneda 2 pesetas	Plata	Bueno
31	Moneda 2 pesetas	Plata	Bueno
31	Moneda 2 pesetas	Plata	Bueno
31	Moneda 1 peseta	Plata	Bueno
40	Cremallera	metal	Malo
41	Encendedor	Yesquero de metal	Regular
41	Pendiente	Oro	Bueno
42	Encendedor	De mecha	Bueno
42	2 gemelos		Bueno
43	12 botones peones camineros	Inscripción PEONES CAMINEROS y anagrama	Bueno
51	Dentadura postiza con 2 dientes de oro (completa)	Mandíbula y máxilar	Bueno
52	Medalla	Tipo religioso	Bueno
59	Medalla		
59	Remache	Metálico	
59	Peine		
59	Hebilla de reloj	Plata	
63	Alianza (anillo)	Inscripción JC	Bueno
66	Encendedor de gasolina	De gasolina	Bueno
69	Encendedor	De mecha	Bueno
70	Mechero mecha	De mecha	Bueno
71	Pastillero	Metálico. Rectángular: 5 x 2 centímetros	Regular
74	Encendedor	De mecha	Bueno
74	4 Monedas 5 céntimos		
74	4 Monedas 1 céntimo		
76	5 Monedas 5 céntimos		
76	Reloj de bolsillo		Bueno
76	Gemelo		Bueno
77	Boquilla de Fumar		Bueno
78	encendedor	De mecha	Regular

79	Botón chaquetón	Color marrón	Bueno
79	Medalla	De tipo religioso	Regular
80	encendedor	De mecha	Bueno
81	Cuchara de plata	De cubertería personal	Bueno
81	Encendedor	De mecha	Regular
82	Medalla	De tipo religioso	Bueno
84	Caja de metal	4 x2 centímetros. Contiene restos de pedernal y posiblemente pastillas	Regular
84	Encendedor	De mecha. Conserva mecha.	Bueno
86	Moneda 1 peseta	Plata	Bueno
87	Gemelo (con rostro)	Tiene el perfil dibujado de una figura humana.	Bueno
89	10 monedas de 10 céntimos		
89	11 monedas 5 céntimos		
89	Cremallera	Metálica	Bueno
90	Bolígrafo	10 centímetros largo	Bueno
90	Reloj de bolsillo	Circular	Bueno
90	Cuchara	Metálica	Regular
90	Crucifijo	8 centímetros. Metálico	Bueno
90	Restos de cadenita	Pequeña	Regular
92	Encendedor	De mecha	Bueno
92	Pincel	Fragmentos	Malo
93	Reloj de bolsillo (R. Salguero). Baño de Plata	Circular, con baño de plata. Inscripción burilada. R SALGUERO	Bueno
95	Dedal	Metálico	Bueno
95	7 botones	De plástico, se encontraron en el interior del dedal	Regular
95	Bolígrafo	10 centímetros	Bueno
96	Moneda (Isabel II plata) con cordón de plata. Eganche reloj		Bueno
98	1 moneda 5 céntimos		Regular
99	Peine		Bueno
99	3 monedas 5 céntimos		Regular
99	Encendedor	De mecha	Bueno
100	5 monedas de 5 céntimos		Regular
100	9 monedas de 10 céntimos		Regular
100	Restos metálicos de paraguas		Bueno
101	Moneda con agujero	25 céntimos	Regular
101	Encendedor	De mecha	Bueno
101	Cuchara	Metálica	Regular

102	Lápiz forrado		Bueno
103	Encendedor	De mecha	Bueno
104	Encendedor	De mecha	Bueno
105	Anillo	Con aleación férica	Bueno
106	Encendedor	De mecha	Regular
107	Medallita	De tipo religioso	Regular
108	Vaina calibre 7 m/m para fusil Máuser Mod. 1893.	Inscripción PS 1936. Pirotécnia de Sevilla.	Bueno
108	Restos de proyectil	De máuser (fusil)	Malo
110	Hebilla cinturón	De forma rectangular	Regular
110	4 monedas de 2 pesetas	De plata	Bueno
110	3 monedas de 1 peseta	De plata	Bueno
110	19 monedas de 10 céntimos		Regular
110	3 monedas de 5 céntimos		Regular
110	Anillo	Metálico	Bueno
110	Llave	Pequeña	Bueno
111	2 monedas de 10 céntimos		Regular
111	17 monedas de 5 céntimos		Regular
111	Cartera	De piel animal, con cremallera	Regular
111	Hilo de cobre	3 centímetros	Bueno
118	Reloj de bolsillo	Circular.	Bueno
124	Gafas y funda	La funda de piel y la gafa tiene cristales circulares	Regular
124	encendedor	De gasolina	Bueno
124	Boquilla de fumar		Bueno
124	Reloj de bolsillo	Circular	Bueno
124	1 moneda de 5 pesetas	De plata	Bueno
124	2 monedas de 1 peseta	De plata	Bueno
124	2 monedas de 10 céntimos		Bueno
124	2 monedas de 5 céntimos		Regular
127	Mechero mecha		Regular
132	Encendedor	De mecha	Bueno
132	Lápiz	forrado	Bueno
134	Reloj de bolsillo	Circular	Bueno
135	Reloj de bolsillo	Circular	Bueno
138	Pluma estilográfica		Bueno
138	Botellita de cristal	Altura : 12 cms.	Bueno
138	Espejo	Circular.	Bueno
138	Encendedor	De mecha	Bueno
142	Peine		Bueno
154	Espejo	Cuadrangular	Regular
154	10 monedas de 10 céntimos		Regular
154	2 monedas de 5 céntimos		Regular
154	2 navajas	5 centímetros de longitud, cerradas.	Malo
154	Dedal	Metálico	Bueno

154	Llave	Mediana	Regular
155	Llave	Mediana	Bueno
155	Placa metálica	Forma cónica	Regular

DETALLE FOTOGRÁFICO DE OBJETOS Y ARTEFACTOS



Detalle de una vaina para fusil de máuser 7m/m y vaina para pistola de 9 mm. Fábrica Pirotecnia de Sevilla.



Detalle de la condecoración militar. Medalla en el anverso se puede leer MARRUECOS. Asociada al individuo nº 2.



Detalle de los encendedores de mecha localizados en la fosa y asociados a varios sujetos.



Detalle de los encendedores de gasolina que se encontraba asociados a varios individuos.



Detalle del lápiz asociado al individuo n° 23.




Detalle del bolígrafo asociado al individuo 90.



Objetos asociados al individuo n° 90. Se trata de un reloj de bolsillo, un crucifijo, cadenita y cuchara.



Botonería del individuo n° 43, se tratan de una chaqueta de la indumentaria de PEONES CAMINEROS.



Peine asociado al sujeto nº 49.



Detalle de la cuchara de plata que se encontraba con los restos óseos del individuo 81.



Detalle de una moneda decimonónica de Isabel II, con un agujero y enlazada a una cadena de plata. Asociada al individuo 96.



Detalle de la cartera y monedas que pertenecen al individuo nº 111.



Detalle de los objetos y artefactos asociados al sujeto nº 124.
Gafas en su funda metálica, encendedor de gasolina, boquilla de fumar, cremallera, cuatro monedas (2 de 5 céntimos y 2 de 10 céntimos), dos monedas de plata (1 de 5 peseta y una de una peseta) y reloj de bolsillo.



Botella de cristal asociado al individuo 138.



Detalle del anillo de plata con las iniciales J.C. en la parte superior y asociado al individuo n° 143.






Detalle de los 7 relojes de bolsillo encontrados en los individuos inhumados en la fosa común.

DOCUMENTO 4.

LEVANTAMIENTO PLANIMÉTRICO

PLANO 0: PLANO CEMENTERIO.

LOCALIZACION DE LA FOSA EN EL CEMENTERIO .





ARATSPÍ
GESTIÓN INTEGRAL DEL PATRIMONIO


EXHUMACION DE VICTIMAS
DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA
TEBA 2012

DIRECTORES: ANDRES FERNANDEZ
CRISTOBAL ALCANTARA

PRIMER NIVEL DE INDIVIDUOS EN SECTOR NORTE-CENTRAL. AFECCIONES. INHUMACION INDIVIDUAL EN SECTOR SUR.



ESCALA: 1/80




ARATISPI
GESTIÓN INTEGRAL DEL PATRIMONIO

EXHUMACION DE VICTIMAS
DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA
TEBA 2012

DIRECTORES: ANDRÉS FERNÁNDEZ
CRISTÓBAL ALCANTARA

SEGUNDO NIVEL DE INDIVIDUOS EN SECTOR NORTE-CENTRAL. INHUMACION INDIVIDUAL EN SECTOR SUR.



	1	INDIVIDUOS
		INFANTILES
		SUELAS
480,99		COTA


ESCALA: 1/80

ARATISPI
GESTIÓN INTEGRAL DEL PATRIMONIO

EXHUMACION DE VICTIMAS
DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA
TEBA 2012

DIRECTORES: ANDRES FERNANDEZ
CRISTOBAL ALCANTARA

TERCER NIVEL DE INDIVIDUOS EN SECTOR NORTE-CENTRAL. INHUMACIONES INDIVIDUALES EN SECTOR SUR.




1
INDIVIDUOS

INFANTILES

480,99 COTA

ESCALA: 1/80






ARATISPI
GESTIÓN INTEGRAL DEL PATRIMONIO

EXHUMACION DE VICTIMAS
DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA
TEBA 2012


DIRECTORES: ANDRES FERNANDEZ
CRISTOBAL ALCANTARA

ULTIMO NIVEL DE INDIVIDUOS EN SECTOR NORTE.



	INDIVIDUOS
	INFANTILES
480,99	COTA

ESCALA: 1/80







ARATISPI
GESTIÓN INTEGRAL DEL PATRIMONIO

EXHUMACION DE VICTIMAS
DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA
TEBA 2012

DIRECTORES: ANDRES FERNANDEZ
CRISTOBAL ALCANTARA

PRIMEROS NIVELES DE INDIVIDUOS EN SECTOR CENTRAL-SUR DE LA "NOCHE DE LOS 80". INDIVIDUOS 58-109.





	1	INDIVIDUOS
		INFANTILES
	480,99	CDTA

ESCALA: 1/80


ARATISPI GESTIÓN INTEGRAL DEL PATRIMONIO

EXHUMACION DE VICTIMAS DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA TEBA 2012
DIRECTORES: ANDRES FERNANDEZ CRISTOBAL ALCANTARA

PRIMEROS NIVELES DE INDIVIDUOS EN SECTOR CENTRAL-SUR DE LA "NOCHE DE LOS 80". INDIVIDUOS 58-109.



ESCALA: 1/80




ARATISPI
GESTIÓN INTEGRAL DEL PATRIMONIO

EXHUMACION DE VICTIMAS
DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA
TEBA 2012

DIRECTORES: ANDRES FERNANDEZ
CRISTOBAL ALCANTARA

INDIVIDUOS QUE FORMAN PARTE DE UN GRUPO ARROJADO AL SUR DEL SECTOR CENTRAL DENTRO LA "NOCHE DE LOS 80".



1
INDIVIDUOS

INFANTILES

480,99 COTA

ESCALA: 1/80


1 m

ARATISPI
GESTIÓN INTEGRAL DEL PATRIMONIO

EXHUMACION DE VICTIMAS
DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA
TEBA 2012

DIRECTORES: ANDRES FERNANDEZ
CRISTOBAL ALCANTARA

PRIMER INDIVIDUO ARROJADO EN EL GRUPO QUE LOCALIZAMOS MAS AL SUR DE LOS QUE FORMAN "LA NOCHE DE LOS 80". INDIVIDUO 109. MUJER.



109

INDIVIDUOS

█ CASQUILLO

○ PENDIENTE

480,99 COTA

ESCALA: 1/80

1 m

ARATISPI
GESTIÓN INTEGRAL DEL PATRIMONIO

EXHUMACION DE VICTIMAS
DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA
TEBA 2012


DIRECTORES: ANDRES FERNANDEZ
CRISTOBAL ALCANTARA



SEGUNDO NIVEL DE INDIVIDUOS EN SECTOR CENTRAL DE LA "NOCHE DE LOS 80". INDIVIDUOS 110-145.

NORTE


CENTRAL

SUR



	INDIVIDUOS
	INFANTILES
480,99	COTA

ESCALA: 1/80




ARATISPI
GESTIÓN INTEGRAL DEL PATRIMONIO

EXHUMACION DE VICTIMAS
DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA
TEBA 2012

DIRECTORES: ANDRES FERNANDEZ
CRISTOBAL ALCANTARA

SEGUNDO NIVEL DE INDIVIDUOS EN SECTOR CENTRAL DE LA "NOCHE DE LOS 80". INDIVIDUOS 110-145.



1
INDIVIDUOS

INFANTILES

480,99 COTA

ESCALA: 1/80


1 m



ARATISPI
GESTIÓN INTEGRAL DEL PATRIMONIO

EXHUMACION DE VICTIMAS
DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA
TEBA 2012

DIRECTORES: ANDRES FERNANDEZ
CRISTOBAL ALCANTARA


TERCER NIVEL DE INDIVIDUOS EN SECTOR CENTRAL. BAJO INDIVIDUOS DE LA "NOCHE DE LOS 80". INDIVIDUOS 146-149.





	INDIVIDUOS
	INFANTILES
480,99	COTA


<p>ESCALA: 1/80</p>  <p>1 m</p> <p>ARATISPI GESTIÓN INTEGRAL DEL PATRIMONIO</p>	<p>EXHUMACION DE VICTIMAS DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA TEBA 2012</p> <p>DIRECTORES: ANDRES FERNANDEZ CRISTOBAL ALCANTARA</p>
--	---


SUELO DE LA FOSA. INHUMACIONES ANTERIORES A LA FOSA.



 INHUMACIONES INDIVIDUALES

 ATAUD

 DELIMITACION S. NORTE-INDS. "NOCHE DE LOS 80"

 RESTOS SIN CONEXION (remocion anterior a fosa)

480,99 COTA

ESCALA: 1/80

1 m



ARATISPI
GESTIÓN INTEGRAL DEL PATRIMONIO

EXHUMACION DE VICTIMAS DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA TEBA 2012


DIRECTORES: ANDRES FERNANDEZ CRISTOBAL ALCANTARA

LOCALIZACION DE LA FOSA EN EL PATIO DENTRO DEL CEMENTERIO .

NORTE



ESCALA: 1/300



ARATISPI
GESTIÓN INTEGRAL DEL PATRIMONIO


EXHUMACION DE VICTIMAS
DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA
TEBA 2012

DIRECTORES: ANDRES FERNANDEZ
CRISTOBAL ALCANTARA


**PLANO 14: PLANO PATIO CEMENTERIO.
PRIMER NIVEL "NOCHE DE LOS 80"**

LOCALIZACION DE LA FOSA EN EL PATIO DENTRO DEL CEMENTERIO .

NORTE



ESCALA: 1/300



ARATISPI
GESTIÓN INTEGRAL DEL PATRIMONIO

**EXHUMACION DE VICTIMAS
DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA
TEBA 2012**

**DIRECTORES: ANDRES FERNANDEZ
CRISTOBAL ALCANTARA**