



Agencia Pública de Puertos de Andalucía  
**CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES**

## **PLAN DE USOS DE LOS ESPACIOS PORTUARIOS DE AYAMONTE**

**AYAMONTE. HUELVA**

**Enero 2010**



Portugal-Espanha  
Cooperação Transfronteiriça  
**INTERREG III A**

Espanya-Portugal  
Cooperación Transfronteriza  
**INTERREG III A**



Agencia Pública de Puertos de Andalucía  
**CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES**

***AUTOR del PLAN***

Enrique ABASCAL GARCÍA, Arquitecto.

**DIRECTOR de los TRABAJOS**

Manuel OLLERO MARÍN, Ingeniero de Caminos Canales y Puertos.

## **INDICE**

### **MEMORIA**

- 1. OBJETO DEL DOCUMENTO**
- 2. ANTECEDENTES**
- 3. EVOLUCION HISTORICA DEL PUERTO**
- 4. MARCO TERRITORIAL**
- 5. ESTADO ACTUAL DE LA ZONA DE SERVICIO**
- 6. ACTIVIDAD PORTUARIA**
- 7. ANALISIS DEL PLANEAMIENTO**
- 8. POTENCIALIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA**
- 9. OBJETIVOS DE LA ORDENACION**
- 10. ORDENACION PROPUESTA**
- 11. INTERVENCIONES DE LA PROPUESTA**
- 12. VIGENCIA Y MODIFICACIÓN DE USOS**
- 13. PROGRAMACIÓN DE ACTUACIONES Y ALCANCE ECONÓMICO**

### **ANEJOS**

- 1. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS**
- 2. RELACIÓN DE AFECTADOS**

### **PLANOS**

- INF 1. ENCUADRE TERRITORIAL**
- INF 2. SITUACION**
- INF 3. ZONA DE SERVICIO. ENCUADRE URBANO**
- EA 1. ESTADO ACTUAL**
- EA 2. ESTADO ACTUAL**
- O 1. ORDENACION PROPUESTA**
- O 2. PLANO IMAGEN**

## **1. OBJETO DEL DOCUMENTO**

El objeto del Plan de Usos es establecer la delimitación de la zona de servicio y la ordenación funcional de los espacios portuarios de Ayamonte (Huelva), de acuerdo con el art. 9 de la Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de Régimen Jurídico y Económico de los Puertos de Andalucía.

A tal efecto, el documento recoge:

- a.** La delimitación del recinto portuario, de acuerdo con el acta suscrita con fecha 20 de octubre de 1995 por la Autoridad Portuaria de Huelva y la Empresa Pública de Puertos de Andalucía, así como el Dominio Público Marítimo-Terrestre situado al norte del muelle pesquero que se propone incorporar al espacio portuario para la implantación de un nuevo varadero que preste servicio a la flota profesional y de recreo.
- b.** La asignación de usos para los diferentes espacios que compondrán la zona de servicio portuario, y los espacios de reserva que garanticen la posibilidad de desarrollo de la actividad portuaria.
- c.** La justificación de la necesidad o conveniencia de los usos previstos, puesto que el río Guadiana debe ser soporte de funciones portuarias de carácter pesquero y deportivo, acogiendo igualmente el transporte público marítimo de pasajeros, así como usos complementarios a los anteriores.

## **2. ANTECEDENTES. JUSTIFICACION DE LA REDACCION DEL PLAN**

En 1983 el Estado transfiere a la comunidad autónoma de Andalucía la titularidad de todos los puertos e instalaciones portuarias estatales existentes en su territorio, que no sean de interés general, mediante el Real Decreto 3137/1983, de 25 de agosto, por el que se traspasan funciones y servicios del Estado en materia de puertos a la Comunidad Autónoma de Andalucía. El Puerto de Ayamonte, que en 1962 había obtenido la categoría de puerto de refugio y de ese modo la consideración de puerto de interés general, no fue incluido dentro de las instalaciones transferidas.

En 1994, por Real Decreto 1046/1994, de 20 de mayo, se cambia la clasificación como puerto de interés general al puerto de Ayamonte. La pérdida de la condición de interés general comporta el cambio de su titularidad a favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía, traspaso que fue aprobado por Real Decreto 1407/95 sobre ampliación de medios adscritos a los servicios traspasados en materia de puertos, de 4 de agosto, pasando a integrarse en la Empresa Pública de Puertos de Andalucía (EPPA), actualmente Agencia Pública de Puertos de Andalucía, que es el organismo público autonómico encargado de la gestión de los puertos e instalaciones portuarias, adscrito a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

En Diciembre de 2007 se aprueba la ley 21/2007 de Régimen jurídico y Económico de los Puertos de Andalucía que regula de manera específica la planificación, utilización y gestión de los puertos de titularidad autonómica Andaluza. En dicha ley se regulan los Planes de Usos de los Espacios Portuarios como instrumentos sectoriales básicos para la ordenación de las instalaciones portuarias así como la obligatoriedad de que los instrumentos de planeamiento generales municipales califiquen los puertos como sistema general portuario y sean desarrollados mediante Plan Especial. Establece a su vez que el Plan de Usos esté aprobado con anterioridad al Plan Especial.

En el marco del programa de cooperación transfronteriza España-Portugal INTERREG III-A, y dentro del proyecto NAVEGUA III, la Agencia Pública de Puertos de Andalucía decide acometer las tareas de ordenación de los espacios portuarios de Ayamonte procediendo a la redacción de su Plan de Usos.

Según informe de fecha 13 de febrero de 2009 de la Consejería de Medio Ambiente, dicho documento no debe ser sometido a Evaluación ambiental de Planes y Programas.

Formulado el Plan se procede a su tramitación, siendo sometido a información pública (BOJA nº 204 de 19 de octubre de 2009) y solicitándose los correspondientes informes oficiales en septiembre de 2009.

Dicho documento no contemplaba como zona de servicio la superficie ocupada por las actividades existentes al norte del muelle pesquero, ni la oportunidad para generar en la misma un área técnica destinada a la flota profesional y de recreo, y que puede responder a aquellas

alegaciones formuladas que consideran insuficiente el área de varada prevista en la zona suroeste de la lámina de agua destinada a las embarcaciones de recreo.

Esta situación y la importancia del fondeadero situado al norte del muelle pesquero invitan a la revisión del planeamiento hasta ahora tramitado.

El alcance de estas modificaciones en términos funcionales y de posibles derechos afectados justifica la revisión del documento, así como una nueva información pública y solicitud de informes oficiales.

### 3. EVOLUCION HISTORICA DEL PUERTO

Ayamonte ha sido una población históricamente dedicada a la actividad pesquera y a las industrias asociadas a dicha actividad. El desarrollo de dicha actividad pesquera, la consolidación desde mitad del siglo XIX como puerto mercante asociado fundamentalmente al desarrollo de la industria minera en la provincia y al tráfico de mineral a lo largo del río Guadiana y el trasiego de pasajeros y vehículos hacia el reino de Portugal marcaron la actividad del puerto de Ayamonte hasta bien entrado el siglo XX. No obstante, conforme avanzaba el siglo, ante el auge de tráfico y servicios que experimentaba Huelva capital, la interrupción de la actividad mercante minera en 1961 y el declive de la actividad conservera en los años 60 y 70, el puerto de Ayamonte fue perdiendo peso específico y consolidándose como puerto eminentemente pesquero, estando la dicha actividad en progresiva decadencia debido al descenso de capturas y las condiciones sociolaborales.



Plano de la Plaza de Ayamonte. 1756

Toda esta actividad ha ido haciendo que su puerto se haya ido transformando y ampliando su superficie y actividad.



Puerto de Ayamonte. Principios siglo XX.



Sin embargo, no es hasta la década de los 20 cuando se amplía la ensenada Este donde estaba ubicado el puerto pesquero, ganándole terreno al agua para configurar una línea más regular de atraque y aprovechar los terrenos ganados para la implantación de industrias asociadas a la pesca.



Puerto de Ayamonte. Vista actual hacia el Norte.


Con posterioridad, se ganan también terrenos al agua para implantación de industrias y creación de abrigo para las embarcaciones en la orilla Norte del estero de la ribera.





Puerto de Ayamonte. Proyecto de Ordenación portuaria. Años 50.

Este anteproyecto, y el posterior proyecto de ordenación del puerto de Ayamonte, fueron el armazón de la ordenación del puerto y su zona de servicios que comienza a principios de los 50 y se desarrolla durante toda la década, realizándose el deslinde y demarcación de la zona de servicios del puerto y ejecutándose el cierre del estero de la ribera y construcción de la dársena pesquera de refugio así como la regeneración de terrenos aledaños y dotación de infraestructura en las zonas de servicios del puerto. No será hasta el año 1962 cuando Ayamonte consiga la categoría de puerto de refugio y la consideración de puerto de interés general.



Ayamonte. Desembocadura del río Guadiana. 1956

En 1994, por Real Decreto 1046/1994, de 20 de mayo, se cambia la clasificación como puerto de interés general al puerto de Ayamonte. La pérdida de la condición de interés general comporta el cambio de su titularidad a favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía, traspaso que fue aprobado por RD 1407/95, de 4 de agosto, pasando a ser gestionado por la Empresa Pública de Puertos de Andalucía (EPPA).

Ante el descenso de la actividad pesquera y del tránsito de pasajeros y vehículos a través del puerto de Ayamonte desde la construcción en 1991 del puente internacional sobre el Guadiana, la conversión de la antigua dársena pesquera de refugio en puerto de atraque para embarcaciones deportivas ha supuesto una revitalización de la actividad del puerto y una oportunidad de regeneración del espacio portuario.



Puerto de Ayamonte. Vista hacia el Norte, al concluirse la ampliación de pantalanes en la dársena recreativa el año 2006



Puerto de Ayamonte. Vista hacia el Sur, al concluirse la ampliación de pantalanes en la dársena recreativa el año 2006

## 4. MARCO TERRITORIAL

### 4.1. ENTORNO FÍSICO:

La ciudad de Ayamonte se encuentra enclavada en el extremo sur occidental de Andalucía, a orillas del río Guadiana y haciendo frontera con Portugal. El puerto de Ayamonte se localiza al oeste del núcleo urbano de Ayamonte, ocupando un amplio espacio en la margen izquierda del río Guadiana y próximo a su desembocadura.




El Litoral Occidental de Huelva está caracterizado por los espacios marismesños, zonas endorreicas, flechas y barras arenosas constituyen las características físicas de esta costa recortada, fruto de la invasión de las aguas marinas de los cursos bajos de los ríos, cuya escasa pendiente favorece en sus tramos finales la influencia de las mareas hacia el interior continental y la formación de estuarios y amplias bahías. Por la naturaleza de su cauce, la desembocadura del Guadiana no ha dado lugar a una bahía sino a un estuario y un complejo de marismas, en una situación litoral de gran dinamismo dado el continuo aporte de sedimento al estuario por parte del río, la alta estacionalidad de su perfil hídrico y el intenso represamiento en su parte alta. A través de un continuado proceso de deposición y acumulación, los bajos fondos de este borde costero se convierten en islas-barrera y arenales costeros, tales como Isla Canela, que cierran los estuarios del Guadiana y otros arroyos, abrigando en su interior los espacios marismesños.

Esta acumulación en la desembocadura de sedimentos arenosos de posición variable ha dificultado la definición del canal de entrada al puerto y ha sido objeto de atención por parte de todas las administraciones que han tenido participación en su gestión.

## 4.2. ACCESOS

El acceso principal a la ciudad se realiza a través de la N-431, conectada pocos kilómetros antes con la autopista A-49 que une Huelva con Portugal. El puerto se encuentra en la zona oeste de la ciudad y se llega a su dársena deportiva a través de la prolongación del eje que genera la N-431 (Calle Cayetano Feu y Avenida de Andalucía)

Un segundo acceso a la ciudad posible resulta igualmente posible a través de la comarcal H-133 que enlaza con la A-49 en las cercanías de la frontera con Portugal.



## 5. ESTADO ACTUAL DE LA ZONA DE SERVICIO

### 5.1. DELIMITACIÓN ACTUAL

La zona de servicio del puerto de Ayamonte queda delimitada, en tierra, desde el comienzo al norte de la Calle de las Flores, discurre hacia el oeste por Calle San Mateo, continua bordeando las fachadas de Calle Padre Castro hasta enlazar con Avenida muelle de Portugal, continúa por la medianera/fachada oeste de dicha avenida y posteriormente hacia el Sur por la calle Aduana, discurre después hacia el oeste desde la esquina con la Calle de Isla Cristina hasta la esquina del edificio de la policía nacional continuando por la fachada del mismo a la Calle Aduana hasta continuar por las fachadas de la Avenida muelle de Portugal y bordeando los límites de la dársena deportiva hasta la zona de agua por las Avenidas Vila Real de Sto. Antonio y Andalucía hacia el Noroeste, Avenida Alcalde Narciso Navarro y Calle Córdoba hacia el Sur y Calle Extremadura y Avenida Ramón y Cajal en su tramo final para desembocar en la zona de agua .

#### ESPACIOS TERRESTRES ACTUALES



Actualmente, la zona de servicio asignada al puerto de Ayamonte se extiende sobre cerca de 60 Ha, de las cuales algo más de tres cuartas partes corresponden a las zonas de agua, identificándose el resto con 13 Ha de espacios terrestres.

El traspaso del puerto de Ayamonte a la Comunidad Autónoma fue aprobado en virtud del Real Decreto 1407/95 sobre ampliación de medios adscritos a los servicios traspasados en materia de puertos, de 4 de agosto, y se concreta en el acta de entrega y recepción de 20 de octubre de 1995, que recoge las edificaciones, concesiones y autorizaciones incluidas en el límite de la zona de servicio, de acuerdo con la O.M de 4 de noviembre de 1964.

La nueva zona de servicio del Puerto de Ayamonte que delimita el presente Plan de Usos incluye parte del dominio público marítimo-terrestre situado al norte de la zona de servicio portuario establecida por la citada O.M de noviembre de 1964, y sobre el que en la actualidad se vienen desarrollando actividades ligadas a la función portuaria que se entiende deben tener encaje en el espacio administrativamente reconocido como puerto. Resultará así posible implantar determinados servicios que se demandan en toda zona portuaria con los medios y sistemas que requiere la eficiencia demandada a los mismos, y que se corresponden, fundamentalmente, con la implantación de rampa de varada y dique para operar con pórtico elevador vinculados a una explanada horizontal que igualmente puede recibir talleres y almacenes.

## 5.2. ORDENACION ACTUAL

La ordenación actual es consecuencia de la superposición de las distintas intervenciones realizadas sobre el espacio portuario a lo largo del pasado siglo ya reseñadas, la última de las cuales ha sido la construcción de la dársena recreativa en 1996, y que se completa en el año 2005 con la ampliación de pantalanes.

### ESQUEMA FUNCIONAL ACTUAL



Actualmente, la zona de servicio comprende las siguientes áreas funcionales:

- Actividades relacionadas con la pesca, con instalaciones en el muelle de Portugal.



Vista general del muelle pesquero

Dotada de línea de atraque de una longitud en torno a los 250 m, con explanada para el desembarco y alijo de la pesca. Para la comercialización de los productos pesqueros dispone de lonja, anexa a la cual se sitúan las oficinas de capitanía del puerto. Entre los servicios que ofrece se encuentran una fábrica de hielo, suministro de combustible, y punto limpio para recogida de aceites usados.



Fábrica de hielo



Suministro de combustible y punto limpio, con grúa al fondo

- Muelle de pasajeros y automóviles a Vila Real de Santo Antonio, situado a continuación del muelle pesquero, con dos embarcaderos. Sus instalaciones tan solo incluyen dos pequeñas casetas de venta de pasajes en el área de espera.



Vista general del embarcadero

- Puerto deportivo, situado en la antigua dársena pesquera del Estero de la Ribera.



Vista general de los pantalanes.

Dispone de tres accesos a pantalanes desde un paseo peatonal arbolado. Estos cuentan con abastecimiento de agua y electricidad. En la actualidad la oferta de puestos de atraque recreativos se sitúa en 317, existiendo algunos servicios básicos de recogida de basuras y punto limpio para recogida de aceites usados, así como un pequeño módulo de servicios. Cuenta a su vez con amplios espacios para estacionamiento de vehículos. El resto del recinto está ocupado por naves auxiliares y solares vacíos en desuso. Carece sin embargo de capitanía, grúa, varadero, marina seca y no ofrece servicio de repostaje de combustible



Integración urbana de la dársena recreativa




Aparcamiento, punto limpio y nave auxiliar.

## 6. ACTIVIDAD PORTUARIA

En el puerto de Ayamonte se realizan tres tipos de actividades portuarias:

1. Pesquera
2. Náutico-recreativa
3. Transporte marítimo de pasajeros y vehículos a Portugal.

1. **El puerto pesquero.** Cuenta con 251 m de línea de atraque correspondientes al denominado Muelle Pesquero del Guadiana; el antiguo Muelle Pesquero de la Dársena, de 130 m de longitud, fue reconvertido a uso náutico-recreativo tras la ampliación de capacidad acometida en la dársena recreativa en el año 2005. La flota pesquera está compuesta principalmente por barcos de bajura de tipo artesanal que faenan en el Golfo de Cádiz. Los barcos que componen la flota de altura faenan en la costa portuguesa y en los caladeros de Marruecos. Las principales especies desembarcadas en el puerto son la gamba, la cigala, el pez espada y la caella.



Pese a haber registrado una actividad muy importante en el pasado, el esfuerzo pesquero ha sufrido un descenso muy notable, hasta el punto de pasar de ser en 1993 el cuarto puerto andaluz en cuanto a pesca desembarcada a situarse actualmente en la posición undécima en el sistema andaluz, y como tercer puerto onubense, tras Isla Cristina y Punta Umbría.


A mediados de los años 50, las capturas en el puerto de Ayamonte superaban las 9.000 Tn. Tras la caída de la producción pesquera andaluza a lo largo del año 2000, como consecuencia de la conclusión del Acuerdo Pesquero con el Reino de Marruecos, la pesca subastada en el puerto de Ayamonte pasó de las cerca de 3.500 Tn anuales en 1998 a menos de 900 en el año 2000. Desde entonces, la cantidad subastada tan sólo en 2004 había excedido las 1.000 Tn.

En el año 2009, el total de capturas ha superado las 1.300 Tn, con un importe en primera venta ligeramente superior a los siete millones de euros, consolidando la tendencia al alza registrada desde el ejercicio 2008 como consecuencia del fuerte crecimiento de las capturas de crustáceos, mientras que en los puertos más próximos, Isla Cristina y Punta Umbría, se desembarcaron 6.550 y 5.720 Tn, respectivamente.

El valor unitario de los productos pesqueros es alto, y se ha consolidado en los últimos ejercicios por encima de los 5,40 €/Kg, como consecuencia del creciente peso relativo de los crustáceos.

Aunque en el puerto de Ayamonte está registrada una flota de más de 60 unidades, la mayoría de las embarcaciones se corresponden con armadores de Punta del Moral que utilizan las instalaciones pesqueras de la margen izquierda del caño de la Moharra, adscritas a la zona de servicio del puerto de Isla Cristina, para la estancia de la flota arrastrera. De este modo, la actividad pesquera con base operativa en Ayamonte se corresponde con una flota en torno a las ocho embarcaciones.

2. **El puerto deportivo.** Las instalaciones náutico-recreativas fueron puestas en servicio en marzo de 1998, significando la reconversión de usos de la dársena del Estero de la Ribera. La oferta inicial de 177 puntos de amarre fue ampliada en 2005 hasta los 317 atraques actuales, agotando la totalidad de la lámina de agua disponible en la dársena, y con el objeto de prestar servicio a embarcaciones de mayor porte atendiendo a la privilegiada posición del puerto como escala en las travesías entre el Golfo de Cádiz y el Algarve, y la conexión entre el Mediterráneo y el Atlántico, permitiendo la operación de embarcaciones de eslora máxima 25 metros.



Desde su creación puede observarse como la ocupación del puerto no ha dejado de crecer, hasta las 267 embarcaciones de media atracadas sobre una oferta total de 317 atraques en 2009, situándose en niveles próximos al 80%. Estos datos ponen de manifiesto como la apuesta por una progresiva reconversión de las instalaciones portuarias pesqueras a actividades náutico-recreativas está aportando dinamismo a la

actividad del puerto y se ha consolidado como una alternativa válida, a pesar de la falta de servicios básicos, como oficina de administración, servicios higiénicos o actividad complementaria.

3. **Transporte marítimo de pasajeros y vehículos a Portugal.** Junto al puerto pesquero se encuentra el embarcadero de pasajeros y vehículos. Desde este embarcadero se realizan servicios de transporte marítimo a la localidad portuguesa de Vila Real de Santo Antonio, a una distancia en torno a 1,5 millas náuticas, actividad que ha registrado un notable descenso desde la construcción en 1991 del puente internacional sobre el Guadiana, pasando de los 2.159.942 pasajeros anuales en 1990 a tan sólo 171.005 en 1996. Esta intensidad de uso se ha ido manteniendo hasta hoy, de tal modo que en 2009 cerca de 160.000 pasajeros emplearon este medio de transporte. El muelle consta de dos embarcaderos, ambos dotados de casetas de venta de pasajes.

#### TRÁFICO MARÍTIMO. PASAJEROS TOTALES [miles]

1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
171	167	171	171	187	173	190	187	179	173	171	167	171	171

#### OCUPACIÓN del DOMINIO PÚBLICO

Las autorizaciones y concesiones que actualmente se encuentran otorgadas en el puerto de Ayamonte, y sus características principales, son las que a continuación se detallan:

##### • AUTORIZACIONES

CONCEPTO	TITULAR	FECHA INICIO	FECHA FIN	SUPERFICIE TIERRA [m <sup>2</sup> ]	SUPERFICIE AGUA [m <sup>2</sup> ]	OTRAS SUPERFICIES [m <sup>2</sup> ]
CASSETAS TICKETS+CONTROL PASAJEROS	TRANSP. FLUV. GUADIANA, S.L.	20/07/2005	30/06/2008	6,00		
TRANS. PASAJEROS MARITIMO RECREATIVO	GUADITOUR, S.L.	19/07/2005	30/06/2008	6,00		

##### • CONCESIONES

CONCEPTO	TITULAR	FECHA INICIO	FECHA FIN	SUPERFICIE TIERRA [m <sup>2</sup> ]	SUPERFICIE AGUA [m <sup>2</sup> ]	OTRAS SUPERFICIES [m <sup>2</sup> ]
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PQ	PETROPESCA S.L.	25/05/2006	24/05/2021	237,46		112,42
LONJA+FÁBRICA DE HIELO	ASOCIACIÓN DE ARMADORES PUNTA DEL MORAL, S.C.A.	16/03/2007	15/03/2017	891,22		
COLECTORES Y DESAGÜES	MANCOMUNIDAD AGUAS COSTA HUELVA	05/01/1995	04/01/2025			

- **OTROS TÍTULOS en el DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE**

CONCEPTO	TITULAR	FECHA INICIO	FECHA FIN	SUPERFICIE TIERRA [m <sup>2</sup> ]	SUPERFICIE AGUA [m <sup>2</sup> ]	OTRAS SUPERFICIES [m <sup>2</sup> ]
VARADERO	AURELIO LOPEZ CARRO			889		
NAVES MANIPULACIÓN PESCADO	ETNOMAYA S.A.			1.019		
VARADERO	LUIS NEVES DO CARMO			3.490		

## 7. ANÁLISIS DEL PLANEAMIENTO


Se recoge en los apartados siguientes la información referente a planeamiento tanto vigente como en redacción o en revisión y que afecta al ámbito portuario.

Por otra parte, son de aplicación:

- Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de Régimen Jurídico y Económico de Puertos de Andalucía.
- Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
- Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía
- RD 1471/1989, de 1 de diciembre, Reglamento de la Ley de Costas

## NORMAS SUBSIDIARIAS


En ausencia de Plan General de Ordenación Urbana, en tramitación, son de aplicación las normas subsidiarias municipales de Abril de 1995. Estas normas se limitan a calificar la práctica totalidad de los terrenos de la zona de servicio del puerto como uso portuario en los planos de calificación del suelo urbano, en los que se determinan los usos pormenorizados del suelo urbano. No se prevén unidades de actuación en ese ámbito para ser desarrolladas por otros instrumentos de planeamiento.



## PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA.

El documento del Plan General de Ordenación Urbana de Ayamonte, aprobado inicialmente en Abril de 2005, actualmente se encuentra en fase de revisión. Tomando como referencia este texto, encontramos que establece entre criterios y objetivos del plan la necesidad de mejora de las instalaciones del puerto, a la vez que destaca su condición urbana para el desarrollo de la ciudad. A su vez, hace hincapié en la importancia de los valores naturales y paisajísticos como base de las principales actividades económicas y socio-culturales de la ciudad. Como línea de actuación, propone propiciar los usos de las parcelas colindantes al puerto para “la puesta en valor y reactivación” de la ría.

### CALIFICACIÓN. PGOU AYAMONTE



En el plano de calificación del suelo aparece perfectamente delimitada el área que corresponde a la zona de servicio del puerto, calificando el puerto deportivo como equipamiento general y la zona del muelle pesquero y de pasajeros como actividades económicas.

En el plano de ordenación *O10. INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS. AREAS DE ACTUACION* establece el área de actuación P1 en la zona al Norte del muelle de Portugal, donde se encuentran los antiguos astilleros como área preferente de de actuación y especifica que, previa redacción del plan especial del Muelle de Portugal, se haga construcción de nuevo muelle de abrigo, mejora y reordenación de la zona de astilleros y su entorno próximo. Este

área se corresponde con la situada más al Norte en el área de servicio portuario.

El plano de viario recoge fundamentalmente un sistema general viario en el área de servicio, siendo éste la prolongación de la nacional N-431. Recoge también las grandes bolsas de aparcamiento existentes en la zona.

### SISTEMA VIARIO. PGOU AYAMONTE



## PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DEL LITORAL OCCIDENTAL DE HUELVA.

Uno de los objetivos generales según memoria de ordenación en cuanto a los espacios y paisajes, es establecer las **medidas para integrar la ribera del Guadiana**, como elemento singular de gran significación territorial y paisajística que tiene, en la actualidad, un papel marginal. En las Vertientes del río Guadiana es objetivo del Plan configurar un conjunto de interés paisajístico, emblemático para el ámbito, cuya formalización definitiva debe venir asociada a la mejora ambiental de sus paisajes de riberas y vertientes fluviales.

En la síntesis del diagnóstico territorial pone de manifiesto las dificultades que está atravesando el sector pesquero en la comarca y la incertidumbre sobre la actividad pesquera y justifica la transformación a favor de instalaciones deportivas. En relación con las infraestructuras náutico deportivas, el Plan establece los siguientes objetivos:

- a) Fomentar y facilitar el uso náutico-deportivo en condiciones de respeto e integración en el medio natural.
- b) Determinar las condiciones de ordenación para el desarrollo de las infraestructuras náutico-deportivas.

Entre los objetivos generales y líneas de actuación, por su implicación en la propuesta, destacan los siguientes:

1. Potenciar la integración del ámbito en el territorio suratlántico peninsular.
  - 1.1. *Desarrollar las infraestructuras de relación con el exterior, identificando los nodos de conexión con los modos aéreo, ferroviario y marítimo.*
  - 1.2. *Localizar las áreas logísticas que sirvan de nodo de enlace con los mercados exteriores.*
  - 1.3. *Reforzar el soporte relacional con el Andévalo, favoreciendo la complementariedad de funciones territoriales con este ámbito.*
  - 1.4. *Regular las condiciones en las que el ámbito debe acoger funciones recreativas para los residentes en las aglomeraciones urbanas de Huelva y Sevilla.*
4. Mejorar las condiciones de ordenación de la actividad turística y su más adecuada integración territorial.
  - 4.1. *Integrar los recursos y potencialidades de la franja interior del ámbito en el espacio turístico costero.*
  - 4.2. *Articular las diversas unidades del espacio turístico, considerando las necesidades específicas de movilidad de la población turística y la accesibilidad entre las unidades funcionales que lo constituyen.*

6. Proteger y revalorizar los recursos naturales, paisajísticos y culturales.

6.1. Proteger los espacios naturales y favorecer su uso naturalístico y recreativo

6.2. Identificar los elementos constituyentes del paisaje del ámbito y la regulación y ordenación de su uso.

6.3. Identificar y proteger los elementos que forman parte de la identidad cultural del ámbito.

6.4. Contener la presión transformadora del entorno inmediato de los espacios naturales protegidos, y favorecer la integración de estos espacios en las dinámicas territoriales del ámbito.

En las Vertientes del Guadiana que se delimitan en el plano de Ordenación de Usos no estarán permitidas las viviendas y edificaciones aisladas destinadas a la explotación agraria y cualquier otro tipo de construcciones e instalaciones, incluidas las de interés público, exceptuando las instalaciones de apoyo al uso recreativo que fomenten el uso y disfrute público de este espacio.

POTLOH. PLANO DE ORDENACION DE USOS



En este mismo plano de ordenación, dentro del apartado de afecciones, delimita el área de servicio portuario adscrita a la comunidad autónoma. En el apartado de zonas de protección ambiental, clasifica como Lugar de Interés Comunitario (LIC), de la red Natura 2000, todas las aguas en el área, incluyendo la dársena.

## 8. POTENCIALIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

Tomando como punto de partida el análisis realizado, y dentro del ámbito que comprende el presente Plan de Usos de los Espacios Portuarios de Ayamonte, se han detectado las situaciones que precisan ser mejoradas para un mejor funcionamiento de las actividades que tienen encaje funcional en la zona de servicio del puerto así como sus potencialidades en relación a los usos que en ella se desarrollan y otros posibles que todavía no habían sido contemplados.

### 1. *Frente fluvial.-*




Comprende tres zonas diferenciadas:

- La zona al norte del muelle pesquero, actualmente ocupada por antiguos varaderos y naves donde se realizan actividades relacionadas con la pesca y reparación de embarcaciones en su extremo más próximo al muelle pesquero. Su delimitación por el norte presenta las tensiones propias del dominio público marítimo-terrestre que se pretende integrar en el medio urbano; paseos, calles, instalaciones deportivas mediante un proceso de hechos consumados. No toda esta zona del dominio público encuentra justificación para integrarse en la zona de servicio portuaria, por lo que será necesario realizar un tratamiento acorde con lo previsto por la Ley de Costas. En su parte más ancha, esta zona puede albergar instalaciones portuarias para varada y mantenimiento de embarcaciones, constituyendo el emplazamiento óptimo para el área técnica de la que hasta ahora carece el puerto de Ayamonte, así como una zona para embarcaciones ligeras con rampa sobre el cauce fluvial.
- Una dilatación de la ribera da lugar a la explanada del muelle pesquero con sus edificios propios de lonja y fábrica de hielo y un aparcamiento de carácter urbano en solución de continuidad con el muelle de Portugal, desde donde se realiza el transporte público marítimo a Vila Real de Santo Antonio.

- Finalmente se localiza el paseo fluvial que ocupa una estrecha banda dentro del área de servicio, a lo largo de los terrenos aledaños a la margen izquierda del río Guadiana, hasta la bocana del puerto deportivo. Esta zona está recorrida longitudinalmente por una vía de circulación y orientada hacia Portugal, dominándose el paisaje marismeño de gran interés natural que forma el río Guadiana en su tramo final desde el puente internacional hasta Vila Real de Santo Antonio.

La ordenación actual del frente fluvial dificulta sin embargo el disfrute de estos valores paisajísticos con una orilla fragmentada en usos diversos, de difícil acceso peatonal y con gran cantidad de obstáculos visuales. El área comprende, en el lado de la ciudad, una amplia zona frente al muelle pesquero utilizada como aparcamiento y que a día de hoy está totalmente saturada y no cuenta con los recorridos peatonales adecuados, aumentando el aislamiento visual y funcional del frente portuario con la ciudad. El paseo fluvial se limita a una estrecha franja de acerado desde el sur del muelle de pasajeros hasta la baliza que señala la entrada al puerto deportivo delante del cual se permite el estacionamiento de vehículos. El borde fluvial al norte del puerto deportivo presenta unas privilegiadas vistas del río y del puente internacional y sin embargo se encuentra en un alto estado de deterioro y carece de acerado. La escasez de plazas para estacionamiento de vehículos o de parada de autobuses dificulta el acceso al muelle de viajeros del visitante. El muelle tan sólo cuenta con dos pequeñas casetas de venta de pasajes.


## **2. Frente Norte de la dársena recreativa.-**



Comprende la zona del área de servicio que va desde la bocana de entrada a la dársena deportiva hasta la entrada al recinto de la dársena recreativa, incluyendo el puente sobre la entrada al estanque de la ribera. Esta zona está recorrida longitudinalmente por una vía de circulación que en su último tramo cruza el puente y da acceso al recinto del puerto deportivo. Paralelamente se desarrolla un estrecho paseo peatonal con arbolado por el

borde de la dársena de apenas tres metros de ancho que se interrumpe al llegar al puente. Entre este paseo y la vía de circulación aparece un espacio vacío de ancho variable que va desde los 14 a los 4 metros que actualmente es usado como aparcamiento. En la zona del puente aparecen dos zonas verdes que, al encontrarse entre dos vías de circulación, se encuentran aisladas de los recorridos peatonales, así como un área de aparcamiento. El paseo peatonal de este modo no tiene continuidad ni hacia la zona del puerto pesquero ni hacia el puerto deportivo y su imagen está condicionada por la abundancia de vehículos estacionados y su escasa dimensión. Debemos también destacar que existe un segundo acceso rodado al puerto deportivo desde la Avenida Alcalde Narciso Martín Navarro y muy próximo a la glorieta sobre el puente lo que podría hacer innecesario el acceso al mismo desde la Avenida Vila Real de Santo Antonio.

### 3. *Dársena recreativa y espacios terrestres asociados.-*



Se trata de un amplio recinto con acceso rodado y peatonal restringido. Desde el acceso se desarrolla un paseo peatonal que bordea la dársena y que sirve a los pantalanes de atraque, así como una vía de circulación que recorre todo el recinto longitudinalmente y por la que se accede al área de aparcamientos. El recinto está poco edificado, destacando un conjunto de naves y un pequeño edificio provisional de servicios del puerto deportivo, estando la mayor parte de su superficie ocupada por solares vacíos para almacenaje de redes y aperos para la pesca. Aunque los pantalanes están dotados con instalación eléctrica y agua, existen pocos servicios asociados y usos complementarios a la actividad deportiva, así como se destaca la ausencia de varadero, grúa y área técnica para reparación de embarcaciones. La gran superficie infrautilizada en el sector supone una oportunidad de ampliación y mejora de los servicios portuarios y su integración en la trama urbana adyacente.

## 9. OBJETIVOS DE LA ORDENACION

La ordenación que se propone para la zona de servicio del puerto de Ayamonte parte del reconocimiento de la situación actual del puerto y trata de responder a las demandas y potencialidades que se plantean sobre el puerto de Ayamonte. Ya hemos hecho hincapié anteriormente en la situación actual del puerto y carencias y oportunidades de mejora que posee y teniendo como marco de referencia estas consideraciones, se establecen los siguientes objetivos generales para el desarrollo de la ordenación:


- Disponer un área técnica para varada de la flota profesional y de recreo propiciando además la formalización del borde norte de la zona de servicio.
- Dotar al frente fluvial de los elementos necesarios para el fácil acceso y disfrute del mismo por parte de los ciudadanos y visitantes.
- Ampliar la capacidad del puerto deportivo.
- Dotar al puerto deportivo de las infraestructuras y los servicios necesarios para prestar servicio a la flota y tripulación de recreo y sus actividades complementarias.
- Poner en valor el paisaje del río Guadiana cómo elemento patrimonial de la ciudad.
- Mejorar los accesos y los servicios al usuario del embarcadero de pasajeros y vehículos.
- Posibilitar el desarrollo de actividades complementarias al uso náutico-recreativo.
- Ampliar los espacios libres permitiendo la reubicación de áreas de aparcamientos.

## 10. ORDENACION PROPUESTA

La ordenación propuesta justifica la delimitación de una zona de servicio portuario de una extensión ligeramente superior a las 44 Ha, de las cuales cerca de 31 corresponden a lámina de agua y el resto, del orden de 14 Ha, a espacios terrestres, contemplándose nuevos contornos del borde marítimo para la ampliación de la lámina de agua en la dársena recreativa y el nuevo frente del extremo norte donde se propone zona para embarcaciones ligeras y área técnica.

La configuración definitiva de los citados contornos del frente portuario deberá ser fijada mediante los correspondientes proyectos de construcción, planteándose una ampliación de la lámina de agua de la dársena recreativa de hasta 40.000 m<sup>2</sup>, mientras que el nuevo frente portuario norte implicaría rellenos en una extensión del orden de los 7.000 m<sup>2</sup> para generar las nuevas explanadas.

### ZONA de SERVICIO PROPUESTA




### ZONA de SERVICIO. AREAS TERRESTRES y LÁMINA de AGUA

TIPO	SUPERFICIE [Ha]	%
AREAS de TIERRA	13,7	30,9
LÁMINA de AGUA	30,6	69,1
<b>TOTAL AREA de SERVICIO</b>	<b>44,3</b>	<b>100,0</b>

## ZONIFICACION

- DELIMITACION DE LA ZONA DE SERVICIO PORTUARIO
- - - LINEA DARSENA PROPUESTA
- - - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
- NAUTICO-RECREATIVO
- PESQUERO
- TRAFICO COMERCIAL
- COMPLEMENTARIO
- COMPATIBLE
- VARADERO
- ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS



Los usos permitidos en la zona de servicio del puerto de Ayamonte son los siguientes:

### **Usos en tierra.-**

---

- **Náutico-recreativo:** Desarrollo de la actividad náutico-recreativa, acceso y movilidad de los usuarios, así como el estacionamiento de vehículos de usuarios. Se permite la instalación de edificaciones para la dotación de los servicios necesarios a las tripulaciones de la flota de recreo tales como aseos, vestuarios, administración, punto limpio, así como instalaciones para embarcaciones ligeras. Se prohíben aquellas actividades que puedan originar ruidos o causar molestias a los usuarios del puerto y vecinos del entorno, como discotecas o establecimientos de diversión nocturna.
- **Pesquero:** Descarga de la pesca, acopio y reparación de redes, disposición de cuartos para armadores, naves para actividades relacionadas con actividad pesquera extractiva, oficinas y punto limpio. No se permite el empleo de los espacios asignados al uso pesquero para realizar mantenimiento, reparación de embarcaciones de ningún tipo ni acopio de embarcaciones en época de invernada. Se admitirá el atraque, y operaciones asociadas, de aquellas embarcaciones destinadas a actividades turísticas que por sus exigencias operativas no puedan utilizar la dársena para embarcaciones de recreo, siempre que las mismas resulten compatibles con el uso pesquero que es de carácter prioritario.
- **Tráfico Comercial:** Desarrollo del transporte marítimo público de pasajeros y vehículos, incluyendo las instalaciones auxiliares precisas para ello, y el acceso y movilidad de los usuarios y los vehículos objeto de transporte marítimo.
- **Pesquero y Náutico-recreativo. Varadero:** Instalación de los medios necesarios para la varada de embarcaciones (travel-lift, grúa, toro, etc.) y zona de mantenimiento, reparación, carenado de embarcaciones y punto limpio, incluyendo la edificación de las naves, edificaciones y equipamientos precisos para el desarrollo de las actividades propias de un área técnica.
- **Complementario:** Desarrollo de actividades complementarias a las náutico-recreativas, pesquera y de tráfico comercial. Entre estas actividades se incluyen áreas de aparcamiento en superficie y bajo rasante así como tiendas de venta de efectos navales, servicios de restauración y edificios para servicios higiénicos.
- **Administración y Servicios:** Se prevé en el frente del muelle de Portugal la construcción de un edificio en el que se incluyan taquillas para venta de pasajes y servicios de atención a pasajeros, oficinas de información y turismo, servicios administrativos, área de restauración y mirador. De igual forma en el extremo suroeste se reserva una parcela para la ubicación de edificio de administración y servicios.

Además de estos usos portuarios, existen usos compatibles con la actividad portuaria coincidentes con concesiones procedentes del traspaso de las instalaciones, tales como la administración de Hacienda y el edificio de la antigua Aduana de Ayamonte, actualmente destinada a servicios administrativos municipales.

## **Usos en la lámina de agua.-**

---

La lámina de agua asignada a los espacios portuarios de Ayamonte se extiende sobre la dársena de recreo y las zonas de agua de la ribera del Guadiana comprendidas entre el almacén de señales de balizamiento en su extremo norte y un punto situado a 250 metros al sur de la bocana, abarcando las aguas necesarias para las áreas de fondeo asociadas al puerto, y los espacios precisos para las maniobras de aproximación y atraque a los pantalanes recreativos, los muelles pesquero y comercial, y el varadero.

Las áreas de fondeo se limitarán a una distancia de un cuarto de milla náutica desde la línea de muelle

La línea de atraque pesquero se corresponde con los muelles asociados a la zona que tiene asignado el uso pesquero. Las operaciones de atraque de las embarcaciones destinadas a actividades turísticas que por exigencias operativas no puedan emplear la dársena recreativa podrán desarrollarse en el muelle pesquero de modo puntual cuando resulten compatibles con el uso pesquero de carácter prioritario.

Por su parte, la estancia de la flota recreativa en puestos de atraque se desarrollará en la dársena recreativa.

.

## 11. PROPUESTA DE INTERVENCIONES

Para alcanzar el modelo de ordenación propuesto se precisarán una serie de intervenciones:

### A. ÁREA TÉCNICA Y ZONA DE SERVICIOS EN LA ZONA NORTE.

Creación en el extremo norte del espacio portuario de un área técnica de superficie superior a los 15.000 m<sup>2</sup>, así como una zona destinada a embarcaciones ligeras y escuela de vela, y área de recepción para embarcaciones fondeadas.


La formalización de esta nueva explanada en su borde más al norte podrá solucionar el estrangulamiento del sistema general viario y permitirá abrir un amplio espacio urbano sobre la ribera.



### B. REMODELACION DE LA ZONA PESQUERA.


Reordenación del tráfico rodado mediante nuevas alineaciones del viario y la reordenación de la zona de aparcamiento existente que da servicio a la lonja, muelle pesquero y embarcadero de pasajeros permitiendo la incorporación de espacios libres, la continuidad de recorridos peatonales y el acceso y estacionamiento de autocares y posibilitando la construcción de aparcamiento bajo rasante.

Prolongación del paseo hacia el norte, reubicando instalaciones del muelle pesquero, y dando continuidad al itinerario de ribera.



### C. POTENCIACIÓN DEL TRANSPORTE DE PASAJEROS HACIA PORTUGAL


Mejora de las instalaciones actuales al servicio del transporte público marítimo de pasajeros mediante la construcción de un edificio en altura, que se constituya en nueva referencia visual para el puerto, albergando los servicios necesarios para la actividad comercial y náutico-deportiva, y dotado de zona de espera y recepción de pasajeros, venta de pasajes, información, mirador aseos y otros servicios.



Mejora de los accesos peatonales creando un nuevo paseo fluvial y facilitando la aproximación de los pasajeros desde el nuevo aparcamiento o desde el casco urbano


### D. PROLONGACIÓN DEL PASEO FLUVIAL

Reurbanización del trazado viario y acerados, dotando a la urbanización del mobiliario urbano adecuado, y permitiendo la configuración de un nuevo paseo peatonal mediante construcciones ligeras que permitan ampliar la plataforma útil disponible.



## E. CONSTRUCCION DE APARCAMIENTO BAJO RASANTE y AMPLIACION y REMODELACIÓN DEL PASEO EN AVENIDA VILA REAL DE STO ANTONIO

Eliminación del vial y los aparcamientos que lindan con la Avenida Vila Real de Santo Antonio permitiendo la continuidad de los recorridos peatonales hasta el puerto deportivo y dotando a la urbanización del arbolado y mobiliario urbano adecuado, además de posibilitar la construcción de aparcamiento bajo rasante.




## F. AMPLIACIÓN DE LA LÁMINA DE AGUA EN EL PUERTO DEPORTIVO y MEJORA DE SERVICIOS.

Ampliación de la lámina de agua mediante el retranqueo del borde de la escollera en torno a 50 metros, posibilitando el incremento de la capacidad de atraque.

Dotación de zona de aparcamiento para usuarios, así como construcción de edificios de vestuarios, aseos, almacenes y otros servicios para tripulantes recreativos.

Urbanización de las explanadas de la zona este de la dársena deportiva, dotándola de espacios libres y aparcamientos en superficie (con la posibilidad de disponerlo también bajo rasante).



Reordenación de accesos al recinto náutico-recreativo, y de las circulaciones rodada y peatonal.

Potenciación de las potencialidades del contacto entre el espacio portuario y la trama urbana, propiciando el desarrollo de la actividad náutica mercantil, el ocio náutico y la actividad náutico-recreativa mediante edificio de servicios y pasarela peatonal de conexión con el paseo de nueva creación paralelo a la Avenida de Vila Real de Santo Antonio.

### **G. CREACIÓN DE ZONA DE SERVICIOS.**

Urbanización de la zona de contacto del espacio portuario con la ribera del río Guadiana, contemplando la disposición de edificios de administración, control y servicios, la zona de espera y aprovisionamiento de combustible para embarcaciones recreativas, y el desarrollo de posibles actividades complementarias.



## 12. VIGENCIA Y MODIFICACIONES DE USOS

El Plan de Usos establece la ordenación pormenorizada del espacio portuario resultante una vez materializada la ampliación de la lámina de agua de la dársena recreativa y ejecutadas las demás actuaciones previstas. En consecuencia, las determinaciones del Plan de Usos para la zona náutico-recreativa afectada por la ampliación de la lámina de agua entrarán en vigor una vez se resuelva, en sentido favorable, la concurrencia pública precisa para el desarrollo de la intervención por un operador privado o la Agencia decida acometer directamente la actuación aprobando el correspondiente proyecto de intervención. Hasta ese momento, los suelos comprendidos entre el viario de servicio y el borde sur de la lámina de agua existente podrán destinarse a todo tipo de servicios para la flota de recreo, incluyendo el varadero y el uso complementario. De este modo, los títulos que posibilitem las citadas actividades contemplarán como horizonte final el inicio de la ampliación de la lámina de agua, estableciéndose los oportunos plazos al respecto.



Las determinaciones establecidas por el Plan de Usos tendrán vigencia indefinida.

Aunque la asignación de usos establecida por el Plan se considera vinculante, ésta presenta un carácter instrumental en el Plan como procedimiento para la correcta delimitación de la propia zona de servicio portuario sobre la que se desarrolla el Plan.

En consecuencia, cabe contemplar modificaciones no sustanciales del Plan, que no hacen necesaria su modificación formal, de tal modo que únicamente debe procederse a la revisión de éste cuando sea planteada una alteración integral de la ordenación propuesta.

### **13. PROGRAMACIÓN DE ACTUACIONES Y ALCANCE ECONÓMICO**

Alcanzar la ordenación propuesta implica una notable transformación de los espacios portuarios, haciéndose necesaria la ampliación de lámina de agua y así como una nueva definición de los bordes fluviales, siendo preciso culminar procedimientos administrativos de gran complejidad que garanticen la compatibilidad ambiental de las actividades previstas y las intervenciones precisas para poder llevarlos a cabo, así como un uso adecuado del dominio público y su correcta imbricación en el modelo de ordenación territorial contemplado.

De este modo, las distintas actuaciones precisas para materializar la ordenación final propuesta exigen unos plazos amplios, no sólo por la complejidad de las obras que comportan, sino por los intereses particulares y colectivos que resultan afectados.

Se entiende que el horizonte temporal para alcanzar la situación propuesta debe situarse en no menos de ocho años. Esta hipótesis se considera básica para la asignación de los recursos económicos precisos.

La programación estimada para el desarrollo de las distintas intervenciones precisas para alcanzar la ordenación propuesta se resume en el siguiente cuadro:



No obstante, el coste real de las intervenciones, así como el modelo definitivo de implantación de las actividades profesionales, deberá ser definido mediante los correspondientes proyectos de construcción.

De modo preliminar, cabe por tanto estimar que resultará necesaria una inversión media anual en torno a los 3,9 millones € para un horizonte temporal de ocho años, cifrándose la necesidad de participación de la iniciativa privada en la ejecución de las inversiones contempladas en no menos de un 65%.

## **ANEJOS**

## 1. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS



# Puerto de Huelva

Autoridad Portuaria de Huelva

### ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN POR LA AUTORIDAD PORTUARIA DE HUELVA A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA DEL PUERTO DE AYAMONTE

Reunidos en las oficinas de la Autoridad Portuaria de Huelva, sitas en la Avda. de la Real Sociedad Colombina Onubense nº 1 en Huelva, en el día de hoy veinte de Octubre de 1.995, el Ilmo. Sr. D. Juan Arroyo Senra, como Presidente de la Autoridad Portuaria de Huelva y el Ilmo. Sr. D. José Clavero Salvador, Director Gerente de la Empresa Pública Puertos de Andalucía, en representación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, facultado para ello por Decreto 127/1.995, hacen constar que se ha procedido a la entrega por parte del Ilmo. Sr. D. Juan Arroyo Senra al Ilmo. Sr. D. José Clavero Salvador de las funciones, servicios, patrimonio, derechos y obligaciones del Puerto de Ayamonte en base a lo previsto en el apartado C.2 y apartado E del anexo del Real Decreto 1.407/95 de 4 de Agosto sobre ampliación de medios adscritos a los servicios traspasados a la Comunidad Autónoma de Andalucía por Real Decreto 3137/1.983 de 25 de Agosto en materia de Puertos (B.O.E. 13.09.95).

Se adjunta a la presente Acta, planos de la zona de servicio del Puerto de Ayamonte, que se entregan.

Como consecuencia de lo expuesto, se traspasan las funciones y servicios y el patrimonio y se hace entrega del material, equipo y expedientes que figuran en la documentación adjunta a la presente.

En prueba de conformidad con lo precedentemente consignado, se procede a la firma de este Acta y Planos, en cuadruplicado ejemplar.


EL PRESIDENTE DE LA  
AUTORIDAD PORTUARIA DE HUELVA

Fdo. Juan Arroyo Senra

EL DIRECTOR GERENTE DE LA  
EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS  
DE ANDALUCÍA

Fdo. José Clavero Salvador

# Plano de Concesiones y Autorizaciones del Puerto de Ayamonte



## 2. RELACIÓN DE AFECTADOS

SUMINISTRO de HIELO PESQUERO  
CASETA PARA VENTA de TICKETS  
CASETA PARA VENTA de TICKETS  
SUMINISTRO COMBUSTIBE a PESQUEROS.  
SERV. de LONJA, CÁMARA DE REFRIG.  
LINEA SUBTERRANEA 15 KW.  
DARSENA DEPORTIVA ISLA CANELA


VARADERO  
NAVES MANIPULACIÓN PESCADO  
VARADERO

ASOCIACION ARMADORES P. MORAL,SCA  
TRANSP. FLUVIAL DEL G., S.L.  
GUADITOUR, S.L.  
PETROPESCA, S.L.  
ASOCIACION ARMADORES P. MORAL,SCA  
ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, SLU  
ISLA CANELA, S.A.


AURELIO LOPEZ CARRO  
ETNOMAYA S.A.  
LUIS NEVES DO CARMO

## PLANOS

## PLANOS



 AMBITO ACTUACIÓN





Portugal-Espanha  
Cooperação Transfronteiriça  
**INTERREG III A**

**INTERREG III A**  
Cooperación Transfronteiriça  
Espanha-Portugal



Agencia Pública de Puertos de Andalucía  
CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

REDACTOR DEL PROYECTO:  
ENRIQUE ABASCAL GARCIA

FECHA:  
Enero 2010

TÍTULO:  
PLAN DE USOS DE LOS ESPACIOS  
PORTUARIOS DE AYAMONTE. HUELVA

PLANO:  
INF 2

SITUACION

ESCALA:  
1 : 20000



- - - - - DELIMITACION DE LA ZONA DE SERVICIO PORTUARIO
- · - · - · DELIMITACION DEL DOMINIO PUBLICO MARITIMO TERRESTRE



REDACTOR DEL PROYECTO:  
ENRIQUE ABASCAL GARCIA

FECHA:  
Enero 2010

TÍTULO:  
PLAN DE USOS DE LOS ESPACIOS  
PORTUARIOS DE AYAMONTE, HUELVA

PLANO:  
INF 3

ZONA DE SERVICIO  
ENCUADRE URBANO

ESCALA:  
1 : 5000



- - - - - DELIMITACION DE LA ZONA DE SERVICIO PORTUARIO  
 - . - . - . DELIMITACION DEL DOMINIO PUBLICO MARITIMO TERRESTRE



Portugal-Espanha  
 Cooperação Transfronteiriça  
**INTERREG III A**

**INTERREG III A**  
 Cooperação Transfronteiriça  
 Espanha-Portugal



Agència Pública de Puertos de Andalucía  
 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

REDACTOR DEL PROYECTO:  
 ENRIQUE ABASCAL GARCIA


FECHA:  
 Enero 2010

TITULO:  
 PLAN DE USOS DE LOS ESPACIOS  
 PORTUARIOS DE AYAMONTE. HUELVA

PLANO:  
 INF 4

ESTADO ACTUAL

ESCALA:  
 1 : 5000



AREA DE FONDEO

PESCA Y TRANSPORTE PÚBLICO MARÍTIMO

DÁRSENA DE RECREO

AREA DE FONDEO

--- CONTORNOS PROPUESTOS LIGADOS AL PLAN ESPECIAL MUELLE NORTE Y AMPLIACIÓN DE LÁMINA DE AGUA

USOS

- NAUTICO-RECREATIVO
- PESQUERO
- TRAFICO COMERCIAL
- COMPLEMENTARIO
- COMPATIBLE
- VARADERO
- ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

- DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE SERVICIO PORTUARIO
- DESLINDE DEL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE
- APARCAMIENTOS BAJO RASANTE
- VIARIO PROPUESTO
- A ACCESOS RODADOS RESTRINGIDOS

