

PRESUPUESTO

EXPEDIENTE NÚM.: 2023-645715 **CLAVE:** 2-CA-2440-OM

TÍTULO: CONSTRUCCIÓN DE DÁRSENA PARA PESAJE DE VEHÍCULOS EN MARGEN DERECHA DE LA A-389, P.K. 32+200.”

PROCEDIMIENTO: MENOR **TIPO:** OBRAS

PRESUPUESTO TOTAL (IVA incluido): 48.077,23 €

De acuerdo con el artículo 100 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico Español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el presupuesto ha sido estimado en:

Nº Unidades	Descripción	Precio Ud.	Presupuesto Total
774,33	M2 Desbroce del terreno natural con medios mecánicos, hasta una profundidad de 20 cms, incluso transporte de sobrantes a vertedero autorizado, totalmente ejecutado.	1,00 €	774,33 €
967,91	M3 Suelo seleccionado S-4, incluso suministro, transporte, humectación, compactación al 95 % del P.M. y refino, totalmente ejecutado.	12,00 €	11.614,92 €
193,00	M3 Zahorra Artificial ZA-20, incluso suministro, transporte, humectación, compactación al 95 % del P.M. y refino, totalmente ejecutada.	20,00 €	3.860,00 €
235,90	Tn Hormigón bituminoso tipo AC22 Surf/BIN S 50/70, incluso materiales, fabricación, transporte y riegos de adherencia o imprimación, puesta a pie de obra.	60,00 €	14.154,00 €
1,00	Ud Jornada de equipo de extendido de hormigones bituminosos, incluso maquinaria, mano de obra y medios auxiliares, a pie de obra.	3.300,00 €	3.300,00 €
40,00	ML Barrera metálica de seguridad doble tipo H2 W3, incluso suministro de materiales, maquinaria, mano de obra, medios auxiliares y abatimientos, totalmente colocada.	93,00 €	3.720,00 €
1,00	Ud Adecuación de barrera metálica de seguridad superpuesta en el inicio de la dársena de pesaje, incluso suministro de materiales, maquinaria, mano de obra y medios auxiliares, totalmente colocada.	810,00 €	810,00 €
1,00	Ud Jornada de equipo de señalización horizontal en bandas laterales, cebreados y simbología, incluso suministro de pintura, maquinaria, mano de obra y medios auxiliares, a pie de obra.	1.500,00 €	1.500,00 €
	TOTAL BASE IMPONIBLE		39.733,25 €
	I.V.A. 21%		8.343,98 €
	TOTAL PRESUPUESTO		48.077,23 €



ALBERTO BAS DUTOR		03/07/2023 10:11:50	PÁGINA: 1 / 2
VERIFICACIÓN	NJyGwlpbj9smD57ugmt1odoQ9yJ861	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



El Presupuesto Base de Licitación se ha valorado en la cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS (39.733,25 euros) IVA EXCLUIDO, que con un IVA de OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS (8.343,98 euros), hacen un total de CUARENTA Y OCHO MIL SETENTA Y SIETE EUROS CON VEINTITRÉS CÉNTIMOS, (48.077,23 euros) IVA INCLUIDO.

En Cádiz, a la fecha de la firma electrónica
EL JEFE DEL SERVICIO DE CARRETERAS
Fdo.: Alberto Bas Dutor

ALBERTO BAS DUTOR		03/07/2023 10:11:50	PÁGINA: 2 / 2
VERIFICACIÓN	NJyGwlpbj9smD57ugmt1odoQ9yJ861	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	