

Presupuesto estimado de la Administración

Expediente:	23OBSE09008 (CONTR/2023/741444)
Título:	EJECUCIÓN DE VALLADO METÁLICO PARA DELIMITAR LOS ACCESOS AL CAMPO DE GOLF EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS LA CARTUJA
Localidad:	Santiponce (SEVILLA)

partida	descripción	ud	precio	importe
1.0	Suministro e instalación de cancela metálica abatible manual lacada verde RAL-6005, de dimensiones de paso 4000x2030mm, formada por 2 hojas fabricadas con malla plegada electrosoldada modelo Hércules de cuadrícula 100x50mm con alambre 4mm y marco de hoja de perfil tubular 60x40x1,5mm con travesaño central de refuerzo, postes de sujeción formados por perfil tubular 80x80x2,0mm lacado verde RAL-6005, incluso cerrojo con perforación para candado y pestillo de cancela a suelo, replanteo y pequeño material necesario. Medida la unidad totalmente instalada. La ubicación exacta de las cancelas se decidirán directamente en obra y requiere el conforme del Director de la Instalación deportiva antes de su instalación.			
		ud	4,00	1.900,00 €
				7.600,00 €
2.0	Suministro e instalación de cerramiento metálico lacado verde RAL-6005, ejecutado con malla plegada electrosoldada modelo Hércules de altura 2025mm de cuadrícula 100x50mm con alambre 4mm, unidos mediante grapas metálicas tipo "S" con remache a poste de perfil tubular 60x60x1,5mm lacado verde RAL-6005 con tapa negra en parte superior de poste, anclado al terreno mediante dado de hormigón 30x30x30cm, incluso replanteo, apertura de hueco, elementos de fijación y pequeño material necesario. Medida la longitud ejecutada.			
		ml	60,00	75,00 €
				4.500,00 €
3.0	Suministro e instalación de paños individuales de cerramiento metálico lacado verde RAL-6005, situados en pasillos entre pistas de padel, ejecutados con malla plegada electrosoldada modelo Hércules de anchura 2500mm x altura 2025mm de cuadrícula 100x50mm con alambre 4mm, grapas metálicas tipo "S" con remache, postes de perfil tubular 60x60x1,5mm de 200mm de altura, lacado verde RAL-6005 con tapa negra en parte superior de poste, unidos a estructura metálica existente a través de tornillos autorroscantes, incluso replanteo, taladros, elementos de fijación y pequeño material necesario. Medida la longitud ejecutada. Las dimensiones de los paños deberán verificarse in situ antes de su ejecución.			
		ml	15,00	75,00 €
				1.125,00 €
TOTAL PRESUPUESTO				13.225,00 €
21% IVA				2.777,25 €
TOTAL PRESUPUESTO (IVA incluido)				16.002,25 €

Sevilla, a la fecha de la firma electrónica.

A.T. DE SUPERVISIÓN
Mara Pérez Masip



FIRMADO POR	MARA PEREZ MASIP	01/08/2023	PÁGINA 1/1
VERIFICACIÓN	PK2jmJYZVJNW7DCL39GVVEBUJMFN52	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	