

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	-------------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------

01.01 CAPÍTULO 01 FORMACIÓN DE PENDIENTES PARA RAMPA CON TABLERO CERAMICO									
Formación de pendientes para rampa exterior especial minusválidos adaptada, tablero cerámico en ACERA, formado por piezas cerámicas machihembradas, para vertido de hormigón de 50x20x3 cm , apoyadas sobre tabiques ladrillo perforado.									
OFERTAR		1	12,60	3,60			45,36		

01.02 CAPÍTULO 02 SOLERA DE HORMIGÓN									
Solera de hormigón armado de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/Ila fabricado en central, y vertido desde camión, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de su superficie.									
OFERTAR		1	12,60	3,60			45,36		
TOTAL.....									

01.03 CAPÍTULO 03 SOLADO DE LOSERAS DE HORMIGÓN HIDRÁULICA Y FRANJAS DE PAVIMENTO TÁCTIL									
Solado de losetas de hormigón hidráulica igual a la existente para uso exterior, como formación de dos franjas de losetas pavimento táctil, resistencia a flexión T, carga de rotura 3, resistencia al desgaste G, para uso en exteriores en zona de aceras y paseos, colocadas al tendido sobre capa de arena-cemento									
OFERTA		1	12,60	3,60			45,36		
TOTAL.....									

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL		
13,00 % Gastos generales.....		
6,00 % Beneficio industrial.....		
SUMA DE G.G. y B.I.		
SUMA DE EJECUCIÓN MATERIAL, G.G. y B.I.		
21,00 % I.V.A		
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA		
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL		

Este presupuesto ascienda a la expresada cantidad de:

CORDOBA, a de de 2021