SE PUBLICAN CONSULTAS REALIZADAS POR VARIOS LICITADORES Y LAS RESPUESTAS INDICADAS.

1º CONSULTA LICITADOR:

1. Consulta: Necesitaríamos si es posible nos indicara, donde podemos obtener el plano que según se indica en PPT se adjunta en anexo. "Los armarios móviles compactos se suministrarán de conformidad con el plano que se adjunta en el anexo I"
   Respuesta: El plano se publica en "Documentación Complementaria", no obstante, conforme se indica en el apartado 5.1. del Pliego de Prescripciones Técnicas, en el pie de la tabla de especificaciones, estas son aproximadas.

2. Consulta: También necesitaríamos saber, el tipo de documento que se va a archivar, dimensiones, peso etc.
   Respuesta: Los elementos que se van a archivar son archivadores definitivos tamaño folio y archivadores AZ, para almacenar documentación en formato A4.

3. Consulta: También necesitaríamos aclarar, si los carriles van superpuestos en el suelo sin plataforma melaminada o con plataforma ¿?.
   Respuesta: Conforme a lo dispuesto en el apartado 5.1. del PPT, los carriles son sobre el pavimento. No llevan plataforma.

4. Consulta: Por último, en el PCAP habla de muestras sin embargo en el punto 5.8 del PPT indica que no procede, podría aclararnos.
   Respuesta: El PCAP es un documento general, donde se regula todo el ámbito del procedimiento de adjudicación, que posteriormente se concreta en otros apartados. En este caso no se requieren muestras.

2ª CONSULTA LICITADOR:

1.- Indicado en el pliego: "En los armarios dobles se instalará una bandeja por cada cara del armario, para que se puedan graduar en altura de forma independiente"

Consulta: ¿Se están refiriendo a que los armarios dobles deberán incorporar una bandeja de consulta por cada cara de armario?

Respuesta: Cada una de las caras, que constituye el armario doble, deben tener bandejas para que se puedan graduar su altura de forma independiente.

2.- Indicado en el pliego: "Así mismo, llevarán un panel separador entre armarios con el mismo acabado que los paneles laterales"

Consulta: ¿Se están refiriendo a que los armarios dobles tienen que llevar paneles metálicos que separen las 2 caras del armario?

Respuesta: Efectivamente, ambas caras deben estar separadas con un panel que sirva como tope de fondo, para evitar que el material que se deposita en una de las caras se desplace hasta la cara opuesta.

3.- Indicado en el pliego: "Los carriles serán de acero macizo galvanizado con una altura máxima de 20 ± 2 mm, perfectamente nivelados sobre el pavimento existente"

Consulta: ¿Los carriles no es necesario que vallan embutidos en una plataforma de tarima de madera hidrófuga dotada de rampa de acceso, quedando una superficie lisa que evite tropiezos a los usuarios?

Respuesta: No se requiere la instalación de tarima para embutir los carriles.

4.- Indicado en el pliego: Plazo de ejecución del contrato: 12 meses

A partir de la orden de suministro, el adjudicatario dispondrá de un plazo máximo de 40 días naturales.

Consulta: ¿ Tienen un estimación aproximada del mes del año a partir del cual se podrían plantear dar la orden de suministro?

Respuesta: Dependerá de la fecha de formalización del contrato.