

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO DE PARTICIPACIÓN ACTIVA PARA PERSONAS MAYORES DE ALMUÑÉCAR (GRANADA), SEGÚN EL MODELO DE ATENCIÓN CENTRADO EN LA PERSONA.

Expediente: OBRAS. P.A.S NEXT 3/2024 (CONTR 2024/235698)

0. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS Y CONDICIONES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DEL MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA.

El Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como el Decreto-ley 3/2021, de 16 de febrero, por el que se adoptan medidas de agilización administrativa y racionalización de los recursos para el impulso a la recuperación y resiliencia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía encuadran la presente contratación, que se incardina, a su vez en la implementación parcial del Acuerdo de 27 de abril de 2021, del Consejo de Ministros por el que se aprobó el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (en adelante PRTR), que en respuesta al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, (en adelante MRR) incorpora una importante agenda de inversiones y reformas estructurales para atender a las necesidades generadas por la pandemia del COVID-19. La Unión Europea con la puesta en marcha del nuevo instrumento comunitario de financiación Next Generation EU proporciona una ocasión extraordinaria para desplegar este Plan y contrarrestar así el impacto de la pandemia sobre la inversión y la actividad económica. También para impulsar la recuperación y abordar una modernización de la economía española.

Proyecto Tractor. Componente a cuya consecución contribuye el contrato: La actuación prevista tiene su encaje en el componente n.º 22 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con título “Plan de Choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión”

Medida/Inversión 1: C22.I1: “Plan de apoyos y cuidados de larga duración: desinstitucionalización, equipamientos y tecnología”

Otra normativa de aplicación: Ley de Contratos del Sector Pública y normativa en materia de contratos en el ámbito de la Comunidad Autónoma

Código de referencia único: C22.I1.S02.A09

- **Proyecto:** C22.I01.P04 - C22 I01P04 Renovación o construcción de centros residenciales, no residenciales y de día para adaptar plazas al nuevo modelo de cuidados de larga duración, mediante convenio con cada CCAA
- **Subproyecto:** C22.I01.P04.S02 - Subproyecto del Objetivo 323 de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
- **Actuación:** C22.I01.P04.S02.PROVISIONAL.07 - Acondicionamiento de la red de Centros de Participación de Personas Mayores de titularidad de la Junta de Andalucía - DT Granada
- **Componente inversión:** Componente 22 «Economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de

MATILDE ORTIZ ARCA		22/04/2024 14:48:38	PÁGINA: 1 / 18
VERIFICACIÓN	NJyGw50w8liSfx25BU869Xx9Grw905	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

igualdad e inclusión social»

Hitos:

Objetivos:

- 323: Renovación o construcción de centros residenciales, no residenciales y de día para adaptar al menos 1.995 plazas en Andalucía al nuevo modelo de cuidados de larga duración
- 470: Publicación en el Diario Oficial o en la Plataforma de Contratación Pública de la concesión (gasto comprometido) de al menos 177.841.261,11 euros en Andalucía

Plazos temporales para su cumplimiento:

- 323: 2º Trimestre 2026
- 470: 2º Trimestre 2024

El esquema normativo del MRR, ha sido regulado por la siguiente normativa:

- ✓ Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el cual se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
- ✓ Decreto-ley 3/2021, de 16 de febrero, por el que se adoptan medidas de agilización administrativa y racionalización de los recursos para el impulso a la recuperación y resiliencia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
- ✓ Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
- ✓ Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
- ✓ Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
- ✓ Órdenes Ministeriales por las que se distribuyen territorialmente para el ejercicio económico que corresponda, para su gestión por las comunidades autónomas con competencias asumidas en el ámbito que corresponda, créditos financiados con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, destinados a la ejecución de los proyectos de inversión que correspondan recogidos en PRTR.
- ✓ Acuerdo de 27 de abril de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan de medidas antifraude para la gestión de los Fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
- ✓ Adaptación del Plan de Medidas Antifraude para la gestión de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad realizada con fecha 21/12/2022 y actualizada posteriormente el 20/12/2023.
- ✓ Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de 27 de abril de 2021.

MATILDE ORTIZ ARCA		22/04/2024 14:48:38	PÁGINA: 2 / 18
VERIFICACIÓN	NJyGw50w8liSfx25BU869Xx9Grw905	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

En los contratos que ejecuten inversiones financiadas con el PRTR se deberán:

- Cumplir los hitos y objetivos del componente concreto del Plan a cuya consecución contribuye el presente contrato y los establecidos en el PPT.
- Cumplir las obligaciones en materia de etiquetado verde y etiquetado digital o impedir los mecanismos establecidos para su control.
- No causar un daño significativo al medio ambiente.
- No estar incurso en conflicto de interés y no actuar, de manera que la misma interfiera en la correcta ejecución del contrato.

1. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO.

1.1. Emplazamiento y datos de contacto.

El Centro de Participación Activa de Almuñécar (Granada) se encuentra situado en un edificio exclusivo en la Avda. Juan Carlos I s/n de dicho Municipio, con Referencia Catastral 8959043VF3685H0001EQ.

1.2. Descripción general del edificio y actividades.

Se trata de un edificio de una planta con torreón de acceso a la cubierta, situado en el interior de un complejo municipal de viviendas de protección oficial, teniendo acceso también por la c/ Tetuán.

Cuenta con una superficie total construida de 591,37m2.

El Centro cuenta con una instalación de paneles fotovoltaicos realizada en 2023 con una potencia nominal de 15.000 W para autoconsumo eléctrico.

La climatización se realiza mediante equipos autónomos distribuidos por las distintas estancias.

El centro se encuentra en unas condiciones normales de uso, aunque su aspecto general delata la antigüedad del mismo, siendo su distribución y dependencias las siguientes:

A la entrada principal se encuentra la conserjería y archivo, con dos alas a izquierda y derecha con los despachos de dirección y trabajador social, aseos, oficio, peluquería, salón de actos, salón social, despacho de junta de gobierno, tres salas de talleres y almacén.

También existe con una cafetería-comedor a la que se accede simultáneamente desde el propio centro y desde un acceso exterior propio.

El censo de socios asciende a 6.340, si bien asisten a las actividades programadas unos 250 socios.

2. ACTUACIONES PRESCRITAS CONFORME AL MODELO CENTRADO EN LA PERSONA.

Las actuaciones que se proponen ejecutar en este Centro con el fin de implementar el Modelo de Atención

MATILDE ORTIZ ARCA		22/04/2024 14:48:38	PÁGINA: 3 / 18
VERIFICACIÓN	NJyGw50w8liSfx25BU869Xx9Grw905	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

Centrado en la Persona son las siguientes:

Solería.

Debido a que la solería existente es de mármol, aceptablemente en buen estado, se realizará un nuevo enlchado de las juntas y un abrillantado de toda la superficie, excepto en los aseos a reformar en los que se sustituirá el gres existente.

Alicatados.

Los aseos separados que existen en la cafetería se unirán en uno sólo para que resulte accesible, sustituyendo los sanitarios, solería y alicatado.

También se sustituirá la parte delantera de la barra de la cafetería que se encuentra alicatada para colocar un aplacado de mármol y así homogenizar todo el frente de dicha barra.

Carpintería de madera interior.

Dado el mal estado de todas las puertas de paso interiores, se sustituirán por otras de tablero aglomerado de partículas recubierto con laminado de alta presión (HPL), según especificaciones de las mediciones y presupuesto.

Carpintería de madera exterior.

En cuanto a las ventanas y balconeras exteriores de las distintas fachadas, con objeto de mantener el diseño actual, pero debido al mal estado por falta de conservación, se sanearán en su conjunto, reparando y/o sustituyendo los herrajes de seguridad y cuelgue (fallebas, bisagras, etc.), se desmontarán los vidrios actuales colocando nuevos junquillos para albergar un nuevo vidrio con más aislamiento térmico y acústico, finalizando con un nuevo barnizado.

Cerrajería.

Las rejas de huecos exteriores y la estructura de los pérgolas exteriores se sanearán eliminando los óxidos existentes y nuevo repintado con esmalte.

Instalaciones.

Se colocarán lámparas con tecnología led y en algunos casos se sustituirán incluso las luminarias.

En los dos aseos (cafetería y discapacidad) que se reforman, se adecuarán las instalaciones de agua, saneamiento y electricidad.

3. MEDICIONES Y VALORACIONES

3.1. Precios descompuestos

CÓDIGO	UD.	CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
1.01	M2	Demolición manual alicatados y solería			
	H.	Peón especialista	0,50	18,90	9,45
	H.	Camión	0,25	29,40	7,35
		Suma			16,80
		Costes indirectos 5%		0,05	0,84
		TOTAL			17,64



Junta de Andalucía

Consejería de Inclusión Social, Juventud,
Familias e Igualdad
Delegación Territorial en Granada

CÓDIGO	UD.	CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
1.02	M2	Demolición carpintería madera			
	H.	Peón especialista	0,09	18,90	1,70
	H.	Camión	0,09	29,40	2,65
	UD.	Materiales	1,00	1,89	1,89
		Suma			6,24
		Costes indirectos 5%		0,05	0,31
		TOTAL			6,55

CÓDIGO	UD.	CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
1.03	M2	Reparación carp. madera exterior			
	H.	Oficial 1ª Carpintero	4,00	19,85	79,40
	UD.	Materiales	1,00	35,48	35,48
		Suma			114,88
		Costes indirectos 5%		0,05	5,74
		TOTAL			120,62

CÓDIGO	UD.	CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
1.04	M2	Puerta paso madera			
	H.	Oficial 1ª	1,20	19,85	23,82
	H.	Peón especialista	1,20	18,90	22,68
	M2	Puerta compacta	1,00	140,00	140,00
	UD.	Material complementario	1,00	20,64	20,64
		Suma			207,14
		Costes indirectos 5%		0,05	10,36
		TOTAL			217,50

CÓDIGO	UD.	CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
1.05	M2	Doble acristalamiento termo-acústico			
	H.	Oficial 1ª	0,30	19,85	5,96
	H.	Peón especialista	0,30	18,90	5,67
	M2	Vidrio 6-12-6	1,00	50,00	50,00
	UD.	Material complementario	1,00	13,57	13,57
		Suma			75,20
		Costes indirectos 5%		0,05	3,76
		TOTAL			78,96

CÓDIGO	UD.	CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
1.06	M2	Solado gres porcelánico 60x60			



MATILDE ORTIZ ARCA		22/04/2024 14:48:38	PÁGINA: 5 / 18
VERIFICACIÓN	NJyGw50w8liSfx25BU869Xx9Grw905	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



Junta de Andalucía

Consejería de Inclusión Social, Juventud,
Familias e Igualdad
Delegación Territorial en Granada

	H.	Oficial 1ª	0,30	19,85	5,96
	H.	Peón especialista	0,30	18,90	5,67
	T	Cemento BL-II/a-I 42,5	0,01	246,40	2,46
	KG	Pasta adhesiva	6,00	0,22	1,32
	M2	Gres porcelánico	1,00	15,28	15,28
	UD.	Material complementario	1,00	5,50	5,50
		Suma			36,19
		Costes indirectos 5%		0,05	1,81
		TOTAL			38,00

CÓDIGO	UD.	CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
1.07	M2	Enfoscado maestreado y rallado			
	H.	Oficial 1ª	0,20	19,85	3,97
	H.	Peón especialista	0,20	18,90	3,78
	T	Cemento BL-II/a-I 42,5	0,01	246,40	2,46
	M3	Arena	0,02	15,28	0,31
	UD.	Material complementario	1,00	3,77	3,77
		Suma			14,29
		Costes indirectos 5%		0,05	0,71
		TOTAL			15,00

CÓDIGO	UD.	CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
1.08	M2	Alicatado gres porcelánico aseos			
	H.	Oficial 1ª	0,30	19,85	5,96
	H.	Peón especialista	0,30	18,90	5,67
	T	Cemento BL-II/a-I 42,5	0,01	246,40	2,46
	KG	Pasta adhesiva	6,00	0,22	1,32
	M2	Gres porcelánico	1,00	17,00	17,00
	UD.	Material complementario	1,00	6,64	6,64
		Suma			39,05
		Costes indirectos 5%		0,05	1,95
		TOTAL			41,00

CÓDIGO	UD.	CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
1.09	M2	Pintura plástica vertical-horizontal			
	H.	Oficial 1ª	0,05	19,85	0,99
	H.	Peón especialista	0,05	18,90	0,95
	Kg	Pintura plástica	0,40	1,70	0,68
	Kg	Selladora	0,35	6,12	2,14



MATILDE ORTIZ ARCA		22/04/2024 14:48:38	PÁGINA: 6 / 18
VERIFICACIÓN	NJyGw50w8liSfx25BU869Xx9Grw905	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



Junta de Andalucía

Consejería de Inclusión Social, Juventud,
Familias e Igualdad
Delegación Territorial en Granada

	UD.	Material complementario	1,00	0,10	0,10
		Suma			4,86
		Costes indirectos 5%		0,05	0,24
		TOTAL			5,10

CÓDIGO	UD.	CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
1.10	M2	Pintura esmalte cerrajería			
	H.	Oficial 1ª	0,50	19,85	9,93
	LT	Disolvente	0,10	2,00	0,20
	KG	Esmalte	0,25	5,00	1,25
	KG	Imprimación	0,35	6,12	2,14
	UD.	Material complementario	1,00	0,10	0,10
		Suma			13,62
		Costes indirectos 5%		0,05	0,68
		TOTAL			14,30

CÓDIGO	UD.	CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
1.11	UD.	Luminaria superficie 60x60			
	H.	Oficial 1ª	0,20	19,85	3,97
	H.	Peón especialista	0,20	18,90	3,78
	UD.	Luminaria superficie 60x60	1,00	60,00	60,00
	UD.	Material complementario	1,00	3,68	3,68
		Suma			71,43
		Costes indirectos 5%		0,05	3,57
		TOTAL			75,00

CÓDIGO	UD.	CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
1.12	UD.	Sustitución lámpara led			
	H.	Oficial 1ª	0,03	19,85	0,60
	H.	Peón especialista	0,03	18,90	0,57
	UD.	Lámpara led	1,00	12,00	12,00
	UD.	Material complementario	1,00	1,12	1,12
		Suma			14,29
		Costes indirectos 5%		0,05	0,71
		TOTAL			15,00

CÓDIGO	UD.	CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
1.13	UD.	Urinario pared			



MATILDE ORTIZ ARCA		22/04/2024 14:48:38	PÁGINA: 7 / 18
VERIFICACIÓN	NJyGw50w8liSfx25BU869Xx9Grw905	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



Junta de Andalucía

Consejería de Inclusión Social, Juventud,
Familias e Igualdad
Delegación Territorial en Granada

	H.	Oficial 1ª	1,00	19,85	19,85
	H.	Peón especialista	1,00	18,90	18,90
	UD.	Urinario pared	1,00	270,00	270,00
	UD.	Material complementario	1,00	4,20	4,20
		Suma			312,95
		Costes indirectos 5%		0,05	15,65
		TOTAL			328,60

CÓDIGO	UD.	CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
1.14	UD.	Inodoro cuadaptado tanque bajo			
	H.	Oficial 1ª	0,40	19,85	7,94
	H.	Peón especialista	0,30	18,90	5,67
	UD.	Inodoro tanque bajo	1,00	350,00	350,00
	UD.	Conjunto barras accesibilidad	1,00	130,00	130,00
	UD.	Material complementario	1,00	4,20	4,20
		Suma			497,81
		Costes indirectos 5%		0,05	24,89
		TOTAL			522,70

CÓDIGO	UD.	CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
1.15	UD.	Secamanos electrónico			
	H.	Oficial 1ª	0,35	19,85	6,95
	H.	Peón especialista	0,35	18,90	6,62
	UD.	Secamanos electrónico	1,00	125,00	125,00
	UD.	Material complementario	1,00	4,29	4,29
		Suma			142,86
		Costes indirectos 5%		0,05	7,14
		TOTAL			150,00

CÓDIGO	UD.	CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
1.16	UD.	Lavabo para encimera			
	H.	Oficial 1ª	0,35	19,85	6,95
	H.	Peón especialista	0,35	18,90	6,62
	UD.	Conjunto lavabo	1,00	70,00	70,00
	UD.	Material complementario	1,00	2,15	2,15
		Suma			85,72
		Costes indirectos 5%		0,05	4,29
		TOTAL			90,01

CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
----------	----------	--------	---------



MATILDE ORTIZ ARCA		22/04/2024 14:48:38	PÁGINA: 8 / 18
VERIFICACIÓN	NJyGw50w8liSfx25BU869Xx9Grw905	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



Junta de Andalucía

Consejería de Inclusión Social, Juventud,
Familias e Igualdad
Delegación Territorial en Granada

CÓDIGO	UD.				
1.17	UD.	Grifería monomando			
	H.	Oficial 1ª	0,30	19,85	5,96
	H.	Peón especialista	0,30	18,90	5,67
	UD.	Equipo grifería	1,00	140,00	140,00
	UD.	Material complementario	1,00	6,59	6,59
		Suma			158,22
		Costes indirectos 5%		0,05	7,91
		TOTAL			166,13

CÓDIGO	UD.	CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
1.18	UD.	Encimera mármol lavabo			
	H.	Oficial 1ª	0,60	19,85	11,91
	H.	Peón especialista	0,60	18,90	11,34
	UD.	Encimera mármol lavabo	1,00	120,00	120,00
	UD.	Material complementario	1,00	5,76	5,76
		Suma			149,01
		Costes indirectos 5%		0,05	7,45
		TOTAL			156,46

CÓDIGO	UD.	CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
1.19	UD.	Reposición instalaciones aseos			
	H.	Cuadrilla Oficial 1ª y Peón Especialista	8,00	38,75	310,00
	UD.	Material necesario saneamiento	1,00	50,00	50,00
	UD.	Material necesario fontanería	1,00	50,00	50,00
	UD.	Material necesario electricidad	1,00	100,00	100,00
		Suma			510,00
		Costes indirectos 5%		0,05	25,50
		TOTAL			535,50

CÓDIGO	UD.	CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
1.20	UD.	Reparación gotera salón principal			
	H.	Cuadrilla Oficial 1ª y Peón Especialista	6,00	38,75	232,50
	UD.	Materiales varios	1,00	500,00	500,00
		Suma			732,50
		Costes indirectos 5%		0,05	36,63
		TOTAL			769,13

CÓDIGO	UD.	CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	-----	----------	----------	--------	---------



MATILDE ORTIZ ARCA		22/04/2024 14:48:38	PÁGINA: 9 / 18
VERIFICACIÓN	NJyGw50w8liSfx25BU869Xx9Grw905	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



Junta de Andalucía

Consejería de Inclusión Social, Juventud,
Familias e Igualdad
Delegación Territorial en Granada

1.21	UD.	Pasarela metálica			
	H.	Cuadrilla Oficial 1ª y Peón Especialista	8,00	38,75	310,00
	KG.	Acero en chapa o tubo	50,00	30,00	1.500,00
	KG.	Minio+esmalte	5,00	15,00	75,00
	H.	Equipo elevación	1,00	400,00	400,00
	UD.	Material complementario	1,00	95,73	95,73
		Suma			2.380,73
		Costes indirectos 5%		0,05	119,04
		TOTAL			2.499,77

CÓDIGO	UD.	CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
1.22	UD.	Equipo climatización			
	H.	Cuadrilla Oficial 1ª y Peón Especialista	2,00	38,75	77,50
	UD.	Equipo exterior	1,00	600,00	600,00
	UD.	Equipo interior	1,00	600,00	600,00
	UD.	Material necesario electricidad	1,00	151,07	151,07
		Suma			1.428,57
		Costes indirectos 5%		0,05	71,43
		TOTAL			1.500,00

CÓDIGO	UD.	CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
1.23	M2	Espejo paredes			
	H.	Oficial 1ª	1,00	19,85	19,85
	M2	Espejo 5 mms.	1,00	75,00	75,00
	UD.	Material complementario	1,00	9,91	9,91
		Suma			104,76
		Costes indirectos 5%		0,05	5,24
		TOTAL			110,00

CÓDIGO	UD.	CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
1.24	M2	Enlechado-abrillantado mármol			
	H.	Oficial 1ª	0,15	19,85	2,98
	LT.	Lechada cemento blanco	1,00	1,00	1,00
	UD.	Material complementario	1,00	1,00	1,00
		Suma			4,98
		Costes indirectos 5%		0,05	0,25
		TOTAL			5,23



MATILDE ORTIZ ARCA		22/04/2024 14:48:38	PÁGINA: 10 / 18
VERIFICACIÓN	NJyGw50w8liSfx25BU869Xx9Grw905	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



Junta de Andalucía

Consejería de Inclusión Social, Juventud,
Familias e Igualdad
Delegación Territorial en Granada

3.2. Mediciones y Presupuestos

CAPÍTULO ÚNICO.

1.01. M2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE PARAMENTOS ALICATADOS Y SOLERÍA.

M2 Demolición selectiva con medios manuales de paramentos alicatados y solería, incluso mortero de agarre en desprendimiento, demolición de tabique separador en aseos cafetería, desmontado de aparatos sanitarios y accesorios, con retirada de material a vertedero autorizado y medidas de seguridad y salud según/ R.D. 1627/97.

RESUMEN	UDS	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
Aseos cafetería - alicatado	1				26,50		
Aseos cafetería - solería	1	1,80	2,70		4,86		
Aseos discap. - alicatado	1				22,30		
Aseos discap. - solería	1	2,00	2,80		5,60		
Zócalo barra	1	8,00		1,18	9,44		
TOTAL					68,70	17,64	1.211,87

1.02. M2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES PUERTA DE MADERA.

M2 Demolición selectiva con medios manuales de puerta de madera, incluso precerco, cerco, tapajuntas y herrajes de cuelgue y seguridad, con retirada de material a vertedero autorizado y medidas de seguridad y salud según/ R.D. 1627/97.

RESUMEN	UDS	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
Despachos	14		1,00	2,10	29,40		
Aseos	6		0,90	2,10	11,34		
Doble hoja	2		1,30	2,10	5,46		
Corredera Salón	1		1,70	2,10	3,57		
TOTAL					49,77	6,55	325,99

1.03. M2 REPARACIÓN CARPINTERÍA EXTERIOR MADERA.

M2 Reparación de carpintería exterior de madera (perfiles, marcos, premarcos, postigos de oscurecimiento y tapajuntas, a realizar "in situ", comprendiendo decapado de pintura o barniz deteriorados, lijado de la superficie, plastecido y relleno de fisuras hasta dejar la superficie homogénea, imprimación y 2 manos de barniz colores a elegir por la propiedad, incluso reparación o sustitución de herrajes de cuelgue y seguridad deteriorados (bisagras, cerraduras, etc.), desmontaje y desecho de vidrios, junquillos y juntas de neopreno existentes, colocación de nuevos junquillos adaptados para la colocación del nuevo vidrio (no incluido y valorado aparte), con retirada de material a vertedero autorizado y medidas de seguridad y salud según/ R.D. 1627/97.

RESUMEN	UDS	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
Despacho dirección	1		1,30	1,35	1,76		
Trabajo social	1		1,30	1,35	1,76		
Aseo fem/masc/disc/limp	4		0,60	1,70	4,08		



MATILDE ORTIZ ARCA		22/04/2024 14:48:38	PÁGINA: 11 / 18
VERIFICACIÓN	NJyGw50w8liSfx25BU869Xx9Grw905	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



Junta de Andalucía

Consejería de Inclusión Social, Juventud,
Familias e Igualdad
Delegación Territorial en Granada

Salón actos	1		1,20	1,70	2,04		
Peluquería	1		1,20	2,10	2,52		
	2		1,20	1,70	4,08		
Cafetería	2		1,20	1,70	4,08		
	1		1,20	2,10	2,52		
Informática	2		1,20	1,70	4,08		
Manualidades	3		1,80	1,70	9,18		
Pasillo	1		1,50	1,70	2,55		
	1		1,80	1,70	3,06		
	1		0,65	1,70	1,11		
Junta Gobierno	1		1,80	1,70	3,06		
Almacén Sal. Actos/cocina	4		0,60	1,40	3,36		
Cocina	2		0,60	1,70	2,04		
Salón Distribuidor	2		2,40	1,70	8,16		
Taller 3	2		1,20	1,70	4,08		
Almacén Salón Dist	1		1,20	1,70	2,04		
Archivo	2		1,20	1,70	4,08		
Almacén (escalera)	1		0,60	0,90	0,54		
TOTAL					70,17	120,62	8.463,30

1.04. M2 PUERTA PASO MELAMINADA, CON H. CIEGA ABATIBLE.

M2 Puerta de paso melaminada, con hoja ciega abatible formada por precerco de 100x30 mm con garras de fijación, cerco de 100x40 mm y tapajuntas de 60x15 mm, en madera de pino flandes, hoja ciega de trillaje macizo de 35 mm con revestimiento a dos caras del tablero aglomerado de 5 mm acabado de melaminado y canteada por los cuatro cantos, 4 herrajes de colgar y seguridad, cierre con manivela sobre escudo de roseta de acero inoxidable AISI 16L, incluso colgado y preparación necesaria de mochetas y dintel como consecuencia del desmontado de las existentes, con retirada de material a vertedero autorizado y medidas de seguridad y salud según/ R.D. 1627/97.

RESUMEN	UDS	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
Despachos	14		1,00	2,10	29,40		
Aseos	6		0,90	2,10	11,34		
Doble hoja Cafe/sal. actos	2		1,30	2,10	5,46		
Acristalada salón	1		1,70	2,10	3,57		
TOTAL					49,77	217,50	10.824,98

1.05. M2 DOBLE ACRISTALAMIENTO CLIMALIT PLANITHERM.

M2 Doble acristalamiento SGG climalit planitherm 4s/similar 6/12/6, aislante termo-acústico, formado vidrio exterior de 6 mm con capa de baja emisividad térmica incorporada en la cara interior, cámara de aire deshidratado de 12 mm, perfil metálico separador, desecante y doble sellado perimetral, colocado con perfil continuo, y vidrio interior de 6 mm sgg climalit planiclear/similar, incluso perfil en u de neopreno, cortes y colocación de junquillos; construido según cte e instrucciones del fabricante. las características de



MATILDE ORTIZ ARCA		22/04/2024 14:48:38	PÁGINA: 12 / 18
VERIFICACIÓN	NJyGw50w8liSfx25BU869Xx9Grw905	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



Junta de Andalucía

Consejería de Inclusión Social, Juventud,
Familias e Igualdad
Delegación Territorial en Granada

este vidrio serán; transmitancia térmica, $u = 1,50 \text{ w/m}^2\text{k}$, según une-en 673 factor solar (coeficiente g), 38%, según une-en 410 transmisión luminosa, 71%, según une-en 410 aislamiento a ruido aéreo directo, $r_w (c; ctr) = 30 (-2, -5)$ según une-en 12758, con retirada de material a vertedero autorizado y medidas de seguridad y salud según/ R.D. 1627/97.

RESUMEN	UDS	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
Idem 1.03	1				70,17		
Acrystalada salón	1		1,70	2,10	3,57		
TOTAL					73,74	78,96	5.822,12

1.06. M2 SOLADO GRES PORCELÁNICO 60 x60 cm ADHESIVO.

M2 Solado con baldosas de gres porcelánico (URBANSMOKESE/60X60/C/R); o similar, incluso rodapié perimetral del mismo material, recibidas con adhesivo sobre suelo existente previamente limpio, replanteo, cortes, formación de juntas perimetrales continuas de anchura no menor de 5mm, en los límites con paredes, pilares y otros elementos constructivos y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento, con aportación de DIT y marcado CE, construido según CTE-DB-SU, con retirada de material a vertedero autorizado y medidas de seguridad y salud según/ R.D. 1627/97.

RESUMEN	UDS	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
Aseo cafetería	1	2,70	1,80		4,86		
Aseo accesible	1	2,00	2,80		5,60		
TOTAL					10,46	38,00	397,48

1.07. M2 ENFOSCADO MAESTREADO FRATASADO Y RAYADO PARA ALICATADO.

M2 Enfoscado maestreado, fratasado y rayado en relleno de paramentos verticales donde previamente se ha demolido el alicatado anterior, preparado para recibir alicatado con adhesivo, con mortero M5 (1:6). Medida la superficie ejecutada, con retirada de material a vertedero autorizado y medidas de seguridad y salud según/ R.D. 1627/97.

RESUMEN	UDS	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
Aseos cafetería	1				26,50		
Aseo discapacidad	1				22,30		
Zócalo barra	1	8,00		1,20	9,60		
TOTAL					58,40	15,00	876,00

1.08. M2 ALICATADO GRES PORCELÁNICO 33.3x100 cm ADHESIVO (MASCULINO-FEMENINO).

M2 Suministro y colocación de alicatado porcelánico de revestimiento para baño de señoras de dimensiones aprox. 33.3x100cmx8.6mm, Downtown White TRIANGLE, o similar y Downtown White MATERIAL o similar para caballeros, acabado shaped color blanco colocado al hilo con adhesivo cementoso C1/R1 según UNE-EN 12004 incluso pp de fraguado, piezas romas o ingletes, cenefas, rejuntado y limpieza de paramentos, construido según NTE/RPA, despiece y replanteo s/ la D.F., con retirada de material a vertedero autorizado y medidas de seguridad y salud según/ R.D. 1627/97.





Junta de Andalucía

Consejería de Inclusión Social, Juventud,
Familias e Igualdad
Delegación Territorial en Granada

RESUMEN	UDS	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
Aseos cafetería	1				26,50		
Aseo discapacidad	1				22,30		
Zócalo barra	1	8,00		1,20	9,60		
TOTAL					58,40	41,00	2.394,40

1.09. M2 PINTURA PLÁSTICA LISA SOBRE LADRILLO, YESO O CEMENTO.

M2 Pintura plástica lisa sobre paramentos horizontales y verticales de ladrillo, yeso o cemento, comprendiendo lijado y limpieza del soporte, repaso de fisuras y saneado con malla de vidrio, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de acabado, color a elegir por la D.F., con retirada de material a vertedero autorizado y medidas de seguridad y salud según/ R.D. 1627/97.

RESUMEN	UDS	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
Horizontal	1				520,00		
Dirección	1				29,70		
Trabajo social	1				29,70		
Pasillo central	1				113,40		
Conserjería	1				52,92		
Salón actos	1				86,40		
Caja escalera	1				32,67		
Peluquería	1				67,50		
Cafetería	1				81,00		
Manualidades	1				54,00		
Taller	1				64,80		
Junta Gobierno	1				48,60		
Podología	1				35,10		
Informática	1				54,00		
Varios	1				255,00		
Salón principal	1				135,00		
TOTAL					1.659,79	5,10	8.464,93

1.10. M2 PINTURA ESMALTE SOBRE CAPINTERÍA METÁLICA.

M2 Pintura esmalte sobre carpintería metálica (puertas exteriores existentes que se mantienen), comprendiendo protección de herrajes, lijado fino de impurezas, limpieza de óxidos, imprimación anticorrosiva y 2 manos de esmalte color a elegir por la D.F. Medición de puertas y rejas a 2 caras. Se incluye desmontado y montado de vidrio de puertas para acceso al pintado de su enrejado-tramex., con retirada de material a vertedero autorizado y medidas de seguridad y salud según/ R.D., 1627/97.

RESUMEN	UDS	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
Rejas ventanas	2	69,63			139,86		
Pérgola exterior	1	25,00			25,00		
TOTAL					164,86	14,30	2.357,50



MATILDE ORTIZ ARCA		22/04/2024 14:48:38	PÁGINA: 14 / 18
VERIFICACIÓN	NJyGw50w8liSfx25BU869Xx9Grw905	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

1.11. UD. LUMINARIA SUPERFICIE SM134V LED37S/840 PSU W60L60 NOC PHILIPS O SIMILAR.

Ud. Suministro y montaje de luminarias en techo en montaje superficie de LED de 60X60 mm, marca SM134V LED37S/840 PSU W60L60 NOC UGR<19 PHILIPS o equivalente, acero prelacado óptica de aluminio, para LED incluidas (1x37W/840), incluido pp de material necesario homologado por el fabricante y con el visto bueno de la DF para la sujeción en techo y medios de sustentación del mismo a través de cable o similar de acero inoxidable, conector eléctrico externo desde la caja de registro en techo hasta la luminaria, color blanco o RAL a elegir por la D.F., accesorios, incluso montaje y conexiones, instalado según REBT, probada y funcionando, con retirada de material a vertedero autorizado y medidas de seguridad y salud según/ R.D. 1627/97.

RESUMEN	UDS	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
A definir	7				7,00		
TOTAL					7,00	75,00	525,00

1.12. UD. SUSTITUCIÓN DE LAMPARA EXISTENTE POR LED.

Ud. Suministro y montaje de lámpara tubo fluorescente o bombilla por lámpara de mismas características tipo LED de bajo consumo, tipo PHILIPS (1x37W/840) similar o equivalente compatible con la luminaria, incluido pp de material necesario homologado por el fabricante, recableado/reconfiguración de la lámpara y con el visto bueno de la DF, incluso montaje y conexiones, instalado según REBT, probada y funcionando.

RESUMEN	UDS	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
A definir	10				10,00		
TOTAL					10,00	15,00	150,00

1.13. UD. URINARIO MURAL CON SEPARADORES PORCELANA VITRIFICADA BLANCO.

Ud. Suministro e instalación de urinario mural con separadores y sifón incorporados, de porcelana vitrificada, Roca Meridian Confort o equivalente, color blanco, de 0,45x0,30x0,70 con rociador integral, manguito de alimentación, tapón de limpieza y juego de tornillos y ganchos de suspensión, incluso colocación y ayudas de albañilería. Se incluye equipo de grifería temporizada de latón cromado de primera calidad, funcionamiento con débiles presiones y tiempo aproximado de 6 a 7 seg., volumen máximo de descarga completa de 1 litro, caudal máximo de 2 litros/hora instalado según CTE e instrucciones del fabricante. Se incluye desmontaje y retirada a vertedero de urinario existente a vertedero autorizado y medidas de seguridad y salud según/ R.D. 1627/97.

RESUMEN	UDS	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
Aseo cafetería	1				1,00		
Aseo accesible	1				1,00		
TOTAL					2,00	328,60	657,20

1.14. UD. INODORO ADAPTADO TANQUE BAJO PORCELANA VITRIFICADA MERIDIAN CONFORT.

Ud. Inodoro de tanque bajo de porcelana vitrificada esmaltada sanitaria, Roca/Meridian Confort o equivalente, de instalación adosada a pared de color blanco, 600x360x400 mms, formado por, taza con salida dual, manguito tubo, válvula de descarga, llaves de regulación, juego de mecanismos, tornillos de fijación, tanque completo con doble descarga 3/4.5 litros, asiento y tapa de



Junta de Andalucía

Consejería de Inclusión Social, Juventud,
Familias e Igualdad
Delegación Territorial en Granada

bisagras de acero inoxidable con caída amortiguada y material antibacteriano, incluso colocación y sellado y p.p. de elementos accesorios, pequeño material, conexiones con red de desagüe y ayudas de albañilería, construido según CTE e instrucciones del fabricante. Se incluye la retirada de inodoro existente y transporte a vertedero autorizado. Se incluye el conjunto completo de barras de apoyo para aseo para personas con movilidad de acero inoxidable satinado, diámetro 32 mm curva fabricadas según CTE-SUA y totalmente colocadas según Decreto y Normativa de Accesibilidad. Con medidas de seguridad y salud según Ley 31/1995 y RR.DD. 39/1997 y 1627/1997.

RESUMEN	UDS	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
Aseo cafetería	1				1,00		
Aseo accesible	1				1,00		
TOTAL					2,00	522,70	1.045,40

1.15. UD. SECAMANOS AUTOMÁTICO ELECTRÓNICO POR AIRE CALIENTE

Ud. Secamanos automático electrónico por aire caliente de chapa metálica esmaltada, con regulador de tiempos, motor de 100 W y resistencia eléctrica de 2000 W, con relé térmico de protección y un caudal de 3 m³ por minuto, con p.p. de pequeño material, colocación y ayuda de albañilería, con retirada de material a vertedero autorizado y medidas de seguridad y salud según/ R.D. 1627/97.

RESUMEN	UDS	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
Aseo	1				1,00		
TOTAL					1,00	150,00	150,00

1.16. UD. LAVABO PARA ENCIMERA PORCELANA VITRIFICADA BLANCO.

Ud. Lavabo para encimera de porcelana vitrificada color blanco de 0,60x0,50 m, rebosadero integral y orificios para grifería, colocado según instrucciones del fabricante, sellado y ayuda de albañilería, con con desmontaje y retirada de lavabo y material sobrante a vertedero autorizado y medidas de seguridad y salud según/ R.D. 1627/97.

RESUMEN	UDS	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
Aseo cafetería	1				1,00		
Aseo accesible	1				1,00		
TOTAL					2,00	90,01	180,02

1.17. UD. GRIFERÍA LAVABO MEZCLADOR DE REPISA AVANT TEMPORIZADA.

Ud. Equipo de grifería cromada para lavabo con mezclador temporizado de repisa, Roca Avant o equivalente, incluso aireador, válvula de desagüe click-clack de 65 mm de diámetro, con tapón cromado tipo Roca, juego de accesorios, racores de latón de unión mecánica con salida roscada, enlaces de alimentación flexibles, llaves de regulación, embellecedores de recibidos y pp de colocación, unión de las distintas piezas, sellados de recibidos y pequeño material; construido y colocado según instrucciones del fabricante, con retirada de material a vertedero autorizado y medidas de seguridad y salud según/ R.D. 1627/97.

RESUMEN	UDS	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
Aseo cafetería	1				1,00		
Aseo accesible	1				1,00		
TOTAL					2,00	166,13	332,26



MATILDE ORTIZ ARCA		22/04/2024 14:48:38	PÁGINA: 16 / 18
VERIFICACIÓN	NJyGw50w8liSfx25BU869Xx9Gw905	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

1.18. UD. ENCIMERA Y FRENTE MÁRMOL PERLATO IMPERIAL PARA LAVABOS/FREGAD.

Ud. Encimera con copete de 10 cm. y faldón de 15 cm. con huecos para lavabo y orificio para grifería, de mármol Perlato Imperial de 3 cm de espesor, pulido, incluso formación de orificios y huecos con cantos redondeados, estructura de soporte a la pared y sujección de lavabo, ayudas de albañilería, con retirada de material a vertedero autorizado y medidas de seguridad y salud según/ R.D. 1627/97.

RESUMEN	UDS	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
Aseo cafetería	1				1,00		
Aseo accesible	1				1,00		
TOTAL					2,00	156,46	312,92

1.19. UD. REPOSICIÓN INSTALACIONES DE ASEOS.

Ud. Instalación de la infraestructura en los aseos reformados comprendiendo la fontanería, saneamiento y electricidad, según normativa aplicable, con dotación para lavabos, inodoros y urinarios, empotrada en pared, con tubos y cables de diámetros adecuados, debidamente conectados a sus puntos de conexión, suministro o desagüe con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, incluso elementos y piezas especiales, codos, llaves de paso y corte, mecanismos eléctricos (1 punto de luz simple y 1 base enchufe), conexiones a la caja de registro correspondiente, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, ayudas de albañilería, con retirada de material a vertedero autorizado y medidas de seguridad y salud según/ R.D. 1627/97.

RESUMEN	UDS	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
Aseo cafetería	1				1,00		
Aseo accesible	1				1,00		
TOTAL					2,00	535,50	1.071,00

1.20. UD. REPARACIÓN SELLADO GOTERA SALÓN-DISTRIBUIDOR.

Ud. Reparación de gotera-filtración existente en salón principal, comprendiendo levantado del material deteriorado, saneado del punto de filtración y sellado con material adecuado según indicaciones de la Dirección Facultativa, ayudas de albañilería necesarias, prueba de estanqueidad, retirada de material sobrante a vertedero y medidas de seguridad y salud según/ R.D. 1627/97.

RESUMEN	UDS	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
Salón principal	1				1,00		
TOTAL					1,00	769,13	769,13

1.21. UD. PASARELA METÁLICA.

Ud. Pasarela metálica iguales características a la existente, construida en taller y colocada/anclada en obra, comprendiendo chapa-tablero horizontal antideslizante, barandilla, escalones a ambos lados, protección anticorrosiva con minio y 2 manos de esmalte, ayudas de albañilería, con retirada de material a vertedero autorizado y medidas de seguridad y salud según/ R.D. 1627/97.

RESUMEN	UDS	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
Cubierta	1				1,00		
TOTAL					1,00	2.499,77	2.499,77



Junta de Andalucía

Consejería de Inclusión Social, Juventud,
Familias e Igualdad
Delegación Territorial en Granada

1.22. UD. EQUIPO CLIMATIZACIÓN.

Ud. Equipo de aire acondicionado DAIKIN o equivalente, split 1x1, gas R-410a, bomba de calor, tecnología inverter, alimentación (230v/50hz), potencia frigorífica 3 kw, potencia calorífica 3,5 kw, unidad interior de pared de 309x890x220 nivel sonoro 19 dba, caudal de aire (velocidad alta) 678 m³/h, con filtro alergénico, filtro desodorizante fotocatalítico, detector de presencia, programador semanal y una unidad exterior de 595x780x290 mm, nivel sonoro 47 dba y caudal de aire 1770 m³/h, control de condensación, elementos antivibratorios y soportes pared para la unidad exterior, conexión de líneas frigoríficas, tubería de desagüe, puesta en marcha, piezas especiales, ayudas de albañilería, retirada de material sobrante a vertedero autorizado y medidas de seguridad y salud según/ R.D. 1627/97.

RESUMEN	UDS	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
Local a definir	2				2,00		
TOTAL					2,00	1.500,00	3.000,00

1.23. M2 ESPEJO LUNA PULIDA.

Espejo de luna incolora de 5 mms. de espesor empotrado en paramento, con canteado perimetral y protegido con pintura de color plata en su cara posterior, fijado con masilla al paramento, incluso mortero de regularización en paramento posterior para enrasar con acabados, accesorios de fijación y colocación, medidas de seguridad y salud según R.D. 1627/97.

RESUMEN	UDS	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
Aseos	2		1,00	1,00	2,00		
TOTAL					2,00	110,00	220,00

1.24. M2 ENLECHADO Y ABRILLANTADO SUELO MÁRMOL.

M2 Enlechado de solería existente de mármol comprendiendo apertura y limpieza de juntas, relleno de las mismas con lechada de cemento blanco, limpieza y abrillantado final, con p.p. de retirada de material sobrante a vertedero y medidas de seguridad y salud según R.D. 1627/97.

RESUMEN	UDS	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
Suelo mármol	1				600,00		
TOTAL					600,00	5,23	3.138,00

3.3 Resumen de presupuesto

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

SUMA PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL	55.189,27
Gastos Generales 13%	7.174,61
Beneficio Industrial 6%	3.311,36

SUMA	65.675,24
IVA 21%	13.791,80

TOTAL	79.467,04



MATILDE ORTIZ ARCA		22/04/2024 14:48:38	PÁGINA: 18 / 18
VERIFICACIÓN	NJyGw50w8liSfx25BU869Xx9Grw905	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	