PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, EXISTENTES EN EL ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL Y LA BIBLIOTECA PÚBLICA PROVINCIAL

1. OBJETO DEL SERVICIO

El objeto de este pliego (en adelante PPT), es regular y definir el alcance y condiciones de las prestaciones que habrá de regir el contrato de mantenimiento de los sistemas de Protección Contra Incendios instalados en el Archivo Histórico Provincial y Biblioteca Pública Provincial

Para ello se establecen las condiciones que deben reunir los equipos y sistemas que conforman las instalaciones de protección contra incendios para lograr que su funcionamiento, en caso de incendio, sea eficaz.

El mantenimiento de las instalaciones en perfecto estado de conservación y funcionamiento, cumpliendo con la normativa vigente y todas las exigencias legales establecidas para ello, asegurando la vida útil de las mismas.

La empresa que resulte adjudicataria, será responsable de los trabajos y actuaciones de los servicios prestados por su personal; así como, de las consecuencias para esta Administración o para terceros de las omisiones, errores, procedimientos inadecuados o anomalías de funcionamiento en la ejecución del contrato.

2. MARCO JURÍDICO

La prestación de los servicios mencionados por personas físicas o jurídicas así como los requisitos que deben cumplir las empresas, deberán ajustarse a lo previsto en las presentes condiciones y en aplicación de la legislación vigente que regula estas materias, y en concreto:

- Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
- R.D 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios (RIPCI) (BOE 139 del 12 /6/2017)
- Código Técnico de la Edificación (CTE) DB SI Documento con modificaciones del RD 732/2019.

3. CONOCIMIENTO DE LAS INSTALACIONES

Las empresas licitadoras serán responsables de conocer las instalaciones de protección contra incendios de los edificios objeto del presente pliego, previamente a la formulación de su oferta, debiendo conocer la ubicación de las mismas, estado de conservación y funcionamiento idóneo.

Para ello y con objeto de facilitar dicho conocimiento, las empresas licitadoras podrán visitar las instalaciones para su estudio,(condiciones de seguridad, riesgo y estado de las instalaciones) según lo indicado en el PCAP.

En el perfil del contratante se informará a los licitadores de la fecha y hora de la realización de la visita. El día y hora fijado para la visita será único, no realizándose más visitas fuera de lo establecido, salvo por razones de fuerza mayor, aceptadas por el órgano licitador.

4. OBLIGACIONES GENERALES DEL ADJUDICATARIO

4.1. La empresa adjudicataria dispondrá de la habilitación oficial como empresa instaladora, mantenedora / automantenedora de Sistemas de protección contra incendios (RD 513/2017, del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad), con el fin de responder a los requerimientos técnicos que pudieran surgir durante el transcurso del contrato y en cumplimiento de la normativa vigente aplicable.

4.2. El contratista deberá disponer de la infraestructura técnica y operativa necesaria además de realizar los trabajos con técnicos cualificados en la instalación y mantenimiento de sistemas de protección contra incendios.

4.3. Realizar el programa de mantenimiento completo de los sistemas de protección contra incendios para cumplir con el RIPCI. Así lo establece la disposición transitoria segunda, que también determina que los equipos o sistemas ya instalados o con fecha de solicitud de licencia de obra con anterioridad al nuevo reglamento, únicamente les serán de aplicación las disposiciones nuevas aplicables al mantenimiento o la inspección. Esto quiere decir que los requisitos técnicos aplicables a las instalaciones que se deberán comprobar durante las inspecciones periódicas serán aquellos que les aplicaban en el momento de su puesta en servicio.

4.4. Presentar los partes de trabajo para su correspondiente comprobación cada vez que se realice alguna visita.

4.5. Las empresas mantenedoras deben emitir un certificado del mantenimiento periódico efectuado, en el que conste o se haga referencia a los equipos y sistemas objeto del mantenimiento, anexando copia de las listas de comprobación utilizadas, durante las operaciones y comprobaciones ejecutadas, con las anotaciones realizadas y los resultados obtenidos.

El certificado con la información general (ver modelo en UNE 23580-1) firmado por la empresa mantenedora (responsable técnico), también lo debe firmar el representante de la administración, para dejar constancia de su conformidad y de que ha recibido los documentos.

Las listas de comprobación anexas con la información detallada de las operaciones para cada producto (ver modelo en UNE 23580-2 y siguientes) firmadas por la persona de la empresa que haya realizado las tareas (el operario cualificado).

El certificado y las listas de comprobación deben realizarse cada vez que se realice una operación de mantenimiento, y deben ser elaboradas y firmadas por la misma empresa que haya realizado dichas actividades de mantenimiento.

Que sus operarios estén cualificados según lo fijado en el Reglamento. El Real Decreto 513/2017 señala en su Anexo III que las empresas instaladoras y mantenedoras deben contar dentro del personal contratado, como mínimo, con dos operarios cualificados para cada uno de los sistemas para los que están habilitados.

4.6 Que las empresas instaladoras dispongan de un certificado de calidad del sistema de gestión de la calidad implantado, emitido por una entidad de certificación acreditada, del tipo ISO 9001 o similar.

4.7. En el desarrollo de los trabajos es responsabilidad del adjudicatario que su personal se atenga a toda la normativa de obligado cumplimiento que en cada momento sea aplicable. También deberá atenderse a las Normas Generales del Edificio y demás normas que emanen de la Administración.

5. MODO DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE CONTRA INCENDIOS

5.1 PROGRAMA DE TRABAJO

El contratista en los primeros quince días contados a partir del día siguiente al de la firma del contrato, presentará un Programa de Trabajo, donde quedará recogido el plan de actuación que tiene previsto desarrollar para cumplir con las prescripciones técnicas recogidas en este Pliego. En todo caso, al menos, el Programa de Trabajo hará referencia a los siguientes aspectos:

• Análisis de las situaciones de riesgo.
• Responsable de dirigir la ejecución del Programa de Trabajo.
• Plan de mantenimiento de los sistemas de Protección contra incendios. Estimación de fechas previstas para las revisiones. Las revisiones y mantenimientos serán realizados por la empresa de forma consensuada con el responsable del contrato, que por su parte facilitarán al personal técnico debidamente identificado de la empresa el acceso a todos los locales y dependencias que afectan a los sistemas de Protección Contra Incendios. Previamente se comunicará a este centro directivo el calendario de visitas.
• Identificación, modo de localización y funciones de los mandos intermedios que la empresa adscribe a este servicio.
• Plan de adecuación del servicio ante situaciones sobrevenidas.
• Informe sobre los medios técnicos de Protección Contra Incendios existentes en el edificio. Evaluación de su estado.
• Plan de inspección de la empresa. Categoría profesional de los inspectores. Libro de inspecciones.

5.2. Obligaciones, material de repuesto y reparaciones en relación con los aparatos, equipos o sistemas del servicio de contra incendios.

La fecha en que se proceda a la revisión prevista por la empresa, siempre en los plazos establecidos, será comunicada al responsable del contrato con una antelación de al menos 5 días naturales.

El servicio de mantenimiento objeto de esta contratación, se prestará siguiendo el procedimiento establecido en las Tablas I y II que aparecen en el Apéndice 2 del Reglamento de Instalaciones de P.C.I., aprobado por el R.D. 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.

El adjudicatario realizará la primera revisión en los 15 primeros días tras la formalización del contrato, emitiendo informe sobre el estado de las instalaciones y del cumplimiento de la normativa que le sea de aplicación.

De cada revisión periódica, los técnicos de la empresa adjudicataria dejarán constancia escrita, del resultado de la misma.

Los mantenedores autorizados asumirán las siguientes obligaciones, abajo reseñadas, en relación con los aparatos, equipos o sistemas cuyo mantenimiento les sea encomendados:

a) Revisar, mantener y comprobar los aparatos, equipos o instalaciones de acuerdo con los plazos reglamentarios, utilizando recambios y piezas originales.

Mantenimiento correctivo

En caso de que sea necesario un mantenimiento correctivo para que los sistemas se encuentren en perfecto estado de uso, la empresa adjudicataria lo comunicará por escrito al responsable del contrato presentando presupuesto para acometerlo, en el plazo máximo de 48 horas.

No obstante, en caso de que durante la realización del mantenimiento preventivo la empresa adjudicataria detectara alguna avería que requiriera la sustitución de pequeñas piezas o repuestos de poco valor que se deban sustituir para llevar a cabo un buen mantenimiento de las instalaciones, cuando el coste global de dicha reparación, incluyendo mano de obra y materiales, no superara los 50€, la empresa adjudicataria procederá a realizarla, facturándose de forma independiente a final de mes siempre justificándose en el correspondiente parte de trabajo, siendo en este caso, autorizada por el responsable del contrato.

Si la reparación supera el importe mencionado, la empresa adjudicataria realizará un informe detallado sobre el tipo y número de piezas a sustituir, así como un presupuesto por el valor del arreglo para que se pueda proceder a su autorización, si procede.

La empresa adjudicataria no debe realizar ninguna reparación que supere el importe establecido en el párrafo anterior, sin la previa aceptación del presupuesto por la el responsable del contrato, dado que esta actuación no forma parte del contrato y la Administración podría optar por cualquier proveedor con capacidad para encargarle la realización de la prestación.

Todos los materiales empleados para el desarrollo de los trabajos de mantenimiento deberán ser idénticos en marca y modelo a los instalados.

El mantenimiento correctivo se efectuará mediante Orden de Trabajo, previamente valorada y autorizada por el responsable del contrato, en cualquier instalación de los centros que lo requiera. A tal fin, se solicitará a la empresa contratista el correspondiente presupuesto previo para su aprobación si procede, no estando la Administración obligada a aceptar dicho presupuesto si no fuese de su conformidad, pudiendo contratar la instalación en tal caso a otra empresa que esté habilitada.

b) Informar por escrito a la Administración contratante de los aparatos, equipos o sistemas que no ofrezcan garantía de correcto funcionamiento, presenten deficiencias que no puedan ser corregidas durante el mantenimiento o no cumplan las disposiciones vigentes que les sean aplicables. Dicho informe será razonado técnicamente.

c) Conservar la documentación justificativa de las operaciones de mantenimiento que realicen, sus fechas de ejecución, resultados e incidencias, elementos sustituidos y cuanto se considere digno de mención, para conocer el estado de operatividad del aparato, equipo o sistema cuya conservación se realice. Una copia de dicha documentación se entregará al responsable del contrato.

d) Comunicar al referido Servicio de los aparatos, equipos o sistemas, las fechas en que corresponde efectuar las operaciones de mantenimiento periódicas, con suficiente antelación.

e) Aportar al responsable del contrato antes de finalizar el primer mes de ejecución del contrato, planimetría en planta de la situación y distribución de todos los elementos de la instalación (extintores, BIE... etc).

f) Cuando por cualquier circunstancia la empresa adjudicataria hubiera de cambiar o sustituir, previa autorización del responsable del contrato, cualquier elemento, sobre todo extintores, dicha empresa estará

obligada a comunicar a la Consejería el elemento sustituido, la ubicación del nuevo, así como los números de referencia de los elementos nuevos y sustituidos.
De igual manera, en el caso de que algún extintor no estuviera colgado, o la altura no fuera la exigida por norma, la empresa adjudicataria estará obligada a colocarlo según normativa.

En la anualidad que corresponda el retimbrado de los extintores, la empresa deberá comunicarlo al responsable del contrato con la suficiente antelación y presentará presupuesto, que deberá ser autorizado por el responsable del contrato, siendo estos costes asumidos por el órgano de contratación.
h) En el mes siguiente a la finalización del contrato y una vez suscrito el nuevo contrato se realizará un acto de verificación del estado de las instalaciones al que asistirá un técnico de la anterior empresa adjudicataria, un técnico perteneciente a la nueva empresa y el responsable del contrato

6. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.

La empresa adjudicataria se compromete a cumplir las obligaciones de la Ley 31/955. de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, así como toda la reglamentación y normativa en el ámbito de la Prevención, que sea de aplicación, en especial, el Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la LPRL, en materia de coodirnación de actividades empresariales.

LA JEFA DE SERVICIO DE INSTITUCIONES Y PROGRAMAS CULTURALES
Fdo.: Pilar López López

REGISTRO DE EQUIPOS INSTALADOS

CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE JAÉN

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Tipología


SISTEMAS DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS


SISTEMA DE EXTINTORES DE INCENDIO

JOSE MANUEL MARTIN GARCIA		28/06/2024 12:46:10	PÁGINA: 7 / 28
VERIFICACIÓN	nqZ7MOGY1OTY3OWE2MWIxNmQSiRECG	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

JOSE MANUEL MARTIN GARCIA		28/06/2024 12:46:10	PÁGINA: 8 / 28
VERIFICACIÓN	nqZ7MOGY1OTY3OWE2MWIxNmQSiRECG	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

SISTEMAS DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS - SISTEMAS DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS

MARCA	MODELO	UBICACIÓN	AVERIA	ALARMAS	DESCONEXIONES	TIPO	DESCRIP. ZONA 1	DESCRIP. ZONA 2	DESCRIP. ZONA 3	DESCRIP. ZONA 4	DESCRIP. ZONA 5	DESCRIP. ZONA 6	DESCRIP. ZONA 7	DESCRIP. ZONA 8	CENTRAL REPET.	CONEXIÓN REMOTA A CRI	EMPRESA GEST. CRI	N.º DE IDENTIFICADOR	N.º LAZOS ANAL. OC	N.º LAZOS ANAL. LIB.	N.º ZONAS CONV.
NOTIFIER	ID-50					CENTRAL DE DETECCIÓN ANALÓGICA										NO					

TOTAL EQUIPOS: 1

SISTEMAS DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS - PULSADORES DE ALARMA

Nº ORDEN	MARCA	MODELO	UBICACION	LAZO/ZONA	DIRECCIÓN	TIPO
1			PULSADOR DE ALARMA	GENERAL		PULSADOR MANUAL DE INCENDIOS
2			PULSADOR DE ALARMA	GENERAL		PULSADOR MANUAL DE INCENDIOS
3			PULSADOR DE ALARMA	GENERAL		PULSADOR MANUAL DE INCENDIOS
4			PULSADOR DE ALARMA	GENERAL		PULSADOR MANUAL DE INCENDIOS
5			PULSADOR DE ALARMA	GENERAL		PULSADOR MANUAL DE INCENDIOS
6			PULSADOR DE ALARMA	GENERAL		PULSADOR MANUAL DE INCENDIOS
7			PULSADOR DE ALARMA	GENERAL		PULSADOR MANUAL DE INCENDIOS
8			PULSADOR DE ALARMA	GENERAL		PULSADOR MANUAL DE INCENDIOS
9			PULSADOR DE ALARMA	GENERAL		PULSADOR MANUAL DE INCENDIOS
10			PULSADOR DE ALARMA	GENERAL		PULSADOR MANUAL DE INCENDIOS
11			PULSADOR DE ALARMA	GENERAL		PULSADOR MANUAL DE INCENDIOS
12			PULSADOR DE ALARMA	GENERAL		PULSADOR MANUAL DE INCENDIOS

TOTAL EQUIPOS: 12

SISTEMAS DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS - DETECTORES

Nº ORDEN	MARCA	MODELO	UBICACION	LAZO/ZONA	DIRECCIÓN	TIPO
1			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
2			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
3			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
4			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO

9

5			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
6			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO

JOSE MANUEL MARTIN GARCIA		28/06/2024 12:46:10	PÁGINA: 10 / 28
VERIFICACIÓN	nqZ7MOGY1OTY3OWE2MWIxNmQSiRECG	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

SISTEMAS DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS - DETECTORES

Nº ORDEN	MARCA	MODELO	UBICACION	LAZO/ZONA	DIRECCIÓN	TIPO
7			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
8			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
9			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
10			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
11			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
12			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
13			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
14			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
15			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
16			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
17			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
18			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
19			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
20			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
21			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
22			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
23			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
24			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
25			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
26			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
27			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
28			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
29			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
30			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
31			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
32			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
33			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
34			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
35			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
36			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
37			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
38			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
39			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
40			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
41			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO

JOSE MANUEL MARTIN GARCIA		28/06/2024 12:46:10	PÁGINA: 11 / 28
VERIFICACIÓN	nqZ7MOGY1OTY3OWE2MWIxNmQSiRECG	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

SISTEMAS DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS - DETECTORES

Nº ORDEN	MARCA	MODELO	UBICACION	LAZO/ZONA	DIRECCIÓN	TIPO
42			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
43			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
44			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
45			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
46			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
47			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
48			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
49			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
50			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
51			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
52			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
53			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
54			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
55			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
56			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
57			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
58			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
59			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
60			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
61			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
62			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
63			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
64			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
65			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
66			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
67			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
68			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
69			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
70			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
71			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
72			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
73			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
74			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
75			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
76			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO

JOSE MANUEL MARTIN GARCIA		28/06/2024 12:46:10	PÁGINA: 12 / 28
VERIFICACIÓN	nqZ7MOGY1OTY3OWE2MWIxNmQSiRECG	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

SISTEMAS DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS - DETECTORES

TOTAL EQUIPOS: 76

SISTEMAS DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS - EQUIPOS AUXILIARES (ALARMAS)

Nº ORDEN	MARCA	MODELO	UBICACION	LAZO/ZONA	DIRECCIÓN	TIPO
1			SIRENA	GENERAL		SIRENA OPTICA
2			SIRENA	GENERAL		SIRENA OPTICA
3			SIRENA	GENERAL		SIRENA OPTICA
4			SIRENA	GENERAL		SIRENA OPTICA
5			SIRENA	GENERAL		SIRENA OPTICA
6			SIRENA	GENERAL		SIRENA OPTICA
7			SIRENA	GENERAL		SIRENA OPTICA
8			SIRENA	GENERAL		SIRENA OPTICA

TOTAL EQUIPOS: 8

SISTEMA DE EXTINTORES DE INCENDIO - EXTINTOR POLVO 6KG

NIDENTIFICACION EXT	PLACA	PESO	MODELO	EFICACIA	F. FABR.	F. RET.	FABRICANTE	UBICACIÓN
	L07-1525	6,00		27A-183B	01/06/2007	01/11/2022	TODO EXTINTOR	CONSEJERÍA
	L07-1497	6,00		27A-183B	01/06/2007	01/11/2022	TODO EXTINTOR	SERVICIOS
	L07-0886	6,00		27A-183B	01/06/2007	01/11/2017	TODO EXTINTOR	SALA EXPOSICIÓN
	03417	6,00		27A-233B	01/03/2017		EXTINCISE	MUELLE CARGA
	L86-00936	6,00		27A-183B	01/01/2012	01/10/2022	TODO EXTINTOR	HALL ENTREPLANTA
	02618	6,00		27A-233B	01/11/2018		EXTINCISE	HALL ASCENSOR ENTREPLANTA
	L07-1201	6,00		27A-183B	01/06/2007	01/11/2022	TODO EXTINTOR	DEPOSITO PLANTA BAJA 4
	L07-1319	6,00		27A-183B	01/06/2007	01/11/2022	TODO EXTINTOR	HALL DEPOSITO PLANTA BAJA
	L07-0725	6,00		27A-183B	01/06/2007	01/11/2022	TODO EXTINTOR	BIBLIOTECA
	654821	6,00		27A-183B	01/01/2020		ALERTA	DEPOSITO 4 FONDO 4ª PLANTA
	654821	6,00		27A-183B	01/01/2020		ALERTA	DEPOSITO 4 4ª PLANTA
	654809	6,00		27A-183B	01/01/2020		ALERTA	DEPOSITO 4 4ª PLANTA
	654388	6,00		27A-183B	01/01/2020		ALERTA	DEPOSITO 4 4ª PLANTA

JOSE MANUEL MARTIN GARCIA		28/06/2024 12:46:10	PÁGINA: 13 / 28
VERIFICACIÓN	nqZ7MOGY1OTY3OWE2MWIxNmQSiRECG	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

SISTEMA DE EXTINTORES DE INCENDIO - EXTINTOR POLVO 6KG

NIDENTIFICACION EXT	PLACA	PESO	MODELO	EFICACIA	F. FABR.	F. RET.	FABRICANTE	UBICACIÓN
	654377	6,00		27A-183B	01/01/2020		ALERTA	HALL ASCENSOR 3ª PLANTA
	654810	6,00		27A-183B	01/01/2020		ALERTA	HALL 2ª PLANTA
	654820	6,00		27A-183B	01/01/2020		ALERTA	HALL ASCENSOR TRASERO 2ª PLANTA
	654825	6,00		27A-183B	01/01/2020		ALERTA	JUNTO DIRECCIÓN 2ª PLANTA
	654881	6,00		27A-183B	01/01/2020		ALERTA	SALA MAQUINA
	654813	6,00		27A-183B	01/01/2020		ALERTA	SALA RESTAURACIÓN
	654814	6,00		27A-183B	01/01/2020		ALERTA	ENTRADA SALA ESCRITORIO
	654378	6,00		27A-183B	01/01/2020		ALERTA	DEPOSITO PLANTA BAJA 3
	654822	6,00		27A-183B	07/01/2020		ALERTA	DEPÓSITO PLANTA BAJA 2
	654380	6,00		27A-183B	06/01/2020		ALERTA	DEPÓSITO PLANTA 1
	654804	6,00		27A-183B	03/01/2020		ALERTA	DEPÓSITO PLANTA BAJA
	654407	6,00		27A-183B	05/01/2020		ALERTA	ASEOS MUEBLE DE CARGA
	654423	6,00		27A-183B	05/01/2020		ALERTA	MUELLE DESCARGA
	654823	6,00		27A-183B	01/01/2020		ALERTA	DEPOSITO 4 ENTREPLANTA
	654805	6,00		27A-183B	02/01/2020		ALERTA	DEPOSITO 2 ENTREPLANTA
	654381	6,00		27A-183B	03/01/2020		ALERTA	HALL DEPOSITO 2 ENTREPLANTA
	654427	6,00		27A-183B	03/01/2020		ALERTA	DEPOSITO FONDO 4
	654802	6,00		27A-183B	03/01/2020		ALERTA	DEPOSITO 3 ENTREPLANTA
	654417	6,00		27A-183B	03/01/2020		ALERTA	DEPOSITO 3 ENTREPLANTA
	654817	6,00		27A-183B	05/01/2020		ALERTA	HALL ASESORES TRASERO 3 PLANTA
	654409	6,00		27A-183B	05/01/2020		ALERTA	DEPOSITO 5 ENTRADA 3 PLANTA
	654424	6,00		27A-183B	05/01/2020		ALERTA	DEPOSITO 5 FONDO 3 PLANTA
	654812	6,00		27A-183B	05/01/2020		ALERTA	HALL ASCENSORES TRASERO 3 PLANTA
	654428	6,00		27A-183B	05/01/2020		ALERTA	DEPOSITO 4 FONDO 3 PLANTA
	654420	6,00		27A-183B	05/01/2020		ALERTA	DEPOSITO 3 ENTRADA 3 PLANTA
	654397	6,00		27A-183B	05/01/2020		ALERTA	DEPOSITO 2 3 PLANTA
	654673	6,00		34A-183B	05/01/2020		ALERTA	DEPOSITO 4 FONDO DERECHA 3 PLANTA
	654422	6,00		27A-183B	05/01/2020		ALERTA	DEPOSITO 1 FONDO 3 PLANTA
	654414	6,00		27A-183B	05/01/2020		ALERTA	DEPOSITO 1 ENTRADA 3 PLANTA
	654819	6,00		27A-183B	05/01/2020		ALERTA	DEPOSITO 4 ENTRADA 2 PLANTA
	654421	6,00		27A-183B	05/01/2020		ALERTA	DEPOSITO 4 FONDO 2 PLANTA
	654411	6,00		27A-183B	05/01/2020		ALERTA	DEPOSITO 3 FONDO IZQUI 2 PLANTA
	654803	6,00		27A-183B	05/01/2020		ALERTA	DEPOSITO FONDO 2 PLANTA
	654419	6,00		27A-183B	05/01/2020		ALERTA	DEPOSITO 1 ENTRE 2 PLANTA
	654441	6,00		27A-183B	05/01/2020		ALERTA	DEPOSITO 4 ENTRADA 2 PLANTA

SISTEMA DE EXTINTORES DE INCENDIO - EXTINTOR POLVO 6KG

NIDENTIFICACION EXT	PLACA	PESO	MODELO	EFICACIA	F. FABR.	F. RET.	FABRICANTE	UBICACIÓN
	654444	6,00		27A-183B	05/01/2020		ALERTA	DEPOSITO 5 ENTRADA 1 PLANTA
	654818	6,00		27A-183B	05/01/2020		ALERTA	DEPOSITO 5 FONDO 2 PLANTA
	654393	6,00		27A-183B	06/01/2020		ALERTA	DEPOSITO 5 FONDO 4 PLANTA
	654604	6,00		27A-183B	06/01/2020		ALERTA	DEPOSITO 5 4 PLANTA
	654412	6,00		27A-183B	06/01/2020		ALERTA	HALL ASCENSORES 4 PLANTA
	654418	6,00		27A-183B	06/01/2020		ALERTA	HALL DEPOSITO 1 4 PLANTA
	654454	6,00		27A-183B	06/01/2020		ALERTA	DEPOSITO FRENTE 4 PLANTA
	654429	6,00		27A-183B	06/01/2020		ALERTA	DEPOSITO 4 ENTRADA 4 PLANTA
	654811	6,00		27A-183B	06/01/2020		ALERTA	SALA MAQUINAS

TOTAL EQUIPOS: 57

SISTEMA DE EXTINTORES DE INCENDIO - EXTINTOR CO2 5KG

NIDENTIFICACIONEXT	PLACA	PESO	MODELO	EFICACIA	F. FABR.	F. RET.	FABRICANTE	UBICACION
	024537	5,00		89B	01/03/2007	01/12/2022	GRUPO DE INCENDIOS	SALA DE MAQUINAS
	21221	5,00		89B	01/03/2007	01/12/2022	GRUPO DE INCENDIOS	SALA DE MAQUINAS

TOTAL EQUIPOS: 2

SISTEMA DE EXTINTORES DE INCENDIO - EXTINTOR MOVIL CO2 10KG

NIDENTIFICACION EXT	PLACA	PESO	MODELO	EFICACIA	F. FABR.	F. RET.	FABRICANTE	UBICACIÓN
	655224	10,00		carro	01/01/2020		ZENITH	DEPOSITO 4 FRENTE 4 ª PLANTA
	655219	10,00		carro	01/01/2020		ZENITH	DEPOSITO 4 4ª PLANTA
	655215	10,00		carro	01/01/2020		ZENITH	DEPOSITO 3 FONDO 4ª PLANTA
	655209	10,00		carro	01/01/2020		ZENITH	DEPOSITO 3 FONDO 4ª PLANTA
	655220	10,00		carro	01/01/2020		ZENITH	DEPOSITO 2 4ª PLANTA
	655218	10,00		carro	01/01/2020		ZENITH	DEPOSITO2 4ª PLANTA
	655216	10,00		carro	01/01/2020		ZENITH	DEPOSITO 3 FONDO 4ª PLANTA
	655207	10,00		carro	01/01/2020		ZENITH	DEPOSITO 1 4ª PLANTA
	655208	10,00		carro	01/01/2020		ZENITH	DEPOSITO 2 FONDO 2ª PLANTA
	655225	10,00		carro	01/01/2020		ZENITH	DEPOSITO 2 FONDO 3ª PLANTA

15

SISTEMA DE EXTINTORES DE INCENDIO - EXTINTOR MOVIL CO2 10KG

NIDENTIFICACION EXT	PLACA	PESO	MODELO	EFICACIA	F. FABR.	F. RET.	FABRICANTE	UBICACIÓN
	655195	10,00		carro	01/01/2020		ZENITH	DEPOSITO 3 FONDO 3ª PLANTA
	655205	10,00		carro	01/01/2020		ZENITH	DEPOSITO 3 ENTREPLANTA
	655217	10,00		carro	01/01/2020		FIRE ICE	DEPOSITO 4 3ª PLANTA
	656217	10,00		carro	01/01/2020		ZENITH	DEPOSITO 4 3ª PLANTA
	655204	10,00		carro	01/01/2020		ZENITH	DEPOSITO 4 3ª PLANTA
	655211	10,00		carro	01/01/2020		ZENITH	DEPOSITO 1 FONDO 3ª PLANTA
	655210	10,00		carro	01/01/2020		ZENITH	DEPOSITO 1 FONDO 3ª PLANTA
	655222	10,00		carro	01/01/2020		ZENITH	DEPOSITO 2 FONDO 2ª PLANTA
	655213	10,00		carro	01/01/2020		ZENITH	DEPOSITO 2 FONDO 2ª PLANTA
	655223	10,00		carro	01/01/2020		ZENITH	DEPOSITO 4 CENTRO 2º PLANTA
	655196	10,00		carro	01/01/2020		ZENITH	DEPOSITO 4 CENTRO 2ª PLANTA
	655212	10,00		carro	01/01/2020		ZENITH	DEPOSITO 3 FONDO 2ª PLANTA
	655186	10,00		carro	01/01/2020		ZENITH	DEPOSITO 3 FONDO 2ª PLANTA
	655185	10,00		carro	01/01/2020		ZENITH	DEPOSITO 1 FONDO 2ª PLANTA
	655221	10,00		carro	01/01/2020		ZENITH	DEPOSITO 1 FONDO 2ª PLANTA
	655200	10,00		0	01/01/2020		ZENITH	DEPOSITO PLANTA BAJA 4
	679111	10,00		0	01/01/2020		ZENITH	DEPOSITO PLANTA BAJA 4
	679114	10,00		0	01/01/2020		ZENITH	DEPOSITO PLANTA BAJA 2
	679110	10,00		0	01/01/2020		ZENITH	DEPOSITO PLANTA BAJA 2
	479116	10,00		carro	01/01/2020		ZENITH	DEPOSITO PLANTA BAJA 3
	655193	10,00		0	05/01/2020		ZENITH	DEPOSITO PLANTA BAJA 3
	679116	10,00		0	05/01/2020		ZENITH	DEPOSITO PLANTA BAJA 3
	655206	10,00		0	05/01/2020		ZENITH	MUELLE DE CARGA
	679112	10,00		0	02/01/2020		ZENITH	MUELLE DE CARGA
	679120	10,00		0	05/01/2020		ZENITH	DEPOSITO 4 ENTREPLANTA
	655201	10,00		0	05/01/2020		ZENITH	DEPOSITO 4 ENTREPLANTA
	679119	10,00		0	05/01/2020		ZENITH	DEPOSITO 2 ENTREPLANTA
	679113	10,00		0	05/01/2020		ZENITH	DEPOSITO 2 ENTREPLANTA
	655183	10,00		0	05/01/2020		ZENITH	DEPOSITO 1 ENTREPLANTA
	655189	10,00		0	05/01/2020		ZENITH	DEPOSITO 1 ENTREPLANTA
	679109	10,00		0	05/01/2020		ZENITH	DEPOSITO 3 ENTREPLANTA
	655198	10,00		0	05/01/2020		ZENITH	DEPOSITO 3 ENTREPLANTA
	679117	10,00		0	05/01/2020		ZENITH	DEPOSITO 5 CENTRO 3 PLANTA
	655192	10,00		0	05/01/2020		ZENITH	DEPOSITO 5 CENTRO 3 PLANTA
	679115	10,00		0	05/01/2020		ZENITH	DEPOSITO 5 ENTRADA 2 PLANTA

SISTEMA DE EXTINTORES DE INCENDIO - EXTINTOR MOVIL CO2 10KG

NIDENTIFICACION EXT	PLACA	PESO	MODELO	EFICACIA	F. FABR.	F. RET.	FABRICANTE	UBICACIÓN
	655191	10,00		0	05/01/2020		ZENITH	DEPOSITO 5 ENTRADA 2 PLANTA

TOTAL EQUIPOS: 46

REGISTRO DE EQUIPOS INSTALADOS

CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

BIBLIOTECA PUBLICA PROVINCIAL DE JAÉN

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

JOSE MANUEL MARTIN GARCIA		28/06/2024 12:46:10	PÁGINA: 18 / 28
VERIFICACIÓN	nqZ7MOGY1OTY3OWE2MWIxNmQSiRECG	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

Tipología


SISTEMAS DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS


SISTEMA DE EXTINTORES DE INCENDIO

JOSE MANUEL MARTIN GARCIA		28/06/2024 12:46:10	PÁGINA: 19 / 28
VERIFICACIÓN	nqZ7MOGY1OTY3OWE2MWIxNmQSiRECG	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

JOSE MANUEL MARTIN GARCIA		28/06/2024 12:46:10	PÁGINA: 20 / 28
VERIFICACIÓN	nqZ7MOGY1OTY3OWE2MWIxNmQSiRECG	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

SISTEMAS DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS - SISTEMAS DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS

MARCA	MODELO	UBICACIÓN	AVERIA ALARMAS	DESCONEXIONES	TIPO	DESCRIP. ZONA 1	DESCRIP. ZONA 2	DESCRIP. ZONA 3	DESCRIP. ZONA 4	DESCRIP. ZONA 5	DESCRIP. ZONA 6	DESCRIP. ZONA 7	DESCRIP. ZONA 8	CENTRAL REPET.	CONEXIÓN REMOTA A CRI	EMPRESA GEST. CRI	N.º DE IDENTIFICADOR	N.º LAZOS ANAL. OC	N.º LAZOS ANAL. LIB.	N.º ZONAS CONV.
KILSEN	KFP	RECEPCIÓN			CENTRAL DE DETECCIÓN ANALÓGICA										NO					

TOTAL EQUIPOS: 1

SISTEMAS DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS - PULSADORES DE ALARMA

Nº ORDEN	MARCA	MODELO	UBICACIÓN	LAZO/ZONA	DIRECCIÓN	TIPO
1			PULSADOR DE ALARMA	GENERAL		PULSADOR MANUAL DE INCENDIOS
2			PULSADOR DE ALARMA	GENERAL		PULSADOR MANUAL DE INCENDIOS
3			PULSADOR DE ALARMA	GENERAL		PULSADOR MANUAL DE INCENDIOS
4			PULSADOR DE ALARMA	GENERAL		PULSADOR MANUAL DE INCENDIOS
5			PULSADOR DE ALARMA	GENERAL		PULSADOR MANUAL DE INCENDIOS
6			PULSADOR DE ALARMA	GENERAL		PULSADOR MANUAL DE INCENDIOS
7			PULSADOR DE ALARMA	GENERAL		PULSADOR MANUAL DE INCENDIOS
8			PULSADOR DE ALARMA	GENERAL		PULSADOR MANUAL DE INCENDIOS
9			PULSADOR DE ALARMA	GENERAL		PULSADOR MANUAL DE INCENDIOS
10			PULSADOR DE ALARMA	GENERAL		PULSADOR MANUAL DE INCENDIOS
11			PULSADOR DE ALARMA	GENERAL		PULSADOR MANUAL DE INCENDIOS
12			PULSADOR DE ALARMA	GENERAL		PULSADOR MANUAL DE INCENDIOS
13			PULSADOR DE ALARMA	GENERAL		PULSADOR MANUAL DE INCENDIOS
14			PULSADOR DE ALARMA	GENERAL		PULSADOR MANUAL DE INCENDIOS
15			PULSADOR DE ALARMA	GENERAL		PULSADOR MANUAL DE INCENDIOS
16			PULSADOR DE ALARMA	GENERAL		PULSADOR MANUAL DE INCENDIOS

TOTAL EQUIPOS: 16

SISTEMAS DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS - DETECTORES

Nº ORDEN	MARCA	MODELO	UBICACION	LAZO/ZONA	DIRECCIÓN	TIPO
1			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR ÓPTICO
2			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR ÓPTICO

JOSE MANUEL MARTIN GARCIA		28/06/2024 12:46:10	PÁGINA: 22 / 28
VERIFICACIÓN	nqZ7MOGY1OTY3OWE2MWIxNmQSiRECG	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

SISTEMAS DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS - DETECTORES

Nº ORDEN	MARCA	MODELO	UBICACION	LAZO/ZONA	DIRECCIÓN	TIPO
3			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
4			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
5			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
6			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
7			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
8			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
9			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
10			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
11			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
12			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
13			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
14			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
15			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
16			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
17			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
18			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
19			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
20			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
21			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
22			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
23			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
24			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
25			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
26			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
27			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
28			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
29			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
30			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
31			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
32			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
33			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
34			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
35			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
36			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
37			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO

JOSE MANUEL MARTIN GARCIA		28/06/2024 12:46:10	PÁGINA: 23 / 28
VERIFICACIÓN	nqZ7MOGY1OTY3OWE2MWIxNmQSiRECG	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

SISTEMAS DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS - DETECTORES

Nº ORDEN	MARCA	MODELO	UBICACION	LAZO/ZONA	DIRECCIÓN	TIPO
38			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
39			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
40			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
41			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
42			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
43			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
44			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
45			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
46			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
47			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
48			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
49			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
50			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
51			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
52			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
53			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
54			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
55			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
56			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
57			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
58			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
59			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
60			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
61			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
62			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
63			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
64			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
65			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
66			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
67			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
68			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
69			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
70			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
71			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
72			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO

JOSE MANUEL MARTIN GARCIA		28/06/2024 12:46:10	PÁGINA: 24 / 28
VERIFICACIÓN	nqZ7MOGY1OTY3OWE2MWIxNmQSiRECG	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

SISTEMAS DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS - DETECTORES

Nº ORDEN	MARCA	MODELO	UBICACION	LAZO/ZONA	DIRECCIÓN	TIPO
73			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
74			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
75			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
76			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
77			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
78			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
79			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
80			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
81			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
82			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
83			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
84			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
85			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
86			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
87			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
88			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
89			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
90			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
91			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
92			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
93			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
94			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
95			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
96			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO
97			DETECTOR OPTICO	GENERAL		DETECTOR OPTICO

TOTAL EQUIPOS: 97

SISTEMAS DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS - EQUIPOS AUXILIARES (ALARMAS)

Nº ORDEN	MARCA	MODELO	UBICACION	LAZO/ZONA	DIRECCIÓN	TIPO
1			SIRENA	GENERAL		SIRENA OPTICA
2			SIRENA	GENERAL		SIRENA OPTICA
3			SIRENA	GENERAL		SIRENA OPTICA

JOSE MANUEL MARTIN GARCIA		28/06/2024 12:46:10	PÁGINA: 25 / 28
VERIFICACIÓN	nqZ7MOGY1OTY3OWE2MWIxNmQSiRECG	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

SISTEMAS DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS - EQUIPOS AUXILIARES (ALARMAS)

Nº ORDEN	MARCA	MODELO	UBICACION	LAZO/ZONA	DIRECCIÓN	TIPO
4			SIRENA	GENERAL		SIRENA OPTICA
5			SIRENA	GENERAL		SIRENA OPTICA
6			SIRENA	GENERAL		SIRENA OPTICA
7			SIRENA	GENERAL		SIRENA OPTICA
8			SIRENA	GENERAL		SIRENA OPTICA
9			SIRENA	GENERAL		SIRENA OPTICA
10			SIRENA	GENERAL		SIRENA OPTICA
11			SIRENA	GENERAL		SIRENA OPTICA
12			SIRENA	GENERAL		SIRENA OPTICA
13			SIRENA	GENERAL		SIRENA OPTICA
14			SIRENA	GENERAL		SIRENA OPTICA
15			SIRENA	GENERAL		SIRENA OPTICA

TOTAL EQUIPOS: 15

SISTEMA DE EXTINTORES DE INCENDIO - EXTINTOR POLVO 6KG

NIDENTIFICACIONEXT	PLACA	PESO	MODELO	EFICACIA	F. FABR.	F. RET.	FABRICANTE	UBICACIÓN
	5510319	6,00		27A-183B	01/06/2019		EXFAEX	SÓTANO ENTRADA ARCHIVO B
	68686	6,00		21A-113B	01/06/2012	01/10/2017	VALL UNIÓN	HALL ESCALERA -1
	093524	6,00		34A-183B	01/06/2006	01/11/2017	GLORIA	SALA INFANTIL -1
	L53-01448	6,00		27A-183B	01/01/2011	01/02/2017	TODO EXTINTOR	HALL FONDO ANTIGUO -1
	091909	6,00		34A-183B	01/06/2006	01/11/2017	GLORIA	DEPOSITO 1 (-1)
	069457	6,00		34A-183B	01/06/2006	01/11/2017	GLORIA	ESCALERA DEPOSITO 2
	093497	6,00		34A-183B	01/06/2006	01/11/2017	GLORIA	ESCALERA DEPOSITO 3
	0439381	6,00		21A-113B	01/11/2006	01/06/2017	EXMON	ESCALERA DEPOSITO 6
	L53-01201	6,00		27A-183B	01/01/2011	01/02/2017	TODO EXTINTOR	ESCALERA DEPOSITO 7
	0196067	6,00		21A-113B	01/04/2012	01/06/2017	MONCAYO	ESCALERA DEPOSITO 8
	L24-01605	6,00		27A-183B	01/01/2012	01/06/2017	TODO EXTINTOR	ESCALERA DEPOSITO 9
	05169	6,00		27A-183B	01/01/2011	01/06/2017	GRUPO DE INCENDIOS	ESCALERA DEPOSITO 10
	06745	6,00		27A-183B	01/01/2011	01/06/2017	GRUPO DE INCENDIOS	ESCALERA DEPOSITO 11
	196059	6,00		27A-183B	01/01/2012	01/06/2019	GRUPO DE INCENDIOS	ENTRADA DEPOSITO 10

SISTEMA DE EXTINTORES DE INCENDIO - EXTINTOR POLVO 6KG

NIDENTIFICACIONEXT	PLACA	PESO	MODELO	EFICACIA	F. FABR.	F. RET.	FABRICANTE	UBICACIÓN
	L52-71427	6,00		21A-113B	01/01/2011	01/06/2017	VALL UNIÓN	ENTRADA DEPOSITO 10
	093466	6,00		34A-183B	01/01/2006	01/11/2017	GLORIA	1ª PLANTA SALA DE INVESTIGADORES
	069462	6,00		34A-183B	01/06/2006	01/11/2017	GLORIA	SALA ESTUDIO
	093376	6,00		34A-183B	01/06/2006	01/11/2018	GLORIA	ENTRADA PLANTA BAJA
	654432	6,00		27A-183B	06/01/2020		ALERTA	SALA INTERNET
	654433	6,00		27A-183B	06/01/2020		ALERTA	SALA LIBROS PLANTA BAJA
	654430	6,00		27A-183B	06/01/2020		ALERTA	ESCALERA DEPOSITO 5
	L169 01340	6,00		27A-183B	06/01/2013	06/06/2018	TODO EXTINTOR	ENTRADA ALMACÉN LIBROS PLANTA BAJA.
	L8701139	6,00		27A-183B	06/01/2013	06/07/2018	TODO EXTINTOR	ENTRADA DEPOSITO 7
	654425	6,00		27A-183B	06/01/2020		ALERTA	DEPOSITO A
	654440	6,00		27A-183B	06/01/2020		ALERTA	CENTRO DEPOSITO B
	654431	6,00		27A-183B	06/01/2020		ALERTA	SALÓN DE ACTOS 1 PLANTA
	654426	6,00		27A-183B	06/01/2020		ALERTA	HALL ASEOS PLANTA-1

TOTAL EQUIPOS: 27

SISTEMA DE EXTINTORES DE INCENDIO - EXTINTOR CO2 5KG

NIDENTIFICACIONEXT	PLACA	PESO	MODELO	EFICACIA	F. FABR.	F. RET.	FABRICANTE	UBICACION
	013534	5,00		89B	01/03/2011	01/12/2016	MACOIN	ESCALERA DEPOSITO 4
	L08-1389	5,00		89B	01/01/2012	01/09/2017	TODO EXTINTOR	HALL ASCENSOR 3ª PLANTA

TOTAL EQUIPOS: 2

SISTEMA DE EXTINTORES DE INCENDIO - EXTINTOR MOVIL CO2 10KG

NIDENTIFICACIONEXT	PLACA	PESO	MODELO	EFICACIA	F. FABR.	F. RET.	FABRICANTE	UBICACION
	1063280	10,00		carro	01/01/2005	01/05/2017	FIRE ICE	GARAJE
	1062371	10,00		carro	01/01/2005	01/05/2017	FIRE ICE	GARAJE
	1063284	10,00		carro	01/01/2005	01/10/2018	FIRE ICE	SALA PROYECCIONES.
	1063275	10,00		carro	01/01/2005	01/05/2017	FIRE ICE	SALA INFANTIL -1 FONDO
	1063281	10,00		carro	01/01/2005	01/05/2017	FIRE ICE	ADMINISTRACION
	1586875	10,00		carro	01/01/2012	01/09/2017	FIRE ICE	HALL SALON DE ACTOS

SISTEMA DE EXTINTORES DE INCENDIO - EXTINTOR MOVIL CO2 10KG

NIDENTIFICACIONEXT	PLACA	PESO	MODELO	EFICACIA	F. FABR.	F. RET.	FABRICANTE	UBICACION
	679118	10,00		carro	02/01/2020		ZENITH	SALA INTERNET.
	655197	10,00		carro	06/01/2020		ZENITH	SALA DE LIBROS PLANTA BAJA
	655184	10,00		carro	06/01/2020		ZENITH	SALA INTERNET
	655202	10,00		carro	06/01/2020		ZENITH	SALA LIBROS PLANTA BAJA
	655190	10,00		carro	06/01/2020		ZENITH	SALA INFANTIL-1
	655188	10,00		carro	06/01/2020		ZENITH	HALL ASENSORES-1
	655182	10,00		carro	06/01/2020		ZENITH	GARAJE
	655194	10,00		carro	06/01/2020		ZENITH	SALA DE ESTUDIOS
	655199	10,00		carro	06/01/2020		ZENITH	HALL ASENSORES
	655187	10,00		carro	06/01/2020		ZENITH	ENTRADA INFORMATICA.
	655203	10,00		carro	06/01/2020		ZENITH	HALL ASENSORES 2 PLANTA

TOTAL EQUIPOS: 17