

CENTRO DE VISITANTES SANTA RITA				
ESPACIO FUNCIONAL	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	UD (*)	IMPORTE (SIN IVA)
ZONA EXPOSITIVA	Módulo “Un proceso que nunca acaba”: Suministro e instalación de Mini PC y pantalla táctil a pared de 27". Actualización de la aplicación en flash del interactivo a lenguaje html.		1	
	Módulo “Patrimonio Cultural”: Reposición de conexiones dañadas y asegurar el correcto funcionamiento del interactivo del módulo		1	
	Módulo “Un Paisaje Asombroso”: Reubicación del proyector para su óptimo funcionamiento, suministro de mando universal Optoma y puesta a punto del módulo.		1	
	Módulo “El refugio del agua”: Suministro e instalación de 2 leds pequeños		2	
	Módulo “Ríos y arroyos. Arterias de vida”: Suministro e instalación de proyector de tiro corto NEC WT610, proyección de una cascada. Revisión de la instalación del soporte (ajustar la distancia del cableado para asegurar el correcto encuadre y visualización)		1	
	Suministro e instalación de lámparas GU3 8W LED		30	
	Suministro e instalación de bombillas LED R7S 7.2 W 810 lm		20	
	Suministro e instalación de fluorescentes T8 120 cm 36 W		10	
	Suministro e instalación de fluorescentes T8 60 cm 18 W		10	
	Fluorescentes T8 Short 6 W		10	
ZONA RENPA	Módulo “Interactivo Renpa”: Suministro e instalación de Mini PC con arranque automático en modo kiosko que dará acceso a la web de la Ventana del Visitante y monitor TFT a 4:3 de 17"		1	
	Producción y sustitución de nuevos paneles, (m² de impresión de vinilo polimérico, montaje sobre soporte de panel en obra) cuyas artes finales serán suministrados por La Agencia. La partida no incluye el soporte.		20	
SALA DE USOS MÚLTIPLES	Suministro e instalación de Proyector - Optoma HD28B, DLP, Full HD, 30.000:1, 3800 lm, Full 3D, Modo ISF, 28 dB, Negro. Conexiones UGA con saldas Hdmi. Mando a distancia del videoprojector		1	
RECEPCIÓN-TIENDA	Reparación/sustitución de la cajonera del armario-vitrina de la tienda.		1	
ZONA EXTERIOR	Columna estratigráfica exterior: M² Impresión Digital directa sobre soporte Dibond Aluminio de 3 mm, incluyendo montaje en obra .		4	
OTROS	Revisión y puesta a punto de la instalación eléctrica y de todos los elementos y dispositivos interactivos y electrónicos del equipamiento		1	
	Horas de diagnostico y propuesta de resolución de las incidencias		30	
SUBTOTAL SANTA RITA				0,00 €

CENTRO DE VISITANTES SEDELLA				
ESPACIO FUNCIONAL	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	UD (*)	IMPORTE (SIN IVA)
ZONA EXPOSITIVA	Suministro e instalación de equipo Mini-PC con Win 10 Pro Mini-Desktop-Computer, 8 GB de RAM, SSD PCIe de 256 GB, hasta 4,2 GHz, 4 núcleos, gráficos UHD 25 W Dual-WiFi Bluetooth 5.0		2	
	Suministro e instalación de lámpara compatible para el proyector NEC WT610		1	
	Suministro e instalacion monitor tactil (16:9), Diagonal de pantalla: 39,6cm (15,6"), capacitivo proyectado, multi touch (10 points), 1920xt080píxeles, VESA Mount (100x100mm), tiempo de reacción: 5ms, luminosidad: 450cd, contraste: 1000:1, USB (2x), puerto display, HDMI, incl.: cable (USB, HDMI), bloque de alimentación, cable de alimentación, Pata, QSG, color negro		2	
	Soporte atril realizado en tablero MDF recubierto de melamina roble 16 mm para acoger pantalla táctil de 15,6", Apertura mediante puerta con cerradura		1	
	Suministro e instalación reproductor multimedia mini 1080P, Media player HDMI USB AV player - apoyo MKV/RMSD/, USB HDD-HDMI, CVBS HDMI y salida de video YpbPr con control remoto.		2	
	Suministro e instalación monitor 27" FullHD (1920x1080, 16:9, Freesync, IPS, 75Hz, 5ms, Modo Eye Saver). Negro		1	
	Suministro y puesta a puntos de 3 esencias para odorama (romero, tomilloo y lavanda)		3	
	Suministro e instalación de equipo Mini-PC con Win 10 Pro Mini-Desktop-Computer, 8 GB de RAM, SSD PCIe de 256 GB, hasta 4,2 GHz, 4 núcleos, gráficos UHD 25 W Dual-WiFi Bluetooth 5.0		1	
ZONA RENPA	Suministro e instalación ratón con Cable USB, Seguimiento Óptico 1000 DPI, Ambidiestro, PC, Mac, Portátil, Negro .		1	
	Producción y montaje gráfica expositiva Renpa Espacio Natural. Panel composite de 3-4 mm de espesor, incluyendo impresión e instalación de gráfica sobre vinilo polimérico 0,51x 1m² . Medida como unidad aplicada a mueble expositor. Incluye retirada módulo “Interactivo Renpa” actual.		1	
	Renpa/red Natura provincial. Panel composite de 3-4 mm de espesor, incluyendo impresión e instalación de gráfica sobre vinilo polimérico. 1,65 x 1,89 m² . Medida como unidad montada		1	
ILUMINACIÓN DOTACIÓN FUNCIONAL/EXPOSITIVA	Suministro e instalación de tubo fluorescente T8 120 cm 36W		10	
	Suministro e instalación de lámpara GU3 8W LED 35		35	
	Suministro e instalación de bombilla LED R7S 7.2W 810 lm		10	
	Suministro e instalación proyector 30W 4000°K 36º 2610 Lm CR95, color blanco. Incluye base electrificada		2	
GENERAL	Revisión y puesta a punto de la instalación eléctrica de la dotación interpretativa y funcional. Eliminación del sistema domótica actual averiado .Instalación de 3 Sensores volumétricos. Puesta a punto de todos los equipos instalados y lanzamiento de sus aplicaciones.		1	
	Horas de diagnostico y propuesta de resolución de incidencia		30	
SUBTOTAL SEDELLA				0,00 €

RESUMEN RELACIÓN VALORADA	
CENTRO DE VISITANTES SANTA RITA	0,00 €
CENTRO DE VISITANTES SEDELLA	0,00 €
SUBTOTAL	0,00 €
PARTIDA ALZADA (20% del Importe de Licitación)	0,00 €
TOTAL IMPORTE (SIN IVA)	0,00 €

uesto m