

RESUMEN DE PRESUPUESTO

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
2	Mov imiento de tierras.....	8.383,85	0,77
3	Cimentaciones.....	50.477,90	4,62
4	Saneamiento y Drenajes.....	9.784,05	0,90
5	Estructuras.....	154.783,98	14,17
6	Albañilería.....	110.565,38	10,12
7	Cubiertas.....	15.761,44	1,44
8	Instalaciones.....	263.716,54	24,14
	ASCENSOR		
9	Revestimientos.....	231.434,99	21,18
10	Carpintería, Cerrajería y Vidrios.....	184.863,93	16,92
11	Aislamiento e Impermeabilizaciones.....	28.124,30	2,57
12	Pinturas y Rótulos.....	17.573,58	1,61
13	Urbanización interior de la parcela.....	3.842,42	0,35
14	Seguridad y salud.....	4.645,95	0,43
15	Gestión de residuos.....	8.585,74	0,79
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL		1.092.544,05	
13,00% Gastos generales.....		142.030,73	
6,00% Beneficio industrial.....		65.552,64	
SUMA DE G.G. y B.I.		207.583,37	
21,00% I.V.A.....		273.026,76	
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA		1.573.154,18	
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL		1.573.154,18	

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

Montilla, a julio de 2024.

El promotor

La dirección facultativa

MUÑOZ AGUILAR
FRANCISCO
JAVIER -
52486324W

Firmado digitalmente por MUÑOZ AGUILAR FRANCISCO JAVIER - 52486324W
Nombre de reconocimiento (DN): cn=MUÑOZ AGUILAR FRANCISCO JAVIER - 52486324W, o=muñoz aguilar, email=muñoz francisco javier@saes.es
Fecha: 2024.08.05 15:00:19 +02'00'

RAMIREZ
LUQUE
MIGUEL ANGEL
- 48867188P

Firmado digitalmente por RAMIREZ LUQUE MIGUEL ANGEL - 48867188P
Fecha: 2024.08.05 20:04:10 +02'00'

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalus de Empleo
A SUPERVISADO
08 agosto 2024
PAG: 1/1
adm60-001-01 1/1

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756		05/08/2024 20:43	PÁGINA 1/1
VERIFICACIÓN	PEGVEPN2HNXBZ4SZXK3SCV8Q2DSS	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 01 Demoliciones y Actuaciones previas									
01.01	Ud Desmontaje de luminaria exterior								
	Desmontaje de luminaria exterior situada a menos de 3 m de altura, instalada en superficie con medios manuales y recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, siendo el orden de ejecución del proceso inverso al de su instalación, sin deteriorar los elementos constructivos a los que pueda estar sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a reutilizar. Carga manual del material a reutilizar sobre camión. Retirada y acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de los restos de obra sobre camión o contenedor. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.						0,000	4,32	0,00
01.02	Ud Talado de árbol								
	Talado de árbol de entre 5 y 10 m de altura, de 30 a 60 cm de diámetro de tronco y copa frondosa, con motosierra y camión con cesta, con extracción del tocón, carga manual a camión y transporte de los residuos vegetales a vertedero específico, situado una distancia no limitada. Incluye: Corte de las ramas y el tronco. Extracción del tocón y las raíces. Troceado del tronco, las ramas y las raíces. Retirada de restos y desechos. Carga a camión. Transporte de residuos vegetales a vertedero específico. Relleno y compactación del hueco con tierra de la propia excavación. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.						0,000	104,40	0,00
01.03	m Demolición de bordillo								
	Demolición de bordillo sobre base de hormigón, con martillo neumático, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente demolida según especificaciones de Proyecto.						0,000	1,03	0,00
01.04	m² Demolición de pavimento exterior de adoquines								
	Demolición de pavimento exterior de adoquines y capa de arena, mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica sobre camión o contenedor. Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.						0,000	2,36	0,00
01.05	m² Demolición de solera								
	Demolición de solera o pavimento de hormigón armado de hasta 15 cm de espesor, mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica sobre camión o contenedor. Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.						0,000	6,77	0,00

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalúz de Empleo
08 agosto 2024
PAG: 001/100
A SUPERVISADO
JuntadeAndalucía
adm60-001-01 1/1

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756			05/08/2024 20:43	PÁGINA 1/100
VERIFICACIÓN	PEGVE4CVLYD6SCXAMV9M2D38VPXAYJ	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/		
				

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.06	Ud Desmontaje de letrero Desmontaje de letrero mural de 3 a 6 m² de superficie, situado en fachada, con medios manuales y recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeto, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a reutilizar. Carga manual del material a reutilizar sobre camión. Retirada y acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de los restos de obra sobre camión o contenedor. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.						0,000	84,89	0,00
01.07	Ud Demolición de imbornal Demolición de imbornal prefabricado de hormigón, con martillo neumático, sin deteriorar los colectores que pudieran enlazar con él y acondicionando sus extremos, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente demolidas según especificaciones de Proyecto.						0,000	14,91	0,00
01.08	m Desmontaje de malla metálica en vallado de parcela Desmontaje de malla metálica en vallado de parcela, con una altura mayor o igual a 2 m, con medios manuales, recuperación del material para su posterior ubicación en el mismo emplazamiento, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a reutilizar. Carga manual del material a reutilizar sobre camión. Retirada y acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de los restos de obra sobre camión o contenedor. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.						0,000	12,35	0,00
TOTAL CAPÍTULO 01 Demoliciones y Actuaciones previas.....									0,00

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andáuz de Empleo
08 agosto 2024
PAG: 002/100

A SUPERVISADO
JuntadeAndalucía
adm6O-001-01 1/1

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756			05/08/2024 20:43	PÁGINA 2/100
VERIFICACIÓN	PEGVE4CVLYD6SCXAMV9M2D38VPXAYJ	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/		
				

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 02 Movimiento de tierras									
02.01	m³ Excavación de sótanos de más de 2 m de profundidad								
Excavación de sótanos de más de 2 m de profundidad, que en todo su perímetro quedan por debajo de la rasante natural, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, y carga a camión. Incluso corte por bataches, realizados en distintas fases según orden preestablecido. Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Replanteo de los bataches y señalización de las fases. Excavación mediante corte por bataches y extracción de las tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga a camión de los materiales excavados. Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra.									
PLANTA SÓTANO									
		1	40,400		3,600	145,440			
							145,440	10,68	1.553,30
02.02	m³ Excavación de zanjas y pozos para cimentaciones								
Excavación de zanjas y pozos para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, y carga a camión. Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga a camión de los materiales excavados. Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros y sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra.									
PLANTA SÓTANO									
	P8		6,600		0,650				
	P9		6,450		0,400				
	P10		5,470		0,400				
	P11	1	5,020		0,400	2,008			
	P13	1	3,380		0,400	1,352			
	P14	1	3,030		0,400	1,212			
	M1	1	2,860		0,400	1,144			
	M2		13,100		0,400				
	M3		32,120		0,400				
	M4	1	6,740		0,400	2,696			
	M5		4,770		0,400				
	M6	1	4,820		0,400	1,928			
	M7	1	2,540		0,400	1,016			
	M8	1	2,680		0,400	1,072			
	M9	1	11,160		0,400	4,464			
	M10	1	2,910		0,400	1,164			
	M11	1	1,840		0,400	0,736			
	M12		6,200		0,400				
	M13	1	0,660		0,400	0,264			
	M15	1	17,650		0,400	7,060			
	M16	1	1,470		0,400	0,588			
	VC.T-1 [M4 (-5.82, 9.12) - M5 (-0.87, 9.12)]	1	2,450		0,300	0,735			
	VC.T-1.3 [M9 (2.36, 9.12) - M13 (2.36, 12.75)]	1	1,770		0,300	0,531			
	VC.S-2.1 [M5 (-0.87, 9.12) - M11 (-0.87, 12.75)]		2,150		0,400				
	VC.S-1 [M3 (4.69, -0.74) - P9]		2,040		0,300				
	VC.T-1.3 [M3 (8.99, -0.74) - P10]	1	2,190		0,300	0,657			

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756			05/08/2024 20:43	PÁGINA 3/100
VERIFICACIÓN	PEGVE4CVLYD6SCXAMV9M2D38VPXAYJ	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/		
				

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	VC.T-1.3 [P11 - P12]	1	3,190		0,300	0,957			
	VC.T-1.3 [M3 (15.34, -0.74) - P11]	1	3,190		0,400	1,276			
	VC.S-1 [M3 (20.61, -0.74) - P11]		1,950		0,400				
	VC.S-6.2 [M3 (0.65, -0.74) - P8]		2,790		0,400				
	VC.T-1.1 [P8 - P7]		1,170		0,400				
	C.1.1 [P9 - P10]		1,980		0,200				
	C.1.1 [P8 - P9]		2,710		0,200				
	C.1.1 [P10 - P13]		0,700		0,200				
	C.1.1 [P11 - P14]		0,700		0,200				
	C.1.1 [P13 - P14]	1	2,550		0,200	0,510			
	C.1.1 [M9 (8.15, 9.12) - P13]	1	1,850		0,200	0,370			
	C.1.1 [P14 - P15]	1	0,900		0,200	0,180			
	Foso ascensor	1	4,900		1,000	4,900			
							36,820	26,95	992,30

02.03 m² Compactación mecánica de fondo de excavación

Compactación mecánica de fondo de excavación, con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.

Incluye: Situación de los puntos topográficos. Bajada de la maquinaria al fondo de la excavación. Humectación de las tierras. Compactación. Retirada de la maquinaria del fondo de la excavación.

Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

PLANTA SÓTANO

1	375,500	375,500			
			375,500	5,05	1.896,28

02.04 m³ Base de pavimento realizada con zahorra artificial

Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto, con zahorra artificial caliza, y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.

Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación.

Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

PLANTA SÓTANO

1	276,400	0,400	110,560		
A deducir	-1	13,400	0,400	-5,360	
	-1	32,000	0,400	-12,800	
Rampa	1	15,000	3,000	45,000	
					137,400
					26,55
					3.647,97

02.05 m³ Excavación de zanjas para instalaciones

Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, y carga a camión.

Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos con extracción de las tierras. Carga a camión de los materiales excavados.

Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros y sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra.

PLANTA SÓTANO

Bombeo	1	1,000	1,000	3,000	3,000
	1	0,700	0,400	1,000	0,280
Colectores	1	3,300	0,200	1,000	0,660
	1	4,300	0,200	1,000	0,860

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPLEO JUVENIL Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andaluz de Empleo
08 agosto 2024
PAG: 004/100
SUPERVISADO
adm/GO-001-01 1/1

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	9,700	0,200	1,000	1,940			
		1	4,200	0,200	1,000	0,840			
		1	9,200	0,200	1,000	1,840			
		1	6,000	0,200	1,000	1,200			
		1	3,900	0,200	1,000	0,780			
	Arranque de escalera	1	2,000	0,500	1,000	1,000			
							12,400	23,71	294,00
TOTAL CAPÍTULO 02 Movimiento de tierras.....									8.383,85

Nº Reg. Entrada: 202499908701236. Fecha/Hora: 05/08/2024 20:43:11

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalus de Empleo
08 agosto 2024
PAG: 005/100
A SUPERVISADO
Junta de Andalucía adm-GO-001-01 1/1

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756			05/08/2024 20:43	PÁGINA 5/100
VERIFICACIÓN	PEGVE4CVLYD6SCXAMV9M2D38VPXAYJ	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/		
				

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	
CAPÍTULO 03 Cimentaciones										
03.01	m² Film de polietileno Film impermeabilizante de polietileno de baja densidad (LDPE) de 0,2 mm de espesor y 200 g/m² de masa superficial, color negro. Colocación en obra: con solapes, directamente sobre el terreno o sobre un enchachado. Incluye: Colocación de la lámina separadora. Resolución de solapes y uniones. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas y los solapes. PLANTA SÓTANO	1	381,500				381,500			
							381,500	2,52	961,38	
03.02	m² Capa de hormigón de limpieza Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de hormigón HM 10/B/20/X0, fabricado en central y vertido con bomba, en el fondo de la excavación previamente realizada. Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase del hormigón. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie teórica ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. PLANTA SÓTANO									
	P8	1	5,360	1,000			5,360			
	P9	1	4,840	1,000			4,840			
	P10	1	4,410	1,000			4,410			
	P11	1	4,410	1,000			4,410			
	P13	1	2,250	1,000			2,250			
	P14	1	2,250	1,000			2,250			
	M1	1	2,860	1,000			2,860			
	M2	1	13,100	1,000			13,100			
	M3	1	32,120	1,000			32,120			
	M4	1	6,740	1,000			6,740			
	M5	1	4,770	1,000			4,770			
	M6	1	4,820	1,000			4,820			
	M7	1	2,540	1,000			2,540			
	M8	1	2,680	1,000			2,680			
	M9	1	11,160	1,000			11,160			
	M10	1	2,910	1,000			2,910			
	M11	1	1,840	1,000			1,840			
	M12	1	6,200	1,000			6,200			
	M13	1	0,660	1,000			0,660			
	M15	1	17,650	1,000			17,650			
	M16	1	1,470	1,000			1,470			
	VC.T-1 [M4 (-5.82, 9.12) - M5 (-0.87, 9.12)]	1	1,590	1,000			1,590			
	VC.T-1.3 [M9 (2.36, 9.12) - M13 (2.36, 12.75)]	1	0,990	1,000			0,990			
	VC.S-2.1 [M5 (-0.87, 9.12) - M11 (-0.87, 12.75)]	1	0,830	1,000			0,830			
	VC.S-1 [M3 (4.69, -0.74) - P9]	1	2,040	1,000			2,040			
	VC.T-1.3 [M3 (8.99, -0.74) - P10]	1	2,190	1,000			2,190			
	VC.T-1.3 [P11 - P12]	1	0,810	1,000			0,810			
	VC.T-1.3 [M3 (15.34, -0.74) - P11]	1	2,090	1,000			2,090			
	VC.S-1 [M3 (20.61, -0.74) - P11]	1	1,950	1,000			1,950			
	VC.S-6.2 [M3 (0.65, -0.74) - P8]	1	1,710	1,000			1,710			
	VC.T-1.1 [P8 - P7]	1	1,170	1,000			1,170			
	C.1.1 [P9 - P10]	1	1,260	1,000			1,260			
	C.1.1 [P8 - P9]	1	1,760	1,000			1,760			
	C.1.1 [P10 - P13]	1	0,460	1,000			0,460			
	C.1.1 [P11 - P14]	1	0,440	1,000			0,440			
	C.1.1 [P13 - P14]	1	2,030	1,000			2,030			
	C.1.1 [M9 (8.15, 9.12) - P13]	1	1,260	1,000			1,260			

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalúz de Empleo

Página

Nº Reg. Entrada: 20249908701236. Fecha/Hora: 05/08/2024 20:43:11

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalus de Empleo

08 agosto 2024
PAG: 006/100

 **SUPERVISADO**
Junta de Andalucía
adm/GO-001-01 1/1

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756			05/08/2024 20:43	PÁGINA 6/100
VERIFICACIÓN	PEGVE4CVLYD6SCXAMV9M2D38VPXAYJ	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/		
				

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	C.1.1 [P14 - P15]	1	0,530	1,000		0,530			
	Bombeo	1	1,000	1,000		1,000			
	Arquetas	1	0,900	0,900		0,810			
		1	1,500	0,900		1,350			
		2	0,700	0,700		0,980			
		1	0,700	0,400		0,280			
	Arranque de escalera	1	2,000	0,500		1,000			
							163,570	8,39	1.372,35

03.03 m² Sistema de encofrado a una cara

Montaje y desmontaje, de sistema de encofrado a una cara con acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en 150 usos, para formación de muro de hormigón armado, de entre 3 y 6 m de altura y superficie plana, para contención de tierras. Incluso; pasamuros para paso de los tensores; elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para su estabilidad; y líquido desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo del encofrado sobre la cimentación. Replanteo de las juntas de construcción y de dilatación. Colocación de pasamuros para paso de los tensores. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento. Aplomado y nivelación del encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado. Limpieza y almacenamiento del encofrado.

Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 1 m².

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el hormigón realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir huecos menores de 1 m².

PLANTA SÓTANO

Muros	1	280,400				280,400			
							280,400	30,21	8.470,88

03.04 m² Encofrado perdido zapatas

Encofrado perdido de fábrica de 12 cm de espesor, realizada con bloque hueco de hormigón gris de 40x20x12 cm, para revestir, y recibida con mortero de cemento, industrial, M-5, para zapata de cimentación.

Incluye: Replanteo. Colocación y aplomado de miras en las esquinas. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel.

Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el hormigón realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

P8	1	10,760		0,850		9,146			
P9	1	10,160		0,600		6,096			
P10	1	9,360		0,600		5,616			
P11	1	8,960		0,600		5,376			
P13	1	7,360		0,600		4,416			
P14	1	6,960		0,600		4,176			
M1	1	4,230		0,600		2,538			
M2	1	12,600		0,600		7,560			
M3	1	24,490		0,600		14,694			
M4	1	6,440		0,600		3,864			
M5	1	2,000		0,600		1,200			
M6	1	2,200		0,600		1,320			
M7	1	2,000		0,600		1,200			
M8	1	5,300		0,600		3,180			
M9	1	17,790		0,600		10,674			
M10	1	6,560		0,600		3,936			
M11	1	4,800		0,600		2,880			
M12	1	11,160		0,600		6,696			
M13	1	1,320		0,600		0,792			
M15	1	6,050		0,600		3,630			
M16	1	1,760		0,600		1,056			
							100,046	24,00	2.401,10

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalus de Empleo

SUPERVISADO

08 agosto 2024
PAG: 007/100

A Junta de Andalucía
adm/GO-001-01 1/1

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
03.05	m² Encofrado perdido de fábrica vigas de atado Encofrado perdido de fábrica de 12 cm de espesor, realizada con bloque hueco de hormigón gris de 40x20x12 cm, para revestir, y recibida con mortero de cemento, industrial, M-5, para viga de atado. Incluye: Replanteo. Colocación y aplomado de miras en las esquinas. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el hormigón realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. C.1.1 [P9 - P10] 1 7,470 0,400 2,988 C.1.1 [P8 - P9] 1 9,930 0,400 3,972 C.1.1 [P10 - P13] 1 3,550 0,400 1,420 C.1.1 [P11 - P14] 1 2,970 0,400 1,188 C.1.1 [P13 - P14] 1 10,360 0,400 4,144 C.1.1 [M9 (8.15, 9.12) - P13] 1 6,310 0,400 2,524 C.1.1 [P14 - P15] 1 3,330 0,400 1,332 17,56824,00421,63								
03.06	m² Encofrado perdido de fábrica vigas centradoras Encofrado perdido de fábrica de 12 cm de espesor, realizada con bloque hueco de hormigón gris de 40x20x12 cm, para revestir, y recibida con mortero de cemento, industrial, M-5, para viga centradora. Incluye: Replanteo. Colocación y aplomado de miras en las esquinas. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el hormigón realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. VC.T-1 [M4 (-5.82, 9.12) - M5 (-0.87, 9.12)] 1 9,110 0,500 4,555 VC.T-1.3 [M9 (2.36, 9.12) - M13 (2.36, 12.75)] 1 7,450 0,500 3,725 VC.S-2.1 [M5 (-0.87, 9.12) - M11 (-0.87, 12.75)] 1 8,030 0,500 4,015 VC.S-1 [M3 (4.69, -0.74) - P9] 1 11,290 0,500 5,645 VC.T-1.3 [M3 (8.99, -0.74) - P10] 1 12,300 0,500 6,150 VC.T-1.3 [P11 - P12] 1 6,110 0,500 3,055 VC.T-1.3 [M3 (15.34, -0.74) - P11] 1 12,300 0,500 6,150 VC.S-1 [M3 (20.61, -0.74) - P11] 1 12,300 0,500 6,150 VC.S-6.2 [M3 (0.65, -0.74) - P8] 1 10,120 0,500 5,060 VC.T-1.1 [P8 - P7] 1 6,610 0,500 3,305 47,81024,001.147,44								
03.07	m³ Muro de sótano de hormigón armado Muro de sótano de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/B/40/XC2 fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 77 kg/m³, ejecutado por bataches, con un grado de complejidad medio. Incluso alambre de atar y separadores; cordón de polietileno expandido para fondo de junta; masilla elastómera monocomponente, aplicada con pistola desde el fondo de junta hacia fuera; y posterior revestimiento con mortero tixotrópico monocomponente, para sellado de los huecos pasamuros para paso de los tensores del encofrado. Incluye: Colocación de la armadura con separadores homologados. Resolución de juntas de construcción. Limpieza de la base de apoyo del muro en la cimentación. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Sellado de los huecos pasamuros. Reparación de defectos superficiales, si procede. Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². PLANTA SÓTANO M1 1 16,480 0,250 4,120 M2 1 46,120 0,250 11,530 M3 1 75,440 0,250 18,860 M4 1 23,720 0,250 5,930 M8 1 16,960 0,250 4,240								

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TURISMO
Servicio Andaluz de Empleo

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	M10	1	12,320	0,250		3,080			
	M11	1	11,680	0,250		2,920			
	M12	1	39,320	0,250		9,830			
	M13	1	4,200	0,250		1,050			
	M15	1	24,880	0,250		6,220			
	M16	1	9,320	0,250		2,330			
							70,110	226,28	15.864,49

03.08 m³ Zapata de cimentación de hormigón armado pilares

Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/40/XC2 fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 30,4 kg/m³. Incluso armaduras de espera del pilar, alambre de atar, separadores y tubos para paso de instalaciones.

Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Colocación de tubos para paso de instalaciones. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón.

Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por exesos de excavación no autorizados.

PLANTA SÓTANO

P8	1	3,250	1,650	0,850	4,558
P9	1	2,200	2,200	0,500	2,420
P10	1	2,100	2,100	0,500	2,205
P11	1	2,100	2,100	0,500	2,205
P13	1	1,500	1,500	0,400	0,900
P14	1	1,500	1,500	0,400	0,900

13,188 161,68 2.132,24

03.09 m³ Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado

Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada en excavación previa, con hormigón HA-25/B/40/XC2 fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 41,9 kg/m³. Incluso armaduras de espera de los pilares u otros elementos, alambre de atar, separadores y tubos para paso de instalaciones.

Incluye: Replanteo y trazado de las vigas y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Colocación de tubos para paso de instalaciones. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón.

Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por exesos de excavación no autorizados.

PLANTA SÓTANO

M1	1	0,860			0,860
M2	1	6,550			6,550
M3	1	30,510			30,510
M4	1	3,370			3,370
M5	1	2,860			2,860
M6	1	2,890			2,890
M7	1	0,760			0,760
M8	1	0,800			0,800
M9	1	5,580			5,580
M10	1	1,160			1,160
M11	1	1,100			1,100
M12	1	3,720			3,720
M13	1	0,330			0,330
M15	1	13,240			13,240
M16	1	0,440			0,440

74,170 180,48 13.386,20

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalus de Empleo
08 agosto 2024
PAG: 009/100
SUPERVISADO
adm60-001-01 1/1

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756			05/08/2024 20:43	PÁGINA 9/100
VERIFICACIÓN	PEGVE4CVLYD6SCXAMV9M2D38VPXAYJ	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/		
				

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
03.10	m³ Viga de atado de hormigón armado Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/40/XC2 fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 60,9 kg/m³. Incluso alambre de atar, separadores y tubos para paso de instalaciones. Incluye: Colocación de la armadura con separadores homologados. Colocación de tubos para paso de instalaciones. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase. Curado del hormigón. Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. PLANTA SÓTANO C.1.1 [P9 - P10] 1 0,500 0,500 C.1.1 [P8 - P9] 1 0,700 0,700 C.1.1 [P10 - P13] 1 0,180 0,180 C.1.1 [P11 - P14] 1 0,170 0,170 C.1.1 [P13 - P14] 1 0,810 0,810 C.1.1 [M9 (8.15, 9.12) - P13] 1 0,510 0,510 C.1.1 [P14 - P15] 1 0,210 0,210						3,080	211,63	651,82
03.11	m³ Viga centradora de hormigón armado Viga centradora de hormigón armado, realizada con hormigón HHA-25/B/40/XC2 fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 181,2 kg/m³. Incluso alambre de atar, separadores y tubos para paso de instalaciones. Incluye: Colocación de la armadura con separadores homologados. Colocación de tubos para paso de instalaciones. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase. Curado del hormigón. Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. PLANTA SÓTANO VC.T-1 [M4 (-5.82, 9.12) - M5 (-0.87, 9.12)] 1 0,800 0,800 VC.T-1.3 [M9 (2.36, 9.12) - M13 (2.36, 12.75)] 1 0,500 0,500 VC.S-2.1 [M5 (-0.87, 9.12) - M11 (-0.87, 12.75)] 1 0,500 0,500 VC.S-1 [M3 (4.69, -0.74) - P9] 1 1,020 1,020 VC.T-1.3 [M3 (8.99, -0.74) - P10] 1 1,090 1,090 VC.T-1.3 [P11 - P12] 1 0,410 0,410 VC.T-1.3 [M3 (15.34, -0.74) - P11] 1 1,040 1,040 VC.S-1 [M3 (20.61, -0.74) - P11] 1 0,970 0,970 VC.S-6.2 [M3 (0.65, -0.74) - P8] 1 1,450 1,450 VC.T-1.1 [P8 - P7] 1 0,580 0,580						8,360	438,80	3.668,37
TOTAL CAPÍTULO 03 Cimentaciones.....									50.477,90

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalus de Empleo
A SUPERVISADO
Junta de Andalucía
adm/GO-001-01 1/1
08 agosto 2024
PAG: 010/100

Nº Reg. Entrada: 20249908701236. Fecha/Hora: 05/08/2024 20:43:11

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756		05/08/2024 20:43	PÁGINA 10/100
VERIFICACIÓN	PEGVE4CVLYD6SCXAMV9M2D38VPXAYJ	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 04 Saneamiento y Drenajes									
04.01	m² Drenaje de muro de hormigón								
Drenaje de muro de hormigón en contacto con el terreno, por su cara exterior, con lámina drenante y filtrante de estructura nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura, con geotextil de polipropileno incorporado, resistencia a la compresión 150 kN/m² según UNE-EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 0,7 kg/m²; colocada con solapes, con los nódulos contra el muro previamente impermeabilizado, fijada con clavos de acero de 62 mm de longitud, con arandela blanda de polietileno de 36 mm de diámetro (2 ud/m²). Incluso perfil metálico para remate superior y banda autoadhesiva para aumentar la estanqueidad de las juntas de solape. Incluye: Realización de trabajos auxiliares en la superficie soporte (conformado de ángulos, paso de tubos, etc.). Limpieza y preparación de la superficie. Colocación de la lámina drenante y filtrante. Resolución de puntos singulares. Colocación de banda autoadhesiva en juntas de solape. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas y los solapes. PLANTA SÓTANO Muros									
		1	280,440			280,440			
							280,440	13,73	3.850,44
04.02	m² Impermeabilización de muro de hormigón								
Impermeabilización de muro de hormigón en contacto con el terreno, por su cara exterior, con emulsión bituminosa aniónica monocomponente, a base de betunes y resinas, aplicada en dos manos, (rendimiento: 1 kg/m² cada mano). Incluye: Preparación de la superficie soporte. Aplicación de la primera mano. Aplicación de la segunda mano. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. PLANTA SÓTANO Muros									
		1	280,440			280,440			
							280,440	9,77	2.739,90
04.03	m Zanja drenante								
Zanja drenante con una pendiente mínima del 0,50% , para captación de aguas subterráneas, en cuyo fondo se dispone un tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, con ranurado a lo largo de un arco de 220° en el valle del corrugado, para drenaje, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro nominal, 181 mm de diámetro interior, según UNE-EN 13476-1, longitud nominal 6 m, unión por copa con junta elástica de EPDM, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-10/B/20/X0, de 10 cm de espesor, en forma de cuna para recibir el tubo y formar las pendientes, con relleno lateral y superior hasta 25 cm por encima de la generatriz superior del tubo con grava filtrante sin clasificar, todo ello envuelto en un geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,63 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 2,08 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m². Incluso lubricante para montaje. Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Formación de la solera de hormigón. Colocación del geotextil. Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente. Cierre de doble solapa del paquete filtrante realizado con el propio geotextil. Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. PLANTA SÓTANO									
		1	84,200			84,200			
							84,200	37,93	3.193,76
TOTAL CAPÍTULO 04 Saneamiento y Drenajes.....									9.784,05

CONSEJO DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio de Análisis de Empleo
08 agosto 2024
PAG: 011/100
SUPERVISADO
adm/GO-001-01 1/1

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756			05/08/2024 20:43	PÁGINA 11/100
VERIFICACIÓN	PEGVE4CVLYD6SCXAMV9M2D38VPXAYJ	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/		
				

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 05 Estructuras									
SUBCAPÍTULO 05.01 Encofrados									
05.01.01	m² Encofrado para vigas								
Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para formación de viga descolgada, recta, de hormi- gón armado, con acabado tipo industrial para revestir en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortiza- bles en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amor- tizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso líquido desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado.									
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de elementos de sustentación, fi- jación y apuntalamiento. Aplomado y nivelación del encofrado. Humectación del encofrado. Desmon- taje del sistema de encofrado. Limpieza y almacenamiento del encofrado.									
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el hormigón real- mente ejecutada según especificaciones de Proyecto.									
	Planta baja - Pórtico 1 - 1(B0-P1)	1	1,370			1,370			
	Planta baja - Pórtico 1 - 2(P1-P2)	1	4,260			4,260			
	Planta baja - Pórtico 1 - 3(P2-P3)	1	3,670			3,670			
	Planta baja - Pórtico 1 - 4(P3-P4)	1	5,430			5,430			
	Planta baja - Pórtico 1 - 5(P4-P5)	1	4,030			4,030			
	Planta baja - Pórtico 1 - 6(P5-P6)	1	3,390			3,390			
	Planta baja - Pórtico 2 - 2(B11-P8)	1	1,190			1,190			
	Planta baja - Pórtico 2 - 3(P8-P9)	1	8,190			8,190			
	Planta baja - Pórtico 2 - 4(P9-P10)	1	5,530			5,530			
	Planta baja - Pórtico 2 - 5(P10-P11)	1	5,840			5,840			
	Planta baja - Pórtico 2 - 6(P11-P12)	1	3,760			3,760			
	Planta baja - Pórtico 3 - 1(M4-B2)	1	3,360			3,360			
	Planta baja - Pórtico 4 - 1(B2-M6)	1	0,830			0,830			
	Planta baja - Pórtico 5 - 1(B1-P13)	1	3,150			3,150			
	Planta baja - Pórtico 5 - 2(P13-P14)	1	6,480			6,480			
	Planta baja - Pórtico 5 - 3(P14-P15)	1	1,750			1,750			
	Planta 1 - Pórtico 1 - 1(Pórtico 10-B13)	1	7,330			7,330			
	Planta 1 - Pórtico 2 - 1(B15-Pórtico 20)	1	1,000			1,000			
	Planta 1 - Pórtico 3 - 1(B0-P1)	1	1,680			1,680			
	Planta 1 - Pórtico 3 - 2(P1-P2)	1	5,210			5,210			
	Planta 1 - Pórtico 3 - 3(P2-B14)	1	1,330			1,330			
	Planta 1 - Pórtico 3 - 4(B14-P3)	1	2,870			2,870			
	Planta 1 - Pórtico 3 - 5(P3-P4)	1	6,640			6,640			
	Planta 1 - Pórtico 3 - 6(P4-P5)	1	4,920			4,920			
	Planta 1 - Pórtico 3 - 7(P5-P6)	1	4,140			4,140			
	Planta 1 - Pórtico 4 - 1(P7-B25)	1	3,160			3,160			
	Planta 1 - Pórtico 5 - 1(B12-P8)	1	0,810			0,810			
	Planta 1 - Pórtico 5 - 2(P8-P9)	1	7,510			7,510			
	Planta 1 - Pórtico 5 - 3(P9-P10)	1	4,530			4,530			
	Planta 1 - Pórtico 5 - 4(P10-P11)	1	5,310			5,310			
	Planta 1 - Pórtico 5 - 5(P11-P12)	1	3,070			3,070			
	Planta 1 - Pórtico 6 - 1(B19-M6)	1	3,700			3,700			
	Planta 1 - Pórtico 7 - 1(B1-P13)	1	2,880			2,880			
	Planta 1 - Pórtico 7 - 2(P13-P14)	1	5,870			5,870			
	Planta 1 - Pórtico 7 - 3(P14-P15)	1	1,750			1,750			
	Planta 1 - Pórtico 8 - 1(P16-P17)	1	3,450			3,450			
	Planta 1 - Pórtico 8 - 2(P17-P18)	1	3,450			3,450			
	Planta 1 - Pórtico 10 - 1(P7-Pórtico 1)	1	7,710			7,710			
	Planta 1 - Pórtico 11 - 1(B18-M7)	1	1,310			1,310			
	Planta 1 - Pórtico 15 - 1(B13-B14)	1	0,440			0,440			
	Planta 1 - Pórtico 20 - 2(P12-P6)	1	5,110			5,110			
	Planta 1 - Pórtico 20 - 3(P6-Pórtico 2)	1	0,510			0,510			
	Planta 1 - Pórtico 21 - 1(B15-B16)	1	0,350			0,350			
	Cubierta - Pórtico 1 - 1(B22-P1)	1	1,030			1,030			
	Cubierta - Pórtico 1 - 2(P1-P2)	1	5,210			5,210			
	Cubierta - Pórtico 1 - 3(P2-P3)	1	4,480			4,480			
	Cubierta - Pórtico 1 - 4(P3-P4)	1	7,240			7,240			

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andaluz de Empleo

Nº Reg. Entrada: 20249908701236. Fecha/Hora: 05/08/2024 20:43:11

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalúz de Empleo

08 agosto 2024
PAG: 012/100

 **SUPERVISADO**
adm-GO-001-01 1/1

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756			05/08/2024 20:43	PÁGINA 12/100
VERIFICACIÓN	PEGVE4CVLYD6SCXAMV9M2D38VPXAYJ	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/		
				

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Cubierta - Pórtico 1 - 5(P4-P5)	1	4,920			4,920			
	Cubierta - Pórtico 1 - 6(P5-P6)	1	4,140			4,140			
	Cubierta - Pórtico 2 - 1(P7-P8)	1	5,140			5,140			
	Cubierta - Pórtico 2 - 2(P8-P9)	1	7,510			7,510			
	Cubierta - Pórtico 2 - 3(P9-P10)	1	5,530			5,530			
	Cubierta - Pórtico 2 - 4(P10-P11)	1	5,840			5,840			
	Cubierta - Pórtico 2 - 5(P11-P12)	1	3,760			3,760			
	Cubierta - Pórtico 5 - 1(B1-P13)	1	2,880			2,880			
	Cubierta - Pórtico 5 - 2(P13-P14)	1	5,870			5,870			
	Cubierta - Pórtico 5 - 3(P14-P15)	1	1,750			1,750			
	Cubierta - Pórtico 6 - 1(P16-P17)	1	4,370			4,370			
	Cubierta - Pórtico 6 - 2(P17-P18)	1	4,370			4,370			
	Cubierta - Pórtico 9 - 1(B20-B22)	1	0,490			0,490			
	Cubierta - Pórtico 9 - 2(B22-B21)	1	6,230			6,230			
	Cubierta - Pórtico 10 - 1(B19-M7)	1	1,430			1,430			
	Cubierta - Pórtico 13 - 1(B26-B25)	1	0,530			0,530			
	Cubierta - Pórtico 14 - 1(B23-B24)	1	0,530			0,530			
	Cubierta - Pórtico 16 - 1(P15-P12)	1	2,140			2,140			
	Cubierta - Pórtico 16 - 2(P12-P6)	1	6,710			6,710			
	Cubierta - Pórtico 16 - 3(P6->)	1	0,510			0,510			
	Cubierta - Pórtico 17 - 1(P7-B20)	1	9,040			9,040			
							259,920	28,14	7.314,15

05.01.02 m² Encofrado de muro hasta 3 m de altura

Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a dos caras con acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en 150 usos, para formación de muro de hormigón armado, de hasta 3 m de altura y superficie plana, para contención de tierras. Incluso, pasamuros para paso de los tensores, elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para su estabilidad; y líquido desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado.

Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Colocación de pasamuros para paso de los tensores. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento. Aplomado y nivelación del encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado. Limpieza y almacenamiento del encofrado.

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el hormigón realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir huecos menores de 1 m².

M5 (L. Maquinaria)	1	3,290	3,290
M6 (L. Maquinaria)	1	3,640	3,640
M7 (L. Maquinaria)	1	3,290	3,290

10,220 16,42 167,81

05.01.03 m² Encofrado de muro entre 3 y 6 m de altura

Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a dos caras con acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en 150 usos, para formación de muro de hormigón armado, de entre 3 y 6 m de altura y superficie plana, para contención de tierras. Incluso, pasamuros para paso de los tensores, elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para su estabilidad; y líquido desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado.

Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Colocación de pasamuros para paso de los tensores. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento. Aplomado y nivelación del encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado. Limpieza y almacenamiento del encofrado.

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el hormigón realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir huecos menores de 1 m².

M5 (Planta baja)	1	12,880	12,880
M6 (Planta baja)	1	14,200	14,200
M7 (Planta baja)	1	12,880	12,880
M9 (Planta baja)	1	45,640	45,640
M5 (Planta 1)	1	17,060	17,060
M6 (Planta 1)	1	18,820	18,820
M7 (Planta 1)	1	17,060	17,060
M9 (Planta 1)	1	60,460	60,460
M5 (Cubierta)	1	17,060	17,060

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	M6 (Cubierta)	1	18,820			18,820			
	M7 (Cubierta)	1	17,060			17,060			
	M9 (Cubierta)	1	60,460			60,460			
	M14 (Cubierta)	1	42,060			42,060			
							354,460	20,32	7.202,63
TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 Encofrados.....									14.684,59

SUBCAPÍTULO 05.02 Estructuras

05.02.01

m³ Pilar de hormigón armado inferior a 3 m de altura

Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, de 40x25 cm de sección media, realizado con hormigón HA-25/F/40/XC3 fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 162,9 kg/m³; montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado tipo industrial para revestir, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de chapas metálicas, amortizables en 50 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso berenjenos, alambre de atar, separadores y líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado.

Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Montaje del sistema de encofrado. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón.

Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto.

P6 (Sótano)	1	0,400	0,250	2,620	0,262
P7 (Sótano)	1	0,400	0,250	2,920	0,292
P12 (Sótano)	1	0,400	0,250	2,520	0,252
P13 y P14 (Sótano)	2	0,400	0,250	2,520	0,504
P15 (Sótano)	1	0,400	0,250	2,670	0,267
P16 (Sótano)	1	0,400	0,250	2,920	0,292
				1,869	708,37
					1.323,94

05.02.02

m³ Pilar de hormigón armado superior a 3 m de altura

Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, de 40x25 cm de sección media, realizado con hormigón HA-25/F/40/XC3 fabricado en central, y verificado con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 126,5 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado tipo industrial para revestir, en planta de entre 3 y 4 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de chapas metálicas, amortizables en 50 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso berenjenos, alambre de atar, separadores y líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado.

Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Montaje del sistema de encofrado. Verificado y compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón.

Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto.

P6 (Planta baja)	1	0,400	0,250	3,450	0,345
P7 (Planta baja)	1	0,400	0,250	3,450	0,345
P12 (Planta baja)	1	0,400	0,250	3,550	0,355
P13 y P14 (Planta baja)	2	0,400	0,250	3,500	0,700
P15 (Planta baja)	1	0,400	0,250	3,600	0,360
P16, P17 y P18 (Planta baja)	3	0,400	0,250	3,600	1,080
P6 (Planta 1)	1	0,400	0,250	3,350	0,335
P7 (Planta 1)	1	0,400	0,250	3,350	0,335
P12 (Planta 1)	1	0,400	0,250	3,350	0,335
P13, P14, P16, P17 y P18 (Planta 1)	5	0,400	0,250	3,400	1,700
P15 (Planta 1)	1	0,400	0,250	3,500	0,350
	-1	0,620			-0,620

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalúz de Empleo
08 agosto 2024
PAG: 014/100
SUPERVISADO
adm-GO-001-01 1/1

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756			05/08/2024 20:43	PÁGINA 14/100
VERIFICACIÓN	PEGVE4CVLYD6SCXAMV9M2D38VPXAYJ	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/		
				

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
05.02.03	m³ Pilar de sección circular, de 30 cm de diámetro inferior a 3 m Pilar de sección circular de hormigón armado, de 30 cm de diámetro medio, realizado con hormigón HA-25/F/40/XC3 fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 228,3 kg/m³; montaje y desmontaje de sistema de encofrado con acabado tipo industrial para revestir, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de moldes cilíndricos de bandas de papel kraft, aluminio y polietileno, de un solo uso y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar y separadores. Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Montaje del sistema de encofrado. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto.								
	P2 (Sótano)	1	0,190			0,190			
	P3 (Sótano)	1	0,190			0,190			
	P4 y P5 (Sótano)	2	0,190			0,380			
	P8 (Sótano)	1	0,240			0,240			
	P9 (Sótano)	1	0,170			0,170			
	P10 (Sótano)	1	0,180			0,180			
	P11 (Sótano)	1	0,180			0,180			
							1,530	882,01	1.349,48
05.02.04	m³ Pilar de sección circular de 35 cm de diámetro superior a 3 m Pilar de sección circular de hormigón armado, de 35 cm de diámetro medio, realizado con hormigón HA-25/F/40/XC3 fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 228,3 kg/m³; montaje y desmontaje de sistema de encofrado con acabado tipo industrial para revestir, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de moldes cilíndricos de bandas de papel kraft, aluminio y polietileno, de un solo uso y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar y separadores. Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Montaje del sistema de encofrado. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto.								
	P1 (Sótano)	1	0,250			0,250			
	P8 (Sótano)	1	0,240			0,240			
							0,490	847,44	415,25
05.02.05	m³ Pilar de sección circular de 30 cm de diámetro inferior a 3 m Pilar de sección circular de hormigón armado, de 30 cm de diámetro medio, realizado con hormigón HA-25/F/40/XC3 fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 159,2 kg/m³; montaje y desmontaje de sistema de encofrado con acabado tipo industrial para revestir, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de moldes cilíndricos de bandas de papel kraft, aluminio y polietileno, de un solo uso y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar y separadores. Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Montaje del sistema de encofrado. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto.								
	P2 (Planta baja)	1	0,242			0,242			
	P3 (Planta baja)	1	0,242			0,242			
	P4, P5 y P9 (Planta baja)	3	0,242			0,726			
	P10 (Planta baja)	1	0,242			0,242			
	P11 (Planta baja)	1	0,242			0,242			
	P2, P5, P9, P10 y P11 (Planta 1)	5	0,235			1,175			
	P3 y P4 (Planta 1)	2	0,235			0,470			
							3,339	743,64	2.483,01

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalus de Empleo
A SUPERVISADO
08 agosto 2024
PAG: 015/100
adm6O-001-01 1/1

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
05.02.06	m³ Pilar de sección circular de 35 cm de diámetro superior a 3 m Pilar de sección circular de hormigón armado, de 35 cm de diámetro medio, realizado con hormigón HA-25/F/40/XC3 fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 159,2 kg/m³; montaje y desmontaje de sistema de encofrado con acabado tipo industrial para revestir, en planta de entre 3 y 4 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de moldes cilíndricos de bandas de papel kraft, aluminio y polietileno, de un solo uso y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar y separadores. Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Montaje del sistema de encofrado. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto.								
	P1 (Planta baja)	1	0,330			0,330			
	P8 (Planta baja)	1	0,330			0,330			
	P1 y P8 (Planta 1)	2	0,320			0,640			
							1,300	723,16	940,11
05.02.07	m³ Viga de hormigón armado I Viga de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/40/XC3 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 115,1 kg/m³. Incluso alambre de atar y separadores. Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado. Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto.								
	Planta baja - Pórtico 1 - 1(B0-P1)	1	0,150			0,150			
	Planta baja - Pórtico 1 - 2(P1-P2)	1	0,450			0,450			
	Planta baja - Pórtico 1 - 3(P2-P3)	1	0,390			0,390			
	Planta baja - Pórtico 1 - 4(P3-P4)	1	0,570			0,570			
	Planta baja - Pórtico 1 - 5(P4-P5)	1	0,430			0,430			
	Planta baja - Pórtico 1 - 6(P5-P6)	1	0,390			0,390			
	Planta baja - Pórtico 2 - 2(B11-P8)	1	0,240			0,240			
	Planta baja - Pórtico 2 - 3(P8-P9)	1	0,960			0,960			
	Planta baja - Pórtico 2 - 4(P9-P10)	1	0,640			0,640			
	Planta baja - Pórtico 2 - 5(P10-P11)	1	0,670			0,670			
	Planta baja - Pórtico 2 - 6(P11-P12)	1	0,470			0,470			
	Planta baja - Pórtico 3 - 1(M4-B2)	1	0,310			0,310			
	Planta baja - Pórtico 4 - 1(B2-M6)	1	0,080			0,080			
	Planta baja - Pórtico 5 - 1(B1-P13)	1	0,290			0,290			
	Planta baja - Pórtico 5 - 2(P13-P14)	1	0,660			0,660			
	Planta baja - Pórtico 5 - 3(P14-P15)	1	0,180			0,180			
							6,880	385,80	2.654,30
05.02.08	m³ Viga de hormigón armado II Viga de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/40/XC3 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 164,3 kg/m³. Incluso alambre de atar y separadores. Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado. Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto.								
	Planta 1 - Pórtico 1 - 1(Pórtico 10-B13)	1	0,680			0,680			
	Planta 1 - Pórtico 2 - 1(B15-Pórtico 20)	1	0,080			0,080			
	Planta 1 - Pórtico 3 - 1(B0-P1)	1	0,200			0,200			

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Planta 1 - Pórtico 3 - 2(P1-P2)	1	0,600			0,600			
	Planta 1 - Pórtico 3 - 3(P2-B14)	1	0,160			0,160			
	Planta 1 - Pórtico 3 - 4(B14-P3)	1	0,330			0,330			
	Planta 1 - Pórtico 3 - 5(P3-P4)	1	0,760			0,760			
	Planta 1 - Pórtico 3 - 6(P4-P5)	1	0,570			0,570			
	Planta 1 - Pórtico 3 - 7(P5-P6)	1	0,520			0,520			
	Planta 1 - Pórtico 4 - 1(P7-B25)	1	0,350			0,350			
	Planta 1 - Pórtico 5 - 1(B12-P8)	1	0,100			0,100			
	Planta 1 - Pórtico 5 - 2(P8-P9)	1	0,850			0,850			
	Planta 1 - Pórtico 5 - 3(P9-P10)	1	0,480			0,480			
	Planta 1 - Pórtico 5 - 4(P10-P11)	1	0,590			0,590			
	Planta 1 - Pórtico 5 - 5(P11-P12)	1	0,360			0,360			
	Planta 1 - Pórtico 6 - 1(B19-M6)	1	0,460			0,460			
	Planta 1 - Pórtico 7 - 1(B1-P13)	1	0,250			0,250			
	Planta 1 - Pórtico 7 - 2(P13-P14)	1	0,580			0,580			
	Planta 1 - Pórtico 7 - 3(P14-P15)	1	0,180			0,180			
	Planta 1 - Pórtico 8 - 1(P16-P17)	1	0,330			0,330			
	Planta 1 - Pórtico 8 - 2(P17-P18)	1	0,330			0,330			
	Planta 1 - Pórtico 10 - 1(P7-Pórtico 1)	1	0,760			0,760			
	Planta 1 - Pórtico 11 - 1(B18-M7)	1	0,110			0,110			
	Planta 1 - Pórtico 15 - 1(B13-B14)	1	0,040			0,040			
	Planta 1 - Pórtico 20 - 2(P12-P6)	1	0,660			0,660			
	Planta 1 - Pórtico 20 - 3(P6-Pórtico 2)	1	0,050			0,050			
	Planta 1 - Pórtico 21 - 1(B15-B16)	1	0,030			0,030			
	Cubierta - Pórtico 1 - 1(B22-P1)	1	0,130			0,130			
	Cubierta - Pórtico 1 - 2(P1-P2)	1	0,600			0,600			
	Cubierta - Pórtico 1 - 3(P2-P3)	1	0,520			0,520			
	Cubierta - Pórtico 1 - 4(P3-P4)	1	0,850			0,850			
	Cubierta - Pórtico 1 - 5(P4-P5)	1	0,570			0,570			
	Cubierta - Pórtico 1 - 6(P5-P6)	1	0,520			0,520			
	Cubierta - Pórtico 2 - 1(P7-P8)	1	0,630			0,630			
	Cubierta - Pórtico 2 - 2(P8-P9)	1	0,850			0,850			
	Cubierta - Pórtico 2 - 3(P9-P10)	1	0,640			0,640			
	Cubierta - Pórtico 2 - 4(P10-P11)	1	0,670			0,670			
	Cubierta - Pórtico 2 - 5(P11-P12)	1	0,470			0,470			
	Cubierta - Pórtico 5 - 1(B1-P13)	1	0,250			0,250			
	Cubierta - Pórtico 5 - 2(P13-P14)	1	0,580			0,580			
	Cubierta - Pórtico 5 - 3(P14-P15)	1	0,180			0,180			
	Cubierta - Pórtico 6 - 1(P16-P17)	1	0,460			0,460			
	Cubierta - Pórtico 6 - 2(P17-P18)	1	0,460			0,460			
	Cubierta - Pórtico 9 - 1(B20-B22)	1	0,050			0,050			
	Cubierta - Pórtico 9 - 2(B22-B21)	1	0,590			0,590			
	Cubierta - Pórtico 10 - 1(B19-M7)	1	0,120			0,120			
	Cubierta - Pórtico 13 - 1(B26-B25)	1	0,170			0,170			
	Cubierta - Pórtico 14 - 1(B23-B24)	1	0,170			0,170			
	Cubierta - Pórtico 16 - 1(P15-P12)	1	0,200			0,200			
	Cubierta - Pórtico 16 - 2(P12-P6)	1	0,660			0,660			
	Cubierta - Pórtico 16 - 3(P6->)	1	0,050			0,050			
	Cubierta - Pórtico 17 - 1(P7-B20)	1	0,940			0,940			
							21,740	489,83	10.648,90

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalucía de Empleo
08 agosto 2024
PAG: 017/100
A SUPERVISADO
Junta de Andalucía adm-GO-001-01 1/1

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756			05/08/2024 20:43	PÁGINA 17/100
VERIFICACIÓN	PEGVE4CVLYD6SCXAMV9M2D38VPXAYJ	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/		
				

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
05.02.09	m² Losa maciza de hormigón armado hasta 3 m de altura Losa maciza de hormigón armado, inclinada, con altura libre de planta de hasta 3 m, canto 15 cm, realizada con hormigón HA-25/F/40/XC3 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 25,9 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de atar y separadores. Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye los pilares. Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².	1	3,100			3,100			
	L. Maquinaria - losa ascensor	1	3,100			3,100			
	Torreón - losaescalerainstal	1	4,340			4,340			
							7,440	121,92	907,08
05.02.10	m² Losa maciza de hormigón armado entre 4 y 5 m de altura Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de entre 4 y 5 m, canto 15 cm, realizada con hormigón HA-25/F/40/XC3 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 13,7 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de atar y separadores. Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye los pilares. Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².	1	0,280			0,280			
	Cubierta	0,0215				0,022			
							0,302	98,36	29,70
05.02.11	m³ Muro, núcleo o pantalla de hormigón armado I Muro, núcleo o pantalla de hormigón armado, de 25 cm de espesor medio, realizado con hormigón HA-25/F/40/XC3 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 65,7 kg/m³, ejecutado en condiciones complejas. Incluso alambre de atar y separadores. Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado. Incluye: Replanteo. Colocación de la armadura con separadores homologados. Formación de juntas. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Resolución de juntas de construcción. Limpieza de la superficie de coronación del muro. Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².	1	1,610			1,610			
	M5 (Planta baja)	1	1,610			1,610			
	M6 (Planta baja)	1	1,780			1,780			
	M7 (Planta baja)	1	1,610			1,610			
	M9 (Planta baja)	1	5,700			5,700			

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalúz de Empleo
08 agosto 2024
PAG: 018/100
SUPERVISADO
adm60-001-01 1/1

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	M5 (Planta 1)	1	2,130			2,130			
	M6 (Planta 1)	1	2,350			2,350			
	M7 (Planta 1)	1	2,130			2,130			
	M9 (Planta 1)	1	7,560			7,560			
	M5 (Cubierta)	1	2,130			2,130			
	M6 (Cubierta)	1	2,350			2,350			
	M7 (Cubierta)	1	2,130			2,130			
	M9 (Cubierta)	1	6,650			6,650			
	M14 (Cubierta)	1	3,500			3,500			

41,630 271,87 11.317,95

05.02.12 m³ Muro, núcleo o pantalla de hormigón armado II

Muro, núcleo o pantalla de hormigón armado, de 25 cm de espesor medio, realizado con hormigón HA-25/F/40/XC3 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 98,3 kg/m³, ejecutado en condiciones complejas. Incluso alambre de atar y separadores.

Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado.

Incluye: Replanteo. Colocación de la armadura con separadores homologados. Formación de juntas. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Resolución de juntas de construcción. Limpieza de la superficie de coronación del muro.

Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

M5 (L. Maquinaria)	1	0,410	0,410
M6 (L. Maquinaria)	1	0,460	0,460
M7 (L. Maquinaria)	1	0,410	0,410

1,280 340,92 436,38

05.02.13 m² Losa de 20 + 5 cm de canto I

Losa de 20 + 5 cm de canto, realizada con placas alveolares prefabricadas 20+ 5/120, B 500 S, HA-40, de 20 cm de canto y 120 cm de anchura; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión; acero, UNE-EN 10080 B 500 S, en zona de negativos, cuantía 2,8 kg/m² y hormigón HA-25/F/20/XC3 fabricado en central, y vertido con cubilote en relleno de juntas entre placas, zonas de enlace con apoyos y capa de compresión. Incluso piezas de acero UNE-EN 10025 S275JR tipo Omega, en posición invertida, laminado en caliente, con recubrimiento galvanizado, 1 kg/m², para el apoyo de las placas en los huecos del forjado, alambre de atar y separadores.

Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye los apoyos ni los pilares.

Incluye: Replanteo de la geometría de la planta. Montaje de las placas alveolares mediante grúa. Enlace de la losa con sus apoyos. Cortes, cajeados, taladros y huecos. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón.

Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².

Planta baja	1	277,490	277,490
Planta 1	1	203,770	203,770
Cubierta	1	260,060	260,060

741,320 120,16 89.077,04

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalusí de Empleo

08 agosto 2024
PAG: 019/100

SUPERVISADO

A

adm6O-001-01 1/1

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756			05/08/2024 20:43	PÁGINA 19/100
VERIFICACIÓN	PEGVE4CVLYD6SCXAMV9M2D38VPXAYJ	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/		
				

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
05.02.14	m² Losa de 20 + 5 cm de canto II Losa de 20 + 5 cm de canto, realizada con placas alveolares prefabricadas 20+ 5/120, B 500 S, HA-40, de 20 cm de canto y 120 cm de anchura; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión; acero, UNE-EN 10080 B 500 S, en zona de negativos, cuantía 2,8 kg/m² y hormigón HA-25/F/20/XC3 fabricado en central, y vertido con cubilote en relleno de juntas entre placas, zonas de enlace con apoyos y capa de compresión. Incluso piezas de acero UNE-EN 10025 S275JR tipo Omega, en posición invertida, laminado en caliente, con recubrimiento galvanizado, 1 kg/m², para el apoyo de las placas en los huecos del forjado, alambre de atar y separadores. Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye los apoyos ni los pilares. Incluye: Replanteo de la geometría de la planta. Montaje de las placas alveolares mediante grúa. Enlace de la losa con sus apoyos. Cortes, cajeados, taladros y huecos. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².	1	3,600			3,600			
	Planta 1	1	37,360			37,360			
							40,960	121,22	4.965,17
05.02.15	m² Losa de 20 + 5 cm de canto III Losa de 20 + 5 cm de canto, realizada con placas alveolares prefabricadas 20+ 5/120, B 500 S, HA-40, de 20 cm de canto y 120 cm de anchura; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión; acero, UNE-EN 10080 B 500 S, en zona de negativos, cuantía 2,8 kg/m² y hormigón HA-25/F/20/XC3 fabricado en central, y vertido con cubilote en relleno de juntas entre placas, zonas de enlace con apoyos y capa de compresión. Incluso piezas de acero UNE-EN 10025 S275JR tipo Omega, en posición invertida, laminado en caliente, con recubrimiento galvanizado, 1 kg/m², para el apoyo de las placas en los huecos del forjado, alambre de atar y separadores. Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye los apoyos ni los pilares. Incluye: Replanteo de la geometría de la planta. Montaje de las placas alveolares mediante grúa. Enlace de la losa con sus apoyos. Cortes, cajeados, taladros y huecos. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².	1	3,400			3,400			
	Planta 1	1	3,400			3,400			
							3,400	124,48	423,23
05.02.16	m² Losa de 20 + 5 cm de canto IV Losa de 20 + 5 cm de canto, realizada con placas alveolares prefabricadas 20+ 5/120, B 500 S, HA-40, de 20 cm de canto y 120 cm de anchura; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión; acero, UNE-EN 10080 B 500 S, en zona de negativos, cuantía 2,8 kg/m² y hormigón HA-25/F/20/XC3 fabricado en central, y vertido con cubilote en relleno de juntas entre placas, zonas de enlace con apoyos y capa de compresión. Incluso piezas de acero UNE-EN 10025 S275JR tipo Omega, en posición invertida, laminado en caliente, con recubrimiento galvanizado, 1 kg/m², para el apoyo de las placas en los huecos del forjado, alambre de atar y separadores. Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye los apoyos ni los pilares. Incluye: Replanteo de la geometría de la planta. Montaje de las placas alveolares mediante grúa. Enlace de la losa con sus apoyos. Cortes, cajeados, taladros y huecos. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².								

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756			05/08/2024 20:43	PÁGINA 20/100
VERIFICACIÓN	PEGVE4CVLYD65CXAMV9M2D38VPXAYJ	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/		
				

Nº Reg. Entrada: 20249908701236. Fecha/Hora: 05/08/2024 20:43:11

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESAS Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalúz de Empleo
A SUPERVISADO
08 agosto 2024
PAG: 020/100
admGO-001-01 1/1

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Planta 1	1	3,400			3,400			
							3,400	124,48	423,23
05.02.17	m² Losa de escalera de hormigón armado								
	Losa de escalera de hormigón armado de 15 cm de espesor, con peldaños de hormigón, realizada con hormigón HA-25/F/40/XC3 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 18 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado tipo industrial para revestir en su cara inferior y laterales, en planta de entre 4 y 5 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de tableros de madera de pino, amortizables en 10 usos, estructura soporte horizontal de tableros de madera de pino, amortizables en 10 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores y líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. Incluye: Replanteo y marcado de niveles de plantas y rellanos. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Criterio de medición de obra: Se medirá, por el intradós, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.								
	PLANTA SÓTANO- PLANTA BAJA								
		1	10,000			10,000			
	PLANTA BAJA - PLANTA PRIMERA								
		1	11,000			11,000			
							21,000	130,19	2.733,99
05.02.18	m² Losa maciza de hormigón armado, inclinada								
	Losa maciza de hormigón armado, inclinada, con altura libre de planta de entre 3 y 4 m, canto 25 cm, realizada con hormigón HA-25/F/40/XC3 fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 35 kg/m²; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, como malla superior y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, como malla inferior; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante. Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².								
	PLANTA SÓTANO								
	Rampa	1	40,500			40,500			
							40,500	154,30	6.249,15
	TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 Estructuras.....								140.093,39
	TOTAL CAPÍTULO 05 Estructuras.....								154.783,98

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalus de Empleo

08 agosto 2024
PAG: 021/100

A SUPERVISADO
Jefe de Montaña adm/GO-001-01 1/1

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756		05/08/2024 20:43	PÁGINA 21/100
VERIFICACIÓN	PEGVE4CVLYD6SCXAMV9M2D38VPXAYJ	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	
CAPÍTULO 06 Albañilería										
06.01	m² Hoja principal de fachada ventilada (1/2 pie)									
Hoja principal de fachada ventilada, apoyada sobre el forjado y enrasada, de 11,5 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico perforado para revestir, 24x11,5x9 cm, con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Dintel de fábrica para revestir sobre perfil laminado.										
Incluye: Definición de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta a planta. Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento. Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Corte de las piezas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior.										
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². En los huecos que no se deduzcan, están incluidos los dinteles. En los huecos que no se deduzcan, están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del hueco.										
PLANTA BAJA										
Fachada	1		2,842	3,950	11,226					
	1	1,231		3,950	4,862					
	1		2,600	3,950	10,270					
	1		3,500	3,950	13,825					
	Rampa	1	23,600		3,950	93,220				
		6		0,400	3,950	9,480				
		1	28,000		3,950	110,600				
		1	21,950		3,950	86,703				
		1		14,900	3,950	58,855				
		1	3,500		3,950	13,825				
		2		0,500	3,950	3,950				
		1	3,400		3,950	13,430				
PLANTA PRIMERA										
Fachada	1		4,100	3,950	16,195					
	Medianera	1	10,900		3,950	43,055				
	Fachada	1		3,200	3,950	12,640				
	Rampa	1	18,700		3,950	73,865				
	Medianera	1		10,450	3,950	41,278				
	Fachada	1	7,200		3,950	28,440				
		1		0,550	3,950	2,173				
		1		0,300	3,950	1,185				
		1	1,900		3,950	7,505				
PLANTA CUBIERTA										
Pretil	2	11,100		2,600	57,720					
	2		4,650	2,600	24,180					
	1	16,600		0,900	14,940					
	1		10,950	1,800	19,710					
	1	26,900		0,850	22,865					
Ventilación	2	0,530		2,200	2,332					
	2		2,200	2,200	9,680					
Escalera	1	2,250		2,500	5,625					
	1	2,950		2,500	7,375					
Ascensor	1	4,500		1,900	8,550					
	1		0,600	1,900	1,140					
	1		0,350	1,900	0,665					
	1	1,550		1,900	2,945					
	1		3,000	1,900	5,700					
	1		0,450	1,900	0,855					
	1	0,400		1,900	0,760					
	1		1,150	1,900	2,185					
	1	1,100		1,900	2,090					
	1		0,400	1,900	0,760					
	1	0,002			0,002					

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andaluz de Empleo

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE																																																																		
							846,661	28,63	24.239,90																																																																		
06.02	m² Hoja principal de fachada ventilada (1pie) Hoja principal de fachada ventilada, apoyada sobre el forjado y enrasada, de 24 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico perforado para revestir, 24x11,5x10 cm, con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Dintel de fábrica para revestir sobre dos perfiles laminados. Incluye: Definición de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta a planta. Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento. Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Corte de las piezas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². En los huecos que no se deduzcan, están incluidos los dinteles. En los huecos que no se deduzcan, están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del hueco. PLANTA PRIMERA Terraza <table><tr><td></td><td>1</td><td>4,050</td><td></td><td>3,950</td><td>15,998</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td></td><td>7,800</td><td>3,950</td><td>30,810</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>1,000</td><td></td><td>3,950</td><td>3,950</td></tr></table> PLANTA CUBIERTA Terraza <table><tr><td></td><td>1</td><td>7,450</td><td></td><td>1,800</td><td>13,410</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td></td><td>8,000</td><td>1,800</td><td>14,400</td></tr><tr><td>Escalera</td><td>1</td><td></td><td>2,100</td><td>2,800</td><td>5,880</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td></td><td>2,150</td><td>2,800</td><td>6,020</td></tr></table> PLANTA CASTILLETE Ascensor <table><tr><td></td><td>1</td><td>3,450</td><td></td><td>1,800</td><td>6,210</td></tr></table> 96,67848,314.670,51										1	4,050		3,950	15,998		1		7,800	3,950	30,810		1	1,000		3,950	3,950		1	7,450		1,800	13,410		1		8,000	1,800	14,400	Escalera	1		2,100	2,800	5,880		1		2,150	2,800	6,020		1	3,450		1,800	6,210																		
	1	4,050		3,950	15,998																																																																						
	1		7,800	3,950	30,810																																																																						
	1	1,000		3,950	3,950																																																																						
	1	7,450		1,800	13,410																																																																						
	1		8,000	1,800	14,400																																																																						
Escalera	1		2,100	2,800	5,880																																																																						
	1		2,150	2,800	6,020																																																																						
	1	3,450		1,800	6,210																																																																						
06.03	m² Hoja de partición interior fábrica ladrillo cerámico Hoja de partición interior, de 7 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11x7 cm, con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento. Colocación y aplomado de miras de referencia. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas y armarios. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Recibido a la obra de cercos y precercos. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. Limpieza del paramento. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². En los huecos que no se deduzcan, están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del hueco. PLANTA CUBIERTA Pretilles <table><tr><td></td><td>2</td><td>10,200</td><td></td><td>2,600</td><td>53,040</td></tr><tr><td></td><td>2</td><td></td><td>3,800</td><td>2,600</td><td>19,760</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>14,600</td><td></td><td>1,000</td><td>14,600</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td></td><td>0,800</td><td>1,000</td><td>0,800</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>3,650</td><td></td><td>1,650</td><td>6,023</td></tr><tr><td></td><td>2</td><td></td><td>6,550</td><td>1,650</td><td>21,615</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>2,850</td><td></td><td>1,650</td><td>4,703</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td></td><td>7,200</td><td>1,650</td><td>11,880</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>25,850</td><td></td><td>1,650</td><td>42,653</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td></td><td>6,900</td><td>1,650</td><td>11,385</td></tr><tr><td></td><td>-1</td><td>0,001</td><td></td><td></td><td>-0,001</td></tr></table> 186,45822,914.271,75										2	10,200		2,600	53,040		2		3,800	2,600	19,760		1	14,600		1,000	14,600		1		0,800	1,000	0,800		1	3,650		1,650	6,023		2		6,550	1,650	21,615		1	2,850		1,650	4,703		1		7,200	1,650	11,880		1	25,850		1,650	42,653		1		6,900	1,650	11,385		-1	0,001			-0,001
	2	10,200		2,600	53,040																																																																						
	2		3,800	2,600	19,760																																																																						
	1	14,600		1,000	14,600																																																																						
	1		0,800	1,000	0,800																																																																						
	1	3,650		1,650	6,023																																																																						
	2		6,550	1,650	21,615																																																																						
	1	2,850		1,650	4,703																																																																						
	1		7,200	1,650	11,880																																																																						
	1	25,850		1,650	42,653																																																																						
	1		6,900	1,650	11,385																																																																						
	-1	0,001			-0,001																																																																						

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andaluz de Empleo

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalúz de Empleo
08 agosto 2024
PAG: 023/100
SUPERVISADO
adm/GO-001-01 1/1

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756		05/08/2024 20:43	PÁGINA 23/100
VERIFICACIÓN	PEGVE4CVLYD6SCXAMV9M2D38VPXAYJ	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)[illegible]

06.05	m² Hoja de partición interior, bloque de hormigón de 20 cm				
	Hoja de partición interior, de 20 cm de espesor, de fábrica de bloque hueco de hormigón, para revestir, color gris, 40x20x20 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, junta rehundida, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.				
	Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento. Colocación y aplomado de miras de referencia. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas y armarios. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Recibido a la obra de cercos y precercos. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. Limpieza del paramento.				
	Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². En los huecos que no se deduzcan, están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del hueco.				
	PLANTA SÓTANO				
	Acceso aparcamiento	1	4,100	2,700	11,070
		1	4,450	2,700	12,015
				23,085	31,12

06.06 m² Trasdosado autoportante libre, con resistencia al fuego EI 20

Trasdosado autoportante libre, con resistencia al fuego EI 20, de 63 mm de espesor, con nivel de calidad del acabado Q2, formado por placa de yeso laminado tipo cortafuego de 15 mm de espesor, atornillada directamente a una estructura autoportante de acero galvanizado formada por canales horizontales, sólidamente fijados al suelo y al techo y montantes verticales de 48 mm y 0,6 mm de espesor con una modulación de 600 mm y con disposición normal "N", montados sobre canales junto al paramento vertical. Incluso banda acústica; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel con refuerzo metálico y pasta y cinta para el tratamiento de juntas.

Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los perfiles. Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas. Fijación de las placas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas.

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	PLANTA SÓTANO								
	Archiv o	1	6,000		2,300	13,800			
		1		3,900	2,300	8,970			
		1		4,250	2,300	9,775			
	Vestibulo escalera	2	1,650		2,300	7,590			
		2		2,100	2,600	10,920			
	Escalera	1		2,100	2,600	5,460			
		1	6,100		2,700	16,470			
		1	4,300		2,600	11,180			
		2		1,000	2,600	5,200			
		1	0,450		2,600	1,170			
	PLANTA BAJA								
	Esclusa ingreso	2	2,900		3,950	22,910			
		1		2,350	3,950	9,283			
	Área de espera SAE	1		6,700	3,950	26,465			
		1	3,850		3,950	15,208			
		1		0,350	3,950	1,383			
		1	3,500		3,950	13,825			
	A deducir								
	V1	-1	2,765		2,800	-7,742			
	PV1	-2	1,500		2,800	-8,400			
	V10	-1	1,410		2,800	-3,948			
	V9	-1	5,880		2,500	-14,700			
		-1	3,048		2,800	-8,534			
	Escalera	2	2,650		3,950	20,935			
		2		1,650	3,950	13,035			
		1	6,100		3,950	24,095			
		1		2,000	3,950	7,900			
		1		0,200	3,950	0,790			
	Dirección ATE	2	3,200		3,950	25,280			
		1	6,600		3,950	26,070			
	Almacén papelería	1	2,500		3,950	9,875			
		1		2,950	3,950	11,653			
	Vestibulo aseos	1	1,550		3,950	6,123			
		1		0,200	3,950	0,790			
	Dirección SAE	1		5,100	3,950	20,145			
		1		1,950	3,950	7,703			
		1	2,250		3,950	8,888			
		1		0,350	3,950	1,383			
		1	2,000		3,950	7,900			
	A deducir								
	V7	-1	1,560		1,950	-3,042			
	Área de trabajo SAE	1	13,500		3,950	53,325			
	A deducir								
	V8	-1	13,350		2,750	-36,713			
	PLANTA PRIMERA								
	Sala compartida multiusos	1	9,500		3,950	37,525			
		1		1,650	3,950	6,518			
		2		3,300	3,950	26,070			
		1	8,650		3,950	34,168			
		1	0,850		3,950	3,358			
	Vestibulo ascensor	1		2,300	3,950	9,085			
		1	0,300		3,950	1,185			
	Escalera	1	4,700		3,950	18,565			
		2	1,300		3,950	10,270			
		2		0,550	3,950	4,345			
	Terraza	1	3,700		3,950	14,615			
		1		6,650	3,950	26,268			
		1		7,350	3,950	29,033			
		1	0,800		3,950	3,160			
	A deducir								
	V12	-1	6,560		2,200	-14,432			

Nº Reg. Entrada: 20249908701236. Fecha/Hora: 05/08/2024 20:43:11

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756			05/08/2024 20:43	PÁGINA 25/100
VERIFICACIÓN	PEGVE4CVLYD6SCXAMV9M2D38VPXAYJ	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/		
				

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalus de Empleo
08 agosto 2024
PAG: 025/100
A SUPERVISADO
Junta de Andalucía
adm/GO-001-01 1/1

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Área espera SEPE	1	5,350		3,950	21,133			
		1		0,350	3,950	1,383			
		1	1,950		3,950	7,703			
	Área de trabajo SEPE	1	13,500		3,950	53,325			
	A deducir	1			3,950	3,950			
	V11	-1	16,540		2,200	-36,388			
	Centro base datos	1	4,850		3,950	19,158			
		2		0,150	3,950	1,185			
		1	0,650		3,950	2,568			
		2		0,400	3,950	3,160			
	S.A.I.	3	1,650		3,950	19,553			
		2		0,450	3,950	3,555			
	Almacén papelería	1	2,000		3,950	7,900			
		1		2,900	3,950	11,455			
	Armario	1	1,600		3,950	6,320			
	Vestibulo aseos	1	1,750		3,950	6,913			
	Dirección SEPE	1		5,400	3,950	21,330			
		1		1,650	3,950	6,518			
		1	4,100		3,950	16,195			
							729,069	21,99	16.032,23

06.07 m² Trasdosado autoportante libre, de 63 mm de espesor, hidrófugo

Trasdosado autoportante libre, de 63 mm de espesor, con nivel de calidad del acabado Q2, formado por placa de yeso laminado tipo hidrofugado de 15 mm de espesor, atornillada directamente a una estructura autoportante de acero galvanizado formada por canales horizontales, sólidamente fijados al suelo y al techo y montantes verticales de 48 mm y 0,6 mm de espesor con una modulación de 400 mm y con disposición normal "N", montados sobre canales junto al paramento vertical. Incluso banda acústica; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel con refuerzo metálico y pasta y cinta para el tratamiento de juntas. Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los perfiles. Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas. Fijación de las placas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas.

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.

PLANTA BAJA

Aseos	1		2,950	3,950	11,653
	1	2,400		3,950	9,480
	1	1,450		3,950	5,728
	2		0,200	3,950	1,580
	1		2,300	3,950	9,085
	1		0,700	3,950	2,765

PLANTA PRIMERA

Aseos	1		2,950	3,950	11,653
	1	2,400		3,950	9,480
Control	1	1,450		3,950	5,728
	2		0,200	3,950	1,580
	1		2,800	3,950	11,060

79,792

22,66

1.808,09

CONSEJERO DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Antidiscriminación de Empleo

08 agosto 2024

PAG: 026/100

SUPERVISADO

adm6O-001-01 1/1

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756		05/08/2024 20:43	PÁGINA 26/100
VERIFICACIÓN	PEGVE4CVLYD6SCXAMV9M2D38VPXAYJ	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
06.08	m² Tabique múltiple (12,5+12,5+48+12,5+12,5)/400 (48) (4 normal)								
	Tabique múltiple (12,5+12,5+48+12,5+12,5)/400 (48) (4 normal), con placas de yeso laminado, de 98 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), formado por una estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 48 mm de anchura, a base de montantes (elementos verticales) separados 400 mm entre sí, con disposición normal "N" y canales (elementos horizontales), a la que se atornillan cuatro placas en total (dos placas tipo normal en cada cara, de 12,5 mm de espesor cada placa). Incluso banda acústica de dilatación autoadhesiva; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel con refuerzo metálico y pasta y cinta para el tratamiento de juntas.								
	Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas. Fijación de las placas para el cierre de una de las caras del tabique. Fijación de las placas para el cierre de la segunda cara del tabique. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas.								
	Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.								
	PLANTA BAJA								
	Vestibulo escalera	1		1,000	3,950	3,950			
		1	1,750		3,950	6,913			
	Dirección ATE	1		2,500	3,950	9,875			
		1	4,700		3,950	18,565			
		1		3,000	3,950	11,850			
	Almacén papelería	1	2,500		3,950	9,875			
	Vestibulo aseos	2	1,600		3,950	12,640			
	Dirección SAE	1		6,650	3,950	26,268			
	A deducir								
	PC1	-1	4,600		2,800	-12,880			
	PC2	-1	6,310		2,800	-17,668			
	PLANTA PRIMERA								
	Sala compartida multiusos	1	1,750		3,950	6,913			
	Vestibulo escalera	1		1,000	3,950	3,950			
		1	1,750		3,950	6,913			
	Centro base datos	2		3,050	3,950	24,095			
		1	4,250		3,950	16,788			
	Almacén papelería	1		3,050	3,950	12,048			
		1	2,100		3,950	8,295			
	Vestibulo aseos	2	1,600		3,950	12,640			
	Dirección SEPE	1		6,650	3,950	26,268			
	A deducir								
	PC2	-1	6,310		2,800	-17,668			
							169,630	39,77	6.746,19

Nº Reg. Entrada: 202499908701236. Fecha/Hora: 05/08/2024 20:43:11

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalus de Empleo
08 agosto 2024
PAG: 027/100
A SUPERVISADO
JuntadeAndalucia adm6O-001-01 1/1

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756			05/08/2024 20:43	PÁGINA 27/100
VERIFICACIÓN	PEGVE4CVLYD6SCXAMV9M2D38VPXAYJ	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/		
				

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE																																											
06.09	m² Tabique múltiple (12,5+12,5+70+12,5+12,5)/400 (70) (4 hidrofugad Tabique múltiple (12,5+12,5+70+12,5+12,5)/400 (70) (4 hidrofugado), con placas de yeso laminado, de 120 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), formado por una estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm de anchura, a base de montantes (elementos verticales) separados 400 mm entre sí, con disposición normal "N" y canales (elementos horizontales), a la que se atornillan cuatro placas en total (dos placas tipo hidrofugado en cada cara, de 12,5 mm de espesor cada placa). Incluso banda acústica de dilatación autoadhesiva; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel con refuerzo metálico y pasta y cinta para el tratamiento de juntas. Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas. Fijación de las placas para el cierre de una de las caras del tabique. Fijación de las placas para el cierre de la segunda cara del tabique. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. PLANTA BAJA <table><tr><td>Aseos</td><td>1</td><td>1,300</td><td></td><td>3,950</td><td>5,135</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td></td><td>0,500</td><td>3,950</td><td>1,975</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>0,900</td><td></td><td>3,950</td><td>3,555</td></tr></table> PLANTA PRIMERA <table><tr><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>3,950</td><td>3,950</td></tr><tr><td>Aseos</td><td>1</td><td>1,300</td><td></td><td>3,950</td><td>5,135</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td></td><td>0,500</td><td>3,950</td><td>1,975</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>0,900</td><td></td><td>3,950</td><td>3,555</td></tr></table>	Aseos	1	1,300		3,950	5,135		1		0,500	3,950	1,975		1	0,900		3,950	3,555		1			3,950	3,950	Aseos	1	1,300		3,950	5,135		1		0,500	3,950	1,975		1	0,900		3,950	3,555							25,280	53,64	1.356,02
Aseos	1	1,300		3,950	5,135																																															
	1		0,500	3,950	1,975																																															
	1	0,900		3,950	3,555																																															
	1			3,950	3,950																																															
Aseos	1	1,300		3,950	5,135																																															
	1		0,500	3,950	1,975																																															
	1	0,900		3,950	3,555																																															
06.10	m² Tabique múltiple (12,5+12,5+70+12,5+12,5)/400 (70) (2 normales + Tabique múltiple (12,5+12,5+70+12,5+12,5)/400 (70) (1 normal + 1 normal + 1 hidrofugado + 1 hidrofugado), con placas de yeso laminado, de 120 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), formado por una estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm de anchura, a base de montantes (elementos verticales) separados 400 mm entre sí, con disposición normal "N" y canales (elementos horizontales), a la que se atornillan cuatro placas en total (una placa tipo normal en una cara, de 12,5 mm de espesor y una placa tipo normal de 12,5 mm de espesor en la otra cara). Incluso banda acústica de dilatación autoadhesiva; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel con refuerzo metálico y pasta y cinta para el tratamiento de juntas. Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas. Fijación de las placas para el cierre de una de las caras del tabique. Fijación de las placas para el cierre de la segunda cara del tabique. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. PLANTA BAJA <table><tr><td>Aseos</td><td>2</td><td>2,500</td><td></td><td>3,950</td><td>19,750</td></tr><tr><td></td><td>2</td><td></td><td>3,100</td><td>3,950</td><td>24,490</td></tr></table> PLANTA PRIMERA <table><tr><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>3,950</td><td>3,950</td></tr><tr><td>Aseos</td><td>2</td><td>2,500</td><td></td><td>3,950</td><td>19,750</td></tr><tr><td></td><td>2</td><td></td><td>3,100</td><td>3,950</td><td>24,490</td></tr></table>	Aseos	2	2,500		3,950	19,750		2		3,100	3,950	24,490		1			3,950	3,950	Aseos	2	2,500		3,950	19,750		2		3,100	3,950	24,490							92,430	47,33	4.374,74												
Aseos	2	2,500		3,950	19,750																																															
	2		3,100	3,950	24,490																																															
	1			3,950	3,950																																															
Aseos	2	2,500		3,950	19,750																																															
	2		3,100	3,950	24,490																																															

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalus de Empleo

08 agosto 2024
PAG: 028/100

SUPERVISADO

adm/GO-001-01 1/1

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756		05/08/2024 20:43	PÁGINA 28/100
VERIFICACIÓN	PEGVE4CVLYD6SCXAMV9M2D38VPXAYJ	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
06.11	m² Embarrado de cemento Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSIII W1, a buena vista, de 20 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical interior, en el trasdós de la hoja exterior de fachada con cámara de aire, más de 3 m de altura, acabado superficial rugoso. Incluso preparación de la superficie soporte, formación de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a tres metros, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. Incluye: Despiece de paños de trabajo. Realización de maestras. Aplicación del mortero. Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m². Idem partida 06.01	2	846,661			1.693,322			
							1.693,322	12,93	21.894,65
06.12	m² Enfoscado de cemento Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSII W0, maestreado, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical interior hasta 3 m de altura, acabado superficial fratasado, con colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis en el centro del espesor del mortero, para amarlo y reforzarlo. Incluso colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% de la superficie del paramento, formación de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a un metro, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. Incluye: Colocación de la malla entre distintos materiales. Despiece de paños de trabajo. Colocación de regiones y tendido de lienzas. Colocación de tientos. Realización de maestras. Aplicación del mortero. Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m². Idem partida 06.05	1	23,085			23,085			
							23,085	27,48	634,38
06.13	m² Solera de hormigón armado Solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HAF-25/CR/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con bomba, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, con acabado superficial mediante fratasadora mecánica y posterior aplicación de líquido de curado incoloro, (0,15 l/m²); con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación, y masilla elástica para sellado de las juntas de retracción. Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas de construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de construcción y de juntas perimetrales de dilatación. Colocación de la malla electrosoldada con separadores homologados. Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Conexión de los elementos exteriores. Aplicación del líquido de curado. Fratasado mecánico de la superficie. Replanteo de las juntas de retracción. Corte del hormigón. Limpieza final y sellado de las juntas de retracción. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro. PLANTA SÓTANO	1	351,400			351,400			
	A deducir	-1	13,400			-13,400			
		-1	32,000			-32,000			
							306,000	38,62	11.817,20
06.14	m Peldañado de escalera Peldañado de escalera con ladrillo cerámico hueco, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, sobre la losa o bóveda de escalera, como base para la posterior colocación del acabado de peldaños. Incluye: Replanteo y trazado del peldañado en muros. Tendido de cordel entre el primer peldaño y el último. Limpieza y humectación de la losa. Formación del peldañado. Criterio de medición de obra: Se medirá, en la arista de intersección entre huella y tabica, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.								

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	PLANTA SÓTANO - PLANTA BAJA								
		17	1,000			17,000			
	PLANTA BAJA - PLANTA PRIMERA								
		24	1,200			28,800			
							45,800	22,56	1.033,25
06.15	m ² Recrecido hormigón celular								
	Recrecido mediante capa de hormigón celular a base de cemento y aditivo plastificante-aireante, de resistencia a compresión 0,2 MPa y 350 kg/m³ de densidad, confeccionado en obra con cemento gris y aditivo plastificante-aireante, con espesor medio de 20 cm; con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 2 cm de espesor, acabado fratasado.								
	Vertido y regleado del hormigón celular hasta alcanzar el nivel de coronación de las maestras. Vertido, extendido y regleado del mortero de regularización.								
	Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan.								
	PLANTA BAJA								
	Entrada	1	4,100			4,100			
	Vestibulo aseos	1	4,650			4,650			
	Aseos	1	6,350			6,350			
		1	5,000			5,000			
	PLANTA PRIMERA								
	Vestibulo aseos	1	4,650			4,650			
	Aseos	1	6,350			6,350			
	Control	1	4,650			4,650			
							35,750	43,04	1.538,68
06.16	m ² Base autonivelante								
	Base para pavimento interior, de 40 mm de espesor, de mortero ligero autonivelante CT - C 16 - F3 según UNE-EN 13813, vertido con mezcladora-bombeadora, sobre soporte de hormigón; y posterior aplicación de líquido de curado incoloro, (0,15 l/m²). Incluso banda de panel rígido de poliestireno expandido para la preparación de las juntas perimetrales de dilatación.								
	Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Preparación de las juntas perimetrales de dilatación. Extendido del mortero mediante bombeo. Aplicación del líquido de curado.								
	Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro.								
	Idem partida 06.15	1	35,750			35,750			
							35,750	24,35	870,51
	TOTAL CAPÍTULO 06 Albañilería								110.565,38

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJOS AUTÓNOMO
Servicio Andalus de Empleo
A SUPERVISADO
08 agosto 2024
PAG: 030/100
adm60-001-01 1/1

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756			05/08/2024 20:43	PÁGINA 30/100
VERIFICACIÓN	PEGVE4CVLYD6SCXAMV9M2D38VPXAYJ	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/		
				

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 07 Cubiertas									
07.01	m² Cubierta plana no transitable								
Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida, pendiente del 1% al 5% . FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de hormigón celular a base de cemento y aditivo plastificante-aireante, de resistencia a compresión 0,2 MPa y 350 kg/m³ de densidad, confeccionado en obra con cemento gris y aditivo plastificante-aireante, con espesor medio de 10 cm; con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 2 cm de espesor, acabado fratasado, sobre barrera de vapor con lámina asfáltica de 1 cm. IMPERMEABILIZACIÓN: tipo bicapa, adherida, compuesta por lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, y lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-50-FP adherida a la anterior con soplete, sin coincidir sus juntas; CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 2 cm de espesor, acabado fratasado. CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, (200 g/m²); AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 60 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa; CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, (200 g/m²); CAPA DE PROTECCIÓN: Capa de cantos rodados lavados, con un espesor medio de 10 cm. Incluye: Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y trazado de limatesas, limahoyas y juntas. Formación de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo. Relleno de juntas con poliestireno expandido. Vertido y regleado del hormigón celular hasta alcanzar el nivel de coronación de las maestras. Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero de regularización. Limpieza y preparación de la superficie. Aplicación de la emulsión asfáltica. Colocación de la impermeabilización. Colocación de la capa separadora bajo aislamiento. Revisión de la superficie base en la que se realiza la fijación del aislamiento de acuerdo con las exigencias de la técnica a emplear. Corte, ajuste y colocación del aislamiento. Colocación de la capa separadora bajo protección. Vertido y extendido de la capa de protección de grava. Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan.									
PLANTA CUBIERTA									
		1	33,400			33,400			
		1	35,300			35,300			
		1	160,550			160,550			
		1	10,250			10,250			
							239,500	61,28	14.676,56

Autónomo

Nº Reg. Entrada: 202499908701236. Fecha/Hora: 05/08/2024 20:43:11

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJOS AUTÓNOMO
Servicio Andalus de Empleo
A SUPERVISADO
Junta de Andalucía
adm/GO-001-01 1/1
08 agosto 2024
PAG: 031/100

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756			05/08/2024 20:43	PÁGINA 31/100
VERIFICACIÓN	PEGVE4CVLYD6SCXAMV9M2D38VPXAYJ	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/		
				

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	
07.02	m² Cubierta plana transitable Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado flotante sobre soportes, tipo invertida, pendiente del 1% al 5% , para tráfico peatonal privado. FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de arcilla expandida, vertida en seco y consolidada en su superficie con lechada de cemento, proporcionando una resistencia a compresión de 1 MPa y con una conductividad térmica de 0,087 W/(mK), con espesor medio de 10 cm; con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 4 cm de espesor, acabado fratasado; CAPA SEPARADORA BAJO IMPERMEABILIZACIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, (300 g/m²); IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, no adherida, formada por una lámina impermeabilizante flexible de PVC-P, (fv), de 1,2 mm de espesor, con armadura de velo de fibra de vidrio, y con resistencia a la intemperie, colocada suelta sobre la capa separadora, fijada en solapes mediante soldadura termoplástica, y en los bordes soldada a perfiles colaminados de chapa y PVC-P; CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, (300 g/m²); AISLAMIENTO TÉRMICO Y PROTECCIÓN: pavimento flotante de baldosas aislantes, formadas por 35 mm de mortero y 40 mm de poliestireno extruido, de 60x60 cm, color gris, acabado poroso, colocadas directamente sobre la capa separadora. CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, (200 g/m²); Incluye: Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y trazado de limatesas, limahoyas y juntas. Formación de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo. Relleno de juntas con poliestireno expandido. Vertido en seco de la arcilla expandida hasta alcanzar el nivel de coronación de las maestras, y consolidación con lechada de cemento. Vertido, extendido y regleado del mortero de regularización. Colocación de la capa separadora bajo impermeabilización. Limpieza y preparación de la superficie. Colocación de perfiles de fijación en los bordes. Colocación de la impermeabilización. Colocación de la capa separadora bajo aislamiento. Revisión de la superficie base en la que se realiza la fijación del aislamiento de acuerdo con las exigencias de la técnica a emplear. Corte, ajuste y colocación del aislamiento. Colocación de la capa separadora bajo protección. Replanteo del despiece del pavimento. Colocación de los soportes y regulación de su altura. Colocación de las baldosas con junta abierta. Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan. PLANTA PRIMERA									
	Terraza	1	13,750				13,750			
							13,750	78,90	1.084,88	
TOTAL CAPÍTULO 07 Cubiertas.....									15.764,44	

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalus de Empleo

A SUPERVISADO

08 agosto 2024
PAG: 032/100

adm60-001-01 1/1

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756		05/08/2024 20:43	PÁGINA 32/100
VERIFICACIÓN	PEGVE4CVLYD6SCXAMV9M2D38VPXAYJ	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 08 Instalaciones									
SUBCAPÍTULO 08.01 Instalacion eléctrica									
APARTADO 08.01.01 Instalación									
08.01.01.01	Ud Caja general protección 250a. Caja general protección 250 a. incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 250 a. para protección de la línea repartidora, situada en fachada o interior nicho mural. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	1					1,000		
							1,000	239,09	239,09
08.01.01.02	Ud Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio compuesta por 80 m de cable conductor de cobre desnudo recocado de 35 mm² de sección para la línea principal de toma de tierra del edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 30 m de cable conductor de cobre desnudo recocado de 35 mm² de sección para la línea de enlace de toma de tierra de los pilares de hormigón a conectar y 4 picas para red de toma de tierra formada por pieza de acero cobreado con baño electrolítico de 15 mm de diámetro y 2 m de longitud, enterrada a una profundidad mínima de 80 cm. Incluso grapas abarcón, soldaduras aluminotérmicas, registro de comprobación y puente de prueba. Totalmente montada, conexionada y probada. Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de puesta a tierra. Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. Conexionado de las derivaciones. Conexión a masa de la red. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	1					1,000		
							1,000	884,95	884,95
08.01.01.03	Ud Armario prot/med/secc. 1 trif.+r Armario de protección, medida, y seccionamiento para intemperie para 1 suministro trifásico con contadores de energía activa y reactiva, según normas de la Cia. suministradora, formado por: módulo superior de medida y protección, en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con panel de poliéster troquelado para 1 contador trifásico de energía activa, 1 contador trifásico de energía reactiva y reloj, 3 bases cortacircuitos tipo neozed de 100 A., 1 bornes de neutro de 25 mm2, 1 bloque de bornes de 2,5 mm2 y 1 bloque de bornes de 25 mm2 para conexión de salida de abonado; un módulo inferior de seccionamiento en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con 3 bases cortacircuitos tamaño 1, con bornes bimetalicos de 150 mm2 para entrada, neutro amovible tamaño 1 con bornes bimetalicos de 95 mm2 para entrada, salida y derivación de línea, placa transparente precintable de policarbonato; incluso cableado de todo el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y colores normalizados. Totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	1					1,000		
							1,000	769,49	769,49
08.01.01.04	Ud Cuadro protec.ascensor Cuadro protección ascensor, previo a su cuadro de mando, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con caja de empotrar de puerta blanca Legrand Ekinox e de 2x12 elementos, perfil omega, embarrado de protección, dos interruptores automáticos diferenciales 4x40 A. 30 mA., dos PIAS (III) de 25 A., tres PIAS (1+N) de 10 A., diferencial 2x25 A. 30 mA. Instalado, incluyendo cableado y conexionado. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	1					1,000		
							1,000	778,92	778,92

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756			05/08/2024 20:43	PÁGINA 33/100
VERIFICACIÓN	PEGVE4CVLYD6SCXAMV9M2D38VPXAYJ	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/		
				

Nº Reg. Entrada: 20249908701236. Fecha/Hora: 05/08/2024 20:43:11

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Junta de Andalucía
08 agosto 2024
PAG: 033/100
SUPERVISADO
adm/GO-001-01 1/1

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
08.01.01.05	Ud Cuadro protec.electrific. planta sotano. Cuadro protección electrificación sotano, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con caja de empotrar de puerta blanca Legrand Ekinoxe de 2x12 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control de potencia, interruptor general magnetotérmico de corte omipolar 32 A, 4 interruptores diferenciales 2x32 A 30 mA y PIAS (I+N) de 10, 16, 25, con circuitos adicionales para alumbrado, tomas de corriente, ventilacion con punto para carga de vehiculo elctrico, circuito de bombeo aguas sucias y gestión de usuarios. Instalado, incluyendo cableado y conexionado. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	1				1,000			
							1,000	400,88	400,88
08.01.01.06	Ud Cuadro protec.electrific.plantas baja Cuadro protección electrificación planta baja, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con caja de empotrar de puerta blanca Legrand Ekinoxe de 2x12 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control de potencia, interruptor general magnetotérmico de corte omipolar 40 A, interruptor diferencial 2x40 A 30 mA y PIAS (I+N) de 10, 16, 50 y 63 A., con circuitos adicionales para climatización con Interruptor diferencial tetrapolar de 125A + Magnetotermico de 63A gestión de usuarios. Instalado, incluyendo cableado y conexionado. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	1				1,000			
							1,000	1.649,48	1.649,48
08.01.01.07	Ud Cuadro protec.electrific. planta primera Cuadro protección electrificación plant primera, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con caja de empotrar de puerta blanca Legrand Ekinoxe de 1x12 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control de potencia, interruptor general magnetotérmico de corte omipolar 40 A, interruptor diferencial 2x40 A 30 mA y PIAS (I+N) de 10, 16, y 50 A. Instalado, incluyendo cableado y conexionado. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	1				1,000			
							1,000	936,80	936,80
08.01.01.08	m Circuito monof. potencia 10 A. Circuito iluminación realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de cobre rígido de 1,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	583				583,000			
							583,000	8,95	5.217,85
08.01.01.09	m Circuito monof. potencia 15 A. Circuito para tomas de uso general, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	1923				1.923,000			
							1.923,000	9,82	18.888,06

08 agosto 2024
PAG: 034/100

CONSEJO DE EMPLEO, EMPRESAS
Servicio Andalúz de Empleo

SUPERVISADO

adm/GO-001-01 1/1

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756			05/08/2024 20:43	PÁGINA 34/100
VERIFICACIÓN	PEGVE4CVLYD6SCXAMV9M2D38VPXAYJ	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/		
				

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
08.01.01.10	Ud Caja suelo téc. 2 RED+2 SAI+MOD.RJ Suministro y colocación de caja falso suelo fabricada en ABS y olicarbonato modelo CFS3 (incluye cubeta, tapa, marco portamecanismos y separador energía-datos), de color a elegir y formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A para red, 2 tomas schuko 2P+TT 16A color rojo para SAI con led y obturador y placa de 1 a 4 conectores RJ11-RJ45, precableada en fábrica, incluyendo igualmente desde el cuadro de planta, conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm2 y de 3x6 mm2; p.p. de bandeja de rejilla por falso suelo de 300x60 mm. y bandeja de PVC con tapa de 100x50 mm. con sus soportes, curvas...etc; conexión desde bandeja de PVC hasta caja portamecanismos con tubo de acero flexible Pg13. Totalmente instalada, conectada y funcionando. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	33				33,000			
							33,000	180,93	5.970,69
08.01.01.11	Ud P.Luz sencillo Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar, instalado. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	20				20,000			
							20,000	31,80	636,00
08.01.01.12	Ud P.Pulsa.timbre Punto pulsador timbre realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, pulsador y zumbador, instalado. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	3				3,000			
							3,000	60,12	180,36
08.01.01.13	Ud Interrup.1 polo persiana Interrupotor 1 polo para persiana realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y neutro), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor 1 polo para persiana, instalada. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	14				14,000			
							14,000	45,06	630,84
08.01.01.14	Ud B.Ench.2P+TTL Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe 2P+TTL, instalada. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	55				55,000			
							55,000	39,34	2.163,78
08.01.01.15	Ud SAI (ON-LINE) hasta 15KVA Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI), funcionamiento on-line, potencia nominal 15KVA, alimentación 220 V. +/- 1% , 50 Hz. +/- 5% , tiempo de conmutación nulo, batería estanca de plomo, señal de salida 220 V. +/- 1% senoidal, capaz de soportar una sobrecarga permanente del 20% . Autonomía 15 minutos, bypass estático manual, distorsión armónica menor del 1,5% , con transformador de aislamiento de doble apantallamiento, teclado de membrana, nivel de ruido menor de 50 dB., funcionamiento mediante Modulación de Anchura de Impulsos (PWM), con señalizaciones óptica y acústica. Instalado, incluyendo embalaje, transporte, montaje y conexonado. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								

Nº Reg. Entrada: 20249908701236. Fecha/Hora: 05/08/2024 20:43:11

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalusí de Empleo
08 agosto 2024
PAG: 035/100
SUPERVISADO
A
JuntadeAndalucia
adm/GO-001-01 1/1

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		3				3,000			
							3,000	1.050,19	3.150,57
08.01.01.16	Ud Sensor de presencia "PIR" detecta								
	Sensor Infrarojo para monitor Fermox Detecta, para detección de presencia. Montaje en superficie, distancia de detección hasta 12 m. Ángulo de detección de 85º Totalmente instalado, incluyendo cableado, alimentación, sistema de seguridad tamper, rótula de fijación, conexionado y programado. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	11				11,000			
							11,000	53,40	587,40
08.01.01.17	Ud Base sup. IP447 16 A. 2P+TT								
	Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial, 2p+t, 16 A. 230 V., con protección IP447, instalada. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	4				4,000			
							4,000	13,21	52,84
TOTAL APARTADO 08.01.01 Instalación.....									43.133,72
APARTADO 08.01.02 Cond.aluminio ais.1kv.uni.									
08.01.02.01	m Cable eléctrico de 0,6/1 kV 150 mm²								
	Cable unipolar XZ1 (S), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de aluminio clase 2 de 150 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (X) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	13				13,000			
							13,000	3,03	39,39
08.01.02.02	m Cable eléctrico de 0,6/1 kV 240 mm²								
	Cable unipolar XZ1 (S), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de aluminio clase 2 de 240 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (X) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	20				20,000			
							20,000	3,16	63,20
TOTAL APARTADO 08.01.02 Cond.aluminio ais.1kv.uni.....									102,59

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalus de Empleo
A SUPERVISADO
08 agosto 2024
PAG: 036/100
adm6O-001-01 1/1

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756			05/08/2024 20:43	PÁGINA 36/100
VERIFICACIÓN	PEGVE4CVLYD6SCXAMV9M2D38VPXAYJ	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/		
				

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
APARTADO 08.01.03 Cond.líneas enlace libre halógenos									
08.01.03.01	m C.aisl.I.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x6mm2 Cu Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	30				30,000			
							30,000	3,32	99,60
08.01.03.02	m C.aisl.I.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x10mm2 Cu Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 10 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	45				45,000			
							45,000	4,32	194,40
08.01.03.03	m C.aisl.I.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x16mm2 Cu Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	109				109,000			
							109,000	6,33	689,97
08.01.03.04	m C.aisl.I.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x25mm2 Cu Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 25 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	95				95,000			
							95,000	6,33	601,35
08.01.03.05	m C.aisl.I.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x35mm2 Cu Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 35 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	13				13,000			
							13,000	11,28	146,64
08.01.03.06	m C.aisl.I.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x50mm2 Cu Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 50 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	4				4,000			
							4,000	14,79	59,16
Página 37									

Nº Reg. Entrada: 20249908701236. Fecha/Hora: 05/08/2024 20:43:11

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andaluz de Empleo
08 agosto 2024
PAG: 037/100
SUPERVISADO
adm/GO-001-01 1/1

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756			05/08/2024 20:43	PÁGINA 37/100
VERIFICACIÓN	PEGVE4CVLYD6SCXAMV9M2D38VPXAYJ	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/		
				

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
08.01.03.07	m C.aisl.I.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x70mm2 Cu Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 70 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	4				4,000			
							4,000	20,79	83,16
08.01.03.08	m C.aisl.I.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x95mm2 Cu Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 95 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	10				10,000			
							10,000	25,80	258,00
08.01.03.09	m C.aisl.I.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x150mm2 Cu Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 150 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	4				4,000			
							4,000	39,29	157,16
08.01.03.10	m C.aisl.I.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x185mm2 Cu Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 185 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	36				36,000			
							36,000	48,46	1.744,56
TOTAL APARTADO 08.01.03 Cond.líneas enlace libre									4.034,00

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRANSACCIONES AUTÓNOMO
Servicio Andalus de Empleo
A SUPERVISADO
08 agosto 2024
PAG: 038/100
adm60-001-01 1/1

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756			05/08/2024 20:43	PÁGINA 38/100
VERIFICACIÓN	PEGVE4CVLYD6SCXAMV9M2D38VPXAYJ	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/		
				

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
APARTADO 08.01.04 Mecanismos									
08.01.04.01	Ud Caja suelo téc. 2 RED+2 SAI+MOD.RJ								
	Suministro y colocación de caja falso suelo fabricada en ABS y olicarbonato modelo CFS3 (incluye cubeta, tapa, marco portamecanismos y separador energía-datos), de color a elegir y formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A para red, 2 tomas schuko 2P+TT 16A color rojo para SAI con led y obturador y placa de 1 a 4 conectores RJ11-RJ45, precableada en fábrica, incluyendo igualmente desde el cuadro de planta, conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm2 y de 3x6 mm2; p.p. de bandeja de rejilla por falso suelo de 300x60 mm. y bandeja de PVC con tapa de 100x50 mm. con sus soportes, curvas...etc; conexión desde bandeja de PVC hasta caja portamecanismos con tubo de acero flexible Pg13. Totalmente instalada, conectada y funcionando. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	33				33,000			
							33,000	180,93	5.970,69
08.01.04.02	Ud P. luz sencillo								
	Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar Merten serie M-Plan, instalado. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	20				20,000			
							20,000	31,80	636,00
08.01.04.03	Ud P. pulsa.timbre								
	Punto pulsador timbre realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, pulsador y zumbador, instalado. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	3				3,000			
							3,000	60,12	180,36
08.01.04.04	Ud Interrup. 1 POLO PERSIANA								
	Interruptor 1 polo para persiana realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y neutro), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor 1 polo para persiana, instalada. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	14				14,000			
							14,000	45,06	630,84
08.01.04.05	Ud B. ench.2P+TTL								
	Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe 2P+TTL, instalada. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	55				55,000			
							55,000	39,34	2.163,70

08 agosto 2024
PAG: 039/100
CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJOS AUTÓNOMO
Servicio Andalúz de Empleo
A SUPERVISADO
Juntade Andalucía
adm/GO-001-01 1/1

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756			05/08/2024 20:43	PÁGINA 39/100
VERIFICACIÓN	PEGVE4CVLYD6SCXAMV9M2D38VPXAYJ	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/		
				

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
08.01.04.06	Ud SAI (ON-LINE) hasta 15KVA Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI), funcionamiento on-line, potencia nominal 15KVA, alimentación 220 V. +/- 1% , 50 Hz. +/- 5% , tiempo de conmutación nulo, batería estanca de plomo, señal de salida 220 V. +/- 1% senoidal, capaz de soportar una sobrecarga permanente del 20% . Autonomía 15 minutos, bypass estático manual, distorsión armónica menor del 1,5% , con transformador de aislamiento de doble apantallamiento, teclado de membrana, nivel de ruido menor de 50 dB., funcionamiento mediante Modulación de Anchura de Impulsos (PWM), con señalizaciones óptica y acústica. Instalado, incluyendo embalaje, transporte, montaje y conexionado. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	3				3,000			
							3,000	1.050,19	3.150,57
08.01.04.07	Ud Sensor de presencia "PIR" detecta Sensor Infrarojo para monitor, para detección de presencia. Montaje en superficie, distancia de detección hasta 12 m. Ángulo de detección de 85º Totalmente instalado, incluyendo cableado, alimentación, sistema de seguridad tamper, rótula de fijación, conexionado y programado. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	11				11,000			
							11,000	53,40	587,40
08.01.04.08	Ud Base sup. IP447 16 A. 2P+TT Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial, 2p+t, 16 A. 230 V., con protección IP447, instalada. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	4				4,000			
							4,000	13,21	52,84
TOTAL APARTADO 08.01.04 Mecanismos.....									13.372,40
TOTAL SUBCAPÍTULO 08.01 Instalacion eléctrica.....									60.642,71
SUBCAPÍTULO 08.02 Instalacion de fontaneria									
08.02.01	Ud Acometida DN40 mm.1" Polietil. Acometida a la red general municipal de agua DN40 mm., hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 32 mm. de diámetro nominal de alta densidad, con collarín de toma de P.P., derivación a 1", codo de latón, enlace recto de polietileno, llave de esfera latón roscar de 1", i/p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y funcionando, s/CTE-HS-4. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	1				1,000			
							1,000	101,94	101,94
08.02.02	Ud Contador DN25- 1" en armario Contador de agua de 1", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de acometida y a la red de distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de esfera de 1", grifo de prueba, válvula de retención y demás material auxiliar, montado y funcionando, incluso timbrado del contador por el la Delegación Industria, y sin incluir la acometida, ni la red interior. s/CTE-HS-4. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	1				1,000			
							1,000	234,10	234,10
08.02.03	m Tubo alim. polietileno DN40 mm. 1 1/2" Tubería de alimentación de polietileno, s/UNE-EN-12201, de 40 mm. (1 1/2") de diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presión máxima, que enlaza la llave de paso del inmueble con la batería de contadores o contador general, i. p.p. de piezas especiales, instalada y funcionando, s/CTE-HS-4. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.								

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756			05/08/2024 20:43	PÁGINA 40/100
VERIFICACIÓN	PEGVE4CVLYD6SCXAMV9M2D38VPXAYJ	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/		
				

Nº Reg. Entrada: 20249908701236. Fecha/Hora: 05/08/2024 20:43:11

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalúz de Empleo
08 agosto 2024
PAG: 040/100
SUPERVISADO
adm/GO-001-01 1/1

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		30				30,000			
							30,000	17,23	516,90
08.02.04	Ud Válvulas de compuerta DN50 mm. Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, de 2" (50 mm.) de diámetro, de latón, colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	4				4,000			
							4,000	136,72	546,88
08.02.05	Ud Válvula retención DE 1" 25 mm. Suministro y colocación de válvula de retención, de 1" (25 mm.) de diámetro, de latón fundido; colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	1				1,000			
							1,000	10,98	10,98
08.02.06	m Tub.polipropileno PN-6 20x3,4mm Tubería de polipropileno reticular sanitario de 20x3,4 mm. de diámetro nominas, PN-6, UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin protección superficial. s/CTE-HS-4. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	9,5				9,500			
							9,500	6,89	65,46
08.02.07	m Tub.polipropileno PN-6 40x6,7mm Tubería de polipropileno reticular sanitario de 40x6,7 mm. de diámetro nominas, PN-6, Barbi, UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin protección superficial. s/CTE-HS-4. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	51,66				51,660			
							51,660	12,80	661,25
08.02.08	m Tub.polipropileno PN-6 16x2,7mm Tubería de polipropileno reticular sanitario de 16x2,7 mm. de diámetro nominas, PN-6, UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin protección superficial. s/CTE-HS-4. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	17,75				17,750			
							17,750	6,52	115,78
08.02.09	Ud Válvula de esfera latón 1 1/4" 32mm. Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1 1/4" (32 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	6				6,000			
							6,000	18,14	108,84

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalus de Empleo
08 agosto 2024
PAG: 041/100
SUPERVISADO
adm6O-001-01 1/1

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756			05/08/2024 20:43	PÁGINA 41/100
VERIFICACIÓN	PEGVE4CVLYD6SCXAMV9M2D38VPXAYJ	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/		
				

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
08.02.10	Ud Válvula de esfera latón 3/8" 12mm. Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 3/8" (12 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	7				7,000			
							7,000	10,75	75,25
08.02.11	Ud Válvula de esfera latón 1/2" 15mm. Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1/2" (15 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	1				1,000			
							1,000	7,94	7,94
08.02.12	Ud Bote sifónico pvc c/sumidero Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, colocado en el grueso del forjado, con cuatro entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de rejilla de PVC, para que sirva a la vez de sumidero, con sistema de cierre por lengüeta de caucho a presión, instalado, incluso con conexionado de las canalizaciones que acometen y colocación del ramal de salida hasta el manguetón del inodoro, con tubería de PVC de 50 mm. de diámetro, funcionando. s/CTE-HS-5. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	2				2,000			
							2,000	21,29	42,58
08.02.13	Ud Inst. F.C. lavabo Instalación de fontanería para un lavabo realizada con tuberías de polietileno reticulado para la red de agua fría y caliente, con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagüe y sifón individual, totalmente terminada según normativa vigente, sin incluir los aparatos sanitarios ni la grifería. s/CTE-HS-4/5. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	2				2,000			
							2,000	52,83	105,66
08.02.14	Ud Inst. F.C. fregadero Instalación de fontanería para un fregadero realizada con tuberías de polietileno reticulado para la red de agua fría y caliente, incluso con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagüe y sifón individual, totalmente terminada según normativa vigente, sin incluir el fregadero ni la grifería. s/CTE-HS-4/5. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	1				1,000			
							1,000	63,74	63,74
08.02.15	Ud Inst. F.C. UPONOR WIRSBO-PEX inodoro Instalación de fontanería para un inodoro realizada con tuberías de polietileno reticulado para la red de agua fría, incluso p.p. de bajante de PVC serie B, UNE-EN-1453, de diámetro 110 mm. y manguetón de enlace para el inodoro, totalmente terminada según normativa vigente, sin incluir los aparatos sanitarios ni la grifería. s/CTE-HS-4/5. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	2				2,000			
							2,000	36,08	72,16

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJOS AUTÓNOMO
Servicio Andalúz de Empleo
08 agosto 2024
PAG: 042/100
SUPERVISADO
adm/GO-001-01 1/1

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
08.02.16	Ud Grifo. Grifo de latón, de 1/2" de diámetro. Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	4				4,000			
							4,000	12,36	49,44
TOTAL SUBCAPÍTULO 08.02 Instalacion de fontaneria.....									2.778,85
SUBCAPÍTULO 08.03 Instalacion de saneamiento									
08.03.01	Ud Acometida red gral.saneamiento Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 30 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM 10/B/20/X0, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	1				1,000			
							1,000	796,25	796,25
08.03.02	Ud Arqueta registrable pref. HM 50x50x25 cm Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 50x50x25 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM 10/B/20/X0 de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	2				2,000			
							2,000	86,52	173,04
08.03.03	Ud Arqueta registrable pref. Hm 40x40x40 cm Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 40x40x40 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM 10/B/20/X0 de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	3				3,000			
							3,000	86,16	258,48
08.03.04	Ud Arqueta bombeo 1x1x2m. C/2 BOMBAS Arqueta registrable de recogida y elevación de aguas fecales por bombeo, de 100x100x200 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie, recibido con mortero de cemento M-5, sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo; enfoscada y bruñida por el interior, con mortero de cemento M-15; con sifón formado por un codo de 87,5º de PVC largo, con tapa de hormigón armado y con dos bombas de impulsión de fecales de 0,75 kW., instaladas en el fondo de la arqueta, con un caudal de 12/18 m3/hora, hasta una altura de 6 m., terminada, y con p.p. de medios auxiliares, sin excavación ni relleno posterior, s/ CTE-HS-5. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	1				1,000			
							1,000	2.220,87	2.220,87

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756			05/08/2024 20:43	PÁGINA 43/100
VERIFICACIÓN	PEGVE4CVLYD6SCXAMV9M2D38VPXAYJ	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/		
				

Nº Reg. Entrada: 20249908701236. Fecha/Hora: 05/08/2024 20:43:11

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalúz de Empleo
08 agosto 2024
PAG: 043/100
SUPERVISADO
JuntadeAndalucia
admGO-001-01 1/1

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
08.03.05	Ud Sum.sif.PVC C/REJ.PVC 300x300 SV 90-110 Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 300x300 mm. y con salida vertical de 90-110 mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	5				5,000			
							5,000	35,58	177,90
08.03.06	m Tubo PVC Liso multicapa encol. 110mm Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm. encolado. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	36				36,000			
							36,000	16,45	592,20
08.03.07	m Colector colgado PVC D=110 mm. Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 110 mm. y con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	72				72,000			
							72,000	31,94	2.299,68
08.03.08	m Colector colgado PVC D=90 mm. Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 90 mm. y con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	120				120,000			
							120,000	32,25	3.870,00
08.03.09	m Bajante PVC Pluviales 125 mm. Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 125 mm. de diámetro, con sistema de unión por junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. Según CTE-HS-5. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	64				64,000			
							64,000	13,82	884,48
08.03.10	Ud Separador de grasas y fangos 1x1 m Y PROF. 1,50 m. Separador de grasas y fangos de 1x1 m y 1,50 m de profundidad, formado por solera de hormigón HM 10/B/20/X0 de 20 cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1 pie, enfoscada y bruñida por el interior y tapa de hormigón armado con cerco de perfil laminado L 50.5, incluso excavación en tierras y relleno; construido según CTE y Ordenanza Municipal. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	1				1,000			
							1,000	573,62	573,62

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalúz de Empleo
08 agosto 2024
PAG: 044/100
SUPERVISADO
adm/GO-001-01 1/1

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756			05/08/2024 20:43	PÁGINA 44/100
VERIFICACIÓN	PEGVE4CVLYD6SCXAMV9M2D38VPXAYJ	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/		
				

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
08.03.11	Ud Pozo ladri.registro D=80cm. h=1,00m. Pozo de registro de 80 cm. de diámetro interior y de 100 cm. de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior redondeando ángulos, con mortero de cemento M-15, incluso con p.p. de recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y formación de brocal asimétrico en la coronación, para recibir el cerco y la tapa de hormigón armado, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	1				1,000			
							1,000	314,42	314,42
08.03.12	Ud Terminal de aireación. Sombbrero de ventilación de PVC, de 110 mm de diámetro, para tubería de ventilación, conectado al extremo superior de la bajante con unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC. Incluye: Replanteo. Montaje y conexionado. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	6				6,000			
							6,000	27,16	162,96
08.03.13	m Tubería para ventilación primaria. Tubería para ventilación primaria de la red de evacuación de aguas, formada por tubo de PVC, de 110 mm de diámetro y 1,4 mm de espesor; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería para ventilación y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	12				12,000			
							12,000	8,68	104,16
08.03.14	Ud Aireador para bajante. Aireador de polipropileno con carga mineral, insonorizado, de 110 mm de diámetro, con manguito de compensación, soldado en su parte superior, 3 entradas horizontales de 110 mm de diámetro, todas ellas con junta elástica y 3 entradas horizontales de 75 mm de diámetro, conectado a la bajante con unión a presión con junta elástica. Incluye: Replanteo. Montaje y conexionado. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	6				6,000			
							6,000	105,36	632,16
08.03.15	Ud Red interior de evacuación para aseo. Red interior de evacuación, para aseo con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües. Incluye: Replanteo. Presentación en seco de los tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación del bote sifónico. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	4				4,000			
							4,000	225,51	902,04

Nº Reg. Entrada: 202499908701236. Fecha/Hora: 05/08/2024 20:43:11

08 agosto 2024
PAG: 045/100
CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalúz de Empleo
SUPERVISADO
adm6O-001-01 1/1

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
08.03.16	m Canaleta Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formada por piezas prefabricadas de homigón polímero de 124x100 mm. de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de fundición dúctil de medidas superficiales 500x124mm., colocadas sobre cama de arena de río compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, niv elado y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	10				10,000			
							10,000	68,65	686,50
TOTAL SUBCAPÍTULO 08.03 Instalacion de saneamiento.....									14.648,76
SUBCAPÍTULO 08.04 Instalacion de ventilacion sotano									
08.04.01	m² Conducto chapa 0,6 mm. Canalización de aire realizada con chapa de acero galvanizada de 0,6 mm. de espesor, i/embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales, homologado, instalado, según normas UNE y NTE-ICI-23.Para la ventilación de garaje Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	15				15,000			
							15,000	85,22	1.278,30
08.04.02	Ud Compuerta cortafuego 500x400 Compuerta cortafuego destinada a aislar los sectores de incendio en instalaciones de climatización de 500x400 mm. con carcasa y elementos de accionamiento de acero galvanizado, con disparo automático, electroimán, instalada con marco de anclaje, i/fijación y recibido. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	1				1,000			
							1,000	292,89	292,89
08.04.03	Ud Rejilla retorn. Lama. H. 200x200 Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruido de 200x200 mm., incluso con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	9				9,000			
							9,000	37,50	337,50
08.04.04	Ud Extrac. Helicoidal 4.500 m3/h Extractor helicoidal mural para un caudal de 4.500 m3/h. con una potencia eléctrica de 420 W. y un nivel sonoro de 76 dB(A), aislamiento clase B, equipado con protección de paso de dedos y pintado anticorrosivo en epoxi-poliéster. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	1				1,000			
							1,000	312,67	312,67
08.04.05	m Conducto de ventilación de sección circular. Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 500 mm de diámetro y 1 mm de espesor, con refuerzos, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y climatización. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Conexiones entre la red de conductos y los ventiladores o cajas de ventilación. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	11				11,000			
							11,000	40,49	445,39
TOTAL SUBCAPÍTULO 08.04 Instalacion de ventilacion									2.666,75

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 08.05 Instalacion de climatizacion oficina									
08.05.01	Ud Fancoil techo 5.590W./12.200W. Fan-coil de techo con peana de apoyo sin mueble, con una potencia frigorífica de 5.590 W. y potencia calorífica de 12.200 W. y para instalación a 4 tubos, con filtro en la aspiración y conmutador de 3 velocidades para el ventilador, 4 llaves de corte de 1/2" y conexión mediante tubería de cobre aislada, i/bandeja de condensados, instalado. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	8				8,000			
							8,000	597,40	4.779,20
08.05.02	m² Cond.poliisocianurato 35 kg/m3 Canalización de aire realizada en espuma de poliisocianurato de 35 kg/m3, i/embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales, cubiertos en papel de aluminio interior y exteriormente. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	90				90,000			
							90,000	46,52	4.186,80
08.05.03	Ud Rejilla retorn. Lama. H. 200x200 Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruido de 200x200 mm., incluso con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	8				8,000			
							8,000	37,50	300,00
08.05.04	Ud Rejilla imp. 200x200 SIMPLE Rejilla de impulsión simple deflexión con fijación invisible 200x200 y láminas horizontales ajustables individualmente en aluminio extruido, instalada, homologado, según normas UNE y NTE-IC-I-24/26. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	30				30,000			
							30,000	33,40	1.002,00
08.05.05	Ud Controlador para conexión de climatizadora (UTA) de expansión di Caja de control para conexión de climatizadora (UTA) de expansión directa con unidad exterior de expansión directa, con contactos de salida de funcionamiento, salida de funcionamiento del ventilador, salida de alarma, entrada externa para el encendido y apagado y entrada para parada de emergencia, y control remoto. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de los elementos. Conexionado. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	2				2,000			
							2,000	1.167,94	2.335,88
08.05.06	Ud Recuperador de calor aire-aire. Instalación en techo. Recuperador de calor aire-aire, de dimensiones 593x2100x1240 mm, peso 236 kg, caudal de aire nominal 2600 m³/h, consumo eléctrico de los ventiladores 2x780 W con alimentación monofásica a 230 V, presión estática 200 Pa, potencia sonora 80 dBA, eficiencia térmica 83,85%, diámetro de los conductos 400 mm, con intercambiador de placas de aluminio de flujo cruzado, estructura de aluminio extruido y esquinas de poliamida, paneles laterales registrables, filtros F6+F6 y F8, aislamiento de lana de roca de 25 mm de espesor y 40 kg/m³. Instalación en techo. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	2				2,000			
							2,000	7.305,54	14.611,08

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756			05/08/2024 20:43	PÁGINA 47/100
VERIFICACIÓN	PEGVE4CVLYD65CXAMV9M2D38VPXAYJ	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/		
				

Nº Reg. Entrada: 20249908701236. Fecha/Hora: 05/08/2024 20:43:11

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalúz de Empleo
08 agosto 2024
PAG: 047/100
SUPERVISADO
adm/GO-001-01 1/1

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
08.05.07	Ud Extractor para baño. Extractor para baño formado por ventilador centrífugo, velocidad 2250 r.p.m., potencia máxima de 30 W, caudal de descarga libre 110 m³/h, nivel de presión sonora de 15,5 dBA, de dimensiones 156x127x180 mm, diámetro de salida 100 mm, color blanco, motor para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, equipado con piloto indicador de acción y compuerta antirretorno. Incluso accesorios y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	4				4,000			
							4,000	72,05	288,20
08.05.08	Ud B.calor ROOF-TOP 31800W./35800W. Bomba de calor de condensación por aire tipo Roof-Top con ventiladores interiores centrífugos y exteriores axiales, de potencia frigorífica 31.800 W. y potencia calorífica 35.800 W., formada por compresores herméticos, calentador de cárter, condensador de placas, protección antihielo, válvula de expansión termostática, presostatos de alta y baja, conexicionados, instalada, puesta en marcha y funcionando. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	2				2,000			
							2,000	9.439,63	18.879,26
08.05.09	Ud Comp.horiz.aire 9.800W+ 4-12 kW Equipo compacto horizontal de condensación por aire de 9.800 W. y resistencia eléctrica de 12 kW. de potencia para calefacción, i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos antivibratorios, taladros en muros y pasamuros, conexiones a la red, fontanería, desagües y electricidad, instalado s/NTE-ICI-16. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	1				1,000			
							1,000	3.691,00	3.691,00
08.05.10	Ud Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1 Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, para gas R-410A, bomba de calor, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 7 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo en el interior 19°C, temperatura de bulbo seco en el exterior 35°C, temperatura de bulbo húmedo en el exterior 24°C), potencia calorífica nominal 8 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 20°C, temperatura de bulbo húmedo en el exterior 6°C), SEER = 6,6 (clase A++), SCOP = 4,5 (clase A+), EER = 3,36 (clase A), COP = 3,79 (clase A), formado por una unidad interior de techo con descarga directa de 210x1320x690 mm, nivel sonoro (velocidad baja) 32 dBA, caudal de aire (velocidad ultra alta) 1200 m³/h, con filtro, sistema de inclinación de seis posiciones del álabes y control inalámbrico, y una unidad exterior de 750x880x340 mm, nivel sonoro 51 dBA y caudal de aire 3600 m³/h, con control de condensación y posibilidad de integración en un sistema domótico o control Wi-Fi a través de una pasarela. Incluso elementos antivibratorios y soportes de pared para apoyo de la unidad exterior. Incluye: Replanteo de las unidades. Colocación y fijación de la unidad interior. Colocación y fijación de la unidad exterior. Conexión a las líneas frigoríficas. Conexión a la red eléctrica. Conexión a la red de desagüe. Puesta en marcha. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	1				1,000			
							1,000	3.814,27	3.814,27
TOTAL SUBCAPÍTULO 08.05 Instalacion de climatizacion									53.887,69

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756			05/08/2024 20:43	PÁGINA 48/100
VERIFICACIÓN	PEGVE4CVLYD6SCXAMV9M2D38VPXAYJ	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/		
				

Nº Reg. Entrada: 20249908701236. Fecha/Hora: 05/08/2024 20:43:11

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Junta de Andalucía
08 agosto 2024
PAG: 048/100
SUPERVISADO
adm-GO-001-01 1/1

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 08.06 Iluminacion									
08.06.01	Ud Bloque autónomo de emergencia								
Bloque autónomo de emergencia IP32 IK 04, de superficie o semiempotrado, de 185 Lúm, con lámpara de emergencia de FL.8W. Carcasa en policarbonato blanco, gris oscuro metalizado y gris plata, resistente a la prueba del hilo incandescente 850°C. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía 3 horas. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opción de telemando. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.									
		43					43,000		
							43,000	127,93	5.500,99
08.06.02	Ud Aplique exterior 2x11 W.								
Luminaria exterior aplicación mural, con carcasa de inyección de aluminio, reflector de chapa de aluminio pulido y anodizado, cubeta de policarbonato transparente estriado, junta especial para estanqueidad, grado de protección IP44 clase I, con 2 lámparas fluorescentes compactas de 11 W., con equipo eléctrico. Instalada, incluyendo accesorios y conexionado. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.									
		1					1,000		
							1,000	201,98	201,98
08.06.03	Ud Sistema de iluminación lineal								
Sistema de iluminación lineal, de 1 m de longitud, compuesto de perfil de alojamiento de tiras de led de aluminio anodizado, color natural, acabado mate, suministrado en barras de 2,5 m de longitud, clips de fijación, difusor de luz indirecta de polimetilmetacrilato, suministrado en barras de 2,5 m de longitud, tira de led, de color blanco cálido (3400K), de 2,5 m de longitud, con grado de protección IP67, de 140 led/m, índice de reproducción cromática 85 y 7,5 W/m de potencia, y fuente de alimentación de 24 V, de 30 W de potencia. Incluye: Replanteo. Corte, colocación y fijación del perfil. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.									
		162,9					162,900		
							162,900	196,43	31.998,45
08.06.04	Ud Luminaria cuadrada empotrada tipo Downlight, con lámpara LED.								
Luminaria fija de techo tipo Downlight, de chapa de acero, acabado termoesmaltado, de color blanco acabado mate, no regulable, de 11 W, alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz, de 124x124x78 mm, con lámpara LED, temperatura de color 3000 K, óptica formada por reflector recubierto con aluminio vaporizado, acabado muy brillante, de alto rendimiento, haz de luz extensivo 72°, marco embellecedor, índice de deslumbramiento unificado menor de 19, índice de reproducción cromática mayor de 80, flujo luminoso 853 lúmenes, grado de protección IP40, con flejes de fijación. Instalación empotrada. Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.									
		22					22,000		
							22,000	142,76	3.140,72
08.06.05	Ud Luminaria circular empotrada tipo Downlight, con lámpara LED.								
Luminaria circular fija de techo tipo Downlight, no regulable, de 18 W, alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz, de 125 mm de diámetro de empotramiento y 110 mm de altura, con lámpara LED no reemplazable, temperatura de color 3000 K, óptica formada por reflector recubierto con aluminio vaporizado, acabado muy brillante, de alto rendimiento, haz de luz extensivo 66°, aro embellecedor de plástico, acabado termoesmaltado, de color blanco, índice de deslumbramiento unificado menor de 19, índice de reproducción cromática mayor de 80, flujo luminoso 882 lúmenes, grado de protección IP40, con flejes de fijación. Instalación empotrada. Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.									
		27					27,000		

Nº Reg. Entrada: 20249908701236. Fecha/Hora: 05/08/2024 20:43:11

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalus de Empleo
08 agosto 2024
PAG: 049/100
SUPERVISADO
adm/GO-001-01 1/1

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							27,000	172,45	4.656,15
08.06.06	Ud Interruptor crepuscular. Interruptor crepuscular con célula fotoeléctrica integrada, grado de protección IP55 e IK07, 10 A, 230 V y 50 Hz, para mando automático de la iluminación compuesta de lámparas halógenas de bajo voltaje de 300 VA de potencia total instalada. Incluso sujeciones. Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	6				6,000			
							6,000	99,53	597,18
08.06.07	Ud Luminaria empotrada para rampa de garaje. Luminaria, de 597x37x30 mm, para 18 led de 1 W; cuerpo de luminaria de aluminio extruido acabado termoesmaltado de color blanco; óptica extensiva; difusor opal; balasto electrónico; protección IP20 y aislamiento clase F. Instalación empotrada. Incluso lámparas. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	6				6,000			
							6,000	294,12	1.764,72
TOTAL SUBCAPÍTULO 08.06 Iluminacion.....									47.860,19
SUBCAPÍTULO 08.07 Comunicaciones									
08.07.01	Ud Arqueta de entrada. Arqueta de entrada prefabricada para ICT de 400x400x600 mm de dimensiones interiores, con ganchos para tracción, cerco y tapa, hasta 20 puntos de acceso a usuario (PAU), para unión entre las redes de alimentación de telecomunicación de los distintos operadores y la infraestructura común de telecomunicación del edificio, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/X0 de 10 cm de espesor. Incluye: Replanteo. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Montaje de las piezas prefabricadas. Conexionado de tubos de la canalización. Colocación de accesorios. Ejecución de remates. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	1				1,000			
							1,000	340,68	340,68
08.07.02	Ud RITI. Equipamiento completo para RITI, recinto inferior de instalaciones de telecomunicación, de 46 a 74 puntos de acceso a usuario, en cuarto de 230x200x100 cm, compuesto de: grupo extractor de aire tipo estándar y conducto de ventilación que permita una renovación total del aire del local al menos dos veces por hora; cuadro de protección instalado en superficie con un grado de protección mínimo IP4X + IK05 y con regletero para la conexión del cable de puesta a tierra dotado de 1 interruptor general automático de corte onnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca, intensidad nominal de 25 A y poder de corte suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalación, de 4500 A como mínimo, 1 interruptor diferencial de corte onnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca, frecuencia 50-60 Hz, intensidad nominal de 25 A, intensidad de defecto 300 mA de tipo selectivo y 2 interruptores automáticos magnetotérmicos de corte onnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca y poder de corte mínimo de 4500 A para la protección del alumbrado (10 A) y de las bases de toma de corriente del recinto (16 A); un interruptor unipolar y 2 bases de enchufe con toma de tierra y 16 A de capacidad, con sus cajas de empotrar y de derivación y tubo protector; toma de tierra formada por un anillo cerrado interior de cobre, de 25 mm² de sección, unido a la toma de tierra del edificio; un punto de luz que proporcione un mínimo de 300 lux y un aparato de alumbrado de emergencia; placa de identificación de 200x200 mm. Incluso previsión de dos canalizaciones fijas en superficie de 10 m desde la centralización de contadores, mediante tubos protectores de PVC rígido, para su utilización por posibles compañías operadoras de servicios de telecomunicación. Incluye: Replanteo. Paso de tubos de protección en rozas. Nivelación y sujeción de herrajes. Ejecución del circuito de tierra. Tendido de cables. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	2				2,000			

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							2,000	622,31	1.244,62
08.07.03	m Canalización principal. Canalización principal, entre el RITI o RITM inferior y el RITS o RITM superior a través de las distintas plantas del edificio, en edificación de 10 PAU, formada por 5 tubos (1 RTV, 1 cable de pares o cable de pares trenzados, 1 cable coaxial, 1 cable de fibra óptica, 1 reserva) de polipropileno flexible, corrugados de 50 mm de diámetro, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios. Instalación en conducto de obra de fábrica. Incluso accesorios, elementos de sujeción e hilo guía. Incluye: Replanteo del recorrido de la canalización. Colocación y fijación de los tubos. Colocación del hilo guía. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	30				30,000			
							30,000	23,86	715,80
08.07.04	m Cable de pares de cobre. Cable de 25 pares (25x2x0,50 mm), categoría 3, reacción al fuego clase Dca-s2,d2,a2, con conductor unifilar de cobre, aislamiento de polietileno, pantalla de cinta de aluminio con hilo de drenaje y vaina exterior libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos de 10,7 mm de diámetro de color verde. Incluso accesorios y elementos de sujeción. Incluye: Tendido de cables. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	680				680,000			
							680,000	9,78	6.650,40
08.07.05	m Canalización 100x300 Canalización prevista para soportar el SCE realizada con bandeja perforada de PVC, de 100x300 mm., incluido p.p. de cajas de registro, terminada. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	340				340,000			
							340,000	48,88	16.619,20
08.07.06	Ud SWITCH de 48 PUERTOS CAPA 3 Instalación de Switch de 48 puertos con 10/100/1000Mbps, capa 3 con dos puertos de 2 Gbps, para aplicaciones multimedia, tamaño de rack 19" (1U) y fuente de alimentación incluida,. Instalado y conectado. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	10				10,000			
							10,000	769,22	7.692,20
TOTAL SUBCAPÍTULO 08.07 Comunicaciones.....									33.262,90

08 agosto 2024
PAG: 051/100
CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESAS Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalus de Empleo
A SUPERVISADO
Junta de Andalucía
adm/GO-001-01 1/1

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756			05/08/2024 20:43	PÁGINA 51/100
VERIFICACIÓN	PEGVE4CVLYD6SCXAMV9M2D38VPXAYJ	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/		
				

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 08.08 Ascensor									
08.08.01	ud Ascensor normal 3 paradas 8 per. Instalación completa de ascensor eléctrico de adherencia en calidad normal con dos velocidades 1 m/s. y 0,25 m/s., 3 paradas, 630 kg. de carga nominal para un máximo de 8 personas, cabina con paredes en laminado plástico con medio espejo color natural, placa de botonera en acero inoxidable, piso vinilo color, con rodapié, embocadura y pasamanos en acero inoxidable, puerta automática telescópica en cabina y automática en piso de acero inoxidable satinado, maniobra universal simple, instalado, con pruebas y ajustes. s/R.D. 1314/97. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	1				1,000			
							1,000	26.378,71	26.378,71
TOTAL SUBCAPÍTULO 08.08 Ascensor.....									26.378,71
SUBCAPÍTULO 08.09 Proteccion contra el fuego									
08.09.01	Ud Extintor polvo ABC 6 kg.PR.INC Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	11				11,000			
							11,000	73,43	807,73
08.09.02	Ud Señal poliestireno 210x297 mm.NO FOTOL. Señalización de equipos contra incendios no fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm, de dimensiones 210x297 mm. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	11				11,000			
							11,000	4,58	50,38
08.09.03	Ud Recipiente para arena metálico Recipiente para arena metálico, de 40x20x20 cm., sin tapa de cierre. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	1				1,000			
							1,000	22,28	22,28
TOTAL SUBCAPÍTULO 08.09 Proteccion contra el fuego.....									880,39

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TURISMO
Servicio Andalus de Empleo
A SUPERVISADO
08 agosto 2024
PAG: 052/100

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756			05/08/2024 20:43	PÁGINA 52/100
VERIFICACIÓN	PEGVE4CVLYD6SCXAMV9M2D38VPXAYJ	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/		
				

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 08.10 Instalacion fotovoltaica									
08.10.01	Ud Panel fotovoltaico 450 Wp								
Módulo solar fotovoltaico de células de silicio policristalino para instalaciones conectadas a red, para instalar en estructura soporte, potencia máxima 450 W, tensión de potencia «ptima (Vmp) 41,50 V, corriente nominal (Imp) 10,85 A, corriente de cortocircuito (Isc) 11,60 A, tensión en circuito abierto (Voc) 49,30 V, 144 células, rendimiento 20,70 %, temperatura de trabajo 45 +/-2 _C, dimensiones 2094x1038 x 40 mm. Totalmente montado y conexionado, incluida cajas de conexiones, conectores y p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Colocación en cubierta del edificio. Medida la unidad instalada, ejecutada, terminada, probada y funcionando. Incluso montaje, conexionado y pruebas; construido según REBT. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.									
	PLACAS	10				10,000			
							10,000	188,98	1.889,80
08.10.02	Ud Estructura soportes prefabricados de hormigón								
Soportes prefabricados de hormigón para paneles solares en cubierta plana, montaje horizontal, realizada en hormigón HM-20 y pernos y tornillería de acero inoxidable, inclinación de 30°, incluso elementos, cableado y conexión de puesta a tierra, p.p. de ayudas de albañilería y pequeño material; instalado según CTE e instrucciones del fabricante y colocada en cubierta del edificio. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.									
	STRING1	12				12,000			
							12,000	53,58	642,96
08.10.03	Ud Lastre hormigón fotovoltaica								
Lastre de hormigón, incluido transporte desde fábrica, elevación y pegado a soporte con adhesivo para hormigón, pequeño material y mano de obra. Replanteo y distribución en cubierta. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.									
	STRING1	12				12,000			
							12,000	50,42	605,04
08.10.04	Ud Inversor trifasico de 5 KW								
Inversor solar trifásico para conexión a red, en autoconsumo con posibilidad de vertido de excedentes, con capacidad de sobrecarga o potencia máxima de entrada 10.000 Wp, tensión de entrada máxima 1000 Vcc, potencia nominal de salida de 5 kW, tensión de entrada nominal a 595V, con inversor sinusoidal con búsqueda de punto de máxima potencia con 2MPPs como mínimo, eficiencia ponderada europea 97,3%, interfaz para gestión del inversor y evaluación de datos de rendimiento, pantalla gráfica LCD, puertos RS-485 Modbus RTU, WLAN/Ethernet Modus TCP. Incluso montaje, pequeño material y accesorios necesarios para su correcta instalación. Medida la unidad instalada, ejecutada, terminada, probada y funcionando. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.									
	INVERSOR	1				1,000			
							1,000	1.962,79	1.962,79
08.10.05	m Circuito CC 2x6 mm_ superficie								
Circuito de corriente continua para instalación fotovoltaica, instalado con cable de cobre de dos conductores tipo H1ZZZ-K 1,5/1,5 (1,8) kV DC de 6 mm_ de sección nominal, aislado con bandeja/tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro y 1 mm de pared, en montaje superficial, incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería; construido según REBT. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.									
	STRING 1	2	51,000			102,000			
							102,000	8,28	844,56

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756			05/08/2024 20:43	PÁGINA 53/100
VERIFICACIÓN	PEGVE4CVLYD6SCXAMV9M2D38VPXAYJ	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/		
				

Nº Reg. Entrada: 20249908701236. Fecha/Hora: 05/08/2024 20:43:11

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalúz de Empleo
08 agosto 2024
PAG: 053/100
SUPERVISADO
adm/GO-001-01 1/1

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
08.10.06	m Circuito TRIF_SICO 5x16 mm2 RZ1-K(AS) Circuito trifásico, instalado con cable de cobre de cinco conductores RZ1-K(AS) de 16 mm2, de sección nominal y 0,6/1kV de tensión nominal, CPR Cca-s1b, d1, a1, con aislamiento y cubierta de polietileno reticulado (XLPE), bajo tubo o en bandeja, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería. Según normas UNE, REBT y de la compañía suministradora. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	1	15,000			15,000			
	INVERSOR CUADRO INTERIOR						15,000	36,97	554,55
08.10.07	Ud Cuadro protección CC Caja de conexión de módulos fotovoltaicos, construida con materia aislante de clase A, resistente a los alcalis, autoextinguible y precintable, con orificios de ventilación y conexión de conductores, conteniendo fusibles de 10 A, seccionador de 40 A, bornas de conexión y limitadores de sobreten-sión 20 kA, en montaje superficial incluso pequeño material, montaje, conexionado y ayudas de albañilería; construida según REBT. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	1				1,000			
	CUADRO CC						1,000	1.133,63	1.133,63
08.10.08	Ud Cuadro protecciones CA Cuadro General de Mando y Protección de la instalación, en montaje superficial sobre zócalo, según planos adjuntos, formado por: armario de políster reforzado con una reserva de espacio del 30% como mínimo, puerta plena con llave, y la apartamentada de mando y protección recogida en planos, toda ella de primera calidad incluso cableado interior de todos sus elementos, identificación de circuitos, bornas de entrada y salida y elementos de conexión, rotulación exterior con esquema unifilar, material complementario, pequeño material y mano de obra de fabricación e instalación; construido según REBT. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	1				1,000			
	CUADRO AC						1,000	975,87	975,87
08.10.09	Ud Adecuación cuadro general Adecuación del Cuadro General existente del edificio, incluso instalación, cableado y conexión de analizador de redes compatible con el equipo inversor, piezas especiales y ayudas; cableado y conexión a puesta a tierra, realizado según REBT. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	1				1,000			
	Adecuación CGBT y conexión						1,000	370,06	370,06
08.10.10	m Bandeja sin halógenos no metálica lisa con tapa 60X100 MM D Suministro y montaje de bandeja No metálica lisa Unex con tapa 60x100 mm de un compartimento Color Ral 7038 Ref. 66101-48, o técnicamente equivalente aprobada por la dirección facultativa. Construida en termoplástico técnico aislante U48X sin halógenos, para garantizar el máximo de protección de seguridad eléctrica s/UNE-HD 60364-4-41 contra contactos indirectos. Sin tierras y sin mantenimiento, libre de sustancias contaminantes y metales pesados tóxicos (ROHS II). Montada sobre paramentos verticales con parte proporcional de uniones y fijaciones a soportes. Ensayo CTA Tipo I s/EN 61537:2007. Temperatura de servicio de -20_ C a 90_ C y resistencia al impacto de 10J a -20_ C. Diseñada para ir instalada en interiores y exteriores UV. Resistencia a la corrosión s/EN 61537:2007, agentes químicos ISO/TR 10358 y DIN 8061. El fabricante acreditará el cumplimiento de la norma EN 61537 con homologaciones y marcados de calidad emitidos por organismos de normalización y certificación internacionalmente reconocidos. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	25				25,000			
	CIRCUITO INVERSOR CUADRO BT						25,000	24,73	618,25

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756			05/08/2024 20:43	PÁGINA 54/100
VERIFICACIÓN	PEGVE4CVLYD6SCXAMV9M2D38VPXAYJ	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/		
				

Nº Reg. Entrada: 202499908701236. Fecha/Hora: 05/08/2024 20:43:11

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalus de Empleo
08 agosto 2024
PAG: 054/100
SUPERVISADO
adm/GO-001-01 1/1

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
08.10.11	m Canal aislante UNEX 40X60MM color blanco RAL 9010 REF. 73071-2 O Suministro y montaje de canal aislante Unex 40x60mm Color Blanco Ral 9010 Ref. 73071-2 o técnicamente equivalente, de un compartimento. Construida en termoplástico técnico U23X para garantizar el método de protección de seguridad eléctrica s/UNE-HD 60364-4-41 contra contactos indirectos, sin tierras y sin mantenimiento. Libre de sustancias contaminantes y metales pesados tóxicos (ROHS II). Montada sobre paramentos verticales con parte proporcional de elementos de acabado. El sistema cumplirá con los siguientes niveles de seguridad: apertura sólo mediante herramienta, temperatura de servicio de -25_C a 60_C, protección mecánica contra impactos IK08, penetración de cuerpos sólidos IP4X, no propagador de la llama y ensayo del hilo incandescente a 960_C. El fabricante acreditará el cumplimiento de REBT RD 842/2002, RICT RD 346/2011 y la norma de canales EN 50085-2-1:2006 +A1:2011 con homologaciones y marcas de calidad emitidos por organismos de normalización y certificación independientes e internacionalmente reconocidos. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.								
	CIRCUITO INTERIOR INVERSOR	1	15,000			15,000			
	CUADRO								
	CIRCUITO MONITORIZACIÓN	1	20,000			20,000			
							35,000	14,46	506,10
08.10.12	m Bandeja sin halógenos no metálica perforada azot con tapa 60X100 Suministro y montaje de bandeja No metálica perforada Unex con tapa 60x100 mm de un compartimento Color Ral 7038 Ref. 66100-48, o técnicamente equivalente aprobada por la dirección facultativa. Construida en termoplástico técnico aislante U48X sin halógenos, para garantizar el método de protección de seguridad eléctrica s/UNE-HD 60364-4-41 contra contactos indirectos. Sin tierras y sin mantenimiento, libre de sustancias contaminantes y metales pesados tóxicos (ROHS II). Montada sobre soportes para azotea con parte proporcional de uniones y fijaciones a soportes. Ensayo CTA Tipo I s/EN 61537:2007. Temperatura de servicio de -20_C a 90_C y resistencia al impacto de 10J a -20_C. Diseñada para ir instalada en interiores y exteriores UV. Resistencia a la corrosión s/EN 61537:2007, agentes químicos ISO/TR 10358 y DIN 8061. El fabricante acreditará el cumplimiento de la norma EN 61537 con homologaciones y marcados de calidad emitidos por organismos de normalización y certificación internacionalmente reconocidos. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.								
	RECORRIDO POR CUBIERTA								
	STRING 1	1	25,000			25,000			
	COMUNES	1	15,000			15,000			
							40,000	43,28	1.731,20
08.10.13	m Suministro y montaje de bandeja no metálica perforada Suministro y montaje de bandeja No metálica perforada con tapa 60x100 mm de un compartimento Color Ral 7038 Ref. 66100-48, o técnicamente equivalente aprobada por la dirección facultativa. Construida en termoplástico técnico aislante U48X sin halógenos, para garantizar el método de protección de seguridad eléctrica s/UNE-HD 60364-4-41 contra contactos indirectos. Sin tierras y sin mantenimiento, libre de sustancias contaminantes y metales pesados tóxicos (ROHS II). Montada sobre soportes verticales con parte proporcional de uniones y fijaciones a soportes. Ensayo CTA Tipo I s/EN 61537:2007. Temperatura de servicio de -20_C a 90_C y resistencia al impacto de 10J a -20_C. Diseñada para ir instalada en interiores y exteriores UV. Resistencia a la corrosión s/EN 61537:2007, agentes químicos ISO/TR 10358 y DIN 8061. El fabricante acreditará el cumplimiento de la norma EN 61537 con homologaciones y marcados de calidad emitidos por organismos de normalización y certificación internacionalmente reconocidos. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.								
	Bajada a a inversor	1	7,000			7,000			
							7,000	35,03	245,21
08.10.14	Ud Interruptor automático magnetotérmico bipolar DE 10 A Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 10 A de intensidad nominal, construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								
	PROTECCIÓN TERMOSTATO	1				1,000			
							1,000	69,79	69,79

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
08.10.15	Ud Interrup. Auto. Magnetotérmico tetrapolar 6kA (IV) DE 40A Interrupor automático magnetotérmico tetrapolar de 40 A con poder de corte 6000 A para varios tipos de curvas de corte. Con indicador de corte en maneta y posibilidad de acople de auxiliares, tensión de aislamiento de 500V en CA y doble aislamiento clase 2. Según normas UNE, REBT y de la compañía suministradora. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. Adecuación	1				1,000			
							1,000	167,27	167,27
08.10.16	Ud Contador multifuncion din trifasico Instalación de contador trifásico para instalar en carril DIN con las siguientes características: Contadores de energía multifunción > Certificación MID > Modelo trifásicos > Medida directa > Clase B (activa), clase 2 (reactiva) > Medida de la energía importada/exportada > Con puerto Modbus > Montaje en carril DIN Digital de 100 A de medida directa. Instalado según REBT. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. A instalar en punto de conexión	1				1,000			
							1,000	292,04	292,04
08.10.17	Ud Sistema de monitorización y control Armario modular, construido en plástico, para montaje superficial en interior, con aparellaje de monitorización. Incluso instalación, cableado y conexiones, piezas especiales y ayudas; realizado según REBT. Montaje y configuración de los dispositivos necesarios para la monitorización. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. CONTROL	1				1,000			
							1,000	191,39	191,39
08.10.18	m Circuito control apantallado 4x1 mm2 TUBO PVC L.H. Cable eléctrico para transmisión de datos, señales analógicas y digitales en plantas industriales e instrumentos de medida y control en zonas con ruidos eléctricos, tensión nominal 250 V, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 4x1 mm de sección, aislamiento de policloruro de vinilo (PVC), apantallado con trenza de cobre estañado (cobertura superior al 65%), cubierta de policloruro de vinilo (PVC), y con las siguientes características: no propagación de la llama, baja emisión de humos opacos, libre de halógenos y nula emisión de gases corrosivos. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. Control fotovoltaica	1	15,000			15,000			
							15,000	5,76	86,40

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalus de Empleo
08 agosto 2024
PAG: 056/100
A SUPERVISADO
Junta de Andalucía
adm/GO-001-01 1/1

Nº Reg. Entrada: 20249908701236. Fecha/Hora: 05/08/2024 20:43:11

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756		05/08/2024 20:43	PÁGINA 56/100
VERIFICACIÓN	PEGVE4CVLYD6SCXAMV9M2D38VPXAYJ	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
08.10.19	Ud Gestor energetico registrador de datos Gestor energético con Scada integrado con capacidad de personalizar pantallas, informes y alarmas. Web server integrado para visualización y consulta de valores mediante XML. Pasarela de datos Ethernet RS485 Modbus para la gestión de equipos esclavos. Memoria para almacenamiento de datos de históricos de los equipos conectados. Emisión de alarmas mediante correo electrónico (corte o subida excesiva de tensión de alimentación, consumos fuera de horario, rendimiento deficiente del sistema fotovoltaico). Capacidad de integrar datos de equipos modbus como los inversores fotovoltaicos. Con capacidad de servir datos a un Power Studio Scada Superior que gestione de forma general el proyecto o al software de gestión energética implantado que permita la comunicación en remoto y la monitorización centralizada desde APAE. Incluso punto de conexión ethernet, que permita conectar el equipo a la red del edificio, y cableado de conexión de red con inversor y demás hardware necesario para la monitorización. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. CONTROL	1				1,000			
							1,000	700,77	700,77
08.10.20	Ud Analizador de redes Analizador de redes eléctricas trifásicas (equilibradas y desequilibradas) para montaje en carril DIN, de muy reducido tamaño, con medidas en 4 cuadrantes. Medición de corriente .../5 A. Con tecnología ITF: protección de aislamiento galvánica ITF. Formato carril DIN de tan solo 3 módulos. Pantalla retroiluminada de alto contraste. Montaje en panel 72 x 72 mm con frontal adaptador. Comunicación RS-485 (Modbus/RTU hasta 56 kbps) (Bacnet hasta 38 kbps). Dispone de una salida de transistor (programables). Dispone de 1 entrada digital para selección de tarifa o estados lógicos. Precintable tapa cubrebornas. Aplicación de control en cuadros de distribución y acometidas de baja y media tensión donde sea necesario poner un analizador en el carril DIN por problemas de espacio. Control de alarma. Valor máximo, mínimo y retardo programable. Control de la energía activa o reactiva mediante salida de impulsos. Captura de datos instantáneos, máximos y mínimos de los parámetros eléctricos medidos. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. CONTROL	1				1,000			
							1,000	722,63	722,63
08.10.21	Ud Sonda de radiación solar Sonda de radiación solar, temperatura de panel y temperatura ambiente, a instalar junto a los módulos solares. Con comunicaciones Modbus RS485. Permite al sistema emitir alarma para mantenimiento/limpieza de las placas fotovoltaicas. Incluida fuente de alimentación. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. CONTROL	1				1,000			
							1,000	490,34	490,34
08.10.22	Ud Pica de puesta a tierra Pica de puesta a tierra formada por electrodo de acero recubierto de cobre de 14 mm de diámetro y 2 m de longitud, incluso hincado y conexiones, construida según REBT. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. Puesta a tierra fotovoltaica	1				1,000			
							1,000	154,15	154,15
08.10.23	m Línea principal puesta tierra, 35 mm2 superficie Línea principal de puesta a tierra, instalada con conductor desnudo de 35 mm2 de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 21 mm de diámetro y 1,25 mm de pared, en montaje superficial, incluso p.p. de cajas de derivación grapas, piezas especiales, ayudas de alfilerado, construida según REBT. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. Tierra instalación fotovoltaica	150				150,000			
							150,000	7,69	1.153,50

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756			05/08/2024 20:43	PÁGINA 57/100
VERIFICACIÓN	PEGVE4CVLYD6SCXAMV9M2D38VPXAYJ	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/		
				

Nº Reg. Entrada: 20249908701236. Fecha/Hora: 05/08/2024 20:43:11

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andaluz de Empleo
08 agosto 2024
PAG: 057/100
SUPERVISADO
adm/GO-001-01 1/1

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
08.10.24	m Derivación y conexión de puesta a tierra fotovoltaica Derivación de puesta a tierra instalada con conductor de cobre desnudo de 16 mm2 de sección nominal, en superficie y aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro, conexión equipotencial de elementos de la instalación mediante borne de tierra atornillada a partes metalizas, incluso p.p. de cajas de derivación, bornes de conexión y ayudas de albañilería; construido según REBT. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. STRING 1 1 2,000 2,000 STRING 2 1 2,000 2,000 STRING 3 1 2,000 2,000 INVERSOR 1 2,000 2,000 CUADRO CC 1 2,000 2,000						10,000	12,21	122,10
08.10.25	Ud Caja secc.tierra 160X110 PNZ-CST-50 tapa Caja de seccionamiento de tierra con tapa 160x110 mm PNZ-CST-50 , para comprobación y medición de la resistencia de puesta a tierra de la instalación, conexiones de entrada y salida de línea principal de puesta a tierra, incluso ayudas de albañilería y conexiones; construida según REBT. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. PUESTA A TIERRA FOTOVOLTAICA 1 1,000						1,000	32,79	32,79
08.10.26	Ud Latiguillo conexión tierra entre paneles Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. STRING 1 10 0,500 5,000						5,000	12,73	63,65
08.10.27	Ud Arqueta de registro 250X250 de puesta a tierra Arqueta de registro para toma de tierra 250x250 mm, y punto de puesta a tierra, incluso excavación, relleno y conexiones; construida según REBT. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. CONEXIÓN TIERRA FOTOVOLTAICA 1 1,000						1,000	52,06	52,06
TOTAL SUBCAPÍTULO 08.10 Instalacion fotovoltaica.....									16.378,90

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalus de Empleo
SUPERVISADO
08 agosto 2024
PAG: 058/100
adm6O-001-01 1/1

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 08.11 Sanitarios y griferías									
08.11.01	Ud Lavabo de porcelana sanitaria								
	Lavabo de porcelana sanitaria, mural, gama media, color blanco, de 500x250 mm, y desagüe, acabado cromado. Incluso juego de fijación y silicona para sellado de juntas.								
	Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la red de evacuación. Comprobación de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas.								
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.								
	PLANTA BAJA								
	Aseos	2				2,000			
	PLANTA PRIMERA								
	Aseos	2				2,000			
							4,000	220,99	883,96
08.11.02	Ud Inodoro de porcelana sanitaria								
	Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, gama media, color blanco, con asiento y tapa lacados, mecanismo de descarga de 3/6 litros, con juego de fijación y codo de evacuación. Incluso silicona para sellado de juntas.								
	Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a la red de agua fría. Comprobación de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas.								
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.								
	PLANTA BAJA								
	Aseos	1				1,000			
	PLANTA PRIMERA								
	Aseos	1				1,000			
							2,000	322,36	644,72
08.11.03	Ud Inodoro de porcelana sanitaria adaptado								
	Taza de inodoro de tanque bajo, con salida para conexión horizontal, asiento elevado y fijación vista, de porcelana sanitaria, acabado termoesmaltado, color blanco, de 360x670x460 mm, con borde de descarga, con cisterna de inodoro, de doble descarga, con conexión de suministro inferior, de porcelana sanitaria, acabado termoesmaltado, color blanco y con asiento y tapa de inodoro, de Duroplast, color blanco. Incluso silicona para sellado de juntas.								
	Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a la red de agua fría. Comprobación de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas.								
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.								
	PLANTA BAJA								
	Aseos	1				1,000			
	PLANTA PRIMERA								
	Aseos	1				1,000			
							2,000	441,89	883,78
08.11.04	Ud Vertedero de porcelana sanitaria								
	Vertedero de porcelana sanitaria, monobloque, gama básica, color blanco, de 540x415 mm. Incluso silicona para sellado de juntas.								
	Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la red de evacuación. Comprobación de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas.								
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.								
	PLANTA BAJA								
	Cuarto de limpieza	1				1,000			
							1,000	247,35	247,35

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalúz de Empleo
08 agosto 2024
PAG: 059/100
SUPERVISADO
adm/GO-001-01 1/1

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
08.11.05	Ud Grifería monomando para lavabo								
	Grifería monomando formada por grifo mezclador monomando mural para lavabo, gama alta, de latón, acabado cromado, con cartucho cerámico, aireador y sin desagüe automático. Incluso elementos de conexión, enlaces de alimentación flexibles de 3/8" de diámetro y 350 mm de longitud, válvula antirretorno y dos llaves de paso.								
	Incluye: Replanteo. Colocación. Conexión. Comprobación de su correcto funcionamiento.								
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.								
	PLANTA BAJA								
	Aseos	2				2,000			
	PLANTA PRIMERA								
	Aseos	2				2,000			
							4,000	247,96	991,84
08.11.06	Ud Barra de sujeción para minusválidos								
	Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para inodoro, colocada en pared, abatible, con forma de U, de acero inoxidable AISI 304 acabado mate, de dimensiones totales 790x130 mm con tubo de 33 mm de diámetro exterior y 1,5 mm de espesor, con portarrollos de papel higiénico. Incluso elementos de fijación.								
	Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación de la barra. Colocación, nivelación y fijación de los elementos de soporte. Limpieza del elemento.								
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.								
	PLANTA BAJA								
	Aseos	2				2,000			
	PLANTA PRIMERA								
	Aseos	2				2,000			
							4,000	169,76	679,04
TOTAL SUBCAPÍTULO 08.11 Sanitarios y griferías.....									4.330,69
TOTAL CAPÍTULO 08 Instalaciones.....									263.716,54

Nº Reg. Entrada: 202499908701236. Fecha/Hora: 05/08/2024 20:43:11

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalus de Empleo
A SUPERVISADO
08 agosto 2024
PAG: 060/100
adm60-001-01 1/1

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756		05/08/2024 20:43	PÁGINA 60/100
VERIFICACIÓN	PEGVE4CVLYD6SCXAMV9M2D38VPXAYJ	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 09 Revestimientos									
SUBCAPÍTULO 09.01 Verticales									
09.01.01	m² Revestimiento exterior de fachada ventilada								
Revestimiento exterior de fachada ventilada, de placas cerámicas extruidas alveolares, ligeras, de 400 mm de altura, de 1200 a 1500 mm de longitud y 20 mm de espesor; colocación mediante el sistema de anclaje horizontal continuo oculto, sobre subestructura soporte de aleación de aluminio EN AW-6063 T5. Incluso tirafondos y anclajes mecánicos de expansión de acero inoxidable A2, para la fijación de la subestructura soporte.									
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo de las juntas de dilatación y paños de trabajo. Replanteo del despiece del revestimiento y de los puntos de anclaje de la subestructura soporte. Fijación de la subestructura soporte a la hoja principal y al forjado. Preparación del revestimiento. Aplomado, nivelación y alineación del revestimiento. Fijación definitiva del revestimiento a la subestructura soporte. Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. Limpieza final del paramento.									
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.									
PLANTA BAJA									
		1	3,550		3,700		13,135		
		1	23,350		3,700		86,395		
	A deducir	-9	0,750		3,700		-24,975		
PLANTA PRIMERA									
		1	15,500		3,600		55,800		
		1	18,700		3,600		67,320		
		2	3,200		3,600		23,040		
		1	4,050		3,600		14,580		
		1	8,000		3,600		28,800		
		1	8,300		3,600		29,880		
		1	3,300		3,600		11,880		
	Patio interior	1	3,550		3,600		12,780		
		1	7,150		3,600		25,740		
		1	0,750		3,600		2,700		
		1	4,100		3,600		14,760		
	A deducir	-5	0,750		3,700		-13,875		
PLANTA CUBIERTA									
		1	1,600		4,450		7,120		
		2	4,600		4,450		40,940		
		1	11,100		4,450		49,395		
		1	8,400		4,450		37,380		
		1	2,450		2,650		6,493		
		1	6,300		2,650		16,695		
		1	8,000		2,650		21,200		
		1	26,900		2,650		71,285		
	Patio interior	1	3,100		2,850		8,835		
		1	7,100		2,850		20,235		
		1	4,100		2,850		11,685		
							639,223	112,97	72,230,02
09.01.02	m² Chapado con plaquetas prefabricadas de hormigón								
Chapado en paramento vertical, con plaquetas prefabricadas de hormigón, color blanco, de 100x40x6,7 cm, recibido con mortero de cemento M-5 extendido sobre toda la cara posterior de la pieza y ajustado a punta de paleta, rellenando con el mismo mortero los huecos que pudieran quedar; todo ello previa preparación del paramento soporte con un salpicado con mortero de cemento fluido. Rejuntado con mortero de juntas especial para revestimientos de prefabricados de hormigón. Incluso cortes, ingleses, juntas y piezas especiales.									
Incluye: Limpieza y humectación del paramento a revestir. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Preparación de las plaquetas, salpicándolas con lechada de cemento y arena por la cara interior. Colocación de las plaquetas. Comprobación del aplomado, nivel y alineación de la hilada de plaquetas. Rejuntado. Limpieza final del paramento.									
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m², añadiendo a cambio la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles.									
PLANTA SÓTANO									
	Medianera en rampa de acceso	1	47,450				47,450		

Nº Reg. Entrada: 20249908701236. Fecha/Hora: 05/08/2024 20:43:11

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalúz de Empleo
08 agosto 2024
PAG: 061/100
SUPERVISADO
admCO-001-01 1/1

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Fachada edificio rampa	1	5,300			5,300			
		1	13,050			13,050			
	Medianera fondo rampa	1	6,800			6,800			
	PLANTA BAJA								
	Medianera en rampa de acceso	1	69,050			69,050			
		1	12,950			12,950			
	Medianera fondo rampa	1	12,100			12,100			
	Fachada	1	4,600			4,600			
		1	9,900			9,900			
		1	2,500			2,500			
		1	19,950			19,950			
		1	9,850			9,850			
							213,500	41,49	8.858,12

09.01.03 m² Revestimiento decorativo con plancha de acero galvanizado

Revestimiento decorativo de paramentos interiores con plancha de acero galvanizado, de 4 mm de espesor, cortada a medida, fijada con tornillos de acero galvanizado, a una estructura metálica de perfiles de plancha de acero galvanizado, de 85 mm de anchura, anclada al paramento vertical cada 600 mm, con anclajes mecánicos con taco de nylon y tornillo de acero galvanizado, de cabeza avellanada.

Incluye: Preparación y limpieza de la superficie a revestir. Replanteo de juntas, huecos y encuentros. Replanteo de los perfiles sobre el paramento. Fijación de los perfiles sobre el paramento. Corte y preparación del revestimiento. Colocación y fijación del revestimiento. Resolución del perímetro del revestimiento. Limpieza de la superficie.

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

PLANTA BAJA

1	3,500		3,700	12,950
1		0,300	3,700	1,110
1		0,600	3,700	2,220
1	0,200		3,700	0,740
1		0,300	3,700	1,110

PLANTA PRIMERA

1		0,600	3,600	2,160
1	1,750		3,600	6,300
1		0,400	3,600	1,440
1	0,600		3,600	2,160

30,190 34,41 1.038,84

09.01.04 m² Revestimiento con mortero monocapa

Formación en fachadas de revestimiento continuo de 15 mm de espesor, impermeable al agua de lluvia, con mortero monocapa acabado con piedra proyectada, color a elegir, tipo OC CSIII W1 según UNE-EN 998-1, compuesto de cemento blanco, cal, áridos de granulometría compensada, aditivos orgánicos e inorgánicos y pigmentos minerales. Aplicado manualmente sobre una superficie de ladrillo cerámico, ladrillo o bloque de hormigón o bloque cerámico aligerado. Incluso preparación de la superficie soporte, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis, de 7x6,5 mm de luz de malla, 195 g/m² de masa superficial y 0,66 mm de espesor para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% de la superficie del paramento, formación de juntas, ríncones, maestras, aristas, mochetas, jambas y dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.

Incluye: Preparación de la superficie soporte. Despiece de los paños de trabajo. Aristado y realización de juntas. Preparación del mortero monocapa. Aplicación del mortero monocapa. Regleado y alisado del revestimiento. Acabado superficial. Repasos y limpieza final.

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m² e incluyendo el desarrollo de las mochetas.

PLANTA BAJA

Rampa 2 21,900 3,000 131,400

PLANTA PRIMERA

Medianera 1 10,850 4,200 45,570

PLANTA CUBIERTA

Pretil	1	27,250	2,300	62,675
	1	5,700	0,700	3,990

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalúz de Empleo

SUPERVISADO



08 agosto 2024
PAG: 062/100

adm6O-001-01 1/1

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756			05/08/2024 20:43	PÁGINA 62/100
VERIFICACIÓN	PEGVE4CVLYD6SCXAMV9M2D38VPXAYJ	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/		
				

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	43,050		0,700	30,135			
		1	7,600		2,500	19,000			
		1	15,420		0,700	10,794			
		1	2,100		0,700	1,470			
	Ventilación	1	5,500		2,500	13,750			
	Patio interior	1	6,300		2,850	17,955			
	Medianera	1	10,850		4,000	43,400			
	PLANTA CASTILLETE								
	Castillete	1	17,700		0,600	10,620			
		1	10,700		0,600	6,420			
							397,179	29,73	11.808,13
09.01.05	m² Revestimiento decorativo de madera								
	Revestimiento decorativo de madera natural con nivel de amortiguación acústica alto, compuesto por perfiles verticales de ranuras, marca y modelo a definir por la D.F., acabado con un barniz de base acuosa mate, superficie lisa. Tonalidad a definir.								
	Incluye: Preparación y limpieza de la superficie a revestir. Replanteo de juntas, huecos y encuentros. Replanteo de los rastreles sobre el paramento. Fijación de los rastreles sobre el paramento. Corte y preparación del revestimiento. Colocación y fijación del revestimiento. Resolución del perímetro del revestimiento. Limpieza de la superficie.								
	Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².								
	PLANTA SÓTANO								
	Escalera	1	12,150		2,900	35,235			
	PLANTA BAJA								
	Escalera y vestíbulo	1	13,500		3,400	45,900			
		1	8,600		3,400	29,240			
	Área de trabajo SAE	1	1,150		3,400	3,910			
		1	2,300		3,400	7,820			
		1	3,200		3,400	10,880			
	Dirección SAE	1	2,450		2,800	6,860			
	PLANTA PRIMERA								
	Escalera y vestíbulo	1	15,200		3,400	51,680			
	Área de trabajo SEPE	1	13,850		3,400	47,090			
	Dirección SEPE	1	2,900		2,800	8,120			
							246,735	30,36	7.490,87
09.01.06	m² Alicatado con gres porcelánico								
	Alicatado con gres porcelánico, marca y modelo a definir por la D.F., acabado mate, dimensión 596x1200x10 mm, colocado sobre una superficie soporte de mortero de cemento u hormigón, en paramentos interiores, recibido con adhesivo cementoso mejorado, C2 sin ninguna característica adicional, con doble encolado, y rejuntado con mortero de juntas cementoso tipo L, mismo tono que la pieza, para juntas de hasta 3 mm. Incluso preparación de la superficie soporte de mortero de cemento u hormigón; replanteo, cortes, cantoneras de aluminio, y juntas; acabado y limpieza final.								
	Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposición de baldosas. Colocación de maestras o reglas. Preparación y aplicación del adhesivo. Formación de juntas de movimiento. Colocación de las baldosas. Ejecución de esquinas y rincones. Rejuntado de baldosas. Acabado y limpieza final.								
	Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².								
	PLANTA BAJA								
	Aseos	1	8,300		2,800	23,240			
		1	6,850		2,800	19,180			
		1	9,600		2,800	26,880			
	PLANTA PRIMERA								
	Aseos	1	8,300		2,800	23,240			
		1	6,850		2,800	19,180			
		1	9,600		2,800	26,880			
							138,600	45,54	6.311,84
TOTAL SUBCAPÍTULO 09.01 Verticales.....									107.720,82

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756			05/08/2024 20:43	PÁGINA 63/100
VERIFICACIÓN	PEGVE4CVLYD6SCXAMV9M2D38VPXAYJ	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/		
				

Nº Reg. Entrada: 20249908701236. Fecha/Hora: 05/08/2024 20:43:11

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalus de Empleo
08 agosto 2024
PAG: 063/100
SUPERVISADO
adm/GO-001-01 1/1

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	
SUBCAPÍTULO 09.02 Suelos										
09.02.01	m² Solado de baldosas de hormigón acabada en punta de diamante Suministro y colocación de pavimento para uso privado en zona de rampa de garaje, de baldosas de hormigón para uso exterior, acabada en punta de diamante, clase resistente a flexión T, clase resistente según la carga de rotura 3, clase de desgaste por abrasión G, formato nominal 30x30x3,2 cm, color gris, según UNE-EN 1339, colocadas a pique de maceta con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor sobre capa de arena, de 4 cm de espesor, de 0,5 a 5 mm de diámetro, no conteniendo más de un 3% de materia orgánica y arcilla, dejando entre ellas una junta de separación de entre 1,5 y 3 mm. Todo ello realizado sobre firme compuesto por forjado estructural, no incluido en este precio. Incluso juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlos a los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas. Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Extendido de la capa de arena. Extendido de la capa de mortero. Humectación de las piezas a colocar. Colocación individual, a pique de maceta, de las piezas. Formación de juntas y encuentros. Limpieza del pavimento y las juntas. Preparación y extendido de la lechada líquida para relleno de juntas. Limpieza final con agua, sin eliminar el material de rejuntado. Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m². PLANTA SÓTANO Rampa PLANTA BAJA Rampa	1	27,300				27,300			
		1	33,000							
							60,300	47,23	2.847,97	
09.02.02	m² Pavimento de adoquines de hormigón Pavimento de adoquines de hormigón, en exteriores, modelo según plano de detalles del proyecto, realizado sobre firme con tráfico de categoría C4 (áreas peatonales, calles residenciales) y categoría de explanada E1 (5 ≤ CBR < 10), compuesto por base flexible de zahorra natural, de 20 cm de espesor, con extendido y compactado al 100% del Proctor Modificado, mediante la colocación flexible, con un grado de complejidad del aparejo bajo, de adoquines monocapa de hormigón, cuyas características técnicas cumplen la UNE-EN 1338, formato rectangular, 200x100x60 mm, acabado superficial liso, color gris, sobre una capa de arena de granulometría comprendida entre 0,5 y 5 mm, dejando entre ellos una junta de separación de entre 2 y 3 mm, para su posterior rejuntado con arena natural, fina y seca, de 2 mm de tamaño máximo; y vibrado del pavimento con bandeja vibrante de guiado manual. Incluye parte proporcional de solería podotáctil, según plano de detalles del proyecto. Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Corte de las piezas. Preparación de la explanada. Extendido y compactación de la base. Ejecución del encuentro con los bordes de confinamiento. Extendido y nivelación de la capa de arena. Colocación de los adoquines. Relleno de juntas con arena y vibrado del pavimento. Limpieza. Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. PLANTA BAJA Acceso rodado Zona exterior cubierta	1	28,200				28,200			
		1	8,600							
							36,800	74,13	2.727,98	
09.02.03	m² Cubrición decorativa del terreno, con árido Cubrición decorativa del terreno, con árido, realizada mediante: malla de polipropileno no tejido, de 150 mm/s de permeabilidad al agua, expresada como índice de velocidad y 90 g/m² de masa superficial, con función antihierbas, fijada sobre el terreno con anclajes de acero corrugado en forma de U, de 8 mm de diámetro; y extendido de gravilla de machaqueo, de granulometría comprendida entre 9 y 12 mm, color rojo, con medios manuales, hasta formar una capa uniforme de 5 cm de espesor mínimo. Incluye: Preparación del terreno. Colocación de la malla antihierbas. Extendido de los áridos. Riego de limpieza. Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. PLANTA SÓTANO Área ajardinada	1	12,537				12,537	4,39	55,04	

Nº Reg. Entrada: 20249908701236. Fecha/Hora: 05/08/2024 20:43:11

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalúz de Empleo
08 agosto 2024
PAG: 064/100
SUPERVISADO
adm/GO-001-01 1/1

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	
09.02.04	m² Pavimento continuo de hormigón Pavimento industrial, apto para sótanos, constituido por: solera de hormigón armado de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/X0 fabricado en central, y vertido con bomba, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados; y aplicación sobre el hormigón fresco de capa de rodadura de mortero endurecedor CT - C60 - F10 - A6, según UNE-EN 13813, color blanco (3 kg/m²), con acabado superficial mediante fratasado y pulido mecánicos. Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas de construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Colocación de la malla electrosoldada con separadores homologados. Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Resolución de encuentros y puntos singulares. Espolvoreo manual sobre el hormigón fresco. Fratasado mecánico de la superficie. Pulido mecánico. Curado del hormigón. Limpieza final del pavimento. Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. PLANTA SÓTANO Aparcamiento	1	223,590				223,590			
							223,590	48,58	10.862,00	
09.02.05	m² Suelo técnico registrable Suelo técnico registrable, para interior, formado por panel autoportante para el sistema de suelo técnico registrable, de 600x600 mm, formado por un soporte base de tablero aglomerado de madera de alta densidad, 650 kg/m3, de 30 mm de espesor, biselado y rematado perimetralmente con PVC de 18 mm, protegiendo el canto vivo del pavimento; apoyados sobre pies regulables de acero galvanizado, para alturas hasta 150 mm, de acero cincado con cabeza con junta antivibratoria, fijados a la superficie de apoyo con adhesivo; clasificación 2/2/A/2, según UNE-EN 12825 y Euroclase Bfl-s1 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1 y acabado superior de gres porcelánico, de 10 mm de espesor total, con capa de uso de 1,00 mm de espesor, con tratamiento de protección superficial PUR, color a definir por la D.F., suministrado en losetas de 60,96x60,96 cm. Incluso preparación de la superficie de apoyo de los pedestales mediante aspirado y limpieza de restos de obra, replanteo y fijación de los pedestales al suelo con pegamento, colocación de almohadillas sobre los pedestales y fijación de la rosca que regula su altura con pegamento, y banda perimetral de lana de roca para la desolidarización del perímetro. Totalmente montado. Incluye parte proporcional de solería podotáctil, según plano de detalles del proyecto. Incluye: Replanteo de los ejes de los pedestales y marcado de niveles. Colocación, nivelación y fijación de pedestales. Colocación de los paneles. Limpieza final del pavimento. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. PLANTA BAJA PLANTA PRIMERA	1 1	178,370 207,880				178,370 207,880			
							386,250	112,88	43.599,90	
09.02.06	m² Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, de baldosas cerámicas de gres porcelánico, marca y modelo a definir por la D.F., de 60x60 cm; recibidas con adhesivo cementoso de fraguado normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris con doble encolado, y rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo L, mismo color que la losa, para juntas de hasta 3 mm. Incluso limpieza, comprobación de la superficie soporte, replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento. Incluye parte proporcional de solería podotáctil, según plano de detalles del proyecto. Incluye: Limpieza y comprobación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles de acabado. Replanteo de la disposición de las piezas y juntas de movimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación de las baldosas a punta de paleta. Formación de juntas de partición, perimetrales y estructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza final del pavimento. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. PLANTA SÓTANO Vestíbulo archivo	1	2,750				2,750			

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESAS Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalúz de Empleo

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756			05/08/2024 20:43	PÁGINA 65/100
VERIFICACIÓN	PEGVE4CVLYD6SCXAMV9M2D38VPXAYJ	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/		
				

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Instalación de saneamiento	1	3,000			3,000			
	Archiv o	1	19,650			19,650			
	Almacén	1	11,650			11,650			
	PLANTA BAJA								
	Entrada	1	4,100			4,100			
	Vestibulo aseos	1	4,650			4,650			
	Aseos	1	6,350			6,350			
		1	5,000			5,000			
	PLANTA PRIMERA								
	Vestibulo aseos	1	4,650			4,650			
	Aseos	1	6,350			6,350			
	Control	1	4,650			4,650			
							72,800	30,92	2.250,98

09.02.07 m² Solado de baldosas de mármol Caliza Capri

Suministro y colocación de pavimento de baldosas de mármol Caliza Capri, para interiores, dimensiones a definir por la D.F., acabado pulido; recibidas con mortero de cemento M-5, confeccionado en obra sin retardantes. Incluso formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales o de dilatación existentes en el soporte, rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas y limpieza. Incluye parte proporcional de solería podotactil, según plano de detalles del proyecto. Incluye: Limpieza, nivelación y preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles. Extendido de la capa de mortero. Replanteo de la disposición de las piezas y juntas de movimiento. Espolvoreo de la superficie con cemento. Colocación de las baldosas a punta de paleta. Comprobación de la planeidad. Relleno de las juntas de dilatación. Relleno de juntas de separación entre baldosas. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

PLANTA SÓTANO									
Vestibulo	1	3,100				3,100			
Escalera	1	3,050				3,050			
	1	2,200				2,200			
PLANTA BAJA									
Vestibulo escalera	1	5,100				5,100			
	1	1,650				1,650			
PLANTA PRIMERA	1	3,100				3,100			
	1	6,800				6,800			
							25,000	70,42	1.750,50

09.02.08 m Revestimiento de peldaño con forma recta

Revestimiento de peldaño con forma recta, mediante el montaje de los siguientes elementos: huella de mármol Caliza Capri, acabado pulido, tabica de mármol Caliza Capri, acabado pulido de 3 y 2 cm de espesor respectivamente y zanquín del mismo material (allí donde sea necesario), cara y cantos pulidos, recibido todo ello con mortero de cemento M-5, colocado sobre un peldañoado previo (no incluido en este precio). Incluso rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Incluye: Replanteo y trazado de huellas y tabicas. Corte de las piezas y formación de encajes en esquinas y rincones. Humectación del peldañoado. Colocación con mortero de la tabica y huella del primer peldaño. Tendido de cordeles. Colocación de tabicas y huellas. Relleno de juntas. Limpieza del tramo. Criterio de medición de obra: Se medirá, en la arista de intersección entre huella y tabica, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

PLANTA SÓTANO									
Escalera	16	1,000				16,000			
PLANTA PRIMERA	21	1,200				25,200			
							41,200	62,43	2.572,12

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalúz de Empleo
08 agosto 2024
PAG: 066/100
SUPERVISADO
adm/GO-001-01 1/1

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756			05/08/2024 20:43	PÁGINA 66/100
VERIFICACIÓN	PEGVE4CVLYD6SCXAMV9M2D38VPXAYJ	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/		
				

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
09.02.09	m² Felpudo Felpudo formado por perfiles de aluminio, de 27 mm de anchura, unidos entre sí mediante cable de acero inoxidable, distancia entre perfiles 4 mm, acabado superficial con rizos de vinilo entrelazados de color a elegir, espesor total 12 mm, uso interior y exterior, enrollable, instalado en cajado de pavimento formado por foso de 12 a 15 mm de profundidad (no incluido en este precio). Incluso preparación de la superficie soporte. Incluye: Preparación de la superficie soporte. Colocación del felpudo. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. PLANTA BAJA Acceso	1	2,350			2,350			
							2,350	345,57	812,09
09.02.10	m Rodapié de acero inoxidable Rodapié de acero inoxidable, acabado cepillado, según plano de detalles del proyecto, de 100 mm de altura, fijado con masilla adhesiva elástica monocomponente. Incluso preparación y regularización de la superficie soporte, cortes, resolución de esquinas, uniones y encuentros, y limpieza final. Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo. Corte del rodapié. Colocación y fijación del rodapié. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. PLANTA SÓTANO PLANTA BAJA	1	14,300			14,300			
		1	63,950			63,950			
		1	8,600			8,600			
		1	3,750			3,750			
		5	0,850			4,250			
	PLANTA PRIMERA	5	0,850			4,250			
		1	15,200			15,200			
							114,300	44,42	5.077,21
TOTAL SUBCAPÍTULO 09.02 Suelos.....									72.565,79

SUBCAPÍTULO 09.03 Techos

09.03.01	m² Falso techo registrable de lamas metálicas Falso techo registrable suspendido, situado a una altura menor de 4 m, constituido por: ESTRUCTURA: entramado metálico oculto fijado al forjado o elemento soporte con varillas; LAMAS METÁLICAS: lamas horizontales de superficie lisa, de aluminio lacado, y de 85 mm de anchura, separadas 15 mm. Incluso perfiles angulares, fijaciones para el anclaje de los perfiles y accesorios de montaje. Incluye: Replanteo de los ejes de la trama modular. Nivelación y fijación de los perfiles perimetrales. Señalización de los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la trama. Corte y encaje de las lamas. Resolución de encuentros y puntos singulares. Formación de huecos para recepción de posibles elementos de anclaje y/o instalaciones. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones. PLANTA BAJA Exterior	1	8,500			8,500			
		1	34,950			34,950			
							43,450	46,45	2.018,25

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Autónomo de Empleo
08 agosto 2024
PAG: 067/100
SUPERVISADO
JuntadeAndalucía
adm/GO-001-01 1/1

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756			05/08/2024 20:43	PÁGINA 67/100
VERIFICACIÓN	PEGVE4CVLYD6SCXAMV9M2D38VPXAYJ	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/		
				

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	
09.03.02	m² Falso techo continuo suspendido, acústico Falso techo continuo suspendido, acústico, 12,5+27+27, situado a una altura menor de 4 m, constituido por: ESTRUCTURA: estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm con una modulación de 1000 mm y suspendidas de la superficie soporte de hormigón con cuelgues combinados cada 900 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las maestras primarias con conectores tipo caballete con una modulación de 320 mm; PLACAS: una capa de placas acústicas de yeso laminado, 12,5x1200x2000 mm, de superficie perforada. Incluido parte proporcional de tabicas y falsas vigas, según plano de detalles del proyecto, banda autoadhesiva desolidarizante, fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta de juntas y accesorios de montaje. Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Señalización de los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la estructura. Corte de las placas. Fijación de las placas. Resolución de encuentros y puntos singulares. Tratamiento de juntas. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. PLANTA BAJA Área de trabajo SAE (3,40 m) 1 70,600 70,600 Dirección SAE (3,40 m) 1 7,300 7,300 PLANTA PRIMERA Sala compartida multiusos (3,40 m) 1 23,950 23,950 Área de espera SEPE (3,40 m) 1 19,800 19,800 Área de trabajo SEPE (3,40 m) 1 70,600 70,600 Dirección SEPE (3,40 m) 1 7,300 7,300							199,550	45,72	9.123,43
09.03.03	m² Falso techo continuo suspendido placa normal Falso techo continuo suspendido, liso, 12,5+27+27, situado a una altura menor de 4 m, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), constituido por: ESTRUCTURA: estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm con una modulación de 1000 mm y suspendidas de la superficie soporte de hormigón con cuelgues combinados cada 900 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las maestras primarias con conectores tipo caballete con una modulación de 500 mm; PLACAS: una capa de placas de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / con los bordes longitudinales afinados. Incluido parte proporcional de tabicas y falsas vigas, según plano de detalles del proyecto, banda autoadhesiva desolidarizante, fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta de juntas y accesorios de montaje. Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Colocación de la banda acústica. Nivelación y fijación de los perfiles perimetrales. Señalización de los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la estructura. Corte de las placas. Fijación de las placas. Resolución de encuentros y puntos singulares. Tratamiento de juntas. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. PLANTA SÓTANO Aparcamiento (2,65 m) 1 221,100 221,100 Instalación electricidad (2,65 m) 1 2,210 2,210 Vestibulo archivo (2,58 m) 1 2,750 2,750 Instalación saneamiento (2,58 m) 1 3,100 3,100 Vestibulo sótano (2,58 m) 1 3,100 3,100 Archivo (2,25 m) 1 19,650 19,650 Almacén (2,10 m) 1 11,950 11,950 Escalera 1 8,500 8,500 PLANTA BAJA Área de espera SAE (3,30 m) 1 31,680 31,680 (2,80 m) 1 12,250 12,250 (2,80 m) 1 17,350 17,350 Área de trabajo SAE (3,30 m) 1 8,000 8,000 Dirección ATE (2,80 m) 1 2,100 2,100 (2,80 m) 1 12,700 12,700 Almacén papelería (2,80 m) 1 5,200 5,200 Vestibulo aseos (2,80 m) 1 2,100 2,100 Dirección SAE (2,80 m) 1 14,800 14,800									

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andaluz de Empleo

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Esclusa ingreso (2,80 m)	1	6,450			6,450			
	Vestibulo aseos (2,20 m)	1	0,450			0,450			
	PLANTA PRIMERA								
	Sala compartida multiusos (2,80 m)	1	1,150			1,150			
	Escalera (2,80 m)	1	15,000			15,000			
	Sala espera y trabajo SEPE (2,80 m)	1	12,250			12,250			
	(2,80 m)	1	8,000			8,000			
	Centro de datos (2,80 m)	1	12,200			12,200			
	Almacén papelería (2,80 m)	1	4,150			4,150			
	Vestibulo aseos (2,80 m)	1	2,100			2,100			
	Dirección SEPE (2,80 m)	1	14,800			14,800			
	Área de espera SEPE (2,20 m)	1	11,000			11,000			
		1	0,900			0,900			
	Sala compartida multiusos (2,20 m)	1	1,550			1,550			
	Vestibulo escalera (2,20 m)	1	2,550			2,550			
	Escalera	1	0,400			0,400			
	Centro base datos (2,20 m)	1	1,550			1,550			
	S.A.I. (2,20 m)	1	4,220			4,220			
	Vestibulo aseos (2,20 m)	1	0,450			0,450			
	PLANTA CUBIERTA								
	Acceso (2,20 m)	1	2,900			2,900			
							480,610	26,20	12.591,98

09.03.04

m² Falso techo continuo suspendido placa hidrófuga

Falso techo continuo suspendido, liso, 12,5+27+27, situado a una altura menor de 4 m, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), constituido por: ESTRUCTURA: estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm con una modulación de 1000 mm y suspendidas de la superficie soporte de hormigón con cuelgues combinados cada 900 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las maestras primarias con conectores tipo caballete con una modulación de 500 mm; PLACAS: una capa de placas de yeso laminado H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / con los bordes longitudinales afinados, con alma de yeso hidrofugado, para zonas húmedas. Incluido parte proporcional de tabicas y falsas vigas, según plano de detalles del proyecto, banda autoadhesiva desolidarizante, fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta de juntas y accesorios de montaje.

Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Colocación de la banda acústica. Nivelación y fijación de los perfiles perimetrales. Señalización de los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la estructura. Corte de las placas. Fijación de las placas. Resolución de encuentros y puntos singulares. Tratamiento de juntas.

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.

PLANTA BAJA						
Aseos (2,80 m)	1	3,550			3,550	
	1	1,800			1,800	
	1	5,000			5,000	
PLANTA PRIMERA						
Aseos (2,80 m)	1	3,550			3,550	
	1	1,800			1,800	
Control (2,80 m)	1	1,700			1,700	
						17,400

09.03.05

m Foseado

Foseado en cambio de nivel de falso techo continuo, mediante placas de yeso laminado recibidas con pasta de agarre, según plano de detalles del proyecto. Incluso corte, fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta de juntas y accesorios de montaje.

Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Colocación de la banda acústica. Nivelación y fijación de los perfiles perimetrales. Señalización de los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la estructura. Corte de las placas. Fijación de las placas. Resolución de encuentros y puntos singulares. Tratamiento de juntas.

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.

PLANTA BAJA

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalúz de Empleo
08 agosto 2024
PAG: 069/100
SUPERVISADO
adm/GO-001-01 1/1

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Sala de espera SAE	1	6,300			6,300			
		1	3,450			3,450			
	Área de trabajo SAE	1	36,900			36,900			
		1	6,300			6,300			
		1	13,350			13,350			
	Dirección SAE	1	10,800			10,800			
	Escalera	1	3,700			3,700			
	Dirección ATE	1	2,500			2,500			
		1	15,950			15,950			
		1	4,600			4,600			
	Almacén papelería	1	9,200			9,200			
	Aseos	1	5,900			5,900			
		1	1,200			1,200			
		1	2,150			2,150			
	PLANTA PRIMERA								
	Sala compartida multiusos	1	22,250			22,250			
		1	3,750			3,750			
		1	3,200			3,200			
		1	1,650			1,650			
	Sala espera SEPE	1	2,900			2,900			
		1	6,600			6,600			
		1	19,950			19,950			
		1	18,600			18,600			
		1	1,500			1,500			
	Sala de trabajo SEPE	1	5,650			5,650			
		1	36,900			36,900			
	Almacén papelería	1	8,400			8,400			
	Aseos	1	2,150			2,150			
	Vestibulo aseos	1	5,900			5,900			
	Dirección SEPE	1	10,800			10,800			
							272,500	27,29	7.436,53
									31.680,88
									TOTAL SUBCAPÍTULO 09.03 Techos.....

SUBCAPÍTULO 09.04 Remates y ayudas

09.04.01

m Albardilla cerámica

Albardilla cerámica para cubrición de muros, según plano de detalles del proyecto, con un ángulo de inclinación de 10º, en piezas con goterón; recibida con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10; y rejuntado entre piezas y, en su caso, de las uniones con los muros con mortero de juntas cementoso con absorción de agua reducida, CG2, para juntas entre 3 y 15 mm. Incluye: Preparación de la superficie de apoyo. Replanteo de las piezas. Corte de las piezas. Colocación con mortero de las piezas. Relleno de juntas y limpieza. Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

PLANTA CUBIERTA

Pretil	1	84,900	84,900
	1	7,350	7,350
	1	15,700	15,700
	1	2,450	2,450

110,400 30,71 3.390,38

09.04.02

m Alfeizar de chapa de acero galvanizado

Alfeizar de chapa plegada de acero galvanizado, S275 JR, espesor 4 mm, acabado galvanizado, con goterón, según plano de detalles del proyecto, soldado en las jambas; colocación con adhesivo bituminoso de aplicación en frío, sobre una capa de regularización de mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-5, de 4 cm de espesor; y sellado de las juntas entre piezas y de las uniones con los muros con sellador adhesivo monocomponente.

Incluye: Replanteo de las piezas. Corte de las piezas. Preparación y regularización del soporte. Colocación y fijación de las piezas metálicas, niveladas y aplomadas. Sellado de juntas y limpieza. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo los empotramientos en las jambas.

PLANTA BAJA

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalusí de Empleo

08 agosto 2024
PAG: 070/100

SUPERVISADO

A

adm/GO-001-01 1/1

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	22,650			22,650			
		1		2,500		2,500			
		1	21,900			21,900			
		1	22,000			22,000			
		1		4,200		4,200			
	PLANTA PRIMERA								
		1	4,050			4,050			
		3	0,800			2,400			
		2	0,600			1,200			
		1	3,600			3,600			
							84,500	149,09	12.598,11
09.04.03	Ud Sombrerete G1								
	Sombrerete contra la lluvia de chapa galvanizada, de dimensiones 440 x 66 cm cada cara, dos caras opuestas, para conducto de salida de 160 mm de diámetro exterior sobre chimenea de fábrica, acabado liso, con malla de protección contra la entrada de hojas y pájaros, galvanizado en caliente, según plano de detalles del proyecto. Cubrición de albardilla de hormigón prefabricado. Incluye: Replanteo. Colocación. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								
	PLANTA CUBIERTA								
	Cubierta	1				1,000			
							1,000	1.669,79	1.669,79
09.04.04	m Revestimiento exterior de dinteles								
	Revestimiento de dinteles de chapa plegada de acero galvanizado, S275 JR, espesor 4 mm, acabado galvanizado, según plano de detalles del proyecto, soldado en las jambas; colocación con adhesivo bituminoso de aplicación en frío, sobre una capa de regularización de mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-5, de 4 cm de espesor; y sellado de las juntas entre piezas y de las uniones con los muros con sellador adhesivo monocomponente. Incluye: Replanteo de las piezas. Corte de las piezas. Preparación y regularización del soporte. Colocación y fijación de las piezas metálicas, niveladas y aplomadas. Sellado de juntas y limpieza. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo los empotramientos en las jambas.								
	Idem partida 09.04.02	1	84,500			84,500			
							84,500	9,63	813,74
09.04.05	m Revestimiento exterior de jambas								
	Revestimiento exterior de jambas con pletina de acero galvanizado, espesor 4 mm; fijación mediante tacos de expansión canto de albañilería mediante tornillo avellanado; y sellado de las juntas entre piezas y de las uniones con los muros con sellador adhesivo monocomponente. Incluye: Replanteo de las piezas. Corte de las piezas. Preparación y regularización del soporte. Colocación y fijación de las piezas metálicas, niveladas y aplomadas. Sellado de juntas y limpieza. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo los empotramientos en las jambas.								
	PLANTA BAJA								
		18		0,250	3,700	16,650			
	PLANTA PRIMERA								
		10		0,250	3,600	9,000			
							25,650	38,81	995,48
TOTAL SUBCAPÍTULO 09.04 Remates y ayudas.....									19.467,58
TOTAL CAPÍTULO 09 Revestimientos.....									231.434,99

CONSEJO REGULADOR DEL EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio de Inspección de Empleo
08 agosto 2024
PAG: 071/100
SUPERVISADO
A
Junta de Andalucía
adm/GO-001-01 1/1

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 10 Carpintería, Cerrajería y Vidrios									
SUBCAPÍTULO 10.01 Puertas interiores									
10.01.01	Ud Puerta interior abatible P1								
Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 208x82,5x3,5 cm + fijo superior, según plano de detalles del proyecto, de tablero de MDF, lacada en blanco en su cara interior y revestida con panel enlistonado (idem al forrado de las paredes adjuntas y enrasado a estas), de roble 96x13 mm en su cara exterior; rodapié de acero inoxidable (idem al genérico en obra) adosado a la hoja; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF de 90x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en ambas caras. Incluso bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo de roseta de acero inoxidable AISI 316L, serie de diseño.									
Incluye: Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Ajuste final.									
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.									
PLANTA BAJA									
Almacén papelería		1					1,000		
Aseos		2					2,000		
PLANTA PRIMERA									
Almacén papelería		1					1,000		
Aseos		2					2,000		
							6,000	591,87	3.551,22
10.01.02	Ud Puerta interior abatible P2								
Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 208x62,5x3,5 cm + fijo superior, según plano de detalles del proyecto, de tablero de MDF, lacada en blanco en su cara interior y revestida con panel enlistonado (idem al forrado de las paredes adjuntas y enrasado a estas), de roble 96x13 mm en su cara exterior; rodapié de acero inoxidable (idem al genérico en obra) adosado a la hoja; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF de 90x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en ambas caras. Incluso bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo de roseta de acero inoxidable AISI 316L, serie de diseño.									
Incluye: Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Ajuste final.									
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.									
PLANTA BAJA									
Aseos		2					2,000		
PLANTA PRIMERA									
Aseos		1					1,000		
Control		1					1,000		
							4,000	543,97	2.175,88
10.01.03	Ud Puerta interior abatible P3								
Puerta interior abatible, ciega, de dos hojas de 208x62,5x3,5 cm + fijo superior, según plano de detalles del proyecto, de tablero de MDF, lacada en blanco en su cara interior y revestida con panel enlistonado (idem al forrado de las paredes adjuntas y enrasado a estas), de roble 96x13 mm en su cara exterior; rodapié de acero inoxidable (idem al genérico en obra) adosado a la hoja; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF de 90x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en ambas caras. Incluso bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo de roseta de acero inoxidable AISI 316L, serie de diseño.									
Incluye: Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Ajuste final.									
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.									
PLANTA PRIMERA									
Sistema alimentación ininterrumpida		1					1,000		
							1,000	969,98	969,98

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalus de Empleo
08 agosto 2024
PAG: 072/100
SUPERVISADO
adm60-001-01 1/1

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756			05/08/2024 20:43	PÁGINA 72/100
VERIFICACIÓN	PEGVE4CVLYD6SCXAMV9M2D38VPXAYJ	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/		
				

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
10.01.04	Ud Frente de armario A1								
	Puerta de armario de dos hojas de 280 cm de altura de 75x3 cm cada una, de tablero de MDF, lacada en blanco en su cara interior y revestida con panel enlistonado (idem al forrado de las paredes adjuntas y enrasado a estas), de roble 96x13 mm en su cara exterior; rodapié de acero inoxidable (idem al genérico en obra) adosado a la hoja; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF de 90x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en ambas caras.								
	Incluso bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo de roseta de acero inoxidable AISI 316L, serie de diseño.								
	Incluye: Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Ajuste final.								
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								
	PLANTA BAJA								
	Aseos	1					1,000		
	PLANTA PRIMERA								
	Aseos	1					1,000		
	Sala compartida multiusos	1					1,000		
							3,000	920,90	2.762,70
10.01.05	Ud Frente de armario A2								
	Puerta de armario de una hoja de 280 cm de altura de 75x3 cm, de tablero de MDF, lacada en blanco en su cara interior y revestida con panel enlistonado (idem al forrado de las paredes adjuntas y enrasado a estas), de roble 96x13 mm en su cara exterior; rodapié de acero inoxidable (idem al genérico en obra) adosado a la hoja; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF de 90x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en ambas caras.								
	Incluso bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo de roseta de acero inoxidable AISI 316L, serie de diseño.								
	Incluye: Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Ajuste final.								
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								
	PLANTA BAJA								
	Vestibulo escalera	1					1,000		
	PLANTA PRIMERA								
	Vestibulo escalera	1					1,000		
							2,000	625,91	1.251,82
TOTAL SUBCAPÍTULO 10.01 Puertas interiores.....									10.711,60

SUBCAPÍTULO 10.02 Carpinterías mixtas

10.02.01	Ud Mampara PC1
	Mampara divisoria compuesta por fijo + puerta abatible, de medidas totales 460x280 cm, según plano de detalles del proyecto.
	FIJO: Perfil superior e inferior de aluminio anodizado en "U", encastrado tanto en suelo como en techo con doble acristalamiento de baja emisividad térmica + aislamiento acústico, 6+6/10/6, según plano de detalles del proyecto, conjunto formado por vidrio exterior laminar acústico 6+6 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 6 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 10 mm, y vidrio interior de baja emisividad térmica 6 mm; 28 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte.
	PUERTA: Abatible, ciega, de una hoja de 208x82,5x3,5 cm + fijo superior, según plano de detalles del proyecto, de tablero de MDF, lacada en blanco en su cara interior y revestida con panel enlistonado (idem al forrado de las paredes adjuntas y enrasado a estas), de roble 96x13 mm en su cara exterior; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF de 90x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en ambas caras. Incluso bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo de roseta de acero inoxidable AISI 316L, serie de diseño.
	Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas. Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Ajuste final.
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
	PLANTA BAJA

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756			05/08/2024 20:43	PÁGINA 73/100
VERIFICACIÓN	PEGVE4CVLYD6SCXAMV9M2D38VPXAYJ	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/		
				

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Dirección ATE	1				1,000			
							1,000	2.403,80	2.403,80
10.02.02	Ud Mampara PC2								
	Mampara divisoria compuesta por fijo + puerta abatible, de medidas totales 631x280 cm, según plano de detalles del proyecto. FIJO: Perfil superior e inferior de aluminio anodizado en "U", encastrado tanto en suelo como en techo con doble acristalamiento de baja emisividad térmica + aislamiento acústico, 6+6/10/6, según plano de detalles del proyecto, conjunto formado por vidrio exterior laminar acústico 6+6 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 6 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 10 mm, y vidrio interior de baja emisividad térmica 6 mm; 28 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte. PUERTA: Abatible, ciega, de una hoja de 208x82,5x3,5 cm + fijo superior, según plano de detalles del proyecto, de tablero de MDF, lacada en blanco en su cara interior y revestida con panel enlistonado (idem al forrado de las paredes adjuntas y enrasado a estas), de roble 96x13 mm en su cara exterior; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF de 90x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en ambas caras. Incluso bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo de roseta de acero inoxidable AISI 316L, serie de diseño. Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas. Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Ajuste final. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								
	PLANTA BAJA								
	Dirección SAE	1				1,000			
	PLANTA PRIMERA								
	Dirección SEPE	1				1,000			
							2,000	3.141,81	6.283,62
10.02.03	Ud Cierre PC3								
	Cierre compuesto por fijo + puertas abatible, de medidas totales 165,8x218 cm, según plano de detalles del proyecto. FIJO: Perfil superior e inferior de aluminio anodizado en "U", encastrado tanto en suelo como en techo con doble acristalamiento de baja emisividad térmica + aislamiento acústico, 6+6/10/6, según plano de detalles del proyecto, conjunto formado por vidrio exterior laminar acústico 6+6 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 6 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 10 mm, y vidrio interior de baja emisividad térmica 6 mm; 28 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte. PUERTA: abatible, ciega, de dos hojas según plano de detalles del proyecto, de tablero de MDF, lacada en blanco en su cara interior y revestida con panel enlistonado (idem al forrado de las paredes adjuntas y enrasado a estas), de roble 96x13 mm en su cara exterior; rodapié de acero inoxidable (idem al genérico en obra) adosado a la hoja; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF de 90x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en ambas caras. Incluso bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo de roseta de acero inoxidable AISI 316L, serie de diseño. Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas. Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Ajuste final. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								
	PLANTA PRIMERA								
	Sala compartida multiusos	1				1,000			
							1,000	1.074,87	1.074,87

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalúz de Empleo
08 agosto 2024
PAG: 074/100
SUPERVISADO
adm/GO-001-01 1/1

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756		05/08/2024 20:43	PÁGINA 74/100
VERIFICACIÓN	PEGVE4CVLYD6SCXAMV9M2D38VPXAYJ	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
10.02.04	Ud Fijo TV1								
	Fijo compuesto por perfil superior e inferior de aluminio anodizado en "U", medidas totales 250x280 cm, encastrado tanto en suelo como en techo con doble acristalamiento de baja emisividad térmica + aislamiento acústico, 6+6/10/6, según plano de detalles del proyecto, conjunto formado por vidrio exterior laminar acústico 6+6 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 6 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 10 mm, y vidrio interior de baja emisividad térmica 6 mm; 28 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte.								
	Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Ajuste final.								
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								
	PLANTA BAJA								
	Área de espera SAE	2				2,000			
	PLANTA PRIMERA								
	Área de espera SEPE	2				2,000			
							4,000	1.257,97	5.031,88
10.02.05	Ud Fijo TV2								
	Fijo compuesto por perfil superior e inferior de aluminio anodizado en "U", medidas totales 330x220 cm, encastrado tanto en suelo como en techo con doble acristalamiento de baja emisividad térmica + aislamiento acústico, 6+6/10/6, según plano de detalles del proyecto, conjunto formado por vidrio exterior laminar acústico 6+6 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 6 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 10 mm, y vidrio interior de baja emisividad térmica 6 mm; 28 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte.								
	Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Ajuste final.								
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								
	PLANTA PRIMERA								
	Vestibulo escalera	1				1,000			
							1,000	1.334,30	1.334,30
									16.129,47
	TOTAL SUBCAPÍTULO 10.02 Carpinterías mixtas.....								16.129,47
	SUBCAPÍTULO 10.03 Cierres Automáticos								
10.03.01	Ud Puerta abatible para aparcamiento PM6								
	Puerta abatible de una hoja + fijos para aparcamiento, dimensiones 346x322 cm, según plano de detalles del proyecto, formada por estructura con perfiles PHR 60.40.3 y entrepaño con marco perimetral de perfil angular 30.3, incluso chapa de acero galvanizado minionda perforada de 1 mm. Apertura automática con equipo de automatismo recibido a obra para apertura y cierre automático de puerta (incluido en el precio). Incluso material de conexionado eléctrico, poste de acero cincado para agarre o fijación a obra, juego de herrajes de colgar con pasadores de fijación superior e inferior para la hoja, cerradura y tirador a dos caras. Elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.								
	Incluye: Colocación y montaje del poste de fijación. Instalación de la puerta de garaje. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Conexionado eléctrico. Repaso y engrase de mecanismos. Puesta en marcha.								
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								
	PLANTA BAJA								
	Acceso rodado	1				1,000			
							1,000	3.363,22	3.363,22

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	
10.03.02	Ud Puerta corredera para aparcamiento PM8 Puerta corredera suspendida de una hoja para aparcamiento, de dimensiones 444x217 cm, según plano de detalles del proyecto, formada por estructura con perfiles PHR 60.40.3 y entrepaño con marco perimetral de perfil angular 30.3, incluso chapa de acero galvanizado minionda perforada de 1 mm. Apertura automática con equipo de automatismo recibido a obra para apertura y cierre automático de puerta (incluido en el precio). Chapón soporte con pletina de acero plegada de 5 mm para alojar el carril guía y chapones de acero de 3 mm de espesor para alojar pieza de recibido de la cerradura de anclaje de puerta corredera. Incluso material de conexionado eléctrico, sistema de desplazamiento colgado, con guía inferior, topes, cubreguía, tiradores, pasadores, cerradura de contacto, elementos de fijación a obra y demás accesorios necesarios. Elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. Incluye: Colocación y fijación de los perfiles guía. Instalación de la puerta de garaje. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Conexionado eléctrico. Repaso y engrase de mecanismos y guías. Puesta en marcha. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. PLANTA SÓTANO Aparcamiento	1					1,000			
							1,000	4.043,22	4.043,22	
10.03.03	Ud Cierre enrollable PM7 Cierre enrollable de lamas de chapa de acero galvanizado, panel perforado, 230x280 cm, acabado sendzimir, apertura automática con equipo de motorización (incluido en el precio). Incluso cajón recogedor forrado, torno, muelles de torsión de acero templado, poleas circulares, guías laterales, cerradura central con llave de seguridad, falleba a los laterales y accesorios. Elaborado en taller, con ajuste y montaje en obra. Totalmente montado y probado. Incluye: Colocación y fijación de los perfiles guía. Introducción del cierre metálico en las guías. Colocación y fijación del eje a los soportes. Tensado del muelle. Fijación del cierre metálico al rodillo. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento (eje, engranaje y manivela o electromotor). Repasos y engrase de mecanismos y guías. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. PLANTA BAJA Esclusa ingreso	1					1,000			
							1,000	1.406,59	1.406,59	
10.03.04	Ud Puerta corredera automática PV1 Puerta corredera automática, de aluminio y vidrio, para acceso peatonal, con sistema de apertura lateral, de una hoja deslizante de 150x280 cm, compuesta por: cajón superior con mecanismos, equipo de motorización y batería de emergencia para apertura y cierre automático en caso de corte del suministro eléctrico, de aluminio lacado, color blanco, dos detectores de presencia por radiofrecuencia, célula fotoeléctrica de seguridad y panel de control con cuatro modos de funcionamiento seleccionables; una hoja de vidrio laminar de seguridad 5+5, incoloro, 1B1 según UNE-EN 12600 con perfiles de aluminio lacado, color blanco, fijada sobre los perfiles con perfil continuo de neopreno. Incluso limpieza previa del soporte, material de conexionado eléctrico y ajuste y fijación en obra. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo. Instalación del cajón superior con mecanismos, equipo de motorización y batería de emergencia. Colocación de los perfiles y de los elementos de acabado. Colocación del perfil de neopreno en el perímetro de las hojas de vidrio. Montaje de las hojas. Conexionado eléctrico. Ajuste y fijación de la puerta. Puesta en marcha. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. PLANTA BAJA Esclusa ingreso	2					2,000			
							2,000	2.401,17	4.802,34	
TOTAL SUBCAPÍTULO 10.03 Cierres Automáticos.....									13.615,37	

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTOCOMUNISMO
Servicio Andalus de Empleo
08 agosto 2024
PAG: 076/100

SUPERVISADO
adm-GO-001-01 1/1

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756			05/08/2024 20:43	PÁGINA 76/100
VERIFICACIÓN	PEGVE4CVLYD6SCXAMV9M2D38VPXAYJ	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/		
				

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE					
SUBCAPÍTULO 10.04 Puertas metálicas														
10.04.01	Ud Puerta PM1	Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, de una hoja de 68 mm de espesor, 853x2100 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en RAL 1020 / RGB 143 224 080, formada por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y garras de anclaje a obra, incluso cerradura embutida de cierre a un punto, cilindro de latón con llave, escudos y pomos de nylon color negro. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada. Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y accesorios. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. PLANTA SÓTANO Vestibulo sótano								1	1,000	1,000	383,13	383,13
10.04.02	Ud Puerta PM2	Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, de una hoja de 68 mm de espesor, 853x2100 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en RAL 6012 / RGB 047 058 073, formada por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y garras de anclaje a obra, incluso cerradura embutida de cierre a un punto, cilindro de latón con llave, escudos y pomos de nylon color negro. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada. Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y accesorios. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. PLANTA SÓTANO Vestibulo sótano								1	1,000	1,000	383,13	383,13
10.04.03	Ud Puerta PM3	Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, de una hoja de 68 mm de espesor, 668x2100 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en RAL 1020 / RGB 143 224 080, formada por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y garras de anclaje a obra, incluso cerradura embutida de cierre a un punto, cilindro de latón con llave, escudos y pomos de nylon color negro. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada. Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y accesorios. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. PLANTA CUBIERTA Cubierta								1	1,000	1,000	378,41	378,41
10.04.04	Ud Puerta PM4	Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, de una hoja de 68 mm de espesor, 725x2100 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en RAL 6012 / RGB 047 058 073, formada por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y garras de anclaje a obra, incluso cerradura embutida de cierre a un punto, cilindro de latón con llave, escudos y pomos de nylon color negro y rejilla cortafuegos de material intumescente de 150x150 mm. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada. Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y accesorios. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. PLANTA SÓTANO												

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andaluz de Empleo

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Instalaciones eléctricas	1				1,000			
	Almacén	1				1,000			
							2,000	660,70	1.321,40
10.04.05	Ud Puerta PM5								
	Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, de una hoja de 68 mm de espesor, 1100x2100 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en RAL 6012 / RGB 047 058 073, formada por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y garras de anclaje a obra, incluso cerradura embutida de cierre a un punto, cilindro de latón con llave, escudos y pomos de nylon color negro y rejilla cortafuegos de material intumescente de 150x150 mm. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada. Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y accesorios. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								
	PLANTA SÓTANO								
	Vestibulo archivo	1				1,000			
	Archiv o	1				1,000			
							2,000	1.095,63	2.191,26
	TOTAL SUBCAPÍTULO 10.04 Puertas metálicas.....								4.657,33

SUBCAPÍTULO 10.05 Carpinterías de aluminio

10.05.01	Ud Carpintería V1								
	Puerta de aluminio + fijo lateral, marca y modelo a definir por la D.F., con rotura de puente térmico, dos hojas practicables, con apertura hacia el exterior, dimensiones 1770x2800 mm + fijo de 1000x2800 mm, según plano de detalles del proyecto, acabado anodizado natural, con el sello, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de anodizado, compuesta de hoja de 88 mm y marco de 80 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla estándar y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 0,8 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 65 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1950, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, con premarco y sin persiana. Barras antipánico incluidas en el precio. Doble acristalamiento, conjunto formado por vidrio exterior STADIP de 6+6 mm, compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 6 mm unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo, con capa de baja emisividad térmica incorporada en la cara interior, cámara de gas deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 10 mm, rellena de gas argón y vidrio interior STADIP PROTECT de 6+6 mm, compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 6 mm unidas mediante dos láminas incoloras de butiral de polivinilo; 22 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuciado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona, compatible con el material soporte. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento. TSAC. Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas. Ajuste final de las hojas. Sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								
	PLANTA BAJA								
	Esclusa ingreso	1				1,000			
							1,000	3.434,62	3.434,62

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Autónomo de Empleo
08 agosto 2024
PAG: 078/100
SUPERVISADO
adm GO-001-01 1/1

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756		05/08/2024 20:43	PÁGINA 78/100
VERIFICACIÓN	PEGVE4CVLYD6SCXAMV9M2D38VPXAYJ	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	
10.05.02	Ud Carpintería V2 Puerta de aluminio, marca y modelo a definir por la D.F., con rotura de puente térmico, una hoja oscilobatiente, con apertura hacia el interior, dimensiones 750x2800 mm, según plano de detalles del proyecto, acabado anodizado natural, con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de anodizado, compuesta de hoja de 88 mm y marco de 80 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla estándar y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: $U_{h,m}$ = desde 1,3 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 65 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1950, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, con premarco y sin persiana. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento. TSAC. Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 3+3/10/4 LOW.S, conjunto formado por vidrio exterior SONOR (laminar acústico) 3+3 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 3 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo cámara de gas deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 10 mm, rellena de gas argón y vidrio interior LOW.S 4 mm; 20 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuíñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona, compatible con el material soporte. Incluye: Ajuste final de la hoja. Sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento. Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. PLANTA BAJA Vestíbulo escalera 1 1,000 Dirección ATE 3 3,000 Almacén papelería 1 1,000							5,000	1.418,32	7.091,60
10.05.03	Ud Carpintería V3 Puerta de aluminio, marca y modelo a definir por la D.F., con rotura de puente térmico, una hoja oscilobatiente, con apertura hacia el interior, dimensiones 750x2200 mm, según plano de detalles del proyecto, acabado anodizado natural, con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de anodizado, compuesta de hoja de 88 mm y marco de 80 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla estándar y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: $U_{h,m}$ = desde 1,3 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 65 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1950, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, con premarco y sin persiana. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento. TSAC. Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 3+3/10/4 LOW.S, conjunto formado por vidrio exterior SONOR (laminar acústico) 3+3 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 3 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo cámara de gas deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 10 mm, rellena de gas argón y vidrio interior LOW.S 4 mm; 20 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuíñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona, compatible con el material soporte. Incluye: Ajuste final de la hoja. Sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento. Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. PLANTA BAJA Escalera 1 1,000 PLANTA PRIMERA Centro base de datos 1 1,000 Almacén papelería 1 1,000 Escalera 1 1,000							4,000	957,33	3.829,32

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andaluz de Empleo

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalúz de Empleo
08 agosto 2024
PAG: 079/100
SUPERVISADO
adm/GO-001-01 1/1

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756			05/08/2024 20:43	PÁGINA 79/100
VERIFICACIÓN	PEGVE4CVLYD6SCXAMV9M2D38VPXAYJ	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/		
				

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
10.05.04	Ud Carpintería V4 Puerta de aluminio, marca y modelo a definir por la D.F., con rotura de puente térmico, una hoja oscilobatiente, con apertura hacia el interior, dimensiones 750x1800 mm, según plano de detalles del proyecto, acabado anodizado natural, con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de anodizado, compuesta de hoja de 88 mm y marco de 80 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla estándar y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: $U_{h,m}$ = desde 1,3 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 65 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1950, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, con premarco y sin persiana. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento. TSAC. Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 3+3/10/4 LOW.S, conjunto formado por vidrio exterior SONOR (laminar acústico) 3+3 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 3 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo cámara de gas deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 10 mm, rellena de gas argón y vidrio interior LOW.S 4 mm; 20 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona, compatible con el material soporte. Incluye: Ajuste final de la hoja. Sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento. Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. PLANTA BAJA Escalera	1					1,000		
							1,000	850,38	850,38
10.05.05	Ud Carpintería V5 Ventana de aluminio, marca y modelo a definir por la D.F., con rotura de puente térmico, una hoja oscilobatiente, con apertura hacia el interior, dimensiones 550x2200 mm, según plano de detalles del proyecto, acabado anodizado natural, con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de anodizado, compuesta de hoja de 88 mm y marco de 80 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla estándar y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: $U_{h,m}$ = desde 1,3 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 65 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1950, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, con premarco y sin persiana. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento. TSAC. Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 3+3/10/4 LOW.S, conjunto formado por vidrio exterior SONOR (laminar acústico) 3+3 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 3 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo cámara de gas deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 10 mm, rellena de gas argón y vidrio interior LOW.S 4 mm; 20 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona, compatible con el material soporte. Incluye: Ajuste final de la hoja. Sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento. Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. PLANTA BAJA Aseos Cuarto limpieza	1 1					1,000 1,000		
							2,000	860,55	1.721,10

CONSEJO DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andaluz de Empleo
08 agosto 2024
PAG: 080/100
SUPERVISADO
adm/GO-001-01 1/1

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756			05/08/2024 20:43	PÁGINA 80/100
VERIFICACIÓN	PEGVE4CVLYD6SCXAMV9M2D38VPXAYJ	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/		
				

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
10.05.06	Ud Carpintería V6 Puerta de aluminio, marca y modelo a definir por la D.F., con rotura de puente térmico, una hoja oscilobatiente, con apertura hacia el interior, dimensiones 550x2200 mm, según plano de detalles del proyecto, acabado anodizado natural, con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de anodizado, compuesta de hoja de 88 mm y marco de 80 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla estándar y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: U _{h,m} = desde 1,3 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 65 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1950, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, con premarco y sin persiana. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento. TSAC. Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 3+3/10/4 LOW.S, conjunto formado por vidrio exterior SONOR (laminar acústico) 3+3 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 3 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo cámara de gas deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 10 mm, rellena de gas argón y vidrio interior LOW.S 4 mm; 20 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona, compatible con el material soporte. Incluye: Ajuste final de la hoja. Sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento. Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. PLANTA PRIMERA Aseos Control	1 1					1,000 1,000		

2,000 860,55 1.721,10

10.05.07	Ud Carpintería V7 Ventana de aluminio + fijo, marca y modelo a definir por la D.F., con rotura de puente térmico, una hoja oscilobatiente, con apertura hacia el interior, dimensiones 750x1950 mm la hoja y 810x1950 mm el fijo, según plano de detalles del proyecto, acabado anodizado natural, con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de anodizado, compuesta de hoja de 88 mm y marco de 80 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla estándar y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: U _{h,m} = desde 1,3 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 65 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1950, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, con premarco y sin persiana. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento. TSAC. Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 3+3/10/4 LOW.S, conjunto formado por vidrio exterior SONOR (laminar acústico) 3+3 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 3 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo cámara de gas deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 10 mm, rellena de gas argón y vidrio interior LOW.S 4 mm; 20 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona, compatible con el material soporte. Incluye: Ajuste final de la hoja. Sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento. Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. PLANTA BAJA Dirección SAE	1					1,000		
----------	--	---	--	--	--	--	-------	--	--

1,000 1.376,05 1.376,05

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalúz de Empleo
08 agosto 2024
PAG: 081/100
SUPERVISADO
admiGO-001-01 1/1

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756			05/08/2024 20:43	PÁGINA 81/100
VERIFICACIÓN	PEGVE4CVLYD6SCXAMV9M2D38VPXAYJ	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/		
				

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
10.05.08	Ud Carpintería V8 Ventanas de aluminio + fijos, marca y modelo a definir por la D.F., con rotura de puente térmico, hojas oscilobatientes, con apertura hacia el interior, dimensiones 750x2750 mm las hojas y 2400x2750 mm los fijos, según plano de detalles del proyecto, acabado anodizado natural, con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de anodizado, compuesta de hoja de 88 mm y marco de 80 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla estándar y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: $U_{h,m}$ = desde 1,3 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 65 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1950, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, con premarco y sin persiana. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento. TSAC. Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 3+3/10/4 LOW.S, conjunto formado por vidrio exterior SONOR (laminar acústico) 3+3 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 3 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo cámara de gas deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 10 mm, rellena de gas argón y vidrio interior LOW.S 4 mm; 20 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona, compatible con el material soporte. Incluye: Ajuste final de la hoja. Sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento. Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. PLANTA BAJA Área de trabajo SAE	1					1,000		
							1,000	9.533,08	9.533,08

10.05.09

Ud Carpintería V9

Fijo compuesto por perfil superior e inferior de aluminio anodizado en "U", encastrado tanto en suelo como en techo, medidas según plano de detalles del proyecto. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento. TSAC. Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 3+3/10/4 LOW.S, conjunto formado por vidrio exterior SONOR (laminar acústico) 3+3 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 3 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo cámara de gas deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 10 mm, rellena de gas argón y vidrio interior LOW.S 4 mm; 20 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona, compatible con el material soporte. Doble acristalamiento, conjunto formado por vidrio exterior STADIP de 6+6 mm, compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 6 mm unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo, con capa de baja emisividad térmica incorporada en la cara interior, cámara de gas deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 10 mm, rellena de gas argón y vidrio interior STADIP PROTECT de 6+6 mm, compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 6 mm unidas mediante dos láminas incoloras de butiral de polivinilo; 22 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona, compatible con el material soporte. Incluye: Ajuste final de la hoja. Sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento. Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

PLANTA BAJA

Área de espera de SAE

1

1,000

1,000

4.631,18

4.631,18

PLANTA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Análisis de Empleo

CONSEJO DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andaluz de Empleo
08 agosto 2024
PAG: 082/100
SUPERVISADO
adm/GO-001-01 1/1

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756			05/08/2024 20:43	PÁGINA 82/100
VERIFICACIÓN	PEGVE4CVLYD6SCXAMV9M2D38VPXAYJ	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/		
				

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	
10.05.10	Ud Carpintería V10 Fijo compuesto por perfil superior e inferior de aluminio anodizado en "U", encastrado tanto en suelo como en techo, medidas según plano de detalles del proyecto. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento. TSAC. Doble acristalamiento, conjunto formado por vidrio exterior STADIP de 6+6 mm, compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 6 mm unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo, con capa de baja emisividad térmica incorporada en la cara interior, cámara de gas deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 10 mm, rellena de gas argón y vidrio interior STADIP PROTECT de 6+6 mm, compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 6 mm unidas mediante dos láminas incoloras de butiral de polivinilo; 22 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuíñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona Sikasil WS-305-N "SIKA", compatible con el material soporte. Incluye: Ajuste final de la hoja. Sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento. Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. PLANTA BAJA Acceso zona exterior	1					1,000			
							1,000	1.030,50	1.030,50	
10.05.11	Ud Carpintería V11 Ventanas de aluminio + fijos, marca y modelo a definir por la D.F., con rotura de puente térmico, hojas oscilobatientes, con apertura hacia el interior, dimensiones 750x2200 mm las hojas y 2400x2200 mm los fijos, según plano de detalles del proyecto, acabado anodizado natural, con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de anodizado, compuesta de hoja de 88 mm y marco de 80 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla estándar y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: $U_{h,m}$ = desde 1,3 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 65 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1950, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, con premarco y sin persiana. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento. TSAC. Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 3+3/10/4 LOW.S, conjunto formado por vidrio exterior SONOR (laminar acústico) 3+3 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 3 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo cámara de gas deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 10 mm, rellena de gas argón y vidrio interior LOW.S 4 mm; 20 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuíñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona, compatible con el material soporte. Incluye: Ajuste final de la hoja. Sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento. Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. PLANTA PRIMERA Área de trabajo SEPE	1					1,000			
							1,000	10.605,50	10.605,50	

EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalus de Empleo

08 agosto 2024
PAG: 083/100

SUPERVISADO
adm/GO-001-01 1/1

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756			05/08/2024 20:43	PÁGINA 83/100
VERIFICACIÓN	PEGVE4CVLYD6SCXAMV9M2D38VPXAYJ	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/		
				

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	
10.05.12	Ud Carpintería V12 Ventanas de aluminio + fijos, marca y modelo a definir por la D.F., con rotura de puente térmico, hojas oscilobatientes, con apertura hacia el interior, dimensiones 750x2200 mm las hojas y los fijos según plano de detalles del proyecto, acabado anodizado natural, con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de anodizado, compuesta de hoja de 88 mm y marco de 80 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla estándar y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: $U_{h,m}$ = desde 1,3 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 65 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1950, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, con premarco y sin persiana. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento. TSAC. Doble acristalamiento, conjunto formado por vidrio exterior STADIP de 6+6 mm, compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 6 mm unidas mediante una lámina incolora de butíral de polivinilo, con capa de baja emisividad térmica incorporada en la cara interior, cámara de gas deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 10 mm, rellena de gas argón y vidrio interior STADIP PROTECT de 6+6 mm, compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 6 mm unidas mediante dos láminas incoloras de butíral de polivinilo; 22 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona, compatible con el material soporte. Incluye: Ajuste final de la hoja. Sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento. Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. PLANTA PRIMERA Terraza	1					1,000			
							1,000	6.258,27	6.258,27	
10.05.13	Ud Carpintería V13 Ventana de aluminio + fijo, marca y modelo a definir por la D.F., con rotura de puente térmico, dos hojas oscilobatientes, con apertura hacia el interior, dimensiones 750x2200 mm de cada hoja y 632x2200 mm el fijo, según plano de detalles del proyecto, acabado anodizado natural, con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de anodizado, compuesta de hoja de 88 mm y marco de 80 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla estándar y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: $U_{h,m}$ = desde 1,3 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 65 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1950, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, con premarco y sin persiana. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento. TSAC. Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 3+3/10/4 LOW.S, conjunto formado por vidrio exterior SONOR (laminar acústico) 3+3 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 3 mm, unidas mediante una lámina incolora de butíral de polivinilo cámara de gas deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 10 mm, rellena de gas argón y vidrio interior LOW.S 4 mm; 20 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona, compatible con el material soporte. Incluye: Ajuste final de la hoja. Sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento. Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. PLANTA PRIMERA Sala compartida multiusos	1					1,000			
							1,000	2.459,35	2.459,35	

AGENCIA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Andaluz de Empleo

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalúz de Empleo
08 agosto 2024
PAG: 084/100
SUPERVISADO
adm/GO-001-01 1/1

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756			05/08/2024 20:43	PÁGINA 84/100
VERIFICACIÓN	PEGVE4CVLYD6SCXAMV9M2D38VPXAYJ	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/		
				

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	
10.05.14	Ud Carpintería V14 Ventana de aluminio + fijo, marca y modelo a definir por la D.F., con rotura de puente térmico, una hoja oscilobatiente, con apertura hacia el interior, dimensiones 750x2200 mm las hojas y 861x2200 mm los fijos, según plano de detalles del proeycto, acabado anodizado natural, con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de anodizado, compuesta de hoja de 88 mm y marco de 80 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla estándar y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: $U_{h,m}$ = desde 1,3 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 65 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1950, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, con premarco y sin persiana. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento. TSAC. Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 3+3/10/4 LOW.S, conjunto formado por vidrio exterior SONOR (laminar acústico) 3+3 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 3 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo cámara de gas deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 10 mm, rellena de gas argón y vidrio interior LOW.S 4 mm; 20 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona, compatible con el material soporte. Incluye: Ajuste final de la hoja. Sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento. Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. PLANTA PRIMERA Sala compartida multiusos	1					1,000			
							1,000	2.802,67	2.802,67	
TOTAL SUBCAPÍTULO 10.05 Carpinterías de aluminio.....									57.344,72	

SUBCAPÍTULO 10.06 Cerrajería

10.06.01

m Barandilla de acero galvanizado PP1

Barandilla de fachada en forma recta, de 110 cm de altura, formada por: bastidor compuesto de barandal perimetral de redondo de perfil macizo de acero galvanizado de diámetro 12 mm; entrepaño para relleno de los huecos del bastidor compuesto de cables de acero inoxidable tensado entre ojales soldados a barra antipánico mediante redondo de perfil macizo de acero galvanizado de diámetro 12 mm, según plano de detalles del proyecto. Incluso pletinas para fijación mediante anclaje químico en obra de fábrica con varillas roscadas y resina. Elaboración en taller y ajuste final en obra. Totalmente terminada y lista para pintar.

Incluye: Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación del tramo de barandilla de forma que los puntos de anclaje del bastidor se sitúen en los puntos marcados. Aplomado y nivelación. Resolución de las uniones entre tramos de barandilla. Resolución de las uniones al paramento. Montaje de elementos complementarios.

Criterio de medición de obra: Se medirá, en la dirección del pasamanos, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

PLANTA BAJA

Vestibulo escalera	1	0,750	0,750
Escalera	2	0,750	1,500
Dirección ATE	3	0,750	2,250
Almacén papelería	1	0,750	0,750
Aseo	1	0,550	0,550
Cuarto limpieza	1	0,550	0,550

PLANTA PRIMERA

Sala compartida multiusos	2	0,700	1,400
Escalera	1	0,750	0,750
Centro de datos	1	0,750	0,750
Almacén papelería	1	0,750	0,750
aseo	1	0,550	0,550
Control	1	0,550	0,550

11,100

124,41

1.380,95

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalúz de Empleo

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalúz de Empleo
08 agosto 2024
PAG: 085/100
A SUPERVISADO
adm/GO-001-01 1/1

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756			05/08/2024 20:43	PÁGINA 85/100
VERIFICACIÓN	PEGVE4CVLYD6SCXAMV9M2D38VPXAYJ	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/		
				

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
10.06.02	m Barandilla de acero inoxidable E1 Barandilla de acero inoxidable AISI 304 de 90 cm de altura, acabado cepillado, compuesta de pasamanos (2) de 50 mm de diámetro sujeto a montantes y entrepaño redondo liso verticales de 12 mm, según plano de detalles. Incluso pletinas para fijación mediante atornillado en obra de fábrica con tacos de nylon y tornillos de acero. Elaborada en taller y montada en obra. Totalmente terminada y lista para pintar. Incluye: Replanteo de los puntos de fijación. Aplomado y nivelación. Resolución de las uniones entre tramos. Resolución de las uniones al paramento. Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.								
	Escalera	1	2,600			2,600			
		1	4,000			4,000			
		2	4,200			8,400			
		1	1,500			1,500			
	Sin entrepaño	1	2,000			2,000			
							18,500	218,94	4.050,39
10.06.03	m Barandilla mantenimiento Barandilla de fachada para protección y mantenimiento, en forma recta, de 80 cm de altura, formada por: bastidor compuesto de perfil angular 50.5 con ojales para pasar cordón tensado de acero inoxidable. Elaboración en taller y ajuste final en obra. Totalmente terminada y pintada. Incluye: Marcado de los puntos de fijación de los perfiles. Presentación del tramo de barandilla de forma que los puntos de anclaje del bastidor se sitúen en los puntos marcados. Aplomado y nivelación. Resolución de las uniones entre tramos de barandilla. Montaje de elementos complementarios. Criterio de medición de obra: Se medirá, en la dirección del pasamanos, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.								
	PLANTA PRIMERA								
	Fachada	1	18,500			18,500			
							18,500	84,23	1.558,26
10.06.04	m Rejilla para instalaciones de ventilación Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación y ascensor, marco frontal y lamas de chapa perfilada de acero galvanizado en caliente, malla de protección contra la entrada de hojas y pájaros, según plano de detalles del proyecto, con marco de montaje de chapa de acero galvanizado, fijado en el paramento sobre fábrica de pretil. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Montaje y fijación del marco en el cerramiento. Fijación de la rejilla en el marco. Conexión al conducto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								
	PLANTA CUBIERTA								
	R1	1	2,200			2,200			
	R2	1	0,600			0,600			
							2,800	654,18	1.831,70
10.06.05	Ud Escalera metálica de caracol E2 Escalera metálica de caracol, giro de 1,40 m de diámetro, formada con estructura principal de perfiles tubulares 100.4 con refuerzo interior de pletina de 100.4 y lateral de con chapón de 4 mm, según plano de detalles del proyecto. Peldaños de pletina de acero de 2,5 mm de espesor con tratamiento superficial antideslizante, perforaciones (7x20 mm) y pintado superficial. Barandilla con montantes verticales antipánicos de pletina 40.4 y cordón de acero inoxidable de diámetro 6 mm en la parte superior, según plano de detalles del proyecto. Incluso cerramiento de hueco superior, elementos de fijación y pintura antioxidante. Realizada en taller y montada en obra con ayudas de albañilería incluidas. Completamente terminada. Incluye: Replanteo y fijación del árbol central. Replanteo del peldañoado. Presentación de los peldaños y sujeción previa. Nivelación y ajuste de la posición de los peldaños. Terminación de los peldaños. Replanteo y colocación de la barandilla y pasamanos. Sujeción definitiva. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								
	PLANTA PRIMERA								
		1				1,000			
							1,000	6.875,39	6.875,39

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756			05/08/2024 20:43	PÁGINA 86/100
VERIFICACIÓN	PEGVE4CVLYD6SCXAMV9M2D38VPXAYJ	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/		
				

Nº Reg. Entrada: 202499908701236. Fecha/Hora: 05/08/2024 20:43:11

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESAS Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalus de Empleo
08 agosto 2024
PAG: 086/100
SUPERVISADO
adm-GO-001-01 1/1

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
10.06.06	m² Tramex mantenimiento Reja electrosoldada metálica formada por pletina de acero galvanizado de 30x2 mm en cuadrícula de 30x30 mm, con bastidor electrosoldado. Incluso subestructura y pletinas para fijación mediante atornillado en obra de fábrica con tacos de nylon y tornillos de acero. Elaboración en taller y ajuste final en obra. Incluye: Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación de la reja. Aplomado y nivelación. Resolución de las uniones del bastidor a los paramentos. Montaje de elementos complementarios. Criterio de medición de obra: Se medirá, con las dimensiones del hueco, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. PLANTA PRIMERA	1	18,500		0,250	4,625			
							4,625	166,51	770,11
TOTAL SUBCAPÍTULO 10.06 Cerrajería.....									16.466,80
SUBCAPÍTULO 10.07 Protecciones solares									
10.07.01	m² Celosía fija y lamas orientables Celosía fija con lamas orientables, de 300 mm de anchura, elíptica tipo ALA, 132 cm de alto, cerámica extrusionada, marca y modelo a definir por la D.F., colocadas sobre subestructura compuesta por bastidor principal PHR 120.60.5, travesaños de lamas con PHC 50.3 con pemos para lama cada 30 cm, distanciador del travesaño PHC 50.3. Incluso placas de anclaje con chapón de acero de 10 mm de espesor con para fijación mediante atornillado en elemento de hormigón con tacos de expansión y tornillos de acero inoxidable de 10 mm de diámetro, elaboración en taller, y ajuste final en obra. Incluye: Replanteo. Presentación y nivelación. Resolución de las uniones de la subestructura a los paramentos. Montaje de elementos complementarios. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². PLANTA BAJA	1	22,400		2,800	62,720			
	PLANTA PRIMERA	1	16,500		2,800	46,200			
		1	2,180		9,211	20,080			
							129,000	511,16	65.939,64
TOTAL SUBCAPÍTULO 10.07 Protecciones solares.....									65.939,64
TOTAL CAPÍTULO 10 Carpintería, Cerrajería y Vidrios									184.866,93

Nº Reg. Entrada: 202499908701236. Fecha/Hora: 05/08/2024 20:43:11

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalus de Empleo
08 agosto 2024
PAG: 087/100
A SUPERVISADO
JuntadeAndalucía admGO-001-01 1/1

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756			05/08/2024 20:43	PÁGINA 87/100
VERIFICACIÓN	PEGVE4CVLYD6SCXAMV9M2D38VPXAYJ	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/		
				

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 11 Aislamiento e Impermeabilizaciones									
11.01	m² Aislamiento térmico por el exterior Aislamiento térmico por el exterior en muro cortina, formado por panel rígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, no revestido de doble densidad, de 40 mm de espesor, resistencia térmica 1,15 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), colocado a tope y fijado mecánicamente. Incluso cinta autoadhesiva para sellado de juntas. Incluye: Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del aislamiento. Fijación del aislamiento. Resolución de puntos singulares. Sellado de juntas y uniones. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.								
	Idem partida 06.01	1	852,383			852,383			
							852,383	16,29	13.885,32
11.02	m² Aislamiento térmico trasdosados Aislamiento térmico entre los montantes de la estructura portante del trasdosado autoportante de placas, formado por panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm, según UNE-EN 13162, colocado entre los montantes de la estructura portante. Incluye: Corte del aislamiento. Colocación del aislamiento entre los montantes. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.								
	Idem partida 06.06	1	729,069			729,069			
	Idem partida 06.07	1	79,792			79,792			
							808,861	5,93	4.796,55
11.03	m² Aislamiento térmico espesor 45 mm Aislamiento térmico intermedio en tabique de placas, formado por panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm, según UNE-EN 13162, colocado entre los montantes de la estructura portante. Incluye: Corte y preparación del aislamiento a colocar entre los montantes. Colocación del aislamiento entre los montantes. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.								
	Idem partida 06.08	1	169,630			169,630			
							169,630	5,86	994,03
11.04	m² Aislamiento térmico espesor 65 mm Aislamiento térmico intermedio en tabique de placas, formado por panel semirrígido de lana mineral, espesor 65 mm, según UNE-EN 13162, colocado entre los montantes de la estructura portante. Incluye: Corte y preparación del aislamiento a colocar entre los montantes. Colocación del aislamiento entre los montantes. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.								
	Idem partida 06.09	1	25,280			25,280			
	Idem partida 06.10	1	92,430			92,430			
							117,710	7,00	823,97
11.05	m² Aislamiento térmico techos Aislamiento térmico de techos, entre periferia de la estructura portante del falso techo autoportante de placas, formado por panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm, según UNE-EN 13162, colocado entre la estructura portante. Incluye: Corte del aislamiento. Colocación del aislamiento entre estructura. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.								
	Idem partida 09.03.02	1	199,550		1,000	199,550			
	Idem partida 09.03.03	1	480,610		1,000	480,610			
	Idem partida 09.03.04	1	17,400		1,000	17,400			
	Idem partida 09.03.05	1	272,500		0,300	81,750			
							779,310	5,93	4.621,24

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andaluz de Empleo
08 agosto 2024
PAG: 088/100
SUPERVISADO
adm/GO-001-01 1/1

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
11.06	m Impermeabilización de alféizar y albardilla								
	Impermeabilización de alféizar con lámina impermeabilizante flexible tipo EVAC, de 300 mm de anchura, compuesta de una doble hoja de poliolefina termoplástica con acetato de vinil etileno, con ambas caras revestidas de fibras de poliéster no tejidas, de 0,8 mm de espesor y 625 g/m², tipo monocapa, totalmente adherida al soporte con adhesivo cementoso mejorado, C2 E, preparada para recibir directamente sobre ella el vierteaguas.								
	Incluye: Limpieza y preparación de la superficie. Aplicación del adhesivo cementoso. Colocación de la impermeabilización.								
	Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.								
	Idem partida 09.04.01	1	110,400			110,400			
	Idem partida 09.04.02	1	84,500			84,500			
		1				1,000			
							195,900	12,64	2.476,18
11.07	m² Aislamiento térmico por el exterior de muros en contacto con el								
	Aislamiento térmico por el exterior de muros en contacto con el terreno, formado por panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 40 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,2 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), colocado a tope y fijado con adhesivo cementoso sobre el trasdós del muro, preparado para recibir el relleno con material de drenaje. Incluso perfil de chapa curvada, para remate y protección de los bordes de los paneles de aislamiento térmico.								
	Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del aislamiento. Fijación del aislamiento. Colocación del perfil de remate.								
	Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.								
		1	16,000		3,300	52,800			
							52,800	9,98	526,94
TOTAL CAPÍTULO 11 Aislamiento e Impermeabilizaciones.....									28.124,30

Nº Reg. Entrada: 202499908701236. Fecha/Hora: 05/08/2024 20:43:11

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalus de Empleo
A SUPERVISADO
08 agosto 2024
PAG: 089/100

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756			05/08/2024 20:43	PÁGINA 89/100
VERIFICACIÓN	PEGVE4CVLYD6SCXAMV9M2D38VPXAYJ	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/		
				

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 12 Pinturas y Rótulos									
12.01	m² Pintura plástica sobre paramento interior de yeso o escayola								
Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color a definir por la D.F., acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 15% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,08 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso o escayola, vertical y horizontal de escaleras. Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado.									
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.									
PAREDES									
PLANTA SÓTANO									
Archiv o	1	6,000			2,300		13,800		
	1			3,900	2,300		8,970		
	1			4,250	2,300		9,775		
PLANTA BAJA									
Dirección ATE	2	3,200			2,800		17,920		
	1	6,600			2,800		18,480		
Almacén papelería	2	2,500			2,800		14,000		
	2			2,950	2,800		16,520		
Vestíbulo aseos	2	1,550			2,800		8,680		
	2			0,200	2,800		1,120		
	2			3,050	2,800		17,080		
Dirección SAE	1			5,100	3,400		17,340		
	1			1,950	3,400		6,630		
	1	2,250			3,400		7,650		
	1			0,350	3,400		1,190		
	1	2,000			3,400		6,800		
Área de trabajo SAE	1	13,500			3,950		53,325		
A deducir									
V8	-1	13,350			2,750		-36,713		
PLANTA PRIMERA									
Área espera SEPE	1	5,350			3,950		21,133		
	1			0,350	3,950		1,383		
	1	1,950			3,950		7,703		
Área de trabajo SEPE	1	13,500			3,950		53,325		
A deducir									
V11	-1	16,540			2,200		-36,388		
Centro base datos	1	4,850			2,800		13,580		
	2			0,150	2,800		0,840		
	1	0,650			0,800		0,520		
	2			0,400	2,800		2,240		
	4			2,900	2,800		32,480		
S.A.I.	3	1,650			3,950		19,553		
	2			0,450	3,950		3,555		
	1			2,900	2,800		8,120		
Almacén papelería	2	2,000			3,950		15,800		
	2			2,900	3,950		22,910		
Armario	2	1,600			3,950		12,640		
Vestíbulo aseos	1	1,750			3,950		6,913		
Dirección SEPE	2			5,400	3,950		42,660		
	1			1,650	3,950		6,518		
	1	4,100			3,950		16,195		
TECHOS									
Idem partida 09.03.02	1	199,550			1,000		199,550		
Idem partida 09.03.03	1	480,610			1,000		480,610		
Idem partida 09.03.04	1	17,400			1,000		17,400		
Idem partida 09.03.05	1	272,500			0,300		81,750		
							1.213,557	6,21	7.536,19

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalúz de Empleo

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalus de Empleo

08 agosto 2024
PAG: 090/100

SUPERVISADO

Junta de Andalucía
adm/GO-001-01 1/1

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756			05/08/2024 20:43	PÁGINA 90/100
VERIFICACIÓN	PEGVE4CVLYD6SCXAMV9M2D38VPXAYJ	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/		
				

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
12.02	m² Pintura plástica sobre paramento interior de hormigón Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color RAL 6012, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 15% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,08 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de hormigón o bloque de hormigón, vertical y horizontal de escaleras. Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. PLANTA SÓTANO PAREDES Aparcamiento 1 65,100 1,650 107,415 Pilares 9 1,100 0,200 1,980 Instalación electricidad 1 7,950 2,580 20,511 Instalación saneamiento 1 7,250 2,580 18,705 Vestibulo archivo 1 6,650 2,580 17,157 Archivo 1 18,500 2,200 40,700 Almacén 1 13,820 2,000 27,640								
							234,108	6,21	1.453,81
12.03	m² Pintura plástica sobre paramento interior de hormigón Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color RAL 1020, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 15% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,08 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de hormigón o bloque de hormigón, vertical y horizontal de escaleras. Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. PLANTA SÓTANO PAREDES Aparcamiento 1 65,100 1,000 65,100 Pilares 9 1,100 2,450 24,255 Vestibulo escalera 1 7,150 2,580 18,447								
							107,802	6,21	669,45
12.04	m Marcado de plazas de garaje Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color RAL 1020, acabado satinado, textura lisa, diluidas con un 15% de agua o sin diluir; para marcado de plazas de garaje, con líneas de 5 cm de anchura, continuas o discontinuas. Incluye: Preparación de la superficie. Ejecución del marcado. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. PLANTA SÓTANO Aparcamiento 8 4,600 36,800								
							36,800	2,99	110,03
12.05	Ud Marcado de flechas e inscripciones en garajes Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color RAL 1020, acabado satinado, textura lisa, diluidas con un 15% de agua; para marcado de flechas e inscripciones en garajes, con una plantilla. Incluye: Preparación de la superficie. Ejecución del marcado. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. PLANTA SÓTANO Números 8 8,000 Flechas 4 4,000 Ceda el paso minusválidos 5 5,000 Ceda el paso 48 48,000 Señal 2 2,000 PLANTA BAJA								

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andaluz de Empleo

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Flechas	2				2,000			
							69,000	16,75	1.155,75
12.06	m² Lámina adhesiva								
	Lámina adhesiva, al ácido, aplicada en la cara interior del acristalamiento. Incluso solución jabonosa, para la limpieza de la superficie del vidrio y la colocación de láminas adhesivas.								
	Incluye: Limpieza de la superficie del vidrio. Humectación, mediante rociado, de las superficies a adherir. Aplicación y extendido de la lámina, mediante presión con rasqueta. Limpieza y secado de la superficie.								
	Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.								
	PC1	2	1,795		0,850	3,052			
	PC2	2	1,950		0,850	3,315			
		2	3,355		0,850	5,704			
	TV1	4	2,500		0,850	8,500			
	TV2	1	3,300		0,850	2,805			
	V6	2	0,550		2,200	2,420			
	V9	1	2,172		0,850	1,846			
		1	0,887		0,850	0,754			
							28,396	33,67	956,09
12.07	Ud Rotulación								
	Rotulación con soporte de chapa troquelada, espesor de 4 mm, acabado en acero inoxidable cepillado, según plano de detalles del proyecto, sujeción mediante adhesivo, con leve separación (3 mm) a panel de apoyo. Tipografía a definir por la D.F.								
	Incluye: Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje.								
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.								
	PLANTA SÓTANO								
	ARCHIVO (L2)	1				1,000			
	INSTALACIONES (L7)	2				2,000			
	PLANTA BAJA								
	SEPE / SAE (LP1)	1				1,000			
	DIRECCIÓN A.T.E. (L3)	1				1,000			
	DIRECCIÓN SAE (L4)	1				1,000			
	MANTENIMIENTO (L6)	1				1,000			
	VARIOS (L9-L13)	5				5,000			
	PLANTA PRIMERA								
	SALA USOS MÚLTIPLES (L1)	1				1,000			
	DIRECCIÓN SEPE (L5)	1				1,000			
	MANTENIMIENTO (L6)	1				1,000			
	CENTRAL DE DATOS (L8)	1				1,000			
	VARIOS (L9-L13)	5				5,000			
							21,000	271,06	5.692,26
12.08	Ud Rotulación JUNTA DE ANDALUCÍA								
	Rotulación de JUNTA DE ANDALUCÍA según modelo oficial.								
	Incluye: Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje.								
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.								
							0,000	417,74	0,00
TOTAL CAPÍTULO 12 Pinturas y Rótulos.....									17.535,58

CONSEJO DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio de Matriz de Empleo
08 agosto 2024
PAG: 092/100
A SUPERVISADO
Junta de Andalucía
adm/GO-001-01 1/1

Nº Reg. Entrada: 20249908701236. Fecha/Hora: 05/08/2024 20:43:11

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756			05/08/2024 20:43	PÁGINA 92/100
VERIFICACIÓN	PEGVE4CVLYD6SCXAMV9M2D38VPXAYJ	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/		
				

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	
CAPÍTULO 13 Urbanización interior de la parcela										
13.01	m² Solado de losetas de hormigón para uso exterior Suministro y colocación de pavimento para uso privado en zona de aceras y paseos, de losetas de hormigón para uso exterior, de 4 pastillas, clase resistente a flexión T, clase resistente según la carga de rotura 3, clase de desgaste por abrasión G, formato nominal 20x20x3 cm, color gris, según UNE-EN 1339, colocadas al tendido sobre capa de arena-cemento de 3 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y arena de cantera granítica, dejando entre ellas una junta de separación de entre 1,5 y 3 mm. Todo ello realizado sobre firme compuesto por forjado estructural, no incluido en este precio. Incluso juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas. Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Extendido de la capa de arena-cemento. Espolvoreo con cemento de la superficie. Colocación al tendido de las piezas. Formación de juntas y encuentros. Limpieza del pavimento y las juntas. Preparación y extendido de la lechada líquida para relleno de juntas. Limpieza final con agua, sin eliminar el material de rejuntado. Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m².									
Exterior		1	16,000	4,000			64,000			
		1	30,000	1,100			33,000			
							97,000	22,98	2.229,06	
13.02	m Bordillo Piezas de bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección normalizada peatonal A1 (20x14) cm, clase climática B (absorción <=6%), clase resistente a la abrasión H (huella <=23 mm) y clase resistente a flexión S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud, según UNE-EN 1340 y UNE 127340, colocadas sobre base de hormigón no estructural (HNE-20/P/20) de espesor uniforme de 20 cm y 10 cm de anchura a cada lado del bordillo, vertido desde camión, extendido y vibrado con acabado maestreado, según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio; posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm con mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso topes o contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la altura del bordillo, del lado de la calzada y al dorso respectivamente, con un mínimo de 10 cm, salvo en el caso de pavimentos flexibles. Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del hormigón en cama de apoyo. Colocación, recibido y nivelación de las piezas, incluyendo topes o contrafuertes. Relleno de juntas con mortero de cemento. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.									
Exterior		1	30,000			30,000				
		1	16,000			16,000				
							46,000	25,67	1.180,82	
13.03	Ud Alcorque Formación de borde de delimitación de alcorque cuadrado, mediante el conjunto de cuatro piezas prefabricadas de hormigón de 120x120 cm y 100 cm de diámetro interior, gris, apoyado el conjunto sobre una solera de hormigón HM 10/B/20/X0 de 15 cm de espesor, a realizar sobre una base firme existente, no incluida en este precio. Incluso excavación y rejuntado con mortero de cemento, industrial, M-5. Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Excavación. Vertido y extendido del hormigón. Colocación de las piezas. Asentado y nivelación. Relleno de juntas con mortero. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.									
Exterior		2			2,000					
							2,000	61,05	122,10	
13.04	Ud Plantación de árbol Plantación de árbol, a definir por la D.F., en hoyo de 120x120x100 cm realizado con medios mecánicos; suministro en contenedor. Incluso tierra vegetal cribada y substratos vegetales fertilizados. Incluye: Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos. Abonado del terreno. Plantación. Colocación de tutor. Primer riego. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.									
Exterior		2			2,000					

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andaluz de Empleo

Nº Reg. Entrada: 20249908701236. Fecha/Hora: 05/08/2024 20:43:11

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalúz de Empleo
08 agosto 2024
PAG: 093/100
SUPERVISADO
adm/GO-001-01 1/1

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							2,000	155,22	310,44
TOTAL CAPÍTULO 13 Urbanización interior de la parcela.....									3.842,42

Nº Reg. Entrada: 202499908701236. Fecha/Hora: 05/08/2024 20:43:11

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalus de Empleo
08 agosto 2024
PAG: 094/100

A SUPERVISADO
Junta de Andalucía
adm60-001-01 1/1

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756			05/08/2024 20:43	PÁGINA 94/100
VERIFICACIÓN	PEGVE4CVLYD6SCXAMV9M2D38VPXAYJ	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/		
				

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 14 Seguridad y salud									
SUBCAPÍTULO 14.01 Locales para personal y servicios									
14.01.01	Ud Caseta Pref. Mod. 20.50 m2 Vest. Duración menor 6 meses								
	Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 para vestuarios en obras de duraci�n no mayor de 6 meses, formada por: estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano r�gido: carpinter�a de aluminio anodizado en su color, rejas de protecci�n y suelo con soporte de perfil�ria, tablero fen�lico y pavimento, incluso preparaci�n del terreno, cimentaci�n, soportes de hormig�n HA-25, armado con acero B 400 S, placas de asiento, transportes, colocaci�n, desmontado y mantenimiento, seg�n R.D. 1627/97 y gu�a t�cnica del INSHT.								
	Criterio de medici�n de obra: Se medir� el n�mero de unidades realmente ejecutadas seg�n especificaciones de Proyecto.								
							0,000	1.157,73	0,00
14.01.02	Ud Caseta pref. Mod. 20,50 M2 comedor duraci�n de 6 a 12 meses								
	Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 para comedor en obras de duraci�n entre 6 y 12 meses, formada por: estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano r�gido: carpinter�a de aluminio anodizado en su color, rejas de protecci�n y suelo con soporte de perfil�ria, tablero fen�lico y pavimento, incluso preparaci�n del terreno, cimentaci�n, soportes de hormig�n HA-25, armado con acero B 400 S, placas de asiento, transportes, colocaci�n, desmontado y mantenimiento, seg�n R.D. 1627/97 y gu�a t�cnica del INSHT.								
	Criterio de medici�n de obra: Se medir� el n�mero de unidades realmente ejecutadas seg�n especificaciones de Proyecto.								
							0,000	1.715,55	0,00
14.01.03	m� Amueblamiento provisional local vestuario								
	Amueblamiento provisional en local para vestuario, comprendiendo: taquillas individuales con llave, asientos prefabricados y espejos, terminado y desmontado, incluso mantenimiento, seg�n R.D. 1627/97 y gu�a t�cnica del INSHT.								
	Criterio de medici�n de obra: Se medir� la superficie realmente ejecutada seg�n especificaciones de Proyecto.								
							0,000	19,12	0,00
14.01.04	m� Amueblamiento provisional local comedor								
	Amueblamiento provisional en local para comedor, comprendiendo: mesas, asientos, calienta platos el�ctrico y recipientes para desperdicios, terminado y desmontado, incluso mantenimiento, seg�n R.D. 1627/97 y gu�a t�cnica del INSHT.								
	Criterio de medici�n de obra: Se medir� la superficie realmente ejecutada seg�n especificaciones de Proyecto.								
							0,000	15,71	0,00
14.01.05	m� Instalaci�n provisional local oficina								
	Instalaci�n provisional de local para oficina, comprendiendo: electricidad e iluminaci�n terminado y desmontado, incluso mantenimiento, seg�n R.D. 1627/97, gu�a t�cnica del INSHT y R.E.B.T.								
	Criterio de medici�n de obra: Se medir� la superficie realmente ejecutada seg�n especificaciones de Proyecto.								
							0,000	11,17	0,00
14.01.06	m� Instalaci�n provisional local comedor								
	Instalaci�n provisional de local para comedor comprendiendo: electricidad, iluminaci�n, agua, saneamiento, fregadero y grifer�a, terminado y desmontado, incluso mantenimiento, seg�n R.D. 1627/97, gu�a t�cnica del INSHT y R.E.B.T.								
	Criterio de medici�n de obra: Se medir� la superficie realmente ejecutada seg�n especificaciones de Proyecto.								
							0,000	18,40	0,00
TOTAL SUBCAP�TULO 14.01 Locales para personal y servicios									

CONSEJER A DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUT NOMO
Servicio Andal z de Empleo
08 agosto 2024
PAG: 095/100
SUPERVISADO
adm nCO-001-01 1/1

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756			05/08/2024 20:43	PÁGINA 95/100
VERIFICACIÓN	PEGVE4CVLYD6SCXAMV9M2D38VPXAYJ	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/		
				

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 14.02 Protecciones colectivas									
14.02.01	Ud Primeros auxilios en obra Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. Caseta comedor	1				1,000			
							1,000	282,99	282,99
14.02.02	Ud Señal metálica "información" 40x40 cm. Sin soporte Señal de seguridad metálica tipo información de 40x40 cm., sin soporte, incluso colocación, de acuerdo con r.d. 485/97 Y p.p. de desmontaje. Valorada en función del número óptimo de utilizaciones. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 						0,000	19,90	0,00
14.02.03	m Valla metálica para acotamiento de espacios, elem. Met. Valla metálica para acotamiento de espacios, formada por elementos metálicos autónomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto 						0,000	1,75	0,00
14.02.04	Ud Extintor manual polvo seco a.b.c.e. De 6 kg De extintor manual a.f.p.g. de polvo seco polivalente o a.b.c.e. De 6 kg., colocado sobre soporte fijado al paramento vertical, incluso p.p. De pequeño material y desmontaje, según r.d. 1627/97. Valorado en función del número óptimo de utilizaciones. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. Extintores	3				3,000			
							3,000	68,44	205,32
14.02.05	Ud Extintor manual de CO2 de 6kg De extintor manual de CO2 de 6 kg., colocado sobre soporte fijado a paramento vertical, incluso p.p.de pequeño material y desmontaje, según r.d. 1627/97. Valorado en función del número óptimo de utilizaciones. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. Extintores	1				1,000			
							1,000	105,01	105,01
14.02.06	m Protección perímetro forj.red paramentada en forjado Protección de perímetro de forjado con red de seguridad de poliamida (HT) de 4 mm y luz de malla 10x10 cm, vertical paramentada fijada a forjado, hasta 4 m de altura, incluso p.p. de anclajes de red, cuerdas de sujeción, desmontaje y mantenimiento, según R.D. 1627/97. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto RED	50				50,000			
							50,000	12,01	600,50
TOTAL SUBCAPÍTULO 14.02 Protecciones colectivas.....									1.193,82

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalúz de Empleo
08 agosto 2024
PAG: 096/100
A SUPERVISADO
JuntadeAndalucía
adm/GO-001-01 1/1

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756			05/08/2024 20:43	PÁGINA 96/100
VERIFICACIÓN	PEGVE4CVLYD6SCXAMV9M2D38VPXAYJ	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/		
				

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 14.03 Protecciones personales									
14.03.01	Ud Casco de seguridad De casco de seguridad segun r.d. 1407/1992. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.	Casco	5			5,000			
							5,000	1,74	8,70
14.03.02	Ud Pantalla soldadura electrica de mano De pantalla de soldadura electrica de mano, resistente a la perforacion y penetracion por objeto candente, antiinflamable, segun r.d. 1407/1992. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.	Soldador	5			5,000			
							5,000	5,31	26,55
14.03.03	Ud Gafa anti-impacto,cazoleta De gafa de cazoletas de armadura rigida, ventilacion lateral, graduable y ajustables, visores neutros, recambiables templados y tratados, para trabajos con riesgo de impactos en ojos. Segun r.d.1407/1992. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.	Gafas	4			4,000			
							4,000	10,29	41,16
14.03.04	Ud Gafa anti-polvo,vinilo, con ventilacion De gafas de vinilo con ventilacion directa, sujeccion a cabeza graduable visor de policarbonato,para trabajos con ambientes pulvigenos. Segun r.d. 1407/1992. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.	Gafas	15			15,000			
							15,000	2,74	41,10
14.03.05	Ud Par de tapones antirruido polivinilo De par de tapones antirruido fabricado en cloruro de polivinilo, segun r.d. 1407/1992. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.	Tapones	15			15,000			
							15,000	0,19	2,85
14.03.06	Ud Cinturon de seguridad de sujeccion poliester De cinturon de seguridad de sujeccion fabricado con poliester, anillas de acero estampado con resistencia superior a 115 kg/mm2., hebillas con mordiente de acero estampado cuerda de amarre de alta tenacidad y 1.00 m de longitud fabricada en nylon y mosqueton de cierre, homologado. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.	Cinturon	5			5,000			
							5,000	23,68	118,40
14.03.07	Ud Mandil para trabajos de soldadura De mandil para trabajos de soldadura, fabricado en cuero con sujeccion a cuello y cintura a traves de correa homologado. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.	Soldador	10			10,000			
							10,000	3,68	36,80
14.03.08	Ud Guantes de uso general De guantes de proteccion de uso general. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.								

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756			05/08/2024 20:43	PÁGINA 97/100
VERIFICACIÓN	PEGVE4CVLYD6SCXAMV9M2D38VPXAYJ	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/		
				

Nº Reg. Entrada: 20249908701236. Fecha/Hora: 05/08/2024 20:43:11

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalúz de Empleo
08 agosto 2024
PAG: 097/100
SUPERVISADO
adm/GO-001-01 1/1

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Guantes	12				12,000			
							12,000	3,37	40,44
14.03.09	Ud Guantes de latex,manipulacion objet.cortant.,puntiagud								
	De par de guantes de proteccion para manipular objetos cortantes y puntiagudos,resistentes al corte y a la abrasion, fabricado en latex.								
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.								
	Guantes	15				15,000			
							15,000	1,53	22,95
14.03.10	Ud Botas de agua goma con puntera y plantilla metalica								
	De par de botas de proteccion para trabajos en agua, barro, hormigon y pisos con riesgos de deslizamiento, fabricadas en goma forrada, piso antideslizante, puntera y plantilla de acero,tobillera y espini-llera reforzada para protecciones contra golpe, homologado.								
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.								
	Botas	13				13,000			
							13,000	36,12	469,56
TOTAL SUBCAPÍTULO 14.03 Protecciones personales.....									808,51
SUBCAPÍTULO 14.04 Varios									
14.04.01	Ud Proyector 300 W								
	Proyector con caja de montaje de 1130 mm para lampara reflectora de 300 w, tipo de proteccion ip-54, cristal de proteccion, incluso ayudas de albañileria, p.p. De peqeuo material y mano de obra.								
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.								
	Para iluminacion exterior de zona de obras	1				1,000			
							1,000	292,22	292,22
14.04.02	Ud Cuadro electrico general de obra								
	CUadro electrico general de obra formado por armario con puerta opaca para 24 modulos, interrupto-res diferenciales de 2x40a 30ma, 4x40a 300ma e interruptores magnetotermicos pia 2x16, 2x25, 2x40, 4x25, 4x32, 4x40 4x50 y 4x63a. Incluso p.p. De pequeño material y mano de obra.								
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.								
							0,000	1.017,43	0,00
14.04.03	Ud Acometida provisional fontaneria 25 mm								
	Acometida provisional de fontaneria para obra desde punto de enganche a punto de caseta, realizada con tubo de polietileno de 25 mm, de alta densidad y para 10 atm de presion maxima, con collarin de toma de fundicion, p.p. De piezas especiales de polietileno y tapon roscado, incluso derechos y per-misos para la conexion, totalmente terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.								
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.								
	Caseta comedor	1				1,000			
							1,000	115,21	115,21
14.04.04	Ud Acometida a la red general de alcantarillado								
	Acometida a la red general de alcantarillado, construida seg:n Ordenanza Municipal.								
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.								
	Caseta vestuario	1				1,000			
							1,000	1.680,59	1.680,59

Nº Reg. Entrada: 202499908701236. Fecha/Hora: 05/08/2024 20:43:11

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
14.04.05	m Circuito trifásico 5x10 mm ² superficie								
	Circuito trifásico, instalado con cable de cobre de cinco conductores H07V-K(AS) de 10 mm ² de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 21 mm de diámetro y 1,25 mm de pared, en montaje superficial, incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería; construido según REBT.								
	Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto								
	Acometida vestuario	20					20,000		
							20,000	27,78	555,60
	TOTAL SUBCAPÍTULO 14.04 Varios								2.643,62
	TOTAL CAPÍTULO 14 Seguridad y salud.....								4.645,95

A Agencia de Evaluación

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andaluz de Empleo

SUPERVISADO

08 agosto 2024

PAC: 099/100

asdmCO-001-01. 1/1

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756		05/08/2024 20:43	PÁGINA 99/100
VERIFICACIÓN	PEGVE4CVLYD6SCXAMV9M2D38VPXAYJ	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 15 Gestión de residuos									
15.01	Ud Conjunto de gestión de residuos								
Conjunto de medidas de gestión de residuos, según el Estudio de Gestión de Residuos del proyecto, contemplando:									
- Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en las siguientes fracciones: hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos peligrosos; dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales, para su carga en el camión o contenedor correspondiente.									
- Transporte de tierras con contenedor, a vertedero específico y eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.									
- Canon de vertido por entrega de contenedor con tierras procedentes de la excavación, en vertedero específico. Sin incluir servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y transporte.									
- Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.									
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente realizadas según especificaciones del Estudio de Gestión de Residuos									
Edificio	0,75					0,750			
							0,750	11.447,65	8.585,74
TOTAL CAPÍTULO 15 Gestión de residuos									8.585,74
TOTAL									1.092.544,05

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalus de Empleo
A SUPERVISADO
Junta de Andalucía
adm60-001-01 1/1
08 agosto 2024
PAG: 100/100

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756		05/08/2024 20:43	PÁGINA 100/100
VERIFICACIÓN	PEGVE4CVLYD6SCXAMV9M2D38VPXAYJ	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 01 Demoliciones y Actuaciones previas						
01.01		Ud	Desmontaje de luminaria exterior Desmontaje de luminaria exterior situada a menos de 3 m de altura, instalada en superficie con medios manuales y recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, siendo el orden de ejecución del proceso inverso al de su instalación, sin deteriorar los elementos constructivos a los que pueda estar sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a reutilizar. Carga manual del material a reutilizar sobre camión. Retirada y acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de los restos de obra sobre camión o contenedor. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.			
OF1_INST	0,095	h.	Oficial 1ª instalador	22,110	2,10	
PEON_INST	0,095	h.	Peon instalador	21,210	2,01	
Mano de obra.....						4,11
Suma la partida.....						4,11
Costes indirectos.....						5,00% 0,21
TOTAL PARTIDA.....						4,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
01.02		Ud	Talado de árbol Talado de árbol de entre 5 y 10 m de altura, de 30 a 60 cm de diámetro de tronco y copa frondosa, con motosierra y camión con cesta, con extracción del tocón, carga manual a camión y transporte de los residuos vegetales a vertedero específico, situado una distancia no limitada. Incluye: Corte de las ramas y el tronco. Extracción del tocón y las raíces. Troceado del tronco, las ramas y las raíces. Retirada de restos y desechos. Carga a camión. Transporte de residuos vegetales a vertedero específico. Relleno y compactación del hueco con tierra de la propia excavación. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mq09sie010	1,987	h	Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 2 kW de potencia.	3,040	6,04	
mq07cce010a	0,909	h	Camión con cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de altura	19,340	17,58	
mq01exn020a	0,241	h	Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 105 kW.	47,240	11,38	
mq02roa010a	0,369	h	Rodillo vibrante de guiado manual, de 700 kg, anchura de trabajo	8,570	3,16	
mq04cag010a	0,130	h	Camión con grúa de hasta 6 t.	50,210	6,53	
OF1_JAR	1,015	h	Oficial 1ª jardinero.	22,110	22,44	
PEON_JAR	1,523	h	Ayudante jardinero.	21,210	32,30	
Mano de obra.....						58,74
Maquinaria.....						44,69
Suma la partida.....						99,43
Costes indirectos.....						5,00% 4,97
TOTAL PARTIDA.....						104,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
01.03		m	Demolición de bordillo Demolición de bordillo sobre base de hormigón, con martillo neumático, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente demolida según especificaciones de Proyecto.			
mq05mai030	0,031	h	Martillo neumático.	4,160	0,13	
mq05pdm110	0,031	h	Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.	7,050	0,22	
PEON_ESP	0,010	h	Peón especializado construcción.	21,210	0,21	
PEON_ORD	0,020	h	Peón ordinario construcción.	21,050	0,42	
Mano de obra.....						0,63
Maquinaria.....						0,38
Suma la partida.....						0,98
Costes indirectos.....						5,00% 0,05
TOTAL PARTIDA.....						1,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRES CÉNTIMOS						

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJOS
Servicio Andaluz de Empleo

08 agosto 2024
PAG: 001/158

SUPERVISADO
adm/GO-001-01 1/1

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.04		m²	Demolición de pavimento exterior de adoquines Demolición de pavimento exterior de adoquines y capa de arena, mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica sobre camión o contenedor. Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.			
mq01exn050c	0,021	h	Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo rompedor	66,250	1,39	
mq01ret010	0,010	h	Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW.	41,740	0,42	
PEON_ORD	0,021	h	Peón ordinario construcción.	21,050	0,44	
Mano de obra.....						0,44
Maquinaria.....						1,81
Suma la partida.....						2,25
Costes indirectos.....						0,11
TOTAL PARTIDA.....						2,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.05		m²	Demolición de solera Demolición de solera o pavimento de hormigón armado de hasta 15 cm de espesor, mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica sobre camión o contenedor. Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.			
mq01exn050c	0,072	h	Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo rompedor	66,250	4,77	
mq01ret010	0,012	h	Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW.	41,740	0,50	
PEON_ORD	0,056	h	Peón ordinario construcción.	21,050	1,18	
Mano de obra.....						1,18
Maquinaria.....						5,27
Suma la partida.....						6,45
Costes indirectos.....						0,32
TOTAL PARTIDA.....						6,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.06		Ud	Desmontaje de letrero Desmontaje de letrero mural de 3 a 6 m² de superficie, situado en fachada, con medios manuales y recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeto, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a reutilizar. Carga manual del material a reutilizar sobre camión. Retirada y acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de los restos de obra sobre camión o contenedor. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.			
OF1	1,974	h	Oficial 1ª construcción.	22,110	43,65	
PEON_ORD	1,767	h	Peón ordinario construcción.	21,050	37,20	
Mano de obra.....						80,85
Suma la partida.....						80,85
Costes indirectos.....						4,04
TOTAL PARTIDA.....						84,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalus de Empleo
08 agosto 2024
PAG: 002/158
SUPERVISADO
adm60-001-01 1/1

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.07		Ud	Demolición de imbornal Demolición de imbornal prefabricado de hormigón, con martillo neumático, sin deteriorar los colectores que pudieran enlazar con él y acondicionando sus extremos, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente demolidas según especificaciones de Proyecto.			
mq05mai030	0,377	h	Martillo neumático.	4,160	1,57	
mq05pdm110	0,189	h	Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.	7,050	1,33	
PEON_ESP	0,356	h	Peón especializado construcción.	21,210	7,55	
PEON_ORD	0,178	h	Peón ordinario construcción.	21,050	3,75	
Mano de obra.....						11,30
Maquinaria.....						2,90
Suma la partida.....						14,20
Costes indirectos.....						5,00% 0,71
TOTAL PARTIDA.....						14,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

01.08		m	Desmontaje de malla metálica en vallado de parcela Desmontaje de malla metálica en vallado de parcela, con una altura mayor o igual a 2 m, con medios manuales, recuperación del material para su posterior ubicación en el mismo emplazamiento, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a reutilizar. Carga manual del material a reutilizar sobre camión. Retirada y acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de los restos de obra sobre camión o contenedor. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.			
PEON_ESP	0,186	h	Peón especializado construcción.	21,210	3,95	
PEON_ORD	0,371	h	Peón ordinario construcción.	21,050	7,81	
Mano de obra.....						11,76
Suma la partida.....						11,76
Costes indirectos.....						5,00% 0,59
TOTAL PARTIDA.....						12,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalus de Empleo
A SUPERVISADO
08 agosto 2024
PAG: 003/158
adm/GO-001-01 1/1

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 02 Movimiento de tierras						
02.01	m³		Excavación de sótanos de más de 2 m de profundidad Ex cavación de sótanos de más de 2 m de profundidad, que en todo su perímetro quedan por debajo de la rasante natural, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, y carga a camión. Incluso corte por bataches, realizados en distintas fases según orden preestablecido. Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Replanteo de los bataches y señalización de las fases. Ex cavación mediante corte por bataches y extracción de las tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga a camión de los materiales excavados. Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra.			
mq01ret020b	0,223	h	Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.	37,220	8,30	
PEON_ORD	0,089	h	Peón ordinario construcción.	21,050	1,87	
						Mano de obra..... 1,87
						Maquinaria..... 8,30
						Suma la partida..... 10,17
						Costes indirectos..... 5,00% 0,51
						TOTAL PARTIDA..... 10,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.02	m³		Excavación de zanjas y pozos para cimentaciones Ex cavación de zanjas y pozos para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, y carga a camión. Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga a camión de los materiales excavados. Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros y sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra.			
mq01exn020b	0,404	h	Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 115 kW.	49,470	19,99	
PEON_ORD	0,270	h	Peón ordinario construcción.	21,050	5,68	
						Mano de obra..... 5,68
						Maquinaria..... 19,99
						Suma la partida..... 25,67
						Costes indirectos..... 5,00% 1,28
						TOTAL PARTIDA..... 26,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.03	m²		Compactación mecánica de fondo de excavación Compactación mecánica de fondo de excavación, con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. Incluye: Situación de los puntos topográficos. Bajada de la maquinaria al fondo de la excavación. Humectación de las tierras. Compactación. Retirada de la maquinaria del fondo de la excavación. Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.			
mq02rod010d	0,166	h	Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo	6,470	1,07	
mq02cia020j	0,005	h	Camión sistema de 8 m³ de capacidad.	40,590	0,20	
PEON_ORD	0,168	h	Peón ordinario construcción.	21,050	3,54	
						Mano de obra..... 3,54
						Maquinaria..... 1,27
						Suma la partida..... 4,81
						Costes indirectos..... 5,00% 0,24
						TOTAL PARTIDA..... 5,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.04		m³	Base de pavimento realizada con zahorra artificial Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto, con zahorra artificial caliza, y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación. Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.			
mt01zah010c	2,200	t	Zahorra artificial caliza.	9,740	21,43	
mq04dua020b	0,106	h	Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.	9,410	1,00	
mq02rod010d	0,158	h	Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo	6,470	1,02	
mq02cia020j	0,011	h	Camión sistema de 8 m³ de capacidad.	40,590	0,45	
PEON_ORD	0,066	h	Peón ordinario construcción.	21,050	1,39	
						1,39
						2,47
						21,43
						25,29
						1,26
						26,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.05		m³	Excavación de zanjas para instalaciones Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, y carga a camión. Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos con extracción de las tierras. Carga a camión de los materiales excavados. Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros y sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra.			
mq01exn020b	0,351	h	Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 115 kW.	49,470	17,36	
PEON_ORD	0,248	h	Peón ordinario construcción.	21,050	5,22	
						22,58
						1,13
						23,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO
Servicio Andalus de Empleo
A SUPERVISADO
08 agosto 2024
PAG: 005/158
admGO-001-01 1/1

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 03 Cimentaciones						
03.01	m²		Film de polietileno			
			Film impermeabilizante de polietileno de baja densidad (LDPE) de 0,2 mm de espesor y 200 g/m² de masa superficial, color negro. Colocación en obra: con solapes, directamente sobre el terreno o sobre un encachado.			
			Incluye: Colocación de la lámina separadora. Resolución de solapes y uniones.			
			Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas y los solapes.			
mt16png020c	1,150	m²	Film impermeabilizante de polietileno de baja densidad (LDPE) de	1,140	1,31	
OF1	0,033	h	Oficial 1ª construcción.	22,110	0,73	
PEON_ORD	0,017	h	Peón ordinario construcción.	21,050	0,36	
Mano de obra.....						1,09
Materiales.....						1,31
Suma la partida.....						2,40
Costes indirectos.....						5,00% 0,12
TOTAL PARTIDA.....						2,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

03.02	m²		Capa de hormigón de limpieza			
			Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de hormigón HM 10/B/20/X0, fabricado en central y vertido con bomba, en el fondo de la excavación previamente realizada.			
			Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase del hormigón.			
			Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie teórica ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.			
mt10hmf011fa	0,105	m³	Hormigón en masa HM 10/B/20/X0, fabricado en central.	66,300	6,96	
mq06bhe010	0,006	h	Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón.	74,660	0,45	
OF1_EST	0,006	h	Oficial 1ª estructurista	22,110	0,13	
PEON_EST	0,021	h	Ayudante estructurista	21,210	0,45	
Mano de obra.....						0,58
Maquinaria.....						0,45
Materiales.....						6,96
Suma la partida.....						7,99
Costes indirectos.....						5,00% 0,40
TOTAL PARTIDA.....						8,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalus de Empleo
A SUPERVISADO
Junta de Andalucía
adm/GO-001-01 1/1
08 agosto 2024
PAG: 006/158

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756			05/08/2024 20:43	PÁGINA 6/158
VERIFICACIÓN	PEGVEKMPJGJNSG88CPD3RKAYZHAHV	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/		
				

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03.03	m²		Sistema de encofrado a una cara Montaje y desmontaje, de sistema de encofrado a una cara con acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en 150 usos, para formación de muro de hormigón armado, de entre 3 y 6 m de altura y superficie plana, para contención de tierras. Incluso; pasamuros para paso de los tensores; elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para su estabilidad; y líquido desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo del encofrado sobre la cimentación. Replanteo de las juntas de construcción y de dilatación. Colocación de pasamuros para paso de los tensores. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento. Aplomado y nivelación del encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado. Limpieza y almacenamiento del encofrado. Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 1 m². Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el hormigón realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir huecos menores de 1 m².			
mt08eme070b	0,007	m²	Paneles metálicos modulares, para encofrar muros de hormigón de	204,080	1,43	
mt08eme075g	0,005	Ud	Estructura soporte de sistema de encofrado vertical, para muros	421,140	2,11	
mt08dba010d	0,030	l	Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable	1,840	0,06	
mt08var204	0,400	Ud	Pasamuros de PVC para paso de los tensores del encofrado, de var	0,950	0,38	
OF1_EST	0,547	h	Oficial 1ª estructurista	22,110	12,09	
PEON_EST	0,599	h	Ayudante estructurista	21,210	12,70	
Mano de obra.....						24,79
Materiales.....						3,98
Suma la partida.....						28,77
Costes indirectos.....						1,44
TOTAL PARTIDA.....						30,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

03.04	m²		Encofrado perdido zapatas Encofrado perdido de fábrica de 12 cm de espesor, realizada con bloque hueco de hormigón gris de 40x20x12 cm, para revestir, y recibida con mortero de cemento, industrial, M-5, para zapata de cimentación. Incluye: Replanteo. Colocación y aplomado de miras en las esquinas. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el hormigón realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt02bhg010ba	12,600	Ud	Bloque hueco de hormigón, para revestir, color gris, 40x20x12 cm	0,550	6,93	
mt08aaa010a	0,006	m³	Agua.	1,530	0,01	
mt09mif010ca	0,017	t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat	34,780	0,59	
mq06hor010	0,005	h	Hormigonera.	1,690	0,01	
OF1_EST	0,438	h	Oficial 1ª estructurista	22,110	9,68	
PEON_EST	0,266	h	Ayudante estructurista	21,210	5,64	
Mano de obra.....						25,32
Maquinaria.....						0,01
Materiales.....						7,53
Suma la partida.....						32,86
Costes indirectos.....						1,14
TOTAL PARTIDA.....						34,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalus de Empleo
08 agosto 2024
PAG: 007/158
SUPERVISADO
adm/GO-001-01 1/1

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03.05		m²	Encofrado perdido de fábrica vigas de atado Encofrado perdido de fábrica de 12 cm de espesor, realizada con bloque hueco de hormigón gris de 40x20x12 cm, para revestir, y recibida con mortero de cemento, industrial, M-5, para viga de atado. Incluye: Replanteo. Colocación y aplomado de miras en las esquinas. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el hormigón realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt02bhg010ba	12,600	Ud	Bloque hueco de hormigón, para revestir, color gris, 40x20x12 cm	0,550	6,93	
mt08aaa010a	0,006	m³	Agua.	1,530	0,01	
mt09mif010ca	0,017	t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat	34,780	0,59	
mq06hor010	0,005	h	Hormigonera.	1,690	0,01	
OF1_EST	0,438	h	Oficial 1º estructurista	22,110	9,68	
PEON_EST	0,266	h	Ayudante estructurista	21,210	5,64	
Mano de obra.....						15,32
Maquinaria.....						0,01
Materiales.....						7,53
Suma la partida.....						22,86
Costes indirectos.....					5,00%	1,14
TOTAL PARTIDA.....						24,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS

03.06		m²	Encofrado perdido de fábrica vigas centradoras Encofrado perdido de fábrica de 12 cm de espesor, realizada con bloque hueco de hormigón gris de 40x20x12 cm, para revestir, y recibida con mortero de cemento, industrial, M-5, para viga centradora. Incluye: Replanteo. Colocación y aplomado de miras en las esquinas. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el hormigón realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt02bhg010ba	12,600	Ud	Bloque hueco de hormigón, para revestir, color gris, 40x20x12 cm	0,550	6,93	
mt08aaa010a	0,006	m³	Agua.	1,530	0,01	
mt09mif010ca	0,017	t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat	34,780	0,59	
mq06hor010	0,005	h	Hormigonera.	1,690	0,01	
OF1_EST	0,438	h	Oficial 1º estructurista	22,110	9,68	
PEON_EST	0,266	h	Ayudante estructurista	21,210	5,64	
Mano de obra.....						15,32
Maquinaria.....						0,01
Materiales.....						7,53
Suma la partida.....						22,86
Costes indirectos.....					5,00%	1,14
TOTAL PARTIDA.....						24,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPLEO Y TRANSFERENCIAS AUTÓNOMO
Servicio Andalus de Empleo
08 agosto 2024
PAG: 008/158
A SUPERVISADO
JuntadeAndalucia
adm6O-001-01 1/1

Nº Reg. Entrada: 20249908701236. Fecha/Hora: 05/08/2024 20:43:11

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756			05/08/2024 20:43	PÁGINA 8/158
VERIFICACIÓN	PEGVEKMYPJGJNSG88CPD3RKAYZHAV	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/		
				

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03.07	m³		Muro de sótano de hormigón armado Muro de sótano de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/B/40/XC2 fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 77 kg/m³, ejecutado por bataches, con un grado de complejidad medio. Incluso alambre de atar y separadores; cordón de polietileno expandido para fondo de junta; masilla elastómera monocomponente, aplicada con pistola desde el fondo de junta hacia fuera; y posterior revestimiento con mortero tixotrópico monocomponente, para sellado de los huecos pasamuros para paso de los tensores del encofrado. Incluye: Colocación de la armadura con separadores homologados. Resolución de juntas de construcción. Limpieza de la base de apoyo del muro en la cimentación. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Sellado de los huecos pasamuros. Reparación de defectos superficiales, si procede. Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².			
mt07aco020d	8,000	Ud	Separador homologado para muros.	0,060	0,48	
mt07aco010g	78,540	kg	Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado e	1,010	79,33	
mt08var050	1,001	kg	Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.	1,120	1,12	
HA-25/B/30/XC	1,050	m³	Hormigón HA-25/B/40/XC2, fabricado en central.	79,540	83,52	
mt15bas010d	0,500	m	Cordón de polietileno expandido de celdas cerradas, de sección c	0,160	0,08	
mt15bas030b	0,052	Ud	Cartucho de masilla elastómera monocomponente a base de poliuret	6,380	0,33	
mt09reh090a	0,060	kg	Mortero tixotrópico monocomponente, modificado con polímeros, re	1,670	0,10	
mq06bhe010	0,054	h	Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón.	74,660	4,03	
OF1_EST	0,767	h	Oficial 1ª estructurista	22,110	16,96	
PEON_EST	0,977	h	Ayudante estructurista	21,210	20,72	
PEON_ORD	0,074	h	Peón ordinario construcción.	21,050	1,56	
OF1_EST	0,068	h	Oficial 1ª estructurista	22,110	1,50	
PEON_EST	0,272	h	Ayudante estructurista	21,210	5,77	
						Mano de obra..... 46,51
						Maquinaria..... 4,03
						Materiales..... 164,96
						Suma la partida..... 215,50
						Costes indirectos..... 5,00% 10,78
						TOTAL PARTIDA..... 226,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

03.08	m³		Zapata de cimentación de hormigón armado pilares Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/40/XC2 fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 30,4 kg/m³. Incluso armaduras de espera del pilar, alambre de atar, separadores y tubos para paso de instalaciones. Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Colocación de tubos para paso de instalaciones. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón. Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.			
mt07aco020a	8,000	Ud	Separador homologado para cimentaciones.	0,150	1,20	
mt07aco010c	30,400	kg	Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr	1,640	49,86	
mt08var050	0,122	kg	Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.	1,120	0,14	
HA-25/B/30/XC	1,100	m³	Hormigón HA-25/B/40/XC2, fabricado en central.	79,540	87,49	
mt11var300	0,020	m	Tubo de PVC liso, de varios diámetros.	6,810	0,14	
mq06bhe010	0,057	h	Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón.	74,660	4,26	
OF1_EST	0,052	h	Oficial 1ª estructurista	22,110	1,15	
PEON_EST	0,079	h	Ayudante estructurista	21,210	1,68	
OF1_EST	0,054	h	Oficial 1ª estructurista	22,110	1,19	
PEON_EST	0,324	h	Ayudante estructurista	21,210	6,87	
						Mano de obra..... 10,89
						Maquinaria..... 2,26
						Materiales..... 138,83
						Suma la partida..... 153,98
						Costes indirectos..... 5,00% 7,70
						TOTAL PARTIDA..... 161,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

08 agosto 2024
PAG: 009/158

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Secretaría General de Empleo

SUPERVISADO
adm/GO-001-01 1/1

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03.09	m³		Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada en excavación previa, con hormigón HA-25/B/40/XC2 fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 41,9 kg/m³. Incluso armaduras de espera de los pilares u otros elementos, alambre de atar, separadores y tubos para paso de instalaciones. Incluye: Replanteo y trazado de las vigas y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Colocación de tubos para paso de instalaciones. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón. Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.			
mt07aco020a	7,000	Ud	Separador homologado para cimentaciones.	0,150	1,05	
mt07aco010c	41,900	kg	Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr	1,640	68,72	
mt08var050	0,168	kg	Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.	1,120	0,19	
HA-25/B/30/XC	1,100	m³	Hormigón HA-25/B/40/XC2, fabricado en central.	79,540	87,49	
mt11var300	0,020	m	Tubo de PVC liso, de varios diámetros.	6,810	0,14	
mq06bhe010	0,057	h	Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón.	74,660	4,26	
OF1_EST	0,072	h	Oficial 1º estructurista	22,110	1,59	
PEON_EST	0,072	h	Ayudante estructurista	21,210	1,53	
OF1_EST	0,054	h	Oficial 1º estructurista	22,110	1,19	
PEON_EST	0,270	h	Ayudante estructurista	21,210	5,73	
						Mano de obra..... 10,04
						Maquinaria..... 4,26
						Materiales..... 157,59
						Suma la partida..... 171,89
						Costes indirectos..... 5,00% 8,59
						TOTAL PARTIDA..... 180,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.10	m³		Viga de atado de hormigón armado Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/40/XC2 fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 60,9 kg/m³. Incluso alambre de atar, separadores y tubos para paso de instalaciones. Incluye: Colocación de la armadura con separadores homologados. Colocación de tubos para paso de instalaciones. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase. Curado del hormigón. Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.			
mt07aco020a	10,000	Ud	Separador homologado para cimentaciones.	0,150	1,50	
mt07aco010c	60,900	kg	Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr	1,640	99,88	
mt08var050	0,487	kg	Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.	1,120	0,55	
HA-25/B/30/XC	1,050	m³	Hormigón HA-25/B/40/XC2, fabricado en central.	79,540	83,52	
mt11var300	0,020	m	Tubo de PVC liso, de varios diámetros.	6,810	0,14	
mq06bhe010	0,041	h	Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón.	74,660	3,06	
OF1_EST	0,210	h	Oficial 1º estructurista	22,110	4,64	
PEON_EST	0,210	h	Ayudante estructurista	21,210	4,45	
OF1_EST	0,036	h	Oficial 1º estructurista	22,110	0,80	
PEON_EST	0,142	h	Ayudante estructurista	21,210	3,01	
						Mano de obra..... 12,90
						Maquinaria..... 3,03
						Materiales..... 185,59
						Suma la partida..... 201,55
						Costes indirectos..... 5,00% 10,08
						TOTAL PARTIDA..... 211,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CONSEJO REGULADOR DE EMPRESAS Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Al cliente
08 agosto 2024
PAG: 010/158
A SUPERVISADO
JuntadeAndalucía
adm/GO-001-01 1/1

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03.11	m³		Viga centradora de hormigón armado Viga centradora de hormigón armado, realizada con hormigón HHA-25/B/40/XC2 fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 181,2 kg/m³. Incluso alambre de atar, separadores y tubos para paso de instalaciones. Incluye: Colocación de la armadura con separadores homologados. Colocación de tubos para paso de instalaciones. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase. Curado del hormigón. Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.			
mt07aco020a	10,000	Ud	Separador homologado para cimentaciones.	0,150	1,50	
mt07aco010c	181,200	kg	Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr	1,640	297,17	
mt08var050	1,450	kg	Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.	1,120	1,62	
HA-25/B/30/XC	1,050	m³	Hormigón HA-25/B/40/XC2, fabricado en central.	79,540	83,52	
mt11var300	0,020	m	Tubo de PVC liso, de varios diámetros.	6,810	0,14	
m06bhe010	0,041	h	Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón.	74,660	3,06	
OF1_EST	0,625	h	Oficial 1ª estructurista	22,110	13,82	
PEON_EST	0,625	h	Ayudante estructurista	21,210	13,26	
OF1_EST	0,036	h	Oficial 1ª estructurista	22,110	0,80	
PEON_EST	0,142	h	Ayudante estructurista	21,210	3,01	
Mano de obra.....						30,89
Maquinaria.....						3,06
Materiales.....						383,95
Suma la partida.....						417,90
Costes indirectos.....						5,00% 20,90
TOTAL PARTIDA.....						438,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

Nº Reg. Entrada: 202499908701236. Fecha/Hora: 05/08/2024 20:43:11



Junta de Andalucía

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO

Servicio Andalus de Empleo

SUPERVISADO

adm60-001-01 1/1

08 agosto 2024

PAG: 011/158

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756		05/08/2024 20:43	PÁGINA 11/158
VERIFICACIÓN	PEGVEKMPJGJNSG88CPD3RKAYZHAV	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 04 Saneamiento y Drenajes					
04.01	m²	Drenaje de muro de hormigón			
Drenaje de muro de hormigón en contacto con el terreno, por su cara exterior, con lámina drenante y filtrante de estructura nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura, con geotextil de polipropileno incorporado, resistencia a la compresión 150 kN/m² según UNE-EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 0,7 kg/m²; colocada con solapes, con los nódulos contra el muro previamente impermeabilizado, fijada con clavos de acero de 62 mm de longitud, con arandela blanda de polietileno de 36 mm de diámetro (2 ud/m²). Incluso perfil metálico para remate superior y banda autoadhesiva para aumentar la estanqueidad de las juntas de solape.					
Incluye: Realización de trabajos auxiliares en la superficie soporte (conformado de ángulos, paso de tubos, etc.). Limpieza y preparación de la superficie. Colocación de la lámina drenante y filtrante. Resolución de puntos singulares. Colocación de banda autoadhesiva en juntas de solape.					
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas y los solapes.					
mt14gdo010b	1,100 m²	Lámina drenante y filtrante de estructura nodular de polietileno	2,800	3,08	
mt15pao015a	2,000 Ud	Clavo de acero de 62 mm de longitud, con arandela blanda de poli	0,450	0,90	
mt15pao020a	0,300 m	Perfil de remate.	1,910	0,57	
mt14baa010a	0,600 m	Banda autoadhesiva para estanqueización de solapes en láminas dr	1,480	0,89	
OF1	0,177 h	Oficial 1ª construcción.	22,110	3,91	
PEON_ORD	0,177 h	Peón ordinario construcción.	21,050	3,73	
Mano de obra					7,64
Materiales					5,44
Suma la partida					13,08
Costes indirectos				5,00%	0,65
TOTAL PARTIDA					13,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

04.02	m²	Impermeabilización de muro de hormigón			
Impermeabilización de muro de hormigón en contacto con el terreno, por su cara exterior, con emulsión bituminosa aniónica monocomponente, a base de betunes y resinas, aplicada en dos manos, (rendimiento: 1 kg/m² cada mano).					
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Aplicación de la primera mano. Aplicación de la segunda mano.					
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.					
mt14ieb010a	2,000 kg	Emulsión bituminosa aniónica monocomponente, a base de betunes	2,170	4,34	
OF1	0,115 h	Oficial 1ª construcción.	22,110	2,54	
PEON_ORD	0,115 h	Peón ordinario construcción.	21,050	2,42	
Mano de obra					2,96
Materiales					4,34
Suma la partida					9,30
Costes indirectos				5,00%	0,47
TOTAL PARTIDA					9,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJOS AUTÓNOMOS
Servicio Andalus de Empleo
08 agosto 2024
PAG: 012/158
A SUPERVISADO
Jefe de Montaña
adm/GO-001-01 1/1

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756		05/08/2024 20:43	PÁGINA 12/158
VERIFICACIÓN	PEGVEKMPJGJNSG88CPD3RKAYZHAHV	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04.03		m	Zanja drenante Zanja drenante con una pendiente mínima del 0,50%, para captación de aguas subterráneas, en cuyo fondo se dispone un tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, con ranurado a lo largo de un arco de 220° en el valle del corrugado, para drenaje, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro nominal, 181 mm de diámetro interior, según UNE-EN 13476-1, longitud nominal 6 m, unión por copa con junta elástica de EPDM, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-10/B/20/X0, de 10 cm de espesor, en forma de cuna para recibir el tubo y formar las pendientes, con relleno lateral y superior hasta 25 cm por encima de la generatriz superior del tubo con grava filtrante sin clasificar, todo ello envuelto en un geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,63 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 2,08 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m². Incluso lubricante para montaje. Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Formación de la solera de hormigón. Colocación del geotextil. Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente. Cierre de doble solapa del paquete filtrante realizado con el propio geotextil. Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt10hmf010Mm	0,066	m³	Hormigón HM-10/B/20/X0, fabricado en central.	69,470	4,59	
mt11tdv015g	1,020	m	Tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la	13,910	14,19	
mt11ade100a	0,005	kg	Lubricante para unión mediante junta elástica de tubos y accesor	10,450	0,05	
mt01ard030b	0,418	t	Grava filtrante sin clasificar.	9,770	4,08	
mt14gsa020ce	2,420	m²	Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por	0,720	1,74	
OF1	0,160	h	Oficial 1ª construcción.	22,110	3,54	
PEON_ESP	0,374	h	Peón especializado construcción.	21,210	7,93	
				Mano de obra.....		11,47
				Materiales.....		24,65
				Suma la partida.....		36,12
				Costes indirectos.....	5,00%	1,81
				TOTAL PARTIDA.....		37,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

Nº Reg. Entrada: 202499908701236. Fecha/Hora: 05/08/2024 20:43:11

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalus de Empleo
A SUPERVISADO
Junta de Andalucía
adm6O-001-01 1/1
08 agosto 2024
PAG: 013/158

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756			05/08/2024 20:43	PÁGINA 13/158
VERIFICACIÓN	PEGVEKMPYJGJNSG88CPD3RKAYZHAHV	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/		
				

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 05 Estructuras						
SUBCAPÍTULO 05.01 Encofrados						
05.01.01	m²		Encofrado para vigas			
Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para formación de viga descolgada, recta, de hormigón armado, con acabado tipo industrial para revestir en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso líquido desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado.						
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento. Aplomado y nivelación del encofrado. Humectación del encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado. Limpieza y almacenamiento del encofrado.						
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el hormigón realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.						
mt08eft030a	0,046	m²	Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, reforzado con v	38,270	1,76	
mt08eva030	0,008	m²	Estructura soporte para encofrado recuperable, compuesta de: sop	86,730	0,69	
mt50spa081a	0,027	Ud	Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.	16,480	0,44	
mt08cim030b	0,003	m³	Madera de pino.	243,020	0,73	
mt08var060	0,040	kg	Puntas de acero de 20x100 mm.	7,140	0,29	
mt08dba010d	0,030	l	Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable	1,840	0,06	
OF1_EST	0,527	h	Oficial 1ª estructurista	22,110	11,65	
PEON_EST	0,527	h	Ayudante estructurista	21,210	11,18	

Mano de obra.....	22,83
Materiales.....	3,97
Suma la partida.....	26,80
Costes indirectos.....	5,00% 1,34
TOTAL PARTIDA.....	28,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

05.01.02	m²		Encofrado de muro hasta 3 m de altura			
Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a dos caras con acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en 150 usos, para formación de muro de hormigón armado, de hasta 3 m de altura y superficie plana, para contención de tierras. Incluso, pasamuros para paso de los tensores, elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para su estabilidad; y líquido desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado.						
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Colocación de pasamuros para paso de los tensores. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento. Aplomado y nivelación del encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado. Limpieza y almacenamiento del encofrado.						
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el hormigón realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir huecos menores de 1 m².						
mt08eme070a	0,007	m²	Paneles metálicos modulares, para encofrar muros de hormigón de	204,080	1,43	
mt08eme075j	0,007	Ud	Estructura soporte de sistema de encofrado vertical, para muros	280,610	1,96	
mt08dba010d	0,030	l	Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable	1,840	0,06	
mt08var204	0,400	Ud	Pasamuros de PVC para paso de los tensores del encofrado, de var	0,950	0,38	
OF1_EST	0,261	h	Oficial 1ª estructurista	22,110	5,77	
PEON_EST	0,285	h	Ayudante estructurista	21,210	6,04	

Mano de obra.....	11,81
Materiales.....	3,83
Suma la partida.....	15,64
Costes indirectos.....	5,00% 0,78
TOTAL PARTIDA.....	16,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalusí de Empleo
08 agosto 2024
PAG: 014/158
SUPERVISADO
A
Jefe de Montaña
adm/GO-001-01 1/1

Nº Reg. Entrada: 202499908701236. Fecha/Hora: 05/08/2024 20:43:11

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756			05/08/2024 20:43	PÁGINA 14/158
VERIFICACIÓN	PEGVEKMPYJGJNSG88CPD3RKAYZHAV	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/		
				

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.01.03	m²		Encofrado de muro entre 3 y 6 m de altura Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a dos caras con acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en 150 usos, para formación de muro de hormigón armado, de entre 3 y 6 m de altura y superficie plana, para contención de tierras. Incluso, pasamuros para paso de los tensores, elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para su estabilidad; y líquido desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Colocación de pasamuros para paso de los tensores. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento. Aplomado y nivelación del encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado. Limpieza y almacenamiento del encofrado. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el hormigón realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir huecos menores de 1 m².			
mt08eme070b	0,007	m²	Paneles metálicos modulares, para encofrar muros de hormigón de	204,080	1,43	
mt08eme075l	0,007	Ud	Estructura soporte de sistema de encofrado vertical, para muros	263,210	1,84	
mt08dba010d	0,030	l	Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable	1,840	0,06	
mt08var204	0,400	Ud	Pasamuros de PVC para paso de los tensores del encofrado, de var	0,950	0,38	
OF1_EST	0,361	h	Oficial 1º estructurista	22,110	7,98	
PEON_EST	0,361	h	Ayudante estructurista	21,210	7,66	
						Mano de obra..... 15,64
						Materiales..... 3,71
						Suma la partida..... 19,35
						Costes indirectos..... 5,00% 0,97
						TOTAL PARTIDA..... 20,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 05.02 Estructuras

05.02.01	m³		Pilar de hormigón armado inferior a 3 m de altura Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, de 40x25 cm de sección media, realizado con hormigón HA-25/F/40/XC3 fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 162,9 kg/m³; montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado tipo industrial para revestir, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de chapas metálicas, amortizables en 50 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso berenjenos, alambre de atar, separadores y líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Montaje del sistema de encofrado. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto.			
mt07sep010ac	12,000	Ud	Separador homologado de plástico, para armaduras de pilares de v	0,070	0,84	
mt07aco010c	162,900	kg	Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr	1,640	267,16	
mt08var050	0,815	kg	Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.	1,120	0,91	
mt08eup010b	0,312	m²	Chapa metálica de 50x50 cm, para encofrado de pilares de hormigón	48,980	15,28	
mt50spa081a	0,096	Ud	Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.	16,480	1,58	
mt08var040a	16,000	Ud	Berenjeno de PVC, de varias dimensiones y 2500 mm de longitud.	0,360	5,76	
mt08dba010d	0,390	l	Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable	1,840	0,72	
HA-25/F/20/XC	1,050	m³	Hormigón HA-25/F/40/XC3, fabricado en central.	80,340	84,36	
mq06bhe010	0,162	h	Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón.	74,660	12,09	
OF1_EST	5,002	h	Oficial 1º estructurista	22,110	110,59	
PEON_EST	5,716	h	Ayudante estructurista	21,210	121,24	
OF1_EST	0,983	h	Oficial 1º estructurista	22,110	21,73	
PEON_EST	0,983	h	Ayudante estructurista	21,210	20,85	
OF1_EST	0,108	h	Oficial 1º estructurista	22,110	2,39	
PEON_EST	0,431	h	Ayudante estructurista	21,210	9,14	
						Mano de obra..... 285,94
						Maquinaria..... 12,08
						Materiales..... 376,62
						Suma la partida..... 674,64
						Costes indirectos..... 5,00% 33,72
						TOTAL PARTIDA..... 708,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

08 agosto 2024
PAG: 015/158
SUPERVISADO
Sección de Recursos Humanos
Jefe de Sección
admGO-001-01 1/1

Nº Reg. Entrada: 20249908701236. Fecha/Hora: 05/08/2024 20:43:11

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.02.02	m³		Pilar de hormigón armado superior a 3 m de altura Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, de 40x25 cm de sección media, realizado con hormigón HA-25/F/40/XC3 fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 126,5 kg/m³; montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado tipo industrial para revestir, en planta de entre 3 y 4 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de chapas metálicas, amortizables en 50 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso berenjenos, alambre de atar, separadores y líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Montaje del sistema de encofrado. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto.			
mt07sep010ac	12,000	Ud	Separador homologado de plástico, para armaduras de pilares de v	0,070	0,84	
mt07aco010c	126,500	kg	Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr	1,640	207,46	
mt08var050	0,633	kg	Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.	1,120	0,71	
mt08eup010c	0,312	m²	Chapa metálica de 50x50 cm, para encofrado de pilares de hormigó	51,430	16,05	
mt50spa081c	0,072	Ud	Puntal metálico telescópico, de hasta 4 m de altura.	22,660	1,63	
mt08var040a	16,000	Ud	Berenjeno de PVC, de varias dimensiones y 2500 mm de longitud.	0,360	5,76	
mt08dba010d	0,390	l	Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable	1,840	0,72	
HA-25/F/20/XC	1,050	m³	Hormigón HA-25/F/40/XC3, fabricado en central.	80,340	84,36	
mq06bhe010	0,162	h	Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón.	74,660	12,09	
OF1_EST	5,430	h	Oficial 1ª estructurista	22,110	120,06	
PEON_EST	6,431	h	Ayudante estructurista	21,210	136,40	
OF1_EST	0,763	h	Oficial 1ª estructurista	22,110	16,87	
PEON_EST	0,763	h	Ayudante estructurista	21,210	16,18	
OF1_EST	0,108	h	Oficial 1ª estructurista	22,110	2,39	
PEON_EST	0,431	h	Ayudante estructurista	21,210	9,14	
						Mano de obra..... 301,04
						Maquinaria..... 12,09
						Materiales..... 317,53
						Suma la partida..... 630,66
						Costes indirectos..... 5,00% 31,53
						TOTAL PARTIDA..... 662,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

Nº Reg. Entrada: 202499908701236. Fecha/Hora: 05/08/2024 20:43:11

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalus de Empleo
SUPERVISADO
08 agosto 2024
PAG: 016/158
adm6O-001-01 1/1

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756		05/08/2024 20:43	PÁGINA 16/158
VERIFICACIÓN	PEGVEKMYPJGJNSG88CPD3RKAYZHAHV	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.02.03	m³		Pilar de sección circular, de 30 cm de diámetro inferior a 3 m Pilar de sección circular de hormigón armado, de 30 cm de diámetro medio, realizado con hormigón HA-25/F/40/XC3 fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 228,3 kg/m³; montaje y desmontaje de sistema de encofrado con acabado tipo industrial para revestir, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de moldes cilíndricos de bandas de papel kraft, aluminio y polietileno, de un solo uso y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar y separadores. Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Montaje del sistema de encofrado. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto.			
mt07sep010ac	12,000	Ud	Separador homologado de plástico, para armaduras de pilares de v	0,070	0,84	
mt07aco010c	228,300	kg	Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr	1,640	374,41	
mt08var050	1,142	kg	Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.	1,120	1,28	
mt08tub020ad	13,333	m²	Molde cilíndrico desechable de bandas de papel kraft, aluminio y	14,360	191,46	
mt50spa081a	0,099	Ud	Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.	16,480	1,63	
HA-25/F/20/XC	1,050	m³	Hormigón HA-25/F/40/XC3, fabricado en central.	80,340	84,36	
mq06bhe010	0,162	h	Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón.	74,660	12,09	
OF1_EST	2,371	h	Oficial 1ª estructurista	22,110	52,42	
PEON_EST	2,371	h	Ayudante estructurista	21,210	50,29	
OF1_EST	1,378	h	Oficial 1ª estructurista	22,110	30,47	
PEON_EST	1,378	h	Ayudante estructurista	21,210	29,23	
OF1_EST	0,108	h	Oficial 1ª estructurista	22,110	2,39	
PEON_EST	0,431	h	Ayudante estructurista	21,210	9,14	
				Mano de obra.....		173,94
				Maquinaria.....		12,09
				Materiales.....		653,98
				Suma la partida.....		840,01
				Costes indirectos.....	5,00%	42,00
				TOTAL PARTIDA.....		882,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMOS

Nº Reg. Entrada: 202499908701236. Fecha/Hora: 05/08/2024 20:43:11

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalus de Empleo
A SUPERVISADO
08 agosto 2024
PAG: 017/158
adm/GO-001-01 1/1

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756		05/08/2024 20:43	PÁGINA 17/158
VERIFICACIÓN	PEGVEKMPJGJNSG88CPD3RKAYZHAHV	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.02.04	m³		Pilar de sección circular de 35 cm de diámetro superior a 3 m Pilar de sección circular de hormigón armado, de 35 cm de diámetro medio, realizado con hormigón HA-25/F/40/XC3 fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 228,3 kg/m³; montaje y desmontaje de sistema de encofrado con acabado tipo industrial para revestir, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de moldes cilíndricos de bandas de papel kraft, aluminio y polietileno, de un solo uso y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar y separadores. Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Montaje del sistema de encofrado. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto.			
mt07sep010ac	12,000	Ud	Separador homologado de plástico, para armaduras de pilares de v	0,070	0,84	
mt07aco010c	228,300	kg	Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr	1,640	374,41	
mt08tub020ae	11,429	m²	Molde cilíndrico desechable de bandas de papel kraft, aluminio y	15,180	173,49	
mt50spa081a	0,085	Ud	Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.	16,480	1,40	
HA-25/F/20/XC	1,050	m³	Hormigón HA-25/F/40/XC3, fabricado en central.	80,340	84,36	
mq06bhe010	0,162	h	Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón.	74,660	12,09	
OF1_EST	2,032	h	Oficial 1ª estructurista	22,110	44,93	
PEON_EST	2,032	h	Ayudante estructurista	21,210	43,10	
OF1_EST	1,378	h	Oficial 1ª estructurista	22,110	30,47	
PEON_EST	1,378	h	Ayudante estructurista	21,210	29,23	
OF1_EST	0,108	h	Oficial 1ª estructurista	22,110	2,39	
PEON_EST	0,431	h	Ayudante estructurista	21,210	9,14	
MT08VAR050	1,000	kg	Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.	1,240	1,24	

Mano de obra.....	159,26
Maquinaria.....	12,09
Materiales.....	635,74
Suma la partida.....	807,09
Costes indirectos.....	5,00%
TOTAL PARTIDA.....	847,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Nº Reg. Entrada: 202499908701236. Fecha/Hora: 05/08/2024 20:43:11

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalus de Empleo
A SUPERVISADO
08 agosto 2024
PAG: 018/158
adm6O-001-01 1/1

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756			05/08/2024 20:43	PÁGINA 18/158
VERIFICACIÓN	PEGVEKMPYPJGJNSG88CPD3RKAYZHAHV	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/		
				

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.02.05	m³		Pilar de sección circular de 30 cm de diámetro inferior a 3 m Pilar de sección circular de hormigón armado, de 30 cm de diámetro medio, realizado con hormigón HA-25/F/40/XC3 fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 159,2 kg/m³; montaje y desmontaje de sistema de encofrado con acabado tipo industrial para revestir, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de moldes cilíndricos de bandas de papel kraft, aluminio y polietileno, de un solo uso y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar y separadores. Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Montaje del sistema de encofrado. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto.			
mt07sep010ac	12,000	Ud	Separador homologado de plástico, para armaduras de pilares de v	0,070	0,84	
mt07aco010c	159,200	kg	Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr	1,640	261,09	
mt08var050	0,796	kg	Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.	1,120	0,89	
mt08tub020ad	13,333	m²	Molde cilíndrico desechable de bandas de papel kraft, aluminio y	14,360	191,46	
mt50spa081a	0,099	Ud	Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.	16,480	1,63	
HA-25/F/20/XC	1,050	m³	Hormigón HA-25/F/40/XC3, fabricado en central.	80,340	84,36	
mq06bhe010	0,162	h	Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón.	74,660	12,09	
OF1_EST	2,371	h	Oficial 1ª estructurista	22,110	52,42	
PEON_EST	2,371	h	Ayudante estructurista	21,210	50,29	
OF1_EST	0,961	h	Oficial 1ª estructurista	22,110	21,25	
PEON_EST	0,961	h	Ayudante estructurista	21,210	20,38	
OF1_EST	0,108	h	Oficial 1ª estructurista	22,110	2,39	
PEON_EST	0,431	h	Ayudante estructurista	21,210	9,14	
				Mano de obra.....		155,87
				Maquinaria.....		12,09
				Materiales.....		540,27
				Suma la partida.....		708,23
				Costes indirectos.....	5,00%	35,41
				TOTAL PARTIDA.....		743,64

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Nº Reg. Entrada: 202499908701236. Fecha/Hora: 05/08/2024 20:43:11

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalus de Empleo
A SUPERVISADO
08 agosto 2024
PAG: 019/158

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756		05/08/2024 20:43	PÁGINA 19/158
VERIFICACIÓN	PEGVEKMPJGJNSG88CPD3RKAYZHAHV	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.02.06	m³		Pilar de sección circular de 35 cm de diámetro superior a 3 m Pilar de sección circular de hormigón armado, de 35 cm de diámetro medio, realizado con hormigón HA-25/F/40/XC3 fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 159,2 kg/m³; montaje y desmontaje de sistema de encofrado con acabado tipo industrial para revestir, en planta de entre 3 y 4 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de moldes cilíndricos de bandas de papel kraft, aluminio y polietileno, de un solo uso y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar y separadores. Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Montaje del sistema de encofrado. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto.			
mt07sep010ac	12,000	Ud	Separador homologado de plástico, para armaduras de pilares de v	0,070	0,84	
mt07aco010c	159,200	kg	Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr	1,640	261,09	
mt08var050	0,796	kg	Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.	1,120	0,89	
mt08tub020be	11,429	m²	Molde cilindrico desechable de bandas de papel kraft, aluminio y	15,180	173,49	
mt50spa081c	0,063	Ud	Puntal metálico telescópico, de hasta 4 m de altura.	22,660	1,43	
HA-25/F/20/XC	1,050	m³	Hormigón HA-25/F/40/XC3, fabricado en central.	80,340	84,36	
m06bhe010	0,162	h	Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón.	74,660	12,09	
OF1_EST	2,340	h	Oficial 1º estructurista	22,110	51,74	
PEON_EST	2,340	h	Ayudante estructurista	21,210	49,63	
OF1_EST	0,961	h	Oficial 1º estructurista	22,110	21,25	
PEON_EST	0,961	h	Ayudante estructurista	21,210	20,38	
OF1_EST	0,108	h	Oficial 1º estructurista	22,110	2,39	
PEON_EST	0,431	h	Ayudante estructurista	21,210	9,14	
Mano de obra.....						154,53
Maquinaria.....						12,09
Materiales.....						522,10
Suma la partida.....						688,72
Costes indirectos.....						34,44
TOTAL PARTIDA.....						723,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTITRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

05.02.07	m³		Viga de hormigón armado I Viga de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/40/XC3 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 115,1 kg/m³. Incluso alambre de atar y separadores. Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado. Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto.			
mt07aco020c	4,000	Ud	Separador homologado para vigas.	0,090	0,36	
mt07aco010c	115,150	kg	Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr	1,640	188,85	
mt08var050	1,036	kg	Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.	1,120	1,16	
HA-25/F/20/XC	1,050	m³	Hormigón HA-25/F/40/XC3, fabricado en central.	80,340	84,36	
m06bhe010	0,162	h	Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón.	74,660	12,09	
OF1_EST	0,971	h	Oficial 1º estructurista	22,110	21,47	
PEON_EST	0,971	h	Ayudante estructurista	21,210	20,59	
OF1_EST	0,358	h	Oficial 1º estructurista	22,110	7,92	
PEON_EST	1,444	h	Ayudante estructurista	21,210	30,63	
Mano de obra.....						80,63
Maquinaria.....						12,09
Materiales.....						274,73
Suma la partida.....						367,45
Costes indirectos.....						18,37
TOTAL PARTIDA.....						385,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

08 agosto 2024
PAG: 020/158

A SUPERVISADO
Jefe de Montaña
adm-GO-001-01 1/1

GOBIERNO DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andaluz de Empleo

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.02.08		m³	Viga de hormigón armado II Viga de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/40/XC3 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 164,3 kg/m³. Incluso alambre de atar y separadores. Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado. Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto.			
mt07aco020c	4,000	Ud	Separador homologado para vigas.	0,090	0,36	
mt07aco010c	164,292	kg	Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr	1,640	269,44	
mt08var050	1,479	kg	Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.	1,120	1,66	
HA-25/F/20/XC	1,050	m³	Hormigón HA-25/F/40/XC3, fabricado en central.	80,340	84,36	
mq06bhe010	0,162	h	Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón.	74,660	12,09	
OF1_EST	1,386	h	Oficial 1ª estructurista	22,110	30,64	
PEON_EST	1,386	h	Ayudante estructurista	21,210	29,40	
OF1_EST	0,358	h	Oficial 1ª estructurista	22,110	7,92	
PEON_EST	1,444	h	Ayudante estructurista	21,210	30,63	
Mano de obra.....						98,59
Maquinaria.....						12,09
Materiales.....						355,82
Suma la partida.....						466,50
Costes indirectos.....						23,33
TOTAL PARTIDA.....						489,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

Nº Reg. Entrada: 202499908701236. Fecha/Hora: 05/08/2024 20:43:11

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalus de Empleo
A SUPERVISADO
Jefe de Montaña adm GO-001-01 1/1
08 agosto 2024
PAG: 021/158

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756			05/08/2024 20:43	PÁGINA 21/158
VERIFICACIÓN	PEGVEKMYPJGJNSG88CPD3RKAYZHAHV	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/		
				

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.02.09	m²		Losa maciza de hormigón armado hasta 3 m de altura Losa maciza de hormigón armado, inclinada, con altura libre de planta de hasta 3 m, canto 15 cm, realizada con hormigón HA-25/F/40/XC3 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 25,9 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de atar y separadores. Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye los pilares. Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
mt08eff030a	0,044	m²	Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, reforzado con v	38,270	1,68	
mt08eva030	0,007	m²	Estructura soporte para encofrado recuperable, compuesta de: sop	86,730	0,61	
mt08eff010a	0,133	m²	Tablero aglomerado hidrófugo, de 19 mm de espesor.	7,600	1,01	
mt08var050	0,317	kg	Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.	1,120	0,36	
mt08var060	0,045	kg	Puntas de acero de 20x100 mm.	7,140	0,32	
mt50spa081a	0,027	Ud	Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.	16,480	0,44	
mt08cim030b	0,003	m³	Madera de pino.	243,020	0,73	
mt08dba010d	0,030	l	Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable	1,840	0,06	
mt07aco020i	3,000	Ud	Separador homologado para losas macizas.	0,090	0,27	
mt07aco010c	25,928	kg	Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr	1,640	42,52	
HA-25/F/20/XC	0,158	m³	Hormigón HA-25/F/40/XC3, fabricado en central.	80,340	12,69	
mq06bhe010	0,162	h	Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón.	74,660	12,09	
OF1_EST	0,601	h	Oficial 1ª estructurista	22,110	13,29	
PEON_EST	0,601	h	Ay udante estructurista	21,210	12,75	
OF1_EST	0,337	h	Oficial 1ª estructurista	22,110	7,45	
PEON_EST	0,280	h	Ay udante estructurista	21,210	5,94	
OF1_EST	0,036	h	Oficial 1ª estructurista	22,110	0,80	
PEON_EST	0,146	h	Ay udante estructurista	21,210	3,10	

Mano de obra.....	43,33
Maquinaria.....	13,09
Materiales.....	60,69
Suma la partida.....	116,11
Costes indirectos.....	5,81
TOTAL PARTIDA.....	121,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO
Servicio Andalus de Empleo
A SUPERVISADO
08 agosto 2024
PAG: 022/158
admGO-001-01 1/1

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756		05/08/2024 20:43	PÁGINA 22/158
VERIFICACIÓN	PEGVEKMPJGJNSG88CPD3RKAYZHAHV	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.02.10	m²		Losa maciza de hormigón armado entre 4 y 5 m de altura Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de entre 4 y 5 m, canto 15 cm, realizada con hormigón HA-25/F/40/XC3 fabricado en central, y verido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 13,7 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de atar y separadores. Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye los pilares. Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de armaduras con separadores homologados. Verido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
mt08eff030a	0,044	m²	Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, reforzado con v	38,270	1,68	
mt08eva030	0,007	m²	Estructura soporte para encofrado recuperable, compuesta de: sop	86,730	0,61	
mt08eff010a	0,351	m²	Tablero aglomerado hidrófugo, de 19 mm de espesor.	7,600	2,67	
mt08var050	0,182	kg	Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.	1,120	0,20	
mt08var060	0,054	kg	Puntas de acero de 20x100 mm.	7,140	0,39	
mt50spa081d	0,027	Ud	Puntal metálico telescópico, de hasta 5 m de altura.	27,820	0,75	
mt08cim030b	0,003	m³	Madera de pino.	243,020	0,73	
mt08dba010d	0,030	l	Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable	1,840	0,06	
mt07aco020i	3,000	Ud	Separador homologado para losas macizas.	0,090	0,27	
mt07aco010c	13,658	kg	Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr	1,640	22,40	
HA-25/F/20/XC	0,158	m³	Hormigón HA-25/F/40/XC3, fabricado en central.	80,340	12,69	
mq06bhe010	0,162	h	Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón.	74,660	12,09	
OF1_EST	0,650	h	Oficial 1ª estructurista	22,110	14,37	
PEON_EST	0,650	h	Ay udante estructurista	21,210	13,79	
OF1_EST	0,178	h	Oficial 1ª estructurista	22,110	3,94	
PEON_EST	0,148	h	Ay udante estructurista	21,210	3,14	
OF1_EST	0,036	h	Oficial 1ª estructurista	22,110	0,80	
PEON_EST	0,146	h	Ay udante estructurista	21,210	3,10	

Mano de obra.....	39,14
Maquinaria.....	12,09
Materiales.....	42,45
Suma la partida.....	93,68
Costes indirectos.....	5,00%
TOTAL PARTIDA.....	98,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO
Servicio Andalus de Empleo
A SUPERVISADO
08 agosto 2024
PAG: 023/158
adm6O-001-01 1/1

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.02.11	m³		Muro, núcleo o pantalla de hormigón armado I Muro, núcleo o pantalla de hormigón armado, de 25 cm de espesor medio, realizado con hormigón HA-25/F/40/XC3 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 65,7 kg/m³, ejecutado en condiciones complejas. Incluso alambre de atar y separadores. Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado. Incluye: Replanteo. Colocación de la armadura con separadores homologados. Formación de juntas. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Resolución de juntas de construcción. Limpieza de la superficie de coronación del muro. Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².			
mt07aco020d	8,000	Ud	Separador homologado para muros.	0,060	0,48	
mt07aco010c	65,729	kg	Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr	1,640	107,80	
mt08var050	0,723	kg	Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.	1,120	0,81	
HA-25/F/20/XC	1,050	m³	Hormigón HA-25/F/40/XC3, fabricado en central.	80,340	84,36	
mq06bhe010	0,162	h	Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón.	74,660	12,09	
OF1_EST	0,499	h	Oficial 1ª estructurista	22,110	11,03	
PEON_EST	0,609	h	Ayudante estructurista	21,210	12,92	
OF1_EST	0,269	h	Oficial 1ª estructurista	22,110	5,95	
PEON_EST	1,107	h	Ayudante estructurista	21,210	23,48	
Mano de obra.....						53,38
Maquinaria.....						12,09
Materiales.....						193,45
Suma la partida.....						258,92
Costes indirectos.....						12,95
TOTAL PARTIDA.....						271,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

05.02.12	m³		Muro, núcleo o pantalla de hormigón armado II Muro, núcleo o pantalla de hormigón armado, de 25 cm de espesor medio, realizado con hormigón HA-25/F/40/XC3 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 98,3 kg/m³, ejecutado en condiciones complejas. Incluso alambre de atar y separadores. Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado. Incluye: Replanteo. Colocación de la armadura con separadores homologados. Formación de juntas. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Resolución de juntas de construcción. Limpieza de la superficie de coronación del muro. Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².			
mt07aco020d	8,000	Ud	Separador homologado para muros.	0,060	0,48	
mt07aco010c	98,347	kg	Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr	1,640	161,29	
mt08var050	1,081	kg	Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.	1,120	1,21	
HA-25/F/20/XC	1,050	m³	Hormigón HA-25/F/40/XC3, fabricado en central.	80,340	84,36	
mq06bhe010	0,162	h	Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón.	74,660	12,09	
OF1_EST	0,746	h	Oficial 1ª estructurista	22,110	16,49	
PEON_EST	0,912	h	Ayudante estructurista	21,210	19,34	
OF1_EST	0,269	h	Oficial 1ª estructurista	22,110	5,95	
PEON_EST	1,107	h	Ayudante estructurista	21,210	23,48	
Mano de obra.....						85,28
Maquinaria.....						12,09
Materiales.....						247,34
Suma la partida.....						324,69
Costes indirectos.....						16,23
TOTAL PARTIDA.....						340,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

08 agosto 2024
PAG: 024/158
SUPERVISADO
A
Jefe de Montaña
adm/GO-001-01 1/1

Nº Reg. Entrada: 20249908701236. Fecha/Hora: 05/08/2024 20:43:11

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756			05/08/2024 20:43	PÁGINA 24/158
VERIFICACIÓN	PEGVEKMPJGJNSG88CPD3RKAYZHAHV	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/		
				

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.02.13	m²		Losa de 20 + 5 cm de canto I Losa de 20 + 5 cm de canto, realizada con placas alveolares prefabricadas 20+ 5/120, B 500 S, HA-40, de 20 cm de canto y 120 cm de anchura; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión; acero, UNE-EN 10080 B 500 S, en zona de negativos, cuantía 2,8 kg/m² y hormigón HA-25/F/20/XC3 fabricado en central, y vertido con cubilote en relleno de juntas entre placas, zonas de enlace con apoyos y capa de compresión. Incluso piezas de acero UNE-EN 10025 S275JR tipo Omega, en posición invertida, laminado en caliente, con recubrimiento galvanizado, 1 kg/m², para el apoyo de las placas en los huecos del forjado, alambre de atar y separadores. Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye los apoyos ni los pilares. Incluye: Replanteo de la geometría de la planta. Montaje de las placas alveolares mediante grúa. Enlace de la losa con sus apoyos. Cortes, cajeados, taladros y huecos. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
mt07pha021fd1	1,000	m²	Placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado HA-40	63,070	63,07	
mt07ala250b	1,000	kg	Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en pieza para apoyo de placa	4,060	4,06	
mt07aco020o	3,000	Ud	Separador homologado para malla electrosoldada.	0,090	0,27	
mt07ame010d	1,150	m²	Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.	1,530	1,76	
mt07aco010c	2,847	kg	Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr	1,640	4,67	
mt08var050	0,049	kg	Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.	1,120	0,05	
HA-40	0,070	m³	Hormigón HA-40, fabricado en central.	80,340	5,62	
mq06bhe010	0,162	h	Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón.	74,660	12,09	
mq07gte010c	0,165	h	Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad de el	67,880	11,20	
OF1_EST	0,171	h	Oficial 1º estructurista	22,110	3,78	
PEON_EST	0,171	h	Ayudante estructurista	21,210	3,63	
OF1_EST	0,059	h	Oficial 1º estructurista	22,110	1,30	
PEON_EST	0,053	h	Ayudante estructurista	21,210	1,12	
OF1_EST	0,017	h	Oficial 1º estructurista	22,110	0,38	
PEON_EST	0,068	h	Ayudante estructurista	21,210	1,44	
				Mano de obra		11,65
				Maquinaria		29,29
				Materiales		50,50
				Suma la partida		114,44
				Costes indirectos	5,00%	5,72
				TOTAL PARTIDA		120,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJOS
Servicio Andalus de Empleo
A SUPERVISADO
Jefe de Unidad adm GO-001-01 1/1
08 agosto 2024
PAG: 025/158

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756		05/08/2024 20:43	PÁGINA 25/158
VERIFICACIÓN	PEGVEKMYPJGJNSG88CPD3RKAYZHAHV	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.02.14	m²		Losa de 20 + 5 cm de canto II Losa de 20 + 5 cm de canto, realizada con placas alveolares prefabricadas 20+ 5/120, B 500 S, HA-40, de 20 cm de canto y 120 cm de anchura; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión; acero, UNE-EN 10080 B 500 S, en zona de negativos, cuantía 2,8 kg/m² y hormigón HA-25/F/20/XC3 fabricado en central, y vertido con cubilote en relleno de juntas entre placas, zonas de enlace con apoyos y capa de compresión. Incluso piezas de acero UNE-EN 10025 S275JR tipo Omega, en posición invertida, laminado en caliente, con recubrimiento galvanizado, 1 kg/m², para el apoyo de las placas en los huecos del forjado, alambre de atar y separadores. Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye los apoyos ni los pilares. Incluye: Replanteo de la geometría de la planta. Montaje de las placas alveolares mediante grúa. Enlace de la losa con sus apoyos. Cortes, cajeados, taladros y huecos. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
mt07pha021f1	1,000	m²	Placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado HA-40	64,170	64,17	
mt07ala250b	1,000	kg	Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en pieza para apoyo de placa	4,060	4,06	
mt07aco020o	3,000	Ud	Separador homologado para malla electrosoldada.	0,090	0,27	
mt07ame010d	1,150	m²	Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.	1,530	1,76	
mt07aco010c	2,793	kg	Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr	1,640	4,58	
mt08var050	0,049	kg	Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.	1,120	0,05	
HA-40	0,070	m³	Hormigón HA-40, fabricado en central.	80,340	5,62	
mq06bhe010	0,162	h	Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón.	74,660	12,09	
mq07gte010c	0,165	h	Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad de el	67,880	11,20	
OF1_EST	0,171	h	Oficial 1º estructurista	22,110	3,78	
PEON_EST	0,171	h	Ayudante estructurista	21,210	3,63	
OF1_EST	0,059	h	Oficial 1º estructurista	22,110	1,30	
PEON_EST	0,053	h	Ayudante estructurista	21,210	1,12	
OF1_EST	0,017	h	Oficial 1º estructurista	22,110	0,38	
PEON_EST	0,068	h	Ayudante estructurista	21,210	1,44	
Mano de obra.....					11,65	
Maquinaria.....					29,39	
Materiales.....					51,08	
Suma la partida.....					92,12	
Costes indirectos.....				5,00%	4,66	
TOTAL PARTIDA.....					121,22	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO
Servicio Andalus de Empleo
A SUPERVISADO
Jefe de Montaña
adm/GO-001-01 1/1
08 agosto 2024
PAG: 026/158

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756		05/08/2024 20:43	PÁGINA 26/158
VERIFICACIÓN	PEGVEKMYPJGJNSG88CPD3RKAYZHAHV	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.02.15	m²		Losa de 20 + 5 cm de canto III Losa de 20 + 5 cm de canto, realizada con placas alveolares prefabricadas 20+ 5/120, B 500 S, HA-40, de 20 cm de canto y 120 cm de anchura; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión; acero, UNE-EN 10080 B 500 S, en zona de negativos, cuantía 2,8 kg/m² y hormigón HA-25/F/20/XC3 fabricado en central, y vertido con cubilote en relleno de juntas entre placas, zonas de enlace con apoyos y capa de compresión. Incluso piezas de acero UNE-EN 10025 S275JR tipo Omega, en posición invertida, laminado en caliente, con recubrimiento galvanizado, 1 kg/m², para el apoyo de las placas en los huecos del forjado, alambre de atar y separadores. Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye los apoyos ni los pilares. Incluye: Replanteo de la geometría de la planta. Montaje de las placas alveolares mediante grúa. Enlace de la losa con sus apoyos. Cortes, cajeados, taladros y huecos. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
mt07pha021fP1	1,000	m²	Placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado HA-40	67,310	67,31	
mt07ala250b	1,000	kg	Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en pieza para apoyo de placa	4,060	4,06	
mt07aco020o	3,000	Ud	Separador homologado para malla electrosoldada.	0,090	0,27	
mt07ame010d	1,150	m²	Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.	1,530	1,76	
mt07aco010c	2,767	kg	Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr	1,640	4,54	
mt08var050	0,049	kg	Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.	1,120	0,05	
HA-40	0,070	m³	Hormigón HA-40, fabricado en central.	80,340	5,62	
mq06bhe010	0,162	h	Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón.	74,660	12,09	
mq07gte010c	0,165	h	Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad de el	67,880	11,20	
OF1_EST	0,171	h	Oficial 1º estructurista	22,110	3,78	
PEON_EST	0,171	h	Ayudante estructurista	21,210	3,63	
OF1_EST	0,059	h	Oficial 1º estructurista	22,110	1,30	
PEON_EST	0,053	h	Ayudante estructurista	21,210	1,12	
OF1_EST	0,017	h	Oficial 1º estructurista	22,110	0,38	
PEON_EST	0,068	h	Ayudante estructurista	21,210	1,44	
				Mano de obra		11,65
				Maquinaria		29,29
				Materiales		61,61
				Suma la partida		102,55
				Costes indirectos	5,00%	5,93
				TOTAL PARTIDA		124,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO
Servicio Andalus de Empleo
A SUPERVISADO
08 agosto 2024
PAG: 027/158

Nº Reg. Entrada: 20249908701236. Fecha/Hora: 05/08/2024 20:43:11

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756		05/08/2024 20:43	PÁGINA 27/158
VERIFICACIÓN	PEGVEKMYPJGJNSG88CPD3RKAYZHAHV	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.02.16	m²		Losa de 20 + 5 cm de canto IV Losa de 20 + 5 cm de canto, realizada con placas alveolares prefabricadas 20+ 5/120, B 500 S, HA-40, de 20 cm de canto y 120 cm de anchura; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión; acero, UNE-EN 10080 B 500 S, en zona de negativos, cuantía 2,8 kg/m² y hormigón HA-25/F/20/XC3 fabricado en central, y vertido con cubilote en relleno de juntas entre placas, zonas de enlace con apoyos y capa de compresión. Incluso piezas de acero UNE-EN 10025 S275JR tipo Omega, en posición invertida, laminado en caliente, con recubrimiento galvanizado, 1 kg/m², para el apoyo de las placas en los huecos del forjado, alambre de atar y separadores. Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye los apoyos ni los pilares. Incluye: Replanteo de la geometría de la planta. Montaje de las placas alveolares mediante grúa. Enlace de la losa con sus apoyos. Cortes, cajeados, taladros y huecos. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
mt07pha021fP1	1,000	m²	Placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado HA-40	67,310	67,31	
mt07ala250b	1,000	kg	Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en pieza para apoyo de placa	4,060	4,06	
mt07aco020o	3,000	Ud	Separador homologado para malla electrosoldada.	0,090	0,27	
mt07ame010d	1,150	m²	Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.	1,530	1,76	
mt07aco010c	2,767	kg	Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr	1,640	4,54	
mt08var050	0,049	kg	Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.	1,120	0,05	
HA-40	0,070	m³	Hormigón HA-40, fabricado en central.	80,340	5,62	
mq06bhe010	0,162	h	Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón.	74,660	12,09	
mq07gte010c	0,165	h	Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad de el	67,880	11,20	
OF1_EST	0,171	h	Oficial 1º estructurista	22,110	3,78	
PEON_EST	0,171	h	Ayudante estructurista	21,210	3,63	
OF1_EST	0,059	h	Oficial 1º estructurista	22,110	1,30	
PEON_EST	0,053	h	Ayudante estructurista	21,210	1,12	
OF1_EST	0,017	h	Oficial 1º estructurista	22,110	0,38	
PEON_EST	0,068	h	Ayudante estructurista	21,210	1,44	
				Mano de obra		11,65
				Maquinaria		29
				Materiales		61
				Suma la partida		118,55
				Costes indirectos	5,00%	5,93
				TOTAL PARTIDA		124,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO
Servicio Andalus de Empleo
A SUPERVISADO
08 agosto 2024
PAG: 028/158

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756		05/08/2024 20:43	PÁGINA 28/158
VERIFICACIÓN	PEGVEKMYPJGJNSG88CPD3RKAYZHAHV	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.02.17	m²		Losa de escalera de hormigón armado Losa de escalera de hormigón armado de 15 cm de espesor, con peldaño de hormigón, realizada con hormigón HA-25/F/40/XC3 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 18 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado tipo industrial para revestir en su cara inferior y laterales, en planta de entre 4 y 5 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de tablo- nes de madera de pino, amortizables en 10 usos, estructura soporte horizontal de tablo- nes de madera de pino, amortizables en 10 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores y líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. Incluye: Replanteo y marcado de niveles de plantas y rellanos. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Des- montaje del sistema de encofrado. Criterio de medición de obra: Se medirá, por el intradós, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt50spa052b	0,750	m	Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm.	5,440	4,08	
mt08eve020	0,200	m²	Sistema de encofrado para formación de peldaño de losas incli	17,820	3,56	
mt50spa081d	0,016	Ud	Puntal metálico telescópico, de hasta 5 m de altura.	27,820	0,45	
mt08cim030b	0,003	m³	Madera de pino.	243,020	0,73	
mt08var060	0,040	kg	Puntas de acero de 20x100 mm.	7,140	0,29	
mt08dba010d	0,030	l	Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable	1,840	0,06	
mt07aco020f	3,000	Ud	Separador homologado para losas de escalera.	0,090	0,27	
mt07aco010c	18,000	kg	Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr	1,640	29,52	
mt08var050	0,270	kg	Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.	1,120	0,30	
HA-25/F/20/XC	0,242	m³	Hormigón HA-25/F/40/XC3, fabricado en central.	80,340	19,44	
OF1_EST	1,069	h	Oficial 1ª estructurista	22,110	23,64	
PEON_EST	1,069	h	Ayudante estructurista	21,210	22,67	
OF1_EST	0,289	h	Oficial 1ª estructurista	22,110	6,39	
PEON_EST	0,289	h	Ayudante estructurista	21,210	6,13	
OF1_EST	0,060	h	Oficial 1ª estructurista	22,110	1,33	
PEON_EST	0,242	h	Ayudante estructurista	21,210	5,13	
Mano de obra.....						65,29
Materiales.....						58,70
Suma la partida.....						123,99
Costes indirectos.....						6,20
TOTAL PARTIDA.....						130,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalus de Empleo
SUPERVISADO
08 agosto 2024
PAG: 029/158
A
Junta de Andalucía
adm/GO-001-01 1/1

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756			05/08/2024 20:43	PÁGINA 29/158
VERIFICACIÓN	PEGVEKMYPJGJNSG88CPD3RKAYZHAHV	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/		
				

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.02.18	m²		Losa maciza de hormigón armado, inclinada Losa maciza de hormigón armado, inclinada, con altura libre de planta de entre 3 y 4 m, canto 25 cm, realizada con hormigón HA-25/F/40/XC3 fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 35 kg/m²; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, como malla superior y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, como malla inferior; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante. Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².			
mt08eft030a	0,044	m²	Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, reforzado con v	38,270	1,68	
mt08eva030	0,007	m²	Estructura soporte para encofrado recuperable, compuesta de: sop	86,730	0,61	
mt50spa081c	0,027	Ud	Puntal metálico telescópico, de hasta 4 m de altura.	22,660	0,61	
mt08cim030b	0,003	m³	Madera de pino.	243,020	0,73	
mt08var060	0,040	kg	Puntas de acero de 20x100 mm.	7,140	0,29	
mt08dba010d	0,030	l	Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable	1,840	0,06	
mt07aco020i	3,000	Ud	Separador homologado para losas macizas.	0,090	0,27	
mt07aco010c	35,000	kg	Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr	1,640	57,40	
mt08var050	0,461	kg	Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.	1,120	0,52	
mt07ame010s	2,200	m²	Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 1008	5,760	12,67	
HA-25/F/20/XC	0,263	m³	Hormigón HA-25/F/40/XC3, fabricado en central.	80,340	21,13	
mt08aaa010a	0,005	m³	Agua.	1,530	0,01	
m06bhe010	0,024	h	Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón.	74,660	1,79	
OF1_EST	0,685	h	Oficial 1º estructurista	22,110	15,15	
PEON_EST	0,685	h	Ayudante estructurista	21,210	14,53	
OF1_EST	0,445	h	Oficial 1º estructurista	22,110	9,84	
PEON_EST	0,382	h	Ayudante estructurista	21,210	8,10	
OF1_EST	0,014	h	Oficial 1º estructurista	22,110	0,31	
PEON_EST	0,059	h	Ayudante estructurista	21,210	1,25	
				Mano de obra.....		49,18
				Maquinaria.....		1,79
				Materiales.....		95,98
				Suma la partida.....		146,95
				Costes indirectos.....	5,00%	7,35
				TOTAL PARTIDA.....		154,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TURISMO
Servicio Andalus de Empleo
A SUPERVISADO
08 agosto 2024
PAG: 030/158
adm/GO-001-01 1/1

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 06 Albañilería						
06.01	m²		Hoja principal de fachada ventilada (1/2 pie)			
Hoja principal de fachada ventilada, apoyada sobre el forjado y enrasada, de 11,5 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico perforado para revestir, 24x11,5x9 cm, con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Dintel de fábrica para revestir sobre perfil laminado.						
Incluye: Definición de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta a planta. Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento. Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Corte de las piezas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior.						
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². En los huecos que no se deduzcan, están incluidos los dinteles. En los huecos que no se deduzcan, están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del hueco.						
mt04lps010b9	37,800	Ud	Ladrillo cerámico perforado para revestir, 24x11,5x9 cm, para us	0,070	2,65	
mt08aaa010a	0,005	m³	Agua.	1,530	0,01	
mt09mif010cb	0,029	t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat	31,970	0,93	
mt07ala010dea	2,400	kg	Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en cal	0,880	2,11	
mt07ala011j	0,240	kg	Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para aplicaciones	1,240	0,30	
mq06mms010	0,115	h	Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, su	1,750	0,20	
OF1	0,593	h	Oficial 1ª construcción.	22,110	13,11	
PEON_ORD	0,378	h	Peón ordinario construcción.	21,050	7,96	
Mano de obra.....						21,07
Maquinaria.....						0,20
Materiales.....						6,00
Suma la partida.....						27,27
Costes indirectos.....						1,36
TOTAL PARTIDA.....						28,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

Nº Reg. Entrada: 202499908701236. Fecha/Hora: 05/08/2024 20:43:11

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalúz de Empleo
A SUPERVISADO
08 agosto 2024
PAG: 031/158

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756			05/08/2024 20:43	PÁGINA 31/158
VERIFICACIÓN	PEGVEKMYPJGJNSG88CPD3RKAYZHAHV	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/		
				

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
06.02	m²		Hoja principal de fachada ventilada (1pie) Hoja principal de fachada ventilada, apoyada sobre el forjado y enrasada, de 24 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico perforado para revestir, 24x11,5x10 cm, con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Dintel de fábrica para revestir sobre dos perfiles laminados. Incluye: Definición de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta a planta. Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento. Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Corte de las piezas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². En los huecos que no se deduzcan, están incluidos los dinteles. En los huecos que no se deduzcan, están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del hueco.			
mt04lps010b	75,600	Ud	Ladrillo cerámico perforado para revestir, 24x11,5x10 cm, para u	0,070	5,29	
mt08aaa010a	0,011	m³	Agua.	1,530	0,02	
mt09mif010cb	0,059	t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat	31,970	1,89	
mt07ala010dea	4,800	kg	Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en cal	0,880	4,22	
mt07ala011j	0,480	kg	Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para aplicaciones	1,240	0,60	
mq06mms010	0,231	h	Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, su	1,750	0,40	
OF1	0,946	h	Oficial 1ª construcción.	22,110	20,92	
PEON_ORD	0,602	h	Peón ordinario construcción.	21,050	12,67	
						Mano de obra..... 33,59
						Maquinaria..... 0,40
						Materiales..... 12,02
						Suma la partida..... 46,01
						Costes indirectos..... 5,00% 2,30
						TOTAL PARTIDA..... 48,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

06.03	m²		Hoja de partición interior fábrica ladrillo cerámico Hoja de partición interior, de 7 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11x7 cm, con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento. Colocación y aplomado de miras de referencia. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas y armarios. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Recibido a la obra de cercos y precercos. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. Limpieza del paramento. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². En los huecos que no se deduzcan, están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del hueco.			
mt04lsc010b	35,000	Ud	Ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11x7 cm, para u	0,050	1,75	
mt08aaa010a	0,004	m³	Agua.	1,530	0,01	
mt09mif010cb	0,016	t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat	31,970	0,51	
mq06mms010	0,062	h	Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, su	1,750	0,11	
OF1	0,584	h	Oficial 1ª construcción.	22,110	12,91	
PEON_ORD	0,310	h	Peón ordinario construcción.	21,050	6,53	
						Mano de obra..... 16,44
						Maquinaria..... 0,12
						Materiales..... 2,97
						Suma la partida..... 22,53
						Costes indirectos..... 5,00% 1,13
						TOTAL PARTIDA..... 22,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

CONSEJO DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
SERVICIO AUTÓNOMO DE Empleo
08 agosto 2024
PAG: 032/158
SUPERVISADO
Firma de Montilla
adm/GO-001-01 1/1

Nº Reg. Entrada: 20249908701236. Fecha/Hora: 05/08/2024 20:43:11

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756			05/08/2024 20:43	PÁGINA 32/158
VERIFICACIÓN	PEGVEKMPJGJNSG88CPD3RKAYZHAHV	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/		
				

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
06.04	m²		Hoja de partición interior, bloque de hormigón de 12 cm Hoja de partición interior, de 15 cm de espesor, de fábrica de bloque de hormigón celular, machihembrado, 62,5x25x 12,5 cm, densidad 500 kg/m³, conductividad térmica 0,14 W/(mK), para revestir, recibida con mortero para juntas finas. Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento. Colocación y aplomado de miras de referencia. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas y armarios. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Recibido a la obra de cercos y precercos. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. Limpieza del paramento. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². En los huecos que no se deduzcan, están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del hueco.			
mt02bhc005wa1	7,000	Ud	Bloque de hormigón celular, machihembrado, 62,5x25x 12,5 cm, dens	3,810	26,67	
mt08aaa010a	0,004	m³	Agua.	1,530	0,01	
mt09mif065a	1,000	kg	Mortero para juntas finas, compuesto por cemento blanco, cal gra	0,570	0,57	
mt13blw 110a	0,330	Ud	Aerosol de 750 cm³ de espuma de poliuretano, de 22,5 kg/m³ de de	7,370	2,43	
mt08eme051b	0,400	m	Fleje de acero galvanizado, de fijación.	0,300	0,12	
OF1	0,260	h	Oficial 1ª construcción.	22,110	5,75	
PEON_ORD	0,130	h	Peón ordinario construcción.	21,050	2,74	
						Mano de obra..... 8,49
						Materiales..... 29,80
						Suma la partida..... 38,29
						Costes indirectos..... 5,00% 1,91
						TOTAL PARTIDA..... 40,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

06.05	m²		Hoja de partición interior, bloque de hormigón de 20 cm Hoja de partición interior, de 20 cm de espesor, de fábrica de bloque hueco de hormigón, para revestir, color gris, 40x20x20 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, junta rehundida, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento. Colocación y aplomado de miras de referencia. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas y armarios. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Recibido a la obra de cercos y precercos. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. Limpieza del paramento. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². En los huecos que no se deduzcan, están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del hueco.			
mt02bhg010de	13,000	Ud	Bloque hueco de hormigón, para revestir, color gris, 40x20x20 cm	0,930	12,09	
mt08aaa010a	0,005	m³	Agua.	1,530	0,01	
mt09mif010cb	0,028	t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat	31,970	0,90	
mq06mms010	0,110	h	Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, su	1,750	0,19	
OF1	0,486	h	Oficial 1ª construcción.	22,110	10,75	
PEON_ORD	0,271	h	Peón ordinario construcción.	21,050	5,70	
						Mano de obra..... 16,45
						Maquinaria..... 0,19
						Materiales..... 13,00
						Suma la partida..... 29,64
						Costes indirectos..... 5,00% 1,48
						TOTAL PARTIDA..... 31,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalucía
08 agosto 2024
PAG: 033/158
A SUPERVISADO
adm/GO-001-01 1/1

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
06.06	m²		Trasdosado autoportante libre, con resistencia al fuego EI 20 Trasdosado autoportante libre, con resistencia al fuego EI 20, de 63 mm de espesor, con nivel de calidad del acabado Q2, formado por placa de yeso laminado tipo cortafuego de 15 mm de espesor, atomillada directamente a una estructura autoportante de acero galvanizado formada por canales horizontales, sólidamente fijados al suelo y al techo y montantes verticales de 48 mm y 0,6 mm de espesor con una modulación de 600 mm y con disposición normal "N", montados sobre canales junto al paramento vertical. Incluso banda acústica; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel con refuerzo metálico y pasta y cinta para el tratamiento de juntas. Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los perfiles. Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas. Fijación de las placas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.			
mt12psg070c	0,800	m	Canal de perfil de acero galvanizado de 48 mm de anchura, según	0,960	0,77	
mt12psg060c	2,000	m	Montante de perfil de acero galvanizado de 48 mm de anchura, seg	1,160	2,32	
mt12psg041b	1,200	m	Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de poliuretano de c	0,230	0,28	
mt12psg010g	1,050	m²	Placa de yeso laminado DF / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 /	7,320	7,69	
mt12psg081c	15,000	Ud	Tornillo autoperforante 3,5x25 mm.	0,010	0,15	
mt12psg030a	0,700	kg	Pasta de juntas, según UNE-EN 13963.	1,020	0,71	
mt12psg040a	1,600	m	Cinta microperforada de papel, según UNE-EN 13963.	0,030	0,05	
mt12psg040b	0,150	m	Cinta de papel con refuerzo metálico, según UNE-EN 14353.	0,300	0,05	
OF1	0,206	h	Oficial 1ª construcción.	22,110	4,55	
PEON_ESP	0,206	h	Peón especializado construcción.	21,210	4,37	
				Mano de obra		8,92
				Materiales		12,02
				Suma la partida.....		20,94
				Costes indirectos.....	5,00%	1,05
				TOTAL PARTIDA.....		21,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Nº Reg. Entrada: 202499908701236. Fecha/Hora: 05/08/2024 20:43:11

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalus de Empleo
A SUPERVISADO
Junta de Andalucía
adm/GO-001-01 1/1
08 agosto 2024
PAG: 034/158

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756		05/08/2024 20:43	PÁGINA 34/158
VERIFICACIÓN	PEGVEKMYPJGJNSG88CPD3RKAYZHAHV	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
06.07	m²		Trasdosado autoportante libre, de 63 mm de espesor, hidrófugo Trasdosado autoportante libre, de 63 mm de espesor, con nivel de calidad del acabado Q2, formado por placa de yeso laminado tipo hidrofugado de 15 mm de espesor, atornillada directamente a una estructura autoportante de acero galvanizado formada por canales horizontales, sólidamente fijados al suelo y al techo y montantes verticales de 48 mm y 0,6 mm de espesor con una modulación de 400 mm y con disposición normal "N", montados sobre canales junto al paramento vertical. Incluso banda acústica; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel con refuerzo metálico y pasta y cinta para el tratamiento de juntas. Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los perfiles. Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas. Fijación de las placas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.			
mt12psg070c	0,800	m	Canal de perfil de acero galvanizado de 48 mm de anchura, según	0,960	0,77	
mt12psg060c	2,750	m	Montante de perfil de acero galvanizado de 48 mm de anchura, seg	1,160	3,19	
mt12psg041b	1,200	m	Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de poliuretano de c	0,230	0,28	
mt12psg010q	1,050	m²	Placa de yeso laminado H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 /	7,450	7,82	
mt12psg081c	18,620	Ud	Tornillo autoperforante 3,5x25 mm.	0,010	0,19	
mt12psg030a	0,300	kg	Pasta de juntas, según UNE-EN 13963.	1,020	0,31	
mt12psg040a	1,600	m	Cinta microperforada de papel, según UNE-EN 13963.	0,030	0,05	
mt12psg040b	0,150	m	Cinta de papel con refuerzo metálico, según UNE-EN 14353.	0,300	0,05	
OF1	0,206	h	Oficial 1ª construcción.	22,110	4,55	
PEON_ESP	0,206	h	Peón especializado construcción.	21,210	4,37	
				Mano de obra		8,92
				Materiales		12,66
				Suma la partida.....		21,58
				Costes indirectos.....	5,00%	1,08
				TOTAL PARTIDA.....		22,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Nº Reg. Entrada: 202499908701236. Fecha/Hora: 05/08/2024 20:43:11

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalus de Empleo
A SUPERVISADO
Jefe de Unidad
08 agosto 2024
PAG: 035/158
adm6O-001-01 1/1

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756		05/08/2024 20:43	PÁGINA 35/158
VERIFICACIÓN	PEGVEKMPJGJNSG88CPD3RKAYZHAHV	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
06.08	m²		Tabique múltiple (12,5+12,5+48+12,5+12,5)/400 (48) (4 normal) Tabique múltiple (12,5+12,5+48+12,5+12,5)/400 (48) (4 normal), con placas de yeso laminado, de 98 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), formado por una estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 48 mm de anchura, a base de montantes (elementos verticales) separados 400 mm entre sí, con disposición normal "N" y canales (elementos horizontales), a la que se atornillan cuatro placas en total (dos placas tipo normal en cada cara, de 12,5 mm de espesor cada placa). Incluso banda acústica de dilatación autoadhesiva; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel con refuerzo metálico y pasta y cinta para el tratamiento de juntas. Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas. Fijación de las placas para el cierre de una de las caras del tabique. Fijación de las placas para el cierre de la segunda cara del tabique. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.			
mt12psg041b	1,200	m	Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de poliuretano de c	0,230	0,28	
mt12psg070c	0,700	m	Canal de perfil de acero galvanizado de 48 mm de anchura, según	0,960	0,67	
mt12psg060c	2,750	m	Montante de perfil de acero galvanizado de 48 mm de anchura, seg	1,160	3,19	
mt12psg010a	4,200	m²	Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 /	3,720	15,62	
mt12psg081c	17,000	Ud	Tornillo autoperforante 3,5x25 mm.	0,010	0,17	
mt12psg081d	38,000	Ud	Tornillo autoperforante 3,5x35 mm.	0,010	0,38	
mt12psg220	1,600	Ud	Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27.	0,060	0,10	
mt12psg035a	0,200	kg	Pasta de agarre, según UNE-EN 14496.	0,480	0,10	
mt12psg030a	1,000	kg	Pasta de juntas, según UNE-EN 13963.	1,020	1,02	
mt12psg040a	3,200	m	Cinta microperforada de papel, según UNE-EN 13963.	0,030	0,10	
mt12psg040b	0,300	m	Cinta de papel con refuerzo metálico, según UNE-EN 14353.	0,300	0,09	
OF1	0,373	h	Oficial 1ª construcción.	22,110	8,25	
PEON_ESP	0,373	h	Peón especializado construcción.	21,210	7,91	
Mano de obra.....						16,16
Materiales.....						21,72
Suma la partida.....						37,88
Costes indirectos.....						5,00% 1,89
TOTAL PARTIDA.....						39,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalus de Empleo
A SUPERVISADO
Junta de Andalucía
adm/GO-001-01 1/1
08 agosto 2024
PAG: 036/158

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756			05/08/2024 20:43	PÁGINA 36/158
VERIFICACIÓN	PEGVEKMPJGJNSG88CPD3RKAYZHAHV	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/		
				

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
06.09	m²		Tabique múltiple (12,5+12,5+70+12,5+12,5)/400 (70) (4 hidrofugad Tabique múltiple (12,5+12,5+70+12,5+12,5)/400 (70) (4 hidrofugado), con placas de yeso laminado, de 120 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), formado por una estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm de anchura, a base de montantes (elementos verticales) separados 400 mm entre sí, con disposición normal "N" y canales (elementos horizontales), a la que se atornillan cuatro placas en total (dos placas tipo hidrofugado en cada cara, de 12,5 mm de espesor cada placa). Incluso banda acústica de dilatación autoadhesiva; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel con refuerzo metálico y pasta y cinta para el tratamiento de juntas. Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas. Fijación de las placas para el cierre de una de las caras del tabique. Fijación de las placas para el cierre de la segunda cara del tabique. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.			
mt12psg041c	1,200	m	Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de poliuretano de c	0,350	0,42	
mt12psg070d	0,700	m	Canal de perfil de acero galvanizado de 70 mm de anchura, según	1,200	0,84	
mt12psg060d	2,750	m	Montante de perfil de acero galvanizado de 70 mm de anchura, seg	1,480	4,07	
mt12psg010p	4,200	m²	Placa de yeso laminado H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5	6,580	27,64	
mt12psg081c	17,000	Ud	Tornillo autoperforante 3,5x25 mm.	0,010	0,17	
mt12psg081d	38,000	Ud	Tornillo autoperforante 3,5x35 mm.	0,010	0,38	
mt12psg220	1,600	Ud	Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27.	0,060	0,10	
mt12psg035a	0,200	kg	Pasta de agarre, según UNE-EN 14496.	0,480	0,10	
mt12psg030a	1,000	kg	Pasta de juntas, según UNE-EN 13963.	1,020	1,02	
mt12psg040a	3,200	m	Cinta microperforada de papel, según UNE-EN 13963.	0,030	0,10	
mt12psg040b	0,300	m	Cinta de papel con refuerzo metálico, según UNE-EN 14353.	0,300	0,09	
OF1	0,373	h	Oficial 1ª construcción.	22,110	8,25	
PEON_ESP	0,373	h	Peón especializado construcción.	21,210	7,91	

Mano de obra.....	16,16
Materiales.....	34,93
Suma la partida.....	51,09
Costes indirectos.....	5,00%
	2,55
TOTAL PARTIDA.....	53,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalus de Empleo
SUPERVISADO
08 agosto 2024
PAG: 037/158
A
Junta de Andalucía
adm/GO-001-01 1/1

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756			05/08/2024 20:43	PÁGINA 37/158
VERIFICACIÓN	PEGVEKMPJGJNSG88CPD3RKAYZHAHV	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/		
				

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
06.10	m²		Tabique múltiple (12,5+12,5+70+12,5+12,5)/400 (70) (2 normales + Tabique múltiple (12,5+12,5+70+12,5+12,5)/400 (70) (1 normal + 1 normal + 1 hidrofugado + 1 hidrofugado), con placas de yeso laminado, de 120 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), formado por una estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm de anchura, a base de montantes (elementos verticales) separados 400 mm entre sí, con disposición normal "N" y canales (elementos horizontales), a la que se atornillan cuatro placas en total (una placa tipo normal en una cara, de 12,5 mm de espesor y una placa tipo normal de 12,5 mm de espesor en la otra cara). Incluso banda acústica de dilatación autoadhesiva; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel con refuerzo metálico y pasta y cinta para el tratamiento de juntas. Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas. Fijación de las placas para el cierre de una de las caras del tabique. Fijación de las placas para el cierre de la segunda cara del tabique. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.			
mt12psg041c	1,200	m	Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de poliuretano de c	0,350	0,42	
mt12psg070d	0,700	m	Canal de perfil de acero galvanizado de 70 mm de anchura, según	1,200	0,84	
mt12psg060d	2,750	m	Montante de perfil de acero galvanizado de 70 mm de anchura, seg	1,480	4,07	
mt12psg010a	2,100	m²	Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 /	3,720	7,81	
mt12psg010p	2,100	m²	Placa de yeso laminado H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5	6,580	13,82	
mt12psg081c	17,000	Ud	Tornillo autoperforante 3,5x25 mm.	0,010	0,17	
mt12psg081d	38,000	Ud	Tornillo autoperforante 3,5x35 mm.	0,010	0,38	
mt12psg220	1,600	Ud	Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27.	0,060	0,10	
mt12psg035a	0,200	kg	Pasta de agarre, según UNE-EN 14496.	0,480	0,10	
mt12psg030a	1,000	kg	Pasta de juntas, según UNE-EN 13963.	1,020	1,02	
mt12psg040a	3,200	m	Cinta microperforada de papel, según UNE-EN 13963.	0,030	0,10	
mt12psg040b	0,300	m	Cinta de papel con refuerzo metálico, según UNE-EN 14353.	0,300	0,09	
OF1	0,373	h	Oficial 1ª construcción.	22,110	8,25	
PEON_ESP	0,373	h	Peón especializado construcción.	21,210	7,91	

Mano de obra.....	16,16
Materiales.....	28,92
Suma la partida.....	45,08
Costes indirectos.....	5,00%
Costes indirectos.....	2,25
TOTAL PARTIDA.....	47,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

06.11	m²		Embarrado de cemento Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSIII W1, a buena vista, de 20 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical interior, en el trasdós de la hoja exterior de fachada con cámara de aire, más de 3 m de altura, acabado superficial rugoso. Incluso preparación de la superficie soporte, formación de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a tres metros, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. Incluye: Despiece de paños de trabajo. Realización de maestras. Aplicación del mortero. Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m².			
mt08aaa010a	0,007	m³	Agua.	1,530	0,01	
mt09mif020e	0,038	t	Mortero industrial para revoco y enlucido de uso corriente, de c	45,510	1,73	
OF1	0,254	h	Oficial 1ª construcción.	22,110	5,62	
PEON_ORD	0,235	h	Peón ordinario construcción.	21,050	4,95	

Mano de obra.....	16,16
Materiales.....	28,92
Suma la partida.....	45,08
Costes indirectos.....	5,00%
Costes indirectos.....	2,25
TOTAL PARTIDA.....	12,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

08 agosto 2024
PAG: 038/158
CONSEJO DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO DE ANDALUCÍA
SUPERVISADO
adm/GO-001-01 1/1

Nº Reg. Entrada: 20249908701236. Fecha/Hora: 05/08/2024 20:43:11

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
06.12		m²	Enfoscado de cemento Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSII W0, maestreado, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical interior hasta 3 m de altura, acabado superficial fratasado, con colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis en el centro del espesor del mortero, para armarlo y reforzarlo. Incluso colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% de la superficie del paramento, formación de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a un metro, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. Incluye: Colocación de la malla entre distintos materiales. Despiece de paños de trabajo. Colocación de reglones y tendido de lienzas. Colocación de tientos. Realización de maestras. Aplicación del mortero. Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m².			
mt08aaa010a	0,005	m³	Agua.	1,530	0,01	
mt09mi020a	0,028	t	Mortero industrial para revoco y enlucido de uso corriente, de c	43,650	1,22	
mt09var030a	1,260	m²	Malla de fibra de vidrio tejida, con impregnación de PVC, de 10x	1,600	2,02	
OF1	0,629	h	Oficial 1ª construcción.	22,110	13,91	
PEON_ORD	0,428	h	Peón ordinario construcción.	21,050	9,01	
						Mano de obra..... 22,92
						Material..... 3,25
						Suma la partida..... 26,17
						Costes indirectos..... 5,00% 1,31
						TOTAL PARTIDA..... 27,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Nº Reg. Entrada: 202499908701236. Fecha/Hora: 05/08/2024 20:43:11

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalus de Empleo
A SUPERVISADO
Junta de Andalucía
adm/GO-001-01 1/1
08 agosto 2024
PAG: 039/158

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756			05/08/2024 20:43	PÁGINA 39/158
VERIFICACIÓN	PEGVEKMPJGJNSG88CPD3RKAYZHAHV	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/		
				

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
06.13	m²		Solera de hormigón armado Solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HAF-25/CR/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con bomba, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, con acabado superficial mediante fratasadora mecánica y posterior aplicación de líquido de curado incoloro, (0,15 l/m²); con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación, y masilla elástica para sellado de las juntas de retracción. Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas de construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de construcción y de juntas perimetrales de dilatación. Colocación de la malla electrosoldada con separadores homologados. Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Conexión de los elementos exteriores. Aplicación del líquido de curado. Fratasado mecánico de la superficie. Replanteo de las juntas de retracción. Corte del hormigón. Limpieza final y sellado de las juntas de retracción. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro.			
mt07aco020e	2,000	Ud	Separador homologado para soleras.	0,050	0,10	
mt07ame010s	1,200	m²	Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 1008	5,760	6,91	
mt10haf010nfa	0,158	m³	Hormigón HAF-25/CR/F/20/XC2, fabricado en central.	80,340	12,69	
mt09bnc020a	0,150	l	Líquido de curado incoloro formado por una disolución de resinas	6,010	0,90	
mt16pea020c	0,050	m²	Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, meca	2,090	0,10	
mt14sja020	0,500	m	Masilla bicomponente, resistente a hidrocarburos y aceites, para	1,040	0,52	
mq06vib020	0,089	h	Regla vibrante de 3 m.	4,730	0,42	
mq06fra010	0,566	h	Fratasadora mecánica de hormigón.	5,130	2,90	
mq06cor020	0,196	h	Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón.	9,620	1,89	
mq06bhe010	0,006	h	Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón.	74,660	0,45	
PEON_ESP	0,126	h	Peón especializado construcción.	21,210	2,67	
OF1	0,135	h	Oficial 1ª construcción.	22,110	2,98	
PEON_ORD	0,135	h	Peón ordinario construcción.	21,050	2,84	
PEON_ORD	0,067	h	Peón ordinario construcción.	21,050	1,41	

Mano de obra.....	9,90
Maquinaria.....	5,66
Materiales.....	21,22
Suma la partida.....	36,78
Costes indirectos.....	5,00%
TOTAL PARTIDA.....	38,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

06.14	m		Peldañado de escalera Peldañado de escalera con ladrillo cerámico hueco, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, sobre la losa o bóveda de escalera, como base para la posterior colocación del acabado de peldaños. Incluye: Replanteo y trazado del peldañado en muros. Tendido de cordel entre el primer peldaño y el último. Limpieza y humectación de la losa. Formación del peldañado. Criterio de medición de obra: Se medirá, en la arista de intersección entre huella y tabica, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt04lsc010b	18,000	Ud	Ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11x7 cm, para u	0,050	0,90	
mt08aaa010a	0,006	m³	Agua.	1,530	0,01	
mt09mif010ca	0,019	t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat	34,780	0,66	
OF1	0,433	h	Oficial 1ª construcción.	22,110	9,57	
PEON_ESP	0,488	h	Peón especializado construcción.	21,210	10,35	

Mano de obra.....	9,92
Materiales.....	5,68
Suma la partida.....	15,60
Costes indirectos.....	5,00%
TOTAL PARTIDA.....	16,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

08 agosto 2024
PAG: 040/158
CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio de Empleo
SUPERVISADO
A
Junta de Andalucía
adm/GO-001-01 1/1

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
06.15		m²	Recrecido hormigón celular Recrecido mediante capa de hormigón celular a base de cemento y aditivo plastificante-aireante, de resistencia a compresión 0,2 MPa y 350 kg/m³ de densidad, confeccionado en obra con cemento gris y aditivo plastificante-aireante, con espesor medio de 20 cm; con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 2 cm de espesor, acabado fratasado. Vertido y regleado del hormigón celular hasta alcanzar el nivel de coronación de las maestras. Vertido, extendido y regleado del mortero de regularización. Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan.			
mt04lsc010c	3,000	Ud	Ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11x9 cm, para u	0,050	0,15	
mt08cem011a	60,000	kg	Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, según	0,100	6,00	
mt08adb010a	0,600	kg	Aditiv o plastificante-aireante para hormigones celulares.	3,470	2,08	
mt08aaa010a	0,087	m³	Agua.	1,530	0,13	
mt16pea020b	0,010	m²	Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, meca	1,390	0,01	
mt09mit010ca	0,038	t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat	34,780	1,32	
mq06cel010	0,062	h	Equipo para fabricación y bombeo de hormigón celular a base de c	23,740	1,47	
OF1	0,639	h	Oficial 1ª construcción.	22,110	14,13	
PEON_ORD	0,746	h	Peón ordinario construcción.	21,050	15,70	
						Mano de obra..... 29,83
						Maquinaria..... 1,47
						Materiales..... 9,69
						Suma la partida..... 40,99
						Costes indirectos..... 5,00% 2,05
						TOTAL PARTIDA..... 43,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

06.16		m²	Base autonivelante Base para pavimento interior, de 40 mm de espesor, de mortero ligero autonivelante CT - C16 - F3 según UNE-EN 13813, vertido con mezcladora-bombeadora, sobre soporte de hormigón; y posterior aplicación de líquido de curado incoloro, (0,15 l/m²). Incluso banda de panel rígido de poliestireno expandido para la preparación de las juntas perimetrales de dilatación. Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Preparación de las juntas perimetrales de dilatación. Extendido del mortero mediante bombeo. Aplicación del líquido de curado. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro.			
mt16pea020a	0,100	m²	Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, meca	0,960	0,10	
mt09moc080b	52,000	kg	Mortero ligero autonivelante CT - C16 - F3 según UNE-EN 13813, c	0,320	16,64	
mt09bnc020a	0,150	l	Líquido de curado incoloro formado por una disolución de resinas	6,010	0,90	
mq06py m020	0,082	h	Mezcladora-bombeadora para morteros autonivelantes.	10,330	0,85	
OF1	0,109	h	Oficial 1ª construcción.	22,110	2,41	
PEON_ORD	0,109	h	Peón ordinario construcción.	21,050	2,29	
						Mano de obra..... 70
						Maquinaria..... 0,85
						Materiales..... 16,64
						Suma la partida..... 23,19
						Costes indirectos..... 5,00% 1,16
						TOTAL PARTIDA..... 24,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPLEO Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalus de Empleo
08 agosto 2024
PAG: 041/158
SUPERVISADO
adm-GO-001-01 1/1

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 07 Cubiertas						
07.01	m²		Cubierta plana no transitable			
Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida, pendiente del 1% al 5%. FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de hormigón celular a base de cemento y aditivo plastificante-aireante, de resistencia a compresión 0,2 MPa y 350 kg/m³ de densidad, confeccionado en obra con cemento gris y aditivo plastificante-aireante, con espesor medio de 10 cm; con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 2 cm de espesor, acabado fratasado, sobre barrera de vapor con lámina asfáltica de 1 cm. IMPERMEABILIZACIÓN: tipo bicapa, adherida, compuesta por lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, y lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-50-FP adherida a la anterior con soplete, sin coincidir sus juntas; CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 2 cm de espesor, acabado fratasado. CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, (200 g/m²); AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 60 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa; CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, (200 g/m²); CAPA DE PROTECCIÓN: Capa de cantos rodados lavados, con un espesor medio de 10 cm. Incluye: Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y trazado de limatesas, limahoyas y juntas. Formación de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo. Relleno de juntas con poliestireno expandido. Vertido y regleado del hormigón celular hasta alcanzar el nivel de coronación de las maestras. Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero de regularización. Limpieza y preparación de la superficie. Aplicación de la emulsión asfáltica. Colocación de la impermeabilización. Colocación de la capa separadora bajo aislamiento. Revisión de la superficie base en la que se realiza la fijación del aislamiento de acuerdo con las exigencias de la técnica a emplear. Corte, ajuste y colocación del aislamiento. Colocación de la capa separadora bajo protección. Vertido y extendido de la capa de protección de grava. Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan.						
mt04lsc010c	3,000	Ud	Ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11x9 cm, para u	0,050	0,15	
mt08cem011a	30,000	kg	Cemento Portland CEM I/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, según	0,100	3,00	
mt08adb010a	0,300	kg	Aditiv o plastificante-aireante para hormigones celulares.	3,470	1,04	
mt08aaa010a	0,047	m³	Agua.	1,530	0,07	
mt16pea020b	0,010	m²	Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, meca	1,390	0,01	
mt09mif010ca	0,038	t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat	34,780	1,32	
mt14lba010m	2,200	m²	Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, d	4,740	10,43	
mt14iea020c	0,300	kg	Emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, según UNE 104231	1,500	0,45	
mt14gsa020bc	1,050	m²	Geotex til no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por	0,530	0,56	
mt16pxa010ad	1,050	m²	Panel rígido de poliestireno extruido, según UNE-EN 13164, de su	4,370	4,59	
mt14gsa020ce	1,050	m²	Geotex til no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por	0,720	0,76	
mt01arc010	0,180	t	Cantos rodados lavados, de granulometría comprendida entre 16 y	11,640	2,10	
mq06cel010	0,031	h	Equipo para fabricación y bombeo de hormigón celular a base de c	23,740	0,74	
OF1	0,400	h	Oficial 1ª construcción.	22,110	8,84	
PEON_ORD	0,586	h	Peón ordinario construcción.	21,050	12,34	
OF1	0,224	h	Oficial 1ª construcción.	22,110	4,95	
PEON_ORD	0,224	h	Peón ordinario construcción.	21,050	4,72	
OF1	0,053	h	Oficial 1ª construcción.	22,110	1,17	
PEON_ORD	0,053	h	Peón ordinario construcción.	21,050	1,12	

Mano de obra.....	61,28
Maquinaria.....	0,74
Materiales.....	24,48
Suma la partida.....	86,50
Costes indirectos.....	5,00%
TOTAL PARTIDA.....	90,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

CONSEJO REGULADOR DE EMPRESAS Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio de Auditoría de Prepagado
08 agosto 2024
PAG: 042/158
SUPERVISADO
adm/GO-001-01 1/1

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756			05/08/2024 20:43	PÁGINA 42/158
VERIFICACIÓN	PEGVEKMPJGJNSG88CPD3RKAYZHAV	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/		
				

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.02	m²		Cubierta plana transitable Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado flotante sobre soportes, tipo invertida, pendiente del 1% al 5%, para tráfico peatonal privado. FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de arcilla expandida, vertida en seco y consolidada en su superficie con lechada de cemento, proporcionando una resistencia a compresión de 1 MPa y con una conductividad térmica de 0,087 W/(mK), con espesor medio de 10 cm; con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 4 cm de espesor, acabado fratasado; CAPA SEPARADORA BAJO IMPERMEABILIZACIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, (300 g/m²); IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, no adherida, formada por una lámina impermeabilizante flexible de PVC-P, (fv), de 1,2 mm de espesor, con armadura de velo de fibra de vidrio, y con resistencia a la intemperie, colocada suelta sobre la capa separadora, fijada en solapes mediante soldadura termoplástica, y en los bordes soldada a perfiles colaminados de chapa y PVC-P; CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, (300 g/m²); AISLAMIENTO TÉRMICO Y PROTECCIÓN: pavimento flotante de baldosas aislantes, formadas por 35 mm de mortero y 40 mm de poliestireno extruido, de 60x60 cm, color gris, acabado poroso, colocadas directamente sobre la capa separadora. CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, (200 g/m²); Incluye: Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y trazado de limatesas, limahoyas y juntas. Formación de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo. Relleno de juntas con poliestireno expandido. Vertido en seco de la arcilla expandida hasta alcanzar el nivel de coronación de las maestras, y consolidación con lechada de cemento. Vertido, extendido y regleado del mortero de regularización. Colocación de la capa separadora bajo impermeabilización. Limpieza y preparación de la superficie. Colocación de perfiles de fijación en los bordes. Colocación de la impermeabilización. Colocación de la capa separadora bajo aislamiento. Revisión de la superficie base en la que se realiza la fijación del aislamiento de acuerdo con las exigencias de la técnica a emplear. Corte, ajuste y colocación del aislamiento. Colocación de la capa separadora bajo protección. Replanteo del despiece del pavimento. Colocación de los soportes y regulación de su altura. Colocación de las baldosas con junta abierta. Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan.			
mt04lsc010c	3,000	Ud	Ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11x9 cm, para u	0,050	0,15	
mt01arl030ab	0,100	m³	Arcilla expandida, suministrada en sacos Big Bag, según UNE-EN 1	129,310	12,93	
mt09lec020b	0,010	m³	Lechada de cemento 1/3 CEM II/B-P 32,5 N.	108,460	1,08	
mt16pea020b	0,010	m²	Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, meca	1,390	0,01	
mt08aaa010a	0,014	m³	Agua.	1,530	0,02	
mt09mi010ca	0,075	t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat	34,780	2,61	
mt14gsa020dg	2,100	m²	Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por	1,230	2,58	
mt15dan010c	1,050	m²	Lámina impermeabilizante flexible de PVC-P, (fv), de 1,2 mm de e	6,710	7,05	
mt15dan020b	0,400	m	Perfil colaminado de chapa de acero y PVC-P, plano, para remate	2,870	1,15	
mt16pxa010ab	1,050	m²	Panel rígido de poliestireno extruido, según UNE-EN 13164, de su	2,910	3,06	
mt14gsa020ce	1,050	m²	Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por	0,720	0,76	
mt18acc030aa	7,500	Ud	Soporte regulable de poliolefinas, con adición de carga mineral,	1,090	8,18	
mt18bho010b60	1,050	m²	Baldosa aislante gris, acabado poroso, de 60x60 cm.	9,600	10,08	
OF1	0,288	h	Oficial 1ª construcción.	22,110	6,37	
PEON_ORD	0,405	h	Peón ordinario construcción.	21,050	8,53	
OF1	0,192	h	Oficial 1ª construcción.	22,110	4,25	
PEON_ORD	0,192	h	Peón ordinario construcción.	21,050	4,04	
OF1	0,053	h	Oficial 1ª construcción.	22,110	1,17	
PEON_ORD	0,053	h	Peón ordinario construcción.	21,050	1,12	

Mano de obra.....	25,48
Materiales.....	49,66
Suma la partida.....	75,14
Costes indirectos.....	5,00%
TOTAL PARTIDA.....	78,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

CC-BE-NC-SA
Servicio Público de Empleo
08 agosto 2024
PAG: 043/158
SUPERVISADO
adm/GO-001-01 1/1

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756			05/08/2024 20:43	PÁGINA 43/158
VERIFICACIÓN	PEGVEKMPJGJNSG88CPD3RKAYZHAHV	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/		
				

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 08 Instalaciones						
SUBCAPÍTULO 08.01 Instalacion eléctrica						
APARTADO 08.01.01 Instalación						
08.01.01.01		Ud	Caja general protección 250a. Caja general protección 250 a. incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 250 a. para protección de la línea repartidora, situada en fachada o interior nicho mural. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
OF1_INST	0,500	h.	Oficial 1º instalador	22,110	11,06	
PEON_INST	0,500	h.	Peon instalador	21,210	10,61	
P15CA040	1,000	ud	Caja protec. 250A(III+N)+fusible	204,780	204,78	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,250	1,25	
Mano de obra.....						21,67
Materiales.....						206,03
Suma la partida.....						227,70
Costes indirectos.....					5,00%	11,39
TOTAL PARTIDA.....						239,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

08.01.01.02		Ud	Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio compuesta por 80 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea principal de toma de tierra del edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 30 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea de enlace de toma de tierra de los pilares de hormigón a conectar y 4 picas para red de toma de tierra formada por pieza de acero cobreado con baño electrolítico de 15 mm de diámetro y 2 m de longitud, enterrada a una profundidad mínima de 80 cm. Incluso grapas abarcón, soldaduras aluminotérmicas, registro de comprobación y puente de prueba. Totalmente montada, conexionada y probada. Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de puesta a tierra. Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. Conexionado de las derivaciones. Conexión a masa de la red. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt35ttc010b	122,000	m	Conductor de cobre desnudo, de 35 mm².	2,990	364,78	
mt35tte010b	4,000	Ud	Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 µm, fabric	19,150	76,60	
mt35tta040	8,000	Ud	Grapa abarcón para conexión de pica.	1,060	8,48	
mt35tts010b	16,000	Ud	Soldadura aluminotérmica del cable conductor a redondo.	4,390	70,24	
mt35tta010	1,000	Ud	Arqueta de polipropileno para toma de tierra, de 300x300 mm, con	78,740	78,74	
mt35tta030	1,000	Ud	Puente para comprobación de puesta a tierra de la instalación el	48,940	48,94	
mt35www020	1,000	Ud	Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra.	1,220	1,22	
OF1_INST	4,474	h.	Oficial 1º instalador	22,110	98,92	
PEON_INST	4,474	h.	Peon instalador	21,210	94,89	
Mano de obra.....						193,81
Materiales.....						649,00
Suma la partida.....						842,81
Costes indirectos.....					5,00%	42,14
TOTAL PARTIDA.....						884,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE EMPLEO, MÉRITO Y SERVICIO PÚBLICO
Servicio Andalus de Empleo
08 agosto 2024
PAG: 044/158
SUPERVISADO
adm/GO-001-01 1/1

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756			05/08/2024 20:43	PÁGINA 44/158
VERIFICACIÓN	PEGVEKMPJGJNSG88CPD3RKAYZHAHV	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/		
				

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08.01.01.03		Ud	Armario prot/med/secc. 1 trif.+r Armario de protección, medida, y seccionamiento para intemperie para 1 suministro trifásico con contadores de energía activa y reactiva, según normas de la Cía. suministradora, formado por: módulo superior de medida y protección, en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con panel de poliéster troquelado para 1 contador trifásico de energía activa, 1 contador trifásico de energía reactiva y reloj, 3 bases cortacircuitos tipo neozed de 100 A., 1 bornes de neutro de 25 mm2, 1 bloque de bornes de 2,5 mm2 y 1 bloque de bornes de 25 mm2 para conexión de salida de abonado; un módulo inferior de seccionamiento en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con 3 bases cortacircuitos tamaño 1, con bornes bimetalicos de 150 mm2 para entrada, neutro amovible tamaño 1 con bornes bimetalicos de 95 mm2 para entrada, salida y derivación de línea, placa transparente precintable de policarbonato; incluso cableado de todo el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y colores normalizados. Totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
OF1_INST	1,000	h.	Oficial 1º instalador	22,110	22,11	
OF2_INST	1,000	h.	Oficial 2º instalador	21,550	21,55	
P15FB120	1,000	ud	Módulo medida 1 cont.trif. Ac+R.	460,080	460,08	
P15FB130	1,000	ud	Módulo seccionamiento 3 fus.	193,060	193,06	
P15FB140	1,000	ud	Cableado de módulos	18,550	18,55	
P01DW090	14,000	ud	Pequeño material	1,250	17,50	
Mano de obra.....						43,66
Materiales.....						689,19
Suma la partida.....						732,85
Costes indirectos.....						36,64
TOTAL PARTIDA.....						769,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

08.01.01.04		Ud	Cuadro protec.ascensor Cuadro protección ascensor, previo a su cuadro de mando, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con caja de empotrar de puerta blanca Legrand Ekinoxe de 2x12 elementos, perfil omega, embarrado de protección, dos interruptores automáticos diferenciales 4x40 A. 30 mA., dos PIAS (III) de 25 A., tres PIAS (1+N) de 10 A., diferencial 2x25 A. 30 mA. Instalado, incluyendo cableado y conexionado. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
OF1_INST	1,000	h.	Oficial 1º instalador	22,110	22,11	
P15FB220	1,000	ud	Caja empotrar 2x12	6,190	6,19	
P15FD080	2,000	ud	Int.aut.di. Legrand 4x40 A 30 mA	215,730	431,46	
P15FE140	2,000	ud	PIA Legrand 3x25 A	63,180	126,36	
P15FE010	3,000	ud	PIA Legrand (I+N) 10 A	35,720	107,16	
P15FD010	1,000	ud	Int.aut.di. Legrand 2x25 A 30 mA	47,300	47,30	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,250	1,25	
Mano de obra.....						22,11
Materiales.....						719,72
Suma la partida.....						741,83
Costes indirectos.....						36,09
TOTAL PARTIDA.....						777,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPLEO JUVENIL Y POLÍTICA SOCIAL
Servicio Andalus de Empleo
A SUPERVISADO
08 agosto 2024
PAG: 045/158
adm6O-001-01 1/1

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08.01.01.05		Ud	Cuadro protec.electrific. planta sotano. Cuadro protección electrificación sotano, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con caja de empotrar de puerta blanca Legrand Ekinoxe de 2x 12 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control de potencia, interruptor general magnetotérmico de corte omnipolar 32 A, 4 interruptores diferenciales 2x 32 A 30 mA y PIAS (I+N) de 10, 16, 25, con circuitos adicionales para alumbrado, tomas de corriente, ventilación con punto para carga de vehículo eléctrico, circuito de bombeo aguas sucias y gestión de usuarios. Instalado, incluyendo cableado y conexionado. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
OF1_INST	0,600	h.	Oficial 1º instalador	22,110	13,27	
P15FB220	1,000	ud	Caja empotrar 2x 12	6,190	6,19	
P15FD020	3,000	ud	Int.aut.di. Legrand 2x40 A 30 mA	48,080	144,24	
P15FE010	2,000	ud	PIA Legrand (I+N) 10 A	35,720	71,44	
P15FE020	4,000	ud	PIA Legrand (I+N) 16 A	36,350	145,40	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,250	1,25	
Mano de obra.....						13,27
Materiales.....						368,52
Suma la partida.....						381,79
Costes indirectos.....					5,00%	19,09
TOTAL PARTIDA.....						400,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

08.01.01.06		Ud	Cuadro protec.electrific.plantas baja Cuadro protección electrificación planta baja, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con caja de empotrar de puerta blanca Legrand Ekinoxe de 2x 12 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control de potencia, interruptor general magnetotérmico de corte omnipolar 40 A, interruptor diferencial 2x 40 A 30 mA y PIAS (I+N) de 10, 16, 50 y 63 A., con circuitos adicionales para climatización con Interruptor diferencial tetrapolar de 125A + Magnetotermico de 63A gestión de usuarios. Instalado, incluyendo cableado y conexionado. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
OF1_INST	0,600	h.	Oficial 1º instalador	22,110	13,27	
P15FB220	1,000	ud	Caja empotrar 2x 12	6,190	6,19	
P15FE100	2,000	ud	PIA Legrand 2x40 A	57,480	114,96	
P15FD020	2,000	ud	Int.aut.di. Legrand 2x40 A 30 mA	48,080	96,16	
P15FE010	2,000	ud	PIA Legrand (I+N) 10 A	35,720	71,44	
P15FE020	9,000	ud	PIA Legrand (I+N) 16 A	36,350	327,15	
P15FE030	1,000	ud	PIA Legrand (I+N) 50 A	37,680	37,68	
P15FE030b	1,000	ud	PIA Legrand (I+N) 63 A	39,650	39,65	
P15FD120	1,000	ud	Int.aut.d. Legrand 4x100A 300 mA	240,560	240,56	
P15FD070	3,000	ud	Int.aut.di. Legrand 4x25 A 30 mA	207,540	622,62	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,250	1,25	
Mano de obra.....						13,27
Materiales.....						1.557,66
Suma la partida.....						1.570,93
Costes indirectos.....					5,00%	78,55
TOTAL PARTIDA.....						1.649,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE EMPLEO, MÉRITO Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalus de Empleo

08 agosto 2024
PAG: 046/158

A SUPERVISADO
Jefe de Montaña
adm60-001-01 1/1

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756			05/08/2024 20:43	PÁGINA 46/158
VERIFICACIÓN	PEGVEKMYPJGJNSG88CPD3RKAYZHAHV	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/		
				

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08.01.01.07		Ud	Cuadro protec.electrific. planta primera Cuadro protección electrificación plant primera, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con caja de empotrar de puerta blanca Legrand Ekinox e de 1x12 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control de potencia, interruptor general magnetotérmico de corte omnipolar 40 A, interruptor diferencial 2x40 A 30 mA y PIAS (I+N) de 10, 16, y 50 A. Instalado, incluyendo cableado y conexionado. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
OF1_INST	0,500	h.	Oficial 1ª instalador	22,110	11,06	
P15FB240	1,000	ud	Caja empotrar 1x12	3,660	3,66	
P15FE100	2,000	ud	PIA Legrand 2x40 A	57,480	114,96	
P15FD020	1,000	ud	Int.aut.di. Legrand 2x40 A 30 mA	48,080	48,08	
P15FD120	1,000	ud	Int.aut.d. Legrand 4x100A 300 mA	240,560	240,56	
P15FE010	2,000	ud	PIA Legrand (I+N) 10 A	35,720	71,44	
P15FE020	10,000	ud	PIA Legrand (I+N) 16 A	36,350	363,50	
P15FE030	1,000	ud	PIA Legrand (I+N) 50 A	37,680	37,68	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,250	1,25	
Mano de obra.....						11,06
Materiales.....						881,13
Suma la partida.....						892,19
Costes indirectos.....					5,00%	44,61
TOTAL PARTIDA.....						936,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

08.01.01.08		m	Circuito monof. potencia 10 A. Circuito iluminación realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de cobre rígido de 1,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y neutro), incluido p.p. de cajas de registro y regletas de conexión. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
OF1_INST	0,150	h.	Oficial 1ª instalador	22,110	3,32	
OF2_INST	0,150	h.	Oficial 2ª instalador	21,550	3,23	
P15GB010	1,000	m	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,220	0,22	
P15GA010	2,000	m	Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,250	0,50	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,250	1,25	
Mano de obra.....						6,55
Materiales.....						97
Suma la partida.....						8,52
Costes indirectos.....					5,00%	0,43
TOTAL PARTIDA.....						8,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

08.01.01.09		m	Circuito monof. potencia 15 A. Circuito para tomas de uso general, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p.p. de cajas de registro y regletas de conexión. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
OF1_INST	0,150	h.	Oficial 1ª instalador	22,110	3,32	
OF2_INST	0,150	h.	Oficial 2ª instalador	21,550	3,23	
P15GB020	1,000	m	Tubo PVC corrugado M 25/gp5	0,290	0,29	
P15GA020	3,000	m	Cond. rigi. 750 V 2,5 mm2 Cu	0,420	1,26	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,250	1,25	
Mano de obra.....						6,55
Materiales.....						36,04
Suma la partida.....						42,59
Costes indirectos.....					5,00%	2,13
TOTAL PARTIDA.....						44,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08.01.01.10		Ud	Caja suelo téc. 2 RED+2 SAI+MOD.RJ Suministro y colocación de caja falso suelo fabricada en ABS y olicarbonato modelo CFS3 (incluye cubeta, tapa, marco portamecanismos y separador energía-datos), de color a elegir y formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A para red, 2 tomas schuko 2P+TT 16A color rojo para SAI con led y obturador y placa de 1 a 4 conectores RJ11-RJ45, precableada en fábrica, incluyendo igualmente desde el cuadro de planta, conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm2 y de 3x6 mm2; p.p. de bandeja de rejilla por falso suelo de 300x60 mm. y bandeja de PVC con tapa de 100x50 mm. con sus soportes, curvas..etc; conexión desde bandeja de PVC hasta caja portameca- nismos con tubo de acero flexible Pg13. Totalmente instalada, conectada y funcionando. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
OF1_INST	2,000	h.	Oficial 1ª instalador	22,110	44,22	
PEON_INST	1,400	h.	Peon instalador	21,210	29,69	
P15HA010	1,000	ud	C.suelo gr.c/adap. p/2 mód.45x45 (CF452)	19,420	19,42	
P15HC010	1,000	ud	Mód.schuko doble RED 2P+TT 16A (MP02)	10,480	10,48	
P15HC020	1,000	ud	Mód.schuko doble RED 2P+TT 16A (FP02)	10,480	10,48	
P15HC030	1,000	ud	Módulo para 1-4 RJ11-RJ45 (MD00)	8,230	8,23	
P15GJ250	0,500	ud	Bandeja rejilla 300x60 mm + accesorios	19,480	9,74	
P15GP025	2,000	ud	Bandeja PVC 100x50 mm con tapa y acce.	9,560	19,12	
P15GM080	2,000	m	Tubo acero flexible pg.13	5,830	11,66	
P15GA040	4,000	m	Cond. rigi. 750 V 6 mm2 Cu	1,000	4,00	
P15GA030	6,000	m	Cond. rigi. 750 V 4 mm2 Cu	0,670	4,02	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,250	1,25	
						Mano de obra..... 73,91
						Materiales..... 98,40
						Suma la partida..... 172,31
						Costes indirectos..... 5,00% 8,62
						TOTAL PARTIDA..... 180,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

08.01.01.11		Ud	P.Luz sencillo Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y ais- lamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar, instalado. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
OF1_INST	0,350	h.	Oficial 1ª instalador	22,110	7,74	
PEON_INST	0,350	h.	Peon instalador	21,210	7,42	
P15GB010	8,000	m	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,220	1,76	
P15GA010	16,000	m	Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,250	4,00	
P15GK050	1,000	ud	Caja mecan. empotrar enlazable	0,270	0,27	
P15MMA010	1,000	ud	Interruptor unipolar	7,850	7,85	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,250	1,25	
						Mano de obra..... 15,16
						Materiales..... 15,13
						Suma la partida..... 30,29
						Costes indirectos..... 5,00% 1,51
						TOTAL PARTIDA..... 31,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

08 agosto 2024
PAG: 048/158
CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPLEO JUVENIL Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalus de Empleo
A SUPERVISADO
Jefe de Montaña
adm6O-001-01 1/1

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08.01.01.12		Ud	P.Pulsa.timbre Punto pulsador timbre realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, pulsador y zumbador, instalado. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
OF1_INST	0,400	h.	Oficial 1ª instalador	22,110	8,84	
PEON_INST	0,400	h.	Peon instalador	21,210	8,48	
P15GB010	6,000	m	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,220	1,32	
P15GA010	12,000	m	Cond. ríg. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,250	3,00	
P15GK050	1,000	ud	Caja mecan. empotrar enlazable	0,270	0,27	
P15MMA050	1,000	ud	Pulsador	9,080	9,08	
P15MW010	1,000	ud	Zumbador	25,020	25,02	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,250	1,25	
Mano de obra.....						17,32
Materiales.....						39,94
Suma la partida.....						57,26
Costes indirectos.....						2,86
TOTAL PARTIDA.....						60,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS

08.01.01.13		Ud	Interrup.1 polo persiana Interruptor 1 polo para persiana realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y neutro), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor 1 polo para persiana, instalada. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
OF1_INST	0,350	h.	Oficial 1ª instalador	22,110	7,74	
PEON_INST	0,350	h.	Peon instalador	21,210	7,42	
P15GB010	6,000	m	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,220	1,32	
P15GA010	12,000	m	Cond. ríg. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,250	3,00	
P15GK050	1,000	ud	Caja mecan. empotrar enlazable	0,270	0,27	
P15MMA070	1,000	ud	Interruptor persianas	21,910	21,91	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,250	1,25	
Mano de obra.....						45,16
Materiales.....						27,75
Suma la partida.....						72,91
Costes indirectos.....						2,15
TOTAL PARTIDA.....						75,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

08.01.01.14		Ud	B.Ench.2P+TTL Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe 2P+TTL, instalada. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
OF1_INST	0,450	h.	Oficial 1ª instalador	22,110	9,95	
PEON_INST	0,450	h.	Peon instalador	21,210	9,54	
P15GB010	6,000	m	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,220	1,32	
P15GA020	18,000	m	Cond. ríg. 750 V 2,5 mm2 Cu	0,420	7,56	
P15GK050	1,000	ud	Caja mecan. empotrar enlazable	0,270	0,27	
P15MMA060	1,000	ud	Base 2P+TTL	7,580	7,58	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,250	1,25	
Mano de obra.....						19,49
Materiales.....						17,98
Suma la partida.....						37,47
Costes indirectos.....						1,87
TOTAL PARTIDA.....						39,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08.01.01.15		Ud	SAI (ON-LINE) hasta 15KVA Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI), funcionamiento on-line, potencia nominal 15KVA, alimentación 220 V. +/- 1%, 50 Hz. +/- 5%, tiempo de conmutación nulo, batería estanca de plomo, señal de salida 220 V. +/- 1% senoidal, capaz de soportar una sobrecarga permanente del 20%. Autonomía 15 minutos, bypass estático manual, distorsión armónica menor del 1,5%, con transformador de aislamiento de doble apantallamiento, teclado de membrana, nivel de ruido menor de 50 dB., funcionamiento mediante Modulación de Anchura de Impulsos (PWM), con señalizaciones óptica y acústica. Instalado, incluyendo embalaje, transporte, montaje y conexionado. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
OF1_INST	2,500	h.	Oficial 1º instalador	22,110	55,28	
P15JB040	1,000	ud	S.A.I. (Off-Line) 1250 VA	932,400	932,40	
P01DW090	10,000	ud	Pequeño material	1,250	12,50	
						Mano de obra..... 55,28
						Materiales..... 944,90
						Suma la partida..... 1.000,18
						Costes indirectos..... 5,00% 50,01
						TOTAL PARTIDA..... 1.050,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

08.01.01.16		Ud	Sensor de presencia "PIR" detecta Sensor Infrarojo para monitor Fermox Detecta, para detección de presencia. Montaje en superficie, distancia de detección hasta 12 m. Ángulo de detección de 85º Totalmente instalado, incluyendo cableado, alimentación, sistema de seguridad tamper, rótula de fijación, conexionado y programado. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
PEON_INST	0,500	h.	Peon instalador	21,210	10,61	
P15KD300	1,000	ud	Detector PIR Detecta	39,000	39,00	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,250	1,25	
						Mano de obra..... 10,61
						Materiales..... 40,25
						Suma la partida..... 50,86
						Costes indirectos..... 5,00% 2,54
						TOTAL PARTIDA..... 53,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

08.01.01.17		Ud	Base sup. IP447 16 A. 2P+TT Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial, 2p+t, 16 A. 230 V., con protección IP447, instalada. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
OF1_INST	0,250	h.	Oficial 1º instalador	22,110	5,53	
P15IA030	1,000	ud	Base IP44 230 V. 16 A. 2p+t.	5,800	5,80	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,250	1,25	
						Mano de obra..... 5,53
						Materiales..... 7,05
						Suma la partida..... 12,58
						Costes indirectos..... 5,00% 0,63
						TOTAL PARTIDA..... 13,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalus de Empleo
08 agosto 2024
PAG: 050/158
A SUPERVISADO
JuntadeAndalucía
adm/GO-001-01 1/1

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756			05/08/2024 20:43	PÁGINA 50/158
VERIFICACIÓN	PEGVEKMPJGJNSG88CPD3RKAYZHAHV	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/		
				

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO 08.01.02 Cond.aluminio ais.1kv.uni.						
08.01.02.01	m		Cable eléctrico de 0,6/1 kV 150 mm²			
Cable unipolar XZ1 (S), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de aluminio clase 2 de 150 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (X) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción.						
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.						
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.						
mt35cun110a	1,000	m	Cable unipolar XZ1 (S), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV,	0,635	0,64	
OF1_INST	0,052	h.	Oficial 1ª instalador	22,110	1,15	
PEON_INST	0,052	h.	Peon instalador	21,210	1,10	
Mano de obra.....						2,25
Materiales.....						0,64
Suma la partida.....						2,89
Costes indirectos.....						5,00% 0,14
TOTAL PARTIDA.....						3,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

08.01.02.02	m		Cable eléctrico de 0,6/1 kV 240 mm²			
Cable unipolar XZ1 (S), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de aluminio clase 2 de 240 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (X) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción.						
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.						
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.						
mt35cun110a	1,000	m	Cable unipolar XZ1 (S), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV,	0,635	0,64	
OF1_INST	0,055	h.	Oficial 1ª instalador	22,110	1,22	
PEON_INST	0,054	h.	Peon instalador	21,210	1,15	
Mano de obra.....						2,37
Materiales.....						0,64
Suma la partida.....						3,01
Costes indirectos.....						5,00% 0,15
TOTAL PARTIDA.....						3,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

APARTADO 08.01.03 Cond.líneas enlace libre halógenos						
08.01.03.01	m		C.aisl.II.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x6mm2 Cu			
Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción.						
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.						
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.						
mt35cun030c	1,000	m	Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, rea	1,430	1,43	
OF1_INST	0,040	h.	Oficial 1ª instalador	22,110	0,88	
PEON_INST	0,040	h.	Peon instalador	21,210	0,85	
Mano de obra.....						1,73
Materiales.....						1,43
Suma la partida.....						3,16
Costes indirectos.....						5,00% 0,16
TOTAL PARTIDA.....						3,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalus de Empleo

08 agosto 2024
PAG: 051/158

A SUPERVISADO
Jefe de Montaña
adm/GO-001-01 1/1

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08.01.03.02		m	C.aisl.I.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x10mm2 Cu Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 10 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt35cun030d	1,000	m	Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, rea	2,380	2,38	
OF1_INST	0,040	h.	Oficial 1º instalador	22,110	0,88	
PEON_INST	0,040	h.	Peon instalador	21,210	0,85	
						Mano de obra..... 1,73
						Materiales..... 2,38
						Suma la partida..... 4,11
						Costes indirectos..... 5,00% 0,21
						TOTAL PARTIDA..... 4,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

08.01.03.03		m	C.aisl.I.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x16mm2 Cu Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt35cun030e	1,000	m	Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, rea	3,860	3,86	
OF1_INST	0,050	h.	Oficial 1º instalador	22,110	1,11	
PEON_INST	0,050	h.	Peon instalador	21,210	1,06	
						Mano de obra..... 2,17
						Materiales..... 3,86
						Suma la partida..... 6,03
						Costes indirectos..... 5,00% 0,30
						TOTAL PARTIDA..... 6,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

08.01.03.04		m	C.aisl.I.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x25mm2 Cu Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 25 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt35cun030e	1,000	m	Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, rea	3,860	3,86	
OF1_INST	0,050	h.	Oficial 1º instalador	22,110	1,11	
PEON_INST	0,050	h.	Peon instalador	21,210	1,06	
						Mano de obra..... 2,17
						Materiales..... 3,86
						Suma la partida..... 6,03
						Costes indirectos..... 5,00% 0,30
						TOTAL PARTIDA..... 6,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

08 agosto 2024
PAG: 052/158
CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalus de Empleo
A SUPERVISADO
Junta de Andalucía
adm/GO-001-01 1/1

Nº Reg. Entrada: 20249908701236. Fecha/Hora: 05/08/2024 20:43:11

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756			05/08/2024 20:43	PÁGINA 52/158
VERIFICACIÓN	PEGVEKMPJGJNSG88CPD3RKAYZHAHV	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/		
				

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08.01.03.05		m	C.aisl.I.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x35mm2 Cu Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 35 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt35cun030g	1,000	m	Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, rea	7,920	7,92	
OF1_INST	0,065	h.	Oficial 1º instalador	22,110	1,44	
PEON_INST	0,065	h.	Peon instalador	21,210	1,38	
Mano de obra.....						2,82
Materiales.....						7,92
Suma la partida.....						10,74
Costes indirectos.....						5,00% 0,54
TOTAL PARTIDA.....						11,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

08.01.03.06		m	C.aisl.I.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x50mm2 Cu Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 50 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt35cun030h	1,000	m	Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, rea	11,270	11,27	
OF1_INST	0,065	h.	Oficial 1º instalador	22,110	1,44	
PEON_INST	0,065	h.	Peon instalador	21,210	1,38	
Mano de obra.....						2,82
Materiales.....						11,27
Suma la partida.....						14,09
Costes indirectos.....						5,00% 0,70
TOTAL PARTIDA.....						14,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

08.01.03.07		m	C.aisl.I.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x70mm2 Cu Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 70 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt35cun030i	1,000	m	Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, rea	15,900	15,90	
OF1_INST	0,090	h.	Oficial 1º instalador	22,110	1,99	
PEON_INST	0,090	h.	Peon instalador	21,210	1,91	
Mano de obra.....						3,90
Materiales.....						15,90
Suma la partida.....						19,80
Costes indirectos.....						5,00% 0,99
TOTAL PARTIDA.....						20,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE EMPLEO, TRABAJO AUTÓNOMO Y EMPRESAS
Servicio Andalus de Empleo
08 agosto 2024
PAG: 053/158
SUPERVISADO
adm/GO-001-01 1/1

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08.01.03.08		m	C.aisl.I.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x95mm2 Cu Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 95 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt35cun030j	1,000	m	Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, rea	20,670	20,67	
OF1_INST	0,090	h.	Oficial 1º instalador	22,110	1,99	
PEON_INST	0,090	h.	Peon instalador	21,210	1,91	
						Mano de obra..... 3,90
						Materiales..... 20,67
						Suma la partida..... 24,57
						Costes indirectos..... 5,00% 1,23
						TOTAL PARTIDA..... 25,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

08.01.03.09		m	C.aisl.I.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x150mm2 Cu Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 150 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt35cun030l	1,000	m	Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, rea	32,440	32,44	
OF1_INST	0,115	h.	Oficial 1º instalador	22,110	2,54	
PEON_INST	0,115	h.	Peon instalador	21,210	2,44	
						Mano de obra..... 4,98
						Materiales..... 32,44
						Suma la partida..... 37,42
						Costes indirectos..... 5,00% 1,87
						TOTAL PARTIDA..... 39,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

08.01.03.10		m	C.aisl.I.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x185mm2 Cu Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 185 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt35cun030m	1,000	m	Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, rea	40,350	40,35	
OF1_INST	0,134	h.	Oficial 1º instalador	22,110	2,96	
PEON_INST	0,134	h.	Peon instalador	21,210	2,84	
						Mano de obra..... 5,80
						Materiales..... 40,35
						Suma la partida..... 46,15
						Costes indirectos..... 5,00% 2,31
						TOTAL PARTIDA..... 48,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

08 agosto 2024
PAG: 054/158
CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalus de Empleo
A SUPERVISADO
adm/GO-001-01 1/1

Nº Reg. Entrada: 20249908701236. Fecha/Hora: 05/08/2024 20:43:11

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756			05/08/2024 20:43	PÁGINA 54/158
VERIFICACIÓN	PEGVEKMYPJGJNSG88CPD3RKAYZHAHV	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/		
				

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO 08.01.04 Mecanismos						
08.01.04.01		Ud	Caja suelo téc. 2 RED+2 SAI+MOD.RJ			
Suministro y colocación de caja falso suelo fabricada en ABS y olicarbonato modelo CFS3 (incluye cubeta, tapa, marco portamecanismos y separador energía-datos), de color a elegir y formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A para red, 2 tomas schuko 2P+TT 16A color rojo para SAI con led y obturador y placa de 1 a 4 conectores RJ11-RJ45, precableada en fábrica, incluyendo igualmente desde el cuadro de planta, conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm2 y de 3x6 mm2; p.p. de bandeja de rejilla por falso suelo de 300x60 mm. y bandeja de PVC con tapa de 100x50 mm. con sus soportes, curvas..etc; conexión desde bandeja de PVC hasta caja portameca-nismos con tubo de acero flexible Pg13. Totalmente instalada, conectada y funcionando. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.						
OF1_INST	2,000	h.	Oficial 1ª instalador	22,110	44,22	
PEON_INST	1,400	h.	Peon instalador	21,210	29,69	
P15HA010	1,000	ud	C.suelo gr.c/adap. p/2 mód.45x45 (CF452)	19,420	19,42	
P15HC010	1,000	ud	Mód.schuko doble RED 2P+TT 16A (MP02)	10,480	10,48	
P15HC020	1,000	ud	Mód.schuko doble RED 2P+TT 16A (FP02)	10,480	10,48	
P15HC030	1,000	ud	Módulo para 1-4 RJ11-RJ45 (MD00)	8,230	8,23	
P15GJ250	0,500	ud	Bandeja rejilla 300x60 mm + accesorios	19,480	9,74	
P15GP025	2,000	ud	Bandeja PVC 100x50 mm con tapa y acce.	9,560	19,12	
P15GM080	2,000	m	Tubo acero flexible pg.13	5,830	11,66	
P15GA040	4,000	m	Cond. rigi. 750 V 6 mm2 Cu	1,000	4,00	
P15GA030	6,000	m	Cond. rigi. 750 V 4 mm2 Cu	0,670	4,02	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,250	1,25	
Mano de obra.....						73,91
Materiales.....						98,40
Suma la partida.....						172,31
Costes indirectos.....						8,62
TOTAL PARTIDA.....						180,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

08.01.04.02		Ud	P. luz sencillo			
Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y ais-lamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar Merten serie M-Plan, instalado. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.						
OF1_INST	0,350	h.	Oficial 1ª instalador	22,110	7,74	
PEON_INST	0,350	h.	Peon instalador	21,210	7,42	
P15GB010	8,000	m	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,220	1,76	
P15GA010	16,000	m	Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,250	4,00	
P15GK050	1,000	ud	Caja mecan. empotrar enlazable	0,270	0,27	
P15MMA010	1,000	ud	Interruptor unipolar	7,850	7,85	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,250	1,25	
Mano de obra.....						15,16
Materiales.....						15,13
Suma la partida.....						30,29
Costes indirectos.....						1,59
TOTAL PARTIDA.....						31,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPLEO Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalúz de Empleo Público
08 agosto 2024
PAG: 055/158
A SUPERVISADO
Jefe de Montaña
adm/GO-001-01 1/1

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08.01.04.03		Ud	P. pulsa.timbre Punto pulsador timbre realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, pulsador y zumbador, instalado. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
OF1_INST	0,400	h.	Oficial 1º instalador	22,110	8,84	
PEON_INST	0,400	h.	Peon instalador	21,210	8,48	
P15GB010	6,000	m	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,220	1,32	
P15GA010	12,000	m	Cond. ríg. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,250	3,00	
P15GK050	1,000	ud	Caja mecan. empotrar enlazable	0,270	0,27	
P15MMA050	1,000	ud	Pulsador	9,080	9,08	
P15MW010	1,000	ud	Zumbador	25,020	25,02	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,250	1,25	
Mano de obra.....						17,32
Materiales.....						39,94
Suma la partida.....						57,26
Costes indirectos.....						2,86
TOTAL PARTIDA.....						60,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS

08.01.04.04		Ud	Interrup. 1 POLO PERSIANA Interruptor 1 polo para persiana realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y neutro), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor 1 polo para persiana, instalada. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
OF1_INST	0,350	h.	Oficial 1º instalador	22,110	7,74	
PEON_INST	0,350	h.	Peon instalador	21,210	7,42	
P15GB010	6,000	m	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,220	1,32	
P15GA010	12,000	m	Cond. ríg. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,250	3,00	
P15GK050	1,000	ud	Caja mecan. empotrar enlazable	0,270	0,27	
P15MMA070	1,000	ud	Interruptor persianas	21,910	21,91	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,250	1,25	
Mano de obra.....						45,16
Materiales.....						27,75
Suma la partida.....						72,91
Costes indirectos.....						2,15
TOTAL PARTIDA.....						75,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

08.01.04.05		Ud	B. ench.2P+TTL Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe 2P+TTL, instalada. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
OF1_INST	0,450	h.	Oficial 1º instalador	22,110	9,95	
PEON_INST	0,450	h.	Peon instalador	21,210	9,54	
P15GB010	6,000	m	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,220	1,32	
P15GA020	18,000	m	Cond. ríg. 750 V 2,5 mm2 Cu	0,420	7,56	
P15GK050	1,000	ud	Caja mecan. empotrar enlazable	0,270	0,27	
P15MMA060	1,000	ud	Base 2P+TTL	7,580	7,58	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,250	1,25	
Mano de obra.....						19,49
Materiales.....						17,98
Suma la partida.....						37,47
Costes indirectos.....						1,87
TOTAL PARTIDA.....						39,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08.01.04.06		Ud	SAI (ON-LINE) hasta 15KVA Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI), funcionamiento on-line, potencia nominal 15KVA, alimentación 220 V. +/- 1%, 50 Hz. +/- 5%, tiempo de conmutación nulo, batería estanca de plomo, señal de salida 220 V. +/- 1% senoidal, capaz de soportar una sobrecarga permanente del 20%. Autonomía 15 minutos, by pass estático manual, distorsión armónica menor del 1,5%, con transformador de aislamiento de doble apantallamiento, teclado de membrana, nivel de ruido menor de 50 dB., funcionamiento mediante Modulación de Anchura de Impulsos (PWM), con señalizaciones óptica y acústica. Instalado, incluyendo embalaje, transporte, montaje y conexionado. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
OF1_INST	2,500	h.	Oficial 1º instalador	22,110	55,28	
P15JB040	1,000	ud	S.A.I. (Off-Line) 1250 VA	932,400	932,40	
P01DW090	10,000	ud	Pequeño material	1,250	12,50	
						Mano de obra..... 55,28
						Materiales..... 944,90
						Suma la partida..... 1.000,18
						Costes indirectos..... 5,00% 50,01
						TOTAL PARTIDA..... 1.050,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

08.01.04.07		Ud	Sensor de presencia "PIR" detecta Sensor Infrarojo para monitr, para detección de presencia. Montaje en superficie, distancia de detección hasta 12 m. Ángulo de detección de 85º Totalmente instalado, incluyendo cableado, alimentación, sistema de seguridad tamper, rótula de fijación, conexionado y programado. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
PEON_INST	0,500	h.	Peon instalador	21,210	10,61	
P15KD300	1,000	ud	Detector PIR Detecta	39,000	39,00	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,250	1,25	
						Mano de obra..... 10,61
						Materiales..... 40,25
						Suma la partida..... 50,86
						Costes indirectos..... 5,00% 2,54
						TOTAL PARTIDA..... 53,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

08.01.04.08		Ud	Base sup. IP447 16 A. 2P+TT Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial, 2p+t, 16 A. 230 V., con protección IP447, instalada. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
OF1_INST	0,250	h.	Oficial 1º instalador	22,110	5,53	
P15IA030	1,000	ud	Base IP44 230 V. 16 A. 2p+t.	5,800	5,80	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,250	1,25	
						Mano de obra..... 5,53
						Materiales..... 7,05
						Suma la partida..... 12,58
						Costes indirectos..... 5,00% 0,63
						TOTAL PARTIDA..... 13,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalus de Empleo
08 agosto 2024
PAG: 057/158
A SUPERVISADO
JuntadeAndalucia
adm/GO-001-01 1/1

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 08.02 Instalacion de fontanería						
08.02.01		Ud	Acometida DN40 mm.1" Polietil.			
Acometida a la red general municipal de agua DN40 mm., hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 32 mm. de diámetro nominal de alta densidad, con collarín de toma de P.P., derivación a 1", codo de latón, enlace recto de polietileno, llave de esfera latón roscar de 1", i/p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y funcionando, s/CTE-HS-4.						
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.						
OF1_INST	1,600	h.	Oficial 1ª instalador	22,110	35,38	
OF2_INST	1,600	h.	Oficial 2ª instalador	21,550	34,48	
P17PP260	1,000	ud	Collarín toma PP 40 mm.	2,760	2,76	
P17YC030	1,000	ud	Codo latón 90º 32 mm-1"	4,490	4,49	
P17XE040	1,000	ud	Válvula esfera latón roscar 1"	7,710	7,71	
P17PA040	8,500	m	Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 32mm	1,190	10,12	
P17PP170	1,000	ud	Enlace recto polietileno 32 mm. (PP)	2,150	2,15	
Mano de obra.....						69,86
Materiales.....						27,23
Suma la partida.....						97,09
Costes indirectos.....						4,85
TOTAL PARTIDA.....						101,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

08.02.02		Ud	Contador DN25- 1" en armario			
Contador de agua de 1", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de acometida y a la red de distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de esfera de 1", grifo de prueba, válvula de retención y demás material auxiliar, montado y funcionando, incluso timbrado del contador por el la Delegación Industria, y sin incluir la acometida, ni la red interior. s/CTE-HS-4.						
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.						
OF1_INST	2,000	h.	Oficial 1ª instalador	22,110	44,22	
OF2_INST	2,000	h.	Oficial 2ª instalador	21,550	43,10	
P17AR050	1,000	ud	Armario poliest. 320x450x232 mm.	56,900	56,90	
P17BI030	1,000	ud	Contador agua fría 1" (25 mm.) clase B	24,160	24,16	
P17YC030	2,000	ud	Codo latón 90º 32 mm-1"	4,490	8,98	
P17YT030	1,000	ud	Te latón 32 mm. 1"	5,590	5,59	
P17XE040	2,000	ud	Válvula esfera latón roscar 1"	7,710	15,42	
P17BV410	1,000	ud	Grifo de prueba DN-20	8,130	8,13	
P17XR030	1,000	ud	Válv. retención latón roscar 1"	6,040	6,04	
P17PA040	1,000	m	Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 32mm	1,190	1,19	
P17AR080	2,000	ud	Anclaje contador p/arm.	3,100	6,20	
P17W040	1,000	ud	Verificación contador 1" 25 mm.	3,020	3,02	
Mano de obra.....						87,32
Materiales.....						135,63
Suma la partida.....						222,95
Costes indirectos.....						11,15
TOTAL PARTIDA.....						234,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y POLÍTICA SOCIAL
Servicio Andalus de Empleo

08 agosto 2024
PAG: 058/158

SUPERVISADO

adm6O-001-01 1/1

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756			05/08/2024 20:43	PÁGINA 58/158
VERIFICACIÓN	PEGVEKMPJGJNSG88CPD3RKAYZHAHV	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/		
				

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08.02.03		m	Tubo alim. polietileno DN40 mm. 1 1/2" Tubería de alimentación de polietileno, s/UNE-EN-12201, de 40 mm. (1 1/2") de diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presión máxima, que enlaza la llave de paso del inmueble con la batería de contadores o contador general, i. p.p. de piezas especiales, instalada y funcionando, s/CTE-HS-4. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
OF1_INST	0,120	h.	Oficial 1º instalador	22,110	2,65	
OF2_INST	0,120	h.	Oficial 2º instalador	21,550	2,59	
P17PA050	1,150	m	Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 40mm	1,560	1,79	
P17YC050	0,500	ud	Codo latón 90º 50 mm-1 1/2"	13,200	6,60	
P17YE050	0,250	ud	Enlace mixto latón macho 50mm.-1 1/2"	11,130	2,78	
Mano de obra.....						5,24
Materiales.....						11,17
Suma la partida.....						16,41
Costes indirectos.....						0,82
TOTAL PARTIDA.....						17,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

08.02.04		Ud	Válvulas de compuerta DN50 mm. Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, de 2" (50 mm.) de diámetro, de latón, colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
OF1_INST	1,000	h.	Oficial 1º instalador	22,110	22,11	
P17XC500	1,000	ud	Válvula compuerta metal (bridas) DN50	81,560	81,56	
P17FE520	2,000	ud	Brida plana roscada Zn DN 50 mm.	13,270	26,54	
Mano de obra.....						22,11
Materiales.....						108,10
Suma la partida.....						130,21
Costes indirectos.....						6,51
TOTAL PARTIDA.....						136,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

08.02.05		Ud	Válvula retención DE 1" 25 mm. Suministro y colocación de válvula de retención, de 1" (25 mm.) de diámetro, de latón fundido; colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
OF1_INST	0,200	h.	Oficial 1º instalador	22,110	4,42	
P17XR030	1,000	ud	Válv. retención latón roscar 1"	6,040	6,04	
Mano de obra.....						4,42
Materiales.....						6,04
Suma la partida.....						10,46
Costes indirectos.....						0,52
TOTAL PARTIDA.....						10,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESAS Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalus de Empleo
08 agosto 2024
PAG: 059/158
A SUPERVISADO
JuntadeAndalucia
adm/GO-001-01 1/1

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08.02.06		m	Tub.polipropileno PN-6 20x3,4mm Tubería de polipropileno reticular sanitario de 20x3,4 mm. de diámetro nominas, PN-6, UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin protección superficial. s/CTE-HS-4. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
OF1_INST	0,190	h.	Oficial 1º instalador	22,110	4,20	
P17LT020	1,000	m	Tubo polipropil. SDR-6 20x3,4	1,960	1,96	
P17LP020	0,400	ud	Codo 90º polipropileno 20 mm.	0,650	0,26	
P17LP100	0,200	ud	Te polipropileno 20 mm.	0,710	0,14	
						Mano de obra..... 4,20
						Materiales..... 2,36
						Suma la partida..... 6,56
						Costes indirectos..... 5,00% 0,33
						TOTAL PARTIDA..... 6,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

08.02.07		m	Tub.polipropileno PN-6 40x6,7mm Tubería de polipropileno reticular sanitario de 40x6,7 mm. de diámetro nominas, PN-6, Barbi, UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin protección superficial. s/CTE-HS-4. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
OF1_INST	0,160	h.	Oficial 1º instalador	22,110	3,54	
P17LT050	1,000	m	Tubo polipropil. SDR-6 40x6,7	8,090	8,09	
P17LP050	0,300	ud	Codo 90º polipropileno 40 mm.	1,510	0,45	
P17LP210	0,100	ud	Manguito polipropileno 40 mm.	1,140	0,11	
						Mano de obra..... 3,54
						Materiales..... 8,65
						Suma la partida..... 12,19
						Costes indirectos..... 5,00% 0,61
						TOTAL PARTIDA..... 12,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

08.02.08		m	Tub.polipropileno PN-6 16x2,7mm Tubería de polipropileno reticular sanitario de 16x2,7 mm. de diámetro nominas, PN-6, UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin protección superficial. s/CTE-HS-4. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
OF1_INST	0,190	h.	Oficial 1º instalador	22,110	4,20	
P17LT010	1,000	m	Tubo polipropil. SDR-6 16x2,7	1,520	1,52	
P17LP010	0,600	ud	Codo 90º polipropileno 16 mm.	0,630	0,38	
P17LP170	0,200	ud	Manguito polipropileno 16 mm.	0,550	0,11	
						Mano de obra..... 4,20
						Materiales..... 2,01
						Suma la partida..... 6,21
						Costes indirectos..... 5,00% 0,31
						TOTAL PARTIDA..... 6,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

08 agosto 2024
PAG: 060/158
CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalus de Empleo
A SUPERVISADO
Junta de Andalucía
adm/GO-001-01 1/1

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08.02.09		Ud	Válvula de esfera latón 1 1/4" 32mm. Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1 1/4" (32 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
OF1_INST	0,250	h.	Oficial 1º instalador	22,110	5,53	
P17XE050	1,000	ud	Válvula esfera latón roscar 1 1/4"	11,750	11,75	
						Mano de obra..... 5,53
						Materiales..... 11,75
						Suma la partida..... 17,28
						Costes indirectos..... 5,00% 0,86
						TOTAL PARTIDA..... 18,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

08.02.10		Ud	Válvula de esfera latón 3/8" 12mm. Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 3/8" (12 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
OF1_INST	0,200	h.	Oficial 1º instalador	22,110	4,42	
P17XE010	1,000	ud	Válvula esfera latón roscar 3/8"	5,820	5,82	
						Mano de obra..... 4,42
						Materiales..... 5,82
						Suma la partida..... 10,24
						Costes indirectos..... 5,00% 0,51
						TOTAL PARTIDA..... 10,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

08.02.11		Ud	Válvula de esfera latón 1/2" 15mm. Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1/2" (15 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
OF1_INST	0,200	h.	Oficial 1º instalador	22,110	4,42	
P17XE020	1,000	ud	Válvula esfera latón roscar 1/2"	3,140	3,14	
						Mano de obra..... 4,42
						Materiales..... 3,14
						Suma la partida..... 7,56
						Costes indirectos..... 5,00% 0,38
						TOTAL PARTIDA..... 7,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalus de Empleo
A SUPERVISADO
08 agosto 2024
PAG: 061/158
admGO-001-01 1/1

Nº Reg. Entrada: 20249908701236. Fecha/Hora: 05/08/2024 20:43:11

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756			05/08/2024 20:43	PÁGINA 61/158
VERIFICACIÓN	PEGVEKMPJGJNSG88CPD3RKAYZHAV	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/		
				

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08.02.12		Ud	Bote sifónico pvc c/sumidero Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, colocado en el grueso del forjado, con cuatro entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de rejilla de PVC, para que sirva a la vez de sumidero, con sistema de cierre por lengüeta de caucho a presión, instalado, incluso con conexionado de las canalizaciones que acometen y colocación del ramal de salida hasta el manguetón del inodoro, con tubería de PVC de 50 mm. de diámetro, funcionando. s/CTE-HS-5. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
OF1_INST	0,400	h.	Oficial 1º instalador	22,110	8,84	
P17SB010	1,000	ud	Bote sifónico PVC c/t.sumid.inox.	6,210	6,21	
P17VC030	1,500	m	Tubo PVC evac.serie B j.peg.50mm	1,930	2,90	
P17VP030	1,000	ud	Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 50 mm.	1,320	1,32	
P17VP190	1,000	ud	Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm.	1,010	1,01	
					Mano de obra	8,84
					Materiales	11,44
					Suma la partida.....	20,28
					Costes indirectos.....	5,00% 1,01
					TOTAL PARTIDA.....	21,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

08.02.13		Ud	Inst. F.C. lavabo Instalación de fontanería para un lavabo realizada con tuberías de polietileno reticulado para la red de agua fría y caliente, con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagüe y sifón individual, totalmente terminada según normativa vigente, sin incluir los aparatos sanitarios ni la grifería. s/CTE-HS-4/5. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
OF1_INST	0,500	h.	Oficial 1º instalador	22,110	11,06	
P17PR010	6,000	m	Tubo polietileno ret. PEX 16x 1,8	1,840	11,04	
P17PS010	2,000	ud	Te reducida 20x 16x 16	5,350	10,70	
P17PS070	2,000	ud	Codo terminal 16x 1/2"	3,790	7,58	
P17SS080	1,000	ud	Sifón curvo PVC sal.horizon.32mm 1 1/4"	3,490	3,49	
E20WBV010	1,700	m.	TUBERÍA PVC SERIE B 32 mm.	3,790	6,44	
					Mano de obra	14,82
					Materiales	35,50
					Suma la partida.....	50,31
					Costes indirectos.....	5,00% 2,52
					TOTAL PARTIDA.....	52,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

08.02.14		Ud	Inst. F.C. fregadero Instalación de fontanería para un fregadero realizada con tuberías de polietileno reticulado para la red de agua fría y caliente, incluso con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagüe y sifón individual, totalmente terminada según normativa vigente, sin incluir el fregadero ni la grifería. s/CTE-HS-4/5. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
OF1_INST	0,500	h.	Oficial 1º instalador	22,110	11,06	
P17PR010	8,000	m	Tubo polietileno ret. PEX 16x 1,8	1,840	14,72	
P17PS010	2,000	ud	Te reducida 20x 16x 16	5,350	10,70	
P17PS070	2,000	ud	Codo terminal 16x 1/2"	3,790	7,58	
E20WBV030	2,000	m.	TUBERÍA PVC SERIE B 50 mm.	4,830	9,66	
P17SS080	2,000	ud	Sifón curvo PVC sal.horizon.32mm 1 1/4"	3,490	6,98	
					Mano de obra	15,48
					Materiales	28,78
					Suma la partida.....	44,26
					Costes indirectos.....	5,00% 2,21
					TOTAL PARTIDA.....	46,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08.02.15		Ud	Inst. F.C. UPONOR WIRSBO-PEX inodoro			
			Instalación de fontanería para un inodoro realizada con tuberías de polietileno reticulado para la red de agua fría, incluso p.p. de bajante de PVC serie B, UNE-EN-1453, de diámetro 110 mm. y manguetón de enlace para el inodoro, totalmente terminada según normativa vigente, sin incluir los aparatos sanitarios ni la grifería. s/CTE-HS-4/5. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
OF1_INST	0,250	h.	Oficial 1º instalador	22,110	5,53	
P17PR010	3,000	m	Tubo polietileno ret. PEX 16x 1,8	1,840	5,52	
P17PS010	1,000	ud	Te reducida 20x 16x 16	5,350	5,35	
P17PS070	1,000	ud	Codo terminal 16x 1/2"	3,790	3,79	
P17VC060	1,000	m	Tubo PVC evac.serie B j.peg. 110mm	4,660	4,66	
P17VP060	1,000	ud	Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 110mm.	3,080	3,08	
P17SW020	1,000	ud	Conexión PVC inodoro D=110mm c/j.labiada	6,430	6,43	
			Mano de obra.....			5,53
			Materiales.....			28,83
			Suma la partida.....			34,36
			Costes indirectos.....		5,00%	1,72
			TOTAL PARTIDA.....			36,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

08.02.16		Ud	Grifo.			
			Grifo de latón, de 1/2" de diámetro.			
			Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.			
			Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt37sgl050a	1,000	Ud	Grifo de latón, de 1/2" de diámetro.	5,950	5,95	
mt37ww010	1,000	Ud	Material auxiliar para instalaciones de fontanería.	1,490	1,49	
OF1_INST	0,100	h.	Oficial 1º instalador	22,110	2,21	
PEON_INST	0,100	h.	Peon instalador	21,210	2,12	
			Mano de obra.....			4,33
			Materiales.....			7,44
			Suma la partida.....			11,77
			Costes indirectos.....		5,00%	0,59
			TOTAL PARTIDA.....			12,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 08.03 Instalacion de saneamiento

08.03.01		Ud	Acometida red gral.saneamiento			
			Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 30 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM 10/B/20/X0, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
OF2_INST	1,000	h.	Oficial 2º instalador	21,550	21,55	
PEON_INST	2,000	h.	Peon instalador	21,210	42,42	
M06CM010	1,200	h.	Compresor portatil diesel m.p. 2 m3/min 7 bar	2,990	3,59	
M06MI010	1,200	h.	Martillo manual picador neumático 9 kg	2,680	3,22	
E02ES020	7,200	m3	EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO A MANO	76,230	548,86	
P02THE150	8,000	m	Tub.HM j.elástica 60kN/m2 D=300mm	12,530	100,24	
mt10hm1011fa	0,580	m³	Hormigón en masa HM 10/B/20/X0, fabricado en central.	66,300	38,45	
			Mano de obra.....			594,47
			Maquinaria.....			37,62
			Materiales.....			138,69
			Suma la partida.....			758,33
			Costes indirectos.....		5,00%	37,62
			TOTAL PARTIDA.....			796,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08.03.02		Ud	Arqueta registrable pref. HM 50x50x25 cm			
			Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 50x50x25 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM 10/B/20/X0 de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
			Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
OF1	0,600	h	Oficial 1ª construcción.	22,110	13,27	
PEON_ESP	1,200	h	Peón especializado construcción.	21,210	25,45	
M05RN020	0,140	h.	Retrocargadora neumáticos 75 CV	32,840	4,60	
mt10hm1011fa	0,025	m³	Hormigón en masa HM 10/B/20/X0, fabricado en central.	66,300	1,66	
P02EAH027	1,000	ud	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 50x50x25	18,610	18,61	
P02EAT100	1,000	ud	Tapa/marco cuadrada HM 50x50cm	18,810	18,81	
			Mano de obra.....			38,72
			Maquinaria.....			4,60
			Materiales.....			39,08
			Suma la partida.....			82,40
			Costes indirectos.....		5,00%	4,12
			TOTAL PARTIDA.....			86,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

08.03.03		Ud	Arqueta registrable pref. Hm 40x40x40 cm			
			Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 40x40x40 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM 10/B/20/X0 de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.			
			Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
OF1	0,640	h	Oficial 1ª construcción.	22,110	14,15	
PEON_ESP	1,280	h	Peón especializado construcción.	21,210	27,15	
M05RN020	0,120	h.	Retrocargadora neumáticos 75 CV	32,840	3,94	
mt10hm1011fa	0,025	m³	Hormigón en masa HM 10/B/20/X0, fabricado en central.	66,300	1,66	
P02EAH020	1,000	ud	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x40x40	22,230	22,23	
P02EAT090	1,000	ud	Tapa/marco cuadrada HM 40x40cm	12,930	12,93	
			Mano de obra.....			41,30
			Maquinaria.....			3,94
			Materiales.....			38,82
			Suma la partida.....			82,06
			Costes indirectos.....		5,00%	4,10
			TOTAL PARTIDA.....			86,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJOS
Servicio Andalus de Empleo
A SUPERVISADO
08 agosto 2024
PAG: 064/158
adm/GO-001-01 1/1

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08.03.04		Ud	Arqueta bombeo 1x1x2m. C/2 BOMBAS Arqueta registrable de recogida y elevación de aguas fecales por bombeo, de 100x100x200 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie, recibido con mortero de cemento M-5, sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo; enfoscada y bruñida por el interior, con mortero de cemento M-15; con sifón formado por un codo de 87,5º de PVC largo, con tapa de hormigón armado y con dos bombas de impulsión de fecales de 0,75 kW., instaladas en el fondo de la arqueta, con un caudal de 12/18 m3/hora, hasta una altura de 6 m., terminada, y con p.p. de medios auxiliares, sin excavación ni relleno posterior, s/ CTE-HS-5. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
OF1	24,000	h	Oficial 1ª construcción.	22,110	530,64	
PEON_ESP	23,650	h	Peón especializado construcción.	21,210	501,62	
P01HA020	0,470	m3	Hormigón HA-25/P/40/I central	70,030	32,91	
P03AM070	2,330	m2	Malla 15x30x5 1,564 kg/m2	1,240	2,89	
P01LT020	1,050	mud	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.	69,990	73,49	
P01MC040	0,500	m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	60,400	30,20	
P01MC010	0,170	m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	69,940	11,89	
P02CVC400	1,000	ud	Codo 87,5º largo PVC san.110 mm.	3,010	3,01	
P02EAT060	1,000	ud	Tapa cuadrada HA e=6cm 90x90cm	20,000	20,00	
M01DS170	2,000	ud	Bomba impulsión fecales 0,75 kW	454,230	908,46	

Mano de obra.....	1.032,26
Maquinaria.....	908,46
Materiales.....	174,39
Suma la partida.....	2.115,11
Costes indirectos.....	5,00%
TOTAL PARTIDA.....	2.220,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

08.03.05		Ud	Sum.sif.PVC C/REJ.PVC 300x300 SV 90-110 Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 300x300 mm. y con salida vertical de 90-110 mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y conectado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
OF1_INST	0,450	h.	Oficial 1ª instalador	22,110	9,95	
P02EDS030	1,000	ud	Sum.sif./rej. PVC L=300 s.vert. D=90-110	22,690	22,69	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,250	1,25	

Mano de obra.....	9,95
Materiales.....	1,94
Suma la partida.....	33,89
Costes indirectos.....	5,00%
TOTAL PARTIDA.....	35,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

08.03.06		m	Tubo PVC Liso multicapa encol. 110mm Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm. encolado. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
OF1	0,180	h	Oficial 1ª construcción.	22,110	3,98	
PEON_ESP	0,180	h	Peón especializado construcción.	21,210	3,82	
P01AA020	0,235	m3	Arena de río 0/6 mm.	17,080	4,01	
P02TVO310	1,000	m.	Tub.PVC liso multicapa encolado D=110	3,860	3,86	

Mano de obra.....	8,80
Materiales.....	7,87
Suma la partida.....	15,67
Costes indirectos.....	5,00%
TOTAL PARTIDA.....	16,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08.03.07		m	Colector colgado PVC D=110 mm. Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 110 mm. y con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
OF1_INST	0,220	h.	Oficial 1º instalador	22,110	4,86	
OF2_INST	0,220	h.	Oficial 2º instalador	21,550	4,74	
P02TVO450	1,000	m.	Tub.PVC liso evacuación encolado D=110	15,650	15,65	
P02CVC300	0,200	ud	Codo 87,5º PVC san.j.peg. 110 mm.	3,670	0,73	
P02CVW034	3,330	ud	Abraz. metálica tubos PVC 110 mm.	1,290	4,30	
P02CVW030	0,011	kg	Adhesivo tubos PVC j.pegada	12,490	0,14	
Mano de obra.....						9,60
Materiales.....						20,82
Suma la partida.....						30,42
Costes indirectos.....					5,00%	1,52
TOTAL PARTIDA.....						31,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

08.03.08		m	Colector colgado PVC D=90 mm. Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 90 mm. y con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
OF1_INST	0,220	h.	Oficial 1º instalador	22,110	4,86	
OF2_INST	0,220	h.	Oficial 2º instalador	21,550	4,74	
P02TVO440	1,000	m.	Tub.PVC liso evacuación encolado D=90	16,670	16,67	
P02CVC290	0,200	ud	Codo 87,5º PVC san.j.peg. 90 mm.	4,060	0,81	
P02CVW032	3,330	ud	Abraz. metálica tubos PVC 90 mm.	1,060	3,53	
P02CVW030	0,008	kg	Adhesivo tubos PVC j.pegada	12,490	0,10	
Mano de obra.....						9,60
Materiales.....						21,11
Suma la partida.....						30,71
Costes indirectos.....					5,00%	1,54
TOTAL PARTIDA.....						32,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

08.03.09		m	Bajante PVC Pluviales 125 mm. Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 125 mm. de diámetro, con sistema de unión por junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. Según CTE-HS-5. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
OF1_INST	0,150	h.	Oficial 1º instalador	22,110	3,32	
P17VF040	1,100	m	Tubo PVC evac.pluv.j.elást. 125 mm.	6,500	7,15	
P17VP070	0,300	ud	Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 125mm.	4,200	1,26	
P17JP080	0,750	ud	Collarín bajante PVC c/cierre D125mm.	1,900	1,43	
Mano de obra.....						3,32
Materiales.....						9,84
Suma la partida.....						13,16
Costes indirectos.....					5,00%	0,66
TOTAL PARTIDA.....						13,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Análisis de Empresas
08 agosto 2024
PAG: 066/158
A
SUPERVISADO
JuntadeAndalucía
adm/GO-001-01 1/1

Nº Reg. Entrada: 202499908701236. Fecha/Hora: 05/08/2024 20:43:11

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08.03.10		Ud	Separador de grasas y fangos 1x1 m Y PROF. 1,50 m. Separador de grasas y fangos de 1x1 m y 1,50 m de profundidad, formado por solera de hormigón HM 10/B/20/X0 de 20 cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1 pie, enfoscada y bruñida por el interior y tapa de hormigón armado con cerco de perfil laminado L 50.5, incluso excavación en tierras y relleno; construido según CTE y Ordenanza Municipal. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
ATC00100	8,000	h	CUADRILLA ALBADERO_A, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	43,320	346,56	
PEON_ESP	0,520	h	Peón especializado construcción.	21,210	11,03	
AGM00500	0,541	m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	58,160	31,46	
mt10hmf011fa	0,486	m³	Hormigón en masa HM 10/B/20/X0, fabricado en central.	66,300	32,22	
FL01300	1,046	mu	LADRILLO CER_M. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24x11,5x5 cm	78,930	82,56	
SA00700	1,210	m2	TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO	30,140	36,47	
WW00300	10,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,600	6,00	
						Mano de obra..... 11,03
						Materiales..... 535,27
						Suma la partida..... 546,30
						Costes indirectos..... 5,00% 27,32
						TOTAL PARTIDA..... 573,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

08.03.11		Ud	Pozo ladri.registro D=80cm. h=1,00m. Pozo de registro de 80 cm. de diámetro interior y de 100 cm. de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo macizo tocos de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior redondeando ángulos, con mortero de cemento M-15, incluso con p.p. de recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y formación de brocal asimétrico en la coronación, para recibir el cerco y la tapa de hormigón armado, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
OF1	5,050	h	Oficial 1ª construcción.	22,110	111,66	
PEON_ESP	4,150	h	Peón especializado construcción.	21,210	88,02	
P01HA020	0,280	m3	Hormigón HA-25/P/40/I central	70,030	19,61	
P03AM070	1,350	m2	Malla 15x30x5 1,564 kg/m2	1,240	1,67	
P01LT020	0,252	mud	Ladrillo perforado tocos 24x11,5x7 cm.	69,990	17,64	
P01MC040	0,310	m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	60,400	18,72	
P01MC010	0,050	m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	69,940	3,50	
P02EPW020	3,000	ud	Pates acero galvanizado 30x25	5,560	16,68	
P02EPO010	1,000	ud	Tapa circular HA h=60 D=625	21,950	21,95	
						Mano de obra..... 199,68
						Materiales..... 99,77
						Suma la partida..... 299,45
						Costes indirectos..... 5,00% 14,97
						TOTAL PARTIDA..... 314,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CATORCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE EMPLEO,
Servicio Andalus de Empleo

08 agosto 2024

PAG: 067/158

SUPERVISADO

adm60-001-01 1/1

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08.03.12		Ud	Terminal de aireación. Sombbrero de ventilación de PVC, de 110 mm de diámetro, para tubería de ventilación, conectado al extremo superior de la bajante con unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC. Incluye: Replanteo. Montaje y conexionado. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt36vpj030c	1,000	Ud	Sombbrero de ventilación de PVC, de 110 mm de diámetro, para tu	19,180	19,18	
mt11var009	0,008	l	Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces	17,180	0,14	
mt11var010	0,004	l	Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.	23,790	0,10	
OF1_INST	0,149	h.	Oficial 1ª instalador	22,110	3,29	
PEON_INST	0,149	h.	Peon instalador	21,210	3,16	
				Mano de obra.....		6,45
				Materiales.....		19,42
				Suma la partida.....		25,87
				Costes indirectos.....	5,00%	1,29
				TOTAL PARTIDA.....		27,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

08.03.13		m	Tubería para ventilación primaria. Tubería para ventilación primaria de la red de evacuación de aguas, formada por tubo de PVC, de 110 mm de diámetro y 1,4 mm de espesor; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería para ventilación y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt36tv g400f	1,000	Ud	Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber	0,430	0,43	
mt36tv g010fg	1,000	m	Tubo de PVC, de 110 mm de diámetro y 1,4 mm de espesor, con el p	3,740	3,74	
mt11var009	0,024	l	Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces	17,180	0,41	
mt11var010	0,012	l	Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.	23,790	0,29	
OF1_INST	0,104	h.	Oficial 1ª instalador	22,110	2,30	
PEON_INST	0,052	h.	Peon instalador	21,210	1,10	
				Mano de obra.....		3,40
				Materiales.....		4,87
				Suma la partida.....		8,27
				Costes indirectos.....	5,00%	0,41
				TOTAL PARTIDA.....		8,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

08.03.14		Ud	Aireador para bajante. Aireador de polipropileno con carga mineral, insonorizado, de 110 mm de diámetro, con manguito de compensación, soldado en su parte superior, 3 entradas horizontales de 110 mm de diámetro, todas ellas con junta elástica y 3 entradas horizontales de 75 mm de diámetro, conectado a la bajante con unión a presión con junta elástica. Incluye: Replanteo. Montaje y conexionado. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt36tpj020a	1,000	Ud	Aireador de polipropileno con carga mineral, insonorizado, de 11	96,050	96,05	
OF1_INST	0,099	h.	Oficial 1ª instalador	22,110	2,19	
PEON_INST	0,099	h.	Peon instalador	21,210	2,10	
				Mano de obra.....		4,29
				Materiales.....		96,05
				Suma la partida.....		100,34
				Costes indirectos.....	5,00%	5,02
				TOTAL PARTIDA.....		105,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756		05/08/2024 20:43	PÁGINA 68/158
VERIFICACIÓN	PEGVEKMYPJGJNSG88CPD3RKAYZHAHV	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08.03.15		Ud	Red interior de evacuación para aseo. Red interior de evacuación, para aseo con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües. Incluye: Replanteo. Presentación en seco de los tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación del bote sifónico. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt36tit010bc	2,120	m	Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor, se	1,920	4,07	
mt36tit010gc	2,125	m	Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor,	5,670	12,05	
mt11var009	0,276	l	Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces	17,180	4,74	
mt11var010	0,138	l	Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.	23,790	3,28	
mt36tie010fd	0,700	m	Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor,	6,450	4,52	
mt36bsj010aa	1,000	Ud	Bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con cinco entradas	14,510	14,51	
mt36tit010ca	1,000	m	Tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm de espesor, se	2,230	2,23	
OF1_INST	5,177	h.	Oficial 1ª instalador	22,110	114,46	
PEON_INST	2,589	h.	Peon instalador	21,210	54,91	

Mano de obra.....	169,37
Materiales.....	45,40
Suma la partida.....	214,77
Costes indirectos.....	5,00%
TOTAL PARTIDA.....	225,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

08.03.16	m	Canaleta Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formada por piezas prefabricadas de hormigón polímero de 124x100 mm. de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de fundición dúctil de medidas superficiales 500x124mm., colocadas sobre cama de arena de río compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
OF1	0,330	h	Oficial 1ª construcción.	22,110	7,30
PEON_ORD	0,330	h	Peón ordinario construcción.	21,050	6,95
P01AA020	0,040	m3	Arena de río 0/6 mm.	17,080	0,68
P02ECH010	1,000	ud	Canaleta s/rej.H.polim. L=1000 D=124x100	22,450	22,45
P02ECF010	2,000	ud	Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=500x124	14,000	28,00
Mano de obra.....					24,25
Materiales.....					51,13
Suma la partida.....					75,38
Costes indirectos.....				5,00%	3,27
TOTAL PARTIDA.....					68,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESAS Y TRABAJOS AUTÓNOMO
Servicio Andalus de Empleo
A SUPERVISADO
08 agosto 2024
PAG: 069/158
adm/GO-001-01 1/1

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756			05/08/2024 20:43	PÁGINA 69/158
VERIFICACIÓN	PEGVEKMPJGJNSG88CPD3RKAYZHAHV	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/		
				

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 08.04 Instalacion de ventilacion sotano						
08.04.01	m²		Conducto chapa 0,6 mm. Canalización de aire realizada con chapa de acero galvanizada de 0,6 mm. de espesor, i/embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales, homologado, instalado, según normas UNE y NTE-ICI-23.Para la ventilación de garaje Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
OF1_INST	1,000	h.	Oficial 1º instalador	22,110	22,11	
P21CC010	1,200	m2	Chapa galvanizada 0,6 mm.c/vaina	28,430	34,12	
P21CC040	0,500	m2	Piezas chapa 0,6 mm. c/vaina	49,860	24,93	
Mano de obra.....						22,11
Materiales.....						59,05
Suma la partida.....						81,16
Costes indirectos.....						5,00% 4,06
TOTAL PARTIDA.....						85,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

08.04.02	Ud		Compuerta cortafuego 500x400 Compuerta cortafuego destinada a aislar los sectores de incendio en instalaciones de climatización de 500x400 mm. con carcasa y elementos de accionamiento de acero galvanizado, con disparo automático, electroimán, instalada con marco de anclaje, i/fijación y recibido. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
OF1_INST	2,000	h.	Oficial 1º instalador	22,110	44,22	
PEON_INST	2,000	h.	Peon instalador	21,210	42,42	
P21PC020	1,000	ud	Compuerta cortafuegos 500x400	192,300	192,30	
Mano de obra.....						86,64
Materiales.....						192,30
Suma la partida.....						278,94
Costes indirectos.....						5,00% 13,95
TOTAL PARTIDA.....						292,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

08.04.03	Ud		Rejilla retorn. Lama. H. 200x200 Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruido de 200x200 mm., incluso con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
OF1_INST	1,000	h.	Oficial 1º instalador	22,110	22,11	
P21RR010	1,000	ud	Rejilla retorno 200x200	13,600	13,60	
Mano de obra.....						22,11
Materiales.....						13,60
Suma la partida.....						35,71
Costes indirectos.....						5,00% 7,9
TOTAL PARTIDA.....						37,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y POLÍTICA SOCIAL
Servicio Andalus de Empleo
08 agosto 2024
PAG: 070/158
SUPERVISADO
adm60-001-01 1/1

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756			05/08/2024 20:43	PÁGINA 70/158
VERIFICACIÓN	PEGVEKMPJGJNSG88CPD3RKAYZHAHV	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/		
				

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08.04.04		Ud	Extrac. Helicoidal 4.500 m3/h Extractor helicoidal mural para un caudal de 4.500 m3/h. con una potencia eléctrica de 420 W. y un nivel sonoro de 76 dB(A), aislamiento clase B, equipado con protección de paso de dedos y pintado anticorrosivo en epoxi-poliéster. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
OF2_INST	0,500	h.	Oficial 2º instalador	21,550	10,78	
P21V340	1,000	ud	Extractor helicoidal 4500 m3/h 420W.	287,000	287,00	
						Mano de obra..... 10,78
						Materiales..... 287,00
						Suma la partida..... 297,78
						Costes indirectos..... 5,00% 14,89
						TOTAL PARTIDA..... 312,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

08.04.05		m	Conducto de ventilación de sección circular. Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 500 mm de diámetro y 1 mm de espesor, con refuerzos, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y climatización. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Conexiones entre la red de conductos y los ventiladores o cajas de ventilación. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
m42con200nd	1,050	m	Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizad	32,390	34,01	
m42con500q	0,250	Ud	Brida de 500 mm de diámetro y soporte de techo con varilla para	9,720	2,43	
OF1_INST	0,049	h.	Oficial 1º instalador	22,110	1,08	
PEON_INST	0,049	h.	Peon instalador	21,210	1,04	
						Mano de obra..... 2,12
						Materiales..... 36,44
						Suma la partida..... 38,56
						Costes indirectos..... 5,00% 1,93
						TOTAL PARTIDA..... 40,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 08.05 Instalacion de climatizacion oficina

08.05.01		Ud	Fancoil techo 5.590W./12.200W. Fan-coil de techo con peana de apoyo sin mueble, con una potencia frigorífica de 5.590 W. y potencia calorífica de 12.200 W. y para instalación a 4 tubos, con filtro en la aspiración y conmutador de 3 velocidades para el ventilador, 4 llaves de corte de 1/2" y conexión mediante tubería de cobre aislada, i/bandeja de condensados, instalado. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
OF1_INST	3,000	h.	Oficial 1º instalador	22,110	66,33	
OF2_INST	3,000	h.	Oficial 2º instalador	21,550	64,65	
P21UT040	1,000	ud	Fan-coil s/mueb.5.590W./12.200W.	342,400	342,40	
P20TV020	4,000	ud	Válvula de esfera 1/2"	5,800	23,20	
P17PB020	0,500	m	Tubo polietileno bd v.agric.(PN-6) 20mm.	0,240	0,12	
P07CV010	4,000	m	Coqui.lana vid.D=21;1/2" e=30	2,100	8,40	
P21UT140	1,000	ud	Acoplamiento batería 4 tubos	63,850	63,85	
						Mano de obra..... 130,98
						Materiales..... 437,97
						Suma la partida..... 568,95
						Costes indirectos..... 5,00% 28,47
						TOTAL PARTIDA..... 597,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

08 agosto 2024
PAG: 071/158
COSEJO DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio de Empleo
A
SUPERVISADO
Jefe de Montaña
adm-GO-001-01 1/1

Nº Reg. Entrada: 20249908701236. Fecha/Hora: 05/08/2024 20:43:11

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756			05/08/2024 20:43	PÁGINA 71/158
VERIFICACIÓN	PEGVEKMPJGJNSG88CPD3RKAYZHAHV	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/		
				

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08.05.02		m²	Cond.poliisocianurato 35 kg/m3			
			Canalización de aire realizada en espuma de poliisocianurato de 35 kg/m3, i/embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales, cubiertos en papel de aluminio interior y exteriormente.			
			Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
OF1_INST	1,000	h.	Oficial 1ª instalador	22,110	22,11	
P21CI010	1,200	m2	Plancha de espuma poliisocianurato 35 kg/m3	13,160	15,79	
P21CI030	0,300	ud	Accesorios/m2 de conducto	21,320	6,40	
			Mano de obra.....			22,11
			Materiales.....			22,19
			Suma la partida.....			44,30
			Costes indirectos.....		5,00%	2,22
			TOTAL PARTIDA.....			46,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

08.05.03		Ud	Rejilla retorn. Lama. H. 200x200			
			Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruido de 200x200 mm., incluso con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.			
			Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
OF1_INST	1,000	h.	Oficial 1ª instalador	22,110	22,11	
P21RR010	1,000	ud	Rejilla retorno 200x200	13,600	13,60	
			Mano de obra.....			22,11
			Materiales.....			13,60
			Suma la partida.....			35,71
			Costes indirectos.....		5,00%	1,79
			TOTAL PARTIDA.....			37,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

08.05.04		Ud	Rejilla imp. 200x200 SIMPLE			
			Rejilla de impulsión simple deflexión con fijación invisible 200x200 y láminas horizontales ajustables individualmente en aluminio extruido, instalada, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-24/26.			
			Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
OF1_INST	1,000	h.	Oficial 1ª instalador	22,110	22,11	
P21RS010	1,000	ud	Rejilla impulsión 200x200 simple	9,700	9,70	
			Mano de obra.....			22,11
			Materiales.....			9,70
			Suma la partida.....			31,81
			Costes indirectos.....		5,00%	1,59
			TOTAL PARTIDA.....			33,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

08.05.05		Ud	Controlador para conexión de climatizadora (UTA) de expansión di			
			Caja de control para conexión de climatizadora (UTA) de expansión directa con unidad exterior de expansión directa, con contactos de salida de funcionamiento, salida de funcionamiento del ventilador, salida de alarma, entrada externa para el encendido y apagado y entrada para parada de emergencia, y control remoto.			
			Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de los elementos. Conexionado.			
			Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
m42tsb310a	1,000	Ud	Caja de control para conexión de climatizadora (UTA) de expansió	1.069,610	1.069,61	
OF1_INST	0,986	h.	Oficial 1ª instalador	22,110	21,80	
PEON_INST	0,986	h.	Peon instalador	21,210	20,91	
			Mano de obra.....			42,71
			Materiales.....			1.069,61
			Suma la partida.....			1.112,32
			Costes indirectos.....		5,00%	55,62
			TOTAL PARTIDA.....			1.167,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08.05.06		Ud	Recuperador de calor aire-aire. Instalación en techo. Recuperador de calor aire-aire, de dimensiones 593x2100x1240 mm, peso 236 kg, caudal de aire nominal 2600 m³/h, consumo eléctrico de los ventiladores 2x780 W con alimentación monofásica a 230 V, presión estática 200 Pa, potencia sonora 80 dBA, eficiencia térmica 83,85%, diámetro de los conductos 400 mm, con intercambiador de placas de aluminio de flujo cruzado, estructura de aluminio extruido y esquinas de poliamida, paneles laterales registrables, filtros F6+F6 y F8, aislamiento de lana de roca de 25 mm de espesor y 40 kg/m³. Instalación en techo. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt42tsb295ie	1,000	Ud	Recuperador de calor aire-aire, modelo VNMCC30PEVC "TOSHIBA", de	6.884,190	6.884,19	
OF1_INST	1,696	h.	Oficial 1º instalador	22,110	37,50	
PEON_INST	1,696	h.	Peon instalador	21,210	35,97	
						Mano de obra..... 73,47
						Materiales..... 6.884,19
						Suma la partida..... 6.957,66
						Costes indirectos..... 5,00% 347,88
						TOTAL PARTIDA..... 7.305,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL TRESCIENTOS CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

08.05.07		Ud	Extractor para baño. Extractor para baño formado por ventilador centrífugo, velocidad 2250 r.p.m., potencia máxima de 30 W, caudal de descarga libre 110 m³/h, nivel de presión sonora de 15,5 dBA, de dimensiones 156x127x180 mm, diámetro de salida 100 mm, color blanco, motor para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, equipado con piloto indicador de acción y compuerta antirretorno. Incluso accesorios y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt42ebs100a	1,000	Ud	Ventilador centrífugo, velocidad 2250 r.p.m., potencia máxima de	60,040	60,04	
OF1_INST	0,198	h.	Oficial 1º instalador	22,110	4,38	
PEON_INST	0,198	h.	Peon instalador	21,210	4,20	
						Mano de obra..... 8,58
						Materiales..... 60,04
						Suma la partida..... 68,62
						Costes indirectos..... 5,00% 3,43
						TOTAL PARTIDA..... 72,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

08.05.08		Ud	B.calor ROOF-TOP 31800W./35800W. Bomba de calor de condensación por aire tipo Roof-Top con ventiladores interiores centrífugos y exteriores axiales, de potencia frigorífica 31.800 W. y potencia calorífica 35.800 W., formada por compresores herméticos, calentador de cárter, condensador de placas, protección antihielo, válvula de expansión termostática, presostatos de alta y baja, conexionados, instalada, puesta en marcha y funcionando. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
OF1_INST	6,000	h.	Oficial 1º instalador	22,110	132,66	
OF2_INST	6,000	h.	Oficial 2º instalador	21,550	129,30	
M02GE020	2,000	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	66,180	132,36	
P21TA030	1,000	ud	Bomba Roof-Top 31.800W./35.800W.	8.595,800	8.595,80	
						Mano de obra..... 261,96
						Maquinaria..... 132,36
						Materiales..... 8.595,80
						Suma la partida..... 8.990,12
						Costes indirectos..... 5,00% 449,51
						TOTAL PARTIDA..... 9.439,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08.05.09		Ud	Comp.horiz.aire 9.800W+ 4-12 kW Equipo compacto horizontal de condensación por aire de 9.800 W. y resistencia eléctrica de 12 kW. de potencia para calefacción, i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos antivibratorios, taladros en muros y pasamuros, conexiones a la red, fontanería, desagües y electricidad, instalado s/NTE-IC-16. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
O010A150	9,000	h.	Cuadrilla G	42,260	380,34	
P21AI010	1,000	ud	Compacto horizont.aire 9800 W	2.604,500	2.604,50	
P21AI070	1,000	ud	Resistencia apoyo 4-12kW	530,400	530,40	
Mano de obra.....						380,34
Materiales.....						3.134,90
Suma la partida.....						3.515,24
Costes indirectos.....						5,00% 175,76
TOTAL PARTIDA.....						3.691,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS

08.05.10		Ud	Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1 Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, para gas R-410A, bomba de calor, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 7 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo en el interior 19°C, temperatura de bulbo seco en el exterior 35°C, temperatura de bulbo húmedo en el exterior 24°C), potencia calorífica nominal 8 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 20°C, temperatura de bulbo húmedo en el exterior 6°C), SEER = 6,6 (clase A++), SCOP = 4,5 (clase A+), EER = 3,36 (clase A), COP = 3,79 (clase A), formado por una unidad interior de techo con descarga directa de 210x1320x690 mm, nivel sonoro (velocidad baja) 32 dBA, caudal de aire (velocidad ultra alta) 1200 m³/h, con filtro, sistema de inclinación de seis posiciones del álabo y control inalámbrico, y una unidad exterior de 750x880x340 mm, nivel sonoro 51 dBA y caudal de aire 3600 m³/h, con control de condensación y posibilidad de integración en un sistema domótico o control Wi-Fi a través de una pasarela. Incluso elementos antivibratorios y soportes de pared para apoyo de la unidad exterior. Incluye: Replanteo de las unidades. Colocación y fijación de la unidad interior. Colocación y fijación de la unidad exterior. Conexión a las líneas frigoríficas. Conexión a la red eléctrica. Conexión a la red de desagüe. Puesta en marcha. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt42mhi050dud	1,000	Ud	Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, para	3.525,350	3.525,35	
mt42www085	1,000	Ud	Kit de soportes de pared, formado por juego de escuadras de 50x4	19,960	19,96	
OF1_INST	2,016	h.	Oficial 1º instalador	22,110	44,57	
PEON_INST	2,016	h.	Peon instalador	21,210	42,76	
Mano de obra.....						8,33
Materiales.....						3.515,31
Suma la partida.....						3.638,64
Costes indirectos.....						5,00% 181,63
TOTAL PARTIDA.....						3.820,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS CATORCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TURISMO
Servicio Andalus de Empleo
A SUPERVISADO
08 agosto 2024
PAG: 074/158
adm/GO-001-01 1/1

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 08.06 Iluminacion						
08.06.01		Ud	Bloque autónomo de emergencia			
Bloque autónomo de emergencia IP32 IK 04, de superficie o semiempotrado, de 185 Lúm, con lámpara de emergencia de FL.8W. Carcasa en policarbonato blanco, gris oscuro metalizado y gris plata, resistente a la prueba del hilo incandescente 850°C. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía 3 horas. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opción de telemando. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.						
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.						
OF1_INST	0,600	h.	Oficial 1ª instalador	22,110	13,27	
P16EDB050	1,000	ud	Bl.Aut.Emerg. Argos 2N5	107,320	107,32	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,250	1,25	
Mano de obra.....						13,27
Materiales.....						108,57
Suma la partida.....						121,84
Costes indirectos.....						5,00% 6,09
TOTAL PARTIDA.....						127,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

08.06.02		Ud	Apliche exterior 2x11 W.			
Luminaria exterior aplicación mural, con carcasa de inyección de aluminio, reflector de chapa de aluminio pulido y anodizado, cubeta de policarbonato transparente estriado, junta especial para estanqueidad, grado de protección IP44 clase I, con 2 lámparas fluoescuentes compactas de 11 W., con equipo eléctrico. Instalada, incluyendo accesorios y conexionado.						
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.						
OF1_INST	1,000	h.	Oficial 1ª instalador	22,110	22,11	
P16AH010	1,000	ud	Apliche ext. 2x11W. i/lámpara	169,000	169,00	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,250	1,25	
Mano de obra.....						22,11
Materiales.....						170,25
Suma la partida.....						192,36
Costes indirectos.....						5,00% 9,62
TOTAL PARTIDA.....						201,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

08.06.03		Ud	Sistema de iluminación lineal			
Sistema de iluminación lineal, de 1 m de longitud, compuesto de perfil de alojamiento de tiras de led de aluminio anodizado, color natural, acabado mate, suministrado en barras de 2,5 m de longitud, clips de fijación, difusor de luz indirecta de polimetilmetacrilato, suministrado en barras de 2,5 m de longitud, tira de led, de color blanco cálido (3400K), de 2,5 m de longitud, con grado de protección IP67, de 140 led/m, índice de reproducción cromática 85 y 7,5 W/m de potencia, y fuente de alimentación de 24 V, de 30 W de potencia.						
Incluye: Replanteo. Corte, colocación y fijación del perfil. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.						
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.						
mt34sch070a	1,000	m	Perfil de alojamiento de tiras de led de aluminio anodizado, col	27,170	27,17	
mt34sch071a	3,000	Ud	Clip de fijación, para perfil de alojamiento de tiras de led, in	4,570	13,71	
mt34sch024a	1,000	m	Difusor de luz indirecta de polimetilmetacrilato, suministrado e	18,870	18,87	
mt34sch100bbb	1,000	m	Tira de led, de color blanco cálido (3400K), de 2,5 m de longitu	57,110	57,11	
mt34sch200a	1,000	Ud	Fuente de alimentación de 24 V, de 30 W de potencia.	63,960	63,96	
OF1	0,170	h	Oficial 1ª construcción.	22,110	3,76	
OF1_INST	0,113	h.	Oficial 1ª instalador	22,110	2,50	
Mano de obra.....						6,26
Materiales.....						180,82
Suma la partida.....						187,08
Costes indirectos.....						5,00% 9,35
TOTAL PARTIDA.....						196,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08.06.04		Ud	Luminaria cuadrada empotrada tipo Downlight, con lámpara LED. Luminaria fija de techo tipo Downlight, de chapa de acero, acabado termoesmaltado, de color blanco acabado mate, no regulable, de 11 W, alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz, de 124x124x78 mm, con lámpara LED, temperatura de color 3000 K, óptica formada por reflector recubierto con aluminio vaporizado, acabado muy brillante, de alto rendimiento, haz de luz extensivo 72°, marco embellecedor, índice de deslumbramiento unificado menor de 19, índice de reproducción cromática mayor de 80, flujo luminoso 853 lúmenes, grado de protección IP40, con flejes de fijación. Instalación empotrada. Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt34lle080aa	1,000	Ud	Luminaria fija de techo tipo Downlight, de chapa de acero, acaba	123,050	123,05	
OF1_INST	0,298	h.	Oficial 1ª instalador	22,110	6,59	
PEON_INST	0,298	h.	Peon instalador	21,210	6,32	
					Mano de obra.....	12,91
					Materiales.....	123,05
					Suma la partida.....	135,96
					Costes indirectos.....	5,00%
						6,80
					TOTAL PARTIDA.....	142,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

08.06.05		Ud	Luminaria circular empotrada tipo Downlight, con lámpara LED. Luminaria circular fija de techo tipo Downlight, no regulable, de 18 W, alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz, de 125 mm de diámetro de empotramiento y 110 mm de altura, con lámpara LED no reemplazable, temperatura de color 3000 K, óptica formada por reflector recubierto con aluminio vaporizado, acabado muy brillante, de alto rendimiento, haz de luz extensivo 66°, aro embellecedor de plástico, acabado termoesmaltado, de color blanco, índice de deslumbramiento unificado menor de 19, índice de reproducción cromática mayor de 80, flujo luminoso 882 lúmenes, grado de protección IP40, con flejes de fijación. Instalación empotrada. Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt34lle050a	1,000	Ud	Luminaria circular fija de techo tipo Downlight, no regulable, d	151,330	151,33	
OF1_INST	0,298	h.	Oficial 1ª instalador	22,110	6,59	
PEON_INST	0,298	h.	Peon instalador	21,210	6,32	
					Mano de obra.....	12,91
					Materiales.....	151,33
					Suma la partida.....	164,24
					Costes indirectos.....	5,00%
						8,21
					TOTAL PARTIDA.....	172,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

08.06.06		Ud	Interruptor crepuscular. Interruptor crepuscular con célula fotoeléctrica integrada, grado de protección IP55 e IK07, 10 A, 230 V y 50 Hz, para mando automático de la iluminación compuesta de lámparas halógenas de bajo voltaje de 300 VA de potencia total instalada. Incluso sujeciones. Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt34crg010a	1,000	Ud	Interruptor crepuscular con célula fotoeléctrica integrada, grad	89,290	89,29	
OF1_INST	0,127	h.	Oficial 1ª instalador	22,110	2,81	
PEON_INST	0,127	h.	Peon instalador	21,210	2,69	
					Mano de obra.....	99,53
					Materiales.....	99,53
					Suma la partida.....	99,53
					Costes indirectos.....	5,00%
						99,53
					TOTAL PARTIDA.....	99,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08.06.07		Ud	Luminaria empotrada para rampa de garaje. Luminaria, de 597x37x30 mm, para 18 led de 1 W; cuerpo de luminaria de aluminio extruido acabado termoesmaltado de color blanco; óptica extensiva; difusor opal; balasto electrónico; protección IP20 y aislamiento clase F. Instalación empotrada. Incluso lámparas. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt34ode540aa	1,000	Ud	Luminaria, de 597x37x30 mm, para 18 led de 1 W; cuerpo de lumina	262,870	262,87	
OF1_INST	0,398	h.	Oficial 1ª instalador	22,110	8,80	
PEON_INST	0,398	h.	Peon instalador	21,210	8,44	
						Mano de obra 17,24
						Materiales 262,87
						Suma la partida..... 280,11
						Costes indirectos..... 5,00% 14,01
						TOTAL PARTIDA..... 294,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 08.07 Comunicaciones

08.07.01		Ud	Arqueta de entrada. Arqueta de entrada prefabricada para ICT de 400x400x600 mm de dimensiones interiores, con ganchos para tracción, cerco y tapa, hasta 20 puntos de acceso a usuario (PAU), para unión entre las redes de alimentación de telecomunicación de los distintos operadores y la infraestructura común de telecomunicación del edificio, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/X0 de 10 cm de espesor. Incluye: Replanteo. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Montaje de las piezas prefabricadas. Conexionado de tubos de la canalización. Colocación de accesorios. Ejecución de remates. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt10hmf010tlb	0,100	m³	Hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado en central.	69,210	6,92	
mt40iar010a	1,000	Ud	Arqueta de entrada prefabricada para ICT de 400x400x600 mm de di	292,880	292,88	
OF1	0,901	h	Oficial 1ª construcción.	22,110	19,92	
PEON_ORD	0,225	h	Peón ordinario construcción.	21,050	4,74	
						Mano de obra 24,66
						Materiales 299,80
						Suma la partida..... 324,46
						Costes indirectos..... 5,00% 16,22
						TOTAL PARTIDA..... 340,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Nº Reg. Entrada: 202499908701236. Fecha/Hora: 05/08/2024 20:43:11

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalus de Empleo
A SUPERVISADO
08 agosto 2024
PAG: 077/158
admGO-001-01 1/1

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08.07.02		Ud	RITI. Equipamiento completo para RITI, recinto inferior de instalaciones de telecomunicación, de 46 a 74 puntos de acceso a usuario, en cuarto de 230x200x100 cm, compuesto de: grupo extractor de aire tipo estándar y conducto de ventilación que permita una renovación total del aire del local al menos dos veces por hora; cuadro de protección instalado en superficie con un grado de protección mínimo IP4X + IK05 y con regletero para la conexión del cable de puesta a tierra dotado de 1 interruptor general automático de corte omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca, intensidad nominal de 25 A y poder de corte suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalación, de 4500 A como mínimo, 1 interruptor diferencial de corte omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca, frecuencia 50-60 Hz, intensidad nominal de 25 A, intensidad de defecto 300 mA de tipo selectivo y 2 interruptores automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca y poder de corte mínimo de 4500 A para la protección del alumbrado (10 A) y de las bases de toma de corriente del recinto (16 A); un interruptor unipolar y 2 bases de enchufe con toma de tierra y 16 A de capacidad, con sus cajas de empotrar y de derivación y tubo protector; toma de tierra formada por un anillo cerrado interior de cobre, de 25 mm² de sección, unido a la toma de tierra del edificio; un punto de luz que proporcione un mínimo de 300 lux y un aparato de alumbrado de emergencia; placa de identificación de 200x200 mm. Incluso previsión de dos canalizaciones fijas en superficie de 10 m desde la centralización de contadores, mediante tubos protectores de PVC rígido, para su utilización por posibles compañías operadoras de servicios de telecomunicación. Incluye: Replanteo. Paso de tubos de protección en rozas. Nivelación y sujeción de herrajes. Ejecución del circuito de tierra. Tendido de cables. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt35cgm041h	1,000	Ud	Caja para alojamiento de los interruptores de protección de la i	21,750	21,75	
mt40iae010	1,000	Ud	Regleta para puesta a tierra, de 500 mm de longitud, con conector	36,200	36,20	
mt35ttc010a	7,000	m	Conductor de cobre desnudo, de 25 mm².	1,370	9,59	
mt35aia010b	15,000	m	Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diámetro	0,300	4,50	
mt35cun020a	75,000	m	Cable unipolar H07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada de 450/7	0,430	32,25	
mt35cun020b	45,000	m	Cable unipolar H07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada de 450/7	0,710	31,95	
mt35cgm021abb	1,000	Ud	Interruptor general automático (IGA), de 2 módulos, bipolar (2P)	14,800	14,80	
mt35cgm029aa	1,000	Ud	Interruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 módulos,	95,650	95,65	
mt35cgm021bbb	1,000	Ud	Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P)	13,310	13,31	
mt35cgm021bbb	1,000	Ud	Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P)	13,310	13,31	
mt33seg100a	1,000	Ud	Interruptor unipolar, gama básica, con tecla simple y marco de 1	6,180	6,18	
mt33seg107a	2,000	Ud	Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa y marco de 1	6,580	13,16	
mt35caj010a	3,000	Ud	Caja universal, con enlace por los 2 lados, para empotrar.	0,180	0,54	
mt35caj020a	1,000	Ud	Caja de derivación para empotrar de 105x105 mm, con grado de protección	1,880	1,88	
mt40iae030	1,000	Ud	Portalámparas serie estándar.	1,240	1,24	
mt34tuf020n	1,000	Ud	Lámpara fluorescente compacta TC-D de 18 W.	4,730	4,73	
mt34aem010b	1,000	Ud	Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5,	33,350	33,35	
mt40iae050	1,000	Ud	Placa de identificación de 200x200 mm, resistente al fuego, para	6,740	6,74	
mt40iae060	1,000	Ud	Grupo extractor de aire tipo estándar para ventilación de RITI. I	23,630	23,63	
mt35aia090ad	20,000	m	Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color negro	2,280	45,60	
OF1_INST	4,307	h.	Oficial 1º instalador	22,110	95,23	
PEON_INST	4,106	h.	Peon instalador	21,210	87,09	

Mano de obra.....	182,32
Materiales.....	410,36
Suma la partida.....	592,68
Costes indirectos.....	29,63
TOTAL PARTIDA.....	622,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE ENERÍA, AGUA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalus de Empleo
08 agosto 2024
PAG: 078/158
SUPERVISADO
adm6O-001-01 1/1

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08.07.03		m	Canalización principal. Canalización principal, entre el RITI o RITM inferior y el RITS o RITM superior a través de las distintas plantas del edificio, en edificación de 10 PAU, formada por 5 tubos (1 RTV, 1 cable de pares o cable de pares trenzados, 1 cable coaxial, 1 cable de fibra óptica, 1 reserva) de polipropileno flexible, corrugados de 50 mm de diámetro, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios. Instalación en conducto de obra de fábrica. Incluso accesorios, elementos de sujeción e hilo guía. Incluye: Replanteo del recorrido de la canalización. Colocación y fijación de los tubos. Colocación del hilo guía. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt35aia060b	5,000	m	Tubo curvable de polipropileno de doble pared (interior lisa y e	3,550	17,75	
mt40iv a030	6,000	m	Hilo guía de polipropileno de 3 mm de diámetro.	0,180	1,08	
OF1_INST	0,080	h.	Oficial 1ª instalador	22,110	1,77	
PEON_INST	0,100	h.	Peon instalador	21,210	2,12	
						Mano de obra..... 3,89
						Materiales..... 18,83
						Suma la partida..... 22,72
						Costes indirectos..... 5,00% 1,14
						TOTAL PARTIDA..... 23,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

08.07.04		m	Cable de pares de cobre. Cable de 25 pares (25x2x0,50 mm), categoría 3, reacción al fuego clase Dca-s2,d2,a2, con conductor unifilar de cobre, aislamiento de polietileno, pantalla de cinta de aluminio con hilo de drenaje y vaina exterior libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos de 10,7 mm de diámetro de color verde. Incluso accesorios y elementos de sujeción. Incluye: Tendido de cables. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt40mtb130a	1,000	m	Cable de 25 pares (25x2x0,50 mm), categoría 3, reacción al fuego	7,140	7,14	
OF1_INST	0,050	h.	Oficial 1ª instalador	22,110	1,11	
PEON_INST	0,050	h.	Peon instalador	21,210	1,06	
						Mano de obra..... 2,17
						Materiales..... 7,14
						Suma la partida..... 9,31
						Costes indirectos..... 5,00% 0,47
						TOTAL PARTIDA..... 9,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

08.07.05		m	Canalización 100x300 Canalización prevista para soportar el SCE realizada con bandeja perforada de PVC, de 100x300 mm., incluido p.p. de cajas de registro, terminada. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
OF1_INST	0,230	h.	Oficial 1ª instalador	22,110	5,09	
PEON_INST	0,090	h.	Peon instalador	21,210	1,91	
P22TC960	1,000	m	Bandeja perf. PVC 100x300 mm	27,150	27,15	
P22TC970	1,000	m	Tapa bandeja 100x300 mm	11,150	11,15	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,250	1,25	
						Mano de obra..... 7,00
						Materiales..... 39,40
						Suma la partida..... 46,55
						Costes indirectos..... 5,00% 2,33
						TOTAL PARTIDA..... 48,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE ENLACES, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalusí de Empleo
08 agosto 2024
PAG: 079/158
A SUPERVISADO
Junta de Andalucía
adm/GO-001-01 1/1

Nº Reg. Entrada: 20249908701236. Fecha/Hora: 05/08/2024 20:43:11

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756			05/08/2024 20:43	PÁGINA 79/158
VERIFICACIÓN	PEGVEKMYPJGJNSG88CPD3RKAYZH4V	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/		
				

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08.07.06		Ud	SWITCH de 48 PUERTOS CAPA 3 Instalación de Switch de 48 puertos con 10/100/1000Mbps, capa 3 con dos puertos de 2 Gbps, para aplicaciones multimedia, tamaño de rack 19" (1U) y fuente de alimentación incluida,. Instalado y conexionado. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
OF1_INST	1,710	h.	Oficial 1ª instalador	22,110	37,81	
PEON_INST	0,600	h.	Peon instalador	21,210	12,73	
P22RES050	1,000	ud	Sw itch de 48 puertos 10/100/1000Mbps,C. 3	675,800	675,80	
P01DW090	5,000	ud	Pequeño material	1,250	6,25	
						50,54
						682,05
						732,59
						36,63
TOTAL PARTIDA						769,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 08.08 Ascensor

08.08.01		ud	Ascensor normal 3 paradas 8 per. Instalación completa de ascensor eléctrico de adherencia en calidad normal con dos velocidades 1 m/s. y 0,25 m/s., 3 paradas, 630 kg. de carga nominal para un máximo de 8 personas, cabina con paredes en laminado plástico con medio espejo color natural, placa de botonera en acero inoxidable, piso vinilo color, con rodapié, embocadura y pasamanos en acero inoxidable, puerta automática telescópica en cabina y automática en piso de acero inoxidable satinado, maniobra universal simple, instalado, con pruebas y ajustes. s/R.D. 1314/97. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
P24AE110	1,000	ud	Ascensor normal 4 para.8 pers.2v	25.122,580	25.122,58	
						25.122,58
						25.122,58
						1.256,13
TOTAL PARTIDA						26.378,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 08.09 Proteccion contra el fuego

08.09.01		Ud	Extintor polvo ABC 6 kg.PR.INC Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
PEON_ESP	0,500	h	Peón especializado construcción.	21,210	10,61	
P23FJ030	1,000	ud	Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc.	59,320	59,32	
						10,61
						59,32
						69,93
						1,50
TOTAL PARTIDA						71,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

08 agosto 2024
PAG: 080/158
CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESAS Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalus de Empleo
A SUPERVISADO
Junta de Andalucía
adm/GO-001-01 1/1

Nº Reg. Entrada: 20249908701236. Fecha/Hora: 05/08/2024 20:43:11

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756			05/08/2024 20:43	PÁGINA 80/158
VERIFICACIÓN	PEGVEKMPJGJNSG88CPD3RKAYZHAHV	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/		
				

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08.09.02		Ud	Señal poliestireno 210x297 mm.NO FOTOL. Señalización de equipos contra incendios no fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm, de dimensiones 210x 297 mm. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
PEON_ESP	0,050	h	Peón especializado construcción.	21,210	1,06	
P23FK030	1,000	ud	Señal poliprop. 210x297mm.no fotol.	3,300	3,30	
						1,06
						3,30
						4,36
						0,22
TOTAL PARTIDA						4,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

08.09.03		Ud	Recipiente para arena metálico Recipiente para arena metálico, de 40x20x20 cm., sin tapa de cierre. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
PEON_ESP	0,100	h	Peón especializado construcción.	21,210	2,12	
P23FJ340	1,000	ud	Recipiente para arena metálico	19,100	19,10	
						2,12
						19,10
						21,22
						1,06
TOTAL PARTIDA						22,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 08.10 Instalacion fotovoltaica

08.10.01		Ud	Panel fotovoltaico 450 Wp Módulo solar fotovoltaico de células de silicio policristalino para instalaciones conectadas a red, para instalar en estructura soporte, potencia máxima 450 W, tensión de potencia «p _{max} » (V _{mp}) 41,50 V, corriente nominal (I _{mp}) 10,85 A, corriente de cortocircuito (I _{sc}) 11,60 A, tensión en circuito abierto (V _{oc}) 49,30 V, 144 células, rendimiento 20,70 %, temperatura de trabajo 45 +/-2 °C, dimensiones 2094x1038 x 40 mm. Totalmente montado y conexionado, incluida cajas de conexiones, conectores y p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Colocación en cubierta del edificio. Medida la unidad instalada, ejecutada, terminada, probada y funcionando. Incluso montaje, conexionado y pruebas; construido según REBT. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
OF1_INST	0,300	h.	Oficial 1º instalador	22,110	6,63	
IE10010	1,000	u	PANEL FOTOVOLTAICO 450 Wp MONO	163,810	163,81	
WW00300	10,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,600	6,00	
WW00400	5,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,330	1,65	
MG00100	0,030	h	GRUA MÓVIL AUTOPROPULSADA	63,000	1,89	
						6,63
						163,81
						169,81
						171,50
						173,15
						179,00
TOTAL PARTIDA						188,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalusí de Empleo
08 agosto 2024
PAG: 081/158
SUPERVISADO
A
Junta de Andalucía
adm-GO-001-01 1/1

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08.10.02		Ud	Estructura soportes prefabricados de hormigón Soportes prefabricados de hormigón para paneles solares en cubierta plana, montaje horizontal, realizada en hormigón HM-20 y pernos y tornillería de acero inoxidable, inclinación de 30°, incluso elementos, cableado y conexión de puesta a tierra, p.p. de ayudas de albañilería y pequeño material; instalado según CTE e instrucciones del fabricante y colocada en cubierta del edificio. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
OF1_INST	0,100	h.	Oficial 1º instalador	22,110	2,21	
PEON_ESP	0,100	h	Peón especializado construcción.	21,210	2,12	
05WCW100	1,000	u	SOPORTE PREFABRICADO HORMIGÓN A 10_ 60	39,270	39,27	
XT14500	0,200	m3	POLIURETANO DENSIDAD 50 kg/m3	35,500	7,10	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,330	0,33	
						Mano de obra..... 4,33
						Materiales..... 46,37
						Otros..... 0,33
						Suma la partida..... 51,03
						Costes indirectos..... 5,00% 2,55
						TOTAL PARTIDA..... 53,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

08.10.03		Ud	Lastre hormigón fotovoltaica Lastre de hormigón, incluido transporte desde fábrica, elevación y pegado a soporte con adhesivo para hormigón, pequeño material y mano de obra. Replanteo y distribución en cubierta. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
ATC00100	0,050	h	CUADRILLA ALBAÑILER_A, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	43,320	2,17	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,600	0,60	
IF070278	1,000	u	LASTRE PREFABRICADO HORMIGÓN 42 kg	35,000	35,00	
XT14500	0,200	m3	POLIURETANO DENSIDAD 50 kg/m3	35,500	7,10	
MG00100	0,050	h	GRUA MÉVIL AUTOPROPULSADA	63,000	3,15	
						Maquinaria..... 3,15
						Materiales..... 44,87
						Suma la partida..... 48,02
						Costes indirectos..... 5,00% 2,40
						TOTAL PARTIDA..... 50,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

08.10.04		Ud	Inversor trifásico de 5 KW Inversor solar trifásico para conexión a red, en autoconsumo con posibilidad de vertido de excedentes, con capacidad de sobrecarga o potencia máxima de entrada 10.000 Wp, tensión de entrada máxima 1000 Vcc, potencia nominal de salida de 5 kW, tensión de entrada nominal a 595V, con inversor sinusoidal con b-squeda de punto de máxima potencia con 2MPPs como mínimo, eficiencia ponderada europea 97,3%, interfaz para gestión del inversor y evaluación de datos de rendimiento, pantalla gráfica LCD, puertos RS-485 Modbus RTU, WLAN/Ethernet Modbus TCP. Incluso montaje, pequeño material y accesorios necesarios para su correcta instalación. Medida la unidad instalada, ejecutada, terminada, probada y funcionando. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
OF1_INST	4,000	h.	Oficial 1º instalador	22,110	88,44	
IE10045	1,000	u	INVERSOR CONEXIÓN RED 5 Kw TRIF.	1.704,380	1.704,38	
WW00300	100,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,600	60,00	
WW00400	50,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,330	16,50	
						Mano de obra..... 88,44
						Materiales..... 1.704,38
						Otros..... 16,50
						Suma la partida..... 1.869,32
						Costes indirectos..... 5,00% 93,47
						TOTAL PARTIDA..... 1.962,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08.10.05		m	Circuito CC 2x6 mm_ superficie Circuito de corriente continua para instalacin fotovoltaica, instalado con cable de cobre de dos conductores tipo H1Z2Z2-K 1,5/1,5 (1,8) kV DC de 6 mm_ de seccin nominal, aislado con bandeja/tubo de PVC rgido de 13 mm de dimetro y 1 mm de pared, en montaje superficial, incluso p.p. de cajas de derivacin, grapas, piezas especiales y ayudas de albailera; construido segn REBT. Criterio de medicin de obra: Se medir la longitud realmente ejecutada segn especificaciones de Proyecto.			
ATC00100	0,030	h	CUADRILLA ALBADERO_A, FORMADA POR OFICIAL 1 Y PEN ESP.	43,320	1,30	
OF1_INST	0,100	h.	Oficial 1 instalador	22,110	2,21	
IE02150	2,020	m	CABLE COBRE 1x6 mm_ H1Z2Z2-K	1,450	2,93	
IE12500	1,010	m	TUBO PVC RIGIDO DI_M. 13 mm	0,910	0,92	
WW00300	0,600	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,600	0,36	
WW00400	0,500	u	PEQUEO MATERIAL	0,330	0,17	
						Mano de obra..... 2,21
						Materiales..... 5,51
						Otros..... 0,17
						Suma la partida..... 7,89
						Costes indirectos..... 5,00% 0,39
						TOTAL PARTIDA..... 8,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIOCHO CNTIMOS

08.10.06		m	Circuito TRIF_SICO 5x16 mm2 RZ1-K(AS) Circuito trifsico, instalado con cable de cobre de cinco conductores RZ1-K(AS) de 16 mm2, de seccin nominal y 0,6/1kV de tensin nominal, CPR Cca-s1b, d1, a1, con aislamiento y cubierta de polietileno reticulado (XLPE), bajo tubo o en bandeja, incluso p.p. de cajas de derivacin y ayudas de albailera. Segn normas UNE, REBT y de la compaa suministradora. Criterio de medicin de obra: Se medir la longitud realmente ejecutada segn especificaciones de Proyecto.			
OF1_INST	0,200	h.	Oficial 1 instalador	22,110	4,42	
IE02700	5,050	m	CABLE COBRE 1x16 mm2 RZ1-K(AS)	5,890	29,74	
WW00300	1,200	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,600	0,72	
WW00400	1,000	u	PEQUEO MATERIAL	0,330	0,33	
						Mano de obra..... 4,42
						Materiales..... 30,46
						Otros..... 0,33
						Suma la partida..... 35,21
						Costes indirectos..... 5,00% 1,76
						TOTAL PARTIDA..... 36,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CNTIMOS

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalz de Empleo
A SUPERVISADO
08 agosto 2024
PAG: 083/158
admGO-001-01 1/1

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08.10.07		Ud	Cuadro protección CC Caja de conexión de módulos fotovoltaicos, construida con materia aislante de clase A, resistente a los alcalis, autoextinguible y precintable, con orificios de ventilación y conexión de conductores, conteniendo fusibles de 10 A, seccionador de 40 A, bornas de conexión y limitadores de sobretensión 20 kA, en montaje superficial incluso pequeño material, montaje, conexionado y ayudas de albañilería; construida según REBT. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
ATC00100	0,060	h	CUADRILLA ALBAÑILER_A, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	43,320	2,60	
OF1_INST	0,400	h.	Oficial 1º instalador	22,110	8,84	
IE06000	3,000	u	COFRE POLIESTER DE MANDOS Y DISTR. 20x20 cm COMPL.	45,650	136,95	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,600	0,60	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,330	0,33	
IE14030	3,000	u	INTERRUPTOR AUT. MAGNETOT_RMICO (II) DE 40A. TC. 10KA	73,030	219,09	
IE05290	3,000	u	CARTUCHO FUSIBLE 10 A INTENSIDAD	0,350	1,05	
IE13840	3,000	u	LIMITADOR SOBRE TENSIÓN 20A, 25kA, TIPO II+III	236,730	710,19	
						8,84
						1.070,48
						0,33
						1.079,65
						53,98
						1.133,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

08.10.08		Ud	Cuadro protecciones CA Cuadro General de Mando y Protección de la instalación, en montaje superficial sobre zócalo, según planos adjuntos, formado por: armario de políster reforzado con una reserva de espacio del 30% como mínimo, puerta plena con llave, y la aparatada de mando y protección recogida en planos, toda ella de primera calidad incluso cableado interior de todos sus elementos, identificación de circuitos, bornas de entrada y salida y elementos de conexión, rotulación exterior con esquema unifilar, material complementario, pequeño material y mano de obra de fabricación e instalación; construido según REBT. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
ATC00100	0,250	h	CUADRILLA ALBAÑILER_A, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	43,320	10,83	
OF1_INST	4,000	h.	Oficial 1º instalador	22,110	88,44	
ENVOL01	0,500		MATERIAL CUADRO BT	210,000	105,00	
IE08900	1,000	u	INTERRUPTOR DIFERENCIAL II 63 A/300 mA TIPO AC	257,050	257,05	
IE14550	1,000	u	INTERRUPTOR AUT. MAGNETOT_RMICO (IV) DE 50A. TC.50KA	437,480	437,48	
WW00300	40,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,600	24,00	
WW00400	20,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,330	6,60	
						88,44
						834,36
						6,60
						929,40
						46,47
						975,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

08 agosto 2024
PAG: 084/158
CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y POLÍTICA SOCIAL
Servicio Andalus de Empleo
A SUPERVISADO
JuntadeAndalucía
adm/GO-001-01 1/1

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756			05/08/2024 20:43	PÁGINA 84/158
VERIFICACIÓN	PEGVEKMYPJGJNSG88CPD3RKAYZHAHV	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/		
				

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08.10.09		Ud	Adecuación cuadro general Adecuación del Cuadro General existente del edificio, incluso instalación, cableado y conexión de analizador de redes compatible con el equipo inversor, piezas especiales y ayudas; cableado y conexión a puesta a tierra, realizado según REBT. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
OF1_INST	4,000	h.	Oficial 1ª instalador	22,110	88,44	
WW00300	90,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,600	54,00	
IE14725	3,000	u	TRANSFORMADOR DE MEDIDA	70,000	210,00	
						88,44
						264,00
						352,44
						17,62
						370,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS

08.10.10		m	Bandeja sin halógenos no metálica lisa con tapa 60X100 MM D Suministro y montaje de bandeja No metálica lisa Unex con tapa 60x100 mm de un compartimento Color Ral 7038 Ref. 66101-48, o técnicamente equivalente aprobada por la dirección facultativa. Construida en termoplástico técnico aislante U48X sin halógenos, para garantizar el método de protección de seguridad eléctrica s/UNE-HD 60364-4-41 contra contactos indirectos. Sin tierras y sin mantenimiento, libre de sustancias contaminantes y metales pesados tóxicos (ROHS II). Montada sobre paramentos verticales con parte proporcional de uniones y fijaciones a soportes. Ensayo CTA Tipo I s/EN 61537:2007. Temperatura de servicio de -20_C a 90_C y resistencia al impacto de 10J a -20_C. Diseñada para ir instalada en interiores y exteriores UV. Resistencia a la corrosión s/EN 61537:2007, agentes químicos ISO/TR 10358 y DIN 8061. El fabricante acreditará el cumplimiento de la norma EN 61537 con homologaciones y marcados de calidad emitidos por organismos de normalización y certificación internacionalmente reconocidos. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
OF1_INST	0,170	h.	Oficial 1ª instalador	22,110	3,76	
PEON_INST	0,070	h.	Peon instalador	21,210	1,48	
IE13922	1,020	m	Bandeja U48X Lisa Unex 60x100, ref 66101-48	11,120	11,34	
IE13925	1,020	m	CUBIERTA BANDEJA UNEX 100MM EN U48X,GRIS, REF 66102-48	3,300	3,37	
WW00300	6,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,600	3,60	
						5,24
						48,31
						23,55
						1,18
						24,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

Nº Reg. Entrada: 20249908701236. Fecha/Hora: 05/08/2024 20:43:11

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJOS
Servicio Andalus de Empleo
A SUPERVISADO
08 agosto 2024
PAG: 085/158
adm/GO-001-01 1/1

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756			05/08/2024 20:43	PÁGINA 85/158
VERIFICACIÓN	PEGVEKMPJGJNSG88CPD3RKAYZHAHV	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/		
				

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08.10.11	m		Canal aislante UNEX 40X60MM color blanco RAL 9010 REF. 73071-2 O Suministro y montaje de canal aislante Unex 40x60mm Color Blanco Ral 9010 Ref. 73071-2 o tícnicamente equivalente, de un compartimento. Construida en termoplástico tÚcnico U23X para garantizar el mÚtodo de proteccin de seguridad elÚctrica s/UNE-HD 60364-4-41 contra contactos indirectos, sin tierras y sin mantenimiento. Libre de sustancias contaminantes y metales pesados txicos (ROHS II). Montada sobre paramentos verticales con parte proporcional de elementos de acabado. El sistema cumplir con los siguientes niveles de seguridad: apertura slo mediante herramienta, temperatura de servicio de -25_C a 60_C, proteccin mecnica contra impactos IK08, penetracin de cuerpos slidos IP4X, no propagador de la llama y ensayo del hilo incandescente a 960_C. El fabricanteacreditar el cumplimiento de REBT RD 842/2002, RICT RD 346/2011 y la norma de canales EN 50085-2-1:2006 +A1:2011 con homologaciones y marcas de calidad emitidos por organismos de normalizacin y certificacin independientes e internacionalmente reconocidos Criterio de medicin de obra: Se medir la longitud realmente ejecutada segÚn especificaciones de Proyecto.			
OF1_INST	0,100	h.	Oficial 1ª instalador	22,110	2,21	
PEON_INST	0,050	h.	Peon instalador	21,210	1,06	
IE13955	1,000	M	Canal 73 40X60 Mm Ref.73071-2	8,100	8,10	
WW00300	4,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,600	2,40	
						Mano de obra..... 3,27
						Materiales..... 10,50
						Suma la partida..... 13,77
						Costes indirectos..... 5,00% 0,69
						TOTAL PARTIDA..... 14,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CNTIMOS

08.10.12	m		Bandeja sin halgenos no metlica perforada azot con tapa 60X100 Suministro y montaje de bandeja No metlica perforada Unex con tapa60x100 mm de un compartimento Color Ral 7038 Ref. 66100-48, o tÚcnicamente equivalente aprobada por la direccin facultativa. Construida en termoplstico tÚcnico aislanteU48X sin halgenos, para garantizar el mÚtodo de proteccin de seguridad elctrica s/UNE-HD 60364-4-41 contra contactos indirectos. Sin tierras y sin mantenimiento, libre de sustancias contaminantes y metales pesados txicos (ROHS II). Montada sobre soportes para azotea con parte proporcional de uniones y fijaciones a soportes. Ensayo CTA Tipo I s/EN 61537:2007. Temperatura de servicio de -20_C a 90_C y resistencia al impacto de 10J a -20_C. Diseada para ir instalada en interiores y exteriores UV. Resistencia a la corrosin s/EN 61537:2007, agentes qumicos ISO/TR 10358 y DIN 8061. El fabricanteacreditar el cumplimiento de la norma EN 61537 con homologaciones y marcados de calidad emitidos por organismos de normalizacin y certificacin internacionalmente reconocidos. Criterio de medicin de obra: Se medir la longitud realmente ejecutada segÚn especificaciones de Proyecto.			
OF1_INST	0,170	h.	Oficial 1ª instalador	22,110	3,76	
PEON_INST	0,087	h.	Peon instalador	21,210	1,85	
IE13924	1,020	m	BANDEJA	10,080	10,28	
IE13925	1,020	m	CUBIERTA BANDEJA UNEX 100MM EN U48X,GRIS, REF 66102-48	3,300	3,37	
WW00300	30,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,600	18,00	
WW00400	12,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,330	3,96	
						Mano de obra..... 6,61
						Materiales..... 21,65
						Otros..... 3,96
						Suma la partida..... 31,22
						Costes indirectos..... 5,00% 2,06
						TOTAL PARTIDA..... 33,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CNTIMOS

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMERGENCIAS Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalz de Empleo
08 agosto 2024
PAG: 086/158
A SUPERVISADO
JuntadeAndala
adm/GO-001-01 1/1

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756			05/08/2024 20:43	PÁGINA 86/158
VERIFICACIÓN	PEGVEKMPJGJNSG88CPD3RKAYZHAV	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/		
				

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08.10.13	m		Suministro y montaje de bandeja no metálica perforada Suministro y montaje de bandeja No metálica perforada con tapa60x100 mm de un compartimento Color Ral 7038 Ref. 66100-48, o técnicamente equivalente aprobada por la dirección facultativa. Construida en termoplástico técnico aislanteU48X sin halógenos, para garantizar el método de protección de seguridad eléctrica s/UNE-HD 60364-4-41 contra contactos indirectos. Sin tierras y sin mantenimiento, libre de sustancias contaminantes y metales pesados tóxicos (ROHS II). Montada sobre soportes verticales con parte proporcional de uniones y fijaciones a soportes. Ensayo CTA Tipo I s/EN 61537:2007. Temperatura de servicio de -20_C a 90_C y resistencia al impacto de 10J a -20_C. Diseñada para ir instalada en interiores y exteriores UV. Resistencia a la corrosión s/EN 61537:2007, agentes químicos ISO/TR 10358 y DIN 8061. El fabricante acreditará el cumplimiento de la norma EN 61537 con homologaciones y marcados de calidad emitidos por organismos de normalización y certificación internacionalmente reconocidos Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
OF1_INST	0,170	h.	Oficial 1º instalador	22,110	3,76	
PEON_INST	0,087	h.	Peon instalador	21,210	1,85	
IE13924	1,020	m	BANDEJA	10,080	10,28	
IE13925	1,020	m	CUBIERTA BANDEJA UNEX 100MM EN U48X,GRIS, REF 66102-48	3,300	3,37	
WW00300	18,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,600	10,80	
WW00400	10,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,330	3,30	
						Mano de obra..... 5,61
						Materiales..... 24,45
						Otros..... 3,30
						Suma la partida..... 33,36
						Costes indirectos..... 5,00% 1,67
						TOTAL PARTIDA..... 35,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

08.10.14	Ud		Interruptor automático magnetotérmico bipolar DE 10 A Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 10 A de intensidad nominal, construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
OF1_INST	0,250	h.	Oficial 1º instalador	22,110	5,53	
IE10300	1,000	u	INTERRUPTOR MAGNETOT_RMICO II, DE 10-32 A	60,940	60,94	
						Mano de obra..... 5,53
						Materiales..... 55,94
						Suma la partida..... 61,47
						Costes indirectos..... 5,00% 3,32
						TOTAL PARTIDA..... 64,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

08.10.15	Ud		Interrup. Auto. Magnetotérmico tetrapolar 6kA (IV) DE 40A Interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 40 A con poder de corte 6000 A para varios tipos de curvas de corte. Con indicador de corte en maneta y posibilidad de acople de auxiliares, tensión de aislamiento de 500V en CA y doble aislamiento clase 2. Según normas UNE, REBT y de la compañía suministradora. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
OF1_INST	0,560	h.	Oficial 1º instalador	22,110	12,38	
IE14070	1,000	u	INTERRUPTOR AUT. MAGNETOT_RMICO (IV) DE 40A. TC. 6KA	144,520	144,52	
WW00300	4,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,600	2,40	
						Mano de obra..... 12,38
						Materiales..... 146,92
						Suma la partida..... 159,30
						Costes indirectos..... 5,00% 7,97
						TOTAL PARTIDA..... 167,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08.10.16		Ud	Contador multifuncion din trifasico Instalaci«n de contador trifásico para instalar en carril DIN con las siguientes característicās: Contadores de energíā multifunci«n > Certificaci«n MID > Modelo trifásicos > Medida directa > Clase B (activa), clase 2 (reactiva) > Medida de la energíā importada/exportada > Con puerto Modbus > Montaje en carril DIN Digital de 100 A de medida directa. intalado seg«n REBT. Criterio de medici«n de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas segùn especificaciones de Proyecto.			
OF1_INST	0,400	h.	Oficial 1ª instalador	22,110	8,84	
IE07050	1,000	u	CONTADOR MULTIFUNCI«N DE ENERGIA ELECTRICA TRIF.	265,300	265,30	
WW00300	5,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,600	3,00	
WW00400	3,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,330	0,99	
						Mano de obra..... 8,84
						Materiales..... 268,30
						Otros..... 0,99
						Suma la partida..... 278,13
						Costes indirectos..... 5,00% 13,91
						TOTAL PARTIDA..... 292,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

08.10.17		Ud	Sistema de monitorizaci«n y control Armario modular, construido en plásticō, para montaje superficial en interior, con aparellaje de monitorizaci«n. Inclu- so instalaci«n, cableado y conexiones, piezas especiales y ayudas; realizado seg«n REBT. Montaje y configuraci«n de los dispositivos necesarios para la monitorizaci«n. Criterio de medici«n de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas segùn especificaciones de Proyecto.			
OF1_INST	2,000	h.	Oficial 1ª instalador	22,110	44,22	
OF2_INST	4,000	h.	Oficial 2ª instalador	21,550	86,20	
IE01200	1,000	u	ARMARIO MODULAR	50,000	50,00	
WW00300	2,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,600	1,20	
WW00400	2,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,330	0,66	
						Mano de obra..... 130,42
						Materiales..... 20
						Otros..... 0,66
						Suma la partida..... 182,28
						Costes indirectos..... 5,00% 9,11
						TOTAL PARTIDA..... 191,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPLEO AUTÓNOMO
Servicio Andalúz de Empleo
A SUPERVISADO
08 agosto 2024
PAG: 088/158

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08.10.18		m	Circuito control apantallado 4x1 mm2 TUBO PVC L.H. Cable eléctrico para transmisión de datos, señales analógicas y digitales en plantas industriales e instrumentos de medida y control en zonas con ruidos eléctricos, tensión nominal 250 V, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 4x1 mm_ de sección, aislamiento de policloruro de vinilo (PVC), apantallado con trenza de cobre estañado (cobertura superior al 65%), cubierta de policloruro de vinilo (PVC), y con las siguientes características: no propagación de la llama, baja emisión de humos opacos, libre de halógenos y nula emisión de gases corrosivos. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
ATC00100	0,030	h	CUADRILLA ALBADILER_A, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	43,320	1,30	
OF1_INST	0,100	h.	Oficial 1º instalador	22,110	2,21	
IE01801	1,010	m	CABLE COBRE 4x 1mm2 (AS)	0,590	0,60	
IE12500	1,010	m	TUBO PVC RIGIDO DI_M. 13 mm	0,910	0,92	
WW00300	0,600	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,600	0,36	
WW00400	0,300	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,330	0,10	
Mano de obra.....						2,21
Materiales.....						3,18
Otros.....						0,10
Suma la partida.....						5,49
Costes indirectos.....						5,00%
TOTAL PARTIDA.....						5,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

08.10.19		Ud	Gestor energetico registrador de datos Gestor energético con Scada integrado con capacidad de personalizar pantallas, informes y alarmas. Web server integrado para visualización y consulta de valores mediante XML. Pasarela de datos Ethernet ù RS485 Modbus para la gestión de equipos esclavos. Memoria para almacenamiento de datos de históricos de los equipos conectados. Emisión de alarmas mediante correo electrónico (corte o subida excesiva de tensión de alimentación, consumos fuera de horario, rendimiento deficiente del sistema fotovoltaico). Capacidad de integrar datos de equipos modbus como los inversores fotovoltaicos. Con capacidad de servir datos a un Power Studio Scada Superior que gestione de forma general el proyecto o al software de gestión energética implantado que permita la comunicación en remoto y la monitorización centralizada desde APAE. Incluso punto de conexión ethernet, que permita conectar el equipo a la red del edificio, y cableado de conexión de red con inversor y demás hardware necesario para la monitorización. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
IE01310	1,000	u	GESTOR ENERGETICO	645,000	645,00	
IK00300	20,000	m	CABLE UTP CAT. 6 (LSZH) 1000hm 350Mhz	1,120	22,40	
Materiales.....						667,40
Suma la partida.....						667,40
Costes indirectos.....						5,00%
TOTAL PARTIDA.....						700,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJOS
Servicio Andalus de Empleo
A SUPERVISADO
08 agosto 2024
PAG: 089/158
adm/GO-001-01 1/1

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756			05/08/2024 20:43	PÁGINA 89/158
VERIFICACIÓN	PEGVEKMPJGJNSG88CPD3RKAYZHAHV	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/		
				

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08.10.20		Ud	Analizador de redes Analizador de redes eléctricas trifásicas (equilibradas y desequilibradas) para montaje en carril DIN, de muy reducido tamaño, con medidas en 4 cuadrantes. Medición de corriente .../5 A. Con tecnología ITF: protección de aislamiento galvánica ITF. Formato carril DIN de tan solo 3 módulos. Pantalla retroiluminada de alto contraste. Montaje en panel 72 x 72 mm con frontal adaptador. Comunicación RS-485 (Modbus/RTU hasta 56 kbps) (Bacnet hasta 38 kbps). Dispone de una salida de transistor (programables). Dispone de 1 entrada digital para selección de tarifa o estados lógicos. Precintable tapa cubrebornas. Aplicación de control en cuadros de distribución y acometidas de baja y media tensión donde sea necesario poner un analizador en el carril DIN por problemas de espacio. Control de alarma. Valor máximo, mínimo y retardo programable. Control de la energía activa o reactiva mediante salida de impulsos. Captura de datos instantáneos, máximos y mínimos de los parámetros eléctricos medidos. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
OF1_INST	2,000	h.	Oficial 1ª instalador	22,110	44,22	
IE01450	2,000	u	ANALIZADOR DE REDES	322,000	644,00	
						44,22
						644,00
						688,22
						34,41
						722,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

08.10.21		Ud	Sonda de radiación solar Sonda de radiación solar, temperatura de panel y temperatura ambiente, a instalar junto a los módulos solares. Con comunicaciones Modbus RS485. Permite al sistema emitir alarma para mantenimiento/limpieza de las placas fotovoltaicas. Incluida fuente de alimentación. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
OF1_INST	0,500	h.	Oficial 1ª instalador	22,110	11,06	
IE01320	1,000	u	SONDA DE RADIACIÓN SOLAR	455,000	455,00	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,600	0,60	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,330	0,33	
						11,06
						455,60
						0,33
						466,99
						23,35
						490,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

08.10.22		Ud	Pica de puesta a tierra Pica de puesta a tierra formada por electrodo de acero recubierto de cobre de 14 mm de diámetro y 2 m de longitud, incluso hincado y conexiones, construida según REBT. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
ATC00200	2,500	h	CUADRILLA ALBADERO_A, FORMADA POR OFICIAL 2º Y PEÓN ESP.	42,600	106,50	
PEON_ESP	0,700	h	Peón especializado construcción.	21,210	14,85	
OF1_INST	0,050	h.	Oficial 1ª instalador	22,110	1,11	
IE11300	1,000	u	PICA DE ACERO COBRIZADO (2 m) GRA.	22,550	22,55	
WW00300	3,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,600	1,80	
						120,66
						146,81
						15,34
						154,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08.10.23		m	Línea principal puesta tierra, 35 mm2 superficie Línea principal de puesta a tierra, instalada con conductor desnudo de 35 mm2 de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 21 mm de diámetro y 1,25 mm de pared, en montaje superficial, incluso p.p. de cajas de derivación grapas, piezas especiales, ayudas de albañilería, construida según REBT. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
OF1_INST	0,120	h.	Oficial 1º instalador	22,110	2,65	
PEON_INST	0,020	h.	Peon instalador	21,210	0,42	
IE03800	0,310	kg	CABLE DE COBRE DESNUDO	6,520	2,02	
IE12700	1,010	m	TUBO PVC RIGIDO DI_M. 21 mm	1,590	1,61	
WM00300	0,700	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,600	0,42	
WM00400	0,600	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,330	0,20	
Mano de obra.....						3,07
Materiales.....						4,05
Otros.....						0,20
Suma la partida.....						7,32
Costes indirectos.....						0,37
TOTAL PARTIDA.....						7,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

08.10.24		m	Derivación y conexión de puesta a tierra fotovoltaica Derivación de puesta a tierra instalada con conductor de cobre desnudo de 16 mm2 de sección nominal, en superficie y aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro, conexión equipotencial de elementos de la instalación mediante borne de tierra atornillada a partes metalizas, incluso p.p. de cajas de derivación, bornes de conexión y ayudas de albañilería; construido según REBT. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
ATC00100	0,030	h	CUADRILLA ALBAÑILER_A, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	43,320	1,30	
OF1_INST	0,300	h.	Oficial 1º instalador	22,110	6,63	
IE03800	0,500	kg	CABLE DE COBRE DESNUDO	6,520	3,26	
IE11900	0,500	m	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DI_M. 13 mm	0,180	0,09	
WM00300	0,300	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,600	0,18	
WM00400	0,500	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,330	0,17	
Mano de obra.....						6,63
Materiales.....						4,83
Otros.....						0,17
Suma la partida.....						11,63
Costes indirectos.....						0,58
TOTAL PARTIDA.....						12,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

08.10.25		Ud	Caja secc.tierra 160X110 PNZ-CST-50 tapa Caja de seccionamiento de tierra con tapa 160x110 mm PNZ-CST-50 , para comprobación y medición de la resistencia de puesta a tierra de la instalación, conexiones de entrada y salida de línea principal de puesta a tierra, incluso ayudas de albañilería y conexiones; construida según REBT. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
OF1_INST	0,500	h.	Oficial 1º instalador	22,110	11,06	
PEON_INST	0,250	h.	Peon instalador	21,210	5,30	
IE11610	1,000	u	CAJA SEC/TIERRA 160X110MM	13,940	13,94	
WM00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,600	0,60	
WM00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,330	0,33	
Mano de obra.....						16,36
Materiales.....						14,54
Otros.....						0,33
Suma la partida.....						31,23
Costes indirectos.....						1,56
TOTAL PARTIDA.....						32,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08.10.26		Ud	Latiguillo conexión tierra entre paneles Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
OF1_INST	0,200	h.	Oficial 1º instalador	22,110	4,42	
IE03825	1,000	kg	LATIGUILLO CONEXIÓN TIERRA PANEL FOTOVOLTAICO	1,580	1,58	
WW00300	8,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,600	4,80	
WW00400	4,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,330	1,32	
						Mano de obra..... 4,42
						Materiales..... 6,38
						Otros..... 1,32
						Suma la partida..... 12,12
						Costes indirectos..... 5,00% 0,61
						TOTAL PARTIDA..... 12,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

08.10.27		Ud	Arqueta de registro 250X250 de puesta a tierra Arqueta de registro para toma de tierra 250x250 mm, y punto de puesta a tierra, incluso excavación, relleno y conexiones; construida según REBT. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
ATC00200	0,500	h	CUADRILLA ALBADERO_A, FORMADA POR OFICIAL 2º Y PEÓN ESP.	42,600	21,30	
OF1_INST	0,500	h.	Oficial 1º instalador	22,110	11,06	
AGM00500	0,005	m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM III/A-L 32,5 N	58,160	0,29	
IE06650	1,000	u	ARQUETA REGISTRO POLIPROPILENO 250X250 CONEXIÓN TIERRA	16,000	16,00	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,600	0,60	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,330	0,33	
						Mano de obra..... 11,06
						Materiales..... 38,19
						Otros..... 0,33
						Suma la partida..... 49,58
						Costes indirectos..... 5,00% 2,48
						TOTAL PARTIDA..... 52,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 08.11 Sanitarios y griferías

08.11.01		Ud	Lavabo de porcelana sanitaria Lavabo de porcelana sanitaria, mural, gama media, color blanco, de 500x250 mm, y desagüe, acabado cromado. Incluso juego de fijación y silicona para sellado de juntas. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la red de evacuación. Comprobación de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.			
mt30lps050da	1,000	Ud	Lavabo de porcelana sanitaria, mural, gama media, color blanco,	137,370	137,37	
mt36ww005d	1,000	Ud	Acoplamiento a pared acodado con plañ, ABS, serie B, acabado c	48,100	48,10	
mt30ww005	0,012	Ud	Cartucho de 300 ml de silicona ácida monocomponente, fungicida,	6,380	0,08	
OF1_INST	1,127	h.	Oficial 1º instalador	22,110	24,92	
						Mano de obra..... 24,92
						Materiales..... 185,55
						Suma la partida..... 210,47
						Costes indirectos..... 5,00% 10,52
						TOTAL PARTIDA..... 220,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

08 agosto 2024
PAG: 092/158
CONSEJO REGULADOR DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Estatal de Empleo
SUPERVISADO
A
Junta de Andalucía
adm/GO-001-01 1/1

Nº Reg. Entrada: 202499908701236. Fecha/Hora: 05/08/2024 20:43:11

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08.11.02		Ud	Inodoro de porcelana sanitaria Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, gama media, color blanco, con asiento y tapa lacados, mecanismo de descarga de 3/6 litros, con juego de fijación y codo de evacuación. Incluso silicona para sellado de juntas. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a la red de agua fría. Comprobación de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.			
mt30ips010d	1,000	Ud	Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, gama media, col	254,510	254,51	
mt30lla020	1,000	Ud	Llave de regulación de 1/2", para inodoro, acabado cromado.	15,430	15,43	
mt38tew010a	1,000	Ud	Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de diámetro.	3,010	3,01	
mt30www005	0,012	Ud	Cartucho de 300 ml de silicona ácida monocomponente, fungicida,	6,380	0,08	
OF1_INST	1,537	h.	Oficial 1º instalador	22,110	33,98	
						33,98
Mano de obra.....						273,03
Materiales.....						307,01
Suma la partida.....						15,35
Costes indirectos.....						5,00%
TOTAL PARTIDA.....						322,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

08.11.03		Ud	Inodoro de porcelana sanitaria adaptado Taza de inodoro de tanque bajo, con salida para conexión horizontal, asiento elevado y fijación vista, de porcelana sanitaria, acabado termoesmaltado, color blanco, de 360x670x460 mm, con borde de descarga, con cisterna de inodoro, de doble descarga, con conexión de suministro inferior, de porcelana sanitaria, acabado termoesmaltado, color blanco y con asiento y tapa de inodoro, de Duroplast, color blanco. Incluso silicona para sellado de juntas. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a la red de agua fría. Comprobación de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.			
mt30sfg130a	1,000	Ud	Taza de inodoro de tanque bajo, con salida para conexión horizon	201,670	201,67	
mt30seg131a	1,000	Ud	Cisterna de inodoro, de doble descarga, con conexión de suminist	79,060	79,06	
mt30sfg111a	1,000	Ud	Asiento y tapa de inodoro, de Duroplast, color blanco.	87,620	87,62	
mt30lla020	1,000	Ud	Llave de regulación de 1/2", para inodoro, acabado cromado.	15,430	15,43	
mt38tew010a	1,000	Ud	Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de diámetro.	3,010	3,01	
mt30www005	0,012	Ud	Cartucho de 300 ml de silicona ácida monocomponente, fungicida,	6,380	0,08	
OF1_INST	1,537	h.	Oficial 1º instalador	22,110	33,98	
						33,98
Mano de obra.....						388,87
Materiales.....						428,85
Suma la partida.....						21,04
Costes indirectos.....						5,00%
TOTAL PARTIDA.....						441,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y POLÍTICA SOCIAL
Servicio Andalus de Empleo
A SUPERVISADO
08 agosto 2024
PAG: 093/158
adm60-001-01 1/1

Nº Reg. Entrada: 20249908701236. Fecha/Hora: 05/08/2024 20:43:11

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08.11.04		Ud	Vertedero de porcelana sanitaria Vertedero de porcelana sanitaria, monobloque, gama básica, color blanco, de 540x415 mm. Incluso silicona para sellado de juntas. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la red de evacuación. Comprobación de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.			
mt30vag040a	1,000	Ud	Vertedero de porcelana sanitaria, monobloque, gama básica, color	197,230	197,23	
mt30div020	1,000	Ud	Manguito elástico acodado con junta, para vertedero.	11,090	11,09	
mt30www005	0,012	Ud	Cartucho de 300 ml de silicona ácida monocomponente, fungicida,	6,380	0,08	
OF1_INST	1,229	h.	Oficial 1ª instalador	22,110	27,17	
				Mano de obra.....		27,17
				Materiales.....		208,40
				Suma la partida.....		235,57
				Costes indirectos.....	5,00%	11,78
				TOTAL PARTIDA.....		247,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

08.11.05		Ud	Grifería monomando para lavabo Grifería monomando formada por grifo mezclador monomando mural para lavabo, gama alta, de latón, acabado cromado, con cartucho cerámico, aireador y sin desagüe automático. Incluso elementos de conexión, enlaces de alimentación flexibles de 3/8" de diámetro y 350 mm de longitud, válvula antirretorno y dos llaves de paso. Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.			
mt31gma020uah	1,000	Ud	Grifo mezclador monomando mural para lavabo, gama alta, de latón	223,340	223,34	
mt37www010	1,000	Ud	Material auxiliar para instalaciones de fontanería.	1,490	1,49	
OF1_INST	0,512	h.	Oficial 1ª instalador	22,110	11,32	
				Mano de obra.....		11,32
				Materiales.....		224,83
				Suma la partida.....		236,15
				Costes indirectos.....	5,00%	11,81
				TOTAL PARTIDA.....		247,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

08.11.06		Ud	Barra de sujeción para minusválidos Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para inodoro, colocada en pared, abatible, con forma de U, de acero inoxidable AISI 304 acabado mate, de dimensiones totales 790x130 mm con tubo de 33 mm de diámetro exterior y 1,5 mm de espesor, con portarrollos de papel higiénico. Incluso elementos de fijación. Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación de la barra. Colocación, nivelación y fijación de los elementos de soporte. Limpieza del elemento. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.			
mt31abp135bc	1,000	Ud	Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera ed	143,460	143,46	
PEON_INST	0,859	h.	Peon instalador	21,210	18,22	
				Mano de obra.....		18,22
				Materiales.....		143,46
				Suma la partida.....		161,68
				Costes indirectos.....	5,00%	8,08
				TOTAL PARTIDA.....		169,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CONSEJO REGULADOR DE EMPRESAS Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio de Inspección de Trabajo
08 agosto 2024
PAG: 094/158
SUPERVISADO
A
Jefe de Inspección
adm/GO-001-01 1/1

Nº Reg. Entrada: 20249908701236. Fecha/Hora: 05/08/2024 20:43:11

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 09 Revestimientos						
SUBCAPÍTULO 09.01 Verticales						
09.01.01	m²		Revestimiento exterior de fachada ventilada Revestimiento exterior de fachada ventilada, de placas cerámicas extruidas alveolares, ligeras, de 400 mm de altura, de 1200 a 1500 mm de longitud y 20 mm de espesor; colocación mediante el sistema de anclaje horizontal continuo oculto, sobre subestructura soporte de aleación de aluminio EN AW-6063 T5. Incluso tirafondos y anclajes mecánicos de expansión de acero inoxidable A2, para la fijación de la subestructura soporte. Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo de las juntas de dilatación y paños de trabajo. Replanteo del despiece del revestimiento y de los puntos de anclaje de la subestructura soporte. Fijación de la subestructura soporte a la hoja principal y al forjado. Preparación del revestimiento. Aplomado, nivelación y alineación del revestimiento. Fijación definitiva del revestimiento a la subestructura soporte. Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. Limpieza final del paramento. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt12pcm010P	1,000	m²	Placa cerámica extruida alveolar, ligera, de 400 mm de altura, d	49,880	49,88	
mt12pcm015b	1,000	m²	Subestructura soporte, para la sustentación del revestimiento ex	24,830	24,83	
OF1	0,759	h	Oficial 1ª construcción.	22,110	16,78	
PEON_ESP	0,759	h	Peón especializado construcción.	21,210	16,10	
Mano de obra.....						32,88
Materiales.....						74,71
Suma la partida.....						107,59
Costes indirectos.....						5,38
TOTAL PARTIDA.....						112,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

09.01.02	m²		Chapado con plaquetas prefabricadas de hormigón Chapado en paramento vertical, con plaquetas prefabricadas de hormigón, color blanco, de 100x40x6,7 cm, recibido con mortero de cemento M-5 extendido sobre toda la cara posterior de la pieza y ajustado a punta de paleta, rellenando con el mismo mortero los huecos que pudieran quedar; todo ello previa preparación del paramento soporte con un salpicado con mortero de cemento fluido. Rejuntado con mortero de juntas especial para revestimientos de prefabricados de hormigón. Incluso cortes, ingletes, juntas y piezas especiales. Incluye: Limpieza y humectación del paramento a revestir. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Preparación de las plaquetas, salpicándolas con lechada de cemento y arena por la cara interior. Colocación de las plaquetas. Comprobación del aplomado, nivel y alineación de la hilada de plaquetas. Rejuntado. Limpieza final del paramento. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m², añadiendo a cambio la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles.			
Plaqueta	1,050	m²	Plaqueta prefabricada de hormigón blanco, 100x40x6,7 cm.	13,100	13,76	
mt09mor010c	0,025	m³	Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en	118,990	2,97	
mt09mcr235	0,150	kg	Mortero de juntas para prefabricados de hormigón y piedra artificial	2,550	0,38	
OF1	0,348	h	Oficial 1ª construcción.	22,110	7,69	
PEON_ESP	0,348	h	Peón especializado construcción.	21,210	7,38	
PEON_ORD	0,348	h	Peón ordinario construcción.	21,050	7,33	
Mano de obra.....						22,40
Materiales.....						11,11
Suma la partida.....						33,51
Costes indirectos.....						1,98
TOTAL PARTIDA.....						41,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE EMPLEO, ENFERMEDADES PROFESIONALES Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalus de Empleo
08 agosto 2024
PAG: 095/158
A SUPERVISADO
Jefe de Montaña
adm60-001-01 1/1

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756			05/08/2024 20:43	PÁGINA 95/158
VERIFICACIÓN	PEGVEKMPJGJNSG88CPD3RKAYZHAHV	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/		
				

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.01.03	m²		Revestimiento decorativo con plancha de acero galvanizado Revestimiento decorativo de paramentos interiores con plancha de acero galvanizado, de 4 mm de espesor, cortada a medida, fijada con tornillos de acero galvanizado, a una estructura metálica de perfiles de plancha de acero galvanizado, de 85 mm de anchura, anclada al paramento vertical cada 600 mm, con anclajes mecánicos con taco de nylon y tornillo de acero galvanizado, de cabeza avellanada. Incluye: Preparación y limpieza de la superficie a revestir. Replanteo de juntas, huecos y encuentros. Replanteo de los perfiles sobre el paramento. Fijación de los perfiles sobre el paramento. Corte y preparación del revestimiento. Colocación y fijación del revestimiento. Resolución del perímetro del revestimiento. Limpieza de la superficie. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².			
mt29pme030a	1,660	m	Perfil de plancha de acero galvanizado, de 85 mm de anchura.	1,010	1,68	
mt26aaa033a	12,000	Ud	Anclaje mecánico con taco de nylon y tornillo de acero galvaniza	0,300	3,60	
Planchagalv	1,050	m²	Plancha de acero galvanizado, de 4 mm de espesor	14,900	15,65	
mt29pme040a	9,330	Ud	Tornillo de acero galvanizado.	0,020	0,19	
OF1_CARP	0,270	h	Oficial 1ª carpintero	22,110	5,97	
PEON_CARP	0,270	h	Ayudante carpintero	21,050	5,68	
Mano de obra.....						11,65
Materiales.....						21,12
Suma la partida.....						32,77
Costes indirectos.....					5,00%	1,64
TOTAL PARTIDA.....						34,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

09.01.04	m²		Revestimiento con mortero monocapa Formación en fachadas de revestimiento continuo de 15 mm de espesor, impermeable al agua de lluvia, con mortero monocapa acabado con piedra proyectada, color a elegir, tipo OC CSIII W1 según UNE-EN 998-1, compuesto de cemento blanco, cal, áridos de granulometría compensada, aditivos orgánicos e inorgánicos y pigmentos minerales. Aplicado manualmente sobre una superficie de ladrillo cerámico, ladrillo o bloque de hormigón o bloque cerámico aligerado. Incluso preparación de la superficie soporte, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis, de 7x6,5 mm de luz de malla, 195 g/m² de masa superficial y 0,66 mm de espesor para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% de la superficie del paramento, formación de juntas, rincones, maestras, aristas, mochetas, jambas y dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. Incluye: Preparación de la superficie soporte. Despiece de los paños de trabajo. Aristado y realización de juntas. Preparación del mortero monocapa. Aplicación del mortero monocapa. Regleado y alisado del revestimiento. Acabado superficial. Repasos y limpieza final. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m² e incluyendo el desarrollo de las mochetas.			
mt28moc010bo	19,500	kg	Mortero monocapa acabado con piedra proyectada, color a elegir,	0,380	7,41	
mt28mon020b	15,000	kg	Árido de mármol, procedente de machaqueo, para proyectar sobre m	0,380	5,70	
mt28maw050d	0,210	m²	Malla de fibra de vidrio antiálcalis, de 7x6,5 mm de luz de mall	2,030	0,43	
mt28mon030	0,750	m	Junquillo de PVC.	0,360	0,27	
mt28mon050	1,250	m	Perfil de PVC rígido para formación de aristas en revestimientos	0,380	0,48	
mt27wav020a	1,000	m	Cinta adhesiva de pintor, de 25 mm de anchura.	0,110	0,11	
OF1	0,412	h	Oficial 1ª construcción.	22,110	9,11	
PEON_ORD	0,228	h	Peón ordinario construcción.	21,050	4,80	
Mano de obra.....						13,91
Materiales.....						14,49
Suma la partida.....						28,31
Costes indirectos.....					5,00%	1,42
TOTAL PARTIDA.....						29,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

09.01.05	m²		Revestimiento decorativo de madera Revestimiento decorativo de madera natural con nivel de amortiguación acústica alto, compuesto por perfiles verticales de ranuras, marca y modelo a definir por la D.F., acabado con un barniz de base acuosa mate, superficie lisa. Tonalidad a definir. Incluye: Preparación y limpieza de la superficie a revestir. Replanteo de juntas, huecos y encuentros. Replanteo de los rastreles sobre el paramento. Fijación de los rastreles sobre el paramento. Corte y preparación del revestimiento. Colocación y fijación del revestimiento. Resolución del perímetro del revestimiento. Limpieza de la superficie. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².			
----------	----	--	--	--	--	--

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
mt18mva010f	2,500	m	Rastrel de madera de pino, con humedad entre 8% y 12%, de 50x50	2,040	5,10	
mt29tma120	3,000	Ud	Tornillo de acero galvanizado, de 80 mm de longitud, con arandel	0,100	0,30	
mt29tma130	3,000	Ud	Taco largo, de plástico, para pared.	0,020	0,06	
mt29tma030a	1,050	m²	Tablero de fibras de madera y resinas sintéticas de densidad med	6,900	7,25	
mt13eag022	3,000	Ud	Clavo de acero para fijación de rastrel de madera a soporte de m	0,040	0,12	
OF1_CARP	0,493	h	Oficial 1ª carpintero	22,110	10,90	
PEON_CARP	0,246	h	Ayudante carpintero	21,050	5,18	
Mano de obra.....						16,08
Materiales.....						12,83
Suma la partida.....						28,91
Costes indirectos.....						1,45
TOTAL PARTIDA.....						30,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

09.01.06	m²	Alicatado con gres porcelánico				
Alicatado con gres porcelánico, marca y modelo a definir por la D.F., acabado mate, dimensión 596x 1200x 10 mm, colocado sobre una superficie soporte de mortero de cemento u hormigón, en paramentos interiores, recibido con adhesivo cementoso mejorado, C2 sin ninguna característica adicional, con doble encolado, y rejuntado con mortero de juntas cementoso tipo L, mismo tono que la pieza, para juntas de hasta 3 mm. Incluso preparación de la superficie soporte de mortero de cemento u hormigón; replanteo, cortes, cantoneras de aluminio, y juntas; acabado y limpieza final.						
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposición de baldosas. Colocación de maestras o reglas. Preparación y aplicación del adhesivo. Formación de juntas de movimiento. Colocación de las baldosas. Ejecución de esquinas y rincones. Rejuntado de baldosas. Acabado y limpieza final.						
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².						
mt09mcr021n	6,000	kg	Adhesivo cementoso mejorado, C2 según UNE-EN 12004, color blanco	0,500	3,00	
mt19alb110H	0,500	m	Perfil tipo cantonera de aluminio anodizado, acabado plata y 8 m	4,920	2,46	
Porcelanico	1,050	m²	Baldosa cerámica de gres porcelánico, acabado mate, 596x 1200x 10	25,000	26,25	
mt09mcp020bE	0,048	kg	Mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco, para juntas de	1,670	0,08	
OF1	0,354	h	Oficial 1ª construcción.	22,110	7,83	
PEON_ESP	0,177	h	Peón especializado construcción.	21,210	3,75	
						0,58
						31,79
						43,37
				5,00%		2,17
						45,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO
Servicio Andalúz de Empleo
A SUPERVISADO
08 agosto 2024
PAG: 097/158
admGO-001-01 1/1

Nº Reg. Entrada: 20249908701236. Fecha/Hora: 05/08/2024 20:43:11

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756			05/08/2024 20:43	PÁGINA 97/158
VERIFICACIÓN	PEGVEKMPJGJNSG88CPD3RKAYZHAHV	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/		
				

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 09.02 Suelos						
09.02.01	m²		Solado de baldosas de hormigón acabada en punta de diamante Suministro y colocación de pavimento para uso privado en zona de rampa de garaje, de baldosas de hormigón para uso exterior, acabada en punta de diamante, clase resistente a flexión T, clase resistente según la carga de rotura 3, clase de desgaste por abrasión G, formato nominal 30x30x3,2 cm, color gris, según UNE-EN 1339, colocadas a pique de maceta con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor sobre capa de arena, de 4 cm de espesor, de 0,5 a 5 mm de diámetro, no conteniendo más de un 3% de materia orgánica y arcilla, dejando entre ellas una junta de separación de entre 1,5 y 3 mm. Todo ello realizado sobre firme compuesto por forjado estructural, no incluido en este precio. Incluso juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlos a los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas. Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Extendido de la capa de arena. Extendido de la capa de mortero. Humectación de las piezas a colocar. Colocación individual, a pique de maceta, de las piezas. Formación de juntas y encuentros. Limpieza del pavimento y las juntas. Preparación y extendido de la lechada líquida para relleno de juntas. Limpieza final con agua, sin eliminar el material de rejuntado. Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m².			
mt01arp021c	0,045	m³	Arena de granulometría comprendida entre 0,5 y 5 mm, no contenie	24,690	1,11	
mt09mor010c	0,032	m³	Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en	118,990	3,81	
mt08cem011a	1,000	kg	Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, según	0,100	0,10	
mt18bhi010Pe	1,050	m²	Baldosa de hormigón para uso exterior, acabada en punta de diama	6,450	6,77	
mt09lec020a	0,001	m³	Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N.	123,940	0,12	
OF1	0,792	h	Oficial 1ª construcción.	22,110	17,51	
PEON_ORD	0,739	h	Peón ordinario construcción.	21,050	15,56	
Mano de obra.....						33,07
Materiales.....						11,91
Suma la partida.....						44,98
Costes indirectos.....						5,00% 2,25
TOTAL PARTIDA.....						47,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

Nº Reg. Entrada: 202499908701236. Fecha/Hora: 05/08/2024 20:43:11

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalus de Empleo
A SUPERVISADO
Junta de Andalucía
adm/GO-001-01 1/1
08 agosto 2024
PAG: 098/158

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756			05/08/2024 20:43	PÁGINA 98/158
VERIFICACIÓN	PEGVEKMYPJGJNSG88CPD3RKAYZHAHV	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/		
				

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.02.02	m²		Pavimento de adoquines de hormigón Pavimento de adoquines de hormigón, en exteriores, modelo según plano de detalles del proyecto, realizado sobre firme con tráfico de categoría C4 (áreas peatonales, calles residenciales) y categoría de explanada E1 (5 <= CBR < 10), compuesto por base flexible de zahorra natural, de 20 cm de espesor, con extendido y compactado al 100% del Proctor Modificado, mediante la colocación flexible, con un grado de complejidad del aparejo bajo, de adoquines monocapa de hormigón, cuyas características técnicas cumplen la UNE-EN 1338, formato rectangular, 200x100x60 mm, acabado superficial liso, color gris, sobre una capa de arena de granulometría comprendida entre 0,5 y 5 mm, dejando entre ellos una junta de separación de entre 2 y 3 mm, para su posterior rejuntado con arena natural, fina y seca, de 2 mm de tamaño máximo; y vibrado del pavimento con bandeja vibrante de guiado manual. Incluye parte proporcional de solería podotáctil, según plano de detalles del proyecto. Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Corte de las piezas. Preparación de la explanada. Extendido y compactación de la base. Ejecución del encuentro con los bordes de confinamiento. Extendido y nivelación de la capa de arena. Colocación de los adoquines. Relleno de juntas con arena y vibrado del pavimento. Limpieza. Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt01zah010a	0,230	t	Zahorra natural caliza.	8,910	2,05	
mt01arp021c	0,055	m³	Arena de granulometría comprendida entre 0,5 y 5 mm, no contiene	24,690	1,36	
mt18aph020a	52,500	Ud	Adoquín monocapa de hormigón, formato rectangular, 200x100x60 mm	0,360	18,90	
mt01arp020a	1,000	kg	Arena natural, fina y seca, de 2 mm de tamaño máximo, exenta de	0,360	0,36	
mq01mot010b	0,007	h	Motoniveladora de 154 kW.	76,330	0,53	
mq02rov010i	0,013	h	Compactador monocilíndrico vibrante autopulsado, de 129 kW, d	63,100	0,82	
mq02cia020j	0,005	h	Camión sistema de 8 m³ de capacidad.	40,590	0,20	
mq02rod010a	0,316	h	Bandeja vibrante de guiado manual, de 170 kg, anchura de trabajo	4,300	1,36	
OF1	0,792	h	Oficial 1ª construcción.	22,110	17,51	
OF1	0,264	h	Oficial 1ª construcción.	22,110	5,84	
PEON_ESP	0,739	h	Peón especializado construcción.	21,210	15,67	
PEON_ORD	0,285	h	Peón ordinario construcción.	21,050	6,00	
Mano de obra.....						45,02
Maquinaria.....						2,91
Materiales.....						22,67
Suma la partida.....						70,60
Costes indirectos.....					5,00%	3,53
TOTAL PARTIDA.....						74,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

09.02.03	m²		Cubrición decorativa del terreno, con árido Cubrición decorativa del terreno, con árido, realizada mediante: malla de polipropileno no tejido, de 150 mm/s de permeabilidad al agua, expresada como índice de velocidad y 90 g/m² de masa superficial, con función antihierbas, fijada sobre el terreno con anclajes de acero corrugado en forma de U, de 8 mm de diámetro; y extendido de gravilla de machaqueo, de granulometría comprendida entre 9 y 12 mm, color rojo, con medios manuales, hasta formar una capa uniforme de 5 cm de espesor mínimo. Incluye: Preparación del terreno. Colocación de la malla antihierbas. Extendido de los áridos. Riego de limpieza. Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt48mal010c	1,100	m²	Malla de polipropileno no tejido, de 150 mm/s de permeabilidad a	0,560	0,62	
mt48mal025	5,000	Ud	Anclaje de acero corrugado en forma de U, de 8 mm de diámetro, p	0,150	0,75	
mt48adc010a	0,030	m³	Gravilla de machaqueo, de granulometría comprendida entre 9 y 12	41,050	1,23	
mt08aaa010a	0,005	m³	Agua.	1,530	0,01	
OF1_JAR	0,017	h	Oficial 1ª jardinero.	22,110	0,38	
PEON_JAR	0,056	h	Ayudante jardinero.	21,210	1,19	
Mano de obra.....						57,77
Materiales.....						1,99
Suma la partida.....						59,76
Costes indirectos.....					5,00%	2,99
TOTAL PARTIDA.....						62,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio de Empleo
08 agosto 2024
PAG: 099/158
SUPERVISADO
adm/GO-001-01 1/1

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.02.04	m²		Pavimento continuo de hormigón Pavimento industrial, apto para sótanos, constituido por: solera de hormigón armado de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/X0 fabricado en central, y vertido con bomba, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparo, colocada sobre separadores homologados; y aplicación sobre el hormigón fresco de capa de rodadura de mortero endurecedor CT - C60 - F10 - A6, según UNE-EN 13813, color blanco (3 kg/m²), con acabado superficial mediante fratasado y pulido mecánicos. Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas de construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Colocación de la malla electrosoldada con separadores homologados. Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Resolución de encuentros y puntos singulares. Espolvoreo manual sobre el hormigón fresco. Fratasado mecánico de la superficie. Pulido mecánico. Curado del hormigón. Limpieza final del pavimento. Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt10haf010nga	0,105	m³	Hormigón HA-25/B/20/X0, fabricado en central.	79,540	8,35	
mt07ame010d	1,200	m²	Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.	1,530	1,84	
mt07aco020j	2,000	Ud	Separador homologado para pavimentos continuos.	0,050	0,10	
mt09bnc010b	5,000	kg	Mortero endurecedor, CT - C60 - F10 - A6, según UNE-EN 13813, co	0,620	3,10	
mq04dua020b	0,020	h	Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.	9,410	0,19	
mq06vib020	0,016	h	Regla vibrante de 3 m.	4,730	0,08	
mq06fra010	0,572	h	Fratasadora mecánica de hormigón.	5,130	2,93	
mq06bhe010	0,004	h	Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón.	74,660	0,30	
mq06aca030	0,206	h	Pulidora para pavimentos de hormigón, compuesta por platos girat	13,420	2,76	
OF1	0,551	h	Oficial 1ª construcción.	22,110	12,18	
PEON_ESP	0,681	h	Peón especializado construcción.	21,210	14,44	
Mano de obra.....						26,62
Maquinaria.....						6,26
Materiales.....						13,39
Suma la partida.....						46,27
Costes indirectos.....					5,00%	2,31
TOTAL PARTIDA.....						48,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Nº Reg. Entrada: 202499908701236. Fecha/Hora: 05/08/2024 20:43:11

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalus de Empleo
A SUPERVISADO
08 agosto 2024
PAG: 100/158

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756		05/08/2024 20:43	PÁGINA 100/158
VERIFICACIÓN	PEGVEKMYPJGJNSG88CPD3RKAYZHAHV	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.02.05	m²		Suelo técnico registrable Suelo técnico registrable, para interior, formado por panel autoportante para el sistema de suelo técnico registrable, de 600x600 mm, formado por un soporte base de tablero aglomerado de madera de alta densidad, 650 kg/m3, de 30 mm de espesor, biselado y rematado perimetralmente con PVC de 18 mm, protegiendo el canto vivo del pavimento; apoyados sobre pies regulables de acero galvanizado, para alturas hasta 150 mm, de acero cincado con cabeza con junta antivibratoria, fijados a la superficie de apoyo con adhesivo; clasificación 2/2/A/2, según UNE-EN 12825 y Euroclase Bfl-s1 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1 y acabado superior de gres porcelánico, de 10 mm de espesor total, con capa de uso de 1,00 mm de espesor, con tratamiento de protección superficial PUR, color a definir por la D.F., suministrado en losetas de 60,96x60,96 cm. Incluso preparación de la superficie de apoyo de los pedestales mediante aspirado y limpieza de restos de obra, replanteo y fijación de los pedestales al suelo con pegamento, colocación de almohadillas sobre los pedestales y fijación de la rosca que regula su altura con pegamento, y banda perimetral de lana de roca para la desolidarización del perímetro. Totalmente montado. Incluye parte proporcional de solería podotactil, según plano de detalles del proyecto. Incluye: Replanteo de los ejes de los pedestales y marcado de niveles. Colocación, nivelación y fijación de pedestales. Colocación de los paneles. Limpieza final del pavimento. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt12psk080a	0,010	Ud	Cartucho de 600 cm³ de pegamento para fijación de pies regulable	9,980	0,10	
mt12psk040b	1,000	m	Banda perimetral de lana de roca de 10 mm de espesor, 100 mm de	2,960	2,96	
mt12psk060h	3,000	Ud	Pie regulable de acero galvanizado, para alturas entre 110 y 180	1,740	5,22	
mt12sbs010aaa	1,000	m²	Panel autoportante para el sistema de suelo técnico registrable	82,670	82,67	
OF1	0,382	h	Oficial 1ª construcción.	22,110	8,45	
PEON_ESP	0,382	h	Peón especializado construcción.	21,210	8,10	
				Mano de obra.....		16,55
				Materiales.....		90,95
				Suma la partida.....		107,50
				Costes indirectos.....	5,00%	5,38
				TOTAL PARTIDA.....		112,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

09.02.06	m²		Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, de baldosas cerámicas de gres porcelánico, marca y modelo a definir por la D.F., de 60x60 cm; recibidas con adhesivo cementoso de fraguado normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris con doble encolado, y rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo L, mismo color que la losa, para juntas de hasta 3 mm. Incluso limpieza, comprobación de la superficie soporte, replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento. Incluye parte proporcional de solería podotactil, según plano de detalles del proyecto. Incluye: Limpieza y comprobación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles de acabado. Replanteo de la disposición de las piezas y juntas de movimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación de las baldosas a punta de paleta. Formación de juntas de partición, perimetrales y estructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza final del pavimento. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt09mcr021g	6,000	kg	Adhesivo cementoso de fraguado normal, C1 según UNE-EN 12004, co	0,360	2,16	
bal60x 60	1,050	m²	Baldosa cerámica de gres porcelánico, 60x60 cm	15,000	15,75	
mt09mcp020bE	0,094	kg	Mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco, para juntas de	1,670	0,16	
OF1	0,348	h	Oficial 1ª construcción.	22,110	7,69	
PEON_ESP	0,174	h	Peón especializado construcción.	21,210	3,69	
				Mano de obra.....		11,48
				Materiales.....		17,00
				Suma la partida.....		28,48
				Costes indirectos.....	5,00%	1,42
				TOTAL PARTIDA.....		29,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

CONSEJO REGULADOR DE EMPRESAS Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio de Mediación
08 agosto 2024
PAG: 101/158
A SUPERVISADO
adm-GO-001-01 1/1

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.02.07	m²		Solado de baldosas de mármol Caliza Capri Suministro y colocación de pavimento de baldosas de mármol Caliza Capri, para interiores, dimensiones a definir por la D.F., acabado pulido; recibidas con mortero de cemento M-5, confeccionado en obra sin retardantes. Incluso formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales o de dilatación existentes en el soporte, rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas y limpieza. Incluye parte proporcional de solería podotactil, según plano de detalles del proyecto. Incluye: Limpieza, nivelación y preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles. Extendido de la capa de mortero. Replanteo de la disposición de las piezas y juntas de movimiento. Espolvoreo de la superficie con cemento. Colocación de las baldosas a punta de paleta. Comprobación de la planeidad. Relleno de las juntas de dilatación. Relleno de juntas de separación entre baldosas. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt09mor010c	0,032	m³	Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en	118,990	3,81	
mt18bmn010kra	1,050	m²	Baldosa de mármol nacional, Caliza Capri pulido	45,900	48,20	
mt09mcr060c	0,150	kg	Mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima entre 1,5 y	0,720	0,11	
OF1	0,345	h	Oficial 1ª construcción.	22,110	7,63	
PEON_ESP	0,345	h	Peón especializado construcción.	21,210	7,32	
						Mano de obra..... 14,95
						Materiales..... 52,12
						Suma la partida..... 67,07
						Costes indirectos..... 5,00% 3,35
						TOTAL PARTIDA..... 70,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

09.02.08	m		Revestimiento de peldaño con forma recta Revestimiento de peldaño con forma recta, mediante el montaje de los siguientes elementos: huella de mármol Caliza Capri, acabado pulido, tabica de mármol Caliza Capri, acabado pulido de 3 y 2 cm de espesor respectivamente y zanquin del mismo material (allí donde sea necesario), cara y cantos pulidos, recibido todo ello con mortero de cemento M-5, colocado sobre un peldaño previo (no incluido en este precio). Incluso rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Incluye: Replanteo y trazado de huellas y tabicas. Corte de las piezas y formación de encajes en esquinas y rincones. Humectación del peldaño. Colocación con mortero de la tabica y huella del primer peldaño. Tendido de cordeles. Colocación de tabicas y huellas. Relleno de juntas. Limpieza del tramo. Criterio de medición de obra: Se medirá, en la arista de intersección entre huella y tabica, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt18pmn110kd	0,833	Ud	Huella para peldaño recto de mármol nacional, Caliza Capri, long	12,960	10,80	
mt18pmn111kb	0,833	Ud	Tabica para peldaño de mármol nacional, Caliza Capri, de 100 a 1	9,990	8,32	
mt09mor010c	0,020	m³	Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en	118,990	2,38	
mt09mcr060c	0,150	kg	Mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima entre 1,5 y	0,720	0,11	
OF1	0,588	h	Oficial 1ª construcción.	22,110	13,00	
PEON_ESP	0,588	h	Peón especializado construcción.	21,210	12,47	
PEON_ORD	0,588	h	Peón ordinario construcción.	21,050	12,38	
						Mano de obra..... 37,85
						Materiales..... 21,61
						Suma la partida..... 59,46
						Costes indirectos..... 5,00% 2,97
						TOTAL PARTIDA..... 62,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalúz de Empleo
08 agosto 2024
PAG: 102/158
A SUPERVISADO
Jefe de Unidad
adm/GO-001-01 1/1

Nº Reg. Entrada: 20249908701236. Fecha/Hora: 05/08/2024 20:43:11

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756			05/08/2024 20:43	PÁGINA 102/158
VERIFICACIÓN	PEGVEKMYPJGJNSG88CPD3RKAYZHAV	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/		
				

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.02.09		m²	Felpudo Felpudo formado por perfiles de aluminio, de 27 mm de anchura, unidos entre sí mediante cable de acero inoxidable, distancia entre perfiles 4 mm, acabado superficial con rizos de vinilo entrelazados de color a elegir, espesor total 12 mm, uso interior y exterior, enrollable, instalado en cajeadado de pavimento formado por foso de 12 a 15 mm de profundidad (no incluido en este precio). Incluso preparación de la superficie soporte. Incluye: Preparación de la superficie soporte. Colocación del felpudo. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt18fel100acd	1,000	m²	Felpudo formado por perfiles de aluminio, de 27 mm de anchura, u	325,340	325,34	
OF1	0,087	h	Oficial 1ª construcción.	22,110	1,92	
PEON_ESP	0,087	h	Peón especializado construcción.	21,210	1,85	
Mano de obra						3,77
Materiales						325,34
Suma la partida.....						329,11
Costes indirectos.....						16,46
TOTAL PARTIDA.....						345,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

09.02.10		m	Rodapié de acero inoxidable Rodapié de acero inoxidable, acabado cepillado, según plano de detalles del proyecto, de 100 mm de altura, fijado con masilla adhesiva elástica monocomponente. Incluso preparación y regularización de la superficie soporte, cortes, resolución de esquinas, uniones y encuentros, y limpieza final. Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo. Corte del rodapié. Colocación y fijación del rodapié. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt15res070a	0,020	Ud	Cartucho de masilla adhesiva elástica monocomponente, Schlüter-K	19,520	0,39	
mt18jrs734a	1,050	m	Rodapié de acero inoxidable AISI 304, acabado cepillado, Schlüte	37,150	39,01	
OF1	0,131	h	Oficial 1ª construcción.	22,110	2,90	
Mano de obra						2,90
Materiales						39,40
Suma la partida.....						42,30
Costes indirectos.....						2,12
TOTAL PARTIDA.....						44,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 09.03 Techos

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalus de Empleo
A SUPERVISADO
Junta de Andalucía
adm/GO-001-01 1/1
08 agosto 2024
PAG: 103/158

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756		05/08/2024 20:43	PÁGINA 103/158
VERIFICACIÓN	PEGVEKMYPJGJNSG88CPD3RKAYZHAV	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.03.01	m²		Falso techo registrable de lamas metálicas Falso techo registrable suspendido, situado a una altura menor de 4 m., constituido por: ESTRUCTURA: entramado metálico oculto fijado al forjado o elemento soporte con varillas; LAMAS METÁLICAS: lamas horizontales de superficie lisa, de aluminio lacado, y de 85 mm de anchura, separadas 15 mm. Incluso perfiles angulares, fijaciones para el anclaje de los perfiles y accesorios de montaje. Incluye: Replanteo de los ejes de la trama modular. Nivelación y fijación de los perfiles perimetrales. Señalización de los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la trama. Corte y encaje de las lamas. Resolución de encuentros y puntos singulares. Formación de huecos para recepción de posibles elementos de anclaje y/o instalaciones. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.			
mt12fla100ch	10,200	m	Lama horizontal de superficie lisa, de aluminio prelacado, de 85	1,950	19,89	
mt12fpg010bgl	1,000	m	Perfil 28/41/4000 mm, de 0,6 mm de espesor, color silv ermetalic,	1,790	1,79	
mt12fpg020d	10,000	m	Perfil 20/15/4000 mm, de 0,5 mm de espesor, color silv ermetalic,	1,000	10,00	
mt12fpg030aa	1,000	m	Perfil en U 20/15/3000 mm, color blanco, de aluminio lacado, seg	0,850	0,85	
mt12fpg050c	4,000	Ud	Clip de plástico para la fijación entre lamas o bandejas metálic	0,060	0,24	
mt12psg190	1,250	Ud	Varilla de cuelgue.	0,340	0,43	
mt12psg220	1,250	Ud	Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27.	0,060	0,08	
OF1	0,253	h	Oficial 1ª construcción.	22,110	5,59	
PEON_ESP	0,253	h	Peón especializado construcción.	21,210	5,37	
						Mano de obra..... 10,96
						Materiales..... 33,28
						Suma la partida..... 44,24
						Costes indirectos..... 5,00% 2,21
						TOTAL PARTIDA..... 46,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

09.03.02	m²		Falso techo continuo suspendido, acústico Falso techo continuo suspendido, acústico, 12,5+27+27, situado a una altura menor de 4 m., constituido por: ESTRUCTURA: estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm con una modulación de 1000 mm y suspendidas de la superficie soporte de hormigón con cuelgues combinados cada 900 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las maestras primarias con conectores tipo caballete con una modulación de 320 mm; PLACAS: una capa de placas acústicas de yeso laminado, 12,5x1200x2000 mm, de superficie perforada. Incluido parte proporcional de tabicas y falsas vigas, según plano de detalles del proyecto, banda autoadhesiva desolidarizante, fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta de juntas y accesorios de montaje. Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Señalización de los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la estructura. Corte de las placas. Fijación de las placas. Resolución de encuentros y puntos singulares. Tratamiento de juntas. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.			
mt12psg220	1,300	Ud	Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27.	0,060	0,08	
mt12psg210a	1,300	Ud	Cuelgue para falsos techos suspendidos.	0,610	0,79	
mt12psg210b	1,300	Ud	Seguro para la fijación del cuelgue, en falsos techos suspendido	0,100	0,13	
mt12psg210c	1,300	Ud	Conexión superior para fijar la varilla al cuelgue, en falsos te	0,770	1,00	
mt12psg190	1,300	Ud	Varilla de cuelgue.	0,340	0,44	
mt12psg050c	4,300	m	Maestra 60/27 de chapa de acero galvanizado, de ancho 60 mm, seg	1,190	5,12	
mt12pek020ka	0,900	Ud	Conector, para maestra 60/27.	0,170	0,15	
mt12pek020da	3,500	Ud	Conector tipo caballete, para maestra 60/27.	0,270	0,95	
mt12psg026a	1,050	m²	Placa acústica de y eso laminado, 12,5x1200x2000 mm, de superfici	18,500	19,43	
mt12psg081d	23,000	Ud	Tornillo autopercorante 3,5x35 mm.	0,010	0,23	
mt12psg030a	0,300	kg	Pasta de juntas, según UNE-EN 13963.	1,020	0,31	
OF1	0,344	h	Oficial 1ª construcción.	22,110	7,61	
PEON_ESP	0,344	h	Peón especializado construcción.	21,210	7,30	
						Mano de obra..... 14,91
						Materiales..... 28,63
						Suma la partida..... 43,54
						Costes indirectos..... 5,00% 2,18
						TOTAL PARTIDA..... 45,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalus de Empleo
08 agosto 2024
PAG: 104/158
SUPERVISADO
adm/GO-001-01 1/1

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.03.03	m²		Falso techo continuo suspendido placa normal Falso techo continuo suspendido, liso, 12,5+27+27, situado a una altura menor de 4 m, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), constituido por: ESTRUCTURA: estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm con una modulación de 1000 mm y suspendidas de la superficie soporte de hormigón con cuelgues combinados cada 900 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las maestras primarias con conectores tipo caballete con una modulación de 500 mm; PLACAS: una capa de placas de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / con los bordes longitudinales afinados. Incluido parte proporcional de tabicas y falsas vigas, según plano de detalles del proyecto, banda autoadhesiva desolidarizante, fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta de juntas y accesorios de montaje. Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Colocación de la banda acústica. Nivelación y fijación de los perfiles perimetrales. Señalización de los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la estructura. Corte de las placas. Fijación de las placas. Resolución de encuentros y puntos singulares. Tratamiento de juntas. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.			
mt12psg160a	0,400	m	Perfil en U, de acero galvanizado, de 30 mm.	0,760	0,30	
mt12psg220	2,000	Ud	Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27.	0,060	0,12	
mt12psg210a	1,200	Ud	Cuelgue para falsos techos suspendidos.	0,610	0,73	
mt12psg210b	1,200	Ud	Seguro para la fijación del cuelgue, en falsos techos suspendido	0,100	0,12	
mt12psg210c	1,200	Ud	Conexión superior para fijar la varilla al cuelgue, en falsos te	0,770	0,92	
mt12psg190	1,200	Ud	Varilla de cuelgue.	0,340	0,41	
mt12psg050c	3,200	m	Maestra 60/27 de chapa de acero galvanizado, de ancho 60 mm, seg	1,190	3,81	
mt12pek020ka	0,600	Ud	Conector, para maestra 60/27.	0,170	0,10	
mt12pek020da	2,300	Ud	Conector tipo caballete, para maestra 60/27.	0,270	0,62	
mt12psg010a	1,050	m²	Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 /	3,720	3,91	
mt12psg081c	17,000	Ud	Tornillo autopercutor 3,5x25 mm.	0,010	0,17	
mt12psg041b	0,400	m	Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de poliuretano de c	0,230	0,09	
mt12psg030a	0,300	kg	Pasta de juntas, según UNE-EN 13963.	1,020	0,31	
mt12psg040a	1,200	m	Cinta microperforada de papel, según UNE-EN 13963.	0,030	0,04	
OF1	0,307	h	Oficial 1ª construcción.	22,110	6,79	
PEON_ESP	0,307	h	Peón especializado construcción.	21,210	6,51	

Mano de obra.....	13,30
Materiales.....	11,65
Suma la partida.....	24,95
Costes indirectos.....	5,00%
TOTAL PARTIDA.....	26,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMOS
Servicio Andalus de Empleo
08 agosto 2024
PAG: 105/158
A SUPERVISADO
JuntadeAndalucia
adm/GO-001-01 1/1

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756			05/08/2024 20:43	PÁGINA 105/158
VERIFICACIÓN	PEGVEKMYPJGJNSG88CPD3RKAYZHAHV	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/		
				

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.03.04	m²		Falso techo continuo suspendido placa hidrófuga Falso techo continuo suspendido, liso, 12,5+27+27, situado a una altura menor de 4 m, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), constituido por: ESTRUCTURA: estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm con una modulación de 1000 mm y suspendidas de la superficie soporte de hormigón con cuelgues combinados cada 900 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las maestras primarias con conectores tipo caballete con una modulación de 500 mm; PLACAS: una capa de placas de yeso laminado H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / con los bordes longitudinales afinados, con alma de yeso hidrofugado, para zonas húmedas. Incluido parte proporcional de tabicas y falsas vigas, según plano de detalles del proyecto, banda autoadhesiva desolidarizante, fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta de juntas y accesorios de montaje. Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Colocación de la banda acústica. Nivelación y fijación de los perfiles perimetrales. Señalización de los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la estructura. Corte de las placas. Fijación de las placas. Resolución de encuentros y puntos singulares. Tratamiento de juntas. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.			
mt12psg160a	0,400	m	Perfil en U, de acero galvanizado, de 30 mm.	0,760	0,30	
mt12psg220	2,000	Ud	Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27.	0,060	0,12	
mt12psg210a	1,200	Ud	Cuelgue para falsos techos suspendidos.	0,610	0,73	
mt12psg210b	1,200	Ud	Seguro para la fijación del cuelgue, en falsos techos suspendido	0,100	0,12	
mt12psg210c	1,200	Ud	Conexión superior para fijar la varilla al cuelgue, en falsos te	0,770	0,92	
mt12psg190	1,200	Ud	Varilla de cuelgue.	0,340	0,41	
mt12psg050c	3,200	m	Maestra 60/27 de chapa de acero galvanizado, de ancho 60 mm, seg	1,190	3,81	
mt12pek020ka	0,600	Ud	Conector, para maestra 60/27.	0,170	0,10	
mt12pek020da	2,300	Ud	Conector tipo caballete, para maestra 60/27.	0,270	0,62	
mt12psg010p	1,050	m²	Placa de yeso laminado H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5	6,580	6,91	
mt12psg081c	17,000	Ud	Tornillo autoperforante 3,5x25 mm.	0,010	0,17	
mt12psg041b	0,400	m	Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de poliuretano de c	0,230	0,09	
mt12psg030a	0,300	kg	Pasta de juntas, según UNE-EN 13963.	1,020	0,31	
mt12psg040a	1,200	m	Cinta microperforada de papel, según UNE-EN 13963.	0,030	0,04	
OF1	0,307	h	Oficial 1ª construcción.	22,110	6,79	
PEON_ESP	0,307	h	Peón especializado construcción.	21,210	6,51	
Mano de obra.....						13,30
Materiales.....						14,65
Suma la partida.....						27,95
Costes indirectos.....						5,00%
TOTAL PARTIDA.....						29,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMOS
Servicio Andalus de Empleo
08 agosto 2024
PAG: 106/158
A SUPERVISADO
JuntadeAndalucía
adm/GO-001-01 1/1

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756			05/08/2024 20:43	PÁGINA 106/158
VERIFICACIÓN	PEGVEKMPJGJNSG88CPD3RKAYZHAHV	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/		
				

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.03.05		m	Foseado Foseado en cambio de nivel de falso techo continuo, mediante placas de yeso laminado recibidas con pasta de agarre, según plano de detalles del proyecto. Incluso corte, fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta de juntas y accesorios de montaje. Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Colocación de la banda acústica. Nivelación y fijación de los perfiles perimetrales. Señalización de los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la estructura. Corte de las placas. Fijación de las placas. Resolución de encuentros y puntos singulares. Tratamiento de juntas. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.			
mt12psg160a	0,400	m	Perfil en U, de acero galvanizado, de 30 mm.	0,760	0,30	
mt12psg220	2,000	Ud	Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27.	0,060	0,12	
mt12psg210a	1,200	Ud	Cuelgue para falsos techos suspendidos.	0,610	0,73	
mt12psg210b	1,200	Ud	Seguro para la fijación del cuelgue, en falsos techos suspendido	0,100	0,12	
mt12psg210c	1,200	Ud	Conexión superior para fijar la varilla al cuelgue, en falsos te	0,770	0,92	
mt12psg190	1,200	Ud	Varilla de cuelgue.	0,340	0,41	
mt12psg050c	3,200	m	Maestra 60/27 de chapa de acero galvanizado, de ancho 60 mm, seg	1,190	3,81	
mt12pek020ka	0,600	Ud	Conector, para maestra 60/27.	0,170	0,10	
mt12pek020da	2,300	Ud	Conector tipo caballete, para maestra 60/27.	0,270	0,62	
mt12psg010c	0,924	m²	Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 18 / c	3,766	3,48	
mt12psg035a	0,300	kg	Pasta de agarre, según UNE-EN 14496.	0,480	0,14	
mt12psg030a	0,400	kg	Pasta de juntas, según UNE-EN 13963.	1,020	0,41	
mt12psg040a	2,100	m	Cinta microperforada de papel, según UNE-EN 13963.	0,030	0,06	
OF1	0,341	h	Oficial 1ª construcción.	22,110	7,54	
PEON_ESP	0,341	h	Peón especializado construcción.	21,210	7,23	

Mano de obra.....	14,77
Materiales.....	11,22
Suma la partida.....	25,99
Costes indirectos.....	5,00%
TOTAL PARTIDA.....	27,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 09.04 Remates y ayudas

09.04.01		m	Albardilla cerámica Albardilla cerámica para cubrición de muros, según plano de detalles del proyecto, con un ángulo de inclinación de 10º, en piezas con goterón; recibida con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10; y rejuntado entre piezas y , en su caso, de las uniones con los muros con mortero de juntas cementoso con absorción de agua reducida, CG2, para juntas entre 3 y 15 mm. Incluye: Preparación de la superficie de apoyo. Replanteo de las piezas. Corte de las piezas. Colocación con mortero de las piezas. Relleno de juntas y limpieza. Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt20ace010c	1,100	m	Albardilla cerámica para cubrición de muros, en piezas de 40x20x	15,220	16,74	
mt08aaa010a	0,006	m³	Agua.	1,530	0,01	
mt09mif010ka	0,009	t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con	41,230	0,37	
mt09mcr070a	0,038	kg	Mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasió	1,020	0,04	
OF1	0,267	h	Oficial 1ª construcción.	22,110	5,90	
PEON_ORD	0,294	h	Peón ordinario construcción.	21,050	6,19	

Mano de obra.....	17,16
Materiales.....	1,75
Suma la partida.....	18,91
Costes indirectos.....	5,00%
TOTAL PARTIDA.....	19,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CONSEJERO DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio de Empleo

08 agosto 2024
PAG: 107/158

SUPERVISADO
A
Jefe de Montaña
adm/GO-001-01 1/1

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.04.02		m	Alfeizar de chapa de acero galvanizado Alfeizar de chapa plegada de acero galvanizado, S275 JR, espesor 4 mm, acabado galvanizado, con goterón, según plano de detalles del proyecto, soldado en las jambas; colocación con adhesivo bituminoso de aplicación en frío, sobre una capa de regularización de mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-5, de 4 cm de espesor; y sellado de las juntas entre piezas y de las uniones con los muros con sellador adhesivo monocomponente. Incluye: Replanteo de las piezas. Corte de las piezas. Preparación y regularización del soporte. Colocación y fijación de las piezas metálicas, niveladas y aplomadas. Sellado de juntas y limpieza. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo los empotramientos en las jambas.			
mt08aaa010a	0,051	m³	Agua.	1,530	0,08	
mt09mif010ia	0,282	t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con	39,280	11,08	
mt20wwr010	15,000	kg	Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas	6,270	94,05	
mt20vme020E	1,000	m	Vierteaguas de chapa plegada de acero galvanizado, espesor 1,5 m	6,160	6,16	
mt22ww010b	0,500	Ud	Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,	5,420	2,71	
OF1	0,256	h	Oficial 1ª construcción.	22,110	5,66	
PEON_ORD	1,057	h	Peón ordinario construcción.	21,050	22,25	
Mano de obra.....						27,91
Materiales.....						114,08
Suma la partida.....						141,99
Costes indirectos.....						7,10
TOTAL PARTIDA.....						149,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

09.04.03		Ud	Sombrerete G1 Sombrerete contra la lluvia de chapa galvanizada, de dimensiones 440 x 66 cm cada cara, dos caras opuestas, para conducto de salida de 160 mm de diámetro exterior sobre chimenea de fábrica, acabado liso, con malla de protección contra la entrada de hojas y pájaros, galvanizado en caliente, según plano de detalles del proyecto. Cubrición de albardilla de hormigón prefabricado. Incluye: Replanteo. Colocación. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt42svs270en	1,000	Ud	Sombrerete contra la lluvia de chapa galvanizada, para conducto	1.585,200	1.585,20	
OF1	0,155	h	Oficial 1ª construcción.	22,110	3,43	
PEON_ESP	0,078	h	Peón especializado construcción.	21,210	1,65	
Mano de obra.....						5,08
Materiales.....						1.585,20
Suma la partida.....						1.590,28
Costes indirectos.....						79,51
TOTAL PARTIDA.....						1.669,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJOS
Servicio Andalus de Empleo
A SUPERVISADO
08 agosto 2024
PAG: 108/158
adm/GO-001-01 1/1

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.04.04		m	Revestimiento exterior de dinteles Revestimiento de dinteles de chapa plegada de acero galvanizado, S275 JR, espesor 4 mm, acabado galvanizado, según plano de detalles del proyecto, soldado en las jambas; colocación con adhesivo bituminoso de aplicación en frío, sobre una capa de regularización de mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-5, de 4 cm de espesor; y sellado de las juntas entre piezas y de las uniones con los muros con sellador adhesivo monocomponente. Incluye: Replanteo de las piezas. Corte de las piezas. Preparación y regularización del soporte. Colocación y fijación de las piezas metálicas, niveladas y aplomadas. Sellado de juntas y limpieza. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo los empotramientos en las jambas.			
mt12www050	6,000	Ud	Tornillo autotaladrante de acero galvanizado.	0,030	0,18	
dintelagalv	1,000	m	Chapa plegada de acero galvanizado, espesor 4 mm	4,370	4,37	
OF1_CARP	0,107	h	Oficial 1º carpintero	22,110	2,37	
PEON_CARP	0,107	h	Ayudante carpintero	21,050	2,25	
Mano de obra.....						4,62
Materiales.....						4,55
Suma la partida.....						9,17
Costes indirectos.....						5,00% 0,46
TOTAL PARTIDA.....						9,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

09.04.05		m	Revestimiento exterior de jambas Revestimiento exterior de jambas con pletina de acero galvanizado, espesor 4 mm; fijación mediante tacos de expansión canto de albañilería mediante tornillo avellanado; y sellado de las juntas entre piezas y de las uniones con los muros con sellador adhesivo monocomponente. Incluye: Replanteo de las piezas. Corte de las piezas. Preparación y regularización del soporte. Colocación y fijación de las piezas metálicas, niveladas y aplomadas. Sellado de juntas y limpieza. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo los empotramientos en las jambas.			
mt12www050	6,000	Ud	Tornillo autotaladrante de acero galvanizado.	0,030	0,18	
mt20vme020E	1,000	m	Vierteaguas de chapa plegada de acero galvanizado, espesor 1,5 m	6,160	6,16	
mt22www010b	0,500	Ud	Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,	5,420	2,71	
OF1	0,256	h	Oficial 1ª construcción.	22,110	5,66	
PEON_ORD	1,057	h	Peón ordinario construcción.	21,050	22,25	
Mano de obra.....						27,91
Materiales.....						9,05
Suma la partida.....						36,96
Costes indirectos.....						5,00% 1,85
TOTAL PARTIDA.....						38,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJOS
Servicio Andalus de Empleo
A SUPERVISADO
08 agosto 2024
PAG: 109/158
admGO-001-01 1/1

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756		05/08/2024 20:43	PÁGINA 109/158
VERIFICACIÓN	PEGVEKMPJGJNSG88CPD3RKAYZHAHV	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 10 Carpintería, Cerrajería y Vidrios						
SUBCAPÍTULO 10.01 Puertas interiores						
10.01.01		Ud	Puerta interior abatible P1			
Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 208x82,5x3,5 cm + fijo superior, según plano de detalles del proyecto, de tablero de MDF, lacada en blanco en su cara interior y revestida con panel enlustrado (idem al forrado de las paredes adjuntas y enrasado a estas), de roble 96x13 mm en su cara exterior; rodapié de acero inoxidable (idem al genérico en obra) adosado a la hoja; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF de 90x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en ambas caras. Incluso bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo de roseta de acero inoxidable AISI 316L, serie de diseño.						
Incluye: Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Ajuste final.						
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.						
mt22aap011ja	1,000	Ud	Precerco de madera de pino, 90x35 mm, para puerta de una hoja, c	17,810	17,81	
mt22agb010eg	5,100	m	Galce de MDF hidrófugo, 90x20 mm, prelacado en blanco.	4,200	21,42	
mt22pxn020ao	1,000	Ud	Puerta interior ciega, de tablero de MDF, prelacada en blanco, c	200,000	200,00	
mt22atb010m	10,400	m	Tapajuntas de MDF hidrófugo, 70x10 mm, prelacado en blanco.	3,560	37,02	
mt23ibx010d	3,000	Ud	Pernio de 100x58 mm, con remate, de acero inoxidable AISI 316L,	6,940	20,82	
mt23ppb011	18,000	Ud	Tornillo de acero 19/22 mm.	0,020	0,36	
mt23ppb200	1,000	Ud	Cerradura de embutir, frente, accesorios y tornillos de atado, p	11,740	11,74	
mt23hbx010i	1,000	Ud	Juego de manivela y escudo de roseta de acero inoxidable AISI 31	97,660	97,66	
pestriado	2,630	m²	Panel estriado roble 96x13 mm	35,000	92,05	
mt47adc110a	0,080	kg	Adhesivo especial de poliuretano bicomponente.	4,800	0,38	
rirox	0,940	m	Rodapié liso de acero inoxidable, de 100 mm de altura	24,460	22,99	
OF1_CARP	0,960	h	Oficial 1º carpintero	22,110	21,23	
PEON_CARP	0,960	h	Ayudante carpintero	21,050	20,21	

Mano de obra.....	41,44
Materiales.....	522,25
Suma la partida.....	563,69
Costes indirectos.....	5,00%
TOTAL PARTIDA.....	591,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Nº Reg. Entrada: 202499908701236. Fecha/Hora: 05/08/2024 20:43:11

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalus de Empleo
A SUPERVISADO
08 agosto 2024
PAG: 110/158
adm6O-001-01 1/1

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756		05/08/2024 20:43	PÁGINA 110/158
VERIFICACIÓN	PEGVEKMPJGJNSG88CPD3RKAYZHAHV	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10.01.02		Ud	Puerta interior abatible P2 Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 208x62,5x3,5 cm + fijo superior, según plano de detalles del proyecto, de tablero de MDF, lacada en blanco en su cara interior y revestida con panel enlistonado (idem al forrado de las paredes adjuntas y enrasado a estas), de roble 96x13 mm en su cara exterior; rodapié de acero inoxidable (idem al genérico en obra) adosado a la hoja; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF de 90x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en ambas caras. Incluso bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo de roseta de acero inoxidable AISI 316L, serie de diseño. Incluye: Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Ajuste final. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt22aap011ja	1,000	Ud	Preferco de madera de pino, 90x35 mm, para puerta de una hoja, c	17,810	17,81	
mt22agb010eg	5,000	m	Galce de MDF hidrófugo, 90x20 mm, prelacado en blanco.	4,200	21,00	
mt22pxn020as	1,000	Ud	Puerta interior ciega, de tablero de MDF, prelacada en blanco, c	180,000	180,00	
mt22atb010m	10,200	m	Tapajuntas de MDF hidrófugo, 70x10 mm, prelacado en blanco.	3,560	36,31	
mt23ibx010d	3,000	Ud	Pernio de 100x58 mm, con remate, de acero inoxidable AISI 316L,	6,940	20,82	
mt23ppb011	18,000	Ud	Tornillo de acero 19/22 mm.	0,020	0,36	
mt23ppb200	1,000	Ud	Cerradura de embutir, frente, accesorios y tornillos de atado, p	11,740	11,74	
mt23hbx010i	1,000	Ud	Juego de manivela y escudo de roseta de acero inoxidable AISI 31	97,660	97,66	
pestriado	2,070	m²	Panel estriado roble 96x13 mm	35,000	72,45	
mt47adc110a	0,080	kg	Adhesivo especial de poliuretano bicomponente.	4,800	0,38	
rinox	0,740	m	Rodapié liso de acero inoxidable, de 100 mm de altura	24,460	18,10	
OF1_CARP	0,960	h	Oficial 1º carpintero	22,110	21,23	
PEON_CARP	0,960	h	Ayudante carpintero	21,050	20,21	
Mano de obra.....						41,44
Materiales.....						476,63
Suma la partida.....						518,07
Costes indirectos.....						5,00% 25,90
TOTAL PARTIDA.....						543,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalus de Empleo
SUPERVISADO
08 agosto 2024
PAG: 111/158
A
Junta de Andalucía
adm6O-001-01 1/1

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756			05/08/2024 20:43	PÁGINA 111/158
VERIFICACIÓN	PEGVEKMYPJGJNSG88CPD3RKAYZHAHV	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/		
				

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10.01.03		Ud	Puerta interior abatible P3 Puerta interior abatible, ciega, de dos hojas de 208x62,5x3,5 cm + fijo superior, según plano de detalles del proyecto, de tablero de MDF, lacada en blanco en su cara interior y revestida con panel enlistonado (idem al forrado de las paredes adjuntas y enrasado a estas), de roble 96x13 mm en su cara exterior; rodapié de acero inoxidable (idem al genérico en obra) adosado a la hoja; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF de 90x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en ambas caras. Incluso bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo de roseta de acero inoxidable AISI 316L, serie de diseño. Incluye: Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Ajuste final. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt22aap011jb	1,000	Ud	Precerco de madera de pino, 90x35 mm, para puerta de dos hojas,	20,480	20,48	
mt22agb010eg	5,600	m	Galce de MDF hidrófugo, 90x20 mm, prelacado en blanco.	4,200	23,52	
mt22pxn020aw	2,000	Ud	Puerta interior ciega, de tablero de MDF, prelacada en blanco, c	180,000	360,00	
mt22atb010m	11,300	m	Tapajuntas de MDF hidrófugo, 70x10 mm, prelacado en blanco.	3,560	40,23	
mt23ibx010d	6,000	Ud	Pernio de 100x58 mm, con remate, de acero inoxidable AISI 316L,	6,940	41,64	
mt23ppb011	36,000	Ud	Tornillo de acero 19/22 mm.	0,020	0,72	
mt23ppb200	1,000	Ud	Cerradura de embutir, frente, accesorios y tornillos de atado, p	11,740	11,74	
mt23hbx010i	2,000	Ud	Juego de manivela y escudo de roseta de acero inoxidable AISI 31	97,660	195,32	
pestriado	3,780	m²	Panel estriado roble 96x13 mm	35,000	132,30	
rinox	1,350	m	Rodapié liso de acero inoxidable, de 100 mm de altura	24,460	33,02	
mt47adc110a	0,080	kg	Adhesivo especial de poliuretano bicomponente.	4,800	0,38	
OF1_CARP	1,493	h	Oficial 1º carpintero	22,110	33,01	
PEON_CARP	1,493	h	Ayudante carpintero	21,050	31,43	
Mano de obra.....						64,44
Materiales.....						859,35
Suma la partida.....						923,79
Costes indirectos.....						5,00% 46,19
TOTAL PARTIDA.....						969,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalus de Empleo
SUPERVISADO
08 agosto 2024
PAG: 112/158
A
Junta de Andalucía
adm/GO-001-01 1/1

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756			05/08/2024 20:43	PÁGINA 112/158
VERIFICACIÓN	PEGVEKMYPJGJNSG88CPD3RKAYZHAHV	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/		
				

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10.01.04		Ud	Frente de armario A1 Puerta de armario de dos hojas de 280 cm de altura de 75x3 cm cada una, de tablero de MDF, lacada en blanco en su cara interior y revestida con panel enlistonado (idem al forrado de las paredes adjuntas y enrasado a estas), de roble 96x13 mm en su cara exterior; rodapié de acero inoxidable (idem al genérico en obra) adosado a la hoja; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF de 90x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en ambas caras. Incluso bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo de roseta de acero inoxidable AISI 316L, serie de diseño. Incluye: Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Ajuste final. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt22aap020jd	1,000	Ud	Precerco de madera de pino, 70x35 mm, para puerta de armario de	15,920	15,92	
mt22atb010m	7,400	m	Tapajuntas de MDF hidrófugo, 70x10 mm, prelacado en blanco.	3,560	26,34	
mt22arb010c	6,800	Ud	Tapeta de MDF hidrófugo, 70x4 mm, prelacada en blanco.	0,840	5,71	
mt22pxn030b	2,000	Ud	Puerta de armario de tablero de MDF, prelacada en blanco, con mo	200,000	400,00	
mt23icx010d	6,000	Ud	Pernio de 80x52 mm, con remate, en acero inoxidable AISI 316L, p	6,720	40,32	
mt23hcx010f	2,000	Ud	Juego de tirador y escudo de media caña de acero inoxidable AISI	68,540	137,08	
mt23ppb050	4,000	Ud	Imán de cierre para puerta de armario o altílo.	0,310	1,24	
mt23ppb011	36,000	Ud	Tornillo de acero 19/22 mm.	0,020	0,72	
pestriado	4,230	m²	Panel estriado roble 96x13 mm	35,000	148,05	
mt47adc110a	0,080	kg	Adhesivo especial de poliuretano bicomponente.	4,800	0,38	
rinox	1,510	m	Rodapié liso de acero inoxidable, de 100 mm de altura	24,460	36,93	
OF1_CARP	1,491	h	Oficial 1º carpintero	22,110	32,97	
PEON_CARP	1,491	h	Ayudante carpintero	21,050	31,39	
Mano de obra.....						64,36
Materiales.....						812,69
Suma la partida.....						877,05
Costes indirectos.....						5,00% 43,85
TOTAL PARTIDA.....						920,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

Nº Reg. Entrada: 202499908701236. Fecha/Hora: 05/08/2024 20:43:11

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalus de Empleo
A SUPERVISADO
08 agosto 2024
PAG: 113/158
Junta de Andalucía
adm/GO-001-01 1/1

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756			05/08/2024 20:43	PÁGINA 113/158
VERIFICACIÓN	PEGVEKMYPJGJNSG88CPD3RKAYZHAHV	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/		
				

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10.01.05		Ud	Frente de armario A2 Puerta de armario de una hoja de 280 cm de altura de 75x3 cm, de tablero de MDF, lacada en blanco en su cara interior y revestida con panel enlistonado (idem al forrado de las paredes adjuntas y enrasado a estas), de roble 96x 13 mm en su cara exterior; rodapié de acero inoxidable (idem al genérico en obra) adosado a la hoja; precerco de pino país de 90x 35 mm; galces de MDF de 90x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en ambas caras. Incluso bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo de roseta de acero inoxidable AISI 316L, serie de diseño. Incluye: Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Ajuste final. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt22aap020jd	1,000	Ud	Precerco de madera de pino, 70x35 mm, para puerta de armario de	15,920	15,92	
mt22atb010m	5,600	m	Tapajuntas de MDF hidrófugo, 70x10 mm, prelacado en blanco.	3,560	19,94	
mt22arb010c	6,800	Ud	Tapeta de MDF hidrófugo, 70x4 mm, prelacada en blanco.	0,840	5,71	
mt22pxn030b	1,000	Ud	Puerta de armario de tablero de MDF, prelacada en blanco, con mo	200,000	200,00	
mt23icx010d	6,000	Ud	Pernio de 80x52 mm, con remate, en acero inoxidable AISI 316L, p	6,720	40,32	
mt23hcx010f	2,000	Ud	Juego de tirador y escudo de media caña de acero inoxidable AISI	68,540	137,08	
mt23ppb050	4,000	Ud	Imán de cierre para puerta de armario o altillo.	0,310	1,24	
mt23ppb011	36,000	Ud	Tornillo de acero 19/22 mm.	0,020	0,72	
pestriado	2,100	m²	Panel estriado roble 96x13 mm	35,000	73,50	
mt47adc110a	0,080	kg	Adhesivo especial de poliuretano bicomponente.	4,800	0,38	
rinox	1,510	m	Rodapié liso de acero inoxidable, de 100 mm de altura	24,460	36,93	
OF1_CARP	1,491	h	Oficial 1º carpintero	22,110	32,97	
PEON_CARP	1,491	h	Ayudante carpintero	21,050	31,39	
Mano de obra.....						64,36
Materiales.....						531,74
Suma la partida.....						596,10
Costes indirectos.....						29,81
TOTAL PARTIDA.....						625,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 10.02 Carpinterías mixtas

Nº Reg. Entrada: 20249908701236. Fecha/Hora: 05/08/2024 20:43:11

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalus de Empleo

08 agosto 2024
PAG: 114/158

A SUPERVISADO
Junta de Andalucía
adm/GO-001-01 1/1

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756		05/08/2024 20:43	PÁGINA 114/158
VERIFICACIÓN	PEGVEKMYPJGJNSG88CPD3RKAYZHAHV	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10.02.01		Ud	Mampara PC1 Mampara divisoria compuesta por fijo + puerta abatible, de medidas totales 460x280 cm, según plano de detalles del proyecto. FIJO: Perfil superior e inferior de aluminio anodizado en "U", encastrado tanto en suelo como en techo con doble acristalamiento de baja emisividad térmica + aislamiento acústico, 6+6/10/6, según plano de detalles del proyecto, conjunto formado por vidrio exterior laminar acústico 6+6 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 6 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 10 mm, y vidrio interior de baja emisividad térmica 6 mm; 28 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuíñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte. PUERTA: Abatible, ciega, de una hoja de 208x82,5x3,5 cm + fijo superior, según plano de detalles del proyecto, de tablero de MDF, lacada en blanco en su cara interior y revestida con panel enlistonado (idem al forrado de las paredes adjuntas y enrasado a estas), de roble 96x13 mm en su cara exterior; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF de 90x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en ambas caras. Incluso bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo de roseta de acero inoxidable AISI 316L, serie de diseño. Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas. Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Ajuste final. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
fijo	10,050	m	Fijo de aluminio anodizado, perfil "U"	22,000	221,10	
mt22w ww010a	0,680	Ud	Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,	5,420	3,69	
mt22w ww050a	0,320	Ud	Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad pe	4,840	1,55	
OF1_CARP	1,480	h	Oficial 1º carpintero	22,110	32,72	
PEON_CARP	0,955	h	Ayudante carpintero	21,050	20,10	
mt22aap011ja	1,000	Ud	Precerco de madera de pino, 90x35 mm, para puerta de una hoja, c	17,810	17,81	
mt22agb010eg	5,100	m	Galce de MDF hidrófugo, 90x20 mm, prelacado en blanco.	4,200	21,42	
mt22px n020ao	1,000	Ud	Puerta interior ciega, de tablero de MDF, prelacada en blanco, c	200,000	200,00	
mt22atb010m	10,400	m	Tapajuntas de MDF hidrófugo, 70x10 mm, prelacado en blanco.	3,560	37,02	
mt23ibx 010d	3,000	Ud	Pernio de 100x58 mm, con remate, de acero inoxidable AISI 316L,	6,940	20,82	
mt23ppb011	18,000	Ud	Tornillo de acero 19/22 mm.	0,020	0,36	
mt23ppb200	1,000	Ud	Cerradura de embutir, frente, accesorios y tornillos de atado, p	11,740	11,74	
mt23hbx 010i	1,000	Ud	Juego de manivela y escudo de roseta de acero inoxidable AISI 31	97,660	97,66	
pestriado	2,630	m²	Panel estriado roble 96x13 mm	35,000	92,05	
OF1_CARP	0,960	h	Oficial 1º carpintero	22,110	21,23	
PEON_CARP	0,960	h	Ayudante carpintero	21,050	20,21	
mt21veg050gee	10,050	m²	Doble acristalamiento de baja emisividad térmica + aislamiento a	144,210	1.449,31	
mt21vva015a	0,580	Ud	Cartucho de 310 ml de silicona neutra, incolora, dureza Shore A	6,000	3,48	
mt21vva021	1,000	Ud	Material auxiliar para la colocación de vidrios.	1,310	1,31	
OF1_CRIS	0,365	h	Oficial 1º cristalero.	22,110	8,07	
PEON_CRIS	0,365	h	Ayudante cristalero.	21,050	7,68	
				Mano de obra.....		119,01
				Materiales.....		2.179,32
				Suma la partida.....		2.289,33
				Costes indirectos.....	5,00%	114,47
				TOTAL PARTIDA.....		2.403,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPLEO JUVENIL Y AUTÓNOMO
Servicio Andalus de Empleo
A SUPERVISADO
08 agosto 2024
PAG: 115/158
adm6O-001-01 1/1

Nº Reg. Entrada: 20249908701236. Fecha/Hora: 05/08/2024 20:43:11

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10.02.02		Ud	Mampara PC2 Mampara divisoria compuesta por fijo + puerta abatible, de medidas totales 631x280 cm, según plano de detalles del proyecto. FIJO: Perfil superior e inferior de aluminio anodizado en "U", encastrado tanto en suelo como en techo con doble acristalamiento de baja emisividad térmica + aislamiento acústico, 6+6/10/6, según plano de detalles del proyecto, conjunto formado por vidrio exterior laminar acústico 6+6 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 6 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 10 mm, y vidrio interior de baja emisividad térmica 6 mm; 28 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte. PUERTA: Abatible, ciega, de una hoja de 208x82,5x3,5 cm + fijo superior, según plano de detalles del proyecto, de tablero de MDF, lacada en blanco en su cara interior y revestida con panel enlistonado (idem al forrado de las paredes adjuntas y enrasado a estas), de roble 96x13 mm en su cara exterior; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF de 90x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en ambas caras. Incluso bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo de roseta de acero inoxidable AISI 316L, serie de diseño. Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas. Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Ajuste final. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
fijo	10,600	m	Fijo de aluminio anodizado, perfil "U"	22,000	233,20	
mt22w ww010a	0,680	Ud	Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,	5,420	3,69	
mt22w ww050a	0,320	Ud	Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad pe	4,840	1,55	
OF1_CARP	1,480	h	Oficial 1º carpintero	22,110	32,72	
PEON_CARP	0,955	h	Ayudante carpintero	21,050	20,10	
mt22aap011ja	1,000	Ud	Precerco de madera de pino, 90x35 mm, para puerta de una hoja, c	17,810	17,81	
mt22agb010eg	5,100	m	Galce de MDF hidrófugo, 90x20 mm, prelacado en blanco.	4,200	21,42	
mt22px n020ao	1,000	Ud	Puerta interior ciega, de tablero de MDF, prelacada en blanco, c	200,000	200,00	
mt22atb010m	10,400	m	Tapajuntas de MDF hidrófugo, 70x10 mm, prelacado en blanco.	3,560	37,02	
mt23ibx 010d	3,000	Ud	Pernio de 100x58 mm, con remate, de acero inoxidable AISI 316L,	6,940	20,82	
mt23ppb011	18,000	Ud	Tornillo de acero 19/22 mm.	0,020	0,36	
mt23ppb200	1,000	Ud	Cerradura de embutir, frente, accesorios y tornillos de atado, p	11,740	11,74	
mt23hbx 010i	1,000	Ud	Juego de manivela y escudo de roseta de acero inoxidable AISI 31	97,660	97,66	
pestriado	2,630	m²	Panel estriado roble 96x13 mm	35,000	92,05	
OF1_CARP	0,960	h	Oficial 1º carpintero	22,110	21,23	
PEON_CARP	0,960	h	Ayudante carpintero	21,050	20,21	
mt21veg050gee	14,840	m²	Doble acristalamiento de baja emisividad térmica + aislamiento a	144,210	2.140,08	
mt21vva015a	0,580	Ud	Cartucho de 310 ml de silicona neutra, incolora, dureza Shore A	6,000	3,48	
mt21vva021	1,000	Ud	Material auxiliar para la colocación de vidrios.	1,310	1,31	
OF1_CRIS	0,365	h	Oficial 1º cristalero.	22,110	8,07	
PEON_CRIS	0,365	h	Ayudante cristalero.	21,050	7,68	
Mano de obra.....					119,01	
Materiales.....					2.882,19	
Suma la partida.....					2.992,20	
Costes indirectos.....				5,00%	149,61	
TOTAL PARTIDA.....					3.141,81	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPEQUEÑECIMIENTO Y AUTÓNOMO
Servicio Andalus de Empleo
08 agosto 2024
PAG: 116/158
SUPERVISADO
adm6O-001-01 1/1

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756		05/08/2024 20:43	PÁGINA 116/158
VERIFICACIÓN	PEGVEKMPJGJNSG88CPD3RKAYZHAHV	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10.02.03		Ud	Cierre PC3 Cierre compuesto por fijo + puertas abatible, de medidas totales 165,8x218 cm, según plano de detalles del proyecto. FIJO: Perfil superior e inferior de aluminio anodizado en "U", encastrado tanto en suelo como en techo con doble acristalamiento de baja emisividad térmica + aislamiento acústico, 6+6/10/6, según plano de detalles del proyecto, conjunto formado por vidrio exterior laminar acústico 6+6 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 6 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 10 mm, y vidrio interior de baja emisividad térmica 6 mm; 28 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte. PUERTA: abatible, ciega, de dos hojas según plano de detalles del proyecto, de tablero de MDF, lacada en blanco en su cara interior y revestida con panel enlistonado (idem al forrado de las paredes adjuntas y enrasado a estas), de roble 96x13 mm en su cara exterior; rodapié de acero inoxidable (idem al genérico en obra) adosado a la hoja; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF de 90x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en ambas caras. Incluso bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo de roseta de acero inoxidable AISI 316L, serie de diseño. Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas. Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Ajuste final. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
fijo	0,500	m	Fijo de aluminio anodizado, perfil "U"	22,000	11,00	
mt22www010a	0,680	Ud	Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,	5,420	3,69	
mt22www050a	0,320	Ud	Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad pe	4,840	1,55	
OF1_CARP	1,480	h	Oficial 1º carpintero	22,110	32,72	
PEON_CARP	0,955	h	Ayudante carpintero	21,050	20,10	
mt22aap011jb	1,000	Ud	Precerco de madera de pino, 90x35 mm, para puerta de dos hojas,	20,480	20,48	
mt22agb010eg	5,600	m	Galce de MDF hidrófugo, 90x20 mm, prelacado en blanco.	4,200	23,52	
mt22pxn020aw	1,800	Ud	Puerta interior ciega, de tablero de MDF, prelacada en blanco, c	180,000	324,00	
mt22atb010m	11,300	m	Tapajuntas de MDF hidrófugo, 70x10 mm, prelacado en blanco.	3,560	40,23	
mt23ibx010d	6,000	Ud	Pernio de 100x58 mm, con remate, de acero inoxidable AISI 316L,	6,940	41,64	
mt23ppb011	36,000	Ud	Tornillo de acero 19/22 mm.	0,020	0,72	
mt23ppb200	1,000	Ud	Cerradura de embutir, frente, accesorios y tornillos de atado, p	11,740	11,74	
mt23hbx010i	2,000	Ud	Juego de manivela y escudo de roseta de acero inoxidable AISI 31	97,660	195,32	
pestriado	3,780	m²	Panel estriado roble 96x13 mm	35,000	132,30	
mt47adc110a	0,080	kg	Adhesivo especial de poliuretano bicomponente.	4,800	0,38	
OF1_CARP	1,493	h	Oficial 1º carpintero	22,110	33,01	
PEON_CARP	1,493	h	Ayudante carpintero	21,050	31,43	
mt21veg050gee	0,550	m²	Doble acristalamiento de baja emisividad térmica + aislamiento a	144,210	79,32	
mt21vva015a	0,580	Ud	Cartucho de 310 ml de silicona neutra, incolora, dureza Shore A	6,000	3,48	
mt21vva021	1,000	Ud	Material auxiliar para la colocación de vidrios.	1,310	1,31	
OF1_CRIS	0,365	h	Oficial 1º cristallero.	22,110	8,07	
PEON_CRIS	0,365	h	Ayudante cristallero.	21,050	7,68	

Mano de obra.....	133,01
Materiales.....	890,68
Suma la partida.....	1.023,69
Costes indirectos.....	5,00%
TOTAL PARTIDA.....	1.074,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y POLÍTICA SOCIAL
Servicio Andalus de Empleo



08 agosto 2024
PAG: 117/158

SUPERVISADO
admi6O-001-01 1/1

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756		05/08/2024 20:43	PÁGINA 117/158
VERIFICACIÓN	PEGVEKMPJGJNSG88CPD3RKAYZHAHV	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10.02.04		Ud	Fijo TV1			
			Fijo compuesto por perfil superior e inferior de aluminio anodizado en "U", medidas totales 250x280 cm, encastrado tanto en suelo como en techo con doble acristalamiento de baja emisividad térmica + aislamiento acústico, 6+6/10/6, según plano de detalles del proyecto, conjunto formado por vidrio exterior laminar acústico 6+6 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 6 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 10 mm, y vidrio interior de baja emisividad térmica 6 mm; 28 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte. Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Ajuste final. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
fijo	5,000	m	Fijo de aluminio anodizado, perfil "U"	22,000	110,00	
mt22www010a	0,680	Ud	Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,	5,420	3,69	
mt22www050a	0,320	Ud	Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad pe	4,840	1,55	
OF1_CARP	1,480	h	Oficial 1º carpintero	22,110	32,72	
PEON_CARP	0,955	h	Ayudante carpintero	21,050	20,10	
mt21veg050gee	7,000	m²	Doble acristalamiento de baja emisividad térmica + aislamiento a	144,210	1.009,47	
mt21vva015a	0,580	Ud	Cartucho de 310 ml de silicona neutra, incolora, dureza Shore A	6,000	3,48	
mt21vva021	1,000	Ud	Material auxiliar para la colocación de vidrios.	1,310	1,31	
OF1_CRIS	0,365	h	Oficial 1º cristalero.	22,110	8,07	
PEON_CRIS	0,365	h	Ayudante cristalero.	21,050	7,68	
			Mano de obra.....			68,57
			Materiales.....			1.129,50
			Suma la partida.....			1.198,07
			Costes indirectos.....	5,00%		59,90
			TOTAL PARTIDA.....			1.257,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

10.02.05		Ud	Fijo TV2			
			Fijo compuesto por perfil superior e inferior de aluminio anodizado en "U", medidas totales 330x220 cm, encastrado tanto en suelo como en techo con doble acristalamiento de baja emisividad térmica + aislamiento acústico, 6+6/10/6, según plano de detalles del proyecto, conjunto formado por vidrio exterior laminar acústico 6+6 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 6 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 10 mm, y vidrio interior de baja emisividad térmica 6 mm; 28 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte. Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Ajuste final. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
fijo	6,600	m	Fijo de aluminio anodizado, perfil "U"	22,000	145,20	
mt22www010a	0,680	Ud	Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,	5,420	3,69	
mt22www050a	0,320	Ud	Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad pe	4,840	1,55	
OF1_CARP	1,480	h	Oficial 1º carpintero	22,110	32,72	
PEON_CARP	0,955	h	Ayudante carpintero	21,050	20,10	
mt21veg050gee	7,260	m²	Doble acristalamiento de baja emisividad térmica + aislamiento a	144,210	1.046,96	
mt21vva015a	0,580	Ud	Cartucho de 310 ml de silicona neutra, incolora, dureza Shore A	6,000	3,48	
mt21vva021	1,000	Ud	Material auxiliar para la colocación de vidrios.	1,310	1,31	
OF1_CRIS	0,365	h	Oficial 1º cristalero.	22,110	8,07	
PEON_CRIS	0,365	h	Ayudante cristalero.	21,050	7,68	
			Mano de obra.....			68,57
			Materiales.....			1.262,72
			Suma la partida.....			1.270,78
			Costes indirectos.....	5,00%		63,04
			TOTAL PARTIDA.....			1.334,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

08 agosto 2024
PAG: 118/158
SUPERVISADO
Señalada para el Empleo
CIVIL PARA EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
adm/GO-001-01 1/1

Nº Reg. Entrada: 20249908701236. Fecha/Hora: 05/08/2024 20:43:11

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756		05/08/2024 20:43	PÁGINA 118/158
VERIFICACIÓN	PEGVEKMPYJGJNSG88CPD3RKAYZHAHV	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 10.03 Cierres Automáticos						
10.03.01		Ud	Puerta abatible para aparcamiento PM6			
Puerta abatible de una hoja + fijos para aparcamiento, dimensiones 346x322 cm, según plano de detalles del proyecto, formada por estructura con perfiles PHR 60.40.3 y entrepaño con marco perimetral de perfil angular 30.3, incluso chapa de acero galvanizado minionda perforada de 1 mm. Apertura automática con equipo de automatismo recibido a obra para apertura y cierre automático de puerta (incluido en el precio). Incluso material de conexionado eléctrico, poste de acero cincado para agarre o fijación a obra, juego de herrajes de colgar con pasadores de fijación superior e inferior para la hoja, cerradura y tirador a dos caras. Elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.						
Incluye: Colocación y montaje del poste de fijación. Instalación de la puerta de garaje. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Conexionado eléctrico. Repaso y engrase de mecanismos. Puesta en marcha.						
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.						
mt26pga010gi	1,000	Ud	Puerta abatible de una hoja para garaje, formada por chapa plega	1.540,160	1.540,16	
mt26egm010ai	1,000	Ud	Equipo de motorización para apertura y cierre automático, para p	749,962	749,96	
mt26egm012	1,000	Ud	Accesorios (cerradura, pulsador, emisor, receptor y fotocélula)	314,760	314,76	
mt26aha020aa	9,700	m²	Chapa perforada de acero galvanizado, con perforaciones redondas	38,440	372,87	
mq08sol020	1,066	h	Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.	3,250	3,46	
OF1.1	0,647	h	Oficial 1ª construcción.	22,110	14,31	
PEON_ORD.1	0,647	h	Peón ordinario construcción.	21,050	13,62	
OF1_CARP.1	1,509	h	Oficial 1ª carpintero	22,110	33,36	
PEON_CARP.1	1,509	h	Ayudante carpintero	21,050	31,76	
OF1_INST.1	5,826	h	Oficial 1ª instalador	22,110	128,81	
				Mano de obra.....		221,86
				Maquinaria.....		3,46
				Materiales.....		2.977,75
				Suma la partida.....		3.203,07
				Costes indirectos.....	5,00%	160,15
				TOTAL PARTIDA.....		3.363,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

Nº Reg. Entrada: 202499908701236. Fecha/Hora: 05/08/2024 20:43:11

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalus de Empleo
A SUPERVISADO
08 agosto 2024
PAG: 119/158
adm/GO-001-01 1/1

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756		05/08/2024 20:43	PÁGINA 119/158
VERIFICACIÓN	PEGVEKMPJGJNSG88CPD3RKAYZHAHV	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10.03.02		Ud	Puerta corredera para aparcamiento PM8 Puerta corredera suspendida de una hoja para aparcamiento, de dimensiones 444x217 cm, según plano de detalles del proyecto, formada por estructura con perfiles PHR 60.40.3 y entrepaño con marco perimetral de perfil angular 30.3, incluso chapa de acero galvanizado minionda perforada de 1 mm. Apertura automática con equipo de automatismo recibido a obra para apertura y cierre automático de puerta (incluido en el precio). Chapón soporte con pletina de acero plegada de 5 mm para alojar el carril guía y chapones de acero de 3 mm de espesor para alojar pieza de recibido de la cerradura de anclaje de puerta corredera. Incluso material de conexionado eléctrico, sistema de desplazamiento colgado, con guía inferior, topes, cubreguía, tiradores, pasadores, cerradura de contacto, elementos de fijación a obra y demás accesorios necesarios. Elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. Incluye: Colocación y fijación de los perfiles guía. Instalación de la puerta de garaje. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Conexionado eléctrico. Repaso y engrase de mecanismos y guías. Puesta en marcha. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt26pgc010l	1,000	Ud	Puerta corredera suspendida de una hoja para garaje, formada por	2,058,140	2,058,14	
mt26egm010he	1,000	Ud	Equipo de motorización para apertura y cierre automático, para p	877,200	877,20	
mt26egm012	1,000	Ud	Accesorios (cerradura, pulsador, emisor, receptor y fotocélula)	314,760	314,76	
mt26aha020aa	9,700	m²	Chapa perforada de acero galvanizado, con perforaciones redondas	38,440	372,87	
OF1	0,782	h	Oficial 1ª construcción.	22,110	17,29	
PEON_ORD	0,782	h	Peón ordinario construcción.	21,050	16,46	
OF1_CARP	1,824	h	Oficial 1ª carpintero	22,110	40,33	
PEON_CARP	1,824	h	Ayudante carpintero	21,050	38,40	
OF1_INST	5,212	h.	Oficial 1ª instalador	22,110	115,24	
				Mano de obra		227,72
				Materiales		3.622,97
				Suma la partida		3.850,69
				Costes indirectos	5,00%	192,53
				TOTAL PARTIDA		4.043,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

10.03.03		Ud	Cierre enrollable PM7 Cierre enrollable de lamas de chapa de acero galvanizado, panel perforado, 230x280 cm, acabado sendzimir, apertura automática con equipo de motorización (incluido en el precio). Incluso cajón recogedor forrado, bomo, muelles de torsión de acero templado, poleas circulares, guías laterales, cerradura central con llave de seguridad, fallaba a los laterales y accesorios. Elaborado en taller, con ajuste y montaje en obra. Totalmente montado y probado. Incluye: Colocación y fijación de los perfiles guía. Introducción del cierre metálico en las guías. Colocación y fijación del eje a los soportes. Tensado del muelle. Fijación del cierre metálico al rodillo. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento (eje, engranaje y manivela o electromotor). Repasos y engrase de mecanismos y guías. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt26cec010q	7,406	m²	Cierre metálico enrollable de lamas de chapa de acero galvanizad	67,340	498,72	
mt26eem020	1,000	Ud	Cerradura de seguridad al suelo para cierre enrollable.	154,030	154,03	
mt26eem010	1,000	Ud	Equipo de motorización para apertura y cierre automático, de cie	578,840	578,84	
OF1	0,111	h	Oficial 1ª construcción.	22,110	2,45	
PEON_ORD	0,111	h	Peón ordinario construcción.	21,050	2,34	
OF1_CARP	0,260	h	Oficial 1ª carpintero	22,110	5,75	
PEON_CARP	0,260	h	Ayudante carpintero	21,050	5,47	
OF1_INST	2,124	h.	Oficial 1ª instalador	22,110	46,96	
PEON_INST	2,124	h.	Peon instalador	21,210	45,05	
				Mano de obra		108,02
				Materiales		1.231,59
				Suma la partida		1.339,61
				Costes indirectos	5,00%	66,98
				TOTAL PARTIDA		1.406,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

08 agosto 2024
PAG: 120/158
SUPERVISADO
A
JuntadeAndalucía
admGO-001-01 1/1

Nº Reg. Entrada: 20249908701236. Fecha/Hora: 05/08/2024 20:43:11

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756		05/08/2024 20:43	PÁGINA 120/158
VERIFICACIÓN	PEGVEKMYPJGJNSG88CPD3RKAYZHAHV	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10.03.04		Ud	Puerta corredera automática PV1 Puerta corredera automática, de aluminio y vidrio, para acceso peatonal, con sistema de apertura lateral, de una hoja deslizante de 150x280 cm, compuesta por: cajón superior con mecanismos, equipo de motorización y batería de emergencia para apertura y cierre automático en caso de corte del suministro eléctrico, de aluminio lacado, color blanco, dos detectores de presencia por radiofrecuencia, célula fotoeléctrica de seguridad y panel de control con cuatro modos de funcionamiento seleccionables; una hoja de vidrio laminar de seguridad 5+5, incoloro, 1B1 según UNE-EN 12600 con perfiles de aluminio lacado, color blanco, fijada sobre los perfiles con perfil continuo de neopreno. Incluso limpieza previa del soporte, material de conexionado eléctrico y ajuste y fijación en obra. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo. Instalación del cajón superior con mecanismos, equipo de motorización y batería de emergencia. Colocación de los perfiles y de los elementos de acabado. Colocación del perfil de neopreno en el perímetro de las hojas de vidrio. Montaje de las hojas. Conexionado eléctrico. Ajuste y fijación de la puerta. Puesta en marcha. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt26pes030a	1,000	Ud	Puerta corredera automática, de aluminio y vidrio, para acceso p	2.058,330	2.058,33	
mt21vva025	1,240	m	Perfil continuo de neopreno para la colocación del vidrio.	0,940	1,17	
mt21vva021	1,000	Ud	Material auxiliar para la colocación de vidrios.	1,310	1,31	
OF1_CARP	4,169	h	Oficial 1º carpintero	22,110	92,18	
PEON_CARP	4,169	h	Ayudante carpintero	21,050	87,76	
OF1_CRIS	1,042	h	Oficial 1º cristalero.	22,110	23,04	
OF1_INST	1,042	h.	Oficial 1º instalador	22,110	23,04	
						Mano de obra..... 226,02
						Materiales..... 2.060,81
						Suma la partida..... 2.286,83
						Costes indirectos..... 5,00% 114,34
						TOTAL PARTIDA..... 2.401,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 10.04 Puertas metálicas

10.04.01		Ud	Puerta PM1 Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, de una hoja de 68 mm de espesor, 853x2100 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en RAL 1020 / RGB 143 224 080, formada por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y garras de anclaje a obra, incluso cerradura embutida de cierre a un punto, cilindro de latón con llave, escudos y pomos de nylon color negro. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada. Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y accesorios. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt26pca020ccb	1,000	Ud	Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, según UNE-EN	244,100	244,10	
mt26pca100aa	1,000	Ud	Cierrapuertas para uso moderado de puerta cortafuegos de una hoj	100,120	100,12	
OF1	0,479	h	Oficial 1º construcción.	22,110	10,59	
PEON_ORD	0,479	h	Peón ordinario construcción.	21,050	10,08	
						Mano de obra..... 20,67
						Materiales..... 347,22
						Suma la partida..... 364,89
						Costes indirectos..... 5,00% 18,24
						TOTAL PARTIDA..... 383,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalusí de Empleo, Seguridad Social y Fomento del Empleo
08 agosto 2024
PAG: 121/158

SUPERVISADO
A
Jefe de Montaña
adm60-001-01 1/1

Nº Reg. Entrada: 20249908701236. Fecha/Hora: 05/08/2024 20:43:11

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756			05/08/2024 20:43	PÁGINA 121/158
VERIFICACIÓN	PEGVEKMPJGJNSG88CPD3RKAYZHAHV	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/		
				

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10.04.02		Ud	Puerta PM2 Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, de una hoja de 68 mm de espesor, 853x2100 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en RAL 6012 / RGB 047 058 073, formada por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y garras de anclaje a obra, incluso cerradura embutida de cierre a un punto, cilindro de latón con llave, escudos y pomos de nylon color negro. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada. Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y accesorios. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt26pca020ccb	1,000	Ud	Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, según UNE-EN	244,100	244,10	
mt26pca100aa	1,000	Ud	Cierrapuertas para uso moderado de puerta cortafuegos de una hoj	100,120	100,12	
OF1	0,479	h	Oficial 1ª construcción.	22,110	10,59	
PEON_ORD	0,479	h	Peón ordinario construcción.	21,050	10,08	
						Mano de obra..... 20,67
						Materiales..... 344,22
						Suma la partida..... 364,89
						Costes indirectos..... 5,00% 18,24
						TOTAL PARTIDA..... 383,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

10.04.03		Ud	Puerta PM3 Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, de una hoja de 68 mm de espesor, 668x2100 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en RAL 1020 / RGB 143 224 080, formada por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y garras de anclaje a obra, incluso cerradura embutida de cierre a un punto, cilindro de latón con llave, escudos y pomos de nylon color negro. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada. Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y accesorios. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt26pca020cab	1,000	Ud	Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, según UNE-EN	239,600	239,60	
mt26pca100aa	1,000	Ud	Cierrapuertas para uso moderado de puerta cortafuegos de una hoj	100,120	100,12	
OF1	0,479	h	Oficial 1ª construcción.	22,110	10,59	
PEON_ORD	0,479	h	Peón ordinario construcción.	21,050	10,08	
						Mano de obra..... 20,67
						Materiales..... 339,72
						Suma la partida..... 360,39
						Costes indirectos..... 5,00% 18,02
						TOTAL PARTIDA..... 378,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESAS Y TURISMO
Servicio Andalus de Empleo
A SUPERVISADO
08 agosto 2024
PAG: 122/158
adm/GO-001-01 1/1

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756			05/08/2024 20:43	PÁGINA 122/158
VERIFICACIÓN	PEGVEKMPJGJNSG88CPD3RKAYZHAHV	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/		
				

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10.04.04		Ud	Puerta PM4 Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, de una hoja de 68 mm de espesor, 725x2100 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en RAL 6012 / RGB 047 058 073, formada por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y garras de anclaje a obra, incluso cerradura embutida de cierre a un punto, cilindro de latón con llave, escudos y pomos de nylon color negro y rejilla cortafuegos de material intumescente de 150x150 mm. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada. Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y accesorios. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt26pca020ccb	1,000	Ud	Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, según UNE-EN	244,100	244,10	
mt26pca100aa	1,000	Ud	Cierrapuertas para uso moderado de puerta cortafuegos de una hoj	100,120	100,12	
mt26pca140ea	1,000	Ud	Rejilla cortafuegos EI2 60 de material intumescente, de 150x150	264,350	264,35	
OF1	0,479	h	Oficial 1ª construcción.	22,110	10,59	
PEON_ORD	0,479	h	Peón ordinario construcción.	21,050	10,08	
						Mano de obra..... 20,67
						Materiales..... 608,57
						Suma la partida..... 629,24
						Costes indirectos..... 5,00% 31,46
						TOTAL PARTIDA..... 660,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

10.04.05		Ud	Puerta PM5 Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, de una hoja de 68 mm de espesor, 1100x2100 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en RAL 6012 / RGB 047 058 073, formada por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y garras de anclaje a obra, incluso cerradura embutida de cierre a un punto, cilindro de latón con llave, escudos y pomos de nylon color negro y rejilla cortafuegos de material intumescente de 150x150 mm. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada. Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y accesorios. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt26pca020dob	1,000	Ud	Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, según UNE-EN	516,320	516,32	
mt26pca100va	2,000	Ud	Cierrapuertas para uso moderado de puerta cortafuegos de dos hoj	87,740	175,48	
mt26pca105a	1,000	Ud	Selector de cierre para asegurar el adecuado cerrado de las puer	52,870	52,87	
mt26pca140gi	1,000	Ud	Rejilla cortafuegos EI2 60 de material intumescente, de 150x150	264,350	264,35	
OF1	0,798	h	Oficial 1ª construcción.	22,110	17,64	
PEON_ORD	0,798	h	Peón ordinario construcción.	21,050	16,80	
						Mano de obra..... 34,44
						Materiales..... 1.009,02
						Suma la partida..... 1.043,46
						Costes indirectos..... 5,00% 52,17
						TOTAL PARTIDA..... 1.095,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPLEO Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalúz de Empleo
08 agosto 2024
PAG: 123/158
SUPERVISADO
adm/GO-001-01 1/1

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756			05/08/2024 20:43	PÁGINA 123/158
VERIFICACIÓN	PEGVEKMYPJGJNSG88CPD3RKAYZHAHV	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/		
				

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 10.05 Carpinterías de aluminio						
10.05.01		Ud	Carpintería V1			
Puerta de aluminio + fijo lateral, marca y modelo a definir por la D.F., con rotura de puente térmico, dos hojas practicales, con apertura hacia el exterior, dimensiones 1770x2800 mm + fijo de 1000x2800 mm, según plano de detalles del proyecto, acabado anodizado natural, con el sello, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de anodizado, compuesta de hoja de 88 mm y marco de 80 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla estándar y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 0,8 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 65 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1950, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, con premarco y sin persiana. Barras antipánico incluidas en el precio. Doble acristalamiento, conjunto formado por vidrio exterior STADIP de 6+6 mm, compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 6 mm unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo, con capa de baja emisividad térmica incorporada en la cara interior, cámara de gas deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 10 mm, rellena de gas argón y vidrio interior STADIP PROTECT de 6+6 mm, compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 6 mm unidas mediante dos láminas incoloras de butiral de polivinilo; 22 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acufinado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona, compatible con el material soporte. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento. TSAC. Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas. Ajuste final de las hojas. Sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.						
mt25pfz250aft	1,000	Ud	Puerta de aluminio,	1.396,500	1.396,50	
mt22www010a	1,496	Ud	Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,	5,420	8,11	
mt22www050a	0,704	Ud	Cartucho de 300 ml de silicona neutra oximica, de elasticidad pe	4,840	3,41	
mt21dsg012Eu	7,760	m²	Doble acristalamiento	216,020	1.676,32	
mt21sik010	3,500	Ud	Cartucho de 310 ml de silicona sintética incolora	2,560	8,96	
mt21vva021	1,000	Ud	Material auxiliar para la colocación de vidrios.	1,310	1,31	
OF1_CRIS	2,500	h	Oficial 1º cristallero.	22,110	55,28	
PEON_CRIS	2,500	h	Ayudante cristallero.	21,050	52,63	
OF1_CARP	1,796	h	Oficial 1º carpintero	22,110	39,71	
PEON_CARP	1,370	h	Ayudante carpintero	21,050	28,84	

Mano de obra.....	176,46
Materiales.....	3.094,61
Suma la partida.....	3.271,07
Costes indirectos.....	5,00% 163,55
TOTAL PARTIDA.....	3.434,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalúz de Empleo
A SUPERVISADO
08 agosto 2024
PAG: 124/158
adm/GO-001-01 1/1

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756		05/08/2024 20:43	PÁGINA 124/158
VERIFICACIÓN	PEGVEKMYPJGJNSG88CPD3RKAYZH4HV	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10.05.02		Ud	Carpintería V2 Puerta de aluminio, marca y modelo a definir por la D.F., con rotura de puente térmico, una hoja oscilobatiente, con apertura hacia el interior, dimensiones 750x2800 mm, según plano de detalles del proyecto, acabado anodizado natural, con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de anodizado, compuesta de hoja de 88 mm y marco de 80 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla estándar y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 1,3 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 65 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1950, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, con premarco y sin persiana. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento. TSAC. Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 3+3/10/4 LOW.S, conjunto formado por vidrio exterior SONOR (laminar acústico) 3+3 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 3 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo cámara de gas deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 10 mm, rellena de gas argón y vidrio interior LOW.S 4 mm; 20 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona, compatible con el material soporte. Incluye: Ajuste final de la hoja. Sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento. Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt25pfz252aev	1,000	Ud	Puerta de aluminio,	991,000	991,00	
mt22www010a	1,156	Ud	Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,	5,420	6,27	
mt22www050a	0,544	Ud	Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad pe	4,840	2,63	
mt21veu050	2,100	m²	Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamient	122,630	257,52	
mt21sik010	1,100	Ud	Cartucho de 310 ml de silicona sintética incolora	2,560	2,82	
mt21vva021	1,000	Ud	Material auxiliar para la colocación de vidrios.	1,310	1,31	
OF1_CRIS	0,700	h	Oficial 1º cristalero.	22,110	15,48	
PEON_CRIS	0,700	h	Ayudante cristalero.	21,050	14,74	
OF1_CARP	1,573	h	Oficial 1º carpintero	22,110	34,78	
PEON_CARP	1,151	h	Ayudante carpintero	21,050	24,23	

Mano de obra.....	89,23
Materiales.....	1.261,55
Suma la partida.....	1.350,78
Costes indirectos.....	5,00%
TOTAL PARTIDA.....	1.418,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalus de Empleo
A SUPERVISADO
08 agosto 2024
PAG: 125/158
adm6O-001-01 1/1

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756		05/08/2024 20:43	PÁGINA 125/158
VERIFICACIÓN	PEGVEKMPJGJNSG88CPD3RKAYZHAHV	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10.05.03		Ud	Carpintería V3 Puerta de aluminio, marca y modelo a definir por la D.F., con rotura de puente térmico, una hoja oscilobatiente, con apertura hacia el interior, dimensiones 750x2200 mm, según plano de detalles del proyecto, acabado anodizado natural, con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de anodizado, compuesta de hoja de 88 mm y marco de 80 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla estándar y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 1,3 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 65 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1950, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, con premarco y sin persiana. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento. TSAC. Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 3+3/10/4 LOW.S, conjunto formado por vidrio exterior SONOR (laminar acústico) 3+3 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 3 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo cámara de gas deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 10 mm, rellena de gas argón y vidrio interior LOW.S 4 mm; 20 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona, compatible con el material soporte. Incluye: Ajuste final de la hoja. Sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento. Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt25pfz252aer	1,000	Ud	Puerta de aluminio	615,060	615,06	
mt22www010a	1,020	Ud	Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,	5,420	5,53	
mt22www050a	0,480	Ud	Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad pe	4,840	2,32	
mt21veu050	1,650	m²	Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamient	122,630	202,34	
mt21sik010	0,800	Ud	Cartucho de 310 ml de silicona sintética incolora	2,560	2,05	
mt21vva021	1,000	Ud	Material auxiliar para la colocación de vidrios.	1,310	1,31	
OF1_CRIS	0,600	h	Oficial 1º cristalero.	22,110	13,27	
PEON_CRIS	0,600	h	Ayudante cristalero.	21,050	12,63	
OF1_CARP	1,546	h	Oficial 1º carpintero	22,110	34,18	
PEON_CARP	1,095	h	Ayudante carpintero	21,050	23,05	
				Mano de obra.....		83,13
				Materiales.....		828,61
				Suma la partida.....		911,74
				Costes indirectos.....	5,00%	45,59
				TOTAL PARTIDA.....		957,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalus de Empleo
A SUPERVISADO
08 agosto 2024
PAG: 126/158
adm6O-001-01 1/1

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756		05/08/2024 20:43	PÁGINA 126/158
VERIFICACIÓN	PEGVEKMPJGJNSG88CPD3RKAYZHAHV	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10.05.04		Ud	Carpintería V4 Puerta de aluminio, marca y modelo a definir por la D.F., con rotura de puente térmico, una hoja oscilobatiente, con apertura hacia el interior, dimensiones 750x1800 mm, según plano de detalles del proyecto, acabado anodizado natural, con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de anodizado, compuesta de hoja de 88 mm y marco de 80 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla estándar y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 1,3 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 65 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1950, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, con premarco y sin persiana. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento. TSAC. Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 3+3/10/4 LOW.S, conjunto formado por vidrio exterior SONOR (laminar acústico) 3+3 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 3 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo cámara de gas deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 10 mm, rellena de gas argón y vidrio interior LOW.S 4 mm; 20 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona, compatible con el material soporte. Incluye: Ajuste final de la hoja. Sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento. Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt25pfz252aen	1,000	Ud	Puerta de aluminio	561,900	561,90	
mt22www010a	0,884	Ud	Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,	5,420	4,79	
mt22www050a	0,416	Ud	Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad pe	4,840	2,01	
mt21veu050	1,350	m²	Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamient	122,630	165,55	
mt21sik010	0,650	Ud	Cartucho de 310 ml de silicona sintética incolora	2,560	1,66	
mt21vva021	1,000	Ud	Material auxiliar para la colocación de vidrios.	1,310	1,31	
OF1_CRIS	0,400	h	Oficial 1º cristalero.	22,110	8,84	
PEON_CRIS	0,400	h	Ayudante cristalero.	21,050	8,42	
OF1_CARP	1,518	h	Oficial 1º carpintero	22,110	33,56	
PEON_CARP	1,038	h	Ayudante carpintero	21,050	21,85	
				Mano de obra.....		72,67
				Materiales.....		737,22
				Suma la partida.....		809,89
				Costes indirectos.....	5,00%	40,49
				TOTAL PARTIDA.....		850,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalus de Empleo
A SUPERVISADO
Jefe de Andalus adm/GO-001-01 1/1
08 agosto 2024
PAG: 127/158

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756		05/08/2024 20:43	PÁGINA 127/158
VERIFICACIÓN	PEGVEKMPJGJNSG88CPD3RKAYZHAHV	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10.05.05		Ud	Carpintería V5 Ventana de aluminio, marca y modelo a definir por la D.F., con rotura de puente térmico, una hoja oscilobatiente, con apertura hacia el interior, dimensiones 550x2200 mm, según plano de detalles del proyecto, acabado anodizado natural, con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de anodizado, compuesta de hoja de 88 mm y marco de 80 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla estándar y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: U _{h,m} = desde 1,3 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 65 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1950, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, con premarco y sin persiana. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento. TSAC. Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 3+3/10/4 LOW.S, conjunto formado por vidrio exterior SONOR (laminar acústico) 3+3 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 3 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo cámara de gas deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 10 mm, rellena de gas argón y vidrio interior LOW.S 4 mm; 20 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona, compatible con el material soporte. Incluye: Ajuste final de la hoja. Sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento. Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt25pfz252acr	1,000	Ud	Puerta de aluminio	585,810	585,81	
mt22www010a	0,952	Ud	Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,	5,420	5,16	
mt22www050a	0,448	Ud	Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad pe	4,840	2,17	
mt21veu050	1,210	m²	Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamient	122,630	148,38	
mt21sik010	0,700	Ud	Cartucho de 310 ml de silicona sintética incolora	2,560	1,79	
mt21vva021	1,000	Ud	Material auxiliar para la colocación de vidrios.	1,310	1,31	
OF1_CRIS	0,450	h	Oficial 1º cristalero.	22,110	9,95	
PEON_CRIS	0,450	h	Ayudante cristalero.	21,050	9,47	
OF1_CARP	1,508	h	Oficial 1º carpintero	22,110	33,34	
PEON_CARP	1,054	h	Ayudante carpintero	21,050	22,19	
				Mano de obra.....		74,95
				Materiales.....		744,62
				Suma la partida.....		819,57
				Costes indirectos.....	5,00%	40,98
				TOTAL PARTIDA.....		860,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalus de Empleo
A SUPERVISADO
Jefe de Andalus adm/GO-001-01 1/1
08 agosto 2024
PAG: 128/158

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756		05/08/2024 20:43	PÁGINA 128/158
VERIFICACIÓN	PEGVEKMPJGJNSG88CPD3RKAYZHAHV	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10.05.06		Ud	Carpintería V6 Puerta de aluminio, marca y modelo a definir por la D.F., con rotura de puente térmico, una hoja oscilobatiente, con apertura hacia el interior, dimensiones 550x2200 mm, según plano de detalles del proyecto, acabado anodizado natural, con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de anodizado, compuesta de hoja de 88 mm y marco de 80 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla estándar y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 1,3 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 65 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1950, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, con premarco y sin persiana. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento. TSAC. Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 3+3/10/4 LOW.S, conjunto formado por vidrio exterior SONOR (laminar acústico) 3+3 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 3 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo cámara de gas deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 10 mm, rellena de gas argón y vidrio interior LOW.S 4 mm; 20 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona, compatible con el material soporte. Incluye: Ajuste final de la hoja. Sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento. Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt25pfz252acr	1,000	Ud	Puerta de aluminio	585,810	585,81	
mt22www010a	0,952	Ud	Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,	5,420	5,16	
mt22www050a	0,448	Ud	Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad pe	4,840	2,17	
mt21veu050	1,210	m²	Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamient	122,630	148,38	
mt21sik010	0,700	Ud	Cartucho de 310 ml de silicona sintética incolora	2,560	1,79	
mt21vva021	1,000	Ud	Material auxiliar para la colocación de vidrios.	1,310	1,31	
OF1_CRIS	0,450	h	Oficial 1º cristalero.	22,110	9,95	
PEON_CRIS	0,450	h	Ayudante cristalero.	21,050	9,47	
OF1_CARP	1,508	h	Oficial 1º carpintero	22,110	33,34	
PEON_CARP	1,054	h	Ayudante carpintero	21,050	22,19	
				Mano de obra.....		74,95
				Materiales.....		744,62
				Suma la partida.....		819,57
				Costes indirectos.....	5,00%	40,98
				TOTAL PARTIDA.....		860,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalus de Empleo
A SUPERVISADO
08 agosto 2024
PAG: 129/158

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756		05/08/2024 20:43	PÁGINA 129/158
VERIFICACIÓN	PEGVEKMPJGJNSG88CPD3RKAYZHAHV	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10.05.07		Ud	Carpintería V7 Ventana de aluminio + fijo, marca y modelo a definir por la D.F., con rotura de puente térmico, una hoja oscilobatiente, con apertura hacia el interior, dimensiones 750x1950 mm la hoja y 810x1950 mm el fijo, según plano de detalles del proyecto, acabado anodizado natural, con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de anodizado, compuesta de hoja de 88 mm y marco de 80 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla estándar y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 1,3 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 65 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1950, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, con premarco y sin persiana. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento. TSAC. Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 3+3/10/4 LOW.S, conjunto formado por vidrio exterior SONOR (laminar acústico) 3+3 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 3 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo cámara de gas deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 10 mm, rellena de gas argón y vidrio interior LOW.S 4 mm; 20 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona, compatible con el material soporte. Incluye: Ajuste final de la hoja. Sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento. Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt25pfz252aep	1,000	Ud	Puerta de aluminio	785,000	785,00	
mt22www010a	0,952	Ud	Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,	5,420	5,16	
mt22www050a	0,448	Ud	Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímic, de elasticidad pe	4,840	2,17	
mt21veu050	3,300	m²	Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamient	122,630	404,68	
mt21sik010	1,600	Ud	Cartucho de 310 ml de silicona sintética incolora	2,560	4,10	
mt21vva021	1,000	Ud	Material auxiliar para la colocación de vidrios.	1,310	1,31	
OF1_CRIS	1,200	h	Oficial 1º cristalero.	22,110	26,53	
PEON_CRIS	1,200	h	Ayudante cristalero.	21,050	25,26	
OF1_CARP	1,532	h	Oficial 1º carpintero	22,110	33,87	
PEON_CARP	1,066	h	Ayudante carpintero	21,050	22,44	
				Mano de obra.....		108,10
				Materiales.....		1.202,42
				Suma la partida.....		1.310,52
				Costes indirectos.....	5,00%	65,53
				TOTAL PARTIDA.....		1.376,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalus de Empleo
A SUPERVISADO
08 agosto 2024
PAG: 130/158
adm6O-001-01 1/1

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756			05/08/2024 20:43	PÁGINA 130/158
VERIFICACIÓN	PEGVEKMPJGJNSG88CPD3RKAYZHAHV	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/		
				

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10.05.08		Ud	Carpintería V8 Ventanas de aluminio + fijos, marca y modelo a definir por la D.F., con rotura de puente térmico, hojas oscilobatientes, con apertura hacia el interior, dimensiones 750x2750 mm las hojas y 2400x2750 mm los fijos, según plano de detalles del proyecto, acabado anodizado natural, con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de anodizado, compuesta de hoja de 88 mm y marco de 80 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla estándar y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 1,3 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 65 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1950, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, con premarco y sin persiana. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento. TSAC. Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 3+3/10/4 LOW.S, conjunto formado por vidrio exterior SONOR (laminar acústico) 3+3 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 3 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo cámara de gas deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 10 mm, rellena de gas argón y vidrio interior LOW.S 4 mm; 20 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona, compatible con el material soporte. Incluye: Ajuste final de la hoja. Sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento. Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt25pfz252aev	5,000	Ud	Puerta de aluminio,	991,000	4.955,00	
mt22www010a	1,156	Ud	Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,	5,420	6,27	
mt22www050a	0,544	Ud	Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad pe	4,840	2,63	
mt21veu050	26,400	m²	Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamient	122.630	3.237,43	
mt21sik010	20,000	Ud	Cartucho de 310 ml de silicona sintética incolora	2,560	51,20	
mt21vva021	5,000	Ud	Material auxiliar para la colocación de vidrios.	1,310	6,55	
OF1_CRIS	13,000	h	Oficial 1º cristalero.	22.110	287,43	
PEON_CRIS	13,000	h	Ayudante cristalero.	21,050	273,65	
OF1_CARP	6,000	h	Oficial 1º carpintero	22.110	132,66	
PEON_CARP	6,000	h	Ayudante carpintero	21,050	126,30	
				Mano de obra.....		820,04
				Materiales.....		8.259,08
				Suma la partida.....		9.079,12
				Costes indirectos.....	5,00%	453,96
				TOTAL PARTIDA.....		9.533,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalus de Empleo
A SUPERVISADO
Jefe de Unidad adm/GO-001-01 1/1
08 agosto 2024
PAG: 131/158

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756			05/08/2024 20:43	PÁGINA 131/158
VERIFICACIÓN	PEGVEKMPJGJNSG88CPD3RKAYZHAHV	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/		
				

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10.05.09		Ud	Carpintería V9 Fijo compuesto por perfil superior e inferior de aluminio anodizado en "U", encastrado tanto en suelo como en techo, medidas según plano de detalles del proyecto. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento. TSAC. Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 3+3/10/4 LOW.S, conjunto formado por vidrio exterior SONOR (laminar acústico) 3+3 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 3 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo cámara de gas deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 10 mm, rellena de gas argón y vidrio interior LOW.S 4 mm; 20 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñaado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona, compatible con el material soporte. Doble acristalamiento, conjunto formado por vidrio exterior STADIP de 6+6 mm, compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 6 mm unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo, con capa de baja emisividad térmica incorporada en la cara interior, cámara de gas deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 10 mm, rellena de gas argón y vidrio interior STADIP PROTECT de 6+6 mm, compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 6 mm unidas mediante dos láminas incoloras de butiral de polivinilo; 22 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñaado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona, compatible con el material soporte. Incluye: Ajuste final de la hoja. Sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento. Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
fijo	18,000	m	Fijo de aluminio anodizado, perfil "U"	22,000	396,00	
mt21veu050	14,700	m²	Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento	122,630	1.802,66	
mt21dsg012Eu	8,570	m²	Doble acristalamiento	216,020	1.851,29	
mt21sik010	5,000	Ud	Cartucho de 310 ml de silicona sintética incolora	2,560	12,80	
mt21vva021	2,000	Ud	Material auxiliar para la colocación de vidrios.	1,310	2,62	
OF1_CRIS	8,000	h	Oficial 1º cristallero.	22,110	176,88	
PEON_CRIS	8,000	h	Ayudante cristallero.	21,050	168,40	
						Mano de obra..... 345,28
						Materiales..... 4.065,37
						Suma la partida..... 4.410,65
						Costes indirectos..... 5,00% 220,53
						TOTAL PARTIDA..... 4.631,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

10.05.10		Ud	Carpintería V10 Fijo compuesto por perfil superior e inferior de aluminio anodizado en "U", encastrado tanto en suelo como en techo, medidas según plano de detalles del proyecto. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento. TSAC. Doble acristalamiento, conjunto formado por vidrio exterior STADIP de 6+6 mm, compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 6 mm unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo, con capa de baja emisividad térmica incorporada en la cara interior, cámara de gas deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 10 mm, rellena de gas argón y vidrio interior STADIP PROTECT de 6+6 mm, compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 6 mm unidas mediante dos láminas incoloras de butiral de polivinilo; 22 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñaado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona Sikasil WS-305-N "SIKA", compatible con el material soporte. Incluye: Ajuste final de la hoja. Sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento. Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
fijo	3,000	m	Fijo de aluminio anodizado, perfil "U"	22,000	66,00	
mt21dsg012Eu	4,000	m²	Doble acristalamiento	216,020	864,08	
mt21sik010	1,000	Ud	Cartucho de 310 ml de silicona sintética incolora	2,560	2,56	
mt21vva021	1,000	Ud	Material auxiliar para la colocación de vidrios.	1,310	1,31	
OF1_CRIS	1,100	h	Oficial 1º cristallero.	22,110	24,32	
PEON_CRIS	1,100	h	Ayudante cristallero.	21,050	23,16	
						Mano de obra..... 49,48
						Materiales..... 933,95
						Suma la partida..... 981,43
						Costes indirectos..... 5,00% 49,07
						TOTAL PARTIDA..... 1.030,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

08 agosto 2024
PAG: 132/158
SUPERVISADO
CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Junta de Andalucía
adm/GO-001-01 1/1

Nº Reg. Entrada: 20249908701236. Fecha/Hora: 05/08/2024 20:43:11

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756			05/08/2024 20:43	PÁGINA 132/158
VERIFICACIÓN	PEGVEKMPJGJNSG88CPD3RKAYZHAHV	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/		
				

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10.05.11		Ud	Carpintería V11 Ventanas de aluminio + fijos, marca y modelo a definir por la D.F., con rotura de puente térmico, hojas oscilobatientes, con apertura hacia el interior, dimensiones 750x2200 mm las hojas y 2400x2200 mm los fijos, según plano de detalles del proyecto, acabado anodizado natural, con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de anodizado, compuesta de hoja de 88 mm y marco de 80 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla estándar y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 1,3 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 65 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1950, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, con premarco y sin persiana. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento. TSAC. Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 3+3/10/4 LOW.S, conjunto formado por vidrio exterior SONOR (laminar acústico) 3+3 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 3 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo cámara de gas deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 10 mm, rellena de gas argón y vidrio interior LOW.S 4 mm; 20 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona, compatible con el material soporte. Incluye: Ajuste final de la hoja. Sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento. Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt25pfz252aev	6,000	Ud	Puerta de aluminio,	991,000	5.946,00	
mt22www010a	1,156	Ud	Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,	5,420	6,27	
mt22www050a	0,544	Ud	Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad pe	4,840	2,63	
mt21veu050	26,400	m²	Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamient	122,630	3.237,43	
mt21sik010	15,000	Ud	Cartucho de 310 ml de silicona sintética incolora	2,560	38,40	
mt21vva021	5,000	Ud	Material auxiliar para la colocación de vidrios.	1,310	6,55	
OF1_CRIS	13,000	h	Oficial 1º cristalero.	22,110	287,43	
PEON_CRIS	13,000	h	Ayudante cristalero.	21,050	273,65	
OF1_CARP	7,000	h	Oficial 1º carpintero	22,110	154,77	
PEON_CARP	7,000	h	Ayudante carpintero	21,050	147,35	
				Mano de obra.....		863,20
				Materiales.....		9.237,28
				Suma la partida.....		10.100,48
				Costes indirectos.....	5,00%	505,02
				TOTAL PARTIDA.....		10.605,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL SEISCIENTOS CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalus de Empleo
A SUPERVISADO
Jefe de Unidad adm/GO-001-01 1/1
08 agosto 2024
PAG: 133/158

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756		05/08/2024 20:43	PÁGINA 133/158
VERIFICACIÓN	PEGVEKMPJGJNSG88CPD3RKAYZHAHV	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10.05.12		Ud	Carpintería V12 Ventanas de aluminio + fijos, marca y modelo a definir por la D.F., con rotura de puente térmico, hojas oscilobatientes, con apertura hacia el interior, dimensiones 750x2200 mm las hojas y los fijos según plano de detalles del proyecto, acabado anodizado natural, con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de anodizado, compuesta de hoja de 88 mm y marco de 80 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla estándar y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: U _{h,m} = desde 1,3 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 65 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1950, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, con premarco y sin persiana. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento. TSAC. Doble acristalamiento, conjunto formado por vidrio exterior STADIP de 6+6 mm, compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 6 mm unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo, con capa de baja emisividad térmica incorporada en la cara interior, cámara de gas deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 10 mm, rellena de gas argón y vidrio interior STADIP PROTECT de 6+6 mm, compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 6 mm unidas mediante dos láminas incoloras de butiral de polivinilo; 22 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acúñado mediante calzos de apoyo o perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona, compatible con el material soporte. Incluye: Ajuste final de la hoja. Sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento. Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt25pft252aev	2,000	Ud	Puerta de aluminio,	991,000	1.982,00	
mt22www010a	1,156	Ud	Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,	5,420	6,27	
mt22www050a	0,544	Ud	Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad pe	4,840	2,63	
mt21dsg012Eu	14,430	m²	Doble acristalamiento	216,020	3.117,17	
mt21sik010	10,000	Ud	Cartucho de 310 ml de silicona sintética incolora	2,560	25,60	
mt21vva021	5,000	Ud	Material auxiliar para la colocación de vidrios.	1,310	6,55	
OF1_CRIS	13,000	h	Oficial 1º cristallero.	22,110	287,43	
PEON_CRIS	13,000	h	Ayudante cristallero.	21,050	273,65	
OF1_CARP	6,000	h	Oficial 1º carpintero	22,110	132,66	
PEON_CARP	6,000	h	Ayudante carpintero	21,050	126,30	
				Mano de obra	820,04	
				Materiales	5.140,22	
				Suma la partida.....	5.960,26	
				Costes indirectos.....	5,00%	298,01
				TOTAL PARTIDA.....	6.258,27	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalus de Empleo
A SUPERVISADO
Jefe de Unidad adm/GO-001-01 1/1
08 agosto 2024
PAG: 134/158

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756		05/08/2024 20:43	PÁGINA 134/158
VERIFICACIÓN	PEGVEKMPJGJNSG88CPD3RKAYZHAHV	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10.05.13		Ud	Carpintería V13 Ventana de aluminio + fijo, marca y modelo a definir por la D.F., con rotura de puente térmico, dos hojas oscilobatientes, con apertura hacia el interior, dimensiones 750x2200 mm de cada hoja y 632x2200 mm el fijo, según plano de detalles del proyecto, acabado anodizado natural, con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de anodizado, compuesta de hoja de 88 mm y marco de 80 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla estándar y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 1,3 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 65 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1950, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, con premarco y sin persiana. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento. TSAC. Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 3+3/10/4 LOW.S, conjunto formado por vidrio exterior SO-NOR (laminar acústico) 3+3 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 3 mm, unidas mediante una lámina incolora de butíral de polivinilo cámara de gas deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 10 mm, rellena de gas argón y vidrio interior LOW.S 4 mm; 20 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona, compatible con el material soporte. Incluye: Ajuste final de la hoja. Sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento. Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt25pft252aep	2,000	Ud	Puerta de aluminio	785,000	1.570,00	
mt22www010a	0,952	Ud	Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,	5,420	5,16	
mt22www050a	0,448	Ud	Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad pe	4,840	2,17	
mt21veu050	4,680	m²	Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamient	122,630	573,91	
mt21sik010	1,600	Ud	Cartucho de 310 ml de silicona sintética incolora	2,560	4,10	
mt21vva021	1,000	Ud	Material auxiliar para la colocación de vidrios.	1,310	1,31	
OF1_CRIS	1,300	h	Oficial 1º cristalero.	22,110	28,74	
PEON_CRIS	1,300	h	Ayudante cristalero.	21,050	27,37	
OF1_CARP	3,000	h	Oficial 1º carpintero	22,110	66,33	
PEON_CARP	3,000	h	Ayudante carpintero	21,050	63,15	
				Mano de obra	185,59	
				Materiales	2.156,65	
				Suma la partida	2.342,24	
				Costes indirectos	5,00%	117,11
				TOTAL PARTIDA	2.459,35	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalus de Empleo
A SUPERVISADO
Jefe de Unidad adm GO-001-01 1/1
08 agosto 2024
PAG: 135/158

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756		05/08/2024 20:43	PÁGINA 135/158
VERIFICACIÓN	PEGVEKMPJGJNSG88CPD3RKAYZHAHV	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10.05.14		Ud	Carpintería V14 Ventana de aluminio + fijo, marca y modelo a definir por la D.F., con rotura de puente térmico, una hoja oscilobatiente, con apertura hacia el interior, dimensiones 750x2200 mm las hojas y 861x2200 mm los fijos, según plano de detalles del proyecto, acabado anodizado natural, con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de anodizado, compuesta de hoja de 88 mm y marco de 80 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla estándar y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: U _f ,m = desde 1,3 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 65 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1950, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, con premarco y sin persiana. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento. TSAC. Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 3+3/10/4 LOW.S, conjunto formado por vidrio exterior SONOR (laminar acústico) 3+3 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 3 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo cámara de gas deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 10 mm, rellena de gas argón y vidrio interior LOW.S 4 mm; 20 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acunado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona, compatible con el material soporte. Incluye: Ajuste final de la hoja. Sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento. Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt25pft252aep	2,000	Ud	Puerta de aluminio	785,000	1.570,00	
mt22www010a	0,952	Ud	Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,	5,420	5,16	
mt22www050a	0,448	Ud	Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad pe	4,840	2,17	
mt21veu050	7,100	m²	Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamient	122,630	870,67	
mt21sik010	1,600	Ud	Cartucho de 310 ml de silicona sintética incolora	2,560	4,10	
mt21vva021	1,000	Ud	Material auxiliar para la colocación de vidrios.	1,310	1,31	
OF1_CRIS	2,000	h	Oficial 1º cristallero.	22,110	44,22	
PEON_CRIS	2,000	h	Ayudante cristallero.	21,050	42,10	
OF1_CARP	3,000	h	Oficial 1º carpintero	22,110	66,33	
PEON_CARP	3,000	h	Ayudante carpintero	21,050	63,15	
				Mano de obra	215,80	
				Materiales	2.453,41	
				Suma la partida	2.669,21	
				Costes indirectos	5,00%	133,46
				TOTAL PARTIDA	2.802,67	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 10.06 Cerrajería

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalus de Empleo
08 agosto 2024
PAG: 136/158
A SUPERVISADO
JuntadeAndalucia
admGO-001-01 1/1

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756		05/08/2024 20:43	PÁGINA 136/158
VERIFICACIÓN	PEGVEKMPJGJNSG88CPD3RKAYZHAHV	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10.06.01		m	Barandilla de acero galvanizado PP1 Barandilla de fachada en forma recta, de 110 cm de altura, formada por: bastidor compuesto de barandal perimetral de redondo de perfil macizo de acero galvanizado de diámetro 12 mm; entrepaño para relleno de los huecos del bastidor compuesto de cables de acero inoxidable tensado entre ojales soldados a barra antipánico mediante redondo de perfil macizo de acero galvanizado de diámetro 12 mm, según plano de detalles del proyecto. Incluso pletinas para fijación mediante anclaje químico en obra de fábrica con varillas roscadas y resina. Elaboración en taller y ajuste final en obra. Totalmente terminada y lista para pintar. Incluye: Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación del tramo de barandilla de forma que los puntos de anclaje del bastidor se sitúen en los puntos marcados. Aplomado y nivelación. Resolución de las uniones entre tramos de barandilla. Resolución de las uniones al paramento. Montaje de elementos complementarios. Criterio de medición de obra: Se medirá, en la dirección del pasamanos, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt26aac010do	7,770	m	Redondo de perfil macizo de acero laminado en caliente de diámet	4,260	33,10	
mt26aha010a	1,000	m²	Chapa perforada de acero galvanizado, con perforaciones redondas	22,540	22,54	
cable	1,500	m²	Cable tensado	22,540	33,81	
mt26aaq010a	2,000	Ud	Anclaje químico compuesto por resina y varilla roscada de acero	2,990	5,98	
mt27pf050	0,160	kg	Imprimación SHOP-PRIMER a base de resinas pigmentadas con óxido	10,590	1,69	
mq08sol020	0,107	h	Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.	3,250	0,35	
OF1_CARP	0,590	h	Oficial 1º carpintero	22,110	13,04	
PEON_CARP	0,379	h	Ayudante carpintero	21,050	7,98	

Mano de obra.....	21,02
Maquinaria.....	0,35
Materiales.....	97,12
Suma la partida.....	118,49
Costes indirectos.....	5,00%
Costes indirectos.....	5,92
TOTAL PARTIDA.....	124,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

10.06.02		m	Barandilla de acero inoxidable E1 Barandilla de acero inoxidable AISI 304 de 90 cm de altura, acabado cepillado, compuesta de pasamanos (2) de 50 mm de diámetro sujeto a montantes y entrepaño redondo liso verticales de 12 mm, según plano de detalles. Incluso pletinas para fijación mediante atornillado en obra de fábrica con tacos de nylon y tornillos de acero. Elaborada en taller y montada en obra. Totalmente terminada y lista para pintar. Incluye: Replanteo de los puntos de fijación. Aplomado y nivelación. Resolución de las uniones entre tramos. Resolución de las uniones al paramento. Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt26aaa033a	2,000	Ud	Anclaje mecánico con taco de nylon y tornillo de acero galvaniza	0,300	0,60	
mt26dbe310c	1,000	m	Barandilla de acero inoxidable AISI 304 de 100 cm de altura, com	188,860	188,86	
mq08sol020	0,107	h	Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.	3,250	0,35	
OF1_CARP	0,539	h	Oficial 1º carpintero	22,110	11,92	
PEON_CARP	0,322	h	Ayudante carpintero	21,050	6,78	

Mano de obra.....	18,70
Maquinaria.....	0,35
Materiales.....	189,46
Suma la partida.....	208,51
Costes indirectos.....	10,43
Costes indirectos.....	218,94
TOTAL PARTIDA.....	218,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE ENLACE DE EMPRESAS DE TRABAJO AUTÓNOMO

Servicio Andalus de Empleo

A

08 agosto 2024

PAG: 137/158

SUPERVISADO

adm/GO-001-01 1/1

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756			05/08/2024 20:43	PÁGINA 137/158
VERIFICACIÓN	PEGVEKMPYJGJNSG88CPD3RKAYZHAHV	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/		
				

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10.06.03		m	Barandilla mantenimiento Barandilla de fachada para protección y mantenimiento, en forma recta, de 80 cm de altura, formada por: bastidor compuesto de perfil angular 50.5 con ojales para pasar cordón tensado de acero inoxidable. Elaboración en taller y ajuste final en obra. Totalmente terminada y pintada. Incluye: Marcado de los puntos de fijación de los perfiles. Presentación del tramo de barandilla de forma que los puntos de anclaje del bastidor se sitúen en los puntos marcados. Aplomado y nivelación. Resolución de las uniones entre tramos de barandilla. Montaje de elementos complementarios. Criterio de medición de obra: Se medirá, en la dirección del pasamanos, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt26aac010bk	4,270	m	Pletina de perfil macizo de acero laminado en caliente de 50x6 m	8,110	34,63	
mt26aha010a	0,700	m²	Chapa perforada de acero galvanizado, con perforaciones redondas	22,540	15,78	
mt26aaa035b	2,000	Ud	Anclaje mecánico tipo tornillo de cabeza avellanada con estrella	4,050	8,10	
mt27pfi050	0,160	kg	Imprimación SHOP-PRIMER a base de resinas pigmentadas con óxido	10,590	1,69	
mq08sol020	0,107	h	Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.	3,250	0,35	
OF1_CARP	0,558	h	Oficial 1º carpintero	22,110	12,34	
PEON_CARP	0,348	h	Ayudante carpintero	21,050	7,33	
						Mano de obra..... 19,67
						Maquinaria..... 0,35
						Materiales..... 60,20
						Suma la partida..... 80,22
						Costes indirectos..... 5,00% 4,01
						TOTAL PARTIDA..... 84,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

10.06.04		m	Rejilla para instalaciones de ventilación Rejilla de interperie para instalaciones de ventilación y ascensor, marco frontal y lamas de chapa perfilada de acero galvanizado en caliente, malla de protección contra la entrada de hojas y pájaros, según plano de detalles del proyecto, con marco de montaje de chapa de acero galvanizado, fijado en el paramento sobre fábrica de pretil. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Montaje y fijación del marco en el cerramiento. Fijación de la rejilla en el marco. Conexión al conducto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
rejillagalv	1,000	m	Rejilla de acero galvanizado	608,000	608,00	
OF1_INST	0,347	h.	Oficial 1º instalador	22,110	7,67	
PEON_INST	0,347	h.	Peon instalador	21,210	7,36	
						Mano de obra..... 15,03
						Materiales..... 608,00
						Suma la partida..... 623,03
						Costes indirectos..... 5,00% 31,15
						TOTAL PARTIDA..... 654,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TURISMO
Servicio Andalus de Empleo
A SUPERVISADO
08 agosto 2024
PAG: 138/158
adm/GO-001-01 1/1

Nº Reg. Entrada: 20249908701236. Fecha/Hora: 05/08/2024 20:43:11

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756			05/08/2024 20:43	PÁGINA 138/158
VERIFICACIÓN	PEGVEKMYPJGJNSG88CPD3RKAYZHAV	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/		
				

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10.06.05		Ud	Escalera metálica de caracol E2 Escalera metálica de caracol, giro de 1,40 m de diámetro, formada con estructura principal de perfiles tubulares 100.4 con refuerzo interior de pletina de 100.4 y lateral de con chapón de 4 mm, según plano de detalles del proyecto. Peldaños de pletina de acero de 2,5 mm de espesor con tratamiento superficial antideslizante, perforaciones (7x20 mm) y pintado superficial. Barandilla con montantes verticales antipánicos de pletina 40.4 y cordón de acero inoxidable de diámetro 6 mm en la parte superior, según plano de detalles del proyecto. Incluso cerramiento de hueco superior, elementos de fijación y pintura antioxidante. Realizada en taller y montada en obra con ayudas de albañilería incluidas. Completamente terminada. Incluye: Replanteo y fijación del árbol central. Replanteo del peldañado. Presentación de los peldaños y sujeción previa. Nivelación y ajuste de la posición de los peldaños. Terminación de los peldaños. Replanteo y colocación de la barandilla y pasamanos. Sujeción definitiva. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt07ala010deb	6.100,000	kg	Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en cal	0,990	6.039,00	
mt27pf010	7,000	l	Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas m	5,110	35,77	
mq07glt010a	2,965	h	Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad de el	49,940	148,07	
mq08sol020	6,089	h	Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.	3,250	19,79	
OF1_EST	7,049	h	Oficial 1º estructurista	22,110	155,85	
PEON_EST	7,049	h	Ayudante estructurista	21,210	149,51	
						Mano de obra..... 305,36
						Maquinaria..... 167,86
						Materiales..... 6.074,77
						Suma la partida..... 6.547,99
						Costes indirectos..... 5,00% 327,40
						TOTAL PARTIDA..... 6.875,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

10.06.06		m²	Tramex mantenimiento Reja electrosoldada metálica formada por pletina de acero galvanizado de 30x2 mm en cuadrícula de 30x30 mm, con bastidor electrosoldado. Incluso subestructura y pletinas para fijación mediante atornillado en obra de fábrica con tacos de nylon y tornillos de acero. Elaboración en taller y ajuste final en obra. Incluye: Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación de la reja. Aplomado y nivelación. Resolución de las uniones del bastidor a los paramentos. Montaje de elementos complementarios. Criterio de medición de obra: Se medirá, con las dimensiones del hueco, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt26btr010a	1,000	m²	Rejilla electrosoldada con pletina de acero galvanizado de 30x2	85,200	85,20	
subtramex	1,000	m²	Subestructura soporte tramex	58,600	58,60	
mt26aaa033a	4,000	Ud	Anclaje mecánico con taco de nylon y tornillo de acero galvaniza	0,300	1,20	
OF1_CARP	0,366	h	Oficial 1º carpintero	22,110	8,09	
PEON_CARP	0,261	h	Ayudante carpintero	21,050	5,49	
						Mano de obra..... 93,58
						Materiales..... 145,00
						Suma la partida..... 158,58
						Costes indirectos..... 5,00% 93
						TOTAL PARTIDA..... 166,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalus de Empleo
08 agosto 2024
PAG: 139/158
A SUPERVISADO
JuntadeAndalucia
adm/GO-001-01 1/1

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756			05/08/2024 20:43	PÁGINA 139/158
VERIFICACIÓN	PEGVEKMYPJGJNSG88CPD3RKAYZHAV	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/		
				

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 10.07 Protecciones solares						
10.07.01	m²		Celosía fija y lamas orientables			
Celosía fija con lamas orientables, de 300 mm de anchura, elíptica tipo ALA, 132 cm de alto, cerámica extrusionada, marca y modelo a definir por la D.F., colocadas sobre subestructura compuesta por bastidor principal PHR 120.60.5, travesaños de lamas con PHC 50.3 con pernos para lama cada 30 cm, distanciador del travesaño PHC 50.3. Incluso placas de anclaje con chapón de acero de 10 mm de espesor con para fijación mediante atornillado en elemento de hormigón con tacos de expansión y tornillos de acero inoxidable de 10 mm de diámetro, elaboración en taller, y ajuste final en obra.						
Incluye: Replanteo. Presentación y nivelación. Resolución de las uniones de la subestructura a los paramentos. Montaje de elementos complementarios.						
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².						
mt26aaa023a	4,000	Ud	Anclaje mecánico con taco de expansión de acero galvanizado, tue	1,520	6,08	
celosia	1,000	m²	Celosía	458,900	458,90	
OF1_CARP	0,506	h	Oficial 1º carpintero	22,110	11,19	
PEON_CARP	0,506	h	Ayudante carpintero	21,050	10,65	
Mano de obra.....						21,84
Materiales.....						464,98
Suma la partida.....						486,82
Costes indirectos.....						24,34
TOTAL PARTIDA.....						511,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS ONCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

Nº Reg. Entrada: 202499908701236. Fecha/Hora: 05/08/2024 20:43:11

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO

Servicio Andalus de Empleo

SUPERVISADO

Junta de Andalucía
adm/GO-001-01 1/1

08 agosto 2024

PAG: 140/158

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756		05/08/2024 20:43	PÁGINA 140/158
VERIFICACIÓN	PEGVEKMYPJGJNSG88CPD3RKAYZHAHV	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 11 Aislamiento e Impermeabilizaciones						
11.01	m²		Aislamiento térmico por el exterior			
Aislamiento térmico por el exterior en muro cortina, formado por panel rígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, no revestido de doble densidad, de 40 mm de espesor, resistencia térmica 1,15 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), colocado a tope y fijado mecánicamente. Incluso cinta autoadhesiva para sellado de juntas. Incluye: Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del aislamiento. Fijación del aislamiento. Resolución de puntos singulares. Sellado de juntas y uniones.						
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.						
mt16aaa020ea	8,000	Ud	Fijación mecánica para paneles aislantes de lana de roca, coloca	0,160	1,28	
mt16lra020abj	1,050	m²	Panel rígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, no revestido d	8,220	8,63	
mt16aaa030	0,440	m	Cinta autoadhesiva para sellado de juntas.	0,310	0,14	
OF1	0,126	h	Oficial 1ª construcción.	22,110	2,79	
PEON_ESP	0,126	h	Peón especializado construcción.	21,210	2,67	
Mano de obra.....						5,46
Materiales.....						10,05
Suma la partida.....						15,51
Costes indirectos.....						0,78
TOTAL PARTIDA.....						16,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

11.02	m²		Aislamiento térmico trasdosados			
Aislamiento térmico entre los montantes de la estructura portante del trasdosado autoportante de placas, formado por panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm, según UNE-EN 13162, colocado entre los montantes de la estructura portante.						
Incluye: Corte del aislamiento. Colocación del aislamiento entre los montantes.						
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.						
mt16lra060b	1,050	m²	Panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm, según UNE-EN 1	3,240	3,40	
OF1	0,052	h	Oficial 1ª construcción.	22,110	1,15	
PEON_ESP	0,052	h	Peón especializado construcción.	21,210	1,10	
Mano de obra.....						2,25
Materiales.....						3,40
Suma la partida.....						5,65
Costes indirectos.....						0,28
TOTAL PARTIDA.....						5,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

11.03	m²		Aislamiento térmico espesor 45 mm			
Aislamiento térmico intermedio en tabique de placas, formado por panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm, según UNE-EN 13162, colocado entre los montantes de la estructura portante.						
Incluye: Corte y preparación del aislamiento a colocar entre los montantes. Colocación del aislamiento entre los montantes.						
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.						
mt16lra060b	1,000	m²	Panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm, según UNE-EN 1	3,240	3,24	
OF1	0,054	h	Oficial 1ª construcción.	22,110	1,19	
PEON_ESP	0,054	h	Peón especializado construcción.	21,210	1,15	
Mano de obra.....						3,34
Materiales.....						2,24
Suma la partida.....						5,58
Costes indirectos.....						0,28
TOTAL PARTIDA.....						5,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio de Inspección de Trabajo
08 agosto 2024
PAG: 141/158
SUPERVISADO
A
Jefe de Montaña
adm/GO-001-01 1/1

Nº Reg. Entrada: 20249908701236. Fecha/Hora: 05/08/2024 20:43:11

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756		05/08/2024 20:43	PÁGINA 141/158
VERIFICACIÓN	PEGVEKMPJGJNSG88CPD3RKAYZHAHV	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.04		m²	Aislamiento térmico espesor 65 mm Aislamiento térmico intermedio en tabique de placas, formado por panel semirrígido de lana mineral, espesor 65 mm, según UNE-EN 13162, colocado entre los montantes de la estructura portante. Incluye: Corte y preparación del aislamiento a colocar entre los montantes. Colocación del aislamiento entre los montantes. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt16ira060c	1,000	m²	Panel semirrígido de lana mineral, espesor 65 mm, según UNE-EN 1	4,330	4,33	
OF1	0,054	h	Oficial 1ª construcción.	22,110	1,19	
PEON_ESP	0,054	h	Peón especializado construcción.	21,210	1,15	
						Mano de obra 2,34
						Materiales 4,33
						Suma la partida..... 6,67
						Costes indirectos..... 5,00% 0,33
						TOTAL PARTIDA..... 7,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS

11.05		m²	Aislamiento térmico techos Aislamiento térmico de techos, entre periferia de la estructura portante del falso techo autoportante de placas, formado por panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm, según UNE-EN 13162, colocado entre la estructura portante. Incluye: Corte del aislamiento. Colocación del aislamiento entre estructura. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt16ira060b	1,050	m²	Panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm, según UNE-EN 1	3,240	3,40	
OF1	0,052	h	Oficial 1ª construcción.	22,110	1,15	
PEON_ESP	0,052	h	Peón especializado construcción.	21,210	1,10	
						Mano de obra 2,25
						Materiales 3,40
						Suma la partida..... 5,65
						Costes indirectos..... 5,00% 0,28
						TOTAL PARTIDA..... 5,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

11.06		m	Impermeabilización de alféizar y albardilla Impermeabilización de alféizar con lámina impermeabilizante flexible tipo EVAC, de 300 mm de anchura, compuesta de una doble hoja de poliolefina termoplástica con acetato de vinil etileno, con ambas caras revestidas de fibras de poliéster no tejidas, de 0,8 mm de espesor y 625 g/m², tipo monocapa, totalmente adherida al soporte con adhesivo cementoso mejorado, C2 E, preparada para recibir directamente sobre ella el vierteaguas. Incluye: Limpieza y preparación de la superficie. Aplicación del adhesivo cementoso. Colocación de la impermeabilización. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt09mcr250a	0,620	kg	Adhesivo cementoso mejorado, C2 E, con tiempo abierto ampliado,	0,720	0,45	
mt15rev 040bf	1,050	m	Banda de refuerzo para lámina impermeabilizante flexible tipo EV	5,340	5,61	
OF1	0,138	h	Oficial 1ª construcción.	22,110	3,05	
PEON_ESP	0,138	h	Peón especializado construcción.	21,210	2,93	
						Mano de obra 5,98
						Materiales 6,06
						Suma la partida..... 12,04
						Costes indirectos..... 5,00% 0,60
						TOTAL PARTIDA..... 12,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CONSEJERA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Antidiscriminación
08 agosto 2024
PAG: 142/158
SUPERVISADO
adm/GO-001-01 1/1

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.07		m²	Aislamiento térmico por el exterior de muros en contacto con el Aislamiento térmico por el exterior de muros en contacto con el terreno, formado por panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 40 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,2 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), colocado a tope y fijado con adhesivo cementoso sobre el trasdós del muro, preparado para recibir el relleno con material de drenaje. Incluso perfil de chapa curvada, para remate y protección de los bordes de los paneles de aislamiento térmico. Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del aislamiento. Fijación del aislamiento. Colocación del perfil de remate. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt16pxa010ab	1,050	m²	Panel rígido de poliestireno extruido, según UNE-EN 13164, de su	2,910	3,06	
mt16aaa040b	1,000	kg	Adhesivo cementoso para fijación de paneles aislantes, en parame	0,470	0,47	
mt16aaa100	0,330	m	Perfil de chapa curvada de acero prelacado, de 0,6 mm de espesor	1,300	0,43	
OF1	0,128	h	Oficial 1ª construcción.	22,110	2,83	
PEON_ESP	0,128	h	Peón especializado construcción.	21,210	2,71	
Mano de obra.....						5,54
Materiales.....						3,96
Suma la partida.....						9,50
Costes indirectos.....						5,00%
						0,48
TOTAL PARTIDA.....						9,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Nº Reg. Entrada: 20249908701236. Fecha/Hora: 05/08/2024 20:43:11

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalus de Empleo
08 agosto 2024
PAG: 143/158
A SUPERVISADO
Junta de Andalucía
adm6O-001-01 1/1

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756			05/08/2024 20:43	PÁGINA 143/158
VERIFICACIÓN	PEGVEKMPJGJNSG88CPD3RKAYZHAHV	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/		
				

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 12 Pinturas y Rótulos						
12.01	m²		Pintura plástica sobre paramento interior de yeso o escayola Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color a definir por la D.F., acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 15% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,08 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso o escayola, vertical y horizontal de escaleras. Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.			
mt27pfp010b	0,125	l	Imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa	3,510	0,44	
mt27pir010a	0,200	l	Pintura plástica ecológica para interior a base de copolímeros a	4,720	0,94	
OF1_PINT	0,105	h	Oficial 1º pintor.	22,110	2,32	
PEON_PINT	0,105	h	Ayudante pintor.	21,050	2,21	
						4,53
						1,38
						5,91
						0,30
TOTAL PARTIDA						6,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
12.02	m²		Pintura plástica sobre paramento interior de hormigón Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color RAL 6012, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 15% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,08 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de hormigón o bloque de hormigón, vertical y horizontal de escaleras. Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.			
mt27pfp010b	0,125	l	Imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa	3,510	0,44	
mt27pir010b	0,200	l	Pintura plástica ecológica para interior a base de copolímeros a	4,720	0,94	
OF1_PINT	0,105	h	Oficial 1º pintor.	22,110	2,32	
PEON_PINT	0,105	h	Ayudante pintor.	21,050	2,21	
						4,53
						1,38
						5,91
						0,30
TOTAL PARTIDA						6,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
12.03	m²		Pintura plástica sobre paramento interior de hormigón Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color RAL 1020, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 15% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,08 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de hormigón o bloque de hormigón, vertical y horizontal de escaleras. Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.			
mt27pfp010b	0,125	l	Imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa	3,510	0,44	
mt27pir010b	0,200	l	Pintura plástica ecológica para interior a base de copolímeros a	4,720	0,94	
OF1_PINT	0,105	h	Oficial 1º pintor.	22,110	2,32	
PEON_PINT	0,105	h	Ayudante pintor.	21,050	2,21	
						4,53
						1,38
						5,91
						0,30
TOTAL PARTIDA						6,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						

Nº Reg. Entrada: 20249908701236. Fecha/Hora: 05/08/2024 20:43:11

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO

Unidad de Gestión de Empleo

SUPERVISADO

Unidad de Gestión de Empleo

08 agosto 2024

PAG: 144/158

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756			05/08/2024 20:43	PÁGINA 144/158
VERIFICACIÓN	PEGVEKMPJGJNSG88CPD3RKAYZHAHV	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/		
				

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
12.04		m	Marcado de plazas de garaje Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color RAL 1020, acabado satinado, textura lisa, diluidas con un 15% de agua o sin diluir; para marcado de plazas de garaje, con líneas de 5 cm de anchura, continuas o discontinuas. Incluye: Preparación de la superficie. Ejecución del marcado. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt27mvp010e	0,029	l	Pintura plástica para exterior, a base de resinas acrílicas, col	13,420	0,39	
mt27wav020a	2,000	m	Cinta adhesiva de pintor, de 25 mm de anchura.	0,110	0,22	
OF1_PINT	0,052	h	Oficial 1º pintor.	22,110	1,15	
PEON_PINT	0,052	h	Ayudante pintor.	21,050	1,09	
Mano de obra.....						2,24
Materiales.....						0,61
Suma la partida.....						2,85
Costes indirectos.....						5,00% 0,14
TOTAL PARTIDA.....						2,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

12.05		Ud	Marcado de flechas e inscripciones en garajes Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color RAL 1020, acabado satinado, textura lisa, diluidas con un 15% de agua; para marcado de flechas e inscripciones en garajes, con una plantilla. Incluye: Preparación de la superficie. Ejecución del marcado. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt27mvp010e	0,684	l	Pintura plástica para exterior, a base de resinas acrílicas, col	13,420	9,18	
OF1_PINT	0,157	h	Oficial 1º pintor.	22,110	3,47	
PEON_PINT	0,157	h	Ayudante pintor.	21,050	3,30	
Mano de obra.....						6,77
Materiales.....						9,18
Suma la partida.....						15,95
Costes indirectos.....						5,00% 0,80
TOTAL PARTIDA.....						16,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

12.06		m²	Lámina adhesiva Lámina adhesiva, al ácido, aplicada en la cara interior del acristalamiento. Incluso solución jabonosa, para la limpieza de la superficie del vidrio y la colocación de láminas adhesivas. Incluye: Limpieza de la superficie del vidrio. Humectación, mediante rociado, de las superficies a adherir. Aplicación y extendido de la lámina, mediante presión con rasqueta. Limpieza y secado de la superficie. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt21lmc030a	0,150	l	Líquido limpiador a base de solución jabonosa al 6% en agua, par	0,240	0,04	
mt21lmc010aa	1,050	m²	Lámina adhesiva de control solar, transparente, color gris verde	26,100	27,41	
OF1_CRIS	0,107	h	Oficial 1º cristallero.	22,110	2,37	
PEON_CRIS	0,107	h	Ayudante cristallero.	21,050	2,25	
Mano de obra.....						4,62
Materiales.....						27,45
Suma la partida.....						32,07
Costes indirectos.....						5,00% 1,60
TOTAL PARTIDA.....						33,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalus de Empleo
08 agosto 2024
PAG: 145/158
SUPERVISADO
adm60-001-01 1/1

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
12.07		Ud	Rotulación Rotulación con soporte de chapa troquelada, espesor de 4 mm, acabado en acero inoxidable cepillado, según plano de detalles del proyecto, sujeción mediante adhesivo, con leve separación (3 mm) a panel de apoyo. Tipografía a definir por la D.F. Incluye: Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.			
rotulacion	1,000	Ud	Rótulo de señalización	255,900	255,90	
PEON_ESP	0,106	h	Peón especializado construcción.	21,210	2,25	
Mano de obra.....						2,25
Materiales.....						255,90
Suma la partida.....						258,15
Costes indirectos.....						12,91
5,00%						
TOTAL PARTIDA.....						271,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

12.08		Ud	Rotulación JUNTA DE ANDALUCÍA Rotulación de JUNTA DE ANDALUCÍA según modelo oficial. Incluye: Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.			
rotulajunta	1,000	Ud	Rótulo JUNTA DE ANDALUCÍA	395,600	395,60	
PEON_ESP	0,106	h	Peón especializado construcción.	21,210	2,25	
Mano de obra.....						2,25
Materiales.....						395,60
Suma la partida.....						397,85
Costes indirectos.....						19,89
5,00%						
TOTAL PARTIDA.....						417,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Nº Reg. Entrada: 202499908701236. Fecha/Hora: 05/08/2024 20:43:11

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalus de Empleo
A SUPERVISADO
Junta de Andalucía
adm/GO-001-01 1/1
08 agosto 2024
PAG: 146/158

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756			05/08/2024 20:43	PÁGINA 146/158
VERIFICACIÓN	PEGVEKMYPJGJNSG88CPD3RKAYZH4HV	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/		
				

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 13 Urbanización interior de la parcela						
13.01	m²		Solado de losetas de hormigón para uso exterior Suministro y colocación de pavimento para uso privado en zona de aceras y paseos, de losetas de hormigón para uso exterior, de 4 pastillas, clase resistente a flexión T, clase resistente según la carga de rotura 3, clase de desgaste por abrasión G, formato nominal 20x20x3 cm, color gris, según UNE-EN 1339, colocadas al tendido sobre capa de arena-cemento de 3 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y arena de cantera granítica, dejando entre ellas una junta de separación de entre 1,5 y 3 mm. Todo ello realizado sobre firme compuesto por forjado estructural, no incluido en este precio. Incluso juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlos a los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas. Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Extendido de la capa de arena-cemento. Espolvoreo con cemento de la superficie. Colocación al tendido de las piezas. Formación de juntas y encuentros. Limpieza del pavimento y las juntas. Preparación y extendido de la lechada líquida para relleno de juntas. Limpieza final con agua, sin eliminar el material de rejuntado. Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m².			
mt09mcr300b	0,032	m³	Arena-cemento, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland C	61,970	1,98	
mt08cem011a	1,000	kg	Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, según	0,100	0,10	
mt18bhi010aa	1,050	m²	Loseta de hormigón para uso exterior, de 4 pastillas, clase resi	5,680	5,96	
mt09lec020a	0,001	m³	Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N.	123,940	0,12	
OF1	0,317	h	Oficial 1ª construcción.	22,110	7,01	
PEON_ESP	0,317	h	Peón especializado construcción.	21,210	6,72	
						13,73
Mano de obra.....						8,16
Materiales.....						21,89
Suma la partida.....						1,09
Costes indirectos.....						5,00%
TOTAL PARTIDA.....						22,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

13.02	m		Bordillo Piezas de bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección normalizada peatonal A1 (20x14) cm, clase climática B (absorción <=6%), clase resistente a la abrasión H (huella <=23 mm) y clase resistente a flexión S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud, según UNE-EN 1340 y UNE 127340, colocadas sobre base de hormigón no estructural (HNE-20/P/20) de espesor uniforme de 20 cm y 10 cm de anchura a cada lado del bordillo, vertido desde camión, extendido y vibrado con acabado maestreado, según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio; posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm con mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso topes o contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la altura del bordillo, del lado de la calzada y al dorso respectivamente, con un mínimo de 10 cm, salvo en el caso de pavimentos flexibles. Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del hormigón en cama de apoyo. Colocación, recibido y nivelación de las piezas, incluyendo topes o contrafuertes. Relleno de juntas con mortero de cemento. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt10hmf011Bc	0,082	m³	Hormigón no estructural HNE-20/P/20, fabricado en central.	65,670	5,38	
mt08aaa010a	0,006	m³	Agua.	1,530	0,01	
mt09mif010ca	0,008	t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat	34,780	0,28	
mt18jbg010aa	2,100	Ud	Bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección normalizada pe	2,630	5,52	
OF1	0,296	h	Oficial 1ª construcción.	22,110	6,54	
PEON_ESP	0,317	h	Peón especializado construcción.	21,210	6,72	
						13,26
Mano de obra.....						2,45
Materiales.....						2,08
Suma la partida.....						25,67
Costes indirectos.....						5,00%
TOTAL PARTIDA.....						25,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CONSERVATORIO DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio de Inspección de Empleo
08 agosto 2024
PAG: 147/158
SUPERVISADO
adm/GO-001-01 1/1

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
13.03		Ud	Alcorque Formación de borde de delimitación de alcorque cuadrado, mediante el conjunto de cuatro piezas prefabricadas de hormigón de 120x120 cm y 100 cm de diámetro interior, gris, apoyado el conjunto sobre una solera de hormigón HM 10/B/20/X0 de 15 cm de espesor, a realizar sobre una base firme existente, no incluida en este precio. Incluso excavación y rejuntado con mortero de cemento, industrial, M-5. Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Excavación. Vertido y extendido del hormigón. Colocación de las piezas. Asentado y nivelación. Relleno de juntas con mortero. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt10hm1011fa	0,210	m³	Hormigón en masa HM 10/B/20/X0, fabricado en central.	66,300	13,92	
mt08aaa010a	0,006	m³	Agua.	1,530	0,01	
mt09mif010ca	0,002	t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat	34,780	0,07	
mt52alc020b	1,000	Ud	Conjunto de cuatro piezas prefabricadas de hormigón, para formac	33,960	33,96	
OF1	0,308	h	Oficial 1ª construcción.	22,110	6,81	
PEON_ESP	0,159	h	Peón especializado construcción.	21,210	3,37	
Mano de obra.....						10,18
Materiales.....						47,96
Suma la partida.....						58,14
Costes indirectos.....						2,91
TOTAL PARTIDA.....						61,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

13.04		Ud	Plantación de árbol Plantación de árbol, a definir por la D.F., en hoyo de 120x120x100 cm realizado con medios mecánicos; suministro en contenedor. Incluso tierra vegetal cribada y sustratos vegetales fertilizados. Incluye: Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos. Abonado del terreno. Plantación. Colocación de tutor. Primer riego. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt48eap010a	1,000	Ud	Mimosa plateada (Acacia dealbata) de 12 a 14 cm de perímetro de	132,100	132,10	
mt48tie030a	0,100	m³	Tierra vegetal cribada, suministrada a granel.	24,460	2,45	
mt48tie020	0,010	kg	Abono mineral complejo NPK 15-15-15.	0,770	0,01	
mt08aaa010a	0,040	m³	Agua.	1,530	0,06	
mq01exn020a	0,053	h	Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 105 kW.	47,240	2,50	
mq04dua020b	0,053	h	Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.	9,410	0,50	
OF1_JAR	0,158	h	Oficial 1ª jardinero.	22,110	3,49	
PEON_JAR	0,317	h	Ayudante jardinero.	21,210	6,72	
Mano de obra.....						80,21
Maquinaria.....						3,00
Materiales.....						134,62
Suma la partida.....						147,83
Costes indirectos.....						7,39
TOTAL PARTIDA.....						155,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESAS Y TRABAJOS AUTÓNOMO
Servicio Andalus de Empleo
A SUPERVISADO
08 agosto 2024
PAG: 148/158
adm6O-001-01 1/1

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756			05/08/2024 20:43	PÁGINA 148/158
VERIFICACIÓN	PEGVEKMYPJGJNSG88CPD3RKAYZHAHV	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/		
				

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 14 Seguridad y salud						
SUBCAPÍTULO 14.01 Locales para personal y servicios						
14.01.01		Ud	Caseta Pref. Mod. 20.50 m2 Vest. Duración menor 6 meses			
			Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 para vestuarios en obras de duraci«n no mayor de 6 meses, formada por: estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano r«gido; carpinteria de aluminio anodizado en su color, rejas de protecci«n y suelo con soporte de perfileria, tablero fen«lico y pavimento, incluso preparaci«n del terreno, cimentaci«n, soportes de hormig«n HA-25, armado con acero B 400 S, placas de asiento, transportes, colocaci«n, desmontado y mantenimiento, seg«n R.D. 1627/97 y gu«a t«cnica del INSHT.			
			Criterio de medici«n de obra: Se medir« el n«mero de unidades realmente ejecutadas seg«n especificaciones de Proyecto.			
HL00700	0,083	u	CASETA MODULADA VESTUARIO DE 20,50 m2	7.836,020	650,39	
01TLL90100	30,000	m2	LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANICOS	0,200	6,00	
02PBB00002	1,080	m3	EXC. POZOS TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MAX. 1,50 m	57,270	61,85	
17TTT00100	1,350	m3	RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P. A VERTEDERO AUTORIZADO 5 km	7,070	9,54	
03HMM00002	1,080	m3	HORMIGÉN EN MASA HM-20/P/40/I EN CIMENTOS	133,720	144,42	
05ACW00051	6,000	kg	ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A MURO HORMIGÉN O F_BRICA	2,570	15,42	
05HAC00010	55,000	kg	ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B400S	1,390	76,45	
05HED00051	3,600	m2	DESENCOFRADO ELEM. HORM. A REVESTIR ENC. CON PANELES MET_LICOS	2,120	7,63	
05HET00001	3,600	m2	ENCOFRADO MET_LICO EN PILARES PARA REVESTIR	8,770	31,57	
05HHP00003	0,270	m3	HORMIGÉN PARA ARMAR HA-25/P/20/Ila EN PILARES	145,650	39,33	
WW00500	200,000	u	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,300	60,00	

Mano de obra.....	140,03
Maquinaria.....	12,63
Materiales.....	948,67
Otros.....	1,28
Suma la partida.....	1.102,60
Costes indirectos.....	5,00%
TOTAL PARTIDA.....	1.157,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalus de Empleo
08 agosto 2024
PAG: 149/158
A SUPERVISADO
JuntadeAndalucía
adm/GO-001-01 1/1

Nº Reg. Entrada: 202499908701236. Fecha/Hora: 05/08/2024 20:43:11

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756			05/08/2024 20:43	PÁGINA 149/158
VERIFICACIÓN	PEGVEKMYPJGJNSG88CPD3RKAYZHAHV	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/		
				

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
14.01.02		Ud	Caseta pref. Mod. 20,50 M2 comedor duraci�n de 6 a 12 meses Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 para comedor en obras de duraci�n entre 6 y 12 meses, formada por: estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano r�gido: carpinter�a de aluminio anodizado en su color, rej�s de protecci�n y suelo con soporte de perfil�a, tablero fen�lico y pavimento, incluso preparaci�n del terreno, cimentaci�n, soportes de hormig�n HA-25, armado con acero B 400 S, placas de asiento, transportes, colocaci�n, desmontado y mantenimiento, seg�n R.D. 1627/97 y gu�a t�cnica del INSHT. Criterio de medici�n de obra: Se medir� el n�mero de unidades realmente ejecutadas seg�n especificaciones de Proyecto.			
HL00400	0,189	u	CASETA MODULADA COMEDOR DE 20,50 m2	6.252,140	1.181,65	
01TLL90100	30,000	m2	LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANICOS	0,200	6,00	
02PBB00002	1,080	m3	EXC. POZOS TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MAX. 1,50 m	57,270	61,85	
17TTT00100	1,350	m3	RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P. A VERTEDERO AUTORIZADO 5 km	7,070	9,54	
03HMM00002	1,080	m3	HORMIG�N EN MASA HM-20/P/40/I EN CIMENTOS	133,720	144,42	
05ACV00051	6,000	kg	ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A MURO HORMIG�N O F_BRICA	2,570	15,42	
05HAC00010	55,000	kg	ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B400S	1,390	76,45	
05HED00051	3,600	m2	DESENCOFRADO ELEM. HORM. A REVESTIR ENC. CON PANELES MET_LICOS	2,120	7,63	
05HET00001	3,600	m2	ENCOFRADO MET_LICO EN PILARES PARA REVESTIR	8,770	31,57	
05HHP00003	0,270	m3	HORMIG�N PARA ARMAR HA-25/P/20/Ila EN PILARES	145,650	39,33	
WW00500	200,000	u	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,300	60,00	
						Mano de obra..... 140,03
						Maquinaria..... 12,63
						Materiales..... 1.479,93
						Otros..... 1,28
						Suma la partida..... 1.633,86
						Costes indirectos..... 5,00% 81,69
						TOTAL PARTIDA..... 1.715,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS QUINCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO C NTIMOS

14.01.03		m�	Amueblamiento provisional local vestuario Amueblamiento provisional en local para vestuario, comprendiendo: taquillas individuales con llave, asientos prefabricados y espejos, terminado y desmontado, incluso mantenimiento, seg�n R.D. 1627/97 y gu�a t�cnica del INSHT. Criterio de medici�n de obra: Se medir� la superficie realmente ejecutada seg�n especificaciones de Proyecto.			
DA00700	0,014	u	ESPEJO 0,50x0,40 m	12,790	0,18	
DA00900	0,057	u	TAQUILLA METALICA CON 4 MODULOS DE 0,25x0,25x1,80 m	181,960	10,37	
HL00900	0,137	u	BANCO CORRIDO PARA 5 PERSONAS	51,530	7,06	
WW00500	2,000	u	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,300	0,60	
						Materiales..... 18,21
						Suma la partida..... 28,21
						Costes indirectos..... 5,00% 1,41
						TOTAL PARTIDA..... 29,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DOCE C NTIMOS

08 agosto 2024
PAG: 150/158
CONSEJER A DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUT NOMO
Servicio Andal z de Empleo
A SUPERVISADO
J ntada And luz
adm CO-001-01 1/1

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
14.01.04	m²		Amueblamiento provisional local comedor Amueblamiento provisional en local para comedor, comprendiendo: mesas, asientos, calienta platos eléctrico y recipientes para desperdicios, terminado y desmontado, incluso mantenimiento, seg-n R.D. 1627/97 y guØa tØcnica del INSHT. Criterio de medici³n de obra: Se medir la superficie realmente ejecutada segÙn especificaciones de Proyecto.			
DW00600	0,022	u	RECIPIENTE DESPERDICIOS	35,790	0,79	
HL00800	0,270	u	ASIENTO COMEDOR OBRA	9,990	2,70	
HL01000	0,003	u	CALIENTA PLATOS OBRA PARA 50 PERSONAS	2.415,340	7,25	
HL01200	0,070	u	MESA COMEDOR OBRA PARA 4 PLAZAS	56,010	3,92	
WW00500	1,000	u	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,300	0,30	
Materiales.....						14,96
Suma la partida.....						14,96
Costes indirectos.....						0,75
TOTAL PARTIDA.....						15,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

14.01.05	m²		Instalación provisional local oficina Instalación provisional de local para oficina, comprendiendo: electricidad e iluminación terminado y desmontado, incluso mantenimiento, seg-n R.D. 1627/97, guØa tØcnica del INSHT y R.E.B.T. Criterio de medici³n de obra: Se medir la superficie realmente ejecutada segÙn especificaciones de Proyecto.			
08ECC00002	0,041	m	CIRCUITO DE OTROS USOS 3x2,5 mm2	6,940	0,28	
08ELL00026	0,013	u	PUNTO DE LUZ M+LTIPLE MONTAJE SUPERFICIAL	106,740	1,39	
08ETT00003	0,055	u	TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 16 A CON 2,5 mm2	47,740	2,63	
08WMI00001	0,055	u	EQUIPO FLUORESCENTE, DOS TUBOS DE 40 W SUPERFICIAL	109,770	6,04	
WW00500	1,000	u	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,300	0,30	
Mano de obra.....						2,13
Materiales.....						8,47
Otros.....						0,04
Suma la partida.....						10,64
Costes indirectos.....						0,53
TOTAL PARTIDA.....						11,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

14.01.06	m²		Instalación provisional local comedor Instalación provisional de local para comedor comprendiendo: electricidad, iluminación, agua, saneamiento, fregadero y griferØa, terminado y desmontado, incluso mantenimiento, seg-n R.D. 1627/97, guØa tØcnica del INSHT y R.E.B.T. Criterio de medici³n de obra: Se medir la superficie realmente ejecutada segÙn especificaciones de Proyecto.			
04EAP90011	0,011	u	ARQUETA DE PASO DE 51X51 cm 1 m PROF. EXC. EN ROCA.	271,890	2,99	
04ECH90002	0,022	m	COLECTOR ENTERR. HORM. DI.M. 200 mm CON RECALCE, EN TIERRAS	45,520	1,00	
08ECC00002	0,033	m	CIRCUITO DE OTROS USOS 3x2,5 mm2	6,940	0,23	
08ECC00004	0,033	m	CIRCUITO PARA COCINA 3x6 mm2	9,560	0,32	
08ELL00026	0,011	u	PUNTO DE LUZ M+LTIPLE MONTAJE SUPERFICIAL	106,740	1,17	
08ETT00006	0,011	u	TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 25 A CON 6 mm2	53,280	0,59	
08FDP00082	0,011	u	DESAG_E FREGADERO DOS SENOS, CON SIFÉN IND. CON PVC 40x 1,9 mm	22,760	0,25	
08FFC90103	0,066	m	CANALIZACIÓN COBRE, EMPOTRADA, 18 mm DI.M.	12,650	0,83	
08FGF00004	0,011	u	EQUIPO GRIFER_A FREGADERO MEZCL. CALIDAD MEDIA	48,250	0,53	
08FSF00111	0,011	u	FREGADERO 2 SENOS CON ESCURRIDOR ACERO INOXIDABLE	161,330	1,77	
08WMI00001	0,066	u	EQUIPO FLUORESCENTE, DOS TUBOS DE 40 W SUPERFICIAL	109,770	7,24	
WW00500	2,000	u	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,300	0,60	
Mano de obra.....						8,64
Maquinaria.....						0,08
Materiales.....						13,55
Otros.....						0,06
Suma la partida.....						17,52
Costes indirectos.....						0,88
TOTAL PARTIDA.....						18,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 14.02 Protecciones colectivas						
14.02.01		Ud	Primeros auxilios en obra			
Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.						
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.						
HW00100	1,000	u	BOTIQU_N REGLAMENTARIO DE OBRA, INSTALADO	137,510	137,51	
HW00300	6,000	u	ELEMENTOS DE REPOSICIÉN PARA BOTIQU_N POR MES	22,000	132,00	
Materiales.....						269,51
Suma la partida.....						269,51
Costes indirectos.....						13,48
TOTAL PARTIDA.....						282,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
14.02.02		Ud	Señal metálica "información" 40x40 cm. Sin soporte			
Señal de seguridad metálica tipo información de 40x40 cm., sin soporte, incluso colocación, de acuerdo con r.d. 485/97 Y p.p. de desmontaje. Valorada en función del número óptimo de utilizaciones.						
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.						
PEON_INST	0,050	h.	Peon instalador	21,210	1,06	
HS00600	0,330	u	SEBAL CONTRAINCENDIOS O SALV. Y SOCORRISMO 40x40 cm	54,200	17,89	
Mano de obra.....						1,06
Materiales.....						17,89
Suma la partida.....						18,95
Costes indirectos.....						0,95
TOTAL PARTIDA.....						19,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
14.02.03		m	Valla metálica para acotamiento de espacios, elem. Met.			
Valla metálica para acotamiento de espacios, formada por elementos metálicos autónomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos.						
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto						
PEON_INST	0,040	h.	Peon instalador	21,210	0,85	
HS03400	0,013	u	VALLA AUTÉNOMA NORMALIZADA MET_LICA	63,290	0,82	
Mano de obra.....						0,85
Materiales.....						0,82
Suma la partida.....						1,67
Costes indirectos.....						0,08
TOTAL PARTIDA.....						1,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
14.02.04		Ud	Extintor manual polvo seco a.b.c.e. De 6 kg			
De extintor manual a.f.p.g. de polvo seco polivalente o a.b.c.e. De 6 kg., colocado sobre soporte fijado al paramento vertical, incluso p.p. De pequeño material y desmontaje, según r.d. 1627/97. Valorado en función del número óptimo de utilizaciones.						
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.						
ATC00100	0,300	h	CUADRILLA ALBADILER_A, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	43,320	13,00	
IP06900	1,000	u	EXTINTOR A.F.P.G. 6 kg	51,250	51,25	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,600	0,60	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,330	0,33	
Materiales.....						64,85
Otros.....						0,33
Suma la partida.....						65,18
Costes indirectos.....						3,26
TOTAL PARTIDA.....						68,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
14.02.05		Ud	Extintor manual de CO2 de 6kg De extintor manual de CO2 de 6 kg., colocado sobre soporte fijado a paramento vertical, incluso p.p.de pequeño material y desmontaje, segun r.d. 1627/97. Valorado en funcion del numero optimo de utilizaciones. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,600	0,60	
ATC00100	0,300	h	CUADRILLA ALBADERO_A, FORMADA POR OFICIAL 1- Y PEÓN ESP.	43,320	13,00	
IP07100	1,000	u	EXTINTOR DE CO2. 6 kg	86,080	86,08	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,330	0,33	
Materiales.....						99,68
Otros.....						0,33
Suma la partida.....						100,01
Costes indirectos.....						5,00%
						5,00
TOTAL PARTIDA.....						105,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

14.02.06		m	Protección perímetro forj.red paramentada en forjado Protección de perímetro de forjado con red de seguridad de poliamida (HT) de 4 mm y luz de malla 10x10 cm, vertical paramentada fijada a forjado, hasta 4 m de altura, incluso p.p. de anclajes de red, cuerdas de sujeción, desmontaje y mantenimiento, segun R.D. 1627/97. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto			
PEON_ORD	0,150	h	Peón ordinario construcción.	21,050	3,16	
PEON_ESP	0,150	h	Peón especializado construcción.	21,210	3,18	
HR00200	2,000	u	ANCLAJE DE RED	0,820	1,64	
HR00800	0,700	m	RED DE SEGURIDAD DE POLIAMIDA 4 mm Y MALLA 10x10 cm	4,470	3,13	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,330	0,33	
Mano de obra.....						6,34
Materiales.....						4,77
Otros.....						0,33
Suma la partida.....						11,44
Costes indirectos.....						5,00%
						0,57
TOTAL PARTIDA.....						12,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 14.03 Protecciones personales

14.03.01		Ud	Casco de seguridad De casco de seguridad segun r.d. 1407/1992. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.			
HC01500	1,000	u	CASCO DE SEGURIDAD ESTANDAR	1,660	1,66	
Materiales.....						1,66
Suma la partida.....						1,66
Costes indirectos.....						5,00%
						0,08
TOTAL PARTIDA.....						1,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

14.03.02		Ud	Pantalla soldadura electrica de mano De pantalla de soldadura electrica de mano, resistente a la perforacion y penetracion por objeto candente, antiinflamable, segun r.d. 1407/1992. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.			
HC05500	1,000	u	PANTALLA SOLDADURA ELECTRICA DE MANO.	5,060	5,06	
Materiales.....						5,06
Suma la partida.....						5,06
Costes indirectos.....						5,00%
						0,25
TOTAL PARTIDA.....						5,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
14.03.03		Ud	Gafa anti-impacto,cazoleta De gafa de cazoletas de armadura rígida, ventilación lateral, graduable y ajustables, visores neutros, recambiables templados y tratados, para trabajos con riesgo de impactos en ojos. Según r.d.1407/1992. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.			
HC03600	1,000	u	GAFAS ANTI-IMPACTO DE CAZOLETA.	9,800	9,80	
			Materiales.....			9,80
			Suma la partida.....			9,80
			Costes indirectos.....		5,00%	0,49
			TOTAL PARTIDA.....			10,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

14.03.04		Ud	Gafa anti-polvo,vinilo, con ventilacion De gafas de vinilo con ventilación directa, sujeción a cabeza graduable visor de policarbonato,para trabajos con ambientes pulverulentos. Según r.d. 1407/1992. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.			
HC03800	1,000	u	GAFAS ANTI-POLVO DE VINILO CON VENTILACION	2,610	2,61	
			Materiales.....			2,61
			Suma la partida.....			2,61
			Costes indirectos.....		5,00%	0,13
			TOTAL PARTIDA.....			2,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

14.03.05		Ud	Par de tapones antirruido polivinilo De par de tapones antirruido fabricado en cloruro de polivinilo, según r.d. 1407/1992. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.			
HC00400	1,000	u	PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO POLIURETANO	0,180	0,18	
			Materiales.....			0,18
			Suma la partida.....			0,18
			Costes indirectos.....		5,00%	0,01
			TOTAL PARTIDA.....			0,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

14.03.06		Ud	Cinturon de seguridad de sujecion poliester De cinturón de seguridad de sujeción fabricado con poliéster, anillas de acero estampado con resistencia superior a 115 kg/mm2., hebillas con mordiente de acero estampado cuerda de amarre de alta tenacidad y 1.00 m de longitud fabricada en nylon y mosquetón de cierre, homologado. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.			
HC02300	1,000	u	ARNES DE SEGURIDAD DE SUJECIÓN POLIESTER	22,550	22,55	
			Materiales.....			22,55
			Suma la partida.....			22,55
			Costes indirectos.....		5,00%	1,13
			TOTAL PARTIDA.....			23,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

14.03.07		Ud	Mandil para trabajos de soldadura De mandil para trabajos de soldadura, fabricado en cuero con sujeción a cuello y cintura a través de correa homologada. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.			
HC05100	1,000	u	MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA	3,500	3,50	
			Materiales.....			3,50
			Suma la partida.....			3,50
			Costes indirectos.....		5,00%	0,18
			TOTAL PARTIDA.....			3,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
14.03.08		Ud	Guantes de uso general De guantes de proteccion de uso general. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.			
HC04600	1,000	u	PAR DE GUANTES RIESGOS T_RMICOS SERRAJE MANGA	3,210	3,21	
			Materiales.....			3,21
			Suma la partida.....			3,21
			Costes indirectos.....		5,00%	0,16
			TOTAL PARTIDA.....			3,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

14.03.09		Ud	Guantes de latex,manipulacion objet.cortant.,puntiagud De par de guantes de proteccion para manipular objetos cortantes y puntiagudos,resistentes al corte y a la abrasion, fabricado en latex. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.			
HC04300	1,000	u	PAR DE GUANTES RIESGOS ACEITES NITRILO	1,460	1,46	
			Materiales.....			1,46
			Suma la partida.....			1,46
			Costes indirectos.....		5,00%	0,07
			TOTAL PARTIDA.....			1,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

14.03.10		Ud	Botas de agua goma con puntera y plantilla metalica De par de botas de proteccion para trabajos en agua, barro, hormigon y pisos con riesgos de deslizamiento, fabricadas en goma forrada, piso antideslizante, puntera y plantilla de acero,tobillera y espinillera reforzada para protecciones contra golpe, homologado. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.			
HC00700	1,000	u	PAR DE BOTAS AGUA CON PUNTERA Y PLANTILLA METALICA	34,400	34,40	
			Materiales.....			34,40
			Suma la partida.....			34,40
			Costes indirectos.....		5,00%	1,72
			TOTAL PARTIDA.....			36,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 14.04 Varios						
14.04.01		Ud	Proyector 300 W Proyector con caja de montaje de 1130 mm para lampara reflectora de 300 w, tipo de proteccion ip-54, cristal de proteccion, incluso ayudas de albañileria, p.p. De pequeño material y mano de obra. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.			
OF1_INST	0,500	h.	Oficial 1º instalador	22,110	11,06	
ATC00200	0,500	h	CUADRILLA ALBAÑILER_A, FORMADA POR OFICIAL 2º Y PEÓN ESP.	42,600	21,30	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,600	0,60	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,330	0,33	
IW 05042V	1,000	u	PROYECTOR 300 W	245,010	245,01	
			Mano de obra.....			11,06
			Materiales.....			266,91
			Otros.....			9,33
			Suma la partida.....			278,30
			Costes indirectos.....		5,00%	13,92
			TOTAL PARTIDA.....			292,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

08 agosto 2024
PAG: 155/158
SUPERVISADO
A
Juntade Andalucía
adm/GO-001-01 1/1

Nº Reg. Entrada: 20249908701236. Fecha/Hora: 05/08/2024 20:43:11

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756			05/08/2024 20:43	PÁGINA 155/158
VERIFICACIÓN	PEGVEKMPJGJNSG88CPD3RKAYZHAHV	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/		
				

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
14.04.02		Ud	Cuadro electrico general de obra CUadro electrico general de obra formado por armario con puerta opaca para 24 modulos, interruptores diferencia- les de 2x40a 30ma, 4x40a 300ma e interruptores magnetotermicos pia 2x16, 2x25, 2x40, 4x25, 4x32, 4x40 4x50 y 4x63a. Incluso p.p. De pequeño material y mano de obra. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.			
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,600	0,60	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,330	0,33	
ATC00100	0,500	h	CUADRILLA ALBADILER_A, FORMADA POR OFICIAL 1~ Y PEÉN ESP.	43,320	21,66	
OF1_INST	0,700	h.	Oficial 1ª instalador	22,110	15,48	
IE0099V	1,000	u	CUADRO ELECTRICO GENERAL	930,910	930,91	
						Mano de obra..... 15,48
						Materiales..... 953,17
						Otros..... 0,33
						Suma la partida..... 968,98
						Costes indirectos..... 5,00% 48,45
						TOTAL PARTIDA..... 1.017,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

14.04.03		Ud	Acometida provisional fontanería 25 mm Acometida provisional de fontanería para obra desde punto de enganche a punto de caseta, realizada con tubo de polietileno de 25 mm, de alta densidad y para 10 atm de presión máxima, con collarín de toma de fundición, p.p. De piezas especiales de polietileno y tapon roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, totalmente ter- minada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.			
ATC00200	1,000	h	CUADRILLA ALBADILER_A, FORMADA POR OFICIAL 2~ Y PEÉN ESP.	42,600	42,60	
IF31651V	1,000	u	ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERIA 25 MM	67,120	67,12	
						Materiales..... 109,72
						Suma la partida..... 109,72
						Costes indirectos..... 5,00% 5,49
						TOTAL PARTIDA..... 115,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

14.04.04		Ud	Acometida a la red general de alcantarillado Acometida a la red general de alcantarillado, construida seg:n Ordenanza Municipal. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.			
SW01100	1,000	u	ACOMETIDA ALCANTARILLADO S/NORMAS	1.600,560	1.600,56	
						Materiales..... 1.600,56
						Suma la partida..... 1.600,56
						Costes indirectos..... 5,00% 80,03
						TOTAL PARTIDA..... 1.680,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

08 agosto 2024
PAG: 156/158
CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPLEO JUVENIL Y SERVICIO DE EMPLEO
Servicio Andalus de Empleo
A SUPERVISADO
Junta de Andalucía
adm/GO-001-01 1/1

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756			05/08/2024 20:43	PÁGINA 156/158
VERIFICACIÓN	PEGVEKMPJGJNSG88CPD3RKAYZHAHV	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/		
				

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
14.04.05		m	Circuito trif_sico 5x10 mm2 superficie			
			Circuito trifasico, instalado con cable de cobre de cinco conductores H07V-K(AS) de 10 mm2 de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 21 mm de diámetro y 1,25 mm de pared, en montaje superficial, incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería; construido según REBT.			
			Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto			
OF1_INST	0,150	h.	Oficial 1º instalador	22,110	3,32	
IE02400	5,050	m	CABLE COBRE 1x10 mm2 H07V-K(AS)	4,140	20,91	
IE12700	1,010	m	TUBO PVC RIGIDO DI_M. 21 mm	1,590	1,61	
WW00300	0,700	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,600	0,42	
WW00400	0,600	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,330	0,20	
Mano de obra.....						3,32
Materiales.....						22,94
Otros.....						0,20
Suma la partida.....						26,46
Costes indirectos.....						5,00% 1,32
TOTAL PARTIDA.....						27,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Nº Reg. Entrada: 202499908701236. Fecha/Hora: 05/08/2024 20:43:11

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalus de Empleo
A SUPERVISADO
Junta de Andalucía
adm/GO-001-01 1/1
08 agosto 2024
PAG: 157/158

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756			05/08/2024 20:43	PÁGINA 157/158
VERIFICACIÓN	PEGVEKMPJGJNSG88CPD3RKAYZHAHV	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/		
				

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CONSTRUCCION NUEVA SEDE OFICINA DEL SAE. MONTILLA (CORDOBA)

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 15 Gestión de residuos						
15.01		Ud	Conjunto de gestión de residuos			
Conjunto de medidas de gestión de residuos, según el Estudio de Gestión de Residuos del proyecto, contemplando:						
- Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en las siguientes fracciones: hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o carbones y residuos peligrosos; dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales, para su carga en el camión o contenedor correspondiente.						
- Transporte de tierras con contenedor, a vertedero específico y eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.						
- Canon de vertido por entrega de contenedor con tierras procedentes de la excavación, en vertedero específico. Sin incluir servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y transporte.						
- Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.						
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente realizadas según especificaciones del Estudio de Gestión de Residuos						
				Sin descomposición		10.902,52
				Costes indirectos.....	5,00%	545,13
				TOTAL PARTIDA.....		11.447,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
Servicio Andalus de Empleo
A SUPERVISADO
08 agosto 2024
PAG: 158/158
adm/GO-001-01 1/1

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ AGUILAR cert. elec. repr. B14849756		05/08/2024 20:43	PÁGINA 158/158
VERIFICACIÓN	PEGVEKMYPJGJNSG88CPD3RKAYZHAHV	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			

PLANIFICACIÓN OBRA DE EJECUCIÓN NUEVA SEDE DE LAS DEPENDENCIAS DE LA OFICINA DEL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO EN MONTILLA (CÓRDOBA)

	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12
CAP. 1	DENOLUCIONES Y ACTUACIONES PREVIAS											
CAP. 2	0,00	0,00										
CAP. 3	8.383,85	8.383,85										
CAP. 4	50.477,90	50.477,90										
CAP. 5	9.794,05	9.794,05										
CAP. 6	154.783,98	77.391,99	77.391,99									
CAP. 7	110.565,38		27.641,35	27.641,35	27.641,35							
CAP. 8	15.761,44				7.860,72	7.860,72						
CAP. 9	263.716,54				43.952,76	43.952,76	43.952,76	43.952,76	43.952,76	43.952,74		
CAP. 10	231.434,99						38.572,50	38.572,50	38.572,50	38.572,50	38.572,50	38.572,49
CAP. 11	184.863,93							36.972,79	36.972,79	36.972,79	36.972,79	36.972,77
CAP. 12	28.124,30				9.374,77	9.374,77	9.374,76					17.573,58
CAP. 13	3.842,42										1.921,21	1.921,21
CAP. 14	4.645,95	387,16	387,16	387,16	387,16	387,16	387,16	387,16	387,16	387,16	387,16	387,19
CAP. 15	8585,74	715,48	715,48	715,48	715,48	715,48	715,48	715,48	715,48	715,48	715,48	715,44
PRESUPUESTO TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL												
	1.092.544,05	147.140,43	106.135,98	28.743,99	28.743,99	62.310,89	93.002,66	120.600,69	120.600,69	120.600,67	78.569,14	96.142,68