

INFORME SOBRE LA ADECUACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS EN LA
LICITACIÓN DEL CONTR-2024-786328 "SUMINISTRO, MONTAJE Y COLOCACIÓN DE
ESTORES PARA VENTANAS EN EDIF. PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN -CÓRDOBA-" A
LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXIGIDAS EN EL APARTADO 7 Y 8 DEL PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

Con fecha 10/10/2024, por parte de la Mesa de Contratación del contrato referido, se solicita informe sobre la adecuación de las ofertas presentadas en la Licitación de referencia a lo exigido en los apartados 7 y 8 del PPT y PCAP que rige en el contrato.

Por parte del técnico que suscribe se estudian las condiciones técnicas exigidas en el PPT y PCAP, así como las de las ofertas presentadas, resultando diferencias sustanciales en cuatro de los Licitadores que presentaron ofertas. Se exponen a continuación las empresas licitadores, así como las diferencias respecto a lo exigido en el PPT y en el PCAP:

DTI SOLAR PROTECTION SOLUTIONS

En la documentación incluida en el sobre 1 por la empresa, en el documento "Requisitos Pliego de condiciones técnicas de contratación", declara expresamente NO tener disponible la exigencia de "Tratamiento capaz de purificar el aire según normativa EN ISO 22197".

Por tanto, dicha oferta no se ajusta en lo requerido en el PPT y PCAP.

ALUMUNIOS REGONI, S.L.

En la documentación incluida en el sobre 2 por la empresa, en el presupuesto, se hace mención en la descripción al uso de tejido referencia "Screen Artemis". Consultada dicha referencia en la página del fabricante, SAXUN, se puede desprender las siguientes especificaciones técnicas:

- Composición: 36% fibra de vidrio y 64% PVC
- Peso: 390 gr/M2 (3% apertura)
- Grosor: 0,49 mm (1% y 3% apertura).

Dichas especificaciones difieren sustancialmente respecto de lo requerido en el PPT y PCAP

MARIA ELENA FERREZUELO

En la documentación incluida en el sobre 2 por la empresa, en el documento "Oferta técnica", declara expresamente que "No consideramos ni podemos garantizar la instalación, con cinta adhesiva de ningún tipo. (...) Por lo tanto, la instalación del cajón tendría que hacerse mediante cuatro pequeños tornillos adheridos al perfil de las ventanas".



Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	JUAN RAMON MARTINEZ TOLEDO	11/10/2024	
VERIFICACIÓN	BndJAANM42ZFZJVVT755DYWA9TV59M	PÁG. 1/2	



Por tanto, el sistema propuesto no cumple con lo especificado en el PPT y PCAP

GERALVEZ

En la documentación incluida en el sobre 2 por la empresa, en el documento “Ficha de producto”, declara expresamente las siguientes especificaciones técnicas:

- Composición: poliéster recubierto de PVC
- Peso: 390 gr/m²
- Grosor: 0,40 mm

Los datos aportados difieren sustancialmente con lo especificado en el PPT y PCAP

Lo que informo en Córdoba, a la fecha de la firma electrónica

EL ASESOR TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES

Fdo: Juan Ramón Martínez Toledo

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR

JUAN RAMON MARTINEZ TOLEDO

11/10/2024

VERIFICACIÓN

BndJAANM42ZFZJVVT755DYWA9TV59M

PÁG. 2/2

