Junta de Andalucía

Consejería de Cultura y Deporte
Dirección General de Eventos e Instalaciones Deportivas

Presupuesto estimado de la Administración

Expediente:	CONTR/2024/1028353 (24OBSE09018)
Título:	REPARACIÓN DE PAVIMENTO DE LA RECTA PRINCIPAL DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS LA CARTUJA.
Localidad:	SANTIPONCE (SEVILLA)

PRESUPUESTO ESTIMADO

CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO (€)	IMPORTE (€)
m² Lijado recta con maquinaria tipo Rotomatic o equivalente para eliminar todas las zonas despegadas o mal adheridas y rascado de toda la superficie para conseguir una optima adherencia del nuevo acabado. Incluida la gestión de residuos. Medida la superficie ejecutada.	1.000	2,06	2.600,00
m² Retopping mediante la aplicación de capa de acabado del sistema SPORTAN SWS o equivalente consistente en un extendido de poliuretano bicomponente rojo tipo SPORTAN TC405 o equivalente y simultaneamente esparcido de epdm rojo 1-3,5 mm. Recogido y recortes. Incluida la gestión de residuos. Sistema certificado WA. Medida la superficie ejecutada.	1.000	28,15	28.150,00
ud Señalización y marcaje recta de atletismo con pintura de poliuretano bicomponente conforme normativa WA y RFEA.	1	2.820,00	2.820,00

TOTAL P.E.M.	33.570,00
19% G.G. y B.I.	6.378,30
TOTAL PRESUPUESTO	**39.948,30**
21% IVA	8.389,14
TOTAL PRESUPUESTO (IVA incluido)	**48.337,44**

ASESOR TÉCNICO DE HOMOLOGACIÓN

Manuel Enrique González Carmona

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	MANUEL ENRIQUE GONZALEZ CARMONA	24/10/2024
VERIFICACIÓN	Pk2jmGL6AK9VT75ZJQ3MTP7D4X5UCK	PÁG. 1/1