

## DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

### DEMOLICIÓN DE OBRAS NO AUTORIZADAS EXISTENTES

LOTE 7, PARCELA 596, POLIGONO 33 DE VEJER DE LA FRONTERA (CÁDIZ).

Solicitante:

CONSERJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURA Y  
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO.  
DELEGACION PROVINCIAL DE CÁDIZ.

Arquitecta:

NATIVIDAD MORENO TEJERO.  
Colegiada 1128 C.O.A.C.



CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ

Arquitecta:  
NATIVIDAD MORENO TEJERO

NATIVIDAD MORENO TEJERO		08/10/2024 14:58	PÁGINA 1/13
VERIFICACIÓN	PEGVETLHU3B4H34TPWNYTUYKZP46DN	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/</a>	
			

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 01 PAR GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MÍN. PIEL FLOR CERDO</b>					
<b>01.01</b>	<b>u</b>	<b>DEMOLICIÓN MASIVA M. MAN. DE INST. ELÉC. VIV. (SUP. &lt;=100 m2)</b>			
		Demolición masiva con medios manuales de instalación eléctrica completa de vivienda, de superficie igual o menor de 100 m2, formada por: cajas de protección, interruptores, circuitos, puntos de luz, tomas de corriente, etc.			
TO01800	0,500 h	OF. 1º ELECTRICISTA	23,17	11,59	
TP00100	2,450 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	53,92	
		Mano de obra.....			65,51
		Suma la partida.....			65,51
		Costes indirectos .....		6,00%	3,93
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>69,44</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>01.02</b>	<b>u</b>	<b>DEMOLICIÓN MASIVA M. MANUALES DE INST. DE FONT. DE COCINA</b>			
		Demolición masiva con medios manuales de instalación de fontanería completa de cocina, formada por: aparatos			
TP00100	2,125 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	46,77	
		Mano de obra.....			46,77
		Suma la partida.....			46,77
		Costes indirectos .....		6,00%	2,81
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>49,58</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>01.03</b>	<b>u</b>	<b>DEMOLICIÓN MASIVA M. MAN. DE INST. DE FONT. DE CUARTO DE BAÑO</b>			
		Demolición masiva con medios manuales de instalación de fontanería completa de cuarto de baño, formada por:			
TP00100	3,285 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	72,30	
		Mano de obra.....			72,30
		Suma la partida.....			72,30
		Costes indirectos .....		6,00%	4,34
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>76,64</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>01.04</b>	<b>u</b>	<b>DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE CALENTADOR INDIVIDUAL</b>			
		Demolición selectiva con medios manuales de calentador individual. Medida la cantidad ejecutada.			
TP00100	0,250 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	5,50	
		Mano de obra.....			5,50
		Suma la partida.....			5,50
		Costes indirectos .....		6,00%	0,33
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>5,83</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>01.05</b>	<b>m3</b>	<b>DEMOLICIÓN MASIVA M. MEC. DE EDIFICIO EXENTO MUROS DE FABRICA</b>			
		Demolición masiva con medios mecánicos de edificio exento, desde la cara superior de la cimentación, con estructura de madera y dos plantas de altura máxima, incluso p.p. de apeos. Medido el volumen aparente inicial def-			
		Mano de obra.....			9,11
		Suma la partida.....			9,11
		Costes indirectos .....		6,00%	0,55
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>9,66</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS					

NATIVIDAD MORENO TEJERO		08/10/2024 14:58	PÁGINA 2/13
VERIFICACIÓN	PEGVETLHU3B4H34TPWNYUYKZP46DN	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/</a>	



Nº Reg. Entrada: 2024999010689849. Fecha/Hora: 08/10/2024 14:58:32

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>01.06</b>	<b>m2</b>	<b>DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES CUBIERTA</b>			
		Demolición selectiva con medios manuales, de cubierta de teja plana de mortero de cemento, incluso desmontado de cumbreras limahoyas, canalones, encuentros con paramentos. Medida la superficie inicial en verdadera magnitud			
TP00100	0,385 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	8,47	
		Mano de obra.....			8,10
		Suma la partida.....			8,10
		Costes indirectos.....		6,00%	0,51
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>8,98</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>01.07</b>	<b>m2</b>	<b>DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE PUERTA CON PERFILES DE ALUM.</b>			
		Demolición selectiva con medios manuales de puerta con perfiles de aluminio. Medida la superficie de fuera a fuera			
TP00100	0,220 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	4,84	
		Mano de obra.....			4,84
		Suma la partida.....			4,84
		Costes indirectos.....		6,00%	0,29
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>5,13</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

<b>01.08</b>	<b>m2</b>	<b>DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MAN. DE VENTANA CON PERFILES DE ALUM.</b>			
		Demolición selectiva con medios manuales de ventana con perfiles de aluminio. Medida la superficie de fuera a fuera			
TP00100	0,300 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	6,60	
		Mano de obra.....			6,60
		Suma la partida.....			6,60
		Costes indirectos.....		6,00%	0,40
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>7,00</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS

<b>01.09</b>	<b>m3</b>	<b>DEMOLICIÓN MASIVA M. MECÁNICOS DE HORM. ARM. EXC. TIERRAS C/M</b>			
		Demolición masiva con medios mecánicos de hormigón armado, en elementos de cimentación, incluso, p.p. de compresor, excavación de tierras de consistencia media, hasta una profundidad máxima de 4 m y relleno poste-			
TP00100	3,835 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	84,41	
MC00100	2,500 h	COMPRESOR DOS MARTILLOS	9,46	23,65	
ME00400	0,175 h	RETROEXCAVADORA	52,09	9,12	
		Mano de obra.....			84,41
		Maquinaria.....			32,77
		Suma la partida.....			117,18
		Costes indirectos.....		6,00%	7,03
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>124,21</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

<b>01.10</b>	<b>m3</b>	<b>DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MECÁNICOS DE MURO DE L/H</b>			
		Mano de obra.....			11,62
		Suma la partida.....			11,62
		Costes indirectos.....		6,00%	0,70
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>12,32</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

NATIVIDAD MORENO TEJERO		08/10/2024 14:58	PÁGINA 3/13
VERIFICACIÓN	PEGVETLHU3B4H34TPWNYTUYKZP46DN	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/</a>	
			

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

**01.11 ML DEMOLICIÓN MASIVA M. MANUALES DE CERRAMIENTO MADERA**

Mano de obra.....					8,88
Suma la partida.....					8,88
Costes indirectos .....			6,00%		0,53
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>9,41</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

**01.12 m2 DEMOLICIÓN MASIVA M. MANUALES DE PARTICIÓN INTERIOR DE TABICÓN**  
Demolición selectiva con medios manuales de revestimiento de paredes con elementos de madera. Medida la su-

Mano de obra.....					10,07
Suma la partida.....					10,07
Costes indirectos .....			6,00%		0,60
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>10,67</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**01.13 m3 DEMOLICION SELECTIVA M. MECANICOS COLECTORES ENTERRADOS**

TP00100	0,215 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	4,73	
ME00300	0,194 h	PALA CARGADORA	35,54	6,89	
% CI	6,000 %	COSTES INDIRECTOS	9,78	0,59	
Mano de obra.....					4,73
Maquinaria .....					6,89
Materiales .....					0,59
Suma la partida.....					12,21
Costes indirectos .....			6,00%		2,38
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>10,99</b>
Costes indirectos .....			6,00%		2,38
Redondeo .....					39,62
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>42,00</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS

**01.14 m2 DEMOLICIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS HORMIGÓN ARMADO, CARGA MECÁNICA**  
Demolición masiva con medios mecánicos de estructura de hormigón armado formada por: pilares, vigas y forjados. Medida la superficie inicial de forjado de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1 m2.

Mano de obra.....					144,45
Suma la partida.....					144,45
Costes indirectos .....			6,00%		8,67
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>153,12</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

NATIVIDAD MORENO TEJERO		08/10/2024 14:58	PÁGINA 4/13
VERIFICACIÓN	PEGVETLHU3B4H34TPWNYUYKZP46DN	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/</a>	



Nº Reg. Entrada: 2024999010689849. Fecha/Hora: 08/10/2024 14:58:32

### CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.15	m2	<b>DEMOLICIÓN SELECTIVA DE TECHO DE MADERA COLOC. SOBRE RASTRELES</b>			
		Desmontado de techo de madera colocado sobre rastreles, . Medida la superficie inicial.			
TP00100	0,360 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	7,92	
		Mano de obra.....			7,92
		Suma la partida.....			7,92
		Costes indirectos .....		6,00%	0,48
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>8,40</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

NATIVIDAD MORENO TEJERO		08/10/2024 14:58	PÁGINA 5/13
VERIFICACIÓN	PEGVETLHU3B4H34TPWNYTUYKZP46DN	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/</a>	
			

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 02 REPOSICIÓN AL ESTADO ANTERIOR</b>					
<b>02.01</b>	<b>m3</b>	<b>RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS</b>			
		Relleno con tierras realizado con medios mecánicos, en tongadas de 20 cm comprendiendo: extendido, regado y			
GW00100	0,300 m3	AGUA POTABLE	0,55	0,17	
ME00300	0,010 h	PALA CARGADORA	35,54	0,36	
MK00200	0,005 h	CAMIÓN CISTERNA	34,35	0,17	
MR00400	0,012 h	RULO VIBRATORIO	26,39	0,32	
		Maquinaria .....			1,13
		Materiales .....			0,23
		Suma la partida.....			1,36
		Costes indirectos .....	6,00%		0,12
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>1,44</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>02.02</b>	<b>m3</b>	<b>TIERRAS ADQUIRIDAS EN PRÉSTAMO</b>			
		Tierras adquiridas en préstamo, comprendiendo excavación y canon de adquisición, pero sin incluir carga a ca-			
ME00300	0,017 h	PALA CARGADORA	35,54	0,60	
AW00300	1,000 m3	CANON ADQUISICIÓN DE TIERRAS DE PRÉSTAMO	0,69	0,69	
		Maquinaria .....			0,64
		Materiales .....			0,73
		Suma la partida.....			1,37
		Costes indirectos .....	6,00%		0,12
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>1,45</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>02.03</b>	<b>m3</b>	<b>TRANSPORTE TIERRAS, ENTRE 5 Y 10 km CARGA M. MECÁNICOS</b>			
		Transporte de tierras realizado en camión basculante a una distancia comprendida entre 5 y 10 km, incluso carga			
ME00300	0,020 h	PALA CARGADORA	35,54	0,71	
MK00100	0,150 h	CAMIÓN BASCULANTE	38,12	5,72	
		Maquinaria .....			6,43
		Suma la partida.....			6,43
		Costes indirectos .....	6,00%		0,39
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>6,82</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS					

NATIVIDAD MORENO TEJERO		08/10/2024 14:58	PÁGINA 6/13
VERIFICACIÓN	PEGVETLHU3B4H34TPWNYTUYKZP46DN	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/</a>	



Nº Reg. Entrada: 2024999010689849. Fecha/Hora: 08/10/2024 14:58:32

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 03 GESTIÓN DE RESIDUOS</b>					
03.01	m3	<b>TRANSPORTE DE ESCOMBROS A VERTEDERO</b>			
		Retirada de residuos mixtos en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 50			
		Maquinaria .....			5,10
		Suma la partida.....			5,10
		Costes indirectos .....		6,00%	0,31
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>5,41</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y ÚN CÉNTIMOS

NATIVIDAD MORENO TEJERO		08/10/2024 14:58	PÁGINA 7/13
VERIFICACIÓN	PEGVETLHU3B4H34TPWNYUYKZP46DN	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/</a>	
			

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD</b>					
<b>04.01</b>	<b>u</b>	<b>CASCO SEG. CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA</b>			
		Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D.			
HC01500	1,000 u	CASCO DE SEGURIDAD ESTANDAR	2,50	2,50	
		Materiales			2,50
		Suma la partida.....			2,50
		Costes indirectos .....		6,00%	0,15
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>2,65</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>04.02</b>	<b>u</b>	<b>GAFAS ANTI-IMPACTO DE MONTURA ACETATO</b>			
		Gafas de montura de vinilo, pantalla exterior de policarbonato, pantalla interior antichoque y cámara de aire entre			
HC03310	1,000 u	GAFAS ANTI-IMPACTO DE MONTURA ACETATO C. AIRE	13,72	13,72	
		Materiales			13,72
		Suma la partida.....			13,72
		Costes indirectos .....		6,00%	0,82
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>14,54</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.....					
<b>04.03</b>	<b>u</b>	<b>MASCARILLA POLIPROP. PARTÍC. ESTÁNDAR</b>			
		Mascarilla de polipropileno apto para partículas, gama estándar, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D.			
HC05210	1,000 u	MASCARILLA POLIPROP. PARTÍCULAS ESTANDAR	2,40	2,40	
		Materiales			2,40
		Suma la partida.....			2,40
		Costes indirectos .....		6,00%	0,14
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>2,54</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>04.04</b>	<b>u</b>	<b>PAR TAPONES ANTIRR. ESPUMA POLIURETANO CON CORDÓN</b>			
		Par de tapones antirruído desechable fabricado espuma de poliuretano con cordón, según R.D. 773/97 y marcado			
HC00450	1,000 u	PAR DE TAPONES ANTIRRUÍDO POLIURETANO CORDON	0,80	0,80	
		Materiales			0,80
		Suma la partida.....			0,80
		Costes indirectos .....		6,00%	0,05
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>0,85</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>04.05</b>	<b>u</b>	<b>AMORTIGUADOR DE RUIDO DE ALMOHADILLAS AJUSTABLE</b>			
		Protector auditivo fabricado con casquetes ajustables de para acoplar a cascos de seguridad de espuma de PVC,			
HC00300	1,000 u	AMORTIGUADOR DE RUIDO DE ALMOHADILLAS AJUSTABLE	12,95	12,95	
		Materiales			12,95
		Suma la partida.....			12,95
		Costes indirectos .....		6,00%	0,78
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>13,73</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS					

NATIVIDAD MORENO TEJERO		08/10/2024 14:58	PÁGINA 8/13
VERIFICACIÓN	PEGVETLHU3B4H34TPWNYTUYKZP46DN	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/</a>	



Nº Reg. Entrada: 2024999010689849; Fecha/Hora: 08/10/2024 14:58:32

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>04.06</b>	<b>u</b>	<b>PAR DE GUANTES AISLANTES BT. 2500 V</b>			
		Par de guantes de protección eléctrica de baja tensión, 5000 V clase 0, fabricado con material látex natural, según			
HC04810	1,000 u	PAR DE GUANTES AISLANTES BT. 5000 V	29,90		29,90
		Suma la partida.....			35,45
		Costes indirectos.....6,00%			1,79
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>31,69</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>04.07</b>	<b>u</b>	<b>PAR GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MÍN. PIEL FLOR CERDO</b>			
		Par de guantes de protección para riesgos mecánicos mínimos, fabricado en piel de flor de cerdo, según R.D.			
HC04200	1,000 u	PAR DE GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MINIMOS PIEL	2,49	2,49	
		Materiales .....			2,49
		Suma la partida.....			2,49
		Costes indirectos .....6,00%			0,15
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>2,64</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>04.08</b>	<b>u</b>	<b>PAR ZAPATOS SEGURIDAD PIEL FLOR HIDR. PLANTILLA Y PUNTERA MET.</b>			
		Par de zapatos de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricados en piel flor hidrofugada, plantilla y puntera metá-			
HC06310	1,000 u	PAR DE ZAPATOS PIEL HIDROFUGADA PLANTILLA Y PUNTERA	24,50	24,50	
		Materiales .....			24,50
		Suma la partida.....			24,50
		Costes indirectos .....6,00%			1,47
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>25,97</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>04.09</b>	<b>u</b>	<b>CHALECO REFLECTANTE POLIÉSTER, SEGURIDAD VIAL</b>			
		Chaleco reflectante confeccionado con tejido fluorescente y tiras de tela reflectante 100% poliéster, para seguridad			
HC01600	1,000 u	CHALECO REFLECTANTE	3,50	3,50	
		Materiales .....			3,50
		Suma la partida.....			3,50
		Costes indirectos .....6,00%			0,21
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>3,71</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>04.10</b>	<b>u</b>	<b>CINTURÓN ANTILUMBAGO</b>			
		Cinturón antilumbago de hebillas para protección de la zona dorsolumbar fabricado con lona con forro interior y ban-			
HC01800	1,000 u	CINTURÓN ANTILUMBAGO	11,73	11,73	
		Materiales .....			11,73
		Suma la partida.....			11,73
		Costes indirectos .....6,00%			0,70
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>12,43</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>04.11</b>	<b>u</b>	<b>SEÑAL METÁLICA "OBLIG. PROH." 42 cm, CON SOPORTE METÁLICO</b>			
		Señal de seguridad metálica tipo obligación o prohibición de 42 cm, con soporte metálico de 50 mm de diám., in-			
TP00100	0,100 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	2,20	
HS00800	0,330 u	SEÑAL OBLIGACIÓN O PROHIBICIÓN 42 cm	35,60	11,75	
HS02100	0,330 u	SOPORTE METALICO DIÁM. 50 mm	17,98	5,93	
		Mano de obra.....			2,20
		Materiales .....			17,68

NATIVIDAD MORENO TEJERO		08/10/2024 14:58	PÁGINA 9/13
VERIFICACIÓN	PEGVETLHU3B4H34TPWNYTUYKZP46DN	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/</a>	



Nº Reg. Entrada: 2024999010689849. Fecha/Hora: 08/10/2024 14:58:32

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
					19,88
		Suma la partida.....			
		Costes indirectos.....	6,00%		1,19
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>21,07</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

NATIVIDAD MORENO TEJERO		08/10/2024 14:58	PÁGINA 10/13
VERIFICACIÓN	PEGVETLHU3B4H34TPWNYUYKZP46DN	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/</a>	
			

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>04.12</b>	<b>u</b>	<b>SEÑAL METÁLICA "OBLIG. PROH." 42 cm, SIN SOPORTE</b>			
		Señal de seguridad metálica tipo obligación o prohibición de 42 cm, sin soporte metálico, incluso colocación y p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la cantidad ejecutada.			
TP00100	0,050 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	1,10	
HS00800	0,330 u	SEÑAL OBLIGACIÓN O PROHIBICIÓN 42 cm	35,60	11,75	
		Mano de obra.....			1,10
		Materiales .....			11,75
		Suma la partida.....			12,85
		Costes indirectos .....		6,00%	0,77
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>13,62</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>04.13</b>	<b>u</b>	<b>SEÑAL PVC. "OBLIG. PROH." 30 cm SOPORTE MET.</b>			
		Señal de seguridad PVC 2 mm tipos obligación o prohibición de 30 cm, con soporte metálico de 50 mm de diáme-			
TP00100	0,100 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	2,20	
HS01200	0,330 u	SEÑAL PVC 30 cm	3,17	1,05	
HS02100	0,330 u	SOPORTE METALICO DIÁM. 50 mm	17,98	5,93	
		Mano de obra.....			2,20
		Materiales .....			6,98
		Suma la partida.....			9,18
		Costes indirectos .....		6,00%	0,55
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>9,73</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>04.14</b>	<b>u</b>	<b>SEÑAL PVC. "OBLIG. PROH." 30 cm SIN SOPORTE</b>			
		Señal de seguridad PVC 2 mm tipos obligación o prohibición de 30 cm, sin soporte metálico, incluso colocación,			
TP00100	0,050 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	1,10	
HS01200	0,330 u	SEÑAL PVC 30 cm	3,17	1,05	
		Mano de obra.....			1,10
		Materiales .....			1,05
		Suma la partida.....			2,15
		Costes indirectos .....		6,00%	0,13
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>2,28</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

<b>04.15</b>	<b>u</b>	<b>SEÑAL DE PELIGRO REFLECTANTE DE 0,90 m</b>			
		Señal de peligro reflectante de 0,90 m, con trípode de acero galvanizado, incluso colocación de acuerdo con R.D.			
TP00100	0,100 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	2,20	
HS01000	0,100 u	SEÑAL PELIGRO 0,90 m TIPO A	78,91	7,89	
HS02300	0,100 u	TRIPODE AC. GALV. SEÑAL T.A. 0,90 m	40,35	4,04	
		Mano de obra.....			2,20
		Materiales .....			11,93
		Suma la partida.....			14,13
		Costes indirectos .....		6,00%	0,85
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>14,98</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

T U U O P U A  
V O R O U A  
P E C O O O O A  
H F I F T G U

08/10/2024 14:58:32  
VERIFICACIÓN DE LA FIRMA  
DEL DOCUMENTO  
EN LA PLATAFORMA DE VERIFICACIÓN  
DE DOCUMENTOS FIRMADOS  
CON FIRMADORA  
DE DOCUMENTOS FIRMADOS

NATIVIDAD MORENO TEJERO		08/10/2024 14:58	PÁGINA 11/13
VERIFICACIÓN	PEGVETLHU3B4H34TPWNYUYKZP46DN	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/</a>	



**LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
AW00300	411,680 m3	CANON ADQUISICIÓN DE TIERRAS DE PRÉSTAMO	0,69	284,06
			<b>Grupo AW0.....</b>	<b>284,06</b>
ER00100	866,340 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	5,10	4.418,33
			<b>Grupo ER0.....</b>	<b>4.418,33</b>
GW00100	103,056 m3	AGUA POTABLE	0,55	56,68
			<b>Grupo GW0 .....</b>	<b>56,68</b>
HC00300	3,000 u	AMORTIGUADOR DE RUIDO DE ALMOHADILLAS AJUSTABLE	12,95	38,85
HC00450	3,000 u	PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO POLIURETANO CORDON	0,80	2,40
HC01500	3,000 u	CASCO DE SEGURIDAD ESTANDAR	2,50	7,50
HC01600	3,000 u	CHALECO REFLECTANTE	3,50	10,50
HC01800	3,000 u	CINTURÓN ANTILUMBAGO	11,73	35,19
HC03310	3,000 u	GAFAS ANTI-IMPACTO DE MONTURA ACETATO C. AIRE	13,72	41,16
HC04200	5,000 u	PAR DE GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MINIMOS PIEL CERDO	2,49	12,45
HC04810	1,000 u	PAR DE GUANTES AISLANTES BT. 2500 V	29,90	29,90
HC05210	5,000 u	MASCARILLA POLIPROP. PARTICULAS ESTANDAR	2,40	12,00
HC06310	3,000 u	PAR DE ZAPATOS PIEL HIDROFUGADA PLANTILLA Y PUNTERA METAL	24,50	73,50
			<b>Grupo HC0 .....</b>	<b>263,45</b>
HS00800	1,320 u	SEÑAL OBLIGACIÓN O PROHIBICIÓN 42 cm	35,60	46,99
HS01000	0,200 u	SEÑAL PELIGRO 0,90 m TIPO A	78,91	15,78
HS01200	1,320 u	SEÑAL PVC 30 cm	3,17	4,18
HS02100	1,320 u	SOPORTE METALICO DIÁM. 50 mm	17,98	23,73
HS02300	0,200 u	TRÍPODE AC. GALV. SEÑAL T.A. 0,90 m	40,35	8,07
			<b>Grupo HS0.....</b>	<b>98,76</b>
MC00100	482,475 h	COMPRESOR DOS MARTILLOS	9,46	4564,21
			<b>Grupo MC0 .....</b>	<b>4564,21</b>
ME00300	42,094 h	PALA CARGADORA	35,54	1.493,00
ME00400	33,773 h	RETROEXCAVADORA	52,09	1.759,24
			<b>Grupo ME0 .....</b>	<b>3.252,24</b>
MK00100	320,904 h	CAMIÓN BASCULANTE	38,12	12.232,86
MK00200	1,718 h	CAMIÓN CISTERNA	34,35	59,00
			<b>Grupo MK0 .....</b>	<b>12.291,86</b>
MR00400	4,122 h	RULO VIBRATORIO	26,39	108,79
			<b>Grupo MR0 .....</b>	<b>108,79</b>
MS00115	12,692 h	MOTOSIERRA A GASOLINA	3,36	42,64
			<b>Grupo MS0 .....</b>	<b>42,64</b>
TO01800	0,500 h	OF. 1º ELECTRICISTA	23,17	11,59
			<b>Grupo TO0.....</b>	<b>11,59</b>
TP00100	945,422 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	18.974,78
			<b>Grupo TP0.....</b>	<b>18.974,78</b>

NATIVIDAD MORENO TEJERO		08/10/2024 14:58	PÁGINA 12/13
VERIFICACIÓN	PEGVETLHU3B4H34TPWNYUYKZP46DN	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/</a>	



Nº Reg. Entrada: 2024999010689849. Fecha/Hora: 08/10/2024 14:58:32

# LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
Resumen				
		Mano de obra .....		18.986,37
		Materiales .....		5.121,28
		Maquinaria .....		20.259,74
		<b>TOTAL .....</b>		<b>44.367,39</b>

T U U O P U A  
V O R O U U A  
P O B L O C O D E A  
H F I F I G U

OSI del Ayuntamiento de TUUO PUA  
VOROUUA  
Oficina de Urbanismo  
P.O. Box 10000  
T. 01 254 444444  
V. 01 254 444444  
www.tuuo-pua.es

NATIVIDAD MORENO TEJERO		08/10/2024 14:58	PÁGINA 13/13
VERIFICACIÓN	PEGVETLHU3B4H34TPWNYTUYKZP46DN	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/</a>	
			