





























ESTADO PROYECTADO
SECCIONES TRANSVERSALES


PLANTA
ESCALA 1/1.000



SIERRA
GORDA

Pasarela peatonal/ciclista propuesta
en proyecto independiente

← Málaga/Cártama
A-355
Marbella →




TIPOS DE ACTUACIÓN







ACTUACIÓN TRAMO 1:
PK 0+000 A PK 0+277

ACTUACIÓN TRAMO 2:
PK 0+277 A PK 0+579

NOTA:







- FOTOMONTAJE ORIENTATIVO DE ORTOFOTO DE GOOGLE EARTH DE OCTUBRE DE 2020.
- ACOTACIONES EN METROS.






LEYENDA	EXPLANACIONES	RASANTES
	TERRAPLÉN DESMONTE	RASANTE ACTUAL RASANTE PROYECTADA


NOTA:
• COTAS EN metros.



LEYENDA	EXPLANACIONES	RASANTES
	TERRAPLÉN	RASANTE ACTUAL
	DESMONTE	RASANTE PROYECTADA

NOTA:
• COTAS EN metros.








SECCIÓN TIPO 1
A-7059
(Escala 1/40)

LEYENDA:			
①	Firme de MEZCLA BITUMINOSA EXISTENTE .	⑪	BORDILLO A2 o similar tipo tablón.
②	Barrera de protección BIONDA .	⑫	CANALIZACIÓN DE ALUMBRADO 2xØ90mm.
③	HORMIGÓN HA-25/P/20/I REFORZADO con armadura 4ø12mm y cercos Ø8mm cada 50cm (e=15 cm)	⑬	MORTERO de nivelación.
④	Formación de CUNETA HORMIGONADA de sección triangular.	⑭	ZAPATA de hormigón armado HA-25.
⑤	CIMIENTO/PIE de bordillo de Hormigón HM-20/P/20 .	⑮	Suministro, vertido y relleno de TIERRA VEGETAL , cribada y fertilizada. Contenido en materia orgánica >2%. Espesor 0,50m. Los últimos 30cm de TIERRA VEGETAL ENRIQUECIDA .
⑥	BORDILLO C5 prefabricado de hormigón o similar.	⑯	PERFILADO Y ACONDICIONAMIENTO de talud existente.
⑦	HORMIGÓN HA-25/P/20/I REFORZADO con doble mallazo ø12mm cada 15/15cm (e=20 cm), acabado con PINTURA ASFÁLTICA (color rojo o azul).	⑰	PIEZA PREFABRICADA de hormigón en muro ajardinado tipo " RIBAZO " o similar.
⑧	ZAHORRA ARTIFICIAL (e=30cm) .	⑱	MYRTUS COMMUNIS (Mirto o Arrayán) o similar.
⑨	RASANTEO , refino, humectación y compactación de la superficie de coronación de explanada, incluso aporte de material hasta cota necesaria para eliminación de irregularidades, con suelo seleccionado P.M.>98% y CBR5.	⑲	TUBO DE RIEGO PE Ø63mm .
		⑳	PALELERA circular de chapa perforada galvanizada.
⑩	MARCA VIAL sobre pavimento (color blanco).	㉑	LUMINARIA tipo LED, 90W, h=8m.




ÁMBITO DE SECCIÓN TIPO:
PK 0+000 A PK 0+277
DEL EJE DEL ESTADO PROPUETO

NOTAS:
• ACOTACIONES EN METROS.



SECCIÓN TIPO 2
A-355
(Escala 1/50)




ÁMBITO DE SECCIÓN TIPO:
PK 0+277 A PK 0+342.50
DEL EJE DEL ESTADO PROPUESTO

LEYENDA:			
①	Firme de MEZCLA BITUMINOSA EXISTENTE.	⑩	ZAHORRA ARTIFICIAL (e=30cm).
②	Barrera de protección BIONDA EXISTENTE.	⑪	RASANTEO, refino, humectación y compactación de la superficie de coronación de explanada, incluso aporte de material hasta cota necesaria para eliminación de irregularidades, con suelo seleccionado P.M.>98% y CBR5.
③	LUMINARIA tipo LED, 25W, h=4m.		
④	VALLA DE PROTECCIÓN de madera.	⑫	BORDILLO A2 o similar tipo tablón.
⑤	HORMIGÓN HM-20/P/20/I (e=20cm).	⑬	Formación de CUNETA HORMIGONADA de sección triangular.
⑥	CANALIZACIÓN DE ALUMBRADO 2xØ90mm.	⑭	MALLA TRIPLE TORSIÓN 8x10 (Véase plano "4.10 Protecciones en taludes").
⑦	CIMIENTO/PIE de bordillo de Hormigón HM-20/P/20.	⑮	BULÓN Ø25mm de longitud variable (véase plano 4.10 Detalles de protecciones flexibles en taludes).
⑧	MARCA VIAL sobre pavimento (color blanco).	⑯	PERFILADO Y ACONDICIONAMIENTO de talud de desmonte.
⑨	HORMIGÓN HA-25/P/20/I REFORZADO con doble mallazo ø12mm cada 15/15cm (e=20 cm), acabado con PINTURA ASFÁLTICA (color azul).	⑰	PALELERA circular de chapa perforada galvanizada.

NOTAS:
• ACOTACIONES EN METROS.



SECCIÓN TIPO 3
A-355
(Escala 1/50)




ÁMBITO DE SECCIÓN TIPO:
PK 0+342,50 A PK 0+579
DEL EJE DEL ESTADO PROPUESTO

LEYENDA:			
①	Firme de MEZCLA BITUMINOSA EXISTENTE.	⑨	ZAHORRA ARTIFICIAL (e=30cm).
②	Barrera de protección BIONDA EXISTENTE.	⑩	RASANTEO, refino, humectación y compactación de la superficie de coronación de explanada, incluso aporte de material hasta cota necesaria para eliminación de irregularidades, con suelo seleccionado P.M.>98% y CBR5.
③	ACONDICIONAMIENTO de pavimento terrizo hasta cabeza de talud.		
④	VALLA DE PROTECCIÓN de madera.	⑪	MARCA VIAL sobre pavimento (color blanco).
⑤	HORMIGÓN HM-20/P/20/I (e=20cm).	⑫	BORDILLO A2 o similar tipo tablón.
⑥	CANALIZACIÓN DE ALUMBRADO 2xØ90mm.	⑬	Formación de CUNETA HORMIGONADA de sección triangular.
⑦	CIMIENTO/PIE de bordillo de Hormigón HM-20/P/20.	⑭	PERFILADO Y ACONDICIONAMIENTO de talud de desmonte.
⑧	HORMIGÓN HA-25/P/20/I REFORZADO con doble mallazo Ø12mm cada 15/15cm (e= 20 cm), acabado con PINTURA ASFÁLTICA (color azul).	⑮	PALELERA circular de chapa perforada galvanizada.
		⑯	LUMINARIA tipo LED, 25W, h=4m.


NOTAS:
• ACOTACIONES EN METROS.

DETALLES


DETALLE "A"
ESCALA 1/20




DETALLE "B"
ESCALA 1/20




DETALLE "C"
ESCALA 1/20



DETALLE "D"
ESCALA 1/20




DETALLE "E"
ESCALA 1/20



NOTAS:

- ACOTACIONES EN METROS.



ESTADO PROYECTADO
COMPARATIVA ESTADO ACTUAL/PROYECTADO
MINUTA 1 DE 8

LEYENDA

ACTUACIÓN PROYECTADA

LÍMITE CUNETA

LÍMITE DE CARRIL MULTIFUNCIONAL

LÍMITES DE ACERADO

CONTORNO DE ZONA AJARDINADA

LÍMITE DE MURO AJARDINADO

CABEZA DE TALUD

LÍMITE DE SOLERA DE HORMIGÓN

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO

LÍNEAS DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO

LEYENDA

ESTADO ACTUAL

CARRETERA O CAMINO DE ACCESO
A A-7059 O A-355

TIPOS DE ACTUACIÓN	
ACTUACIÓN TRAMO 1: PK 0+000 A PK 0+277	ACTUACIÓN TRAMO 2: PK 0+277 A PK 0+579

- NOTA:
- FOTOMONTAJE ORIENTATIVO DE ORTOFOTO DE GOOGLE EARTH DE OCTUBRE DE 2020.
 - LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO REALIZADO EN ABRIL DE 2022.

