

RESPUESTAS A SOLICITUDES DE ACLARACIÓN nº1, nº2, nº3 y nº4

EXPEDIENTE NÚM.: CONTR 2024 0000971251

TÍTULO: *“Redacción de proyecto y dirección facultativa de las obras de adecuación y mejora de la eficiencia energética en la sede del Centro de Arqueología Subacuática del IAPH en Cádiz”.*

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN: 82.075,14 € (IVA no incl.)

PROCEDIMIENTO: Abierto simplificado ordinario

De conformidad a lo previsto en el párrafo segundo del apartado 3 del artículo 138 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y habiéndose establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la licitación de referencia el carácter vinculante de las respuestas a las solicitudes de aclaración, se procede a publicar las siguientes respuestas ofrecidas a las consultas suscitadas por las personas interesadas en dicha licitación durante la visita a las instalaciones realizada el pasado 20 de enero de 2025:

Respuesta a consulta nº1. La potencia instalada en la bomba de calor actual, modelo CARRIER 30RH-160-B0652-PEE, es de POTENCIA TÉRMICA: Capacidad frigorífica nominal: 142 kW; Capacidad calorífica nominal: 160 kW. CONSUMO ELÉCTRICO: Consumo máximo de la ud: 79.7 kW. Notar también, que la altura, que se ajustó por no sobrepasar el volumen del edificio, es de 133 cm.

Respuesta a consulta nº2. Existe un informe relativo a seguridad laboral que desaconseja que la climatizadora CL3, en el almacén de químicos, esté como en la actualidad sobre un cuadro eléctrico.

Respuesta a consulta nº3. En principio, el proyecto no debe resolver las actuales condiciones de accesibilidad universal, pero sí las actuaciones que se planteen deben tenerla en cuenta en la medida en que introduzca modificaciones que la afecten.

Respuesta a consulta nº4. El PPT fija unas condiciones de referencia de temperatura seca entre 21°C y 25°C y humedad relativa de 50% $\pm$ 5% (sección 3.3.1.G) para las áreas en las que se conservan bienes patrimoniales. Por aclarar este punto, esto indica que en estos espacios se necesita poder reducir la humedad relativa al 45%.