

Consulta:

En el fichero MPEA_LOTE2.xlsx incluido en la documentación complementaria y agrupados en la columna A "Servicios de Implantación" en la columna G "unidades ofertadas" se recoge la cantidad de 28 dispositivos EQ-TERMINAL 1 y 14 TORNO CONTROL ACCESO, pero no se especifica si los primeros van o no integrados en los segundos, es decir, ¿son 28 terminales de PARED y 14 terminales ADICIONALES integrados dentro de los TORNOS? ¿Qué medidas y tipología corresponden a los tornos, son de brazo o de puerta de cristal, son de sentido único o de doble sentido?

Respuesta:

En el pedido inicial (primera pestaña del MPEA) se solicitan 14 terminales de tipo TORNO CONTROL DE ACCESO, y por otro lado 28 terminales de fichaje con teclado EQ-TERMINAL-1: 14 de éstos irán integrados en los 14 terminales tipo TORNO y los otros 14 serán previsiblemente para uso sin torno.

Las medidas aproximadas del torno serán 0,80 metros.

La tipología del torno en cuanto a apertura con brazo o puerta de cristal no está acotada en el pliego pudiendo el licitador ofertar la que considere más oportuna.

Los tornos deberán ser de doble sentido (uso indistinto para entrada o salida)