Identificación: **2024 / 776210.**

Expediente: **PROYECTO Y OBRA DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA E.T.A.P. DE RÍO VERDE, T.M. DE MARBELLA (MÁLAGA)**

DUDAS PLANTEADAS.

En la aclaracion presentada la semana pasada se ha cometido un error en una de las cuestiones. Concretamente

15.-

En el Capítulo 1.01 Movimiento de Tierras del Presupuesto se indica una partida alzada para el desvío de la tubería de PRFV de la desaladora. En la colección de planos no aparece dicha tubería (ni estado actual ni desvío). Tampoco se indica en el Anejo 19 Servicios Afectados. ¿Sería posible adjuntar plano de localización de dicha tubería para ver cómo afecta a las nuevas instalaciones?

Se informó que :

No se afecta la tubería de la desaladora

Cuando la realidad es que:

Las conducciones de PRFV de la desaladora al depósito SI de afectan de la obra y requieren ser cambiadas de sitio antes de la ejecución de las obras de la cuarta línea de filtros de arena, deberá hacerse en invierno cuando las demandas son menores y se para la desaladora para mantenimiento preventivo casi un mes (enero normalmente) en coordinación con Acosol.