



PROYECTO DE CONSERVACIÓN DEL CASTILLO DE LA YEDRA

**INTERVENCIONES EN LA CUBIERTA DE LA TORRE DEL HOMENAJE,
EN LAS ESCALERAS INTERIORES A LA TORRE Y EN EL PATIO DE ARMAS**

CAZORLA (JAÉN)

E N E R O 2 0 2 5

CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE
OFICINA DE SUPERVISIÓN

SUPERVISADO (PBE)

20 febrero 2025
PAG: 001/128



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

S24.0327.237/14

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO CONSERVACIÓN CASTILLO DE LA YEDRA. CAZORLA. ENERO 2025

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

SUBCAPÍTULO 01A ALBAÑILERÍA

APARTADO 01AC CANTERÍA

SUBAPARTADO 01ACM MAMPOSTERÍA

01ACM0001Mm3 DEMOLICIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA

Demolición, por medios manuales, de fábrica de mampostería en muros, ejecutada en seco o ligeramente recibida con morteros pobres, y/o retirada de escombros a pie de carga, según NTE/ADD-13. Medido el volumen inicial.

EDIFICIO	2	8,45	0,40	2,60	17,58	
	2	4,02	0,40	2,60	8,36	
MURETE BARANDILLA	1	8,35	0,30	0,60	1,50	27,44
EDIFICIO AUXILIAR						2.266,82
APERTURA DE HUECO	1	0,70	0,50	2,40	0,84	0,84
						69,39
					28,28	82,61
						2.336,21

ABERTADO 01AB - BREFE APLICADOS

SUBAPARTADO 01API INTERIORES

01AP100001M m2 RETIRADA DE TABIQUE DE PI ADUR EXT 70 MM

m². Demolición de tabique de hasta 7 cm de espesor, conformado con placas de escayola o yeso, modelos suelo-techo o placa pequeña, por medios manuales, i/retirada de escombros a pie de carga. Medida la superficie inicial.

2	4,02	2,50	20,10
1	1,50	2,50	3,75

TOTAL SUBABARTADO 01 ABI - INTERIORES

TOTAL APARTADO 01AB PREFABRICADOS

23 85 8 00 100 90 DE

febrero 2025
PAG: 002/128

1

100 9

190 9

37/

JF
..032



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO CONSERVACIÓN CASTILLO DE LA YEDRA. CAZORLA. ENERO 2025

RESUMEN

	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--	-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------

APARTADO 01AW_VARIOS

SUBAPARTADO 01AWP_PELDAÑOS

01RPN0003 **Mh2 DEMOLICIÓN DE FORMACIÓN DE PELDAÑO**

Demolición de formación de peldaños ,por medios manuales , formado por ladrillos huecos y mortero de cemento. Medida la superficie inicial.

1	4,40	1,85	1,20	9,77		
---	------	------	------	------	--	--

1	1,35	1,85	1,20	3,00		
---	------	------	------	------	--	--

	12,77	5,94	75,85		
--	-------	------	-------	--	--

TOTAL SUBAPARTADO 01AWP_PELDAÑOS..... 75,85

SUBAPARTADO 01AWC_CARGA

01AWC0001 **Mh3 EVACUACIÓN DE ESCOMBROS EN SACOS < 40 m**

m³. Traslado y evacuación manual de escombros, mediante sacos, para distancias o recorridos hasta 40 m desde el tajo de demolición al pie de carga o emplazamiento del contenedor, camión,... llenado de sacos, vaciado. Medido el volumen esponjado.

CUBIERTA DE LA TORRE DEL HOMENAJE

ESPONJAMIENTO 12%

DEMOLICIÓN AZOTEA	1,12	148,52	0,10	16,63		
DEMOLICIÓN HORMIGÓN ALIGERADO	1,12	148,52	0,10	16,63		
DESCARNADO DE JUNTAS	1,12	88,92	0,03	2,99		
PICADO DE ENFOSCADO	1,12	25,49	0,02	0,57	36,82	284,99

ESCALERAS SUBIDA A TORRE DEL HOMENAJE

ESPONJAMIENTO 12%

DEMOLICION SOLERÍA	1,12	5,40	0,07	0,42		
DESCARNADO	1,12	220,55	0,03	7,41		
ELECTRICIDAD	1,12	18,00	0,02	0,40		
PELDAÑOS	1,12	55,25	0,02	1,24	9,47	

	46,29	7,74	358,28		
--	-------	------	--------	--	--

01AWC0002 **Mh3 CARGA Y EVACUACIÓN DE ESCOMBROS A CONTENEDOR**

m³. Carga de escombros, por medios manuales, sobre contenedor, dumper o camión, i/humedecido. Medido en volumen esponjado.

ESPONJAMIENTO 12%

PATIO DE ARMAS

AZOTEA	1,12	40,73	0,10	4,56		
VENTANA	1,12	4,08	0,05	0,23		
PUERTA	1,12	2,52	0,05	0,14		
MAMPOSTERÍA	1,12	27,44		30,73		

CONCEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE
73528 OFICINA DE SUPERVISIÓN
SUPERVISADO (PBE)
S24.0327.237/14



PAG: 003/128
20 febrero 2025

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO CONSERVACIÓN CASTILLO DE LA YEDRA. CAZORLA. ENERO 2025

RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
FORJ ,MADERA	1,12	40,73		0,12	5,47			
TRAMEX	1,12	6,45		0,07	0,51			
PLADUR	1,12	23,85		0,10	2,67			
LAMINADO	1,12	30,75		0,03	1,03			
LAJAS	1,12	29,90		0,08	2,68			
PIEDRA CALIZA	1,12	4,26		0,10	0,48			
PELDAÑOS	1,12	29,60		0,04	1,33			
FORMACIÓN PELDAÑOS	1,12	12,77		0,10	1,43	51,26		1.389,66
EDIFICIO AUXILIAR PATIO DE ARMAS								
APERTURA DE HUECO	1,12	0,70	0,50	2,40	0,94	0,94		25,48
PUERTA NORTE ACCESO PATIO DE ARMAS								
LIMPIEZA SELECTIVA	1,12	11,50		0,02	0,26			
DESCARNADO DE JUNTAS	1,12	18,07		0,02	0,40			
LIMPIEZA CHORRO	1,12	18,07		0,01	0,20			
PUERTA	1,12				1,12	1,98		53,68
					54,18	27,11	1.468,82	
TOTAL SUBAPARTADO 01AWC_CARGA.....								1.827,82

SUBAPARTADO 01AWW_VARIOS

01AWW00003m2 LIMPIEZA SELECTIVA DE SUPERFICIE

M2. Limpieza selectiva de superficie de piedra, ejecutada de forma manual, consistente en retirada de musgo, hierbas, tierras y restos de residuos, hasta dejar piedra limpia de impurezas, incluso p.p de carga de a contenedor. Medida la superficie ejecutada

PUERTA NORTE PATIO DE ARMAS

ESCALÓN DE ENTRADA	1	0,90	0,40	0,36
MESETA	1	2,02	2,41	4,87
ESCALONES DESARROLLO				
HUELLAS	3	2,41	0,60	4,34
TABICAS	4	2,41	0,20	1,93

CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE
OFICINA DE SUPERVISIÓN
SUPERVISADO (PBE)



11,50 8,25 94,88

TOTAL SUBAPARTADO 01AWW_VARIOS..... 94,88

TOTAL APARTADO 01AW_VARIOS 1.997,83

TOTAL SUBCAPÍTULO 01A_ALBAÑILERÍA..... 4.524,84

1.827,82
PAG 10
004/128

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO CONSERVACIÓN CASTILLO DE LA YEDRA. CAZORLA. ENERO 2025

RESUMEN

UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------

SUBCAPÍTULO 01E_ EDIFICACIONES

01IEC00001_Mh DESMONTADO DE CIRCUITO

Desmontado de circuito, incluso p.p. de ayudas de albañilería carga y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la longitud terminada.

CUBIERTA DE LA TORRE DEL HOMENAJE

PERIMETRO CUBIERTA

1	48,95	48,95
---	-------	-------

DESDE CAJA ELECTRICA

1	0,75	0,75	49,70	281,80
---	------	------	-------	--------

ESCALERAS TORRE DEL HOMENAJE

CIRCUITO LUZ

TRAMO 1-2

1	22,20	22,20
---	-------	-------

TRAMO 3

1	14,88	14,88
---	-------	-------

TRAMO 4-5

1	21,32	21,32
---	-------	-------

CORRUGADO LUZ

1	1,00	1,00
---	------	------

TRAMO 1-2

1	22,20	22,20
---	-------	-------

TRAMO 3

1	14,88	14,88
---	-------	-------

TRAMO 4-5

1	21,32	21,32	117,80	667,93
---	-------	-------	--------	--------

167,50	5,67	949,73
--------	------	--------

01IEL00001_Mu DESMONTADO DE PUNTO DE LUZ

Desmontado de punto de luz, incluso p.p. de ayudas de albañilería carga y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la unidad terminada.

CUBIERTA DE LA TORRE DEL HOMENAJE

16	16,00	16,00
----	-------	-------

ESCALERAS TORRE DEL HOMENAJE

18	18,00	18,00
----	-------	-------

34,00	5,99	203,56
-------	------	--------

01IEW00002_M DESMONTADO DE CUADRO INDIVIDUAL

Desmontado de cuadro indiv idual incluso p.p. de ayudas de albañilería. Medida la unidad terminada.

CUBIERTA DE LA TORRE DEL HOMENAJE

1	1,00	1,00
---	------	------

CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE
OFICINA DE SUPERVISIÓN

SUPERVISADO (PBE)

S24.0327.237/14

01IEW90052Mu DEMOLICIÓN MASIVA M.MAN. DE INST. ELÉC. LOCAL < 100 m2

Demolición masiva con medios manuales de instalación eléctrica completa de local, de superficie igual o menor de 100 m2, formada por: cajas de protección, interruptores, circuitos, puntos de luz, tomas de corriente, etc. Medida la cantidad ejecutada.

INTERIOR EDIFICIO A DEMOLER

1	1,00	1,00
---	------	------

1,00	13,29	13,29
------	-------	-------

TOTAL SUBCAPÍTULO 01E_ EDIFICACIONES.....	1.276,74
---	----------

20 febrero 2025
PAG: 005/128

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO CONSERVACIÓN CASTILLO DE LA YEDRA. CAZORLA. ENERO 2025

RESUMEN

UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------

SUBCAPÍTULO 01I_ INSTALACIONES

APARTADO 01IF_ FONTANERÍA

01FW90121_M RETIRADA MANUAL DE GÁRGOLAS EXISTENTES

Retirada con medios manuales degargolas existentes, incluso carga y transporte a zona de acopio de cubierta. Medida la cantidad ejecutada.

CUBIERTA DE LA TORRE DEL HOMENAJE	4	4,00
-----------------------------------	---	------

4,00	54,87	219,48
------	-------	--------

01FW00120Mu DESMONTADO DE INST. DE FONT. DE CUARTO DE ASEO

Desmontado de instalación de fontanería completa de cuarto de aseo, formada por: aparatos sanitarios, griferías, canalizaciones de agua fría y caliente, desagües, etc., incluso i/retirada de escombros a pie de carga . Medida la unidad terminada.

2	2,00
---	------

2,00	72,29	144,58
------	-------	--------

TOTAL APARTADO 01IF_ FONTANERÍA..... 364,06

APARTADO 01IE_ ELECTRICIDAD

01IEW90052Mu DEMOLICIÓN MASIVA M.MAN. DE INST. ELÉC. LOCAL < 100 m²

Demolición masiva con medios manuales de instalación eléctrica completa de local, de superficie igual o menor de 100 m², formada por: cajas de protección, interruptores, circuitos, puntos de luz, tomas de corriente, etc. Medida la cantidad ejecutada.

1	1,00
---	------

1,00	110,06	110,06
------	--------	--------

TOTAL APARTADO 01IE_ ELECTRICIDAD..... 110,06

20/01/2025
PAG. 1/6 | 128

TOTAL SUBCAPÍTULO 01I_ INSTALACIONES..... 174,12

SUBCAPÍTULO 01K_ CARPINTERÍA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

APARTADO 01KM MADERA

SUBAPARTADO 01KMF Ventanas

01KMF90001 m² DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE VENTANA DE MADERA

Demolición selectiva con medios manuales de ventana de madera. Medida la superficie de fuera a fuera del cerco.

EFICIO ENTRADA	1	0,40	1,80	0,72
----------------	---	------	------	------

1	1,60	2,10	3,36
---	------	------	------

4,08	7,74	31,58
------	------	-------

TOTAL SUBAPARTADO 01KMF Ventanas..... 31,58

CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE
OFICINA DE SUPERVISIÓN
524.0327.237/14



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO CONSERVACIÓN CASTILLO DE LA YEDRA. CAZORLA. ENERO 2025

RESUMEN

	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--	-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------

SUBAPARTADO 01KMP Puertas

01KMP00001Mh2 DESMONTADO DE PUERTA DE MADERA CORREDERA

Demolición selectiva con medios manuales de puerta de madera corredera. Medida la superficie de fuera a fuera del precerco.

EDIFICIO ENTRADA	1	1,20	2,10	2,52
------------------	---	------	------	------

2,52	11,61	29,26
------	-------	-------

01KMP00001 m2 DESMONTADO DE PUERTA DE MADERA CON PRECERCO

Desmontado de puerta de madera con precercom, acopio en obra para posterior montaje. Medida la superficie de fuera a fuera del precerco.

PUERTA NORTE ACCESO PATIO DE ARMAS	1	0,90	2,40	2,16
------------------------------------	---	------	------	------

2,16	5,16	11,15
------	------	-------

TOTAL SUBAPARTADO 01KMP Puertas.....	40,41
---	--------------

SUBAPARTADO 01KMW_ Varios

01KMW0001Mm1 RETIRADA DE PASAMANOS DE MADERA

Retirada de pasamanos de madera en escalera ó similar, por medios manuales, i/traslado y apilado de material válido en el lugar de acopio, retirada de escombros a pie de carga ,según NTE/ADD-18.Medida la longitud ejecutada

ESCALERAS TORRE

TRAMO 1	1	3,85	1,38	5,31
	1	2,45	1,38	3,38
TRAMO 2	1	6,50	1,38	8,97
	1	10,00	1,38	13,80
TRAMO 3	2	4,25	1,38	11,73
TRAMO 4	1	3,20	1,38	4,42
	1	2,35	1,38	3,24
TRAMO 5	1	10,35	1,38	14,28
	1	11,20	1,38	15,46

80,59	6,45	519,81
-------	------	--------

TOTAL SUBAPARTADO 01KMW_ Varios.....	519,81
---	---------------

TOTAL APARTADO 01KM MADERA.....	519,80
--	---------------



PAG: 007/128
20 febrero 2025



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO CONSERVACIÓN CASTILLO DE LA YEDRA. CAZORLA. ENERO 2025

RESUMEN

	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
APARTADO 01KS_ SEGURIDAD Y PROTECCIÓN								
SUBAPARTADO 01KSW_ VARIOS								

01KSW00002 Mh2 RETIRADA DE FORJADO TRAMEX

Retirada de forjado tramex, por medios manuales, incluso elementos auxiliares de sujeción, retirada de material a pie de carga. Medida la superficie inicial.

1	4,30	1,50	6,45			
				6,45	30,98	199,82

01KSW00001 Mh DESMONTADO DE DINTEL DE CHAPA DE ACERO

Desmontado de dintel de chapa de acero incluso p.p. de ayudas de albañilería. Medida la longitud total desmontada.

HUECOS	2	2,70	5,40			
				5,40	9,72	52,49

TOTAL SUBAPARTADO 01KSW_ VARIOS 252,31

SUBAPARTADO 01KSB_ BARANDILLA

01KSB00001 m DESMONTADO DE BARANDILLA METÁLICA

Desmontado de barandilla metálica incluso p.p. de ayudas de albañilería. Medida la longitud total desmontada.

ZONA TRAMEX	1	1,20	1,20			
	1	2,50	2,50			
ESCALERA	1	8,35	8,35			
HUECOS P. 1	2	2,50	5,00			
				17,05	7,00	119,35

TOTAL SUBAPARTADO 01KSB_ BARANDILLA..... 119,35

TOTAL APARTADO 01KS_ SEGURIDAD Y PROTECCIÓN..... 371,66

APARTADO 01KW_ VARIOS

01KMW0001 Mm1 RETIRADA DE PASAMANOS DE MADERA

Retirada de pasamanos de madera en escalera ó similar, por medios manuales, i/traslado y apilado de material válido en el lugar de acopio, retirada de escombros a pie de carga ,según NTE/ADD-18.Medida la longitud ejecutada

ESCALERA A TORRE					
TRAMO 1	1	3,85	1,38	5,31	
	1	2,45	1,38	3,38	
TRAMO 2	1	6,50	1,38	8,97	
	1	10,00	1,38	13,80	
TRAMO 3	2	4,25	1,38	11,73	
TRAMO 4	1	3,20	1,38	4,42	
	1	2,35	1,38	3,24	
TRAMO 5	1	10,35	1,38	14,28	
	1	11,20	1,38	15,46	

CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE
OFICINA DE SUPERVISIÓN
SUPERVISADO (PBE)

20 febrero 2025
PAG: 008/128



S24.0327.237/14

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO CONSERVACIÓN CASTILLO DE LA YEDRA. CAZORLA. ENERO 2025

RESUMEN

UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
					80,59	6,45	519,81
TOTAL APARTADO 01KW_ VARIOS.....							519,81
TOTAL SUBCAPÍTULO 01K_ CARPINTERÍA, SEGURIDAD Y							1.483,27

SUBCAPÍTULO 01Q_ CUBIERTAS

01QHT00001_M2 DEMOLICIÓN AZOTEA TRANSITABLE SOBRE HORM. ALIG., CARGA MANUAL

Demolición, con medios manuales, de azotea transitable construida sobre hormigón aligerado, incluso demolición de encuentros con faldón, juntas de dilatación, carga manual y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial en proyección horizontal.

CUBIERTA DE LA TORRE DEL HOMENAJE

CUBIERTA GENERAL	1	156,69	156,69			
CASTILLETE	-1	8,17	-8,17			
				148,52	22,20	3.297,14

01QHT00001_M2 DEMOLICIÓN HORMIGÓN DE RELLEN EN AZOTEA TRANSITABLE, CARGA MANUAL

Demolición, con medios manuales, de hormigón y material de relleno en cubierta , incluso demolición de encuentros con faldón, juntas de dilatación, carga manual y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial en proyección horizontal.

CUBIERTA DE LA TORRE DEL HOMENAJE

CUBIERTA GENERAL	1	156,69	156,69			
CASTILLETE	-1	8,17	-8,17			
				148,52	24,78	3.680,33

01QHN00001 m2 DEMOLICIÓN AZOTEA NO TRANSITABLE SOBRE HORM. ALIG., CARGA MANUAL

Demolición, con medios manuales de azotea no transitable construida sobre hormigón aligerado, incluso demolición de encuentros con faldón, juntas de dilatación, carga manual y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial en proyección horizontal.

CUBIERTA EDIF. ENTRADA

CUBIERTA EDIF. ENTRADA	1	8,45	4,82	40,73		
				40,73	17,02	693,22

TOTAL SUBCAPÍTULO 01Q_ CUBIERTAS **7.670,39**

CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE
OFICINA DE SUPERVISIÓN
SUPERVISADO (PBE)
S24.0327.714



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO CONSERVACIÓN CASTILLO DE LA YEDRA. CAZORLA. ENERO 2025

01RCE90001 M2 DESCARNADO DE JUNTAS Y RETIRADA DE MORTEROS ESPÚRIOS

Descarnado de juntas de mortero sobre fábrica existente de piedra o de ladrillo, en muros y bóvedas, realizada de forma manual , con espesor medio de descarnado de 2cms, incluso retirada de morteros esporíos procedentes de reparaciones anteriores , de grosor 1 cm y limpieza de junta con cepillo para eliminar restos antes de la aplicación del rejuntado. Medida la superficie inicial deduciendo huecos.

CUBIERTA DE LA TORRE DEL HOMENAJE

PRETIL	1	48,93	0,65	31,80
CARAS INTERIORES ALMENAS	32	0,70	1,25	28,00
ESQUINAS	2	0,20	1,25	0,50
	2	0,40	1,25	1,00
	1	0,30	1,25	0,38
	1	0,40	1,25	0,50
CORONACION PRETIL/ALMENAS	2	12,23	0,50	12,23
	2	12,70	0,50	12,70
ESQUINAS	1	0,90	0,84	0,50
	1	0,68	0,56	0,50
	1	0,67	0,71	0,50
				0,24
ESCALERAS TORRE DEL HOMENAJE				87,92
TRAMO 1	1	4,65	2,30	10,70
VENTANA	1	1,30	3,52	4,58
TRAMO 2	1	7,35	3,29	24,18
	1	6,36	2,20	13,99
	1	4,73	4,36	20,62
VENTANA	1	1,05	3,52	3,70
	1	0,85	3,52	2,99
TRAMO 3	1	6,00	6,20	37,20
VENTANA	1	0,80	3,52	2,82
	1	0,90	3,52	3,17
	1	1,41	3,52	4,96
TRAMO 4	1	6,20	3,93	24,37
TRAMO 5	1	6,30	3,00	18,90
	1	6,30	4,50	28,35

CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE
OFICINA DE SUPERVISIÓN



10 febrero 2025
PAG: 010/128

S24.0327.23 7/14

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO CONSERVACIÓN CASTILLO DE LA YEDRA. CAZORLA. ENERO 2025

RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	1	4,50		2,45	11,03			
	1	3,00		1,47	4,41			
VENTANA	1	1,30		3,52	4,58			
ESCALÓN DE ENTRADA	1	0,90	0,40		0,36			
MESETA	1	2,02	2,41		4,87			
ESCALONES DESARROLLO								
HUELLAS	3	2,41	0,60		4,34			
TABICAS	4	2,41	0,20		1,93 232,05			6.608,78
PUERTA NORTE PATIO DE ARMAS								
PUERTA ENTRADA								
MOCHETAS	1	0,86		3,05	2,62			
	1	1,30		3,05	3,97			
ARCO	1	1,45	0,90		1,31			
PAREDES LATERALES	2	1,35		3,05	8,24			
TECHO	1	1,35	1,43		1,93 18,07			514,63
						338,04	28,48	9.627,38

01RCE00004_M2 LIMPIEZA CHORRO DE ARENA

M2.Tratamiento completo de limpieza de piedra natural con chorro de arena de sílice y agua a presión en cualquier tipo de paramento consistente en: 1) Limpieza paramento; 2) Aplicación de producto desincrustante sobre el paramento a limpiar; 3) Proyección de arena de sílice y agua a presión controlado por maquinaria apropiada eliminando residuos de obra, polvo, etc, consiguiendo una limpieza total y desincrustado de la piedra, hasta 3 m. de altura. Medida la superficie ejecutada.

CUBIERTA DE LA TORRE DEL HOMENAJE

PRETIL	1	48,93	0,65	31,80
CARAS INTERIORES ALMENAS	32	0,70	1,25	28,00
ESQUINAS	2	0,20	1,25	0,50
	2	0,40	1,25	1,00
	1	0,30	1,25	0,38
	1	0,40	1,25	0,50
CORONACION PRETIL/ALMENAS	2	12,23	0,50	12,23
	2	12,70	0,50	12,70
ESQUINAS	1	0,90	0,84	0,50 0,38
	1	0,68	0,56	0,50 0,19
	1	0,67	0,71	0,50 0,24

ESCALERAS TORRE DEL HOMENAJE


SUPERVISADO (PBE)
 CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE
 OFICINA DE SUPERVISIÓN
 S24.0327.237/14

PAG: 01/128
20 febrero 2025

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO CONSERVACIÓN CASTILLO DE LA YEDRA. CAZORLA. ENERO 2025

RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
TRAMO 1	1	4,65		2,30	10,70			
VENTANA	1	1,30		3,52	4,58			
TRAMO 2	1	7,35		3,29	24,18			
	1	6,36		2,20	13,99			
	1	4,73		4,36	20,62			
VENTANA	1	1,05		3,52	3,70			
	1	0,85		3,52	2,99			
TRAMO 3	1	6,00		6,20	37,20			
VENTANA	1	0,80		3,52	2,82			
	1	0,90		3,52	3,17			
	1	1,41		3,52	4,96			
TRAMO 4	1	6,20		3,93	24,37			
TRAMO 5	1	6,30		3,00	18,90			
	1	6,30		4,50	28,35			
	1	4,50		2,45	11,03			
	1	3,00		1,47	4,41			
VENTANA	1	1,30		3,52	4,58			
ESCALÓN DE ENTRADA	1	0,90	0,40		0,36			
MESETA	1	2,02	2,41		4,87			
ESCALONES DESARROLLO								
HUELLAS	3	2,41	0,60		4,34			
TABICAS	4	2,41	0,20		1,93			
PUERTA NORTE PATIO DE ARMAS								
PUERTA ENTRADA								
MOCHETAS	1	0,86		3,05	2,62			
	1	1,30		3,05	3,97			
ARCO	1	1,45	0,90		1,31			
PAREDES LATERALES	2	1,35		3,05	8,24			
TECHO	1	1,35	1,43		1,93			

01BCE00003 M2. RICADO DE ENFOSCADO EN PAREDES

Picado de enfoscado en paredes, incluso carga manual y p.p. de transporte de material sobrante a contenedor colocado en obra. Medida la superficie inicial deduciendo huecos.

CUBIERTA DE LA TORRE DEL HOMENAJE

SUPERVISADO (PBE)

CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE
OFICINA DE SUPERVISIÓN

S24.0327.23 7/14





0 febrero 2025
PAG: 012/128

S24.0327.23 7/14

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO CONSERVACIÓN CASTILLO DE LA YEDRA. CAZORLA. ENERO 2025

RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CASTILLETE	1	4,55	2,66		12,10			
	1	5,22	1,60		8,35			
	1	2,80			2,80			
	1	0,60			0,60			
	1	1,64				1,64	25,49	320,41
ESCALERAS DE LA TORRE DEL HOMENAJE								
TRAMO 1								
DESARROLLO TABICA/PELDAÑO	1	4,36	1,30		5,67			
MESETAS	1	1,30	1,30		1,69			
TRAMO 2								
DESARROLLO TABICA/PELDAÑO	1	5,32	1,30		6,92			
	1	0,28	1,60		0,45			
MESETA	1	1,40	1,30		1,82			
TRAMO 3	1	8,25	1,15		9,49			
RELLANO	1	1,53	1,15		1,76			
TRAMO 4								
ENTRADA	1	0,85	1,00		0,85			
DESARROLLO TABICA/PELDAÑO	1	4,06	1,00		4,06			
	1	1,40	0,28		0,39			
MESETA	1	1,00	1,00		1,00			
TRAMO 5								
DESARROLLO TABICA/PELDAÑO	1	21,15	1,00		21,15			

80,74 12,57 1.014,90
 TOTAL SUBAPARTADO 01RCE_ENFOSCADOS.....
 17.801,97
 17.801,97
 17.801,97

CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE
 OFICINA DE SUPERVISIÓN
SUPERVISADO (PBE)



PAG: 013/128

7/14

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO CONSERVACIÓN CASTILLO DE LA YEDRA. CAZORLA. ENERO 2025

RESUMEN

UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------

APARTADO 01RS_ SUELOS

SUBAPARTADO 01RSC_ CERÁMICOS

01RSC90001 Mh2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M.MANUALES DE SOLADO EXISTENTE

Demolición selectiva con medios manuales de solado existentes, compuesta de piezas de barro de 30x30 cm. Medida la superficie inicial.

ESCALERA TORRE DEL HOMENAJE

NIVEL 0

ENTRADA	1	4,00	1,35	5,40			
---------	---	------	------	------	--	--	--

	5,40	7,74	41,80			
--	------	------	-------	--	--	--

TOTAL SUBAPARTADO 01RSC_ CERÁMICOS..... 41,80

SUBAPARTADO 01RSM_ MADERA

01RSM00003 Mh2 LEVANTADO DE LAMINADO Y RODAPIÉ DE MADERA

Levantado de laminado y rodapié de madera, i/retirada de escombros a pie de carga. Medida la superficie inicial.

1	7,65	4,02	30,75			
---	------	------	-------	--	--	--

	30,75	5,16	158,67			
--	-------	------	--------	--	--	--

TOTAL SUBAPARTADO 01RSM_ MADERA..... 158,67

SUBAPARTADO 01RSN_ PIEDRA NATURAL

01RSN90111 Mh2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M.MANUALES DE SOLADO DE LAJAS DE PIEDRA

Demolición selectiva con medios manuales de solado de piedra natural, incluso mortero hasta cota de solera. Medida la superficie inicial.

1	29,90	29,90			
---	-------	-------	--	--	--

	29,90	16,78	501,72		
--	-------	-------	--------	--	--

01RSN90112 Mh2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M.MANUALES DE SOLADO DE PIEDRA CALIZA

Demolición selectiva con medios manuales de solado de piedra caliza. Medida la superficie inicial.

MESETA ESCALERA	1	2,30	1,85	4,26		
-----------------	---	------	------	------	--	--

	4,26	9,03	384,77		
--	------	------	--------	--	--

TOTAL SUBAPARTADO 01RSN_ PIEDRA NATURAL..... 384,77

TOTAL APARTADO 01RS_ SUELOS..... 540,19

SUPERVISADO (PBE)
 CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE
 OFICINA DE SUPERVISIÓN
 S24.0327.233-4
1



20 febrero 2025
 PAG: 01/4128

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO CONSERVACIÓN CASTILLO DE LA YEDRA. CAZORLA. ENERO 2025

RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
APARTADO 01RP_ PELDAÑOS							
SUBAPARTADO 01RPN_ PIEDRA NATURAL							
h LEVANTADO DE PELDAÑO DE PIEDRA CALIZA							
Levantado de peldaño de piedra caliza . Medida la longitud inicial por la arista de intersección entre huella y tabica.	16	1,85		29,60			
					29,60	3,87	114,55
TOTAL SUBAPARTADO 01RPN_ PIEDRA NATURAL.....							
							114,55
SUBAPARTADO 01RPW_ VARIOS							
m PICADO DE MORTEROS DE REPARACIONES PELDAÑOS							
Picado de morteros de cemento, utilizado en anteriores reparaciones en la zona de peldañeado (huella y tabica) , incluso carga manual y p.p. de transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial.							
TRAMO 1							
DESARROLLO TABICA/PELDAÑO	1	4,36	1,30	5,67			
MESETAS	1	1,30	1,30	1,69			
TRAMO 2							
DESARROLLO TABICA/PELDAÑO	1	5,32	1,30	6,92			
	1	0,28	1,60	0,45			
MESETA	1	1,40	1,30	1,82			
TRAMO 3	1	8,25	1,15	9,49			
RELLANO	1	1,53	1,15	1,76			
TRAMO 4							
ENTRADA	1	0,85	1,00	0,85			
DESARROLLO TABICA/PELDAÑO	1	4,06	1,00	4,06			
	1	1,40	0,28	0,39			
MESETA	1	1,00	1,00	1,00			
TRAMO 5							
DESARROLLO TABICA/PELDAÑO	1	21,15	1,00	21,15			
					55,25	21,10	1.165,78
TOTAL SUBAPARTADO 01RPW_ VARIOS.....							
m2 DEMOLICIÓN DE FORMACIÓN DE PELDAÑO							
Demolición de formación de peldaños ,por medios manuales , formado por ladrillos huecos y mortero de cemento. Medida la superficie inicial.							
	1	4,40	1,85	1,20	9,77		
	1	1,35	1,85	1,20	3,00		
						12,77	5,94
							75,85
TOTAL SUBAPARTADO 01RPW_ VARIOS.....							
TOTAL APARTADO 01RP_ PELDAÑOS							

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO CONSERVACIÓN CASTILLO DE LA YEDRA. CAZORLA. ENERO 2025

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TOTAL SUBCAPÍTULO 01R REVESTIMIENTOS 19,898.81

SUBCAPÍTULO 01W VARIOS

APARTADO 01WD DECORACIÓN

SUBAPARTADO 01WPM MOBILIARIO

01WDM0001Mu RETIRADA DE MOBILIARIO EN LOCAL < 100 m²

Retirada por medios manuales de mobiliario existente en local, de superficie igual o menor de 100 m², carga y transporte a contenedor. Medida la cantidad ejecutada.

1 1,000

1.00 154.91 154.91

01WDM0002Mu RETIRADA DE INSTALACIÓN DE CÁMARA DE VIGILANCIA

Retirada por medios manuales de cámara de vigilancia y colocación en nueva ubicación. Medida la unidad ejecutada

1 1,000

1.00 106.00 106.00

01WDM0003M1 DEMOLICIÓN DE FUENTE DE PIEDRA

Demolición de fuente de piedra de diam 2.00 m y altura 0.30 m, incluso carga y transporte a contenedor. Medida la unidad ejecutada.

1 1,000

1.00 82.61 82.61

01WDM0004Mid RETIRADA DE MÁQUINAS DE AA

Retirada por medios manuales de máquinas de aire acondicionado, incluyendo soportes, anclajes y desconexión. Medida la unidad ejecutada.

MAQUINAS EXISTENTES 2 2,00

3.00 85.61 171.22

01WDM0003MI DEMOLICIÓN DE FUENTE DE PIEDRA

Demolición de fuente de piedra de diam 2.00 m y altura 0.30 m, incluso carga y transporte a contenedor. Medida la unidad ejecutada.

PATIO DE ARMAS 1 1.00

EECE

TOTAL SUBAPARTADO 01WDM MOBILIARIO

TOTAL APARTADO 01WD DECORACIÓN

TOTAL SUBCÁRITUL 0.01W VARIOS

PAG: 016/128

20 febrero 2025

SUPERVISADO (PBE)

CONSEJERIA DE CULTURA Y DEPORTE

OFICINA DE SUPERVISIÓN

1,22

2,61

597,3

597,3

597,3

597,3



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO CONSERVACIÓN CASTILLO DE LA YEDRA. CAZORLA. ENERO 2025

RESUMEN

UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------

SUBCAPÍTULO 01X_ ESTRUCTURAS

APARTADO 01XF_ FORJADOS

SUBAPARTADO 01XFU_ UNIDIRECCIONALES

01XFU00001Mn2 DEMOLICIÓN MANUAL DE FORJADO UNIDIRECCIONAL MADERA

Demolición de forjado de viga de madera y revoltón por medios manuales, i/apeo previo, traslado y apilado de material aprovechable, retirada de escombros a pie de carga, según NTE/ADD-11. Mediada la superficie ejecutada.

1	8,45	4,82	40,73			
			40,73	19,58	797,49	
			TOTAL SUBAPARTADO 01XFU_ UNIDIRECCIONALES.....	797,49		
			TOTAL APARTADO 01XF_ FORJADOS.....	797,49		
			TOTAL SUBCAPÍTULO 01X_ ESTRUCTURAS.....	797,49		
			TOTAL CAPÍTULO 01_ DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS	36.723,31		

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO CONSERVACIÓN CASTILLO DE LA YEDRA. CAZORLA. ENERO 2025

RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 02_ ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS								
SUBCAPÍTULO 02R_ RELLENOS Y COMPACTACIONES								
APARTADO 02RR_ RELLENOS								
SUBAPARTADO 02RRB_ A BRAZO								
02RRB00001	M3	RELENO CON ZAHORRA COMPACTADA CON MEDIOS MANUALES						
Relleno con zahorra natural estabilizada con un 5% de cal ,realizado con medios manuales, extendido en tongadas de 20 cm, comprendiendo: extendido, regado y compactado con pisón mecánico al 95% proctor, en 50 cm de profundidad. Medido el volumen en perfil compactado.								
RELLENO	1	30,20	0,50	15,10				
					15,10	62,66	946,17	

02RRB00002

M3

RELENO DE GRAVA BLANCA

Relleno con gravilla de machaqueo, para cubrición decorativa, de granulometría comprendida entre 9 y 12 mm y color blanco, suministrada en sacos y extendida con medios manuales sobre lámina geotextil(sin incluir este). Medido el volumen inicial.

SOBRE TABLERO RASILLÓN	1	12,00	0,50	0,12	0,72
	1	7,48	0,60	0,12	0,54
	1	3,54	0,20	0,12	0,08

1,34 50,05 67,07

TOTAL SUBAPARTADO 02RRB_ A BRAZO.....	1.013,24
TOTAL APARTADO 02RR_ RELLENOS.....	1.013,24
TOTAL SUBCAPÍTULO 02R_ RELLENOS Y COMPACTACIONES	1.013,24
TOTAL CAPÍTULO 02_ ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS.....	1.013,24

PAG 18/14
20 febrero 2024



SUPERVISADO (PBE)
S24.0327.237/14

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO CONSERVACIÓN CASTILLO DE LA YEDRA. CAZORLA. ENERO 2025

RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 03_ CIMENTACIONES								
SUBCAPÍTULO 03E_ ENCOFRADOS								
APARTADO 03ER_ RECUPERABLES								
SUBAPARTADO 03ERM_ MADERA								

03ERM00001 m2 ENCOFRADO DE MADERA EN ZUNCHOS, ZAPATAS Y ENCEPADOS

Encofrado de madera en zunchos, zapatas y encepados, incluso limpieza, humedecido, aplicación del desencofrante desencofrado y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución; construido según Code. Medida la superficie de encofrado útil.

BASE BANCOS	1	33,75	0,25	8,44
	1	25,00	0,25	6,25

14,69 23,47 344,77

TOTAL SUBAPARTADO 03ERM_ MADERA..... 344,77

TOTAL APARTADO 03ER_ RECUPERABLES 344,77

TOTAL SUBCAPÍTULO 03E_ ENCOFRADOS 344,77

SUBCAPÍTULO 03H_ HORMIGONES

APARTADO 03HM_ EN MASA

SUBAPARTADO 03HMM_ EN MASA

03HMM00003 m2 SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA NHL5 DE SAINT-ASTIER 10 cm

Formación de solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con NHL5 de SAINT-ASTIER®, conforme norma EN-459.1 CON UN ÍNDICE DE BLANCURA Y: 70 o superior para respetar el color del árido y densidad 0,72Kg/l, fabricado en central y vertido desde camión, o efectuado en obra con Hormigonera en obra, la dosificación será de 400 por m3 de grava 0/16mm.

Se deberán hacer juntas con paneles máximos de 25m2, y la forma de los paneles no debe formar rectángulos con una relación entre el ancho y el largo no mayor de 1: 2.5, por lo que se debe evitar un rectángulo por ejem 3 x 7,5 o bien un

rectángulo de 3 x 9. En caso de juntas de retracción: el ancho de la junta será de 5 a 10 mm y su profundidad igual a 1/3 del espesor del pavimento. Siempre se dispondrán juntas de construcción en el encuentro de los pavimentos con elementos verticales o pavimentos diferentes

Mezcle en seco para lograr un color uniforme en una hormigonera, añada lentamente agua limpia hasta que esté semiseco, lo suficiente para permitir que la mezcla se adhiera cuando se aprieta en la mano. El agua será de unos 14 litros por saco de NHL5 de SAINT-ASTIER®.

La solera se coloca en una sola capa de 10 cm, o 2 capas de 10 cm para hacer una capa de 20cm según el propósito. 10 cm serán suficientes para el tráfico peatonal normal y 20 cm para el tráfico vehicular ligero. Debe apisonarse bien a mano

o con una placa de compactación mecánica hasta el nivel deseado.

La puesta en obra de los revestimientos pétreos deberá llevarse a cabo por profesionales especialistas con la supervisión de la dirección facultativa. La colocación debe efectuarse en unas condiciones climáticas normales (de 8 °C a 30 °C),

procurando evitar el soleado directo y las corrientes de aire, se deberá regar el pavimento con una pulverización fina dos veces al día las primeras 48horas, y durante los 5 días siguientes al menos una vez, dependiendo de las condiciones

climáticas. Se respetarán las juntas estructurales y se preverán juntas de dilatación que se sellarán con silicona o piezas de corcho. A fin de evitar las manchas y facilitar los trabajos de mantenimiento y de limpieza, es posible aplicar después

de 3 meses de espera, una solución de Silicato de Sodio 38/40, Su consumo es de aproximadamente 150 a 200 g/m2.

Medida la superficie ejecutada.

PATIO DE ARMAS

ZONA RELLENO	1	29,90	29,90
--------------	---	-------	-------

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO CONSERVACIÓN CASTILLO DE LA YEDRA. CAZORLA. ENERO 2025

RESUMEN

UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------

29,90 109,04 3.260,30

03HMM00002m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/X0 EN CIMIENTOS

Hormigón en masa HM-20/P/40/X0, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm, en cimientos, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de vibrado; según CodE y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.

BASE DE BANCOS	1	14,54	0,25	3,64			
	1	19,50	0,25	4,88			
					8,52	130,09	1.108,37
							4.368,67
							4.368,67
							4.368,67

SUBCAPÍTULO 03W_VARIOS

APARTADO 03WW_VARIOS

SUBAPARTADO 03WWW_VARIOS

03WWW00001m2 LAMINA DE POLIETILENO SOBRE SUB-BASES DE CIMENTACIÓN

Lamina de polietileno colocada sobre sub-bases de elementos de cimentación, incluso p.p. de solapes. Medida la superficie terminada.

SOBRE TABLERO RASILLÓN	1	12,00	2,00	24,00			
	1	7,48	2,00	14,96			
	1	3,54	2,00	7,08			
					46,04	1,67	76,89
							76,89
							76,89
							76,89
							76,89
							4.790,33

CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE
 OFICINA DE SUPERVISIÓN
SUPERVISADO (PBE)
 20 febrero 2025
 PAG: 020/128
 S24.0327.23 7/14



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO CONSERVACIÓN CASTILLO DE LA YEDRA. CAZORLA. ENERO 2025

RESUMEN

UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------

CAPÍTULO 04_ SANEAMIENTO

SUBCAPÍTULO 04E_ REDES ENTERRADAS

APARTADO 04EC_ COLECTORES

SUBAPARTADO 04ECP_ PVC

04ECP90005 m COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 125 mm.

Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm², de 125 mm de diámetro nominal, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, apisonado, piezas especiales, excavación entierras y relleno; construido según CTE. Medida la longitud entre ejes de arquetas.

2	2,15	4,30			
			4,30	31,80	136,74
			TOTAL SUBAPARTADO 04ECP_ PVC.....	136,74	
			TOTAL APARTADO 04EC_ COLECTORES	136,74	

APARTADO 04EE_ ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS

SUBAPARTADO 04EEE_ ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS

04EEE00103M u IMBORNAL REJ.ABAT.ANTIRROBO 570x370x35 mm, 250 KN

UD. Suministro de reja y marco, serie IMBORNAL de BENITO, de 570x370x35 mm, 250KN , diseñado para soportar un tráfico suave. Para instalación en vías con una IMD de < 500, especialmente en arcenes y cunetas. Realizada en fundición dúctil, en grafito esferoidal, según ISO 1083 (Tipo 500-7) y norma EN 1563. Articulada antirrobo. Superficie metálica antideslizante. Revestida con pintura negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante. Medida la unidad instalada.

1	1,00				
			1,00	237,87	237,87
			TOTAL APARTADO 04EE_ ELEMENTOS	237,87	

04EEE00104M u CANAL DE HORMIGÓN POLÍMERO DN150 REJILLA OCULTA

Canal de hormigón polímero DN150 con rejilla oculta de acero galvanizado H 2,5 cm, longitud 1,00m, ancho interno 150mm y altura 100 mm, rejilla oculta de acero galvanizado H2,5m, sifónico de PVC D=90mm totalmente instalado, según CTE/DB-HS 5. Medida la longitud ejecutada.

7	7,00				
			7,00	155,69	1.089,83
			TOTAL SUBAPARTADO 04EEE_ ELEMENTOS	1.327,70	
			TOTAL APARTADO 04EE_ ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS ...	1.327,70	

CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE
OFICINA DE SUPERVISIÓN

20 febrero 2025
PAG: 021/128

SUPERVISADO (PBE)

1.464,44

S242741



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO CONSERVACIÓN CASTILLO DE LA YEDRA. CAZORLA. ENERO 2025

RESUMEN

UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------

SUBCAPÍTULO 04C_ REDES COLGADAS

APARTADO 04CC_ COLGADAS

SUBAPARTADO 04CCP_ PVC

04CCP00011 m COLECTOR COLGADO DE PVC DIÁM. 90 mm

Colector colgado de PVC, presión 4 kg/cm², de 90 mm de diámetro nominal, incluso p.p. de piezas especiales, abrazaderas, contratubo, pequeño material y ayudas de albañilería; construido según CTE. Medida la longitud ejecutada.

EDIFICIO AUXILIAR

1 9,25

9,25

1 2,47

2,47

11,72 23,42 274,48

TOTAL SUBAPARTADO 04CCP_ PVC 274,48

TOTAL APARTADO 04CC_ COLGADAS 274,48

TOTAL SUBCAPÍTULO 04C_ REDES COLGADAS 274,48

SUBCAPÍTULO 04W_ VARIOS

APARTADO 04WW_ VARIOS

04WWW00005M TUBO DE COBRE DE 100 mm .0,6 mm

M.Tubo de cobre de diámetro 100mm y 0,6 mm de espesor, utilizado como canalón de salida de aguas pluviales, colocado sobre gárgola de piedra caliza, incluso material de agarre. Medida la longitud en verdadera magnitud.

CUBIERTA DE LA TORRE DEL
HOMENAJE

4 1,50

6,00

6,00

6,00

6,00 65,08 390,48

TOTAL APARTADO 04WW_ VARIOS 390,48

TOTAL SUBCAPÍTULO 04W_ VARIOS 390,48

20 febrero 2025
PAG 22/128

SUBCAPÍTULO 04V_ REDES VERTICALES

APARTADO 04VE_ ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS

SUBAPARTADO 04VEE_ ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS

04VEE00102N RED SECUNDARIA PARA VENTILACIÓN TUBO DE PVC DIÁM. 40 mm

Red secundaria para ventilación de bajantes, realizada en tubería de PVC diámetro nominal 40 mm, incluso piezas especiales, sellado de uniones, pasos de forjados, abrazaderas; construida según CTE. Medida la cantidad ejecutada.

Vventilacion

1 0,50

0,50

0,50

0,50 14,99 7,50

TOTAL SUBAPARTADO 04VEE_ ELEMENTOS 7,50

TOTAL APARTADO 04VE_ ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS 7,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 04V_ REDES VERTICALES 7,50

SUPERVISADO (PBE)

7,24.0327.23/714



TOTAL CAPÍTULO 04_ SANEAMIENTO 2.136,90

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO CONSERVACIÓN CASTILLO DE LA YEDRA. CAZORLA. ENERO 2025

RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 05_ ESTRUCTURAS								
SUBCAPÍTULO 05A_ ACERO								
APARTADO 05AC_ LAMINADOS EN CALIENTE								
SUBAPARTADO 05ACS_ SOPORTE								

05ACS00000 kg ACERO PERFILES LAM. EN CAL. EN SOPORTES SIMPLES

Acero en perfiles en caliente S 275 JR en soportes simples, incluso, corte, elaboración y montaje, lijado, con capa de imprimación antioxidante y p.p. de soldadura de cabeza y base casquillos y piezas especiales; construido según NCSR-02, CTE. Medido en peso nominal.

CUBIERTA DE LA TORRE DEL HOMENAJE

BANCO CENTRAL

CUADRADO 100.100.3	4	0,20	8,89	7,11
--------------------	---	------	------	------

EDIFICIO PATIO DE ARMAS

IPE 140

REFUERZO F.MADERA	6	4,10	12,90	317,34
-------------------	---	------	-------	--------

FORJADO CHAPA COLABORANTE	8	1,60	12,90	165,12
---------------------------	---	------	-------	--------

ZONA TRAMEX	4	2,10	12,90	108,36
-------------	---	------	-------	--------

597,93	2,47	1.476,89
--------	------	----------

05ACS00001Mkg ESTRUCTURA DE BANCOS DE ACERO #50.3

Acero en estructura de formación de banco formada por perfiles de acero en caliente S 275 JR, # 50.3, separados cada 50 cms, soldados entre si, según diseño de planos, incluso, corte, elaboración y montaje, lijado, con capa de imprimación antioxidante y p.p. de soldadura de cabeza y base casquillos y piezas especiales; construido según NCSR-02, CTE. Medido en peso nominal.

ESQUELETO DE BANCO

LONGITUDINALES	6	28,24	4,48	759,09
----------------	---	-------	------	--------

TRANSVERSALES	46	1,20	4,48	247,30
---------------	----	------	------	--------

	46	1,35	4,48	278,21
--	----	------	------	--------

	46	0,13	4,48	26,79
--	----	------	------	-------

	46	0,56	4,48	115,40
--	----	------	------	--------

	46	0,37	4,48	76,25
--	----	------	------	-------

	46	0,90	4,48	185,47
--	----	------	------	--------

1.688,51	2,47	4.170,62
----------	------	----------

TOTAL SUBAPARTADO 05ACS_ SOPORTE.....	5.647,51
---------------------------------------	----------

CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE
OFICINA DE SUPERVISIÓN

SUPERVISADO (PBE)

S24.0327.23 7/14

PAG: 023/128
20 febrero 2025



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO CONSERVACIÓN CASTILLO DE LA YEDRA. CAZORLA. ENERO 2025

RESUMEN

RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
---------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------

SUBAPARTADO 05ACW_ VARIOS

05ACW00001Md ACERO PLACAS DE ANCLAJE S275 20X20X2

ud. Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 20x20x2 cm colocadas con cuatro pernos de 12 mm de diámetro y 25 cm de longitud total, taladro central, colocada sobre dado de hormigón HM-20/P/20/ I N/mm², realizado en apoyos aislados, según Código Estructural 2021 y CTE/ DB-SE-A. Medida la unidad colocada.

CUBIERTA DE LA TORRE DEL
HOMENAJE

BANCO CENTRAL

4

4,00

4,00	19,73	78,92
------	-------	-------

05ACW00002Md ACERO PLACAS DE APOYO S275 20X20X2

ud. Placa de apoyo en acero S275 para elementos estructurales sencillos, soldada a elemento estructural, constituida por pieza de chapa laminada de 20 mm de espesor y 20x20 cm de superficie, con cañón orificios i/replanteo y nivelado, según Código Estructural 2021 y CTE/ DB-SE-A. Medida la unidad colocada.

CUBIERTA DE LA TORRE DEL
HOMENAJE

BANCO CENTRAL

4

4,00

4,00	15,36	61,44
------	-------	-------

05ACW00003Mh2 PLACA NERVADA PLACNER

m2 Placa nervada de acero galvanizado laminado en frío de espesor 0.3 mm y medidas de 600x2500 mm formada Sendzimir UNI EN 101 142, cubrimiento de galvanizado GZ 200, resistencia a rotura 30/35 kg/mm², carga máxima 40 kg/mm², recibido colocada sobre estructura metálica y sujetación a la misma por tornillos a presión i/ p.p de replanteo y pequeño material. Medida la superficie ejecutada.

PATIO DE ARMAS

DESARROLLO BANCO PLACNER L=1 2.20m	11,04	2,20	24,29
---------------------------------------	-------	------	-------

1	5,20	2,20	11,44
---	------	------	-------

1	12,00	2,20	26,40
---	-------	------	-------

TRANSVERSALES	6	0,50	3,00
---------------	---	------	------

65,13	63,72	4.150,88
-------	-------	----------

PAG: 024/128
20 febrero 2025

SUPERVISADO (PBE)

CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE
OFICINA DE SUPERVISIÓN

4.290,44
9.937,95
9.937,95

TOTAL SUBAPARTADO 05ACW_ VARIOS.....

TOTAL APARTADO 05AC_ LAMINADOS EN CALIENTE.....

TOTAL SUBCAPÍTULO 05A_ ACERO.....



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO CONSERVACIÓN CASTILLO DE LA YEDRA. CAZORLA. ENERO 2025

RESUMEN

UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------

SUBCAPÍTULO 05F_ FORJADOS

APARTADO 05FU_ UNIDIRECCIONAL

SUBAPARTADO 05FUW_ VARIOS

05FUW80051 m² FORJADO DE CHAPA COLABORANTE

Forjado de losa mixta, canto 10 cm, con chapa colaborante de acero galvanizado de 1,0 mm de espesor, de 200/210 mm de paso de malla y 60 mm de altura máxima; HA-25/P/12/Ila fabricado en central y vertido con cubilote; volumen total de hormigón 0,062 m³/m²; acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía total de 1 kg/m²; mallazo ME 15x30, Ø 6 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. Incluso p/p de remates perimetrales y de voladizos, realizados a base de piezas angulares de chapa de acero galvanizado; formación de huecos y refuerzos adicionales; fijaciones de las chapas y remates, y apuntalamiento en las zonas donde sea necesario según datos del fabricante. Según normas EHE-08 y DB-SE-A. Medida la superficie ejecutada.

ZONA CEGADO EDIFICIO PATIO DE 1 ARMAS	7,50	1,50	11,25
--	------	------	-------

	11,25	104,37	1.174,16
--	-------	--------	----------

TOTAL SUBAPARTADO 05FUW_ VARIOS.....	1.174,16
--------------------------------------	----------

TOTAL APARTADO 05FU_ UNIDIRECCIONAL.....	1.174,16
--	----------

TOTAL SUBCAPÍTULO 05F_ FORJADOS.....	1.174,16
--------------------------------------	----------

SUBCAPÍTULO 05M_ MADERA

APARTADO 05ML_ LAMINADA

SUBAPARTADO 05MLV_ VIGAS

05MLV00001 m³ MADERA LAMINADA GL-24 VIGAS DIRECTRIZ RECTA HASTA 12 m

Madera laminada GL-24 de coníferas con adhesivo tipo 1, en vigas de directriz recta, piezas de hasta 12 m, con uniones mecánicas de acero galvanizado en caliente, incluso tratamiento contra xilófagos con penetración media; según CTE. Medido el volumen ejecutado.

CUBIERTA DE LA TORRE DEL
HOMENAJE

BANCO CENTRAL

VIGAS 20X20	2	3,70	0,20	0,20	0,30	
	2	3,90	0,20	0,20	0,31	

	0,61	2.243,60	1.368,60
--	------	----------	----------

TOTAL SUBAPARTADO 05MLV_ VIGAS	368,60
--------------------------------------	--------

TOTAL APARTADO 05ML_ LAMINADA.....	368,60
------------------------------------	--------

TOTAL SUBCAPÍTULO 05M_ MADERA.....	368,60
------------------------------------	--------

TOTAL CAPÍTULO 05_ ESTRUCTURAS	12.480,71
--------------------------------------	-----------

CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE
OFICINA DE SUPERVISIÓN
SUPERVISADO (PBE)
S20277114

20 febrero 2025
PAG: 025/128



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO CONSERVACIÓN CASTILLO DE LA YEDRA. CAZORLA. ENERO 2025

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO CONSERVACIÓN CASTILLO DE LA YEDRA. CAZORLA. ENERO 2025

RESUMEN

	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	1	1,58	0,36	2,55	1,45			
	1	0,32	0,36	2,55	0,29			
						4,31	328,87	1.417,43

TOTAL SUBAPARTADO 06LPC_CITARA..... 1.845,92

SUBAPARTADO 06LPM_MURO

06LPM00001Mn2 FÁBRICA 1 PIE L/PERF. TALADRO PEQUEÑO. MORTERO DE CAL

Fábrica de un pie de espesor con ladrillo perforado de 24x11,5x5 cm taladro pequeño, para revestir, recibido con mortero de cal base Naturbase CSII WO de saint astier o equivalente; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.

SOPORTE ESCALONES PATIO 1 5,30 0,70 3,71

3,71 56,55 209,80

TOTAL SUBAPARTADO 06LPM_MURO..... 209,80

TOTAL APARTADO 06LP_PERFORADO..... 2.055,72

TOTAL SUBCAPÍTULO 06L_FABRICAS DE LADRILLO..... 3.118,92

SUBCAPÍTULO 06D_DIVISIONES

APARTADO 06DT_TABICONES

SUBAPARTADO 06DTD_HUECO DOBLE

06DTD00002Mn2 TABICÓN DE LADRILLO H/D 7 cm MORTERO CAL

Tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm, recibido con mortero de cal base Naturbase CSII WO de saint astier o equivalente; según CTE. Medido a cinta corrida.

PATIO DE ARMAS

BANCO

SB FORJADO	1	7,48	0,67	5,01	
JARDINERA	2	3,54	0,67	4,74	
MURALLA	1	12,00	0,67	8,04 17,79	409,83

EDIFICIO AUXILIAR

INTERIOR	1	2,55	2,55	6,50	
	1	1,30	2,55	3,32 9,82	226,66

27,61 23,02 635,58

TOTAL SUBAPARTADO 06DTD_HUECO DOBLE..... 635,58

TOTAL APARTADO 06DT_TABICONES

SUPERVISADO (PBE)
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE
OFICINA DE SUPERVISIÓN
24.03.27.23.7/14
635,58



PAG: 027/128
20 febrero 2025

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO CONSERVACIÓN CASTILLO DE LA YEDRA. CAZORLA. ENERO 2025

RESUMEN

	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--	-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------

APARTADO 06DS_ TABIQUES SENCILLOS

SUBAPARTADO 06DSS_ TABIQUES SENCILLOS

06DSS00001_M2 TABIQUE DE LADRILLO H/S C/MORTERO DE CAL

Tabique de ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x3 cm, recibido con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, con plastificante; según CTE. Medido a cinta corrida.

EDIFICIO AUXILIAR

C3	1	1,85	1,40	2,59
----	---	------	------	------

2,59	18,28	47,35
------	-------	-------

TOTAL SUBAPARTADO 06DSS_ TABIQUES SENCILLOS.....	47,35
---	--------------

TOTAL APARTADO 06DS_ TABIQUES SENCILLOS.....	47,35
---	--------------

TOTAL SUBCAPÍTULO 06D_ DIVISIONES.....	682,93
---	---------------

SUBCAPÍTULO 06W_ VARIOS

APARTADO 06WW_ VARIOS

SUBAPARTADO 06WWR_ RECIBIDOS

06WWR80000m2 RECIBIDO DE CERCOS EN DIVISIONES INT. (TABIQUES Y TABICONES)

Recibido de cercos o precercos de cualquier material en divisiones interiores (tabiques y tabicones), con pasta de yeso negro, incluso aplomado y nivulado. Medida la superficie ejecutada.

EDIFICIO AUXILIAR

P1	2	0,83	2,03	3,37
----	---	------	------	------

3,37	19,89	67,03
------	-------	-------

06WWR80060m2 RECIBIDO DE CERCOS EN CERRAM. EXTERIORES (FAB. REVESTIR)

Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior para revestir, con mortero de cemento M5 (1:6), incluso trabajos complementarios. Medida la superficie ejecutada.

EDIFICIO AUXILIAR

P2	1	0,80	1,60	1,28
----	---	------	------	------

V1	4	0,60	0,70	1,68
----	---	------	------	------

2,96	22,50	66,60
------	-------	-------

CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE
OFICINA DE SUPERVISIÓN

SUPERVISADO (PBE)
S24.0327.237/14

20 febrero 2025
PAG: 028/128

06WWR80071M2 COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA

M2. Colocación de puerta de madera, anteriormente colocada, sobre cerco existente. Medida la superficie instalada.

PUERTA NORTE ENTRADA PATIO DE ARMAS	1	0,90	2,40	2,16
-------------------------------------	---	------	------	------

2,16	21,74	46,96
------	-------	-------

TOTAL SUBAPARTADO 06WWR_ RECIBIDOS	180,59
---	---------------



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO CONSERVACIÓN CASTILLO DE LA YEDRA. CAZORLA. ENERO 2025

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBAPARTADO 06WWT TABLEROS

06WWT00011 TABLERO DE RASILLÓN RECIBIDO CON MORTERO DE CAL

Tablero de rasillón, recibido con mortero de cal LC, cal hidráulica natural NHL 3,5 de Saint Astier o similar, incluso p.p. de elementos resistentes complementarios y apeos. Medido en verdadera magnitud.

CUBIERTA DE LA TORRE DEL HOMENAJE

PERIMETRO	1	48,93	0,65	31,80	
ALMENAS	-32	0,70	0,45	-10,08	
ESQUINAS	-3	0,60		-1,80	
					19,92
					26,41
					526,09
TOTAL SUBAPARTADO 06WWT_TABLEROS					526,09
TOTAL APARTADO 06WW_VARIOS					706,68

APARTADO 06WP PEI DAÑOS

SUBAPARTADO 06WPP PEI DAÑOS

06WPP00001M FORMACIÓN DE PELDAÑO CON LADRILLO HUECO MORTERO DE CAL

Formación de peldaño con ladrillos hueco sencillo y doble, recibido con mortero de cal base Naturabase CSII WO de saint astier o equivalente. Medida según la longitud de la arista de intersección entre huella y tabica.

ESCALERAS ACCESO DESDE P. SÓTANO

4	1,85	7,40
13	1,85	24,05
		<hr/>
		31,45
		21,20
		666,74

06WPP80000Mh FORMACIÓN PEI DAÑO PERFORADO 7cm. MORTERO DE CAL

Formación de peldañoado de escalera con ladrillo perforado toscos de 24x11,5x7 cm, recibido con mortero de cal base Naturbase CSII WO de saint astier o equivalente. Medida según la longitud de la arista de intersección entre huella y tabica.

PATIO DE ARMAS	4	5,25	21,00			
			21,00	30,76	645,96	DNSEJERIA DE CULTURA
						OFICINA DE SUPERVISION
TOTAL SUBAPARTADO 06WPP_ PELDAÑOS.....						1312-0327-3714



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO CONSERVACIÓN CASTILLO DE LA YEDRA. CAZORLA. ENERO 2025

RESUMEN

	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
APARTADO 06WD_DINTELES								
SUBAPARTADO 06WDD_DINTELES								

06WWD0001Mm CARGADERO HORMIGÓN 12 cm

m. Cargadero realizado con viguela autorresistente de hormigón pretensado de 12 cm de alto (T12), recibido con mortero de cemento y arena de río M5. Medida la longitud ejecutada.

EDIFICIO AUXILIAR

P2	2	1,30	2,60
V1	4	1,00	4,00
	2	2,00	4,00

10,60 19,56 207,34

TOTAL SUBAPARTADO 06WDD_DINTELES.....	207,34
TOTAL APARTADO 06WD_DINTELES.....	207,34
TOTAL SUBCAPÍTULO 06W_VARIOS.....	2.226,72

TOTAL CAPÍTULO 06_ALBAÑILERÍA..... 6.028,57

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO CONSERVACIÓN CASTILLO DE LA YEDRA. CAZORLA. ENERO 2025

RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 07_ CUBIERTAS							
SUBCAPÍTULO 07I_ INCLINADAS							
APARTADO 07IW_ VARIOS							
SUBAPARTADO 07IWW_ VARIOS							
07IWW0002M m2 TABLERO CERÁMICO M-H+3cm. MORTERO CAL							
Tablero de rasillón machihembrado, recibido con mortero de cal hidráulica LC de saint aistier, apoyado sobre cítraras de ladrillo (no incluidas estas) y capa de mortero de cal hidráulica LC de saint aistier o equivalente según UNE-EN 998-2 de 3 cm de espesor medio con formación de pendiente, irregulado y formación de pendiente hacia el centro. Medida la superficie ejecutada.							
TERMINACIÓN DE BANCO CON MURO	1	12,00	0,60		7,20		
	1	7,48	0,70		5,24		
	1	3,54	0,30		1,06		
					13,50	24,82	335,07
TOTAL SUBAPARTADO 07IWW_ VARIOS.....							335,07
TOTAL APARTADO 07IW_ VARIOS							335,07
TOTAL SUBCAPÍTULO 07I_ INCLINADAS.....							335,07
TOTAL CAPÍTULO 07_ CUBIERTAS							335,07

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO CONSERVACIÓN CASTILLO DE LA YEDRA. CAZORLA. ENERO 2025

RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 08_ INSTALACIONES								
SUBCAPÍTULO 08E_ ELÉCTRICAS								
APARTADO 08EC_ CIRCUITOS								
SUBAPARTADO 08ECC_ CIRCUITOS								

08ECC00102 m CIRCUITO MONOFÁSICO 3x1,5 mm² EMPOTRADO

Círculo monofásico, instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 1,5 mm² de sección nominal mínima, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección REBT hasta la caja de registro del último recinto suministrado. Medida la longitud ejecutada.

CUBIERTA DE LA TORRE DEL
HOMENAJE

CIRCUITO ALUMBRADO

1	47,46	47,46
1	1,85	1,85
1	0,65	0,65 49,96 274,78

ESCALERA SUBIDA A TORRE

CIRCUITO LUZ

TRAMO 1-2	1	22,20	22,20
TRAMO 3	1	14,88	14,88
TRAMO 4-5	1	21,32	21,32
CORRUGADO LUZ	1		1,00
TRAMO 1-2	1	22,20	22,20
TRAMO 3	1	14,88	14,88
TRAMO 4-5	1	21,32	21,32 117,80
PATIO DE ARMAS	1	115,20	115,20 15,20
			647,30
			633,60
			1.556,90
			282,96 5,50 1.556,90

08ECC00103 m CIRCUITO MONOFÁSICO 3x2,5 mm² EMPOTRADO

Círculo monofásico, instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 2,5 mm² de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección REBT hasta la caja de registro del último recinto suministrado. Medida la longitud ejecutada.

CUBIERTA DE LA TORRE DEL
HOMENAJE

CIRCUITO TOMAS

1	2,00	2,00
1	0,65	0,65
		2,65 6,81 18,05

CONSEJERÍA DE CULTURA DEPARTAMENTO
OFICINA DE SUPERVISIÓN
SUPERVISADO (PBE)

S24.0327.237/14
20 febrero 2025
PAG: 03/128



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO CONSERVACIÓN CASTILLO DE LA YEDRA. CAZORLA. ENERO 2025

RESUMEN

	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
08ECC00001 m CIRCUITO DE ALUMBRADO 3x1,5 mm ²								

Círculo de alumbrado, instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 1,5 mm² de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado.

EDIFICIO AUXILIAR	1	31,30	31,30
-------------------	---	-------	-------

31,30	5,50	172,15
-------	------	--------

08ECC00002 m CIRCUITO DE OTROS USOS 3x2,5 mm²

Círculo de otros usos, instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 2,5 mm² de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado.

EDIFICIO AUXILIAR	1	20,00	20,00
-------------------	---	-------	-------

20,00	6,81	136,20
-------	------	--------

TOTAL SUBAPARTADO 08ECC_CIRCUITOS.....	1.882,68
--	----------

TOTAL APARTADO 08EC_CIRCUITOS.....	1.882,68
------------------------------------	----------

APARTADO 08EL_PUNTOS DE LUZ

SUBAPARTADO 08ELL_PUNTOS DE LUZ

08ELLW00001 m PUNTO DE LUZ SENCILLO DESDE CUADRO

Punto de luz sencillo instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm² de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, con accionamiento desde cuadro y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la cantidad ejecutada.

EDIFICIO AUXILIAR	8	8,00	8,00
-------------------	---	------	------

8,00	29,37	234,96
------	-------	--------

08ELLW00002 m LUMINARIA DAISALUX LECU CC 150 LUM. EXTERIOR

Iluminación exterior Lecu/A CC (LCACC) de Daisalux o equivalente, formado por embellecedor cuadrado fabricado en zamak y de un difusor cuadrado de cristal templado, luminaria de funcionamiento autónoma, lámpara de Led y grado de protección IP65 IK06, autonomía 1h, dimensiones de la caja 76.60x76.90x43.70, incluso instalación de la mima y pequeño material. Construidos según norma UNE EN 60 598 1, conforme a las Directivas Comunitarias de compatibilidad electromagnética, de Baja tensión y RoHS 2004/108/CE, 2006/95/CE y 2011/65/UE. Apta para cumplir CTE DB-SUA y RBT ITC-BT-28. Medida la unidad totalmente instalada.

TORRE DEL HOMENAJE	1	32,00	32,00
--------------------	---	-------	-------

PATIO DE ARMAS	1	44,00	44,00
----------------	---	-------	-------

76,00	120,37	9.148,12
-------	--------	----------

08ELLW00004 m LUMINARIA TIRA LED

Luminaria tira LED estanca 12 V, 14,4W 60 LEDs IP67 protegidas por funda de silicona, totalmente estancas, colocadas bajo banco de madera, incluso replanteo, accesorios y pequeño material. Medida la longitud ejecutada.

BANCO CUBIERTA	2	3,50	7,00
----------------	---	------	------

2	3,70	7,40
---	------	------

14,40	18,65	268,56
-------	-------	--------

CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE
OFICINA DE SUPERVISIÓN

SUPERVISADO (PBE)

S24.0327.237/14



PAG: 03/128
20 febrero 2025

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO CONSERVACIÓN CASTILLO DE LA YEDRA. CAZORLA. ENERO 2025

RESUMEN

RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
---------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------

08ELLW00003 u LUMINARIA Q-LIGHTS INSERTADA EN BARANDILLA CABLE INT

Ud. Luminaria insertable en barandilla de acero tipo Q-LIGHTS 2W, 24V, o equivalente, con protección IP 44 clase 1, luz blanca cálida 2700k, cuerpo en aluminio, montada con un sistema de cable oculto, incluso lámparas, replanteo, pequeño material y conexionado. Medida la unidad instalada.

ESCALERA A TORRE

TRAMO 1	17	17,00
TRAMO 2	46	46,00
TRAMO 3	23	23,00
TRAMO 4	15	15,00
TRAMO 5	59	59,00

160,00	92,33	14.772,80
--------	-------	-----------

08ELLW00005 u REUBICACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA

Reubicación de dos cámaras de vigilancia en exterior, con cable UTP categoría 6 bajo conducto corrugado, estimándose una longitud de cableado de 15 m desde la ubicación inicial, incluso medios auxiliares y pequeño material. Medida la unidad ejecutada.

PATIO DE ARMAS	1	1,00
----------------	---	------

1,00	230,59	230,59
------	--------	--------

TOTAL SUBAPARTADO 08ELL_ PUNTOS DE LUZ..... 24.655,03

SUBAPARTADO 08ELW_VARIOS

08ELW00001 u PUNTO DE LUZ DE EMERGENCIA EMPOTRADO

Punto de luz de emergencia instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm² de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la cantidad ejecutada.

EDIFICIO AUXILIAR	3	3,00
-------------------	---	------

3,00	91,89	275,67
------	-------	--------

TOTAL SUBAPARTADO 08ELW_VARIOS..... 275,67

TOTAL APARTADO 08EL_ PUNTOS DE LUZ..... 24.930,70

SUPERVISADO (PBE)
 CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE
 OFICINA DE SUPERVISIÓN
 20 febrero 2025
 PAG: 034/128
 S24.0327.237/14



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO CONSERVACIÓN CASTILLO DE LA YEDRA. CAZORLA. ENERO 2025

RESUMEN

UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------

APARTADO 08ET_ TOMAS DE CORRIENTE

SUBAPARTADO 08ETT_ TOMAS DE CORRIENTE

08ETT00003 u TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 16 A CON 2,5 mm²

Toma de corriente empotrada de 16 A con puesta a tierra, instalada con cable de cobre H07V-K de 2,5 mm² de sección nominal, empotrado y aislado bajo tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso mecanismo de primera calidad y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido REBT. Medida la cantidad ejecutada.

PARED	2	2,00
WC	4	4,00

6,00	49,98	299,88
------	-------	--------

TOTAL SUBAPARTADO 08ETT_ TOMAS DE CORRIENTE..... **299,88**

TOTAL APARTADO 08ET_ TOMAS DE CORRIENTE..... **299,88**

APARTADO 08EW_ VARIOS

SUBAPARTADO 08EWW_ VARIOS

08EWW00007M SAI (UPS) 0,7 KWA 560 W

Ud Sistema de Alimentación Ininterrumpida Rielo Sentinel Pro 700 o equivalente. Capacidad de potencia de salida (VA): 0,7 kVA, Potencia de salida: 560 W, Voltaje de entrada de operación (min): 220 V. Tipo de salida AC: C13 acoplador, Cantidad de salidas AC: 4 salidas AC. Factor de forma: Compacto, Color del producto: Negro. Ancho: 158 mm, Profundidad: 422 mm, Altura: 235 mm. Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso): 245 x 500 x 340 mm. Medida la unidad ejecutada.

1	1,00
---	------

1,00	804,58	804,58
------	--------	--------

TOTAL SUBAPARTADO 08EWW_ VARIOS..... **804,58**

TOTAL APARTADO 08EW_ VARIOS **804,58**

TOTAL SUBCAPÍTULO 08E_ ELÉCTRICAS..... **27.917,84**

SUBCAPÍTULO 08F_ FONTANERÍA

APARTADO 08FF_ CANALIZACIONES AGUA FRÍA

SUBAPARTADO 08FFP_ PLÁSTICO

08FFP90310Sm CANALIZACIÓN MULTICAPA PE/AL/PE-X, EMPOTRADA, 20 mm DIÁM.

Canalización multicapa formada por: polietileno, aluminio y polietileno reticulado (PE/AL/PE-X), empotrada, de 20 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, apto uso alimentario, PN 10 y resistente al agua caliente sanitaria, incluso p.p. de enfundado de protección, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada

EDIFICIO AUXILIAR

AF	1	15,60	15,60
----	---	-------	-------

7	1,20	8,40
---	------	------

24,00	10,21	245,04
-------	-------	--------

TOTAL SUBAPARTADO 08FFP_ PLÁSTICO..... **245,04**

TOTAL APARTADO 08FF_ CANALIZACIONES AGUA FRÍA..... **245,04**

CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE
OFICINA DE SUPERVISIÓN
SUPERVISADO (PBE)
S24.0327.237/14



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO CONSERVACIÓN CASTILLO DE LA YEDRA. CAZORLA. ENERO 2025

RESUMEN

UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------

APARTADO 08FD_ DESAGÜES

SUBAPARTADO 08FDP_ PLÁSTICO

08FDP0002 m CANALIZACIÓN DERIVACIÓN PARA DESAGÜES PVC DIÁM. 32x2,4 mm

Canalización de derivación para desagüe, formada por tubo de PVC de 32 mm de diámetro exterior y 2,4 mm de espesor, incluso conexiones, contratubo, p.p. de uniones, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la longitud ejecutada.

DE WC A COLECTOR 90	3	2,20	6,60
LAV. A WC	1	3,50	3,50
	1	3,20	3,20

13,30 15,80 210,14

08FDP00101 u DESAGÜE LAVABO UN SENO CON PVC DIÁM. 32x2,4 mm

Desagüe de lavabo de un seno formado por tubo con PVC de 32 mm de diámetro exterior y 2,4 mm de espesor, instalado desde la válvula hasta el bote sifónico, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la cantidad ejecutada.

1	1,00
---	------

1,00 25,67 25,67

08FDP00111 u DESAGÜE LAVABO DOS SENOS, CON PVC DIÁM. 32x2,4 mm

Desagüe de lavabo de dos senos formado por tubo de PVC de 32 mm de diámetro exterior y 2,4 mm de espesor, instalado desde la válvula hasta el bote sifónico, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la cantidad ejecutada.

1	1,00
---	------

1,00 27,59 27,59

PAG: 036/128
30 febrero 2025

TOTAL SUBAPARTADO 08FDP_ PLÁSTICO..... 263,40

TOTAL APARTADO 08FD_ DESAGÜES..... 263,40

APARTADO 08FG_ GRIFERÍAS

SUBAPARTADO 08FGL_ LAVABO

08FGL00001 u EQUIPO GRIFERÍA LAVABO MONOBLOC 1ª CAL. CAÑO ALTO DESAGÜE AUTOM.

Equipo de grifería monobloc para lavabo de latón cromado de primera calidad, con crucetas cromadas, caño alto giratorio con aireador, desagüe automático, sifón botella y llaves de regulación; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada.

3	3,00
---	------

3,00 100,78 302,34

CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE
OFICINA DE SUPERVISIÓN
SUPERVISADO (PBE)
S24.0327.237/14

TOTAL SUBAPARTADO 08FGL_ LAVABO..... 302,34

TOTAL APARTADO 08FG_ GRIFERÍAS..... 302,34

1

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO CONSERVACIÓN CASTILLO DE LA YEDRA. CAZORLA. ENERO 2025

RESUMEN

UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------

APARTADO 08FS_ APARATOS SANITARIOS

SUBAPARTADO 08FSI_ INODORO

08FSI00012Mu TRITURADOR ALTO REND. USO INTENSIVO. BOMBE

uD Triturador y estación de bombeo sanitario Sanibest Pro o equivalente, para un inodoro, de 55.6x26.9x21 cm, color blanco, con un manguito flexible de entrada para inodoro de 100 mm de diámetro y tubo de evacuación de 32 mm de diámetro con válvula antirretorno de tipo clapeta, bomba sumergible de 7,7 m³/h con cuchillas Pro X K2 o equivalente e impulsión 5 m.c.a. con potencia nominal del motor de 1,1 kW, alimentación monofásica (230V/50Hz), instalación superficial. Incluso accesorios, uniones y piezas especiales para la instalación de la electrobomba. Medida la unidad ejecutada

EDIFICIO AUXILIAR	4	4,00		
-------------------	---	------	--	--

4,00	1.364,00	5.456,00		
------	----------	----------	--	--

08FSI00011 u INODORO TANQUE BAJO, PORCELANA VITRIFICADA SUAVE

Inodoro de tanque bajo, de porcelana vitrificada, de color suave, formado por taza con salida vertical, tanque con tapa, juego de mecanismos, tornillos de fijación, asiento y tapa y llave de regulación, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la cantidad ejecutada.

EDIFICIO AUXILIAR	4	4,00		
-------------------	---	------	--	--

4,00	245,74	982,96		
------	--------	--------	--	--

TOTAL SUBAPARTADO 08FSI_ INODORO..... 6.438,96

SUBAPARTADO 08FSL_ LAVABO

08FSL00196Mu LAVABO BAJO ENCIMERA

Lavabo de FINECERAMIC de Roca o equivalente, bajo encimera, de color blanco de 495x390x138 mm, rebosadero integral y orificios insinuados para grifería, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayuda de albañilería. Medida la cantidad ejecutada.

EDIFICIO AUXILIAR	3	3,00		
-------------------	---	------	--	--

3,00	391,21	1.173,63		
------	--------	----------	--	--

08FSL00197Mu SIFÓN BOTELLA DE 1 1/4" PARA LAVABO

U. Sifón botella de 1 1/4" serie Dama de Roca o equivalente , incliso p.p de pequeño material , totalmente instalado. Medida la unidad instalada.

EDIFICIO AUXILIAR	3	3,00		
-------------------	---	------	--	--

3,00	172,44	517,32	1.690,95	
------	--------	--------	----------	--

TOTAL SUBAPARTADO 08FSL_ LAVABO..... 1.690,95

TOTAL APARTADO 08FS_ APARATOS SANITARIOS 8.129,91

TOTAL SUBCAPÍTULO 08F_ FONTANERÍA..... 8.940,69



SUPERVISADO (PBE)
20 febrero 2025
PAG: 037/128

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO CONSERVACIÓN CASTILLO DE LA YEDRA. CAZORLA. ENERO 2025

RESUMEN

UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------

SUBCAPÍTULO 08W_ VARIOS

APARTADO 08WI_ ILUMINACIÓN

SUBAPARTADO 08WII_ ILUMINACIÓN

08WII00306M u LUMINARIA DE EMERGENCIA DE 60LÚMENES NORMALUX

Suministro e instalación de luminaria de emergencia NORMALUX modelo: SMART o equivalente. Lumenes 60 lm. Autonomía (h) 1h. Modo de funcionamiento: No permanente. Funcionamiento BASES. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 3,6V/300mAh. IP: 42. IK: 07. Version: SATI Adressable. Acabado: Blanco. Carcasa de: PC+ABS Autoextinguible. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 209 x 112 x 39 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22, NF71820. Compatible con telemando STE.. Totalmente montada, conexiónada y probada, sin incluir ayudas de albañilería.

Instalación:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión
- CTE. DB SU Seguridad de utilización.

Incluye: Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Colocación.

Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

4

4,00

4,00 125,12 500,48

08WII0035M u LUMINARIA SUPERFICIE 1 TUBO LED T8 600 MM

Luminaria de superficie, formada por bandeja portatubos de chapa de acero fosfatada y esmaltada en caliente, difusor de metacrilato, opal o equivalente, un Tubo LED T8 para pantalla estanca, con una potencia de 7W o más, 600m de largo, un CRI de 80 o mayor, IP20, con una temperatura de color calida, natural o fria (2500/4000/6000K), y accesorios, incluso montaje y conexiones; instalado según REBT. Medida la cantidad ejecutada.

6

6,00

6,00 100,44 602,64

TOTAL SUBAPARTADO 08WII_ ILUMINACIÓN.....

1.103,12

TOTAL APARTADO 08WI_ ILUMINACIÓN.....

1.103,12

TOTAL SUBCAPÍTULO 08W_ VARIOS.....

1.103,12

TOTAL CAPÍTULO 08_ INSTALACIONES.....

37.961,65

CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE
OFICINA DE SUPERVISIÓN

SUPERVISADO (FBE)
12/03/2025
12/03/2025
S24.0327.237/14



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO CONSERVACIÓN CASTILLO DE LA YEDRA. CAZORLA. ENERO 2025

RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 09_ AISLAMIENTOS								
SUBCAPÍTULO 09I_ IMPERMEABILIZACIÓN								
APARTADO 09ISS_ SUELOS								

09ISS001301_M2 IMPERMEAB. SUELOS LAM. HOJA POLIOLEFINAS TERMOPLÁSTICAS

Impermeabilización de suelos, mediante lámina impermeabilizante flexible tipo EVAC , Dry80 P "REVESTECH" o equivalente, compuesta de una doble hoja de poliolefina termoplástica con acetato de vinil etílico, con ambas caras revestidas de fibras de polipropileno no tejidas, de 0,82 mm de espesor y 625 g/m², fijada al soporte con adhesivo cementoso mejorado C2 E, preparada para recibir directamente el revestimiento (no incluido en este precio), incluye p.p de piezas esquineras, solapas, bandas encuentros paramentos verticales , piezas de evacuación horizontal y lamina de refuerzo. Medida la superficie ejecutada.

CUBIERTA DE LA TORRE DEL HOMENAJE

SUPERFICIE CUBIERTA	1	156,69		156,69				
PRETIL	1	48,93		0,74	36,21			
SOBRE TABLERO								
PERIMETRO	1	48,93	0,65		31,80			
ALMENAS	-32	0,70	0,45		-10,08			
ESQUINAS	-3	0,60			-1,80			
CASTILLETE	1	25,49			25,49 238,31		8.765,04	
PATIO DE ARMAS								
CUBIERTA ANTERIOR EDIF.	1	8,45	4,82		40,73			
ZONA ANTERIOR TRAMEX	1	4,30	1,50	6,45	47,18		1.735,28	
						285,49	36,78	10.500,32

09ISS900186_M2 LÁMINA GEOTEXTIL 120 g/m²

Lámina Geotextil no tejido de poliéster, 120 g/m², ligado mecánicamente mediante agujeteado, colocada como lámina de separación y filtración. Medida la superficie ejecutada.

SOBRE TABLERO RASILLÓN	1	12,00	0,70	8,40				
	1	7,48	0,80	5,98				
	1	3,54	0,50	1,77				
					16,15	6,84	110,47	

TOTAL APARTADO 09ISS_ SUELOS

20 febrero 2025
PAG: 039/128

SUPERVISADO (PBE)
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE
OFICINA DE SUPERVISIÓN
624.0327.237/14



10.610,79

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO CONSERVACIÓN CASTILLO DE LA YEDRA. CAZORLA. ENERO 2025

RESUMEN

UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------

APARTADO 09IWW_VARIOS

09IWW0001M m2 IMPERMEABILIZACIÓN ALFEIZAR EPDM CAUCHO VULCANIZADO 1 mm

Impermeabilización de huecos formada por, membrana de betún modificado IBM-48, incluso capas de mortero de regularización y protección de 2 cm de espesor con mortero M5 (1:6), y p.p. de solapas. Medida la superficie ejecutada.

EDIFICIO AUXILIAR

VENTANAS	4	0,65	0,70	1,82
----------	---	------	------	------

PUERTA	1	0,80	0,50	0,40
--------	---	------	------	------

2,22	30,94	68,69
------	-------	-------

TOTAL APARTADO 09IWW_VARIOS.....	68,69
----------------------------------	-------

TOTAL SUBCAPÍTULO 09I_IMPERMEABILIZACIÓN.....	10.679,48
---	-----------

SUBCAPÍTULO 09T_TERMICOS

APARTADO 09TS_SUELOS

SUBAPARTADO 09TSS_SUELOS

09TSS90002Mn2 AISLAMIENTO POLIESTILENO EXTRUIDO DE ALTA DENSIDAD 60 mm

Aislamiento de suelo en cubiertas con planchas rígidas de poliestireno extrusionado de alta densidad, pisable, de 60 mm de espesor con uniones a media madera, incluso p.p. de elementos de fijación, corte y colocación; según CTE. Medida la superficie ejecutada.

1	8,45	4,82	40,73
---	------	------	-------

1	4,30	1,50	6,45
---	------	------	------

47,18	27,82	1.312,55
-------	-------	----------

TOTAL SUBAPARTADO 09TSS_SUELOS.....	1.312,55
-------------------------------------	----------

TOTAL APARTADO 09TS_SUELOS	1.312,55
----------------------------------	----------

2024/01/22 AG 1312,55

APARTADO 09TP_PAREDES

SUBAPARTADO 09TPP_PAREDES

09TPP90224 m2 AISLAMIENTO PAREDES PANEL SEMIRRÍG. LANA MINERAL 80 mm

Aislamiento de paredes con panel semirrígido de lana mineral, de 80 mm de espesor y 30 kg/m³ de densidad, colocado sobre superficies planas, incluso corte y colocación; según CTE . Medida la superficie ejecutada.

EDIFICO AUXILIAR	1	0,43	3,05	1,31
------------------	---	------	------	------

2	0,24	3,05	1,46
---	------	------	------

1	1,43	3,05	4,36
---	------	------	------

7,13	9,86	70,30
------	------	-------

TOTAL SUBAPARTADO 09TPP_PAREDES	70,30
---------------------------------------	-------

TOTAL APARTADO 09TP_PAREDES	70,30
-----------------------------------	-------

TOTAL SUBCAPÍTULO 09T_TERMICOS	1.382,85
--------------------------------------	----------

CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE
OFICINA DE SUPERVISIÓN

SUPERVISADO (PBE)
S24.0327.237/14

TOTAL CAPÍTULO 09_AISLAMIENTOS.....	12.062,33
-------------------------------------	-----------

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO CONSERVACIÓN CASTILLO DE LA YEDRA. CAZORLA. ENERO 2025

RESUMEN

UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------

CAPÍTULO 10_ REVESTIMIENTOS

SUBCAPÍTULO 10A_ APLACADOS

APARTADO 10AC_ CHAPADOS

SUBAPARTADO 10ACN_ PIEDRAS NATURALES

10ACN00002 M2 CHAPADO PIEDRA CALIZA EMBEJECIDA 3 cm

Chapado de piedra caliza embejacida de 3 cm de espesor, recibidas con pasta adhesiva y lecheo con mortero de cal base, colocadas a hueso en el lado corto y con junta rebundida de 2 cms de ancho en el lado largo, incluso incluso cajas en muro, recibido, rejuntado y limpieza. Medida la superficie ejecutada.

CUBIERTA DE LA TORRE DEL HOMENAJE

FRENTE PRETIL	1	47,25	0,75	35,44		
HORIZONTAL	1	53,70	0,71	38,13		
ALMENAS	-32	0,70	0,35	-7,84		
ESQUINAS	-4	0,60		-2,40 63,33		5.074,00

PATIO DE ARMAS

BANCO 1

DESARROLLO	1	16,24	2,55	41,41		
LATERALES. SUPERFICIE	2	0,70		1,40		
BANCO 2						
DESARROLLO	1	12,00	2,55	30,60		
LATERALES. SUPERFICIE	2	0,70		1,40 74,81		5.993,78

138,14 80,12 11.067,78

TOTAL SUBAPARTADO 10ACN_ PIEDRAS NATURALES

11.067,78

TOTAL APARTADO 10AC_ CHAPADOS

11.067,78

SUPERVISADO PEE

CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE
OFICINA DE SUPERVISIÓN

20 febrero 2025
PAG: 041/128

S24.0327.237/14



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO CONSERVACIÓN CASTILLO DE LA YEDRA. CAZORLA. ENERO 2025

RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
EDIFICIO AUXILIAR								
F1	1	0,60		2,55	1,53			
	1	0,67		2,55	1,71			
	1	0,39		2,55	0,99			
	1	1,58		2,55	4,03			
	1	0,32		2,55	0,82			
ALZADOS	2	3,70		2,50	18,50			
	2	3,20		2,50	16,00			
	2	2,10		2,50	10,50			
	2	2,20		2,50	11,00	65,08		1.654,33
							252,42	25,42
								6.416,52

10CEE00002 M2 ENLUCIDO NATUREO COLOR TF CSI WO

Enlucido con mortero de cal Natureo de color TF CSI WO de Saint - Astier o equivalente , aplicación sobre base de mortero naturbase o similar, el soporte humedecido con agua una hora antes de la aplicación y un dia antes, incluyendo parte proporcional de malla mortero en los encuentros de sopores de distinta naturaleza y puntos singulares i/p.p. de medios auxiliares. El espesor máximo por capa será 15 a 20mm, con un mínimo de 10mm. Medida la superficie ejecutada.

CUBIERTA DE LA TORRE DEL HOMENAJE

PICADO CASTILLETE	1	25,49	25,49
-------------------	---	-------	-------

EN ACABADOS

ALMENAS	32	0,70	1,25	28,00
---------	----	------	------	-------

	32	0,70	0,40	8,96
--	----	------	------	------

ESQUINAS	4	0,30	1,25	1,50
----------	---	------	------	------

	4	0,40	1,25	2,00
--	---	------	------	------

	4	0,60		2,40
--	---	------	--	------

	68,35	38,62	2.639,68
--	-------	-------	----------

10CEE00003 M2 REJUNTEO MAMPUESTO CON MORTERO DE CAL

M2. Realización de rejuntado de sillería/ Mampuesto con mortero de cal hidráulica NATUREO AL-BAÑILERIA B de Saint Astier o equivalente , el tipo de junta sera enrasada, siendo la profundidad del rejunteo mayor que la altura de este , se efectuarán incluso muestras de acabado y textura a elegir. Se eliminarán las rebabas de mortero y se limpiará la piedra/mampuesto. Los trabajos se harán de acuerdo a los análisis previos realizado. Previamente se habrán eliminado las juntas antiguas en una profundidad suficiente para que el agarre de las nuevas esté garantizado, además se habrán limpiado con aire a presión las llagas (sin incluir este) . El último paso, asegurando una correcta aplicación de la junta, se afeitará con una paleta o cepillo (metálico o vegetal) de tal manera que la junta viene a "morir" en el borde o sobre las piedras, se cepillara para sacarle el grano al menos después de 24 horas, Incluso p.p de medios auxiliares. Medida la superficie ejecutada.

CUBIERTA DE LA TORRE DEL HOMENAJE

PRETIL	1	48,93	0,65	31,80
--------	---	-------	------	-------

SUPERVISADO (PBE)
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE
OFICINA DE SUPERVISIÓN
S24.0327.237/14



PAG: 043/128
20 febrero 2025

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO CONSERVACIÓN CASTILLO DE LA YEDRA. CAZORLA. ENERO 2025

RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CARAS INTERIORES ALMENAS	32	0,70		1,25	28,00			
ESQUINAS	2	0,20		1,25	0,50			
	2	0,40		1,25	1,00			
	1	0,30		1,25	0,38			
	1	0,40		1,25	0,50			
	1				1,00			
CORONACION PRETIL/ALMENAS	2	12,23		0,50	12,23			
	2	12,70		0,50	12,70			
ESQUINAS	1	0,90	0,84	0,50	0,38			
	1	0,68	0,56	0,50	0,19			
	1	0,67	0,71	0,50	0,24	88,92		2.878,34
ESCALERAS DE LA TORRE DEL HOMENAJE								
TRAMO 1	1	4,65		2,30	10,70			
VENTANA	1	1,30		3,52	4,58			
TRAMO 2	1	7,35		3,29	24,18			
	1	6,36		2,20	13,99			
	1	4,73		4,36	20,62			
VENTANA	1	1,05		3,52	3,70			
	1	0,85		3,52	2,99			
TRAMO 3	1	6,00		6,20	37,20			
VENTANA	1	0,80		3,52	2,82			
	1	0,90		3,52	3,17			
	1	1,41		3,52	4,96			
TRAMO 4	1	6,20		3,93	24,37			
TRAMO 5	1	6,30		3,00	18,90			
	1	6,30		4,50	28,35			
	1	4,50		2,45	11,03			
	1	3,00		1,47	4,41			
VENTANA	1	1,30		3,52	4,58	220,55		7.139,20
PUERTA NORTE ACCESO PATIO DE ARMAS								
PUERTA ENTRADA								
MOCETAS	1	0,86		3,05	2,62			

SUPERVISADO (PBE)
 CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE
 OFICINA DE SUPERVISIÓN


 S24.0327.237/14

PAG: 044/128
 20 febrero 2025

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO CONSERVACIÓN CASTILLO DE LA YEDRA. CAZORLA. ENERO 2025

RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	1	1,30		3,05	3,97			
ARCO	1	1,45	0,90		1,31			
PAREDES LATERALES	2	1,35		3,05	8,24			
TECHO	1	1,35	1,43		1,93 18,07			584,93
						327,54	32,37	10.602,47

10CEE0006 M2 ENF. MAESTREADO MORTERO DE CAL FRATASADO Y RAYADO PARA ALICATADO

Enfoscado maestreado, fratasado y rayado en paramentos verticales, preparado para recibir alicatado con adhesivo, con mortero de cal Natureo de Saint - Astier o equivalente. Medida la superficie ejecutada.

EDIFICIO AUXILIAR

INTERIOR ALICATADO

B	1	9,50		2,55	24,23			
	1	10,75		2,55	27,41			
						51,64	26,74	1.380,85

TOTAL APARTADO 10CE_ENFOSCADOS.....

21.039,52

APARTADO 10CW_VARIOS

10CWS0003 M2 MORTERO DE CAL BASE REGULARIZACIÓN 2/3 cm

Mortero de cal hidráulica natural , cal natureo de Saint -Astier o similar (NHL 3,5) o equivalente de espesor 2/3 cm, mortero de nivelación/protección. Medida la superficie ejecutada.

CUBIERTA TORRE

SUPERFICIE CUBIERTA	1	156,69		156,69				
PRETIL	1	48,93		0,74	36,21			

PAG: 045/128
20 febrero 2025

SOBRE TABLERO

PERIMETRO	1	48,93	0,65	31,80				
ALMENAS	-32	0,70	0,45	-10,08				
ESQUINAS	-3	0,60		-1,80 212,82				

CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE
OFICINA DE SUPERVISIÓN
5.971-033
SUPERVISADO (PBE)
S24.0327.237/14

ESCALERA SUBIDA A TORRE

SUELTO

P.0 ENTRADA	1	4,00	1,35	5,40				
RELLANO INICIO ESCALERA	1	0,93	1,30	1,21 6,61				



185,48

PATIO DE ARMAS

CUBIERTA EDIFICIO ENTRADA

SOBRE CAPA COMPRESIÓN EXISTENTE	1	8,45	4,82	40,73				
	1	4,30	1,50	6,45				
SOBRE AISLAMIENTO	1	8,45	4,82	40,73				

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO CONSERVACIÓN CASTILLO DE LA YEDRA. CAZORLA. ENERO 2025

RESUMEN

	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	1	4,30	1,50		6,45			
SOBRE CAPA DE POLIUREA	1	8,45	4,82		40,73			
	1	4,30	1,50		6,45	141,54		3.971,61
						360,97	28,06	10.128,82

10CWS0004_M2 MORTERO DE CAL BASE NIVELACIÓN 1/2 cm

Mortero de cal hidráulica natural , cal natureo de Saint -Asteir o similar (NHL 3,5) de espesor 1/2 cm, mortero de nivelación/protección. Medida la superficie ejecutada.

ESCALERA SUBIDA A TORRE

TRAMO 1

DESARROLLO TABICA/PELDAÑO	1	4,36	1,30	5,67
MESETAS	1	1,30	1,30	1,69

TRAMO 2

DESARROLLO TABICA/PELDAÑO	1	5,32	1,30	6,92
	1	0,28	1,60	0,45
MESETA	1	1,40	1,30	1,82
	1	2,35	1,30	3,06

TRAMO 3

RELLANO	1	1,53	1,15	1,76
---------	---	------	------	------

TRAMO 4

ENTRADA	1	0,85	1,00	0,85
DESARROLLO TABICA/PELDAÑO	1	4,06	1,00	4,06
	1	1,40	0,28	0,39
MESETA	1	1,00	1,00	1,00

TRAMO 5

DESARROLLO TABICA/PELDAÑO	1	21,15	1,00	21,15 58,31
---------------------------	---	-------	------	-------------

PUERTA NORTE ACCESO PATIO ARMAS

MESETA	1	2,02	2,41	4,87
HUELLA	4	2,41	0,60	5,78
TABICA	4	2,41	0,20	1,93 12,58


SUPERVISADO (PBE)
 CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE
 OFICINA DE SUPERVISIÓN
 S24.0327.237/14


 20 febrero 2025
 PAG: 046/128

70,89 21,43 1.519,17

10CWS0001_M2 FORMACION DE PENDIENTE -NIVELACIÓN MORTERO DE CAL NHL5 (10 cms)

M2. Formación de pendiente - nivelación , formado por mortero de cal hidráulica NHL5 de saint-aster o equivalente, espesor medio 10 cm, para formación/regularización de superficies, ejecutado de forma manual incluso formación de maestras y replanteo. Medida la superficie ejecutada.

CUBIERTA TORRE

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO CONSERVACIÓN CASTILLO DE LA YEDRA. CAZORLA.ENERO 2025

RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
PLANTA CUBIERTA	1	148,52			148,52	48,52		5.674,95

PATIO DE ARMAR

ZONA ENTRADA PORCHE	1	8,45	4,82	40,73				
	1	4,30	1,50	6,45				
ZONA RELLENO	1	29,60		29,60				
ZONA PORCHE	1	29,90		29,90	106,68			4.076,24
						255,20	38,21	9.751,19

TOTAL APARTADO 10CW_ VARIOS..... 21.399,18

APARTADO 10CG_ GUARNECIDO

SUBAPARTADO 10CGG_ GUARNECIDO

10CGG00008 m2 GUARNECIDO Y ENLUCIDO MAESTREADO EN PAREDES, YESO

Guarnecido y enlucido maestrado en paredes, con pasta de yeso YG e YF, incluso limpieza,hume- decido del paramento y maestras cada 1,50 m. Medida la superficie a cinta corrida desde la arista superior del rodapié.

INTERIOR ALICATADO

B	1	9,50	1,15	10,93				
	1	10,75	1,15	12,36				
C	1	7,80	2,55	19,89				

43,18 13,87 598,91

TOTAL SUBAPARTADO 10CGG_ GUARNECIDO.....

01/02/2025
PAC

TOTAL APARTADO 10CG_ GUARNECIDO.....

01/02/2025
PAC

TOTAL SUBCAPÍTULO 10C_ CONTINUOS.....

43.037,61

SUBCAPÍTULO 10P_ PELDAÑOS

10PNP00002Mm PELDAÑO HUELLA Y TABICA DE PIEDRA CALIZA

Peldaño formado por huella y tabica de piedra caliza embejecida, de cantera de la zona, grosor de huella 3 cm y grosor de tabica 2 cm de espesor respectivamente recibidas con pasta adhesiva o equivalente , incluso replanteo, repaso, enlechado y limpieza; construido según CTE.Desarrollo del escalón 57 cm (huella 40/ tabica 17 cms) Medida la longitud de la arista de intersección entre huella y tabica

ESCALERA SUBIDA A TORRE

TRAMO 1	6	1,24	7,44					
TRAMO 2	29	1,24	35,96					
	1	1,54	1,54					
TRAMO 3	14	1,09	15,26					
TRAMO 4-5	38	0,94	35,72					
	1	1,34	1,34	97,26				7.122,35

CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE
OFICINA DE SUPERVISIÓN

01/02/2025
PAC



S24.0327.237/14

PATIO DE ARMAS

ESCALERA SUBIDA A PATIO DE ARMAS DESDE EDIFICIO	4	1,85	7,40					
---	---	------	------	--	--	--	--	--

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO CONSERVACIÓN CASTILLO DE LA YEDRA. CAZORLA. ENERO 2025

RESUMEN

	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	13	1,85				24,05		
ZONA CENTRAL PATIO ARMAS	4	5,25				21,00	52,45	3.840,91
PUERTA NORTE ACCESO A PATIO DE ARMAS								
ESCALONES DESARROLLO	4	2,41				9,64	9,64	705,94
						159,35	73,23	11.669,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 10P_ PELDAÑOS..... 11.669,20

SUBCAPÍTULO 10S_ SUELOS

10SNS900411M2 SOLADO BALD. PIEDRA CALIZA 60X30X3cm. LLaga 2cm

Solado con baldosas de piedra caliza embejecida ,de cantera de a zona, de dimensioes 60x30 cm y 3 cm de espesor, recibidas con pasta adhesiva,colocadas a hueso en el lado corto y con junta rehundida de 2 cms de ancho en el lado largo, incluso replanteo, enlechado y limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.

CUBIERTA DE LA TORRE DEL HOMENAJE

CUBIERTA	1	149,20	149,20
CASTILLETE	-1	8,17	-8,17
		141,03	52,05
			7.340,61

10SNS900412M2 SOLADO BALD. PIEDRA CALIZA 60X30X3 cm

Solado con baldosas de piedra caliza embejecida ,de cantera de a zona, de dimensioes 60x30 cm y 3 cm de espesor, recibidas con pasta adhesiva,colocadas a hueso, incluso replanteo, enlechado y limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.

ESCALERA SUBIDA A TORRE

NIVEL 0

ENTRADA	1	4,00	1,35	5,40
---------	---	------	------	------

TRAMO 1

MESETA	1	1,24	1,24	1,54
--------	---	------	------	------

TRAMO 2

MESETA	1	1,40	1,30	1,82
	1	2,35	1,30	3,06

TRAMO 3

RELLANO	1	1,53	1,15	1,76
---------	---	------	------	------

TRAMO 4

ENTRADA	1	0,85	1,00	0,85
---------	---	------	------	------

MESETA	1	1,00	1,00	1,00
				15,43

CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE
OFICINA DE SUPERVISIÓN
SUPERVISADO (PBE)
S24.0327.237/14



PAG: 048/128
20 febrero 2025

PATIO DE ARMAS

EDIF ANTIGUO	1	32,65	32,65
ZONA RELLENADA	1	26,20	26,20

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO CONSERVACIÓN CASTILLO DE LA YEDRA. CAZORLA. ENERO 2025

RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
ZONA LATERAL ESCALERA 0	1	48,06			48,06			
ZONA CENTRAL	1	100,40			100,40			
ZONA PORCHE	1	29,90			29,90	237,21		11.964,87
PUERTA NORTE ACCESO A PATIO DE ARMAS								
ESCALÓN DE ENTRADA	1	0,90	0,40		0,36			
MESETA	1	2,02	2,41		4,87	5,23		263,80
							257,87	50,44
								13.006,96
								TOTAL SUBCAPÍTULO 10S_ SUELOS
								20.347,57

SUBCAPÍTULO 10T_ TECHOS

APARTADO 10TW_ VARIOS

SUBAPARTADO 10TWW_ VARIOS

10TWW00012 FALSA VIGA CON PLACAS DE YESO LAMINADO DE 25 x25CM

Formación de falsa viga con placas de yeso laminado de 10 mm de espesor, de 25x25 cm, atornillados a entramado horizontal de acero galvanizado, incluso replanteo, nivelación y repaso de juntas; construido según especificaciones del fabricante de los paneles. Medida la longitud ejecutada.

EDIFICIO AUXILIAR

1	4,55	4,55
1	2,00	2,00
1	1,85	1,85
1	1,87	1,87
1	1,87	1,87

12,14 24,15 293,88

10TWW00013 FALSA VIGA CON PLACAS DE YESO LAMINADO DE 25x40CM

Formación de falsa viga con placas de yeso laminado de 10 mm de espesor, de 25x40 cm, atornillados a entramado horizontal de acero galvanizado, incluso replanteo, nivelación y repaso de juntas; construido según especificaciones del fabricante de los paneles. Medida la longitud ejecutada.

EDIFICIO AUXILIAR

ZONA BAÑOS	1	4,55	4,55
	1	2,00	2,00
	1	1,85	1,85

8,40 24,79 208,24

CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE
OFICINA DE SUPERVISIÓN

SUPERVISADO (PBE)
S24.0327.237/14

TOTAL SUBAPARTADO 10TWW_ VARIOS.....	501,42
TOTAL APARTADO 10TW_ VARIOS.....	501,42
TOTAL SUBCAPÍTULO 10T_ TECHOS	501,42

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO CONSERVACIÓN CASTILLO DE LA YEDRA. CAZORLA. ENERO 2025

RESUMEN

UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------

SUBCAPÍTULO 10W_ VARIOS

APARTADO 10WA_ ALFEIZARES

SUBAPARTADO 10WAN_ Piedras naturales

10WAN00006M ALFEIZAR DE PIEDRA CALIZA , ANCHO 0,70 . ESP. 3 CM

Alfeizar de piedra caliza de Jaen de 70 cm de anchura y 3 cm de espesor, con goterón,anchura pieza 75 cms, recibido con mortero mortero de cal base, incluso rejuntado con lechada mortero de cal, p.p. de sellado de juntas con paramentos y limpieza. Medida la anchura libre del hueco.

EDIFICIO AUXILIAR

VENTANAS

4 0,60

2,40

2,40 81,32 195,17

10WAN00007M ALFEIZAR DE PIEDRA CALIZA, ANCHO 0,50. ESP. 2 CM

Alfeizar de piedra caliza de Jaen de 50 cm de anchura y 2 cm de espesor, con goterón,anchura pieza 55 cm, recibido con mortero mortero de cal base, incluso rejuntado con lechada mortero de cal, p.p. de sellado de juntas con paramentos y limpieza. Medida la anchura libre del hueco.

EDIFICIO AUXILIAR

PUERTA

1 0,70

0,70

0,70 72,17 50,52

TOTAL SUBAPARTADO 10WAN_ Piedras naturales 245,69

TOTAL APARTADO 10WA_ ALFEIZARES 0,00

APARTADO 10WW_ VARIOS

10WWN00020M GÁRGOLA DE PIEDRA CALIZA

Gárgola de piedra caliza de 1.00 m de longitud, formada por pieza rectangular de dimensiones 100x20x10 cms de espesor, con hueco superior oradado recibida con mortero de cal. Medida la unidad colocada.

4 4,00

4,00 365,28 1.461,12

10WWW00001M2 ENCIMERA Y FRENTE MÁRMOL BLANCO MACAEL PARA LAVABOS

Encimera y frente para encastre de lavabos, de mármol blanco Macael de 3 cm de espesor, pulido, incluso formación de huecos y colocación sobre placa de apoyo, tomado con mortero M5 (1:6). Medida la superficie ejecutada, desarrollando el frente y sin deducir huecos.

1 1,35 0,50 0,68

1 0,60 0,50 0,30

0,98 178,18 174,62

TOTAL APARTADO 10WW_ VARIOS 1.635,74

TOTAL SUBCAPÍTULO 10W_ VARIOS 1.635,74

TOTAL CAPÍTULO 10_ REVESTIMIENTOS 89.992,92

PAG: 050/128
20 febrero 2025

SUPERVISADO (PBE)
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE
OFICINA DE SUPERVISIÓN

S24.0327.23 7/14



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO CONSERVACIÓN CASTILLO DE LA YEDRA. CAZORLA. ENERO 2025

RESUMEN

UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------

CAPÍTULO 11_ CARPINTERÍA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

SUBCAPÍTULO 11L_ ALEACIONES LIGERAS

APARTADO 11LP_ PUERTAS

SUBAPARTADO 11LPA_ ABATIBLES

11LPA80010 m2 PUERTA ABATIBLE ALUM. ANODIZADO COLOR TIPO III (1,50-3 m2)

Puerta de hojas abatibles ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de anodizado color de 15 micras, tipo III (1,50-3 m²), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.

EDIFICIO AUXILIAR

1 0,70

1,85 1,30

1,30	182,90	237,77
------	--------	--------

TOTAL SUBAPARTADO 11LPA_ ABATIBLES..... 237,77

TOTAL APARTADO 11LP_ PUERTAS..... 237,77

APARTADO 11LV_ VENTANAS

SUBAPARTADO 11LVO_ OSCILOBATIENTE

11LVO80065M m2 VENTANA OSCILOBATIENTE ALUM. LACADO COLOR C/RPT TIPO II

Ventana de hojas oscilobatientes/abatibles con rotura de puente térmico poliamida 34 mm, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa lacado color 15 micras, tipo II (0,50-1,50 m²), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas C o D; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.

V1

4 0,66

0,76 2,01

2,01	462,36	929,34
------	--------	--------

TOTAL SUBAPARTADO 11LVO_ OSCILOBATIENTE..... 929,34

TOTAL APARTADO 11LV_ VENTANAS 929,34

CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE
OFICINA DE SUPERVISIÓN

SUPERVISADO (PBE)

20 febrero 2025
PAG.: 05/128

S24.0327.23 7/14



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO CONSERVACIÓN CASTILLO DE LA YEDRA. CAZORLA. ENERO 2025

RESUMEN

UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------

APARTADO 11LW_VARIOS

SUBAPARTADO 11LWW_VARIOS

11LWW80000 u MECANISMO APERTURA OSCILOBATIENTE

Mecanismo de apertura oscilobatiente en ventanas de aluminio con apertura abatible; construida según CTE. Medida la unidad colocada.

VENTANAS EDIFICIO AUXILIAR	4	4,00
----------------------------	---	------

4,00	109,83	439,32
------	--------	--------

TOTAL SUBAPARTADO 11LWW_VARIOS.....	439,32
-------------------------------------	--------

TOTAL APARTADO 11LW_VARIOS	439,32
----------------------------------	--------

TOTAL SUBCAPÍTULO 11L_ALEACIONES LIGERAS.....	1.606,43
---	----------

SUBCAPÍTULO 11M_MADERA

APARTADO 11MP_PUERTAS

11MPB00022 M2 PUERTA DE ENTRADA DE IROKO

Puerta de entrada barnizada, formada por: precerco de 90x30 mm, con garras de fijación, cerco de 90x50 mm, tapajuntas de 70x20 mm y hoja con empanelado de duelas machihembradas de 15 mm de espesor, por las dos caras en madera de iroko, cerradura, herrajes de colgar y seguridad, en látón de primera calidad, incluso colgado; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del precerco.

CUBIERTA DE LA TORRE DEL HOMENAJE. SALIDA A CUBIERTA	1	1,35	2,50	3,38
--	---	------	------	------

3,38	696,66	2.354,71
------	--------	----------

11MPW00112 M2 PUERTA DE PASO LACADA BLANCO

Puerta de paso de madera MDF, con hoja ciega abatible, formada por: precerco de 70x30 mm con garras de fijación, cerco de 70x40 mm y tapajuntas de 60x15 mm, en madera MDF, hoja prefabricada normalizada de 35 mm chapada en okume, herrajes de colgar, seguridad y cierre con pomo o manivela, en acero inoxidable, acabado lacado blanco (sin incluir este) incluso colgado, enrasada a cara interior. Medida de fuera a fuera del precerco

EDIFIO AUXILIAR	2	0,93	2,10	3,91
-----------------	---	------	------	------

3,91	152,34	595,65
------	--------	--------

TOTAL APARTADO 11MP_PUERTAS.....	2.950,36
----------------------------------	----------



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO CONSERVACIÓN CASTILLO DE LA YEDRA. CAZORLA. ENERO 2025

RESUMEN

UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------

APARTADO 11MW_VARIOS

11MW0001M m1 RASTRELES DE MADERA DE IROKO 140X30mm

Rastreles de madera de Iroko , sección rectangular , de dimensiones 140x30 mm , recibidos sobre estructura de madera, incluso cortes, ensambles , p.p de elementos dde fijación, material auxiliar y colocación. Medida la longitud ejecutada.

CUBIERTA DE LA TORRE DEL

HOMENAJE

FORMACIÓN BANCO CENTRAL	64	0,80	51,20
	8	0,67	5,36
	8	0,53	4,24
	8	0,39	3,12
	8	0,25	2,00

65,92	17,74	1.169,42
-------	-------	----------

11MW0002M m1 RASTRELES DE MADERA DE IROKO 200X50mm

Rastreles de madera de Iroko, sección rectangular, de dimensiones 200x50 mm , recibidos sobre estructura de madera, incluso cortes, ensambles , p.p de elementos dde fijación, material auxiliar y colocación. Medida la longitud ejecutada.

CUBIERTA DE LA TORRE DEL

HOMENAJE

FORMACIÓN BANCO CENTRAL

RASTRELES DE SUJECCIÓN 20X5	12	0,45	5,40
	4	0,65	2,60
ACABADO EXTERIOR	2	3,70	7,40
	2	3,90	7,80

23,20	18,54	430,13
-------	-------	--------

11MW0003M m1 RASTRELES DE MADERA DE IROKO 220X20mm

Rastreles de madera de Iroko , sección rectangular, de dimensiones de 220x20 mm , recibidos sobre estructura de madera, incluso cortes, ensambles , p.p de elementos dde fijación, material auxiliar y colocación. Medida la longitud ejecutada.

CUBIERTA DE LA TORRE DEL

HOMENAJE

FORMACIÓN BANCO CENTRAL

INTERIOR	2	2,40	4,80
	2	2,10	4,20

9,00	29,69	267,21
------	-------	--------

TOTAL APARTADO 11MW_VARIOS..... 1.866,76

TOTAL SUBCAPÍTULO 11M_MADERA..... 4.817,12

CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE
OFICINA DE SUPERVISIÓN
SUPERVISADO (PBE)
S24.0327.237/14



20 febrero 2025
PAG.: 053/128

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO CONSERVACIÓN CASTILLO DE LA YEDRA. CAZORLA. ENERO 2025

RESUMEN

	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--	-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------

SUBCAPÍTULO 11S_ SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

APARTADO 11SB_ BARANDILLAS

11SBA00007Mm BARANDILLA MALLA RED CABLE FLEXIBLE

Barandilla de seguridad, formada por tubo de hierro de diam. 48,3 mm e=2,6 , anclado a las almenas mediante varilla roscada de acero inoxidable tomada con anclaje químico HIT-Hy-170 de Hilti o equivalente, altura baranda 1.10 m de altura, malla flexible de cable de acero inoxidable de 800 mm de altura, similar para relleno de entrepaño ,incluso base de poste, embellecedor, soporte de malla y pequeño material para cogida de malla , conexión en base y p.p replanteo elementos de sujeción.Totalmente instalada. Medida la longitud ejecutada.

CUBIERTA DE LA TORRE DEL HOMENAJE. PERIMETRO	1	49,70	49,70
--	---	-------	-------

	49,70	123,97	6.161,31
--	-------	--------	----------

11SBA90033Mm PASAMANOS TUBO ACERO D= 48,5 MM

Pasamanos formado por poste de arranque y finalización de desarrollo del mismo de tubo de acero y pasamanos curvado siguiendo el desarrollo de la escalera de d=48,5 mm ., con perforaciones en la cara inferior de diam. 25mm para inserción de luminarias O-LIGHTS según replanteo. i/p.p. poste de arranque y finalización de tramo, elementos de sujeción a base y elementos de sujeción a pared separados cada 50 cm aprox ejecutados sobre las juntas de la fábrica de piedra,incluso replanteo y embellecedores. Medida la longitud ejecutada.

ESCALERA SUBIDA A TORRE

PASAMANOS	2	80,59	161,18
-----------	---	-------	--------

	161,18	32,98	5.315,72
--	--------	-------	----------

11SBA90032Mm PASAMANOS AC. LAM. FRIO PLETINA DE 50X1mm

Pasamanos de plétina de acero laminado en frío de 50x1mm , con soportes cada 1 m de 30x2 mm de diá. anclados en los paramentos, incluso p.p. de material de agarre y colocación. Medido la longitud desarrollada.

PATIO DE ARMAS

ESCALERA BAJADA EDIFICIO	2	1,45	1,17	3,39
--------------------------	---	------	------	------

	2	4,75	1,17	11,12
--	---	------	------	-------

	14,51	27,67	401,49
--	-------	-------	--------

11SBA00001Mm BARANDILLA AC. CAL.BAST. SENC. PLET. ENTREP. DOBLE CUADRADO.12

Barandilla en acero laminado en caliente con forma curvada, altura baranda 1.00 m,formada por: bastidor sencillo de plétina de 50,1 mm/40,1mm, entrepaño de doble barrotes de cuadrillo de 12 mm,según diseño barandilla existente y anclajes a elementos de fábrica o forjados, incluso p.p. de material de agarre y colocación. Medida la longitud ejecutada.

PATIO DE ARMAS	1	12,65	12,65
----------------	---	-------	-------

	1	9,18	9,18
--	---	------	------

	21,83	135,25	2.952,51
--	-------	--------	----------

TOTAL APARTADO 11SB_ BARANDILLAS..... 14.831,03

CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE
OFICINA DE SUPERVISIÓN
SUPERVISADO (PBE)
S24.0327.237/14



PAG. 054/128
20 febrero 2028

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO CONSERVACIÓN CASTILLO DE LA YEDRA. CAZORLA. ENERO 2025

RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
APARTADO 11SC_CELOSÍAS							
SUBAPARTADO 11SCA_ACERO							

11SCA0002Mn2 ENTRAMADO METÁLICO TIPO TRAMEX O EQUIVALENTE

Entramado metálico formado pletina de acerogalvanizado de 30x3, cuadrillo, entrevigado de diámetro 4mm, formando cuadrícula de 30x60 mm y bastidor con uniones electrosoldadas, montaje mediante anclaje mecánico. Medida la superficie ejecutada.

PATIO DE ARMAS

ZONA BANCO MURALLA

SOBRE PERFILES	1	14,25	14,25
			14,25 74,71 1.064,62
TOTAL SUBAPARTADO 11SCA_ACERO.....			1.064,62
TOTAL APARTADO 11SC_CELOSÍAS.....			1.064,62
TOTAL SUBCAPÍTULO 11S SEGURIDAD Y PROTECCIÓN.....			15.895,65

SUBCAPÍTULO 11W VARIOS

APARTADO 11WW_VARIOS
SUBAPARTADO 11WWW_VARIOS

11WWWW00032 M2 PANELES FENÓLICOS CON PUERTAS ABATIBLES H=2.00

M2 de tablero fenólico HPL, de 13 mm de espesor, de altura 2000 mm, color a elegir; Euroclase B-s2, d0 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1; compuesta de: puerta de 600x2000 mm y 2 laterales de 2000 mm de altura; estructura soporte de aluminio anodizado, formada por perfil guía horizontal de sección circular de 25 mm de diámetro, rosetas, pinzas de sujeción de los tableros y perfiles en U de 20x15 mm para fijación a la pared y herrajes de acero inoxidable AISI 316L, formados por bisagras con muelle, tirador con condena e indicador exterior de libre y ocupado, y pies regulables en altura hasta 150 mm. Medida la superficie ejecutada.

EDIFICIO AUXILIAR

M1	3	1,10	3,30		
M2	1	1,10	1,10		
	1	1,83	1,83		
				6,23	523,53
				3.261,59	
					3.261,59
			TOTAL SUBAPARTADO 11WWW_VARIOS		3.261,59
			TOTAL APARTADO 11WW_VARIOS.....		3.261,59
			TOTAL SUBCAPÍTULO 11W_VARIOS.....		3.261,59

TOTAL CAPÍTULO 11. CARPINTERÍA Y LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO CONSERVACIÓN CASTILLO DE LA YEDRA. CAZORLA. ENERO 2025

RESUMEN

	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 12_ VIDRERÍA Y ELABORADOS SINTÉTICOS								
SUBCAPÍTULO 12W_ VIDRIOS								
APARTADO 12WW_ VARIOS								
SUBAPARTADO 12WWW_ VARIOS								
12WWW80006M2 D.ACRIST. CLIMALIT 6/16/4+4 MM								
Doble acristalamiento Climalit, formado por un vidrio float Planilux incoloro de 6 mm. y un vidrio laminado 6+6., cámara de aire deshidratado de 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8. Medida la superficie ejecutada.								
CARPINTERÍA EDIF. AUXILIAR								
P2	1	0,70		1,85	1,30			
V1	4	0,66		0,76	2,01			
				3,31	117,32	388,33		
TOTAL SUBAPARTADO 12WWW_ VARIOS								
388,33								
TOTAL APARTADO 12WW_ VARIOS.....								
388,33								
TOTAL SUBCAPÍTULO 12W_ VIDRIOS.....								
388,33								
TOTAL CAPÍTULO 12_ VIDRERÍA Y ELABORADOS SINTÉTICOS.....								
388,33								

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO CONSERVACIÓN CASTILLO DE LA YEDRA. CAZORLA. ENERO 2025

RESUMEN

	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 13_ PINTURAS								
SUBCAPÍTULO 13I_ INTERIORES								
APARTADO 13IW_ VARIOS								
SUBAPARTADO 13IWW_ VARIOS								

13IWW0001 m2 PINTURA AL SILICATO

Pintura al silicato sobre paramentos verticales y horizontales de ladrillo o cemento, formada por: limpieza del soporte, mano de fondo y mano de acabado. Medida la superficie ejecutada.

EDIFICIO AUXILIAR

ENFOSCADO	1	65,08		65,08				
GUARNECIDO	1	43,18		43,18				
TECHOS	1	2,55	2,20	5,61				
	1	1,30	2,60	3,38				
	1	3,55	1,83	6,50				
	1	2,26	3,55	8,02				
PAREDES ENTRADA	2	3,55	2,55	18,11				
	2	2,30	2,55	11,73				

161,61 7,96 1.286,42

TOTAL SUBAPARTADO 13IWW_ VARIOS..... 1.286,42

TOTAL APARTADO 13IW_ VARIOS 1.286,42

APARTADO 13IL_ LACAS

SUBAPARTADO 13ILL_ LACAS

13ILL0002 m2 LACA NITROCELULÓSICA EN COLOR S/CARPINTERÍA DE MADERA

Laca nitrocelulosica en color sobre carpinteria de madera, formada por: limpieza del soporte, sellado de nudos, lijado general fino, imprimación no grasa, plastecido, lijado y dos manos de laca. Medidas dos caras, de fuera a fuera del tapajuntas.

EDIFICIO AUXILIAR

PUERTAS

P1	4	0,93	2,10	7,81				
----	---	------	------	------	--	--	--	--

7,81 60,63 473,52

TOTAL SUBAPARTADO 13ILL_ LACAS..... 473,52

TOTAL APARTADO 13IL_ LACAS 473,52

TOTAL SUBCAPÍTULO 13I_ INTERIORES 1.759,94

20 febrero 2015
PAG: 057/128

CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE
OFICINA DE SUPERVISIÓN
SUPERVISADO (PBE)



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO CONSERVACIÓN CASTILLO DE LA YEDRA. CAZORLA. ENERO 2025

RESUMEN

	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--	-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------

SUBCAPÍTULO 13W_ VARIOS

13WWE0001Mn2 LASURADO MATE TRANSP.EXTERIOR

Lasurado de todo tipo superficies de madera de maderas blandas, medias y duras con CETOL TGL SATÍN de SIKKENS microporoso equivalente, satinado, transparente coloreado en base disolvente para exterior con máxima resistencia a rayos U.V. Se aplicará una mano de imprimación de fondo y dos manos de acabado. Medida la superficie ejecutada en 3 caras.

RASTRELES DE IROCO	0,830592					0,83		
	0,696					0,70		
	0,1188					0,12		
VIGAS 200X200	24	3,70	0,20	0,20	3,55			
	24	3,90	0,20	0,20	3,74			
						8,94	15,87	141,88
TOTAL SUBCAPÍTULO 13W_ VARIOS.....								141,88
TOTAL CAPÍTULO 13_ PINTURAS.....								1.901,82

SUPERVISADO (PBE)

 CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE
 OFICINA DE SUPERVISIÓN
 S24.0327.23 7/14

20 febrero 2025
 PAG: 058/128

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO CONSERVACIÓN CASTILLO DE LA YEDRA. CAZORLA. ENERO 2025

RESUMEN

UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------

CAPÍTULO 17_ GESTIÓN DE RESIDUOS

17HCVN0181MD RETIRADA RESIDUOS RDS NIVEL II NO PETREA

ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 3 m³ de residuos de construcción y demolición NIVEL II NO PETREA, por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando una distancia máxima de 50 km a la planta de gestión de reciclaje, incluso p.p. de cónon de la planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero). Se incluye en el precio el alquiler del contenedor.

MADERA	2	2,00			
CARTÓN -PAPEL -PLÁSTICO	2	2,00			
			4,00	111,62	446,48

17HCVN0182MD RETIRADA RESIDUOS RDS NIVEL II PETREA

ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 3 m³ de residuos de construcción y demolición NIVEL II PETREA, por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando una distancia máxima de 50 km a la planta de gestión de reciclaje, incluso p.p. de cónon de la planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero). Se incluye en el precio el alquiler del contenedor.

26	26,00			
		26,00	120,22	3.125,72

17HCVN0183MD RETIRADA RESIDUOS RDS NIVEL II POTENCIALMENTE PELIGROSOS

ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 3 m³ de residuos de construcción y demolición NIVEL II POTENCIALMENTE PELIGROSOS, por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando una distancia máxima de 50 km a la planta de gestión de reciclaje, incluso p.p. de cónon de la planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero). Se incluye en el precio el alquiler del contenedor.

2	2,00			
		2,00	123,99	247,98

17HCVN0184MD RETIRADA RESIDUOS RDS NIVEL I TIERRAS Y PÉTREOS DE EXCAVACIÓN

ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 3 m³ de residuos de construcción y demolición NIVEL I , por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando una distancia máxima de 50 km a la planta de gestión de reciclaje, incluso p.p. de cónon de la planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero). Se incluye en el precio el alquiler del contenedor.

1	1,00			
		1,00	112,97	112,97

TOTAL CAPÍTULO 17_ GESTIÓN DE RESIDUOS.....

SUPERVISADO (PBE)
 CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE
 OFICINA DE SUPERVISIÓN
 9.033.324.0327.237/14
 20 febrero 2025
 PAG.: 059/128



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO CONSERVACIÓN CASTILLO DE LA YEDRA. CAZORLA. ENERO 2025

RESUMEN

UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------

CAPÍTULO 19_ SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPÍTULO 19L_ LOCALES Y SERVICIO

APARTADO 19LP_ PREFABRICADOS

SUBAPARTADO 19LPA_ ASEOS

19LPA90016 u CASETA PREF. MOD. 15 m2 ASEOS DURACIÓN DE 6 A 12 MESES

Casetas prefabricadas moduladas de 15 m² para aseos en obras de duración entre 6 y 12 meses, formadas por: estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano rígido: carpintería de aluminio anodizado en su color, rejas de protección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón HA-25, armado con acero B 400 S, placas de asiento, transportes, colocación, desmontado y mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la cantidad ejecutada.

1

1,00

1,00	1.950,96	1.950,96
------	----------	----------

TOTAL SUBAPARTADO 19LPA_ ASEOS..... **1.950,96**

TOTAL APARTADO 19LP_ PREFABRICADOS..... **1.950,96**

TOTAL SUBCAPÍTULO 19L_ LOCALES Y SERVICIO..... **1.950,96**

SUBCAPÍTULO 19S_ SEGURIDAD

APARTADO 19SC_ COLECTIVA

SUBAPARTADO 19SCB_ BARANDILLAS

19SCB90004 m BARANDILLA DE PROTECCIÓN, METÁLICA SIST. BALAUSTRÉ, BORDE

Barandilla resistente de protección de 0,90 m de altura, formada por: soportes metálicos sistema balaustré en borde, pasamanos, protección intermedia y rodapié de 0,20 m, metálicos, incluso desmontado, p.p. de pequeño material y mantenimiento, según R.D. 1627/97. Medida la longitud ejecutada.

PATIO DE ARMAS HUECO
ESCALERA

1

9,80

9,80

9,80	5,76	56,45
------	------	-------

TOTAL SUBAPARTADO 19SCB_ BARANDILLAS..... **56,45**

SUBAPARTADO 19SCR_ REDES

19SCR00026M2 PROTECCIÓN CON RED DURANTE EJECUCIÓN DE CUBIERTA

Protección de perímetro de cubierta durante la ejecución de terraza con red de seguridad de poliamida (HT) de 4 mm y luz de malla 10x10 cm, incluso p.p. de anclaje con cuerda, resistencia a la rotura de 22 kN, UNE-EN 354, para sujeción de red y cuerda para sujeción de red y mantenimiento, según R.D. 1627/97. La sujeción se realizará con cuerda perimetral sobre las almenas, y sobre esta se colocará la red, no perforando ningún elemento de fijación al paramento. Medida la superficie de cubierta protegida.

CUBIERTA TORRE

1

50,20

0,80

40,16

40,16	5,56	223,29
-------	------	--------

TOTAL SUBAPARTADO 19SCR_ REDES..... **223,29**

TOTAL APARTADO 19SC_ COLECTIVA..... **279,74**

CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE
OFICINA DE SUPERVISIÓN

SUPERVISADO (PBE)
S24.0327.237/14
20 febrero 2025
PAG: 060/128

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO CONSERVACIÓN CASTILLO DE LA YEDRA. CAZORLA. ENERO 2025

RESUMEN

	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--	-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------

APARTADO 19SI_INDIVIDUAL

SUBAPARTADO 19SIC_CABEZA

19SIC2001 u GAFAS MONTURA ACETATO, PATILLAS ADAPTABLES

Gafas de montura de acetato, patillas adaptables, visores de vidrio neutro, tratados, templados e inastillables, para trabajos con riesgos de impactos en ojos, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

OFICIALES	4	4,00
-----------	---	------

PEONES	5	5,00
--------	---	------

9,00	13,72	123,48
------	-------	--------

19SIC3002 u MASCARILLA POLIPROP. PARTÍC. ESTÁNDAR

Mascarilla de polipropileno apto para partículas, gama estándar, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

1	150,00	150,00
---	--------	--------

150,00	2,40	360,00
--------	------	--------

19SIC9001 u CASCO SEG. CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA

Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

OFICIALES	4	4,00
-----------	---	------

PEONES	5	5,00
--------	---	------

9,00	2,50	22,50
------	------	-------

TOTAL SUBAPARTADO 19SIC_CABEZA.....

PAG.: 061/2025
20 febrero 2025
505/98

SUBAPARTADO 19SIM_MANOS

19SIM9005 u PAR GUANTES DE PROTECCIÓN DE NEOPRENO

Par de guantes de protección, fabricado en neopreno, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

OFICIALES	4	7,00	28,00
-----------	---	------	-------

PEONES	5	7,00	35,00
--------	---	------	-------

63,00	2,86	180,18
-------	------	--------

TOTAL SUBAPARTADO 19SIM_MANOS.....

CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE
OFICINA DE SUPERVISIÓN
SUPERVISADO (PBE)
180,18
S24.0327.23/7/2025



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO CONSERVACIÓN CASTILLO DE LA YEDRA. CAZORLA. ENERO 2025

RESUMEN

UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------

SUBAPARTADO 19SIP_PIES

19SIP90005 u PAR BOTAS SEGURIDAD PIEL AFELPADA

Par de botas de seguridad de piel afelpada, piso antideslizante, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

OFICIALES	4	4,00	
-----------	---	------	--

PEONES	5	5,00	
--------	---	------	--

9,00	19,50	175,50	
------	-------	--------	--

TOTAL SUBAPARTADO 19SIP_PIES 175,50

SUBAPARTADO 19SIT_TRONCO, PIERNAS Y BRAZOS

19SIT90007 u CINTURÓN ANTILUMBAGO

Cinturón antilumbago de hebillas para protección de la zona dorsolumbar fabricado con lona con forro interior y bandas de refuerzo en cuero flor, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

OFICIALES	4	4,00	
-----------	---	------	--

PEONES	5	5,00	
--------	---	------	--

9,00	11,73	105,57	
------	-------	--------	--

TOTAL SUBAPARTADO 19SIT_TRONCO, PIERNAS Y BRAZOS. 105,57

TOTAL APARTADO 19SI_INDIVIDUAL..... 967,23

APARTADO 19SS_SEÑALIZACIONES Y ACOTAMIENTOS

SUBAPARTADO 19SSS_SEÑALIZACIÓN

19SSS90302 u SEÑAL PVC. "SEÑALES INDICADORAS" 30x30 cm SIN SOPORTE

Señal de seguridad PVC 2 mm tipo señales indicadoras de 30x30 cm sin soporte, incluso colocación y p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la cantidad ejecutada.

ENTRADA GENERAL	1	1,00	
-----------------	---	------	--

PATIO DE ARMAS	1	1,00	
----------------	---	------	--

ESCALERAS	5	5,00	
-----------	---	------	--

7,00	4,27	29,39	
------	------	-------	--

19SSS90102 u SEÑAL METÁLICA "OBLIG. PROH." 42 cm, SIN SOPORTE

Señal de seguridad metálica tipo obligación o prohibición de 42 cm, sin soporte metálico, incluso colocación y p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la cantidad ejecutada.

ENTRADA GENERAL	1	1,00	
-----------------	---	------	--

PATIO DE ARMAS	1	1,00	
----------------	---	------	--

ENTRADA ESCALERAS	1	1,00	
-------------------	---	------	--

3,00	12,85	38,55	
------	-------	-------	--

19SSS90212 u SEÑAL PVC. "ADVERTENCIA" 30 cm SIN SOPORTE

Señal de seguridad PVC 2 mm tipo advertencia de 30 cm, sin soporte metálico, incluso colocación, de acuerdo con R.D. 485/97 y p.p. de montaje. Medida la cantidad ejecutada.

ENTRADA GENERAL	1	1,00	
-----------------	---	------	--

PATIO DE ARMAS	1	1,00	
----------------	---	------	--

ESCALERAS	3	3,00	
-----------	---	------	--

CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE
OFICINA DE SUPERVISIÓN
SUPERVISADO (PBE)



S24.0327.237/14

PAG: 06/128
20 febrero 2025

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO CONSERVACIÓN CASTILLO DE LA YEDRA. CAZORLA. ENERO 2025

RESUMEN

	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
						5,00	2,15	10,75
TOTAL SUBAPARTADO 19SSS_ SEÑALIZACIÓN.....								79,19
TOTAL APARTADO 19SS_ SEÑALIZACIONES Y								79,19
TOTAL SUBCAPÍTULO 19S_ SEGURIDAD.....								1.326,16
TOTAL CAPÍTULO 19_ SEGURIDAD Y SALUD.....								3.277,12
TOTAL.....								238.606,24

RESUMEN DE PRESUPUESTO

PROYECTO CONSERVACIÓN CASTILLO DE LA YEDRA. CAZORLA. ENERO 2025

CAP RESUMEN	EUROS	%
1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS.....	36.723,31	15,39
2 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS.....	1.013,24	0,42
3 CIMENTACIONES.....	4.790,33	2,01
4 SANEAMIENTO.....	2.136,90	0,90
5 ESTRUCTURAS.....	12.480,71	5,23
6 ALBAÑILERÍA.....	6.028,57	2,53
7 CUBIERTAS.....	335,07	0,14
8 INSTALACIONES.....	37.961,65	15,91
9 AISLAMIENTOS.....	12.062,33	5,06
10 REVESTIMIENTOS.....	89.992,92	37,72
11 CARPINTERÍA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN.....	25.580,79	10,72
12 VIDRERÍA Y ELABORADOS SINTÉTICOS.....	388,33	0,16
13 PINTURAS.....	1.901,82	0,80
14 GESTIÓN DE RESIDUOS.....	3.933,15	1,65
15 SEGURIDAD Y SALUD.....	3.277,12	1,37
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL	238.606,24	
16,00 % Gastos generales.....	38.177,00	
6,00% Beneficio industrial.....	14.316,37	
21,00 % I.V.A.....	61.130,92	
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA	352.230,53	
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL	352.230,53	

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

CAZORLA, a ENERO 2025.

El promotor

La dirección facultativa

Firmado por VALADEZ MATEOS SERGIO -
25595961C el día 24/01/2025 con un
certificado emitido por AC FNMT
Usuarios

* Este presupuesto no es vinculante a efectos contractuales, estando sujeto a modificaciones y acuerdos derivados de pactos entre terceros.



PAG: 064/128
20 febrero 2025



PROYECTO DE CONSERVACIÓN DEL CASTILLO DE LA YEDRA

**INTERVENCIONES EN LA CUBIERTA DE LA TORRE DEL HOMENAJE,
EN LAS ESCALERAS INTERIORES A LA TORRE Y EN EL PATIO DE ARMAS**

CAZORLA (JAÉN)

E N E R O 2 0 2 5

CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE
OFICINA DE SUPERVISIÓN

SUPERVISADO (PBE)

20 febrero 2025
PAG.: 065/128

S24.0327.237/14

CUADRO DE PRECIOS ELEMENTALES



CUADRO DE PRECIOS ELEMENTALES

PROYECTO CONSERVACIÓN CASTILLO DE LA YEDRA. CAZORLA. ENERO 2025

CÓDIGO	CANTIDAD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
AA00300	1,238 m ³	ARENA GRUESA	13,90	17,21
			Grupo AA0.....	17,21
AC003001M	1,340 m ³	GRAVILLA DE MACHAQUEO 9/12 mm SUMINISTRADA EN SACOS	41,08	55,05
AC00300M	33,220t	ZAHORRA NATURAL CALIZA	10,00	332,20
			Grupo AC0.....	387,25
AS00500M	29,900t	ARENA DE SÍLICE 0/20 mm	40,00	1.196,00
			Grupo AS0.....	1.196,00
CA00220	59,400kg	ACERO B 400 S	0,80	47,52
CA00320	12,834kg	ACERO B 500 S	0,95	12,19
CA00520	12,938kg	ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 S EN MALLA	1,20	15,53
CA00700	44,896kg	ACERO S 275 JR, EN CHAPA ELABORADO Y PINTADO	1,45	65,10
CA01600	2.469,355	ACERO PERFILES S 275 JR, SOPORTES SIMPLES	1,05	2.592,82
CA01700	0,275 kg	ALAMBRE DE ATAR	1,50	0,41
CA02500	12,708kg	ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE	4,66	59,22
			Grupo CA0.....	2.792,79
CH02915	0,749 m ³	HORMIGÓN HA-25/B/20/XC1, SUMINISTRADO	97,10	72,73
CH02920	0,278 m ³	HORMIGÓN HA-25/P/20/XC2, SUMINISTRADO	97,10	27,00
CH04120	10,528m ³	HORMIGÓN HM-20/P/40/X0, SUMINISTRADO	93,30	982,26
			Grupo CH0.....	1.081,99
CM00200	0,118 m ³	MADERA DE PINO EN TABLA	412,45	48,47
CM00300	0,029 m ³	MADERA DE PINO EN TABLON	443,12	13,02
CM00600	0,360 u	PANEL METÁLICO 50x50 cm	50,00	18,00
CM05000	0,610 m ³	MADERA LAMINADA TRATADA	1.628,62	993,46
			Grupo CM0.....	1.072,95
CW00600	6,956 l	DESENCOFRANTE	1,85	12,87
			Grupo CW0.....	12,87
CW800101M	33,750u	SEPARADOR HOMOLOGADO PARA LOSAS MIXTAS	0,08	2,70
CW800102M	112,500	CONECTOR EN L DE ACERO GALVANIZADO DE 5CM DE ALTURA	1,29	145,13
CW800200M	84,669m ²	PLACA NERVADA DE ACERO PLACNER O SIMILAR	9,37	793,35
			Grupo CW8.....	941,17
EH00100	26,000m ³	CANON GESTION DE RESIDUOS PETREOS	9,67	251,42
			Grupo EH0.....	251,42
EM00100	4,000 t	CANON GESTION DE RESIDUOS DE MADERA	1,07	4,28
			Grupo EM0.....	4,28
ER00100	2,000 m ³	CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	13,44	26,88
			Grupo ER0.....	26,88
ET00100	1,350 m ³	CANON VERTIDO TIERRAS INERTES	1,07	1,44
ET00200	1,000 m ³	CANON GESTION DE TIERRAS	2,42	2,42
			Grupo ET0.....	3,86
FL00300	0,315 mu	LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24x11,5x9 cm	182,50	57,40
FL00400	3,113 mu	LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24x11,5x7 cm	170,00	529,29
FL00500	0,315 mu	LADRILLO CERÁM. HUECO SENCILLO 24x11,5x4 cm	150,00	47,18
FL00501	0,098 mu	LADRILLO CERÁM. HUECO SENCILLO 24x11,5x3 cm	150,00	14,76
FL01000	1.811,881	LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO GRANDE PARA REVESTIR 24x11,5x5 cm	0,23	416,72
FL01300	0,523 mu	LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24x11,5x5 cm	78,93	41,29
FL01500	138,461	RASILLÓN CERÁMICO 100x25x4 cm	1,26	174,46
			Grupo FL0.....	1.281,09
FL01900	0,546 mu	LADRILLO CERÁM. PERFORADO 24x11,5x7 cm	170,00	92,82

PÁG. 066/128 febrero 2025

S24 0327 23



CUADRO DE PRECIOS ELEMENTALES

PROYECTO CONSERVACIÓN CASTILLO DE LA YEDRA. CAZORLA. ENERO 2025

CÓDIGO	CANTIDAD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
			Grupo FL8.....	92,82
FP01100	12,305 m ²	PLACA DE YESO LAMINADO DE 10 mm	4,58	56,36
FP01800	4,108 kg	PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO	1,17	4,81
			Grupo FP0.....	61,16
GA00200	0,117 l	PLASTIFICANTE	2,72	0,32
			Grupo GA0.....	0,32
GC00100	0,028 t	CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS	308,90	8,76
GC00200	0,052 t	CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS	161,24	8,34
			Grupo GC0.....	17,09
GK002001M	1.196,000 kg	SAINT ASTIER NHL5 25kg o similar	0,53	633,88
GK002003M	16.209,000 kg	SACO DE CAL HIDRAULICA NATURBASE CSII W0 o similar	0,36	5.835,38
GK002004M	1.093,000 kg	NATUREO DE COLOR TF CSI W0 o similar	0,63	688,97
GK003001M	10.208,000 kg	SAINT ASTIER NHL 5 de SAINT ASTIER o similar	0,53	5.410,24
GK003002M	5.568,100 kg	NATUREO ALBAÑILERÍA o SIMILAR	0,56	3.118,18
GK003003M	3,682 kg	CAL HIDRAULICA CAL LH NHL 3.5	18,20	67,01
			Grupo GK0.....	15.753,66
GP00100	891,230 kg	PASTA ADHESIVA	0,23	204,98
			Grupo GP0.....	204,98
GW00100	37,670 m ³	AGUA POTABLE	1,16	43,70
			Grupo GW0.....	43,70
GY00100	0,189 t	YESO BLANCO YF	330,00	62,41
GY00200	0,594 t	YESO NEGRO YG	160,00	95,03
			Grupo GY0.....	157,45
HB00120	0,980 m	BARANDILLA METÁLICA, PASAMANOS, T. INTERMEDIO Y RODAPIÉ	16,02	15,70
HB00400	0,196 u	SOPORTE METÁLICO BARANDILLA SISTEMA BALAUSTRE	19,04	3,73
			Grupo HB0.....	19,43
HC00600	9,000 u	PAR DE BOTAS SEGURIDAD AF. PIEL	19,50	175,50
HC01500	9,000 u	CASCO DE SEGURIDAD ESTANDAR	2,50	22,50
HC01800	9,000 u	CINTURÓN ANTILUMBAGO	11,73	105,57
HC02510	80,320 m	CUERDA SEGURIDAD ANTIESTATICA DIAM. 10,5 mm	1,44	115,66
HC03300	9,000 u	GAFAS ANTI-IMPACTO DE MONTURA ACETATO	13,72	123,48
HC04400	63,000 u	PAR DE GUANTES NEOPRENO	2,86	180,18
HC05210	150,000 u	MASCARILLA POLIPROP. PARTÍCULAS ESTANDAR	2,40	360,00
			Grupo HC0.....	1.082,89
HL00100	0,189 u	CASETA MODULADA ASEOS DE 15 m ²	7.919,37	1.496,76
			Grupo HL0.....	1.496,76
HR00200	0,964 u	ANCLAJE DE RED	0,82	0,79
HR00700	3,213 m ²	RED DE SEGURIDAD DE POLIAMIDA	1,30	4,18
			Grupo HR0.....	4,97
HS00800	0,990 u	SEÑAL OBLIGACIÓN O PROHIBICIÓN 42 cm	35,60	35,24
HS01200	1,650 u	SEÑAL PVC 30 cm	3,17	5,23
HS01300	7,000 u	SEÑAL PVC 30x30 cm	3,17	22,19
			Grupo HS0.....	62,66
IE01400	6,000 u	BASE ENCHUFE II-T 16 A C/PLACA T.T. LATERAL	3,50	21,00
IE01900	1.216,500 m	CABLE COBRE 1x1,5 mm ² H07V-K	0,57	693,42
IE02000	158,630 m	CABLE COBRE 1x2,5 mm ² H07V-K	0,94	149,11
IE05200	9,000 u	CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE	0,36	3,24
			Grupo IE0.....	866,77
IE11000	8,000 u	INTERRUPTOR SENCILLO	2,00	16,00
IE11900	478,490 m	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm	0,18	86,13

CUADRO DE PRECIOS ELEMENTALES

PROYECTO CONSERVACIÓN CASTILLO DE LA YEDRA. CAZORLA. ENERO 2025

CÓDIGO	CANTIDAD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
IE13500	6,000 u	CEBADOR	1,08	6,48
IE13700	6,000 u	REACTANCIA 40 W	5,61	33,66
IE139011M	160,000d	LED SPOTLIGHT Q-LIGHT O EQUIVALENTE	64,23	10.276,80
			Grupo IE1.....	10.419,07
IEL00001M	76,000u	Bloq.aut.eme. DAISALUX ARGOS N6	95,00	7.220,00
IEL00002M	14,400u	Tira LED alto rendimiento 12W	10,17	146,45
			Grupo IEL.....	7.366,45
IF01200	4,000 u	ASIENTO Y TAPA DE CELULIT C. SUAVE CAL. MEDIA	20,83	83,32
IF07800	3,000 u	DESAGUE AUTOMÁTICO LAVABO	19,37	58,11
			Grupo IF0.....	141,43
IF14100	3,000 u	GRIFO MONOBLOC LAVABO DE 1ª CAL.	45,33	135,99
IF15700	4,080 u	INODORO CON TANQUE BAJO C. SUAVE CAL. MEDIA	145,06	591,84
IF15702M	4,080 u	TRITURADOR BOMBEO SANIBEST PRO O EQ 1.1KW	1.088,00	4.439,04
IF16700	3,000 u	JUEGO DE RAMALILLOS	4,11	12,33
IF17200	4,000 u	JUEGO TORNILLOS FIJACIÓN CROMADOS CAL. MEDIA	3,25	13,00
IF179001M	3,060 u	LAVABO FINECERAMIC	308,55	944,16
IF179002M	3,060 u	SIFÓN BOTELLA 1 1/4"	129,47	396,18
			Grupo IF1.....	6.532,55
IF22600	7,000 u	LLAVE PASO ESCUADRA DIÁM. 1/2"	4,59	32,13
IF29000	17,372m	TUBO PVC DIÁM. 32x2,4 mm	1,19	20,67
IF29100	0,505 m	TUBO PVC DIÁM. 40x1,9 mm	1,52	0,77
			Grupo IF2.....	53,57
IF30640	4,000 u	VÁLVULA DE ESFERA DIÁM. 1 1/4" (28/32 mm)	20,21	80,84
			Grupo IF3.....	80,84
IF92975	24,240m	TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 32 mm	0,44	10,67
IF93002	24,240m	TUBO MULTICAPA PE-X DIÁM. 20x2 mm	2,03	49,21
			Grupo IF9.....	59,87
IW020001M	15,000m	CABLE UTP CATEGORÍA 6	0,40	6,00
			Grupo IW0.....	6,00
IW02400M	6,000 u	LUMINARIA SUPERF. LED T8 DIFUSOR METACRILATO OPAL	65,72	394,32
IW03120N	6,000 u	TUBO LED T8 600mm >7w	4,18	25,08
			Grupo IW0.....	419,40
KA00100	672,36kg	ACERO EN CUADRILLOS MANUFACTURADO	1,61	1.082,51
KA00200	436,60kg	ACERO EN PLETINAS MANUFACTURADO	1,50	654,90
KA00500	795,87kg	ACERO EN PERFILES TUBULARES MANUFACTURADO	2,01	1.599,71
KA01100	54,690m	PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,77	206,18
KA011001M	14,250m2	ENTRAMADO METÁLICO FORMADO POR PERFILES 30 MM DE ALTO	5,95	84,79
KA011002M	14,963m2	REJILLA ACERO NERVIOS 30 MM EN CELDILLAS DE 30X60 MM	36,93	552,57
			Grupo KA0.....	4.180,65
KA81180M	49,700u	BARILLA ROSCADA D10 mm DE ACERO INOX.	15,06	748,48
			Grupo KA8.....	748,48
KL80060	1,300 m2	PUERTA ABATIBLE ALUMINIO ANODIZADO COLOR	132,72	172,54
KL80324	2,010 m2	VENTANA ABATIBLE ALUMINIO ANODIZADO C/R.P.T. (T-II)	270,97	544,65
KL80371M	6,230 m2	TABLERO FENÓLICO HPL de 13 mm Euroclase B-s2	420,00	2.616,60
			Grupo KL8.....	3.333,79
KM00300	10,948m	CERCOS PINO FLANDES 70X40 mm	7,50	82,11
KM00900	8,281 m	CERCOS PINO FLANDES LIMPIO 90X50 mm	11,35	93,99
KM02500M	3,448 m2	HOJA FRENTES DUELAS IROKO DOS CARAS	450,00	1.551,42
KM028001M	2,190 u	HOJA NORMALIZADA MADERA MDF	38,00	83,20
KM04200	11,144m	LISTÓN PINO FLANDES 70X30 mm	3,60	40,12
KM04400	8,518 m	LISTÓN PINO FLANDES 90X3 mm	4,36	37,14
KM045001M	65,920M	RASTREL DE MADERA DE IROCO DE 140X30 mm	6,57	433,09

PAG: 068/128
20 febrero 2025

SUPERVISADO (PBE)

S24.0327.237/14

CUADRO DE PRECIOS ELEMENTALES

PROYECTO CONSERVACIÓN CASTILLO DE LA YEDRA. CAZORLA. ENERO 2025

CÓDIGO	CANTIDAD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
KM045002M	23,200m	RASTREL DE MADERA DE IROCO DE 200X50 mm	7,25	168,20
KM045003M	9,000 m	RASTREL DE MADERA DE IROCO DE 220X20 mm	16,75	150,75
KM05100	0,004 m3	MADERA PINO FLANDES	464,95	1,82
KM07400	22,287m	TAPAJUNTAS PINO FLANDES 60X15 mm	1,78	39,67
KM07500	16,900m	TAPAJUNTAS PINO FLANDES 70X20 mm	1,99	33,63
			Grupo KM0.....	2.715,14
KS003001M	49,700m	TUBO DE ACERO INOXIDABLE 1,00M	28,00	1.391,60
KS003002M	39,760m2	MALLA FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE	25,00	994,00
			Grupo KS0.....	2.385,60
KW01500	1,690 u	CERRADURA PUERTA DE ENTRADA	24,87	42,03
KW025001M	2,190 u	JUEGO DE POMOS O MANIVELAS DE ACERO INOXIDABLE	12,33	27,00
KW02700	1,690 u	JUEGO POMOS LATÓN MÓVILES	15,83	26,75
KW03200	5,070 u	PERNIOS DE LATÓN 11 cm	3,40	17,24
KW03201M	6,647 u	PERNIOS DE ACERO INOXIDABLE 11 cm	4,80	31,91
KW03500	3,880 u	PICAPORTE DE RESBALÓN	3,70	14,35
			Grupo KW0.....	159,28
KW80050	6,010 u	MECANISMO APERTURA OSCILOBATIENTE	80,85	485,91
			Grupo KW8.....	485,91
ME00300	0,177 h	PALA CARGADORA	35,54	6,29
ME01400	0,250 h	MINI RETROEXCAVADORA	36,19	9,05
			Grupo ME0.....	15,34
MK00100	25,409h	CAMIÓN BASCULANTE	38,12	968,60
MK00300	4,844 h	CARRETILLA MECÁNICA BASCULANTE 1 m3	5,44	26,35
			Grupo MK0.....	994,96
MR00200	9,718 h	PISÓN MECÁNICO MANUAL	4,48	43,53
			Grupo MR0.....	43,53
MV00100	2,202 h	VIBRADOR	1,82	4,01
			Grupo MV0.....	4,01
MW00100M	33,000UD	Servicio de entrega y recogida contenedor de 3 m ³	110,00	3.630,00
			Grupo MW0.....	3.630,00
P01DW090	4,962 ud	Pequeño material	0,70	3,47
P01ST900	338,04M2	LIMPIEZA PIEDRA CHORRO DE ARENA	18,05	6.101,62
			Grupo P01.....	6.105,30
P14ESA050	1,655 m2	D. acrist. Climalit (4/10,12016/6)	25,00	41,38
P14KW065	23,170m.	Sellado con silicona neutra	0,91	21,08
			Grupo P14.....	62,46
PB00600	2,682 kg	BARNIZ POLIESTER	4,32	11,59
PB00600M	1,189 kg	LASUR SATIN/TRANSPARENTE EXTERIOR CETOL TGL	23,53	27,98
			Grupo PB0.....	39,56
PL00100	3,515 kg	LACA NITROCELULÓSICA COLOR	25,80	90,67
			Grupo PL0.....	90,67
PS00100	80,805kg	PINTURA AL SILICATO	1,97	159,19
			Grupo PS0.....	159,19
PW00100	3,124 l	DISOLVENTE	1,96	6,12
PW00300	3,124 kg	SELLADORA	4,42	13,81
			Grupo PW0.....	19,93
QP030001M	6,060 ml	TUBO COBRE 10mm	41,20	249,67
			Grupo QP0.....	249,67
RA05550M	170,66m	PLACA GRES PORCELANICO 40X30 cm	5,20	887,47

PAG: 069/129
20 febrero 2025

SUPERVISADO (PBE)
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE
OFICINA DE SUPERVISIÓN
S24.0327.237/14



CUADRO DE PRECIOS ELEMENTALES

PROYECTO CONSERVACIÓN CASTILLO DE LA YEDRA. CAZORLA. ENERO 2025

CÓDIGO	CANTIDAD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
			Grupo RA0.....	887,47
RP009001M	167,318	HUELLA PIEDRA CALIZA 40 mm	22,15	3.706,08
RP027001M	167,318	TABICA PIEDRA CALIZA 20 mm	11,10	1.857,22
			Grupo RP0.....	5.563,31
RS01671M	563,891M2	BALDOSA PIEDRA CALIZA DE JAEN 60X30X3 EMBEJECIDA	29,50	16.634,81
			Grupo RS0.....	16.634,81
RT04111	20,540m2	ENTRAMADO METÁLICO PARA TECHO DE PL. YESO LAMINADO	6,03	123,86
			Grupo RT0.....	123,86
RW01800	1,059 m2	ENCIMERA MÁRMOL BLANCO MACAEL PARA LAVABOS	87,09	92,26
RW01900	11,940m	JUNTA DE SELLADO	1,36	16,24
RW037001M	4,000 m	GARGOLA DE PIEDRA 100x20x10 cm	300,00	1.200,00
			Grupo RW0.....	1.308,50
SA00460	1,000 u	ARQUETA HORMIGÓN 60X60 CON FONDO	36,09	36,09
			Grupo SA0.....	36,09
SC00400	11,837m	TUBO PVC DIÁM. 90 mm 4 kg/cm2	2,74	32,43
SC00600	4,343 m	TUBO PVC DIÁM. 125 mm 4 kg/cm2	4,34	18,85
			Grupo SC0.....	51,28
SS003001M	7,000 u	CANAL DE HORMIGÓN POLIMERO DN150	65,00	455,00
SS003002M	7,000 u	REJILLA OCULTA RANURADA DE ACERO INOXIDABLE	45,00	315,00
SS00400	1,000 u	SUMIDERO SIFÓNICO H. FUNDICIÓN DIÁM. 140 mm	28,26	28,26
			Grupo SS0.....	798,26
SW011001M	1,000 u	Reja y marco IMBORNAL 570x370x35 mm, 250KN	44,75	44,75
SW011002M	1,000 u	Marco/reja cuadr.articul. Fábregas ref. B-22BDA	28,61	28,61
			Grupo SW0.....	73,36
TA00100	205,851h	AYUDANTE	22,36	4.602,83
TA00200	85,347h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	1.908,35
			Grupo TA0.....	6.511,19
TO00100	942,648	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	23,17	21.841,03
TO00200	15,876h	OF. 1ª ALICATADOR	23,17	367,85
TO00300	8,162 h	OF. 1ª COLOCADOR	23,17	189,11
TO00400	5,421 h	OF. 1ª ENCOFRADOR	23,17	125,60
TO00600	9,650 h	OF. 1ª FERRALLISTA	23,17	223,59
TO00700	43,331h	OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR	23,17	1.003,98
TO00800	0,021 h	OF. 1ª JARDINERO	23,17	0,50
TO00900	8,216 h	OF. 1ª MONTADOR	23,17	190,36
TO01000	54,687h	OF. 1ª PINTOR	23,17	1.267,09
TO01100	139,152h	OF. 1ª SOLADOR	23,17	3.224,75
TO01200	12,954h	OF. 1ª YESERO	23,17	300,14
TO01500	50,716h	OF. 1ª CARPINTERÍA	23,17	1.175,10
TO01600	165,321h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	23,17	3.830,49
TO01700	0,583 h	OF. 1ª CRISTALERO	23,17	13,50
TO01800	122,782h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	2.844,86
TO01900	25,538h	OF. 1ª FONTANERO	23,17	591,72
TO02100	15,792h	OFICIAL 1ª	23,17	365,89
TO02200	3,414 h	OFICIAL 2ª	22,59	77,12
			Grupo TO0.....	37.632,08
TP00100	1.983,609	PEÓN ESPECIAL	22,01	43.659,23
			Grupo TP0.....	43.659,23
U08AC002M	10,600m	Vigüeta hormigón pretensado 12 cm 4/5 m	6,79	71,97
			Grupo U08.....	71,97
VL00600	3,310 m2	LAMR. SEG. 2 LUNAS, INCOLORAS, 6 mm DOBLE LAM. BUT. INC.	74,42	246,33

CUADRO DE PRECIOS ELEMENTALES

PROYECTO CONSERVACIÓN CASTILLO DE LA YEDRA. CAZORLA. ENERO 2025

CÓDIGO	CANTIDAD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
			Grupo VL0.....	246,33
VW01500	13,240m	PERFIL EN "U" DE NEOPRENO	0,40	5,30
			Grupo VW0.....	5,30
WW00300	1.904,994	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1.143,00
WW00301M	1.000 u	SAI 0,7KVA 560 W	674,00	674,00
WW00400	2.082,445	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	687,27
WW00500	212,568	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,30	63,77
			Grupo WW0.....	2.568,04
WW80010	0,620 kg	PUNTAS 20x100 cm	9,34	5,79
WW80400M	11,813m2	PERFIL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO 0,75 mm DE ESPSOR	40,02	472,74
			Grupo WW8.....	478,53
XI00100	0,169 kg	ADHESIVO CAUCHO SINTETICO EN DISOLUCIÓN	4,73	0,80
XI004001M	570,980g	ADHESIVO CEMENTOSO MEJORADO , C2 E	0,70	399,69
XI00951	2,466 m2	LÁMINA CAUCHO- VULCANIZADO EPDM 1 mm	7,78	19,19
XI01100	51,150m2	LÁMINA POLIETILENO 0,2 mm	0,69	35,29
XI016001M	299,765m2	LÁMINA IMP. DOBLE HOJA DE POLIOLEFINAS TERMOPLÁSTICAS	8,80	2.637,93
XI016002M	713,725m	BANDA DE REFUERZO PAR LÁMINA FLEXIBLE DE POLIOLEFINAS	4,19	2.990,51
XI016003M	57,098ud	COMPLMTO. REFUERZO. PUNTOS SINGULARES ANGULOS INTERNOS	6,91	394,55
XI016004M	28,549ud	COMPLMTO. REFUERZO. PUNTOS SINGULARES ANGULOS EXTERNOS	8,44	240,95
XI016005M	28,549ud	COMPL. REFUERZO PUNTOS SINGULARES ENCUENTROS TUB. PASANTES	4,72	134,75
XI016006M	28,549ud	CARTUCHO DE SILICONA ACÉTICA MONOCOMPONENTE, BALNCO	6,63	189,28
XI01600M	16,312m2	LÁMINA GEOTEXTIL 120 g/m	1,20	19,57
			Grupo XI0.....	7.062,51
XT12724	7,201 m2	PANEL SEMIRRÍGIDO LANA MINERAL 80 mm DENSIDAD 30 kg/m3	6,15	44,29
XT13825M	47,652m2	POLIESTIRENO EXTRUSIONADO ALTA DENSIDAD 60 mm	18,25	869,65
			Grupo XT1.....	913,93
mt34aem020abM	4,000 Ud	Luminaria de emergencia estanca 60 L	100,00	400,00
mt34w W W 011	2,000 Ud	Material auxiliar para instalación de aparatos de iluminación.	1,02	2,04
			Grupo mt3.....	402,04
Resumen				
		Mano de obra.....	54.926,31	
		Materiales.....	178.995,46	
		Maquinaria.....	4.684,47	
		Otros.....	0,00	
		TOTAL.....	238.606,24	

0 febrero 2025
PÁG: 071/128

SUPERVISADO (PBE)

1

524 0327 23 7/14



PROYECTO DE CONSERVACIÓN DEL CASTILLO DE LA YEDRA

**INTERVENCIONES EN LA CUBIERTA DE LA TORRE DEL HOMENAJE,
EN LAS ESCALERAS INTERIORES A LA TORRE Y EN EL PATIO DE ARMAS**

CAZORLA (JAÉN)

E N E R O 2 0 2 5

CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE
OFICINA DE SUPERVISIÓN

SUPERVISADO (PBE)

20 febrero 2025
PAG: 072/128



CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

S24.0327.237/14

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

PROYECTO CONSERVACIÓN CASTILLO DE LA YEDRA. CAZORLA. ENERO 2025

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
AGK001003M	m3		MORTERO DE CAL BASE			
TP00100	4,120	h	PEÓN ESPECIAL	22,01	90,68	
GK002003	0,000	kg	SACO DE CAL HIDRAULICA NATURBASE CSII W0 o similar	0,36	144,00	
GW00100	0,793	m3	AGUA POTABLE	1,16	0,92	
			TOTAL PARTIDA.....			235,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

AGL001001M	m3		LECHADA DE CEMENTO DE CAL BASE 3,5			
TP00100	3,605	h	PEÓN ESPECIAL	22,01	79,35	
GK003003	5,000	kg	CAL HIDRAULICA CAL LH NHL 3.5	18,20	91,00	
GW00100	0,891	m3	AGUA POTABLE	1,16	1,03	
			TOTAL PARTIDA.....			171,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

AGM00500	m3		MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N			
			Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N, tipo M5 (1:6), con una resistencia a compresión de 5 N/mm ² , según UNE-EN 998-2:2004.			
TP00100	1,030	h	PEÓN ESPECIAL	22,01	22,67	
AA00300	1,102	m3	ARENA GRUESA	13,90	15,32	
GC00200	0,258	t	CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS	161,24	41,60	
GW00100	0,263	m3	AGUA POTABLE	1,16	0,31	
			TOTAL PARTIDA.....			79,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

AGM00800	m3		MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.			
			Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N, tipo M5 (1:6), con adición de plastificante, con una resistencia a compresión de 5 N/mm ² , según UNE-EN 998-2:2004.			
TP00100	1,030	h	PEÓN ESPECIAL	22,01	22,67	
AA00300	1,102	m3	ARENA GRUESA	13,90	15,32	
GA00200	1,288	l	PLASTIFICANTE	2,72	3,50	
GC00200	0,258	t	CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS	161,24	41,60	
GW00100	0,263	m3	AGUA POTABLE	1,16	0,31	
			TOTAL PARTIDA.....			83,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCIENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

AGM014001M	M2		MORTERO DE CAL HIDRAULICA NATUREBASE CSIIW0			
TO00100	0,300	h	OF. 1 ^a ALBAÑILERÍA	23,17	6,95	
TA00100	0,300	h	AYUDANTE	22,36	6,71	
GK002003	0,500	kg	SACO DE CAL HIDRAULICA NATURBASE CSII W0 o similar	0,36	8,10	
GW00100	0,278	m3	AGUA POTABLE	1,16	0,32	
			TOTAL PARTIDA.....			22,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

PROYECTO CONSERVACIÓN CASTILLO DE LA YEDRA. CAZORLA. ENERO 2025

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
AGY00100		m3	PASTA DE YESO NEGRO YG			
			Pasta de yeso negro YG, confeccionada a mano, según UNE-EN 13279-1:2000.			
TP00100	3,000	h	PEÓN ESPECIAL	22,01	66,03	
GW00100	0,618	m3	AGUA POTABLE	1,16	0,72	
GY00200	0,876	t	YESO NEGRO YG	160,00	140,16	
			TOTAL PARTIDA.....			206,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

AGY00200		m3	PASTA DE YESO BLANCO YF			
			Pasta de yeso blanco YF, confeccionada a mano, según UNE-EN 13279-1:2000.			
TP00100	3,000	h	PEÓN ESPECIAL	22,01	66,03	
GW00100	0,618	m3	AGUA POTABLE	1,16	0,72	
GY00100	0,876	t	YESO BLANCO YF	330,00	289,08	
			TOTAL PARTIDA.....			355,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

ATC00100		h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.			
			Cuadrilla albañilería, formada por oficial 1ª y peón especial.			
TO00100	1,000	h	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	23,17	23,17	
TP00100	1,000	h	PEÓN ESPECIAL	22,01	22,01	
			TOTAL PARTIDA.....			45,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

ATC00200		h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP.			
			Cuadrilla albañilería, formada por oficial 2ª y peón especial.			
TO02200	1,000	h	OFICIAL 2ª	22,59	22,59	
TP00100	1,000	h	PEÓN ESPECIAL	22,01	22,01	
			TOTAL PARTIDA.....			44,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS



PROYECTO DE CONSERVACIÓN DEL CASTILLO DE LA YEDRA

**INTERVENCIONES EN LA CUBIERTA DE LA TORRE DEL HOMENAJE,
EN LAS ESCALERAS INTERIORES A LA TORRE Y EN EL PATIO DE ARMAS**

CAZORLA (JAÉN)

E N E R O 2 0 2 5

CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE
OFICINA DE SUPERVISIÓN

SUPERVISADO (PBE)

20 febrero 2025
PAG: 075/128



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

S24.0327.237/14

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO CONSERVACIÓN CASTILLO DE LA YEDRA. CAZORLA. ENERO 2025

CÓDIGO	CANTIDAD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	
CAPÍTULO 01_ DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS					
SUBCAPÍTULO 01A_ ALBAÑILERÍA					
APARTADO 01AC_ CANTERÍA					
SUBAPARTADO 01ACM_ MAMPOSTERÍA					
01ACM0001M m3 DEMOLICIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA					
Demolición, por medios manuales, de fábrica de mampostería en muros, ejecutada en seco o ligeramente recibida con morteros pobres, i/retirada de escombros a pie de carga, según NTE/ADD-13. Medido el volumen inicial.					
TP00100	3,200 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	70,43	
%CI	17,300 %	Costes indirectos..(s/total)	70,40	12,18	
TOTAL PARTIDA					82,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS					
APARTADO 01AP_ PREFABRICADOS					
SUBAPARTADO 01API_ INTERIORES					
01API00001M m2 RETIRADA DE TABIQUE DE PLADUR EXT. 70 MM					
m ² . Demolición de tabique de hasta 7 cm de espesor, conformado con placas de escayola o yeso, modelos sue-lo-techo o placa pequeña, por medios manuales, i/retirada de escombros a pie de carga. Medida la superficie ini-cial.					
TP00100	0,310 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	6,82	
%CI	17,300 %	Costes indirectos..(s/total)	6,80	1,18	
TOTAL PARTIDA					8,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS					
APARTADO 01AW_ VARIOS					
SUBAPARTADO 01AWP_ PELDAÑOS					
01RPN00003M m2 DEMOLICIÓN DE FORMACIÓN DE PELDAÑO					
Demolición de formación de peldaños ,por medios manuales , formado por ladrillos huecos y mortero de cemento. Medida la superficie inicial.					
TP00100	0,230 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	5,06	
%CI	17,300 %	Costes indirectos..(s/total)	5,10	0,88	
TOTAL PARTIDA					5,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
SUBAPARTADO 01AWC_ CARGA					
01AWC0001_M m3 EVACUACIÓN DE ESCOMBROS EN SACOS < 40 m					
m ³ . Traslado y evacuación manual de escombros, mediante sacos, para distancias o recorridos hasta 40 m desde el tajo de demolición al pie de carga o emplazamiento del contenedor, camión,... i/llenado de sacos, vaciado.Medido el volumen esponjado.					
TP00100	0,300 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	6,60	
%CI	17,300 %	Costes indirectos..(s/total)	6,60	1,14	
TOTAL PARTIDA					7,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
01AWC0002_M m3 CARGA Y EVACUACIÓN DE ESCOMBROS A CONTENEDOR					
m ³ . Carga de escombros, por medios manuales, sobre contenedor, dumper o camión, i/humedecido.Medido en volumen esponjado.					
TP00100	1,050 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	23,11	
%CI	17,300 %	Costes indirectos..(s/total)	23,10	4,00	
TOTAL PARTIDA					27,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS					

PAG: 07/6/128
20 febrero 2025



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO CONSERVACIÓN CASTILLO DE LA YEDRA. CAZORLA. ENERO 2025

CÓDIGO	CANTIDAD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	
SUBPARTADO 01AWW_VARIOS					
01AWW00003	m2	LIMPIEZA SELECTIVA DE SUPERFICIE			
		M2. Limpieza selectiva de superficie de piedra, ejecutada de forma manual, consistente en retirada de musgo, hierbas, tierras y restos de residuos, hasta dejar piedra limpia de impurezas, incluso p.p de carga de a contenedor. Medida la superficie ejecutada			
TP00100	0,320 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	7,04	
%CI	17,300 %	Costes indirectos..(s/total)	7,00	1,21	
		TOTAL PARTIDA		8,25	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01E_EDIFICACIONES

01IEC00001_M	m	DESMONTADO DE CIRCUITO			
		Desmontado de circuito, incluso p.p. de ayudas de albañilería carga y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la longitud terminada.			
TP00100	0,016 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	0,35	
TA00100	0,200 h	AYUDANTE	22,36	4,47	
WW00500	0,075 u	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,30	0,02	
%CI	17,300 %	Costes indirectos..(s/total)	4,80	0,83	
		TOTAL PARTIDA		5,67	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01IEL00001_M	u	DESMONTADO DE PUNTO DE LUZ			
		Desmontado de punto de luz, incluso p.p. de ayudas de albañilería carga y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la unidad terminada.			
TP00100	0,080 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	1,76	
TA00100	0,150 h	AYUDANTE	22,36	3,35	
%CI	17,300 %	Costes indirectos..(s/total)	5,10	0,88	
		TOTAL PARTIDA		5,99	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01IEW00002_M	u	DESMONTADO DE CUADRO INDIVIDUAL			
		Desmontado de cuadro indiv idual incluso p.p. de ayudas de albañilería. Medida la unidad terminada.			
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	5,79	
TA00100	0,150 h	AYUDANTE	22,36	3,35	
TP00100	0,100 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	2,20	
%CI	17,300 %	Costes indirectos..(s/total)	11,30	1,95	
		TOTAL PARTIDA		13,29	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

01IEW90052M	u	DEMOLICIÓN MASIVA M.MAN. DE INST. ELÉC. LOCAL < 100 m2			
		Demolición masiva con medios manuales de instalación eléctrica completa de local, de superficie igual o menor de 100 m2, formada por: cajas de protección, interruptores, circuitos, puntos de luz, tomas de corriente, etc. Medida la cantidad ejecutada.			
TO01800	1,200 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	27,80	
TP00100	3,000 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	66,03	
%CI	17,300 %	Costes indirectos..(s/total)	93,80	16,23	
		TOTAL PARTIDA		110,06	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con SEIS CÉNTIMOS

PAG: 07/128
20 febrero 2025

SUPERVISADO (PBE)



S24.0327.237/14

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO CONSERVACIÓN CASTILLO DE LA YEDRA. CAZORLA. ENERO 2025

CÓDIGO	CANTIDAD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	
SUBCAPÍTULO 01I_ INSTALACIONES					
APARTADO 01IF_ FONTANERÍA					
01IFW90121_M	u	RETIRADA MANUAL DE GÁRGOLAS EXISTENTES			
		Retirada con medios manuales degargolas existentes, incluso carga y transporte a zona de acopio de cubierta.			
		Medida la cantidad ejecutada.			
TP00100	2,125 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	46,77	
%CI	17,300 %	Costes indirectos..(s/total)	46,80	8,10	
		TOTAL PARTIDA		54,87	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
01FW00120M	u	DESMONTADO DE INST. DE FONT. DE CUARTO DE ASEO			
		Desmontado de instalación de fontanería completa de cuarto de aseo, formada por: aparatos sanitarios, griferías, canalizaciones de agua fría y caliente, desagües, etc., incluso i/retirada de escombros a pie de carga . Medida la unidad terminada.			
TP00100	2,800 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	61,63	
%CI	17,300 %	Costes indirectos..(s/total)	61,60	10,66	
		TOTAL PARTIDA		72,29	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS					
APARTADO 01IE_ ELECTRICIDAD					
01IEW90052M	u	DEMOLICIÓN MASIVA M.MAN. DE INST. ELÉC. LOCAL < 100 m2			
		Demolición masiva con medios manuales de instalación eléctrica completa de local, de superficie igual o menor de 100 m2, formada por: cajas de protección, interruptores, circuitos, puntos de luz, tomas de corriente, etc. Medida la cantidad ejecutada.			
TO01800	1,200 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	27,80	
TP00100	3,000 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	66,03	
%CI	17,300 %	Costes indirectos..(s/total)	93,80	16,23	
		TOTAL PARTIDA		110,06	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con SEIS CÉNTIMOS					
SUBCAPÍTULO 01K_ CARPINTERÍA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN					
APARTADO 01KM MADERA					
SUBAPARTADO 01KMF Ventanas					
01KMF90001	m2	DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE VENTANA DE MADERA			
		Demolición selectiva con medios manuales de ventana de madera. Medida la superficie de fuera a fuera del cerco.			
TP00100	0,300 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	6,60	
%CI	17,300 %	Costes indirectos..(s/total)	6,60	1,14	
		TOTAL PARTIDA		7,74	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
SUBAPARTADO 01KMP Puertas					
01KMP00001M	m2	DESMONTADO DE PUERTA DE MADERA CORREDERA			
		Demolición selectiva con medios manuales de puerta de madera corredera. Medida la superficie de fuera a fuera del precerco.			
TP00100	0,450 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	9,90	
%CI	17,300 %	Costes indirectos..(s/total)	9,90	1,71	
		TOTAL PARTIDA		11,61	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS					
01KMP00001	m2	DESMONTADO DE PUERTA DE MADERA CON PRECERCO			
		Desmontado de puerta de madera con precercom, acopio en obra para posterior montaje. Medida la superficie de fuera a fuera del precerco.			
TP00100	0,200 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	4,40	
%CI	17,300 %	Costes indirectos..(s/total)	4,40	0,76	
		TOTAL PARTIDA		5,16	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS					



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO CONSERVACIÓN CASTILLO DE LA YEDRA. CAZORLA. ENERO 2025

CÓDIGO	CANTIDAD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	
SUBAPARTADO 01KMW_Varios					
01KMW0001M m1 RETIRADA DE PASAMANOS DE MADERA					
		Retirada de pasamanos de madera en escalera ó similar, por medios manuales, i/traslado y apilado de material válido en el lugar de acopio, retirada de escombros a pie de carga ,según NTE/ADD-18.Medida la longitud ejecutada			
TP00100	0,250 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	5,50	
%CI	17,300 %	Costes indirectos..(s/total)	5,50	0,95	
TOTAL PARTIDA				6,45	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS					

APARTADO 01KS_SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

SUBAPARTADO 01KSW_VARIOS

01KSW0002M m2 RETIRADA DE FORJADO TRAMEX					
Retirada de forjado tramex, por medios manuales, incluso elemnts auxiliares de sujeción, retirada de material a pie de carga. Medida la superficie inicial.					
TP00100	1,200 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	26,41	
%CI	17,300 %	Costes indirectos..(s/total)	26,40	4,57	
TOTAL PARTIDA				30,98	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS					

01KSW0001M m DESMONTADO DE Dintel DE CHAPA DE ACERO

Desmontado de dintel de cahapa de acero incluso p.p. de ayudas de albañilería. Medida la longitud total desmontada.					
TO01600	0,025 h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	23,17	0,58	
TP00100	0,350 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	7,70	
%CI	17,300 %	Costes indirectos..(s/total)	8,30	1,44	
TOTAL PARTIDA				9,72	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS					

SUBAPARTADO 01KSB_BARANDILLA

01KSB0001 m DESMONTADO DE BARANDILLA METÁLICA					
Desmontado de barandilla metálica incluso p.p. de ayudas de albañilería. Medida la longitud total desmontada.					
TO01600	0,020 h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	23,17	0,46	
TP00100	0,250 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	5,50	
%CI	17,300 %	Costes indirectos..(s/total)	6,00	1,04	
TOTAL PARTIDA				7,00	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS					



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO CONSERVACIÓN CASTILLO DE LA YEDRA. CAZORLA. ENERO 2025

CÓDIGO	CANTIDAD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	I
APARTADO 01KW_ VARIOS					
01KMW0001M	m1	RETIRADA DE PASAMANOS DE MADERA			
		Retirada de pasamanos de madera en escalera ó similar, por medios manuales, i/traslado y apilado de material válido en el lugar de acopio, retirada de escombros a pie de carga ,según NTE/ADD-18.Medida la longitud ejecutada			
TP00100	0,250 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	5,50	
%CI	17,300 %	Costes indirectos..(s/total)	5,50	0,95	
		TOTAL PARTIDA		6,45	
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS			

SUBCAPÍTULO 01Q_ CUBIERTAS

01QHT0001_M	m2	DEMOLICIÓN AZOTEA TRANSITABLE SOBRE HORM. ALIG., CARGA MANUAL			
		Demolición, con medios manuales, de azotea transitable construida sobre hormigón aligerado, incluso demolición de encuentros con faldón, juntas de dilatación, carga manual y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial en proyección horizontal.			
TP00100	0,730 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	16,07	
MK00100	0,075 h	CAMIÓN BASCULANTE	38,12	2,86	
%CI	17,300 %	Costes indirectos..(s/total)	18,90	3,27	
		TOTAL PARTIDA		22,20	

		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS			
01QHT0001_M1	m2	DEMOLICIÓN HORMIGÓN DE RELLEN EN AZOTEA TRANSITABLE, CARGA MANUA			
		Demolición, con medios manuales, de hormigón y material de relleno en cubierta , incluso demolición de encuentros con faldón, juntas de dilatación, carga manual y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial en proyección horizontal.			
TP00100	0,830 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	18,27	
MK00100	0,075 h	CAMIÓN BASCULANTE	38,12	2,86	
%CI	17,300 %	Costes indirectos..(s/total)	21,10	3,65	
		TOTAL PARTIDA		24,78	

		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
01QHN0001	m2	DEMOLICIÓN AZOTEA NO TRANSITABLE SOBRE HORM. ALIG., CARGA MANUAL			
		Demolición, con medios manuales de azotea no transitable construida sobre hormigón aligerado, incluso demolición de encuentros con faldón, juntas de dilatación, carga manual y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial en proyección horizontal.			
MK00100	0,060 h	CAMIÓN BASCULANTE	38,12	2,29	
TP00100	0,555 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	12,22	
%CI	17,300 %	Costes indirectos..(s/total)	14,50	2,51	
		TOTAL PARTIDA		17,92	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO CONSERVACIÓN CASTILLO DE LA YEDRA. CAZORLA. ENERO 2025

CÓDIGO	CANTIDAD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	
SUBCAPÍTULO 01R_ REVESTIMIENTOS					
APARTADO 01RC_ CONTINUOS					
SUBAPARTADO 01RCE_ ENFOSCADOS					
01RCE90001_M	m2	DESCARNADO DE JUNTAS Y RETIRADA DE MORTEROS ESPÚRIOS			
		Descarnado de juntas de mortero sobre fábrica existente de piedra o de ladrillo, en muros y bóvedas, realizada de forma manual , con espesor medio de descarnado de 2cms, incluso retirada de morteros espúrios procedentes de reparaciones anteriores , de grosor 1 cm y limpieza de junta con cepillo para eliminar restos antes de la aplicación del rejuntado. Medida la superficie inicial deduciendo huecos.			
TP00100	0,900 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	19,81	
TA00100	0,200 h	AYUDANTE	22,36	4,47	
%CI	17,300 %	Costes indirectos..(s/total)	24,30	4,20	
TOTAL PARTIDA					28,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
01RCE00004_M	m2	LIMPIEZA CHORRO DE ARENA			
		M2.Tratamiento completo de limpieza de piedra natural con chorro de arena de sílice y agua a presión en cualquier tipo de paramento consistente en: 1) Limpieza paramento; 2) Aplicación de producto desincrustante sobre el paramento a limpiar; 3) Proyección de arena de sílice y agua a presión controlado por maquinaria apropiada eliminando residuos de obra, polvo, etc, consiguiendo una limpieza total y desincrustado de la piedra, hasta 3 m. de altura. Medida la superficie ejecutada.			
P01ST900	1,000 M2	LIMPIEZA PIEDRA CHORRO DE ARENA	18,05	18,05	
%CI	17,300 %	Costes indirectos..(s/total)	18,10	3,13	
TOTAL PARTIDA					21,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS					
01RCE00003_M	m2	PICADO DE ENFOSCADO EN PAREDES			
		Picado de enfoscado en paredes, incluso carga manual y p.p. de transporte de material sobrante a contenedor colocado en obra. Medida la superficie inicial deduciendo huecos.			
TP00100	0,320 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	7,04	
TA00100	0,150 h	AYUDANTE	22,36	3,35	
MK00300	0,060 h	CARRETILLA MECÁNICA BASCULANTE 1 m3	5,44	0,33	
%CI	17,300 %	Costes indirectos..(s/total)	10,70	1,85	
TOTAL PARTIDA					12,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
APARTADO 01RS_ SUELOS					
SUBAPARTADO 01RSC_ CERÁMICOS					
01RSC90001M	m2	DEMOLICIÓN SELECTIVA M.MANUALES DE SOLADO EXISTENTE			
		Demolición selectiva con medios manuales de solado existentes, compuesta de piezas de barro de 30x30 cm. Medida la superficie inicial.			
TP00100	0,300 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	6,60	
%CI	17,300 %	Costes indirectos..(s/total)	6,60	1,14	
TOTAL PARTIDA					7,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					

PAG: 081/128
20 febrero 2025

SUPERVISADO (PBE)
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE
OFICINA DE SUPERVISIÓN



S24.0327.237/14

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO CONSERVACIÓN CASTILLO DE LA YEDRA. CAZORLA. ENERO 2025

CÓDIGO	CANTIDAD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	
SUBAPARTADO 01RSM_ MADERA					
01RSM0003M m2 LEVANTADO DE LAMINADO Y RODAPIÉ DE MADERA					
Levantado de laminado y rodapié de madera, i/retirada de escombros a pie de carga. Medida la superficie inicial.					
TP00100	0,200 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	4,40	
%CI	17,300 %	Costes indirectos..(s/total)	4,40	0,76	
TOTAL PARTIDA					5,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS					

SUBAPARTADO 01RSN_ PIEDRA NATURAL

01RSN9011M	m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M.MANUALES DE SOLADO DE LAJAS DE PIEDRA	Demolición selectiva con medios manuales de solado de piedra natural, incluso mortero hasta cota de solera. Medida la superficie inicial.	22,01	14,31	
TP00100	0,650 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	14,31	
%CI	17,300 %	Costes indirectos..(s/total)	14,30	2,47	
TOTAL PARTIDA					16,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
01RSN90112M	m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M.MANUALES DE SOLADO DE PIEDRA CALIZA	Demolición selectiva con medios manuales de solado de piedra caliza. Medida la superficie inicial.	22,01	7,70	
TP00100	0,350 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	7,70	
%CI	17,300 %	Costes indirectos..(s/total)	7,70	1,33	
TOTAL PARTIDA					9,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS					

APARTADO 01RP_ PELDAÑOS

01RPN0002M	m LEVANTADO DE PELDAÑO DE PIEDRA CALIZA	Levantado de peldaño de piedra caliza . Medida la longitud inicial por la arista de intersección entre huella y tabica.	22,01	3,30	
TP00100	0,150 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	3,30	
%CI	17,300 %	Costes indirectos..(s/total)	3,30	0,57	
TOTAL PARTIDA					3,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS					

SUBAPARTADO 01RPW_ VARIOS

01RPW0002_M	m2 PICADO DE MORTEROS DE REPARACIONES PELDAÑOS	Picado de morteros de cemento, utilizado en anteriores reparaciones en la zona de peldañeado (huella y tabica) , incluso carga manual y p.p. de transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial.	22,01	17,61	
TP00100	0,800 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	17,61	
MK00100	0,010 h	CAMIÓN BASCULANTE	38,12	0,38	
%CI	17,300 %	Costes indirectos..(s/total)	18,00	3,11	
TOTAL PARTIDA					21,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS					
01RPN0003M	m2 DEMOLICIÓN DE FORMACIÓN DE PELDAÑO	Demolición de formación de peldaños ,por medios manuales , formado por ladrillos huecos y mortero de cemento. Medida la superficie inicial.	22,01	5,06	
TP00100	0,230 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	5,06	
%CI	17,300 %	Costes indirectos..(s/total)	5,10	0,88	
TOTAL PARTIDA					5,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					

CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE
OFICINA DE SUPERVISIÓN
SUPERVISADO (PBE)

20 febrero 2025
PAG: 08/128
S24.0327.237/14



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO CONSERVACIÓN CASTILLO DE LA YEDRA. CAZORLA. ENERO 2025

CÓDIGO	CANTIDAD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	
--------	----------	---------	--------	----------	--

SUBCAPÍTULO 01W_ VARIOS

APARTADO 01WD_ DECORACIÓN

SUBAPARTADO 01WDM_ MOBILIARIO

01WDM0001M u RETIRADA DE MOBILIARIO EN LOCAL < 100 m²

Retirada por medios manuales de mobiliario existente en local, de superficie igual o menor de 100 m², carga y transporte a contenedor. Medida la cantidad ejecutada.

TP00100	6,000 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	132,06
%CI	17,300 %	Costes indirectos..(s/total)	132,10	22,85
TOTAL PARTIDA				154,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

01WDM0002M u RETIRADA DE INSTALACIÓN DE CÁMARA DE VIGILANCIA

Retirada por medios manuales de cámara de vigilancia y colocación en nueva ubicación. Medida la unidad ejecutada

TO01800	2,000 h	OF. 1 ^a ELECTRICISTA	23,17	46,34
TP00100	2,000 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	44,02
%CI	17,300 %	Costes indirectos..(s/total)	90,40	15,64
TOTAL PARTIDA				106,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS

01WDM0003M u DEMOLICIÓN DE FUENTE DE PIEDRA

Demolición de fuente de piedra de diam 2.00 m y altura 0.30 m, incluso carga y transporte a contenedor. Medida la unidad ejecutada.

TP00100	3,200 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	70,43
%CI	17,300 %	Costes indirectos..(s/total)	70,40	12,18
TOTAL PARTIDA				82,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

01WDM0004M ud RETIRADA DE MÁQUINAS DE AA

Retirada por medios manuales de máquinas de aire acondicionado, incluyendo soportes, anclajes y desconexión. Medida la unidad ejecutada

TO01800	2,200 h	OF. 1 ^a ELECTRICISTA	23,17	50,97
TP00100	1,000 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	22,01
%CI	17,300 %	Costes indirectos..(s/total)	73,00	12,63
TOTAL PARTIDA				85,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

01WDM0003M u DEMOLICIÓN DE FUENTE DE PIEDRA

Demolición de fuente de piedra de diam 2.00 m y altura 0.30 m, incluso carga y transporte a contenedor. Medida la unidad ejecutada.

TP00100	3,200 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	70,43
%CI	17,300 %	Costes indirectos..(s/total)	70,40	12,18
TOTAL PARTIDA				82,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO CONSERVACIÓN CASTILLO DE LA YEDRA. CAZORLA. ENERO 2025

CÓDIGO	CANTIDAD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	
SUBCAPÍTULO 01X_ ESTRUCTURAS					
APARTADO 01XF_ FORJADOS					
SUBAPARTADO 01XFU_ UNIDIRECCIONALES					
01XFU00001M	m2	DEMOLICIÓN MANUAL DE FORJADO UNIDIRECCIONAL MADERA			
		Demolición de forjado de viga de madera y revoltón por medios manuales, i/apeo previo, traslado y apilado de material aprovechable, retirada de escombros a pie de carga, según NTE/ADD-11. Medida la superficie ejecutada.			
TO00100	0,150 h	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	23,17	3,48	
TP00100	0,600 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	13,21	
%CI	17,300 %	Costes indirectos..(s/total)	16,70	2,89	
TOTAL PARTIDA				19,58	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO CONSERVACIÓN CASTILLO DE LA YEDRA. CAZORLA. ENERO 2025

CÓDIGO	CANTIDAD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	
CAPÍTULO 02_ ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS					
SUBCAPÍTULO 02R_ RELLENOS Y COMPACTACIONES					
APARTADO 02RR_ RELLENOS					
SUBAPARTADO 02RRB_ A BRAZO					
02RRB00001M m3 RELLENO CON ZAHORRA COMPACTADA CON MEDIOS MANUALES					
Relleno con zahorra natural estabilizada con un 5% de cal ,realizado con medios manuales, extendido en tongadas de 20 cm, comprendiendo: extendido, regado y compactado con pisón mecánico al 95% proctor, en 50 cm de profundidad. Medido el volumen en perfil compactado.					
AC00300M	2,200 t	ZAHORRA NATURAL CALIZA	10,00	22,00	
TP00100	1,300 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	28,61	
GW00100	0,300 m3	AGUA POTABLE	1,16	0,35	
MR00200	0,550 h	PISÓN MECÁNICO MANUAL	4,48	2,46	
%CI	17,300 %	Costes indirectos..(s/total)	53,40	9,24	
TOTAL PARTIDA					62,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02RRB00002M	m3 RELLENO DE GRAVA BLANCA	Relleno con gravilla de machaqueo, para cubrición decorativa, de granulometría comprendida entre 9 y 12 mm y color blanco, suministrada en sacos y extendida con medios manuales sobre lámina geotextil(sin incluir este). Medido el volumen inicial.	41,08	41,08	
AC003001M	1,000 m3	GRAVILLA DE MACHAQUEO 9/12 mm SUMINISTRADA EN SACOS	41,08	41,08	
TO00800	0,016 h	OF. 1º JARDINERO	23,17	0,37	
TA00100	0,054 h	AYUDANTE	22,36	1,21	
%CI	17,300 %	Costes indirectos..(s/total)	42,70	7,39	
TOTAL PARTIDA					50,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO CONSERVACIÓN CASTILLO DE LA YEDRA. CAZORLA. ENERO 2025

CÓDIGO	CANTIDAD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	
CAPÍTULO 03_ CIMENTACIONES					
SUBCAPÍTULO 03E_ ENCOFRADOS					
APARTADO 03ER_ RECUPERABLES					
SUBAPARTADO 03ERM_ MADERA					
03ERM00001	m2	ENCOFRADO DE MADERA EN ZUNCHOS, ZAPATAS Y ENCEPADOS			
		Encofrado de madera en zunchos, zapatas y encepados, incluso limpieza, humedecido, aplicación del desencofrante desencofrado y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución; construido según CodE. Medida la superficie de encofrado útil.			
TO00400	0,320 h	OF. 1ª ENCOFRADOR	23,17	7,41	
TP00100	0,320 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	7,04	
CM00200	0,008 m3	MADERA DE PINO EN TABLA	412,45	3,30	
CM00300	0,002 m3	MADERA DE PINO EN TABLON	443,12	0,89	
CW00600	0,400 l	DESENCOFRANTE	1,85	0,74	
WW00400	1,900 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,63	
%CI	17,300 %	Costes indirectos..(s/total)	20,00	3,46	
TOTAL PARTIDA					23,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
SUBCAPÍTULO 03H_ HORMIGONES					
APARTADO 03HM_ EN MASA					
SUBAPARTADO 03HMM_ EN MASA					
03HMM00003M	m2	SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA NHL5 DE SAINT-ASTIER 10 cm			
		Formación de solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con NHL5 de SAINT-ASTIER®, conforme norma EN-459.1 CON UN INDICE DE BLANCURA Y: 70 o superior para respetar el color del árido y densidad 0,72Kg/l, fabricado			
		en central y vertido desde camión, o efectuado en obra con Hormigonera en obra, la dosificación será de 400 por m3 de grava 0/16mm.			
		Se deberán hacer juntas con paneles máximos de 25m2, y la forma de los paneles no debe formar rectángulos con una relación entre el ancho y el largo no mayor de 1: 2,5, por lo que se debe evitar un rectángulo por ejem 3 x 7,5 o bien un			
		rectángulo de 3 x 9. En caso de juntas de retracción: el ancho de la junta será de 5 a 10 mm y su profundidad igual a 1/3 del espesor del pavimento. Siempre se dispondrán juntas de construcción en el encuentro de los pavimentos con			
		elementos verticales o pavimentos diferentes			
		Mezcle en seco para lograr un color uniforme en una hormigonera, añada lentamente agua limpia hasta que esté semiseco, lo suficiente para permitir que la mezcla se adhiera cuando se aprieta en la mano. El agua será de unos 14 litros por			
		saco de NHL5 de SAINT-ASTIER®.			
		La solera se coloca en una sola capa de 10 cm, o 2 capas de 10 cm para hacer una capa de 20cm según el propósito. 10 cm serán suficientes para el tráfico peatonal normal y 20 cm para el tráfico vehicular ligero. Debe apisonarse bien a mano			
		o con una placa de compactación mecánica hasta el nivel deseado.			
		La puesta en obra de los revestimientos pétreos deberá llevarse a cabo por profesionales especialistas con la supervisión de la dirección facultativa. La colocación debe efectuarse en unas condiciones climáticas normales (de 8 °C a 30 °C),			
		procurando evitar el soleado directo y las corrientes de aire, se deberá regar el pavimento con una pulverización fina dos veces al día las primeras 48horas, y durante los 5 días siguientes al menos una vez, dependiendo de las condiciones			
		climáticas. Se respetarán las juntas estructurales y se prevéán juntas de dilatación que se sellarán con silicona o piezas de corcho. A fin de evitar las manchas y facilitar los trabajos de mantenimiento y de limpieza, es posible aplicar después			
		de 3 meses de espera, una solución de Silicato de Sodio 38/40, Su consumo es de aproximadamente 150 a 200 g/m².			
		Medida la superficie ejecutada.			
TO00100	0,800 h	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	23,17	18,54	
TP00100	0,600 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	13,21	
GK002001M	40,000 kg	SAINT ASTIER NHL5 25kg o similar	0,53	21,20	
AS00500M	1,000 t	ARENA DE SÍLICE 0/20 mm	40,00	40,00	
%CI	17,300 %	Costes indirectos..(s/total)	93,00	16,09	
TOTAL PARTIDA					109,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO CONSERVACIÓN CASTILLO DE LA YEDRA. CAZORLA. ENERO 2025

CÓDIGO	CANTIDAD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	
03HMM00002	m3	HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/X0 EN CIMENTOS Hormigón en masa HM-20/P/40/X0, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm, en cimientos, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de vibrado; según CodE y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.			
TP00100	0,450 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	9,90	
CH04120	1,080 m3	HORMIGÓN HM-20/P/40/X0, SUMINISTRADO	93,30	100,76	
MV00100	0,130 h	VIBRADOR	1,82	0,24	
%CI	17,300 %	Costes indirectos..(s/total)	110,90	19,19	
TOTAL PARTIDA				130,09	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 03W_VARIOS

APARTADO 03WW_VARIOS

SUBAPARTADO 03WWW_VARIOS

03WWW00001	m2	LAMINA DE POLIETILENO SOBRE SUB-BASES DE CIMENTACIÓN			
		Lamina de polietileno colocada sobre sub-bases de elementos de cimentación, incluso p.p. de solapes. Medida la superficie terminada.			
TP00100	0,030 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	0,66	
XI01100	1,111 m2	LÁMINA POLIETILENO 0,2 mm	0,69	0,77	
%CI	17,300 %	Costes indirectos..(s/total)	1,40	0,24	
TOTAL PARTIDA				1,67	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO CONSERVACIÓN CASTILLO DE LA YEDRA. CAZORLA. ENERO 2025

CÓDIGO	CANTIDAD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	I	
CAPÍTULO 04_ SANEAMIENTO						
SUBCAPÍTULO 04E_ REDES ENTERRADAS						
APARTADO 04EC_ COLECTORES						
SUBAPARTADO 04ECP_ PVC						
04ECP90005	m	COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 125 mm.				
		Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm ² , de 125 mm de diámetro nominal, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, apisonado, piezas especiales, excavación en tierras y relleno; construido según CTE. Medida la longitud entre ejes de arquetas.				
ATC00100	0,080	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1 ^a Y PEÓN ESP.	45,18	3,61	
TO01900	0,080	h	OF. 1 ^a FONTANERO	23,17	1,85	
TP00100	0,660	h	PEÓN ESPECIAL	22,01	14,53	
AA00300	0,090	m ³	ARENA GRUESA	13,90	1,25	
SC00600	1,010	m	TUBO PVC DIÁM. 125 mm 4 kg/cm ²	4,34	4,38	
MR00200	0,125	h	PISÓN MECÁNICO MANUAL	4,48	0,56	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
%CI	17,300	%	Costes indirectos..(s/total)	27,10	4,69	
TOTAL PARTIDA					31,80	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

APARTADO 04EE_ ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS					
SUBAPARTADO 04EEE_ ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS					
04EEE00103M	u	IMBORNAL REJ.ABAT.ANTIRROBO 570x370x35 mm, 250 KN			
		UD. Suministro de reja y marco, serie IMBORNAL de BENITO, de 570x370x35 mm, 250KN, diseñado para sopor tar un tráfico suave. Para instalación en vías con una IMD de < 500, especialmente en arcenes y cunetas. Realizada en fundición dúctil, en grafito esfoidal, según ISO 1083 (Tipo 500-7) y norma EN 1563. Articulada antirrobo. Superficie metálica antideslizante. Revestida con pintura negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	1,000	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1 ^a Y PEÓN ESP.	45,18	45,18
SS00400	1,000	u	SUMIDERO SIFÓNICO H. FUNDICIÓN DIÁM. 140 mm	28,26	28,26
ME01400	0,250	h	MINI RETROEXCAVADORA	36,19	9,05
CH02915	0,074	m ³	HORMIGÓN HA-25/B/20/XC1, SUMINISTRADO	97,10	7,19
SA00460	1,000	u	ARQUETA HORMIGÓN 60X60 CON FONDO	36,09	36,09
WW00400	2,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66
WW00300	5,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	3,00
SW011001M	1,000	u	Reja y marco IMBORNAL 570x370x35 mm, 250KN	44,75	44,75
SW011002M	1,000	u	Marco/reja cuadr.articul. Fáregas ref. B-22BDA	28,61	28,61
%CI	17,300	%	Costes indirectos..(s/total)	202,80	35,08
TOTAL PARTIDA					237,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PAG: 088/128
20 febrero 2025

SUPERVISADO (PBE)
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE
OFICINA DE SUPERVISIÓN

S24.0327.237/14



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO CONSERVACIÓN CASTILLO DE LA YEDRA. CAZORLA. ENERO 2025

CÓDIGO	CANTIDAD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	
04EEE00104M	u	CANAL DE HORMIGÓN POLÍMERO DN150 REJILLA OCULTA Canal de hormigón polímero DN150 con rejilla oculta de acero galvanizado H 2,5 cm, longitud 1,00m, ancho interno 150mm y altura 100 mm, rejilla oculta de acero galvanizado H2,5m, sifónico de PVC D=90mm totalmente instalado, según CTE/DB-HS 5. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,080 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	45,18	3,61	
TO01900	0,080 h	OF. 1ª FONTANERO	23,17	1,85	
TP00100	0,660 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	14,53	
SS003001M	1,000 u	CANAL DE HORMIGÓN POLIMERO DN150	65,00	65,00	
SS003002M	1,000 u	REJILLA OCULTA RANURADA DE ACERO INOXIDABLE	45,00	45,00	
AA00300	0,090 m3	ARENA GRUESA	13,90	1,25	
MR00200	0,125 h	PISÓN MECÁNICO MANUAL	4,48	0,56	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
%CI	17,300 %	Costes indirectos..(s/total)	132,70	22,96	
TOTAL PARTIDA				155,69	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 04C_ REDES COLGADAS

APARTADO 04CC_COLGADAS

SUBAPARTADO 04CCP_PVC

04CCP00011	m	COLECTOR COLGADO DE PVC DIÁM. 90 mm Colector colgado de PVC, presión 4 kg/cm2, de 90 mm de diámetro nominal, incluso p.p. de piezas especiales, abrazaderas, contratubo, pequeño material y ayudas de albañilería: construido según CTE. Medida la longitud ejecutada.			
TO01900	0,400 h	OF. 1ª FONTANERO	23,17	9,27	
TO02100	0,250 h	OFICIAL 1ª	23,17	5,79	
SC00400	1,010 m	TUBO PVC DIÁM. 90 mm 4 kg/cm2	2,74	2,77	
WW00300	3,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,80	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
%CI	17,300 %	Costes indirectos..(s/total)	20,00	3,46	
TOTAL PARTIDA				23,42	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO CONSERVACIÓN CASTILLO DE LA YEDRA. CAZORLA. ENERO 2025

CÓDIGO	CANTIDAD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	
SUBCAPÍTULO 04W_ VARIOS					
APARTADO 04WW_ VARIOS					
04WWW00005	m	TUBO DE COBRE DE 100 mm .0,6 mm			
		M.Tubo de cobre de diámetro 100mm y 0,6 mm de espesor, utilizado como canalón de salida de aguas pluviales, colocado sobre gárgola de piedra caliza, incluso material de agarre. Medida la longitud en verdadera magnitud.			
ATC00100	0,250	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	11,30
QP030001M	1,010	ml	TUBO COBRE 10mm	41,20	41,61
WW00300	4,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	2,40
WW00400	0,500	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17
%CI	17,300	%	Costes indirectos..(s/total)	55,50	9,60
TOTAL PARTIDA					65,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 04V_ REDES VERTICALES					
APARTADO 04VE_ ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS					
SUBPARTIDO 04VEE_ ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS					
04VEE00102N RED SECUNDARIA PARA VENTILACIÓN TUBO DE PVC DIÁM. 40 mm					
			Red secundaria para ventilación de bajantes, realizada en tubería de PVC diámetro nominal 40 mm, incluso piezas especiales, sellado de uniones, pasos de forjados, abrazaderas; construida según CTE. Medida la cantidad ejecutada.		
ATC00100	0,200	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	9,04
TO01900	0,060	h	OF. 1º FONTANERO	23,17	1,39
IF29100	1,010	m	TUBO PVC DIÁM. 40x1,9 mm	1,52	1,54
WW00300	0,800	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,48
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33
%CI	17,300	%	Costes indirectos..(s/total)	12,80	2,21
TOTAL PARTIDA					14,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PAG: 090/128
20 febrero 2025



SUPERVISADO (PBE)
S24.0327.237/14

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO CONSERVACIÓN CASTILLO DE LA YEDRA. CAZORLA. ENERO 2025

CÓDIGO	CANTIDAD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	
CAPÍTULO 05_ ESTRUCTURAS					
SUBCAPÍTULO 05A_ ACERO					
APARTADO 05AC_ LAMINADOS EN CALIENTE					
SUBAPARTADO 05ACS_ SOPORTE					
05ACCS0000	kg	ACERO PERFILES LAM. EN CAL. EN SOPORTES SIMPLES			
		Acero en perfiles en caliente S 275 JR en soportes simples, incluso, corte, elaboración y montaje, lijado, con capa de imprimación antioxidante y p.p. de soldadura de cabeza y base casquillos y piezas especiales; construido según NCSR-02, CTE. Medido en peso nominal.			
TA00200	0,020 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	0,45	
TO01600	0,020 h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	23,17	0,46	
CA01600	1,080 kg	ACERO PERFILES S 275 JR, SOPORTES SIMPLES	1,05	1,13	
WW00300	0,060 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,04	
WW00400	0,080 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,03	
%CI	17,300 %	Costes indirectos..(s/total)	2,10	0,36	
TOTAL PARTIDA					2,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
05ACCS0001M_	kg	ESTRUCTURA DE BANCOS DE ACERO #50.3			
		Acero en estructura de formación de banco formada por perfiles de acero en caliente S 275 JR, # 50.3, separados cada 50 cms, soldados entre si, según diseño de planos, incluso, corte, elaboración y montaje, lijado, con capa de imprimación antioxidante y p.p. de soldadura de cabeza y base casquillos y piezas especiales; construido según NCSR-02, CTE. Medido en peso nominal.			
TA00200	0,020 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	0,45	
TO01600	0,020 h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	23,17	0,46	
CA01600	1,080 kg	ACERO PERFILES S 275 JR, SOPORTES SIMPLES	1,05	1,13	
WW00300	0,060 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,04	
WW00400	0,080 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,03	
%CI	17,300 %	Costes indirectos..(s/total)	2,10	0,36	
TOTAL PARTIDA					2,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
SUBAPARTADO 05ACW_ VARIOS					
05ACW00001M	ud	ACERO PLACAS DE ANCLAJE S275 20X20X2			
		ud. Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 20x20x2 cm colocadas con cuatro pernos de 12 mm de diámetro y 25 cm de longitud total, taladro central, colocada sobre dado de hormigón HM-20/P/20/ I N/mm ² , realizado en apoyos aislados, según Código Estructural 2021 y CTE/ DB-SE-A. Medida la unidad colocada.			
TO02100	0,100 h	OFICIAL 1ª	23,17	2,32	
TP00100	0,100 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	2,20	
CA00700	5,000 kg	ACERO S 275 JR, EN CHAPA ELABORADO Y PINTADO	1,45	7,25	
CH04120	0,040 m ³	HORMIGÓN HM-20/P/40/X0, SUMINISTRADO	93,30	3,73	
WW00400	4,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	1,32	
%CI	17,300 %	Costes indirectos..(s/total)	16,80	2,91	
TOTAL PARTIDA					19,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS					

PAG: 09/1128
20 febrero 2025

SUPERVISADO (PBE)
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE
OFICINA DE SUPERVISIÓN

S24.0327.237/14



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO CONSERVACIÓN CASTILLO DE LA YEDRA. CAZORLA. ENERO 2025

CÓDIGO	CANTIDAD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	
05ACW00002M	ud	ACERO PLACAS DE APOYO S275 20X20X2			
		ud. Placa de apoyo en acero S275 para elementos estructurales sencillos, soldada a elemento estructural, constituida por pieza de chapa laminada de 20 mm de espesor y 20x20 cm de superficie, con cañón orificios i/replanteo y nivellado, según Código Estructural 2021 y CTE/ DB-SE-A. Medida la unidad colocada.			
TO02100	0,100 h	OFICIAL 1ª	23,17	2,32	
TP00100	0,100 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	2,20	
CA00700	5,000 kg	ACERO S 275 JR, EN CHAPA ELABORADO Y PINTADO	1,45	7,25	
WW00400	4,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	1,32	
%CI	17,300 %	Costes indirectos..(s/total)	13,10	2,27	
		TOTAL PARTIDA		15,36	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

05ACW00003M m² PLACA NERVADA PLACNER

m² Placa nervada de acero galvanizado laminado en frío de espesor 0,3 mm y medidas de 600x 2500 mm formada Sendzimir UNI EN 101 142, cubrimiento de galvanizado GZ 200, resistencia a rotura 30/35 kg/mm², carga máxima 40 kg/mm², recibido colocada sobre estructura metálica y sujeción a la misma por tornillos a presión i/ p.p de replanteo pequeño material. Medida la superficie ejecutada.

TO01600	1,200 h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	23,17	27,80	
TA00200	0,600 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	13,42	
CW800200M	1,300 m ²	PLACA NERVADA DE ACERO PLACNER O SIMILAR	9,37	12,18	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
%CI	17,300 %	Costes indirectos..(s/total)	54,30	9,39	
		TOTAL PARTIDA		63,72	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 05F_ FORJADOS

APARTADO 05FU_ UNIDIRECCIONAL

SUBAPARTADO 05FUW_ VARIOS

05FUW80051M	m ²	FORJADO DE CHAPA COLABORANTE			
		Forjado de losa mixta, canto 10 cm, con chapa colaborante de acero galvanizado de 1,0 mm de espesor, de 200/210 mm de paso de malla y 60 mm de altura máxima; HA-25/P/12/Illa fabricado en central y vertical con cubilete; volumen total de hormigón 0,062 m ³ /m ² ; acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía total de 1 kg/m ² ; maillazo ME 15x30, Ø 6 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. Incluso p/p de remates perimetrales y de voladizos, realizados a base de piezas angulares de chapa de acero galvanizado; formación de huecos y refuerzos adicionales; fijaciones de las chapas y remates, y apuntalamiento en las zonas donde sea necesario según datos del fabricante. Según normas EHE-08 y DB-SE-A. Medida la superficie ejecutada.			
WW80400M	1,050 m ²	PERFIL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO 0,75 mm DE ESPSOSR	40,02	42,02	
CW800101M	3,000 u	SEPARADOR HOMOLOGADO PARA LOSAS MIXTAS	0,08	0,24	
CA00320	1,000 kg	ACERO B 500 S	0,95	0,95	
CA00520	1,150 kg	ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 S EN MALLA	1,20	1,38	
CH02915	0,060 m ³	HORMIGÓN HA-25/B/20/XC1, SUMINISTRADO	97,10	5,83	
WW00300	0,100 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,06	
CW800102M	10,000 u	CONECTOR EN L DE ACERO GALVANIZADO DE 5CM DE ALTURA	1,29	12,90	
MV00100	0,080 h	VIBRADOR	1,82	0,15	
TO00600	0,760 h	OF. 1ª FERRALLISTA	23,17	17,61	
TA00100	0,350 h	AYUDANTE	22,36	7,83	
%CI	17,300 %	Costes indirectos..(s/total)	89,00	15,40	
		TOTAL PARTIDA		104,37	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO CONSERVACIÓN CASTILLO DE LA YEDRA. CAZORLA. ENERO 2025

CÓDIGO	CANTIDAD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	I
SUBCAPÍTULO 05M_ MADERA					
APARTADO 05ML_ LAMINADA					
SUBAPARTADO 05MLV_ VIGAS					
05MLV0001	m3	MADERA LAMINADA GL-24 VIGAS DIRECTRIZ RECTA HASTA 12 m Madera laminada GL-24 de coníferas con adhesivo tipo 1, en vigas de directriz recta, piezas de hasta 12 m, con uniones mecánicas de acero galvanizado en caliente, incluso tratamiento contra xilófagos con penetración media; según CTE. Medido el volumen ejecutado.			
TO01500	5,160 h	OF. 1ª CARPINTERÍA	23,17	119,56	
TP00100	2,580 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	56,79	
CA02500	20,833 kg	ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE	4,66	97,08	
CM05000	1,000 m3	MADERA LAMINADA TRATADA	1.628,62	1.628,62	
WW00300	15,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	9,00	
WW00400	5,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	1,65	
%CI	17,300 %	Costes indirectos..(s/total)	1.912,70	330,90	
TOTAL PARTIDA.....				2.243,60	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO CONSERVACIÓN CASTILLO DE LA YEDRA. CAZORLA. ENERO 2025

CÓDIGO	CANTIDAD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	
CAPÍTULO 06_ ALBAÑILERÍA					
SUBCAPÍTULO 06L_ FABRICAS DE LADRILLO					
APARTADO 06LH_ HUECOS					
SUBAPARTADO 06LHC_ CITARA					
06LHC80000_M	m2	CITARA LADRILLO H/D 7 cm MORT. DE CAL			
		Citara de ladrillo cerámico hueco doble de 24x11,5x7 cm, recibido con mortero de cal M10 (1:4); construida según CTE. Medida deduciendo huecos.			
TO00100	0,423 h	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	23,17	9,80	
TP00100	0,211 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	4,64	
AGM014001M	0,026 M2	MORTERO DE CAL HIDRAULICA NATUREBASE CSIIW0	22,08	0,57	
FL00400	0,057 mu	LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24x11,5x7 cm	170,00	9,69	
%CI	17,300 %	Costes indirectos..(s/total)	24,70	4,27	
TOTAL PARTIDA				28,97	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
APARTADO 06LP_ PERFORADO					
SUBAPARTADO 06LPC_ CITARA					
06LPC00222M	m2	CITARA L/PERF. TALADRO PEQUEÑO MORT. DE CAL			
		Citara de ladrillo perforado 24x11,5x5 cm taladro grande, para revestir, recibido con mortero de cal base Naturbase CSII WO de saint astier o equivalente; construida según CTE. Medida a cinta corrida.			
TO00100	0,435 h	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	23,17	10,08	
TP00100	0,217 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	4,78	
AGM014001M	0,036 M2	MORTERO DE CAL HIDRAULICA NATUREBASE CSIIW0	22,08	0,79	
FL01000	0,070 u	LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO GRANDE PARA REVESTIR 24x11,5x5 cm	0,23	0,02	
%CI	17,300 %	Costes indirectos..(s/total)	15,70	2,72	
TOTAL PARTIDA				18,39	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
06LPC00223M	m3	FABRICA LADRILLO PERFORADO 7 cm			
		m³. Fábrica de 7 cm de espesor de ladrillo macizo de 24x12x7 cm, recibido con mortero de cal base Naturbase CSII WO de saint astier o equivalente; construida según UNE-EN 998-2, para posterior terminación, i/p.p. de roturas, replanteo, aplomado, nivelación, humedecido de piezas y colocación a restregón según CTE/ DB-SE-F. Medido el volumen teórico ejecutado.			
TO00100	3,725 h	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	23,17	86,31	
TP00100	3,725 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	81,99	
AGM014001M	0,700 M2	MORTERO DE CAL HIDRAULICA NATUREBASE CSIIW0	22,08	15,46	
FL01000	420,000 u	LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO GRANDE PARA REVESTIR 24x11,5x5 cm	0,23	96,60	
%CI	17,300 %	Costes indirectos..(s/total)	280,40	48,51	
TOTAL PARTIDA				328,37	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS					

CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE
 OFICINA DE SUPERVISIÓN
SUPERVISADO (PBE)
 S24.0327.237/14



PAG.: 094/128
20 febrero 2025

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO CONSERVACIÓN CASTILLO DE LA YEDRA. CAZORLA. ENERO 2025

CÓDIGO	CANTIDAD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	
SUBAPARTADO 06LPM_ MURO					
06LPM00001M	m2	FÁBRICA 1 PIE L/PERF. TALADRO PEQUEÑO. MORTERO DE CAL			
Fábrica de un pie de espesor con ladrillo perforado de 24x11,5x5 cm taladro pequeño, para revestir, recibido con mortero de cal base Naturbase CSII WO de saint astier o equivalente; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.					
TO00100	0,749 h	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	23,17	17,35	
TP00100	0,375 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	8,25	
AGM014001M	0,520 M2	MORTERO DE CAL HIDRAULICA NATUREBASE CSIIWO	22,08	11,48	
FL01300	0,141 mu	LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24x11,5x5 cm	78,93	11,13	
%CI	17,300 %	Costes indirectos..(s/total)	48,20	8,34	
TOTAL PARTIDA					56,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 06D_ DIVISIONES

APARTADO 06DT_ TABICONES

SUBAPARTADO 06DTD_ HUECO DOBLE

06DTD00002M	m2	TABICÓN DE LADRILLO H/D 7 cm MORTERO CAL			
Tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm, recibido con mortero de cal base Naturbase CSII WO de saint astier o equivalente; según CTE. Medido a cinta corrida.					
TO00100	0,300 h	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	23,17	6,95	
TP00100	0,150 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	3,30	
AGM014001M	0,140 M2	MORTERO DE CAL HIDRAULICA NATUREBASE CSIIWO	22,08	3,09	
FL00400	0,037 mu	LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24x11,5x7 cm	170,00	6,29	
%CI	17,300 %	Costes indirectos..(s/total)	19,60	3,39	
TOTAL PARTIDA					23,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con DOS CÉNTIMOS

APARTADO 06DS_ TABIQUES SENCILLOS

SUBAPARTADO 06DSS_ TABIQUES SENCILLOS

06DSS00001_M	m2	TABIQUE DE LADRILLO H/S C/MORTERO DE CAL			
Tabique de ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x3 cm, recibido con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, con plastificante; según CTE. Medido a cinta corrida.					
TO00100	0,266 h	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	23,17	6,16	
TP00100	0,133 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	2,93	
AGM014001M	0,036 M2	MORTERO DE CAL HIDRAULICA NATUREBASE CSIIWO	22,08	0,79	
FL00501	0,038 mu	LADRILLO CERÁM. HUECO SENCILLO 24x11,5x3 cm	150,00	5,70	
%CI	17,300 %	Costes indirectos..(s/total)	15,60	2,70	
TOTAL PARTIDA					18,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO CONSERVACIÓN CASTILLO DE LA YEDRA. CAZORLA. ENERO 2025

CÓDIGO	CANTIDAD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	
SUBCAPÍTULO 06W_VARIOS					
APARTADO 06WW_VARIOS					
SUBAPARTADO 06WWR_RECIBIDOS					
06WWR80000	m2	RECIBIDO DE CERCOS EN DIVISIONES INT. (TABQUES Y TABICONES)			
		Recibido de cercos o precercos de cualquier material en divisiones interiores (tabiques y tabicones), con pasta de yeso negro, incluso aplomado y nivelado. Medida la superficie ejecutada.			
TA00100	0,310 h	AYUDANTE	22,36	6,93	
TO02100	0,310 h	OFICIAL 1ª	23,17	7,18	
AGY00100	0,009 m3	PASTA DE YESO NEGRO YG	206,91	1,86	
WW80010	0,105 kg	PUNTAS 20x100 cm	9,34	0,98	
%CI	17,300 %	Costes indirectos..(s/total)	17,00	2,94	
TOTAL PARTIDA					19,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

06WWR80060	m2	RECIBIDO DE CERCOS EN CERRAM. EXTERIORES (FAB. REVESTIR)			
Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior para revestir, con mortero de cemento M5 (1:6), incluso trabajos complementarios. Medida la superficie ejecutada.					
TA00100	0,350 h	AYUDANTE	22,36	7,83	
TO02100	0,350 h	OFICIAL 1ª	23,17	8,11	
AGM00500	0,030 m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	79,90	2,40	
WW80010	0,090 kg	PUNTAS 20x100 cm	9,34	0,84	
%CI	17,300 %	Costes indirectos..(s/total)	19,20	3,32	
TOTAL PARTIDA					22,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

06WWR80071M	m2	COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA			
M2. Colocación de puerta de madera, anteriormente colocada, sobre cerco existente. Medida la superficie instalada.					
TO02100	0,800 h	OFICIAL 1ª	23,17	18,54	
%CI	17,300 %	Costes indirectos..(s/total)	18,50	3,20	
TOTAL PARTIDA					21,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO 06WWT_TABLEROS					
06WWT00011_M m2 TABLERO DE RASILLÓN RECIBIDO CON MORTERO DE CAL					
		Tablero de rasillón, recibido con mortero de cal LC, cal hidráulica natural NHL 3,5 de Saint Astier o similar, incluso p.p. de elementos resistentes complementarios y apeos. Medido en verdadera magnitud.			
ATC00100	0,350 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	45,18	15,81	
AGM014001M	0,005 M2	MORTERO DE CAL HIDRAULICA NATUREBASE CSIIW0	22,08	0,11	
FL01500	4,240 u	RASILLÓN CERÁMICO 100x25x4 cm	1,26	5,34	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	
%CI	17,300 %	Costes indirectos..(s/total)	22,50	3,89	
TOTAL PARTIDA					26,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO CONSERVACIÓN CASTILLO DE LA YEDRA. CAZORLA. ENERO 2025

CÓDIGO	CANTIDAD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	
APARTADO 06WP_PELDAÑOS					
SUBAPARTADO 06WPP_PELDAÑOS					
06WPP00001M	m	FORMACIÓN DE PELDAÑO CON LADRILLO HUECO MORTERO DE CAL			
		Formación de peldaño con ladrillos hueco sencillo y doble, recibido con mortero de cal base Naturbase CSII WO de saint astier o equivalente. Medida según la longitud de la arista de intersección entre huella y tabica.			
TO00100	0,302 h	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	23,17	7,00	
TP00100	0,151 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	3,32	
AGM014001M	0,200 M2	MORTERO DE CAL HIDRAULICA NATUREBASE CSIIWO	22,08	4,42	
FL00300	0,010 mu	LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24x11,5x9 cm	182,50	1,83	
FL00500	0,010 mu	LADRILLO CERÁM. HUECO SENCILLO 24x11,5x4 cm	150,00	1,50	
%CI	17,300 %	Costes indirectos..(s/total)	18,10	3,13	
TOTAL PARTIDA					21,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

06WPP80000M	m	FORMACIÓN PELDAÑO PERFORADO 7cm. MORTERO DE CAL			
		Formación de peldañeado de escalera con ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, recibido con mortero de cal base Naturbase CSII WO de saint astier o equivalente. Medida según la longitud de la arista de intersección entre huella y tabica.			
TO02100	0,385 h	OFICIAL 1ª	23,17	8,92	
TP00100	0,385 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	8,47	
AGM014001M	0,200 M2	MORTERO DE CAL HIDRAULICA NATUREBASE CSIIWO	22,08	4,42	
FL80190	0,026 mu	LADRILLO CERÁM. PERFORADO 24x11,5x7 cm	170,00	4,42	
%CI	17,300 %	Costes indirectos..(s/total)	26,20	4,53	
TOTAL PARTIDA					30,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

APARTADO 06WD_DINTELES					
SUBAPARTADO 06WDD_DINTELES					
06WWDD00001M	m	CARGADERO HORMIGÓN 12 cm			
		m. Cargadero realizado con viguela autorresistente de hormigón pretensado de 12 cm de alto (T12), recibido con mortero de cemento y arena de río M5. Medida la longitud ejecutada.			
TO00100	0,266 h	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	23,17	6,16	
U08AC002M	1,000 m	Viguela hormigón pretensado 12 cm 4/5 m	6,79	6,79	
TP00100	0,133 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	2,93	
AGM014001M	0,036 M2	MORTERO DE CAL HIDRAULICA NATUREBASE CSIIWO	22,08	0,79	
%CI	17,300 %	Costes indirectos..(s/total)	16,70	2,89	
TOTAL PARTIDA					19,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO CONSERVACIÓN CASTILLO DE LA YEDRA. CAZORLA. ENERO 2025

CÓDIGO	CANTIDAD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	
CAPÍTULO 07_ CUBIERTAS					
SUBCAPÍTULO 07I_ INCLINADAS					
APARTADO 07IW_ VARIOS					
SUBAPARTADO 07IWW_ VARIOS					
07IWW0002M	m2	TABLERO CERÁMICO M-H+3cm. MORTERO CAL			
		Tablero de rasillón machihembrado, recibido con mortero de cal hidráulica LC de saint aistier, apoyado sobre cataras de ladrillo (no incluidas estas) y capa de mortero de cal hidráulica LC de saint aistier o equivalente según UNE-EN 998-2 de 3 cm de espesor medio con formación de pendiente, ilregleado y formación de pendiente hacia el centro. Medida la superficie ejecutada.			
ATC00100	0,210 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	9,49	
AGM014001M	0,300 M2	MORTERO DE CAL HIDRAULICA NATUREBASE CSIIW0	22,08	6,62	
FL01500	4,000 u	RASILLÓN CERÁMICO 100x25x4 cm	1,26	5,04	
%CI	17,300 %	Costes indirectos..(s/total)	21,20	3,67	
TOTAL PARTIDA					24,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCIENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO CONSERVACIÓN CASTILLO DE LA YEDRA. CAZORLA. ENERO 2025

CÓDIGO	CANTIDAD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	
CAPÍTULO 08_ INSTALACIONES					
SUBCAPÍTULO 08E_ ELÉCTRICAS					
APARTADO 08EC_ CIRCUITOS					
SUBAPARTADO 08ECC_ CIRCUITOS					
08ECC00102	m	CIRCUITO MONOFÁSICO 3x1,5 mm ² EMPOTRADO			
		Circuito monofásico, instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 1,5 mm ² de sección nominal mínima, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección REBT hasta la caja de registro del último recinto suministrado. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,030	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1 ^a Y PEÓN ESP.	45,18	1,36
TO01800	0,046	h	OF. 1 ^a ELECTRICISTA	23,17	1,07
IE01900	3,030	m	CABLE COBRE 1x1,5 mm ² H07V-K	0,57	1,73
IE11900	1,010	m	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm	0,18	0,18
WW00300	0,300	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,18
WW00400	0,500	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17
%CI	17,300	%	Costes indirectos..(s/total)	4,70	0,81
TOTAL PARTIDA					5,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS					
08ECC00103	m	CIRCUITO MONOFÁSICO 3x2,5 mm ² EMPOTRADO			
		Circuito monofásico, instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 2,5 mm ² de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección REBT hasta la caja de registro del último recinto suministrado. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,030	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1 ^a Y PEÓN ESP.	45,18	1,36
TO01800	0,046	h	OF. 1 ^a ELECTRICISTA	23,17	1,07
IE02000	3,030	m	CABLE COBRE 1x2,5 mm ² H07V-K	0,94	2,85
IE11900	1,010	m	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm	0,18	0,18
WW00300	0,300	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,18
WW00400	0,500	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17
%CI	17,300	%	Costes indirectos..(s/total)	5,80	1,00
TOTAL PARTIDA					6,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS					
08ECC00001	m	CIRCUITO DE ALUMBRADO 3x1,5 mm ²			
		Circuito de alumbrado, instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 1,5 mm ² de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado.			
ATC00100	0,030	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1 ^a Y PEÓN ESP.	45,18	1,36
TO01800	0,046	h	OF. 1 ^a ELECTRICISTA	23,17	1,07
IE01900	3,030	m	CABLE COBRE 1x1,5 mm ² H07V-K	0,57	1,73
IE11900	1,010	m	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm	0,18	0,18
WW00300	0,300	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,18
WW00400	0,500	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17
%CI	17,300	%	Costes indirectos..(s/total)	4,70	0,81
TOTAL PARTIDA					5,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS					

CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE
OFICINA DE SUPERVISIÓN

SUPERVISADO (PBE)

PAG: 099/128
20 febrero 2025



S24.0327.237/14

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO CONSERVACIÓN CASTILLO DE LA YEDRA. CAZORLA. ENERO 2025

CÓDIGO	CANTIDAD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	
08ECC00002	m	CIRCUITO DE OTROS USOS 3x2,5 mm ² Circuito de otros usos, instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 2,5 mm ² de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado.			
ATC00100	0,030 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1 ^a Y PEÓN ESP.	45,18	1,36	
TO01800	0,046 h	OF. 1 ^a ELECTRICISTA	23,17	1,07	
IE02000	3,030 m	CABLE COBRE 1x2,5 mm ² H07V-K	0,94	2,85	
IE11900	1,010 m	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm	0,18	0,18	
WW00300	0,300 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,18	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17	
%CI	17,300 %	Costes indirectos..(s/total)	5,80	1,00	
TOTAL PARTIDA					6,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

APARTADO 08EL_ PUNTOS DE LUZ

SUBAPARTADO 08ELL_ PUNTOS DE LUZ

08ELLW00001M u PUNTO DE LUZ SENCILLO DESDE CUADRO

Punto de luz sencillo instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm² de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, con accionamiento desde cuadro y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la cantidad ejecutada.

ATC00100	0,180 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1 ^a Y PEÓN ESP.	45,18	8,13	
TO01800	0,400 h	OF. 1 ^a ELECTRICISTA	23,17	9,27	
IE01900	8,000 m	CABLE COBRE 1x1,5 mm ² H07V-K	0,57	4,56	
IE11000	1,000 u	INTERRUPTOR SENCILLO	2,00	2,00	
IE11900	4,040 m	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm	0,18	0,73	
WW00300	0,300 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,18	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17	
%CI	17,300 %	Costes indirectos..(s/total)	25,00	4,33	
TOTAL PARTIDA					29,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

08ELLW00002M u LUMINARIA DAISALUX LECU CC 150 LUM. EXTERIOR

Iluminación exterior Lecu/A CC (LCACC) de Daisalux o equivalente , formado por embellecedor cuadrado fabricado en zamak y de un difusor cuadrado de cristal templado, luminaria de funcionamiento autónoma, lámpara de Led y grado de protección IP65 IK06, autonomía 1h, dimensiones de la caja 76.60x76.90x43.70 , incluso instalación de la mamas y pequeño material.Construidos según norma UNE EN 60 598 1, conforme a las Directivas COMunitarias de compatibilidad electromagnética, de Baja tensión y Rohs 2004/108/CE, 2006/95/CE y 2011/65/UE. Apta para cumplir CTE DB-SUA y RBT ITC-BT-28. Medida la unidad totalmente instalada.

TO01800	0,250 h	OF. 1 ^a ELECTRICISTA	23,17	5,79	
IE01900	1,000 m	CABLE COBRE 1x1,5 mm ² H07V-K	0,57	0,57	
IEL00001M	1,000 u	Bloq.aut.eme. DAISALUX ARGOS N6	95,00	95,00	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	
%CI	17,300 %	Costes indirectos..(s/total)	102,60	17,75	
TOTAL PARTIDA					120,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO CONSERVACIÓN CASTILLO DE LA YEDRA. CAZORLA. ENERO 2025

CÓDIGO	CANTIDAD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	
08ELLW00004M	m	LUMINARIA TIRA LED Luminaria tira LED estanca 12 V , 14,4W 60 LEDs IP67 protegidas por funda de silicona, totalmente estancas, colo- cadas bajo banco de madera, incluso replanteo , accesorios y pequeño material. Medida la longitud ejecutada.			
TO01800	0,200	h OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	4,63	
IE01900	0,300	m CABLE COBRE 1x1,5 mm2 H07V-K	0,57	0,17	
IEL00002M	1,000	u Tira LED alto rendimiento 12W	10,17	10,17	
WW00300	1,000	u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000	u PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
%CI	17,300 %	Costes indirectos..(s/total)	15,90	2,75	
		TOTAL PARTIDA		18,65	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

08ELLW00003M	u	LUMINARIA Q-LIGHTS INSERTADA EN BARANDILLA CABLE INT Ud. Luminaria insertable en barandilla de acero tipo Q-LIGHTS 2W, 24V, o equivalente, con protección IP 44 clase 1, luz blanca cálida 2700k, cuerpo en aluminio, montada con un sistema de cable oculto, incluso lámparas, replanteo, pequeño material y conexiónado. Medida la unidad instalada.			
IE139011M	1,000	Ud LED SPOTLIGHT Q-LIGHT O EQUIVALENTE	64,23	64,23	
TO01800	0,300	h OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	6,95	
TP00100	0,300	h PEÓN ESPECIAL	22,01	6,60	
WW00300	1,000	u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000	u PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
%CI	17,300 %	Costes indirectos..(s/total)	78,70	13,62	
		TOTAL PARTIDA		92,33	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

08ELLW00005M	ud	REUBICACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA Reubicación de dos cámaras de vigilancia en exterior, con cable UTP categoría 6 bajo conducto corrugado, estí- mándose una longitud de cableado de 15 m desde la ubicación inicial, incluso medios auxiliares y pequeño mate- rial. Medida la unidad ejecutada.			
TO01800	8,000	h OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	185,36	
IE11900	15,000	m TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm	0,18	2,70	
IV020001M	15,000	m CABLE UTP CATEGORÍA 6	0,40	6,00	
WW00300	2,000	u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,20	
WW00400	4,000	u PEQUEÑO MATERIAL	0,33	1,32	
%CI	17,300 %	Costes indirectos..(s/total)	196,60	34,01	
		TOTAL PARTIDA		230,59	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO CONSERVACIÓN CASTILLO DE LA YEDRA. CAZORLA. ENERO 2025

CÓDIGO	CANTIDAD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	
SUBAPARTADO 08ELW_ VARIOS					
08ELW00001	u	PUNTO DE LUZ DE EMERGENCIA EMPOTRADO			
		Punto de luz de emergencia instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm ² de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la cantidad ejecutada.			
ATC00100	0,600 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1 ^a Y PEÓN ESP.	45,18	27,11	
TO01800	1,000 h	OF. 1 ^a ELECTRICISTA	23,17	23,17	
IE01900	40,000 m	CABLE COBRE 1x1,5 mm ² H07V-K	0,57	22,80	
IE05200	1,000 u	CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE	0,36	0,36	
IE11900	20,200 m	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm	0,18	3,64	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	
%CI	17,300 %	Costes indirectos..(s/total)	78,30	13,55	
TOTAL PARTIDA					91,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

APARTADO 08ET_ TOMAS DE CORRIENTE

SUBAPARTADO 08ETT_ TOMAS DE CORRIENTE

08ETT00003	u	TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 16 A CON 2,5 mm ²			
		Toma de corriente empotrada de 16 A con puesta a tierra, instalada con cable de cobre H07V-K de 2,5 mm ² de sección nominal, empotrado y aislado bajo tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso mecanismo de primera calidad y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido REBT. Medida la cantidad ejecutada.			
ATC00100	0,210 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1 ^a Y PEÓN ESP.	45,18	9,49	
TO01800	0,600 h	OF. 1 ^a ELECTRICISTA	23,17	13,90	
IE01400	1,000 u	BASE ENCHUFE II+T 16 A C/PLACA T.T. LATERAL	3,50	3,50	
IE02000	15,000 m	CABLE COBRE 1x2,5 mm ² H07V-K	0,94	14,10	
IE05200	1,000 u	CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE	0,36	0,36	
IE11900	5,050 m	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm	0,18	0,91	
WW00300	0,300 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,18	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17	
%CI	17,300 %	Costes indirectos..(s/total)	42,60	7,37	
TOTAL PARTIDA					49,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO CONSERVACIÓN CASTILLO DE LA YEDRA. CAZORLA. ENERO 2025

CÓDIGO	CANTIDAD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	
APARTADO 08EW_VARIOS					
SUBAPARTADO 08EWW_VARIOS					
08EWW00007M	u	SAI (UPS) 0,7 KVA 560 W			
		Ud Sistema de Alimentación Ininterrumpida Riello Sentinel Pro 700 o equivalente. Capacidad de potencia de salida (VA): 0,7 kVA, Potencia de salida: 560 W, Voltaje de entrada de operación (min): 220 V. Tipo de salida AC: C13 acoplador, Cantidad de salidas AC: 4 salidas AC. Factor de forma: Compacto, Color del producto: Negro. Ancho: 158 mm, Profundidad: 422 mm, Altura: 235 mm. Dimensiones del embalaje (alto x ancho x peso): 245 x 500 x 340 mm. Medida la unidad ejecutada.			
TO01800	0,500	h OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	11,59	
WW00400	1,000	u PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
WW00301M	1,000	u SAI 0,7KVA 560 W	674,00	674,00	
%CI	17,300	% Costes indirectos..(s/total)	685,90	118,66	
TOTAL PARTIDA					804,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 08F_FONTANERÍA

APARTADO 08FF_CANALIZACIONES AGUA FRÍA

SUBAPARTADO 08FFP_PLÁSTICO

08FFP90310S	m	CANALIZACIÓN MULTICAPA PE/AL/PE-X, EMPOTRADA, 20 mm DIÁM.			
		Canalización multicapa formada por: polietileno, aluminio y polietileno reticulado (PE/AL/PE-X), empotrada, de 20 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, apto uso alimentario, PN 10 y resistente al agua caliente sanitaria, incluso p.p. de enfundado de protección, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada			
ATC00200	0,030	h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP.	44,60	1,34	
TO01900	0,060	h OF. 1ª FONTANERO	23,17	1,39	
IF92975	1,010	m TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 32 mm	0,44	0,44	
IF93002	1,010	m TUBO MULTICAPA PE-X DIÁM. 20x2 mm	2,03	2,05	
WW00300	5,420	u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	3,25	
WW00400	0,700	u PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,23	
%CI	17,300	% Costes indirectos..(s/total)	8,70	1,51	
TOTAL PARTIDA					10,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

APARTADO 08FD_DESAGÜES

SUBAPARTADO 08FDP_PLÁSTICO

08FDP00002	m	CANALIZACIÓN DERIVACIÓN PARA DESAGÜES PVC DIÁM. 32x2,4 mm			
		Canalización de derivación para desague, formada por tubo de PVC de 32 mm de diámetro exterior y 2,4 mm de espesor, incluso conexiones, contratubo, p.p. de uniones, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,130	h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	45,18	5,87	
TO01900	0,220	h OF. 1ª FONTANERO	23,17	5,10	
IF29000	1,010	m TUBO PVC DIÁM. 32x2,4 mm	1,19	1,20	
WW00300	1,600	u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,96	
WW00400	1,000	u PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
%CI	17,300	% Costes indirectos..(s/total)	13,50	2,34	
TOTAL PARTIDA					15,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO CONSERVACIÓN CASTILLO DE LA YEDRA. CAZORLA. ENERO 2025

CÓDIGO	CANTIDAD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	
08FDP00101	u	DESAGÜE LAVABO UN SENO CON PVC DIÁM. 32x2,4 mm Desagüe de lavabo de un seno formado por tubo con PVC de 32 mm de diámetro exterior y 2,4 mm de espesor, instalado desde la válvula hasta el bote sifónico, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la cantidad ejecutada.			
ATC00100	0,200 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	45,18	9,04	
TO01900	0,400 h	OF. 1ª FONTANERO	23,17	9,27	
IF29000	1,818 m	TUBO PVC DIÁM. 32x2,4 mm	1,19	2,16	
WW00300	1,800 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,08	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
%CI	17,300 %	Costes indirectos..(s/total)	21,90	3,79	
TOTAL PARTIDA					25,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

08FDP00111	u	DESAGÜE LAVABO DOS SENOS, CON PVC DIÁM. 32x2,4 mm Desagüe de lavabo de dos senos formado por tubo de PVC de 32 mm de diámetro exterior y 2,4 mm de espesor, instalado desde la válvula hasta el bote sifónico, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la cantidad ejecutada.			
ATC00100	0,200 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	45,18	9,04	
TO01900	0,450 h	OF. 1ª FONTANERO	23,17	10,43	
IF29000	2,121 m	TUBO PVC DIÁM. 32x2,4 mm	1,19	2,52	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,20	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
%CI	17,300 %	Costes indirectos..(s/total)	23,50	4,07	
TOTAL PARTIDA					27,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

APARTADO 08FG_ GRIFERÍAS

SUBAPARTADO 08FGL_ LAVABO

08FGL00001	u	EQUIPO GRIFERÍA LAVABO MONOBLOC 1ª CAL. CAÑO ALTO DESAGÜE AUTOM. Equipo de grifería monobloc para lavabo de latón cromado de primera calidad, con crucetas cromadas, caño alto giratorio con aireador, desagüe automático, sifón botella y llaves de regulación; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada.			
TO01900	0,500 h	OF. 1ª FONTANERO	23,17	11,59	
IF07800	1,000 u	DESAGUE AUTOMÁTICO LAVABO	19,37	19,37	
IF14100	1,000 u	GRIFO MONOBLOC LAVABO DE 1ª CAL.	45,33	45,33	
IF16700	1,000 u	JUEGO DE RAMALILLOS	4,11	4,11	
IF22600	1,000 u	LLAVE PASO ESCUADRA DIÁM. 1/2"	4,59	4,59	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
%CI	17,300 %	Costes indirectos..(s/total)	85,90	14,86	
TOTAL PARTIDA					100,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO
OFICINA DE SUPERVISIÓN
SUPERVISADO (PBE)
S24.0327.237/14

20 febrero 2025
PAG: 104/128



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO CONSERVACIÓN CASTILLO DE LA YEDRA. CAZORLA. ENERO 2025

CÓDIGO	CANTIDAD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	
APARTADO 08FS_ APARATOS SANITARIOS					
SUBAPARTADO 08FSI_INODORO					
08FSI00012M	u	TRITURADOR ALTO REND. USO INTENSIVO. BOMBEO			
		uD Triturador y estación de bombeo sanitario Sanibest Pro o equivalente, para un inodoro, de 55.6x26.9x21 cm, color blanco, con un manguito flexible de entrada para inodoro de 100 mm de diámetro y tubo de evacuación de 32 mm de diámetro con válvula antirretorno de tipo clapeta, bomba sumergible de 7,7 m ³ /h con cuchillas Pro X K2 o equivalente e impulsión 5 m.c.a. con potencia nominal del motor de 1,1 kW, alimentación monofásica (230V/50Hz), instalación superficial. Incluso accesorios, uniones y piezas especiales para la instalación de la electrobomba. Medida la unidad ejecutada			
ATC00100	0,085 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1 ^a Y PEÓN ESP.	45,18	3,84	
TO01900	1,200 h	OF. 1 ^a FONTANERO	23,17	27,80	
IF15702M	1,020 u	TRITURADOR BOMBEO SANIBEST PRO O EQ 1.1KW	1.088,00	1.109,76	
IF30640	1,000 u	VÁLVULA DE ESFERA DIÁM. 1 1/4" (28/32 mm)	20,21	20,21	
WW00300	1,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,90	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
%CI	17,300 %	Costes indirectos..(s/total)	1.162,80	201,16	
TOTAL PARTIDA					1.364,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS

08FSI00011	u	INODORO TANQUE BAJO, PORCELANA VITRIFICADA SUAVE			
		Inodoro de tanque bajo, de porcelana vitrificada, de color suave, formado por taza con salida vertical, tanque con tapa, juego de mecanismos, tornillos de fijación, asiento y tapa y llave de regulación, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la cantidad ejecutada.			
ATC00100	0,085 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1 ^a Y PEÓN ESP.	45,18	3,84	
TO01900	1,200 h	OF. 1 ^a FONTANERO	23,17	27,80	
IF01200	1,000 u	ASENTO Y TAPA DE CELULIT C. SUAVE CAL. MEDIA	20,83	20,83	
IF15700	1,020 u	INODORO CON TANQUE BAJO C. SUAVE CAL. MEDIA	145,06	147,96	
IF17200	1,000 u	JUEGO TORNILLOS FIJACIÓN CROMADOS CAL. MEDIA	3,25	3,25	
IF22600	1,000 u	LLAVE PASO ESCUADRA DIÁM. 1/2"	4,59	4,59	
WW00300	1,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,90	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
%CI	17,300 %	Costes indirectos..(s/total)	209,50	36,24	
TOTAL PARTIDA					245,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO CONSERVACIÓN CASTILLO DE LA YEDRA. CAZORLA. ENERO 2025

CÓDIGO	CANTIDAD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	
SUBAPARTADO 08FSL_ LAVABO					
08FSL00196M	u	LAVABO BAJO ENCIMERA			
		Lavabo de FINECERAMIC de Roca o equivalente, bajo encimera, de color blanco de 495x390x138 mm, rebosadero integral y orificios insinuados para grifería, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayuda de albañilería. Medida la cantidad ejecutada.			
ATC00100	0,085 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	45,18	3,84	
TO01900	0,600 h	OF. 1ª FONTANERO	23,17	13,90	
IF179001M	1,020 u	LAVABO FINECERAMIC	308,55	314,72	
WW00300	1,200 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,72	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
%CI	17,300 %	Costes indirectos..(s/total)	333,50	57,70	
TOTAL PARTIDA					391,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

08FSL00197M	u	SIFÓN BOTELLA DE 11/4" PARA LAVABO			
		U. Sifón botella de 1 1/4" serie Dama de Roca o equivalente , incliso p.p de pequeño material , totalmente instalado. Medida la unidad instalada.			
TO01900	0,600 h	OF. 1ª FONTANERO	23,17	13,90	
IF179002M	1,020 u	SIFÓN BOTELLA 1 1/4"	129,47	132,06	
WW00300	1,200 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,72	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
%CI	17,300 %	Costes indirectos..(s/total)	147,00	25,43	
TOTAL PARTIDA					172,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 08W_ VARIOS					
APARTADO 08WI_ ILUMINACIÓN					
SUBAPARTADO 08WII_ ILUMINACIÓN					
08WII00306M	u	LUMINARIA DE EMERGENCIA DE 60LÚMENES NORMALUX			
		Suministro e instalación de luminaria de emergencia NORMALUX modelo: SMART o equivalente. Lumenes 60 lm. Autonomía (h) 1h. Modo de funcionamiento: No permanente. Funcionamiento BAES. Tipo de instalacion: Superficie. Fuente de Luz: Led. Bateria de: Ni-Cd 3,6V/300mAh. IP: 42. IK: 07. Version: SATI Adressable. Acabado: Blanco. Carcasa de: PC+ABS Autoextinguible. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 209 x 112 x 39 mm. Manufacturado segun la normativa UNE 60598-2-22, NF71820. Compatible con telemando STE.. Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de albañileria.			
		Instalación:			
		- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión			
		- CTE. DB SU Seguridad de utilización.			
		Incluye:			
		Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Colocación.			
		Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.			
mt34aem020abM	1,000 Ud	Luminaria de emergencia estanca 60 L	100,00	100,00	
mt34w w 011	0,500 Ud	Material auxiliar para instalación de aparatos de iluminación.	1,02	0,51	
TO01800	0,135 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	3,13	
TA00200	0,135 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	3,02	
%CI	17,300 %	Costes indirectos..(s/total)	106,70	18,46	
TOTAL PARTIDA					125,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE
 OFICINA DE SUPERVISIÓN
SUPERVISADO (PBE)
 S24.0327.237/14


PAG: 106/128
 20 febrero 2025

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO CONSERVACIÓN CASTILLO DE LA YEDRA. CAZORLA. ENERO 2025

CÓDIGO	CANTIDAD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	
08WII00035M	u	LUMINARIA SUPERFICIE 1 TUBO LED T8 600 MM Luminaria de superficie, formada por bandeja portatubos de chapa de acero fosfatada y esmaltada en caliente, difusor de metacrilato, opal o equivalente, un Tubo LED T8 para pantalla estanca, con una potencia de 7W o más, 600m de largo, un CRI de 80 o mayor, IP20, con una temperatura de color calida, natural o fria (2500/4000/6000K), y accesorios, incluso montaje y conexiones; instalado segun REBT. Medida la cantidad ejecutada.			
TO01800	0,350 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	8,11	
IE13500	1,000 u	CEBADOR	1,08	1,08	
IE13700	1,000 u	REACTANCIA 40 W	5,61	5,61	
IW02400M	1,000 u	LUMINARIA SUPERF. LED T8 DIFUSOR METACRILATO OPAL	65,72	65,72	
IW03120N	1,000 u	TUBO LED T8 600mm >7w	4,18	4,18	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
%CI	17,300 %	Costes indirectos..(s/total)	85,60	14,81	
TOTAL PARTIDA.....				100,44	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO CONSERVACIÓN CASTILLO DE LA YEDRA. CAZORLA. ENERO 2025

CÓDIGO	CANTIDAD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	
CAPÍTULO 09_AISLAMIENTOS					
SUBCAPÍTULO 09I_IMPERMEABILIZACIÓN					
APARTADO 09ISS_SUELOS					
09ISS001301_M	m2	IMPERMEAB. SUELOS LAM. HOJA POLIOLEFINAS TERMOPLÁSTICAS			
		Impermeabilización de suelos, mediante lámina impermeabilizante flexible tipo EVAC, Dry 80 P "REVESTECH" o equivalente, compuesta de una doble hoja de poliolefina termoplástica con acetato de vinil etílico, con ambas caras revestidas de fibras de polipropileno no tejidas, de 0,82 mm de espesor y 625 g/m ² , fijada al soporte con adhesivo cementoso mejorado C2 E, preparada para recibir directamente el revestimiento (no incluido en este precio), incluye p.p de piezas esquineras, solapas, bandas encuentros paramentos verticales , piezas de evacuación horizontal y lámina de refuerzo. Medida la superficie ejecutada.			
TO00700	0,151 h	OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR	23,17	3,50	
TA00100	0,151 h	AYUDANTE	22,36	3,38	
XI004001M	2,000 kg	ADHESIVO CEMENTOSO MEJORADO , C2 E	0,70	1,40	
XI016001M	1,050 m2	LÁMINA IMP. DOBLE HOJA DE POLIOLEFINAS TERMOPLÁSTICAS	8,80	9,24	
XI016002M	2,500 m	BANDA DE REFUERZO PAR LÁMINA FLEXIBLE DE POLIOLEFINAS	4,19	10,48	
XI016003M	0,200 ud	COMPLMTO. REFUERZO. PUNTOS SINGULARES ANGULOS INTERNOS	6,91	1,38	
XI016004M	0,100 ud	COMPLMTO. REFUERZO. PUNTOS SINGULARES ANGULOS EXTERNOS	8,44	0,84	
XI016005M	0,100 ud	COMPL. REFUERZO PUNTOS SINGULARES ENCUENTROS TUB. PASANTES	4,72	0,47	
XI016006M	0,100 ud	CARTUCHO DE SILICONA ACÉTICA MONOCOMPONENTE, BALNCO	6,63	0,66	
%CI	17,300 %	Costes indirectos..(s/total)	31,40	5,43	
TOTAL PARTIDA					36,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
09ISS900186M	m2	LÁMINA GEOTEXTIL 120 g/m ²			
		Lámina Geotextil no tejido de poliéster, 120 g/m ² , ligado mecánicamente mediante agujeteado, colocada como lámina de separación y filtración. Medida la superficie ejecutada.			
TO00300	0,200 h	OF. 1ª COLOCADOR	23,17	4,63	
XI01600M	1,010 m2	LÁMINA GEOTEXTIL 120 g/m	1,20	1,21	
%CI	17,300 %	Costes indirectos..(s/total)	5,80	1,00	
TOTAL PARTIDA					6,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCIENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
APARTADO 09IWW_VARIOS					
09IWW0001M	m2	IMPERMEABILIZACIÓN ALFEIZAR EPDM CAUCHO VULCANIZADO 1 mm			
		Impermeabilización de huecos formada por, membrana de betún modificado IBM-48, incluso capas de mortero de regularización y protección de 2 cm de espesor con mortero M5 (1:6), y p.p. de solapas. Medida la superficie ejecutada.			
ATC00100	0,250 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	45,18	11,30	
TO00700	0,100 h	OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR	23,17	2,32	
AGM00800	0,041 m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	83,40	3,42	
XI00100	0,076 kg	ADHESIVO CAUCHO SINTETICO EN DISOLUCIÓN	4,73	0,36	
XI00951	1,111 m2	LÁMINA CAUCHO- VULCANIZADO EPDM 1 mm	7,78	8,64	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
%CI	17,300 %	Costes indirectos..(s/total)	26,40	4,57	
TOTAL PARTIDA					30,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
SUPERVISADO (PBE)					
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE OFICINA DE SUPERVISIÓN					
S24.0327.237/14					
20 febrero 2025					
PAG: 108/128					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO CONSERVACIÓN CASTILLO DE LA YEDRA. CAZORLA. ENERO 2025

CÓDIGO	CANTIDAD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	
SUBCAPÍTULO 09T_ TERMICOS					
APARTADO 09TS_SUELOS					
SUBAPARTADO 09TSS_SUELOS					
09TSS90002M	m2	AISLAMIENTO POLIESTILENO EXTRUIDO DE ALTA DENSIDAD 60 mm Aislamiento de suelo en cubiertas con planchas rígidas de poliestireno extrusionado de alta densidad, pisable, de 60 mm de espesor con uniones a media madera, incluso p.p. de elementos de fijación, corte y colocación; según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
TO00300	0,100 h	OF. 1ª COLOCADOR	23,17	2,32	
TP00100	0,120 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	2,64	
XT13825M	1,010 m2	POLIESTIRENO EXTRUSIONADO ALTA DENSIDAD 60 mm	18,25	18,43	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
%CI	17,300 %	Costes indirectos..(s/total)	23,70	4,10	
TOTAL PARTIDA					27,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

APARTADO 09TP_PAREDES					
SUBAPARTADO 09TPP_PAREDES					
09TPP90224 m2 AISLAMIENTO PAREDES PANEL SEMIRRÍG. LANA MINERAL 80 mm Aislamiento de paredes con panel semirrígido delana mineral, de 80 mm de espesor y 30 kg/m3 de densidad, colocado sobre superficies planas, incluso corte y colocación; según CTE . Medida la superficie ejecutada.					
TO00300	0,030 h	OF. 1ª COLOCADOR	23,17	0,70	
TP00100	0,053 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	1,17	
XT12724	1,010 m2	PANEL SEMIRRÍGIDO LANA MINERAL 80 mm DENSIDAD 30 kg/m3	6,15	6,21	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
%CI	17,300 %	Costes indirectos..(s/total)	8,40	1,45	
TOTAL PARTIDA					9,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO CONSERVACIÓN CASTILLO DE LA YEDRA. CAZORLA. ENERO 2025

CÓDIGO	CANTIDAD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	
CAPÍTULO 10_ REVESTIMIENTOS					
SUBCAPÍTULO 10A_ APLACADOS					
APARTADO 10AC_ CHAPADOS					
SUBAPARTADO 10ACN_ PIEDRAS NATURALES					
10ACN00002M	m2	CHAPADO PIEDRA CALIZA EMBEJECIDA 3 cm			
		Chapado de piedra caliza embejizada de 3 cm de espesor, recibidas con pasta adhesiva y lecheo con mortero de cal base, colocadas a hueso en el lado corto y con junta rebundida de 2 cms de ancho en el lado largo, incluso cajas en muro, recibido, rejuntado y limpieza. Medida la superficie ejecutada.			
ATC00100	0,800 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	36,14	
AGL001001M	0,001 m3	LECHADA DE CEMENTO DE CAL BASE 3,5	171,38	0,17	
AGM014001M	0,010 M2	MORTERO DE CAL HIDRAULICA NATUREBASE CSIIW0	22,08	0,22	
RS01671M	1,050 M2	BALDOSA PIEDRA CALIZA DE JAEN 60X30X3 EMBEJECIDA	29,50	30,98	
GP00100	2,000 kg	PASTA ADHESIVA	0,23	0,46	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
%CI	17,300 %	Costes indirectos..(s/total)	68,30	11,82	
TOTAL PARTIDA					80,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS

APARTADO 10AA_ ALICATADOS					
SUBAPARTADO 10AAE_ ESPECIALES					
10AAE90008M	m2	ALICATADO GRES PORCELÁNICO 40X30 cm ADHESIVO			
		Alicatado con palca de gres porcelánico de 40x30cm, recibido con adhesivo, incluso cortes y p.p. de piezas rotas o ingletes, rejuntado y limpieza. Medida la superficie ejecutada.			
TO00100	0,280 h	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	23,17	6,49	
TO00200	0,560 h	OF. 1ª ALICATADOR	23,17	12,98	
GC00100	0,001 t	CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS	308,90	0,31	
GP00100	2,000 kg	PASTA ADHESIVA	0,23	0,46	
RA05550M	6,020 u	PLACA GRES PORCELÁNICO 40X30 cm	5,20	31,30	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
%CI	17,300 %	Costes indirectos..(s/total)	52,10	9,01	
TOTAL PARTIDA					61,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO CONSERVACIÓN CASTILLO DE LA YEDRA. CAZORLA. ENERO 2025

CÓDIGO	CANTIDAD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	
SUBCAPÍTULO 10C_ CONTINUOS					
APARTADO 10CE_ ENFOSCADOS					
10CEE00001M	m2	ENFOSCADO BASE MORTERO NATURBASE			
		Enfoscado base con mortero de cal Natureo de Saint - Astier o equivalente, aplicación, sobre el soporte humedecido con agua una hora antes de la aplicación y un dia antes, incluyendo parte proporcional de malla mortero en los encuentros de soportes de distinta naturaleza y puntos singulares i/p.p. de medios auxiliares. El espesor máximo por capa será 15 a 20mm, con un mínimo de 10mm. Medida la superficie ejecutada.			
ATC00100	0,300 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1 ^a Y PEÓN ESP.	45,18	13,55	
GK002003M	22,500 kg	SACO DE CAL HIDRAULICA NATURBASE CSII W0 o similar	0,36	8,10	
GW00100	0,020 m ³	AGUA POTABLE	1,16	0,02	
%CI	17,300 %	Costes indirectos..(s/total)	21,70	3,75	
TOTAL PARTIDA					25,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

10CEE00002M	m2	ENLUCIDO NATUREO COLOR TF CSI WO			
		Enlucido con mortero de cal Natureo de color TF CSI WO de Saint - Astier o equivalente , aplicación sobre base de mortero naturbase o similar, el soporte humedecido con agua una hora antes de la aplicación y un dia antes, incluyendo parte proporcional de malla mortero en los encuentros de soportes de distinta naturaleza y puntos singulares i/p.p. de medios auxiliares. El espesor máximo por capa será 15 a 20mm, con un mínimo de 10mm. Medida la superficie ejecutada.			
TO00100	0,600 h	OF. 1 ^a ALBAÑILERÍA	23,17	13,90	
TA00100	0,400 h	AYUDANTE	22,36	8,94	
GK002004M	16,000 Kg	NATUREO DE COLOR TF CSI WO o similar	0,63	10,08	
GW00100	0,010 m ³	AGUA POTABLE	1,16	0,01	
%CI	17,300 %	Costes indirectos..(s/total)	32,90	5,69	
TOTAL PARTIDA					38,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

10CEE00003M	m2	REJUNTEO MAMPUESTO CON MORTERO DE CAL			
		M2. Realización de rejuntado de sillería/ Mampuesto con mortero de cal hidráulica NATUREO ALBAÑILERIA B de Saint Astier o equivalente , el tipo de junta sera enrasada, siendo la profundidad del rejunteo mayor que la altura de este , se efectuarán incluso muestras de acabado y textura a elegir. Se eliminarán las rebabas de mortero y se limpiará la piedra/mampuesto. Los trabajos se harán de acuerdo a los análisis previos realizado. Previamente se habrán eliminado las juntas antiguas en una profundidad suficiente para que el agarre de las nuevas esté garantizado, ademá se habrán limpiado con aire a presión las llagas (sin incluir este) . El último paso, asegurando una correcta aplicación de la junta, se afeitará con una paleta o cepillo (metálico o vegetal) de tal manera que la junta viene a "morir" en el borde o sobre las piedras, se cepillara para sacarle el grano al menos despues de 24 horas, Incluso p.p de medios auxiliares. Medida la superficie ejecutada.			
ATC00100	0,400 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1 ^a Y PEÓN ESP.	45,18	18,07	
GK003002M	17,000 kg	NATUREO ALBAÑILERÍA O SIMILAR	0,56	9,52	
GW00100	0,010 m ³	AGUA POTABLE	1,16	0,01	
%CI	17,300 %	Costes indirectos..(s/total)	27,60	4,77	
TOTAL PARTIDA					32,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

10CEE00006M	m2	ENF. MAESTREADO MORTERO DE CAL FRATASADO Y RAYADO PARA ALICATADO			
		Enfoscado maestreado, fratasado y rayado en paramentos verticales, preparado para recibir alicatado con adhesivo, con mortero de cal Natureo de Saint - Astier o equivalente. Medida la superficie ejecutada.			
ATC00100	0,325 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1 ^a Y PEÓN ESP.	45,18	14,68	
GK002003M	22,500 kg	SACO DE CAL HIDRAULICA NATURBASE CSII W0 o similar	0,36	8,10	
GW00100	0,020 m ³	AGUA POTABLE	1,16	0,02	
%CI	17,300 %	Costes indirectos..(s/total)	22,80	3,94	
TOTAL PARTIDA					26,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO CONSERVACIÓN CASTILLO DE LA YEDRA. CAZORLA. ENERO 2025

CÓDIGO	CANTIDAD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	
APARTADO 10CW_VARIOS					
10CWS0003_M	m2	MORTERO DE CAL BASE REGULARIZACIÓN 2/3 cm			
		Mortero de cal hidráulica natural , cal natureo de Saint -Astier o similar (NHL 3,5) o equivalente de espesor 2/3 cm, mortero de nivelación/protección. Medida la superficie ejecutada.			
ATC00100	0,350 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	45,18	15,81	
GK002003M	22,500 kg	SACO DE CAL HIDRAULICA NATURBASE CSII W0 o similar	0,36	8,10	
GW00100	0,020 m3	AGUA POTABLE	1,16	0,02	
%CI	17,300 %	Costes indirectos..(s/total)	23,90	4,13	
TOTAL PARTIDA					28,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

10CWS0004_M	m2	MORTERO DE CAL BASE NIVELACIÓN 1/2 cm			
		Mortero de cal hidráulica natural , cal natureo de Saint -Astier o similar (NHL 3,5) de espesor 1/2 cm, mortero de nivelación/protección. Medida la superficie ejecutada.			
ATC00100	0,300 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	45,18	13,55	
AGK001003M	0,020 m3	MORTERO DE CAL BASE	235,60	4,71	
%CI	17,300 %	Costes indirectos..(s/total)	18,30	3,17	
TOTAL PARTIDA					21,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

10CWS0001_M	m2	FORMACION DE PENDIENTE -NIVELACIÓN MORTERO DE CAL NHL5 (10 cms)			
		M2. Formación de pendiente - nivelación , formado por mortero de cal hidráulica NHL5 de saint-astier o equivalente, espesor medio 10 cm, para formación/regularización de superficies, ejecutado de forma manual incluso formación de maestras y replanteo. Medida la superficie ejecutada.			
TO00100	0,300 h	OF. 1ª ALBAÑILERIA	23,17	6,95	
TP00100	0,200 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	4,40	
GK003001M	40,000 kg	SAINT ASTIER NHL 5 de SAINT ASTIER o similar	0,53	21,20	
GW00100	0,020 m3	AGUA POTABLE	1,16	0,02	
%CI	17,300 %	Costes indirectos..(s/total)	32,60	5,64	
TOTAL PARTIDA					38,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

APARTADO 10CG_GUARNECIDO

SUBAPARTADO 10CGG_GUARNECIDO

10CGG0008	m2	GUARNECIDO Y ENLUCIDO MAESTREADO EN PAREDES, YESO			
		Guarnecido y enlucido maestrado en paredes, con pasta de yeso YG e YF, incluso limpieza,humedecido del paramento y maestras cada 1,50 m. Medida la superficie a cinta corrida desde la arista superior del rodapié.			
TO01200	0,300 h	OF. 1ª YESERO	23,17	6,95	
AGY00100	0,015 m3	PASTA DE YESO NEGRO YG	206,91	3,10	
AGY00200	0,005 m3	PASTA DE YESO BLANCO YF	355,83	1,78	
%CI	17,300 %	Costes indirectos..(s/total)	11,80	2,04	
TOTAL PARTIDA					13,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CONSELLERIA DE CULTURA Y DEPORTE
OFICINA DE SUPERVISIÓN

SUPERVISADO (PBE)
S24.0327.237/14

PAG: 112/128
20 febrero 2025



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO CONSERVACIÓN CASTILLO DE LA YEDRA. CAZORLA. ENERO 2025

CÓDIGO	CANTIDAD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	
SUBCAPÍTULO 10P_ PELDAÑOS					
10PNP00002M	m	PELDAÑO HUELLA Y TABICA DE PIEDRA CALIZA			
		Peldaño formado por huella y tabica de piedra caliza embejizada, de cantera de la zona, grosor de huella 3 cm y grosor de tabica 2 cm de espesores respectivamente recibidas con pasta adhesiva o equivalente , incluso replanteo, repaso, enlechado y limpieza; construido según CTE.Desarrollo del escalón 57 cm (huella 40/ tabica 17 cms) Medida la longitud de la arista de intersección entre huella y tabica			
ATC00100	0,600 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	45,18	27,11	
AGL001001M	0,001 m3	LECHADA DE CEMENTO DE CAL BASE 3,5	171,38	0,17	
RP009001M	1,050 m	HUELLA PIEDRA CALIZA 40 mm	22,15	23,26	
RP027001M	1,050 m	TABICA PIEDRA CALIZA 20 mm	11,10	11,66	
GP00100	1,000 kg	PASTA ADHESIVA	0,23	0,23	
%CI	17,300 %	Costes indirectos..(s/total)	62,40	10,80	
TOTAL PARTIDA					73,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 10S_ SUELOS

10SNS900411M	m2	SOLADO BALD. PIEDRA CALIZA 60X30X3cm. LLaga 2cm			
		Solado con baldosas de piedra caliza embejecida ,de cantera de a zona, de dimensioes 60x30 cm y 3 cm de espesor, recibidas con pasta adhesiva,colocadas a hueso en el lado corto y con junta rehundida de 2 cms de ancho en el lado largo, incluso replanteo, enlechado y limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
TO01100	0,365 h	OF. 1ª SOLADOR	23,17	8,46	
TP00100	0,185 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	4,07	
AGL001001M	0,001 m3	LECHADA DE CEMENTO DE CAL BASE 3,5	171,38	0,17	
AGM014001M	0,021 M2	MORTERO DE CAL HIDRAULICA NATUREBASE CSIIW0	22,08	0,46	
RS01671M	1,050 M2	BALDOSA PIEDRA CALIZA DE JAEN 60X30X3 EMBEJECIDA	29,50	30,98	
GP00100	1,000 kg	PASTA ADHESIVA	0,23	0,23	
%CI	17,300 %	Costes indirectos..(s/total)	44,40	7,68	
TOTAL PARTIDA					52,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

10SNS900412M	m2	SOLADO BALD. PIEDRA CALIZA 60X30X3 cm			
		Solado con baldosas de piedra caliza embejecida ,de cantera de a zona, de dimensioes 60x30 cm y 3 cm de espesor, recibidas con pasta adhesiva,colocadas a hueso, incluso replanteo, enlechado y limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
TO01100	0,340 h	OF. 1ª SOLADOR	23,17	7,88	
TP00100	0,170 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	3,74	
AGL001001M	0,001 m3	LECHADA DE CEMENTO DE CAL BASE 3,5	171,38	0,17	
RS01671M	1,050 M2	BALDOSA PIEDRA CALIZA DE JAEN 60X30X3 EMBEJECIDA	29,50	30,98	
GP00100	1,000 kg	PASTA ADHESIVA	0,23	0,23	
%CI	17,300 %	Costes indirectos..(s/total)	43,00	7,44	
TOTAL PARTIDA					50,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO CONSERVACIÓN CASTILLO DE LA YEDRA. CAZORLA. ENERO 2025

CÓDIGO	CANTIDAD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	
SUBCAPÍTULO 10T_ TECHOS					
APARTADO 10TW_VARIOS					
SUBAPARTADO 10TWW_VARIOS					
10TWW00012M	m	FALSA VIGA CON PLACAS DE YESO LAMINADO DE 25 x25CM			
		Formación de falsa viga con placas de yeso laminado de 10 mm de espesor, de 25x25 cm, atornillados a entramado horizontal de acero galvanizado, incluso replanteo, nivelación y repaso de juntas; construido según especificaciones del fabricante de los paneles. Medida la longitud ejecutada.			
T000900	0,400 h	OF. 1ª MONTADOR	23,17	9,27	
TP00100	0,058 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	1,28	
FP01100	0,550 m2	PLACA DE YESO LAMINADO DE 10 mm	4,58	2,52	
FP01800	0,200 kg	PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO	1,17	0,23	
RT04111	1,000 m2	ENTRAMADO METÁLICO PARA TECHO DE PL. YESO LAMINADO	6,03	6,03	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	
%CI	17,300 %	Costes indirectos..(s/total)	20,60	3,56	
TOTAL PARTIDA					24,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

10TWW00013M	m	FALSA VIGA CON PLACAS DE YESO LAMINADO DE 25x40CM			
Formación de falsa viga con placas de yeso laminado de 10 mm de espesor, de 25x40 cm, atornillados a entramado horizontal de acero galvanizado, incluso replanteo, nivelación y repaso de juntas; construido según especificaciones del fabricante de los paneles. Medida la longitud ejecutada.					
T000900	0,400 h	OF. 1ª MONTADOR	23,17	9,27	
TP00100	0,058 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	1,28	
FP01100	0,670 m2	PLACA DE YESO LAMINADO DE 10 mm	4,58	3,07	
FP01800	0,200 kg	PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO	1,17	0,23	
RT04111	1,000 m2	ENTRAMADO METÁLICO PARA TECHO DE PL. YESO LAMINADO	6,03	6,03	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	
%CI	17,300 %	Costes indirectos..(s/total)	21,10	3,65	
TOTAL PARTIDA					24,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUUESTOS

PROYECTO CONSERVACIÓN CASTILLO DE LA YEDRA. CAZORLA. ENERO 2025

CÓDIGO	CANTIDAD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	
SUBCAPÍTULO 10W_VARIOS					
APARTADO 10WA_ALFEIZARES					
SUBAPARTADO 10WAN_Piedras naturales					
10WAN00006M	m	ALFEIZAR DE PIEDRA CALIZA , ANCHO 0,70 . ESP. 3 CM Alfeízlar de piedra caliza de Jaen de 70 cm de anchura y 3 cm de espesor, con goterón,anchura pieza 75 cms, recibido con mortero mortero de cal base, incluso rejuntado con lechada mortero de cal, p.p. de sellado de juntas con paramentos y limpieza. Medida la anchura libre del hueco.	45,18	20,33	
ATC00100	0,450	h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	45,18	20,33	
AGL001001M	0,002	m3 LECHADA DE CEMENTO DE CAL BASE 3,5	171,38	0,34	
AGM014001M	0,018	M2 MORTERO DE CAL HIDRAULICA NATUREBASE CSIIW0	22,08	0,40	
RS01681M	1,080	m ALFEIZAR PIEDRA CALIZA DE JAEN 70 CM	44,17	47,70	
GP00100	1,000	kg PASTA ADHESIVA	0,23	0,23	
WW00400	1,000	u PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
%CI	17,300	% Costes indirectos..(s/total)	69,30	11,99	
TOTAL PARTIDA					81,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

10WAN00007M	m	ALFEIZAR DE PIEDRA CALIZA, ANCHO 0,50. ESP. 2 CM Alfeízlar de piedra caliza de Jaen de 50 cm de anchura y 2 cm de espesor, con goterón,anchura pieza 55 cm, recibido con mortero mortero de cal base, incluso rejuntado con lechada mortero de cal, p.p. de sellado de juntas con paramentos y limpieza. Medida la anchura libre del hueco.	45,18	20,33	
ATC00100	0,450	h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	45,18	20,33	
AGL00100	0,002	m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	163,42	0,33	
AGM01600	0,018	m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL	174,79	3,15	
RS01691M	1,080	m ALFEIZAR PIEDRA CALIZA DE JAEN 50 CM	34,17	36,90	
RW01900	0,600	m JUNTA DE SELLADO	1,36	0,82	
%CI	17,300	% Costes indirectos..(s/total)	61,50	10,64	
TOTAL PARTIDA					72,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

APARTADO 10WW_VARIOS					
10WWN000201M ud GARGOLA DE PIEDRA CALIZA					
		Gárgola de piedra caliza de 1,00 m de longitud, formada por pieza rectangular de dimensiones 100x20x10 cms de espesor, con hueco superior oradado recibida con mortero de cal. Medida la unidad colocada.			
ATC00100	0,200	h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	45,18	9,04	
AGL001001M	0,010	m3 LECHADA DE CEMENTO DE CAL BASE 3,5	171,38	1,71	
AGM014001M	0,030	M2 MORTERO DE CAL HIDRAULICA NATUREBASE CSIIW0	22,08	0,66	
RW037001M	1,000	m GARGOLA DE PIEDRA 100x20x10 cm	300,00	300,00	
%CI	17,300	% Costes indirectos..(s/total)	311,40	53,87	
TOTAL PARTIDA					365,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

PAG: 115/128
20 febrero 2025

SUPERVISADO (PBE)
CONFERERIA DE CULTURA Y DEPORTE
OFICINA DE SUPERVISION

S24.0327.237/14



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO CONSERVACIÓN CASTILLO DE LA YEDRA. CAZORLA. ENERO 2025

CÓDIGO	CANTIDAD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	
10WWW0001	m2	ENCIMERA Y FRENTE MÁRMOL BLANCO MACAEL PARA LAVABOS Encimera y frente para encastre de lavabos, de mármol blanco Macael de 3 cm de espesor, pulido, incluso formación de huecos y colocación sobre placa de apoyo, tomado con mortero M5 (1:6). Medida la superficie ejecutada, desarrollando el frente y sin deducir huecos.			
ATC00100	1,200 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	45,18	54,22	
AGM00500	0,021 m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	79,90	1,68	
RW01800	1,081 m2	ENCIMERA MÁRMOL BLANCO MACAEL PARA LAVABOS	87,09	94,14	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,20	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	
%CI	17,300 %	Costes indirectos..(s/total)	151,90	26,28	
		TOTAL PARTIDA		178,18	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO CONSERVACIÓN CASTILLO DE LA YEDRA. CAZORLA. ENERO 2025

CÓDIGO	CANTIDAD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	
CAPÍTULO 11_ CARPINTERÍA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN					
SUBCAPÍTULO 11L_ ALEACIONES LIGERAS					
APARTADO 11LP_ PUERTAS					
SUBAPARTADO 11LPA_ ABATIBLES					
11LPA80010	m2	PUERTA ABATIBLE ALUM. ANODIZADO COLOR TIPO III (1,50-3 m2)			
		Puerta de hojas abatibles ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de anodizado color de 15 micras, tipo III (1,50-3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
TO01600	0,150 h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	23,17	3,48	
TP00100	0,170 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	3,74	
KA01100	3,000 m	PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,77	11,31	
KL80060	1,000 m2	PUERTA ABATIBLE ALUMINIO ANODIZADO COLOR	132,72	132,72	
RW01900	3,000 m	JUNTA DE SELLADO	1,36	4,08	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
%CI	17,300 %	Costes indirectos..(s/total)	155,90	26,97	
TOTAL PARTIDA					182,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

APARTADO 11LV_ VENTANAS

SUBAPARTADO 11LVO_ OSCILOBATIENTE

11LVO80065M	m2	VENTANA OSCILOBATIENTE ALUM. LACADO COLOR C/RPT TIPO II			
Ventana de hojas oscilobatientes/abatibles con rotura de puente térmico poliamida 34 mm, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa lacado color 15 micras, tipo II (0,50-1,50 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas C o D; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.					
TO01600	0,700 h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	23,17	16,22	
TP00100	0,200 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	4,40	
KA01100	4,000 m	PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,77	15,08	
KL80324	1,000 m2	VENTANA ABATIBLE ALUMINIO ANODIZADO C/R.P.T. (T-II)	270,97	270,97	
RW01900	4,000 m	JUNTA DE SELLADO	1,36	5,44	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,20	
KW80050	1,000 u	MECANISMO APERTURA OSCILOBATIENTE	80,85	80,85	
%CI	17,300 %	Costes indirectos..(s/total)	394,20	68,20	
TOTAL PARTIDA					462,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE
OFICINA DE SUPERVISIÓN
SUPERVISADO (PBE)
S24.0327.237/14
462,36
PAG: 117/128



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO CONSERVACIÓN CASTILLO DE LA YEDRA. CAZORLA. ENERO 2025

CÓDIGO	CANTIDAD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	
APARTADO 11LW_VARIOS					
SUBAPARTADO 11LWW_VARIOS					
11LWW80000	u	MECANISMO APERTURA OSCILOBATIENTE			
		Mecanismo de apertura oscilobatiente en ventanas de aluminio con apertura abatible; construida según CTE. Medida la unidad colocada.			
TO01600	0,500 h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	23,17	11,59	
KW80050	1,000 u	MECANISMO APERTURA OSCILOBATIENTE	80,85	80,85	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,20	
%CI	17,300 %	Costes indirectos..(s/total)	93,60	16,19	
TOTAL PARTIDA					109,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 11M_MADERA

APARTADO 11MP_PUERTAS

11MPB00022M m2 PUERTA DE ENTRADA DE IROKO

Puerta de entrada barnizada, formada por: precerco de 90x 30 mm, con garras de fijación, cerco de 90x50 mm, tapajuntas de 70x20 mm y hoja con empanelado de duelas machihembradas de 15 mm de espesor, por las dos caras en madera de iroko, cerradura, herrajes de colgar y seguridad, en latón de primera calidad, incluso colgado; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del precerco.

TO01500	2,500 h	OF. 1ª CARPINTERÍA	23,17	57,93	
KM00900	2,450 m	CERCO PINO FLANDES LIMPIO 90X50 mm	11,35	27,81	
KM02500M	1,020 m2	HOJA FRENTE DUELAS IROKO DOS CARAS	450,00	459,00	
KM04400	2,520 m	LISTÓN PINO FLANDES 90X3 mm	4,36	10,99	
KM07500	5,000 m	TAPAJUNTAS PINO FLANDES 70X20 mm	1,99	9,95	
KW01500	0,500 u	CERRADURA PUERTA DE ENTRADA	24,87	12,44	
KW02700	0,500 u	JUEGO POMOS LATÓN MÓVILES	15,83	7,92	
KW03200	1,500 u	PERNIOS DE LATÓN 11 cm	3,40	5,10	
KW03500	0,500 u	PICAPORTE DE RESBALÓN	3,70	1,85	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
%CI	17,300 %	Costes indirectos..(s/total)	593,90	102,74	
TOTAL PARTIDA					696,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

11MPW00112M m2 PUERTA DE PASO LACADA BLANCO

Puerta de paso de madera MDF, con hoja ciega abatible, formada por: precerco de 70x30 mm con garras de fijación, cerco de 70x40 mm y tapajuntas de 60x15 mm, en madera MDF, hoja prefabricada normalizada de 35 mm chapada en okume, herrajes de colgar, seguridad y cierre con pomo o manivela, en acero inoxidable, acabado lacado blanco(sin incluir este) incluso colgado, enrasada a cara interior. Medida de fuera a fuera del precerco

TO01500	2,100 h	OF. 1ª CARPINTERÍA	23,17	48,66	
KM00300	2,800 m	CERCO PINO FLANDES 70X40 mm	7,50	21,00	
KM028001M	0,560 u	HOJA NORMALIZADA MADERA MDF	38,00	21,28	
KM04200	2,850 m	LISTÓN PINO FLANDES 70X30 mm	3,60	10,26	
KM05100	0,001 m3	MADERA PINO FLANDES	464,95	0,46	
KM07400	5,700 m	TAPAJUNTAS PINO FLANDES 60X15 mm	1,78	10,15	
KW025001M	0,560 u	JUEGO DE POMOS O MANIVELAS DE ACERO INOXIDABLE	12,33	6,90	
KW03201M	1,700 u	PERNIOS DE ACERO INOXIDABLE 11 cm	4,80	8,16	
KW03500	0,560 u	PICAPORTE DE RESBALÓN	3,70	2,07	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
%CI	17,300 %	Costes indirectos..(s/total)	129,90	22,47	
TOTAL PARTIDA					152,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE
OFICINA DE SUPERVISIÓN

SUPERVISADO (PBE)

S24.0327.237/14



20 febrero 2025
PAG: 118/128

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO CONSERVACIÓN CASTILLO DE LA YEDRA. CAZORLA. ENERO 2025

CÓDIGO	CANTIDAD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	
APARTADO 11MW_ VARIOS					
11MW0001M	mI	RASTRELES DE MADERA DE IROKO 140X30mm			
		Rastreles de madera de Iroko , sección rectangular ,de dimensiones 140x 30 mm , recibidos sobre estructura de madera, incluso cortes, ensambles , p.p de elementos dde fijación, material auxiliar y colocación. Medida la longitud ejecutada.			
TO01500	0,315 h	OF. 1ª CARPINTERÍA	23,17	7,30	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
KM045001M	1,000 M	RASTREL DE MADERA DE IROCO DE 140X30 mm	6,57	6,57	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	
%CI	17,300 %	Costes indirectos..(s/total)	15,10	2,61	
TOTAL PARTIDA					17,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

11MW0002M	mI	RASTRELES DE MADERA DE IROKO 200X50mm			
		Rastreles de madera de Iroko, sección rectangular, de dimensiones 200x50 mm , recibidos sobre estructura de madera, incluso cortes, ensambles , p.p de elementos dde fijación, material auxiliar y colocación. Medida la longitud ejecutada.			
TO01500	0,315 h	OF. 1ª CARPINTERÍA	23,17	7,30	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
KM045002M	1,000 m	RASTREL DE MADERA DE IROCO DE 200X50 mm	7,25	7,25	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	
%CI	17,300 %	Costes indirectos..(s/total)	15,80	2,73	
TOTAL PARTIDA					18,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

11MW0003M	mI	RASTRELES DE MADERA DE IROKO 220X20mm			
		Rastreles de madera de Iroko , sección rectangular, de dimensiones 220x20 mm , recibidos sobre estructura de madera, incluso cortes, ensambles , p.p de elementos dde fijación, material auxiliar y colocación. Medida la longitud ejecutada.			
TO01500	0,315 h	OF. 1ª CARPINTERÍA	23,17	7,30	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
KM045003M	1,000 m	RASTREL DE MADERA DE IROCO DE 220X20 mm	16,75	16,75	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	
%CI	17,300 %	Costes indirectos..(s/total)	25,30	4,38	
TOTAL PARTIDA					29,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO CONSERVACIÓN CASTILLO DE LA YEDRA. CAZORLA. ENERO 2025

CÓDIGO	CANTIDAD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	
--------	----------	---------	--------	----------	--

SUBCAPÍTULO 11S_ SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

APARTADO 11SB_ BARANDILLAS

11SBA00007M m BARANDILLA MALLA RED CABLE FLEXIBLE

Barandilla de seguridad, formada por tubo de hierro de diam. 48,3 mm e=2,6 , anclado a las almenas mediante varilla roscada de acero inoxidable tomada con anclaje químico HIT-Hy-170 de Hilti o equivalente, altura baranda 1.10 m de altura, malla flexible de cable de acero inoxidable de 800 mm de altura, similar para relleno de entrepaño ,incluso base de poste, embellecedor, soporte de malla y pequeño material para cogida de malla , conexión en base y p.p replanteo elementos de sujeción.Totalmente instalada. Medida la longitud ejecutada.

ATC00100	0,600 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	45,18	27,11	
TO01600	0,400 h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	23,17	9,27	
KS003001M	1,000 m	TUBO DE ACERO INOXIDABLE 1,00M	28,00	28,00	
KS003002M	0,800 m2	MALLA FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE	25,00	20,00	
WW00300	6,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	3,60	
KA81180M	1,000 u	BARILLA ROSCADA D10 mm DE ACERO INOX.	15,06	15,06	
WW00400	8,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	2,64	
%CI	17,300 %	Costes indirectos..(s/total)	105,70	18,29	
TOTAL PARTIDA					123,97

TOTAL PARTIDA

123,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

11SBA90033M m PASAMANOS TUBO ACERO D= 48,5 MM

Pasamanos formado por poster de arranque y finalización de desarrollo del mismo de tubo de acero y pasamanos curvado siguiendo el desarrollo de la escalera de d=48,5 mm ., con perforaciones en la cara inferior de diam. 25mm para inserción de luminarias Q-LIGHTS según replanteo. i/p.p. poster de arranque y finalización de tramo, elementos de sujeción a base y elemelntos de sujeción a pared separados cada 50 cm aprox ejecutados sobre las juntas de la fábrica de piedra,incluso replanteo y embellecedores. Medida la longitud ejecutada.

ATC00100	0,350 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	45,18	15,81	
KA00500	4,530 kg	ACERO EN PERFILES TUBULARES MANUFACTURADO	2,01	9,11	
TO01800	0,046 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	1,07	
WW00300	3,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,80	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
%CI	17,300 %	Costes indirectos..(s/total)	28,10	4,86	
TOTAL PARTIDA					32,98

32,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

11SBA90032M m PASAMANOS AC. LAM. FRIO PLETINA DE 50X1mm

Pasamanos de pletina de acero laminado en frío de 50x1mm , con soportes cada 1 m de 30x2 mm de diá. anclados en los paramentos, incluso p.p. de material de agarre y colocación. Medido la longitud desarrollada.

ATC00100	0,300 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	45,18	13,55	
KA00500	4,530 kg	ACERO EN PERFILES TUBULARES MANUFACTURADO	2,01	9,11	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
%CI	17,300 %	Costes indirectos..(s/total)	23,60	4,08	
TOTAL PARTIDA					27,67

27,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUPERVISADO (PBE)

CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE
OFICINA DE SUPERVISIÓN

20 febrero 2025
PAG: 120/128

S24.0327.237/14



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO CONSERVACIÓN CASTILLO DE LA YEDRA. CAZORLA. ENERO 2025

CÓDIGO	CANTIDAD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	
11SBA00001M	m	BARANDILLA AC. CAL.BAST. SENC. PLET. ENTREP. DOBLE CUADRADO.12 Barandilla en acero laminado en caliente con forma curvada, altura baranda 1.00 m, formada por: bastidor sencillo de pletina de 50,1 mm/40,1mm, entrepaño de doble barrotes de cuadrillo de 12 mm, según diseño barandilla existente y anclajes a elementos de fábrica o forjados, incluso p.p. de material de agarre y colocación. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,500 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	45,18	22,59	
TO01600	0,500 h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	23,17	11,59	
KA00100	30,800 kg	ACERO EN CUADRILLOS MANUFACTURADO	1,61	49,59	
KA00200	20,000 kg	ACERO EN PLETINAS MANUFACTURADO	1,50	30,00	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,20	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
%CI	17,300 %	Costes indirectos..(s/total)	115,30	19,95	
TOTAL PARTIDA				135,25	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

APARTADO 11SC_ CELOSÍAS

SUBAPARTADO 11SCA_ACERO

11SCA00002M	m2	ENTRAMADO METÁLICO TIPO TRAMEX O EQUIVALENTE			
		Entramado metálico formado pletina de acerogalvanizado de 30x3, cuadrillo, entrevigado de diámetro 4mm, formando cuadrícula de 30x60 mm y bastidor con uniones soldadas, montaje mediante anclaje mecánico. medida la superficie ejecutada.			
TO01600	0,242 h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	23,17	5,61	
TP00100	0,060 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	1,32	
KA01100	3,000 m	PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,77	11,31	
KA011001M	1,000 m2	ENTRAMADO METÁLICO FORMADO POR PERFILES 30 MM DE ALTO	5,95	5,95	
KA011002M	1,050 m2	REJILLA ACERO NERVIOS 30 MM EN CELDILLAS DE 30X60 MM	36,93	38,78	
WW00300	1,200 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,72	
%CI	17,300 %	Costes indirectos..(s/total)	63,70	11,02	
TOTAL PARTIDA				74,71	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 11W_ VARIOS

CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE
OFICINA DE SUPERVISIÓN

SUPERVISADO (PBE)

20 febrero 2025

PAG: 121/128

S24.0327.237/14



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO CONSERVACIÓN CASTILLO DE LA YEDRA. CAZORLA. ENERO 2025

CÓDIGO	CANTIDAD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	I
APARTADO 11WW_VARIOS					
SUBAPARTADO 11WWW_VARIOS					
11WWW00032M m2 PANELES FENÓLICOS CON PUERTAS ABATIBLES H=2.00					
		M2 de tablero fenólico HPL, de 13 mm de espesor, de altura 2000 mm, color a elegir; Euroclase B-s2, d0 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1; compuesta de: puerta de 600x2000 mm y 2 laterales de 2000 mm de altura; estructura soporte de aluminio anodizado, formada por perfil guía horizontal de sección circular de 25 mm de diámetro, rosetas, pinzas de sujeción de los tableros y perfiles en U de 20x15 mm para fijación a la pared y herrajes de acero inoxidable AISI 316L, formados por bisagras con muelle, tirador con condena e indicador exterior de libre y ocupado, y pies regulables en altura hasta 150 mm. Medida la superficie ejecutada.			
TO01600	0,500 h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	23,17	11,59	
TP00100	0,500 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	11,01	
KL80371M	1,000 m2	TABLERO FENÓLICO HPL de 13 mm Euroclase B-s2	420,00	420,00	
WW00300	4,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	2,40	
WW00400	4,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	1,32	
%CI	17,300 %	Costes indirectos..(s/total)	446,30	77,21	
TOTAL PARTIDA					523,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO CONSERVACIÓN CASTILLO DE LA YEDRA. CAZORLA. ENERO 2025

CÓDIGO	CANTIDAD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	
CAPÍTULO 12_ VIDRERÍA Y ELABORADOS SINTÉTICOS					
SUBCAPÍTULO 12W_ VIDRIOS					
APARTADO 12WW_ VARIOS					
SUBAPARTADO 12WWW_ VARIOS					
12WWW80006M m2 D.ACRIST. CLIMALIT 6/16/4+4 MM Doble acristalamiento Climalit, formado por un vidrio float Planilux incoloro de 6 mm. y un vidrio laminado 6+6., cámara de aire deshidratado de 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8. Medida la superficie ejecutada.					
TO01700	0,176 h	OF. 1ª CRISTALERO	23,17	4,08	
P14ESA050	0,500 m2	D. acrist. Climalit (4/10,12x16/6)	25,00	12,50	
VL00600	1,000 m2	LAMR. SEG. 2 LUNAS, INCOLORAS, 6 mm DOBLE LAM. BUT. INC.	74,42	74,42	
VW01500	4,000 m	PERFIL EN "U" DE NEOPRENO	0,40	1,60	
P14KW065	7,000 m.	Sellado con silicona neutra	0,91	6,37	
P01DW090	1,499 ud	Pequeño material	0,70	1,05	
%CI	17,300 %	Costes indirectos..(s/total)	100,00	17,30	
TOTAL PARTIDA					117,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO CONSERVACIÓN CASTILLO DE LA YEDRA. CAZORLA. ENERO 2025

CÓDIGO	CANTIDAD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	
CAPÍTULO 13_ PINTURAS					
SUBCAPÍTULO 13I_ INTERIORES					
APARTADO 13IW_ VARIOS					
SUBAPARTADO 13IWW_ VARIOS					
13IWW0001M m2 PINTURA AL SILICATO					
Pintura al silicato sobre paramentos verticales y horizontales de ladrillo o cemento, formada por: limpieza del soporte, mano de fondo y mano de acabado. Medida la superficie ejecutada.					
TO01000	0,250 h	OF. 1ª PINTOR	23,17	5,79	
PS00100	0,500 kg	PINTURA AL SILICATO	1,97	0,99	
%CI	17,300 %	Costes indirectos..(s/total)	6,80	1,18	
TOTAL PARTIDA					7,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

APARTADO 13IL_ LACAS					
SUBAPARTADO 13ILL_ LACAS					
13ILL0002 m2 LACA NITROCELULÓSICA EN COLOR S/CARPINTERÍA DE MADERA					
Laca nitrocelulosica en color sobre carpinteria de madera, formada por: limpieza del soporte, sellado de nudos, lijado general fino, imprimación no grasa, plastecido, lijado y dos manos de laca. Medidas dos caras, de fuera a fuera del tapajuntas.					
TO01000	1,600 h	OF. 1ª PINTOR	23,17	37,07	
PL00100	0,450 kg	LACA NITROCELULÓSICA COLOR	25,80	11,61	
PW00100	0,400 l	DISOLVENTE	1,96	0,78	
PW00300	0,400 kg	SELLADORA	4,42	1,77	
WW00400	1,400 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,46	
%CI	17,300 %	Costes indirectos..(s/total)	51,70	8,94	
TOTAL PARTIDA					60,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 13W_ VARIOS					
13WWE0001M m2 LASURADO MATE TRANSP.EXTERIOR					
Lasurado de todo tipo superficies de madera de maderas blandas, medias y duras con CETOL TGL SATÍN de SIKKENS microporoso equivalente, satinado, transparente coloreado en base disolvente para exterior con máxima resistencia a rayos U.V. Se aplicará una mano de imprimación de fondo y dos manos de acabado. Medida la superficie ejecutada en 3 caras.					
TO01000	0,200 h	OF. 1ª PINTOR	23,17	4,63	
TA00100	0,200 h	AYUDANTE	22,36	4,47	
PB00600	0,300 kg	BARNIZ POLIESTER	4,32	1,30	
PB00600M	0,133 kg	LASUR SATIN/TRANSPARENTE EXTERIOR CETOL TGL	23,53	3,13	
%CI	17,300 %	Costes indirectos..(s/total)	13,50	2,34	
TOTAL PARTIDA					15,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO CONSERVACIÓN CASTILLO DE LA YEDRA. CAZORLA. ENERO 2025

CÓDIGO	CANTIDAD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	
CAPÍTULO 17_ GESTIÓN DE RESIDUOS					
17HCVN0181M	UD	RETIRADA RESIDUOS RDS NIVEL II NO PETREA			
		ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 3 m ³ de residuos de construcción y demolición NIVEL II NO PETREA, por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando una distancia máxima de 50 km a la planta de gestión de reciclaje, incluso p.p. de cánón de la planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero). Se incluye en el precio el alquiler del contenedor.			
EM00100	1,000 t	CANON GESTION DE RESIDUOS DE MADERA	1,07	1,07	
TP00100	0,025 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	0,55	
MW00100M	1,000 UD	Servicio de entrega y recogida contenedor de 3 m ³	110,00	110,00	
TOTAL PARTIDA.....					111,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

17HCVN0182M	UD	RETIRADA RESIDUOS RDS NIVEL II PETREA			
		ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 3 m ³ de residuos de construcción y demolición NIVEL II PETREA, por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando una distancia máxima de 50 km a la planta de gestión de reciclaje, incluso p.p. de cánón de la planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero). Se incluye en el precio el alquiler del contenedor.			
EH00100	1,000 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS PETREOS	9,67	9,67	
TP00100	0,025 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	0,55	
MW00100M	1,000 UD	Servicio de entrega y recogida contenedor de 3 m ³	110,00	110,00	
TOTAL PARTIDA.....					120,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

17HCVN0183M	UD	RETIRADA RESIDUOS RDS NIVEL II POTENCIALMENTE PELIGROSOS			
		ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 3 m ³ de residuos de construcción y demolición NIVEL II POTENCIALMENTE PELIGROSOS, por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando una distancia máxima de 50 km a la planta de gestión de reciclaje, incluso p.p. de cánón de la planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero). Se incluye en el precio el alquiler del contenedor.			
ER00100	1,000 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	13,44	13,44	
TP00100	0,025 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	0,55	
MW00100M	1,000 UD	Servicio de entrega y recogida contenedor de 3 m ³	110,00	110,00	
TOTAL PARTIDA.....					123,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

17HCVN0184M	UD	RETIRADA RESIDUOS RDS NIVEL I TIERRAS Y PÉTREOS DE EXCAVACIÓN			
		ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 3 m ³ de residuos de construcción y demolición NIVEL I , por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando una distancia máxima de 50 km a la planta de gestión de reciclaje, incluso p.p. de cánón de la planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero). Se incluye en el precio el alquiler del contenedor.			
ET00200	1,000 m3	CANON GESTION DE TIERRAS	2,42	2,42	
TP00100	0,025 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	0,55	
MW00100M	1,000 UD	Servicio de entrega y recogida contenedor de 3 m ³	110,00	110,00	
TOTAL PARTIDA.....					112,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO CONSERVACIÓN CASTILLO DE LA YEDRA. CAZORLA. ENERO 2025

CÓDIGO	CANTIDAD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	
CAPÍTULO 19_ SEGURIDAD Y SALUD					
SUBCAPÍTULO 19L_ LOCALES Y SERVICIO					
APARTADO 19LP_ PREFABRICADOS					
SUBAPARTADO 19LPA_ ASEOS					
19LPA90016	u	CASETA PREF. MOD. 15 m2 ASEOS DURACIÓN DE 6 A 12 MESES			
		Casetas prefabricadas moduladas de 15 m2 para aseos en obras de duración entre 6 y 12 meses, formada por: estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano rígido: carpintería de aluminio anodizado en su color, rejas de protección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón HA-25, armado con acero B 400 S, placas de asiento, transportes, colocación, desmontado y mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la cantidad ejecutada.			
HL00100	0,189 u	CASETA MODULADA ASEOS DE 15 m2	7.919,37	1.496,76	
01TLL90100	30,000 m2	LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANICOS	0,25	7,50	
02PBB00002	1,080 m3	EXC. POZOS TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MAX. 1,50 m	59,43	64,18	
17TTT00100	1,350 m3	RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P. A VERTEDERO AUTORIZADO 5 km	5,59	7,55	
03HMM00002	1,080 m3	HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/X0 EN CIMENTOS	130,09	140,50	
05ACW00051	6,000 kg	ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A MURO HORMIGÓN O FÁBRICA	2,73	16,38	
05HAC00010	55,000 kg	ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B400S	1,35	74,25	
05HED00051	3,600 m2	DESENCOFRADO ELEM. HORM. A REVESTIR ENC. CON PANELES METÁLICOS	2,20	7,92	
05HET00001	3,600 m2	ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES PARA REVESTIR	12,57	45,25	
05HHP00003	0,270 m3	HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/XC2 EN PILARES	113,58	30,67	
WW00500	200,000 u	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,30	60,00	
TOTAL PARTIDA					1.950,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 19S_ SEGURIDAD					
APARTADO 19SC_ COLECTIVA					
SUBAPARTADO 19SCB_ BARANDILLAS					
19SCB90004	m	BARANDILLA DE PROTECCIÓN, METÁLICA SIST. BALAUSTRE, BORDE			
		Barandilla resistente de protección de 0,90 m de altura, formada por: soportes metálicos sistema balaustrade en borde, pasamanos, protección intermedia y rodapié de 0,20 m, metálicos, incluso desmontado, p.p. de pequeño material y mantenimiento, según R.D. 1627/97. Medida la longitud ejecutada.			
TO02200	0,070 h	OFICIAL 2ª	22,59	1,58	
TP00100	0,070 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	1,54	
HB00120	0,100 m	BARANDILLA METÁLICA, PASAMANOS, T. INTERMEDIO Y RODAPIÉ	16,02	1,60	
HB00400	0,020 u	SOPORTE METÁLICO BARANDILLA SISTEMA BALAUSTRE	19,04	0,38	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	
TOTAL PARTIDA					5,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

20 febrero 2025
PAG: 1/26/128

SUPERVISADO (PBE)
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE
OFICINA DE SUPERVISIÓN

S24.0327.237/14



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO CONSERVACIÓN CASTILLO DE LA YEDRA. CAZORLA. ENERO 2025

CÓDIGO	CANTIDAD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	I
SUBAPARTADO 19SCR_ REDES					
19SCR00026M	m2	PROTECCIÓN CON RED DURANTE EJECUCIÓN DE CUBIERTA			
Protección de perímetro de cubierta durante la ejecución de terraza con red de seguridad de poliamida (HT) de 4 mm y luz de malla 10x10 cm, incluso p.p. de anclaje con cuerda ,resistencia a la rotura de 22 kN, UNE-EN 354,para sujeción de red y cuerda para sujeción de red y mantenimiento, según R.D. 1627/97. La sujeción se realizará con cuerda perimetral sobre las almenas, , y sobre esta se colocará la red, no perforando ningún elemento de fijación al paramento. Medida la superficie de cubierta protegida.					
TO02200	0,050 h	OFICIAL 2ª	22,59	1,13	
TP00100	0,050 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	1,10	
HR00200	0,024 u	ANCLAJE DE RED	0,82	0,02	
HC02510	2,000 m	CUERDA SEGURIDAD ANTIESTATICA DIAM. 10,5 mm	1,44	2,88	
HR00700	0,080 m2	RED DE SEGURIDAD DE POLIAMIDA	1,30	0,10	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
TOTAL PARTIDA				5,56	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

APARTADO 19SI_INDIVIDUAL

SUBAPARTADO 19SIC_CABEZA

19SIC20001	u	GAFAS MONTURA ACETATO, PATILLAS ADAPTABLES			
Gafas de montura de acetato, patillas adaptables, visores de vidrio neutro, tratados, templados e inastillables, para trabajos con riesgos de impactos en ojos, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.					
HC03300	1,000 u	GAFAS ANTIIMPACTO DE MONTURA ACETATO	13,72	13,72	
TOTAL PARTIDA				13,72	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

19SIC30002	u	MASCARILLA POLIPROP. PARTÍC. ESTÁNDAR			
Mascarilla de polipropileno apto para partículas, gama estándar, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.					
HC05210	1,000 u	MASCARILLA POLIPROP. PARTÍCULAS ESTANDAR	2,40	2,40	
TOTAL PARTIDA				2,40	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

19SIC90001	u	CASCO SEG. CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA			
Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.					
HC01500	1,000 u	CASCO DE SEGURIDAD ESTANDAR	2,50	2,50	
TOTAL PARTIDA				2,50	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO CONSERVACIÓN CASTILLO DE LA YEDRA. CAZORLA. ENERO 2025

CÓDIGO	CANTIDAD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	
SUBAPARTADO 19SIM_ MANOS					
19SIM90005	u	PAR GUANTES DE PROTECCIÓN DE NEOPRENO			
		Par de guantes de protección, fabricado en neopreno, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.			
HC04400	1,000 u	PAR DE GUANTES NEOPRENO	2,86	2,86	
TOTAL PARTIDA					2,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS					

SUBAPARTADO 19SIP_ PIES

19SIP90005	u	PAR BOTAS SEGURIDAD PIEL AFELPADA			
		Par de botas de seguridad de piel afelpada, piso antideslizante, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.			
HC00600	1,000 u	PAR DE BOTAS SEGURIDAD AF. PIEL	19,50	19,50	
TOTAL PARTIDA					19,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO 19SIT_ TRONCO, PIERNAS Y BRAZOS

19SIT90007	u	CINTURÓN ANTILUMBAGO			
		Cinturón antilumbago de hebillas para protección de la zona dorsolumbar fabricado con lona con forro interior y bandas de refuerzo en cuero flor, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.			
HC01800	1,000 u	CINTURÓN ANTILUMBAGO	11,73	11,73	
TOTAL PARTIDA					11,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

APARTADO 19SS_ SEÑALIZACIONES Y ACOTAMIENTOS

SUBAPARTADO 19SSS_ SEÑALIZACIÓN					
19SSS90302	u	SEÑAL PVC. "SEÑALES INDICADORAS" 30x30 cm SIN SOPORTE			
		Señal de seguridad PVC 2 mm tipo señales indicadoras de 30x30 cm sin soporte, incluso colocación y p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la cantidad ejecutada.			
TP00100	0,050 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	1,10	
HS01300	1,000 u	SEÑAL PVC 30x 30 cm	3,17	3,17	
TOTAL PARTIDA					4,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

19SSS90102	u	SEÑAL METÁLICA "OBLIG. PROH." 42 cm, SIN SOPORTE			
		Señal de seguridad metálica tipo obligación o prohibición de 42 cm, sin soporte metálico, incluso colocación y p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la cantidad ejecutada.			
TP00100	0,050 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	1,10	
HS00800	0,330 u	SEÑAL OBLIGACIÓN O PROHIBICIÓN 42 cm	35,60	11,75	
TOTAL PARTIDA					12,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

19SSS90212	u	SEÑAL PVC. "ADVERTENCIA" 30 cm SIN SOPORTE			
		Señal de seguridad PVC 2 mm tipo advertencia de 30 cm, sin soporte metálico, incluso colocación, de acuerdo con R.D. 485/97 y p.p. de montaje. Medida la cantidad ejecutada.			
TP00100	0,050 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	1,10	
HS01200	0,330 u	SEÑAL PVC 30 cm	3,17	1,05	
TOTAL PARTIDA					2,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS



PAG: 128/128
20 febrero 2025

SUPERVISADO (PBE)
S24.0327.237/14