

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

NºEXPEDIENTE: CONTR2025-643898

ASUNTO: MEJORA DE LA IMPERMEABILIZACIÓN DE LA Balsa de Hormigón para riego de la que se abastece la finca experimental del Centro en el Centro IFAPA de la Mojonera, Almería

Descripción del contrato

El objeto del contrato es la mejora de la impermeabilización de la superficie interior de la balsa de hormigón para riego de la que se abastece la finca experimental, con las características principales que a continuación se detallan. Se incluirá toda la mano de obra, trabajos necesarios y material para dejar la instalación operativa.

- * Lámina de polietileno de 1,5 mm (1.050 m²)
 - * Sujeción a la superficie de hormigón de la balsa con 72 pletinas de aluminio 30x6 mm
 - * 1 Brida de PVC de 160 mm
 - * Incluye el picado del hormigón en la zona del desagüe si fuera necesario para el encuentro del mismo con la superficie de polietileno.
 - * Sustitución de la válvula actual de desagüe por una nueva válvula de mariposa de 200 mm para el desagüe de la balsa.
- Con las actuaciones, se pretende corregir las pérdidas de agua que sufre la balsa.

PLAZO DE EJECUCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA

El plazo total de ejecución de la obra será 30 días (1 mes)

El plazo de garantía será:

El plazo de garantía mínimo será de 24 meses, a contar desde la fecha de finalización total de los trabajos.

3 años para vicios o defectos que afecten a la habitabilidad.

10 años para defectos que afecten a la seguridad estructural.

Las empresas deberán contactar con la persona responsable de mantenimiento en el Centro (D. Esteban Urrutia López) para formalizar la oferta y para consultar cualquier duda, concretar una visita o tener en cuenta cualquier aspecto a la hora de formalizar la oferta; a través del teléfono 950156453 y/o del correo-e: mojonera.ifapa@junta-deandalucia.es.

El/la DIRECTOR CENTRO IFAPA LA MOJONERA



1

ALVARO SANCHEZ ENCINAS		17/10/2025 08:33:58	PÁGINA: 1 / 1
VERIFICACIÓN	NJyGwV3HxcXx5MgRW9s3v21Fz5Hdld	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	