



## **PRESUPUESTO**

**EXPEDIENTE NÚM.:** 2025-644467 **CLAVE:** 03-CA-2493-RF

TÍTULO: REFUERZO DEL FIRME EN LA CARRETERA A-2101 ENTRE LOS PP.KK. 8+700 AL 9+080

LOCALIDAD: JIMENA DE LA FRONTERA
PROCEDIMIENTO: MENOR TIPO: OBRAS

De acuerdo con el artículo 100 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico Español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el presupuesto ha sido estimado en:

| CÓDIGO | UNIDAD  | DESCRIPCIÓN   | UDS                              | LONGITUD           | ANCHO            | ESPESOR          | PARCIALES           | TOTALES          | PRECIO           | TOTALES          |  |
|--------|---------|---|----------------------------------|--------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| 01.01  | m² x cm | Equipo de fresado de pavimento bituminoso, incluso carga, barrido y transporte de residuos a lugar de empleo o vertedero.   |                                  |                    |                  |                  |                     |                  |                  |                  |  |
|        |         | Calzada   | 1,00                             | 380,00             | 8,00             | 5,00             | 15.200,00           |                  |                  |                  |  |
|        |         |   |                                  |                    |                  |                  |                     | 15.200,00        | 0,30 €           | 4.560,00 €       |  |
| 01.02  | Tm      | Emulsión ECR-1 empleada en riego de adherencia, según artículo 531 del PG-3 (con una dotación de 0,5 kg/m²).  |                                  |                    |                  |                  |                     |                  |                  |                  |  |
|        |         | Calzada   | 0,0005                           | 380,00             | 8,00             |                  | 1,52                |                  |                  |                  |  |
|        |         |   |                                  |                    |                  |                  |                     | 1,52             | 385,00 €         | 585,20 €         |  |
| 01.03  | Tm      | Fabricación, transporte y extendido de mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 Surf B 35/50 S, con árido OFÍTICO, extendido y compactado, incluso filler de aportación. |                                  |                    |                  |                  |                     |                  |                  |                  |  |
|        |         | Calzada   | 2,40                             | 380,00             | 8,00             | 0,05             | 364,80              |                  |                  |                  |  |
|        |         |   |                                  |                    |                  |                  |                     | 364,80           | 53,50 €          | 19.516,80 €      |  |
| 1.04   | Tm      | Betún asfáltico tipo B 35/50, según Norma UNE – EN 12591.   |                                  |                    |                  |                  |                     |                  |                  |                  |  |
| 02.04  |         | Calzada   | 0.045                            | 364.80             |                  |                  | 16.42               |                  |                  |                  |  |
|        |         |   |                                  |                    |                  |                  |                     | 16,42            | 530,00€          | 8.700,48 €       |  |
| 1.05   | Ud      | Jornada de equipo de extendido y puesta en obra de mezcla bituminos   | a en caliente.                   |                    |                  |                  |                     |                  |                  |                  |  |
|        |         | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,   | 1,00                             |                    |                  |                  | 1,00                |                  |                  |                  |  |
|        |         |   |                                  |                    |                  |                  |                     | 1,00             | 3.000,00€        | 3.000,00 €       |  |
| 01.06  | Ud      | Fresado y reposición de reductor de velocidad tipo "lomo de asno".  |                                  |                    |                  |                  |                     |                  |                  |                  |  |
|        |         |   | 2,00                             |                    |                  |                  | 2,00                |                  |                  |                  |  |
|        |         |   |                                  |                    |                  |                  |                     | 2,00             | \$00,00€         | 1.600,00 €       |  |
| 01.07  | Ud      | Repintado de marca vial permanente realizada con pintura termoplástic   | a en formación                   | de líneas de 15 cr | m de anchura, to | otalmente acabad | la, incluso simbolo | gía, pasos de pe | atones, premarca | aje y borrado de |  |
|        | ou      | marcas existentes.  | 1.00                             |                    |                  |                  | 1.00                |                  |                  |                  |  |
|        |         |   |                                  |                    |                  |                  |                     | 1,00             | 2.000,00 €       | 2.000,00 €       |  |
|        |         |   |                                  |                    |                  |                  |                     |                  |                  |                  |  |
|        |         |   | TOTAL IMPORTE EJECUCIÓN MATERIAL |                    |                  |                  |                     |                  |                  | 39.962,48        |  |
|        |         |   | IVA                              |                    |                  |                  |                     | 8.392,12         |                  |                  |  |

TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS, (39.962,48 euros) IVA EXCLUIDO, que con un IVA de OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON DOCE CÉNTIMOS, (8.392,12 euros) hacen un total de CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS, (48.354,60 euros) IVA INCLUIDO)

En Cádiz, a la fecha de la firma digital EL JEFE DEL SERVICIO DE CARRETERAS Fdo.: Cristóbal José Serrano López

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN



48.354,60 €

| С            | RISTOBAL JOSE SERRANO LOPEZ    | 23/10/2025 13:36:39                               | PÁGINA: 1/1 |  |  |
|--------------|--------------------------------|---|-------------|--|--|
| VERIFICACIÓN | NJyGwLgcl6BxBg6Sg9nx906uJ4OC9B | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ |             |  |  |