



**CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO
ÁREA DE CÓRDOBA**

Consejería de Fomento, Articulación del Territorio
y Vivienda

Actuación de mantenimiento de
marquesinas y postes indicativos
de parada del Consorcio de
Transporte Metropolitano del Área
de Córdoba.

Especificaciones técnicas

Referencia CTMACO-RIP-PPT

	MARTA LORA BLASCO	06/11/2025 09:53:30	PÁGINA: 1 / 15
VERIFICACIÓN	NJyGwLp23zXC8Zgx4Ldz3PzJjNvZtr	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

Índice

1	Antecedentes	1
2	Características de los elementos instalados.....	2
2.1	Marquesina-refugio.....	2
2.1.1	Marquesina Interurbana (Código I-100).....	3
2.1.2	Marquesina Interurbana I-100 (Dos I-100 unificadas)	3
2.1.3	Marquesina Centro Histórico (Código C-100)	4
2.1.4	Marquesina CO-100	5
2.1.5	Marquesina CO-101 (Igual que CO-100 pero menor distancia entre pilares laterales).....	5
2.1.6	Marquesina Especial Almodóvar del Río.....	6
2.2	Poste indicativo de parada	7
3	Prestación del servicio de mantenimiento.....	7
4	Elementos del mantenimiento	8
4.1	Marquesinas y Postes.....	8
4.1.1	Ubicación	8
5	Resumen de los trabajos.....	12
6	Planificación de trabajos.....	12
6.1	Organización	12
6.1.1	Suministrador y su Jefe de mantenimiento.....	12
6.1.2	Director del mantenimiento.....	13
6.1.3	Prestación del servicio de mantenimiento	13
7	Plazo, liquidación del mantenimiento y las prestaciones.....	14
7.1	Plazo de ejecución.....	14
7.2	Liquidación del mantenimiento.....	14
7.3	Presupuesto	14
8	Confidencialidad de la información.....	14

1 Antecedentes

El Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Córdoba se constituye en el año 2009 como ente público de carácter asociativo con capacidad y competencias en materia de

MARTA LORA BLASCO		06/11/2025 09:53:30	PÁGINA: 2 / 15
VERIFICACIÓN	NJyGwLp23zXC8Zgx4Ldz3PzJjNvZtr	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

infraestructuras, coordinando las acciones necesarias para asegurar la calidad de los servicios. Entre las infraestructuras están las paradas metropolitanas como aquellas que están designadas y dotadas de equipamiento adecuado para la prestación de servicio en el área.

Los elementos fundamentales de parada son las marquesinas-refugio y los postes indicativos de parada.

2 Características de los elementos instalados

Los elementos instalados actualmente en el Área de Córdoba corresponden a los disponibles en el “Acuerdo marco de homologación de material para suministro de marquesinas-refugio y postes indicativos (mobiliario urbano) para las paradas de autobuses en el ámbito de la comunidad autónoma de Andalucía” y los nuevos modelos con especificaciones del CTMACO 2018. Entre los elementos que se definen, en el área de Córdoba están disponibles cinco modelos de marquesina y uno de poste identificativo de parada.

2.1 Marquesina-refugio

Se define como marquesina, dentro de las paradas de autobuses, aquellas estructuras con cubierta de protección para resguardo del usuario en el tiempo de espera para la llegada del autobús del servicio de línea correspondiente.

Las marquesinas instaladas reúnen las condiciones siguientes:

- Proteger a los usuarios del transporte de las inclemencias del tiempo durante los periodos de espera y hacer cómoda la espera a todos los usuarios.
- Facilitar a los usuarios información del transporte.
- Capacidad de fomentar por imagen la utilización del transporte colectivo.
- Utilización de materiales que aminoren posibles daños cuando sean violentados o deteriorados.
- Con visibilidad suficiente no solo para ver con antelación las llegadas de los autobuses, sino también para que de tranquilidad durante la permanencia del usuario.
- Cumplimiento de las normas vigentes en lo concerniente a la accesibilidad.
- En ellas se pueden distinguir los elementos siguientes:
 - Estructura soporte.
 - Cubierta.
 - Paneles de cerramiento y señalización.

MARTA LORA BLASCO		06/11/2025 09:53:30	PÁGINA: 3 / 15
VERIFICACIÓN	NJyGwLp23zXC8Zgx4Ldz3PzJjNvZtr	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

- Expositor de información (sistema de apertura de puertas mediante muelles neumáticos que permita al operario acceder fácilmente y reemplazar el cartel publicitario).
- Banco de espera.
- Apoyo isquiático.
- Sistema de iluminación (incluyendo Caja de conexiones, diferencial y magnetotérmico).

2.1.1 Marquesina Interurbana (Código I-100)

Está fabricada con los siguientes componentes:

- Material de los elementos metálicos estructurales: Acero con tratamiento al carbono. Pintado.
- Material y protección de cubierta: Chapa galvanizada pintada.
- Protecciones y pintura para recubrimiento: SI.
- Bandas horizontales de señalización en cristal: SI.
- Sistema de iluminación. Tiene las características indicadas en el marco complementado con:
 - Material de los elementos metálicos: Acero con tratamiento al carbono o aluminio.
 - Protecciones y pintura para recubrimiento: SI
 - Caja de conexiones, diferencial y magnetotérmico: La caja de conexiones va en un lugar protegido, llevando aislante térmico y una protección de IP67. Esta caja tiene sistema de seguridad para evitar vandalismo.
 - Tipo de iluminación: LED.
 - Célula fotoeléctrica (en algunos elementos).
- Expositor de información. SI.
- Apoyo isquiático. SI.
- Paneles de vidrio. Cristal templado.

2.1.2 Marquesina Interurbana I-100 (Dos I-100 unificadas)

Está fabricada con los siguientes componentes:

MARTA LORA BLASCO		06/11/2025 09:53:30	PÁGINA: 4 / 15
VERIFICACIÓN	NJyGwLp23zXC8Zgx4Ldz3PzJjNvZtr	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

- Material de los elementos metálicos estructurales: Acero con tratamiento al carbono. Pintado.
- Material y protección de cubierta: Chapa galvanizada pintada.
- Protecciones y pintura para recubrimiento: SI.
- Bandas horizontales de señalización en cristal: SI.
- Sistema de iluminación. Tiene las características indicadas en el marco complementado con:
 - Material de los elementos metálicos: Acero con tratamiento al carbono o aluminio.
 - Protecciones y pintura para recubrimiento: SI
 - Caja de conexiones, diferencial y magnetotérmico: La caja de conexiones va en un lugar protegido, llevando aislante térmico y una protección de IP67. Esta caja tiene sistema de seguridad para evitar vandalismo.
 - Tipo de iluminación: LED.
 - Célula fotoeléctrica (en algunos elementos).
- Expositor de información. SI.
- Apoyo isquiático. SI.
- Paneles de vidrio. Cristal templado.

2.1.3 Marquesina Centro Histórico (Código C-100)

Está fabricada con los siguientes componentes:

- Material de los elementos metálicos estructurales: Acero pulido.
- Material y protección de cubierta: Acero pulido.
- Protecciones y pintura para recubrimiento: NO.
- Bandas horizontales de señalización en cristal: SI.
- Sistema de iluminación. Tiene las características indicadas en el marco complementado con:
 - Material de los elementos metálicos: Acero pulido.
 - Protecciones y pintura para recubrimiento: NO
 - Caja de conexiones, diferencial y magnetotérmico: La caja de conexiones va en un lugar protegido, llevando aislante térmico y una protección de IP67. Esta caja tiene sistema de seguridad para evitar vandalismo.
 - Tipo de iluminación: LED.
 - Célula fotoeléctrica: SI (en algunos elementos).

MARTA LORA BLASCO		06/11/2025 09:53:30	PÁGINA: 5 / 15
VERIFICACIÓN	NJyGwLp23zXC8Zgx4Ldz3PzJjNvZtr	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

- Expositor de información. SI.
- Apoyo isquiático. SI.
- Paneles de vidrio. Cristal templado.

2.1.4 Marquesina CO-100

Está fabricada con los siguientes componentes:

- Material de los elementos metálicos estructurales: Acero pulido AISI-316.
- Material y protección de cubierta: Acero pulido.
- Protecciones y pintura para recubrimiento: NO.
- Bandas horizontales de señalización en cristal: SI.
- Sistema de iluminación. Tiene las características indicadas en el marco complementado con:
 - Material de los elementos metálicos: Acero pulido.
 - Protecciones y pintura para recubrimiento: NO
 - Caja de conexiones, diferencial y magnetotérmico: La caja de conexiones va en un lugar protegido, llevando aislante térmico y una protección de IP67. Esta caja tiene sistema de seguridad para evitar vandalismo.
 - Tipo de iluminación: LED.
 - Célula fotoeléctrica: SI (en algunos elementos).
- Expositor de información. SI.
- Apoyo isquiático. SI.
- Paneles de vidrio. Cristal templado.

2.1.5 Marquesina CO-101 (Igual que CO-100 pero menor distancia entre pilares laterales)

Está fabricada con los siguientes componentes:

- Material de los elementos metálicos estructurales: Acero pulido AISI-316.
- Material y protección de cubierta: Acero pulido.
- Protecciones y pintura para recubrimiento: NO.

MARTA LORA BLASCO		06/11/2025 09:53:30	PÁGINA: 6 / 15
VERIFICACIÓN	NJyGwLp23zXC8Zgx4Ldz3PzJjNvZtr	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

- Bandas horizontales de señalización en cristal: SI.
- Sistema de iluminación. Tiene las características indicadas en el marco complementado con:
 - Material de los elementos metálicos: Acero pulido.
 - Protecciones y pintura para recubrimiento: NO
 - Caja de conexiones, diferencial y magnetotérmico: La caja de conexiones va en un lugar protegido, llevando aislante térmico y una protección de IP67. Esta caja tiene sistema de seguridad para evitar vandalismo.
 - Tipo de iluminación: LED.
 - Célula fotoeléctrica: SI (en algunos elementos).
- Expositor de información. SI.
- Apoyo isquiático. SI.
- Paneles de vidrio. Cristal templado.

2.1.6 Marquesina Especial Almodóvar del Río

Está fabricada con los siguientes componentes:

- Material de los elementos metálicos estructurales: Acero pulido.
- Material y protección de cubierta: Acero pulido.
- Protecciones y pintura para recubrimiento: NO.
- Bandas horizontales de señalización en cristal: SI.
- Sistema de iluminación. Tiene las características indicadas en el marco complementado con:
 - Material de los elementos metálicos: Acero pulido.
 - Protecciones y pintura para recubrimiento: NO
 - Caja de conexiones, diferencial y magnetotérmico: La caja de conexiones va en un lugar protegido, llevando aislante térmico y una protección de IP67. Esta caja tiene sistema de seguridad para evitar vandalismo.
 - Tipo de iluminación: LED.
 - Célula fotoeléctrica: NO.
- Expositor de información. SI.
- Apoyo isquiático. SI.
- Paneles de vidrio. Cristal templado.

MARTA LORA BLASCO		06/11/2025 09:53:30	PÁGINA: 7 / 15
VERIFICACIÓN	NJyGwLp23zXC8Zgx4Ldz3PzJjNvZtr	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

2.2 Poste indicativo de parada

Los postes de parada están realizados en aluminio estructural con unas dimensiones de 0,30m x 2,75m x 0,10m. Se trata de un elemento compacto dotado de cierre antivandálico.

El diseño dispone de:

- Cuerpo del poste
- Pictograma de autobús
- Expositor reservado para información horaria

3 Prestación del servicio de mantenimiento

Este apartado describe las condiciones que rigen la prestación del servicio de mantenimiento.

El Consorcio junto al adjudicatario, elaborarán un plan de mantenimiento preventivo de los elementos de parada bajo su mantenimiento. **Se realizará un mantenimiento preventivo.**

Los trabajos de mantenimiento preventivo serán:

- **Eliminación de elementos ajenos** como pegatinas, pancartas, anuncios, etc.
- **Limpieza del entorno de parada** (hasta 2 metros de distancia del perímetro en planta de la marquesina), mediante chorro a presión y barrido.
- **Limpieza de los elementos estructurales en marquesinas** con máquina a presión de suficiente capacidad y productos químicos de la marquesina y postes con los medios suficientes para asegurar la total transparencia y retirar manchas. En caso de existir proyecciones, deberá preverse cortina cobertera.
- **Limpieza de la cubierta en marquesinas** con máquina a presión de suficiente capacidad y productos químicos. En especial se ha de vaciar y limpiar los canalones adjuntos.
- **Suministro y colocación de vinilos** de prohibición de fijación de carteles en cristales de marquesinas, según modelo suministrado por el consorcio.
- **Repintado** en todas las marquesinas modelo I-100 y modelo I-100 doble, sobre las conexiones hasta un metro de altura sobre pilar. Este procedimiento incluye lijado total por medios mecánicos para sanear la superficie, capa de imprimación y pintado con mismo color que el resto de la marquesina (PANTONE 356C).
- **Inspección del anclaje de los elementos estructurales**, ventana informativa y paneles de cerramiento, y puesta a punto que fuese necesaria.
- **Inspección de los elementos eléctricos** asociados a los módulos de iluminación. Esta operación deberá realizarse en horario nocturno.

MARTA LORA BLASCO		06/11/2025 09:53:30	PÁGINA: 8 / 15
VERIFICACIÓN	NJyGwLp23zXC8Zgx4Ldz3PzJjNvZtr	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

- **Limpieza de poste** con máquina a presión de suficiente capacidad y productos químicos biodegradables de la marquesina y postes con los medios suficientes para asegurar la transparencia.
- **Repintado del cuerpo de los postes** en color blanco brillo, previo pulido, limpieza y aplicación de productos para asegurar la fijación de la pintura al elemento.

El adjudicatario deberá entregar al Consorcio, tanto en formato digital como físico, una ficha de actuación por cada elemento (poste o parada) que contendrá:

- Identificación de parada según código de consorcio
- Fecha de actuación
- Relación de fotografías comparativas (antes y después de la actuación)
- Cumplimiento de los distintos apartados anteriormente mencionados
- Relacionar las posibles incidencias (rotura de vidrios, falta de elementos de la marquesina, etc.)

4 Elementos del mantenimiento

En los siguientes subapartados se describe el número, características y ubicación de los elementos de parada.

Los criterios que fijan la prestación del servicio de mantenimiento se recogen en el apartado 3.

El Consorcio formalizará mediante un acta de inicio de planta, el estado inicial del mobiliario de parada.

4.1 Marquesinas y Postes

Lo forman un total de 78 marquesinas, 58 modelo I-100, 4 modelo I-100 doble, 2 modelo C-100, 1 modelo especial Almodóvar del Río, 12 de modelo CO-100 y 1 modelo CO-101.

El número de postes es de 127.

4.1.1 Ubicación

Todas las marquesinas y postes están georreferenciados y aparecen en la web del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Córdoba. Estas marquesinas están integradas en los elementos de las líneas del área:

MARTA LORA BLASCO		06/11/2025 09:53:30	PÁGINA: 9 / 15
VERIFICACIÓN	NJyGwLp23zXC8Zgx4Ldz3PzJjNvZtr	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

M-110	Postes	Marquesinas
Cerro Muriano (Los Pinares)	2	
Cerro Muriano (Bar cinema)	2	
Cerro Muriano (Guardia Civil)	2	2 (I-100)
Brigadas Militares (Núcleo A)	2	
Brigadas Militares (Núcleo B)	2	1 (CO-100)
Estación de Obejo (Rotonda)	2	1 (I-100)
Estación de Obejo	2	1 (I-100)
El Vacar	2	1 (I-100)
Pantano Puente Nuevo	2	
Villaviciosa de Córdoba (Tomás Carretero)	2	1 (I-100)
Villaviciosa de Córdoba (Ctra. Posadas)	2	1 (I-100)
	22	8

M-140	Postes	Marquesinas
San Sebastián de los Ballesteros	1	1 (I-100)
La Victoria (Calle Jesús María)	2	1 (CO-101)
La Victoria (Pl. Constitución)	2	1 (CO-100)
Las Platas	2	1 (I-100)
	7	4

M-211	Postes	Marquesinas
Cruce de Villaharta	1	1 (I-100)
Villaharta	1	1 (I-100)
	2	2

M-220	Postes	Marquesinas
Villafranca de Córdoba (Cruce)	2	
El Carpio	1	1 (CO-100)
Pedro Abad I	2	2 (I-100)
Pedro Abad II	2	2 (I-100)
Villa del Río (Ayuntamiento)	2	1 (I-100 doble)
Villa del Río (Cementerio)	2	2 (I-100)
	11	8

M-221	Postes	Marquesinas
Campus Universitario Rabanales	1	0
Alcolea (Supermercado Dia)	2	1 (CO-100)
Alcolea (Hostal)	2	2 (CO-100)
Calle La Encina	1	1 (I-100 doble)
Almacén (El Cortinilla)	2	2 (I-100)

Pozoafuera	2	1 (I-100)
Cementerio	2	1 (I-100)
	12	8

M-222	Postes	Marquesinas
El Carpio	2	2 (I-100)
Maruanas	1	1 (I-100)
	3	3

M-230	Postes	Marquesinas
Santa Cruz	2	1 (CO-100)
Espejo	2	1 (I-100)
Castro del Río		Panel informativo
	4	2

M-241	Postes	Marquesinas
Guadalcazar (Los Silos)	1	1 (I-100)
Fuencubierta (Calle Ancha)	2	1 (I-100)
	3	2

M-242	Postes	Marquesinas
Avda. Juan Carlos I (Desvío SS Ballesteros)	2	2 (I-100)
Avda. Juan Carlos I (Instituto)	2	1 (I-100) + 1 (I-100 doble)
Montemayor (Avda. Granada)	2	1 (I-100 doble) + 1 (C-100)
	6	6

M-243	Postes	Marquesinas
Aldea Quintana	2	2 (I-100)
Arrecife 1	2	1 (I-100)
Arrecife 2	2	1 (I-100)
Arrecife 3	2	1 (I-100)
Arrecife 4	2	1 (I-100)
Hotel El Pilar	2	0
Camping Carlos III	1	0
Las Malvinas	2	2 (I-100)
Avda. Carlos III	2	2 (CO-100)
Avda. Del Deporte	2	1 (C-100)
La Paz	2	1 (I-100)

Montealto 1	2	1 (I-100)
Montealto 2	2	0
Montealto 3	2	1 (I-100)
La Guijarrosa	2	2 (CO-100), 1 (I-100)
	29	17

M-250	Postes	Marquesinas
Villarubia	2	0
Viaducto Caneriles	1	1 (I-100)
Los Mochos,1	2	0
Los Mochos 2	2	1 (I-100)
Los Mochos 3	2	1 (I-100)
La Cantina	1	1 (I-100)
Torrealba	2	2 (I-100)
Venta Pastor	2	1 (I-100)
Cuatro Caminos	1	1 (Mod. Esp)
Fuente Del Santo	2	1 (I-100)
CASTILLO de Almodóvar	2	1 (I-100)
Urbanización Los Olivos	2	2 (I-100)
Av. De Andalucía	2	1 (I-100)
Plaza Estación	2	2 (I-100)
C/ Sevilla (Pedrera)	2	2 (I-100)
Rivero De Posadas	1	1(CO-100)
	28	18

El resumen por líneas es:

Resumen por líneas	Postes	Marquesinas
M-110	22	8
M-140	7	4
M-211	2	2
M-220	11	8
M-221	12	8
M-222	3	3
M-230	4	2
M-241	3	2
M-242	6	6
M-243	29	17
M-250	28	18
	127	78

5 Resumen de los trabajos.

Actuación	Postes	Marquesinas
Eliminación de elementos ajenos	127	78
Limpieza del entorno	127	78
Limpieza del elemento	127	78
Reposición de vinilos		78
Repintado de pilares de marquesina		62
Inspección de elementos eléctricos		78
Limpieza poste	127	
Repintado poste	127	

6 Planificación de trabajos.

En este apartado se describe la planificación de trabajos asociados a la actuación.

6.1 Organización

6.1.1 Suministrador y su Jefe de mantenimiento

Se entiende por *Suministrador* a la parte contratante encargada de ejecutar el mantenimiento y que actuará ante el Consorcio de Metropolitano del Área de Córdoba mediante la persona designada a tal efecto, el *Jefe de mantenimiento*, que se responsabilizará de organizar la ejecución del contrato e interpretar y poner en práctica las directrices recibidas de la Dirección de mantenimiento del Consorcio y proponer a ésta o colaborar con ella en la solución de los problemas que se planteen en la ejecución de los trabajos.

El adjudicatario realizará todos los trabajos necesarios para conseguir el objetivo de este contrato, y será plenamente responsable, técnica y legalmente, de su contenido, así como de los plazos marcados.

El adjudicatario facilitará una relación del personal técnico que vaya a intervenir en los trabajos, con indicación de las funciones específicas de cada persona y unos medios materiales adecuados para su correcta realización. Se deberá indicar el personal a disposición para el mantenimiento.

Todo el personal adscrito a la realización del trabajo tendrá la capacidad y preparación técnica adecuada a cada una de las especialidades del contrato.

MARTA LORA BLASCO		06/11/2025 09:53:30	PÁGINA: 13 / 15
VERIFICACIÓN	NJyGwLp23zXC8Zgx4Ldz3PzJjNvZtr	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

El equipo de trabajo que dispondrá el adjudicatario será definido en la oferta y no podrá modificarse el equipo de trabajo presentado en la oferta excepto por causas justificadas, y previo consentimiento de la Dirección de mantenimiento del Consorcio.

El Consorcio facilitará al adjudicatario cuanta información dispongan relacionada con el objeto de este contrato.

6.1.2 Director del mantenimiento

El Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Córdoba nombrará un Director del mantenimiento, cuyas funciones serán:

- Interfaz único con el adjudicatario.
- Dirigir y supervisar la realización y el desarrollo de los trabajos, así como aprobar el programa de los mismos.
- Determinar y hacer cumplir el método para la realización del trabajo contratado.
- Decidir la aceptación de las modificaciones propuestas por los adjudicatarios en el desarrollo de los trabajos.
- Definir los informes que crea oportunos sobre la marcha de los trabajos y que serán requeridos al Jefe de Mantenimiento.
- Definir aquellos aspectos de carácter auxiliar no previstos expresamente en los documentos contractuales que fuera conveniente reglamentar.
- El Director del mantenimiento será el responsable de la coordinación de los trabajos y velará por el cumplimiento del contrato. En especial, será el que expida las certificaciones si proceden, formule la liquidación y tramite las posibles incidencias que surjan en la tramitación del Contrato.

6.1.3 Prestación del servicio de mantenimiento

En esta fase se desarrollará el objeto del contrato en las condiciones descritas en el apartado 3.

Se organizará una reunión de lanzamiento de la prestación del servicio. En esta reunión se actualizará el documento de escalado de incidencias del plan de operación y mantenimiento del Consorcio incorporando al equipo de mantenimiento del adjudicatario con sus datos de escalado. También se fijará la fecha para la realización de la aceptación de la planta actual.

MARTA LORA BLASCO		06/11/2025 09:53:30	PÁGINA: 14 / 15
VERIFICACIÓN	NJyGwLp23zXC8Zgx4Ldz3PzJjNvZtr	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

El inicio de la actividad irá precedido de la recepción de la planta actual con la consiguiente firma del acta de recepción de planta.

Antes del inicio de la planificación, la empresa deberá coordinar una actuación completa sobre parada (1 poste + 1 marquesina) que será designada por el Consorcio a efectos de comprobar los criterios de mantenimiento preventivo y correctivo sujetos al contrato.

7 Plazo, liquidación del mantenimiento y las prestaciones

En este apartado se establece el procedimiento de liquidación del suministro y de la prestación del servicio de mantenimiento asociado al contrato.

7.1 Plazo de ejecución

El contrato derivado del procedimiento administrativo en el que se adjuntan las presentes especificaciones técnicas tendrá un plazo de ejecución de **un mes** desde la firma del acta de inicio.

7.2 Liquidación del mantenimiento

La liquidación del mantenimiento se realizará en pago único tras la finalización de los trabajos y previa aceptación de los mismos, mediante acta firmado por el jefe de mantenimiento y el director de mantenimiento. Podrán ser aplicadas las penalizaciones que se deriven del incumplimiento según la LCSP.

7.3 Presupuesto

El PBL se estima en 14.550 euros IVA excluido.

8 Confidencialidad de la información

La información a la que tenga acceso la empresa como consecuencia del contrato tendrá un carácter confidencial. No podrá transferir información alguna sobre los trabajos a terceras personas o entidades sin el consentimiento expreso y por escrito del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Córdoba.

	MARTA LORA BLASCO	06/11/2025 09:53:30	PÁGINA: 15 / 15
VERIFICACIÓN	NJyGwLp23zXC8Zgx4Ldz3PzJjNvZtr	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	