

MEDICIONES

Mantenimiento sistema HI-FOG

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
CAP1	RTVA ALMERÍA					
01.01	u Kits válvulas de riesgos Suministro y sustitución de los kits de juntas internar y pistones de las válvulas de riesgos, estando incluido el material necesario para reparar la señalización de estado de posición de dicha valvulería. Desmontaje y posterior montaje. Medida la unidad completamente terminada.					
	D01510.A Kit válvula SVQ 12-ANN-S16/16-10	1				1,00
	D00010.1 Kit válvula SVA 20-A2P-S30/30-10-M	4				4,00
	D00062 Kit válvula SVQ 20-A2N-S30/30-10	6				6,00
						11,00
01.02	u Mangueras de alta presión (400 bares) Suministro e instalación de mangueras de alta presión para el conexionado entre las válvulas de gas y el colector principal de descarga de la GPU. Modelo SAE 100 R2T 04(1/4"). Medida la unidad completamente instalada.					
		13				13,00
						13,00
01.03	u Filtro de entrada de la GPU de 100 micras. Tamaño de tubería de 4" Suministro y sustitución de filtros de entrada de la GPU de 100 micras. Tamaño de tubería de 4". Medida la unidad completamente instalada.					
		1				1,00
						1,00
01.04	u Kits de las juntas de válvulas de gas Suministro e instalación de los kits de juntas internas y pistones de las válvulas de gas asociadas a la GPU. Modelo G40226A o equivalente. Medida la unidad completamente terminada.					
		12				12,00
						12,00
01.05	u Válvula de seguridad M-0010165 de la GPU Suministro y sustitución de válvula de seguridad M-0010165 de la GPU. Medida la unidad completamente instalada.					
		1				1,00
						1,00
01.06	u Filtro de aceite internos del equipo de bombeo de la GPU Suministro y sustitución de filtros de aceite internos del equipo de bombeo de la GPU. Medida la unidad completamente instalada.					
		1				1,00
						1,00
01.07	u Filtro con regulador de presión de entrada de aire a presión a la GPU. Suministro y sustitución de filtro con regulador de presión de entrada de aire a presión a la GPU. Marca FESTO, Modelo: LFR-1/4-D-MINI. Medida la unidad instalada y probada.					
		1				1,00
						1,00
01.08	u Operaciones de mantenimiento, comprobaciones y redacción de informes Se ejecutarán todas las operaciones de acuerdo a los requerimientos de los apartados 6.1, 6.2 y 6.3 del PPT. Medida la unidad completamente ejecutada y desarrollada.					
		1				1,00
						1,00

FIRMADO POR	JUAN DE DIOS MELLADO PEREZ	21/11/2025 09:17:43	PÁGINA 1/6
VERIFICACIÓN	52Pr4UG5VWUXLCB7B474UPBTS44CT2	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

MEDICIONES

Mantenimiento sistema HI-FOG

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
CAP2	RTVA CÁDIZ					
02.01	u Kits válvulas de riesgos Suministro y sustitución de los kits de juntas internar y pistones de las válvulas de riesgos, estando incluido el material necesario para reparar la señalización de estado de posición de dicha valvulería. Desmontaje y posterior montaje. Medida la unidad completamente terminada.					
	D01510.A Kit válvula SVQ 12-ANN-S16/16-10	1				1,00
	D00010.1 Kit válvula SVA 20-A2P-S30/30-10-M	5				5,00
	D00062 Kit válvula SVQ 20-A2N-S30/30-10	6				6,00
						12,00
02.02	u Mangueras de alta presión (400 bares) Suministro e instalación de mangueras de alta presión para el conexionado entre las válvulas de gas y el colector principal de descarga de la GPU. Modelo SAE 100 R2T 04(1/4"). Medida la unidad completamente terminada.					
		13				13,00
						13,00
02.03	u Filtro de entrada de la GPU de 100 micras. Tamaño de tubería de 4" Suministro y sustitución de filtros de entrada de la GPU de 100 micras. Tamaño de tubería de 4". Medida la unidad completamente instalada.					
		1				1,00
						1,00
02.04	u Kits de las juntas de válvulas de gas Suministro e instalación de los kits de juntas internas y pistones de las válvulas de gas asociadas a la GPU. Modelo G40226A o equivalente. Medida la unidad completamente terminada.					
		12				12,00
						12,00
02.05	u Válvula de seguridad M-0010165 de la GPU Suministro y sustitución de válvula de seguridad M-0010165 de la GPU. Medida la unidad completamente instalada.					
		1				1,00
						1,00
02.06	u Filtro de aceite internos del equipo de bombeo de la GPU Suministro y sustitución de filtros de aceite internos del equipo de bombeo de la GPU. Medida la unidad completamente instalada.					
		1				1,00
						1,00
02.07	u Filtro con regulador de presión de entrada de aire a presión a la GPU. Suministro y sustitución de filtro con regulador de presión de entrada de aire a presión a la GPU. Marca FESTO, Modelo: LFR-1/4-D-MINI. Medida la unidad instalada y probada.					
		1				1,00
						1,00
02.08	u Operaciones de mantenimiento, comprobaciones y redacción de informes Se ejecutarán todas las operaciones de acuerdo a los requerimientos de los apartados 6.1, 6.2 y 6.3 del PPT. Medida la unidad completamente ejecutada y desarrollada.					
		1				1,00
						1,00

FIRMADO POR	JUAN DE DIOS MELLADO PEREZ	21/11/2025 09:17:43	PÁGINA 2/6
VERIFICACIÓN	52Pr4UG5VWUXLCB7B474UPBTS44CT2	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

MEDICIONES

Mantenimiento sistema HI-FOG

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
CAP3 RTVA GRANADA						
03.01	u Kits válvulas de riesgos Suministro y sustitución de los kits de juntas internar y pistones de las válvulas de riesgos, estando incluido el material necesario para reparar la señalización de estado de posición de dicha valvulería. Desmontaje y posterior montaje. Medida la unidad completamente terminada.					
	D00010.1 Kit válvula SVA 20-A2P-S30/30-10-M	4				4,00
	D00062 Kit válvula SVQ 20-A2N-S30/30-10	7				7,00
						11,00
03.02	u Mangueras de alta presión (400 bares) Suministro e instalación de mangueras de alta presión para el conexiona-do entre las válvulas de gas y el colector principal de descarga de la GPU. Modelo SAE 100 R2T 04(1/4"). Medida la unidad completamente termina-da.					
		13				13,00
						13,00
03.03	u Filtro de entrada de la GPU de 100 micras. Tamaño de tubería de 4" Suministro y sustitución de filtros de entrada de la GPU de 100 micras. Ta-maño de tubería de 4". Medida la unidad completamente instalada.					
		1				1,00
						1,00
03.04	u Kits de las juntas de válvulas de gas Suministro e instalación de los kits de juntas internas y pistones de las vál-vulas de gas asociadas a la GPU. Modelo G40226A o equivalente. Medida la unidad completamente terminada.					
		12				12,00
						12,00
03.05	u Válvula de seguridad M-0010165 de la GPU Suministro y sustitución de válvula de seguridad M-0010165 de la GPU. Medida la unidad completamente instalada.					
		1				1,00
						1,00
03.06	u Filtro de aceite internos del equipo de bombeo de la GPU Suministro y sustitución de filtros de aceite internos del equipo de bombeo de la GPU. Medida la unidad completamente instalada.					
		1				1,00
						1,00
03.07	u Filtro con regulador de presión de entrada de aire a presión a la GPU. Suministro y sustitución de filtro con regulador de presión de entrada de ai-re a presión a la GPU. Marca FESTO, Modelo: LFR-1/4-D-MINI. Medida la unidad instalada y probada.					
		1				1,00
						1,00
03.08	u Operaciones de mantenimiento, comprobaciones y redacción de informes Se ejecutarán todas las operaciones de acuerdo a los requerimientos de los apartados 6.1, 6.2 y 6.3 del PPT. Medida la unidad completamente eje-cutada y desarrollada.					
		1				1,00
						1,00

FIRMADO POR	JUAN DE DIOS MELLADO PEREZ	21/11/2025 09:17:43	PÁGINA 3/6
VERIFICACIÓN	52Pr4UG5VWUXLCB7B474UPBTS44CT2	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

MEDICIONES

Mantenimiento sistema HI-FOG

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
CAP4	RTVA JAÉN					
04.01	u Kits válvulas de riesgos Suministro y sustitución de los kits de juntas internar y pistones de las válvulas de riesgos, estando incluido el material necesario para reparar la señalización de estado de posición de dicha valvulería. Desmontaje y posterior montaje. Medida la unidad completamente terminada.					
	D01510.A Kit válvula SVQ 12-ANN-S16/16-10	1				1,00
	D00010.1 Kit válvula SVA 20-A2P-S30/30-10-M	3				3,00
	D00062 Kit válvula SVQ 20-A2N-S30/30-10	5				5,00
						9,00
04.02	u Mangueras de alta presión (400 bares) Suministro e instalación de mangueras de alta presión para el conexiona- do entre las válvulas de gas y el colector principal de descarga de la GPU. Modelo SAE 100 R2T 04(1/4"). Medida la unidad completamente instalada.					
		13				13,00
						13,00
04.03	u Filtro de entrada de la GPU de 100 micras. Tamaño de tubería de 4" Suministro y sustitución de filtros de entrada de la GPU de 100 micras. Ta- maño de tubería de 4". Medida la unidad completamente instalada.					
		1				1,00
						1,00
04.04	u Kits de las juntas de válvulas de gas Suministro e instalación de los kits de juntas internas y pistones de las válvulas de gas asociadas a la GPU. Modelo G40226A o equiva- lente. Medida la unidad completamente terminada.					
		12				12,00
						12,00
04.05	u Válvula de seguridad M-0010165 de la GPU Suministro y sustitución de válvula de seguridad M-0010165 de la GPU. Medida la unidad completamente instalada.					
		1				1,00
						1,00
04.06	u Filtro de aceite internos del equipo de bombeo de la GPU Suministro y sustitución de filtros de aceite internos del equipo de bombeo de la GPU. Medida la unidad completamente instalada.					
		1				1,00
						1,00
04.07	u Filtro con regulador de presión de entrada de aire a presión a la GPU. Suministro y sustitución de filtro con regulador de presión de entrada de ai- re a presión a la GPU. Marca FESTO, Modelo: LFR-1/4-D-MINI. Medida la unidad instalada y probada.					
		1				1,00
						1,00
04.08	u Operaciones de mantenimiento, comprobaciones y redacción de informes Se ejecutarán todas las operaciones de acuerdo a los requerimientos de los apartados 6.1, 6.2 y 6.3 del PPT. Medida la unidad completamente eje- cutada y desarrollada.					
		1				1,00
						1,00

FIRMADO POR	JUAN DE DIOS MELLADO PEREZ	21/11/2025 09:17:43	PÁGINA 4/6
VERIFICACIÓN	52Pr4UG5VWUXLCB7B474UPBTS44CT2	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

MEDICIONES

Mantenimiento sistema HI-FOG

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
CAP5	SEGURIDAD Y SALUD					
05.01	u Conjunto de unidades de medidas de Seguridad y Salud. Conjunto de unidades de medidas de Seguridad y Salud según la reglamentación vigente en esta materia. Medida las unidades completamente ejecutadas.					
	Almería	1				1,00
	Cádiz	1				1,00
	Granada	1				1,00
	Jaén	1				1,00
						4,00

FIRMADO POR	JUAN DE DIOS MELLADO PEREZ	21/11/2025 09:17:43	PÁGINA 5/6
VERIFICACIÓN	52Pr4UG5VWUXLCB7B474UPBTS44CT2	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

MEDICIONES

Mantenimiento sistema HI-FOG

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
CAP6	VARIOS					
06.01	u Actualización de la documentación					
	Preparado de ACTUALIZACIÓN de la documentación de los sistemas de extinción de los tres edificios comprendiendo: Planos de detalle y realización de los planos reales de la instalación en soporte informático (AUTO-CAD o equivalente) según de RTVA. Memorias e Informes.					
	Almería	1				1,00
	Cádiz	1				1,00
	Granada	1				1,00
	Jaén	1				1,00
						4,00

FIRMADO POR	JUAN DE DIOS MELLADO PEREZ	21/11/2025 09:17:43	PÁGINA 6/6
VERIFICACIÓN	52Pr4UG5VWUXLCB7B474UPBTS44CT2	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	