

## PRESUPUESTO

**EXPEDIENTE NÚM.:** 2025- **CLAVE:** 03-CA-2511-OM

**TÍTULO:** ELIMINACIÓN DE RESALTOS EN LA CARRETERA A-2233 P.K. 19+870 – 20+450 (VT)

**LOCALIDAD:** BARBATE

**PROCEDIMIENTO:** MENOR **TIPO:** OBRAS

De acuerdo con el artículo 100 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico Español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el presupuesto ha sido estimado en:

ELIMINACIÓN DE RESALTOS EN LA CARRETERA A-2233 P.K. 19+870 – 20+450 (VT)										
CÓDIGO	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	PARCIALES	TOTALES	PRECIO	TOTALES
01.01	m² x cm	Equipo de frenado de pavimento bituminoso, incluso carga, barrido y transporte de residuos a lugar de empleo o vertedero.								
		PP.KK. 19+870 – 20+160	1,00	290,00	5,70	5,00	8.265,00			
		PP.KK. 20+180 – 20+370	1,00	190,00	5,60	5,00	5.320,00			
		PP.KK. 20+370 – 20+400	1,00	30,00	3,00	5,00	450,00			
		PP.KK. 20+400 – 20+450	1,00	50,00	5,50	5,00	1.375,00			
								15.410,00	0,40 €	6.164,00 €
01.02	Tm	Emulsión ECR-1 empleada en riego de adherencia, según artículo 531 del PG-3 (con una dotación de 0,5 kg/m²).								
		PP.KK. 19+870 – 20+160	0,0005	290,00	5,70		0,83			
		PP.KK. 20+180 – 20+370	0,0005	190,00	5,60		0,53			
		PP.KK. 20+370 – 20+400	0,0005	30,00	3,00		0,05			
		PP.KK. 20+400 – 20+450	0,0005	50,00	5,50		0,14			
								1,54	385,00 €	592,90 €
01.03	Tm	Fabricación, transporte y extendido de mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 Surf B 35/50 S, con árido OFÍTICO, extendido y compactado, incluso filler de aportación.								
		PP.KK. 19+870 – 20+160	2,40	290,00	5,70	0,05	198,36			
		PP.KK. 20+180 – 20+370	2,40	190,00	5,60	0,05	127,68			
		PP.KK. 20+370 – 20+400	2,40	30,00	3,00	0,05	10,80			
		PP.KK. 20+400 – 20+450	2,40	50,00	5,50	0,05	33,00			
								369,84	53,50 €	19.786,44 €
01.04	Tm	Betún asfáltico tipo B 35/50, según Norma UNE – EN 12591.								
		PP.KK. 19+870 – 20+160	0,045	198,36			8,93			
		PP.KK. 20+180 – 20+370	0,045	127,68			5,75			
		PP.KK. 20+370 – 20+400	0,045	10,80			0,49			
		PP.KK. 20+400 – 20+450	0,045	33,00			1,49			
								16,64	530,00 €	8.819,20 €
01.05	Ud	Jornada de equipo de extendido y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente.	1,00				1,00			
								1,00	3.000,00 €	3.000,00 €
01.06	Ud	Repintado de marca vial permanente realizada con pintura acrílica en formación de líneas de 15 cm de anchura, totalmente acabada, incluso premarcaje y borrada de marcas existentes.	1,00				1,00			
								1,00	1.500,00 €	1.500,00 €

TOTAL IMPORTE EJECUCIÓN MATERIAL 39.862,54 €  
IVA 8.371,13 €  
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 48.233,67 €

Presupuesto Base de Licitación se ha valorado en la cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS, (39.862,54 euros) IVA EXCLUIDO, que con un IVA de OCHO MIL TRESIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON TRECE CÉNTIMOS, (8.371,13 euros) hacen un total de CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS, (48.233,67 euros) IVA INCLUIDO).

En Cádiz, a la fecha de la firma digital  
EL JEFE DEL SERVICIO DE CARRETERAS  
Fdo.: Cristóbal José Serrano López



CRISTOBAL JOSE SERRANO LOPEZ		05/12/2025 11:43:45	PÁGINA: 1 / 1
VERIFICACIÓN	NJyGwZxTG8V0Hz0340XUD0VUt0HStH	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	