

TOMO III

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

ADAPTACIÓN DEL PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN
**PRIMERA FASE NUEVA SEDE JUDICIAL EN HUÉRCAL-OVERA,
ALMERÍA**

**CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN
PÚBLICA**
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN, MODERNIZACIÓN Y GESTIÓN DE FONDOS

JUNTA DE ANDALUCÍA

JUZGADOS HUÉRCAL-OVERA 2024 U.T.E

Arquitectos redactores del proyecto

Ignacio Rodríguez Bailón

Sergio Castillo Hispán

José Antonio Pérez González

Septiembre 2025

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN

A SUPERVISADO

15 octubre 2025

PAG: 001/656

1 AL-015 4/12

ÍNDICE MEDICIONES Y PRESUPUESTO

1. CUADRO DE PRECIOS SIMPLES

- 1.1. LISTADO DE MATERIALES
- 1.2. LISTADO DE MAQUINARIA
- 1.3. LISTADO DE MANO DE OBRA

2. CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

3. CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

4. PRESUPUESTO Y MEDICIONES

5. RESUMEN DE PRESUPUESTO

ÍNDICE MEDICIONES Y PRESUPUESTO

1. CUADRO DE PRECIOS SIMPLES

- 1.1. LISTADO DE MATERIALES
- 1.2. LISTADO DE MAQUINARIA
- 1.3. LISTADO DE MANO DE OBRA

LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
-DET_DALI	43,000 u	DETECTOR-REGULADOR LUMINOSIDAD DALI	182,35	7.841,05
		Grupo -DE		7.841,05
-MAG3 40-180F	2,000 u	BOMBA ROTOR HUMEDO GRUNDFOS MAGNA3 40-180 F	2.632,84	5.265,68
-MAG3 65-150F	6,000 u	BOMBA ROTOR HUMEDO GRUNDFOS MAGNA3 65-150 F	3.469,29	20.815,74
		Grupo -MA.....		26.081,42
-MT35GEI122YY	1,000 ud	Grupo electrógeno insonorizado de 200 KVA	32.397,03	32.397,03
		Grupo -MT.....		32.397,03
-TPE2 32-200	2,000 u	BOMBA ROTOR HUMEDO GRUNDFOS TPE2 32-200	3.902,43	7.804,86
-TPE2 40-200	2,000 u	BOMBA ROTOR HUMEDO GRUNDFOS TPE2 40-200	4.432,87	8.865,74
		Grupo -TP		16.670,60
06PM-0300	16,310 m2	P SANDWICH A GALV ESTANDAR + AISL 50 mm	18,40	300,10
06PM-0302	447,850 m2	P SANDWICH A GALV + AISL 50 MM MICROP 40%.	23,60	10.569,26
		Grupo 06P		10.869,36
08KTC00500J2U	288,000 Ud	Empalme por Fusion Fibra Óptica	8,60	2.476,80
		Grupo 08K.....		2.476,80
1000C20	6.595,000 m	TUBO COARRUGADO DE 20 MM	0,08	527,60
1000C25	2,500 m	TUBO COARRUGADO DE 25 MM	0,16	0,40
1007035	5,100 m	CABLE CU 750V/ES07Z1-K 35MM2	4,10	20,91
1007105	784,000 m	CABLE CU 750V/ES07Z1-K 1'5MM2	0,14	109,76
1007205	1.728,000 m	CABLE CU 750V/ES07Z1-K 2'5MM2	0,22	380,16
1007205I	5.124,000 m	CABLE CU 1KV/RZ1-K 2'5MM2 (Cca-s1b-d1-a1)	2,02	0.350,48
		Grupo 100.....		11.389,31
10PCV20	51,000 m	TUBO RIGIDO PVC DE 20 MM	0,40	20,40
10PCV25	2,500 m	TUBO RIGIDO PVC DE 25 MM	0,74	1,85
		Grupo 10P		22,25
13.5502.0002	225,000 Ud	Accesorios luminaria emergencia	4,81	1.082,25
13.5502.1240-	13,000 Ud	Luminaria autónoma de emergencia BRICK ST ST 200 1H NP E 63 850	50,56	657,28
13.5502.1320-	148,000 Ud	Luminaria autónoma de emergencia BRICK ST 150 1H NP E 63 850	39,86	5.899,28
13.5508.3000-	27,000 Ud	Luminaria autónoma de emergencia EVO 150 1H NP E 63 850	41,23	1.113,21
13.5508.3001-	13,000 Ud	Luminaria autónoma de emergencia EVO IP66 150 1H NP E 63 850	55,65	723,45
13.5508.4001-	24,000 Ud	Luminaria autónoma de emergencia EVO IP 66 200 1H NP E 63 850	60,74	1.457,76
		Grupo 13.....		0.933,23
3.BK27.715-	5,000 u	iPro Proyector para exterior - Led Warm White - alimentador ele	254,30	1.271,50
		Grupo 3.B.....		1.271,50
3.E083.713-	9,000 u	Light Up Empotrable de pavimento Orbit D = 50 mm - Óptica Flood	199,30	1.793,70
3.EP52.715-	12,000 u	iPro Luminaria con soporte - Led Neutral White - On/Off - Óptica	417,20	5.006,40
		Grupo 3.E.....		10
3.N176.701-	46,000 u	Underscore15 tira flexible - 5m - 24V LED blanco 19.2W 1900lm (	308,70	14.200,20
		Grupo 3.N.....		14.200,20
3.P322.701-	10,000 u	Laser Empotrable circular fijo- LED - flood - Super Comfort 7.5W	73,50	735,00
		Grupo 3.P		735,00
3.Q810.701-	80,000 u	Laser Empotrable circular fijo- LED - wide flood - Super Comfort	82,80	6.624,00
3.QN05.712-	1,000 u	Reflex Empotrable orientable Minimal Ø 75 mm - Flood beam - ON-O	228,30	228,30
3.QN50.701-	24,000 u	Bos Luminaria de superficie - LED neutral white - luz difusa 11W	199,10	4.778,40
3.QV85.7D8-	126,000 u	Easy Space Ø 163 mm - neutral white - 21W 3350lm - 4000K - DALI	188,40	23.738,40
3.QV87.7D8-	1,000 u	Easy Space Ø 163 mm - warm white - 21W 3250lm - 3000K - DALI - C	188,40	188,40
3.QW11.7F6-	1,000 u	Easy Space Ø 163 mm - neutral white - UGR<19 15W 2400lm - 4000K	189,00	189,00
3.QW28.7F6-	218,000 u	Easy Space Ø 225 mm - neutral white - UGR<19 32W 5000lm - 4000K	247,60	53.976,80

LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
Grupo 3.Q.....				
3.R672.701-	14,000 u	Laser Empotrable circular fijo- LED - medium - Super Comfort 9.9	82,80	1.159,20
Grupo 3.R.....				
3182Y	1.990,000 m	CABLE SEÑAL 2x1'5 mm2	0,88	1.751,20
3182YY	430,000 m	CABLE SEÑAL 3x1'5 mm2	0,93	399,90
Grupo 318.....				
4X0.22 LSZH	199,000 m	CABLE COBRE 4X0.22 MM2 LSZH	0,08	15,92
Grupo 4X0.....				
69840BN	579,680 kg	PINTURA IGNIFUGA EF-60	3,49	2.023,08
Grupo 698.....				
760092361	355,000 Ud.	MODULO CAT6A GIGASPEED X10D NEGRO	12,55	4.455,25
760107318	21.433,500 Mt	CABLE LSZH 4 PARES 3091B CAT6A GIGASPEED X10D	0,50	10.716,75
Grupo 760.....				
A43LA100	288,000 MI	Hilo guía ac. galvan. 0.5 mm.	0,01	2,88
Grupo A43.....				
AA00200	56,303 m3	ARENA FINA	17,85	1.005,01
AA00300	443,278 m3	ARENA GRUESA	13,90	6.161,57
Grupo AA0.....				
ACC-LUMIN	631,000 u	ACCESORIOS LUMINARIA	37,72	23.801,32
ACCCAL_DN110	95,188 u	ACC. CHAPA ALUM CALORIF.DIAM.110 mm	13,54	1.288,84
ACCCAL_DN130	41,000 u	ACC. CHAPA ALUM CALORIF.DIAM.130 mm	14,59	598,19
ACCCAL_DN150	129,625 u	ACC. CHAPA ALUM CALORIF.DIAM.150 mm	17,11	2.217,88
ACCCAL_DN160	13,375 u	ACC. CHAPA ALUM CALORIF.DIAM.160 mm	18,09	241,95
Grupo ACC.....				
AER485P1	2,000 u	Interface RS-485 MODBUS AER485P1	517,25	1.034,50
Grupo AER.....				
AG-0700	60,677 m3	GRAVILLA REDONDEADA RAMBLA DIÁM. 16 mm	15,36	931,99
Grupo AG.....				
AG00100	359,040 m3	GRAVA	15,00	5.385,60
AG00200	1,600 m3	GRAVA DIÁM. 16/32 mm	11,64	18,62
Grupo AG0.....				
ALUANG	492,000 ud	Fijación L120	0,89	437,88
ALUZPERF	246,000 ml	perfileria soportación aluminio RCVE 4.0	12,51	3.077,46
Grupo ALU.....				
AM-0103	11,665 m3	CANTO RODADO MACAEL BCO 20/25	220,00	2.566,30
Grupo AM.....				
ARM800	1,000 u	ARMARIO METALICO DE PROTECCION C/ PLACA DE MONTAJE 1840	315,85	85
ARMGCON	1,000 u	MODIFICACIÓN CUADRO GENERAL	295,50	50
ARMPOLY600	1,000 u	ARMARIO DE POLIESTER CON TAPA TRANSPARENTE DE 600X400 C/CSRRIL DI	125,69	125,69
Grupo ARM.....				
AS00400	2.381,280 kg	POLVO DE SÍLICE Y CUARZO, SECO Y ENVASADO	0,80	1.905,02
Grupo AS0.....				
AT00010H	1,000 u	ARQUETA P.TIERRA POLIETILENO 250X250X250	48,74	48,74
AT00020H	1,000 u	PUENTE COMPROB. 4x(8/10-50/70), LATON	39,17	39,17
Grupo AT0.....				
AUT410	1,000 u	interruptor automático magnetotermico de 4x10a	22,10	22,10
Grupo AUT.....				

LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
AW00100	70,811 m3	ZAHORRA ARTIFICIAL	21,11	1.494,83
AW00200	287,053 m3	ZAHORRA NATURAL	18,71	5.370,76
			Grupo AW0.....	6.865,59
AYMA0171	10,000 u	ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS ALBAÑILERIA	1,07	10,70
			Grupo AYM.....	10,70
BAND_COND_F	6,000 Ud	BANDEJA AUXILIAR CONDENSADOS BC8	9,42	56,52
			Grupo BAN.....	56,52
BASEF1000	18,000 u	BASE PORTAFUSIBLE DE CARRIL 1000V CC	6,10	109,80
			Grupo BAS.....	109,80
BENITOTOMSK	10,000 u	FAROLA EXTERIOR EN COLUMNA 4 m CON LUMINARIA LED 80 W	680,23	6.802,30
			Grupo BEN.....	6.802,30
C.C.UTA	6,000 u	Cuadro de control y fuerza integrado en la envolvente	4.387,88	26.327,28
			Grupo C.C.....	26.327,28
CA00220	24,500 kg	ACERO B 400 S	0,80	19,60
CA00320	244.682,203 kg	ACERO B 500 SD	0,95	232.448,09
CA00620	14.988,113 kg	ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA	1,20	17.985,74
CA00700	497,760 kg	ACERO S 275 JR, EN CHAPA ELABORADO Y PINTADO	1,45	721,75
CA01400	21.548,506 kg	ACERO PERFILES S 275 JR VIGAS ESTRUCT SOLD.	1,10	23.703,36
CA01600	13.173,165 kg	ACERO PERFILES S 275 JR, SOPORTES SIMPLES	1,05	13.831,82
CA01700	879,340 kg	ALAMBRE DE ATAR	1,50	1.319,01
CA02000_I	990,250 m	ANGULAR GALV. 25X25X3 MM.	1,93	1.911,18
CA02200	351,480 m	ANGULAR GALV. 40X40X4 MM.	4,16	1.462,16
CA02500	62,763 kg	ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE	4,66	292,47
			Grupo CA0.....	293.695,18
CAB160EP-	1,000 u	CAJA DE VENTILACIÓN CAB-315 ECOWATT PLUS	956,20	956,20
CAB315EP-	4,000 u	CAJA DE VENTILACIÓN CAB-315 ECOWATT PLUS	1.567,80	6.271,20
CABRJ45	40,000 m	cable utp categoria 6a+	0,99	39,60
CABSOL10N	552,000 m	conductr solar 10 mm cu negro	1,80	993,60
CABSOL10R	552,000 m	conductor solar 10 mm cu rojo	1,80	993,60
			Grupo CAB.....	9.254,20
CAL_AL_DN110	380,750 m	CALORIFUGADO CHAPA ALUMINIO DIAM.110 mm	21,78	8.292,74
CAL_AL_DN130	164,000 m	CALORIFUGADO CHAPA ALUMINIO DIAM.130 mm	25,02	4.103,28
CAL_AL_DN150	518,500 m	CALORIFUGADO CHAPA ALUMINIO DIAM.150 mm	28,35	14.692,48
CAL_AL_DN160	53,500 m	CALORIFUGADO CHAPA ALUMINIO DIAM.160 mm	30,03	1.606,61
			Grupo CAL.....	28.702,10
CB00200	13.604,128 u	BLOQUE HORMIGÓN FORJADO RETICULAR	2,35	31.969,70
CB00600	1.121,542 u	BOVEDILLA DE MORTERO CEMENTO	1,08	1.211,27
			Grupo CB0.....	33.180,97
CC986936	2,000 u	CONTADOR AGUA FRIA 1", CON RACORES	50,36	100,72
			Grupo CC9.....	100,72
CDH225M	54,000 u	Interruptor diferencial tipo A superinmunizado, 2P, 25A, 30mA	141,96	7.664,84
CDH240M	24,000 u	Interruptor diferencial tipo A superinmunizado, 2P, 40A, 30mA	146,18	3.508,32
			Grupo CDH.....	11.174,16
CE00200	45,560 u	PUNTAL METÁLICO DE 3 m	21,87	996,41
			Grupo CE0.....	996,41
CE80000	5,044 u	PUNTAL METÁLICO TELESC. HASTA 3 m (PARA 150 USOS)	21,87	110,31
			Grupo CE8.....	110,31
CFB625E	1,000 u	Interruptor diferencial 4P 25A 300mA tipo B	655,72	655,72
CFB640E	1,000 u	Interruptor diferencial 4P 40A 300mA tipo B	679,31	679,31
			Grupo CFB.....	1.335,03
CH-0505	577,399 m3	HORMIGÓN HA-30/AC-E2/12/XC4, SUMINISTRADO	128,00	73.907,03

LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
CH-0562	1,688 m3	HORMIGÓN PARA GUNITAR HA-30/F/12/IV	105,90	178,76
CH-2910	1.427,831 m3	HORMIGÓN HA-25/B/25/XC2, SUMINISTRADO	97,10	138.642,36
CH-2925	0,756 m3	HORMIGÓN HA-25/B/20/XC1, SUMINISTRADO	94,36	71,34
CH-2941	618,483 m3	HORMIGÓN HA-25/F/15/XC1, SUMINISTRADO	100,15	61.941,09
CH-4020	366,504 m3	HORMIGÓN HM-20/B/20/X0, SUMINISTRADO	93,30	34.194,86
CH-80303	23,477 m3	CAPA FILTRANTE HORM HM D-225/F/8 SIN FINOS	90,00	2.112,89
Grupo CH-.....				311.048,33
CH04020	0,210 m3	HORMIGÓN HM-20/P/20/X0, SUMINISTRADO	93,30	19,59
CH04120	10,001 m3	HORMIGÓN HM-20/P/40/X0, SUMINISTRADO	93,30	933,09
Grupo CH0.....				952,69
CHVB43000	1,000 h	EXTRACTOR AIRE F400/2H 2670 m3/h 200 Pa	1.692,16	1.692,16
Grupo CHV.....				1.692,16
CL-AA11021	3,000 u	VALVULA SEGURIDAD FIJS 3,0 BAR, TEMP. MAX. 120°C 1"-11/4"	17,66	52,98
CL-AC01024	14,000 u	PURGADOR DE BOYA DE COLUMNA 1/2", 10 BAR	8,73	122,22
CL-IM01112	18,000 u	TERMOMETRO 0/60-0/100°C, DE 63 MM, 100 MM, 1/2", ARO INOX.	9,56	172,08
CL-IM01216	18,000 u	VAINA LATON 100 MM, 1/2".	3,04	54,72
CL-IMCONTENER	3,000 u	CALCULADOR ENERGIA TERMICA 2 SONDAS+ 1 CONT. PULSOS Diam65mm	194,93	584,79
CL-ZEN80CA	3,000 u	CONTADOR CHORRO MULTIPLE EMISOR DE IMPULSOS, DN80	790,43	2.371,29
CL-ZENRD80	3,000 u	JUEGO RECORD CONTADOPR DN40 3"	21,69	65,07
Grupo CL.....				3.423,15
CM00100	0,063 m3	MADERA DE PINO EN TABLONCILLO	424,53	26,75
CM00200	10,573 m3	MADERA DE PINO EN TABLA	412,45	4.361,02
CM00300	26,012 m3	MADERA DE PINO EN TABLON	443,12	11.526,52
CM00400	156,245 u	PANEL METÁLICO 50x250 cm	248,75	38.865,94
CM00500	50,081 u	PANEL METÁLICO 50x300 cm	298,50	14.949,03
CM00600	313,132 u	PANEL METÁLICO 50x50 cm	50,00	15.656,60
Grupo CM0.....				85.385,84
CM80030	57,720 m	ENCOF. CARTÓN LISO PILAR CIRCULAR DIÁM. 35 cm	17,19	992,21
Grupo CM8.....				992,21
CO-CGMYP	1,000 u	COFRE METALICO S/ ESQUEMA + 30% LIBRE CON PUERTA PLENA	1.991,63	1.991,63
CO-CS00	1,000 u	COFRE METALICO S/ ESQUEMA + 30% LIBRE CON PUERTA PLENA	942,28	942,28
CO-CS01	1,000 u	COFRE METALICO S/ ESQUEMA + 30% LIBRE CON PUERTA PLENA	1.154,94	1.154,94
CO-CS02	1,000 u	COFRE METALICO S/ ESQUEMA + 30% LIBRE CON PUERTA PLENA	942,28	942,28
CO-CS03	1,000 u	COFRE METALICO S/ ESQUEMA + 30% LIBRE CON PUERTA PLENA	647,80	647,80
CO-CSALM	1,000 u	COFRE METALICO S/ ESQUEMA + 30% LIBRE CON PUERTA PLENA	141,41	141,41
CO-CSARC	1,000 u	COFRE METALICO S/ ESQUEMA + 30% LIBRE CON PUERTA PLENA	161,02	161,02
CO-CSCLIMA	1,000 u	COFRE METALICO S/ ESQUEMA + 30% LIBRE CON PUERTA PLENA	2.024,40	2.024,40
CO-CSDET	1,000 u	COFRE METALICO S/ ESQUEMA + 30% LIBRE CON PUERTA PLENA	376,47	376,47
CO-CSFON	1,000 u	COFRE METALICO S/ ESQUEMA + 30% LIBRE CON PUERTA PLENA	141,41	141,41
CO-CSI1	1,000 u	COFRE METALICO S/ ESQUEMA + 30% LIBRE CON PUERTA PLENA	647,80	647,80
CO-CSI2	1,000 u	COFRE METALICO S/ ESQUEMA + 30% LIBRE CON PUERTA PLENA	647,80	647,80
CO-CSII1	1,000 u	COFRE METALICO S/ ESQUEMA + 30% LIBRE CON PUERTA PLENA	376,47	376,47
CO-CSII2	1,000 u	COFRE METALICO S/ ESQUEMA + 30% LIBRE CON PUERTA PLENA	647,80	647,80
CO-CSPCI	1,000 u	COFRE METALICO S/ ESQUEMA + 30% LIBRE CON PUERTA PLENA	141,41	141,41
CO-CSR1	1,000 u	COFRE METALICO S/ ESQUEMA + 30% LIBRE CON PUERTA PLENA	141,41	141,41
CO-CSR2	1,000 u	COFRE METALICO S/ ESQUEMA + 30% LIBRE CON PUERTA PLENA	141,41	141,41
CO-CSR8	1,000 u	COFRE METALICO S/ ESQUEMA + 30% LIBRE CON PUERTA PLENA	312,75	312,75
CO-CSS0	1,000 u	COFRE METALICO S/ ESQUEMA + 30% LIBRE CON PUERTA PLENA	312,75	312,75
CO-CSSAN	1,000 u	COFRE METALICO S/ ESQUEMA + 30% LIBRE CON PUERTA PLENA	141,41	141,41
CO-CSSEG	1,000 u	COFRE METALICO S/ ESQUEMA + 30% LIBRE CON PUERTA PLENA	376,47	376,47
Grupo CO-.....				12.411,12
COND25LH	10,000 m	CONDUCTOR CU 1X25 MM2 0.6/1 KV LIBRE DE HAL.	5,80	58,00
COND50LH	2,000 m	CONDUCTOR CU 1X50 MM2 0.6/1 KV LIBRE HAL.	8,50	17,00
Grupo CON.....				75,00
CP050-00-01	2,000 u	TACLADO	100,00	200,00

CONSEJERÍA DE JUSTICIA. ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ECONOMÍA PÚBLICA
 OFICINA DE SUPERVISIÓN
 ALMERÍA
 PAG: 007/656
 AL-015 4/12

LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
			Grupo CP0.....	200,00
CPCSSZ2-03F03	355,000 Ud.	Latiguillo LSZH RJ45-RJ45 CAT6A GIGASPEED X10D 1m	4,00	1.420,00
CPCSSZ2-03F07	71,000 Ud.	Latiguillo LSZH RJ45-RJ45 CAT6A GIGASPEED X10D 3m	5,00	355,00
CPCSSZ2-03F0A	355,000 Ud.	Latiguillo LSZH RJ45-RJ45 CAT6A GIGASPEED X10D 0,5m	4,00	1.420,00
CPCSSZ2-03F10	36,000 Ud.	Latiguillo LSZH RJ45-RJ45 CAT6A GIGASPEED X10D 5m	6,00	216,00
			Grupo CPC.....	3.411,00
CV00200	539,540 m	VIGUETA AUTORRESISTENTE PRETENSADA	6,77	3.652,69
			Grupo CV0.....	3.652,69
CW00500	269,588 m2	MALLA TIPO GALLINERO	2,51	676,67
CW00600	2.017,405 l	DESENCOFRANTE	1,85	3.732,20
CW00800	861,880 m	PERFIL BENTONITA	1,21	1.042,87
			Grupo CW0.....	5.451,74
DA-0035	2,000 u	BARRA EN ANGULO 90° EN A INOX	69,27	138,54
			Grupo DA.....	138,54
DA00100	3,907 u	JABONERA PORCELANA BLANCA EMPOTRAR	12,04	47,04
DA00200	0,792 u	PORTARROLLOS PORCELANA BLANCO EMPOTRAR	10,69	8,47
DA00500	0,391 u	SECAMANOS AUTOMATICO INSTALADO	152,00	59,39
DA00700	0,928 u	ESPEJO 0,50x0,40 m	14,97	13,90
DA00900	2,189 u	TAQUILLA METALICA CON 4 MODULOS DE 0,25x0,25x1,80 m	181,96	398,27
DA01021	11,000 u	DOBLE BARRA ABATIBLE, PARED, ACERO INOX. DIAM. 30MM	94,39	1.038,29
DA01070	2,000 u	ASIENTO ABATIBLE ACERO INOX. SATINADO P.MAX. 120KG	39,94	79,88
			Grupo DA0.....	1.645,24
DW-0034	1,000 u	GUINDOLA DE MANTENIMIENTO	2.800,00	2.800,00
DW-0040	1,000 u	ROTULO DE IDENTIFICACIÓN EXTERIOR	830,00	830,00
DW-1305	1,000 u	ROTULO 240X66X10 MM ACERO INOXIDABLE	755,00	755,00
DW-1317	24,000 ud	ROTULO 20X20 AL 2 MM LASER	21,00	504,00
DW-1502	11,000 u	DIRECTORIO DE PLANTA METACRILATO LETRAS TERMO	88,00	968,00
DW-5140	31,000 u	ROTULO NOMINAL DE AREA	21,00	651,00
DW-5142	21,000 u	CARTEL DE DEPENDENCIAS	19,00	399,00
			Grupo DW.....	6.907,00
DW00400	1,162 u	PAPELERA PLÁSTICO	3,45	4,01
DW00500	1,954 u	PERCHA	6,45	12,60
DW00600	1,077 u	RECIPIENTE DESPERDICIOS	109,63	118,08
DW01500	1,000 u	DIRECTORIO DE EDIFICIO METACRILATO LETRAS TERMO	180,97	180,97
DW02500	1,000 u	ROTULO DE IDENTIFICACIÓN DE CENTRO	956,40	956,40
			Grupo DW0.....	1.272,06
DW51400	43,000 u	ROTULO NOMINAL DE DEPENDENCIA	29,17	1.254,31
			Grupo DW5.....	1.254,31
DWC-004	304,820 m2	STORE CADENILLA POLYSCREEN IGNIFUGO	132,00	40.236,24
			Grupo DWC.....	40.236,24
DXL1000X600-	1,000 UD	REJILLA FACHADA 1000X600MM con marco.	175,25	175,25
DXL300X300-	1,000 UD	REJILLA FACHADA 300X300MM con marco.	59,50	59,50
DXL400X400-	2,000 UD	REJILLA FACHADA 400X400MM con marco.	78,28	156,56
DXL600X400-	3,000 UD	REJILLA FACHADA 600X400MM con marco.	104,50	313,50
DXL600X500-	2,000 UD	REJILLA FACHADA 600X500MM con marco	115,37	230,74
DXL800X400-	2,000 UD	REJILLA FACHADA 800X400MM con marco.	126,65	253,30
			Grupo DXL.....	1.188,85
EA00100	19,200 t	RESIDUOS DE ACERO	-79,58	-1.527,94
			Grupo EA0.....	-1.527,94
EH00100	63,600 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS PETREOS	9,67	615,01
			Grupo EH0.....	615,01
EHN011	3,000 u	Interruptor horario esfera diaria 16A, 1 contacto NA, con reserv	40,70	122,10

LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
		Grupo EHN.....		122,10
EM00100	58,160 t	CANON GESTION DE RESIDUOS DE MADERA	1,07	62,23
		Grupo EM0.....		62,23
EMPAL	82,000 ud	manguitp emparme aluminio zn	2,89	236,98
		Grupo EMP.....		236,98
ER00001G	61,400 u	GASTO MOLDE SOLDADURA EXOTERMICA	1,39	85,35
ER00100	217,950 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	13,44	2.929,25
		Grupo ER0.....		3.014,59
ER265703	61,400 u	SOLDADURA EXOTERMICA 45 GR.R.M.	1,97	120,96
		Grupo ER2.....		120,96
ESC210	12,000 u	Contactor, 10A, 2NA, 230V	13,67	164,04
		Grupo ESC.....		164,04
ET00100	8.835,169 m3	CANON VERTIDO TIERRAS INERTES	1,07	9.453,63
		Grupo ET0.....		9.453,63
EVB0024A	4,000 u	Relé térmico 2,4 A	25,43	101,72
EVB004A	12,000 u	Relé térmico 4 A	25,43	305,16
EVB006A	4,000 u	Relé térmico 6 A	25,43	101,72
EVB010A	4,000 u	Relé térmico 10 A	25,43	101,72
		Grupo EVB.....		610,32
EZT08.3640-	84,000 u	LUMINARIA DE SUPERFICIE ESTANCA IP65 36W 4000LM 4000K L.1200mm	125,00	0.500,00
		Grupo EZT.....		0.500,00
FAN_FCZI201P-	1,000 Ud	Fancoil horizontal, sistema de 4 tubos P.F.0.9KW, P.C.1.14KW	291,26	291,26
FAN_FCZI301P-	1,000 Ud	Fancoil horizontal, sistema de 4 tubos P.F.1.68KW, P.C.3.18KW	382,67	382,67
FAN_FCZI501P-	4,000 Ud	Fancoil horizontal, sistema de 4 tubos P.F.2.68KW, P.C.2.9KW	363,80	1.455,20
FAN_TA15-	2,000 Ud	Fancoil horizontal, sistema de 4 tubos P.F.8.7KW, P.C.6.2KW	1.975,23	3.950,46
FAN_TA19-	2,000 Ud	Fancoil horizontal, sistema de 4 tubos P.F.12.4KW, P.C.8.1KW	2.323,96	4.647,92
FAN_TA24-	1,000 Ud	Fancoil horizontal, sistema de 4 tubos P.F.17.3KW, P.C.10.6KW	2.065,06	2.065,06
FAN_TA33-	2,000 Ud	Fancoil horizontal, sistema de 4 tubos P.F.21.7KW, P.C.13.0KW	3.085,60	6.171,20
FAN_TA40-	1,000 Ud	Fancoil horizontal, sistema de 4 tubos P.F.27.2KW, P.C.17.2KW	3.714,25	3.714,25
		Grupo FAN.....		22.678,02
FE.ABIO3206	267,780 u	ABRAZADERA ISOFONICA+TORNILLO+TACO 32MM	0,28	74,98
		Grupo FE.....		74,98
FL00300	17,336 mu	LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24x11,5x9 cm	182,50	3.163,86
FL00400	13,399 mu	LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24x11,5x7 cm	170,00	2.277,25
FL00500	0,954 mu	LADRILLO CERÁM. HUECO SENCILLO 24x11,5x4 cm	150,00	143,10
FL01300	7,142 mu	LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24x11,5x5 cm	78,93	563,74
FL01500	254,478 u	RASILLÓN CERÁMICO 100x25x4 cm	1,26	320,74
		Grupo FL0.....		6.469,06
FL80190	2,545 mu	LADRILLO CERÁM. PERFORADO 24x11,5x7 cm	170,00	61
FL80200	96,259 mu	LADRILLO CERÁM. PERFORADO 24x11,5x10 cm	180,00	54
		Grupo FL8.....		17.759,15
FP-0010	92,440 m2	DIFERENCIA PYL STANDARD A Y PYL ANTIHUMEDAD	3,40	314,30
FP-0502	1.576,754 m2	ENTRAMADO METÁLICO PARA TABIQUE PYL 48x400 mm, EN H	9,00	14.190,78
FP-0504	538,517 m2	ENTRAMADO METÁLICO PARA TABIQUE PLACAS DE YESO LAMIN. 48x400 mm	4,60	2.477,18
FP-0528	681,450 m2	ENTRAMADO MET SEMID 27/C60	3,05	2.078,42
FP-0605	1.014,240 m2	ENTRAMADO METÁLICO PARA TABIQUE PYL. 70x400 mm, EN H	11,00	11.156,64
FP-0703	2.233,812 m2	ENTRAMADO DM IGNIFUGO 40X10 CUADRIC 55X55	3,60	8.041,72
FP-0801	1.680,030 m2	ENTRAMADO METALICO TECHOS NONIUS KNAUF O EQUIV	9,30	15.624,28
FP-1807	1.622,397 m2	PLACA ACUSTICA 12,5 RECTILINEA REDONDA 8/18 VELO BCO	22,82	37.023,10
FP-7005	146,130 m2	PLACA CEMENTOSA ANTIHUMEDAD 12 MM	28,00	4.091,64
FP-9007	58,452 kg	PASTA PARA JUNTAS PLACA CEMENTOSA	1,20	70,14

LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
Grupo FP-.....				95.068,20
FP00900	276,820 m2	PLACA DE YESO LAMINADO DE 10 mm CON ACABADO EN VINIO DECORAT.	5,83	1.613,86
FP01200	10.127,895 m2	PLACA DE YESO LAMINADO DE 13 mm	4,70	47.601,11
FP01300	139,880 m2	PLACA DE YESO LAMINADO DE 15 mm	5,43	759,55
FP015VB21	122,760 m2	PYL DE 9,5 KNAUFF CORRIDOR O EQUIVALENTE Y LAMINA DE ALUMINIO	74,59	9.156,67
FP01800	3.166,624 kg	PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO	1,17	3.704,95
FP019VB3	141,174 m2	ENTRAMADO METALICO PARA TECHOS SUSPENDIDOS 300 mm.	4,78	674,81
Grupo FP0.....				63.510,94
FP80020	9,240 m2	PLACA DE YESO LAMINADO DE 15mm RESISTENTE AL FUEGO	6,78	62,65
Grupo FP8.....				62,65
FT.ACIN181-15	42,319 m	TUBERIA ACERO INOX 15X1mm AISI 304	2,18	92,26
FT.ACIN181-18	67,872 m	TUBERIA ACERO INOX 18X1mm AISI 304	2,45	166,29
FT.ACIN181-22	78,477 m	TUBERIA ACERO INOX 22X1.2mm AISI 304	3,05	239,35
FT.ACIN1818P-	6,720 u	CONJUNTO PIEZAS TUBERIA ACERO INOX AISI304 18	2,78	18,68
FT.ACIN181P-	7,770 u	CONJUNTO PIEZAS TUBERIA ACERO INOX AISI304 22	3,54	27,51
FT.ACIN181P--	4,190 u	CONJUNTO PIEZAS TUBERIA ACERO INOX AISI304 15	2,57	10,77
FT.ACIN421	40,000 m	TUBERIA ACERO INOX 42X1.5mm AISI 304	9,30	372,00
FT.ACIN421P	3,500 u	CONJUNTO PIEZAS TUBERIA ACERO INOX AISI304 42	8,98	31,43
FT.AISAF04215	40,000 m	AIS. ESPUMA ELASTOM. 42X30 MM (1-1/2"), AF0,04W/(MK) INT	6,38	255,20
FT.ARCIR0231	2,000 u	ARQUETA POLIPROPILENO 231 MM .DIAM. TAPA VERDE S/BASE	4,37	8,74
FT.ARREC2641	3,000 u	ARQUETA POLIPROPILENO 260 X 390 MM TAPA VERDE S/BASE	12,60	37,80
FT.CALOACC	348,000 UD	ACC. CHAPA ALUM CALORIF.	5,29	1.840,92
FT.CU15PIZ	21,600 u	CONJUNTO PIEZAS TUBERIA COBRE 15MM	0,27	5,83
FT.GRRIG80974	2,000 u	GRIFO RIEGO ARQUETA LATON 3/4" CONEXIÓN RACOR VERICAL	9,47	18,94
FT.PE020EPIZ	25,520 u	CONJUNTO PIEZAS ELECTROSOLDADAS POLIETILENO 20MM	2,50	63,80
FT.PE032EPIZ	19,110 UD	CONJUNTO PIEZAS ELECTROSOLDADAS POLIETILENO 32MM	3,94	75,29
FT.PE04003210	105,105 ML	TUBERIA POLIETILENO PE-40, 32 MM DIAMETRO EXTERIOR PN10	1,09	114,56
FT.V.E012	14,000 u	VALVULA ESFERA PASO TOTAL, PN40, 1/2"	3,59	50,26
FT.V.E034	3,000 u	VALVULA ESFERA PASO TOTAL, PN40, 3/4"	4,09	12,27
FT.V.E200V1	2,000 u	Colector de impulsión red de fancoils	1.342,54	2.685,08
FT.V.E200V2	2,000 u	Colector retorno red de fancoils	816,10	1.632,20
FT.V.E200V3	4,000 u	Colector conexión inercia	282,45	1.129,80
FT.V.E200V4	2,000 u	Conexión de enfriadora a colector	87,90	175,80
FT.V.E200V7	2,000 u	Conexión de depósito de inercia	125,91	251,82
Grupo FT.....				9.315,60
FUS100020	18,000 u	FUSIBLE DE PROTECCION EN CONTINUA 1000V 20A	3,55	63,90
Grupo FUS.....				63,90
GA-0700	354,302 l	ADITIVO HIDROFUGO	1,25	442,88
GA-0703	1.085,544 l	ADITIVO REDUCTOR DE LA RETRACCIÓN	2,05	2.225,37
Grupo GA-.....				2.668,24
GA00200	87,648 l	PLASTIFICANTE	2,72	238,40
Grupo GA0.....				238,40
GC00100	0,746 t	CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS	308,90	230,30
GC00200	102,295 t	CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS	161,24	16.494,10
Grupo GC0.....				16.724,39
GE00200	19,735 t	MEZCLA PREFABR. ESCAYOLA Y PERLITA	290,00	5.723,06
Grupo GE0.....				5.723,06
GFIN	82,000 ud	grapa final	2,33	191,06
Grupo GFI.....				191,06
GH15TN	2,000 u	GH15TN-4-00-230VACDC Contactor 4polos 450A (AC-1)	1.182,38	2.364,76
Grupo GH1.....				2.364,76
GINT	164,000 ud	grapa intermedia	2,10	344,40

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN



PAG: 010/656

1 AL-015 4/12

LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
			Grupo GIN.....	344,40
GM-0115	13,384 m3	MORTERO IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIBLE	49,00	655,83
			Grupo GM.....	655,83
GP-0101	63,186 kg	MASILLA ADHESIVA POLIURETANO	0,80	50,55
			Grupo GP.....	50,55
GP00100	1.861,282 kg	PASTA ADHESIVA	0,23	428,09
GP00300	54,531 m2	PASTA NIVELADORA	1,66	90,52
			Grupo GP0.....	518,62
GR-0004	977,310 m	JUNTA ESPUMA POLIURETANO CELULA CERRADA	0,80	781,85
GR-0015	170,696 Kg	MASILLA POLIURETANO	8,30	1.416,78
			Grupo GR.....	2.198,62
GW00100	225,356 m3	AGUA POTABLE	1,16	261,41
			Grupo GW0.....	261,41
HB00120	90,810 m	BARANDILLA METÁLICA, PASAMANOS, T. INTERMEDIO Y RODAPIÉ	16,02	1.454,78
HB00400	16,651 u	SOPORTE METÁLICO BARANDILLA SISTEMA BALAUSTRÉ	19,04	317,04
			Grupo HB0.....	1.771,81
HC00200	2,000 u	AMORTIGUADOR DE RUIDO CON CASQUETES PVC	19,00	38,00
HC00550	23,000 u	PAR DE TAPONES ANTIRUIDO SILICONA	8,22	189,06
HC00610	52,000 u	PAR DE BOTAS SEGURIDAD PIEL GRIESGOS PUNT. Y PLANT. METAL	25,00	1.300,00
HC00650	19,000 u	PAR DE BOTAS AGUA PVC	14,95	284,05
HC00670	6,000 u	PAR DE POLAINAS DE CUERO	12,07	72,42
HC01500	47,000 u	CASCO DE SEGURIDAD ESTANDAR	2,50	117,50
HC01600	36,000 u	CHALECO REFLECTANTE	3,50	126,00
HC02100	6,000 u	CINTURÓN DE SEGURIDAD DE SUJECIÓN DOBLE ANILLAJE	46,43	278,58
HC02200	10,000 u	ARNES DE SEGURIDAD DE SUJECIÓN POLIAMIDA	117,00	1.170,00
HC02520	130,850 m	LINEA DE VIDA HORIZONTAL DE POLIESTER	2,95	386,81
HC03100	8,000 u	FILTRO CONTRA PINTURA, HUMOS, SOLDADURA	6,50	52,00
HC03300	20,000 u	GAFAS ANTI-IMPACTO DE MONTURA ACETATO	13,72	274,40
HC04200	17,000 u	PAR DE GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MINIMOS PIEL CERDO	2,49	42,33
HC04400	80,000 u	PAR DE GUANTES NEOPRENO	2,86	228,80
HC04500	6,000 u	PAR DE GUANTES SOLDADURA SERRAJE MANGA	3,25	19,50
HC04800	2,000 u	PAR DE GUANTES AISLANTES BT. 2500 V	29,90	59,80
HC04900	6,000 u	PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADURA	6,09	36,54
HC05100	3,000 u	MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA	3,50	10,50
HC05210	60,000 u	MASCARILLA POLIPROP. PARTÍCULAS ESTANDAR	2,40	144,00
HC05310	8,000 u	SEMIMÁSCARA RESPIRATORIA PINTURA, 1 VÁLVULA	14,34	114,72
HC05620	3,000 u	PANTALLA SOLDADURA ELÉCTRICA DE CABEZA ADAPT.	14,41	43,23
HC05710	2,000 u	PANTALLA SOLDADURA OXIACETILÉNICA ABATIBLE	11,58	23,16
			Grupo HC0.....	5.010,60
HDA064L	1,000 u	Interruptor automático de caja moldeada x160, 4P4D, 18kA, 63A	175,62	175,62
HDA101L	1,000 u	Interruptor automático de caja moldeada x160, 4P4D, 18kA, 100A	234,37	234,37
			Grupo HDA.....	99
HHA126H	1,000 u	Interruptor automático de caja moldeada x160, 4P4D, 25kA, 125A	288,47	288,47
			Grupo HHA.....	288,47
HHT251DR	2,000 u	Interruptor automático de caja moldeada, 4PNO-100%,250A,25kA	788,42	1.576,84
			Grupo HHT.....	1.576,84
HL00500	48,720 m2	CASETA MODULADA ENSAMBLABLE	425,15	20.713,41
HL00800	13,219 u	ASIENTO COMEDOR OBRA	9,99	132,06
HL00900	5,261 u	BANCO CORRIDO PARA 5 PERSONAS	51,53	271,09
HL01000	0,147 u	CALIENTA PLATOS OBRA PARA 50 PERSONAS	2.415,34	354,77
HL01200	3,427 u	MESA COMEDOR OBRA PARA 4 PLAZAS	56,01	191,96
HL01400	1,954 u	TOALLERO DE ACERO INOXIDABLE	8,82	17,23
			Grupo HLO.....	21.680,51

CONSEJERÍA DE JUSTICIA. ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
1 AL-015 4/12
PAG: 011/656



LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
HN3016020L	1,000 u	SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO Y GESTIÓN	11.036,06	11.036,06
Grupo HN3.....				11.036,06
HNW401DR	1,000 u	Int. automático caja moldeada, h3+ P630,4P,N0-100%,400A,40kA	1.382,92	1.382,92
HNW631DE	1,000 u	Int. automático caja moldeada, h3+ P630,4P,N0-100%,630A,40kA	1.516,97	1.516,97
Grupo HNW.....				2.899,89
HR-0920	322,900 m	RED DE SEGURIDAD DE POLIAMIDA 4,5 mm ALTA TENACIDAD	3,15	1.017,14
Grupo HR-				1.017,14
HR00200	4.558,520 u	ANCLAJE DE RED	0,82	3.737,99
HR00250	5,674 u	SOPORTE VERTICAL METÁLICO	13,41	76,09
HR00450	75,550 m	MALLA TIPO RAFIA 1 m	0,32	24,18
HR00700	268,246 m2	RED DE SEGURIDAD DE POLIAMIDA	1,30	348,72
HR00800	156,035 m	RED DE SEGURIDAD DE POLIAMIDA 4 mm Y MALLA 10x10 cm	4,47	697,48
Grupo HR0.....				4.884,45
HR500	13,000 u	Relé diferencial 30mA	69,11	898,43
HR502	3,000 u	Relé diferencial 300mA	79,96	239,88
Grupo HR5.....				1.138,31
HR701	12,000 u	Transformador diferencial circular de 35 mm de diámetro	57,89	694,68
HR704	1,000 u	Transformador diferencial circular de 140 mm de diámetro	350,35	350,35
HR705	1,000 u	Transformador diferencial circular de 210 mm de diámetro	506,92	506,92
HR723	2,000 u	Transformador diferencial circular de 105 mm de diámetro	218,86	437,72
Grupo HR7.....				1.989,67
HS00100	2,000 u	CONO BALIZAMIENTO REFLEC. 0,50 m	16,50	33,00
HS00500	1,320 u	SEÑAL ADVERTENCIA 42 cm	58,60	77,35
HS01200	34,000 u	SEÑAL PVC 30 cm	3,17	107,78
HS01200N01	24,000 u	PLACA SEÑALIZACIÓN SISTEMA BUCLE INDUC. MAGNÉTICA	3,50	84,00
HS01300	20,000 u	SEÑAL PVC 30x30 cm	3,17	63,40
HS01400	0,990 u	SEÑAL PVC 50x25 cm	5,29	5,24
HS02100	1,320 u	SOPORTE METALICO DIÁM. 50 mm	17,98	23,73
HS02150	62,763 u	BASE HORMIGÓN CERRAMIENTO PROV.	4,22	264,86
HS02800	89,650 m	CORDÓN BALIZAMIENTO	1,18	105,79
HS02800N01	270,000 m	CINTA ADHESIVA SEÑALIZACIÓN	0,75	202,50
HS02900	16,300 u	SOPORTE CORDÓN BALIZAMIENTO	0,63	10,27
HS03100	0,800 u	LÁMPARA INTERMITENTE (SIN PILAS)	35,16	28,13
HS03400	1,050 u	VALLA AUTÓNOMA NORMALIZADA METÁLICA	63,29	66,48
Grupo HS0.....				1.072,33
HW00100	1,000 u	BOTIQUÍN REGLAMENTARIO DE OBRA, INSTALADO	137,51	137,51
HW00300	50,000 u	ELEMENTOS DE REPOSICIÓN PARA BOTIQUÍN POR MES	22,00	1.100,00
Grupo HW0.....				1.237,51
IC06900	31,000 u	BOCA DE EXTRACCIÓN 150 mm DIÁM. CHAPA ESMALT. NUCLEO REGUL.	25,57	792,67
Grupo IC0.....				792,67
IC15600	1,000 u	CENTRAL DETECCIÓN CO, 1 ZONA, 6 DETEC. POR ZONA 1 EXTRAC.	351,91	351,91
Grupo IC1.....				351,91
IC202505_I	33,000 u	CAJA CAUDAL AIRE CTE D=250	76,73	2.532,09
IC205006_I	17,000 u	COMPUERTA REGULACION, ACC. MOTORIZADO DE D250 MM	152,25	2.588,25
IC205007_I	29,000 u	COMPUERTA REGULACION, ACC. MOTORIZADO DE D200 MM	130,50	3.784,50
IC205007_I'	6,000 u	COMPUERTA REGULACION, ACC. MOTORIZADO DE D150 MM	115,45	692,70
IC2053020_I	2,000 u	COMPUERTA REGULACION, ACC. MOTORIZADO DE 30x20 cm	159,25	318,50
IC2053025_I	5,000 u	COMPUERTA REGULACION, ACC. MOTORIZADO DE 30x25 cm	165,85	829,25
IC2053035_I	1,000 u	COMPUERTA REGULACION, ACC. MOTORIZADO DE 35x30 cm	169,25	169,25
IC23101F1'	2,000 u	CONJUNTO SPLIT S/FRÍO 3600 W FRIO C/COND	1.651,86	3.303,72
IC23101F2'	2,000 u	CONJUNTO SPLIT S/FRÍO 4600 W FRIO C/COND	1.893,04	3.786,08
IC25000	175,740 m	CONDUCTO HELICOIDAL CHAPA GALV. 100 MM. DIAM.	12,19	2.142,27
IC25100	54,288 m	CONDUCTO HELICOIDAL CHAPA GALV. 125 mm DIÁM.	14,94	811,06
IC25200	379,475 m	CONDUCTO HELICOIDAL CHAPA GALV. 150 mm DIÁM.	17,38	6.595,28
IC25400	31,750 m	CONDUCTO HELICOIDAL CHAPA GALV. 200 mm DIÁM.	20,89	663,26

CONSEJERÍA DE JUSTICIA. ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE JUDICIAL DE HUÉRCAL-OVERA

PAG: 012/656

AL-015 4/12




LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
IC25500	63,125 m	CONDUCTO HELICOIDAL CHAPA GALV. 250 mm DIÁM.	26,26	1.657,66
IC25700	122,210 m	CONDUCTO HELICOIDAL CHAPA GALV. 350 mm DIÁM.	38,05	4.650,09
IC26200	439,350 m2	CONDUCTO RECTANGULAR DE CHAPA GALV. 0.80 MM. DE ESPESOR	23,48	10.315,94
IC262000_I	424,750 ml	CONDUCTOCIRCULAR 200 DE CHAPA GALV. 0.50 MM. DE ESPESOR PINT + A	7,13	3.028,47
IC262500_I	385,500 ml	CONDUCTOCIRCULAR 250 DE CHAPA GALV. 0.50 MM. DE ESPESOR PINT + A	8,61	3.319,16
IC28405_I	108,000 u	DIFUSOR LINEAL ALUM. ANOD. 1 VÍAS Y 100 cm	27,61	2.981,88
IC28406_I	371,700 m	Tubo flexible de 254 mm de diámetro, formado por un tubo interior	6,46	2.401,18
IC28407_I	310,812 m	Cinta autoadhesiva de aluminio de 50 micras de espesor y 65 mm d	0,19	59,05
IC28408_I	177,000 Ud	Soporte metálico de acero galvanizado para sujeción al forjado d	4,26	754,02
IC28409_I	247,800 Ud	Brida y soporte para fijación de tubos flexibles para conducción	1,50	371,70
IC28500	139,000 u	DIFUSOR LINEAL ALUM. ANOD. 2 VÍAS Y 100 cm	66,84	9.290,76
IC28500_I	19,000 UD	Tobera de alta inducción gran alcance dim 87 mm	62,64	1.190,16
IC28800	110,000 u	DIFUSOR LINEAL ALUM. ANOD. 3 VÍAS Y 100 cm	93,94	10.333,40
Grupo IC2.....				78.569,67
IC40800	10,000 kg	GAS FRIGORÍFICO	9,87	98,70
IC41404_I	8,000 Ud	Termostato ambiente (RU) multifuncional, ACC88.401 "HIDROFIVE",	30,21	241,68
IC41405_I	8,000 Ud	Válvula de dos vías PI	52,62	420,96
IC41406_I	8,000 Ud	Válvula regulación caudal k-flow	42,39	339,12
IC41407_I	32,000 Ud	Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2".	2,11	67,52
IC41408_I	8,000 Ud	Controlador de fancoil (FCC), "HIDROFIVE", configurado como maes	87,70	701,60
IC41409_I	8,000 Ud	Sonda de temperatura de impulsión, "HIDROFIVE".	5,36	42,88
IC42100	1.370,860 m	MALLA TEXTIL DE 12 CM. ANCHURA	0,30	411,26
IC49205_I	108,000 u	PLENUM PARA DIFUSOR LINEAL 1 VÍAS Y 100 cm	21,21	2.290,68
IC49300	121,000 u	PLENUM PARA DIFUSOR LINEAL 2 VÍAS Y 100 cm	38,35	4.640,35
IC49600	73,000 u	PLENUM PARA DIFUSOR LINEAL 3 VÍAS Y 100 cm	43,46	3.172,58
Grupo IC4.....				2.427,33
IC50100N11	3,000 u	SIRENA ELECTRONICA ALARMA BITONAL 106dB INTERIOR	18,09	54,27
IC501030_I-12	1,000 UD	Rejilla 900 X 350	74,56	74,56
IC50200	2,000 u	PURGADOR AUTOMÁTICO AIRE, 10 bares CON VÁLVULA CIERRE	11,77	23,54
Grupo IC5.....				152,37
IC60500	2,000 u	SEPARADOR CENTRÍFUGO DE AIRE 50mm (2) DIÁM.	93,82	187,64
IC67300	2,000 m	TUBO ACERO GALV. SOLDADO UNE 19040 76,1x3,65 mm DIÁM. x ESP.	7,16	14,32
IC67800	119,180 m	TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 17,2x2,35 DIÁM. x ESP.	2,24	266,96
IC67900	122,210 m	TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 21,3x2,65 mm DIÁM. x ESP.	2,61	318,97
IC680	4,806 kg	ESMALTE SINTÉTICO	6,16	29,60
IC68000	253,409 m	TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 26,9x2,65 mm DIÁM. x ESP.	3,01	762,66
IC68100	305,020 m	TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 33,7x3,25 mm DIÁM. x ESP.	3,98	1.213,98
IC68200	541,275 m	TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 42,4x3,25 mm DIÁM. x ESP.	6,02	3.258,48
IC68400	517,120 m	TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 60,3x3,65 mm DIÁM. x ESP.	7,42	3.837,03
IC68500	711,385 m	TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 76,1x3,65 mm DIÁM. x ESP.	8,86	6.302,87
IC68600	174,500 m	TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 88,9x4,05 mm DIÁM. x ESP.	12,94	2.258,03
IC68650	53,500 m	TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 101,6x4,05 mm DIÁM. x ESP.	14,50	775,75
Grupo IC6.....				15.333,39
IC70299	80,000 m	TUBO COBRE DESHIDRATADO 6,35X0,81 MM DIÁM. EXT. X ESP. (1/4")	1,42	60
IC70300	80,000 m	TUBO COBRE DESHIDRATADO 9,52x0,81 mm DIÁM. EXT. x ESP. (3/8")	4,52	361,60
IC71600	9,000 u	VÁLVULA COMPUERTA 32 mm (1 1/4") DIÁM. 16 kg/cm2, 120° ROSCAR	15,98	143,82
IC72000	1,000 u	VÁLVULA COMPUERTA 80 mm (3") DIÁM. 16 kg/cm2, 120° BRIDAS	219,38	219,38
IC73500	1,000 u	VÁLVULA ESFERA 15 mm (1/2") DIÁM. 16 kg/cm2, 120° ROSCAR	4,30	4,30
IC73900	2,000 u	VÁLVULA ESFERA 40 mm (1 1/2") DIÁM. 16 kg/cm2, 120° ROSCAR	22,54	45,08
IC75001_I	1,000 Ud	Corina de aire para empotar en falso techo para un caudal de 1.	1.120,56	1.120,56
IC75002_I	2,000 Ud	Corina de aire para empotar en falso techo para un caudal de 2.	1.266,72	2.533,44
IC75300	1,000 u	VÁLVULA RETENCIÓN 40 mm (1 1/2") DIÁM. 16 kg/cm2, 120 G	13,25	13,25
IC75800	1,000 u	VÁLVULA SEGURIDAD 15 mm (1/2") DIÁM. TARADO FIJO, 3 BARS	8,67	8,67
IC76800	2,000 u	VASO EXPANSIÓN CERRADO 140 l CHAPA ACERO ELECTROSOLDADA	317,12	634,24
IC76900	1,000 u	VASO EXPANSIÓN CERRADO 200 l CHAPA ACERO ELECTROSOLDADA	402,84	402,84
Grupo IC7.....				5.600,78
IC801000AB_I	2,000 u	Deposito inercia 3.000 Acero Inoxidable	7.326,25	14.652,50

CONSEJERÍA DE JUSTICIA. ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE JURISDICCION
SUBSECCIÓN DE ENLACE
PAG: 013/656
AL-015 4/12



LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
IC81160C1	1,000 u	Sonda de temperatura y humedad exterior	306,73	306,73
IC81160C10	6,000 u	Rácor para válvula rosca V241/V341, DN15	7,74	46,44
IC81160C11	3,000 u	SUBESTACION DE CONTROL ESTÁNDAR TIPO 17075w1	4.540,99	13.622,97
IC81160C12	1,000 u	SWITCH NO GEST. 5 RJ45	111,47	111,47
IC81160C14	45,000 u	Pack Rele SER SC3514	92,08	4.143,60
IC81160C17	6,000 u	Módulo de E/S XENTA 411	236,02	1.416,12
IC81160C18	6,000 u	Módulo de E/S XENTA 451A	361,76	2.170,56
IC81160C19	6,000 u	Bases eléctricas, para módulos XENTA 400/500/700/900	38,98	233,88
IC81160C2	6,000 u	Sonda de Temperatura de inmersión, L=400	30,78	184,68
IC81160C22	6,000 u	Módulo ampliación CO para SEx	154,39	926,34
IC81160C22B	56,000 u	SONDA CO2	52,15	2.920,40
IC81160C23	4,000 u	Fuente de alimentación 640 mA Schneider Electric	317,10	1.268,40
IC81160C24	1,000 u	Servidor Web KNX HomeLynk	1.399,27	1.399,27
IC81160C25	4,000 u	Fuente de alimentación REG DC 24 V/1 A Schneider Electric	178,45	713,80
IC81160C27	42,000 u	Argus presencia basic polar Schneider Electric	200,29	8.412,18
IC81160C29	1,000 u	TRABAJOS DE INGENIERÍA , PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA CLIMA	11.400,45	11.400,45
IC81160C3	6,000 u	Vaina para Inmersión L=400mm	11,20	67,20
IC81160C30	1,000 u	TRABAJOS DE INGENIERÍA , PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA ILLUM	7.783,42	7.783,42
IC81160C31	1,000 u	Integracion Climatizadores (6 Ud)	4.765,35	4.765,35
IC81160C32	1,000 u	Integracion Enfriadoras (2 Ud)	2.898,64	2.898,64
IC81160C33	1,000 u	Integracion Analizadores de Redes (10 Uds)	9.892,22	9.892,22
IC81160C34	1,000 u	Integración Inversor Fotovoltaico	808,46	808,46
IC81160C35	1,000 u	Instalación y Montaje Clima	17.145,76	17.145,76
IC81160C36	1,000 u	Instalación y Montaje Iluminación	13.855,99	13.855,99
IC81160C37	2,000 u	Contador de agua caliente impulsos Diam76mm	611,49	1.222,98
IC81160C371	1,000 u	Contador de agua caliente impulsos Diam108mm	1.059,05	1.059,05
IC81160C38	2,000 u	Contador de agua caliente impulsos Diam32mm	216,53	433,06
IC81160C4	28,000 u	Válvula 2 Vías, bronce, rosca, DN22, Kvs 2,5, sin actuador (M400	99,16	2.776,48
IC81160C41	10,000 u	Válvula 3 Vías, bronce, rosca, DN22, Kvs 2,5, sin actuador (M400	52,30	523,00
IC81160C5	40,000 u	Actuador para válvulas de regulación, M400	190,94	7.637,60
IC81160C6	24,000 u	Sonda de Temperatura de inmersión, L=100	29,47	707,28
IC81160C7	24,000 u	Vaina para Inmersión L=100mm	8,87	212,88
IC81160C8	2,000 u	INTERRUPTOR DE FLUJO DE AGUA EN TUBERÍAS	204,17	408,34
IC81160C9	6,000 u	Transmisor Presión Agua 0-6bar	261,85	1.571,10
IC81160CCC	1,000 u	CABLEADO Y CONEXIONADO DE CONTROL CENTRALIZADO	6.106,59	6.106,59
IC81220C41	2,000 u	Válvula 3 Vías, bronce, rosca, DN40, Kvs 2,5, sin actuador (M400	118,00	236,00
Grupo IC8.....			144.041,19	144.041,19
ICM100100B-M	3,000 u	MARCO DE CHAPA GALV.	7,20	21,60
Grupo ICM.....			21,60	21,60
IE002_I	1,000 Ud	BATERIA FIJA CONDENSADORES 20 kVar	529,02	529,02
IE017001	1,000 u	BASE ENCHUFE II+T 25 A C/PLACA	12,30	12,30
IE01900	25.056,510 m	CABLE COBRE 1x1,5 mm2 H07V-K	0,57	14.282,21
IE01900-RF	418,140 m	CABLE COBRE 1x1,5 mm2 K(AS+)	0,64	267,61
IE01900N	198,000 m	CABLE COBRE 1x1,5 mm2/750 V ES07Z1-K(AS) Lib.Halog	0,14	27,72
IE02000	17.102,280 m	CABLE COBRE 1X2,5 MM2/750 V	0,94	16.074,14
IE02000-RF	1.752,350 m	CABLE COBRE 1X2,5 mm2 K(AS+)	1,18	2.077,77
IE02100	502,980 m	CABLE COBRE 1x4 mm2 H07V-K	1,39	700,14
IE02130N02	1,000 u	TARJETA CONTROLADORA DE BUS	177,70	177,70
IE02130N03	1,000 u	CONTROLADOR SYSTEVO CONTROL	776,00	776,00
IE02130N04	1,000 u	SOPORTE DE CONEXIÓN PARA MONTAJE EN RACK 19"	292,90	292,90
IE02130N11	507,000 ml	MANGUERA CU RZ1-K(AS) 0,6/1 KV 3X2.5 MM2	0,80	405,60
IE02200	5.825,680 m	CABLE COBRE 1x6 mm2 H07V-K	2,09	12.175,67
IE02200-RF	161,600 m	CABLE COBRE 1x6 mm2 H07V-K (AS+)	2,59	418,54
IE0225_I	50,500 M	Conductor CU 10 mm2 0,6/1kV RZ1-K(AS)	0,90	45,45
IE02400	969,600 m	CABLE COBRE 1x10 mm2 H07V-K(AS)	4,01	3.888,10
IE0245_I	12,500 M	Conductor CU 50 mm2 0,6/1kV RZ1-K (AS)	5,12	64,00
IE02500	75,750 m	CABLE COBRE 1x10 mm2 RZ1-K(AS)	3,91	296,18
IE02600	73,730 m	CABLE COBRE 1x16 mm2 H07V-K(AS)	6,01	443,12
IE02700	40,400 m	CABLE COBRE 1x16 mm2 RZ1-K(AS)	5,71	230,68
IE02800	173,720 m	CABLE COBRE 1x25 mm2 H07V-K(AS)	9,86	1.712,88

LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
IE02900	161,600 m	CABLE COBRE 1x25 mm2 RZ1-K(AS)	8,61	1.391,38
IE03000	120,000 m	CABLE COBRE 1x35 mm2 H07V-K(AS)	13,19	1.582,80
IE0305_I	3.375,000 M	Conductor CU 1,5 mm2 750 V PVC reucida emisión CIH	0,14	472,50
IE03100	679,650 m	CABLE COBRE 1x35 mm2 RZ1-K(AS)	11,96	8.128,61
IE03250	40,400 m	CABLE COBRE 1x50 mm2 RZ1-K(AS)	17,19	694,48
IE03400	262,600 m	CABLE COBRE 1x70 mm2 RZ1-K(AS)	24,20	6.354,92
IE03500	161,600 m	CABLE COBRE 1x95 mm2 RZ1-K(AS)	31,04	5.016,06
IE03500-M	85,850 m	CABLE COBRE 1x95 mm2 RZ1-K(AS+)	37,25	3.197,91
IE03733-M	343,400 m	CABLE COBRE 1x185 mm2 RZ1-K(AS+)	69,40	23.831,96
IE04120_I	25,000 M	Conductor CU 240 mm2 0,6/1kV RV-K	17,37	434,25
IE05200	462,000 u	CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE	0,36	166,32
IE07500	8,000 u	INTERRUPTOR CONMT. DE SUP. CAJA ESTANCA C/TAPA	10,62	84,96
IE07600	84,000 u	INTERRUPTOR CONMUTADO NORMAL	1,26	105,84
IE08400	2,000 u	INTERRUPTOR CRUZAMIENTO SUPERF. C/PLACA	5,25	10,50
IE08500	47,000 u	INTERRUPTOR DIFERENCIAL II 25 A/30 mA TIPO AC	31,02	1.457,94
IE08600	17,000 u	INTERRUPTOR DIFERENCIAL II 40 A/30 mA TIPO AC	31,02	527,34
IE08700	1,000 u	INTERRUPTOR DIFERENCIAL II 63 A/30 mA TIPO AC	182,82	182,82
IE09000	15,000 u	INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV 25 A/30 mA TIPO AC	134,62	2.019,30
IE09100	2,000 u	INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV 40 A/30 mA TIPO AC	278,10	556,20
IE09200	1,000 u	INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV 63 A/30 mA TIPO AC	303,59	303,59
Grupo IE0.....				111.408,43
IE10300	379,000 u	INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO II, DE 10-32 A	30,47	11.548,13
IE10400	42,000 u	INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO II, DE 32-50 A	37,12	1.559,04
IE10800	28,000 u	INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO IV, DE 10-32 A	63,16	1.768,48
IE10900	64,000 u	INTERRUPTOR SENC. CORTE. BIP. SUP. CAJA ESTANCA C/TAPA	10,62	679,68
IE11000	124,000 u	INTERRUPTOR SENCILLO	2,00	248,00
IE11300	12,000 u	PICA DE ACERO COBRIZADO (2 m) GRA.	22,55	270,60
IE11300_I	12,000 Ud	Pica toma de tierra, diámetro 14.6mm	7,85	94,20
IE11301_I	12,000 Ud	Soldadura aluminotérmica 35mm²	1,43	17,16
IE11600	7,000 u	PUNTO DE PUESTA A TIERRA	13,14	91,98
IE11900	12.653,620 m	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm	0,18	2.277,65
IE12002_I	1.529,500 M	Tubo corrugado P.V.C. diametro 16	0,12	183,54
IE12003_I	1.249,875 M	Tubo roscado, enchufable P.V.C rígido. 16 mm	0,49	612,44
IE12005	165,000 m	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO LH DIÁM. 16 mm	0,43	70,95
IE12100	1.281,690 m	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 23 mm	0,35	448,59
IE12105	1.062,520 m	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO LH DIÁM. 23 mm	0,55	584,39
IE12200	920,110 m	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIAN. 29 mm	0,50	460,06
IE12201_I	2.719,133 M	Tubo corrugado P.V.C. corrugado reforzado diametro 25 no propaga	0,23	625,40
IE12202_I	931,875 M	Tubo corrugado P.V.C. diametro 25	0,23	214,33
IE12203_I	51,870 M	Tubo roscado, enchufable P.V.C rígido. 25 mm	0,86	44,61
IE12205	1.220,000 M	Tubo P.V.C reforzado. 25 mm	1,04	1.268,80
IE12300	172,710 m	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 36 mm	0,65	112,26
IE12303_I	667,590 M	Tubo roscado, enchufable P.V.C rígido. 32 mm	1,22	814,46
IE12309_I	591,355 M	Tubo roscado, enchufable P.V.C rígido. 50 mm	3,19	1.885,42
IE12400	131,300 m	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 48 mm	1,07	140,49
IE12402_I	3,750 M	Tubo roscado P.V.C. diametro 40	0,44	1,65
IE12403_I	12,625 M	Tubo roscado, enchufable P.V.C rígido. 40 mm	2,11	26,64
IE12500	2.862,960 m	TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 13 mm	0,91	2.605,29
IE125001N	11,000 u	PULSADOR ATRAPAMIENTO	33,59	369,49
IE12700	449,000 m	TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 21 mm	1,59	713,91
IE13000	65,650 m	TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 48 mm	4,65	305,27
IE13900	227,250 m	BANDEJA DE REJILLA 200X100 mm	14,32	3.254,22
IE13905-M	47,470 m	BANDEJA DE REJILLA 300X100 mm	18,37	872,02
IE13910	29,290 m	BANDEJA DE REJILLA 400X100 mm	20,46	599,27
IE13935	2,000 u	INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR (II). INT. N. 40 A SENS. 0,5A	372,15	744,30
IE14070	2,000 u	INTERRUPTOR AUT. MAGNETOTÉRMICO (IV) DE 40A. TC. 6KA	144,52	289,04
IE15005	42,000 u	DETECTOR ELEMENTOS DE PRESENCIA	57,71	2.423,82
IE170010_I	239,820 m	Bandeja Pemsaband RX perforada 80X100 GC	16,20	3.885,08
IE170011_I	112,403 m	Bandeja Pemsaband RX perforada 80X150 GC	19,05	2.141,27
IE170012_I	117,180 m	Bandeja Pemsaband RX perforada 80X200 GC	21,85	2.560,38
Grupo IE1.....				46.813,32

LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
IE70020_II	1,000 ud	UPS (On-Line) 25 kVA	11.785,50	11.785,50
IE70020_IV	1,000 ud	UPS (On-Line) 15 kVA	8.245,36	8.245,36
IE70020_V	1,000 ud	UPS (On-Line) 80 kVA	22.863,35	22.863,35
Grupo IE7				42.894,21
IE802000_II	1,000 Ud	Equipo 150 kVA para la corrección automática del factor de pote	3.897,60	3.897,60
IE804751_I	3,000 Ud	Trafo de intensidad con núcleo partido	46,11	138,33
IE804752_I	1,000 UD	ARMARIO IP 65	288,84	288,84
Grupo IE8				4.324,77
IE98004_I	1,000 Ud	Interruptor corte en carga 630A tetrapolar	1.071,80	1.071,80
Grupo IE9				1.071,80
IF-1500	1,000 u	ASIENTO Y TAPA	72,00	72,00
IF-1505	10,000 u	ASIENTO Y TAPA C. BLANCO	20,83	208,30
IF-1590	10,200 u	INODORO FLUXÓMETRO C. BLANCO	240,34	2.451,47
IF-15900	1,020 u	INODORO FLUXÓMETRO ACERO INOXIDABLE	380,00	387,60
IF-1780	4,080 u	LAVABO ENCIMERA ACERO INOXIDABLE	93,00	379,44
IF-1783	20,000 u	LAVABO ENCIMERA PORC.	105,00	2.100,00
IF-2105	1,000 u	LAVAMANOS DISCAP. PORCELANA, BLANCO, 0,40 m	65,00	65,00
IF-2470	5,000 u	REJA INOXIDABLE Y ALMOHADILLA	53,85	269,25
IF-2685	2,000 u	KIT BARRA DUCHA CON FIJACIONES INOX	32,00	64,00
IF-2950	16,320 u	URINARIO MURAL C/FIJACIONES	212,00	3.459,84
IF-7701	1,000 u	LAVABO ACERO INOXIDABLE	195,00	195,00
IF-9047	2,000 u	TELA PVC FORM PLATO DUCHA C/SIFON INCORPORADO	30,00	60,00
IF-9552	4,000 u	EQUIPO GRIFERIA MONOMANDO GERONTOLÓGICO	108,00	432,00
Grupo IF-.....				0.143,90
IF00100	4,000 u	ANTIARIETE DIÁM. 1	8,05	32,20
IF07000	2,000 u	CONTADOR GENERAL 40 mm	511,64	1.023,28
IF08100	2,000 u	DESAGUE DUCHA CON REJILLA	4,53	9,06
IF08500	2,000 u	DUCHA TELEFONO FLEX. CROMADO 1º CAL.1,50 m	38,04	76,08
Grupo IF0				1.140,62
IF10000	5,000 u	EQUIPO GRIFERIA MONOBLOC PILETA DE 1º C.	49,98	249,90
IF10102	21,000 u	EQUIPO GRIFERIA MONOMANDO LAVABO 1º CAL.	48,28	1.013,88
IF10500	11,000 u	FLUXOR 1"PARA INOD. CON TUBO DESC. CURVO	213,07	2.343,77
IF12300	2,000 u	GRIFO COMPROBACIÓN MIRILLA DIÁM. 1 1/2"	148,09	296,18
IF16700	30,000 u	JUEGO DE RAMALILLOS	4,11	123,30
IF17200	16,000 u	JUEGO TORNILLOS FIJACIÓN	3,25	52,00
IF17352	1,000 u	JUEGO, SOPORTES, ACERO LAM. FRIO FIJO	62,63	62,63
Grupo IF1				4.141,66
IF21400	24,000 u	LLAVE PASO CROMADA 1/2" (10/15 mm) CALIDAD MEDIA	9,78	234,72
IF21800	18,000 u	LLAVE PASO CROMADA 3/4" (15/20 mm) CALIDAD MEDIA	15,11	271,98
IF22200	48,000 u	LLAVE PASO CROMADA 1" (22/25 mm) CALIDAD MEDIA	15,71	754,08
IF22300	6,000 u	LLAVE PASO CON GRIFO VACIADO 1"	41,67	250,02
IF22400	7,000 u	LLAVE PASO CON GRIFO VACIADO 1 1/2"	52,98	370,86
IF22460_I	12,000 u	LLAVE PASO CON GRIFO VACIADO 2 1/2"	63,20	758,40
IF22500	1,000 u	LLAVE PASO CON GRIFO VACIADO 1 1/4"	45,91	45,91
IF22600	50,000 u	LLAVE PASO ESCUADRA DIÁM. 1/2"	4,59	229,50
IF22700	42,000 m	MANGUETÓN PVC DIÁM. 113 mm	14,36	603,12
IF23900	5,100 u	PILETA VERTEDERO PORC. C. BLANCO DE 0,50 m CAL. MEDIA	103,24	526,52
IF24300	2,000 u	PUERTA HORNACINA CONTADOR 2,10x0,70 m	67,00	134,00
IF25100	2,000 u	SIFÓN BOTELLA INDIVIDUAL DIÁM. 43 mm	2,83	5,66
IF25300	36,000 u	SIFÓN BOTELLA INDIVIDUAL LATÓN CROMADO 40 mm DIÁM.	12,59	453,24
IF25600	23,000 u	SUMIDERO LATÓN	18,42	423,66
IF26800	2,000 u	TRANSFUSOR Y MEZCLADOR DUCHA DE 1º C.	73,36	146,72
IF27400	2,500 m	TUBO ACERO GALVANIZADO DIÁM. 2"	13,80	34,50
IF27500	3,000 m	TUBO ACERO GALVANIZADO DIÁM. 2 1/4"	19,34	58,02
IF27700	2,500 m	TUBO ACERO GALVANIZADO DIÁM. 3"	32,13	80,33
IF29000	107,262 m	TUBO PVC DIÁM. 32x2,4 mm	1,19	127,64
IF29020	240,000 m	TUBO PVC DIÁM. 25X1,9 MM	0,96	230,40
IF29100	72,720 m	TUBO PVC DIÁM. 40x1,9 mm	1,52	110,53

CONSEJERÍA DE JUSTICIA. ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN



PAG: 016/656

AL-015 4/12

LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
IF29200	65,650 m	TUBO PVC DIÁM. 53 mm	1,95	128,02
IF29300	5,050 m	TUBO PVC DIÁM. 63 mm	3,68	18,58
IF29900	4,000 u	VÁLVULA COMPUERTA DIÁM. 1 1/2" (36/40 mm)	21,22	84,88
Grupo IF2.....				6.081,30
IF30000	5,000 u	VÁLVULA COMPUERTA DIÁM. 2" (50/60 mm)	27,49	137,45
IF30600	5,000 u	VÁLVULA DESAGUE LAVADERO C/TAPON	5,49	27,45
IF30650	41,000 u	VÁLVULA DE ESFERA DIÁM. 1 1/2" (36/40 mm)	31,12	1.275,92
IF31000	1,000 u	VÁLVULA REDUCTORA PRESIÓN DIÁM. 1 1/2" (36/40 mm)	298,24	298,24
IF31400	2,000 u	VÁLVULA RETENCIÓN DIÁM. 2" (50/60 mm)	17,76	35,52
Grupo IF3.....				1.774,58
IF91650	2,000 u	ACOMETIDA AGUA DE 40 A 50 mm S/NORMAS	855,40	1.710,80
IF92961	140,360 m	TUBO POLIETILENO ALTA DENSIDAD UNIÓN MEC. DIÁM. 25x2 mm	0,84	117,90
IF92979	91,910 m	TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 75 mm	1,58	145,22
IF92980	25,250 m	TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 125 mm	3,46	87,37
IF92990	175,740 m	TUBO POLIPROPILENO DIÁM. 20x1,9 mm	1,10	193,31
IF92991	181,548 m	TUBO POLIPROPILENO DIÁM. 25x2,3 mm	2,03	368,54
IF92992	180,790 m	TUBO POLIPROPILENO DIÁM. 32x2,9 mm	3,14	567,68
IF92993	136,500 m	TUBO POLIPROPILENO DIÁM. 40x3,7 mm	5,03	686,60
IF92994	57,570 m	TUBO POLIPROPILENO DIÁM. 50x4,6 mm	7,37	424,29
IF92995	139,380 m	TUBO POLIPROPILENO DIÁM. 63x5,8 mm	11,09	1.545,72
IF92996	25,250 m	TUBO POLIPROPILENO DIÁM. 75x6,8 mm	17,44	440,36
IF93101	180,000 m	TUBO MULTICAPA PERT/AL/PERT DIÁM. 16 mm	1,57	282,60
IF93102	36,000 m	TUBO MULTICAPA PERT/AL/PERT DIÁM. 18 mm	1,84	66,24
Grupo IF9.....				6.636,63
IK00300N01	165,000 MI	BUS COMUNICACIONES	1,30	214,50
IK00300N05	262,000 m	CABLE UTP CAT.5E LIBRE HALÓGENOS	0,16	41,92
IK00350N015	8,000 u	BLOQUE DE LLAMADA WC (NC) CON TIRADOR	20,50	164,00
IK00350N016	8,000 u	MÓDULO ELECTRÓNICO EM 314 SIN BUS CAMA	100,00	800,00
IK00350N017	1,000	MODULO INTERFACE PUESTO DE CONTROL CP99	262,00	262,00
IK00350N018	3,000	FINAL DE BUS PASIVO (NC)	30,40	91,20
IK00350N019	1,000 u	AMPLIFICADOR DATOS+AUDIO	83,00	83,00
IK00350N020	8,000 u	BLOQUE ANULACIÓN / PRESENCIA (VERDE)	24,60	196,80
IK00350N021	1,000 u	ESTACIÓN DE PLANTA KSA-CP99	1.760,00	1.760,00
IK00350N022	1,000 u	SERVIDOR DE LLAMADAS SYSTEVO V11	2.970,00	2.970,00
IK00350N023	1,000 u	SWITCH SISTEMA GS724Tv4 LAYER2	413,40	413,40
IK00350N024	1,000 u	COMUNICADOR IP	192,30	192,30
Grupo IK0.....				7.182,20
IM-0005	3,000 u	EQUIPO 4 PUERTAS PISO AUTOMATICA	2.140,00	6.420,00
IM-0006	2,000 u	EQUIPO ASCENSOR MINUSVALIDOS 8 PERSONAS 4 PARADAS	13.100,00	26.200,00
IM-0007	1,000 u	EQUIPO ASCENSOR MINUSVALIDOS 8 PERSONAS 3 PARADAS	11.200,00	11.200,00
Grupo IM-.....				43.820,00
IM00100	1,000 u	EQUIPO ELEV. AGUAS SUCIAS BOMBA SUMERGIBLE 2.72 HP	3.124,17	3.124,17
IM00300	1,000 u	EQUIPO ELEV. AGUAS SUCIAS BOMBA ASPIRACIÓN 5.16 HP	3.617,46	3.617,46
IM03800	1,000 u	GRUPO PRES. 2*7.200 l/h 40 m.c.a. 2 BOMBAS,TANQUE 2000 l ASP. RE	2.679,60	2.679,60
IM03806_I	1,000 UD	BOMBA RECIRCULACIÓN ACS PARA UN CAUDAL DE 250 L/H Y UNA PRESIÓN	150,00	150,00
IM04900_I	1,000 u	GRUPO PRESION C/INCEN. 120000 l/h 75 m.c.a. BOMBAS 15-3,0 CV	3.781,78	3.781,78
IM05000	2,000 u	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DE NIVEL	121,13	242,26
Grupo IM0.....				13.595,27
IMP_GFEI	60,000 u	IMPUESTO GFEI R410A (PCA 2088)	21,92	1.315,20
Grupo IMP.....				1.315,20
IN00380	1,000 u	VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN 1/2"	5,32	5,32
IN00390	1,000 u	VÁLVULA ESFERA LATÓN ROSCAR 1/2"	5,98	5,98
IN00410	1,000 u	MANÓMETRO DE 0 A 15 BAR	8,56	8,56
IN00420	1,000 u	LIRA PARA MANÓMETRO	9,78	9,78
Grupo IN0.....				29,64

LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
INT80	1,000 u	INTERRUPTO AUTOMATICO 4P 80A CAJA MOLD.	185,70	185,70
Grupo INT.....				185,70
IP0012_IE	1,000 ud	Depósito 12 m3 modular polietileno	2.133,00	2.133,00
IP00220_I	6,000 u	SIRENA ANALOG. CON FLASH LAZO AWSB32/R/R-I CON AISLADOR	64,54	387,24
IP00230N1	3,000 u	SIRENA OPTICO ACUSTICA CON BASE C Y W CWSS-RW-S5	90,86	272,58
IP00500	12,000 u	B.I.E., MANGUERA 25 m 25 mm SEMIRRIGIDA, COMPLETA	476,49	5.717,88
IP00601_I	1,000 u	BATERÍA DE 6 CILINDROS DE 140 L SISTEMA IG541 A 300 BAR EN SIMPL	15.000,00	15.000,00
IP00602_I	1,000 u	INTERRUPTOR DE PRESIÓN	72,00	72,00
IP00603_I	1,000 u	COLECTOR PARA VÁLVULA DIRECCIONAL DE 2" CON 3 ENTRADAS	291,75	291,75
IP00604_I	3,000 u	VALVULA DIRECCIONAL DE 2" MODELO SVD50	1.100,00	3.300,00
IP00605_I	3,000 u	RESTRICTOR CALIBRADO DE 2"	53,25	159,75
IP00606_I	3,000 u	VALVULA ANTI-RETORNO DE 1/4"	29,25	87,75
IP00607_I	3,000 u	LATIGUILLO DE COBRE DE 6X4	10,50	31,50
IP00608_I	1,000 u	CILINDRO PILOTO DE 2 L DE N2 PARA VÁLVULAS DIRECCIONALES CON ACT	474,54	474,54
IP00609_I	6,000 u	HERRAJES Y ADAPTADOR PARA CILINDROS	30,00	180,00
IP00610_I	1,000 u	VÁLVULA DE ROTURA DE ESCAPE CONDUCTIDO	66,00	66,00
IP00611_I	18,000 u	DIFUSOR RADIAL 360 ° 1"	25,00	450,00
IP00612_I	18,000 u	Placa calibrada 1"	15,00	270,00
IP01300_I	1,000 Ud	Sirena exterior	48,41	48,41
IP02400N17	1,000 u	CENTRAL DETECCIÓN Y ALARMA ANTIINTRUSISMO EDIFICIO	695,70	695,70
IP02657	1,000 u	CENTRAL MICROPROCESADORA ANALÓGICA 4 LAZO	1.514,56	1.514,56
IP02658_I	1,000 u	Tarjeta de 2 lazos analogicos SS. Se incluyen las instrucciones	349,01	349,01
IP03100_I	188,000 u	DETECTOR ANALOGICO OPTICO CON AISLADOR	26,34	4.951,92
IP03115_I	1,000 u	Detector lineal infrarojo analogico direccionable de 5 a 100m Mo	444,49	444,49
IP03120_I	2,000 u	Retenedor electromagnético para puertas cortafuegos de con insta	183,72	367,44
IP03300N1	12,000 u	DETECTOR OPTICO DE HUMOS SD851EA	24,35	292,20
IP033NNNN	12,000 u	BASE PARA INSTALACIÓN VISTA 401	5,37	64,44
IP0350_I	24,000 u	PULSADOR ANALOGICO REARMABLE M700KAC CON AISLADOR	29,63	711,12
IP05001_I	65,000 u	CAJA PARA ALOJAMIENTO DE EXTINTOR	16,46	1.069,90
IP05206	152,000 u	ROTULO RECORRIDO DIM 297X210 MM	6,29	956,98
IP05207	82,000 u	ROTULO MEDIOS DE INTERVENCIÓN DIM 297X210 MM	6,29	515,88
IP06001_I	55,000 UD	Manguito intumescente cortafuego con resistencia al fuego de 120	96,51	5.308,05
IP07300	24,000 u	EXTINTOR MÓVIL, CO2 DE 5,0 kg EFICACIA 34-B	96,51	2.316,24
IP07800	2,000 u	EXTINTOR MÓVIL, POLVO ABC, 6 kg EFICACIA 8-A, 39-B	32,65	65,30
IP07800_I	43,000 u	EXTINTOR MÓVIL, POLVO ABC, 6 kg EFICACIA 21-A, 113-B	32,65	1.403,95
IP08400N	3,000 u	PAN -3 LETRERO LUMINOSO INTERIOR	77,30	231,90
IP08650N	3,000 u	ITAC MÓDULO INTERFACE PARA INTEGRACION EN LAZOS ANALOGICOS	225,13	675,39
IP08652N	3,000 u	MODULO MULTIPLE 2 ENTRADAS 1 SALIDA RELE	42,12	126,36
IP08850N	1,000 u	AEX/SDR3 o equiv. Sistema disparo para 3 válvulas direccionales	496,88	496,88
IP09025_I	1.529,500 ml	CABLE TRENZADO APANT. 2X2,5-LHR	1,31	2.003,65
IP090520_I	30,000 u	MODULO CONTROL	38,69	1.160,70
IP090525_I	30,000 u	CAJA PARA MODULO	5,42	162,60
IP09390N	3,000 u	M3A-Y000SG-K013-65 PULSADOR DE DISPARO EXTINCION	25,25	75,75
IP09390N1	3,000 u	M3A-Y000SG-K013-65 PULSADOR DE PARO EXTINCION	25,25	75,75
Grupo IP0.....				54.977,56
IP100209_I	4,000 ud	COMPUERTA CORTAFUEGO DIAM. 100 mm CON ACTURADOR ELECTRICO	130,00	520,00
IP100209_I-	1,000 ud	COMPUERTA CORTAFUEGO DIAM. 125 mm CON ACTURADOR ELECTRICO	135,00	135,00
IP12200	2,000 u	VÁLV. COMPUERTA 65 mm HUSILLO ASC. HIERRO FUND. BRIDA-C/BRIDA	246,09	492,18
IP12800	4,000 u	VÁLV. RETEN. CLAPETA 65 mm HIERRO FUND. GUAR. BRONCE PN10 BRIDA	140,38	561,52
IP12900	1,000 u	VÁLV. RETEN. CLAPETA 80 mm HIERRO FUND. GUAR. BRONCE PN10 BRIDA	156,17	156,17
IP13600N	1,000 u	AEX/VVD o equivalente. VALVULA DE VACIADO DE CIRCUITO DISPARO	167,34	167,34
IP13600N1	1,000 u	AEX/VCODR3 o equivalente. Válvula direccionable 3"	2.072,40	2.072,40
IP13600N2	2,000 u	AEX/VCODR3 o equivalente. Válvula direccionable 2"	2.065,00	4.130,00
IP15400	1,000 u	VÁLVULA ESFERA, PALANCA 32 mm FUND. BRONCE ROSCA	14,03	14,03
IP15500	12,000 u	VÁLVULA ESFERA, PALANCA 40 mm FUND. BRONCE ROSCA	20,23	242,76
IP160209_I	8,000 ud	COMPUERTA CORTAFUEGO DIAM. 160 mm CON ACTURADOR ELECTRICO	140,00	1.120,00
IP16400	6,000 u	VÁLVULA RETENCIÓN CLAPETA 25 mm FUND. BRONCE ROSCA	9,22	55,32

CONSEJERÍA DE JUSTICIA. ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SOPORTE TECNOLÓGICO
PAG: 018/656
1 AL-015 4/12



LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
IP16500	2,000 u	VÁLVULA RETENCIÓN CLAPETA 32 mm FUND. BRONCE ROSCA	13,71	27,42
IP16550	1,000 u	VALVULA RETENCION, 35 MM. (1 1/4")	14,70	14,70
IP16600	1,000 u	VÁLVULA RETENCIÓN CLAPETA 40 mm FUND. BRONCE ROSCA	16,37	16,37
IP16700	1,000 u	VÁLVULA RETENCIÓN CLAPETA 50 mm FUND. BRONCE ROSCA	21,86	21,86
IP16906N	1,000 u	AEX/BDN-5 o equivalente. BOTELLIN PILOTO DISPARO N2 DE 4,7 L.	969,50	969,50
IP16911N	6,000 u	AEX/CVDUX500 o equiv. Compuerta alivio doble acción 2120/1280	1.339,48	8.036,88
IP16933N01	2,000 u	FUENTE DE ALIMENTACIÓN 20 A	456,00	912,00
Grupo IP1				19.665,45
IP200107_I-09	2,000 ud	Compuerta cortafuegos 450X450 con actuador automático	207,54	415,08
IP20010_I-10B	2,000 ud	Compuerta cortafuegos 500X300 con actuador automático	188,15	376,30
IP20010_I-10C	1,000 ud	Compuerta cortafuegos 500X400 con actuador automático	198,25	198,25
IP200209_I	2,000 ud	COMPUERTA CORTAFUEGO DIAM. 200 mm CON ACTURADOR ELECTRICO	148,16	296,32
IP250209_I	6,000 ud	COMPUERTA CORTAFUEGO DIAM. 250 mm CON ACTURADOR ELECTRICO	152,77	916,62
IP250509_I	4,000 UD	EXUTORIO 145X832 CM	788,10	3.152,40
Grupo IP2				5.354,97
IP300209_I-	4,000 ud	COMPUERTA CORTAFUEGO DIAM. 350 mm CON ACTURADOR ELECTRICO	163,18	652,72
Grupo IP3				652,72
IP5205	2,000 u	ROTULO SALIDA, DIM 297X210 MM	3,95	7,90
Grupo IP5				7,90
IP80150N	1,000 u	AEX/DMBBP o equivalente DISPOSITIVO MECANICO DE BLOQUEO BOTELLIN	119,00	119,00
IP80160	12,000 u	ADAPTADOR PARA BASE B401DGR	0,36	4,32
IP80180	3,000 u	CAJA MS200SMB	4,91	14,73
IP80182	3,000 u	BASE BAJO PERFIL	3,23	9,69
IP80183	3,000 u	ZOCALO COLOR ROJO PARA TUBO VISTO	5,20	15,60
IP801900	6,000 u	AEX/CVEXP500 o equiv. Persiana de protección compuerta DUX500	301,01	1.806,06
Grupo IP8				1.969,40
IPRA0001N01	93,000 u	SENSOR DE MOVIMIENTO DUAL TEC	40,50	3.766,50
IPRA0001N03	44,000 u	CONTACTO MAGNETICO EN PUERTAS	71,00	3.124,00
IPRA0001N09	17,000 u	SISTEMA CONTROL ACCESO CUARTO TÉCNICO (LECTOR)	140,00	2.380,00
IPRA0001N0B	11,000 u	MODULO EXPANSOR SIN FUENTE	71,36	784,96
IPRA0001N0C	10,000 u	MODULO EXPANSOR con FUENTE	160,00	1.600,00
IPRA0001N0D	3,000 u	DETECTOR SISMICO	134,00	402,00
IPRA0001N0F	8,000 u	DETECTOR DE INUNDACION	76,00	608,00
IPRA0001N0G	3,000 u	PLACA CPU	635,00	1.905,00
IPRA0001N0H	17,000 u	PLACA GESTIÓN LECTOR DE TARJETAS	325,00	5.525,00
IPRA0001N0J	3,000 u	CAJA TRANSFORMADOR PARA 9 PLACAS	320,00	960,00
IPRA0001N0K	3,000 u	FUENTE ALIMENTACION 24V	470,00	1.410,00
IPRA0001N0L	3,000 u	BATERIAS	28,00	84,00
IPRA0001N0M	17,000 u	CABLE BUS	62,00	1.054,00
IPRA0001N11	1.522,070 u	CABLE DE SEGURIDAD 4x0,22+2x0,75 PARA SISTEMA DE A	1,24	1.887,37
IPRC001N01	14,000 m	CAMARA COMPACTA DIA/NOCHE DE EXTERIOR	153,00	2.142,00
IPRC001N03	33,000 m	CAMARA MINIDOMO PARA INTERIOR CON SOPORTE DE FIJAC	134,00	4.422,00
IPRC001N09	2,000 m	MONITOR 19" CCTV	310,70	621,40
Grupo IPR				32.676,23
IT12301_I	187,425 m	Tubo corrugado P.V.C. corrugado reforzado diametro 32 no propaga	0,56	104,96
Grupo IT1				104,96
IV00040N01	14,000 m	SOPORTE DE FIJACIÓN CAMARA CCTV	31,00	434,00
IV00070N01	6,000 u	AMPLIFICADOR DE INDUCCIÓN PARA BUCLE MAGNÉTICO	520,00	3.120,00
IV00100N01	270,000 m	CINTA DE COBRE CON AISLANTE	6,20	1.674,00
IV01910	48,000 u	PLACA CIEGA	0,99	47,52
IV04120_I	7,070 u	REGISTRO DE ENLACE 45x45x15 cm MONTAJE SUPERFICIAL	43,27	305,92
IV0500_I	100,450 ML	Cable universal interior/exterior de 12 fibras ópticas multimodo	4,05	406,82
Grupo IV0				5.988,26

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
PAG: 019/656
1 AL-015 4/12



LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
IV10100_J	6,000 UD	ARMARIO PARA CENTRALIZACIÓN DE VOZ Y DATOS 19" 42U	630,00	3.780,00
IV10101_J	24,000 UD	PANELES DE PARCHEO 24 CONECTORES RJ45 CAT6A UTP 1U	94,50	2.268,00
IV10102_J	8,000 UD	PANEL FIBRA OPT 1U 12 LC DUPLEX	185,00	1.480,00
IV10104_J	47,000 UD	PANEL 1U GUIA LATIGUILLOS 4 ANILLOS	16,99	798,53
IV10105_J2	18,000 UD	REGLETA 8 TOMAS SCHUKO	109,62	1.973,16
IV10106_J3	24,000 u	GUIACABLES VERTICAL PARA RACK 1000 ANCHO	7,05	169,20
IV10107_J	12,000 UD	ENTRADA CABLES AUTOVENTILADA	14,25	171,00
IV10108_J	6,000 UD	CAJON+TH 19P 1U P400 624M3/H 68W	187,94	1.127,64
IV10109_J	19,000 u	SWITCH ACCESO 24 PUERTOS POE+ 4 SFP+	1.124,00	21.356,00
IV10109_J2	2,000 u	SWITCH CORE 48 PUERTOS SFP+	3.500,00	7.000,00
IV10109_J3	1,000 u	SWITCH CORE 48 PUERTOS RJ45 10 GE	2.500,00	2.500,00
IV10109_J4	2,000 u	ROUTER CORE / FIREWALL 24 P RJ 10 GE	2.500,00	5.000,00
IV10110_J	10,000 u	BANDEJA FIJA FORMATO RACK 19"	12,55	125,50
Grupo IV1				47.749,03
JLJRM63IDE	1,000 UD	Ud. Compacto gama RM6, mod RM63I/DE (3L)	29.927,59	29.927,59
Grupo JLJ.....				29.927,59
KA-0001	2,000 u	MASTIL CON TUBO ACERO INOXIDABLE 40.1,5 MM.	195,00	390,00
KA-0022	74,487 m2	PLANCHA ACERO LAMINADO 5 MM.	50,00	3.724,35
KA-0131	2.793,815 kg	ACERO GALV CHAPA PLEGADA 10 mm	1,24	3.464,33
KA-0160	18,480 u	ZOCALO ALUMINIO ESPESOR 2 mm.	2,14	39,55
KA-0236	9,240 u	MARCO OCULTO ALUMINIO LACADO COLOR ANODIZADO	345,00	3.187,80
KA-0253	54,000 m	TUBO ALUMINIO 30.30.1,5 MM	2,80	151,20
KA-1015	41,700 m2	REJILLA ELECT 30.30.30.2+ø 5 MM A GALV ESMALTADO	56,51	2.356,47
KA-1101	234,992 m	PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO 50.50.2 MM.	5,50	1.292,46
KA-1103	163,424 m	PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO 80.40.2 MM.	7,00	1.143,97
KA-1900	17,780 m2	PUERTA ACERO GALVANIZADO HOMOLOGADA CT	232,00	4.124,96
KA-2508	4,030 m2	PUERTA CORTAFUEGO ABATIBLE 1 HOJA TIPO EI2-30-C5	115,00	463,45
KA-2509	9,070 m2	PUERTA CORTAFUEGO ABATIBLE 1 HOJA TIPO EI2-45-C5	122,50	1.111,88
KA-2511	22,180 m2	PUERTA CORTAFUEGO ABATIBLE 1 HOJA TIPO EI2/60	137,00	3.038,66
KA-2513	15,750 m2	PUERTA CORTAFUEGO ABATIBLE 2 HOJAS TIPO EI2-30-C5	170,00	2.677,50
KA-2514	93,770 m2	PUERTA CORTAFUEGO ABATIBLE 2 HOJAS TIPO EI2-60-C5	200,00	8.754,00
KA-2800	6,794 m2	PUERTA H. ABATIBLES ACERO INOXIDABLE	336,45	2.285,98
KA-2801	20,340 m2	PUERTA GARAJE ABATIBLE LAMA Z-40.40.40 MM. ACERO GALV.	122,00	2.481,48
KA-2802	46,566 m2	PUERTA CORREDERA ACERO INOXIDABLE	366,00	7.043,01
KA-3001	38,300 m2	PUERTA METALICA 1 HOJA ABATIBLE	95,00	3.638,50
KA-3011	15,750 m2	PUERTA METALICA 2 HOJAS ABATIBLES ASIMETRICAS	113,00	1.779,75
KA-6315	9,900 m2	PUERTA ABATIBLE ACERO INOX. ACRISTALADA	2.080,00	20.592,00
Grupo KA.....				93.740,48
KA00200	79,840 kg	ACERO EN PLETINAS MANUFACTURADO	1,50	119,76
KA00300	10.711,974 kg	ACERO GALVANIZADO EN PERFILES MANUFACTURADO	2,83	30.314,89
KA00600	155,200 m2	MAMPARA FIJA AC. GALVANIZADO (T-III)	27,28	4.238,86
KA0226B	267,689 m	MARCO ACERO GALVANIZADO SOLECO TIPO G mod EN-INT O EQUIV.	65,00	39.517,77
KA0227B	11,913 m	MARCO ACERO GALVANIZADO SOLECO TIPO G mod S O EQUIV.	63,50	756,48
KA06000_01	4,700 m2	Celosía fija chapa troquelada	67,94	319,32
Grupo KA0.....				73
KA3801B	19,500 m2	PUERTA GARAJE SECCIONAL ALUM. c/MOTORIZACION	254,55	4.963,73
Grupo KA3.....				4.963,73
KA81180	267,500 u	GARRA DE ACERO INOX. PARA PASAMANOS	4,04	1.080,70
KA81190	133,750 m	PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLE	52,38	7.005,83
Grupo KA8.....				8.086,53
KIT_ANTIVVT17	2,000 u	Kit antivibratorios VT17	223,25	446,50
Grupo KIT.....				446,50
KL-0003	186,120 m2	ESTRUCTURA MURO CORTINA, SISTEMA DE TAPETAS	110,00	20.473,20
KL-0200	342,065 m2	MAMPARA FIJA ALUM. LACADO CON R.P.T.	133,00	45.494,65
KL-0205	10,000 m2	MAMPARA FIJA COMPUESTA ALUM. LACADO CON R.P.T.	141,00	1.410,00
KL-8324	225,820 m2	VENTANA ABATIBLE ALUMINIO ANODIZADO C/R.P.T.	238,00	53.745,16
KL-9001	15,530 m	L.50.50.1 AL ANODIZADO	3,40	52,80

CONSEJERÍA DE JUSTICIA. ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SERVICIOS DE ASESORIA JURÍDICA
PAG: 020656
AL-015 4/12



LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
KL-9004	63,398 m2	CHAPA ALUMINIO ANODIZADO SU COLOR 1 mm	27,06	1.715,55
KL-9903	94,908 m	PERFIL CUBIERTA DOBLE JUNTA EPDM	7,00	664,36
Grupo KL-.....				123.555,71
KL80270	54,747 m2	PUERTA ABATIBLE ALUMINIO ANODIZADO CON R.P.T.	237,79	13.018,24
Grupo KL8.....				13.018,24
KM-0001	3,328 u	ARMAZÓN METÁLICO TIPO ECLISSE	170,00	565,68
KM-0005	10,000 m2	TABLERO FENOLICO 12 MM.	54,00	540,00
KM-0238	9,240 u	HOJA TABLERO ACABADO CONTRACHAPADO HPL 61 MM.	115,00	1.062,60
KM-8015	13,630 m	CABINA ASEO TIPO FENOLICO + INOX HOJAS CORREDERAS	160,00	2.180,80
KM-8016	17,580 m	CABINA ASEO TIPO FENOLICO + INOX HOJAS ABATIBLES	140,00	2.461,20
Grupo KM-.....				6.810,28
KM0152B	59,972 u	HOJA TABLERO ACABADO CONTRACHAPADO HPL BLANCO 55 MM.	289,00	17.331,91
KM0153B	10,164 u	HOJA TABLERO ACABADO HPL BLANCO + PKX MAD 55 MM.	295,00	2.998,38
KM0155B	6,006 u	HOJA TABLERO ACABADO PKX MAD 55 MM.	305,00	1.831,83
KM0162B	2,723 u	HOJA TABLERO ACABADO HPL 45 MM.	80,00	217,80
Grupo KM0.....				22.379,92
KM80010	5,085 m2	TABLERO M/H DE 22 mm ESPESOR EN PINO FLANDES	14,83	75,41
Grupo KM8.....				75,41
KM_0001	11,772 m2	TABLERO FORMICA POSTFORMADO	84,00	988,85
Grupo KM_.....				988,85
KS-0091	55,550 m2	LAMA REGULABLE DE ALUMINIO	165,00	9.165,75
KS-0092	321,610 m2	LAMA FIJA DE ALUMINIO C/PERFIL DE CLIPADO	112,00	36.020,32
KS-4000	7,560 m	PERFIL ALUM. ANODIZADO 40X40X2 mm	6,83	51,63
Grupo KS-.....				45.237,70
KS03300	18,000 m	LAMA ALUMINIO ANODIZADO EN SU COLOR	2,98	53,64
Grupo KS0.....				53,64
KW-0004	16,411 u	CIERRA PUERTAS CON SELECTOR DE CIERRE	51,20	840,32
KW-00901	13,810 m	SOORTE ACERO INOXIDABLE	17,00	234,77
KW-0127	15,927 u	BARRA ANTIPANICO MOD 7970 + CIERRA PUERTAS	230,00	3.663,10
KW-0131	2,979 u	CIERRA PUERTAS TESA DC340 O EQUIV	38,00	113,20
KW-2500	6,655 u	TIRADORES DE ACERO INOXIDABLE	12,66	84,25
KW-2501	86,306 u	JUEGO MANIJAS	36,00	3.107,02
KW-2507	5,336 u	TIRADOR ACERO INOXIDABLE	115,00	613,64
KW-3201	61,696 u	BISAGRA ACERO 11 CM	5,70	351,57
KW-3305	68,238 u	BISAGRA 180°	5,00	341,19
KW-3502	84,140 u	RESBALON PETACA CIERRE SILENC A.I.	3,70	311,32
KW-8000	5,555 u	EQUIPO DE MOTORIZACIÓN PARA PUERTA LAMA REGULABLE	240,00	1.333,20
KW-8002	2,744 u	EQUIPO DE MOTORIZACIÓN PARA PUERTA CORREDRA	623,41	1.710,86
Grupo KW-.....				12.704,42
KW00900	10,358 m	SELLADO DE JUNTAS	0,55	5,70
KW01200	169,892 u	CERRADURA LLAVE PLANA 1º CALIDAD	27,63	4.693,13
KW01400	3,370 u	CERRADURA LLAVE PLANA	9,92	43,35
KW03000	2,237 u	MOTOR ELECTRICO Y MANDO AUTOMÁTICO	1.006,63	2.252,23
KW0300B	15,125 u	TAPAJUNTAS AC. GALVANIZADO LACADO HORNO	10,00	151,25
KW03200	26,880 u	PERNIOS DE LATÓN 11 cm	2,70	72,58
KW04200	3,328 u	SISTEMA DESLIZAMIENTO PUERTAS	31,72	105,55
Grupo KW0.....				7.314,86
KW3201B	254,567 u	BISAGRA ACERO INOXIDABLE 11 CM	7,70	1.960,16
Grupo KW3.....				1.960,16
KW80010	2,744 u	EMISOR RECEPTOR MONOCANAL	104,03	285,49
KW80040	2,744 u	CÉLULA FOTOELÉCTRICA PROYECTOR-ESPEJO	126,32	346,67
Grupo KW8.....				632,16
KWW03251	16,000 ud	CILINDRO TESA ASSA ABLOY O EQUIV.	60,00	960,00

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
SECCIÓN DE PRESUPUESTO
PAG: 021/656
1 AL-015 4/12



LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
			Grupo KWW.....	960,00
LE069733	17,000 u	TOMA CORRIENTE SCHUKO, SUPER. IP55, PLEXO	7,61	129,37
LE077072M	122,000 u	TAPA CAJA 6 MECANISMOS	3,70	451,40
LE077211	406,000 u	TOMA CORRIENTE SCHUKO MOSAIC 16A, 2P+TT	2,97	1.205,82
LE077211B	1,000 u	CLAVIJA PANEL 16A IP44 380V 3P+N+T	22,19	22,19
LE077218	244,000 u	TOMA CORRI. SCHUKO MOSAIC 16A, 2P+TT ROJA	4,70	1.146,80
LE078802	163,000 u	PLACA EMBELLECEDORA, MOSAIC, 1 ELEMENTO	0,92	149,96
LE080127M2	122,000 u	CAJA SUPERFICIAL DE PARED 4TC/2RJ45/RJ11	47,27	5.766,94
LE080251	163,000 u	BASTIDOR MECANISMOS MOSAIC 1 ELEMENTO	0,73	118,99
LE080266M	732,000 u	BASTIDOR MECANISMOS	4,06	2.971,92
			Grupo LE0.....	11.963,39
MAT8	492,000 ud	tornillo de martillo inox 8 mm	0,08	39,36
MATERIAL	2,400 ud	Material y accesorios	87,25	209,40
			Grupo MAT.....	248,76
MCA216	1,000 u	Int. automático magnetotérmico serie M 2P 16A curva C 6/10kA	45,44	45,44
MCA432	1,000 u	Int. automático magnetotérmico serie M 4P 32A curva C 6/10kA	103,70	103,70
			Grupo MCA.....	149,14
METERIII	1,000 u	METER TRIFASICO SOLAR EDGE	348,50	348,50
			Grupo MET.....	348,50
MP-0016	98,000 m	CAMISA DE ACERO 139,7-8,8 C/MANGUITOS DE UNION	81,33	7.970,34
			Grupo MP.....	7.970,34
MT35HAG022BGU	1,000 u	Int. automát. magnetot., p.c. 10 kA, curva C, 2P, 10 A, NCN210A	55,07	55,07
MT35HAG026XL	2,000 u	I.Aut/Tetr. 125 A, 15 kA	265,96	531,92
MT35UNE001N	7,500 m	Bandeja perforada u23x serie 66 "UNEX" para exteriores	16,82	126,15
MT35UNE015HB	5,003 u	Soporte horizontal U48X serie 66 "UNEX" color gris RAL7035	10,04	50,23
			Grupo MT3.....	763,27
MT48PRO010A	1,000 u	PROGRAMADOR ELECTRÓNICO PARA RIEGO AUTOMÁTICO	180,92	180,92
			Grupo MT4.....	180,92
MULTICHILLEVO	2,000 ud	CONTROL VARIAS ENFRIADORAS SIMULTANEAS MULTICHILLER EVO	1.822,25	3.644,50
			Grupo MUL.....	3.644,50
MUN440A	12,000 u	Interruptor automático magnetotérmico serie MU, 4P, 40A, curva C	80,50	966,00
			Grupo MUN.....	966,00
MWW00400	175,000 Ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,28	49,00
			Grupo MWW.....	49,00
NCN210A	9,000 u	Int. automático magnetotérmico serie N 2P 10A curva C 10/15kA	55,07	495,63
NCN216A	1,000 u	Int. automático magnetotérmico serie N 2P 16A curva C 10/15kA	56,07	56,07
NCN225A	2,000 u	Int. automático magnetotérmico serie N 2P 25A curva C 10/15kA	58,87	117,74
NCN240A	3,000 u	Int. automático magnetotérmico serie N 2P 40A curva C 10/15kA	71,57	214,71
NCN410A	1,000 u	Int. automático magnetotérmico serie N 4P 10A curva C 10/15kA	87,17	87,17
NCN416A	1,000 u	Int. automático magnetotérmico serie N 4P 16A curva C 10/15kA	88,86	88,86
NCN420A	3,000 u	Int. automático magnetotérmico serie N 4P 20A curva C 10/15kA	91,52	274,56
NCN432A	2,000 u	Int. automático magnetotérmico serie N 4P 32A curva C 10/15kA	112,87	225,74
NCN440A	1,000 u	Int. automático magnetotérmico serie N 4P 40A curva C 10/15kA	127,02	127,02
			Grupo NCN.....	1.687,50
NRN232	2,000 u	Int. automático magnetotérmico serie NR 2P 32A curva C 20KA	107,18	214,36
NRN425	2,000 u	Int. automático magnetotérmico serie NR 4P 25A curva C 25KA	207,37	414,74
NRN440	12,000 u	Int. automático magnetotérmico serie NR 4P 40A curva C 20KA	226,33	2.715,96
			Grupo NRN.....	3.345,06
NRP0350E4	1,000 u	ENFRIADORA AGUA NRP0350	21.872,25	21.872,25
NRP0600E4	1,000 u	ENFRIADORA AGUA NRP0600	30.556,25	30.556,25
			Grupo NRP.....	52.428,50
NXW0604_(P2)	2,000 u	Bomba baja presión + reserva NRP350_(P2)	1.725,36	3.450,72

CONSEJERÍA DE JUSTICIA. ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
 OFICINA DE SUPERVISIÓN
 PAG: 022/656
 1 AL-015 4/12

LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
NXW0604_(R2)	2,000 u	Bomba baja presión + reserva NRP350_(R2)	1.725,36	3.450,72
		Grupo NXW.....		6.901,44
OPNICS1413	6,000 u	ARMARIO RACK MURAL 4+2U PAU ICT2	185,00	1.110,00
		Grupo OPN.....		1.110,00
P15FB160	2,000 u	ARMARIO PUERTA OPACA 16 MÓDULOS	19,30	38,60
		Grupo P15.....		38,60
P18GW100	16,000 u	Enlace para urinario de 1/2"	5,34	85,44
P18GX015	11,000 u	FLUXOR 3/4" C/MANETA Y LLAVE	131,64	1.448,04
P18GX070	16,000 u	Fluxor 1/2" urinario crom.	70,00	1.120,00
P18GX160	11,000 u	TUBO CURVO INODORO D=28X62	11,28	124,08
P18GX200	11,000 u	RACOR UNIÓN TAZA	11,40	125,40
P18GX210	11,000 u	BRIDA FIJACIÓN	2,38	26,18
P18IE060	11,000 u	INOD.P/DISCAPACITADOS	225,83	2.484,13
P18IE070	11,000 u	ASIENTO ERGONÓMICO C/TAPA	63,31	696,41
		Grupo P18.....		6.109,68
P20AE060	1,000 UD	Acumulador eléctrico de 200 litros	612,94	612,94
P20AE140	2,000 UD	Latiguillo flexible 20 cm. 1/2"	1,81	3,62
P20TV020	2,000 UD	Válvula de esfera 1/2"	3,33	6,66
		Grupo P20.....		623,22
P21CH100B	56,100 m2	Conducto chapa acero galvanizado E300/60	21,56	1.209,52
		Grupo P21.....		1.209,52
P22TR141	1,000 ud	Rtro. enlace 36x36x12 poliéster	64,20	64,20
P22TR160	4,000 ud	Rtro. enlace 45x45x12 poliéster	107,88	431,52
		Grupo P22.....		495,72
P2304J	231,872 Kg	RESINAS SINTETICAS	1,52	352,45
		Grupo P23.....		352,45
P26TPI030	56,700 m	TUB.PEBD C/GOTEO INTEGR. C/35CM. D=16MM.	1,19	67,47
		Grupo P26.....		67,47
P4010ANP	284,400 ML	TUBO PVC RIGIDO Ø50 MM no propagador llama	2,50	711,00
		Grupo P40.....		711,00
PA-0023	244,930 l	HIDROFUGANTE LIQUIDO	2,20	538,85
PA-1004	109,886 kg	PINTURA RESINA PLIOLITE O EQUIVALENTE	3,60	395,59
		Grupo PA.....		934,44
PA00200	2.575,953 kg	PASTA PÉTREA LISA	2,44	6.285,33
		Grupo PA0.....		6.285,33
PAGUAEX_INHR	1,000 u	AEX/INHR O EQUIVALENTE. HERRAMIENTA PARA RESETEO DE SOLENOIDE	27,30	27,30
		Grupo PAG.....		27,30
PE00100	9,360 kg	ESMALTE GRASO	5,03	47,08
PE00200	1.150,569 kg	ESMALTE SINTÉTICO	10,50	12.088,98
		Grupo PE0.....		12.128,06
PEM-CLN99	1,000 u	PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA	720,00	720,00
		Grupo PEM.....		720,00
PI00300	597,173 kg	IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE	10,75	6.419,61
PI00400	3,744 kg	WASH PRIMER	4,87	18,23
		Grupo PI0.....		6.437,84
PM	246,000 UD	PEQUEÑO MATERIAL, TORNILLERIA, ETC..	1,00	246,00
		Grupo PM.....		246,00
PM.FONT.001	1.825,910 u	PEQUEÑO MATERIAL FONTANERIA 001	0,89	1.625,06
PM.FONT.501	7,200 u	MATERIAL SOLDADURA COBRE ESTAÑO PLATA 6%+ DECAPANTE	0,19	1,37

CONSEJERÍA DE JUSTICIA. ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
ALMERÍA
PAG: 023/656
1 AL-015 4/12



LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
			Grupo PM.....	1.626,43
PMPAL	82,000 ud	Presor lateral regulable con tornillería Inox	3,10	254,20
PMPALS	410,000 ud	Presor central regulable con tornillería Inox	4,22	1.730,20
			Grupo PMP.....	1.984,40
PP00100	2.459,858 kg	PINTURA PLÁSTICA	2,27	5.583,88
			Grupo PP0.....	5.583,88
PROT_EXT	5,000 u	CARCASA PROTECCIÓN INTEMPERIE	253,69	1.268,45
			Grupo PRO.....	1.268,45
PS00100	923,365 kg	PINTURA AL SILICATO	1,97	1.819,03
			Grupo PS0.....	1.819,03
PULSADOR	12,000 UD	PULSADOR	13,46	161,52
			Grupo PUL.....	161,52
PVCP0000	30,000 u	ACCESORIOS DE PVC DE 20 A 32 MM	2,68	80,40
PVCT0000	20,000 u	TUBERIA DE PVC DE 20 A 32 MM	2,33	46,60
			Grupo PVC.....	127,00
PW00100	591,988 l	DISOLVENTE	1,96	1.160,30
PW00200	4,522 kg	MASILLA CAUCHO-SILICONA	26,35	119,15
PW00300	1.913,223 kg	SELLADORA	4,42	8.456,44
			Grupo PW0.....	9.735,89
PX-0014	79,812 l	PINTURA ANTIGRAFITI ALCALINA	63,30	5.052,10
			Grupo PX-.....	5.052,10
PX00300	25,443 kg	PINTURA INTUMESCENTE DE RESINAS Y CARGAS COLOR BLANCO	6,93	176,32
PX00400	349,830 kg	PINTURA RESINAS EPOXI DOS COMPONENTES CON DISOLVENTES	6,83	2.389,34
PX00970	5,089 l	PINTURA IGNÍFUGA	18,96	96,48
			Grupo PX0.....	2.662,14
QL-0020	3,000 u	CLARABOYA CIRC. BIVALVA SEMIESF. FIJA DIAM. 1,25 m	504,00	1.512,00
			Grupo QL-.....	1.512,00
QP-0022	122,100 m	REDONDO LISO DE ACERO INOXIDABLE 12 MM.	3,50	427,35
QP-0900	250,682 m2	CHAPA GRECADA DE ACERO GALVANIZADO 1,0 mm ESPESOR	22,10	5.540,07
QP-0901	225,302 m2	CHAPA GRECADA DE ACERO GALVANIZADO 1.20 mm ESPESOR	11,30	2.545,91
QP-1500	38,938 m2	CHAPA LISA DE ACERO GALVANIZADO 2,0 mm ESPESOR	12,00	467,25
QP-4000	325,035 kg	ACERO GALVANIZADO MANUFACTURADO	2,85	926,35
QP-9005	123,000 m	CABLE ACERO INOXIDABLE DIAM 10 MM	18,30	2.250,90
QP-9012	120,225 m	BANDA POLIPROPILENO TEXTURIZADO	4,05	486,91
			Grupo QP-.....	2.644,75
QP01200_I	320,655 m2	CHAPA DE ALUMINIO LISA 0,60 mm ESPESOR	5,32	1.705,88
			Grupo QP0.....	1.705,88
QW-0803	3.068,263 m2	FIELTRO GEOTEXTIL POLIESTER 200 GR/M²	1,20	3.681,92
			Grupo QW-.....	3.681,92
QW00100	133,634 m3	HORMIGÓN CELULAR	61,45	8.211,81
QW00200	200,573 m	JUNTA DE ESTANQUIDAD	0,50	100,29
QW00700	161,894 m3	POLIESTIRENO EXTRUSIONADO EN PLANCHAS DE 25 kg/m3 DENSIDAD	197,27	31.936,91
			Grupo QW0.....	40.249,00
RA-0552	26,071 m2	BALDOSA GRES PRENSADO PORCELÁNICO 20x20x1cm	19,50	508,39
RA-5611	782,817 m2	APLACADO GRES PORCELANIC RECTIFIC 60X30 GRIS CLARO	25,70	20.118,40
RA-8606	15,116 m2	PANEL COMPOSITE	67,00	1.012,74
			Grupo RA-.....	21.639,52
REJ156	40,000 m	bandeja rejiband 150x60	6,17	246,80
REJGAR425X225	3,000 u	REJILLA 425X225 550 M3/H	64,25	192,75

CONSEJERÍA DE JUSTICIA. ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA SUPERVISIÓN
C/Alfonso Xarín, 100
04005 Huércal Overa (Almería)
PAG: 024/656

AL-015 4/12

1

1

1

1

1

1

LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
Grupo REJ.....				439,55
RF-0005	148,100 m2	PLACA SANDWICH GRC 10/100/10 LEVE GRAFIADO	121,00	17.920,10
RF-0008	1.402,430 m2	PLACA SANDWICH GRC 10 MM GRECADO 12,5/3/12,5	146,00	204.754,78
RF-0012	201,940 m	LAMA 30X12 CM HPFRC 10/100/10 ACABADO LISO	195,00	39.378,30
Grupo RF.....				262.053,18
RL-1001	483,286 m2	TABLERO ESTRATIFICADO PKX ESP 14 MM. ACAB ARCE	88,54	42.790,14
RL-1004	2.209,616 m2	LAMINADO HPL 0,8 MM S/MDF IGNIFUGO 16 MM	58,00	128.157,73
RL-1006	126,480 m2	TABLERO ESTRATIF ACUSTIC PKX 14 MM ACAB ARCE	84,10	10.636,97
RL-1103	54,000 m2	TABLERO IGNIFUGO 16 MM DM CHAPADO ARCE	36,40	1.965,60
RL-1128	67,500 m2	TABLERO IGNIFUGO PKX 16 MM DM CHAPADO ARCE	58,54	3.951,45
RL-8031	358,960 m2	PANEL MULTICAPA ALUMINIO 3 MM, COMPOSIT	65,00	23.332,37
Grupo RL.....				210.834,26
RL00100	1,080 m2	CHAPA LISA ALUM. ANODIZADO COLOR 2.0 mm	28,42	30,69
Grupo RL0.....				30,69
RP-0501	39,816 m	HUELLA GRANITO G SILVESTRE APOMAZ 158x29x4	48,00	1.911,17
RP-0503	30,240 m	HUELLA GRANITO G SILVESTRE APOMAZ 120X29X3	40,00	1.209,60
RP-0801	216,874 m	HUELLA T MICROGRANO GRIS 3 CM	11,50	2.494,05
RP-2301	39,816 m	TABICA GRANITO G SILVESTRE APOMAZ 158x17x4	27,00	1.075,03
RP-2303	30,240 m	TABICA GRANITO G SILVESTRE APOMAZ 120X17X2	18,00	544,32
RP-2601	216,874 m	TABICA T MICROGRANO GRIS 3 cm	6,20	1.344,62
Grupo RP.....				8.578,78
RS-2021	548,625 m2	TABLERO GRANITO G SILVESTRE 100X50X3 cm APOMAZ	70,00	38.403,75
RS-2023	126,977 m2	TABLERO GRANITO G SILVESTRE 100X50X3 cm GRANALLADO	69,00	8.761,38
RS-2403	229,184 m2	BALDOSA GRES PIEZAS 60x60, C GRIS RESB 2	18,40	4.216,98
RS-2703	4.589,750 u	BALDOSA HIDRAULICA 20x20 cm PUNTA DIAMANTE	0,22	1.009,75
RS-3402	279,132 m2	BALDOSA TERR 40X40 ALTA RES MICROGRANO GRIS	11,24	3.137,44
RS-3404	1.273,104 m2	B TERR 60X40 ALTA RES MICROGRANO GRIS	12,80	16.295,73
RS-6021	631,860 m	RODAPIE PLATABANDA ALUMINIO 50.15.1 MM	2,30	1.453,28
RS-6601	691,184 u	RODAPÍE REBAJADO TERRAZO 40x7 cm MICROGRANO	1,05	725,84
RS-7601	66,034 m2	SUELO ELEVADO REGISTRABLE ENCAP MAD A DENS 28 MM + CHAPA GAL	60,50	3.995,04
Grupo RS.....				77.999,09
RS05500	210,743 kg	PINTURA AL CLOROCAUCHO	6,22	1.310,82
RS08200	1.478,320 m2	PULIDO ABRILLANTADO DE SOLERÍA	3,87	5.721,10
Grupo RS0.....				7.031,92
RS485	150,000 m	CABLE DATOS RS485 1 PAR+TT+MALLA 0.75 MM2 PARA EXTERIORES	0,15	22,50
Grupo RS4.....				22,50
RSO-4806	116,477 m2	TARIMA ESTRAT AR ARCE IGNIFUGA 11 mm	95,31	11.081,38
RSO-4810	11,317 m	TABICA PANEL ESTRAT AR ARCE IGNIFUGA 11 mm, DE 10 cm.	24,00	271,60
Grupo RSO.....				11.352,98
RT-3002	453,237 m	LAMA ALUMINIO 200 MM TERMOESMALT CERRADA	4,05	1.835,61
RT-9003	10,000 Ud	TRAMPILLA REGISTRO F. T. MARCO Y TAPA AL 60x60 cm	41,00	410,00
Grupo RT.....				61
RT04000	93,314 m2	ENTRAMADO METÁLICO OCULTO TECHOS DE LAMAS	3,87	361,12
RT04111	862,821 m2	ENTRAMADO METÁLICO PARA TECHO DE PL. YESO LAMINADO	6,03	5.202,81
Grupo RT0.....				5.563,93
RW01900	2.032,795 m	JUNTA DE SELLADO	1,36	2.764,60
Grupo RW0.....				2.764,60
SA00700	2,870 m2	TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO	34,90	100,16
Grupo SA0.....				100,16
SB00800	10,500 m	BAJANTE PVC DIÁM. 90 mm	3,11	32,66
SB00900'	93,930 m	BAJANTE PVC DIÁM. 125 mm	4,69	440,53
SB00999_I	7,000 m	VALVULA AIREACIÓN PRIMARIA BAJANTE DIAM 80 MM	59,74	418,18

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
SECCIÓN DE PRESUPUESTO
PAG: 025/656
1 AL-015 4/12



LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
Grupo SB0.....				891,37
SC00400	22,220 m	TUBO PVC DIÁM. 90 mm 4 kg/cm2	2,74	60,88
SC00500	114,383 m	TUBO PVC DIÁM. 110 mm 4 kg/cm2	3,67	419,78
SC00600	244,925 m	TUBO PVC DIÁM. 125 mm 4 kg/cm2	4,34	1.062,97
SC00800	317,140 m	TUBO PVC DIÁM. 160 mm 4 kg/cm2	6,00	1.902,84
SC00800'	15,150 m	TUBO PVC DIÁM. 200 mm 4 kg/cm2	8,34	126,35
SC01000	42,168 m	TUBO PVC DIÁM. 200 mm 4 kg/cm2	8,34	351,68
SC01100	28,785 m	TUBO PVC DIÁM. 250 mm 4 kg/cm2	9,94	286,12
SC01100_1	27,000 UD	COLECTOR DE 4 VIAS HEMBRA. 400 mm	97,56	2.634,12
SC01102_1	27,000 UD	ADAPTADOR S372	22,68	612,36
SC01103_1	4,000 u	SIFON A63 PARA UNIR A REJILLA	10,40	41,60
SC01104_1	4,000 UD	TERMINAL REJILLA S316	40,60	162,40
SC01106_1	23,000 UD	TERMINAL TAPA S315	44,37	1.020,51
SC01107_1	34,500 M	ALARGADERA S198	48,45	1.671,53
Grupo SC0.....				10.353,15
SDM1CY16	1,000 UD	Ud. Cabina de medida, modelo GBC2C	8.647,26	8.647,26
SDM1CY16-	1,000 UD	Cabina disyuntor mod. DM1C	15.086,23	15.086,23
Grupo SDM.....				23.733,49
SE20K	2,000 u	inversor trifasico Symo 20.0-3-M DE 22 KW NOMINALES	2.396,00	4.792,00
Grupo SE2.....				4.792,00
SE45879261	49,000 u	TERMOSTATO CALEFACCION 0-1, 0/30°C	24,25	1.188,25
Grupo SE4.....				1.188,25
SGAME16-	1,000 UD	Ud. Cabina de remonte, mod. GAME, ref. SGAME16	1.831,93	1.831,93
Grupo SGA.....				1.831,93
SM103E	3,000 u	Central de medida evolución	389,83	1.169,49
Grupo SM1.....				1.169,49
SO000715	12,300 u	CAJA REGISTRO IP65/IK07 100X100X55, C/C	2,67	32,84
SO005362	454,400 u	CAJA REGISTRO PLADUR 100X100X45	1,58	717,95
SO005625	212,000 u	CAJA MEC. UNIVERSAL PLADUR 1E 68X46,5	0,51	108,12
Grupo SO0.....				858,91
SOPPAR	40,000 u	soporte a pared rejuband 200	12,10	484,00
Grupo SOP.....				484,00
SPB440D	1,000 u	Protecc. sobretens. 4P tipo 2 TNS/TT Uc 275V In 20kA Imax 40kA	166,24	166,24
Grupo SPB.....				166,24
SS00200	31,000 u	CAZOLETA SIFÓNICA PVC DIÁM. 160 mm	30,82	955,42
SS00400	3,000 u	SUMIDERO SIFÓNICO H. FUNDICIÓN DIÁM. 140 mm	28,26	84,78
Grupo SS0.....				1.040,20
SSL2	2,000 Ud	Módulo con silenciador SSL2	1.037,60	2.075,20
SSL3	2,000 Ud	Módulo con silenciador SSL3	1.066,67	2.133,34
SSL4	3,000 Ud	Módulo con silenciador SSL4	1.078,18	3.234,54
SSL5	1,000 Ud	Módulo con silenciador SSL4	1.494,40	1.494,40
Grupo SSL.....				8.937,48
SW01100	2,000 u	ACOMETIDA ALCANTARILLADO S/NORMAS	1.600,55	3.201,10
Grupo SW0.....				3.201,10
T001000_1	148,139 m²	PLADUR® FOC15 x3.000	5,32	788,10
T001005_1	221,515 m	Montante PLADUR® 46 x 3000	0,73	161,71
T001010_1	60,126 m	Canal PLADUR® 48x3000	0,64	38,48
T001015_1	56,961 kg	Pasta PLADUR® para juntas sec. normal (s.18kg)	0,62	35,32
T001020_1	2.658,180 u	Tomillo PLADUR® PM 3,5 x 25	0,01	26,58
T001025_1	189,870 u	Tomillo PLADUR® MM 3,5 x 9,5	0,02	3,80
T001030_1	199,364 m	Cinta de juntas PLADUR® (150 ML)	0,03	5,98
T001035_1	18,987 m	Cinta guardavivos PLADUR® de pvc (30 m)	0,30	5,70

CONSEJERÍA DE JUSTICIA. ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
JURISDICCION
PAG: 026656
1 AL-015 4/12



LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
T001040_I	108,859 m	Junta estanca PLADUR® 46 mm (30 ml)	0,23	25,04
T001045_I	66,455 m²	Aislante lana mineral	1,97	130,92
Grupo T00.....				1.221,61
T01001	32,556 M3	Arena de río	6,32	205,75
Grupo T01.....				205,75
T02211_063	12,120 M	Conducto P.E. D.P. Corrugado 63 mm	1,24	15,03
Grupo T02.....				15,03
T2233_25N_M	485,000 M	Tubo Ferplas-tubo metálico flexible plastificado dim 29 mm	5,32	2.580,20
Grupo T22.....				2.580,20
T37131	3,000 u	Detector monóxido de carbono	65,00	195,00
Grupo T37.....				195,00
TD350-SE-	2,000 u	EXTRACTOR DE CONDUCTO TD-350/100-125 SILENT ECOWATT	240,82	481,64
Grupo TD3.....				481,64
TD500-SE-	10,000 u	EXTRACTOR DE CONDUCTO TD-500/150-160 SILENT ECOWATT	288,82	2.888,20
Grupo TD5.....				2.888,20
TEC9901	12,000 u	PEQUEÑO MATERIAL FERRETERIA/TORNILLERIA	0,86	10,32
TEC9951	24,000 u	PEQUEÑO MATERIAL FONTANERIA	0,98	23,52
TEC9961	1.361,820 u	PEQUEÑO MATERIAL ELECTRICIDAD	0,60	817,09
TECU146	16,000 Ud	Pica toma de tierra, diámetro 14.6mm	11,87	189,92
Grupo TEC.....				1.040,85
TGIBT005	1,000 UD	Caja de tierras	15,61	15,61
Grupo TGI.....				15,61
TI01121	3,840 M3	Hormigón HM/20/B/20/I de central	35,35	135,74
Grupo TI0.....				135,74
TIEA301-1	1,000 UD	Juego de puentes RV 0,6/1,0 kV, 1X240 m Al	671,78	671,78
TIEA310	21,000 M	Conductor RHZ 18/30 kV, 150 mm² Al	11,84	248,64
TIEA311	606,000 M	Conductor RHZ 18/30 kV, 240 mm² Al	18,44	1.174,64
TIEA400_I	1,000 UD	Transf.400kVA;36kV//398/230V	9.068,97	9.068,97
TIEA512	1,000 UD	Alumbrado interior C.T. punto de luz blindado	71,13	71,13
TIEA514	1,000 UD	Equipo de seguridad C.T.	237,09	237,09
TIEA550	9,000 UD	Borna	67,19	604,71
TIEA551	6,000 UD	Adaptador	55,32	331,92
TIEA552	6,000 UD	Terminal	67,19	403,14
TIEA561	24,000 UD	CC/fusible	27,87	668,88
TIEA562	1,000 UD	Punto de puesta a tierra	9,25	9,25
TIEA564	1,000 UD	Seccionador de neutro	157,80	157,80
TIEA950	1,000 UD	armario metálico de superficie de dimensiones 2.000mm alto, 700mm	547,16	547,16
TIEAM901	3,000 UD	Empalme premoldeado en frio 18/30 kV	243,28	729,84
TIEU003	281,790 ML	Cuerda de guía para canalizacion	0,26	73,27
TIEU200	281,790 UD	Conducto PE.C.D.P. D/I 170 D/E 200	4,61	1.301,05
TIEU400	26,000 M	Conductor de Cu desnudo 50 mm²	2,37	62
TIEU401	20,000 M	Conductor Cu 50 mm² 1kV	4,28	60
TIEU450	1,000 UD	Puente de conexión	22,67	22,67
Grupo TIE.....				26.467,16
TORO1000	3,000 m	TRANSFORMADOR TOROIDAR 100A PRIMARIO	82,55	247,65
Grupo TOR.....				247,65
TUB20	1.144,000 m	tubo pvc reforzado coarrugado de 25 mm diam	0,46	526,24
TUB3	261,000 ml	TUBO CORRUGADO LIBRE DE HALÓGENOS D=16MM	0,45	117,45
Grupo TUB.....				643,69
TUER8	492,000 ud	tuerca acero inox 8 mm	0,08	39,36
Grupo TUE.....				39,36
U32GB31V	45,000 Ud	Accionamiento Compuerta corte i/servomotor D50-400	253,23	11.395,35

CONSEJERÍA DE JUSTICIA. ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN



PAG: 027/656

1 AL-015 4/12

LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
Grupo U32.....				
U35QG030'	32,500 u	Collarín intumesciente de diámetros 110 a 160	45,29	1.471,93
Grupo U35.....				
U45BCC185	82,000 Ud	Panel MONO de 550 Wp	92,00	7.544,00
U45GE160M1V	1,000 u	Caja con ventana precintable, 50mód, IP66	168,20	168,20
U45GG100M11	1,000 u	Protecciones CC y mando 20-kW C.C.	958,12	958,12
Grupo U45.....				
UA02400	4,000 u	REJILLA FUNDICIÓN IMBORNAL CÓN CERCO	27,56	110,24
UA02500	6,000 u	REJILLA PLANA FUNDICIÓN DESMONTABLE DE 50x20 cm	20,28	121,68
Grupo UA0.....				
UE03900	10,000 u	TAPA DE FUNDICIÓN 60X60 cm	83,95	839,50
UE03902_I	4,000 UD	Arqueta prefabricada A-2 1450x900x1050	70,38	281,52
UE03903_I	8,000 UD	Tapa de fundición dim.620x720 mm modelo CIA Sevillana de electri	35,72	285,76
UE05100	55,550 m	TUBERÍA PVC LIGERA DIÁM. 125 mm PARA COND. CABLES	2,47	137,21
UE05300_I	3,000 UD	Conducto PE.C.D.P. D/I 170 D/E 200	2,96	8,88
UE05501_I	9,990 M	Conducto PE.C.DP. D/I 110 D/E 125 mm	2,01	20,08
UE05505_I	9,450 M	Conducto P.E. D.P. Corrugado 63 mm	1,42	13,42
Grupo UE0.....				
UP-0100	76,262 m2	LOSA HORM PREF 220X50X4 C HORM	16,10	1.227,81
UP-01003	469,530 m2	BALDOSA HORM PREFAB COLOR 50X50X5 cm	18,00	8.451,54
UP-1803	26.893,000 u	ADOQUÍN HORMIGÓN VIBRADO DE 10X10X10 cm	0,15	4.033,95
Grupo UP-.....				
URC030	1,000 Ud	Ud. recuperador URC030 + Acc	8.458,40	8.458,40
Grupo URC.....				
UT00200	1,000 u	TAPA METÁLICA ARQUETA REGISTRO FUNDICION DUCTIL C-250	230,53	230,53
Grupo UT0.....				
UT1270	1,000 u	2 BATERIAS CON SUPERVISIÓN	63,00	63,00
Grupo UT1.....				
UTA 1-	1,000 u	CLIMATIZADORA FMA041, 4T, 3500 m3/h, 19.0 KWf, 11.7 KWc	10.840,00	10.840,00
UTA 2-	1,000 u	CLIMATIZADORA FMA041, 4T, 3500 m3/h, 16.6 KWf, 11.7 KWc	10.747,12	10.747,12
UTA 3-	1,000 u	CLIMATIZADORA FMA041, 4T, 3500 m3/h, 16.6 KWf, 11.7 KWc	10.812,05	10.812,05
UTA 4-	1,000 u	CLIMATIZADORA FMA029, 4T, 1485 m3/h, 4.1 KWf, 2.3 KWc	8.941,10	8.941,10
UTA 5-	1,000 u	CLIMATIZADORA FMA033, 4T, 2700 m3/h, 7.3 KWf, 4.2 KWc	9.984,74	9.984,74
UTA 7-	1,000 u	CLIMATIZADORA FMA033, 4T, 2500 m3/h, 11.7 KWf, 8.4 KWc	10.276,59	10.276,59
Grupo UTA.....				
UU01501	16,000 m2	MALLA GALV. 10/20 DE 3 mm DIÁM. ENMARCADA CON "L" 35x35x3 mm	9,82	157,12
UU01510	471,900 m2	MALLA GALV. ELECTROSOLDADA EN PANELES RÍGIDOS	8,60	4.058,34
Grupo UU0.....				
VCFA1230I	1,000 Ud	KIT VCFA1230I CON V2V PICV Y ACT. T/N 230V (IZQ)	136,22	136,22
VCFA2230I	5,000 Ud	KIT VCFA2230I CON V3V PICV Y ACT. T/N 230V (IZQ)	121,67	608,35
VCFA4230I	1,000 Ud	KIT VCFA4230I CON V2V PICV Y ACT. T/N 230V (IZQ)	136,22	136,22
VCFA4230I2	5,000 Ud	KIT VCFA4230I CON V3V PICV Y ACT. T/N 230V (IZQ)	108,95	544,75
Grupo VCF.....				
VL-0005	6,657 u	PUERTA CORREDERA AUTOMATICA DE VIDRIO CON EQUIPO DE MOTOR.	2.860,00	19.039,02
VL-0108	178,660 m2	DOBLE LUNA INCOLORA 3+3/CÁMARA DE AIRE 16 mm/4+4	88,00	15.722,08
VL-0210	247,120 m2	DOBLE LUNA INCOLORA 5+5/CÁMARA DE AIRE 16 mm/6+6	158,00	39.044,96
VL-0601	9,280 m2	LAMINA EFECTO ESPEJO	13,50	125,28
Grupo VL-.....				
VL00600	381,110 m2	LAMR. SEG. 2 LUNAS, INCOLORAS, 6 mm DOBLE LAM. BUT. INC.	74,42	28.362,21
VL02000	88,448 m2	LUNA PULIDA FLOTADA TEMPLADA 10 mm INCOLORA	118,04	10.440,34
VL02800	3,735 u	PUERTA NORMAL. LUNA PULIDA TEMPL. INCOL. 2190x820x10 mm	285,50	1.066,34
Grupo VL0.....				

LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
VW-0004	1.703,120 m	SELLADO CON SILICONA NEUTRA	0,86	1.464,68
VW-0005	11,000 u	ESPEJO INCLINABLE P/MINUSVÁLIDOS 70X60CM	241,79	2.659,69
VW-2200	2,979 u	TIRADOR ACERO INOXIDABLE	150,35	447,89
Grupo VW-.....				4.572,27
VW00300	7,470 u	CERRADURA EN PAVIMENTO AC. INOX.	98,74	737,59
VW00600	3,735 u	FRENO ACERO INOXIDABLE	197,49	737,63
VW00800	41,465 u	HERRAJES UNION LUNAS TEMPLADAS ACERO INOXIDABLE	36,90	1.530,04
VW01200	7,275 u	PATILLAS APARENTES ANCLAJE, ACERO INOXIDABLE	17,06	124,11
VW01900	7,470 u	PIEZA DE GIRO ACERO INOXIDABLE CON PERNIO	87,62	654,52
VW02200	3,735 u	TIRADOR ACERO INOXIDABLE	18,07	67,49
VW03101	19,880 m2	ESPEJO LUNA PULIDA PLATEADA INCOLORA 6 MM.	50,19	997,78
Grupo VW0.....				4.849,15
WW-0004	1.985,600 u	CONECTOR DE ACERO GALVANIZADO	1,05	2.084,88
WW-0005	1.489,200 u	TORNILLO AUTOTALADRANTE ROSCA-CHAPA	0,25	372,30
Grupo WW-.....				2.457,18
WW00300	131.239,906 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	78.743,94
WW00400	89.602,472 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	29.568,82
WW004002	17,000 u	PESTILLERA ELECTRICA	26,00	442,00
WW004003	5,000 u	PULSADOR APERTURA EMERGENCIAS	15,10	75,50
WW004004	5,000 u	LECTOR DE PROXIMIDAD ADICIONAL	156,00	780,00
WW004005	1,000 u	100 TARJETAS	454,00	454,00
WW004005SG	1,000 u	SOFTWARE DE GESTION INTEGRADA	1.235,00	1.235,00
WW00500	362,400 u	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,30	108,72
WW00601	115,357 kg	FIBRAS DE POLIPROPILENO, SEGÚN UNE-EN 14889-2, P/PREVENIR FISURA	2,64	304,54
Grupo WW0.....				1.712,52
WYONBM2575	12,000 u	Grupo sondas, valvulería y regulacion	111,90	1.342,80
Grupo WYO.....				1.342,80
XA-8001	110,930 m2	FILM ANTIIMPACTO DE ALTA DENSIDAD ESPUMA LATEX 2,10 MM ESP	2,10	232,95
Grupo XA-.....				232,95
XGRILLE225165	26,000 u	REJILLA LAMAS FIJAS HORIZONTAL 225x165 mm CON MARCO	39,90	1.037,40
XGRILLE325225	12,000 u	REJILLA LAMAS FIJAS HORIZONTAL 325x225 mm CON MARCO	52,50	630,00
XGRILLE425125	12,000 u	REJILLA LAMAS FIJAS HORIZONTAL 425x125 mm CON MARCO	44,82	537,84
Grupo XGR.....				2.205,24
XI-0004	335,247 m2	LÁMINA DRENANTE CON NODULOS 12 mm	3,87	1.297,41
XI-18002	903,202 m2	LAMINA BETÚN ELASTÓMERO SBS "PREFLEX" O EQUIV 3 MM	6,68	6.033,39
XI-18005	903,202 m2	LÁMINA BETÚN ELASTÓMERO SBS "GRAVIFLEX" O EQUIV 3,2 MM	7,50	6.774,01
XI-1870	130,022 m2	LAMINA BETUN MODIF CON ELASTÓMERO SBS, LBM(SBS)-40/G-FV BLANC	6,80	884,15
XI-2500	178,469 m	PERFIL BENTONITA DE SODIO	6,80	1.213,59
XI-3013	253,140 m	RODAPIE ALUMINIO WA-200, CON PIEZA DE CLIPADO	12,60	3.199,56
Grupo XI-.....				9.392,10
XI01100	1.222,100 m2	LÁMINA POLIETILENO 0,2 mm	0,69	843,25
XI01700	606,767 m	MÁSTIC ASFÁLTICO PARA JUNTAS DE DILATACIÓN	1,00	606,77
XI01800	65,633 m2	MEMBRANA BETÚN MODIF. ARM. DOBLE POLIETILENO 4 mm	7,66	502,75
XI02100	1.924,318 m2	MEMBRANA BETÚN MODIF. ARM. VELO VIDRIO DE 3 mm	4,54	8.736,40
XI02500	34,340 m	OBTURADOR DE POLIESTIRENO DIAM. 20 mm	0,97	33,31
XI02700	2.105,361 kg	PINTURA OXIASFALTO	1,89	3.979,13
XI02900	613,365 kg	IMPERMEABILIZANTE POR CRISTALIZACIÓN	11,84	7.262,24
Grupo XI0.....				21.963,85
XT-0024	4.042,744 kg	MORTERO ADHESIVO PROYECTADO	0,21	848,98
XT-12721	1.553,550 m2	PANEL SEMIRRÍGIDO LANA MINERAL 40 mm DENSIDAD 40 kg/m3	4,15	6.447,23
XT-12725	1.014,240 m2	PANEL SEMIRRÍGIDO LANA MINERAL 65 mm DENSIDAD 40 kg/m3	4,95	5.020,49
XT-4105	1.537,500 m2	POLIESTIRENO EXTRUSIONADO EN PLANCHAS 50 mm.	12,80	19.680,00
Grupo XT-.....				31.996,70
XT00600	41,900 m	COQUILLA ESP. ELAST. POLIET. 0,040 W/m°C 15x10 mm DIÁM. x ESP.	0,60	25,14
XT00800	146,349 m	COQUILLA ESP. ELAST. POLIET. 0,040 W/m°C 22x10 mm DIÁM. x ESP.	0,80	117,08

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIONES PÚBLICAS

OFICINA DE SUBSESION
AL SEPELADO

PAG: 029/656

1 AL-015 4/12

LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
XT06250_I	49,513 M2	AISLAMIENTO ELASTOMERICO 0,04 W/MK 50 MM ESPESOR	24,27	1.201,67
XT06300	80,800 m	COQUILLA ESP. ELAST. CAUCHO/VINILO 0,028 W/mk 12x13 mm	1,67	134,94
XT06350_I	317,019 M2	AISLAMIENTO FIBRA DE VIDRIO 0,04 W/MK 50 MM ESPESOR	4,70	1.489,99
XT067001	239,000 m	COQUILLA ESP. ELAST. CAUCHO/VINILO 0,028 W/mk 20x25 mm	3,92	936,88
XT0820010	345,000 m	COQUILLA ESP.ELAST.CAUCHO/VINILO 0.028W/M°C 25X25MM.	4,71	1.624,95
XT082004	286,250 m	COQUILLA ESP.ELAST.CAUCHO/VINILO 0.028W/M°C 30X42MM.	4,74	1.356,83
XT082005	182,500 m	COQUILLA ESP.ELAST.CAUCHO/VINILO 0.028W/M°C 30X48MM.	7,15	1.304,88
XT082007	481,518 m	COQUILLA ESP.ELAST.CAUCHO/VINILO 0.028W/M°C 30X50MM.	5,64	2.715,76
XT0820421	935,000 m	COQUILLA ESP.ELAST.CAUCHO/VINILO 0.028W/M°C 40X125MM.	14,11	13.192,85
Grupo XT0.....				24.100,95
XT11000	9,803 m3	MORTERO LIG. HIDRÁULICO Y FIBRA LANA ROCA	128,63	1.260,99
XT11200	16,962 m2	PANEL LANA MINERAL 40 mm	5,46	92,61
XT11600	1.229,130 m2	PANEL RIGIDO FIBRA VIDRIO 25 MM. ESP.70KG/M3 CARA PROT.	9,46	11.627,57
XT12720	531,866 m2	PANEL SEMIRRÍGIDO LANA MINERAL 30 mm DENSIDAD 30 kg/m3	2,72	1.446,68
XT12721	537,259 m2	PANEL SEMIRRÍGIDO LANA MINERAL 40 mm DENSIDAD 40 kg/m3	4,47	2.401,55
XT12722	2.408,305 m2	PANEL SEMIRRÍGIDO LANA MINERAL 50 mm DENSIDAD 40 kg/m3	5,04	12.137,86
XT12900	15,029 m2	PANEL SEMIRRÍGIDO FIBRA VIDRIO 40 mm DENSIDAD 22 kg/m3	3,39	50,95
XT13900	0,186 m3	POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 10 kg/m3	172,74	32,16
XT14000	2,884 m3	POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 12 kg/m3	207,34	597,95
XT14200	0,744 m3	POLIURETANO DENSIDAD 30 kg/m3	113,19	84,21
XT14300	63,466 m3	POLIURETANO DENSIDAD 35 kg/m3	132,05	8.380,63
Grupo XT1.....				38.113,16
XT20110_I	181,800 m	COQUILLA POLIETILENO EXPANDIDO CON CÉLULA CERRRADA 10x12 mm	0,37	67,27
XT20210_I	36,360 m	COQUILLA POLIETILENO EXPANDIDO CON CÉLULA CERRRADA 10x18 mm	0,43	15,63
XT20310_I	177,497 m	COQUILLA POLIETILENO EXPANDIDO CON CÉLULA CERRRADA 10x22 mm	0,49	86,97
XT20410_I	183,363 m	COQUILLA POLIETILENO EXPANDIDO CON CÉLULA CERRRADA 10x28 mm	0,57	104,52
XT20510_I	182,598 m	COQUILLA POLIETILENO EXPANDIDO CON CÉLULA CERRRADA 10x35 mm	0,84	153,38
XT20610_I	137,865 m	COQUILLA POLIETILENO EXPANDIDO CON CÉLULA CERRRADA 10x42 mm	0,84	115,81
XT20810_I	58,146 m	COQUILLA POLIETILENO EXPANDIDO CON CÉLULA CERRRADA 10x54 mm	1,14	66,29
XT20910_I	140,774 m	COQUILLA POLIETILENO EXPANDIDO CON CÉLULA CERRRADA 10x60 mm	1,21	170,34
XT2722B	286,830 m2	PANEL SEMIRRÍGIDO LANA MINERAL 50 mm DENSIDAD 40 kg/m3	5,04	1.445,82
Grupo XT2.....				2.225,83
mt35crg020b	1,000 u	CAJA RECARGA VEHÍCULO ELÉCTRICO 7,4 KW	2.063,74	2.063,74
mt35gei013b	1,000 ud	Desconector de batería	78,57	78,57
mt35gei115s	1,000 ud	Protección diferencial	196,91	196,91
Grupo mt3.....				2.339,22
mt48ele040a	12,000 u	ELECTROVÁLVULA 1/4" PARA RIEGO POR GOTEO	24,15	289,80
Grupo mt4.....				289,80
TOTAL.....				4.106.856,26

LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO (Pres)

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
H-CAM	12,200 h	camion grua para transporte y/o montaje	36,00	439,20
		Grupo H-C.....		439,20
HPLA	8,200 h	plataforma elevadora articulada	36,00	295,20
		Grupo HPL.....		295,20
MC00100	2,250 h	COMPRESOR DOS MARTILLOS	9,46	21,29
MC00200	222,482 h	COMPRESOR PARA PROYECTAR	3,98	885,48
		Grupo MC0.....		906,76
ME00300	194,056 h	PALA CARGADORA	35,54	6.896,74
ME00400	254,246 h	RETROEXCAVADORA	52,09	13.243,68
ME01400	11,840 h	MINI RETROEXCAVADORA	36,19	428,49
		Grupo ME0.....		20.568,90
MG00100	23,077 h	GRUA MÓVIL AUTOPROPULSADA	82,75	1.909,62
		Grupo MG0.....		1.909,62
MG80000	1,575 h	GRÚA TELESCÓPICA S/CAMIÓN 20 t	74,49	117,32
		Grupo MG8.....		117,32
MIE05200	120,000 u	CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE	0,29	34,80
		Grupo MIE.....		34,80
MK00100	1.794,447 h	CAMIÓN BASCULANTE	38,12	68.404,34
MK00200	1,908 h	CAMIÓN CISTERNA	45,12	86,11
MK00300	25,477 h	CARRETILLA MECÁNICA BASCULANTE 1 m3	5,44	138,60
MK00400	159,125 m3	TRANSPORTE EN CONTENEDOR	16,37	2.604,88
		Grupo MK0.....		71.233,92
MN00100	2,562 h	MOTONIVELADORA	67,17	172,08
		Grupo MN0.....		172,08
MP-0200	98,000 u	REPERCUSION TRANSPORTE EQUIPO MICROPILOTES	49,39	4.840,22
		Grupo MP.....		4.840,22
MP80000	9,800 h	EQUIPO PERFORACIÓN MICROPILOTES	407,83	3.996,73
		Grupo MP8.....		3.996,73
MR00100	17,300 h	BANDEJA VIBRANTE MANUAL	6,72	116,25
MR00200	160,236 h	PISÓN MECÁNICO MANUAL	4,48	717,86
MR00300	33,576 h	RODILLO VIBRANTE MANUAL	5,75	193,06
MR00400	25,437 h	RULO VIBRATORIO	34,64	881,12
		Grupo MR0.....		908,29
MT11CAP020AE	11,664 ml	CANAleta PREFABRICADA DE DRENAJE PARA USO PÚBLICO DE POLIPROPILE	16,86	196,66
		Grupo MT1.....		196,66
MV00100	827,171 h	VIBRADOR	1,82	1.505,45
		Grupo MV0.....		1.505,45
MW00300	115,230 h	PLATAFORMA ELEVADORA TELESCOPICA	10,40	1.198,39
		Grupo MW0.....		1.198,39
TOTAL.....				109.323,55

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
SUPERVISADO
PAG: 031/656
1 AL-015 4/12



Nueva Sede Judicial en Huércal Overa, Almería

62.021,99
106.637,13
9.673,53
9.502,82
34.464,29
338,75
99.853,25
7.078,93
103.536,09
54.736,22
258,00
26.377,53
9.909,26
7.332,21
8.322,78
38.303,51
18.186,89
56.638,14
2.094,70
64.094,89
297,70
5.664,85
24.221,80

LISTADO DE OTROS VALORADO (Pres)

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
PPS1	1,000 Ud	P.proprc.mat.aux.y accesorios saneamiento y ayudas albañilería	8,01	8,01
		Grupo PPS.....		8,01
TGS1	0,300 Ud	Tramos comunesde trazado de red general saneamiento según planos	42,71	12,81
		Grupo TGS.....		12,81
WW-0011	1,900 m3	CANON DE VERTIDO	0,80	1,52
		Grupo WW-		1,52
TOTAL.....				22,34

2. CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03ACC00011	kg	ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500SD EN CIMENT.			
		Acero en barras corrugadas B 500 S en elementos de cimentación, incluso corte, labrado, colocación y p.p. de atado con alambre recocido, separadores y puesta en obra; según CodE. Medido en peso nominal.			
TO00600	0,020 h	OF. 1ª FERRALLISTA	23,17	0,46	
CA00320	1,080 kg	ACERO B 500 SD	0,95	1,03	
CA01700	0,005 kg	ALAMBRE DE ATAR	1,50	0,01	
WW00400	0,050 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,02	
TOTAL PARTIDA.....					1,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

03ERT-0060	m2	ENCOFRADO METÁLICO 2 C. EN MURO DE CONTENCIÓN PRIMERA PUESTA			
		Encofrado metálico en muro de contención a dos caras, de primera puesta, incluso limpieza, aplicación del desencofrante, desencofrado y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución; construido según CodE. Medida la superficie de encofrado útil.			
TO00400	0,400 h	OF. 1ª ENCOFRADOR	23,17	9,27	
TP00100	0,400 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	8,80	
CE80000	0,015 u	PUNTAL METÁLICO TElesc. HASTA 3 m (PARA 150 USOS)	21,87	0,33	
CM00300	0,016 m3	MADERA DE PINO EN TABLON	443,12	7,09	
CM00500	0,100 u	PANEL METÁLICO 50x300 cm	298,50	29,85	
CW00600	0,600 l	DESENCOFRANTE	1,85	1,11	
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,99	
TOTAL PARTIDA.....					57,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03ERT80050	m2	ENCOFRADO METÁLICO 1 C. EN MURO DE CONTENCIÓN			
		Encofrado metálico en muro de contención a una cara, incluso limpieza, aplicación del desencofrante, desencofrado y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución; construido según CodE. Medida la superficie de encofrado útil.			
TO00400	0,650 h	OF. 1ª ENCOFRADOR	23,17	15,06	
TP00100	0,650 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	14,31	
CE80000	0,010 u	PUNTAL METÁLICO TElesc. HASTA 3 m (PARA 150 USOS)	21,87	0,22	
CM00300	0,008 m3	MADERA DE PINO EN TABLON	443,12	3,54	
CM00500	0,100 u	PANEL METÁLICO 50x300 cm	298,50	29,85	
CW00600	0,300 l	DESENCOFRANTE	1,85	0,56	
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,99	
TOTAL PARTIDA.....					64,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

03HAA-0010	m3	HORMIGÓN HA-25/B/25/XC2 EN VIGAS/ZUNCHOS DE CIMENT.			
		Hormigón para armar HA-25/B/25/IIa, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 25 mm, en vigas y/o zunchos de cimentación, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y curado; según CodE y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.			
TP00100	0,500 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	11,01	
CH-2910	1,030 m3	HORMIGÓN HA-25/B/25/XC2, SUMINISTRADO	97,10	100,01	
MV00100	0,200 h	VIBRADOR	1,82	0,36	
TOTAL PARTIDA.....					111,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

03HAA-0070	m3	HORMIGÓN HA-25/B/25/XC2 EN VIGAS/ZUNCHOS DE CIMENT.			
		Hormigón para armar HA-25/B/25/XC2, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 25 mm, en vigas y/o zunchos de cimentación, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y curado; según CodE, NCSR-02 y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.			
TP00100	0,500 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	11,01	
CH-2910	1,030 m3	HORMIGÓN HA-25/B/25/XC2, SUMINISTRADO	97,10	100,01	
MV00100	0,200 h	VIBRADOR	1,82	0,36	
TOTAL PARTIDA.....					111,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN

15 octubre 2025

PAG: 035/656

SUPERVISADO

1 AL-015 4/12



CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03HAL-0010	m3	HORMIGÓN HA-25/B/25/XC2 HIDROFUGO EN LOSAS DE CIMENT.			
		Hormigón para amar HA-25/B/25/XC2, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 25 mm, en losas de cimentación, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y curado; según CodE y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.			
MV00100	0,200 h	VIBRADOR	1,82	0,36	
TO02200	0,050 h	OFICIAL 2ª	22,59	1,13	
TP00100	0,250 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	5,50	
CH-2910	1,030 m3	HORMIGÓN HA-25/B/25/XC2, SUMINISTRADO	97,10	100,01	
GA-0700	0,350 l	ADITIVO HIDROFUGO	1,25	0,44	
GA-0703	1,200 l	ADITIVO REDUCTOR DE LA RETRACCIÓN	2,05	2,46	
TOTAL PARTIDA.....					109,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

03HAM-0008	m3	HORMIGÓN HIDRÓFUGO HA-25/B/25/XC2 EN MUROS DE CONTENCIÓN			
		Hormigón hidrófugo para amar HA-25/B/25/XC2, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 25 mm, en muros de contención, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y curado; según CÓDIGO ESTRUCTURAL y CTE. Medido el volumen ejecutado.			
MV00100	0,200 h	VIBRADOR	1,82	0,36	
TO02200	0,050 h	OFICIAL 2ª	22,59	1,13	
TP00100	0,600 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	13,21	
CH-2910	1,030 m3	HORMIGÓN HA-25/B/25/XC2, SUMINISTRADO	97,10	100,01	
CW00800	2,000 m	PERFIL BENTONITA	1,21	2,42	
GA-0700	0,350 l	ADITIVO HIDROFUGO	1,25	0,44	
TOTAL PARTIDA.....					117,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03HAM-0505	m3	HORMIGÓN HA-30/AC-E2/12/XC4 EN MUROS DE CONTENCIÓN			
		Hormigón para amar HA-30/AC-E2/12/XC4, autocompactante y tamaño máximo del árido 12 mm, en muros de contención, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y curado; según CodE y CTE. Medido el volumen ejecutado.			
TO02200	0,050 h	OFICIAL 2ª	22,59	1,13	
TP00100	0,200 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	4,40	
CH-0505	1,030 m3	HORMIGÓN HA-30/AC-E2/12/XC4, SUMINISTRADO	128,00	131,84	
CW00800	2,000 m	PERFIL BENTONITA	1,21	2,42	
TOTAL PARTIDA.....					139,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03HAZ-0020	m3	HORMIGÓN HA-25/B/25/XC2 EN ZAPATAS Y ENCEPADOS			
		Hormigón para amar HA-25/B/25/XC2, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 25 mm, en zapatas y encepados, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y curado; según CodE y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.			
TO02200	0,050 h	OFICIAL 2ª	22,59	1,13	
TP00100	0,400 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	8,80	
CH-2910	1,030 m3	HORMIGÓN HA-25/B/25/XC2, SUMINISTRADO	97,10	100,01	
MV00100	0,130 h	VIBRADOR	1,82	0,24	
TOTAL PARTIDA.....					110,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
 OFICINA DE SUPERVISIÓN
SUPERVISADO
 15 octubre 2025
 PAG: 036/656
 1 AL-015 4/12



CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05HAC00015	kg	ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B500SD Acero en barras corrugadas tipo B 500 SD para elementos estructurales varios, incluso corte, labrado, colocación y p.p. de atado con alambre recocido, separadores y puesta en obra; según Código Estructural. Medido en peso nominal.			
TO00600	0,020 h	OF. 1ª FERRALLISTA	23,17	0,46	
CA00320	1,080 kg	ACERO B 500 SD	0,95	1,03	
CA01700	0,005 kg	ALAMBRE DE ATAR	1,50	0,01	
WW00400	0,050 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,02	
TOTAL PARTIDA.....					1,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

05HED00001	m2	DESENCOFRADO ELEM. HORM. A REVESTIR ENC. CON MADERA Desencofrado de elementos estructurales varios de hormigón para revestir, encofrados con madera, incluso p.p. de limpieza y reparación; según Código Estructural. Medida la superficie de encofrado útil.			
TO00400	0,030 h	OF. 1ª ENCOFRADOR	23,17	0,70	
TP00100	0,150 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	3,30	
TOTAL PARTIDA.....					4,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS

05HEM-0225	m2	ENCOFRADO DE MADERA EN MUROS PARA HORMIGÓN VISTO Encofrado de madera en muros para hormigón visto, incluso tratamiento previo del tablero, limpieza, aplicación del desencofrante, y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad, estanqueidad y adecuada ejecución; construido según CodE. Medida la superficie de encofrado útil.			
TO02100	0,300 h	OFICIAL 1ª	23,17	6,95	
TP00100	0,200 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	4,40	
CM00300	0,003 m3	MADERA DE PINO EN TABLON	443,12	1,33	
CW00600	0,400 l	DESENCOFRANTE	1,85	0,74	
WW00300	0,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,30	
WW00400	0,400 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,13	
TOTAL PARTIDA.....					13,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

05HEM00051	m2	ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EN VIGAS PARA REVESTIR Encofrado de madera de pino en vigas para revestir, incluso limpieza, humedecido, aplicación del desencofrante y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución; construido según CodE. Medida la superficie de encofrado útil.			
TO00400	0,350 h	OF. 1ª ENCOFRADOR	23,17	8,11	
TP00100	0,150 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	3,30	
CE00200	0,009 u	PUNTAL METÁLICO DE 3 m	21,87	0,20	
CM00200	0,005 m3	MADERA DE PINO EN TABLA	412,45	2,06	
CM00300	0,003 m3	MADERA DE PINO EN TABLON	443,12	1,33	
CW00600	0,400 l	DESENCOFRANTE	1,85	0,74	
WW00300	0,600 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,36	
WW00400	0,400 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,13	
TOTAL PARTIDA.....					23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
 OFICINA DE SUPERVISIÓN
SUPERVISADO
 15 de octubre 2025
 PAG: 037/656
 1 AL-015 4/12



23

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05HEM00101	m2	ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EN LOSAS PARA REVESTIR Encofrado de madera de pino en losas, para revestir, incluso limpieza, humedecido, aplicación del desencofrante, y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución; construido según CodE. Medida la superficie de encofrado útil.			
TO00400	0,550 h	OF. 1ª ENCOFRADOR	23,17	12,74	
TP00100	0,200 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	4,40	
CE00200	0,010 u	PUNTAL METÁLICO DE 3 m	21,87	0,22	
CM00200	0,004 m3	MADERA DE PINO EN TABLA	412,45	1,65	
CM00300	0,003 m3	MADERA DE PINO EN TABLON	443,12	1,33	
CW00600	0,350 l	DESENCOFRANTE	1,85	0,65	
WW00300	0,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,30	
WW00400	0,400 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,13	

TOTAL PARTIDA..... 21,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

05HET00001	m2	ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES PARA REVESTIR Encofrado metálico en pilares para revestir, incluso limpieza, aplicación del desencofrante y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución; construido según CodE. Medida la superficie de encofrado útil.			
TO00400	0,200 h	OF. 1ª ENCOFRADOR	23,17	4,63	
TP00100	0,100 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	2,20	
CM00600	0,100 u	PANEL METÁLICO 50x50 cm	50,00	5,00	
CW00600	0,300 l	DESENCOFRANTE	1,85	0,56	
WW00300	0,300 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,18	

TOTAL PARTIDA..... 12,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

05HET00020	m2	ENCOFRADO METÁLICO EN MUROS PARA REVESTIR Encofrado metálico en muros, para revestir, incluso limpieza, aplicación de desencofrante y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución; construido según CodE. Medida la superficie de encofrado útil.			
TO00400	0,300 h	OF. 1ª ENCOFRADOR	23,17	6,95	
TP00100	0,150 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	3,30	
CM00300	0,002 m3	MADERA DE PINO EN TABLON	443,12	0,89	
CM00400	0,050 u	PANEL METÁLICO 50x250 cm	248,75	12,44	
CW00600	0,300 l	DESENCOFRANTE	1,85	0,56	
WW00300	0,800 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,48	
WW00400	0,400 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,13	

TOTAL PARTIDA..... 24,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

05HEW80200	m	ENCOFRADO MOLDE CIRCULAR CARTÓN PILARES DIÁM. 35 cm Encofrado de cartón en pilares circulares de 35 cm de diámetro hasta 4 m de altura, incluso p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución; construido según CodE. Medida la superficie de encofrado útil.			
TO00400	0,220 h	OF. 1ª ENCOFRADOR	23,17	5,10	
TP00100	0,220 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	4,84	
CM80030	1,000 m	ENCOF. CARTÓN LISO PILAR CIRCULAR DIÁM. 35 cm	17,19	17,19	
WW00300	0,300 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,18	

TOTAL PARTIDA..... 27,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
SUPERVISADO
15 octubre 2025
PAG: 038/656
1 AL-015 4/12



Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

TOTAL PARTIDA.....	121.71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

TOTAL PARTIDA.....

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05HHP-0006	m3	HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/F/15/XC1 EN PILARES Hormigón para amar HA-25/F/15/IIa, consistencia fluida y tamaño máximo del árido 15 mm, en pilares, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y curado; construido según Código Estructural y NCSR-02. Medido el volumen teórico ejecutado.			
MV00100	0,200 h	VIBRADOR	1,82	0,36	
TP00100	0,600 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	13,21	
CH-2941	1,030 m3	HORMIGÓN HA-25/F/15/XC1, SUMINISTRADO	100,15	103,15	
TOTAL PARTIDA.....					116,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

08CCV01061_I	ml	TUBERÍA AC ESTIRADO SIN SOLDADURA, DIN 2440, 1"1/2 ALUMIN TUBERÍA DE ACERO ESTIRADO SIN SOLDADURA, DIN 2440, DE 11/2" DE DIÁMETRO, PINTADA CON DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA, AISLADA CON COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA DE 50 mm DE ESPESOR SEGÚN INDICACIONES DE RITE Y $\lambda = 0.037$ W/(m*K), CON PROTECCION EXTERIOR ACABADA EN ALUMINIO. INCLUSO P.P. DERIVACIONES, CODOS, CONEXIONES EMBRIDADAS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, ETC Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.			
WW00300	8,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	4,80	
08CVW00125_I	0,450 m2	CHAPA DE ALUMINIO 0,6 MM	8,58	3,86	
IC68200	1,010 m	TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 42,4x3,25 mm DIÁM. x ESP.	6,02	6,08	
XT082005	1,000 m	COQUILLA ESP.ELAST.CAUCHO/VINILO 0.028W/M°C 30X48MM.	7,15	7,15	
PI00300	0,150 kg	IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE	10,75	1,61	
PE00200	0,250 kg	ESMALTE SINTÉTICO	10,50	2,63	
ATC00400	0,250 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	11,38	
ATC00100	0,050 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	45,18	2,26	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
TOTAL PARTIDA.....					40,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

09TCC901100_I	m	COQUILLA ESPESOR 10x16 Aislamiento térmico para tuberías con coquilla flexible de polietileno expandido con célula cerrada. Diámetro interior 16 mm y 10 mm de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares. Ejecutada según CTE y RITE. Medida la longitud ejecutada.			
TP00100	0,061 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	1,34	
XT20110_I	1,010 m	COQUILLA POLIETILENO EXPANDIDO CON CÉLULA CERRRADA 10x12 mm	0,37	0,37	
WW00300	1,010 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,61	
TOTAL PARTIDA.....					2,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

09TCC902100_I	m	COQUILLA ESPESOR 10x18 Aislamiento térmico para tuberías con coquilla flexible de polietileno expandido con célula cerrada. Diámetro interior 18 mm y 10 mm de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares. Ejecutada según CTE y RITE. Medida la longitud ejecutada.			
TP00100	0,061 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	1,34	
XT20210_I	1,010 m	COQUILLA POLIETILENO EXPANDIDO CON CÉLULA CERRRADA 10x18 mm	0,43	0,43	
WW00300	1,010 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,61	
TOTAL PARTIDA.....					2,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
SUPERVISADO
15 oct 2025
PAG: 040/656
1 AL-015 4/12



CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09TCC903100_I	m	COQUILLA ESPESOR 10x22 Aislamiento térmico para tuberías con coquilla flexible de polietileno expandido con célula cerrada. Diámetro interior 22 mm y 10 mm de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares. Ejecutada según CTE y RITE. Medida la longitud ejecutada.			
TP00100	0,061 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	1,34	
XT20310_I	1,010 m	COQUILLA POLIETILENO EXPANDIDO CON CÉLULA CERRRADA 10x22 mm	0,49	0,49	
WW00300	1,010 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,61	
TOTAL PARTIDA.....					2,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

09TCC904100_I	m	COQUILLA ESPESOR 10x28 Aislamiento térmico para tuberías con coquilla flexible de polietileno expandido con célula cerrada. Diámetro interior 28 mm y 10 mm de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares. Ejecutada según CTE y RITE. Medida la longitud ejecutada.			
TP00100	0,061 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	1,34	
XT20410_I	1,010 m	COQUILLA POLIETILENO EXPANDIDO CON CÉLULA CERRRADA 10x28 mm	0,57	0,58	
WW00300	1,010 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,61	
TOTAL PARTIDA.....					2,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

09TCC905100_I	m	COQUILLA ESPESOR 10x35 Aislamiento térmico para tuberías con coquilla flexible de polietileno expandido con célula cerrada. Diámetro interior 35 mm y 10 mm de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares. Ejecutada según CTE y RITE. Medida la longitud ejecutada.			
TP00100	0,061 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	1,34	
XT20510_I	1,010 m	COQUILLA POLIETILENO EXPANDIDO CON CÉLULA CERRRADA 10x35 mm	0,84	0,85	
WW00300	1,010 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,61	
TOTAL PARTIDA.....					2,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

09TCC906100_I	m	COQUILLA ESPESOR 10x42 Aislamiento térmico para tuberías con coquilla flexible de polietileno expandido con célula cerrada. Diámetro interior 42 mm y 10 mm de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares. Ejecutada según CTE y RITE. Medida la longitud ejecutada.			
TP00100	0,061 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	1,34	
XT20610_I	1,010 m	COQUILLA POLIETILENO EXPANDIDO CON CÉLULA CERRRADA 10x42 mm	0,84	0,85	
WW00300	1,010 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,61	
TOTAL PARTIDA.....					2,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

09TCC909100_I	m	COQUILLA ESPESOR 10x60 Aislamiento térmico para tuberías con coquilla flexible de polietileno expandido con célula cerrada. Diámetro interior 60 mm y 10 mm de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares. Ejecutada según CTE y RITE. Medida la longitud ejecutada.			
TP00100	0,061 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	1,34	
XT20910_I	1,010 m	COQUILLA POLIETILENO EXPANDIDO CON CÉLULA CERRRADA 10x60 mm	1,21	1,22	
WW00300	1,010 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,61	
TOTAL PARTIDA.....					3,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
11 de octubre 2025
PAG: 041/656
SUPERVISADO
1 AL-015 4/12

A

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09TPP-0165	m2	AISLAMIENTO PAREDES PANEL LANA MINERAL 70 mm			
		Aislamiento de paredes con panel semirígido de lana mineral de 65 mm de espesor y 40 Kg/m³ de densidad, colocada sobre superficies planas, incluso p.p. de elementos de fijación, corte y colocación; según CTE . Medida la superficie ejecutada.			
TP00100	0,100 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	2,20	
XT-12725	1,000 m2	PANEL SEMIRRÍGIDO LANA MINERAL 65 mm DENSIDAD 40 kg/m3	4,95	4,95	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
TOTAL PARTIDA.....					7,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
09TPP90220	m2	AISLAMIENTO PAREDES PANEL SEMIRRÍG. LANA MINERAL 30 mm			
		Aislamiento de paredes con panel semirígido de lana mineral, de 30 mm de espesor y 30 kg/m³ de densidad, colocado sobre superficies planas, incluso corte y colocación; según CTE . Medida la superficie ejecutada.			
TO00300	0,020 h	OF. 1ª COLOCADOR	23,17	0,46	
TP00100	0,040 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	0,88	
XT12720	1,010 m2	PANEL SEMIRRÍGIDO LANA MINERAL 30 mm DENSIDAD 30 kg/m3	2,72	2,75	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
TOTAL PARTIDA.....					4,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS					
AEH00100	m3	TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS PETREOS SELECCIONADOS A			
		Transporte interior mecánico de residuos pétreos seleccionados a 100 m.			
ME00400	0,017 h	RETROEXCAVADORA	52,09	0,89	
MK00300	0,110 h	CARRETILLA MECÁNICA BASCULANTE 1 m3	5,44	0,60	
TP00100	0,200 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	4,40	
TOTAL PARTIDA.....					5,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
AGL00100	m3	LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N			
		Lechada de cemento CEM II/A-L 32,5 N, envasado, confeccionada a mano, según UNE-EN 197-1:2000.			
TP00100	3,605 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	79,35	
GC00200	0,515 t	CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS	161,24	83,04	
GW00100	0,891 m3	AGUA POTABLE	1,16	1,03	
TOTAL PARTIDA.....					163,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS					
AGM00200	m3	MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N			
		Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N, tipo M15 (1:3), con una resistencia a compresión de 15 N/mm², según UNE-EN 998-2:2004.			
TP00100	1,030 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	22,67	
GC00200	0,453 t	CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS	161,24	73,04	
AA00300	1,004 m3	ARENA GRUESA	13,90	13,96	
GW00100	0,268 m3	AGUA POTABLE	1,16	0,31	
TOTAL PARTIDA.....					109,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
AGM00500	m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N			
		Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N, tipo M5 (1:6), con una resistencia a compresión de 5 N/mm², según UNE-EN 998-2:2004.			
TP00100	1,030 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	22,67	
AA00300	1,102 m3	ARENA GRUESA	13,90	15,32	
GC00200	0,258 t	CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS	161,24	41,60	
GW00100	0,263 m3	AGUA POTABLE	1,16	0,31	
TOTAL PARTIDA.....					79,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS					

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

15 octubre 2025

PAG: 042/656

OFICINA DE SUPERVISIÓN
SUPERVISADO

1 AL-015 4/12



CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
AGM00600	m3	MORTERO DE CEMENTO M2,5 (1:8) CEM II/A-L 32,5 N Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N, tipo M2,5 (1:8), con una resistencia a compresión de 2,5 N/mm2, según UNE-EN 998-2:2004.			
TP00100	1,030 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	22,67	
GC00200	0,196 t	CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS	161,24	31,60	
AA00300	1,174 m3	ARENA GRUESA	13,90	16,32	
GW00100	0,258 m3	AGUA POTABLE	1,16	0,30	
TOTAL PARTIDA.....					70,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

AGM00800	m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST. Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N, tipo M5 (1:6), con adición de plastificante, con una resistencia a compresión de 5 N/mm2, según UNE-EN 998-2:2004.			
TP00100	1,030 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	22,67	
AA00300	1,102 m3	ARENA GRUESA	13,90	15,32	
GA00200	1,288 l	PLASTIFICANTE	2,72	3,50	
GC00200	0,258 t	CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS	161,24	41,60	
GW00100	0,263 m3	AGUA POTABLE	1,16	0,31	
TOTAL PARTIDA.....					83,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

AGM01900	m3	MORTERO DE PERLITA Y ESCAYOLA Mortero de escayola E-30 envasada y perlita.			
TP00100	3,605 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	79,35	
GE00200	0,824 t	MEZCLA PREFABR. ESCAYOLA Y PERLITA	290,00	238,96	
GW00100	0,824 m3	AGUA POTABLE	1,16	0,96	
TOTAL PARTIDA.....					319,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

ATC00100	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. Cuadrilla albañilería, formada por oficial 1ª y peón especial.			
TO00100	1,000 h	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	23,17	23,17	
TP00100	1,000 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	22,01	
TOTAL PARTIDA.....					45,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

ATC00200	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP. Cuadrilla albañilería, formada por oficial 2ª y peón especial.			
TO02200	1,000 h	OFICIAL 2ª	22,59	22,59	
TP00100	1,000 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	22,01	
TOTAL PARTIDA.....					44,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

ATC00400	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE Cuadrilla formada por un oficial 1ª instalador y ayudante especialista.			
TA00200	1,000 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	22,36	
TO02000	1,000 h	OF. 1ª INSTALADOR	23,17	23,17	
TOTAL PARTIDA.....					45,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
15 octubre 2019
PAG: 043/656
SUPERVISADO
1 AL-015 4/12



CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
IC284055_I	m	Tubo flexible de 254 mm de diámetro, con aislamiento incorporado Suministro e instalación de red de tubos flexibles de distribución de aire para climatización, constituida por tubo flexible de 254 mm de diámetro, formado por un tubo interior obtenido como resultado de enrollar en hélice, con espiral de alambre, bandas de aluminio y poliéster, aislado con un fieltro de lana de vidrio de 20 mm de espesor y recubierto exteriormente por una manga de poliéster y aluminio reforzado; incluso cinta de aluminio y elementos de fijación con una separación máxima de 1,50 m. Totalmente montada, conexionada y probada. Incluye: Replanteo y trazado del conducto. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
IC28406_I	1,050 m	Tubo flexible de 254 mm de diámetro, formado por un tubo interior	6,46	6,78	
IC28407_I	0,878 m	Cinta autoadhesiva de aluminio de 50 micras de espesor y 65 mm d	0,19	0,17	
IC28408_I	0,500 Ud	Soporte metálico de acero galvanizado para sujeción al forjado d	4,26	2,13	
IC28409_I	0,700 Ud	Brida y soporte para fijación de tubos flexibles para conducción	1,50	1,05	
TO01400	0,148 h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	3,43	
TOTAL PARTIDA.....					13,56

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

IEAM901	UD	Empalme conductor M.T. 18/30kV Empalme premoldeado, retráctil en frío para cable de media tensión unipolares de aislamiento en seco 18/30kV, formado por: funda de protección exterior, masilla aislante, cinta de trenza de cobre, conector de compresión para conductor de aluminio y aislamiento premoldeado, incluso piezas especiales. Medida la unidad totalmente terminada.			
TIEAM901	1,000 UD	Empalme premoldeado en frío 18/30 kV	243,28	243,28	
WW00300	10,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	6,00	
TO01800	0,435 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	10,08	
TA00100	0,435 h	AYUDANTE	22,36	9,73	
TOTAL PARTIDA.....					269,09

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

IECM200_I-M	UD	Compacto, gama RM6, mod. RM63I/DE (3L) Ud. Compacto Schneider Electric gama RM6, modelo RM63I/DE (3L), referencia JLJRM63I/DE, para tres funciones de línea de 400 A con telemando ENDESA, con capotes cubrebomas y lámparas de presencia de tensión, instalado. Medida la unidad instalada y probada.			
JLJRM63IDE	1,000 UD	Ud. Compacto gama RM6, mod RM63I/DE (3L)	29.927,59	29.927,59	
MG80000	0,100 h	GRÚA TELESCÓPICA S/CAMIÓN 20 t	74,49	7,45	
TO01800	1,000 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	23,17	
WW00400	20,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	6,60	
WW00300	25,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	15,00	
TOTAL PARTIDA.....					29.975,31

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

IECM201_I-M	UD	Cabina disyuntor Ud. Cabina disyuntor Schneider Electric gama SM6, modelo DM1C, referencia SDM1CY16, con seccionador en SF6, mando CS1, mando RI manual, disyuntor tipo SFSET 400A en SF6, con bobina de apertura Mitop, s.p.a.t., captadores de intensidad, relé VIP 400 para prot. indir. y enclavamientos. Medida la unidad instalada y probada.			
SDM1CY16-	1,000 UD	Cabina disyuntor mod. DM1C	15.086,23	15.086,23	
TIEA550	3,000 UD	Borna	67,19	201,57	
MG80000	0,100 h	GRÚA TELESCÓPICA S/CAMIÓN 20 t	74,49	7,45	
TO01800	0,435 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	10,08	
WW00400	20,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	6,60	
WW00300	25,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	15,00	
TOTAL PARTIDA.....					15.326,93

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
 OFICINA DE SUPERVISIÓN
 SUPERVISADO
 15 octubre 2015
 PAG: 044/656
 1 AL-015 4/12



CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
IECM202_400I	UD.	Transformador en baño de aceite 400kVA			
		Transformador en baño de aceite tipo interior, potencia 400 kVA, tensión primaria 36 kV, 0+/- 5% ,+10% , ID secundaria 420/242 V primera marca, incluso perfiles V s/foso. Medida la unidad instalada y probada según normativa vigente.			
TIEA400_I	1,000 UD	Transf.400kVA;36kV//398/230V	9.068,97	9.068,97	
MG80000	0,250 h	GRÚA TELESCÓPICA S/CAMIÓN 20 t	74,49	18,62	
TO01800	1,740 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	40,32	
WW00400	20,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	6,60	
WW00300	25,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	15,00	
TOTAL PARTIDA.....					9.149,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

IECM205	UD	Juego de puentes de cables BT un			
		Juego de puentes de cable BT unipolares de aislamiento seco 0.6/1kV de aluminio, de 3(3x240) mm2 para las fases y de 2x240 mm2 para el neutro y demas características según memoria. Incluso bandeja portacables de rejilla dim. 5 mm con alas de 54 y 600 mm de ancho, zincada, con todos sus accesorios de unión, soporte a pared o techo, tornillos y tuercas, para instalar en conexiones entre cuadros y en habitaciones de instalaciones y p.p. de bridas para fijación de conductores y puesta a tierra. Medida la unidad instalada.			
TIEA301-1	1,000 UD	Juego de puentes RV 0,6/1,0 kV, 1X240 m Al	671,78	671,78	
WW00300	25,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	15,00	
TO01800	3,915 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	90,71	
TOTAL PARTIDA.....					777,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

IECM207	UD	Juego de puentes cable seco AT RHZ1 18/30 kV			
		Juego de puentes cable seco AT unipolares RHZ1 18/30 kV de 1x150 mm2 de aluminio, incluso bornas, adaptadores, terminales y piezas especiales. Medida la unidad instalada.			
TIEA310	21,000 M	Conductor RHZ 18/30 kV, 150 mm2 Al	11,84	248,64	
TIEA552	6,000 UD	Terminal	67,19	403,14	
TIEA551	6,000 UD	Adaptador	55,32	331,92	
TIEA550	6,000 UD	Borna	67,19	403,14	
WW00300	20,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	12,00	
WW00400	10,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	3,30	
TO01800	4,395 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	101,83	
TOTAL PARTIDA.....					1.450,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

IECM213	UD	Red de tierras para herrajes anillo			
		Red de tierra en centro de transformación constituida por ocho picas de CU de 2 m, DIM. 14, instalada en vertices y centro de lados del rectángulo a 80 cm. de profundidad, cantidad necesaria de conductor de CU desnudo de 50 mm2, unión de electrodo con conductor aislado 0,6/1kV 50 mm2 de sección bajo tubo de PVC con grado mínimo de protección 7 para la conexión hasta la barra de centralización de tierras de herrajes, soldadura Cadwell, terminales, barra de centralización, y red interior con el mismo tipo de conductor. Medida la unidad instalada y probada según normativa vigente, hasta obtener el valor de resistencia a tierra según proyecto y D.F.			
TECU146	16,000 Ud	Pica toma de tierra, diámetro 14.6mm	11,87	189,92	
TIEU400	20,000 M	Conductor de Cu desnudo 50 mm2	2,37	47,40	
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,99	
TIEU450	1,000 UD	Puente de conexión	22,67	22,67	
TO01800	1,305 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	30,24	
TOTAL PARTIDA.....					291,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
A SUPERVISADO
15 octubre 2025
PAG: 045/656
1 AL-015 4/12

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
IECM214	UD.	Red de tierras para neutro CT			
		Red de tierra de servicio constituida 3 por picas de Cu de 2 m, DIM. 14, instaladas en línea y unidas con conductor desnudo de Cu de 50mm2 de sección, conductor de 50 mm2 de cobre aislado 0,6/1kV bajo tubo de PVC con grado mínimo de protección 7 para la conexión hasta la caja de registro de tierras de neutro, instalado según plano, incluso terminales, caja aislante para registro con puente de comprobación, red interior con el mismo tipo de conductor aislado. Medida la unidad instalada y comprobada conforme normativa vigente, hasta obtener el valor de resistencia a tierra según proyecto y D.F.			
TIEU400	6,000 M	Conductor de Cu desnudo 50 mm2	2,37	14,22	
TIEU401	20,000 M	Conductor Cu 50 mm2 1kV	4,28	85,60	
TGIBT005	1,000 UD	Caja de tierras	15,61	15,61	
WW00300	25,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	15,00	
WW00400	6,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	1,98	
TO01800	1,305 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	30,24	
TA00100	0,870 h	AYUDANTE	22,36	19,45	
TOTAL PARTIDA.....					182,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

IECM220M_I-M	UD	Cabina de medida, modelo GBC2C			
		Ud. Cabina de medida Schneider Electric gama SM6, modelo GBC2C, referencia SGBC2C3316, equipada con tres transformadores de intensidad y tres de tensión, entrada y salida por cable seco, incluso fijaciones, anclajes, soportajes, bomas/botellas terminales conductor. Medida la unidad instalada y probada.			
SDM1CY16	1,000 UD	Ud. Cabina de medida, modelo GBC2C	8.647,26	8.647,26	
MG80000	0,100 h	GRÚA TELESCÓPICA S/CAMIÓN 20 t	74,49	7,45	
TO01800	0,870 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	20,16	
WW00400	20,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	6,60	
WW00300	25,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	15,00	
TOTAL PARTIDA.....					8.696,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

IECT100_I	UD.	Cuadro general de baja tensión			
		Dotación interior de centro de transformación formado por: Alumbrado interior del CT con punto de luz blindado para cada recinto, punto de luz de emergencia autónomo, mallas de protección/separación, cierre de fosos con malla y elementos apaga fuegos, equipo de seguridad con banqueta, insuflador boca a boca, pertigas, palancas, carteles de primeros auxilios, extintor, par de guantes. Incluso cuadro y elementos de protección de B.T., ayudas de albañilería, tapado de huecos en forjado y atarjeas y aperturas con perfiles y chapa de acero galvanizado y conexión a la p.a.t. herrajes, construido según normativa vigente. Medida la unidad instalada.			
TIEA950	1,000 UD	armario metálico de superficie de dimensiones 2.000mm alto, 700m	547,16	547,16	
08EIM98004_I	1,000 Ud	INTERRUPTOR CORTE EN CARGA 630A IV	1.089,26	1.089,26	
TIEA562	1,000 UD	Punto de puesta a tierra	9,25	9,25	
TIEA564	1,000 UD	Seccionador de neutro	157,80	157,80	
TIEA561	24,000 UD	CC/fusible	27,87	668,88	
WW00300	7,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	4,20	
WW00400	7,990 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	2,64	
TO01800	3,691 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	85,52	
TOTAL PARTIDA.....					71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
15 octubre 2025
PAG: 046/656
1 AL-015 4/12

SUPERVISADO



71

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
IECT101_I		UD. Dotación interior de CT			
		Dotación interior de centro de transformación formado por: Alumbrado interior del CT con punto de luz blindado para cada recinto, punto de luz de emergencia autónomo, mallas de protección/separación, cierre de fosos con malla y elementos apaga fuegos, equipo de seguridad con banqueta, insuflador boca a boca, pertigas, palancas, carteles de primeros auxilios, extintor, par de guantes. Incluso cuadro y elementos de protección de B.T., ayudas de albañilería, tapado de huecos en forjado y atarjeas y aperturas con perfiles y chapa de acero galvanizado y conexión a la p.a.t. herrajes, construido según normativa vigente. Medida la unidad instalada.			
TIEA512	1,000 UD	Alumbrado interior C.T. punto de luz blindado	71,13	71,13	
TIEA514	1,000 UD	Equipo de seguridad C.T.	237,09	237,09	
KA06000_01	4,700 m2	Celosía fija chapa troquelada	67,94	319,32	
WW00300	9,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	5,40	
TO01800	2,318 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	53,71	

TOTAL PARTIDA..... 686,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SGAME16		UD Cabina de remonte			
		Ud. Cabina de remonte de cables Schneider Electric gama SM6, modelo GAME, referencia SGAME16, de conexión superior por barras e inferior por cable seco unipolar. Medida la unidad instalada y probada.			
SGAME16-	1,000 UD	Ud. Cabina de remonte, mod. GAME, ref. SGAME16	1.831,93	1.831,93	
MG80000	0,100 h	GRÚA TELESCÓPICA S/CAMIÓN 20 t	74,49	7,45	
TO01800	0,870 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	20,16	
WW00400	20,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	6,60	
WW00300	25,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	15,00	

TOTAL PARTIDA..... 1.881,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

3. CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y T PREVIOS					
01.01	m2	LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANICOS			
01TLL00100		Limpieza y desbroce de terreno, con medios mecánicos, incluso retirada de elementos vegetales (árboles y/o arbustos), carga y transporte a vertedero autorizado de las materias obtenidas. Medida en verdadera magnitud.			
ME00300	0,005 h	PALA CARGADORA	35,54	0,18	
MK00100	0,010 h	CAMIÓN BASCULANTE	38,12	0,38	
TP00100	0,003 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	0,07	
ET00100	0,100 m3	CANON VERTIDO TIERRAS INERTES	1,07	0,11	
Suma la partida.....					0,74
Costes indirectos.....					6,04% 0,04
TOTAL PARTIDA.....					0,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

CAPÍTULO 02 ACONDICIONAMIENTOS DEL TERRENO

02.01 02AVV-0003	m3	EXC. EN VACIADO POR BATACHES, DE TIERRAS DE CONSIST. MEDIA Excavación en vaciado, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos, teniendo en consideración que toda la excavación del perímetro se ejecutará por bataches, de 3.00 m. de longitud; incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Medida en perfil natural.			
ME00400	0,030 h	RETROEXCAVADORA	52,09	1,56	
TP00100	0,020 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	0,44	
Suma la partida.....					2,00
Costes indirectos.....				6,04%	0,12
TOTAL PARTIDA.....					2,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

02.02 02ZBB00002	m3	EXC. ZANJAS, TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MÁX. 1,50 m Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia media, realizada con medios manuales hasta una profundidad máxima de 1,50 m, incluso extracción a los bordes. Medido el volumen en perfil natural.			
TP00100	2,400 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	52,82	
Suma la partida.....					52,82
Costes indirectos.....				6,04%	3,19
TOTAL PARTIDA.....					56,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con UN CÉNTIMO

02.03 02ZMM00002	m3	EXC. ZANJAS, TIERRAS C. MEDIA, M. MECÁNICOS, PROF. MÁX. 4 m Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 4 m, incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Medido el volumen en perfil natural.			
ME00400	0,080 h	RETROEXCAVADORA	52,09	4,17	
TP00100	0,110 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	2,42	
Suma la partida.....					6,59
Costes indirectos.....				6,04%	0,40
TOTAL PARTIDA.....					6,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.04 02ZMM-0002	m3	EXC. ZANJAS, TIERRAS BATACHES C. MEDIA, M. MECÁNICOS Excavación en zanjas, por bataches de 3.00 m. de longitud, en tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 4 m., incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Medido el volumen en perfil natural.			
ME00400	0,120 h	RETROEXCAVADORA	52,09	6,25	
TP00100	0,110 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	2,42	
Suma la partida.....					8,67
Costes indirectos.....				6,04%	0,52
TOTAL PARTIDA.....					9,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

02.05 02PMM00002	m3	EXC. POZOS TIERRA C. MEDIA, M. MECÁNICOS, PROF. MAX. 4 m Excavación, en pozos, de tierras de consistencia media realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 4 m, incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Medido el volumen en perfil natural.			
TP00100	0,120 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	2,64	
ME00400	0,130 h	RETROEXCAVADORA	52,09	6,77	
Suma la partida.....					9,41
Costes indirectos.....				6,04%	0,57
TOTAL PARTIDA.....					9,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
 OFICINA DE SUPERVISIÓN
 SUPERVISADO
 15 octubre 2015
 PAG: 050/656
 1 AL-015 4/12



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.06 03WSS00012	m3	RELLENO DE GRAVA GRUESA LIMPIA EN LOSAS Relleno de grava gruesa limpia en losas, incluso compactado de base y extendido con medios manuales. Medido el volumen teórico ejecutado.			
TP00100	0,800 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	17,61	
AG00100	1,100 m3	GRAVA	15,00	16,50	
GW00100	0,150 m3	AGUA POTABLE	1,16	0,17	
MR00200	0,300 h	PISÓN MECÁNICO MANUAL	4,48	1,34	
Suma la partida.....					35,62
Costes indirectos.....					6,04% 2,15
TOTAL PARTIDA.....					37,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.07 03WSS00131	m3	SUB-BASE DE ZAHORRA NATURAL Subbase de zahorra natural, extendida según fases de bataches, realizada con medios mecánicos en tongadas sucesivas de 30 cm. de espesor máximo con compactador tándem autopropulsado, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 100% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501; incluso extendido, regado y compactado. Medido en perfil teórico compactado.			
ME00300	0,030 h	PALA CARGADORA	35,54	1,07	
MR00400	0,090 h	RULO VIBRATORIO	34,64	3,12	
GW00100	0,100 m3	AGUA POTABLE	1,16	0,12	
AW00200	1,120 m3	ZAHORRA NATURAL	18,71	20,96	
Suma la partida.....					25,27
Costes indirectos.....					6,04% 1,53
TOTAL PARTIDA.....					26,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

02.08 02RRM-0001	m3	RELLENO CON TIERRAS PRODEDEN EXCA REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS Relleno con tierras procedentes de la excavación, libres de materia orgánica, bolos o cascajo, realizado con medios mecánicos, en tongadas de 20 cm comprendiendo: extendido, refino de la superficie y regado, sin compactado. Medido el volumen en perfil compactado.			
TP00100	0,200 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	4,40	
GW00100	0,300 m3	AGUA POTABLE	1,16	0,35	
ME00300	0,010 h	PALA CARGADORA	35,54	0,36	
Suma la partida.....					5,11
Costes indirectos.....					6,04% 0,31
TOTAL PARTIDA.....					5,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
 OFICINA DE SUPERVISIÓN
SUPERVISADO
 15 octubre 2025
 PAG: 051/656
 1 AL-015 4/12



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

CAPÍTULO 03 CIMENTACION

03.01	m	MICROPIL-IGU D 200 ARM 139,7-8,8			
03CTI-0011		Micropilote vertical o inclinado IGU, de 200 mm. de diametro de perforación, considerando: perforación con entubación del terreno, hasta alcanzar la longitud de empotramiento, encamisado con tubo de acero recuperable en toda la longitud; suministro y colocacion de armadura tubular 139.7 mm. de diametro y 8.8 mm. de espesor, en acero TN-80 (5600 kg/cm2); manguitos de unión de diametro, 8.8 mm. de espesor y 140 mm. de longitud; relleno de lechada de cemento (25 MP de resistencia característica) del espacio existente entre el terreno y la camisa del micro, y relleno interior de la armadura del micro con el mismo tipo de lechada. Incluso descabezado de micropilotes, soldado de 4 redondos de 16 mm. en cada una de las cabezas de los micros de 40 cm. de longitud y colocación en el interior de la cabeza de tres redondos de 16 mm. con patilla, excesos de lechada y preparacion del terreno para acceso y ubicacion de maquinas. Considerando la repercusion del transporte del equipo y los trabajos necesarios para su implantacion en el tajo de obra a ejecutar. Construido según CodE, NCSR-02 y CTE. Medida la longitud ejecutada totalmente terminada desde la cara inferior de la viga de coronación más los 45 cm. de empotramiento en la viga.			
MP-0200	1,000 u	REPERCUSION TRANSPORTE EQUIPO MICROPILOTES	49,39	49,39	
MP80000	0,100 h	EQUIPO PERFORACIÓN MICROPILOTES	407,83	40,78	
ATC00200	0,100 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2º Y PEÓN ESP.	44,60	4,46	
MP-0016	1,000 m	CAMISA DE ACERO 139,7-8,8 C/MANGUITOS DE UNION	81,33	81,33	
GC00200	0,070 t	CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS	161,24	11,29	
WW00300	0,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,30	
Suma la partida.....					187,55
Costes indirectos.....				6,04%	11,33
TOTAL PARTIDA.....					198,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.02	m	ELIMINACION Y LIMPIEZA DE LECHADA EN MICROPILOTAJE			
03CTI-9011		Limpieza de micropilote, con retirada de tierras hasta alcanzar el micropilote y eliminacion de restos de mortero adheridos a la armadura, dejando limpia la mitad de la armadura del micropilote para poder soldar a la camisa del micropilote un redondo corrugado de 16 mm. de diametro en espera para hacer solidario con la armadura de la pantalla (1 redondo en L-20+25 cm., cada 50 cm., colocado al tresbolillo), acarreo interior, carga y transporte de materiales procedentes de esta operacion a vertedero autorizado (considerando canon de vertido). Incluso colocación de esperas mediante redondos de 16 mm., colocados soldados a la camisa del micropilote. Medida la longitud ejecutada.			
MK00100	0,010 h	CAMIÓN BASCULANTE	38,12	0,38	
TA00200	0,150 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	3,35	
TP00100	0,500 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	11,01	
CA00320	0,550 kg	ACERO B 500 SD	0,95	0,52	
WW-0011	0,100 m3	CANON DE VERTIDO	0,80	0,08	
Suma la partida.....					16,34
Costes indirectos.....				6,04%	0,93
TOTAL PARTIDA.....					16,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

03.03	m3	HORM. ARM. HA-25/B/25/XC2 B500SD EN VIGA CORONACION MICROS			
03HRA-0120		Hormigón armado HA-25/B/25/XC2, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 25 mm., en vigas de coronación, suministrado y puesta en obra, incluso vibrado y curado; armado segun planos de cimentacion con acero en barras corrugadas B 500 SD, incluso esperas, solapes de armaduras, corte, elaboracion, colocacion, despuntes y p.p. de atado con alambre recocido, separadores y poliestireno extruido de 3 cm. de espesor en separación con la medianera; según CodE, NCSR-02 y CTE, detalles grafiados en planos e instrucciones de la direccion tecnica. Medido el volumen teorico ejecutado.			
03ACC00011	98,000 kg	ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500SD EN CIMENT.	1,52	148,96	
03HAA-0070	1,000 m3	HORMIGÓN HA-25/B/25/XC2 EN VIGAS/ZUNCHOS DE CIMENT.	111,38	111,38	
XT13900	0,070 m3	POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 10 kg/m3	172,74	12,09	
Suma la partida.....					272,43
Costes indirectos.....				6,04%	16,45
TOTAL PARTIDA.....					288,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
15 octubre 2025
PAG: 052/656
SUPERVISADO
1 AL-015 4/12



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03.04 03HMM00002	m3	HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/20/X0 EN CIMENTOS Hormigón en masa HM-20/B/20/X0, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm., en ci- mientos, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de vibrado; según CodE y CTE. Medido el volu- men teórico ejecutado.			
MV00100	0,130 h	VIBRADOR	1,82	0,24	
TP00100	0,450 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	9,90	
CH-4020	1,080 m3	HORMIGÓN HM-20/B/20/X0, SUMINISTRADO	93,30	100,76	
Suma la partida.....					110,90
Costes indirectos.....					6,04% 6,70
TOTAL PARTIDA.....					117,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

03.05 03HRZ-0070	m3	HORM. ARM. HA-25/B/25/XC2 B500SD EN ZAPATAS CORRIDAS Hormigón armado HA-25/B/25/XC2 en zapatas corridas, con árido rodado de diametro maximo 25 mm. y consistencia blanda, elaborado, transportado y puesta en obra; incluso p.p.de limpieza de fon- dos, pasatubos, vibrado y curado; armado segun planos de cimentacion con acero en barras corruga- das B 500 SD, incluso esperas, solapes de amaduras, corte, elaboracion, colocacion, despuntes y p.p. de atado con alambre recocido y separadores. Puesto en obra segun instruccion CodE y CTE, detalles grafitados en planos e instrucciones de la direccion tecnica. Medido el volumen teorico ejecutado.			
03HAZ-0020	1,000 m3	HORMIGÓN HA-25/B/25/XC2 EN ZAPATAS Y ENCEPADOS	110,18	110,18	
03ACC00011	65,000 kg	ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500SD EN CIMENT.	1,52	98,80	
Suma la partida.....					208,98
Costes indirectos.....					6,04% 12,62
TOTAL PARTIDA.....					221,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

03.06 03HRZ-0071	m3	HORM. ARM. HA-25/B/25/XC2 B500SD EN ZAPATAS CORRIDAS P/BATA Hormigón armado HA-25/B/25/XC2 en zapatas corridas, ejecutadas por bataches, con árido rodado de diametro maximo 25 mm. y consistencia blanda, elaborado, transportado y puesta en obra; incluso p.p.de limpieza de fondos, pasatubos, vibrado y curado; armado segun planos de cimentacion con acero en barras corrugadas B 500 SD, incluso esperas, solapes de amaduras, corte, elaboracion, colo- cacion, despuntes y p.p. de atado con alambre recocido y separadores. Puesto en obra segun CodE y CTE, detalles grafitados en planos e instrucciones de la direccion tecnica. Medido el volumen teorico ejecutado.			
03HAZ-0020	1,000 m3	HORMIGÓN HA-25/B/25/XC2 EN ZAPATAS Y ENCEPADOS	110,18	110,18	
03ACC00011	69,000 kg	ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500SD EN CIMENT.	1,52	104,88	
Suma la partida.....					215,06
Costes indirectos.....					6,04% 12,99
TOTAL PARTIDA.....					228,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

03.07 03HRA-8023	m3	HORM. ARM. HA-25/B/25/XC2 B500SD EN VIGAS/ZUNCHO Hormigón armado HA-25/B/25/XC2 en zunchos, con árido rodado de diametro maximo 25 mm. y consistencia blanda, elaborado, transportado y puesta en obra; incluso p.p.de limpieza de fondos, pa- satubos, vibrado y curado; armado segun planos de cimentacion con acero en barras corrugadas B 500 SD, incluso esperas, solapes de amaduras, corte, elaboracion, colocacion, despuntes y p.p. de atado con alambre recocido y separadores. Puesto en obra segun CodE y CTE, detalles grafitados en planos e instrucciones de la direccion tecnica. Medido el volumen teorico ejecutado.			
03ACC00011	60,000 kg	ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500SD EN CIMENT.	1,52	91,20	
03HAA-0010	1,000 m3	HORMIGÓN HA-25/B/25/XC2 EN VIGAS/ZUNCHOS DE CIMENT.	111,38	111,38	
Suma la partida.....					202,58
Costes indirectos.....					6,04% 12,24
TOTAL PARTIDA.....					214,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
15 octubre 2025
PAG: 053/656
SUPERVISOR
1 AL-015 4/12



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03.08 03HRL-0041	m3	HORM. ARM. HA-25/B/25/XC2 B500SD EN LOSAS CIMENTACION Hormigón armado HA-25/B/25/XC2 hidrófugo de retracción moderada, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 25 mm., en losas de cimentación, suministrado y puesta en obra, incluso limpieza de fondos, vibrado, curado, pasos de tubería, reservas necesarias y ejecución de juntas; armado con barras corrugadas de acero B 500 SD, según planos; incluso esperas, solapes de armaduras, despuntes, corte, elaboración, colocación y p.p. de atado con alambre recocido y separadores. Así como colocación de perfil de bentonita de sodio natural y cauchobutilo en juntas de hormigonado (horizontales y verticales). Puesto en obra según CodE y CTE, detalles grafiados en planos e instrucciones de la dirección técnica. Medido el volumen teórico ejecutado.			
03HAL-0010	1,000 m3	HORMIGÓN HA-25/B/25/XC2 HIDROFUGO EN LOSAS DE CIMENT.	109,90	109,90	
03ACC00011	65,000 kg	ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500SD EN CIMENT.	1,52	98,80	
XI-2500	1,530 m	PERFIL BENTONITA DE SODIO	6,80	10,40	
Suma la partida.....					219,10
Costes indirectos.....					6,04% 13,23
TOTAL PARTIDA.....					232,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

03.09 03HRL-0040	m3	HORM. ARM. HA-25/B/25/XC2 B500SD EN LOSAS CIMENTACION P/BATA Hormigón armado HA-25/B/25/XC2 hidrófugo de retracción moderada, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 25 mm., en losa de cimentación ejecutada por bataches de 3.00 m. de longitud, suministrado y puesta en obra; incluso limpieza de fondos, vibrado, curado, pasos de tubería, reservas necesarias y ejecución de juntas; armado con barras corrugadas de acero B 500 SD, según planos; incluso conexiones a micros, esperas, solapes de armaduras, despuntes, corte, elaboración, colocación y p.p. de atado con alambre recocido y separadores. Así como colocación de perfil de bentonita de sodio natural y cauchobutilo en juntas de hormigonado. Puesto en obra según CodE y CTE, detalles grafiados en planos e instrucciones de la dirección técnica. Medido el volumen teórico ejecutado.			
TP00100	0,050 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	1,10	
03HAL-0010	1,000 m3	HORMIGÓN HA-25/B/25/XC2 HIDROFUGO EN LOSAS DE CIMENT.	109,90	109,90	
03ACC00011	76,000 kg	ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500SD EN CIMENT.	1,52	115,52	
XI-2500	0,160 m	PERFIL BENTONITA DE SODIO	6,80	1,09	
Suma la partida.....					227,61
Costes indirectos.....					6,04% 13,75
TOTAL PARTIDA.....					241,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.10 03HRM-0032	m3	HORM. ARM. HA-25/B/25/XC2 B500SD EN MURO CONT., HIDROF P/BAT Hormigón armado HA-25/B/25/XC2 hidrofugo, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 25 mm, en muros de contención, ejecutado por bataches de 3.00 m. de longitud, suministrado y puesta en obra, armado según planos de cimentación con acero en barras corrugadas B 500 SD, incluso esperas, solapes de armaduras, corte, elaboración, colocación, despuntes y p.p. de atado con alambre recocido y separadores. Encofrado a una cara con paneles metálicos, incluso tratamiento previo del tablero, limpieza, aplicación del desencofrante, desencofrado y p/p de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución. Así como colocación de perfil de bentonita de sodio natural y cauchobutilo en juntas de hormigonado (horizontales y verticales) y sellado de las perforaciones de latiguillos con pasta de bentonita de sodio, pasos de tubería, reservas necesarias. Puesto en obra según CodE y CTE, detalles grafiados en planos e instrucciones de la dirección técnica. Medido el volumen teórico ejecutado.			
03HAM-0008	1,000 m3	HORMIGÓN HIDRÓFUGO HA-25/B/25/XC2 EN MUROS DE CONTENCIÓN	117,57	117,57	
03ACC00011	118,000 kg	ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500SD EN CIMENT.	1,52	179,36	
03ERT80050	3,500 m2	ENCOFRADO METÁLICO 1 C. EN MURO DE CONTENCIÓN	64,53	225,86	
TP00100	0,100 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	2,20	
Suma la partida.....					524,99
Costes indirectos.....					6,04% 31,71
TOTAL PARTIDA.....					556,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03.11 03HRM-0033	m3	HORM. ARM. HA-30/AC-E2/12/XC4 B500SD EN MURO CONT., P/BAT C/V Muro de hormigón armado a una cara vista, realizado con hormigón HA-30/AC-E2/12/XC4, Agilia Arquitectónico "LAFARGEHOLCIM" o equivalente, en muros de contención, ejecutado por bataches de 3.00 m. de longitud, suministrado y puesta en obra, armado según planos de cimentación con acero en barras corrugadas B 500 SD, incluso esperas, solapes de armaduras, corte, elaboración, colocación, despuntes y p.p. de atado con alambre recocido y separadores. Encofrado a una cara con tablero fenólico rigidizado mediante vigas y marcos de acero galvanizado (sistema de encofrado marco Dokaset con tablero Xlife o equivalente), colocando en la cara interior, un trasdosado con tablas de madera de pino cepillada, de 5 cm. de ancho y 2 cm. de espesor, colocadas en vertical, aplicándoles previamente producto hidrofugante, colocación ordenada según replanteo en planos, incluso tratamiento previo de tablero, limpieza, aplicación del desencofrante, desencofrado y p/p de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución. Así como colocación de perfil de bentonita de sodio natural y cauchobutilo en juntas de homigonado (horizontales y verticales) y sellado de las perforaciones de latiguillos con pasta de bentonita de sodio, remate de afinado de hormigón en umbrales y alfeizares, biselado de esquinas con berenjeno triangular de PVC, cajeados, pasos de tubería y reservas necesarias. Puesto en obra según CodE y CTE, detalles grafiados en planos e instrucciones de la dirección técnica, limpieza de la superficie hormigonada una vez desencofrada y aplicación de aditivo especial antipolvo a dos manos. Medido el volumen teórico ejecutado.			
03HAM-0505	1,000 m3	HORMIGÓN HA-30/AC-E2/12/XC4 EN MUROS DE CONTENCIÓN	139,79	139,79	
03ACC00011	118,000 kg	ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500SD EN CIMENT.	1,52	179,36	
03ERT80050	3,500 m2	ENCOFRADO METÁLICO 1 C. EN MURO DE CONTENCIÓN	64,53	225,86	
05HEM-0225	3,500 m2	ENCOFRADO DE MADERA EN MUROS PARA HORMIGÓN VISTO	13,85	48,48	
TP00100	0,100 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	2,20	
Suma la partida.....					595,69
Costes indirectos.....				6,04%	35,98
TOTAL PARTIDA.....					631,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.12 03HRM-0035	m3	HORM. ARM. HA-30/AC-E2/12/XC4 B500SD EN MURO CONT., 2 C/VISTAS Muro de hormigón armado a dos caras vistas, realizado con hormigón HA-30/AC-E2/12/XC4, Agilia Arquitectónico "LAFARGEHOLCIM" o equivalente, suministrado y puesta en obra, armado según planos de cimentación con acero en barras corrugadas B 500 SD, incluso esperas, solapes de armaduras, corte, elaboración, colocación, despuntes y p.p. de atado con alambre recocido y separadores. Encofrado con tablero fenólico rigidizado mediante vigas y marcos de acero galvanizado (sistema de encofrado marco Dokaset con tablero Xlife o equivalente), colocando en una de sus caras un trasdosado con tablas de madera de pino cepillada, de 5 cm. de ancho y 2 cm. de espesor, colocadas en vertical, aplicándoles previamente producto hidrofugante, colocación ordenada según replanteo en planos, incluso tratamiento previo de tablero, limpieza, aplicación del desencofrante, desencofrado y p/p de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución. Así como colocación de cajones para la formación de huecos (según planos) y sellado de las perforaciones de latiguillos con pasta de bentonita de sodio, remate de afinado de hormigón en umbrales y alfeizares, biselado de esquinas con berenjeno triangular de PVC, cajeados, pasos de tubería y reservas necesarias. Puesto en obra según CodE y CTE, detalles grafiados en planos e instrucciones de la dirección técnica, limpieza de la superficie hormigonada una vez desencofrada y aplicación de aditivo especial antipolvo a dos manos. Medido el volumen teórico ejecutado.			
03HAM-0505	1,000 m3	HORMIGÓN HA-30/AC-E2/12/XC4 EN MUROS DE CONTENCIÓN	139,79	139,79	
03ACC00011	131,000 kg	ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500SD EN CIMENT.	1,52	199,12	
05HET00020	8,000 m2	ENCOFRADO METÁLICO EN MUROS PARA REVESTIR	24,75	198,00	
05HEM-0225	4,000 m2	ENCOFRADO DE MADERA EN MUROS PARA HORMIGÓN VISTO	13,85	55,40	
Suma la partida.....					592,31
Costes indirectos.....				6,04%	35,78
TOTAL PARTIDA.....					628,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA. ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
SUPERVISADO
15 octubre 2025
PAG: 055/656
1 AL-015 4/12



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03.13 03HRM-0150	m3	HORM. ARM. HA-25/B/25/XC2 B500SD EN MURO CONTENCION, ENC.2C. Hormigón armado HA-25/B/25/XC2, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 25 mm., en muros de contención, suministrado y puesta en obra, armado segun planos de cimentacion con acero en barras corrugadas B 500 SD, incluso esperas, solapes de amaduras, corte, elaboracion, colocacion, despuntes y p.p. de atado con alambre recocado y separadores. Encofrado a dos caras con paneles metalicos, incluso tratamiento previo del tablero, limpieza, aplicacion del desencofrante, desencofrado y p/p de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecucion. Asi como sellado de las perforaciones de latiguillos con pasta de bentonita de sodio, pasos de tuberia, reservas necesarias. Puesto en obra segun CodE y CTE, detalles grafiados en planos e instrucciones de la direccion tecnica. Medido el volumen teorico ejecutado.			
05HHM-0040	1,000 m3	HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/B/25/XC2 EN MUROS	112,39	112,39	
03ACC00011	123,000 kg	ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500SD EN CIMENT.	1,52	186,96	
05HET00020	8,000 m2	ENCOFRADO METÁLICO EN MUROS PARA REVESTIR	24,75	198,00	

Suma la partida.....	497,35
Costes indirectos.....	6,04%
TOTAL PARTIDA.....	527,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.14 05HRM-0088	m2	PANTALLA DE GUNITA, PROYECTADA SOBRE MICROPILOTES Pantallas de hormigón gunitado sobre pantallas de micros, consistente en: proyección de capa de hormigón gunitado de 15 cm. de espesor mínimo (coincidiendo con la armadura del micro) y fraguado rápido, (HA-30/F/12/IV) con cemento y áridos especiales, armada segun planos de cimentacion con acero en barras corrugadas B 500 SD, incluso esperas, solapes de amaduras, corte, elaboracion, colocacion, despuntes y p.p. de atado con alambre recocado y separadores. Puesto en obra segun CodE y CTE, detalles grafiados en planos e instrucciones de la direccion tecnica. Medida la superficie ejecutada.			
TO02100	0,520 h	OFICIAL 1º	23,17	12,05	
TP00100	0,250 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	5,50	
03ACC00011	13,000 kg	ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500SD EN CIMENT.	1,52	19,76	
CH-0562	0,160 m3	HORMIGÓN PARA GUNITAR HA-30/F/12/IV	105,90	16,94	
WW00300	4,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	2,40	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	

Suma la partida.....	57,31
Costes indirectos.....	6,04%
TOTAL PARTIDA.....	60,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.15 03WWW00001	m2	LAMINA DE POLIETILENO SOBRE SUB-BASES DE CIMENTACIÓN Lamina de polietileno colocada sobre sub-bases de elementos de cimentación, incluso p.p. de solapes. Medida la superficie terminada.			
TP00100	0,030 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	0,66	
XI01100	1,111 m2	LÁMINA POLIETILENO 0,2 mm	0,69	0,77	

Suma la partida.....	1,43
Costes indirectos.....	6,04%
TOTAL PARTIDA.....	1,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
SUPERVISADO
15 de octubre 2025
PAG: 056/656
1 AL-015 4/12

A

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

CAPÍTULO 04 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO

SUBCAPÍTULO 04.01 ACOMETIDA

04.01.01	u	ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE ALCANTARILLADO			
04WAA00001		Acometida a la red general de alcantarillado, construida según Ordenanza Municipal. Medida la unidad terminada.			
SW01100	1,000 u	ACOMETIDA ALCANTARILLADO S/NORMAS	1.600,55	1.600,55	
Suma la partida.....					1.600,55
Costes indirectos.....				6,04%	96,67
TOTAL PARTIDA.....					1.697,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

04.01.02	m	COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 250 mm.			
04ECP90010		Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 250 mm de diámetro nominal, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, piezas especiales, api-sonado, excavación en tierras y relleno; construido según CTE. Medido entre ejes de arquetas.			
ATC00100	0,120 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	5,42	
TP00100	1,070 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	23,55	
TO01900	0,120 h	OF. 1º FONTANERO	23,17	2,78	
SC01100	1,010 m	TUBO PVC DIÁM. 250 mm 4 kg/cm2	9,94	10,04	
MR00200	0,180 h	PISÓN MECÁNICO MANUAL	4,48	0,81	
AA00300	0,150 m3	ARENA GRUESA	13,90	2,09	
WW00300	1,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,90	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida.....					45,92
Costes indirectos.....				6,04%	2,77
TOTAL PARTIDA.....					48,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

04.01.03	m	COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 200 mm.			
04ECP90007'		Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 200 mm de diámetro nominal, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, piezas especiales, api-sonado, excavación en tierras y relleno; construido según CTE. Medido entre ejes de arquetas.			
ATC00100	0,100 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	4,52	
TP00100	0,438 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	9,64	
TO01900	0,055 h	OF. 1º FONTANERO	23,17	1,27	
MR00200	0,150 h	PISÓN MECÁNICO MANUAL	4,48	0,67	
SC00800'	1,010 m	TUBO PVC DIÁM. 200 mm 4 kg/cm2	8,34	8,42	
AA00300	0,100 m3	ARENA GRUESA	13,90	1,39	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida.....					26,84
Costes indirectos.....				6,04%	1,62
TOTAL PARTIDA.....					28,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
 OFICINA DE SUPERVISIÓN
 SUPERVISADO
 15 octubre 2025
 PAG: 057/656
 1 AL-015 4/12



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 04.02 RED ENTERRADA FECALES Y PLUVIALES					
04.02.01 04ECP90005	m	COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 125 mm. Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 125 mm de diámetro nominal, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, apisonado, piezas especiales, excavación entierrez y relleno; construido según CTE. Medida la longitud entre ejes de arquetas.			
ATC00100	0,080 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	3,61	
TO01900	0,080 h	OF. 1º FONTANERO	23,17	1,85	
TP00100	0,660 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	14,53	
AA00300	0,090 m3	ARENA GRUESA	13,90	1,25	
SC00600	1,010 m	TUBO PVC DIÁM. 125 mm 4 kg/cm2	4,34	4,38	
MR00200	0,125 h	PISÓN MECÁNICO MANUAL	4,48	0,56	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida.....					27,11
Costes indirectos.....					6,04% 1,64
TOTAL PARTIDA.....					28,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

04.02.02 04ECP90007	m	COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 160 mm. Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 164 mm de diámetro nominal, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, piezas especiales, apisonado, excavación en tierras y relleno; construido según CTE. Medido entre ejes de arquetas.			
ATC00100	0,100 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	4,52	
TP00100	0,800 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	17,61	
TO01900	0,100 h	OF. 1º FONTANERO	23,17	2,32	
MR00200	0,150 h	PISÓN MECÁNICO MANUAL	4,48	0,67	
SC00800	1,010 m	TUBO PVC DIÁM. 160 mm 4 kg/cm2	6,00	6,06	
AA00300	0,100 m3	ARENA GRUESA	13,90	1,39	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida.....					33,50
Costes indirectos.....					6,04% 2,02
TOTAL PARTIDA.....					35,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

04.02.03 04ECP90009	m	COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 200 mm. Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 200 mm de diámetro nominal, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, piezas especiales, apisonado, excavación en tierras y relleno; construido según CTE. Medida la longitud entre ejes de arquetas.			
ATC00100	0,100 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	4,52	
TO01900	0,100 h	OF. 1º FONTANERO	23,17	2,32	
TP00100	0,900 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	19,81	
AA00300	0,120 m3	ARENA GRUESA	13,90	1,67	
SC01000	1,010 m	TUBO PVC DIÁM. 200 mm 4 kg/cm2	8,34	8,42	
MR00200	0,160 h	PISÓN MECÁNICO MANUAL	4,48	0,72	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida.....					38,39
Costes indirectos.....					6,04% 2,32
TOTAL PARTIDA.....					40,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04.02.04 04ECP90010	m	COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 250 mm. Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm ² , de 250 mm de diámetro nominal, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, piezas especiales, api-sonado, excavación en tierras y relleno; construido según CTE. Medido entre ejes de arquetas.			
ATC00100	0,120 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	5,42	
TP00100	1,070 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	23,55	
TO01900	0,120 h	OF. 1º FONTANERO	23,17	2,78	
SC01100	1,010 m	TUBO PVC DIÁM. 250 mm 4 kg/cm ²	9,94	10,04	
MR00200	0,180 h	PISÓN MECÁNICO MANUAL	4,48	0,81	
AA00300	0,150 m ³	ARENA GRUESA	13,90	2,09	
WW00300	1,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,90	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	

Suma la partida.....	45,92
Costes indirectos.....	6,04%
TOTAL PARTIDA.....	48,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

04.02.05 04EEE90001	u	SEPARADOR DE GRASAS Y FANGOS 1x1 m Y PROF. 1,50 m. Separador de grasas y fangos de 1x1 m y 1,50 m de profundidad, formado por solera de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1 pie, enfoscada y bruñida por el interior y tapa de hormigón armado con cerco de perfil laminado L 50.5, incluso excavación en tierras y relleno; construido según CTE y Ordenanza Municipal. Medida la unidad terminada.			
ATC00100	8,000 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	361,44	
TP00100	0,520 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	11,45	
AGM00500	0,541 m ³	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	79,90	43,23	
CH-4020	0,486 m ³	HORMIGÓN HM-20/B/20/X0, SUMINISTRADO	93,30	45,34	
FL01300	1,046 mu	LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24x11,5x5 cm	78,93	82,56	
SA00700	1,210 m ²	TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO	34,90	42,23	
WW00300	10,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	6,00	

Suma la partida.....	592,25
Costes indirectos.....	6,04%
TOTAL PARTIDA.....	628,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

04.02.06 04EEE90051	u	ARQUETA DE BOMBEO DE 63X63 cm Y PROFUNDIDAD 1,20 m. Arqueta de bombeo de 63x63 cm y 1,20 m de profundidad, formada por solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie, enfoscada y bruñida por el interior, bancada formada por dado de hormigón, tapa de hormigón armado con cerco de perfil laminado y L 50.5, conexión de tubos de alcantarillado, incluso excavación en tierras y relleno; construido según CTE y Ordenanza Municipal. Medida la unidad terminada.			
ATC00100	3,840 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	173,49	
TP00100	3,120 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	68,67	
AGM00200	0,031 m ³	MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N	109,98	3,41	
AGM00500	0,137 m ³	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	79,90	10,95	
CH-4020	0,174 m ³	HORMIGÓN HM-20/B/20/X0, SUMINISTRADO	93,30	16,23	
FL01300	0,252 mu	LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24x11,5x5 cm	78,93	19,89	
SA00700	0,450 m ²	TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO	34,90	15,71	

Suma la partida.....	308,35
Costes indirectos.....	6,04%
TOTAL PARTIDA.....	326,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04.02.07 04EEE90056	u	ARQUETA DE BOMBEO 1x1 m Y PROFUNDIDAD 1,80 m. Arqueta de bombeo de 1x1 m y 1,80 de profundidad, formada por solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1 pie, enfoscada y bruñida por el interior, bancada formada por dado de hormigón tapa de hormigón armado con cerco de perfil laminado L 50.5, conexión de tubos de alcantarillado, incluso excavación enterrías y relleno; construido según CTE y Ordenanza Municipal. Medida la unidad terminada.			
ATC00100	8,000 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	361,44	
TP00100	0,342 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	7,53	
AGM00200	0,103 m3	MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N	109,98	11,33	
AGM00500	0,649 m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	79,90	51,86	
CH-4020	0,432 m3	HORMIGÓN HM-20/B/20/X0, SUMINISTRADO	93,30	40,31	
FL01300	1,255 mu	LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24x11,5x5 cm	78,93	99,06	
SA00700	1,210 m2	TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO	34,90	42,23	
Suma la partida.....					613,76
Costes indirectos.....					6,04% 37,07
TOTAL PARTIDA.....					650,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

04.02.08 08MBW00085	u	EQUIPO ELEV. AGUAS SUCIAS BOMBA SUMERGIBLE 2.72 HP Equipo para elevación de aguas sucias, para un caudal de 24.000 l/h, con una altura manométrica de 6 m.c.a., formado por electrobomba centrífuga colocada en aspiración de 2.72 HP, monofásica, con paso de 40 mm, a rosca, interruptor automático de nivel, guardamotor, tubería de aspiración, incluso conexiones eléctricas y a tuberías, montaje y ayudas de albañilería; instalado según CTE. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	1,000 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	45,18	
TO01900	2,192 h	OF. 1º FONTANERO	23,17	50,79	
IF27400	2,500 m	TUBO ACERO GALVANIZADO DIÁM. 2"	13,80	34,50	
IM00100	1,000 u	EQUIPO ELEV. AGUAS SUCIAS BOMBA SUMERGIBLE 2.72 HP	3.124,17	3.124,17	
IM05000	1,000 u	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DE NIVEL	121,13	121,13	
WW00300	20,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	12,00	
WW00400	20,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	6,60	
Suma la partida.....					3.394,37
Costes indirectos.....					6,04% 205,02
TOTAL PARTIDA.....					3.599,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

04.02.09 08MBW00091	u	EQUIPO ELEV. AGUAS SUCIAS BOMBA ASPIRACIÓN 5.16 HP Equipo para elevación de aguas sucias, para un caudal de 42.000 l/h, con una altura manométrica de 10 m.c.a., formado por electrobomba centrífuga colocada en aspiración de 3 HP, trifásica, con paso de 80 mm, con bridas, interruptor automático de nivel, guardamotor, tubería de aspiración, incluso conexiones eléctricas y a tuberías, montaje y ayudas de albañilería; instalado según CTE. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	1,500 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	67,77	
TO01900	3,563 h	OF. 1º FONTANERO	23,17	82,55	
IF27700	2,500 m	TUBO ACERO GALVANIZADO DIÁM. 3"	32,13	80,33	
IM00300	1,000 u	EQUIPO ELEV. AGUAS SUCIAS BOMBA ASPIRACIÓN 5.16 HP	3.617,46	3.617,46	
IM05000	1,000 u	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DE NIVEL	121,13	121,13	
WW00300	60,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	36,00	
WW00400	30,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	9,90	
Suma la partida.....					4.015,14
Costes indirectos.....					6,04% 242,51
TOTAL PARTIDA.....					4.257,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN

15 octubre 2025

PAG: 060/656

SUPERVISADO

1 AL-015 4/12



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04.02.10 04VCC00011	u	CAZOLETA SIFÓNICA DE PVC CON REJILLA DE PVC Cazoleta sifónica de PVC de 160 mm de diámetro, salida de 110 mm de diámetro, incluso rejilla de PVC conexión a bajante, sellado de uniones, paso de forjados y p.p. de piezas especiales; construida según CTE. Medida la unidad terminada.			
ATC00100	0,250 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	11,30	
TO01900	0,400 h	OF. 1º FONTANERO	23,17	9,27	
SS00200	1,000 u	CAZOLETA SIFÓNICA PVC DIÁM. 160 mm	30,82	30,82	
WW00300	4,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	2,40	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida.....					54,12
Costes indirectos.....					6,04%
TOTAL PARTIDA.....					57,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

04.02.11 04EAW00001	m	ARQUETA SUMIDERO 20 cm DE ANCHO Y 25 cm DE PROF. Arqueta sumidero de 20 cm de ancho y 25 cm de profundidad, formada por solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie, enfoscada y bruñida por el interior, cerco de perfil laminado y rejilla plana desmontable de hierro fundido, incluso excavación en tierras y relleno; construida según CTE. Medida la longitud libre por el interior.			
ATC00100	1,000 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	45,18	
TP00100	0,700 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	15,41	
AGM00200	0,005 m3	MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N	109,98	0,55	
AGM00500	0,021 m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	79,90	1,68	
CH-4020	0,076 m3	HORMIGÓN HM-20/B/20/X0, SUMINISTRADO	93,30	7,09	
FL01300	0,035 mu	LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24x11,5x5 cm	78,93	2,76	
UA02500	2,000 u	REJILLA PLANA FUNDICIÓN DESMONTABLE DE 50x20 cm	20,28	40,56	
Suma la partida.....					113,23
Costes indirectos.....					6,04%
TOTAL PARTIDA.....					120,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

04.02.12 04EEE00101	u	SUMIDERO SIFÓNICO HIERRO FUND. SAL. HORIZ. DIÁM. 140 mm Sumidero sifónico de salida horizontal de 140 mm de diámetro, con rejilla de hierro fundido, incluso pequeño material de recibido; construido según CTE. Medida la unidad terminada.			
ATC00100	0,300 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	13,55	
SS00400	1,000 u	SUMIDERO SIFÓNICO H. FUNDICIÓN DIÁM. 140 mm	28,26	28,26	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	
Suma la partida.....					42,47
Costes indirectos.....					6,04%
TOTAL PARTIDA.....					45,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
REVISADO
15 de octubre 2025
PAG: 061/656
AL-015 4/12

A

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04.02.13 04EAP90024_I	u	ARQUETA COLECTOR DE INSPECCIÓN REJILLA DIA. 315 MM Arqueta de registro circular sistema colector PVC diametro 315 mm rojo teja, con cuerpo de arqueta de diametro 400 mm, adaptador y colector de 2/4 salidas según caso, con sumidero sifónico y rejilla en PVC gris claro, incluso pequeño y ayudas de albañilería; construido según CTE DB HS-5. Medida la unidad terminada.			
SC01100_1	1,000 UD	COLECTOR DE 4 VIAS HEMBRA. 400 mm	97,56	97,56	
SC01102_1	1,000 UD	ADAPTADOR S372	22,68	22,68	
SC01103_1	1,000 u	SIFON A63 PARA UNIR A REJILLA	10,40	10,40	
SC01104_1	1,000 UD	TERMINAL REJILLA S316	40,60	40,60	
TO01900	0,219 h	OF. 1º FONTANERO	23,17	5,07	
TP00100	0,219 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	4,82	
ATC00100	0,250 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	11,30	
WW00300	1,200 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,72	
WW00400	0,570 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,19	
Suma la partida.....					193,34
Costes indirectos.....					6,04% 11,68
TOTAL PARTIDA.....					205,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS

04.02.14 04EAP90025_I	u	ARQUETA COLECTOR DE INSPECCIÓN TAPA DIA. 315 MM Arqueta de registro circular sistema colector PVC diametro 315 mm rojo teja, con cuerpo de arqueta de diametro 400 mm y colector de 2/4 salidas según caso con tapa en PVC gris claro, con adaptador y cuerpo telescópico de una altura media de 1 metro1, incluso pequeño y ayudas de albañilería; construido según CTE DB HS-5. Medida la unidad terminada.			
SC01100_1	1,000 UD	COLECTOR DE 4 VIAS HEMBRA. 400 mm	97,56	97,56	
SC01102_1	1,000 UD	ADAPTADOR S372	22,68	22,68	
SC01106_1	1,000 UD	TERMINAL TAPA S315	44,37	44,37	
SC01107_1	1,500 M	ALARGADERA S198	48,45	72,68	
TO01900	0,219 h	OF. 1º FONTANERO	23,17	5,07	
TP00100	0,219 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	4,82	
ATC00100	0,250 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	11,30	
WW00300	1,200 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,72	
WW00400	0,570 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,19	
Suma la partida.....					259,39
Costes indirectos.....					6,04% 15,67
TOTAL PARTIDA.....					275,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

04.02.15 15ASS00001	u	SUMIDERO (IMBORNAL) DE 51x34 cm Y 60 cm DE PROF. Sumidero (imbornal) de 51x34 cm y 60 cm de profundidad, construido con solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie, enfoscado y bruñido por el interior, formación de sifon, rejilla de hierro fundido y cerco de L 50.5 mm, incluso excavación y relleno; construido según Ordenanza Municipal. Medida la cantidad ejecutada.			
ATC00100	2,000 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	90,36	
TP00100	2,500 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	55,03	
AGM00200	0,012 m3	MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N	109,98	1,32	
AGM00500	0,052 m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	79,90	4,15	
CH04120	0,059 m3	HORMIGÓN HM-20/P/40/X0, SUMINISTRADO	93,30	5,50	
FL01300	0,092 mu	LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24x11,5x5 cm	78,93	7,26	
UA02400	1,000 u	REJILLA FUNDICIÓN IMBORNAL CÓN CERCO	27,56	27,56	
Suma la partida.....					191,18
Costes indirectos.....					6,04% 11,55
TOTAL PARTIDA.....					202,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
15 octubre 2025
PAG: 062/656
SUPERVISADO
1 AL-015 4/12



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04.02.16 04EAS00001 N	m	CANAleta DRENAJE PREFABRICADA DE POLIPROPILENO Y REJA DE ACERO Canaleta prefabricada de drenaje para uso público de polipropileno, con refuerzo lateral de acero galvanizado, de 1000 mm de longitud, 100 mm de anchura y 170 mm de altura, con rejilla pasarela de acero galvanizado clase A-15 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433; previa excavación con medios manuales y posterior relleno del trasdós con hormigón. Medida la longitud instalada, conectada a red de evacuación de pluviales, provada y funcionando.			
ATC00100	0,120 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	5,42	
TP00100	0,250 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	5,50	
CH-4020	0,083 m3	HORMIGÓN HM-20/B/20/X0, SUMINISTRADO	93,30	7,74	
MT11CAP020AE	0,972 ml	CANAleta PREFABRICADA DE DRENAJE PARA USO PÚBLICO DE POLIPROPILE	16,86	16,39	

Suma la partida.....	35,05
Costes indirectos.....	6,04%
TOTAL PARTIDA.....	37,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 04.03 RED COLGADA Y BAJANTES PLUVIALES

04.03.01 04CCP00004	m	COLECTOR COLGADO DE PVC DIÁM. 125 mm Colector colgado de PVC, presión 4 kg/cm2, de 125 mm de diámetro nominal, incluso p.p. de piezas especiales, abrazaderas, contratubo, pequeño material y ayudas de albañilería; construido según CTE. Medida la longitud ejecutada.			
TO01900	0,600 h	OF. 1º FONTANERO	23,17	13,90	
TO02100	0,250 h	OFICIAL 1º	23,17	5,79	
SC00600	1,010 m	TUBO PVC DIÁM. 125 mm 4 kg/cm2	4,34	4,38	
WW00300	4,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	2,40	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	

Suma la partida.....	27,13
Costes indirectos.....	6,04%
TOTAL PARTIDA.....	28,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

04.03.02 04CCP00001	m	COLECTOR COLGADO DE PVC DIÁM. 160 mm Colector colgado de PVC, presión 4 kg/cm2, de 160 mm de diámetro nominal, incluso p.p. de piezas especiales, abrazaderas, contratubo, pequeño material y ayudas de albañilería; construido según CTE. Medida la longitud ejecutada.			
TO01900	0,800 h	OF. 1º FONTANERO	23,17	18,54	
TO02100	0,250 h	OFICIAL 1º	23,17	5,79	
SC00800	1,010 m	TUBO PVC DIÁM. 160 mm 4 kg/cm2	6,00	6,06	
WW00300	4,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	2,40	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	

Suma la partida.....	33,45
Costes indirectos.....	6,04%
TOTAL PARTIDA.....	35,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
15 octubre 2015
PAG: 063/656
1 AL-015 4/12

A SUPERVISADO

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04.03.03 04CCP00002	m	COLECTOR COLGADO DE PVC DIÁM. 200 mm Colector colgado de PVC, presión 4 kg/cm2, de 200 mm de diámetro nominal, incluso p.p. de piezas especiales, abrazaderas, contratubo, pequeño material y ayudas de albañilería; construido según CTE. Medida la longitud ejecutada.			
TO01900	0,800 h	OF. 1º FONTANERO	23,17	18,54	
TO02100	0,300 h	OFICIAL 1º	23,17	6,95	
SC01000	1,010 m	TUBO PVC DIÁM. 200 mm 4 kg/cm2	8,34	8,42	
WW00300	5,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	3,00	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	
Suma la partida.....					37,57
Costes indirectos.....					6,04% 2,27
TOTAL PARTIDA.....					39,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 04.04 RED COLGADA Y BAJANTES RESIDUALES

04.04.01 04CCP00003	m	COLECTOR COLGADO DE PVC DIÁM. 110 mm Colector colgado de PVC, presión 4 kg/cm2, de 110 mm de diámetro nominal, incluso p.p. de piezas especiales, abrazaderas, contratubo, pequeño material y ayudas de albañilería; construido según CTE. Medida la longitud ejecutada.			
TO01900	0,600 h	OF. 1º FONTANERO	23,17	13,90	
TO02100	0,250 h	OFICIAL 1º	23,17	5,79	
SC00500	1,010 m	TUBO PVC DIÁM. 110 mm 4 kg/cm2	3,67	3,71	
WW00300	4,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	2,40	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	
Suma la partida.....					26,46
Costes indirectos.....					6,04% 1,60
TOTAL PARTIDA.....					28,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

04.04.02 04CCP00004	m	COLECTOR COLGADO DE PVC DIÁM. 125 mm Colector colgado de PVC, presión 4 kg/cm2, de 125 mm de diámetro nominal, incluso p.p. de piezas especiales, abrazaderas, contratubo, pequeño material y ayudas de albañilería; construido según CTE. Medida la longitud ejecutada.			
TO01900	0,600 h	OF. 1º FONTANERO	23,17	13,90	
TO02100	0,250 h	OFICIAL 1º	23,17	5,79	
SC00600	1,010 m	TUBO PVC DIÁM. 125 mm 4 kg/cm2	4,34	4,38	
WW00300	4,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	2,40	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	
Suma la partida.....					27,53
Costes indirectos.....					6,04% 1,64
TOTAL PARTIDA.....					29,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

04.04.03 04CCP00001	m	COLECTOR COLGADO DE PVC DIÁM. 160 mm Colector colgado de PVC, presión 4 kg/cm2, de 160 mm de diámetro nominal, incluso p.p. de piezas especiales, abrazaderas, contratubo, pequeño material y ayudas de albañilería; construido según CTE. Medida la longitud ejecutada.			
TO01900	0,800 h	OF. 1º FONTANERO	23,17	18,54	
TO02100	0,250 h	OFICIAL 1º	23,17	5,79	
SC00800	1,010 m	TUBO PVC DIÁM. 160 mm 4 kg/cm2	6,00	6,06	
WW00300	4,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	2,40	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	
Suma la partida.....					33,45
Costes indirectos.....					6,04% 2,02
TOTAL PARTIDA.....					35,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA. ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
15 octubre 2025
PAG: 064/656
SUPERVISADO
1 AL-015 4/12



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04.04.04 15SCP00005	m	COND. PVC DIÁM. 90 mm PN-16, JUNTA ELAST. Conducción de PVC de diámetro 90 mm exterior y 84 mm interior PN-16, con unión por junta elástica, incluso p.p. de prueba en zanja a presión normalizada. Medida la longitud instalada.			
TO01900	0,400 h	OF. 1º FONTANERO	23,17	9,27	
TO02100	0,250 h	OFICIAL 1º	23,17	5,79	
SC00400	1,010 m	TUBO PVC DIÁM. 90 mm 4 kg/cm2	2,74	2,77	
WW00300	3,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,80	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida.....					19,96
Costes indirectos.....					6,04% 1,21
TOTAL PARTIDA.....					21,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

04.04.05 04VBP01002_I	m	VÁLVULA AIREACIÓN BAJANTES Valvula de aireación de diametro 80 mm para ventilación primariade bajantes formado por cuerpo fabricado en plástico ABS de color blanco, membrana de silicona tratada, rejilla para protección contra insectos, y junta para unir por presión a la tubería que se instala, p.p. de piezas especiales y fijaciones; construido según CTE. Medida la longitud terminada.			
ATC00100	0,350 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	15,81	
SB00999_I	1,000 m	VALVULA AIREACIÓN PRIMARIA BAJANTE DIAM 80 MM	59,74	59,74	
SB00800	1,500 m	BAJANTE PVC DIÁM. 90 mm	3,11	4,67	
WW00300	4,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	2,70	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida.....					83,25
Costes indirectos.....					6,04% 5,03
TOTAL PARTIDA.....					88,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 04.05 DESAGÜES

04.05.01 08FDP00092	u	DESAGÜE DE INODORO VERTEDERO CON MANGUETÓN PVC 113 mm Desagüe de inodoro o vertedero formado por manguetón de PVC de 113 mm de diámetro exterior y 3 mm de espesor, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la unidad ejecutada.			
ATC00100	0,250 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	11,30	
TO01900	0,350 h	OF. 1º FONTANERO	23,17	8,11	
IF22700	1,000 m	MANGUETÓN PVC DIÁM. 113 mm	14,36	14,36	
WW00300	6,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	3,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida.....					37,70
Costes indirectos.....					6,04% 2,28
TOTAL PARTIDA.....					39,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
15 octubre 2025
PAG: 065/656
1 AL-015 4/12

A SUPERVISADO

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04.05.02 08FDC00001_I	u	DESAGÜE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN Y CALEFACCIÓN Desagüe para equipos de climatización y calefacción, formado por tubo de PVC de 25, 32 o 40 mm diám. exterior según lo indicado en planos y 1.9 mm de espesor, instalado desde el equipo hasta el manguetón o canalización de derivación, longitud hasta 15 metros, incluso realización de sifón individual, conexiones, uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la unidad ejecutada.			
ATC00100	0,200 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	9,04	
TO01900	0,247 h	OF. 1º FONTANERO	23,17	5,72	
IF29020	15,000 m	TUBO PVC DIÁM. 25X1,9 MM	0,96	14,40	
WW00300	1,800 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,08	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida.....					30,57
Costes indirectos.....					6,04% 1,85
TOTAL PARTIDA.....					32,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

04.05.03 08FDW00001	u	DESAGÜE LAVABO UN SENO CON SIFON IND. LATÓN CROMADO Desagüe de lavabo de un seno con sifón individual, formado por tubo y sifón de botella de latón cromado de 40 mm diám., y tubo de PVC de 32 mm diám. exterior y 2,4 mm de espesor, instalado desde el sifón hasta el manguetón o canalización de derivación, incluso conexiones, uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la cantidad ejecutada.			
ATC00100	0,200 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	9,04	
TO01900	0,247 h	OF. 1º FONTANERO	23,17	5,72	
IF25300	1,000 u	SIFÓN BOTELLA INDIVIDUAL LATÓN CROMADO 40 mm DIÁM.	12,59	12,59	
IF29000	1,818 m	TUBO PVC DIÁM. 32x2,4 mm	1,19	2,16	
WW00300	1,800 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,08	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida.....					30,92
Costes indirectos.....					6,04% 1,87
TOTAL PARTIDA.....					32,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

04.05.04 08FDP00072	u	DESAGÜE PLATO DE DUCHA, CON SIFÓN IND. CON PVC DIÁM. 40x1,9 mm Desagüe de plato de ducha, con sifón individual, formado por tubo y sifón de PVC de 40 mm de diámetro exterior y 1,9 mm de espesor, instalado desde la válvula hasta el manguetón o canalización de derivación, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la cantidad ejecutada.			
ATC00100	0,150 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	6,78	
TO01900	0,450 h	OF. 1º FONTANERO	23,17	10,43	
IF25100	1,000 u	SIFÓN BOTELLA INDIVIDUAL DIÁM. 43 mm	2,83	2,83	
IF29100	1,515 m	TUBO PVC DIÁM. 40x1,9 mm	1,52	2,30	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,20	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida.....					18,87
Costes indirectos.....					6,04% 1,44
TOTAL PARTIDA.....					25,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
SUPERVISADO
1 AL-015 4/12
PAG: 066/656



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04.05.05 08FDP00006	m	CANALIZACIÓN DERIVACIÓN PARA DESAGÜES PVC 63 mm DIAM Canalización de derivación para desagües, formada por tubo de PVC de 63 mm de diámetro exterior y 3 mm de espesor, incluso conexiones, contratubo, p.p. de uniones, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,150 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	6,78	
TO01900	0,137 h	OF. 1º FONTANERO	23,17	3,17	
IF29300	1,010 m	TUBO PVC DIÁM. 63 mm	3,68	3,72	
WW00300	1,600 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,96	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida.....					14,96
Costes indirectos.....					6,04% 0,90
TOTAL PARTIDA.....					15,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

04.05.06 08FDP00005	m	CANALIZACIÓN DERIVACIÓN PARA DESAGÜES PVC DIÁM. 50x2,4 mm ación de derivación para desagües, formada por tubo de PVC de 50 mm de diámetro exterior y 2,4 mm de espesor, incluso conexiones, contratubo, p.p. de uniones, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,150 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	6,78	
TO01900	0,250 h	OF. 1º FONTANERO	23,17	5,79	
IF29200	1,010 m	TUBO PVC DIÁM. 53 mm	1,95	1,97	
WW00300	1,600 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,96	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida.....					15,83
Costes indirectos.....					6,04% 0,96
TOTAL PARTIDA.....					16,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

04.05.07 08FDP00004	m	CANALIZACIÓN DERIVACIÓN PARA DESAGÜES PVC DIÁM. 40x1,9 mm Canalización de derivación para desagües, formada por tubo de PVC de 40 mm de diámetro exterior y 1,9 mm de espesor, incluso conexiones, contratubo, p.p. de uniones, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,130 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	5,87	
TO01900	0,220 h	OF. 1º FONTANERO	23,17	5,10	
IF29100	1,010 m	TUBO PVC DIÁM. 40x1,9 mm	1,52	1,54	
WW00300	1,600 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,96	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida.....					13,80
Costes indirectos.....					6,04% 0,83
TOTAL PARTIDA.....					14,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
 OFICINA DE SUPERVISIÓN
SUPERVISADO
 15 octubre 2025
 PAG: 067/656
 1 AL-015 4/12



Nueva Sede Judicial en Huércal Overa, Almería

04.05.08 08FDP00031	u	SUMIDERO SIFÓNICO DE LATÓN, CON TUBO DE PVC DIÁM. 32x2,4 mm Sumidero sifónico de latón, instalado con tubo de PVC de 32 mm de diámetro exterior y 2,4 mm de espesor desde el sumidero hasta el manguetón o canalización de derivación, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la cantidad ejecutada.		
ATC00100	0,300 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	13,55
TO01900	0,700 h	OF. 1º FONTANERO	23,17	16,22
IF25600	1,000 u	SUMIDERO LATÓN	18,42	18,42
IF29000	1,818 m	TUBO PVC DIÁM. 32x2,4 mm	1,19	2,16
WW00300	1,800 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,08
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33

Costes indirectos.....	6,04%	3,13

TOTAL PARTIDA.....	54,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

04.05.09	u	CAZOLETA SIFÓNICA DE PVC CON REJILLA DE PVC			
04VCC00011		Cazoleta sifónica de PVC de 160 mm de diámetro, salida de 110 mm de diámetro, incluso rejilla de PVC conexión a bajante, sellado de uniones, paso de forjados y p.p. de piezas especiales; construida según CTE. Medida la unidad terminada.			
ATC00100	0,250 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	11,30	
TO01900	0,400 h	OF. 1º FONTANERO	23,17	9,27	
SS00200	1,000 u	CAZOLETA SIFÓNICA PVC DIÁM. 160 mm	30,82	30,82	
WW00300	4,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	2,40	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	

Costes indirectos.....	6,04%	FU	3,27

TOTAL PARTIDA.....	AL	57.39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

04.05.10	m	BAJANTE DE PVC REFORZADO, DIÁM. 125 mm		
04VBP00002'		Bajante de PVC reforzado, de 125 mm de diámetro nominal, incluso sellado de uniones, paso de forjados, abrazaderas y p.p. de piezas especiales; construido según CTE. Medida la longitud terminada.		
ATC00100	0,350 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	15,81
SB00900'	1,010 m	BAJANTE PVC DIÁM. 125 mm	4,69	4,74
WW00300	4,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	2,70
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33

Costes indirectos.....	6,04%	1,42

TOTAL PARTIDA.....	25,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS

04.05.11	u	COLLARÍN INTUMESCENTE VARIOS DIÁMETROS		
D34QG030'		Ud. de collarín intumescente para aplicación en paso de tuberías de PVC por sectorizaciones contraincendios entre 110 y 160 mm de diámetro. Medida la unidad instalada		
TO02100	0,450 h	OFICIAL 1ª	23,17	10,43
TA00100	0,450 h	AYUDANTE	22,36	10,06
U35QG030'	1,000 u	Collarín intumescente de diámetros 110 a 160	45,29	45,29

Costes indirectos.....	6,04%	3,97

TOTAL PARTIDA.....	69,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 05 ESTRUCTURA					
05.01	m2	FORJADO VIG. AUTORR. PAREADAS ARM. PRETEN. BOV. HOR. (HA-25)			
05FUA00102		Forjado unidireccional de hormigón armado HA-25/F/15/XC1, consistencia fluida y tamaño máximo del árido 15 mm., canto de 25+5 cm. e interje de 80 cm., con viguetas autorresistentes pareadas de armaduras pretensadas, bovedillas de hormigón, armaduras complementarias con acero B 500 SD, mallazo electrosoldado B 500 T, capa de compresión de 5 cm., incluso p.p. de macizado de apoyos, zunchos de borde, vigas de hormigón armado, encofrados complementarios, apeos, desencofrado, vibrado y curado; construido según Código Estructural y NCSR-02. Medida la superficie de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
MG00100	0,100 h	GRUA MÓVIL AUTOPROPULSADA	82,75	8,28	
TO00600	0,046 h	OF. 1º FERRALLISTA	23,17	1,07	
TO02100	0,053 h	OFICIAL 1º	23,17	1,23	
TP00100	0,356 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	7,84	
CA00320	2,000 kg	ACERO B 500 SD	0,95	1,90	
CA00620	0,990 kg	ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA	1,20	1,19	
CB00600	4,860 u	BOVEDILLA DE MORTERO CEMENTO	1,08	5,25	
CH-2941	0,115 m3	HORMIGÓN HA-25/F/15/XC1, SUMINISTRADO	100,15	11,52	
CM00300	0,001 m3	MADERA DE PINO EN TABLON	443,12	0,44	
CV00200	2,338 m	VIGUETA AUTORRESISTENTE PRETENSADA	6,77	15,83	
MV00100	0,070 h	VIBRADOR	1,82	0,13	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida.....					55,01
Costes indirectos.....				6,04%	3,32
TOTAL PARTIDA.....					58,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS					
05.02	m2	FORJ. RETICULAR CON BLOQUES PERM. HORMIGÓN SOP. HOR. (HA-30)			
05FBB-0001		Forjado reticular de hormigón armado HA-30/AC-E2/12/XC4, de canto 35+6 cm, formado por nervios de hormigón armado cada 75 cm., aligeramiento con bloques permanentes de hormigón, mallazo electrosoldado 200.200.6 B 500 T y capa de compresión de 6 cm. de espesor, macizado de capiteles, nervios perimetrales, vigas planas y de descuelgue, refuerzo de huecos y anclajes de soportes de hormigón armado; incluso armado con acero B 500 SD en vigas, ábacos, zunchos y nervios, p.p. de encofrado, apeos, desencofrado, y curado, armadura de punzonamiento, armadura de refuerzo y armadura de cortante, pasos de tuberías y reservas necesarias; colocando (en los cantos de forjado en continuidad con los muros de hormigón visto) un trasdosado con tablas de madera de pino cepillada, de 5 cm. de ancho y 2 cm. de espesor, colocadas en vertical; construido según CodE y NCSR-02. Medido de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
TO00600	0,240 h	OF. 1º FERRALLISTA	23,17	5,56	
TO02100	0,502 h	OFICIAL 1º	23,17	11,63	
TP00100	0,680 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	14,97	
MV00100	0,150 h	VIBRADOR	1,82	0,27	
05HEM-0225	0,040 m2	ENCOFRADO DE MADERA EN MUROS PARA HORMIGÓN VISTO	13,85	0,55	
CA00320	16,500 kg	ACERO B 500 SD	0,95	15,68	
CA00620	2,200 kg	ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA	1,20	2,64	
CB00200	4,212 u	BLOQUE HORMIGÓN FORJADO RETICULAR	2,35	9,90	
CE00200	0,010 u	PUNTAL METÁLICO DE 3 m	21,87	0,22	
CH-0505	0,195 m3	HORMIGÓN HA-30/AC-E2/12/XC4, SUMINISTRADO	128,00	24,96	
CM00200	0,003 m3	MADERA DE PINO EN TABLA	412,45	1,24	
CM00300	0,003 m3	MADERA DE PINO EN TABLON	443,12	1,33	
CM00600	0,080 u	PANEL METÁLICO 50x50 cm	50,00	4,00	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida.....					93,88
Costes indirectos.....				6,04%	5,67
TOTAL PARTIDA.....					99,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS					

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN

SUPERVISADO

15 octubre 2025

PAG: 069/656

1 AL-015 4/12



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.03 05FBB-0002	m2	FORJ. RETICULAR CON BLOQUES PERM. HORMIGÓN SOP. HOR. (HA-25) Forjado reticular de hormigón armado HA-25/F/15/XC1, consistencia fluida y tamaño máximo del árido 15 mm., de canto 35+6 cm, formado por nervios de hormigón armado cada 75 cm., aligeramiento con bloques permanentes de hormigón, mallazo electrosoldado 200.200.6 B 500 T y capa de compresión de 6 cm. de espesor, macizado de capiteles, nervios perimetrales, vigas planas y de descuelgue, refuerzo de huecos y anclajes de soportes de hormigón armado; incluso armado con acero B 500 SD en vigas, ábacos, zunchos y nervios, p.p. de encofrado, apeos, desencofrado, vibrado y curado, amadura de punzonamiento, armadura de refuerzo y armadura de cortante, pasos de tuberías y reservas necesarias; colocando (en los cantos de forjado en continuidad con los muros de hormigón visto) un trasdosoado con tablas de madera de pino cepillada, de 5 cm. de ancho y 2 cm. de espesor, colocadas en vertical; construido según CodE y NCSR-02. Medido de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
TO00600	0,240 h	OF. 1ª FERRALLISTA	23,17	5,56	
TO02100	0,502 h	OFICIAL 1ª	23,17	11,63	
TP00100	0,680 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	14,97	
05HEM-0225	0,010 m2	ENCOFRADO DE MADERA EN MUROS PARA HORMIGÓN VISTO	13,85	0,14	
CA00320	16,500 kg	ACERO B 500 SD	0,95	15,68	
CA00620	2,200 kg	ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA	1,20	2,64	
CB00200	4,212 u	BLOQUE HORMIGÓN FORJADO RETICULAR	2,35	9,90	
CE00200	0,010 u	PUNTAL METÁLICO DE 3 m	21,87	0,22	
CH-2941	0,195 m3	HORMIGÓN HA-25/F/15/XC1, SUMINISTRADO	100,15	19,53	
CM00200	0,003 m3	MADERA DE PINO EN TABLA	412,45	1,24	
CM00300	0,003 m3	MADERA DE PINO EN TABLON	443,12	1,33	
CM00600	0,080 u	PANEL METÁLICO 50x50 cm	50,00	4,00	
MV00100	0,150 h	VIBRADOR	1,82	0,27	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	

Suma la partida..... 88,04

Costes indirectos..... 6,04% 5,32

TOTAL PARTIDA..... 93,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

05.04 05FWW-0002	m2	FORJADO CHAPA COLABORANTE 11 cm ESPESOR Forjado con chapa colaborante de 11 cm. de canto, realizado con chapa colaborante de acero galvanizado con forma grecada, de 1.00 mm. de espesor, 59 mm. de altura de perfil y 205 mm. de intereje, modelo Haircol 59 FC de Europerfil o equivalente, colocada sobre estructura metálica mediante disparos, con capa de compresión de hormigón HA-25/F/15/XC1 de 11 cm. de espesor, con tamaño máximo del árido de 15 mm., elaborado en central, armado según planos de estructura, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 10-10 B 500 T. Incluso piezas angulares para remates perimetrales, conectores soldados de acero galvanizado, tornillos para fijación de las chapas, alambre de atar, separadores, apeos, cajeados, pasos de tuberías y reservas necesarias. Construido según CodE, NCSR-02 y CTE, detalles grafiados en planos e instrucciones de la direccion tecnica. Medida la superficie ejecutada.			
TO00600	0,026 h	OF. 1ª FERRALLISTA	23,17	0,60	
TO02100	0,063 h	OFICIAL 1ª	23,17	1,46	
TP00100	0,400 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	8,80	
MV00100	0,070 h	VIBRADOR	1,82	0,13	
CH-2941	0,110 m3	HORMIGÓN HA-25/F/15/XC1, SUMINISTRADO	100,15	11,02	
CA00320	3,200 kg	ACERO B 500 SD	0,95	3,04	
CA00620	6,200 kg	ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA	1,20	7,44	
QP-0900	1,010 m2	CHAPA GRECADA DE ACERO GALVANIZADO 1,0 mm ESPESOR	22,10	22,32	
WW-0004	8,000 u	CONECTOR DE ACERO GALVANIZADO	1,05	8,40	
WW-0005	6,000 u	TORNILLO AUTOTALADRANTE ROSCA-CHAPA	0,25	1,50	
WW00300	4,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	2,40	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	

Suma la partida..... 67,44

Costes indirectos..... 6,04% 4,07

TOTAL PARTIDA..... 71,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
15 octubre 2023
PAG: 070656
1 AL-015 4/12
A SUPERVISADO

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.05 07IGF-0001	m2	FALDÓN DE CHAPA CONFORMADA DE ACERO GALVANIZADO Faldón de chapa perfilada de acero galvanizado PL76 / 383 de 1.20 mm. de espesor, de la casa Euro-perfil o equivalente, colocada sobre estructura metálica mediante disparos, incluso p.p. de elementos de apoyo, de acero galvanizado, p.p. de solapes, accesorios de fijación y juntas de estanqueidad. Medido en verdadera magnitud deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
ATC00100	0,150 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	6,78	
QP-0901	1,100 m2	CHAPA GRECADA DE ACERO GALVANIZADO 1.20 mm ESPESOR	11,30	12,43	
QW00200	0,150 m	JUNTA DE ESTANQUIDAD	0,50	0,08	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida.....					20,22
Costes indirectos.....					6,04% 1,22
TOTAL PARTIDA.....					21,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

05.06 05HRJ-8100	m3	HORM. ARM. HA-25/F/15/XC1 EN VIGAS I/ENC. REVESTIR Hormigón armado HA-25/F/15/XC1, consistencia fluida y tamaño máximo del árido 15 mm., en vigas para revestir, suministrado y puesta en obra, incluso vibrado y curado; armado segun planos con acero en barras corrugadas B 500 SD, incluso esperas, solapes de armaduras, corte, elaboracion, colocacion, despuntes y p.p. de atado con alambre recocido y separadores; según Código Estructural y NCSR-02, detalles grafiados en planos e instrucciones de la direccion tecnica. Medido el volumen teorico ejecutado.			
05HAC00015	185,000 kg	ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B500SD	1,52	281,20	
05HED00001	8,000 m2	DESENCOFRADO ELEM. HORM. A REVESTIR ENC. CON MADERA	4,00	32,00	
05HEM00051	8,000 m2	ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EN VIGAS PARA REVESTIR	16,23	129,84	
05HHJ-0003	1,000 m3	HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/F/15/XC1 EN VIGAS	121,54	121,54	
Suma la partida.....					564,58
Costes indirectos.....					6,04% 34,10
TOTAL PARTIDA.....					598,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

05.07 05HRL-0011	m3	HORM. ARM. HA-25/F/15/XC1 EN LOSAS I/ENC. MADERA REV Hormigon HA-25/F/15/XC1 en losas planas para revestir, con arido rodado de diametro maximo 15 mm. y consistencia fluida, suministrado y puesto en obra, incluso limpieza de fondos, vibrado, curado, pasos de tuberia, huecos de instalaciones, reservas necesarias y ejecucion de juntas; amado segun planos de estructura con acero en barras corrugadas B 500 SD; incluso nervios de borde, zunchos, armaduras de refuerzo y de punzonamiento, esperas, solapes de armaduras, despuntes, corte, elaboracion, colocacion y p.p. de atado con alambre recocido y separadores. Encofrado con madera, incluso tratamiento previo de tablero, limpieza, aplicacion del desencofrante, desencofrado y p/p de elementos complementarios para su estabilidad, estanqueidad y adecuada ejecucion. Construido según Código Estructural y NCSR-02, detalles grafiados en planos e instrucciones de la direccion tecnica. Medido el volumen teorico ejecutado, descontando huecos mayores de 0.25 m2.			
05HHL-0003	1,000 m3	HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/F/15/XC1 EN LOSAS	121,71	121,71	
05HEM00101	2,500 m2	ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EN LOSAS PARA REVESTIR	21,42	53,55	
05HED00001	2,500 m2	DESENCOFRADO ELEM. HORM. A REVESTIR ENC. CON MADERA	4,00	10,00	
05HAC00015	125,000 kg	ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B500SD	1,52	190,00	
Suma la partida.....					375,26
Costes indirectos.....					6,04% 22,67
TOTAL PARTIDA.....					397,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA. ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
A SUPERVISADO
1 AL-015 4/12
PAG: 071/656

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.08 05HRL80160	m3	HORM. ARM. HA-25/F/15/XC1 LOSAS INCL. I/ENC. MAD. REV. C/PELD. Hormigon HA-25/F/15/XC1 en losas inclinadas para revestir, con arido rodado de diametro maximo 15 mm. y consistencia fluida, suministrado y puesto en obra, incluso formación de peldañoado en H.A., p.p. de limpieza de fondos, vibrado, curado, pasos de tuberia, reservas necesarias y ejecucion de juntas; armado con barras corrugadas de acero B 500 SD, segun planos de estructura; incluso esperas, solapes de armaduras, despuntes, corte, elaboracion, colocacion y p.p. de atado con alambre recocido y separadores. Encofrado con madera, incluso tratamiento previo de tablero, limpieza, aplicacion del desencofrante, desencofrado y p/p de elementos complementarios para su estabilidad, estanqueidad y adecuada ejecucion. Construido según Código Estructural y NCSR-02, detalles grafiados en planos e instrucciones de la direccion tecnica. Medido el volumen teorico ejecutado, descontando huecos mayores de 0.25 m2.			
TO00400	0,300 h	OF. 1º ENCOFRADOR	23,17	6,95	
TP00100	0,100 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	2,20	
05HHL-0003	1,150 m3	HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/F/15/XC1 EN LOSAS	121,71	139,97	
05HEM00101	5,000 m2	ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EN LOSAS PARA REVESTIR	21,42	107,10	
05HED00001	5,000 m2	DESENCOFRADO ELEM. HORM. A REVESTIR ENC. CON MADERA	4,00	20,00	
05HAC00015	125,000 kg	ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B500SD	1,52	190,00	
Suma la partida.....					466,22
Costes indirectos.....					6,04% 28,16
TOTAL PARTIDA.....					494,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

05.09 03HRM-0040	m3	HORM. ARM. HA-30/AC-E2/12/XC4 B500SD EN MURO CONT., 2 C/VISTAS Muro de hormigón armado a dos caras vistas, realizado con hormigón HA-30/AC-E2/12/XC4, Agilia Arquitectónico "LAFARGEHOLCIM" o equivalente, suministrado y puesta en obra, armado segun planos de cimentacion con acero en barras corrugadas B 500 SD, incluso esperas, solapes de armaduras, corte, elaboracion, colocacion, despuntes y p.p. de atado con alambre recocido y separadores. Encofrado con tablero fenólico rigidizado mediante vigas y marcos de acero galvanizado (sistema de encofrado marco Dokaset con tablero Xlife o equivalente), colocando en una de sus caras (cara exterior) un trasdosado con tablas de madera de pino cepillada, de 5 cm. de ancho y 2 cm. de espesor, colocadas en vertical, aplicandoles previamente producto hidrofugante, colocacion ordenada segun replanteo en planos, incluso tratamiento previo de tablero, limpieza, aplicacion del desencofrante, desencofrado y p/p de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecucion. Asi como colocacion de cajones para la formación de huecos (según planos) y sellado de las perforaciones de latiguillos con pasta de bentonita de sodio, remate de afinado de hormigon en umbrales y alfeizares, biselado de esquinas con berenjeno triangular de PVC, cajeados, pasos de tuberia y reservas necesarias. Puesto en obra segun Código Estructural y NCSR-02, detalles grafiados en planos e instrucciones de la direccion tecnica, limpieza de la superficie hormigonada una vez desencofrada y aplicacion de aditivo especial antipolvo a dos manos. Medido el volumen ejecutado.			
03HAM-0505	1,000 m3	HORMIGÓN HA-30/AC-E2/12/XC4 EN MUROS DE CONTENCIÓN	139,79	139,79	
03ACC00011	96,000 kg	ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500SD EN CIMENT.	1,52	145,92	
05HET00020	8,000 m2	ENCOFRADO METÁLICO EN MUROS PARA REVESTIR	24,75	198,00	
05HEM-0225	4,000 m2	ENCOFRADO DE MADERA EN MUROS PARA HORMIGÓN VISTO	13,85	55,40	
Suma la partida.....					539,11
Costes indirectos.....					6,04% 32,56
TOTAL PARTIDA.....					571,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
15 octubre 2025
PAG: 072/656
SUPERVISADO
AL-015 4/12

A

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.10 03HRM-0044	m3	HORM. ARM. HA-30/AC-E2/12/XC4 B500SD EN MURO CONT., 2 C/VISTAS Muro de hormigón armado a dos caras vistas, realizado con hormigón HA-30/AC-E2/12/XC4, Agilia Arquitectónico "LAFARGEHOLCIM" o equivalente, suministrado y puesta en obra, armado segun planos de cimentacion con acero en barras corrugadas B 500 SD, incluso esperas, solapes de amaduras, corte, elaboracion, colocacion, despuntes y p.p. de atado con alambre recocido y separadores. Encofrado con tablero fenólico rigidizado mediante vigas y marcos de acero galvanizado (sistema de encofrado marco Dokaset con tablero Xlife o equivalente), colocando en las dos caras interiores un trasdosado con tablas de madera de pino cepillada, de 5 cm. de ancho y 2 cm. de espesor, colocadas en vertical, aplicandoles previamente producto hidrofugante, colocacion ordenada segun replanteo en planos, incluso tratamiento previo de tablero, limpieza, aplicacion del desencofrante, desencofrado y p/p de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecucion. Asi como colocacion de cajones para la formación de huecos (según planos) y sellado de las perforaciones de latiguillos con pasta de bentonita de sodio, remate de afinado de homigon en umbrales y alfeizares, biselado de esquinas con berenjeno triangular de PVC, cajeados, pasos de tubería y reservas necesarias. Puesto en obra segun Código Estructural y NCSR-02, detalles grafiados en planos e instrucciones de la direccion tecnica, limpieza de la superficie hormigonada una vez desencofrada y aplicacion de aditivo especial antipolvo a dos manos. Medido el volumen ejecutado.			
03HAM-0505	1,000 m3	HORMIGÓN HA-30/AC-E2/12/XC4 EN MUROS DE CONTENCIÓN	139,79	139,79	
03ACC00011	77,000 kg	ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500SD EN CIMENT.	1,52	117,04	
05HET00020	8,000 m2	ENCOFRADO METÁLICO EN MUROS PARA REVESTIR	24,75	198,00	
05HEM-0225	8,000 m2	ENCOFRADO DE MADERA EN MUROS PARA HORMIGÓN VISTO	13,85	110,80	

Suma la partida.....	565,63
Costes indirectos.....	6,04% 34,16
TOTAL PARTIDA.....	599,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

05.11 05HRM-8040	m3	HORM. ARM. HA-25/F/15/XC1 EN MUROS I/ENC. MET. 2C. REV. Hormigón armado HA-25/F/15/XC1, consistencia fluida y tamaño máximo del árido 15 mm, en muros de contención, suministrado y puesta en obra, armado segun planos con acero en barras corrugadas B 500 SD, incluso esperas, solapes de amaduras, corte, elaboracion, colocacion, despuntes y p.p. de atado con alambre recocido y separadores. Encofrado metálico a dos caras para revestir, incluso tratamiento previo de tablero, limpieza, aplicacion del desencofrante, desencofrado y p/p de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecucion. Asi como sellado de las perforaciones de latiguillos con pasta de bentonita de sodio Volcay o similar, pasos de tubería, reservas necesarias. Puesto en obra segun Código Estructural y NCSR-02, detalles grafiados en planos e instrucciones de la direccion tecnica. Medido el volumen teorico ejecutado.			
03ACC00011	86,000 kg	ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500SD EN CIMENT.	1,52	130,72	
05HET00020	8,000 m2	ENCOFRADO METÁLICO EN MUROS PARA REVESTIR	24,75	198,00	
05HHM-0003	1,000 m3	HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/F/15/XC1 EN MUROS	115,86	115,86	

Suma la partida.....	444,58
Costes indirectos.....	6,04% 26,85
TOTAL PARTIDA.....	471,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
15 octubre 2025
PAG: 073/656
SUPERVISADO
1 AL-015 4/12

A

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.12 05HRM-0051	m3	HORM. ARM. HA-25/F/15/XC1 EN PANTALLAS I/ENC. MET. 2C. REV. Hormigón armado HA-25/F/15/XC1, consistencia fluida y tamaño máximo del árido 15 mm., en pantallas, suministrado y puesta en obra, armado segun planos de cimentacion con acero en barras corrugadas B 500 SD, incluso esperas, solapes de armaduras, corte, elaboracion, colocacion, despuntes y p.p. de atado con alambre recocido y separadores. Encofrado a dos caras con paneles metalicos, incluso tratamiento previo del tablero, limpieza, aplicacion del desencofrante, desencofrado y p/p de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecucion. Asi como sellado de las perforaciones de latiguillos con pasta de bentonita de sodio, pasos de tubería, reservas necesarias. Puesto en obra segun Código Estructural y NCSR-02, detalles grafiados en planos e instrucciones de la direccion tecnica. Medido el volumen teorico ejecutado.			
05HAC00015	335,000 kg	ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B500SD	1,52	509,20	
05HET00020	10,000 m2	ENCOFRADO METÁLICO EN MUROS PARA REVESTIR	24,75	247,50	
05HHM-0003	1,000 m3	HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/F/15/XC1 EN MUROS	115,86	115,86	

Suma la partida.....	872,56
Costes indirectos.....	6,04%
TOTAL PARTIDA.....	925,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTICINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

05.13 05HRP-8021	m3	HORM. ARM. HA-25/F/15/XC1 EN PILARES I/ENC. MET. REV. RECTANGULA Hormigón armado HA-25/F/15/XC1, consistencia fluida y tamaño máximo del árido 15 mm., en pilares, para revestir, suministrado y puesto en obra, armado segun planos de estructura con acero en barras corrugadas B 500 SD; incluso vibrado y curado, p.p. de esperas, solapes de armaduras, despuntes, corte, elaboracion, colocacion, atado con alambre recocido y separadores; encofrado metalico, tratamiento previo de tablero, limpieza, aplicacion del desencofrante, desencofrado y p/p de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecucion. Construido según Código Estructural y NCSR-02, detalles grafiados en planos e instrucciones de la direccion tecnica. Medido el volumen teorico ejecutado.			
05HHP-0003	1,000 m3	HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/F/15/XC1 EN PILARES	116,72	116,72	
05HET00001	7,700 m2	ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES PARA REVESTIR	12,57	96,79	
05HAC00015	325,000 kg	ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B500SD	1,52	494,00	

Suma la partida.....	707,51
Costes indirectos.....	6,04%
TOTAL PARTIDA.....	750,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

05.14 05HRP-8026	m3	HORM. ARM. HA-25/F/15/XC1 EN PILARES I/ENC. MET. REV. CUADRADOS Hormigón armado HA-25/F/15/XC1, consistencia fluida y tamaño máximo del árido 15 mm, en pilares, para revestir, suministrado y puesto en obra, armado segun planos de estructura con acero en barras corrugadas B 500 SD; incluso vibrado y curado, p.p. de esperas, solapes de armaduras, despuntes, corte, elaboracion, colocacion, atado con alambre recocido y separadores; encofrado metalico, tratamiento previo de tablero, limpieza, aplicacion del desencofrante, desencofrado y p/p de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecucion. Construido según Código Estructural y NCSR-02, detalles grafiados en planos e instrucciones de la direccion tecnica. Medido el volumen teorico ejecutado.			
05HHP-0003	1,000 m3	HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/F/15/XC1 EN PILARES	116,72	116,72	
05HET00001	10,000 m2	ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES PARA REVESTIR	12,57	125,70	
05HAC00015	460,000 kg	ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B500SD	1,52	699,20	

Suma la partida.....	62
Costes indirectos.....	6,04%
TOTAL PARTIDA.....	998,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
SUPERVISADO
1 AL-015 4/12
PAG: 074/656



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.15 05HRP-8030	m3	HORM. ARM. HA-25/F/15/XC1 EN PILARES CIRCUL. I/ENC. CARTÓN VISTO Hormigón armado HA-25/F/15/XC1, consistencia fluida y tamaño máximo del árido 15 mm, en pilares circulares, para quedar visto, suministrado y puesto en obra, armado segun planos de estructura con acero en barras corrugadas B 500 SD; incluso vibrado y curado, p.p. de esperas, solapes de amaduras, despuntes, corte, elaboracion, colocacion, atado con alambre recocido y separadores; encofrado de cartón sin marca de espiral en el interior, desencofrado y p/p de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecucion. Construido según Código Estructural y NCSR-02, detalles grafiados en planos e instrucciones de la direccion tecnica. Medido el volumen teorico ejecutado.			
05HAC00015	425,000 kg	ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B500SD	1,52	646,00	
05HEW80200	12,000 m	ENCOFRADO MOLDE CIRCULAR CARTÓN PILARES DIÁM. 35 cm	27,31	327,72	
05HHP-0006	1,000 m3	HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/F/15/XC1 EN PILARES	116,72	116,72	
Suma la partida.....					1.090,44
Costes indirectos.....					6,04%
TOTAL PARTIDA.....					1.156,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

05.16 05ACJ00040	kg	ACERO PERFILES LAM. EN CAL. EN VIGAS UNIÓN SOLDADA Acero en perfiles laminados en caliente S 275 JR en vigas, mediante unión soldada, incluso corte y elaboración, montaje, lijado, imprimación con capa de imprimación antioxidante y p.p. de soldadura, previa limpieza de bordes, pletinas, casquillos y piezas especiales; construido según NCSR-02, CTE. Medido en peso nominal.			
TA00200	0,020 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	0,45	
TO01600	0,020 h	OF. 1º CERRAJERO-CHAPISTA	23,17	0,46	
CA01400	1,080 kg	ACERO PERFILES S 275 JR VIGAS ESTRUCT SOLD.	1,10	1,19	
WW00300	0,060 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,04	
WW00400	0,080 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,03	
Suma la partida.....					2,17
Costes indirectos.....					6,04%
TOTAL PARTIDA.....					2,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

05.17 05ACW00051	kg	ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A MURO HORMIGÓN O FÁBRICA Acero S 275 JR en placa de anclaje a muro de homigón o de fábrica, con cuatro barras de acero B 500 SD de 20 mm. y taladro central de 5 mm. de diámetro, incluso corte, elaboración y montaje,imprimación con capa de imprimación antioxidante y p.p. de elementos de unión y ayudas de albañilería; construido según NCSR-02, CTE. Medido en peso nominal.			
TO02100	0,028 h	OFICIAL 1º	23,17	0,65	
TP00100	0,028 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	0,62	
CA00320	0,264 kg	ACERO B 500 SD	0,95	0,25	
CA00700	0,816 kg	ACERO S 275 JR, EN CHAPA ELABORADO Y PINTADO	1,45	1,18	
WW00400	0,100 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,03	
Suma la partida.....					2,33
Costes indirectos.....					6,04%
TOTAL PARTIDA.....					2,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

05.18 05ACS00000	kg	ACERO PERFILES LAM. EN CAL. EN SOPORTES SIMPLES Acero en perfiles en caliente S 275 JR en soportes simples, incluso, corte, elaboración y montaje, lijado, con capa de imprimación antioxidante y p.p. de soldadura de cabeza y base casquillos y piezas especiales; construido según NCSR-02, CTE. Medido en peso nominal.			
TA00200	0,020 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	0,45	
TO01600	0,020 h	OF. 1º CERRAJERO-CHAPISTA	23,17	0,46	
CA01600	1,080 kg	ACERO PERFILES S 275 JR, SOPORTES SIMPLES	1,05	1,13	
WW00300	0,060 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,04	
WW00400	0,080 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,03	
Suma la partida.....					2,11
Costes indirectos.....					6,04%
TOTAL PARTIDA.....					2,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
15 octubre 2022
PAG: 075656
SUPERVISADO
AL-015 4/12

A

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.19 11SWW-7001	m2	REJILLA 30.30.30.2 ø 5 mm Rejilla tipo tramex o equivalente, de acero galvanizado, 30.30.30.2 mm. y redondos de diámetro 5 mm. en una dirección, colocado atomillado a estructura portante; incluso elementos de fijación y remate. Medida de fuera a fuera.			
ATC00100	0,100 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	4,52	
KA-1015	1,000 m2	REJILLA ELECT 30.30.30.2+ø 5 MM A GALV ESMALTADO	56,51	56,51	
WW00300	4,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	2,40	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	
Suma la partida.....					64,09
Costes indirectos.....					6,04% 3,87
TOTAL PARTIDA.....					67,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

CAPÍTULO 06 ALBAÑILERÍA

06.01	m2	D8. CERRAM. 2 HOJAS 1/2 PIE PERF. + TAB. LAD. H/D 7 cm			
06LXW-8100		Cerramiento formado por fábrica de medio pie de espesor de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm, al interior de esta fábrica aislante de poliuretano proyectado de 35 Kg/m³ de densidad (considerado en capítulo de aislamientos), trasdósado con tabicón de ladrillo cerámico hueco doble de 24x11,5x7 cm, para revestir, recibidos con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, con plastificante, incluso trabas metálicas entre ambas hojas, colocación de dinteles de hormigon o metálicos en huecos, replanteo, nivelación, aplomado, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado y limpieza de fábricas; construida según CTE. Medido sin deducir huecos, en compensación de formación de dinteles y recibidos de carpinterías.			
TO00100	0,964 h	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	23,17	22,34	
TP00100	0,964 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	21,22	
AGM00800	0,055 m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	83,40	4,59	
FL00400	0,035 mu	LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24x11,5x7 cm	170,00	5,95	
FL80200	0,052 mu	LADRILLO CERÁM. PERFORADO 24x11,5x10 cm	180,00	9,36	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	
Suma la partida.....					64,12
Costes indirectos.....				6,04%	3,87
TOTAL PARTIDA.....					67,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

06.02	m2	D6. CITARA L/PERF. 24x11,5x10, REVESTIR			
06LPC-8001		Citara de ladrillo perforado de 24x11,5x10 cm taladro pequeño, para revestir, recibido con mortero de cemento M5 (1:6), con plastificante; incluso colocación de dinteles de hormigon o metálicos en huecos, replanteo, nivelación, aplomado, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza remates y piezas especiales. Construida según CTE. Medida la superficie ejecutada a cinta corrida, en compensación de la colocación de cargaderos y recibidos de carpintería.			
TO00100	0,435 h	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	23,17	10,08	
TP00100	0,217 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	4,78	
AGM00800	0,020 m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	83,40	1,67	
FL80200	0,038 mu	LADRILLO CERÁM. PERFORADO 24x11,5x10 cm	180,00	6,84	
Suma la partida.....					23,37
Costes indirectos.....				6,04%	1,41
TOTAL PARTIDA.....					24,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

06.03	m2	D7. TABICÓN DE LADRILLO H/D 7 cm			
06DTD00002		Tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm., recibido con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, con plastificante; incluso colocación de dinteles de hormigon o metálicos en huecos, replanteo, nivelación, aplomado, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza remates y piezas especiales. Construida según CTE. Medida la superficie ejecutada a cinta corrida, en compensación de la colocación de cargaderos y recibidos de carpintería.			
TO00100	0,300 h	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	23,17	6,95	
TP00100	0,150 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	3,30	
AGM00800	0,014 m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	83,40	1,17	
FL00400	0,037 mu	LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24x11,5x7 cm	170,00	6,29	
Suma la partida.....					17,71
Costes indirectos.....				6,04%	1,07
TOTAL PARTIDA.....					18,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
A SUPERVISADO
15 octubre 2025
PAG: 077/656
1 AL-015 4/12

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
06.04 06DPC-80401	m2	D2. TAB BASE PYL 12,5x2+48+2x12,5 C/40 H AISL 50 División interior (2x12,5 + 48 + 2x12,5)/400, de 98 mm. de espesor total, formado por una estructura simple autoportante de perfiles metálicos de acero galvanizado formada por canales y montantes del mismo sistema, con una separación entre montantes de 400 mm. y una disposición reforzada en "H", a la que se atomillan doble placa, a cada cara, de yeso laminado standard A de 12,5 mm. de espesor, cubriendo la altura total de suelo a techo. Incluso aislamiento interior con panel semirrígido de lana mineral de alta densidad, según UNE-EN 13162, con un espesor de 50 mm. y densidad 30 kg/m3, eu-roclase A1, no revestido, con una conductividad térmica 0,034 W/(mK) entre la periferia portante del sistema PYL; banda estanca autoadhesiva, tornillería para la fijación de las placas, cinta de papel con refuerzo metálico y pasta y cinta para el tratamiento de juntas. El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares, replanteo, limpieza, nivelación, ejecución de ángulos, pasos de instalaciones, recibido de recibido de cajas, encintado, repaso de juntas y colocación de cercos; construido según especificaciones del fabricante. En la hoja interior de placas de yeso laminado, llevará refuerzo en aquellos puntos en los que se vaya a disponer elementos que supongan carga añadida a las placas de yeso. Medida la superficie ejecutada sin deducir huecos, por fijación de cercos y refuerzo en dinteles.			
TO00900	0,300 h	OF. 1ª MONTADOR	23,17	6,95	
TA00200	0,300 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	6,71	
FP-0502	1,050 m2	ENTRAMADO METÁLICO PARA TABIQUE PYL 48x400 mm, EN H	9,00	9,45	
FP01200	4,200 m2	PLACA DE YESO LAMINADO DE 13 mm	4,70	19,74	
09TPP90222	1,000 m2	AISLAMIENTO PAREDES PANEL SEMIRRÍG. LANA MINERAL 50 mm	6,92	6,92	
FP01800	0,800 kg	PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO	1,17	0,94	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,20	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17	

Suma la partida.....	52,08
Costes indirectos.....	6,04%
TOTAL PARTIDA.....	55,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

06.05 06WWW-0005	m2	EMPARCHADO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES CON LADRILLO HUECO Emparchado de frentes de elementos estructurales con ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm., recibido con mortero de cemento M5 (1:6) con plastificante; según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
ATC00100	0,100 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	4,52	
AGM00800	0,006 m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	83,40	0,50	
FL00500	0,011 mu	LADRILLO CERÁM. HUECO SENCILLO 24x11,5x4 cm	150,00	1,65	

Suma la partida.....	6,67
Costes indirectos.....	6,04%
TOTAL PARTIDA.....	7,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
06.06 06DPC-8002	m2	TRASD AUTOPORT 2x12,5+70 C/40 H, AIS 70mm. Trasdosado autoportante (2x12,5+ 70)/400, de 95 mm. de espesor total, formado por una estructura simple autoportante de perfiles metálicos de acero galvanizado formada por canales y montantes del mismo sistema, con una separación entre montantes de 400 mm. y una disposición reforzada en "H", a la que se atomilla doble placa de yeso laminado standard A de 12,5 mm. de espesor, a una cara, cubriendo la altura total de suelo a techo. Incluso aislamiento interior con panel semirrígido de lana mineral de alta densidad, según UNE-EN 13162, con un espesor de 70 mm. y densidad 30 kg/m3, euroclase A1, no revestido, con una conductividad térmica 0,034 W/(mK) entre la perfilería portante del sistema PYL; banda estanca autoadhesiva, tomillería para la fijación de las placas, cinta de papel con refuerzo metálico y pasta y cinta para el tratamiento de juntas. El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares, replanteo, limpieza, nivelación, ejecución de angulos, pasos de instalaciones y recibido de cajas, encintado, repaso de juntas y colocación de cercos; construido según especificaciones del fabricante. En la hoja interior de placas de yeso laminado, llevará refuerzo en aquellos puntos en los que se vaya a disponer elementos que supongan carga añadida a las placas de yeso. Medida la superficie ejecutada sin deducir huecos, por fijación de cercos y refuerzo en dinteles.			
TA00200	0,250 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	5,59	
TO00900	0,250 h	OF. 1º MONTADOR	23,17	5,79	
09TPP-0165	1,000 m2	AISLAMIENTO PAREDES PANEL LANA MINERAL 70 mm	7,48	7,48	
FP-0605	1,000 m2	ENTRAMADO METÁLICO PARA TABIQUE PYL. 70x400 mm, EN H	11,00	11,00	
FP01200	2,100 m2	PLACA DE YESO LAMINADO DE 13 mm	4,70	9,87	
FP01800	0,800 kg	PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO	1,17	0,94	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,20	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17	

Suma la partida..... 42,04

Costes indirectos..... 6,04% 2,54

TOTAL PARTIDA..... 44,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

06.07 06DPC-8404	m2	TRASD AUTOPORT 12,5+48 C/40 ARRIOST AIS 50 mm. Trasdosado autoportante (12,5+ 48)/400, de 61 mm. de espesor total, formado por una estructura simple autoportante de perfiles metálicos de acero galvanizado formada por canales y montantes del mismo sistema, con una separación entre montantes de 400 mm., fijada al paramento, a la que se atomilla una placa de yeso laminado standard A de 12,5 mm. de espesor, a una cara, cubriendo la altura total de suelo a techo. Incluso aislamiento interior con panel semirrígido de lana mineral de alta densidad, según UNE-EN 13162, con un espesor de 50 mm. y densidad 30 kg/m3, euroclase A1, no revestido, con una conductividad térmica 0,034 W/(mK) entre la perfilería portante del sistema PYL; banda estanca autoadhesiva, tomillería para la fijación de las placas, cinta de papel con refuerzo metálico y pasta y cinta para el tratamiento de juntas. El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares, replanteo, limpieza, nivelación, ejecución de angulos, pasos de instalaciones y recibido de estas; construido según especificaciones del fabricante. En la hoja interior de placas de yeso laminado, llevará refuerzo en aquellos puntos en los que se vaya a disponer elementos que supongan carga añadida a las placas de yeso. Medida la superficie ejecutada sin deducir huecos.			
TA00200	0,220 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	4,92	
TO00900	0,220 h	OF. 1º MONTADOR	23,17	5,10	
09TPP90222	1,000 m2	AISLAMIENTO PAREDES PANEL SEMIRRÍG. LANA MINERAL 50 mm	6,92	6,92	
FP-0504	1,000 m2	ENTRAMADO METÁLICO PARA TABIQUE PLACAS DE YESO LAMIN. 48x400 mm	4,60	4,60	
FP01200	1,050 m2	PLACA DE YESO LAMINADO DE 13 mm	4,70	4,94	
FP01800	0,400 kg	PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO	1,17	0,47	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,20	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17	

Suma la partida..... 28,32

Costes indirectos..... 6,04% 1,71

TOTAL PARTIDA..... 30,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TRES CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN

SUPERVISADO

15 octubre 2025

PAG: 079/656

1 AL-015 4/12

1

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
06.08 06DPC-8405	m2	TRASD SEMIDIRECT BASE OMEGA 27 AISLANTE LM 30 mm Trasdosado directo base sobre elementos estructurales varios, de 52 mm. de espesor total, cubriendo la altura de suelo a falso techo, formado por entramado de acero galvanizado de 27 mm., colocado con una separación de montantes de 40 cm., fijada al paramento, a la que se atomilla doble placa de yeso laminado standard A de 12,5 mm. de espesor, a una cara. Incluso aislamiento interior con panel semi-rígido de lana mineral de alta densidad, según UNE-EN 13162, con un espesor de 30 mm. y densidad 30 kg/m3, euroclase A1, no revestido, con una conductividad térmica 0,034 W/(mK) entre la periferia portante del sistema PYL; banda estanca autoadhesiva, tomillería para la fijación de las placas, cinta de papel con refuerzo metálico y pasta y cinta para el tratamiento de juntas. El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares, replanteo, limpieza, nivelación, ejecución de angulos, pasos de instalaciones y recibido de estas; construido según especificaciones del fabricante. En la hoja interior de placas de yeso laminado, llevará refuerzo en aquellos puntos en los que se vaya a disponer elementos que supongan carga añadida a las placas de yeso. Medida la superficie ejecutada sin deducir huecos.			
TA00200	0,180 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	4,02	
TO00900	0,180 h	OF. 1º MONTADOR	23,17	4,17	
FP-0528	1,050 m2	ENTRAMADO MET SEMID 27/C60	3,05	3,20	
09TPP90220	1,000 m2	AISLAMIENTO PAREDES PANEL SEMIRRÍG. LANA MINERAL 30 mm	4,42	4,42	
FP01200	1,050 m2	PLACA DE YESO LAMINADO DE 13 mm	4,70	4,94	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17	

Suma la partida..... 20,92
Costes indirectos..... 6,04% 1,26
TOTAL PARTIDA..... 22,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

06.09 06DPC-8949	m2	INCREMENTO, POR COLOCACIÓN PYL PANTIHUMEDAD Incremento por colocación de placa de yeso laminado de 12,5 mm. de espesor, antihumedad (en sustitución de las standard A, prevista en partidas anteriores) en todas las composiciones tanto de cerramiento, como de tabiquería donde sea necesaria por tratarse de locales húmedos. Medido a cinta corrida.			
FP-0010	1,000 m2	DIFERENCIA PYL STANDARD A Y PYL ANTIHUMEDAD	3,40	3,40	

Suma la partida..... 3,40
Costes indirectos..... 6,04% 0,21
TOTAL PARTIDA..... 3,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

06.10 06WWT-8100	m2	EMPALOMADO 29 cm ALT. C/LAD. PERFORADO Y RASILLÓN Formación de estrado de 29 cm de altura formado por: colocación de aislante con placas de poliéster extruido de 5 cm de espesor y 35 kg/m³ de densidad, citaras de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, separados 1 m, colocando hiladas longitudinales a 90 cm, con tablero de rasillón de 100x25x4 cm, recibidos con morter de cemento M-5 de dosificación (1:6) y capa de compresión superior en HA-25/B/25/XC2 de 5 cm de espesor, con mallazo electrosoldado 150.150.4 y capa de nivelino; incluso rampa de acceso, replanteo, nivelación para colocación de tarima en acabado, aplomado, humedecido de las piezas y limpieza. Medida la superficie ejecutada.			
TO02100	0,500 h	OFICIAL 1º	23,17	11,59	
TP00100	0,500 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	11,01	
09TSS-0030	1,000 m2	AISLAMIENTO SUELOS P. RÍGIDAS POLIEST. EXTRUS. 50 mm	13,87	13,87	
FL80190	0,042 mu	LADRILLO CERÁM. PERFORADO 24x11,5x7 cm	170,00	7,14	
FL01500	4,200 u	RASILLÓN CERÁMICO 100x25x4 cm	1,26	5,29	
AGM00800	0,035 m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	83,40	2,92	
CH-2910	0,050 m3	HORMIGÓN HA-25/B/25/XC2, SUMINISTRADO	97,10	4,86	
CA00620	2,930 kg	ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA	1,20	3,52	
GP00300	0,900 m2	PASTA NIVELADORA	1,66	1,49	

Suma la partida..... 61,69
Costes indirectos..... 6,04% 3,73
TOTAL PARTIDA..... 65,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
SUPERVISADO
1 AL-015 4/12
PAG: 080/656



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
06.11 06WWW-0004	m	COBIJADO DE CÁMARA DE AIRE Cobijado de cámara de aire en cerramiento exterior de hasta 20 cm. de ancho, realizado mediante chapa de acero galvanizado de 2 mm. de espesor, fijada al prefabricado, refuerzo de lámina asfáltica y capa superior de mortero de protección. Incluso elementos de fijación y sellados. Medida la longitud ejecutada.			
TO00100	0,050 h	OF. 1º ALBAÑILERÍA	23,17	1,16	
TP00100	0,100 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	2,20	
TO00700	0,030 h	OF. 1º IMPERMEABILIZADOR	23,17	0,70	
AGM00800	0,050 m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	83,40	4,17	
XI01800	0,400 m2	MEMBRANA BETÚN MODIF. ARM. DOBLE POLIETILENO 4 mm	7,66	3,06	
QP-1500	0,250 m2	CHAPA LISA DE ACERO GALVANIZADO 2,0 mm ESPESOR	12,00	3,00	
QW00200	1,000 m	JUNTA DE ESTANQUIDAD	0,50	0,50	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17	
Suma la partida.....					14,96
Costes indirectos.....					6,04% 0,90
TOTAL PARTIDA.....					15,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

06.12 06WWW-0008	m	FALSA VIGA PLACAS DE YESO LAMINADO RF Falsa viga de dimensiones 60x40 cm., con dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor por cada cara (15+15+48-48+15+15), resistentes al fuego (RF), con doble estructura de acero galvanizado de 48 mm., y doble panel de lana mineral de 50 mm., para un EI120: incluso encintado y repaso de juntas; construido según especificaciones del fabricante de las placas. Medida longitud ejecutada.			
TA00200	0,370 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	8,27	
TO00900	0,370 h	OF. 1º MONTADOR	23,17	8,57	
09TPP90222	2,000 m2	AISLAMIENTO PAREDES PANEL SEMIRRÍG. LANA MINERAL 50 mm	6,92	13,84	
FP-0504	2,000 m2	ENTRAMADO METÁLICO PARA TABIQUE PLACAS DE YESO LAMIN. 48x400 mm	4,60	9,20	
FP01800	0,900 kg	PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO	1,17	1,05	
FP80020	4,200 m2	PLACA DE YESO LAMINADO DE 15mm RESISTENTE AL FUEGO	6,78	28,48	
WW00300	0,550 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,33	
WW00400	0,470 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,16	
Suma la partida.....					69,90
Costes indirectos.....					6,04% 4,22
TOTAL PARTIDA.....					74,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa, Almería

CAPÍTULO 07 CUBIERTAS

07 01

07HTF-0007

m2 AZOLEA TRANST LAM BET ELAST BALDOSAS 50X50X5

Cubierta plana invertida transitable constituida por: 1. Barrera de vapor con imprimación de oxisalfato de 0,3 kg/m². 2. Formación de pendiente del 1,5% con hormigón celular de espesor mínimo 2 cm. (medio de 10 cm.) con junta perimetral mediante relleno con panel de poliestireno extrusionado de 3 cm. de espesor. 3. Capa de regularización con mortero de cemento M-5, con un espesor de 2 cm. 4. Membrana impermeabilizante de betún modificado con elastómeros (SBS) "perflex" o equivalente de 3 mm de espesor. 5. Segunda lámina, colocada contrapeada respecto a la primera "No coincidencia de juntas", de betún modificado con elastómeros (SBS) "graviflex" o equivalente de 3,2 mm de espesor. 6. Filtro geotextil de protección de polipropileno de 200 gr/m². 7. Panel aislante de poliestireno extrusionado de 120 mm. de espesor y densidad 35 kg/m³, de juntas escalonadas a media madera. 8. Filtro geotextil de protección superior en polipropileno de 200 gr/m². 9. Capa de mortero de protección de 2 cm de espesor, M-5 (1:6), armado con malla de fibra de vidrio. 10. Capa de terminación con grava redondeada de rambla, limpia de polvo e impurezas, de 16 mm. de diámetro mínimo, en color blanco, con un espesor mínimo de 7 cm. 10. Capa filtrante de hormigón HM-d-225/f/8, sin finos, con un espesor de 5 cm. 11. Acabado de baldosas prefabricadas de hormigón coloreado de 50x50 cm de sección y 5 cm de espesor, colocadas sin mortero a junta abierta de 1 cm. sobre capa filtrante. 12. Refuerzo de lámina impermeabilizante en todos los ángulos y en petos de cubierta hasta cubrirlos completamente, haciendo esta vuelta con lámina autoprotegida en color blanco (tipo LBM (SBS)-40/G-FV), prolongando también, como recubrimiento de la misma el fieltro geotextil. Incluso replanteo, formación de limas mediante maestras de ladrillo, ejecución de remates, juntas de dilatación con relleno de mastic y refuerzos de membrana, solapes, encuentros con paramentos, encuentros con cazoletas mediante formación de caja de ladrillo, y ejecución de puntos singulares; todo ello según criterio DB-HS1 y CTE. Medido en proyección horizontal deduciendo huecos mayores de 1 m².

ATC00100	0,300 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	13,55
TO00700	0,300 h	OF. 1º IMPERMEABILIZADOR	23,17	6,95
TO01100	0,150 h	OF. 1º SOLADOR	23,17	3,48
TP00100	0,300 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	6,60
XI02700	1,600 kg	PINTURA OXIASFALTO	1,89	3,02
QW00100	0,100 m3	HORMIGÓN CELULAR	61,45	6,15
AGM00500	0,060 m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	79,90	4,79
QW-0803	2,200 m2	FIELTRO GEOTEXTIL POLIESTER 200 GR/M²	1,20	2,64
XI-18002	1,300 m2	LAMINA BETÚN ELASTÓMERO SBS "PREFLEX" O EQUIV 3 MM	6,68	8,68
XI-18005	1,300 m2	LÁMINA BETÚN ELASTÓMERO SBS "GRAVIFLEX" O EQUIV 3,2 MM	7,50	9,75
QW00700	0,120 m3	POLIESTIRENO EXTRUSIONADO EN PLANCHAS DE 25 kg/m3 DENSIDAD	197,27	23,67
CH-80303	0,050 m3	CAPA FILTRANTE HORM HM D-225/F/8 SIN FINOS	90,00	4,50
UP-01003	1,000 m2	BALDOSA HORM PREFAB COLOR 50X50X5 cm	18,00	18,00
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,20

Suma la partida.....		118,31
Costes indirectos.....	6,04%	6,84
TOTAL PARTIDA.....		125,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS.

CONSEJERÍA DE JUSTICIA. ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN

13,3
6,8
20,1

15 octobre 2025

PAG: 082/656

AL-015 4/12

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.02 07HNF-0025	m2	AZOTEA NO TRANST LAM BET ELAST ACAB GRAVA AISL Cubierta completa invertida no transitable constituida por: 1. Barrera de vapor con imprimación de oxiasfalto de 0,3 kg/m². 2. Formación de pendiente del 1,5% con hormigón celular de espesor mínimo 2 cm. (medio de 10 cm.) con junta perimetral mediante relleno con panel de poliestireno extrusionado de 3 cm. de espesor. 3. Capa de regularización con mortero de cemento M-5, con un espesor de 2 cm. 4. Membrana impermeabilizante de betún modificado con elastómeros (SBS) "perflex" o equivalente de 3 mm de espesor. 5. Segunda lámina, colocada contrapeada respecto a la primera "No coincidencia de juntas", de betún modificado con elastómeros (SBS) "graviflex" o equivalente de 3,2 mm de espesor. 6. Fieltro geotextil de protección de polipropileno de 200 gr/m². 7. Panel aislante de poliestireno extrusionado de 120 mm. de espesor y densidad 35 kg/m3, de juntas escalonadas a media madera. 8. Fieltro geotextil de protección superior en polipropileno de 200 gr/m². 9. Capa de terminación con grava redondeada de rambla, limpia de polvo e impurezas, de 16 mm. de diámetro mínimo, en color blanco, con un espesor mínimo de 7 cm. 10. Refuerzo de lámina impermeabilizante en todos los ángulos y en petos de cubierta hasta cubrir el peto de ladrillo, haciendo esta vuelta con lámina autoprotegida en color blanco (tipo LBM (SBS)-40/G-FV), prolongando también, como recubrimiento de la misma el fieltro geotextil. Incluso colocación de zabaleta con chapa de aluminio de 1 mm. de espesor y 20 cm. de altura, replanteo, formación de limas mediante maestras de ladrillo, ejecución de remates, juntas de dilatación con relleno de mastic y refuerzos de membrana, solapes, encuentros con paramentos, encuentros con cazoletas mediante formación de caja de ladrillo, y ejecución de puntos singulares; todo ello según criterio DB-HS1 y CTE. Medido en proyección horizontal deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
TO00700	0,100 h	OF. 1º IMPERMEABILIZADOR	23,17	2,32	
ATC00100	0,445 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	20,11	
AGM00500	0,030 m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	79,90	2,40	
QW-0803	2,200 m2	FIELTRO GEOTEXTIL POLIESTER 200 GR/M²	1,20	2,64	
XI02100	2,220 m2	MEMBRANA BETÚN MODIF. ARM. VELO VIDRIO DE 3 mm	4,54	10,08	
XI-1870	0,150 m2	LAMINA BETUN MODIF CON ELASTÓMERO SBS, LBM(SBS)-40/G-FV BLANC	6,80	1,02	
QW00700	0,120 m3	POLIESTIRENO EXTRUSIONADO EN PLANCHAS DE 25 kg/m3 DENSIDAD	197,27	23,67	
QW00100	0,100 m3	HORMIGÓN CELULAR	61,45	6,15	
XI02700	1,515 kg	PINTURA OXIASFALTO	1,89	2,86	
FL00300	0,020 mu	LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24x11,5x9 cm	182,50	3,65	
XI01700	0,700 m	MÁSTIC ASFÁLTICO PARA JUNTAS DE DILATACIÓN	1,00	0,70	
AG-0700	0,070 m3	GRAVILLA REDONDEADA RAMBLA DIÁM. 16 mm	15,36	1,08	
WW00300	2,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,50	
WW00400	1,600 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,53	
Suma la partida.....					78,71
Costes indirectos.....				6,04%	4,75
TOTAL PARTIDA.....					83,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.03 07HNF-0058	m2	AZOTEA NO TRANST LAM BET ELAST ACAB GRES TODO GRES Cubierta plana invertida no transitable con acabado en baldosa de gres todo masa, formada por: Aislamiento térmico de poliestireno extrusionado de 6 cm de espesor, con juntas machihembras. Capa de mortero de protección de 2 cm de espesor, M-5 (1:6), armado con malla de fibra de vidrio. Impermeabilización bicapa, sistema "gravi de siplast" o equivalente, compuesto por lámina de betún elastómero sbs "perflex" o equivalente de 3 mm de espesor y lámina de betún elastómero sbs "graviflex" o equivalente de 3,2 mm de espesor -sistema adherido-. Capa de regularización de mortero de cemento y arena de río de 2 cm de espesor, M-5 (1:6). Acabado con baldosa de gres todo masa en formato 200x200x10 Acublanco de Rosa Gres o equivalente, fijado con pasta adhesiva, con pieza especial en vuelo haciendo goterón. Incluso vueltas de tela en encuentro con paramentos verticales, p/p de encuentros con elementos singulares, (conductos de instalaciones, tubos metálicos estructurales, juntas de dilatación, juntas de paño, bordes libres...). Medida en proyección horizontal, considerando incluida la vuelta en paramentos y deduciendo huecos mayores de 1 m².			
ATC00100	0,200 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	9,04	
TO00700	0,300 h	OF. 1º IMPERMEABILIZADOR	23,17	6,95	
TP00100	0,150 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	3,30	
XI02700	1,600 kg	PINTURA OXIASFALTO	1,89	3,02	
AGM00500	0,040 m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	79,90	3,20	
XI-18002	1,280 m2	LAMINA BETÚN ELASTÓMERO SBS "PREFLEX" O EQUIV 3 MM	6,68	8,55	
XI-18005	1,280 m2	LÁMINA BETÚN ELASTÓMERO SBS "GRAVIFLEX" O EQUIV 3,2 MM	7,50	9,60	
QW00700	0,060 m3	POLIESTIRENO EXTRUSIONADO EN PLANCHAS DE 25 kg/m3 DENSIDAD	197,27	11,84	
RA-0552	1,020 m2	BALDOSA GRES PRENSADO PORCELÁNICO 20x20x1cm	19,50	19,89	
GP00100	1,000 kg	PASTA ADHESIVA	0,23	0,23	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	

Suma la partida..... 76,55
Costes indirectos..... 6,04% 4,62
TOTAL PARTIDA..... 81,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

07.04 07WWW-020	u	CLARABOYA FIJA, BASE CIRCULAR 125 CM Claraboya fija bivalva, de base circular, con zócalo inclinado de poliéster reforzado y dos cúpulas de forma semiesférica de lámina de metacrilato para una luz libre de hueco de 1.25 m. Maydisa o equivalente, incluso accesorios de fijación y juntas de estanqueidad, colocada. Medida la cantidad ejecutada.			
ATC00100	1,500 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	67,77	
QL-0020	1,000 u	CLARABOYA CIRC. BIVALVA SEMIESF. FIJA DIAM. 1,25 m	504,00	504,00	
QW00200	4,700 m	JUNTA DE ESTANQUIDAD	0,50	2,35	
WW00300	4,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	2,40	
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,99	

Suma la partida..... 577,51
Costes indirectos..... 6,04% 34,88
TOTAL PARTIDA..... 612,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DOCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
15 octubre 2023
PAG: 084/656
1 AL-015 4/12



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

CAPÍTULO 08 AISLAMIENTOS

08.01	m2	AISLAMIENTO PAREDES POLIURETANO PROYECTADO 80 mm			
09TPP-9041		Aislamiento formado por capa de poliuretano proyectado aplicado en sucesivas pasadas, hasta alcanzar 80 mm de espesor medio y densidad 35 kg/m3, incluso p.p. de preparación del paramento y limpieza; según CTE . Se deducen huecos pero no canto de forjado ni pilares por retcado de los mismos, según detalle en planos. Medida la superficie ejecutada.			
TO00300	0,100 h	OF. 1ª COLOCADOR	23,17	2,32	
TP00100	0,100 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	2,20	
XT14300	0,080 m3	POLIURETANO DENSIDAD 35 kg/m3	132,05	10,56	
MC00200	0,100 h	COMPRESOR PARA PROYECTAR	3,98	0,40	
Suma la partida.....					15,48
Costes indirectos.....					6,04% 0,93
TOTAL PARTIDA.....					16,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

08.02	m2	AISLAMIENTO PAREDES PLANCHAS RÍGIDAS POLIEST. EXTR. 50 mm			
09TPP-0113		Aislamiento de paredes con planchas rígidas de poliestireno extruído de 50 mm de espesor colocado sobre superficies planas, incluso aplicación de lechada de cemento corte y colocación; según CTE . Medida la superficie ejecutada.			
TO00300	0,050 h	OF. 1ª COLOCADOR	23,17	1,16	
TP00100	0,040 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	0,88	
XT-4105	1,000 m2	POLIESTIRENO EXTRUSIONADO EN PLANCHAS 50 mm.	12,80	12,80	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida.....					15,17
Costes indirectos.....					6,04% 0,92
TOTAL PARTIDA.....					16,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

08.03	m2	AISLAMIENTO PAREDES PANEL SEMIRRÍG. LANA MINERAL 40 mm			
09TPP-0221		Aislamiento térmico por el interior de la hoja exterior, en fachada, con panel compacto de lana de vidrio hidrofugada, ECO 035 "ISOVER" o equivalente, según UNE-EN 13162, de 40 mm. de espesor, revestido por una de sus caras con una barrera de vapor resistente a tracción y resistente al desgarro, compuesta por un complejo de papel kraft con polietileno, resistencia térmica 2,25 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK). Colocación en obra: a tope, con mortero adhesivo proyectado Ibersec Aismur "CEMEX" o equivalente. Incluso cinta autoadhesiva para sellado de juntas, corte y colocación; según CTE y especificaciones del sistema. Medida la superficie ejecutada.			
TO00300	0,120 h	OF. 1ª COLOCADOR	23,17	2,78	
TP00100	0,120 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	2,64	
MC00200	0,200 h	COMPRESOR PARA PROYECTAR	3,98	0,80	
XT12721	1,010 m2	PANEL SEMIRRÍGIDO LANA MINERAL 40 mm DENSIDAD 40 kg/m3	4,47	4,51	
XT-0024	7,600 kg	MORTERO ADHESIVO PROYECTADO	0,21	1,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida.....					12,66
Costes indirectos.....					6,04% 0,76
TOTAL PARTIDA.....					13,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

08.04	m2	AISLAMIENTO PAREDES PANEL SEMIRRÍG. LANA MINERAL 50 mm			
09TPP90222		Aislamiento de paredes o sobre falso techo con panel semirrígido de lana mineral, de 50 mm de espesor y 40 kg/m3 de densidad, colocado sobre superficies planas, incluso corte y colocación; según CTE . Medida la superficie ejecutada.			
TO00300	0,022 h	OF. 1ª COLOCADOR	23,17	0,51	
TP00100	0,045 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	0,99	
XT12722	1,010 m2	PANEL SEMIRRÍGIDO LANA MINERAL 50 mm DENSIDAD 40 kg/m3	5,04	5,09	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida.....					6,92
Costes indirectos.....					6,04% 0,42
TOTAL PARTIDA.....					7,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
15 octubre 2025
PAG: 085/656
AL-015 4/12
1

A

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08.05 09TSS-0030	m2	AISLAMIENTO SUELOS P. RÍGIDAS POLIEST. EXTRUS. 50 mm Aislamiento térmico de suelos, formado por panel rígido de poliestireno extruido, de 50 mm. de espesor, resistencia a compresión ≥ 300 kPa, resistencia térmica $1,2 \text{ m}^2\text{K/W}$, conductividad térmica $0,033 \text{ W/(mK)}$, cubierto con film de polietileno de 0,2 mm de espesor, preparado para recibir una base de pavimento de mortero u hormigón. Incluso cortes, colocación y limpieza del soporte; según CTE DB HE-1. Medida la superficie ejecutada.			
TO00300	0,020 h	OF. 1º COLOCADOR	23,17	0,46	
TP00100	0,020 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	0,44	
XT-4105	1,000 m2	POLIESTIRENO EXTRUSIONADO EN PLANCHAS 50 mm.	12,80	12,80	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17	
Suma la partida.....					13,87
Costes indirectos.....					6,04% 0,84
TOTAL PARTIDA.....					14,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

08.06 09ISS-0075	m2	IMPERMEAB SUELOS LAM BETUN MORTERO PROTEC Impermeabilización de suelos, formado por: 1. Capa de regularización de mortero de cemento M-5 (1:6), de 2 cm. de espesor. 2. Impermeabilización bicapa, sistema "gravi de siplast" o equivalente, compuesto por lámina de betún elastómero sbs "perflex" o equivalente de 3 mm de espesor y lámina de betún elastómero sbs "graviflex" o equivalente de 3,2 mm de espesor -sistema adherido-. 3. Capa de protección con mortero de cemento M-5 (1:6), de 4 cm. de espesor, preparado para solar. Incluso vueltas de tela en encuentro con paramentos verticales hasta superar los 20 cm sobre la capa de acabado, p/p de encuentros con elementos singulares. Medida en proyección horizontal, considerando incluida la vuelta en paramentos y deduciendo huecos mayores de 1 m^2 .			
ATC00100	0,200 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	9,04	
TO00700	0,300 h	OF. 1º IMPERMEABILIZADOR	23,17	6,95	
AGM00500	0,040 m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	79,90	3,20	
XI-18002	1,280 m2	LÁMINA BETÚN ELASTÓMERO SBS "PREFLEX" O EQUIV 3 MM	6,68	8,55	
XI-18005	1,280 m2	LÁMINA BETÚN ELASTÓMERO SBS "GRAVIFLEX" O EQUIV 3,2 MM	7,50	9,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
Suma la partida.....					38,27
Costes indirectos.....					6,04% 2,31
TOTAL PARTIDA.....					40,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

08.07 09IPP-9016	m2	TRATAMIENTO SUPERFICIAL ANTIGRAFITTI FLUIDO ALCALINO Tratamiento superficial antigrafiti sobre muros de hormigón, mediante imprimación incolora antigrafiti a base de fluido alcalino, tipo Jensen SI-22 o equivalente, aplicado a una mano, con un rendimiento medio de 100 g/m^2 . Medida la superficie realmente tratada.			
TO01000	0,150 h	OF. 1º PINTOR	23,17	3,48	
PX-0014	0,100 l	PINTURA ANTIGRAFITTI ALCALINA	63,30	6,33	
WW00400	0,300 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,10	
Suma la partida.....					9,91
Costes indirectos.....					6,04% 0,60
TOTAL PARTIDA.....					10,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
15 octubre 2025
PAG: 086/656
AL-015 4/12
SUPERVISADO

1

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08.08 09ISS-1135	m2	HIDROFUGANTE LÍQUIDO COLMATADOR DE POROS Hidrofugante líquido colmatador de poros, para losas de hormigón, aplicado previa limpieza de la superficie, que debe estar seca y limpia de polvo, grasas, aceites y otros contaminantes. Según HS1 del CTE. Medida la superficie ejecutada.			
TO01000	0,150 h	OF. 1º PINTOR	23,17	3,48	
PA-0023	0,250 l	HIDROFUGANTE LIQUIDO	2,20	0,55	
WW00400	0,400 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,13	
Suma la partida.....					4,16
Costes indirectos.....					6,04% 0,25
TOTAL PARTIDA.....					4,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

08.09 09IMM-1003	m2	MORTERO IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIBLE Enfoscado maestreado con mortero impermeabilizante semiflexible de un componente, en paramentos de hormigón, a base de cemento y polímeros modificados. Medido a cinta corrida.			
ATC00100	0,380 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	17,17	
GM-0115	0,021 m3	MORTERO IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIBLE	49,00	1,03	
Suma la partida.....					18,20
Costes indirectos.....					6,04% 1,10
TOTAL PARTIDA.....					19,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

08.10 09WWW00080	m2	PROTEC. FUEGO DE FORJADOS CON MORT. LIGANTES HIDRÁULICOS Protección contra el fuego, de forjados con mortero de ligantes, hidráulicos modificados, en polvo y fibra de lana de roca, proyectado en capas sucesivas hasta alcanzar una RF-240, según CTE, incluso preparación, limpieza del soporte, malla de tela metálica de refuerzo y sujeción; fijación al soporte y tensado. Medida la superficie ejecutada.			
TO00300	0,200 h	OF. 1º COLOCADOR	23,17	4,63	
TP00100	0,200 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	4,40	
CW00500	1,100 m2	MALLA TIPO GALLINERO	2,51	2,76	
XT11000	0,040 m3	MORTERO LIG. HIDRÁULICO Y FIBRA LANA ROCA	128,63	5,15	
MC00200	0,150 h	COMPRESOR PARA PROYECTAR	3,98	0,60	
Suma la partida.....					17,54
Costes indirectos.....					6,04% 1,06
TOTAL PARTIDA.....					18,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

08.11 09TTT-0105	m2	AISLAMIENTO TECHOS PANEL SEMIRRÍG. LANA MINERAL 50 mm Aislamiento térmico bajo forjado, con panel semirrígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, no revestido, de 50 mm. de espesor, resistencia térmica 1,4 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK). Colocación en obra: a tope, con fijaciones mecánicas. Según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
TO00300	0,120 h	OF. 1º COLOCADOR	23,17	2,78	
TP00100	0,120 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	2,64	
XT12722	1,010 m2	PANEL SEMIRRÍGIDO LANA MINERAL 50 mm DENSIDAD 40 kg/m3	5,04	5,09	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,20	
Suma la partida.....					12,04
Costes indirectos.....					6,04% 0,73
TOTAL PARTIDA.....					12,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
15 octubre 2025
PAG: 087/656
1 AL-015 4/12



SUPERVISADO

12,77

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08.12 09TTT-0107	m2	AISLAMIENTO FALSOS TECHOS PANEL SEMIRRÍG. LANA MINERAL 50 mm Aislamiento térmico sobre falsos techos, con panel semirrígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, no revestido, de 50 mm. de espesor, resistencia térmica 1,4 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK), según CTE . Medida la superficie ejecutada.			
TO00300	0,100 h	OF. 1ª COLOCADOR	23,17	2,32	
TP00100	0,100 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	2,20	
XT12722	1,010 m2	PANEL SEMIRRÍGIDO LANA MINERAL 50 mm DENSIDAD 40 kg/m3	5,04	5,09	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida.....					9,94
Costes indirectos.....					6,04% 0,60
TOTAL PARTIDA.....					10,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

08.13 09IPP-0050	m2	COLOCACIÓN DE LÁMINA DRENANTE Colocación de lámina drenante en el trasdos de muros de contención mediante lámina drenante, formada por nódulos dobles de altura aproximada 12 mm., con filtro de polipropileno. Incluso p/p de solapes y elementos de sujeción. Medida la superficie ejecutada.			
TP00100	0,050 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	1,10	
XI-0004	1,100 m2	LÁMINA DRENANTE CON NODULOS 12 mm	3,87	4,26	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
Suma la partida.....					6,29
Costes indirectos.....					6,04% 0,38
TOTAL PARTIDA.....					6,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN

SUPERVISADO

15 octubre 2025

PAG: 088/656

1 AL-015 4/12



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

CAPÍTULO 09 REVESTIMIENTOS

09.01 m2 GRC FACHADAS PANEL SANDWICH LEVE GRAFIADO 10/100/10
10AWW-0101

Revestimiento de fachada realizado con panel sandwich de G.R.C. de 12 cm de espesor (10 mm piel +100 aislante+10 mm piel) en acabado acanalado trapezoidal a 12,5 cm a ejes en toda la altura del panel, reproduciendo el dibujo teórico de la junta entre paneles -chafflan, junta de paneles, chafflan- (según detalle grafiado en planos) en hormigon blanco natural, en dimensiones genericas de 3,00x4,08 (vuelta en última pieza de cubierta de 15+4 cm), formado por 1. Piel de G.R.C. (Glassfiber Reinforced Concrete) de 10 mm de espesor, mediante proyección sobre molde para reproducir el acanalado especificado, con una dosificación de 750 kg/m³ de cemento blanco I 52,5 R, 750 kg/m³ de arenilla de sílice con tamaño 0-1 mm, adicionando a la masa 100 kg/m³ de fibra CEM-Fil, 100 kg/m³ de polímero Forton V774, 260 kg/m³ de agua y aditivo especial superfluidificante acorde a la eficacia de la proyección de la masa sobre el molde; piel elaborada mediante proyección de sucesivas capas de producto compactándose cada capa a rodillo. Borde de placa con escalonado a medio espesor para facilitar el sellado. 2. Alma en poliestireno expandido de 100 mm de espesor tipo II con marca de calidad y características según UNE -EN 13163:2002., colocada separada de los bordes del molde 14 cm, a fin de colocar carril para el anclaje tipo Halfen y macizar con proyección del mismo compuesto de piel. Interior del panel reforzado con nervios de 10 mm de ancho por el canto del panel, haciendo solidarias la cara interior con la exterior. 3. Nueva piel de G.R.C. aplicada sobre el aislamiento, igual proceso descrito en (1). 4. Desmoldado a las 24 horas y aplicación en la cara oculta de producto hidrofugante tipo Hydro-xi 2000 de Pieri-Grace, a dos manos, transcurridos 7 días desde la fabricación de la placa. 5. Fijación de los paneles mediante estructura auxiliar de acero galvanizado a base de perfil cuadrado y/o ángulo de conexión, tornillo cabeza de martillo para conexión de estructura auxiliar a carril tipo Halfen de la placa y placa de anclaje fijada a forjado mediante garroteras (L-150.80.8, placa 250.250.8 + tubo 50.50.5), dejada en el mismo en fase de hormigonado; fijaciones a forjado con tacos tipo Spit-Roc de 10 mm de diámetro y 10 cm de longitud, en número indicado en planos. 6. Se incluye en el precio replanteos previos a fabricación de placas, modelado previo a fabricación, placas de dimensiones distintas a las tipo en encuentros con cubierta, pasos de forjado, jambado de huecos, especialmente ejecución de paneles lama por interrupción del GRC, con modulación grafiada en planos, considerando incluidas en la medición las vueltas en alfeizares y en dinteles de 5 cm integradas en el mismo panel y coincidentes con carpinterías de fachada y ajuste a modulación grafiada en planos con piezas especialmente fabricadas con este fin; p/p de desperdicios y rotura de piezas, el montaje completo y las ayudas necesarias. Exigencia mínima al sistema: estar en posesión de documento de idoneidad técnica. Medida la superficie realmente ejecutada, considerando un incremento de 0,30 m² de panel por ml de lama ejecutada.

TO00900	0,900 h	OF. 1ª MONTADOR	23,17	20,85
TA00100	0,900 h	AYUDANTE	22,36	20,12
RF-0005	1,000 m2	PLACA SANDWICH GRC 10/100/10 LEVE GRAFIADO	121,00	121,00
XI02900	0,350 kg	IMPERMEABILIZANTE POR CRISTALIZACIÓN	11,84	4,14
WW00300	14,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	8,40
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66

Suma la partida.....	175,17
Costes indirectos.....	6,04%
TOTAL PARTIDA.....	185,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA. ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN

SUPERVISADO

15 octubre 2025

PAG: 089/656

1 AL-015 4/12

A

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.02 10AWW-0107	m2	GRC FACHADAS PANEL SANDWICH GRECADO 12,5/3 a 12,5/12,5 Revestimiento de fachada realizado con panel sandwich de G.R.C. de 12 cm de espesor (10 mm piel +100 aislante+10 mm piel) en acabado grecado de 12,50 cm, relieve saliente de 3 cm y paso de 12,50 (en el paso de greca saliente el espesor total del panel será de 15 cm - 10 mm piel +130 aislante +10 mm piel) en toda la altura del panel (según detalle grafiado en planos), en hormigon blanco natural liso, en dimensiones según despiece grafiado en planos de alzado (vuelta en última pieza de cubierta de 15+4 cm), formado por 1. Piel de G.R.C. (Glassfiber Reinforced Concrete) de 10 mm de espesor, mediante proyección sobre molde para reproducir el acanalado especificado, con una dosificación de 750 kg/m ³ de cemento blanco I 52,5 R, 750 kg/m ³ de arenilla de sílice con tamaño 0-1 mm, adicionando a la masa 100 kg/m ³ de fibra CEM-Fil, 100 kg/m ³ de polímero Forton V774, 260 kg/m ³ de agua y aditivo especial superfluidificante acorde a la eficacia de la proyección de la masa sobre el molde; piel elaborada mediante proyección de sucesivas capas de producto compactándose cada capa a rodillo. Borde de placa con escalonado a medio espesor para facilitar el sellado. 2. Alma en poliestireno expandido de 100 mm de espesor tipo II con marca de calidad y características según UNE -EN 13163:2002., colocada separada de los bordes del molde 14 cm, a fin de colocar carril para el anclaje tipo Halfen y macizar con proyección del mismo compuesto de piel. Interior del panel reforzado con nervios de 10 mm de ancho por el canto del panel, haciendo solidarias la cara interior con la exterior. 3. Nueva piel de G.R.C. aplicada sobre el aislamiento, igual proceso descrito en (1). 4. Desmoldado a las 24 horas y aplicación en la cara oculta de producto hidrofugante tipo Hydroxi 2000 de Pieri-Grace, a dos manos, transcurridos 7 días desde la fabricación de la placa. 5. Fijación de los paneles mediante estructura auxiliar de acero galvanizado a base de perfil cuadrado y/o ángulo de conexión, tornillo cabeza de martillo para conexión de estructura auxiliar a carril tipo Halfen de la placa y placa de anclaje fijada a forjado mediante garroteras (L-150.80.8, placa 250.250.8v+ tubo 50.50.5), dejada en el mismo en fase de hormigonado; fijaciones a forjado con tacos tipo Spit-Roc de 10 mm de diámetro y 10 cm de longitud, en número indicado en planos. 6. Se incluye en el precio replanteos previos a fabricación de placas, modelado previo a fabricación, placas de dimensiones distintas a las tipo en encuentros con cubierta, pasos de forjado, jambeado de huecos, especialmente ejecución de paneles lama por interrupción del GRC, con modulación grafiada en planos, considerando incluidas en la medición las vueltas en alfeizares y en dinteles de 5 cm integradas en el mismo panel y coincidentes con carpinterías de fachada y ajuste a modulación grafiada en planos con piezas especialmente fabricadas con este fin; p/p de desperdicios y rotura de piezas, el montaje completo y las ayudas necesarias. Exigencia mínima al sistema: estar en posesión de documento de idoneidad técnica. Medida la superficie realmente ejecutada, considerando un incremento de 0,30 m ² de panel por ml de lama ejecutada.			
TO00900	0,900 h	OF. 1º MONTADOR	23,17	20,85	
TA00100	0,900 h	AYUDANTE	22,36	20,12	
RF-0008	1,000 m2	PLACA SANDWICH GRC 10 MM GRECADO 12,5/3/12,5	146,00	146,00	
XI02900	0,350 kg	IMPERMEABILIZANTE POR CRISTALIZACIÓN	11,84	4,14	
WW00300	16,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	9,60	
WW00400	4,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	1,32	
Suma la partida.....					202,03
Costes indirectos.....				6,04%	12,20
TOTAL PARTIDA.....					214,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN

A SUPERVISADO

15 octubre 2025

PAG: 090/656

1 AL-015 4/12

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.03 10WWW-9021	m2	PANEL LAMA 30x12 cm HPFRC Ejecución de lama rectangular, de sección 30x12 cm., con piezas prefabricadas de hormigón reforzado con alta dosificación de fibra de vidrio álcali-resistente, armadas con 5 barras corrugadas galvanizadas de 8 mm. Este hormigón puede denominarse "Hormigón Fibrado de Alta Resistencia" o también, internacionalmente, High Performance FiberReinforced Concrete (HPFRC) y se caracteriza no sólo por una alta resistencia a compresión y a flexotracción, sino también por no presentar rotura frágil y poseer además una muy alta compacidad, que responde a la siguiente dosificación por metro cúbico: 650 kgs de cemento blanco tipo 42,5 + 680 kg de arena de sílice de 0 a 1 mm +500 kg de arena 0-2 +250 kg de ultrafino calizo + 32 kgs de nanosílice tipo MasterRoc MS685 (o equivalente) + 32 kg superfluidificante+ 50 kg fibra de vidrio AR precortada+1,5 kg de fibra de celulosa + 200 litros de agua, moldeado de una sola pieza, según planos de despiece de fachadas. La resistencia de rotura a flexotracción a los 7 días, no deberá ser inferior a 9 MegaPascal, según norma UNE EN 1170-5. En este precio se contempla la repercusión del molde para la lama. Incluso fijación de lamas mediante estructura auxiliar de acero galvanizado a base de perfil cuadrado y/o ángulo de conexión, tornillo cabeza de martillo para conexión de estructura auxiliar a carril tipo Halfen de la placa y placa de anclaje fijada a forjado mediante garroteras (L-150.80.8, placa 250.250.8 + tubo 50.50.5), dejada en el mismo en fase de hormigonado; fijaciones a forjado con tacos tipo Spit-Roc de 10 mm de diámetro y 10 cm de longitud, en número indicado en planos, sellados, replanteos, medios auxiliares, izado de paneles, repaso de mochetes, jambas, piezas especiales de vuelos, esquinas y todo lo necesario para su correcto montaje. Medida la superficie según longitud real de lama por ancho de lama, L x 0.30 m.			
TO00900	0,900 h	OF. 1ª MONTADOR	23,17	20,85	
TA00100	0,900 h	AYUDANTE	22,36	20,12	
TA00200	0,500 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	11,18	
RF-0012	1,000 m	LAMA 30X12 CM HPFRC 10/100/10 ACABADO LISO	195,00	195,00	
XI02900	0,350 kg	IMPERMEABILIZANTE POR CRISTALIZACIÓN	11,84	4,14	
GR-0015	0,200 Kg	MASILLA POLIURETANO	8,30	1,66	
WW00300	8,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	4,80	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	

Suma la partida.....	258,41
Costes indirectos.....	6,04%
TOTAL PARTIDA.....	274,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS

09.04 10AAWW-0151	m2	SELLADO DE JUNTAS PANELES GRC Sellado de juntas entre paneles de GRC, tanto en vertical como en horizontal, formado por: Limpieza de polvo entre juntas, aplicación de imprimación tipo Sikaprim 3 o equivalente como puente de adherencia entre el cordón de sellado y los cantos de la junta del panel de GRC, colocación de obturador celular de fondo de neopreno de celda cerrada a medida de la junta, aplicación de cordón de sellado de caucho de poliuretano de color blanco, con marca de calidad AENOR, tipo F-25. Incluso muestra previa para su aprobación y autorización, medios auxiliares y ayudas. Medida según la superficie de paneles realmente colocada.			
GR-0004	1,500 m	JUNTA ESPUMA POLIURETANO CELULA CERRADA	0,80	1,20	
GR-0015	0,200 Kg	MASILLA POLIURETANO	8,30	1,66	
TA00200	0,216 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	4,83	

Suma la partida.....	8,69
Costes indirectos.....	6,04%
TOTAL PARTIDA.....	9,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
15 octubre 2020
PAG: 091/656
SUPERVISADO
AL-015 4/12

A

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.05 10AWW-2005	m2	PANEL SANDW FONOABSORBENTE CHAPA GALV + AISL 5 CM Colocación en fachada de panel fonoabsorbente machihembrado de 60x200 cm colocado en horizontal, formado por 2 láminas de acero galvanizado prelacado en perfil comercial de 0,6 mm. de espesor, la interior microperforada de 5 mm de diámetro al 40% y la exterior lisa, y núcleo central de lana mineral de baja densidad - tipo L- de 50 kg./m3. con un espesor total de 5 cm, atomillado sobre estructura metálica (considerada en otro precio) mediante tornillo autoroscante con arandela metálica y junta estanca, previo enrastrelado auxiliar con perfiles de acero galvanizado en paños de ladrillo; incluso remates, medios auxiliares, colocación de enrastrelado auxiliar y ayudas de albañilería. Según NTE-QTG. Medido en verdadera magnitud, deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
TO00900	0,450 h	OF. 1º MONTADOR	23,17	10,43	
TA00100	0,450 h	AYUDANTE	22,36	10,06	
06PM-0302	1,000 m2	P SANDWICH A GALV + AISL 50 MM MICROP 40%.	23,60	23,60	
WW00300	3,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,80	

Suma la partida.....	45,89
Costes indirectos.....	6,04%
TOTAL PARTIDA.....	48,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

09.06 10AWW-2007	m2	PANEL SANDW ESTANDAR CHAPA GALV + AISL 5 CM Colocación en fachada de panel estandar machihembrado de 60x200 cm colocado en horizontal, formado por 2 láminas lisas de acero galvanizado prelacado en perfil comercial de 0,6 mm. de espesor y núcleo central de lana mineral de baja densidad - tipo L- de 50 kg./m3. con un espesor total de 5 cm, atomillado sobre enrastrelado auxiliar metálico fijado a citara existente (considerada en otro precio) mediante tornillo autoroscante con arandela metálica y junta estanca, previo enrastrelado auxiliar con perfiles de acero galvanizado en paños de ladrillo; incluso remates, medios auxiliares y ayudas de albañilería. Según NTE-QTG. Medido en verdadera magnitud, deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
TO00900	0,400 h	OF. 1º MONTADOR	23,17	9,27	
TA00100	0,400 h	AYUDANTE	22,36	8,94	
06PM-0300	1,000 m2	P SANDWICH A GALV ESTANDAR + AISL 50 mm	18,40	18,40	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,20	

Suma la partida.....	37,81
Costes indirectos.....	6,04%
TOTAL PARTIDA.....	40,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

09.07 10CEE00006	m2	ENFOSCADO MAESTREADO FRATASADO Y RAYADO PARA ALICATADO Enfoscado maestreado, fratasado y rayado en paramentos verticales, preparado para recibir alicatado con adhesivo, con mortero M5 (1:6). Medida la superficie ejecutada.			
ATC00100	0,325 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	14,68	
AGM00500	0,021 m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	79,90	1,68	

Suma la partida.....	16,36
Costes indirectos.....	6,04%
TOTAL PARTIDA.....	17,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

09.08 10CEE00001	m2	ENFOSCADO SIN MAESTREAR Y FRATASADO EN PAREDES Enfoscado sin maestrear y fratasado en paredes con mortero M5 (1:6). Medido a cinta corrida.			
ATC00100	0,250 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	11,30	
AGM00500	0,021 m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	79,90	1,68	

Suma la partida.....	12,98
Costes indirectos.....	6,04%
TOTAL PARTIDA.....	13,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA. ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
SUPERVISADO
1 AL-015 4/12
PAG: 092/656



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.09 10CGG00028	m2	GUARNECIDO Y ENLUCIDO MAESTREADO EN PAREDES, MORT. ESCAYOLA Guarnecido y enlucido maestreado en paredes, con mortero de perlita y escayola, incluso limpieza, humedecido del paramento, colocación de guardavivos de metal con perforaciones, formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con rodapié, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes, andamiaje y maestras cada 1,50 m. Medida la superficie a cinta corrida desde la arista superior del rodapié.			
TO01200	0,375 h	OF. 1º YESERO	23,17	8,69	
AGM01900	0,021 m3	MORTERO DE PERLITA Y ESCAYOLA	319,27	6,70	
Suma la partida.....					15,39
Costes indirectos.....					0,93
TOTAL PARTIDA.....					16,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

09.10 10AAL-0009	m2	ALICATADO GRES PORCELANICO RECTIF GRIS 60x30 cm ADHESIVO Alicatado con placas de gres porcelánico rectificado en color gris claro mate, recibido con adhesivo cementoso, C1 T, con deslizamiento reducido, con doble encolado, sin junta (separación entre baldosas entre 1,5 y 3 mm), especial para placas de yeso laminado o sobre paramentos previamente enfoscados; con cantoneras de aluminio a determinar en obra por la D.F.; incluso cortes, rejuntado y limpieza. Medida la superficie ejecutada.			
TP00100	0,280 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	6,16	
TO00200	0,560 h	OF. 1º ALICATADOR	23,17	12,98	
RA-5611	1,050 m2	APLACADO GRES PORCELANIC RECTIFIC 60X30 GRIS CLARO	25,70	26,99	
GC00100	0,001 t	CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS	308,90	0,31	
GP00100	2,000 kg	PASTA ADHESIVA	0,23	0,46	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
Suma la partida.....					47,50
Costes indirectos.....					2,87
TOTAL PARTIDA.....					50,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.11 10LAM-9005	m2	REVESTIMIENTO DE PAREDES PANEL COMPOSITE ALUMINIO LACADO DE 2 m Revestimiento de paramentos formado por: 1. Panel composite de 4 mm. de espesor (en la cara exterior), compuesto por dos láminas de aleación de aluminio EN AW-5005-A H22, de 0,5 mm. de espesor, lacadas con PVDF por su cara exterior, acabado sólido, con film de protección de plástico, unidas por un núcleo central mineral, de 3 mm. de espesor, Euroclase A2-s1, d0 de reacción al fuego según UNE-EN 13501-1, colocados con fijaciones mecánicas sobre subestructura de acero galvanizado. 2. Subestructura con tubo de acero galvanizado 50.2 mm. cogida a cantos de forjado mediante angulares de acero galvanizo. 3. Placa de yeso laminado standard A de 12,5 mm. de espesor, a una cara (cara interior), atomillada a canales y montantes de acero galvanizado del mismo sistema. 4. Panel semirrígido de lana mineral de alta densidad, según UNE-EN 13162, con un espesor de 50 mm. y densidad 30 kg/m3, euroclase A1, no revestido, con una conductividad térmica 0,034 W/(mK) entre la periferia portante del sistema PYL. Incluso tomillería para la fijación de las placas, cinta de papel con refuerzo metálico y pasta y cinta para el tratamiento de juntas, resolución de encuentros y puntos singulares, replanteo, limpieza, nivelación, ejecución de angulos, pasos de instalaciones y recibido de estas; construido según especificaciones del fabricante, y sellado de encuentro con paramentos con silicona neutra. Medida la superficie ejecutada.			
TO00900	0,600 h	OF. 1º MONTADOR	23,17	13,90	
TA00200	0,500 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	11,18	
TA00100	0,200 h	AYUDANTE	22,36	4,47	
RL-8031	1,000 m2	PANEL MULTICAPA ALUMINIO 3 MM, COMPOSIT	65,00	65,00	
XT2722B	1,010 m2	PANEL SEMIRRÍGIDO LANA MINERAL 50 mm DENSIDAD 40 kg/m3	5,04	5,09	
KA00300	4,900 kg	ACERO GALVANIZADO EN PERFILES MANUFACTURADO	2,83	13,87	
FP-0504	0,330 m2	ENTRAMADO METÁLICO PARA TABIQUE PLACAS DE YESO LAMIN. 48x400 mm	4,60	1,52	
FP01200	0,330 m2	PLACA DE YESO LAMINADO DE 13 mm	4,70	1,55	
FP01800	0,250 kg	PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO	1,17	0,29	
WW00300	4,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	2,40	
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,99	

Suma la partida..... 120,26
Costes indirectos..... 6,04% 7,26
TOTAL PARTIDA..... 127,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

09.12 10LMM-9034	m2	REVESTIMIENTO TABLERO MDF IGNÍFUGO ACABADO EN HPL, 16 mm Revestimiento vertical de paramento con panel laminado de alta presión (HPL) de 0,8 mm. sobre tableros MDF ignifugos (clasificación B-S2 D0) de 16 mm. de espesor total, según EN 438, EN 314/12 e ISO 13894, acabado blanco RAL 9010, colocado con fijación oculta y mediante adhesivo adhesivo base PUR monocomponente de alto rendimiento mecánico, sobre enrastrelado formado con doble línea de rastreles en un mismo plano en DM ignífugo de 10x80 mm. en cuadrícula de 60x60 cm.; incluso corte, preparación, remates y sellado de juntas, cubriendo la altura total de suelo a falso techo. Ejecutado según especificaciones del fabricante. Medida la superficie ejecutada.			
ATC00400	0,200 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	9,11	
RL-1004	1,100 m2	LAMINADO HPL 0,8 MM S/MDF IGNIFUGO 16 MM	58,00	63,80	
FP-0703	1,050 m2	ENTRAMADO DM IGNIFUGO 40X10 CUADRIC 55X55	3,60	3,78	
WW00300	0,600 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,36	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	

Suma la partida..... 82,38
Costes indirectos..... 6,04% 67
TOTAL PARTIDA..... 82,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA. ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
15 octubre 2025
PAG: 094/656
SUPERVISADO
1 AL-015 4/12



38
67
82,05

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.13 10LMM-9036	m2	REVESTIMIENTO TABLERO CONTRACHAPADO PKX 14 MM ARCE Revestimiento vertical de paramento con tablero estratificado de alta densidad, de 14 mm de espesor, de fibras de madera natural impregnadas en resinas termoendurecibles prensada a altas presiones y temperatura, acabado en chapa de madera natural de Arce, con unión a cantos biselado; colocados con fijación oculta colgada, atomillada a rastreles, en un mismo plano; incluso corte, preparación, fijación, elementos de remate y sellado. Reacción al fuego (B-S2,d0), según EN 13.501-1; Resistencia al rayado, grado 3, según EN-438-2 apartado 25; Solidez a la luz, grado > 2, según EN 438-2, apartado 27. Incluso corte, preparación, remates y sellado de juntas, cubriendo la altura total de suelo a falso techo. Según despiece de planos de proyecto. Medida la superficie realmente ejecutada.			
ATC00400	0,200 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	9,11	
RL-1001	1,250 m2	TABLERO ESTRATIFICADO PKX ESP 14 MM. ACAB ARCE	88,54	110,68	
FP-0703	1,050 m2	ENTRAMADO DM IGNIFUGO 40X10 CUADRIC 55X55	3,60	3,78	
WW00300	0,600 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,36	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida.....					124,26
Costes indirectos.....					6,04% 7,51
TOTAL PARTIDA.....					131,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

09.14 10SSS-9001	m2	SOLERA HORMIGÓN HA-25 #200x200x8 mm 15 cm ESP. SF Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/25/XC2 fabricado en central y vertido con bomba, armada con mallazo electrosoldado 200x200x8 mm. y adición de fibras de polipropileno en proporción 600 g/m³, acabada pulida mecanizada con adición de superficial de sílice, corindón y cuarzo ligados con cemento CEM II/A-L32.5 en proporción 1:2, pigmentado en masa, con acabado rallado en rampa; incluso emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo el pavimento; extendido, regleado y aplicación de aditivos, junta de contorno con banda de neopreno de 10 mm. de espesor, corte mecánico de juntas de retracción en paños de 25 m² de superficie máxima y sellado de las mismas con masilla de poliuretano, preparada para aplicar pintura epoxídica. Medida la superficie ejecutada deduciendo huecos mayores de 0.50 m2.			
TO02200	0,200 h	OFICIAL 2º	22,59	4,52	
TP00100	0,300 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	6,60	
CA00620	4,800 kg	ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA	1,20	5,76	
CH-2910	0,162 m3	HORMIGÓN HA-25/B/25/XC2, SUMINISTRADO	97,10	15,73	
WW00601	0,120 kg	FIBRAS DE POLIPROPILENO, SEGÚN UNE-EN 14889-2, P/PREVENIR FISURA	2,64	0,32	
XT14000	0,003 m3	POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 12 kg/m3	207,34	0,62	
AS00400	4,000 kg	POLVO DE SÍLICE Y CUARZO, SECO Y ENVASADO	0,80	3,20	
GC00200	0,003 t	CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS	161,24	0,48	
PW00100	0,050 l	DISOLVENTE	1,96	0,10	
RS05500	0,354 kg	PINTURA AL CLOROCAUCHO	6,22	2,20	
WW00300	0,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,30	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida.....					49,16
Costes indirectos.....					6,04% 2,43
TOTAL PARTIDA.....					42,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN

15 octubre 2025

PAG: 095/656

1 AL-015 4/12

Supervisado

A

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.15 10SSS-9005	m2	SOLERA HA-25 20 CM #200X200X8 ZAHORRA ART 20 cm S1 Solera de hormigón HA-25, sobre terreno compactado, formada por: capa de zahorra artificial realizada con medios mecánicos en tongadas sucesivas de 20 cm. de espesor máximo con compactador tándem autopropulsado, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 100% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501; solera de 20 cm de espesor armada con mallazo electrosoldado 200x200x8 mm y adición de fibras de polipropileno en proporción 600 g/m³ con p/p de junta de contomo y en encuentros con elementos estructurales. Medida deduciendo huecos mayores de 0,50 m2.			
TO02200	0,250 h	OFICIAL 2º	22,59	5,65	
TP00100	0,300 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	6,60	
CA00620	4,800 kg	ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA	1,20	5,76	
CH-2910	0,210 m3	HORMIGÓN HA-25/B/25/XC2, SUMINISTRADO	97,10	20,39	
WW00601	0,120 kg	FIBRAS DE POLIPROPILENO, SEGÚN UNE-EN 14889-2, P/PREVENIR FISURA	2,64	0,32	
XT14000	0,003 m3	POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 12 kg/m3	207,34	0,62	
AW00100	0,160 m3	ZAHORRA ARTIFICIAL	21,11	3,38	
02RCM00002	1,000 m2	COMPACTACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS AL 95% PROCTOR	0,85	0,85	
Suma la partida.....					43,57
Costes indirectos.....					2,63
TOTAL PARTIDA.....					46,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

09.16 10SSS-9008	m2	SOLERA HA-25 20 CM #200X200X8 ZAHORRA ART 20 cm S2 Solera de hormigón HA-25, sobre terreno compactado, formada por: capa de zahorra artificial realizada con medios mecánicos en tongadas sucesivas de 20 cm. de espesor máximo con compactador tándem autopropulsado, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 100% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501; solera de 20 cm de espesor armada con doble mallazo electrosoldado 200x200x8 mm y adición de fibras de polipropileno en proporción 600 g/m³ con p/p de junta de contomo y en encuentros con elementos estructurales; incluso p.p. de conexiones enresinadas a muros perimetrales. Medida deduciendo huecos mayores de 0,50 m2.			
TO02200	0,250 h	OFICIAL 2º	22,59	5,65	
TP00100	0,300 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	6,60	
CA00620	10,200 kg	ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA	1,20	12,24	
CH-2910	0,210 m3	HORMIGÓN HA-25/B/25/XC2, SUMINISTRADO	97,10	20,39	
WW00601	0,120 kg	FIBRAS DE POLIPROPILENO, SEGÚN UNE-EN 14889-2, P/PREVENIR FISURA	2,64	0,32	
XT14000	0,003 m3	POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 12 kg/m3	207,34	0,62	
AW00100	0,210 m3	ZAHORRA ARTIFICIAL	21,11	4,43	
02RCM00002	1,000 m2	COMPACTACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS AL 95% PROCTOR	0,85	0,85	
Suma la partida.....					51,70
Costes indirectos.....					3,09
TOTAL PARTIDA.....					54,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
SUPERVISADO
15 octubre 2025
PAG: 096/656
1 AL-015 4/12



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.17 10STS-0003	m2	SOL.T. U/INTENSO MICROG. 40x40 C/GRIS ABRILLANT Solado de terrazo interior micrograno Alhambra gris 40 MAF o equivalente, uso intensivo, s/norma UNE 127020, de 40x40 cm. en color gris, grado de resbaladicidad clase 1 (15<Rd<35, segun UNE ENV 12633 : 2003) con pulido inicial en fábrica para pulido y abrillantado final en obra con mortero completamente seco, según ensayo certificado, con marca AENOR o en posesión de ensayos de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida mediante maceado sobre capa de mortero de cemento M5 (1:6); incluso p.p. de rodapié rebajado del mismo material de 40x10 cm. s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, capa de arena para nivelación y regularización y capa de mortero de agarre y lastrado (2 y 5 cm respectivamente) extendida maestreada para recibir directamente la solería, rejuntado con pasta especial para juntas propia del sistema, limpieza, pulido y abrillantado final, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26. Medido en superficie realmente ejecutada.			
TO01100	0,370 h	OF. 1ª SOLADOR	23,17	8,57	
TP00100	0,370 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	8,14	
RS-3402	1,050 m2	BALDOSA TERR 40X40 ALTA RES MICROGRANO GRIS	11,24	11,80	
RS-6601	2,600 u	RODAPIÉ REBAJADO TERRAZO 40x7 cm MICROGRANO	1,05	2,73	
AA00200	0,020 m3	ARENA FINA	17,85	0,36	
AGL00100	0,001 m3	LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	163,42	0,16	
AGM00500	0,060 m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	79,90	4,79	
RS08200	1,000 m2	PULIDO ABRILLANTADO DE SOLERÍA	3,87	3,87	
Suma la partida.....					40,42
Costes indirectos.....					6,04% 2,44
TOTAL PARTIDA.....					42,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

09.18 10STS-0015	m2	SOL T U/INTENSO MICROG 60X40 C/GRIS ABRILLANT Solado de terrazo interior micrograno Alhambra gris 40 MAF o equivalente, uso intensivo, s/norma UNE 127020, de 60x40 cm. en color gris, grado de resbaladicidad clase 1 (15<Rd<35, segun UNE ENV 12633 : 2003) con pulido inicial en fábrica para pulido y abrillantado final en obra con mortero completamente seco, según ensayo certificado, con marca AENOR o en posesión de ensayos de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida mediante maceado sobre capa de mortero de cemento M5 (1:6); incluso capa de arena para nivelación y regularización y capa de mortero de agarre y lastrado (2 y 5 cm respectivamente) extendida maestreada para recibir directamente la solería, rejuntado con pasta especial para juntas propia del sistema, limpieza, pulido y abrillantado final, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26. Medido en superficie realmente ejecutada.			
TO01100	0,370 h	OF. 1ª SOLADOR	23,17	8,57	
TP00100	0,370 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	8,14	
RS-3404	1,050 m2	B TERR 60X40 ALTA RES MICROGRANO GRIS	12,80	13,44	
AA00200	0,020 m3	ARENA FINA	17,85	0,36	
AGL00100	0,001 m3	LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	163,42	0,16	
AGM00500	0,060 m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	79,90	4,79	
RS08200	1,000 m2	PULIDO ABRILLANTADO DE SOLERÍA	3,87	3,87	
Suma la partida.....					39,33
Costes indirectos.....					6,04% 2,38
TOTAL PARTIDA.....					41,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
15 octubre 2025
PAG: 097/656
SUPERVISADO
1 AL-015 4/12

A

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.19 10SCS-0021	m2	PAVIMENTO BALDOSAS DE GRES 60X60 cm Pavimento con baldosas de gres de 60x60 cm, recibidas con adhesivo cementoso mejorado de tiempo abierto ampliado y deformable C2ES2, según UNE-EN 12004, mediante la técnica de colocación en capa fina con doble encolado, y rejuntadas con mortero de juntas cementoso CG2, según UNE-EN 13888, color a elegir por la DF, para juntas de hasta 4 mm. (se recomienda utilizar crucetas de 2 mm., sobre capa base que garantice la planeidad de la superficie de colocación). Resbaladicidad CLASE 2 (según CTE-SUA). Incluso replanteo, cortes, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm., en los límites con paredes, pilares exentos y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales existentes en la superficie soporte, rejuntado y limpieza final. Medida la superficie ejecutada.			
TO01100	0,480 h	OF. 1ª SOLADOR	23,17	11,12	
TP00100	0,240 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	5,28	
GP00100	1,000 kg	PASTA ADHESIVA	0,23	0,23	
AGM00500	0,090 m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	79,90	7,19	
AGL00100	0,001 m3	LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	163,42	0,16	
RS-2403	1,050 m2	BALDOSA GRES PIEZAS 60x60, C GRIS RESB 2	18,40	19,32	
Suma la partida.....					43,30
Costes indirectos.....				6,04%	2,62
TOTAL PARTIDA.....					45,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

09.20 10SHS-0011	m2	SOLADO CON BALDOSAS HIDRÁULICAS DE 20x20 cm PUNTA DIAMANTE Solado con baldosas hidráulicas antideslizantes punta de diamante de 20x20 cm recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, enlechado y limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
TO01100	0,500 h	OF. 1ª SOLADOR	23,17	11,59	
TP00100	0,250 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	5,50	
AA00200	0,020 m3	ARENA FINA	17,85	0,36	
AGL00100	0,001 m3	LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	163,42	0,16	
AGM00500	0,021 m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	79,90	1,68	
RS-2703	25,000 u	BALDOSA HIDRAULICA 20x20 cm PUNTA DIAMANTE	0,22	5,50	
Suma la partida.....					24,79
Costes indirectos.....				6,04%	1,50
TOTAL PARTIDA.....					26,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

09.21 10SNS-9015	m2	SOLADO TABLERO GRANITO G SILVEST 100X50X3 cm APOMAZADO Solado con tableros de granito gris silvestre, en despiece genérico de 100x50 cm y 3 cm de espesor, con piezas especiales adaptadas a grafiado marcado en planos de proyecto, recibidas sobre capa de mortero de cemento M5 (1:6), incluso capa de arena para nivelación y regularización y capa de mortero de agarre y lastrado (2 y 5 cm respectivamente), extendida maestreada para recibir pegada la solería, enlechado específico del fabricante respetando el tono de la piedra, acabado apomazado grado de resbaladicidad clase 1, limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
TO01100	0,365 h	OF. 1ª SOLADOR	23,17	8,46	
TP00100	0,185 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	4,07	
AGL00100	0,001 m3	LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	163,42	0,16	
AGM00500	0,060 m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	79,90	4,79	
AA00200	0,020 m3	ARENA FINA	17,85	0,36	
RS-2021	1,050 m2	TABLERO GRANITO G SILVESTRE 100X50X3 cm APOMAZ	70,00	73,50	
Suma la partida.....					91,34
Costes indirectos.....				6,04%	5,52
TOTAL PARTIDA.....					96,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA. ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
SUPERVISADO
1 AL-015 4/12
PAG: 098/656



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.22 10SNS-9017	m2	SOLADO TABLERO GRANITO G SILVEST 100X50X3 cm GRANALLADO Solado con tableros de granito gris silvestre, en despiece genérico de 100x50 cm y 3 cm de espesor, con piezas especiales adaptadas a grafiado marcado en planos de proyecto, recibidas sobre capa de mortero de cemento M5 (1:6), incluso capa de mortero de agarre y lastrado de 7 cm extendida maestreada para recibir pegada la solería, acabado granallado, enlechado específico del fabricante respetando el tono de la piedra, limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
TO01100	0,365 h	OF. 1º SOLADOR	23,17	8,46	
TP00100	0,185 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	4,07	
AGL00100	0,001 m3	LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	163,42	0,16	
AGM00500	0,070 m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	79,90	5,59	
RS-2023	1,050 m2	TABLERO GRANITO G SILVESTRE 100X50X3 cm GRANALLADO	69,00	72,45	
Suma la partida.....					90,73
Costes indirectos.....					6,04%
TOTAL PARTIDA.....					96,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

09.23 10SMS-9001	m2	TARIMA MADERA NAT ALTA RESISTEN ARCE E 11 C/AISLANTE Entarimado con parquet flotante de madera natural estratificada de alta resistencia (Resistencia a la abrasión, según EN 438-2 Apto 10: >AC4, >4.000; resistencia al impacto, según EN 438-2 Apto 20: >10; resistencia al rayado, según EN 438-2 Apto 25: >3; reacción al fuego, según EN 13.501-1: Bfl-s1), chapa de madera impregnada con sistema Gureprex o equivalente, tipo PKX 2000 o equivalente, ignífugo, acabado en arce de 11 mm de espesor, machiembreado en colocación encolada, suministrado acabado barnizado ignífugo; incluso colocación previa de aislante con placas de poliestireno extruido de 5 cm de espesor y 35 kg/m³ de densidad, capa de mortero maestreada de 8/9 cm y film anti-impacto de alta densidad en espuma de latex 2,10 mm de espesor; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
TO01100	0,200 h	OF. 1º SOLADOR	23,17	4,63	
TO00300	0,600 h	OF. 1º COLOCADOR	23,17	13,90	
TA00200	0,400 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	8,94	
XA-8001	1,000 m2	FILM ANTIIMPACTO DE ALTA DENSIDAD ESPUMA LATEX 2,10 MM ESP	2,10	2,10	
09TSS-0030	1,000 m2	AISLAMIENTO SUELOS P. RÍGIDAS POLIEST. EXTRUS. 50 mm	13,87	13,87	
AGM00500	0,090 m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	79,90	7,19	
RSO-4806	1,050 m2	TARIMA ESTRAT ARCE IGNIFUGA 11 mm	95,31	100,08	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,20	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida.....					152,24
Costes indirectos.....					6,04%
TOTAL PARTIDA.....					161,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.24 10SMS-9015	m2	TARIMA MADERA NAT A R ARCE E 11 S/EMPALOMADO FORM ESTRADO Entarimado con parquet flotante de madera natural estratificada de alta resistencia (Resistencia a la abrasión, según EN 438-2 Apto 10: >AC4, >4.000; resistencia al impacto, según EN 438-2 Apto 20: >10; resistencia al rayado, según EN 438-2 Apto 25: >3; reacción al fuego, según EN 13.501-1: Bfl-s1), chapa de madera impregnada con sistema Gureprex o equivalente, tipo PKX 2000 o equivalente, ignífugo, acabado en arce de 11 mm de espesor, machiembreado en colocación encolada, suministrado acabado barnizado ignífugo, incluso film antiimpacto de alta densidad en espuma de latex 2,10 mm de espesor; colocado sobre empalomado previo (Considerado en albañilería), incluso frente - tabica en escalonado. Construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
TO00300	0,600 h	OF. 1º COLOCADOR	23,17	13,90	
TA00200	0,400 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	8,94	
XA-8001	1,000 m2	FILM ANTIIMPACTO DE ALTA DENSIDAD ESPUMA LATEX 2,10 MM ESP	2,10	2,10	
RSO-4806	1,050 m2	TARIMA ESTRAT AR ARCE IGNIFUGA 11 mm	95,31	100,08	
RSO-4810	0,220 m	TABICA PANEL ESTRAT AR ARCE IGNIFUGA 11 mm, DE 10 cm.	24,00	5,28	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,20	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida.....					131,83
Costes indirectos.....					6,04% 7,96
TOTAL PARTIDA.....					139,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

09.25 10SWW-0011	m2	SUELO ELEVADO Y REGISTRABLE CON BALDOSAS CHAPA A GALV Pavimento elevado y registrable, suelo tecnico, sistema compuesto por baldosas de panel encapsulado de medidas 600x600 mm de lado y espesor 30 mm., grado de resbaladicidad clase 1 (15<Rd<35, según UNE ENV 12633 : 2003) compuesta de partículas de alma de madera prensada de alta densidad (entre 600 y 700 kg/m3 + 10 % según normas internacionales), de 28 mm de espesor; totalmente encapsuladas en chapas de acero galvanizado de 0,40/0,45 mm de espesor encolado con adhesivo vinílico bicomponente y ensamblado mediante doble plegado especial en todo el perímetro y remachado. Con soporte inferior de lámina de acero galvanizado Z-275 de espesor 0,5 mm. Las baldosas irán apoyadas sobre pedestales de acero zincado tipo T-30 sin ningún punto de soldadura y varilla de métrica de 18 mm., que permitirán regulaciones de +/- 10 mm. La altura final del suelo elevado será de 100 a 300 mm de solería base a superficie de uso de la baldosa. Incluso regulación de piezas en acceso para formación de rampa de 1,00x0,82 m y ventosa para registro. Medida la superficie terminada.			
TO00300	0,400 h	OF. 1º COLOCADOR	23,17	9,27	
ATC00400	0,150 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	6,83	
TP00100	0,160 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	3,52	
RS-7601	1,010 m2	SUELO ELEVADO REGISTRABLE ENCAP MAD A DENS 28 MM + CHAPA GAL	60,50	61,11	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	
WW00300	3,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,80	
Suma la partida.....					88,19
Costes indirectos.....					6,04% 5,02
TOTAL PARTIDA.....					88,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
15 octubre 2025
PAG: 100/656
SUPERVISADO
1 AL-015 4/12

A

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.26 15PPP-0106	m2	PAVIMENTO DE ADOQUINES HORM. VIBRADO 10x10x10 cm Pavimento de adoquines de hormigón vibrado, en exteriores, realizado sobre firme con tráfico de categoría C4 (áreas peatonales, calles residenciales) y categoría de explanada E1 (5 ≤ CBR < 10), compuesto por base flexible de zahorra natural, de 30 cm. de espesor, con extendido y compactado al 100% del Proctor Modificado, mediante la colocación flexible, con aparejo a junta corrida, sobre una capa de arena de 5 cm. de espesor, de granulometría comprendida entre 0,5 y 5 mm., dejando entre ellos una junta de separación de entre 6 mm., para su posterior rejuntado con arena natural, fina y seca, de 2 mm. de tamaño máximo; y vibrado del pavimento con bandeja vibrante de guiado manual. incluso recebado de juntas, barrido de introducción, nuevo recebado, caso de ser necesario, limpieza y remates. Medida la superficie ejecutada.			
MR00400	0,025 h	RULO VIBRATORIO	34,64	0,87	
MR00100	0,060 h	BANDEJA VIBRANTE MANUAL	6,72	0,40	
ATC00100	0,220 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	9,94	
TP00100	0,060 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	1,32	
AW00200	0,320 m3	ZAHORRA NATURAL	18,71	5,99	
AA00200	0,045 m3	ARENA FINA	17,85	0,80	
GW00100	0,030 m3	AGUA POTABLE	1,16	0,03	
UP-1803	100,000 u	ADOQUÍN HORMIGÓN VIBRADO DE 10X10X10 cm	0,15	15,00	
WW00300	0,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,30	

Suma la partida..... 34,65
Costes indirectos..... 6,04% 2,09
TOTAL PARTIDA..... 36,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

09.27 15PPP-0101	m2	SOLADO BALDOSA HORM PREF HORMIGÓN 4 cm. ESP. Pavimento con losa prefabricada de hormigón 220x50x4 cm, en color hormigón, sobre solera de hormigón (medida en otra partida), recibida con mortero M-4 de 3 a 5 cm. de espesor y consistencia blanda; incluso separadores de 3 mm, recebado de juntas con el mismo mortero de fijación, limpieza y remates. Medida la superficie ejecutada.			
TO01100	0,200 h	OF. 1º SOLADOR	23,17	4,63	
TP00100	0,100 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	2,20	
AGM00500	0,040 m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	79,90	3,20	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
UP-0100	1,050 m2	LOSA HORM PREF 220X50X4 C HORM	16,10	16,91	
			Suma la partida.....	27,54	
			Costes indirectos.....	6,04%	1,66
			TOTAL PARTIDA.....	29,20	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

09.28 10SWW-1002	m2	RELLENO CANTO RODADO DE MACAEL BLANCO 40 mm. Relleno de vaso con canto rodado blanco Macael de 40 mm de diámetro y 8 cm de espesor, colocado sobre fieltro sintético geotextil de poliéster de 200 gr/m², previa capa de aislamiento (considerada en otra partida del presupuesto); incluso extendido uniforme y limpieza. Medida la superficie ejecutada.			
TP00100	0,250 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	5,50	
QW-0803	1,100 m2	FIELTRO GEOTEXTIL POLIESTER 200 GR/M²	1,20	1,32	
AM-0103	0,100 m3	CANTO RODADO MACAEL BCO 20/25	220,00	22,00	
			Suma la partida.....	82	
			Costes indirectos.....	6,04%	1,74
			TOTAL PARTIDA.....	30,56	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
15 octubre 2025
PAG: 101/656
SUPERVISADO
1 AL-015 4/12



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.29 10CEE00002	m2	ENFOSCADO SIN MAESTREAR Y FRATASADO EN TECHOS EP Enfoscado sin maestrear y fratasado en techos con mortero M5 (1:6). Medido a cinta corrida.			
ATC00100	0,400 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	18,07	
AGM00500	0,021 m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	79,90	1,68	
Suma la partida.....					19,75
Costes indirectos.....					6,04% 1,19
TOTAL PARTIDA.....					20,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

09.30 10TWW-0011	m2	TECHO CONTINUO CON PLACAS DE YESO LAMINADO 12,5 Tipo P Techo continuo con placas de yeso laminado de 12,5 mm de espesor tipo standard, atomillada a estructura metálica de acero galvanizado sistema de techos suspendidos (Maestras, tornillos, cuelgue regulable combinado, fijaciones, conectores maestra, etc), i/p.p. de piezas de cuelgue y nivelación, replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado y listo para pintar, s/NTE-RTC. Construido según especificaciones del fabricante de las placas. Medido deduciendo huecos superiores a 1,00 m2.			
TO00900	0,400 h	OF. 1º MONTADOR	23,17	9,27	
TP00100	0,210 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	4,62	
FP01200	1,000 m2	PLACA DE YESO LAMINADO DE 13 mm	4,70	4,70	
FP01800	0,400 kg	PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO	1,17	0,47	
RT04111	1,050 m2	ENTRAMADO METÁLICO PARA TECHO DE PL. YESO LAMINADO	6,03	6,33	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	
Suma la partida.....					26,65
Costes indirectos.....					6,04% 1,61
TOTAL PARTIDA.....					28,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

09.31 10TWW-0012	m2	TECHO PLACAS YESO LAMINADO DESMONT. Y ENTRAMADO OCULTO Techo registrable con placas de yeso laminado, antihumedad H1, acabado en vinilo con una modulación de 60x60 cm, sobre estructura oculta de acero galvanizado, incluso replanteo y nivelación; construido según especificaciones del fabricante. Medida la superficie ejecutada.			
TO00900	0,350 h	OF. 1º MONTADOR	23,17	8,11	
TP00100	0,120 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	2,64	
FP00900	1,000 m2	PLACA DE YESO LAMINADO DE 10 mm CON ACABADO EN VINILO DECORAT.	5,83	5,83	
RT04111	1,000 m2	ENTRAMADO METÁLICO PARA TECHO DE PL. YESO LAMINADO	6,03	6,03	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	
Suma la partida.....					23,87
Costes indirectos.....					6,04% 1,44
TOTAL PARTIDA.....					25,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA. ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
 OFICINA DE SUPERVISIÓN
 15 octubre 2025
 PAG: 102/656
 SUPERVISADO
 1 AL-015 4/12



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.32 10TWW-0014	m2	TECHO CONTINUO CON PYL 12,5 SEMIDIREC PERFILES OMEGA T PD Techo continuo con placas de yeso laminado de 12,5 mm de espesor tipo standard, en colocación semidirecta sobre elementos estructurales, atomillados a entramado horizontal de perfiles omega de acero galvanizado, incluso replanteo, nivelación y repaso de juntas; construido según especificaciones del fabricante de los paneles. Medida la superficie ejecutada.			
TO00900	0,400 h	OF. 1ª MONTADOR	23,17	9,27	
TP00100	0,058 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	1,28	
FP01200	1,000 m2	PLACA DE YESO LAMINADO DE 13 mm	4,70	4,70	
FP01800	0,400 kg	PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO	1,17	0,47	
FP-0528	1,000 m2	ENTRAMADO MET SEMID 27/C60	3,05	3,05	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	

Suma la partida.....	20,03
Costes indirectos.....	6,04%
TOTAL PARTIDA.....	21,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

09.33 10TWW-7031	m2	TECHO CONTINUO PLACAS CEMENTO RESISTENTES HUMEDAD, TIPO H Techo continuo con placas compuestas por un alma de cemento portland con aditivos y material aligerante, cubierta en sus caras y bordes por una malla de fibra de vidrio, tipo aquapanel Indoor de Knauf o equivalente, incombustible A1 según UNE EN ISO 10456, con una densidad de 1050 Kg/m³ y un espesor de 12 mm, atomilladas a entramado horizontal de acero galvanizado, incluso replanteo, nivelación y repaso de juntas; construido según especificaciones del fabricante de los paneles. Descuelgue hasta 100 cm. Medido a cinta corrida.			
TO00900	0,400 h	OF. 1ª MONTADOR	23,17	9,27	
TP00100	0,058 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	1,28	
FP-7005	1,000 m2	PLACA CEMENTOSA ANTIHUMEDAD 12 MM	28,00	28,00	
FP-9007	0,400 kg	PASTA PARA JUNTAS PLACA CEMENTOSA	1,20	0,48	
RT04111	1,000 m2	ENTRAMADO METÁLICO PARA TECHO DE PL. YESO LAMINADO	6,03	6,03	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	

Suma la partida.....	46,92
Costes indirectos.....	6,04%
TOTAL PARTIDA.....	49,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

09.34 10TWW-7033	m2	TECHO CONT P CEMENTO RESIST HUMEDAD GRAN ALTURA, TIPO H Techo continuo montado a gran altura (10 -12 m), con placas compuestas por un alma de cemento portland con aditivos y material aligerante, cubierta en sus caras y bordes por una malla de fibra de vidrio, tipo aquapanel Indoor de Knauf o equivalente, incombustible A1 según UNE EN ISO 10456, con una densidad de 1050 Kg/m³ y un espesor de 12 mm, atomilladas a entramado horizontal de acero galvanizado, incluso replanteo, nivelación y repaso de juntas; construido según especificaciones del fabricante de los paneles. Considerando en esta unidad de obra la utilización de plataforma elevadora telescópica o de tijera, con alcance necesario. Medido a cinta corrida.			
TO00900	0,400 h	OF. 1ª MONTADOR	23,17	9,27	
TP00100	0,058 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	1,28	
MW00300	0,500 h	PLATAFORMA ELEVADORA TELESCOPICA	10,40	5,20	
FP-7005	1,000 m2	PLACA CEMENTOSA ANTIHUMEDAD 12 MM	28,00	28,00	
FP-9007	0,400 kg	PASTA PARA JUNTAS PLACA CEMENTOSA	1,20	0,48	
RT04111	1,000 m2	ENTRAMADO METÁLICO PARA TECHO DE PL. YESO LAMINADO	6,03	6,03	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	

Suma la partida.....	51,52
Costes indirectos.....	6,04%
TOTAL PARTIDA.....	54,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
A SUPERVISADO
1 AL-015 4/12
10 de octubre 2025
PAG: 103/656

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.35 10TET-0037	m2	TECHO SUSPENDIDO PYL ACUSTICO KNAUF CORRIDOR O SIMILAR TIPO R2 Techo continuo suspendido acústico, Knauf Corridor, o equivalente, acabado Tachen, con paneles perforados de cartón - yeso de 9,5 mm de espesor con velo de fibra de vidrio en su dorso y lámina de aluminio, todo ello soportado por una estructura metálica tipo CD 60/27, con perfiles primarios y secundarios suspendida del techo base mediante cuelgues especiales tipo Nonius o equivalentes, elementos de remate, nivelación y repaso de juntas; construido según CTE y según las instrucciones del fabricante del sistema (perfilería, instalación de placas, tratamiento de juntas, tratamiento superficial y acabados). Medida la superficie ejecutada.			
TO00900	0,400 h	OF. 1ª MONTADOR	23,17	9,27	
TP00100	0,200 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	4,40	
FP01800	0,400 kg	PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO	1,17	0,47	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	
FP019VB3	1,150 m2	ENTRAMADO METALICO PARA TECHOS SUSPENDIDOS 300 mm.	4,78	5,50	
FP015VB21	1,000 m2	PYL DE 9,5 KNAUFF CORRIDOR O EQUIVALENTE Y LAMINA DE ALUMINIO	74,59	74,59	
Suma la partida.....					95,49
Costes indirectos.....					6,04% 5,77
TOTAL PARTIDA.....					101,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

09.36 10TWW-1006	m2	TECHO CONTINUO PLACAS ACUSTICAS YESO LAMINADO 12,5 T A2 Techo acústico con placas perforadas de yeso laminado de 12,5 mm de espesor, con velo en color blanco en cara oculta con perforación circular rectilínea 8/18 R, con franja perimetral de placa lisa o enmasillado de las perforaciones, para crear franja perimetral. Todo ello soportado por una estructura metálica tipo CD 60/27, con perfiles primarios y secundarios suspendida del techo base mediante cuelgues especiales tipo Nonius o equivalentes; incluso panel semirrígido de lana mineral no revestido de 4 cm de espesor y 40 Kg/m³ de densidad colocado sobre las placas. Ejecutado según las instrucciones del fabricante del sistema (perfilería, instalación de placas, tratamiento de juntas y acabados). Medida la superficie ejecutada.			
TO00900	0,400 h	OF. 1ª MONTADOR	23,17	9,27	
TP00100	0,058 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	1,28	
FP-1807	1,050 m2	PLACA ACUSTICA 12,5 RECTILINEA REDONDA 8/18 VELO BCO	22,82	23,96	
FP01800	0,400 kg	PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO	1,17	0,47	
FP-0801	1,000 m2	ENTRAMADO METALICO TECHOS NONIUS KNAUF O EQUIV	9,30	9,30	
XT-12721	1,000 m2	PANEL SEMIRRÍGIDO LANA MINERAL 40 mm DENSIDAD 40 kg/m3	4,15	4,15	
WW00300	1,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,90	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida.....					49,66
Costes indirectos.....					6,04% 3,00
TOTAL PARTIDA.....					52,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
 OFICINA DE SUPERVISIÓN
 SUPERVISADO
 15 octubre 2025
 PAG: 104/656
 1 AL-015 4/12

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.37 10TWW-1008	m2	TECHO CONTINUO PLACAS ACUSTICAS YESO LAMINADO 12,5 TA2 GRAN ALT Techo acústico montado a gran altura (10 -12 m) con placas perforadas de yeso laminado de 12,5 mm de espesor, con velo en color blanco en cara oculta con perforación circular rectilínea 8/18 R, con franja perimetral de placa lisa o enmasillado de las perforaciones, para crear franja perimetral. Todo ello soportado por una estructura metálica tipo CD 60/27, con perfiles primarios y secundarios suspendida del techo base mediante cuelgues especiales tipo Nonius o equivalentes; incluso panel semirrígido de lana mineral no revestido de 4 cm de espesor y 40 Kg/m ³ de densidad colocado sobre las placas. Ejecutado según las instrucciones del fabricante del sistema (perfilería, instalación de placas, tratamiento de juntas y acabados). Medida la superficie ejecutada.			
TO00900	0,500 h	OF. 1ª MONTADOR	23,17	11,59	
TP00100	0,200 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	4,40	
MW00300	0,500 h	PLATAFORMA ELEVADORA TELESCOPICA	10,40	5,20	
FP-1807	1,000 m2	PLACA ACUSTICA 12,5 RECTILINEA REDONDA 8/18 VELO BCO	22,82	22,82	
FP01800	0,400 kg	PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO	1,17	0,47	
FP-0801	1,000 m2	ENTRAMADO METALICO TECHOS NONIUS KNAUF O EQUIV	9,30	9,30	
XT-12721	1,000 m2	PANEL SEMIRRÍGIDO LANA MINERAL 40 mm DENSIDAD 40 kg/m3	4,15	4,15	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,20	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida.....					59,46
Costes indirectos.....				6,04%	3,59
TOTAL PARTIDA.....					63,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

09.38 10TMT-0103	m2	TECHO CONT ACUST PKX ARCE 14 mm S/PYL 15 MM TIPO AP Techo acústico con placas perforadas de contrachapado acústico de alta densidad, tipo pkx, acabada en chapa natural arce de 14 mm de espesor; atomilladas sobre placa de yeso laminado de 15 mm de espesor. Todo ello soportado por una estructura metálica tipo CD 60/27, con perfiles primarios y secundarios suspendida del techo base mediante cuelgues especiales tipo Nonius o equivalentes. Ejecutado según las instrucciones del fabricante del sistema (perfilería, instalación de placas, tratamiento de juntas y acabados). Medida la superficie ejecutada.			
TO00900	0,400 h	OF. 1ª MONTADOR	23,17	9,27	
TP00100	0,058 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	1,28	
FP01300	1,000 m2	PLACA DE YESO LAMINADO DE 15 mm	5,43	5,43	
FP01800	0,400 kg	PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO	1,17	0,47	
FP-0801	1,000 m2	ENTRAMADO METALICO TECHOS NONIUS KNAUF O EQUIV	9,30	9,30	
RL-1006	1,000 m2	TABLERO ESTRATIF ACUSTIC PKX 14 MM ACAB ARCE	84,10	84,10	
WW00300	1,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,90	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida.....					117,08
Costes indirectos.....				6,04%	7,11
TOTAL PARTIDA.....					124,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
15 octubre 2025
PAG: 105/656
1 AL-015 4/12



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.39 10TLT-9021	m2	TECHO BANDEJA ALUM. LAC ESTÁNDAR, DESMONT. Y ENTRAM. OCULTO Techo de bandejas de aluminio, lisa, termoesmaltadas en color estándar, de 200 mm de anchura y hasta 1500 mm de longitud, cantos longitudinales a 90º, colocadas cerradas sin junta de separación, desmontable, sobre entramado de perfil clipante oculto colocado perpendicular a la dirección de lamas, con sistema de montaje mediante presión de la lama sobre la cara inferior del perfil; incluso p.p. de remates con paramentos, accesorios de fijación y suspensión mediante varillas roscadas M-6, tacos metálicos, tuercas y contratueras. Medida la superficie ejecutada.			
TO00900	0,270 h	OF. 1ª MONTADOR	23,17	6,26	
TP00100	0,270 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	5,94	
RT-3002	5,100 m	LAMA ALUMINIO 200 MM TERMOESMALT CERRADA	4,05	20,66	
RT04000	1,050 m2	ENTRAMADO METÁLICO OCULTO TECHOS DE LAMAS	3,87	4,06	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida.....					37,25
Costes indirectos.....					6,04% 2,25
TOTAL PARTIDA.....					39,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

09.40 10TWW-9111	m	FOSEADO CORTINERO 12X9,5 PYL 12,5 Cortinero de placa de yeso laminado de 12,5 mm de 12x9,5 cm. en forma de "u", recibido con pasta de escayola y atornillado a periles del sistema de techo; incluso repaso de juntas, limpieza, totalmente terminado, s/NTE/RTC. Medido en su longitud.			
TO00900	0,650 h	OF. 1ª MONTADOR	23,17	15,06	
FP01200	1,000 m2	PLACA DE YESO LAMINADO DE 13 mm	4,70	4,70	
RT04111	1,000 m2	ENTRAMADO METÁLICO PARA TECHO DE PL. YESO LAMINADO	6,03	6,03	
FP01800	0,180 kg	PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO	1,17	0,21	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida.....					26,93
Costes indirectos.....					6,04% 1,63
TOTAL PARTIDA.....					28,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

09.41 10TWW-9115	m	FOSEADO CORTINERO 12X9,5 CONTRACHAP ARCE NAT 14 mm Cortinero con placas en contrachapado alta densidad, tipo pkx, acabada en chapa natural arce de 14 mm de espesor, de 12x9,5 cm. en forma de "u", recibido atornillado a periles del sistema de techo; incluso repaso de juntas, limpieza, totalmente terminado, s/NTE/RTC. Medido en su longitud.			
TO00900	0,650 h	OF. 1ª MONTADOR	23,17	15,06	
RT04111	1,000 m2	ENTRAMADO METÁLICO PARA TECHO DE PL. YESO LAMINADO	6,03	6,03	
RL-1001	0,240 m2	TABLERO ESTRATIFICADO PKX ESP 14 MM. ACAB ARCE	88,54	21,25	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida.....					43,27
Costes indirectos.....					6,04% 2,61
TOTAL PARTIDA.....					45,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
15 octubre 2012
PAG: 106/656
AL-015 4/12



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.42 10TWW-9401	m	TABICA PYL 12,5 FIJADA A PERFILERIA PROPIA DEL SISTEMA DE TECHOS Tabica realizada con placa de yeso laminado de 12,5 mm de espesor, colocada en vertical en remate de falso techo, incluso p.p. de elementos de fijación y remate con techos de yeso laminado. Construido según especificaciones del fabricante de las placas (sistema descrito Knauf, pudiendo ser el equivalente, entendido que cada fabricante varia espesores y/o designación de elementos, pero siempre respondiendo a un único sistema en toda la obra). Medida la longitud según la arista de contacto con el falso techo.			
TO00900	0,600 h	OF. 1ª MONTADOR	23,17	13,90	
FP01200	1,000 m2	PLACA DE YESO LAMINADO DE 13 mm	4,70	4,70	
FP01800	0,150 kg	PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO	1,17	0,18	
WW00300	1,600 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,96	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida.....					20,07
Costes indirectos.....					6,04% 1,21
TOTAL PARTIDA.....					21,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

09.43 10WWW-9923	ud	TRAMPILLA REGISTRABLE F.T. 60X60, AL PYL STANDARD Suministro y montaje de trampilla de registro, Alutramp placo o equivalente, de 600x600 mm, formada por marco de aluminio y puerta de placa de yeso laminado con baja absorción superficial de agua, para falso techo continuo de placas de yeso laminado. Incluso accesorios de montaje. Totalmente terminada y lista para imprimir y revestir.			
TO00900	0,200 h	OF. 1ª MONTADOR	23,17	4,63	
TA00100	0,200 h	AYUDANTE	22,36	4,47	
RT-9003	1,000 Ud	TRAMPILLA REGISTRO F. T. MARCO Y TAPA AL 60x60 cm	41,00	41,00	
FP01200	0,200 m2	PLACA DE YESO LAMINADO DE 13 mm	4,70	0,94	
Suma la partida.....					51,04
Costes indirectos.....					6,04% 3,08
TOTAL PARTIDA.....					54,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

09.44 10WWW-9925	ud	TRAMPILLA REGISTRABLE F.T. 60X60 AL PYL AUSTIC Suministro y montaje de trampilla de registro, Alutramp placo o equivalente, de 600x600 mm, formada por marco de aluminio y puerta con placas perforadas de yeso laminado de 12,5 mm de espesor, para falso techo continuo de placas acústicas de yeso laminado. Incluso accesorios de montaje. Totalmente terminada y lista para imprimir y revestir.			
TO00900	0,200 h	OF. 1ª MONTADOR	23,17	4,63	
TA00100	0,200 h	AYUDANTE	22,36	4,47	
RT-9003	1,000 Ud	TRAMPILLA REGISTRO F. T. MARCO Y TAPA AL 60x60 cm	41,00	41,00	
FP-1807	0,200 m2	PLACA ACUSTICA 12,5 RECTILINEA REDONDA 8/18 VELO BCO	22,82	4,56	
Suma la partida.....					54,66
Costes indirectos.....					6,04% 3,30
TOTAL PARTIDA.....					57,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.45 10PAP-0001	m	PELDAÑO HUELLA Y TABICA TERRAZO GRIS ANTIDESL Peldaño formado por huella y tabica de terrazo micromarmol gris de 3 cm de espesor respectivamente (con el ancho del ámbito de escalera), grado de resbaladicidad clase 2 (35<Rd<45, según UNE ENV 12633 : 2003), con tres líneas antideslizantes de 5x5 mm separadas entre sí 2 cm, marcadas en borde de huella; recibido con mortero M5 (1:6); pulido abrillantado en fábrica. Medido según la longitud de la arista de intersección entre huella y tabica.			
ATC00100	0,450 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	20,33	
AGL00100	0,001 m3	LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	163,42	0,16	
AGM00500	0,021 m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	79,90	1,68	
RP-2601	1,102 m	TABICA T MICROGRANO GRIS 3 cm	6,20	6,83	
RP-0801	1,102 m	HUELLA T MICROGRANO GRIS 3 CM	11,50	12,67	
Suma la partida.....					41,67
Costes indirectos.....					6,04% 2,52
TOTAL PARTIDA.....					44,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

09.46 10PPE-0004	m	PELDAÑO ESC GRANITO G SILVESTRE H 158x29x4 y T 158x17x4 cm. Peldaño de granito gris silvestre, apomazado resb clase 2, con huella de 158x29x4 cm y tabica 158x17x4 cm, recibidas con mortero M5 (1:6), con tres líneas antideslizantes acanaladas de 5x5 mm en borde de huella y separadas 2 cm; incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1) y limpieza; todo ello según despiece grafiado en planos. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,600 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	27,11	
AGM00500	0,021 m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	79,90	1,68	
RP-0501	1,050 m	HUELLA GRANITO G SILVESTRE APOMAZ 158x29x4	48,00	50,40	
RP-2301	1,050 m	TABICA GRANITO G SILVESTRE APOMAZ 158x17x4	27,00	28,35	
AGL00100	0,001 m3	LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	163,42	0,16	
Suma la partida.....					107,70
Costes indirectos.....					6,04% 6,51
TOTAL PARTIDA.....					114,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

09.47 10PPE-0006	m	PELDAÑO ESC GRANITO G S H 120X29X3 Y T 120X17X3 cm Peldaño de granito gris silvestre, apomazado resb clase 2, con huella de 120x29x3 cm y tabica 120x17x2 cm, recibidas con mortero M5 (1:6), con tres líneas antideslizantes acanaladas de 5x5 mm en borde de huella y separadas 2 cm; incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1) y limpieza; todo ello según despiece grafiado en planos. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,600 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	27,11	
AGM00500	0,021 m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	79,90	1,68	
RP-0503	1,050 m	HUELLA GRANITO G SILVESTRE APOMAZ 120X29X3	40,00	42,00	
RP-2303	1,050 m	TABICA GRANITO G SILVESTRE APOMAZ 120X17X2	18,00	18,90	
AGL00100	0,001 m3	LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	163,42	0,16	
Suma la partida.....					89,85
Costes indirectos.....					6,04% 5,43
TOTAL PARTIDA.....					95,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
15 octubre 2015
PAG: 108/656
AL-015 4/12
SUPERVISADO
28

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.48 10SER-0001	m	RODAPIE ALUMINIO L. 50.15.1 MM ADHESIVO Rodapié en pletina de aluminio plegada en L.50.15.1 mm, recibido con adhesivo especial tipo Sika Tac o equivalente sobre placa de yeso laminado; incluso repaso del encuentro con el pavimento, sellado de encuentros y limpieza. Medida la longitud ejecutada.			
TP00100	0,040 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	0,88	
TO01100	0,100 h	OF. 1º SOLADOR	23,17	2,32	
GP00100	0,200 kg	PASTA ADHESIVA	0,23	0,05	
GP-0101	0,100 kg	MASILLA ADHESIVA POLIURETANO	0,80	0,08	
RS-6021	1,000 m	RODAPIE PLATABANDA ALUMINIO 50.15.1 MM	2,30	2,30	
Suma la partida.....					5,63
Costes indirectos.....					6,04% 0,34
TOTAL PARTIDA.....					5,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

09.49 10WWW-0005	m	PETO DOBLE SUBESTRUC 40.2 GALV ANCHO TERM 25 CM, H 1,10 Peto formado con doble subestructura, una a cada cara, en perfil cuadrado de acero galvanizado 40.40.2 colocado con una separación de montantes de 60 cm y arriostrados superior e inferiormente, incluso placas de anclaje a forjado fijadas con dos tacos metálicos por placa de 8 mm de diámetro y 10 cm de longitud; para acabar forrado a ambas caras y en parte superior con panel laminado de alta presión HPL (revestimiento considerado en otra partida de proyecto); incluso corte, preparación, fijación, soldaduras, elementos de remate y soldaduras. Ancho acabado de peto 25 cm; altura desde el forjado 1,10, sobre solería acabada 1,00. Ejecutado según grafiado en planos. Medida la longitud realmente ejecutada.			
TA00200	0,600 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	13,42	
TO00900	0,600 h	OF. 1º MONTADOR	23,17	13,90	
KA00300	17,820 kg	ACERO GALVANIZADO EN PERFILES MANUFACTURADO	2,83	50,43	
WW00300	2,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,50	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17	
Suma la partida.....					79,42
Costes indirectos.....					6,04% 4,80
TOTAL PARTIDA.....					84,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

09.50 10WWW-0007	m	PETO SUBESTRUC 120.40.2 + 40.2 GALV ANCHO 25 H 1,10 /2,38 Peto formado con doble subestructura, en la cara interior con perfil cuadrado de acero galvanizado 40.40.2 colocado con una separación de montantes de 60 cm y arriostrados superior e inferiormente; en la cara exterior con perfil de acero galvanizado 120.40.2, colocados con una separación de montantes de 120 cm y arriostrados superiormente; incluso placas de anclaje a forjado fijadas con dos tacos metálicos por placa de 8 mm de diámetro y 10 cm de longitud; para acabar forrado a ambas caras y en parte superior con panel laminado de alta presión HPL (revestimiento considerado en otra partida de proyecto); incluso corte, preparación, fijación, elementos de remate y soldaduras. Ancho acabado de peto 25 cm; altura desde el forjado 1,10, sobre solería acabada 1,00, descuelgue forjado y falso techo de planta inferior, 2,38 cm desde coronación. Ejecutado según grafiado en planos. Medida la longitud realmente ejecutada.			
TA00200	0,600 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	13,42	
TO00900	0,600 h	OF. 1º MONTADOR	23,17	13,90	
KA00300	17,110 kg	ACERO GALVANIZADO EN PERFILES MANUFACTURADO	2,83	48,42	
WW00300	3,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,80	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17	
Suma la partida.....					77,71
Costes indirectos.....					6,04% 4,69
TOTAL PARTIDA.....					82,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA. ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
15 octubre 2015
PAG: 109/656
AL-015 4/12



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.51 10WWW-0009	m	PETO SUBESTRUC SIMPLE 100.40.2 GALV ANCHO 15 Peto formado con subestructura a una cara en perfil rectangular de acero galvanizado 100.40.2 colocado con una separación de montantes de 100 cm y arriostrados superiormente, incluso placas de anclaje a forjado fijadas con dos tacos metálicos por placa de 8 mm de diámetro y 10 cm de longitud; para acabar forjado a ambas caras y en parte superior con panel laminado de alta presión HPL (revestimiento considerado en otra partida de proyecto); incluso corte, preparación, fijación, elementos de remate y soldaduras. Altura desde el forjado losa de escalera 1,10, sobre solería acabada 1,00. Ejecutado según grafiado en planos. Medida la longitud realmente ejecutada.			
TA00200	0,500 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	11,18	
TO00900	0,500 h	OF. 1º MONTADOR	23,17	11,59	
KA00300	4,464 kg	ACERO GALVANIZADO EN PERFILES MANUFACTURADO	2,83	12,63	
WW00300	2,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,50	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17	

Suma la partida.....	37,07
Costes indirectos.....	6,04%
TOTAL PARTIDA.....	39,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

09.52 10WWW-0011	m2	PETO SUBESTRUC SIMPLE 40.40.2 VERTICAL-HORIZONTAL Peto formado con subestructura a una cara en perfil rectangular de acero galvanizado 40.40.2 colocado con una separación de montantes de 100 cm y 40 cm a ejes en perfiles horizontales, incluso placas de anclaje a forjado fijadas con dos tacos metálicos por placa de 8 mm de diámetro y 10 cm de longitud; para acabar forjado a ambas caras y en parte superior con panel laminado de alta presión HPL (revestimiento considerado en otra partida de proyecto); incluso corte, preparación, fijación, elementos de remate y soldaduras. Ejecutado según grafiado en planos. Medida la superficie realmente ejecutada.			
TA00200	0,450 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	10,06	
TO00900	0,450 h	OF. 1º MONTADOR	23,17	10,43	
KA00300	9,120 kg	ACERO GALVANIZADO EN PERFILES MANUFACTURADO	2,83	25,81	
WW00300	2,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,50	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17	

Suma la partida.....	47,97
Costes indirectos.....	6,04%
TOTAL PARTIDA.....	50,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

09.53 10WWW-90115	m	CAJON SOBRE MOSTRADOR SUBEST 40.2 AR1 16 + PYL Formación de cajón sobre mostrador de atención al público en encuentro de revestimientos y techos, formado por entramado interior y exterior de tubos cuadrados de acero galvanizado 40.40.2 colocado con una separación de montantes de 60 cm y en horizontal a 80 cm, con fijaciones a forjado, replanteo, fijación auxiliar arriostrante a elementos estructurales, repaso de soldaduras con galvanización en frío, nivelación y aplomado; frente a público e inferior realizado con tablero ignífugo DM de 16 mm contrachapado acabado en arce barnizado ignífugo mate en taller, colocado con fijación oculta mediante adhesivo específico del sistema, con unión a cantos biselados, incluso corte, preparación, remates y sellado de juntas; frente a zona restringida en placa de yeso lamiado de 15 mm de espesor, standar, nivelación y aplomado, ejecución de ángulos, pasos de instalaciones, recibido de estas, repaso de juntas y limpieza. Ancho 60 cm, descuelgue subestructura 1,55, descuelgue Arce 0,80, descuelgue PYL 0,80. Medido la longitud ejecutada.			
TA00200	0,700 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	15,65	
TO00900	0,700 h	OF. 1º MONTADOR	23,17	16,22	
KA00300	35,620 kg	ACERO GALVANIZADO EN PERFILES MANUFACTURADO	2,83	100,80	
RL-1001	1,400 m2	TABLERO ESTRATIFICADO PKX ESP 14 MM. ACAB ARCE	88,54	123,96	
FP01300	0,800 m2	PLACA DE YESO LAMINADO DE 15 mm	5,43	4,34	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,20	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	

Suma la partida.....	262,50
Costes indirectos.....	6,04%
TOTAL PARTIDA.....	278,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.54 10WRW-0005	m	RODAPIE ALBARDILLA ALUMINIO CLIPADO PROTECC TELA 20 CM Rodapie de aluminio WA-200 U de Intemper o equivalente (perfil de aluminio doblado en L, cubriendo una altura mínima de 20 cm, con muescas de ajuste para su perfecto clipado sobre el perfil base), colocado como elemento de protección de la membrana impermeabilizante en acabado visto. Fijación atomillada de perfil de clipado en coronación de tela y ajuste del rodapie al mismo; incluso sellado del encuentro con paramento con masilla de poliuretano. Medida la longitud ejecutada			
TA00100	0,200 h	AYUDANTE	22,36	4,47	
XI-3013	1,000 m	RODAPIE ALUMINIO WA-200, CON PIEZA DE CLIPADO	12,60	12,60	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
Suma la partida.....					17,67
Costes indirectos.....					6,04% 1,07
TOTAL PARTIDA.....					18,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

09.55 10WRW-0014	m	ALBARDILLA CHAPA PLEGADA ALUMINIO PEGADA 20 (9.10.1) E=1 MM Albardilla de chapa plegada de aluminio anodizado en su color, 1 mm. de espesor y 20 cm. de desarrollo (9.10.1), con goterón a un lado, fijado con adhesivo de resina Epoxi, incluso sellado de juntas con masilla de poliuretano apta para exteriores y limpieza. Medido en su longitud.			
TO02100	0,200 h	OFICIAL 1º	23,17	4,63	
TP00100	0,200 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	4,40	
KL-9004	0,200 m2	CHAPA ALUMINIO ANODIZADO SU COLOR 1 mm	27,06	5,41	
RW01900	1,050 m	JUNTA DE SELLADO	1,36	1,43	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
Suma la partida.....					16,47
Costes indirectos.....					6,04% 0,99
TOTAL PARTIDA.....					17,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

09.56 10WRW-0018	m	ALBARDILLA CHAPA PLEG AL PEGADA 29 (3.3.17.5.1) E=1 MM Albardilla de chapa plegada de aluminio anodizado en su color, 1 mm. de espesor y 29 cm. de desarrollo (3.3.17.5.1), con goterón a un lado, fijado con adhesivo de resina Epoxi, incluso sellado de juntas con masilla de poliuretano apta para exteriores y limpieza. Medido en su longitud.			
TO02100	0,200 h	OFICIAL 1º	23,17	4,63	
TP00100	0,200 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	4,40	
KL-9004	0,290 m2	CHAPA ALUMINIO ANODIZADO SU COLOR 1 mm	27,06	7,85	
RW01900	1,050 m	JUNTA DE SELLADO	1,36	1,43	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
Suma la partida.....					18,91
Costes indirectos.....					6,04% 1,14
TOTAL PARTIDA.....					20,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

09.57 10WRW-0032	m	ALBARDILLA CHAPA PLEGADA ALUMINIO PEGADA 44 (13.30.1) E=1 MM Albardilla de chapa plegada de aluminio anodizado en su color, 1 mm. de espesor y 44 cm. de desarrollo (13.30.1), con goterón a un lado, fijado con adhesivo de resina Epoxi, incluso sellado de juntas con masilla de poliuretano apta para exteriores y limpieza. Medido en su longitud.			
TO02100	0,210 h	OFICIAL 1º	23,17	4,87	
TP00100	0,210 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	4,62	
KL-9004	0,440 m2	CHAPA ALUMINIO ANODIZADO SU COLOR 1 mm	27,06	11,91	
RW01900	1,050 m	JUNTA DE SELLADO	1,36	1,43	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
Suma la partida.....					23,43
Costes indirectos.....					6,04% 1,42
TOTAL PARTIDA.....					24,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.58 10WAW-0007	m	ALFEIZAR COMPOSITE ALUMINIO 32x25 cm + L 5x2 CM E=3 MM Alfeizar a huecos en muros de hormigón (25 cm de muro/ 25 cm de alfeizar/ 25 cm de muro ...) de 32x25 cm de ancho mas L 5.2 cm corrida del mismo material, realizado con panel multicapa de 3 mm de espesor, colocado enradado con el plomo del muro de hormigón, con dos láminas de aluminio lacado en su color de 0,5 mm de espesor, adheridas a núcleo de polietileno de baja densidad, tipo composite; con p/p de perfilera auxiliar de acero galvanizado para su fijación y anclaje. Fijados mediante sistema tipo Sika Tack panel o equivalente: imprimación previa sobre el soporte - tipo Sika Primer 204 o equivalente, cinta de pegado a doble cara y masilla adhesiva estructural de poliuretano monocomponente tipo Sika Tack panel o equivalente. Incluso sellado de encuentro con paramentos con silicona neutra. Medida la longitud ejecutada, según ancho de hueco.			
ATC00100	0,150 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	6,78	
TO00900	0,250 h	OF. 1º MONTADOR	23,17	5,79	
RL-8031	0,240 m2	PANEL MULTICAPA ALUMINIO 3 MM, COMPOSIT	65,00	15,60	
WW00300	3,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,80	
WW00400	1,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,50	
Suma la partida.....					30,47
Costes indirectos.....					1,84
TOTAL PARTIDA.....					32,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

09.59 10WAW-0011	m	ALFEIZAR COMPOSITE ALUMINIO 28+2 GOTERON E=3 MM Alfeizar de 28 cm de ancho mas 2 cm de goterón, despiece pequeño, realizado con panel multicapa de 3 mm de espesor, con dos láminas de aluminio lacado en su color de 0,5 mm de espesor, adheridas a núcleo de polietileno de baja densidad, tipo composite; con p/p de perfilera auxiliar de acero galvanizado para su fijación y anclaje. Fijados mediante sistema tipo Sika Tack panel o equivalente: imprimación previa sobre el soporte - tipo Sika Primer 204 o equivalente, cinta de pegado a doble cara y masilla adhesiva estructural de poliuretano monocomponente tipo Sika Tack panel o equivalente. Incluso sellado de encuentro con paramentos con silicona neutra. Medida la longitud ejecutada, según ancho de hueco.			
ATC00100	0,150 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	6,78	
TO00900	0,200 h	OF. 1º MONTADOR	23,17	4,63	
RL-8031	0,300 m2	PANEL MULTICAPA ALUMINIO 3 MM, COMPOSIT	65,00	19,50	
WW00300	4,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	2,70	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	
Suma la partida.....					34,27
Costes indirectos.....					2,07
TOTAL PARTIDA.....					36,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

09.60 10WWW-5005	m	DINTEL COMPOSITE ALUMINO 15+2 GOTERON E=3 MM Dintel de 15 cm de ancho mas 2 cm de goterón realizado con panel multicapa de 3 mm de espesor, con dos láminas de aluminio lacado en su color de 0,5 mm de espesor, adheridas a núcleo de polietileno de baja densidad, tipo composite; con p/p de perfilera auxiliar de acero galvanizado para su fijación y anclaje. Fijados mediante sistema tipo Sika Tack panel o equivalente: imprimación previa sobre el soporte - tipo Sika Primer 204 o equivalente, cinta de pegado a doble cara y masilla adhesiva estructural de poliuretano monocomponente tipo Sika Tack panel o equivalente. Incluso sellado de encuentro con paramentos con silicona neutra. Medida la longitud ejecutada, según ancho de hueco.			
ATC00100	0,150 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	6,78	
TO00900	0,200 h	OF. 1º MONTADOR	23,17	4,63	
RL-8031	0,170 m2	PANEL MULTICAPA ALUMINIO 3 MM, COMPOSIT	65,00	11,05	
WW00300	4,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	2,40	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	
Suma la partida.....					25,52
Costes indirectos.....					1,54
TOTAL PARTIDA.....					27,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.61 10WWW-5055	m	JAMBEADO HUECO COMPOSITE AL 15 CM E=3 MM Jambeado de hueco de 15 cm de ancho realizado con panel multicapa de 3 mm de espesor, con dos láminas de aluminio lacado en su color de 0,5 mm de espesor, adheridas a núcleo de polietileno de baja densidad, tipo composite; con p/p de perfilera auxiliar de acero galvanizado para su fijación y anclaje. Fijados mediante sistema tipo Sika Tack panel o equivalente: imprimación previa sobre el soporte - tipo Sika Primer 204 o equivalente, cinta de pegado a doble cara y masilla adhesiva estructural de poliuretano monocomponente tipo Sika Tack panel o equivalente. Incluso sellado de encuentro con paramentos con silicona neutra. Medida la longitud ejecutada, según ancho de hueco.			
ATC00100	0,150 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	6,78	
TO00900	0,200 h	OF. 1º MONTADOR	23,17	4,63	
RL-8031	0,150 m2	PANEL MULTICAPA ALUMINIO 3 MM, COMPOSIT	65,00	9,75	
WW00300	4,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	2,40	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	

Suma la partida..... 24,22

Costes indirectos..... 6,04% 1,46

TOTAL PARTIDA..... 25,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

09.62 10WWW-6011	m2	FORRADO FAB CHAPA PLEGADA A GALV 10 MM S/50.50.2 Forrado de fábrica de ladrillo con chapa plegada de acero galvanizado de 10 mm de espesor, formando goterón en plano inferior y fijada a perfiles 50.50.2 de acero galvanizado, anclados a fábrica de ladrillo o soldados a elementos estructurales. Incluso sellado de encuentro con paramentos con silicona neutra. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,200 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	9,04	
TO00900	0,450 h	OF. 1º MONTADOR	23,17	10,43	
KA00300	7,800 kg	ACERO GALVANIZADO EN PERFILES MANUFACTURADO	2,83	22,07	
KA-0131	78,500 kg	ACERO GALV CHAPA PLEGADA 10 mm	1,24	97,34	
WW00300	5,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	3,00	
WW00400	2,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,83	

Suma la partida..... 142,71

Costes indirectos..... 6,04% 8,62

TOTAL PARTIDA..... 151,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

09.63 09IJJ-0001	m	SELLADO JUNTAS DILATACIÓN ESTRUCTURALES, ELEMENT ALBAÑILERÍA Sellado de juntas de dilatación en elementos horizontales o verticales de fábrica, sellado al interior del edificio, coincidente con junta estructural, formada por: obturador de fondo compatible con la impermeabilización; sellado con masilla de caucho-silicona; incluso limpieza e imprimación de la base. Medida la longitud ejecutada.			
TO00700	0,130 h	OF. 1º IMPERMEABILIZADOR	23,17	3,01	
PW00200	0,133 kg	MASILLA CAUCHO-SILICONA	26,35	3,50	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
XI02500	1,010 m	OBTURADOR DE POLIESTIRENO DIAM. 20 mm	0,97	0,98	

Suma la partida..... 82

Costes indirectos..... 6,04% 47

TOTAL PARTIDA..... 8,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
11 de octubre 2025
PAG: 113/656
AL-015 4/12

SUPERVISADO
1

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

CAPÍTULO 10 CARPINTERIA Y CERRAJERIA

10.01	m2	PUERTA CORTAF. ABAT. 2 HOJAS ASIMETRIC TIPO EI2-30-C5 C/BARRA AN			
11APW-0006		Puerta cortafuego de 2 hojas abatibles asimétricas, modelo Turia de la casa Andreu o equivalente, con certificado de homologación, tipo EI2-30-C5 formada por: premarco de acero galvanizado 50.15.1,5 mm.; hoja de grosor 63 mm. con dos chapas de acero de 0,8 mm. ensambladas entre sí sin soldadura, relleno de material ignifugo, tomillería métrica, 3 bisagras de doble pala y regulación en altura, con marco tipo CS5 de 1,5 mm. de espesor con junta intumescente, con cerradura de llave plana amaestrada de acero inoxidable, barra antipánico de acero inoxidable mod. 7970 de FSB o equivalente, cierra puertas con selector de cierre, manijas de acero inoxidable satinado AISI 316, "L" recta, acabada con protección antifiger lacado en color blanco RAL 9010; incluso material complementario y ayudas de albañilería. Según CTE/DB-SI 1. Medida de fuera a fuera del cerco.			
TO01600	0,900 h	OF. 1º CERRAJERO-CHAPISTA	23,17	20,85	
ATC00100	0,350 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	15,81	
KA-2513	1,000 m2	PUERTA CORTAFUEGO ABATIBLE 2 HOJAS TIPO EI2-30-C5	170,00	170,00	
KW-0127	0,310 u	BARRA ANTIPANICO MOD 7970 + CIERRA PUERTAS	230,00	71,30	
KW01200	0,310 u	CERRADURA LLAVE PLANA 1º CALIDAD	27,63	8,57	
KA00300	3,000 kg	ACERO GALVANIZADO EN PERFILES MANUFACTURADO	2,83	8,49	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,20	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	
Suma la partida.....					296,88
Costes indirectos.....				6,04%	17,93
TOTAL PARTIDA.....					314,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CATORCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

10.02	m2	PUERTA CORTAF. ABAT. 2 HOJAS ASIMETRIC TIPO EI2-60-C5 C/CERRADUR			
11APW-0007		Puerta cortafuego de 2 hojas abatibles asimétricas, modelo Turia de la casa Andreu o equivalente, con certificado de homologación, tipo EI2-60-C5 formada por: premarco de acero galvanizado 50.15.1,5 mm.; hoja de grosor 63 mm. con dos chapas de acero de 0,8 mm. ensambladas entre sí sin soldadura, relleno de material ignifugo, tomillería métrica, 3 bisagras de doble pala y regulación en altura, con marco tipo CS5 de 1,5 mm. de espesor con junta intumescente, con cerradura de llave plana amaestrada de acero inoxidable, cierra puertas con selector de cierre, manijas de acero inoxidable satinado AISI 316, "L" recta, acabada con protección antifiger lacado en color blanco RAL 9010; incluso material complementario y ayudas de albañilería. Según CTE/DB-SI 1. Medida de fuera a fuera del cerco.			
TO01600	0,900 h	OF. 1º CERRAJERO-CHAPISTA	23,17	20,85	
ATC00100	0,350 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	15,81	
KA-2514	1,000 m2	PUERTA CORTAFUEGO ABATIBLE 2 HOJAS TIPO EI2-60-C5	200,00	200,00	
KW01200	0,310 u	CERRADURA LLAVE PLANA 1º CALIDAD	27,63	8,57	
KW-0004	0,310 u	CIERRA PUERTAS CON SELECTOR DE CIERRE	51,20	15,87	
KA00300	3,000 kg	ACERO GALVANIZADO EN PERFILES MANUFACTURADO	2,83	8,49	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,20	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	
Suma la partida.....					271,45
Costes indirectos.....				6,04%	16,40
TOTAL PARTIDA.....					287,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
15 octubre 2025
PAG: 114/656
SUPERVISADO
AL-015 4/12



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10.03 11APW-0028	m2	PUERTA CORTAF. ABAT. 2 HOJAS TIPO EI2-60-C5 C/FORRO HPL Puerta cortafuego de 2 hojas abatibles, modelo Turia de la casa Andreu o equivalente, con certificado de homologación, tipo EI2-60-C5 formada por: premarco de acero galvanizado 50.15.1,5 mm.; hoja de grosor 63 mm. con dos chapas de acero de 0,8 mm. ensambladas entre sí sin soldadura, relleno de material ignífugo, tomillería métrica, 3 bisagras de doble pala y regulación en altura, con marco tipo CS5 de 1,5 mm. de espesor con junta intumescente, con cerradura de llave plana amaestrada de acero inoxidable y manijas de acero inoxidable satinado AISI 316, "L" recta, acabada con protección antifiger lacado en color blanco RAL 9010, y forrada por su cara exterior con tablero DM ignífugo de 16 mm. de espesor chapado en HPL 0,8 mm. color blanco Ral 9010, comportamiento al fuego de los tableros, B-s2 d0, colocados pegados con adhesivo tipo Sikabond T2 o similar; incluso material complementario y ayudas de albañilería. Según CTE/DB-SI 1. Medida de fuera a fuera del cerco.			
TO01600	0,900 h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	23,17	20,85	
ATC00100	0,350 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	15,81	
KA-2514	1,000 m2	PUERTA CORTAFUEGO ABATIBLE 2 HOJAS TIPO EI2-60-C5	200,00	200,00	
RL-1004	1,000 m2	LAMINADO HPL 0,8 MM S/MDF IGNIFUGO 16 MM	58,00	58,00	
KW01200	0,310 u	CERRADURA LLAVE PLANA 1ª CALIDAD	27,63	8,57	
KA00300	3,000 kg	ACERO GALVANIZADO EN PERFILES MANUFACTURADO	2,83	8,49	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,20	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	
Suma la partida.....					313,58
Costes indirectos.....					6,04% 18,94
TOTAL PARTIDA.....					332,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

10.04 11APW-0008	m2	PUERTA CORTAFUEGO ABATIBLE 1 HOJA TIPO EI2-30-C5 C/CERRADURA Puerta cortafuego de 1 hoja abatible, modelo Turia de la casa Andreu o equivalente, con certificado de homologación, tipo EI2-30-C5 formada por: premarco de acero galvanizado 50.15.1,5 mm.; hoja de grosor 63 mm. con dos chapas de acero de 0,8 mm. ensambladas entre sí sin soldadura, relleno de material ignífugo, tomillería métrica, 3 bisagras de doble pala y regulación en altura, con marco tipo CS5 de 1,5 mm. de espesor con junta intumescente, con cerradura de llave plana amaestrada de acero inoxidable, con cierra puertas, manijas de acero inoxidable satinado AISI 316, "L" recta, acabada con protección antifiger lacado en color blanco RAL 9010; incluso material complementario y ayudas de albañilería. Según CTE/DB-SI 1. Medida de fuera a fuera del cerco.			
TO01600	0,900 h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	23,17	20,85	
ATC00100	0,500 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	22,59	
KA-2508	1,000 m2	PUERTA CORTAFUEGO ABATIBLE 1 HOJA TIPO EI2-30-C5	115,00	115,00	
KW01200	0,500 u	CERRADURA LLAVE PLANA 1ª CALIDAD	27,63	13,82	
KW-0004	0,500 u	CIERRA PUERTAS CON SELECTOR DE CIERRE	51,20	25,60	
KA00300	3,000 kg	ACERO GALVANIZADO EN PERFILES MANUFACTURADO	2,83	8,49	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,20	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	
Suma la partida.....					208,21
Costes indirectos.....					6,04% 12,58
TOTAL PARTIDA.....					220,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
15 octubre 2025
PAG: 115/656
1 AL-015 4/12



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10.05 11APW-0012	m2	PUERTA CORTAFUEGO ABATIBLE 1 HOJA TIPO EI2-60-C5 C/CERRADURA Puerta cortafuego de 1 hoja abatible, modelo Turia de la casa Andreu o equivalente, con certificado de homologación, tipo EI2-60-C5 formada por: premarco de acero galvanizado 50.15.1,5 mm.; hoja de grosor 63 mm. con dos chapas de acero de 0,8 mm. ensambladas entre sí sin soldadura, relleno de material ignífugo, tomillería métrica, 3 bisagras de doble pala y regulación en altura, con marco tipo CS5 de 1,5 mm. de espesor con junta intumescente, con cerradura de llave plana amaestrada, con cierre puertas, manijas de acero inoxidable satinado AISI 316, "L" recta, acabada con protección antifiger lacado en color blanco RAL 9010; incluso material complementario y ayudas de albañilería. Según CTE/DB-SI 1. Medida de fuera a fuera del cerco.			
TO01600	0,900 h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	23,17	20,85	
ATC00100	0,500 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	22,59	
KA-2511	1,000 m2	PUERTA CORTAFUEGO ABATIBLE 1 HOJA TIPO EI2/60	137,00	137,00	
KW01200	0,500 u	CERRADURA LLAVE PLANA 1ª CALIDAD	27,63	13,82	
KW-0004	0,500 u	CIERRA PUERTAS CON SELECTOR DE CIERRE	51,20	25,60	
KA00300	3,000 kg	ACERO GALVANIZADO EN PERFILES MANUFACTURADO	2,83	8,49	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,20	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	
Suma la partida.....					230,21
Costes indirectos.....					6,04% 13,90
TOTAL PARTIDA.....					244,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

10.06 11APW-0023	m2	PUERTA CORTAFUEGO ABATIBLE 1 HOJA TIPO EI2-45-C5 C/FORRO HPL Puerta cortafuego de 1 hoja abatible, modelo Turia de la casa Andreu o equivalente, con certificado de homologación, tipo EI2-45-C5 formada por: premarco de acero galvanizado 50.15.1,5 mm.; hoja de grosor 63 mm. con dos chapas de acero de 0,8 mm. ensambladas entre sí sin soldadura, relleno de material ignífugo, tomillería métrica, 3 bisagras de doble pala y regulación en altura, con marco tipo CS5 de 1,5 mm. de espesor con junta intumescente, con cerradura de llave plana amaestrada de acero inoxidable, con cierre puertas, manijas de acero inoxidable satinado AISI 316, "L" recta, acabada con protección antifiger lacado en color blanco RAL 9010 y forrada a una cara con tablero DM ignífugo de 16 mm. de espesor chapado en HPL 0,8 mm. color blanco Ral 9010; comportamiento al fuego, de los tableros, B-s2 d0, colocados pegados con adhesivo tipo Sikabond T2 o similar; incluso material complementario y ayudas de albañilería. Según CTE/DB-SI 1. Medida de fuera a fuera del cerco.			
TO01600	0,900 h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	23,17	20,85	
ATC00100	0,500 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	22,59	
KA-2509	1,000 m2	PUERTA CORTAFUEGO ABATIBLE 1 HOJA TIPO EI2-45-C5	122,50	122,50	
RL-1004	1,000 m2	LAMINADO HPL 0,8 MM S/MDF IGNIFUGO 16 MM	58,00	58,00	
KW01200	0,500 u	CERRADURA LLAVE PLANA 1ª CALIDAD	27,63	13,82	
KW-0004	0,500 u	CIERRA PUERTAS CON SELECTOR DE CIERRE	51,20	25,60	
KA00300	3,000 kg	ACERO GALVANIZADO EN PERFILES MANUFACTURADO	2,83	8,49	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,20	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	
Suma la partida.....					273,71
Costes indirectos.....					6,04% 16,53
TOTAL PARTIDA.....					290,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
15 octubre 2025
PAG: 116/656
1 AL-015 4/12



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10.07 11APW-0018	m2	PUERTA CORTAFUEGO ABATIBLE 1 HOJA TIPO EI2-60-C5 C/FORRO HPL Puerta cortafuego de 1 hoja abatible, modelo Turia de la casa Andreu o equivalente, con certificado de homologación, tipo EI2-60-C5 formada por: premarco de acero galvanizado 50.15.1,5 mm.; hoja de grosor 63 mm. con dos chapas de acero de 0,8 mm. ensambladas entre sí sin soldadura, relleno de material ignífugo, tomillería métrica, 3 bisagras de doble pala y regulación en altura, con marco tipo CS5 de 1,5 mm. de espesor con junta intumescente, con cerradura de llave plana amaestrada de acero inoxidable, barra antipánico de acero inoxidable mod. 7970 de FSB o equivalente, cierra puertas, manijas de acero inoxidable satinado AISI 316, "L" recta, acabada con protección antifiger lacado en color blanco RAL 9010 y forrada por una cara con tablero DM ignífugo de 16 mm. de espesor chapado en HPL 0,8 mm. color blanco Ral 9010, comportamiento al fuego B-s2 d0, colocado pegado con adhesivo tipo Sikabond T2 o similar; incluso material complementario y ayudas de albañilería. Según CTE/DB-SI 1. Medida de fuera a fuera del cerco.			
TO01600	0,900 h	OF. 1º CERRAJERO-CHAPISTA	23,17	20,85	
ATC00100	0,500 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	22,59	
KA-2511	1,000 m2	PUERTA CORTAFUEGO ABATIBLE 1 HOJA TIPO EI2/60	137,00	137,00	
RL-1004	1,000 m2	LAMINADO HPL 0,8 MM S/MDF IGNIFUGO 16 MM	58,00	58,00	
KW01200	0,500 u	CERRADURA LLAVE PLANA 1º CALIDAD	27,63	13,82	
KW-0127	0,500 u	BARRA ANTIPANICO MOD 7970 + CIERRA PUERTAS	230,00	115,00	
KA00300	3,000 kg	ACERO GALVANIZADO EN PERFILES MANUFACTURADO	2,83	8,49	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,20	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	

Suma la partida..... 377,61

Costes indirectos..... 6,04% 22,81

TOTAL PARTIDA..... 400,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

10.08 11APA-0182	m2	PUERTA METÁLICA ABATIBLE 2 HOJAS ASIMÉTRICAS C/CERRADURA Puerta metálica de 2 hojas abatibles asimétricas, modelo Neo de la casa Andreu o equivalente, formada por: marco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, hoja de grosor 62 mm. con dos chapas de acero de 0,7 mm. ensambladas entre sí sin soldadura, interior inyectado a elevada presión y temperatura de una combinación de polímeros, herrajes de seguridad con cerradura de llave plana amaestrada de acero inoxidable o condena interior con sistema exterior de desbloqueo (según posición en el edificio), apertura con manija de acero inoxidable satinado AISI 316, "L" recta tipo Ocariz o equivalente con resbalon de petaca con cierre silencioso y herrajes de cuelgue con 3 bisagras por hoja de doble pala, acabada lacada en color blanco RAL 9010; incluso material complementario y ayudas de albañilería. Según CTE/DB-SI 1. Medida de fuera a fuera del cerco.			
TO01600	0,800 h	OF. 1º CERRAJERO-CHAPISTA	23,17	18,54	
ATC00100	0,300 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	13,55	
KA-3011	1,000 m2	PUERTA METALICA 2 HOJAS ABATIBLES ASIMETRICAS	113,00	113,00	
KW01200	0,520 u	CERRADURA LLAVE PLANA 1º CALIDAD	27,63	14,37	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,20	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	

Suma la partida..... 161,32

Costes indirectos..... 6,04% 9,74

TOTAL PARTIDA..... 171,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN

SUPERVISADO

15 octubre 2025

PAG: 117/656

AL-015 4/12

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10.09 11APA-0179	m2	PUERTA METÁLICA ABATIBLE 1 HOJA C/CERRADURA Puerta metálica de 1 hoja abatible, modelo Neo de la casa Andreu o equivalente, formada por: marco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, hoja de grosor 62 mm. con dos chapas de acero de 0,7 mm. ensambladas entre sí sin soldadura, interior inyectado a elevada presión y temperatura de una combinación de polímeros, herrajes de seguridad con cerradura de llave plana amaestrada de acero inoxidable o condena interior con sistema exterior de desbloqueo (según posición en el edificio), apertura con manija de acero inoxidable satinado AISI 316, "L" recta tipo Ocariz o equivalente con resbalon de petaca con cierre silencioso y herrajes de cuelgue con 3 bisagras por hoja de doble pala, acabada lacada en color blanco RAL 9010; incluso material complementario y ayudas de albañilería. Según CTE/DB-SI 1. Medida de fuera a fuera del cerco.			
TO01600	0,800 h	OF. 1º CERRAJERO-CHAPISTA	23,17	18,54	
ATC00100	0,300 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	13,55	
KA-3001	1,000 m2	PUERTA METALICA 1 HOJA ABATIBLE	95,00	95,00	
KW01200	0,520 u	CERRADURA LLAVE PLANA 1º CALIDAD	27,63	14,37	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,20	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	
Suma la partida.....					143,32
Costes indirectos.....					6,04% 8,66
TOTAL PARTIDA.....					151,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

10.10 11MPP-0148	m2	PUERTA PASO 1H.CIEGA ABAT. CON MARCO ALUMINIO HPL ENRASADA Puerta de paso, de color a determinar por D.T., con una hoja ciega abatible, formada por: premarco de madera de pino flandes de 30 mm. por el ancho del tabique, con garras de fijación; marco telescópico de aluminio y con tapajuntas de aluminio, realizado con perfil de aluminio de 45 mm. de espesor, colocado atomillado a premarco; y hoja ciega de DM con acabado laminado HPL 0.8 mm. de espesor, de alta presión, en ambas caras, de 45 mm. de espesor y canteada por sus cuatro lados. Incluso herrajes de seguridad con cerradura de llave plana amaestrada de acero inoxidable con sistema de apertura antipánico desde el interior, manija de acero inoxidable satinado AISI 316, de 16 mm. de diámetro en ángulo recto, con resbalon de petaca con cierre silencioso, herrajes de cuelgue con 4 bisagras por hoja, propias del sistema, y burlete perimetral. Incluso relleno de poliuretano entre paramento y premarco y colgado. Todo ello segun detalles en planos en instrucciones de la d.t. Medida de fuera a fuera del cerco.			
TO01500	1,800 h	OF. 1º CARPINTERIA	23,17	41,71	
TO01600	0,050 h	OF. 1º CERRAJERO-CHAPISTA	23,17	1,16	
KA-0236	0,500 u	MARCO OCULTO ALUMINIO LACADO COLOR ANODIZADO	345,00	172,50	
KM-0238	0,500 u	HOJA TABLERO ACABADO CONTRACHAPADO HPL 61 MM.	115,00	57,50	
KA-0160	1,000 u	ZOCALO ALUMINIO ESPESOR 2 mm.	2,14	2,14	
KW01200	0,500 u	CERRADURA LLAVE PLANA 1º CALIDAD	27,63	13,82	
KW-3201	2,000 u	BISAGRA ACERO 11 CM	5,70	11,40	
KW-3502	0,550 u	RESBALON PETACA CIERRE SILENC A.I.	3,70	2,04	
KW-2501	0,550 u	JUEGO MANIJAS	36,00	19,80	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida.....					323,00
Costes indirectos.....					6,04% 51
TOTAL PARTIDA.....					374,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
15 octubre 2025
PAG: 118/656
1 AL-015 4/12
SUPERVISADO

374,04

51

374,04

51

374,04

51

374,04

51

374,04

51

374,04

51

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10.11 11MPP0145B	m2	PUERTA PASO 1H.CIEGA ABAT. HPL CERCO AC. GALVANIZADO EN-INT Puerta de paso enrasada, de una hoja ciega abatible, formada por: cerco de acero galvanizado modelo Soleco Tipo G (telescopico) modelo EN-INT de 1.5 mm., lacado final al horno RAL a elegir por Dirección Facultativa, con certificación Qualisteelcoat Sistema, para enrasar la hoja con el revestimiento, con apertura interior, encuentro de largueros con cabezal a inglete mediante sistema Knock-Down, fijado a premarco de pino flandes, panel de puerta maciza de dimensiones estandares 2030x839x55 mm. con acabado laminado HPL 0.8 mm. de espesor (Formica o Polyrey) de alta presión, en ambas caras, canteada por sus cuatro lados con PVC. Incluso herrajes de seguridad con cerradura de llave plana amaestrada de acero inoxidable con sistema de apertura antipánico desde el interior, manija de acero inoxidable satinado AISI 316, de 16 mm. de diámetro en ángulo recto, con resbalon de petaca con cierre silencioso, herrajes de cuelgue con 4 bisagras por hoja, propias del sistema, y burlete perimetral. Incluso relleno de poliuretano entre paramento y premarco y colgado. Todo ello según detalles en planos en instrucciones de la d.t. Medida de fuera a fuera del cerco.			
TO01500	1,150 h	OF. 1ª CARPINTERIA	23,17	26,65	
TO01600	0,100 h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	23,17	2,32	
KA0226B	2,040 m	MARCO ACERO GALVANIZADO SOLECO TIPO G mod EN-INT O EQUIV.	65,00	132,60	
KM0152B	0,550 u	HOJA TABLERO ACABADO CONTRACHAPADO HPL BLANCO 55 MM.	289,00	158,95	
KW01200	0,500 u	CERRADURA LLAVE PLANA 1ª CALIDAD	27,63	13,82	
KW3201B	1,940 u	BISAGRA ACERO INOXIDABLE 11 CM	7,70	14,94	
KW-3502	0,550 u	RESBALON PETACA CIERRE SILENC A.I.	3,70	2,04	
KW-2501	0,550 u	JUEGO MANIJAS	36,00	19,80	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	

Suma la partida..... 372,05

Costes indirectos..... 6,04% 22,47

TOTAL PARTIDA..... 394,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

10.12 11MPP0146B	m2	PUERTA PASO 1H.CIEGA ABAT. HPL/ARCE CERCO AC. GALVANIZADO EN-INT Puerta de paso enrasada, de una hoja ciega abatible, formada por: cerco de acero galvanizado modelo Soleco Tipo G (telescopico) modelo EN-INT de 1.5 mm., lacado final al horno RAL a elegir por Dirección Facultativa, con certificación Qualisteelcoat Sistema, para enrasar la hoja con el revestimiento, con apertura interior, encuentro de largueros con cabezal a inglete mediante sistema Knock-Down, fijado a premarco de pino flandes, panel de puerta maciza de dimensiones estandares 2030x839x55 mm. con acabado laminado HPL 0.8 mm. de espesor (Formica o Polyrey) de alta presión, en una cara y en la otra acabado contrachapado tipo PKX en arce, canteada por sus cuatro lados con PVC. Incluso herrajes de seguridad con cerradura de llave plana amaestrada de acero inoxidable con sistema de apertura antipánico desde el interior, manija de acero inoxidable satinado AISI 316, de 16 mm. de diámetro en ángulo recto, con resbalon de petaca con cierre silencioso, herrajes de cuelgue con 4 bisagras por hoja, propias del sistema, y burlete perimetral. Incluso relleno de poliuretano entre paramento y premarco y colgado. Todo ello según detalles en planos en instrucciones de la d.t. Medida de fuera a fuera del cerco.			
TO01500	1,150 h	OF. 1ª CARPINTERIA	23,17	26,65	
TO01600	0,100 h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	23,17	2,32	
KA0226B	2,040 m	MARCO ACERO GALVANIZADO SOLECO TIPO G mod EN-INT O EQUIV.	65,00	132,60	
KM0153B	0,550 u	HOJA TABLERO ACABADO HPL BLANCO + PKX MAD 55 MM.	295,00	162,25	
KW01200	0,500 u	CERRADURA LLAVE PLANA 1ª CALIDAD	27,63	13,82	
KW3201B	1,940 u	BISAGRA ACERO INOXIDABLE 11 CM	7,70	14,94	
KW-3502	0,550 u	RESBALON PETACA CIERRE SILENC A.I.	3,70	2,04	
KW-2501	0,550 u	JUEGO MANIJAS	36,00	19,80	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	

Suma la partida..... 375,35

Costes indirectos..... 6,04% 22,67

TOTAL PARTIDA..... 398,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN

SUPERVISADO

A

15 octubre 2025

PAG: 119/656

1 AL-015 4/12

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10.13 11MPP0155B	m2	PUERTA PASO 1H.CIEGA ABAT. ARCE CERCO AC. GALVANIZADO EN-INT Puerta de paso enrasada, de una hoja ciega abatible, formada por: cerco de acero galvanizado modelo Soleco Tipo G (telescopico) modelo EN-INT de 1.5 mm., lacado final al homo RAL a elegir por Dirección Facultativa, con certificación Qualisteelcoat Sistema, para enrasar la hoja con el revestimiento, con apertura interior, encuentro de largueros con cabezal a inglete mediante sistema Knock-Down, fijado a premarco de pino flandes, panel de puerta maciza de dimensiones estandares 2030x839x55 mm. con acabado contrachapado tipo PKX en arce, en las dos caras, canteada por sus cuatro lados con PVC. Incluso herrajes de seguridad con cerradura de llave plana amaestrada de acero inoxidable con sistema de apertura antipánico desde el interior, manija de acero inoxidable satinado AISI 316, de 16 mm. de diámetro en ángulo recto, con resbalon de petaca con cierre silencioso, herrajes de cuelgue con 4 bisagras por hoja, propias del sistema, y burlete perimetral. Incluso relleno de poliuretano entre paramento y premarco y colgado. Todo ello segun detalles en planos en instrucciones de la d.t. Medida de fuera a fuera del cerco.			
TO01500	1,150 h	OF. 1ª CARPINTERIA	23,17	26,65	
TO01600	0,100 h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	23,17	2,32	
KA0226B	2,040 m	MARCO ACERO GALVANIZADO SOLECO TIPO G mod EN-INT O EQUIV.	65,00	132,60	
KM0155B	0,550 u	HOJA TABLERO ACABADO PKX MAD 55 MM.	305,00	167,75	
KW01200	0,500 u	CERRADURA LLAVE PLANA 1ª CALIDAD	27,63	13,82	
KW3201B	1,940 u	BISAGRA ACERO INOXIDABLE 11 CM	7,70	14,94	
KW-3502	0,550 u	RESBALON PETACA CIERRE SILENC A.I.	3,70	2,04	
KW-2501	0,550 u	JUEGO MANIJAS	36,00	19,80	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida.....					380,85
Costes indirectos.....				6,04%	23,00
TOTAL PARTIDA.....					403,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

10.14 11MPP0132B	m2	PUERTA PASO 2H.CIEGA ABAT. ARCE CERCO AC. GALVANIZADO EN-INT Puerta de paso enrasada, den dos hojas ciegas abatibles, formada por: cerco de acero galvanizado modelo Soleco Tipo G (telescopico) modelo EN-INT de 1.5 mm., lacado final al homo RAL a elegir por Dirección Facultativa, con certificación Qualisteelcoat Sistema para enrasar la hoja con el revestimiento, con apertura interior, encuentro de largueros con cabezal a inglete mediante sistema Knock-Down, fijado a premarco de pino flandes, panel de puerta maciza de dimensiones estandares 2030x839x55 mm. con acabado contrachapado tipo PKX en arce, en las dos caras, canteada por sus cuatro lados con PVC. Incluso herrajes de seguridad con cerradura de llave plana amaestrada de acero inoxidable con sistema de apertura antipánico desde el interior, manija de acero inoxidable satinado AISI 316, de 16 mm. de diámetro en ángulo recto, con resbalon de petaca con cierre silencioso, herrajes de cuelgue con 4 bisagras por hoja, propias del sistema, y burlete perimetral. Incluso relleno de poliuretano entre paramento y premarco y colgado. Todo ello segun detalles en planos en instrucciones de la d.t. Medida de fuera a fuera del cerco.			
TO01500	0,850 h	OF. 1ª CARPINTERIA	23,17	19,69	
TO01600	0,100 h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	23,17	2,32	
KA0227B	1,650 m	MARCO ACERO GALVANIZADO SOLECO TIPO G mod S O EQUIV.	63,50	104,78	
KM0155B	0,550 u	HOJA TABLERO ACABADO PKX MAD 55 MM.	305,00	167,75	
KW01200	0,500 u	CERRADURA LLAVE PLANA 1ª CALIDAD	27,63	13,82	
KW-3201	2,000 u	BISAGRA ACERO 11 CM	5,70	11,40	
KW-3502	0,250 u	RESBALON PETACA CIERRE SILENC A.I.	3,70	0,93	
KW-2501	0,550 u	JUEGO MANIJAS	36,00	19,80	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida.....					341,42
Costes indirectos.....				6,04%	20,62
TOTAL PARTIDA.....					362,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN

SUPERVISADO



15 octubre 2025

PAG: 120/656

1 AL-015 4/12

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10.15 11MPC0022B	m2	PUERTA CORREDERA HPL C/ TAPAJUNTAS Puerta de paso, de color a definir por la D.F., con una hoja ciega corredera alojada en camara, modelo Syntesis de Eclisse o equivalente, formada por: armazón metálico de la casa Eclisse o equivalente, con perfil inferior perforado para montaje de guiador y perfil superior del armazón dotado de soporte de guía y muelle de agarre, con sistema de deslizamiento con guía de aluminio anodizado y pareja de carros con capacidad de carga de 120 kg por hoja, cada carro con cuatro ruedas de 27mm. de diámetro dotadas de cojinete de bolas, con bloqueo de cierre graduable, panel de puerta de dimensiones estandar 2030x825x40 mm. con acabado laminado HPL 0.8 mm. de espesor (Formica o Polyrey) de alta presión, en ambas caras, canteada por sus cuatro lados, y tapajuntas de acero galvanizado de 1.5 mm. de espesor lacado al homo color a definir por la D.F.. Herrajes de cuelgue, tirador modelo PBA-200 o equivalente, en acero inoxidable, sistema de deslizamiento con guiador y tope de acero inoxidable con protección de goma, y gomas perimetrales en hoja y marco, colocación, ayudas, medios auxiliares, y pequeño material, repasos. Construido según detalles de proyecto y órdenes de la D.F. Medida de fuera a fuera del cerco.			
TO01500	3,500 h	OF. 1ª CARPINTERIA	23,17	81,10	
KW-2500	1,100 u	TIRADORES DE ACERO INOXIDABLE	12,66	13,93	
KW04200	0,550 u	SISTEMA DESLIZAMIENTO PUERTAS	31,72	17,45	
KM0162B	0,450 u	HOJA TABLERO ACABADO HPL 45 MM.	80,00	36,00	
KW0300B	2,500 u	TAPAJUNTAS AC. GALVANIZADO LACADO HORNO	10,00	25,00	
KM-0001	0,550 u	ARMAZÓN METÁLICO TIPO ECLISSE	170,00	93,50	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
Suma la partida.....					267,91
Costes indirectos.....					6,04% 16,18
TOTAL PARTIDA.....					284,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10.16 11LMA-0003	m2	MURO CORTINA DE ALUMINIO Suministro y montaje de cerramiento de muro cortina de aluminio, sistema Strugal S52CR o equivalente con tapetas de extrusión, con dos frentes con paño fijo lateral y superior con una puerta de una hoja abatible, serie abisagrada sistema STRUGAL S64RP o equivalente, acabado todo el conjunto anodizado lacado color plata grata, garantizando un mínimo de 15 micras para la capa anodica según la norma ISO 9001:2015, estando formado el muro cortina por perfiles de aleación de aluminio 6063 y tratamiento termico T-5, aspecto exterior del muro cortina con tapetas clipadas de aluminio sobre los perfiles presores, mecanizados de drenaje en tapeta y presor horizontales, para aireación por modulo. Sistema con ruptura del puente termico mediante perfiles Isolator de material sintético, con perfiles montantes (verticales) de un ancho de 52 mm. y una profundidad de 235 mm., lxx= 1102 cm4, perfil referencia 5967, y travesaños (horizontales) con perfil referencia 5963, lxx=284,11 cm4. para una presión / succión de viento máxima de 0,6923 kN/m2. La unión montante-travesaño está realizada mediante piezas específicas del sistema diseñadas a tal efecto, incluyendo piezas de unión "T" anti-vuelco art. FAATV. Montante considerado como viga semi-empotrada (apoyo/empotramiento), con luz máxima de 368 cm y travesaños bi-apoyados en sus extremos con luz máxima de 1,73 m. Estética exterior con tapetas de aluminio verticales rectas, de profundidad mínima (14 mm.) art. 5924, y tapetas horizontales de 85 mm. art. 5937 enfatizando las líneas horizontales de la fachada. Juntas de acristalamiento de EPDM estables a la acción de los UVA, incluso tornillería de acero inoxidable para evitar acciones de par galvanico. Anclado a la estructura principal por los montantes verticales, mediante piezas de anclaje de acero A-42b galvanizado en caliente, de los que se colgaran los montantes mediante pasadores de acero inoxidable con casquillos internos que impiden la deformación del perfil por apriete. Las piezas de anclaje se realizarán conforme a las necesidades del replanteo de la fachada a pie de obra. La solución para las esquinas a 90º será limpia, mediante vidrio a hueso sellado con silicona estructural conforme a las especificaciones técnicas del fabricante, incluso tirante interior realizado con varilla roscada de acero inoxidable, con unión mecánica roscada al paso de cada travesaño horizontal. Incluso mecha de acero de sección 140x40 mm., remates primetrales conforme a las necesidades del replanteo de la fachada realizado a pie de obra, con láminas de estanqueidad de EPDM y/o bandas expansivas, bandejas de aluminio plegado, panel de lana de roca de alta densidad d=150kg/m3, barreras de vapor, limpieza y p.p. de medios auxiliares. Construida según CTE, siguiendo las indicaciones de los planos de la Memoria de Carpintería de Proyecto en cuanto a dimensiones totales, parciales y despiece de cuerpos, totalmente colocado. Medida de fuera a fuera del cerco.			
TO01600	0,500 h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	23,17	11,59	
TP00100	0,500 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	11,01	
KL-0003	1,000 m2	ESTRUCTURA MURO CORTINA, SISTEMA DE TAPETAS	110,00	110,00	
KL80270	0,015 m2	PUERTA ABATIBLE ALUMINIO ANODIZADO CON R.P.T.	237,79	3,57	
WW00300	20,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	12,00	

Suma la partida..... 148,17

Costes indirectos..... 6,04% 8,95

TOTAL PARTIDA..... 157,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10.17 11APA-0126	m2	PUERTA HOJAS ABATIBLES ACERO INOXIDABLE C/R.P.T. Puerta de hojas abatibles, ejecutada con perfiles de acero inoxidable JANSEN de la serie JANISOL Inox o equivalente, formado por perfiles de acero inoxidable calidad 1.4401 (AISI 316) laminados en frío, de 1,5 mm. de espesor y 60 mm. de profundidad, con rotura de puente térmico de 15 mm. entre elementos de perfil mediante almas continuas de poliamida con fibra de vidrio. Junquillos clipados sobre tornillos ocultos autoroscantes. Sistema de estanqueidad para unas clasificaciones mínimas de Clase 2 para permeabilidad al aire, Clase 3A de estanqueidad al agua y C2 de resistencia al viento, mediante doble junta EPDM en marco y hoja, así como burlete automático inferior con junta planetaria. Marco y hoja enrasados dejando una ranura negativa de 5mm. Incluso accesorios de colgar (propios del sistema) en el mismo color que la carpintería, cerradura de cilindro vertical embutida en manillón, par de manillones en acero inoxidable AISI 316L, de 25 mm. de diámetro, con dos soportes, de la casa PBA o equivalente, manillón de acero inoxidable, barra antipánico de acero inoxidable mod. 7970 de FSB o equivalente (al interior), y cierra puertas aéreo con selector de cierre, Tesa DC340 o equivalente, que garanticen unas elevadas prestaciones de hermeticidad, precerco con tubo de acero galvanizado, fijación y colgado. Todo ello según detalles en planos en instrucciones de la d.t. Medida de fuera a fuera del cerco.			
TO01600	0,600 h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	23,17	13,90	
TP00100	0,600 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	13,21	
KA-6315	1,000 m2	PUERTA ABATIBLE ACERO INOX. ACRISTALADA	2.080,00	2.080,00	
KA00300	3,000 kg	ACERO GALVANIZADO EN PERFILES MANUFACTURADO	2,83	8,49	
VW-2200	0,330 u	TIRADOR ACERO INOXIDABLE	150,35	49,62	
KW-0127	0,330 u	BARRA ANTIPANICO MOD 7970 + CIERRA PUERTAS	230,00	75,90	
KW-0131	0,330 u	CIERRA PUERTAS TESA DC340 O EQUIV	38,00	12,54	
RW01900	2,350 m	JUNTA DE SELLADO	1,36	3,20	
WW00400	4,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	1,32	
WW00300	1,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,90	

Suma la partida..... 2.259,08

Costes indirectos..... 6,04% 136,45

TOTAL PARTIDA..... 2.395,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

10.18 11APA-0128	m2	PUERTA HOJAS ABATIBLES ACERO INOXIDABLE C/R.P.T. C/BARRA AN Puerta de una hoja abatible, ejecutada con perfiles de acero inoxidable JANSEN de la serie JANISOL Inox o equivalente, formado por perfiles de acero inoxidable calidad 1.4401 (AISI 316) laminados en frío, de 1,5 mm. de espesor y 60 mm. de profundidad, con rotura de puente térmico de 15 mm. entre elementos de perfil mediante almas continuas de poliamida con fibra de vidrio. Junquillos clipados sobre tornillos ocultos autoroscantes. Sistema de estanqueidad para unas clasificaciones mínimas de Clase 2 para permeabilidad al aire, Clase 3A de estanqueidad al agua y C2 de resistencia al viento, mediante doble junta EPDM en marco y hoja, así como burlete automático inferior con junta planetaria. Marco y hoja enrasados dejando una ranura negativa de 5mm. Incluso accesorios de colgar (propios del sistema) en el mismo color que la carpintería, cerradura de cilindro vertical embutida en manillón, par de manillones en acero inoxidable AISI 316L, de 25 mm. de diámetro, con dos soportes, de la casa PBA o equivalente, manillón de acero inoxidable, barra antipánico de acero inoxidable mod. 7970 de FSB o equivalente (al interior), y cierra puertas aéreo Tesa DC340 o equivalente, que garanticen unas elevadas prestaciones de hermeticidad, precerco con tubo de acero galvanizado, fijación y colgado. Todo ello según detalles en planos en instrucciones de la d.t. Medida de fuera a fuera del cerco.			
TO01600	0,600 h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	23,17	13,90	
TP00100	0,600 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	13,21	
KA-6315	1,000 m2	PUERTA ABATIBLE ACERO INOX. ACRISTALADA	2.080,00	2.080,00	
KA00300	3,000 kg	ACERO GALVANIZADO EN PERFILES MANUFACTURADO	2,83	8,49	
VW-2200	0,250 u	TIRADOR ACERO INOXIDABLE	150,35	37,59	
KW-0127	0,250 u	BARRA ANTIPANICO MOD 7970 + CIERRA PUERTAS	230,00	57,50	
KW-0131	0,250 u	CIERRA PUERTAS TESA DC340 O EQUIV	38,00	9,50	
RW01900	2,350 m	JUNTA DE SELLADO	1,36	3,20	
WW00400	4,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	1,32	
WW00300	1,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,90	

Suma la partida..... 2.225,61

Costes indirectos..... 6,04% 134,43

TOTAL PARTIDA..... 2.360,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
15 octubre 2025
PAG: 123/656
A SUPERVISADO
1 AL-015 4/12

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10.19 11LMA-0144	m2	FRENTE FIJO CON PUERTA ABATIBLE ALUMINIO LACADO C/R.P.T. + ESTR. Frente de aluminio en acabado anodizado lacado color plata grata, garantizando un mínimo de 15 micras para la capa anódica según la norma ISO 9001:2015, formado por: paño fijo lateral y superior con puertas de una hoja abatible, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio 6063 y tratamiento termico T-5, con 1,5 mm. de espesor de perfil mínimo, serie abisagrada sistema STRUGAL S64RP o equivalente, compuesta por perfiles de marco de 64 mm. de módulo, y hoja de 72,5 mm., ensamblados a 45 grados mediante dobles escuadras de altas prestaciones, e ingletes amados y reforzados mediante escuadras adicionales en las zonas de galce y/o batientes, que garantizan una unión sólida y duradera, con rotura de puente termico, tanto en el marco como en la hoja, mediante la inserción de pletinas aislantes de 24 mm. de sección realizadas con material poliamida 6.6 reforzadas con un 25% de fibra de vidrio, con posibilidad de espumas de poliolefina reticulada para versiones de máxima eficiencia térmica. Con prestaciones de transmitancia térmica del conjunto desde $U_w > 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ (según tipología de vidrio y dimensiones de la ventana). Clase 4 (permeabilidad al aire) según Norma UNE-EN 12207:2000, E2100 (estanqueidad al agua) según Norma UNE-EN 12208:2000 y C5 (resistencia al viento) según Norma UNE-EN 12210:2017. Sistema de estanqueidad mediante juntas de EPDM celular en junta clipada de tope, interrumpiéndola solo en la zona de bisagras (salvo que se utilicen bisagras ocultas), junta central con ángulos vulcanizados de EPDM (Calidad Marina), así como juntas de acristalar específicas del sistema del mismo material. Posibilidad de acristalamiento hasta 51 mm. de espesor. Sellado perimetral de encuentro con paramentos con cordón continuo de silicona del mismo color de la carpintería y accesorios, vierteaguas tomillería de acero inoxidable para evitar el par galvánico de corrosión con ventilación y drenaje de la base y perímetro de los vidrios para evitar deslaminaciones de los mismos por condensaciones; incluso p.p. de accesorios de colgar (propios del sistema) en el mismo color que la carpintería, y cierre con manija del mismo sistema, modelo CSCR2, en el mismo color que la carpintería, que garantizan unas elevadas prestaciones de hermeticidad; p.p. de premarco y estructura auxiliar a techo con tubo de acero galvanizado 50.2 mm., convenientemente aislado para evitar condensaciones, anclado a elementos estructurales mediante ángulos 40.3 mm. de acero galvanizado y cogido con tomillería de acero inoxidable para evitar el par galvánico de corrosión, limpieza y p.p. de medios auxiliares. Construida según CTE, siguiendo las indicaciones de los planos de la Memoria de Carpintería de Proyecto en cuanto a dimensiones totales, parciales y despiece de cuerpos, incluso recibido, totalmente colocada. Medida de fuera a fuera del cerco.			
TP00100	0,150 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	3,30	
TO01600	0,200 h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	23,17	4,63	
RW01900	3,000 m	JUNTA DE SELLADO	1,36	4,08	
KL-0200	0,750 m2	MAMPARA FIJA ALUM. LACADO CON R.P.T.	133,00	99,75	
KL80270	0,250 m2	PUERTA ABATIBLE ALUMINIO ANODIZADO CON R.P.T.	237,79	59,45	
KA00300	6,000 kg	ACERO GALVANIZADO EN PERFILES MANUFACTURADO	2,83	16,98	
WW00300	4,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	2,40	
Suma la partida.....					190,59
Costes indirectos.....				6,04%	11,51
TOTAL PARTIDA.....					202,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10.20 11LMA-0145	m2	FRENTE FIJO DE ALUMINIO LACADO C/R.P.T. + ESTRUCTURA Frente de aluminio en acabado anodizado lacado color plata grata, garantizando un mínimo de 15 micras para la capa anodica según la norma ISO 9001:2015, formado por: paño fijo ejecutado con perfiles de aleación de aluminio 6063 y tratamiento termico T-5, con 1,5 mm. de espesor de perfil mínimo, serie abisagrada sistema STRUGAL S64RP o equivalente, compuesta por perfiles de marco de 64 mm. de modulo, y hoja de 72,5 mm., ensamblados a 45 grados mediante dobles escuadras de altas prestaciones, e ingletes armados y reforzados mediante escuadras adicionales en las zonas de galce y/o batientes, que garantizan una union solida y duradera, con rotura de puente termico, mediante la insercion de pletinas aislantes de 24 mm. de seccion realizadas con material poliamida 6.6 reforzadas con un 25% de fibra de vidrio, con posibilidad de espumas de poliolefina reticulada para versiones de maxima eficiencia termica. Con prestaciones de transmitancia termica del conjunto desde $U_w > 1,2$ W/m2K (según tipología de vidrio y dimensiones de la ventana). Clase 4 (permeabilidad al aire) según Norma UNE-EN 12207:2000, E2100 (estanqueidad al agua) según Norma UNE-EN 12208:2000 y C5 (resistencia al viento) según Norma UNE-EN 12210:2017. Sistema de estanqueidad mediante juntas de EPDM celular en junta clipada de tope, junta central con angulos vulcanizados de EPDM (Calidad Marina), así como juntas de acristalar especificas del sistema del mismo material. Posibilidad de acristalamiento hasta 51 mm. de espesor. Sellado perimetral de encuentro con paramentos con cordón continuo de silicona del mismo color de la carpintería y accesorios; incluso p.p. de premarco y estructura auxiliar a techo con tubo de acero galvanizado 50.2 mm., convenientemente aislado para evitar condensaciones, anclado a elementos estructurales mediante ángulos 40.3 mm. de acero galvanizado y cogido con tornillería de acero inoxidable para evitar el par galvánico de corrosión, limpieza y p.p. de medios auxiliares. Construida según CTE, siguiendo las indicaciones de los planos de la Memoria de Carpintería de Proyecto en cuanto a dimensiones totales, parciales y despiece de cuerpos, incluso recibido, totalmente colocada. Medida de fuera a fuera del cerco.			
TP00100	0,100 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	2,20	
TO01600	0,100 h	OF. 1º CERRAJERO-CHAPISTA	23,17	2,32	
RW01900	3,000 m	JUNTA DE SELLADO	1,36	4,08	
KL-0200	1,000 m2	MAMPARA FIJA ALUM. LACADO CON R.P.T.	133,00	133,00	
KA00300	6,000 kg	ACERO GALVANIZADO EN PERFILES MANUFACTURADO	2,83	16,98	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
Suma la partida.....					159,18
Costes indirectos.....				6,04%	9,61
TOTAL PARTIDA.....					168,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10.21 11LVA-0150	m2	FRENTE CON VENTANA ABATIBLE ALUMINIO LACADO C/R.P.T. + FORRO Frente de aluminio en acabado anodizado lacado color plata grata, garantizando un mínimo de 15 micras para la capa anodica según la norma ISO 9001:2015, formado por: ventanas de una hoja abatible, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio 6063 y tratamiento termico T-5, con 1,5 mm. de espesor de perfil mínimo, serie abisagrada sistema STRUGAL S64RP o equivalente, compuesta por perfiles de marco de 64 mm. de modulo, y hoja de 72,5 mm., ensamblados a 45 grados mediante dobles escuadras de altas prestaciones, e ingletes armados y reforzados mediante escuadras adicionales en las zonas de galce y/o batientes, que garantizan una unión sólida y duradera, con rotura de puente termico, tanto en el marco como en la hoja, mediante la inserción de pletinas aislantes de 24 mm. de sección realizadas con material poliamida 6.6 reforzadas con un 25% de fibra de vidrio, con posibilidad de espumas de poliolefina reticulada para versiones de máxima eficiencia termica. Con prestaciones de transmitancia termica del conjunto desde $U_w > 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ (según tipología de vidrio y dimensiones de la ventana). Clase 4 (permeabilidad al aire) según Norma UNE-EN 12207:2000, E2100 (estanqueidad al agua) según Norma UNE-EN 12208:2000 y C5 (resistencia al viento) según Norma UNE-EN 12210:2017. Sistema de estanqueidad mediante juntas de EPDM celular en junta clipada de tope, interrumpiendola solo en la zona de bisagras (salvo que se utilicen bisagras ocultas), junta central con ángulos vulcanizados de EPDM (Calidad Marina), así como juntas de acristalar específicas del sistema del mismo material. Posibilidad de acristalamiento hasta 51 mm. de espesor. Sellado perimetral de encuentro con paramentos con cordón continuo de silicona del mismo color de la carpintería y accesorios, vierteaguas tornillería de acero inoxidable para evitar el par galvánico de corrosión con ventilación y drenaje de la base y perímetro de los vidrios para evitar deslaminaciones de los mismos por condensaciones; incluso p.p. de accesorios de colgar (propios del sistema) en el mismo color que la carpintería, y cierre con manija del mismo sistema, modelo CSCR2, en el mismo color que la carpintería, que garantizan unas elevadas prestaciones de hermeticidad; p.p. de premarco con tubo de acero galvanizado 50.2 mm., convenientemente aislado para evitar condensaciones, anclado a elementos estructurales mediante ángulos 40.3 mm. de acero galvanizado y cogido con tornillería de acero inoxidable para evitar el par galvánico de corrosión, tubo de acero galvanizado 120.50.2 mm. en encuentro con tabiques, colocado de suelo a techo y tubo de acero galvanizado 50.50.2 mm. en punto medio del premarco; p.p. de forro con panel composite Larson de Laminex o similar con núcleo interno de polietileno de baja densidad, en elementos de obra integrados en el paño de carpintería (tabiques, pilares), sellado perimetral a obra con silicona neutra imputrescible como fondo de junta, limpieza y p.p. de medios auxiliares. Construida según CTE, siguiendo las indicaciones de los planos de la Memoria de Carpintería de Proyecto en cuanto a dimensiones totales, parciales y despiece de cuerpos, incluso recibido, totalmente colocada. Medida de fuera a fuera del cerco.			
TP00100	0,200 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	4,40	
TO01600	0,250 h	OF. 1º CERRAJERO-CHAPISTA	23,17	5,79	
RW01900	2,500 m	JUNTA DE SELLADO	1,36	3,40	
KL-8324	1,000 m2	VENTANA ABATIBLE ALUMINIO ANODIZADO C/R.P.T.	238,00	238,00	
KA-1101	1,900 m	PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO 50.50.2 MM.	5,50	10,45	
KA00300	6,000 kg	ACERO GALVANIZADO EN PERFILES MANUFACTURADO	2,83	16,98	
RA-8606	0,100 m2	PANEL COMPOSITE	67,00	6,70	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	

Suma la partida.....	286,32
Costes indirectos.....	6,04%
TOTAL PARTIDA.....	305,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA. ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN
A SUPERVISADO

15 octubre 2025

PAG: 126/656

1 AL-015 4/12

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10.22 11LVA-0151	m2	FRENTE CON VENTANA ABATIBLE ALUMINIO LACADO C/R.P.T. + FORRO Frente de aluminio en acabado anodizado lacado color plata grata, garantizando un mínimo de 15 micras para la capa anodica segun la norma ISO 9001:2015, formado por: ventanas de una hoja abatible, ejecutada con perfiles de aleacion de aluminio 6063 y tratamiento termico T-5, con 1,5 mm. de espesor de perfil mínimo, serie abisagrada sistema STRUGAL S64RP o equivalente, compuesta por perfiles de marco de 64 mm. de modulo, y hoja de 72,5 mm., ensamblados a 45 grados mediante dobles escuadras de altas prestaciones, e ingletes armados y reforzados mediante escuadras adicionales en las zonas de galce y/o batientes, que garantizan una union solida y duradera, con rotura de puente termico, tanto en el marco como en la hoja, mediante la insercion de pletinas aislantes de 24 mm. de seccion realizadas con material poliamida 6.6 reforzadas con un 25% de fibra de vidrio, con posibilidad de espumas de poliolefina reticulada para versiones de maxima eficiencia termica. Con prestaciones de transmitancia termica del conjunto desde Uw>1,2 W/m2K (segun tipologia de vidrio y dimensiones de la ventana). Clase 4 (permeabilidad al aire) segun Norma UNE-EN 12207:2000, E2100 (estanqueidad al agua) segun Norma UNE-EN 12208:2000 y C5 (resistencia al viento) segun Norma UNE-EN 12210:2017. Sistema de estanqueidad mediante juntas de EPDM celular en junta clipada de tope, interrumpiendola solo en la zona de bisagras (salvo que se utilicen bisagras ocultas), junta central con angulos vulcanizados de EPDM (Calidad Marina), asi como juntas de acristalar especificas del sistema del mismo material. Posibilidad de acristalamiento hasta 51 mm. de espesor. Sellado perimetral de encuentro con paramentos con cordón continuo de silicona del mismo color de la carpintería y accesorios, vierteaguas tornillería de acero inoxidable para evitar el par galvánico de corrosión con ventilación y drenaje de la base y perímetro de los vidrios para evitar deslaminaciones de los mismos por condensaciones; incluso p.p. de accesorios de colgar (propios del sistema) en el mismo color que la carpintería, y cierre con manija del mismo sistema, modelo CSCR2, en el mismo color que la carpintería, que garanticen unas elevadas prestaciones de hermeticidad; p.p. de premarco con tubo de acero galvanizado 80.40.2 mm., convenientemente aislado para evitar condensaciones, anclado a elementos estructurales mediante ángulos 40.3 mm. de acero galvanizado y cogido con tornillería de acero inoxidable para evitar el par galvánico de corrosión, y tubo de aceo galvanizado 120.50.2 mm. en encuentro con tabiques, colocado de suelo a techo; p.p. de forro con panel composite Larson de Laminex o similar con núcleo interno de polietileno de baja densidad, en elementos de obra integrados en el paño de carpintería (tabiques, pilares),sellado perimetral a obra con silicona neutra imputrescible como fondo de junta, limpieza y p.p. de medios auxiliares. Construida según CTE, siguiendo las indicaciones de los planos de la Memoria de Carpintería de Proyecto en cuanto a dimensiones totales, parciales y despiece de cuerpos, incluso recibido, totalmente colocada. Medida de fuera a fuera del cerco.			
TP00100	0,200 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	4,40	
TO01600	0,250 h	OF. 1º CERRAJERO-CHAPISTA	23,17	5,79	
RW01900	2,500 m	JUNTA DE SELLADO	1,36	3,40	
KL-8324	1,000 m2	VENTANA ABATIBLE ALUMINIO ANODIZADO C/R.P.T.	238,00	238,00	
KA-1103	1,600 m	PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO 80.40.2 MM.	7,00	11,20	
KA00300	4,000 kg	ACERO GALVANIZADO EN PERFILES MANUFACTURADO	2,83	11,32	
RA-8606	0,050 m2	PANEL COMPOSITE	67,00	3,35	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
Suma la partida.....					278,06
Costes indirectos.....				6,04%	16,79
TOTAL PARTIDA.....					294,85

ISTIA- ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
15 octubre 2025

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10.23 11LVA-0152	m2	FRENTE CON VENTANA ABATIBLE ALUMINIO LACADO C/R.P.T. Frente de aluminio en acabado anodizado lacado color plata grata, garantizando un mínimo de 15 micras para la capa anodica según la norma ISO 9001:2015, formado por: ventanas de una hoja abatible, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5, con 1,5 mm. de espesor de perfil mínimo, serie abisagrada sistema STRUGAL S64RP o equivalente, compuesta por perfiles de marco de 64 mm. de módulo, y hoja de 72,5 mm., ensamblados a 45 grados mediante dobles escuadras de altas prestaciones, e ingletes armados y reforzados mediante escuadras adicionales en las zonas de galce y/o batientes, que garantizan una unión sólida y duradera, con rotura de puente térmico, tanto en el marco como en la hoja, mediante la inserción de pletinas aislantes de 24 mm. de sección realizadas con material poliamida 6.6 reforzadas con un 25% de fibra de vidrio, con posibilidad de espumas de poliolefina reticulada para versiones de máxima eficiencia térmica. Con prestaciones de transmitancia térmica del conjunto desde $U_w > 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ (según tipología de vidrio y dimensiones de la ventana). Clase 4 (permeabilidad al aire) según Norma UNE-EN 12207:2000, E2100 (estanqueidad al agua) según Norma UNE-EN 12208:2000 y C5 (resistencia al viento) según Norma UNE-EN 12210:2017. Sistema de estanqueidad mediante juntas de EPDM celular en junta clipada de tope, interrumpiéndola solo en la zona de bisagras (salvo que se utilicen bisagras ocultas), junta central con ángulos vulcanizados de EPDM (Calidad Marina), así como juntas de acristalar específicas del sistema del mismo material. Posibilidad de acristalamiento hasta 51 mm. de espesor. Sellado perimetral de encuentro con paramentos con cordón continuo de silicona del mismo color de la carpintería y accesorios, vierteaguas tornillería de acero inoxidable para evitar el par galvánico de corrosión con ventilación y drenaje de la base y perímetro de los vidrios para evitar deslaminaciones de los mismos por condensaciones; incluso p.p. de accesorios de colgar (propios del sistema) en el mismo color que la carpintería, y cierre con manija del mismo sistema, modelo CSCR2, en el mismo color que la carpintería, que garantizan unas elevadas prestaciones de hermeticidad; p.p. de premarco con tubo de acero galvanizado 80.40.2 mm., convenientemente aislado para evitar condensaciones, anclado a elementos estructurales mediante ángulos 40.3 mm. de acero galvanizado y cogido con tornillería de acero inoxidable para evitar el par galvánico de corrosión, limpieza y p.p. de medios auxiliares. Construida según CTE, siguiendo las indicaciones de los planos de la Memoria de Carpintería de Proyecto en cuanto a dimensiones totales, parciales y despiece de cuerpos, incluso recibido, totalmente colocada. Medida de fuera a fuera del cerco.			
TP00100	0,200 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	4,40	
TO01600	0,200 h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	23,17	4,63	
RW01900	3,000 m	JUNTA DE SELLADO	1,36	4,08	
KL-8324	1,000 m2	VENTANA ABATIBLE ALUMINIO ANODIZADO C/R.P.T.	238,00	238,00	
KA-1103	1,600 m	PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO 80.40.2 MM.	7,00	11,20	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
Suma la partida.....					262,91
Costes indirectos.....				6,04%	15,88
TOTAL PARTIDA.....					278,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10.24 11MPP-0185	m2	MAMPARA FIJA Mampara fija de aluminio en acabado anodizado lacado color blanco, garantizando un mínimo de 15 micras para la capa anódica según la norma ISO 9001:2015, formado por: perfiles de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5, con 1,5 mm. de espesor de perfil mínimo, serie abisagrada sistema STRUGAL S64RP o equivalente, compuesta por perfiles de marco de 64 mm. de módulo, ensamblados a 45 grados mediante dobles escuadras de altas prestaciones, con rotura de puente térmico mediante la inserción de pletinas aislantes de 24 mm. de sección realizadas con material poliamida 6.6 reforzadas con un 25% de fibra de vidrio, con posibilidad de espumas de poliolefina reticulada para versiones de máxima eficiencia térmica. Con prestaciones de transmitancia térmica del conjunto desde $U_w > 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ (según tipología de vidrio y dimensiones de la ventana). Clase 4 (permeabilidad al aire) según Norma UNE-EN 12207:2000, E2100 (estanqueidad al agua) según Norma UNE-EN 12208:2000 y C5 (resistencia al viento) según Norma UNE-EN 12210:2017. Sistema de estanqueidad mediante juntas de EPDM celular en junta clipada de tope, junta central con ángulos vulcanizados de EPDM (Calidad Marina), así como juntas de acristalar específicas del sistema del mismo material. Posibilidad de acristalamiento hasta 51 mm. de espesor. Sellado perimetral de encuentro con paramentos con cordón continuo de silicona del mismo color de la carpintería; p.p. de premarco anclado a elementos estructurales, limpieza y medios auxiliares. Construida según CTE, siguiendo las indicaciones de los planos de la Memoria de Carpintería de Proyecto en cuanto a dimensiones totales, parciales y despiece de cuerpos, incluso recibido, totalmente colocada. Medida de fuera a fuera del cerco.			
TP00100	0,050 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	1,10	
TO01600	0,100 h	OF. 1º CERRAJERO-CHAPISTA	23,17	2,32	
RW01900	3,000 m	JUNTA DE SELLADO	1,36	4,08	
KL-0205	1,000 m2	MAMPARA FIJA COMPUESTA ALUM. LACADO CON R.P.T.	141,00	141,00	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
Suma la partida.....					149,10
Costes indirectos.....				6,04%	9,01
TOTAL PARTIDA.....					158,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

10.25 11APA-0150	m2	CANCELA CERCO Y BASTIDOR CON TUBOS ACERO Y BARROTES 16 MM. Cancela de una hoja abatible y fijo lateral y superior, en acero galvanizado, formada por: bastidor y marco con tubo de acero galvanizado 40.20.1,5 mm., y barotes verticales con redondo liso de acero galvanizado de 16 mm. de diámetro (10 cm. de separación entre redondos); incluso herrajes de seguridad con cerradura para llave plana amaestrada de acero inoxidable, herrajes de cuelgue con 3 bisagras por hoja y ayudas de albañilería. Medida la superficie ejecutada.			
ATC00400	0,200 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	9,11	
TP00100	0,050 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	1,10	
KA00300	20,000 kg	ACERO GALVANIZADO EN PERFILES MANUFACTURADO	2,83	56,60	
KW01400	0,180 u	CERRADURA LLAVE PLANA	9,92	1,79	
KW-3201	0,550 u	BISAGRA ACERO 11 CM	5,70	3,14	
WW00300	4,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	2,40	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	
Suma la partida.....					74,80
Costes indirectos.....				6,04%	4,52
TOTAL PARTIDA.....					79,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN

REVISADO

15 octubre 2025

PAG: 129/656

1 AL-015 4/12

A

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10.26 11APW-0014	m2	PUERTA GARAJE ABATIBLE CHAPA ACERO INOXIDABLE Puerta de acceso a garaje de una hoja abatible, en acero inoxidable, formada por: estructura con tubo de acero inoxidable 40.40.1,5 mm, empanelada por por las dos caras con chapa de acero inoxidable de 3,00 mm, de espesor; incluso cerradura con llave plana, abrepuertas eléctrico con accionamiento desde control de acceso, automatismo para puerta batiente DTH 700 o equivalente, bisagras de acero inoxidable de pala ancha y ayudas de albañilería; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
ATC00100	0,600 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	27,11	
TO01600	1,600 h	OF. 1º CERRAJERO-CHAPISTA	23,17	37,07	
TO01800	0,500 h	OF. 1º ELECTRICISTA	23,17	11,59	
KA-2800	1,000 m2	PUERTA H. ABATIBLES ACERO INOXIDABLE	336,45	336,45	
KW03000	0,110 u	MOTOR ELECTRICO Y MANDO AUTOMÁTICO	1.006,63	110,73	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,20	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	
Suma la partida.....					524,81
Costes indirectos.....					6,04% 31,70
TOTAL PARTIDA.....					556,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

10.27 11APW-0015	m2	PUERTA GARAJE ABATIBLE CHAPA ACERO GALVANIZADO Puerta de acceso a garaje de dos hojas abatibles, en acero galvanizado, formada por: estructura con tubo de acero galvanizado 40.40.1,5 mm, pletina de cero galvanizado 40.5 mm. y lama vetical con chapa de acero galvanizado de 2 mm. de espesor, con forma de Z-40.40.40; incluso cerradura con llave plana, abrepuertas eléctrico con accionamiento desde control de acceso, automatismo para puerta batiente DTH 700 o equivalente, bisagras de acero inoxidable de pala ancha y ayudas de albañilería; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
ATC00100	0,600 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	27,11	
TO01600	1,600 h	OF. 1º CERRAJERO-CHAPISTA	23,17	37,07	
TO01800	0,500 h	OF. 1º ELECTRICISTA	23,17	11,59	
KA-2801	1,000 m2	PUERTA GARAJE ABATIBLE LAMA Z-40.40.40 MM. ACERO GALV.	122,00	122,00	
KW03000	0,110 u	MOTOR ELECTRICO Y MANDO AUTOMÁTICO	1.006,63	110,73	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,20	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	
Suma la partida.....					310,36
Costes indirectos.....					6,04% 18,75
TOTAL PARTIDA.....					329,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10.28 11APW-0016	m2	PUERTA CORREDERA ACERO INOXIDABLE Puerta de una hoja corredera, en acero inoxidable, formada por: estructura con tubo de acero galvanizado 50.50.2 y 100.20.1,5 mm., empanelada por por las dos caras con chapa de acero inoxidable de 3,00 mm, de espesor, con apertura automática mediante grupo electromecánico con transmisión mediante brazos silenciosos. Incluso componentes electrónicos de maniobra, accionamiento ultrasónico a distancia, pulsador interior, equipo electrónico digital, receptor, emisor monocal, fotocélula de seguridad, alimentación eléctrica, herrajes de cuelgue, cierre y seguridad, tiradores, guía inferior, topes, cubreguías, pasadores, cerraduras y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra, colocacion y ayudas de albañilería. Completamente terminada y funcionando. Construida según CTE. Medida de fuera a fuera.			
ATC00100	0,600 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	27,11	
TO01600	1,200 h	OF. 1º CERRAJERO-CHAPISTA	23,17	27,80	
TO01800	0,500 h	OF. 1º ELECTRICISTA	23,17	11,59	
KA-2802	1,000 m2	PUERTA CORREDERA ACERO INOXIDABLE	366,00	366,00	
KW-8002	0,070 u	EQUIPO DE MOTORIZACIÓN PARA PUERTA CORREDRA	623,41	43,64	
KW80010	0,070 u	EMISOR RECEPTOR MONOCANAL	104,03	7,28	
KW80040	0,070 u	CÉLULA FOTOELÉCTRICA PROYECTOR-ESPEJO	126,32	8,84	
KW01200	0,070 u	CERRADURA LLAVE PLANA 1º CALIDAD	27,63	1,93	
KW-2507	0,100 u	TIRADOR ACERO INOXIDABLE	115,00	11,50	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,20	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	
Suma la partida.....					507,55
Costes indirectos.....					6,04% 30,66
TOTAL PARTIDA.....					538,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

10.29 11APW-0024	m2	FRENTE ACERO INOXIDABLE DE 1 H. CORREDERA+PAÑO FIJO+H. ABAT. Frente de acero inoxidable, compuesto de: 1. Puerta de una hoja corredera y paño fijo, en acero inoxidable, formada por: estructura con tubo de acero galvanizado 50.50.2 y 100.20.2 mm., empanelada por por las dos caras con chapa de acero inoxidable de 3,00 mm, de espesor, con apertura automática mediante grupo electromecánico con transmisión mediante brazos silenciosos. Incluso componentes electrónicos de maniobra, accionamiento ultrasónico a distancia, pulsador interior, equipo electrónico digital, receptor, emisor monocal, fotocélula de seguridad, alimentación eléctrica, herrajes de cuelgue, cierre y seguridad, tiradores, guía inferior, topes, cubreguías, pasadores, cerraduras y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. 2. Puerta de hojas abatibles, en acero inoxidable, formada por: estructura con tubo de acero inoxidable 50.50.2 mm, empanelada por por las dos caras con chapa de acero inoxidable de 3,00 mm, de espesor; incluso cerradura con llave plana, abrepuertas eléctrico con accionamiento desde control de acceso, automatismo para puerta batiente DTH 700 o equivalente y bisagras de acero inoxidable de pala ancha. Elaborado en taller, ajuste y montaje en obra, colocacion y ayudas de albañilería. Completamente terminado y funcionando. Construida según CTE. Medida de fuera a fuera.			
ATC00100	0,400 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	18,07	
TO01600	1,200 h	OF. 1º CERRAJERO-CHAPISTA	23,17	27,80	
TO01800	0,500 h	OF. 1º ELECTRICISTA	23,17	11,59	
KA-2802	0,760 m2	PUERTA CORREDERA ACERO INOXIDABLE	366,00	278,16	
KA-2800	0,240 m2	PUERTA H. ABATIBLES ACERO INOXIDABLE	336,45	80,75	
KW-8002	0,035 u	EQUIPO DE MOTORIZACIÓN PARA PUERTA CORREDRA	623,41	21,82	
KW80010	0,035 u	EMISOR RECEPTOR MONOCANAL	104,03	3,64	
KW80040	0,035 u	CÉLULA FOTOELÉCTRICA PROYECTOR-ESPEJO	126,32	4,42	
KW01200	0,070 u	CERRADURA LLAVE PLANA 1º CALIDAD	27,63	1,93	
KW-2507	0,100 u	TIRADOR ACERO INOXIDABLE	115,00	11,50	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,20	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	
Suma la partida.....					461,54
Costes indirectos.....					6,04% 27,88
TOTAL PARTIDA.....					489,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
A SUPERVISADO
15 octubre 2025
PAG: 131/656
1 AL-015 4/12

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10.30 11APW-0055	m2	PUERTA GARAJE SECCIONAL ALUMINIO Puerta seccional para garaje HÖRMANN o equivalente con paño fijo superior, formada por lamas de textura acanalada, de panel sándwich de aluminio con núcleo aislante de espuma de poliuretano, 400x250 cm, con acabado color a definir por la D.F., con apertura automática mediante mecanismo supramatic HT serie 3 o equivalente. Incluso material de conexionado eléctrico y equipo de motorización con accionamiento desde control de acceso, material de agarre y colocación y ayudas de albañilería; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
ATC00100	0,600 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	27,11	
TO01600	1,600 h	OF. 1º CERRAJERO-CHAPISTA	23,17	37,07	
TO01800	0,500 h	OF. 1º ELECTRICISTA	23,17	11,59	
KA3801B	1,000 m2	PUERTA GARAJE SECCIONAL ALUM. c/MOTORIZACION	254,55	254,55	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,20	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	
Suma la partida.....					332,18
Costes indirectos.....					6,04% 20,06
TOTAL PARTIDA.....					352,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

10.31 11APW-0001	u	PUERTA ACCESO C.T. Puerta metálica de acceso al C.T., de hojas abatibles rellenas de lana de roca mineral de 145 kg/m3, en acero galvanizado de 2 mm. de espesor, según requerimientos de la empresa suministradora (PROTECCIÓN IMPACTO EXTERNO IK-10 IK-09, PROTECCIÓN A PENETRACIÓN IP-33), con rejillas de ventilación incluidas con malla anti-insectos, con apertura de 180°, con tratamiento galvanizado Z-275 y acabado en imprimación RAL 7035, que permite aplicación de pintura según el entorno. Medida la unidad colocada.			
TP00100	0,170 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	3,74	
KA-1900	1,000 m2	PUERTA ACERO GALVANIZADO HOMOLOGADA CT	232,00	232,00	
RW01900	2,000 m	JUNTA DE SELLADO	1,36	2,72	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,20	
Suma la partida.....					239,66
Costes indirectos.....					6,04% 14,48
TOTAL PARTIDA.....					254,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

10.32 11SCL00051	m2	LAMA PARASOL REGULABLE DE ALUMINIO Lama parasol regulable de aluminio anodizado en su color, de 210 mm. de ancho y 1,8 mm. de espesor, con forma de ovoide, de la casa Laminex o equivalente, con ejes de acero inoxidable y arandelas de nylon en los apoyos, incluso bastidor o estructura portante con tubo de acero galvanizado 50.50.2 mm., motorización con servomotor eléctrico lineal con movimiento por vástago rígido de alta resistencia, líneas de alimentación, colocación y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento. Medida de fuera a fuera del cerco.			
TO01600	0,500 h	OF. 1º CERRAJERO-CHAPISTA	23,17	11,59	
ATC00100	0,050 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	2,26	
KS-0091	1,000 m2	LAMA REGULABLE DE ALUMINIO	165,00	165,00	
KW-8000	0,100 u	EQUIPO DE MOTORIZACIÓN PARA PUERTA LAMA REGULABLE	240,00	24,00	
KA00300	2,900 kg	ACERO GALVANIZADO EN PERFILES MANUFACTURADO	2,83	8,21	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,20	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	
Suma la partida.....					212,92
Costes indirectos.....					6,04% 12,86
TOTAL PARTIDA.....					225,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10.33 11SCL-0052	m2	LAMA FIJA DE ALUMINIO Lama fija de aluminio anodizado en su color, de 48 mm. de ancho, con forma tubular, colocada clipada a perfil de aluminio propio del sistema, con una separación entre ejes de 38 mm., incluso bastidor o estructura portante con tubo de acero galvanizado 40.40.1,5 mm., anclado a elementos estructurales mediante ángulos 50.5 mm. de acero galvanizado y ayudas de albañilería. Medida de la superficie ejecutada totalmente colocada.			
TO01600	0,400 h	OF. 1º CERRAJERO-CHAPISTA	23,17	9,27	
ATC00100	0,050 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	2,26	
KS-0092	1,000 m2	LAMA FIJA DE ALUMINIO C/PERFIL DE CLIPADO	112,00	112,00	
KA00300	5,500 kg	ACERO GALVANIZADO EN PERFILES MANUFACTURADO	2,83	15,57	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,20	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	

Suma la partida.....	140,96
Costes indirectos.....	6,04%
TOTAL PARTIDA.....	149,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

10.34 11MPP-2008	m2	PUERTA REGISTROS INCENDIOS 1H.CIEGAS ABAT. LAM (HPL) 16 MM. Puerta de 1 hoja abatible, formada por tablero MDF ignífugo con acabado laminado de alta presión (HPL) de 0.8 mm, de 16 mm. de espesor, en color blanco RAL 9010 (a las dos caras) o contrachapado PKX acabado en chapa natural de arce, según casos, comportamiento al fuego B-s2 d0 y canteadas por los cuatro cantos, herrajes de colgar con tres bisagras 180º proyectante de embutir, de acero inoxidable, y apertura por presión, incluso colgado. Medido de fuera a fuera del precerco.			
TO01500	0,300 h	OF. 1º CARPINTERIA	23,17	6,95	
RL-1004	1,000 m2	LAMINADO HPL 0,8 MM S/MDF IGNIFUGO 16 MM	58,00	58,00	
KW-3305	2,550 u	BISAGRA 180º	5,00	12,75	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,20	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	

Suma la partida.....	79,23
Costes indirectos.....	6,04%
TOTAL PARTIDA.....	84,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS

10.35 11WWW-0015	m	CABINA EN ASEOS FENOLICO+ACERO INOX. HOJAS CORREDERAS Cabina para aseo formada por: divisiones modulares con tablero fenólico estratificado de alta presión y 12 mm. de espesor, en color a determinar por D.T., con puertas correderas, decorativo a ambas caras; incluso bastidor y patas en acero inoxidable AISI 18/10, fijado a solería y estructura de techos o paramentos, herrajes de cuelgue con guía tipo Klein NK50 HPL o equivalente y tapeta de aluminio, tirador y condensa interior con sistema de desbloqueo exterior, en acero inoxidable; colocada elevada del pavimento 10-15 cm. con patas graduables y altura total de 2,00 m. Medida la longitud ejecutada.			
TO01500	1,900 h	OF. 1º CARPINTERIA	23,17	44,02	
KM-8015	1,000 m	CABINA ASEO TIPO FENOLICO + INOX HOJAS CORREDERAS	160,00	160,00	
WW00300	9,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	5,40	
WW00400	5,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	1,65	

Suma la partida.....	211,07
Costes indirectos.....	6,04%
TOTAL PARTIDA.....	223,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
15 JUN 2015
PAG: 133/656
SUPERVISADO
AL-015 4/12



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10.36 11WWW-0016	m	CABINA EN ASEOS FENOLICO+ACERO INOX. HOJAS ABATIBLES Cabina para aseo formada por: divisiones modulares con tablero fenólico estratificado de alta presión y 12 mm. de espesor, en color a determinar por D.T., de puertas enrasadas de ancho estandar, decorativo a ambas caras; incluso bastidor y patas en acero inoxidable AISI 18/10, fijado a solería y estructura de techos o paramentos, herrajes de cuelgue, manija con condena interior y sistema de desbloqueo exterior, y bisagras de acero inoxidable AISI 18/10, en numero de cuatro por hoja, de la casa Arcon o equivalente; colocada elevada del pavimento 10-15 cm. con patas graduables y altura total de 2,00 m. Medida la longitud ejecutada.			
TO01500	1,900 h	OF. 1ª CARPINTERIA	23,17	44,02	
KM-8016	1,000 m	CABINA ASEO TIPO FENOLICO + INOX HOJAS ABATIBLES	140,00	140,00	
WW00300	9,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	5,40	
WW00400	5,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	1,65	
Suma la partida.....					191,07
Costes indirectos.....					6,04% 11,54
TOTAL PARTIDA.....					202,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

10.37 11SBA-0008	m2	BARANDILLA CHAPA DE ACERO LAMINADO 5 MM. ESPESOR Barandilla de acero laminado, para pintar, con chapa de 5 mm. de espesor, fijada a elementos de hormigón mediante redondos de 12 mm. de diámetro y 15 cm. de longitud, cada 50 cm. con resina epoxi, previa ejecución de taladros; incluso taladros, soldaduras, repaso de las mismas, material de agarre y colocación. Medida la superficie ejecutada.			
TO01600	0,400 h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	23,17	9,27	
ATC00100	0,200 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	45,18	9,04	
KA-0022	1,050 m2	PLANCHACERO LAMINADO 5 MM.	50,00	52,50	
WW00300	3,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,80	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	
Suma la partida.....					73,27
Costes indirectos.....					6,04% 4,43
TOTAL PARTIDA.....					77,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

10.38 11SBA-0010	m	BARANDILLA PLETINA DE ACERO GALVANIZADO 50.10 Barandilla de acero galvanizado, formada por bastidor y montantes con pletina 50.10 mm. (separación entre montantes verticales de 10 cm., a ejes); incluso placas de anclaje 90.10 mm., corte y elaboración, acoplamiento y montaje y p.p. de repaso soldaduras con pintura para galvanizados, piezas especiales, material de agarre y colocación. H Libre= 105 cm. Medida la longitud ejecutada.			
TO01600	0,500 h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	23,17	11,59	
ATC00100	0,500 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	45,18	22,59	
QP-4000	18,000 kg	ACERO GALVANIZADO MANUFACTURADO	2,85	51,30	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida.....					86,41
Costes indirectos.....					6,04% 5,22
TOTAL PARTIDA.....					91,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
SUPERVISADO
15/07/2015
PAG: 134/656
AL-015 4/12

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10.39 11SRW-0005	m	REDONDO LISO DE ACERO INOXIDABLE DE 12 MM. Redondo liso de acero inoxidable, de 12 mm. de diámetro, empotrado a muro de hormigón, previa ejecución de taladros; incluso taladros, material de agarre y ayudas de albañilería; construido según planos de detalle. Medida la longitud ejecutada.			
TO01600	0,050 h	OF. 1º CERRAJERO-CHAPISTA	23,17	1,16	
ATC00100	0,100 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	4,52	
QP-0022	1,100 m	REDONDO LISO DE ACERO INOXIDABLE 12 MM.	3,50	3,85	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida.....					9,86
Costes indirectos.....					6,04% 0,60
TOTAL PARTIDA.....					10,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

10.40 11SBA90030	m	PASAMANOS ACERO INOXIDABLE DIAM. 30 mm Pasamanos circular en de acero inoxidable, 30.1,5 mm., con fijaciones de acero inoxidable al paramento mediante redondo liso de 10 mm., incluso embellecedores del mismo material, material de agarre, placas de anclaje y colocación. Medida la longitud ejecutada.			
TO01500	0,500 h	OF. 1º CARPINTERIA	23,17	11,59	
TO02200	0,300 h	OFICIAL 2º	22,59	6,78	
KA81180	2,000 u	GARRA DE ACERO INOX. PARA PASAMANOS	4,04	8,08	
KA81190	1,000 m	PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLE	52,38	52,38	
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,99	
Suma la partida.....					79,82
Costes indirectos.....					6,04% 4,82
TOTAL PARTIDA.....					84,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

10.41 11SRW-0007	m2	REMATES DE CONDUCTOS DE VENTILACION Rejilla de aluminio anodizado en remate de conductos de instalaciones, formada por: bastidor perimetral con tubo de aluminio 40.40.2 mm.; entramado de lama de aluminio, plegada en forma de Z, de 2 mm. de espesor, atomilladas al bastidor perimetral; tapa superior con chapa de aluminio de 2 mm. de espesor; y malla mosquitera; incluso fijación del conjunto a obra, taladros, soldaduras, repaso de las mismas, material de agarre y ayudas de albañilería; construido según planos de detalle. Medida la superficie ejecutada, delimitada por su planta, para una altura de 60 cm..			
TO01600	0,400 h	OF. 1º CERRAJERO-CHAPISTA	23,17	9,27	
ATC00100	0,100 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	4,52	
RL00100	0,600 m2	CHAPA LISA ALUM. ANODIZADO COLOR 2.0 mm	28,42	17,05	
KS-4000	4,200 m	PERFIL ALUM. ANODIZADO 40X40X2 mm	6,83	28,69	
KS03300	10,000 m	LAMA ALUMINIO ANODIZADO EN SU COLOR	2,98	29,80	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,20	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida.....					99,86
Costes indirectos.....					6,04% 5,49
TOTAL PARTIDA.....					105,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
15 octubre 2025
PAG: 135/656
SUPERVISADO
AL-015 4/12



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

CAPÍTULO 11 VIDRIOS

11.01	m2	ACRIST. TERMOACUSTICO LUNAS SEGURIDAD 5+5/18/6+6 TAPETA			
12LTI-0006		Acristalamiento termoacustico y laminar de seguridad, bajo emisivo y muy alta reflectancia, (5+5/16/6+6) compuesto al exterior con dos lunas Planilux o equivalente de 6 mm, con tratamiento en luna exterior con capa de control solar tipo Antelio clear o equivalente y en la interior tratamiento bajo emisivo de altas prestaciones tipo Planitherm ultra N o equivalente, unidas por una lamina de butiral de polivinilo traslucido, con un espesor total de 13 mm.; y al interior dos lunas pulidas incoloras de 5 mm. de espesor Planilux o equivalentes, unidas por una lamina de butiral de polivinilo traslucido, con un espesor total de 11 mm.; camara de aire deshidratado de 16 mm. rellena de gas argón, perfil metalico separador, desecante y doble sellado perimetral, colocado con perfil continuo; apoyado sobre perfilaría en cerrado de patios (elementos medidos y valorados en capítulo de estructura). Considerando en su colocación perfil perimetral de acero galvanizado 25.25.2, L.50.50.1 en aluminio anodizado en su color y tapeta en encuentro y entrega perimetral de vidrios en perfil de aluminio anodizado en su color con doble junta EPDM fijada a perfilaría con tornillo autoroscante estanco; construido segun instrucciones del fabricante. Con factores luminosos EN410-2011 (transmitancia 39%, reflectancia exterior 33% y reflectancia iinterior 25%), factores energéticos EN410-2011 (transmitancia 25%, reflectancia exterior 33%, reflectancia iinterior 25%, absorción A1 37% y absorción A2 5%), factor solar EN410-2011(g 0.321 y coeficiente de sombra 0.36), y transmisión térmica EN673-2011 (Ug 1.7 W(m2.K) Medida la superficie acristalada.			
TO01700	0,750 h	OF. 1º CRISTALERO	23,17	17,38	
VL-0210	1,000 m2	DOBLE LUNA INCOLORA 5+5/CÁMARA DE AIRE 16 mm/6+6	158,00	158,00	
KL-9001	0,270 m	L.50.50.1 AL ANODIZADO	3,40	0,92	
KL-9903	1,650 m	PERFIL CUBIERTA DOBLE JUNTA EPDM	7,00	11,55	
VW-0004	4,000 m	SELLADO CON SILICONA NEUTRA	0,86	3,44	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	

Suma la partida.....	191,62
Costes indirectos.....	6,04%
TOTAL PARTIDA.....	203,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.02 12LSI-0010	m2	FRENTE LUNA PULIDA TEMPLADA, INCOLORA, C/ PUERTAS 2190x896x10 mm Frente securit, realizado con lunas pulidas flotadas y templadas, incoloras, de 10 mm. de espesor, formado por: puertas de hojas abatibles 2190x820x10 mm. con dos cantos largos redondos, dos cantos cortos planos, dos taladros de 14 mm. de diámetro, muescas y taquillas para alojamiento de herrajes, piezas de giro superior e inferior, pernios, cerradura de cilindro vertical embutida en manillón, cierra puertas de suelo BTS 80 con tapa de acero inoxidable, freno de la casa Dorma Universal o equivalente, par de manillones en acero inoxidable AISI 316L, de 25 mm. de diámetro, con dos soportes, de la casa PBA o equivalente y tubo de acero inoxidable 40.20.1,5 mm.; paños fijos realizados con lunas pulidas flotadas y templadas, incoloras, de 10 mm. de espesor, cogidos mediante perfil U de aluminio; incluso ayuda de albañilería, p.p. de cortes, piezas de unión entre lunas y patillas aparentes de sujección perimetral de acero inoxidable, sellados, adhesivos de unión entre lunas y colocación de bandas de vinilo de 2 cm. de ancho (una a 85 cm. de altura y otra 150 cm. del suelo); así como estructura auxiliar con tubo de acero galvanizado 50.50.2 mm. Construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la superficie acristalada por piezas, en múltiplos de 30 mm.			
TO01700	1,500 h	OF. 1º CRISTALERO	23,17	34,76	
TO01600	0,100 h	OF. 1º CERRAJERO-CHAPISTA	23,17	2,32	
ATC00100	0,050 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	2,26	
VL02000	0,820 m2	LUNA PULIDA FLOTADA TEMPLADA 10 mm INCOLORA	118,04	96,79	
VW02200	0,100 u	TIRADOR ACERO INOXIDABLE	18,07	1,81	
VW00600	0,100 u	FRENO ACERO INOXIDABLE	197,49	19,75	
VL02800	0,100 u	PUERTA NORMAL. LUNA PULIDA TEMPL. INCOL.	285,50	28,55	
		2190x820x10 mm			
VW01900	0,200 u	PIEZA DE GIRO ACERO INOXIDABLE CON PERNIO	87,62	17,52	
VW00300	0,200 u	CERRADURA EN PAVIMENTO AC. INOX.	98,74	19,75	
VW00800	0,350 u	HERRAJES UNION LUNAS TEMPLADAS ACERO INOXIDABLE	36,90	12,92	
QP-4000	4,100 kg	ACERO GALVANIZADO MANUFACTURADO	2,85	11,69	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	
WW00300	3,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,80	
Suma la partida.....					250,58
Costes indirectos.....				6,04%	15,14
TOTAL PARTIDA.....					265,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

11.03 12LSI-0011	m2	FRENTE FIJO LUNA PULIDA TEMPLADA, INCOLORA, 10 mm Frente fijo realizado con lunas pulidas flotadas y templadas, incoloras, de 10 mm de espesor, unidas mediante piezas de acero inoxidable fijadas a presión, y lámina de aglomerado de neopreno, incluso p.p. de cortes, piezas de unión entre lunas y patillas aparentes de sujección perimetral de acero inoxidable, sellados, adhesivos de unión entre lunas y colocación de bandas de vinilo de 2 cm. de ancho (una a 85 cm. de altura y otra 150 cm. del suelo); así como estructura auxiliar con tubo de acero galvanizado 50.50.2 mm. Construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la superficie acristalada por piezas, en múltiplos de 30 mm.			
TO01700	1,300 h	OF. 1º CRISTALERO	23,17	30,12	
VL02000	1,000 m2	LUNA PULIDA FLOTADA TEMPLADA 10 mm INCOLORA	118,04	118,04	
VW00800	0,350 u	HERRAJES UNION LUNAS TEMPLADAS ACERO INOXIDABLE	36,90	12,92	
VW01200	0,500 u	PATILLAS APARENTES ANCLAJE, ACERO INOXIDABLE	17,06	8,53	
KA00300	4,100 kg	ACERO GALVANIZADO EN PERFILES MANUFACTURADO	2,83	11,60	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	
WW00300	3,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,80	
Suma la partida.....					183,67
Costes indirectos.....				6,04%	11,09
TOTAL PARTIDA.....					194,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN

SUPERVISADO



PAG: 137/656

1 AL-015 4/12

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.04 12LSI-0013	m2	FRENTE LUNA PULIDA TEMPLADA, INCOLORA,C/ PUERTAS CORREDERAS Frente securit, realizado con lunas pulidas flotadas y templadas, incoloras, de 10 mm. de espesor, formado por: puertas de hojas correderas con sistema de apertura central, de dos hojas deslizantes de 94x300 cm., compuesta por: cajón superior con mecanismos, equipo de motorización para un peso de hojas de 150 kg. mínimo, y batería de emergencia para apertura y cierre automático en caso de corte del suministro eléctrico, de aluminio lacado en color a determinar por la D.T., dos detectores de presencia por radiofrecuencia, célula fotoeléctrica de seguridad, PCI de maniobra de desbloqueo y panel de control con cuatro modos de funcionamiento seleccionables; y paños fijos realizados con lunas pulidas flotadas y templadas, incoloras, de 10 mm. de espesor, cogidos mediante perfil U de aluminio; incluso ayuda de albañilería, p.p. de cortes, piezas de unión entre lunas y patillas aparentes de sujeción perimetral de acero inoxidable, guía inferior, material de conexionado eléctrico y ajuste, sellados, y colocación de bandas de vinilo de 2 cm. de ancho (una a 85 cm. de altura y otra 150 cm. del suelo); así como estructura auxiliar con tubo de acero galvanizado 100.50.2 / 50.50.2 mm., perfil superior de aluminio. Construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la superficie acristalada totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora.			
TO01700	1,500 h	OF. 1º CRISTALERO	23,17	34,76	
TO01600	0,100 h	OF. 1º CERRAJERO-CHAPISTA	23,17	2,32	
ATC00100	0,050 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	2,26	
VL02000	0,650 m2	LUNA PULIDA FLOTADA TEMPLADA 10 mm INCOLORA	118,04	76,73	
VL-0005	0,100 u	PUERTA CORREDERA AUTOMATICA DE VIDRIO CON EQUIPO DE MOTOR.	2.860,00	286,00	
VW00800	0,350 u	HERRAJES UNION LUNAS TEMPLADAS ACERO INOXIDABLE	36,90	12,92	
KA00300	2,000 kg	ACERO GALVANIZADO EN PERFILES MANUFACTURADO	2,83	5,66	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	
WW00300	3,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,80	

Suma la partida..... 423,11

Costes indirectos..... 6,04% 25,56

TOTAL PARTIDA..... 448,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

11.05 12LTI-0122	m2	ACRIST. TERMOACUSTICO LUNAS SEGURIDAD 5+5/16/6+6 Acristalamiento termoacustico y laminar de seguridad, bajo emisivo y alta reflectancia, (5+5/16/6+6), con factores luminosos EN410-2011 (transmitancia 39%, reflectancia exterior 33% y reflectancia interior 25%), factores energéticos EN410-2011 (transmitancia 25%, reflectancia exterior 33%, reflectancia interior 25%, absorción A1 37% y absorción A2 5%), factor solar EN410-2011(g 0.31 y coeficiente de sombra 0.36), y transmisión térmica EN673-2011 (Ug 1.2 W(m2.K); formado por: vidrio exterior laminar de seguridad 6+6 (compuesto por una luna de vidrio Planilux o equivalente de 6 mm. de espesor con capa Antelio Clear o equivalente y otra luna de vidrio Planilux o equivalente de 6 mm. de espesor con capa Planitherm Ultra N o equivalente, unidas mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro de 0.38 mm.); con un espesor total de 13 mm.; cámara de aire deshidratado de 16 mm., rellena de gas argón, con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral; y vidrio interior laminar de seguridad de 5+5 (compuesto por dos lunas de vidrio Planilux o equivalente de 5 mm. de espesor, unidas mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro de 0.38 mm.); colocado con perfil continuo, fijado sobre carpintería con acuíado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra; incluso cortes y colocación de junquillos; construido según instrucciones del fabricante. Medida la superficie acristalada en múltiplos de 30 mm.			
TO01700	0,750 h	OF. 1º CRISTALERO	23,17	17,38	
VL-0210	1,000 m2	DOBLE LUNA INCOLORA 5+5/CÁMARA DE AIRE 16 mm/6+6	158,00	158,00	
VW-0004	4,000 m	SELLADO CON SILICONA NEUTRA	0,86	3,44	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	

Suma la partida..... 179,15

Costes indirectos..... 6,04% 10,82

TOTAL PARTIDA..... 189,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.06 12LTI-0102	m2	ACRIST. TERMOACUSTICO LUNAS SEGURIDAD 3+3/16/4+4 Acristalamiento termoacustico y laminar de seguridad, bajo emisivo y alta reflectancia, (3+3/16/4+4), con factores luminosos EN410-2011 (transmitancia 34%, reflectancia exterior 20% y reflectancia interior 15%), factores energéticos EN410-2011 (transmitancia 21%, reflectancia exterior 20%, reflectancia interior 24%, absorción A1 57% y absorción A2 2%), factor solar EN410-2011 (g 0.25 y coeficiente de sombra 0.29), y transmisión térmica EN673-2011 (Ug 1.1 W(m2.K)); formado por: vidrio exterior laminar de seguridad 4+4 (compuesto por una luna de vidrio Planilux o equivalente de 4 mm. de espesor con capa Antelio Cool-Lite ST 136 o equivalente y otra luna de vidrio Planilux o equivalente de 4 mm. de espesor con capa Planitherm Ultra N o equivalente, unidas mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro de 0.38 mm); cámara de aire deshidratado de 16 mm., rellena de gas argón, con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral; y vidrio interior laminar de seguridad de 3+3 (compuesto por dos lunas de vidrio Planilux o equivalente de 3 mm., de espesor unidas mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro de 0.38 mm.); colocado con perfil continuo, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra; incluso cortes y colocación de junquillos; construido según instrucciones del fabricante. Medida la superficie acristalada en múltiplos de 30 mm.			
TO01700	0,750 h	OF. 1º CRISTALERO	23,17	17,38	
VL-0108	1,000 m2	DOBLE LUNA INCOLORA 3+3/CÁMARA DE AIRE 16 mm/4+4	88,00	88,00	
VW-0004	4,000 m	SELLADO CON SILICONA NEUTRA	0,86	3,44	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida.....					109,15
Costes indirectos.....					6,59
TOTAL PARTIDA.....					115,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

11.07 12LSI-0103	m2	ACRIST. LAMR. SEG. 2 LUNAS INCOLORAS 6 mm Acristalamiento laminar de seguridad, formado por dos lunas pulidas incoloras de 6 mm. de espesor, unidas por doble lámina de butiral de polivinilo transparente o traslúcido (a determinar por D.F.), con un espesor total de 13 mm., clasificación: ataque manual, nivel B número de homologación DBT-2004 según Mº de I.E., fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y sellado con silicona estructural a muros de carga; incluso cortes, pernos de acero inoxidable, perfiles auxiliares y colocación de junquillos de acero inoxidable; construido según instrucciones del fabricante. Medida la superficie acristalada en múltiplos de 30 mm.			
TO01700	0,750 h	OF. 1º CRISTALERO	23,17	17,38	
VL00600	1,000 m2	LAMR. SEG. 2 LUNAS, INCOLORAS, 6 mm DOBLE LAM. BUT. INC.	74,42	74,42	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	
WW00300	3,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,80	
Suma la partida.....					94,26
Costes indirectos.....					5,59
TOTAL PARTIDA.....					99,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN



15 octubre 2025

PAG: 139/656

1 AL-015 4/12

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.08 12LSI-0102	m2	ACRIST. LAMR. SEG. 2 LUNAS INCOLORAS 6 mm C/LAMINA ESPEJO Acristalamiento laminar de seguridad, formado por dos lunas pulidas incoloras de 6 mm. de espesor, unidas por doble lámina de butiral de polivinilo transparente, con lámina efecto espejo, de un espesor total de 13 mm., clasificación: ataque manual, nivel B número de homologación DBT-2004 según Mº de I.E., fijado sobre carpintería con acañado mediante calzos de apoyo perimetrales y sellado con silicona estructural a tabiquería o elementos estructurales; incluso cortes, pernos de acero inoxidable, perfiles auxiliares y colocación de junquillos; construido según instrucciones del fabricante. Medida la superficie acristalada en múltiplos de 30 mm.			
TO01700	0,750 h	OF. 1º CRISTALERO	23,17	17,38	
VL00600	1,000 m2	LAMR. SEG. 2 LUNAS, INCOLORAS, 6 mm DOBLE LAM. BUT. INC.	74,42	74,42	
VL-0601	1,000 m2	LAMINA EFECTO ESPEJO	13,50	13,50	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	
WW00300	3,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,80	
Suma la partida.....					107,76
Costes indirectos.....					6,04%
TOTAL PARTIDA.....					114,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

11.09 11SBL-0005	m	BARANDILLA GLASS LINE O EQUIVALENTE VIDRIO LAM 6+6 Barandilla ejecutada mediante perfil de aluminio 45.31,5 mm. Glass Line de Strugal o equivalente, acoplado al marco de la carpintería, con vidrio laminado de espesor 6+6 mm., fijado mediante tornillos de acero; incluso material de fijación y ayudas de albañilería; construido según planos de detalle. Medida la longitud ejecutada. Altura: 1.00 m.			
TO01700	0,750 h	OF. 1º CRISTALERO	23,17	17,38	
VL00600	1,000 m2	LAMR. SEG. 2 LUNAS, INCOLORAS, 6 mm DOBLE LAM. BUT. INC.	74,42	74,42	
WW00300	5,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	3,00	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida.....					95,13
Costes indirectos.....					6,04%
TOTAL PARTIDA.....					100,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

CAPÍTULO 12 PINTURAS

12.01	m2	PINTURA AL SILICATO			
21PESS00001		Pintura al silicato para fachadas, tipo Keim Soldalit o equivalente, a base de una combinación de li-gantes de sol de sílice y silicato potásico, formada por: limpieza del soporte, imprimación y dos manos de acabado. Medida la superficie ejecutada.			
TO01000	0,250 h	OF. 1º PINTOR	23,17	5,79	
PS00100	0,500 kg	PINTURA AL SILICATO	1,97	0,99	
Suma la partida.....					6,78
Costes indirectos.....				6,04%	0,41
TOTAL PARTIDA.....					7,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

12.02	m2	PINTURA PLÁSTICA LISA SOBRE LADRILLO, YESO O CEMENTO			
13IPP-0001		Pintura plastica lisa blanco mate RAL 9010 lavable sobre paramentos horizontales y verticales de ladri-llo, yeso o cemento,formada por: lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva ma-no de fondo y dos manos de acabado. Medida la superficie ejecutada.			
TO01000	0,100 h	OF. 1º PINTOR	23,17	2,32	
TA00200	0,040 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	0,89	
PP00100	0,450 kg	PINTURA PLÁSTICA	2,27	1,02	
PW00300	0,350 kg	SELLADORA	4,42	1,55	
WW00400	0,200 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,07	
Suma la partida.....					5,85
Costes indirectos.....				6,04%	0,35
TOTAL PARTIDA.....					6,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

12.03	m2	PINTURA PÉTREA LISA AL CEMENTO			
13EPP-0001		Pintura pétreo blanca lisa RAL 9010 al cemento sobre paramentos verticales y horizontales de ladrillo o cemento,formada por: limpieza del soporte, mano de fondo y mano de acabado. Medida la superficie ejecutada.			
PA00200	0,900 kg	PASTA PÉTREA LISA	2,44	2,20	
TO01000	0,150 h	OF. 1º PINTOR	23,17	3,48	
WW00400	0,400 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,13	
Suma la partida.....					5,81
Costes indirectos.....				6,04%	0,35
TOTAL PARTIDA.....					6,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

12.04	kg	PINTADO ESMALTE SINTÉTICO S/SOPORTES, VIGAS, VIGUETAS METÁLICAS			
13EEE00020		Pintado al esmalte sintético sobre soportes, vigas y viguetas estructurales metálicas, formado por: rasca-do y limpieza de óxidos, imprimación anticorrosiva y dos manos de color. Medido en peso nominal de los elementos estructurales pintados.			
TO01000	0,011 h	OF. 1º PINTOR	23,17	0,25	
PE00200	0,011 kg	ESMALTE SINTÉTICO	10,50	0,12	
PI00300	0,008 kg	IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE	10,75	0,09	
PW00100	0,007 l	DISOLVENTE	1,96	0,01	
WW00400	0,030 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,01	
Suma la partida.....					0,48
Costes indirectos.....				6,04%	0,03
TOTAL PARTIDA.....					0,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
15 octubre 2025
PAG: 141/656
1 AL-015 4/12



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
12.05 13EEE00002	m2	PINTURA ESMALTE GRASO S/CARP. METÁLICA GALVANIZADA Pintura al esmalte graso sobre carpintería metálica galvanizada, formada por: limpieza de la superficie, imprimación para galvanizados y dos manos de color. Medidas dos caras.			
TO01000	0,250 h	OF. 1º PINTOR	23,17	5,79	
PE00100	0,250 kg	ESMALTE GRASO	5,03	1,26	
PI00400	0,100 kg	WASH PRIMER	4,87	0,49	
PW00100	0,059 l	DISOLVENTE	1,96	0,12	
WW00400	0,400 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,13	
Suma la partida.....					7,79
Costes indirectos.....					6,04% 0,47
TOTAL PARTIDA.....					8,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

12.06 13SWW-0003	m2	PINTURA MATE RESINAS DE PLIOLITE O EQUIVALENTE S/CERRAJERIA Pintura transpirable basada en resinas de pliolite tipo procolite liso de procolor o equivalente, sobre elementosvarios de cerrajería, formada por: limpieza del soporte, mano de fondo diluida al 12-20 % y dos manos de acabado en color blanco RAL 9010; según nte/rpp. medida la superficie ejecutada.			
TO01000	0,133 h	OF. 1º PINTOR	23,17	3,08	
PA-1004	0,780 kg	PINTURA RESINA PLIOLITE O EQUIVALENTE	3,60	2,81	
WW00400	0,300 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,10	
Suma la partida.....					5,99
Costes indirectos.....					6,04% 0,36
TOTAL PARTIDA.....					6,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

12.07 13SWW00030	m2	PINTURA RESINAS EPOXI CON DISOLVENTES S/CEMENTO Pintura resinas epoxi con disolventes s/cemento de pintura de resinas epoxi de dos componentes, con disolvente, sobre paramentos verticales y horizontales de cemento formada por: limpieza del soporte, mano de fondo y mano de acabado. Medida la superficie ejecutada.			
TO01000	0,400 h	OF. 1º PINTOR	23,17	9,27	
PW00100	0,250 l	DISOLVENTE	1,96	0,49	
PX00400	0,500 kg	PINTURA RESINAS EPOXI DOS COMPONENTES CON DISOLVENTES	6,83	3,42	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida.....					13,51
Costes indirectos.....					6,04% 0,82
TOTAL PARTIDA.....					14,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

12.08 13SI00025	kg	PINTURA IGNÍFUGA SOBRE ELEMENTOS METÁLICOS TIPO RF60 Pintura ignífuga intumescente con base de resina y cargas, sobre elementos estructurales metálicos, aplicada en varias capas hasta alcanzar una RF-60 según certificado emitido por organismo oficialmente autorizado, formada por: raspado y limpieza óxidos, mano de imprimación con minio de plomo y manos de acabado. Medido en peso nominal de los elementos estructurales pintados.			
TO02100	0,010 h	OFICIAL 1º	23,17	0,23	
P2304J	0,010 Kg	RESINAS SINTETICAS	1,52	0,02	
69840BN	0,025 kg	PINTURA IGNIFUGA EF-60	3,49	0,09	
PW00100	0,007 l	DISOLVENTE	1,96	0,01	
WW00400	0,030 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,01	
Suma la partida.....					0,36
Costes indirectos.....					6,04% 0,02
TOTAL PARTIDA.....					0,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
15 octubre 2025
PAG: 142/656
1 AL-015 4/12



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

CAPÍTULO 13 DECORACIÓN Y SEÑALIZACION

13.01 m2 STORE ENROLLAB CADENILLA

14WCW-0201

Estore enrollable de cadenilla sistema premium plus de Bandalux o equivalente, en tejido sintético tipo polyscreen 403 blanco (hilatura en poliéster de alta tenacidad recubierto de PVC), con un 79% de PVC y 21 % HT PES, diámetro promedio de hilatura 0,3 mm, peso 432 g/m², grosor 0,51 mm, grado de apertura 3 %, resistencia a la luz 6 - 7 Xenotest. . Grado de ignífugación Clase 1. Incluso montaje y pequeño material (Terminal visto Plain blanco, color de los perfiles blanco RAL 9010, color de las tapas Basiks blanco, accionamiento a cadenilla). Medida la superficie según dimensiones de carpintería, considerando incluidos 15 cm más de altura.

DWC-004	1,000 m2	STORE CADENILLA POLYSCREEN IGNIFUGO	132,00	132,00
TO00900	0,400 h	OF. 1ª MONTADOR	23,17	9,27

Suma la partida.....	141,27
Costes indirectos.....	6,04% 8,53
TOTAL PARTIDA.....	149,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

13.02 u ROTULO DE IDENTIFICACIÓN DE CENTRO

14WSS-0010

Rótulo de identificación de centro, formado por cajón de acero inoxidable de 1600x360 mm., homologado según modelo, colores, tipografías y logotipos según manual de imagen corporativa de la Junta de Andalucía. Incluso pequeño material, material complementario, colocación y ayudas de albañilería. Medida la unidad ejecutada.

TO02100	1,879 h	OFICIAL 1ª	23,17	43,54
TP00100	1,879 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	41,36
DW02500	1,000 u	ROTULO DE IDENTIFICACIÓN DE CENTRO	956,40	956,40
WW00400	4,020 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	1,33

Suma la partida.....	1.042,63
Costes indirectos.....	6,04% 62,97
TOTAL PARTIDA.....	1.105,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

13.03 u ROTULO DE IDENTIFICACIÓN EXTERIOR

14WSS-0012

Rótulo de identificación exterior, formado por cajón de acero inoxidable de 640x360 mm., homologado según modelo, colores, tipografías y logotipos según manual de imagen corporativa de la Junta de Andalucía. Incluso pequeño material, material complementario, colocación y ayudas de albañilería. Medida la unidad ejecutada.

TO02100	1,879 h	OFICIAL 1ª	23,17	43,54
TP00100	1,879 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	41,36
DW-0040	1,000 u	ROTULO DE IDENTIFICACIÓN EXTERIOR	830,00	830,00
WW00400	4,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	1,32

Suma la partida.....	916,22
Costes indirectos.....	6,04% 55,34
TOTAL PARTIDA.....	971,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
 OFICINA DE SUPERVISIÓN
SUPERVISADO
 15 octubre 2025
 PAG: 143/656
 1 AL-015 4/12



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
13.04 14WSS-0051	u	DIRECTORIO GENERAL 86X96 Señalización de Directorio General de edificio, formado por banda vertical de 21cm. de ancho en verde corporativa, realizada con perfil de aluminio de sección curva y resto del directorio ejecutado con lamas de aluminio intercambiables planas en sistema Infotex, con unas dimensiones de 86 cm. de ancho y 96 cm. de altura. Colores, tipografías y logotipos según manual de imagen corporativa de la Junta de Andalucía. Incluso pequeño material, material complementario, colocación y ayudas de albañilería. Medida la unidad ejecutada.			
TO02100	0,935 h	OFICIAL 1º	23,17	21,66	
TP00100	0,935 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	20,58	
DW01500	1,000 u	DIRECTORIO DE EDIFICIO METACRILATO LETRAS TERMO	180,97	180,97	
WW00400	6,950 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	2,29	
Suma la partida.....					225,50
Costes indirectos.....					6,04% 13,62
TOTAL PARTIDA.....					239,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

13.05 14WSS-0054	u	DIRECTORIO PLANTA 55X45 Señalización de Directorio planta, formado por banda vertical de 21cm. de ancho en verde corporativa, realizada con perfil de aluminio de sección curva y resto del directorio ejecutado con lamas de aluminio intercambiables planas en sistema Infotex, con unas dimensiones de 55 cm. de ancho y 45 cm. de altura. Colores, tipografías y logotipos según manual de imagen corporativa de la Junta de Andalucía. Incluso pequeño material, material complementario, colocación y ayudas de albañilería. Medida la unidad ejecutada.			
TO02100	0,940 h	OFICIAL 1º	23,17	21,78	
TP00100	0,940 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	20,69	
DW-1502	1,000 u	DIRECTORIO DE PLANTA METACRILATO LETRAS TERMO	88,00	88,00	
WW00400	4,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	1,32	
Suma la partida.....					131,79
Costes indirectos.....					6,04% 7,96
TOTAL PARTIDA.....					139,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

13.06 14WSS-0071	u	RÓTULO NOMINAL DE DEPENDENCIA 210X300 MM Rótulo nominal de dependencia de 210x300 mm., realizado con perfil base de aluminio estrusionado, terminales laterales en aluminio, rotulación impresa en papel fotográfico y protección de policarbonato antirreflejos. Sistema homologado según manual de identidad corporativa de Junta de Andalucía, colores, tipografía y logotipos según de imagen corporativa. Incluso pequeño material, colocación y ayudas de albañilería. Medida la unidad ejecutada.			
TO02100	0,188 h	OFICIAL 1º	23,17	4,36	
DW51400	1,000 u	ROTULO NOMINAL DE DEPENDENCIA	29,17	29,17	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
Suma la partida.....					34,13
Costes indirectos.....					6,04% 2,06
TOTAL PARTIDA.....					36,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

13.07 14WSS-0081	u	RÓTULO NOMINAL DE AREA 600X120 MM Rótulo nominal de área de 600x120 mm., realizado con perfil base de aluminio estrusionado, terminales laterales en aluminio, rotulación impresa en papel fotográfico y protección de policarbonato antirreflejos. Sistema homologado según manual de identidad corporativa de Junta de Andalucía, colores, tipografía y logotipos según de imagen corporativa. Incluso pequeño material, colocación y ayudas de albañilería. Medida la unidad ejecutada.			
TO02100	0,188 h	OFICIAL 1º	23,17	4,36	
DW-5140	1,000 u	ROTULO NOMINAL DE AREA	21,00	21,00	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
Suma la partida.....					25,96
Costes indirectos.....					6,04% 1,57
TOTAL PARTIDA.....					27,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
15 octubre 2023
PAG: 144/656
SUPERVISADO
1 AL-015 4/12

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
13.08 14WSS-0083	u	CARTEL DEPENDENCIAS 300X90 MM Cartel de dependencias de 300x90 mm., realizado con perfil base de aluminio estrusionado, terminales laterales en aluminio, rotulación impresa en papel fotográfico y protección de policarbonato antireflectos. Sistema homologado según manual de identidad corporativa de Junta de Andalucía, colores, tipografía y logotipos según de imagen corporativa. Incluso pequeño material, colocación y ayudas de albañilería. Medida la unidad ejecutada.			
TO02100	0,188 h	OFICIAL 1º	23,17	4,36	
DW-5142	1,000 u	CARTEL DE DEPENDENCIAS	19,00	19,00	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
Suma la partida.....					23,96
Costes indirectos.....					6,04% 1,45
TOTAL PARTIDA.....					25,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

13.09 14WSS-0091	u	PICTOGRAMA 15X15 AL 2 MM Pictograma de local adosado a puerta o pared de 15x15 cm., realizado en chapa de acero inoxidable mate de 2 mm. de espesor, con pictograma calados con láser, pegada al paramento mediante fijación oculta. Ejecutada según manual de señalización corporativa de la Junta de Andalucía. Medida la unidad colocada.			
TO02100	0,300 h	OFICIAL 1º	23,17	6,95	
DW-1317	1,000 ud	ROTULO 20X20 AL 2 MM LASER	21,00	21,00	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida.....					28,28
Costes indirectos.....					6,04% 1,71
TOTAL PARTIDA.....					29,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

13.10 14MAW-0015	u	ENCIMERA TABLERO FENOLICO CONSULTAS 1.18x0.56 m. Encimera de dimensiones 1.18x0.56 m., ejecutada con tablero fenólico estratificado de 12 mm. de espesor, color a elegir por D.T.; con faldón lateral de 90 cm. de altura por el ancho de la encimera con dos apoyos de acero inoxidable regulables, con tablero fenólico estratificado de 12 mm. de espesor; faldón frontal de 25 cm. de altura por en largo de la encimera, con tablero fenólico estratificado de 12 mm. de espesor; y remonte de encimera en encuentro con paramento vertical y un lateral, de 60 cm. de altura por las dimensiones de la encimera, con tablero fenólico estratificado de 12 mm. de espesor. Incluso patas cilíndricas de acero inoxidable regulables en altura, estructura de fijación con perfil L-50.4 mm. y escuadras de acero inoxidable, apertura de hueco para alojar lavabo y grifería, material complementario, piezas especiales, colocación y ayudas de albañilería. Medida la unidad colocada.			
TO01500	0,800 h	OF. 1º CARPINTERIA	23,17	18,54	
ATC00100	0,100 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	4,52	
KM-0005	2,500 m2	TABLERO FENOLICO 12 MM.	54,00	135,00	
KW00900	0,750 m	SELLADO DE JUNTAS	0,55	0,41	
KW-00901	1,000 m	SOPORTE ACERO INOXIDABLE	17,00	17,00	
WW00300	10,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	6,00	
WW00400	4,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	1,32	
Suma la partida.....					182,79
Costes indirectos.....					6,04% 11,04
TOTAL PARTIDA.....					193,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
15 octubre 2025
PAG: 145/656
SUPERVISADO
AL-015 4/12

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
13.11 14WEG-0001	m2	ENCIMERA TABLERO FENOLICO ASEOS Encimera en tablero fenólico estratificado de 12 mm. de espesor con el mismo acabado que las cabinas, encastrada en la pared y con soportes de acero inoxidable de 40.2 mm. de diametro en apoyos intermedios y de esquina, angular perimetral 30.30.2 para apoyo de encimera en acero inoxidable y placas de anclaje a suelo de acero inoxidable de 60.5 mm. de diametro, atornilladas con tornillos de 10 mm. de diametro y 10 cm. de longitud. Incluso p/p de elementos de fijacion a paramentos, mecanizado para encastrar lavabos, sellado de juntas y colocacion con p/p de ayudas de albañileria. Medida la longitud entre parametos.			
TO01500	0,400 h	OF. 1ª CARPINTERIA	23,17	9,27	
KM_0001	1,200 m2	TABLERO FORMICA POSTFORMADO	84,00	100,80	
KW00900	0,750 m	SELLADO DE JUNTAS	0,55	0,41	
KW-00901	1,000 m	SOORTE ACERO INOXIDABLE	17,00	17,00	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,20	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida.....					129,01
Costes indirectos.....					6,04%
TOTAL PARTIDA.....					136,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

13.12 14MAB-0010	u	BARRA ABATIBLE ACERO INOX. 80 cm C/ PORTA-PAPEL Barra de apoyo mural doble, abatible de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=30 mm. y longitud 80 cm., dotada de sistema de freno incorporado y porta-papel higiénico, con cubretornillos de fijación. Incluso estructura de refuerzo con tubo de acero galvanizado. Ejecutada s/CTE-DB-SUA. Medida la unidad colocada.			
TO02100	0,500 h	OFICIAL 1ª	23,17	11,59	
DA01021	1,000 u	DOBLE BARRA ABATIBLE, PARED, ACERO INOX. DIAM. 30MM	94,39	94,39	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida.....					106,91
Costes indirectos.....					6,04%
TOTAL PARTIDA.....					113,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

13.13 14MAB90210	u	ASIENTO ABATIBLE AC. INOXIDABLE SATINADO De asiento abatible para ducha, bañera y vestidor, en acero inoxidable de 1,7 mm de espesor, acabado satinado. Peso máximo 120 kg. incluso estructura de refuerzo con tubo de acero galvanizado, replanteo y de pequeño material de agarre; según CTE. Medida la cantidad ejecutada.			
TO02100	0,250 h	OFICIAL 1ª	23,17	5,79	
DA01070	1,000 u	ASIENTO ABATIBLE ACERO INOX. SATINADO P.MAX. 120KG	39,94	39,94	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	5,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	1,65	
Suma la partida.....					47,98
Costes indirectos.....					6,04%
TOTAL PARTIDA.....					50,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
15 de octubre 2025
PAG: 146/656
AL-015 4/12



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
13.14 14WCW-0005	u	ASA CABINA DUCHA Juego de barra en ángulo de 90º para cabina de ducha en acero inoxidable AISI 304 de 1,5 mm de espesor, acabado satinado, diámetro 32 mm y longitud entre centros 305 mm, con embellecedores en el mismo material. Modelo BAD090CS de Medclinic o equivalente en prestaciones y características. Medida la unidad instalada.			
TO02100	0,250 h	OFICIAL 1º	23,17	5,79	
DA-0035	1,000 u	BARRA EN ANGULO 90º EN A INOX	69,27	69,27	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,20	
Suma la partida.....					76,43
Costes indirectos.....					6,04% 4,62
TOTAL PARTIDA.....					81,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

13.15 12WSS0003V	m2	ESPEJO LUNA PULIDA PLATEADA INCOLORA 6 MM., CON ADHESIVO Espejo de luna pulida plateada incolora de 6 mm. de espesor, colocada flotante sobre bastidor retranqueado de perfiles tubulares de 60 mm., de aluminio anodizado, enradado con el alicatado; incluso cortes, pulido de cantos, piezas de fijación y colocación. Medida la superficie ejecutada.			
TO01700	0,250 h	OF. 1º CRISTALERO	23,17	5,79	
VW03101	1,000 m2	ESPEJO LUNA PULIDA PLATEADA INCOLORA 6 MM.	50,19	50,19	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida.....					56,91
Costes indirectos.....					6,04% 3,44
TOTAL PARTIDA.....					60,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

13.16 12WSS-0005	u	ESPEJO RECLINAB.MINUSV. 68x60cm. Espejo reclinable especial para minusválidos, de 68x60 cm. de medidas totales, de nylon fundido, dotado de estribo especial de soporte en aluminio, para conseguir la inclinación precisa para su uso, instalado. Medida la unidad acristalada totalmente colocada.			
TO02100	0,486 h	OFICIAL 1º	23,17	11,26	
VW-0005	1,000 u	ESPEJO INCLINABLE P/MINUSVÁLIDOS 70X60CM	241,79	241,79	
Suma la partida.....					253,05
Costes indirectos.....					6,04% 15,28
TOTAL PARTIDA.....					268,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

13.17 14WWW-9912	u	PULSADOR ATRAPAMIENTO DISCAPACITADO Pulsador de atrapamiento para aseo de discapacitados, instalado con cable de cobre de 1.5 mm2. de seccion nominal libre de halógenos, empotrado con tubo de pvc flexible d=20 mm. para el interruptor y en instalación de superficie con tubo de pvc rígido d=13 mm para el punto de luz, y p.p. de cajas de derivación. Incluso pequeño material, ayudas de albañilería, colocación y conexiones; instalado según REBT. Medida la unidad instalada.			
TO01800	0,279 h	OF. 1º ELECTRICISTA	23,17	6,46	
ATC00100	0,125 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	5,65	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17	
IE12700	4,000 m	TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 21 mm	1,59	6,36	
IE01900N	18,000 m	CABLE COBRE 1x1,5 mm2/750 V ES07Z1-K(AS) Lib.Halog	0,14	2,52	
IE125001N	1,000 u	PULSADOR ATRAPAMIENTO	33,59	33,59	
Suma la partida.....					55,35
Costes indirectos.....					6,04% 3,34
TOTAL PARTIDA.....					58,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
13.18 11BMB-0006	u	MOSTRADOR TABLERO DM CHAPADO ARCE 481x60x105 CM. Mostrador a doble altura formado con tableros contrachapados acabados en arce natural, de dimensiones 481x60x105 cm., formado por: nervios verticales con doble tablero contrachapado de arce natural sobre MDF ignifugos (clasificación B-S2 D0) de 16 mm. de espesor, acabado con barniz ignífugo; frente y fondos con doble tablero contrachapado de arce natural sobre MDF ignifugos (clasificación B-S2 D0) de 16 mm. de espesor, acabado con barniz ignífugo; y encimera con doble tablero contrachapado de arce natural sobre MDF ignifugos (clasificación B-S2 D0) de 16 mm. de espesor, acabado con barniz ignífugo; incluso canteado del mismo material con encuentros de tableros a inglete, zócalo de apoyo de la estructura con tubo de aluminio 30.30.1,5 mm. con banda de goma de ajuste en el asiento, cortes y demás elementos necesarios para su correcta ejecución. Medida la unidad ejecutada.			
TO00900	8,000 h	OF. 1º MONTADOR	23,17	185,36	
TA00200	8,000 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	178,88	
RL-1128	20,500 m2	TABLERO IGNIFUGO PKX 16 MM DM CHAPADO ARCE	58,54	1.200,07	
KA-0253	9,000 m	TUBO ALUMINIO 30.30.1,5 MM	2,80	25,20	
WW00300	3,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,80	
WW00400	1,690 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,56	
Suma la partida.....					1.591,87
Costes indirectos.....				6,04%	96,15
TOTAL PARTIDA.....					1.688,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

13.19 11BMB-0007	u	MOSTRADOR TABLERO DM CHAPADO ARCE 508x60x105 CM. Mostrador a doble altura formado con tableros contrachapados acabados en arce natural, de dimensiones 508x60x105 cm., formado por: nervios verticales con doble tablero contrachapado de arce natural sobre MDF ignifugos (clasificación B-S2 D0) de 16 mm. de espesor, acabado con barniz ignífugo; frente y fondos con doble tablero contrachapado de arce natural sobre MDF ignifugos (clasificación B-S2 D0) de 16 mm. de espesor, acabado con barniz ignífugo; y encimera con doble tablero contrachapado de arce natural sobre MDF ignifugos (clasificación B-S2 D0) de 16 mm. de espesor, acabado con barniz ignífugo; incluso canteado del mismo material con encuentros de tableros a inglete, zócalo de apoyo de la estructura con tubo de aluminio 30.30.1,5 mm. con banda de goma de ajuste en el asiento, cortes y demás elementos necesarios para su correcta ejecución. Medida la unidad ejecutada.			
TO00900	8,500 h	OF. 1º MONTADOR	23,17	196,95	
TA00200	8,500 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	190,06	
RL-1128	22,000 m2	TABLERO IGNIFUGO PKX 16 MM DM CHAPADO ARCE	58,54	1.287,88	
KA-0253	5,000 m	TUBO ALUMINIO 30.30.1,5 MM	2,80	14,00	
WW00300	1,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,90	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17	
Suma la partida.....					1.689,96
Costes indirectos.....				6,04%	102,07
TOTAL PARTIDA.....					1.792,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

13.20 11BMB-0008	u	MOSTRADOR TABLERO DM CHAPADO ARCE 416x60x75 CM. Mostrador con tableros contrachapados acabados en arce natural, de dimensiones 416x60x75 cm., formado por: nervios verticales con doble tablero contrachapado de arce natural sobre MDF ignifugos (clasificación B-S2 D0) de 16 mm. de espesor, acabado con barniz ignífugo; frente y fondos con doble tablero contrachapado de arce natural sobre MDF ignifugos (clasificación B-S2 D0) de 16 mm. de espesor, acabado con barniz ignífugo; y encimera con doble tablero contrachapado de arce natural sobre MDF ignifugos (clasificación B-S2 D0) de 16 mm. de espesor, acabado con barniz ignífugo; incluso canteado del mismo material con encuentros de tableros a inglete, banda de goma de ajuste en el asiento, cortes y demás elementos necesarios para su correcta ejecución. Medida la unidad ejecutada.			
TO00900	5,000 h	OF. 1º MONTADOR	23,17	115,85	
TA00200	5,000 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	111,80	
RL-1128	15,000 m2	TABLERO IGNIFUGO PKX 16 MM DM CHAPADO ARCE	58,54	878,10	
WW00300	1,800 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,08	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17	
Suma la partida.....					1.107,00
Costes indirectos.....				6,04%	66,86
TOTAL PARTIDA.....					1.173,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN

15 octubre 2025

PAG: 148/656

A

SUPERVISADO

1 AL-015 4/12

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
13.21 11BMB-0009	u	MOSTRADOR TABLERO DM CHAPADO ARCE 271x50x75 CM. Mostrador con tableros contrachapados acabados en arce natural, de dimensiones 271x50x75 cm., formado por: nervios verticales con doble tablero contrachapado de arce natural sobre MDF ignífugos (clasificación B-S2 D0) de 16 mm. de espesor, acabado con barniz ignífugo; frente y fondos con doble tablero contrachapado de arce natural sobre MDF ignífugos (clasificación B-S2 D0) de 16 mm. de espesor, acabado con barniz ignífugo; y encimera con doble tablero contrachapado de arce natural sobre MDF ignífugos (clasificación B-S2 D0) de 16 mm. de espesor, acabado con barniz ignífugo; incluso canteado del mismo material con encuentros de tableros a inglete, banda de goma de ajuste en el asiento, cortes y demás elementos necesarios para su correcta ejecución. Medida la unidad ejecutada.			
TO00900	3,000 h	OF. 1º MONTADOR	23,17	69,51	
TA00200	3,000 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	67,08	
RL-1128	10,000 m2	TABLERO IGNIFUGO PKX 16 MM DM CHAPADO ARCE	58,54	585,40	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,20	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17	
Suma la partida.....					723,36
Costes indirectos.....					6,04% 43,69
TOTAL PARTIDA.....					767,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

13.22 11BMB-0011	u	MOSTRADOR TABLERO DM CHAPADO HPL BLANCO 430x82x80 CM. Mostrador con tableros de laminado de alta presión (HPL) de 0,8 mm., de 16 mm. de espesor, de dimensiones 430x82x80 cm., formado por: caja con nervios verticales fondo y balda intermedia con doble tablero laminado de alta presión (HPL) de 0,8 mm sobre MDF ignífugos (clasificación B-S2 D0) de 16 mm de espesor, acabado blanco RAL 9010; y encimera con doble tablero laminado de alta presión (HPL) de 0,8 mm sobre MDF ignífugos (clasificación B-S2 D0) de 16 mm de espesor, acabado blanco RAL 9010; incluso canteado del mismo material con encuentros de tableros a inglete, zócalo de apoyo de la estructura con tubo de aluminio 30.30.1,5 mm. con banda de goma de ajuste en el asiento, cortes y demás elementos necesarios para su correcta ejecución. Medida la unidad ejecutada.			
TO00900	8,000 h	OF. 1º MONTADOR	23,17	185,36	
TA00200	8,000 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	178,88	
RL-1004	50,000 m2	LAMINADO HPL 0,8 MM S/MDF IGNIFUGO 16 MM	58,00	2.900,00	
KA-0253	14,000 m	TUBO ALUMINIO 30.30.1,5 MM	2,80	39,20	
WW00300	1,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,90	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17	
Suma la partida.....					3.304,51
Costes indirectos.....					6,04% 199,59
TOTAL PARTIDA.....					3.504,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

13.23 11BMB-0012	u	MOSTRADOR TABLERO DM CHAPADO HPL BLANCO 294x82x80CM Mostrador con tableros de laminado de alta presión (HPL) de 0,8 mm., de 16 mm. de espesor, de dimensiones 294x82x80 cm., formado por: caja con nervios verticales fondo y balda intermedia con doble tablero laminado de alta presión (HPL) de 0,8 mm sobre MDF ignífugos (clasificación B-S2 D0) de 16 mm de espesor, acabado blanco RAL 9010; y encimera con doble tablero laminado de alta presión (HPL) de 0,8 mm sobre MDF ignífugos (clasificación B-S2 D0) de 16 mm de espesor, acabado blanco RAL 9010; incluso canteado del mismo material con encuentros de tableros a inglete, zócalo de apoyo de la estructura con tubo de aluminio 30.30.1,5 mm. con banda de goma de ajuste en el asiento, cortes y demás elementos necesarios para su correcta ejecución. Medida la unidad ejecutada.			
TO00900	3,000 h	OF. 1º MONTADOR	23,17	69,51	
TA00200	3,000 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	67,08	
RL-1004	24,000 m2	LAMINADO HPL 0,8 MM S/MDF IGNIFUGO 16 MM	58,00	1.392,00	
KA-0253	6,000 m	TUBO ALUMINIO 30.30.1,5 MM	2,80	16,80	
WW00300	1,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,90	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17	
Suma la partida.....					1.546,46
Costes indirectos.....					6,04% 93,41
TOTAL PARTIDA.....					1.639,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
13.24 11BMB-0030	u	MESA TABLERO DM CHAPADO ARCE 180x82x80 CM. Mesa con tableros de de DM chapados con madera de arce, de 16 mm. de espesor, de dimensiones 180x82x80 cm., formado por: laterales con doble tablero DM ignífugo de 16 mm. de espesor chapado en madera arce con acabado barnizado ignífugo; frente con doble tablero DM ignífugo de 16 mm. de espesor chapado en madera arce con acabado barnizado ignífugo; y encimera con doble tablero DM ignífugo de 16 mm. de espesor chapado en madera arce con acabado barnizado ignífugo; incluso canteado del mismo material con encuentros de tableros a inglete, banda de goma de ajuste en el asiento, cortes y demás elementos necesarios para su correcta ejecución. Medida la unidad ejecutada.			
TO00900	4,000 h	OF. 1º MONTADOR	23,17	92,68	
TA00200	4,000 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	89,44	
RL-1103	9,000 m2	TABLERO IGNIFUGO 16 MM DM CHAPADO ARCE	36,40	327,60	
WW00300	1,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,90	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17	

Suma la partida.....	510,79
Costes indirectos.....	6,04%
TOTAL PARTIDA.....	541,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

13.25 11BMB-0031	u	MESA TABLERO DM CHAPADO ARCE 160x82x80 CM. Mesa con tableros de de DM chapados con madera de arce, de 16 mm. de espesor, de dimensiones 160x82x80 cm., formado por: laterales con doble tablero DM ignífugo de 16 mm. de espesor chapado en madera arce con acabado barnizado ignífugo; frente con doble tablero DM ignífugo de 16 mm. de espesor chapado en madera arce con acabado barnizado ignífugo; y encimera con doble tablero DM ignífugo de 16 mm. de espesor chapado en madera arce con acabado barnizado ignífugo; incluso canteado del mismo material con encuentros de tableros a inglete, banda de goma de ajuste en el asiento, cortes y demás elementos necesarios para su correcta ejecución. Medida la unidad ejecutada.			
TO00900	4,000 h	OF. 1º MONTADOR	23,17	92,68	
TA00200	4,000 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	89,44	
RL-1103	7,000 m2	TABLERO IGNIFUGO 16 MM DM CHAPADO ARCE	36,40	254,80	
WW00300	1,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,90	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17	

Suma la partida.....	437,99
Costes indirectos.....	6,04%
TOTAL PARTIDA.....	464,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

13.26 11MBM-0032	u	MESA TABLERO DM CHAPADO ARCE 80x74x80 CM. Mesa con tableros de de DM chapados con madera de arce, de 16 mm. de espesor, de dimensiones 80x74x80 cm., formado por: lateral y frente con doble tablero DM ignífugo de 16 mm. de espesor chapado en madera arce con acabado barnizado ignífugo; y encimera con doble tablero DM ignífugo de 16 mm. de espesor chapado en madera arce con acabado barnizado ignífugo; incluso canteado del mismo material con encuentros de tableros a inglete, banda de goma de ajuste en el asiento, cortes y demás elementos necesarios para su correcta ejecución. Medida la unidad ejecutada.			
TO00900	2,000 h	OF. 1º MONTADOR	23,17	46,34	
TA00200	2,000 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	44,72	
RL-1103	4,000 m2	TABLERO IGNIFUGO 16 MM DM CHAPADO ARCE	36,40	145,60	
WW00300	1,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,90	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17	

Suma la partida.....	237,73
Costes indirectos.....	6,04%
TOTAL PARTIDA.....	252,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
1 de octubre 2025
PAG: 150/656
1 AL-015 4/12
SUPERVISADO



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
13.27 11SWW-0001	u	MASTIL DE ACERO INOXIDABLE 40.1,5 MM. Mástil de 4.00 m. de longitud, con tubo de acero inoxidable 40.1,5 mm., con tapa superior, casquillo giratorio para driza externa y cornamusa de 10 mm. de diámetro, en acero inoxidable, cogida a elementos estructurales con dos redondos de acero inoxidable de 20 mm. de diámetro y 15 cm. de empotramiento con resina epoxi., previa ejecución de taladros; incluso taladros, soldaduras, repaso de las mismas, material de agarre y ayudas de albañilería; construido según planos de detalle. Medida la unidad colocada.			
TO01600	2,000 h	OF. 1º CERRAJERO-CHAPISTA	23,17	46,34	
ATC00100	0,800 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	36,14	
KA-0001	1,000 u	MASTIL CON TUBO ACERO INOXIDABLE 40.1,5 MM.	195,00	195,00	
WW00300	15,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	9,00	
WW00400	10,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	3,30	
Suma la partida.....					289,78
Costes indirectos.....					6,04% 17,50
TOTAL PARTIDA.....					307,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

13.28 14WSS-0005	u	LETRERO EXTERIOR EDIFICIO EN ACERO INOXIDABLE Rótulo corpóreo exterior, formado por banda de acero inoxidable 2400x660x10 mm. letras de pletina de acero inoxidable pulido, con dos líneas de letras troqueladas con laser, y tipografía Noto Sans HK en caja alta, y el logotipo de la Junta, cogido a fachada con pernos de 10 mm. de diámetro, de acero inoxidable, manteniendo una separación con el plano de fachada de 4 cm.; incluso taladros, material de agarre y ayudas de albañilería; construido según planos de detalle. Medida la unidad colocada.			
ATC00100	0,850 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	38,40	
DW-1305	1,000 u	ROTULO 240X66X10 MM ACERO INOXIDABLE	755,00	755,00	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	
Suma la partida.....					794,06
Costes indirectos.....					6,04% 47,96
TOTAL PARTIDA.....					842,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

13.29 14WSS-0015	u	GONDOLA DE MANTENIMIENTO Equipo de elevación para la limpieza de vidrios formado por: monocesta suspendida de 60x60 y 100 cm. de altura, construida con chasis de tubo de acero galvanizado 40.40.2 mm., fondo y zócalos de chapa repujada de acero y barandilla de protección. Con brazo de acero para cuelgue y colocación de cuadro de maniobra para operar el equipo desde la cesta. Carro superior motorizado para la suspensión de cestas de hasta 120 kg. de peso muerto con guía oculta para instalación en falso techo. La guía se fijará al forjado mediante tubo horizontal 100.50.2 mm. y tubos verticales 50.50.2 mm., cada 100 cm., anclados al forjado. Incluso material complementario para su instalación y pruebas necesarias. Medida la unidad instalada y en perfecto funcionamiento.			
TO00900	8,000 h	OF. 1º MONTADOR	23,17	185,36	
TA00200	8,000 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	178,88	
DW-0034	1,000 u	GUINDOLA DE MANTENIMIENTO	2.800,00	2.800,00	
Suma la partida.....					3.164,24
Costes indirectos.....					6,04% 12
TOTAL PARTIDA.....					36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
15 oct 2012
PAG: 151/656
1 AL-015 4/12



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
13.30 07HTW-9003	m	LINEA DE VIDA CABLE ACERO INOX DIAM 10 MM Linea de vida en cable de acero inoxidable de 10 mm de diámetro, incluyendo: anclajes de acero inoxidable con tubo de acero inoxidable 50.50.2 mm.; absorbedor de energia en acero inoxidable con gancho; p/p de guardacabos y sujetacables en acero inoxidable, tensores tipo ojo-gancho y lebrero obligatorio de uso. Incluso impermeabilización en fijación de postes con lamina asfáltica de las mismas características y sistema utilizado en el resto de cubierta. Medida la longitud completamente montada.			
TO01600	0,100 h	OF. 1º CERRAJERO-CHAPISTA	23,17	2,32	
TA00100	0,100 h	AYUDANTE	22,36	2,24	
QP-9005	1,000 m	CABLE ACERO INOXIDABLE DIAM 10 MM	18,30	18,30	
WW00300	11,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	6,90	
WW00400	1,900 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,63	

Suma la partida.....	30,39
Costes indirectos.....	6,04%
TOTAL PARTIDA.....	32,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

13.31 15WWW-9007	m	TOPES APARCAMIENTO TUBO 152.3 A GALVANIZADO Topes de contención de vehículos en aparcamiento, realizados con tubo de acero galvanizado de diámetro 152 mm. y espesor 3 mm., con tramos de tubo 100.3 para conseguir separación con pavimento acabado de 3 cm., soldado a dos placas de anclaje 20x20 cm. y 10mm. espesor, anclaje mediante sistema HIT-RE 500 de Hilti con 4 varillas roscadas de diámetro 16 mm., con resina RE-500 o equivalente, incluso p.p de anclaje a solera de hormigón visto, soldaduras, acoplamiento y montaje y p.p. de repaso soldaduras con pintura para galvanizados, elementos de fijación y ayudas de albañilería. Todo ello ejecutado según detalles grafiados en planos. Medida la longitud ejecutada.			

ATC00100	0,096 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	4,34	
TO01600	0,100 h	OF. 1º CERRAJERO-CHAPISTA	23,17	2,32	
KA00200	3,140 kg	ACERO EN PLETINAS MANUFACTURADO	1,50	4,71	
KA00300	19,600 kg	ACERO GALVANIZADO EN PERFILES MANUFACTURADO	2,83	55,47	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	

Suma la partida.....	67,77
Costes indirectos.....	6,04%
TOTAL PARTIDA.....	71,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

13.32 15WWW-9012	m	BANDA TÁCTIL ANTIDESLIZANTE DE POLIPROPILENO Sistema de guiado podotáctil de polipropileno, para personas con discapacidad visual, mediante bandas de polipropileno texturizado, con un espesor final de 2.4 mm. y ancho máximo de 40 cm., fijadas con espuma de doble cara acrílica, sobre el pavimento, mediante el uso de una plantilla. Mediada la longitud ejecutada.			

TA00100	0,050 h	AYUDANTE	22,36	1,12	
QP-9012	1,050 m	BANDA POLIPROPILENO TEXTURIZADO	4,05	4,25	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,20	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	

Suma la partida.....	6,90
Costes indirectos.....	6,04%
TOTAL PARTIDA.....	7,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
SUPERVISADO
15 de octubre 2025
PAG: 152/656
AL-015 4/12

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

CAPÍTULO 14 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN
SUBCAPÍTULO 14.01 EQUIPOS
APARTADO 14.01.01 EQUIPOS PRODUCCIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
14.01.01.01 08CAF00600_IV	u	ENFRIADORA POLIVALENTE AIRE-AGUA, 124.000 Wf 137.000 Wc Unidad polivalente de agua condensada por aire para instalación exterior AIRLAN / AERMEC con certificación EUROVENT serie NRP0600E4JP2R2 versión silenciada o EQUIVALENTE. El bastidor, la estructura y los paneles son de acero galvanizado tratado con pinturas de poliéster RAL 9003. Refrigerante R410a. Funcionamiento a plena carga hasta -15 °C de temperatura externa en la estación invernal y hasta 50 °C en la estación estival. Producción de agua caliente hasta 55 °C. Toda la gama utiliza baterías de condensación de cobre - aluminio. Dispositivo para el control electrónico de condensación de serie, para funcionamiento incluso con bajas temperaturas, que permite adaptar el caudal de aire a la demanda efectiva de la instalación, beneficiándose con la reducción del consumo. Regulación PCO5 por microprocesador, con teclado y pantalla LCD, que permite una consulta fácil y la intervención en la unidad mediante un menú disponible en varios idiomas. * La posibilidad de controlar dos unidades en paralelo Máster - Slave * La presencia de un reloj de programación permite configurar las franjas horarias de funcionamiento y un eventual segundo set-point. * La termostatación se efectúa según la lógica proporcional integral, en función de la temperatura de salida del agua. Prestaciones en condiciones EUROVENT: Pot. Frig.: 124 Kw Pot. Abs.: 45,3 Kw EER: 2,74 Qagua: 21.305 l/h Perd. Carga: 95 Kpa SEER: 3.78 Pot. Cal.: 137 Kw Pot. Abs.: 42.8 Kw COP: 3,2 Qagua: 23.810 l/h Perd. Carga: 100 Kpa SCOP: 3,45 Funcionamiento contemporáneo (calor + frío) 4 tubos Pot. Frig.: 134,1 Kw Pot. Cal. recup.: 174 Kw Pot. Abs.: 45,9 Kw TER: 6,71 Pot. Sonora: 82 dB(A) Nº Cirt./ Nº Comp.: 2 / 2 Nº Ventiladores: 2 Datos Físicos Alto: 1.880 mm Ancho: 1.100 mm Largo: 3.340 mm Peso en func. con grupos: 1.010Kg Accesorios y opcionales Incluidos: J: Ventiladores de condensación EC Inverter P2: Bomba baja presión + bomba de reserva. Circuito de frío. R2: Bomba baja presión + bomba de reserva. Circuito de calor. AER485P1: Interfaz RS-485 para sistemas de super-visión con protocolo MODBUS. VT17: Soportes antivibración. FL: Flujoestado x2. Incluidos los medios de elevación y colocación en el lugar indicado en los planos, conexiones eléctricas, hidráulicas y de control, incluso bancada, ayudas de albañilería y de todos los oficios necesarios incluidas; unidad totalmente terminada, probada y legalizada conforme a la normativa vigente. Mediante la unidad completamente instalada y funcionando.			
ATC00400	48,000 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	2.185,44	
TO02100	5,000 h	OFICIAL 1º	23,17	115,85	
TP00100	10,000 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	220,10	
NRP0600E4	1,000 u	ENFRIADORA AGUA NRP0600	30.556,25	30.556,25	
NXW0604_(R2)	1,000 u	Bomba baja presión + reserva NRP350_(R2)	1.725,36	1.725,36	
NXW0604_(P2)	1,000 u	Bomba baja presión + reserva NRP350_(P2)	1.725,36	1.725,36	
AER485P1	1,000 u	Interface RS-485 MODBUS AER485P1	517,25	517,25	
WW00300	400,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	240,00	
KIT_ANTIVVT17	1,000 u	Kit antivibratorios VT17	223,25	223,25	
MULTICHILLEVO	1,000 ud	CONTROL VARIAS ENFRIADORAS SIMULTANEAS MULTICHILLER EVO	1.822,25	1.822,25	
IMP_GFEI	40,000 u	IMPUESTO GFEI R410A (PCA 2088)	21,92	876,80	
WW00400	150,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	49,50	

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN



SUPERVISADO

15 octubre 2025

PAG: 154/656

1 AL-015 4/12

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
Suma la partida.....					40.257,41
Costes indirectos.....					6,04% 2.431,55
TOTAL PARTIDA.....					42.688,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
14.01.01.02 08CAF00350_IV	u	ENFRIADORA POLIVALENTE AIRE-AGUA, 80.000 Wf 84.000 Wc Unidad polivalente de agua condensada por aire para instalación exterior AIRLAN / AERMEC con certificación EUROVENT serie NRP0350E4JP2R2 versión silenciada o EQUIVALENTE. El bastidor, la estructura y los paneles son de acero galvanizado tratado con pinturas de poliéster RAL 9003. Refrigerante R410a. Funcionamiento a plena carga hasta -15 °C de temperatura externa en la estación invernal y hasta 50 °C en la estación estival. Producción de agua caliente hasta 55 °C. Toda la gama utiliza baterías de condensación de cobre - aluminio. Dispositivo para el control electrónico de condensación de serie, para funcionamiento incluso con bajas temperaturas, que permite adaptar el caudal de aire a la demanda efectiva de la instalación, beneficiándose con la reducción del consumo. Regulación PCO5 por microprocesador, con teclado y pantalla LCD, que permite una consulta fácil y la intervención en la unidad mediante un menú disponible en varios idiomas. * La posibilidad de controlar dos unidades en paralelo Máster - Slave * La presencia de un reloj de programación permite configurar las franjas horarias de funcionamiento y un eventual segundo set-point. * La termostatación se efectúa según la lógica proporcional integral, en función de la temperatura de salida del agua. Prestaciones en condiciones EUROVENT: Pot. Frig.: 79,8 Kw Pot. Abs.: 27,0 Kw EER: 2,96 Qagua: 13.745 l/h Perd. Carga: 31 Kpa SEER: 4 Pot. Cal.: 84,1 Kw Pot. Abs.: 25,5 Kw COP: 3,30 Qagua: 14.599 l/h Perd. Carga: 19 Kpa SCOP: 3,43 Funcionamiento contemporáneo (calor + frío) 4 tubos Pot. Frig.: 87,1 Kw Pot. Cal. recup.: 111,1 Kw Pot. Abs.: 25,5 Kw TER: 7,78 Pot. Sonora: 76 dB(A) Nº Cirt./ Nº Comp.: 2 / 2 Nº Ventiladores: 2 Datos Físicos Alto: 1.606 mm Ancho: 1.100 mm Largo: 3.200 mm Peso en func. con grupos: 1.010Kg Accesorios y opcionales Incluidos: J: Ventiladores de condensación EC Inverter P2: Bomba baja presión + bomba de reserva. Circuito de frío. R2: Bomba baja presión + bomba de reserva. Circuito de calor. AER485P1: Interfaz RS-485 para sistemas de super-visión con protocolo MODBUS. VT17: Soportes antivibración. FL: Flujoestado x2. Incluidos los medios de elevación y colocación en el lugar indicado en los planos, conexiones eléctricas, hidráulicas y de control, incluso bancada, ayudas de albañilería y de todos los oficios necesarios incluidas; unidad totalmente terminada, probada y legalizada conforme a la normativa vigente. Mediante la unidad completamente instalada y funcionando.			
ATC00400	48,000 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	2.185,44	
TO02100	5,000 h	OFICIAL 1º	23,17	115,85	
TP00100	10,000 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	220,10	
NRP0350E4	1,000 u	ENFRIADORA AGUA NRP0350	21.872,25	21.872,25	
NXW0604_(R2)	1,000 u	Bomba baja presión + reserva NRP350_(R2)	1.725,36	1.725,36	
NXW0604_(P2)	1,000 u	Bomba baja presión + reserva NRP350_(P2)	1.725,36	1.725,36	
AER485P1	1,000 u	Interface RS-485 MODBUS AER485P1	517,25	517,25	
WW00300	400,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	240,00	
KIT_ANTIVT17	1,000 u	Kit antivibratorios VT17	223,25	223,25	
MULTICHILLEVO	1,000 ud	CONTROL VARIAS ENFRIADORAS SIMULTANEAS MULTICHILLER EVO	1.822,25	1.822,25	
IMP_GFEI	20,000 u	IMPUESTO GFEI R410A (PCA 2088)	21,92	438,40	
WW00400	150,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	49,50	

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN



SUPERVISADO

15 octubre 2025

PAG: 156/656

1 AL-015 4/12

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
Suma la partida.....					31.135,01
Costes indirectos.....					6,04% 1.880,55
TOTAL PARTIDA.....					33.015,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES MIL QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

14.01.01.03 MAG3 40-180F	u	BOMBA CIRCULADORA ROTOR HUMEDO GRUNDFOS MAGNA3 40-180 F O EQUIV. Ud de suministro e instalación de bomba circuladora simple para montaje en línea, de rotor húmedo, marca GRUNDFOS MAGNA3 40-180 F o equivalente, para un caudal y presión disponible según indicaciones de memoria o planos, equipo de alta eficiencia con regulación electrónica para salto de temperatura constante (incluye sensores de temperatura y regulación específica), incluso racores de conexión, válvulas de corte entrada salida, antiretorno, filtro, antivibradores, purgador, puente manométrico, accesorios de montaje y elementos de conexión hidráulica y eléctrica. Medida la unidad ejecutada, terminada, probada, funcionando y legalizada.			
TO02000	1,000 h	OF. 1º INSTALADOR	23,17	23,17	
TP00100	0,500 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	11,01	
-MAG3 40-180F	1,000 u	BOMBA ROTOR HUMEDO GRUNDFOS MAGNA3 40-180 F	2.632,84	2.632,84	
WYONBM257S	1,000 u	Grupo sondas, valvulería y regulación	111,90	111,90	
WW00400	15,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	4,95	
Suma la partida.....					2.783,87
Costes indirectos.....					6,04% 168,15
TOTAL PARTIDA.....					2.952,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

14.01.01.04 TPE2 32-200	u	BOMBA CIRCULADORA ROTOR SECO GRUNDFOS TPE2 32-200 O EQUIV. Ud de suministro e instalación de bomba circuladora simple para montaje en línea, de rotor húmedo, marca GRUNDFOS TPE2 32-200 N-A-F-I-BQQE-FYC o equivalente, para un caudal y presión disponible según indicaciones de memoria o planos, equipo de alta eficiencia con regulación electrónica para salto de temperatura constante (incluye sensores de temperatura y regulación específica), incluso racores de conexión, válvulas de corte entrada salida, antiretorno, filtro, antivibradores, purgador, puente manométrico, accesorios de montaje y elementos de conexión hidráulica y eléctrica. Medida la unidad ejecutada, terminada, probada, funcionando y legalizada.			
TO02000	1,000 h	OF. 1º INSTALADOR	23,17	23,17	
TP00100	0,500 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	11,01	
-TPE2 32-200	1,000 u	BOMBA ROTOR HUMEDO GRUNDFOS TPE2 32-200	3.902,43	3.902,43	
WYONBM257S	1,000 u	Grupo sondas, valvulería y regulación	111,90	111,90	
WW00400	15,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	4,95	
Suma la partida.....					4.053,46
Costes indirectos.....					6,04% 244,83
TOTAL PARTIDA.....					4.298,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA. ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN

SUPERVISADO

15 octubre 2025

PAG: 157/656

1 AL-015 4/12

A

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
14.01.01.05 TPE2 40-200	u		BOMBA CIRCULADORA ROTOR SECO GRUNDFOS TPE2 40-200 O EQUIV. Ud de suministro e instalación de bomba circuladora simple para montaje en línea, de rotor húmedo, marca GRUNDFOS TPE2 40-200 N-A-F-I-BQQE-GYC o equivalente, para un caudal y presión disponible según indicaciones de memoria o planos, equipo de alta eficiencia con regulación electrónica para salto de temperatura constante (incluye sensores de temperatura y regulación específica), incluso racores de conexión, válvulas de corte entrada salida, antiretorno, filtro, antivibradores, purgador, puente manométrico, accesorios de montaje y elementos de conexión hidráulica y eléctrica. Medida la unidad ejecutada, terminada, probada, funcionando y legalizada.			
TO02000	1,000	h	OF. 1ª INSTALADOR	23,17	23,17	
TP00100	0,500	h	PEÓN ESPECIAL	22,01	11,01	
-TPE2 40-200	1,000	u	BOMBA ROTOR HUMEDO GRUNDFOS TPE2 40-200	4.432,87	4.432,87	
WYONBM257S	1,000	u	Grupo sondas, valvulería y regulación	111,90	111,90	
WW00400	15,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	4,95	
Suma la partida.....						4.583,90
Costes indirectos.....						6,04% 276,87
TOTAL PARTIDA.....						4.860,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

14.01.01.06 MAG3 65-150F	u		BOMBA CIRCULADORA ROTOR HUMEDO GRUNDFOS MAGNA3 65-150 F O EQUIV. Ud de suministro e instalación de bomba circuladora simple para montaje en línea, de rotor húmedo, marca GRUNDFOS MAGNA3 65-150 F o equivalente, para un caudal y presión disponible según indicaciones de memoria o planos, equipo de alta eficiencia con regulación electrónica para salto de temperatura constante (incluye sensores de temperatura y regulación específica), incluso racores de conexión, válvulas de corte entrada salida, antiretorno, filtro, antivibradores, purgador, puente manométrico, accesorios de montaje y elementos de conexión hidráulica y eléctrica. Medida la unidad ejecutada, terminada, probada, funcionando y legalizada.			
TO02000	1,000	h	OF. 1ª INSTALADOR	23,17	23,17	
TP00100	0,500	h	PEÓN ESPECIAL	22,01	11,01	
-MAG3 65-150F	1,000	u	BOMBA ROTOR HUMEDO GRUNDFOS MAGNA3 65-150 F	3.469,29	3.469,29	
WYONBM257S	1,000	u	Grupo sondas, valvulería y regulación	111,90	111,90	
WW00400	15,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	4,95	
Suma la partida.....						3.620,32
Costes indirectos.....						6,04% 218,67
TOTAL PARTIDA.....						3.838,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

14.01.01.07 08CCA01002S_I	u		DEPOSITO DE INERCIA PARA REFRIGERACION 3.000 l. Depósito acumulador de inercia para calefacción o refrigeración de 3000 l. de capacidad, fabricado en acero inoxidable para una presión de trabajo de hasta 6 bar y 110°C, aislado térmicamente con espuma rígida de poliuretano inyectado en molde, libre de CFC de 80 mm y acabado exterior con forro de polipropileno acolchado desmontable.p.p de red de tuberías de acero negro DIN 2440 y conexionado, válvulas de retención, válvulas de corte, manómetros, todo según esquema de principio. totalmente instalado.			
IC801000AB_I	1,000	u	Deposito inercia 3.000 Acero Inoxidable	7.326,25	7.326,25	
08CCV01061_I	4,000	ml	TUBERÍA AC ESTIRADO SIN SOLDADURA, DIN 2440, 1"1/2 ALUMIN	40,10	160,40	
IC71600	4,000	u	VÁLVULA COMPUERTA 32 mm (1 1/4") DIÁM. 16 kg/cm2, 120º ROSCAR	15,98	63,92	
TO02200	0,974	h	OFICIAL 2º	22,59	22,00	
TO01400	0,974	h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	22,57	
ATC00200	0,050	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2º Y PEÓN ESP.	44,60	2,23	
WW00300	5,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	3,00	
WW00400	3,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,99	
Suma la partida.....						7.601,36
Costes indirectos.....						6,04% 459,12
TOTAL PARTIDA.....						8.060,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SESENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

APARTADO 14.01.02 EQUIPOS TRATAMIENTO DEL AIRE

14.01.02.01	u	Fancoil inverter, sistema de 4 tubos P.F.0.9kW, P.C.1.14 kW			
FAN_FCZI201P		Fan coil Airlan / Aermec con certificación Eurovent mod. FCZI201P o EQUIVALENTE, construido en chapa cincada de 0,7 mm de espesor para instalaciones ocultas tanto conducidas que puedan llegar hasta 60 -70 Pa, como para instalaciones ocultas no conducidas (configurable mediante dip-switch) y una altura de 216 mm. Colectores con tomas roscadas hembra fijados al marco para evitar roturas durante la conexión a red de distribución, válvula de purgado y de drenaje. Motor eléctrico DC Brushless de última generación, modulación continua del 0-100% para una rápida respuesta en ambientes climatizados y mínimo nivel de ruido, adecuando de manera continua el caudal de aire a la carga instantánea, acoplado directamente al ventilador y montado sobre soportes elásticos, conectado hasta caja de conexiones con grado de protección IP20, situada en el lateral del fan coil. Filtro de aire clase Coarse de marco metálico y bandejas de condensados de material termoplástico para poder instalar el equipo en horizontal y vertical de manera indistinta. Datos en Condiciones Eurovent- Velocidad Media Pot. frig. Total: 0,89 Kw Pot. frig. Sensible: 0,71 Kw Pérdida de Carga: 18 Kpa Pot. Calorífica: 1,14 Kw Pérdida de Carga: 12 Kpa Pres. Disp.: 50 Pa Caudal de aire: 290 m3/h Pot. Consumida: 12 w Pot. Sonora: 56 dB(A) inlet+radiaet Dimens. (Alto x Ancho x Fondo): 216x562x453 mm Peso: 24 Kg Accesorios: * Kit hidráulico equilibrado dinamico VCFA2230I, Incluye suministro de latiguillos, válvula de 2 vías de control y equilibrado dinámico marca IML mod.TACOMPACT-P con actuador t/n 230V EMOT-NC220V, válvulas de corte y piezas de cobre con racores para fácil conexión a la batería. * Kit hidráulico equilibrado dinamico VCFA4230I, Incluye suministro de latiguillos, válvula de 2 vías de control y equilibrado dinámico marca IML mod.TACOMPACT-P con actuador t/n 230V EMOT-NC220V, válvulas de corte y piezas de cobre con racores para fácil conexión a la batería. * Bandeja auxiliar de condesados BC8 para kits de válvula. Incluso ayudas de albañilería, soportes, conexionado electrico y control, conexiones, para la batería; con regulación y control centralizado formado por: controlador de fancoil (FCC), configurado como maestro; sonda de temperatura para impulsión para aire primario; termostato de ambiente (RU) multifuncional. Totalmente montado, conexionado y probado.			
TO01400	2,470 h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	57,23	
TA00200	2,470 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	55,23	
FAN_FCZI201P-	1,000 Ud	Fancoil horizontal, sistema de 4 tubos P.F.0.9KW, P.C.1.14KW	291,26	291,26	
VCFA4230I	1,000 Ud	KIT VCFA4230I CON V2V PICV Y ACT. T/N 230V (IZQ)	136,22	136,22	
VCFA1230I	1,000 Ud	KIT VCFA1230I CON V2V PICV Y ACT. T/N 230V (IZQ)	136,22	136,22	
BAND_COND_F	1,000 Ud	BANDEJA AUXILIAR CONDENSADOS BC8	9,42	9,42	

Suma la partida.....	685,58
Costes indirectos.....	6,04%
TOTAL PARTIDA.....	726,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN

SUPERVISADO

15 octubre 2025

PAG: 159/656

A

1 AL-015 4/12

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
14.01.02.02 FAN_FCZI301P	u	Fancoil inverter, sistema de 4 tubos P.F.1.68kW, P.C.3.18 kW Fan coil Airlan / Aermec con certificación Eurovent mod. FCZI301P o EQUIVALENTE, construido en chapa cincada de 0,7 mm de espesor para instalaciones ocultas tanto conducidas que puedan llegar hasta 60 -70 Pa, como para instalaciones ocultas no conducidas (configurable mediante dip-switch) y una altura de 216 mm. Colectores con tomas roscadas hembra fijados al marco para evitar roturas durante la conexión a red de distribución, válvula de purgado y de drenaje. Motor eléctrico DC Brushless de última generación, modulación continua del 0-100% para una rápida respuesta en ambientes climatizados y mínimo nivel de ruido, adecuando de manera continua el caudal de aire a la carga instantánea, acoplado directamente al ventilador y montado sobre soportes elásticos, conectado hasta caja de conexiones con grado de protección IP20, situada en el lateral del fan coil. Filtro de aire clase Coarse de marco metálico y bandejas de condensados de material termoplástico para poder instalar el equipo en horizontal y vertical de manera indistinta. Datos en Condiciones Eurovent- Velocidad Media Pot. frig. Total: 1,68 Kw Pot. frig. Sensible: 1,26 Kw Pérdida de Carga: 18 Kpa Pot. Calorífica: 3,18 Kw Pérdida de Carga: 27 Kpa Pres. Disp.: 50 Pa Caudal de aire: 450 m3/h Pot. Consumida: 13 w Pot. Sonora: 56 dB(A) inlet+radiatet Dimens. (Alto x Ancho x Fondo): 216x793x453 mm Peso: 24 Kg Accesorios: * Kit hidráulico equilibrado dinamico VCFA2230I, Incluye suministro de latiguillos, válvula de 2 vías de control y equilibrado dinámico marca IMI mod.TACOMPACT-P con actuador t/n 230V EMOT-NC220V, válvulas de corte y piezas de cobre con racores para fácil conexión a la batería. * Kit hidráulico equilibrado dinamico VCFA4230I, Incluye suministro de latiguillos, válvula de 2 vías de control y equilibrado dinámico marca IMI mod.TACOMPACT-P con actuador t/n 230V EMOT-NC220V, válvulas de corte y piezas de cobre con racores para fácil conexión a la batería. * Bandeja auxiliar de condesados BC8 para kits de válvula. Incluso ayudas de albañilería, soportes, conexionado electrico y control, conexiones, para la batería; con regulación y control centralizado formado por: controlador de fancoil (FCC), configurado como maestro; sonda de temperatura para impulsión para aire primario; termostato de ambiente (RU) multifuncional. Totalmente montado, conexionado y probado.			
TO01400	2,470 h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	57,23	
TA00200	2,470 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	55,23	
FAN_FCZI301P-	1,000 Ud	Fancoil horizontal, sistema de 4 tubos P.F.1.68KW, P.C.3.18KW	382,67	382,67	
VCFA2230I	1,000 Ud	KIT VCFA2230I CON V3V PICV Y ACT. T/N 230V (IZQ)	121,67	121,67	
VCFA4230I2	1,000 Ud	KIT VCFA4230I CON V3V PICV Y ACT. T/N 230V (IZQ)	108,95	108,95	
BAND_COND_F	1,000 Ud	BANDEJA AUXILIAR CONDENSADOS BC8	9,42	9,42	
Suma la partida.....				735,7	
Costes indirectos.....				6,04%	44,40
TOTAL PARTIDA.....					779,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN

A SUPERVISADO

15 octubre 2025

PAG: 160/656

1 AL-015 4/12

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
14.01.02.03 FAN_FCZI501P	u	Fancoil inverter, sistema de 4 tubos P.F.2.68kW, P.C.2.9 kW Fan coil Airlan / Aermec con certificación Eurovent mod. FCZI301P o EQUIVALENTE, construido en chapa cincada de 0,7 mm de espesor para instalaciones ocultas tanto conducidas que puedan llegar hasta 60 -70 Pa, como para instalaciones ocultas no conducidas (configurable mediante dip-switch) y una altura de 216 mm. Colectores con tomas roscadas hembra fijados al marco para evitar roturas durante la conexión a red de distribución, válvula de purgado y de drenaje. Motor eléctrico DC Brushless de última generación, modulación continua del 0-100% para una rápida respuesta en ambientes climatizados y mínimo nivel de ruido, adecuando de manera continua el caudal de aire a la carga instantánea, acoplado directamente al ventilador y montado sobre soportes elásticos, conectado hasta caja de conexiones con grado de protección IP20, situada en el lateral del fan coil. Filtro de aire clase Coarse de marco metálico y bandejas de condensados de material termoplástico para poder instalar el equipo en horizontal y vertical de manera indistinta. Datos en Condiciones Eurovent- Velocidad Media Pot. frig. Total: 2,68 Kw Pot. frig. Sensible: 1,94 Kw Perdida de Carga: 49 Kpa Pot. Calorífica: 2,9 Kw Perdida de Carga: 12 Kpa Pres. Disp.: 50 Pa Caudal de aire: 720 m3/h Pot. Consumida: 37 w Pot. Sonora: 56 dB(A) inlet+radiatet Dimens. (Alto x Ancho x Fondo): 216x1013x453 mm Peso: 24 Kg Accesorios: * Kit hidráulico equilibrado dinamico VCFA2230I, Incluye suministro de latiguillos, válvula de 2 vías de control y equilibrado dinámico marca IMI mod.TACOMPACT-P con actuador t/n 230V EMOT-NC220V, válvulas de corte y piezas de cobre con racores para fácil conexión a la batería. * Kit hidráulico equilibrado dinamico VCFA4230I, Incluye suministro de latiguillos, válvula de 2 vías de control y equilibrado dinámico marca IMI mod.TACOMPACT-P con actuador t/n 230V EMOT-NC220V, válvulas de corte y piezas de cobre con racores para fácil conexión a la batería. * Bandeja auxiliar de condensados BC8 para kits de válvula. Incluso ayudas de albañilería, soportes, conexionado electrico y control, conexiones, para la batería; con regulación y control centralizado formado por: controlador de fancoil (FCC), configurado como maestro; sonda de temperatura para impulsión para aire primario; termostato de ambiente (RU) multifuncional. Totalmente montado, conexionado y probado.			
TO01400	2,470 h	OF. 1º CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	57,23	
TA00200	2,470 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	55,23	
FAN_FCZI501P-	1,000 Ud	Fancoil horizontal, sistema de 4 tubos P.F.2.68KW, P.C.2.9KW	363,80	363,80	
VCFA2230I	1,000 Ud	KIT VCFA2230I CON V3V PICV Y ACT. T/N 230V (IZQ)	121,67	121,67	
VCFA4230I2	1,000 Ud	KIT VCFA4230I CON V3V PICV Y ACT. T/N 230V (IZQ)	108,95	108,95	
BAND_COND_F	1,000 Ud	BANDEJA AUXILIAR CONDENSADOS BC8	9,42	9,42	
Suma la partida.....				715,30	
Costes indirectos.....				6,04%	43,26
TOTAL PARTIDA.....					759,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN

A SUPERVISADO

15 octubre 2025

PAG: 161/656

1 AL-015 4/12

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
14.01.02.04 FAN_TA40	u	Fancoil horizontal, sistema de 4 tubos P.F.27.2KW, P.C.17.2KW Suministro y colocación de unidad fancoil de techo sin envolvente para conductos (alta presión) para instalación horizontal o vertical a 4 tubos, de 27.2 kW de potencia frigorífica nominal y 17.2 kW de potencia calorífica y 4.000 m3/h, según condiciones Eurovent. Incluye filtro de aire lavable de fácil extracción, silenciadores en impulsión y retorno, llaves de corte, válvula de tres vías proporcional y actuador, k-flow de regulación de caudal, incluso ayudas de albañilería, soportes, conexionado eléctrico y control, conexiones, para la batería; con regulación y control centralizado formado por: controlador de fancoil (FCC), configurado como maestro; sonda de temperatura para impulsión para aire primario; termostato de ambiente (RU) multifuncional. Totalmente montado, conexionado y probado.			
FAN_TA40-	1,000 Ud	Fancoil horizontal, sistema de 4 tubos P.F.27.2KW, P.C.17.2KW	3.714,25	3.714,25	
SSL5	1,000 Ud	Módulo con silenciador SSL4	1.494,40	1.494,40	
IC41405_I	1,000 Ud	Válvula de dos vías PI	52,62	52,62	
IC41406_I	1,000 Ud	Válvula regulación caudal k-flow	42,39	42,39	
IC41407_I	2,000 Ud	Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2".	2,11	4,22	
IC41407_I	2,000 Ud	Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2".	2,11	4,22	
IC41408_I	1,000 Ud	Controlador de fancoil (FCC), "HIDROFIVE", configurado como maes	87,70	87,70	
IC41409_I	1,000 Ud	Sonda de temperatura de impulsión, "HIDROFIVE".	5,36	5,36	
IC41404_I	1,000 Ud	Termostato ambiente (RU) multifuncional, ACC88.401 "HIDROFIVE",	30,21	30,21	
TO01400	2,470 h	OF. 1º CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	57,23	
TA00200	2,470 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	55,23	
Suma la partida.....					5.547,83
Costes indirectos.....					6,04% 335,09
TOTAL PARTIDA.....					5.882,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

14.01.02.05 FAN_TA33	u	Fancoil horizontal, sistema de 4 tubos P.F.21.7KW, P.C.13.0KW Suministro y colocación de unidad fancoil de techo sin envolvente para conductos (alta presión) para instalación horizontal o vertical a 4 tubos, de 21.7 kW de potencia frigorífica nominal y 13.0 kW de potencia calorífica y 3.300 m3/h, según condiciones Eurovent. Incluye filtro de aire lavable de fácil extracción, silenciadores en impulsión y retorno, llaves de corte, válvula de tres vías proporcional y actuador, k-flow de regulación de caudal, incluso ayudas de albañilería, soportes, conexionado eléctrico y control, conexiones, para la batería; con regulación y control centralizado formado por: controlador de fancoil (FCC), configurado como maestro; sonda de temperatura para impulsión para aire primario; termostato de ambiente (RU) multifuncional. Totalmente montado, conexionado y probado.			
FAN_TA33-	1,000 Ud	Fancoil horizontal, sistema de 4 tubos P.F.21.7KW, P.C.13.0KW	3.085,60	3.085,60	
SSL4	1,000 Ud	Módulo con silenciador SSL4	1.078,18	1.078,18	
IC41405_I	1,000 Ud	Válvula de dos vías PI	52,62	52,62	
IC41406_I	1,000 Ud	Válvula regulación caudal k-flow	42,39	42,39	
IC41407_I	2,000 Ud	Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2".	2,11	4,22	
IC41407_I	2,000 Ud	Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2".	2,11	4,22	
IC41408_I	1,000 Ud	Controlador de fancoil (FCC), "HIDROFIVE", configurado como maes	87,70	87,70	
IC41409_I	1,000 Ud	Sonda de temperatura de impulsión, "HIDROFIVE".	5,36	5,36	
IC41404_I	1,000 Ud	Termostato ambiente (RU) multifuncional, ACC88.401 "HIDROFIVE",	30,21	30,21	
TO01400	2,470 h	OF. 1º CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	57,23	
TA00200	2,470 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	55,23	
Suma la partida.....					4.502,96
Costes indirectos.....					6,04% 271,98
TOTAL PARTIDA.....					4.774,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN

SUPERVISADO

15 octubre 2025

PAG: 162/656

A

1 AL-015 4/12

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
14.01.02.06 FAN_TA24	u	Fancoil horizontal, sistema de 4 tubos P.F.17.3KW, P.C.10.6KW Suministro y colocación de unidad fancoil de techo sin envolvente para conductos (alta presión) para instalación horizontal o vertical a 4 tubos, de 17.3 kW de potencia frigorífica nominal y 10.6 kW de potencia calorífica y 2.400 m3/h, según condiciones Eurovent. Incluye filtro de aire lavable de fácil extracción, silenciadores en impulsión y retorno, llaves de corte, válvula de tres vías proporcional y actuador, k-flow de regulación de caudal, incluso ayudas de albañilería, soportes, conexionado eléctrico y control, conexiones, para la batería; con regulación y control centralizado formado por: controlador de fancoil (FCC), configurado como maestro; sonda de temperatura para impulsión para aire primario; termostato de ambiente (RU) multifuncional. Totalmente montado, conexionado y probado.			
FAN_TA24-	1,000 Ud	Fancoil horizontal, sistema de 4 tubos P.F.17.3KW, P.C.10.6KW	2.065,06	2.065,06	
SSL4	1,000 Ud	Módulo con silenciador SSL4	1.078,18	1.078,18	
IC41405_I	1,000 Ud	Válvula de dos vías PI	52,62	52,62	
IC41406_I	1,000 Ud	Válvula regulación caudal k-flow	42,39	42,39	
IC41407_I	2,000 Ud	Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2".	2,11	4,22	
IC41407_I	2,000 Ud	Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2".	2,11	4,22	
IC41408_I	1,000 Ud	Controlador de fancoil (FCC), "HIDROFIVE", configurado como maes	87,70	87,70	
IC41409_I	1,000 Ud	Sonda de temperatura de impulsión, "HIDROFIVE".	5,36	5,36	
IC41404_I	1,000 Ud	Termostato ambiente (RU) multifuncional, ACC88.401 "HIDROFIVE",	30,21	30,21	
TO01400	2,470 h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	57,23	
TA00200	2,470 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	55,23	
Suma la partida.....					3.482,42
Costes indirectos.....					6,04% 210,34
TOTAL PARTIDA.....					3.692,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

14.01.02.07 FAN_TA19	u	Fancoil horizontal, sistema de 4 tubos P.F.12.4KW, P.C.8.1KW Suministro y colocación de unidad fancoil de techo sin envolvente para conductos (alta presión) para instalación horizontal o vertical a 4 tubos, de 12.4 kW de potencia frigorífica nominal y 8.1 kW de potencia calorífica y 1.900 m3/h, según condiciones Eurovent. Incluye filtro de aire lavable de fácil extracción, silenciadores en impulsión y retorno, llaves de corte, válvula de tres vías proporcional y actuador, k-flow de regulación de caudal, incluso ayudas de albañilería, soportes, conexionado eléctrico y control, conexiones, para la batería; con regulación y control centralizado formado por: controlador de fancoil (FCC), configurado como maestro; sonda de temperatura para impulsión para aire primario; termostato de ambiente (RU) multifuncional. Totalmente montado, conexionado y probado.			
FAN_TA19-	1,000 Ud	Fancoil horizontal, sistema de 4 tubos P.F.12.4KW, P.C.8.1KW	2.323,96	2.323,96	
SSL3	1,000 Ud	Módulo con silenciador SSL3	1.066,67	1.066,67	
IC41405_I	1,000 Ud	Válvula de dos vías PI	52,62	52,62	
IC41406_I	1,000 Ud	Válvula regulación caudal k-flow	42,39	42,39	
IC41407_I	2,000 Ud	Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2".	2,11	4,22	
IC41407_I	2,000 Ud	Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2".	2,11	4,22	
IC41408_I	1,000 Ud	Controlador de fancoil (FCC), "HIDROFIVE", configurado como maes	87,70	87,70	
IC41409_I	1,000 Ud	Sonda de temperatura de impulsión, "HIDROFIVE".	5,36	5,36	
IC41404_I	1,000 Ud	Termostato ambiente (RU) multifuncional, ACC88.401 "HIDROFIVE",	30,21	30,21	
TO01400	2,470 h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	57,23	
TA00200	2,470 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	55,23	
Suma la partida.....					3.729,81
Costes indirectos.....					6,04% 225,28
TOTAL PARTIDA.....					3.955,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN

15 octubre 2025

PAG: 163/656


SUPERVISADO

1 AL-015 4/12

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
14.01.02.08 FAN_TA15	u	Fancoil horizontal, sistema de 4 tubos P.F.8.7KW, P.C.6.2KW Suministro y colocación de unidad fancoil de techo sin envolvente para conductos (alta presión) para instalación horizontal o vertical a 4 tubos, de 8.7 kW de potencia frigorífica nominal y 6.2 kW de potencia calorífica y 1.500 m3/h, según condiciones Eurovent. Incluye filtro de aire lavable de fácil extracción, silenciadores en impulsión y retorno, llaves de corte, válvula de tres vías proporcional y actuador, k-flow de regulación de caudal, incluso ayudas de albañilería, soportes, conexionado eléctrico y control, conexiones, para la batería; con regulación y control centralizado formado por: controlador de fancoil (FCC), configurado como maestro; sonda de temperatura para impulsión para aire primario; termostato de ambiente (RU) multifuncional. Totalmente montado, conexionado y probado.			
FAN_TA15-SSL2	1,000 Ud	Fancoil horizontal, sistema de 4 tubos P.F.8.7KW, P.C.6.2KW	1.975,23	1.975,23	
IC41405_I	1,000 Ud	Módulo con silenciador SSL2	1.037,60	1.037,60	
IC41406_I	1,000 Ud	Válvula de dos vías PI	52,62	52,62	
IC41407_I	1,000 Ud	Válvula regulación caudal k-flow	42,39	42,39	
IC41407_I	2,000 Ud	Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2".	2,11	4,22	
IC41408_I	2,000 Ud	Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2".	2,11	4,22	
IC41409_I	1,000 Ud	Controlador de fancoil (FCC), "HIDROFIVE", configurado como maes	87,70	87,70	
IC41404_I	1,000 Ud	Sonda de temperatura de impulsión, "HIDROFIVE".	5,36	5,36	
TO01400	2,470 h	Termostato ambiente (RU) multifuncional, ACC88.401 "HIDROFIVE",	30,21	30,21	
TA00200	2,470 h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	57,23	
		AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	55,23	
Suma la partida.....					3.352,01
Costes indirectos.....					6,04% 202,46
TOTAL PARTIDA.....					3.554,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
14.01.02.09 FMA041 UTA1	u	CLIMATIZADORA 4T, 3500 m3/h, 19.0 KWf, 11.7 KWc Ud de suministro, transporte, colocación y montaje de unidad de tratamiento de aire a cuatro tubos, de características según la documentación técnica con cajón de mezcla, filtros de fibra y sección de impulsión, retomo, freecooling, recuperación de calor rotativo, by-pass en aire nuevo, baterías para instalación a cuatro tubos, incluso válvulas de equilibrado dinámico y control (modulante) de dos vías con actuadores, llaves de corte, sondas y material de campo necesario para su control, marca AIRLAN, serie FMA, modelo FMA041 o equivalente, con certificación Eurovent, construida con perfiles de aluminio y paneles sándwich de 25 o 50 mm de espesor, fijados mediante compresión mecánica por perfil perimetral de aluminio, que confiere al cerramiento gran resistencia mecánica, excelente estanqueidad y diseño exento de tomillería exterior, compuesto por chapa exterior lacada en blanco con pintura en PVC de 20 micras de espesor, no decolorable, poliuretano interior de 43 Kg/m3 polimerizado en ausencia de CHFCs, galvanizado zincado interior, bandejas de condensados de aluminio o acero inoxidable. Equipada con ventiladores PLUGFAN con pintura protectora de corrosiones epoxi y motores EC tipo BRUSHLESS, puertas abisagradas y manillas de abertura rápida en zonas en depresión, filtros con bastidores metálicos fijados y sellados perimetralmente a la carpintería interior con extracción posterior para eliminar el bypass, superficie frontal íntegramente cubierta por celdas filtrantes para maximizar la superficie eficaz de filtrado, reducirlas pérdidas de carga, los consumos asociados y espaciar los mantenimientos. Fichas técnicas generadas mediante software de selección testado con la siguiente clasificación según EN1886: Resistencia mecánica: D1; Fugas de aire (-400Pa): L1; Fugas de aire (+700Pa): L1; Bypass de filtros: F9; Transmisividad térmica: T3; Puente térmico: TB4 y la siguiente atenuación acústica del panel por banda de octava: 6/9/13/12/14/31/38." Los equipos incluyen cuadro de control y fuerza integrado en la envolvente del equipo, con los siguientes componentes: - Sonda de temperatura y humedad combinada de aire exterior. - Sonda de temperatura y humedad combinada de extracción. - Sonda de temperatura de Impulsión. - Sonda de presión diferencial en ventilador de impulsión. - Sonda de presión diferencial en ventilador de extracción. - Actuadores de compuerta. - Presostatos de filtros sucios. - Interruptor general - Diferencial general - Seta de emergencia - Toma schuko de mantenimiento - Disyuntores para cada ventilador y recuperador rotativo. - Disyuntor y diferencial para control - Contactor para recuperador rotativo - Relés - Transformador 24V - Regulador LIBREMENTE PROGRAMABLE con salida Modbus ó Bacnet. - 2 Salidas analógicas para control proporcional de los actuadores de las válvulas motorizadas (No se incluye válvula ni actuador) Todo montado, cableado interior y probado de fábrica a excepción de la sonda de temperatura exterior. Caudal 3.500 m3/h, potencia batería de frío 19,00 KW, potencia batería de calor 11,7 KW, recuperador 1.260 m3/h, rendimiento invierno 73,50 % y en verano 73,50 %. Incluidos los medios de elevación y colocación en el lugar indicado en los planos, conexiones eléctricas, hidráulicas y de control, así como conexión del desagüe a la red de saneamiento, incluso banca-da, ayudas de albañilería y de todos los oficios necesarios incluidas; unidad totalmente terminada, probada y legalizada conforme a la normativa vigente. Medida la unidad completamente instalada y funcionando.			
ATC00400	1,400 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	63,74	
ATC00200	0,050 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2º Y PEÓN ESP.	44,60	2,23	
WW00300	12,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	7,20	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	
C.C.UTA	1,000 u	Cuadro de control y fuerza integrado en la envolvente	4.387,88	4.387,88	
UTA 1-	1,000 u	CLIMATIZADORA FMA041, 4T, 3500 m3/h, 19.0 KWf, 11.7 KWc	10.840,00	10.840,00	
Suma la partida.....				15.301,71	
Costes indirectos.....				6,04%	924,22
TOTAL PARTIDA.....					16.225,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN



SUPERVISADO

15 octubre 2025

PAG: 165/656

1 AL-015 4/12

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
14.01.02.10 FMA041 UTA2	u	CLIMATIZADORA 4T, 3500 m3/h, 16.6 KWf, 11.7 KWc Ud de suministro, transporte, colocación y montaje de unidad de tratamiento de aire a cuatro tubos, de características según la documentación técnica con cajón de mezcla, filtros de fibra y sección de impulsión, retomo, freecooling, recuperación de calor rotativo, by-pass en aire nuevo, baterías para instalación a cuatro tubos, incluso válvulas de equilibrado dinámico y control (modulante) de dos vías con actuadores, llaves de corte, sondas y material de campo necesario para su control, marca AIRLAN, serie FMA, modelo FMA041 o equivalente, con certificación Eurovent, construida con perfiles de aluminio y paneles sándwich de 25 o 50 mm de espesor, fijados mediante compresión mecánica por perfil perimetral de aluminio, que confiere al cerramiento gran resistencia mecánica, excelente estanqueidad y diseño exento de tomillería exterior, compuesto por chapa exterior lacada en blanco con pintura en PVC de 20 micras de espesor, no decolorable, poliuretano interior de 43 Kg/m3 polimerizado en ausencia de CHFCs, galvanizado zincado interior, bandejas de condensados de aluminio o acero inoxidable. Equipada con ventiladores PLUGFAN con pintura protectora de corrosiones epoxi y motores EC tipo BRUSHLESS, puertas abisagradas y manillas de abertura rápida en zonas en depresión, filtros con bastidores metálicos fijados y sellados perimetralmente a la carpintería interior con extracción posterior para eliminar el bypass, superficie frontal íntegramente cubierta por celdas filtrantes para maximizar la superficie eficaz de filtrado, reducirlas pérdidas de carga, los consumos asociados y espaciar los mantenimientos. Fichas técnicas generadas mediante software de selección testado con la siguiente clasificación según EN1886: Resistencia mecánica: D1; Fugas de aire (-400Pa): L1; Fugas de aire (+700Pa): L1; Bypass de filtros: F9; Transmisividad térmica: T3; Puente térmico: TB4 y la siguiente atenuación acústica del panel por banda de octava: 6/9/13/12/14/31/38." Los equipos incluyen cuadro de control y fuerza integrado en la envolvente del equipo, con los siguientes componentes: - Sonda de temperatura y humedad combinada de aire exterior. - Sonda de temperatura y humedad combinada de extracción. - Sonda de temperatura de Impulsión. - Sonda de presión diferencial en ventilador de impulsión. - Sonda de presión diferencial en ventilador de extracción. - Actuadores de compuerta. - Presostatos de filtros sucios. - Interruptor general - Diferencial general - Seta de emergencia - Toma schuko de mantenimiento - Disyuntores para cada ventilador y recuperador rotativo. - Disyuntor y diferencial para control - Contactor para recuperador rotativo - Relés - Transformador 24V - Regulador LIBREMENTE PROGRAMABLE con salida Modbus ó Bacnet. - 2 Salidas analógicas para control proporcional de los actuadores de las válvulas motorizadas (No se incluye válvula ni actuador) Todo montado, cableado interior y probado de fábrica a excepción de la sonda de temperatura exterior. Caudal 3.500 m3/h, potencia batería de frío 16,60 KW, potencia batería de calor 11,7 KW, recuperador 1.170 m3/h, rendimiento invierno 73,50 % y en verano 73,50 %. Incluidos los medios de elevación y colocación en el lugar indicado en los planos, conexiones eléctricas, hidráulicas y de control, así como conexión del desagüe a la red de saneamiento, incluso banca, ayudas de albañilería y de todos los oficios necesarios incluidas; unidad totalmente terminada, probada y legalizada conforme a la normativa vigente. Medida la unidad completamente instalada y funcionando.			
ATC00400	1,400 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	63,74	
ATC00200	0,050 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2º Y PEÓN ESP.	44,60	2,23	
WW00300	12,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	7,20	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	
C.C.UTA	1,000 u	Cuadro de control y fuerza integrado en la envolvente	4.387,88	4.387,88	
UTA 2-	1,000 u	CLIMATIZADORA FMA041, 4T, 3500 m3/h, 16.6 KWf, 11.7 KWc	10.747,12	10.747,12	
Suma la partida.....				15.208,83	
Costes indirectos.....				6,04%	918,61
TOTAL PARTIDA.....					16.127,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL CIENTO VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN



15 octubre 2025

PAG: 166/656

SUPERVISADO

1 AL-015 4/12

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
14.01.02.11 FMA041 UTA3	u	CLIMATIZADORA 4T, 3500 m3/h, 16.6 KWf, 11.7 KWc Ud de suministro, transporte, colocación y montaje de unidad de tratamiento de aire a cuatro tubos, de características según la documentación técnica con cajón de mezcla, filtros de fibra y sección de impulsión, retomo, freecooling, recuperación de calor rotativo, by-pass en aire nuevo, baterías para instalación a cuatro tubos, incluso válvulas de equilibrado dinámico y control (modulante) de dos vías con actuadores, llaves de corte, sondas y material de campo necesario para su control, marca AIRLAN, serie FMA, modelo FMA041 o equivalente, con certificación Eurovent, construida con perfiles de aluminio y paneles sándwich de 25 o 50 mm de espesor, fijados mediante compresión mecánica por perfil perimetral de aluminio, que confiere al cerramiento gran resistencia mecánica, excelente estanqueidad y diseño exento de tomillería exterior, compuesto por chapa exterior lacada en blanco con pintura en PVC de 20 micras de espesor, no decolorable, poliuretano interior de 43 Kg/m3 polimerizado en ausencia de CHFCs, galvanizado zincado interior, bandejas de condensados de aluminio o acero inoxidable. Equipada con ventiladores PLUGFAN con pintura protectora de corrosiones epoxi y motores EC tipo BRUSHLESS, puertas abisagradas y manillas de abertura rápida en zonas en depresión, filtros con bastidores metálicos fijados y sellados perimetralmente a la carpintería interior con extracción posterior para eliminar el bypass, superficie frontal íntegramente cubierta por celdas filtrantes para maximizar la superficie eficaz de filtrado, reducirlas pérdidas de carga, los consumos asociados y espaciar los mantenimientos. Fichas técnicas generadas mediante software de selección testado con la siguiente clasificación según EN1886: Resistencia mecánica: D1; Fugas de aire (-400Pa): L1; Fugas de aire (+700Pa): L1; Bypass de filtros: F9; Transmisividad térmica: T3; Puente térmico: TB4 y la siguiente atenuación acústica del panel por banda de octava: 6/9/13/12/14/31/38." Los equipos incluyen cuadro de control y fuerza integrado en la envolvente del equipo, con los siguientes componentes: - Sonda de temperatura y humedad combinada de aire exterior. - Sonda de temperatura y humedad combinada de extracción. - Sonda de temperatura de Impulsión. - Sonda de presión diferencial en ventilador de impulsión. - Sonda de presión diferencial en ventilador de extracción. - Actuadores de compuerta. - Presostatos de filtros sucios. - Interruptor general - Diferencial general - Seta de emergencia - Toma schuko de mantenimiento - Disyuntores para cada ventilador y recuperador rotativo. - Disyuntor y diferencial para control - Contactor para recuperador rotativo - Relés - Transformador 24V - Regulador LIBREMENTE PROGRAMABLE con salida Modbus ó Bacnet. - 2 Salidas analógicas para control proporcional de los actuadores de las válvulas motorizadas (No se incluye válvula ni actuador) Todo montado, cableado interior y probado de fábrica a excepción de la sonda de temperatura exterior. Caudal 3.500 m3/h, potencia batería de frío 16,60 KW, potencia batería de calor 11,7 KW, recuperador 1.440 m3/h, rendimiento invierno 73,50 % y en verano 73,50 %. Incluidos los medios de elevación y colocación en el lugar indicado en los planos, conexiones eléctricas, hidráulicas y de control, así como conexión del desagüe a la red de saneamiento, incluso banca, ayudas de albañilería y de todos los oficios necesarios incluidas; unidad totalmente terminada, probada y legalizada conforme a la normativa vigente. Medida la unidad completamente instalada y funcionando.			
ATC00400	1,400 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	63,74	
ATC00200	0,050 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2º Y PEÓN ESP.	44,60	2,23	
WW00300	12,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	7,20	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	
C.C.UTA	1,000 u	Cuadro de control y fuerza integrado en la envolvente	4.387,88	4.387,88	
UTA 3-	1,000 u	CLIMATIZADORA FMA041, 4T, 3500 m3/h, 16.6 KWf, 11.7 KWc	10.812,05	10.812,05	
Suma la partida.....				15.273,76	
Costes indirectos.....				6,04%	922,54
TOTAL PARTIDA.....					16.196,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN



SUPERVISADO

15 octubre 2025

PAG: 167/656

1 AL-015 4/12

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
14.01.02.12 FMA029 UTA4	u	CLIMATIZADORA 4T, 1485 m3/h, 4.1 KWf, 2.3 KWc Ud de suministro, transporte, colocación y montaje de unidad de tratamiento de aire a cuatro tubos, de características según la documentación técnica con cajón de mezcla, filtros de fibra y sección de impulsión, retomo, freecooling, recuperación de calor rotativo, by-pass en aire nuevo, baterías para instalación a cuatro tubos, incluso válvulas de equilibrado dinámico y control (modulante) de dos vías con actuadores, llaves de corte, sondas y material de campo necesario para su control, marca AIRLAN, serie FMA, modelo FMA029 o equivalente, con certificación Eurovent, construida con perfiles de aluminio y paneles sándwich de 25 o 50 mm de espesor, fijados mediante compresión mecánica por perfil perimetral de aluminio, que confiere al cerramiento gran resistencia mecánica, excelente estanqueidad y diseño exento de tomillería exterior, compuesto por chapa exterior lacada en blanco con pintura en PVC de 20 micras de espesor, no decolorable, poliuretano interior de 43 Kg/m3 polimerizado en ausencia de CHFCs, galvanizado zincado interior, bandejas de condensados de aluminio o acero inoxidable. Equipada con ventiladores PLUGFAN con pintura protectora de corrosiones epoxi y motores EC tipo BRUSHLESS, puertas abisagradas y manillas de abertura rápida en zonas en depresión, filtros con bastidores metálicos fijados y sellados perimetralmente a la carpintería interior con extracción posterior para eliminar el bypass, superficie frontal íntegramente cubierta por celdas filtrantes para maximizar la superficie eficaz de filtrado, reducirlas pérdidas de carga, los consumos asociados y espaciar los mantenimientos. Fichas técnicas generadas mediante software de selección testado con la siguiente clasificación según EN1886: Resistencia mecánica: D1; Fugas de aire (-400Pa): L1; Fugas de aire (+700Pa): L1; Bypass de filtros: F9; Transmisividad térmica: T3; Puente térmico: TB4 y la siguiente atenuación acústica del panel por banda de octava: 6/9/13/12/14/31/38." Los equipos incluyen cuadro de control y fuerza integrado en la envolvente del equipo, con los siguientes componentes: - Sonda de temperatura y humedad combinada de aire exterior. - Sonda de temperatura y humedad combinada de extracción. - Sonda de temperatura de Impulsión. - Sonda de presión diferencial en ventilador de impulsión. - Sonda de presión diferencial en ventilador de extracción. - Actuadores de compuerta. - Presostatos de filtros sucios. - Interruptor general - Diferencial general - Seta de emergencia - Toma schuko de mantenimiento - Disyuntores para cada ventilador y recuperador rotativo. - Disyuntor y diferencial para control - Contactor para recuperador rotativo - Relés - Transformador 24V - Regulador LIBREMENTE PROGRAMABLE con salida Modbus ó Bacnet. - 2 Salidas analógicas para control proporcional de los actuadores de las válvulas motorizadas (No se incluye válvula ni actuador) Todo montado, cableado interior y probado de fábrica a excepción de la sonda de temperatura exterior. Caudal 1.485 m3/h, potencia batería de frío 4,10 KW, potencia batería de calor 2,3 KW, recuperador 1.485 m3/h, rendimiento invierno 73,50 % y en verano 73,50 %. Incluidos los medios de elevación y colocación en el lugar indicado en los planos, conexiones eléctricas, hidráulicas y de control, así como conexión del desagüe a la red de saneamiento, incluso banca, ayudas de albañilería y de todos los oficios necesarios incluidas; unidad totalmente terminada, probada y legalizada conforme a la normativa vigente. Medida la unidad completamente instalada y funcionando.			
ATC00400	1,400 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	63,74	
ATC00200	0,050 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2º Y PEÓN ESP.	44,60	2,23	
WW00300	12,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	7,20	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	
C.C.UTA	1,000 u	Cuadro de control y fuerza integrado en la envolvente	4.387,88	4.387,88	
UTA 4-	1,000 u	CLIMATIZADORA FMA029, 4T, 1485 m3/h, 4.1 KWf, 2.3 KWc	8.941,10	8.941,10	
Suma la partida.....				13.402,81	
Costes indirectos.....				6,04%	809,53
TOTAL PARTIDA.....					14.212,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL DOSCIENTOS DOCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN



SUPERVISADO

15 octubre 2025

PAG: 168/656

1 AL-015 4/12

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
14.01.02.13 FMA033 UTA5	u	CLIMATIZADORA 4T, 2700 m3/h, 7.3 KWf, 4.2 KWc Ud de suministro, transporte, colocación y montaje de unidad de tratamiento de aire a cuatro tubos, de características según la documentación técnica con cajón de mezcla, filtros de fibra y sección de impulsión, retomo, freecooling, recuperación de calor rotativo, by-pass en aire nuevo, baterías para instalación a cuatro tubos, incluso válvulas de equilibrado dinámico y control (modulante) de dos vías con actuadores, llaves de corte, sondas y material de campo necesario para su control, marca AIRLAN, serie FMA, modelo FMA033 o equivalente, con certificación Eurovent, construida con perfiles de aluminio y paneles sándwich de 25 o 50 mm de espesor, fijados mediante compresión mecánica por perfil perimetral de aluminio, que confiere al cerramiento gran resistencia mecánica, excelente estanqueidad y diseño exento de tomillería exterior, compuesto por chapa exterior lacada en blanco con pintura en PVC de 20 micras de espesor, no decolorable, poliuretano interior de 43 Kg/m3 polimerizado en ausencia de CHFCs, galvanizado zincado interior, bandejas de condensados de aluminio o acero inoxidable. Equipada con ventiladores PLUGFAN con pintura protectora de corrosiones epoxi y motores EC tipo BRUSHLESS, puertas abisagradas y manillas de abertura rápida en zonas en depresión, filtros con bastidores metálicos fijados y sellados perimetralmente a la carpintería interior con extracción posterior para eliminar el bypass, superficie frontal íntegramente cubierta por celdas filtrantes para maximizar la superficie eficaz de filtrado, reducirlas pérdidas de carga, los consumos asociados y espaciar los mantenimientos. Fichas técnicas generadas mediante software de selección testado con la siguiente clasificación según EN1886: Resistencia mecánica: D1; Fugas de aire (-400Pa): L1; Fugas de aire (+700Pa): L1; Bypass de filtros: F9; Transmisividad térmica: T3; Puente térmico: TB4 y la siguiente atenuación acústica del panel por banda de octava: 6/9/13/12/14/31/38." Los equipos incluyen cuadro de control y fuerza integrado en la envolvente del equipo, con los siguientes componentes: - Sonda de temperatura y humedad combinada de aire exterior. - Sonda de temperatura y humedad combinada de extracción. - Sonda de temperatura de Impulsión. - Sonda de presión diferencial en ventilador de impulsión. - Sonda de presión diferencial en ventilador de extracción. - Actuadores de compuerta. - Presostatos de filtros sucios. - Interruptor general - Diferencial general - Seta de emergencia - Toma schuko de mantenimiento - Disyuntores para cada ventilador y recuperador rotativo. - Disyuntor y diferencial para control - Contactor para recuperador rotativo - Relés - Transformador 24V - Regulador LIBREMENTE PROGRAMABLE con salida Modbus ó Bacnet. - 2 Salidas analógicas para control proporcional de los actuadores de las válvulas motorizadas (No se incluye válvula ni actuador) Todo montado, cableado interior y probado de fábrica a excepción de la sonda de temperatura exterior. Caudal 2.700 m3/h, potencia batería de frío 7,30 KW, potencia batería de calor 4,2 KW, recuperador 2.700 m3/h, rendimiento invierno 73,50 % y en verano 73,50 %. Incluidos los medios de elevación y colocación en el lugar indicado en los planos, conexiones eléctricas, hidráulicas y de control, así como conexión del desagüe a la red de saneamiento, incluso banca, ayudas de albañilería y de todos los oficios necesarios incluidas; unidad totalmente terminada, probada y legalizada conforme a la normativa vigente. Medida la unidad completamente instalada y funcionando.			
ATC00400	1,400 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	63,74	
ATC00200	0,050 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2º Y PEÓN ESP.	44,60	2,23	
WW00300	12,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	7,20	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	
C.C.UTA	1,000 u	Cuadro de control y fuerza integrado en la envolvente	4.387,88	4.387,88	
UTA 5-	1,000 u	CLIMATIZADORA FMA033, 4T, 2700 m3/h, 7.3 KWf, 4.2 KWc	9.984,74	9.984,74	
Suma la partida.....				14.446,45	
Costes indirectos.....				6,04%	872,57
TOTAL PARTIDA.....					15.319,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN



SUPERVISADO

15 octubre 2025

PAG: 169/656

1 AL-015 4/12

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
14.01.02.14 FMA033 UTA7	u	CLIMATIZADORA 4T, 2500 m3/h, 11.7 KWf, 8.4 KWc Ud de suministro, transporte, colocación y montaje de unidad de tratamiento de aire a cuatro tubos, de características según la documentación técnica con cajón de mezcla, filtros de fibra y sección de impulsión, retomo, freecooling, recuperación de calor rotativo, by-pass en aire nuevo, baterías para instalación a cuatro tubos, incluso válvulas de equilibrado dinámico y control (modulante) de dos vías con actuadores, llaves de corte, sondas y material de campo necesario para su control, marca AIRLAN, serie FMA, modelo FMA033 o equivalente, con certificación Eurovent, construida con perfiles de aluminio y paneles sándwich de 25 o 50 mm de espesor, fijados mediante compresión mecánica por perfil perimetral de aluminio, que confiere al cerramiento gran resistencia mecánica, excelente estanqueidad y diseño exento de tomillería exterior, compuesto por chapa exterior lacada en blanco con pintura en PVC de 20 micras de espesor, no decolorable, poliuretano interior de 43 Kg/m3 polimerizado en ausencia de CHFCs, galvanizado zincado interior, bandejas de condensados de aluminio o acero inoxidable. Equipada con ventiladores PLUGFAN con pintura protectora de corrosiones epoxi y motores EC tipo BRUSHLESS, puertas abisagradas y manillas de abertura rápida en zonas en depresión, filtros con bastidores metálicos fijados y sellados perimetralmente a la carpintería interior con extracción posterior para eliminar el bypass, superficie frontal íntegramente cubierta por celdas filtrantes para maximizar la superficie eficaz de filtrado, reducirlas pérdidas de carga, los consumos asociados y espaciar los mantenimientos. Fichas técnicas generadas mediante software de selección testado con la siguiente clasificación según EN1886: Resistencia mecánica: D1; Fugas de aire (-400Pa): L1; Fugas de aire (+700Pa): L1; Bypass de filtros: F9; Transmisividad térmica: T3; Puente térmico: TB4 y la siguiente atenuación acústica del panel por banda de octava: 6/9/13/12/14/31/38." Los equipos incluyen cuadro de control y fuerza integrado en la envolvente del equipo, con los siguientes componentes: - Sonda de temperatura y humedad combinada de aire exterior. - Sonda de temperatura y humedad combinada de extracción. - Sonda de temperatura de Impulsión. - Sonda de presión diferencial en ventilador de impulsión. - Sonda de presión diferencial en ventilador de extracción. - Actuadores de compuerta. - Presostatos de filtros sucios. - Interruptor general - Diferencial general - Seta de emergencia - Toma schuko de mantenimiento - Disyuntores para cada ventilador y recuperador rotativo. - Disyuntor y diferencial para control - Contactor para recuperador rotativo - Relés - Transformador 24V - Regulador LIBREMENTE PROGRAMABLE con salida Modbus ó Bacnet. - 2 Salidas analógicas para control proporcional de los actuadores de las válvulas motorizadas (No se incluye válvula ni actuador) Todo montado, cableado interior y probado de fábrica a excepción de la sonda de temperatura exterior. Caudal 2.500 m3/h, potencia batería de frío 11,70 KW, potencia batería de calor 8,4 KW, recuperador 1.125 m3/h, rendimiento invierno 73,50 % y en verano 73,50 %. Incluidos los medios de elevación y colocación en el lugar indicado en los planos, conexiones eléctricas, hidráulicas y de control, así como conexión del desagüe a la red de saneamiento, incluso banca, ayudas de albañilería y de todos los oficios necesarios incluidas; unidad totalmente terminada, probada y legalizada conforme a la normativa vigente. Medida la unidad completamente instalada y funcionando.			
ATC00400	1,400 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	63,74	
ATC00200	0,050 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2º Y PEÓN ESP.	44,60	2,23	
WW00300	12,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	7,20	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	
C.C.UTA	1,000 u	Cuadro de control y fuerza integrado en la envolvente	4.387,88	4.387,88	
UTA 7-	1,000 u	CLIMATIZADORA FMA033, 4T, 2500 m3/h, 11.7 KWf, 8.4 KWc	10.276,59	10.276,59	
Suma la partida.....				14.738,30	
Costes indirectos.....				6,04%	890,19
TOTAL PARTIDA.....					15.628,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN



SUPERVISADO

15 octubre 2025

PAG: 170/656

1 AL-015 4/12

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
14.01.02.15 URC030-25	u	RECUPERADOR 2025 M3/H + BATERIA AGUA 6.7 kW RECUP Ud. de suministro y montaje de unidad de recuperación de calor Airlan, modelo URC030-25 o EQUIVALENTE, diseñada conforme a la Directiva de EcoDesign ErP 2018, equipada con recuperador de placas de aluminio a contracorriente de elevada eficacia para lograr rendimientos secos superiores al 80%, ventiladores plug fan EC, posibilidad de elegir 2 etapas de filtración para impulsión y una etapa de filtración para extracción para cumplir con la normativa actual. Paneles de inspección desmontables en todas las secciones susceptibles de revisión y bandeja de condensados con descarga lateral. Incluye cuadro de control y fuerza con: - Sonda de CO2 y controlador por sonda 0-10V. - Presostatos de filtros sucios. - Freecooling térmico. - Actuadores de compuerta. - Orejetas de montaje para colocación en techo. - Controlador con salida de comunicaciones Modbus Equipo con un caudal nominal de 2025 m3/h, alimentación eléctrica a 230 V,1 fase, 50 Hz, 1350 W, con 0,1% de índice de máx. fuga externa, 81 % de rendimiento seco, hasta 6.7 kWf de potencia recuperada, con by-pass y compuerta proporcionales, dos ventiladores GR311-ZID.DC.CR, Filtros incluidos G4+F8 en impulsión y F6 en extracción. Con batería de agua integrada de 12,5kW de potencia max. También está incluida la realización del desagüe en tubería de PVC de diámetro mínimo 32 mm, hasta una longitud de 10 m, accesorios de montaje y conexiones hidráulicas y eléctricas necesarias para la instalación, p.p. de accesorios y pequeño material. Medida la unidad instalada y funcionando y legalizada.			
ATC00400	5,000 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	227,65	
MATERIAL	1,200 ud	Material y accesorios	87,25	104,70	
TGS1	0,300 Ud	Tramos comunes de trazado de red general saneamiento según planos	42,71	12,81	
PPS1	1,000 Ud	P.proprc.mat.aux.y accesorios saneamiento y ayudas albañilería	8,01	8,01	
URC030	1,000 Ud	Ud. recuperador URC030 + Acc	8.458,40	8.458,40	

Suma la partida..... 8.811,57
Costes indirectos..... 6,04% 532,22
TOTAL PARTIDA..... 9.343,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

APARTADO 14.01.03 EQUIPOS AUTONOMOS

14.01.03.01 08CAU7500_I	u	Cortina de aire para empotar en falso techo l=1.242 mm Cortina de aire para empotar en falso techo para un caudal de 1.646 m3/h y una potencia calorífica de 9,00 kW, velocidad de salida de aire 4.3 m/s. Totalmente montado, conexionado y probado.			
IC75001_I	1,000 Ud	Cortina de aire para empotar en falso techo para un caudal de 1.	1.120,56	1.120,56	
TO01400	0,487 h	OF. 1º CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	11,28	
TA00200	0,487 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	10,89	

Suma la partida..... 1.142,73
Costes indirectos..... 6,04% 69,02
TOTAL PARTIDA..... 1.211,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS ONCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

14.01.03.02 08CAU7505_I	u	Cortina de aire para empotar en falso techo l=1.542 mm Cortina de aire para empotar en falso techo para un caudal de 2.085 m3/h y una potencia calorífica de 12,00 kW, velocidad de salida de aire 4.3 m/s. Totalmente montado, conexionado y probado.			
IC75002_I	1,000 Ud	Cortina de aire para empotar en falso techo para un caudal de 2.	1.266,72	1.266,72	
TO01400	0,487 h	OF. 1º CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	11,28	
TA00200	0,487 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	10,89	

Suma la partida..... 1.288,89
Costes indirectos..... 6,04% 77,85
TOTAL PARTIDA..... 1.366,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
15 octubre 2024
PAG: 171/656
SUPERVISADO
1 AL-015 4/12

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
14.01.03.03 08CAA00801'	u	CONJUNTO SPLIT SOLO FRÍO 3600 W FRIO C/CONTROL CONDENSACIÓN CONJUNTO DE AIRE ACONDICIONADO, SISTEMA AIRE-AIRE SPLIT 1X1 SOLO FRÍO POTENCIA FRIGORÍFICA 3600 WATIOS, CON CONTROL DE CONDENSACIÓN, CONEXIONES LIQUIDO/GAS 1/4 ", 3/8 ", ETIQ. EFIC. ENERG. REFRIGERACIÓN +A, FORMADO POR: UNIDAD INTERIOR SEER 6.5, CONSUMO ELÉCTRICO 0.85 KW, PRESIÓN SONORA 34/37/40/43 dB, DIMENSIONES 299X898X237; Y UNIDAD EXTERIOR REFRIGERANTE R-32, CAUDAL DE AIRE 45 M3/MIN, NIVEL SONORO 44 dB, DIMENSIONES 630X809X300 , INCLUSO CUADRO ELEC. DE MANIOBRA Y CONTROL COMPLETO, TERMOSTATOS, PRESOSTATOS, Y DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS, INCLUSO FORMACION DE SIFON Y TUBERIA DE DESAGUE DE PVC DE 40 MM DE DIAM HASTA PUNTO EVACUACION INCLUSO BOMBA DE CONDENSADOS, INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS, INTERCONEXIÓN FRIGORÍFICA EN COBRE DESHIDRATADO Y AISLADO CON COQUILLA SEGÚN NORMATIVA VIGENTE ENTRE LAS UNIDADES UBICADAS SEGÚN PLANOS, LONGITUD MÁXIMA DE TUBERÍA VERTICAL/TOTAL 30/50, INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA ENTRE UNIDADES, ACCESORIOS DE ANCLAJE DE UNIDADES EXTERIORES CON SUS SOPORTES CORRESPONDIENTES., CONJUNTO AMORTIGUADORES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. INCLUYENDO PRUEBA DE ESTANQUEIDAD Y VACÍO DE INSTALACIÓN. CARGA DE GAS. PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO Y LEGALIZADA.			
WW00400	10,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	3,30	
WW00300	10,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	6,00	
TP00100	0,500 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	11,01	
TO02100	0,700 h	OFICIAL 1º	23,17	16,22	
TO01400	2,000 h	OF. 1º CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	46,34	
IC23101F1'-	1,000 u	CONJUNTO SPLIT S/FRÍO 3600 W FRIO C/COND	1.651,86	1.651,86	
TA00100	1,000 h	AYUDANTE	22,36	22,36	
IC40800	2,500 kg	GAS FRIGORÍFICO	9,87	24,68	
08CAV00054	20,000 m	CANALIZ. FLUIDO FRIG. INTERIOR, 2 TUBOS 1/4", 3/8"	18,06	361,20	
Suma la partida.....					2.142,97
Costes indirectos.....				6,04%	129,44
TOTAL PARTIDA.....					2.272,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
14.01.03.04 08CAA00802'	u	CONJUNTO SPLIT SOLO FRÍO 4600 W FRIO C/CONTROL CONDENSACIÓN CONJUNTO DE AIRE ACONDICIONADO, SISTEMA AIRE-AIRE SPLIT 1X1 SOLO FRÍO POTENCIA FRIGORÍFICA 4600 WATIOS, CON CONTROL DE CONDENSACIÓN, CONEXIONES LIQUIDO/GAS 1/4 ", 3/8 ", ETIQ. EFIC. ENERG. REFRIGERACIÓN +A, FORMADO POR: UNIDAD INTERIOR SEER 6.6, CONSUMO ELÉCTRICO 1.23 KW, PRESIÓN SONORA 34/37/40/43 dB, DIMENSIONES 299X898X237; Y UNIDAD EXTERIOR REFRIGERANTE R-32, CAUDAL DE AIRE 45 M3/MIN, NIVEL SONORO 44 dB, DIMENSIONES 630X809X300 , INCLUSO CUADRO ELEC. DE MANIOBRA Y CONTROL COMPLETO, TERMOSTATOS, PRESOSTATOS, Y DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS, INCLUSO FORMACION DE SIFON Y TUBERIA DE DESAGUE DE PVC DE 40 MM DE DIAM HASTA PUNTO EVACUACION INCLUSO BOMBA DE CONDENSADOS, INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS, INTERCONEXIÓN FRIGORÍFICA EN COBRE DESHIDRATADO Y AISLADO CON COQUILLA SEGÚN NORMATIVA VIGENTE ENTRE LAS UNIDADES UBICADAS SEGÚN PLANOS, LONGITUD MÁXIMA DE TUBERÍA VERTICAL/TOTAL (m) 30/50, INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA ENTRE UNIDADES, ACCESORIOS DE ANCLAJE DE UNIDADES EXTERIORES CON SUS SOPORTES CORRESPONDIENTES., CONJUNTO AMORTIGUADORES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. INCLUYENDO PRUEBA DE ESTANQUEIDAD Y VACÍO DE INSTALACIÓN. CARGA DE GAS. PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO Y LEGALIZADA.			
WW00400	10,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	3,30	
WW00300	10,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	6,00	
TP00100	0,500 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	11,01	
TO02100	0,700 h	OFICIAL 1º	23,17	16,22	
TO01400	2,000 h	OF. 1º CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	46,34	
IC23101F2'-	1,000 u	CONJUNTO SPLIT S/FRÍO 4600 W FRIO C/COND	1.893,04	1.893,04	
TA00100	1,000 h	AYUDANTE	22,36	22,36	
IC40800	2,500 kg	GAS FRIGORÍFICO	9,87	24,68	
08CAV00054	20,000 m	CANALIZ. FLUIDO FRIG. INTERIOR, 2 TUBOS 1/4", 3/8"	18,06	361,20	

Suma la partida..... 2.384,15

Costes indirectos..... 6,04% 144,00

TOTAL PARTIDA..... 2.528,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

APARTADO 14.01.04 EQUIPOS VENTILACIÓN

14.01.04.01 TD350-SE	u	EXTRACTOR DE CONDUCTO DIAM 100mm Ud de suministro, transporte, colocación y montaje de equipo de extracción de aire, tipo de conducto, formado por ventilador en línea de transmisión directa tipo TD-350/100-125 SILENT ECOWATT de S&P o equivalente, con clapeta antiretorno, con motor y rodete alojado, ubicado en el interior de tubería en cubierta, piezas laterales para fijación del conjunto, cableado, conexiones eléctricas y de control, incluso elementos de soporte, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la cantidad ejecutada.			
ATC00200	0,160 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2º Y PEÓN ESP.	44,60	7,14	
ATC00400	1,601 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	72,89	
WW00300	20,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	12,00	
WW00400	4,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	1,32	
TD350-SE-	1,000 u	EXTRACTOR DE CONDUCTO TD-350/100-125 SILENT ECOWATT	240,82	240,82	

Suma la partida..... 334,17

Costes indirectos..... 6,04% 18

TOTAL PARTIDA..... 35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA. ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
SUPERVISADO
15 octubre 2025
PAG: 173/656
1 AL-015 4/12



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
14.01.04.02 TD500-SE	u	EXTRACTOR DE CONDUCTO DIAM 160mm Ud de suministro, transporte, colocación y montaje de equipo de extracción de aire, tipo de conducto, formado por ventilador en línea de transmisión directa tipo TD-500/150-160 SILENT ECOWATT de S&P o equivalente, con clapeta antiretorno, con motor y rodete alojado, ubicado en el interior de tubería en cubierta, piezas laterales para fijación del conjunto, cableado, conexiones eléctricas y de control, incluso elementos de soporte, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la cantidad ejecutada.			
TD500-SE-	1,000 u	EXTRACTOR DE CONDUCTO TD-500/150-160 SILENT ECOWATT	288,82	288,82	
ATC00200	0,160 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2º Y PEÓN ESP.	44,60	7,14	
ATC00400	1,601 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	72,89	
WW00300	20,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	12,00	
WW00400	4,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	1,32	
Suma la partida.....					382,17
Costes indirectos.....					6,04% 23,08
TOTAL PARTIDA.....					405,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

14.01.04.03 CAB315ECOWAT	u	CAJA DE VENTILACIÓN CAB-315 ECOWATT PLUS Ud de suministro, transporte, colocación y montaje caja de ventilación acústica de bajo nivel sonoro, marca Soler y Palau, modelo CAB-315 ECOWATT PLUS o equivalente, fabricada en chapa de acero galvanizado, con aislamiento acústico ininflamable (M0) de fibra de vidrio de 50 mm de espesor, silenciador acústico en la aspiración, juntas estancas en aspiración y descarga, cierres estancos de tipo tracción giratorio, de fácil apertura y ventilador centrífugo de álabes hacia atrás, motor brushless de rotor exterior de corriente continua, de alto rendimiento y bajo consumo, alimentación 230V±10% 50/60Hz, IP44, rodamientos a bolas, protector térmico e interruptor paro/marcha, con carcasa protectora para colocación en exterior, incluidos los elementos de fijación y soporte del conjunto, cableado, conexiones eléctricas y de control, incluso pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la cantidad ejecutada.			
ATC00400	1,000 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	45,53	
ATC00200	1,000 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2º Y PEÓN ESP.	44,60	44,60	
WW00300	20,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	12,00	
WW00400	20,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	6,60	
CAB315EP- PROT_EXT	1,000 u	CAJA DE VENTILACIÓN CAB-315 ECOWATT PLUS	1.567,80	1.567,80	
	1,000 u	CARCAZA PROTECCIÓN INTEMPERIE	253,69	253,69	
Suma la partida.....					1.930,22
Costes indirectos.....					6,04% 116,59
TOTAL PARTIDA.....					2.046,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
14.01.04.04 CAB160ECOWAT	u	CAJA DE VENTILACIÓN CAB-160 ECOWATT PLUS Ud de suministro, transporte, colocación y montaje caja de ventilación acústica de bajo nivel sonoro, marca Soler y Palau, modelo CAB-160 ECOWATT PLUS o equivalente, fabricada en chapa de acero galvanizado, con aislamiento acústico ininflamable (M0) de fibra de vidrio de 50 mm de espesor, silenciador acústico en la aspiración, juntas estancas en aspiración y descarga, cierres estancos de tipo tracción giratorio, de fácil apertura y ventilador centrífugo de álabes hacia atrás, motor brushless de rotor exterior de corriente continua, de alto rendimiento y bajo consumo, alimentación 230V±10% 50/60Hz, IP44, rodamientos a bolas, protector térmico e interruptor paro/marcha, con carcasa protectora para colocación en exterior, incluidos los elementos de fijación y soporte del conjunto, cableado, conexiones eléctricas y de control, incluso pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la cantidad ejecutada.			
ATC00400	1,000 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	45,53	
ATC00200	1,000 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2º Y PEÓN ESP.	44,60	44,60	
WW00300	20,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	12,00	
WW00400	20,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	6,60	
PROT_EXT	1,000 u	CARCAZA PROTECCIÓN INTEMPERIE	253,69	253,69	
CAB160EP-	1,000 u	CAJA DE VENTILACIÓN CAB-315 ECOWATT PLUS	956,20	956,20	
Suma la partida.....					1.318,62
Costes indirectos.....					6,04% 79,64
TOTAL PARTIDA.....					1.398,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 14.02 REDES

APARTADO 14.02.01 RED CONDUCCIÓN DE AIRE

14.02.01.01 08CAD00000	m2	CONDUCTO RECTANG. DISTR. AIRE FIBRA DE VIDRIO Conducto rectangular, para distribución de aire, construido con panel rígido de fibra de vidrio de 2,5 cm de espesor y una densidad de 70 kg/m3, con una de sus caras recubierta de un complejo de lámina de aluminio, malla textil y papel kraff blanco, formación del conducto y uniones entre las piezas con cinta textil y cola, elementos de cuelgue y soporte y colocación. Medida la superficie desarrollada.			
TA00100	0,250 h	AYUDANTE	22,36	5,59	
TO02100	0,250 h	OFICIAL 1º	23,17	5,79	
IC42100	1,000 m	MALLA TEXTIL DE 12 CM. ANCHURA	0,30	0,30	
XT11600	1,010 m2	PANEL RIGIDO FIBRA VIDRIO 25 MM. ESP.70KG/M3 CARA PROT.	9,46	9,55	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida.....					22,16
Costes indirectos.....					6,04% 1,34
TOTAL PARTIDA.....					23,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
14.02.01.02 08CAD00009_II	m2	CONDUCTO RECTANG. AC.GALV.O.8MM.L.MAX.0.9M EXT AISL CONDUCTO RECTANGULAR, PARA DISTRIBUCION DE AIRE, CONSTRUIDO CON CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 0.8mm. DE ESPESOR, CON DOS CAPAS DE PINTURA, AISLADO EXTERIOR CON PLANCHA DE FIBRA DE VIDRIO ACABADA EN ALUMINIO DE COEFICIENTE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA MENOR DE 0,04 W/MK Y 70 mm DE ESPESOR SEGÚN CONDICIONES DE RITE, PLEGADA EN LOS EXTREMOS, DIAGONALES MATRIZADAS, PARA UNA DIMENSION MAXIMA DEL LADO MAYOR DE LA SECCION DEL 0.90 m UNION DE TRAMOS, A 2.00 m CON BRIDAS DE ANGULO GALVANIZADO DE 40X40X4 mm. INCLUSO ELEMENTOS PARA SOPORTE, JUNTAS Y CUELQUE Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA SUPERFICIE DESARROLLADA, LAS CURVAS POR EL RADIO MAYOR Y LAS REDUCCIONES SEGUN LA SECCION MAYOR.			
CA02200	0,800 m	ANGULAR GALV. 40X40X4 MM.	4,16	3,33	
TO01600	0,274 h	OF. 1º CERRAJERO-CHAPISTA	23,17	6,35	
TA00200	0,117 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	2,62	
ATC00200	0,050 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2º Y PEÓN ESP.	44,60	2,23	
WW00300	1,200 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,72	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
IC26200	1,000 m2	CONDUCTO RECTANGULAR DE CHAPA GALV. 0.80 MM. DE ESPESOR	23,48	23,48	
08CVW00125_I	1,000 m2	CHAPA DE ALUMINIO 0,6 MM	8,58	8,58	
XT06350_I	1,010 M2	AISLAMIENTO FIBRA DE VIDRIO 0,04 W/MK 70 MM ESPESOR	4,70	4,75	

Suma la partida.....	52,39
Costes indirectos.....	6,04% 3,16
TOTAL PARTIDA.....	55,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

14.02.01.03 08CAD00074	u	EMBOC. DIFUSOR O REJILLA A COND. FIBRA VIDRIO Embocadura de difusor o rejilla a conducto de fibra de vidrio, construido con panel de dicho material, rígido, de 2,5 cm de espesor y con una de sus caras cubierta de un complejo de lámina de aluminio, malla de vidrio textil y papel kraff blanco, uniones con cinta textil de 6,3 cm de anchura y cola, incluso montaje. Medida la cantidad ejecutada.			
TA00100	0,250 h	AYUDANTE	22,36	5,59	
TO02100	0,250 h	OFICIAL 1º	23,17	5,79	
IC42100	2,500 m	MALLA TEXTIL DE 12 CM. ANCHURA	0,30	0,75	
XT11600	0,606 m2	PANEL RIGIDO FIBRA VIDRIO 25 MM. ESP.70KG/M3 CARA PROT.	9,46	5,73	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	

Suma la partida.....	18,90
Costes indirectos.....	6,04% 1,00
TOTAL PARTIDA.....	19,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
 OFICINA DE SUPERVISIÓN
SUPERVISADO
 15 octubre 2025
 PAG: 176/656
 1 AL-015 4/12

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
14.02.01.04 08CAD00015_I	m2	CONDUCTO RECTANG. AC.GALV.O.8MM.L.MAX.0.9M CONDUCTO RECTANGULAR, PARA DISTRIBUCION DE AIRE, CONSTRUIDO CON CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 0.8mm. DE ESPESOR, PLEGADA EN LOS EXTREMOS, DIAGONALES MATRIZADAS, PARA UNA DIMENSION MAXIMA DEL LADO MAYOR DE LA SECCION DEL 0.90 m UNION DE TRAMOS, A 2.00 m CON BRIDAS DE ANGULO GALVANIZADO DE 40X40X4 mm. INCLUSO ELEMENTOS PARA SOPORTE, JUNTAS E-600-90 Y CUELQUE, CERTIFICACIÓN E-600-90 SEGÚN SI Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA SUPERFICIE DESARROLLADA, LAS CURVAS POR EL RADIO MAYOR Y LAS REDUCCIONES SEGUN LA SECCION MAYOR.			
CA02200	0,800 m	ANGULAR GALV. 40X40X4 MM.	4,16	3,33	
TO01600	0,274 h	OF. 1º CERRAJERO-CHAPISTA	23,17	6,35	
TA00200	0,117 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	2,62	
ATC00200	0,050 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2º Y PEÓN ESP.	44,60	2,23	
WW00300	1,200 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,72	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
IC26200	1,000 m2	CONDUCTO RECTANGULAR DE CHAPA GALV. 0.80 MM. DE ESPESOR	23,48	23,48	
Suma la partida.....					39,06
Costes indirectos.....					6,04% 2,36
TOTAL PARTIDA.....					41,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

14.02.01.05 08CAD002045_I	m	CONDUCTO CIRCULAR HELICOIDAL DIAM.355MM DE CONDUCTO CIRCULAR FORMADO POR TUBO HELICOIDAL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA DE ESPESOR 0.70mm, DE 355 mm. DE DIAMETRO, UNION DE TRAMOS MEDIANTE BRIDAS Y MANGUITOS,P.P. DE ESTOS Y DE ABRAZADERAS PARA SOPORTE Y CUELQUE, INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA ENTRE BRIDAS DE UNION CON PIEZAS ESPECIALES.			
IC25700	1,010 m	CONDUCTO HELICOIDAL CHAPA GALV. 350 mm DIÁM.	38,05	38,43	
TA00200	0,087 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	1,95	
TO01600	0,087 h	OF. 1º CERRAJERO-CHAPISTA	23,17	2,02	
WW00300	0,300 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,18	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
ATC00200	0,050 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2º Y PEÓN ESP.	44,60	2,23	
Suma la partida.....					45,14
Costes indirectos.....					6,04% 2,73
TOTAL PARTIDA.....					47,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

14.02.01.06 08CAD002040_I	m	CONDUCTO CIRCULAR HELICOIDAL DIAM.300MM DE CONDUCTO CIRCULAR FORMADO POR TUBO HELICOIDAL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA DE ESPESOR 0.60mm, DE 300 mm. DE DIAMETRO, UNION DE TRAMOS MEDIANTE BRIDAS Y MANGUITOS,P.P. DE ESTOS Y DE ABRAZADERAS PARA SOPORTE Y CUELQUE, INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA ENTRE BRIDAS DE UNION CON PIEZAS ESPECIALES.			
IC25700	1,010 m	CONDUCTO HELICOIDAL CHAPA GALV. 350 mm DIÁM.	38,05	38,43	
TA00200	0,087 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	1,95	
TO01600	0,087 h	OF. 1º CERRAJERO-CHAPISTA	23,17	2,02	
WW00300	0,300 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,18	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
ATC00200	0,050 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2º Y PEÓN ESP.	44,60	2,23	
Suma la partida.....					45,14
Costes indirectos.....					6,04% 2,73
TOTAL PARTIDA.....					47,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN

A SUPERVISADO

15 octubre 2025

PAG: 177/656

1 AL-015 4/12

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
14.02.01.07 08CAD002035_I	m	CONDUCTO CIRCULAR HELICOIDAL DIAM.250MM DE CONDUCTO CIRCULAR FORMADO POR TUBO HELICOIDAL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA DE ESPESOR 0.50mm, DE 250 mm. DE DIAMETRO, UNION DE TRAMOS MEDIANTE BRIDAS Y MANGUITOS,P.P. DE ESTOS Y DE ABRAZADERAS PARA SOPORTE Y CUELQUE, INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA ENTRE BRIDAS DE UNION CON PIEZAS ESPECIALES.			
IC25500	1,010 m	CONDUCTO HELICOIDAL CHAPA GALV. 250 mm DIÁM.	26,26	26,52	
TA00200	0,087 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	1,95	
TO01600	0,087 h	OF. 1º CERRAJERO-CHAPISTA	23,17	2,02	
WW00300	0,300 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,18	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
ATC00200	0,050 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2º Y PEÓN ESP.	44,60	2,23	
Suma la partida.....					33,23
Costes indirectos.....					6,04% 2,01
TOTAL PARTIDA.....					35,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

14.02.01.08 08CAD002025_I	m	CONDUCTO CIRCULAR HELICOIDAL DIAM.200MM DE CONDUCTO CIRCULAR FORMADO POR TUBO HELICOIDAL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA DE ESPESOR 0.50mm, DE 200 mm. DE DIAMETRO, UNION DE TRAMOS MEDIANTE BRIDAS Y MANGUITOS,P.P. DE ESTOS Y DE ABRAZADERAS PARA SOPORTE Y CUELQUE, INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA ENTRE BRIDAS DE UNION CON PIEZAS ESPECIALES.			
IC25400	1,000 m	CONDUCTO HELICOIDAL CHAPA GALV. 200 mm DIÁM.	20,89	20,89	
TA00200	0,087 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	1,95	
TO01600	0,087 h	OF. 1º CERRAJERO-CHAPISTA	23,17	2,02	
WW00300	0,300 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,18	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
ATC00200	0,050 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2º Y PEÓN ESP.	44,60	2,23	
Suma la partida.....					27,60
Costes indirectos.....					6,04% 1,67
TOTAL PARTIDA.....					29,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

14.02.01.09 08CAD002015_I	m	CONDUCTO CIRCULAR HELICOIDAL DIAM.150MM DE CONDUCTO CIRCULAR FORMADO POR TUBO HELICOIDAL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA DE ESPESOR 0.50mm, DE 150 mm. DE DIAMETRO, UNION DE TRAMOS MEDIANTE MANGUITOS, P.P. DE ESTOS Y DE ABRAZADERAS PARA SOPORTE Y CUELQUE, INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA ENTRE EXTREMOS DE PIEZAS ESPECIALES.			
IC25200	1,010 m	CONDUCTO HELICOIDAL CHAPA GALV. 150 mm DIÁM.	17,38	17,55	
TA00200	0,087 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	1,95	
TO01600	0,087 h	OF. 1º CERRAJERO-CHAPISTA	23,17	2,02	
WW00300	0,300 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,18	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
ATC00200	0,050 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2º Y PEÓN ESP.	44,60	2,23	
Suma la partida.....					26,26
Costes indirectos.....					6,04% 1,47
TOTAL PARTIDA.....					25,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA. ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
SUPERVISADO
1 AL-015 4/12
PAG: 178/656



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
14.02.01.10 08CAD002010_I	m	CONDUCTO CIRCULAR HELICOIDAL DIAM.125MM DE CONDUCTO CIRCULAR FORMADO POR TUBO HELICOIDAL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA DE ESPESOR 0.50mm, DE 125 mm. DE DIAMETRO, UNION DE TRAMOS MEDIANTE MANGUITOS, P.P. DE ESTOS Y DE ABRAZADERAS PARA SOPORTE Y CUELQUE, INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA ENTRE EXTREMOS DE PIEZAS ESPECIALES.			
IC25100	1,010 m	CONDUCTO HELICOIDAL CHAPA GALV. 125 mm DIÁM.	14,94	15,09	
TA00200	0,078 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	1,74	
TO01600	0,078 h	OF. 1º CERRAJERO-CHAPISTA	23,17	1,81	
WW00300	0,300 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,18	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
ATC00200	0,050 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2º Y PEÓN ESP.	44,60	2,23	
Suma la partida.....					21,38
Costes indirectos.....					6,04% 1,29
TOTAL PARTIDA.....					22,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

14.02.01.11 08CAD002005_I	m	CONDUCTO CIRCULAR HELICOIDAL DIAM.100MM DE CONDUCTO CIRCULAR FORMADO POR TUBO HELICOIDAL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA DE ESPESOR 0.50mm, DE 100 mm. DE DIAMETRO, UNION DE TRAMOS MEDIANTE MANGUITOS, P.P. DE ESTOS Y DE ABRAZADERAS PARA SOPORTE Y CUELQUE, INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA ENTRE EXTREMOS DE PIEZAS ESPECIALES.			
IC25000	1,010 m	CONDUCTO HELICOIDAL CHAPA GALV. 100 MM. DIAM.	12,19	12,31	
TA00200	0,078 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	1,74	
TO01600	0,078 h	OF. 1º CERRAJERO-CHAPISTA	23,17	1,81	
WW00300	0,300 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,18	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
ATC00200	0,050 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2º Y PEÓN ESP.	44,60	2,23	
Suma la partida.....					18,60
Costes indirectos.....					6,04% 1,12
TOTAL PARTIDA.....					19,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

14.02.01.12 08CAD00150_I	ml	CONDUCTO CIRCULAR. AC.GALV 150 MM DIAM. DE 0.5MM. AISLADO DE CONDUCTO CIRCULAR DE 150 MM DE DIÁMETRO, PARA DISTRIBUCION DE AIRE, CONSTRUIDO CON CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 0.5 mm. DE ESPESOR, CON DOS CAPAS DE PINTURA ANTICONDENSACIÓN, AISLADO EXTERIOR CON PLANCHAS ELASTOMÉRICAS ADHESIVAS DE COEFICIENTE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA MENOR DE 0,04 W/MK Y 40 mm DE ESPESOR SEGÚN CONDICIONES DE RITE, PLEGADA EN LOS EXTREMOS, UNION DE TRAMOS, A 1.00 m COMO MAXIMO, CON BRIDAS DE ANGULO GALVANIZADO DE 25X25X3 mm., INCLUSO ELEMENTOS PARA SOPORTE, JUNTA Y CUELQUE Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA SUPERFICIE DESARROLLADA, LAS CURVAS POR EL RADIO MAYOR Y LAS REDUCCIONES SEGUN LA SECCION MAYOR.			
TO01600	0,078 h	OF. 1º CERRAJERO-CHAPISTA	23,17	1,81	
WW00400	1,200 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,40	
WW00300	1,600 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,96	
TA00200	0,078 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	1,74	
ATC00200	0,030 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2º Y PEÓN ESP.	44,60	1,34	
CA02000_I	1,000 m	ANGULAR GALV. 25X25X3 MM.	1,93	1,93	
IC25200	1,000 m	CONDUCTO HELICOIDAL CHAPA GALV. 150 mm DIÁM.	17,38	17,38	
XT06250_I	0,050 M2	AISLAMIENTO ELASTOMERICO 0,04 W/MK 50 MM ESPESOR	24,27	1,21	
Suma la partida.....					26,77
Costes indirectos.....					6,04% 1,62
TOTAL PARTIDA.....					28,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA. ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
A SUPERVISADO
15 octubre 2015
PAG: 179/656
1 AL-015 4/12

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
14.02.01.13 08CAD00200_I	ml	CONDUCTO CIRCULAR. AC.GALV 200 MM DIAM. DE 0.5MM. AISLADO DE CONDUCTOCIRCULAR DE 200 MM DE DIÁMETRO, PARA DISTRIBUCION DE AIRE, CONSTRUIDO CON CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 0.5 mm. DE ESPESOR, CON DOS CAPAS DE PINTURA ANTICONDENSACIÓN, AISLADO EXTERIOR CON PLANCHA ELASTOMÉRICA ADHESIVA DE COEFICIENTE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA MENOR DE 0,04 W/MK Y 50 mm DE ESPESOR SEGÚN CONDICIONES DE RITE, PLEGADA EN LOS EXTREMOS, UNION DE TRAMOS, A 1.00 m COMO MAXIMO, CON BRIDAS DE ANGULO GALVANIZADO DE 25X25X3 mm., INCLUSO ELEMENTOS PARA SOPORTE, JUNTA Y CUELQUE Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA.MEDIDA LA SUPERFICIE DESARROLLADA, LAS CURVAS POR EL RADIO MAYOR Y LAS REDUCCIONES SEGUN LA SECCION MAYOR.			
TO01600	0,078 h	OF. 1º CERRAJERO-CHAPISTA	23,17	1,81	
WW00400	1,200 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,40	
WW00300	1,600 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,96	
TA00200	0,078 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	1,74	
ATC00200	0,030 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2º Y PEÓN ESP.	44,60	1,34	
CA02000_I	1,000 m	ANGULAR GALV. 25X25X3 MM.	1,93	1,93	
IC262000_I	1,000 ml	CONDUCTOCIRCULAR 200 DE CHAPA GALV. 0.50 MM. DE ESPESOR PINT + A	7,13	7,13	
XT06250_I	0,050 M2	AISLAMIENTO ELASTOMERICO 0,04 W/MK 50 MM ESPESOR	24,27	1,21	
Suma la partida.....					16,52
Costes indirectos.....					6,04% 1,00
TOTAL PARTIDA.....					17,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

14.02.01.14 08CAD00250_I	ml	CONDUCTO CIRCULAR. AC.GALV 250 MM DIAM. DE 0.5MM. AISLADO DE CONDUCTOCIRCULAR DE 250 MM DE DIÁMETRO, PARA DISTRIBUCION DE AIRE, CONSTRUIDO CON CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 0.5 mm. DE ESPESOR, CON DOS CAPAS DE PINTURA ANTICONDENSACIÓN, AISLADO EXTERIOR CON PLANCHA ELASTOMÉRICA ADHESIVA DE COEFICIENTE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA MENOR DE 0,04 W/MK Y 50 mm DE ESPESOR SEGÚN CONDICIONES DE RITE, PLEGADA EN LOS EXTREMOS, UNION DE TRAMOS, A 1.00 m COMO MAXIMO, CON BRIDAS DE ANGULO GALVANIZADO DE 25X25X3 mm., INCLUSO ELEMENTOS PARA SOPORTE, JUNTA Y CUELQUE Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA.MEDIDA LA SUPERFICIE DESARROLLADA, LAS CURVAS POR EL RADIO MAYOR Y LAS REDUCCIONES SEGUN LA SECCION MAYOR.			
TO01600	0,078 h	OF. 1º CERRAJERO-CHAPISTA	23,17	1,81	
WW00400	1,200 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,40	
WW00300	1,600 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,96	
TA00200	0,078 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	1,74	
ATC00200	0,030 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2º Y PEÓN ESP.	44,60	1,34	
CA02000_I	1,000 m	ANGULAR GALV. 25X25X3 MM.	1,93	1,93	
IC262500_I	1,000 ml	CONDUCTOCIRCULAR 250 DE CHAPA GALV. 0.50 MM. DE ESPESOR PINT + A	8,61	8,61	
XT06250_I	0,050 M2	AISLAMIENTO ELASTOMERICO 0,04 W/MK 50 MM ESPESOR	24,27	1,21	
Suma la partida.....					18,00
Costes indirectos.....					6,04% 1,09
TOTAL PARTIDA.....					19,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA. ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
15 octubre 2025
PAG: 180/656
ASUPERVISADO
1 AL-015 4/12

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

APARTADO 14.02.02 REDES CONDUCCIÓN DE AGUA

14.02.02.01	u	PURGADOR BOYA DE COLUMNA CON VALVULA 1/2", PN-10			
E18.01.01		Suministro e instalación de purgador de aire automático de boya, de 1/2", para una presión máxima de trabajo de 6 bar, instalada sobre válvula de aislamiento de esfera, a instalar en tuberías existentes o nuevas, incluso accesorios para colocación en tubería de cobre, elementos de sujeción y complementarios. Medida la unidad ejecutada, terminada, probada, funcionando y legalizada.			
CL.AC01024	1,000 u	PURGADOR DE BOYA DE COLUMNA 1/2", 10 BAR	8,73	8,73	
FT.V.E012	1,000 u	VALVULA ESFERA PASO TOTAL, PN40, 1/2"	3,59	3,59	
PM.FONT.001	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL FONTANERIA 001	0,89	1,78	
TO01900	0,100 h	OF. 1º FONTANERO	23,17	2,32	
TP00100	0,040 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	0,88	
Suma la partida.....					17,30
Costes indirectos.....				6,04%	1,04
TOTAL PARTIDA.....					18,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

14.02.02.02	u	SISTEMA CALCULADOR DE ENERGIA TERMICA			
E18.01.02		Suministro e instalación de unidad calculadora de energía térmica para diam 65mm, compuesta por sistema digital electrónico controlado por microprocesador que calcula la energía térmica consumida a partir de dos valores, temperatura y caudal, con comparativo de temperaturas de ida y retorno, modelo multidata S1 o equivalente, unidad libremente programable con registrador interno de datos en memoria permanente y válido para sistema MODBUS o BACNET, instalado en cuadro de zona con sondas de medida de temperatura tipo PT100 o PT500 o equivalente, según temperatura de medida, para colectores de impulsión y retorno, incluso cableado y conexiones. Medida la unidad ejecutada, terminada, probada, funcionando y legalizada.			
CL.IMCONTENER	1,000 u	CALCULADOR ENERGIA TERMICA 2 SONDAS+ 1 CONT. PULSOS Diam65mm	194,93	194,93	
PM.FONT.001	15,000 u	PEQUEÑO MATERIAL FONTANERIA 001	0,89	13,35	
TO01900	1,000 h	OF. 1º FONTANERO	23,17	23,17	
TP00100	0,500 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	11,01	
Suma la partida.....					242,26
Costes indirectos.....				6,04%	14,64
TOTAL PARTIDA.....					257,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

14.02.02.03	u	VALVULA DE SEGURIDAD FIJA 3 BAR, 1"			
E18.01.03		Suministro e instalación de válvula de seguridad fija 3 Bares, de 1", grado de protección IP44, incluso elementos de instalación y accesorios de montaje. Medida la unidad instalada. Medida la unidad ejecutada, terminada, probada, funcionando y legalizada.			
CL.AA11021	1,000 u	VALVULA SEGURIDAD FIJA 3,0 BAR, TEMP. MAX. 120°C 1"-1 1/4"	17,66	17,66	
PM.FONT.001	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL FONTANERIA 001	0,89	1,78	
TO01900	0,100 h	OF. 1º FONTANERO	23,17	2,32	
TP00100	0,040 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	0,88	
Suma la partida.....					24,64
Costes indirectos.....				6,04%	1,37
TOTAL PARTIDA.....					24,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
15 de junio de 2025
PAG: 181/656
AL-015 4/12

SUPERVISADO

64
37
24,01

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
14.02.02.04 E18.01.05		u	TERMOMETRO BIMETALICO 63 MM, 0-120°C Suministro e instalación de termómetro bimetalico, de 63 mm. de diámetro, escala 0-60 °C o 0-120 °C, según proceda, caja en acero galvanizado y anillo de acero inoxidable, rácor de conexión y vaina de latón, elemento termométrico de espiral bimetalica, aguja de aluminio, incluso accesorios de montaje. Medida la unidad ejecutada, terminada, probada, funcionando y legalizada.			
CL.IM01112	1,000	u	TERMOMETRO 0/60-0/100°C, DE 63 MM, 100 MM, 1/2", ARO INOX.	9,56	9,56	
CL.IM01216	1,000	u	VAINA LATON 100 MM, 1/2".	3,04	3,04	
FT.CU15PIZ	1,200	u	CONJUNTO PIEZAS TUBERIA COBRE 15MM	0,27	0,32	
PM.FONT.501	0,400	u	MATERIAL SOLDADURA COBRE ESTAÑO PLATA 6%+ DECAPANTE	0,19	0,08	
PM.FONT.001	0,600	u	PEQUEÑO MATERIAL FONTANERIA 001	0,89	0,53	
TO01900	0,200	h	OF. 1º FONTANERO	23,17	4,63	
TP00100	0,100	h	PEÓN ESPECIAL	22,01	2,20	
Suma la partida.....						20,36
Costes indirectos.....						6,04% 1,23
TOTAL PARTIDA.....						21,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

14.02.02.05 E18.01.06		u	CONDUCCION DE DESAGUES SALA CALDERAS Suministro e instalación de elementos para recogida de desagües de vaciados, válvulas de seguridad, etc, realizado con tubería de PVC de presión con medida máxima de 20m lineales, incluso accesorios de montaje y p.m. Medida la unidad ejecutada, terminada, probada, funcionando y legalizada.			
PVCT0000	20,000	u	TUBERIA DE PVC DE 20 A 32 MM	2,33	46,60	
PVCP0000	30,000	u	ACCESORIOS DE PVC DE 20 A 32 MM	2,68	80,40	
TEC9951	8,000	u	PEQUEÑO MATERIAL FONTANERIA	0,98	7,84	
TEC9901	8,000	u	PEQUEÑO MATERIAL FERRETERIA/TORNILLERIA	0,86	6,88	
TO02000	3,000	h	OF. 1º INSTALADOR	23,17	69,51	
TP00100	3,000	h	PEÓN ESPECIAL	22,01	66,03	
Suma la partida.....						277,26
Costes indirectos.....						6,04% 16,75
TOTAL PARTIDA.....						294,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS

14.02.02.06 E18.01.16		u	TERMOSTATO SISTEMA DE CALEFACCION Suministro e instalación de termostato ambiente para control de accionamiento de sistema de calefacción, sistema convencional todo-nada, con interruptor on-off y control de temperatura por ruleta con escala 15-30°C, incluso cableado en formato empotrado desde salón de vivienda hasta caja de colectores de cada planta, accesorio de instalación y montaje. Medida la unidad ejecutada, terminada, probada, funcionando y legalizada.			
SE45879261	1,000	u	TERMOSTATO CALEFACCION 0-1, 0/30°C	24,25	24,25	
1000C20	8,000	m	TUBO COARRUGADO DE 20 MM	0,08	0,64	
1007105	16,000	m	CABLE CU 750V/ES07Z1-K 1'5MM2	0,14	2,24	
SO005625	1,000	u	CAJA MEC. UNIVERSAL PLADUR 1E 68X46,5	0,51	0,51	
SO005362	1,000	u	CAJA REGISTRO PLADUR 100X100X45	1,58	1,58	
TEC9961	0,240	u	PEQUEÑO MATERIAL ELECTRICIDAD	0,60	0,14	
TO01800	0,550	h	OF. 1º ELECTRICISTA	23,17	12,74	
Suma la partida.....						40,10
Costes indirectos.....						6,04% 2,54
TOTAL PARTIDA.....						44,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
SUPERVISADO
15 años
PAG: 182/656
1 AL-015 4/12



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
14.02.02.07 E18.01.19	u	CONTADOR AGUA 1", AGUA FRIA Suministro e instalación de contador de impulsos de agua fría para sistema de llenado para instalación de producción de calor, de DN20 de diámetro nominal, incluso accesorios de montaje. Medida la unidad ejecutada, terminada, probada, funcionando y legalizada.			
CC986936	1,000 u	CONTADOR AGUA FRIA 1", CON RACORES	50,36	50,36	
PM.FONT.001	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL FONTANERIA 001	0,89	2,67	
TO01900	0,250 h	OF. 1º FONTANERO	23,17	5,79	
TP00100	0,120 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	2,64	
Suma la partida.....					61,46
Costes indirectos.....					6,04% 3,71
TOTAL PARTIDA.....					65,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

14.02.02.08 E18.01.20	u	CONTADOR DE IMPULSOS, TIPO CHORRO, 90°C, 30M3/H, DN80 Suministro e instalación de unidad de contador de agua de medida volumétrica tipo chorro con emisor de impulsos, para un caudal nominal de 30 m3/h, para una temperatura de trabajo de hasta 90°C, conexión DN 80 mediante bridas, relación de medida 100 l/impulso, incluso cableado desde elemento hasta cuadro sistema calculador de energía. Medida la unidad ejecutada, terminada, probada, funcionando y legalizada.			
CL.ZEN80CA	1,000 u	CONTADOR CHORRO MULTIPLE EMISOR DE IMPULSOS, DN80	790,43	790,43	
CL.ZENRD80	1,000 u	JUEGO RECORD CONTADOPR DN40 3"	21,69	21,69	
PM.FONT.001	15,000 u	PEQUEÑO MATERIAL FONTANERIA 001	0,89	13,35	
TO01900	0,700 h	OF. 1º FONTANERO	23,17	16,22	
TP00100	0,500 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	11,01	
Suma la partida.....					852,70
Costes indirectos.....					6,04% 51,50
TOTAL PARTIDA.....					904,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

14.02.02.09 E18.01.24B	u	VASO DE EXPANSION DE CERRADO DE 140 LITROS, 6 BAR, CALEFACCION Suministro e instalación de vaso de expansión cerrado para instalaciones de calefacción de 140 litros de capacidad nominal, 6 bar, membrana no recambiable, instalado sobre válvula de aislamiento de 1" para el caso de reparación (válvula que no dispondrá de maneta, para evitar falsas maniobra), incluso accesorios de montaje, conexionado y p.m. Medida la unidad ejecutada, terminada, probada, funcionando y legalizada.			
TO02000	0,400 h	OF. 1º INSTALADOR	23,17	9,27	
TP00100	0,400 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	8,80	
IC76800	1,000 u	VASO EXPANSIÓN CERRADO 140 l CHAPA ACERO ELECTROSOLDADA	317,12	317,12	
TEC9951	8,000 u	PEQUEÑO MATERIAL FONTANERIA	0,98	7,84	
TEC9901	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL FERRETERIA/TORNILLERIA	0,86	1,72	
Suma la partida.....					344,75
Costes indirectos.....					6,04% 20,82
TOTAL PARTIDA.....					365,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
 OFICINA DE SUPERVISIÓN
 15 octubre 2025
 PAG: 183/656
 AL-015 4/12
 1

A
 SUPERVISADO

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
14.02.02.10 08CCV01010_I	ml	TUBERÍA AC ESTIRADO SIN SOLDADURA, DIN 2440, 3/8" TUBERÍA DE ACERO ESTIRADO SIN SOLDADURA, DIN 2440, DE 3/8" DE DIÁMETRO, PINTADA CON DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA, AISLADA CON COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA DE 30mm DE ESPESOR SEGÚN INDICACIONES DE RITE Y $\lambda = 0.037 \text{ W/(m}^*\text{K)}$., INCLUSO P.P. DERIVACIONES, CODOS, CONEXIONES EMBRIDADAS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, ETC Y AYUDAS DE ALABÑILERÍA. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.			
IC67800	1,010 m	TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 17,2x2,35 DIÁM. x ESP.	2,24	2,26	
XT067001	1,000 m	COQUILLA ESP. ELAST. CAUCHO/VINILO 0,028 W/mk 20x30 mm	3,92	3,92	
PI00300	0,300 kg	IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE	10,75	3,23	
PE00200	0,500 kg	ESMALTE SINTÉTICO	10,50	5,25	
ATC00400	0,300 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	13,66	
ATC00100	0,050 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	2,26	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,20	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	
Suma la partida.....					32,44
Costes indirectos.....					6,04% 1,96
TOTAL PARTIDA.....					34,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

14.02.02.11 08CCV01020_I	ml	TUBERÍA AC ESTIRADO SIN SOLDADURA, DIN 2440, 1/2" TUBERÍA DE ACERO ESTIRADO SIN SOLDADURA, DIN 2440, DE 1/2" DE DIÁMETRO, PINTADA CON DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA, AISLADA CON COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA DE 30 mm DE ESPESOR SEGÚN INDICACIONES DE RITE Y $\lambda = 0.037 \text{ W/(m}^*\text{K)}$., INCLUSO P.P. DERIVACIONES, CODOS, CONEXIONES EMBRIDADAS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, ETC Y AYUDAS DE ALABÑILERÍA. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.			
IC67900	1,010 m	TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 21,3x2,65 mm DIÁM. x ESP.	2,61	2,64	
XT067001	1,000 m	COQUILLA ESP. ELAST. CAUCHO/VINILO 0,028 W/mk 20x30 mm	3,92	3,92	
PI00300	0,300 kg	IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE	10,75	3,23	
PE00200	0,500 kg	ESMALTE SINTÉTICO	10,50	5,25	
ATC00400	0,300 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	13,66	
ATC00100	0,050 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	2,26	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,20	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	
Suma la partida.....					32,82
Costes indirectos.....					6,04% 1,98
TOTAL PARTIDA.....					34,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
 OFICINA DE SUPERVISIÓN
SUPERVISADO
 15 octubre 2025
 PAG: 184/656
 1 AL-015 4/12

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
14.02.02.12 08CCV01030_I	ml	TUBERÍA AC ESTIRADO SIN SOLDADURA, DIN 2440, 3/4" TUBERÍA DE ACERO ESTIRADO SIN SOLDADURA, DIN 2440, DE 3/4" DE DIÁMETRO, PINTADA CON DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA, AISLADA CON COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA DE 40 mm DE ESPESOR SEGÚN INDICACIONES DE RITE Y $\lambda = 0.037 \text{ W/(m}^2\text{K)}$., INCLUSO P.P. DERIVACIONES, CODOS, CONEXIONES EMBRIDADAS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, ETC Y AYUDAS DE ALABÑILERÍA. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.			
IC68000	1,010 m	TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 26,9x2,65 mm DIÁM. x ESP.	3,01	3,04	
XT0820010	1,000 m	COQUILLA ESP.ELAST.CAUCHO/VINILO 0.028W/M°C 25X40MM.	4,71	4,71	
PI00300	0,300 kg	IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE	10,75	3,23	
PE00200	0,500 kg	ESMALTE SINTÉTICO	10,50	5,25	
ATC00400	0,300 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	13,66	
ATC00100	0,050 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	2,26	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,20	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	
Suma la partida.....					34,01
Costes indirectos.....					6,04% 2,05
TOTAL PARTIDA.....					36,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

14.02.02.13 08CCV01040_I	ml	TUBERÍA AC ESTIRADO SIN SOLDADURA, DIN 2440, 1" TUBERÍA DE ACERO ESTIRADO SIN SOLDADURA, DIN 2440, DE 1" DE DIÁMETRO, PINTADA CON DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA, AISLADA CON COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA DE 40 mm DE ESPESOR SEGÚN INDICACIONES DE RITE Y $\lambda = 0.037 \text{ W/(m}^2\text{K)}$., INCLUSO P.P. DERIVACIONES, CODOS, CONEXIONES EMBRIDADAS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, ETC Y AYUDAS DE ALABÑILERÍA. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.			
IC68100	1,010 m	TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 33,7x3,25 mm DIÁM. x ESP.	3,98	4,02	
XT0820010	1,000 m	COQUILLA ESP.ELAST.CAUCHO/VINILO 0.028W/M°C 25X40MM.	4,71	4,71	
PI00300	0,300 kg	IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE	10,75	3,23	
PE00200	0,500 kg	ESMALTE SINTÉTICO	10,50	5,25	
ATC00400	0,300 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	13,66	
ATC00100	0,050 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	2,26	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,20	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	
Suma la partida.....					34,99
Costes indirectos.....					6,04% 2,11
TOTAL PARTIDA.....					37,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN

SUPERVISADO

15 octubre 2025

PAG: 185/656

AL-015 4/12

1

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
14.02.02.14 08CCV01050_I	ml	TUBERÍA AC ESTIRADO SIN SOLDADURA, DIN 2440, 1"1/4 TUBERÍA DE ACERO ESTIRADO SIN SOLDADURA, DIN 2440, DE 11/4" DE DIÁMETRO, PINTADA CON DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA, AISLADA CON COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA DE 40 mm DE ESPESOR SEGÚN INDICACIONES DE RITE Y $\lambda = 0.037 \text{ W/(m}^2\text{K)}$. INCLUSO P.P. DERIVACIONES, CODOS, CONEXIONES EMBRIDADAS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, ETC Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.			
IC68200	1,000 m	TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 42,4x3,25 mm DIÁM. x ESP.	6,02	6,02	
XT082004	1,000 m	COQUILLA ESP.ELAST.CAUCHO/VINILO 0.028W/M°C 30X42MM.	4,74	4,74	
PI00300	0,300 kg	IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE	10,75	3,23	
PE00200	0,300 kg	ESMALTE SINTÉTICO	10,50	3,15	
ATC00400	0,300 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	13,66	
ATC00100	0,050 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	2,26	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,20	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida.....					34,59
Costes indirectos.....					6,04%
TOTAL PARTIDA.....					36,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

14.02.02.15 08CCV01060_I	ml	TUBERÍA AC ESTIRADO SIN SOLDADURA, DIN 2440, 1"1/2 TUBERÍA DE ACERO ESTIRADO SIN SOLDADURA, DIN 2440, DE 11/2" DE DIÁMETRO, PINTADA CON DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA, AISLADA CON COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA DE 40 mm DE ESPESOR SEGÚN INDICACIONES DE RITE Y $\lambda = 0.037 \text{ W/(m}^2\text{K)}$. INCLUSO P.P. DERIVACIONES, CODOS, CONEXIONES EMBRIDADAS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, ETC Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.			
WW00300	8,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	4,80	
IC68200	1,010 m	TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 42,4x3,25 mm DIÁM. x ESP.	6,02	6,08	
XT082005	1,000 m	COQUILLA ESP.ELAST.CAUCHO/VINILO 0.028W/M°C 40X48MM.	7,15	7,15	
PI00300	0,150 kg	IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE	10,75	1,61	
PE00200	0,250 kg	ESMALTE SINTÉTICO	10,50	2,63	
ATC00400	0,250 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	11,38	
ATC00100	0,050 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	2,26	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida.....					36,24
Costes indirectos.....					6,04%
TOTAL PARTIDA.....					38,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
14.02.02.16 08CCV01070_I	ml	TUBERÍA AC ESTIRADO SIN SOLDADURA, DIN 2440, 2" TUBERÍA DE ACERO ESTIRADO SIN SOLDADURA, DIN 2440, DE 2" DE DIÁMETRO, PINTADA CON DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA, AISLADA CON COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA DE 60 mm DE ESPESOR SEGÚN INDICACIONES DE RITE Y $\lambda = 0.037 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$., INCLUSO P.P. DERIVACIONES, CODOS, CONEXIONES EMBRIDADAS, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN, ETC Y AYUDAS DE ALABÑILERÍA. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.			
IC68400	1,010 m	TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 60,3x3,65 mm DIÁM. x ESP.	7,42	7,49	
XT082007	1,010 m	COQUILLA ESP.ELAST.CAUCHO/VINILO 0.028W/M°C 60X50MM.	5,64	5,70	
PI00300	0,050 kg	IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE	10,75	0,54	
PE00200	0,700 kg	ESMALTE SINTÉTICO	10,50	7,35	
ATC00400	0,300 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	13,66	
ATC00100	0,050 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	2,26	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	
Suma la partida.....					38,26
Costes indirectos.....					6,04% 2,31
TOTAL PARTIDA.....					40,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

14.02.02.17 08CCV01080_I	ml	TUBERÍA AC ESTIRADO SIN SOLDADURA, DIN 2440, 2"1/2 TUBERÍA DE ACERO ESTIRADO SIN SOLDADURA, DIN 2440, DE 2 1/2" DE DIÁMETRO, PINTADA CON DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA, AISLADA CON COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA DE 60 mm DE ESPESOR SEGÚN INDICACIONES DE RITE Y $\lambda = 0.037 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$., INCLUSO P.P. DERIVACIONES, CODOS, CONEXIONES EMBRIDADAS, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN, ETC Y AYUDAS DE ALABÑILERÍA. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.			
WW00300	10,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	6,00	
IC68500	1,000 m	TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 76,1x3,65 mm DIÁM. x ESP.	8,86	8,86	
WW00300	0,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,30	
TO01900	0,137 h	OF. 1º FONTANERO	23,17	3,17	
TO02200	0,137 h	OFICIAL 2º	22,59	3,09	
ATC00100	0,150 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	6,78	
XT0820421	1,100 m	COQUILLA ESP.ELAST.CAUCHO/VINILO 0.028W/M°C 60X125MM.	14,11	15,52	
Suma la partida.....					48,72
Costes indirectos.....					6,04% 2,94
TOTAL PARTIDA.....					46,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
14.02.02.18 08CCV01090_I	ml	TUBERÍA AC ESTIRADO SIN SOLDADURA, DIN 2440, 3" TUBERÍA DE ACERO ESTIRADO SIN SOLDADURA, DIN 2440, DE 3" DE DIÁMETRO, PINTADA CON DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA, AISLADA CON COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA DE 50 mm DE ESPESOR SEGÚN INDICACIONES DE RITE Y $\lambda = 0.037 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$. INCLUSO P.P. DERIVACIONES, CODOS, CONEXIONES EMBRIDADAS, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN Y AYUDAS DE ALABÑILERÍA, ETC. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.			
WW00300	13,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	7,80	
IC68600	1,000 m	TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 88,9x4,05 mm DIÁM. x ESP.	12,94	12,94	
WW00300	0,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,30	
TO01900	0,137 h	OF. 1º FONTANERO	23,17	3,17	
TO02200	0,137 h	OFICIAL 2º	22,59	3,09	
ATC00100	0,150 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	6,78	
XT0820421	1,100 m	COQUILLA ESP.ELAST.CAUCHO/VINILO 0.028W/M°C 50X125MM.	14,11	15,52	
Suma la partida.....					49,60
Costes indirectos.....					6,04% 3,00
TOTAL PARTIDA.....					52,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

14.02.02.19 08CCV01090_I'	ml	TUBERÍA AC ESTIRADO SIN SOLDADURA, DIN 2440, 3"1/2 TUBERÍA DE ACERO ESTIRADO SIN SOLDADURA, DIN 2440, DE 3 1/2" DE DIÁMETRO, PINTADA CON DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA, AISLADA CON COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA DE 40mm DE ESPESOR SEGÚN INDICACIONES DE RITE Y $\lambda = 0.037 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$. INCLUSO P.P. DERIVACIONES, CODOS, CONEXIONES EMBRIDADAS, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ETC. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.			
WW00300	13,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	7,80	
IC68650	1,000 m	TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 101,6x4,05 mm DIÁM. x ESP.	14,50	14,50	
WW00300	0,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,30	
TO01900	0,137 h	OF. 1º FONTANERO	23,17	3,17	
TO02200	0,137 h	OFICIAL 2º	22,59	3,09	
ATC00100	0,150 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	6,78	
XT0820421	1,100 m	COQUILLA ESP.ELAST.CAUCHO/VINILO 0.028W/M°C 40X125MM.	14,11	15,52	
Suma la partida.....					51,16
Costes indirectos.....					6,04% 3,09
TOTAL PARTIDA.....					54,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

14.02.02.20 CALORF110	m	CALORIFUGADO CHAPA ALUMINIO DIAM 110 mm Suministro e instalación de calorifugado en chapa de aluminio DN 110 mm para protección de calorifugado en exteriores/sala de máquinas, con elementos prefabricados machiembreados con junta estanca, incluso pp. de codos, derivaciones y piezas especiales, accesorios de montaje y de instalación. Medida la longitud ejecutada, terminada, probada, funcionando y legalizada.			
TO01900	0,065 h	OF. 1º FONTANERO	23,17	1,51	
TP00100	0,065 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	1,43	
CAL_AL_DN110	1,000 m	CALORIFUGADO CHAPA ALUMINIO DIAM.110 mm	21,78	21,78	
ACCCAL_DN110	0,250 u	ACC. CHAPA ALUM CALORIF.DIAM.110 mm	13,54	3,39	
Suma la partida.....					28,11
Costes indirectos.....					6,04% 1,70
TOTAL PARTIDA.....					29,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
15 octubre 2025
PAG: 188/656
1 AL-015 4/12



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
14.02.02.21 CALORF130	m	CALORIFUGADO CHAPA ALUMINIO DIAM 130 mm Suministro e instalación de calorifugado en chapa de aluminio DN 130 mm para protección de calorifugado en exteriores/sala de máquinas, con elementos prefabricados machiembrados con junta estanca, incluso pp. de codos, derivaciones y piezas especiales, accesorios de montaje y de instalación. Medida la longitud ejecutada, terminada, probada, funcionando y legalizada.			
TO01900	0,065 h	OF. 1º FONTANERO	23,17	1,51	
TP00100	0,065 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	1,43	
CAL_AL_DN130	1,000 m	CALORIFUGADO CHAPA ALUMINIO DIAM.130 mm	25,02	25,02	
ACCCAL_DN130	0,250 u	ACC. CHAPA ALUM CALORIF.DIAM.130 mm	14,59	3,65	
Suma la partida.....					31,61
Costes indirectos.....					6,04% 1,91
TOTAL PARTIDA.....					33,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

14.02.02.22 CALORF150	m	CALORIFUGADO CHAPA ALUMINIO DIAM 150 mm Suministro e instalación de calorifugado en chapa de aluminio DN 150 mm para protección de calorifugado en exteriores/sala de máquinas, con elementos prefabricados machiembrados con junta estanca, incluso pp. de codos, derivaciones y piezas especiales, accesorios de montaje y de instalación. Medida la longitud ejecutada, terminada, probada, funcionando y legalizada.			
TO01900	0,065 h	OF. 1º FONTANERO	23,17	1,51	
TP00100	0,065 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	1,43	
CAL_AL_DN150	1,000 m	CALORIFUGADO CHAPA ALUMINIO DIAM.150 mm	28,35	28,35	
ACCCAL_DN150	0,250 u	ACC. CHAPA ALUM CALORIF.DIAM.150 mm	17,11	4,28	
Suma la partida.....					35,57
Costes indirectos.....					6,04% 2,15
TOTAL PARTIDA.....					37,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

14.02.02.23 CALORF160	m	CALORIFUGADO CHAPA ALUMINIO DIAM 160 mm Suministro e instalación de calorifugado en chapa de aluminio DN 160 mm para protección de calorifugado en exteriores/sala de máquinas, con elementos prefabricados machiembrados con junta estanca, incluso pp. de codos, derivaciones y piezas especiales, accesorios de montaje y de instalación. Medida la longitud ejecutada, terminada, probada, funcionando y legalizada.			
TO01900	0,065 h	OF. 1º FONTANERO	23,17	1,51	
TP00100	0,065 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	1,43	
CAL_AL_DN160	1,000 m	CALORIFUGADO CHAPA ALUMINIO DIAM.160 mm	30,03	30,03	
ACCCAL_DN160	0,250 u	ACC. CHAPA ALUM CALORIF.DIAM.160 mm	18,09	4,52	
Suma la partida.....					37,49
Costes indirectos.....					6,04% 2,26
TOTAL PARTIDA.....					39,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
14.02.02.24 E18.01.36V	u	VALVULERÍA Y CONEXIONADO S.MAQ. S/ESQUEMA Suministro e instalación de toda la valvulería y elementos de montaje de sala de máquinas conforme al esquema. Los elementos serán los siguientes: - Colector de impulsión red frío de fancoils 9" de 3m con 1 salida de 3" , 2 salidas de 2 1/2 " , 1 entrada de 3 1/2 " , calorifugado según RITE, calorifugado con chapa de aluminio y su valvulería. - Colector de impulsión red calor de fancoils 9" de 3m con 1 salida de 2" , 2 salidas de 2 1/2 " , 1 entrada de 3 1/2 " , calorifugado según RITE, calorifugado con chapa de aluminio y su valvulería. - Colector retorno red frío de fancoils 9" de 3m con 1 salida de 3" , 2 salidas de 2 1/2 " , 1 entrada de 3 1/2 " , calorifugado según RITE, calorifugado con chapa de aluminio y su valvulería. - Colector retorno red calor de fancoils 9" de 3m con 1 salida de 3" , 2 salidas de 2 1/2 " , 1 entrada de 3 1/2 " , calorifugado según RITE, calorifugado con chapa de aluminio y su valvulería. - 2 x Colector conexión ida/vuelta frío enfriadoras-depósito inercia de 6" de 1.5 m con 2 entradas de 2 1/2 " y 1 salida de 3 1/2 " , calorifugado según RITE, calorifugado con chapa de aluminio y su valvulería - 2 x Colector conexión ida/vuelta calor enfriadoras-depósito inercia de 6" de 1.5 m con 1 entrada de 2 1/2 " , 1 entrada 3" y 1 salida de 3 1/2 " , calorifugado según RITE, calorifugado con chapa de aluminio y su valvulería - Conexionado de depósito de inercia en tubería de 3 1/2" (4x6m), calorifugado según RITE, calorifugado con chapa de aluminio y su valvulería Medida la unidad ejecutada, terminada, probada, funcionando y legalizada.			
PM.FONT.0011	500,000 u	PEQUEÑO MATERIAL FONTANERIA 001	0,89	1.335,00	
TO01900	80,000 h	OF. 1ª FONTANERO	23,17	1.853,60	
TP00100	80,000 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	1.760,80	
FT.V.E200V1	2,000 u	Colector de impulsión red de fancoils	1.342,54	2.685,08	
FT.V.E200V2	2,000 u	Colector retorno red de fancoils	816,10	1.632,20	
FT.V.E200V3	4,000 u	Colector conexión inercia	282,45	1.129,80	
FT.V.E200V4	2,000 u	Conexionado de enfriadora a colector	87,90	175,80	
FT.V.E200V7	2,000 u	Conexionado de depósito de inercia	125,91	251,82	
Suma la partida.....					0.824,10
Costes indirectos.....				6,04%	653,78
TOTAL PARTIDA.....					1.477,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
14.02.02.25 E18.01.47	u	SISTEMA DE LLENADO DE S.MAQ Suministro e instalación del sistema de llenado de equipo, constituido por: - 2 Válvulas de corte de 1 1/2" - 1 Válvula de retención de 1 1/2". - 1 válvula seguridad 1 1/2". - Válvula con grifo de vaciado 1 1/2". - 1 manómetro - Tubería acero Inox AISI 304 de 1 1/2" (Hasta 10m) - Accesorios de montaje y tomillería. Medida la unidad ejecutada, terminada, probada, funcionando y legalizada.			
PM.FONT.001	150,000 u	PEQUEÑO MATERIAL FONTANERIA 001	0,89	133,50	
TO01900	10,000 h	OF. 1ª FONTANERO	23,17	231,70	
TP00100	10,000 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	220,10	
IC73900	2,000 u	VÁLVULA ESFERA 40 mm (1 1/2") DIÁM. 16 kg/cm2, 120° ROSCAR	22,54	45,08	
IC75300	1,000 u	VÁLVULA RETENCIÓN 40 mm (1 1/2") DIÁM. 16 kg/cm2, 120 G	13,25	13,25	
IC75800	1,000 u	VÁLVULA SEGURIDAD 15 mm (1/2") DIÁM. TARADO FIJO, 3 BARS	8,67	8,67	
IC73500	1,000 u	VÁLVULA ESFERA 15 mm (1/2") DIÁM. 16 kg/cm2, 120° ROSCAR	4,30	4,30	
FT.ACIN421	40,000 m	TUBERIA ACERO INOX 42X1.5mm AISI 304	9,30	372,00	
FT.ACIN421P	3,500 u	CONJUNTO PIEZAS TUBERIA ACERO INOX AISI304 42	8,98	31,43	
FT.AISAF04215	40,000 m	AIS. ESPUMA ELASTOM. 42X30 MM (1-1/2"), AF0,04W/(MK) INT	6,38	255,20	

Suma la partida.....	1.315,23
Costes indirectos.....	6,04% 79,44
TOTAL PARTIDA.....	1.394,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

14.02.02.26 E18.01.C1G	m	CALORIFUGADO CHAPA ALUMINIO PIEZAS Y ACCESORIOS Calorifugado según RITE y con chapa de aluminio, de los elementos de montaje reflejados en el esquema de principio de sala de máquinas, tanto de la tubería como de la válvulería (bombas, válvulas, filtros, etc...) con sus diferentes diámetros: conexiones de ida y retorno de bombas de calor y geotérmica a depósitos acumuladores, conexiones de ida y retorno de depósitos acumuladores a colectores de ida y retorno, colectores de impulsión y retorno, etc..., para protección de calorifugado en exteriores con elementos prefabricados machiembreados con junta estanca, incluso pp. de codos, derivaciones y piezas especiales, accesorios de montaje y de instalación. Medida la unidad ejecutada, terminada, probada, funcionando y legalizada.			
FT.CALOACC	58,000 UD	ACC. CHAPA ALUM CALORIF.	5,29	306,82	
TO01900	20,000 h	OF. 1ª FONTANERO	23,17	463,40	
TP00100	20,000 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	440,20	

Suma la partida.....	1.210,42
Costes indirectos.....	6,04% 73,11
TOTAL PARTIDA.....	1.283,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA. ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
15 octubre 2025
PAG: 191/656
SUPERVISADO
1 AL-015 4/12

A

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

APARTADO 14.02.03 DIFUSIÓN Y REJILLAS

14.02.03.01	u	DIFUSOR LINEAL DE 1 VIAS Y 100 cm DE LONGITUD			
08CAD00211_II		Difusor lineal de 1 vías y 100 cm de longitud, construido con perfiles lineal de aluminio anodizado, plenum de chapa galvanizada de 100 cm de longitud y 30 cm de altura, incluso elementos de cuelgue, derivación desde conducto principal con conducto circular diametro 250 aislado, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
TO01400	0,313 h	OF. 1º CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	7,25	
TO02100	0,117 h	OFICIAL 1º	23,17	2,71	
IC28405_I	1,000 u	DIFUSOR LINEAL ALUM. ANOD. 1 VÍAS Y 100 cm	27,61	27,61	
IC49205_I	1,000 u	PLENUM PARA DIFUSOR LINEAL 1 VÍAS Y 100 cm	21,21	21,21	
IC284055_I	1,500 m	Tubo flexible de 254 mm de diámetro, con aislamiento incorporado	13,56	20,34	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,20	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida.....					80,65
Costes indirectos.....					6,04% 4,87
TOTAL PARTIDA.....					85,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

14.02.03.02	u	DIFUSOR LINEAL DE 2 VIAS Y 100 cm DE LONGITUD			
08CAD00221_II		Difusor lineal de 2 vías y 100 cm de longitud, construido con perfiles lineal de aluminio anodizado, plenum de chapa galvanizada de 100 cm de longitud y 30 cm de altura, incluso elementos de cuelgue, derivación desde conducto principal con conducto circular diametro 250 aislado, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
TO01400	0,313 h	OF. 1º CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	7,25	
TO02100	0,117 h	OFICIAL 1º	23,17	2,71	
IC28500	1,000 u	DIFUSOR LINEAL ALUM. ANOD. 2 VÍAS Y 100 cm	66,84	66,84	
IC49300	1,000 u	PLENUM PARA DIFUSOR LINEAL 2 VÍAS Y 100 cm	38,35	38,35	
IC284055_I	1,500 m	Tubo flexible de 254 mm de diámetro, con aislamiento incorporado	13,56	20,34	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,20	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida.....					137,92
Costes indirectos.....					6,04% 8,28
TOTAL PARTIDA.....					145,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

14.02.03.03	u	DIFUSOR LINEAL DE 3 VIAS Y 100 cm DE LONGITUD			
08CAD00228_I		Difusor lineal de 3 vías y 100 cm de longitud, construido con perfiles extruados de aluminio anodizado, plenum de chapa galvanizada de 100 cm de longitud y 35 cm de altura, incluso elementos de cuelgue, derivación desde conducto principal con conducto circular diametro 250 aislado, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
TO01400	0,392 h	OF. 1º CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	9,08	
TO02100	0,157 h	OFICIAL 1º	23,17	3,64	
IC28800	1,000 u	DIFUSOR LINEAL ALUM. ANOD. 3 VÍAS Y 100 cm	93,94	93,94	
IC49600	1,000 u	PLENUM PARA DIFUSOR LINEAL 3 VÍAS Y 100 cm	43,46	43,46	
IC284055_I	1,500 m	Tubo flexible de 254 mm de diámetro, con aislamiento incorporado	13,56	20,34	
WW00300	4,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	2,40	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	
Suma la partida.....					173,52
Costes indirectos.....					6,04% 10,48
TOTAL PARTIDA.....					184,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
OCTUBRE 2025
PAG: 192/656
SUPERVISADO
AL-015 4/12

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
14.02.03.04 08CAD00328_I	u	DIFUSOR LINEAL DE 3 VIAS Y 100 cm DE LONGITUD RETORNO Difusor lineal de 3 vías y 100 cm de longitud, construido con perfiles extruídos de aluminio anodizado para retorno, plenum de chapa galvanizada de 100 cm de longitud y 35 cm de altura, incluso elementos de cuelgue, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
TO01400	0,392 h	OF. 1º CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	9,08	
TO02100	0,157 h	OFICIAL 1º	23,17	3,64	
IC28800	1,000 u	DIFUSOR LINEAL ALUM. ANOD. 3 VÍAS Y 100 cm	93,94	93,94	
IC49600	1,000 u	PLENUM PARA DIFUSOR LINEAL 3 VÍAS Y 100 cm	43,46	43,46	
WW00300	4,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	2,40	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	
Suma la partida.....					153,18
Costes indirectos.....					6,04% 9,25
TOTAL PARTIDA.....					162,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

14.02.03.05 08CAD00428_I	u	DIFUSOR LINEAL DE 3 VIAS Y 100 cm DE LONGITUD RETORNO SIN PLENUM Difusor lineal de 3 vías y 100 cm de longitud, construido con perfiles extruídos de aluminio anodizado para retorno, incluso elementos de cuelgue, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
TO01400	0,392 h	OF. 1º CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	9,08	
TO02100	0,157 h	OFICIAL 1º	23,17	3,64	
IC28800	1,000 u	DIFUSOR LINEAL ALUM. ANOD. 3 VÍAS Y 100 cm	93,94	93,94	
WW00300	4,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	2,40	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	
Suma la partida.....					109,72
Costes indirectos.....					6,04% 6,63
TOTAL PARTIDA.....					116,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

14.02.03.06 08CAD00321_I	u	DIFUSOR LINEAL DE 2 VIAS Y 100 cm DE LONGITUD RETORNO Difusor lineal de 2 vías y 100 cm de longitud, construido con perfiles lineal de aluminio anodizado para retorno, plenum de chapa galvanizada de 100 cm de longitud y 30 cm de altura, incluso elementos de cuelgue, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
TO01400	0,313 h	OF. 1º CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	7,25	
TO02100	0,117 h	OFICIAL 1º	23,17	2,71	
IC28500	1,000 u	DIFUSOR LINEAL ALUM. ANOD. 2 VÍAS Y 100 cm	66,84	66,84	
IC49300	1,000 u	PLENUM PARA DIFUSOR LINEAL 2 VÍAS Y 100 cm	38,35	38,35	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,20	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida.....					116,88
Costes indirectos.....					6,04% 7,05
TOTAL PARTIDA.....					123,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

14.02.03.07 08CAD00421_I	u	DIFUSOR LINEAL DE 2 VIAS Y 100 cm DE LONGITUD RETORNO SIN PLENUM Difusor lineal de 2 vías y 100 cm de longitud, construido con perfiles lineal de aluminio anodizado para retorno, incluso elementos de cuelgue, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
TO01400	0,313 h	OF. 1º CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	7,25	
TO02100	0,117 h	OFICIAL 1º	23,17	2,71	
IC28500	1,000 u	DIFUSOR LINEAL ALUM. ANOD. 2 VÍAS Y 100 cm	66,84	66,84	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,20	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida.....					78,33
Costes indirectos.....					6,04% 4,73
TOTAL PARTIDA.....					83,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
 OFICINA DE SUPERVISIÓN
 SUSCRITO
 15 octubre 2025
 PAG: 193/656
 1 AL-015 4/12

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
14.02.03.08 08CAD00311_I	u	DIFUSOR LINEAL DE 1 VIAS Y 100 cm DE LONGITUD RETORNO Difusor lineal de 1 vías y 100 cm de longitud, construido con perfiles lineal de aluminio anodizado para retomo, plenum de chapa galvanizada de 100 cm de longitud y 30 cm de altura, incluso elementos de cuelgue, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
TO01400	0,313 h	OF. 1º CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	7,25	
TO02100	0,117 h	OFICIAL 1º	23,17	2,71	
IC28405_I	1,000 u	DIFUSOR LINEAL ALUM. ANOD. 1 VÍAS Y 100 cm	27,61	27,61	
IC49205_I	1,000 u	PLENUM PARA DIFUSOR LINEAL 1 VÍAS Y 100 cm	21,21	21,21	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,20	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida.....					60,31
Costes indirectos.....					6,04%
TOTAL PARTIDA.....					63,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

14.02.03.09 08CAD00525_II	u	Difusor esférico o tobera alta inducción dim 87 mm Tobera de alta inducción, gran alcance y bajo nivel sonoro Ø 87 mm o similar RAL a.d. con dispositivo rotular semiesférico que permite su giro en todas direcciones 28º respecto al eje ortogonal de la tobera. Dispone de marco embellecedor en chapa de acero galvanizado para montaje en pared y manguito para conexión a conducto flexible. Tobera y marco embellecedor lacados en color RAL a definir por la dirección facultativa. Medida la unidad instalada y probada			
IC28500_I	1,000 UD	Tobera de alta inducción gran alcance dim 87 mm	62,64	62,64	
IC284055_I	1,500 m	Tubo flexible de 254 mm de diámetro, con aislamiento incorporado	13,56	20,34	
WW00400	1,140 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,38	
TO01400	0,235 h	OF. 1º CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	5,44	
Suma la partida.....					88,80
Costes indirectos.....					6,04%
TOTAL PARTIDA.....					94,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

14.02.03.10 08CVR02504_I	u	COMPUERTA REG. DE CAUDAL DE DIAM 250 MM Compuerta para regulación proporcional del caudal, de accionamiento motorizado, de 250 mm de diámetro, preparada para acoplar a conducto, construida con chapa de acero estampado y laminado, incluso bastidor, bridas de union, ayudas de albañilería y pequeño material. Medida la unidad instalada.			
TO01400	0,235 h	OF. 1º CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	5,44	
ATC00100	0,050 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	2,26	
WW00300	3,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,80	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
IC205006_I	1,000 u	COMPUERTA REGULACION, ACC. MOTORIZADO DE D250 MM	152,25	152,25	
Suma la partida.....					162,08
Costes indirectos.....					6,04%
TOTAL PARTIDA.....					171,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
 OFICINA DE SUPERVISIÓN
 15 octubre 2026
 PAG: 194/656
 SUPERVISADO
 AL-015 4/12

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
14.02.03.11 08CVR02004_I	u	COMPUERTA REG. DE CAUDAL DE DIAM 200 MM Compuerta para regulación proporcional del caudal, de accionamiento motorizado, de 200 mm de diámetro, preparada para acoplar a conducto, construida con chapa de acero estampado y laminado, incluso bastidor, bridas de union, ayudas de albañilería y pequeño material. Medida la unidad instalada.			
TO01400	0,235 h	OF. 1º CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	5,44	
ATC00100	0,050 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	2,26	
WW00300	3,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,80	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
IC205007_I	1,000 u	COMPUERTA REGULACION, ACC. MOTORIZADO DE D200 MM	130,50	130,50	

Suma la partida.....	140,33
Costes indirectos.....	6,04%
TOTAL PARTIDA.....	148,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

14.02.03.12 08CVR02004_I'	u	COMPUERTA REG. DE CAUDAL DE DIAM 150 MM Compuerta para regulación proporcional del caudal, de accionamiento motorizado, de 150 mm de diámetro, preparada para acoplar a conducto, construida con chapa de acero estampado y laminado, incluso bastidor, bridas de union, ayudas de albañilería y pequeño material. Medida la unidad instalada.			
TO01400	0,235 h	OF. 1º CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	5,44	
ATC00100	0,050 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	2,26	
WW00300	3,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,80	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
IC205007_I'	1,000 u	COMPUERTA REGULACION, ACC. MOTORIZADO DE D150 MM	115,45	115,45	

Suma la partida.....	125,28
Costes indirectos.....	6,04%
TOTAL PARTIDA.....	132,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

14.02.03.13 08CVR03530_I	u	COMPUERTA REG. DE CAUDAL DE 35x30 cm Compuerta para regulación proporcional del caudal, de accionamiento motorizado, de dimensión 35X30 cm, preparada para acoplar a conducto, construida con chapa de acero estampado y laminado, incluso bastidor, bridas de union, ayudas de albañilería y pequeño material. Medida la unidad instalada.			
TO01400	0,235 h	OF. 1º CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	5,44	
ATC00100	0,050 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	2,26	
WW00300	3,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,80	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
IC2053035_I	1,000 u	COMPUERTA REGULACION, ACC. MOTORIZADO DE 35x30 cm	169,25	169,25	

Suma la partida.....	189,90
Costes indirectos.....	6,04%
TOTAL PARTIDA.....	189,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN

SUPERVISADO



PAG: 195/656

1 AL-015 4/12

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
14.02.03.14 08CVR03020_I	u	COMPUERTA REG. DE CAUDAL DE 30x20 cm Compuerta para regulación proporcional del caudal, de accionamiento motorizado, de dimensión 30X20 cm, preparada para acoplar a conducto, construida con chapa de acero estampado y laminado, incluso bastidor, bridas de union, ayudas de albañilería y pequeño material. Medida la unidad instalada.			
TO01400	0,235 h	OF. 1º CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	5,44	
ATC00100	0,050 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	2,26	
WW00300	3,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,80	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
IC2053020_I	1,000 u	COMPUERTA REGULACION, ACC. MOTORIZADO DE 30x20 cm	159,25	159,25	
Suma la partida.....					169,08
Costes indirectos.....					6,04% 10,21
TOTAL PARTIDA.....					179,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

14.02.03.15 08CVR03025_I	u	COMPUERTA REG. DE CAUDAL DE 30x25 cm Compuerta para regulación proporcional del caudal, de accionamiento motorizado, de dimensión 30X25 cm, preparada para acoplar a conducto, construida con chapa de acero estampado y laminado, incluso bastidor, bridas de union, ayudas de albañilería y pequeño material. Medida la unidad instalada.			
TO01400	0,235 h	OF. 1º CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	5,44	
ATC00100	0,050 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	2,26	
WW00300	3,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,80	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
IC2053025_I	1,000 u	COMPUERTA REGULACION, ACC. MOTORIZADO DE 30x25 cm	165,85	165,85	
Suma la partida.....					175,88
Costes indirectos.....					6,04% 10,51
TOTAL PARTIDA.....					186,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

14.02.03.16 08CVR02505_I	u	REGULADOR DE CAUDAL D=250 CAJA DE CAUDAL DE AIRE CONSTANTE DE IMPULSION DE D=250. PARA UN CAUDAL DE MAXIMO DE 2391 M3/H. TRABAJA AUTONOMAMENTE, LLEVA ADOSADA A LA CARCASA UNA UNIDAD DE REGULACION CON POLEA GIRATORIA, CON POSIBILIDAD DE VARIAR EL CAUDAL FIJADO, CARCASA FABRICADA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADA APTA PARA CONEXION A CONDUCTOS DIN 21145, LAMA DE COMPUERTA DE CHAPA GALVANIZADA. EQUIPADA CON MARCO ADAPTADOR A CONDUCTO RECTANGULAR CON LAS MEDIDAS DE ESTE. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA, CONSTRUIDA SEGÚN NORMA, MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. MARCA SCHAKO MODELO VRM O SIMILAR			
IC202505_I	1,000 u	CAJA CAUDAL AIRE CTE D=250	76,73	76,73	
TO01400	1,175 h	OF. 1º CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	27,22	
TP00100	1,175 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	25,86	
ATC00100	0,050 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	2,26	
WW00300	5,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	3,00	
WW00400	4,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	1,32	
Suma la partida.....					136,39
Costes indirectos.....					6,04% 8,24
TOTAL PARTIDA.....					144,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA. ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
A SUPERVISADO
15/01/2015
PAG: 196/656
1 AL-015 4/12

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
14.02.03.17 08CAW10001_I	m2	CIERRE PLENUN CHAPA AC. GALVANIZADO PINTADA Cierre de plenum realizado con chapa de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, pintaa por el exterior. Incluso marco perimetral con perfil laminado galvanizado de 50x50x5 mm, ayudas de albañilería para el recibido y piezas especiales. Medida la superficie realizada.			
KA00600	1,000 m2	MAMPARA FIJA AC. GALVANIZADO (T-III)	27,28	27,28	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
TO01400	0,078 h	OF. 1º CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	1,81	
ATC00100	0,100 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	4,52	
Suma la partida.....					34,21
Costes indirectos.....					6,04% 2,07
TOTAL PARTIDA.....					36,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

14.02.03.18 08CAW2001_I	m2	FORMACIÓN DE PLENUM PLACA CARTON YESO Formación de plenum realizado con placa de carton yeso de 13 mm y perfilera de acero galvanizado de 46 mm, realizado según detalle. Incluso embocadura de rejillas de retomo, registros, ayudas de albañilería para el recibido y piezas especiales. Medida la superficie realizada.			
KA00600	1,000 m2	MAMPARA FIJA AC. GALVANIZADO (T-III)	27,28	27,28	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
TO01400	0,078 h	OF. 1º CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	1,81	
ATC00100	0,100 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	4,52	
Suma la partida.....					34,21
Costes indirectos.....					6,04% 2,07
TOTAL PARTIDA.....					36,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

14.02.03.19 08CAD00011_I	m2	CONDUCTO RECTANG. AC.GALV.O.8MM.L.MAX.0.9M DE CONDUCTO RECTANGULAR, PARA DISTRIBUCION DE AIRE, CONSTRUIDO CON CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 0.8mm. DE ESPESOR, PLEGADA EN LOS EXTREMOS, DIAGONALES MATRIZADAS, PARA UNA DIMENSION MAXIMA DEL LADO MAYOR DE LA SECCION DEL 0.90 m UNION DE TRAMOS, A 2.00 m CON BRIDAS DE ANGULO GALVANIZADO DE 40X40X4 mm. INCLUSO ELEMENTOS PARA SOPORTE, JUNTAS Y CUELQUE Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA SUPERFICIE DESARROLLADA, LAS CURVAS POR EL RADIO MAYOR Y LAS REDUCCIONES SEGUN LA SECCION MAYOR.			
CA02200	0,800 m	ANGULAR GALV. 40X40X4 MM.	4,16	3,33	
TO01600	0,274 h	OF. 1º CERRAJERO-CHAPISTA	23,17	6,35	
TA00200	0,117 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	2,62	
ATC00200	0,050 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2º Y PEÓN ESP.	44,60	2,23	
WW00300	1,200 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,72	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
IC26200	1,000 m2	CONDUCTO RECTANGULAR DE CHAPA GALV. 0.80 MM. DE ESPESOR	23,48	23,48	
Suma la partida.....					39,06
Costes indirectos.....					6,04% 2,36
TOTAL PARTIDA.....					41,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
15 octubre 2025
PAG: 197/656
SUPERVISADO
AL-015 4/12



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
14.02.03.20 08CAW2101_I	m2	SELLADO DE PATIOS VERTICALES PASO DE INSTALACIONES DE CLIMATIZAC Sellado de paso de instalaciones formado por panel de fibra de vidrio de 40 mm de espesor y densidad 22 kg/m3, a modo de encofrado perdido, y relleno de huecos con espuma de poliuretano de 30 kg/m3 de densidad, ayudas de albañilería para el recibido y piezas especiales. Medida la superficie realizada.			
XT12900	1,010 m2	PANEL SEMIRRÍGIDO FIBRA VIDRIO 40 mm DENSIDAD 22 kg/m3	3,39	3,42	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
ATC00100	0,100 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	4,52	
XT14200	0,050 m3	POLIURETANO DENSIDAD 30 kg/m3	113,19	5,66	
Suma la partida.....					14,20
Costes indirectos.....					6,04% 0,86
TOTAL PARTIDA.....					15,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

14.02.03.21 08CVR08012-11	u	Rejilla de lamas horizontales fijas, de 900 x 350 mm. Rejilla de retorno de lamas horizontales fijas, de 900 x 350 mm. de medidas nominales, construida con perfiles de aluminio extruido y anodizado en su color, lacada en RAL 9010. Incluso embocadura a conductos, regulación de caudal, marco de montaje y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada, marca TRADAIR o equivalente.			
TO01400	0,235 h	OF. 1º CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	5,44	
ATC00100	0,050 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	2,26	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	
IC501030_I-12	1,000 UD	Rejilla 900 X 350	74,56	74,56	
Suma la partida.....					83,52
Costes indirectos.....					6,04% 5,04
TOTAL PARTIDA.....					88,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

14.02.03.22 08CVR00093	u	BOCA DE EXTRACCIÓN 150 mm. DIÁM. CHAPA ESMALT. NUCLEO REGUL. Boca de extracción de 150 mm de diámetro, construido en chapa de acero esmaltada al horno, núcleo central de regulación manual, aro de montaje y tornillos de fijación, incluso pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00200	0,150 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2º Y PEÓN ESP.	44,60	6,69	
TO01400	0,196 h	OF. 1º CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	4,54	
IC06900	1,000 u	BOCA DE EXTRACCIÓN 150 mm DIÁM. CHAPA ESMALT. NUCLEO REGUL.	25,57	25,57	
WW00400	5,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	1,65	
Suma la partida.....					38,45
Costes indirectos.....					6,04% 2,32
TOTAL PARTIDA.....					40,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

14.02.03.23 08CVD00001M	u	DETECTOR CO2 Detector de CO2, construido con plástico termorresistente, formado por zócalo intercambiable con bornes para conexión; equipo captador con célula detectora electrónica y piloto de servicio, incluso pequeño material y conexión. Medida la cantidad ejecutada.			
TO01800	0,250 h	OF. 1º ELECTRICISTA	23,17	5,79	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
IC81160C22B	1,000 u	SONDA CO2	52,15	52,15	
Suma la partida.....					58,27
Costes indirectos.....					6,04% 3,52
TOTAL PARTIDA.....					61,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
 OFICINA DE SUPERVISIÓN
 SUPERVISADO
 15 octubre 2023
 PAG: 198/656
 1 AL-015 4/12

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
14.02.03.24 REJ425X125	u	REJILLA IMP/RET 425x125 mm L.HORIZONTALES Ud. suministro e instalación de rejilla TROX modelo XGRILLE MODULAR o equivalente, de impulsión/retorno con aletas fijas 0/15° paralelas a la dimension mayor, con compuerta de regulación manual con lamas en disposición opuesta, preparada para empotraje, fabricada en perfil de aluminio extruido de dimensiones 425x125 mm, equipada con marco de montaje reducido de 20 mm y dispositivo de fijación oculto, de color a definir por la dirección facultativa, incluso prueba de la instalación para determinar si los caudales obtenidos se adecúan a lo proyectado, pequeño material, material complementario, piezas especiales, mano de obra, ayudas de albañilería, así como todo lo necesario para su correcta instalación según la Documentación Técnica y a instancias de la Dirección Facultativa. Medida la unidad, totalmente instalada.			
TO01400	0,100 h	OF. 1º CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	2,32	
TO02100	0,200 h	OFICIAL 1º	23,17	4,63	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	
XGRILLE425125	1,000 u	REJILLA LAMAS FIJAS HORIZONTAL 425x125 mm CON MARCO	44,82	44,82	
Suma la partida.....					52,43
Costes indirectos.....					6,04% 3,17
TOTAL PARTIDA.....					55,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

14.02.03.25 REJ325X225	u	REJILLA IMP/RET 325x225 mm L.HORIZONTALES Ud. suministro e instalación de rejilla TROX modelo XGRILLE MODULAR o equivalente, de impulsión/retorno con aletas fijas 0/15° paralelas a la dimension mayor, con compuerta de regulación manual con lamas en disposición opuesta, preparada para empotraje, fabricada en perfil de aluminio extruido de dimensiones 325x225 mm, equipada con marco de montaje reducido de 20 mm y dispositivo de fijación oculto, de color a definir por la dirección facultativa, incluso prueba de la instalación para determinar si los caudales obtenidos se adecúan a lo proyectado, pequeño material, material complementario, piezas especiales, mano de obra, ayudas de albañilería, así como todo lo necesario para su correcta instalación según la Documentación Técnica y a instancias de la Dirección Facultativa. Medida la unidad, totalmente instalada.			
TO01400	0,100 h	OF. 1º CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	2,32	
TO02100	0,200 h	OFICIAL 1º	23,17	4,63	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	
XGRILLE325225	1,000 u	REJILLA LAMAS FIJAS HORIZONTAL 325x225 mm CON MARCO	52,50	52,50	
Suma la partida.....					60,11
Costes indirectos.....					6,04% 3,63
TOTAL PARTIDA.....					63,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

14.02.03.26 REJ225X165	u	REJILLA IMP/RET 225x165 mm L.HORIZONTALES Ud. suministro e instalación de rejilla TROX modelo XGRILLE MODULAR o equivalente, de impulsión/retorno con aletas fijas 0/15° paralelas a la dimension mayor, con compuerta de regulación manual con lamas en disposición opuesta, preparada para empotraje, fabricada en perfil de aluminio extruido de dimensiones 225x165 mm, equipada con marco de montaje reducido de 20 mm y dispositivo de fijación oculto, de color a definir por la dirección facultativa, incluso prueba de la instalación para determinar si los caudales obtenidos se adecúan a lo proyectado, pequeño material, material complementario, piezas especiales, mano de obra, ayudas de albañilería, así como todo lo necesario para su correcta instalación según la Documentación Técnica y a instancias de la Dirección Facultativa. Medida la unidad, totalmente instalada.			
TO01400	0,100 h	OF. 1º CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	2,32	
TO02100	0,200 h	OFICIAL 1º	23,17	4,63	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	
XGRILLE225165	1,000 u	REJILLA LAMAS FIJAS HORIZONTAL 225x165 mm CON MARCO	39,90	39,90	
Suma la partida.....					47,51
Costes indirectos.....					6,04% 2,87
TOTAL PARTIDA.....					50,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
14.02.03.27 DXL600X500	u	REJILLA FACHADA 600x 500mm. Rejilla para toma de aire exterior con malla galvanizada colocada en fachada de lamas horizontales fijas, Marca Madel modelo DXL, de 600 x 500 mm. de medidas nominales, sección libre de 0.2 m2, construida con perfiles de aluminio extruido y anodizado en su color, lacada en RAL 9010. Incluso embocadura a conductos, regulación de caudal, marco de montaje y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
TO01400	0,300 h	OF. 1º CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	6,95	
ATC00100	0,050 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	2,26	
WW00300	10,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	6,00	
WW00400	10,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	3,30	
DXL600X500-	1,000 UD	REJILLA FACHADA 600X500MM con marco	115,37	115,37	
Suma la partida.....					133,88
Costes indirectos.....					6,04%
TOTAL PARTIDA.....					141,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

14.02.03.28 DXL600X400	u	REJILLA FACHADA 600x 400mm. Rejilla para toma de aire exterior con malla galvanizada colocada en fachada de lamas horizontales fijas, Marca Madel modelo DXL, de 600 x 400 mm. de medidas nominales, sección libre de 0.15 m2, construida con perfiles de aluminio extruido y anodizado en su color, lacada en RAL 9010. Incluso embocadura a conductos, regulación de caudal, marco de montaje y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
TO01400	0,300 h	OF. 1º CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	6,95	
ATC00100	0,050 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	2,26	
WW00300	10,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	6,00	
WW00400	10,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	3,30	
DXL600X400-	1,000 UD	REJILLA FACHADA 600X400MM con marco.	104,50	104,50	
Suma la partida.....					123,81
Costes indirectos.....					6,04%
TOTAL PARTIDA.....					130,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

14.02.03.29 DXL300X300	u	REJILLA FACHADA 300x 300mm. Rejilla para toma de aire exterior con malla galvanizada colocada en fachada de lamas horizontales fijas, Marca Madel modelo DXL, de 300 x 300 mm. de medidas nominales, sección libre de 0.05 m2, construida con perfiles de aluminio extruido y anodizado en su color, lacada en RAL 9010. Incluso embocadura a conductos, regulación de caudal, marco de montaje y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
TO01400	0,300 h	OF. 1º CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	6,95	
ATC00100	0,050 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	2,26	
WW00300	10,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	6,00	
WW00400	10,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	3,30	
DXL300X300-	1,000 UD	REJILLA FACHADA 300X300MM con marco.	59,50	59,50	
Suma la partida.....					81,01
Costes indirectos.....					6,04%
TOTAL PARTIDA.....					82,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
 OFICINA DE SUPERVISIÓN
SUPERVISADO
 1 AL-015 4/12
 PAG: 200/656

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
14.02.03.30 DXL400X400	u	REJILLA FACHADA 400x 400mm. Rejilla para toma de aire exterior con malla galvanizada colocada en fachada de lamas horizontales fijas, Marca Madel modelo DXL, de 400 x 400 mm. de medidas nominales, sección libre de 0.1 m2, construida con perfiles de aluminio extruido y anodizado en su color, lacada en RAL 9010. Incluso embocadura a conductos, regulación de caudal, marco de montaje y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
TO01400	0,300 h	OF. 1º CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	6,95	
ATC00100	0,050 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	2,26	
WW00300	10,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	6,00	
WW00400	10,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	3,30	
DXL400X400-	1,000 UD	REJILLA FACHADA 400X400MM con marco.	78,28	78,28	
Suma la partida.....					96,79
Costes indirectos.....					6,04%
TOTAL PARTIDA.....					102,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

14.02.03.31 DXL800X400	u	REJILLA FACHADA 800x 400mm. Rejilla para toma de aire exterior con malla galvanizada colocada en fachada de lamas horizontales fijas, Marca Madel modelo DXL, de 800 x 400 mm. de medidas nominales, sección libre de 0.2 m2, construida con perfiles de aluminio extruido y anodizado en su color, lacada en RAL 9010. Incluso embocadura a conductos, regulación de caudal, marco de montaje y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
TO01400	0,300 h	OF. 1º CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	6,95	
ATC00100	0,050 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	2,26	
WW00300	10,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	6,00	
WW00400	10,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	3,30	
DXL800X400-	1,000 UD	REJILLA FACHADA 800X400MM con marco.	126,65	126,65	
Suma la partida.....					145,26
Costes indirectos.....					6,04%
TOTAL PARTIDA.....					153,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

14.02.03.32 DXL1000X600	u	REJILLA FACHADA 1000x 600mm. Rejilla para toma de aire exterior con malla galvanizada colocada en fachada de lamas horizontales fijas, Marca Madel modelo DXL, de 1000 x 600 mm. de medidas nominales, sección libre de 0.34 m2, construida con perfiles de aluminio extruido y anodizado en su color, lacada en RAL 9010. Incluso embocadura a conductos, regulación de caudal, marco de montaje y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
TO01400	0,300 h	OF. 1º CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	6,95	
ATC00100	0,050 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	2,26	
WW00300	10,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	6,00	
WW00400	10,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	3,30	
DXL1000X600-	1,000 UD	REJILLA FACHADA 1000X600MM con marco.	175,25	175,25	
Suma la partida.....					205,76
Costes indirectos.....					6,04%
TOTAL PARTIDA.....					215,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
SUPERVISADO
15 de octubre de 2015
PAG: 201/656

1 AL-015 4/12

76
70

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

CAPÍTULO 15 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD

SUBCAPÍTULO 15.01 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

15.01.01	UD	Empalme conductor M.T. 18/30kV			
IEAM901		Empalme premoldeado, retráctil en frío para cable de media tensión unipolares de aislamiento en seco 18/30kV, formado por: funda de protección exterior, masilla aislante, cinta de trenza de cobre, conector de compresión para conductor de aluminio y aislamiento premoldeado, incluso piezas especiales. Medida la unidad totalmente terminada.			
TIEAM901	1,000 UD	Empalme premoldeado en frío 18/30 kV	243,28	243,28	
WW00300	10,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	6,00	
TO01800	0,435 h	OF. 1º ELECTRICISTA	23,17	10,08	
TA00100	0,435 h	AYUDANTE	22,36	9,73	
Suma la partida.....					269,09
Costes indirectos.....				6,04%	16,25
TOTAL PARTIDA.....					285,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

15.01.02	UD	Red de tierras para herrajes anillo			
IECM213		Red de tierra en centro de transformación constituida por ocho picas de CU de 2 m, DIM. 14, instalada en vertices y centro de lados del rectángulo a 80 cm. de profundidad, cantidad necesaria de conductor de CU desnudo de 50 mm2, unión de electrodo con conductor aislado 0,6/1kV 50 mm2 de sección bajo tubo de PVC con grado mínimo de protección 7 para la conexión hasta la barra de centralización de tierras de herrajes, soldadura Cadwell, terminales, barra de centralización, y red interior con el mismo tipo de conductor. Medida la unidad instalada y probada según normativa vigente, hasta obtener el valor de resistencia a tierra según proyecto y D.F.			
TECU146	16,000 Ud	Pica toma de tierra, diámetro 14.6mm	11,87	189,92	
TIEU400	20,000 M	Conductor de Cu desnudo 50 mm2	2,37	47,40	
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,99	
TIEU450	1,000 UD	Puente de conexión	22,67	22,67	
TO01800	1,305 h	OF. 1º ELECTRICISTA	23,17	30,24	
Suma la partida.....					291,22
Costes indirectos.....				6,04%	17,59
TOTAL PARTIDA.....					308,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

15.01.03	UD.	Red de tierras para neutro CT			
IECM214		Red de tierra de servicio constituida 3 por picas de Cu de 2 m, DIM. 14, instaladas en línea y unidas con conductor desnudo de Cu de 50mm2 de sección, conductor de 50 mm2 de cobre aislado 0,6/1kV bajo tubo de PVC con grado mínimo de protección 7 para la conexión hasta la caja de registro de tierras de neutro, instalado según plano, incluso terminales, caja aislante para registro con puente de comprobación, red interior con el mismo tipo de conductor aislado. Medida la unidad instalada y comprobada conforme normativa vigente, hasta obtener el valor de resistencia a tierra según proyecto y D.F.			
TIEU400	6,000 M	Conductor de Cu desnudo 50 mm2	2,37	14,22	
TIEU401	20,000 M	Conductor Cu 50 mm2 1kV	4,28	85,60	
TGIBT005	1,000 UD	Caja de tierras	15,61	15,61	
WW00300	25,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	15,00	
WW00400	6,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	1,98	
TO01800	1,305 h	OF. 1º ELECTRICISTA	23,17	30,24	
TA00100	0,870 h	AYUDANTE	22,36	19,45	
Suma la partida.....					182,10
Costes indirectos.....				6,04%	11,00
TOTAL PARTIDA.....					193,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
A SUPERVISADO
1 AL-015 4/12
PAG: 202/656

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.01.04 IECT101_I	UD.	Dotación interior de CT Dotación interior de centro de transformación formado por: Alumbrado interior del CT con punto de luz blindado para cada recinto, punto de luz de emergencia autonomo, mallas de protección/separación, cierre de fosos con malla y elementos apaga fuegos, equipo de seguridad con banqueta, insuflador boca a boca, pertigas, palancas, carteles de primeros auxilios, extintor, par de guantes. Incluso cuadro y elementos de protección de B.T., ayudas de albañilería, tapado de huecos en forjado y atarjeas y aperturas con perfiles y chapa de acero galvanizado y conexión a la p.a.t. herrajes, construido segun normativa vigente. Medida la unidad instalada.			
TIEA512	1,000 UD	Alumbrado interior C.T. punto de luz blindado	71,13	71,13	
TIEA514	1,000 UD	Equipo de seguridad C.T.	237,09	237,09	
KA06000_01	4,700 m2	Celosía fija chapa troquelada	67,94	319,32	
WW00300	9,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	5,40	
TO01800	2,318 h	OF. 1º ELECTRICISTA	23,17	53,71	
Suma la partida.....					686,65
Costes indirectos.....					41,47
TOTAL PARTIDA.....					728,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTIOCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

15.01.05 IECM202_400I	UD.	Transformador en baño de aceite 400kVA Transformador en baño de aceite tipo interior, potencia 400 kVA, tensión primaria 36 kV, 0+/-5%,+10%, ID secundaria 420/242 V primera marca, incluso perfiles V s/foso. Medida la unidad instalada y probada segun normativa vigente.			
TIEA400_I	1,000 UD	Transf.400kVA;36kV//398/230V	9.068,97	9.068,97	
MG80000	0,250 h	GRÚA TELESCÓPICA S/CAMIÓN 20 t	74,49	18,62	
TO01800	1,740 h	OF. 1º ELECTRICISTA	23,17	40,32	
WW00400	20,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	6,60	
WW00300	25,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	15,00	
Suma la partida.....					9.149,51
Costes indirectos.....					552,63
TOTAL PARTIDA.....					9.702,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL SETECIENTOS DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

15.01.06 IECM200_I-M	UD	Compacto, gama RM6, mod. RM63I/DE (3L) Ud. Compacto Schneider Electric gama RM6, modelo RM63I/DE (3L), referencia JLJRM63I/DE, para tres funciones de línea de 400 A con telemando ENDESA, con capotes cubrebomas y lámparas de presencia de tensión, instalado. Medida la unidad instalada y probada.			
JLJRM63IDE	1,000 UD	Ud. Compacto gama RM6, mod RM63I/DE (3L)	29.927,59	29.927,59	
MG80000	0,100 h	GRÚA TELESCÓPICA S/CAMIÓN 20 t	74,49	7,45	
TO01800	1,000 h	OF. 1º ELECTRICISTA	23,17	23,17	
WW00400	20,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	6,60	
WW00300	25,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	15,00	
Suma la partida.....					29.978,81
Costes indirectos.....					1.810,78
TOTAL PARTIDA.....					31.789,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
 OFICINA DE SUPERVISIÓN
 15 octubre 2015
 PAG: 203/656
 AL-015 4/12



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.01.07 IECM220M_I-M	UD	Cabina de medida, modelo GBC2C Ud. Cabina de medida Schneider Electric gama SM6, modelo GBC2C, referencia SGBC2C3316, equipada con tres transformadores de intensidad y tres de tensión, entrada y salida por cable seco, incluso fijaciones, anclajes, soportajes, bombas/botellas terminales conductor. Medida la unidad instalada y probada.			
SDM1CY16	1,000 UD	Ud. Cabina de medida, modelo GBC2C	8.647,26	8.647,26	
MG80000	0,100 h	GRÚA TELESCÓPICA S/CAMIÓN 20 t	74,49	7,45	
TO01800	0,870 h	OF. 1º ELECTRICISTA	23,17	20,16	
WW00400	20,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	6,60	
WW00300	25,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	15,00	
Suma la partida.....					8.696,47
Costes indirectos.....					6,04% 525,27
TOTAL PARTIDA.....					9.221,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

15.01.08 SGAME16	UD	Cabina de remonte Ud. Cabina de remonte de cables Schneider Electric gama SM6, modelo GAME, referencia SGAME16, de conexión superior por barras e inferior por cable seco unipolar. Medida la unidad instalada y probada.			
SGAME16-	1,000 UD	Ud. Cabina de remonte, mod. GAME, ref. SGAME16	1.831,93	1.831,93	
MG80000	0,100 h	GRÚA TELESCÓPICA S/CAMIÓN 20 t	74,49	7,45	
TO01800	0,870 h	OF. 1º ELECTRICISTA	23,17	20,16	
WW00400	20,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	6,60	
WW00300	25,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	15,00	
Suma la partida.....					1.881,14
Costes indirectos.....					6,04% 113,62
TOTAL PARTIDA.....					1.994,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

15.01.09 IECM201_I-M	UD	Cabina disyuntor Ud. Cabina disyuntor Schneider Electric gama SM6, modelo DM1C, referencia SDM1CY16, con seccionador en SF6, mando CS1, mando RI manual, disyuntor tipo SFSET 400A en SF6, con bobina de apertura Mitop, s.p.a.t., captadores de intensidad, relé VIP 400 para prot. indir. y enclavamientos. Medida la unidad instalada y probada.			
SDM1CY16-	1,000 UD	Cabina disyuntor mod. DM1C	15.086,23	15.086,23	
TIEA550	3,000 UD	Borna	67,19	201,57	
MG80000	0,100 h	GRÚA TELESCÓPICA S/CAMIÓN 20 t	74,49	7,45	
TO01800	0,435 h	OF. 1º ELECTRICISTA	23,17	10,08	
WW00400	20,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	6,60	
WW00300	25,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	15,00	
Suma la partida.....					15.326,93
Costes indirectos.....					6,04% 925,75
TOTAL PARTIDA.....					16.252,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
 OFICINA DE SUPERVISIÓN
 15 octubre 2025
 PAG: 204/656
 SUPERVISADO
 1 AL-015 4/12

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.01.10 IECM205	UD	Juego de puentes de cables BT un Juego de puentes de cable BT unipolares de aislamiento seco 0.6/1kV de aluminio, de 3(3x240) mm2 para las fases y de 2x240 mm2 para el neutro y demas características segun memoria. Incluso bandeja portacables de rejilla dim. 5 mm con alas de 54 y 600 mm de ancho, zincada, con todos sus accesorios de unión, soporte a pared o techo, tornillos y tuercas, para instalar en conexiones entre cuadros y en habitaciones de instalaciones y p.p. de bridas para fijación de conductores y puesta a tierra. Medida la unidad instalada.			
TIEA301-1	1,000 UD	Juego de puentes RV 0,6/1,0 kV, 1X240 m Al	671,78	671,78	
WW00300	25,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	15,00	
TO01800	3,915 h	OF. 1º ELECTRICISTA	23,17	90,71	
Suma la partida.....					777,49
Costes indirectos.....					6,04% 46,96
TOTAL PARTIDA.....					824,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

15.01.11 IECM207	UD	Juego de puentes cable seco AT RHZ1 18/30 kV Juego de puentes cable seco AT unipolares RHZ1 18/30 kV de 1x150 mm2 de aluminio, incluso bornas, adaptadores, terminales y piezas especiales. Medida la unidad instalada.			
TIEA310	21,000 M	Conductor RHZ 18/30 kV, 150 mm2 Al	11,84	248,64	
TIEA552	6,000 UD	Terminal	67,19	403,14	
TIEA551	6,000 UD	Adaptador	55,32	331,92	
TIEA550	6,000 UD	Borna	67,19	403,14	
WW00300	20,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	12,00	
WW00400	10,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	3,30	
TO01800	4,395 h	OF. 1º ELECTRICISTA	23,17	101,83	
Suma la partida.....					1.503,97
Costes indirectos.....					6,04% 90,84
TOTAL PARTIDA.....					1.594,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

15.01.12 IECT100_I	UD.	Cuadro general de baja tensión Dotación interior de centro de transformación formado por: Alumbrado interior del CT con punto de luz blindado para cada recinto, punto de luz de emergencia autonomo, mallas de protección/separación, cierre de fosos con malla y elementos apaga fuegos, equipo de seguridad con banqueta, insuflador boca a boca, pertigas, palancas, carteles de primeros auxilios, extintor, par de guantes. Incluso cuadro y elementos de protección de B.T., ayudas de albañilería, tapado de huecos en forjado y atarjeas y aperturas con perfiles y chapa de acero galvanizado y conexión a la p.a.t. herrajes, construido segun normativa vigente. Medida la unidad instalada.			
TIEA950	1,000 UD	armario metálico de superficie de dimensiones 2.000mm alto, 700m	547,16	547,16	
08EIM98004_I	1,000 Ud	INTERRUPTOR CORTE EN CARGA 630A IV	1.089,26	1.089,26	
TIEA562	1,000 UD	Punto de puesta a tierra	9,25	9,25	
TIEA564	1,000 UD	Seccionador de neutro	157,80	157,80	
TIEA561	24,000 UD	CC/fusible	27,87	668,88	
WW00300	7,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	4,20	
WW00400	7,990 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	2,64	
TO01800	3,691 h	OF. 1º ELECTRICISTA	23,17	85,52	
Suma la partida.....					2.503,71
Costes indirectos.....					6,04% 154,91
TOTAL PARTIDA.....					2.719,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA. ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
15 octubre 2020
PAG: 205/656
1 AL-015 4/12



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.01.13 08WWW002_II	UD	BATERIA FIJA CONDENSADORES 20 kVAr Equipo fijo para la compensación individual del factor de potencia potencia 20 kVAr marca CYDESA tipo PhP 400/20/SF o equivalente, compuestos por condensadores prismáticos ESTAprop en unidades cilíndricas, pérdidas inferiores a 0,5W/kVAr. Vida > 150.000h; seccionador 160 A con fusible tipo NH00 Icc=120 kA, resistencias de descarga incorporadas nº de maniobras para accionamiento de condensadores >200; armario de chapa de acero con acabado en pintura Epoxi color gris claro RAL-7032 texturizado. Protección mecánica IP40. Incluso accesorios, ayudas de albañilería y trabajos complementarios necesarios para la instalación. Medida la unidad totalmente instalada, puesta en marcha y probada. Marcas indicadas o similares de iguales o superiores características según DF.			
IE002_I	1,000 Ud	BATERIA FIJA CONDENSADORES 20 kVAr	529,02	529,02	
TO01800	5,999 h	OF. 1º ELECTRICISTA	23,17	139,00	
TA00100	2,999 h	AYUDANTE	22,36	67,06	
WW00300	6,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	3,60	
WW00400	10,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	3,30	

Suma la partida.....	741,98
Costes indirectos.....	6,04%
TOTAL PARTIDA.....	786,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

15.01.14 08ECC510205I	MI	Circuito trifasico 4x10mm ² +TT x 10mm ² 0,6/1kV Cu RZ1-K(AS)., 0,6 Circuito trifasico 4x10mm ² +TTx10mm ² con conductores unipolares de cobre con aislamiento RZ1-K(AS), 0,6/1KV (XLPE), no progadores del incendio, con emision de humos y opacidad reducida, para alojar en canalización. Incluso p.p. de cajas de registro,tendido, piezas especiales y ayudas de albañilería. Medida la longitud ejecutada			
IE0225_I	5,050 M	Conductor CU 10 mm ² 0,6/1kV RZ1-K(AS)	0,90	4,55	
WW00300	0,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,30	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17	
TO01800	0,100 h	OF. 1º ELECTRICISTA	23,17	2,32	
ATC00100	0,010 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	0,45	
TP00100	0,050 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	1,10	
Suma la partida.....				8,89	
Costes indirectos.....				6,04%	
TOTAL PARTIDA.....				9,43	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 15.02 ACOMETIDA

15.02.01 02ZMM90002	m3	EXC. ZANJA TIERRA C. MEDIA, PROF. MAX. 1,5 m M. MEC. CUCH. 40 cm Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 1,5 m y cuchara de 40 cm ancho, incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Medida en perfil natural.			
TP00100	0,070 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	1,54	
ME01400	0,145 h	MINI RETROEXCAVADORA	36,19	5,25	
Suma la partida.....				6,79	
Costes indirectos.....				6,04%	
TOTAL PARTIDA.....				7,20	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

15.02.02 02RRM00001_I	m3	Relleno de zanja zahorra natural Relleno y compactación de zanjas con material clasificado de excavación, incluso transporte de sobrantes a vertedero. Medido en perfil compactado.			
MR00100	0,025 h	BANDEJA VIBRANTE MANUAL	6,72	0,17	
TP00100	0,100 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	2,20	
GW00100	0,300 m3	AGUA POTABLE	1,16	0,35	
Suma la partida.....				2,72	
Costes indirectos.....				6,04%	
TOTAL PARTIDA.....				2,88	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA. ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
 OFICINA DE SUPERVISIÓN
 SUPERVISADO
 11 de octubre 2025
 PAG: 206/656
 1 AL-015 4/12

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.02.03 15EWW0002_I	UD	Arqueta BT tipo A-2/ h=1050 Arqueta para baja tensión prefabricada tipo A-2 de dimensiones interiores 1450x900x1050 mm y embocadura de 1170x620 mm. realizado con hormigón moldeado H-250, incluso excavaciones, transporte de material sobrante a vertedero, relleno, compactado de zahorra artificial del perímetro exterior, relleno de fondo de arqueta con grava con un espesor de 30 cm., embocadura de canalizaciones, sellado de tubos con espuma de poliuretano, tapa D400 y marco de registro de fundición de 1240x720 mm modelo Cia Sevillana de Electricidad. Medida la unidad terminada.			
02PMM90012	1,846 m3	EXC. POZOS TIERRA C. MEDIA, M. MEC. HASTA 40 cm ANCHO CUCHARA	10,79	19,92	
02PMM90012	1,846 m3	EXC. POZOS TIERRA C. MEDIA, M. MEC. HASTA 40 cm ANCHO CUCHARA	10,79	19,92	
AG00200	0,400 m3	GRAVA DIÁM. 16/32 mm	11,64	4,66	
MG80000	0,100 h	GRÚA TELESCÓPICA S/CAMIÓN 20 t	74,49	7,45	
UE03902_I	1,000 UD	Arqueta prefabricada A-2 1450x900x1050	70,38	70,38	
UE03903_I	2,000 UD	Tapa de fundición dim.620x720 mm modelo CIA Sevillana de electri	35,72	71,44	
ATC00400	0,500 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	22,77	

Suma la partida.....	216,54
Costes indirectos.....	6,04% 13,08
TOTAL PARTIDA.....	229,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

15.02.04 IMTM102	ML	Canalización bajo acera 1PECDP 200 Canalización bajo acera realizada con un tubo de polietileno corrugado de doble pared de diametro nominal 200 mm. Incluso colocación en zanja, lecho para apoyo de 8 cm de espesor y recubrimiento con material seleccionado, banda y placas PE de señalización, guía, mandrinado, sellado de tubos con espuma de poliuretano, hormigonado de terminales junto a arquetas y piezas especiales. Medida la longitud de eje a eje de arqueta.			
TIEU200	1,010 UD	Conducto PE.C.D.P. D/I 170 D/E 200	4,61	4,66	
TIEU003	1,010 ML	Cuerda de guía para canalizacion	0,26	0,26	
T01001	0,128 M3	Arena de río	6,32	0,81	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17	
TP00100	0,087 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	1,91	

Suma la partida.....	8,41
Costes indirectos.....	6,04% 0,51
TOTAL PARTIDA.....	8,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

15.02.05 IMTM103	ML	Canalización bajo calzada 1PECDP 200 Canalización bajo calzada realizada con un tubo de polietileno corrugado de doble pared de diametro nominal 200 mm. Incluso colocación en zanja, lecho para apoyo de 8 cm de espesor, recubrimiento con hormigón HM/20/B/20/I, banda y placas PE de señalización, guía, mandrinado, sellado de tubos con espuma de poliuretano y piezas especiales. Medida la longitud de eje a eje de arqueta.			
TIEU200	1,010 UD	Conducto PE.C.D.P. D/I 170 D/E 200	4,61	4,66	
TIEU003	1,010 ML	Cuerda de guía para canalizacion	0,26	0,26	
T01121	0,128 M3	Hormigón HM/20/B/20/I de central	35,35	4,52	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
TP00100	0,087 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	1,91	

Suma la partida.....	12,12
Costes indirectos.....	6,04% 0,73
TOTAL PARTIDA.....	12,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
SUPERVISADO
15 octubre 2025
PAG: 207/656
1 AL-015 4/12

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.02.06 01IEW0002_I	u	Pasa tubos diametro 200 Pastubos formado tubo de polietileno corrugado de doble pared de diametro 200mm nominal. Incluso apertura de paso en fabrica de bloque o ladrillo, colocación de tubos, sellado con espuma de poliuretano, impermeabilización de hueco, tapado de zanja y reposición de solería iguales a las existentes. Medida la unidad terminada.			
UE05300_I	1,000 UD	Conducto PE.C.D.P. D/I 170 D/E 200	2,96	2,96	
01CAA00004	0,300 m3	DEMOLICIÓN CON M. MECÁNICOS HORM. ARMADO, EXC. TIERRAS C. MEDIA	143,48	43,04	
05HRM80040	0,300 m3	HORM. ARM. HA-25/B/20/IIa EN MUROS I/ENC. MET. 2C. REV.	685,91	205,77	
TO00700	0,087 h	OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR	23,17	2,02	
WW00300	5,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	3,00	
XI01800	1,111 m2	MEMBRANA BETÚN MODIF. ARM. DOBLE POLIETILENO 4 mm	7,66	8,51	

Suma la partida.....	265,30
Costes indirectos.....	6,04%
TOTAL PARTIDA.....	281,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

15.02.07 IEAM430	M.	Linea subterranea RHZ1 Al 3x1x240 mm2 18/30 kV. Linea subterranea formada por conductores de aluminio de RHZ1 3x1x240 mm2, aislamiento XLPE (polietileno reticulado) 18/30 kV. incluso p.p. de radar, descarga de línea de M.T., grupo electrógeno, puntas terminales, piezas especiales, cinta vulcanizada, señalización, comprobaciones, instalado y puesto en servicio. Medida la longitud instalada.			
TIEA311	3,030 M	Conductor RHZ 18/30 kV, 240 mm2 Al	18,44	55,87	
WW00300	3,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,80	
TO01800	0,218 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	5,05	
Suma la partida.....					62,72
Costes indirectos.....				6,04%	3,79
TOTAL PARTIDA.....					66,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

15.02.08 15EEE00116-M	m	CIRCUITO ELÉC. C. COBRE 4x95+50 mm2 BAJO T. PVC Circuito eléctrico enterrado a una profundidad no menor de 60 cm, instalado con cable de cobre de cuatro conductores RZ1-K(AS) de 95 mm2 y 1 conductor RZ1-K(AS) de 50 mm2 de sección nominal mínima en fases, colocado bajo tubería de PVC ligera de 125 mm de diámetro, protegido con hormigón HM-20, incluso conexiones, señalización y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,100 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	4,52	
TO01800	0,300 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	6,95	
CH04120	0,081 m3	HORMIGÓN HM-20/P/40/X0, SUMINISTRADO	93,30	7,56	
IE03250	1,010 m	CABLE COBRE 1x50 mm2 RZ1-K(AS)	17,19	17,36	
IE03500	4,040 m	CABLE COBRE 1x95 mm2 RZ1-K(AS)	31,04	125,40	
UE05100	1,010 m	TUBERÍA PVC LIGERA DIÁM. 125 mm PARA COND. CABLES	2,47	2,49	
WW00300	0,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,30	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17	
Suma la partida.....					164,75
Costes indirectos.....				6,04%	9,95
TOTAL PARTIDA.....					174,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA. ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
15 octubre 2015
PAG: 208/656
1 AL-015 4/12
SUPERVISADO



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBCAPÍTULO 15.03 CUADROS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.03.01 CS-CGMYP	u	CGMYP DEL CENTRO Suministro e instalación de cuadro general de mando y protección del centro, CGMYP en planta sótano, de una primera marca del mercado y fabricación europea, en montaje de suelo. La envolvente de este CGMYP incluye los cuadros CGMYP, CG-G, CGMYP-SAI1, CGMYP-SAI2, CGMYP-SAI3 y CVE-R. Cada cuadro estará constituido por las protecciones reflejadas a continuación, así como los siguientes elementos adicionales: - Armario de chapa con puerta opaca y cerradura con enclavamiento de llave, con capacidad suficiente para alojar los elementos descritos en el esquema unifilar, más un 30 % de espacio libre, equipado con placas de montaje, carriles, soportes, paneles embellecedores y ciegos, portaplanos, etc. - 1 Reloj diario con reserva de simple circuito conmutado de 10A. - 1 Analizador de redes - Bornes de conexión para salidas - Rotulación de elementos. a) Cuadro general del centro CGMYP: - 9 Mag/Bip. 10 A, 20 kA, C - 1 Mag/Tetr. 10 A, 25 kA, C - 1 Mag/Bip. 16 A, 20 kA, C - 1 Mag/Tetr. 20 A, 6 kA, C - 2 Mag/Bip. 25 A, 20 kA, C - 2 Mag/Tetr. 25 A, 25 kA, C - 1 Mag/Tetr. 32 A, 10 kA, C - 2 Mag/Bip. 32 A, 20 kA, C - 12 Mag/Tetr. 40 A, 25 kA, C - 1 I.Aut/Tetr. 125 A, 15 kA - 1 I.Aut/Tetr. 125 A, 25 kA - 1 I.Aut/Tetr. 250 A, 25 kA - 1 I.Aut/Tetr. 400 A, 6 kA - 1 I.Aut/Tetr. 630 A, 35 kA - 1 Diferen./Tetr. B, 25 A, 300 mA - 1 Diferen./Tetr. B, 40 A, 300 mA - 1 Relé y Transf. B, 125 A, 300 mA - 1 Relé y Transf. AC, 400 A, 300 mA - 1 Relé y Transf. AC, 630 A, 300 mA - 2 Contac/Tetr. 450 A - 1 Limitador sobretensiones 40 kA, 1.2 kV, 20 A b) Cuadro secundario CG-G: - 1 Mag/Bip. 10 A, 10 kA, C - 1 Mag/Bip. 16 A, 10 kA, C - 1 Diferen./Bipo. AC, 25 A, 30 mA - 1 Interr/Bip. 10 A c) Cuadro secundario CGMYP-SAI1: - 2 Mag/Bip. 10 A, 6 kA, C - 1 Mag/Tetr. 16 A, 15 kA, C - 3 Mag/Tetr. 20 A, 15 kA, C - 2 Mag/Tetr. 32 A, 15 kA, C - 1 Mag/Tetr. 40 A, 15 kA, C - 1 I.Aut/Tetr. 125 A, 15 kA d) Cuadro secundario CGMYP-SAI2: - 1 Mag/Tetr. 32 A, 6 kA, C e) Cuadro secundario CGMYP-SAI3: - 1 Mag/Tetr. 20 A, 6 kA, C f) Cuadro secundario CVE-R: - 3 Mag/Bip. 40 A, 15 kA, C - 1 Diferen./Tetr. AC, 40 A, 30 mA Se preverán e instalarán todas las maniobras necesarias para el correcto funcionamiento del cuadro y funcionamiento de equipos maniobrados desde éste. La instalación del cuadro se realizará instalando en cabecera un repartidor, y disponiendo a la salida de bornera. Tanto los cables como las borneras irán señalizadas conforme nomenclatura del esquema unifilar, disponiendo para ello de anillas serigrafadas para los cables y de etiquetas de señalización para las borneras. Igualmente, se identificará cada una de las protecciones de salida hacia circuitos usando la misma nomenclatura. Incluso puerta metálica, barras eléctricas o repartidor, piezas distanciadoras y de unión, tomillería, bases, perfiles, paneles, frontales, cierres, tiradores, estructura, peines, conectores, bornera, anillas señalizadoras y etiquetaje en general, bridas de fijación y todos los accesorios y piezas necesarios para su completa conclusión, así como ayudas de albañilería y pequeño material. El cuadro quedará perfectamente ordenado. Medida la unidad totalmente montada, instalada, rotulada conforme con esquema unifilar y funcionando. Se preverán e instalarán todas las maniobras necesarias para el correcto funcionamiento del cuadro y funcionamiento de equipos maniobrados desde éste.			
CO-CGMYP	1,000 u	COFRE METALICO S/ ESQUEMA + 30% LIBRE CON PUERTA PLENA	1.991,63	1.991,63	
IE10300	2,000 u	INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO II, DE 10-32 A	30,47	60,94	

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN



SUPERVISADO

15 octubre 2025

PAG: 210/656

1 AL-015 4/12

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MT35HAG022BGU1,000 u		Int. automat. magnetot., p.c. 10 kA, curva C, 2P, 10 A, NCN210A	55,07	55,07	
NCN210A	9,000 u	Int. automático magnetotérmico serie N 2P 10A curva C 10/15kA	55,07	495,63	
MCA216	1,000 u	Int. automático magnetotérmico serie M 2P 16A curva C 6/10kA	45,44	45,44	
NCN216A	1,000 u	Int. automático magnetotérmico serie N 2P 16A curva C 10/15kA	56,07	56,07	
NCN225A	2,000 u	Int. automático magnetotérmico serie N 2P 25A curva C 10/15kA	58,87	117,74	
NRN232	2,000 u	Int. automático magnetotérmico serie NR 2P 32A curva C 20KA	107,18	214,36	
NCN240A	3,000 u	Int. automático magnetotérmico serie N 2P 40A curva C 10/15kA	71,57	214,71	
NCN410A	1,000 u	Int. automático magnetotérmico serie N 4P 10A curva C 10/15kA	87,17	87,17	
NCN416A	1,000 u	Int. automático magnetotérmico serie N 4P 16A curva C 10/15kA	88,86	88,86	
NCN420A	3,000 u	Int. automático magnetotérmico serie N 4P 20A curva C 10/15kA	91,52	274,56	
IE10800	3,000 u	INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO IV, DE 10-32 A	63,16	189,48	
NRN425	2,000 u	Int. automático magnetotérmico serie NR 4P 25A curva C 25KA	207,37	414,74	
MCA432	1,000 u	Int. automático magnetotérmico serie M 4P 32A curva C 6/10kA	103,70	103,70	
NCN432A	2,000 u	Int. automático magnetotérmico serie N 4P 32A curva C 10/15kA	112,87	225,74	
NRN440	12,000 u	Int. automático magnetotérmico serie NR 4P 40A curva C 20KA	226,33	2.715,96	
NCN440A	1,000 u	Int. automático magnetotérmico serie N 4P 40A curva C 10/15kA	127,02	127,02	
MT35HAG026XL	2,000 u	I.Aut/Tetr. 125 A, 15 kA	265,96	531,92	
HHA126H	1,000 u	Interruptor automático de caja moldeada x160, 4P4D, 25kA, 125A	288,47	288,47	
HHT251DR	1,000 u	Interruptor automático de caja moldeada, 4PNO-100%,250A,25kA	788,42	788,42	
HNW401DR	1,000 u	Int. automático caja moldeada, h3+ P630,4P,N0-100%,400A,40kA	1.382,92	1.382,92	
HNW631DE	1,000 u	Int. automático caja moldeada, h3+ P630,4P,N0-100%,630A,40kA	1.516,97	1.516,97	
IE08500	1,000 u	INTERRUPTOR DIFERENCIAL II 25 A/30 mA TIPO AC	31,02	31,02	
CFB625E	1,000 u	Interruptor diferencial 4P 25A 300mA tipo B	655,72	655,72	
IE09100	1,000 u	INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV 40 A/30 mA TIPO AC	278,10	278,10	
CFB640E	1,000 u	Interruptor diferencial 4P 40A 300mA tipo B	679,31	679,31	
HR723	1,000 u	Transformador diferencial circular de 105 mm de diámetro	218,86	218,86	
HR704	1,000 u	Transformador diferencial circular de 140 mm de diámetro	350,35	350,35	
HR705	1,000 u	Transformador diferencial circular de 210 mm de diámetro	506,92	506,92	
HR502	3,000 u	Relé diferencial 300mA	79,96	239,88	
GH15TN	2,000 u	GH15TN-4-00-230VACDC Contactor 4polos 450A (AC-1)	1.182,38	2.364,76	
SM103E	1,000 u	Central de medida evolución	389,83	389,83	
EHN011	1,000 u	Interruptor horario esfera diaria 16A, 1 contacto NA, con reserv	40,70	40,70	
IE10900	1,000 u	INTERRUPTOR SENC. CORTE. BIP. SUP. CAJA ESTANCA C/TAPA	10,62	10,62	
SPB440D	1,000 u	Protecc. sobretens. 4P tipo 2 TNS/TT Uc 275V In 20kA Imax 40kA	166,24	166,24	
TO02000	8,500 h	OF. 1ª INSTALADOR	23,17	196,95	
TEC9961	69,000 u	PEQUEÑO MATERIAL ELECTRICIDAD	0,60	41,40	

Suma la partida.....	18.158,18
Costes indirectos.....	6,04% 1.096,75
TOTAL PARTIDA.....	19.254,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
 OFICINA DE SUPERVISIÓN
SUPERVISADO
 15 octubre 2025
 PAG: 211/656
 1 AL-015 4/12

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.03.02 CS-C	u	CUADRO SECUNDARIO CLIMA Suministro e instalación de cuadro general de distribución eléctrico para mando y protección de climatización, de una primera marca del mercado y fabricación europea, en montaje de suelo. El cuadro CS-C estará constituido por las protecciones reflejadas en el esquema unifilar, así como los siguientes elementos adicionales: - Armario de chapa con puerta opaca y cerradura con enclavamiento de llave, con capacidad suficiente para alojar los elementos descritos en el esquema unifilar, más un 30 % de espacio libre, equipado con placas de montaje, carriles, soportes, paneles embellecedores y ciegos, portaplanos, etc. - 1 Reloj diario con reserva de simple circuito conmutado de 10A. - 2 Analizadores de redes - Bornes de conexión para salidas - Rotulación de elementos. - 1 Mag/Bip. 10 A, 6 kA, C - 13 Mag/Bip. 16 A, 6 kA, C - 12 I.Aut/Bip. 16 A, 6 kA - 6 Mag/Tetr. 16 A, 10 kA, C - 1 Mag/Bip. 20 A, 6 kA, C - 3 Mag/Bip. 40 A, 6 kA, C - 1 Mag/Tetr. 63 A, 10 kA, C - 1 I.Aut/Tetr. 100 A, 10 kA - 1 I.Aut/Tetr. 250 A, 10 kA - 12 Relé y Transf. AC, 16 A, 30 mA - 1 Diferen./Bipo. AC, 25 A, 30 mA - 6 Diferen./Tetr. AC, 25 A, 30 mA - 2 Diferen./Bipo. AC, 40 A, 30 mA - 1 Diferen./Bipo. AC, 63 A, 30 mA - 1 Diferen./Tetr. AC, 63 A, 30 mA - 1 Relé y Transf. AC, 100 A, 30 mA - 4 Relé térmico 1.6÷2.4 A - 12 Relé térmico 2.4÷4 A - 4 Relé térmico 4÷6 A - 4 Relé térmico 6÷10 A - 12 Contac/Bip. 10 A - 1 Interr/Bip. 10 A Se preverán e instalarán todas las maniobras necesarias para el correcto funcionamiento del cuadro y funcionamiento de equipos maniobrados desde éste. La instalación del cuadro se realizará instalando en cabecera un repartidor, y disponiendo a la salida de bornera. Tanto los cables como las borneras irán señalizadas conforme nomenclatura del esquema unifilar, disponiendo para ello de anillas serigrafadas para los cables y de etiquetas de señalización para las borneras. Igualmente, se identificará cada una de las protecciones de salida hacia circuitos usando la misma nomenclatura. Incluso puerta metálica, barras eléctricas o repartidor, piezas distanciadoras y de unión, tomillería, bases, perfiles, paneles, frontales, cierres, tiradores, estructura, peines, conectores, bornera, anillas señalizadoras y etiquetaje en general, bridas de fijación y todos los accesorios y piezas necesarios para su completa conclusión, así como ayudas de albañilería y pequeño material. El cuadro quedará perfectamente ordenado. Medida la unidad totalmente montada, instalada, rotulada conforme con esquema unifilar y funcionando. Se preverán e instalarán todas las maniobras necesarias para el correcto funcionamiento del cuadro y funcionamiento de equipos maniobrados desde éste.			
CO-CSCLIMA	1,000 u	COFRE METALICO S/ ESQUEMA + 30% LIBRE CON PUERTA PLENA	2.024,40	2.024,40	
IE10300	27,000 u	INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO II, DE 10-32 A	30,47	822,69	
IE10400	3,000 u	INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO II, DE 32-50 A	37,12	111,36	
IE10800	6,000 u	INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO IV, DE 10-32 A	63,16	378,96	
HDA064L	1,000 u	Interruptor automático de caja moldeada x160, 4P4D, 18kA, 63A	175,62	175,62	
HDA101L	1,000 u	Interruptor automático de caja moldeada x160, 4P4D, 18kA, 100A	234,37	234,37	
HHT251DR	1,000 u	Interruptor automático de caja moldeada, 4PNO-100%,250A,25kA	788,42	788,42	
IE08500	1,000 u	INTERRUPTOR DIFERENCIAL II 25 A/30 mA TIPO AC	31,02	31,02	
IE09000	6,000 u	INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV 25 A/30 mA TIPO AC	134,62	807,72	
IE08600	2,000 u	INTERRUPTOR DIFERENCIAL II 40 A/30 mA TIPO AC	31,02	62,04	
IE08700	1,000 u	INTERRUPTOR DIFERENCIAL II 63 A/30 mA TIPO AC	182,82	182,82	
IE09200	1,000 u	INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV 63 A/30 mA TIPO AC	303,59	303,59	
HR500	13,000 u	Relé diferencial 30mA	69,11	898,43	
HR701	12,000 u	Transformador diferencial circular de 35 mm de diámetro	57,89	694,68	
HR723	1,000 u	Transformador diferencial circular de 105 mm de diámetro	218,86	218,86	
SM103E	2,000 u	Central de medida evolución	389,83	779,66	
EHN011	2,000 u	Interruptor horario esfera diaria 16A, 1 contacto NA, con	40,70	81,40	

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN



SUPERVISADO

15 octubre 2025

PAG: 212/656

1 AL-015 4/12

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		reserv			
EVB0024A	4,000 u	Relé térmico 2,4 A	25,43	101,72	
EVB004A	12,000 u	Relé térmico 4 A	25,43	305,16	
EVB006A	4,000 u	Relé térmico 6 A	25,43	101,72	
EVB010A	4,000 u	Relé térmico 10 A	25,43	101,72	
ESC210	12,000 u	Contactador, 10A, 2NA, 230V	13,67	164,04	
IE10900	1,000 u	INTERRUPTOR SENC. CORTE. BIP. SUP. CAJA ESTANCA C/TAPA	10,62	10,62	
TO02000	13,700 h	OF. 1ª INSTALADOR	23,17	317,43	
TEC9961	117,000 u	PEQUEÑO MATERIAL ELECTRICIDAD	0,60	70,20	

Suma la partida.....		9.768,65
Costes indirectos.....	6,04%	590,03
TOTAL PARTIDA.....		10.358,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.03.03 CS-II1	u	CUADRO SECUNDARIO II1 Suministro e instalación de cuadro de distribución eléctrico secundario para mando y protección II-1, cuadro 1 de planta 2, de una primera marca del mercado y fabricación europea, en montaje de pared/suelo. La envolvente de este CS-II1 incluye los CS-II1-R, CS-II1-G y CS-II1-S1. Cada cuadro estará constituido por las protecciones reflejadas a continuación, así como los siguientes elementos adicionales: - Armario de chapa con puerta opaca y cerradura con enclavamiento de llave, con capacidad suficiente para alojar los elementos descritos en el esquema unifilar, más un 30 % de espacio libre, equipado con placas de montaje, carriles, soportes, paneles embellecedores y ciegos, portaplanos, etc. - 1 Reloj diario con reserva de simple circuito conmutado de 10A. - Bornes de conexión para salidas - Rotulación de elementos. a) Cuadro secundario CS-II1-R: - 6 Mag/Bip. 16 A, 6 kA, C - 2 Mag/Bip. 40 A, 6 kA, C - 1 Mag/Tetr. 40 A, 6 kA, C - 1 Diferen./Bipo. AC, 25 A, 30 mA - 1 Diferen./Bipo. A "si", 25 A, 30 mA - 2 Diferen./Bipo. A "si", 40 A, 30 mA b) Cuadro secundario CS-II1-G: - 4 Mag/Bip. 10 A, 6 kA, C - 1 Diferen./Bipo. AC, 25 A, 30 mA - 2 Interr/Bip. 10 A c) Cuadro secundario CS-II1-S1: - 7 Mag/Bip. 16 A, 6 kA, C - 1 Mag/Tetr. 16 A, 6 kA, C - 3 Diferen./Bipo. A "si", 25 A, 30 mA Se preverán e instalarán todas las maniobras necesarias para el correcto funcionamiento del cuadro y funcionamiento de equipos maniobrados desde éste. La instalación del cuadro se realizará instalando en cabecera un repartidor, y disponiendo a la salida de bornera. Tanto los cables como las borneras irán señalizadas conforme nomenclatura del esquema unifilar, disponiendo para ello de anillas serigrafadas para los cables y de etiquetas de señalización para las borneras. Igualmente, se identificará cada una de las protecciones de salida hacia circuitos usando la misma nomenclatura. Incluso puerta metálica, barras eléctricas o repartidor, piezas distanciadoras y de unión, tomillería, bases, perfiles, paneles, frontales, cierres, tiradores, estructura, peines, conectores, bornera, anillas señalizadoras y etiquetaje en general, bridas de fijación y todos los accesorios y piezas necesarios para su completa conclusión, así como ayudas de albañilería y pequeño material. El cuadro quedará perfectamente ordenado. Medida la unidad totalmente montada, instalada, rotulada conforme con esquema unifilar y funcionando. Se preverán e instalarán todas las maniobras necesarias para el correcto funcionamiento del cuadro y funcionamiento de equipos maniobrados desde éste.			
CO-CSII1	1,000 u	COFRE METALICO S/ ESQUEMA + 30% LIBRE CON PUERTA PLENA	376,47	376,47	
IE08500	2,000 u	INTERRUPTOR DIFERENCIAL II 25 A/30 mA TIPO AC	31,02	62,04	
CDH225M	4,000 u	Interruptor diferencial tipo A superinmunizado, 2P, 25A, 30mA	141,96	567,84	
CDH240M	2,000 u	Interruptor diferencial tipo A superinmunizado, 2P, 40A, 30mA	146,18	292,36	
IE10300	17,000 u	INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO II, DE 10-32 A	30,47	517,99	
IE10400	2,000 u	INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO II, DE 32-50 A	37,12	74,24	
IE10800	1,000 u	INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO IV, DE 10-32 A	63,16	63,16	
MUN440A	1,000 u	Interruptor automático magnetotérmico serie MU, 4P, 40A, curva C	80,50	80,50	
IE10900	2,000 u	INTERRUPTOR SENC. CORTE. BIP. SUP. CAJA ESTANCA C/TAPA	10,62	21,24	
TO02000	3,850 h	OF. 1º INSTALADOR	23,17	89,20	
TEC9961	31,000 u	PEQUEÑO MATERIAL ELECTRICIDAD	0,60	18,60	
Suma la partida.....					2.163,64
Costes indirectos.....				6,04%	130,68
TOTAL PARTIDA.....					2.294,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA. ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN

15 octubre 2025

PAG: 214/656

SUPERVISADO

A

1 AL-015 4/12

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.03.04 CS-II2	u	CUADRO SECUNDARIO II2 Suministro e instalación de cuadro de distribución eléctrico secundario para mando y protección II-2, cuadro 2 de planta 2, de una primera marca del mercado y fabricación europea, en montaje de pared/suelo. La envolvente de este CS-II2 incluye los CS-II2-R, CS-II2-G y CS-II2-S1. Cada cuadro estará constituido por las protecciones reflejadas a continuación, así como los siguientes elementos adicionales: - Armario de chapa con puerta opaca y cerradura con enclavamiento de llave, con capacidad suficiente para alojar los elementos descritos en el esquema unifilar, más un 30 % de espacio libre, equipado con placas de montaje, carriles, soportes, paneles embellecedores y ciegos, portaplanos, etc. - 1 Reloj diario con reserva de simple circuito conmutado de 10A. - Bornes de conexión para salidas - Rotulación de elementos. a) Cuadro secundario CS-II2-R: - 9 Mag/Bip. 16 A, 6, kA, C - 4 Mag/Bip. 40 A, 6 kA, C - 1 Mag/Tetr. 40 A, 6 kA, C - 1 Diferen./Bipo. A "si", 25 A, 30 mA - 1 Diferen./Bipo. AC, 40 A, 30 mA - 3 Diferen./Bipo. A "si", 40 A, 30 mA b) Cuadro secundario CS-II2-G: - 10 Mag/Bip. 10 A, 6 kA, C - 3 Diferen./Bipo. AC, 25 A, 30 mA - 3 Interr/Bip. 10 A c) Cuadro secundario CS-II2-S1: - 10 Mag/Bip. 16 A, 6 kA, C - 1 Mag/Tetr. 20 A, 6 kA, C - 4 Diferen./Bipo. A "si", 25 A, 30 mA Se preverán e instalarán todas las maniobras necesarias para el correcto funcionamiento del cuadro y funcionamiento de equipos maniobrados desde éste. La instalación del cuadro se realizará instalando en cabecera un repartidor, y disponiendo a la salida de bornera. Tanto los cables como las borneras irán señalizadas conforme nomenclatura del esquema unifilar, disponiendo para ello de anillas serigrafadas para los cables y de etiquetas de señalización para las borneras. Igualmente, se identificará cada una de las protecciones de salida hacia circuitos usando la misma nomenclatura. Incluso puerta metálica, barras eléctricas o repartidor, piezas distanciadoras y de unión, tomillería, bases, perfiles, paneles, frontales, cierres, tiradores, estructura, peines, conectores, bornera, anillas señalizadoras y etiquetaje en general, bridas de fijación y todos los accesorios y piezas necesarios para su completa conclusión, así como ayudas de albañilería y pequeño material. El cuadro quedará perfectamente ordenado. Medida la unidad totalmente montada, instalada, rotulada conforme con esquema unifilar y funcionando. Se preverán e instalarán todas las maniobras necesarias para el correcto funcionamiento del cuadro y funcionamiento de equipos maniobrados desde éste.			
CO-CSII2	1,000 u	COFRE METALICO S/ ESQUEMA + 30% LIBRE CON PUERTA PLENA	647,80	647,80	
IE08600	1,000 u	INTERRUPTOR DIFERENCIAL II 40 A/30 mA TIPO AC	31,02	31,02	
IE08500	3,000 u	INTERRUPTOR DIFERENCIAL II 25 A/30 mA TIPO AC	31,02	93,06	
CDH225M	5,000 u	Interruptor diferencial tipo A superinmunizado, 2P, 25A, 30mA	141,96	709,80	
CDH240M	3,000 u	Interruptor diferencial tipo A superinmunizado, 2P, 40A, 30mA	146,18	438,54	
IE10300	29,000 u	INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO II, DE 10-32 A	30,47	883,63	
IE10400	4,000 u	INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO II, DE 32-50 A	37,12	148,48	
IE10800	1,000 u	INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO IV, DE 10-32 A	63,16	63,16	
MUN440A	1,000 u	Interruptor automático magnetotérmico serie MU, 4P, 40A, curva C	80,50	80,50	
IE10900	3,000 u	INTERRUPTOR SENC. CORTE. BIP. SUP. CAJA ESTANCA C/TAPA	10,62	31,86	
TO02000	6,000 h	OF. 1º INSTALADOR	23,17	139,02	
TEC9961	50,000 u	PEQUEÑO MATERIAL ELECTRICIDAD	0,60	30,00	
Suma la partida.....					3.296,87
Costes indirectos.....				6,04%	199,13
TOTAL PARTIDA.....					3.496,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA. ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN



15 octubre 2025

PAG: 215/656

SUPERVISADO

1 AL-015 4/12

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.03.05 CS-I1	u	CUADRO SECUNDARIO I1 Suministro e instalación de cuadro de distribución eléctrico secundario para mando y protección I-1, cuadro 1 de planta 1, de una primera marca del mercado y fabricación europea, en montaje de pared/suelo. La envolvente de este CS-I1 incluye los CS-I1-R, CS-I1-G y CS-I1-S1. Cada cuadro estará constituido por las protecciones reflejadas a continuación, así como los siguientes elementos adicionales: - Armario de chapa con puerta opaca y cerradura con enclavamiento de llave, con capacidad suficiente para alojar los elementos descritos en el esquema unifilar, más un 30 % de espacio libre, equipado con placas de montaje, carriles, soportes, paneles embellecedores y ciegos, portaplano, etc. - 1 Reloj diario con reserva de simple circuito conmutado de 10A. - Bornes de conexión para salidas - Rotulación de elementos. a) Cuadro secundario CS-I1-R: - 10 Mag/Bip. 16 A, 6 kA, C - 5 Mag/Bip. 40 A, 6 kA, C - 1 Mag/Tetr. 40 A, 6 kA, C - 1 Diferen./Bipo. AC, 40 A, 30 mA - 4 Diferen./Bipo. A "si", 40 A, 30 mA b) Cuadro secundario CS-I1-G: - 4 Mag/Bip. 10 A, 6 kA, C - 1 Diferen./Bipo. AC, 25 A, 30 mA - 2 Interr/Bip. 10 A c) Cuadro secundario CS-I1-S1: - 12 Mag/Bip. 16 A, 6 kA, C - 1 Mag/Tetr. 32 A, 6 kA, C - 4 Diferen./Bipo. A "si", 25 A, 30 mA Se preverán e instalarán todas las maniobras necesarias para el correcto funcionamiento del cuadro y funcionamiento de equipos maniobrados desde éste. La instalación del cuadro se realizará instalando en cabecera un repartidor, y disponiendo a la salida de bornera. Tanto los cables como las borneras irán señalizadas conforme nomenclatura del esquema unifilar, disponiendo para ello de anillas serigrafiadas para los cables y de etiquetas de señalización para las borneras. Igualmente, se identificará cada una de las protecciones de salida hacia circuitos usando la misma nomenclatura. Incluso puerta metálica, barras eléctricas o repartidor, piezas distanciadoras y de unión, tomillería, bases, perfiles, paneles, frontales, cierres, tiradores, estructura, peines, conectores, bornera, anillas señalizadoras y etiquetaje en general, bridas de fijación y todos los accesorios y piezas necesarios para su completa conclusión, así como ayudas de albañilería y pequeño material. El cuadro quedará perfectamente ordenado. Medida la unidad totalmente montada, instalada, rotulada conforme con esquema unifilar y funcionando. Se preverán e instalarán todas las maniobras necesarias para el correcto funcionamiento del cuadro y funcionamiento de equipos maniobrados desde éste.			
CO-CSI1	1,000 u	COFRE METALICO S/ ESQUEMA + 30% LIBRE CON PUERTA PLENA	647,80	647,80	
IE08600	1,000 u	INTERRUPTOR DIFERENCIAL II 40 A/30 mA TIPO AC	31,02	31,02	
IE08500	1,000 u	INTERRUPTOR DIFERENCIAL II 25 A/30 mA TIPO AC	31,02	31,02	
CDH225M	4,000 u	Interruptor diferencial tipo A superinmunizado, 2P, 25A, 30mA	141,96	567,84	
CDH240M	4,000 u	Interruptor diferencial tipo A superinmunizado, 2P, 40A, 30mA	146,18	584,72	
IE10300	26,000 u	INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO II, DE 10-32 A	30,47	792,22	
IE10400	5,000 u	INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO II, DE 32-50 A	37,12	185,60	
IE10800	1,000 u	INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO IV, DE 10-32 A	63,16	63,16	
MUN440A	1,000 u	Interruptor automático magnetotérmico serie MU, 4P, 40A, curva C	80,50	80,50	
IE10900	2,000 u	INTERRUPTOR SENC. CORTE. BIP. SUP. CAJA ESTANCA C/TAPA	10,62	21,24	
TO02000	5,500 h	OF. 1ª INSTALADOR	23,17	127,44	
TEC9961	45,000 u	PEQUEÑO MATERIAL ELECTRICIDAD	0,60	27,00	
Suma la partida.....					3.159,56
Costes indirectos.....				6,04%	190,84
TOTAL PARTIDA.....					3.350,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN

SUPERVISADO



15 octubre 2025

PAG: 216/656

1 AL-015 4/12

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.03.06 CS-I2	u	CUADRO SECUNDARIO I2 Suministro e instalación de cuadro de distribución eléctrico secundario para mando y protección I-2, cuadro 2 de planta 1, de una primera marca del mercado y fabricación europea, en montaje de pared/suelo. La envolvente de este CS-I2 incluye los CS-I2-R, CS-I2-G y CS-I2-S1. Cada cuadro estará constituido por las protecciones reflejadas a continuación, así como los siguientes elementos adicionales: - Armario de chapa con puerta opaca y cerradura con enclavamiento de llave, con capacidad suficiente para alojar los elementos descritos en el esquema unifilar, más un 30 % de espacio libre, equipado con placas de montaje, carriles, soportes, paneles embellecedores y ciegos, portaplano, etc. - 1 Reloj diario con reserva de simple circuito conmutado de 10A. - Bornes de conexión para salidas - Rotulación de elementos. a) Cuadro secundario CS-I2-R: - 9 Mag/Bip. 16 A, 6 kA, C - 4 Mag/Bip. 40 A, 6 kA, C - 1 Mag/Tetr. 40 A, 6 kA, C - 1 Diferen./Bipo. A "si", 25 A, 30 mA - 1 Diferen./Bipo. AC, 40 A, 30 mA - 3 Diferen./Bipo. A "si", 40 A, 30 mA b) Cuadro secundario CS-I2-G: - 4 Mag/Bip. 10 A, 6 kA, C - 1 Diferen./Bipo. AC, 25 A, 30 mA - 2 Interr/Bip. 10 A c) Cuadro secundario CS-I2-S1: - 10 Mag/Bip. 16 A, 6 kA, C - 1 Mag/Tetr. 20 A, 6 kA, C - 4 Diferen./Bipo. A "si", 25 A, 30 mA Se preverán e instalarán todas las maniobras necesarias para el correcto funcionamiento del cuadro y funcionamiento de equipos maniobrados desde éste. La instalación del cuadro se realizará instalando en cabecera un repartidor, y disponiendo a la salida de bornera. Tanto los cables como las borneras irán señalizadas conforme nomenclatura del esquema unifilar, disponiendo para ello de anillas serigrafadas para los cables y de etiquetas de señalización para las borneras. Igualmente, se identificará cada una de las protecciones de salida hacia circuitos usando la misma nomenclatura. Incluso puerta metálica, barras eléctricas o repartidor, piezas distanciadoras y de unión, tomillería, bases, perfiles, paneles, frontales, cierres, tiradores, estructura, peines, conectores, bornera, anillas señalizadoras y etiquetaje en general, bridas de fijación y todos los accesorios y piezas necesarios para su completa conclusión, así como ayudas de albañilería y pequeño material. El cuadro quedará perfectamente ordenado. Medida la unidad totalmente montada, instalada, rotulada conforme con esquema unifilar y funcionando. Se preverán e instalarán todas las maniobras necesarias para el correcto funcionamiento del cuadro y funcionamiento de equipos maniobrados desde éste.			
CO-CSI2	1,000 u	COFRE METALICO S/ ESQUEMA + 30% LIBRE CON PUERTA PLENA	647,80	647,80	
IE08600	1,000 u	INTERRUPTOR DIFERENCIAL II 40 A/30 mA TIPO AC	31,02	31,02	
IE08500	2,000 u	INTERRUPTOR DIFERENCIAL II 25 A/30 mA TIPO AC	31,02	62,04	
CDH225M	5,000 u	Interruptor diferencial tipo A superinmunizado, 2P, 25A, 30mA	141,96	709,80	
CDH240M	3,000 u	Interruptor diferencial tipo A superinmunizado, 2P, 40A, 30mA	146,18	438,54	
IE10300	23,000 u	INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO II, DE 10-32 A	30,47	700,81	
IE10400	4,000 u	INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO II, DE 32-50 A	37,12	148,48	
IE10800	1,000 u	INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO IV, DE 10-32 A	63,16	63,16	
MUN440A	1,000 u	Interruptor automático magnetotérmico serie MU, 4P, 40A, curva C	80,50	80,50	
IE10900	2,000 u	INTERRUPTOR SENC. CORTE. BIP. SUP. CAJA ESTANCA C/TAPA	10,62	21,24	
TO02000	5,200 h	OF. 1º INSTALADOR	23,17	120,48	
TEC9961	41,000 u	PEQUEÑO MATERIAL ELECTRICIDAD	0,60	24,60	
Suma la partida.....					3.048,47
Costes indirectos.....				6,04%	184,13
TOTAL PARTIDA.....					3.232,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA. ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN

15 octubre 2025

PAG: 217/656

SUPERVISADO

1 AL-015 4/12

A

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.03.07 CS-00	u	CUADRO SECUNDARIO 00 Suministro e instalación de cuadro de distribución eléctrico secundario para mando y protección 00, cuadro 0 de planta baja, de una primera marca del mercado y fabricación europea, en montaje de pared/suelo. La envolvente de este CS-00 incluye los CS-00-R y CS-00-G. Cada cuadro estará constituido por las protecciones reflejadas a continuación, así como los siguientes elementos adicionales: - Armario de chapa con puerta opaca y cerradura con enclavamiento de llave, con capacidad suficiente para alojar los elementos descritos en el esquema unifilar, más un 30 % de espacio libre, equipado con placas de montaje, carriles, soportes, paneles embellecedores y ciegos, portaplanos, etc. - 1 Reloj diario con reserva de simple circuito conmutado de 10A. - Bomes de conexión para salidas - Rotulación de elementos. a) Cuadro secundario CS-00-R: - 10 Mag/Bip. 16 A, 6 kA, C - 5 Mag/Tetr. 16 A, 6 kA, C - 6 Mag/Bip. 25 A, 6 kA, C - 2 Mag/Bip. 40 A, 6 kA, C - 2 Mag/Tetr. 40 A, 6 kA, C - 3 Diferen./Bipo. AC, 25 A, 30 mA - 5 Diferen./Tetr. AC, 25 A, 30 mA - 2 Diferen./Bipo. AC, 40 A, 30 mA - 1 Diferen./Tetr. AC, 40 A, 30 mA b) Cuadro secundario CS-00-G: - 23 Mag/Bip. 10 A, 6 kA, C - 1 Mag/Tetr. 10 A, 6 kA, C - 3 Diferen./Bipo. AC, 25 A, 30 mA - 9 Interr/Bip. 10 A Se preverán e instalarán todas las maniobras necesarias para el correcto funcionamiento del cuadro y funcionamiento de equipos maniobrados desde éste. La instalación del cuadro se realizará instalando en cabecera un repartidor, y disponiendo a la salida de bornera. Tanto los cables como las borneras irán señalizadas conforme nomenclatura del esquema unifilar, disponiendo para ello de anillas serigrafiadas para los cables y de etiquetas de señalización para las borneras. Igualmente, se identificará cada una de las protecciones de salida hacia circuitos usando la misma nomenclatura. Incluso puerta metálica, barras eléctricas o repartidor, piezas distanciadoras y de unión, tomillería, bases, perfiles, paneles, frontales, cierres, tiradores, estructura, peines, conectores, bornera, anillas señalizadoras y etiquetaje en general, bridas de fijación y todos los accesorios y piezas necesarios para su completa conclusión, así como ayudas de albañilería y pequeño material. El cuadro quedará perfectamente ordenado. Medida la unidad totalmente montada, instalada, rotulada conforme con esquema unifilar y funcionando. Se preverán e instalarán todas las maniobras necesarias para el correcto funcionamiento del cuadro y funcionamiento de equipos maniobrados desde éste.			
CO-CS00	1,000 u	COFRE METALICO S/ ESQUEMA + 30% LIBRE CON PUERTA PLENA	942,28	942,28	
IE09100	1,000 u	INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV 40 A/30 mA TIPO AC	278,10	278,10	
IE09000	5,000 u	INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV 25 A/30 mA TIPO AC	134,62	673,10	
IE08600	2,000 u	INTERRUPTOR DIFERENCIAL II 40 A/30 mA TIPO AC	31,02	62,04	
IE08500	6,000 u	INTERRUPTOR DIFERENCIAL II 25 A/30 mA TIPO AC	31,02	186,12	
IE10300	39,000 u	INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO II, DE 10-32 A	30,47	1.188,33	
IE10400	2,000 u	INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO II, DE 32-50 A	37,12	74,24	
IE10800	6,000 u	INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO IV, DE 10-32 A	63,16	378,96	
MUN440A	2,000 u	Interruptor automático magnetotérmico serie MU, 4P, 40A, curva C	80,50	161,00	
IE10900	9,000 u	INTERRUPTOR SENC. CORTE. BIP. SUP. CAJA ESTANCA C/TAPA	10,62	95,58	
TO02000	8,450 h	OF. 1º INSTALADOR	23,17	195,79	
TEC9961	72,000 u	PEQUEÑO MATERIAL ELECTRICIDAD	0,60	43,20	

Suma la partida.....	4.278,74
Costes indirectos.....	258,44
TOTAL PARTIDA.....	4.537,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA. ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN

SUPERVISADO



15 octubre 2025

PAG: 218/656

1 AL-015 4/12

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.03.08 CS-01	u	CUADRO SECUNDARIO 01 Suministro e instalación de cuadro de distribución eléctrico secundario para mando y protección 01, cuadro 1 de planta baja, de una primera marca del mercado y fabricación europea, en montaje de pared/suelo. La envolvente de este CS-01 incluye los CS-01-R, CS-01-G y CS-01-S1. Cada cuadro estará constituido por las protecciones reflejadas a continuación, así como los siguientes elementos adicionales: - Armario de chapa con puerta opaca y cerradura con enclavamiento de llave, con capacidad suficiente para alojar los elementos descritos en el esquema unifilar, más un 30 % de espacio libre, equipado con placas de montaje, carriles, soportes, paneles embellecedores y ciegos, portaplanos, etc. - 1 Reloj diario con reserva de simple circuito conmutado de 10A. - Bornes de conexión para salidas - Rotulación de elementos. a) Cuadro secundario CS-01-R: - 16 Mag/Bip. 16 A, 6 kA, C - 8 Mag/Bip. 40 A, 6 kA, C - 1 Mag/Tetr. 40 A, 6 kA, C - 1 Diferen./Bipo. AC, 40 A, 30 mA - 7 Diferen./Bipo. A "si", 40 A, 30 mA b) Cuadro secundario CS-01-G: - 13 Mag/Bip. 10 A, 6 kA, C - 3 Diferen./Bipo. AC, 25 A, 30 mA - 5 Interr/Bip. 10 A c) Cuadro secundario CS-01-S1: - 21 Mag/Bip. 16 A, 6 kA, C - 1 Mag/Tetr. 40 A, 6 kA, C - 7 Diferen./Bipo. A "si", 25 A, 30 mA Se preverán e instalarán todas las maniobras necesarias para el correcto funcionamiento del cuadro y funcionamiento de equipos maniobrados desde éste. La instalación del cuadro se realizará instalando en cabecera un repartidor, y disponiendo a la salida de bornera. Tanto los cables como las borneras irán señalizadas conforme nomenclatura del esquema unifilar, disponiendo para ello de anillas serigrafadas para los cables y de etiquetas de señalización para las borneras. Igualmente, se identificará cada una de las protecciones de salida hacia circuitos usando la misma nomenclatura. Incluso puerta metálica, barras eléctricas o repartidor, piezas distanciadoras y de unión, tomillería, bases, perfiles, paneles, frontales, cierres, tiradores, estructura, peines, conectores, bornera, anillas señalizadoras y etiquetaje en general, bridas de fijación y todos los accesorios y piezas necesarios para su completa conclusión, así como ayudas de albañilería y pequeño material. El cuadro quedará perfectamente ordenado. Medida la unidad totalmente montada, instalada, rotulada conforme con esquema unifilar y funcionando. Se preverán e instalarán todas las maniobras necesarias para el correcto funcionamiento del cuadro y funcionamiento de equipos maniobrados desde éste.			
CO-CS01	1,000 u	COFRE METALICO S/ ESQUEMA + 30% LIBRE CON PUERTA PLENA	1.154,94	1.154,94	
IE08600	1,000 u	INTERRUPTOR DIFERENCIAL II 40 A/30 mA TIPO AC	31,02	31,02	
IE08500	3,000 u	INTERRUPTOR DIFERENCIAL II 25 A/30 mA TIPO AC	31,02	93,06	
CDH225M	7,000 u	Interruptor diferencial tipo A superinmunizado, 2P, 25A, 30mA	141,96	993,72	
CDH240M	7,000 u	Interruptor diferencial tipo A superinmunizado, 2P, 40A, 30mA	146,18	1.023,26	
IE10300	50,000 u	INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO II, DE 10-32 A	30,47	1.523,50	
IE10400	8,000 u	INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO II, DE 32-50 A	37,12	296,96	
MUN440A	2,000 u	Interruptor automático magnetotérmico serie MU, 4P, 40A, curva C	80,50	161,00	
IE10900	5,000 u	INTERRUPTOR SENC. CORTE. BIP. SUP. CAJA ESTANCA C/TAPA	10,62	53,10	
TO02000	9,800 h	OF. 1º INSTALADOR	23,17	227,07	
TEC9961	83,000 u	PEQUEÑO MATERIAL ELECTRICIDAD	0,60	49,80	
Suma la partida.....					5.607,43
Costes indirectos.....				6,04%	338,69
TOTAL PARTIDA.....					5.946,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA. ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN



SUPERVISADO

15 octubre 2025

PAG: 219/656

1 AL-015 4/12

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.03.09 CS-02	u	CUADRO SECUNDARIO 02 Suministro e instalación de cuadro de distribución eléctrico secundario para mando y protección 02, cuadro 2 de planta baja, de una primera marca del mercado y fabricación europea, en montaje de pared/suelo. La envolvente de este CS-02 incluye los CS-02-R, CS-02-G y CS-02-S1. Cada cuadro estará constituido por las protecciones reflejadas a continuación, así como los siguientes elementos adicionales: - Armario de chapa con puerta opaca y cerradura con enclavamiento de llave, con capacidad suficiente para alojar los elementos descritos en el esquema unifilar, más un 30 % de espacio libre, equipado con placas de montaje, carriles, soportes, paneles embellecedores y ciegos, portaplanos, etc. - 1 Reloj diario con reserva de simple circuito conmutado de 10A. - Bornes de conexión para salidas - Rotulación de elementos. a) Cuadro secundario CS-02-R: - 14 Mag/Bip. 16 A, 6 kA, C - 7 Mag/Bip. 40 A, 6 kA, C - 1 Mag/Tetr. 40 A, 6 kA, C - 3 Diferen./Bipo. AC, 40 A, 30 mA - 4 Diferen./Bipo. A "si", 40 A, 30 mA b) Cuadro secundario CS-02-G: - 10 Mag/Bip. 10 A, 6 kA, C - 3 Diferen./Bipo. AC, 25 A, 30 mA - 3 Interr/Bip. 10 A c) Cuadro secundario CS-02-S1: - 12 Mag/Bip. 16 A, 6 kA, C - 1 Mag/Tetr. 32 A, 6 kA, C - 4 Diferen./Bipo. A "si", 25 A, 30 mA Se preverán e instalarán todas las maniobras necesarias para el correcto funcionamiento del cuadro y funcionamiento de equipos maniobrados desde éste. La instalación del cuadro se realizará instalando en cabecera un repartidor, y disponiendo a la salida de bornera. Tanto los cables como las borneras irán señalizadas conforme nomenclatura del esquema unifilar, disponiendo para ello de anillas serigrafadas para los cables y de etiquetas de señalización para las borneras. Igualmente, se identificará cada una de las protecciones de salida hacia circuitos usando la misma nomenclatura. Incluso puerta metálica, barras eléctricas o repartidor, piezas distanciadoras y de unión, tomillería, bases, perfiles, paneles, frontales, cierres, tiradores, estructura, peines, conectores, bornera, anillas señalizadoras y etiquetaje en general, bridas de fijación y todos los accesorios y piezas necesarios para su completa conclusión, así como ayudas de albañilería y pequeño material. El cuadro quedará perfectamente ordenado. Medida la unidad totalmente montada, instalada, rotulada conforme con esquema unifilar y funcionando. Se preverán e instalarán todas las maniobras necesarias para el correcto funcionamiento del cuadro y funcionamiento de equipos maniobrados desde éste.			
CO-CS02	1,000 u	COFRE METALICO S/ ESQUEMA + 30% LIBRE CON PUERTA PLENA	942,28	942,28	
IE08600	3,000 u	INTERRUPTOR DIFERENCIAL II 40 A/30 mA TIPO AC	31,02	93,06	
IE08500	3,000 u	INTERRUPTOR DIFERENCIAL II 25 A/30 mA TIPO AC	31,02	93,06	
CDH225M	4,000 u	Interruptor diferencial tipo A superinmunizado, 2P, 25A, 30mA	141,96	567,84	
CDH240M	4,000 u	Interruptor diferencial tipo A superinmunizado, 2P, 40A, 30mA	146,18	584,72	
IE10300	36,000 u	INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO II, DE 10-32 A	30,47	1.096,92	
IE10400	7,000 u	INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO II, DE 32-50 A	37,12	259,84	
IE10800	1,000 u	INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO IV, DE 10-32 A	63,16	63,16	
MUN440A	1,000 u	Interruptor automático magnetotérmico serie MU, 4P, 40A, curva C	80,50	80,50	
IE10900	3,000 u	INTERRUPTOR SENC. CORTE. BIP. SUP. CAJA ESTANCA C/TAPA	10,62	31,86	
TO02000	7,450 h	OF. 1ª INSTALADOR	23,17	172,62	
TEC9961	62,000 u	PEQUEÑO MATERIAL ELECTRICIDAD	0,60	37,20	

Suma la partida.....	4.023,06
Costes indirectos.....	6,04% 242,99
TOTAL PARTIDA.....	4.266,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA. ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN

SUPERVISADO



15 octubre 2025

PAG: 220/656

1 AL-015 4/12

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.03.10 CS-03	u	CUADRO SECUNDARIO 03 Suministro e instalación de cuadro de distribución eléctrico secundario para mando y protección 03, cuadro 3 de planta baja, de una primera marca del mercado y fabricación europea, en montaje de pared/suelo. La envolvente de este CS-03 incluye los CS-03-R, CS-03-G y CS-03-S1. Cada cuadro estará constituido por las protecciones reflejadas a continuación, así como los siguientes elementos adicionales: - Armario de chapa con puerta opaca y cerradura con enclavamiento de llave, con capacidad suficiente para alojar los elementos descritos en el esquema unifilar, más un 30 % de espacio libre, equipado con placas de montaje, carriles, soportes, paneles embellecedores y ciegos, portaplanos, etc. - 1 Reloj diario con reserva de simple circuito conmutado de 10A. - Bornes de conexión para salidas - Rotulación de elementos. a) Cuadro secundario CS-03-R: - 10 Mag/Bip. 16 A, 6 kA, C - 4 Mag/Bip. 40 A, 6 kA, C - 1 Mag/Tetr. 40 A, 6 kA, C - 1 Diferen./Bipo. A "si", 25 A, 30 mA - 3 Diferen./Bipo. AC, 40 A, 30 mA - 1 Diferen./Bipo. A "si", 40 A, 30 mA b) Cuadro secundario CS-03-G: - 10 Mag/Bip. 10 A, 6 kA, C - 3 Diferen./Bipo. AC, 25 A, 30 mA - 3 Interr/Bip. 10 A c) Cuadro secundario CS-03-S1: - 10 Mag/Bip. 16 A, 6 kA, C - 1 Mag/Tetr. 20 A, 6 kA, C - 4 Diferen./Bipo. A "si", 25 A, 30 mA Se preverán e instalarán todas las maniobras necesarias para el correcto funcionamiento del cuadro y funcionamiento de equipos maniobrados desde éste. La instalación del cuadro se realizará instalando en cabecera un repartidor, y disponiendo a la salida de bornera. Tanto los cables como las borneras irán señalizadas conforme nomenclatura del esquema unifilar, disponiendo para ello de anillas serigrafadas para los cables y de etiquetas de señalización para las borneras. Igualmente, se identificará cada una de las protecciones de salida hacia circuitos usando la misma nomenclatura. Incluso puerta metálica, barras eléctricas o repartidor, piezas distanciadoras y de unión, tomillería, bases, perfiles, paneles, frontales, cierres, tiradores, estructura, peines, conectores, bornera, anillas señalizadoras y etiquetaje en general, bridas de fijación y todos los accesorios y piezas necesarios para su completa conclusión, así como ayudas de albañilería y pequeño material. El cuadro quedará perfectamente ordenado. Medida la unidad totalmente montada, instalada, rotulada conforme con esquema unifilar y funcionando. Se preverán e instalarán todas las maniobras necesarias para el correcto funcionamiento del cuadro y funcionamiento de equipos maniobrados desde éste.			
CO-CS03	1,000 u	COFRE METALICO S/ ESQUEMA + 30% LIBRE CON PUERTA PLENA	647,80	647,80	
IE08600	3,000 u	INTERRUPTOR DIFERENCIAL II 40 A/30 mA TIPO AC	31,02	93,06	
IE08500	3,000 u	INTERRUPTOR DIFERENCIAL II 25 A/30 mA TIPO AC	31,02	93,06	
CDH225M	5,000 u	Interruptor diferencial tipo A superinmunizado, 2P, 25A, 30mA	141,96	709,80	
CDH240M	1,000 u	Interruptor diferencial tipo A superinmunizado, 2P, 40A, 30mA	146,18	146,18	
IE10300	32,000 u	INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO II, DE 10-32 A	30,47	975,04	
IE10400	4,000 u	INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO II, DE 32-50 A	37,12	148,48	
IE10800	1,000 u	INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO IV, DE 10-32 A	63,16	63,16	
MUN440A	1,000 u	Interruptor automático magnetotérmico serie MU, 4P, 40A, curva C	80,50	80,50	
IE10900	3,000 u	INTERRUPTOR SENC. CORTE. BIP. SUP. CAJA ESTANCA C/TAPA	10,62	31,86	
TO02000	6,300 h	OF. 1º INSTALADOR	23,17	145,97	
TEC9961	50,000 u	PEQUEÑO MATERIAL ELECTRICIDAD	0,60	30,00	
Suma la partida.....					3.164,91
Costes indirectos.....				6,04%	191,16
TOTAL PARTIDA.....					3.356,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA. ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN

15 octubre 2025

PAG: 221/656

SUPERVISADO



1 AL-015 4/12

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.03.11 CS-ARC	u	CUADRO SECUNDARIO ARC Suministro e instalación de cuadro de distribución eléctrico secundario para mando y protección ARC, cuadro de archivo de planta sótano, de una primera marca del mercado y fabricación europea, en montaje de pared/suelo. La envolvente de este CS-ARC incluye los CS-ARC-R, CS-ARC-G y CS-ARC-S1. Cada cuadro estará constituido por las protecciones reflejadas a continuación, así como los siguientes elementos adicionales: - Armario de chapa con puerta opaca y cerradura con enclavamiento de llave, con capacidad suficiente para alojar los elementos descritos en el esquema unifilar, más un 30 % de espacio libre, equipado con placas de montaje, carriles, soportes, paneles embellecedores y ciegos, portaplano, etc. - 1 Reloj diario con reserva de simple circuito conmutado de 10A. - Bornes de conexión para salidas - Rotulación de elementos. a) Cuadro secundario CS-ARC-R: - 3 Mag/Bip. 16 A, 6 kA, C - 1 Mag/Bip. 25 A, 6 kA, C - 1 Diferen./Bipo. AC, 25 A, 30 mA b) Cuadro secundario CS-ARC-G: - 6 Mag/Bip. 10 A, 6 kA, C - 1 Diferen./Bipo. AC, 25 A, 30 mA - 3 Interr/Bip. 10 A c) Cuadro secundario CS-ARC-S1: - 1 Mag/Bip. 10 A, 6 kA, C - 1 Diferen./Bipo. A "si", 25 A, 30 mA Se preverán e instalarán todas las maniobras necesarias para el correcto funcionamiento del cuadro y funcionamiento de equipos maniobrados desde éste. La instalación del cuadro se realizará instalando en cabecera un repartidor, y disponiendo a la salida de bornera. Tanto los cables como las borneras irán señalizadas conforme nomenclatura del esquema unifilar, disponiendo para ello de anillas serigrafiadas para los cables y de etiquetas de señalización para las borneras. Igualmente, se identificará cada una de las protecciones de salida hacia circuitos usando la misma nomenclatura. Incluso puerta metálica, barras eléctricas o repartidor, piezas distanciadoras y de unión, tomillería, bases, perfiles, paneles, frontales, cierres, tiradores, estructura, peines, conectores, bornera, anillas señalizadoras y etiquetaje en general, bridas de fijación y todos los accesorios y piezas necesarios para su completa conclusión, así como ayudas de albañilería y pequeño material. El cuadro quedará perfectamente ordenado. Medida la unidad totalmente montada, instalada, rotulada conforme con esquema unifilar y funcionando. Se preverán e instalarán todas las maniobras necesarias para el correcto funcionamiento del cuadro y funcionamiento de equipos maniobrados desde éste.			
CO-CSARC	1,000 u	COFRE METALICO S/ ESQUEMA + 30% LIBRE CON PUERTA PLENA	161,02	161,02	
IE08500	2,000 u	INTERRUPTOR DIFERENCIAL II 25 A/30 mA TIPO AC	31,02	62,04	
CDH225M	1,000 u	Interruptor diferencial tipo A superinmunizado, 2P, 25A, 30mA	141,96	141,96	
IE10300	11,000 u	INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO II, DE 10-32 A	30,47	335,17	
IE10900	3,000 u	INTERRUPTOR SENC. CORTE. BIP. SUP. CAJA ESTANCA C/TAPA	10,62	31,86	
TO02000	2,200 h	OF. 1º INSTALADOR	23,17	50,97	
TEC9961	17,000 u	PEQUEÑO MATERIAL ELECTRICIDAD	0,60	10,20	

Suma la partida.....	793,22
Costes indirectos.....	47,91
TOTAL PARTIDA.....	841,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA. ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN

SUPERVISADO

15 octubre 2025

PAG: 222/656

A

1 AL-015 4/12

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.03.12 CS-ALM	u	CUADRO SECUNDARIO ALM Suministro e instalación de cuadro de distribución eléctrico secundario para mando y protección ALM, cuadro de almacenes de planta sótano, de una primera marca del mercado y fabricación europea, en montaje de pared/suelo. La envolvente de este CS-ALM incluye los CS-ALM-R y CS-ALM-G. Cada cuadro estará constituido por las protecciones reflejadas a continuación, así como los siguientes elementos adicionales: - Armario de chapa con puerta opaca y cerradura con enclavamiento de llave, con capacidad suficiente para alojar los elementos descritos en el esquema unifilar, más un 30 % de espacio libre, equipado con placas de montaje, carriles, soportes, paneles embellecedores y ciegos, portaplanos, etc. - 1 Reloj diario con reserva de simple circuito conmutado de 10A. - Bornes de conexión para salidas - Rotulación de elementos. a) Cuadro secundario CS-ALM-R: - 2 Mag/Bip. 16 A, 6 kA, C - 1 Mag/Bip. 25 A, 6 kA, C - 1 Diferen./Bipo. AC, 25 A, 30 mA b) Cuadro secundario CS-ALM-G: - 4 Mag/Bip. 10 A, 6 kA, C - 1 Diferen./Bipo. AC, 25 A, 30 mA - 2 Interr/Bip. 10 A Se preverán e instalarán todas las maniobras necesarias para el correcto funcionamiento del cuadro y funcionamiento de equipos maniobrados desde éste. La instalación del cuadro se realizará instalando en cabecera un repartidor, y disponiendo a la salida de bornera. Tanto los cables como las borneras irán señalizadas conforme nomenclatura del esquema unifilar, disponiendo para ello de anillas serigrafiadas para los cables y de etiquetas de señalización para las borneras. Igualmente, se identificará cada una de las protecciones de salida hacia circuitos usando la misma nomenclatura. Incluso puerta metálica, barras eléctricas o repartidor, piezas distanciadoras y de unión, tomillería, bases, perfiles, paneles, frontales, cierres, tiradores, estructura, peines, conectores, bornera, anillas señalizadoras y etiquetaje en general, bridas de fijación y todos los accesorios y piezas necesarios para su completa conclusión, así como ayudas de albañilería y pequeño material. El cuadro quedará perfectamente ordenado. Medida la unidad totalmente montada, instalada, rotulada conforme con esquema unifilar y funcionando. Se preverán e instalarán todas las maniobras necesarias para el correcto funcionamiento del cuadro y funcionamiento de equipos maniobrados desde éste.			
CO-CSALM	1,000 u	COFRE METALICO S/ ESQUEMA + 30% LIBRE CON PUERTA PLENA	141,41	141,41	
IE08500	2,000 u	INTERRUPTOR DIFERENCIAL II 25 A/30 mA TIPO AC	31,02	62,04	
IE10300	7,000 u	INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO II, DE 10-32 A	30,47	213,29	
IE10900	2,000 u	INTERRUPTOR SENC. CORTE. BIP. SUP. CAJA ESTANCA C/TAPA	10,62	21,24	
TO02000	1,600 h	OF. 1º INSTALADOR	23,17	37,07	
TEC9961	11,000 u	PEQUEÑO MATERIAL ELECTRICIDAD	0,60	6,60	
Suma la partida.....					481,65
Costes indirectos.....				6,04%	29,09
TOTAL PARTIDA.....					510,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIEZ EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN

A SUPERVISADO

15 octubre 2025

PAG: 223/656

1 AL-015 4/12

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.03.13 CS-DET	u	CUADRO SECUNDARIO DET Suministro e instalación de cuadro de distribución eléctrico secundario para mando y protección DET, cuadro detenidos de planta sótano, de una primera marca del mercado y fabricación europea, en montaje de pared/suelo. La envolvente de este CS-DET incluye los CS-DET-G y CS-DET-S4. Cada cuadro estará constituido por las protecciones reflejadas a continuación, así como los siguientes elementos adicionales: - Armario de chapa con puerta opaca y cerradura con enclavamiento de llave, con capacidad suficiente para alojar los elementos descritos en el esquema unifilar, más un 30 % de espacio libre, equipado con placas de montaje, carriles, soportes, paneles embellecedores y ciegos, portaplano, etc. - 1 Reloj diario con reserva de simple circuito conmutado de 10A. - Bornes de conexión para salidas - Rotulación de elementos. a) Cuadro secundario CS-DET-G: - 5 Mag/Bip. 10 A, 6 kA, C - 8 Mag/Bip. 16 A, 6 kA, C - 1 Mag/Bip. 25 A, 6 kA, C - 1 Mag/Bip. 32 A, 6 kA, C - 2 Diferen./Bipo. AC, 25 A, 30 mA - 1 Diferen./Bipo. A "si", 25 A, 30 mA - 1 Diferen./Bipo. B, 25 A, 30 mA - 2 Interr/Bip. 10 A b) Cuadro secundario CS-DET-S4: - 3 Mag/Bip. 16 A, 6 kA, C - 1 Diferen./Bipo. A "si", 25 A, 30 mA Se preverán e instalarán todas las maniobras necesarias para el correcto funcionamiento del cuadro y funcionamiento de equipos maniobrados desde éste. La instalación del cuadro se realizará instalando en cabecera un repartidor, y disponiendo a la salida de bornera. Tanto los cables como las borneras irán señalizadas conforme nomenclatura del esquema unifilar, disponiendo para ello de anillas serigrafadas para los cables y de etiquetas de señalización para las borneras. Igualmente, se identificará cada una de las protecciones de salida hacia circuitos usando la misma nomenclatura. Incluso puerta metálica, barras eléctricas o repartidor, piezas distanciadoras y de unión, tomillería, bases, perfiles, paneles, frontales, cierres, tiradores, estructura, peines, conectores, bornera, anillas señalizadoras y etiquetaje en general, bridas de fijación y todos los accesorios y piezas necesarios para su completa conclusión, así como ayudas de albañilería y pequeño material. El cuadro quedará perfectamente ordenado. Medida la unidad totalmente montada, instalada, rotulada conforme con esquema unifilar y funcionando. Se preverán e instalarán todas las maniobras necesarias para el correcto funcionamiento del cuadro y funcionamiento de equipos maniobrados desde éste.			
CO-CSDET	1,000 u	COFRE METALICO S/ ESQUEMA + 30% LIBRE CON PUERTA PLENA	376,47	376,47	
IE08500	3,000 u	INTERRUPTOR DIFERENCIAL II 25 A/30 mA TIPO AC	31,02	93,06	
CDH225M	2,000 u	Interruptor diferencial tipo A superinmunizado, 2P, 25A, 30mA	141,96	283,92	
IE10300	17,000 u	INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO II, DE 10-32 A	30,47	517,99	
IE10400	1,000 u	INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO II, DE 32-50 A	37,12	37,12	
IE10900	2,000 u	INTERRUPTOR SENC. CORTE. BIP. SUP. CAJA ESTANCA C/TAPA	10,62	21,24	
TO02000	3,250 h	OF. 1º INSTALADOR	23,17	75,30	
TEC9961	25,000 u	PEQUEÑO MATERIAL ELECTRICIDAD	0,60	15,00	

Suma la partida.....429,00
 Costes indirectos.....6,04%
 TOTAL PARTIDA.....87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA. ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN

15 octubre 2025

PAG: 224/656

REVISADO

AL-015 4/12

87

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.03.14 CS-S0	u	CUADRO SECUNDARIO S0 Suministro e instalación de cuadro de distribución eléctrico secundario para mando y protección S0, cuadro 0 de planta sótano, de una primera marca del mercado y fabricación europea, en montaje de pared/suelo. La envolvente de este CS-S0 incluye los CS-S0-G y CS-S0-S1. Cada cuadro estará constituido por las protecciones reflejadas a continuación, así como los siguientes elementos adicionales: - Armario de chapa con puerta opaca y cerradura con enclavamiento de llave, con capacidad suficiente para alojar los elementos descritos en el esquema unifilar, más un 30 % de espacio libre, equipado con placas de montaje, carriles, soportes, paneles embellecedores y ciegos, portaplanos, etc. - 1 Reloj diario con reserva de simple circuito conmutado de 10A. - Bomes de conexión para salidas - Rotulación de elementos. a) Cuadro secundario CS-S0-G: - 6 Mag/Bip. 10 A, 6 kA, C - 3 Mag/Bip. 16 A, 6 kA, C - 1 Mag/Bip. 25 A, 6 kA, C - 2 Mag/Bip. 32 A, 6 kA, C - 1 Diferen./Bipo. AC, 25 A, 30 mA - 1 Diferen./Bipo. A "si", 25 A, 30 mA - 1 Diferen./Bipo. AC, 40 A, 30 mA - 3 Interr/Bip. 10 A b) Cuadro secundario CS-S0-S1: - 1 Mag/Bip. 10 A, 6 kA, C - 1 Diferen./Bipo. A "si", 25 A, 30 mA Se preverán e instalarán todas las maniobras necesarias para el correcto funcionamiento del cuadro y funcionamiento de equipos maniobrados desde éste. La instalación del cuadro se realizará instalando en cabecera un repartidor, y disponiendo a la salida de bornera. Tanto los cables como las borneras irán señalizadas conforme nomenclatura del esquema unifilar, disponiendo para ello de anillas serigrafiadas para los cables y de etiquetas de señalización para las borneras. Igualmente, se identificará cada una de las protecciones de salida hacia circuitos usando la misma nomenclatura. Incluso puerta metálica, barras eléctricas o repartidor, piezas distanciadoras y de unión, tomillería, bases, perfiles, paneles, frontales, cierres, tiradores, estructura, peines, conectores, bornera, anillas señalizadoras y etiquetaje en general, bridas de fijación y todos los accesorios y piezas necesarios para su completa conclusión, así como ayudas de albañilería y pequeño material. El cuadro quedará perfectamente ordenado. Medida la unidad totalmente montada, instalada, rotulada conforme con esquema unifilar y funcionando. Se preverán e instalarán todas las maniobras necesarias para el correcto funcionamiento del cuadro y funcionamiento de equipos maniobrados desde éste.			
CO-CSS0	1,000 u	COFRE METALICO S/ ESQUEMA + 30% LIBRE CON PUERTA PLENA	312,75	312,75	
IE08600	1,000 u	INTERRUPTOR DIFERENCIAL II 40 A/30 mA TIPO AC	31,02	31,02	
IE08500	1,000 u	INTERRUPTOR DIFERENCIAL II 25 A/30 mA TIPO AC	31,02	31,02	
CDH225M	2,000 u	Interruptor diferencial tipo A superinmunizado, 2P, 25A, 30mA	141,96	283,92	
IE10300	13,000 u	INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO II, DE 10-32 A	30,47	396,11	
IE10900	3,000 u	INTERRUPTOR SENC. CORTE. BIP. SUP. CAJA ESTANCA C/TAPA	10,62	31,86	
TO02000	2,750 h	OF. 1ª INSTALADOR	23,17	63,72	
TEC9961	20,000 u	PEQUEÑO MATERIAL ELECTRICIDAD	0,60	12,00	

Suma la partida.....	162,40
Costes indirectos.....	6,04%
TOTAL PARTIDA.....	1.232,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA. ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN

ASUPERVISADO

15 octubre 2025

PAG: 225/656

1 AL-015 4/12

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.03.15 CS-R2-S2	u	CUADRO SECUNDARIO R2 Suministro e instalación de cuadro de distribución eléctrico secundario para mando y protección R2, cuadro de rack de planta 2, de una primera marca del mercado y fabricación europea, en montaje de pared/suelo. La envolvente de este CS-R2-S2 incluye las protecciones reflejadas a continuación, así como los siguientes elementos adicionales: - Armario de chapa con puerta opaca y cerradura con enclavamiento de llave, con capacidad suficiente para alojar los elementos descritos en el esquema unifilar, más un 30 % de espacio libre, equipado con placas de montaje, carriles, soportes, paneles embellecedores y ciegos, portaplanos, etc. - 1 Reloj diario con reserva de simple circuito conmutado de 10A. - Bornes de conexión para salidas - Rotulación de elementos. - 1 Mag/Bip. 10 A, 6 kA, C - 5 Mag/Bip. 16 A, 6 kA, C - 2 Diferen./Bipo. AC, 25 A, 30 mA - 3 Diferen./Bipo. A "si", 25 A, 30 mA - 1 Interr/Bip. 10 A Se preverán e instalarán todas las maniobras necesarias para el correcto funcionamiento del cuadro y funcionamiento de equipos maniobrados desde éste. La instalación del cuadro se realizará instalando en cabecera un repartidor, y disponiendo a la salida de bornera. Tanto los cables como las borneras irán señalizadas conforme nomenclatura del esquema unifilar, disponiendo para ello de anillas serigrafiadas para los cables y de etiquetas de señalización para las borneras. Igualmente, se identificará cada una de las protecciones de salida hacia circuitos usando la misma nomenclatura. Incluso puerta metálica, barras eléctricas o repartidor, piezas distanciadoras y de unión, tomillería, bases, perfiles, paneles, frontales, cierres, tiradores, estructura, peines, conectores, bornera, anillas señalizadoras y etiquetaje en general, bridas de fijación y todos los accesorios y piezas necesarios para su completa conclusión, así como ayudas de albañilería y pequeño material. El cuadro quedará perfectamente ordenado. Medida la unidad totalmente montada, instalada, rotulada conforme con esquema unifilar y funcionando. Se preverán e instalarán todas las maniobras necesarias para el correcto funcionamiento del cuadro y funcionamiento de equipos maniobrados desde éste.			
CO-CSR2	1,000 u	COFRE METALICO S/ ESQUEMA + 30% LIBRE CON PUERTA PLENA	141,41	141,41	
IE08500	2,000 u	INTERRUPTOR DIFERENCIAL II 25 A/30 mA TIPO AC	31,02	62,04	
CDH225M	3,000 u	Interruptor diferencial tipo A superinmunizado, 2P, 25A, 30mA	141,96	425,88	
IE10300	6,000 u	INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO II, DE 10-32 A	30,47	182,82	
IE10900	1,000 u	INTERRUPTOR SENC. CORTE. BIP. SUP. CAJA ESTANCA C/TAPA	10,62	10,62	
TO02000	1,700 h	OF. 1ª INSTALADOR	23,17	39,39	
TEC9961	12,000 u	PEQUEÑO MATERIAL ELECTRICIDAD	0,60	7,20	
Suma la partida.....					869,36
Costes indirectos.....				6,04%	52,51
TOTAL PARTIDA.....					921,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.03.16 CS-R1-S2	u	CUADRO SECUNDARIO R1 Suministro e instalación de cuadro de distribución eléctrico secundario para mando y protección R1, cuadro de rack de planta 1, de una primera marca del mercado y fabricación europea, en montaje de pared/suelo. La envolvente de este CS-R1-S2 incluye las protecciones reflejadas a continuación, así como los siguientes elementos adicionales: - Armario de chapa con puerta opaca y cerradura con enclavamiento de llave, con capacidad suficiente para alojar los elementos descritos en el esquema unifilar, más un 30 % de espacio libre, equipado con placas de montaje, carriles, soportes, paneles embellecedores y ciegos, portaplanos, etc. - 1 Reloj diario con reserva de simple circuito conmutado de 10A. - Bornes de conexión para salidas - Rotulación de elementos. - 1 Mag/Bip. 10 A, 6 kA, C - 5 Mag/Bip. 16 A, 6 kA, C - 2 Diferen./Bipo. AC, 25 A, 30 mA - 3 Diferen./Bipo. A "si", 25 A, 30 mA - 1 Interr/Bip. 10 A Se preverán e instalarán todas las maniobras necesarias para el correcto funcionamiento del cuadro y funcionamiento de equipos maniobrados desde éste. La instalación del cuadro se realizará instalando en cabecera un repartidor, y disponiendo a la salida de bornera. Tanto los cables como las borneras irán señalizadas conforme nomenclatura del esquema unifilar, disponiendo para ello de anillas serigrafiadas para los cables y de etiquetas de señalización para las borneras. Igualmente, se identificará cada una de las protecciones de salida hacia circuitos usando la misma nomenclatura. Incluso puerta metálica, barras eléctricas o repartidor, piezas distanciadoras y de unión, tomillería, bases, perfiles, paneles, frontales, cierres, tiradores, estructura, peines, conectores, bornera, anillas señalizadoras y etiquetaje en general, bridas de fijación y todos los accesorios y piezas necesarios para su completa conclusión, así como ayudas de albañilería y pequeño material. El cuadro quedará perfectamente ordenado. Medida la unidad totalmente montada, instalada, rotulada conforme con esquema unifilar y funcionando. Se preverán e instalarán todas las maniobras necesarias para el correcto funcionamiento del cuadro y funcionamiento de equipos maniobrados desde éste.			
CO-CSR1	1,000 u	COFRE METALICO S/ ESQUEMA + 30% LIBRE CON PUERTA PLENA	141,41	141,41	
IE08500	2,000 u	INTERRUPTOR DIFERENCIAL II 25 A/30 mA TIPO AC	31,02	62,04	
CDH225M	3,000 u	Interruptor diferencial tipo A superinmunizado, 2P, 25A, 30mA	141,96	425,88	
IE10300	6,000 u	INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO II, DE 10-32 A	30,47	182,82	
IE10900	1,000 u	INTERRUPTOR SENC. CORTE. BIP. SUP. CAJA ESTANCA C/TAPA	10,62	10,62	
TO02000	1,700 h	OF. 1º INSTALADOR	23,17	39,39	
TEC9961	12,000 u	PEQUEÑO MATERIAL ELECTRICIDAD	0,60	7,20	
Suma la partida.....					869,36
Costes indirectos.....				6,04%	52,51
TOTAL PARTIDA.....					921,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.03.17 CS-RB-S2	u	CUADRO SECUNDARIO RB Suministro e instalación de cuadro de distribución eléctrico secundario para mando y protección RB, cuadro de rack de planta baja, de una primera marca del mercado y fabricación europea, en montaje de pared/suelo. La envolvente de este CS-RB-S2 incluye las protecciones reflejadas a continuación, así como los siguientes elementos adicionales: - Armario de chapa con puerta opaca y cerradura con enclavamiento de llave, con capacidad suficiente para alojar los elementos descritos en el esquema unifilar, más un 30 % de espacio libre, equipado con placas de montaje, carriles, soportes, paneles embellecedores y ciegos, portaplanos, etc. - 1 Reloj diario con reserva de simple circuito conmutado de 10A. - Bomes de conexión para salidas - Rotulación de elementos. - 1 Mag/Bip. 10 A, 6 kA, C - 9 Mag/Bip. 16 A, 6 kA, C - 1 Mag/Tetr. 32 A, 6 kA, C - 6 Diferen./Bipo. AC, 25 A, 30 mA - 4 Diferen./Bipo. A "si", 25 A, 30 mA - 1 Interr/Bip. 10 A Se preverán e instalarán todas las maniobras necesarias para el correcto funcionamiento del cuadro y funcionamiento de equipos maniobrados desde éste. La instalación del cuadro se realizará instalando en cabecera un repartidor, y disponiendo a la salida de bornera. Tanto los cables como las borneras irán señalizadas conforme nomenclatura del esquema unifilar, disponiendo para ello de anillas serigrafiadas para los cables y de etiquetas de señalización para las borneras. Igualmente, se identificará cada una de las protecciones de salida hacia circuitos usando la misma nomenclatura. Incluso puerta metálica, barras eléctricas o repartidor, piezas distanciadoras y de unión, tomillería, bases, perfiles, paneles, frontales, cierres, tiradores, estructura, peines, conectores, bornera, anillas señalizadoras y etiquetaje en general, bridas de fijación y todos los accesorios y piezas necesarios para su completa conclusión, así como ayudas de albañilería y pequeño material. El cuadro quedará perfectamente ordenado. Medida la unidad totalmente montada, instalada, rotulada conforme con esquema unifilar y funcionando. Se preverán e instalarán todas las maniobras necesarias para el correcto funcionamiento del cuadro y funcionamiento de equipos maniobrados desde éste.			
CO-CSRB	1,000 u	COFRE METALICO S/ ESQUEMA + 30% LIBRE CON PUERTA PLENA	312,75	312,75	
IE08500	6,000 u	INTERRUPTOR DIFERENCIAL II 25 A/30 mA TIPO AC	31,02	186,12	
CDH225M	4,000 u	Interruptor diferencial tipo A superinmunizado, 2P, 25A, 30mA	141,96	567,84	
IE10300	10,000 u	INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO II, DE 10-32 A	30,47	304,70	
IE10800	1,000 u	INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO IV, DE 10-32 A	63,16	63,16	
IE10900	1,000 u	INTERRUPTOR SENC. CORTE. BIP. SUP. CAJA ESTANCA C/TAPA	10,62	10,62	
TO02000	3,000 h	OF. 1ª INSTALADOR	23,17	69,51	
TEC9961	22,000 u	PEQUEÑO MATERIAL ELECTRICIDAD	0,60	13,20	

Suma la partida.....	1.527,90
Costes indirectos.....	6,04%
TOTAL PARTIDA.....	1.614,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS VEINTE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA. ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN

SUPERVISADO

15 octubre 2025

PAG: 228/656

A

1 AL-015 4/12

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.03.18 CS-SEG-S3	u	CUADRO SECUNDARIO SEG Suministro e instalación de cuadro de distribución eléctrico secundario para mando y protección SEG, cuadro de seguridad de planta baja, de una primera marca del mercado y fabricación europea, en montaje de pared/suelo. La envolvente de este CS-SEG-S3 incluye las protecciones reflejadas a continuación, así como los siguientes elementos adicionales: - Armario de chapa con puerta opaca y cerradura con enclavamiento de llave, con capacidad suficiente para alojar los elementos descritos en el esquema unifilar, más un 30 % de espacio libre, equipado con placas de montaje, carriles, soportes, paneles embellecedores y ciegos, portaplanos, etc. - 1 Reloj diario con reserva de simple circuito conmutado de 10A. - Bomes de conexión para salidas - Rotulación de elementos. - 1 Mag/Bip. 10 A, 6 kA, C - 15 Mag/Bip. 16 A, 6 kA, C - 1 Mag/Tetr. 20 A, 6 kA, C - 3 Diferen./Bipo. AC, 25 A, 30 mA - 5 Diferen./Bipo. A "si", 25 A, 30 mA - 1 Interr/Bip. 10 A Se preverán e instalarán todas las maniobras necesarias para el correcto funcionamiento del cuadro y funcionamiento de equipos maniobrados desde éste. La instalación del cuadro se realizará instalando en cabecera un repartidor, y disponiendo a la salida de bornera. Tanto los cables como las borneras irán señalizadas conforme nomenclatura del esquema unifilar, disponiendo para ello de anillas serigrafiadas para los cables y de etiquetas de señalización para las borneras. Igualmente, se identificará cada una de las protecciones de salida hacia circuitos usando la misma nomenclatura. Incluso puerta metálica, barras eléctricas o repartidor, piezas distanciadoras y de unión, tomillería, bases, perfiles, paneles, frontales, cierres, tiradores, estructura, peines, conectores, bornera, anillas señalizadoras y etiquetaje en general, bridas de fijación y todos los accesorios y piezas necesarios para su completa conclusión, así como ayudas de albañilería y pequeño material. El cuadro quedará perfectamente ordenado. Medida la unidad totalmente montada, instalada, rotulada conforme con esquema unifilar y funcionando. Se preverán e instalarán todas las maniobras necesarias para el correcto funcionamiento del cuadro y funcionamiento de equipos maniobrados desde éste.			
CO-CSSEG	1,000 u	COFRE METALICO S/ ESQUEMA + 30% LIBRE CON PUERTA PLENA	376,47	376,47	
IE08500	3,000 u	INTERRUPTOR DIFERENCIAL II 25 A/30 mA TIPO AC	31,02	93,06	
CDH225M	5,000 u	Interruptor diferencial tipo A superinmunizado, 2P, 25A, 30mA	141,96	709,80	
IE10300	16,000 u	INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO II, DE 10-32 A	30,47	487,52	
IE10800	1,000 u	INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO IV, DE 10-32 A	63,16	63,16	
IE10900	1,000 u	INTERRUPTOR SENC. CORTE. BIP. SUP. CAJA ESTANCA C/TAPA	10,62	10,62	
TO02000	3,350 h	OF. 1ª INSTALADOR	23,17	77,62	
TEC9961	26,000 u	PEQUEÑO MATERIAL ELECTRICIDAD	0,60	15,60	
Suma la partida.....				1.833,85	
Costes indirectos.....				6,04%	
TOTAL PARTIDA.....					1.839,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN

SUPERVISADO

15 octubre 2025

PAG: 229/656

1 AL-015 4/12

A

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.03.19 CS-SAN-G	u	CUADRO SECUNDARIO SAN Suministro e instalación de cuadro de distribución eléctrico secundario para mando y protección SAN, cuadro de seaneamiento de planta sótano, de una primera marca del mercado y fabricación europea, en montaje de pared/suelo. La envolvente de este CS-SAN-G incluye las protecciones reflejadas a continuación, así como los siguientes elementos adicionales: - Armario de chapa con puerta opaca y cerradura con enclavamiento de llave, con capacidad suficiente para alojar los elementos descritos en el esquema unifilar, más un 30 % de espacio libre, equipado con placas de montaje, carriles, soportes, paneles embellecedores y ciegos, portaplanos, etc. - 1 Reloj diario con reserva de simple circuito conmutado de 10A. - Bomes de conexión para salidas - Rotulación de elementos. - 1 Mag/Bip. 10 A, 6 kA, C - 2 Mag/Bip. 16 A, 6 kA, C - 2 Mag/Tetr. 16 A, 6 kA, C - 1 Mag/Tetr. 25 A, 6 kA, C - 1 Diferen./Bipo. AC, 25 A, 30 mA - 2 Diferen./Tetr. AC, 25 A, 30 mA - 1 Interr/Bip. 10 A Se preverán e instalarán todas las maniobras necesarias para el correcto funcionamiento del cuadro y funcionamiento de equipos maniobrados desde éste. La instalación del cuadro se realizará instalando en cabecera un repartidor, y disponiendo a la salida de bornera. Tanto los cables como las borneras irán señalizadas conforme nomenclatura del esquema unifilar, disponiendo para ello de anillas serigrafiadas para los cables y de etiquetas de señalización para las borneras. Igualmente, se identificará cada una de las protecciones de salida hacia circuitos usando la misma nomenclatura. Incluso puerta metálica, barras eléctricas o repartidor, piezas distanciadoras y de unión, tomillería, bases, perfiles, paneles, frontales, cierres, tiradores, estructura, peines, conectores, bornera, anillas señalizadoras y etiquetaje en general, bridas de fijación y todos los accesorios y piezas necesarios para su completa conclusión, así como ayudas de albañilería y pequeño material. El cuadro quedará perfectamente ordenado. Medida la unidad totalmente montada, instalada, rotulada conforme con esquema unifilar y funcionando. Se preverán e instalarán todas las maniobras necesarias para el correcto funcionamiento del cuadro y funcionamiento de equipos maniobrados desde éste.			
CO-CSSAN	1,000 u	COFRE METALICO S/ ESQUEMA + 30% LIBRE CON PUERTA PLENA	141,41	141,41	
IE08500	1,000 u	INTERRUPTOR DIFERENCIAL II 25 A/30 mA TIPO AC	31,02	31,02	
IE09000	2,000 u	INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV 25 A/30 mA TIPO AC	134,62	269,24	
IE10300	3,000 u	INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO II, DE 10-32 A	30,47	91,41	
IE10800	3,000 u	INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO IV, DE 10-32 A	63,16	189,48	
IE10900	1,000 u	INTERRUPTOR SENC. CORTE. BIP. SUP. CAJA ESTANCA C/TAPA	10,62	10,62	
TO02000	1,500 h	OF. 1ª INSTALADOR	23,17	34,76	
TEC9961	10,000 u	PEQUEÑO MATERIAL ELECTRICIDAD	0,60	6,00	

Suma la partida.....	773,24
Costes indirectos.....	6,04%
TOTAL PARTIDA.....	826,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA. ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA



15 octubre 2025
PAG: 230/656

1 AL-015 4/12

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.03.20 CS-FON-G	u	CUADRO SECUNDARIO FON Suministro e instalación de cuadro de distribución eléctrico secundario para mando y protección FON, cuadro de fontanería de planta sótano, de una primera marca del mercado y fabricación europea, en montaje de pared/suelo. La envolvente de este CS-FON-G incluye las protecciones reflejadas a continuación, así como los siguientes elementos adicionales: - Armario de chapa con puerta opaca y cerradura con enclavamiento de llave, con capacidad suficiente para alojar los elementos descritos en el esquema unifilar, más un 30 % de espacio libre, equipado con placas de montaje, carriles, soportes, paneles embellecedores y ciegos, portaplanos, etc. - 1 Reloj diario con reserva de simple circuito conmutado de 10A. - Bomes de conexión para salidas - Rotulación de elementos. - 1 Mag/Bip. 10 A, 6 kA, C - 3 Mag/Bip. 16 A, 6 kA, C - 1 Mag/Tetr. 16 A, 6 kA, C - 1 Mag/Bip. 40 A, 6 kA, C - 1 Mag/Tetr. 40 A, 6 kA, C - 1 Diferen./Tetr. AC, 25 A, 30 mA - 1 Diferen./Bipo. AC, 40 A, 30 mA - 1 Interr/Bip. 10 A Se preverán e instalarán todas las maniobras necesarias para el correcto funcionamiento del cuadro y funcionamiento de equipos maniobrados desde éste. La instalación del cuadro se realizará instalando en cabecera un repartidor, y disponiendo a la salida de bornera. Tanto los cables como las borneras irán señalizadas conforme nomenclatura del esquema unifilar, disponiendo para ello de anillas serigrafiadas para los cables y de etiquetas de señalización para las borneras. Igualmente, se identificará cada una de las protecciones de salida hacia circuitos usando la misma nomenclatura. Incluso puerta metálica, barras eléctricas o repartidor, piezas distanciadoras y de unión, tomillería, bases, perfiles, paneles, frontales, cierres, tiradores, estructura, peines, conectores, bornera, anillas señalizadoras y etiquetaje en general, bridas de fijación y todos los accesorios y piezas necesarios para su completa conclusión, así como ayudas de albañilería y pequeño material. El cuadro quedará perfectamente ordenado. Medida la unidad totalmente montada, instalada, rotulada conforme con esquema unifilar y funcionando. Se preverán e instalarán todas las maniobras necesarias para el correcto funcionamiento del cuadro y funcionamiento de equipos maniobrados desde éste.			
CO-CSFON	1,000 u	COFRE METALICO S/ ESQUEMA + 30% LIBRE CON PUERTA PLENA	141,41	141,41	
IE08600	1,000 u	INTERRUPTOR DIFERENCIAL II 40 A/30 mA TIPO AC	31,02	31,02	
IE09000	1,000 u	INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV 25 A/30 mA TIPO AC	134,62	134,62	
IE10300	4,000 u	INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO II, DE 10-32 A	30,47	121,88	
IE10400	1,000 u	INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO II, DE 32-50 A	37,12	37,12	
IE10800	1,000 u	INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO IV, DE 10-32 A	63,16	63,16	
MUN440A	1,000 u	Interruptor automático magnetotérmico serie MU, 4P, 40A, curva C	80,50	80,50	
IE10900	1,000 u	INTERRUPTOR SENC. CORTE. BIP. SUP. CAJA ESTANCA C/TAPA	10,62	10,62	
TO02000	1,500 h	OF. 1º INSTALADOR	23,17	34,76	
TEC9961	10,000 u	PEQUEÑO MATERIAL ELECTRICIDAD	0,60	6,00	
Suma la partida.....				661,09	
Costes indirectos.....				6,04%	39,93
TOTAL PARTIDA.....					701,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS UN EUROS con DOS CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN

SUPERVISADO

15 octubre 2025

PAG: 231/656

A

1 AL-015 4/12

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.03.21 CS-PCI-G	u	CUADRO SECUNDARIO PCI Suministro e instalación de cuadro de distribución eléctrico secundario para mando y protección PCI, cuadro de protección contra incendios de planta sótano, de una primera marca del mercado y fabricación europea, en montaje de pared/suelo. La envolvente de este CS-PCI-G incluye las protecciones reflejadas a continuación, así como los siguientes elementos adicionales: - Armario de chapa con puerta opaca y cerradura con enclavamiento de llave, con capacidad suficiente para alojar los elementos descritos en el esquema unifilar, más un 30 % de espacio libre, equipado con placas de montaje, carriles, soportes, paneles embellecedores y ciegos, portaplanos, etc. - 1 Reloj diario con reserva de simple circuito conmutado de 10A. - Bomes de conexión para salidas - Rotulación de elementos. - 1 Mag/Bip. 10 A, 6 kA, C - 4 Mag/Bip. 16 A, 6 kA, C - 1 Mag/Tetr. 16 A, 6 kA, C - 1 Mag/Bip. 40 A, 6 kA, C - 1 Mag/Tetr. 40 A, 6 kA, C - 1 Diferen./Tetr. AC, 25 A, 30 mA - 1 Diferen./Bipo. AC, 40 A, 30 mA - 1 Interr/Bip. 10 A Se preverán e instalarán todas las maniobras necesarias para el correcto funcionamiento del cuadro y funcionamiento de equipos maniobrados desde éste. La instalación del cuadro se realizará instalando en cabecera un repartidor, y disponiendo a la salida de bornera. Tanto los cables como las borneras irán señalizadas conforme nomenclatura del esquema unifilar, disponiendo para ello de anillas serigrafiadas para los cables y de etiquetas de señalización para las borneras. Igualmente, se identificará cada una de las protecciones de salida hacia circuitos usando la misma nomenclatura. Incluso puerta metálica, barras eléctricas o repartidor, piezas distanciadoras y de unión, tomillería, bases, perfiles, paneles, frontales, cierres, tiradores, estructura, peines, conectores, bornera, anillas señalizadoras y etiquetaje en general, bridas de fijación y todos los accesorios y piezas necesarios para su completa conclusión, así como ayudas de albañilería y pequeño material. El cuadro quedará perfectamente ordenado. Medida la unidad totalmente montada, instalada, rotulada conforme con esquema unifilar y funcionando. Se preverán e instalarán todas las maniobras necesarias para el correcto funcionamiento del cuadro y funcionamiento de equipos maniobrados desde éste.			
CO-CSPCI	1,000 u	COFRE METALICO S/ ESQUEMA + 30% LIBRE CON PUERTA PLENA	141,41	141,41	
IE08600	1,000 u	INTERRUPTOR DIFERENCIAL II 40 A/30 mA TIPO AC	31,02	31,02	
IE09000	1,000 u	INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV 25 A/30 mA TIPO AC	134,62	134,62	
IE10300	5,000 u	INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO II, DE 10-32 A	30,47	152,35	
IE10400	1,000 u	INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO II, DE 32-50 A	37,12	37,12	
IE10800	1,000 u	INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO IV, DE 10-32 A	63,16	63,16	
MUN440A	1,000 u	Interruptor automático magnetotérmico serie MU, 4P, 40A, curva C	80,50	80,50	
IE10900	1,000 u	INTERRUPTOR SENC. CORTE. BIP. SUP. CAJA ESTANCA C/TAPA	10,62	10,62	
TO02000	1,600 h	OF. 1ª INSTALADOR	23,17	37,07	
TEC9961	11,000 u	PEQUEÑO MATERIAL ELECTRICIDAD	0,60	6,60	

Suma la partida..... 694,47
 Costes indirectos..... 6,04% 41,95
TOTAL PARTIDA..... 736,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN

SUPERVISADO

15 octubre 2025

PAG: 232/656

A

1 AL-015 4/12

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 15.04 CIRCUITOS

15.04.01	m	CIRCUITO TRIFÁSICO 4x70+1x35 mm2 SUPERFICIE			
08ECC00245-M		Circuito trifasico, instalado con cable de cobre de cuatro conductores RZ1-K(AS) de 70 mm2 y uno RZ1-K(AS) de 35 mm2, de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 48 mm de diámetro y 1,25 mm pared, en montaje superficial, incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.			
TO01800	0,250 h	OF. 1º ELECTRICISTA	23,17	5,79	
IE03100	1,010 m	CABLE COBRE 1x35 mm2 RZ1-K(AS)	11,96	12,08	
IE03400	4,040 m	CABLE COBRE 1x70 mm2 RZ1-K(AS)	24,20	97,77	
IE13000	1,010 m	TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 48 mm	4,65	4,70	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,20	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	
Suma la partida.....					122,20
Costes indirectos.....				6,04%	7,38
TOTAL PARTIDA.....					129,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

15.04.02	m	CIRCUITO TRIFÁSICO 4x35+1x16 mm2 EMPOTRADO			
08ECC00205		Circuito trifasico, instalado con cable de cobre de cuatro conductores H07V-K(AS) de 35 mm2 y uno H07V-K(AS) de 16 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 48 mm, de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.			
ATC00100	0,030 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	1,36	
TO01800	0,120 h	OF. 1º ELECTRICISTA	23,17	2,78	
IE02600	1,010 m	CABLE COBRE 1x16 mm2 H07V-K(AS)	6,01	6,07	
IE03000	4,000 m	CABLE COBRE 1x35 mm2 H07V-K(AS)	13,19	52,76	
IE12400	1,010 m	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 48 mm	1,07	1,08	
WW00300	0,600 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,36	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida.....					64,74
Costes indirectos.....				6,04%	3,91
TOTAL PARTIDA.....					68,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

15.04.03	m	CIRCUITO TRIFÁSICO 4x25+1x16 mm2 EMPOTRADO			
08ECC00204		Circuito trifasico, instalado con cable de cobre de cuatro conductores H07V-K(AS) de 25 mm2 y uno H07V-K(AS) de 16 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 48 mm, de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.			
ATC00100	0,030 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	1,36	
TO01800	0,100 h	OF. 1º ELECTRICISTA	23,17	2,32	
IE02600	1,010 m	CABLE COBRE 1x16 mm2 H07V-K(AS)	6,01	6,07	
IE02800	4,040 m	CABLE COBRE 1x25 mm2 H07V-K(AS)	9,86	39,83	
IE12400	1,010 m	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 48 mm	1,07	1,08	
WW00300	0,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,30	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida.....					51,29
Costes indirectos.....				6,04%	3,10
TOTAL PARTIDA.....					54,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.04.04 08ECC00202	m	CIRCUITO TRIFÁSICO 5x10 mm2 EMPOTRADO Circuito trifásico, instalado con cable de cobre, de cinco conductores H07V-K(AS) de 10 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 36 mm2 de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.			
ATC00100	0,030 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	1,36	
TO01800	0,050 h	OF. 1º ELECTRICISTA	23,17	1,16	
IE02400	5,050 m	CABLE COBRE 1x10 mm2 H07V-K(AS)	4,01	20,25	
IE12300	1,010 m	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 36 mm	0,65	0,66	
WW00300	0,300 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,18	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17	

Suma la partida.....	23,78
Costes indirectos.....	6,04%
TOTAL PARTIDA.....	25,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

15.04.05 08ECC00106	m	CIRCUITO MONOFÁSICO 3x10 mm2 EMPOTRADO Circuito monofásico, instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K(AS) de 10 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 29 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.			
ATC00100	0,030 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	1,36	
TO01800	0,046 h	OF. 1º ELECTRICISTA	23,17	1,07	
IE02400	3,030 m	CABLE COBRE 1x10 mm2 H07V-K(AS)	4,01	12,15	
IE12200	1,010 m	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIAM. 29 mm	0,50	0,51	
WW00300	0,300 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,18	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17	

Suma la partida.....	15,44
Costes indirectos.....	6,04%
TOTAL PARTIDA.....	16,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

15.04.06 08ECC00201	m	CIRCUITO TRIFÁSICO 5x6 mm2 EMPOTRADO Circuito trifásico, instalado con cable de cobre, de cinco conductores H07V-K de 6 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 29 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.			
ATC00100	0,030 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	1,36	
TO01800	0,050 h	OF. 1º ELECTRICISTA	23,17	1,16	
IE02200	5,050 m	CABLE COBRE 1x6 mm2 H07V-K	2,09	10,55	
IE12200	1,010 m	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIAM. 29 mm	0,50	0,51	
WW00300	0,300 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,18	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17	

Suma la partida.....	13,93
Costes indirectos.....	6,04%
TOTAL PARTIDA.....	14,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
15 octubre 2015
PAG: 234/656
AL-015 4/12

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.04.07 08ECC00105	m	CIRCUITO MONOFÁSICO 3x6 mm2 EMPOTRADO Circuito monofásico, instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 6 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 23 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.			
ATC00100	0,030 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	1,36	
TO01800	0,046 h	OF. 1º ELECTRICISTA	23,17	1,07	
IE02200	3,030 m	CABLE COBRE 1x6 mm2 H07V-K	2,09	6,33	
IE12100	1,010 m	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 23 mm	0,35	0,35	
WW00300	0,300 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,18	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17	
Suma la partida.....					9,46
Costes indirectos.....					6,04% 0,57
TOTAL PARTIDA.....					10,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TRES CÉNTIMOS

15.04.08 08ECC00104	m	CIRCUITO MONOFÁSICO 3x4 mm2 EMPOTRADO Circuito monofásico, instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 4 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 16 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.			
ATC00100	0,030 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	1,36	
TO01800	0,046 h	OF. 1º ELECTRICISTA	23,17	1,07	
IE02100	3,030 m	CABLE COBRE 1x4 mm2 H07V-K	1,39	4,21	
IE12000	1,010 m	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 16 mm	0,21	0,21	
WW00300	0,300 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,18	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17	
Suma la partida.....					7,20
Costes indirectos.....					6,04% 0,43
TOTAL PARTIDA.....					7,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

15.04.09 08ECC00103-M	m	CIRCUITO MONOFÁSICO 5x2,5 mm2 EMPOTRADO Circuito monofásico, instalado con cable de cobre de cinco conductores H07V-K de 2,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 23 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.			
ATC00100	0,030 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	1,36	
TO01800	0,046 h	OF. 1º ELECTRICISTA	23,17	1,07	
IE02000	5,050 m	CABLE COBRE 1X2,5 MM2/750 V	0,94	4,75	
IE12100	1,010 m	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 23 mm	0,35	0,35	
WW00300	0,300 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,18	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17	
Suma la partida.....					7,88
Costes indirectos.....					6,04% 48
TOTAL PARTIDA.....					36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
15 octubre 2015
PAG: 235/656
1 AL-015 4/12

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.04.10 08ECC00102-M	m	CIRCUITO MONOFÁSICO 5x1,5 mm2 EMPOTRADO Circuito monofásico, instalado con cable de cobre de cinco conductores H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal mínima, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 23 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.			
ATC00100	0,030 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	1,36	
TO01800	0,046 h	OF. 1º ELECTRICISTA	23,17	1,07	
IE01900	5,050 m	CABLE COBRE 1x1,5 mm2 H07V-K	0,57	2,88	
IE12100	1,010 m	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 23 mm	0,35	0,35	
WW00300	0,300 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,18	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17	

Suma la partida.....	6,01
Costes indirectos.....	6,04%
TOTAL PARTIDA.....	6,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

15.04.11 08ECC00002	m	CIRCUITO DE OTROS USOS 3x2,5 mm2 Circuito de otros usos, instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 2,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de protección hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.			
ATC00100	0,030 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	1,36	
TO01800	0,046 h	OF. 1º ELECTRICISTA	23,17	1,07	
IE02000	3,030 m	CABLE COBRE 1X2,5 MM2/750 V	0,94	2,85	
IE11900	1,010 m	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm	0,18	0,18	
WW00300	0,300 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,18	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17	

Suma la partida.....	5,81
Costes indirectos.....	6,04%
TOTAL PARTIDA.....	6,16


Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

15.04.12 08ECC00001	m	CIRCUITO DE ALUMBRADO 3x1,5 mm2 Circuito de alumbrado, instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de protección hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.			
ATC00100	0,030 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	1,36	
TO01800	0,046 h	OF. 1º ELECTRICISTA	23,17	1,07	
IE01900	3,030 m	CABLE COBRE 1x1,5 mm2 H07V-K	0,57	1,73	
IE11900	1,010 m	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm	0,18	0,18	
WW00300	0,300 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,18	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17	

Suma la partida.....	6,99
Costes indirectos.....	6,04%
TOTAL PARTIDA.....	4,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
15.04.2025
PAG: 236/656
SUPERVISADO
AL-015 4/12



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.04.13 08ECC00245-RF	m	CIRCUITO TRIFÁSICO 4x185+1x95 mm2 K(AS+) SUPERFICIE Circuito trifásico, instalado en conductor de cobre no propagador del incendio, con emisión de humos reducida y resistente al fuego, cuatro conductores RZ1-K(AS+) de 185 mm2 y uno RZ1-K(AS+) de 95 mm2, de sección nominal, en montaje superficial, incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.			
TO01800	0,600 h	OF. 1º ELECTRICISTA	23,17	13,90	
IE03733-M	4,040 m	CABLE COBRE 1x185 mm2 RZ1-K(AS+)	69,40	280,38	
IE03500-M	1,010 m	CABLE COBRE 1x95 mm2 RZ1-K(AS+)	37,25	37,62	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,20	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	
Suma la partida.....					333,76
Costes indirectos.....					6,04%
TOTAL PARTIDA.....					353,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

15.04.14 08ECC00201-RF	m	CIRCUITO TRIFÁSICO 5x6 mm2 K(AS+) EMPOTRADO Circuito trifásico, instalado en conductor de cobre no propagador del incendio, con emisión de humos reducida y resistente al fuego, cinco conductores K(AS+) de 6 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 29 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.			
ATC00100	0,030 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	1,36	
TO01800	0,050 h	OF. 1º ELECTRICISTA	23,17	1,16	
IE02200-RF	5,050 m	CABLE COBRE 1x6 mm2 H07V-K (AS+)	2,59	13,08	
IE12200	1,010 m	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIAN. 29 mm	0,50	0,51	
WW00300	0,300 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,18	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17	
Suma la partida.....					16,46
Costes indirectos.....					6,04%
TOTAL PARTIDA.....					17,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

15.04.15 08ECC00105-RF	m	CIRCUITO MONOFÁSICO 3x6 mm2 K(AS+) EMPOTRADO Circuito monofásico, instalado en conductor de cobre no propagador del incendio, con emisión de humos reducida y resistente al fuego, tres conductores K(AS+) de 6 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 23 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.			
ATC00100	0,030 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	1,36	
TO01800	0,046 h	OF. 1º ELECTRICISTA	23,17	1,07	
IE02200-RF	3,030 m	CABLE COBRE 1x6 mm2 H07V-K (AS+)	2,59	7,85	
IE12100	1,010 m	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 23 mm	0,35	0,35	
WW00300	0,300 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,18	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17	
Suma la partida.....					9,98
Costes indirectos.....					6,04%
TOTAL PARTIDA.....					11,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
15 de mayo de 2025
PAG: 237/656

SUPERVISADO



1 AL-015 4/12

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.04.16 08ECC00103-RF	m	CIRCUITO MONOFÁSICO 5x2,5 mm2 K(AS+) EMPOTRADO Circuito monofásico, instalado en conductor de cobre no propagador del incendio, con emisión de humos reducida y resistente al fuego, cinco conductores K(AS+) de 2,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 23 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.			
ATC00100	0,030 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	1,36	
TO01800	0,046 h	OF. 1º ELECTRICISTA	23,17	1,07	
IE02000-RF	5,050 m	CABLE COBRE 1X2,5 mm2 K(AS+)	1,18	5,96	
IE12100	1,010 m	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 23 mm	0,35	0,35	
WW00300	0,300 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,18	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17	

Suma la partida.....	9,09
Costes indirectos.....	6,04%
TOTAL PARTIDA.....	9,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

15.04.17 08ECC00002-RF	m	CIRCUITO DE OTROS USOS 3x2,5 mm2 K(AS+) Circuito de otros usos, instalado en conductor de cobre no propagador del incendio, con emisión de humos reducida y resistente al fuego, tres conductores K(AS+) de 2,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de protección hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.			
ATC00100	0,030 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	1,36	
TO01800	0,046 h	OF. 1º ELECTRICISTA	23,17	1,07	
IE02000-RF	3,030 m	CABLE COBRE 1X2,5 mm2 K(AS+)	1,18	3,58	
IE11900	1,010 m	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm	0,18	0,18	
WW00300	0,300 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,18	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17	

Suma la partida.....	6,04
Costes indirectos.....	6,04%
TOTAL PARTIDA.....	6,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

15.04.18 08ECC00001-RF	m	CIRCUITO DE ALUMBRADO 3x1,5 mm2 K(AS+) Circuito de alumbrado, instalado en conductor de cobre no propagador del incendio, con emisión de humos reducida y resistente al fuego, tres conductores K(AS+) de 1,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de protección hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.			
ATC00100	0,030 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	1,36	
TO01800	0,046 h	OF. 1º ELECTRICISTA	23,17	1,07	
IE01900-RF	3,030 m	CABLE COBRE 1x1,5 mm2 K(AS+)	0,64	1,94	
IE11900	1,010 m	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm	0,18	0,18	
WW00300	0,300 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,18	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17	

Suma la partida.....	5,90
Costes indirectos.....	6,04%
TOTAL PARTIDA.....	5,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
1 AL-015 4/12
PAG: 238/656



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.04.19 15EPP00700	u	ARQUETA DE REGISTRO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE 60x60 cm Arqueta de registro de alumbrado público de 60x60 cm y 40 cm de profundidad, formada por: solera de hormigón HM-20 y 15 cm de espesor, desagüe central y formación de pendiente, fábrica de ladrillo perforado de 1 pie con mortero M5 (1:6) y enfoscado interior, incluso cerco y tapa de hierro fundido modelo oficial, embocadura de canalizaciones y excavación; construida según Ordenanza Municipal y REBT. Medida la cantidad ejecutada.			
ATC00100	2,660 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	120,18	
TP00100	0,900 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	19,81	
AGM00200	0,010 m3	MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N	109,98	1,10	
AGM00500	0,081 m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	79,90	6,47	
CH04120	0,261 m3	HORMIGÓN HM-20/P/40/X0, SUMINISTRADO	93,30	24,35	
FL01300	0,190 mu	LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24x11,5x5 cm	78,93	15,00	
UE03900	1,000 u	TAPA DE FUNDICIÓN 60X60 cm	83,95	83,95	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
Suma la partida.....					271,46
Costes indirectos.....					6,04% 16,40
TOTAL PARTIDA.....					287,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

15.04.20 15EPP00023-M	m	CIRCUITO ALUMBRADO 2x6 mm2 BAJO T. PVC Circuito para alumbrado público, instalado con cable de cobre de 2 conductores H07V-K de 6 mm2 de sección nominal mínima enterrado y aislado bajo tubo de PVC flexible, corrugado de 48 mm de diámetro, en zanja no menor de 60 cm de profundidad con lecho de arena, incluso conexiones, señalización, excavación y relleno; construido según Ordenanza Municipal y REBT. Medida la longitud ejecutada.			
TO01800	0,035 h	OF. 1º ELECTRICISTA	23,17	0,81	
TP00100	0,450 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	9,90	
AA00300	0,060 m3	ARENA GRUESA	13,90	0,83	
IE02200	4,040 m	CABLE COBRE 1x6 mm2 H07V-K	2,09	8,44	
IE12400	1,010 m	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 48 mm	1,07	1,08	
ME00400	0,015 h	RETROEXCAVADORA	52,09	0,78	
MR00200	0,264 h	PISÓN MECÁNICO MANUAL	4,48	1,18	
WW00300	0,250 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,15	
WW00400	0,250 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,08	
Suma la partida.....					23,25
Costes indirectos.....					6,04% 1,40
TOTAL PARTIDA.....					24,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

15.04.21 15EEE00116-M2	m	PREINST. CARGA V.E. ZANJA TUBO EN VACÍO PVC DN160 mm Preinstalación de recarga para vehículos eléctricos para conducción de cables de futuras estaciones, consistente en zanja con tubo en vacío de PVC ligera de 125 mm de diámetro, enterrado a una profundidad no menor de 60 cm, protegido con hormigón HM-20, incluso conexiones, señalización y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,100 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	4,52	
CH04120	0,081 m3	HORMIGÓN HM-20/P/40/X0, SUMINISTRADO	93,30	7,56	
UE05100	1,010 m	TUBERÍA PVC LIGERA DIÁM. 125 mm PARA COND. CABLES	2,47	2,49	
WW00300	0,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,30	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17	
Suma la partida.....					15,04
Costes indirectos.....					6,04% 0,91
TOTAL PARTIDA.....					15,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 15.05 EQUIPOS					
15.05.01	UD	Grupo electrógeno insonorizado de 200 KVA			
MT35GEI122YY		Grupo electrógeno insonorizado de funcionamiento automático, con motor diesel, Volvo y alternador Mecc Alte trifásico de 230/400 V de tensión y 50 Hz de frecuencia a 1500 r.p.m., con cuadro eléctrico con conmutación, de 200 kVA de potencia de funcionamiento principal (PRP) y 220 kVA de potencia de funcionamiento de tiempo limitado (LTP), de 3600x1350x2040 mm, formado por un conjunto de motor y alternador sobre bastidor de acero de alta resistencia con cabina de acero insonorizada con lana de roca ignífuga, revestido con una capa de fosfato de zinc y acabado con pintura de poliéster, depósito de combustible de 360 litros de capacidad, motor refrigerado por agua con ventilador mecánico, resistencia para precalentamiento del combustible, silenciador, alternador de carga de batería con toma de tierra, batería de arranque con protección de bornes, conector para pica de toma tierra, protecciones de seguridad en partes calientes, móviles y con electricidad, cuadro eléctrico de protección, distribución, control y conmutación para arranque automático, compuesto por una central digital, llave de contacto, pulsador de parada de emergencia, instrumentos de medida, cargador de batería, protecciones magnetotérmicas, fusibles, y contactores con enclavamiento mecánico y eléctrico, y cable eléctrico de conexión de 6 m de longitud.			
		Medida la unidad instalada según norma.			
ATC00100	0,500 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	22,59	
TO01800	2,000 h	OF. 1º ELECTRICISTA	23,17	46,34	
TP00100	2,000 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	44,02	
-MT35GEI122YY	1,000 ud	Grupo electrógeno insonorizado de 200 KVA	32.397,03	32.397,03	
mt35gei115s	1,000 ud	Protección diferencial	196,91	196,91	
mt35gei013b	1,000 ud	Desconector de batería	78,57	78,57	
WW00400	10,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	3,30	
WW00300	10,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	6,00	

Suma la partida..... 32.794,76

Costes indirectos..... 6,04% 1.980,80

TOTAL PARTIDA..... 34.775,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

15.05.02	Ud	Equipo 200 kVAr de corrección automática del factor de p. IP 65			
08WW80200_II		Equipo 150 kVAr para la corrección automática del factor de potencia, en ejecución tubular, desconector de sobrepresión interna, pérdidas inferiores a 0,25W/kVAr. Vida > 150.000h; base fusibles por escalón con cartuchos NH de 120kA; regulador electrónico tipo Dr.Masing MH, con microprocesador, conexión circular de escalones, medidor digital del coseno de phi, medida de corriente del secundario del T.I., alarma por falta de compensación, retardo de conexión programable, etc; contactores B&J con resistencias limitadoras de la corriente de conexión > 100.000 maniobras; armario de chapa de acero con acabado en pintura Epoxi color gris claro RAL-7032 texturizado. Protección mecánica IP30. Incluso trafos toroidales de intensidad, cableado trafos, accesorios, envolvente IP 65 ayudas de albañilería y trabajos complementarios necesarios para la instalación. Medida la unidad totalmente instalada, puesta en marcha y probada.			
IE802000_II	1,000 Ud	Equipo 150 kVAr para la corrección automática del factor de pote	3.897,60	3.897,60	
IE804751_I	3,000 Ud	Trafo de intensidad con núcleo partido	46,11	138,33	
IE804752_I	1,000 UD	ARMARIO IP 65	288,84	288,84	
WW00400	1,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,50	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
TO01800	0,835 h	OF. 1º ELECTRICISTA	23,17	19,35	

Suma la partida..... 22

Costes indirectos..... 6,04% 22,45

TOTAL PARTIDA..... 4.607,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN

15 octubre 2025

PAG: 240/656

SUPERVISADO

1 AL-015 4/12



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.05.03 08WW70020_V	ud	UPS (ON-LINE) 80 KVA Sistema de Alimentación Ininterrumpida (UPS), o equivalente, funcionamiento on-line, potencia nominal 80 KVA, DIMENSION alto1970 x ancho 650 x prof 565 mm, alimentación 400 V. +/- 1%, 50 Hz. +/- 5%, tiempo de conmutación nulo, batería estanca de plomo, señal de salida 220 V. +/- 1% senoidal, capaz de soportar una sobrecarga permanente del 20%. Autonomía 25 minutos, bypass estático manual, distorsión armónica menor del 1,5%, con transformador de aislamiento de doble apantallamiento, teclado de membrana, nivel de ruido menor de 50 dB., funcionamiento mediante Modulación de Anchura de Impulsos (PWM), con señalizaciones óptica y acústica, tarjeta de red. Instalado, incluyendo embalaje, transporte, montaje y conexionado.			
IE70020_V	1,000 ud	UPS (On-Line) 80 kVA	22.863,35	22.863,35	
TO01800	1,600 h	OF. 1º ELECTRICISTA	23,17	37,07	
WW00400	12,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	3,96	
WW00300	25,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	15,00	

Suma la partida.....	22.919,38
Costes indirectos.....	6,04% 1.384,33
TOTAL PARTIDA.....	24.303,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

15.05.04 08WW70020_III	ud	UPS (ON-LINE) 25 KVA Sistema de Alimentación Ininterrumpida (UPS), o equivalente, funcionamiento on-line, potencia nominal 25 KVA, DIMENSION alto1420 x ancho 650 x prof 565 mm, alimentación 400 V. +/- 1%, 50 Hz. +/- 5%, tiempo de conmutación nulo, batería estanca de plomo, señal de salida 220 V. +/- 1% senoidal, capaz de soportar una sobrecarga permanente del 20%. Autonomía 25 minutos, bypass estático manual, distorsión armónica menor del 1,5%, con transformador de aislamiento de doble apantallamiento, teclado de membrana, nivel de ruido menor de 50 dB., funcionamiento mediante Modulación de Anchura de Impulsos (PWM), con señalizaciones óptica y acústica, tarjeta de red. Instalado, incluyendo embalaje, transporte, montaje y conexionado.			
IE70020_II	1,000 ud	UPS (On-Line) 25 kVA	11.785,50	11.785,50	
TO01800	1,600 h	OF. 1º ELECTRICISTA	23,17	37,07	
WW00400	12,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	3,96	
WW00300	25,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	15,00	

Suma la partida.....	1.841,53
Costes indirectos.....	6,04% 715,23
TOTAL PARTIDA.....	2.556,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

15.05.05 08WW70020_IV	ud	UPS (ON-LINE) 15 KVA Sistema de Alimentación Ininterrumpida (UPS), o equivalente, funcionamiento on-line, potencia nominal 15 KVA, DIMENSION alto1420 x ancho 650 x prof 565 mm, alimentación 400 V. +/- 1%, 50 Hz. +/- 5%, tiempo de conmutación nulo, batería estanca de plomo, señal de salida 220 V. +/- 1% senoidal, capaz de soportar una sobrecarga permanente del 20%. Autonomía 25 minutos, bypass estático manual, distorsión armónica menor del 1,5%, con transformador de aislamiento de doble apantallamiento, teclado de membrana, nivel de ruido menor de 50 dB., funcionamiento mediante Modulación de Anchura de Impulsos (PWM), con señalizaciones óptica y acústica, tarjeta de red. Instalado, incluyendo embalaje, transporte, montaje y conexionado.			
IE70020_IV	1,000 ud	UPS (On-Line) 15 kVA	8.245,36	8.245,36	
TO01800	1,600 h	OF. 1º ELECTRICISTA	23,17	37,07	
WW00400	12,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	3,96	
WW00300	25,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	15,00	

Suma la partida.....	8.301,39
Costes indirectos.....	6,04% 501,40
TOTAL PARTIDA.....	8.802,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL OCHOCIENTOS DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
SUPERVISADO
1 AL-015 4/12
PAG: 241/656

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 15.06 PUNTOS DE LUZ					
15.06.01 08ELL00001	u	PUNTO DE LUZ SENCILLO EMPOTRADO Punto de luz sencillo instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso mecanismos de primera calidad empotrados y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la cantidad ejecutada.			
ATC00100	0,180 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	8,13	
TO01800	0,400 h	OF. 1º ELECTRICISTA	23,17	9,27	
IE01900	8,000 m	CABLE COBRE 1x1,5 mm2 H07V-K	0,57	4,56	
IE05200	1,000 u	CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE	0,36	0,36	
IE11000	1,000 u	INTERRUPTOR SENCILLO	2,00	2,00	
IE11900	4,040 m	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm	0,18	0,73	
WW00300	0,300 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,18	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17	
Suma la partida.....					25,40
Costes indirectos.....					6,04% 1,53
TOTAL PARTIDA.....					26,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

15.06.02 08ELL00002	u	PUNTO DE LUZ CONMUTADO EMPOTRADO Punto de luz conmutado instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso mecanismos de primera calidad empotrados y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la cantidad ejecutada.			
ATC00100	0,360 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	16,26	
TO01800	0,650 h	OF. 1º ELECTRICISTA	23,17	15,06	
IE01900	24,000 m	CABLE COBRE 1x1,5 mm2 H07V-K	0,57	13,68	
IE05200	2,000 u	CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE	0,36	0,72	
IE07600	2,000 u	INTERRUPTOR CONMUTADO NORMAL	1,26	2,52	
IE11900	8,080 m	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm	0,18	1,45	
WW00300	0,600 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,36	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida.....					50,38
Costes indirectos.....					6,04% 3,04
TOTAL PARTIDA.....					53,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

15.06.03 08ELL00024	u	PUNTO DE LUZ SENCILLO MONTAJE SUPERFICIAL Punto de luz sencillo, en montaje superficial, instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro y 1 mm de pared, interruptor de corte bipolar, formado por caja estanca, mecanismo y tapa articulada, colocado con prensaestopas, muelles de acero inoxidable y conos, incluso cajas de conexiones, grapas, ayudas de albañilería y conexiones; construido según REBT. Medida la unidad instalada.			
TO01800	1,100 h	OF. 1º ELECTRICISTA	23,17	25,49	
TP00100	0,070 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	1,54	
IE01900	12,000 m	CABLE COBRE 1x1,5 mm2 H07V-K	0,57	6,84	
IE10900	1,000 u	INTERRUPTOR SENC. CORTE. BIP. SUP. CAJA ESTANCA C/TAPA	10,62	10,62	
IE12500	6,060 m	TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 13 mm	0,91	5,51	
WW00300	8,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	4,80	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida.....					55,13
Costes indirectos.....					6,04% 3,33
TOTAL PARTIDA.....					58,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.06.04 08ELL00035	u	PUNTO DE LUZ CONMUTADO MONTAJE SUPERFICIAL Punto de luz conmutado, en montaje superficial, instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro y 1 mm de pared, interruptores de corte bipolar, formado por caja estanca, mecanismo y tapa articulada, colocado con prensaestopas, muelle de acero inoxidable y conos, incluso cajas de conexiones, grapas, ayudas de albañilería y conexiones; construido según REBT. Medida la cantidad ejecutada.			
TO01800	1,700 h	OF. 1º ELECTRICISTA	23,17	39,39	
TP00100	0,140 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	3,08	
IE01900	36,000 m	CABLE COBRE 1x1,5 mm2 H07V-K	0,57	20,52	
IE07500	2,000 u	INTERRUPTOR CONMT. DE SUP. CAJA ESTANCA C/TAPA	10,62	21,24	
IE12500	13,200 m	TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 13 mm	0,91	12,01	
WW00300	18,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	10,80	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	

Suma la partida.....	107,70
Costes indirectos.....	6,04%
TOTAL PARTIDA.....	114,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

15.06.05 08ELL00036	u	PUNTO DE LUZ DE CRUCE MONTAJE SUPERFICIAL Punto de luz de cruce, en montaje superficial instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro y 1 mm de pared, interruptores de corte bipolar, formados por caja estanca, mecanismo y tapa articulada, colocado con prensaestopas, muelles de acero inoxidable y conos, incluso cajas de conexiones, grapas, ayudas de albañilería y conexiones; construido según REBT. Medida la cantidad ejecutada.			
TO01800	2,450 h	OF. 1º ELECTRICISTA	23,17	56,77	
TP00100	0,200 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	4,40	
IE01900	80,000 m	CABLE COBRE 1x1,5 mm2 H07V-K	0,57	45,60	
IE07500	2,000 u	INTERRUPTOR CONMT. DE SUP. CAJA ESTANCA C/TAPA	10,62	21,24	
IE08400	1,000 u	INTERRUPTOR CRUZAMIENTO SUPERF. C/PLACA	5,25	5,25	
IE12500	19,800 m	TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 13 mm	0,91	18,02	
WW00300	21,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	12,60	
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,99	

Suma la partida.....	164,87
Costes indirectos.....	6,04%
TOTAL PARTIDA.....	174,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

15.06.06 08ELW00003-M	u	PUNTO LUZ TEMPORIZADO Punto de luz temporizado realizado con canalización PVC corrugado de D=13/gp. 5 y conductor cobre unipolar rígido de 1,5 mm2., así como interruptor detector de movimiento con minuterio 300 segundos fondo, caja de registro, cajas mecanismos y regletas, totalmente montado e instalado			
ATC00100	0,180 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	8,13	
TO01800	0,400 h	OF. 1º ELECTRICISTA	23,17	9,27	
IE01900	8,000 m	CABLE COBRE 1x1,5 mm2 H07V-K	0,57	4,56	
IE11900	4,040 m	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm	0,18	0,73	
WW00300	0,150 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,09	
WW00400	0,250 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,08	

Suma la partida.....	22,86
Costes indirectos.....	6,04%
TOTAL PARTIDA.....	24,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
SEPTIEMBRE 2025
PAG: 243/656
1 AL-015 4/12
SUPERVISADO



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.06.07 08ELW00045	u	DETECTOR ELEMENTOS PRESENCIA Detector elementos presencia empotrado, incluso mecanismos de primera calidad empotrados y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT.			
TO01800	0,400 h	OF. 1º ELECTRICISTA	23,17	9,27	
ATC00100	0,180 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	8,13	
IE05200	1,000 u	CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE	0,36	0,36	
IE15005	1,000 u	DETECTOR ELEMENTOS DE PRESENCIA	57,71	57,71	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17	
WW00300	0,300 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,18	
Suma la partida.....					75,82
Costes indirectos.....					6,04% 4,58
TOTAL PARTIDA.....					80,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

15.06.08 E15.03.021	u	INTERRUPTOR DE ENCENDIDO MANUAL CUADRO Interruptor de en encendido manual instalado con cable de cobre H07V-K (Cca-s1b-d1-a1) de 1,5, 2,5 ó 6 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible, incluso mecanismos de primera calidad empotrados y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la unidad ejecutada, terminada, probada, funcionado y legalizada.			
ATC00100	0,180 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	8,13	
TO01800	0,600 h	OF. 1º ELECTRICISTA	23,17	13,90	
IE01900	45,000 m	CABLE COBRE 1x1,5 mm2 H07V-K	0,57	25,65	
IE11000	1,000 u	INTERRUPTOR SENCILLO	2,00	2,00	
IE11900	15,000 m	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm	0,18	2,70	
WW00300	0,300 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,18	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17	
Suma la partida.....					52,73
Costes indirectos.....					6,04% 3,18
TOTAL PARTIDA.....					55,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

15.06.09 08ELL00001-M	u	PUNTO DE LUZ SUELTO EMPOTRADO/SUPERFICIAL Punto de luz suelto en montaje superficial o empotrado, instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal, aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro y 1 mm de pared y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la cantidad ejecutada.			
ATC00100	0,180 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	8,13	
TO01800	0,400 h	OF. 1º ELECTRICISTA	23,17	9,27	
IE01900	8,000 m	CABLE COBRE 1x1,5 mm2 H07V-K	0,57	4,56	
IE11900	4,040 m	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm	0,18	0,73	
WW00300	0,300 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,18	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17	
Suma la partida.....					23,04
Costes indirectos.....					6,04% 1,39
TOTAL PARTIDA.....					24,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
15 octubre 2018
PAG: 244/656
1 AL-015 4/12
SUPERVISADO

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.06.10 08ELW00002-M	u	PUNTO DE LUZ DE EMERGENCIA MONT EMP/SUPERFIC Punto de luz de emergencia, en montaje empotrado o superficial, instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal, aislado con tubo de PVC flexible o rígido de 13 mm de diámetro, y 1 mm de pared, incluso p.p. de cajas de conexiones, grapas, ayudas de albañilería y conexiones construido según REBT. Medida la cantidad ejecutada.			
ATC00100	0,600 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	27,11	
TO01800	1,900 h	OF. 1º ELECTRICISTA	23,17	44,02	
TP00100	0,300 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	6,60	
IE05200	1,000 u	CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE	0,36	0,36	
IE01900	50,000 m	CABLE COBRE 1x1,5 mm2 H07V-K	0,57	28,50	
IE12500	12,000 m	TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 13 mm	0,91	10,92	
IE11900	12,000 m	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm	0,18	2,16	
WW00300	12,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	7,20	
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,99	
Suma la partida.....					127,86
Costes indirectos.....					6,04% 7,72
TOTAL PARTIDA.....					135,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

15.06.11 E.20.06.03	u	PULSADOR EMERGENCIA INSTALACION DE CONJUNTO PULSADOR-AVISADOR PARA ASEO ACCESIBLE, FORMADO POR UN PULSADOR Y AVISADOR OPTICO ACÚSTICO EN CENTRALITA, INCLUSO MANO DE OBRA, P. P. DE ACCESORIOS, SOPORTES, PROTECCIONES, AYUDAS EN GENERAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO Y PEQUEÑO MATERIAL. CUMPLIENDO NORMAS, REGLAMENTACIONES Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA, CONEXIONADA, PROBADA, APROBADA Y OPERATIVA.			
TO02000	0,200 h	OF. 1º INSTALADOR	23,17	4,63	
PULSADOR	1,000 UD	PULSADOR	13,46	13,46	
MATERIAL	0,100 ud	Material y accesorios	87,25	8,73	
Suma la partida.....					26,82
Costes indirectos.....					6,04% 1,62
TOTAL PARTIDA.....					28,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 15.07 TOMAS DE CORRIENTE

15.07.01 E15.07.02	u	BASE ENCHUFE SCHUKO EMPOTRADA 16 A Suministro e instalación de base de enchufe con toma de tierra lateral en montaje empotrado, realizado con caja de registro, cajas de mecanismo universal con tomillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko", así como su marco respectivo de primera calidad y regletas de conexión, incluso p.p. de tubo corrugado de 20 mm y conductores de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 2,5 mm2. no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida desde base hasta caja de conexion. Medida la unidad instalada, terminada, probada, funcionando y legalizada.			
1000C20	3,000 m	TUBO COARRUGADO DE 20 MM	0,08	0,24	
1007205	9,600 m	CABLE CU 750V/ES07Z1-K 2'5MM2	0,22	2,11	
SO005625	1,000 u	CAJA MEC. UNIVERSAL PLADUR 1E 68X46,5	0,51	0,51	
SO005362	1,000 u	CAJA REGISTRO PLADUR 100X100X45	1,58	1,58	
LE077211	1,000 u	TOMA CORRIENTE SCHUKO MOSAIC 16A, 2P+TT	2,97	2,97	
LE080251	1,000 u	BASTIDOR MECANIMOS MOSAIC 1 ELEMENTO	0,73	0,73	
LE078802	1,000 u	PLACA EMBELLECEDORA, MOSAIC, 1 ELEMENTO	0,92	0,92	
TEC9961	0,600 u	PEQUEÑO MATERIAL ELECTRICIDAD	0,60	0,36	
TO02000	0,250 h	OF. 1º INSTALADOR	23,17	5,79	
Suma la partida.....					15,21
Costes indirectos.....					6,04% 0,92
TOTAL PARTIDA.....					16,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.07.02 E15.07.03	u	BASE ENCHUFE SCHUKO SUPERFICIAL ESTANCA Suministro e instalación de base de enchufe con toma de tierra lateral en montaje superficial estanca, realizado con caja de registro, cajas de mecanismo superficial, base enchufe estanca 10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko", así como su marco respectivo de primera calidad y regletas de conexión, incluso p.p. de tubo rígido de PVC de 20 mm y conductores de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 2,5 mm2. no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida desde base hasta caja de conexión. Medida la unidad instalada, terminada, probada, funcionando y legalizada.			
10PCV20	3,000 m	TUBO RIGIDO PVC DE 20 MM	0,40	1,20	
1007205	9,600 m	CABLE CU 750V/ES07Z1-K 2'5MM2	0,22	2,11	
SO000715	0,700 u	CAJA REGISTRO IP65/IK07 100X100X55, C/C	2,67	1,87	
LE069733	1,000 u	TOMA CORRIENTE SCHUKO, SUPER. IP55, PLEXO	7,61	7,61	
TEC9961	0,160 u	PEQUEÑO MATERIAL ELECTRICIDAD	0,60	0,10	
TO02000	0,250 h	OF. 1ª INSTALADOR	23,17	5,79	
Suma la partida.....					18,68
Costes indirectos.....					6,04% 1,13
TOTAL PARTIDA.....					19,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

15.07.03 E15.07.10	u	BASE ENCHUFE SCHUKO EMPOTRADA 25 A Toma de corriente empotrada de 25 A con puesta a tierra, instalada con cable de cobre de 2,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado bajo tubo de PVC flexible de 16 mm de diámetro, incluso mecanismo de primera calidad y p.p. de cajas de derivación; construido REBT. Medida la unidad instalada, probada y funcionando.			
IE017001	1,000 u	BASE ENCHUFE II+T 25 A C/PLACA	12,30	12,30	
IE02000	15,000 m	CABLE COBRE 1X2,5 MM2/750 V	0,94	14,10	
IE12000	5,050 m	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 16 mm	0,21	1,06	
LE078802	1,000 u	PLACA EMBELLECEDORA, MOSAIC, 1 ELEMENTO	0,92	0,92	
LE080251	1,000 u	BASTIDOR MECANIMOS MOSAIC 1 ELEMENTO	0,73	0,73	
SO005362	1,000 u	CAJA REGISTRO PLADUR 100X100X45	1,58	1,58	
SO005625	1,000 u	CAJA MEC. UNIVERSAL PLADUR 1E 68X46,5	0,51	0,51	
TEC9961	0,830 u	PEQUEÑO MATERIAL ELECTRICIDAD	0,60	0,50	
TO02000	0,250 h	OF. 1ª INSTALADOR	23,17	5,79	
Suma la partida.....					37,49
Costes indirectos.....					6,04% 2,26
TOTAL PARTIDA.....					39,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

15.07.04 E15.07.02-TRI	u	BASE ENCHUFE SCHUKO SUPERFICIE 16 A TRIFÁSICA Suministro e instalación de conector de potencia industrial hembra, formato 3P + N + E, orientación ángulo de 90° , rojo, 400 V, 16A, IP44 en montaje en superficie, incluso p.p. de tubo corrugado de 20 mm y conductores de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 2,5 mm2. no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida desde base hasta caja de conexión. Medida la unidad instalada, terminada, probada, funcionando y legalizada.			
1000C20	3,000 m	TUBO COARRUGADO DE 20 MM	0,08	0,24	
1007205	9,600 m	CABLE CU 750V/ES07Z1-K 2'5MM2	0,22	2,11	
LE077211B	1,000 u	CLAVIJA PANEL 16A IP44 380V 3P+N+T	22,19	22,19	
TEC9961	0,600 u	PEQUEÑO MATERIAL ELECTRICIDAD	0,60	0,36	
TO02000	0,250 h	OF. 1ª INSTALADOR	23,17	5,79	
Suma la partida.....					30,69
Costes indirectos.....					6,04% 1,85
TOTAL PARTIDA.....					32,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.07.05 E15.07.01P2'	u	UNIDAD CAJA DE PARED 4 T/C+2 RJ45 EN PARED/SUELO Suministro e instalación de puesto trabajo con tomas de corriente y sistema datos avanzado, en montaje empotrado en suelo con tapa de protección o superficial de pared, compuestos por 4 tomas de corriente tipo schuko de 2 polos con toma de tierra lateral, dos blancas y dos rojas, bastidor para mecanismos datos, con tomas RJ-45 y 1 mecanismo ciego, caja para empotrar con marco embellecedor, incluso p.p. de triple tubo corrugado de 20 mm y doble línea con conductores de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 0.6/1kV y 750 V. y sección 2,5 mm ² . no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida (Cca-s1b-d1-a1) desde base hasta caja de conexión. el sistema será compatible con categoría 6a en cuanto a distancias de separación con el cableado eléctrico. Medida la unidad instalada, terminada, probada, funcionando y legalizada.			
1000C20	27,000 m	TUBO COARRUGADO DE 20 MM	0,08	2,16	
1007205I	42,000 m	CABLE CU 1KV/RZ1-K 2'5MM2 (Cca-s1b-d1-a1)	2,02	84,84	
LE080127M2	1,000 u	CAJA SUPERFICIAL DE PARED 4TC/2RJ45/RJ11	47,27	47,27	
LE077211	2,000 u	TOMA CORRIENTE SCHUKO MOSAIC 16A, 2P+TT	2,97	5,94	
LE077218	2,000 u	TOMA CORRI. SCHUKO MOSAIC 16A, 2P+TT ROJA	4,70	9,40	
LE077072M	1,000 u	TAPA CAJA 6 MECANISMOS	3,70	3,70	
LE080266M	6,000 u	BASTIDOR MECANISMOS	4,06	24,36	
TEC9961	0,580 u	PEQUEÑO MATERIAL ELECTRICIDAD	0,60	0,35	
TO02000	1,000 h	OF. 1º INSTALADOR	23,17	23,17	

Suma la partida.....	201,19
Costes indirectos.....	6,04%
TOTAL PARTIDA.....	213,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

15.07.06 IEB010	u	ESTACIÓN RECARGA VEHÍCULO ELÉCTRICO 7 KW Suministro e instalación de estación de recarga de vehículos eléctricos para modo de carga 3 compuesta por caja de recarga de vehículo eléctrico, metálica, con grados de protección IP54 e IK10, de 480x166x350 mm, para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, de 7,4 kW de potencia, con una toma tipo 2 de 32 A, según IEC 62196, para modo de carga 3, según IEC 61851-1, incluso interruptor automático magnetotérmico, interruptor diferencial, indicadores luminosos de estado de carga y cerradura con llave, incluso p.p. de cajas de derivación; construido REBT. Medida la unidad instalada, terminada, probada, funcionando y legalizada.			
TO02000	1,000 h	OF. 1º INSTALADOR	23,17	23,17	
TA00200	1,000 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	22,36	
mf35crg020b	1,000 u	CAJA RECARGA VEHÍCULO ELÉCTRICO 7,4 KW	2.063,74	2.063,74	
TEC9961	53,000 u	PEQUEÑO MATERIAL ELECTRICIDAD	0,60	31,80	
			Suma la partida.....	2.141,07	
			Costes indirectos.....	6,04%	129,32
			TOTAL PARTIDA.....	2.270,39	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

15.07.07 CON_EQ_MONO	u	CONEXION EQUIPO O MAQUINA MONOFASICO EMPOTRADO Suministro e instalación de conexión de equipo o máquina en sistema empotrado, monofasico, realizado con caja de registro y regletas de conexión, incluso tubo corrugado de 20 mm y conductores de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 2,5 mm ² . no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, desde equipo hasta línea de distribución. Medida la unidad instalada, terminada, probada, funcionando y legalizada.			
ATC00100	0,050 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	2,26	
TO01800	0,100 h	OF. 1º ELECTRICISTA	23,17	2,32	
IE12700	5,000 m	TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 21 mm	1,59	7,95	
IE02000	15,000 m	CABLE COBRE 1X2,5 MM2/750 V	0,94	14,10	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
			Suma la partida.....	27,56	
			Costes indirectos.....	6,04%	1,66
			TOTAL PARTIDA.....	29,22	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
15 octubre 2025
PAG: 247/656
SUPERVISADO
1 AL-015 4/12

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.07.08 CON_EQ_TRIF	u	CONEXION EQUIPO O MAQUINA TRIFASICO SUPERFICIAL Suministro e instalación de conexión de equipo o máquina en sistema superficial estanco, trifásico, realizado con caja de registro y regletas de conexión, incluso tubo rígido de PVC de 25 mm y conductores de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 2,5 mm ² . no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, desde equipo hasta línea de distribución. Medida la unidad instalada, terminada, probada, funcionando y legalizada.			
ATC00100	0,050 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	2,26	
TO01800	0,100 h	OF. 1º ELECTRICISTA	23,17	2,32	
IE12700	5,000 m	TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 21 mm	1,59	7,95	
IE02000	25,000 m	CABLE COBRE 1X2,5 MM2/750 V	0,94	23,50	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	

Suma la partida.....	36,96
Costes indirectos.....	6,04%
TOTAL PARTIDA.....	39,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 15.08 CANALIZACIONES

15.08.01 08EDW80205_II	m	Canalización pvc "forroplast" Canalización bajo suelo realizada con un tubo de pvc reforzado tipo "Forroplast" de 25 mm. Incluso colocación, piezas especiales, ayuda de albañilería. Medida la longitud ejecutada.			
IE12205	1,000 M	Tubo P.V.C reforzado. 25 mm	1,04	1,04	
WW00300	0,250 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES x 1,20	0,60	0,18	
TO01800	0,009 h	OF. 1º ELECTRICISTA	23,17	0,21	

Suma la partida.....	1,43
Costes indirectos.....	6,04%
TOTAL PARTIDA.....	1,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

15.08.02 IEBM810_MI	m	Canalización Ferplas-tubo metálico flexible plastificado dim 29 Canalización montaje superficial con tubo metálico flexible plastificado, de 29 mm de diámetro, no propagador de llama, incluso p.p. de cajas de registro, tendido, accesorios para soportaje, piezas especiales, y ayudas de albañilería y trabajos complementarios necesarios para la instalación, Medida la longitud ejecutada. MARCA AENSA MODELO FERPLAS-TUBO O EQUIVALENTE.			
T2233_25N_M	1,000 M	Tubo Ferplas-tubo metálico flexible plastificado dim 29 mm	5,32	5,32	
TO01800	0,009 h	OF. 1º ELECTRICISTA	23,17	0,21	
ATC00400	0,005 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	0,23	

Suma la partida.....	5,76
Costes indirectos.....	6,04%
TOTAL PARTIDA.....	6,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

15.08.03 ITEM106	m	Canalización bajo acera 1PEC DP 63 Canalización bajo acera realizada con un tubo de polietileno corrugado de doble pared de diámetro nominal 63 mm. Incluso colocación en zanja, lecho para apoyo de 8 cm de espesor, recubrimiento con material seleccionado, hormigonado de terminales junto a arquetas, y piezas especiales. Medida la longitud de eje a eje de arqueta.			
T02211_063	1,010 M	Conducto P.E. D.P. Corrugado 63 mm	1,24	1,25	
T01001	0,057 M3	Arena de río	6,32	0,36	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
TP00100	0,087 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	1,91	

Suma la partida.....	3,85
Costes indirectos.....	6,04%
TOTAL PARTIDA.....	4,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
 OFICINA DE SUPERVISIÓN
SUPERVISADO
 15 octubre 2025
 PAG: 248/656
 1 AL-015 4/12

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.08.04 08ECW00500	m	BANDEJA DE REJILLA 200x100 mm Bandeja de rejilla de dimensiones 200x100 mm, electrocincada Clase 3 según UNE-EN 61537 para ambientes interiores sin contaminantes, fijada a forjado mediante sistema de cuelgue de longitud variable y soporte en omega. Incluso p.p. de piezas especiales y conexiones. Construido según REBT. Medida la longitud ejecutada			
TP00100	0,400 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	8,80	
IE13900	1,010 m	BANDEJA DE REJILLA 200X100 mm	14,32	14,46	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
WW00300	3,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,80	
Suma la partida.....					25,39
Costes indirectos.....					6,04% 1,53
TOTAL PARTIDA.....					26,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

15.08.05 08ECW00505-M	m	BANDEJA DE REJILLA 300x100 mm Bandeja de rejilla de dimensiones 300x100 mm, electrocincada Clase 3 según UNE-EN 61537 para ambientes interiores sin contaminantes, fijada a forjado mediante sistema de cuelgue de longitud variable y soporte en omega. Incluso p.p. de piezas especiales y conexiones. Construido según REBT. Medida la longitud ejecutada			
TP00100	0,400 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	8,80	
IE13905-M	1,010 m	BANDEJA DE REJILLA 300X100 mm	18,37	18,55	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
WW00300	3,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,80	
Suma la partida.....					29,48
Costes indirectos.....					6,04% 1,78
TOTAL PARTIDA.....					31,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

15.08.06 08ECW00510	m	BANDEJA DE REJILLA 400x100 mm Bandeja de rejilla de dimensiones 400x100 mm, electrocincada Clase 3 según UNE-EN 61537 para ambientes interiores sin contaminantes, fijada a forjado mediante sistema de cuelgue de longitud variable y soporte en omega. Incluso p.p. de piezas especiales y conexiones. Construido según REBT. Medida la longitud ejecutada			
TP00100	0,400 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	8,80	
IE13910	1,010 m	BANDEJA DE REJILLA 400X100 mm	20,46	20,66	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
WW00300	3,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,80	
Suma la partida.....					31,59
Costes indirectos.....					6,04% 1,91
TOTAL PARTIDA.....					33,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

15.08.07 08EDW80309_I	m	Canalización PVC rígido dim 50 mm Canalización montaje superficial con tubo PVC rígido, de 50 mm de diámetro, no propagador de llama, incluso p.p. de cajas de registro, tendido, accesorios para soportaje, manguitos, curvas, tes, codos, curvas flexibles, piezas especiales, y ayudas de albañilería y trabajos complementarios necesarios para la instalación. Incluso P.P. conexionado y ayudas. Medida la unidad instalada y probada.			
IE12309_I	1,010 M	Tubo roscado, enchufable P.V.C rígido. 50 mm	3,19	3,22	
TO01800	0,009 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	0,21	
WW00300	0,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,30	
Suma la partida.....					3,73
Costes indirectos.....					6,04% 0,23
TOTAL PARTIDA.....					3,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
15 octubre 2025
PAG: 249/656
1 AL-015 4/12



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.08.08 08EDW80303_I	m	Canalización PVC rígido dim 32 mm Canalización montaje superficial con tubo PVC rígido, de 32 mm de diámetro, no propagador de llama, incluso p.p. de cajas de registro, tendido, accesorios para soportaje, manguitos, curvas, tes, codos, curvas flexibles, piezas especiales, y ayudas de albañilería y trabajos complementarios necesarios para la instalación. Incluso P.P. conexiónado y ayudas. Medida la unidad instalada y probada.			
IE12303_I	1,050 M	Tubo roscado, enchufable P.V.C rígido. 32 mm	1,22	1,28	
TO01800	0,009 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	0,21	
Suma la partida.....					1,49
Costes indirectos.....					6,04% 0,09
TOTAL PARTIDA.....					1,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 15.09 RED TIERRAS

15.09.01 08EPP00003_I	u	Arqueta de conexión de puesta a tierra de 40x50x25cm Arqueta de conexión de puesta a tierra de 40x50x25cm. formada por fabrica de ladrillo macizo de medio pie de espesor, solera de hormigón HM-20 y tapa de hormigón HM-20 con cerco de perfil laminado L 60.6; tubo de fibrocemento de 60mm. de diámetro interior y punto de puesta a tierra con puente de comprobación, incluso relleno y conexiones; construida según NTE/iep-6 y REBT. medida la unidad terminada.			
ATC00200	2,500 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2º Y PEÓN ESP.	44,60	111,50	
TO01800	0,435 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	10,08	
CH04020	0,030 m3	HORMIGÓN HM-20/P/20/X0, SUMINISTRADO	93,30	2,80	
AGM00500	0,005 m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	79,90	0,40	
IE11600	1,000 u	PUNTO DE PUESTA A TIERRA	13,14	13,14	
FL01300	0,032 mu	LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24x11,5x5 cm	78,93	2,53	
CA01600	3,500 kg	ACERO PERFILES S 275 JR, SOPORTES SIMPLES	1,05	3,68	
CA00220	3,500 kg	ACERO B 400 S	0,80	2,80	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida.....					147,86
Costes indirectos.....					6,04% 8,93
TOTAL PARTIDA.....					156,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

15.09.02 E15.05.05	u	Cable de cobre desnudo de 35 mm2 Suministro e instalación de conducción de puesta a tierra instalada con conductor de cobre desnudo de 35 mm2. de sección nominal, incluso excavación, relleno, p.p. de ayudas de albañilería y conexiones mediante soldadura aluminotérmica; construida según NTE/IEP-4 y REBT. Medida la longitud instalada, terminada, probada, funcionando y legalizada.			
TO02000	0,121 h	OF. 1ª INSTALADOR	23,17	2,80	
IE03100	1,000 m	CABLE COBRE 1x35 mm2 RZ1-K(AS)	11,96	11,96	
ER265703	0,100 u	SOLDADURA EXOTERMICA 45 GR.R.M.	1,97	0,20	
ER00001G	0,100 u	GASTO MOLDE SOLDADURA EXOTERMICA	1,39	0,14	
TEC9961	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL ELECTRICIDAD	0,60	0,30	
Suma la partida.....					40
Costes indirectos.....					6,04% 5,93
TOTAL PARTIDA.....					16,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
14 de octubre 2025
PAG: 250/656
SUPERVISADO
1 AL-015 4/12



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.09.03 08EPP00005_I	u	Pica de toma tierra 2 m Pica de toma tierra de 2 m de longitud realizada en barra de acero recubierto de cobre de 15 mm de diámetro. incluso p.p. de conexiones, soldadura aluminotermica tipo "Cadweld". Incluso p.p., piezas especiales, accesorios y pequeño material. Realizado según REBT. Medida la unidad instalada.			
IE11300_I	1,000 Ud	Pica toma de tierra, diámetro 14.6mm	7,85	7,85	
IE11301_I	1,000 Ud	Soldadura aluminotérmica 35mm ²	1,43	1,43	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,20	
TO01800	0,609 h	OF. 1º ELECTRICISTA	23,17	14,11	
TA00200	0,305 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	6,82	
Suma la partida.....					31,41
Costes indirectos.....					6,04% 1,90
TOTAL PARTIDA.....					33,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

15.09.04 08EPP01011_I	m	Línea principal de tierra realizada en conductor de cobre aislad Línea principal de tierra realizada en conductor de cobre aislado 0,6/1kV de 95 mm ² de sección, no propagadores de incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, instalada bajo tubo protector de PVC flexible reforzado de 40 mm de diametro a la salida de la arqueta y tubo de PVC rígido de diametro 40 en montaje superficial, incluso p.p. de caja de derivacion, ayudas de albañileria y conexion a arqueta de puesta a tierra, incluso p.p. de soldadura aluminotermica. Medida la longitud ejecutada.			
IE04120_I	1,000 M	Conductor CU 240 mm ² 0,6/1kV RV-K	17,37	17,37	
IE12402_I	0,100 M	Tubo corrugado P.V.C. diametro 40	0,44	0,04	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
TO01800	0,261 h	OF. 1º ELECTRICISTA	23,17	6,05	
Suma la partida.....					24,23
Costes indirectos.....					6,04% 1,46
TOTAL PARTIDA.....					25,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

15.09.05 08EPP00145_I	m	Línea principal de tierra 0,6/1kV de 50 mm ² Línea principal de tierra realizada en conductor de cobre aislado 0,6/1kV de 50 mm ² de sección, no propagadores de incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, instalada bajo tubo protector de PVC flexible reforzado de 40 mm de diametro a la salida de la arqueta y tubo de PVC rígido de diametro 40 en montaje superficial, incluso p.p. de caja de derivacion, ayudas de albañileria y conexion a arqueta de puesta a tierra, incluso p.p. de soldadura aluminotermica. Medida la longitud ejecutada.			
IE12403_I	1,010 M	Tubo roscado, enchufable P.V.C rígido. 40 mm	2,11	2,13	
IE0245_I	1,000 M	Conductor CU 50 mm ² 0,6/1kV RZ1-K (AS)	5,12	5,12	
IE12402_I	0,100 M	Tubo corrugado P.V.C. diametro 40	0,44	0,04	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
TO01800	0,261 h	OF. 1º ELECTRICISTA	23,17	6,05	
Suma la partida.....					14,11
Costes indirectos.....					6,04% 0,85
TOTAL PARTIDA.....					14,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
15 octubre 2020
PAG: 251/656
SUPERVISADO
1 AL-015 4/12

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 15.10 ILUMINACION					
15.10.01 EZT08.3640	u	LUMINARIA DE SUPERFICIE ESTANCA IP65 36W 4000LM 4000K L.1200mm Ud de suministro e instalación de LUMINARIA DE SUPERFICIE ESTANCA IP65 36W 4000LM 4000K L.1200 mm en montaje superficial o empotrado, de características indicadas en la documentación técnica, incluso colocacion, conexionado, accesorios, material complementario, piezas especiales necesarias para su correcta instalacion y funcionamiento, ayudas de albañilería incluidas. Medida la unidad instalada, probada, funcionando y legalizada.			
TO01800	0,200 h	OF. 1º ELECTRICISTA	23,17	4,63	
ATC00100	0,050 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	2,26	
EZT08.3640-	1,000 u	LUMINARIA DE SUPERFICIE ESTANCA IP65 36W 4000LM 4000K L.1200mm	125,00	125,00	
ACC-LUMIN	1,000 u	ACCESORIOS LUMINARIA	37,72	37,72	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
Suma la partida.....					170,54
Costes indirectos.....					6,04% 10,30
TOTAL PARTIDA.....					180,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

15.10.02 3.QN50.701	u	Bos Luminaria de superficie - LED neutral white - luz difusa 11W Ud de suministro e instalación de Bos Luminaria de superficie - LED neutral white o equivalente - luz difusa 11W 1900lm - 4000K - DALI - Color: Blanco en montaje superficial o empotrado, de características insdicadas en la documentación técnica, incluso colocacion, conexionado, accesorios, material complementario, piezas especiales necesarias para su correcta instalacion y funcionamiento, ayudas de albañilería incluidas. Medida la unidad instalada, probada, funcionando y legalizada.			
TO01800	0,200 h	OF. 1º ELECTRICISTA	23,17	4,63	
ATC00100	0,050 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	2,26	
3.QN50.701-	1,000 u	Bos Luminaria de superficie - LED neutral white - luz difusa 11W	199,10	199,10	
ACC-LUMIN	1,000 u	ACCESORIOS LUMINARIA	37,72	37,72	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
Suma la partida.....					244,64
Costes indirectos.....					6,04% 14,78
TOTAL PARTIDA.....					259,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

15.10.03 3.QV85.7D8	u	Easy Space Ø 163 mm - neutral white - 21W 3350lm - 4000K - DALI Ud de suministro e instalación de Easy Space Ø 163 mm o equivalente - neutral white - 21W 3350lm - 4000K - DALI - Color: Blanco/Transparente en montaje superficial o empotrado, de características insdicadas en la documentación técnica, incluso colocacion, conexionado, accesorios, material complementario, piezas especiales necesarias para su correcta instalacion y funcionamiento, ayudas de albañilería incluidas. Medida la unidad instalada, probada, funcionando y legalizada.			
TO01800	0,200 h	OF. 1º ELECTRICISTA	23,17	4,63	
ATC00100	0,050 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	2,26	
3.QV85.7D8-	1,000 u	Easy Space Ø 163 mm - neutral white - 21W 3350lm - 4000K - DALI	188,40	188,40	
ACC-LUMIN	1,000 u	ACCESORIOS LUMINARIA	37,72	37,72	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
Suma la partida.....					233,94
Costes indirectos.....					6,04% 14,13
TOTAL PARTIDA.....					248,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
15 octubre 2025
PAG: 252/656
SUPERVISADO
1 AL-015 4/12

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.10.04 3.QV87.7D8	u	Easy Space Ø 163 mm - warm white - 21W 3250lm - 3000K - DALI - C Ud de suministro e instalación de Easy Space Ø 163 mm o equivalente - warm white - 21W 3250lm - 3000K - DALI - Color: Blanco/Transparente en montaje superficial o empotrado, de características insindicadas en la documentación técnica, incluso colocacion, conexionado, accesorios, material complementario, piezas especiales necesarias para su correcta instalacion y funcionamiento, ayudas de albañilería incluidas. Medida la unidad instalada, probada, funcionando y legalizada.			
TO01800	0,200 h	OF. 1º ELECTRICISTA	23,17	4,63	
ATC00100	0,050 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	2,26	
3.QV87.7D8-	1,000 u	Easy Space Ø 163 mm - warm white - 21W 3250lm - 3000K - DALI - C	188,40	188,40	
ACC-LUMIN	1,000 u	ACCESORIOS LUMINARIA	37,72	37,72	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
Suma la partida.....					233,94
Costes indirectos.....					6,04% 14,13
TOTAL PARTIDA.....					248,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

15.10.05 3.QW28.7F6	u	Easy Space Ø 225 mm - neutral white - UGR<19 32W 5000lm - 4000K Ud de suministro e instalación de Easy Space Ø 225 mm o equivalente - neutral white - UGR<19 32W 5000lm - 4000K - DALI - Color: Blanco/transparente/cromo en montaje superficial o empotrado, de características insindicadas en la documentación técnica, incluso colocacion, conexionado, accesorios, material complementario, piezas especiales necesarias para su correcta instalacion y funcionamiento, ayudas de albañilería incluidas. Medida la unidad instalada, probada, funcionando y legalizada.			
TO01800	0,200 h	OF. 1º ELECTRICISTA	23,17	4,63	
ATC00100	0,050 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	2,26	
3.QW28.7F6-	1,000 u	Easy Space Ø 225 mm - neutral white - UGR<19 32W 5000lm - 4000K	247,60	247,60	
ACC-LUMIN	1,000 u	ACCESORIOS LUMINARIA	37,72	37,72	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
Suma la partida.....					293,14
Costes indirectos.....					6,04% 17,71
TOTAL PARTIDA.....					310,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIEZ EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

15.10.06 3.Q810.701	u	Laser Empotrable circular fijo- LED - wide flood - Super Comfort Ud de suministro e instalación de Laser Empotrable circular fijo- LED - wide flood o equivalente - Super Comfort 10W 1200lm - 3000K - CRI 90 - Color: Blanco en montaje superficial o empotrado, de características insindicadas en la documentación técnica, incluso colocacion, conexionado, accesorios, material complementario, piezas especiales necesarias para su correcta instalacion y funcionamiento, ayudas de albañilería incluidas. Medida la unidad instalada, probada, funcionando y legalizada.			
TO01800	0,200 h	OF. 1º ELECTRICISTA	23,17	4,63	
ATC00100	0,050 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	2,26	
3.Q810.701-	1,000 u	Laser Empotrable circular fijo- LED - wide flood - Super Comfort	82,80	82,80	
ACC-LUMIN	1,000 u	ACCESORIOS LUMINARIA	37,72	37,72	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
Suma la partida.....					128,34
Costes indirectos.....					6,04% 7,75
TOTAL PARTIDA.....					136,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.10.07 3.QW11.7F6	u	Easy Space Ø 163 mm - neutral white - UGR<19 15W 2400lm - 4000K Ud de suministro e instalación de Easy Space Ø 163 mm o equivalente - neutral white - UGR<19 15W 2400lm - 4000K - DALI - Color: Blanco/transparente/cromo en montaje superficial o empotrado, de características insindicadas en la documentación técnica, incluso colocación, conexionado, accesorios, material complementario, piezas especiales necesarias para su correcta instalación y funcionamiento, ayudas de albañilería incluidas. Medida la unidad instalada, probada, funcionando y legalizada.			
TO01800	0,200 h	OF. 1º ELECTRICISTA	23,17	4,63	
ATC00100	0,050 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	2,26	
3.QW11.7F6-	1,000 u	Easy Space Ø 163 mm - neutral white - UGR<19 15W 2400lm - 4000K	189,00	189,00	
ACC-LUMIN	1,000 u	ACCESORIOS LUMINARIA	37,72	37,72	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
Suma la partida.....					234,54
Costes indirectos.....					6,04% 14,17
TOTAL PARTIDA.....					248,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

15.10.08 3.R672.701	u	Laser Empotrable circular fijo- LED - medium - Super Comfort 9.9 Ud de suministro e instalación de Laser Empotrable circular fijo- LED - medium - Super Comfort o equivalente 9.9W 1300lm - 4000K - CRI 90 - Color: Blanco en montaje superficial o empotrado, de características insindicadas en la documentación técnica, incluso colocación, conexionado, accesorios, material complementario, piezas especiales necesarias para su correcta instalación y funcionamiento, ayudas de albañilería incluidas. Medida la unidad instalada, probada, funcionando y legalizada.			
TO01800	0,200 h	OF. 1º ELECTRICISTA	23,17	4,63	
ATC00100	0,050 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	2,26	
3.R672.701-	1,000 u	Laser Empotrable circular fijo- LED - medium - Super Comfort 9.9	82,80	82,80	
ACC-LUMIN	1,000 u	ACCESORIOS LUMINARIA	37,72	37,72	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
Suma la partida.....					128,34
Costes indirectos.....					6,04% 7,75
TOTAL PARTIDA.....					136,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

15.10.09 3.P322.701	u	Laser Empotrable circular fijo- LED - flood - Super Comfort 7.5W Ud de suministro e instalación de Laser Empotrable circular fijo- LED - flood - Super Comfort o equivalente 7.5W 750lm - 3000K - CRI 90 - Color: Blanco en montaje superficial o empotrado, de características insindicadas en la documentación técnica, incluso colocación, conexionado, accesorios, material complementario, piezas especiales necesarias para su correcta instalación y funcionamiento, ayudas de albañilería incluidas. Medida la unidad instalada, probada, funcionando y legalizada.			
TO01800	0,200 h	OF. 1º ELECTRICISTA	23,17	4,63	
ATC00100	0,050 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	2,26	
3.P322.701-	1,000 u	Laser Empotrable circular fijo- LED - flood - Super Comfort 7.5W	73,50	73,50	
ACC-LUMIN	1,000 u	ACCESORIOS LUMINARIA	37,72	37,72	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
Suma la partida.....					119,04
Costes indirectos.....					6,04% 7,19
TOTAL PARTIDA.....					126,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.10.10 3.E083.713	u	Light Up Empotrable de pavimento Orbit D = 50 mm - Óptica Flood Ud de suministro e instalación de Light Up Empotrable de pavimento Orbit D = 50 mm - o equivalente, Óptica Flood 3.8W 510lm - 4000K - Color: Acero en montaje superficial o empotrado, de características insindicadas en la documentación técnica, incluso colocación, conexionado, accesorios, material complementario, piezas especiales necesarias para su correcta instalación y funcionamiento, ayudas de albañilería incluidas. Medida la unidad instalada, probada, funcionando y legalizada.			
TO01800	0,200 h	OF. 1º ELECTRICISTA	23,17	4,63	
ATC00100	0,050 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	2,26	
3.E083.713-	1,000 u	Light Up Empotrable de pavimento Orbit D = 50 mm - Óptica Flood	199,30	199,30	
ACC-LUMIN	1,000 u	ACCESORIOS LUMINARIA	37,72	37,72	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
Suma la partida.....					244,84
Costes indirectos.....					6,04% 14,79
TOTAL PARTIDA.....					259,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

15.10.11 3.BK27.715	u	iPro Proyector para exterior - Led Warm White - alimentador ele Ud de suministro e instalación de iPro Proyector para exterior - Led Warm White o equivalente - alimentador electrónico integrado Vin = 100 - 240 Vca - óptica Wide Flood 6.2W 810lm - 3000K - Color: Gris en montaje superficial o empotrado, de características insindicadas en la documentación técnica, incluso colocación, conexionado, accesorios, material complementario, piezas especiales necesarias para su correcta instalación y funcionamiento, ayudas de albañilería incluidas. Medida la unidad instalada, probada, funcionando y legalizada.			
TO01800	0,200 h	OF. 1º ELECTRICISTA	23,17	4,63	
ATC00100	0,050 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	2,26	
3.BK27.715-	1,000 u	iPro Proyector para exterior - Led Warm White - alimentador ele	254,30	254,30	
ACC-LUMIN	1,000 u	ACCESORIOS LUMINARIA	37,72	37,72	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
Suma la partida.....					299,84
Costes indirectos.....					6,04% 18,11
TOTAL PARTIDA.....					317,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

15.10.12 3.EP52.715	u	iPro Luminaria con soporte - Led Neutral White - On/Off - Óptica Ud de suministro e instalación de iPro Luminaria con soporte - Led Neutral White o equivalente - On/Off - Óptica Flood 12W 1800lm - 4000K - On/off - Color: Gris en montaje superficial o empotrado, de características insindicadas en la documentación técnica, incluso colocación, conexionado, accesorios, material complementario, piezas especiales necesarias para su correcta instalación y funcionamiento, ayudas de albañilería incluidas. Medida la unidad instalada, probada, funcionando y legalizada.			
TO01800	0,200 h	OF. 1º ELECTRICISTA	23,17	4,63	
ATC00100	0,050 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	2,26	
3.EP52.715-	1,000 u	iPro Luminaria con soporte - Led Neutral White - On/Off - Óptica	417,20	417,20	
ACC-LUMIN	1,000 u	ACCESORIOS LUMINARIA	37,72	37,72	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
Suma la partida.....					462,74
Costes indirectos.....					6,04% 27,95
TOTAL PARTIDA.....					490,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.10.13 3.N176.701	u		Underscore15 tira flexible - 5m - 24V LED blanco 19.2W 1900lm Ud de suministro e instalación de Underscore15 tira flexible de 5m - 24V LED blanco 19.2W 1900lm (1.0 m) - 4000K - Color: Blanco o equivalente, en montaje superficial o empotrado, de características insindicadas en la documentación técnica, incluso colocacion, conexionado, accesorios, material complementario, piezas especiales necesarias para su correcta instalacion y funcionamiento, ayudas de albañileria incluidas. Medida la unidad instalada, probada, funcionando y legalizada.			
TO01800	0,200	h	OF. 1º ELECTRICISTA	23,17	4,63	
ATC00100	0,050	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	2,26	
3.N176.701-	1,000	u	Underscore15 tira flexible - 5m - 24V LED blanco 19.2W 1900lm (	308,70	308,70	
ACC-LUMIN	1,000	u	ACCESORIOS LUMINARIA	37,72	37,72	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
Suma la partida.....						354,24
Costes indirectos.....						21,40
TOTAL PARTIDA.....						375,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

15.10.14 3.QN05.712	u		Reflex Empotrable orientable Minimal Ø 75 mm - Flood beam - ON-O Ud de suministro e instalación de Reflex Empotrable orientable Minimal Ø 75 mm - Flood beam - ON-OFF 6.2W 1000lm - 4000K - Color: Aluminio o equivalente, en montaje superficial o empotrado, de características insindicadas en la documentación técnica, incluso colocacion, conexionado, accesorios, material complementario, piezas especiales necesarias para su correcta instalacion y funcionamiento, ayudas de albañileria incluidas. Medida la unidad instalada, probada, funcionando y legalizada.			
TO01800	0,200	h	OF. 1º ELECTRICISTA	23,17	4,63	
ATC00100	0,050	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	2,26	
3.QN05.712-	1,000	u	Reflex Empotrable orientable Minimal Ø 75 mm - Flood beam - ON-O	228,30	228,30	
ACC-LUMIN	1,000	u	ACCESORIOS LUMINARIA	37,72	37,72	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
Suma la partida.....						273,84
Costes indirectos.....						16,54
TOTAL PARTIDA.....						290,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

15.10.15 13.5508.4001	u		Luminaria autónoma de emergencia EVO IP 66 200 1H NP E 63 850 Luminaria autónoma de emergencia EVO IP 66 200 1H NP E 63 850 o equivalente, para superficie/empotrar, con características según documentación técnica, instalada, incluso, accesorios, fijación y conexión, instalado según NBE-CPI y REBT y p.p. de derivación desde circuito con conductor de cobre 2x1,5 mm2 bajo tubo blindado de P.V.C. rígido de 16 mm de diametro, rótulo de señalización y ayudas de albañilería. Medida la unidad totalmente instalada y probada.			
08ECC2209011	5,000	MI	Circuito monofásico 2x1,5mm ² +TTx1,5mm ² 750V/rigido 16mm	5,54	27,70	
13.5508.4001-	1,000	Ud	Luminaria autónoma de emergencia EVO IP 66 200 1H NP E 63 850	60,74	60,74	
13.5502.0002	1,000	Ud	Accesorios luminaria emergencia	4,81	4,81	
TO01800	0,209	h	OF. 1º ELECTRICISTA	23,17	4,84	
WW00300	0,200	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,12	
WW00400	5,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	1,65	
Suma la partida.....						99,86
Costes indirectos.....						6,03
TOTAL PARTIDA.....						105,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
15 octubre 2025
PAG: 256/656
SUPERVISADO
1 AL-015 4/12

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.10.16 13.5508.3000	u	Luminaria autónoma de emergencia EVO 150 1H NP E 63 850 Luminaria autónoma de emergencia EVO 150 1H NP E 63 850 o equivalente, para superficie/empotrar, con características según documentación técnica, instalada, incluso, accesorios, fijación y conexión, instalado según NBE-CPI y REBT y p.p. de derivación desde circuito con conductor de cobre 2x1,5 mm2 bajo tubo blindado de P.V.C. rígido de 16 mm de diametro, rótulo de señalización y ayudas de albañilería. Medida la unidad totalmente instalada y probada.			
08ECC2209011	5,000 MI	Circuito monofásico 2x1,5mm ² +TTx1,5mm ² 750V/rígido 16mm	5,54	27,70	
13.5508.3000-	1,000 Ud	Luminaria autónoma de emergencia EVO 150 1H NP E 63 850	41,23	41,23	
13.5502.0002	1,000 Ud	Accesorios luminaria emergencia	4,81	4,81	
TO01800	0,209 h	OF. 1º ELECTRICISTA	23,17	4,84	
WW00300	0,200 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,12	
WW00400	5,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	1,65	
Suma la partida.....					80,35
Costes indirectos.....					6,04% 4,85
TOTAL PARTIDA.....					85,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

15.10.17 13.5508.3001	u	Luminaria autónoma de emergencia EVO IP66 150 1H NP E 63 850 Luminaria autónoma de emergencia EVO IP66 150 1H NP E 63 850 o equivalente, para superficie/empotrar, con características según documentación técnica, instalada, incluso, accesorios, fijación y conexión, instalado según NBE-CPI y REBT y p.p. de derivación desde circuito con conductor de cobre 2x1,5 mm2 bajo tubo blindado de P.V.C. rígido de 16 mm de diametro, rótulo de señalización y ayudas de albañilería. Medida la unidad totalmente instalada y probada.			
08ECC2209011	5,000 MI	Circuito monofásico 2x1,5mm ² +TTx1,5mm ² 750V/rígido 16mm	5,54	27,70	
13.5508.3001-	1,000 Ud	Luminaria autónoma de emergencia EVO IP66 150 1H NP E 63 850	55,65	55,65	
13.5502.0002	1,000 Ud	Accesorios luminaria emergencia	4,81	4,81	
TO01800	0,209 h	OF. 1º ELECTRICISTA	23,17	4,84	
WW00300	0,200 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,12	
WW00400	5,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	1,65	
Suma la partida.....					94,77
Costes indirectos.....					6,04% 5,72
TOTAL PARTIDA.....					100,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

15.10.18 13.5502.1320	u	Luminaria autónoma de emergencia BRICK ST 150 1H NP E 63 850 Luminaria autónoma de emergencia BRICK ST 150 1H NP E 63 850 o equivalente, para superficie/empotrar, con características según documentación técnica, instalada, incluso, accesorios, fijación y conexión, instalado según NBE-CPI y REBT y p.p. de derivación desde circuito con conductor de cobre 2x1,5 mm2 bajo tubo blindado de P.V.C. rígido de 16 mm de diametro, rótulo de señalización y ayudas de albañilería. Medida la unidad totalmente instalada y probada.			
08ECC2209011	5,000 MI	Circuito monofásico 2x1,5mm ² +TTx1,5mm ² 750V/rígido 16mm	5,54	27,70	
13.5502.1320-	1,000 Ud	Luminaria autónoma de emergencia BRICK ST 150 1H NP E 63 850	39,86	39,86	
13.5502.0002	1,000 Ud	Accesorios luminaria emergencia	4,81	4,81	
TO01800	0,209 h	OF. 1º ELECTRICISTA	23,17	4,84	
WW00300	0,200 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,12	
WW00400	5,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	1,65	
Suma la partida.....					78,98
Costes indirectos.....					6,04% 4,77
TOTAL PARTIDA.....					83,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.10.19 13.5502.1240	u	Luminaria autónoma de emergencia BRICK ST ST 200 1H NP E 63 850 Luminaria autónoma de emergencia BRICK ST ST 200 1H NP E 63 850 o equivalente, para superficie/empotrar, con características según documentación técnica, instalada, incluso, accesorios, fijación y conexión, instalado según NBE-CPI y REBT y p.p. de derivación desde circuito con conductor de cobre 2x1,5 mm2 bajo tubo blindado de P.V.C. rígido de 16 mm de diametro, rótulo de señalización y ayudas de albañilería. Medida la unidad totalmente instalada y probada.			
08ECC2209011	5,000 MI	Circuito monofásico 2x1,5mm ² +TTx1,5mm ² 750V/rígido 16mm	5,54	27,70	
13.5502.1240-	1,000 Ud	Luminaria autónoma de emergencia BRICK ST ST 200 1H NP E 63 850	50,56	50,56	
13.5502.0002	1,000 Ud	Accesorios luminaria emergencia	4,81	4,81	
TO01800	0,209 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	4,84	
WW00300	0,200 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,12	
WW00400	5,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	1,65	
Suma la partida.....					89,68
Costes indirectos.....					6,04%
TOTAL PARTIDA.....					95,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

15.10.20 DET_DALI	u	DETECTOR DALI DEL SISTEMA DE CONTROL DE ILUMINACIÓN Ud. de suministro e instalación de detector-regulador de luminosidad Dalí programable para el sistema de control de iluminación en montaje empotrado, compatible con el sistema BMS del edificio, incluso parte proporcional de cajas de registro, cableado y canalización desde la última caja de registro hasta el detector, tubo coarrugado de 20 mm y cable de señal con sección 3x1,5 mm2, ayudas de albañilería incluidas. Medida la unidad instalada, terminada, probada, funcionando y legalizada.			
TO01800	0,450 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	10,43	
1000C20	10,000 m	TUBO COARRUGADO DE 20 MM	0,08	0,80	
3182YY	10,000 m	CABLE SEÑAL 3x1'5 mm2	0,93	9,30	
SO005362	1,000 u	CAJA REGISTRO PLADUR 100X100X45	1,58	1,58	
-DET_DALI	1,000 u	DETECTOR-REGULADOR LUMINOSIDAD DALI	182,35	182,35	
WW00300	30,300 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	18,18	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida.....					222,97
Costes indirectos.....					6,04%
TOTAL PARTIDA.....					236,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

15.10.21 PTOLUZ_DALI	u	PUNTO DE LUZ DALI DEL SISTEMA DE CONTROL DE ILUMINACIÓN Ud. de suministro e instalación de punto de luz comandado por el sistema de control de iluminación Dalí, en montaje empotrado, incluso parte proporcional de cajas de registro, cableado y canalización desde la última caja de registro hasta el detector, tubo coarrugado de 20 mm y cable de señal con sección 2x1,5 mm2, ayudas de albañilería incluidas. Medida la unidad instalada, terminada, probada, funcionando y legalizada.			
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	5,79	
1000C20	10,000 m	TUBO COARRUGADO DE 20 MM	0,08	0,80	
3182Y	10,000 m	CABLE SEÑAL 2x1'5 mm2	0,88	8,80	
SO005362	1,000 u	CAJA REGISTRO PLADUR 100X100X45	1,58	1,58	
WW00300	15,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	9,00	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17	
Suma la partida.....					26,14
Costes indirectos.....					6,04%
TOTAL PARTIDA.....					27,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA. ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
SUPERVISADO
1 AL-015 4/12
PAG: 258/656

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.10.22 15EPP00111-M	u	FAROLA EXTERIOR EN COLUMNA 4 m CON LUMINARIA LED 80 W Unidad de suministro, transporte, montaje e instalación completa de farola exterior compuesta por columna de tubo de acero laminado (S235-JR) de perfil rectangular de 200mm x 100mm, con una altura de 4 m con un brazo, con luminaria LED Toms, en su extremo, de 80 W, en aluminio extruido, con vidrio templado de 4 mm con junta de estanqueidad de silicona IP66 e IK09. Con disipador de alta eficiencia con gran superficie de disipación, gracias al módulo de LED de fundición de aluminio, disipación pasiva por convección y asegurando el contacto térmico de los módulos de LEDs a través de material de transferencia térmica de alta conductividad. Con válvula de compensación de presiones que asegura la evacuación de la humedad, evitando la condensación, manteniendo el grado de estanqueidad IP del módulo LED. Incluso toma de tierra, incluso colocación, conexión, pemos, plantilla, pequeño material y ayudas de albañilería; construida según Ordenanza Municipal y REBT. Medida la cantidad ejecutada.			
ATC00100	0,300 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	13,55	
TO01800	3,000 h	OF. 1º ELECTRICISTA	23,17	69,51	
CH04120	0,270 m3	HORMIGÓN HM-20/P/40/X0, SUMINISTRADO	93,30	25,19	
IE02000	12,000 m	CABLE COBRE 1X2,5 MM2/750 V	0,94	11,28	
IE11300	1,000 u	PICA DE ACERO COBRIZADO (2 m) GRA.	22,55	22,55	
BENITOTOMSK	1,000 u	FAROLA EXTERIOR EN COLUMNA 4 m CON LUMINARIA LED 80 W	680,23	680,23	
WW00300	20,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	12,00	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	
Suma la partida.....					834,97
Costes indirectos.....				6,04%	50,43
TOTAL PARTIDA.....					885,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN

A SUPERVISADO

15 octubre 2025

PAG: 259/656

1 AL-015 4/12

A

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

CAPÍTULO 16 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA**SUBCAPÍTULO 16.01 ACOMETIDA**

16.01.01 08FAA90002	u	ACOMETIDA DE AGUA DE 40 A 50 mm Acometida de aguas realizada en tubo de polietileno de media o alta densidad, de 40 a 50 mm de diámetro exterior, desde el punto de toma hasta la llave de registro, incluso p.p. de piezas especiales, obras complementarias y ayuda de albañilería; construido según CTE y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad ejecutada			
IF91650	1,000 u	ACOMETIDA AGUA DE 40 A 50 mm S/NORMAS	855,40	855,40	
Suma la partida.....					855,40
Costes indirectos.....				6,04%	51,67
TOTAL PARTIDA.....					907,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

16.01.02 08FAC00101	u	CONTADOR GENERAL DE AGUA, DE 40 mm Contador general de agua, de 40 mm de calibre, instalado en cámara de 2,1x0,7x0,7 m, incluso llaves de compuerta grifo de comprobación, manguitos, pasamuros y p.p. de pequeño material, conexiones y ayudas de albañilería; construido según CTE y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,800 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	36,14	
TO01900	2,610 h	OF. 1º FONTANERO	23,17	60,47	
IF07000	1,000 u	CONTADOR GENERAL 40 mm	511,64	511,64	
IF12300	1,000 u	GRIFO COMPROBACIÓN MIRILLA DIÁM. 1 1/2"	148,09	148,09	
IF24300	1,000 u	PUERTA HORNACINA CONTADOR 2,10x0,70 m	67,00	67,00	
IF29900	2,000 u	VÁLVULA COMPUERTA DIÁM. 1 1/2" (36/40 mm)	21,22	42,44	
WW00300	12,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	7,20	
WW00400	5,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	1,65	
Suma la partida.....					874,63
Costes indirectos.....				6,04%	52,83
TOTAL PARTIDA.....					927,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

16.01.03 08FVB00005	u	VÁLVULA DE ESFERA DIÁM. 1 1/2" (36/40 mm) Válvula de esfera colocada en canalización de 1 1/2" (36/40 mm) de diámetro, para soldar, incluso pequeño material, construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
TO01900	0,183 h	OF. 1º FONTANERO	23,17	4,24	
IF30650	1,000 u	VÁLVULA DE ESFERA DIÁM. 1 1/2" (36/40 mm)	31,12	31,12	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida.....					35,69
Costes indirectos.....				6,04%	2,16
TOTAL PARTIDA.....					37,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

16.01.04 08FFP90530_I	m	CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, M/SUPERFICIAL, DIÁM. 40x3,7 mm AISLA Canalización de polipropileno, superficial, de 40 mm de diámetro exterior y 3,70 mm de espesor, apto uso alimentario, PN 10 y resistente al agua caliente sanitaria, incluso p.p.p. de aislamiento anticondensación de polietileno expandido con célula cerrada de 10 mm de espesor, colocación con adhesivo en uniones, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada			
ATC00200	0,030 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2º Y PEÓN ESP.	44,60	1,34	
TO01900	0,134 h	OF. 1º FONTANERO	23,17	3,10	
WW00300	1,150 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,69	
WW00400	0,700 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,23	
Suma la partida.....					5,36
Costes indirectos.....				6,04%	0,32
TOTAL PARTIDA.....					5,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
 OFICINA DE SUPERVISIÓN
SUPERVISADO
 15 octubre 2025
 PAG: 260/656
 1 AL-015 4/12

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 16.02 RED AGUA FRIA					
16.02.01 08FFP90530_I	m	CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, M/SUPERFICIAL, DIÁM. 40x3,7 mm AISLA Canalización de polipropileno, superficial, de 40 mm de diámetro exterior y 3,70 mm de espesor, apto uso alimentario, PN 10 y resistente al agua caliente sanitaria, incluso p.p.p. de aislamiento anticondensación de polietileno expandido con célula cerrada de 10 mm de espesor, colocación con adhesivo en uniones, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada			
ATC00200	0,030 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2º Y PEÓN ESP.	44,60	1,34	
TO01900	0,134 h	OF. 1º FONTANERO	23,17	3,10	
WW00300	1,150 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,69	
WW00400	0,700 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,23	
Suma la partida.....					5,36
Costes indirectos.....					6,04% 0,32
TOTAL PARTIDA.....					5,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS


16.02.02 08FFP90520_I	m	CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, M/SUPERFICIAL, DIÁM. 32x2,9 mm AISLA Canalización de polipropileno, superficial, de 32 mm de diámetro exterior y 2,90 mm de espesor, apto uso alimentario, PN 10 y resistente al agua caliente sanitaria, incluso p.p. p.p. de aislamiento anticondensación de polietileno expandido con célula cerrada de 10 mm de espesor, colocación con adhesivo en uniones, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada			
ATC00200	0,030 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2º Y PEÓN ESP.	44,60	1,34	
TO01900	0,116 h	OF. 1º FONTANERO	23,17	2,69	
09TCC905100_I	1,010 m	COQUILLA ESPESOR 10x35	2,80	2,83	
IF92992	1,010 m	TUBO POLIPROPILENO DIÁM. 32x2,9 mm	3,14	3,17	
WW00300	0,750 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,45	
WW00400	0,700 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,23	
Suma la partida.....					10,71
Costes indirectos.....					6,04% 0,65
TOTAL PARTIDA.....					11,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

16.02.03 08FFP90510_I	m	CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, M/SUPERFICIAL, DIÁM. 25x2,3 mm AISLA Canalización de polipropileno, superficial, de 25 mm de diámetro exterior y 2,3 mm de espesor, apto uso alimentario, PN 10 y resistente al agua caliente sanitaria, incluso p.p. p.p. de aislamiento anticondensación de polietileno expandido con célula cerrada de 10 mm de espesor, colocación con adhesivo en uniones, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada			
ATC00200	0,030 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2º Y PEÓN ESP.	44,60	1,34	
TO01900	0,116 h	OF. 1º FONTANERO	23,17	2,69	
09TCC904100_I	1,010 m	COQUILLA ESPESOR 10x28	2,53	2,56	
IF92991	1,010 m	TUBO POLIPROPILENO DIÁM. 25x2,3 mm	2,03	2,05	
WW00300	0,850 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,51	
WW00400	0,700 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,23	
Suma la partida.....					9,38
Costes indirectos.....					6,04% 0,57
TOTAL PARTIDA.....					9,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
SUPERVISADO
1 AL-015 4/12
PAG: 261/656



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16.02.04 08FFP90500_I	m	CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, M/SUPERFICIAL, DIÁM. 20x1,9 mm AISLA Canalización de polipropileno, superficial, de 20 mm de diámetro exterior y 1,90 mm de espesor, apto uso alimentario, PN 10 y resistente al agua caliente sanitaria, incluso p.p. p.p. de aislamiento anticondensación de polietileno expandido con célula cerrada de 10 mm de espesor, colocación con adhesivo en uniones, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada			
ATC00200	0,030 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2º Y PEÓN ESP.	44,60	1,34	
TO01900	0,116 h	OF. 1º FONTANERO	23,17	2,69	
09TCC903100_I	1,010 m	COQUILLA ESPESOR 10x22	2,44	2,46	
IF92990	1,010 m	TUBO POLIPROPILENO DIÁM. 20x1,9 mm	1,10	1,11	
WW00300	0,620 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,37	
WW00400	0,700 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,23	

Suma la partida.....	8,20
Costes indirectos.....	6,04%
TOTAL PARTIDA.....	8,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

16.02.05 08FVL00010_I	u	LLAVE PASO DIÁM. 1/2" (10/15 mm) CAL. MEDIA Llave de paso cromada a juego con grifería de calidad media, colocada en canalización de 1/2"(10/15 mm) de diámetro, incluso pequeño material; construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
TO01900	0,152 h	OF. 1º FONTANERO	23,17	3,52	
IF21400	1,000 u	LLAVE PASO CROMADA 1/2" (10/15 mm) CALIDAD MEDIA	9,78	9,78	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida.....				13,63	
Costes indirectos.....			6,04%	0,82	
TOTAL PARTIDA.....				14,45	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

16.02.06 08FVL00005	u	LLAVE PASO DIÁM. 3/4" (15/20 mm) CAL. MEDIA Llave de paso cromada a juego con grifería de calidad media, colocada en canalización de 3/4"(15/20 mm) de diámetro, incluso pequeño material; construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
TO01900	0,152 h	OF. 1º FONTANERO	23,17	3,52	
IF21800	1,000 u	LLAVE PASO CROMADA 3/4" (15/20 mm) CALIDAD MEDIA	15,11	15,11	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida.....				18,96	
Costes indirectos.....			6,04%	1,15	
TOTAL PARTIDA.....				20,11	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

16.02.07 08FVL00006	u	LLAVE PASO DIÁM. 1" (22/25 mm) CAL. MEDIA Llave de paso cromada a juego con grifería de calidad media, colocada en canalización de 1"(22/25 mm) de diámetro, incluso pequeño material; construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
TO01900	0,183 h	OF. 1º FONTANERO	23,17	4,24	
IF22200	1,000 u	LLAVE PASO CROMADA 1" (22/25 mm) CALIDAD MEDIA	15,71	15,71	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida.....				20,28	
Costes indirectos.....			6,04%	1,22	
TOTAL PARTIDA.....				21,50	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
 OFICINA DE SUPERVISIÓN
 SUPERVISADO
 15 octubre 2025
 PAG: 262/656
 1 AL-015 4/12

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16.02.08 08FVL00052	u	LLAVE PASO CON GRIFO DE VACIADO 1 1/4" Llave de paso con grifo de vaciado colocada en canalización de 1 1/4" (28/32mm) de diámetro, incluso pequeño material; construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
TO01900	0,152 h	OF. 1º FONTANERO	23,17	3,52	
IF22500	1,000 u	LLAVE PASO CON GRIFO VACIADO 1 1/4"	45,91	45,91	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida.....					49,76
Costes indirectos.....					6,04% 3,01
TOTAL PARTIDA.....					52,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

16.02.09 08FVL00051	u	LLAVE PASO CON GRIFO DE VACIADO 1" Llave de paso con grifo de vaciado colocada en canalización de 1" (22/25 mm) de diámetro, incluso pequeño material; construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
TO01900	0,152 h	OF. 1º FONTANERO	23,17	3,52	
IF22300	1,000 u	LLAVE PASO CON GRIFO VACIADO 1"	41,67	41,67	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida.....					45,52
Costes indirectos.....					6,04% 2,75
TOTAL PARTIDA.....					48,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

16.02.10 08PIV00143	u	VÁLVULA DE RETENCIÓN, DE 25 mm (1") Válvula de retención, de 25 mm (1") diámetro, de clapeta, para roscar, de fundición de bronce, incluso pequeño material y montaje; instalada según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
TO01900	0,183 h	OF. 1º FONTANERO	23,17	4,24	
IP16400	1,000 u	VÁLVULA RETENCIÓN CLAPETA 25 mm FUND. BRONCE ROSCA	9,22	9,22	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida.....					13,79
Costes indirectos.....					6,04% 0,83
TOTAL PARTIDA.....					14,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

16.02.11 08PIV00150_I	u	VÁLVULA DE RETENCIÓN, DE 32 mm (1 1/4") Válvula de retención, de 32 mm (1 1/4") diámetro, de clapeta, para roscar, de fundición de bronce, incluso pequeño material y montaje; instalada según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
TO01900	0,213 h	OF. 1º FONTANERO	23,17	4,94	
IP16500	1,000 u	VÁLVULA RETENCIÓN CLAPETA 32 mm FUND. BRONCE ROSCA	13,71	13,71	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida.....					18,98
Costes indirectos.....					6,04% 1,15
TOTAL PARTIDA.....					20,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

16.02.12 08FVW00051	u	ANTIARIETE EN CANALIZACIÓN DE 1" (22/25 mm) DIÁM. Antiariete colocado en canalización de 1" (22/25 mm) de diámetro, incluso pequeño material; construido según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
TO01900	0,213 h	OF. 1º FONTANERO	23,17	4,94	
IF00100	1,000 u	ANTIARIETE DIÁM. 1	8,05	8,05	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida.....					13,32
Costes indirectos.....					6,04% 0,80
TOTAL PARTIDA.....					14,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
1 AL-015 4/12
PAG: 263/656
octubre 2025



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBCAPÍTULO 16.03 RED AGUA CALIENTE

16.03.01 E265727	m	CANALIZACION TUBERIA ACERO INOXIDABLE AISI304 22x1.2mm Suministro e instalación de canalización para suministro de agua, realizada con tubería de acero inoxidable con uniones prensadas de 22mm de diámetro y 1.2mm de espesor, de calidad AISI 304 y PN16 según UNE 19.049, con accesorios en el mismo material, con unión por herramienta de prensado, instalada en montaje superficial con abrazaderas o soportación isofónicas y separación según UNE 100.152, incluso accesorios montaje, derivaciones, codos, Tes, dilatadores lineales y otros accesorios, elementos de sujeción y juntas de EPDM o equivalente. Incluido también el aislamiento mediante coquilla de espuma elastomérica flexible autoextinguible, con un coeficiente de conductividad térmica mínimo a 10° C, de 0,040 W/(m.K.) y temperatura de utilización máxima de 105°C. Medida la longitud ejecutada, terminada, probada ante fugas, funcionando y legalizada.			
TO01900	0,137 h	OF. 1º FONTANERO	23,17	3,17	
P77938559M	0,137 h	PEON CLIMATIZACION	22,01	3,02	
FT.ACIN181-22	1,010 m	TUBERIA ACERO INOX 22X1.2mm AISI 304	3,05	3,08	
FT.ACIN181P-	0,100 u	CONJUNTO PIEZAS TUBERIA ACERO INOX AISI304 22	3,54	0,35	
XT00800	1,010 m	COQUILLA ESP. ELAST. POLIET. 0,040 W/m°C 22x10 mm DIÁM. x ESP.	0,80	0,81	
WW00300	2,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,50	
WW00400	2,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,83	
Suma la partida.....					12,76
Costes indirectos.....				6,04%	0,77
TOTAL PARTIDA.....					13,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

16.03.02 E265727	m	CANALIZACION TUBERIA ACERO INOXIDABLE AISI304 18x1mm Suministro e instalación de canalización para suministro de agua, realizada con tubería de acero inoxidable con uniones prensadas de 18mm de diámetro y 1mm de espesor, de calidad AISI 304 y PN16 según UNE 19.049, con accesorios en el mismo material, con unión por herramienta de prensado, instalada en montaje superficial con abrazaderas o soportación isofónicas y separación según UNE 100.152, incluso accesorios montaje, derivaciones, codos, Tes, dilatadores lineales y otros accesorios, elementos de sujeción y juntas de EPDM o equivalente. Incluido también el aislamiento mediante coquilla de espuma elastomérica flexible autoextinguible, con un coeficiente de conductividad térmica mínimo a 10° C, de 0,040 W/(m.K.) y temperatura de utilización máxima de 105°C. Medida la longitud ejecutada, terminada, probada ante fugas, funcionando y legalizada.			
TO01900	0,137 h	OF. 1º FONTANERO	23,17	3,17	
P77938559M	0,137 h	PEON CLIMATIZACION	22,01	3,02	
FT.ACIN181-18	1,010 m	TUBERIA ACERO INOX 18X1mm AISI 304	2,45	2,47	
FT.ACIN181P-	0,100 u	CONJUNTO PIEZAS TUBERIA ACERO INOX AISI304 18	2,78	0,28	
XT00800	1,010 m	COQUILLA ESP. ELAST. POLIET. 0,040 W/m°C 22x10 mm DIÁM. x ESP.	0,80	0,81	
WW00300	2,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,50	
WW00400	2,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,83	
Suma la partida.....					12,08
Costes indirectos.....				6,04%	0,73
TOTAL PARTIDA.....					12,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA. ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
 OFICINA DE SUPERVISIÓN
SUPERVISADO
 15 octubre 2025
 PAG: 264/656
 1 AL-015 4/12

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16.03.03 E265728	m	CANALIZACION TUBERIA ACERO INOXIDABLE AISI304 15x1mm Suministro e instalación de canalización para suministro de agua, realizada con tubería de acero inoxidable con uniones prensadas de 15mm de diámetro y 1mm de espesor, de calidad AISI 304 y PN16 según UNE 19.049, con accesorios en el mismo material, con unión por herramienta de prensado, instalada en montaje horizontal/vertical, en superficial/empotrado, con abrazaderas o soportación isofónicas y separación según UNE 100.152, incluso accesorios montaje, derivaciones, codos, Tes, dilatadores lineales y otros accesorios, elementos de sujeción y juntas de EPDM o equivalente. Incluido también el aislamiento mediante coquilla de espuma elastomérica flexible autoextinguible, con un coeficiente de conductividad térmica mínimo a 10° C, de 0,040 W/(m.K.) y temperatura de utilización máxima de 105°C. Medida la longitud ejecutada, terminada, probada ante fugas, funcionando y legalizada.			
TO01900	0,137 h	OF. 1ª FONTANERO	23,17	3,17	
P77938559M	0,137 h	PEON CLIMATIZACION	22,01	3,02	
FT.ACIN181-15	1,010 m	TUBERIA ACERO INOX 15X1mm AISI 304	2,18	2,20	
FT.ACIN181P--	0,100 u	CONJUNTO PIEZAS TUBERIA ACERO INOX AISI304 15	2,57	0,26	
XT00600	1,000 m	COQUILLA ESP. ELAST. POLIET. 0,040 W/m°C 15x10 mm DIÁM. x ESP.	0,60	0,60	
WW00300	2,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,50	
WW00400	2,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,83	

Suma la partida..... 11,58
Costes indirectos..... 6,04% 0,70
TOTAL PARTIDA..... 12,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

16.03.04 08FVL00010_I	u	LLAVE PASO DIÁM. 1/2" (10/15 mm) CAL. MEDIA Llave de paso cromada a juego con grifería de calidad media, colocada en canalización de 1/2"(10/15 mm) de diámetro, incluso pequeño material; construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
TO01900	0,152 h	OF. 1ª FONTANERO	23,17	3,52	
IF21400	1,000 u	LLAVE PASO CROMADA 1/2" (10/15 mm) CALIDAD MEDIA	9,78	9,78	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	

Suma la partida..... 13,63
Costes indirectos..... 6,04% 0,82
TOTAL PARTIDA..... 14,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

16.03.05 08FVL00005	u	LLAVE PASO DIÁM. 3/4" (15/20 mm) CAL. MEDIA Llave de paso cromada a juego con grifería de calidad media, colocada en canalización de 3/4"(15/20 mm) de diámetro, incluso pequeño material; construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
TO01900	0,152 h	OF. 1ª FONTANERO	23,17	3,52	
IF21800	1,000 u	LLAVE PASO CROMADA 3/4" (15/20 mm) CALIDAD MEDIA	15,11	15,11	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	

Suma la partida..... 18,96
Costes indirectos..... 6,04% 1,15
TOTAL PARTIDA..... 20,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

16.03.06 08FVL00006	u	LLAVE PASO DIÁM. 1" (22/25 mm) CAL. MEDIA Llave de paso cromada a juego con grifería de calidad media, colocada en canalización de 1"(22/25 mm) de diámetro, incluso pequeño material; construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
TO01900	0,183 h	OF. 1ª FONTANERO	23,17	4,24	
IF22200	1,000 u	LLAVE PASO CROMADA 1" (22/25 mm) CALIDAD MEDIA	15,71	15,71	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	

Suma la partida..... 20,28
Costes indirectos..... 6,04% 1,22
TOTAL PARTIDA..... 21,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA. ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
SUPERVISADO
15-04-2015
PAG: 265/656
1 AL-015 4/12

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBCAPÍTULO 16.04 RED DE FLUXORES

16.04.01	m	CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, M/SUPERFICIAL, DIÁM. 32x2,9 mm AISLA			
08FFP90520_I		Canalización de polipropileno, superficial, de 32 mm de diámetro exterior y 2,90 mm de espesor, apto uso alimentario, PN 10 y resistente al agua caliente sanitaria, incluso p.p. p.p. de aislamiento anticondensación de polietileno expandido con célula cerrada de 10 mm de espesor, colocación con adhesivo en uniones, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada			
ATC00200	0,030 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2º Y PEÓN ESP.	44,60	1,34	
TO01900	0,116 h	OF. 1º FONTANERO	23,17	2,69	
09TCC905100_I	1,010 m	COQUILLA ESPESOR 10x35	2,80	2,83	
IF92992	1,010 m	TUBO POLIPROPILENO DIÁM. 32x2,9 mm	3,14	3,17	
WW00300	0,750 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,45	
WW00400	0,700 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,23	
Suma la partida.....					10,71
Costes indirectos.....					6,04%
TOTAL PARTIDA.....					11,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

16.04.02	m	CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, M/SUPERFICIAL, DIÁM. 40x3,7 mm AISLA			
08FFP90530_I		Canalización de polipropileno, superficial, de 40 mm de diámetro exterior y 3,70 mm de espesor, apto uso alimentario, PN 10 y resistente al agua caliente sanitaria, incluso p.p.p. de aislamiento anticondensación de polietileno expandido con célula cerrada de 10 mm de espesor, colocación con adhesivo en uniones, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada			
ATC00200	0,030 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2º Y PEÓN ESP.	44,60	1,34	
TO01900	0,134 h	OF. 1º FONTANERO	23,17	3,10	
WW00300	1,150 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,69	
WW00400	0,700 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,23	
Suma la partida.....					5,36
Costes indirectos.....					6,04%
TOTAL PARTIDA.....					5,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

16.04.03	m	CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, M/SUPERFICIAL, DIÁM. 50x4,6 mm AISLA			
08FFP90540_I		Canalización de polipropileno, superficial, de 50 mm de diámetro exterior y 4,6 mm de espesor, apto uso alimentario, PN 10 y resistente al agua caliente sanitaria, incluso p.p. p.p. de aislamiento anticondensación de polietileno expandido con célula cerrada de 10 mm de espesor, colocación con adhesivo en uniones, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada			
ATC00200	0,045 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2º Y PEÓN ESP.	44,60	2,01	
TO01900	0,171 h	OF. 1º FONTANERO	23,17	3,96	
09TCC908100_I	1,010 m	COQUILLA ESPESOR 10x54	3,10	3,13	
IF92994	1,010 m	TUBO POLIPROPILENO DIÁM. 50x4,6 mm	7,37	7,44	
WW00300	2,600 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,56	
WW00400	0,700 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,23	
Suma la partida.....					33
Costes indirectos.....					6,04%
TOTAL PARTIDA.....					19,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
SUPERVISADO
15 octubre 2025
PAG: 266/656
1 AL-015 4/12



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16.04.04 08FFP90550_I	m	CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, M/SUPERFICIAL, DIÁM. 63x5,8 mm AISLA Canalización de polipropileno, superficial, de 63 mm de diámetro exterior y 5,8 mm de espesor, apto uso alimentario, PN 10 y resistente al agua caliente sanitaria, incluso p.p. p.p. de aislamiento anticondensación de polietileno expandido con célula cerrada de 10 mm de espesor, colocación con adhesivo en uniones, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada			
ATC00200	0,045 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2º Y PEÓN ESP.	44,60	2,01	
TO01900	0,171 h	OF. 1º FONTANERO	23,17	3,96	
09TCC909100_I	1,010 m	COQUILLA ESPESOR 10x60	3,17	3,20	
IF92995	1,010 m	TUBO POLIPROPILENO DIÁM. 63x5,8 mm	11,09	11,20	
WW00300	4,200 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	2,52	
WW00400	0,700 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,23	

Suma la partida.....	23,12
Costes indirectos.....	6,04%
TOTAL PARTIDA.....	24,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

16.04.05 08FFP90560_I	m	CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, M/SUPERFICIAL, DIÁM. 75x6,8 mm AISLA Canalización de polipropileno, superficial, de 75 mm de diámetro exterior y 6,8 mm de espesor, apto uso alimentario, PN 10 y resistente al agua caliente sanitaria, incluso p.p. p.p. de aislamiento anticondensación de polietileno expandido con célula cerrada de 10 mm de espesor, colocación con adhesivo en uniones, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada			
ATC00200	0,050 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2º Y PEÓN ESP.	44,60	2,23	
TO01900	0,183 h	OF. 1º FONTANERO	23,17	4,24	
IF92980	1,010 m	TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 125 mm	3,46	3,49	
IF92996	1,010 m	TUBO POLIPROPILENO DIÁM. 75x6,8 mm	17,44	17,61	
WW00300	6,900 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	4,14	
WW00400	0,700 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,23	

Suma la partida.....	31,94
Costes indirectos.....	6,04%
TOTAL PARTIDA.....	33,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

16.04.06 08FVB00005	u	VÁLVULA DE ESFERA DIÁM. 1 1/2" (36/40 mm) Válvula de esfera colocada en canalización de 1 1/2" (36/40 mm) de diámetro, para soldar, incluso pequeño material, construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
TO01900	0,183 h	OF. 1º FONTANERO	23,17	4,24	
IF30650	1,000 u	VÁLVULA DE ESFERA DIÁM. 1 1/2" (36/40 mm)	31,12	31,12	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	

Suma la partida.....	35,69
Costes indirectos.....	6,04%
TOTAL PARTIDA.....	37,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
15 de septiembre 2025
PAG: 267/656
AL-015 4/12



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16.04.07 08CCV00346	u	SEPARADOR CENTRÍFUGO DE AIRE 50 mm (2") DIÁM. Separador centrífugo de aire para tubería de 50 mm (2") diámetro, con purgador automático con válvula de cierre, incluso pequeño material y montaje. Medida la unidad instalada.			
TO01400	0,365 h	OF. 1º CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	8,46	
IC50200	1,000 u	PURGADOR AUTOMÁTICO AIRE, 10 bares CON VÁLVULA CIERRE	11,77	11,77	
IC60500	1,000 u	SEPARADOR CENTRÍFUGO DE AIRE 50mm (2) DIÁM.	93,82	93,82	
WW00300	3,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,80	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	
Suma la partida.....					116,51
Costes indirectos.....					6,04% 7,04
TOTAL PARTIDA.....					123,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

16.04.08 08FVL00053	u	LLAVE PASO CON GRIFO DE VACIADO 1 1/2" Llave de paso con grifo de vaciado colocada en canalización de 1 1/2" (36/40 mm) de diámetro, incluso pequeño material; construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
TO01900	0,183 h	OF. 1º FONTANERO	23,17	4,24	
IF22400	1,000 u	LLAVE PASO CON GRIFO VACIADO 1 1/2"	52,98	52,98	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida.....					57,55
Costes indirectos.....					6,04% 3,48
TOTAL PARTIDA.....					61,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS

16.04.09 08FVL00060_I	u	LLAVE PASO CON GRIFO DE VACIADO 2 1/2" Llave de paso con grifo de vaciado colocada en canalización de 2 1/2" (63 mm) de diámetro, incluso pequeño material; construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
TO01900	0,183 h	OF. 1º FONTANERO	23,17	4,24	
IF22460_I	1,000 u	LLAVE PASO CON GRIFO VACIADO 2 1/2"	63,20	63,20	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida.....					67,77
Costes indirectos.....					6,04% 4,09
TOTAL PARTIDA.....					71,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

16.04.10 08PIV00148	u	VÁLVULA DE RETENCION, DE 65 mm (2 1/2") Válvula de retención, de 65 mm (2 1/2") diámetro, de clapeta, con bridas, de fundición de hierro con guarnición en bronce para PN-10, incluso contrabridas, tornillos, juntas pequeño material y montaje; instalada según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
TO01900	0,609 h	OF. 1º FONTANERO	23,17	14,11	
IP12800	1,000 u	VÁLV. RETEN. CLAPETA 65 mm HIERRO FUND. GUAR. BRONCE PN10 BRIDA	140,38	140,38	
WW00300	33,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	19,80	
WW00400	4,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	1,32	
Suma la partida.....					175,61
Costes indirectos.....					6,04% 10,61
TOTAL PARTIDA.....					186,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
15 octubre 2025
PAG: 268/656
1 AL-015 4/12



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16.04.11 08PIV00146	u	VÁLVULA DE RETENCION, DE 50 mm (2") Válvula de retención, de 50 mm (2") diámetro, de clapeta, para roscar, de fundición de bronce, incluso pequeño material y montaje; instalada según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
TO01900	0,244 h	OF. 1º FONTANERO	23,17	5,65	
IP16700	1,000 u	VÁLVULA RETENCIÓN CLAPETA 50 mm FUND. BRONCE ROSCA	21,86	21,86	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida.....					27,84
Costes indirectos.....					6,04% 1,68
TOTAL PARTIDA.....					29,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

16.04.12 08PIV00145	u	VÁLVULA DE RETENCION, DE 40 mm (1 1/2") Válvula de retención, de 40 mm (1 1/2") diámetro, de clapeta, para roscar, de fundición de bronce, incluso pequeño material y montaje; instalada según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
TO01900	0,213 h	OF. 1º FONTANERO	23,17	4,94	
IP16600	1,000 u	VÁLVULA RETENCIÓN CLAPETA 40 mm FUND. BRONCE ROSCA	16,37	16,37	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida.....					21,64
Costes indirectos.....					6,04% 1,31
TOTAL PARTIDA.....					22,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

16.04.13 08CCV00307	u	VÁLVULA DE COMPUERTA DE 80 mm (3") DIÁM. Válvula de compuerta de 80 mm (3") diámetro, construida en hierro fundido, con bridas, para una presión de trabajo de hasta 16 kg/cm2 y 120° de temperatura, incluso contrabridas, pequeño material y montaje. Medida la unidad instalada.			
ATC00400	1,500 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	68,30	
IC72000	1,000 u	VÁLVULA COMPUERTA 80 mm (3") DIÁM. 16 kg/cm2, 120° BRIDAS	219,38	219,38	
WW00300	40,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	24,00	
WW00400	10,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	3,30	
Suma la partida.....					314,98
Costes indirectos.....					6,04% 19,02
TOTAL PARTIDA.....					334,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS

16.04.14 08PIV00155_I	u	VÁLVULA DE RETENCION, DE 80 mm (3") Válvula de retención, de 80 mm (3") diámetro, de clapeta, con bridas, de fundición de hierro con garantía en bronce para PN-10, incluso contrabridas, tornillos, juntas pequeño material y montaje; instalada según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
TO01900	0,914 h	OF. 1º FONTANERO	23,17	21,18	
IP12900	1,000 u	VÁLV. RETEN. CLAPETA 80 mm HIERRO FUND. GUAR. BRONCE PN10 BRIDA	156,17	156,17	
WW00300	43,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	25,80	
WW00400	8,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	2,64	
Suma la partida.....					205,79
Costes indirectos.....					6,04% 12,43
TOTAL PARTIDA.....					218,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
15 octubre 2025
PAG: 269/656
1 AL-015 4/12



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBCAPÍTULO 16.05 PUNTOS DE CONSUMO

16.05.01	UD	PTO AGUA FRÍA 1.25L/S			
08FCW00907_I		Punto de agua fría para 1.25 l/s (fluxores) realizado con tubería de PERT/AL/PERT con diametro según esquema, incluso tuberías desde distribución general hasta punto de toma, p.p. calorifugado con coquilla aislante de 10 mm de espesor, piezas especiales, tapones finales y ayudas necesarias. Medida la unidad instalada, probada.			
ATC00100	0,100 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	4,52	
TO01900	0,183 h	OF. 1º FONTANERO	23,17	4,24	
09TCC906100_I	3,500 m	COQUILLA ESPESOR 10x42	2,80	9,80	
IF92993	3,500 m	TUBO POLIPROPILENO DIÁM. 40x3,7 mm	5,03	17,61	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,20	
WW00400	5,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	1,65	
Suma la partida.....					39,02
Costes indirectos.....					6,04% 2,36
TOTAL PARTIDA.....					41,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

16.05.02	UD	PTO AGUA FRÍA Y CALIENTE 0,2L/S			
08FCW00901_I		Punto de agua fría y caliente para 0,2l/s (ducha) realizado con tubería de PERT/AL/PERT con diametro según esquema, incluso tuberías desde distribución general hasta punto de toma, p.p. calorifugado con coquilla aislante de 10 mm de espesor, piezas especiales, tapones finales y ayudas necesarias. Medida la unidad instalada, probada.			
ATC00100	0,100 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	4,52	
TO01900	0,183 h	OF. 1º FONTANERO	23,17	4,24	
IF93102	6,000 m	TUBO MULTICAPA PERT/AL/PERT DIÁM. 18 mm	1,84	11,04	
09TCC902100_I	6,000 m	COQUILLA ESPESOR 10x18	2,38	14,28	
WW00300	3,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	2,10	
WW00400	10,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	3,30	
Suma la partida.....					39,08
Costes indirectos.....					6,04% 2,38
TOTAL PARTIDA.....					41,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

16.05.03	UD	PTO AGUA FRÍA Y CALIENTE 0,1L/S			
08FCW00902_I		Punto de agua fría y caliente para 0,1l/s (lavabo y bide) realizado con tubería de PERT/AL/PERT con diametro según esquema, incluso tuberías desde distribución general hasta punto de toma, p.p. calorifugado con coquilla aislante de 10 mm de espesor, piezas especiales, tapones finales y ayudas necesarias. Medida la unidad instalada, probada.			
ATC00100	0,100 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	4,52	
TO01900	0,183 h	OF. 1º FONTANERO	23,17	4,24	
IF93101	8,000 m	TUBO MULTICAPA PERT/AL/PERT DIÁM. 16 mm	1,57	12,56	
09TCC901100_I	8,000 m	COQUILLA ESPESOR 10x16	2,32	18,56	
WW00300	3,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	2,10	
WW00400	10,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	3,30	
Suma la partida.....					45,28
Costes indirectos.....					6,04% 2,73
TOTAL PARTIDA.....					48,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA. ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN

SUPERVISADO



15 de octubre 2025

1 AL-015 4/12

PAG: 270/656

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16.05.04 08FCW00903_I	UD	PTO AGUA FRÍA 0,3L/S Punto de agua fría para 0,3l/s (baño, otros usos) realizado con tubería de PERT/AL/PERT con diametro según esquema, incluso tuberías desde distribución general hasta punto de toma, p.p. calorifugado con coquilla aislante de 10 mm de espesor, piezas especiales, tapones finales y ayudas necesarias. Medida la unidad instalada, probada.			
ATC00100	0,100 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	4,52	
TO01900	0,183 h	OF. 1º FONTANERO	23,17	4,24	
IF93102	4,000 m	TUBO MULTICAPA PERT/AL/PERT DIÁM. 18 mm	1,84	7,36	
09TCC902100_I	4,000 m	COQUILLA ESPESOR 10x18	2,38	9,52	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,20	
WW00400	5,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	1,65	
Suma la partida.....					28,49
Costes indirectos.....					6,04% 1,72
TOTAL PARTIDA.....					30,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

16.05.05 08FCW00904_I	UD	PTO AGUA FRÍA 0,2L/S Punto de agua fría para 0,2l/s (fregadero, ducha, vertedero, otros usos) realizado con tubería de PERT/AL/PERT con diametro según esquema, incluso tuberías desde distribución general hasta punto de toma, p.p. calorifugado con coquilla aislante de 10 mm de espesor, piezas especiales, tapones finales y ayudas necesarias. Medida la unidad instalada, probada.			
ATC00100	0,100 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	4,52	
TO01900	0,183 h	OF. 1º FONTANERO	23,17	4,24	
IF93102	4,000 m	TUBO MULTICAPA PERT/AL/PERT DIÁM. 18 mm	1,84	7,36	
09TCC902100_I	4,000 m	COQUILLA ESPESOR 10x18	2,38	9,52	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,20	
WW00400	5,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	1,65	
Suma la partida.....					28,49
Costes indirectos.....					6,04% 1,72
TOTAL PARTIDA.....					30,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

16.05.06 08FCW00905_I	UD	PTO AGUA FRÍA 0,1L/S Punto de agua fría para 0,1l/s (inodoro, lavabo, bide, otros usos) realizado con tubería de PERT/AL/PERT con diametro según esquema, incluso tuberías desde distribución general hasta punto de toma, p.p. calorifugado con coquilla aislante de 10 mm de espesor, piezas especiales, tapones finales y ayudas necesarias. Medida la unidad instalada, probada.			
ATC00100	0,100 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	4,52	
TO01900	0,183 h	OF. 1º FONTANERO	23,17	4,24	
IF93101	4,000 m	TUBO MULTICAPA PERT/AL/PERT DIÁM. 16 mm	1,57	6,28	
09TCC901100_I	4,000 m	COQUILLA ESPESOR 10x16	2,32	9,28	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,20	
WW00400	5,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	1,65	
Suma la partida.....					27,17
Costes indirectos.....					6,04% 1,64
TOTAL PARTIDA.....					28,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA. ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN

SUPERVISADO

15 octubre 2015

PAG: 271/656

1 AL-015 4/12



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBCAPÍTULO 16.06 EQUIPOS

16.06.01 08MBE00239	u	GRUPO PRESIÓN 2*7.200 l/h 40 m.c.a. 2 BOMBAS ASP. DIRECTA Grupo de presión para 2*7200 l/h de caudal y 40 m.c.a. de presión total, colocado aspiración directa de red, formado por dos electrobombas y un tanque de presión de 2000 l, de chapa de acero galv., homologado por el mi. y timbrado a 10 kg/cm2, instalado con canaliz. acero galv. de 50 mm(2") de diám. inter. válvula de retención y válvulas de compuerta, instrumentos de control de la presión y del caudal, y eléctricos en cuadro mando, interruptor general y fusibles, incluso piezas especiales, manguitos antivibración, conexiones fontanería y eléctricas, pequeño material y ayudas de albañilería, instalado según CTE. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	2,200 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	99,40	
TO01900	8,526 h	OF. 1º FONTANERO	23,17	197,55	
IF27500	3,000 m	TUBO ACERO GALVANIZADO DIÁM. 2 1/4"	19,34	58,02	
IF30000	5,000 u	VÁLVULA COMPUERTA DIÁM. 2" (50/60 mm)	27,49	137,45	
IF31400	2,000 u	VÁLVULA RETENCIÓN DIÁM. 2" (50/60 mm)	17,76	35,52	
IM03800	1,000 u	GRUPO PRES. 2*7.200 l/h 40 m.c.a. 2 BOMBAS,TANQUE 2000 l ASP. RE	2.679,60	2.679,60	
WW00300	50,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	30,00	
WW00400	30,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	9,90	

Suma la partida.....	3.247,44
Costes indirectos.....	6,04% 196,15
TOTAL PARTIDA.....	3.443,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

16.06.02 08CCA00025_II	u	VASO DE EXPANSIÓN CERRADO 200 l Vaso de expansión cerrado, para instalaciones de agua caliente, de 200 l de capacidad, construido en chapa de acero electrosoldada, incluso pequeño material, montaje y ayudas de albañilería, homologado por el M.I. Medida la unidad instalada.			
ATC00200	0,400 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2º Y PEÓN ESP.	44,60	17,84	
ATC00400	1,000 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	45,53	
IC76900	1,000 u	VASO EXPANSIÓN CERRADO 200 l CHAPA ACERO ELECTROSOLDADA	402,84	402,84	
WW00300	20,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	12,00	
WW00400	6,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	1,98	

Suma la partida.....	480,19
Costes indirectos.....	6,04% 29,00
TOTAL PARTIDA.....	509,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

16.06.03 08FVB00005	u	VÁLVULA DE ESFERA DIÁM. 1 1/2" (36/40 mm) Válvula de esfera colocada en canalización de 1 1/2" (36/40 mm) de diámetro, para soldar, incluso pequeño material, construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
TO01900	0,183 h	OF. 1º FONTANERO	23,17	4,24	
IF30650	1,000 u	VÁLVULA DE ESFERA DIÁM. 1 1/2" (36/40 mm)	31,12	31,12	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	

Suma la partida.....	35,69
Costes indirectos.....	6,04% 2,16
TOTAL PARTIDA.....	37,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
 OFICINA DE SUPERVISIÓN
SUPERVISADO
 15 octubre 2025
 PAG: 272/656
 1 AL-015 4/12



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16.06.04 08FVV00003	u	VÁLVULA REDUCTORA PRESIÓN A 48 m.c.a. 1 1/2" (36/40 mm) Válvula reductora de presión a 48 m.c.a., colocada en canalización de 1 1/2" (36/40 mm) de diámetro, incluso pequeño material; construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
TO01900	0,213 h	OF. 1º FONTANERO	23,17	4,94	
IF31000	1,000 u	VÁLVULA REDUCTORA PRESIÓN DIÁM. 1 1/2" (36/40 mm)	298,24	298,24	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida.....					303,51
Costes indirectos.....					6,04% 18,33
TOTAL PARTIDA.....					321,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

16.06.05 08MBE00241_I	UD	BOMBA RECIRCULACIÓN ACS PARA UN CAUDAL DE 250 L/H Y UNA PRESIÓN Bomba de circulación en línea de rotor seco para circuitos de ACS a más de +60°C, de construcción simple, monofásica con motor de potencia 0,100 kW, con velocidad de motor inferior a 1450 RPM. Para un caudal de 250 l/h y una presión diferencial de 6 mca, con conexión roscada G1", y longitud de montaje 220 mm. Construcción PN10 con cuerpo de bomba y rodete en bronce, y eje en acero inoxidable AISI 329. Indicada especialmente para el tratamiento contra la Legionelosis al permitir trabajar a temperaturas de agua desde -15°C hasta 120°C, así como aguas con dureza superior a 14°fH. Protección IP54 y aislamiento del motor clase F, incluso P.P. de conexionado, puente de comprobación de presiones, llaves, filtro. Medida la unidad terminada y probada.			
IM03806_I	1,000 UD	BOMBA RECIRCULACIÓN ACS PARA UN CAUDAL DE 250 L/H Y UNA PRESIÓN	150,00	150,00	
WW00300	5,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	3,00	
WW00400	5,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	1,65	
TO01900	1,000 h	OF. 1º FONTANERO	23,17	23,17	
Suma la partida.....					177,82
Costes indirectos.....					6,04% 10,74
TOTAL PARTIDA.....					188,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

16.06.06 E12FSAE060	UD	TERMO ELÉCTRICO DE 200 LITROS Ud de transporte, suministro, montaje e instalación de termo eléctrico de 200 l., incluso lámpara de control, termómetro, termostato exterior regulable de 35° a 60°, válvula de seguridad instalado con llaves de corte y latiguillos, incluso conexiones hidráulicas y eléctricas, puente de comprobación de presiones, llaves, filtro, soportación. Medida la unidad completamente terminada, probada, funcionando y legalizada.			
P20AE060	1,000 UD	Acumulador eléctrico de 200 litros	612,94	612,94	
P20TV020	2,000 UD	Válvula de esfera 1/2"	3,33	6,66	
P20AE140	2,000 UD	Latiguillo flexible 20 cm. 1/2"	1,81	3,62	
TO01900	2,000 h	OF. 1º FONTANERO	23,17	46,34	
WW00300	5,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	3,00	
WW00400	5,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	1,65	
Suma la partida.....					674,21
Costes indirectos.....					6,04% 40,72
TOTAL PARTIDA.....					714,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CATORCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA. ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
 OFICINA DE SUPERVISIÓN
 SUPERVISADO
 15 octubre 2015
 PAG: 273/656
 1 AL-015 4/12



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBCAPÍTULO 16.07 APARATOS SANITARIOS

16.07.01	u	INODORO ACERO INOXIDABLE				
08FSI-0054		Suministro y colocación de inodoro a suelo en acero inoxidable pulido satinado Aisi 304 bacteriostático, de 1.5 mm. de espesor, de dimensiones 360 x 400 x 580 mm., de la casa Delabie modelo S21P o equivalente. Taza embutida, sin soldaduras, de bordes redondeados, para facilitar el mantenimiento y garantizar una mayor higiene. 2 tapas de registros laterales con tornillos TORX antirrobo. Desagüe horizontal. Descarga mediante fluxómetro, considerado en este precio. Incluso suministro y colocación de asiento con tapa de la misma casa, diseño Slim o equivalente, de dimensiones 450x360 mm., colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada y funcionando.				
TO01900	1,200	h	OF. 1º FONTANERO	23,17	27,80	
ATC00100	0,085	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	3,84	
IF10500	1,000	u	FLUXOR 1"PARA INOD. CON TUBO DESC. CURVO	213,07	213,07	
IF-15900	1,020	u	INODORO FLUXÓMETRO ACERO INOXIDABLE	380,00	387,60	
IF-1500	1,000	u	ASIENTO Y TAPA	72,00	72,00	
IF17200	1,000	u	JUEGO TORNILLOS FIJACIÓN	3,25	3,25	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
WW00300	1,500	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,90	
Suma la partida.....						708,79
Costes indirectos.....					6,04%	42,81
TOTAL PARTIDA.....						751,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

16.07.02	u	INODORO DE FLUXÓMETRO, PORCELANA VITRIFICADA BLANCO				
08FSI-0053		Inodoro adosado a pared, de fluxometro (considerado en este precio), de porcelana vitrificada, de color blanco, Roca serie Inspira Round o equivalente, formado por, taza con salida dual con tecnología Rimless para tanque alto, tanque empotrable o fluxor, manguito tubo y válvula de descarga, tornillos de fijación, asiento y tapa de Supralit o equivalente, con caída amortiguada, construido según CTE DB HS-5, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Con pulsador empotrado en el paramento, colocación enrasada con el alicatado y embellecedor cuadrado en acero inoxidable mate. Medida la unidad instalada.				
TO01900	1,200	h	OF. 1º FONTANERO	23,17	27,80	
ATC00100	0,085	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	3,84	
IF10500	1,000	u	FLUXOR 1"PARA INOD. CON TUBO DESC. CURVO	213,07	213,07	
IF-1590	1,020	u	INODORO FLUXÓMETRO C. BLANCO	240,34	245,15	
IF-1505	1,000	u	ASIENTO Y TAPA C. BLANCO	20,83	20,83	
IF17200	1,000	u	JUEGO TORNILLOS FIJACIÓN	3,25	3,25	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
WW00300	1,500	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,90	
Suma la partida.....						515,77
Costes indirectos.....					6,04%	31,12
TOTAL PARTIDA.....						546,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
15 octubre 2025
PAG: 274/656
SUPERVISADO
1 AL-015 4/12

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16.07.03 08FSI-0005	u		INODORO C/FLUXOR EMPOTRADA ACCESIBLE Inodoro de porcelana suspendido con bastidor empotrable para inodoro suspendido con fluxor de doble descarga, accesible para personas con discapacidad, de la casa Roca Access o equivalente, color blanco, formado por taza suspendida Rimless o equivalente, de dimensiones 700x370 mm., y tapa y asiento con caída amortiguada, con fluxor, juego de mecanismos, tornillos de fijación, asiento, tapa y llave de regulación, construido según CTE e instrucciones del fabricante; incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada y funcionando.			
TO01900	1,652	h	OF. 1º FONTANERO	23,17	38,28	
P18IE060	1,000	u	INOD.P/DISCAPACITADOS	225,83	225,83	
P18IE070	1,000	u	ASIENTO ERGONÓMICO C/TAPA	63,31	63,31	
P18GX015	1,000	u	FLUXOR 3/4" C/MANETA Y LLAVE	131,64	131,64	
P18GX160	1,000	u	TUBO CURVO INODORO D=28X62	11,28	11,28	
P18GX200	1,000	u	RACOR UNIÓN TAZA	11,40	11,40	
P18GX210	1,000	u	BRIDA FIJACIÓN	2,38	2,38	
Suma la partida.....						484,12
Costes indirectos.....						6,04%
TOTAL PARTIDA.....						513,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TRECE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

16.07.04 08FSW-0065	u		URINARIO MURAL C/G.TEMPORIZADOR BLANCO Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, de la casa Roca modelo Hall o equivalente, sin tapa y con entrada de agua posterior, de medidas 300x280x490 mm., colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y dotado de tapón de limpieza y manguito, instalado con fluxor pulsador, incluso enlace de 1/2" y llave de escuadra de 1/2" cromada, funcionando. Medida la unidad completamente instalada y probada.			
ATC00100	0,100	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	4,52	
TO01900	0,400	h	OF. 1º FONTANERO	23,17	9,27	
IF-2950	1,020	u	URINARIO MURAL C/FIJACIONES	212,00	216,24	
P18GX070	1,000	u	Fluxor 1/2" urinario crom.	70,00	70,00	
P18GW100	1,000	u	Enlace para urinario de 1/2"	5,34	5,34	
WW00400	2,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	
Suma la partida.....						306,03
Costes indirectos.....						6,04%
TOTAL PARTIDA.....						324,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

16.07.05 08FSL-0199	u		LAVABO BAJO ENCIMERA PORC. VITRIF. BLANCO Lavabo de porcelana de bajo encimera, de color blanco, Roca Foro o equivalente, de 350x165 mm., rebosadero integral, construido según CTE DB HS-5, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayuda de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,085	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	3,84	
TO01900	0,600	h	OF. 1º FONTANERO	23,17	13,90	
IF-1783	1,000	u	LAVABO ENCIMERA PORC.	105,00	105,00	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
WW00300	1,200	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,72	
Suma la partida.....						123,79
Costes indirectos.....						6,04%
TOTAL PARTIDA.....						131,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
SUPERVISADO
1 AL-015 4/12
15 octubre 2025
PAG: 275/656



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16.07.06 08FSL-1005	u	LAVABO MURAL ACERO INOXIDABLE Suministro y colocación de lavamanos mural, en acero inoxidable pulido satinado Aisi 304 bacterio- tático, de 1.2 mm. de espesor, de dimensiones 390 x 360 mm., de la casa Delabie modelo Facil o equivalente, acabado en satinado. Cuerpo de una sola pieza, de cantos redondeados y sin aristas evi- tando el riesgo de autolesión. Medida la unidad instalada.			
TO01900	0,600 h	OF. 1º FONTANERO	23,17	13,90	
TO00100	0,080 h	OF. 1º ALBAÑILERÍA	23,17	1,85	
IF-7701	1,000 u	LAVABO ACERO INOXIDABLE	195,00	195,00	
WW00300	1,200 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,72	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida.....					211,80
Costes indirectos.....					6,04% 12,79
TOTAL PARTIDA.....					224,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

16.07.07 08FSL-0191	u	LAVABO PARA ENCIMERA ACERO INOXIDABLE Lavabo para encimera, de acero inoxidable, de 0.60x0.50 m., con rebosadero integrado; construido se- gún CTE/DB-HS-5, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayuda de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,085 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	3,84	
TO01900	0,600 h	OF. 1º FONTANERO	23,17	13,90	
IF-1780	1,020 u	LAVABO ENCIMERA ACERO INOXIDABLE	93,00	94,86	
WW00300	1,200 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,72	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida.....					113,65
Costes indirectos.....					6,04% 6,86
TOTAL PARTIDA.....					120,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

16.07.08 08FSL-0103	u	LAVAMANOS SUSPENDIDO PERS CON DISC SOPORTE FIJO Lavamanos suspendido accesible para personas con discapacidad de porcelana vitrificada, color blan- co, Roca Access o equivalente, formada por lavamanos de 64x55 cm, soportes fijos con tope de goma, rebosadero integral y orificios insinuados para grifería. construido según CTE, e instrucciones del fabri- cante, incluso colocación. sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad ejecutada, terminada, probada, funcionando y legalizada.			
ATC00100	0,083 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	3,75	
TO01900	0,583 h	OF. 1º FONTANERO	23,17	13,51	
IF17352	1,000 u	JUEGO, SOPORTES, ACERO LAM. FRIO FIJO	62,63	62,63	
IF-2105	1,000 u	LAVAMANOS DISCAP. PORCELANA, BLANCO, 0,40 m	65,00	65,00	
WW00300	1,200 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,72	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida.....					145,94
Costes indirectos.....					6,04% 8,81
TOTAL PARTIDA.....					154,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA. ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
15 octubre 2020
PAG: 276/656
SUPERVISADO
1 AL-015 4/12

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16.07.09 08FSW-0001	u	PILETA VERTEDERO PORC. VITRIF. BLANCO Pileta vertedero de porcelana vitrificada, en color blanco, Roca Garda o equivalente, formada por pileta de 0.42x0.50 m., tornillos de fijación de acero inoxidable, reja de acero inoxidable con almohadilla; construida según CTE DB HS-5, e instrucciones del fabricante; incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
TO01900	0,450 h	OF. 1º FONTANERO	23,17	10,43	
ATC00100	0,065 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	2,94	
IF-2470	1,000 u	REJA INOXIDABLE Y ALMOHADILLA	53,85	53,85	
IF17200	1,000 u	JUEGO TORNILLOS FIJACIÓN	3,25	3,25	
IF23900	1,020 u	PILETA VERTEDERO PORC. C. BLANCO DE 0,50 m CAL. MEDIA	103,24	105,30	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
WW00300	1,200 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,72	
Suma la partida.....					176,82
Costes indirectos.....					6,04% 10,68
TOTAL PARTIDA.....					187,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

16.07.10 08FSD-9032	u	DUCHA EJECUTADA IN SITU LAMINA PVC C/SIFON Plato de ducha ejecutado "in Situ" con tela impermeabilizante de PVC con sifon incorporado, Tipo Bosini o equivalente; incluso formación de pendientes, colocación de tela, solapes con paramentos, conexiones y capa de mortero M- 5 en protección de tela (Acabado medido en revestimientos). Medida la unidad ejecutada.			
ATC00100	1,000 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	45,18	
TO01900	0,250 h	OF. 1º FONTANERO	23,17	5,79	
IF-9047	1,000 u	TELA PVC FORM PLATO DUCHA C/SIFON INCORPORADO	30,00	30,00	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
WW00300	8,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	4,80	
Suma la partida.....					86,10
Costes indirectos.....					6,04% 5,20
TOTAL PARTIDA.....					91,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

16.07.11 08FGD-00001	u	EQUIPO GRIFERÍA DUCHA PRIMERA CALIDAD Equipo de grifería para ducha con repisa y altura fija, compuesto por barra, teléfono y flexible (Modelo Deck de Roca o equivalente) con acabado cromado de primera calidad, con crucetas cromadas, uniones, soporte de horquilla, maneral-telefono con flexible de 1,75 m y válvula de desagüe con rejilla; construido según CTE DB HS-4 e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
TO01900	0,400 h	OF. 1º FONTANERO	23,17	9,27	
IF26800	1,000 u	TRANSFUSOR Y MEZCLADOR DUCHA DE 1º C.	73,36	73,36	
IF-2685	1,000 u	KIT BARRA DUCHA CON FIJACIONES INOX	32,00	32,00	
IF08100	1,000 u	DESAGUE DUCHA CON REJILLA	4,53	4,53	
IF08500	1,000 u	DUCHA TELEFONO FLEX. CROMADO 1º CAL.1,50 m	38,04	38,04	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
Suma la partida.....					155,13
Costes indirectos.....					6,04% 9,55
TOTAL PARTIDA.....					167,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
SUPERVISADO
1 AL-015 4/12
PAG: 277/656



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16.07.12 08FGL-0009	u	EQUIPO GRIFERÍA LAVABO ELECTRÓNICA PRIMERA CALIDAD Equipo de grifería electrónica Soltronic de Ramón Soler o equivalente, para lavabo, cromado, de primera calidad, con desagüe automático y llaves de regulación; instalado según CTE DB HS-4 e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
TO01900	0,500 h	OF. 1º FONTANERO	23,17	11,59	
IF10102	1,000 u	EQUIPO GRIFERIA MONOMANDO LAVABO 1º CAL.	48,28	48,28	
IF16700	1,000 u	JUEGO DE RAMALILLOS	4,11	4,11	
IF22600	2,000 u	LLAVE PASO ESCUADRA DIÁM. 1/2"	4,59	9,18	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida.....					74,09
Costes indirectos.....					6,04%
TOTAL PARTIDA.....					78,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

16.07.13 08FGL-0108	u	EQUIPO GRIFERÍA LAVABO MONOMANDO GERONTOLÓGICA Equipo de grifería para lavabo, Civic de Ramón Soler o equivalente, para lavabo, cromado, de primera calidad, con grifo mezclador monomando gerontológico, con aireador y enlaces de alimentación flexibles, cromado, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando, s/CTE-DB-SUA. Medida la unidad ejecutada, terminada, probada, funcionando y legalizada.			
TO01900	0,500 h	OF. 1º FONTANERO	23,17	11,59	
IF-9552	1,000 u	EQUIPO GRIFERIA MONOMANDO GERONTOLÓGICO	108,00	108,00	
IF16700	1,000 u	JUEGO DE RAMALILLOS	4,11	4,11	
IF22600	2,000 u	LLAVE PASO ESCUADRA DIÁM. 1/2"	4,59	9,18	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida.....					133,81
Costes indirectos.....					6,04%
TOTAL PARTIDA.....					141,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

16.07.14 08FGW-0003	u	EQUIPO GRIFERÍA PILETA-LAVADERO MONOBLOC PRIMERA CALIDAD Equipo de grifería monobloc para piletta lavadero de latón cromado de primera calidad, Brava de Roca o equivalente, con crucetas cromadas y válvula de desagüe con enlace y tapon; construido según CTE DB HS-4 e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
TO01900	0,350 h	OF. 1º FONTANERO	23,17	8,11	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
IF30600	1,000 u	VÁLVULA DESAGUE LAVADERO C/TAPON	5,49	5,49	
IF16700	1,000 u	JUEGO DE RAMALILLOS	4,11	4,11	
IF10000	1,000 u	EQUIPO GRIFERIA MONOBLOC PILETA DE 1º C.	49,98	49,98	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida.....					68,62
Costes indirectos.....					6,04%
TOTAL PARTIDA.....					72,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
 OFICINA DE SUPERVISIÓN
 SUPERVISADO
 15 octubre 2015
 PAG: 278/656
 AL-015 4/12



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBCAPÍTULO 16.08 RIEGO EXTERIOR

16.08.01	m	LINEA ELECTRICA RIEGO 3x2,5MM2+TT/0'6/1KV			
E14.07.00		Suministro e instalación de línea de distribución ejecutada con cable de cobre de 3x2.5+TTx2.5 mm2., con aislamiento de 0,6/1 kV, RZ1-K(AS), no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, instalado bajo canalización existente, incluso p.p. de conexionado de conductores, material de señalización y p.m.. Medida la longitud ejecutada, terminada, probada, funcionando y legalizada.			
TEC9961	0,150 u	PEQUEÑO MATERIAL ELECTRICIDAD	0,60	0,09	
TO02000	0,083 h	OF. 1º INSTALADOR	23,17	1,92	
IE02000	5,050 m	CABLE COBRE 1X2,5 MM2/750 V	0,94	4,75	
Suma la partida.....					6,76
Costes indirectos.....					6,04%
TOTAL PARTIDA.....					7,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

16.08.02	m	CANALIZACION DOBLE CAPA 75 MM, POLIETILENO			
E14.07.01		Suministro e instalación de canalización doble capa, para conducción de instalaciones, de 75 mm de diámetro exterior, construido en polietileno según UNE-EN 61386, instalada en forma subterránea o empotrada, incluso elementos de instalación, ayudas de albañilería y medios auxiliares. Medida la longitud ejecutada, terminada, probada, funcionando y legalizada.			
IF92979	1,010 m	TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 75 mm	1,58	1,60	
TEC9961	0,200 u	PEQUEÑO MATERIAL ELECTRICIDAD	0,60	0,12	
TO01800	0,034 h	OF. 1º ELECTRICISTA	23,17	0,79	
TP00100	0,034 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	0,75	
Suma la partida.....					3,26
Costes indirectos.....					6,04%
TOTAL PARTIDA.....					3,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

16.08.03	u	ARQUETA ELEMENTOS RIEGO RECTANGULAR 260X390 MM			
E14.07.03		Suministro e instalación de arqueta para elementos de riego, fabricada en polipropileno, de forma de rectangular de 266x394 mm y 312 mm de altura, con tapadera en color verde y sin fondo, incluso elementos de instalación y válvula de corte y derivación. Medida la unidad ejecutada, terminada, probada, funcionando y legalizada.			
PM.FONT.001	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL FONTANERIA 001	0,89	1,78	
FT.ARREC2641	1,000 u	ARQUETA POLIPROPIELENO 260 X 390 MM TAPA VERDE S/BASE	12,60	12,60	
TO01900	0,300 h	OF. 1º FONTANERO	23,17	6,95	
TP00100	0,300 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	6,60	
FT.V.E034	1,000 u	VALVULA ESFERA PASO TOTAL, PN40, 3/4"	4,09	4,09	
Suma la partida.....					32,92
Costes indirectos.....					6,04%
TOTAL PARTIDA.....					33,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

16.08.04	m	TUB.PEBD ENTERR C/GOT.INTEGR c/30cm D=16			
E14.07.06		Riego subterráneo por goteo para praderas y macizos a una profundidad aproximada de unos 15 cm., realizado con tubería de polietileno de baja densidad con goteo integrado autolimpiante y autocompensante cada 30 cm. de 16 mm. de diámetro, i/apertura de zanjas, colocación de tuberías y tapado de las mismas, así como conexión a la tubería general de alimentación del sector de riego, piezas pequeñas de unión, sin incluir tubería general de alimentación, ni los automatismos y controles.Medida la longitud ejecutada, terminada, probada, funcionando y legalizada.			
TO01400	0,013 h	OF. 1º CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	0,30	
TP00200	0,096 h	PEÓN ORDINARIO	22,01	2,11	
P26TPI030	1,000 m	TUB.PEBD C/GOTEO INTEGR. C/35CM. D=16MM.	1,19	1,19	
Suma la partida.....					3,60
Costes indirectos.....					6,04%
TOTAL PARTIDA.....					3,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
15 octubre 2025
PAG: 279/656
SUPERVISADO
1 AL-015 4/12

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa, Almería

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16.08.08 E14.07.14	u	TOMA DE RIEGO EN ARQUETA POLIPROPILENO 3/4"			
		Suministro e instalación de toma de riego, prevista de grifo curvo de 3/4" conexión por récord barcelona, con arqueta de protección de polipropileno, incluso accesorios de conexión e instalación. Medida la unidad ejecutada, terminada, probada, funcionando y legalizada.			
FT.ARCIR0231	1,000 u	ARQUETA POLIPROPILENO 231 MM .DIAM. TAPA VERDE S/BASE	4,37	4,37	
FT.GRRIG80974	1,000 u	GRIFO RIEGO ARQUETA LATON 3/4" CONEXIÓN RACOR VERICAL	9,47	9,47	
PM.FONT.001	5,000 u	PEQUEÑO MATERIAL FONTANERIA 001	0,89	4,45	
TO01900	0,341 h	OF. 1º FONTANERO	23,17	7,90	
TP00100	0,341 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	7,51	
Suma la partida.....					33,70
Costes indirectos.....					6,04% 2,04
TOTAL PARTIDA.....					35,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

16.08.09 E14.07.16	m	APERTURA Y CIERRE DE ZANJA ENTERRADO TUBERIA DE RIEGO			
		Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia dura, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 1,5 m y cuchara de 40 cm ancho, incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Medido el volumen en perfil natural.			
TP00100	0,248 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	5,46	
ME00400	0,150 h	RETROEXCAVADORA	52,09	7,81	
MK00100	0,025 h	CAMIÓN BASCULANTE	38,12	0,95	
MR00300	0,371 h	RODILLO VIBRANTE MANUAL	5,75	2,13	
MK00200	0,013 h	CAMIÓN CISTERNA	45,12	0,59	
AA00300	0,150 m3	ARENA GRUESA	13,90	2,09	
Suma la partida.....					19,03
Costes indirectos.....					6,04% 1,15
TOTAL PARTIDA.....					20,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

16.08.10 E14.07.168	u	ELECTROVÁLVULA RIEGO			
		Electroválvula para riego por goteo, cuerpo de plástico, conexiones roscadas, de 1/4" de diámetro, alimentación del solenoide a 24 Vca, presión máxima de 8 bar, con arqueta de plástico provista de tapa,, incluso accesorios de conexión e instalación. Medida la unidad ejecutada, terminada, probada, funcionando y legalizada.			
TO01900	0,600 h	OF. 1º FONTANERO	23,17	13,90	
TP00100	0,600 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	13,21	
TO01800	0,300 h	OF. 1º ELECTRICISTA	23,17	6,95	
mt48ele040a	6,000 u	ELECTROVÁLVULA 1/4" PARA RIEGO POR GOTEO	24,15	144,90	
Suma la partida.....					178,96
Costes indirectos.....					6,04% 10,81
TOTAL PARTIDA.....					189,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
 OFICINA DE SUPERVISIÓN
 SUPERVISADO
 15 octubre 2025
 PAG: 281/656
 1 AL-015 4/12



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

CAPÍTULO 17 INSTALACIÓN PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

SUBCAPÍTULO 17.01 ACOMETIDA

17.01.01	u	ACOMETIDA DE AGUA DE 40 A 50 mm			
08FAA90002		Acometida de aguas realizada en tubo de polietileno de media o alta densidad, de 40 a 50 mm de diámetro exterior, desde el punto de toma hasta la llave de registro, incluso p.p. de piezas especiales, obras complementarias y ayuda de albañilería; construido según CTE y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad ejecutada			
IF91650	1,000 u	ACOMETIDA AGUA DE 40 A 50 mm S/NORMAS	855,40	855,40	
Suma la partida.....					855,40
Costes indirectos.....				6,04%	51,67
TOTAL PARTIDA.....					907,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

17.01.02	u	CONTADOR GENERAL DE AGUA, DE 40 mm			
08FAC00101		Contador general de agua, de 40 mm de calibre, instalado en cámara de 2,1x0,7x0,7 m, incluso llaves de compuerta grifo de comprobación, manguitos, pasamuros y p.p. de pequeño material, conexiones y ayudas de albañilería; construido según CTE y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,800 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	36,14	
TO01900	2,610 h	OF. 1º FONTANERO	23,17	60,47	
IF07000	1,000 u	CONTADOR GENERAL 40 mm	511,64	511,64	
IF12300	1,000 u	GRIFO COMPROBACIÓN MIRILLA DIÁM. 1 1/2"	148,09	148,09	
IF24300	1,000 u	PUERTA HORNACINA CONTADOR 2,10x0,70 m	67,00	67,00	
IF29900	2,000 u	VÁLVULA COMPUERTA DIÁM. 1 1/2" (36/40 mm)	21,22	42,44	
WW00300	12,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	7,20	
WW00400	5,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	1,65	
Suma la partida.....					874,63
Costes indirectos.....				6,04%	52,83
TOTAL PARTIDA.....					927,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

17.01.03	m	CANALIZACIÓN EMPOTRADA AC. NEGRO ESTIRADO DIÁM. 1 1/4"			
08PIC00004		Canalización, empotrada, realizada con tubería de acero negro estirada, sin soldadura, calidad según UNE 19040, de 33,7 mm diám. exterior (1 1/4") y 3,25 mm de espesor, uniones roscadas, p.p. de piezas especiales, pasamuros y elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería, instalada según CTE y RIPCI. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,100 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	4,52	
ATC00400	0,150 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	6,83	
IC68100	1,010 m	TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 33,7x3,25 mm DIÁM. x ESP.	3,98	4,02	
WW00300	1,200 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,72	
WW00400	1,200 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,40	
Suma la partida.....					16,49
Costes indirectos.....				6,04%	1,00
TOTAL PARTIDA.....					17,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA. ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
 OFICINA DE SUPERVISIÓN
 SUPERVISADO
 15 octubre 2025
 PAG: 282/656
 1 AL-015 4/12

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
17.01.04 08CAV00076_I	u	VÁLVULA DE COMPUERTA DE 32 mm (1"1/4) DIÁM. Válvula de compuerta de 50 mm (2") diám. construida en latón forjado, para roscar y para una presión de trabajo de hasta 16 kg/cm2, incluso pequeño material y montaje. Medida la unidad instalada.			
TO01400	0,297 h	OF. 1º CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	6,88	
IC71600	1,000 u	VÁLVULA COMPUERTA 32 mm (1 1/4") DIÁM. 16 kg/cm2, 120º ROSCAR	15,98	15,98	
WW00400	4,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	1,32	
Suma la partida.....					24,18
Costes indirectos.....					6,04% 1,46
TOTAL PARTIDA.....					25,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

17.01.05 08PIV90144	u	VALVULA RETENCION, 35 MM. (1 1/4") Válvula de esfera, de 35 mm. (1 1/4") diámetro, para roscar, con palanca, de fundición de bronce, incluso pequeño material y montaje; instalado según CTE. Medida la unidad instalada.			
IP16550	1,000 u	VALVULA RETENCION, 35 MM. (1 1/4")	14,70	14,70	
ATC00400	0,120 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	5,46	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
Suma la partida.....					20,76
Costes indirectos.....					6,04% 1,25
TOTAL PARTIDA.....					22,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 17.02 RED DE BIES DISTRIBUCIÓN HIDRAULICA

17.02.01 08PIC00018	m	CANALIZACIÓN SUPERFICIAL AC. NEGRO ESTIRADO DIÁM. 2 1/2" Canalización, en montaje superficial, realizada con tubería de acero negro estirada, sin soldadura, calidad según UNE 19040, de 76,1 mm diám. exterior (2 1/2") y 3,65 mm de espesor, uniones soldadas, pintada con una mano de imprimación con minio de plomo y dos manos de esmalte sintético, p. p. de piezas especiales, pasamuros y elementos de sujección, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE y RIPCI. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00400	0,500 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	22,77	
ATC00100	0,155 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	7,00	
IC68500	1,010 m	TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 76,1x3,65 mm DIÁM. x ESP.	8,86	8,95	
PE00200	0,200 kg	ESMALTE SINTÉTICO	10,50	2,10	
PI00300	0,120 kg	IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE	10,75	1,29	
WW00300	3,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	2,10	
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,99	
Suma la partida.....					45,20
Costes indirectos.....					6,04% 2,73
TOTAL PARTIDA.....					47,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA. ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
15 octubre 2025
PAG: 283/656
SUPERVISADO
1 AL-015 4/12

A

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
17.02.02 08PIC00014	m	CANALIZACIÓN SUPERFICIAL AC. NEGRO ESTIRADO DIÁM. 1 1/4" Canalización, en montaje superficial, realizada con tubería de acero negro estirada, sin soldadura, calidad según UNE 19040, de 33,7 mm diám. exterior (1 1/4") y 3,25 mm de espesor, uniones roscadas, pintada con una mano de imprimación con minio de plomo y dos manos de esmalte sintético, p. p. de piezas especiales, pasamuros y elementos de sujección, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE y RIPCI. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,110 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	4,97	
ATC00400	0,200 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	9,11	
PI00300	0,060 kg	IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE	10,75	0,65	
IC68100	1,010 m	TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 33,7x3,25 mm DIÁM. x ESP.	3,98	4,02	
PE00200	0,090 kg	ESMALTE SINTÉTICO	10,50	0,95	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,20	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida.....					21,23
Costes indirectos.....					6,04% 1,28
TOTAL PARTIDA.....					22,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

17.02.03 08PIV00104	u	VÁLVULA DE ESFERA, DE 40 mm (1 1/2") Válvula de esfera, de 40 mm (1 1/2") diámetro, para roscar, con palanca, de fundición de bronce, incluso pequeño material y montaje; instalada según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
TO01900	0,231 h	OF. 1º FONTANERO	23,17	5,35	
IP15500	1,000 u	VÁLVULA ESFERA, PALANCA 40 mm FUND. BRONCE ROSCA	20,23	20,23	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida.....					25,91
Costes indirectos.....					6,04% 1,56
TOTAL PARTIDA.....					27,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

17.02.04 08MBW00040_I	u	GRUPO PRESIÓN 12.000 l/h 75 m.c.a. CONTRA INCENDIOS Grupo de presión para instalaciones contra incendios, para un caudal de 12.000 l/h y 75 m.c.a. presión total, formado por electrobomba principal de 15 CV y otra auxiliar (jockey) de 3CV, calderín de membrana expansora, colector de impulsión, válvulas de retención de clapeta y de compuerta de husillo ascendente, ambas de hierro fundido, con bridas y contrabridas, instrumentos de control de la presión y del caudal, y eléctricos en armario con interruptor general, protecciones y alarma para demanda de arranque puesta en marcha de las bombas, bajo nivel del depósito de agua y fallo de motor, incluso piezas especiales, conexiones, montaje y ayudas de albañilería, instalado según RIPCI. El grupo ha de cumplir con la norma UNE 23500/2021. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	2,000 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	90,36	
ATC00400	8,000 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	364,24	
IC67300	2,000 m	TUBO ACERO GALV. SOLDADO UNE 19040 76,1x3,65 mm DIÁM. x ESP.	7,16	14,32	
IM04900_I	1,000 u	GRUPO PRESION C/INCEN. 120000 l/h 75 m.c.a. BOMBAS 15-3,0 CV	3.781,78	3.781,78	
IP12200	2,000 u	VÁLV. COMPUERTA 65 mm HUSILLO ASC. HIERRO FUND. BRIDA-C/BRIDA	246,09	492,18	
IP12800	1,000 u	VÁLV. RETEN. CLAPETA 65 mm HIERRO FUND. GUAR. BRONCE PN10 BRIDA	140,38	140,38	
WW00300	100,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	60,00	
WW00400	60,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	19,80	
Suma la partida.....					4.963,06
Costes indirectos.....					6,04% 299,77
TOTAL PARTIDA.....					5.262,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
15 octubre 2015
PAG: 284/656
AL-015 4/12

A SUPERVISADO

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
17.02.05 08MBW00045_I	u	Sistema de llenado aljibe Llenado de aljibe formado por: válvula de retención y sistema de regulación de llenado, mediante grifo flotador de latón de 2". y sistema de aliviadero mediante llave de esfera de 1", incluso ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada y probada.			
08PIC00015	1,500 m	CANALIZACIÓN SUPERFICIAL AC. NEGRO ESTIRADO DIÁM. 1 1/2"	27,22	40,83	
IP16500	1,000 u	VÁLVULA RETENCIÓN CLAPETA 32 mm FUND. BRONCE ROSCA	13,71	13,71	
IP15400	1,000 u	VÁLVULA ESFERA, PALANCA 32 mm FUND. BRONCE ROSCA	14,03	14,03	
08NLL90001	1,000 u	VÁLVULA LLENADO AUTOMÁTICO	33,74	33,74	
TO01900	0,164 h	OF. 1º FONTANERO	23,17	3,80	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,20	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida.....					107,64
Costes indirectos.....					6,04%
TOTAL PARTIDA.....					114,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

17.02.06 08MBW00042_I	u	DEPÓSITO POLIETILENO 12.00 m3. VERT. Depósito reserva de agua contra incendios, modular vertical de base plana uso alimentario, de 12.000 litros, colocado en superficie, construido en polietileno de alta resistencia, incluso adaptador de union con otros depósitos y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
IP0012_IE	1,000 ud	Depósito 12 m3 modular polietileno	2.133,00	2.133,00	
TO01900	2,634 h	OF. 1º FONTANERO	23,17	61,03	
TA00200	2,634 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	58,90	
ATC00100	0,050 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	2,26	
WW00300	3,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,80	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	
Suma la partida.....					2.257,65
Costes indirectos.....					6,04%
TOTAL PARTIDA.....					2.394,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 17.03 EQUIPOS, BIES EXTINTORES

17.03.01 08PIM00022	u	BOCA INCENDIO EMPOT. MANG. SEMIRRÍG. DIÁM 25 mm ARMARIO Boca de incendio equipada, empotrada, formada por: armario metálico pintado, puerta de vidrio y marco de acero cromado, con devanadera de chapa de acero plegada y pintada, abatible, con toma axial, válvula de 25 mm (1") de cierre esférico, de latón, manguera de 25 m y 25 mm de diám. de trama semirrígida, no autocolapsable, para una presión de 15 kg/cm2 y una resistencia a tracción no menor de 1500 kg/cm2, lanza de aluminio de tres efectos, chorro, pulverización y paro, manómetro de 0 a 15 kg/cm2, soporte del equipo, incluso montaje, conexión y ayudas de albañilería; instalado según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,500 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	22,59	
TO01900	0,659 h	OF. 1º FONTANERO	23,17	15,27	
IP00500	1,000 u	B.I.E., MANGUERA 25 m 25 mm SEMIRRIGIDA, COMPLETA	476,49	476,49	
WW00300	10,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	6,00	
WW00400	10,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	3,30	
Suma la partida.....					523,65
Costes indirectos.....					6,04%
TOTAL PARTIDA.....					555,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
17.03.02 08PIE00023_I	u	EXTINTOR MÓVIL, DE POLVO ABC, 6 kg Extintor móvil, de polvo ABC, con 6 kg de capacidad eficacia 21-A, 113-B, formado por recipiente de chapa de acero electrosoldada, con presión incorporada, homologado por el M.I., según rgto. de recipientes a presión, válvula de descarga, de asiento con palanca para interrupción, manómetro, herrajes de cuelgue, placa de timbre, incluso pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; instalado según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,400 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	18,07	
IP07800_I	1,000 u	EXTINTOR MÓVIL, POLVO ABC, 6 kg EFICACIA 21-A, 113-B	32,65	32,65	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida.....					51,65
Costes indirectos.....					6,04%
TOTAL PARTIDA.....					54,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

17.03.03 08PIE00024_I	u	EXTINTOR MÓVIL, DE CO2, (89B) 5 kg Extintor móvil, CO2, con 5 kg de capacidad, formado por recipiente de chapa de acero electrosoldada, con presión incorporada, homologado por el M.I., según rgto. de recipientes a presión, válvula de descarga, de asiento con palanca para interrupción, manómetro, herrajes de cuelgue, placa de timbre, incluso pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; instalado según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,400 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	18,07	
IP07300	1,000 u	EXTINTOR MÓVIL, CO2 DE 5,0 kg EFICACIA 34-B	96,51	96,51	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida.....					115,51
Costes indirectos.....					6,04%
TOTAL PARTIDA.....					122,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

17.03.04 08PWW5001_I	u	Armario metálico, extintor Armario metálico pintado con puerta de vidrio y abertura para ventilación con dimensiones suficientes para alojamiento de extintor, no incluido este. Incluso p.p. de mano de obra y montaje y panelado según dirección facultativa y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
IP05001_I	1,000 u	CAJA PARA ALOJAMIENTO DE EXTINTOR	16,46	16,46	
TO00900	0,197 h	OF. 1º MONTADOR	23,17	4,56	
ATC00100	0,100 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	4,52	
WW00300	6,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	3,60	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	
Suma la partida.....					29,80
Costes indirectos.....					6,04%
TOTAL PARTIDA.....					60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
15 octubre 2015
PAG: 286/656
1 AL-015 4/12



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBCAPÍTULO 17.04 DETECCIÓN

17.04.01	m	BUS DE COMUNICACIÓN BAJO TUBO			
08PID90510_II		Suministro e instalación de metro lineal de cable manguera para el lazo analógico. Formado por un par de hilos trenzados y apantallados, de sección 2,5 mm2. Trenzado de 20 vueltas por metro. Pantalla de aluminio con hilo de drenaje. Resistente al fuego según UNE 50200. De color rojo y cobre pulido flexible, resistente al fuego y libre de halógenos. Aislamiento de silicona. Instalado bajo tubo corrugado de 16mm. Ejecución en superficie y en ciertos tramos empotrado. Incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes y pequeño material. Totalmente medida la longitud instalado, conexionado y probado.			
ATC00400	0,050 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	2,28	
WW00300	0,300 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,18	
IP09025_I	1,000 ml	CABLE TRENZADO APANT. 2X2,5-LHR	1,31	1,31	
IE12002_I	1,000 M	Tubo corrugado P.V.C. diametro 16	0,12	0,12	
Suma la partida.....					3,89
Costes indirectos.....					6,04% 0,23
TOTAL PARTIDA.....					4,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

17.04.02	u	DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS			
08PID90006_I		Detector optico de humos analogico inteligente de perfil extraplano. Direccionamiento sencillo mediante interruptores giratorios. Funciones logicas programables desde la central de incendios. Fabricado en ABS pirorretardante. Equipado con doble led tricolor (verde, amarillo, rojo) que permite ver el estado del detector localmente. Incorpora micro interruptor activable mediante iman para realizar un test de funcionamiento local. Compensacion automatica por suciedad. Facilmente desmontable para su limpieza. Dimensiones (diam x H instalado en base): 102 x 52 mm. Consumo de 200 a 300 uA, 24Vdc. EN 54-7. Compatible con bases: ESMIB501AP, ESMIB524RTE-W. Incluso base intercambiable estandar B501AP para todos los detectores analogicos de la serie SS500, ayudas y conexionado. Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones.			
IP03100_I	1,000 u	DETECTOR ANALOGICO OPTICO CON AISLADOR	26,34	26,34	
ATC00400	0,100 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	4,55	
08PID90510_II	1,000 m	BUS DE COMUNICACIÓN BAJO TUBO	3,89	3,89	
Suma la partida.....					34,78
Costes indirectos.....					6,04% 2,10
TOTAL PARTIDA.....					36,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

17.04.03	u	CENTRAL MICROPROCESADORA ANALÓGICA			
08PID90101_II		Suministro e instalación central de detección de incendios analógica modelo FXM o equivalente con capacidad para 1-4 lazos multiprogramable y con adaptación individualizada de cada sensor al medio ambiente. Pantalla LCD, teclado de membrana con teclas de función y control, rueda giratoria con selector de menús y funciones y llave de acceso. Panel de pequeñas dimensiones ideal para todo tipo de instalaciones. Dimensiones 335 x 425 x 130 mm. EN54 2 y 4. Equipada con: - Cabina básica FXM con espacio para 2 baterías de 12V 12Ah (no incluidas) y hasta 2 alojamientos libres para tarjetas - Placa base con puerto RS232 (FX-MC) - Fuente alimentación 2,2A (FX-PSA) - No incluye tarjeta de lazos (máximo 2 tarjetas de lazos FX-LC) Las centrales FX pueden trabajar en red. La red FXNet permite conectar hasta 32 centrales de detección de incendios FXL, FX o FXM, con un total de 256 lazos (50.688 puntos identificables individualmente). Medida la unidad instalada y probada			
IP02657	1,000 u	CENTRAL MICROPROCESADORA ANALÓGICA 4 LAZO	1.514,56	1.514,56	
ATC00400	1,300 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	59,19	
WW00300	43,640 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	26,18	
Suma la partida.....					1.599,93
Costes indirectos.....					6,04% 96,64
TOTAL PARTIDA.....					1.696,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
17.04.04 08PID90103_I	u	Tarjeta de dos lazos analógicos Tarjeta de 2 lazos analogicos SS. Se incluyen las instrucciones y todo el hardware necesario. Maximo 4 SLC's en cada central FX o 2 SLC's en cada FXM. Incluye 2 salida 24Vcc 500mA totalmente supervisada, una por lazo.			
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
IP02658_I	1,000 u	Tarjeta de 2 lazos analogicos SS. Se incluyen las instrucciones	349,01	349,01	
ATC00400	1,300 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	59,19	
Suma la partida.....					408,80
Costes indirectos.....					6,04% 24,69
TOTAL PARTIDA.....					433,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

17.04.05 08PID90104_I	u	PULSADOR DE ALARMA POR ZONAS Suministro e instalación de pulsador de alarma rearmable para sistema analogico inteligente. Montaje de superficie. Direccionamiento sencillo mediante interruptores giratorios. Dispone de Led que permiten ver el estado del equipo. Prueba de funcionamiento y rearme mediante llave.Incluye aislador para protección del lazo de detección a sobrecargas. Incluso caja roja de pulsador para montaje empotrado, tapa transparente para pulsadores. Dimensiones 90 x 104 mm.. Dimensiones 87 x 87 x 32 mm. ayudas, accesorios y conexiónad .Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones.			
IP0350_I	1,000 u	PULSADOR ANALOGICO REARMABLE M700KAC CON AISLADOR	29,63	29,63	
ATC00400	0,100 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	4,55	
08PID90510_II	5,000 m	BUS DE COMUNICACIÓN BAJO TUBO	3,89	19,45	
Suma la partida.....					53,63
Costes indirectos.....					6,04% 3,24
TOTAL PARTIDA.....					56,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

17.04.06 08PID90200_I	u	AVISADOR ACÚSTICO INTERIOR Sirena electronica direccionable redonda con luz estroboscopica, de color rojo, con aislador. Permite la seleccion de 32 tonos diferentes mediante jumpers y 3 niveles de sonido; y luz estroboscopica. Garantiza un nivel de sonido de salida de 95dB a 1 metro. Alimentacion del propio lazo. Consumo maximo de 9,05 mA. Dimensiones (Diam x H): 121 x 64 mm. Necesita base ESMIB501AP-IVW. Totalmente instalada, programada y funcionando según planos y pliego de condiciones.			
IP00220_I	1,000 u	SIRENA ANALOG. CON FLASH LAZO AWSB32/R/R-I CON AISLADOR	64,54	64,54	
ATC00400	0,100 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	4,55	
08PID90510_II	5,000 m	BUS DE COMUNICACIÓN BAJO TUBO	3,89	19,45	
Suma la partida.....					83,54
Costes indirectos.....					6,04% 5,05
TOTAL PARTIDA.....					93,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
15 octubre 2015
PAG: 288/656
AL-015 4/12
1



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
17.04.07 08PID00111_I	u	Sirena exterior Sirena con óptica para exterior con altavoz exponencial de 25 W. Sonido multitonos, 97 dB a tres metros. Destellante con bombilla 24V-5W. Alimentación 24 Vcc. Activación por falta de positivo. Modelo SCO de Siemens o similar de iguales o superiores características según DF. Incluso conexionado, cableado bajo tubo rígido de PVC de diámetro adecuado y ayudas. Medida la unidad instalada y probada.			
IP01300_I	1,000 Ud	Sirena exterior	48,41	48,41	
TO02000	0,197 h	OF. 1º INSTALADOR	23,17	4,56	
TA00200	0,197 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	4,40	
ATC00200	0,020 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2º Y PEÓN ESP.	44,60	0,89	
WW00300	6,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	3,60	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	
08PID90510_II	5,000 m	BUS DE COMUNICACIÓN BAJO TUBO	3,89	19,45	
Suma la partida.....					81,97
Costes indirectos.....					6,04% 4,95
TOTAL PARTIDA.....					86,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

17.04.08 08PID90520_I	u	MODULO DE CONTROL Suministro e instalación de módulo de control de una salida direccionable para activar equipos externos mediante un contacto seco (NC/C/NA) o mediante salida supervisada de 24 Vcc (alimentándolo a 24 Vcc y resistencia de supervisión de 47K). Aislador incorporado en ambas entradas de lazo. Actuación direccionable y programable. LED de señalización de estado multicolor. Selección de dirección mediante dos roto-switch decádicos operable y visible lateral y frontalmente. Incluye caja semitransparente M-200SMB. Certificado conforme a la norma UNE-EN54 parte 18 según exigencia de la Directiva 89/106/CEE relativa a los productos de la construcción. Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones.			
IP090520_I	1,000 u	MODULO CONTROL	38,69	38,69	
IP090525_I	1,000 u	CAJA PARA MODULO	5,42	5,42	
TO01800	0,197 h	OF. 1º ELECTRICISTA	23,17	4,56	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
ATC99999	0,033 h	PROGRAMACION OFICIAL ESPECIALIZ	55,00	1,82	
Suma la partida.....					51,42
Costes indirectos.....					6,04% 3,11
TOTAL PARTIDA.....					54,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

17.04.09 08PID90007_I	u	DETECTOR LINEAL INFRAROJOS ANALOGICO DIRECCIONABLE Detector lineal infrarojo analogico direccionable de 5 a 100m Modo instalacion. Facil alineamiento mediante leds indicadores. Consta de unidad combinada transmisor / receptor y de dispositivo reflector. No necesita de fuente de alimentacion externa, solo necesitaremos cablear la unidad receptora/transmisora. Incluso ayudas y conexionado. Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones.			
IP03115_I	1,000 u	Detector lineal infrarojo analogico direccionable de 5 a 100m Mo	444,49	444,49	
ATC00400	0,100 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	4,55	
08PID90510_II	5,000 m	BUS DE COMUNICACIÓN BAJO TUBO	3,89	19,45	
Suma la partida.....					468,49
Costes indirectos.....					6,04% 28,30
TOTAL PARTIDA.....					496,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN

A SUPERVISADO

15 octubre 2025

PAG: 289/656

1 AL-015 4/12

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
17.04.10 08PID90009_I	u	Retenedor electromagnético cortaf Retenedor electromagnético para puertas cortafuegos de con instalación en pared con base orientable y pulsador desenclavamiento, cuerpo de aluminio con tapa de termoplastico negra. Alimentación 24 V c.c. para una fuerza de 50 kg. Incluso p.p. de cableado, fuente de alimentación 24 Vcc / 3 Amp y baterías BATERIA 12 V. 5 A. LA12-5 QP, montaje, conexionado y ayudas. Medida la unidad terminada. Mod.FD-RE130			
IP03120_I	1,000 u	Retenedor electromagnético para puertas cortafuegos de con insta	183,72	183,72	
ATC00400	0,100 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	4,55	
08PID90510_II	5,000 m	BUS DE COMUNICACIÓN BAJO TUBO	3,89	19,45	
Suma la partida.....					207,72
Costes indirectos.....					6,04% 12,55
TOTAL PARTIDA.....					220,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 17.05 PROTECCIÓN PASIVA, CARTELERÍA

17.05.01 08PIS90107	u	ROTULO MEDIOS DE INTERVENCIÓN DIM 297X210 MM Rótulo de señalización fotoluminiscente, de identificación de medios de intervención, dimensión 297x210 mm incluso pequeño material y montaje; según CTE. Medido la unidad instalada.			
ATC00400	0,100 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	4,55	
IP05207	1,000 u	ROTULO MEDIOS DE INTERVENCIÓN DIM 297X210 MM	6,29	6,29	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
Suma la partida.....					11,77
Costes indirectos.....					6,04% 0,71
TOTAL PARTIDA.....					12,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

17.05.02 08PIS90106	u	ROTULO RECORRIDO DIM 297X210 MM Rótulo de señalización fotoluminiscente, de identificación de recorrido, dimensión 297x210 mm incluso pequeño material y montaje; según CTE. Medido la unidad instalada.			
ATC00400	0,100 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	4,55	
IP05206	1,000 u	ROTULO RECORRIDO DIM 297X210 MM	6,29	6,29	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
Suma la partida.....					12,77
Costes indirectos.....					6,04% 0,71
TOTAL PARTIDA.....					12,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

17.05.03 08PIS90105	u	ROTULO SALIDA, DIM 297X210 MM Rótulo de señalización fotoluminiscente, de identificación de medios de salidas, dimensión 297x210mm incluso pequeño material y montaje; según CTE. Medido la unidad instalada.			
ATC00400	0,100 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	4,55	
IP5205	1,000 u	ROTULO SALIDA, DIM 297X210 MM	3,95	3,95	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
Suma la partida.....					9,43
Costes indirectos.....					6,04% 0,57
TOTAL PARTIDA.....					10,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA. ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
15 octubre 2023
PAG: 290/656
SUPERVISADO
1 AL-015 4/12

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
17.05.04 08PWW6001_I	u	MANGUITO INTUMESCENTE CORTAFUEGO Sistema de sellado contra el fuego con manguito intumescente cortafuego, para paso de forjado o muro con tubería de PVC hasta 160 mm de diámetro, incluso ayudas de albañilería, según CTE. Medida la unidad instalada			
IP06001_I	1,000 UD	Manguito intumescente cortafuego con resistencia al fuego de 120	96,51	96,51	
TO00300	0,066 h	OF. 1º COLOCADOR	23,17	1,53	
ATC00100	0,050 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	2,26	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17	
Suma la partida.....					101,07
Costes indirectos.....					6,04%
TOTAL PARTIDA.....					107,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

17.05.05 08PWW6002_I	m2	SELLADO MATERIAL INTUMESCENTE DE SELLADO CON MATERIAL INTUMESCENTE DE HUECOS Y PASOS DE ELECTRICIDAD EN FORJADOS DE SEPARACION DE SECTORES DE INCENDIOS, INCLUSO P.P. DE MATERIAL COMPLEMENTARIO Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA POR SU DESARROLLO.			
XT11200	1,100 m2	PANEL LANA MINERAL 40 mm	5,46	6,01	
13SII90021	2,200 m2	PINTURA IGNIFUGA SOBRE CEMENTO	16,04	35,29	
TO00300	0,099 h	OF. 1º COLOCADOR	23,17	2,29	
TP00100	0,099 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	2,18	
WW00300	15,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	9,00	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida.....					55,10
Costes indirectos.....					6,04%
TOTAL PARTIDA.....					58,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

17.05.06 10TET90007_I	m2	FALSO TECHO RESISTENTE AL FUEGO EI-90 Falso techo resistente al fuego EI-90 formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado a base de perfiles continuos en forma de "U" de 47 mm. de ancho y separados entre ellos 600 mm., suspendidos del forjado por medio de "horquillas" especiales y varilla roscada, a la cual se atornilla dos placas de yeso laminado resistente al fuego de 15 mm. de espesor y aislante de lana mineral, incluso anclajes, tornillería, cintas y pastas para juntas. Totalmente terminado y listo para imprimir, pintar o decorar.			
TO00500	0,231 h	OF. 1º ESCAYOLISTA	23,17	5,35	
TP00100	0,033 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	0,73	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
T001000_I	2,100 m2	PLADUR® FOC15 x3.000	5,32	11,17	
T001005_I	3,500 m	Montante PLADUR® 46 x 3000	0,73	2,56	
T001010_I	0,950 m	Canal PLADUR® 48x3000	0,64	0,61	
T001015_I	0,900 kg	Pasta PLADUR® para juntas sec. normal (s.18kg)	0,62	0,56	
T001020_I	42,000 u	Tomillo PLADUR® PM 3,5 x 25	0,01	0,42	
T001025_I	3,000 u	Tomillo PLADUR® MM 3,5 x 9,5	0,02	0,06	
T001030_I	3,150 m	Cinta de juntas PLADUR® (150 ML)	0,03	0,09	
T001035_I	0,300 m	Cinta guardavivos PLADUR® de pvc (30 m)	0,30	0,09	
T001040_I	1,720 m	Junta estanca PLADUR® 46 mm (30 ml)	0,23	0,40	
T001045_I	1,050 m2	Aislante lana mineral	1,97	2,07	
Suma la partida.....					24,44
Costes indirectos.....					6,04%
TOTAL PARTIDA.....					25,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA. ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
15 octubre 2015
PAG: 291/656
1 AL-015 4/12
A SUPERVISADO

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
17.05.07 10TET90009_I	m2	FALSO TECHO RESISTENTE AL FUEGO EI-120 Falso techo resistente al fuego EI-120 formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado a base de perfiles continuos en forma de "U" de 47 mm. de ancho y separados entre ellos 600 mm., suspendidos del forjado por medio de "horquillas" especiales y varilla roscada, a la cual se atomilla tres placas de yeso laminado resistente al fuego de 15 mm. de espesor y aislante de lana mineral, incluso anclajes, tornillería, cintas y pastas para juntas. Totalmente terminado y listo para imprimir, pintar o decorar.			
TO00500	0,231 h	OF. 1º ESCAYOLISTA	23,17	5,35	
TP00100	0,033 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	0,73	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
T001000_I	3,100 m²	PLADUR® FOC15 x3.000	5,32	16,49	
T001005_I	3,500 m	Montante PLADUR® 46 x 3000	0,73	2,56	
T001010_I	0,950 m	Canal PLADUR® 48x3000	0,64	0,61	
T001015_I	0,900 kg	Pasta PLADUR® para juntas sec. normal (s.18kg)	0,62	0,56	
T001020_I	42,000 u	Tomillo PLADUR® PM 3,5 x 25	0,01	0,42	
T001025_I	3,000 u	Tomillo PLADUR® MM 3,5 x 9,5	0,02	0,06	
T001030_I	3,150 m	Cinta de juntas PLADUR® (150 ML)	0,03	0,09	
T001035_I	0,300 m	Cinta guardavivos PLADUR® de pvc (30 m)	0,30	0,09	
T001040_I	1,720 m	Junta estanca PLADUR® 46 mm (30 ml)	0,23	0,40	
T001045_I	1,050 m²	Aislante lana mineral	1,97	2,07	
Suma la partida.....					29,76
Costes indirectos.....					6,04% 1,80
TOTAL PARTIDA.....					31,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

17.05.08 08PIW0700_I	u	EXUTORIO 145CM X 832CM EXUTORIO PARA EVACUACION DE HUMOS ADAPTABLE A CUBIERTA DE 145X832CM, FORMADO POR ESTRUCTURA DE ACERO Y LAMAS MÓVILES CON APERTURA MECÁNICA Y AUTÓNOMA , EL SISTEMA DE APERTURA SE REALIZA MEDIANTE 1 CUADRO NEUMATICO DE CO2 QUE MANDA LA SEÑAL MEDIANTE CABLE AL TERMO DISPARO, INCLUSO TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, SISTEMA DE APERTURA, INSTALACION DE INTERRUPTOR Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y EJECUTADA.			
IP250509_I	1,000 UD	EXUTORIO 145X832 CM	788,10	788,10	
TO02000	1,317 h	OF. 1º INSTALADOR	23,17	30,51	
TA00200	1,317 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	29,45	
ATC00200	0,100 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2º Y PEÓN ESP.	44,60	4,46	
WW00300	20,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	12,00	
WW00400	5,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	1,65	
Suma la partida.....					866,17
Costes indirectos.....					6,04% 52,32
TOTAL PARTIDA.....					918,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
17.05.09 08PIW0115_I	u	COMPUERTA CORTAFUEGO DIAM. 100 mm CON ACTUADOR ELECTRICO Compuerta cortafuego con una EI-120, destinada a aislar los sectores de incendio en instalaciones de climatización de diametro 100 mm. con carcasa y elementos de accionamiento de acero galvanizado, con termofusible de diaparo a 72°C, actuador electrico para cierre de compuerta todo nada, o, instalada con marco de anclaje, i/fijación, conexionado y recibido. Medida la unidad instalada y probada.			
TO01400	0,329 h	OF. 1º CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	7,62	
TP00100	0,329 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	7,24	
ATC00400	0,100 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	4,55	
IP100209_I	1,000 ud	COMPUERTA CORTAFUEGO DIAM. 100 mm CON ACTURADOR ELECTRICO	130,00	130,00	
WW00300	1,250 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,75	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	

Suma la partida..... 150,49
 Costes indirectos..... 6,04% 9,09
 TOTAL PARTIDA..... 159,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

17.05.10 08PIW0115-	u	COMPUERTA CORTAFUEGO DIAM. 125 mm CON ACTUADOR ELECTRICO Compuerta cortafuego con una EI-120, destinada a aislar los sectores de incendio en instalaciones de climatización de diametro 125 mm. con carcasa y elementos de accionamiento de acero galvanizado, con termofusible de diaparo a 72°C, actuador electrico para cierre de compuerta todo nada, o, instalada con marco de anclaje, i/fijación, conexionado y recibido. Medida la unidad instalada y probada.			
TO01400	0,329 h	OF. 1º CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	7,62	
TP00100	0,329 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	7,24	
ATC00400	0,100 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	4,55	
IP100209_I-	1,000 ud	COMPUERTA CORTAFUEGO DIAM. 125 mm CON ACTURADOR ELECTRICO	135,00	135,00	
WW00300	1,250 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,75	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida.....					155,49
Costes indirectos.....					6,04% 9,39
TOTAL PARTIDA.....					164,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

17.05.11 08PIW0116_I	u	COMPUERTA CORTAFUEGO DIAM. 160 mm CON ACTUADOR ELECTRICO Compuerta cortafuego con una EI-120, destinada a aislar los sectores de incendio en instalaciones de climatización de diametro 160 mm. con carcasa y elementos de accionamiento de acero galvanizado, con termofusible de diaparo a 72°C, actuador electrico para cierre de compuerta todo nada, o, instalada con marco de anclaje, i/fijación, conexionado y recibido. Medida la unidad instalada y probada.			
TO01400	0,329 h	OF. 1º CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	7,62	
TP00100	0,329 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	7,24	
ATC00400	0,100 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	4,55	
IP160209_I	1,000 ud	COMPUERTA CORTAFUEGO DIAM. 160 mm CON ACTURADOR ELECTRICO	140,00	140,00	
WW00300	1,250 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,75	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida.....					160,49
Costes indirectos.....					6,04% 9,69
TOTAL PARTIDA.....					170,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
17.05.12 08PIW0110_I	u	COMPUERTA CORTAFUEGO DIAM. 200 mm CON ACTUADOR ELECTRICO Compuerta cortafuego con una EI-120, destinada a aislar los sectores de incendio en instalaciones de climatización de diametro 200 mm. con carcasa y elementos de accionamiento de acero galvanizado, con termofusible de diaparo a 72°C, actuador electrico para cierre de compuerta todo nada, o, instalada con marco de anclaje, i/fijación, conexionado y recibido. Medida la unidad instalada y probada.			
TO01400	0,329 h	OF. 1º CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	7,62	
TP00100	0,329 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	7,24	
ATC00400	0,100 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	4,55	
IP200209_I	1,000 ud	COMPUERTA CORTAFUEGO DIAM. 200 mm CON ACTURADOR ELECTRICO	148,16	148,16	
WW00300	1,250 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,75	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	

Suma la partida.....	168,65
Costes indirectos.....	6,04%
TOTAL PARTIDA.....	178,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

17.05.13 08PIW0112_I	u	COMPUERTA CORTAFUEGO DIAM. 250 mm CON ACTUADOR ELECTRICO Compuerta cortafuego con una EI-120, destinada a aislar los sectores de incendio en instalaciones de climatización de diametro 250 mm. con carcasa y elementos de accionamiento de acero galvanizado, con termofusible de diaparo a 72°C, actuador electrico para cierre de compuerta todo nada, o, instalada con marco de anclaje, i/fijación, conexionado y recibido. Medida la unidad instalada y probada.			
TO01400	0,329 h	OF. 1º CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	7,62	
TP00100	0,329 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	7,24	
ATC00400	0,100 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	4,55	
IP250209_I	1,000 ud	COMPUERTA CORTAFUEGO DIAM. 250 mm CON ACTURADOR ELECTRICO	152,77	152,77	
WW00300	1,250 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,75	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	

Suma la partida.....	173,26
Costes indirectos.....	6,04%
TOTAL PARTIDA.....	183,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

17.05.14 08PIW0111_I-	u	COMPUERTA CORTAFUEGO DIAM. 350 mm CON ACTUADOR ELECTRICO Compuerta cortafuego con una EI-120, destinada a aislar los sectores de incendio en instalaciones de climatización de diametro 350 mm. con carcasa y elementos de accionamiento de acero galvanizado, con termofusible de diaparo a 72°C, actuador electrico para cierre de compuerta todo nada, o, instalada con marco de anclaje, i/fijación, conexionado y recibido. Medida la unidad instalada y probada.			
TO01400	0,329 h	OF. 1º CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	7,62	
TP00100	0,329 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	7,24	
ATC00400	0,100 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	4,55	
IP300209_I-	1,000 ud	COMPUERTA CORTAFUEGO DIAM. 350 mm CON ACTURADOR ELECTRICO	163,18	163,18	
WW00300	1,250 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,75	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	

Suma la partida.....	183,67
Costes indirectos.....	6,04%
TOTAL PARTIDA.....	194,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN

SUPERVISADO

11 de septiembre 2025
PAG: 294/656

1 AL-015 4/12

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
17.05.15 08PIW0107-09	u	COMPUERTA CORTAFUEGO 450x450 mm CON ACTUADOR ELECTRICO Compuerta cortafuego con una EI-120, destinada a aislar los sectores de incendio en instalaciones de climatización de 450x450 mm. con carcasa y elementos de accionamiento de acero galvanizado, con termofusible de diámetro a 72°C, actuador electrico para cierre de compuerta todo nada, o, instalada con marco de anclaje, i/fijación, conexionado y recibido. Medida la unidad instalada y probada.			
TO01400	0,659 h	OF. 1º CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	15,27	
TP00100	0,659 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	14,50	
ATC00400	0,100 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	4,55	
IP200107_I-09	1,000 ud	Compuerta cortafuegos 450X450 con actuador automático	207,54	207,54	
WW00300	1,250 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,75	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida.....					242,94
Costes indirectos.....					6,04% 14,67
TOTAL PARTIDA.....					257,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS


17.05.16 08PIW0107-10B	u	COMPUERTA CORTAFUEGO 500x300 mm CON ACTUADOR ELECTRICO Compuerta cortafuego con una EI-120, destinada a aislar los sectores de incendio en instalaciones de climatización de 500x300 mm. con carcasa y elementos de accionamiento de acero galvanizado, con termofusible de diámetro a 72°C, actuador electrico para cierre de compuerta todo nada, o, instalada con marco de anclaje, i/fijación, conexionado y recibido. Medida la unidad instalada y probada.			
TO01400	0,659 h	OF. 1º CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	15,27	
TP00100	0,659 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	14,50	
ATC00400	0,100 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	4,55	
WW00300	1,250 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,75	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
IP20010_I-10B	1,000 ud	Compuerta cortafuegos 500X300 con actuador automático	188,15	188,15	
Suma la partida.....					223,55
Costes indirectos.....					6,04% 13,60
TOTAL PARTIDA.....					237,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

17.05.17 08PIW0107-10C	u	COMPUERTA CORTAFUEGO 500x400 mm CON ACTUADOR ELECTRICO Compuerta cortafuego con una EI-120, destinada a aislar los sectores de incendio en instalaciones de climatización de 500x400 mm. con carcasa y elementos de accionamiento de acero galvanizado, con termofusible de diámetro a 72°C, actuador electrico para cierre de compuerta todo nada, o, instalada con marco de anclaje, i/fijación, conexionado y recibido. Medida la unidad instalada y probada.			
TO01400	0,659 h	OF. 1º CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	15,27	
TP00100	0,659 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	14,50	
ATC00400	0,100 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	4,55	
WW00300	1,250 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,75	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
IP20010_I-10C	1,000 ud	Compuerta cortafuegos 500X400 con actuador automático	198,25	198,25	
Suma la partida.....					65
Costes indirectos.....					6,04% 1,11
TOTAL PARTIDA.....					247,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
SUPERVISADO
15-04-2025
PAG: 295/656
1 AL-015 4/12



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBCAPÍTULO 17.06 EXTINCIÓN AUTOMÁTICA ARCHIVOS

17.06.01	u	MÓDULO INTERFACE PARA INTEGRACION EN LAZOS ANALOGICOS ITAC			
19.01.03.01		Suministro e instalación de módulo analógico itac de comunicaciones que permite transmitir la información individualizada de cada zona o entrada de la central de extinción serie rp1r a centrales analógicas donde aparecerá como módulo de zona o módulo monitor utilizando el protocolo clip. Permite conocer el estado del equipo de extinción en modo automático, manual o anulado. Direccionamiento mediante roswitch de 01 a 99, ocupa tantas direcciones como entradas a supervisar. Medida la unidad totalmente instalada, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones.			
ATC00400	0,200 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	9,11	
WW00300	32,730 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	19,64	
TO01800	0,300 h	OF. 1º ELECTRICISTA	23,17	6,95	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
TO02000N01	0,050 h	PROGRAMACION OFICIAL ESPECIALIZ	49,50	2,48	
IP08650N	1,000 u	ITAC MÓDULO INTERFACE PARA INTEGRACION EN LAZOS ANALOGICOS	225,13	225,13	
Suma la partida.....					263,64
Costes indirectos.....				6,04%	15,92
TOTAL PARTIDA.....					279,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

17.06.02	u	DETECTOR OPTICO DE HUMOS CONVENCIONAL SD851EA			
19.01.03.02		Suministro e instalación de detector microprocesador de humos para conexión a sistemas convencionales, tipo óptico sd851e a. Cámara óptica oscura. Fabricado en abs piroretardante. Equipado con led de estado de alto brillo. Dispone de prueba remota mediante mando distancia para realizar un test de funcionamiento local. Nivel de sensibilidad ajustable, consulta de nivel de ensuciamiento, asignación de periodos de mantenimiento y asignación de dirección de reconocimiento mediante mando remoto. Incorpora base b401 intercambiable con el resto de detectores convencionales. Conforme al reglamento (ue) nº 305/2011 del parlamento europeo relativo a los productos de la construcción. Aprobado según los requisitos de en54-7, con certificado cpd: 0832-Cpd-0086. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando según planos y pliego de condiciones.			
ATC00400	0,100 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	4,55	
ATC00100	0,010 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	0,45	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
IP033NNNN	1,000 u	BASE PARA INSTALACIÓN VISTA 401	5,37	5,37	
IP80160	1,000 u	ADAPTADOR PARA BASE B401DGR	0,36	0,36	
TO01800	0,300 h	OF. 1º ELECTRICISTA	23,17	6,95	
IP03300N1	1,000 u	DETECTOR OPTICO DE HUMOS SD851EA	24,35	24,35	
Suma la partida.....					42,96
Costes indirectos.....				6,04%	2,59
TOTAL PARTIDA.....					45,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
 OFICINA DE SUPERVISIÓN
SUPERVISADO
 15 octubre 2025
 PAG: 296/656
 1 AL-015 4/12

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
17.06.03 19.01.03.03	u	LETRERO LUMINOSOS Y SONORO CON LEDS IP40 PAN-3 Suministro e instalación de rótulo luminoso y sonoro de color blanco pan-3, texto indicador de disparo de extinción en color rojo y zumbador piezoeléctrico. Alimentación de 12 a 24 vcc, consumo 90ma. Zumbador de 98db a 1 m 3200hz. Incluye 7 rótulos(fuego, extinción disparada, atmósfera peligrosa, fuego, gas disparado, atmósfera explosiva, atmósfera saturada-co) Medida la unidad totalmente instalada y funcionando según planos y pliego de condiciones.			
TO01800	0,500 h	OF. 1º ELECTRICISTA	23,17	11,59	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
IP08400N	1,000 u	PAN -3 LETRERO LUMINOSO INTERIOR	77,30	77,30	
Suma la partida.....					89,82
Costes indirectos.....					6,04%
TOTAL PARTIDA.....					95,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

17.06.04 19.01.03.04	u	PULSADOR DE DISPARO EN-12094-3 M3A-Y000SG-K013-65 Suministro e instalación del pulsador de disparo manual rearmable m3a-y000sg-k013-65 de superficie de color amarillo con tapa de protección precintable incluida. Ip 24, para uso exclusivo en interiores. Incorpora caja para montaje en superficie, tapa protectora y llave para rearme. Homologado en-12094-3. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando según planos y pliego de condiciones.			
ATC00400	0,100 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	4,55	
TO01800	0,300 h	OF. 1º ELECTRICISTA	23,17	6,95	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
IP09390N	1,000 u	M3A-Y000SG-K013-65 PULSADOR DE DISPARO EXTINCION	25,25	25,25	
Suma la partida.....					37,68
Costes indirectos.....					6,04%
TOTAL PARTIDA.....					39,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

17.06.05 19.01.03.05	u	PULSADOR DE PARO EN-12094-3 M3A-Y000SG-K013-65 Suministro e instalación del pulsador de paro manual rearmable m3a-b000sg-k013-66 de superficie de color amarillo con tapa de protección precintable incluida. Ip 24, para uso exclusivo en interiores. Incorpora caja para montaje en superficie, tapa protectora y llave para rearme. Homologado en-12094-3. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando según planos y pliego de condiciones.			
ATC00400	0,100 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	4,55	
TO01800	0,300 h	OF. 1º ELECTRICISTA	23,17	6,95	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
IP09390N1	1,000 u	M3A-Y000SG-K013-65 PULSADOR DE PARO EXTINCION	25,25	25,25	
Suma la partida.....					27,68
Costes indirectos.....					6,04%
TOTAL PARTIDA.....					37,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
SUPERVISADO
15 oct 2015
PAG: 297/656
AL-015 4/12



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
17.06.06 19.01.03.06	u	SIRENA OPTICO-ACUSTICA CON BASE CWSS-RW-S5 Suministro e instalación de sirena óptico-acústica cwss-rw-s5 según en54/23 y en54/3, adecuado tanto para el montaje en pared o techo. El flash led de altas prestaciones proporcionando una cobertura de luz omnidireccional w-2,4-8,9 en clase w y c- 3-10/ c-6-10 en clase c, dispone de 32 tonos de alarma seleccionables 107 db a 1m . Alimentación de 9 a 29v. Cumple con los estándares de la construcción cpr, de producto en54/3, y medioambientales rohs y weee. Conforme al reglamento (ue) n° 305/2011 del parlamento europeo relativo a los productos de la construcción. Dop n°: 0832-Cpr-f0261. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando según planos y pliego de condiciones.			
ATC00400	0,100 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	4,55	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	
WW00300	4,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	2,40	
IP80182	1,000 u	BASE BAJO PERFIL	3,23	3,23	
IP80183	1,000 u	ZOCALO COLOR ROJO PARA TUBO VISTO	5,20	5,20	
TO01800	0,300 h	OF. 1º ELECTRICISTA	23,17	6,95	
IP00230N1	1,000 u	SIRENA OPTICO ACUSTICA CON BASE C Y W CWSS-RW-S5	90,86	90,86	

Suma la partida..... 113,85

Costes indirectos..... 6,04% 6,88

TOTAL PARTIDA..... 120,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

17.06.07 19.01.03.07	u	MÓDULO DE 2 ENTRADAS Y 1 SALIDA M721			
ATC00400	0,150 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	6,83	
TO02000N01	0,150 h	PROGRAMACION OFICIAL ESPECIALIZ	49,50	7,43	
IP80180	1,000 u	CAJA MS200SMB	4,91	4,91	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
IP08652N	1,000 u	MODULO MULTIPLE 2 ENTRADAS 1 SALIDA RELE	42,12	42,12	

Suma la partida..... 62,92

Costes indirectos..... 6,04% 3,81

TOTAL PARTIDA..... 66,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN

SUPERVISADO

A

15 de junio de 2025

PAG: 298/656

1

AL-015 4/12

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
17.06.08 08PIM00035_I	u	BATERÍA DE 6 CILINDROS DE 140 L SISTEMA IG541 A 300 BAR EN SIMPL Conjunto de cilindros de alta presión fabricados según normativa CE y Directiva de Equipos a presión transportables 1999/36/CE para una presión de trabajo de 300 bar y una presión de prueba de 450 bar. Todos los cilindros equipados con válvula construida en latón según DIN-17672 con manómetro de control de 0-400 bar. El cilindro principal incorpora cabezal eléctrico pirotécnico y disparo manual y los cilindros auxiliares incorporan cabezal neumático. todo el conjunto incluye colector de descarga construido en acero al carbono SH160 de diámetro adecuado con enlace, restrictor calibrado según cálculos, latiguillos de descarga, latiguillos de disparo de 1/4", válvulas anti retorno y herrajes de sujeción con dos zunchos, cargado con 239,7 m3 de IG-541 (52% n2+ 40% Ar + 8% CO2), incluso interruptor de presión, colector para válvula de dirección de 2" con tres entradas, válvula direccional de 2" modelo SVD 50 PN - 140 accionada mediante cilindro con electroválvula solenoide de 24 Vcc y disparo manual, restrictor calibrado de 2" (3ud), válvula anti retorno de 1/4" (3ud), latiguillo de cobre de 6 x 4 uno por circuito (3ud), cilindro piloto de 2l de N2 para válvulas direccionales con activación eléctrica y manual, herrajes para cilindros y válvula de rotura de escape conducido. Instalado según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
IP00601_I	1,000 u	BATERÍA DE 6 CILINDROS DE 140 L SISTEMA IG541 A 300 BAR EN SIMPL	15.000,00	15.000,00	
IP00602_I	1,000 u	INTERRUPTOR DE PRESIÓN	72,00	72,00	
IP00603_I	1,000 u	COLECTOR PARA VÁLVULA DIRECCIONAL DE 2" CON 3 ENTRADAS	291,75	291,75	
IP00604_I	3,000 u	VALVULA DIRECCIONAL DE 2" MODELO SVD50	1.100,00	3.300,00	
IP00605_I	3,000 u	RESTRICTOR CALIBRADO DE 2"	53,25	159,75	
IP00606_I	3,000 u	VALVULA ANTI-RETORNO DE 1/4"	29,25	87,75	
IP00607_I	3,000 u	LATIGUILLO DE COBRE DE 6X4	10,50	31,50	
IP00608_I	1,000 u	CILINDRO PILOTO DE 2 L DE N2 PARA VÁLVULAS DIRECCIONALES CON ACT	474,54	474,54	
IP00609_I	6,000 u	HERRAJES Y ADAPTADOR PARA CILINDROS	30,00	180,00	
IP00610_I	1,000 u	VÁLVULA DE ROTURA DE ESCAPE CONDUCCION	66,00	66,00	
WW00300	10,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	6,00	
WW00400	10,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	3,30	
TO01900	2,250 h	OF. 1º FONTANERO	23,17	52,13	
ATC00100	0,500 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	22,59	

Suma la partida..... 9.747,01
Costes indirectos..... 6,04% 1.192,94
TOTAL PARTIDA..... 20.940,05


Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL NOVECIENTOS CUARENTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS

17.06.09 19.01.03.09	u	HERRAMIENTO DE RESETEO DEL SOLENOIDE Suministro e instalación de herramienta para el reseteo de solenoide para un sistema de extinción IG-541. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando según planos y pliego de condiciones.			
ATC00100	0,200 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	9,04	
ATC00400	0,100 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	4,55	
WW00300	5,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	3,00	
WW00400	5,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	1,65	
PAGUAEX_INHR	1,000 u	AEX/INHR O EQUIVALENTE. HERRAMIENTA PARA RESETEO DE SOLENOIDE	27,30	27,30	

Suma la partida..... 54
Costes indirectos..... 6,04% 2,75
TOTAL PARTIDA..... 48,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
SUPERVISADO
15 de junio 2025
PAG: 299/656
1 AL-015 4/12



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
17.06.10 08PIM00036_I	u	DIFUSOR RADIAL 360° 1!" Difusor radial de 360° y conexión 1" para agente extintor a gas IG541. Incluso instalación en canalización de acero, placa calibrada de 1", piezas especiales. Instalado según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
IP00611_I	1,000 u	DIFUSOR RADIAL 360 ° 1"	25,00	25,00	
IP00612_I	1,000 u	Placa calibrada 1"	15,00	15,00	
08PIC90013	0,300 m	CANALIZACIÓN SUPERFICIAL AC. NEGRO ESTIRADO DIÁM. 1"	17,18	5,15	
WW00300	5,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	3,00	
WW00400	5,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	1,65	
TO01900	0,150 h	OF. 1º FONTANERO	23,17	3,48	

Suma la partida..... 53,28

Costes indirectos..... 6,04% 3,22

TOTAL PARTIDA..... 56,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

17.06.11 08PIS90107_I	u	ROTULO LOCAL PROTEGIDO Rótulo de señalización fotoluminiscente, de identificación de medios de intervención, dimensión 297x210 mm incluso pequeño material y montaje; según CTE. Medido la unidad instalada.			
ATC00400	0,100 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	4,55	
IP05207	1,000 u	ROTULO MEDIOS DE INTERVENCIÓN DIM 297X210 MM	6,29	6,29	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	

Suma la partida..... 11,77

Costes indirectos..... 6,04% 0,71

TOTAL PARTIDA..... 12,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

17.06.12 19.01.03.12	u	BOTELLIN DE DISPARO DE 4,7 LITROS. Suministro e instalación de botellín piloto de disparo de 4,7 litros. Para un sistema de extinción IG-541. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando según planos y pliego de condiciones.			
ATC00400	1,500 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	68,30	
WW00300	90,910 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	54,55	
WW00400	100,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	33,00	
ATC00100	0,100 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	4,52	
IP16906N	1,000 u	AEX/BDN-5 o equivalente. BOTELLIN PILOTO DISPARO N2 DE 4,7 L.	969,50	969,50	

Suma la partida..... 129,87

Costes indirectos..... 6,04% 68,24

TOTAL PARTIDA..... 198,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

17.06.13 19.01.03.13	u	DISPOSITIVO MECANICO DE BLOQUEO DE BOTELLIN Suministro e instalación de dispositivo mecánico de bloqueo del botellín para un sistema de extinción IG-541. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando según planos y pliego de condiciones.			
ATC00400	1,000 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	45,53	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
IP80150N	1,000 u	AEX/DMBBP o equivalente DISPOSITIVO MECANICO DE BLOQUEO BOTELLIN	119,00	119,00	

Suma la partida..... 165,46

Costes indirectos..... 6,04% 9,99

TOTAL PARTIDA..... 175,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
 OFICINA DE SUPERVISIÓN
 SUPERVISADO
 15 octubre 2025
 PAG: 300/656
 1 AL-015 4/12



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
17.06.14 19.01.03.14	u	VÁLVULA DE VACIADO DE CIRCUITO DISPARO Suministro e instalación de válvula de vaciado de circuito disparo para un sistema de extinción IG-541. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando según planos y pliego de condiciones.			
TO01900	1,500 h	OF. 1º FONTANERO	23,17	34,76	
WW00300	43,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	25,80	
WW00400	8,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	2,64	
ATC00400	0,300 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	13,66	
IP13600N	1,000 u	AEX/VVD o equivalente. VALVULA DE VACIADO DE CIRCUITO DISPARO	167,34	167,34	
Suma la partida.....					244,20
Costes indirectos.....					6,04% 14,75
TOTAL PARTIDA.....					258,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

17.06.15 19.01.03.15	u	VÁLVULA DIRECCIONABLE 3" Suministro e instalación de válvula direccionable de 3" para un sistema de extinción IG-541. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando según planos y pliego de condiciones.			
TO01900	1,500 h	OF. 1º FONTANERO	23,17	34,76	
WW00300	43,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	25,80	
WW00400	8,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	2,64	
ATC00400	0,300 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	13,66	
ATC00100	0,155 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	7,00	
IP13600N1	1,000 u	AEX/VCODR3 o equivalente. Válvula direccionable 3"	2.072,40	2.072,40	
Suma la partida.....					2.156,26
Costes indirectos.....					6,04% 130,24
TOTAL PARTIDA.....					2.286,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

17.06.16 19.01.03.16	u	SISTEMA DE DISPARO DE 3 VÁLVULAS DIRECCIONABLES Suministro e instalación de sistema de disparo de 3 válvulas direccionables para un sistema de extinción IG-541. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando según planos y pliego de condiciones.			
WW00300	52,800 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	31,68	
WW00400	93,300 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	30,79	
ATC00400	0,300 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	13,66	
IP08850N	1,000 u	AEX/SDR3 o equiv. Sistema disparo para 3 válvulas direccionales	496,88	496,88	
Suma la partida.....					578,01
Costes indirectos.....					6,04% 34,61
TOTAL PARTIDA.....					607,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
 OFICINA DE SUPERVISIÓN
 SUPERVISADO
 15 octubre 2015
 PAG: 301/656
 1 AL-015 4/12

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
17.06.17 19.01.03.17	u	COMPUERTA DE ALIVIO DE DOBLE ACCION 2120/1280 Suministro e instalación de compuerta alivio de doble acción 2120/1280 para un sistema de extinción IG-541. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando según planos y pliego de condiciones.			
ATC00400	0,650 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	29,59	
WW00300	72,730 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	43,64	
ATC00100	0,300 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	13,55	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	
IP16911N	1,000 u	AEX/CVDUX500 o equiv. Compuerta alivio doble acción 2120/1280	1.339,48	1.339,48	

Suma la partida.....	1.426,92
Costes indirectos.....	6,04%
TOTAL PARTIDA.....	1.513,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS TRECE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

17.06.18 19.01.03.18	u	PERSIANA DE PROTECCION COMPUERTA DUX500 Suministro e instalación de persiana de protección compuerta dux500 para un sistema de extinción IG-541. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando según planos y pliego de condiciones.			
ATC00100	0,300 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	13,55	
ATC00400	0,200 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	9,11	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,20	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	
IP801900	1,000 u	AEX/CVEXP500 o equiv. Persiana de protección compuerta DUX500	301,01	301,01	

Suma la partida.....	325,53
Costes indirectos.....	6,04%
TOTAL PARTIDA.....	345,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

17.06.19 19.01.03.20	u	VÁLVULA DIRECCIONABLE 2" Suministro e instalación de válvula direccionable de 2" para un sistema de extinción IG-541. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando según planos y pliego de condiciones.			
TO01900	1,500 h	OF. 1º FONTANERO	23,17	34,76	
WW00300	43,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	25,80	
WW00400	8,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	2,64	
ATC00400	0,300 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	13,66	
ATC00100	0,155 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	7,00	
IP13600N2	1,000 u	AEX/VCODR3 o equivalente. Válvula direccionable 2"	2.065,00	2.065,00	

Suma la partida.....	2.148,86
Costes indirectos.....	6,04%
TOTAL PARTIDA.....	2.272,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
 OFICINA DE SUPERVISIÓN
 15 octubre 2019
 PAG: 302/656
 SUPERVISADO
 AL-015 4/12

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
17.06.20 08PIC90013	m	CANALIZACIÓN SUPERFICIAL AC. NEGRO ESTIRADO DIÁM. 1"			
		Canalización de acero soldado UNE-19040, unión soldada o ranurada, de 1" de diámetro exterior, incluso p.p. uniones, piezas especiales, anclajes, pequeño material, pintura de imprimación y acabado; Instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00400	0,180 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	8,20	
IC68000	1,010 m	TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 26,9x2,65 mm DIÁM. x ESP.	3,01	3,04	
IC680	0,090 kg	ESMALTE SINTÉTICO	6,16	0,55	
PI00300	0,060 kg	IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE	10,75	0,65	
WW00400	8,330 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	2,75	
WW00300	3,310 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,99	
Suma la partida.....					17,18
Costes indirectos.....					6,04% 1,04
TOTAL PARTIDA.....					18,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

17.06.21 08PIC00015	m	CANALIZACIÓN SUPERFICIAL AC. NEGRO ESTIRADO DIÁM. 1 1/2"			
		Canalización, en montaje superficial, realizada con tubería de acero negro estirada, sin soldadura, calidad según UNE 19040, de 42,4 mm diám. exterior (1 1/2") y 3,25 mm de espesor, uniones roscadas, pintada con una mano de imprimación con minio de plomo y dos manos de esmalte sintético, p. p. de piezas especiales, pasamuros y elementos de sujección, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE y RIPCI. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,150 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	6,78	
ATC00400	0,220 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	10,02	
PI00300	0,090 kg	IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE	10,75	0,97	
PE00200	0,140 kg	ESMALTE SINTÉTICO	10,50	1,47	
IC68200	1,010 m	TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 42,4x3,25 mm DIÁM. x ESP.	6,02	6,08	
WW00300	2,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,50	
WW00400	1,200 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,40	
Suma la partida.....					27,22
Costes indirectos.....					6,04% 1,64
TOTAL PARTIDA.....					28,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

17.06.22 08PIC00017	m	CANALIZACIÓN SUPERFICIAL AC. NEGRO ESTIRADO DIÁM. 2"			
		Canalización, en montaje superficial, realizada con tubería de acero negro estirada, sin soldadura, calidad según UNE 19040, de 60,3 mm diám. exterior (2") y 3,65 mm de espesor, uniones roscadas, pintada con una mano de imprimación con minio de plomo y dos manos de esmalte sintético, p. p. de piezas especiales, pasamuros y elementos de sujección, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE y RIPCI. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00400	0,250 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	11,38	
ATC00100	0,155 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	7,00	
PI00300	0,110 kg	IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE	10,75	1,18	
IC68400	1,010 m	TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 60,3x3,65 mm DIÁM. x ESP.	7,42	7,49	
PE00200	0,180 kg	ESMALTE SINTÉTICO	10,50	1,89	
WW00300	3,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	2,10	
WW00400	1,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,50	
Suma la partida.....					31,54
Costes indirectos.....					6,04% 1,91
TOTAL PARTIDA.....					33,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA. ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN

A SUPERVISADO

11 de octubre 2025

PAG: 303/656

1 AL-015 4/12

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

CAPÍTULO 18 INSTALACIONES ELECTROMECAÑICAS

18.01	u	ASCENSOR MINUSVALIDOS, 9 PERSONAS 4 PARADAS			
08MAA-0001		Ascensor sin sala de maquinas, Schindler 3300 o equivalente, para 9 personas (carga nominal 650kg.) 4 paradas, 12,55 m. de recorrido, velocidad 1.00 m/sg, con tracción mediante cintas planas de poliuretano con alma de acero, motor sin reductor regulado por frecuencia variable en bucle cerrado, con dimensiones de cabina 1200x1400, formado por: cabina decorada segun direccion facultativa, con puertas automaticas de chapa de acero inoxidable, jambeados, pasamanos tubular y rodapie de acero inox., (mate en pasamanos); espejo al fondo y zócalo perimetral de acero inoxidable; paredes de acero inoxidable; suelo de mármol blanco Macael; botonera con pulsadores mecánicos, pulsadores de cabina según plantas, placa de características en botonera de cabina, alfabeto braille para invidentes en botoneras de piso, e indicador posicional de cabina en planta principal; iluminacion indirecta segun detalles a suministrar por la d.f., guías, cables, contrapesos, sistema de seguridad, equipo de puertas de pisos automaticas de apertura telescopica, de 800 mm de paso por 2000 mm de alto; incluso montaje y ayudas de albañileria en adecuacion de hueco, consistentes en: colocacion de zunchos en perfiles metalicos suministrados con proteccion anticorrosiva con pintura epoxidica de dos componentes, guarnecido y enlucido de paramentos, iluminacion de hueco, impermeabilizacion de base de foso mediante tres capas de pintura asfaltica; obras complementarias y pequeño material a fin de dejar los huecos totalmente preparados para poder proceder al montaje del ascensor, así como ventilación del hueco mediante tubos de 200 mm. de diámetro con caperuza de remate de la casa Intemper o similar; todo ello segun instrucciones del fabricante y normativa de aplicacion . Pruebas y visado de la delegacion de industria; ints. segun rgto. de aparatos elevadores e instr. tecnicas complem. ITC, MIE-AEM-1. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	20,000 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	903,60	
ATC00400	120,000 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	5.463,60	
IM-0005	1,000 u	EQUIPO 4 PUERTAS PISO AUTOMATICA	2.140,00	2.140,00	
IM-0006	1,000 u	EQUIPO ASCENSOR MINUSVALIDOS 8 PERSONAS 4 PARADAS	13.100,00	13.100,00	
WW00400	100,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	33,00	
WW00300	100,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	60,00	

Suma la partida.....	21.700,20
Costes indirectos.....	6,04%
TOTAL PARTIDA.....	23.010,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES MIL DIEZ EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
15 oct 2012
PAG: 304/656
1 AL-015 4/12

A SUPERVISADO

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
18.02 08MAA-0002	u	ASCENSOR MINUSVALIDOS, 9 PERSONAS 3 PARADAS Ascensor sin sala de maquinas, Schindler 3300 o equivalente, para 9 personas (carga nominal 650kg.) 3 paradas, 8.40 m. de recorrido, velocidad 1.00 m/sg, con tracción mediante cintas planas de poliuretano con alma de acero, motor sin reductor regulado por frecuencia variable en bucle cerrado, con dimensiones de cabina 1200x1400, formado por: cabina decorada segun direccion facultativa, con puertas automaticas de chapa de acero inoxidable, jambeado, pasamanos tubular y rodapie de acero inox., (mate en pasamanos); espejo al fondo y zócalo perimetral de acero inoxidable; paredes de acero inoxidable; suelo de mármol blanco Macael; botonera con pulsadores mecánicos, pulsadores de cabina segun plantas, placa de características en botonera de cabina, alfabeto braille para invidentes en botoneras de piso, e indicador posicional de cabina en planta principal; iluminacion indirecta segun detalles a suministrar por la d.f., guias, cables, contrapesos, sistema de seguridad, equipo de puertas de pisos automaticas de apertura telescópica, de 800 mm de paso por 2000 mm de alto; incluso montaje y ayudas de albañileria en adecuacion de hueco, consistentes en: colocacion de zunchos en perfiles metalicos suministrados con proteccion anticorrosiva con pintura epoxidica de dos componentes, guarnecido y enlucido de paramentos, iluminacion de hueco, impermeabilizacion de base de foso mediante tres capas de pintura asfaltica; obras complementarias y pequeño material a fin de dejar los huecos totalmente preparados para poder proceder al montaje del ascensor, así como ventilación del hueco mediante tubos de 200 mm. de diámetro con caperuza de remate de la casa Intemper o similar; todo ello segun instrucciones del fabricante y normativa de aplicacion . Pruebas y visado de la delegacion de industria; ints. segun rgto. de aparatos elevadores e instr. tecnicas complem. ITC, MIE-AEM-1. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	25,000 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	1.129,50	
ATC00400	125,000 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	5.691,25	
IM-0005	1,000 u	EQUIPO 4 PUERTAS PISO AUTOMATICA	2.140,00	2.140,00	
IM-0007	1,000 u	EQUIPO ASCENSOR MINUSVALIDOS 8 PERSONAS 3 PARADAS	11.200,00	11.200,00	
WW00400	100,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	33,00	
WW00300	100,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	60,00	
Suma la partida.....				20.253,75	
Costes indirectos.....				6,04%	1.223,33
TOTAL PARTIDA.....					21.477,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
 OFICINA DE SUPERVISIÓN
SUPERVISADO
 15 octubre 2012
 PAG: 305/656
 1 AL-015 4/12

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

CAPÍTULO 19 CONTROL DE ACCESOS Y CCTV

19.01	UD	SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO Y GESTIÓN VMS			
08KW00001NOV		Suministro e instalación de servidor de almacenamiento y gestión. Servidor de vídeo ip serie maxpro nvr pe (professional edition). - Software maxpro nvr server y licencias de clientes incluidas - Capacidad para hasta 128 canales de vídeo ip de alta definición. Licencias para 64 canales incluidas. - Soporta cámaras con codificación: Open honeywell, psia, onvif (incluyendo profile s), axis, rtsp y 360º. - Almacenamiento removible en 12 bahías de disco duro, con soporte raid 5 y doble unidad ssd con soporte raid 1 para el sistema operativo - Incluye servidor con 48tb (6 x 8 tb) de almacenamiento ampliables hasta 144tb. - Doble salida de vídeo vga-dvi. 4 Tarjetas de red ethernet 1gbp - Fuente de alimentación redundante 110/220 vac 50/60 hz Incluso conexionado, totalmente instalado en rack incluido y probado. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,016 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	0,72	
ATC00400	1,255 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	57,14	
WW00300	10,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	6,00	
WW00400	10,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	3,30	
HN3016020L	1,000 u	SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO Y GESTIÓN	11.036,06	11.036,06	
Suma la partida.....					11.103,22
Costes indirectos.....				6,04%	670,63
TOTAL PARTIDA.....					11.773,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

19.02	UD	CAMARA COMPACTA DIA/NOCHE EXTERIOR			
08IPRC0001N01		Suministro e instalación de Cámara compacta dia/noche de exterior para cctv, cámaras b/n, color compacta alojada en carcasa o semiesfera antivandalica con caja de conexión sin pasacables externos, factor de proteccion ip 66 = de 400.000 Pixels efectivos, ccd it / cmos, sistema de exploración entrelazada 2:1 / Barido progresivo, resolución horizontal 570 líneas en b/n, 540 en color, relación señal/ruido 50 db (control automático de ganancia off, ponderación en on, rango dinamico 54 db, iluminación mínima 0.01 Lux en b/n, 0.2 Lux en color (día-noche conmutable, con filtro ir), balance de blancos automático (atw), apertura variable (menú configuración), montura de la lente burbuja c/cs- sin distorsión óptica, compensación automática de contraluces electrónico, dispositivo alc de la lente, selección de servo para video servo para dc, distancia focal 5 - 40 mm (8x), comunicación videosensor zonas de privacidad cable coaxial/ upt para ip compatible con poe on/off, al menos 4 zonas de privacidad programables, temeperatura ambiental de funcionamiento -10 °c a +50 °c, humedad ambiental de funcionamiento inferior al 90%, incluidos soportes de fijación a paramento, incluso conexionado y ayudas de albañilería, instalada y comprobada. Medida la unidad instalada.			
TO01800	2,000 h	OF. 1º ELECTRICISTA	23,17	46,34	
ATC00100	0,200 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	9,04	
IPRC001N01	1,000 m	CAMARA COMPACTA DIA/NOCHE DE EXTERIOR	153,00	153,00	
IV00040N01	1,000 m	SOPORTE DE FIJACIÓN CAMARA CCTV	31,00	31,00	
WW00300	0,300 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,18	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17	
Suma la partida.....					254,73
Costes indirectos.....				6,04%	148
TOTAL PARTIDA.....					254,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN

SUPERVISADO

15 octubre 2025

PAG: 306/656

AL-015 4/12

254,21

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
19.03 08IPRC0001N02	UD	CAMARA MINIDOMO PARA INTERIOR Suministro e instalación de Cámara minidomo para interiores, de color con óptica variofocal en se- miesferas, dispositivo de captación ccd alta sensibilidad 1/4" de 400.000 Pixels efectivos, ccd it / cmos, resolución horizontal 540 líneas/color, iluminación mínima 0.5 Lux color / 0.1 Lux b/n (conmutable día-noche, con filtro de ir), relación señal/ruido 50 db, balance de blancos automático (atw), compen- sación de contraluz con control electrónico, burbuja sin distorsión óptica, lente variofocal 2.6 - 6Mm f1.4 (Gran angular), comunicación cable coaxial/utp para ip compatible con poe, temperatura am- biental de funcionamiento -10 °c a +50 °c, alimentación/ consumo 12vcc/24vcc conmutable (2,8w) dimensiones: Diámetro x altura: 135X90mm aprox., Incluidos soportes de fijación a paramento, incluso conexiónado y ayudas de albañilería, instalada y comprobada. Medida la unidad instalada, probada y funcionando.			
TO01800	1,800 h	OF. 1º ELECTRICISTA	23,17	41,71	
ATC00100	0,100 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	4,52	
IPRC001N03	1,000 m	CAMARA MINIDOMO PARA INTERIOR CON SOPORTE DE FIJAC	134,00	134,00	
WW00300	0,200 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,12	
WW00400	0,400 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,13	
Suma la partida.....					180,48
Costes indirectos.....					6,04% 10,90
TOTAL PARTIDA.....					191,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

19.04 08IPRC0001N06	UD	MONITOR CCTV 19" Suministro e instalación de Monitor lcd 19" para vigilancia cctv, 2 entradas y dos salidas, conector bnc 1,0 v[p-p] compuesto / 75 Ω salida en lazo con alta impedancia + entrada vga, chasis metálico con cristal antivandálico (específico para cctv), tiempo de respuesta menor a 8 milisegundos, resolución 1280x1024 pixeles sxga, tamaño pixel 0.264 X0.264, Contraste 500:1 Y tamaño visual real de 19", con cable de alimentación, totalmente instalado y conectado a pc, incluso conexiónado y software, total- mente instalado y probado. Medida la unidad instalada, probada y funcionando.			
TO01800	1,000 h	OF. 1º ELECTRICISTA	23,17	23,17	
IPRC001N09	1,000 m	MONITOR 19" CCTV	310,70	310,70	
WW00300	0,300 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,18	
WW00400	0,200 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,07	
Suma la partida.....					334,12
Costes indirectos.....					6,04% 20,18
TOTAL PARTIDA.....					354,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
 OFICINA DE SUPERVISIÓN
A SUPERVISADO
 15 octubre 2025
 PAG: 307/656
 1 AL-015 4/12

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
19.05 08PID00090N06	UD	CENTRAL DETECCIÓN ALARMA EDIFICIO Suministro e instalación de Central de alarma y vigilancia de identificación individual para edificio, marca honeywell galaxy dimension o equivalente. 16Zonas y 8 salidas en placa base, ampliable hasta 264 zonas mediante expansores externos tipo rio. 2 Buses r5485 de expansion. Comunicador telefónico rtb integrado. Grado 3, activación por boton de activación o tarjeta,teclados de control sistema, 32 canales de verificación de audio, interfaz de usuario multilingue, compatible con teclados de control, conector a la unidad central, incluso comunicador ip, equipo de supervisión doble batería y batería de respaldo. Programada, cableada e instalada. Medida la unidad instalada. o equivalente. 16Zonas y 8 salidas en placa base, ampliable hasta 264 zonas mediante expansores externos tipo rio. 2 Buses r5485 de expansion. Comunicador telefónico rtb integrado. Grado 3, activación por boton de activación o tarjeta,teclados de control sistema, 32 canales de verificación de audio, interfaz de usuario multilingue, compatible con teclados de control, conector a la unidad central, incluso comunicador ip, equipo de supervisión doble batería y batería de respaldo. Programada, cableada e instalada. Incluso coordinación del cierre de todas las puertas que conforman la esclusa del furgón (cierre alterno de puertas de forma que una siempre permanezca cerrada). Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,600 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	27,11	
ATC00400	10,000 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	455,30	
IP02400N17	1,000 u	CENTRAL DETECCIÓN Y ALARMA ANTIINTRUSISMO EDIFICIO	695,70	695,70	
WW00300	30,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	18,00	
WW00400	20,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	6,60	
IK00350N024	1,000 u	COMUNICADOR IP	192,30	192,30	
UT1270	1,000 u	2 BATERIAS CON SUPERVISIÓN	63,00	63,00	
Suma la partida.....				1.458,01	
Costes indirectos.....				6,04%	88,06
TOTAL PARTIDA.....					1.546,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

19.06 08IPRA0001N01	UD	DETECTOR VOLUMETRICO DE DOBLE TECNOLOGÍA Suministro e instalación de Detector dual tec® doble tecnología ir+mw antimasking - Óptica de espejo de alta calidad con ángulo 0 y procesamiento dualcore. - Sistema anti-enmascaramiento por pir activo. - Sensor inercial para evitar falsas alarmas por vibraciones - Rango de cobertura 16 x 22m. - Fácil instalación y configuración, gracias a: Resistencias eol integradas, test de andado inteligente y sistema de montaje plug-in. - Bajo consumo 13ma. - Certificado en50131-2-4 grado 3 clase ii Incluso P.P.De alimentación a 24 vcc, línea de test a central y variación de altura en cobertura, incluyendo contacto antimanipulación y led de indicación de detección. Medida la unidad totalmente instalada, probada y funcionando.			
ATC00400	0,100 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	4,55	
IPRA0001N01	1,000 u	SENSOR DE MOVIMIENTO DUAL TEC	40,50	40,50	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida.....				45,98	
Costes indirectos.....				6,04%	78
TOTAL PARTIDA.....					15,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA. ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
15 octubre 2025
PAG: 308/656
SUPERVISADO
AL-015 4/12

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
19.07 08IPRA0001N03	UD	CONTACTO MAGNETICO EN PUERTAS Suministro e instalación de Contacto magnético balanceado de alta resistencia para montaje en superficie. - Polarizado para aplicaciones de máxima seguridad. - Protegido contra sabotajes mediante base con tamper nc y protección xtp (contra descargas de hasta 2.400 V). - Carcasa sellada con epoxy apta para su uso en interior o exterior. - Incorpora con cable armado de acero inoxidable de 91cm. - Distancia apertura 11 mm. 125Ma@24vdc o 250ma@12vdc. - En50131-2-4:2008 Grado 3 clase ambiental ii Medida la unidad totalmente instalada, probada y funcionando.			
ATC00400	0,200 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	9,11	
IPRA0001N03	1,000 u	CONTACTO MAGNETICO EN PUERTAS	71,00	71,00	
WW00300	1,200 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,72	
WW00400	1,200 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,40	
Suma la partida.....					81,23
Costes indirectos.....					6,04% 4,91
TOTAL PARTIDA.....					86,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

19.08 08PRA00001N09	UD	SIRENA DE ALARMA PARA INTERIOR Suministro e instalación de Sirena electronica bitonal para instalación en interior de sistema de alarma marca honeywell wave-2 o similar formado por carcasa con apertura de bisagra, terminal de rapida conexión, montaje en pared o techo, canal de acceso de cable en base, sonido bitonal 106 db, alimentación 6-14vcd, incluso pequeño material y conexionado. Medida la unidad totalmente instalada, probada y funcionando.			
ATC00400	0,100 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	4,55	
IC50100N11	1,000 u	SIRENA ELECTRONICA ALARMA BITONAL 106dB INTERIOR	18,09	18,09	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	
Suma la partida.....					23,30
Costes indirectos.....					6,04% 1,41
TOTAL PARTIDA.....					24,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

19.09 08IPRA0001N10	M	CABLEADO SISTEMA DE ALARMA Suministro e instalación de Cableado de seguridad para sistema de alarma con cable de seguridad 4x0,22+2x0,75, instalado bajo tubo corrugado o bajo canal protectora, conductor común de señal y alimentación totalmente instalado, incluso p.P. De ccajas de derivación y conexionado. Medida la longitud instalada.			
ATC00400	0,010 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	0,46	
IPRA0001N11	1,010 u	CABLE DE SEGURIDAD 4x0,22+2x0,75 PARA SISTEMA DE A	1,24	1,25	
WW00300	1,200 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,72	
WW00400	1,200 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,40	
Suma la partida.....					2,83
Costes indirectos.....					6,04% 0,17
TOTAL PARTIDA.....					3,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA. ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
15/06/2025
PAG: 309/656
1 AL-015 4/12



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
19.10 08ECW0405N01	M	TUBO FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 23 MM LIBRE HALÓGENOS Suministro e instalación de tubo corrugado libre de halógenos de diámetro 20 indicado, con características indicadas en itc-bt21 y conforme a la norma une-en 50.086. Incluso pequeño material, piezas especiales, ayudas de albañilería, así como todo lo necesario para su correcta instalación según la documentación técnica y a instancias de la dirección facultativa. Medida la longitud, totalmente instalada y probada.			
TP00100	0,060 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	1,32	
IE12105	1,010 m	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO LH DIÁM. 23 mm	0,55	0,56	
WW00400	0,600 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,20	
WW00300	0,300 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,18	
Suma la partida.....					2,26
Costes indirectos.....					6,04% 0,14
TOTAL PARTIDA.....					2,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

19.11 08IPRA0001N0B	UD	EXPANSOR DE ZONA SIN FUENTE Suministro e instalación de Módulo expansión multiplexado de zonas para paneles de intrusión galaxy. 8 Entradas / 4 salidas. Caja plástica con tamper. Tamaño: 175 X 155 x 25 mm. En50131-6 grado 3 clase ambiental ii..Medida la unidad totalmente instalada, probada y funcionando.			
ATC00400	0,100 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	4,55	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
IPRA0001N0B	1,000 u	MODULO EXPANSOR SIN FUENTE	71,36	71,36	
Suma la partida.....					76,84
Costes indirectos.....					6,04% 4,64
TOTAL PARTIDA.....					81,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

19.12 08IPRA0001N0C	UD	EXPANSOR DE ZONA CON FUENTE Suministro e instalación de Módulo expansión con fuente de alimentación multiplexado de zonas para paneles de intrusión galaxy. 8 Entradas / 4 salidas. Caja plástica con tamper. Tamaño: 175 X 155 x 25 mm. En50131-6 grado 3 clase ambiental ii.. Incluye modulo para el uso y supervisión simultanea de 2 baterías y baterías 12v 7ah. Medida la unidad totalmente instalada, probada y funcionando.			
ATC00400	0,100 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	4,55	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
IPRA0001N0C	1,000 u	MODULO EXPANSOR con FUENTE	160,00	160,00	
Suma la partida.....					165,48
Costes indirectos.....					6,04% 9,99
TOTAL PARTIDA.....					175,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
19.13 08IPRA0001N0D	UD	DETECTOR SISMICO Suministro e instalación de Detector sísmico para cajas fuertes y cajeros automáticos: * Detección de ataques mediante: Explosiones, presión hidráulica, taladrado, corte, lanza térmica o sopletes, incluido incremento de temperatura, en un rango de 5m. Resistencias de fin de línea (rfl) integradas * Alarma por temperatura integrada * Led de indicación de ruido ambiental * Tester para prueba remota de los sensores * Selección a través de microinterruptor dip del tipo de instalación a proteger: Cajeros automáticos o cajas fuertes * Consumo de corriente bajo (3ma) * Tamaño reducido 80 mm x 60 mm x 21 mm * Requisitos de alimentación: 8-16 Vcc Medida la unidad totalmente instalada, probada y funcionando.			
ATC00400	0,100 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	4,55	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
IPRA0001N0D	1,000 u	DETECTOR SISMICO	134,00	134,00	
Suma la partida.....					139,48
Costes indirectos.....					6,04% 8,42
TOTAL PARTIDA.....					147,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

19.14 08IPRA0001N0F	UD	DETECTOR DE INUNDACIÓN Suministro e instalación de Sensor detector de inundación con sonda * Detecta agua o cualquier líquido conductivo no inflamable * Alimentación 12vc.C. * Salida de relé normalmente cerrado y normalmente abierto Medida la unidad totalmente instalada, probada y funcionando.			
ATC00400	0,100 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	4,55	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
IPRA0001N0F	1,000 u	DETECTOR DE INUNDACION	76,00	76,00	
Suma la partida.....					81,48
Costes indirectos.....					6,04% 4,92
TOTAL PARTIDA.....					86,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

19.15 08IPRA0001N0G	UD	TECLADO DE CONTROL Suministro e instalación de Consola alfanumerica mk8 para el control de paneles de intrusión galaxy. Pantalla lcd retroiluminada azul de dos líneas y teclado de membrana. Incorpora zumbador y tamper. En50131-6 grado 3 clase ambiental ii. Medida la unidad totalmente instalada, probada y funcionando.			
ATC00400	0,100 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	4,55	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
CP050-00-01	1,000 u	TACLADO	100,00	100,00	
Suma la partida.....					105,48
Costes indirectos.....					6,04% 6,37
TOTAL PARTIDA.....					111,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
15 octubre 2025
PAG: 311/656
1 AL-015 4/12
SUPERVISADO



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
19.16 08IPRA0001N09	UD	CONTROL ACCESO EN PUERTAS 1 SOLO LECTOR Suministro e instalación de Control de acceso en puerta con sistema de bloqueo, lector, boton pulsador de salida, tarjetas o dispositivo apertura para 1 lector de proximidad, instalado en acceso a cpd marca honeywell o similar, incluyendo conexionado alimentación, totalmente instalado. Incluso coordinación del cierre de todas las puertas que conforman la esclusa del furgón (cierre alterno de puertas de forma que una siempre permanezca cerrada). Medida la unidad instalada.			
ATC00400	2,000 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	91,06	
IPRA0001N09	1,000 u	SISTEMA CONTROL ACCESO CUARTO TÉCNICO (LECTOR)	140,00	140,00	
WW00300	1,200 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,72	
WW00400	1,200 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,40	
WW004002	1,000 u	PESTILLERA ELECTRICA	26,00	26,00	
Suma la partida.....					258,18
Costes indirectos.....					6,04% 15,59
TOTAL PARTIDA.....					273,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

19.17 08IPRA0001N2L	UD	CONTROL ACCESO EN PUERTAS 2 LECTORES Suministro e instalación de Control de acceso en puerta con sistema de bloqueo, 2 lectores, boton pulsador de salida, tarjetas o dispositivo apertura para lectro de proximidad, instalado en acceso a cpd marca honeywell o similar, incluyendo conexionado alimentación, totalmente instalado. Incluso coordinación del cierre de todas las puertas que conforman la esclusa del furgón (cierre alterno de puertas de forma que una siempre permanezca cerrada). Medida la unidad instalada.			
ATC00400	2,000 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	91,06	
IPRA0001N09	1,000 u	SISTEMA CONTROL ACCESO CUARTO TÉCNICO (LECTOR)	140,00	140,00	
WW00300	1,200 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,72	
WW00400	1,200 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,40	
WW004002	1,000 u	PESTILLERA ELECTRICA	26,00	26,00	
WW004003	1,000 u	PULSADOR APERTURA EMERGENCIAS	15,10	15,10	
WW004004	1,000 u	LECTOR DE PROXIMIDAD ADICIONAL	156,00	156,00	
Suma la partida.....					429,28
Costes indirectos.....					6,04% 25,93
TOTAL PARTIDA.....					455,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

19.18 08IPRA0001NT	UD	SUMINISTRO 100 TARJETAS DE PROXIMIDAD Suministro de 100 tarjetas mifare desfev2 8k card 56bit-omniass&lum. Medida la unidad suministrada			
WW004005	1,000 u	100 TARJETAS	454,00	454,00	
Suma la partida.....					454,00
Costes indirectos.....					6,04% 27,42
TOTAL PARTIDA.....					481,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
15 octubre 2025
PAG: 312/656
SUPERVISADO
AL-015 4/12

A

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
19.19 08IPRA0001NS	UD	SOFTWARE DE GESTIÓN Suministro de software de gestión integrada de seguridad. Win-pak 4.7 Software de gestión integrada de seguridad. Versión standard edition: Control de accesos, intrusión y cctv avanzado, para 5 operadores concurrentes: Software con una arquitectura servidor / cliente. La licencia incluye: 1 Servidor de base de datos winpak, 1 servidor de comunicaciones y 5 operadores concurrentes. (Ampliable) Incorpora las siguientes funciones: - Supervisión de alarmas y eventos de control de accesos, intrusión y cctv en tiempo real, con interacciones entre los diferentes sistemas. - Gestión de control de accesos sin límite de puertas, lectores o tarjetas (hasta 30.000 Puertas). Gestión de ascensores, esclusas, reglas de doble autenticación, antipassback... - Gestión de intrusión de múltiples paneles galaxy, armados, desarmados, inhibiciones, gestión de usuarios. - Control limitado de dcm y max seleccionando programaciones y plantillas de accesos - Gestión de cctv sin límite de cámaras. Video directo, video grabado, recuperación de grabaciones - Gestión de rondas y evacuaciones incluida. - Planos interactivos con elementos dinámicos - Generación y gestión de acreditaciones - Generación de informes de forma manual automática y envío por email. - Paneles de control de accesos soportados: Pro3200, pro2200, netaxs-4, netaxs-123, n-1000, ns2+ y ns2 - Paneles de intrusión soportados: Galaxy dimension, galaxy flex y galaxy flex + - Equipos de cctv soportados: Nvrs maxpro y fusion, dvrs rapid eye, fusion y hrdp y nvr de la serie performance * Encriptación de datos personales * Compatible con lector biométrico hon-fin4000 versión 2 - Compatible con: Sistemas operativos de 32 y 64 bits. Windows server 2016, windows server 2012 r2, windows server 2012, windows server 2008 r2, windows 10.Y con sql 2016 enterprise, standard, express - Compatible con entornos virtuales vmware es xi 6.5 Unifica en un solo interfaz los sistemas de cctv, control de accesos e intrusión, para hasta 5 puestos de control simultaneos. Medida la unidad instalada.			
WW004005SG	1,000 u	SOFTWARE DE GESTION INTEGRADA	1.235,00	1.235,00	
			Suma la partida.....		1.235,00
			Costes indirectos.....	6,04%	74,59
			TOTAL PARTIDA.....		1.309,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN

SUPERVISADO

A

15 de octubre 2025

1 AL-015 4/12

PAG: 313/656

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
19.20 08IPRA0001N02	UD	MODULO PARA 9 PLACAS + PLACA CPU Suministro e instalación de Equipos informaticos de control de acceso al edificio que coinstan de: - Cpu de control de accesos pro32ic que gestiona cualquier combinación de hasta 16 módulos expansores de la familia pro2200 o 3200 (módulos de 2 lectores, 16 entradas de alarma supervisadas o 16 salidas de relés de propósito general). - Procesador de 32bits con firmware en flash actualizable. - Reloj en tiempo real, con soporte para zonas horarias, años bisiestos y cambio de horario verano / invierno. - Comunicación nativa tcp/ip, rs-485 o rs-232. - Dos buses rs-485 para los módulos de expansión - Soporta por hasta 32 lectores, hasta 256 entradas de alarma supervisadas, o hasta 256 relés en los dos lazos rs485 - Memoria con capacidad para hasta 100.000 Usuarios de tarjeta y 50.000 Eventos. - Gestión de horarios, vacaciones y cambio horario verano/invierno. - 32 Niveles de acceso por tarjeta - 12 Zonas de tiempo individuales y 8 formatos de tarjeta por lector y facility code - Modo de funcionamiento: Pin, tarjeta pin + tarjeta. - Soporte para múltiples tecnologías de lectura. - Modo ascensor para hasta 128 plantas. - Medidas de la placa: 228,6 X 139,7 x 25,4 mm. Módulo para 2 lectores pro32r2. Compatible con cpus pro22 y 32 ic. Dispone de las siguientes conexiones: - 2 Entradas para lectores compatibles con tecnología wiegand. - 4 + 2 Entradas de alarma supervisadas (4 dedicadas a estado puerta / solicitud salida, 2 para uso general). - 2 Entradas de alarma supervisadas adicionales para uso general (solo disponibles si no se monta la placa en cajas tipo enc1 o 2). - 2 Entradas de alarma dedicadas sin supervisión (tamper caja y power loss). Dimensiones: 139.7 Mm x 228.6 Mm x 25.4 Mm . Requisitos de alimentación: 12 Vdc @ 400 ma. - Alimentación 10?16 vcc @ 400 ma. Caja pro22enc1 de alta densidad para montaje en la pared, puede albergar hasta nueve módulos pro22 incluyendo: Pro22ic, pro22in, pro22out, ??Pro22r1, pro22r2. El alimentador (pro22e1ps) y la batería (pro22bat1) se venden por separado. Dimensiones: 35,3 Cm h x 43,2 cm w x 22,9 cm d. Cable de conexión en cadena rs485 y fuente de alimentación pre-cableada para pro22enc1/2/5. Fuente de alimentación 240 v ca/16 v ca Batería sellada de plomo 12 v, 7 ah para ser utilizado con la fuente de alimentación pro22e1ps Incluso p.p. coordinación del cierre de todas las puertas que conforman la esclusa del furgón (cierre externo de puertas de forma que una siempre permanezca cerrada) Medida la unidad instalada, probada y funcionando.			
ATC00400	2,000 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	91,06	
WW00300	1,200 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,72	
WW00400	1,200 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,40	
IPRA0001N0G	1,000 u	PLACA CPU	635,00	635,00	
IPRA0001N0J	1,000 u	CAJA TRANSFORMADOR PARA 9 PLACAS	320,00	320,00	
IPRA0001N0K	1,000 u	FUENTE ALIMENTACION 24V	470,00	470,00	
IPRA0001N0L	1,000 u	BATERIAS	28,00	28,00	

Suma la partida..... 545,18
 Costes indirectos..... 6,04% 93,33
TOTAL PARTIDA..... 638,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN

15 octubre 2025

PAG: 314/656

REVISADO

1 AL-015 4/12

A

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
19.21 08IPRA0001N04	UD	PLACA GESTION LECTORES TARJETAS Suministro e instalación de Equipos informaticos de control de acceso al edificio que coinstan de: Módulo para 2 lectores pro32r2. Compatible con cpus pro22 y 32 ic. Dispone de las siguientes conexiones: - 2 Entradas para lectores compatibles con tecnología wiegand. - 4 + 2 Entradas de alarma supervisadas (4 dedicadas a estado puerta / solicitud salida, 2 para uso general). - 2 Entradas de alarma supervisadas adicionales para uso general (solo disponibles si no se monta la placa en cajas tipo enc1 o 2). - 2 Entradas de alarma dedicadas sin supervisión (tamper caja y power loss). Dimensiones: 139.7 Mm x 228.6 Mm x 25.4 Mm . Requisitos de alimentación: 12 Vdc @ 400 ma. Cable de conexión en cadena rs485 y fuente de alimentación pre-cableada para pro22enc1/2/5 Incluso p.p. coordinación del cierre de todas las puertas que conforman la esclusa del furgón (cierre al-temo de puertas de forma que una siempre permanezca cerrada) Medida la unidad instalada, probada y funcionando.			
ATC00400	2,000 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	91,06	
WW00300	1,200 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,72	
WW00400	1,200 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,40	
IPRA0001NOH	1,000 u	PLACA GESTIÓN LECTOR DE TARJETAS	325,00	325,00	
IPRA0001NQM	1,000 u	CABLE BUS	62,00	62,00	

Suma la partida..... 479,18
Costes indirectos..... 6,04% 28,94
TOTAL PARTIDA..... 508,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

19.22 08IPRA0001N05	M	BUS DE COMUNICACIONES DE DOS PARES TRENZADOS RS485 Suministro e instalación de bus de comunicaciones formado por cable de dos pares de cobre trenzado y apantallado en tubo corrugado libre de halógenos flexible de 16 mm de diámetro, incluso parte proporcional de empalmes, conexiones, cajas de derivación y ayudas de albañilería, así como todo lo necesario para la correcta instalación según la documentación técnica y a instancias de la dirección facultativa. Medida la unidad instalada, probada y funcionando.			
ATC00100	0,078 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	3,52	
ATC00400	0,390 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	17,76	
WW00400	0,100 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,03	
WW00300	0,100 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,06	
IK00300N01	1,000 MI	BUS COMUNICACIONES	1,30	1,30	
IE12005	1,000 m	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO LH DIÁM. 16 mm	0,43	0,43	

Suma la partida..... 23,10
Costes indirectos..... 6,04% 1,40
TOTAL PARTIDA..... 24,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

19.23 08KTC00701_J6	M	CABLE UTP 4 PARES CAT. 6A Cable de 4 pares trenzados para transmisión de datos ANSI/TIA Categoría 6A, diseño U/UTP no apantallado con calibre de conductor de 23 AWG, cubierta libre de halógenos LSZH según UNE-EN 60754-1 (IEC 60754-1), conforme a estándares de transmisión ANSI/TIA-568-C.2, TIA-568.2-D e ISO/IEC 11801 Clase Ea, soporte de 10 Gigabit Ethernet y PoE+. Cumplimiento de CPR Euroclase Cca s1b d1 a1 según métodos de test UNE-EN 60332-1-2 y UNE-EN 50399, y criterios adicionales de acidez UNE-EN 60754-2, producción de humo UNE-EN 50399 & UNE-EN 61034-2 y partículas incandescentes UNE-EN 50399. Marca Commscope-Systimax GigaSPEED® X10D U/UTP o equivalente a criterio de la dirección técnica. Con trazabilidad (webtrack) a través del fabricante. TENDIDO CONEXIONADO Y AYUDAS Y PIEZAS ESPECIALES. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.			
760107318	1,100 Mt	CABLE LSZH 4 PARES 3091B CAT6A GIGASPEED X10D	0,50	0,55	
WW00400	0,100 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,03	
ATC00400	0,010 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	0,46	

Suma la partida..... 1,04
Costes indirectos..... 6,04% 0,06
TOTAL PARTIDA..... 1,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
19.24 08KW00001N02	UD	BLOQUE DE LLAMADA WC Suministro e instalación de mecanismo de llamada con tirador para wc con 2 mts. De cordón rojo de plástico con empuñadura y led para las funciones de orientación y lámpara tranquilizante, para circuitos nc según norma din vde 0834, de ackermann clino o equivalente. Incluye unidad de conexión manguera de cobre 4x0.22 Mm2 libre de halógenos (datos + audio) hasta 7 metros para conexión con el interface del puesto de control, tubo corrugado libre de halógenos de diámetro 16mm y cajas de derivación necesarias. Además se incluye conexionado, pequeño material, material complementario, piezas especiales, ayudas de albañilería, así como todo lo necesario para su correcta instalación según la documentación técnica y a instancias de la dirección facultativa. Medida la unidad totalmente ejecutada, probada y funcionando.			
ATC00100	0,020 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	0,90	
ATC00400	0,097 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	4,42	
IK00350N015	1,000 u	BLOQUE DE LLAMADA WC (NC) CON TIRADOR	20,50	20,50	
4X0.22 LSZH	7,000 m	CABLE COBRE 4X0.22 MM2 LSZH	0,08	0,56	
TUB3	7,000 ml	TUBO CORRUGADO LIBRE DE HALÓGENOS D=16MM	0,45	3,15	
WW00300	0,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,30	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17	
Suma la partida.....					30,00
Costes indirectos.....					6,04% 1,81
TOTAL PARTIDA.....					31,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

19.25 08KW00001N03	UD	ESTACIÓN DE PLANTA Suministro e instalación de estación de planta ksa-cp99, para recepción de llamadas para puestos de control, equipado con 1 microteléfono con altavoz y micrófono, pulsadores de llamada y marcación de presencia, display stn retroiluminado con superficie sensible al tacto (touch screen). Funciones: Identificación y generación de llamadas, comunicación con habitaciones o camas, llamadas a personal y envío de avisos o anuncios en áreas definidas, gama clino phon 99 de ackermann o equivalente. Conforme a la norma din vde 0834. Incluye unidad de conexión manguera de cobre 4x0.22 Mm2 libre de halógenos (datos + audio) hasta 7 metros para conexión con el interface del puesto de control, tubo corrugado libre de halógenos de diámetro 16mm y cajas de derivación necesarias. Además se incluye conexionado, pequeño material, material complementario, piezas especiales, ayudas de albañilería, así como todo lo necesario para su correcta instalación según la documentación técnica y a instancias de la dirección facultativa. Medida la unidad totalmente ejecutada, probada y funcionando.			
ATC00100	0,083 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	3,75	
ATC00400	0,483 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	21,99	
IK00350N021	1,000 u	ESTACIÓN DE PLANTA KSA-CP99	1.760,00	1.760,00	
4X0.22 LSZH	7,000 m	CABLE COBRE 4X0.22 MM2 LSZH	0,08	0,56	
TUB3	7,000 ml	TUBO CORRUGADO LIBRE DE HALÓGENOS D=16MM	0,45	3,15	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida.....					790,38
Costes indirectos.....					6,04% 108,14
TOTAL PARTIDA.....					898,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
15 octubre 2025
PAG: 316/656
SUPERVISADO
AL-015 4/12



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
19.26 08KW00001N04	UD	BLOQUE ANULACIÓN / PRESENCIA Suministro e instalación de bloque anulación / presencia para sistema sin bus-cama y formado por: - 1 Pulsador de anulación verde - 1 Led indicador verde - 1 Zumbador para recepción acústica de llamadas. Incluye unidad de conexión manguera de cobre 4x0.22 Mm2 libre de halógenos (datos + audio) hasta 7 metros para conexión con el interface del puesto de control, tubo corrugado libre de halógenos de diámetro 16mm y cajas de derivación necesarias. Además se incluye conexionado, pequeño material, material complementario, piezas especiales, ayudas de albañilería, así como todo lo necesario para su correcta instalación según la documentación técnica y a instancias de la dirección facultativa. Medida la unidad totalmente ejecutada, probada y funcionando.			
ATC00100	0,020 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	0,90	
ATC00400	0,097 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	4,42	
4X0.22 LSZH	7,000 m	CABLE COBRE 4X0.22 MM2 LSZH	0,08	0,56	
TUB3	7,000 ml	TUBO CORRUGADO LIBRE DE HALÓGENOS D=16MM	0,45	3,15	
WW00300	0,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,30	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17	
IK00350N020	1,000 u	BLOQUE ANULACIÓN / PRESENCIA (VERDE)	24,60	24,60	
Suma la partida.....					34,10
Costes indirectos.....					6,04% 2,06
TOTAL PARTIDA.....					36,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

19.27 08KW00001N05	UD	MÓDULO INTERFACE PUESTO DE CONTROL Suministro e instalación de módulo interface de puesto de control cp99, para conexión al bus de la estación de planta ksa-cp99, de la gama clino phon 99 de ackermann o equivalente. Conforme a la norma din vde 0834. Incluso p.P. De cajas de derivación, p.P. De manguera de alimentación 3x2.5 Mm2 hasta 10 metros, cable de datos utp cat 5e para conexión con bus de pasillo hasta 10 metros y tubo corrugado libre de halógenos de diámetro 16 mm. Además se incluye conexionado, pequeño material, material complementario, piezas especiales, ayudas de albañilería, así como todo lo necesario para su correcta instalación según la documentación técnica y a instancias de la dirección facultativa. Medida la unidad totalmente ejecutada, probada y funcionando.			
ATC00100	0,083 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	3,75	
ATC00400	0,097 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	4,42	
IK00350N017	1,000	MODULO INTERFACE PUESTO DE CONTROL CP99	262,00	262,00	
IK00300N05	20,000 m	CABLE UTP CAT.5E LIBRE HALÓGENOS	0,16	3,20	
IE02130N11	10,000 ml	MANGUERA CU RZ1-K(AS) 0.6/1 KV 3X2.5 MM2	0,80	8,00	
TUB3	10,000 ml	TUBO CORRUGADO LIBRE DE HALÓGENOS D=16MM	0,45	4,50	
WW00300	0,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,30	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17	
Suma la partida.....					286,34
Costes indirectos.....					6,04% 17,29
TOTAL PARTIDA.....					303,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
15 octubre 2025
PAG: 317/656
SUPERVISADO
1 AL-015 4/12



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
19.28 08KW00001N06	UD	FINAL DE BUS PASIVO Suministro e instalación de final de bus pasivo (nc) para finalizar el bus de pasilo con la impedancia adecuada y montaje empotrado en cajetín universal, gama clino opt/phon 99 de ackermann o equivalente. Dimensiones 71x71mm. Conforme a la norma din vde 0834. Incluso cajetín universal, placa frontal ciega, p.P. De cajas de derivación, p.P. De manguera de alimentación 3x2.5 Mm2 hasta 10 metros, cable de datos utp cat 5e para conexión con bus de pasillo hasta 10 metros y tubo corrugado libre de halógenos de diámetro 16 mm. Además se incluye conexionado, pequeño material, material complementario, piezas especiales, ayudas de albañilería, así como todo lo necesario para su correcta instalación según la documentación técnica y a instancias de la dirección facultativa. Medida la unidad totalmente ejecutada, probada y funcionando.			
ATC00100	0,083 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	3,75	
ATC00400	0,097 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	4,42	
IK00350N018	1,000	FINAL DE BUS PASIVO (NC)	30,40	30,40	
IK00300N05	20,000 m	CABLE UTP CAT.5E LIBRE HALÓGENOS	0,16	3,20	
IE02130N11	10,000 ml	MANGUERA CU RZ1-K(AS) 0.6/1 KV 3X2.5 MM2	0,80	8,00	
TUB3	10,000 ml	TUBO CORRUGADO LIBRE DE HALÓGENOS D=16MM	0,45	4,50	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	

Suma la partida.....	55,20
Costes indirectos.....	6,04%
TOTAL PARTIDA.....	58,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

19.29 08KW00001N07	M	MANGUERA CU RZ1-K 0.6/1 KV 3X2.5 MM2 Suministro e instalación de manguera de cobre libre de halógenos, autoextinguible y no propagador de la llama de 0.6/1Kv de tensión de aislamiento y 3x2.5 Mm2 de sección. Además se incluye parte proporcional de pequeño material, piezas especiales, ayudas de albañilería, así como todo lo necesario para su correcta instalación según la documentación técnica y a instancias de la dirección facultativa. Medida la longitud totalmente ejecutada, probada y funcionando correctamente.			
ATC00100	0,005 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	0,23	
ATC00400	0,007 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	0,32	
IE02130N11	1,000 ml	MANGUERA CU RZ1-K(AS) 0.6/1 KV 3X2.5 MM2	0,80	0,80	
WW00300	0,200 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,12	
WW00400	0,300 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,10	

Suma la partida.....	1,57
Costes indirectos.....	6,04%
TOTAL PARTIDA.....	1,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
19.30 08KW00001N08	UD	MÓDULO ELECTRÓNICO EM 314 BAÑOS ADAPTADOS Suministro e instalación de módulo electrónico de habitación con indicación óptica integrada. Incorpora 4 campos luminosos con tecnología led sin función de comunicación y sin elementos activos para bus de cama. Con funciones de cancelación de llamada, indicación de presencia y hasta 5 niveles de llamadas diferentes; - Llamada normal - Llamada de emergencia - Llamada de baño/wc - Llamada de diagnóstico - Llamada de médico Identificación de hasta 2 camas, con monitorización del circuito de llamada. Posibilidad de desconexión de la función indicadora. Funcionamiento compatible con circuitos na o nprotección contra cortocircuito integrada. Opcionalmente, permite la inclusión de un módulo auxiliar con relé y zumbador para avisos acústicos locales o gestión de equipos externos. Montaje en superficie sobre cajetín universal empotrado. Incluye base de montaje y conexión. Dimensiones (w x h x d): 120 X 120 x 47 mm (incluyendo base conexión), de ackermann clino o equivalente. Conforme a la norma din vde 0834. Incluso cajetín universal, placa frontal ciega, p.P. De cajas de derivación, p.P. De manguera de alimentación 3x2.5 Mm2 hasta 10 metros, cable de datos utp cat 5e para conexión con bus de pasillo hasta 10 metros y tubo corrugado libre de halógenos de diámetro 16 mm. Además se incluye conexionado, pequeño material, material complementario, piezas especiales, ayudas de albañilería, así como todo lo necesario para su correcta instalación según la documentación técnica y a instancias de la dirección facultativa. Medida la unidad totalmente ejecutada, probada y funcionando.			
ATC00100	0,083 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	3,75	
ATC00400	0,097 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	4,42	
4X0.22 LSZH	10,000 m	CABLE COBRE 4X0.22 MM2 LSZH	0,08	0,80	
TUB3	10,000 ml	TUBO CORRUGADO LIBRE DE HALÓGENOS D=16MM	0,45	4,50	
IK00300N05	20,000 m	CABLE UTP CAT.5E LIBRE HALÓGENOS	0,16	3,20	
WW00300	0,200 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,12	
WW00400	0,200 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,07	
IK00350N016	1,000 u	MÓDULO ELECTRÓNICO EM 314 SIN BUS CAMA	100,00	100,00	
Suma la partida.....					116,86
Costes indirectos.....					7,06
TOTAL PARTIDA.....					123,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

19.31 08KW00001N09	UD	AMPLIFICADOR DATOS+AUDIO CP99 Suministro e instalación amplificador para amplificar las señales de los buses de datos y audio en un sistema clino phon 99 con longitudes de bus que excedan las máximas permitidas. Para montaje en cajetín universal doble. Incluye placas frontales ciegas y marco de 2 elementos.P.P. De cajas de derivación, p.P. De manguera de alimentación 3x2.5 Mm2 hasta 2 metros, cable de datos utp cat 5e para conexión con bus de pasillo hasta 2 metros y tubo corrugado libre de halógenos de diámetro 16 mm. Además se incluye conexionado, pequeño material, material complementario, piezas especiales, ayudas de albañilería, así como todo lo necesario para su correcta instalación según la documentación técnica y a instancias de la dirección facultativa. Medida la unidad totalmente ejecutada, probada y funcionando.			
ATC00100	0,083 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	3,75	
ATC00400	0,097 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	4,42	
IK00300N05	2,000 m	CABLE UTP CAT.5E LIBRE HALÓGENOS	0,16	0,32	
IE02130N11	2,000 ml	MANGUERA CU RZ1-K(AS) 0.6/1 KV 3X2.5 MM2	0,80	1,60	
TUB3	2,000 ml	TUBO CORRUGADO LIBRE DE HALÓGENOS D=16MM	0,45	0,90	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
IK00350N019	1,000 u	AMPLIFICADOR DATOS+AUDIO	83,00	83,00	
Suma la partida.....					94,92
Costes indirectos.....					5,73
TOTAL PARTIDA.....					100,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
SUPERVISADO
1 AL-015 4/12
PAG: 319/656

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
19.32	M	TUBO FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 23 MM LIBRE HALÓGENOS			
08ECW0405					
TP00100	0,060 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	1,32	
IE12105	1,010 m	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO LH DIÁM. 23 mm	0,55	0,56	
WW00400	0,600 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,20	
WW00300	0,300 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,18	
Suma la partida.....					2,26
Costes indirectos.....					6,04% 0,14
TOTAL PARTIDA.....					2,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
19.33 08KW00001N10	UD	CONTROLADOR SYSTEVO CONTROL MAESTRO Suministro e instalación del controlador de zona ethernet-lan, sin bus de habitaciones, para la gestión de una red o cluster de controladores. Posibilidad de alimentación redundante mediante fuente de alimentación descentralizada. Monitoriza y sincroniza todo el tráfico de datos, así como las conexiones de audio (conversaciones, avisos), y coordina las comunicaciones con otros controladores mediante comunicación ip (bus de centrales sbus o ethernet lan). Además, gestiona los mensajes y avisos acústicos, de acuerdo con la configuración de concentraciones y prioridades establecida en el sistema. Configuración de opciones para tipos de llamada, grupos, turnos, avisos generales, textos de los mensajes, parámetros de los dispositivos, idioma del sistema, etc ... Para satisfacer los requerimientos de cada solución particular, mediante el software de configuración, con interface de usuario (gui) amigable, del servidor de llamadas. Es posible la conexión de hasta 64 controladores, con opción de definir hasta 250 zonas lógicas (subgrupos). La conexión entre los diferentes controladores se puede llevar a cabo mediante el interface ethernet-lan ip (datos y audio) o también sobre el bus de centrales sbus opcional (datos y audio), formado por un doble anillo de fibra óptica plástica (pof). En el modo de funcionamiento como gestión de cluster ip, el controlador de zona integra la función de pasarela (gateway) para la retransmisión de todas las señales de datos y audio entre el nivel de backbone de red (ethernet-lan) y el correspondiente nivel inmediatamente inferior (bus de centrales sbus). Preparado para futuras actualizaciones de firmware sujetas a licencia, y equipado con un lector de tarjetas de memoria sd para habilitar el uso de funciones y servicios adicionales. Para instalación centralizada o descentralizada. Características y funciones: - Funcionamiento como controlador maestro/esclavo (dependiendo del direccionamiento/configuración) - Interconexión (datos/audio) con controladores adicionales sobre ethernet-lan o bus de centrales pof (máx. 64 Controladores) - N° máx. Grupos lógicos: 6 Por controlador/250 por sistema Servicios: - Descarga de software para los componentes del sistema, actualización de firm ware, mantenimiento remoto/función snmp (con servidor de llamadas) - Zócalo con lector de tarjeta sd para futuras actualizaciones de firmw are sujetas a licencia. Instalacion centralizada o descentralizada. Seguridad: - Retención de datos e información en caso de fallo en el suministro eléctrico, conforme a din vde 0834 (se requiere sai) - Opción de alimentación redundante mediante alimentador secundario - Funcionamiento local en modo de emergencia, en caso de fallo del controlador maestro del sistema - Monitorización secuencial del resto de controladores de la red y de la comunicación con el servidor de llamadas, conforme a din vde 0834 - 2 Salidas de contacto para indicación de anomalías (na/nc), (1 contacto en el modo de compatibilidad con centrales de grupo 72660x) - Aislamiento galvánico del resto de controladores tanto en conexión ethernet-lan como sobre sbus-pof - Memoria flash para almacenamiento de la información y datos del sistema Color: Gris, similar a ral 7035 Dimensiones (w x h x d): 262 X 154 x 61 mm Incluye tarjeta insertable para el controlador de nivel superior systevo control que actúa como interface de comunicación con el bus de habitaciones (zbus) del sistema 99. Con capacidad de gestionar hasta 127 componentes activos en el bus de habitaciones (zbus), tales como terminales de habitación, módulos electrónicos, displays informativos y otros elementos. El bus de habitaciones de cada fbc puede ser dividido hasta en 6 zonas lógicas (subgrupos) y requiere un repetidor adicional (datos+audio) en caso de que el n° de componentes activos sea superior a 64 o su longitud supere los 500 m. Proporciona la posibilidad de ofrecer alimentación redundante al controlador systevo control mediante una fuente de alimentación descentralizada ubicada en la planta y permite la actualización del firmw are de los componentes activos del sistema. Preparada para futuras funcionalidades, sujetas a licencia, para habilitar el uso de servicios adicionales. Características y funciones: - Tarjeta insertable para controlador systevo control - Terminales de conexión para el bus de habitaciones zbus (datos + audio) - Terminales de conexión para alimentación - Conector de servicio para módulo de configuración (kfm) - Interface de comunicación con los componentes activos del sistema en el bus de habitaciones zbus (datos + audio) - 1 Canal de audio digital para comunicaciones de voz en la zona - Bus digital datos/audio para la transferencia de mensajes, parámetros, funciones de control, etc? - Descarga de softw are para actualización de los componentes activos - Longitud del bus de habitaciones zbus: 500 M (datos + audio), máx. 2500 M (con repetidores/amplificador) Seguridad: - Retención de datos e información en caso de fallo en el suministro eléctrico, conforme a din vde 0834 (se requiere sai) - Monitorización secuencial de todos los componentes activos conectados, conforme a din vde 0834 Montaje: Tarjeta para inserción en systevo control			

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		Dimensiones (w x h x d): 106 X 57 x 12 mm Incluso soporte de conexión para montaje en rack 19", p.P. De manguera de alimentación 3x2.5 Mm2 hasta 10 metros, cable de datos utp cat 5e para conexión con bus de pasillo hasta 10 metros y tubo corrugado libre de halógenos de diámetro 16 mm. Además se incluye conexionado, pequeño material, material complementario, piezas especiales, ayudas de albañilería, así como todo lo necesario para su correcta instalación según la documentación técnica y a instancias de la dirección facultativa. Medida la unidad totalmente ejecutada, probada y funcionando.			
ATC00100	0,207 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	9,35	
ATC00400	0,676 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	30,78	
IE02130N03	1,000 u	CONTROLADOR SYSTEVO CONTROL	776,00	776,00	
IE02130N04	1,000 u	SOPORTE DE CONEXIÓN PARA MONTAJE EN RACK 19"	292,90	292,90	
IK00300N05	20,000 m	CABLE UTP CAT.5E LIBRE HALÓGENOS	0,16	3,20	
IE02130N11	10,000 ml	MANGUERA CU RZ1-K(AS) 0.6/1 KV 3X2.5 MM2	0,80	8,00	
TUB3	10,000 ml	TUBO CORRUGADO LIBRE DE HALÓGENOS D=16MM	0,45	4,50	
WW00300	5,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	3,00	
WW00400	5,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	1,65	
IE02130N02	1,000 u	TARJETA CONTROLADORA DE BUS	177,70	177,70	
Suma la partida.....					1.307,08
Costes indirectos.....					6,04% 78,95
TOTAL PARTIDA.....					1.386,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
19.34 08KW00001N11	UD	SYSTEM WORKSTATION SYSTEVO V11 Suministro e instalación de la estación de trabajo y servidor de llamadas como elemento central del sistema, en conexión con las centrales procesadoras, para la gestión, monitorización, configuración y registro del sistema de comunicaciones clino systevo (versión v11). El equipo actúa también, mediante el uso de módulos y licencias software opcionales, como interface multifunción centralizado para conexión con otros sistemas externos como buscapersonas, dect, sistemas de control centralizado, conexión a otras redes informáticas, etc Basado en hardware industrial que garantiza una fiabilidad y estabilidad elevada, para funcionamiento continuado 24/7. Opción de acceso remoto para intervenciones de servicio a distancia. Módulo de configuración clino systevo: - Asignación de la configuración de habitaciones - Definición de las funciones y parámetros del sistema din vde 0834: 2016-06 - Configuración de los tipos de llamada, gestión de prioridades, etc? - Definición de canales sip/voip para la atención móvil de llamadas mediante terminales inalámbricos dect/wifi (se requiere licencia sip independiente). - Configuración de eventos de entrada/salida externos (ejplo. Luces, persianas) - Programación de los canales de radio y tv. Funciones de servicio: - Gestión de base de datos para el almacenamiento de la información. - Herramientas de gestión para el análisis del sistema. - Diagnóstico y mantenimiento centralizado del sistema. - Funciones de red para el acceso al sistema. - Actualización centralizada del firmware de los elementos del sistema. - Restauración de bbdd automática en caso de fallo de la central procesadora. - Gestión de copias de seguridad. - Supervisión e indicación de averías (conforme a din vde 0834: 2016-06). Funciones de configuración para la definición de concentraciones entre zonas: - Gestión de concentraciones programadas en función de la hora. - Selección de tipos de llamada en función del tipo de concentración. - Configuración del nivel acústico de llamadas en función del turno (ej día/noche). - Definición de la transmisión de mensajes entre zonas del sistema de llamadas. - Funciones de configuración para la distribución de avisos generales. - Selección de destinos para los avisos generales. Visualización gráfica y en formato tabular de las llamadas, organizada por prioridad, tipo de llamada y hora de recepción: - Registro/histórico de eventos. Acceso login usuario. - Indicación de presencias pr1 y pr2. Indicación tipo de llamadas. - Indicación de averías (conforme a din vde 0834: 2016-06, Área de aplicación ii). - Introducción y administración de datos de paciente, incluyendo la gestión de ocupación de camas (manual). Opcional: - Transmisión de mensajes del sistema (avisos y llamadas) a sistemas inalámbricos (Buscapersonas o sistema de telefonía dect/wifi). - Configuración de direcciones para la recepción de mensajes desde las diferentes zonas del sistema de llamadas. - Definición del formato de presentación para mensajes que requieran transmitir. - Configuración de diversos turnos (ejplo. Turno de día y turno de noche). - Tonos acústicos de las llamadas reenviadas a dispositivos inalámbricos, etc? Funcionamiento continuado 24/7. Montaje en superficie o en rack 19" (3uh) certificaciones: En 55022, en 55024, en 61000-3-2, en 61000-3-3, en 60950-1, 2006/95/ec (equipamiento eléctrico), 2009/125/ec (directiva eu ecodesign), 2011/65/ec (rohs) Puesta en marcha del sistema de llamada a enfermera, que incluye desplazamiento al centro para la puesta en marcha, configuración y programación del sistema, por parte del personal técnico de ackermann, así como un curso de formación al personal del centro, en el uso y funcionamiento del mismo. Será necesario que la instalación esté totalmente terminada y verificada por parte de la empresa instaladora. Incluye licencia software, licencia de software para comunicación y configuración del sistema paciente-enfermera, software de backup y soporte de almacenamiento independiente para copia de seguridad. Incluso latiguillos utp cat 5 para conexión con la central de grupo maestra. Además se incluye conexionado, pequeño material, material complementario, piezas especiales, ayudas de albañilería, así como todo lo necesario para su correcta instalación según la documentación técnica y a instancias de la dirección facultativa. Medida la unidad totalmente ejecutada, probada y funcionando.			
ATC00100	0,166 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	7,50	
ATC00400	0,966 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	43,98	
PEM-CLN99	1,000 u	PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA	720,00	720,00	
IK00350N022	1,000 u	SERVIDOR DE LLAMADAS SYSTEVO V11	2.970,00	2.970,00	
WW00300	0,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,30	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
Suma la partida.....					3.741,95
Costes indirectos.....					6,04% 226,01
TOTAL PARTIDA.....					3.967,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

19.35	UD	FUENTE DE ALIMENTACIÓN 20A			
08KW00001N12		Suministro e instalación de fuente de alimentación monofásica (20 a) para el suministro constante de energía al sistema de comunicación paciente-enfermera. De construcción compacta, utiliza modernas técnicas de conmutación de acuerdo con en 61204-3 y es adecuada para su uso en entornos médicos, conforme a los requerimientos de en 60601-1 (3ª ed.) 2Xmopp (incorpora dos sistemas independientes de aislamiento para protección del paciente frente a tensiones peligrosas). Dispone de certificación ul/csa 60601-1 (e213214). Conectores de inserción (push-in) para un cableado sencillo (máx. 6 Mm2). Salida protegida contra sobrecarga, cortocircuito y sobretensión interna. - Adecuada para uso en entornos médicos, conforme a los requerimientos de seguridad eléctrica definidos por en 60601-1 (3ª ed.) 2Xmopp - Marcado ul/csa 60601-1 (e213214) - Para montaje en carril din - Led indicador "dc ok" (vout > 21,5 vdc) - Contacto de señal "dc ok" (relé, nc) para indicación de averías conforme a din vde 0834-1:2016-06 (Vout > 21,5 vdc (tip.) ; Carga contacto máx.: 30V/1a) - Conexiones salida: Inserción, máx. 6 Mm2 - Corriente derivación a tierra: < 1 Ma - Interruptor protección recomendado: 10 A (bipolar) - Limitación corriente en arranque: < 30 A (ntc) Incluye armario de puerta opaca para montaje en carril din, p.P de manguera de alimentación 3x2.5 Mm2, tubo corrugado libre de halógenos de diámetro 16 mm y cajas de derivación necesarias. Además se incluye conexionado, pequeño material, material complementario, piezas especiales, ayudas de albañilería, así como todo lo necesario para su correcta instalación según la documentación técnica y a instancias de la dirección facultativa. Medida la unidad totalmente ejecutada, probada y funcionando.			
ATC00100	0,107 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	4,83	
ATC00400	0,097 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	4,42	
IP16933N01	1,000 u	FUENTE DE ALIMENTACIÓN 20 A	456,00	456,00	
P15FB160	1,000 u	ARMARIO PUERTA OPACA 16 MÓDULOS	19,30	19,30	
IE02130N11	5,000 ml	MANGUERA CU RZ1-K(AS) 0.6/1 KV 3X2.5 MM2	0,80	4,00	
TUB3	5,000 ml	TUBO CORRUGADO LIBRE DE HALÓGENOS D=16MM	0,45	2,25	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,20	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	
Suma la partida.....					492,66
Costes indirectos.....					6,04% 22,76
TOTAL PARTIDA.....					522,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN

SUPERVISIÓN



15 octubre 2025

PAG: 324/656

1 AL-015 4/12

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
19.36 08KW00001N13	UD	SWITCH SISTEMA LAYER 2 Suministro e instalación del sw itch gigabit ethernet para transmisión de datos de alto nivel y flexibili- dad en el área de planta. Switch completamente gestionable con 24 puertos y reconocimiento automá- tico de interfaces de red 10/100/1000 mbps para las conexiones cableadas; Todas las conexiones dis- ponen de control qos. Equipado con 2 slots para inserción de módulos gbic con factor de forma reduci- do (sfp) para la conexión opcional de fibra óptica gigabit ethernet. Incluye características de seguridad integradas tales como autenticación basada en puerto ieee 802.1X, qos mejorado que, mediante en- colado de prioridades asegura que el tráfico de alta prioridad se distribuya eficientemente incluso en caso de congestión, así como listas de control de acceso (acl), con filtrado por mac o ip para asegurar que sólo los dispositivos/aplicaciones autorizados tienen acceso a la lan. Ancho de banda de datos elevado (52 gbps) para gestión de hasta 256 vlans y 512 grupos multicast, así como funciones de au- to-voip/video. Características de eficiencia energética "green ethernet" que aseguran un ahorro de has- ta el 70% respecto de las versiones no-green, con un modo de desconexión automática para ahorro de energía cuando un puerto no está siendo utilizado y autodetección de la longitud de cable para reducir el aporte de energía cuando la longitud del cable de red es inferior a los 10 m. Consumo reducido (me- nor de 18w). Características y funciones: - Sw itch gestionable layer 2 - Modo de retransmisión: Almacenar y retransmitir (store & forw ard) - Elevado rendimiento: 52 Gbps - Consumo reducido: Menor 18 w - Ieee 802.3 10Base-t - Ieee 802.3U 100base-tx - Ieee 802.3Ab 1000base-t - Ieee 802.3X control de flujo full-duplex - Ieee 802.1Q vlan - Ieee 802.1P cos (class of service) - Ieee 802.1D spanning tree protocol - Qos (quality of service) mejorado (dscp - l3) - Igmp snooping v1, v2 y v3 - 2 Zócalos sfp para módulos gigabit ethernet fibra óptica - 24 Puertos rj-45 10/100/1000 con auto-uplink - Configuración mediante interface w eb - Copia de respaldo / restauración de la configuración - Control de acceso por passw ord - Fimw are actualizable - Eficiencia energética "green ethernet" - Autodesconexión de puertos no utilizados - Autodetección longitud de cable para ahorro energía (si < 10m) Color: Gris azulado Dimensiones:(W x h x d): 440 X 43 x 204 mm / 1 hu, 19" Montaje en sobremesa o en armario rack 19" (1 hu) mediante kit incluido. Incluso soporte para montaje, p.P. De cajas de derivación, p.P. De manguera de alimentación 3x2.5 Mm2, cable de parcheo para conexión a controladoras y tubo corrugado libre de halógenos de diáme- tro 16 mm. Además se incluye conexionado, pequeño material, material complementario, piezas espe- ciales, ayudas de albañilería, así como todo lo necesario para su correcta instalación según la docu- mentación técnica y a instancias de la dirección facultativa. Medida la unidad totalmente ejecutada, probada y funcionando.			
ATC00100	0,207 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	9,35	
ATC00400	0,676 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	30,78	
WW00300	5,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	3,00	
WW00400	5,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	1,65	
IK00350N023	1,000 u	SWITCH SISTEMA GS724Tv4 LAYER2	413,40	413,40	
Suma la partida.....					458,18
Costes indirectos.....				6,04%	27,67
TOTAL PARTIDA.....					485,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN

SUPERVISADO

15 octubre 2025

PAG: 325/656



1 AL-015 4/12

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
19.37 08KWW00100N01	UD	INSTALACIÓN DE SALA CON SISTEMA DE BUCLE DE INDUCCIÓN MAGNÉTICA Suministro e instalación de sistema de bucle de inducción magnética para espacio identificado en planos y ejecutada según normativa vigente. Sistema compuesto por; - Bucle magnético y amplificador de inducción para bucle magnético, de la marca UNIVOX o equivalente. Montado en armario rack, totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento, según UNE-EN 60118-4:2016. - Tendido de cinta de cobre de 25x12.5x0.1 mm, para formación de bucle magnético de inducción, colocada bajo pavimento, en paramento o falso techo, incluso p.p. de pequeño material, piezas especiales, piezas para ocultación visual de cinta y pintura si fuese necesario, totalmente instalada, comprobada y en correcto estado de funcionamiento - Etiqueta adhesiva con símbolo T, para señalización de sistema de inducción magnética, de dimensiones 210 x 210 mm, conforme al estándar internacional IEC 60118-4, totalmente instalada. - Certificación y comprobación de instalación de bucle de inducción magnética, según la norma UNE-EN 60118-4 con confeccionamiento y entrega de documentación en soporte papel e informático Incluso conexonado, pequeño material, material complementario, piezas especiales, ayudas de albañilería, así como todo lo necesario para su correcta instalación según la documentación técnica y a instancias de la dirección facultativa. Medida la unidad de sala totalmente ejecutada, probada y funcionando.			
ATC00100	1,500 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	67,77	
ATC00400	3,500 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	159,36	
IV00070N01	1,000 u	AMPLIFICADOR DE INDUCCIÓN PARA BUCLE MAGNÉTICO	520,00	520,00	
IV00100N01	45,000 m	CINTA DE COBRE CON AISLANTE	6,20	279,00	
HS02800N01	45,000 m	CINTA ADHESIVA SEÑALIZACIÓN	0,75	33,75	
HS01200N01	4,000 u	PLACA SEÑALIZACIÓN SISTEMA BUCLE INDUC. MAGNÉTICA	3,50	14,00	
WW00400	5,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	1,65	
WW00300	5,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	3,00	

Suma la partida.....	1.078,33
Costes indirectos.....	6,04% 65,24
TOTAL PARTIDA.....	1.143,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

19.38 08KWW001021	UD	CERRADURA MAGNETICA A COLOCAR COLOCADA Suministro y colocación en puertas de cerradura magnética, cilindro Tesa-Abloy o equivalente, incluso pequeño material. Medida la unidad montada en puerta y conexonada al sistema de control de accesos.			
TO01500	0,400 h	OF. 1º CARPINTERIA	23,17	9,27	
KWW03251	1,000 ud	CILINDRO TESA ASSA ABLOY O EQUIV.	60,00	60,00	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	

Suma la partida.....	69,60
Costes indirectos.....	6,04% 4,20
TOTAL PARTIDA.....	73,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
 OFICINA DE SUPERVISIÓN
 SUPERVISADO
 15 oct 2015
 PAG: 326/656
 1 AL-015 4/12

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

CAPÍTULO 20 INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES. VOZ / DATOS

SUBCAPÍTULO 20.01 ACOMETIDA

20.01.01 15TRR00001	u	ARQUETA DE REGISTRO NORMALIZADA 600x600x800 mm Arqueta de registro normalizada tipo H, formada por excavación de tierras, extracción a los bordes, carga y transporte, compactación del fondo al 95% proctor normal, solera y paredes de hormigón HA-25 con armadura B 400 S, encofrado y desencofrado, enfoscado interior con mortero M2,5 (1:8), incluso formación de pendiente sobre solera, desagüe y embocaduras de tubería, cerco metálico y tapa; construida según normas de la compañía suministradora. Medida la unidad ejecutada.			
ATC00100	4,000 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	180,72	
TP00100	0,435 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	9,57	
UT00200	1,000 u	TAPA METÁLICA ARQUETA REGISTRO FUNDICION DUCTIL C-250	230,53	230,53	
CM00200	0,024 m3	MADERA DE PINO EN TABLA	412,45	9,90	
AGM00600	0,103 m3	MORTERO DE CEMENTO M2,5 (1:8) CEM II/A-L 32,5 N	70,89	7,30	
CA00320	25,000 kg	ACERO B 500 SD	0,95	23,75	
CH-2925	0,756 m3	HORMIGÓN HA-25/B/20/XC1, SUMINISTRADO	94,36	71,34	
ME00400	0,274 h	RETROEXCAVADORA	52,09	14,27	
MK00100	0,211 h	CAMIÓN BASCULANTE	38,12	8,04	
WW00300	12,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	7,20	
Suma la partida.....					562,62
Costes indirectos.....				6,04%	33,98
TOTAL PARTIDA.....					596,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

20.01.02 02ZMM90002	m3	EXC. ZANJA TIERRA C. MEDIA, PROF. MAX. 1,5 m M. MEC. CUCH. 40 cm Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 1,5 m y cuchara de 40 cm ancho, incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Medida en perfil natural.			
TP00100	0,070 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	1,54	
ME01400	0,145 h	MINI RETROEXCAVADORA	36,19	5,25	
Suma la partida.....					6,79
Costes indirectos.....				6,04%	0,41
TOTAL PARTIDA.....					7,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

20.01.03 02RRM00001_I	m3	Relleno de zanja zahorra natural Relleno y compactación de zanjas con material clasificado de excavación, incluso transporte de sobrantes a vertedero. Medido en perfil compactado.			
MR00100	0,025 h	BANDEJA VIBRANTE MANUAL	6,72	0,17	
TP00100	0,100 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	2,20	
GW00100	0,300 m3	AGUA POTABLE	1,16	0,35	
Suma la partida.....					2,72
Costes indirectos.....				6,04%	0,16
TOTAL PARTIDA.....					2,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
1 AL-015 4/12
PAG: 327/656
15 de octubre 2025
SUPERVISADO

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
20.01.04 15TCC00025_I	m	Canalización bajo acera 1PEC DP 63 Canalización bajo acera realizada con un tubo de polietileno corrugado de doble pared de diametro nominal 63 mm. Incluso colocación en zanja, lecho para apoyo de 8 cm de espesor, recubrimiento con material seleccionado, hormigonado de terminales junto a arquetas, y piezas especiales. Medida la longitud de eje a eje de arqueta.			
UE05501_I	1,110 M	Conducto PE.C.DP. D/I 110 D/E 125 mm	2,01	2,23	
AA00200	0,057 m3	ARENA FINA	17,85	1,02	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
TP00100	0,100 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	2,20	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,20	
UE05505_I	1,050 M	Conducto P.E. D.P. Corrugado 63 mm	1,42	1,49	
Suma la partida.....					8,47
Costes indirectos.....					6,04% 0,51
TOTAL PARTIDA.....					8,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

20.01.05 1CE650R	m	CANALIZ. ENL. INF. 6T Ø 50 MM. N.P. LSZH Canalización de enlace inferior, compuesta de 6T.Ø50 mm. de PVC rígido conforme a Norma UNE EN 50086-1, resistencia a la compresión superior a 1250 N en trazados superficiales, no propagador de la llama y libre de halógenos conforme UNE-EN-50267-2-2 en tendidos por garaje (tipo AIS-CAN-EHF o equivalente), incluyendo p.p. de sujeciones, fijaciones y demás elementos de instalación, con ayudas de albañilería, e hilo guía en tubos en vacío. Medida la longitud teorica ejecutada			
P4010ANP	6,100 ML	TUBO PVC RIGIDO Ø50 MM no propagador llama	2,50	15,25	
A43LA100	6,100 ML	Hilo guía ac. galvan. 0.5 mm.	0,01	0,06	
MWW00400	1,000 Ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,28	0,28	
ATC00400	0,100 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	4,55	
ATC00100	0,100 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	4,52	
Suma la partida.....					24,66
Costes indirectos.....					6,04% 1,49
TOTAL PARTIDA.....					26,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

20.01.06 1REI45	u	REGISTRO ENLACE INFERIOR 45x45x12 Registro de enlace, compuesto por armario de 45x45x12, grado de protección IP-3X IK-7, para acometidas de enlace inferior, incluso recibido, acabado superficial, y ayudas de albañilería. Medida la unidad totalmente instalada.			
P22TR160	1,000 ud	Rtro. enlace 45x45x12 poliéster	107,88	107,88	
MWW00400	1,000 Ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,28	0,28	
ATC00400	0,300 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	13,66	
ATC00100	0,100 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	4,52	
Suma la partida.....					126,34
Costes indirectos.....					6,04% 7,63
TOTAL PARTIDA.....					133,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
 OFICINA DE SUPERVISIÓN
 15 octubre 2015
 PAG: 328/656
 AL-015 4/12
 SUPERVISADO

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
20.01.07 1CES440R	m	CANALIZ. ENL. SUP. 4T Ø 40 MM. N.P. LSZH Canalización de enlace superior, compuesta de 4T.Ø40 mm. de PVC rígido conforme a Norma UNE EN 50086-1, resistencia a la compresión superior a 1250 N en trazados superficiales, no propagador de la llama y libre de halógenos conforme UNE-EN-50267-2-2 en tendidos por garaje (tipo AIS-CAN-EHF o equivalente), incluyendo p.p. de sujeciones, fijaciones y demás elementos de instalación, con ayudas de albañilería, e hilo guía en tubos en vacío. Medida la longitud teorica ejecutada			
P4010ANP	4,040 ML	TUBO PVC RIGIDO Ø50 MM no propagador llama	2,50	10,10	
A43LA100	4,400 ML	Hilo guía ac. galvan. 0.5 mm.	0,01	0,04	
MWW00400	1,000 Ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,28	0,28	
ATC00400	0,100 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	4,55	
ATC00100	0,100 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	4,52	
Suma la partida.....					19,49
Costes indirectos.....					6,04% 1,18
TOTAL PARTIDA.....					20,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

20.01.08 1RES36	u	REGISTRO ENL. SUPERIOR 36x36x12 Registro de enlace superior en pared, compuesto por armario de 36x36x12 para acometida de enlace superior, grado de protección IP-55 IK-10, incluso colocación, pequeño material, y ayudas de albañilería. Medida la unidad totalmente instalada.			
P22TR141	1,000 ud	Rtro. enlace 36x36x12 poliéster	64,20	64,20	
MWW00400	1,000 Ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,28	0,28	
ATC00100	0,150 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	6,78	
ATC00400	0,150 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	6,83	
Suma la partida.....					78,09
Costes indirectos.....					6,04% 4,72
TOTAL PARTIDA.....					82,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 20.02 EQUIPOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
20.02.01 08KIA10001_RE	u	RE REPARTIDOR EDIFICIO - ARMARIO 19" 42 U Armario rack Repartidor Principal de Edificio RE para servicios de CORE de Red Multiservicio del edificio formado por: - Armario metálico con bastidores rack de 19" de 42 u de altura, de dimensiones 2000x100x1000 mm con puerta opaca metálica y con cerradura. - 1 cajón+th 19p 1u p400 624m3/h 68w para ventilación. - 1 panel para 24 puertos RJ-45 Categoría 6a UTP de 1U. Incluso p.p. Certificación doble del 100% de las tomas de datos U/UTP con test de enlace permanente cat6A, incluyendo medidas de Alien Crosstalk acorde normativa ISO/IEC 11801, IEC 14763-2 e IEC 61935-1 y entrega de Boletín y documentación completa a la dirección facultativa. Certificaciones en formato compatible con software Linkware (Fluke Networks) o equivalente, y en pdf. Con certificados de calibración de equipos en vigor en el momento de la medición. - 1 Router / FireWall para 24 puertos RJ-45 10 GE, garantizando el cumplimiento de los siguientes estándares y protocolos mínimos: Spanning Tree IEEE 802.1D, Autenticación de Red IEEE 802.1X, Soporte VLAN IEEE 802.1Q, Prioridad/QoS IEEE 802.1p, SNMPv3, PoE IEEE 802.3af y garantía mínima de dos años. Conforme e incluido en Catálogo de Productos y Servicios de Seguridad de las TIC CCN-STIC 105. - 1 switch PoE+ de Core para 48 puertos RJ-45 10 GE y 4 puertos de apilamiento SFP+ equipados hasta 40GB, garantizando el cumplimiento de los siguientes estándares y protocolos mínimos: Spanning Tree IEEE 802.1D, Autenticación de Red IEEE 802.1X, Soporte VLAN IEEE 802.1Q, Prioridad/QoS IEEE 802.1p, SNMPv3, PoE IEEE 802.3af y garantía mínima de dos años. Conforme e incluido en Catálogo de Productos y Servicios de Seguridad de las Tecnologías de la información y la Comunicación de la Guía de Seguridad de las TIC CCN-STIC 105. - 2 switches PoE+ de Core para 48 puertos SFP+ 10 GE y 4 puertos de apilamiento SFP+ equipados hasta 40GB, garantizando el cumplimiento de los siguientes estándares y protocolos mínimos: Spanning Tree IEEE 802.1D, Autenticación de Red IEEE 802.1X, Soporte VLAN IEEE 802.1Q, Prioridad/QoS IEEE 802.1p, SNMPv3, PoE IEEE 802.3af y garantía mínima de dos años. Conforme e incluido en Catálogo de Productos y Servicios de Seguridad de las Tecnologías de la información y la Comunicación de la Guía de Seguridad de las TIC CCN-STIC 105. - 1 switches PoE+ de Acceso para 24 puertos de acceso RJ-45 GE y 4 puertos de enlace SFP+ equipados hasta 10GB, garantizando el cumplimiento de los siguientes estándares y protocolos mínimos: Spanning Tree IEEE 802.1D, Autenticación de Red IEEE 802.1X, Soporte VLAN IEEE 802.1Q, Prioridad/QoS IEEE 802.1p, SNMPv3, PoE IEEE 802.3af y garantía mínima de dos años. Conforme e incluido en Catálogo de Productos y Servicios de Seguridad de las Tecnologías de la información y la Comunicación de la Guía de Seguridad de las TIC CCN-STIC 105. - 3 bandejas fibra óptica hasta 24 conectores LC Dúplex (48 fibras) 1 U. Incluso p.p. Certificación doble del 100% de los enlaces de fibra óptica. acorde a normativa de normativa ISO/IEC 11801 y EN 50173 y entrega de Boletín y documentación completa a la dirección facultativa. Certificaciones en formato compatible con software Linkware (Fluke Networks) o equivalente, y en pdf. Con certificados de calibración de equipos en vigor en el momento de la medición. - 3 regletas de 8 tomas Schuko de 1U. - 6 paneles 1 U guía latiguillos 4 anillos. - 4 paneles pasacables verticales. - 2 bandejas fijas. - 3 espacios de reserva panel para 50 extensiones para telefonía analógica RJ-45 categoría 3 Recogida de cableado interior agrupada en laterales, para mejor acceso por parte posterior. Incluso p.p. de cableado de interconexión, cables de apilamientos, transceivers, conectores hembra RJ45 Categoría 6a UTP, instalación de latiguillos de conexión Cat 6a UTP, Marca Systemax, Brand-Rex o equivalente de iguales o superior características, unidad de ventilación, conexionado fusiones de fibras ópticas y ayudas. Medida la unidad instalada, configurada, certificada y en perfecto estado de funcionamiento. Garantía mínima de 2 años.			
IV10100_J	1,000 UD	ARMARIO PARA CENTRALIZACIÓN DE VOZ Y DATOS 19" 42U	630,00	630,00	
IV10105_J2	3,000 UD	REGLETA 8 TOMAS SCHUKO	109,62	328,86	
IV10101_J	1,000 UD	PANELES DE PARCHEO 24 CONECTORES RJ45 CAT6A UTP 1U	94,50	94,50	
IV10102_J	3,000 UD	PANEL FIBRA OPT 1U 12 LC DUPLEX	185,00	555,00	
IV10104_J	6,000 UD	PANEL 1U GUIA LATIGUILLOS 4 ANILLOS	16,99	101,94	
IV10106_J3	4,000 u	GUIACABLES VERTICAL PARA RACK 1000 ANCHO	7,05	28,20	
IV10107_J	2,000 UD	ENTRADA CABLES AUTOVENTILADA	14,25	28,50	
IV10108_J	1,000 UD	CAJON+TH 19P 1U P400 624M3/H 68W	187,94	187,94	
IV10109_J	1,000 u	SWITCH ACCESO 24 PUERTOS POE+ 4 SFP+	1.124,00	1.124,00	
IV10109_J2	2,000 u	SWITCH CORE 48 PUERTOS SFP+	3.500,00	7.000,00	
IV10109_J3	1,000 u	SWITCH CORE 48 PUERTOS RJ45 10 GE	2.500,00	2.500,00	
IV10109_J4	1,000 u	ROUTER CORE / FIREWALL 24 P RJ 10 GE	2.500,00	2.500,00	
IV10110_J	2,000 u	BANDEJA FIJA FORMATO RACK 19"	12,55	25,10	
WW00400	500,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	165,00	

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN

A SUPERVISADO

15 octubre 2025

PAG: 330/656

1 AL-015 4/12

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
WW00300	500,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	300,00	
ATC00400	5,000 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	227,65	
Suma la partida.....					15.796,69
Costes indirectos.....					6,04% 954,12
TOTAL PARTIDA.....					16.750,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
20.02.02 08KIA10002_RX	u	RX REPARTIDOR INTERCONEXION - ARMARIO 19" 42 U Armario rack Repartidor Principal RX para servicios de Interconexión de Red , servidores y CPD de Red Multiservicio del edificio formado por: - Armario metálico con bastidores rack de 19" de 42 u de altura, de dimensiones 2000x100x1000 mm con puerta opaca metálica y con cerradura. - 1 cajon+th 19p 1u p400 624m3/h 68w para ventilación. - 1 panel para 24 puertos RJ-45 Categoría 6a UTP de 1U. Incluso p.p. Certificación doble del 100% de las tomas de datos U/UTP con test de enlace permanente cat6A, incluyendo medidas de Alien Crosstalk acorde normativa ISO/IEC 11801, IEC 14763-2 e IEC 61935-1 y entrega de Boletín y documentación completa a la dirección facultativa. Certificaciones en formato compatible con software Linkware (Fluke Networks) o equivalente,y en pdf. Con certificados de calibración de equipos en vigor en el momento de la medición. - 1 Router-core-firewall para 24 puertos RJ-45 10 GE y 4 puertos de apilamiento SFP+ equipados hasta 40GB, garantizando el cumplimiento de los siguientes estándares y protocolos mínimos: Spanning Tree IEEE 802.1D, Autenticación de Red IEEE 802.1X, Soporte VLAN IEEE 802.1Q, Prioridad/QoS IEEE 802.1p, SNMPv3, PoE IEEE 802.3af y garantía mínima de dos años. Conforme e incluido en Catálogo de Productos y Servicios de Seguridad de las Tecnologías de la información y la Comunicación de la Guía de Seguridad de las TIC CCN-STIC 105. - 1 bandeja fibra óptica hasta 24 conectores LC Dúplex (48 fibras) 1 U. Incluso p.p. Certificación doble del 100% de los enlaces de fibra óptica. acorde a normativa de normativa ISO/IEC 11801 y EN 50173 y entrega de Boletín y documentación completa a la dirección facultativa. Certificaciones en formato compatible con software Linkware (Fluke Networks) o equivalente,y en pdf. Con certificados de calibración de equipos en vigor en el momento de la medición. - 10 U Espacio de reserva para RX, distribuidas de la siguiente forma: 2 U reservadas para acceso principal, 2 U reservadas para acceso de respaldo, 1 U para bandeja de convertidores de medios, 3 U para electrónica de reducido y 2 U de reserva. - 20 U espacio de reserva para servidores y funciones CPD. - 3 regletas de 8 tomas Schuko de 1U. - 3 paneles 1 U guía latiguillos 4 anillos. - 4 paneles pasacables verticales. - 5 bandejas fijas. - 3 espacios de reserva panel para 50 extensiones para telefonía analógica RJ-45 categoría 3 Recogida de cableado interior agrupada en laterales, para mejor acceso por parte posterior. Incluso p.p. de conectores hembra RJ45 Categoría 6a UTP, instalación de latiguillos de conexión Cat 6a UTP, Marca Systimax, Brand-Rex o equivalente de iguales o superior características, unidad de ventilación, conexionado fusiones de fibras ópticas y ayudas. Medida la unidad instalada, configurada, certificada y en perfecto estado de funcionamiento. Garantía mínima de 2 años.			
IV10100_J	1,000 UD	ARMARIO PARA CENTRALIZACIÓN DE VOZ Y DATOS 19" 42U	630,00	630,00	
IV10105_J2	3,000 UD	REGLETA 8 TOMAS SCHUKO	109,62	328,86	
IV10101_J	1,000 UD	PANELES DE PARCHEO 24 CONECTORES RJ45 CAT6A UTP 1U	94,50	94,50	
IV10102_J	1,000 UD	PANEL FIBRA OPT 1U 12 LC DUPLEX	185,00	185,00	
IV10104_J	5,000 UD	PANEL 1U GUIA LATIGUILLOS 4 ANILLOS	16,99	84,95	
IV10106_J3	4,000 u	GUIACABLES VERTICAL PARA RACK 1000 ANCHO	7,05	28,20	
IV10107_J	2,000 UD	ENTRADA CABLES AUTOVENTILADA	14,25	28,50	
IV10108_J	1,000 UD	CAJON+TH 19P 1U P400 624M3/H 68W	187,94	187,94	
IV10109_J4	1,000 u	ROUTER CORE / FIREWALL 24 P RJ 10 GE	2.500,00	2.500,00	
WW00400	500,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	165,00	
WW00300	500,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	300,00	
ATC00400	5,000 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	227,65	
Suma la partida.....				4.760,60	
Costes indirectos.....			6,04%	287,54	
TOTAL PARTIDA.....				5.048,14	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUARENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN

SUPERVISADO

15 octubre 2025

PAG: 332/656



1 AL-015 4/12

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
20.02.03 08KIA10003-1A	u	RPOA REPARTIDOR PLANTAS BAJA Y SOTANO - ARMARIO 19" 42 U Armario Repartidor RPOA para servicios de Acceso de Red Multiservicio para repartidor de pl. sótano formado por: - Armario metálico con bastidores rack de 19" de 42 U de altura, de dimensiones 2000x1000x1000 mm con puerta opaca metálica y con cerradura. - 1 cajon+th 19p 1U P400 624m3/h 68w para ventilación - 6 paneles para 24 puertos RJ-45 Categoría 6a UTP de 1U. Incluso p.p. Certificación doble del 100% de las tomas de datos U/UTP con test de enlace permanente cat6A, incluyendo medidas de Alien Crosstalk acorde normativa ISO/IEC 11801, IEC 14763-2 e IEC 61935-1 y entrega de Boletín y documentación completa a la dirección facultativa. Certificaciones en formato compatible con software Linkware (Fluke Networks) o equivalente,y en pdf. Con certificados de calibración de equipos en vigor en el momento de la medición. - 5 switches PoE+ de acceso para 24 puertos de acceso RJ-45 GE y 4 puertos de enlace SFP+ equipados hasta 10GB, garantizando el cumplimiento de los siguientes estándares y protocolos mínimos: Spanning Tree IEEE 802.1D, Autenticación de Red IEEE 802.1X, Soporte VLAN IEEE 802.1Q, Prioridad/QoS IEEE 802.1p, SNMPv3, PoE IEEE 802.3af y garantía mínima de dos años. Conforme e incluido en Catálogo de Productos y Servicios de Seguridad de las Tecnologías de la información y la Comunicación de la Guía de Seguridad de las TIC CCN-STIC 105. - 1 bandeja fibra óptica hasta 24 conectores LC Dúplex (48 fibras) 1 U. Incluso p.p. Certificación doble del 100% de los enlaces de fibra óptica. acorde a normativa de normativa ISO/IEC 11801 y EN 50173 y entrega de Boletín y documentación completa a la dirección facultativa. Certificaciones en formato compatible con software Linkware (Fluke Networks) o equivalente,y enpdf. Con certificados de calibración de equipos en vigor en el momento de la medición. - 3 regletas de 8 tomas Schuko de 1U. - 10 paneles 1 U guía latiguillos 4 anillos. - 4 paneles pasacables verticales. - 2 bandejas fijas. - 1 espacio de reserva panel para 50 extensiones para telefonía analógica RJ-45 categoría 3 Recogida de cableado interior agrupada en laterales, para mejor acceso por parte posterior. Incluso p.p. de conectores hembra RJ45 Categoría 6a UTP, instalación de latiguillos de conexión Cat 6a UTP, Marca Systimax, Brand-Rex o equivalente de iguales o superior características, unidad de ventilación, conexionado fusiones de fibras ópticas y ayudas. Medida la unidad instalada, configurada, certificada y en perfecto estado de funcionamiento. Garantía mínima de 2 años.			
IV10100_J	1,000 UD	ARMARIO PARA CENTRALIZACIÓN DE VOZ Y DATOS 19" 42U	630,00	630,00	
IV10105_J2	3,000 UD	REGLETA 8 TOMAS SCHUKO	109,62	328,86	
IV10101_J	6,000 UD	PANELES DE PARCHEO 24 CONECTORES RJ45 CAT6A UTP 1U	94,50	567,00	
IV10102_J	1,000 UD	PANEL FIBRA OPT 1U 12 LC DUPLEX	185,00	185,00	
IV10104_J	10,000 UD	PANEL 1U GUIA LATIGUILLOS 4 ANILLOS	16,99	169,90	
IV10106_J3	4,000 u	GUIACABLES VERTICAL PARA RACK 1000 ANCHO	7,05	28,20	
IV10107_J	2,000 UD	ENTRADA CABLES AUTOVENTILADA	14,25	28,50	
IV10108_J	1,000 UD	CAJON+TH 19P 1U P400 624M3/H 68W	187,94	187,94	
IV10109_J	5,000 u	SWITCH ACCESO 24 PUERTOS POE+ 4 SFP+	1.124,00	5.620,00	
IV10110_J	2,000 u	BANDEJA FIJA FORMATO RACK 19"	12,55	25,10	
WW00400	500,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	165,00	
WW00300	500,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	300,00	
ATC00400	10,000 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	455,30	

Suma la partida..... 8.690,80
Costes indirectos..... 6,04%
TOTAL PARTIDA..... 92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL DOSCIENTOS QUINCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN

15 octubre 2025

PAG: 333/656

SUPERVISADO

1 AL-015 4/12

92

72

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
20.02.04 08KIA10004AI3	u	RPOB REPARTIDOR SEC. PLANTA BAJA - ARMARIO 19" 42 U Armario Repartidor RPOB para servicios de Acceso de Red Multiservicio para repartidor de pl. sótano formado por: - Armario metálico con bastidores rack de 19" de 42 U de altura, de dimensiones 2000x1000x1000 mm con puerta opaca metálica y con cerradura. - 1 cajon+th 19p 1U P400 624m3/h 68w para ventilación - 6 paneles para 24 puertos RJ-45 Categoría 6a UTP de 1U. Incluso p.p. Certificación doble del 100% de las tomas de datos U/UTP con test de enlace permanente cat6A, incluyendo medidas de Alien Crosstalk acorde normativa ISO/IEC 11801, IEC 14763-2 e IEC 61935-1 y entrega de Boletín y documentación completa a la dirección facultativa. Certificaciones en formato compatible con software Linkware (Fluke Networks) o equivalente,y en pdf. Con certificados de calibración de equipos en vigor en el momento de la medición. - 5 switches PoE+ de acceso para 24 puertos de acceso RJ-45 GE y 4 puertos de enlace SFP+ equipados hasta 10GB, garantizando el cumplimiento de los siguientes estándares y protocolos mínimos: Spanning Tree IEEE 802.1D, Autenticación de Red IEEE 802.1X, Soporte VLAN IEEE 802.1Q, Prioridad/QoS IEEE 802.1p, SNMPv3, PoE IEEE 802.3af y garantía mínima de dos años. Conforme e incluido en Catálogo de Productos y Servicios de Seguridad de las Tecnologías de la información y la Comunicación de la Guía de Seguridad de las TIC CCN-STIC 105. - 1 bandeja fibra óptica hasta 24 conectores LC Dúplex (48 fibras) 1 U. Incluso p.p. Certificación doble del 100% de los enlaces de fibra óptica. acorde a normativa de normativa ISO/IEC 11801 y EN 50173 y entrega de Boletín y documentación completa a la dirección facultativa. Certificaciones en formato compatible con software Linkware (Fluke Networks) o equivalente,y enpdf. Con certificados de calibración de equipos en vigor en el momento de la medición. - 3 regletas de 8 tomas Schuko de 1U. - 10 paneles 1 U guía latiguillos 4 anillos. - 4 paneles pasacables verticales. - 2 bandejas fijas. - 1 espacio de reserva panel para 50 extensiones para telefonía analógica RJ-45 categoría 3 Recogida de cableado interior agrupada en laterales, para mejor acceso por parte posterior. Incluso p.p. de conectores hembra RJ45 Categoría 6a UTP, instalación de latiguillos de conexión Cat 6a UTP, Marca Systimax, Brand-Rex o equivalente de iguales o superior características, unidad de ventilación, conexionado fusiones de fibras ópticas y ayudas. Medida la unidad instalada, configurada, certificada y en perfecto estado de funcionamiento. Garantía mínima de 2 años.			
IV10100_J	1,000 UD	ARMARIO PARA CENTRALIZACIÓN DE VOZ Y DATOS 19" 42U	630,00	630,00	
IV10105_J2	3,000 UD	REGLETA 8 TOMAS SCHUKO	109,62	328,86	
IV10101_J	6,000 UD	PANELES DE PARCHEO 24 CONECTORES RJ45 CAT6A UTP 1U	94,50	567,00	
IV10102_J	1,000 UD	PANEL FIBRA OPT 1U 12 LC DUPLEX	185,00	185,00	
IV10104_J	10,000 UD	PANEL 1U GUIA LATIGUILLOS 4 ANILLOS	16,99	169,90	
IV10106_J3	4,000 u	GUIACABLES VERTICAL PARA RACK 1000 ANCHO	7,05	28,20	
IV10107_J	2,000 UD	ENTRADA CABLES AUTOVENTILADA	14,25	28,50	
IV10108_J	1,000 UD	CAJON+TH 19P 1U P400 624M3/H 68W	187,94	187,94	
IV10109_J	5,000 u	SWITCH ACCESO 24 PUERTOS POE+ 4 SFP+	1.124,00	5.620,00	
IV10110_J	2,000 u	BANDEJA FIJA FORMATO RACK 19"	12,55	25,10	
WW00400	500,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	165,00	
WW00300	500,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	300,00	
ATC00400	10,000 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	455,30	

Suma la partida..... 8.690,80
Costes indirectos..... 6,04%
TOTAL PARTIDA..... 92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL DOSCIENTOS QUINCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN

SUPERVISADO

15 octubre 2025

PAG: 334/656

1 AL-015 4/12

72

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
20.02.05 08KIA10004AI4	u	RP1 REPARTIDOR PLANTA PRIMERA- ARMARIO 19" 42 U Armario Repartidor RPOA-F1B para servicios de Acceso de Red Multiservicio para repartidor de pl. sótano formado por: - Armario metálico con bastidores rack de 19" de 42 U de altura, de dimensiones 2000x1000x1000 mm con puerta opaca metálica y con cerradura. - 1 cajon+th 19p 1U P400 624m3/h 68w para ventilación - 5 paneles para 24 puertos RJ-45 Categoría 6a UTP de 1U. Incluso p.p. Certificación doble del 100% de las tomas de datos U/UTP con test de enlace permanente cat6A, incluyendo medidas de Alien Crosstalk acorde normativa ISO/IEC 11801, IEC 14763-2 e IEC 61935-1 y entrega de Boletín y documentación completa a la dirección facultativa. Certificaciones en formato compatible con software Linkware (Fluke Networks) o equivalente,y en pdf. Con certificados de calibración de equipos en vigor en el momento de la medición. - 4 switches PoE+ de acceso para 24 puertos de acceso RJ-45 GE y 4 puertos de enlace SFP+ equipados hasta 10GB, garantizando el cumplimiento de los siguientes estándares y protocolos mínimos: Spanning Tree IEEE 802.1D, Autenticación de Red IEEE 802.1X, Soporte VLAN IEEE 802.1Q, Prioridad/QoS IEEE 802.1p, SNMPv3, PoE IEEE 802.3af y garantía mínima de dos años. Conforme e incluido en Catálogo de Productos y Servicios de Seguridad de las Tecnologías de la información y la Comunicación de la Guía de Seguridad de las TIC CCN-STIC 105. - 1 bandeja fibra óptica hasta 24 conectores LC Dúplex (48 fibras) 1 U. Incluso p.p. Certificación doble del 100% de los enlaces de fibra óptica. acorde a normativa de normativa ISO/IEC 11801 y EN 50173 y entrega de Boletín y documentación completa a la dirección facultativa. Certificaciones en formato compatible con software Linkware (Fluke Networks) o equivalente,y enpdf. Con certificados de calibración de equipos en vigor en el momento de la medición. - 3 regletas de 8 tomas Schuko de 1U. - 8 paneles 1 U guía latiguillos 4 anillos. - 4 paneles pasacables verticales. - 2 bandejas fijas. - 1 espacio de reserva panel para 50 extensiones para telefonía analógica RJ-45 categoría 3 Recogida de cableado interior agrupada en laterales, para mejor acceso por parte posterior. Incluso p.p. de conectores hembra RJ45 Categoría 6a UTP, instalación de latiguillos de conexión Cat 6a UTP, Marca Systimax, Brand-Rex o equivalente de iguales o superior características, unidad de ventilación, conexionado fusiones de fibras ópticas y ayudas. Medida la unidad instalada, configurada, certificada y en perfecto estado de funcionamiento. Garantía mínima de 2 años.			
IV10100_J	1,000 UD	ARMARIO PARA CENTRALIZACIÓN DE VOZ Y DATOS 19" 42U	630,00	630,00	
IV10105_J2	3,000 UD	REGLETA 8 TOMAS SCHUKO	109,62	328,86	
IV10101_J	5,000 UD	PANELES DE PARCHEO 24 CONECTORES RJ45 CAT6A UTP 1U	94,50	472,50	
IV10102_J	1,000 UD	PANEL FIBRA OPT 1U 12 LC DUPLEX	185,00	185,00	
IV10104_J	8,000 UD	PANEL 1U GUIA LATIGUILLOS 4 ANILLOS	16,99	135,92	
IV10106_J3	4,000 u	GUIACABLES VERTICAL PARA RACK 1000 ANCHO	7,05	28,20	
IV10107_J	2,000 UD	ENTRADA CABLES AUTOVENTILADA	14,25	28,50	
IV10108_J	1,000 UD	CAJON+TH 19P 1U P400 624M3/H 68W	187,94	187,94	
IV10109_J	4,000 u	SWITCH ACCESO 24 PUERTOS POE+ 4 SFP+	1.124,00	4.496,00	
IV10110_J	2,000 u	BANDEJA FIJA FORMATO RACK 19"	12,55	25,10	
WW00400	500,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	165,00	
WW00300	500,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	300,00	
ATC00400	10,000 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	455,30	

Suma la partida..... 7.438,32
Costes indirectos..... 6,04%
TOTAL PARTIDA..... 7.882,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN

SUPERVISADO

15 octubre 2025

PAG: 335/656

1 AL-015 4/12



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
20.02.06 08KIA10005A11	u	RP2 REPARTIDOR PLANTA SEGUNDA- ARMARIO 19" 42 U Armario Repartidor RP1A-F1A para servicios de Acceso de Red Multiservicio para repartidor de pl. sótano formado por: - Armario metálico con bastidores rack de 19" de 42 U de altura, de dimensiones 2000x1000x1000 mm con puerta opaca metálica y con cerradura. - 1 cajon+th 19p 1U P400 624m3/h 68w para ventilación - 5 paneles para 24 puertos RJ-45 Categoría 6a UTP de 1U. Incluso p.p. Certificación doble del 100% de las tomas de datos U/UTP con test de enlace permanente cat6A, incluyendo medidas de Alien Crosstalk acorde normativa ISO/IEC 11801, IEC 14763-2 e IEC 61935-1 y entrega de Boletín y documentación completa a la dirección facultativa. Certificaciones en formato compatible con software Linkware (Fluke Networks) o equivalente,y en pdf. Con certificados de calibración de equipos en vigor en el momento de la medición. - 4 switches PoE+ de acceso para 24 puertos de acceso RJ-45 GE y 4 puertos de enlace SFP+ equipados hasta 10GB, garantizando el cumplimiento de los siguientes estándares y protocolos mínimos: Spanning Tree IEEE 802.1D, Autenticación de Red IEEE 802.1X, Soporte VLAN IEEE 802.1Q, Prioridad/QoS IEEE 802.1p, SNMPv3, PoE IEEE 802.3af y garantía mínima de dos años. Conforme e incluido en Catálogo de Productos y Servicios de Seguridad de las Tecnologías de la información y la Comunicación de la Guía de Seguridad de las TIC CCN-STIC 105. - 1 bandeja fibra óptica hasta 24 conectores LC Dúplex (48 fibras) 1 U. Incluso p.p. Certificación doble del 100% de los enlaces de fibra óptica. acorde a normativa de normativa ISO/IEC 11801 y EN 50173 y entrega de Boletín y documentación completa a la dirección facultativa. Certificaciones en formato compatible con software Linkware (Fluke Networks) o equivalente,y enpdf. Con certificados de calibración de equipos en vigor en el momento de la medición. - 3 regletas de 8 tomas Schuko de 1U. - 8 paneles 1 U guía latiguillos 4 anillos. - 4 paneles pasacables verticales. - 2 bandejas fijas. - 1 espacio de reserva panel para 50 extensiones para telefonía analógica RJ-45 categoría 3 Recogida de cableado interior agrupada en laterales, para mejor acceso por parte posterior. Incluso p.p. de conectores hembra RJ45 Categoría 6a UTP, instalación de latiguillos de conexión Cat 6a UTP, Marca Systimax, Brand-Rex o equivalente de iguales o superior características, unidad de ventilación, conexionado fusiones de fibras ópticas y ayudas. Medida la unidad instalada, configurada, certificada y en perfecto estado de funcionamiento. Garantía mínima de 2 años.			
IV10100_J	1,000 UD	ARMARIO PARA CENTRALIZACIÓN DE VOZ Y DATOS 19" 42U	630,00	630,00	
IV10105_J2	3,000 UD	REGLETA 8 TOMAS SCHUKO	109,62	328,86	
IV10101_J	5,000 UD	PANELES DE PARCHEO 24 CONECTORES RJ45 CAT6A UTP 1U	94,50	472,50	
IV10102_J	1,000 UD	PANEL FIBRA OPT 1U 12 LC DUPLEX	185,00	185,00	
IV10104_J	8,000 UD	PANEL 1U GUIA LATIGUILLOS 4 ANILLOS	16,99	135,92	
IV10106_J3	4,000 u	GUIACABLES VERTICAL PARA RACK 1000 ANCHO	7,05	28,20	
IV10107_J	2,000 UD	ENTRADA CABLES AUTOVENTILADA	14,25	28,50	
IV10108_J	1,000 UD	CAJON+TH 19P 1U P400 624M3/H 68W	187,94	187,94	
IV10109_J	4,000 u	SWITCH ACCESO 24 PUERTOS POE+ 4 SFP+	1.124,00	4.496,00	
IV10110_J	2,000 u	BANDEJA FIJA FORMATO RACK 19"	12,55	25,10	
WW00400	500,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	165,00	
WW00300	500,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	300,00	
ATC00400	10,000 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	455,30	

Suma la partida..... 7.438,32
Costes indirectos..... 6,04%
TOTAL PARTIDA..... 7.882,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN

SUPERVISADO

15 octubre 2025

PAG: 336/656

1 AL-015 4/12



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBCAPÍTULO 20.03 DISTRIBUCIÓN Y CABLEADO

20.03.01	u	ARMARIO REGISTRO DE ENLACE DE 0,45x0,45x0,15 m				
08KFR00320_I		Armario de registro de enlace montaje superficial de 0,45x0,45x0,15 m, alto grado de protección IP55 (doble aislamiento) y gran resistencia al choque y temperaturas hasta 150°C. incluso p.p. de pequeño material y ayudas de albañilería; construida según normativa. Medida la unidad ejecutada				
ATC00100	0,300	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	13,55	
ATC00400	0,050	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	2,28	
IV04120_I	1,010	u	REGISTRO DE ENLACE 45x45x15 cm MONTAJE SUPERFICIAL	43,27	43,70	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida.....						60,46
Costes indirectos.....					6,04%	3,65
TOTAL PARTIDA.....						64,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

20.03.02	u	P.A.U. MURAL 610x550x130 MM. CAJA METÁLICA				
1RT610X550ICS		Registro de terminación de red constituido por rack mural 19" 6 U 610x550x130 mm ,grado de protección IP-3X IK-7, con tapa opaca dotada de baño anti-corrosión, rejilla de ventilación IP-55 y placa aislante de montaje de madera hidrófuga, provisto de puerta pintable en colores RAL de cierre con llave, y de dos bases de enchufe, incluso recibido sujeciones, accesorios, y ayudas de albañilería. Tipo OPENTICS Housing 4+2U o equivalente a criterio de la dirección facultativa. Medida la unidad totalmente instalada				
OPNICS1413	1,000	u	ARMARIO RACK MURAL 4+2U PAU ICT2	185,00	185,00	
WW00300	2,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,20	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
ATC00400	0,250	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	11,38	
ATC00100	0,250	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	11,30	
Suma la partida.....						209,21
Costes indirectos.....					6,04%	12,64
TOTAL PARTIDA.....						221,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

20.03.03	m	Canalización PVC rígido dim 50 mm				
08EDW80309_I		Canalización montaje superficial con tubo PVC rígido, de 50 mm de diámetro, no propagador de llama, incluso p.p. de cajas de registro,tendido, accesorios para soportaje, manguitos, curvas, tes, codos, curvas flexibles, piezas especiales, y ayudas de albañilería y trabajos complementarios necesarios para la instalación. Incluso P.P. conexionado y ayudas. Medida la unidad instalada y probada.				
IE12309_I	1,010	M	Tubo roscado, enchufable P.V.C rígido. 50 mm	3,19	3,22	
TO01800	0,009	h	OF. 1º ELECTRICISTA	23,17	0,21	
WW00300	0,500	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,30	
Suma la partida.....						73
Costes indirectos.....					6,04%	23
TOTAL PARTIDA.....						3,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
12 de octubre 2025
PAG: 337/656
AL-015 4/12

SUPERVISADO

73
23

3,96

1

AL-015 4/12

PAG: 337/656

12 de octubre 2025

OFICINA DE SUPERVISIÓN

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

1

AL-015 4/12

PAG: 337/656

12 de octubre 2025

OFICINA DE SUPERVISIÓN

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

1

AL-015 4/12

PAG: 337/656

12 de octubre 2025

OFICINA DE SUPERVISIÓN

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

1

AL-015 4/12

PAG: 337/656

12 de octubre 2025

OFICINA DE SUPERVISIÓN

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

1

AL-015 4/12

PAG: 337/656

12 de octubre 2025

OFICINA DE SUPERVISIÓN

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

1

AL-015 4/12

PAG: 337/656

12 de octubre 2025

OFICINA DE SUPERVISIÓN

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

1

AL-015 4/12

PAG: 337/656

12 de octubre 2025

OFICINA DE SUPERVISIÓN

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

1

AL-015 4/12

PAG: 337/656

12 de octubre 2025

OFICINA DE SUPERVISIÓN

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

1

AL-015 4/12

PAG: 337/656

12 de octubre 2025

OFICINA DE SUPERVISIÓN

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

1

AL-015 4/12

PAG: 337/656

12 de octubre 2025

OFICINA DE SUPERVISIÓN

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

1

AL-015 4/12

PAG: 337/656

12 de octubre 2025

OFICINA DE SUPERVISIÓN

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

1

AL-015 4/12

PAG: 337/656

12 de octubre 2025

OFICINA DE SUPERVISIÓN

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

1

AL-015 4/12

PAG: 337/656

12 de octubre 2025

OFICINA DE SUPERVISIÓN

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

1

AL-015 4/12

PAG: 337/656

12 de octubre 2025

OFICINA DE SUPERVISIÓN

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

1

AL-015 4/12

PAG: 337/656

12 de octubre 2025

OFICINA DE SUPERVISIÓN

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

1

AL-015 4/12

PAG: 337/656

12 de octubre 2025

OFICINA DE SUPERVISIÓN

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

1

AL-015 4/12

PAG: 337/656

12 de octubre 2025

OFICINA DE SUPERVISIÓN

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

1

AL-015 4/12

PAG: 337/656

12 de octubre 2025

OFICINA DE SUPERVISIÓN

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

1

AL-015 4/12

PAG: 337/656

12 de octubre 2025

OFICINA DE SUPERVISIÓN

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

1

AL-015 4/12

PAG: 337/656

12 de octubre 2025

OFICINA DE SUPERVISIÓN

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

1

AL-015 4/12

PAG: 337/656

12 de octubre 2025

OFICINA DE SUPERVISIÓN

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

1

AL-015 4/12

PAG: 337/656

12 de octubre 2025

OFICINA DE SUPERVISIÓN

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

1

AL-015 4/12

PAG: 337/656

12 de octubre 2025

OFICINA DE SUPERVISIÓN

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

1

AL-015 4/12

PAG: 337/656

12 de octubre 2025

OFICINA DE SUPERVISIÓN

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

1

AL-015 4/12

PAG: 337/656

12 de octubre 2025

OFICINA DE SUPERVISIÓN

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

1

AL-015 4/12

PAG: 337/656

12 de octubre 2025

OFICINA DE SUPERVISIÓN

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

1

AL-015 4/12

PAG: 337/656

12 de octubre 2025

OFICINA DE SUPERVISIÓN

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

1

AL-015 4/12

PAG: 337/656

12 de octubre 2025

OFICINA DE SUPERVISIÓN

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

1

AL-015 4/12

PAG: 337/656

12 de octubre 2025

OFICINA DE SUPERVISIÓN

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

1

AL-015 4/12

PAG: 337/656

12 de octubre 2025

OFICINA DE SUPERVISIÓN

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

1

AL-015 4/12

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
20.03.04 08EDW80303_I	m	Canalización PVC rígido dim 32 mm Canalización montaje superficial con tubo PVC rígido, de 32 mm de diámetro, no propagador de llama, incluso p.p. de cajas de registro, tendido, accesorios para soportaje, manguitos, curvas, tes, codos, curvas flexibles, piezas especiales, y ayudas de albañilería y trabajos complementarios necesarios para la instalación. Incluso P.P. conexionado y ayudas. Medida la unidad instalada y probada.			
IE12303_I	1,050 M	Tubo roscado, enchufable P.V.C rígido. 32 mm	1,22	1,28	
TO01800	0,009 h	OF. 1º ELECTRICISTA	23,17	0,21	
Suma la partida.....					1,49
Costes indirectos.....					6,04% 0,09
TOTAL PARTIDA.....					1,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

20.03.05 08EDW80203_I	M	Canalización PVC rígido dim 25 mm Canalización montaje superficial con tubo PVC rígido, de 25 mm de diámetro, no propagador de llama, incluso p.p. de cajas de registro, tendido, accesorios para soportaje, manguitos, curvas, tes, codos, curvas flexibles, piezas especiales, y ayudas de albañilería y trabajos complementarios necesarios para la instalación, Medida la longitud ejecutada. Incluso P.P. conexionado y ayudas. Medida la unidad instalada y probada.			
IE12203_I	1,050 M	Tubo roscado, enchufable P.V.C rígido. 25 mm	0,86	0,90	
TO01800	0,009 h	OF. 1º ELECTRICISTA	23,17	0,21	
Suma la partida.....					1,11
Costes indirectos.....					6,04% 0,07
TOTAL PARTIDA.....					1,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

20.03.06 08EDW80201_I	M	Canalización PVC corrugado reforzado dim 25 mm m/s Canalización montaje superficial con tubo PVC corrugado reforzado, de 25 mm de diámetro, no propagador de llama, incluso p.p. de cajas de registro, tendido, accesorios para soportaje, piezas especiales, y ayudas de albañilería y trabajos complementarios necesarios para la instalación, Medida la longitud ejecutada. Incluso P.P. conexionado y ayudas. Medida la unidad instalada y probada.			
IE12201_I	1,050 M	Tubo corrugado P.V.C. corrugado reforzado diametro 25 no propaga	0,23	0,24	
TO01800	0,009 h	OF. 1º ELECTRICISTA	23,17	0,21	
ATC00400	0,005 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	0,23	
Suma la partida.....					0,68
Costes indirectos.....					6,04% 0,04
TOTAL PARTIDA.....					0,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

20.03.07 08EDW70112_I	m	Bandeja Pemsaband RX perforada 80X200 GC Suministro y montaje de m.l. de Bandeja de chapa metálica perforada tipo Pemsaband RX, marca PEMSA o equivalente, con borde de seguridad perfilado y base perforada y embutida, fabricada a partir de chapa de acero al carbono según UNE-EN 10.130:08, de espesor 1.5 mm diseñada para soportar cargas elevadas, dimensiones 80x200 mm y 3.05 m de longitud, ref. 76134200, certificado de ensayo de resistencia al fuego E60, según DIN 4102-12, acabado anticorrosión Galvanizado en Caliente según UNE-ISO 1461:99, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras. Incluso parte proporcional de soportes Omega o Reforzados, originales de PEMSA, y otros accesorios necesarios. Todo ello acorde con la norma UNE-EN-61537 según Marcado N de AENOR.			
IE170012_I	1,050 m	Bandeja Pemsaband RX perforada 80X200 GC	21,85	22,94	
WW00300	0,272 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES x78,12	0,60	12,75	
ATC00400	0,320 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	14,57	
Suma la partida.....					50,26
Costes indirectos.....					6,04% 3,04
TOTAL PARTIDA.....					53,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA. ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN

15 octubre 2025

PAG: 338/656

SUPERVISADOS

1 AL-015 4/12

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
20.03.08 08EDW70111_I	m	Bandeja Pemsaband RX perforada 80X150 GC Suministro y montaje de m.l. de Bandeja de chapa metálica perforada tipo Pemsaband RX, marca PEMSA o equivalente, con borde de seguridad perfilado y base perforada y embutida, fabricada a partir de chapa de acero al carbono según UNE-EN 10.130:08, de espesor 1.5 mm diseñada para soportar cargas elevadas, dimensiones 80x150 mm y 3.05 m de longitud, ref. 76134200, certificado de ensayo de resistencia al fuego E60, según DIN 4102-12, acabado anticorrosión Galvanizado en Caliente según UNE-ISO 1461:99, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras. Incluso parte proporcional de soportes Omega o Reforzados, originales de PEMSA, y otros accesorios necesarios. Todo ello acorde con la norma UNE-EN-61537 según Marcado N de AENOR.			
IE170011_I	1,050 m	Bandeja Pemsaband RX perforada 80X150 GC	19,05	20,00	
WW00300	0,272 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES x78,12	0,60	12,75	
ATC00400	0,320 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	14,57	

Suma la partida.....	47,32
Costes indirectos..... 6,04%	2,86
TOTAL PARTIDA.....	50,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

20.03.09 08EDW70110_I	m	Bandeja Pemsaband RX perforada 80X100 GC Suministro y montaje de m.l. de Bandeja de chapa metálica perforada tipo Pemsaband RX, marca PEMSA o equivalente, con borde de seguridad perfilado y base perforada y embutida, fabricada a partir de chapa de acero al carbono según UNE-EN 10.130:08, de espesor 1.5 mm diseñada para soportar cargas elevadas, dimensiones 80x100 mm y 3.05 m de longitud, ref. 76134200, certificado de ensayo de resistencia al fuego E60, según DIN 4102-12, acabado anticorrosión Galvanizado en Caliente según UNE-ISO 1461:99, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras. Incluso parte proporcional de soportes Omega o Reforzados, originales de PEMSA, y otros accesorios necesarios. Todo ello acorde con la norma UNE-EN-61537 según Marcado N de AENOR.			
IE170010_I	1,050 m	Bandeja Pemsaband RX perforada 80X100 GC	16,20	17,01	
WW00300	0,272 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES x78,12	0,60	12,75	
ATC00400	0,320 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	14,57	

Suma la partida.....	44,33
Costes indirectos..... 6,04%	2,68
TOTAL PARTIDA.....	47,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMO

20.03.10 08KTC00500_I	ud	Cable universal interior/exterior de 24 fibras ópticas multimodo Cable universal interior/exterior de 24 fibras ópticas multimodo 50/125 CAT OM4, antihumedad, anti-roedores, protección no metálica y cubierta LSHF, con parte proporcional de accesorios, conectores y ayudas. Medida la unidad instalada probada y certificada.			
IV0500_I	1,000 ML	Cable universal interior/exterior de 12 fibras ópticas multimodo	4,05	4,05	
ATC00400	0,050 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	2,28	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	

Suma la partida.....	7,26
Costes indirectos..... 6,04%	0,44
TOTAL PARTIDA.....	7,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

20.03.11 08KTC00500_I2	u	Empalme por Fusión de Fibra Empalme por fusión de fibra óptica. Medida la unidad ejecutada.			
08KTC00500J2U	1,000 Ud	Empalme por Fusión Fibra Óptica	8,60	8,60	
WW00400	0,100 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,03	
ATC00400	0,030 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	1,37	

Suma la partida.....	10,00
Costes indirectos..... 6,04%	0,60
TOTAL PARTIDA.....	10,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
SUPERVISADO
15 octubre 2025
PAG: 339/656
1 AL-015 4/12

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
20.03.12 08KTC00701_J6	M	CABLE UTP 4 PARES CAT. 6A Cable de 4 pares trenzados para transmisión de datos ANSI/TIA Categoría 6A, diseño U/UTP no apantallado con calibre de conductor de 23 AWG, cubierta libre de halógenos LSZH según UNE-EN 60754-1 (IEC 60754-1), conforme a estándares de transmisión ANSI/TIA-568-C.2, TIA-568.2-D e ISO/IEC 11801 Clase Ea, soporte de 10 Gigabit Ethernet y PoE+. Cumplimiento de CPR Euroclase Cca s1b d1 a1 según métodos de test UNE-EN 60332-1-2 y UNE-EN 50399, y criterios adicionales de acidez UNE-EN 60754-2, producción de humo UNE-EN 50399 & UNE-EN 61034-2 y partículas incandescentes UNE-EN 50399. Marca Commscope-Systimax GigaSPEED® X10D U/UTP o equivalente a criterio de la dirección técnica. Con trazabilidad (webtrack) a través del fabricante. TENDIDO CONEXIONADO Y AYUDAS Y PIEZAS ESPECIALES. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.			
760107318	1,100 M	CABLE LSZH 4 PARES 3091B CAT6A GIGASPEED X10D	0,50	0,55	
WW00400	0,100 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,03	
ATC00400	0,010 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	0,46	
Suma la partida.....					1,04
Costes indirectos.....					6,04% 0,06
TOTAL PARTIDA.....					1,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

20.03.13 08KTC00705_OJ	UD	CABLE CONEXIÓN 4 PARES UTP 0.5 M CAT. 6A Latiguillo de 4 pares RJ45-RJ45 de Categoría 6A, conductores flexibles de calibre 27 AWG, Diámetro nominal del cable: Stranded - 6,0 mm, Temperatura de funcionamiento de 0 ° C a 50 ° C a 93% la humedad relativa, sin condensación. Cubierta libre de halógenos LSZH de acuerdo EN50575 CPR Cable Euroclase Cca s1b d1 a1, de longitud 0.5 m , color Gris, COMMESCOPE-SYSTIMAX GigaSPEED® X10D U/UTP Cable o equivalente a criterio de la dirección técnica. Medida la unidad suministrada.			
CPCSSZ2-03F0A	1,000 Ud.	Latiguillo LSZH RJ45-RJ45 CAT6A GIGASPEED X10D 0,5m	4,00	4,00	
WW00400	0,200 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,07	
ATC00400	0,008 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	0,36	
Suma la partida.....					4,43
Costes indirectos.....					6,04% 0,27
TOTAL PARTIDA.....					4,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

20.03.14 08KTC00705_1J	UD	CABLE CONEXIÓN 4 PARES UTP 1.0 M CAT. 6A Latiguillo de 4 pares RJ45-RJ45 de Categoría 6A, conductores flexibles de calibre 27 AWG, Diámetro nominal del cable: Stranded - 6,0 mm, Temperatura de funcionamiento de 0 ° C a 50 ° C a 93% la humedad relativa, sin condensación. Cubierta libre de halógenos LSZH de acuerdo IEC 60332-3-24 (retardo de 20 minutos frente a llama 20.5 kW) y EN50575 CPR Cable Euroclase Cca s1b d1 a1, de longitud 1 m , color Gris, SYSTIMAX GigaSPEED® X10D U/UTP Cable o equivalente a criterio de la dirección técnica. Medida la unidad suministrada.			
CPCSSZ2-03F03	1,000 Ud.	Latiguillo LSZH RJ45-RJ45 CAT6A GIGASPEED X10D 1m	4,00	4,00	
WW00400	0,200 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,07	
ATC00400	0,008 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	0,36	
Suma la partida.....					4,43
Costes indirectos.....					6,04% 0,27
TOTAL PARTIDA.....					4,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
REVISADO
15 octubre 2015
PAG: 340/656
AL-015 4/12



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
20.03.15 08KTC00705_3J	UD	CABLE CONEXIÓN 4 PARES UTP 3.0 M CAT. 6A Latiguillo de 4 pares RJ45-RJ45 de Categoría 6A, conductores flexibles de calibre 27 AWG, Diámetro nominal del cable: Stranded - 6,0 mm, Temperatura de funcionamiento de 0 ° C a 50 ° C a 93% la humedad relativa, sin condensación. Cubierta libre de halógenos LSZH de acuerdo IEC 60332-3-24 (retardo de 20 minutos frente a llama 20.5 kW) y EN50575 CPR Cable Euroclase Cca s1b d1 a1, de longitud 3 m , color Gris, SYSTIMAX GigaSPEED® X10D U/UTP Cable o equivalente a criterio de la dirección técnica. Medida la unidad suministrada.			
CPCSSZ2-03F07	1,000 Ud.	Latiguillo LSZH RJ45-RJ45 CAT6A GIGASPEED X10D 3m	5,00	5,00	
WW00400	0,200 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,07	
ATC00400	0,008 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	0,36	

Suma la partida.....	5,43
Costes indirectos.....	6,04%
TOTAL PARTIDA.....	5,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

20.03.16 08KTC00705_5J	UD	CABLE CONEXIÓN 4 PARES UTP 5.0 M CAT. 6A Latiguillo de 4 pares RJ45-RJ45 de Categoría 6A, conductores flexibles de calibre 27 AWG, Diámetro nominal del cable: Stranded - 6,0 mm, Temperatura de funcionamiento de 0 ° C a 50 ° C a 93% la humedad relativa, sin condensación. Cubierta libre de halógenos LSZH de acuerdo IEC 60332-3-24 (retardo de 20 minutos frente a llama 20.5 kW) y EN50575 CPR Cable Euroclase Cca s1b d1 a1, de longitud 5 m , color Gris, SYSTIMAX GigaSPEED® X10D U/UTP Cable o equivalente a criterio de la dirección técnica. Medida la unidad suministrada.			
CPCSSZ2-03F10	1,000 Ud.	Latiguillo LSZH RJ45-RJ45 CAT6A GIGASPEED X10D 5m	6,00	6,00	
WW00400	0,200 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,07	
ATC00400	0,008 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	0,36	

Suma la partida.....	6,43
Costes indirectos.....	6,04%
TOTAL PARTIDA.....	6,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 20.04 TOMAS VOZ / DATOS

20.04.01 08KTC02050_J	UD	Toma RJ45 CAT. 6A UTP Toma simple UTP Categoría 6A con conector hembra categoría 6A sin pantalla con puerto RJ45. Material del cuerpo: Policarbonato ul94 – V0. Contactos: bronce fosforoso chapado : 50 um de recubrimiento de oro, 100 um de níquel regletas, Cableado estándar: EIA/TIA 568B Conforme a Cat6A: ISO/IEC 11801 : 2002, ANSI/EIA/TIA 568b.2.1.2002, Modelo GigaSpeed X10D de SYSTIMAX o equivalente a criterio de la dirección técnica. Incluso certificación de la toma conforme a ISO/IEC 11801, IEC 14763-2 e IEC 61935-1. , con sujetacables código de color cable y portaetiquetas transparente incluso, mecanismo, caja para empotrar de mecanismo universal. Incluso, canalización desde bandeja o registro hasta toma, montaje y ayudas de albañilería. Medida la unidad totalmente montada e instalada.			
760092361	1,000 Ud.	MODULO CAT6A GIGASPEED X10D NEGRO	12,55	12,55	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,20	
ATC00100	0,050 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	2,26	
ATC00400	0,010 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	0,46	
08EDW80202_J	2,500 M	Canalización PVC corrugado dim 25 mm m/m	0,68	1,70	
08KTC00701_J6	2,500 M	CABLE UTP 4 PARES CAT. 6A	1,04	2,60	

Suma la partida.....	20,77
Costes indirectos.....	6,04%
TOTAL PARTIDA.....	22,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
 OFICINA DE SUPERVISIÓN
SUPERVISADO
 15 octubre 2025
 PAG: 341/656
 1 AL-015 4/12



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBCAPÍTULO 20.05 I.T. VIDEOCONFERENCIAS SALAS VISTAS, GESEL Y MULTIUSOS

20.05.01	u	INFRAESTRUCTURA SALAS VISTAS SISTEMA ARCONTE AUREA			
20.5.1		Infraestructura de canalizaciones y registros para sistema de grabación de vistas y videoconferencias Arconte Aurea en Salas de Vistas según requerimientos de la propiedad. Incluye preparación para instalación de :			
		- EPPA Equipo de Grabación Arconte Áurea			
		- CAA Equipo de Control Sistema Arconte Áurea			
		- PED Pantallas de expediente digital			
		- PSV Pantallas de sala y videoconferencias			
		- Am Amplificador (Toma AA+Audio+2 conex. Bucle perimetral)			
		- Cs Cámaras de Sala			
		- M-F Puesto de Magistrado			
		- DF Puesto Defensa			
		- DC Puesto de Clarante			
		- Av Altavoz de Sala			
		- Mf Altavoz Megafonía de Sala			
		- Bm Bucle magnético			
		Medidas las canalizaciones y registros necesarios para posibilitar la futura completa instalación del sistema Arconte Áurea en la Sala.			
08EDW80201_I	160,000	M	Canalización PVC corrugado reforzado dim 25 mm m/s	0,68	108,80
1RT05	31,000	u	REGISTRO TOMA USUARIO	10,04	311,24
Suma la partida.....					420,04
Costes indirectos.....					6,04% 25,37
TOTAL PARTIDA.....					445,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

20.05.02	UD	INFRAESTRUCTURA GESELL SISTEMA ARCONTE AUREA			
20.5.2		Infraestructura de canalizaciones y registros para sistema de grabación de vistas y videoconferencias Arconte Aurea en Salas GESELL según requerimientos de la propiedad. Incluye preparación para instalación de : - EPPA Equipo de Grabación Arconte Áurea - CAA Equipo de Control Sistema Arconte Áurea - PSV Pantallas de sala y videoconferencias - CGS y CGI Equipos de control de sonido e imagen de Cámara Gesel - M-F Puesto de Magistrado - DF Puesto Defensa - Cs y Cse Cámaras de Sala y Sala de Entrevistas - Av Altavoz de Sala - Mce Micrófono sala entrevistas Medidas las canalizaciones y registros necesarios para posibilitar la futura completa instalación del sistema Arconte Áurea en la Sala, Incluyendo: - Caja de Conexiones con equipos de Sala - Canalización con tubo de 32 desde caja de conexiones hasta pantallas de sala y tomas arconte área - Canalización con tubo de 25 desde caja de conexiones hasta tomas eléctricas - Registros de toma para pantallas y Tomas de conexión Arconte Áurea Medida la unidad ejecutada conforma a requerimiento de telecomunicaciones en Salas Multiusos. Totalmente Terminada y con el v.b. de la D.F.			
1RT610X550ICS	1,000	u	P.A.U. MURAL 610x550x130 MM. CAJA METÁLICA	209,21	209,21
08EDW80301_I	178,500	m	Canalización PVC corrugado reforzado dim 32 mm m/s	1,09	194,57
08EDW80201_I	52,500	M	Canalización PVC corrugado reforzado dim 25 mm m/s	0,68	35,70
1RT05	22,000	u	REGISTRO TOMA USUARIO	10,04	220,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
15 octubre 2025
PAG: 342/656
SUPERVISADO
1 AL-015 4/12



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
20.05.03 20.5.3	u	INFRAESTRUCTURA MULTIUSOS SISTEMA ARCONTE AUREA Infraestructura de canalizaciones y registros para sistema de grabación de vistas y videoconferencias Arconte Aurea en Salas Multiusos según requerimientos de la propiedad. Incluye preparación para instalación de : - EPPA Equipo de Grabación Arconte Áurea - CAA Equipo de Control Sistema Arconte Áurea - PSV Pantallas de sala y videoconferencias - M-F Puesto de Magistrado - DF Puesto Defensa - DC Puesto de Clarante - Cs Cámaras de Sala - Av Altavoz de Sala Medidas las canalizaciones y registros necesarios para posibilitar la futura completa instalación del sistema Arconte Áurea en la Sala.			
08EDW80201_I	120,000 M	Canalización PVC corrugado reforzado dim 25 mm m/s	0,68	81,60	
1RT05	12,000 u	REGISTRO TOMA USUARIO	10,04	120,48	
Suma la partida.....					202,08
Costes indirectos.....					6,04% 12,21
TOTAL PARTIDA.....					214,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

20.05.04 08KWW00100N01	UD	INSTALACIÓN DE SALA CON SISTEMA DE BUCLE DE INDUCCIÓN MAGNÉTICA Suministro e instalación de sistema de bucle de inducción magnética para espacio identificado en planos y ejecutada según normativa vigente. Sistema compuesto por; - Bucle magnético y amplificador de inducción para bucle magnético, de la marca UNIVOX o equivalente. Montado en armario rack, totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento, según UNE-EN 60118-4:2016. - Tendido de cinta de cobre de 25x12.5x0.1 mm, para formación de bucle magnético de inducción, colocada bajo pavimento, en paramento o falso techo, incluso p.p. de pequeño material, piezas especiales, piezas para ocultación visual de cinta y pintura si fuese necesario, totalmente instalada, comprobada y en correcto estado de funcionamiento - Etiqueta adhesiva con símbolo T, para señalización de sistema de inducción magnética, de dimensiones 210 x 210 mm, conforme al estándar internacional IEC 60118-4, totalmente instalada. - Certificación y comprobación de instalación de bucle de inducción magnética, según la norma UNE-EN 60118-4 con confeccionamiento y entrega de documentación en soporte papel e informático Incluso conexionado, pequeño material, material complementario, piezas especiales, ayudas de albañilería, así como todo lo necesario para su correcta instalación según la documentación técnica y a instancias de la dirección facultativa. Medida la unidad de sala totalmente ejecutada, probada y funcionando.			
ATC00100	1,500 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	67,77	
ATC00400	3,500 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	159,36	
IV00070N01	1,000 u	AMPLIFICADOR DE INDUCCIÓN PARA BUCLE MAGNÉTICO	520,00	520,00	
IV00100N01	45,000 m	CINTA DE COBRE CON AISLANTE	6,20	279,00	
HS02800N01	45,000 m	CINTA ADHESIVA SEÑALIZACIÓN	0,75	33,75	
HS01200N01	4,000 u	PLACA SEÑALIZACIÓN SISTEMA BUCLE INDUC. MAGNÉTICA	3,50	14,00	
WW00400	5,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	1,65	
WW00300	5,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	3,00	
Suma la partida.....					1.078,53
Costes indirectos.....					6,04% 65,14
TOTAL PARTIDA.....					1.143,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN

15 octubre 2025

PAG: 343/656

SUPERVISADO



1 AL-015 4/12

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 21 INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA

SUBCAPÍTULO 21.01 INSTALACION DE ESTRUCTURA Y MODULOS

21.01.01 u MÓD. FOTOVOLTAICO MONO de 550 Wp
D45AC185 Ud de suministro, montaje e instalación de módulo fotovoltaico de silicio monocristalino, potencia nominal 550 W con tolerancia -0/+2,5 %, clase de protección II, características eléctricas principales Voc=49.80 V, Vpmp=41.95 V, Icc=13.9 A, Ipmp=13.98 A, dotado de toma de tierra, grado de protección IP65 con diodos de by-pass, conexión mediante multicontacto, bornera atomillable, incluso accesorios y parte proporcional de pequeño material para amarre a estructura (no incluida).
Pruebas de instalación incluidas y documentadas con hojas de control, protocolos de ensayos, certificados de fabricante, OCA's, etc., previstas en el Pliego de condiciones, incluyendo:
- Comprobación estadística de la potencia de salida de una población de los módulos, preferentemente por el CENER - CIEMAT
- Comprobación de las conexiones de los módulos según intensidades y tensiones del MPP.
- Prueba de potencia según protocolo del IDAE
- Termografía de los módulos. Muestreo de 1 imagen por string
- Comprobación del trazado de la curva I-V de cada string
- Comprobación a resistencia de los elementos metálicos que forman la estructura de sujeción de paneles FV, certificada por una OCA autorizada.
Unidad completamente montada, probada y funcionando.

TO01800	1,500 h	OF. 1º ELECTRICISTA	23,17	34,76
U45BCC185	1,000 Ud	Panel MONO de 550 Wp	92,00	92,00
%45GL900	4,200 %	Pequeño material eléctrico	126,80	5,33

Suma la partida..... 132,09

Costes indirectos..... 6,04% 7,98

TOTAL PARTIDA..... 140,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS

21.01.02 u ESTRUCTURA ALUMINIO COPLANAR PARA CUBIERTA
ESTALUM Sistema de fijacion de paneles fotovoltaicos de SUNFER o similar tipo KH915 o similar con la siguientes características principales:
• Estructura coplanar anclada a correas
• Junta estanca en EPDM
• Materiales en aluminio y acero inoxidable
• Sin mantenimiento alguno de durante el curso de los 20 Años de vida de las plantas
• Ausencia de corrosión galvánica por el contacto entre diferentes materiales en ambientes humedos (véase tejados, campos abiertos)
Compuesto por:
-.Anclaje en aluminio con tomillería Inoxidable
-.Perfilería de soportación en aluminio
-.Presores de fijación de placas
-.Otros accesorios de montaje
Todo ello ensamblado mediante elementos de union para formacion de estructuras, tomilleria específica, elementos de union de modulos fotovoltaicos intermedios y finales, herrajes de fijacion, sistemas de aislamiento y antihumedad, tomilleria y pequeño material, incluso medios mecanicos necesarios para su construccion, medida la unidad instalada.

ALUZPERF	3,000 ml	perfileria soportación aluminio RCVE 4.0	12,51	37,53
ALUANG	6,000 ud	Fijación L120	0,89	5,34
MAT8	6,000 ud	tornillo de martillo inox 8 mm	0,08	0,48
TUER8	6,000 ud	tuerca acero inox 8 mm	0,08	0,48
GINT	2,000 ud	grapa intermedia	2,10	4,20
GFIN	1,000 ud	grapa final	2,33	2,33
EMPAL	1,000 ud	manguitp emparme aluminio zn	2,89	2,89
PMPAL	1,000 ud	Presor lateral regulable con tomillería Inox	3,10	3,10
PMPALS	5,000 ud	Presor central regulable con tomillería Inox	4,22	21,10
PM	3,000 UD	PEQUEÑO MATERIAL, TORNILLERIA, ETC..	1,00	3,00
H-CAM	0,100 h	camion grua para transporte y/o montaje	36,00	3,60
HPLA	0,100 h	plataforma elevadora articulada	36,00	3,60
MO-01	0,250 H	MANO DE OBRA OFICIAL 1º	23,17	5,79

Suma la partida..... 93,44

Costes indirectos..... 6,04% 5,64

TOTAL PARTIDA..... 99,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA. ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN

15 octubre 2025

PAG: 344/656

A SUPERVISADO

1 AL-015 4/12

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBCAPÍTULO 21.02 INSTALACION DE CABLEADO INVERSOES Y PROTECCIONES

21.02.01 INV20F	u	INVERSOR TRIFASICO 400V DE 20KWN Symo 20.0-3-M Inversor trifásico de 400V 20 KW nominales marca FRONIUS, modelo SYMO 20.0-3-M o similar con sistemas de seguridad añadidos, específicamente diseñado para trabajar en red y mppt y de características principales : Eficiencia 98,2% IP66 - instalación exterior e interior Inversor sin transformador Protección contra sobretensiones CC y fusibles CC Adaptación MPPT Conexión a Internet a través de Ethernet o inalámbrica Incluye o se añaden protecciones de seguridad y calidad en las comunicaciones consistentes en lo siguiente: A) incorporará alguno de los distintos protocolos de comunicación compatibles con el sistema de gestión de la microrred para su integración e interoperabilidad con dicho sistema, asegurando así en todo momento la estabilidad de la red y garantizando la calidad del suministro eléctrico. a. Modbus TCP/RTU b. IEC 61850 c. IEC 60870 101 d. IEC 60870 104 B) Se debe permitir la lectura y escritura de parámetros de funcionamiento para optimizar su control en base a los requerimientos de la red en cada momento. C) Los gateways conectados a los inversores deben ser compatibles con los protocolos anteriores para poder comunicar con estos dispositivos a tiempo real. D) Los protocolos de comunicaciones de estos gateways han de ser protocolos LOT para asegurar el trasvase de información entre dichos gateways y el sistema central en tiempo real, para ello, han de contar con alguno de los siguientes protocolos de comunicación: a. MQTT: Message Queue Telemetry Transport b. AMQP: Advanced Message Queuing Protocol c. OPC UA: Open Platform Communications Unified Architecture E) Para garantizar la seguridad de datos enviados a través de los protocolos anteriores, los gateways seleccionados deben ser totalmente ciberseguros, cumpliendo los estándares y metodologías establecidas en la norma IEC 62443 y únicamente permitir comunicaciones salientes para garantizar la defensa e integridad de los datos ante cualquier posible ciberataque. Colocado en pared incluso materiales de fijación, conexionado de conductores de comunicación entre inversores, pequeño material auxiliar y mano de mano de obra, completamente colocado, medida la unidad instalada.			
TO02100	6,000 h	OFICIAL 1º	23,17	139,02	
SE20K	1,000 u	inversor trifasico Symo 20.0-3-M DE 22 KW NOMINALES	2.396,00	2.396,00	
WW00400	60,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	19,80	

Suma la partida.....	2.554,82
Costes indirectos.....	6,04% 154,31
TOTAL PARTIDA.....	2.709,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
21.02.02 METER	u		INYECCION CERO A RED E-METER CABLEADO. FABRICACION EUROPEA Colocacion de estacion de medida y control incluyendo sistema de control de vertido de energia a red "METER" de Solar Edge o similar, incluyendo transformadores toroidales con 1000A de realacion en primario a instalar en linea de alimentacion existente, cable de comunicaciones tipo rs485 para comunicacion de "METER" e inversores, incluso automatico de proteccion del meter, todo ello colocado en armario estanco de superficie, pequeño material auxiliar, completo conexionado y probado, medida la unidad instalada.			
TO02100	32,000	h	OFICIAL 1º	23,17	741,44	
ARMPOLY600	1,000	u	ARMARIO DE POLIESTER CON TAPA TRANSPARENTE DE 600X400 C/CSRRIL DI	125,69	125,69	
AUT410	1,000	u	interruptor automático magnetotermico de 4x10a	22,10	22,10	
METERIII	1,000	u	METER TRIFASICO SOLAR EDGE	348,50	348,50	
TORO1000	3,000	m	TRANSFORMADOR TOROIDAR 100A PRIMARIO	82,55	247,65	
RS485	150,000	m	CABLE DATOS RS485 1 PAR+TT+MALLA 0.75 MM2 PARA EXTERIORES	0,15	22,50	
WW00400	50,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	16,50	
Suma la partida.....						1.524,38
Costes indirectos.....						6,04% 92,07
TOTAL PARTIDA.....						1.616,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

21.02.03 CPGCC	u		CUADRO DE PROTECCION FOTOVOLTAICA COMPLETO EN CONTINUA Ud. Cuadro para protección en el lado de corriente continua formado por caja estanca, con grado de protección IP66 precintable para 3 líneas de 8 kW cada una formado por, tres fusibles por línea, tres descargadores de sobretensión unipolares para 40kA y 600V, protección térmica y diferencial en continua, interruptor de corte en carga y relé de protección de corriente inversa, incluso accesorios y pequeño material. Completamente montado, probado y funcionando.			
TO02100	4,500	h	OFICIAL 1º	23,17	104,27	
U45GE160M1V	1,000	u	Caja con ventana precintable, 50mód, IP66	168,20	168,20	
U45GG100M11	1,000	u	Protecciones CC y mando 20-kW C.C.	958,12	958,12	
BASEF1000	18,000	u	BASE PORTAFUSIBLE DE CARRIL 1000V CC	6,10	109,80	
FUS100020	18,000	u	FUSIBLE DE PROTECCION EN CONTINUA 1000V 20A	3,55	63,90	
WW00400	30,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	9,90	
Suma la partida.....						1.414,19
Costes indirectos.....						6,04% 85,42
TOTAL PARTIDA.....						1.499,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
21.02.04 CPGALT40	u	CUADRO DE PROTECCION DE INVERSORES Y SALIDA EN ALTERNA Armario de protecciones en alterna para instalacion FV formada por Envolvente metalica IP65 con placa de montaje dotada en su interior de interruptor general de caja moldeada de 4 polos 80 A ABB o similar, y protecciones individuales para cada inversor con interruptor automatico magnetotermico y proteccion diferencial en 300 Ma cla SI (super inmunizada) ajustada y reglada a la potencia necesaria en cada inversor, cableado de fuerza realizado con conductor de U 0.6/1 Kv de aislamiento Libre de halogenos, bombas de doble piso para union de conductores, pequeño material de conexion y colocacion y mano de obra de montaje. Incluye protección y conexionado en cuadro general de interruptor 4x80A (15kA), medida la unidad instalada.			
TO02100	6,000 h	OFICIAL 1º	23,17	139,02	
ARM800	1,000 u	ARMARIO METALICO DE PROTECCION C/ PLACA DE MONTAJE 1840	315,85	315,85	
INT80	1,000 u	INTERRUPTO AUTOMATICO 4P 80A CAJA MOLD.	185,70	185,70	
IE14070	2,000 u	INTERRUPTOR AUT. MAGNETOTÉRMICO (IV) DE 40A. TC. 6KA	144,52	289,04	
IE13935	2,000 u	INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR (II). INT. N. 40 A SENS. 0,5A	372,15	744,30	
COND25LH	10,000 m	CONDUCTOR CU 1X25 MM2 0.6*1 KV LIBRE DE HAL.	5,80	58,00	
COND50LH	2,000 m	CONDUCTOR CU 1X50 MM2 0.6/1 KV LIBRE HAL.	8,50	17,00	
ARMGCON	1,000 u	MODIFICACIÓN CUADRO GENERAL	295,50	295,50	
WW00400	150,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	49,50	

Suma la partida.....	2.093,91
Costes indirectos.....	6,04% 126,47
TOTAL PARTIDA.....	2.220,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

21.02.05 CABLCOM	m	CABLEADO DE COMUNICACIONES Cableado de comunicaciones entre cuadro de control general de instalacion fotovoltaica y router de comunicacion exstunete de la instalacion, ncesario para el monitoreo de instalaciones y transmision de datos ente la planta y los dispositivos a autorizar pr la DF para dicha monitorizacion realizado con conductor para exteriores de comunicaciones tipo UTP cat 6a+ o superior incluso p/p de conecotres RJ45 tubo de proteccion ,elementos de fijacion a pared del tubo y pequeño material, medida la longitud ejecutada.			
TO02100	0,100 h	OFICIAL 1º	23,17	2,32	
CABRJ45	1,000 m	cable utp categoria 6a+	0,99	0,99	
TUB20	1,000 m	tubo pvc reforzado coarrugado de 25 mm diam	0,46	0,46	
WW00400	0,250 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,08	

Suma la partida.....	3,85
Costes indirectos.....	6,04% 0,23
TOTAL PARTIDA.....	4,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

21.02.06 CABCC	u	CABLEADO SOLAR EN CONTINUA 10mm Cableado solar de sistema fotovoltaico realizado con conductor solar 1000v de aislamiento 10mm 2 en cu esmaltado con cubierta en policloruro con tratamiento especial anti UV en color negro y rojo para configuracion de strings o agrupaciones con p/p de tubo de protección y cajas de reparto o conexion de conductores así como conectores necesario tipo MC-4, crimpado de los mismos y pequeño material de fijacion, incluso conexionado de paneles y optimizadores, bridas de sujeccion, medida la unidad instalada.			
MW00300	0,050 h	PLATAFORMA ELEVADORA TELESCOPICA	10,40	0,52	
TO02100	0,200 h	OFICIAL 1º	23,17	4,63	
CABSOL10R	3,000 m	conductor solar 10 mm cu rojo	1,80	5,40	
CABSOL10N	3,000 m	conductr solar 10 mm cu negro	1,80	5,40	
TUB20	6,000 m	tubo pvc reforzado coarrugado de 25 mm diam	0,46	2,76	
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,99	

Suma la partida.....	19,70
Costes indirectos.....	6,04% 1,19
TOTAL PARTIDA.....	20,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA. ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
SUPERVISADO
15 octubre 2025
PAG: 347/656
1 AL-015 4/12

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
21.02.07 08EPP00005	u	PICA DE PUESTA A TIERRA Pica de puesta a tierra formada por electrodo de acero recubierto de cobre de 14 mm de diámetro y 2 m de longitud, incluso hincado y conexiones, construida según REBT. Medida la cantidad ejecutada.			
ATC00200	2,500 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2º Y PEÓN ESP.	44,60	111,50	
TA00200	0,700 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	15,65	
TO01800	0,050 h	OF. 1º ELECTRICISTA	23,17	1,16	
IE11300	1,000 u	PICA DE ACERO COBRIZADO (2 m) GRA.	22,55	22,55	
WW00300	3,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,80	
Suma la partida.....					152,66
Costes indirectos.....					6,04% 9,22
TOTAL PARTIDA.....					161,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

21.02.08 E15.05.03	u	PUENTE DE COMPROBACION RED DE TIERRA Suministro e instalación de puente de comprobación de red de puesta a tierra con seccionamiento, incluso colocación en arqueta y conexiones, construida según NTE/IEP-5 y REBT. Medida la unidad instalada, terminada, probada, funcionando y legalizada.			
TO02000	0,250 h	OF. 1º INSTALADOR	23,17	5,79	
AT00020H	1,000 u	PUENTE COMPROB. 4x(8/10-50/70), LATON	39,17	39,17	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17	
Suma la partida.....					45,13
Costes indirectos.....					6,04% 2,73
TOTAL PARTIDA.....					47,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

21.02.09 E15.05.04	u	LINEA PRINCIPAL DE PUESTA A TIERRA Línea principal de puesta a tierra, instalada con conductor desnudo de 35 mm2 de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 25 mm de diámetro y 1,25 mm de pared, en montaje superficial, incluso p.p. de cajas de derivación grapas, piezas especiales, ayudas de albañilería, construida según REBT. Medida desde la arqueta de conexión hasta la primera derivación, terminada, probada, funcionando y legalizada.			
TO02000	0,190 h	OF. 1º INSTALADOR	23,17	4,40	
1000C25	0,500 m	TUBO COARRUGADO DE 25 MM	0,16	0,08	
10PCV25	0,500 m	TUBO RIGIDO PVC DE 25 MM	0,74	0,37	
SO000715	0,080 u	CAJA REGISTRO IP65/IK07 100X100X55, C/C	2,67	0,21	
SO005362	0,080 u	CAJA REGISTRO PLADUR 100X100X45	1,58	0,13	
1007035	1,020 m	CABLE CU 750V/ES07Z1-K 35MM2	4,10	4,18	
WW00400	0,150 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,05	
Suma la partida.....					9,42
Costes indirectos.....					6,04% 0,57
TOTAL PARTIDA.....					9,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

21.02.10 E15.05.05	u	Cable de cobre desnudo de 35 mm2 Suministro e instalación de conducción de puesta a tierra instalada con conductor de cobre desnudo de 35 mm2. de sección nominal, incluso excavación, relleno, p.p. de ayudas de albañilería y conexiones mediante soldadura aluminotérmica; construida según NTE/IEP-4 y REBT. Medida la longitud instalada, terminada, probada, funcionando y legalizada.			
TO02000	0,121 h	OF. 1º INSTALADOR	23,17	2,80	
IE03100	1,000 m	CABLE COBRE 1x35 mm2 RZ1-K(AS)	11,96	11,96	
ER265703	0,100 u	SOLDADURA EXOTERMICA 45 GR.R.M.	1,97	0,20	
ER00001G	0,100 u	GASTO MOLDE SOLDADURA EXOTERMICA	1,39	0,14	
TEC9961	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL ELECTRICIDAD	0,60	0,30	
Suma la partida.....					15,40
Costes indirectos.....					6,04% 0,93
TOTAL PARTIDA.....					16,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
SUSCRITO
15 octubre 2025
PAG: 348/656
1 AL-015 4/12

A

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
21.02.11 E15.05.06	u	ARQUETA PUESTA A TIERRA Suministro e instalación de arqueta de conexión de puesta a tierra de 40x40x40cm. formada por fabrica de ladrillo macizo de medio pie de espesor, solera de hormigón H-20 y tapa de hormigón H-20 con cerco de perfil laminado I 60.6; tubo de PVC de 60mm. de diámetro interior y punto de puesta a tierra, incluso excavación, relleno, transporte de las tierras sobrantes a vertedero y conexiones; construida según NTE/IEP-6 y REBT. Medida la unidad instalada, terminada, probada, funcionando y legalizada.			
TO02100	1,000 h	OFICIAL 1º	23,17	23,17	
AT00010H	1,000 u	ARQUETA P.TIERRA POLIETILENO 250X250X250	48,74	48,74	
AYMA0171	10,000 u	ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS ALBAÑILERIA	1,07	10,70	
Suma la partida.....					82,61
Costes indirectos.....					6,04% 4,99
TOTAL PARTIDA.....					87,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 21.03 DESCARGA EN BT E INTERCONEXION

21.03.01 REJ15060	m	BANDEJA REJIBAND DE 150X60MM2 INCLUIDOS SOPORTES INOX Bandeja bricomatada tipo REJIBAND de dimensiones 150x60 mm, colocada incluso p/p de soportes de fijacion a pared o techo, tornilleria, tacos de colocacion y pequeño materiao de montaje, incluso medios mecanicos para su colocacion, medida la longitud instalada.			
MW00300	0,100 h	PLATAFORMA ELEVADORA TELESCOPICA	10,40	1,04	
H-CAM	0,100 h	camion grua para transporte y/o montaje	36,00	3,60	
TO02100	0,200 h	OFICIAL 1º	23,17	4,63	
REJ156	1,000 m	bandeja rejiband 150x60	6,17	6,17	
SOPPAR	1,000 u	soporte a pared rejuband 200	12,10	12,10	
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,99	
Suma la partida.....					28,53
Costes indirectos.....					6,04% 1,72
TOTAL PARTIDA.....					30,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

21.03.02 E15.02.01-5	m	LINEA DISTRIBUCION 4x10+TT10mm2/ CU/ RZ1-K (AS) (Cca-s1b-d1-a1) Suministro e instalación de línea de distribución ejecutada con cable de cobre de 4x10+TTx10 mm2., con aislamiento de 0,6/1 kV, RZ1-K(Cca-s1b-d1-a1), no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, instalado bajo canalización de PVC rígido, incluso p.p. de conexionado de conductores, material de señalización y p.m.. Medida la longitud ejecutada, terminada, probada, funcionando y legalizada.			
ATC00100	0,100 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	4,52	
TO01800	0,120 h	OF. 1º ELECTRICISTA	23,17	2,78	
IE02500	5,050 m	CABLE COBRE 1x10 mm2 RZ1-K(AS)	3,91	19,75	
WW00300	0,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,30	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17	
Suma la partida.....					27,32
Costes indirectos.....					6,04% 1,66
TOTAL PARTIDA.....					28,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
15 octubre 2015
PAG: 349/656
SUPERVISADO
1 AL-015 4/12



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
21.03.03 E15.02.01-3	m	LINEA DISTRIBUCION 4x25+TT16mm2/ CU/ RZ1-K (AS) (Cca-s1b-d1-a1) Suministro e instalación de línea de distribución ejecutada con cable de cobre de 4x25+TTx16 mm2., con aislamiento de 0,6/1 kV, RZ1-K(Cca-s1b-d1-a1), no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, instalado bajo canalización de PVC rígido, incluso p.p. de conexionado de conductores, material de señalización y p.m.. Medida la longitud ejecutada, terminada, probada, funcionando y legalizada.			
ATC00100	0,100 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	4,52	
TO01800	0,150 h	OF. 1º ELECTRICISTA	23,17	3,48	
IE02700	1,010 m	CABLE COBRE 1x16 mm2 RZ1-K(AS)	5,71	5,77	
IE02900	4,040 m	CABLE COBRE 1x25 mm2 RZ1-K(AS)	8,61	34,78	
WW00300	0,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,30	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17	
Suma la partida.....					49,02
Costes indirectos.....					6,04% 2,96
TOTAL PARTIDA.....					51,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

21.03.04 IE0040	m	BANDEJA PERFORADA U23X150X60MM2 PARA EXTERIOR Bandeja perforada de U23X, color gris RAL 7035 de dimensiones 150x60 mm, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama, estable frente a los rayos UV y con buen comportamiento a la intemperie y frente a la acción de los agentes químicos, con 1 compartimento, con soporte horizontal, de U48X libre de halógenos, color gris RAL 7035 colocada incluso p/p de soportes de fijación a pared o techo, tomillería, tacos de colocación y pequeño material de montaje, incluso medios mecánicos para su colocación, medida la longitud instalada.			
TO02100	0,141 h	OFICIAL 1º	23,17	3,27	
MG80000	0,070 h	GRÚA TELESCÓPICA S/CAMIÓN 20 t	74,49	5,21	
MW00300	0,070 h	PLATAFORMA ELEVADORA TELESCÓPICA	10,40	0,73	
MT35UNE001N	1,000 m	Bandeja perforada u23x serie 66 "UNEX" para exteriores	16,82	16,82	
MT35UNE015HB	0,667 u	Soporte horizontal U48X serie 66 "UNEX" color gris RAL7035	10,04	6,70	
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,99	
Suma la partida.....					33,72
Costes indirectos.....					6,04% 2,04
TOTAL PARTIDA.....					35,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBCAPÍTULO 21.04 PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y LEGALIZACION

21.04.01	ud	PUESTA EN MARCHA DE INSTALACION Y PROGRAMACION DE INVERSORES			
PMAR		Puesta en marcha de la instalacion consistente en :			
		Puesta en marcha de inversores			
		Interconexion de comunicacion entre inversores			
		Conexion y puesta en marcha de comunicaciones exterior.			
		Programacion y puesta en marcha de meter			
		Programacion y configuracion de sistema de monitorizacion.			
TO02100	8,000 h	OFICIAL 1º	23,17	185,36	
MO-PR	8,000 h	mano de obra de programador informatico	40,00	320,00	
SINOP	1,000 h	ejecucion de monitoreo placa a placa en cubierta	748,00	748,00	
PEMCOM	1,000 h	puesta en marcha comunicaciones	162,80	162,80	
Suma la partida.....					1.416,16
Costes indirectos.....				6,04%	85,54
TOTAL PARTIDA.....					1.501,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

21.04.02	ud	MONITORIZACION DE LAS INSTALACIONES EN DISPOSITIVO			
MONOTORING		Monitorizacion de las instalaciones en dispositivo tipo PC o similar incluyendo identificacion de optimizadores y modulos, realizacion de cadenas o "strings", identificacion de inversores y programacion hasta la consecucion de la monitorizacion titorial de la instalacion, incluso instalacion y demostracion de funcionamiento en hasta 3 dispositivos.			
MO-PR	29,000 h	mano de obra de programador informatico	40,00	1.160,00	
SINOP2	23,000 h	ejecucion de monitoreo placa a placa en dispositivo	30,00	690,00	
Suma la partida.....					1.850,00
Costes indirectos.....				6,04%	111,74
TOTAL PARTIDA.....					1.961,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

CAPÍTULO 22 CONTROL CENTRALIZADO

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE																																																																																																																																																																																																																									
22.01 INTCONTR		Sistema de control centralizado Ud. suministro, transporte, montaje e instalación completa de todos los materiales que conforman el sistema de control automático programable y visualizable en PC, Schneider o equivalente, incluido cableado, cuadros de control, software, programación, ingeniería, cursos de formación, compuesto según tabla anexa de listado de puntos, incluidos todos los elementos de control, equipo informático con su mueble, todos los elementos de campo, cableado, tubería, protecciones, canalizaciones y ayudas necesarias a la instalación. Los elementos de campo serán: Sensores combinados de temperatura y presión interior y exterior Sensores de ambiente, tuberías y conductos Sondas de CO2 Sondas y detectores de iluminación Interruptores de cuadro o contactores Válvulas de dos vías, actuadores de válvula lineal y todo/nada Contactos todo-nada de estado de equipos Etc., según esquemas de principio y listado adjunto. La unidad queda medida completamente instalada, conexión eléctrica, conexión de datos, con los accesorios de control conectados a la red hidráulica y a conductos, con el control preciso de cada una de las unidades, perfectamente equilibrada, programada, verificada y aprobada por fabricante y D.F. y funcionando según reglamentos y normativa vigente. Listado de puntos de control <table><tr><th>Descripción</th><th>EA</th><th>ED</th><th>SA</th><th>SD</th><th>SI</th><th>Equipos</th><th>Rango</th></tr></table> FRIO Y CALOR <table><tr><td>Temperatura y humedad ambiente exterior 1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Sonda Exterior T + HR</td><td>0-100 / 0-100%</td></tr></table> ENFRIADORA <table><tr><td>Integracion en el sistema ModBus-BACNET</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ENFRIADORA (Parámetros) <table><tr><td>2x17</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Fabricante (Bacnet)</td><td></td></tr></table> UTAs <table><tr><td>UTA (Parámetros)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>21x6</td><td>Fabricante (Bacnet)</td></tr><tr><td>Temp. Ambiente 30</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Sonda T.</td><td>0-100</td></tr><tr><td>Humedad ambiente 30</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Termostato de sala</td><td>15-30</td></tr><tr><td>Sonda de CO2 30</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Sonda CO2</td><td>0-2000</td></tr><tr><td>Compuerta motorizada 33</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Motor compuerta</td><td></td></tr><tr><td>Fin de carrera compuerta motorizada 33</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Compuerta</td><td></td></tr></table> FANCOILS CLIMA <table><tr><td>FANCOIL (parámetros)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>15x6</td><td>Control fancoil (Termostato BMS)</td></tr><tr><td>Temp. Ambiente 15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Sonda T.</td><td>0-100</td></tr><tr><td>Velocidad ventilador 15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Accionador analogico</td><td>0-10V</td></tr><tr><td>V2V corte fancoil 20</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Accionamiento Válvula de 2 vías zona</td><td>DN22</td></tr><tr><td>V3V corte fancoil 10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Accionamiento Válvula de 3 vías zona</td><td>DN22</td></tr></table> Sala Climatización <table><tr><td>Estado MP, Alarma, modo funcionamiento y M/A Bombas 24</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>12</td><td>Contacto li-</td></tr><tr><td>bre tensión integrado en Bomba</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Temp. Ret. Secundario Clima 12</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Sonda inmersión T</td><td>0-100</td></tr><tr><td>Temp. BdC-E 4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Sonda inmersión T</td><td>0-100</td></tr><tr><td>Temp. BdC-G</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Sonda inmersión T</td><td>0-100</td></tr><tr><td>Temp. Dep.inercia BdC 4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Sonda inmersión T</td><td>0-100</td></tr><tr><td>Sonda presión clima 2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Sonda Inmersión P</td><td>0-7 mca</td></tr><tr><td>Caudal BdC-G 4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Contador agua caliente impulsos Diam 2"1/2</td><td></td></tr><tr><td>Caudal BdC-E</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Contador agua caliente impulsos Diam 3"1/2</td><td></td></tr><tr><td>Caudal Llenado 1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Contador agua impulsos Diam 1"</td><td></td></tr><tr><td>V2V Zona 3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Válvula de 2 vías Zona DN 2 1/2</td><td></td></tr><tr><td>V2V Zona 1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Válvula de 2 vías Zona DN 3</td><td></td></tr></table> Señales a integrar en el control Integracion en el sistema ModBus-BAC-	Descripción	EA	ED	SA	SD	SI	Equipos	Rango	Temperatura y humedad ambiente exterior 1						Sonda Exterior T + HR	0-100 / 0-100%	Integracion en el sistema ModBus-BACNET								2x17						Fabricante (Bacnet)		UTA (Parámetros)						21x6	Fabricante (Bacnet)	Temp. Ambiente 30						Sonda T.	0-100	Humedad ambiente 30						Termostato de sala	15-30	Sonda de CO2 30						Sonda CO2	0-2000	Compuerta motorizada 33						Motor compuerta		Fin de carrera compuerta motorizada 33						Compuerta		FANCOIL (parámetros)						15x6	Control fancoil (Termostato BMS)	Temp. Ambiente 15						Sonda T.	0-100	Velocidad ventilador 15						Accionador analogico	0-10V	V2V corte fancoil 20						Accionamiento Válvula de 2 vías zona	DN22	V3V corte fancoil 10						Accionamiento Válvula de 3 vías zona	DN22	Estado MP, Alarma, modo funcionamiento y M/A Bombas 24						12	Contacto li-	bre tensión integrado en Bomba								Temp. Ret. Secundario Clima 12						Sonda inmersión T	0-100	Temp. BdC-E 4						Sonda inmersión T	0-100	Temp. BdC-G						Sonda inmersión T	0-100	Temp. Dep.inercia BdC 4						Sonda inmersión T	0-100	Sonda presión clima 2						Sonda Inmersión P	0-7 mca	Caudal BdC-G 4						Contador agua caliente impulsos Diam 2"1/2		Caudal BdC-E						Contador agua caliente impulsos Diam 3"1/2		Caudal Llenado 1						Contador agua impulsos Diam 1"		V2V Zona 3						Válvula de 2 vías Zona DN 2 1/2		V2V Zona 1						Válvula de 2 vías Zona DN 3					
Descripción	EA	ED	SA	SD	SI	Equipos	Rango																																																																																																																																																																																																																							
Temperatura y humedad ambiente exterior 1						Sonda Exterior T + HR	0-100 / 0-100%																																																																																																																																																																																																																							
Integracion en el sistema ModBus-BACNET																																																																																																																																																																																																																														
2x17						Fabricante (Bacnet)																																																																																																																																																																																																																								
UTA (Parámetros)						21x6	Fabricante (Bacnet)																																																																																																																																																																																																																							
Temp. Ambiente 30						Sonda T.	0-100																																																																																																																																																																																																																							
Humedad ambiente 30						Termostato de sala	15-30																																																																																																																																																																																																																							
Sonda de CO2 30						Sonda CO2	0-2000																																																																																																																																																																																																																							
Compuerta motorizada 33						Motor compuerta																																																																																																																																																																																																																								
Fin de carrera compuerta motorizada 33						Compuerta																																																																																																																																																																																																																								
FANCOIL (parámetros)						15x6	Control fancoil (Termostato BMS)																																																																																																																																																																																																																							
Temp. Ambiente 15						Sonda T.	0-100																																																																																																																																																																																																																							
Velocidad ventilador 15						Accionador analogico	0-10V																																																																																																																																																																																																																							
V2V corte fancoil 20						Accionamiento Válvula de 2 vías zona	DN22																																																																																																																																																																																																																							
V3V corte fancoil 10						Accionamiento Válvula de 3 vías zona	DN22																																																																																																																																																																																																																							
Estado MP, Alarma, modo funcionamiento y M/A Bombas 24						12	Contacto li-																																																																																																																																																																																																																							
bre tensión integrado en Bomba																																																																																																																																																																																																																														
Temp. Ret. Secundario Clima 12						Sonda inmersión T	0-100																																																																																																																																																																																																																							
Temp. BdC-E 4						Sonda inmersión T	0-100																																																																																																																																																																																																																							
Temp. BdC-G						Sonda inmersión T	0-100																																																																																																																																																																																																																							
Temp. Dep.inercia BdC 4						Sonda inmersión T	0-100																																																																																																																																																																																																																							
Sonda presión clima 2						Sonda Inmersión P	0-7 mca																																																																																																																																																																																																																							
Caudal BdC-G 4						Contador agua caliente impulsos Diam 2"1/2																																																																																																																																																																																																																								
Caudal BdC-E						Contador agua caliente impulsos Diam 3"1/2																																																																																																																																																																																																																								
Caudal Llenado 1						Contador agua impulsos Diam 1"																																																																																																																																																																																																																								
V2V Zona 3						Válvula de 2 vías Zona DN 2 1/2																																																																																																																																																																																																																								
V2V Zona 1						Válvula de 2 vías Zona DN 3																																																																																																																																																																																																																								

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN

A

SUPERVISADO

15 octubre 2025

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN

A SUPERVISADO

15 octubre 2025
PAG: 353/656

1 AL-015 4/12

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
NET					
		Analizador de Redes Contador eléctrico	1x43 2x6 Integracion en el sistema	S. máquinas	
		Total Señales 113 66 45 49 320			
ATC00400	48,000 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	2.185,44	
TO02100	120,000 h	OFICIAL 1º	23,17	2.780,40	
TP00100	220,000 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	4.842,20	
IC81160CCC	1,000 u	CABLEADO Y CONEXIONADO DE CONTROL CENTRALIZADO	6.106,59	6.106,59	
IC81160C1	1,000 u	Sonda de temperatura y humedad exterior	306,73	306,73	
IC81160C2	6,000 u	Sonda de Temperatura de inmersión, L=400	30,78	184,68	
IC81160C3	6,000 u	Vaina para Inmersión L=400mm	11,20	67,20	
IC81160C4	28,000 u	Válvula 2 Vías, bronce, rosca, DN22, Kvs 2,5, sin actuador (M400	99,16	2.776,48	
IC81160C41	10,000 u	Válvula 3 Vías, bronce, rosca, DN22, Kvs 2,5, sin actuador (M400	52,30	523,00	
IC81220C41	2,000 u	Válvula 3 Vías, bronce, rosca, DN40, Kvs 2,5, sin actuador (M400	118,00	236,00	
IC81160C5	40,000 u	Actuador para válvulas de regulación, M400	190,94	7.637,60	
IC81160C6	24,000 u	Sonda de Temperatura de inmersión, L=100	29,47	707,28	
IC81160C7	24,000 u	Vaina para Inmersión L=100mm	8,87	212,88	
IC81160C8	2,000 u	INTERRUPTOR DE FLUJO DE AGUA EN TUBERÍAS	204,17	408,34	
IC81160C9	6,000 u	Transmisor Presión Agua 0-6bar	261,85	1.571,10	
IC81160C10	6,000 u	Rácor para válvula rosca V241/V341, DN15	7,74	46,44	
IC81160C11	3,000 u	SUBESTACION DE CONTROL ESTÁNDAR TIPO 17075w1	4.540,99	13.622,97	
IC81160C12	1,000 u	SWITCH NO GEST. 5 RJ45	111,47	111,47	
IC81160C14	45,000 u	Pack Rele SER SC3514	92,08	4.143,60	
IC81160C17	6,000 u	Módulo de E/S XENTA 411	236,02	1.416,12	
IC81160C18	6,000 u	Módulo de E/S XENTA 451A	361,76	2.170,56	
IC81160C19	6,000 u	Bases eléctricas, para módulos XENTA 400/500/700/900	38,98	233,88	
IC81160C22	6,000 u	Módulo ampliación CO para SEx	154,39	926,34	
IC81160C23	4,000 u	Fuente de alimentación 640 mA Schneider Electric	317,10	1.268,40	
IC81160C24	1,000 u	Servidor Web KNX HomeLynk	1.399,27	1.399,27	
IC81160C25	4,000 u	Fuente de alimentación REG DC 24 V/1 A Schneider Electric	178,45	713,80	
U32GB31V	45,000 Ud	Accionamiento Compuerta corte i/servomotor D50-400	253,23	11.395,35	
IC81160C27	42,000 u	Argus presencia basic polar Schneider Electric	200,29	8.412,18	
IC81160C371	1,000 u	Contador de agua caliente impulsos Diam 108mm	1.059,05	1.059,05	
IC81160C37	2,000 u	Contador de agua caliente impulsos Diam 76mm	611,49	1.222,98	
IC81160C38	2,000 u	Contador de agua caliente impulsos Diam 32mm	216,53	433,06	
IC81160C29	1,000 u	TRABAJOS DE INGENIERÍA , PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA CLIMA	11.400,45	11.400,45	
IC81160C30	1,000 u	TRABAJOS DE INGENIERÍA , PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA ILUM	7.783,42	7.783,42	
IC81160C31	1,000 u	Integracion Climatizadores (6 Ud)	4.765,35	4.765,35	
IC81160C32	1,000 u	Integracion Enfriadoras (2 Ud)	2.898,64	2.898,64	
IC81160C33	1,000 u	Integracion Analizadores de Redes (10 Uds)	9.892,22	9.892,22	
IC81160C34	1,000 u	Integración Inversor Fotovoltaico	808,46	808,46	
IC81160C35	1,000 u	Instalación y Montaje Clima	17.145,76	17.145,76	
IC81160C36	1,000 u	Instalación y Montaje Iluminación	13.855,99	13.855,99	
Suma la partida.....					147.671,68
Costes indirectos.....				6,04%	8.919,37
TOTAL PARTIDA.....					156.591,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN

15 octubre 2025

PAG: 354/656

SUPERVISADO

1 AL-015 4/12



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

CAPÍTULO 23 VENTILACION EXTRACCION HUMOS GARAJE

23.01	u	CENTRAL DETECCIÓN CO, 1 ZONA, 6 DETEC. POR ZONA, 1 EXTRAC.			
08CVD00021		Central de detección de monóxido de carbono, para una zona, con capacidad hasta 6 detectores, formada por caja de chapa de acero pintada al horno, bloque de alimentación con transformador-rectificador 220 VCA/24 VCC, indicador analógico de concentración de CO, alarma acústica, control automático de un sistema de extracción forzada, potenciómetros de ajuste interruptor de la central, de la zona, del sistema de extracción y de la alarma, pilotos de señalización de cada una de estas funciones, interruptor para prueba de los pilotos, incluso pequeño material y conexionado. Medida la cantidad ejecutada.			
TO01800	3,500 h	OF. 1º ELECTRICISTA	23,17	81,10	
IC15600	1,000 u	CENTRAL DETECCIÓN CO, 1 ZONA, 6 DETEC. POR ZONA 1 EXTRAC.	351,91	351,91	
WW00400	4,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	1,32	
Suma la partida.....					434,33
Costes indirectos.....					26,23
TOTAL PARTIDA.....					460,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

23.02	m2	CONDUCTO DE EXTRACCIÓN CHAPA ACERO GALVANIAZADO E300/60			
E23DCH100M		Conducto rectangular chapa acero galvanizada para extracción de humos de garaje, clasificación tipo E300 60 (incluso certificación), de dimensiones definidas en los planos del Proyecto, i/embocaduras, tramos en conducto circular para transformación y embocadura de los ventiladores en los que sea necesario, codos, derivaciones, tolvas, manguitos, elementos de fijación, piezas especiales y demás accesorios. Medida la unidad totalmente montada.			
O01OB170	0,150 h	OFICIAL 1º FONTANERO CALEFACTOR	23,17	3,48	
O01OB180	0,150 h	OFICIAL 2º FONTANERO CALEFACTOR	22,59	3,39	
P21CH100B	1,000 m2	Conducto chapa acero galvanizado E300/60	21,56	21,56	
WW00300	10,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	6,00	
Suma la partida.....					34,43
Costes indirectos.....					2,08
TOTAL PARTIDA.....					36,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

23.03	u	DETECTOR DE MONÓXIDO DE CARBONO			
08PID90130B		Detector de monóxido de carbono para instalación en anillos independientes para cada uno de los niveles del garaje, tipo NCO-10 de Morley, con las siguientes características: - Sensor de sensibilidad proporcional - Resolución de 5 p.p.m. - Piloto led bicolor indicador de estado - Doble filtro de carbón para partículas y radicales confusos. - Máximo tiempo de respuesta de 10 s. - Protección contra interferencias electromagnéticas y electrostáticas. Los detectores de monóxido se colocarán en las posiciones indicadas en los planos, a una altura de 1'5m con respecto al suelo, protegidos en toda su extensión con rejilla metálica de paso 3cm. Incluso base o zócalo de conexión, suplemento de conexión para entrada directa de tubo con sus tornillos y arandelas, cableado y conexión con central de monóxido, rejilla metálica así como ayudas de albañilería, herramientas para montaje y conexión y pequeño material. Medida la unidad totalmente instalada, conectada, comprobada y funcionando.			
ATC00400	0,100 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	4,55	
T37131	1,000 u	Detector monóxido de carbono	65,00	65,00	
Suma la partida.....					69,55
Costes indirectos.....					4,20
TOTAL PARTIDA.....					73,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA. ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
 OFICINA DE SUPERVISIÓN
SUPERVISADO
 15 octubre 2024
 PAG: 355/656
 1 AL-015 4/12

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
23.04 TROX425X225	u		REJILLA LAMAS HORIZONTALES FIJAS 425X225 Rejilla de ventilación rectangular de chapa de acero galvanizado para extracción de aire en conductos rectangular. Fabricado por la marca TROX modelo X GRILLE MODULAR H FO 425x225 o equivalente, dimensiones 425X225 para un caudal de 540 m3/h y una pérdida de carga de 10 Pa, equipada con marco de montaje y dispositivo de fijación oculto, de color a definir por la dirección facultativa, incluso prueba de la instalación para determinar si los caudales obtenidos se adecúan a lo proyectado, pequeño material, material complementario, piezas especiales, mano de obra, ayudas de albañilería, así como todo lo necesario para su correcta instalación según la Documentación Técnica y a instancias de la Dirección Facultativa. Medida la unidad, totalmente instalada.			
TO01400	0,100	h	OF. 1º CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	2,32	
TO02100	0,200	h	OFICIAL 1º	23,17	4,63	
WW00400	50,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	16,50	
REJGAR425X225	1,000	u	REJILLA 425X225 550 M3/H	64,25	64,25	
ICM100100B-M	1,000	u	MARCO DE CHAPA GALV.	7,20	7,20	
Suma la partida.....						94,90
Costes indirectos.....						6,04%
TOTAL PARTIDA.....						100,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

23.05 E22VDC021-M	u		VENTILADOR EXTRACCION GARAJE F400/2H 2670 m3/h Suministro, colocación y conexión eléctrica y a conductos, de módulo de caja de ventilación de S&P modelo CHVB/4-3000/315 o equivalente, para extracción de un caudal de aire de 2670 m3/h y presión disponible de 200 Pa, formado por: VENTILADOR CENTRÍFUGO A REACCIÓN 400°C/2H EN CAJA INSONORIZADA

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Cajas de ventilación autolimpiantes, desenfumage, capacitadas para trasegar aire a 400°C/2h, fabricadas en chapa de acero galvanizado, doble pared, tipo sandwich, con aislamiento acústico ininflamable (M0) de fibra de vidrio de 17 mm, rodete centrífugo de álabes hacia atrás, equilibrado dinámicamente, motor IP55, Clase F, con protector térmico incorporado y caja de bornes remota. Motor de 4 polos regulable por variación de tensión. Tensión de alimentación monofásico 230V-50Hz.

APLICACIONES

Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:

- Renovación de aire en todo tipo de edificios e industrias.
- Temperatura máxima de trabajo en continuo: 120°C.
- Extracción de humo en caso de incendio estando el motor dentro de la zona de riesgo (400°C/2h)

Ventilador caudal maximo 2670 m3/h. Peso 46 kg. Potencia absorcion 0.305 kW. 1450 RPM. I max 230 V de 1.45 A.

- colocada según plano de detalle
- Incluso tolvas de conexión en admisión e impulsión
- Conexiones elásticas
- Certificado del ventilador F400-90, especificando capacidad para extracción de humos en caso de incendio a 400°C/2h
- Juntas plásticas amortiguación sonido.

Incluso cableado, pequeño material, herramientas necesarias para montaje, ensamblaje y conexión así como colocación y ayudas de albañilería. Medida la unidad conectada eléctricamente y a conductos y funcionando.

ATC00200	0,200	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2º Y PEÓN ESP.	44,60	8,92	
ATC00400	2,000	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	91,06	
CHVB43000	1,000	h	EXTRACTOR AIRE F400/2H 2670 m3/h 200 Pa	1.692,16	1.692,16	
WW00300	6,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	3,60	
WW00400	4,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	1,32	
Suma la partida.....						1.797,06
Costes indirectos.....						6,04%
TOTAL PARTIDA.....						1.905,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

CAPÍTULO 24 GESTIÓN DE RESIDUOS

24.01	m3	RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P. A VERTEDERO AUTORIZADO 10 km			
17TTT00110		Retirada de tierras inertes en obra de nueva planta a vertedero autorizado situado a una distancia máxima de 10 km, formada por: selección, carga, transporte, descarga y canon de vertido. Medido el volumen esponjado.			
ET00100	1,000 m3	CANON VERTIDO TIERRAS INERTES	1,07	1,07	
ME00300	0,020 h	PALA CARGADORA	35,54	0,71	
MK00100	0,200 h	CAMIÓN BASCULANTE	38,12	7,62	
Suma la partida.....					9,40
Costes indirectos.....				6,04%	0,57
TOTAL PARTIDA.....					9,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

24.02	m3	RETIRADA RESIDUOS HORMIGON, VERT. CARGA M. MECANICOS 10 km			
17HHH-0011		Retirada de residuos de hormigon, realizada en camion basculante hasta vertedero autorizado situada a una distancia máxima de 10 km, considerando canon de vertido; incluso carga con medios mecanicos. Medido el volumen esponjado.			
AEH00100	1,000 m3	TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS PETREOS SELECCIONADOS A	5,89	5,89	
ME00300	0,020 h	PALA CARGADORA	35,54	0,71	
MK00100	0,200 h	CAMIÓN BASCULANTE	38,12	7,62	
EH00100	1,000 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS PETREOS	9,67	9,67	
Suma la partida.....					23,89
Costes indirectos.....				6,04%	1,44
TOTAL PARTIDA.....					25,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

24.03	m3	RETIRADA RESIDUOS CER., VERT.AUTORIZ. CARGA M. MECANICOS 10 km			
17HAW-0120		Retirada de residuos de ceramica en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: transporte interior, selección, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.			
AEH00100	1,000 m3	TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS PETREOS SELECCIONADOS A	5,89	5,89	
ME00300	0,020 h	PALA CARGADORA	35,54	0,71	
MK00100	0,200 h	CAMIÓN BASCULANTE	38,12	7,62	
ER00100	1,000 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	13,44	13,44	
Suma la partida.....					27,66
Costes indirectos.....				6,04%	1,67
TOTAL PARTIDA.....					29,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

24.04	†	RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MADERA DEM. 10 km			
17MMM00140		Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de madera a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el peso en bascula puesto en planta.			
MK00400	1,250 m3	TRANSPORTE EN CONTENEDOR	16,37	20,46	
TP00100	0,025 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	0,55	
EM00100	1,000 †	CANON GESTION DE RESIDUOS DE MADERA	1,07	1,07	
Suma la partida.....					22,08
Costes indirectos.....				6,04%	1,33
TOTAL PARTIDA.....					23,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
 OFICINA DE SUPERVISIÓN
 SUPERVISADO
 15 octubre 2025
 PAG: 357/656
 1 AL-015 4/12

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
24.05 17MVV-0001	t	RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS VIDRIOS, VERT.AUTORIZ. 10 k Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de vidrios a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el peso en bascula puesto en planta.			
MK00400	1,250 m3	TRANSPORTE EN CONTENEDOR	16,37	20,46	
TP00100	0,025 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	0,55	
EM00100	1,000 t	CANON GESTION DE RESIDUOS DE MADERA	1,07	1,07	
Suma la partida.....					22,08
Costes indirectos.....					6,04% 1,33
TOTAL PARTIDA.....					23,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

24.06 17MMP-0001	t	RETIRADA EN CONT. RESIDUOS PLÁSTICOS Y SINTÉTICOS, VERT. 10 km Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos plásticos y sintéticos a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el peso en bascula puesto en planta.			
MK00400	1,250 m3	TRANSPORTE EN CONTENEDOR	16,37	20,46	
TP00100	0,025 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	0,55	
EM00100	1,000 t	CANON GESTION DE RESIDUOS DE MADERA	1,07	1,07	
Suma la partida.....					22,08
Costes indirectos.....					6,04% 1,33
TOTAL PARTIDA.....					23,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

24.07 17AHA00240	t	RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS ACERO DEM. 10 km Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de acero a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el peso en bascula puesto en planta.			
MK00400	1,250 m3	TRANSPORTE EN CONTENEDOR	16,37	20,46	
TP00100	0,025 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	0,55	
EA00100	1,000 t	RESIDUOS DE ACERO	-79,58	-79,58	
Suma la partida.....					-58,67
Costes indirectos.....					6,04% -3,54
TOTAL PARTIDA.....					-62,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MENOS SESENTA Y DOS EUROS con MENOS ONCE CÉNTIMOS

24.08 17HYH-0001	t	RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS YESO, VERT.AUTORIZ. 10 km Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de yeso a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el peso en bascula puesto en planta.			
MK00400	1,250 m3	TRANSPORTE EN CONTENEDOR	16,37	20,46	
TP00100	0,350 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	7,70	
EH00100	1,000 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS PETREOS	9,67	9,67	
Suma la partida.....					37,83
Costes indirectos.....					6,04% 2,28
TOTAL PARTIDA.....					40,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS

24.09 17MMM-0002	t	RETIRADA EN CONTENEDOR RESIDUOS PAPEL Y CARTON, VERT. 10 km Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de papel y carton a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el peso en bascula puesto en planta.			
MK00400	1,250 m3	TRANSPORTE EN CONTENEDOR	16,37	20,46	
TP00100	0,025 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	0,55	
EM00100	1,000 t	CANON GESTION DE RESIDUOS DE MADERA	1,07	1,07	
Suma la partida.....					22,08
Costes indirectos.....					6,04% 1,33
TOTAL PARTIDA.....					23,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
1 AL-015 4/12
PAG: 358/656
11 de octubre 2025
SUPERVISADO

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
24.10 17RRR00340	t	RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS N.P. 10 km Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos mixtos a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el peso en bascula puesto en planta.			
MK00400	1,250 m3	TRANSPORTE EN CONTENEDOR	16,37	20,46	
TP00100	0,025 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	0,55	
ER00100	1,000 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	13,44	13,44	
Suma la partida.....					34,45
Costes indirectos.....					6,04% 2,08
TOTAL PARTIDA.....					36,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

CAPÍTULO 25 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPÍTULO 25.01 INSTALACION HIGIENE Y BIENESTAR

25.01.01	m2	CASETA MOD. ENSAMBLABLE COM. VEST. ASEOS DURAC. DE 18 A 24 MESES			
19LPW90613		Caseta modulada ensamblable para comedor, vestuario y aseos en obras de duración entre 18 y 24 meses, formada por: estructura metálica, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento, carpintería de aluminio, rejillas y suelo con perfilera de soporte, tablero fenólico y pavimento, comprendiendo: distribución interior, instalaciones y aparatos sanitarios, incluso preparación del terreno, muretes de soporte, cimentación, y p.p. de transporte colocación, desmontado y mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la superficie útil ejecutada.			
HL00500	0,431 m2	CASETA MODULADA ENSAMBLABLE	425,15	183,24	
01TLL90100	1,500 m2	LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANICOS	0,25	0,38	
17TTT00100	0,078 m3	RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P. A VERTEDERO AUTORIZADO 5 km	5,59	0,44	
02ZBB00002	0,063 m3	EXC. ZANJAS, TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MÁX. 1,50 m	52,82	3,33	
03HMM00002	0,063 m3	HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/20/X0 EN CIMENTOS	110,90	6,99	
06LPM00001	0,125 m2	FÁBRICA 1 PIE L/PERF. TALADRO PEQUEÑO	41,07	5,13	
WW00500	2,000 u	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,30	0,60	
Suma la partida.....					200,11
Costes indirectos.....				6,04%	12,09
TOTAL PARTIDA.....					212,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

25.01.02	m2	AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL LOCAL ASEOS			
19LMA00010		Amueblamiento provisional en local para aseos, comprendiendo: perchas, jaboneras, secamanos automático, espejos, portarrollos y papeleras, totalmente terminado y desmontado, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la superficie útil de local amueblado.			
DA00100	0,370 u	JABONERA PORCELANA BLANCA EMPOTRAR	12,04	4,45	
DA00200	0,075 u	PORTARROLLOS PORCELANA BLANCO EMPOTRAR	10,69	0,80	
DA00500	0,037 u	SECAMANOS AUTOMATICO INSTALADO	152,00	5,62	
DA00700	0,037 u	ESPEJO 0,50x0,40 m	14,97	0,55	
DW00400	0,110 u	PAPELERA PLÁSTICO	3,45	0,38	
DW00500	0,185 u	PERCHA	6,45	1,19	
HL01400	0,185 u	TOALLERO DE ACERO INOXIDABLE	8,82	1,63	
WW00500	1,000 u	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,30	0,30	
Suma la partida.....					14,92
Costes indirectos.....				6,04%	0,90
TOTAL PARTIDA.....					15,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

25.01.03	m2	AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL LOCAL COMEDOR			
19LMC00010		Amueblamiento provisional en local para comedor, comprendiendo: mesas, asientos, calienta platos eléctrico y recipientes para desperdicios, totalmente terminado y desmontado, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la superficie útil de local amueblado.			
DW00600	0,022 u	RECIPIENTE DESPERDICIOS	109,63	2,41	
HL00800	0,270 u	ASIENTO COMEDOR OBRA	9,99	2,70	
HL01000	0,003 u	CALIENTA PLATOS OBRA PARA 50 PERSONAS	2.415,34	7,25	
HL01200	0,070 u	MESA COMEDOR OBRA PARA 4 PLAZAS	56,01	3,92	
WW00500	1,000 u	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,30	0,30	
Suma la partida.....					16,58
Costes indirectos.....				6,04%	1,00
TOTAL PARTIDA.....					17,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA. ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN

15 octubre 2025

PAG: 360/656

SUPERVISOR

1 AL-015 4/12

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
25.01.04 19LMV00010	m2	AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL LOCAL VESTUARIO Amueblamiento provisional en local para vestuario, comprendiendo: taquillas individuales con llave, asientos prefabricados y espejos, totalmente terminado y desmontado, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la superficie útil de local amueblado.			
DA00700	0,014 u	ESPEJO 0,50x0,40 m	14,97	0,21	
DA00900	0,057 u	TAQUILLA METALICA CON 4 MODULOS DE 0,25x0,25x1,80 m	181,96	10,37	
HL00900	0,137 u	BANCO CORRIDO PARA 5 PERSONAS	51,53	7,06	
WW00500	2,000 u	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,30	0,60	
Suma la partida.....					18,24
Costes indirectos.....					6,04% 1,10
TOTAL PARTIDA.....					19,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 25.02 SEÑALIZACIONES Y ACOTAMIENTO

25.02.01 19SSA00041	m	CORDÓN DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE Cordón de balizamiento reflectante, sobre soporte de acero de diámetro 10 mm, incluso colocación de acuerdo con las especificaciones y modelos del R.D. 485/97. Medida la longitud ejecutada.			
TP00100	0,150 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	3,30	
HS02800	1,100 m	CORDÓN BALIZAMIENTO	1,18	1,30	
HS02900	0,200 u	SOPORTE CORDÓN BALIZAMIENTO	0,63	0,13	
Suma la partida.....					4,73
Costes indirectos.....					6,04% 0,29
TOTAL PARTIDA.....					5,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS

25.02.02 19SSA00051	m	VALLA METÁLICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, ELEM. MET. Valla metálica para acotamiento de espacios, formada por elementos metálicos autónomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos. Medida la longitud ejecutada.			
TP00100	0,040 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	0,88	
HS03400	0,013 u	VALLA AUTÓNOMA NORMALIZADA METÁLICA	63,29	0,82	
Suma la partida.....					1,70
Costes indirectos.....					6,04% 0,10
TOTAL PARTIDA.....					1,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

25.02.03 19SSA00001	u	CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 0,50 m Cono de balizamiento reflectante de 0,50 m, incluso colocación de acuerdo con las especificaciones y modelos del R.D. 485/97, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la cantidad ejecutada.			
TP00100	0,050 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	1,10	
HS00100	0,100 u	CONO BALIZAMIENTO REFLEC. 0,50 m	16,50	1,65	
Suma la partida.....					2,75
Costes indirectos.....					6,04% 0,17
TOTAL PARTIDA.....					2,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

25.02.04 19SSA00011	u	LÁMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELÉCTRICA Lámpara intermitente con celula fotoeléctrica sin pilas, incluso colocación de acuerdo con las especificaciones y modelos del R.D. 485/97. Medida la cantidad ejecutada.			
TP00100	0,050 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	1,10	
HS03100	0,200 u	LÁMPARA INTERMITENTE (SIN PILAS)	35,16	7,03	
Suma la partida.....					8,13
Costes indirectos.....					6,04% 0,49
TOTAL PARTIDA.....					8,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

25.02.05 19SSS90111	u	SEÑAL METÁLICA "ADVERTENCIA" 42 cm, CON SOPORTE METÁLICO Señal de seguridad metálica tipo advertencia de 42 cm, con soporte metálico de 50 mm de diám., incluso colocación, de acuerdo R.D. 485/97 y p.p. de desmontaje. Medida la cantidad ejecutada.			

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
 OFICINA DE SUPERVISIÓN
 OCTUBRE 2025
 PAG: 361/656
 SUPERVISADO
 1 AL-015 4/12

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TP00100	0,100 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	2,20	
HS00500	0,330 u	SEÑAL ADVERTENCIA 42 cm	58,60	19,34	
HS02100	0,330 u	SOPORTE METALICO DIÁM. 50 mm	17,98	5,93	

Suma la partida.....	27,47
Costes indirectos.....	6,04%
TOTAL PARTIDA.....	29,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

25.02.06 u SEÑAL PVC. "OBLIG.,PROH.,PELI."
19SSS00302 Señal de seguridad PVC 2 mm tipos obligación, prohibición y peligro de 30 cm, sin soporte metálico, incluso colocación, de acuerdo con R.D. 485/97 y p.p. de montaje, valorada en función del número óptimo de utilidades. Medida la unidad ejecutada.

TP00100	0,050 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	1,10
HS01200	1,000 u	SEÑAL PVC 30 cm	3,17	3,17

Suma la partida.....	4,27
Costes indirectos.....	6,04%
TOTAL PARTIDA.....	4,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

25.02.07 u SEÑAL PVC. "SALV. Y SOCORRISMO" 50x25 cm SIN SOPORTE
19SSS90234 Señal de seguridad PVC 2 mm tipo salvamento y socorrismo de 50x25 cm, sin soporte metálico, incluso colocación, de acuerdo con R.D. 485/97 y p.p. de montaje. Medida la cantidad ejecutada.

TP00100	0,050 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	1,10
HS01400	0,330 u	SEÑAL PVC 50x25 cm	5,29	1,75

Suma la partida.....	2,85
Costes indirectos.....	6,04%
TOTAL PARTIDA.....	3,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS

25.02.08 u SEÑAL PVC. "SEÑALES INDICADORAS" 30x30 cm SIN SOPORTE
19SSS90302 Señal de seguridad PVC 2 mm tipo señales indicadoras de 30x30 cm sin soporte, incluso colocación y p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la cantidad ejecutada.

TP00100	0,050 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	1,10
HS01300	1,000 u	SEÑAL PVC 30x30 cm	3,17	3,17

Suma la partida.....	4,27
Costes indirectos.....	6,04%
TOTAL PARTIDA.....	4,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
15 octubre 2025
PAG: 362/656
1 AL-015 4/12

A SUPERVISADO

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

SUBCAPÍTULO 25.03 PROTECCIONES COLECTIVAS

25.03.01	m2	CERRAMIENTO PROV. OBRA, PANEL MALLA GALV. SOPORT. PREFABR.			
19SSA00100		Cerramiento provisional de obra, realizado con postes cada 3 m de perfiles tubulares galvanizados de 50 mm de diám. interior, panel rígido de malla galvanizada y p.p. de piezas prefabricadas de hormigón moldeado para apoyo y alojamiento de postes y ayudas de albañilería. Medida la superficie ejecutada.			
TO00100	0,015 h	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	23,17	0,35	
TP00100	0,030 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	0,66	
CA02500	0,133 kg	ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE	4,66	0,62	
HS02150	0,133 u	BASE HORMIGÓN CERRAMIENTO PROV.	4,22	0,56	
UU01510	1,000 m2	MALLA GALV. ELECTROSOLDADA EN PANELES RÍGIDOS	8,60	8,60	
Suma la partida.....					10,79
Costes indirectos.....					6,04%
TOTAL PARTIDA.....					11,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

25.03.02	m2	PUERTA HOJAS ABAT. MALLA GALVANIZADA 10/20 C/MARCO			
15WCC-9023		Puerta de hojas abatibles formada por: montantes soportes de perfiles tubulares galvanizados 80x40x4 mm. anclados a cimentación con placa de anclaje 20x20 cm y 10mm espesor anclaje mediante sistema HIT-RE 500 de Hilti con 4 varillas roscadas de diametro 16mm, con resina RE-500 o equivalente y hojas formada por malla electrosoldada de acero galvanizado de 3 mm de diámetro, tipo escolar, con retícula 10x20 cm, con marco de angular de 35x35x3 mm,; incluso herrajes de colgar y seguridad, incluso p.p. de cogidas a postes, material complementario, colgado y ayudas de albañilería. Medida la superficie ejecutada.			
ATC00100	0,060 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	2,71	
TO01600	0,300 h	OF. 1º CERRAJERO-CHAPISTA	23,17	6,95	
TP00100	0,200 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	4,40	
KA00300	3,846 kg	ACERO GALVANIZADO EN PERFILES MANUFACTURADO	2,83	10,88	
KA00200	1,850 kg	ACERO EN PLETINAS MANUFACTURADO	1,50	2,78	
UU01501	1,000 m2	MALLA GALV. 10/20 DE 3 mm DIÁM. ENMARCADA CON "L" 35x35x3 mm	9,82	9,82	
KW01200	0,500 u	CERRADURA LLAVE PLANA 1ª CALIDAD	27,63	13,82	
KW03200	1,680 u	PERNIOS DE LATÓN 11 cm	2,70	4,54	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,20	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	
Suma la partida.....					57,76
Costes indirectos.....					6,04%
TOTAL PARTIDA.....					61,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

25.03.03	m2	MARQUESINA DE PROTECCIÓN DE ACCESO A LA OBRA, EN MADERA			
19SCP90070		Marquesina de protección de acceso a la obra, formada por soportes de tubos y plataforma de madera, incluso p.p. de elementos complementarios para su estabilidad, desmontaje y mantenimiento; según R.D. 1627/97. Medida la superficie ejecutada.			
TO02100	0,400 h	OFICIAL 1º	23,17	9,27	
TP00100	0,300 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	6,60	
CE00200	0,030 u	PUNTAL METÁLICO DE 3 m	21,87	0,66	
CM00100	0,012 m3	MADERA DE PINO EN TABLONCILLO	424,53	5,09	
CM00200	0,020 m3	MADERA DE PINO EN TABLA	412,45	8,25	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,20	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	
Suma la partida.....					31,73
Costes indirectos.....					6,04%
TOTAL PARTIDA.....					33,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
15 octubre 2025
PAG: 363/656
1 AL-015 4/12



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
25.03.04 19SCB90004	m	BARANDILLA DE PROTECCIÓN, METÁLICA SIST. BALAUSTRÉ, BORDE Barandilla resistente de protección de 0,90 m de altura, formada por: soportes metálicos sistema balaustré en borde, pasamanos, protección intermedia y rodapié de 0,20 m, metálicos, incluso desmontado, p.p. de pequeño material y mantenimiento, según R.D. 1627/97. Medida la longitud ejecutada.			
TO02200	0,070 h	OFICIAL 2º	22,59	1,58	
TP00100	0,070 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	1,54	
HB00120	0,100 m	BARANDILLA METÁLICA, PASAMANOS, T. INTERMEDIO Y RODAPIÉ	16,02	1,60	
HB00400	0,020 u	SOPORTE METÁLICO BARANDILLA SISTEMA BALAUSTRÉ	19,04	0,38	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	
Suma la partida.....					5,76
Costes indirectos.....					6,04% 0,35
TOTAL PARTIDA.....					6,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

25.03.05 19SCB90034	m	BARANDILLA DE PROTECCIÓN, METÁLICA SIST. BALAUSTRÉ, ESCALERAS Barandilla resistente de protección de 0,90 m de altura, formada por: soportes metálicos sistema balaustré en escaleras, pasamanos y protección intermedia metálica, malla tipo rafia fijada a barandillas, incluso desmontado, p.p. de pequeño material y mantenimiento, según R.D. 1627/97. Medida la longitud ejecutada.			
TO02200	0,100 h	OFICIAL 2º	22,59	2,26	
TP00100	0,100 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	2,20	
HB00120	0,150 m	BARANDILLA METÁLICA, PASAMANOS, T. INTERMEDIO Y RODAPIÉ	16,02	2,40	
HB00400	0,020 u	SOPORTE METÁLICO BARANDILLA SISTEMA BALAUSTRÉ	19,04	0,38	
HR00450	0,500 m	MALLA TIPO RAFIA 1 m	0,32	0,16	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	
Suma la partida.....					8,06
Costes indirectos.....					6,04% 0,49
TOTAL PARTIDA.....					8,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

25.03.06 19SCR-0041	m2	PROTECCIÓN ENCOFRADO, RED HORIZONTAL PUNTALES Red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 Q M, de poliamida de alta tenacidad, anudada, de color blanco, bajo forjado unidireccional o reticular con sistema de encofrado continuo, para una altura máxima de caída de 1 m., amortizable en 10 puestas, sujeta a los puntales que soportan el encofrado mediante ganchos tipo S de acero galvanizado. Incluso cuerda de unión de polipropileno, para unir las redes, desmontaje y mantenimiento. Medida la superficie protegida.			
TO02200	0,100 h	OFICIAL 2º	22,59	2,26	
HR00200	1,000 u	ANCLAJE DE RED	0,82	0,82	
HR-0920	0,100 m	RED DE SEGURIDAD DE POLIAMIDA 4,5 mm ALTA TENACIDAD	3,15	0,32	
WW00400	0,250 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,08	
Suma la partida.....					3,48
Costes indirectos.....					6,04% 0,21
TOTAL PARTIDA.....					3,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

25.03.07 19SCR00051	m2	PROTECCIÓN HUECO DE PATIO, CON RED DE SEGURIDAD Protección de hueco de patio con red de seguridad de poliamida (HT), incluso p.p. de anclaje de red, cuerdas de sujeción y mantenimiento, según R.D. 1627/97. Medida la superficie del hueco protegido.			
TO02200	0,080 h	OFICIAL 2º	22,59	1,81	
TP00100	0,080 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	1,76	
HR00200	1,500 u	ANCLAJE DE RED	0,82	1,23	
HR00700	0,550 m2	RED DE SEGURIDAD DE POLIAMIDA	1,30	0,72	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida.....					5,85
Costes indirectos.....					6,04% 0,35
TOTAL PARTIDA.....					6,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
15 octubre 2015
PAG: 364/656
AL-015 4/12
1

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
25.03.08 19SCR90060	m	PROTECCIÓN RED DE SEGURIDAD VERTICAL TIPO HORCA Protección con red de seguridad de poliamida (HT) de 4 mm y luz de malla 10x10 cm, asegurada en soporte vertical metálico, incluso p.p. de elementos complementarios para su estabilidad, anclajes de red y cuerdas de sujección, desmontaje según R.D. 1627/97, valorado en función del número óptimo de utilizations. Medida la longitud de red colocada por el perímetro del alero.			
TO02200	0,150 h	OFICIAL 2º	22,59	3,39	
TP00100	0,150 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	3,30	
CE00200	0,040 u	PUNTAL METÁLICO DE 3 m	21,87	0,87	
HR00200	2,000 u	ANCLAJE DE RED	0,82	1,64	
HR00250	0,020 u	SOPORTE VERTICAL METÁLICO	13,41	0,27	
HR00800	0,550 m	RED DE SEGURIDAD DE POLIAMIDA 4 mm Y MALLA 10x10 cm	4,47	2,46	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida.....					12,26
Costes indirectos.....					6,04% 0,74
TOTAL PARTIDA.....					13,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS

25.03.09 19SCT-0002	m2	ENTABLADO MADERA PROTECCION HUECOS PEQUEÑOS Protección de hueco horizontal de forjado de superficie inferior o igual a 1 m² mediante tablero de madera de pino de 22 mm. de espesor, colocado de manera que cubra la totalidad del hueco, reforzado en su parte inferior por tabloncillos, quedando el conjunto con la suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a los que se le va a someter y sujeto al forjado con puntas planas de acero de modo que se impida su movimiento horizontal. Amortizable en 4 usos. Medida la superficie ejecutada.			
TO02200	0,100 h	OFICIAL 2º	22,59	2,26	
TP00100	0,100 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	2,20	
KM80010	0,333 m2	TABLERO M/H DE 22 mm ESPESOR EN PINO FLANDES	14,83	4,94	
HR00200	2,000 u	ANCLAJE DE RED	0,82	1,64	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida.....					11,37
Costes indirectos.....					6,04% 0,69
TOTAL PARTIDA.....					12,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 25.04 PROTECCIONES INDIVIDUALES

25.04.01 19SIC20014	u	PANTALLA SOLDADURA ELÉCT. CABEZA, ADAPT. CASCO Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible adaptable al casco, resistente a la perforación y penetración por objeto candente, antiinflamable, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.			
HC05620	1,000 u	PANTALLA SOLDADURA ELÉCTRICA DE CABEZA ADAPT.	14,41	14,41	
Suma la partida.....					14,41
Costes indirectos.....					6,04% 0,87
TOTAL PARTIDA.....					15,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

25.04.02 19SIC20016	u	PANTALLA SOLDADURA OXIACET. COMPATIBLE CON CASCO Pantalla de soldadura oxiacetilénica, abatible, resistente a la perforación y penetración por objeto candente, antiinflamable, ventanal abatible adaptable a cabeza, compatible con el uso del casco, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.			
HC05710	1,000 u	PANTALLA SOLDADURA OXIACETILÉNICA ABATIBLE	11,58	11,58	
Suma la partida.....					11,58
Costes indirectos.....					6,04% 0,70
TOTAL PARTIDA.....					12,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
SUPERVISADO
15 octubre 2015
PAG: 365/656
1 AL-015 4/12



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
25.04.03 19SIC30002	u	MASCARILLA POLIPROP. PARTÍC. ESTÁNDAR Mascarilla de polipropileno apto para partículas, gama estándar, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.			
HC05210	1,000 u	MASCARILLA POLIPROP. PARTÍCULAS ESTANDAR	2,40	2,40	
		Suma la partida.....			2,40
		Costes indirectos.....		6,04%	0,14
		TOTAL PARTIDA.....			2,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
25.04.04 19SIC30007	u	SEMIMASCARA RESPIR. FILTRO PARA PINTURAS Semimascara respiratoria con filtro, fabricada en caucho sintético hipoalergenico, con filtros intercambiables para pinturas, según R.D.1407/1992. Medida la unidad en obra.			
HC03100	1,000 u	FILTRO CONTRA PINTURA, HUMOS, SOLDADURA	6,50	6,50	
HC05310	1,000 u	SEMIMÁSCARA RESPIRATORIA PINTURA, 1 VÁLVULA	14,34	14,34	
		Suma la partida.....			20,84
		Costes indirectos.....		6,04%	1,26
		TOTAL PARTIDA.....			22,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS					
25.04.05 19SIC20001	u	GAFAS MONTURA ACETATO, PATILLAS ADAPTABLES Gafas de montura de acetato, patillas adaptables, visores de vidrio neutro, tratados, templados e inastillables, para trabajos con riesgos de impactos en ojos, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.			
HC03300	1,000 u	GAFAS ANTI-IMPACTO DE MONTURA ACETATO	13,72	13,72	
		Suma la partida.....			13,72
		Costes indirectos.....		6,04%	0,83
		TOTAL PARTIDA.....			14,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
25.04.06 19SIC10008	u	PAR TAPONES ANTIRRUIDO FABRICADOS DE SILICONA Par de tapones antirruído fabricados de silicona moldeable de uso independiente o unidos por una banda de longitud ajustable compatible con el casco de seguridad, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.			
HC00550	1,000 u	PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO SILICONA	8,22	8,22	
		Suma la partida.....			8,22
		Costes indirectos.....		6,04%	0,50
		TOTAL PARTIDA.....			8,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS					
25.04.07 19SIC10002	u	PROTECTOR AUDITIVO DE CABEZA CASQUETES ESPUMA Protector auditivo de cabeza fabricado con casquetes ajustables de espuma de PVC, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.			
HC00200	1,000 u	AMORTIGUADOR DE RUIDO CON CASQUETES PVC	19,00	19,00	
		Suma la partida.....			19,00
		Costes indirectos.....		6,04%	1,15
		TOTAL PARTIDA.....			20,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS					
25.04.08 19SIC90001	u	CASCO SEG. CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.			
HC01500	1,000 u	CASCO DE SEGURIDAD ESTANDAR	2,50	2,50	
		Suma la partida.....			2,50
		Costes indirectos.....		6,04%	0,15
		TOTAL PARTIDA.....			2,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS					

CONSEJERÍA DE JUSTICIA
 ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
 OFICINA DE SUPERVISIÓN
 15 octubre 2025
 PAG: 366/656
 1 AL-015 4/12

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
25.04.09 19SIM50001	u	PAR MANGUITOS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA Par de manguitos para trabajos de soldadura, fabricados en cuero de serraje vacuno según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.			
HC04900	1,000 u	PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADURA	6,09	6,09	
		Suma la partida.....			6,09
		Costes indirectos.....		6,04%	0,37
		TOTAL PARTIDA.....			6,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
25.04.10 19SIM90006	u	PAR GUANTES PROTEC. SOLDADURA, SERRAJE. MANGA Par de guantes de protección en trabajos de soldadura fabricado en serraje con manga, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.			
HC04500	1,000 u	PAR DE GUANTES SOLDADURA SERRAJE MANGA	3,25	3,25	
		Suma la partida.....			3,25
		Costes indirectos.....		6,04%	0,20
		TOTAL PARTIDA.....			3,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
25.04.11 19SIM90005	u	PAR GUANTES DE PROTECCIÓN DE NEOPRENO Par de guantes de protección, fabricado en neopreno, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.			
HC04400	1,000 u	PAR DE GUANTES NEOPRENO	2,86	2,86	
		Suma la partida.....			2,86
		Costes indirectos.....		6,04%	0,17
		TOTAL PARTIDA.....			3,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS					
25.04.12 19SIM90001	u	PAR GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MÍN. PIEL FLOR CERDO Par de guantes de protección para riesgos mecánicos mínimos, fabricado en piel de flor de cerdo, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.			
HC04200	1,000 u	PAR DE GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MINIMOS PIEL CERDO	2,49	2,49	
		Suma la partida.....			2,49
		Costes indirectos.....		6,04%	0,15
		TOTAL PARTIDA.....			2,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
25.04.13 19SIM90011	u	PAR GUANTES PROTEC. ELÉCTRICA CLASE 00 Par de guantes de protección eléctrica de baja tensión, 2500 V clase 00, fabricado con material látex natural, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.			
HC04800	1,000 u	PAR DE GUANTES AISLANTES BT. 2500 V	29,90	29,90	
		Suma la partida.....			29,90
		Costes indirectos.....		6,04%	1,81
		TOTAL PARTIDA.....			31,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS					
25.04.14 19SIP50001	u	PAR DE BOTAS MEDIA CAÑA IMPERMEABLE Par de botas de media caña impermeable, fabricados en PVC, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.			
HC00650	1,000 u	PAR DE BOTAS AGUA PVC	14,95	14,95	
		Suma la partida.....			14,95
		Costes indirectos.....		6,04%	0,90
		TOTAL PARTIDA.....			15,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS					

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN

REVISADO

A

15 octubre 2025
PAG: 367/656

AL-015 4/12

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
25.04.15 19SIP90006	u	PAR BOTAS SEGURIDAD PIEL GRABADA, PLANTILLA Y PUNTERA MET. Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricados en piel grabada, plantilla y puntera metálica, piso antideslizante, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.			
HC00610	1,000 u	PAR DE BOTAS SEGURIDAD PIEL GRIESGOS PUNT. Y PLANT. METAL	25,00	25,00	
Suma la partida.....					25,00
Costes indirectos.....					6,04% 1,51
TOTAL PARTIDA.....					26,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS					
25.04.16 19SIP50003	u	PAR DE POLAINAS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA Par de polainas para trabajos de soldadura, fabricada en cuero de serraje vacuno sistema de sujección debajo del calzado según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.			
HC00670	1,000 u	PAR DE POLAINAS DE CUERO	12,07	12,07	
Suma la partida.....					12,07
Costes indirectos.....					6,04% 0,73
TOTAL PARTIDA.....					12,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS					
25.04.17 19SIT90003	u	ARNÉS ANTICAÍDAS DE POLIAMIDA Arnés anticaídas de poliamida, anillas de acero, cuerda de longitud y mosquetón de acero, con hombreras y peneras regulables según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.			
HC02200	1,000 u	ARNES DE SEGURIDAD DE SUJECCIÓN POLIAMIDA	117,00	117,00	
Suma la partida.....					117,00
Costes indirectos.....					6,04% 7,07
TOTAL PARTIDA.....					124,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS					
25.04.18 19SIT90006	u	CINTURÓN DE SEGURIDAD POLIÉSTER Cinturón de seguridad de sujección fabricado en poliéster, doble anillaje, hebillas de acero galvanizado, cuerda de amarre de 1 m de longitud y mosquetón de acero según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.			
HC02100	1,000 u	CINTURÓN DE SEGURIDAD DE SUJECCIÓN DOBLE ANILLAJE	46,43	46,43	
Suma la partida.....					46,43
Costes indirectos.....					6,04% 2,80
TOTAL PARTIDA.....					49,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS					
25.04.19 19SIT90001	u	MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA Mandil para trabajos de soldadura, fabricado en cuero con sujección a cuello y cintura a traves de tiras según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.			
HC05100	1,000 u	MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA	3,50	3,50	
Suma la partida.....					3,50
Costes indirectos.....					6,04% 0,21
TOTAL PARTIDA.....					3,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS					
25.04.20 19SIT90008	u	CHALECO REFLECTANTE POLIÉSTER, SEGURIDAD VIAL Chaleco reflectante confeccionado con tejido fluorescente y tiras de tela reflectante 100% poliéster, para seguridad vial en general según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.			
HC01600	1,000 u	CHALECO REFLECTANTE	3,50	3,50	
Suma la partida.....					3,50
Costes indirectos.....					6,04% 0,21
TOTAL PARTIDA.....					3,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS					

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
15 octubre 2025
PAG: 368/656
AL-015 4/12



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
25.04.21 19SIW90006	m	LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL FLEXIBLE POLIÉSTER Línea de vida horizontal flexible de fibra de poliéster recubierta con neopreno, capa interior roja para detección visual al desgaste, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la longitud ejecutada			
TO02100	0,050 h	OFICIAL 1º	23,17	1,16	
TP00100	0,050 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	1,10	
HC02520	1,000 m	LINEA DE VIDA HORIZONTAL DE POLIESTER	2,95	2,95	
Suma la partida.....					5,21
Costes indirectos.....					6,04% 0,31
TOTAL PARTIDA.....					5,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 25.05 PRIMEROS AUXILIOS

25.05.01 19WPP-0012	u	PRIMEROS AUXILIOS EN OBRA De primeros auxilios en obra, con reposiciones previstas para el tiempo que dure la obra. Medida la unidad para la duración de la obra.			
HW00100	1,000 u	BOTIQUÍN REGLAMENTARIO DE OBRA, INSTALADO	137,51	137,51	
HW00300	50,000 u	ELEMENTOS DE REPOSICIÓN PARA BOTIQUÍN POR MES	22,00	1.100,00	
Suma la partida.....					1.237,51
Costes indirectos.....					6,04% 74,75
TOTAL PARTIDA.....					1.312,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS DOCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 25.06 PROTECCION CONTRA INCENDIOS

25.06.01 08PIE00033	u	EXTINTOR MÓVIL, DE ANHIDRIDO CARBÓNICO, 5 kg Extintor móvil, de anhídrido carbonico, con 5 kg de capacidad, eficacia 34-B, formado por recipiente de acero sin soldaduras, con presión incorporada, homologada por el M.I., según rgto. de recipientes a presión, válvula de seguridad y descarga, manguera, tubo y boquilla para descarga, herrajes de cuelgue, placa timbrada, incluso pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; instalado según CTE y RIPCI. Medida la cantidad ejecutada.			
ATC00100	0,400 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	18,07	
IP07300	1,000 u	EXTINTOR MÓVIL, CO2 DE 5,0 kg EFICACIA 34-B	96,51	96,51	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida.....					115,51
Costes indirectos.....					6,04% 6,98
TOTAL PARTIDA.....					122,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

25.06.02 08PIE00023	u	EXTINTOR MÓVIL, DE POLVO ABC, 6 kg Extintor móvil, de polvo ABC, con 6 kg de capacidad eficacia 13-A, 89-B, formado por recipiente de chapa de acero electrosoldada, con presión incorporada, homologado por el M.I., según rgto. de recipientes a presión, válvula de descarga, de asiento con palanca para interrupción, manómetro, herrajes de cuelgue, placa de timbre, incluso pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; instalado según CTE y RIPCI. Medida la cantidad ejecutada.			
ATC00100	0,400 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	45,18	18,07	
IP07800	1,000 u	EXTINTOR MÓVIL, POLVO ABC, 6 kg EFICACIA 8-A, 39-B	32,65	32,65	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida.....					51,65
Costes indirectos.....					6,04% 3,12
TOTAL PARTIDA.....					54,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
15 octubre 2025
PAG: 369/656
SUPERVISADO
1 AL-015 4/12

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

CAPÍTULO 26 CONTROL DE CALIDAD

SUBCAPÍTULO 26.01 ENSAYOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

26.01.01 21HR00001N	u	ENSAYO SERIE 6 PROBETAS HORMIGON Toma de muestras de hormigón fresco, incluyendo muestreo del hormigón, medida del asiento de cono, fabricación de hasta seis probetas cilíndricas de 15x30cm, curado, refrendado y rotura, según normas UNE EN 12350-1, UNE EN 12350-2, UNE EN 12390-2, UNE EN 12390-3, transporte y desplazamiento del equipo de control de obra, incluso redacción del informe, con los resultados del ensayo. Realizada por organismo externo del control de calidad, según UNE correspondiente. Medida la unidad ejecutada.
26.01.02 21HR00002N	u	ENSAYO PROBETA DE ACERO Ensayo a tracción de una probeta de acero, según norma UNE EN ISO 15630-1 incluyendo: determinación de la sección, ovalización por calibrado en barras, límite elástico aparente y convencional, alargamiento de rotura, diagrama de cargas-deformaciones, y módulo de elasticidad, incluso desplazamiento de personal y equipo a obra, elaboración y recogida de probetas, transporte de probetas a laboratorio, y redacción del informe. Realizada por organismo externo de control de calidad, según UNE correspondiente. Medida la unidad ejecutada.
26.01.03 21HR00003N	u	ENSAYO PROBETA DE ACERO Ensayo de doblado simple y desdoblado de una probeta de acero, según norma UNE EN ISO 7438, incluso desplazamiento de personal y equipo a obra, elaboración y recogida de probetas, transporte de probetas a laboratorio, y redacción del informe. Realizada por organismo externo de control de calidad, según UNE correspondiente. Medida la unidad ejecutada.
26.01.04 21HR00005N	u	ENSAYO MALLA ELECTROSOLDADA Ensayo de despegue de nudos de una probeta de malla electrosoldada, según norma UNE EN ISO 15630-2, incluso desplazamiento de personal y equipo a obra, elaboración y recogida de probetas, transporte de probetas a laboratorio, y redacción del informe. Realizada por organismo externo de control de calidad, según UNE correspondiente. Medida la unidad ejecutada.
26.01.05 21HR00007N	u	ENSAYO MALLA ELECTROSOLDADA Ensayo a tracción de una probeta de malla electrosoldada, según norma UNE EN ISO 15630-2, incluso desplazamiento de personal y equipo a obra, elaboración y recogida de probetas, transporte de probetas a laboratorio, y redacción del informe. Realizada por organismo externo de control de calidad, según UNE correspondiente. Medida la unidad ejecutada.
26.01.06 21HR00008N	u	ENSAYO MALLA ELECTROSOLDADA Ensayo de características geométricas de una probeta de malla electrosoldada, según norma UNE EN ISO 15630-2 y UNE EN 10080, incluso desplazamiento de personal y equipo a obra, elaboración y recogida de probetas, transporte de probetas a laboratorio, y redacción del informe. Realizada por organismo externo de control de calidad, según UNE correspondiente. Medida la unidad ejecutada.
26.01.07 18SPP-0002	u	ENSAYO COMPOSICIÓN QUÍMICA DE PERFILES METÁLICOS Ensayo completo para determinar la cantidad de carbono total en perfiles de acero para estructuras de más de 100T, según UNE 7014:1950; la cantidad de fósforo total en perfiles de acero para estructuras de más de 100T, según 7029:1951; para determinar la cantidad de azufre total en perfiles de acero para estructuras de más de 100T, según UNE 7019:1950; para determinar la cantidad de manganeso total en perfiles de acero para estructuras de más de 100T, según UNE 7027:1951. Medida la unidad ejecutada.
26.01.08 18SPP00060	u	Ensayo de tracción en perfiles metálicos Ensayo de tracción, determinando la resistencia, límite elástico y alargamiento para estructuras de mas de 100T de peso, según UNE-EN ISO 4945:2019. Incluyendo parte proporcional de mezanizado de probetas y medida la unidad ejecutada por cada tipo de perfil.
26.01.09 18SSA00010	u	Inspección por líquidos penetrantes Inspección en taller u obra mediante líquidos penetrantes en soldaduras de acero. Se realizarán cada 20T de acero y deberá alcanzarse el 10% del total de las uniones (se ha tomado como referencia del % de control mínimo a realizar, el que marca la norma UNE-EN ISO 1090-2:2019 en el nivel de ejecución (EXC) 2, que indica un 10% de las uniones de la estructuras). En caso de edificaciones dispersas se podrá aumentar el número del ensayo por encima del criterio por toneladas, en función del proceso constructivo. Debido a la trascendencia de las soldaduras en la estabilidad de una estructuras, se recomienda que el inspector esté certificado en nivel II según END del método correspondiente (PM, LP, US, RX o IV) y del sector correspondiente (Mat. Metálicos-soldadura). UNE-EN ISO 9712:2023.

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN

A SUPERVISADO

15 octubre 2025

PAG: 370/656

1 AL-015 4/12

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
26.01.10 18SSA00030	u	Inspección visual y control geométrico Inspección visual y control geométrico en taller u obra de soldaduras de acero, según la UNE-EN ISO 5817:2014 y UNE-EN ISO 17637:2017. Se realizarán cada 20T de acero y deberá alcanzarse el 10% del total de las uniones (se ha tomado como referencia del % de control mínimo a realizar, el que marca la norma UNE-EN ISO 1090-2:2019 en el nivel de ejecución (EXC) 2, que indica un 10% de las uniones de la estructuras). En caso de edificaciones dispersas se podrá aumentar el número del ensayo por encima del criterio por toneladas, en función del proceso constructivo. Debido a la trascendencia de las soldaduras en la estabilidad de una estructuras, se recomienda que el inspector esté certificado en nivel II según END del método correspondiente (PM, LP, US, RX o IV) y del sector correspondiente (Mat. Metálicos-soldadura). UNE-EN ISO 9712:2023.			
26.01.11 18SCA00010	u	Control del micraje de la protección anticorrosiva Control del micraje de las diferentes capas que componen el sistema de protección anticorrosiva realizando mínimo 5 ensayos por desplazamiento.			
26.01.12 21IET0005N	u	MEDICIÓN PUESTA A TIERRA GENERAL DEL EDIFICIO Medción resistividad de la red de puesta a tierra del edificio, realizada por laboratorio de control, incluso desplazamiento de personal y equipo y redacción de informe. Medida la unidad ejecutada.			
26.01.13 21NRW00011N	u	MEDICIÓN IN SITU DE REVERBERACIÓN Medición del tiempo de reverberación en recintos ordinarios (aula, talleres) UNE EN ISO 3382-2 según CTE DB HR.			
26.01.14 07NRW0026N2	u	PRUEBA SOBRE RUIDO Ensayo de ruidos formado por: medición aislamiento acústico a ruido aéreo en paramentos interiores, aislamiento acústico a ruido aéreo en fachadas, nivel de ruido emitido al exterior de la edificación y nivel de ruido emitido al interior de la edificación, realizado por organismo externo de control de calidad, según Decreto 6/2012, UNE EN ISO 140-4 y UNE EN ISO 140-5, incluso desplazamiento de equipo material y humano a obra, y redacción de informes. Medida la unidad ejecutada.			
26.01.15 21NRW00013	u	MEDICIÓN IN SITU RUIDO IMPACTO Ensayo de ruidos a impacto formado por: medición aislamiento acústico a ruido de impacto, realizado por organismo externo de control de calidad, según UNE EN ISO 140-7, incluso desplazamiento de equipo material y humano a obra, y redacción de informes. Medida la unidad ejecutada.			
26.01.16 21ISE00020N	u	PRUEBA ESTANQ. SANEAMIENTO DIÁM. 90-200 mm. Prueba de estanqueidad en saneamiento de diámetro desde 90 a 200 mm,s/UNE-EN 1610; realizado por organismo externo de control de calidad, incluso desplazamiento de equipo material y humano a obra, y redacción de informes. Medida la unidad ejecutada.			
26.01.17 21ISE00025N	u	PRUEBA ESTANQUEIDAD CIERRES HIDRÁULICOS Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para comprobar la estabilidad y la estanqueidad de los cierres hidráulicos de la red interior de evacuación de aguas que concentra la evacuación en una única conducción horizontal, mediante prueba de humo. Según DRC 08/09 y CTE DB-HS, Salubridad. Pruebas de servicio de las redes de evacuación de aguas.			
26.01.18 21IFC90021	u	PRUEBA ESTANQUEIDAD RED FONTANERÍA Prueba hidráulica, para comprobar la estanqueidad de la red de la instalación de fontanería, mediante la carga a presión = 1,5 veces la presión máxima de trabajo mantenida durante un periodo mínimo de 24 horas, comprobando descensos en la presión de la prueba. Incluso emisión del informe de la prueba.			
26.01.19 21ICI030021	u	CERTIFICACIÓN TEMPERATURA INST CLIMATIZACIÓN Prueba de funcionamiento de la instalación de climatización del edificio, destinada a certificar la temperatura en estancias determinadas y garantizar el cumplimiento de las exigencias de proyecto; a realizar según el reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RD 178/2021); incluso desplazamiento de personal y equipo con emisión de informe de resultados.			
26.01.20 21ITD50003	u	CERTIFICACIÓN CATEGORIA EN INSTALACIÓN DE DATOS Prueba de funcionamiento de la instalación de datos del edificio, destinada a certificar la categoría de la instalación exigida en el proyecto; a realizar según especificaciones de centros educativos TIC; incluso desplazamiento de personal y equipo con emisión de informe de resultados.			
26.01.21 21IVP50005	u	CERTIFICACIÓN CAUDAL INST VENTILACIÓN Prueba de funcionamiento de la instalación de ventilación del edificio, destinada a certificar el caudal de ventilación en estancias determinadas y garantizar el cumplimiento de las exigencias de proyecto, según CTE DB HS; incluso desplazamiento de personal y equipo con emisión de informe de resultados.			

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN

A SUPERVISADO

15 octubre 2025

PAG.: 371/656

1 AL-015 4/12

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
26.01.22 07.01.08.01J	u	REVISION DE CUADROS ELECTRICOS POR OCA Revisión de todos los cuadros eléctricos por parte de una OCA y emisión de certificado para la inclusión en expediente de la Delegación de Industria.			
26.01.23 21IL010003	u	PRUEBA FUNCMTº. ASCENSORES Prueba de funcionamiento de ascensores, comprobando los elemento de mando y el accionamiento de puertas. Incluso emisión del informe de la prueba.			
26.01.24 21HR80067	u	ENSAYO NIVEL RUIDO ASCENSOR Medición aislamiento acústico, nivel de ruido emitido al exterior del ascensor, realizado por organismo externo de control de calidad, segun Decreto 6/2012, UNE EN ISO 140-4 y UNE EN ISO 140-5, incluso desplazamiento de equipo material y humano a obra, y redacción de informes. Medida la unidad ejecutada y con informe entregado.			

SUBCAPÍTULO 26.02 ENSAYOS DE LA D.F.

APARTADO 26.02.01 PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS

26.02.01.01 21USS00035	u	PRUEBA SOBRE ZAHORRA Ensayo sobre zahorra suministrada en obra, para clasificación de un suelo para rellenos con la determinación de su granulometría, s/U N E 103101, límites de Atterberg s/U N E 10310384, equivalente de arena s/U N E 103109, ensayo Proctor normal s/U N E 103500 o Proctor modificado s/UNE 103501, índice CBR s/U N E 103502, densidades y humedades "in situ" ASTM-D-3017 y coeficiente de desgaste de "Los Ángeles" s/ U N E-EN 1097-2, realizado por organismo externo de control de calidad, segun normas UNE correspondientes, incluso desplazamiento de equipo material y humano a obra, y redacción de informes. Medida la unidad ejecutada por lote.			

WWW027NA	1,000 u	ENSAYO SOBRE ZAHORRAS	247,30	247,30	
			Suma la partida.....		247,30
			Costes indirectos.....	6,04%	14,94
			TOTAL PARTIDA.....		262,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

26.02.01.02 01.01.02	u	LADR REVESTIR ENSAYO COMPLETO Ensayo completo a realizar en el ladrillo cerámico para revestir utilizado en obra, sobre una muestras de tres ladrillos por cada lote de suministro de origen distinto o 1000 m² de fabrica ejecutada, para determinar las siguientes características: Características dimensionales y de forma. UNE 67.030-85. Resistencia a compresión. UNE EN 772-1:2011. Heladicidad. UNE EN 772-18:2011. Eflorescencias. UNE 67.029:1995 EX. Absorción. UNE EN 772-7:1999. Succión. UNE EN 772-11:2011. Inclusiones calcáreas. UNE 67039:1993. Densidad aparente. UNE EN 772-3:1999. Expansión por humedad. UNE EN 772-19:2001.. Medida la unidad terminada y el informe presentado.			

WWL10002	1,000 u	ENSAYO COMPLETO LADRILLO REVEST	147,01	147,01	
			Suma la partida.....		147,01
			Costes indirectos.....	6,04%	8,88
			TOTAL PARTIDA.....		155,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

26.02.01.03 21WWW0002N	u	PRUEBA SOBRE MORTEROS Ensayos completo del mortero empleado en obra, en tres amasadas diferentes por cada lote de 50 m³/Fracc o 25 homigoneras, comprendiendo: resistencia a compresión, a 14 y 28 días y a flexion en una serie de dos probetas talladas de 16x4x4 cm segun UNE-EN-1015-11 y determinacion de la consistencia, mediante el calculo de la media aritmética de dos valores del asiento obtenido "in situ" mediante el cono de Abrams según UNE EN 1015-3:99; incluso desplazamiento a la obra, equipos y mano de obra de ayuda. Medido el ensayo realizado y el informe entregado.			

WWW017N	1,000 u	ENSAYO COMPLETO SOBRE MORTEROS	92,74	92,74	
			Suma la partida.....		92,74
			Costes indirectos.....	6,04%	5,60
			TOTAL PARTIDA.....		98,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA. ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
 OFICINA DE SUPERVISIÓN
 SUPERVISADO
 15 octubre 2025
 PAG: 372/656
 1 AL-015 4/12

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
26.02.01.04 21CLI0001N	u	ENSAYO SOBRE LÁMINA IMPERMEABILIZANTE Control de calidad de lámina impermeabilizante, a ejecutar sobre cada tipo de lámina, comprendiend los siguientes ensayos: Resistencia a tracción. UNE 104.281 (Ap 6.6). Alargamiento en rotura. UNE 104.281 (Ap 6.6). Espesor de lámina. UNE 104.281 (Ap 6.2). Descripción de lámina. UNE 104.242. Resistencia al calor (70°C y 80°C). UNE 104.281 (Ap 6.3). Peso por m2. UNE 104.281. Plegabilidad a -10°C. UNE 104.281 (Ap 6.4). incluso equipo y mano de obra auxiliar. Medido con el ensayo realizado y el informe entregado.			
WWW4003N	1,000	ENSAYO COMPLETO TELA ASFALTICA	410,00	410,00	
		Suma la partida.....			410,00
		Costes indirectos.....		6,04%	24,76
		TOTAL PARTIDA.....			434,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

26.02.01.05 21WWW0004N	u	PRUEBA SOBRE AISLAMIENTOS Ensayo sobre aislamientos con determinación de: espesor y densidad aparente, realizado por organismo externo de control de calidad segun normas UNE correspondientes, incluso desplazamiento de equipo material y humano a obra, y redacción de informes. Medida la unidad ejecutada.			
WWW019N	1,000 u	ENSAYO COMPLETO SOBRE AISLANTE	130,00	130,00	
		Suma la partida.....			130,00
		Costes indirectos.....		6,04%	7,85
		TOTAL PARTIDA.....			137,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

26.02.01.06 21RPT0004N	u	ENSAYO SOBRE MUESTRA DE TERRAZO Control de calidad de baldosas de terrazo, mediante ensayo completo, comprendiendo: Aspecto, forma y dimensiones. UNE EN 13748-1/05. Absorción de agua. UNE EN 13748-1/05. Resistencia a la abrasión. UNE EN 13748-1/05. Resistencia al deslizamiento / resbalamiento. UNE EN 12633/03. Resistencia a flexión. UNE EN 13748-1/05. Incluso equipo y mano de obra auxiliar. Medido con el ensayo realizado y el informe entregado.			
WWW7001N	1,000 u	ENSAYO COMPLETO SOBRE BALDOSAS DE TERRAZO	402,00	402,00	
		Suma la partida.....			402,00
		Costes indirectos.....		6,04%	24,28
		TOTAL PARTIDA.....			426,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

26.02.01.07 21RPN0003N	u	ENSAYO SOBRE MUESTRA BALDOSA GRANITO Control de calidad de baldosas de granito, mediante ensayo completo, comprendiendo: Aspecto, forma y dimensiones. UNE EN 13748-1/05. Absorción de agua. UNE EN 13748-1/05. Resistencia a la abrasión. UNE EN 13748-1/05. Resistencia al deslizamiento / resbalamiento. UNE EN 12633/03. Resistencia a flexión. UNE EN 13748-1/05. Incluso equipo y mano de obra auxiliar. Medido con el ensayo realizado y el informe entregado.			
WWW7003N	1,000 u	ENSAYO COMPLETO SOBRE BALDOSAS DE GRANITO	402,00	402,00	
		Suma la partida.....			402,00
		Costes indirectos.....		6,04%	28
		TOTAL PARTIDA.....			426,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA. ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
15 octubre 2025
PAG: 373/656
SUPERVISADO
AL-015 4/12

1 00
28

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
26.02.01.08 21RAG0005N	u	ENSAYO COMPLETO ALICATADO GRES Control de calidad de baldosas de gres para alicatado, mediante ensayo completo, comprendiendo: Determinación de la tolerancia dimensional. UNE EN ISO 10545-2/98. Determinación de la resistencia a flexión. UNE EN ISO 10545-4/97. Determinación de la absorción de agua. UNE EN ISO 10545-3/97. Adherencia al soporte. UNE EN 1015-12/00. Determinación de la dureza al rayado. UNE 67101. Incluso equipo y mano de obra auxiliar. Medido con el ensayo realizado y el informe entregado.			
WWW70012N	1,000 u	ENSAYO COMPLETO BALDOSAS GRES ALICAT	285,00	285,00	
		Suma la partida.....			285,00
		Costes indirectos.....		6,04%	17,21
		TOTAL PARTIDA.....			302,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS					
26.02.01.09 21APY00021	u	PREF YESO/ESCAYOLA ENSAYO COMPLETO Ensayo completo de las placas de yeso laminado o escayola para techos continuos o desmontables, mediante una serie de 6 paneles por cada lote de tipo de placa o suministro, para comprobación de las propiedades y características: Determinación de la tolerancia dimensional. UNE EN 520/05. Determinación de masa por unidad de superficie. UNE EN 520/05. Determinación de la resistencia al impacto. UNE EN 520/05. Determinación de la resistencia a flexión. UNE EN 520/05; incluso equipo y mano de obra auxiliar. Medido con el ensayo realizado y el informe entregado.			
WW8001	1,000 u	ENSAYO SOBRE PLACAS PYL O ESCAYOLA	244,00	244,00	
		Suma la partida.....			244,00
		Costes indirectos.....		6,04%	14,74
		TOTAL PARTIDA.....			258,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
26.02.01.10 21PMA0005N	u	ENSAYO SOBRE PERFIL ALUMINIO LACADO CARPINTERIA Ensayo sobre una muestra de perfil de aluminio para carpintería, con determinación de: Características geométricas del perfil, UNE EN 12519:2019. Espesor de los perfiles, UNE EN 12519:2019. Espesor de lacado. UNE EN ISO 2360:2018 y UNE EN 2808:2007. Calidad del sellado del anodizado, UNE EN ISO 2143:2018 y UNE EN ISO 3210:2018. Cada control constará de 10 determinaciones, indicándose en cada medición el valor mínimo, medio y máximo, así como la desviación. Incluso equipo y mano de obra auxiliar. Medido con el ensayo realizado y el informe entregado.			
WWW9004N	1,000 u	ENSAYO COMPLETO PERFILES ALUMINIO LACADO CARP	270,00	270,00	
		Suma la partida.....			270,00
		Costes indirectos.....		6,04%	16,31
		TOTAL PARTIDA.....			286,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS					
26.02.01.11 21PPW0031N	u	ENSAYO COMPLETO MUESTRA DE PINTURA, POR TIPO Ensayo sobre muestra de pintura a utilizar de cada tipo en obra, determinando: Tiempo de secado. UNE-EN ISO 1517:1996, UNE-EN ISO 3678:1996. Densidad. UNE-EN ISO 2811-1:2002. Composición (fija, volátil y resinas). Experimental. Resistencia al frote en húmedo. UNE-EN ISO 11998:2007. Determinación del índice de resistencia al descuelgue. UNE-EN ISO 16862:2007. Incluso emisión del acta de resultados, desplazamiento a la obra, equipos de medida y mano de obra de ayuda. Medido el ensayo realizado y entregado el informe.			
WWW022N	1,000 u	ENSAYO COMPLETO SOBRE PINTURAS	122,86	122,86	
		Suma la partida.....			122,86
		Costes indirectos.....		6,04%	7,42
		TOTAL PARTIDA.....			130,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS					

CONSEJERÍA DE JUSTICIA ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
15 octubre 2025
PAG: 374/656
1 AL-015 4/12



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

APARTADO 26.02.02 CONTROL DE EJECUCIÓN

26.02.02.01 21WPN0001N	u	ENSAYO DE COMPACTACIÓN PROCTOR NORMAL Ensayo de compactación de terreno aprobado, mediante ensayo Próctor normal, según ASTM D-698 y UNE 103500-94. Cada ensayo constará de 5 pinchazos en el terreno compactado, con elaboración de informe correspondiente. Medida la unidad ejecutada.			
WPN00011	1,000 u	ENSAYO COMPACTACIÓN PRÓCTOR NORMAL	48,00	48,00	
			Suma la partida.....		48,00
			Costes indirectos.....	6,04%	2,90
			TOTAL PARTIDA.....		50,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

26.02.02.02 21WPM0003N	u	ENSAYO DE COMPACTACIÓN PROCTOR MODIFICADO Ensayo de compactación de terreno aprobado, mediante ensayo Próctor modificado, según ASTM D-1557 y UNE 103501-94. Cada ensayo constará de 5 pinchazos en el terreno compactado, con elaboración de informe correspondiente. Medida la unidad ejecutada.			
WPM00013	1,000 u	ENSAYO DE COMPACTACIÓN PRÓCTOR MODIFICADO	55,00	55,00	
			Suma la partida.....		55,00
			Costes indirectos.....	6,04%	3,32
			TOTAL PARTIDA.....		58,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

26.02.02.03 21WCP0005	u	PRUEBA DE ESTANQUEIDAD CUBIERTAS PLANAS Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una cubierta plana, mediante inundación, incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.			
WCP0002	1,000 U	Prueba de sevivio estanqueidad cubierta	260,00	260,00	
			Suma la partida.....		260,00
			Costes indirectos.....	6,04%	15,70
			TOTAL PARTIDA.....		275,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

26.02.02.04 21WWW0007N	u	PRUEBA "IN SITU" SOBRE PINTURAS Ensayo "in situ" de superficie pintada en obra ya secos, en cinco series de 3 puntos de diferentes zonas por lote de tipo de pintura o 1000 m²/fracción de superficie pintada, determinando: Espesor, UNE EN ISO 2808:2007. Adherencia al soporte, UNE EN ISO 4624:2016. Incluso emisión del acta de resultados, desplazamiento a la obra, equipos de medida y mano de obra de ayuda. Medido el ensayo realizado y entregado el informe.			
WWW0032N	1,000 u	ENSAYO COMPLETO PINTURA IN SITU	135,00	135,00	
			Suma la partida.....		135,00
			Costes indirectos.....	6,04%	8,15
			TOTAL PARTIDA.....		143,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

26.02.02.05 21WWW0011	u	SOLERÍA CERÁMICA ADHERENCIA ADHESIVO A LA BASE Ensayo para la comprobación "in situ" de la ejecución de la solería cerámica, mediante tres series de una muestra en distintas zonas por cada lote de 300 m² de solado o fracción, determinando la resistencia a la tracción de los adhesivos de la baldosa cerámica según UNE-EN 1348:2008 o procedimiento basado en la norma UNE EN 1015-12 y recomendaciones AFAM; incluso emisión del acta de resultados, desplazamiento a obra y equipos de ensayo. Medida el ensayo ejecutado y el informe presentado.			
WWW8009	1,000 u	ENSAYO ADHERENCIA SOLERÍA CERÁMICA	112,56	112,56	
			Suma la partida.....		112,56
			Costes indirectos.....	6,04%	6,80
			TOTAL PARTIDA.....		119,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
 OFICINA DE SUPERVISIÓN
 SUPERVISADO
 15 octubre 2018
 PAG: 375/656
 1 AL-015 4/12

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
26.02.02.06 21WWW0006N	u	ALICATADO ADHERENCIA, ADHESIVO A LA BASE Ensayo para la comprobación "in situ" de la ejecución del alicatado, mediante tres series de una muestra en distintos paños por cada lote de 500 m ² de alicatado o fracción, determinando la resistencia a la tracción de los adhesivos de la baldosa cerámica según UNE-EN 1348:2008 o procedimiento basado en la norma UNE EN 1015-12 y recomendaciones AFAM; incluso emisión del acta de resultados, desplazamiento a obra y equipos de ensayo. Medida el ensayo ejecutado y el informe presentado.			
WWW021N	1,000 u	ENSAYO COMPLETO SOBRE AZULEJO	112,56	112,56	
Suma la partida.....					112,56
Costes indirectos.....					6,80
TOTAL PARTIDA.....					119,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS					
26.02.02.07 21WWW0032	u	ENSAYO HORMIGÓN FRESCO SOLERAS Ensayo estadístico "in situ" de una amasada de hormigón fresco en soleras para determinar su resistencia a compresión simple por cada lote de 500 m ² o fracción, mediante la fabricación, conservación en cámara húmeda, refrentado y rotura de dos series de 2 probetas, cilíndricas de 15x30 cm, una a 7 días, otra a 28 días; incluso redacción de informe, expresión y envío de resultados y desplazamiento a obra. Medida la unidad terminada y el informe presentado.			
WW0045	1,000 u	ENSAYO HORMIGÓN FRESCO SOLERAS	110,00	110,00	
Suma la partida.....					110,00
Costes indirectos.....					6,64
TOTAL PARTIDA.....					116,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
26.02.02.08 21WCC0009N	u	ENSAYO CARPINTERIA FABRICADA AGUA, AIRE, VIENTO Ensayo sobre dos elementos de carpintería completos, a determinar por la dirección facultativa, con determinación de: Estanqueidad al agua, UNE EN 1027 y UNE-EN 12208:2000. Permeabilidad al aire, UNE-EN 1026:2000 y UNE EN 12207. Resistencia al viento, UNE-EN 12210:2000 y UNE EN 12211. Medida la unidad ejecutada y con informe presentado.			
WWW9034N	1,000 u	ENSAYO COMPLETO AGUA, AIRE, VIENTO	810,00	810,00	
Suma la partida.....					810,00
Costes indirectos.....					48,92
TOTAL PARTIDA.....					858,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS					
26.02.02.09 21WCT0001N	u	CONTROL TECNICO, INSPECCIÓN DE EJECUCIÓN OBRA Control Técnico de la obra realizado por Empresa especializada y Certificada de Control Técnico para el seguimiento y control de la ejecución de fases de la obra establecidos en el Plan de Control (apartado 4. Controles durante la ejecución de la obra), verificando al menos los aspectos recogidos en cada uno de los trabajos. Se realizarán controles sobre las siguientes fases de ejecución: Acondicionamiento del terreno, cimentación y estructuras. Albañilería, cubiertas y aislamientos. Revestimientos, carpinterías y vidrios. Instalaciones. Medida la unidad completa de control técnico realizado para la duración de las obras. Incluso emisión de informes mensuales.			
WWW9902N	1,000 u	CONTROL TECNICO INSPECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA	10.000,00	10.000,00	
Suma la partida.....					10.000,00
Costes indirectos.....					64,00
TOTAL PARTIDA.....					10.064,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL SEISCIENTOS CUATRO EUROS					

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
16 de octubre 2025
PAG: 376/656
1 AL-015 4/12



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

APARTADO 26.02.03 CONTROL DE OBRA TERMINADA

26.02.03.01 u PRUEBA ESTANQUEIDAD CUBIERTAS INUNDACIÓN

21WCE00020N

Prueba para comprobar "in situ" las condiciones de estanquidad de una cubierta plana (transitable o no) en lotes entre 100 y 300 m² o fracción, mediante inundación de la cubierta hasta llegar a un nivel de 5 cm., aproximadamente, por debajo del punto más alto del encuentro más bajo de la impermeabilización con los paramentos laterales durante un periodo mínimo de 24 horas, comprobándose las filtraciones al interior durante las siguientes 48 horas; incluso control de pendientes, emisión del acta de resultados, desplazamiento a obra y equipos de ensayo. Medida la unidad terminada y el informe presentado.

WWW071N	1,000 u	PRUEBA ESTANQUEIDAD CUBIERTA	415,00	415,00	

Suma la partida.....	415,00

Costes indirectos.....	6,04%	25,07

TOTAL PARTIDA.....	440,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS

26.02.03.02 u PRUEBA DE ESCORRENTÍA EN FACHADAS

21WCE00040N

Prueba de escorrentía en fachadas para comprobar las condiciones de estanquidad, mediante el regado con aspersores durante un periodo mínimo de 6 horas, comprobando filtraciones al interior; realizado por organismo externo de control de calidad, incluso desplazamiento de equipo material y humano a obra, agua, y redacción de informes. Medida la unidad ejecutada.

O01OB520N	1,000 h.	Equipo técnico laboratorio	44,24	44,24	

GW00100	1,000 m3	AGUA POTABLE	1,16	1,16	

Suma la partida.....	45,40

Costes indirectos.....	6,04%	2,74

TOTAL PARTIDA.....	48,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

26.02.03.03 u PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE INSTALACIONES

21WTI0005N

Como complemento de las pruebas de funcionamiento de obligado cumplimiento a realizar por las Empresas instaladoras según la normativa vigente reguladora, terminando el montaje de las instalaciones y una vez ajustados los equipos, los instaladores comprobarán el funcionamiento de las instalaciones bajo la presencia y supervisión del personal técnico de un laboratorio acreditado. Se realizarán pruebas de funcionamiento de las siguientes instalaciones, verificando al menos los aspectos definidos en el Plan de Control en el apartado 4.8. Instalaciones térmicas. 4.9 Instalaciones de climatización. 4.10. Instalaciones eléctricas. 4.11. Instalaciones de extracción. 4.12. Instalaciones de fontanería. 4.13. Instalación de gas. 4.14. Instalaciones de protección contra incendios. 4.15. Instalaciones de ACS con paneles solares. 4.16. Instalaciones de saneamiento. Ascensor. Medida la unidad completa de pruebas realizadas a las instalaciones. Incluso emisión de informes independientes por cada instalación. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.

WWW9045N	1,000 u	PRUEBA FUNCIONAMIENTO INSTALACIONES TERMINADAS	5.800,00	5.800,00	

Suma la partida.....	5.800,00

Costes indirectos.....	6,04%	350,32

TOTAL PARTIDA.....	6.150,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CIENTO CINCUENTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

CONSEJERÍA DE JUSTICIA. ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
 OFICINA DE SUPERVISIÓN
 SUPERVISADO
 15 octubre 2025
 PAG: 377/656
 1 AL-015 4/12

A

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
26.02.03.04 21WTX0007N	u	ENSAYO ACUSTICO DE EDIFICIO TERMINADO Ensayos de medición "in situ" para comprobar las exigencias del aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto. Ruido aéreo en separación entre área protegida y de actividad según UNE-EN ISO 140-4, separación entre área protegida y cualquier otra según UNE-EN ISO 140-4, separación entre área habitable y cualquier otra según UNE-EN ISO 140-4, elemento horizontal según UNE-EN ISO 140-4 y fachada según UNE-EN ISO 140-5. Ruido de impacto en elemento horizontal según UNE-EN ISO 140-7. La valoración global de resultados de las mediciones de aislamiento se realizará conforme a las definiciones de diferencia de niveles estandarizada para cada tipo de ruido según lo establecido en el Anejo H y las especificaciones del Decreto 6/2012, de 17 de enero por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, realizándose medición de inmisión de ruidos que produce la actividad atendiendo a la Tabla VII del Decreto y medido a 1,5 metros de altura y 1,5 metros del límite de la propiedad del titular del emisor acústico. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. Medido el ensayo completo a realizar para el Edificio según normativa vigente de ámbito Estatal, Autonómico y Municipal. Incluso emisión de informes.			
WWW9046N	1,000 u	ENSAYO ACUSTICO DE EDIFICIO TERMINADO	4.370,00	4.370,00	
Suma la partida.....					4.370,00
Costes indirectos.....					6,04% 263,95
TOTAL PARTIDA.....					4.633,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

4. PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y T PREVIOS									
01.01	m2 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANICOS								
01TLL00100	Limpieza y desbroce de terreno, con medios mecánicos, incluso retirada de elementos vegetales (árboles y/o arbustos), carga y transporte a vertedero autorizado de las materias obtenidas. Medida en verdadera magnitud.								
		1	2.100,52				2.100,52		
							2.100,52	0,78	1.638,41
TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y T PREVIOS.....									1.638,41

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 02 ACONDICIONAMIENTOS DEL TERRENO									
02.01	m3 EXC. EN VACIADO POR BATACHES, DE TIERRAS DE CONSIST. MEDIA								
02AVV-0003	Excavación en vaciado, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos, teniendo en consideración que toda la excavación del perímetro se ejecutará por bataches, de 3.00 m. de longitud; incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Medida en perfil natural.								
	Cota -1.45								
		1	1.570,00		1,45		2.276,50		
	Cota -4.92								
		1	1.100,00		3,47		3.817,00		
	Rampa								
		1	23,80	3,40	2,20		178,02		
	Aparcamiento exterior								
		1	450,00		0,50		225,00		
							6.496,52	2,12	13.772,62
02.02	m3 EXC. ZANJAS, TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MÁX. 1,50 m								
02ZBB00002	Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia media, realizada con medios manuales hasta una profundidad máxima de 1,50 m, incluso extracción a los bordes. Medido el volumen en perfil natural.								
	Viga de coronación de micros								
		1	5,90	0,45	1,00		2,66		
							2,66	56,01	148,99
02.03	m3 EXC. ZANJAS, TIERRAS C. MEDIA, M. MECÁNICOS, PROF. MÁX. 4 m								
02ZMM00002	Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 4 m, incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Medido el volumen en perfil natural.								
	Zapatas corridas								
		1	44,75	2,00	1,10		98,45		
		2	3,60	2,00	1,10		15,84		
		1	3,60	1,40	1,10		5,54		
		1	3,50	1,40	1,10		5,39		
		1	17,20	1,30	2,05		45,84		
							171,06	6,99	1.195,71
02.04	m3 EXC. ZANJAS, TIERRAS BATACHES C. MEDIA, M. MECÁNICOS								
02ZMM-0002	Excavación en zanjas, por bataches de 3.00 m. de longitud, en tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 4 m., incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Medido el volumen en perfil natural.								
	Zapatas corridas								
		1	24,50	1,40	1,10		37,73		
		1	3,60	1,40	1,10		5,54		
		1	3,50	1,40	1,10		5,39		
		1	14,25	1,30	0,80		14,82		
		2	9,95	1,30	1,30		33,63		
		1	14,10	1,60	2,05		46,25		
		1	24,85	1,30	2,05		66,23		
							209,59	9,19	1.926,13
02.05	m3 EXC. POZOS TIERRA C. MEDIA, M. MECÁNICOS, PROF. MAX. 4 m								
02PMM00002	Excavación, en pozos, de tierras de consistencia media realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 4 m, incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Medido el volumen en perfil natural.								
	Ascensor								
		3	2,00	2,00	1,10		13,20		
							13,20	9,98	131,74
02.06	m3 RELLENO DE GRAVA GRUESA LIMPIA EN LOSAS								
03WSS00012	Relleno de grava gruesa limpia en losas, incluso compactado de base y extendido con medios manuales. Medido el volumen teórico ejecutado.								

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Losa cimentación	1	1.100,00		0,30	330,00			
		-3	2,00	2,00	0,30	-3,60			
							326,40	37,77	12.328,13
02.07	m3 SUB-BASE DE ZAHORRA NATURAL								
03WSS00131	Subbase de zahorra natural, extendida según fases de bataches, realizada con medios mecánicos en tongadas sucesivas de 30 cm. de espesor máximo con compactador tándem autopropulsado, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 100% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501; incluso extendido, regado y compactado. Medido en perfil teórico compactado.								
	Losa Archivo	1	10,15	4,45	0,90	40,65			
	Losa C.T.	1	6,00	5,55	0,90	29,97			
	Solera acceso	1	20,85	5,80	0,90	108,84			
							179,46	26,80	4.809,53
02.08	m3 RELLENO CON TIERRAS PRODEDEN EXCA REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS								
02RRM-0001	Relleno con tierras procedentes de la excavación, libres de materia orgánica, bolos o cascajo, realizado con medios mecánicos, en tongadas de 20 cm comprendiendo: extendido, refino de la superficie y regado, sin compactado. Medido el volumen en perfil compactado.								
	Patio	1	6,00	4,45	0,70	18,69			
							18,69	5,42	101,30
TOTAL CAPÍTULO 02 ACONDICIONAMIENTOS DEL TERRENO.....									34.414,15

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 03 CIMENTACION									
03.01 03CTI-0011	m MICROPIL-IGU D 200 ARM 139,7-8,8 Micropilote vertical o inclinado IGU, de 200 mm. de diametro de perforación, considerando: perforación con entubación del terreno, hasta alcanzar la longitud de empostramiento, encamisado con tubo de acero recuperable en toda la longitud; suministro y colocacion de armadura tubular 139.7 mm. de diámetro y 8.8 mm. de espesor, en acero TN-80 (5600 kg/cm2); manguitos de unión de diámetro, 8.8 mm. de espesor y 140 mm. de longitud; relleno de lechada de cemento (25 MP de resistencia característica) del espacio existente entre el terreno y la camisa del micro, y relleno interior de la armadura del micro con el mismo tipo de lechada. Incluso descabezado de micropilotes, soldado de 4 redondos de 16 mm. en cada una de las cabezas de los micros de 40 cm. de longitud y colocación en el interior de la cabeza de tres redondos de 16 mm. con patilla, excesos de lechada y preparacion del terreno para acceso y ubicacion de maquinas. Considerando la repercusion del transporte del equipo y los trabajos necesarios para su implantacion en el tajo de obra a ejecutar. Construido según CodE, NCSR-02 y CTE. Medida la longitud ejecutada totalmente terminada desde la cara inferior de la viga de coronación más los 45 cm. de empostramiento en la viga.								
	Micros 1-68								
	verticales	10				8,00		80,00	
	inclinados	2				9,00		18,00	
							98,00	198,88	19.490,24
03.02 03CTI-9011	m ELIMINACION Y LIMPIEZA DE LECHADA EN MICROPILOTAJE Limpieza de micropilote, con retirada de tierras hasta alcanzar el micropilote y eliminacion de restos de mortero adheridos a la armadura, dejando limpia la mitad de la armadura del micropilote para poder soldar a la camisa del micropilote un redondo corrugado de 16 mm. de diametro en espera para hacer solidario con la armadura de la pantalla (1 redondo en L-20+25 cm., cada 50 cm., colocado al tresbolillo), acarreo interior, carga y transporte de materiales procedentes de esta operacion a vertedero autorizado (considerando canon de vertido). Incluso colocación de esperas mediante redondos de 16 mm., colocados soldados a la camisa del micropilote. Medida la longitud ejecutada.								
		10				1,90		19,00	
							19,00	16,27	309,13
03.03 03HRA-0120	m3 HORM. ARM. HA-25/B/25/XC2 B500SD EN VIGA CORONACION MICROS Hormigón armado HA-25/B/25/XC2, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 25 mm., en vigas de coronación, suministrado y puesta en obra, incluso vibrado y curado; armado segun planos de cimentacion con acero en barras corrugadas B 500 SD, incluso esperas, solapes de armaduras, corte, elaboracion, colocacion, despuntes y p.p. de atado con alambre recocido, separadores y poliestireno extruido de 3 cm. de espesor en separación con la medianera; según CodE, NCSR-02 y CTE, detalles grafiados en planos e instrucciones de la direccion tecnica. Medido el volumen teorico ejecutado.								
	Viga de coronación de micros	1		5,90	0,45	1,00		2,66	
							2,66	288,88	
03.04 03HMM00002	m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/20/X0 EN CIMIENTOS Hormigón en masa HM-20/B/20/X0, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm., en cimientos, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de vibrado; según CodE y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.								
	Zapatatas corridas	1	44,75	2,00	0,50			44,75	
		2	3,60	2,00	0,50			7,20	
		1	3,60	1,40	0,50			2,52	
		1	3,50	1,40	0,50			2,45	
		1	17,20	1,30	1,45			32,42	
		1	24,50	1,40	0,50			17,15	
		1	3,60	1,40	0,50			2,52	
		1	3,50	1,40	0,50			2,45	

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
15 octubre 2025

SUPERVISADO

42

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
SUPERVISADO
15 octubre 2025
PAG: 383/656
AL-015 4/12



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	14,25	1,30	0,10	1,85			
		2	9,95	1,30	0,70	18,11			
		1	14,10	1,60	1,45	32,71			
		1	24,85	1,30	1,45	46,84			
	Ascensor								
		3	2,00	2,00	0,10	1,20			
	Losa de cimentación								
		1	1.100,00		0,10	110,00			
	Losa Archivo	1	10,15	4,45	0,10	4,52			
	Losa C.T.	1	6,00	5,55	0,10	3,33			
	ZL	1	1,80	0,40	0,10	0,07			
							330,09	117,60	38.818,58

03.05 m3 HORM. ARM. HA-25/B/25/XC2 B500SD EN ZAPATAS CORRIDAS

03HRZ-0070

Hormigón armado HA-25/B/25/XC2 en zapatas corridas, con arido rodado de diametro maximo 25 mm. y consistencia blanda, elaborado, transportado y puesta en obra; incluso p.p.de limpieza de fondos, pasatubos, vibrado y curado; armado segun planos de cimentacion con acero en barras corrugadas B 500 SD, incluso esperas, solapes de armaduras, corte, elaboracion, colocacion, despuntes y p.p. de atado con alambre recocido y separadores. Puesto en obra segun instruccion CodE y CTE, detalles grafiados en planos e instrucciones de la direccion tecnica. Medido el volumen teorico ejecutado.

Zapatas corridas	1	44,75	2,00	0,60	53,70
	2	3,60	2,00	0,60	8,64
	1	3,60	1,40	0,60	3,02
	1	3,50	1,40	0,60	2,94
	1	17,20	1,30	0,60	13,42

81,72 221,60 18.109,15

03.06 m3 HORM. ARM. HA-25/B/25/XC2 B500SD EN ZAPATAS CORRIDAS P/BATA

03HRZ-0071

Hormigón armado HA-25/B/25/XC2 en zapatas corridas, ejecutadas por bataches, con arido rodado de diametro maximo 25 mm. y consistencia blanda, elaborado, transportado y puesta en obra; incluso p.p.de limpieza de fondos, pasatubos, vibrado y curado; armado segun planos de cimentacion con acero en barras corrugadas B 500 SD, incluso esperas, solapes de armaduras, corte, elaboracion, colocacion, despuntes y p.p. de atado con alambre recocido y separadores. Puesto en obra segun CodE y CTE, detalles grafiados en planos e instrucciones de la direccion tecnica. Medido el volumen teorico ejecutado.

Zapatas corridas	1	24,50	1,40	0,60	20,58
	1	3,60	1,40	0,60	3,02
	1	3,50	1,40	0,60	2,94
	1	14,30	1,30	0,70	13,01
	2	9,95	1,30	0,70	18,11
	1	14,25	1,60	0,60	13,68
	1	24,85	1,30	0,60	19,38

90,72 228,05 20.689,70

03.07 m3 HORM. ARM. HA-25/B/25/XC2 B500SD EN VIGAS/ZUNCHO

03HRA-8023

Hormigón armado HA-25/B/25/XC2 en zunchos, con arido rodado de diametro maximo 25 mm. y consistencia blanda, elaborado, transportado y puesta en obra; incluso p.p.de limpieza de fondos, pasatubos, vibrado y curado; armado segun planos de cimentacion con acero en barras corrugadas B 500 SD, incluso esperas, solapes de armaduras, corte, elaboracion, colocacion, despuntes y p.p. de atado con alambre recocido y separadores. Puesto en obra segun CodE y CTE, detalles grafiados en planos e instrucciones de la direccion tecnica. Medido el volumen teorico ejecutado.

ZL	1	1,80	0,40	0,40	0,29

0,29 214,82 62,30

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
15 octubre 2025
PAG: 384/656
SUPERVISADO
AL-015 4/12



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
03.08 03HRL-0041	m3 HORM. ARM. HA-25/B/25/XC2 B500SD EN LOSAS CIMENTACION Hormigón armado HA-25/B/25/XC2 hidrófugo de retracción moderada, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 25 mm., en losas de cimentación, suministrado y puesta en obra, incluso limpieza de fondos, vibrado, curado, pasos de tubería, reservas necesarias y ejecución de juntas; armado con barras corrugadas de acero B 500 SD, según planos; incluso esperas, solapes de armaduras, despuntes, corte, elaboración, colocación y p.p. de atado con alambre recocido y separadores. Así como colocación de perfil de bentonita de sodio natural y cauchobutilo en juntas de hormigonado (horizontales y verticales). Puesto en obra según CodE y CTE, detalles grafiados en planos e instrucciones de la dirección técnica. Medido el volumen teórico ejecutado.								
	Losa Archivo	1	10,15	4,45	0,30	13,55			
	Losa C.T.	1	6,10	6,05	0,30	11,07			
							24,62	232,33	5.719,96
03.09 03HRL-0040	m3 HORM. ARM. HA-25/B/25/XC2 B500SD EN LOSAS CIMENTACION P/BATA Hormigón armado HA-25/B/25/XC2 hidrófugo de retracción moderada, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 25 mm., en losa de cimentación ejecutada por bataches de 3.00 m. de longitud, suministrado y puesta en obra; incluso limpieza de fondos, vibrado, curado, pasos de tubería, reservas necesarias y ejecución de juntas; armado con barras corrugadas de acero B 500 SD, según planos; incluso conexiones a micros, esperas, solapes de armaduras, despuntes, corte, elaboración, colocación y p.p. de atado con alambre recocido y separadores. Así como colocación de perfil de bentonita de sodio natural y cauchobutilo en juntas de hormigonado. Puesto en obra según CodE y CTE, detalles grafiados en planos e instrucciones de la dirección técnica. Medido el volumen teórico ejecutado.								
	Losa nivel -4.92	1	1.100,00		0,80	880,00			
							880,00	241,36	212.396,80
03.10 03HRM-0032	m3 HORM. ARM. HA-25/B/25/XC2 B500SD EN MURO CONT., HIDROF P/BAT Hormigón armado HA-25/B/25/XC2 hidrofugo, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 25 mm, en muros de contención, ejecutado por bataches de 3.00 m. de longitud, suministrado y puesta en obra, armado según planos de cimentación con acero en barras corrugadas B 500 SD, incluso esperas, solapes de armaduras, corte, elaboración, colocación, despuntes y p.p. de atado con alambre recocido y separadores. Encofrado a una cara con paneles metálicos, incluso tratamiento previo del tablero, limpieza, aplicación del desencofrante, desencofrado y p/p de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución. Así como colocación de perfil de bentonita de sodio natural y cauchobutilo en juntas de hormigonado (horizontales y verticales) y sellado de las perforaciones de latiguillos con pasta de bentonita de sodio, pasos de tubería, reservas necesarias. Puesto en obra según CodE y CTE, detalles grafiados en planos e instrucciones de la dirección técnica. Medido el volumen teórico ejecutado.								
	Muro A	1	1,25	0,30	3,15	1,18			
		1	0,80	0,30	3,15	0,76			
		1	10,15	0,30	3,15	9,59			
	Muro B1/B2	1	23,33	0,30	3,15	22,05			
	Muro C	1	10,55	0,35	3,15	11,63			
	Muro D	1	27,55	0,35	3,15	30,37			
	Muro E	1	6,10	0,30	3,15	5,76			
	Muro Ñ	1	16,15	0,30	3,15	15,26			
	Edificio medianero	1	4,85	0,30	1,50	2,18			
	Bajo forjado sanitario	1	10,25	0,35	1,00	3,59			
		1	23,90	0,25	1,00	5,98			
	Muro emergente en fachada oeste	-1	18,00	0,30	0,25	-0,68			
							107,67	556,70	59.939,89

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
03.11 03HRM-0033	m3 HORM. ARM. HA-30/AC-E2/12/XC4 B500SD EN MURO CONT., P/BAT C/V Muro de hormigón armado a una cara vista, realizado con hormigón HA-30/AC-E2/12/XC4, Agilia Arquitectónico "LAFARGEHOLCIM" o equivalente, en muros de contención, ejecutado por bataches de 3.00 m. de longitud, suministrado y puesta en obra, armado según planos de cimentación con acero en barras corrugadas B 500 SD, incluso esperas, solapes de armaduras, corte, elaboración, colocación, despuntes y p.p. de atado con alambre recocido y separadores. Encofrado a una cara con tablero fenólico rigidizado mediante vigas y marcos de acero galvanizado (sistema de encofrado marco Dokaset con tablero Xlife o equivalente), colocando en la cara interior, un trasdosado con tablas de madera de pino cepillada, de 5 cm. de ancho y 2 cm. de espesor, colocadas en vertical, aplicándoles previamente producto hidrofugante, colocación ordenada según replanteo en planos, incluso tratamiento previo de tablero, limpieza, aplicación del desencofrante, desencofrado y p/p de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución. Así como colocación de perfil de bentonita de sodio natural y cauchobutilo en juntas de hormigonado (horizontales y verticales) y sellado de las perforaciones de latiguillos con pasta de bentonita de sodio, remate de afinado de hormigón en umbrales y alfeizares, biselado de esquinas con berenjeno triangular de PVC, cajeados, pasos de tubería y reservas necesarias. Puesto en obra según CodE y CTE, detalles grafiados en planos e instrucciones de la dirección técnica, limpieza de la superficie hormigonada una vez desencofrada y aplicación de aditivo especial antipolvo a dos manos. Medido el volumen teórico ejecutado.								
	Muro L	1	21,15	0,30	3,60	22,84			
	Muro M	1	23,75	0,30	1,80	12,83			
	Rampa-aparcamiento	1	9,95	0,30	1,00	2,99			
	Muro emergente en fachada sur	-1	58,90	0,30	0,30	-5,30			
							33,36	631,67	21.072,51
03.12 03HRM-0035	m3 HORM. ARM. HA-30/AC-E2/12/XC4 B500SD EN MURO CONT., 2 C/VISTAS Muro de hormigón armado a dos caras vistas, realizado con hormigón HA-30/AC-E2/12/XC4, Agilia Arquitectónico "LAFARGEHOLCIM" o equivalente, suministrado y puesta en obra, armado según planos de cimentación con acero en barras corrugadas B 500 SD, incluso esperas, solapes de armaduras, corte, elaboración, colocación, despuntes y p.p. de atado con alambre recocido y separadores. Encofrado con tablero fenólico rigidizado mediante vigas y marcos de acero galvanizado (sistema de encofrado marco Dokaset con tablero Xlife o equivalente), colocando en una de sus caras un trasdosado con tablas de madera de pino cepillada, de 5 cm. de ancho y 2 cm. de espesor, colocadas en vertical, aplicándoles previamente producto hidrofugante, colocación ordenada según replanteo en planos, incluso tratamiento previo de tablero, limpieza, aplicación del desencofrante, desencofrado y p/p de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución. Así como colocación de cajones para la formación de huecos (según planos) y sellado de las perforaciones de latiguillos con pasta de bentonita de sodio, remate de afinado de hormigón en umbrales y alfeizares, biselado de esquinas con berenjeno triangular de PVC, cajeados, pasos de tubería y reservas necesarias. Puesto en obra según CodE y CTE, detalles grafiados en planos e instrucciones de la dirección técnica, limpieza de la superficie hormigonada una vez desencofrada y aplicación de aditivo especial antipolvo a dos manos. Medido el volumen teórico ejecutado.								
	Muro G	1	4,80	0,25	3,60	4,32			
	Muro H	1	4,35	0,25	3,15	3,43			
	Muro I1/I2	1	4,30	0,25	3,15	3,39			
	Muro J1/J2	1	7,00	0,25	3,15	5,51			
		1	3,10	0,25	3,15	2,44			
	Muro K1/K2	1	4,75	0,25	3,60	4,28			
	Muro emergente en fachada oeste								
		1	18,00	0,30	0,25	0,68	.5		
	Muro emergente en fachada sur	1	58,90	0,30	0,30	5,30			
							29,35	628,09	18.434,44

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
03.13	m3 HORM. ARM. HA-25/B/25/XC2 B500SD EN MURO CONTENCIÓN, ENC.2C.								
03HRM-0150	Hormigón armado HA-25/B/25/XC2, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 25 mm., en muros de contención, suministrado y puesta en obra, armado según planos de cimentación con acero en barras corrugadas B 500 SD, incluso esperas, solapes de armaduras, corte, elaboración, colocación, despuntes y p.p. de atado con alambre recocido y separadores. Encofrado a dos caras con paneles metálicos, incluso tratamiento previo del tablero, limpieza, aplicación del desencofrante, desencofrado y p/p de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución. Así como sellado de las perforaciones de latiguillos con pasta de bentonita de sodio, pasos de tubería, reservas necesarias. Puesto en obra según CodE y CTE, detalles grafiados en planos e instrucciones de la dirección técnica. Medido el volumen teórico ejecutado.								
	Bajo forjado sanitario	1	44,40	0,25	1,00		11,10		
		2	4,45	0,25	1,00		2,23		
		1	4,45	0,45	1,00		2,00		
		3	4,45	0,25	1,30		4,34		
		1	5,55	0,25	1,00		1,39		
		3	5,55	0,25	1,30		5,41		
							26,47	527,39	13.960,01
03.14	m2 PANTALLA DE GUNITA, PROYECTADA SOBRE MICROPILOTES								
05HRM-0088	Pantallas de hormigón gunitado sobre pantallas de micros, consistente en: proyección de capa de hormigón gunitado de 15 cm. de espesor mínimo (coincidiendo con la armadura del micro) y fraguado rápido, (HA-30/F/12/IV) con cemento y áridos especiales, armada según planos de cimentación con acero en barras corrugadas B 500 SD, incluso esperas, solapes de armaduras, corte, elaboración, colocación, despuntes y p.p. de atado con alambre recocido y separadores. Puesto en obra según CodE y CTE, detalles grafiados en planos e instrucciones de la dirección técnica. Medida la superficie ejecutada.								
		1	5,55		1,90		10,55		
							10,55	60,77	641,12
03.15	m2 LAMINA DE POLIETILENO SOBRE SUB-BASES DE CIMENTACIÓN								
03WWW00001	Lamina de polietileno colocada sobre sub-bases de elementos de cimentación, incluso p.p. de solapes. Medida la superficie terminada.								
	Losa de cimentación	1	1.100,00				1.100,00		
							1.100,00	1,52	1.672,00
TOTAL CAPÍTULO 03 CIMENTACION									432.083,25

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
A SUPERVISADO
15 octubre 2025
PAG: 387/656
1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 04 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO									
SUBCAPÍTULO 04.01 ACOMETIDA									
04.01.01	u ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE ALCANTARILLADO								
04WAA00001	Acometida a la red general de alcantarillado, construida según Ordenanza Municipal. Medida la unidad terminada.								
	RED DE AGUA PLUVIAL		1				1,00		
	DIAMETRO 250								
	RED DE AGUA FECAL DIAETRO 200		1				1,00		
							2,00	1.697,22	3.394,44
04.01.02	m COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 250 mm.								
04ECP90010	Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 250 mm de diámetro nominal, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, piezas especiales, apisonado, excavación en tierras y relleno; construido según CTE. Medido entre ejes de arquetas.								
			1	15,00			15,00		
							15,00	48,69	730,35
04.01.03	m COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 200 mm.								
04ECP90007	Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 200 mm de diámetro nominal, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, piezas especiales, apisonado, excavación en tierras y relleno; construido según CTE. Medido entre ejes de arquetas.								
			1	15,00			15,00		
							15,00	28,46	426,90
TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 ACOMETIDA.....									4.551,69
SUBCAPÍTULO 04.02 RED ENTERRADA FECALES Y PLUVIALES									
04.02.01	m COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 125 mm.								
04ECP90005	Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 125 mm de diámetro nominal, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, apisonado, piezas especiales, excavación entierrez y relleno; construido según CTE. Medida la longitud entre ejes de arquetas.								
	PLUVIALES								
	P.BAJA		1	7,50			7,50		
							7,50	28,75	215,63
04.02.02	m COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 160 mm.								
04ECP90007	Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 164 mm de diámetro nominal, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, piezas especiales, apisonado, excavación en tierras y relleno; construido según CTE. Medido entre ejes de arquetas.								
	FECALES								
	P. SÓTANO		1	118,50			118,50		
	P. BAJA		1	29,75			29,75		
	PLUVIALES								
	P.SOTANO		1	29,50			29,50		
	PB		1	63,25			63,25		
							241,00	35,52	8.560,32
04.02.03	m COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 200 mm.								
04ECP90009	Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 200 mm de diámetro nominal, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, piezas especiales, apisonado, excavación en tierras y relleno; construido según CTE. Medida la longitud entre ejes de arquetas.								
	PLUVIALES								
	P.BAJA		1	5,00			5,00		
	FECALES								
	PB		1	12,50			12,50		

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
 OFICINA DE SUPERVISIÓN
SUPERVISADO
 15 octubre 2025
 PAG: 388/656
 1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							17,50	40,71	712,43
04.02.04 04ECP90010	m COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 250 mm. Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm ² , de 250 mm de diámetro nominal, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, piezas especiales, apisonado, excavación en tierras y relleno; construido según CTE. Medido entre ejes de arquetas. PLUVIALES P.BAJA	1	13,50			13,50			
							13,50	48,69	657,32
04.02.05 04EEE90001	u SEPARADOR DE GRASAS Y FANGOS 1x1 m Y PROF. 1,50 m. Separador de grasas y fangos de 1x1 m y 1,50 m de profundidad, formado por solera de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1 pie, enfoscada y bruñida por el interior y tapa de hormigón armado con cerco de perfil laminado L 50.5, incluso excavación en tierras y relleno; construido según CTE y Ordenanza Municipal. Medida la unidad terminada.	1				1,00			
							1,00	628,02	628,02
04.02.06 04EEE90051	u ARQUETA DE BOMBEO DE 63X63 cm Y PROFUNDIDAD 1,20 m. Arqueta de bombeo de 63x63 cm y 1,20 m de profundidad, formada por solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie, enfoscada y bruñida por el interior, bancada formada por dado de hormigón, tapa de hormigón armado con cerco de perfil laminado y L 50.5, conexión de tubos de alcantarillado, incluso excavación en tierras y relleno; construido según CTE y Ordenanza Municipal. Medida la unidad terminada.	1				1,00			
	APARCAMIENTO	1				1,00			
							1,00	326,97	326,97
04.02.07 04EEE90056	u ARQUETA DE BOMBEO 1x1 m Y PROFUNDIDAD 1,80 m. Arqueta de bombeo de 1x1 m y 1,80 de profundidad, formada por solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1 pie, enfoscada y bruñida por el interior, bancada formada por dado de hormigón, tapa de hormigón armado con cerco de perfil laminado L 50.5, conexión de tubos de alcantarillado, incluso excavación en tierras y relleno; construido según CTE y Ordenanza Municipal. Medida la unidad terminada.	1				1,00			
	CUARTOS TÉCNICOS	1				1,00			
							1,00	650,83	650,83
04.02.08 08MBW00085	u EQUIPO ELEV. AGUAS SUCIAS BOMBA SUMERGIBLE 2.72 HP Equipo para elevación de aguas sucias, para un caudal de 24.000 l/h, con una altura manométrica de 6 m.c.a., formado por electrobomba centrífuga colocada en aspiración de 2.72 HP, monofásica, con paso de 40 mm, a rosca, interruptor automático de nivel, guardamotor, tubería de aspiración, incluso conexiones eléctricas y a tuberías, montaje y ayudas de albañilería; instalado según CTE. Medida la unidad instalada.	1				1,00			
	APARCAMIENTO	1				1,00			
							1,00	3.599,39	3.599,39
04.02.09 08MBW00091	u EQUIPO ELEV. AGUAS SUCIAS BOMBA ASPIRACIÓN 5.16 HP Equipo para elevación de aguas sucias, para un caudal de 42.000 l/h, con una altura manométrica de 10 m.c.a., formado por electrobomba centrífuga colocada en aspiración de 3 HP, trifásica, con paso de 80 mm, con bridas, interruptor automático de nivel, guardamotor, tubería de aspiración, incluso conexiones eléctricas y a tuberías, montaje y ayudas de albañilería; instalado según CTE. Medida la unidad instalada.	1				1,00			
	CUARTOS TÉCNICOS	1				1,00			
							1,00	4.257,65	4.257,65
04.02.10 04VCC00011	u CAZOLETA SIFÓNICA DE PVC CON REJILLA DE PVC Cazoleta sifónica de PVC de 160 mm de diámetro, salida de 110 mm de diámetro, incluso rejilla de PVC conexión a bajante, sellado de uniones, paso de forjados y p.p. de piezas especiales; construida según CTE. Medida la unidad terminada.								

ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

CONSEJERÍA DE JUSTICIA
OFICINA DE SUPERVISIÓN

SUPERVISADO

15 octubre 2015
PAG: 389/656

1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	P. SOTANO	8				8,00			
							8,00	57,39	459,12
04.02.11 04EAW00001	m ARQUETA SUMIDERO 20 cm DE ANCHO Y 25 cm DE PROF. Arqueta sumidero de 20 cm de ancho y 25 cm de profundidad, formada por solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie, enfoscada y bruñida por el interior, cerco de perfil laminado y rejilla plana desmontable de hierro fundido, incluso excavación en tierras y relleno; construida según CTE. Medida la longitud libre por el interior.								
	P. SÓTANO	1	3,00			3,00			
							3,00	120,07	360,21
04.02.12 04EEE00101	u SUMIDERO SIFÓNICO HIERRO FUND. SAL. HORIZ. DIÁM. 140 mm Sumidero sifónico de salida horizontal de 140 mm de diámetro, con rejilla de hierro fundido, incluso pequeño material de recibido; construido según CTE. Medida la unidad terminada.								
	P. SOTANO	3				3,00			
							3,00	45,04	135,12
04.02.13 04EAP90024_1	u ARQUETA COLECTOR DE INSPECCIÓN REJILLA DIA. 315 MM Arqueta de registro circular sistema colector PVC diametro 315 mm rojo teja, con cuerpo de arqueta de diametro 400 mm, adaptador y colector de 2/4 salidas según caso, con sumidero sifónico y rejilla en PVC gris claro, incluso pequeño y ayudas de albañilería; construido según CTE DB HS-5. Medida la unidad terminada.								
	P. SOTANO	4				4,00			
							4,00	205,02	820,08
04.02.14 04EAP90025_1	u ARQUETA COLECTOR DE INSPECCIÓN TAPA DIA. 315 MM Arqueta de registro circular sistema colector PVC diametro 315 mm rojo teja, con cuerpo de arqueta de diametro 400 mm y colector de 2/4 salidas según caso con tapa en PVC gris claro, con adaptador y cuerpo telescópico de una altura media de 1 metro 1, incluso pequeño y ayudas de albañilería; construido según CTE DB HS-5. Medida la unidad terminada.								
	PLUVIALES								
	P. BAJA	9				9,00			
	P.SOTANO	3				3,00			
	FECALES								
	P.BAJA	3				3,00			
	P.SOTANO	8				8,00			
							23,00	275,06	6.326,38
04.02.15 15ASS00001	u SUMIDERO (IMBORNAL) DE 51x34 cm Y 60 cm DE PROF. Sumidero (imbornal) de 51x34 cm y 60 cm de profundidad, construido con solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie, enfoscado y bruñido por el interior, formación de sifon, rejilla de hierro fundido y cerco de L 50.5 mm, incluso excavación y relleno; construido según Ordenanza Municipal. Medida la cantidad ejecutada.								
	PB	4				4,00			
							4,00	202,73	810,92
04.02.16 04EAS00001 N	m CANALETA DRENAJE PREFABRICADA DE POLIPROPILENO Y REJA DE ACERO Canaleta prefabricada de drenaje para uso público de polipropileno, con refuerzo lateral de acero galvanizado, de 1000 mm de longitud, 100 mm de anchura y 170 mm de altura, con rejilla pasarela de acero galvanizado clase A-15 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433; previa excavación con medios manuales y posterior relleno del trasdós con hormigón. Medida la longitud instalada, conectada a red de evacuación de pluviales, provada y funcionando.								
	PS	12				12,00			
							12,00	37,17	446,04
TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 RED ENTERRADA FECALES Y PLUVIALES									28.966,43

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
SUPERVISADO
15 octubre 2025
PAG: 390/656
1 AL-015 4/12



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 04.03 RED COLGADA Y BAJANTES PLUVIALES									
04.03.01	m COLECTOR COLGADO DE PVC DIÁM. 125 mm								
04CCP00004	Colector colgado de PVC, presión 4 kg/cm2, de 125 mm de diámetro nominal, incluso p.p. de piezas especiales, abrazaderas, contratubo, pequeño material y ayudas de albañilería; construido según CTE. Medida la longitud ejecutada.								
	BAJANTES	1	61,25			61,25			
	CUBIERTA	1	47,50			47,50			
	PLANTA BAJA	1	84,75			84,75			
							193,50	28,77	5.567,00
04.03.02	m COLECTOR COLGADO DE PVC DIÁM. 160 mm								
04CCP00001	Colector colgado de PVC, presión 4 kg/cm2, de 160 mm de diámetro nominal, incluso p.p. de piezas especiales, abrazaderas, contratubo, pequeño material y ayudas de albañilería; construido según CTE. Medida la longitud ejecutada.								
	P. BAJA	1	62,50			62,50			
							62,50	35,47	2.216,88
04.03.03	m COLECTOR COLGADO DE PVC DIÁM. 200 mm								
04CCP00002	Colector colgado de PVC, presión 4 kg/cm2, de 200 mm de diámetro nominal, incluso p.p. de piezas especiales, abrazaderas, contratubo, pequeño material y ayudas de albañilería; construido según CTE. Medida la longitud ejecutada.								
	P. BAJA	1	24,25			24,25			
							24,25	39,84	966,12
TOTAL SUBCAPÍTULO 04.03 RED COLGADA Y BAJANTES PLUVIALES.....									8.750,00
SUBCAPÍTULO 04.04 RED COLGADA Y BAJANTES RESIDUALES									
04.04.01	m COLECTOR COLGADO DE PVC DIÁM. 110 mm								
04CCP00003	Colector colgado de PVC, presión 4 kg/cm2, de 110 mm de diámetro nominal, incluso p.p. de piezas especiales, abrazaderas, contratubo, pequeño material y ayudas de albañilería; construido según CTE. Medida la longitud ejecutada.								
	P. SOTANO	1				1,00			
	P. BAJA	1	48,25			48,25			
	P. PRIMERA	1	32,00			32,00			
	P. SEGUNDA	1	32,00			32,00			
							113,25	28,06	3.177,80
04.04.02	m COLECTOR COLGADO DE PVC DIÁM. 125 mm								
04CCP00004	Colector colgado de PVC, presión 4 kg/cm2, de 125 mm de diámetro nominal, incluso p.p. de piezas especiales, abrazaderas, contratubo, pequeño material y ayudas de albañilería; construido según CTE. Medida la longitud ejecutada.								
	P. BAJA	1	6,00			6,00			
	P. PRIMERA	1	6,00			6,00			
	P. SEGUNDA	1	29,50			29,50			
							41,50	28,77	1.192,96
04.04.03	m COLECTOR COLGADO DE PVC DIÁM. 160 mm								
04CCP00001	Colector colgado de PVC, presión 4 kg/cm2, de 160 mm de diámetro nominal, incluso p.p. de piezas especiales, abrazaderas, contratubo, pequeño material y ayudas de albañilería; construido según CTE. Medida la longitud ejecutada.								
	P. BAJA	1	10,50			10,50			
							10,50	35,47	372,44
04.04.04	m COND. PVC DIÁM. 90 mm PN-16, JUNTA ELAST.								
155CP00005	Conducción de PVC de diámetro 90 mm exterior y 84 mm interior PN-16, con unión por junta elástica, incluso p.p. de prueba en zanja a presión normalizada. Medida la longitud instalada.								
	CONEXIÓN BOMBEO RED HORIZONTAL	2	5,00			10,00			
		2	6,00			12,00			

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
 OFICINA DE SUPERVISIÓN
 15 octubre 2025
 PAG: 391/656
 SUPERVISADO
 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDSLONGITUDANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
					22,00	21,17	465,74
04.04.05	m VÁLVULA AIREACIÓN BAJANTES						
04VBP01002_1	Valvula de aireación de diametro 80 mm para ventilación primariade bajantes formado por cuerpo fabricado en plástico ABS de color blanco, membrana de silicona tratada, rejilla para protección contra insectos, y junta para unir por presión a la tubería que se instala, p.p. de piezas especiales y fijaciones; construido según CTE. Medida la longitud terminada.						
	P. SEGUNDA	2		2,00			
	P. BAJA	4		4,00			
	P. SÓTANO	1		1,00			
					7,00	88,28	617,96
TOTAL SUBCAPÍTULO 04.04 RED COLGADA Y BAJANTES RESIDUALES							5.827,90
SUBCAPÍTULO 04.05 DESAGÜES							
04.05.01	u DESAGÜE DE INODORO VERTEDERO CON MANGUETÓN PVC 113 mm						
08FDP00092	Desagüe de inodoro o vertedero formado por manguetón de PVC de 113 mm de diámetro exterior y 3 mm de espesor, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la unidad ejecutada.						
	P. SÓTANO	4		4,00			
	P. BAJA	10		10,00			
	P. PRIMERA	6		6,00			
	P. SEGUNDA	6		6,00			
	URINARIOS						
	P.BAJA	8		8,00			
	P.PRIMERA	4		4,00			
	P.SEGUNDA	4		4,00			
					42,00	39,98	1.679,16
04.05.02	u DESAGÜE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN Y CALEFACCIÓN						
08FDC00001_1	Desagüe para equipos de climatización y calefacción, formado por tubo de PVC de 25, 32 o 40 mm diám. exterior según lo indicado en planos y 1.9 mm de espesor, instalado desde el equipo hasta el manguetón o canalización de derivación, longitud hasta 15 metros, incluso realización de sifón individual, conexiones, uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la unidad ejecutada.						
	DESAGUE TERMOS ELECTRICOS	1		1,00			
	P. SÓTANO						
	P. BAJA	7		7,00			
	P. PRIMERA	6		6,00			
	P. SEGUNDA	2		2,00			
					16,00	32,42	518,72
04.05.03	u DESAGÜE LAVABO UN SENO CON SIFON IND. LATÓN CROMADO						
08FDW00001	Desagüe de lavabo de un seno con sifón individual, formado por tubo y sifón de botella de latón cromado de 40 mm diám., y tubo de PVC de 32 mm diám. exterior y 2,4 mm de espesor, instalado desde el sifón hasta el manguetón o canalización de derivación, incluso conexiones, uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la cantidad ejecutada.						
	P. SÓTANO	8		8,00			
	P. BAJA	14		14,00			
	P. PRIMERA	8		8,00			
	P. SEGUNDA	6		6,00			
					36,00	32,79	1.180,44

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
 OFICINA DE SUPERVISIÓN
SUPERVISADO
 15 octubre 2025
 PAG: 392/656
 1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
04.05.04 08FDP00072	u DESAGÜE PLATO DE DUCHA, CON SIFÓN IND. CON PVC DIÁM. 40x1,9 mm Desagüe de plato de ducha, con sifón individual, formado por tubo y sifón de PVC de 40 mm de diámetro exterior y 1,9 mm de espesor, instalado desde la válvula hasta el manguetón o canalización de derivación, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la cantidad ejecutada.								
	P. SÓTANO	2				2,00			
							2,00	25,31	50,62
04.05.05 08FDP00006	m CANALIZACIÓN DERIVACIÓN PARA DESAGÜES PVC 63 mm DIAM Canalización de derivación para desagües, formada por tubo de PVC de 63 mm de diámetro exterior y 3 mm de espesor, incluso conexiones, contratubo, p.p. de uniones, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la longitud ejecutada.								
	P. SÓTANO	1	5,00			5,00			
	P. PRIMERA								
	P. SEGUNDA								
							5,00	15,86	79,30
04.05.06 08FDP00005	m CANALIZACIÓN DERIVACIÓN PARA DESAGÜES PVC DIÁM. 50x2,4 mm Canalización de derivación para desagües, formada por tubo de PVC de 50 mm de diámetro exterior y 2,4 mm de espesor, incluso conexiones, contratubo, p.p. de uniones, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la longitud ejecutada.								
	P. SÓTANO	1	17,50			17,50			
	P. BAJA	1	22,50			22,50			
	P. PRIMERA	1	12,50			12,50			
	P. SEGUNDA	1	12,50			12,50			
							65,00	16,79	1.091,25
04.05.07 08FDP00004	m CANALIZACIÓN DERIVACIÓN PARA DESAGÜES PVC DIÁM. 40x1,9 mm Canalización de derivación para desagües, formada por tubo de PVC de 40 mm de diámetro exterior y 1,9 mm de espesor, incluso conexiones, contratubo, p.p. de uniones, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la longitud ejecutada.								
	P. SÓTANO	1	12,50			12,50			
	P. BAJA	1	26,50			26,50			
	P. PRIMERA	1	15,00			15,00			
	P. SEGUNDA	1	15,00			15,00			
							69,00	14,63	1.009,47
04.05.08 08FDP00031	u SUMIDERO SIFÓNICO DE LATÓN, CON TUBO DE PVC DIÁM. 32x2,4 mm Sumidero sifónico de latón, instalado con tubo de PVC de 32 mm de diámetro exterior y 2,4 mm de espesor desde el sumidero hasta el manguetón o canalización de derivación, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la cantidad ejecutada.								
	CUARTOS HUMEDOS								
	P. SEGUNDA	4				4,00			
	P. PRIMERA	4				4,00			
	P. BAJA	8				8,00			
	P. SOTANO	7				7,00			
							23,00	54,89	1.262,47
04.05.09 04VCC00011	u CAZOLETA SIFÓNICA DE PVC CON REJILLA DE PVC Cazoleta sifónica de PVC de 160 mm de diámetro, salida de 110 mm de diámetro, incluso rejilla de PVC conexión a bajante, sellado de uniones, paso de forjados y p.p. de piezas especiales; construida según CTE. Medida la unidad terminada.								
	P. PRIMERA	13				13,00			
	P. CUBIERTA	10				10,00			
							23,00	57,39	1.319,97

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
04.05.10	m BAJANTE DE PVC REFORZADO, DIÁM. 125 mm								
04VBP00002'	Bajante de PVC reforzado, de 125 mm de diámetro nominal, incluso sellado de uniones, paso de forjados, abrazaderas y p.p. de piezas especiales; construido según CTE. Medida la longitud terminada.								
	BAJANTES PLUV	7	9,00			63,00			
	BAJANTES FEC	2	15,00			30,00			
							93,00	25,00	2.325,00
04.05.11	u COLLARÍN INTUMESCENTE VARIOS DIÁMETROS								
D34QG030'	Ud. de collarín intumescente para aplicación en paso de tuberías de PVC por sectorizaciones contraincendios entre 110 y 160 mm de diámetro. Medida la unidad instalada								
		32,5				32,50			
							32,50	69,75	2.266,88
TOTAL SUBCAPÍTULO 04.05 DESAGÜES.....									12.783,38
TOTAL CAPÍTULO 04 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO.....									60.879,40

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 05 ESTRUCTURA									
05.01	m2 FORJADO VIG. AUTORR. PAREADAS ARM. PRETEN. BOV. HOR. (HA-25)								
05FUA00102	Forjado unidireccional de hormigón armado HA-25/F/15/XC1, consistencia fluida y tamaño máximo del árido 15 mm., canto de 25+5 cm. e interje de 80 cm., con viguetas autorresistentes pareadas de armaduras pretensadas, bovedillas de hormigón, armaduras complementarias con acero B 500 SD, mallazo electrosoldado B 500 T, capa de compresión de 5 cm., incluso p.p. de macizado de apoyos, zunchos de borde, vigas de hormigón armado, encofrados complementarios, apeos, desencofrado, vibrado y curado; construido según Código Estructural y NCSR-02. Medida la superficie de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1 m2.								
	Cota -0.15	1	10,45	4,70			49,12		
		1	17,30	10,50			181,65		
							230,77	58,33	13.460,81
05.02	m2 FORJ. RETICULAR CON BLOQUES PERM. HORMIGÓN SOP. HOR. (HA-30)								
05FBB-0001	Forjado reticular de hormigón armado HA-30/AC-E2/12/XC4, de canto 35+6 cm, formado por nervios de hormigón armado cada 75 cm., aligeramiento con bloques permanentes de hormigón, mallazo electrosoldado 200.200.6 B 500 T y capa de compresión de 6 cm. de espesor, macizado de capiteles, nervios perimetrales, vigas planas y de descuelgue, refuerzo de huecos y anclajes de soportes de hormigón armado; incluso armado con acero B 500 SD en vigas, ábacos, zunchos y nervios, p.p. de encofrado, apeos, desencofrado, y curado, armadura de punzonamiento, armadura de refuerzo y armadura de cortante, pasos de tuberías y reservas necesarias; colocando (en los cantos de forjado en continuidad con los muros de hormigón visto) un trasdosado con tablas de madera de pino cepillada, de 5 cm. de ancho y 2 cm. de espesor, colocadas en vertical; construido según CodE y NCSR-02. Medido de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1 m2.								
	Cota +4.15	1	1.493,00				1.493,00		
	Patios	-1	23,92	5,23			-125,10		
		-3	3,20	3,95			-37,92		
		-1	4,63	4,25			-19,68		
	escaleras	-2	4,45	2,35			-20,92		
	ascensor	-3	1,65	1,60			-7,92		
	huecos	-2	1,75	0,85			-2,98		
		-2	2,75	1,25			-6,88		
		-1	1,80	1,15			-2,07		
		-1	3,25	0,65			-2,11		
		-1	5,55	1,95			-10,82		
		-1	1,60	0,65			-1,04		
		-1	1,80	1,15			-2,07		
							1.253,49	99,55	124.784,93
05.03	m2 FORJ. RETICULAR CON BLOQUES PERM. HORMIGÓN SOP. HOR. (HA-25)								
05FBB-0002	Forjado reticular de hormigón armado HA-25/F/15/XC1, consistencia fluida y tamaño máximo del árido 15 mm., de canto 35+6 cm, formado por nervios de hormigón armado cada 75 cm., aligeramiento con bloques permanentes de hormigón, mallazo electrosoldado 200.200.6 B 500 T y capa de compresión de 6 cm. de espesor, macizado de capiteles, nervios perimetrales, vigas planas y de descuelgue, refuerzo de huecos y anclajes de soportes de hormigón armado; incluso armado con acero B 500 SD en vigas, ábacos, zunchos y nervios, p.p. de encofrado, apeos, desencofrado, vibrado y curado, armadura de punzonamiento, armadura de refuerzo y armadura de cortante, pasos de tuberías y reservas necesarias; colocando (en los cantos de forjado en continuidad con los muros de hormigón visto) un trasdosado con tablas de madera de pino cepillada, de 5 cm. de ancho y 2 cm. de espesor, colocadas en vertical; construido según CodE y NCSR-02. Medido de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1 m2.								
	Cota -0.15	1	1.030,00				1.030,00		
	escaleras	-2	4,45	2,50			-22,25		
	ascensor	-3	1,65	1,60			-7,92		
	huecos	-2	1,75	0,85			-2,98		

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN

A

SUPERVISADO

15 octubre 2025

PAG: 395/656

1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		-2	2,75	1,25		-6,88			
		-1	3,25	0,65		-2,11			
		-1	1,60	0,65		-1,04			
	Cota +8.23								
		1	585,00			585,00			
	Pacios	-3	3,20	5,12		-49,15			
	escaleras	-2	4,75	2,50		-23,75			
	ascensor	-2	1,65	1,60		-5,28			
	huecos	-2	1,75	0,85		-2,98			
		-2	2,75	1,25		-6,88			
		-1	1,80	1,15		-2,07			
		-1	3,25	0,65		-2,11			
	Cota +12.31								
		1	575,00			575,00			
	Pacios	-3	3,20	5,12		-49,15			
	escaleras	-1	4,75	2,50		-11,88			
	ascensor	-2	1,65	1,60		-5,28			
	huecos	-2	1,75	0,85		-2,98			
		-2	2,75	1,25		-6,88			
		-1	1,80	1,15		-2,07			
							1.976,36	93,36	184.512,97
05.04	m2 FORJADO CHAPA COLABORANTE 11 cm ESPESOR								
05FWW-0002	Forjado con chapa colaborante de 11 cm. de canto, realizado con chapa colaborante de acero galvanizado con forma grecada, de 1.00 mm. de espesor, 59 mm. de altura de perfil y 205 mm. de intereje, modelo Haircol 59 FC de Europerfil o equivalente, colocada sobre estructura metálica mediante disparos, con capa de compresión de hormigón HA-25/F/15/XC1 de 11 cm. de espesor, con tamaño máximo del árido de 15 mm., elaborado en central, armado según planos de estructura, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 10-10 B 500 T. Incluso piezas angulares para remates perimetrales, conectores soldados de acero galvanizado, tornillos para fijación de las chapas, alambre de atar, separadores, apeos, cajeados, pasos de tuberías y reservas necesarias. Construido según CodE, NCSR-02 y CTE, detalles grafiados en planos e instrucciones de la direccion tecnica. Medida la superficie ejecutada.								
	Cota +8.23								
		1	3,60	2,75		9,90			
	Cota +12.31								
		1	27,85	8,70		242,30			
		-1	2,00	2,00		-4,00			
							248,20	71,51	17.748,78
05.05	m2 FALDÓN DE CHAPA CONFORMADA DE ACERO GALVANIZADO								
07IGF-0001	Faldón de chapa perfilada de acero galvanizado PL76 / 383 de 1.20 mm. de espesor, de la casa Europerfil o equivalente, colocada sobre estructura metálica mediante disparos, incluso p.p. de elementos de apoyo, de acero galvanizado, p.p. de solapes, accesorios de fijación y juntas de estanqueidad. Medido en verdadera magnitud deduciendo huecos mayores de 1 m2.								
	Cota +15.11								
		1	41,80	4,90		204,82			
							204,82	21,44	4.391,34
05.06	m3 HORM. ARM. HA-25/F/15/XC1 EN VIGAS I/ENC. REVESTIR								
05HRJ-8100	Hormigón armado HA-25/F/15/XC1, consistencia fluida y tamaño máximo del árido 15 mm., en vigas para revestir, suministrado y puesta en obra, incluso vibrado y curado; armado segun planos con acero en barras corrugadas B 500 SD, incluso esperas, solapes de armaduras, corte, elaboracion, colocacion, despuntes y p.p. de atado con alambre recocido y separadores; según Código Estructural y NCSR-02, detalles grafiados en planos e instrucciones de la direccion tecnica. Medido el volumen teorico ejecutado.								
	Rampa								
	ZA	3	3,10	0,45	0,41	1,72			

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Zuncho escalera								
		4	4,00	0,25	0,41	1,64			
		4	1,25	0,25	0,41	0,51			
		1	3,30	0,25	0,41	0,34			
		2	2,25	0,25	0,41	0,46			
							4,67	598,68	2.795,84
05.07	m3 HORM. ARM. HA-25/F/15/XC1 EN LOSAS I/ENC. MADERA REV								
05HRL-0011	Hormigon HA-25/F/15/XC1 en losas planas para revestir, con arido rodado de diametro maximo 15 mm. y consistencia fluida, suministrado y puesto en obra, incluso limpieza de fondos, vibrado, curado, pasos de tuberia, huecos de instalaciones, reservas necesarias y ejecucion de juntas; armado segun planos de estructura con acero en barras corrugadas B 500 SD; incluso nervios de borde, zunchos, armaduras de refuerzo y de punzonamiento, esperas, solapes de armaduras, despuntes, corte, elaboracion, colocacion y p.p. de atado con alambre recocido y separadores. Encofrado con madera, incluso tratamiento previo de tablero, limpieza, aplicacion del desencofrante, desencofrado y p/p de elementos complementarios para su estabilidad, estanqueidad y adecuada ejecucion. Construido según Código Estructural y NCSR-02, detalles grafiados en planos e instrucciones de la direccion tecnica. Medido el volumen teorico ejecutado, descontando huecos mayores de 0.25 m2.								
	Ascensor	1	2,00	2,00	0,41	1,64			
	ascensor/Patinillos inst.	2	3,55	3,15	0,20	4,47			
	Patinillos inst.	1	2,20	1,55	0,20	0,68			
							6,79	397,93	2.701,94
05.08	m3 HORM. ARM. HA-25/F/15/XC1 LOSAS INCL. I/ENC. MAD. REV. C/PELD.								
05HRL80160	Hormigon HA-25/F/15/XC1 en losas inclinadas para revestir, con arido rodado de diametro maximo 15 mm. y consistencia fluida, suministrado y puesto en obra, incluso formación de peldaño en H.A., p.p. de limpieza de fondos, vibrado, curado, pasos de tuberia, reservas necesarias y ejecucion de juntas; armado con barras corrugadas de acero B 500 SD, segun planos de estructura; incluso esperas, solapes de armaduras, despuntes, corte, elaboracion, colocacion y p.p. de atado con alambre recocido y separadores. Encofrado con madera, incluso tratamiento previo de tablero, limpieza, aplicacion del desencofrante, desencofrado y p/p de elementos complementarios para su estabilidad, estanqueidad y adecuada ejecucion. Construido según Código Estructural y NCSR-02, detalles grafiados en planos e instrucciones de la direccion tecnica. Medido el volumen teorico ejecutado, descontando huecos mayores de 0.25 m2.								
	Losas de escalera								
		2	3,00	1,20	0,20	1,44			
		2	3,65	1,20	0,20	1,75			
		2	4,45	1,20	0,20	2,14			
		8	4,00	1,20	0,20	7,68			
		7	2,50	1,25	0,20	4,38			
		2	4,00	1,60	0,20	2,56			
		2	4,00	1,50	0,20	2,40			
		1	3,30	1,60	0,20	1,06			
		1	3,30	1,40	0,20	0,92			
		1	2,25	1,50	0,20	0,68			
							25,01	494,38	12.364,44

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN

15 octubre 2025

PAG: 397/656


SUPERVISADO

1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
05.09	m3 HORM. ARM. HA-30/AC-E2/12/XC4 B500SD EN MURO CONT., 2 C/VISTAS								
03HRM-0040	Muro de hormigón armado a dos caras vistas, realizado con hormigón HA-30/AC-E2/12/XC4, Agilia Arquitectónico "LAFARGEHOLCIM" o equivalente, suministrado y puesta en obra, armado segun planos de cimentacion con acero en barras corrugadas B 500 SD, incluso esperas, solapes de armaduras, corte, elaboracion, colocacion, despuntes y p.p. de atado con alambre recocido y separadores. Encofrado con tablero fenólico rigidizado mediante vigas y marcos de acero galvanizado (sistema de encofrado marco Dokaset con tablero Xlife o equivalente), colocando en una de sus caras (cara exterior) un trasdosado con tablas de madera de pino cepillada, de 5 cm. de ancho y 2 cm. de espesor, colocadas en vertical, aplicandoles previamente producto hidrofugante, colocacion ordenada segun replanteo en planos, incluso tratamiento previo de tablero, limpieza, aplicacion del desencofrante, desencofrado y p/p de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecucion. Asi como colocacion de cajones para la formación de huecos (según planos) y sellado de las perforaciones de latiguillos con pasta de bentonita de sodio, remate de afinado de hormigon en umbrales y alfeizares, biselado de esquinas con berenjeno triangular de PVC, cajeados, pasos de tuberia y reservas necesarias. Puesto en obra segun Código Estructural y NCSR-02, detalles grafiados en planos e instrucciones de la direccion tecnica, limpieza de la superficie hormigonada una vez desencofrada y aplicacion de aditivo especial antipolvo a dos manos. Medido el volumen ejecutado.								
	Alzado Sur								
		1	10,15	0,25	3,90		9,90		
		1	10,70	0,25	0,65		1,74		
	Alzado Oeste								
		1	30,05	0,25	3,90		29,30		
		1	5,80	0,25	3,90		5,66		
		1	35,85	0,25	0,65		5,83		
	Alzado Norte								
		1	10,85	0,25	3,90		10,58		
		1	23,90	0,25	3,90		23,30		
		-1	6,10	0,25	3,00		-4,58		
		1	44,80	0,25	0,65		7,28		
	Alzado Este								
		1	19,60	0,25	4,85		23,77		
		-1	9,20	0,25	3,00		-6,90		
		-1	3,10	0,25	3,00		-2,33		
	Patio junto a C.T								
		2	6,40	0,25	3,90		12,48		
	Edificio medianero								
		1	10,50	0,25	3,90		10,24		
		1	3,50	0,25	0,65		0,57		
		1	2,25	0,25	1,80		1,01		
		1	24,60	0,25	4,80		29,52		
	Peto patio interior								
		2	4,85	0,25	0,65		1,58		
		2	4,70	0,25	0,65		1,53		
							160,48	571,67	

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN

15 octubre 2025
PAG: 398/656

SUPERVISADO

AL-015 4/12



60

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
05.10 03HRM-0044	m3 HORM. ARM. HA-30/AC-E2/12/XC4 B500SD EN MURO CONT., 2 C/VISTAS Muro de hormigón armado a dos caras vistas, realizado con hormigón HA-30/AC-E2/12/XC4, Agilia Arquitectónico "LAFARGEHOLCIM" o equivalente, suministrado y puesta en obra, armado segun planos de cimentacion con acero en barras corrugadas B 500 SD, incluso esperas, solapes de armaduras, corte, elaboracion, colocacion, despuntes y p.p. de atado con alambre recocido y separadores. Encofrado con tablero fenólico rigidizado mediante vigas y marcos de acero galvanizado (sistema de encofrado marco Dokaset con tablero Xlife o equivalente), colocando en las dos caras interiores un trasdosado con tablas de madera de pino cepillada, de 5 cm. de ancho y 2 cm. de espesor, colocadas en vertical, aplicandoles previamente producto hidrofugante, colocacion ordenada segun replanteo en planos, incluso tratamiento previo de tablero, limpieza, aplicacion del desencofrante, desencofrado y p/p de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecucion. Asi como colocacion de cajones para la formación de huecos (según planos) y sellado de las perforaciones de latiguillos con pasta de bentonita de sodio, remate de afinado de hormigon en umbrales y alfeizares, biselado de esquinas con berenjeno triangular de PVC, cajeados, pasos de tuberia y reservas necesarias. Puesto en obra segun Código Estructural y NCSR-02, detalles grafiados en planos e instrucciones de la direccion tecnica, limpieza de la superficie hormigonada una vez desencofrada y aplicacion de aditivo especial antipolvo a dos manos. Medido el volumen ejecutado.								
	Alzado Sur								
	rampa	1	14,30	0,30	5,15		22,09		
		1	44,90	0,30	4,95		66,68		
	Alzado Norte								
		1	10,00	0,25	3,90		9,75		
		-1	5,00	0,25	3,00		-3,75		
	Control								
		1	5,45	0,25	3,90		5,31		
							100,08	599,79	60.026,98
05.11 05HRM-8040	m3 HORM. ARM. HA-25/F/15/XC1 EN MUROS I/ENC. MET. 2C. REV. Hormigón armado HA-25/F/15/XC1, consistencia fluida y tamaño máximo del árido 15 mm, en muros de contención, suministrado y puesta en obra, armado segun planos con acero en barras corrugadas B 500 SD, incluso esperas, solapes de armaduras, corte, elaboracion, colocacion, despuntes y p.p. de atado con alambre recocido y separadores. Encofrado metálico a dos caras para revestir, incluso tratamiento previo de tablero, limpieza, aplicacion del desencofrante, desencofrado y p/p de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecucion. Asi como sellado de las perforaciones de latiguillos con pasta de bentonita de sodio Volcay o similar, pasos de tuberia, reservas necesarias. Puesto en obra segun Código Estructural y NCSR-02, detalles grafiados en planos e instrucciones de la direccion tecnica. Medido el volumen teorico ejecutado.								
	Cuelgue losas de escalera	5	2,50	0,15	1,65		3,09		
	Petos edificio medianero	1	12,55	0,25	0,65		2,04		
	Descuelgue superior viga ZI	1	28,00	0,30	0,60		5,04		
							10,17	471,43	4.794,44
05.12 05HRM-0051	m3 HORM. ARM. HA-25/F/15/XC1 EN PANTALLAS I/ENC. MET. 2C. REV. Hormigón armado HA-25/F/15/XC1, consistencia fluida y tamaño máximo del árido 15 mm., en pantallas, suministrado y puesta en obra, armado segun planos de cimentacion con acero en barras corrugadas B 500 SD, incluso esperas, solapes de armaduras, corte, elaboracion, colocacion, despuntes y p.p. de atado con alambre recocido y separadores. Encofrado a dos caras con paneles metalicos, incluso tratamiento previo del tablero, limpieza, aplicacion del desencofrante, desencofrado y p/p de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecucion. Asi como sellado de las perforaciones de latiguillos con pasta de bentonita de sodio, pasos de tuberia, reservas necesarias. Puesto en obra segun Código Estructural y NCSR-02, detalles grafiados en planos e instrucciones de la direccion tecnica. Medido el volumen teorico ejecutado.								
	Cota -3.72								
	Pantalla 1, 2	4	2,00	0,20	3,15		5,04		
		2	1,60	0,20	3,15		2,02		
	Pantalla 3	2	2,00	0,20	3,15		2,52		

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	1,60	0,20	3,15	1,01			
	Cota -0.15								
	Pantalla 1, 2	4	2,00	0,20	3,90	6,24			
		2	1,60	0,20	3,90	2,50			
	Pantalla 3	2	2,00	0,20	3,90	3,12			
		1	1,60	0,20	3,90	1,25			
	Cota +4.15								
	Pantalla 1, 2	4	2,00	0,20	3,70	5,92			
		2	1,60	0,20	3,70	2,37			
	Pantalla 3	2	2,00	0,20	3,70	2,96			
		1	1,60	0,20	3,70	1,18			
	Cota +8.23								
	Pantalla 1, 2	4	2,00	0,20	3,70	5,92			
		2	1,60	0,20	3,70	2,37			
	Pantalla 3	2	2,00	0,20	3,70	2,96			
		1	1,60	0,20	3,70	1,18			
	Sobre cubierta								
	Pantalla 1, 2	4	2,00	0,20	1,20	1,92			
		2	1,60	0,20	1,20	0,77			
							51,25	925,26	47.419,58
05.13	m3 HORM. ARM. HA-25/F/15/XC1 EN PILARES I/ENC. MET. REV. RECTANGULA								
05HRP-8021	Hormigón armado HA-25/F/15/XC1, consistencia fluida y tamaño máximo del árido 15 mm., en pilares, para revestir, suministrado y puesto en obra, armado segun planos de estructura con acero en barras corrugadas B 500 SD; incluso vibrado y curado, p.p. de esperas, solapes de armaduras, despuntes, corte, elaboracion, colocacion, atado con alambre recocido y separadores; encofrado metalico, tratamiento previo de tablero, limpieza, aplicacion del desencofrante, desencofrado y p/p de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecucion. Construido según Código Estructural y NCSR-02, detalles grafiados en planos e instrucciones de la direccion tecnica. Medido el volumen teorico ejecutado.								
	Cota -3.72								
	Pilar 1-2-4-5-6-7-16-17-18-19-22-24-25-26	14	0,70	0,40	3,15	12,35			
	Pilar 8-9-10-11-12-13-14-15-20-21	10	0,75	0,40	3,15	9,45			
	Pilar 23	1	0,70	0,45	3,15	0,99			
	Cota -1.45								
	Pilar 27	1	0,80	0,25	1,00	0,20			
	Pilar 28-29	2	0,70	0,40	1,00	0,56			
	Cota -0.15								
	Pilar 8-9-10-11-12-13-14-15-20-21	10	0,75	0,40	3,90	11,70			
	Pilar 16-17-18-19-22-23-24-25-26-28-29	11	0,70	0,40	3,90	12,01			
	Pilar 27	1	0,80	0,25	3,90	0,78			
	Cota +4.15 / +8.23								
	Pilar 8-9-10-11-12-13-14	7	0,75	0,40	3,70	7,77			
							55,81	750,24	41.678,89
05.14	m3 HORM. ARM. HA-25/F/15/XC1 EN PILARES I/ENC. MET. REV. CUADRADOS								
05HRP-8026	Hormigón armado HA-25/F/15/XC1, consistencia fluida y tamaño máximo del árido 15 mm, en pilares, para revestir, suministrado y puesto en obra, armado segun planos de estructura con acero en barras corrugadas B 500 SD; incluso vibrado y curado, p.p. de esperas, solapes de armaduras, despuntes, corte, elaboracion, colocacion, atado con alambre recocido y separadores; encofrado metalico, tratamiento previo de tablero, limpieza, aplicacion del desencofrante, desencofrado y p/p de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecucion. Construido según Código Estructural y NCSR-02, detalles grafiados en planos e instrucciones de la direccion tecnica. Medido el volumen teorico ejecutado.								
	Cota -3.72								
	Pilar 3	1	0,40	0,40	3,15	0,50			

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN15 octubre 2025
PAG: 400/656SUPERVISADO
1 AL-015 4/12


PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Cota -1.45								
	Pilar 30-31	2	0,40	0,40	1,00	0,32			
	Cota -0.15								
	Pilar 1-2-3-4-5-6-7-30-31	9	0,40	0,40	3,90	5,62			
	Cota +4.15 / +8.23								
	Pilar 1-2-3-4-5-6-7-15-16	9	0,40	0,40	3,70	5,33			
							11,77	998,49	11.752,23
05.15	m3 HORM. ARM. HA-25/F/15/XC1 EN PILARES CIRCUL. I/ENC. CARTÓN VISTO								
05HRP-8030	Hormigón armado HA-25/F/15/XC1, consistencia fluida y tamaño máximo del árido 15 mm, en pilares circulares, para quedar visto, suministrado y puesto en obra, armado según planos de estructura con acero en barras corrugadas B 500 SD; incluso vibrado y curado, p.p. de esperas, solapes de armaduras, despuntes, corte, elaboración, colocación, atado con alambre recocido y separadores; encofrado de cartón sin marca de espiral en el interior, desencofrado y p/p de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución. Construido según Código Estructural y NCSR-02, detalles grafiados en planos e instrucciones de la dirección técnica. Medido el volumen teórico ejecutado.								
	Cota +4.15 / +8.23								
	Pilar 17-18-19-20-21	10	0,13		3,70	4,81			
							4,81	1.156,30	5.561,80
05.16	kg ACERO PERFILES LAM. EN CAL. EN VIGAS UNIÓN SOLDADA								
05ACJ00040	Acero en perfiles laminados en caliente S 275 JR en vigas, mediante unión soldada, incluso corte y elaboración, montaje, lijado, imprimación con capa de imprimación antioxidante y p.p. de soldadura, previa limpieza de bordes, pletinas, casquillos y piezas especiales; construido según NCSR-02, CTE. Medido en peso nominal.								
	Pórticos cota +5.05								
	HEB-140	16	1,60		33,70	862,72			
	HEB-100	17	0,70		20,40	242,76			
	UPN-140	1	27,80		16,00	444,80			
	Pórticos cota +8.23								
	HEB-140	16	1,60		33,70	862,72			
		1	3,60		33,70	121,32			
		1	3,10		33,70	104,47			
		5	1,60		33,70	269,60			
		4	3,35		33,70	451,58			
	HEB-100	17	0,70		20,40	242,76			
	UPN-140	1	27,80		16,00	444,80			
	UPN-180	4	1,00		22,00	88,00			
	IPE-300	2	8,90		42,20	751,16			
	Pórticos cota +12.31								
	IPE-300	1	27,80		42,20	1.173,16			
		13	8,60		42,20	4.717,96			
		2	7,80		42,20	658,32			
		2	4,30		42,20	362,92			
		2	2,10		42,20	177,24			
	UPN-180	4	1,00		22,00	88,00			
	UPN-300	2	27,75		46,20	2.564,10			
		2	5,05		46,20	466,62			
		2	2,00		46,20	184,80			
	TCS-100.100.5	3	41,60		14,20	1.772,16			
		2	13,45		14,20	381,98			
		6	5,30		14,20	451,56			
		6	3,20		14,20	272,64			
		11	4,70		14,20	734,14			
		1	6,80		14,20	96,56			
	100.50.5	15	3,20		10,31	494,88			
		4	2,70		10,31	111,35			
		1	34,65		10,31	357,24			

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN

A SUPERVISADO

15 octubre 2025

PAG: 401/656

1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							19.952,32	2,30	45.890,34
05.17	kg ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A MURO HORMIGÓN O FÁBRICA								
05ACW00051	Acero S 275 JR en placa de anclaje a muro de hormigón o de fábrica, con cuatro barras de acero B 500 SD de 20 mm. y taladro central de 5 mm. de diámetro, incluso corte, elaboración y montaje, imprimación con capa de imprimación antioxidante y p.p. de elementos de unión y ayudas de albañilería; construido según NCSR-02, CTE. Medido en peso nominal.								
	Porticos Cota -0.05								
	300x300x20	2	14,50			29,00			
	Porticos Cota +4.15								
	300x300x15	21	11,00			231,00			
	Pórticos cota +8.23								
	410x300x15	3	15,00			45,00			
	Cota +12.31								
	250x250x10	61	5,00			305,00			
							610,00	2,89	1.762,90
05.18	kg ACERO PERFILES LAM. EN CAL. EN SOPORTES SIMPLES								
05ACS00000	Acero en perfiles en caliente S 275 JR en soportes simples, incluso, corte, elaboración y montaje, lijado, con capa de imprimación antioxidante y p.p. de soldadura de cabeza y base casquillos y piezas especiales; construido según NCSR-02, CTE. Medido en peso nominal.								
	P32, P33								
	HEB-140	2	3,15	33,70		212,31			
	Pórticos cota +4.15								
	HEB-140	21	7,75	33,70		5.484,68			
		8	5,10	33,70		1.374,96			
	Pórticos cota +8.23								
	HEB-140	8	5,00	33,70		1.348,00			
	Cota +12.31								
	100.100.5	50	2,70	14,20		1.917,00			
		16	4,25	14,20		965,60			
		2	5,35	14,20		151,94			
		2	3,90	14,20		110,76			
	180.100.5	11	2,70	20,52		609,44			
							12.174,69	2,24	27.271,31
05.19	m2 REJILLA 30.30.30.2 ø 5 mm								
11SWW-7001	Rejilla tipo tramex o equivalente, de acero galvanizado, 30.30.30.2 mm. y redondos de diámetro 5 mm. en una dirección, colocado atornillado a estructura portante; incluso elementos de fijación y remate. Medida de fuera a fuera.								
	Pasarela mantenimiento	2	27,80	0,75		41,70			
							41,70	67,96	2.835,93
TOTAL CAPÍTULO 05 ESTRUCTURA.....									703.687,05

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN

15 octubre 2025

PAG: 402/656

ASUPERVISADO

1 AL-015 4/12

A

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 06 ALBAÑILERÍA									
06.01	m2 D8. CERRAM. 2 HOJAS 1/2 PIE PERF. + TAB. LAD. H/D 7 cm								
06LXW-8100	Cerramiento formado por fábrica de medio pie de espesor de ladrillo perforado toco de 24x11,5x10 cm, al interior de esta fábrica aislante de poliuretano proyectado de 35 Kg/m³ de densidad (considerado en capítulo de aislamientos), trasdósado con tabicón de ladrillo cerámico hueco doble de 24x11,5x7 cm, para revestir, recibidos con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, con plastificante, incluso trabas metálicas entre ambas hojas, colocación de dinteles de hormigón o metálicos en huecos, replanteo, nivelación, aplomado, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado y limpieza de fábricas; construida según CTE. Medido sin deducir huecos, en compensación de formación de dinteles y recibidos de carpinterías.								
	Tipo D8								
	Planta sótano								
	Separación aparcamiento	2	4,25		3,16		26,86		
		1	4,55		3,16		14,38		
		1	7,15		3,16		22,59		
		1	5,20		3,16		16,43		
							80,26	67,99	5.456,88
06.02	m2 D6. CITARA L/PERF. 24x11,5x10, REVESTIR								
06LPC-8001	Citara de ladrillo perforado de 24x11,5x10 cm taladro pequeño, para revestir, recibido con mortero de cemento M5 (1:6), con plastificante; incluso colocación de dinteles de hormigón o metálicos en huecos, replanteo, nivelación, aplomado, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza remates y piezas especiales. Construida según CTE. Medida la superficie ejecutada a cinta corrida, en compensación de la colocación de cargaderos y recibidos de carpintería.								
	Planta sótano								
	Tipo D5								
	Núcleos de escalera	2	4,25		3,01		25,59		
		4	3,15		3,01		37,93		
		2	1,60		3,01		9,63		
		2	3,30		3,01		19,87		
		4	0,80		3,01		9,63		
		2	1,25		3,01		7,53		
		2	1,20		2,75		6,60		
		2	2,30		2,10		9,66		
		2	1,20		1,30		3,12		
	Tipo D6								
	Archivos y almacenes	1	24,70		3,01		74,35		
		2	5,80		3,01		34,92		
		2	4,10		3,01		24,68		
		1	14,90		3,01		44,85		
		2	2,45		3,01		14,75		
		1	4,25		3,01		12,79		
		2	14,35		3,01		86,39		
		4	5,10		3,01		61,40		
		3	1,50		3,01		13,55		
		1	8,10		3,01		24,38		
		1	10,35		3,01		31,15		
		4	7,02		3,01		84,52		
	Celdas y personal	2	2,15		3,01		12,94		
		1	1,35		3,01		4,06		
		2	3,15		3,01		18,96		
		1	3,50		3,01		10,54		
		1	8,90		3,01		26,79		
		3	5,05		3,01		45,60		
		1	1,50		3,01		4,52		
		1	1,20		3,01		3,61		
		1	6,50		3,01		19,57		
		1	5,25		3,01		15,80		

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN

A

SUPERVISADO

15 octubre 2025

PAG: 403/656

1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	4,25		3,01	12,79			
		1	5,40		3,01	16,25			
		1	6,90		3,01	20,77			
		1	6,52		3,01	19,63			
		3	3,82		3,01	34,49			
		1	1,55		3,01	4,67			
		1	6,50		3,01	19,57			
		1	5,90		3,01	17,76			
		1	8,00		3,01	24,08			
	Aseos	1	5,40		3,01	16,25			
	Escalera	1	1,55		3,01	4,67			
		1	4,25		3,01	12,79			
	Planta Baja								
	Tipo D5								
	Núcleos de escalera	4	4,25		3,90	66,30			
		4	3,15		3,90	49,14			
		2	1,60		3,90	12,48			
		2	3,30		3,90	25,74			
		4	0,80		3,90	12,48			
		2	1,25		3,90	9,75			
	Escalera principal	1	1,90		3,00	5,70			
		1	3,20		2,05	6,56			
	Archivo	1	10,60		3,90	41,34			
		1	5,05		3,90	19,70			
	Salas y aseos	2	6,50		3,90	50,70			
		2	4,30		3,90	33,54			
		1	5,35		3,90	20,87			
		1	3,25		3,90	12,68			
	Tipo ML								
		1	5,75		3,90	22,43			
	CT								
		2	5,75		3,90	44,85			
		1	5,90		3,90	23,01			
	Planta primera y segunda								
	Tipo D5								
	Núcleos de escalera	8	4,25		3,68	125,12			
		8	3,15		3,68	92,74			
		4	1,60		3,68	23,55			
		4	3,30		3,68	48,58			
		8	0,80		3,68	23,55			
		4	1,25		3,68	18,40			
	Salas y aseos	2	6,50		3,90	50,70			
		2	5,50		3,90	42,90			
		4	3,25		3,90	50,70			
	Patio de instalaciones	4	2,00		3,68	29,44			
		2	1,15		3,68	8,46			
		2	0,65		3,68	4,78			
	Oficio de limpieza	4	3,10		3,68	45,63			
		4	1,80		3,68	26,50			
		2	1,60		3,68	11,78			
	Cubiertas								
	Planta primera, sep. con interior								
	Fachada sur	1	7,12		0,65	4,63			
	Fachada oeste	1	14,00		0,65	9,10			
		1	8,00		0,65	5,20			
	Fachada norte	1	6,93		0,65	4,50			
		1	5,90		0,65	3,84			
		1	28,25		0,20	5,65			
	Fachada este	1	8,00		0,65	5,20			

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN



SUPERVISADO

15 octubre 2025

PAG: 404/656

1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Cubierta ático								
		2	27,97		0,60	33,56			
		2	8,52		0,60	10,22			
	Cubierta general								
	Perimetral exterior	1	7,00		0,60	4,20			
		1	13,65		0,60	8,19			
		1	34,70		0,60	20,82			
		1	7,90		0,60	4,74			
		1	7,00		0,60	4,20			
	Torreón								
	Tipo CT	1	7,12		2,60	18,51			
		2	3,10		2,60	16,12			
	Patios de luces								
		6	5,43		2,60	84,71			
		6	3,51		2,60	54,76			
	Huecos instalaciones y ascensores								
		2	2,40		2,00	9,60			
		2	1,65		2,00	6,60			
		2	3,56		2,00	14,24			
		2	3,15		2,00	12,60			
		2	2,80		2,00	11,20			
		1	3,70		2,00	7,40			
							2.423,29	24,78	60.049,13
06.03	m2 D7. TABICÓN DE LADRILLO H/D 7 cm								
06DTD00002	Tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm., recibido con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, con plastificante; incluso colocación de dinteles de hormigón o metálicos en huecos, replanteo, nivelación, aplomado, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza remates y piezas especiales. Construida según CTE. Medida la superficie ejecutada a cinta corrida, en compensación de la colocación de cargaderos y recibidos de carpintería.								
	Tipo D7								
	Planta sótano								
	Aseos	1	6,75		3,01	20,32			
		2	2,90		3,01	17,46			
		1	3,05		3,01	9,18			
	Planta baja								
	Aseos	1	5,35		3,90	20,87			
		2	1,50		3,90	11,70			
		1	5,50		3,90	21,45			
		3	1,55		3,90	18,14			
	Planta primera y segunda								
	Aseos	4	4,25		3,68	62,56			
		2	3,45		3,68	25,39			
		6	1,50		3,68	33,12			
		2	2,30		3,68	16,93			
		2	2,10		3,68	15,46			
		2	1,85		3,68	13,62			
							286,20	18,78	5.374,84

CONSEJERÍA DE JUSTICIA. ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN



SUPERVISADO

15 octubre 2025

PAG: 405/656

1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
06.04	m2 D2. TAB BASE PYL 12,5x2+48+2x12,5 C/40 H AISL 50								
06DPC-80401	División interior (2x12,5 + 48 + 2x12,5)/400, de 98 mm. de espesor total, formada por una estructura simple autoportante de perfiles metálicos de acero galvanizado formada por canales y montantes del mismo sistema, con una separación entre montantes de 400 mm. y una disposición reforzada en "H", a la que se atornillan doble placa, a cada cara, de yeso laminado standard A de 12,5 mm. de espesor, cubriendo la altura total de suelo a techo. Incluso aislamiento interior con panel semirrígido de lana mineral de alta densidad, según UNE-EN 13162, con un espesor de 50 mm. y densidad 30 kg/m3, euroclase A1, no revestido, con una conductividad térmica 0,034 W/(mK) entre la perfilería portante del sistema PYL; banda estanca autoadhesiva, tornillería para la fijación de las placas, cinta de papel con refuerzo metálico y pasta y cinta para el tratamiento de juntas. El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares, replanteo, limpieza, nivelación, ejecución de angulos, pasos de instalaciones, recibido de recibido de cajas, encintado, repaso de juntas y colocación de cercos; construido según especificaciones del fabricante. En la hoja interior de placas de yeso laminado, llevará refuerzo en aquellos puntos en los que se vaya a disponer elementos que supongan carga añadida a las placas de yeso. Medida la superficie ejecutada sin deducir huecos, por fijación de cercos y refuerzo en dinteles.								
	Tipos D1 y D2								
	P Baja								
	Despacho dirección y reserva	1	10,15		3,75			38,06	
		1	3,15		3,75			11,81	
	Zona de archivos	1	4,25		3,75			15,94	
		1	1,85		3,75			6,94	
		1	1,25		3,75			4,69	
		1	5,60		3,75			21,00	
		1	5,10		3,75			19,13	
		1	1,85		3,75			6,94	
		1	1,45		3,75			5,44	
		1	3,70		3,75			13,88	
		1	1,15		3,75			4,31	
		1	2,90		3,75			10,88	
	Control, sobre puertas	1	4,70		0,75			3,53	
		1	5,05		0,75			3,79	
	Despachos junto a CT	1	16,80		3,75			63,00	
		3	4,25		3,75			47,81	
		1	4,85		3,75			18,19	
		1	4,80		3,75			18,00	
		1	6,50		3,75			24,38	
		2	1,60		3,75			12,00	
		1	10,05		0,75			7,54	
		2	4,95		3,75			37,13	
	Zona de salas	1	6,50		3,75			24,38	
		5	6,50		3,75			121,88	
		2	10,65		3,75			79,88	
		1	3,75		3,75			14,06	
		3	2,50		3,75			28,13	
		1	5,75		3,75			21,56	
		1	6,45		3,75			24,19	
		1	1,85		3,75			6,94	
	Espera detenido	1	6,50		3,75			24,38	
		1	5,45		3,75			20,44	
	Planta Primera								
	Unidad procesal y despachos	1	4,50		3,58			16,11	
		1	5,45		3,58			19,51	
		1	3,60		3,58			12,89	
		1	1,20		3,58			4,30	
		1	1,00		3,58			3,58	
	Oficina fiscalía y despachos	4	10,55		3,58			151,08	

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN

A SUPERVISADO

15 octubre 2025

PAG: 406/656

1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		2	3,20		3,58	22,91			
		3	5,00		3,58	53,70			
	Despachos junto a aseos	1	6,50		3,58	23,27			
		1	3,10		3,58	11,10			
		1	5,40		3,58	19,33			
		2	4,25		3,58	30,43			
	Junto ascensor escalera principal	1	1,25		3,58	4,48			
	Planta segunda								
	Unidad procesal y despachos	1	4,50		3,58	16,11			
		1	5,45		3,58	19,51			
		1	3,60		3,58	12,89			
		1	1,20		3,58	4,30			
		1	1,00		3,58	3,58			
	Unidad procesal y salas	4	10,55		3,58	151,08			
		2	3,20		3,58	22,91			
		2	5,00		3,58	35,80			
		1	3,90		3,58	13,96			
	Despachos junto a aseos	1	6,50		3,58	23,27			
		1	3,10		3,58	11,10			
		1	5,40		3,58	19,33			
		2	4,25		3,58	30,43			
	Junto ascensor escalera principal	1	1,25		3,58	4,48			
							1.501,67	55,23	82.937,23
06.05	m2 EMPARCHADO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES CON LADRILLO HUECO								
06WWW-0005	Emparchado de frentes de elementos estructurales con ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm., recibido con mortero de cemento M5 (1:6) con plastificante; según CTE. Medida la superficie ejecutada.								
	Planta sótano								
		3	0,35		3,01	3,16			
		6	2,05		3,01	37,02			
		10	0,75		3,01	22,58			
		8	0,40		3,01	9,63			
	Planta primera y segunda								
		2	2,00		3,58	14,32			
							86,71	7,07	613,04
06.06	m2 TRASD AUTOPORT 2x12,5+70 C/40 H, AIS 70mm.								
06DPC-8002	Trasdosado autoportante (2x12,5+ 70)/400, de 95 mm. de espesor total, formado por una estructura simple autoportante de perfiles metálicos de acero galvanizado formada por canales y montantes del mismo sistema, con una separación entre montantes de 400 mm. y una disposición reforzada en "H", a la que se atornilla doble placa de yeso laminado standard A de 12,5 mm. de espesor, a una cara, cubriendo la altura total de suelo a techo. Incluso aislamiento interior con panel semirrígido de lana mineral de alta densidad, según UNE-EN 13162, con un espesor de 70 mm. y densidad 30 kg/m3, euroclase A1, no revestido, con una conductividad térmica 0,034 W/(mK) entre la perfilera portante del sistema PYL; banda estanca autoadhesiva, tornillería para la fijación de las placas, cinta de papel con refuerzo metálico y pasta y cinta para el tratamiento de juntas. El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares, replanteo, limpieza, nivelación, ejecución de angulos, pasos de instalaciones y recibido de cajas, encintado, repaso de juntas y colocación de cercos; construido según especificaciones del fabricante. En la hoja interior de placas de yeso laminado, llevará refuerzo en aquellos puntos en los que se vaya a disponer elementos que supongan carga añadida a las placas de yeso. Medida la superficie ejecutada sin deducir huecos, por fijación de cercos y refuerzo en dinteles.								
	Planta baja								
	Cerramiento C1	1	7,10		3,75	26,63			
		1	4,25		3,75	15,94			
		1	4,80		3,75	18,00			
		1	4,80		3,75	18,00			
	Cerramiento C2	1	1,75		3,75	6,56			

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		3	6,50		3,75	73,13			
		1	1,70		3,75	6,38			
		1	3,40		3,75	12,75			
	Tipo ML	1	5,75		3,75	21,56			
	Control	1	4,65		3,75	17,44			
	Pasillo zona despachos	1	3,80		3,75	14,25			
		1	3,40		3,75	12,75			
	Salas de vistas	2	3,25		3,75	24,38			
		1	6,50		3,75	24,38			
		1	5,35		3,75	20,06			
	Pilares	2	0,80		3,75	6,00			
	Planta primera y segunda								
	Cerramiento C1	2	4,25		3,58	30,43			
		2	6,55		3,58	46,90			
		4	8,30		3,58	118,86			
		2	6,95		3,58	49,76			
		2	8,00		3,58	57,28			
		2	4,25		3,58	30,43			
		2	4,80		3,58	34,37			
		2	4,80		3,58	34,37			
	Cerramiento C2	2	7,50		3,58	53,70			
		2	22,50		3,58	161,10			
		2	8,65		3,58	61,93			
	Torreón								
	Tipo CT	1	6,50		2,60	16,90			
							1.014,24	44,58	45.214,82
06.07	m2 TRASD AUTOPORT 12,5+48 C/40 ARRIOST AIS 50 mm.								
06DPC-8404	Trasdosado autoportante (12,5+ 48)/400, de 61 mm. de espesor total, formado por una estructura simple autoportante de perfiles metálicos de acero galvanizado formada por canales y montantes del mismo sistema, con una separación entre montantes de 400 mm., fijada al paramento, a la que se atornilla una placa de yeso laminado standard A de 12,5 mm. de espesor, a una cara, cubriendo la altura total de suelo a techo. Incluso aislamiento interior con panel semirrígido de lana mineral de alta densidad, según UNE-EN 13162, con un espesor de 50 mm. y densidad 30 kg/m3, euroclase A1, no revestido, con una conductividad térmica 0,034 W/(mK) entre la periferia portante del sistema PYL; banda estanca autoadhesiva, tornillería para la fijación de las placas, cinta de papel con refuerzo metálico y pasta y cinta para el tratamiento de juntas. El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares, replanteo, limpieza, nivelación, ejecución de angulos, pasos de instalaciones y recibido de estas; construido según especificaciones del fabricante. En la hoja interior de placas de yeso laminado, llevará refuerzo en aquellos puntos en los que se vaya a disponer elementos que supongan carga añadida a las placas de yeso. Medida la superficie ejecutada sin deducir huecos.								
	Planta sótano								
	Cerramiento C4	1	3,10		3,01	9,33			
		1	6,50		3,01	19,57			
		1	4,20		3,01	12,64			
	Cerramiento C3	1	2,20		3,01	6,62			
		1	6,50		3,01	19,57			
	Planta baja								
	Cerramiento C3	1	10,15		3,75	38,06			
		1	0,90		3,75	3,38			
		1	5,25		3,75	19,69			
		1	9,95		3,75	37,31			
		1	5,00		3,75	18,75			
		1	6,05		3,75	22,69			
		1	1,90		3,75	7,13			
		1	1,65		3,75	6,19			
		1	8,00		3,75	30,00			
	Cerramiento C4	1	23,30		3,75	87,38			

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN

A

SUPERVISADO

15 octubre 2025

PAG: 408/656

1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	13,25		3,75	49,69			
		1	6,00		3,75	22,50			
	Torreón								
	Tipo CT	1	6,50		2,60	16,90			
		2	2,50		2,60	13,00			
							440,40	30,03	13.225,21
06.08	m2 TRASD SEMIDIRECT BASE OMEGA 27 AISLANTE LM 30 mm								
06DPC-8405	Trasdosado directo base sobre elementos estructurales varios, de 52 mm. de espesor total, cubriendo la altura de suelo a falso techo, formado por entramado de acero galvanizado de 27 mm., colocado con una separación de montantes de 40 cm., fijada al paramento, a la que se atornilla doble placa de yeso laminado standard A de 12,5 mm. de espesor, a una cara. Incluso aislamiento interior con panel semirrígido de lana mineral de alta densidad, según UNE-EN 13162, con un espesor de 30 mm. y densidad 30 kg/m3, euroclase A1, no revestido, con una conductividad térmica 0,034 W/(mK) entre la perfilera portante del sistema PYL; banda estanca autoadhesiva, tornillería para la fijación de las placas, cinta de papel con refuerzo metálico y pasta y cinta para el tratamiento de juntas. El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares, replanteo, limpieza, nivelación, ejecución de angulos, pasos de instalaciones y recibido de estas; construido según especificaciones del fabricante. En la hoja interior de placas de yeso laminado, llevará refuerzo en aquellos puntos en los que se vaya a disponer elementos que supongan carga añadida a las placas de yeso. Medida la superficie ejecutada sin deducir huecos. Planta sótano Tipo D5								
		2	2,65		3,01	15,95			
		2	3,15		3,01	18,96			
		2	2,60		3,01	15,65			
		2	3,30		3,01	19,87			
	Planta baja								
	Tipo D5								
	SCP y sala RE	2	4,65		3,75	34,88			
		1	3,60		3,75	13,50			
	Centro proceso datos	2	5,35		3,75	40,13			
		1	3,05		3,75	11,44			
	Espera detenido y sala anexa	2	4,25		3,75	31,88			
	Tipo D3	40	0,25		3,75	37,50			
		25	0,75		3,75	70,31			
		3	2,00		3,75	22,50			
	Planta primera y segunda								
	Tipo D5								
	Sala repartidor de planta	2	4,65		3,58	33,29			
		2	4,15		3,58	29,71			
		2	3,25		3,58	23,27			
	Despacho	2	5,40		3,58	38,66			
	Panillo de instalaciones	4	2,00		3,58	28,64			
		2	1,35		3,58	9,67			
	Tipo D3								
		11	0,40		3,58	15,75			
		3	0,75		3,58	8,06			
		1	1,95		3,58	6,98			
							526,60	22,18	11.679,99
06.09	m2 INCREMENTO, POR COLOCACIÓN PYL PANTIHUMEDAD								
06DPC-8949	Incremento por colocación de placa de yeso laminado de 12,5 mm. de espesor, anti-humedad (en sustitución de las standard A, prevista en partidas anteriores) en todas las composiciones tanto de cerramiento, como de tabiquería donde sea necesaria por tratarse de locales húmedos. Medido a cinta corrida. Planta Baja Aseos público								
		1	2,70		3,75	10,13			
		1	3,05		3,75	11,44			

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN

A SUPERVISADO

15 octubre 2025

PAG: 409/656

1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Aseos personal	1	2,95		3,75	11,06			
		1	3,35		3,75	12,56			
	Planta Primera y segunda								
	Aseos personal	4	3,15		3,75	47,25			
							92,44	3,61	333,71
06.10	m2 EMPALOMADO 29 cm ALT. C/LAD. PERFORADO Y RASILLÓN								
06WWW-8100	Formación de estrado de 29 cm de altura formado por: colocación de aislante con placas de poliestireno extruido de 5 cm de espesor y 35 kg/m³ de densidad, citaras de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, separados 1 m, colocando hiladas longitudinales a 90 cm, con tablero de rasillón de 100x25x4 cm, recibidos con morter de cemento M-5 de dosificación (1:6) y capa de compresión superior en HA-25/B/25/XC2 de 5 cm de espesor, con mallazo electrosoldado 150.150.4 y capa de nivelino; incluso rampa de acceso, replanteo, nivelación para colocación de tarima en acabado, aplomado, humedecido de las piezas y limpieza. Medida la superficie ejecutada.								
	Formación de estrado								
	P Baja								
	S Vistas	2	5,68	5,20		59,07			
		-2	1,30	1,20		-3,12			
	Meseta de torreón								
		1	2,50	1,74		4,35			
		1	0,96	0,30		0,29			
							60,59	65,42	3.963,80
06.11	m COBIJADO DE CÁMARA DE AIRE								
06WWW-0004	Cobijado de cámara de aire en cerramiento exterior de hasta 20 cm. de ancho, realizado mediante chapa de acero galvanizado de 2 mm. de espesor, fijada al prefabricado, refuerzo de lámina asfáltica y capa superior de mortero de protección. Incluso elementos de fijación y sellados. Medida la longitud ejecutada.								
	Paños homigón								
		1	4,40			4,40			
		1	5,80			5,80			
		1	3,10			3,10			
		1	22,45			22,45			
		1	1,70			1,70			
		1	3,15			3,15			
		1	23,30			23,30			
		1	13,25			13,25			
		1	5,90			5,90			
	Paños de GRC								
		2	20,45			40,90			
		2	8,60			17,20			
		2	7,30			14,60			
							155,75	15,86	2.470,20
06.12	m FALSA VIGA PLACAS DE YESO LAMINADO RF								
06WWW-0008	Falsa viga de dimensiones 60x40 cm., con dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor por cada cara (15+15+48-48+15+15), resistentes al fuego (RF), con doble estructura de acero galvanizado de 48 mm., y doble panel de lana mineral de 50 mm., para un EI120: incluso encintado y repaso de juntas; construido según especificaciones del fabricante de las placas. Medida longitud ejecutada.								
		1	2,20			2,20			
							2,20	74,12	163,06
TOTAL CAPÍTULO 06 ALBAÑILERIA.....									231.481,91

CONSEJERÍA DE JUSTICIA. ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
 OFICINA DE SUPERVISIÓN
SUPERVISADO
 15 octubre 2025
 PAG: 410/656
 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDSLONGITUDANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE

CAPÍTULO 07 CUBIERTAS

07.01 m2 AZOLEA TRANST LAM BET ELAST BALDOSAS 50X50X5

07HTF-0007

Cubierta plana invertida transitable constituida por: 1. Barrera de vapor con imprimación de oxiasfalto de 0,3 kg/m². 2. Formación de pendiente del 1,5% con hormigón celular de espesor mínimo 2 cm. (medio de 10 cm.) con junta perimetral mediante relleno con panel de poliestireno extrusionado de 3 cm. de espesor. 3. Capa de regularización con mortero de cemento M-5, con un espesor de 2 cm. 4. Membrana impermeabilizante de betún modificado con elastómeros (SBS) "perflex" o equivalente de 3 mm de espesor. 5. Segunda lámina, colocada contrapeada respecto a la primera "No coincidencia de juntas", de betún modificado con elastómeros (SBS) "graviflex" o equivalente de 3,2 mm de espesor. 6. Fieltro geotextil de protección de polipropileno de 200 gr/m². 7. Panel aislante de poliestireno extrusionado de 120 mm. de espesor y densidad 35 kg/m³, de juntas escalonadas a media madera. 8. Fieltro geotextil de protección superior en polipropileno de 200 gr/m². 9. Capa de mortero de protección de 2 cm de espesor, M-5 (1:6), armado con malla de fibra de vidrio. 10. Capa de terminación con grava redondeada de rambla, limpia de polvo e impurezas, de 16 mm. de diámetro mínimo, en color blanco, con un espesor mínimo de 7 cm. 10. Capa filtrante de hormigón HM-d-225/f/8, sin finos, con un espesor de 5 cm. 11. Acabado de baldosas prefabricadas de hormigón coloreado de 50x50 cm de sección y 5 cm de espesor, colocadas sin mortero a junta abierta de 1 cm. sobre capa filtrante. 12. Refuerzo de lámina impermeabilizante en todos los ángulos y en petos de cubierta hasta cubrirlos completamente, haciendo esta vuelta con lámina autoprotegida en color blanco (tipo LBM (SBS)-40/G-FV), prolongando también, como recubrimiento de la misma el fieltro geotextil. Incluso replanteo, formación de limas mediante maestras de ladrillo, ejecución de remates, juntas de dilatación con relleno de mastic y refuerzos de membrana, solapes, encuentros con paramentos, encuentros con cazoletas mediante formación de caja de ladrillo, y ejecución de puntos singulares; todo ello según criterio DB-HS1 y CTE. Medido en proyección horizontal deduciendo huecos mayores de 1 m2.

Cubierta general (cota +12.69)

	1	541,40		541,40
Patios	-3	5,40	3,50	-56,70
Salidas instalaciones	-1	2,40	1,65	-3,96
Ascensor	-1	3,56	3,15	-11,21

469,53	120,15	56.414,03

07.02 m2 AZOTEA NO TRANST LAM BET ELAST ACAB GRAVA AISL

07HNF-0025

Cubierta completa invertida no transitable constituida por: 1. Barrera de vapor con imprimación de oxiasfalto de 0,3 kg/m². 2. Formación de pendiente del 1,5% con hormigón celular de espesor mínimo 2 cm. (medio de 10 cm.) con junta perimetral mediante relleno con panel de poliestireno extrusionado de 3 cm. de espesor. 3. Capa de regularización con mortero de cemento M-5, con un espesor de 2 cm. 4. Membrana impermeabilizante de betún modificado con elastómeros (SBS) "perflex" o equivalente de 3 mm de espesor. 5. Segunda lámina, colocada contrapeada respecto a la primera "No coincidencia de juntas", de betún modificado con elastómeros (SBS) "graviflex" o equivalente de 3,2 mm de espesor. 6. Fieltro geotextil de protección de polipropileno de 200 gr/m². 7. Panel aislante de poliestireno extrusionado de 120 mm. de espesor y densidad 35 kg/m³, de juntas escalonadas a media madera. 8. Fieltro geotextil de protección superior en polipropileno de 200 gr/m². 9. Capa de terminación con grava redondeada de rambla, limpia de polvo e impurezas, de 16 mm. de diámetro mínimo, en color blanco, con un espesor mínimo de 7 cm. 10. Refuerzo de lámina impermeabilizante en todos los ángulos y en petos de cubierta hasta cubrir el peto de ladrillo, haciendo esta vuelta con lámina autoprotegida en color blanco (tipo LBM (SBS)-40/G-FV), prolongando también, como recubrimiento de la misma el fieltro geotextil. Incluso colocación de zabaleta con chapa de aluminio de 1 mm. de espesor y 20 cm. de altura, replanteo, formación de limas mediante maestras de ladrillo, ejecución de remates, juntas de dilatación con relleno de mastic y refuerzos de membrana, solapes, encuentros con paramentos, encuentros con cazoletas mediante formación de caja de ladrillo, y ejecución de puntos singulares; todo ello según criterio DB-HS1 y CTE. Medido en proyección horizontal deduciendo huecos mayores de 1 m2.

Planta primera (nivel +4.51)	1	655,50		655,50
	-1	4,70	4,85	-22,80
Cubierta atrio (nivel +12.67)	1	27,97	8,37	234,11

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN

SUPERVISADO

A

1 AL-015 4/12

15 octubre 2025

PAG: 411/656

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							866,81	83,46	72.343,96
07.03	m2 AZOTEA NO TRANST LAM BET ELAST ACAB GRES TODO GRES								
07HNF-0058	Cubierta plana invertida no transitable con acabado en baldosa de gres todo masa, formada por: Aislamiento térmico de poliestireno extrusionado de 6 cm de espesor, con juntas machihembras. Capa de mortero de protección de 2 cm de espesor, M-5 (1:6), armado con malla de fibra de vidrio. Impermeabilización bicapa, sistema "gravi de siplast" o equivalente, compuesto por lámina de betún elastómero sbs "perflex" o equivalente de 3 mm de espesor y lámina de betún elastómero sbs "graviflex" o equivalente de 3,2 mm de espesor -sistema adherido-. Capa de regularización de mortero de cemento y arena de río de 2 cm de espesor, M-5 (1:6). Acabado con baldosa de gres todo masa en formato 200x200x10 Acublanco de Rosa Gres o equivalente, fijado con pasta adhesiva, con pieza especial en vuelo haciendo goterón. Incluso vueltas de tela en encuentro con paramentos verticales, p/p de encuentros con elementos singulares, (conductos de instalaciones, tubos metalicos estructurales, juntas de dilatación, juntas de paño, bordes libres...). Medida en proyección horizontal, considerando incluida la vuelta en paramentos y deduciendo huecos mayores de 1 m².								
	Patinillos instalaciones y ascensores								
		1	2,40	1,65		3,96			
		1	3,56	3,15		11,21			
		1	3,71	2,80		10,39			
							25,56	81,17	2.074,71
07.04	u CLARABOYA FIJA, BASE CIRCULAR 125 CM								
07WWW-020	Claraboya fija bivalva, de base circular, con zócalo inclinado de poliéster reforzado y dos cúpulas de forma semiesférica de lámina de metacrilato para una luz libre de hueco de 1.25 m. Maydisa o equivalente, incluso accesorios de fijación y juntas de estanqueidad, colocada. Medida la cantidad ejecutada.								
	LC2	3				3,00			
							3,00	612,39	1.837,17
TOTAL CAPÍTULO 07 CUBIERTAS.....									132.669,87

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 08 AISLAMIENTOS									
08.01	m2 AISLAMIENTO PAREDES POLIURETANO PROYECTADO 80 mm								
09TPP-9041	Aislamiento formado por capa de poliuretano proyectado aplicado en sucesivas pasadas, hasta alcanzar 80 mm de espesor medio y densidad 35 kg/m3, incluso p.p. de preparación del paramento y limpieza; según CTE . Se deducen huecos pero no canto de forjado ni pilares por retcado de los mismos, según detalle en planos. Medida la superficie ejecutada.								
	Planta sótano								
	Tipo D8	2	4,25		3,16		26,86		
		1	4,55		3,16		14,38		
		1	7,15		3,16		22,59		
		1	5,20		3,16		16,43		
	Planta baja								
	Cerramiento C1	1	7,10		3,75		26,63		
	P5	-1	1,20		2,10		-2,52		
		1	4,25		3,75		15,94		
		1	4,80		3,75		18,00		
		1	4,80		3,75		18,00		
	Cerramiento C2	1	1,75		3,75		6,56		
		3	6,50		3,75		73,13		
	V05-V06-V03-V04-V07-V08-V02	-1	22,44		1,50		-33,66		
		1	1,70		3,75		6,38		
	V02	-1	1,70		1,50		-2,55		
		1	3,40		3,75		12,75		
	V01	-1	3,05		1,50		-4,58		
	Planta primera y segunda								
	Cerramiento C1	2	4,25		3,58		30,43		
		2	6,55		3,58		46,90		
		4	8,30		3,58		118,86		
	P08	-1	0,95		2,10		-2,00		
		2	6,95		3,58		49,76		
		2	8,00		3,58		57,28		
		2	4,25		3,58		30,43		
		2	4,80		3,58		34,37		
		2	4,80		3,58		34,37		
	Cerramiento C2	2	7,50		3,58		53,70		
	V19	-2	7,30		1,50		-21,90		
		2	22,50		3,58		161,10		
	V109-V04-V03-V01-V10-V02	-2	22,45		1,50		-67,35		
		2	8,65		3,58		61,93		
	V17-V18-V02	-2	8,60		1,50		-25,80		
	Torreón								
	Tipo CT	1	6,50		2,60		16,90		
							793,32	16,41	13.018,38
08.02	m2 AISLAMIENTO PAREDES PLANCHAS RÍGIDAS POLIEST. EXTR. 50 mm								
09TPP-0113	Aislamiento de paredes con planchas rígidas de poliestireno extruído de 50 mm de espesor colocado sobre superficies planas, incluso aplicación de lechada de cemento corte y colocación; según CTE . Medida la superficie ejecutada.								
	Planta baja								
	Cantos de forjado	1	13,75		0,40		5,50		
		1	34,85		0,40		13,94		
		1	3,20		0,40		1,28		
	Planta primera y segunda								
	Cantos de forjado	4	8,10		0,40		12,96		
		4	7,15		0,40		11,44		
		4	13,75		0,40		22,00		
		2	42,00		0,40		33,60		
							100,72	16,09	1.620,58

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN



15 octubre 2025

PAG: 413/656

1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
08.03	m2 AISLAMIENTO PAREDES PANEL SEMIRRÍG. LANA MINERAL 40 mm								
09TPP-0221	Aislamiento térmico por el interior de la hoja exterior, en fachada, con panel compacto de lana de vidrio hidrofugada, ECO 035 "ISOVER" o equivalente, según UNE-EN 13162, de 40 mm. de espesor, revestido por una de sus caras con una barrera de vapor resistente a tracción y resistente al desgarro, compuesta por un complejo de papel kraft con polietileno, resistencia térmica 2,25 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK). Colocación en obra: a tope, con mortero adhesivo proyectado Ibersec Aismur "CEMEX" o equivalente. Incluso cinta autoadhesiva para sellado de juntas, corte y colocación; según CTE y especificaciones del sistema. Medida la superficie ejecutada.								
	Planta sótano								
	D6	1	6,50		3,01		19,57		
		1	5,90		3,01		17,76		
		1	8,00		3,01		24,08		
		1	7,15		3,01		21,52		
		1	4,25		3,01		12,79		
	Cerramiento C4	1	3,10		3,01		9,33		
	V20	-1	2,75		1,50		-4,13		
		1	6,50		3,01		19,57		
	V21	-1	5,80		1,50		-8,70		
		1	4,20		3,01		12,64		
	V22	-1	4,40		1,50		-6,60		
	Cerramiento C3	1	2,20		3,01		6,62		
		1	6,50		3,01		19,57		
	Planta baja								
	CT	2	5,75		3,90		44,85		
		1	5,90		3,90		23,01		
	Cerramiento C3	1	10,15		3,75		38,06		
		1	0,90		3,75		3,38		
		1	5,25		3,75		19,69		
		1	9,95		3,75		37,31		
		1	4,65		3,75		17,44		
		1	5,00		3,75		18,75		
		1	6,05		3,75		22,69		
		1	1,90		3,75		7,13		
		1	1,65		3,75		6,19		
		1	8,00		3,75		30,00		
	P19	-1	2,10		3,00		-6,30		
	Cerramiento C4	1	23,30		3,75		87,38		
	V14-V15-V16-V13	-1	23,30		1,50		-34,95		
		1	13,25		3,75		49,69		
	V11-V12-V13	-1	13,30		1,50		-19,95		
		1	6,00		3,75		22,50		
	V23	-1	5,90		1,50		-8,85		
	Torreón								
	Tipo CT	1	6,50		2,60		16,90		
		2	2,50		2,60		13,00		
							531,94	13,42	7.138,63
08.04	m2 AISLAMIENTO PAREDES PANEL SEMIRRÍG. LANA MINERAL 50 mm								
09TPP90222	Aislamiento de paredes o sobre falso techo con panel semirrígido de lana mineral, de 50 mm de espesor y 40 kg/m3 de densidad, colocado sobre superficies planas, incluso corte y colocación; según CTE . Medida la superficie ejecutada.								
	Falso techo atrio								
	Zona muro cortina	1	27,18	1,47			39,95		
		1	27,18	0,35			9,51		
	Pacios de luces								
	Tramo cubierta	6	3,85	2,50			57,75		
		6	3,11	2,50			46,65		
	Cubierta castillete								

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN

SUPERVISADO

15 octubre 2025

PAG: 414/656

1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	7,00		2,90	20,30			
							174,16	7,34	1.278,33
08.05	m2 AISLAMIENTO SUELOS P. RÍGIDAS POLIEST. EXTRUS. 50 mm								
09TSS-0030	Aislamiento térmico de suelos, formado por panel rígido de poliestireno extruido, de 50 mm. de espesor, resistencia a compresión ≥ 300 kPa, resistencia térmica 1,2 m ² K/W, conductividad térmica 0,033 W/(mK), cubierto con film de polietileno de 0,2 mm de espesor, preparado para recibir una base de pavimento de mortero u hormigón. Incluso cortes, colocación y limpieza del soporte; según CTE DB HE-1 . Medida la superficie ejecutada.								
	Tipo BG A								
	Planta sótano								
	Vestuarios personal	1	6,75	6,05		40,84			
	Aseo detenidos	1	3,82	1,53		5,84			
	Aseo retén	1	3,11	1,80		5,60			
	Taquillas	1	5,25	2,15		11,29			
	Planta baja								
	Oficio de limpieza 1	1	2,26	1,85		4,18			
	Aseos públicos	1	5,40	3,06		16,52			
		1	5,40	3,06		16,52			
	Aseos de personal	1	16,80			16,80			
		1	16,50			16,50			
	Aseo adaptado	1	3,07	1,60		4,91			
	Primeros auxilios	1	3,07	1,60		4,91			
	Patios de luces	1	6,38	4,26		27,18			
		3	3,85	3,11		35,92			
	Tipo T4'								
	Planta sótano								
	Despacho clasificación	1	4,06	3,10		12,59			
	Almacén material fungible	1	5,45	2,75		14,99			
	Distribuidor zona escalera izq.	1	9,80	1,50		14,70			
		1	2,60	3,12		8,11			
		1	2,55	2,55		6,50			
	Registros	1	1,75	0,85		1,49			
		1	2,80	1,25		3,50			
	Bajo escalera	1	2,35	1,10		2,59			
	Pasillo	1	12,00	1,50		18,00			
	Distribuidor zona escalera der.	1	13,75	1,50		20,63			
		1	2,60	3,12		8,11			
		1	2,55	2,55		6,50			
	Registros	1	1,75	0,85		1,49			
		1	2,80	1,25		3,50			
	Bajo escalera	1	2,35	1,10		2,59			
	Pasillo	1	6,35	1,20		7,62			
	Descanso de personal	1	5,25	4,12		21,63			
	Sala ruedas reconocimiento	1	5,06	2,80		14,17			
		1	5,06	1,90		9,61			
	Sala de cacheos	1	15,55			15,55			
	Retén	1	5,11	3,38		17,27			
	Zona celdas	1	7,93	3,50		27,76			
		3	3,95	2,00		23,70			
	Junto a furgón	1	2,16	1,50		3,24			
	Tipo T4 A								
	Planta baja								
	Escaleras y pasillo	2	2,50	1,70		8,50			
		2	2,60	3,11		16,17			
		1	34,10	1,20		40,92			
		1	3,25	0,70		2,28			
	Espera detenido y sala anexa	2	5,35	3,54		37,88			
	Pasillo junto a sala lactancia	1	6,65	1,32		8,78			

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN

A SUPERVISADO

15 octubre 2025

PAG: 415/656

1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Sala lactancia	1	3,11	2,48		7,71			
	Sala multiusos	1	6,37	3,21		20,45			
	Sala control monitores	1	2,90	1,50		4,35			
		1	3,45	2,50		8,63			
		1	2,70	0,50		1,35			
	Archivo	1	7,40	5,06		37,44			
	Archivo general	1	6,05	5,50		33,28			
		1	4,13	1,92		7,93			
	Archivo vivo	1	10,70	10,00		107,00			
	Despacho dirección	1	4,95	3,15		15,59			
	Despacho de reserva	1	4,95	3,15		15,59			
	Oficina general y pasillo	1	6,90	4,86		33,53			
		1	5,05	1,20		6,06			
	Despachos y pasillo	4	4,13	4,15		68,56			
		1	14,75			14,75			
	Tipo GSA								
	Planta baja								
	Cortavientos	1	5,50	5,00		27,50			
	Control	1	5,00	4,06		20,30			
	Atención al público	1	5,08	4,86		24,69			
	Registro general	1	5,15	4,81		24,77			
	Exclusa de acceso	2	3,11	2,50		15,55			
	Vestíbulo general	1	20,26	7,53		152,56			
		1	13,34	2,45		32,68			
	Salas junto vestíbulo	3	5,00	3,27		49,05			
							1.316,70	14,71	19.368,66
08.06	m2 IMPERMEAB SUELOS LAM BETUN MORTERO PROTEC								
09ISS-0075	Impermeabilización de suelos, formado por: 1. Capa de regularización de mortero de cemento M-5 (1:6), de 2 cm. de espesor. 2. Impermeabilización bicapa, sistema "gravi de siplast" o equivalente, compuesto por lámina de betún elastómero sbs "perflex" o equivalente de 3 mm de espesor y lámina de betún elastómero sbs "graviflex" o equivalente de 3,2 mm de espesor -sistema adherido-. 3. Capa de protección con mortero de cemento M-5 (1:6), de 4 cm. de espesor, preparado para solar. Incluso vueltas de tela en encuentro con paramentos verticales hasta superar los 20 cm sobre la capa de acabado, p/p de encuentros con elementos singulares. Medida en proyección horizontal, considerando incluida la vuelta en paramentos y deduciendo huecos mayores de 1 m².								
	Rampa acceso sótano	1	20,46	3,10		63,43			
		1	24,45	3,10		75,80			
	Patio junto a CT	2	6,20		1,80	22,32			
		2	4,25		1,80	15,30			
		1	6,20	4,25		26,35			
							203,20	40,58	
08.07	m2 TRATAMIENTO SUPERFICIAL ANTIGRAFITI FLUIDO ALCALINO								
09IPP-9016	Tratamiento superficial antigrafiti sobre muros de hormigón, mediante imprimación incolora antigrafiti a base de fluido alcalino, tipo Jensen SI-22 o equivalente, aplicado a una mano, con un rendimiento medio de 100 g/m². Medida la superficie realmente tratada.								
	Muros ext hormigón								
	Alzado sur	1	70,00		5,30	371,00			
	Alzado oeste	1	36,00		5,30	190,80			
	Alzado norte	1	15,85		3,00	47,55			
		1	17,52		2,90	50,81			
		1	44,80		1,80	80,64			

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN

SUPERVISADO

15 octubre 2025

PAG: 416/656

AL-015 4/12

86

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Alzado este								
		1	19,90		1,80	35,82			
		1	7,05		3,05	21,50			
							798,12	10,51	8.388,24
08.08 09ISS-1135	m2 HIDROFUGANTE LÍQUIDO COLMATADOR DE POROS Hidrofugante líquido colmatador de poros, para losas de hormigón, aplicado previa limpieza de la superficie, que debe estar seca y limpia de polvo, grasas, aceites y otros contaminantes. Según HS1 del CTE. Medida la superficie ejecutada.								
	Losas cimentación								
	Superficie total	1	985,00			985,00			
		-2	1,65	1,60		-5,28			
							979,72	4,41	4.320,57
08.09 09IMM-1003	m2 MORTERO IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIBLE Enfoscado maestreado con mortero impermeabilizante semiflexible de un componente, en paramentos de hormigón, a base de cemento y polímeros modificados. Medido a cinta corrida.								
	Tipo MP1								
	Planta sótano								
	Depósito furgón y aparcamiento	1	6,52		3,01	19,63			
	CGBT	1	8,67		3,01	26,10			
		2	0,35		3,01	2,11			
	Almacén general	1	5,12		3,01	15,41			
		1	0,35		3,01	1,05			
	Despacho clasificación	1	4,06		3,01	12,22			
	Rampa	1	20,45		8,40	171,78			
		1	24,20		6,70	162,14			
	Tipo MP2								
	Planta sótano								
	Archivos	1	3,94		3,01	11,86			
		1	5,84		3,01	17,58			
		2	0,25		3,01	1,51			
		1	8,03		3,01	24,17			
		1	7,73		3,01	23,27			
		1	5,84		3,01	17,58			
		1	8,65		3,01	26,04			
	Muros trasdosados								
		1	12,90		3,01	38,83			
		1	8,00		3,01	24,08			
		1	0,65		3,01	1,96			
		1	13,30		3,01	40,03			
							637,35	19,30	12.306,86
08.10 09WWW00080	m2 PROTEC. FUEGO DE FORJADOS CON MORT. LIGANTES HIDRÁULICOS Protección contra el fuego, de forjados con mortero de ligantes, hidráulicos modificados, en polvo y fibra de lana de roca, proyectado en capas sucesivas hasta alcanzar una RF-240, según CTE, incluso preparación, limpieza del soporte, malla de tela metálica de refuerzo y sujeción; fijación al soporte y tensado. Medida la superficie ejecutada.								
		1	27,85	8,80		245,08			
							245,08	18,60	4.558,49
08.11 09TTT-0105	m2 AISLAMIENTO TECHOS PANEL SEMIRRÍG. LANA MINERAL 50 mm Aislamiento térmico bajo forjado, con panel semirrígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, no revestido, de 50 mm. de espesor, resistencia térmica 1,4 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK). Colocación en obra: a tope, con fijaciones mecánicas. Según CTE. Medida la superficie ejecutada.								
	Techo de planta baja	1	26,50	1,00		26,50			

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN

15 octubre 2025

PAG: 417/656

SUPERVISADO

1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	22,40	1,00		22,40			
		1	5,80	1,00		5,80			
		1	20,85	1,00		20,85			
		1	28,55	1,00		28,55			
		1	9,15	1,00		9,15			
		1	3,50	1,00		3,50			
		1	20,60	1,00		20,60			
							137,35	12,77	1.753,96
08.12 09TTT-0107	m2 AISLAMIENTO FALSOS TECHOS PANEL SEMIRRÍG. LANA MINERAL 50 mm Aislamiento térmico sobre falsos techos, con panel semirrígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, no revestido, de 50 mm. de espesor, resistencia térmica 1,4 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK), según CTE . Medida la superficie ejecutada. Planta baja Acceso sala vistas Salas de vistas	2	3,11	2,50		15,55			
		1	10,53	5,68		59,81			
		1	9,00	5,68		51,12			
							126,48	10,54	1.333,10
08.13 09IPP-0050	m2 COLOCACIÓN DE LÁMINA DRENANTE Colocación de lámina drenante en el trasdos de muros de contención mediante lámina drenante, formada por nódulos dobles de altura aproximada 12 mm., con filtro de polipropileno. Incluso p/p de solapes y elementos de sujeción. Medida la superficie ejecutada.	1	44,50		3,15	140,18			
		1	25,35		3,15	79,85			
		1	10,70		3,15	33,71			
		1	16,20		3,15	51,03			
							304,77	6,67	2.032,82
TOTAL CAPÍTULO 08 AISLAMIENTOS									85.358,48

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE

CAPÍTULO 09 REVESTIMIENTOS

09.01 m2 GRC FACHADAS PANEL SANDWICH LEVE GRAFIADO 10/100/10

10AWW-0101

Revestimiento de fachada realizado con panel sandwich de G.R.C. de 12 cm de espesor (10 mm piel + 100 aislante + 10 mm piel) en acabado acanalado trapezoidal a 12,5 cm a ejes en toda la altura del panel, reproduciendo el dibujo teórico de la junta entre paneles -chaflan, junta de paneles, chaflan- (según detalle grafiado en planos) en hormigón blanco natural, en dimensiones genéricas de 3,00x4,08 (vuelta en última pieza de cubierta de 15+4 cm), formado por 1. Piel de G.R.C. (Glassfiber Reinforced Concrete) de 10 mm de espesor, mediante proyección sobre molde para reproducir el acanalado especificado, con una dosificación de 750 kg/m³ de cemento blanco I 52,5 R, 750 kg/m³ de arenilla de sílice con tamaño 0-1 mm, adicionando a la masa 100 kg/m³ de fibra CEM-Fil, 100 kg/m³ de polímero Forton V774, 260 kg/m³ de agua y aditivo especial superfluidificante acorde a la eficacia de la proyección de la masa sobre el molde; piel elaborada mediante proyección de sucesivas capas de producto compactándose cada capa a rodillo. Borde de placa con escalonado a medio espesor para facilitar el sellado. 2. Alma en poliestireno expandido de 100 mm de espesor tipo II con marca de calidad y características según UNE -EN 13163:2002., colocada separada de los bordes del molde 14 cm, a fin de colocar carril para el anclaje tipo Halfen y macizar con proyección del mismo compuesto de piel. Interior del panel reforzado con nervios de 10 mm de ancho por el canto del panel, haciendo solidarias la cara interior con la exterior. 3. Nueva piel de G.R.C. aplicada sobre el aislamiento, igual proceso descrito en (1). 4. Desmoldado a las 24 horas y aplicación en la cara oculta de producto hidrofugante tipo Hydroxi 2000 de Pieri-Grace, a dos manos, transcurridos 7 días desde la fabricación de la placa. 5. Fijación de los paneles mediante estructura auxiliar de acero galvanizado a base de perfil cuadrado y/o ángulo de conexión, tornillo cabeza de martillo para conexión de estructura auxiliar a carril tipo Halfen de la placa y placa de anclaje fijada a forjado mediante garroteras (L-150.80.8, placa 250.250.8 + tubo 50.50.5), dejada en el mismo en fase de hormigonado; fijaciones a forjado con tacos tipo Spit-Roc de 10 mm de diámetro y 10 cm de longitud, en número indicado en planos. 6. Se incluye en el precio replanteos previos a fabricación de placas, modelado previo a fabricación, placas de dimensiones distintas a las tipo en encuentros con cubierta, pasos de forjado, jambeado de huecos, especialmente ejecución de paneles lama por interrupción del GRC, con modulación grafiada en planos, considerando incluidas en la medición las vueltas en alfeizares y en dinteles de 5 cm integradas en el mismo panel y coincidentes con carpinterías de fachada y ajuste a modulación grafiada en planos con piezas especialmente fabricadas con este fin; p/p de desperdicios y rotura de piezas, el montaje completo y las ayudas necesarias. Exigencia mínima al sistema: estar en posesión de documento de idoneidad técnica. Medida la superficie realmente ejecutada, considerando un incremento de 0,30 m² de panel por ml de lama ejecutada.

En cerramientos tipo C1 y C2

Alzado este y oeste

	2	8,62		8,40	144,82
Vuelta coronación	2	8,62	0,19		3,28

148,10

185,75

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN

15 octubre 2025

PAG: 419/656

ASUPERVISADO

27.509,58

1 AL-015 4/12

A

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
09.02	m2 GRC FACHADAS PANEL SANDWICH GRECADO 12,5/3 a 12,5/12,5								
10AWW-0107	Revestimiento de fachada realizado con panel sandwich de G.R.C. de 12 cm de espesor (10 mm piel + 100 aislante + 10 mm piel) en acabado grecado de 12,50 cm, relieve saliente de 3 cm y paso de 12,50 (en el paso de greca saliente el espesor total del panel será de 15 cm - 10 mm piel + 130 aislante + 10 mm piel) en toda la altura del panel (según detalle grafiado en planos), en hormigon blanco natural liso, en dimensiones según despiece grafiado en planos de alzado (vuelta en última pieza de cubierta de 15+4 cm), formado por 1. Piel de G.R.C. (Glassfiber Reinforced Concrete) de 10 mm de espesor, mediante proyección sobre molde para reproducir el acanalado especificado, con una dosificación de 750 kg/m³ de cemento blanco I 52,5 R, 750 kg/m³ de arenilla de silice con tamaño 0-1 mm, adicionando a la masa 100 kg/m³ de fibra CEM-Fil, 100 kg/m³ de polímero Forton V774, 260 kg/m³ de agua y aditivo especial superfluidificante acorde a la eficacia de la proyección de la masa sobre el molde; piel elaborada mediante proyección de sucesivas capas de producto compactándose cada capa a rodillo. Borde de placa con escalonado a medio espesor para facilitar el sellado. 2. Alma en poliestireno expandido de 100 mm de espesor tipo II con marca de calidad y características según UNE -EN 13163:2002., colocada separada de los bordes del molde 14 cm, a fin de colocar carril para el anclaje tipo Halfen y macizar con proyección del mismo compuesto de piel. Interior del panel reforzado con nervios de 10 mm de ancho por el canto del panel, haciendo solidarias la cara interior con la exterior. 3. Nueva piel de G.R.C. aplicada sobre el aislamiento, igual proceso descrito en (1). 4. Desmoldado a las 24 horas y aplicación en la cara oculta de producto hidrofugante tipo Hydroxi 2000 de Pieri-Grace, a dos manos, transcurridos 7 días desde la fabricación de la placa. 5. Fijación de los paneles mediante estructura auxiliar de acero galvanizado a base de perfil cuadrado y/o ángulo de conexión, tornillo cabeza de martillo para conexión de estructura auxiliar a carril tipo Halfen de la placa y placa de anclaje fijada a forjado mediante garroteras (L-150.80.8, placa 250.250.8v+ tubo 50.50.5), dejada en el mismo en fase de hormigonado; fijaciones a forjado con tacos tipo Spit-Roc de 10 mm de diámetro y 10 cm de longitud, en número indicado en planos. 6. Se incluye en el precio replanteos previos a fabricación de placas, modelado previo a fabricación, placas de dimensiones distintas a las tipo en encuentros con cubierta, pasos de forjado, jambeado de huecos, especialmente ejecución de paneles lama por interrupción del GRC, con modulación grafiada en planos, considerando incluidas en la medición las vueltas en alfeizares y en dinteles de 5 cm integradas en el mismo panel y coincidentes con carpinterías de fachada y ajuste a modulación grafiada en planos con piezas especialmente fabricadas con este fin; p/p de desperdicios y rotura de piezas, el montaje completo y las ayudas necesarias. Exigencia mínima al sistema: estar en posesión de documento de idoneidad técnica. Medida la superficie realmente ejecutada, considerando un incremento de 0,30 m² de panel por ml de lama ejecutada.								
	En Cerramientos tipo C1 y C2								
	Alzado sur								
		1	42,20		10,80		455,76		
		1	34,95		4,65		162,52		
	Incremento lama								
	MI lama x 0.30	1	342,00	0,30	1,52		155,95		
	Vuelta coronación	1	42,20	0,19			8,02		
	Alzado oeste								
		1	13,98		10,80		150,98		
	Incremento lama								
	MI lama x 0.30	1	56,00	0,30	1,52		25,54		
	Vuelta coronación	1	13,98	0,19			2,66		
	Alzado este								
		1	13,98		15,30		213,89		
	Vuelta coronación	1	13,98	0,19			2,66		
	Alzado norte								
		2	6,87		10,80		148,39		
		1	28,47		2,39		68,04		
	Vuelta coronación	1	42,22	0,19			8,02		
							1.402,43	214,23	300.442,58

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN

A SUPERVISADO

15 octubre 2025

PAG: 420/656

1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
09.03 10WWW-9021	m2 PANEL LAMA 30x12 cm HPFRC Ejecución de lama rectangular, de sección 30x12 cm., con piezas prefabricadas de hormigón reforzado con alta dosificación de fibra de vidrio álcali-resistente, armadas con 5 barras corrugadas galvanizadas de 8 mm. Este hormigón puede denominarse "Hormigón Fibrado de Alta Resistencia" o también, internacionalmente, High Performance Fiber Reinforced Concrete (HPFRC) y se caracteriza no sólo por una alta resistencia a compresión y a flexotracción, sino también por no presentar rotura frágil y poseer además una muy alta compacidad, que responde a la siguiente dosificación por metro cúbico: 650 kgs de cemento blanco tipo 42,5 + 680 kg de arena de sílice de 0 a 1 mm + 500 kg de arena 0-2 + 250 kg de ultrafino calizo + 32 kgs de nanosílice tipo MasterRoc MS685 (o equivalente) + 32 kg superfluidificante + 50 kg fibra de vidrio AR precortada + 1,5 kg de fibra de celulosa + 200 litros de agua, moldeado de una sola pieza, según planos de despiece de fachadas. La resistencia de rotura a flexotracción a los 7 días, no deberá ser inferior a 9 MegaPascal, según norma UNE EN 1170-5. En este precio se contempla la repercusión del molde para la lama. Incluso fijación de lamas mediante estructura auxiliar de acero galvanizado a base de perfil cuadrado y/o ángulo de conexión, tornillo cabeza de martillo para conexión de estructura auxiliar a carril tipo Halfen de la placa y placa de anclaje fijada a forjado mediante garroteras (L-150.80.8, placa 250.250.8 + tubo 50.50.5), dejada en el mismo en fase de hormigonado; fijaciones a forjado con tacos tipo Spit-Roc de 10 mm de diámetro y 10 cm de longitud, en número indicado en planos, sellados, replanteos, medios auxiliares, izado de paneles, repaso de mochetas, jambas, piezas especiales de vuelos, esquinas y todo lo necesario para su correcto montaje. Medida la superficie según longitud real de lama por ancho de lama, L x 0.30 m. Alzado norte								
		1	83,00	0,30	8,11	201,94			
							201,94	274,02	55.335,60
09.04 10AWW-0151	m2 SELLADO DE JUNTAS PANELES GRC Sellado de juntas entre paneles de GRC, tanto en vertical como en horizontal, formado por: Limpieza de polvo entre juntas, aplicación de imprimación tipo Sikaprimmer 3 o equivalente como puente de adherencia entre el cordón de sellado y los cantos de la junta del panel de GRC, colocación de obturador celular de fondo de neopreno de celda cerrada a medida de la junta, aplicación de cordón de sellado de caucho de poliuretano de color blanco, con marca de calidad AENOR, tipo F-25. Incluso muestra previa para su aprobación y autorización, medios auxiliares y ayudas. Medida según la superficie de paneles realmente colocada. Alzado sur Alzado norte Alzados este y oeste								
		2	42,20			84,40			
		1	34,60			34,60			
		2	10,80			21,60			
		11	15,50			170,50			
		4	6,87			27,48			
		4	10,80			43,20			
		4	13,98			55,92			
		12	10,80			129,60			
		4	8,46			33,84			
		6	8,40			50,40			
							651,54	8,15	5.310,05
09.05 10AWW-2005	m2 PANEL SANDW FONOABSORBENTE CHAPA GALV + AISL 5 CM Colocación en fachada de panel fonoabsorbente machihembrado de 60x200 cm colocado en horizontal, formado por 2 láminas de acero galvanizado prelacado en perfil comercial de 0,6 mm. de espesor, la interior microperforada de 5 mm de diámetro al 40% y la exterior lisa, y núcleo central de lana mineral de baja densidad - tipo L- de 50 kg./m3. con un espesor total de 5 cm, atornillado sobre estructura metálica (considerada en otro precio) mediante tornillo autoroscante con arandela metálica y junta estanca, previo enrastrelado auxiliar con perfiles de acero galvanizado en paños de ladrillo; incluso remates, medios auxiliares, colocación de enrastrelado auxiliar y ayudas de albañilería. Según NTE-QTG. Medido en verdadera magnitud, deduciendo huecos superiores a 1 m2. P Cubierta general								

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Peto perimetral	1	10,55		2,40	25,32			
		1	9,20		2,40	22,08			
		1	31,80		2,40	76,32			
		1	13,50		2,40	32,40			
		1	34,60		2,40	83,04			
	Torreón salida	1	7,12		2,60	18,51			
		1	2,95		2,60	7,67			
	Patios de luces	6	5,43		2,60	84,71			
		6	3,51		2,60	54,76			
	Instalaciones y ascensores	2	1,65		2,00	6,60			
		2	2,40		2,00	9,60			
		2	3,56		2,00	14,24			
		2	3,15		2,00	12,60			
							447,85	48,66	21.792,38
09.06	m2 PANEL SANDW ESTANDAR CHAPA GALV + AISL 5 CM								
10AWW-2007	Colocación en fachada de panel estandar machihembrado de 60x200 cm colocado en horizontal, formado por 2 láminas lisas de acero galvanizado prelacado en perfil comercial de 0,6 mm. de espesor y núcleo central de lana mineral de baja densidad - tipo L- de 50 kg./m3. con un espesor total de 5 cm, atornillado sobre enrastrelado auxiliar metálico fijado a citara existente (considerada en otro precio) mediante tornillo autoroscante con arandela metálica y junta estanca, previo enrastrelado auxiliar con perfiles de acero galvanizado en paños de ladrillo; incluso remates, medios auxiliares y ayudas de albañilería. Según NTE-QTG. Medido en verdadera magnitud, deduciendo huecos superiores a 1 m2.								
	Fachada norte								
	Bajo muro cortina	1	27,18		0,60	16,31			
							16,31	40,09	653,87
09.07	m2 ENFOSCADO MAESTREADO FRATASADO Y RAYADO PARA ALICATADO								
10CEE00006	Enfoscado maestreado, fratasado y rayado en paramentos verticales, preparado para recibir alicatado con adhesivo, con mortero M5 (1:6). Medida la superficie ejecutada.								
	Planta sótano								
	Vestuarios de personal	2	3,36		2,70	18,14			
		4	3,10		2,70	33,48			
		2	3,31		2,70	17,87			
	P11	-2	0,90		2,05	-3,69			
	P10	-2	0,88		2,03	-3,57			
		6	2,90		2,70	46,98			
		4	2,30		2,70	24,84			
		2	2,07		2,70	11,18			
	P11	-2	0,90		2,05	-3,69			
	P10	-3	0,88		2,03	-5,36			
	Aseo retén	2	3,11		2,70	16,79			
		2	1,80		2,70	9,72			
	P10	-1	0,88		2,03	-1,79			
	Aseo detenidos	2	3,82		2,70	20,63			
		2	1,53		2,70	8,26			
	P08	-1	0,88		2,03	-1,79			
	P Baja								
	Aseos personal	1	2,85		2,70	7,70			
	P15	-1	0,88		2,03	-1,79			
		2	5,35		2,70	28,89			
		1	1,00		2,70	2,70			
		3	1,50		2,70	12,15			
		1	3,45		2,70	9,32			
	P15	-1	0,88		2,03	-1,79			
		2	5,35		2,70	28,89			
		1	0,50		2,70	1,35			
	Aseos públicos	2	3,06		2,70	16,52			

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
P15		-2	0,88		2,03	-3,57			
		3	5,40		2,70	43,74			
		6	1,55		2,70	25,11			
Oficio de limpieza 1		2	1,85		3,00	11,10			
		2	2,26		3,00	13,56			
P15		-1	0,88		2,03	-1,79			
P primera y segunda									
Aseos personal		4	2,15		2,70	23,22			
P15		-4	0,88		2,03	-7,15			
		8	5,35		2,70	115,56			
		4	0,50		2,70	5,40			
		8	1,50		2,70	32,40			
		8	2,10		2,70	45,36			
Oficio de limpieza		8	1,90		3,00	45,60			
P15		-2	0,88		2,03	-3,57			
Oficio de limpieza 1		4	1,85		3,00	22,20			
		4	2,17		3,00	26,04			
P15		-2	0,88		2,03	-3,57			
							681,58	17,35	11.825,41
09.08	m2 ENFOSCADO SIN MAESTREAR Y FRATASADO EN PAREDES								
10CEE00001	Enfoscado sin maestrear y fratasado en paredes con mortero M5 (1:6). Medido a cinta corrida.								
	Tipo PE1								
	Planta sótano								
	Depósito furgón y aparcamiento	2	10,35		3,01	62,31			
		2	10,95		3,01	65,92			
		1	6,92		3,01	20,83			
Almacén limpieza		2	7,02		3,01	42,26			
		2	2,29		3,01	13,79			
Reserva agua potable		2	7,02		3,01	42,26			
		2	2,29		3,01	13,79			
Algibe y grupo		2	7,02		3,01	42,26			
		2	3,09		3,01	18,60			
CGBT		1	8,67		3,01	26,10			
		2	2,20		3,01	13,24			
Almacén general		1	5,12		3,01	15,41			
		2	3,85		3,01	23,18			
Almacén m. informático		2	5,12		3,01	30,82			
		2	3,30		3,01	19,87			
Almacén mantenimiento		2	5,12		3,01	30,82			
		2	3,30		3,01	19,87			
Taller mantenimiento		2	5,12		3,01	30,82			
		2	3,30		3,01	19,87			
Pasillo		2	12,00		3,01	72,24			
		2	1,50		3,01	9,03			
Extinción		2	7,70		3,01	46,35			
		2	2,46		3,01	14,81			
Archivos		1	6,38		3,01	19,20			
		2	4,11		3,01	24,74			
		1	5,84		3,01	17,58			
		1	8,03		3,01	24,17			
		2	5,84		3,01	35,16			
		1	7,73		3,01	23,27			
		1	5,84		3,01	17,58			
		1	8,65		3,01	26,04			
Almacén m. fungible		2	5,45		3,01	32,81			
		2	2,41		3,01	14,51			
Pasillo		2	15,05		3,01	90,60			

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		2	1,50		3,01	9,03			
	Bajo escalera	2	2,30		2,00	9,20			
		1	1,10		1,70	1,87			
		1	1,10		3,20	3,52			
	Huecos instalaciones	6	0,85		18,30	93,33			
		4	1,26		18,30	92,23			
		2	2,65		18,30	96,99			
		2	1,75		18,30	64,05			
	Centro transformación	2	6,00		3,75	45,00			
		2	5,70		3,75	42,75			
	Cubiertas								
	P 1º, sep. con interior								
	Fachada sur	1	7,12		0,60	4,27			
	Fachada oeste	1	14,00		0,60	8,40			
		1	8,00		0,60	4,80			
	Fachada norte	2	6,93		0,60	8,32			
	Fachada este	1	8,00		0,60	4,80			
	Cubierta ático								
		2	27,97		0,60	33,56			
		2	8,52		0,60	10,22			
	Cubierta general								
		1	7,75		0,60	4,65			
		1	9,20		0,60	5,52			
		1	31,80		0,60	19,08			
		1	13,50		0,60	8,10			
		1	34,60		0,60	20,76			
	Torreón								
		1	7,12		2,60	18,51			
		2	3,10		2,60	16,12			
	Patios de luces								
		6	5,43		2,50	81,45			
		6	3,51		2,50	52,65			
	Huecos instalaciones								
		4	2,40		2,00	19,20			
		4	1,65		2,00	13,20			
		4	3,56		2,00	28,48			
		4	3,15		2,00	25,20			
		1	2,80		2,75	7,70			
							1.873,07	13,76	25.773,44
09.09	m2 GUARNECIDO Y ENLUCIDO MAESTREADO EN PAREDES, MORT. ESCAYOLA								
10CGG00028	Guarnecido y enlucido maestreado en paredes, con mortero de perlita y escayola, incluso limpieza, humedecido del paramento, colocación de guardavivos de metal con perforaciones, formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con rodapié, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes, andamiaje y maestras cada 1,50 m. Medida la superficie a cinta corrida desde la arista superior del rodapié.								
	Tipo PE2								
	Planta sótano								
	Ámbito escalera izquierda	2	9,90		2,95	58,41			
		2	2,60		2,95	15,34			
		2	1,50		2,95	8,85			
	Despacho clasificación	1	3,10		2,95	9,15			
		1	4,06		2,95	11,98			
	Ámbito escalera derecha	2	13,75		2,95	81,13			
		2	2,60		2,95	15,34			
		2	1,50		2,95	8,85			
		2	1,30		2,95	7,67			
	Descanso de personal	1	4,12		2,95	12,15			
		2	5,25		2,95	30,98			

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN

SUPERVISADO

15 octubre 2025

PAG: 424/656

1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Taquillas	1	2,15		2,95	6,34			
		2	5,25		2,95	30,98			
	Ruedas de reconocimiento	2	2,80		2,95	16,52			
		2	1,90		2,95	11,21			
		4	5,06		2,95	59,71			
	Cacheos	2	5,06		2,95	29,85			
		2	3,68		2,95	21,71			
	Retén	2	5,06		2,95	29,85			
		2	3,38		2,95	19,94			
	Celdas	6	3,92		2,95	69,38			
		3	2,00		2,95	17,70			
		2	3,50		2,95	20,65			
		1	12,85		2,95	37,91			
		1	1,70		2,95	5,02			
		1	5,00		2,95	14,75			
	Junto a depósito furgón	2	2,16		2,95	12,74			
		2	1,50		2,95	8,85			
	Planta baja								
	Sala anexa	1	5,35		3,68	19,69			
	Espera detenido	1	5,35		3,68	19,69			
	Centro proceso datos	2	5,30		3,68	39,01			
		2	3,04		3,68	22,37			
	SCP	2	4,60		3,68	33,86			
		2	3,59		3,68	26,42			
	Archivo	2	10,60		3,68	78,02			
		2	5,05		3,68	37,17			
	Planta primera								
	Despacho F4	1	5,35		3,50	18,73			
	Sala repartidor de planta	2	4,80		3,50	33,60			
		2	3,56		3,50	24,92			
	Despacho letrado	1	1,35		3,50	4,73			
		1	1,95		3,50	6,83			
	Unidad procesal	1	1,95		3,50	6,83			
	Planta segunda								
	Despacho jueza	1	5,35		3,50	18,73			
	Sala repartidor de planta	2	4,80		3,50	33,60			
		2	3,56		3,50	24,92			
	Despacho letrado	1	1,35		3,50	4,73			
		1	1,95		3,50	6,83			
	Unidad procesal	1	1,95		3,50	6,83			
							1.140,47	16,32	18.612,47
09.10	m2 ALICATADO GRES PORCELANICO RECTIF GRIS 60x30 cm ADHESIVO								
10AAL-0009	Alicatado con placas de gres porcelanico rectificado en color gris claro mate, recibido con adhesivo adhesivo cementoso, C1 T, con deslizamiento reducido, con doble encolado, sin junta (separación entre baldosas entre 1,5 y 3 mm), especial para placas de yeso laminado o sobre paramentos previamente enfoscados; con cantoneras de aluminio a determinar en obra por la D.F.; incluso cortes, rejuntado y limpieza. Medida la superficie ejecutada.								
	Planta sótano								
	Vestuarios de personal	2	3,36		2,50	16,80			
		4	3,10		2,50	31,00			
		2	3,31		2,50	16,55			
	P11	-2	0,90		2,05	-3,69			
	P10	-2	0,88		2,03	-3,57			
		6	2,90		2,50	43,50			
		4	2,30		2,50	23,00			
		2	2,07		2,50	10,35			
	P11	-2	0,90		2,05	-3,69			
	P10	-3	0,88		2,03	-5,36			

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN

A

SUPERVISADO

15 octubre 2025

PAG: 425/656

1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Aseo retén	2	3,11		2,50	15,55			
		2	1,80		2,50	9,00			
P10		-1	0,88		2,03	-1,79			
	Aseo detenidos	2	3,82		2,50	19,10			
		2	1,53		2,50	7,65			
P08		-1	0,88		2,03	-1,79			
P Baja									
	Aseos personal	1	2,85		2,70	7,70			
P15		-1	0,88		2,03	-1,79			
		2	5,35		2,70	28,89			
		1	1,00		2,70	2,70			
		3	1,50		2,70	12,15			
		1	3,33		2,70	8,99			
V05		-1	3,33		1,50	-5,00			
		2	3,45		2,70	18,63			
P15		-1	0,88		2,03	-1,79			
V06		-1	2,95		1,50	-4,43			
		2	5,35		2,70	28,89			
	Aseos públicos	4	3,06		2,50	30,60			
P15		-2	0,88		2,03	-3,57			
V23		-1	2,70		1,50	-4,05			
		-1	3,05		1,50	-4,58			
		4	5,40		2,50	54,00			
		6	1,55		2,50	23,25			
	Oficio de limpieza 1	2	1,85		2,50	9,25			
		2	2,26		2,50	11,30			
P15		-1	0,88		2,03	-1,79			
	Aseo discapacitados	2	1,60		2,70	8,64			
		2	3,07		2,70	16,58			
P11		-1	0,90		2,03	-1,83			
	Primeros auxilios	2	1,60		2,70	8,64			
		2	3,07		2,70	16,58			
P15		-1	0,88		2,03	-1,79			
P primera y segunda									
	Aseos personal	4	2,15		2,70	23,22			
P15		-4	0,88		2,03	-7,15			
		4	3,16		2,70	34,13			
V09		-2	3,16		1,50	-9,48			
		8	5,35		2,70	115,56			
		4	0,50		2,70	5,40			
		8	1,50		2,70	32,40			
		8	2,10		2,70	45,36			
	Oficio de limpieza	8	1,90		2,70	41,04			
P15		-2	0,88		2,03	-3,57			
	Oficio de limpieza 1	4	1,85		2,70	19,98			
		4	2,17		2,70	23,44			
P15		-2	0,88		2,03	-3,57			
							745,54	50,37	37.552,85

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN



SUPERVISADO

15 octubre 2025

PAG: 426/656

1 AL-015 4/12

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa, Almería

A CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN

SUPERVISADO

1 AL-015 4/12

15 octubre 2025

36.214,40

PAG: 427/656

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	2,50		3,15	7,88			
P7		-1	0,88		2,05	-1,80			
		1	22,70			22,70			
		1	2,45		3,90	9,56			
		1	24,30			24,30			
P7		-1	0,88		2,05	-1,80			
		1	2,50		3,90	9,75			
		2	23,85			47,70			
V02		-2	1,68		1,50	-5,04			
		2	2,50		3,70	18,50			
		2	23,80			47,60			
P7		-2	0,88		2,05	-3,61			
		2	2,50		3,70	18,50			
		1	35,60			35,60			
V02		-1	1,68		1,50	-2,52			
		1	2,50		4,75	11,88			
		1	21,70			21,70			
P7		-1	0,88		2,05	-1,80			
		1	2,50		2,30	5,75			
Escalera central		1	41,80			41,80			
		1	12,25			12,25			
		1	5,15			5,15			
		1	3,30		0,95	3,14			
		1	10,85			10,85			
		1	3,70			3,70			
		1	8,15			8,15			
		1	4,65			4,65			
		1	5,70			5,70			
		1	3,45			3,45			
		1	3,30		1,80	5,94			
		1	3,05		1,00	3,05			
		1	8,70			8,70			
		1	4,80			4,80			
		1	9,50			9,50			
		1	5,55			5,55			
		1	3,70	0,25		0,93			
		1	1,90	0,25		0,48			
		5	3,70	0,15		2,78			
		2	1,35	0,15		0,41			
		1	3,30	0,15		0,50			
		1	2,10	0,15		0,32			
Losa escalera central		1	3,80	1,50		5,70			
		1	1,34	3,33		4,46			
		1	4,00	1,50		6,00			
		1	2,35	5,10		11,99			
Planta baja									
Circulaciones ascensores		2	34,10		2,70	184,14			
VP01		-3	3,10		2,70	-25,11			
P7		-2	0,98		2,10	-4,12			
P13		-1	0,88		2,10	-1,85			
P15		-5	0,88		2,10	-9,24			
P16		-4	0,88		2,10	-7,39			
RG1		-2	1,75		2,10	-7,35			
RG2		-2	1,25		2,10	-5,25			
RG3		-1	3,25		2,10	-6,83			
		1	3,80		2,70	10,26			
P15		-1	0,88		2,10	-1,85			
		3	2,60		2,70	21,06			
Ascensor		-2	0,80		2,05	-3,28			

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN

A SUPERVISADO

15 octubre 2025

PAG: 428/656

1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
P09		-1	1,08		2,10	-2,27			
		1	1,20		2,70	3,24			
P05		-1	1,20		2,10	-2,52			
	Circulaciones escalera central	2	6,50		3,00	39,00			
		2	1,32		3,00	7,92			
VP02		-1	3,85		3,00	-11,55			
P13		-1	0,88		2,10	-1,85			
P16		-1	0,88		2,10	-1,85			
		1	11,50		3,00	34,50			
P13		-1	0,88		2,10	-1,85			
P15		-2	0,88		2,10	-3,70			
	Ascensor	-1	0,80		2,05	-1,64			
		2	5,05		2,50	25,25			
		2	1,20		2,50	6,00			
P13		-1	0,88		2,10	-1,85			
P15		-2	0,88		2,10	-3,70			
	Circulaciones despacho/consulta	2	10,45		2,70	56,43			
		4	1,60		2,70	17,28			
		2	0,40		2,70	2,16			
P13		-1	0,88		2,10	-1,85			
P15		-6	0,88		2,10	-11,09			
P16		-1	0,88		2,10	-1,85			
	Planta primera								
	Circulaciones ascensores	2	34,10		2,70	184,14			
VP05		-3	3,10		2,70	-25,11			
P7		-2	0,98		2,10	-4,12			
P15		-12	0,88		2,10	-22,18			
RG1		-2	1,75		2,10	-7,35			
RG2		-2	1,25		2,10	-5,25			
RG3		-1	3,25		2,10	-6,83			
		1	3,80		2,70	10,26			
P15		-1	0,88		2,10	-1,85			
		3	2,60		2,70	21,06			
	Ascensor	-2	0,80		2,05	-3,28			
P09		-1	1,08		2,10	-2,27			
		1	1,20		2,70	3,24			
	Circulaciones escalera central	1	3,90		2,70	10,53			
P15		-1	0,88		2,10	-1,85			
		1	34,10		2,70	92,07			
VP05		-3	3,10		2,70	-25,11			
P15		-4	0,88		2,10	-7,39			
		1	1,50		2,70	4,05			
		1	6,90		2,70	18,63			
		1	2,40		2,70	6,48			
		1	3,35		2,70	9,05			
P13		-1	0,88		2,10	-1,85			
	Ascensor	-1	0,80		2,05	-1,64			
		1	2,15		2,70	5,81			
		1	5,05		2,70	13,64			
P15		-1	0,88		2,10	-1,85			
		1	1,35		2,70	3,65			
P13		-1	0,88		2,10	-1,85			
		1	5,50		2,70	14,85			
P08		-1	0,96		2,10	-2,02			
		1	20,40		1,00	20,40			
		1	20,40		2,25	45,90			
		1	20,40	0,25		5,10			
	Planta segunda								
	Circulaciones ascensores	2	34,10		2,70	184,14			

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN

A SUPERVISADO

15 octubre 2025

PAG: 429/656

1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
VP05		-3	3,10		2,70	-25,11			
P7		-2	0,98		2,10	-4,12			
P15		-12	0,88		2,10	-22,18			
RG1		-2	1,75		2,10	-7,35			
RG2		-2	1,25		2,10	-5,25			
RG3		-1	3,25		2,10	-6,83			
		1	3,80		2,70	10,26			
P15		-1	0,88		2,10	-1,85			
		3	2,60		2,70	21,06			
Ascensor		-2	0,80		2,05	-3,28			
P09		-1	1,08		2,10	-2,27			
		1	1,20		2,70	3,24			
Circulaciones escalera central		1	1,80		2,70	4,86			
P15		-1	0,88		2,10	-1,85			
		1	34,10		2,70	92,07			
VP05		-3	3,10		2,70	-25,11			
P15		-4	0,88		2,10	-7,39			
		1	1,50		2,70	4,05			
		1	6,90		2,70	18,63			
		1	2,40		2,70	6,48			
		1	3,35		2,70	9,05			
P13		-1	0,88		2,10	-1,85			
Ascensor		-1	0,80		2,05	-1,64			
		1	2,15		2,70	5,81			
		1	5,05		2,70	13,64			
P15		-1	0,88		2,10	-1,85			
		1	1,35		2,70	3,65			
P13		-1	0,88		2,10	-1,85			
		1	5,50		2,70	14,85			
		1	22,25		1,00	22,25			
		1	22,25		2,35	52,29			
		1	22,25	0,25		5,56			
Atrio									
		1	5,00		8,00	40,00			
		1	2,10		6,80	14,28			
		1	23,80		2,05	48,79			
		1	23,80		0,85	20,23			
		1	23,80	0,10		2,38			
							1.761,76	82,05	144.552,41
09.13	m2 REVESTIMIENTO TABLERO CONTRACHAPADO PKX 14 MM ARCE								
10LMM-9036	Revestimiento vertical de paramento con tablero estratificado de alta densidad, de 14 mm de espesor, de fibras de madera natural impregnadas en resinas termoendurecibles prensada a altas presiones y temperatura, acabado en chapa de madera natural de Arce, con unión a cantos biselado; colocados con fijación oculta colgada, atornillada a rastreles, en un mismo plano; incluso corte, preparación, fijación, elementos de remate y sellado. Reacción al fuego (B-S2,d0), según EN 13.501-1; Resistencia al rayado, grado 3, según EN-438-2 apartado 25; Solidez a la luz, grado > 2, según EN 438-2, apartado 27. Incluso corte, preparación, remates y sellado de juntas, cubriendo la altura total de suelo a falso techo. Según despiece de planos de proyecto. Medida la superficie realmente ejecutada.								
	Planta baja								
	Atención al público	1	2,70		3,00	8,10			
		1	4,80			4,80			
		1	10,25		3,00	30,75			
		1	4,90		3,00	14,70			
MT1		-1	4,80		2,20	-10,56			
MT2		-1	5,10		2,20	-11,22			
P14		-2	0,88		2,10	-3,70			
Control		1	4,65		3,00	13,95			

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN

A SUPERVISADO

15 octubre 2025

PAG: 430/656

1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	5,00		3,00	15,00			
MT4		-1	2,70		2,20	-5,94			
Sala de espera		2	4,95		3,00	29,70			
		1	3,25		3,00	9,75			
		2	0,60		2,20	2,64			
MT3		-1	4,15		2,20	-9,13			
P16		-1	0,88		2,10	-1,85			
Antesala		1	34,10		3,00	102,30			
P14		-2	0,88		2,10	-3,70			
P16		-1	0,88		2,10	-1,85			
P18		-2	1,65		2,20	-7,26			
Exclusa acceso		4	2,50		3,00	30,00			
		2	3,10		3,00	18,60			
P17		-2	0,88		2,10	-3,70			
P18		-2	1,65		2,20	-7,26			
Sala de vistas		2	10,55		3,00	63,30			
		2	5,68		3,00	34,08			
VP04		-1	3,80		3,00	-11,40			
P16		-2	0,88		2,10	-3,70			
P17		-1	0,88		2,10	-1,85			
		2	9,00		3,00	54,00			
		2	5,68		3,00	34,08			
VP04		-1	3,80		3,00	-11,40			
P16		-2	0,88		2,10	-3,70			
P17		-1	0,88		2,10	-1,85			
							365,68	131,77	48.185,65

09.14 m2 SOLERA HORMIGÓN HA-25 #200x200x8 mm 15 cm ESP. SF

10SSS-9001

Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/25/XC2 fabricado en central y vertido con bomba, armada con mallazo electrosoldado 200x200x8 mm. y adición de fibras de polipropileno en proporción 600 g/m³, acabada pulida mecanizada con adición de superficial de sílice, corindón y cuarzo ligados con cemento CEM II/A-L32.5 en proporción 1:2, pigmentado en masa, con acabado rallado en rampa; incluso emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo el pavimento; extendido, regleado y aplicación de aditivos, junta de contorno con banda de neopreno de 10 mm. de espesor, corte mecánico de juntas de retracción en paños de 25 m² de superficie máxima y sellado de las mismas con masilla de poliuretano, preparada para aplicar pintura epoxídica. Medida la superficie ejecutada deduciendo huecos mayores de 0.50 m2.

Tipo SF

Planta sótano

Almacenes/Inst.

1 148,00 148,00

Tipo SE

Planta sótano

Aparcamiento/furgón

1 215,00 215,00

Archivos

1 196,50 196,50

Planta baja

CT

1 6,23 5,75 35,82

595,32 42,59 25.354,68

09.15 m2 SOLERA HA-25 20 CM #200X200X8 ZAHORRA ART 20 cm S1

10SSS-9005

Solera de hormigón HA-25, sobre terreno compactado, formada por: capa de zahorra artificial realizada con medios mecánicos en tongadas sucesivas de 20 cm. de espesor máximo con compactador tándem autopropulsado, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 100% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501; solera de 20 cm de espesor armada con mallazo electrosoldado 200x200x8 mm y adición de fibras de polipropileno en proporción 600 g/m³ con p/p de junta de contorno y en encuentros con elementos estructurales. Medida deduciendo huecos mayores de 0,50 m2.

Tipo S1

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN

A

SUPERVISADO

15 octubre 2025

PAG: 431/656

1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	
	Porche acceso	1	20,85	5,80		120,93				
							120,93	46,20	5.586,97	
09.16 10SSS-9008	m2 SOLERA HA-25 20 CM 2#200X200X8 ZAHORRA ART 20 cm S2 Solera de hormigón HA-25, sobre terreno compactado, formada por: capa de zahorra artificial realizada con medios mecánicos en tongadas sucesivas de 20 cm. de espesor máximo con compactador tándem autopropulsado, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 100% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501; solera de 20 cm de espesor armada con doble mallazo electrosoldado 200x200x8 mm y adición de fibras de polipropileno en proporción 600 g/m³ con p/p de junta de contorno y en encuentros con elementos estructurales; incluso p.p. de conexiones enresinadas a muros perimetrales. Medida deduciendo huecos mayores de 0,50 m2. Tipo S2 Rampa sótano	1	14,31	3,10		44,36				
		1	24,45	3,10		75,80				
		1	20,46	3,10		63,43				
	Patio junto a CT	1	4,25	1,60		6,80				
	Aparcamiento exterior	1	24,85	2,20		54,67				
							245,06	54,19	13.279,80	
09.17 10STS-0003	m2 SOL.T. U/INTENSO MICROG. 40x40 C/GRIS ABRILLANT Solado de terrazo interior micrograno Alhambra gris 40 MAF o equivalente, uso intensivo, s/norma UNE 127020, de 40x40 cm. en color gris, grado de resbaladizidad clase 1 (15<Rd<35, segun UNE ENV 12633 : 2003) con pulido inicial en fábrica para pulido y abrillantado final en obra con mortero completamente seco, según ensayo certificado, con marca AENOR o en posesión de ensayos de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida medicante maceado sobre capa de mortero de cemento M5 (1:6); incluso p.p. de rodapié rebajado del mismo material de 40x10 cm. s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, capa de arena para nivelación y regularización y capa de mortero de agarre y lastrado (2 y 5 cm respectivamente) extendida maestreada para recibir directamente la solería, re- juntado con pasta especial para juntas propia del sistema, limpieza, pulido y abrillantado final, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26. Medido en superficie realmente ejecutada. Tipo T4' Planta sótano Despacho clasificación Almacén material fungible Distribuidor zona escalera izq. Registros Bajo escalera Pasillo Distribuidor zona escalera der. Registros Bajo escalera Pasillo Descanso de personal Sala ruedas reconocimiento Sala de cacheos Retén Zona celdas Junto a furgón	1	4,06	3,10		12,59				
		1	5,45	2,75		14,99				
		1	9,80	1,50		14,70				
		1	2,60	3,12		8,11				
		1	2,55	2,55		6,50				
		1	1,75	0,85		1,49				
		1	2,80	1,25		3,50				
		1	2,35	1,10		2,59				
		1	12,00	1,50		18,00				
		1	13,75	1,50		20,63				
		1	2,60	3,12		8,11				
		1	2,55	2,55		6,50				
		1	1,75	0,85		1,49				
		1	2,80	1,25		3,50				
		1	2,35	1,10		2,59				
		1	6,35	1,20		7,62				
		1	5,25	4,12		21,63				
		1	5,06	2,80		14,17				
		1	5,06	1,90		9,61				
		1	15,55			15,55				
		1	5,11	3,38		17,27				
		1	7,93	3,50		27,76				
		3	3,95	2,00		23,70				
		1	2,16	1,50		3,24				
							265,84	42,86	11.393,90	

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN

A

SUPERVISADO

15 octubre 2025

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN

A SUPERVISADO

15 octubre 2025

PAG: 432/656

1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
09.18	m2 SOL T U/INTENSO MICROG 60X40 C/GRIS ABRILLANT								
10STS-0015	Solado de terrazo interior micrograno Alhambra gris 40 MAF o equivalente, uso intensivo, s/norma UNE 127020, de 60x40 cm. en color gris, grado de resbaladidad clase 1 (15<Rd<35, según UNE ENV 12633 : 2003) con pulido inicial en fábrica para pulido y abrillantado final en obra con mortero completamente seco, según ensayo certificado, con marca AENOR o en posesión de ensayos de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida mediante maceado sobre capa de mortero de cemento M5 (1:6); incluso capa de arena para nivelación y regularización y capa de mortero de agarre y lastrado (2 y 5 cm respectivamente) extendida maestreada para recibir directamente la solería, rejuntado con pasta especial para juntas propia del sistema, limpieza, pulido y abrillantado final, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26. Medido en superficie realmente ejecutada.								
	Tipo T4 A								
	Planta baja								
	Escaleras y pasillo	2	2,50	1,70			8,50		
		2	2,60	3,11			16,17		
		1	34,10	1,20			40,92		
		1	3,25	0,70			2,28		
	Espera detenido y sala anexa	2	5,35	3,54			37,88		
	Pasillo junto a sala lactancia	1	6,65	1,32			8,78		
	Sala lactancia	1	3,11	2,48			7,71		
	Sala multiusos	1	6,37	3,21			20,45		
	Sala control monitores	1	2,90	1,50			4,35		
		1	3,45	2,50			8,63		
		1	2,70	0,50			1,35		
	Archivo	1	7,40	5,06			37,44		
	Archivo general	1	6,05	5,50			33,28		
		1	4,13	1,92			7,93		
	Archivo vivo	1	10,70	10,00			107,00		
	Despacho dirección	1	4,95	3,15			15,59		
	Despacho de reserva	1	4,95	3,15			15,59		
	Oficina general y pasillo	1	6,90	4,86			33,53		
		1	5,05	1,20			6,06		
	Despachos y pasillo	4	4,13	4,15			68,56		
		1	14,75				14,75		
	Tipo T4								
	Planta primera								
	Escaleras y pasillo	2	2,50	1,70			8,50		
		2	2,60	3,11			16,17		
		1	34,10	1,20			40,92		
	Despachos F2	1	5,35	3,14			16,80		
	Despachos F3	1	5,35	3,19			17,07		
	Despachos F4	1	5,35	3,41			18,24		
	Sala multiusos	1	5,03	3,40			17,10		
	Colegio procuradores	1	5,03	3,50			17,61		
	Colegio abogados	1	5,03	3,45			17,35		
	Despacho F1	1	5,03	2,97			14,94		
	Fiscalía	1	5,03	7,46			37,52		
	Despacho F5	1	5,03	3,21			16,15		
	Unidad procesal y despachos	1	7,92	6,82			54,01		
		1	5,35	3,31			17,71		
		1	13,50				13,50		
	Pasillo junto a oficio y pasarela	1	5,55	1,35			7,49		
		1	26,53	0,58			15,39		
	Planta segunda								
	Escaleras y pasillo	2	2,50	1,70			8,50		
		2	2,60	3,11			16,17		
		1	34,10	1,20			40,92		
	Despacho letrado	1	5,35	3,14			16,80		
	Archivo vivo	1	5,35	3,19			17,07		

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN

A SUPERVISADO

15 octubre 2025

PAG: 433/656

1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Despacho juez	1	5,35	3,41		18,24			
	Sala gesell	2	5,03	3,23		32,49			
	Salas de espera víctima	2	3,87	2,46		19,04			
	Unidad procesal	1	5,03	10,53		52,97			
	Sala multiusos	1	5,03	3,21		16,15			
	Unidad procesal y despachos	1	7,92	6,82		54,01			
		1	5,35	3,31		17,71			
		1	13,50			13,50			
	Pasillo junto a oficio y pasarela	1	5,55	1,35		7,49			
		1	26,53	0,52		13,80			
	Mesetas escaleras								
		7	1,25	1,30		11,38			
		7	1,55	1,20		13,02			
							1.212,48	41,71	50.572,54
09.19	m2 PAVIMENTO BALDOSAS DE GRES 60X60 cm								
10SCS-0021	Pavimento con baldosas de gres de 60x60 cm, recibidas con adhesivo cementoso mejorado de tiempo abierto ampliado y deformable C2ES2, según UNE-EN 12004, mediante la técnica de colocación en capa fina con doble encolado, y rejuntadas con mortero de juntas cementoso CG2, según UNE-EN 13888, color a elegir por la DF, para juntas de hasta 4 mm. (se recomienda utilizar crucetas de 2 mm., sobre capa base que garantice la planeidad de la superficie de colocación). Resbaladicidad CLASE 2 (según CTE-SUA). Incluso replanteo, cortes, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm., en los límites con paredes, pilares exentos y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales existentes en la superficie soporte, rejuntado y limpieza final. Medida la superficie ejecutada. Tipo BG A Planta sótano Vestuarios personal								
	Aseo detenidos	1	6,75	6,05		40,84			
	Aseo retén	1	3,82	1,53		5,84			
	Aseo retén	1	3,11	1,80		5,60			
	Taquillas	1	5,25	2,15		11,29			
	Planta baja								
	Oficio de limpieza 1	1	2,26	1,85		4,18			
	Aseos públicos	1	5,40	3,06		16,52			
		1	5,40	3,06		16,52			
	Aseos de personal	1	16,80			16,80			
		1	16,50			16,50			
	Aseo adaptado	1	3,07	1,60		4,91			
	Primeros auxilios	1	3,07	1,60		4,91			
	BG								
	Planta primera y segunda								
	Oficio de limpieza	2	1,90	1,85		7,03			
	Oficio de limpieza 1	2	2,17	1,85		8,03			
	Aseos de personal	2	14,80			29,60			
		2	14,85			29,70			
							218,27	45,92	
09.20	m2 SOLADO CON BALDOSAS HIDRÁULICAS DE 20x20 cm PUNTA DIAMANTE								
10SHS-0011	Solado con baldosas hidráulicas antideslizantes punta de diamante de 20x20 cm recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, enluchado y limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada. Rampa sótano								
		1	14,31	3,10		44,36			
		1	24,45	3,10		75,80			
		1	20,46	3,10		63,43			
							183,59	26,29	4.826,58

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN

15 octubre 2025
PAG: 434/656

SUPERVISADO
1 AL-015 4/12



96

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa, Almería


CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
SUPERVISADO

1 AL-015 4/12
 50.609.345
 15 octubre 2025
 PAG: 435656

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
09.24 10SMS-9015	m2 TARIMA MADERA NAT A R ARCE E 11 S/EMPALOMADO FORM ESTRADO Entarimado con parquet flotante de madera natural estratificada de alta resistencia (Resistencia a la abrasión, según EN 438-2 Apto 10: >AC4, >4.000; resistencia al impacto, según EN 438-2 Apto 20: >10; resistencia al rayado, según EN 438-2 Apto 25: >3; reacción al fuego, según EN 13.501-1: Bfl-s1), chapa de madera impregnada con sistema Gureprex o equivalente, tipo PKX 2000 o equivalente, ignífugo, acabado en arce de 11 mm de espesor, machiembrado en colocación encolada, suministrado acabado barnizado ignífugo, incluso film antiimpacto de alta densidad en espuma de latex 2,10 mm de espesor; colocado sobre empalomado previo (Considerado en albañilería), incluso frente - tabica en escalonado. Construido según CTE. Medida la superficie ejecutada. Tipo AR Planta baja Sala de vistas	2 2	4,00 2,50	5,68 1,20		45,44 6,00			
							51,44	139,79	7.190,80
09.25 10SWW-0011	m2 SUELO ELEVADO Y REGISTRABLE CON BALDOSAS CHAPA A GALV Pavimento elevado y registrable, suelo tecnico, sistema compuesto por baldosas de panel encapsulado de medidas 600x600 mm de lado y espesor 30 mm., grado de resbaladicidad clase 1 (15<Rd<35, segun UNE ENV 12633 : 2003) compuesta de partículas de alma de madera prensada de alta densidad (entre 600 y 700 kg/m3 + 10 % según normas internacionales), de 28 mm de espesor; totalmente encpsuladas en chapas de acero galvanizado de 0,40/0,45 mm de espesor encolado con adhesivo vinílico bicomponente y ensamblado mediante doble plegado especial en todo el perímetro y remachado. Con soporte inferior de lámina de acero galvanizado Z-275 de espesor 0,5 mm. Las baldosas irán apoyadas sobre pedestales de acero zincado tipo T-30 sin ningún punto de soldadura y varilla de métrica de 18 mm., que permitirán regulaciones de +/- 10 mm. La altura final del suelo elevado será de 100 a 300 mm de solería base a superficie de uso de la baldosa. Incluso regulación de piezas en acceso para formación de rampa de 1,00x0,82 m y ventosa para registro. Medida la superficie terminada. Tipo ST Planta baja CPD SCP Planta primera Sala repartidor Planta segunda Sala repartidor	1 1 1 1	5,30 4,60 4,60 4,60	3,04 3,59 3,56 3,56		16,11 16,51 16,38 16,38			
							65,38	88,21	5.767,17
09.26 15PPP-0106	m2 PAVIMENTO DE ADOQUINES HORM. VIBRADO 10x10x10 cm Pavimento de adoquines de hormigón vibrado, en exteriores, realizado sobre firme con tráfico de categoría C4 (áreas peatonales, calles residenciales) y categoría de explanada E1 (5 <= CBR < 10), compuesto por base flexible de zahorra natural, de 30 cm. de espesor, con extendido y compactado al 100% del Proctor Modificado, mediante la colocación flexible, con aparejo a junta corrida, sobre una capa de arena de 5 cm. de espesor, de granulometría comprendida entre 0,5 y 5 mm., dejando entre ellos una junta de separación de entre 6 mm., para su posterior rejuntado con arena natural, fina y seca, de 2 mm. de tamaño máximo; y vibrado del pavimento con bandeja vibrante de guiado manual. incluso recebado de juntas, barrido de introducción, nuevo recebado, caso de ser necesario, limpieza y remates. Medida la superficie ejecutada. Aparcamiento exterior	1 1 1	3,22 3,22 23,80	2,30 2,50 10,65		7,41 8,05 253,47			
							268,93	36,74	9.880,49

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN

A

SUPERVISADO

15 octubre 2025

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN

A SUPERVISADO

15 octubre 2025

PAG: 436/656

1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
09.27 15PPP-0101	m2 SOLADO BALDOSA HORM PREF HORMIGÓN 4 cm. ESP. Pavimento con losa prefabricada de hormigón 220x50x4 cm, en color hormigón, sobre solera de hormigón (medida en otra partida), recibida con mortero M-4 de 3 a 5 cm. de espesor y consistencia blanda; incluso separadores de 3 mm, recebado de juntas con el mismo mortero de fijación, limpieza y remates. Medida la superficie ejecutada.								
	PH								
	Pacios	1	4,25	1,60		6,80			
		3	3,10	1,20		11,16			
	Aparcamiento exterior	1	24,85	2,20		54,67			
							72,63	29,20	2.120,80
09.28 10SWW-1002	m2 RELLENO CANTO RODADO DE MACAEL BLANCO 40 mm. Relleno de vaso con canto rodado blanco Macael de 40 mm de diámetro y 8 cm de espesor, colocado sobre fieltro sintético geotextil de poliéster de 200 gr/m², previa capa de aislamiento (considerada en otra partida del presupuesto); incluso extendido uniforme y limpieza. Medida la superficie ejecutada.								
	Tipo CR								
	Planta baja								
	Pacios de luces	1	4,60	4,25		19,55			
		3	3,85	3,11		35,92			
	Aparcamiento exterior	1	19,00	3,22		61,18			
							116,65	30,56	3.564,82
09.29 10CEE00002	m2 ENFOSCADO SIN MAESTREAR Y FRATASADO EN TECHOS EP Enfoscado sin maestrear y fratasado en techos con mortero M5 (1:6). Medido a cinta corrida.								
	Tipo EP								
	Planta sótano								
	Archivos	1	6,38	4,11		26,22			
		1	8,03	5,84		46,90			
		1	7,73	5,84		45,14			
		1	8,65	5,84		50,52			
							168,78	20,94	3.534,25
09.30 10TWW-0011	m2 TECHO CONTINUO CON PLACAS DE YESO LAMINADO 12,5 Tipo P Techo continuo con placas de yeso laminado de 12,5 mm de espesor tipo standard, atornillada a estructura metálica de acero galvanizado sistema de techos suspendidos (Maestras, tornillos, cuelgue regulable combinado, fijaciones, conectores maestra, etc), i/p.p. de piezas de cuelgue y nivelación, replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado y listo para pintar, s/NTE-RTC. Construido según especificaciones del fabricante de las placas. Medido deduciendo huecos superiores a 1,00 m2.								
	Tipo P / PD								
	Planta sótano								
	Ámbito escaleras	2	2,56	2,45		12,54			
		2	3,11	2,60		16,17			
	Despacho clasificación	1	4,06	3,10		12,59			
	Descanso de personal	1	5,25	4,12		21,63			
	Salas reconocimiento	1	5,06	2,80		14,17			
		1	5,06	1,90		9,61			
	Sala de cacheos	1	5,06	3,68		18,62			
		-1	2,30	1,35		-3,11			
	Retén	1	5,06	3,38		17,10			
	Dist celdas	1	7,93	2,30		18,24			
	Planta baja								
	Archivo	1	7,40	5,06		37,44			
	Espera detenido	1	3,54	2,45		8,67			
		1	2,90	1,20		3,48			

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN

A

SUPERVISADO

15 octubre 2025

PAG: 437/656

1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	A vivo	1	3,97	2,79		11,08			
	A vivo	1	5,06	3,08		15,58			
	C monitores	1	3,10	1,50		4,65			
	Planta primera y segunda								
	Junto a oficio limpieza	2	5,50	1,34		14,74			
		2	2,15	0,70		3,01			
							236,21	28,26	6.675,29

09.31 m2 TECHO PLACAS YESO LAMINADO DESMONT. Y ENTRAMADO OCULTO

10TWW-0012

Techo registrable con placas de yeso laminado, antihumedad H1, acabado en vinilo con una modulación de 60x60 cm, sobre estructura oculta de acero galvanizado, incluso replanteo y nivelación; construido según especificaciones del fabricante. Medida la superficie ejecutada.

Tipo R3

Planta sótano

Vestuarios personal

1 3,31 3,08 10,19

1 3,36 3,08 10,35

2 2,25 2,90 13,05

1 2,07 2,90 6,00

Aseo retén 1 3,11 1,80 5,60

Taquillas 1 5,25 2,15 11,29

Planta baja

Oficio de limpieza 1 2,26 1,85 4,18

Aseos públicos 2 5,40 3,06 33,05

Aseos de personal 1 16,75 16,75

1 16,50 16,50

Aseo adaptado 1 3,07 1,60 4,91

Primeros auxilios 1 3,07 1,60 4,91

Centro proceso datos 1 5,30 3,04 16,11

SCP 1 4,60 3,59 16,51

Planta primera

Oficio de limpieza 1 1,90 1,85 3,52

Oficio de limpieza 1 2,17 1,85 4,01

Aseos de personal 1 14,85 14,85

1 14,95 14,95

Repartidor de planta 1 4,60 3,56 16,38

Planta segunda

Oficio de limpieza 1 1,90 1,85 3,52

Oficio de limpieza 1 2,17 1,85 4,01

Aseos de personal 1 14,85 14,85

1 14,95 14,95

Repartidor de planta 1 4,60 3,56 16,38

276,82 25,31

09.32 m2 TECHO CONTINUO CON PYL 12,5 SEMIDIREC PERFILES OMEGA T PD

10TWW-0014

Techo continuo con placas de yeso laminado de 12,5 mm de espesor tipo standard, en colocación semidirecta sobre elementos estructurales, atornillados a entramado horizontal de perfiles omega de acero galvanizado, incluso replanteo, nivelación y repaso de juntas; construido según especificaciones del fabricante de los paneles. Medida la superficie ejecutada.

Tipo PD

Ámbito escaleras

2 2,56 2,45 12,54

2 2,50 1,98 9,90

2 2,50 1,98 9,90

1 2,50 1,98 4,95

1 6,42 2,50 16,05

Techo torreón

1 6,42 2,50 16,05

Losas escaleras

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN

A

SUPERVISADO

15 octubre 2025

PAG: 438/656

1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		4	3,48	1,25		17,40			
		2	1,25	2,50		6,25			
		6	3,48	1,25		26,10			
		3	1,25	2,50		9,38			
							128,52	21,24	2.729,76
09.33	m2 TECHO CONTINUO PLACAS CEMENTO RESISTENTES HUMEDAD, TIPO H								
10TWW-7031	Techo continuo con placas compuestas por un alma de cemento portland con aditivos y material aligerante, cubierta en sus caras y bordes por una malla de fibra de vidrio, tipo aquapanel Indoor de Knauf o equivalente, incombustible A1 según UNE EN ISO 10456, con una densidad de 1050 Kg/m³ y un espesor de 12 mm, atornilladas a entramado horizontal de acero galvanizado, incluso replanteo, nivelación y repaso de juntas; construido según especificaciones del fabricante de los paneles. Descuelgue hasta 100 cm. Medido a cinta corrida.								
	Planta baja								
	Porche acceso	1	20,85	5,80		120,93			
	Patios luces, junto a CT	1	4,25	1,60		6,80			
							127,73	49,12	6.274,10
09.34	m2 TECHO CONT P CEMENTO RESIST HUMEDAD GRAN ALTURA, TIPO H								
10TWW-7033	Techo continuo montado a gran altura (10 -12 m), con placas compuestas por un alma de cemento portland con aditivos y material aligerante, cubierta en sus caras y bordes por una malla de fibra de vidrio, tipo aquapanel Indoor de Knauf o equivalente, incombustible A1 según UNE EN ISO 10456, con una densidad de 1050 Kg/m³ y un espesor de 12 mm, atornilladas a entramado horizontal de acero galvanizado, incluso replanteo, nivelación y repaso de juntas; construido según especificaciones del fabricante de los paneles. Considerando en esta unidad de obra la utilización de plataforma elevadora telescópica o de tijera, con alcance necesario. Medido a cinta corrida.								
	Sobre muro cortina	1	28,30	0,65		18,40			
							18,40	54,63	1.005,39
09.35	m2 TECHO SUSPENDIDO PYL ACUSTICO KNAUF CORRIDOR O SIMILAR TIPO R2								
10TET-0037	Techo continuo suspendido acústico, Knauf Corridor, o equivalente, acabado Tachen, con paneles perforados de cartón - yeso de 9,5 mm de espesor con velo de fibra de vidrio en su dorso y lámina de aluminio, todo ello soportado por una estructura metálica tipo CD 60/27, con perfiles primarios y secundarios suspendida del techo base mediante cuelgues especiales tipo Nonius o equivalentes, elementos de remate, nivelación y repaso de juntas; construido según CTE y según las instrucciones del fabricante del sistema (perfilería, instalación de placas, tratamiento de juntas, tratamiento superficial y acabados). Medida la superficie ejecutada.								
	Tipo R2								
	Planta baja								
	Pasillo	1	34,10	1,20		40,92			
	Planta primera y segunda								
	Pasillo	2	34,10	1,20		81,84			
							122,76	101,26	12.422,68
09.36	m2 TECHO CONTINUO PLACAS ACUSTICAS YESO LAMINADO 12,5 T A2								
10TWW-1006	Techo acústico con placas perforadas de yeso laminado de 12,5 mm de espesor, con velo en color blanco en cara oculta con perforación circular rectilínea 8/18 R, con franja perimetral de placa lisa o enmasillado de las perforaciones, para crear franja perimetral. Todo ello soportado por una estructura metálica tipo CD 60/27, con perfiles primarios y secundarios suspendida del techo base mediante cuelgues especiales tipo Nonius o equivalentes; incluso panel semirígido de lana mineral no revestido de 4 cm de espesor y 40 Kg/m³ de densidad colocado sobre las placas. Ejecutado según las instrucciones del fabricante del sistema (perfilería, instalación de placas, tratamiento de juntas y acabados). Medida la superficie ejecutada.								
	Tipo A 2								
	Planta baja								
	Cortavientos	1	5,50	5,00		27,50			
	Control	1	4,65	5,00		23,25			

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN

SUPERVISADO

15 octubre 2025

PAG: 439/656

AL-015 4/12

12.422,68

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,45	3,00		10,35			
		1	2,90	1,50		4,35			
	Atención público	1	5,08	4,86		24,69			
	Oficina general	1	6,03	5,60		33,77			
		1	4,13	1,92		7,93			
	Sala entrevistas	1	4,03	3,50		14,11			
	Registro general	1	5,15	4,80		24,72			
	Oficina y despachos	1	10,70	10,40		111,28			
		2	4,95	3,15		31,19			
	Espera detenidos y sala anexa	2	5,35	3,54		37,88			
	Pasillo zona lactancia	1	6,65	1,32		8,78			
	Sala lactancia	1	3,11	2,48		7,71			
	Sala multiusos	1	6,38	3,21		20,48			
	Antesala	1	33,60	2,45		82,32			
	Pasillo junto aseos	1	5,05	1,20		6,06			
	Oficina general	1	6,31	4,86		30,67			
		1	4,15	0,60		2,49			
	Sala espera a sala juntas	3	4,96	3,27		48,66			
	Pasillo y despachos	1	2,84	1,60		4,54			
		1	5,95	1,20		7,14			
		1	1,55	1,60		2,48			
		4	4,13	4,15		68,56			
	Previo a escaleras	2	3,11	2,60		16,17			
	Planta primera								
	Previo a escaleras	2	3,11	2,60		16,17			
	Despacho F2	1	3,14	5,35		16,80			
	Despacho F3	1	3,19	5,35		17,07			
	Despacho F4	1	3,41	5,35		18,24			
	Unidad procesal y despachos	1	7,93	6,82		54,08			
		1	3,31	5,35		17,71			
		1	4,00	3,01		12,04			
		1	1,35	1,06		1,43			
	Sala multiusos y colegios	1	5,03	3,40		17,10			
		1	5,03	3,50		17,61			
		1	5,03	3,45		17,35			
	Despacho F1	1	5,03	2,97		14,94			
	Fiscalía	1	5,03	7,46		37,52			
	Despacho F5	1	5,03	3,21		16,15			
	Distribuidor	1	20,41	3,65		74,50			
		1	6,77	3,90		26,40			
		1	2,92	1,50		4,38			
	Planta segunda								
	Previo a escaleras	2	3,11	2,60		16,17			
	Despacho letrada	1	3,14	5,35		16,80			
	Archivo vivo	1	3,19	5,35		17,07			
	Despacho jueza	1	3,41	5,35		18,24			
	Unidad procesal y despachos	1	7,93	6,82		54,08			
		1	3,31	5,35		17,71			
		1	4,00	3,01		12,04			
		1	1,35	1,06		1,43			
	Sala Gesell	2	5,03	3,23		32,49			
	Sala espera víctimas	2	3,87	2,46		19,04			
	Unidad procesal	1	10,53	5,03		52,97			
	Sala multiusos	1	5,03	3,21		16,15			
	Distribuidor / atrio	1	22,25	1,55		34,49			
		1	3,90	4,95		19,31			
		1	2,92	1,50		4,38			
							1.368,94	52,66	72.088,38

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN

A SUPERVISADO

15 octubre 2025

PAG: 440/656

1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
09.37 10TWW-1008	m2 TECHO CONTINUO PLACAS ACUSTICAS YESO LAMINADO 12,5 TA2 GRAN ALT Techo acústico montado a gran altura (10 -12 m) con placas perforadas de yeso laminado de 12,5 mm de espesor, con velo en color blanco en cara oculta con perforación circular rectilínea 8/18 R, con franja perimetral de placa lisa o enmasillado de las perforaciones, para crear franja perimetral. Todo ello soportado por una estructura metálica tipo CD 60/27, con perfiles primarios y secundarios suspendida del techo base mediante cuelgues especiales tipo Nonius o equivalentes; incluso panel semirrígido de lana mineral no revestido de 4 cm de espesor y 40 Kg/m ³ de densidad colocado sobre las placas. Ejecutado según las instrucciones del fabricante del sistema (perfilería, instalación de placas, tratamiento de juntas y acabados). Medida la superficie ejecutada.								
	Tipo A2								
	Atrio	1	23,82	7,75		184,61			
							184,61	63,05	11.639,66
09.38 10TMT-0103	m2 TECHO CONT ACUST PKX ARCE 14 mm S/PYL 15 MM TIPO AP Techo acústico con placas perforadas de contrachapado acústico de alta densidad, tipo pkx, acabada en chapa natural arce de 14 mm de espesor; atornilladas sobre placa de yeso laminado de 15 mm de espesor. Todo ello soportado por una estructura metálica tipo CD 60/27, con perfiles primarios y secundarios suspendida del techo base mediante cuelgues especiales tipo Nonius o equivalentes. Ejecutado según las instrucciones del fabricante del sistema (perfilería, instalación de placas, tratamiento de juntas y acabados). Medida la superficie ejecutada.								
	Tipo AP								
	Planta baja								
	Acceso sala vistas	2	3,11	2,50		15,55			
	Salas de vistas	1	10,53	5,68		59,81			
		1	9,00	5,68		51,12			
							126,48	117,79	14.898,08
09.39 10TLT-9021	m2 TECHO BANDEJA ALUM. LAC ESTÁNDAR, DESMONT. Y ENTRAM. OCULTO Techo de bandejas de aluminio, lisa, termoesmaltadas en color estándar, de 200 mm de anchura y hasta 1500 mm de longitud, cantos longitudinales a 90°, colocadas cerradas sin junta de separación, desmontable, sobre entramado de perfil clipante oculto colocado perpendicular a la dirección de lamas, con sistema de montaje mediante presión de la lama sobre la cara inferior del perfil; incluso p.p. de remates con paramentos, accesorios de fijación y suspensión mediante varillas roscadas M-6, tacos metálicos, tuercas y contratueras. Medida la superficie ejecutada.								
	Tipo R1								
	Planta sótano								
	Pasillo izq.	1	9,90	1,50		14,85			
		1	12,00	1,50		18,00			
	Pasillo der.	1	13,75	1,50		20,63			
		1	14,30	1,20		17,16			
	Almacén material fungible	1	5,45	2,75		14,99			
	Junto a depósito furgón	1	2,16	1,50		3,24			
							88,87	39,50	3.510,37
09.40 10TWW-9111	m FOSEADO CORTINERO 12X9,5 PYL 12,5 Cortinero de placa de yeso laminado de 12,5 mm de 12x9,5 cm. en forma de "u", recibido con pasta de escayola y atornillado a periles del sistema de techo; incluso repaso de juntas, limpieza, totalmente terminado, s/NTE/RTC. Medido en su longitud.								
	Planta baja								
	Espera detenido y sala anexa	2	3,10			6,20			
	Oficina y despachos	2	3,15			6,30			
		1	10,70			10,70			
		1	7,00			7,00			
	Sala entrevistas	1	4,00			4,00			

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Oficina general	1	6,00			6,00			
	Sala lactancia	1	3,10			3,10			
	Sala multiusos	1	3,10			3,10			
	Oficina general junto a patio	1	4,85			4,85			
	Despachos	4	4,15			16,60			
	Planta primera								
	Despacho F2	1	3,15			3,15			
	Despacho F3	1	3,20			3,20			
	Despacho F4	1	3,05			3,05			
	Unidad procesal y despachos	2	3,30			6,60			
		1	7,95			7,95			
		1	7,35			7,35			
	Sala multiusos	1	5,00			5,00			
	Colegio abogados	1	5,00			5,00			
	Despacho F1	1	5,00			5,00			
	Oficina fiscalía	1	5,00			5,00			
	Despacho F5	1	5,00			5,00			
	Planta segunda								
	Despacho letrado	1	3,15			3,15			
	Archivo vivo	1	3,20			3,20			
	Despacho jueza	1	3,05			3,05			
	Unidad procesal y despachos	2	3,30			6,60			
		1	7,95			7,95			
		1	7,35			7,35			
	Sala Gesell	1	5,00			5,00			
	Sala espera victimas	2	2,50			5,00			
	Unidad procesal UPAD	2	5,00			10,00			
	Sala multiusos	1	5,00			5,00			
							180,45	28,56	5.153,65
09.41	m FOSEADO CORTINERO 12X9,5 CONTRACHAP ARCE NAT 14 mm								
10TWW-9115	Cortinero con placas en contrachapado alta densidad, tipo plx, acabada en chapa natural arce de 14 mm de espesor, de 12x9,5 cm. en forma de "u", recibido atornillado a periles del sistema de techo; incluso repaso de juntas, limpieza, totalmente terminado, s/NTE/RTC. Medido en su longitud.								
	Planta baja								
	Salas de vistas	2	5,70			11,40			
							11,40	45,88	523,03
09.42	m TABICA PYL 12,5 FIJADA A PERFILERIA PROPIA DEL SISTEMA DE TECHOS								
10TWW-9401	Tabica realizada con placa de yeso laminado de 12,5 mm de espesor, colocada en vertical en remate de falso techo, incluso p.p. de elementos de fijación y remate con techos de yeso laminado. Construido según especificaciones del fabricante de las placas (sistema descrito Knauf, pudiendo ser el equivalente, entendido que cada fabricante varia espesores y/o designación de elementos, pero siempre respondiendo a un único sistema en toda la obra). Medida la longitud según la arista de contacto con el falso techo.								
	Planta sótano								
	Celdas	1	7,95			7,95			
	Atrio	1	27,18			27,18			
							35,13	21,28	747,57
09.43	ud TRAMPILLA REGISTRABLE F.T. 60X60, AL PYL STANDARD								
10WWW-9923	Suministro y montaje de trampilla de registro, Alutramp placo o equivalente, de 600x600 mm, formada por marco de aluminio y puerta de placa de yeso laminado con baja absorción superficial de agua, para falso techo continuo de placas de yeso laminado. Incluso accesorios de montaje. Totalmente terminada y lista para imprimir y revestir.								
	Registro varios	8				8,00			

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
15 octubre 2025
PAG: 442/656
SUPERVISADO
1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							8,00	54,12	432,96
09.44	ud TRAMPILLA REGISTRABLE F.T. 60X60 AL PYL AUSTIC								
10WWW-9925	Suministro y montaje de trampilla de registro, Alutramp placo o equivalente, de 600x600 mm, formada por marco de aluminio y puerta con placas perforadas de yeso laminado de 12,5 mm de espesor, para falso techo continuo de placas acústicas de yeso laminado. Incluso accesorios de montaje. Totalmente terminada y lista para imprimir y revestir.								
	Registro pta acceso	2				2,00			
							2,00	57,96	115,92
09.45	m PELDAÑO HUELLA Y TABICA TERRAZO GRIS ANTIDESL								
10PAP-0001	Peldaño formado por huella y tabica de terrazo micromarmol gris de 3 cm de espesor respectivamente (con el ancho del ámbito de escalera), grado de resbaladicidad clase 2 (35<Rd<45, según UNE ENV 12633 : 2003), con tres líneas antideslizantes de 5x5 mm separadas entre sí 2 cm, marcadas en borde de huella; recibido con mortero M5 (1:6); pulido abrillantado en fábrica. Medido según la longitud de la arista de intersección entre huella y tabica.								
	Tipo TE								
	De Sótano a baja	2	9,00	1,20		21,60			
		2	12,00	1,20		28,80			
	De baja a 1º	2	13,00	1,20		31,20			
		2	12,00	1,20		28,80			
	De 1º a 2º	2	12,00	1,20		28,80			
		2	12,00	1,20		28,80			
	De 2º a torreón	1	12,00	1,20		14,40			
		1	12,00	1,20		14,40			
							196,80	44,19	8.696,59
09.46	m PELDAÑO ESC GRANITO G SILVESTRE H 158x29x4 y T 158x17x4 cm.								
10PPE-0004	Peldaño de granito gris silvestre, apomazado resb clase 2, con huella de 158x29x4 cm y tabica 158x17x4 cm, recibidas con mortero M5 (1:6), con tres líneas antideslizantes acanaladas de 5x5 mm en borde de huella y separadas 2 cm; incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1) y limpieza; todo ello según despiece grafiado en planos. Medida la longitud ejecutada.								
	Tipo GSE								
	Escalera atrio								
	De Baja a 1º	12	1,58			18,96			
		12	1,58			18,96			
							37,92	114,21	4.330,84
09.47	m PELDAÑO ESC GRANITO G S H 120X29X3 Y T 120X17X3 cm								
10PPE-0006	Peldaño de granito gris silvestre, apomazado resb clase 2, con huella de 120x29x3 cm y tabica 120x17x2 cm, recibidas con mortero M5 (1:6), con tres líneas antideslizantes acanaladas de 5x5 mm en borde de huella y separadas 2 cm; incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1) y limpieza; todo ello según despiece grafiado en planos. Medida la longitud ejecutada.								
	Tipo GSE								
	Escalera atrio								
	De p 1º a 2º	12	1,20			14,40			
		12	1,20			14,40			
							28,80	95,28	2.744,06

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN

SUPERVISADO

15 de octubre 2025

PAG: 443/656

1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
09.48	m RODAPIE ALUMINIO L. 50.15.1 MM ADHESIVO								
10SER-0001	Rodapié en pletina de aluminio plegada en L.50.15.1 mm, recibido con adhesivo especial tipo Sika Tac o equivalente sobre placa de yeso laminado; incluso repaso del encuentro con el pavimento, sellado de encuentros y limpieza. Medida la longitud ejecutada.								
	Planta baja								
		2	4,95					9,90	
		4	3,15					12,60	
		2	4,05					8,10	
		1	8,20					8,20	
		2	0,55					1,10	
		1	10,70					10,70	
		1	5,55					5,55	
		1	0,45					0,45	
		1	3,60					3,60	
		1	1,10					1,10	
		2	0,85					1,70	
		2	0,65					1,30	
		1	3,10					3,10	
		1	1,00					1,00	
		1	4,10					4,10	
		2	3,50					7,00	
		2	0,65					1,30	
		1	4,05					4,05	
		1	3,10					3,10	
		1	6,05					6,05	
		1	3,60					3,60	
		2	5,05					10,10	
		1	7,40					7,40	
		1	3,55					3,55	
		1	2,85					2,85	
		2	0,75					1,50	
		2	1,50					3,00	
		1	2,90					2,90	
		1	1,95					1,95	
		2	3,25					6,50	
		4	4,95					19,80	
		1	1,65					1,65	
		1	2,80					2,80	
		1	5,75					5,75	
		1	0,65					0,65	
		2	3,25					6,50	
		2	0,40					0,80	
		4	4,10					16,40	
		8	4,15					33,20	
		3	3,15					9,45	
		1	2,15					2,15	
		2	2,50					5,00	
		1	2,15					2,15	
		1	2,35					2,35	
		1	6,50					6,50	
		1	2,30					2,30	
		1	2,60					2,60	
		4	5,35					21,40	
		2	3,55					7,10	
		2	2,70					5,40	
	Planta primera								
		4	5,35					21,40	
		1	3,31					3,31	

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN

A SUPERVISADO

15 octubre 2025

PAG: 444/656

1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	2,35			2,35			
		1	3,01			3,01			
		1	1,95			1,95			
		1	2,50			2,50			
		1	2,35			2,35			
		1	7,90			7,90			
		1	6,85			6,85			
		4	5,03			20,12			
		4	2,50			10,00			
		3	5,05			15,15			
		1	3,00			3,00			
		1	2,00			2,00			
		1	7,45			7,45			
		1	6,50			6,50			
		1	3,20			3,20			
		1	2,25			2,25			
		6	5,35			32,10			
		1	3,14			3,14			
		1	2,15			2,15			
		1	3,20			3,20			
		1	2,20			2,20			
		1	3,40			3,40			
		1	2,45			2,45			
	Planta segunda	4	5,35			21,40			
		1	3,31			3,31			
		1	2,35			2,35			
		1	3,01			3,01			
		1	1,95			1,95			
		1	2,50			2,50			
		1	2,35			2,35			
		1	7,90			7,90			
		1	6,85			6,85			
		3	5,03			15,09			
		1	3,25			3,25			
		3	2,30			6,90			
		2	3,85			7,70			
		2	2,90			5,80			
		2	2,45			4,90			
		2	8,60			17,20			
		2	2,25			4,50			
		1	5,03			5,03			
		6	5,35			32,10			
		1	3,14			3,14			
		1	2,15			2,15			
		1	3,20			3,20			
		1	2,20			2,20			
		1	3,40			3,40			
		1	2,45			2,45			
							631,86	5,97	3.772,20

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN

A SUPERVISADO

15 octubre 2025

PAG: 445/656

1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
09.49	m PETO DOBLE SUBESTRUC 40.2 GALV ANCHO TERM 25 CM, H 1,10								
10WWW-0005	Peto formado con doble subestructura, una a cada cara, en perfil cuadrado de acero galvanizado 40.40.2 colocado con una separación de montantes de 60 cm y arriostrados superior e inferiormente, incluso placas de anclaje a forjado fijadas con dos tacos metálicos por placa de 8 mm de diámetro y 10 cm de longitud; para acabar forrado a ambas caras y en parte superior con panel laminado de alta presión HPL (revestimiento considerado en otra partida de proyecto); incluso corte, preparación, fijación, soldaduras, elementos de remate y soldaduras. Ancho acabado de peto 25 cm; altura desde el forjado 1,10, sobre solería acabada 1,00. Ejecutado según grafiado en planos. Medida la longitud realmente ejecutada.								
	P Baja								
	Peto escalera	1	3,24				3,24		
		1	1,89				1,89		
	P 1º								
	Peto a doble altura	1	20,41				20,41		
							25,54	84,22	2.150,98
09.50	m PETO SUBESTRUC 120.40.2 +40.2 GALV ANCHO 25 H 1,10 /2,38								
10WWW-0007	Peto formado con doble subestructura, en la cara interior con perfil cuadrado de acero galvanizado 40.40.2 colocado con una separación de montantes de 60 cm y arriostrados superior e inferiormente; en la cara exterior con perfil de acero galvanizado 120.40.2, colocados con una separación de montantes de 120 cm y arriostrados superiormente; incluso placas de anclaje a forjado fijadas con dos tacos metálicos por placa de 8 mm de diámetro y 10 cm de longitud; para acabar forrado a ambas caras y en parte superior con panel laminado de alta presión HPL (revestimiento considerado en otra partida de proyecto); incluso corte, preparación, fijación, elementos de remate y soldaduras. Ancho acabado de peto 25 cm; altura desde el forjado 1,10, sobre solería acabada 1,00, descuelgue forjado y falso techo de planta inferior, 2,38 cm desde coronación. Ejecutado según grafiado en planos. Medida la longitud realmente ejecutada.								
	P 2º								
	Peto a doble altura	1	22,24				22,24		
							22,24	82,40	1.832,58
09.51	m PETO SUBESTRUC SIMPLE 100.40.2 GALV ANCHO 15								
10WWW-0009	Peto formado con subestructura a una cara en perfil rectangular de acero galvanizado 100.40.2 colocado con una separación de montantes de 100 cm y arriostrados superiormente, incluso placas de anclaje a forjado fijadas con dos tacos metálicos por placa de 8 mm de diámetro y 10 cm de longitud; para acabar forrado a ambas caras y en parte superior con panel laminado de alta presión HPL (revestimiento considerado en otra partida de proyecto); incluso corte, preparación, fijación, elementos de remate y soldaduras. Altura desde el forjado losa de escalera 1,10, sobre solería acabada 1,00. Ejecutado según grafiado en planos. Medida la longitud realmente ejecutada.								
	Escalera Atrio								
	De baja a 1º	1	4,04				4,04		
	De 1º a 2º								
		1	0,48				0,48		
		4	3,70				14,80		
		2	1,35				2,70		
		1	3,33				3,33		
		1	0,63				0,63		
		1	2,10				2,10		
							28,08	39,31	1.103,82

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN

SUPERVISADO

A

1 AL-015 4/12

15 de octubre 2025

PAG: 446/656

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
09.52	m2 PETO SUBESTRUC SIMPLE 40.40.2 VERTICAL-HORIZONTAL								
10WWW-0011	Peto formado con subestructura a una cara en perfil rectangular de acero galvanizado 40.40.2 colocado con una separación de montantes de 100 cm y 40 cm a ejes en perfiles horizontales, incluso placas de anclaje a forjado fijadas con dos tacos metálicos por placa de 8 mm de diámetro y 10 cm de longitud; para acabar forrado a ambas caras y en parte superior con panel laminado de alta presión HPL (revestimiento considerado en otra partida de proyecto); incluso corte, preparación, fijación, elementos de remate y soldaduras. Ejecutado según grafiado en planos. Medida la superficie realmente ejecutada.								
	P Baja								
	Descuelgue F.T.								
	Antesala	1	20,60		1,15			23,69	
	Vest general	1	20,26		1,15			23,30	
	P 1º								
	Barandilla M cortina	1	23,82		0,80			19,06	
	P 2º								
	Barandilla	1	0,52		1,00			0,52	
	Descuelgue f.t. atrio	1	27,18		0,87			23,65	
							90,22	50,87	4.589,49
09.53	m CAJON SOBRE MOSTRADOR SUBEST 40.2 AR1 16 + PYL								
10WWW-90115	Formación de cajón sobre mostrador de atención al público en encuentro de revestimientos y techos, formado por entramado interior y exterior de tubos cuadrados de acero galvanizado 40.40.2 colocado con una separación de montantes de 60 cm y en horizontal a 80 cm, con fijaciones a forjado, replanteo, fijación auxiliar arriostante a elementos estructurales, repaso de soldaduras con galvanización en frío, nivelación y aplomado; frente a publico e inferior realizado con tablero ignifugo DM de 16 mm contrachapado acabado en arce barnizado ignífugo mate en taller, colocado con fijación oculta mediante adhesivo específico del sistema, con unión a cantos biselados, incluso corte, preparación, remates y sellado de juntas; frente a zona restringida en placa de yeso lamiado de 15 mm de espesor, standar, nivelación y aplomado, ejecución de ángulos, pasos de instalaciones, recibido de estas, repaso de juntas y limpieza. Ancho 60 cm, descuelgue subestructura 1,55, descuelgue Arce 0,80, descuelgue PYL 0,80. Medido la longitud ejecutada.								
	P Baja								
	MT1	1	4,80					4,80	
	MT2	1	5,10					5,10	
	MT3	1	4,15					4,15	
	MT4	1	2,70					2,70	
							16,75	278,36	4.662,53
09.54	m RODAPIE ALBARDILLA ALUMINIO CLIPADO PROTECC TELA 20 CM								
10WRW-0005	Rodapie de aluminio WA-200 U de Intemper o equivalente (perfil de aluminio doblado en L, cubriendo una altura mínima de 20 cm, con muescas de ajuste para su perfecto clipado sobre el perfil base), colocado como elemento de protección de la membrana impermeabilizante en acabado visto. Fijación atornillada de perfil de clipado en coronación de tela y ajuste del rodapie al mismo; incluso sellado del encuentro con paramento con masilla de poliuretano. Medida la longitud ejecutada								
	Rampa a sótano	1	46,00					46,00	
		1	3,15					3,15	
		1	13,94					13,94	
		1	24,20					24,20	
	Petos cubierta								
	P 1º	1	3,15					3,15	
		1	10,20					10,20	
		1	35,35					35,35	
		1	44,30					44,30	

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	5,75			5,75			
		2	4,90			9,80			
		1	4,70			4,70			
		1	7,80			7,80			
P 2º		2	8,40			16,80			
		1	28,00			28,00			
							253,14	18,74	4.743,84
09.55	m ALBARDILLA CHAPA PLEGADA ALUMINIO PEGADA 20 (9.10.1) E=1 MM								
10WRW-0014	Albardilla de chapa plegada de aluminio anodizado en su color, 1 mm. de espesor y 20 cm. de desarrollo (9.10.1), con goterón a un lado, fijado con adhesivo de resina Epoxi, incluso sellado de juntas con masilla de poliuretano apta para exteriores y limpieza. Medido en su longitud.								
	Cubierta planta primera								
	Medianera	1	15,99			15,99			
							15,99	17,46	279,19
09.56	m ALBARDILLA CHAPA PLEG AL PEGADA 29 (3.3.17.5.1) E=1 MM								
10WRW-0018	Albardilla de chapa plegada de aluminio anodizado en su color, 1 mm. de espesor y 29 cm. de desarrollo (3.3.17.5.1), con goterón a un lado, fijado con adhesivo de resina Epoxi, incluso sellado de juntas con masilla de poliuretano apta para exteriores y limpieza. Medido en su longitud.								
	Cubierta								
	Patio luces	6	3,50			21,00			
		3	5,40			16,20			
							37,20	20,05	745,86
09.57	m ALBARDILLA CHAPA PLEGADA ALUMINIO PEGADA 44 (13.30.1) E=1 MM								
10WRW-0032	Albardilla de chapa plegada de aluminio anodizado en su color, 1 mm. de espesor y 44 cm. de desarrollo (13.30.1), con goterón a un lado, fijado con adhesivo de resina Epoxi, incluso sellado de juntas con masilla de poliuretano apta para exteriores y limpieza. Medido en su longitud.								
	Cubierta general								
	Peto perimetral	2	42,20			84,40			
		2	13,95			27,90			
							112,30	24,85	2.790,66
09.58	m ALFEIZAR COMPOSITE ALUMINIO 32x25 cm + L 5x2 CM E=3 MM								
10WAW-0007	Alfeizar a huecos en muros de hormigón (25 cm de muro/ 25 cm de alfeizar/ 25 cm de muro ...) de 32x25 cm de ancho mas L 5.2 cm corrida del mismo material, realizado con panel multicapa de 3 mm de espesor, colocado enradado con el plomo del muro de hormigón, con dos láminas de aluminio lacado en su color de 0,5 mm de espesor, adheridas a núcleo de polietileno de baja densidad, tipo composite; con p/p de perfilera auxiliar de acero galvanizado para su fijación y anclaje. Fijados mediante sistema tipo Sika Tack panel o equivalente: imprimación previa sobre el soporte - tipo Sika Primer 204 o equivalente, cinta de pegado a doble cara y masilla adhesiva estructural de poliuretano monocomponente tipo Sika Tack panel o equivalente. Incluso sellado de encuentro con paramentos con silicona neutra. Medida la longitud ejecutada, según ancho de hueco.								
	Paños hormigón								
		1	4,40			4,40			
		1	5,80			5,80			
		1	3,10			3,10			
		1	22,45			22,45			
		1	1,70			1,70			
		1	3,15			3,15			
		1	23,30			23,30			
		1	13,25			13,25			
		1	5,90			5,90			
							83,05	32,31	2.683,35

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
09.59	m ALFEIZAR COMPOSITE ALUMINIO 28+2 GOTERON E=3 MM								
10WAW-0011	Alfeizar de 28 cm de ancho mas 2 cm de goterón, despiece pequeño, realizado con panel multicapa de 3 mm de espesor, con dos láminas de aluminio lacado en su color de 0,5 mm de espesor, adheridas a núcleo de polietileno de baja densidad, tipo composite; con p/p de perfilera auxiliar de acero galvanizado para su fijación y anclaje. Fijados mediante sistema tipo Sika Tack panel o equivalente: imprimación previa sobre el soporte - tipo Sika Primer 204 o equivalente, cinta de pegado a doble cara y masilla adhesiva estructural de poliuretano monocomponente tipo Sika Tack panel o equivalente. Incluso sellado de encuentro con paramentos con silicona neutra. Medida la longitud ejecutada, según ancho de hueco.								
	Paños de GRC								
		2	20,45						
		2	8,60						
		2	7,30						
							72,70	36,34	2.641,92
09.60	m DINTEL COMPOSITE ALUMINO 15+2 GOTERON E=3 MM								
10WWW-5005	Dintel de 15 cm de ancho mas 2 cm de goterón realizado con panel multicapa de 3 mm de espesor, con dos láminas de aluminio lacado en su color de 0,5 mm de espesor, adheridas a núcleo de polietileno de baja densidad, tipo composite; con p/p de perfilera auxiliar de acero galvanizado para su fijación y anclaje. Fijados mediante sistema tipo Sika Tack panel o equivalente: imprimación previa sobre el soporte - tipo Sika Primer 204 o equivalente, cinta de pegado a doble cara y masilla adhesiva estructural de poliuretano monocomponente tipo Sika Tack panel o equivalente. Incluso sellado de encuentro con paramentos con silicona neutra. Medida la longitud ejecutada, según ancho de hueco.								
	Paños hormigón								
		1	4,40						
		1	5,80						
		1	3,10						
		1	22,45						
		1	1,70						
		1	3,15						
		1	23,30						
		1	13,25						
		1	5,90						
	Paños de GRC								
		2	20,45						
		2	8,60						
		2	7,30						
							155,75	27,06	4.214,60
09.61	m JAMBEADO HUECO COMPOSITE AL 15 CM E=3 MM								
10WWW-5055	Jambeado de hueco de 15 cm de ancho realizado con panel multicapa de 3 mm de espesor, con dos láminas de aluminio lacado en su color de 0,5 mm de espesor, adheridas a núcleo de polietileno de baja densidad, tipo composite; con p/p de perfilera auxiliar de acero galvanizado para su fijación y anclaje. Fijados mediante sistema tipo Sika Tack panel o equivalente: imprimación previa sobre el soporte - tipo Sika Primer 204 o equivalente, cinta de pegado a doble cara y masilla adhesiva estructural de poliuretano monocomponente tipo Sika Tack panel o equivalente. Incluso sellado de encuentro con paramentos con silicona neutra. Medida la longitud ejecutada, según ancho de hueco.								
	CE12								
		12	1,50						
		18	1,50						
							45,00	25,68	1.155,60

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN

15 octubre 2025

PAG: 449/656

A SUPERVISADO

1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
09.62	m2 FORRADO FAB CHAPA PLEGADA A GALV 10 MM S/50.50.2								
10WWW-6011	Forrado de fábrica de ladrillo con chapa plegada de acero galvanizado de 10 mm de espesor, formando goterón en plano inferior y fijada a perfiles 50.50.2 de acero galvanizado, anclados a fábrica de ladrillo o soldados a elementos estructurales. Incluso sellado de encuentro con paramentos con silicona neutra. Medida la longitud ejecutada.								
	Sobre lamas fachada								
	Fachada norte	1	28,47	1,25		35,59			
							35,59	151,33	5.385,83
09.63	m SELLADO JUNTAS DILATACIÓN ESTRUCTURALES, ELEMENT ALBAÑILERÍA								
09IJJ-0001	Sellado de juntas de dilatación en elementos horizontales o verticales de fábrica, sellado al interior del edificio, coincidente con junta estructural, formada por: obturador de fondo compatible con la impermeabilización; sellado con masilla de caucho-silicona; incluso limpieza e imprimación de la base. Medida la longitud ejecutada.								
	En horizontales								
	Edificio medianero	1	16,00			16,00			
	Vertical								
	Edificio medianero	2	9,00			18,00			
							34,00	8,29	281,86
TOTAL CAPÍTULO 09 REVESTIMIENTOS.....									1.162.741,30

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 10 CARPINTERIA Y CERRAJERIA									
10.01 11APW-0006	m2 PUERTA CORTAF. ABAT. 2 HOJAS ASIMETRIC TIPO EI2-30-C5 C/BARRA AN Puerta cortafuego de 2 hojas abatibles asimétricas, modelo Turia de la casa Andreu o equivalente, con certificado de homologación, tipo EI2-30-C5 formada por: premarco de acero galvanizado 50.15.1,5 mm.; hoja de grosor 63 mm. con dos chapas de acero de 0,8 mm. ensambladas entre sí sin soldadura, relleno de material ignifugo, tornillería métrica, 3 bisagras de doble pala y regulación en altura, con marco tipo CS5 de 1,5 mm. de espesor con junta intumescente, con cerradura de llave plana amaestrada de acero inoxidable, barra antipánico de acero inoxidable mod. 7970 de FSB o equivalente, cierra puertas con selector de cierre, manijas de acero inoxidable satinado AISI 316, "L" recta, acabada con protección antifiger lacado en color blanco RAL 9010; incluso material complementario y ayudas de albañilería. Según CTE/DB-SI 1. Medida de fuera a fuera del cerco.	P2	EI30	5	1,50	2,10	15,75		
							15,75	314,81	4.958,26
10.02 11APW-0007	m2 PUERTA CORTAF. ABAT. 2 HOJAS ASIMETRIC TIPO EI2-60-C5 C/CERRADUR Puerta cortafuego de 2 hojas abatibles asimétricas, modelo Turia de la casa Andreu o equivalente, con certificado de homologación, tipo EI2-60-C5 formada por: premarco de acero galvanizado 50.15.1,5 mm.; hoja de grosor 63 mm. con dos chapas de acero de 0,8 mm. ensambladas entre sí sin soldadura, relleno de material ignifugo, tornillería métrica, 3 bisagras de doble pala y regulación en altura, con marco tipo CS5 de 1,5 mm. de espesor con junta intumescente, con cerradura de llave plana amaestrada de acero inoxidable, cierra puertas con selector de cierre, manijas de acero inoxidable satinado AISI 316, "L" recta, acabada con protección antifiger lacado en color blanco RAL 9010; incluso material complementario y ayudas de albañilería. Según CTE/DB-SI 1. Medida de fuera a fuera del cerco.	P4	EI60	7	1,50	2,10	22,05		
							22,05	287,85	6.347,09
10.03 11APW-0028	m2 PUERTA CORTAF. ABAT. 2 HOJAS TIPO EI2-60-C5 C/FORRO HPL Puerta cortafuego de 2 hojas abatibles, modelo Turia de la casa Andreu o equivalente, con certificado de homologación, tipo EI2-60-C5 formada por: premarco de acero galvanizado 50.15.1,5 mm.; hoja de grosor 63 mm. con dos chapas de acero de 0,8 mm. ensambladas entre sí sin soldadura, relleno de material ignifugo, tornillería métrica, 3 bisagras de doble pala y regulación en altura, con marco tipo CS5 de 1,5 mm. de espesor con junta intumescente, con cerradura de llave plana amaestrada de acero inoxidable y manijas de acero inoxidable satinado AISI 316, "L" recta, acabada con protección antifiger lacado en color blanco RAL 9010, y forrada por su cara exterior con tablero DM ignifugo de 16 mm. de espesor chapado en HPL 0,8 mm. color blanco Ral 9010, comportamiento al fuego de los tableros, B-s2 d0, colocados pegados con adhesivo tipo Sikabond T2 o similar; incluso material complementario y ayudas de albañilería. Según CTE/DB-SI 1. Medida de fuera a fuera del cerco.	RG1		8	1,85	2,10	31,08		
		RG2		7	1,35	2,10	19,85		
		RG3		3	3,30	2,10	20,79		
							71,72	332,52	23.848,33
10.04 11APW-0008	m2 PUERTA CORTAFUEGO ABATIBLE 1 HOJA TIPO EI2-30-C5 C/CERRADURA Puerta cortafuego de 1 hoja abatible, modelo Turia de la casa Andreu o equivalente, con certificado de homologación, tipo EI2-30-C5 formada por: premarco de acero galvanizado 50.15.1,5 mm.; hoja de grosor 63 mm. con dos chapas de acero de 0,8 mm. ensambladas entre sí sin soldadura, relleno de material ignifugo, tornillería métrica, 3 bisagras de doble pala y regulación en altura, con marco tipo CS5 de 1,5 mm. de espesor con junta intumescente, con cerradura de llave plana amaestrada de acero inoxidable, con cierra puertas, manijas de acero inoxidable satinado AISI 316, "L" recta, acabada con protección antifiger lacado en color blanco RAL 9010; incluso material complementario y ayudas de albañilería. Según CTE/DB-SI 1. Medida de fuera a fuera del cerco.	P1	EI30	2	0,96	2,10	4,03		
							4,03	220,79	889,78

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
SUPERVISADO
15 octubre 2023
PAG: 451/656
AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
10.05 11APW-0012	m2 PUERTA CORTAFUEGO ABATIBLE 1 HOJA TIPO EI2-60-C5 C/CERRADURA Puerta cortafuego de 1 hoja abatible, modelo Turia de la casa Andreu o equivalente, con certificado de homologación, tipo EI2-60-C5 formada por: premarco de acero galvanizado 50.15.1,5 mm.; hoja de grosor 63 mm. con dos chapas de acero de 0,8 mm. ensambladas entre sí sin soldadura, relleno de material ignifugo, tornillería métrica, 3 bisagras de doble pala y regulación en altura, con marco tipo CS5 de 1,5 mm. de espesor con junta intumescente, con cerradura de llave plana amaestrada, con cierra puertas, manijas de acero inoxidable satinado AISI 316, "L" recta, acabada con protección antifiger lacado en color blanco RAL 9010; incluso material complementario y ayudas de albañilería. Según CTE/DB-SI 1. Medida de fuera a fuera del cerco.	P3	EI60	3	0,96	2,10	6,05		
							6,05	244,11	1.476,87
10.06 11APW-0023	m2 PUERTA CORTAFUEGO ABATIBLE 1 HOJA TIPO EI2-45-C5 C/FORRO HPL Puerta cortafuego de 1 hoja abatible, modelo Turia de la casa Andreu o equivalente, con certificado de homologación, tipo EI2-45-C5 formada por: premarco de acero galvanizado 50.15.1,5 mm.; hoja de grosor 63 mm. con dos chapas de acero de 0,8 mm. ensambladas entre sí sin soldadura, relleno de material ignifugo, tornillería métrica, 3 bisagras de doble pala y regulación en altura, con marco tipo CS5 de 1,5 mm. de espesor con junta intumescente, con cerradura de llave plana amaestrada de acero inoxidable, con cierra puertas, manijas de acero inoxidable satinado AISI 316, "L" recta, acabada con protección antifiger lacado en color blanco RAL 9010 y forrada a una cara con tablero DM ignifugo de 16 mm. de espesor chapado en HPL 0,8 mm. color blanco Ral 9010; comportamiento al fuego, de los tableros, B-s2 d0, colocados pegados con adhesivo tipo Sikabond T2 o similar; incluso material complementario y ayudas de albañilería. Según CTE/DB-SI 1. Medida de fuera a fuera del cerco.	P09		4	1,08	2,10	9,07		
							9,07	290,24	2.632,48
10.07 11APW-0018	m2 PUERTA CORTAFUEGO ABATIBLE 1 HOJA TIPO EI2-60-C5 C/FORRO HPL Puerta cortafuego de 1 hoja abatible, modelo Turia de la casa Andreu o equivalente, con certificado de homologación, tipo EI2-60-C5 formada por: premarco de acero galvanizado 50.15.1,5 mm.; hoja de grosor 63 mm. con dos chapas de acero de 0,8 mm. ensambladas entre sí sin soldadura, relleno de material ignifugo, tornillería métrica, 3 bisagras de doble pala y regulación en altura, con marco tipo CS5 de 1,5 mm. de espesor con junta intumescente, con cerradura de llave plana amaestrada de acero inoxidable, barra antipánico de acero inoxidable mod. 7970 de FSB o equivalente, cierra puertas, manijas de acero inoxidable satinado AISI 316, "L" recta, acabada con protección antifiger lacado en color blanco RAL 9010 y forrada por una cara con tablero DM ignifugo de 16 mm. de espesor chapado en HPL 0,8 mm. color blanco Ral 9010, comportamiento al fuego B-s2 d0, colocado pegado con adhesivo tipo Sikabond T2 o similar; incluso material complementario y ayudas de albañilería. Según CTE/DB-SI 1. Medida de fuera a fuera del cerco.	P7	EI60	8	0,96	2,10	16,13		
							16,13	400,42	6.458,77
10.08 11APA-0182	m2 PUERTA METÁLICA ABATIBLE 2 HOJAS ASIMÉTRICAS C/CERRADURA Puerta metálica de 2 hojas abatibles asimétricas, modelo Neo de la casa Andreu o equivalente, formada por: marco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, hoja de grosor 62 mm. con dos chapas de acero de 0,7 mm. ensambladas entre sí sin soldadura, interior inyectado a elevada presión y temperatura de una combinación de polímeros, herrajes de seguridad con cerradura de llave plana amaestrada de acero inoxidable o condena interior con sistema exterior de desbloqueo (según posición en el edificio), apertura con manija de acero inoxidable satinado AISI 316, "L" recta tipo Ocariz o equivalente con resbalon de petaca con cierre silencioso y herrajes de cuelgue con 3 bisagras por hoja de doble pala, acabada lacada en color blanco RAL 9010; incluso material complementario y ayudas de albañilería. Según CTE/DB-SI 1. Medida de fuera a fuera del cerco.	P6		5	1,50	2,10	15,75		
							15,75	171,06	2.694,20

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN

SUPERVISADO

A

15 octubre 2025

PAG: 452/656

1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
10.09 11APA-0179	m2 PUERTA METÁLICA ABATIBLE 1 HOJA C/CERRADURA Puerta metálica de 1 hoja abatible, modelo Neo de la casa Andreu o equivalente, formada por: marco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, hoja de grosor 62 mm. con dos chapas de acero de 0,7 mm. ensambladas entre sí sin soldadura, interior inyectado a elevada presión y temperatura de una combinación de polímeros, herrajes de seguridad con cerradura de llave plana amaestrada de acero inoxidable o condena interior con sistema exterior de desbloqueo (según posición en el edificio), apertura con manija de acero inoxidable satinado AISI 316, "L" recta tipo Ocariz o equivalente con resbalon de petaca con cierre silencioso y herrajes de cuelgue con 3 bisagras por hoja de doble pala, acabada lacada en color blanco RAL 9010; incluso material complementario y ayudas de albañilería. Según CTE/DB-SI 1. Medida de fuera a fuera del cerco.								
	P08	15	0,96		2,10	30,24			
	P10	4	0,96		2,10	8,06			
							38,30	151,98	5.820,83
10.10 11MPP-0148	m2 PUERTA PASO 1H.CIEGA ABAT. CON MARCO ALUMINIO HPL ENRASADA Puerta de paso, de color a determinar por D.T., con una hoja ciega abatible, formada por: premarco de madera de pino flandes de 30 mm. por el ancho del tabique, con garras de fijación; marco telescópico de aluminio y con tapajuntas de aluminio, realizado con perfil de aluminio de 45 mm. de espesor, colocado atornillado a premarco; y hoja ciega de DM con acabado laminado HPL 0.8 mm. de espesor, de alta presión, en ambas caras, de 45 mm. de espesor y canteada por sus cuatro lados. Incluso herrajes de seguridad con cerradura de llave plana amaestrada de acero inoxidable con sistema de apertura antipánico desde el interior, manija de acero inoxidable satinado AISI 316, de 16 mm. de diámetro en ángulo recto, con resbalon de petaca con cierre silencioso, herrajes de cuelgue con 4 bisagras por hoja, propias del sistema, y burlete perimetral. Incluso relleno de poliuretano entre paramento y premarco y colgado. Todo ello segun detalles en planos en instrucciones de la d.t. Medida de fuera a fuera del cerco.								
	P12	10	0,88		2,10	18,48			
							18,48	342,51	6.329,58
10.11 11MPP0145B	m2 PUERTA PASO 1H.CIEGA ABAT. HPL CERCO AC. GALVANIZADO EN-INT Puerta de paso enrasada, de una hoja ciega abatible, formada por: cerco de acero galvanizado modelo Soleco Tipo G (telescopico) modelo EN-INT de 1.5 mm., lacado final al horno RAL a elegir por Dirección Facultativa, con certificación Qualisteelcoat Sistema, para enrasar la hoja con el revestimiento, con apertura interior, encuentro de largueros con cabezal a inglete mediante sistema Knock-Down, fijado a premarco de pino flandes, panel de puerta maciza de dimensiones estandares 2030x839x55 mm. con acabado laminado HPL 0.8 mm. de espesor (Formica o Polyrey) de alta presión, en ambas caras, canteada por sus cuatro lados con PVC. Incluso herrajes de seguridad con cerradura de llave plana amaestrada de acero inoxidable con sistema de apertura antipánico desde el interior, manija de acero inoxidable satinado AISI 316, de 16 mm. de diámetro en ángulo recto, con resbalon de petaca con cierre silencioso, herrajes de cuelgue con 4 bisagras por hoja, propias del sistema, y burlete perimetral. Incluso relleno de poliuretano entre paramento y premarco y colgado. Todo ello segun detalles en planos en instrucciones de la d.t. Medida de fuera a fuera del cerco.								
	P13	5	0,88		2,10	9,24			
	P15	52	0,88		2,10	96,10			
	P15*	2	0,88		2,10	3,70			
							109,04	394,52	43.018,46

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
10.12 11MPP0146B	m2 PUERTA PASO 1H.CIEGA ABAT. HPL/ARCE CERCO AC. GALVANIZADO EN-INT Puerta de paso enrrasada, de una hoja ciega abatible, formada por: cerco de acero galvanizado modelo Soleco Tipo G (telescopico) modelo EN-INT de 1.5 mm., lacado final al horno RAL a elegir por Dirección Facultativa, con certificación Qualisteelcoat Sistema, para enrasar la hoja con el revestimiento, con apertura interior, encuentro de largueros con cabezal a inglete mediante sistema Knock-Down, fijado fijado a premarco de pino flandes, panel de puerta maciza de dimensiones estandares 2030x839x55 mm. con acabado laminado HPL 0.8 mm. de espesor (Formica o Polyrey) de alta presión, en una cara y en la otra acabado contrachapado tipo PKX en arce, canteada por sus cuatro lados con PVC. Incluso herrajes de seguridad con cerradura de llave plana amaestrada de acero inoxidable con sistema de apertura antipánico desde el interior, manija de acero inoxidable satinado AISI 316, de 16 mm. de diámetro en ángulo recto, con resbalon de petaca con cierre silencioso, herrajes de cuelgue con 4 bisagras por hoja, propias del sistema, y burlete perimetral. Incluso relleno de poliuretano entre paramento y premarco y colgado. Todo ello segun detalles en planos en instrucciones de la d.t. Medida de fuera a fuera del cerco.								
	P14	3	0,88		2,10	5,54			
	P14*	1	0,88		2,10	1,85			
	P16	4	0,88		2,10	7,39			
	P16*	2	0,88		2,10	3,70			
							18,48	398,02	7.355,41
10.13 11MPP0155B	m2 PUERTA PASO 1H.CIEGA ABAT. ARCE CERCO AC. GALVANIZADO EN-INT Puerta de paso enrrasada, de una hoja ciega abatible, formada por: cerco de acero galvanizado modelo Soleco Tipo G (telescopico) modelo EN-INT de 1.5 mm., lacado final al horno RAL a elegir por Dirección Facultativa, con certificación Qualisteelcoat Sistema, para enrasar la hoja con el revestimiento, con apertura interior, encuentro de largueros con cabezal a inglete mediante sistema Knock-Down, fijado a premarco de pino flandes, panel de puerta maciza de dimensiones estandares 2030x839x55 mm. con acabado contrachapado tipo PKX en arce, en las dos caras, canteada por sus cuatro lados con PVC. Incluso herrajes de seguridad con cerradura de llave plana amaestrada de acero inoxidable con sistema de apertura antipánico desde el interior, manija de acero inoxidable satinado AISI 316, de 16 mm. de diámetro en ángulo recto, con resbalon de petaca con cierre silencioso, herrajes de cuelgue con 4 bisagras por hoja, propias del sistema, y burlete perimetral. Incluso relleno de poliuretano entre paramento y premarco y colgado. Todo ello segun detalles en planos en instrucciones de la d.t. Medida de fuera a fuera del cerco.								
	P17	2	0,88		2,10	3,70			
							3,70	403,85	1.494,25
10.14 11MPP0132B	m2 PUERTA PASO 2H.CIEGA ABAT. ARCE CERCO AC. GALVANIZADO EN-INT Puerta de paso enrasada, den dos hojas ciegas abatibles, formada por: cerco de acero galvanizado modelo Soleco Tipo G (telescopico) modelo EN-INT de 1.5 mm., lacado final al horno RAL a elegir por Dirección Facultativa, con certificación Qualisteelcoat Sistema para enrasar la hoja con el revestimiento, con apertura interior, encuentro de largueros con cabezal a inglete mediante sistema Knock-Down, fijado a premarco de pino flandes, panel de puerta maciza de dimensiones estandares 2030x839x55 mm. con acabado contrachapado tipo PKX en arce, en las dos caras, canteada por sus cuatro lados con PVC. Incluso herrajes de seguridad con cerradura de llave plana amaestrada de acero inoxidable con sistema de apertura antipánico desde el interior, manija de acero inoxidable satinado AISI 316, de 16 mm. de diámetro en ángulo recto, con resbalon de petaca con cierre silencioso, herrajes de cuelgue con 4 bisagras por hoja, propias del sistema, y burlete perimetral. Incluso relleno de poliuretano entre paramento y premarco y colgado. Todo ello segun detalles en planos en instrucciones de la d.t. Medida de fuera a fuera del cerco.								
	P18	2	1,64		2,20	7,22			
							7,22	362,04	2.613,93

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN

A

SUPERVISADO

15 octubre 2025

PAG: 454/656

1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	
10.15 11MPC0022B	m2 PUERTA CORREDERA HPL C/ TAPAJUNTAS Puerta de paso, de color a definir por la D.F., con una hoja ciega corredera alojada en camara, modelo Syntesis de Eclipse o equivalente, formada por: armazón metálico de la casa Eclipse o equivalente, con perfil inferior perforado para montaje de guía y perfil superior del armazón dotado de soporte de guía y muelle de agarre, con sistema de deslizamiento con guía de aluminio anodizado y pareja de carros con capacidad de carga de 120 kg por hoja, cada carro con cuatro ruedas de 27mm. de diámetro dotadas de cojinete de bolas, con bloqueo de cierre graduable, panel de puerta de dimensiones estandares 2030x825x40 mm. con acabado laminado HPL 0.8 mm. de espesor (Formica o Polyrey) de alta presión, en ambas caras, canteada por sus cuatro lados, y tapajuntas de acero galvanizado de 1.5 mm. de espesor lacado al horno color a definir por la D.F.. Herrajes de cuelgue, tirador modelo PBA-200 o equivalente, en acero inoxidable, sistema de deslizamiento con guía y tope de acero inoxidable con protección de goma, y gomas perimetrales en hoja y marco, colocación, ayudas, medios auxiliares, y pequeño material, repasos. Construido según detalles de proyecto y órdenes de la D.F. Medida de fuera a fuera del cerco.	P11	3	0,96	2,10	6,05		6,05	284,09	1.718,74
10.16 11LMA-0003	m2 MURO CORTINA DE ALUMINIO Suministro y montaje de cerramiento de muro cortina de aluminio, sistema Strugal S52CR o equivalente con tapetas de extrusión, con dos frentes con paño fijo lateral y superior con una puerta de una hoja abatible, serie abisagrada sistema STRUGAL S64RP o equivalente, acabado todo el conjunto anodizado lacado color plata grata, garantizando un minimo de 15 micras para la capa anodica segun la norma ISO 9001:2015, estando formado el muro cortina por perfiles de aleacion de aluminio 6063 y tratamiento termico T-5, aspecto exterior del muro continua con tapetas clipadas de aluminio sobre los perfiles presores, mecanizados de drenaje en tapeta y presor horizontales, para aireacion por modulo. Sistema con ruptura del puente termico mediante perfiles Isolator de material sintetico, con perfiles montantes (verticales) de un ancho de 52 mm. y una profundidad de 235 mm., lxx= 1102 cm4, perfil referencia 5967, y travesaños (horizontales) con perfil referencia 5963, lxx=284,11 cm4. para una presion / succion de viento maxima de 0,6923 kN/m2. La union montante-travesaño está realizada mediante piezas específicas del sistema diseñadas a tal efecto, incluyendo piezas de union "T " anti-vuelco art. FAATV. Montante considerado como viga semi-empotrada (apoyo/empotramiento), con luz maxima de 368 cm y travesanos bi-apoyados en sus extremos con luz maxima de 1,73 m. Estetica exterior con tapetas de aluminio verticales rectas, de profundidad minima (14 mm.) art. 5924, y tapetas horizontales de 85 mm. art. 5937 enfatizando las lineas horizontales de la fachada. Juntas de acristalamiento de EPDM estables a la accion de los UVA, incluso tornilleria de acero inoxidable para evitar acciones de par galvanico. Anclado a la estructura principal por los montantes verticales, mediante piezas de anclaje de acero A-42b galvanizado en caliente, de los que se colgaran los montantes mediante pasadores de acero inoxidable con casquillos internos que impiden la deformacion del perfil por apriete. Las piezas de andaje se realizaran conforme a las necesidades del replanteo de la fachada a pie de obra. La solucion para las esquinas a 90° sera limpia, mediante vidrio a hueso sellado con silicona estructural conforme a las especificaciones tecnicas del fabricante, incluso tirante interior realizado con varilla roscada de acero inoxidable, con union mecanica roscada al paso de cada travesaño horizontal. Incluso mecha de acero de seccion 140x40 mm., remates primetrales conforme a las necesidades del replanteo de la fachada realizado a pie de obra, con laminas de estanqueidad de EPDM y/o bandas expansivas, bandejas de aluminio plegado, panel de lana de roca de alta densidad d=150kg/m3, barreras de vapor, limpieza y p.p. de medios auxiliares. Construida según CTE, siguiendo las indicaciones de los planos de la Memoria de Carpintería de Proyecto en cuanto a dimensiones totales, parciales y despiece de cuerpos, totalmente colocado. Medida de fuera a fuera del cerco.	MC01	1	27,37	6,80	186,12		186,12	157,12	29.243,17

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN

A SUPERVISADO

15 octubre 2025

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
10.17 11APA-0126	m2 PUERTA HOJAS ABATIBLES ACERO INOXIDABLE C/R.P.T. Puerta de hojas abatibles, ejecutada con perfiles de acero inoxidable JANSEN de la serie JANISOL Inox o equivalente, formado por perfiles de acero inoxidable calidad 1.4401 (AISI 316) laminados en frío, de 1,5 mm. de espesor y 60 mm. de profundidad, con rotura de puente térmico de 15 mm. entre elementos de perfil mediante almas continuas de poliamida con fibra de vidrio. Junquillos clipados sobre tornillos ocultos autoroscantes. Sistema de estanqueidad para unas clasificaciones mínimas de Clase 2 para permeabilidad al aire, Clase 3A de estanqueidad al agua y C2 de resistencia al viento, mediante doble junta EPDM en marco y hoja, así como burlete automático inferior con junta planetaria. Marco y hoja enrasados dejando una ranura negativa de 5mm. Incluso accesorios de colgar (propios del sistema) en el mismo color que la carpintería, cerradura de cilindro vertical embutida en manillón, par de manillones en acero inoxidable AISI 316L, de 25 mm. de diámetro, con dos soportes, de la casa PBA o equivalente, manillón de acero inoxidable, barra antipánico de acero inoxidable mod. 7970 de FSB o equivalente (al interior), y cierra puertas aéreo con selector de cierre, Tesa DC340 o equivalente, que garanticen unas elevadas prestaciones de hermeticidad, precerco con tubo de acero galvanizado, fijación y colgado. Todo ello según detalles en planos en instrucciones de la d.t. Medida de fuera a fuera del cerco.								
P19		1	2,10		3,00	6,30			
							6,30	2.395,53	15.091,84
10.18 11APA-0128	m2 PUERTA HOJAS ABATIBLES ACERO INOXIDABLE C/R.P.T. C/BARRA AN Puerta de una hoja abatible, ejecutada con perfiles de acero inoxidable JANSEN de la serie JANISOL Inox o equivalente, formado por perfiles de acero inoxidable calidad 1.4401 (AISI 316) laminados en frío, de 1,5 mm. de espesor y 60 mm. de profundidad, con rotura de puente térmico de 15 mm. entre elementos de perfil mediante almas continuas de poliamida con fibra de vidrio. Junquillos clipados sobre tornillos ocultos autoroscantes. Sistema de estanqueidad para unas clasificaciones mínimas de Clase 2 para permeabilidad al aire, Clase 3A de estanqueidad al agua y C2 de resistencia al viento, mediante doble junta EPDM en marco y hoja, así como burlete automático inferior con junta planetaria. Marco y hoja enrasados dejando una ranura negativa de 5mm. Incluso accesorios de colgar (propios del sistema) en el mismo color que la carpintería, cerradura de cilindro vertical embutida en manillón, par de manillones en acero inoxidable AISI 316L, de 25 mm. de diámetro, con dos soportes, de la casa PBA o equivalente, manillón de acero inoxidable, barra antipánico de acero inoxidable mod. 7970 de FSB o equivalente (al interior), y cierra puertas aéreo Tesa DC340 o equivalente, que garanticen unas elevadas prestaciones de hermeticidad, precerco con tubo de acero galvanizado, fijación y colgado. Todo ello según detalles en planos en instrucciones de la d.t. Medida de fuera a fuera del cerco.								
P5		1	1,20		3,00	3,60			
							3,60	2.360,04	8.496,14

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN

A SUPERVISADO

15 octubre 2025

PAG: 456/656

1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
10.19	m2 FRENTE FIJO CON PUERTA ABATIBLE ALUMINIO LACADO C/R.P.T. + ESTR.								
11LMA-0144	Frente de aluminio en acabado anodizado lacado color plata grata, garantizando un mínimo de 15 micras para la capa anodica según la norma ISO 9001:2015, formado por: paño fijo lateral y superior con puertas de una hoja abatible, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio 6063 y tratamiento termico T-5, con 1,5 mm. de espesor de perfil mínimo, serie abisagrada sistema STRUGAL S64RP o equivalente, compuesta por perfiles de marco de 64 mm. de modulo, y hoja de 72,5 mm., ensamblados a 45 grados mediante dobles escuadras de altas prestaciones, e ingletes armados y reforzados mediante escuadras adicionales en las zonas de galce y/o batientes, que garantizan una unión sólida y duradera, con rotura de puente termico, tanto en el marco como en la hoja, mediante la inserción de pletinas aislantes de 24 mm. de sección realizadas con material poliamida 6.6 reforzadas con un 25% de fibra de vidrio, con posibilidad de espumas de poliolefina reticulada para versiones de máxima eficiencia termica. Con prestaciones de transmitancia termica del conjunto desde $U_w > 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ (según tipología de vidrio y dimensiones de la ventana). Clase 4 (permeabilidad al aire) según Norma UNE-EN 12207:2000, E2100 (estanqueidad al agua) según Norma UNE-EN 12208:2000 y C5 (resistencia al viento) según Norma UNE-EN 12210:2017. Sistema de estanqueidad mediante juntas de EPDM celular en junta clipada de tope, interrumpiendola solo en la zona de bisagras (salvo que se utilicen bisagras ocultas), junta central con angulos vulcanizados de EPDM (Calidad Marina), así como juntas de acristalar específicas del sistema del mismo material. Posibilidad de acristalamiento hasta 51 mm. de espesor. Sellado perimetral de encuentro con paramentos con cordón continuo de silicona del mismo color de la carpintería y accesorios, vierteaguas tornillería de acero inoxidable para evitar el par galvánico de corrosión con ventilación y drenaje de la base y perímetro de los vidrios para evitar deslaminaciones de los mismos por condensaciones; incluso p.p. de accesorios de colgar (propios del sistema) en el mismo color que la carpintería, y cierre con manija del mismo sistema, modelo CSCR2, en el mismo color que la carpintería, que garanticen unas elevadas prestaciones de hermeticidad; p.p. de premarco y estructura auxiliar a techo con tubo de acero galvanizado 50.2 mm., convenientemente aislado para evitar condensaciones, anclado a elementos estructurales mediante ángulos 40.3 mm. de acero galvanizado y cogido con tornillería de acero inoxidable para evitar el par galvánico de corrosión, limpieza y p.p. de medios auxiliares. Construida según CTE, siguiendo las indicaciones de los planos de la Memoria de Carpintería de Proyecto en cuanto a dimensiones totales, parciales y despiece de cuerpos, incluso recibido, totalmente colocada. Medida de fuera a fuera del cerco.								
VP01		4	3,10		2,70		33,48		
VP06		11	5,03		2,70		149,39		
VP07		1	5,03		2,70		13,58		
VP09		1	4,21		2,70		11,37		
							207,82	202,10	42.000,42

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN

A SUPERVISADO

15 octubre 2025

PAG: 457/656

1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
10.20	m2 FRENTE FIJO DE ALUMINIO LACADO C/R.P.T. + ESTRUCTURA								
11LMA-0145	Frente de aluminio en acabado anodizado lacado color plata grata, garantizando un mínimo de 15 micras para la capa anodica según la norma ISO 9001:2015, formado por: paño fijo ejecutado con perfiles de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5, con 1,5 mm. de espesor de perfil mínimo, serie abisagrada sistema STRUGAL S64RP o equivalente, compuesta por perfiles de marco de 64 mm. de módulo, y hoja de 72,5 mm., ensamblados a 45 grados mediante dobles escuadras de altas prestaciones, e ingleses armados y reforzados mediante escuadras adicionales en las zonas de galce y/o batientes, que garantizan una unión sólida y duradera, con rotura de puente térmico, mediante la inserción de pletinas aislantes de 24 mm. de sección realizadas con material poliamida 6.6 reforzadas con un 25% de fibra de vidrio, con posibilidad de espumas de poliolefina reticulada para versiones de máxima eficiencia térmica. Con prestaciones de transmitancia térmica del conjunto desde $U_w > 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ (según tipología de vidrio y dimensiones de la ventana). Clase 4 (permeabilidad al aire) según Norma UNE-EN 12207:2000, E2100 (estanqueidad al agua) según Norma UNE-EN 12208:2000 y C5 (resistencia al viento) según Norma UNE-EN 12210:2017. Sistema de estanqueidad mediante juntas de EPDM celular en junta clipada de tope, junta central con ángulos vulcanizados de EPDM (Calidad Marina), así como juntas de acristalar específicas del sistema del mismo material. Posibilidad de acristalamiento hasta 51 mm. de espesor. Sellado perimetral de encuentro con paramentos con cordón continuo de silicona del mismo color de la carpintería y accesorios; incluso p.p. de premarco y estructura auxiliar a techo con tubo de acero galvanizado 50.2 mm., convenientemente aislado para evitar condensaciones, anclado a elementos estructurales mediante ángulos 40.3 mm. de acero galvanizado y cogido con tornillería de acero inoxidable para evitar el par galvánico de corrosión, limpieza y p.p. de medios auxiliares. Construida según CTE, siguiendo las indicaciones de los planos de la Memoria de Carpintería de Proyecto en cuanto a dimensiones totales, parciales y despiece de cuerpos, incluso recibido, totalmente colocada. Medida de fuera a fuera del cerco.								
VP02		3	3,85		3,00				
VP03		3	3,11		3,00				
VP04		2	3,80		3,00				
VP05		12	3,11		2,70				
							186,20	168,79	31.428,70

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
10.21 11LVA-0150	m2 FRENTE CON VENTANA ABATIBLE ALUMINIO LACADO C/R.P.T. + FORRO Frente de aluminio en acabado anodizado lacado color plata grata, garantizando un mínimo de 15 micras para la capa anodica según la norma ISO 9001:2015, formado por: ventanas de una hoja abatible, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5, con 1,5 mm. de espesor de perfil mínimo, serie abisagrada sistema STRUGAL S64RP o equivalente, compuesta por perfiles de marco de 64 mm. de módulo, y hoja de 72,5 mm., ensamblados a 45 grados mediante dobles escuadras de altas prestaciones, e ingletes armados y reforzados mediante escuadras adicionales en las zonas de galce y/o batientes, que garantizan una unión sólida y duradera, con rotura de puente térmico, tanto en el marco como en la hoja, mediante la inserción de pletinas aislantes de 24 mm. de sección realizadas con material poliamida 6.6 reforzadas con un 25% de fibra de vidrio, con posibilidad de espumas de poliolefina reticulada para versiones de máxima eficiencia térmica. Con prestaciones de transmitancia térmica del conjunto desde $U_w > 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ (según tipología de vidrio y dimensiones de la ventana). Clase 4 (permeabilidad al aire) según Norma UNE-EN 12207:2000, E2100 (estanqueidad al agua) según Norma UNE-EN 12208:2000 y C5 (resistencia al viento) según Norma UNE-EN 12210:2017. Sistema de estanqueidad mediante juntas de EPDM celular en junta clipada de tope, interrumpiéndola solo en la zona de bisagras (salvo que se utilicen bisagras ocultas), junta central con ángulos vulcanizados de EPDM (Calidad Marina), así como juntas de acristalar específicas del sistema del mismo material. Posibilidad de acristalamiento hasta 51 mm. de espesor. Sellado perimetral de encuentro con paramentos con cordón continuo de silicona del mismo color de la carpintería y accesorios, vierteaguas tornillería de acero inoxidable para evitar el par galvánico de corrosión con ventilación y drenaje de la base y perímetro de los vidrios para evitar deslaminaciones de los mismos por condensaciones; incluso p.p. de accesorios de colgar (propios del sistema) en el mismo color que la carpintería, y cierre con manija del mismo sistema, modelo CSCR2, en el mismo color que la carpintería, que garanticen unas elevadas prestaciones de hermeticidad; p.p. de premarco con tubo de acero galvanizado 50.2 mm., convenientemente aislado para evitar condensaciones, anclado a elementos estructurales mediante ángulos 40.3 mm. de acero galvanizado y cogido con tornillería de acero inoxidable para evitar el par galvánico de corrosión, tubo de acero galvanizado 120.50.2 mm. en encuentro con tabiques, colocado de suelo a techo y tubo de acero galvanizado 50.50.2 mm. en punto medio del premarco; p.p. de forro con panel composite Larson de Laminex o similar con núcleo interno de polietileno de baja densidad, en elementos de obra integrados en el paño de carpintería (tabiques, pilares), sellado perimetral a obra con silicona neutra imputrescible como fondo de junta, limpieza y p.p. de medios auxiliares. Construida según CTE, siguiendo las indicaciones de los planos de la Memoria de Carpintería de Proyecto en cuanto a dimensiones totales, parciales y despiece de cuerpos, incluso recibido, totalmente colocada. Medida de fuera a fuera del cerco.								
V17/V18		2	6,40		1,50			19,20	
V02		1	1,70		1,50			2,55	
V09/V09		2	6,42		1,50			19,26	
V04/V03		2	6,42		1,50			19,26	
V01/V10		2	6,42		1,50			19,26	
V02		2	1,70		1,50			5,10	
V05/V06		1	6,42		1,50			9,63	
V03/V04		1	6,42		1,50			9,63	
V07/V08		1	6,42		1,50			9,63	
V02		1	1,70		1,50			2,55	
V23		1	5,85		1,30			7,61	
								123,68	303,61
									37.550,48

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN

A SUPERVISADO

15 octubre 2025

PAG: 459/656

1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
10.22	m2 FRENTE CON VENTANA ABATIBLE ALUMINIO LACADO C/R.P.T. + FORRO								
11LVA-0151	Frente de aluminio en acabado anodizado lacado color plata grata, garantizando un mínimo de 15 micras para la capa anodica según la norma ISO 9001:2015, formado por: ventanas de una hoja abatible, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5, con 1,5 mm. de espesor de perfil mínimo, serie abisagrada sistema STRUGAL S64RP o equivalente, compuesta por perfiles de marco de 64 mm. de módulo, y hoja de 72,5 mm., ensamblados a 45 grados mediante dobles escuadras de altas prestaciones, e ingletes armados y reforzados mediante escuadras adicionales en las zonas de galce y/o batientes, que garantizan una unión sólida y duradera, con rotura de puente térmico, tanto en el marco como en la hoja, mediante la inserción de pletinas aislantes de 24 mm. de sección realizadas con material poliamida 6.6 reforzadas con un 25% de fibra de vidrio, con posibilidad de espumas de poliolefina reticulada para versiones de máxima eficiencia térmica. Con prestaciones de transmitancia térmica del conjunto desde $U_w > 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ (según tipología de vidrio y dimensiones de la ventana). Clase 4 (permeabilidad al aire) según Norma UNE-EN 12207:2000, E2100 (estanqueidad al agua) según Norma UNE-EN 12208:2000 y C5 (resistencia al viento) según Norma UNE-EN 12210:2017. Sistema de estanqueidad mediante juntas de EPDM celular en junta clipada de tope, interrumpiéndola solo en la zona de bisagras (salvo que se utilicen bisagras ocultas), junta central con ángulos vulcanizados de EPDM (Calidad Marina), así como juntas de acristalar específicas del sistema del mismo material. Posibilidad de acristalamiento hasta 51 mm. de espesor. Sellado perimetral de encuentro con paramentos con cordón continuo de silicona del mismo color de la carpintería y accesorios, vierteaguas tornillería de acero inoxidable para evitar el par galvánico de corrosión con ventilación y drenaje de la base y perímetro de los vidrios para evitar deslaminaciones de los mismos por condensaciones; incluso p.p. de accesorios de colgar (propios del sistema) en el mismo color que la carpintería, y cierre con manija del mismo sistema, modelo CSCR2, en el mismo color que la carpintería, que garanticen unas elevadas prestaciones de hermeticidad; p.p. de premarco con tubo de acero galvanizado 80.40.2 mm., convenientemente aislado para evitar condensaciones, anclado a elementos estructurales mediante ángulos 40.3 mm. de acero galvanizado y cogido con tornillería de acero inoxidable para evitar el par galvánico de corrosión, y tubo de aceo galvanizado 120.50.2 mm. en encuentro con tabiques, colocado de suelo a techo; p.p. de forro con panel composite Larson de Laminex o similar con núcleo interno de polietileno de baja densidad, en elementos de obra integrados en el paño de carpintería (tabiques, pilares), sellado perimetral a obra con silicona neutra impu- trescible como fondo de junta, limpieza y p.p. de medios auxiliares. Construida según CTE, siguiendo las indicaciones de los planos de la Memoria de Carpintería de Proyecto en cuanto a dimensiones totales, parciales y despiece de cuerpos, incluso recibido, totalmente colocada. Medida de fuera a fuera del cerco.								
V14/V15/V16/V13		1	23,33		1,50		35,00		
V11/V12/V12/V13		1	13,30		1,50		19,95		
							54,95	294,85	16.202,01

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN

A

SUPERVISADO

15 octubre 2025

PAG: 460/656

1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
10.23	m2 FRENTE CON VENTANA ABATIBLE ALUMINIO LACADO C/R.P.T.								
11LVA-0152	Frente de aluminio en acabado anodizado lacado color plata grata, garantizando un mínimo de 15 micras para la capa anodica según la norma ISO 9001:2015, formado por: ventanas de una hoja abatible, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5, con 1,5 mm. de espesor de perfil mínimo, serie abisagrada sistema STRUGAL S64RP o equivalente, compuesta por perfiles de marco de 64 mm. de módulo, y hoja de 72,5 mm., ensamblados a 45 grados mediante dobles escuadras de altas prestaciones, e ingletes armados y reforzados mediante escuadras adicionales en las zonas de galce y/o batientes, que garantizan una unión sólida y duradera, con rotura de puente térmico, tanto en el marco como en la hoja, mediante la inserción de pletinas aislantes de 24 mm. de sección realizadas con material poliamida 6.6 reforzadas con un 25% de fibra de vidrio, con posibilidad de espumas de poliolefina reticulada para versiones de máxima eficiencia térmica. Con prestaciones de transmitancia térmica del conjunto desde $U_w > 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ (según tipología de vidrio y dimensiones de la ventana). Clase 4 (permeabilidad al aire) según Norma UNE-EN 12207:2000, E2100 (estanqueidad al agua) según Norma UNE-EN 12208:2000 y C5 (resistencia al viento) según Norma UNE-EN 12210:2017. Sistema de estanqueidad mediante juntas de EPDM celular en junta clipada de tope, interrumpiéndola solo en la zona de bisagras (salvo que se utilicen bisagras ocultas), junta central con ángulos vulcanizados de EPDM (Calidad Marina), así como juntas de acristalar específicas del sistema del mismo material. Posibilidad de acristalamiento hasta 51 mm. de espesor. Sellado perimetral de encuentro con paramentos con cordón continuo de silicona del mismo color de la carpintería y accesorios, vierteaguas tornillería de acero inoxidable para evitar el par galvánico de corrosión con ventilación y drenaje de la base y perímetro de los vidrios para evitar deslaminaciones de los mismos por condensaciones; incluso p.p. de accesorios de colgar (propios del sistema) en el mismo color que la carpintería, y cierre con manija del mismo sistema, modelo CSCR2, en el mismo color que la carpintería, que garanticen unas elevadas prestaciones de hermeticidad; p.p. de premarco con tubo de acero galvanizado 80.40.2 mm., convenientemente aislado para evitar condensaciones, anclado a elementos estructurales mediante ángulos 40.3 mm. de acero galvanizado y cogido con tornillería de acero inoxidable para evitar el par galvánico de corrosión, limpieza y p.p. de medios auxiliares. Construida según CTE, siguiendo las indicaciones de los planos de la Memoria de Carpintería de Proyecto en cuanto a dimensiones totales, parciales y despiece de cuerpos, incluso recibido, totalmente colocada. Medida de fuera a fuera del cerco.								
V19		2	7,30		1,50			21,90	
V01		1	3,05		1,50			4,58	
V02		1	1,70		1,50			2,55	
V20		1	2,75		1,50			4,13	
V21		1	4,95		1,50			7,43	
V22		1	4,40		1,50			6,60	
							47,19	278,79	13.156,10

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN

SUPERVISADO

15 octubre 2025

PAG: 461/656

A

1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
10.24 11MPP-0185	m2 MAMPARA FIJA Mampara fija de aluminio en acabado anodizado lacado color blanco, garantizando un mínimo de 15 micras para la capa anodica según la norma ISO 9001:2015, formado por: perfiles de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5, con 1,5 mm. de espesor de perfil mínimo, serie abisagrada sistema STRUGAL S64RP o equivalente, compuesta por perfiles de marco de 64 mm. de módulo, ensamblados a 45 grados mediante dobles escuadras de altas prestaciones, con rotura de puente térmico mediante la inserción de pletinas aislantes de 24 mm. de sección realizadas con material poliamida 6.6 reforzadas con un 25% de fibra de vidrio, con posibilidad de espumas de poliolefina reticulada para versiones de máxima eficiencia térmica. Con prestaciones de transmitancia térmica del conjunto desde $U_w > 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ (según tipología de vidrio y dimensiones de la ventana). Clase 4 (permeabilidad al aire) según Norma UNE-EN 12207:2000, E2100 (estanqueidad al agua) según Norma UNE-EN 12208:2000 y C5 (resistencia al viento) según Norma UNE-EN 12210:2017. Sistema de estanqueidad mediante juntas de EPDM celular en junta dipada de tope, junta central con ángulos vulcanizados de EPDM (Calidad Marina), así como juntas de acristalar específicas del sistema del mismo material. Posibilidad de acristalamiento hasta 51 mm. de espesor. Sellado perimetral de encuentro con paramentos con cordón continuo de silicona del mismo color de la carpintería; p.p. de premarco anclado a elementos estructurales, limpieza y medios auxiliares. Construida según CTE, siguiendo las indicaciones de los planos de la Memoria de Carpintería de Proyecto en cuanto a dimensiones totales, parciales y despiece de cuerpos, incluso recibido, totalmente colocada. Medida de fuera a fuera del cerco.	VP08	2	2,50		2,00	10,00		
							10,00	158,11	1.581,10
10.25 11APA-0150	m2 CANCELA CERCO Y BASTIDOR CON TUBOS ACERO Y BARROTES 16 MM. Cancela de una hoja abatible y fijo lateral y superior, en acero galvanizado, formada por: bastidor y marco con tubo de acero galvanizado 40.20.1,5 mm., y barrotes verticales con redondo liso de acero galvanizado de 16 mm. de diámetro (10 cm. de separación entre redondos); incluso herrajes de seguridad con cerradura para llave plana amaestrada de acero inoxidable, herrajes de cuelgue con 3 bisagras por hoja y ayudas de albañilería. Medida la superficie ejecutada.	C1	3	2,00		3,12	18,72		
							18,72	79,32	1.484,87
10.26 11APW-0014	m2 PUERTA GARAJE ABATIBLE CHAPA ACERO INOXIDABLE Puerta de acceso a garaje de una hoja abatible, en acero inoxidable, formada por: estructura con tubo de acero inoxidable 40.40.1,5 mm, empanelada por las dos caras con chapa de acero inoxidable de 3,00 mm, de espesor; incluso cerradura con llave plana, abrepuertas eléctrico con accionamiento desde control de acceso, automatismo para puerta batiente DTH 700 o equivalente, bisagras de acero inoxidable de pala ancha y ayudas de albañilería; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.						0,00	556,51	0,00
10.27 11APW-0015	m2 PUERTA GARAJE ABATIBLE CHAPA ACERO GALVANIZADO Puerta de acceso a garaje de dos hojas abatibles, en acero galvanizado, formada por: estructura con tubo de acero galvanizado 40.40.1,5 mm, pletina de acero galvanizado 40.5 mm. y lama vertical con chapa de acero galvanizado de 2 mm. de espesor, con forma de Z-40.40.40; incluso cerradura con llave plana, abrepuertas eléctrico con accionamiento desde control de acceso, automatismo para puerta batiente DTH 700 o equivalente, bisagras de acero inoxidable de pala ancha y ayudas de albañilería; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.	PG1	1	6,52		3,12	20,34		
							20,34	329,11	6.694,10

CONSEJERÍA DE JUSTICIA. ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN

A

SUPERVISADO

15 octubre 2025

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
15 octubre 2025
PAG: 462/656
SUPERVISADO
1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
10.28 11APW-0016	m2 PUERTA CORREDERA ACERO INOXIDABLE Puerta de una hoja corredera, en acero inoxidable, formada por: estructura con tubo de acero galvanizado 50.50.2 y 100.20.1,5 mm., empanelada por por las dos caras con chapa de acero inoxidable de 3,00 mm, de espesor, con apertura automática mediante grupo electromecánico con transmisión mediante brazos silenciosos. Incluso componentes electrónicos de maniobra, accionamiento ultrasónico a distancia, pulsador interior, equipo electrónico digital, receptor, emisor monocal, fotocélula de seguridad, alimentación eléctrica, herrajes de cuelgue, cierre y seguridad, tiradores, guía inferior, topes, cubreguías, pasadores, cerraduras y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra, colocación y ayudas de albañilería. Completamente terminada y funcionando. Construida según CTE. Medida de fuera a fuera.								
	PG2	1	3,10		3,00	9,30			
	PE1	1	5,00		3,15	15,75			
							25,05	538,21	13.482,16
10.29 11APW-0024	m2 FRENTE ACERO INOXIDABLE DE 1 H. CORREDERA+PAÑO FIJO+H. ABAT. Frente de acero inoxidable, compuesto de: 1. Puerta de una hoja corredera y paño fijo, en acero inoxidable, formada por: estructura con tubo de acero galvanizado 50.50.2 y 100.20.2 mm., empanelada por por las dos caras con chapa de acero inoxidable de 3,00 mm, de espesor, con apertura automática mediante grupo electromecánico con transmisión mediante brazos silenciosos. Incluso componentes electrónicos de maniobra, accionamiento ultrasónico a distancia, pulsador interior, equipo electrónico digital, receptor, emisor monocal, fotocélula de seguridad, alimentación eléctrica, herrajes de cuelgue, cierre y seguridad, tiradores, guía inferior, topes, cubreguías, pasadores, cerraduras y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. 2. Puerta de hojas abatibles, en acero inoxidable, formada por: estructura con tubo de acero inoxidable 50.50.2 mm, empanelada por por las dos caras con chapa de acero inoxidable de 3,00 mm, de espesor; incluso cerradura con llave plana, abrepuertas eléctrico con accionamiento desde control de acceso, automatismo para puerta batiente DTH 700 o equivalente y bisagras de acero inoxidable de pala ancha. Elaborado en taller, ajuste y montaje en obra, colocación y ayudas de albañilería. Completamente terminado y funcionando. Construida según CTE. Medida de fuera a fuera.								
	PE2	1	9,22		3,07	28,31			
							28,31	489,42	13.855,48
10.30 11APW-0055	m2 PUERTA GARAJE SECCIONAL ALUMINIO Puerta seccional para garaje HÖRMANN o equivalente con paño fijo superior, formada por lamas de textura acanalada, de panel sándwich de aluminio con núcleo aislante de espuma de poliuretano, 400x250 cm, con acabado color a definir por la D.F., con apertura automática mediante mecanismo supramatic HT serie 3 o equivalente. Incluso material de conexionado eléctrico y equipo de motorización con accionamiento desde control de acceso, material de agarre y colocación y ayudas de albañilería; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.								
	PF1	1	6,50		3,00	19,50			
							19,50	352,24	6.868,68
10.31 11APW-0001	u PUERT ACCESO C.T. Puerta metálica de acceso al C.T., de hojas abatibles rellenas de lana de roca mineral de 145 kg/m3, en acero galvanizado de 2 mm. de espesor, según requerimientos de la empresa suministradora (PROTECCIÓN IMPACTO EXTERNO IK-10 IK-09, PROTECCIÓN A PENETRACIÓN IP-33), con rejillas de ventilación incluidas con malla anti-insectos, con apertura de 180°, con tratamiento galvanizado Z-275 y acabado en imprimación RAL 7035, que permite aplicación de pintura según el entorno. Medida la unidad colocada.								
	CT	1	6,13		2,90	17,78			
							17,78	254,14	4.518,61

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
15 octubre 2025
PAG: 463/656
AL-015 4/12
SUPERVISADO

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
10.32 11SCL00051	m2 LAMA PARASOL REGULABLE DE ALUMINIO Lama parasol regulable de aluminio anodizado en su color, de 210 mm. de ancho y 1,8 mm. de espesor, con forma de ovoide, de la casa Laminex o equivalente, con ejes de acero inoxidable y arandelas de nylon en los apoyos, incluso bastidor o estructura portante con tubo de acero galvanizado 50.50.2 mm., motorización con servomotor eléctrico lineal con movimiento por vástago rígido de alta resistencia, líneas de alimentación, colocación y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento. Medida de fuera a fuera del cerco.								
	LM	3	5,43	3,41		55,55			
							55,55	225,78	12.542,08
10.33 11SCL-0052	m2 LAMA FIJA DE ALUMINIO Lama fija de aluminio anodizado en su color, de 48 mm. de ancho, con forma tubular, colocada clipada a perfil de aluminio propio del sistema, con una separación entre ejes de 38 mm., incluso bastidor o estructura portante con tubo de acero galvanizado 40.40.1,5 mm., anclado a elementos estructurales mediante ángulos 50.5 mm. de acero galvanizado y ayudas de albañilería. Medida de la superficie ejecutada totalmente colocada.								
	R1	6	3,21		1,55	29,85			
	R2	2	3,95		1,25	9,88			
	R3	6	3,21		1,25	24,08			
	R4	3	3,90		1,25	14,63			
	R5	6	5,13		1,25	38,48			
	R6	6	3,21		3,88	74,73			
	R7	6	5,13		3,88	119,43			
	R8	1	3,90		2,70	10,53			
							321,61	149,47	48.071,05
10.34 11MPP-2008	m2 PUERTA REGISTROS INCENDIOS 1H.CIEGAS ABAT. LAM (HPL) 16 MM. Puerta de 1 hoja abatible, formada por tablero MDF ignífugo con acabado laminado de alta presión (HPL) de 0.8 mm. de 16 mm. de espesor, en color blanco RAL 9010 (a las dos caras) o contrachapado PKX acabado en chapa natural de arce, según casos, comportamiento al fuego B-s2 d0 y canteadas por los cuatro cantos, herrajes de colgar con tres bisagras 180° proyectante de embutir, de acero inoxidable, y apertura por presión, incluso colgado. Medido de fuera a fuera del precerco.								
	RF1	8	0,75		2,10	12,60			
	RF2	8	0,75		2,20	13,20			
	RF3	4	0,30		0,80	0,96			
							26,76	84,02	2.248,38
10.35 11WWW-0015	m CABINA EN ASEOS FENOLICO+ACERO INOX. HOJAS CORREDERAS Cabina para aseo formada por: divisiones modulares con tablero fenólico estratificado de alta presión y 12 mm. de espesor, en color a determinar por D.T., con puertas correderas, decorativo a ambas caras; incluso bastidor y patas en acero inoxidable AISI 18/10, fijado a solería y estructura de techos o paramentos, herrajes de cuelgue con guía tipo Klein NK50 HPL o equivalente y tapeta de aluminio, tirador y condensa interior con sistema de desbloqueo exterior, en acero inoxidable; colocada elevada del pavimento 10-15 cm. con patas graduables y altura total de 2,00 m. Medida la longitud ejecutada.								
	MB03	1	2,93			2,93			
	MB05	1	1,85			1,85			
	MB07	1	3,05			3,05			
	MB08	1	1,60			1,60			
	MB10	4	1,05			4,20			
							13,63	223,82	3.050,67

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
10.36	m CABINA EN ASEOS FENOLICO+ACERO INOX. HOJAS ABATIBLES								
11WWW-0016	Cabina para aseo formada por: divisiones modulares con tablero fenólico estratificado de alta presión y 12 mm. de espesor, en color a determinar por D.T., de puertas enrasadas de ancho estandar, decorativo a ambas caras; incluso bastidor y patas en acero inoxidable AISI 18/10, fijado a solería y estructura de techos o paramentos, herrajes de cuelgue, manija con condena interior y sistema de desbloqueo exterior, y bisagras de acero inoxidable AISI 18/10, en numero de cuatro por hoja, de la casa Arcon o equivalente; colocada elevada del pavimento 10-15 cm. con patas graduables y altura total de 2,00 m. Medida la longitud ejecutada.								
	MB01	6	0,40						
	MB02	1	3,83						
		1	1,00						
		1	1,50						
	MB04	1	1,90						
	MB06	1	1,80						
		1	1,55						
	MB09	2	1,80						
							17,58	202,61	3.561,88
10.37	m2 BARANDILLA CHAPA DE ACERO LAMINADO 5 MM. ESPESOR								
11SBA-0008	Barandilla de acero laminado, para pintar, con chapa de 5 mm. de espesor, fijada a elementos de hormigón mediante redondos de 12 mm. de diámetro y 15 cm. de longitud, cada 50 cm. con resina epoxi, previa ejecucion de taladros; incluso taladros, soldaduras, repaso de las mismas, material de agarre y colocación. Medida la superficie ejecutada.								
	BA1	2	3,40						
	BA2	2	4,78						
	BA3	2	5,20						
	BA4	5	4,78						
	BA5	3	5,20						
	BA6	2	1,92						
	BA7	12	0,07						
							70,94	77,70	5.512,04
10.38	m BARANDILLA PLETINA DE ACERO GALVANIZADO 50.10								
11SBA-0010	Barandilla de acero galvanizado, formada por bastidor y montantes con pletina 50.10 mm. (separación entre montantes verticales de 10 cm., a ejes); incluso placas de anclaje 90.10 mm., corte y elaboracion, acoplamiento y montaje y p.p. de repaso soldaduras con pintura para galvanizados, piezas especiales, material de agarre y colocacion. H Libre= 105 cm. Medida la longitud ejecutada.								
	BAE1	1	9,55						
							9,55	91,63	875,07
10.39	m REDONDO LISO DE ACERO INOXIDABLE DE 12 MM.								
11SRW-0005	Redondo liso de acero inoxidable, de 12 mm. de diámetro, empotrado a muro de hormigón, previa ejecucion de taladros; incluso taladros, material de agarre y ayudas de albañilería; construido según planos de detalle. Medida la longitud ejecutada.								
	C2	74	1,50						
							111,00	10,46	1.161,06
10.40	m PASAMANOS ACERO INOXIDABLE DIAM. 30 mm								
11SBA90030	Pasamanos circular en de acero inoxidable, 30.1,5 mm., con fijaciones de acero inoxidable al paramento mediante redondo liso de 10 mm., incluso embellecedores del mismo material, material de agarre, placas de anclaje y colocación. Medida la longitud ejecutada.								
	PA1	1	3,70						
	PA2	1	3,70						
		1	0,35						
	PA4	1	4,35						
	PA5	1	4,00						

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	PA6	1	3,70			3,70			
	PA8	2	3,70			7,40			
	PA9	1	3,95			3,95			
	BA1	4	2,70			10,80			
	BA2	4	3,70			14,80			
	BA3	4	4,00			16,00			
	BA4	10	3,70			37,00			
	BA5	6	4,00			24,00			
							133,75	84,64	11.320,60
10.41	m2 REMATES DE CONDUCTOS DE VENTILACION								
11SRW-0007	Rejilla de aluminio anodizado en remate de conductos de instalaciones, formada por: bastidor perimetral con tubo de aluminio 40.40.2 mm.; entramado de lama de aluminio, plegada en forma de Z, de 2 mm. de espesor, atornilladas al bastidor perimetral; tapa superior con chapa de aluminio de 2 mm. de espesor; y malla mosquitera; incluso fijación del conjunto a obra, taladros, soldaduras, repaso de las mismas, material de agarre y ayudas de albañilería; construido según planos de detalle. Medida la superficie ejecutada, delimitada por su planta, para una altura de 60 cm..								
		1	1,80	1,00		1,80			
							1,80	96,35	173,43
TOTAL CAPÍTULO 10 CARPINTERIA Y CERRAJERIA.....									447.827,10

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 11 VIDRIOS									
11.01 12LTI-0006	m2 ACRIST. TERMOACUSTICO LUNAS SEGURIDAD 5+5/18/6+6 TAPETA								
	Acristalamiento termoacustico y laminar de seguridad, bajo emisivo y muy alta reflectancia, (5+5/16/6+6) compuesto al exterior con dos lunas Planilux o equivalente de 6 mm, con tratamiento en luna exterior con capa de control solar tipo Antelio clear o equivalente y en la interior tratamiento bajo emisivo de altas prestaciones tipo Planitherm ultra N o equivalente, unidas por una lamina de butiral de polivinilo traslucido, con un espesor total de 13 mm.; y al interior dos lunas pulidas incoloras de 5 mm. de espesor Planilux o equivalentes, unidas por una lamina de butiral de polivinilo traslucido, con un espesor total de 11 mm.; camara de aire deshidratado de 16 mm. rellena de gas argón, perfil metalico separador, desecante y doble sellado perimetral, colocado con perfil continuo; apoyado sobre perfilaría en cerrado de patios (elementos medidos y valorados en capítulo de estructura). Considerando en su colocación perfil perimetral de acero galvanizado 25.25.2, L.50.50.1 en aluminio anodizado en su color y tapeta en encuentro y entrega perimetral de vidrios en perfil de aluminio anodizado en su color con doble junta EPDM fijada a perfilaría con tornillo autoroscante estanco; construido segun instrucciones del fabricante. Con factores luminosos EN410-2011 (transmitancia 39%, reflectancia exterior 33% y reflectancia interior 25%), factores energéticos EN410-2011 (transmitancia 25%, reflectancia exterior 33%, reflectancia interior 25%, absorción A1 37% y absorción A2 5%), factor solar EN410-2011 (g 0.321 y coeficiente de sombra 0.36), y transmisión térmica EN673-2011 (Ug 1.7 W(m2.K) Medida la superficie acristalada.								
	Cubierta instalaciones								
	LC1	6	1,72	3,68			37,98		
		3	1,77	3,68			19,54		
							57,52	203,19	11.687,49
11.02 12LSI-0010	m2 FRENTE LUNA PULIDA TEMPLADA, INCOLORA, C/ PUERTAS 2190x896x10 mm								
	Frente securit, realizado con lunas pulidas flotadas y templadas, incoloras, de 10 mm. de espesor, formado por: puertas de hojas abatibles 2190x820x10 mm. con dos cantos largos redondos, dos cantos cortos planos, dos taladros de 14 mm. de diámetro, muescas y taquillas para alojamiento de herrajes, piezas de giro superior e inferior, pernios, cerradura de cilindro vertical embutida en manillón, cierra puertas de suelo BTS 80 con tapa de acero inoxidable, freno de la casa Dorma Universal o equivalente, par de manillones en acero inoxidable AISI 316L, de 25 mm. de diámetro, con dos soportes, de la casa PBA o equivalente y tubo de acero inoxidable 40.20.1,5 mm.; paños fijos realizados con lunas pulidas flotadas y templadas, incoloras, de 10 mm. de espesor, cogidos mediante perfil U de aluminio; incluso ayuda de albañilería, p.p. de cortes, piezas de unión entre lunas y patillas aparentes de sujección perimetral de acero inoxidable, sellados, adhesivos de unión entre lunas y colocación de bandas de vinilo de 2 cm. de ancho (una a 85 cm. de altura y otra 150 cm. del suelo); así como estructura auxiliar con tubo de acero galvanizado 50.50.2 mm. Construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la superficie acristalada por piezas, en multiplos de 30 mm.								
	MV01	1	10,00	3,00			30,00		
	MV03	1	2,45	3,00			7,35		
							37,35	265,72	64
11.03 12LSI-0011	m2 FRENTE FIJO LUNA PULIDA TEMPLADA, INCOLORA, 10 mm								
	Frente fijo realizado con lunas pulidas flotadas y templadas, incoloras, de 10 mm de espesor, unidas mediante piezas de acero inoxidable fijadas a presión, y lámina de aglomerado de neopreno, incluso p.p. de cortes, piezas de unión entre lunas y patillas aparentes de sujección perimetral de acero inoxidable, sellados, adhesivos de unión entre lunas y colocación de bandas de vinilo de 2 cm. de ancho (una a 85 cm. de altura y otra 150 cm. del suelo); así como estructura auxiliar con tubo de acero galvanizado 50.50.2 mm. Construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la superficie acristalada por piezas, en multiplos de 30 mm.								
	MV02	1	4,85	3,00			14,55		
							14,55	194,76	2.833,76

CONSEJERÍA DE JUSTICIA. ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
SUPERVISADO
15 octubre 2025
PAG: 467/656
AL-015 4/12

A

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
11.04 12LSI-0013	m2 FRENTE LUNA PULIDA TEMPLADA, INCOLORA,C/ PUERTAS CORREDERAS Frente securit, realizado con lunas pulidas flotadas y templadas, incoloras, de 10 mm. de espesor, formado por: puertas de hojas correderas con sistema de apertura central, de dos hojas deslizantes de 94x300 cm., compuesta por: cajón superior con mecanismos, equipo de motorización para un peso de hojas de 150 kg. mínimo, y batería de emergencia para apertura y cierre automático en caso de corte del suministro eléctrico, de aluminio lacado en color a determinar por la D.T., dos detectores de presencia por radiofrecuencia, célula fotoeléctrica de seguridad, PCI de maniobra de desbloqueo y panel de control con cuatro modos de funcionamiento seleccionables; y paños fijos realizados con lunas pulidas flotadas y templadas, incoloras, de 10 mm. de espesor, cogidos mediante perfil U de aluminio; incluso ayuda de albañilería, p.p. de cortes, piezas de unión entre lunas y patillas aparentes de sujeción perimetral de acero inoxidable, guía inferior, material de conexionado eléctrico y ajuste, sellados, y colocación de bandas de vinilo de 2 cm. de ancho (una a 85 cm. de altura y otra 150 cm. del suelo); así como estructura auxiliar con tubo de acero galvanizado 100.50.2 / 50.50.2 mm., perfil superior de aluminio. Construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la superficie acristalada totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora.								
	PC01	2	5,00		3,00		30,00		
	PC02	1	4,66		3,00		13,98		
	PC03	1	7,53		3,00		22,59		
							66,57	448,67	29.867,96
11.05 12LTI-0122	m2 ACRIST. TERMOACUSTICO LUNAS SEGURIDAD 5+5/16/6+6 Acristalamiento termoacustico y laminar de seguridad, bajo emisivo y alta reflectancia, (5+5/16/6+6), con factores luminosos EN410-2011 (transmitancia 39%, reflectancia exterior 33% y reflectancia interior 25%), factores energéticos EN410-2011 (transmitancia 25%, reflectancia exterior 33%, reflectancia interior 25%, absorción A1 37% y absorción A2 5%), factor solar EN410-2011 (g 0.31 y coeficiente de sombra 0.36), y transmisión térmica EN673-2011 (Ug 1.2 W(m2.K); formado por: vidrio exterior laminar de seguridad 6+6 (compuesto por una luna de vidrio Planilux o equivalente de 6 mm. de espesor con capa Antelio Clear o equivalente y otra luna de vidrio Planilux o equivalente de 6 mm. de espesor con capa Planitherm Ultra N o equivalente, unidas mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro de 0.38 mm.); con un espesor total de 13 mm.; cámara de aire deshidratado de 16 mm., rellena de gas argón, con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral; y vidrio interior laminar de seguridad de 5+5 (compuesto por dos lunas de vidrio Planilux o equivalente de 5 mm. de espesor, unidas mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro de 0.38 mm.); colocado con perfil continuo, fijado sobre carpintería con acañado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra; incluso cortes y colocación de junquillos; construido según instrucciones del fabricante. Medida la superficie acristalada en múltiplos de 30 mm.								
	P19	2	0,93		2,81		5,23		
	P5	1	1,02		2,85		2,91		
	VP09	1	3,15		2,61		8,22		
		1	0,84		2,07		1,74		
		1	0,93		0,42		0,39		
	MC-01	14	1,68		3,54		83,26		
		1	1,50		3,54		5,31		
		14	1,68		2,94		69,15		
		1	1,50		2,94		4,41		
		1	1,50		1,47		2,21		
		2	0,66		1,92		2,53		
		2	0,72		2,01		2,89		
		1	1,50		0,90		1,35		
							189,60	189,97	36.018,31

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
11.06	m2 ACRIST. TERMOACUSTICO LUNAS SEGURIDAD 3+3/16/4+4								
12LTI-0102	Acristalamiento termoacustico y laminar de seguridad, bajo emisivo y alta reflectancia, (3+3/16/4+4), con factores luminosos EN410-2011 (transmitancia 34%, reflectancia exterior 20% y reflectancia interior 15%), factores energéticos EN410-2011 (transmitancia 21%, reflectancia exterior 20%, reflectancia interior 24%, absorción A1 57% y absorción A2 2%), factor solar EN410-2011 (g 0.25 y coeficiente de sombra 0.29), y transmisión térmica EN673-2011 (Ug 1.1 W(m2.K)); formado por: vidrio exterior laminar de seguridad 4+4 (compuesto por una luna de vidrio Planilux o equivalente de 4 mm. de espesor con capa Antelio Cool-Lite ST 136 o equivalente y otra luna de vidrio Planilux o equivalente de 4 mm. de espesor con capa Planitherm Ultra N o equivalente, unidas mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro de 0.38 mm); cámara de aire deshidratado de 16 mm., rellena de gas argón, con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral; y vidrio interior laminar de seguridad de 3+3 (compuesto por dos lunas de vidrio Planilux o equivalente de 3 mm., de espesor unidas mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro de 0.38 mm.); colocado con perfil continuo, fijado sobre carpintería con acuña-do mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra; incluso cortes y colocación de junquillos; construido según instrucciones del fabricante. Medida la superficie acristalada en múltiplos de 30 mm.								
V17/V18		6	0,93		1,32	7,37			
		6	0,84		1,32	6,65			
V02		2	0,66		1,32	1,74			
V19		14	0,93		1,32	17,19			
V09		12	0,90		1,32	14,26			
V04/V03		6	0,90		1,32	7,13			
		6	0,90		1,32	7,13			
V01/V10		6	0,84		1,32	6,65			
		6	0,90		1,32	7,13			
V02		4	0,66		1,32	3,48			
V05/V06		3	0,99		1,32	3,92			
		3	0,78		1,32	3,09			
V28/V29		6	0,96		1,32	7,60			
		6	0,84		1,32	6,65			
V03/V04		6	0,90		1,32	7,13			
V07/V08		3	0,84		1,32	3,33			
		3	0,90		1,32	3,56			
V02		2	0,66		1,32	1,74			
V14/V15/V16/V13		10	0,84		1,32	11,09			
		10	0,90		1,32	11,88			
		3	0,60		1,32	2,38			
V11/V12/V13		3	0,66		1,32	2,61			
		8	0,87		1,32	9,19			
		3	0,60		1,32	2,38			
V01		3	0,84		1,32	3,33			
V02		2	0,66		1,32	1,74			
V20		2	0,69		1,32	1,82			
		1	0,84		1,32	1,11			
V21		1	0,69		1,32	0,91			
		4	0,81		1,32	4,28			
V22		1	1,20		1,32	1,58			
		3	0,81		1,32	3,21			
V23		3	0,87		1,11	2,90			
		3	0,75		1,11	2,50			
							178,66	115,74	20.678,11

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN

A SUPERVISADO

15 octubre 2025

PAG: 469/656

1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
11.07 12LSI-0103	m2 ACRIST. LAMR. SEG. 2 LUNAS INCOLORAS 6 mm Aristalamiento laminar de seguridad, formado por dos lunas pulidas incoloras de 6 mm. de espesor, unidas por doble lámina de butiral de polivinilo transparente o traslúcido (a determinar por D.F.), con un espesor total de 13 mm., clasificación: ataque manual, nivel B número de homologación DBT-2004 según M° de I.E., fijado sobre carpintería con acañado mediante calzos de apoyo perimetrales y sellado con silicona estructural a muros de carga; incluso cortes, pernos de acero inoxidable, perfiles auxiliares y colocacion de junquillos de acero inoxidable; construido segun instrucciones del fabricante. Medida la superficie acristalada en multiplos de 30 mm.								
VP01		3	2,04		2,61	15,97			
		3	0,93		0,42	1,17			
		3	0,84		2,07	5,22			
VP02		3	3,75		2,91	32,74			
VP03		3	3,00		2,91	26,19			
VP04		2	3,69		2,91	21,48			
VP05		12	3,00		2,61	93,96			
VP06		11	3,00		2,61	86,13			
		22	0,84		2,07	38,25			
		22	0,93		0,42	8,59			
VP07		2	1,44		2,61	7,52			
		2	0,84		2,07	3,48			
		2	0,93		0,42	0,78			
VF01		2	5,04		0,63	6,35			
							347,83	99,95	34.765,61
11.08 12LSI-0102	m2 ACRIST. LAMR. SEG. 2 LUNAS INCOLORAS 6 mm C/LAMINA ESPEJO Aristalamiento laminar de seguridad, formado por dos lunas pulidas incoloras de 6 mm. de espesor, unidas por doble lámina de butiral de polivinilo transparente, con lámina efecto espejo, de un espesor total de 13 mm., clasificación: ataque manual, nivel B número de homologación DBT-2004 según M° de I.E., fijado sobre carpintería con acañado mediante calzos de apoyo perimetrales y sellado con silicona estructural a tabiquería o elementos estructurales; incluso cortes, pernos de acero inoxidable, perfiles auxiliares y colocacion de junquillos; construido segun instrucciones del fabricante. Medida la superficie acristalada en multiplos de 30 mm.								
VP08		2	2,43		1,91	9,28			
							9,28	114,27	1.060,43
11.09 11SBL-0005	m BARANDILLA GLASS LINE O EQUIVALENTE VIDRIO LAM 6+6 Barandilla ejecutada mediante perfil de aluminio 45.31,5 mm. Glass Line de Strugal o equivalente, acoplado al marco de la carpintería, con vidrio laminado de espesor 6+6 mm., fijado mediante tornillos de acero; incluso material de fijación y ayudas de albañilería; construido según planos de detalle. Medida la longitud ejecutada. Altura: 1.00 m.								
BA8		24	1,00			24,00			
							24,00	100,88	2.421,12
TOTAL CAPÍTULO 11 VIDRIOS.....									43

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
15 octubre 2025
PAG: 470/656
SUPERVISADO
AL-015 4/12



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 12 PINTURAS									
12.01	m2 PINTURA AL SILICATO								
21PESS00001	Pintura al silicato para fachadas, tipo Keim Soldalit o equivalente, a base de una combinación de ligantes de sol de sílice y silicato potásico, formada por: limpieza del soporte, imprimación y dos manos de acabado. Medida la superficie ejecutada.								
	GRC								
		1	148,10		3,00	444,30			
		1	1.402,43			1.402,43			
							1.846,73	7,19	13.277,99
12.02	m2 PINTURA PLÁSTICA LISA SOBRE LADRILLO, YESO O CEMENTO								
13IPP-0001	Pintura plastica lisa blanco mate RAL 9010 lavable sobre paramentos horizontales y verticales de ladrillo, yeso o cemento, formada por: lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de acabado. Medida la superficie ejecutada.								
	TECHOS								
	P 10TWW-0011	236,21				236,21			
	P 10TWW-0012	276,82				276,82			
	P 10TWW-0014	128,52				128,52			
	P 10TWW-7031	133,69				133,69			
	P 10TWW-7033	18,66				18,66			
	P 10TET-0037	122,76				122,76			
	P 10TWW-1006	1368,94				1.368,94			
	P 10TWW-1008	184,61				184,61			
	P 10TWW-9111	180,45				180,45			
	P 10TWW-9401	35,13				35,13			
	PAREDES								
	P 10CGG00028	1025,28				1.025,28			
	Tipo PB								
	Planta sótano								
	Taquillas	2	2,15		2,50	10,75			
		2	5,25		2,50	26,25			
	Planta baja								
	Espera detenido y sala anexa	4	3,54		2,70	38,23			
		2	5,35		2,70	28,89			
	Sala lactancia	1	3,10		3,00	9,30			
		2	2,50		3,00	15,00			
	Sala multiusos	2	3,20		3,00	19,20			
		1	6,40		3,00	19,20			
		1	2,70		3,00	8,10			
	Oficina y despachos	4	4,95		3,00	59,40			
		4	3,15		3,00	37,80			
		-1	2,30		1,50	-3,45			
		1	10,00		3,00	30,00			
		1	10,70		3,00	32,10			
		-1	10,70		1,50	-16,05			
		1	5,55		3,00	16,65			
		1	5,60		3,00	16,80			
	Sala entrevistas	2	2,93		3,00	17,58			
		2	4,03		3,00	24,18			
		-1	4,03		1,50	-6,05			
	Oficina general	2	4,13		3,00	24,78			
		1	1,92		3,00	5,76			
		1	3,55		3,00	10,65			
		1	6,00		3,00	18,00			
		-1	6,00		1,50	-9,00			
		1	5,00		3,00	15,00			
	Archivo	2	5,06		3,00	30,36			
		2	7,40		3,00	44,40			

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN

A SUPERVISADO

15 octubre 2025

PAG: 471/656

1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Control y sala anexa	4	2,50		3,00	30,00			
		2	1,50		3,00	9,00			
		1	3,45		3,00	10,35			
	Sala junta electoral	1	3,27		3,00	9,81			
		2	4,95		3,00	29,70			
	Servicio mediación	1	3,27		3,00	9,81			
		2	4,95		3,00	29,70			
	Despachos consulta	8	4,15		3,00	99,60			
		8	4,13		3,00	99,12			
		-2	4,13		1,50	-12,39			
		-1	2,20		1,50	-3,30			
		-1	2,50		1,50	-3,75			
	Planta primera								
	Despacho F2	2	3,14		2,70	16,96			
		2	5,35		2,70	28,89			
		-1	3,15		1,50	-4,73			
	Despacho F3	2	3,19		2,70	17,23			
		2	5,35		2,70	28,89			
		-1	3,19		1,50	-4,79			
	Despacho F4	2	3,41		2,70	18,41			
		1	5,35		2,70	14,45			
		-1	3,05		1,50	-4,58			
	Unidad procesal y despachos	2	3,31		2,70	17,87			
		2	5,35		2,70	28,89			
		-1	3,30		1,50	-4,95			
		2	3,00		2,70	16,20			
		2	5,35		2,70	28,89			
		-1	3,00		1,50	-4,50			
		1	7,92		2,70	21,38			
		2	6,82		2,70	36,83			
		-1	7,30		1,50	-10,95			
	Sala multiusos	2	3,40		2,70	18,36			
		1	5,03		2,70	13,58			
	Colegio procuradores	2	3,50		2,70	18,90			
		2	5,03		2,70	27,16			
	Colegio abogados	2	3,45		2,70	18,63			
		1	5,03		2,70	13,58			
	Despacho F1	2	2,97		2,70	16,04			
		1	5,03		2,70	13,58			
	Oficina fiscalía	2	7,46		2,70	40,28			
		1	5,03		2,70	13,58			
	Despacho F5	2	3,21		2,70	17,33			
		1	5,03		2,70	13,58			
	Planta segunda								
	Despacho letrado	2	3,14		2,70	16,96			
		2	5,35		2,70	28,89			
		-1	3,15		1,50	-4,73			
	Archivo vivo	2	3,19		2,70	17,23			
		2	5,35		2,70	28,89			
		-1	3,19		1,50	-4,79			
	Despacho jueza	2	3,41		2,70	18,41			
		1	5,35		2,70	14,45			
		-1	3,05		1,50	-4,58			
	Unidad procesal y despachos	2	3,31		2,70	17,87			
		2	5,35		2,70	28,89			
		-1	3,30		1,50	-4,95			
		2	3,00		2,70	16,20			
		2	5,35		2,70	28,89			
		-1	3,00		1,50	-4,50			

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN

A SUPERVISADO

15 octubre 2025

PAG: 472/656

1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	7,92		2,70	21,38			
		2	6,82		2,70	36,83			
		-1	7,30		1,50	-10,95			
	Sala Gesell	4	3,23		2,70	34,88			
		3	5,03		2,70	40,74			
	Sala espera víctimas	4	3,87		2,70	41,80			
		2	2,45		2,70	13,23			
	Unidad procesal	2	10,53		2,70	56,86			
	Sala multiusos	2	3,21		2,70	17,33			
		1	5,03		2,70	13,58			
							5.466,35	6,20	33.891,37
12.03	m2 PINTURA PÉTREA LISA AL CEMENTO								
13EPP-0001	Pintura pétrea blanca lisa RAL 9010 al cemento sobre paramentos verticales y horizontales de ladrillo o cemento, formada por: limpieza del soporte, mano de fondo y mano de acabado. Medida la superficie ejecutada.								
	TECHOS								
	Parida-10CEE00002 (Enfoscados)								
	Tipo EP	1	168,78			168,78			
	Tipo PP								
	Planta sótano								
	Pasillo junto a archivos	1	14,85	1,50		22,28			
	Taller y almacenes	3	3,30	5,12		50,69			
		1	3,85	5,12		19,71			
	CGBT	1	2,20	8,67		19,07			
	Algibe	1	3,09	7,02		21,69			
	Reserva de agua	1	2,29	7,02		16,08			
	Almacén de limpieza	1	2,18	7,02		15,30			
	Depósito furgón	1	6,52	10,35		67,48			
	Aparcamiento	1	13,44	11,00		147,84			
	Celdas	3	2,00	3,95		23,70			
	Aseo detenidos	1	1,53	3,95		6,04			
	PAREDES								
	Parida-10CEE00001 (Enfoscados)								
	Tipo PE1	1	1.873,07			1.873,07			
	Tipo MP1								
	Planta sótano								
	Depósito furgón y aparcamiento	1	6,52	3,01		19,63			
	CGBT	1	8,67	3,01		26,10			
		2	0,35	3,01		2,11			
	Almacén general	1	5,12	3,01		15,41			
		1	0,35	3,01		1,05			
	Despacho clasificación	1	4,06	3,01		12,22			
	Rampa	1	20,45	8,40		171,78			
		1	24,20	6,70		162,14			
							2.862,17	6,16	
12.04	kg PINTADO ESMALTE SINTÉTICO S/SOPORTES, VIGAS, VIGUETAS METÁLICAS								
13EEE00020	Pintado al esmalte sintético sobre soportes, vigas y viguetas estructurales metálicas, formado por: raspado y limpieza de óxidos, imprimación anticorrosiva y dos manos de color. Medido en peso nominal de los elementos estructurales pintados.								
	P-05.16 (vigas metálicas)	1	19.652,08			19.652,08			
	P-05.18 (pilares metálicos)	1	12.174,69			12.174,69			
							31.826,77	0,51	16.231,65
12.05	m2 PINTURA ESMALTE GRASO S/CARP. METÁLICA GALVANIZADA								
13EEE00002	Pintura al esmalte graso sobre carpintería metálica galvanizada, formada por: limpieza de la superficie, imprimación para galvanizados y dos manos de color. Medidas dos caras.								
	P-10.39 (Cancela)	2	18,72			37,44			

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN

15 octubre 2025

PAG: 473/656

SUPERVISADO

1 AL-015 4/12



97

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							37,44	8,26	309,25
12.06	m2 PINTURA MATE RESINAS DE PLIOLITE O EQUIVALENTE S/CERRAJERIA								
13SWW-0003	Pintura transpirable basada en resinas de pliolite tipo procolite liso de procolor o equivalente, sobre elementos varios de cerrajería, formada por: limpieza del soporte, mano de fondo diluida al 12-20 % y dos manos de acabado en color blanco RAL 9010; según nte/rpp. medida la superficie ejecutada.								
	P-10.41 (Barandillas acero laminado)	2	70,44			140,88			
							140,88	6,35	894,59
12.07	m2 PINTURA RESINAS EPOXI CON DISOLVENTES S/CEMENTO								
13SWW00030	Pintura resinas epoxi con disolventes s/cemento de pintura de resinas epoxi de dos componentes, con disolvente, sobre paramentos verticales y horizontales de cemento formada por: limpieza del soporte, mano de fondo y mano de acabado. Medida la superficie ejecutada.								
	PARAMENTOS								
	Tipo PEX / MP2								
	Panta sótano								
	Archivos	6	5,84		3,01	105,47			
		2	8,65		3,01	52,07			
		2	7,73		3,01	46,53			
		2	8,03		3,01	48,34			
		2	4,11		3,01	24,74			
		2	6,38		3,01	38,41			
	PAVIMENTOS								
	Tipo SE								
	Panta sótano								
	Archivos	1	5,84	8,65		50,52			
		1	5,84	7,73		45,14			
		1	5,84	8,03		46,90			
		1	4,11	6,38		26,22			
	Depósito de furgón	1	6,52	10,35		67,48			
	Aparcamiento	1	13,44	11,00		147,84			
							699,66	14,33	10.026,13
12.08	kg PINTURA IGNÍFUGA SOBRE ELEMENTOS METÁLICOS TIPO RF60								
13SII00025	Pintura ignífuga intumescente con base de resina y cargas, sobre elementos estructurales metálicos, aplicada en varias capas hasta alcanzar una RF-60 según certificado emitido por organismo oficialmente autorizado, formada por: raspado y limpieza óxidos, mano de imprimación con minio de plomo y manos de acabado. Medido en peso nominal de los elementos estructurales pintados.								
	Vigas metálicas estructurales								
	Pórticos cota +5.05								
	HEB-140	16	1,60		33,70	862,72			
	HEB-100	17	0,70		20,40	242,76			
	UPN-100	1	27,80		10,60	294,68			
	Pórticos cota +8.23								
	HEB-140	16	1,60		33,70	862,72			
		1	3,60		33,70	121,32			
		1	3,10		33,70	104,47			
		5	1,60		33,70	269,60			
		4	3,35		33,70	451,58			
	HEB-100	17	0,70		20,40	242,76			
	UPN-100	1	27,80		10,60	294,68			
	UPN-180	4	1,00		22,00	88,00			
	IPE-300	2	8,90		42,20	751,16			
	Pórticos cota +12.31								
	IPE-300	1	27,80		42,20	1.173,16			
		13	8,60		42,20	4.717,96			
		2	7,80		42,20	658,32			

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN

A SUPERVISADO

1 AL-015 4/12

15 octubre 2025

PAG: 474/656

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		2	4,30		42,20	362,92			
		2	2,10		42,20	177,24			
	UPN-180	4	1,00		22,00	88,00			
	UPN-300	2	27,75		46,20	2.564,10			
		2	5,05		46,20	466,62			
		2	2,00		46,20	184,80			
	Pilares metálicos estructurales								
	Pórticos cota +4.15								
	HEB-140	21	7,75		33,70	5.484,68			
		8	5,10		33,70	1.374,96			
	Pórticos cota +8.23								
	HEB-140	8	5,00		33,70	1.348,00			
							23.187,21	0,38	8.811,14
TOTAL CAPÍTULO 12 PINTURAS									101.073,09

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 13 DECORACIÓN Y SEÑALIZACION									
13.01	m2 STORE ENROLLAB CADENILLA								
14WCW-0201	Estore enrollable de cadenilla sistema premium plus de Bandalux o equivalente, en tejido sintético tipo polyscreen 403 blanco (hilatura en poliéster de alta tenacidad recubierto de PVC), con un 79% de PVC y 21 % HT PES, diámetro promedio de hilatura 0,3 mm, peso 432 g/m ² , grosor 0,51 mm, grado de apertura 3 %, resistencia a la luz 6 - 7 Xenotest. . Grado de ignifugación Clase 1. Incluso montaje y pequeño material (Terminal visto Plain blanco, color de los perfiles blanco RAL 9010, color de las tapas Basiks blanco, accionamiento a cadenilla). Medida la superficie según dimensiones de carpintería, considerando incluidos 15 cm más de altura.								
	Alzado sur								
	Planta baja								
	V03	1	3,15		1,50		4,73		
	V04	1	3,10		1,50		4,65		
	V07	1	3,05		1,50		4,58		
	V08	1	3,24		1,50		4,86		
	V01	1	3,05		1,50		4,58		
	Planta primera								
	V17	1	3,30		1,50		4,95		
	V18	1	3,00		1,50		4,50		
	V04	1	3,15		1,50		4,73		
	V03	1	3,20		1,50		4,80		
	V01	1	3,05		1,50		4,58		
	V10	1	3,20		1,50		4,80		
	Planta segunda								
	V17	1	3,30		1,50		4,95		
	V18	1	3,00		1,50		4,50		
	V04	1	3,15		1,50		4,73		
	V03	1	3,20		1,50		4,80		
	V01	1	3,05		1,50		4,58		
	V10	1	3,20		1,50		4,80		
	Alzado oeste								
	Planta baja								
	V13	1	2,30		1,50		3,45		
	V16	1	10,70		1,50		16,05		
	V15	1	4,00		1,50		6,00		
	V14	1	6,00		1,50		9,00		
	Planta Primera y segunda								
	V19	2	7,30		1,50		21,90		
	Alzado norte								
	Planta baja								
	V13	1	2,20		1,50		3,30		
	V12	2	4,10		1,50		12,30		
	V11	1	2,50		1,50		3,75		
	Patios								
	Planta baja								
	VP02	3	3,85		3,00		34,65		
	VP04	2	3,85		3,00		23,10		
	VP03	1	3,10		3,00		9,30		
	VP09	1	4,20		3,00		12,60		
	Planta primera y segunda								
	VP06	6	3,85		3,00		69,30		
							304,82	149,80	45.662,04

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN

SUPERVISADO

15 octubre 2025

PAG: 476/656

1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
13.02 14WSS-0010	u ROTULO DE IDENTIFICACIÓN DE CENTRO Rótulo de identificación de centro, formado por cajón de acero inoxidable de 1600x360 mm., homologado según modelo, colores, tipografías y logotipos según manual de imagen corporativa de la Junta de Andalucía. Incluso pequeño material, material complementario, colocación y ayudas de albañilería. Medida la unidad ejecutada.								
	R2	1				1,00			
							1,00	1.105,60	1.105,60
13.03 14WSS-0012	u ROTULO DE IDENTIFICACIÓN EXTERIOR Rótulo de identificación exterior, formado por cajón de acero inoxidable de 640x360 mm., homologado según modelo, colores, tipografías y logotipos según manual de imagen corporativa de la Junta de Andalucía. Incluso pequeño material, material complementario, colocación y ayudas de albañilería. Medida la unidad ejecutada.								
	R3	1				1,00			
							1,00	971,56	971,56
13.04 14WSS-0051	u DIRECTORIO GENERAL 86X96 Señalización de Directorio General de edificio, formado por banda vertical de 21 cm. de ancho en verde corporativa, realizada con perfil de aluminio de sección curva y resto del directorio ejecutado con lamas de aluminio intercambiables planas en sistema Infotex, con unas dimensiones de 86 cm. de ancho y 96 cm. de altura. Colores, tipografías y logotipos según manual de imagen corporativa de la Junta de Andalucía. Incluso pequeño material, material complementario, colocación y ayudas de albañilería. Medida la unidad ejecutada.								
	R4	1				1,00			
							1,00	239,12	239,12
13.05 14WSS-0054	u DIRECTORIO PLANTA 55X45 Señalización de Directorio planta, formado por banda vertical de 21 cm. de ancho en verde corporativa, realizada con perfil de aluminio de sección curva y resto del directorio ejecutado con lamas de aluminio intercambiables planas en sistema Infotex, con unas dimensiones de 55 cm. de ancho y 45 cm. de altura. Colores, tipografías y logotipos según manual de imagen corporativa de la Junta de Andalucía. Incluso pequeño material, material complementario, colocación y ayudas de albañilería. Medida la unidad ejecutada.								
	R5	11				11,00			
							11,00	139,75	1.537,25
13.06 14WSS-0071	u RÓTULO NOMINAL DE DEPENDENCIA 210X300 MM Rótulo nominal de dependencia de 210x300 mm., realizado con perfil base de aluminio estrusionado, terminales laterales en aluminio, rotulación impresa en papel fotográfico y protección de policarbonato antirreflejos. Sistema homologado según manual de identidad corporativa de Junta de Andalucía, colores, tipografía y logotipos según de imagen corporativa. Incluso pequeño material, colocación y ayudas de albañilería. Medida la unidad ejecutada.								
	R7	43				43,00			
							43,00	36,19	1.572,25
13.07 14WSS-0081	u RÓTULO NOMINAL DE AREA 600X120 MM Rótulo nominal de área de 600x120 mm., realizado con perfil base de aluminio estrusionado, terminales laterales en aluminio, rotulación impresa en papel fotográfico y protección de policarbonato antirreflejos. Sistema homologado según manual de identidad corporativa de Junta de Andalucía, colores, tipografía y logotipos según de imagen corporativa. Incluso pequeño material, colocación y ayudas de albañilería. Medida la unidad ejecutada.								
	R6	21				21,00			
	R9	10				10,00			
							31,00	27,53	853,43

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
 OFICINA DE SUPERVISIÓN
 15 octubre 2025
 PAG: 477/656
 SUPERVISADO
 1 AL-015 4/12



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
13.08 14WSS-0083	u CARTEL DEPENDENCIAS 300X90 MM Cartel de dependencias de 300x90 mm., realizado con perfil base de aluminio estruccionado, terminales laterales en aluminio, rotulación impresa en papel fotográfico y protección de policarbonato antirreflejos. Sistema homologado según manual de identidad corporativa de Junta de Andalucía, colores, tipografía y logotipos según de imagen corporativa. Incluso pequeño material, colocación y ayudas de albañilería. Medida la unidad ejecutada.	R10	21			21,00	21,00	25,41	533,61
13.09 14WSS-0091	u PICTOGRAMA 15X15 AL 2 MM Pictograma de local adosado a puerta o pared de 15x15 cm., realizado en chapa de acero inoxidable mate de 2 mm. de espesor, con pictograma calados con láser, pegada al paramento mediante fijación oculta. Ejecutada según manual de señalización corporativa de la Junta de Andalucía. Medida la unidad colocada.	R11	24			24,00	24,00	29,99	719,76
13.10 14MAW-0015	u ENCIMERA TABLERO FENOLICO CONSULTAS 1.18x0.56 m. Encimera de dimensiones 1.18x0.56 m., ejecutada con tablero fenólico estratificado de 12 mm. de espesor, color a elegir por D.T.; con faldón lateral de 90 cm. de altura por el ancho de la encimera con dos apoyos de acero inoxidable regulables, con tablero fenólico estratificado de 12 mm. de espesor; faldón frontal de 25 cm. de altura por en largo de la encimera, con tablero fenólico estratificado de 12 mm. de espesor; y remonte de encimera en encuentro con paramento vertical y un lateral, de 60 cm. de altura por las dimensiones de la encimera, con tablero fenólico estratificado de 12 mm. de espesor. Incluso patas cilíndricas de acero inoxidable regulables en altura, estructura de fijación con perfil L-50.4 mm. y escuadras de acero inoxidable, apertura de hueco para alojar lavabo y grifería, material complementario, piezas especiales, colocación y ayudas de albañilería. Medida la unidad colocada.		4			4,00	4,00	193,83	775,32
13.11 14WEG-0001	m2 ENCIMERA TABLERO FENOLICO ASEOS Encimera en tablero fenólico estratificado de 12 mm. de espesor con el mismo acabado que las cabinas, encastrada en la pared y con soportes de acero inoxidable de 40.2 mm. de diametro en apoyos intermedios y de esquina, angular perimetral 30.30.2 para apoyo de encimera en acero inoxidable y placas de anclaje a suelo de acero inoxidable de 60.5 mm. de diametro, atornilladas con tornillos de 10 mm. de diametro y 10 cm. de longitud. Incluso p/p de elementos de fijación a paramentos, mecanizado para encastrar lavabos, sellado de juntas y colocación con p/p de ayudas de albañilería. Medida la longitud entre paramentos.								
	Sótano								
	Vestuarios	2	1,60	0,55		1,76			
	P. Baja								
	Aseos personal	2	1,75	0,55		1,93			
	Aseos públicos	2	1,85	0,55		2,04			
	P Primera								
	Aseos personal	2	1,85	0,55		2,04			
	P Segunda								
	Aseos personal	2	1,85	0,55		2,04			
							9,81	136,80	1.342,01
13.12 14MAB-0010	u BARRA ABATIBLE ACERO INOX. 80 cm C/ PORTA-PAPEL Barra de apoyo mural doble, abatible de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=30 mm. y longitud 80 cm., dotada de sistema de freno incorporado y porta-papel higiénico, con cubretornillos de fijación. Incluso estructura de refuerzo con tubo de acero galvanizado. Ejecutada s/CTE-DB-SUA. Medida la unidad colocada.								
	P Sótano								
	Aseo retén	1				1,00			

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Vestuarios	2				2,00			
	P Baja								
	Aseos personal	2				2,00			
	Aseos públicos	2				2,00			
	P Primera								
	Aseos personal	2				2,00			
	P Segunda								
	Aseos personal	2				2,00			
							11,00	113,37	1.247,07
13.13	u ASIENTO ABATIBLE AC. INOXIDABLE SATINADO								
14MAB90210	De asiento abatible para ducha, bañera y vestidor, en acero inoxidable de 1,7 mm de espesor, acabado satinado. Peso máximo 120 kg. incluso estructura de refuerzo con tubo de acero galvanizado, replanteo y de pequeño material de agarre; según CTE. Medida la cantidad ejecutada.								
	Sótano	2				2,00			
							2,00	50,88	101,76
13.14	u ASA CABINA DUCHA								
14WCW-0005	Juego de barra en ángulo de 90° para cabina de ducha en acero inoxidable AISI 304 de 1,5 mm de espesor, acabado satinado, diámetro 32 mm y longitud entre centros 305 mm, con embellecedores en el mismo material. Modelo BAD090CS de Mediclinics o equivalente en prestaciones y características. Medida la unidad instalada.								
	Sótano	2				2,00			
							2,00	81,05	162,10
13.15	m2 ESPEJO LUNA PULIDA PLATEADA INCOLORA 6 MM., CON ADHESIVO								
12WSS0003V	Espejo de luna pulida plateada incolora de 6 mm. de espesor, colocada flotante sobre bastidor retranqueado de perfiles tubulares de 60 mm., de aluminio anodizado, enradado con el alicatado; incluso cortes, pulido de cantos, piezas de fijación y colocación. Medida la superficie ejecutada.								
	Sótano								
	Vestuarios	2	1,60	0,55		1,76			
	Aseo detenidos	1	0,60	1,00		0,60			
	P. Baja								
	Aseos personal	2	1,75	1,20		4,20			
	Aseos públicos	2	1,85	1,20		4,44			
	P Primera								
	Aseos personal	2	1,85	1,20		4,44			
	P Segunda								
	Aseos personal	2	1,85	1,20		4,44			
							19,88	60,35	1.199,76
13.16	u ESPEJO RECLINAB.MINUSV. 68x60cm.								
12WSS-0005	Espejo reclinable especial para minusválidos, de 68x60 cm. de medidas totales, de nylon fundido, dotado de estribo especial de soporte en aluminio, para conseguir la inclinación precisa para su uso, instalado. Medida la unidad acristalada totalmente colocada.								
	Sótano								
	Vestuarios	2				2,00			
	Aseo retén	1				1,00			
	P. Baja								
	Aseos personal	2				2,00			
	Aseos públicos	2				2,00			
	P Primera								
	Aseos personal	2				2,00			
	P Segunda								
	Aseos personal	2				2,00			

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDSLONGITUDANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
					11,00	268,33	2.951,63
13.17	u PULSADOR ATRAPAMIENTO DISCAPACITADO						
14WWW-9912	Pulsado de atrapamiento para aseo de discapacitados, instalado con cable de cobre de 1.5 mm ² . de sección nominal libre de halógenos, empotrado con tubo de pvc flexible d=20 mm. para el interruptor y en instalación de superficie con tubo de pvc rígido d=13 mm para el punto de luz, y p.p. de cajas de derivación. Incluso pequeño material, ayudas de albañilería, colocación y conexiones; instalado según REBT. Medida la unidad instalada.						
	Sótano						
	Vestuarios	2		2,00			
	Aseo retén	1		1,00			
	P. Baja						
	Aseos personal	2		2,00			
	Aseos públicos	2		2,00			
	P Primera						
	Aseos personal	2		2,00			
	P Segunda						
	Aseos personal	2		2,00			
					11,00	58,69	645,59
13.18	u MOSTRADOR TABLERO DM CHAPADO ARCE 481x60x105 CM.						
11BMB-0006	Mostrador a doble altura formado con tableros contrachapados acabados en arce natural, de dimensiones 481x60x105 cm., formado por: nervios verticales con doble tablero contrachapado de arce natural sobre MDF ignifugos (clasificación B-S2 D0) de 16 mm. de espesor, acabado con barniz ignífugo; frente y fondos con doble tablero contrachapado de arce natural sobre MDF ignifugos (clasificación B-S2 D0) de 16 mm. de espesor, acabado con barniz ignífugo; y encimera con doble tablero contrachapado de arce natural sobre MDF ignifugos (clasificación B-S2 D0) de 16 mm. de espesor, acabado con barniz ignífugo; incluso canteado del mismo material con encuentros de tableros a inglete, zócalo de apoyo de la estructura con tubo de aluminio 30.30.1,5 mm. con banda de goma de ajuste en el asiento, cortes y demás elementos necesarios para su correcta ejecución. Medida la unidad ejecutada.						
	MT1	1		1,00			
					1,00	1.688,02	1.688,02
13.19	u MOSTRADOR TABLERO DM CHAPADO ARCE 508x60x105 CM.						
11BMB-0007	Mostrador a doble altura formado con tableros contrachapados acabados en arce natural, de dimensiones 508x60x105 cm., formado por: nervios verticales con doble tablero contrachapado de arce natural sobre MDF ignifugos (clasificación B-S2 D0) de 16 mm. de espesor, acabado con barniz ignífugo; frente y fondos con doble tablero contrachapado de arce natural sobre MDF ignifugos (clasificación B-S2 D0) de 16 mm. de espesor, acabado con barniz ignífugo; y encimera con doble tablero contrachapado de arce natural sobre MDF ignifugos (clasificación B-S2 D0) de 16 mm. de espesor, acabado con barniz ignífugo; incluso canteado del mismo material con encuentros de tableros a inglete, zócalo de apoyo de la estructura con tubo de aluminio 30.30.1,5 mm. con banda de goma de ajuste en el asiento, cortes y demás elementos necesarios para su correcta ejecución. Medida la unidad ejecutada.						
	MT2	1		1,00			
					1,00	1.792,03	1.792,03
13.20	u MOSTRADOR TABLERO DM CHAPADO ARCE 416x60x75 CM.						
11BMB-0008	Mostrador con tableros contrachapados acabados en arce natural, de dimensiones 416x60x75 cm., formado por: nervios verticales con doble tablero contrachapado de arce natural sobre MDF ignifugos (clasificación B-S2 D0) de 16 mm. de espesor, acabado con barniz ignífugo; frente y fondos con doble tablero contrachapado de arce natural sobre MDF ignifugos (clasificación B-S2 D0) de 16 mm. de espesor, acabado con barniz ignífugo; y encimera con doble tablero contrachapado de arce natural sobre MDF ignifugos (clasificación B-S2 D0) de 16 mm. de espesor, acabado con barniz ignífugo; incluso canteado del mismo material con encuentros de tableros a inglete, banda de goma de ajuste en el asiento, cortes y demás elementos necesarios para su correcta ejecución. Medida la unidad ejecutada.						
	MT3	1		1,00			

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN

SUPERVISADO



15 octubre 2025

PAG: 480/656

1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDSLONGITUDANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
13.21	u MOSTRADOR TABLERO DM CHAPADO ARCE 271x50x75 CM.				1,00	1.173,86	1.173,86
11BMB-0009	Mostrador con tableros contrachapados acabados en arce natural, de dimensiones 271x50x75 cm., formado por: nervios verticales con doble tablero contrachapado de arce natural sobre MDF ignifugos (clasificación B-S2 D0) de 16 mm. de espesor, acabado con barniz ignifugo; frente y fondos con doble tablero contrachapado de arce natural sobre MDF ignifugos (clasificación B-S2 D0) de 16 mm. de espesor, acabado con barniz ignifugo; y encimera con doble tablero contrachapado de arce natural sobre MDF ignifugos (clasificación B-S2 D0) de 16 mm. de espesor, acabado con barniz ignifugo; incluso canteado del mismo material con encuentros de tableros a inglete, banda de goma de ajuste en el asiento, cortes y demás elementos necesarios para su correcta ejecución. Medida la unidad ejecutada.						
	MT4	1		1,00			
					1,00	767,05	767,05
13.22	u MOSTRADOR TABLERO DM CHAPADO HPL BLANCO 430x82x80 CM.						
11BMB-0011	Mostrador con tableros de laminado de alta presión (HPL) de 0,8 mm., de 16 mm. de espesor, de dimensiones 430x82x80 cm., formado por: caja con nervios verticales fondo y balda intermedia con doble tablero laminado de alta presión (HPL) de 0,8 mm sobre MDF ignifugos (clasificación B-S2 D0) de 16 mm de espesor, acabado blanco RAL 9010; y encimera con doble tablero laminado de alta presión (HPL) de 0,8 mm sobre MDF ignifugos (clasificación B-S2 D0) de 16 mm de espesor, acabado blanco RAL 9010; incluso canteado del mismo material con encuentros de tableros a inglete, zócalo de apoyo de la estructura con tubo de aluminio 30.30.1,5 mm. con banda de goma de ajuste en el asiento, cortes y demás elementos necesarios para su correcta ejecución. Medida la unidad ejecutada.						
	MTE1	2		2,00			
					2,00	3.504,10	7.008,20
13.23	u MOSTRADOR TABLERO DM CHAPADO HPL BLANCO 294x82x80CM						
11BMB-0012	Mostrador con tableros de laminado de alta presión (HPL) de 0,8 mm., de 16 mm. de espesor, de dimensiones 294x82x80 cm., formado por: caja con nervios verticales fondo y balda intermedia con doble tablero laminado de alta presión (HPL) de 0,8 mm sobre MDF ignifugos (clasificación B-S2 D0) de 16 mm de espesor, acabado blanco RAL 9010; y encimera con doble tablero laminado de alta presión (HPL) de 0,8 mm sobre MDF ignifugos (clasificación B-S2 D0) de 16 mm de espesor, acabado blanco RAL 9010; incluso canteado del mismo material con encuentros de tableros a inglete, zócalo de apoyo de la estructura con tubo de aluminio 30.30.1,5 mm. con banda de goma de ajuste en el asiento, cortes y demás elementos necesarios para su correcta ejecución. Medida la unidad ejecutada.						
	MTE2	2		2,00			
					2,00	1.639,87	3.279,74
13.24	u MESA TABLERO DM CHAPADO ARCE 180x82x80 CM.						
11BMB-0030	Mesa con tableros de de DM chapados con madera de arce, de 16 mm. de espesor, de dimensiones 180x82x80 cm., formado por: laterales con doble tablero DM ignifugo de 16 mm. de espesor chapado en madera arce con acabado barnizado ignifugo; frente con doble tablero DM ignifugo de 16 mm. de espesor chapado en madera arce con acabado barnizado ignifugo; y encimera con doble tablero DM ignifugo de 16 mm. de espesor chapado en madera arce con acabado barnizado ignifugo; incluso canteado del mismo material con encuentros de tableros a inglete, banda de goma de ajuste en el asiento, cortes y demás elementos necesarios para su correcta ejecución. Medida la unidad ejecutada.						
	MTE3	2		2,00			
					2,00	541,64	1.083,28

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
SUPERVISADO
15 octubre 2025
PAG: 481/656
1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
13.25 11BMB-0031	u MESA TABLERO DM CHAPADO ARCE 160x82x80 CM. Mesa con tableros de de DM chapados con madera de arce, de 16 mm. de espesor, de dimensiones 160x82x80 cm., formado por: laterales con doble tablero DM ignífugo de 16 mm. de espesor chapado en madera arce con acabado barnizado ignífugo; frente con doble tablero DM ignífugo de 16 mm. de espesor chapado en madera arce con acabado barnizado ignífugo; y encimera con doble tablero DM ignífugo de 16 mm. de espesor chapado en madera arce con acabado barnizado ignífugo; incluso canteado del mismo material con encuentros de tableros a inglete, banda de goma de ajuste en el asiento, cortes y demás elementos necesarios para su correcta ejecución. Medida la unidad ejecutada.								
	MTE5	4				4,00			
							4,00	464,44	1.857,76
13.26 11MBM-0032	u MESA TABLERO DM CHAPADO ARCE 80x74x80 CM. Mesa con tableros de de DM chapados con madera de arce, de 16 mm. de espesor, de dimensiones 80x74x80 cm., formado por: lateral y frente con doble tablero DM ignífugo de 16 mm. de espesor chapado en madera arce con acabado barnizado ignífugo; y encimera con doble tablero DM ignífugo de 16 mm. de espesor chapado en madera arce con acabado barnizado ignífugo; incluso canteado del mismo material con encuentros de tableros a inglete, banda de goma de ajuste en el asiento, cortes y demás elementos necesarios para su correcta ejecución. Medida la unidad ejecutada.								
	MTE4	2				2,00			
							2,00	252,09	504,18
13.27 11SWW-0001	u MASTIL DE ACERO INOXIDABLE 40.1,5 MM. Mástil de 4.00 m. de longitud, con tubo de acero inoxidable 40.1,5 mm., con tapa superior, casquillo giratorio para driza externa y cornamusa de 10 mm. de diámetro, en acero inoxidable, cogida a elementos estructurales con dos redondos de acero inoxidable de 20 mm. de diámetro y 15 cm. de empotramiento con resina epoxi., previa ejecución de taladros; incluso taladros, soldaduras, repaso de las mismas, material de agarre y ayudas de albañilería; construido según planos de detalle. Medida la unidad colocada.								
	MB	2				2,00			
							2,00	307,28	614,56
13.28 14WSS-0005	u LETRERO EXTERIOR EDIFICIO EN ACERO INOXIDABLE Rótulo corpóreo exterior, formado por banda de acero inoxidable 2400x660x10 mm. letras de pletina de acero inoxidable pulido, con dos líneas de letras troqueladas con laser, y tipografía Noto Sans HK en caja alta, y el logotipo de la Junta, cogido a fachada con pernos de 10 mm. de diámetro, de acero inoxidable, manteniendo una separación con el plano de fachada de 4 cm.; incluso taladros, material de agarre y ayudas de albañilería; construido según planos de detalle. Medida la unidad colocada.								
	R1	1				1,00			
							1,00	842,02	842,02
13.29 14WSS-0015	u GONDOLA DE MANTENIMIENTO Equipo de elevación para la limpieza de vidrios formado por: monocesta suspendida de 60x60 y 100 cm. de altura, construida con chasis de tubo de acero galvanizado 40.40.2 mm., fondo y zócalos de chapa repujada de acero y barandilla de protección. Con brazo de acero para cuelgue y colocación de cuadro de maniobra para operar el equipo desde la cesta. Carro superior motorizado para la suspensión de cestas de hasta 120 kg. de peso muerto con guía oculta para instalación en falso techo. La guía se fijará al forjado mediante tubo horizontal 100.50.2 mm. y tubos verticales 50.50.2 mm., cada 100 cm., anclados al forjado. Incluso material complementario para su instalación y pruebas necesarias. Medida la unidad instalada y en perfecto funcionamiento.								
		1				1,00			
							1,00	3.355,36	3.355,36

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
13.30 07HTW-9003	m LINEA DE VIDA CABLE ACERO INOX DIAM 10 MM Linea de vida en cable de acero inoxidable de 10 mm de diámetro, incluyendo: anclajes de acero inoxidable con tubo de acero inoxidable 50.50.2 mm.; absorbedor de energía en acero inoxidable con gancho; p/p de guardacabos y sujetacables en acero inoxidable, tensores tipo ojo-gancho y letrero obligatorio de uso. Incluso impermeabilización en fijación de postes con lamina asfáltica de las mismas características y sistema utilizado en el resto de cubierta. Medida la longitud completamente montada. Cubierta cota +4.25	1	41,50				41,50		
		2	5,90					11,80	
		1	29,60					29,60	
		1	7,30					7,30	
	cota +12.72	1	21,60					21,60	
		2	5,60					11,20	
							123,00	32,23	3.964,29
13.31 15WWW-9007	m TOPES APARCAMIENTO TUBO 152.3 A GALVANIZADO Topes de contención de vehículos en aparcamiento, realizados con tubo de acero galvanizado de diámetro 152 mm. y espesor 3 mm., con tramos de tubo 100.3 para conseguir separación con pavimento acabado de 3 cm., soldado a dos placas de anclaje 20x20 cm. y 10mm. espesor, anclaje mediante sistema HIT-RE 500 de Hilti con 4 varillas roscadas de diámetro 16 mm., con resina RE-500 o equivalente, incluso p.p. de anclaje a solera de hormigón visto, soldaduras, acoplamiento y montaje y p.p. de repaso soldaduras con pintura para galvanizados, elementos de fijación y ayudas de albañilería. Todo ello ejecutado según detalles grafiados en planos. Medida la longitud ejecutada.								
	TP1	8	2,00					16,00	
							16,00	71,86	1.149,76
13.32 15WWW-9012	m BANDA TÁCTIL ANTIDESLIZANTE DE POLIPROPILENO Sistema de guiado podotáctil de polipropileno, para personas con discapacidad visual, mediante bandas de polipropileno texturizado, con un espesor final de 2.4 mm. y ancho máximo de 40 cm., fijadas con espuma de doble cara acrílica, sobre el pavimento, mediante el uso de una plantilla. Mediada la longitud ejecutada.								
		1	18,55					18,55	
		1	10,85					10,85	
		1	22,10					22,10	
		1	8,30					8,30	
		1	4,50					4,50	
		1	5,60					5,60	
		1	4,00					4,00	
		1	8,20					8,20	
		1	3,00					3,00	
		1	8,00					8,00	
		1	1,20					1,20	
		2	5,65					11,30	
		2	4,45					8,90	
							114,50	7,32	838,14
TOTAL CAPÍTULO 13 DECORACIÓN Y SEÑALIZACION									91.522,03

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
15 octubre 2015
PAG: 483/656
SUPERVISADO
AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDSLONGITUDANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE

CAPÍTULO 14 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN

SUBCAPÍTULO 14.01 EQUIPOS

APARTADO 14.01.01 EQUIPOS PRODUCCIÓN

14.01.01.01 u ENFRIADORA POLIVALENTE AIRE-AGUA, 124.000 Wf 137.000 Wc

08CAF00600_IV

Unidad polivalente de agua condensada por aire para instalación exterior AIRLAN / AERMEC con certificación EUROVENT serie NRPO600E4JP2R2 versión silenciada o EQUIVALENTE. El bastidor, la estructura y los paneles son de acero galvanizado tratado con pinturas de poliéster RAL 9003. Refrigerante R410a.

Funcionamiento a plena carga hasta -15 °C de temperatura externa en la estación invernal y hasta 50 °C en la estación estival. Producción de agua caliente hasta 55 °C. Toda la gama utiliza baterías de condensación de cobre - aluminio. Dispositivo para el control electrónico de condensación de serie, para funcionamiento incluso con bajas temperaturas, que permite adaptar el caudal de aire a la demanda efectiva de la instalación, beneficiándose con la reducción del consumo.

Regulación PCO5 por microprocesador, con teclado y pantalla LCD, que permite una consulta fácil y la intervención en la unidad mediante un menú disponible en varios idiomas.

* La posibilidad de controlar dos unidades en paralelo Máster - Slave

* La presencia de un reloj de programación permite configurar las franjas horarias de funcionamiento y un eventual segundo set-point.

* La termorregulación se efectúa según la lógica proporcional integral, en función de la temperatura de salida del agua.

Prestaciones en condiciones EUROVENT:

Pot. Frig.: 124 Kw

Pot. Abs.: 45,3 Kw

EER: 2,74

Qagua: 21.305 l/h

Perd. Carga: 95 Kpa

SEER: 3.78

Pot. Cal.: 137 Kw

Pot. Abs.: 42.8 Kw

COP: 3,2

Qagua: 23.810 l/h

Perd. Carga: 100 Kpa

SCOP: 3,45

Funcionamiento contemporáneo (calor + frío) 4 tubos

Pot. Frig.: 134,1 Kw

Pot. Cal. recup.: 174 Kw

Pot. Abs.: 45,9 Kw

TER: 6,71

Pot. Sonora: 82 dB(A)

Nº Cirt./ Nº Comp.: 2 / 2

Nº Ventiladores: 2

Datos Físicos

Alto: 1.880 mm

Ancho: 1.100 mm

Largo: 3.340 mm

Peso en func. con grupos: 1.010Kg

Accesorios y opcionales Incluidos:

J: Ventiladores de condensación EC Inverter

P2: Bomba baja presión + bomba de reserva. Circuito de frío.

R2: Bomba baja presión + bomba de reserva. Circuito de calor.

AER485P1: Interfaz RS-485 para sistemas de super-visión con protocolo MODBUS.

VT17: Soportes antivibración.

FL: Flujostato x2.

Incluidos los medios de elevación y colocación en el lugar indicado en los planos, conexiones eléctricas, hidráulicas y de control, incluso bancada, ayudas de albañilería y de todos los oficios necesarios incluidas; unidad totalmente terminada, probada y legalizada conforme a la normativa vigente. Medida la unidad completamente instalada y funcionando.

1

1,00

1,00

42.688,96

42.688,96

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN

A

SUPERVISADO

15 octubre 2025

PAG: 484/656

1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDSLONGITUDANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
14.01.01.02 u 08CAF00350_IV	ENFRIADORA POLIVALENTE AIRE-AGUA, 80.000 Wf 84.000 Wc Unidad polivalente de agua condensada por aire para instalación exterior AIRLAN / AERMEC con certificación EUROVENT serie NRP0350E4JP2R2 versión silenciada o EQUIVALENTE. El bastidor, la estructura y los paneles son de acero galvanizado tratado con pinturas de poliéster RAL 9003. Refrigerante R410a. Funcionamiento a plena carga hasta -15 °C de temperatura externa en la estación invernal y hasta 50 °C en la estación estival. Producción de agua caliente hasta 55 °C. Toda la gama utiliza baterías de condensación de cobre - aluminio. Dispositivo para el control electrónico de condensación de serie, para funcionamiento incluso con bajas temperaturas, que permite adaptar el caudal de aire a la demanda efectiva de la instalación, beneficiándose con la reducción del consumo. Regulación PCO5 por microprocesador, con teclado y pantalla LCD, que permite una consulta fácil y la intervención en la unidad mediante un menú disponible en varios idiomas. * La posibilidad de controlar dos unidades en paralelo Máster - Slave * La presencia de un reloj de programación permite configurar las franjas horarias de funcionamiento y un eventual segundo set-point. * La termostatación se efectúa según la lógica proporcional integral, en función de la temperatura de salida del agua. Prestaciones en condiciones EUROVENT: Pot. Frig.: 79,8 Kw Pot. Abs.: 27,0 Kw EER: 2,96 Qagua: 13.745 l/h Perd. Carga: 31 Kpa SEER: 4 Pot. Cal.: 84,1 Kw Pot. Abs.: 25,5 Kw COP: 3,30 Qagua: 14.599 l/h Perd. Carga: 19 Kpa SCOP: 3,43 Funcionamiento contemporáneo (calor + frío) 4 tubos Pot. Frig.: 87,1 Kw Pot. Cal. recup.: 111,1 Kw Pot. Abs.: 25,5 Kw TER: 7,78 Pot. Sonora: 76 dB(A) Nº Cirt./ Nº Comp.: 2 / 2 Nº Ventiladores: 2 Datos Físicos Alto: 1.606 mm Ancho: 1.100 mm Largo: 3.200 mm Peso en func. con grupos: 1.010Kg Accesorios y opcionales Incluidos: J: Ventiladores de condensación EC Inverter P2: Bomba baja presión + bomba de reserva. Circuito de frío. R2: Bomba baja presión + bomba de reserva. Circuito de calor. AER485P1: Interfaz RS-485 para sistemas de super-visión con protocolo MODBUS. VT17: Soportes antivibración. FL: Flujostato x2. Incluidos los medios de elevación y colocación en el lugar indicado en los planos, conexiones eléctricas, hidráulicas y de control, incluso bancada, ayudas de albañilería y de todos los oficios necesarios incluidas; unidad totalmente terminada, probada y legalizada conforme a la normativa vigente. Medida la unidad completamente instalada y funcionando.	1			1,00		
					1,00	33.015,56	33.015,56

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDSLONGITUDANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
14.01.01.03 u	BOMBA CIRCULADORA ROTOR HUMEDO GRUNDFOS MAGNA3 40-180 F O EQUIV.						
MAG3 40-180F	Ud de suministro e instalación de bomba circuladora simple para montaje en línea, de rotor húmedo, marca GRUNDFOS MAGNA3 40-180 F o equivalente, para un caudal y presión disponible según indicaciones de memoria o planos, equipo de alta eficiencia con regulación electrónica para salto de temperatura constante (incluye sensores de temperatura y regulación específica), incluso racores de conexión, válvulas de corte entrada salida, antirretorno, filtro, antivibradores, purgador, puente manométrico, accesorios de montaje y elementos de conexión hidráulica y eléctrica. Medida la unidad ejecutada, terminada, probada, funcionando y legalizada.						
	SALA MAQUINAS CUBIERTA	2		2,00			
					2,00	2.952,02	5.904,04
14.01.01.04 u	BOMBA CIRCULADORA ROTOR SECO GRUNDFOS TPE2 32-200 O EQUIV.						
TPE2 32-200	Ud de suministro e instalación de bomba circuladora simple para montaje en línea, de rotor húmedo, marca GRUNDFOS TPE2 32-200 N-A-F-I-BQQE-FYC o equivalente, para un caudal y presión disponible según indicaciones de memoria o planos, equipo de alta eficiencia con regulación electrónica para salto de temperatura constante (incluye sensores de temperatura y regulación específica), incluso racores de conexión, válvulas de corte entrada salida, antirretorno, filtro, antivibradores, purgador, puente manométrico, accesorios de montaje y elementos de conexión hidráulica y eléctrica. Medida la unidad ejecutada, terminada, probada, funcionando y legalizada.						
	SALA MAQUINAS CUBIERTA	2		2,00			
					2,00	4.298,29	8.596,58
14.01.01.05 u	BOMBA CIRCULADORA ROTOR SECO GRUNDFOS TPE2 40-200 O EQUIV.						
TPE2 40-200	Ud de suministro e instalación de bomba circuladora simple para montaje en línea, de rotor húmedo, marca GRUNDFOS TPE2 40-200 N-A-F-I-BQQE-GYC o equivalente, para un caudal y presión disponible según indicaciones de memoria o planos, equipo de alta eficiencia con regulación electrónica para salto de temperatura constante (incluye sensores de temperatura y regulación específica), incluso racores de conexión, válvulas de corte entrada salida, antirretorno, filtro, antivibradores, purgador, puente manométrico, accesorios de montaje y elementos de conexión hidráulica y eléctrica. Medida la unidad ejecutada, terminada, probada, funcionando y legalizada.						
	SALA MAQUINAS CUBIERTA	2		2,00			
					2,00	4.860,77	9.721,54
14.01.01.06 u	BOMBA CIRCULADORA ROTOR HUMEDO GRUNDFOS MAGNA3 65-150 F O EQUIV.						
MAG3 65-150F	Ud de suministro e instalación de bomba circuladora simple para montaje en línea, de rotor húmedo, marca GRUNDFOS MAGNA3 65-150 F o equivalente, para un caudal y presión disponible según indicaciones de memoria o planos, equipo de alta eficiencia con regulación electrónica para salto de temperatura constante (incluye sensores de temperatura y regulación específica), incluso racores de conexión, válvulas de corte entrada salida, antirretorno, filtro, antivibradores, purgador, puente manométrico, accesorios de montaje y elementos de conexión hidráulica y eléctrica. Medida la unidad ejecutada, terminada, probada, funcionando y legalizada.						
	SALA MAQUINAS CUBIERTA	6		6,00			
					6,00	3.838,99	
14.01.01.07 u	DEPOSITO DE INERCIA PARA REFRIGERACION 3.000 l.						
08CCA010025	Depósito acumulador de inercia para calefacción o refrigeración de 3000 l. de capacidad, fabricado en acero inoxidable para una presión de trabajo de hasta 6 bar y 110°C, aislado térmicamente con espuma rígida de poliuretano inyectado en molde, libre de CFC de 80 mm y acabado exterior con forro de polipropileno acolchado desmontable.p.p de red de tuberías de acero negro DIN 2440 y conexionado, válvulas de retención, válvulas de corte, manómetros, todo según esquema de principio. totalmente instalado.						
	INERCIA CALEFACCION	1		1,00			
	INERCIA REFRIGERACION	1		1,00			
					2,00	8.060,48	16.120,96

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
15 octubre 2025
PAG: 486/656

SUPERVISADO
1 AL-015 4/12
94

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDSLONGITUDANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE

TOTAL APARTADO 14.01.01 EQUIPOS PRODUCCIÓN.....							139.081,58

APARTADO 14.01.02 EQUIPOS TRATAMIENTO DEL AIRE

14.01.02.01 u Fancoil inverter, sistema de 4 tubos P.F.0.9kW, P.C.1.14 kW

FAN_FCZI201P

Fan coil Airlan / Aermec con certificación Eurovent mod. FCZI201P o EQUIVALENTE, construido en chapa cincada de 0,7 mm de espesor para instalaciones ocultas tanto conducidas que puedan llegar hasta 60 -70 Pa, como para instalaciones ocultas no conducidas (configurable mediante dip-switch) y una altura de 216 mm. Colectores con tomas roscadas hembra fijados al marco para evitar roturas durante la conexión a red de distribución, válvula de purgado y de drenaje. Motor eléctrico DC Brushless de última generación, modulación continua del 0-100% para una rápida respuesta en ambientes climatizados y mínimo nivel de ruido, adecuando de manera continua el caudal de aire a la carga instantánea, acoplado directamente al ventilador y montado sobre soportes elásticos, conectado hasta caja de conexiones con grado de protección IP20, situada en el lateral del fan coil. Filtro de aire clase Coarse de marco metálico y bandejas de condensados de material termoplástico para poder instalar el equipo en horizontal y vertical de manera indistinta.

Datos en Condiciones Eurovent- Velocidad Media

Pot. frig. Total: 0,89 Kw

Pot. frig. Sensible: 0,71 Kw

Perdida de Carga: 18 Kpa

Pot. Calorífica: 1,14 Kw

Perdida de Carga: 12 Kpa

Pres. Disp.: 50 Pa

Caudal de aire: 290 m3/h

Pot. Consumida: 12 w

Pot. Sonora: 56 dB(A) inlet+ radiatet

Dimens. (Alto x Ancho x Fondo): 216x562x453 mm

Peso: 24 Kg

Accesorios:

* Kit hidráulico equilibrado dinamico VCFA2230I, Incluye suministro de latiguillos, válvula de 2 vías de control y equilibrado dinámico marca IMI mod.TACOMPACT-P con actuador t/n 230V EMOT-NC220V, válvulas de corte y piezas de cobre con racores para fácil conexión a la batería.

* Kit hidráulico equilibrado dinamico VCFA4230I, Incluye suministro de latiguillos, válvula de 2 vías de control y equilibrado dinámico marca IMI mod.TACOMPACT-P con actuador t/n 230V EMOT-NC220V, válvulas de corte y piezas de cobre con racores para fácil conexión a la batería.

* Bandeja auxiliar de condesados BC8 para kits de válvula.

Incluso ayudas de albañilería, soportes, conexionado electrico y control, conexiones, para la batería; con regulación y control centralizado formado por: controlador de fancoil (FCC), configurado como maestro; sonda de temperatura para impulsión para aire primario; termostato de ambiente (RU) multifuncional. Totalmente montado, conexionado y probado.

PLANTA BAJA

1

1,00

1,00

726,99

726,99

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN

A SUPERVISADO

15 octubre 2025

PAG: 487/656

1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
14.01.02.02 u FAN_FCZI301P	Fancoil inverter, sistema de 4 tubos P.F.1.68kW, P.C.3.18 kW Fan coil Airlan / Aermec con certificación Eurovent mod. FCZI301P o EQUIVALENTE, construido en chapa cincada de 0,7 mm de espesor para instalaciones ocultas tanto conducidas que puedan llegar hasta 60 -70 Pa, como para instalaciones ocultas no conducidas (configurable mediante dip-switch) y una altura de 216 mm. Colectores con tomas roscadas hembra fijados al marco para evitar roturas durante la conexión a red de distribución, válvula de purgado y de drenaje. Motor eléctrico DC Brushless de última generación, modulación continua del 0-100% para una rápida respuesta en ambientes climatizados y mínimo nivel de ruido, adecuando de manera continua el caudal de aire a la carga instantánea, acoplado directamente al ventilador y montado sobre soportes elásticos, conectado hasta caja de conexiones con grado de protección IP20, situada en el lateral del fan coil. Filtro de aire clase Coarse de marco metálico y bandejas de condensados de material termoplástico para poder instalar el equipo en horizontal y vertical de manera indistinta. Datos en Condiciones Eurovent- Velocidad Media Pot. frig. Total: 1,68 Kw Pot. frig. Sensible: 1,26 Kw Perdida de Carga: 18 Kpa Pot. Calorífica: 3,18 Kw Perdida de Carga: 27 Kpa Pres. Disp.: 50 Pa Caudal de aire: 450 m3/h Pot. Consumida: 13 w Pot. Sonora: 56 dB(A) inlet+ radiatet Dimens. (Alto x Ancho x Fondo): 216x793x453 mm Peso: 24 Kg Accesorios: * Kit hidráulico equilibrado dinamico VCFA2230I, Incluye suministro de latiguillos, válvula de 2 vías de control y equilibrado dinámico marca IMI mod.TACOMPACT-P con actuador t/n 230V EMOT-NC220V, válvulas de corte y piezas de cobre con racores para fácil conexión a la batería. * Kit hidráulico equilibrado dinamico VCFA4230I, Incluye suministro de latiguillos, válvula de 2 vías de control y equilibrado dinámico marca IMI mod.TACOMPACT-P con actuador t/n 230V EMOT-NC220V, válvulas de corte y piezas de cobre con racores para fácil conexión a la batería. * Bandeja auxiliar de condesados BC8 para kits de válvula. Incluso ayudas de albañilería, soportes, conexionado electrico y control, conexiones, para la batería; con regulación y control centralizado formado por: controlador de fancoil (FCC), configurado como maestro; sonda de temperatura para impulsión para aire primario; termostato de ambiente (RU) multifuncional. Totalmente montado, conexionado y probado.						1	779,57	779,57
PLANTA BAJA							1,00	779,57	779,57

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN

A SUPERVISADO

15 octubre 2025

PAG: 488/656

1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDSLONGITUDANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
14.01.02.03 u FAN_FCZI501P	Fan coil Airlan / Aermec con certificación Eurovent mod. FCZI301P o EQUIVALENTE, construido en chapa cincada de 0,7 mm de espesor para instalaciones ocultas tanto conducidas que puedan llegar hasta 60 -70 Pa, como para instalaciones ocultas no conducidas (configurable mediante dip-switch) y una altura de 216 mm. Colectores con tomas roscadas hembra fijados al marco para evitar roturas durante la conexión a red de distribución, válvula de purgado y de drenaje. Motor eléctrico DC Brushless de última generación, modulación continua del 0-100% para una rápida respuesta en ambientes climatizados y mínimo nivel de ruido, adecuando de manera continua el caudal de aire a la carga instantánea, acoplado directamente al ventilador y montado sobre soportes elásticos, conectado hasta caja de conexiones con grado de protección IP20, situada en el lateral del fan coil. Filtro de aire clase Coarse de marco metálico y bandejas de condensados de material termoplástico para poder instalar el equipo en horizontal y vertical de manera indistinta. Datos en Condiciones Eurovent- Velocidad Media Pot. frig. Total: 2,68 Kw Pot. frig. Sensible: 1,94 Kw Perdida de Carga: 49 Kpa Pot. Calorífica: 2,9 Kw Perdida de Carga: 12 Kpa Pres. Disp.: 50 Pa Caudal de aire: 720 m3/h Pot. Consumida: 37 w Pot. Sonora: 56 dB(A) inlet+ radiatet Dimens. (Alto x Ancho x Fondo): 216x1013x453 mm Peso: 24 Kg Accesorios: * Kit hidráulico equilibrado dinamico VCFA2230I, Incluye suministro de latiguillos, válvula de 2 vías de control y equilibrado dinámico marca IMI mod.TACOMPACT-P con actuador t/n 230V EMOT-NC220V, válvulas de corte y piezas de cobre con racores para fácil conexión a la batería. * Kit hidráulico equilibrado dinamico VCFA4230I, Incluye suministro de latiguillos, válvula de 2 vías de control y equilibrado dinámico marca IMI mod.TACOMPACT-P con actuador t/n 230V EMOT-NC220V, válvulas de corte y piezas de cobre con racores para fácil conexión a la batería. * Bandeja auxiliar de condesados BC8 para kits de válvula. Incluso ayudas de albañilería, soportes, conexionado electrico y control, conexiones, para la batería; con regulación y control centralizado formado por: controlador de fancoil (FCC), configurado como maestro; sonda de temperatura para impulsión para aire primario; termostato de ambiente (RU) multifuncional. Totalmente montado, conexionado y probado.				4	4,00	16,00
					4,00	759,56	3.038,24
14.01.02.04 u FAN_TA40	Suministro y colocación de unidad fancoil de techo sin envolvente para conductos (alta presión) para instalación horizontal o vertical a 4 tubos, de 27.2 kW de potencia frigorífica nominal y 17.2 kW de potencia calorífica y 4.000 m3/h, según condiciones Eurovent. Incluye filtro de aire lavable de fácil extracción, silenciadores en impulsión y retorno, llaves de corte, válvula de tres vías proporcional y actuador, k-flow de regulación de cuadal, incluso ayudas de albañilería, soportes, conexionado electrico y control, conexiones, para la batería; con regulación y control centralizado formado por: controlador de fancoil (FCC), configurado como maestro; sonda de temperatura para impulsión para aire primario; termostato de ambiente (RU) multifuncional. Totalmente montado, conexionado y probado.				1	1,00	5.882,92
					1,00	5.882,92	5.882,92

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN

A SUPERVISADO

15 octubre 2025

PAG: 489/656

1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
14.01.02.05 u FAN_TA33	Fancoil horizontal, sistema de 4 tubos P.F.21.7KW, P.C.13.0KW Suministro y colocación de unidad fancoil de techo sin envolvente para conductos (alta presión) para instalación horizontal o vertical a 4 tubos, de 21.7 kW de potencia frigorífica nominal y 13.0 kW de potencia calorífica y 3.300 m3/h, según condiciones Eurovent. Incluye filtro de aire lavable de fácil extracción, silenciadores en impulsión y retorno, llaves de corte, válvula de tres vías proporcional y actuador, k-flow de regulación de cuadal, incluso ayudas de albañilería, soportes, conexionado electrico y control, conexiones, para la batería; con regulación y control centralizado formado por: controlador de fancoil (FCC), configurado como maestro; sonda de temperatura para impulsión para aire primario; termostato de ambiente (RU) multifuncional. Totalmente montado, conexionado y probado.								
	PLANTA 1						1	1,00	
	PLANTA 2						1	1,00	
							2,00	4.774,94	9.549,88
14.01.02.06 u FAN_TA24	Fancoil horizontal, sistema de 4 tubos P.F.17.3KW, P.C.10.6KW Suministro y colocación de unidad fancoil de techo sin envolvente para conductos (alta presión) para instalación horizontal o vertical a 4 tubos, de 17.3 kW de potencia frigorífica nominal y 10.6 kW de potencia calorífica y 2.400 m3/h, según condiciones Eurovent. Incluye filtro de aire lavable de fácil extracción, silenciadores en impulsión y retorno, llaves de corte, válvula de tres vías proporcional y actuador, k-flow de regulación de cuadal, incluso ayudas de albañilería, soportes, conexionado electrico y control, conexiones, para la batería; con regulación y control centralizado formado por: controlador de fancoil (FCC), configurado como maestro; sonda de temperatura para impulsión para aire primario; termostato de ambiente (RU) multifuncional. Totalmente montado, conexionado y probado.								
	PLANTA BAJA						1	1,00	
							1,00	3.692,76	3.692,76
14.01.02.07 u FAN_TA19	Fancoil horizontal, sistema de 4 tubos P.F.12.4KW, P.C.8.1KW Suministro y colocación de unidad fancoil de techo sin envolvente para conductos (alta presión) para instalación horizontal o vertical a 4 tubos, de 12.4 kW de potencia frigorífica nominal y 8.1 kW de potencia calorífica y 1.900 m3/h, según condiciones Eurovent. Incluye filtro de aire lavable de fácil extracción, silenciadores en impulsión y retorno, llaves de corte, válvula de tres vías proporcional y actuador, k-flow de regulación de cuadal, incluso ayudas de albañilería, soportes, conexionado electrico y control, conexiones, para la batería; con regulación y control centralizado formado por: controlador de fancoil (FCC), configurado como maestro; sonda de temperatura para impulsión para aire primario; termostato de ambiente (RU) multifuncional. Totalmente montado, conexionado y probado.								
	PLANTA BAJA						2	2,00	
							2,00	3.955,09	7.910,18
14.01.02.08 u FAN_TA15	Fancoil horizontal, sistema de 4 tubos P.F.8.7KW, P.C.6.2KW Suministro y colocación de unidad fancoil de techo sin envolvente para conductos (alta presión) para instalación horizontal o vertical a 4 tubos, de 8.7 kW de potencia frigorífica nominal y 6.2 kW de potencia calorífica y 1.500 m3/h, según condiciones Eurovent. Incluye filtro de aire lavable de fácil extracción, silenciadores en impulsión y retorno, llaves de corte, válvula de tres vías proporcional y actuador, k-flow de regulación de cuadal, incluso ayudas de albañilería, soportes, conexionado electrico y control, conexiones, para la batería; con regulación y control centralizado formado por: controlador de fancoil (FCC), configurado como maestro; sonda de temperatura para impulsión para aire primario; termostato de ambiente (RU) multifuncional. Totalmente montado, conexionado y probado.								
	PLANTA BAJA						2	2,00	
							2,00	3.554,47	7.108,94

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDSLONGITUDANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	
14.01.02.09 u FMA041 UTA1	CLIMATIZADORA 4T, 3500 m3/h, 19.0 KWf, 11.7 KWc Ud de suministro, transporte, colocación y montaje de unidad de tratamiento de aire a cuatro tubos, de características según la documentación técnica con cajón de mezcla, filtros de fibra y sección de impulsión, retorno, freecooling, recuperación de calor rotativo, by-pass en aire nuevo, baterías para instalación a cuatro tubos, incluso válvulas de equilibrado dinámico y control (modulante) de dos vías con actuadores, llaves de corte, sondas y material de campo necesario para su control, marca AIRLAN, serie FMA, modelo FMA041 o equivalente, con certificación Eurovent, construida con perfiles de aluminio y paneles sándwich de 25 o 50 mm de espesor, fijados mediante compresión mecánica por perfil perimetral de aluminio, que confiere al cerramiento gran resistencia mecánica, excelente estanqueidad y diseño exento de tornillería exterior, compuesto por chapa exterior lacada en blanco con pintura en PVC de 20 micras de espesor, no decolorable, poliuretano interior de 43 Kg/m3 polimerizado en ausencia de CHFCs, galvanizado zincado interior, bandejas de condensados de aluminio o acero inoxidable. Equipada con ventiladores PLUGFAN con pintura protectora de corrosiones epoxi y motores EC tipo BRUSHLESS, puertas abisagradas y manillas de apertura rápida en zonas en depresión, filtros con bastidores metálicos fijados y sellados perimetralmente a la carpintería interior con extracción posterior para eliminar el bypass, superficie frontal íntegramente cubierta por celdas filtrantes para maximizar la superficie eficaz de filtrado, reducir las pérdidas de carga, los consumos asociados y espaciar los mantenimientos. Fichas técnicas generadas mediante software de selección testado con la siguiente clasificación según EN1886: Resistencia mecánica: D1; Fugas de aire (-400Pa): L1; Fugas de aire (+700Pa): L1; Bypass de filtros: F9; Transmisividad térmica: T3; Puente térmico: TB4 y la siguiente atenuación acústica del panel por banda de octava: 6/9/13/12/14/31/38." Los equipos incluyen cuadro de control y fuerza integrado en la envolvente del equipo, con los siguientes componentes: - Sonda de temperatura y humedad combinada de aire exterior. - Sonda de temperatura y humedad combinada de extracción. - Sonda de temperatura de Impulsión. - Sonda de presión diferencial en ventilador de impulsión. - Sonda de presión diferencial en ventilador de extracción. - Actuadores de compuerta. - Presostatos de filtros sucios. - Interruptor general - Diferencial general - Seta de emergencia - Toma schuko de mantenimiento - Disyuntores para cada ventilador y recuperador rotativo. - Disyuntor y diferencial para control - Contactor para recuperador rotativo - Relés - Transformador 24V - Regulador LIBREMENTE PROGRAMABLE con salida Modbus ó Bacnet. - 2 Salidas analógicas para control proporcional de los actuadores de las válvulas motorizadas (No se incluye válvula ni actuador) Todo montado, cableado interior y probado de fábrica a excepción de la sonda de temperatura exterior. Caudal 3.500 m3/h, potencia batería de frío 19,00 KW, potencia batería de calor 11,7 KW, recuperador 1.260 m3/h, rendimiento invierno 73,50 % y en verano 73,50 %. Incluidos los medios de elevación y colocación en el lugar indicado en los planos, conexiones eléctricas, hidráulicas y de control, así como conexión del desagüe a la red de saneamiento, incluso bancada, ayudas de albañilería y de todos los oficios necesarios incluidas; unidad totalmente terminada, probada y legalizada conforme a la normativa vigente. Medida la unidad completamente instalada y funcionando.					1.00	16.225.93	16.225.93

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN

A SUPERVISADO

15 octubre 2025

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN

A SUPERVISADO

15 octubre 2025

PAG: 491/656

1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDSLONGITUDANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	
14.01.02.10 u FMA041 UTA2	CLIMATIZADORA 4T, 3500 m3/h, 16.6 KWf, 11.7 KWc Ud de suministro, transporte, colocación y montaje de unidad de tratamiento de aire a cuatro tubos, de características según la documentación técnica con cajón de mezcla, filtros de fibra y sección de impulsión, retorno, freecooling, recuperación de calor rotativo, by-pass en aire nuevo, baterías para instalación a cuatro tubos, incluso válvulas de equilibrado dinámico y control (modulante) de dos vías con actuadores, llaves de corte, sondas y material de campo necesario para su control, marca AIRLAN, serie FMA, modelo FMA041 o equivalente, con certificación Eurovent, construida con perfiles de aluminio y paneles sándwich de 25 o 50 mm de espesor, fijados mediante compresión mecánica por perfil perimetral de aluminio, que confiere al cerramiento gran resistencia mecánica, excelente estanqueidad y diseño exento de tornillería exterior, compuesto por chapa exterior lacada en blanco con pintura en PVC de 20 micras de espesor, no decolorable, poliuretano interior de 43 Kg/m3 polimerizado en ausencia de CHFCs, galvanizado zincado interior, bandejas de condensados de aluminio o acero inoxidable. Equipada con ventiladores PLUGFAN con pintura protectora de corrosiones epoxi y motores EC tipo BRUSHLESS, puertas abisagradas y manillas de apertura rápida en zonas en depresión, filtros con bastidores metálicos fijados y sellados perimetralmente a la carpintería interior con extracción posterior para eliminar el bypass, superficie frontal íntegramente cubierta por celdas filtrantes para maximizar la superficie eficaz de filtrado, reducir las pérdidas de carga, los consumos asociados y espaciar los mantenimientos. Fichas técnicas generadas mediante software de selección testado con la siguiente clasificación según EN1886: Resistencia mecánica: D1; Fugas de aire (-400Pa): L1; Fugas de aire (+700Pa): L1; Bypass de filtros: F9; Transmisividad térmica: T3; Puente térmico: TB4 y la siguiente atenuación acústica del panel por banda de octava: 6/9/13/12/14/31/38." Los equipos incluyen cuadro de control y fuerza integrado en la envolvente del equipo, con los siguientes componentes: - Sonda de temperatura y humedad combinada de aire exterior. - Sonda de temperatura y humedad combinada de extracción. - Sonda de temperatura de Impulsión. - Sonda de presión diferencial en ventilador de impulsión. - Sonda de presión diferencial en ventilador de extracción. - Actuadores de compuerta. - Presostatos de filtros sucios. - Interruptor general - Diferencial general - Seta de emergencia - Toma schuko de mantenimiento - Disyuntores para cada ventilador y recuperador rotativo. - Disyuntor y diferencial para control - Contactor para recuperador rotativo - Relés - Transformador 24V - Regulador LIBREMENTE PROGRAMABLE con salida Modbus ó Bacnet. - 2 Salidas analógicas para control proporcional de los actuadores de las válvulas motorizadas (No se incluye válvula ni actuador) Todo montado, cableado interior y probado de fábrica a excepción de la sonda de temperatura exterior. Caudal 3.500 m3/h, potencia batería de frío 16,60 KW, potencia batería de calor 11,7 KW, recuperador 1.170 m3/h, rendimiento invierno 73,50 % y en verano 73,50 %. Incluidos los medios de elevación y colocación en el lugar indicado en los planos, conexiones eléctricas, hidráulicas y de control, así como conexión del desagüe a la red de saneamiento, incluso bancada, ayudas de albañilería y de todos los oficios necesarios incluidas; unidad totalmente terminada, probada y legalizada conforme a la normativa vigente. Medida la unidad completamente instalada y funcionando.					1.00	16.127.44	16.127.44

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN

A SUPERVISADO

15 octubre 2025

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN

A SUPERVISADO

15 octubre 2025

PAG: 492/656

1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDSLONGITUDANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	
14.01.02.11 u FMA041 UTA3	CLIMATIZADORA 4T, 3500 m3/h, 16.6 KWf, 11.7 KWc Ud de suministro, transporte, colocación y montaje de unidad de tratamiento de aire a cuatro tubos, de características según la documentación técnica con cajón de mezcla, filtros de fibra y sección de impulsión, retorno, freecooling, recuperación de calor rotativo, by-pass en aire nuevo, baterías para instalación a cuatro tubos, incluso válvulas de equilibrado dinámico y control (modulante) de dos vías con actuadores, llaves de corte, sondas y material de campo necesario para su control, marca AIRLAN, serie FMA, modelo FMA041 o equivalente, con certificación Eurovent, construida con perfiles de aluminio y paneles sándwich de 25 o 50 mm de espesor, fijados mediante compresión mecánica por perfil perimetral de aluminio, que confiere al cerramiento gran resistencia mecánica, excelente estanqueidad y diseño exento de tornillería exterior, compuesto por chapa exterior lacada en blanco con pintura en PVC de 20 micras de espesor, no decolorable, poliuretano interior de 43 Kg/m3 polimerizado en ausencia de CHFCs, galvanizado zincado interior, bandejas de condensados de aluminio o acero inoxidable. Equipada con ventiladores PLUGFAN con pintura protectora de corrosiones epoxi y motores EC tipo BRUSHLESS, puertas abisagradas y manillas de apertura rápida en zonas en depresión, filtros con bastidores metálicos fijados y sellados perimetralmente a la carpintería interior con extracción posterior para eliminar el bypass, superficie frontal íntegramente cubierta por celdas filtrantes para maximizar la superficie eficaz de filtrado, reducir las pérdidas de carga, los consumos asociados y espaciar los mantenimientos. Fichas técnicas generadas mediante software de selección testado con la siguiente clasificación según EN1886: Resistencia mecánica: D1; Fugas de aire (-400Pa): L1; Fugas de aire (+700Pa): L1; Bypass de filtros: F9; Transmisividad térmica: T3; Puente térmico: TB4 y la siguiente atenuación acústica del panel por banda de octava: 6/9/13/12/14/31/38." Los equipos incluyen cuadro de control y fuerza integrado en la envolvente del equipo, con los siguientes componentes: - Sonda de temperatura y humedad combinada de aire exterior. - Sonda de temperatura y humedad combinada de extracción. - Sonda de temperatura de Impulsión. - Sonda de presión diferencial en ventilador de impulsión. - Sonda de presión diferencial en ventilador de extracción. - Actuadores de compuerta. - Presostatos de filtros sucios. - Interruptor general - Diferencial general - Seta de emergencia - Toma schuko de mantenimiento - Disyuntores para cada ventilador y recuperador rotativo. - Disyuntor y diferencial para control - Contactor para recuperador rotativo - Relés - Transformador 24V - Regulador LIBREMENTE PROGRAMABLE con salida Modbus ó Bacnet. - 2 Salidas analógicas para control proporcional de los actuadores de las válvulas motorizadas (No se incluye válvula ni actuador) Todo montado, cableado interior y probado de fábrica a excepción de la sonda de temperatura exterior. Caudal 3.500 m3/h, potencia batería de frío 16,60 KW, potencia batería de calor 11,7 KW, recuperador 1.440 m3/h, rendimiento invierno 73,50 % y en verano 73,50 %. Incluidos los medios de elevación y colocación en el lugar indicado en los planos, conexiones eléctricas, hidráulicas y de control, así como conexión del desagüe a la red de saneamiento, incluso bancada, ayudas de albañilería y de todos los oficios necesarios incluidas; unidad totalmente terminada, probada y legalizada conforme a la normativa vigente. Medida la unidad completamente instalada y funcionando.					1.00	16.196.30	16.196.30

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN

A SUPERVISADO

15 octubre 2025

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN

A SUPERVISADO

15 octubre 2025

PAG: 493/656

1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
14.01.02.12 u FMA029 UTA4	CLIMATIZADORA 4T, 1485 m3/h, 4.1 KWf, 2.3 KWc Ud de suministro, transporte, colocación y montaje de unidad de tratamiento de aire a cuatro tubos, de características según la documentación técnica con cajón de mezcla, filtros de fibra y sección de impulsión, retorno, freecooling, recuperación de calor rotativo, by-pass en aire nuevo, baterías para instalación a cuatro tubos, incluso válvulas de equilibrado dinámico y control (modulante) de dos vías con actuadores, llaves de corte, sondas y material de campo necesario para su control, marca AIRLAN, serie FMA, modelo FMA029 o equivalente, con certificación Eurovent, construida con perfiles de aluminio y paneles sándwich de 25 o 50 mm de espesor, fijados mediante compresión mecánica por perfil perimetral de aluminio, que confiere al cerramiento gran resistencia mecánica, excelente estanqueidad y diseño exento de tornillería exterior, compuesto por chapa exterior lacada en blanco con pintura en PVC de 20 micras de espesor, no decolorable, poliuretano interior de 43 Kg/m3 polimerizado en ausencia de CHFCs, galvanizado zincado interior, bandejas de condensados de aluminio o acero inoxidable. Equipada con ventiladores PLUGFAN con pintura protectora de corrosiones epoxi y motores EC tipo BRUSHLESS, puertas abisagradas y manillas de apertura rápida en zonas en depresión, filtros con bastidores metálicos fijados y sellados perimetralmente a la carpintería interior con extracción posterior para eliminar el bypass, superficie frontal íntegramente cubierta por celdas filtrantes para maximizar la superficie eficaz de filtrado, reducir las pérdidas de carga, los consumos asociados y espaciar los mantenimientos. Fichas técnicas generadas mediante software de selección testado con la siguiente clasificación según EN1886: Resistencia mecánica: D1; Fugas de aire (-400Pa): L1; Fugas de aire (+700Pa): L1; Bypass de filtros: F9; Transmisividad térmica: T3; Puente térmico: TB4 y la siguiente atenuación acústica del panel por banda de octava: 6/9/13/12/14/31/38." Los equipos incluyen cuadro de control y fuerza integrado en la envolvente del equipo, con los siguientes componentes: - Sonda de temperatura y humedad combinada de aire exterior. - Sonda de temperatura y humedad combinada de extracción. - Sonda de temperatura de Impulsión. - Sonda de presión diferencial en ventilador de impulsión. - Sonda de presión diferencial en ventilador de extracción. - Actuadores de compuerta. - Presostatos de filtros sucios. - Interruptor general - Diferencial general - Seta de emergencia - Toma schuko de mantenimiento - Disyuntores para cada ventilador y recuperador rotativo. - Disyuntor y diferencial para control - Contactor para recuperador rotativo - Relés - Transformador 24V - Regulador LIBREMENTE PROGRAMABLE con salida Modbus ó Bacnet. - 2 Salidas analógicas para control proporcional de los actuadores de las válvulas motorizadas (No se incluye válvula ni actuador) Todo montado, cableado interior y probado de fábrica a excepción de la sonda de temperatura exterior. Caudal 1.485 m3/h, potencia batería de frío 4,10 KW, potencia batería de calor 2,3 KW, recuperador 1.485 m3/h, rendimiento invierno 73,50 % y en verano 73,50 %. Incluidos los medios de elevación y colocación en el lugar indicado en los planos, conexiones eléctricas, hidráulicas y de control, así como conexión del desagüe a la red de saneamiento, incluso bancada, ayudas de albañilería y de todos los oficios necesarios incluidas; unidad totalmente terminada, probada y legalizada conforme a la normativa vigente. Medida la unidad completamente instalada y funcionando.								
							1,00	14.212,34	14.212,34

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN

A SUPERVISADO

15 octubre 2025

PAG: 494/656

1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDSLONGITUDANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
14.01.02.13 u	CLIMATIZADORA 4T, 2700 m3/h, 7.3 KWf, 4.2 KWc						
FMA033 UTA5	Ud de suministro, transporte, colocación y montaje de unidad de tratamiento de aire a cuatro tubos, de características según la documentación técnica con cajón de mezcla, filtros de fibra y sección de impulsión, retorno, freecooling, recuperación de calor rotativo, by-pass en aire nuevo, baterías para instalación a cuatro tubos, incluso válvulas de equilibrado dinámico y control (modulante) de dos vías con actuadores, llaves de corte, sondas y material de campo necesario para su control, marca AIRLAN, serie FMA, modelo FMA033 o equivalente, con certificación Eurovent, construida con perfiles de aluminio y paneles sándwich de 25 o 50 mm de espesor, fijados mediante compresión mecánica por perfil perimetral de aluminio, que confiere al cerramiento gran resistencia mecánica, excelente estanqueidad y diseño exento de tornillería exterior, compuesto por chapa exterior lacada en blanco con pintura en PVC de 20 micras de espesor, no decolorable, poliuretano interior de 43 Kg/m3 polimerizado en ausencia de CHFCs, galvanizado zincado interior, bandejas de condensados de aluminio o acero inoxidable. Equipada con ventiladores PLUGFAN con pintura protectora de corrosiones epoxi y motores EC tipo BRUSHLESS, puertas abisagradas y manillas de abertura rápida en zonas en depresión, filtros con bastidores metálicos fijados y sellados perimetralmente a la carpintería interior con extracción posterior para eliminar el bypass, superficie frontal íntegramente cubierta por celdas filtrantes para maximizar la superficie eficaz de filtrado, reducir las pérdidas de carga, los consumos asociados y espaciar los mantenimientos. Fichas técnicas generadas mediante software de selección testado con la siguiente clasificación según EN1886: Resistencia mecánica: D1; Fugas de aire (-400Pa): L1; Fugas de aire (+700Pa): L1; Bypass de filtros: F9; Transmisividad térmica: T3; Puente térmico: TB4 y la siguiente atenuación acústica del panel por banda de octava: 6/9/13/12/14/31/38." Los equipos incluyen cuadro de control y fuerza integrado en la envolvente del equipo, con los siguientes componentes: - Sonda de temperatura y humedad combinada de aire exterior. - Sonda de temperatura y humedad combinada de extracción. - Sonda de temperatura de Impulsión. - Sonda de presión diferencial en ventilador de impulsión. - Sonda de presión diferencial en ventilador de extracción. - Actuadores de compuerta. - Presostatos de filtros sucios. - Interruptor general - Diferencial general - Seta de emergencia - Toma schuko de mantenimiento - Disyuntores para cada ventilador y recuperador rotativo. - Disyuntor y diferencial para control - Contactor para recuperador rotativo - Relés - Transformador 24V - Regulador LIBREMENTE PROGRAMABLE con salida Modbus ó Bacnet. - 2 Salidas analógicas para control proporcional de los actuadores de las válvulas motorizadas (No se incluye válvula ni actuador) Todo montado, cableado interior y probado de fábrica a excepción de la sonda de temperatura exterior. Caudal 2.700 m3/h, potencia batería de frío 7,30 KW, potencia batería de calor 4,2 KW, recuperador 2.700 m3/h, rendimiento invierno 73,50 % y en verano 73,50 %. Incluidos los medios de elevación y colocación en el lugar indicado en los planos, conexiones eléctricas, hidráulicas y de control, así como conexión del desagüe a la red de saneamiento, incluso bancada, ayudas de albañilería y de todos los oficios necesarios incluidas; unidad totalmente terminada, probada y legalizada conforme a la normativa vigente. Medida la unidad completamente instalada y funcionando.						
					1.00	15.319.02	15.319.02

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN

A

SUPERVISADO

15 octubre 2025

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN

A SUPERVISADO

15 octubre 2025

PAG: 495/656

1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDSLONGITUDANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	
14.01.02.14 u FMA033 UTA7	CLIMATIZADORA 4T, 2500 m3/h, 11.7 KWf, 8.4 KWc Ud de suministro, transporte, colocación y montaje de unidad de tratamiento de aire a cuatro tubos, de características según la documentación técnica con cajón de mezcla, filtros de fibra y sección de impulsión, retorno, freecooling, recuperación de calor rotativo, by-pass en aire nuevo, baterías para instalación a cuatro tubos, incluso válvulas de equilibrado dinámico y control (modulante) de dos vías con actuadores, llaves de corte, sondas y material de campo necesario para su control, marca AIRLAN, serie FMA, modelo FMA033 o equivalente, con certificación Eurovent, construida con perfiles de aluminio y paneles sándwich de 25 o 50 mm de espesor, fijados mediante compresión mecánica por perfil perimetral de aluminio, que confiere al cerramiento gran resistencia mecánica, excelente estanqueidad y diseño exento de tornillería exterior, compuesto por chapa exterior lacada en blanco con pintura en PVC de 20 micras de espesor, no decolorable, poliuretano interior de 43 Kg/m3 polimerizado en ausencia de CHFCs, galvanizado zincado interior, bandejas de condensados de aluminio o acero inoxidable. Equipada con ventiladores PLUGFAN con pintura protectora de corrosiones epoxi y motores EC tipo BRUSHLESS, puertas abisagradas y manillas de apertura rápida en zonas en depresión, filtros con bastidores metálicos fijados y sellados perimetralmente a la carpintería interior con extracción posterior para eliminar el bypass, superficie frontal íntegramente cubierta por celdas filtrantes para maximizar la superficie eficaz de filtrado, reducir las pérdidas de carga, los consumos asociados y espaciar los mantenimientos. Fichas técnicas generadas mediante software de selección testado con la siguiente clasificación según EN1886: Resistencia mecánica: D1; Fugas de aire (-400Pa): L1; Fugas de aire (+700Pa): L1; Bypass de filtros: F9; Transmisividad térmica: T3; Puente térmico: TB4 y la siguiente atenuación acústica del panel por banda de octava: 6/9/13/12/14/31/38." Los equipos incluyen cuadro de control y fuerza integrado en la envolvente del equipo, con los siguientes componentes: - Sonda de temperatura y humedad combinada de aire exterior. - Sonda de temperatura y humedad combinada de extracción. - Sonda de temperatura de Impulsión. - Sonda de presión diferencial en ventilador de impulsión. - Sonda de presión diferencial en ventilador de extracción. - Actuadores de compuerta. - Presostatos de filtros sucios. - Interruptor general - Diferencial general - Seta de emergencia - Toma schuko de mantenimiento - Disyuntores para cada ventilador y recuperador rotativo. - Disyuntor y diferencial para control - Contactor para recuperador rotativo - Relés - Transformador 24V - Regulador LIBREMENTE PROGRAMABLE con salida Modbus ó Bacnet. - 2 Salidas analógicas para control proporcional de los actuadores de las válvulas motorizadas (No se incluye válvula ni actuador) Todo montado, cableado interior y probado de fábrica a excepción de la sonda de temperatura exterior. Caudal 2.500 m3/h, potencia batería de frío 11,70 KW, potencia batería de calor 8,4 KW, recuperador 1.125 m3/h, rendimiento invierno 73,50 % y en verano 73,50 %. Incluidos los medios de elevación y colocación en el lugar indicado en los planos, conexiones eléctricas, hidráulicas y de control, así como conexión del desagüe a la red de saneamiento, incluso bancada, ayudas de albañilería y de todos los oficios necesarios incluidas; unidad totalmente terminada, probada y legalizada conforme a la normativa vigente. Medida la unidad completamente instalada y funcionando.					1.00	15.628,49	15.628,49

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN

A SUPERVISADO

15 octubre 2025

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN

A SUPERVISADO

15 octubre 2025

PAG: 496/656

1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDSLONGITUDANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
14.01.02.15 u URC030-25	RECUPERADOR 2025 M3/H + BATERIA AGUA 6.7 kW RECUP Ud. de suministro y montaje de unidad de recuperación de calor Airlan, modelo URC030-25 o EQUIVALENTE, diseñada conforme a la Directiva de EcoDesign ErP 2018, equipada con recuperador de placas de aluminio a contracorriente de elevada eficacia para lograr rendimientos secos superiores al 80%, ventiladores plug fan EC, posibilidad de elegir 2 etapas de filtración para impulsión y una etapa de filtración para extracción para cumplir con la normativa actual. Paneles de inspección desmontables en todas las secciones susceptibles de revisión y bandeja de condensados con descarga lateral. Incluye cuadro de control y fuerza con: - Sonda de CO2 y controlador por sonda 0-10V. - Presostatos de filtros sucios. - Freecooling térmico. - Actuadores de compuerta. - Orejetas de montaje para colocación en techo. - Controlador con salida de comunicaciones Modbus Equipo con un caudal nominal de 2025 m3/h, alimentación eléctrica a 230 V,1 fase, 50 Hz, 1350 W, con 0,1% de índice de máx. fuga externa, 81 % de rendimiento seco, hasta 6.7 kWf de potencia recuperada, con by-pass y compuerta proporcionales, dos ventiladores GR311-ZID.DC.CR, Filtros incluidos G4+F8 en impulsión y F6 en extracción. Con batería de agua integrada de 12,5kW de potencia max. También está incluida la realización del desagüe en tubería de PVC de diámetro mínimo 32 mm, hasta una longitud de 10 m, accesorios de montaje y conexiones hidráulicas y eléctricas necesarias para la instalación, p.p. de accesorios y pequeño material. Medida la unidad instalada y funcionando y legalizada.				1,00	9.343,79	9.343,79
TOTAL APARTADO 14.01.02 EQUIPOS TRATAMIENTO DEL AIRE.....							9.343,79
APARTADO 14.01.03 EQUIPOS AUTONOMOS							
14.01.03.01 u 08CAU7500_I	Cortina de aire para empotar en falso techo l=1.242 mm Cortina de aire para empotar en falso techo para un caudal de 1.646 m3/h y una potencia calorífica de 9,00 kW, velocidad de salida de aire 4.3 m/s. Totalmente montado, conexionado y probado.				1,00	1.211,75	1.211,75
	PUERTA ENTRADA ANTESALA	1			1,00		
14.01.03.02 u 08CAU7505_I	Cortina de aire para empotar en falso techo l=1.542 mm Cortina de aire para empotar en falso techo para un caudal de 2.085 m3/h y una potencia calorífica de 12,00 kW, velocidad de salida de aire 4.3 m/s. Totalmente montado, conexionado y probado.				2,00	1.366,74	2.733,48
	PUERTA ENTRADA PRINCIPAL	2			2,00		
14.01.03.03 u 08CAA00801'	CONJUNTO SPLIT SOLO FRÍO 3600 W FRIO C/CONTROL CONDENSACIÓN CONJUNTO DE AIRE ACONDICIONADO, SISTEMA AIRE-AIRE SPLIT 1X1 SOLO FRÍO POTENCIA FRIGORÍFICA 3600 WATIOS, CON CONTROL DE CONDENSACIÓN, CONEXIONES LIQUIDO/GAS 1/4 ", 3/8 ", ETIQ. EFIC. ENERG. REFRIGERACIÓN +A, FORMADO POR: UNIDAD INTERIOR SEER 6.5, CONSUMO ELÉCTRICO 0.85 KW, PRESIÓN SONORA 34/37/40/43 dB, DIMENSIONES 299X898X237; Y UNIDAD EXTERIOR REFRIGERANTE R-32, CAUDAL DE AIRE 45 M3/MIN, NIVEL SONORO 44 dB, DIMENSIONES 630X809X300 , INCLUSO CUADRO ELEC. DE MANIOBRA Y CONTROL COMPLETO, TERMOSTATOS, PRESOSTATOS, Y DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS, INCLUSO FORMACION DE SIFON Y TUBERIA DE DESAGUE DE PVC DE 40 MM DE DIAM HASTA PUNTO EVACUACION INCLUSO BOMBA DE CONDENSADOS, INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS, INTERCONEXIÓN FRIGORÍFICA EN COBRE DESHIDRATADO Y AISLADO CON COQUILLA SEGÚN NORMATIVA VIGENTE ENTRE LAS UNIDADES UBICADAS SEGÚN PLANOS, LONGITUD MÁXIMA DE TUBERÍA VERTICAL/TOTAL 30/50, INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA ENTRE UNIDADES, ACCESORIOS DE ANCLAJE DE UNIDADES EXTERIORES CON SUS SOPORTES CORRESPONDIENTES., CONJUNTO AMORTIGUADORES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. INCLUYENDO PRUEBA DE ESTANQUEIDAD Y VACÍO DE INSTALACIÓN. CARGA DE GAS. PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO Y LEGALIZADA.						

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
15 octubre 2025
PAG: 497/656
SUPERVISADO
1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	RACL P2	1				1,00			
	RACK P1	1				1,00			
							2,00	2.272,41	4.544,82
14.01.03.04 u	CONJUNTO SPLIT SOLO FRÍO 4600 W FRIO C/CONTROL CONDENSACIÓN								
08CAA00802'	CONJUNTO DE AIRE ACONDICIONADO, SISTEMA AIRE-AIRE SPLIT 1X1 SOLO FRÍO POTENCIA FRIGORÍFICA 4600 WATIOS, CON CONTROL DE CONDENSACIÓN, CONEXIONES LIQUIDO/GAS 1/4 ", 3/8 ", ETIQ. EFIC. ENERG. REFRIGERACIÓN +A, FORMADO POR: UNIDAD INTERIOR SEER 6.6, CONSUMO ELÉCTRICO 1.23 KW, PRESIÓN SONORA 34/37/40/43 dB, DIMENSIONES 299X898X237; Y UNIDAD EXTERIOR REFRIGERANTE R-32, CAUDAL DE AIRE 45 M3/MIN, NIVEL SONORO 44 dB, DIMENSIONES 630X809X300 , INCLUSO CUADRO ELEC. DE MANIOBRA Y CONTROL COMPLETO, TERMOSTATOS, PRESOSTATOS, Y DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS, INCLUSO FORMACION DE SIFON Y TUBERIA DE DESAGUE DE PVC DE 40 MM DE DIAM HASTA PUNTO EVACUACION INCLUSO BOMBA DE CONDENSADOS, INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS, INTERCONEXIÓN FRIGORÍFICA EN COBRE DESHIDRATADO Y AISLADO CON COQUILLA SEGÚN NORMATIVA VIGENTE ENTRE LAS UNIDADES UBICADAS SEGÚN PLANOS, LONGITUD MÁXIMA DE TUBERÍA VERTICAL/TOTAL (m) 30/50, INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA ENTRE UNIDADES, ACCESORIOS DE ANCLAJE DE UNIDADES EXTERIORES CON SUS SOPORTES CORRESPONDIENTES., CONJUNTO AMORTIGUADORES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. INCLUYENDO PRUEBA DE ESTANQUEIDAD Y VACÍO DE INSTALACIÓN. CARGA DE GAS. PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO Y LEGALIZADA.								
	RACKs PB	2				2,00			
							2,00	2.528,15	5.056,30
TOTAL APARTADO 14.01.03 EQUIPOS AUTONOMOS.....									13.546,35
APARTADO 14.01.04 EQUIPOS VENTILACIÓN									
14.01.04.01 u	EXTRACTOR DE CONDUCTO DIAM 100mm								
TD350-SE	Ud de suministro, transporte, colocación y montaje de equipo de extracción de aire, tipo de conducto, formado por ventilador en línea de transmisión directa tipo TD-350/100-125 SILENT ECOWATT de S&P o equivalente, con clapeta antiretorno, con motor y rodete alojado, ubicado en el interior de tubería en cubierta, piezas laterales para fijación del conjunto, cableado, conexiones eléctricas y de control, incluso elementos de soporte, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la cantidad ejecutada.								
	PB	1				1,00			
	P2	1				1,00			
							2,00	354,35	708,70
14.01.04.02 u	EXTRACTOR DE CONDUCTO DIAM 160mm								
TD500-SE	Ud de suministro, transporte, colocación y montaje de equipo de extracción de aire, tipo de conducto, formado por ventilador en línea de transmisión directa tipo TD-500/150-160 SILENT ECOWATT de S&P o equivalente, con clapeta antiretorno, con motor y rodete alojado, ubicado en el interior de tubería en cubierta, piezas laterales para fijación del conjunto, cableado, conexiones eléctricas y de control, incluso elementos de soporte, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la cantidad ejecutada.								
	PS	5				5,00			
	PB	3				3,00			
	P1	1				1,00			
	P2	1				1,00			
							10,00	405,25	4.052,50

CONSEJERÍA DE JUSTICIA. ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIONES PÚBLICAS
 OFICINA DE SUPERVISIÓN
SUPERVISADO
 15 octubre 2025
 PAG: 498/656
 1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
14.01.04.03 u CAB315ECOWATT	CAJA DE VENTILACIÓN CAB-315 ECOWATT PLUS Ud de suministro, transporte, colocación y montaje caja de ventilación acústica de bajo nivel sonoro, marca Soler y Palau, modelo CAB-315 ECOWATT PLUS o equivalente, fabricada en chapa de acero galvanizado, con aislamiento acústico ininflamable (M0) de fibra de vidrio de 50 mm de espesor, silenciador acústico en la aspiración, juntas estancas en aspiración y descarga, cierres estancos de tipo tracción giratorio, de fácil apertura y ventilador centrífugo de álabes hacia atrás, motor brushless de rotor exterior de corriente continua, de alto rendimiento y bajo consumo, alimentación 230V±10% 50/60Hz, IP44, rodamientos a bolas, protector térmico e interruptor paro/marcha, con carcasa protectora para colocación en exterior, incluidos los elementos de fijación y soporte del conjunto, cableado, conexiones eléctricas y de control, incluso pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la cantidad ejecutada.								
	CUBIERTA						4	4,00	
								4,00	2.046,81
									8.187,24
14.01.04.04 u CAB160ECOWATT	CAJA DE VENTILACIÓN CAB-160 ECOWATT PLUS Ud de suministro, transporte, colocación y montaje caja de ventilación acústica de bajo nivel sonoro, marca Soler y Palau, modelo CAB-160 ECOWATT PLUS o equivalente, fabricada en chapa de acero galvanizado, con aislamiento acústico ininflamable (M0) de fibra de vidrio de 50 mm de espesor, silenciador acústico en la aspiración, juntas estancas en aspiración y descarga, cierres estancos de tipo tracción giratorio, de fácil apertura y ventilador centrífugo de álabes hacia atrás, motor brushless de rotor exterior de corriente continua, de alto rendimiento y bajo consumo, alimentación 230V±10% 50/60Hz, IP44, rodamientos a bolas, protector térmico e interruptor paro/marcha, con carcasa protectora para colocación en exterior, incluidos los elementos de fijación y soporte del conjunto, cableado, conexiones eléctricas y de control, incluso pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la cantidad ejecutada.								
	CUBIERTA						1	1,00	
								1,00	1.398,26
									1.398,26
TOTAL APARTADO 14.01.04 EQUIPOS VENTILACIÓN.....									14.346,70
TOTAL SUBCAPÍTULO 14.01 EQUIPOS									308.717,42
SUBCAPÍTULO 14.02 REDES									
APARTADO 14.02.01 RED CONDUCCIÓN DE AIRE									
14.02.01.01 08CAD00000	m2 CONDUCTO RECTANG. DISTR. AIRE FIBRA DE VIDRIO Conducto rectangular, para distribución de aire, construido con panel rígido de fibra de vidrio de 2,5 cm de espesor y una densidad de 70 kg/m3, con una de sus caras recubierta de un complejo de lámina de aluminio, malla textil y papel kraft blanco, formación del conducto y uniones entre las piezas con cinta textil y cola, elementos de cuelgue y soporte y colocación. Medida la superficie desarrollada.								
	PS								
	45x45	2	20,50	0,45	0,45		73,80	A*B*2*(C+D)	
	PB								
	20X20	1	68,00	0,20	0,20		54,40	A*B*2*(C+D)	
	25X20	1	32,00	0,25	0,20		28,80	A*B*2*(C+D)	
	25X25	1	38,00	0,25	0,25		38,00	A*B*2*(C+D)	
	30X20	1	126,00	0,30	0,20		126,00	A*B*2*(C+D)	
	30X25	1	36,00	0,30	0,25		39,60	A*B*2*(C+D)	
	30X30	1	21,00	0,30	0,30		25,20	A*B*2*(C+D)	
	35X30	1	7,00	0,35	0,30		9,10	A*B*2*(C+D)	
	40X20	1	22,00	0,40	0,20		26,40	A*B*2*(C+D)	
	40X25	1	11,50	0,40	0,25		14,95	A*B*2*(C+D)	
	40X30	1	23,50	0,40	0,30		32,90	A*B*2*(C+D)	
	40X35	1	18,75	0,40	0,35		28,13	A*B*2*(C+D)	
	45X30	1	16,75	0,45	0,30		25,13	A*B*2*(C+D)	
	50X30	1	38,25	0,50	0,30		61,20	A*B*2*(C+D)	
	50X35	1	6,25	0,50	0,35		10,63	A*B*2*(C+D)	
	50X40	1	82,00	0,50	0,40		147,60	A*B*2*(C+D)	
	60X45	1	20,00	0,60	0,45		42,00	A*B*2*(C+D)	

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
50X30		1	24,25	0,50	0,30	38,80		A*B*2*(C+D)	
60X30		1	24,50	0,30	0,30	29,40		A*B*2*(C+D)	
60X35		1	5,75	0,60	0,35	10,93		A*B*2*(C+D)	
70X40		1	13,25	0,70	0,40	29,15		A*B*2*(C+D)	
P1									
35X25		1	23,75	0,35	0,25	28,50		A*B*2*(C+D)	
70X25		1	4,50	0,70	0,25	8,55		A*B*2*(C+D)	
50X25		1	15,25	0,50	0,25	22,88		A*B*2*(C+D)	
30X20		1	15,00	0,30	0,20	15,00		A*B*2*(C+D)	
35X35		1	14,25	0,35	0,35	19,95		A*B*2*(C+D)	
30X25		1	4,75	0,30	0,25	5,23		A*B*2*(C+D)	
70X25		1	7,25	0,70	0,25	13,78		A*B*2*(C+D)	
45X40		1	5,25	0,45	0,40	8,93		A*B*2*(C+D)	
45X20		1	22,25	0,20	0,45	28,93		A*B*2*(C+D)	
45X25		1	19,25	0,45	0,25	26,95		A*B*2*(C+D)	
40X20		1	5,25	0,40	0,20	6,30		A*B*2*(C+D)	
P2									
15X15		1	5,50	0,15	0,15	3,30		A*B*2*(C+D)	
20X20		1	5,50	0,20	0,20	4,40		A*B*2*(C+D)	
25X20		1	5,50	0,25	0,20	4,95		A*B*2*(C+D)	
30X25		1	5,75	0,30	0,25	6,33		A*B*2*(C+D)	
40X25		1	24,50	0,40	0,25	31,85		A*B*2*(C+D)	
70X25		1	5,00	0,70	0,25	9,50		A*B*2*(C+D)	
70X30		1	2,75	0,70	0,30	5,50		A*B*2*(C+D)	
40X20		1	3,25	0,40	0,20	3,90		A*B*2*(C+D)	
50X25		1	4,25	0,50	0,25	6,38		A*B*2*(C+D)	
45X25		1	7,75	0,45	0,25	10,85		A*B*2*(C+D)	
50X45		1	2,25	0,50	0,45	4,28		A*B*2*(C+D)	
							1.168,36	23,50	27.456,46

14.02.01.02 m2 CONDUCTO RECTANG. AC.GALV.O.8MM.L.MAX.0.9M EXT AISL

08CAD00009_II CONDUCTO RECTANGULAR, PARA DISTRIBUCION DE AIRE, CONSTRUIDO CON CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 0.8mm. DE ESPESOR, CON DOS CAPAS DE PINTURA, AISLADO EXTERIOR CON PLANCHA DE FIBRA DE VIDRIO ACABADA EN ALUMINIO DE COEFICIENTE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA MENOR DE 0,04 W/MK Y 70 mm DE ESPESOR SEGÚN CONDICIONES DE RITE, PLEGADA EN LOS EXTREMOS, DIAGONALES MATRIZADAS, PARA UNA DIMENSION MÁXIMA DEL LADO MAYOR DE LA SECCION DEL 0.90 m UNION DE TRAMOS, A 2.00 m CON BRIDAS DE ANGULO GALVANIZADO DE 40X40X4 mm. INCLUSO ELEMENTOS PARA SOPORTE, JUNTAS Y CUELQUE Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA SUPERFICIE DESARROLLADA, LAS CURVAS POR EL RADIO MAYOR Y LAS REDUCCIONES SEGUN LA SECCION MAYOR.

CUBIERTA

40X30	1	12,75	0,40	0,30	17,85	A*B*2*(C+D)
30X20	1	3,00	0,30	0,20	3,00	A*B*2*(C+D)
30X25	1	6,00	0,30	0,25	6,60	A*B*2*(C+D)
50X50	1	29,25	0,50	0,50	58,50	A*B*2*(C+D)
50X30	1	7,50	0,50	0,30	12,00	A*B*2*(C+D)
50X40	1	13,50	0,50	0,40	24,30	A*B*2*(C+D)
45X45	1	6,50	0,45	0,45	11,70	A*B*2*(C+D)
40X30	1	21,75	0,40	0,30	30,45	A*B*2*(C+D)
30X20	1	3,00	0,30	0,20	3,00	A*B*2*(C+D)
30X25	1	14,50	0,30	0,25	15,95	A*B*2*(C+D)
50X50	1	4,50	0,50	0,50	9,00	A*B*2*(C+D)
50X30	1	16,50	0,50	0,30	26,40	A*B*2*(C+D)
60X40	1	4,50	0,60	0,40	9,00	A*B*2*(C+D)
50X40	1	16,50	0,50	0,40	29,70	A*B*2*(C+D)
20X20	1	23,50	0,20	0,20	18,80	A*B*2*(C+D)
40X40	1	3,00	0,40	0,40	4,80	A*B*2*(C+D)
35X30	1	16,25	0,35	0,30	21,13	A*B*2*(C+D)

CONSEJERÍA DE JUSTICIA. ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN

A

SUPERVISADO

15 octubre 2025

PAG: 500/656

1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
45X45		1	6,50	0,45	0,45	11,70		A*B*2*(C+D)	
							313,88	55,55	17.436,03
14.02.01.03 u 08CAD00074	EMBOC. DIFUSOR O REJILLA A COND. FIBRA VIDRIO Embocadura de difusor o rejilla a conducto de fibra de vidrio, construido con panel de dicho material, rígido, de 2,5 cm de espesor y con una de sus caras cubierta de un complejo de lámina de aluminio, malla de vidrio textil y papel kraft blanco, uniones con cinta textil de 6,3 cm de anchura y cola, incluso montaje. Medida la cantidad ejecutada.								
	REJILLAS	81				81,00			
							81,00	19,29	1.562,49
14.02.01.04 m2 08CAD00015	CONDUCTO RECTANG. AC.GALV.O.8MM.L.MAX.0.9M CONDUCTO RECTANGULAR, PARA DISTRIBUCION DE AIRE, CONSTRUIDO CON CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 0.8mm. DE ESPESOR, PLEGADA EN LOS EXTREMOS, DIAGONALES MATRIZADAS, PARA UNA DIMENSION MAXIMA DEL LADO MAYOR DE LA SECCION DEL 0.90 m UNION DE TRAMOS, A 2.00 m CON BRIDAS DE ANGULO GALVANIZADO DE 40X40X4 mm. INCLUSO ELEMENTOS PARA SOPORTE, JUNTAS E-600-90 Y CUELGUE, CERTIFICACIÓN E-600-90 SEGÚN SI Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA SUPERFICIE DESARROLLADA, LAS CURVAS POR EL RADIO MAYOR Y LAS REDUCCIONES SEGUN LA SECCION MAYOR.								
	CUBIERTA	1	79,87			79,87			
							79,87	41,42	3.308,22
14.02.01.05 m 08CAD002045	CONDUCTO CIRCULAR HELICOIDAL DIAM.355MM DE CONDUCTO CIRCULAR FORMADO POR TUBO HELICOIDAL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA DE ESPESOR 0.70mm, DE 355 mm. DE DIAMETRO, UNION DE TRAMOS MEDIANTE BRIDAS Y MANGUITOS,P.P. DE ESTOS Y DE ABRAZADERAS PARA SOPORTE Y CUELGUE, INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA ENTRE BRIDAS DE UNION CON PIEZAS ESPECIALES.								
	PS	1	89,50			89,50			
	CUBIERTA	1	19,00			19,00			
							108,50	47,87	5.193,90
14.02.01.06 m 08CAD002040	CONDUCTO CIRCULAR HELICOIDAL DIAM.300MM DE CONDUCTO CIRCULAR FORMADO POR TUBO HELICOIDAL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA DE ESPESOR 0.60mm, DE 300 mm. DE DIAMETRO, UNION DE TRAMOS MEDIANTE BRIDAS Y MANGUITOS,P.P. DE ESTOS Y DE ABRAZADERAS PARA SOPORTE Y CUELGUE, INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA ENTRE BRIDAS DE UNION CON PIEZAS ESPECIALES.								
	PS	1	12,50			12,50			
							12,50	47,87	598,38
14.02.01.07 m 08CAD002035	CONDUCTO CIRCULAR HELICOIDAL DIAM.250MM DE CONDUCTO CIRCULAR FORMADO POR TUBO HELICOIDAL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA DE ESPESOR 0.50mm, DE 250 mm. DE DIAMETRO, UNION DE TRAMOS MEDIANTE BRIDAS Y MANGUITOS,P.P. DE ESTOS Y DE ABRAZADERAS PARA SOPORTE Y CUELGUE, INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA ENTRE BRIDAS DE UNION CON PIEZAS ESPECIALES.								
	PS	1	62,50			62,50			
							62,50	35,24	2.202,50

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
14.02.01.08 m	CONDUCTO CIRCULAR HELICOIDAL DIAM.200MM								
08CAD002025	DE CONDUCTO CIRCULAR FORMADO POR TUBO HELICOIDAL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA DE ESPESOR 0.50mm, DE 200 mm. DE DIAMETRO, UNION DE TRAMOS MEDIANTE BRIDAS Y MANGUITOS,P.P. DE ESTOS Y DE ABRAZADERAS PARA SOPORTE Y CUELQUE, INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA ENTRE BRIDAS DE UNION CON PIEZAS ESPECIALES.								
PS		1	20,25				20,25		
P2		1	3,00				3,00		
CUB		1	8,50				8,50		
							31,75	29,27	929,32
14.02.01.09 m	CONDUCTO CIRCULAR HELICOIDAL DIAM.150MM								
08CAD002015	DE CONDUCTO CIRCULAR FORMADO POR TUBO HELICOIDAL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA DE ESPESOR 0.50mm, DE 150 mm. DE DIAMETRO, UNION DE TRAMOS MEDIANTE MANGUITOS, P.P. DE ESTOS Y DE ABRAZADERAS PARA SOPORTE Y CUELQUE,INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA ENTRE EXTREMOS DE PIEZAS ESPECIALES.								
PS		1	124,75				124,75		
PB		1	60,50				60,50		
P1		1	3,00				3,00		
CUB		1	9,25				9,25		
							197,50	25,73	5.081,68
14.02.01.10 m	CONDUCTO CIRCULAR HELICOIDAL DIAM.125MM								
08CAD002010	DE CONDUCTO CIRCULAR FORMADO POR TUBO HELICOIDAL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA DE ESPESOR 0.50mm, DE 125 mm. DE DIAMETRO, UNION DE TRAMOS MEDIANTE MANGUITOS, P.P. DE ESTOS Y DE ABRAZADERAS PARA SOPORTE Y CUELQUE,INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA ENTRE EXTREMOS DE PIEZAS ESPECIALES.								
PB		1	17,75				17,75		
P1		1	14,75				14,75		
P2		1	12,50				12,50		
		1	8,75				8,75		
							53,75	22,67	1.218,51
14.02.01.11 m	CONDUCTO CIRCULAR HELICOIDAL DIAM.100MM								
08CAD002005	DE CONDUCTO CIRCULAR FORMADO POR TUBO HELICOIDAL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA DE ESPESOR 0.50mm, DE 100 mm. DE DIAMETRO, UNION DE TRAMOS MEDIANTE MANGUITOS, P.P. DE ESTOS Y DE ABRAZADERAS PARA SOPORTE Y CUELQUE,INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA ENTRE EXTREMOS DE PIEZAS ESPECIALES.								
PS		1	35,25				35,25		
PB		1	65,25				65,25		
P1		1	25,50				25,50		
P2		1	37,50				37,50		
		1	10,50				10,50		
							174,00	19,72	3.431,28
14.02.01.12 ml	CONDUCTO CIRCULAR. AC.GALV 150 MM DIAM. DE 0.5MM. AISLADO								
08CAD00150	DE CONDUCTO CIRCULAR DE 150 MM DE DIÁMETRO, PARA DISTRIBUCION DE AIRE, CONSTRUIDO CON CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 0.5 mm. DE ESPESOR, CON DOS CAPAS DE PINTURA ANTICONDENSACIÓN, AISLADO EXTERIOR CON PLANCHA ELASTOMÉRICA ADHESIVA DE COEFICIENTE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA MENOR DE 0,04 W/MK Y 40mm DE ESPESOR SEGÚN CONDICIONES DE RITE, PLEGADA EN LOS EXTREMOS, UNION DE TRAMOS, A 1.00 m COMO MAXIMO, CON BRIDAS DE ANGULO GALVANIZADO DE 25X25X3 mm., INCLUSO ELEMENTOS PARA SOPORTE, JUNTA Y CUELQUE Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA.MEDIDA LA SUPERFICIE DESARROLLADA, LAS CURVAS POR EL RADIO MAYOR Y LAS REDUCCIONES SEGUN LA SECCION MAYOR.								
PS									

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN

SUPERVISADO



1 AL-015 4/12

15 octubre 2025

PAG: 502/656

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	IMPULSION	1	26,50			26,50			
	RETORNO	1	33,25			33,25			
	PB								
	IMPULSION	1	83,75			83,75			
	P2								
	IMPULSION	1	36,50			36,50			
							180,00	28,39	5.110,20
14.02.01.13 ml	CONDUCTO CIRCULAR. AC.GALV 200 MM DIAM. DE 0.5MM. AISLADO								
08CAD00200_1	DE CONDUCTO CIRCULAR DE 200 MM DE DIÁMETRO, PARA DISTRIBUCION DE AIRE, CONSTRUIDO CON CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 0.5 mm. DE ESPESOR, CON DOS CAPAS DE PINTURA ANTICONDENSACIÓN, AISLADO EXTERIOR CON PLANCHA ELASTOMÉRICA ADHESIVA DE COEFICIENTE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA MENOR DE 0,04 W/MK Y 50 mm DE ESPESOR SEGÚN CONDICIONES DE RITE, PLEGADA EN LOS EXTREMOS, UNION DE TRAMOS, A 1.00 m COMO MAXIMO, CON BRIDAS DE ANGULO GALVANIZADO DE 25X25X3 mm., INCLUSO ELEMENTOS PARA SOPORTE, JUNTA Y CUELGUE Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA.MEDIDA LA SUPERFICIE DESARROLLADA, LAS CURVAS POR EL RADIO MAYOR Y LAS REDUCCIONES SEGUN LA SECCION MAYOR.								
	PS								
	IMPULSION	1	41,25			41,25			
	RETORNO	1	48,50			48,50			
	PB								
	IMPULSION	1	17,50			17,50			
	RETORNO	1	21,00			21,00			
	P1								
	IMPULSION	1	172,25			172,25			
	P2	1	115,25			115,25			
		1	9,00			9,00			
							424,75	17,52	7.441,62
14.02.01.14 ml	CONDUCTO CIRCULAR. AC.GALV 250 MM DIAM. DE 0.5MM. AISLADO								
08CAD00250_1	DE CONDUCTO CIRCULAR DE 250 MM DE DIÁMETRO, PARA DISTRIBUCION DE AIRE, CONSTRUIDO CON CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 0.5 mm. DE ESPESOR, CON DOS CAPAS DE PINTURA ANTICONDENSACIÓN, AISLADO EXTERIOR CON PLANCHA ELASTOMÉRICA ADHESIVA DE COEFICIENTE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA MENOR DE 0,04 W/MK Y 50 mm DE ESPESOR SEGÚN CONDICIONES DE RITE, PLEGADA EN LOS EXTREMOS, UNION DE TRAMOS, A 1.00 m COMO MAXIMO, CON BRIDAS DE ANGULO GALVANIZADO DE 25X25X3 mm., INCLUSO ELEMENTOS PARA SOPORTE, JUNTA Y CUELGUE Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA.MEDIDA LA SUPERFICIE DESARROLLADA, LAS CURVAS POR EL RADIO MAYOR Y LAS REDUCCIONES SEGUN LA SECCION MAYOR.								
	PS								
	IMPULSION	1	29,50			29,50			
	RETORNO	1	39,25			39,25			
	PB								
	IMPULSION	1	6,75			6,75			
	RETORNO	1	29,75			29,75			
	P1								
	IMPULSION	1	119,50			119,50			
	P2								
	IMPULSION	1	140,00			140,00			
		1	7,50			7,50			
		1	13,25			13,25			
							385,50	19,09	7.359,20
TOTAL APARTADO 14.02.01 RED CONDUCCIÓN DE AIRE.....									88.329,79

CONSEJERÍA DE JUSTICIA. ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
 OFICINA DE SUPERVISIÓN
A SUPERVISADO
 15 octubre 2025
 PAG: 503/656
 1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDSLONGITUDANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
APARTADO 14.02.02 REDES CONDUCCIÓN DE AGUA							
14.02.02.01 u	PURGADOR BOYA DE COLUMNA CON VALVULA 1/2", PN-10						
E18.01.01	Suministro e instalación de purgador de aire automático de boya, de 1/2", para una presión máxima de trabajo de 6 bar, instalada sobre válvula de aislamiento de esfera, a instalar en tuberías existentes o nuevas, incluso accesorios para colocación en tubería de cobre, elementos de sujeción y complementarios. Medida la unidad ejecutada, terminada, probada, funcionando y legalizada.						
	SALA MAQUINAS	8		8,00			
	CIRCUITOS	6		6,00			
					14,00	18,34	256,76
14.02.02.02 u	SISTEMA CALCULADOR DE ENERGIA TERMICA						
E18.01.02	Suministro e instalación de unidad calculadora de energía térmica para diam 65mm, compuesta por sistema digital electrónico controlado por microprocesador que calcula la energía térmica consumida a partir de dos valores, temperatura y caudal, con comparativo de temperaturas de ida y retorno, modelo multidata S1 o equivalente, unidad libremente programable con registrador interno de datos en memoria permanente y válido para sistema MODBUS o BACNET, instalado en cuadro de zona con sondas de medida de temperatura tipo PT100 o PT500 o equivalente, según temperatura de medida, para colectores de impulsión y retorno, incluso cableado y conexiones. Medida la unidad ejecutada, terminada, probada, funcionando y legalizada.						
		3		3,00			
					3,00	257,10	771,30
14.02.02.03 u	VALVULA DE SEGURIDAD FIJA 3 BAR, 1"						
E18.01.03	Suministro e instalación de válvula de seguridad fija 3 Bares, de 1", grado de protección IP44, incluso elementos de instalación y accesorios de montaje. Medida la unidad instalada. Medida la unidad ejecutada, terminada, probada, funcionando y legalizada.						
		3		3,00			
					3,00	24,01	72,03
14.02.02.04 u	TERMOMETRO BIMETALICO 63 MM, 0-120°C						
E18.01.05	Suministro e instalación de termómetro bimetalico, de 63 mm. de diámetro, escala 0-60 °C o 0-120 °C, según proceda, caja en acero galvanizado y anillo de acero inoxidable, rácor de conexión y vaina de latón, elemento termométrico de espiral bimetalica, aguja de aluminio, incluso accesorios de montaje. Medida la unidad ejecutada, terminada, probada, funcionando y legalizada.						
	SALA MAQUINAS	8		8,00			
	circuitos	6		6,00			
	BOMBA DE CALOR	4		4,00			
					18,00	21,59	388,62
14.02.02.05 u	CONDUCCION DE DESAGUES SALA CALDERAS						
E18.01.06	Suministro e instalación de elementos para recogida de desagües de vaciados, válvulas de seguridad, etc, realizado con tubería de PVC de presión con medida máxima de 20m lineales, incluso accesorios de montaje y p.m. Medida la unidad ejecutada, terminada, probada, funcionando y legalizada.						
		1		1,00			
					1,00	294,01	294,01
14.02.02.06 u	TERMOSTATO SISTEMA DE CALEFACCION						
E18.01.16	Suministro e instalación de termostato ambiente para control de accionamiento de sistema de calefacción, sistema convencional todo-nada, con interruptor on-off y control de temperatura por ruleta con escala 15-30°C, incluso cableado en formato empotrado desde salón de vivienda hasta caja de colectores de cada planta, accesorio de instalación y montaje. Medida la unidad ejecutada, terminada, probada, funcionando y legalizada.						
	PS	7		7,00			
	PB	19		19,00			

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
 OFICINA DE SUPERVISIÓN
 SUPERVISADO
 15 de octubre 2025
 PAG: 504/656
 1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
P1		12				12,00			
P2		11				11,00			
							49,00	44,64	2.187,36
14.02.02.07 u	CONTADOR AGUA 1", AGUA FRÍA								
E18.01.19	Suministro e instalación de contador de impulsos de agua fría para sistema de llenado para instalación de producción de calor, de DN20 de diámetro nominal, incluso accesorios de montaje. Medida la unidad ejecutada, terminada, probada, funcionando y legalizada.								
	LLENADO INSTALACION	2				2,00			
							2,00	65,17	130,34
14.02.02.08 u	CONTADOR DE IMPULSOS, TIPO CHORRO, 90°C, 30M3/H, DN80								
E18.01.20	Suministro e instalación de unidad de contador de agua de medida volumétrica tipo chorro con emisor de impulsos, para un caudal nominal de 30 m3/h, para una temperatura de trabajo de hasta 90°C, conexión DN 80 mediante bridas, relación de medida 100 l/impulso, incluso cableado desde elemento hasta cuadro sistema calculador de energía. Medida la unidad ejecutada, terminada, probada, funcionando y legalizada.								
		3				3,00			
							3,00	904,20	2.712,60
14.02.02.09 u	VASO DE EXPANSION DE CERRADO DE 140 LITROS, 6 BAR, CALEFACCION								
E18.01.24B	Suministro e instalación de vaso de expansión cerrado para instalaciones de calefacción de 140 litros de capacidad nominal, 6 bar, membrana no recambiable, instalado sobre válvula de aislamiento de 1" para el caso de reparación (válvula que no dispondrá de maneta, para evitar falsas maniobra), incluso accesorios de montaje, conexión y p.m. Medida la unidad ejecutada, terminada, probada, funcionando y legalizada.								
	BdC	2				2,00			
							2,00	365,57	731,14
14.02.02.10 ml	TUBERÍA AC ESTIRADO SIN SOLDADURA, DIN 2440, 3/8"								
08CCV01010_1	TUBERÍA DE ACERO ESTIRADO SIN SOLDADURA, DIN 2440, DE 3/8" DE DIÁMETRO, PINTADA CON DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA, AISLADA CON COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA DE 30 mm DE ESPESOR SEGÚN INDICACIONES DE RITE Y $\lambda = 0.037 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, INCLUSO P.P. DERIVACIONES, CODOS, CONEXIONES EMBRIDADAS, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN, ETC Y AYUDAS DE ALABÑILERÍA. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.								
	PB								
	CIRCUITO FRIO	1	30,25			30,25			
	CIRCUITO CALOR	1	64,50			64,50			
		1	15,75			15,75			
	CUBIERTA								
	UTAS								
	CIRCUITO CALOR	1	7,50			7,50			
							118,00	34,40	
14.02.02.11 ml	TUBERÍA AC ESTIRADO SIN SOLDADURA, DIN 2440, 1/2"								
08CCV01020_1	TUBERÍA DE ACERO ESTIRADO SIN SOLDADURA, DIN 2440, DE 1/2" DE DIÁMETRO, PINTADA CON DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA, AISLADA CON COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA DE 30 mm DE ESPESOR SEGÚN INDICACIONES DE RITE Y $\lambda = 0.037 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, INCLUSO P.P. DERIVACIONES, CODOS, CONEXIONES EMBRIDADAS, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN, ETC Y AYUDAS DE ALABÑILERÍA. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.								
	PB								
	CIRCUITO FRIO	1	49,50			49,50			
	CIRCUITO CALOR	1	43,00			43,00			
	CUBIERTA								
	UTAS								
	CIRCUITO CALOR	1	21,00			21,00			
		1	7,50			7,50			

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN

SUPERVISADO

15 octubre 2025

PAG: 505/656



20

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							121,00	34,80	4.210,80
14.02.02.12 ml	TUBERÍA AC ESTIRADO SIN SOLDADURA, DIN 2440, 3/4"								
08CCV01030_1	TUBERÍA DE ACERO ESTIRADO SIN SOLDADURA, DIN 2440, DE 3/4" DE DIÁMETRO, PINTADA CON DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA, AISLADA CON COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA DE 40 mm DE ESPESOR SEGÚN INDICACIONES DE RITE Y $\lambda = 0.037 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$, INCLUSO P.P. DERIVACIONES, CODOS, CONEXIONES EMBRIDADAS, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN, ETC Y AYUDAS DE ALABÑILERÍA. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.								
	PB								
	CIRCUITO FRIO	1	85,00			85,00			
	CIRCUITO CALOR	1	76,50			76,50			
	CUBIERTA								
	UTAS								
	RED FRIO	1	21,00			21,00			
		1	15,00			15,00			
							197,50	36,06	7.121,85
14.02.02.13 ml	TUBERÍA AC ESTIRADO SIN SOLDADURA, DIN 2440, 1"								
08CCV01040_1	TUBERÍA DE ACERO ESTIRADO SIN SOLDADURA, DIN 2440, DE 1" DE DIÁMETRO, PINTADA CON DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA, AISLADA CON COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA DE 40mm DE ESPESOR SEGÚN INDICACIONES DE RITE Y $\lambda = 0.037 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$, INCLUSO P.P. DERIVACIONES, CO-DOS, CONEXIONES EMBRIDADAS, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN, ETC Y AYUDAS DE ALABÑILERÍA. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.								
	PB								
	CIRCUITO FRIO	1	45,00			45,00			
	CIRCUITO CALOR	1	19,50			19,50			
	P2								
	CIRCUITO CALOR	1	3,25			3,25			
	CUBIERTA								
	UTAS								
	CIRCUITO FRIO	1	7,50			7,50			
	CIRCUITO CALOR	1	45,25			45,25			
		1	27,00			27,00			
							147,50	37,10	5.472,25
14.02.02.14 ml	TUBERÍA AC ESTIRADO SIN SOLDADURA, DIN 2440, 1 1/4"								
08CCV01050_1	TUBERÍA DE ACERO ESTIRADO SIN SOLDADURA, DIN 2440, DE 1 1/4" DE DIÁMETRO, PINTADA CON DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA, AISLADA CON COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA DE 40mm DE ESPESOR SEGÚN INDICACIONES DE RITE Y $\lambda = 0.037 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$, INCLUSO P.P. DERIVACIONES, CODOS, CONEXIONES EMBRIDADAS, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN, ETC Y AYUDAS DE ALABÑILERÍA. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.								
	PB								
	CIRCUITO FRIO	1	15,00			15,00			
	CIRCUITO CALOR	1	76,00			76,00			
	P1								
	CIRCUITO FRIO	1	22,50			22,50			
	CIRCUITO CALOR	1	22,50			22,50			
	P2								
	CIRCUITO FRIO	1	6,50			6,50			
	CIRCUITO CALOR	1	3,25			3,25			
	CUBIERTA								
	UTAS								
	CIRCUITO FRIO	1	44,50			44,50			
		1	39,50			39,50			
	CIRCUITO CALOR	1	18,00			18,00			
		1	38,50			38,50			
							286,25	36,68	10.499,65

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN

A

SUPERVISADO

15 octubre 2025

PAG: 506/656

1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
14.02.02.15 ml	TUBERÍA AC ESTIRADO SIN SOLDADURA, DIN 2440, 1"1/2								
08CCV01060_I	TUBERÍA DE ACERO ESTIRADO SIN SOLDADURA, DIN 2440, DE 1 1/2" DE DIÁMETRO, PINTADA CON DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA, AISLADA CON COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA DE 40 mm DE ESPESOR SEGÚN INDICACIONES DE RITE Y $\lambda = 0.037 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$. INCLUSO P.P. DERIVACIONES, CODOS, CONEXIONES EMBRIDADAS, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN, ETC Y AYUDAS DE ALABÑILERÍA. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.								
PB									
CIRCUITO FRIO		1	75,50					75,50	
P1									
CIRCUITO CALOR		1	10,50					10,50	
CUBIERTA									
UTAS									
CIRCUITO FRIO		1	18,00					18,00	
		1	15,50					15,50	
CIRCUITO CALOR		1	18,00					18,00	
		1	37,00					37,00	
							174,50	38,43	6.706,04
14.02.02.16 ml	TUBERÍA AC ESTIRADO SIN SOLDADURA, DIN 2440, 2"								
08CCV01070_I	TUBERÍA DE ACERO ESTIRADO SIN SOLDADURA, DIN 2440, DE 2" DE DIÁMETRO, PINTADA CON DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA, AISLADA CON COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA DE 60mm DE ESPESOR SEGÚN INDICACIONES DE RITE Y $\lambda = 0.037 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$. INCLUSO P.P. DERIVACIONES, CO-DOS, CONEXIONES EMBRIDADAS, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN, ETC Y AYUDAS DE ALABÑILERÍA. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.								
PB									
CIRCUITO FRIO		1	105,00					105,00	
CIRCUITO CALOR		1	207,50					207,50	
P1									
CIRCUITO FRIO		1	9,00					9,00	
CUBIERTA									
UTAS									
CIRCUITO FRIO		1	18,00					18,00	
		1	58,50					58,50	
CIRCUITO CALOR		1	26,25					26,25	
		1	52,50					52,50	
							476,75	40,57	19.341,75
14.02.02.17 ml	TUBERÍA AC ESTIRADO SIN SOLDADURA, DIN 2440, 2"1/2								
08CCV01080_I	TUBERÍA DE ACERO ESTIRADO SIN SOLDADURA, DIN 2440, DE 2 1/2" DE DIÁMETRO, PINTADA CON DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA, AISLADA CON COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA DE 60mm DE ESPESOR SEGÚN INDICACIONES DE RITE Y $\lambda = 0.037 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$. INCLUSO P.P. DERIVACIONES, CODOS, CONEXIONES EMBRIDADAS, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN, ETC Y AYUDAS DE ALABÑILERÍA. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.								
PB									
CIRCUITO FRIO		1	148,75					148,75	
CIRCUITO CALOR		1	76,00					76,00	
P2									
CIRCUITO FRIO		1	3,00					3,00	
CIRCUITO CALOR		1	3,00					3,00	
CUBIERTA									
UTAS									
CIRCUITO FRIO		1	17,50					17,50	
		1	26,50					26,50	
FANCOIL ZZCC									
CIRCUITO FRIO		1	39,50					39,50	
		1	47,50					47,50	
CIRCUITO CALOR		1	39,50					39,50	
		1	47,50					47,50	

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN

A

15 octubre 2025

PAG: 507/656

SUPERVISADO

1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	FANCOIL ESTANCIAS								
	CIRCUITO CALOR	1	27,50			27,50			
		1	35,25			35,25			
	SALA DE MAQUINAS								
		2	55,25			110,50			
							622,00	46,36	28.835,92
14.02.02.18 ml	TUBERÍA AC ESTIRADO SIN SOLDADURA, DIN 2440, 3"								
08CCV01090_1	TUBERÍA DE ACERO ESTIRADO SIN SOLDADURA, DIN 2440, DE 3" DE DIÁMETRO, PINTADA CON DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA, AISLADA CON COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA DE 50 mm DE ESPESOR SEGÚN INDICACIONES DE RITE Y $\lambda = 0.037 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$, INCLUSO P.P. DERIVACIONES, CODOS, CONEXIONES EMBRIDADAS, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN Y AYUDAS DE ALABÑILERÍA, ETC. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.								
	CIRCUITO FRIO	1	70,00			70,00			
	CUBIERTA								
	FANCOIL ESTANCIAS								
	CIRCUITO FRIO	1	30,00			30,00			
		1	37,50			37,50			
	SALA MAQUINAS								
	CONEXION BDC	2	18,50			37,00			
							174,50	52,60	9.178,70
14.02.02.19 ml	TUBERÍA AC ESTIRADO SIN SOLDADURA, DIN 2440, 3"1/2								
08CCV01090_1	TUBERÍA DE ACERO ESTIRADO SIN SOLDADURA, DIN 2440, DE 3 1/2" DE DIÁMETRO, PINTADA CON DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA, AISLADA CON COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA DE 50 mm DE ESPESOR SEGÚN INDICACIONES DE RITE Y $\lambda = 0.037 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$, INCLUSO P.P. DERIVACIONES, CODOS, CONEXIONES EMBRIDADAS, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN Y AYUDAS DE ALABÑILERÍA, ETC. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.								
	SALA MAQUINAS								
	CONEXION DEPOSITOS	2	10,00			20,00			
	CONEXION DEP-COLECTOR	2	15,00			30,00			
		1	3,50			3,50			
							53,50	54,25	2.902,38
14.02.02.20 m	CALORIFUGADO CHAPA ALUMINIO DIAM 110 mm								
CALORF110	Suministro e instalación de calorifugado en chapa de aluminio DN 110 mm para protección de calorifugado en exteriores/sala de máquinas, con elementos prefabricados machiembrados con junta estanca, incluso pp. de codos, derivaciones y piezas especiales, accesorios de montaje y de instalación. Medida la longitud ejecutada, terminada, probada, funcionando y legalizada.								
	CUBIERTA								
		1	7,50			7,50			
		1	28,50			28,50			
		1	36,00			36,00			
		1	79,75			79,75			
		1	140,50			140,50			
		1	88,50			88,50			
							380,75	29,81	11.350,16
14.02.02.21 m	CALORIFUGADO CHAPA ALUMINIO DIAM 130 mm								
CALORF130	Suministro e instalación de calorifugado en chapa de aluminio DN 130 mm para protección de calorifugado en exteriores/sala de máquinas, con elementos prefabricados machiembrados con junta estanca, incluso pp. de codos, derivaciones y piezas especiales, accesorios de montaje y de instalación. Medida la longitud ejecutada, terminada, probada, funcionando y legalizada.								
	CUBIERTA								
		1	18,00			18,00			
		1	58,50			58,50			

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	27,50			27,50			
		1	60,00			60,00			
							164,00	33,52	5.497,28

14.02.02.22 m CALORIFUGADO CHAPA ALUMINIO DIAM 150 mm

CALORF150 Suministro e instalación de calorifugado en chapa de aluminio DN 150 mm para protección de calorifugado en exteriores/sala de máquinas, con elementos prefabricados machiembrados con junta estanca, incluso pp. de codos, derivaciones y piezas especiales, accesorios de montaje y de instalación. Medida la longitud ejecutada, terminada, probada, funcionando y legalizada.

CUBIERTA

1	17,50	17,50
1	26,50	26,50
1	41,25	41,25
1	49,50	49,50
1	41,25	41,25
1	49,50	49,50
1	30,00	30,00
1	37,50	37,50
1	30,00	30,00
1	37,50	37,50

SALA DE MAQUINAS

2	60,50	121,00
2	18,50	37,00

518,50 37,72 19.557,82

14.02.02.23 m CALORIFUGADO CHAPA ALUMINIO DIAM 160 mm

CALORF160 Suministro e instalación de calorifugado en chapa de aluminio DN 160 mm para protección de calorifugado en exteriores/sala de máquinas, con elementos prefabricados machiembrados con junta estanca, incluso pp. de codos, derivaciones y piezas especiales, accesorios de montaje y de instalación. Medida la longitud ejecutada, terminada, probada, funcionando y legalizada.

SALA MAQUINAS

2	10,00	20,00
2	15,00	30,00
1	3,50	3,50

53,50 39,75 2.126,63

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDSLONGITUDANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
14.02.02.24 u E18.01.36V	VALVULERÍA Y CONEXIONADO S.MAQ. S/ESQUEMA Suministro e instalación de toda la valvulería y elementos de montaje de sala de máquinas conforme al esquema. Los elementos serán los siguientes: - Colector de impulsión red frío de fancoils 9" de 3m con 1 salida de 3" , 2 salidas de 2 1/2 " , 1 entrada de 3 1/2 " , calorifugado según RITE, calorifugado con chapa de aluminio y su valvulería. - Colector de impulsión red calor de fancoils 9" de 3m con 1 salida de 2" , 2 salidas de 2 1/2 " , 1 entrada de 3 1/2 " , calorifugado según RITE, calorifugado con chapa de aluminio y su valvulería. - Colector retorno red frío de fancoils 9" de 3 m con 1 salida de 3" , 2 salidas de 2 1/2 " , 1 entrada de 3 1/2 " , calorifugado según RITE, calorifugado con chapa de aluminio y su valvulería. - Colector retorno red calor de fancoils 9" de 3 m con 1 salida de 3" , 2 salidas de 2 1/2 " , 1 entrada de 3 1/2 " , calorifugado según RITE, calorifugado con chapa de aluminio y su valvulería. - 2 x Colector conexión ida/vuelta frío enfriadoras-depósito inercia de 6" de 1.5 m con 2 entradas de 2 1/2 " y 1 salida de 3 1/2 " , calorifugado según RITE, calorifugado con chapa de aluminio y su valvulería - 2 x Colector conexión ida/vuelta calor enfriadoras-depósito inercia de 6" de 1.5 m con 1 entrada de 2 1/2 " , 1 entrada 3" y 1 salida de 3 1/2 " , calorifugado según RITE, calorifugado con chapa de aluminio y su valvulería - Conexionado de depósito de inercia en tubería de 3 1/2" (4x6m), calorifugado según RITE, calorifugado con chapa de aluminio y su valvulería Medida la unidad ejecutada, terminada, probada, funcionando y legalizada.	1		1,00			
					1,00	11.477,88	11.477,88
14.02.02.25 u E18.01.47	SISTEMA DE LLENADO DE S.MAQ Suministro e instalación del sistema de llenado de equipo, constituido por: - 2 Válvulas de corte de 1 1/2" - 1 Válvula de retención de 1 1/2". - 1 válvula seguridad 1 1/2". - Válvula con grifo de vaciado 1 1/2". - 1 manómetro - Tubería acero Inox AISI 304 de 1 1/2" (Hasta 10m) - Accesorios de montaje y tornillería. Medida la unidad ejecutada, terminada, probada, funcionando y legalizada.	1		1,00			
					1,00	1.394,67	1.394,67
14.02.02.26 m E18.01.C1G	CALORIFUGADO CHAPA ALUMINIO PIEZAS Y ACCESORIOS Calorifugado según RITE y con chapa de aluminio, de los elementos de montaje reflejados en el esquema de principio de sala de máquinas, tanto de la tubería como de la valvulería (bombas, válvulas, filtros, etc...) con sus diferentes diámetros: conexiones de ida y retorno de bombas de calor y geotérmica a depósitos acumuladores, conexiones de ida y retorno de depósitos acumuladores a colectores de ida y retorno, colectores de impulsión y retorno, etc..., para protección de calorifugado en exteriores con elementos prefabricados machiembrados con junta estanca, incluso pp. de codos, derivaciones y piezas especiales, accesorios de montaje y de instalación. Medida la unidad ejecutada, terminada, probada, funcionando y legalizada.	s.maquinas	6	6,00			
					6,00	1.283,53	7.701,18
TOTAL APARTADO 14.02.02 REDES CONDUCCIÓN DE AGUA.....							164.978,32

CONSEJERÍA DE JUSTICIA. ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
A SUPERVISADO
15 octubre 2025
PAG: 510/656
1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDSLONGITUDANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
APARTADO 14.02.03 DIFUSIÓN Y REJILLAS							
14.02.03.01 u	DIFUSOR LINEAL DE 1 VIAS Y 100 cm DE LONGITUD						
08CAD00211_II	Difusor lineal de 1 vías y 100 cm de longitud, construido con perfiles lineal de aluminio anodizado, plenum de chapa galvanizada de 100 cm de longitud y 30 cm de altura, incluso elementos de cuelgue, derivación desde conducto principal con conducto circular diametro 250 aislado, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.						
PB		42					42,00
P1		35					35,00
P2		23					23,00
					100,00	85,52	8.552,00
14.02.03.02 u	DIFUSOR LINEAL DE 2 VIAS Y 100 cm DE LONGITUD						
08CAD00221_II	Difusor lineal de 2 vías y 100 cm de longitud, construido con perfiles lineal de aluminio anodizado, plenum de chapa galvanizada de 100 cm de longitud y 30 cm de altura, incluso elementos de cuelgue, derivación desde conducto principal con conducto circular diametro 250 aislado, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.						
PB		70					70,00
P1		28					28,00
P2		14					14,00
					112,00	145,30	16.273,60
14.02.03.03 u	DIFUSOR LINEAL DE 3 VIAS Y 100 cm DE LONGITUD						
08CAD00228_I	Difusor lineal de 3 vías y 100 cm de longitud, construido con perfiles extruídos de aluminio anodizado, plenum de chapa galvanizada de 100 cm de longitud y 35 cm de altura, incluso elementos de cuelgue, derivación desde conducto principal con conducto circular diametro 250 aislado, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.						
PB		5					5,00
					5,00	184,00	920,00
14.02.03.04 u	DIFUSOR LINEAL DE 3 VIAS Y 100 cm DE LONGITUD RETORNO						
08CAD00328_I	Difusor lineal de 3 vías y 100 cm de longitud, construido con perfiles extruídos de aluminio anodizado para retorno, plenum de chapa galvanizada de 100 cm de longitud y 35 cm de altura, incluso elementos de cuelgue, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.						
PB		57					57,00
P1		11					11,00
					68,00	162,43	11.045,24
14.02.03.05 u	DIFUSOR LINEAL DE 3 VIAS Y 100 cm DE LONGITUD RETORNO SIN PLENUM						
08CAD00428_I	Difusor lineal de 3 vías y 100 cm de longitud, construido con perfiles extruídos de aluminio anodizado para retorno, incluso elementos de cuelgue, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.						
PB		8					8,00
P1		14					14,00
P2		15					15,00
					37,00	116,35	4.304,95
14.02.03.06 u	DIFUSOR LINEAL DE 2 VIAS Y 100 cm DE LONGITUD RETORNO						
08CAD00321_I	Difusor lineal de 2 vías y 100 cm de longitud, construido con perfiles lineal de aluminio anodizado para retorno, plenum de chapa galvanizada de 100 cm de longitud y 30 cm de altura, incluso elementos de cuelgue, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.						
P1		9					9,00
					9,00	123,73	1.113,57

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDSLONGITUDANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
14.02.03.07 u 08CAD00421_1	DIFUSOR LINEAL DE 2 VIAS Y 100 cm DE LONGITUD RETORNO SIN PLENUM Difusor lineal de 2 vías y 100 cm de longitud, construido con perfiles lineal de aluminio anodizado para retorno, incluso elementos de cuelgue, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.						
P1		9		9,00			
P2		9		9,00			
					18,00	83,06	1.495,08
14.02.03.08 u 08CAD00311_1	DIFUSOR LINEAL DE 1 VIAS Y 100 cm DE LONGITUD RETORNO Difusor lineal de 1 vías y 100 cm de longitud, construido con perfiles lineal de aluminio anodizado para retorno, plenum de chapa galvanizada de 100 cm de longitud y 30 cm de altura, incluso elementos de cuelgue, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.						
PB		8		8,00			
					8,00	63,95	511,60
14.02.03.09 u 08CAD00525_11	Difusor esférico o tobera alta inducción dim 87 mm Tobera de alta inducción, gran alcance y bajo nivel sonoro Ø 87 mm o similar RAL a.d. con dispositivo rotular semiesférico que permite su giro en todas direcciones 28° respecto al eje ortogonal de la tobera. Dispone de marco embellecedor en chapa de acero galvanizado para montaje en pared y manguito para conexión a conducto flexible. Tobera y marco embellecedor lacados en color RAL a definir por la dirección facultativa. Medida la unidad instalada y probada						
P2		19		19,00			
					19,00	94,16	1.789,04
14.02.03.10 u 08CVR02504_1	COMPUERTA REG. DE CAUDAL DE DIAM 250 MM Compuerta para regulación proporcional del caudal, de accionamiento motorizado, de 250 mm de diámetro, preparada para acoplar a conducto, construida con chapa de acero estampado y laminado, incluso bastidor, bridas de union, ayudas de albañilería y pequeño material. Medida la unidad instalada.						
PS		6		6,00			
P1		6		6,00			
P2		5		5,00			
					17,00	171,87	2.921,79
14.02.03.11 u 08CVR02004_1	COMPUERTA REG. DE CAUDAL DE DIAM 200 MM Compuerta para regulación proporcional del caudal, de accionamiento motorizado, de 200 mm de diámetro, preparada para acoplar a conducto, construida con chapa de acero estampado y laminado, incluso bastidor, bridas de union, ayudas de albañilería y pequeño material. Medida la unidad instalada.						
PS		4		4,00			
PB		10		10,00			
P1		9		9,00			
P2		6		6,00			
					29,00	148,81	4.297,10
14.02.03.12 u 08CVR02004_1	COMPUERTA REG. DE CAUDAL DE DIAM 150 MM Compuerta para regulación proporcional del caudal, de accionamiento motorizado, de 150 mm de diámetro, preparada para acoplar a conducto, construida con chapa de acero estampado y laminado, incluso bastidor, bridas de union, ayudas de albañilería y pequeño material. Medida la unidad instalada.						
PS		2		2,00			
PB		2		2,00			
P2		2		2,00			
					6,00	132,85	797,10

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN

SUPERVISADO

15 octubre 2025

PAG: 512/656

AL-015 4/12



1

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
14.02.03.13 u	COMPUERTA REG. DE CAUDAL DE 35x30 cm								
08CVR03530 _I	Compuerta para regulación proporcional del caudal, de accionamiento motorizado, de dimensión 35X30 cm, preparada para acoplar a conducto, construida con chapa de acero estampado y laminado, incluso bastidor, bridas de union, ayudas de albañilería y pequeño material. Medida la unidad instalada.								
PB		1				1,00			
							1,00	189,90	189,90
14.02.03.14 u	COMPUERTA REG. DE CAUDAL DE 30x20 cm								
08CVR03020 _I	Compuerta para regulación proporcional del caudal, de accionamiento motorizado, de dimensión 30X20 cm, preparada para acoplar a conducto, construida con chapa de acero estampado y laminado, incluso bastidor, bridas de union, ayudas de albañilería y pequeño material. Medida la unidad instalada.								
PB		2				2,00			
							2,00	179,29	358,58
14.02.03.15 u	COMPUERTA REG. DE CAUDAL DE 30x25 cm								
08CVR03025 _I	Compuerta para regulación proporcional del caudal, de accionamiento motorizado, de dimensión 30X25 cm, preparada para acoplar a conducto, construida con chapa de acero estampado y laminado, incluso bastidor, bridas de union, ayudas de albañilería y pequeño material. Medida la unidad instalada.								
PB		5				5,00			
							5,00	186,29	931,45
14.02.03.16 u	REGULADOR DE CAUDAL D=250								
08CVR02505 _I	CAJA DE CAUDAL DE AIRE CONSTANTE DE IMPULSION DE D=250. PARA UN CAUDAL DE MAXIMO DE 2391 M3/H. TRABAJA AUTONOMAMENTE, LLEVA ADO-SADA A LA CARCASA UNA UNIDAD DE REGULACION CON POLEA GIRATO-RIA,CON POSIBILIDAD DE VARIAR EL CAUDAL FIJADO,CARCASA FABRICADA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADA APTA PARA CONEXION A CONDUCTOS DIN 21145, LAMA DE COMPUERTA DE CHAPA GALVANIZADA. EQUIPADA CON MAR-CO ADAPTADOR A CONDUCTO RECTANGULAR CON LAS MEDIDAS DE ESTE. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA, CONSTRUIDA SE-GÚN NORMA, MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. MARCA SCHAKO MODELO VRM O SIMILAR								
PB		4				4,00			
P1		14				14,00			
P2		15				15,00			
							33,00	144,63	4.772,79
14.02.03.17 m2	CIERRE PLENUN CHAPA AC. GALVANIZADO PINTADA								
08CAWI0001 _I	Cierre de plenum realizado con chapa de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, pintaa por el exterior. Incluso marco perimetral con perfil laminado galvanizado de 50x50x5 mm, ayudas de albañilería para el recibido y piezas especiales. Medida la superficie realizada.								
PV-1		4	4,50	0,60		10,80			
		2	3,00	0,60		3,60			
PV-2		4	4,50	0,60		10,80			
		2	3,00	0,60		3,60			
PV-3		4	4,50	0,60		10,80			
		2	3,00	0,60		3,60			
PV-4		4	4,50	0,60		10,80			
		2	3,00	0,60		3,60			
PV-4 P. BAJA		2	4,50	0,60		5,40			
		1	3,00	0,60		1,80			
							64,80	36,28	2.350,94

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN

A

SUPERVISADO

15 octubre 2025

PAG: 513/656

1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
14.02.03.18	m2 FORMACIÓN DE PLENUM PLACA CARTON YESO								
08CAW2001_1	Formación de plenum realizado con placa de carton yeso de 13 mm y perfilería de acero galvanizado de 46 mm, realizado según detalle. Incluso embocadura de rejillas de retorno, registros, ayudas de albañilería para el recibido y piezas especiales. Medida la superficie realizada.								
	P. SEGUNDA PV-1	2	4,00	2,00			16,00		
		2	0,60	0,40			0,48		
	PV-2	1	4,00	2,00			8,00		
		1	0,60	0,40			0,24		
	PV-4	2	4,00	2,00			16,00		
		1	0,60	0,40			0,24		
	P. PRIMERA								
	PV-1	2	4,00	2,00			16,00		
		2	0,60	0,40			0,48		
	PV-2	1	4,00	2,00			8,00		
		1	0,60	0,40			0,24		
	PV-4	1	4,00	2,00			8,00		
		1	0,60	0,40			0,24		
	P. BAJA								
	PV-4	2	4,00	2,00			16,00		
		2	0,60	0,40			0,48		
							90,40	36,28	3.279,71
14.02.03.19	m2 CONDUCTO RECTANG. AC.GALV.O.8MM.L.MAX.0.9M								
08CAD00011_1	DE CONDUCTO RECTANGULAR, PARA DISTRIBUCION DE AIRE, CONSTRUIDO CON CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 0.8mm. DE ESPESOR, PLEGADA EN LOS EXTREMOS, DIAGONALES MATRIZADAS, PARA UNA DIMENSION MAXIMA DEL LADO MAYOR DE LA SECCION DEL 0.90 m UNION DE TRAMOS, A 2.00 m CON BRIDAS DE ANGULO GALVANIZADO DE 40X40X4 mm. INCLUSO ELEMENTOS PARA SOPORTE, JUNTAS Y CUELQUE Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA SUPERFICIE DESARROLLADA, LAS CURVAS POR EL RADIO MAYOR Y LAS REDUCCIONES SEGUN LA SECCION MAYOR.								
	RETORNO PLENUM								
	P. PRIMERA A PV-1	1	4,00	3,80			15,20		
	A PV-3	1	4,00	3,80			15,20		
	P. SEGUNDA A PV-1	1	4,00	3,80			15,20		
							45,60	41,42	1.888,75
14.02.03.20	m2 SELLADO DE PATIOS VERTICALES PASO DE INSTALACIONES DE CLIMATIZAC								
08CAW2101_1	Sellado de paso de instalaciones formado por panel de fibra de vidrio de 40 mm de espesor y densidad 22 kg/m3, a modo de encofrado perdido, y relleno de huecos con espuma de poliuretano de 30 kg/m3 de densidad, ayudas de albañilería para el recibido y piezas especiales. Medida la superficie realizada.								
	P. PRIMERA / P. SEGUNDA	4	3,10	0,60			7,44		
	P. SEGUNDA / CUBIERTA	4	3,10	0,60			7,44		
							14,88	15,06	09
14.02.03.21	u Rejilla de lamas horizontales fijas, de 900 x 350 mm.								
08CVR08012-11	Rejilla de retorno de lamas horizontales fijas, de 900 x 350 mm. de medidas nominales, construida con perfiles de aluminio extruido y anodizado en su color, lacada en RAL 9010. Incluso embocadura a conductos, regulación de caudal, marco de montaje y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada, marca TRADAIR o equivalente.	1					1,00		
							1,00	88,56	88,56
14.02.03.22	u BOCA DE EXTRACCIÓN 150 mm. DIÁM. CHAPA ESMALT. NUCLEO REGUL.								
08CVR00093	Boca de extracción de 150 mm de diámetro, construido en chapa de acero esmaltada al horno, núcleo central de regulación manual, aro de montaje y tornillos de fijación, incluso pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.	5					5,00		

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
15 octubre 2025
PAG: 514/656
SUPERVISADO
AL-015 4/12



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	PB	13				13,00			
	P1	6				6,00			
	P2	7				7,00			
							31,00	40,77	1.263,87
14.02.03.23 u 08CVD00001M	DETECTOR CO2								
	Detector de CO2, construido con plástico termorresistente, formado por zócalo intercambiable con bornes para conexión; equipo captador con célula detectora electrónica y piloto de servicio, incluso pequeño material y conexión. Medida la cantidad ejecutada.								
	P2	13				13,00			
	P1	13				13,00			
	PB	22				22,00			
	PS	8				8,00			
							56,00	61,79	3.460,24
14.02.03.24 u REJ425X125	REJILLA IMP/RET 425x125 mm L.HORIZONTALES								
	Ud. suministro e instalación de rejilla TROX modelo XGRILLE MODULAR o equivalente, de impulsión/retorno con aletas fijas 0/15° paralelas a la dimensión mayor, con compuerta de regulación manual con lamas en disposición opuesta, preparada para empotrar, fabricada en perfil de aluminio extruido de dimensiones 425x125 mm, equipada con marco de montaje reducido de 20 mm y dispositivo de fijación oculto, de color a definir por la dirección facultativa, incluso prueba de la instalación para determinar si los caudales obtenidos se adecúan a lo proyectado, pequeño material, material complementario, piezas especiales, mano de obra, ayudas de albañilería, así como todo lo necesario para su correcta instalación según la Documentación Técnica y a instancias de la Dirección Facultativa. Medida la unidad, totalmente instalada.								
	PS	12				12,00			
							12,00	55,60	667,20
14.02.03.25 u REJ325X225	REJILLA IMP/RET 325x225 mm L.HORIZONTALES								
	Ud. suministro e instalación de rejilla TROX modelo XGRILLE MODULAR o equivalente, de impulsión/retorno con aletas fijas 0/15° paralelas a la dimensión mayor, con compuerta de regulación manual con lamas en disposición opuesta, preparada para empotrar, fabricada en perfil de aluminio extruido de dimensiones 325x225 mm, equipada con marco de montaje reducido de 20 mm y dispositivo de fijación oculto, de color a definir por la dirección facultativa, incluso prueba de la instalación para determinar si los caudales obtenidos se adecúan a lo proyectado, pequeño material, material complementario, piezas especiales, mano de obra, ayudas de albañilería, así como todo lo necesario para su correcta instalación según la Documentación Técnica y a instancias de la Dirección Facultativa. Medida la unidad, totalmente instalada.								
	PS	6				6,00			
		6				6,00			
							12,00	63,74	764,88
14.02.03.26 u REJ225X165	REJILLA IMP/RET 225x165 mm L.HORIZONTALES								
	Ud. suministro e instalación de rejilla TROX modelo XGRILLE MODULAR o equivalente, de impulsión/retorno con aletas fijas 0/15° paralelas a la dimensión mayor, con compuerta de regulación manual con lamas en disposición opuesta, preparada para empotrar, fabricada en perfil de aluminio extruido de dimensiones 225x165 mm, equipada con marco de montaje reducido de 20 mm y dispositivo de fijación oculto, de color a definir por la dirección facultativa, incluso prueba de la instalación para determinar si los caudales obtenidos se adecúan a lo proyectado, pequeño material, material complementario, piezas especiales, mano de obra, ayudas de albañilería, así como todo lo necesario para su correcta instalación según la Documentación Técnica y a instancias de la Dirección Facultativa. Medida la unidad, totalmente instalada.								
	PS	2				2,00			
		24				24,00			
							26,00	50,38	1.309,88

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
 OFICINA DE SUPERVISIÓN
 SUPERVISADO
 15 octubre 2025
 PAG: 515/656
 1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDSLONGITUDANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
14.02.03.27 u DXL600X500	REJILLA FACHADA 600x 500mm. Rejilla para toma de aire exterior con malla galvanizada colocada en fachada de lamas horizontales fijas, Marca Madel modelo DXL, de 600 x 500 mm. de medidas nominales, sección libre de 0.2 m2, construida con perfiles de aluminio extruido y anodizado en su color, lacada en RAL 9010. Incluso embocadura a conductos, regulación de caudal, marco de montaje y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.						
PB		2		2,00			
					2,00	141,97	283,94
14.02.03.28 u DXL600X400	REJILLA FACHADA 600x 400mm. Rejilla para toma de aire exterior con malla galvanizada colocada en fachada de lamas horizontales fijas, Marca Madel modelo DXL, de 600 x 400 mm. de medidas nominales, sección libre de 0.15 m2, construida con perfiles de aluminio extruido y anodizado en su color, lacada en RAL 9010. Incluso embocadura a conductos, regulación de caudal, marco de montaje y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.						
CUBIERTA		3		3,00			
					3,00	130,44	391,32
14.02.03.29 u DXL300X300	REJILLA FACHADA 300x 300mm. Rejilla para toma de aire exterior con malla galvanizada colocada en fachada de lamas horizontales fijas, Marca Madel modelo DXL, de 300 x 300 mm. de medidas nominales, sección libre de 0.05 m2, construida con perfiles de aluminio extruido y anodizado en su color, lacada en RAL 9010. Incluso embocadura a conductos, regulación de caudal, marco de montaje y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.						
CUBIERTA		1		1,00			
					1,00	82,72	82,72
14.02.03.30 u DXL400X400	REJILLA FACHADA 400x 400mm. Rejilla para toma de aire exterior con malla galvanizada colocada en fachada de lamas horizontales fijas, Marca Madel modelo DXL, de 400 x 400 mm. de medidas nominales, sección libre de 0.1 m2, construida con perfiles de aluminio extruido y anodizado en su color, lacada en RAL 9010. Incluso embocadura a conductos, regulación de caudal, marco de montaje y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.						
CUBIERTA		2		2,00			
					2,00	102,64	205,28
14.02.03.31 u DXL800X400	REJILLA FACHADA 800x 400mm. Rejilla para toma de aire exterior con malla galvanizada colocada en fachada de lamas horizontales fijas, Marca Madel modelo DXL, de 800 x 400 mm. de medidas nominales, sección libre de 0.2 m2, construida con perfiles de aluminio extruido y anodizado en su color, lacada en RAL 9010. Incluso embocadura a conductos, regulación de caudal, marco de montaje y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.						
CUBIERTA		2		2,00			
					2,00	153,93	307,86
14.02.03.32 u DXL1000X600	REJILLA FACHADA 1000x 600mm. Rejilla para toma de aire exterior con malla galvanizada colocada en fachada de lamas horizontales fijas, Marca Madel modelo DXL, de 1000 x 600 mm. de medidas nominales, sección libre de 0.34 m2, construida con perfiles de aluminio extruido y anodizado en su color, lacada en RAL 9010. Incluso embocadura a conductos, regulación de caudal, marco de montaje y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.						
CUBIERTA		1		1,00			
					1,00	205,46	205,46
TOTAL APARTADO 14.02.03 DIFUSIÓN Y REJILLAS							77.066,88

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN

SUPERVISADO



15 octubre 2015

PAG: 516/656

1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
TOTAL SUBCAPÍTULO 14.02 REDES									330.374,99
TOTAL CAPÍTULO 14 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN.....									639.092,41

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDSLONGITUDANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 15 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD							
SUBCAPÍTULO 15.01 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN							
15.01.01 IEAM901	UD Empalme conductor M.T. 18/30kV Empalme premoldeado, retráctil en frío para cable de media tensión unipolares de aislamiento en seco 18/30kV, formado por: funda de protección exterior, masilla aislante, cinta de trenza de cobre, conector de compresión para conductor de aluminio y aislamiento premoldeado, incluso piezas especiales. Medida la unidad totalmente terminada.	3		3,00			
					3,00	285,34	856,02
15.01.02 IECM213	UD Red de tierras para herrajes anillo Red de tierra en centro de transformación constituida por ocho picas de CU de 2 m, DIM. 14, instalada en vertices y centro de lados del rectángulo a 80 cm. de profundidad, cantidad necesaria de conductor de CU desnudo de 50 mm ² , unión de electrodo con conductor aislado 0,6/1kV 50 mm ² de sección bajo tubo de PVC con grado mínimo de protección 7 para la conexión hasta la barra de centralización de tierras de herrajes, soldadura Cadwell, terminales, barra de centralización, y red interior con el mismo tipo de conductor. Medida la unidad instalada y probada según normativa vigente, hasta obtener el valor de resistencia a tierra según proyecto y D.F.	1		1,00			
					1,00	308,81	308,81
15.01.03 IECM214	UD.Red de tierras para neutro CT Red de tierra de servicio constituida 3 por picas de Cu de 2 m, DIM. 14, instaladas en línea y unidas con conductor desnudo de Cu de 50mm ² de sección, conductor de 50 mm ² de cobre aislado 0,6/1kV bajo tubo de PVC con grado mínimo de protección 7 para la conexión hasta la caja de registro de tierras de neutro, instalado según plano, incluso terminales, caja aislante para registro con puente de comprobación, red interior con el mismo tipo de conductor aislado. Medida la unidad instalada y comprobada conforme normativa vigente, hasta obtener el valor de resistencia a tierra según proyecto y D.F.	1		1,00			
					1,00	193,10	193,10
15.01.04 IECT101_I	UD.Dotación interior de CT Dotación interior de centro de transformación formado por: Alumbrado interior del CT con punto de luz blindado para cada recinto, punto de luz de emergencia autónomo, mallas de protección/separación, cierre de fosos con malla y elementos apaga fuegos, equipo de seguridad con banqueta, insuflador boca a boca, pertigas, palancas, carteles de primeros auxilios, extintor, par de guantes. Incluso cuadro y elementos de protección de B.T., ayudas de albañilería, tapado de huecos en forjado y atarjeas y aperturas con perfiles y chapa de acero galvanizado y conexión a la p.a.t. herrajes, construido según normativa vigente. Medida la unidad instalada.	1		1,00			
					1,00	728,12	728,12
15.01.05 IECM202_400I	UD.Transformador en baño de aceite 400kVA Transformador en baño de aceite tipo interior, potencia 400 kVA, tensión primaria 36 kV, 0+/- 5%,+10%, ID secundaria 420/242 V primera marca, incluso perfiles V s/foso. Medida la unidad instalada y probada según normativa vigente.	1		1,00			
					1,00	9.702,14	9.702,14
15.01.06 IECM200_I-M	UD Compacto, gama RM6, mod. RM63I/DE (3L) Ud. Compacto Schneider Electric gama RM6, modelo RM63I/DE (3L), referencia JLRM63I/DE, para tres funciones de línea de 400 A con telemando ENDESA, con capotes cubrebornas y lámparas de presencia de tensión, instalado. Medida la unidad instalada y probada.	1		1,00			
					1,00	31.790,59	31.790,59

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
15 octubre 2025
PAG: 518/656
AL-015 4/12
1

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDSLONGITUDANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
15.01.07 IECM220M_I-M	UD Cabina de medida, modelo GBC2C Ud. Cabina de medida Schneider Electric gama SM6, modelo GBC2C, referencia SGBC2C3316, equipada con tres transformadores de intensidad y tres de tensión, entrada y salida por cable seco, incluso fijaciones, anclajes, soportajes, bornas/botellas terminales conductor. Medida la unidad instalada y probada.	1		1,00			
					1,00	9.221,74	9.221,74
15.01.08 SGAME16	UD Cabina de remonte Ud. Cabina de remonte de cables Schneider Electric gama SM6, modelo GAME, referencia SGAME16, de conexión superior por barras e inferior por cable seco unipolar. Medida la unidad instalada y probada.	1		1,00			
					1,00	1.994,76	1.994,76
15.01.09 IECM201_I-M	UD Cabina disyuntor Ud. Cabina disyuntor Schneider Electric gama SM6, modelo DM1C, referencia SDM1CY16, con seccionador en SF6, mando CS1, mando RI manual, disyuntor tipo SFSET 400A en SF6, con bobina de apertura Mitop, s.p.a.t., captadores de intensidad, relé VIP 400 para prot. indir. y enclavamientos. Medida la unidad instalada y probada.	1		1,00			
					1,00	16.252,68	16.252,68
15.01.10 IECM205	UD Juego de puentes de cables BT un Juego de puentes de cable BT unipolares de aislamiento seco 0.6/1kV de aluminio, de 3(3x240) mm2 para las fases y de 2x240 mm2 para el neutro y demas características segun memoria. Incluso bandeja portacables de rejilla dim. 5 mm con alas de 54 y 600 mm de ancho, zincada, con todos sus accesorios de unión, soporte a pared o techo, tornillos y tuercas, para instalar en conexiones entre cuadros y en habitaciones de instalaciones y p.p. de bridas para fijación de conductores y puesta a tierra. Medida la unidad instalada.	1		1,00			
					1,00	824,45	824,45
15.01.11 IECM207	UD Juego de puentes cable seco AT RHZ1 18/30 kV Juego de puentes cable seco AT unipolares RHZ1 18/30 kV de 1x150 mm2 de aluminio, incluso bornas, adaptadores, terminales y piezas especiales. Medida la unidad instalada.	1		1,00			
					1,00	1.594,81	1.594,81
15.01.12 IECT100_I	UD. Cuadro general de baja tensión Dotación interior de centro de transformación formado por: Alumbrado interior del CT con punto de luz blindado para cada recinto, punto de luz de emergencia autonomo, mallas de protección/separación, cierre de fosos con malla y elementos apaga fuegos, equipo de seguridad con banqueta, insuflador boca a boca, pertigas, palancas, carteles de primeros auxilios, extintor, par de guantes. Incluso cuadro y elementos de protección de B.T., ayudas de albañilería, tapado de huecos en forjado y atarjeas y aperturas con perfiles y chapa de acero galvanizado y conexión a la p.a.t. herrajes, construido segun normativa vigente. Medida la unidad instalada.	1		1,00			
					1,00	2.719,62	2.719,62

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
15.01.13 08WWW002_II	UD BATERIA FIJA CONDENSADORES 20 kVAr Equipo fijo para la compensación individual del factor de potencia potencia 20 kVAr marca CYDESA tipo PhP 400/20/SF o equivalente, compuestos por condensadores prismáticos ESTAprop en unidades cilíndricas, pérdidas inferiores a 0,5W/kVAr. Vida > 150.000h; seccionador 160 A con fusible tipo NH00 lcc=120 kA, resistencias de descarga incorporadas nº de maniobras para accionamiento de condensadores >200; armario de chapa de acero con acabado en pintura Epoxi color gris claro RAL-7032 texturizado. Protección mecánica IP40. Incluso accesorios, ayudas de albañilería y trabajos complementarios necesarios para la instalación. Medida la unidad totalmente instalada, puesta en marcha y probada. Marcas indicadas o similares de iguales o superiores características según DF.	1				1,00			
							1,00	786,80	786,80
15.01.14 08ECC510205I	MI Circuito trifásico 4x10mm²+TT x 10mm² 0,6/1kV Cu RZ1-K(AS)., 0,6 Circuito trifásico 4x10mm²+TTx10mm² con conductores unipolares de cobre con aislamiento RZ1-K(AS), 0,6/1KV (XLPE), no progadores del incendio, con emision de humos y opacidad reducida, para alojar en canalización. Incluso p.p. de cajas de registro,tendido, piezas especiales y ayudas de albañilería. Medida la longitud ejecutada	1	10,00			10,00			
	CONEXIÓN BATERÍA CONDENSADORES						10,00	9,43	94,30
TOTAL SUBCAPÍTULO 15.01 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN.....									77.067,94
SUBCAPÍTULO 15.02 ACOMETIDA									
15.02.01 02ZMM90002	m3 EXC. ZANJA TIERRA C. MEDIA, PROF. MAX. 1,5 m M. MEC. CUCH. 40 cm Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 1,5 m y cuchara de 40 cm ancho, incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Medida en perfil natural.	1	10,00	0,60	1,20	7,20			
		1	40,00	0,60	1,00	24,00			
		1	41,00	0,60	1,00	24,60			
		1	2,00	0,60	1,00	1,20			
							57,00	7,20	410,40
15.02.02 02RRM00001_I	m3 Relleno de zanja zahorra natural Relleno y compactación de zanjas con material clasificado de excavación, incluso transporte de sobrantes a vertedero. Medido en perfil compactado.	1	10,00	0,60	1,00	6,00			
		1	40,00	0,60	0,80	19,20			
		1	41,00	0,60	0,80	19,68			
		1	2,00	0,60	0,80	0,96			
							45,84	2,88	132,02
15.02.03 15EWW0002_I	UD Arqueta BT tipo A-2/ h=1050 Arqueta para baja tensión prefabricada tipo A-2 de dimensiones interiores 1450x900x1050 mm y embocadura de 1170x620 mm. realizado con hormigón moldeado H-250, incluso excavaciones, transporte de material sobrante a vertedero, relleno, compactado de zahorra artificial del perímetro exterior, relleno de fondo de arqueta con grava con un espesor de 30 cm., embocadura de canalizaciones, sellado de tubos con espuma de poliuretano, tapa D400 y marco de registro de fundición de 1240x720 mm modelo Cia Sevillana de Electricidad. Medida la unidad terminada.	4				4,00			
							4,00	229,62	918,48

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
15 octubre 2025
PAG: 520/656
SUPERVISADO
AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
15.02.04 IMTM102	ML Canalización bajo acera 1PECDP 200 Canalización bajo acera realizada con un tubo de polietileno corrugado de doble pared de diametro nominal 200 mm. Incluso colocación en zanja, lecho para apoyo de 8 cm de espesor y recubrimiento con material seleccionado, banda y placas PE de señalización, guía, mandrinado, sellado de tubos con espuma de poliuretano, hormigonado de terminales junto a arquetas y piezas especiales. Medida la longitud de eje a eje de arqueta.	3	40,00			120,00			
		3	41,00			123,00			
		3	2,00			6,00			
							249,00	8,92	2.221,08
15.02.05 IMTM103	ML Canalización bajo calzada 1PECDP 200 Canalización bajo calzada realizada con un tubo de polietileno corrugado de doble pared de diametro nominal 200 mm. Incluso colocación en zanja, lecho para apoyo de 8 cm de espesor, recubrimiento con hormigón HM/20/B/20/I, banda y placas PE de señalización, guía, mandrinado, sellado de tubos con espuma de poliuretano y piezas especiales. Medida la longitud de eje a eje de arqueta.	3	10,00			30,00			
							30,00	12,85	385,50
15.02.06 01IEW0002_I	u Pasa tubos diametro 200 Pastubos formado tubo de polietileno corrugado de doble pared de diametro 200mm nominal. Incluso apertura de paso en fabrica de bloque o ladrillo, colocación de tubos, sellado con espuma de poliuretano, impermeabilización de hueco, tapado de zanja y reposición de solería iguales a las existentes. Medida la unidad terminada.	3				3,00			
							3,00	281,32	843,96
15.02.07 IEAM430	M. Linea subterranea RHZ1 Al 3x1x240 mm2 18/30 kV. Linea subterranea formada por conductores de aluminio de RHZ1 3x1x240 mm2, aislamiento XLPE (polietileno reticulado) 18/30 kV. incluso p.p. de radar, descarga de línea de M.T., grupo electrógeno, puntas terminales, piezas especiales, cinta vulcanizada, señalización, comprobaciones, instalado y puesto en servicio. Medida la longitud instalada.	2	100,00			200,00			
							200,00	66,51	13.302,00
15.02.08 15EEE00116-M	m CIRCUITO ELÉC. C. COBRE 4x95+50 mm2 BAJO T. PVC Circuito eléctrico enterrado a una profundidad no menor de 60 cm, instalado con cable de cobre de cuatro conductores RZ1-K(AS) de 95 mm2 y 1 conductor RZ1-K(AS) de 50 mm2 de sección nominal mínima en fases, colocado bajo tubería de PVC ligera de 125 mm de diámetro, protegido con hormigón HM-20, incluso conexiones, señalización y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada.	1	40,00			40,00			
							40,00	174,70	7.000,00
TOTAL SUBCAPÍTULO 15.02 ACOMETIDA.....									25.201,44

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
15 octubre 2025
PAG: 521/656
SUPERVISADO
1 AL-015 4/12



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE

SUBCAPÍTULO 15.03 CUADROS

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDSLONGITUDANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
15.03.01 CS-CGMYP	u CGMyP DEL CENTRO Suministro e instalación de cuadro general de mando y protección del centro, CGMyP en planta sótano, de una primera marca del mercado y fabricación europea, en montaje de suelo. La envolvente de este CGMyP incluye los cuadros CGMyP, CG-G, CGMyP-SAI1, CGMyP-SAI2, CGMyP-SAI3 y CVE-R. Cada cuadro estará constituido por las protecciones reflejadas a continuación, así como los siguientes elementos adicionales: - Armario de chapa con puerta opaca y cerradura con enclavamiento de llave, con capacidad suficiente para alojar los elementos descritos en el esquema unifilar, más un 30 % de espacio libre, equipado con placas de montaje, carriles, soportes, paneles embellecedores y ciegos, portaplanos, etc. - 1 Reloj diario con reserva de simple circuito conmutado de 10A. - 1 Analizador de redes - Bornes de conexión para salidas - Rotulación de elementos. a) Cuadro general del centro CGMyP: - 9 Mag/Bip. 10 A, 20 kA, C - 1 Mag/Tetr. 10 A, 25 kA, C - 1 Mag/Bip. 16 A, 20 kA, C - 1 Mag/Tetr. 20 A, 6 kA, C - 2 Mag/Bip. 25 A, 20 kA, C - 2 Mag/Tetr. 25 A, 25 kA, C - 1 Mag/Tetr. 32 A, 10 kA, C - 2 Mag/Bip. 32 A, 20 kA, C - 12 Mag/Tetr. 40 A, 25 kA, C - 1 I.Aut/Tetr. 125 A, 15 kA - 1 I.Aut/Tetr. 125 A, 25 kA - 1 I.Aut/Tetr. 250 A, 25 kA - 1 I.Aut/Tetr. 400 A, 6 kA - 1 I.Aut/Tetr. 630 A, 35 kA - 1 Diferen./Tetr. B, 25 A, 300 mA - 1 Diferen./Tetr. B, 40 A, 300 mA - 1 Relé y Transf. B, 125 A, 300 mA - 1 Relé y Transf. AC, 400 A, 300 mA - 1 Relé y Transf. AC, 630 A, 300 mA - 2 Contac/Tetr. 450 A - 1 Limitador sobretensiones 40 kA, 1.2 kV, 20 A b) Cuadro secundario CG-G: - 1 Mag/Bip. 10 A, 10 kA, C - 1 Mag/Bip. 16 A, 10 kA, C - 1 Diferen./Bipo. AC, 25 A, 30 mA - 1 Interr/Bip. 10 A c) Cuadro secundario CGMyP-SAI1: - 2 Mag/Bip. 10 A, 6 kA, C - 1 Mag/Tetr. 16 A, 15 kA, C - 3 Mag/Tetr. 20 A, 15 kA, C - 2 Mag/Tetr. 32 A, 15 kA, C - 1 Mag/Tetr. 40 A, 15 kA, C - 1 I.Aut/Tetr. 125 A, 15 kA d) Cuadro secundario CGMyP-SAI2: - 1 Mag/Tetr. 32 A, 6 kA, C e) Cuadro secundario CGMyP-SAI3: - 1 Mag/Tetr. 20 A, 6 kA, C f) Cuadro secundario CVE-R: - 3 Mag/Bip. 40 A, 15 kA, C - 1 Diferen./Tetr. AC, 40 A, 30 mA Se preverán e instalarán todas las maniobras necesarias para el correcto funcionamiento del cuadro y funcionamiento de equipos maniobrados desde éste. La instalación del cuadro se realizará instalando en cabecera un repartidor, y disponiendo a la salida de bornera. Tanto los cables como las borneras irán señalizadas conforme nomenclatura del esquema unifilar, disponiendo para ello de anillas serigrafadas para los cables y de etiquetas de señalización para las borneras. Igualmente, se identificará cada una de las protecciones de salida hacia circuitos usando la misma nomenclatura. Incluso puerta metálica, barras eléctricas o repartidor, piezas distanciadoras y de unión, tornillería, bases, perfiles, paneles, frontales, cierres, tiradores, estructura, peines, conectores, bornera, anillas señalizadoras y etiquetaje en						

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN

A SUPERVISADO

15 octubre 2025

PAG: 523/656

1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDSLONGITUDANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	general, bridas de fijación y todos los accesorios y piezas necesarios para su completa conclusión, así como ayudas de albañilería y pequeño material. El cuadro quedará perfectamente ordenado. Medida la unidad totalmente montada, instalada, rotulada conforme con esquema unifilar y funcionando. Se preverán e instalarán todas las maniobras necesarias para el correcto funcionamiento del cuadro y funcionamiento de equipos maniobrados desde éste.	1		1,00			
					1,00	19.254,93	19.254,93
15.03.02 CS-C	u CUADRO SECUNDARIO CLIMA Suministro e instalación de cuadro general de distribución eléctrico para mando y protección de climatización, de una primera marca del mercado y fabricación europea, en montaje de suelo. El cuadro CS-C estará constituido por las protecciones reflejadas en el esquema unifilar, así como los siguientes elementos adicionales: - Armario de chapa con puerta opaca y cerradura con enclavamiento de llave, con capacidad suficiente para alojar los elementos descritos en el esquema unifilar, más un 30 % de espacio libre, equipado con placas de montaje, carriles, soportes, paneles embellecedores y ciegos, portaplanos, etc. - 1 Reloj diario con reserva de simple circuito conmutado de 10A. - 2 Analizadores de redes - Bornes de conexión para salidas - Rotulación de elementos. - 1 Mag/Bip. 10 A, 6 kA, C - 13 Mag/Bip. 16 A, 6 kA, C - 12 I.Aut/Bip. 16 A, 6 kA - 6 Mag/Tetr. 16 A, 10 kA, C - 1 Mag/Bip. 20 A, 6 kA, C - 3 Mag/Bip. 40 A, 6 kA, C - 1 Mag/Tetr. 63 A, 10 kA, C - 1 I.Aut/Tetr. 100 A, 10 kA - 1 I.Aut/Tetr. 250 A, 10 kA - 12 Relé y Transf. AC, 16 A, 30 mA - 1 Diferen./Bipo. AC, 25 A, 30 mA - 6 Diferen./Tetr. AC, 25 A, 30 mA - 2 Diferen./Bipo. AC, 40 A, 30 mA - 1 Diferen./Bipo. AC, 63 A, 30 mA - 1 Diferen./Tetr. AC, 63 A, 30 mA - 1 Relé y Transf. AC, 100 A, 30 mA - 4 Relé térmico 1.6÷2.4 A - 12 Relé térmico 2.4÷4 A - 4 Relé térmico 4÷6 A - 4 Relé térmico 6÷10 A - 12 Contac/Bip. 10 A - 1 Interr/Bip. 10 A Se preverán e instalarán todas las maniobras necesarias para el correcto funcionamiento del cuadro y funcionamiento de equipos maniobrados desde éste. La instalación del cuadro se realizará instalando en cabecera un repartidor, y disponiendo a la salida de bornera. Tanto los cables como las borneras irán señalizadas conforme nomenclatura del esquema unifilar, disponiendo para ello de anillas serigrafadas para los cables y de etiquetas de señalización para las borneras. Igualmente, se identificará cada una de las protecciones de salida hacia circuitos usando la misma nomenclatura. Incluso puerta metálica, barras eléctricas o repartidor, piezas distanciadoras y de unión, tornillería, bases, perfiles, paneles, frontales, cierres, tiradores, estructura, peines, conectores, bornera, anillas señalizadoras y etiquetaje en general, bridas de fijación y todos los accesorios y piezas necesarios para su completa conclusión, así como ayudas de albañilería y pequeño material. El cuadro quedará perfectamente ordenado. Medida la unidad totalmente montada, instalada, rotulada conforme con esquema unifilar y funcionando. Se preverán e instalarán todas las maniobras necesarias para el correcto funcionamiento del cuadro y funcionamiento de equipos maniobrados desde éste.	1		1,00			
					1,00	10.358,68	10.358,68

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN



SUPERVISADO

15 octubre 2025

PAG: 524/656

1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	
15.03.03 CS-II1	u CUADRO SECUNDARIO II1 Suministro e instalación de cuadro de distribución eléctrico secundario para mando y protección II-1, cuadro 1 de planta 2, de una primera marca del mercado y fabricación europea, en montaje de pared/suelo. La envolvente de este CS-II1 incluye los CS-II1-R, CS-II1-G y CS-II1-S1. Cada cuadro estará constituido por las protecciones reflejadas a continuación, así como los siguientes elementos adicionales: - Armario de chapa con puerta opaca y cerradura con enclavamiento de llave, con capacidad suficiente para alojar los elementos descritos en el esquema unifilar, más un 30 % de espacio libre, equipado con placas de montaje, carriles, soportes, paneles embellecedores y ciegos, portaplanos, etc. - 1 Reloj diario con reserva de simple circuito conmutado de 10A. - Bornes de conexión para salidas - Rotulación de elementos. a) Cuadro secundario CS-II1-R: - 6 Mag/Bip. 16 A, 6 kA, C - 2 Mag/Bip. 40 A, 6 kA, C - 1 Mag/Tetr. 40 A, 6 kA, C - 1 Diferen./Bipo. AC, 25 A, 30 mA - 1 Diferen./Bipo. A "si", 25 A, 30 mA - 2 Diferen./Bipo. A "si", 40 A, 30 mA b) Cuadro secundario CS-II1-G: - 4 Mag/Bip. 10 A, 6 kA, C - 1 Diferen./Bipo. AC, 25 A, 30 mA - 2 Interr/Bip. 10 A c) Cuadro secundario CS-II1-S1: - 7 Mag/Bip. 16 A, 6 kA, C - 1 Mag/Tetr. 16 A, 6 kA, C - 3 Diferen./Bipo. A "si", 25 A, 30 mA Se preverán e instalarán todas las maniobras necesarias para el correcto funcionamiento del cuadro y funcionamiento de equipos maniobrados desde éste. La instalación del cuadro se realizará instalando en cabecera un repartidor, y disponiendo a la salida de bornera. Tanto los cables como las borneras irán señalizadas conforme nomenclatura del esquema unifilar, disponiendo para ello de anillas serigrafadas para los cables y de etiquetas de señalización para las borneras. Igualmente, se identificará cada una de las protecciones de salida hacia circuitos usando la misma nomenclatura. Incluso puerta metálica, barras eléctricas o repartidor, piezas distanciadoras y de unión, tornillería, bases, perfiles, paneles, frontales, cierres, tiradores, estructura, peines, conectores, bornera, anillas señalizadoras y etiquetaje en general, bridas de fijación y todos los accesorios y piezas necesarios para su completa conclusión, así como ayudas de albañilería y pequeño material. El cuadro quedará perfectamente ordenado. Medida la unidad totalmente montada, instalada, rotulada conforme con esquema unifilar y funcionando. Se preverán e instalarán todas las maniobras necesarias para el correcto funcionamiento del cuadro y funcionamiento de equipos maniobrados desde éste.	1					1,00			
							1,00	2.294,32	2.294,32	

JEFÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

DE SUPERVISIÓN

ERVISADO

15 octubre 2025

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN

A SUPERVISADO

15 octubre 2025

PAG: 525/656

1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDSLONGITUDANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
15.03.04 CS-II2	u CUADRO SECUNDARIO II2 Suministro e instalación de cuadro de distribución eléctrico secundario para mando y protección II-2, cuadro 2 de planta 2, de una primera marca del mercado y fabricación europea, en montaje de pared/suelo. La envolvente de este CS-II2 incluye los CS-II2-R, CS-II2-G y CS-II2-S1. Cada cuadro estará constituido por las protecciones reflejadas a continuación, así como los siguientes elementos adicionales: - Armario de chapa con puerta opaca y cerradura con enclavamiento de llave, con capacidad suficiente para alojar los elementos descritos en el esquema unifilar, más un 30 % de espacio libre, equipado con placas de montaje, carriles, soportes, paneles embellecedores y ciegos, portaplanos, etc. - 1 Reloj diario con reserva de simple circuito conmutado de 10A. - Bornes de conexión para salidas - Rotulación de elementos. a) Cuadro secundario CS-II2-R: - 9 Mag/Bip. 16 A, 6, kA, C - 4 Mag/Bip. 40 A, 6 kA, C - 1 Mag/Tetr. 40 A, 6 kA, C - 1 Diferen./Bipo. A "si", 25 A, 30 mA - 1 Diferen./Bipo. AC, 40 A, 30 mA - 3 Diferen./Bipo. A "si", 40 A, 30 mA b) Cuadro secundario CS-II2-G: - 10 Mag/Bip. 10 A, 6 kA, C - 3 Diferen./Bipo. AC, 25 A, 30 mA - 3 Interr/Bip. 10 A c) Cuadro secundario CS-II2-S1: - 10 Mag/Bip. 16 A, 6 kA, C - 1 Mag/Tetr. 20 A, 6 kA, C - 4 Diferen./Bipo. A "si", 25 A, 30 mA Se preverán e instalarán todas las maniobras necesarias para el correcto funcionamiento del cuadro y funcionamiento de equipos maniobrados desde éste. La instalación del cuadro se realizará instalando en cabecera un repartidor, y disponiendo a la salida de bornera. Tanto los cables como las borneras irán señalizadas conforme nomenclatura del esquema unifilar, disponiendo para ello de anillas serigrafadas para los cables y de etiquetas de señalización para las borneras. Igualmente, se identificará cada una de las protecciones de salida hacia circuitos usando la misma nomenclatura. Incluso puerta metálica, barras eléctricas o repartidor, piezas distanciadoras y de unión, tornillería, bases, perfiles, paneles, frontales, cierres, tiradores, estructura, peines, conectores, bornera, anillas señalizadoras y etiquetaje en general, bridas de fijación y todos los accesorios y piezas necesarios para su completa conclusión, así como ayudas de albañilería y pequeño material. El cuadro quedará perfectamente ordenado. Medida la unidad totalmente montada, instalada, rotulada conforme con esquema unifilar y funcionando. Se preverán e instalarán todas las maniobras necesarias para el correcto funcionamiento del cuadro y funcionamiento de equipos maniobrados desde éste.	1			1,00	3.496,00	3.496,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	
15.03.05 CS-I1	u CUADRO SECUNDARIO I1 Suministro e instalación de cuadro de distribución eléctrico secundario para mando y protección I-1, cuadro 1 de planta 1, de una primera marca del mercado y fabricación europea, en montaje de pared/suelo. La envolvente de este CS-I1 incluye los CS-I1-R, CS-I1-G y CS-I1-S1. Cada cuadro estará constituido por las protecciones reflejadas a continuación, así como los siguientes elementos adicionales: - Armario de chapa con puerta opaca y cerradura con enclavamiento de llave, con capacidad suficiente para alojar los elementos descritos en el esquema unifilar, más un 30 % de espacio libre, equipado con placas de montaje, carriles, soportes, paneles embellecedores y ciegos, portaplanos, etc. - 1 Reloj diario con reserva de simple circuito conmutado de 10A. - Bornes de conexión para salidas - Rotulación de elementos. a) Cuadro secundario CS-I1-R: - 10 Mag/Bip. 16 A, 6 kA, C - 5 Mag/Bip. 40 A, 6 kA, C - 1 Mag/Tetr. 40 A, 6 kA, C - 1 Diferen./Bipo. AC, 40 A, 30 mA - 4 Diferen./Bipo. A "si", 40 A, 30 mA b) Cuadro secundario CS-I1-G: - 4 Mag/Bip. 10 A, 6 kA, C - 1 Diferen./Bipo. AC, 25 A, 30 mA - 2 Interr/Bip. 10 A c) Cuadro secundario CS-I1-S1: - 12 Mag/Bip. 16 A, 6 kA, C - 1 Mag/Tetr. 32 A, 6 kA, C - 4 Diferen./Bipo. A "si", 25 A, 30 mA Se preverán e instalarán todas las maniobras necesarias para el correcto funcionamiento del cuadro y funcionamiento de equipos maniobrados desde éste. La instalación del cuadro se realizará instalando en cabecera un repartidor, y disponiendo a la salida de bornera. Tanto los cables como las borneras irán señalizadas conforme nomenclatura del esquema unifilar, disponiendo para ello de anillas serigrafadas para los cables y de etiquetas de señalización para las borneras. Igualmente, se identificará cada una de las protecciones de salida hacia circuitos usando la misma nomenclatura. Incluso puerta metálica, barras eléctricas o repartidor, piezas distanciadoras y de unión, tornillería, bases, perfiles, paneles, frontales, cierres, tiradores, estructura, peines, conectores, bornera, anillas señalizadoras y etiquetaje en general, bridas de fijación y todos los accesorios y piezas necesarios para su completa conclusión, así como ayudas de albañilería y pequeño material. El cuadro quedará perfectamente ordenado. Medida la unidad totalmente montada, instalada, rotulada conforme con esquema unifilar y funcionando. Se preverán e instalarán todas las maniobras necesarias para el correcto funcionamiento del cuadro y funcionamiento de equipos maniobrados desde éste.	1					1,00			
							1,00	3.350,40	3.350,40	

15 octubre 2025

REVISADO

CS SUPERVISIÓN

ÁREA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN

A SUPERVISADO

15 octubre 2025

PAG: 527/656

1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDSLONGITUDANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
15.03.06 CS-I2	u CUADRO SECUNDARIO I2 Suministro e instalación de cuadro de distribución eléctrico secundario para mando y protección I-2, cuadro 2 de planta 1, de una primera marca del mercado y fabricación europea, en montaje de pared/suelo. La envolvente de este CS-I2 incluye los CS-I2-R, CS-I2-G y CS-I2-S1. Cada cuadro estará constituido por las protecciones reflejadas a continuación, así como los siguientes elementos adicionales: - Armario de chapa con puerta opaca y cerradura con enclavamiento de llave, con capacidad suficiente para alojar los elementos descritos en el esquema unifilar, más un 30 % de espacio libre, equipado con placas de montaje, carriles, soportes, paneles embellecedores y ciegos, portaplanos, etc. - 1 Reloj diario con reserva de simple circuito conmutado de 10A. - Bornes de conexión para salidas - Rotulación de elementos. a) Cuadro secundario CS-I2-R: - 9 Mag/Bip. 16 A, 6 kA, C - 4 Mag/Bip. 40 A, 6 kA, C - 1 Mag/Tetr. 40 A, 6 kA, C - 1 Diferen./Bipo. A "si", 25 A, 30 mA - 1 Diferen./Bipo. AC, 40 A, 30 mA - 3 Diferen./Bipo. A "si", 40 A, 30 mA b) Cuadro secundario CS-I2-G: - 4 Mag/Bip. 10 A, 6 kA, C - 1 Diferen./Bipo. AC, 25 A, 30 mA - 2 Interr/Bip. 10 A c) Cuadro secundario CS-I2-S1: - 10 Mag/Bip. 16 A, 6 kA, C - 1 Mag/Tetr. 20 A, 6 kA, C - 4 Diferen./Bipo. A "si", 25 A, 30 mA Se preverán e instalarán todas las maniobras necesarias para el correcto funcionamiento del cuadro y funcionamiento de equipos maniobrados desde éste. La instalación del cuadro se realizará instalando en cabecera un repartidor, y disponiendo a la salida de bornera. Tanto los cables como las borneras irán señalizadas conforme nomenclatura del esquema unifilar, disponiendo para ello de anillas serigrafadas para los cables y de etiquetas de señalización para las borneras. Igualmente, se identificará cada una de las protecciones de salida hacia circuitos usando la misma nomenclatura. Incluso puerta metálica, barras eléctricas o repartidor, piezas distanciadoras y de unión, tornillería, bases, perfiles, paneles, frontales, cierres, tiradores, estructura, peines, conectores, bornera, anillas señalizadoras y etiquetaje en general, bridas de fijación y todos los accesorios y piezas necesarios para su completa conclusión, así como ayudas de albañilería y pequeño material. El cuadro quedará perfectamente ordenado. Medida la unidad totalmente montada, instalada, rotulada conforme con esquema unifilar y funcionando. Se preverán e instalarán todas las maniobras necesarias para el correcto funcionamiento del cuadro y funcionamiento de equipos maniobrados desde éste.	1	1,00		1,00	3.232,60	3.232,60

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN

A SUPERVISADO

15 octubre 2025

PAG: 528/656

1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDSLONGITUDANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
15.03.07 CS-00	u CUADRO SECUNDARIO 00 Suministro e instalación de cuadro de distribución eléctrico secundario para mando y protección 00, cuadro 0 de planta baja, de una primera marca del mercado y fabricación europea, en montaje de pared/suelo. La envolvente de este CS-00 incluye los CS-00-R y CS-00-G. Cada cuadro estará constituido por las protecciones reflejadas a continuación, así como los siguientes elementos adicionales: - Armario de chapa con puerta opaca y cerradura con enclavamiento de llave, con capacidad suficiente para alojar los elementos descritos en el esquema unifilar, más un 30 % de espacio libre, equipado con placas de montaje, carriles, soportes, paneles embellecedores y ciegos, portaplanos, etc. - 1 Reloj diario con reserva de simple circuito conmutado de 10A. - Bornes de conexión para salidas - Rotulación de elementos. a) Cuadro secundario CS-00-R: - 10 Mag/Bip. 16 A, 6 kA, C - 5 Mag/Tetr. 16 A, 6 kA, C - 6 Mag/Bip. 25 A, 6 kA, C - 2 Mag/Bip. 40 A, 6 kA, C - 2 Mag/Tetr. 40 A, 6 kA, C - 3 Diferen./Bipo. AC, 25 A, 30 mA - 5 Diferen./Tetr. AC, 25 A, 30 mA - 2 Diferen./Bipo. AC, 40 A, 30 mA - 1 Diferen./Tetr. AC, 40 A, 30 mA b) Cuadro secundario CS-00-G: - 23 Mag/Bip. 10 A, 6 kA, C - 1 Mag/Tetr. 10 A, 6 kA, C - 3 Diferen./Bipo. AC, 25 A, 30 mA - 9 Interr/Bip. 10 A Se preverán e instalarán todas las maniobras necesarias para el correcto funcionamiento del cuadro y funcionamiento de equipos maniobrados desde éste. La instalación del cuadro se realizará instalando en cabecera un repartidor, y disponiendo a la salida de bornera. Tanto los cables como las borneras irán señalizadas conforme nomenclatura del esquema unifilar, disponiendo para ello de anillas serigrafadas para los cables y de etiquetas de señalización para las borneras. Igualmente, se identificará cada una de las protecciones de salida hacia circuitos usando la misma nomenclatura. Incluso puerta metálica, barras eléctricas o repartidor, piezas distanciadoras y de unión, tornillería, bases, perfiles, paneles, frontales, cierres, tiradores, estructura, peines, conectores, bornera, anillas señalizadoras y etiquetaje en general, bridas de fijación y todos los accesorios y piezas necesarios para su completa conclusión, así como ayudas de albañilería y pequeño material. El cuadro quedará perfectamente ordenado. Medida la unidad totalmente montada, instalada, rotulada conforme con esquema unifilar y funcionando. Se preverán e instalarán todas las maniobras necesarias para el correcto funcionamiento del cuadro y funcionamiento de equipos maniobrados desde éste.	1			1,00	4.537,18	4.537,18

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN

A SUPERVISADO

15 octubre 2025

PAG: 529/656

1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	
15.03.08 CS-01	u CUADRO SECUNDARIO 01 Suministro e instalación de cuadro de distribución eléctrico secundario para mando y protección 01, cuadro 1 de planta baja, de una primera marca del mercado y fabricación europea, en montaje de pared/suelo. La envolvente de este CS-01 incluye los CS-01-R, CS-01-G y CS-01-S1. Cada cuadro estará constituido por las protecciones reflejadas a continuación, así como los siguientes elementos adicionales: - Armario de chapa con puerta opaca y cerradura con enclavamiento de llave, con capacidad suficiente para alojar los elementos descritos en el esquema unifilar, más un 30 % de espacio libre, equipado con placas de montaje, carriles, soportes, paneles embellecedores y ciegos, portaplanos, etc. - 1 Reloj diario con reserva de simple circuito conmutado de 10A. - Bornes de conexión para salidas - Rotulación de elementos. a) Cuadro secundario CS-01-R: - 16 Mag/Bip. 16 A, 6 kA, C - 8 Mag/Bip. 40 A, 6 kA, C - 1 Mag/Tetr. 40 A, 6 kA, C - 1 Diferen./Bipo. AC, 40 A, 30 mA - 7 Diferen./Bipo. A "si", 40 A, 30 mA b) Cuadro secundario CS-01-G: - 13 Mag/Bip. 10 A, 6 kA, C - 3 Diferen./Bipo. AC, 25 A, 30 mA - 5 Interr/Bip. 10 A c) Cuadro secundario CS-01-S1: - 21 Mag/Bip. 16 A, 6 kA, C - 1 Mag/Tetr. 40 A, 6 kA, C - 7 Diferen./Bipo. A "si", 25 A, 30 mA Se preverán e instalarán todas las maniobras necesarias para el correcto funcionamiento del cuadro y funcionamiento de equipos maniobrados desde éste. La instalación del cuadro se realizará instalando en cabecera un repartidor, y disponiendo a la salida de bornera. Tanto los cables como las borneras irán señalizadas conforme nomenclatura del esquema unifilar, disponiendo para ello de anillas serigrafadas para los cables y de etiquetas de señalización para las borneras. Igualmente, se identificará cada una de las protecciones de salida hacia circuitos usando la misma nomenclatura. Incluso puerta metálica, barras eléctricas o repartidor, piezas distanciadoras y de unión, tornillería, bases, perfiles, paneles, frontales, cierres, tiradores, estructura, peines, conectores, bornera, anillas señalizadoras y etiquetaje en general, bridas de fijación y todos los accesorios y piezas necesarios para su completa conclusión, así como ayudas de albañilería y pequeño material. El cuadro quedará perfectamente ordenado. Medida la unidad totalmente montada, instalada, rotulada conforme con esquema unifilar y funcionando. Se preverán e instalarán todas las maniobras necesarias para el correcto funcionamiento del cuadro y funcionamiento de equipos maniobrados desde éste.	1					1,00			
							1,00	5.946,12	5.946,12	

15 octubre 2025

REVISADO

5.946,12

ÁREA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
SUPERVISIÓN

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN

A SUPERVISADO

15 octubre 2025
PAG: 530/656

1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDSLONGITUDANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
15.03.09 CS-02	u CUADRO SECUNDARIO 02 Suministro e instalación de cuadro de distribución eléctrico secundario para mando y protección 02, cuadro 2 de planta baja, de una primera marca del mercado y fabricación europea, en montaje de pared/suelo. La envolvente de este CS-02 incluye los CS-02-R, CS-02-G y CS-02-S1. Cada cuadro estará constituido por las protecciones reflejadas a continuación, así como los siguientes elementos adicionales: - Armario de chapa con puerta opaca y cerradura con enclavamiento de llave, con capacidad suficiente para alojar los elementos descritos en el esquema unifilar, más un 30 % de espacio libre, equipado con placas de montaje, carriles, soportes, paneles embellecedores y ciegos, portaplanos, etc. - 1 Reloj diario con reserva de simple circuito conmutado de 10A. - Bornes de conexión para salidas - Rotulación de elementos. a) Cuadro secundario CS-02-R: - 14 Mag/Bip. 16 A, 6 kA, C - 7 Mag/Bip. 40 A, 6 kA, C - 1 Mag/Tetr. 40 A, 6 kA, C - 3 Diferen./Bipo. AC, 40 A, 30 mA - 4 Diferen./Bipo. A "si", 40 A, 30 mA b) Cuadro secundario CS-02-G: - 10 Mag/Bip. 10 A, 6 kA, C - 3 Diferen./Bipo. AC, 25 A, 30 mA - 3 Interr/Bip. 10 A c) Cuadro secundario CS-02-S1: - 12 Mag/Bip. 16 A, 6 kA, C - 1 Mag/Tetr. 32 A, 6 kA, C - 4 Diferen./Bipo. A "si", 25 A, 30 mA Se preverán e instalarán todas las maniobras necesarias para el correcto funcionamiento del cuadro y funcionamiento de equipos maniobrados desde éste. La instalación del cuadro se realizará instalando en cabecera un repartidor, y disponiendo a la salida de bornera. Tanto los cables como las borneras irán señalizadas conforme nomenclatura del esquema unifilar, disponiendo para ello de anillas serigrafadas para los cables y de etiquetas de señalización para las borneras. Igualmente, se identificará cada una de las protecciones de salida hacia circuitos usando la misma nomenclatura. Incluso puerta metálica, barras eléctricas o repartidor, piezas distanciadoras y de unión, tornillería, bases, perfiles, paneles, frontales, cierres, tiradores, estructura, peines, conectores, bornera, anillas señalizadoras y etiquetaje en general, bridas de fijación y todos los accesorios y piezas necesarios para su completa conclusión, así como ayudas de albañilería y pequeño material. El cuadro quedará perfectamente ordenado. Medida la unidad totalmente montada, instalada, rotulada conforme con esquema unifilar y funcionando. Se preverán e instalarán todas las maniobras necesarias para el correcto funcionamiento del cuadro y funcionamiento de equipos maniobrados desde éste.	1			1,00	4.266,05	4.266,05

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN

A SUPERVISADO

15 octubre 2025
PAG: 531/656

1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDSLONGITUDANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
15.03.10 CS-03	u CUADRO SECUNDARIO 03 Suministro e instalación de cuadro de distribución eléctrico secundario para mando y protección 03, cuadro 3 de planta baja, de una primera marca del mercado y fabricación europea, en montaje de pared/suelo. La envolvente de este CS-03 incluye los CS-03-R, CS-03-G y CS-03-S1. Cada cuadro estará constituido por las protecciones reflejadas a continuación, así como los siguientes elementos adicionales: - Armario de chapa con puerta opaca y cerradura con enclavamiento de llave, con capacidad suficiente para alojar los elementos descritos en el esquema unifilar, más un 30 % de espacio libre, equipado con placas de montaje, carriles, soportes, paneles embellecedores y ciegos, portaplanos, etc. - 1 Reloj diario con reserva de simple circuito conmutado de 10A. - Bornes de conexión para salidas - Rotulación de elementos. a) Cuadro secundario CS-03-R: - 10 Mag/Bip. 16 A, 6 kA, C - 4 Mag/Bip. 40 A, 6 kA, C - 1 Mag/Tetr. 40 A, 6 kA, C - 1 Diferen./Bipo. A "si", 25 A, 30 mA - 3 Diferen./Bipo. AC, 40 A, 30 mA - 1 Diferen./Bipo. A "si", 40 A, 30 mA b) Cuadro secundario CS-03-G: - 10 Mag/Bip. 10 A, 6 kA, C - 3 Diferen./Bipo. AC, 25 A, 30 mA - 3 Interr/Bip. 10 A c) Cuadro secundario CS-03-S1: - 10 Mag/Bip. 16 A, 6 kA, C - 1 Mag/Tetr. 20 A, 6 kA, C - 4 Diferen./Bipo. A "si", 25 A, 30 mA Se preverán e instalarán todas las maniobras necesarias para el correcto funcionamiento del cuadro y funcionamiento de equipos maniobrados desde éste. La instalación del cuadro se realizará instalando en cabecera un repartidor, y disponiendo a la salida de bornera. Tanto los cables como las borneras irán señalizadas conforme nomenclatura del esquema unifilar, disponiendo para ello de anillas serigrafadas para los cables y de etiquetas de señalización para las borneras. Igualmente, se identificará cada una de las protecciones de salida hacia circuitos usando la misma nomenclatura. Incluso puerta metálica, barras eléctricas o repartidor, piezas distanciadoras y de unión, tornillería, bases, perfiles, paneles, frontales, cierres, tiradores, estructura, peines, conectores, bornera, anillas señalizadoras y etiquetaje en general, bridas de fijación y todos los accesorios y piezas necesarios para su completa conclusión, así como ayudas de albañilería y pequeño material. El cuadro quedará perfectamente ordenado. Medida la unidad totalmente montada, instalada, rotulada conforme con esquema unifilar y funcionando. Se preverán e instalarán todas las maniobras necesarias para el correcto funcionamiento del cuadro y funcionamiento de equipos maniobrados desde éste.				1	1,00	3.356,07
					1,00	3.356,07	3.356,07

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	
15.03.11 CS-ARC	u CUADRO SECUNDARIO ARC Suministro e instalación de cuadro de distribución eléctrico secundario para mando y protección ARC, cuadro de archivo de planta sótano, de una primera marca del mercado y fabricación europea, en montaje de pared/suelo. La envolvente de este CS-ARC incluye los CS-ARC-R, CS-ARC-G y CS-ARC-S1. Cada cuadro estará constituido por las protecciones reflejadas a continuación, así como los siguientes elementos adicionales: - Armario de chapa con puerta opaca y cerradura con enclavamiento de llave, con capacidad suficiente para alojar los elementos descritos en el esquema unifilar, más un 30 % de espacio libre, equipado con placas de montaje, carriles, soportes, paneles embellecedores y ciegos, portaplanos, etc. - 1 Reloj diario con reserva de simple circuito conmutado de 10A. - Bornes de conexión para salidas - Rotulación de elementos. a) Cuadro secundario CS-ARC-R: - 3 Mag/Bip. 16 A, 6 kA, C - 1 Mag/Bip. 25 A, 6 kA, C - 1 Diferen./Bipo. AC, 25 A, 30 mA b) Cuadro secundario CS-ARC-G: - 6 Mag/Bip. 10 A, 6 kA, C - 1 Diferen./Bipo. AC, 25 A, 30 mA - 3 Interr/Bip. 10 A c) Cuadro secundario CS-ARC-S1: - 1 Mag/Bip. 10 A, 6 kA, C - 1 Diferen./Bipo. A "si", 25 A, 30 mA Se preverán e instalarán todas las maniobras necesarias para el correcto funcionamiento del cuadro y funcionamiento de equipos maniobrados desde éste. La instalación del cuadro se realizará instalando en cabecera un repartidor, y disponiendo a la salida de bornera. Tanto los cables como las borneras irán señalizadas conforme nomenclatura del esquema unifilar, disponiendo para ello de anillas serigrafadas para los cables y de etiquetas de señalización para las borneras. Igualmente, se identificará cada una de las protecciones de salida hacia circuitos usando la misma nomenclatura. Incluso puerta metálica, barras eléctricas o repartidor, piezas distanciadoras y de unión, tornillería, bases, perfiles, paneles, frontales, cierres, tiradores, estructura, peines, conectores, bornera, anillas señalizadoras y etiquetaje en general, bridas de fijación y todos los accesorios y piezas necesarios para su completa conclusión, así como ayudas de albañilería y pequeño material. El cuadro quedará perfectamente ordenado. Medida la unidad totalmente montada, instalada, rotulada conforme con esquema unifilar y funcionando. Se preverán e instalarán todas las maniobras necesarias para el correcto funcionamiento del cuadro y funcionamiento de equipos maniobrados desde éste.	1					1,00	1,00	841,13	841,13

JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

REVISIÓN

SADO

15 octubre 2025

841,13

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	
15.03.12 CS-ALM	u CUADRO SECUNDARIO ALM Suministro e instalación de cuadro de distribución eléctrico secundario para mando y protección ALM, cuadro de almacenes de planta sótano, de una primera marca del mercado y fabricación europea, en montaje de pared/suelo. La envolvente de este CS-ALM incluye los CS-ALM-R y CS-ALM-G. Cada cuadro estará constituido por las protecciones reflejadas a continuación, así como los siguientes elementos adicionales: - Armario de chapa con puerta opaca y cerradura con enclavamiento de llave, con capacidad suficiente para alojar los elementos descritos en el esquema unifilar, más un 30 % de espacio libre, equipado con placas de montaje, carriles, soportes, paneles embellecedores y ciegos, portaplanos, etc. - 1 Reloj diario con reserva de simple circuito conmutado de 10A. - Bornes de conexión para salidas - Rotulación de elementos. a) Cuadro secundario CS-ALM-R: - 2 Mag/Bip. 16 A, 6 kA, C - 1 Mag/Bip. 25 A, 6 kA, C - 1 Diferen./Bipo. AC, 25 A, 30 mA b) Cuadro secundario CS-ALM-G: - 4 Mag/Bip. 10 A, 6 kA, C - 1 Diferen./Bipo. AC, 25 A, 30 mA - 2 Interr/Bip. 10 A Se preverán e instalarán todas las maniobras necesarias para el correcto funcionamiento del cuadro y funcionamiento de equipos maniobrados desde éste. La instalación del cuadro se realizará instalando en cabecera un repartidor, y disponiendo a la salida de bornera. Tanto los cables como las borneras irán señalizadas conforme nomenclatura del esquema unifilar, disponiendo para ello de anillas serigrafiadas para los cables y de etiquetas de señalización para las borneras. Igualmente, se identificará cada una de las protecciones de salida hacia circuitos usando la misma nomenclatura. Incluso puerta metálica, barras eléctricas o repartidor, piezas distanciadoras y de unión, tornillería, bases, perfiles, paneles, frontales, cierres, tiradores, estructura, peines, conectores, bornera, anillas señalizadoras y etiquetaje en general, bridas de fijación y todos los accesorios y piezas necesarios para su completa conclusión, así como ayudas de albañilería y pequeño material. El cuadro quedará perfectamente ordenado. Medida la unidad totalmente montada, instalada, rotulada conforme con esquema unifilar y funcionando. Se preverán e instalarán todas las maniobras necesarias para el correcto funcionamiento del cuadro y funcionamiento de equipos maniobrados desde éste.	1					1,00		1,00	510.74
								1.00	510.74	510.74

ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

15 octubre 2025

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN



15 octubre 2025

PAG: 534/656

1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDSLONGITUDANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	
15.03.13 CS-DET	u CUADRO SECUNDARIO DET Suministro e instalación de cuadro de distribución eléctrico secundario para mando y protección DET, cuadro detenidos de planta sótano, de una primera marca del mercado y fabricación europea, en montaje de pared/suelo. La envolvente de este CS-DET incluye los CS-DET-G y CS-DET-S4. Cada cuadro estará constituido por las protecciones reflejadas a continuación, así como los siguientes elementos adicionales: - Armario de chapa con puerta opaca y cerradura con enclavamiento de llave, con capacidad suficiente para alojar los elementos descritos en el esquema unifilar, más un 30 % de espacio libre, equipado con placas de montaje, carriles, soportes, paneles embellecedores y ciegos, portaplanos, etc. - 1 Reloj diario con reserva de simple circuito conmutado de 10A. - Bornes de conexión para salidas - Rotulación de elementos. a) Cuadro secundario CS-DET-G: - 5 Mag/Bip. 10 A, 6 kA, C - 8 Mag/Bip. 16 A, 6 kA, C - 1 Mag/Bip. 25 A, 6 kA, C - 1 Mag/Bip. 32 A, 6 kA, C - 2 Diferen./Bipo. AC, 25 A, 30 mA - 1 Diferen./Bipo. A "si", 25 A, 30 mA - 1 Diferen./Bipo. B, 25 A, 30 mA - 2 Interr/Bip. 10 A b) Cuadro secundario CS-DET-S4: - 3 Mag/Bip. 16 A, 6 kA, C - 1 Diferen./Bipo. A "si", 25 A, 30 mA Se preverán e instalarán todas las maniobras necesarias para el correcto funcionamiento del cuadro y funcionamiento de equipos maniobrados desde éste. La instalación del cuadro se realizará instalando en cabecera un repartidor, y disponiendo a la salida de bornera. Tanto los cables como las borneras irán señalizadas conforme nomenclatura del esquema unifilar, disponiendo para ello de anillas serigrafiadas para los cables y de etiquetas de señalización para las borneras. Igualmente, se identificará cada una de las protecciones de salida hacia circuitos usando la misma nomenclatura. Incluso puerta metálica, barras eléctricas o repartidor, piezas distanciadoras y de unión, tornillería, bases, perfiles, paneles, frontales, cierres, tiradores, estructura, peines, conectores, bornera, anillas señalizadoras y etiquetaje en general, bridas de fijación y todos los accesorios y piezas necesarios para su completa conclusión, así como ayudas de albañilería y pequeño material. El cuadro quedará perfectamente ordenado. Medida la unidad totalmente montada, instalada, rotulada conforme con esquema unifilar y funcionando. Se preverán e instalarán todas las maniobras necesarias para el correcto funcionamiento del cuadro y funcionamiento de equipos maniobrados desde éste.	1		1,00		1,00	1.505,87	1.505,87

JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

DIVISIÓN

15 octubre 2025

SADO

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDSLONGITUDANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
15.03.14 CS-S0	u CUADRO SECUNDARIO S0 Suministro e instalación de cuadro de distribución eléctrico secundario para mando y protección S0, cuadro 0 de planta sótano, de una primera marca del mercado y fabricación europea, en montaje de pared/suelo. La envolvente de este CS-S0 incluye los CS-S0-G y CS-S0-S1. Cada cuadro estará constituido por las protecciones reflejadas a continuación, así como los siguientes elementos adicionales: - Armario de chapa con puerta opaca y cerradura con enclavamiento de llave, con capacidad suficiente para alojar los elementos descritos en el esquema unifilar, más un 30 % de espacio libre, equipado con placas de montaje, carriles, soportes, paneles embellecedores y ciegos, portaplanos, etc. - 1 Reloj diario con reserva de simple circuito conmutado de 10A. - Bornes de conexión para salidas - Rotulación de elementos. a) Cuadro secundario CS-S0-G: - 6 Mag/Bip. 10 A, 6 kA, C - 3 Mag/Bip. 16 A, 6 kA, C - 1 Mag/Bip. 25 A, 6 kA, C - 2 Mag/Bip. 32 A, 6 kA, C - 1 Diferen./Bipo. AC, 25 A, 30 mA - 1 Diferen./Bipo. A "si", 25 A, 30 mA - 1 Diferen./Bipo. AC, 40 A, 30 mA - 3 Interr/Bip. 10 A b) Cuadro secundario CS-S0-S1: - 1 Mag/Bip. 10 A, 6 kA, C - 1 Diferen./Bipo. A "si", 25 A, 30 mA Se preverán e instalarán todas las maniobras necesarias para el correcto funcionamiento del cuadro y funcionamiento de equipos maniobrados desde éste. La instalación del cuadro se realizará instalando en cabecera un repartidor, y disponiendo a la salida de bornera. Tanto los cables como las borneras irán señalizadas conforme nomenclatura del esquema unifilar, disponiendo para ello de anillas serigrafadas para los cables y de etiquetas de señalización para las borneras. Igualmente, se identificará cada una de las protecciones de salida hacia circuitos usando la misma nomenclatura. Incluso puerta metálica, barras eléctricas o repartidor, piezas distanciadoras y de unión, tornillería, bases, perfiles, paneles, frontales, cierres, tiradores, estructura, peines, conectores, bornera, anillas señalizadoras y etiquetaje en general, bridas de fijación y todos los accesorios y piezas necesarios para su completa conclusión, así como ayudas de albañilería y pequeño material. El cuadro quedará perfectamente ordenado. Medida la unidad totalmente montada, instalada, rotulada conforme con esquema unifilar y funcionando. Se preverán e instalarán todas las maniobras necesarias para el correcto funcionamiento del cuadro y funcionamiento de equipos maniobrados desde éste.	1		1,00		1,00	1.232,61

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	
15.03.15 CS-R2-S2	u CUADRO SECUNDARIO R2 Suministro e instalación de cuadro de distribución eléctrico secundario para mando y protección R2, cuadro de rack de planta 2, de una primera marca del mercado y fabricación europea, en montaje de pared/suelo. La envolvente de este CS-R2-S2 incluye las protecciones reflejadas a continuación, así como los siguientes elementos adicionales: - Armario de chapa con puerta opaca y cerradura con enclavamiento de llave, con capacidad suficiente para alojar los elementos descritos en el esquema unifilar, más un 30 % de espacio libre, equipado con placas de montaje, carriles, soportes, paneles embellecedores y ciegos, portaplanos, etc. - 1 Reloj diario con reserva de simple circuito conmutado de 10A. - Bornes de conexión para salidas - Rotulación de elementos. - 1 Mag/Bip. 10 A, 6 kA, C - 5 Mag/Bip. 16 A, 6 kA, C - 2 Diferen./Bipo. AC, 25 A, 30 mA - 3 Diferen./Bipo. A "si", 25 A, 30 mA - 1 Interr/Bip. 10 A Se preverán e instalarán todas las maniobras necesarias para el correcto funcionamiento del cuadro y funcionamiento de equipos maniobrados desde éste. La instalación del cuadro se realizará instalando en cabecera un repartidor, y disponiendo a la salida de bornera. Tanto los cables como las borneras irán señalizadas conforme nomenclatura del esquema unifilar, disponiendo para ello de anillas serigrafadas para los cables y de etiquetas de señalización para las borneras. Igualmente, se identificará cada una de las protecciones de salida hacia circuitos usando la misma nomenclatura. Incluso puerta metálica, barras eléctricas o repartidor, piezas distanciadoras y de unión, tornillería, bases, perfiles, paneles, frontales, cierres, tiradores, estructura, peines, conectores, bornera, anillas señalizadoras y etiquetaje en general, bridas de fijación y todos los accesorios y piezas necesarios para su completa conclusión, así como ayudas de albañilería y pequeño material. El cuadro quedará perfectamente ordenado. Medida la unidad totalmente montada, instalada, rotulada conforme con esquema unifilar y funcionando. Se preverán e instalarán todas las maniobras necesarias para el correcto funcionamiento del cuadro y funcionamiento de equipos maniobrados desde éste.	1					1,00			
							1,00	921.87	921.87	

ADICIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

15 octubre 2025

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
15.03.16 CS-R1-S2	u CUADRO SECUNDARIO R1 Suministro e instalación de cuadro de distribución eléctrico secundario para mando y protección R1, cuadro de rack de planta 1, de una primera marca del mercado y fabricación europea, en montaje de pared/suelo. La envolvente de este CS-R1-S2 incluye las protecciones reflejadas a continuación, así como los siguientes elementos adicionales: - Armario de chapa con puerta opaca y cerradura con enclavamiento de llave, con capacidad suficiente para alojar los elementos descritos en el esquema unifilar, más un 30 % de espacio libre, equipado con placas de montaje, carriles, soportes, paneles embellecedores y ciegos, portaplanos, etc. - 1 Reloj diario con reserva de simple circuito conmutado de 10A. - Bornes de conexión para salidas - Rotulación de elementos. - 1 Mag/Bip. 10 A, 6 kA, C - 5 Mag/Bip. 16 A, 6 kA, C - 2 Diferen./Bipo. AC, 25 A, 30 mA - 3 Diferen./Bipo. A "si", 25 A, 30 mA - 1 Interr/Bip. 10 A Se preverán e instalarán todas las maniobras necesarias para el correcto funcionamiento del cuadro y funcionamiento de equipos maniobrados desde éste. La instalación del cuadro se realizará instalando en cabecera un repartidor, y disponiendo a la salida de bornera. Tanto los cables como las borneras irán señalizadas conforme nomenclatura del esquema unifilar, disponiendo para ello de anillas serigrafadas para los cables y de etiquetas de señalización para las borneras. Igualmente, se identificará cada una de las protecciones de salida hacia circuitos usando la misma nomenclatura. Incluso puerta metálica, barras eléctricas o repartidor, piezas distanciadoras y de unión, tornillería, bases, perfiles, paneles, frontales, cierres, tiradores, estructura, peines, conectores, bornera, anillas señalizadoras y etiquetaje en general, bridas de fijación y todos los accesorios y piezas necesarios para su completa conclusión, así como ayudas de albañilería y pequeño material. El cuadro quedará perfectamente ordenado. Medida la unidad totalmente montada, instalada, rotulada conforme con esquema unifilar y funcionando. Se preverán e instalarán todas las maniobras necesarias para el correcto funcionamiento del cuadro y funcionamiento de equipos maniobrados desde éste.						1	1,00	
							1,00	921,87	921,87

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDSLONGITUDANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
15.03.17 CS-RB-S2	u CUADRO SECUNDARIO RB Suministro e instalación de cuadro de distribución eléctrico secundario para mando y protección RB, cuadro de rack de planta baja, de una primera marca del mercado y fabricación europea, en montaje de pared/suelo. La envolvente de este CS-RB-S2 incluye las protecciones reflejadas a continuación, así como los siguientes elementos adicionales: - Armario de chapa con puerta opaca y cerradura con enclavamiento de llave, con capacidad suficiente para alojar los elementos descritos en el esquema unifilar, más un 30 % de espacio libre, equipado con placas de montaje, carriles, soportes, paneles embellecedores y ciegos, portaplanos, etc. - 1 Reloj diario con reserva de simple circuito conmutado de 10A. - Bornes de conexión para salidas - Rotulación de elementos. - 1 Mag/Bip. 10 A, 6 kA, C - 9 Mag/Bip. 16 A, 6 kA, C - 1 Mag/Tetr. 32 A, 6 kA, C - 6 Diferen./Bipo. AC, 25 A, 30 mA - 4 Diferen./Bipo. A "si", 25 A, 30 mA - 1 Interr/Bip. 10 A Se preverán e instalarán todas las maniobras necesarias para el correcto funcionamiento del cuadro y funcionamiento de equipos maniobrados desde éste. La instalación del cuadro se realizará instalando en cabecera un repartidor, y disponiendo a la salida de bornera. Tanto los cables como las borneras irán señalizadas conforme nomenclatura del esquema unifilar, disponiendo para ello de anillas serigrafadas para los cables y de etiquetas de señalización para las borneras. Igualmente, se identificará cada una de las protecciones de salida hacia circuitos usando la misma nomenclatura. Incluso puerta metálica, barras eléctricas o repartidor, piezas distanciadoras y de unión, tornillería, bases, perfiles, paneles, frontales, cierres, tiradores, estructura, peines, conectores, bornera, anillas señalizadoras y etiquetaje en general, bridas de fijación y todos los accesorios y piezas necesarios para su completa conclusión, así como ayudas de albañilería y pequeño material. El cuadro quedará perfectamente ordenado. Medida la unidad totalmente montada, instalada, rotulada conforme con esquema unifilar y funcionando. Se preverán e instalarán todas las maniobras necesarias para el correcto funcionamiento del cuadro y funcionamiento de equipos maniobrados desde éste.	1	1,00		1,00	1.620,19	1.620,19

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN

A SUPERVISADO

15 octubre 2025

PAG: 539/656

1 AL-015 4/12



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDSLONGITUDANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
15.03.18 CS-SEG-S3	u CUADRO SECUNDARIO SEG Suministro e instalación de cuadro de distribución eléctrico secundario para mando y protección SEG, cuadro de seguridad de planta baja, de una primera marca del mercado y fabricación europea, en montaje de pared/suelo. La envolvente de este CS-SEG-S3 incluye las protecciones reflejadas a continuación, así como los siguientes elementos adicionales: - Armario de chapa con puerta opaca y cerradura con enclavamiento de llave, con capacidad suficiente para alojar los elementos descritos en el esquema unifilar, más un 30 % de espacio libre, equipado con placas de montaje, carriles, soportes, paneles embellecedores y ciegos, portaplanos, etc. - 1 Reloj diario con reserva de simple circuito conmutado de 10A. - Bornes de conexión para salidas - Rotulación de elementos. - 1 Mag/Bip. 10 A, 6 kA, C - 15 Mag/Bip. 16 A, 6 kA, C - 1 Mag/Tetr. 20 A, 6 kA, C - 3 Diferen./Bipo. AC, 25 A, 30 mA - 5 Diferen./Bipo. A "si", 25 A, 30 mA - 1 Interr/Bip. 10 A Se preverán e instalarán todas las maniobras necesarias para el correcto funcionamiento del cuadro y funcionamiento de equipos maniobrados desde éste. La instalación del cuadro se realizará instalando en cabecera un repartidor, y disponiendo a la salida de bornera. Tanto los cables como las borneras irán señalizadas conforme nomenclatura del esquema unifilar, disponiendo para ello de anillas serigrafadas para los cables y de etiquetas de señalización para las borneras. Igualmente, se identificará cada una de las protecciones de salida hacia circuitos usando la misma nomenclatura. Incluso puerta metálica, barras eléctricas o repartidor, piezas distanciadoras y de unión, tornillería, bases, perfiles, paneles, frontales, cierres, tiradores, estructura, peines, conectores, bornera, anillas señalizadoras y etiquetaje en general, bridas de fijación y todos los accesorios y piezas necesarios para su completa conclusión, así como ayudas de albañilería y pequeño material. El cuadro quedará perfectamente ordenado. Medida la unidad totalmente montada, instalada, rotulada conforme con esquema unifilar y funcionando. Se preverán e instalarán todas las maniobras necesarias para el correcto funcionamiento del cuadro y funcionamiento de equipos maniobrados desde éste.	1	1,00		1,00	1.944,61	1.944,61

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN

A SUPERVISADO

15 octubre 2025

PAG: 540/656

1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
15.03.19 CS-SAN-G	u CUADRO SECUNDARIO SAN Suministro e instalación de cuadro de distribución eléctrico secundario para mando y protección SAN, cuadro de seaneamiento de planta sótano, de una primera marca del mercado y fabricación europea, en montaje de pared/suelo. La envolvente de este CS-SAN-G incluye las protecciones reflejadas a continuación, así como los siguientes elementos adicionales: - Armario de chapa con puerta opaca y cerradura con enclavamiento de llave, con capacidad suficiente para alojar los elementos descritos en el esquema unifilar, más un 30 % de espacio libre, equipado con placas de montaje, carriles, soportes, paneles embellecedores y ciegos, portaplanos, etc. - 1 Reloj diario con reserva de simple circuito conmutado de 10A. - Bornes de conexión para salidas - Rotulación de elementos. - 1 Mag/Bip. 10 A, 6 kA, C - 2 Mag/Bip. 16 A, 6 kA, C - 2 Mag/Tetr. 16 A, 6 kA, C - 1 Mag/Tetr. 25 A, 6 kA, C - 1 Diferen./Bipo. AC, 25 A, 30 mA - 2 Diferen./Tetr. AC, 25 A, 30 mA - 1 Interr/Bip. 10 A Se preverán e instalarán todas las maniobras necesarias para el correcto funcionamiento del cuadro y funcionamiento de equipos maniobrados desde éste. La instalación del cuadro se realizará instalando en cabecera un repartidor, y disponiendo a la salida de bornera. Tanto los cables como las borneras irán señalizadas conforme nomenclatura del esquema unifilar, disponiendo para ello de anillas serigrafiadas para los cables y de etiquetas de señalización para las borneras. Igualmente, se identificará cada una de las protecciones de salida hacia circuitos usando la misma nomenclatura. Incluso puerta metálica, barras eléctricas o repartidor, piezas distanciadoras y de unión, tornillería, bases, perfiles, paneles, frontales, cierres, tiradores, estructura, peines, conectores, bornera, anillas señalizadoras y etiquetaje en general, bridas de fijación y todos los accesorios y piezas necesarios para su completa conclusión, así como ayudas de albañilería y pequeño material. El cuadro quedará perfectamente ordenado. Medida la unidad totalmente montada, instalada, rotulada conforme con esquema unifilar y funcionando. Se preverán e instalarán todas las maniobras necesarias para el correcto funcionamiento del cuadro y funcionamiento de equipos maniobrados desde éste.						1	1,00	
							1,00	820,69	820,69

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
15.03.20 CS-FON-G	u CUADRO SECUNDARIO FON Suministro e instalación de cuadro de distribución eléctrico secundario para mando y protección FON, cuadro de fontanería de planta sótano, de una primera marca del mercado y fabricación europea, en montaje de pared/suelo. La envolvente de este CS-FON-G incluye las protecciones reflejadas a continuación, así como los siguientes elementos adicionales: - Armario de chapa con puerta opaca y cerradura con enclavamiento de llave, con capacidad suficiente para alojar los elementos descritos en el esquema unifilar, más un 30 % de espacio libre, equipado con placas de montaje, carriles, soportes, paneles embellecedores y ciegos, portaplanos, etc. - 1 Reloj diario con reserva de simple circuito conmutado de 10A. - Bornes de conexión para salidas - Rotulación de elementos. - 1 Mag/Bip. 10 A, 6 kA, C - 3 Mag/Bip. 16 A, 6 kA, C - 1 Mag/Tetr. 16 A, 6 kA, C - 1 Mag/Bip. 40 A, 6 kA, C - 1 Mag/Tetr. 40 A, 6 kA, C - 1 Diferen./Tetr. AC, 25 A, 30 mA - 1 Diferen./Bipo. AC, 40 A, 30 mA - 1 Interr/Bip. 10 A Se preverán e instalarán todas las maniobras necesarias para el correcto funcionamiento del cuadro y funcionamiento de equipos maniobrados desde éste. La instalación del cuadro se realizará instalando en cabecera un repartidor, y disponiendo a la salida de bornera. Tanto los cables como las borneras irán señalizadas conforme nomenclatura del esquema unifilar, disponiendo para ello de anillas seriografiadas para los cables y de etiquetas de señalización para las borneras. Igualmente, se identificará cada una de las protecciones de salida hacia circuitos usando la misma nomenclatura. Incluso puerta metálica, barras eléctricas o repartidor, piezas distanciadoras y de unión, tornillería, bases, perfiles, paneles, frontales, cierres, tiradores, estructura, peines, conectores, bornera, anillas señalizadoras y etiquetaje en general, bridas de fijación y todos los accesorios y piezas necesarios para su completa conclusión, así como ayudas de albañilería y pequeño material. El cuadro quedará perfectamente ordenado. Medida la unidad totalmente montada, instalada, rotulada conforme con esquema unifilar y funcionando. Se preverán e instalarán todas las maniobras necesarias para el correcto funcionamiento del cuadro y funcionamiento de equipos maniobrados desde éste.						1	1,00	
							1,00	701,02	701,02

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN

15 octubre 2025

PAG: 542/656

SUPERVISADO

1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
15.03.21 CS-PCI-G	u CUADRO SECUNDARIO PCI Suministro e instalación de cuadro de distribución eléctrico secundario para mando y protección PCI, cuadro de protección contra incendios de planta sótano, de una primera marca del mercado y fabricación europea, en montaje de pared/suelo. La envolvente de este CS-PCI-G incluye las protecciones reflejadas a continuación, así como los siguientes elementos adicionales: - Armario de chapa con puerta opaca y cerradura con enclavamiento de llave, con capacidad suficiente para alojar los elementos descritos en el esquema unifilar, más un 30 % de espacio libre, equipado con placas de montaje, carriles, soportes, paneles embellecedores y ciegos, portaplanos, etc. - 1 Reloj diario con reserva de simple circuito conmutado de 10A. - Bornes de conexión para salidas - Rotulación de elementos. - 1 Mag/Bip. 10 A, 6 kA, C - 4 Mag/Bip. 16 A, 6 kA, C - 1 Mag/Tetr. 16 A, 6 kA, C - 1 Mag/Bip. 40 A, 6 kA, C - 1 Mag/Tetr. 40 A, 6 kA, C - 1 Diferen./Tetr. AC, 25 A, 30 mA - 1 Diferen./Bipo. AC, 40 A, 30 mA - 1 Interr/Bip. 10 A Se preverán e instalarán todas las maniobras necesarias para el correcto funcionamiento del cuadro y funcionamiento de equipos maniobrados desde éste. La instalación del cuadro se realizará instalando en cabecera un repartidor, y disponiendo a la salida de bornera. Tanto los cables como las borneras irán señalizadas conforme nomenclatura del esquema unifilar, disponiendo para ello de anillas seriografiadas para los cables y de etiquetas de señalización para las borneras. Igualmente, se identificará cada una de las protecciones de salida hacia circuitos usando la misma nomenclatura. Incluso puerta metálica, barras eléctricas o repartidor, piezas distanciadoras y de unión, tornillería, bases, perfiles, paneles, frontales, cierres, tiradores, estructura, peines, conectores, bornera, anillas señalizadoras y etiquetaje en general, bridas de fijación y todos los accesorios y piezas necesarios para su completa conclusión, así como ayudas de albañilería y pequeño material. El cuadro quedará perfectamente ordenado. Medida la unidad totalmente montada, instalada, rotulada conforme con esquema unifilar y funcionando. Se preverán e instalarán todas las maniobras necesarias para el correcto funcionamiento del cuadro y funcionamiento de equipos maniobrados desde éste.						1	1,00	
							1,00	736,42	736,42
TOTAL SUBCAPÍTULO 15.03 CUADROS.....									71.849,37

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN



15 octubre 2025

PAG: 543/656

1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 15.04 CIRCUITOS									
15.04.01	m CIRCUITO TRIFÁSICO 4x70+1x35 mm2 SUPERFICIE								
08ECC00245-M	Circuito trifasico, instalado con cable de cobre de cuatro conductores RZ1-K(AS) de 70 mm2 y uno RZ1-K(AS) de 35 mm2, de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 48 mm de diámetro y 1,25 mm pared, en montaje superficial, incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.								
	A CS-C	1	65,00			65,00			
							65,00	129,58	8.422,70
15.04.02	m CIRCUITO TRIFÁSICO 4x35+1x16 mm2 EMPOTRADO								
08ECC00205	Circuito trifasico, instalado con cable de cobre de cuatro conductores H07V-K(AS) de 35 mm2 y uno H07V-K(AS) de 16 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 48 mm, de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.								
	A CS-SAI 1	1	15,00			15,00			
	A CGMyP SAI 1	1	15,00			15,00			
							30,00	68,65	2.059,50
15.04.03	m CIRCUITO TRIFÁSICO 4x25+1x16 mm2 EMPOTRADO								
08ECC00204	Circuito trifasico, instalado con cable de cobre de cuatro conductores H07V-K(AS) de 25 mm2 y uno H07V-K(AS) de 16 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 48 mm, de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.								
	C.BDC G	1	43,00			43,00			
							43,00	54,39	2.338,77
15.04.04	m CIRCUITO TRIFÁSICO 5x10 mm2 EMPOTRADO								
08ECC00202	Circuito trifasico, instalado con cable de cobre, de cinco conductores H07V-K(AS) de 10 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 36 mm2 de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.								
	A CS-00-R	1	53,00			53,00			
	A CS-RB-S2	1	15,00			15,00			
	A CGMyP SAI 2	1	15,00			15,00			
	C.BDC P	1	38,00			38,00			
	CS-RB-S2	1	50,00			50,00			
							171,00	25,22	4.312,52
15.04.05	m CIRCUITO MONOFÁSICO 3x10 mm2 EMPOTRADO								
08ECC00106	Circuito monofásico, instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K(AS) de 10 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 29 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.								
	A CS-S0-G	1	35,00			35,00			
							35,00	16,37	572,95
15.04.06	m CIRCUITO TRIFÁSICO 5x6 mm2 EMPOTRADO								
08ECC00201	Circuito trifasico, instalado con cable de cobre, de cinco conductores H07V-K de 6 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 29 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.								
	A CS-II1-R	1	45,00			45,00			

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	A CS-II2-R	1	65,00			65,00			
	A CS-I1-R	1	41,00			41,00			
	A CS-I2-R	1	61,00			61,00			
	A CS-01-R	1	46,00			46,00			
	A CS-02-R	1	62,00			62,00			
	A CS-03-R	1	35,00			35,00			
	A CS-CVE-R	1	1,00			1,00			
	A CS-FON-G	1	20,00			20,00			
	A CS-PCI-G	1	20,00			20,00			
	ASC.1	1	36,00			36,00			
	ASC.2	1	49,00			49,00			
	ASC.3	1	63,00			63,00			
	CS-II2-S1	1	65,00			65,00			
	CS-I1-S1	1	41,00			41,00			
	CS-I2-S1	1	61,00			61,00			
	CS-01-S1	1	48,00			48,00			
	CS-02-S1	1	62,00			62,00			
	CS-03-S1	1	35,00			35,00			

856,00 14,77 12.643,12

15.04.07 m CIRCUITO MONOFÁSICO 3x6 mm2 EMPOTRADO

08ECC00105

Circuito monofásico, instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 6 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 23 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.

A CS-DET-G	1	20,00	20,00
AF2.2	1	53,00	53,00
AF1.2	1	49,00	49,00
AFB.3	1	40,00	40,00
AFB.4	1	46,00	46,00
AFB.5	1	43,00	43,00
AFB.6	1	49,00	49,00
FVE.1	1	40,00	40,00
FVE.2	1	40,00	40,00
FVE.3	1	40,00	40,00

420,00 10,03 4.212,60

15.04.08 m CIRCUITO MONOFÁSICO 3x4 mm2 EMPOTRADO

08ECC00104

Circuito monofásico, instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 4 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 16 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.

F2.1	1	85,00	85,00
F1.1	1	81,00	81,00

166,00 7,63 1.266,18

15.04.09 m CIRCUITO MONOFÁSICO 5x2,5 mm2 EMPOTRADO

08ECC00103-M

Circuito monofásico, instalado con cable de cobre de cinco conductores H07V-K de 2,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 23 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.

A CS-SAN-G	1	20,00	20,00
A CS-SEG-S3	1	15,00	15,00
A CGMyP SAI 3	1	15,00	15,00
C.UTA 1	1	52,00	52,00
C.UTA 2	1	41,00	41,00
C.UTA 3	1	30,00	30,00

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

15 octubre 2025

PAG: 545/656

OFICINA DE SUPERVISIÓN

SUPERVISADO

1 AL-015 4/12



58

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	C.UTA 4	1	55,00			55,00			
	C.UTA 5	1	27,00			27,00			
	C.UTA 7	1	17,00			17,00			
	FM.1	1	100,00			100,00			
	FM.2	1	55,00			55,00			
	SANF.2	1	20,00			20,00			
	SANF.3	1	20,00			20,00			
	FONF.2	1	20,00			20,00			
	PCIF.2	1	20,00			20,00			
	A CS-SEG-S3	1	57,00			57,00			
	A CS-II1-S1	1	45,00			45,00			
							609,00	8,36	5.091,24
15.04.10	m CIRCUITO MONOFÁSICO 5x1,5 mm2 EMPOTRADO								
08ECC00102-M	Circuito monofásico, instalado con cable de cobre de cinco conductores H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal mínima, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 23 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.								
	A CS-00-G	1	53,00			53,00			
							53,00	6,37	337,61
15.04.11	m CIRCUITO DE OTROS USOS 3x2,5 mm2								
08ECC00002	Circuito de otros usos, instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 2,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de protección hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.								
		1	4.086,00			4.086,00			
							4.086,00	6,16	25.169,76
15.04.12	m CIRCUITO DE ALUMBRADO 3x1,5 mm2								
08ECC00001	Circuito de alumbrado, instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de protección hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.								
		1	1.862,00			1.862,00			
							1.862,00	4,97	9.254,14
15.04.13	m CIRCUITO TRIFÁSICO 4x185+1x95 mm2 K(AS+) SUPERFICIE								
08ECC00245-RE	Circuito trifasico, instalado en conductor de cobre no propagador del incendio, con emisión de humos reducida y resistente al fuego, cuatro conductores RZ1-K(AS+) de 185 mm2 y uno RZ1-K(AS+) de 95 mm2, de sección nominal, en montaje superficial, incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.								
	A GR. ELECTRG.	1	85,00			85,00			
							85,00	353,92	30.083,20
15.04.14	m CIRCUITO TRIFÁSICO 5x6 mm2 K(AS+) EMPOTRADO								
08ECC00201-RE	Circuito trifasico, instalado en conductor de cobre no propagador del incendio, con emisión de humos reducida y resistente al fuego, cinco conductores K(AS+) de 6 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 29 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.								
	A CS-PCI-G	1	20,00			20,00			
							20,00	17,45	349,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
15.04.15	m CIRCUITO MONOFÁSICO 3x6 mm2 K(AS+) EMPOTRADO								
08ECC00105-RE-	Circuito monofásico, instalado en conductor de cobre no propagador del incendio, con emisión de humos reducida y resistente al fuego, tres conductores K(AS+) de 6 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 23 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.								
	A CS-DET-G	1	20,00				20,00		
							20,00	11,64	232,80
15.04.16	m CIRCUITO MONOFÁSICO 5x2,5 mm2 K(AS+) EMPOTRADO								
08ECC00103-RE-	Circuito monofásico, instalado en conductor de cobre no propagador del incendio, con emisión de humos reducida y resistente al fuego, cinco conductores K(AS+) de 2,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 23 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.								
	A CS-SAN-G	1	20,00				20,00		
	A CS-SEG-S3	1	15,00				15,00		
	A CGMyP SAI 3	1	15,00				15,00		
	SANF.2	1	20,00				20,00		
	SANF.3	1	20,00				20,00		
	PCIF.2	1	20,00				20,00		
	A CS-SEG-S3	1	57,00				57,00		
							167,00	9,64	1.609,88
15.04.17	m CIRCUITO DE OTROS USOS 3x2,5 mm2 K(AS+)								
08ECC00002-RE-	Circuito de otros usos, instalado en conductor de cobre no propagador del incendio, con emisión de humos reducida y resistente al fuego, tres conductores K(AS+) de 2,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de protección hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.								
	CF	1	8,00				8,00		
	PCIF.3	1	20,00				20,00		
	PCIF.4	1	20,00				20,00		
	PCIF.5	1	40,00				40,00		
	DETF.1	1	26,00				26,00		
	DETF.2	1	16,00				16,00		
	DETF.3	1	16,00				16,00		
	DETP1	1	16,00				16,00		
	DETP2	1	16,00				16,00		
	DETP'1	1	16,00				16,00		
	DETP'2	1	16,00				16,00		
	SEGP1	1	10,00				10,00		
	SEGP2	1	15,00				15,00		
	SEGP'1	1	10,00				10,00		
	SEGP'2	1	15,00				15,00		
	SEGF.4	1	10,00				10,00		
	SEGF.5	1	10,00				10,00		
	SEGF.6	1	10,00				10,00		
	SEGF.7	1	10,00				10,00		
							300,00	6,94	2.082,00

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN

A

SUPERVISADO

15 octubre 2025

PAG: 547/656

1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
15.04.18	m CIRCUITO DE ALUMBRADO 3x1,5 mm ² K(AS+)								
08ECC00001-RE-	Circuito de alumbrado, instalado en conductor de cobre no propagador del incendio, con emisión de humos reducida y resistente al fuego, tres conductores K(AS+) de 1,5 mm ² de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de protección hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.								
	A CS-CG-G	1	1,00				1,00		
	CA01	1	40,00				40,00		
	FONA	1	10,00				10,00		
	DETA.1	1	22,00				22,00		
	DETA.2	1	16,00				16,00		
	DETA.3	1	21,00				21,00		
	DETA.4	1	18,00				18,00		
	A SAI DET (S4)	1	5,00				5,00		
	A CS-DET SAI 4	1	5,00				5,00		
							138,00	5,20	717,60
15.04.19	u ARQUETA DE REGISTRO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE 60x60 cm								
15EPP00700	Arqueta de registro de alumbrado público de 60x60 cm y 40 cm de profundidad, formada por: solera de hormigón HM-20 y 15 cm de espesor, desagüe central y formación de pendiente, fábrica de ladrillo perforado de 1 pie con mortero M5 (1:6) y enfoscado interior, incluso cerco y tapa de hierro fundido modelo oficial, embocadura de canalizaciones y excavación; construida según Ordenanza Municipal y REBT. Medida la cantidad ejecutada.								
		10					10,00		
							10,00	287,86	2.878,60
15.04.20	m CIRCUITO ALUMBRADO 2x6 mm ² BAJO T. PVC								
15EPP00023-M-	Circuito para alumbrado público, instalado con cable de cobre de 2 conductores H07V-K de 6 mm ² de sección nominal mínima enterrado y aislado bajo tubo de PVC flexible, corrugado de 48 mm de diámetro, en zanja no menor de 60 cm de profundidad con lecho de arena, incluso conexiones, señalización, excavación y relleno; construido según Ordenanza Municipal y REBT. Medida la longitud ejecutada.								
		2	23,00				46,00		
		1	11,00				11,00		
							57,00	24,65	1.405,05
15.04.21	m PREINST. CARGA V.E. ZANJA TUBO EN VACÍO PVC DN160 mm								
15EEE00116-M2	Preinstalación de recarga para vehículos eléctricos para conducción de cables de futuras estaciones, consistente en zanja con tubo en vacío de PVC ligera de 125 mm de diámetro, enterrado a una profundidad no menor de 60 cm, protegido con hormigón HM-20, incluso conexiones, señalización y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada.								
	PB	1	15,00				15,00		
							15,00	15,95	239,25
TOTAL SUBCAPÍTULO 15.04 CIRCUITOS									97

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
15 octubre 2025
PAG: 548/656
AL-015 4/12



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDSLONGITUDANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 15.05 EQUIPOS							
15.05.01	UD Grupo electrógeno insonorizado de 200 KVA						
MT35GEI122YY	Grupo electrógeno insonorizado de funcionamiento automático, con motor diesel, Volvo y alternador Mecc Alte trifásico de 230/400 V de tensión y 50 Hz de frecuencia a 1500 r.p.m., con cuadro eléctrico con conmutación, de 200 kVA de potencia de funcionamiento principal (PRP) y 220 kVA de potencia de funcionamiento de tiempo limitado (LTP), de 3600x1350x2040 mm, formado por un conjunto de motor y alternador sobre bastidor de acero de alta resistencia con cabina de acero insonorizada con lana de roca ignífuga, revestido con una capa de fosfato de zinc y acabado con pintura de poliéster, depósito de combustible de 360 litros de capacidad, motor refrigerado por agua con ventilador mecánico, resistencia para precalentamiento del combustible, silenciador, alternador de carga de batería con toma de tierra, batería de arranque con protección de bornes, conector para pica de toma tierra, protecciones de seguridad en partes calientes, móviles y con electricidad, cuadro eléctrico de protección, distribución, control y conmutación para arranque automático, compuesto por una central digital, llave de contacto, pulsador de parada de emergencia, instrumentos de medida, cargador de batería, protecciones magnetotérmicas, fusibles, y contactores con enclavamiento mecánico y eléctrico, y cable eléctrico de conexión de 6 m de longitud. Medida la unidad instalada según norma.	1		1,00			
					1,00	34.775,56	34.775,56
15.05.02	Ud Equipo 200 kVAr de corrección automática del factor de p. IP 65						
08WW80200_II	Equipo 150 kVAr para la corrección automática del factor de potencia, en ejecución tubular, desconectador de sobrepresión interna, pérdidas inferiores a 0,25W/kVAr. Vida > 150.000h; base fusibles por escalón con cartuchos NH de 120kA; regulador electrónico tipo Dr.Masing MH, con microprocesador, conexión circular de escalones, medidor digital del coseno de phi, medida de corriente del secundario del T.I., alarma por falta de compensación, retardo de conexión programable, etc; contactores B&J con resistencias limitadoras de la corriente de conexión >100.000 maniobras; armario de chapa de acero con acabado en pintura Epoxi color gris claro RAL-7032 texturizado. Protección mecánica IP30. Incluso trafos toroidales de intensidad, cableado trafos, accesorios, envolvente IP 65 ayudas de albañilería y trabajos complementarios necesarios para la instalación. Medida la unidad totalmente instalada, puesta en marcha y probada.	1		1,00			
					1,00	4.607,67	4.607,67
15.05.03	ud UPS (ON-LINE) 80 KVA						
08WW70020_V	Sistema de Alimentación Ininterrumpida (UPS), o equivalente, funcionamiento on-line, potencia nominal 80 KVA, DIMENSION alto 1970 x ancho 650 x prof 565 mm, alimentación 400 V. +/- 1%, 50 Hz. +/- 5%, tiempo de conmutación nulo, batería estanca de plomo, señal de salida 220 V. +/- 1% senoidal, capaz de soportar una sobrecarga permanente del 20%. Autonomía 25 minutos, bypass estático manual, distorsión armónica menor del 1,5%, con transformador de aislamiento de doble apantallamiento, teclado de membrana, nivel de ruido menor de 50 dB., funcionamiento mediante Modulación de Anchura de Impulsos (PWM), con señalizaciones óptica y acústica, tarjeta de red. Instalado, incluyendo embalaje, transporte, montaje y conexión.	1		1,00			
CGMyP SAI 1					1,00	24.303,71	24.303,71

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDSLONGITUDANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
15.05.04	ud UPS (ON-LINE) 25 KVA						
08WW70020_III	Sistema de Alimentación Ininterrumpida (UPS), o equivalente, funcionamiento on-line, potencia nominal 25 KVA, DIMENSION alto 1420 x ancho 650 x prof 565 mm, alimentación 400 V. +/- 1%, 50 Hz. +/- 5%, tiempo de conmutación nulo, batería estanca de plomo, señal de salida 220 V. +/- 1% senoidal, capaz de soportar una sobrecarga permanente del 20%. Autonomía 25 minutos, bypass estático manual, distorsión armónica menor del 1,5%, con transformador de aislamiento de doble apantallamiento, teclado de membrana, nivel de ruido menor de 50 dB., funcionamiento mediante Modulación de Anchura de Impulsos (PWM), con señalizaciones óptica y acústica, tarjeta de red. Instalado, incluyendo embalaje, transporte, montaje y conexiónado.						
	CGMyP SAI 2	1		1,00			
					1,00	12.556,76	12.556,76
15.05.05	ud UPS (ON-LINE) 15 KVA						
08WW70020_IV	Sistema de Alimentación Ininterrumpida (UPS), o equivalente, funcionamiento on-line, potencia nominal 15 KVA, DIMENSION alto 1420 x ancho 650 x prof 565 mm, alimentación 400 V. +/- 1%, 50 Hz. +/- 5%, tiempo de conmutación nulo, batería estanca de plomo, señal de salida 220 V. +/- 1% senoidal, capaz de soportar una sobrecarga permanente del 20%. Autonomía 25 minutos, bypass estático manual, distorsión armónica menor del 1,5%, con transformador de aislamiento de doble apantallamiento, teclado de membrana, nivel de ruido menor de 50 dB., funcionamiento mediante Modulación de Anchura de Impulsos (PWM), con señalizaciones óptica y acústica, tarjeta de red. Instalado, incluyendo embalaje, transporte, montaje y conexiónado.						
	CGMyP SAI 3	1		1,00			
					1,00	8.802,79	8.802,79
TOTAL SUBCAPÍTULO 15.05 EQUIPOS							85.046,49
SUBCAPÍTULO 15.06 PUNTOS DE LUZ							
15.06.01	u PUNTO DE LUZ SENCILLO EMPOTRADO						
08ELL00001	Punto de luz sencillo instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso mecanismos de primera calidad empotrados y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la cantidad ejecutada.						
	PC	1		1,00			
	P2	17		17,00			
	P1	19		19,00			
	PB	61		61,00			
	PS	13		13,00			
					111,00	26,93	2.989,23
15.06.02	u PUNTO DE LUZ CONMUTADO EMPOTRADO						
08ELL00002	Punto de luz conmutado instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso mecanismos de primera calidad empotrados y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la cantidad ejecutada.						
	P2	13		13,00			
	P1	12		12,00			
	PB	13		13,00			
	PS	4		4,00			
					42,00	53,42	2.243,64
15.06.03	u PUNTO DE LUZ SENCILLO MONTAJE SUPERFICIAL						
08ELL00024	Punto de luz sencillo, en montaje superficial, instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro y 1 mm de pared, interruptor de corte bipolar, formado por caja estanca, mecanismo y tapa articulada, colocado con prensaestopas, muelles de acero inoxidable y conos, incluso cajas de conexiones, grapas, ayudas de albañilería y conexiones; construido según REBT. Medida la unidad instalada.						
	PS	16		16,00			

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
 OFICINA DE SUPERVISIÓN
SUPERVISADO
 15 octubre 2025
 PAG: 550/656
 1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDSLONGITUDANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
					16,00	58,46	935,36
15.06.04 08ELL00035	u PUNTO DE LUZ CONMUTADO MONTAJE SUPERFICIAL Punto de luz conmutado, en montaje superficial, instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro y 1 mm de pared, interruptores de corte bipolar, formado por caja estanca, mecanismo y tapa articulada, colocado con prensaestopas, muelle de acero inoxidable y conos, incluso cajas de conexiones, grapas, ayudas de albañilería y conexiones; construido según REBT. Medida la cantidad ejecutada.						
	PS	2		2,00			
					2,00	114,21	228,42
15.06.05 08ELL00036	u PUNTO DE LUZ DE CRUCE MONTAJE SUPERFICIAL Punto de luz de cruce, en montaje superficial instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro y 1 mm de pared, interruptores de corte bipolar, formados por caja estanca, mecanismo y tapa articulada, colocado con prensaestopas, muelles de acero inoxidable y conos, incluso cajas de conexiones, grapas, ayudas de albañilería y conexiones; construido según REBT. Medida la cantidad ejecutada.						
	PS	2		2,00			
					2,00	174,83	349,66
15.06.06 08ELW00003-M	u PUNTO LUZ TEMPORIZADO Punto de luz temporizado realizado con canalización PVC corrugado de D=13/gp. 5 y conductor cobre unipolar rígido de 1,5 mm2., así como interruptor detector de movimiento con minuterio 300 segundos fondo, caja de registro, cajas mecanismos y regletas, totalmente montado e instalado						
	PC	1		1,00			
	P2	7		7,00			
	P1	7		7,00			
	PB	15		15,00			
	PS	12		12,00			
					42,00	24,24	1.018,08
15.06.07 08ELW00045	u DETECTOR ELEMENTOS PRESENCIA Detector elementos presencia empotrado, incluso mecanismos de primera calidad empotrados y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT.						
	PC	1		1,00			
	P2	7		7,00			
	P1	7		7,00			
	PB	15		15,00			
	PS	12		12,00			
					42,00	80,40	3.376,80
15.06.08 E15.03.02I	u INTERRUPTOR DE ENCENDIDO MANUAL CUADRO Interruptor de en encendido manual instalado con cable de cobre H07V-K (Cca-s1b-d1-a1) de 1,5, 2,5 ó 6 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible, incluso mecanismos de primera calidad empotrados y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la unidad ejecutada, terminada, probada, funcionado y legalizada.						
	Circuitos						
	A2.1	1		1,00			
	A2.2	1		1,00			
	A2.3	1		1,00			
	A1.1	1		1,00			
	A1.2	1		1,00			
	A1.3	1		1,00			
	AB.1	1		1,00			
	AB.2	1		1,00			
	AB.3	1		1,00			

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN

SUPERVISADO

A

octubre 2025

PAG: 551/656

1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	AB.4	1				1,00			
	AB.5	1				1,00			
	AB.7	1				1,00			
	AB.8	1				1,00			
							13,00	55,91	726,83
15.06.09	u PUNTO DE LUZ SUELTO EMPOTRADO/SUPERFICIAL								
08ELW00001-M	Punto de luz suelto en montaje superficial o empotrado, instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal, aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro y 1 mm de pared y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la cantidad ejecutada.								
	Luminarias	810				810,00			
	Puntos sencillos empotrados	-111				-111,00			
	Puntos conmutados empotrados	-42				-42,00			
	Puntos sencillos superficiales	-16				-16,00			
	Puntos conmutados superficiales	-2				-2,00			
	Puntos de cruce superficiales	-2				-2,00			
	Puntos temporizados con detección presencia	-42				-42,00			
	Encendidas desde cuadro eléctrico	-13				-13,00			
							582,00	24,43	14.218,26
15.06.10	u PUNTO DE LUZ DE EMERGENCIA MONT EMP/SUPERFIC								
08ELW00002-M	Punto de luz de emergencia, en montaje empotrado o superficial, instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal, aislado con tubo de PVC flexible o rígido de 13 mm de diámetro, y 1 mm de pared, incluso p.p. de cajas de conexiones, grapas, ayudas de albañilería y conexiones construido según REBT. Medida la cantidad ejecutada.								
	PC	9				9,00			
	P2	39				39,00			
	P1	37				37,00			
	PB	78				78,00			
	PS	62				62,00			
							225,00	135,58	30.505,50
15.06.11	u PULSADOR EMERGENCIA								
E.20.06.03	INSTALACION DE CONJUNTO PULSADOR-AVISADOR PARA ASEO ACCESIBLE, FORMADO POR UN PULSADOR Y AVISADOR OPTICO ACÚSTICO EN CENTRALITA, INCLUSO MANO DE OBRA, P. P. DE ACCESORIOS, SOPORTES, PROTECCIONES, AYUDAS EN GENERAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO Y PEQUEÑO MATERIAL. CUMPLIENDO NORMAS, REGLAMENTACIONES Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA, CONEXIONADA, PROBADA, APROBADA Y OPERATIVA.								
	P2	2				2,00			
	P1	2				2,00			
	PB	5				5,00			
	PS	3				3,00			
							12,00	28,44	28
TOTAL SUBCAPÍTULO 15.06 PUNTOS DE LUZ.....									56.933,06

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
SUPERVISADO
15 octubre 2025
PAG: 552/656
1 AL-015 4/12



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 15.07 TOMAS DE CORRIENTE									
15.07.01	u BASE ENCHUFE SCHUKO EMPOTRADA 16 A								
E15.07.02	Suministro e instalación de base de enchufe con toma de tierra lateral en montaje empotrado, realizado con caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko", así como su marco respectivo de primera calidad y regletas de conexión, incluso p.p. de tubo corrugado de 20 mm y conductores de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 2,5 mm2. no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida desde base hasta caja de conexión. Medida la unidad instalada, terminada, probada, funcionando y legalizada.								
	P2		30				30,00		
	P1		31				31,00		
	PB		80				80,00		
	PS		21				21,00		
							162,00	16,13	2.613,06
15.07.02	u BASE ENCHUFE SCHUKO SUPERFICIAL ESTANCA								
E15.07.03	Suministro e instalación de base de enchufe con toma de tierra lateral en montaje superficial estanca, realizado con caja de registro, cajas de mecanismo superficial, base enchufe estanca 10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko", así como su marco respectivo de primera calidad y regletas de conexión, incluso p.p. de tubo rígido de PVC de 20 mm y conductores de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 2,5 mm2. no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida desde base hasta caja de conexión. Medida la unidad instalada, terminada, probada, funcionando y legalizada.								
	PC		1				1,00		
	PB		2				2,00		
	PS		14				14,00		
							17,00	19,81	336,77
15.07.03	u BASE ENCHUFE SCHUKO EMPOTRADA 25 A								
E15.07.10	Toma de corriente empotrada de 25 A con puesta a tierra, instalada con cable de cobre de 2,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado bajo tubo de PVC flexible de 16 mm de diámetro, incluso mecanismo de primera calidad y p.p. de cajas de derivación; construido REBT. Medida la unidad instalada, probada y funcionando.								
			1				1,00		
							1,00	39,75	39,75
15.07.04	u BASE ENCHUFE SCHUKO SUPERFICIE 16 A TRIFÁSICA								
E15.07.02-TRI	Suministro e instalación de conector de potencia industrial hembra, formato 3P + N + E, orientación ángulo de 90°, rojo, 400 V, 16A, IP44 en montaje en superficie, incluso p.p. de tubo corrugado de 20 mm y conductores de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 2,5 mm2. no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida desde base hasta caja de conexión. Medida la unidad instalada, terminada, probada, funcionando y legalizada.								
			1				1,00		
							1,00	32,54	32,54

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
15 octubre 2025
PAG: 553/656
SUPERVISADO
1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
15.07.05	u UNIDAD CAJA DE PARED 4 T/C+2 RJ45 EN PARED/SUELO								
E15.07.01P2'	Suministro e instalación de puesto trabajo con tomas de corriente y sistema datos avanzado, en montaje empotrado en suelo con tapa de protección o superficial de pared, compuestos por 4 tomas de corriente tipo schuko de 2 polos con toma de tierra lateral, dos blancas y dos rojas, bastidor para mecanismos datos, con tomas RJ-45 y 1 mecanismo ciego, caja para empotrar con marco embellecedor, incluso p.p. de triple tubo corrugado de 20 mm y doble linea con conductores de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 0,6/1kV y 750 V. y sección 2,5 mm2. no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida (Cca-s1b-d1-a1) desde base hasta caja de conexion. el sistema será compatible con categoría 6a en cuanto a distancias de separación con el cableado electrico. Medida la unidad instalada, terminada, probada, funcionando y legalizada.								
	P2		24						24,00
	P1		29						29,00
	PB		63						63,00
	PS		6						6,00
							122,00	213,34	26.027,48
15.07.06	u ESTACIÓN RECARGA VEHÍCULO ELÉCTRICO 7 KW								
IEB010	Suministro e instalación de estación de recarga de vehículos eléctricos para modo de carga 3 compuesta por caja de recarga de vehículo eléctrico, metálica, con grados de protección IP54 e IK10, de 480x166x350 mm, para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, de 7,4 kW de potencia, con una toma tipo 2 de 32 A, según IEC 62196, para modo de carga 3, según IEC 61851-1, incluso interruptor automático magnetotérmico, interruptor diferencial, indicadores luminosos de estado de carga y cerradura con llave, incluso p.p. de cajas de derivación; construido REBT. Medida la unidad instalada, terminada, probada, funcionando y legalizada.								
	PB		1						1,00
							1,00	2.270,39	2.270,39
15.07.07	u CONEXION EQUIPO O MAQUINA MONOFASICO EMPOTRADO								
CON_EQ_MONO	Suministro e instalación de conexión de equipo o máquina en sistema empotrado, monofasico, realizado con caja de registro y regletas de conexion, incluso tubo corrugado de 20 mm y conductores de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 2,5 mm2. no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, desde equipo hasta linea de distribución. Medida la unidad instalada, terminada, probada, funcionando y legalizada.								
	Motores puertas								
	FM.3		1						1,00
	FM.4		1						1,00
	FM.5		1						1,00
	Fancoils		14						14,00
	Recuperador		1						1,00
	Extractores ventilación		17						17,00
	Equipos autónomos		3						3,00
	Centralitas								
	SEGF.2		1						1,00
	SEGF.8		1						1,00
	Racks/splits racks								
	RBF.2		1						1,00
	RBF.3		1						1,00
	RBF.4		1						1,00
	RBF.5		1						1,00
	RBF.6		1						1,00
	RBF.7		1						1,00
	R2F.2		1						1,00
	R2F.3		1						1,00
	R2F.4		1						1,00
	R1F.2		1						1,00
	R1F.3		1						1,00
	R1F.4		1						1,00

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN

A SUPERVISADO

15 octubre 2013

PAG: 554/656

1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Bombas hidráulicas								
	C.BHF 1.1	1				1,00			
	C.BHF 1.2	1				1,00			
	C.BHF 2.1	1				1,00			
	C.BHF 2.2	1				1,00			
	C.BHF 3.1	1				1,00			
	C.BHF 3.2	1				1,00			
	C.BHC 1.1	1				1,00			
	C.BHC 1.2	1				1,00			
	C.BHC 2.1	1				1,00			
	C.BHC 2.2	1				1,00			
	C.BHC 3.1	1				1,00			
	C.BHC 3.2	1				1,00			
							64,00	29,22	1.870,08
15.07.08	CONEXION EQUIPO O MAQUINA TRIFASICO SUPERFICIAL								
CON_EQ_TRIF	Suministro e instalación de conexión de equipo o máquina en sistema superficial estanco, trifasico, realizado con caja de registro y regletas de conexión, incluso tubo rígido de PVC de 25 mm y conductores de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 2,5 mm ² . no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, desde equipo hasta línea de distribución. Medida la unidad instalada, terminada, probada, funcionando y legalizada.								
	Motores puertas								
	FM.1	1				1,00			
	FM.2	1				1,00			
	Grupo contraincendios								
	PCIF.2	1				1,00			
	Grupo fontanería								
	FONF.2	1				1,00			
	Bombas saneamiento								
	SANF.2	1				1,00			
	SANF.3	1				1,00			
	Equipos clima								
	C.BDC.G	1				1,00			
	C.BDC.P	1				1,00			
	UTAs								
	C.UTA 1	1				1,00			
	C.UTA 2	1				1,00			
	C.UTA 3	1				1,00			
	C.UTA 4	1				1,00			
	C.UTA 5	1				1,00			
	C.UTA 7	1				1,00			
	Ascensores								
	ASC.1	1				1,00			
	ASC.2	1				1,00			
	ASC.3	1				1,00			
							17,00	39,19	23
TOTAL SUBCAPÍTULO 15.07 TOMAS DE CORRIENTE.....									33.856,30

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN

SUPERVISADO

15 octubre 2025

PAG: 555/656

1 AL-015 4/12



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDSLONGITUDANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 15.08 CANALIZACIONES							
15.08.01 08EDW80205	m Canalización pvc "forroplast" Canalización bajo suelo realizada con un tubo de pvc reforzado tipo "Forroplast" de 25 mm. Incluso colocación, piezas especiales, ayuda de albañilería. Medida la longitud ejecutada.				1.220,00	1,52	1.854,40
15.08.02 IEBM810_MI	m Canalización Ferplas-tubo metálico flexible plastificado dim 29 Canalización montaje superficial con tubo metálico flexible plastificado, de 29 mm de diámetro, no propagador de llama, incluso p.p. de cajas de registro,tendido, accesorios para soportaje, piezas especiales, y ayudas de albañilería y trabajos complementarios necesarios para la instalación, Medida la longitud ejecutada. MARCA AENSA MODELO FERPLAS-TUBO O EQUIVALENTE.				485,00	6,11	2.963,35
15.08.03 ITEM106	m Canalización bajo acera IPECDP 63 Canalización bajo acera realizada con un tubo de polietileno corrugado de doble pared de diametro nominal 63 mm. Incluso colocación en zanja, lecho para apoyo de 8 cm de espesor, recubrimiento con material seleccionado, hormigonado de terminales junto a arquetas, y piezas especiales. Medida la longitud de eje a eje de arqueta.				12,00	4,08	48,96
15.08.04 08ECW00500	m BANDEJA DE REJILLA 200x100 mm Bandeja de rejilla de dimensiones 200x100 mm, electrocincada Clase 3 según UNE-EN 61537 para ambientes interiores sin contaminantes, fijada a forjado mediante sistema de cuelgue de longitud variable y soporte en omega. Incluso p.p. de piezas especiales y conexiones. Construido según REBT. Medida la longitud ejecutada				225,00	26,92	6.057,00
15.08.05 08ECW00505-N	m BANDEJA DE REJILLA 300x100 mm Bandeja de rejilla de dimensiones 300x100 mm, electrocincada Clase 3 según UNE-EN 61537 para ambientes interiores sin contaminantes, fijada a forjado mediante sistema de cuelgue de longitud variable y soporte en omega. Incluso p.p. de piezas especiales y conexiones. Construido según REBT. Medida la longitud ejecutada				47,00	31,26	1.469,22
15.08.06 08ECW00510	m BANDEJA DE REJILLA 400x100 mm Bandeja de rejilla de dimensiones 400x100 mm, electrocincada Clase 3 según UNE-EN 61537 para ambientes interiores sin contaminantes, fijada a forjado mediante sistema de cuelgue de longitud variable y soporte en omega. Incluso p.p. de piezas especiales y conexiones. Construido según REBT. Medida la longitud ejecutada				29,00	33,50	971,50
15.08.07 08EDW80309	m Canalización PVC rigido dim 50 mm Canalización montaje superficial con tubo PVC rigido, de 50 mm de diámetro, no propagador de llama, incluso p.p. de cajas de registro,tendido, accesorios para soportaje, manguitos, curvas, tes, codos, curvas flexibles, piezas especiales, y ayudas de albañilería y trabajos complementarios necesarios para la instalación. Incluso P.P. conexionado y ayudas. Medida la unidad instalada y probada.				61,00	3,96	241,56
15.08.08 08EDW80303	m Canalización PVC rigido dim 32 mm Canalización montaje superficial con tubo PVC rigido, de 32 mm de diámetro, no propagador de llama, incluso p.p. de cajas de registro,tendido, accesorios para soportaje, manguitos, curvas, tes, codos, curvas flexibles, piezas especiales, y ayudas de albañilería y trabajos complementarios necesarios para la instalación. Incluso P.P. conexionado y ayudas. Medida la unidad instalada y probada.				549,00	1,58	867,42

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN
SUPERVISADO

15 octubre 2025

PAG: 556/656

1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDSLONGITUDANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
TOTAL SUBCAPÍTULO 15.08 CANALIZACIONES							14.473,41
SUBCAPÍTULO 15.09 RED TIERRAS							
15.09.01	u Arqueta de conexión de puesta a tierra de 40x50x25cm						
08EPP00003	Arqueta de conexión de puesta a tierra de 40x50x25cm. formada por fabrica de ladrillo macizo de medio pie de espesor, solera de hormigón HM-20 y tapa de hormigón HM-20 con cerco de perfil laminado L 60.6; tubo de fibrocemento de 60mm. de diámetro interior y punto de puesta a tierra con puente de comprobación, incluso relleno y conexiones; construida según NTE/iep-6 y REBT. medida la unidad terminada.	7			7,00		
					7,00	156,79	1.097,53
15.09.02	u Cable de cobre desnudo de 35 mm2						
E15.05.05	Suministro e instalación de conducción de puesta a tierra instalada con conductor de cobre desnudo de 35 mm2. de sección nominal, incluso excavación, relleno, p.p. de ayudas de albañilería y conexiones mediante soldadura aluminotérmica; construida según NTE/IEP-4 y REBT. Medida la longitud instalada, terminada, probada, funcionando y legalizada.	6	2,00		12,00		
		4	3,00		12,00		
		2	5,00		10,00		
		2	6,00		12,00		
		3	45,00		135,00		
		4	35,00		140,00		
					321,00	16,33	5.241,93
15.09.03	u Pica de toma tierra 2 m						
08EPP00005	Pica de toma tierra de 2 m de longitud realizada en barra de acero recubierto de cobre de 15 mm de diametro. incluso p.p. de conexiones, soldadura aluminotermica tipo "Cadweld". Incluso p.p., piezas especiales, accesorios y pequeño material. Realizado según REBT. Medida la unidad instalada.	12			12,00		
					12,00	33,31	399,72
15.09.04	m Línea principal de tierra realizada en conductor de cobre aislad						
08EPP01011	Línea principal de tierra realizada en conductor de cobre aislado 0,6/1kV de 95 mm2 de sección, no propagadores de incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, instalada bajo tubo protector de PVC flexible reforzado de 40 mm de diametro a la salida de la arqueta y tubo de PVC rígido de diametro 40 en montaje superficial, incluso p.p. de caja de derivacion, ayudas de albañilería y conexion a arqueta de puesta a tierra, incluso p.p. de soldadura aluminotermica. Medida la longitud ejecutada.	1	25,00		25,00		
	A CUADRO PRINCIPAL DE BAJA TENSION.				25,00	25,69	642,25
15.09.05	m Línea principal de tierra 0,6/1kV de 50 mm2						
08EPP00145	Línea principal de tierra realizada en conductor de cobre aislado 0,6/1kV de 50 mm2 de sección, no propagadores de incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, instalada bajo tubo protector de PVC flexible reforzado de 40 mm de diametro a la salida de la arqueta y tubo de PVC rígido de diametro 40 en montaje superficial, incluso p.p. de caja de derivacion, ayudas de albañilería y conexion a arqueta de puesta a tierra, incluso p.p. de soldadura aluminotermica. Medida la longitud ejecutada.	3	2,50		7,50		
	ASCENSORES	2	2,50		5,00		
	GRUPO DE PRESIÓN				12,50	14,96	187,00
TOTAL SUBCAPÍTULO 15.09 RED TIERRAS							7.568,43

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
15 octubre 2025
PAG: 557/656
AL-015 4/12
1
SUPERVISADO
A

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDSLONGITUDANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 15.10 ILUMINACION							
15.10.01 EZO8.3640	u LUMINARIA DE SUPERFICIE ESTANCA IP65 36W 4000LM 4000K L.1200mm Ud de suministro e instalación de LUMINARIA DE SUPERFICIE ESTANCA IP65 36W 4000LM 4000K L.1200 mm en montaje superficial o empotrado, de características indicadas en la documentación técnica, incluso colocacion, conexionado, accesorios, material complementario, piezas especiales necesarias para su correcta instalacion y funcionamiento, ayudas de albañileria incluidas. Medida la unidad instalada, probada, funcionando y legalizada.						
	PC	6			6,00		
	P2	4			4,00		
	P1	4			4,00		
	PB	8			8,00		
	PS	62			62,00		
					84,00	180,84	15.190,56
15.10.02 3.QN50.701	u Bos Luminaria de superficie - LED neutral white - luz difusa 11W Ud de suministro e instalación de Bos Luminaria de superficie - LED neutral white o equivalente - luz difusa 11W 1900lm - 4000K - DALI - Color: Blanco en montaje superficial o empotrado, de características insdicadas en la documentación técnica, incluso colocacion, conexionado, accesorios, material complementario, piezas especiales necesarias para su correcta instalacion y funcionamiento, ayudas de albañileria incluidas. Medida la unidad instalada, probada, funcionando y legalizada.						
	PC	2			2,00		
	P2	6			6,00		
	P1	6			6,00		
	PB	5			5,00		
	PS	5			5,00		
					24,00	259,42	6.226,08
15.10.03 3.QV85.7D8	u Easy Space Ø 163 mm - neutral white - 21W 3350lm - 4000K - DALI Ud de suministro e instalación de Easy Space Ø 163 mm o equivalente - neutral white - 21W 3350lm - 4000K - DALI - Color: Blanco/Transparente en montaje superficial o empotrado, de características insdicadas en la documentación técnica, incluso colocacion, conexionado, accesorios, material complementario, piezas especiales necesarias para su correcta instalacion y funcionamiento, ayudas de albañileria incluidas. Medida la unidad instalada, probada, funcionando y legalizada.						
	P2	26			26,00		
	P1	10			10,00		
	PB	43			43,00		
	PS	47			47,00		
					126,00	248,07	31.250,32
15.10.04 3.QV87.7D8	u Easy Space Ø 163 mm - warm white - 21W 3250lm - 3000K - DALI - C Ud de suministro e instalación de Easy Space Ø 163 mm o equivalente - warm white - 21W 3250lm - 3000K - DALI - Color: Blanco/Transparente en montaje superficial o empotrado, de características insdicadas en la documentación técnica, incluso colocacion, conexionado, accesorios, material complementario, piezas especiales necesarias para su correcta instalacion y funcionamiento, ayudas de albañileria incluidas. Medida la unidad instalada, probada, funcionando y legalizada.						
	PB	1			1,00		
					1,00	248,07	248,07
15.10.05 3.QW87.7F6	u Easy Space Ø 225 mm - neutral white - UGR<19 32W 5000lm - 4000K Ud de suministro e instalación de Easy Space Ø 225 mm o equivalente - neutral white - UGR<19 32W 5000lm - 4000K - DALI - Color: Blanco/transparente/cromo en montaje superficial o empotrado, de características insdicadas en la documentación técnica, incluso colocacion, conexionado, accesorios, material complementario, piezas especiales necesarias para su correcta instalacion y funcionamiento, ayudas de albañileria incluidas. Medida la unidad instalada, probada, funcionando y legalizada.						
	P2	42			42,00		
	P1	51			51,00		

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
 OFICINA DE SUPERVISIÓN
SUPERVISADO
 15 octubre 2018
 PAG: 558/656
 1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	PB	116				116,00			
	PS	9				9,00			
							218,00	310,85	67.765,30
15.10.06 3.Q810.701	u Laser Empotrable circular fijo- LED - wide flood - Super Comfort Ud de suministro e instalación de Laser Empotrable circular fijo- LED - wide flood o equivalente - Super Comfort 10W 1200lm - 3000K - CRI 90 - Color: Blanco en montaje superficial o empotrado, de características insindicadas en la documentación técnica, incluso colocacion, conexionado, accesorios, material complementario, piezas especiales necesarias para su correcta instalacion y funcionamiento, ayudas de albañileria incluidas. Medida la unidad instalada, probada, funcionando y legalizada.								
	P2	16				16,00			
	P1	16				16,00			
	PB	32				32,00			
	PS	16				16,00			
							80,00	136,09	10.887,20
15.10.07 3.QW11.7F6	u Easy Space Ø 163 mm - neutral white - UGR<19 15W 2400lm - 4000K Ud de suministro e instalación de Easy Space Ø 163 mm o equivalente - neutral white - UGR<19 15W 2400lm - 4000K - DALI - Color: Blanco/transparente/cromo en montaje superficial o empotrado, de características insindicadas en la documentación técnica, incluso colocacion, conexionado, accesorios, material complementario, piezas especiales necesarias para su correcta instalacion y funcionamiento, ayudas de albañileria incluidas. Medida la unidad instalada, probada, funcionando y legalizada.								
	PB	1				1,00			
							1,00	248,71	248,71
15.10.08 3.R672.701	u Laser Empotrable circular fijo- LED - medium - Super Comfort 9.9 Ud de suministro e instalación de Laser Empotrable circular fijo- LED - medium - Super Comfort o equivalente 9.9W 1300lm - 4000K - CRI 90 - Color: Blanco en montaje superficial o empotrado, de características insindicadas en la documentación técnica, incluso colocacion, conexionado, accesorios, material complementario, piezas especiales necesarias para su correcta instalacion y funcionamiento, ayudas de albañileria incluidas. Medida la unidad instalada, probada, funcionando y legalizada.								
	PB	14				14,00			
							14,00	136,09	1.905,26
15.10.09 3.P322.701	u Laser Empotrable circular fijo- LED - flood - Super Comfort 7.5W Ud de suministro e instalación de Laser Empotrable circular fijo- LED - flood - Super Comfort o equivalente 7.5W 750lm - 3000K - CRI 90 - Color: Blanco en montaje superficial o empotrado, de características insindicadas en la documentación técnica, incluso colocacion, conexionado, accesorios, material complementario, piezas especiales necesarias para su correcta instalacion y funcionamiento, ayudas de albañileria incluidas. Medida la unidad instalada, probada, funcionando y legalizada.								
	P2	2				2,00			
	P1	2				2,00			
	PB	6				6,00			
							10,00	126,23	
15.10.10 3.E083.713	u Light Up Empotrable de pavimento Orbit D = 50 mm - Óptica Flood Ud de suministro e instalación de Light Up Empotrable de pavimento Orbit D = 50 mm - o equivalente, Óptica Flood 3.8W 510lm - 4000K - Color: Acero en montaje superficial o empotrado, de características insindicadas en la documentación técnica, incluso colocacion, conexionado, accesorios, material complementario, piezas especiales necesarias para su correcta instalacion y funcionamiento, ayudas de albañileria incluidas. Medida la unidad instalada, probada, funcionando y legalizada.								
	PB	9				9,00			
							9,00	259,63	2.336,67

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDSLONGITUDANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
15.10.11 3.BK27.715	u iPro Proyector para exterior - Led Warm White - alimentador ele Ud de suministro e instalación de iPro Proyector para exterior - Led Warm White o equivalente - alimentador electrónico integrado Vin = 100 - 240 Vca - óptica Wide Flood 6.2W 810lm - 3000K - Color: Gris en montaje superficial o empotrado, de características insdicadas en la documentación técnica, incluso colocacion, conexio- nado, accesorios, material complementario, piezas especiales necesarias para su co- rrecta instalacion y funcionamiento, ayudas de albañilería incluidas. Medida la unidad instalada, probada, funcionando y legalizada.	PB	5	5,00			
					5,00	317,95	1.589,75
15.10.12 3.EP52.715	u iPro Luminaria con soporte - Led Neutral White - On/Off - Óptica Ud de suministro e instalación de iPro Luminaria con soporte - Led Neutral White o equivalente - On/Off - Óptica Flood 12W 1800lm - 4000K - On/off - Color: Gris en montaje superficial o empotrado, de características insdicadas en la documenta- ción técnica, incluso colocacion, conexionado, accesorios, material complementario, piezas especiales necesarias para su correcta instalacion y funcionamiento, ayudas de albañilería incluidas. Medida la unidad instalada, probada, funcionando y legalizada.	PB	12	12,00			
					12,00	490,69	5.888,28
15.10.13 3.N176.701	u Underscore15 tira flexible - 5m - 24V LED blanco 19.2W 1900lm Ud de suministro e instalación de Underscore15 tira flexible de 5m - 24V LED blanco 19.2W 1900lm (1.0 m) - 4000K - Color: Blanco o equivalente, en montaje superfi- cial o empotrado, de características insdicadas en la documentación técnica, incluso colocacion, conexionado, accesorios, material complementario, piezas especiales necesarias para su correcta instalacion y funcionamiento, ayudas de albañilería inclui- das. Medida la unidad instalada, probada, funcionando y legalizada.	P2	14	14,00			
		P1	14	14,00			
		PB	18	18,00			
					46,00	375,64	17.279,44
15.10.14 3.QN05.712	u Reflex Empotrable orientable Minimal Ø 75 mm - Flood beam - ON-O Ud de suministro e instalación de Reflex Empotrable orientable Minimal Ø 75 mm - Flood beam - ON-OFF 6.2W 1000lm - 4000K - Color: Aluminio o equivalente, en montaje superficial o empotrado, de características insdicadas en la documentación técnica, incluso colocacion, conexionado, accesorios, material complementario, pie- zas especiales necesarias para su correcta instalacion y funcionamiento, ayudas de albañilería incluidas. Medida la unidad instalada, probada, funcionando y legalizada.	PB	1	1,00			
					1,00	290,38	290,38
15.10.15 13.5508.4001	u Luminaria autónoma de emergencia EVO IP 66 200 1H NP E 63 850 Luminaria autónoma de emergencia EVO IP 66 200 1H NP E 63 850 o equivalente, para superficie/empotrar, con características según documentación técnica, instalada, incluso, accesorios, fijación y conexión, instalado según NBE-CPI y REBT y p.p. de derivación desde circuito con conductor de cobre 2x1,5 mm2 bajo tubo blindado de P.V.C. rígido de 16 mm de diametro, rótulo de señalización y ayudas de albañilería. Medida la unidad totalmente instalada y probada.	PC	7	7,00			
		PS	17	17,00			
					24,00	105,89	2.541,36
15.10.16 13.5508.3000	u Luminaria autónoma de emergencia EVO 150 1H NP E 63 850 Luminaria autónoma de emergencia EVO 150 1H NP E 63 850 o equivalente, para superficie/empotrar, con características según documentación técnica, instalada, in- cluso, accesorios, fijación y conexión, instalado según NBE-CPI y REBT y p.p. de deri- vación desde circuito con conductor de cobre 2x1,5 mm2 bajo tubo blindado de P.V.C. rígido de 16 mm de diametro, rótulo de señalización y ayudas de albañilería. Medida la unidad totalmente instalada y probada.	P2	1	1,00			

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
15 de octubre 2025
PAG: 560/656
SUPERVISADO
1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	P1	1				1,00			
	PB	4				4,00			
	PS	21				21,00			
							27,00	85,20	2.300,40
15.10.17 13.5508.3001	u Luminaria autónoma de emergencia EVO IP66 150 1H NP E 63 850 Luminaria autónoma de emergencia EVO IP66 150 1H NP E 63 850 o equivalente, para superficie/empotrar, con características según documentación técnica, instalada, incluso, accesorios, fijación y conexión, instalado según NBE-CPI y REBT y p.p. de derivación desde circuito con conductor de cobre 2x1,5 mm2 bajo tubo blindado de P.V.C. rígido de 16 mm de diámetro, rótulo de señalización y ayudas de albañilería. Medida la unidad totalmente instalada y probada.								
	PS	13				13,00			
							13,00	100,49	1.306,37
15.10.18 13.5502.1320	u Luminaria autónoma de emergencia BRICK ST 150 1H NP E 63 850 Luminaria autónoma de emergencia BRICK ST 150 1H NP E 63 850 o equivalente, para superficie/empotrar, con características según documentación técnica, instalada, incluso, accesorios, fijación y conexión, instalado según NBE-CPI y REBT y p.p. de derivación desde circuito con conductor de cobre 2x1,5 mm2 bajo tubo blindado de P.V.C. rígido de 16 mm de diámetro, rótulo de señalización y ayudas de albañilería. Medida la unidad totalmente instalada y probada.								
	PC	2				2,00			
	P2	38				38,00			
	P1	36				36,00			
	PB	61				61,00			
	PS	11				11,00			
							148,00	83,75	12.395,00
15.10.19 13.5502.1240	u Luminaria autónoma de emergencia BRICK ST ST 200 1H NP E 63 850 Luminaria autónoma de emergencia BRICK ST ST 200 1H NP E 63 850 o equivalente, para superficie/empotrar, con características según documentación técnica, instalada, incluso, accesorios, fijación y conexión, instalado según NBE-CPI y REBT y p.p. de derivación desde circuito con conductor de cobre 2x1,5 mm2 bajo tubo blindado de P.V.C. rígido de 16 mm de diámetro, rótulo de señalización y ayudas de albañilería. Medida la unidad totalmente instalada y probada.								
	PB	13				13,00			
							13,00	95,10	1.236,30
15.10.20 DET_DALI	u DETECTOR DALI DEL SISTEMA DE CONTROL DE ILUMINACIÓN Ud. de suministro e instalación de detector-regulador de luminosidad Dalí programable para el sistema de control de iluminación en montaje empotrado, compatible con el sistema BMS del edificio, incluso parte proporcional de cajas de registro, cableado y canalización desde la última caja de registro hasta el detector, tubo coarugado de 20 mm y cable de señal con sección 3x1,5 mm2, ayudas de albañilería incluidas. Medida la unidad instalada, terminada, probada, funcionando y legalizada.								
	P2	12				12,00			
	P1	11				11,00			
	PB	20				20,00			
							43,00	236,44	10.166,92
15.10.21 PTOLUZ_DALI	u PUNTO DE LUZ DALI DEL SISTEMA DE CONTROL DE ILUMINACIÓN Ud. de suministro e instalación de punto de luz comandado por el sistema de control de iluminación Dalí, en montaje empotrado, incluso parte proporcional de cajas de registro, cableado y canalización desde la última caja de registro hasta el detector, tubo coarugado de 20 mm y cable de señal con sección 2x1,5 mm2, ayudas de albañilería incluidas. Medida la unidad instalada, terminada, probada, funcionando y legalizada.								
	P2	49				49,00			
	P1	48				48,00			
	PB	102				102,00			

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

15 octubre 2025
PAG: 561/656CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
SUPERVISADO

1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							199,00	27,72	5.516,28
15.10.22	u FAROLA EXTERIOR EN COLUMNA 4 m CON LUMINARIA LED 80 W								
15EPP00111-M	Unidad de suministro, transporte, montaje e instalación completa de farola exterior compuesta por columna de tubo de acero laminado (S235-JR) de perfil rectangular de 200mm x 100mm, con una altura de 4 m con un brazo, con luminaria LED Toms, en su extremo, de 80 W, en aluminio extruido, con vidrio templado de 4 mm con junta de estanqueidad de silicona IP66 e IK09. Con disipador de alta eficiencia con gran superficie de disipación, gracias al módulo de LED de fundición de aluminio, disipación pasiva por convección y asegurando el contacto térmico de los módulos de LEDs a través de material de transferencia térmica de alta conductividad. Con válvula de compensación de presiones que asegura la evacuación de la humedad, evitando la condensación, manteniendo el grado de estanqueidad IP del módulo LED. Incluso toma de tierra, incluso colocación, conexión, pernos, plantilla, pequeño material y ayudas de albañilería; construida según Ordenanza Municipal y REBT. Medida la cantidad ejecutada.	10				10,00			
							10,00	885,40	8.854,00
TOTAL SUBCAPÍTULO 15.10 ILUMINACION.....									206.691,45
TOTAL CAPÍTULO 15 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD.....									693.966,86

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 16 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA									
SUBCAPÍTULO 16.01 ACOMETIDA									
16.01.01 08FAA90002	u ACOMETIDA DE AGUA DE 40 A 50 mm Acometida de aguas realizada en tubo de polietileno de media o alta densidad, de 40 a 50 mm de diámetro exterior, desde el punto de toma hasta la llave de registro, incluso p.p. de piezas especiales, obras complementarias y ayuda de albañilería; construido según CTE y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad ejecutada						1	1,00	
							1,00	907,07	907,07
16.01.02 08FAC00101	u CONTADOR GENERAL DE AGUA, DE 40 mm Contador general de agua, de 40 mm de calibre, instalado en cámara de 2,1x0,7x0,7 m, incluso llaves de compuerta grifo de comprobación, manguitos, pasamuros y p.p. de pequeño material, conexiones y ayudas de albañilería; construido según CTE y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.						1	1,00	
							1,00	927,46	927,46
16.01.03 08FVB00005	u VÁLVULA DE ESFERA DIÁM. 1 1/2" (36/40 mm) Válvula de esfera colocada en canalización de 1 1/2" (36/40 mm) de diámetro, para soldar, incluso pequeño material, construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.						1	1,00	
							1,00	37,85	37,85
16.01.04 08FFP90530_1	m CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, M/SUPERFICIAL, DIÁM. 40x3,7 mm AISLA Canalización de polipropileno, superficial, de 40 mm de diámetro exterior y 3,70 mm de espesor, apto uso alimentario, PN 10 y resistente al agua caliente sanitaria, incluso p.p.p.p. de aislamiento anticondensación de polietileno expandido con célula cerrada de 10 mm de espesor, colocación con adhesivo en uniones, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada								
	P. SÓTANO		1	55,00					
							55,00	5,68	312,40
TOTAL SUBCAPÍTULO 16.01 ACOMETIDA.....									2.184,78

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
 OFICINA DE SUPERVISIÓN
A SUPERVISADO
 15 octubre 2025
 PAG: 563/656
 1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 16.02 RED AGUA FRIA									
16.02.01	m CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, M/SUPERFICIAL, DIÁM. 40x3,7 mm AISLA								
08FFP90530_I	Canalización de polipropileno, superficial, de 40 mm de diámetro exterior y 3,70 mm de espesor, apto uso alimentario, PN 10 y resistente al agua caliente sanitaria, incluso p.p.p. de aislamiento anticondensación de polietileno expandido con célula cerrada de 10 mm de espesor, colocación con adhesivo en uniones, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada								
	SÓTANO	1	29,75			29,75			
							29,75	5,68	168,98
16.02.02	m CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, M/SUPERFICIAL, DIÁM. 32x2,9 mm AISLA								
08FFP90520_I	Canalización de polipropileno, superficial, de 32 mm de diámetro exterior y 2,90 mm de espesor, apto uso alimentario, PN 10 y resistente al agua caliente sanitaria, incluso p.p.p. de aislamiento anticondensación de polietileno expandido con célula cerrada de 10 mm de espesor, colocación con adhesivo en uniones, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada								
	P. SÓTANO	1	30,50			30,50			
							30,50	11,36	346,48
16.02.03	m CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, M/SUPERFICIAL, DIÁM. 25x2,3 mm AISLA								
08FFP90510_I	Canalización de polipropileno, superficial, de 25 mm de diámetro exterior y 2,3 mm de espesor, apto uso alimentario, PN 10 y resistente al agua caliente sanitaria, incluso p.p.p. de aislamiento anticondensación de polietileno expandido con célula cerrada de 10 mm de espesor, colocación con adhesivo en uniones, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada								
	P. SÓTANO	1	48,50			48,50			
	P. BAJA	1	73,50			73,50			
	P. PRIMERA	1	24,50			24,50			
	P. SEGUNDA	1	29,75			29,75			
	P. CUBIERTA	1	3,50			3,50			
							179,75	9,95	1.788,51
16.02.04	m CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, M/SUPERFICIAL, DIÁM. 20x1,9 mm AISLA								
08FFP90500_I	Canalización de polipropileno, superficial, de 20 mm de diámetro exterior y 1,90 mm de espesor, apto uso alimentario, PN 10 y resistente al agua caliente sanitaria, incluso p.p.p. de aislamiento anticondensación de polietileno expandido con célula cerrada de 10 mm de espesor, colocación con adhesivo en uniones, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada								
	P. SÓTANO	1	33,50			33,50			
	P. BAJA	1	69,50			69,50			
	P. PRIMERA	1	28,50			28,50			
	P. SEGUNDA	1	22,50			22,50			
	CUBIERTA	1	20,00			20,00			
							174,00	8,70	1.510,80
16.02.05	u LLAVE PASO DIÁM. 1/2" (10/15 mm) CAL. MEDIA								
08FVL00010_I	Llave de paso cromada a juego con grifería de calidad media, colocada en canalización de 1/2"(10/15 mm) de diámetro, incluso pequeño material; construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.								
	P. SÓTANO	11				11,00			
	P. BAJA	5				5,00			
	P. PRIMERA	1				1,00			
							17,00	14,45	245,65



1.510,80

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
16.02.06 08FVL00005	u LLAVE PASO DIÁM. 3/4" (15/20 mm) CAL. MEDIA Llave de paso cromada a juego con grifería de calidad media, colocada en canalización de 3/4"(15/20 mm) de diámetro, incluso pequeño material; construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.								
	P. BAJA	2				2,00			
	P. PRIMERA	6				6,00			
	P. SEGUNDA	7				7,00			
							15,00	20,11	301,65
16.02.07 08FVL00006	u LLAVE PASO DIÁM. 1" (22/25 mm) CAL. MEDIA Llave de paso cromada a juego con grifería de calidad media, colocada en canalización de 1"(22/25 mm) de diámetro, incluso pequeño material; construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.								
	P. PRIMERA	3				3,00			
	P. CUBIERTA	2				2,00			
	P. SEGUNDA	3				3,00			
	P. BAJA	25				25,00			
	SÓTANO	6				6,00			
							39,00	21,50	838,50
16.02.08 08FVL00052	u LLAVE PASO CON GRIFO DE VACIADO 1 1/4" Llave de paso con grifo de vaciado colocada en canalización de 1 1/4" (28/32mm) de diámetro, incluso pequeño material; construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.								
		1				1,00			
							1,00	52,77	52,77
16.02.09 08FVL00051	u LLAVE PASO CON GRIFO DE VACIADO 1" Llave de paso con grifo de vaciado colocada en canalización de 1" (22/25 mm) de diámetro, incluso pequeño material; construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.								
		3				3,00			
		3				3,00			
							6,00	48,27	289,62
16.02.10 08PIV00143	u VÁLVULA DE RETENCION, DE 25 mm (1") Válvula de retención, de 25 mm (1") diámetro, de clapeta, para roscar, de fundición de bronce, incluso pequeño material y montaje; instalada según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.								
		3				3,00			
		3				3,00			
							6,00	14,62	87,72
16.02.11 08PIV00150_1	u VÁLVULA DE RETENCION, DE 32 mm (1 1/4") Válvula de retención, de 32 mm (1 1/4") diámetro, de clapeta, para roscar, de fundición de bronce, incluso pequeño material y montaje; instalada según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.								
		1				1,00			
							1,00	20,13	20,13
16.02.12 08FVW00051	u ANTIARIETE EN CANALIZACIÓN DE 1" (22/25 mm) DIÁM. Antiarriete colocado en canalización de 1" (22/25 mm) de diámetro, incluso pequeño material; construido según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.								
		4				4,00			
							4,00	14,12	56,48
TOTAL SUBCAPÍTULO 16.02 RED AGUA FRIA.....									5.710,29

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
15 octubre 2025
PAG: 565/656
SUPERVISADO
AL-015 4/12



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 16.03 RED AGUA CALIENTE									
16.03.01 E265727	m CANALIZACION TUBERIA ACERO INOXIDABLE AISI304 22x1.2mm Suministro e instalación de canalización para suministro de agua, realizada con tubería de acero inoxidable con uniones prensadas de 22mm de diámetro y 1.2mm de espesor, de calidad AISI 304 y PN16 según UNE 19.049, con accesorios en el mismo material, con unión por herramienta de prensado, instalada en montaje superficial con abrazaderas o soportación isofónicas y separación según UNE 100.152, incluso accesorios montaje, derivaciones, codos, Tes, dilatadores lineales y otros accesorios, elementos de sujeción y juntas de EPDM o equivalente. Incluido también el aislamiento mediante coquilla de espuma elastomérica flexible autoextinguible, con un coeficiente de conductividad térmica mínimo a 10° C, de 0,040 W/(m.K.) y temperatura de utilización máxima de 105°C. Medida la longitud ejecutada, terminada, probada ante fugas, funcionando y legalizada.								
	PB	1,05	50,00				52,50		
	PS	1,05	21,00				22,05		
	MONTANTE	1,05	3,00				3,15		
							77,70	13,53	1.051,28
16.03.02 E265727	m CANALIZACION TUBERIA ACERO INOXIDABLE AISI304 18x1mm Suministro e instalación de canalización para suministro de agua, realizada con tubería de acero inoxidable con uniones prensadas de 18mm de diámetro y 1mm de espesor, de calidad AISI 304 y PN16 según UNE 19.049, con accesorios en el mismo material, con unión por herramienta de prensado, instalada en montaje superficial con abrazaderas o soportación isofónicas y separación según UNE 100.152, incluso accesorios montaje, derivaciones, codos, Tes, dilatadores lineales y otros accesorios, elementos de sujeción y juntas de EPDM o equivalente. Incluido también el aislamiento mediante coquilla de espuma elastomérica flexible autoextinguible, con un coeficiente de conductividad térmica mínimo a 10° C, de 0,040 W/(m.K.) y temperatura de utilización máxima de 105°C. Medida la longitud ejecutada, terminada, probada ante fugas, funcionando y legalizada.								
	PB	1,05	45,00				47,25		
	PS	1,05	16,00				16,80		
	MONTANTE	1,05	3,00				3,15		
							67,20	12,81	860,83
16.03.03 E265728	m CANALIZACION TUBERIA ACERO INOXIDABLE AISI304 15x1mm Suministro e instalación de canalización para suministro de agua, realizada con tubería de acero inoxidable con uniones prensadas de 15mm de diámetro y 1mm de espesor, de calidad AISI 304 y PN16 según UNE 19.049, con accesorios en el mismo material, con unión por herramienta de prensado, instalada en montaje horizontal/vertical, en superficial/empotrado, con abrazaderas o soportación isofónicas y separación según UNE 100.152, incluso accesorios montaje, derivaciones, codos, Tes, dilatadores lineales y otros accesorios, elementos de sujeción y juntas de EPDM o equivalente. Incluido también el aislamiento mediante coquilla de espuma elastomérica flexible autoextinguible, con un coeficiente de conductividad térmica mínimo a 10° C, de 0,040 W/(m.K.) y temperatura de utilización máxima de 105°C. Medida la longitud ejecutada, terminada, probada ante fugas, funcionando y legalizada.								
	PB	1,05	28,00				29,40		
	PS	1	12,50				12,50		
							41,90	12,28	514,53
16.03.04 08FVL00010_I	u LLAVE PASO DIÁM. 1/2" (10/15 mm) CAL. MEDIA Llave de paso cromada a juego con grifería de calidad media, colocada en canalización de 1/2"(10/15 mm) de diámetro, incluso pequeño material; construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.								
	P. BAJA	5					5,00		
	SÓTANO	2					2,00		
							7,00	14,45	101,15

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
16.03.05	u LLAVE PASO DIÁM. 3/4" (15/20 mm) CAL. MEDIA								
08FVL00005	Llave de paso cromada a juego con grifería de calidad media, colocada en canalización de 3/4"(15/20 mm) de diámetro, incluso pequeño material; construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.								
	P. SÓTANO	2					2,00		
		1					1,00		
							3,00	20,11	60,33
16.03.06	u LLAVE PASO DIÁM. 1" (22/25 mm) CAL. MEDIA								
08FVL00006	Llave de paso cromada a juego con grifería de calidad media, colocada en canalización de 1"(22/25 mm) de diámetro, incluso pequeño material; construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.								
	PS	9					9,00		
							9,00	21,50	193,50
TOTAL SUBCAPÍTULO 16.03 RED AGUA CALIENTE.....									2.781,62
SUBCAPÍTULO 16.04 RED DE FLUXORES									
16.04.01	m CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, M/SUPERFICIAL, DIÁM. 32x2,9 mm AISLA								
08FFP90520_1	Canalización de polipropileno, superficial, de 32 mm de diámetro exterior y 2,90 mm de espesor, apto uso alimentario, PN 10 y resistente al agua caliente sanitaria, incluso p.p. p.p. de aislamiento anticondensación de polietileno expandido con célula cerrada de 10 mm de espesor, colocación con adhesivo en uniones, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada								
	PS	1	40,00				40,00		
	PB	1	67,50				67,50		
	P1	1	20,50				20,50		
	P2	1	20,50				20,50		
							148,50	11,36	1.686,96
16.04.02	m CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, M/SUPERFICIAL, DIÁM. 40x3,7 mm AISLA								
08FFP90530_1	Canalización de polipropileno, superficial, de 40 mm de diámetro exterior y 3,70 mm de espesor, apto uso alimentario, PN 10 y resistente al agua caliente sanitaria, incluso p.p.p.p. de aislamiento anticondensación de polietileno expandido con célula cerrada de 10 mm de espesor, colocación con adhesivo en uniones, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada								
	PLANTA SÓTANO	1	20,00				20,00		
							20,00	5,68	113,60
16.04.03	m CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, M/SUPERFICIAL, DIÁM. 50x4,6 mm AISLA								
08FFP90540_1	Canalización de polipropileno, superficial, de 50 mm de diámetro exterior y 4,6 mm de espesor, apto uso alimentario, PN 10 y resistente al agua caliente sanitaria, incluso p.p. p.p. de aislamiento anticondensación de polietileno expandido con célula cerrada de 10 mm de espesor, colocación con adhesivo en uniones, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada								
	PS	1	15,00				15,00		
	PB	1	16,00				16,00		
	P1	1	13,00				13,00		
	P2	1	13,00				13,00		
							57,00	19,44	1.108,08
16.04.04	m CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, M/SUPERFICIAL, DIÁM. 63x5,8 mm AISLA								
08FFP90550_1	Canalización de polipropileno, superficial, de 63 mm de diámetro exterior y 5,8 mm de espesor, apto uso alimentario, PN 10 y resistente al agua caliente sanitaria, incluso p.p. p.p. de aislamiento anticondensación de polietileno expandido con célula cerrada de 10 mm de espesor, colocación con adhesivo en uniones, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada								

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	MONTANTES	1	15,00			15,00			
	PS	1	32,00			32,00			
	PB	1	46,00			46,00			
	P1	1	22,50			22,50			
	P2	1	22,50			22,50			
							138,00	24,52	3.383,76
16.04.05	m CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, M/SUPERFICIAL, DIÁM. 75x6,8 mm AISLA								
08FFP90560	Canalización de polipropileno, superficial, de 75 mm de diámetro exterior y 6,8 mm de espesor, apto uso alimentario, PN 10 y resistente al agua caliente sanitaria, incluso p.p. p.p. de aislamiento anticorrosión de polietileno expandido con célula cerrada de 10 mm de espesor, colocación con adhesivo en uniones, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada								
	PLANTA SÓTANO	1	25,00			25,00			
							25,00	33,87	846,75
16.04.06	u VÁLVULA DE ESFERA DIÁM. 1 1/2" (36/40 mm)								
08FVB00005	Válvula de esfera colocada en canalización de 1 1/2" (36/40 mm) de diámetro, para soldar, incluso pequeño material, construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.								
	CUARTOS HÚMEDOS								
	PS	4				4,00			
	PB	19				19,00			
	P1	8				8,00			
	P2	8				8,00			
							39,00	37,85	1.476,15
16.04.07	u SEPARADOR CENTRÍFUGO DE AIRE 50 mm (2") DIÁM.								
08CCV00346	Separador centrifugo de aire para tubería de 50 mm (2") diámetro, con purgador automático conválvula de cierre, incluso pequeño material y montaje. Medida la unidad instalada.								
	EN MONTANTE PLANTA SEGUNDA	2				2,00			
							2,00	123,55	247,10
16.04.08	u LLAVE PASO CON GRIFO DE VACIADO 1 1/2"								
08FVL00053	Llave de paso con grifo de vaciado colocada en canalización de 1 1/2" (36/40 mm) de diámetro, incluso pequeño material; construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.								
	P. BAJA	2				2,00			
	SÓTANO	5				5,00			
							7,00	61,03	427,21
16.04.09	u LLAVE PASO CON GRIFO DE VACIADO 2 1/2"								
08FVL00060	Llave de paso con grifo de vaciado colocada en canalización de 2 1/2" (63 mm) de diámetro, incluso pequeño material; construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.								
	P. SEGUNDA	2				2,00			
	P. PRIMERA	2				2,00			
	P. BAJA	4				4,00			
	PS	4				4,00			
							12,00	71,86	862,32
16.04.10	u VÁLVULA DE RETENCION, DE 65 mm (2 1/2")								
08PIV00148	Válvula de retención, de 65 mm (2 1/2") diámetro, de clapeta, con bridas, de fundición de hierro con guarnición en bronce para PN-10, incluso contrabridas, tornillos, juntas pequeño material y montaje; instalada según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.								
	VACIADO MONTANTES	3				3,00			

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
 OFICINA DE SUPERVISIÓN
SUPERVISADO
 15 octubre 2025
 PAG: 568/656
 1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							3,00	186,22	558,66
16.04.11	u VÁLVULA DE RETENCION, DE 50 mm (2")								
08PIV00146	Válvula de retención, de 50 mm (2") diámetro, de clapeta, para roscar, de fundición de bronce, incluso pequeño material y montaje; instalada según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.								
	VACIADO MONTANTES	1				1,00			
							1,00	29,52	29,52
16.04.12	u VÁLVULA DE RETENCION, DE 40 mm (1 1/2")								
08PIV00145	Válvula de retención, de 40 mm (1 1/2") diámetro, de clapeta, para roscar, de fundición de bronce, incluso pequeño material y montaje; instalada según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.								
	VACIADO MONTANTES	1				1,00			
							1,00	22,95	22,95
16.04.13	u VÁLVULA DE COMPUERTA DE 80 mm (3") DIÁM.								
08CCV00307	Válvula de compuerta de 80 mm (3") diámetro, construida en hierro fundido, con bridas, para una presión de trabajo de hasta 16 kg/cm2 y 120° de temperatura, incluso contrabridas, pequeño material y montaje. Medida la unidad instalada.								
	P. SÓTANO	1				1,00			
							1,00	334,00	334,00
16.04.14	u VÁLVULA DE RETENCION, DE 80 mm (3")								
08PIV00155_I	Válvula de retención, de 80 mm (3") diámetro, de clapeta, con bridas, de fundición de hierro con guarnición en bronce para PN-10, incluso contrabridas, tornillos, juntas pequeño material y montaje; instalada según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.								
	P. SÓTANO	1				1,00			
							1,00	218,22	218,22
TOTAL SUBCAPÍTULO 16.04 RED DE FLUXORES									11.315,28
SUBCAPÍTULO 16.05 PUNTOS DE CONSUMO									
16.05.01	UD PTO AGUA FRÍA 1.25L/S								
08FCW00907_I	Punto de agua fría para 1.25 l/s (fluxores) realizado con tubería de PERT/AL/PERT con diametro según esquema, incluso tuberías desde distribución general hasta punto de toma, p.p. calorifugado con coquilla aislante de 10 mm de espesor, piezas especiales, tapones finales y ayudas necesarias. Medida la unidad instalada, probada.								
	P. SÓTANO	4				4,00			
	P. BAJA	19				19,00			
	P. PRIMERA	8				8,00			
	P. SEGUNDA	8				8,00			
							39,00	41,38	613,82
16.05.02	UD PTO AGUA FRÍA Y CALIENTE 0,2L/S								
08FCW00901_I	Punto de agua fría y caliente para 0,2l/s (ducha) realizado con tubería de PERT/AL/PERT con diametro según esquema, incluso tuberías desde distribución general hasta punto de toma, p.p. calorifugado con coquilla aislante de 10 mm de espesor, piezas especiales, tapones finales y ayudas necesarias. Medida la unidad instalada, probada.								
	P. SÓTANO	2				2,00			
	P. BAJA								
	P. PRIMERA								
	P. SEGUNDA								
							2,00	41,86	83,72

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
15 de octubre de 2025
PAG: 569/656
1 AL-015 4/12
SUPERVISADO

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDSLONGITUDANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
16.05.03	UD PTO AGUA FRÍA Y CALIENTE 0,1L/S						
08FCW00902	Punto de agua fría y caliente para 0,1l/s (lavabo y bide) realizado con tubería de PERT/AL/PERT con diametro según esquema, incluso tuberías desde distribución general hasta punto de toma, p.p. calorifugado con coquilla aislante de 10 mm de espesor, piezas especiales, tapones finales y ayudas necesarias. Medida la unidad instalada, probada.						
	P. SÓTANO						
	P. BAJA	5			5,00		
	P. PRIMERA						
	P. SEGUNDA						
					5,00	48,01	240,05
16.05.04	UD PTO AGUA FRÍA 0,3L/S						
08FCW00903	Punto de agua fría para 0,3l/s (baño, otros usos) realizado con tubería de PERT/AL/PERT con diametro según esquema, incluso tuberías desde distribución general hasta punto de toma, p.p. calorifugado con coquilla aislante de 10 mm de espesor, piezas especiales, tapones finales y ayudas necesarias. Medida la unidad instalada, probada.						
	P. CUBIERTA	2			2,00		
					2,00	30,21	60,42
16.05.05	UD PTO AGUA FRÍA 0,2L/S						
08FCW00904	Punto de agua fría para 0,2l/s (fregadero, ducha, vertedero, otros usos) realizado con tubería de PERT/AL/PERT con diametro según esquema, incluso tuberías desde distribución general hasta punto de toma, p.p. calorifugado con coquilla aislante de 10 mm de espesor, piezas especiales, tapones finales y ayudas necesarias. Medida la unidad instalada, probada.						
	P. SÓTANO						
	P. BAJA						
	P. PRIMERA	2			2,00		
	P. SEGUNDA	2			2,00		
					4,00	30,21	120,84
16.05.06	UD PTO AGUA FRÍA 0,1L/S						
08FCW00905	Punto de agua fría para 0,1l/s (inodoro, lavabo, bide, otros usos) realizado con tubería de PERT/AL/PERT con diametro según esquema, incluso tuberías desde distribución general hasta punto de toma, p.p. calorifugado con coquilla aislante de 10 mm de espesor, piezas especiales, tapones finales y ayudas necesarias. Medida la unidad instalada, probada.						
	P. SÓTANO	7			7,00		
	P. BAJA	14			14,00		
	P. PRIMERA	8			8,00		
	P. SEGUNDA	6			6,00		
					35,00	28,81	1.008,35
TOTAL SUBCAPÍTULO 16.05 PUNTOS DE CONSUMO.....							3.127,20

CONSEJERÍA DE JUSTICIA. ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
 OFICINA DE SUPERVISIÓN
 15 de octubre 2025
 PAG: 570/656
 SUPERVISADO
 1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDSLONGITUDANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 16.06 EQUIPOS							
16.06.01 08MBE00239	u GRUPO PRESIÓN 2*7.200 l/h 40 m.c.a. 2 BOMBAS ASP. DIRECTA Grupo de presión para 2*7200 l/h de caudal y 40 m.c.a. de presión total, colocado aspiración directa de red, formado por dos electrobombas y un tanque de presión de 2000 l, de chapa de acero galv., homologado por el mi. y timbrado a 10 kg/cm ² , instalado con canaliz. acero galv. de 50 mm(2") de diám. inter. válvula de retención y válvulas de compuerta, instrumentos de control de la presión y del caudal, y eléctricos en cuadro mando, interruptor general y fusibles, incluso piezas especiales, manguitos antivibración, conexiones fontanería y eléctricas, pequeño material y ayudas de albañilería, instalado según CTE. Medida la unidad instalada.	1		1,00			
					1,00	3.443,59	3.443,59
16.06.02 08CCA00025	u VASO DE EXPANSIÓN CERRADO 200 l Vaso de expansión cerrado, para instalaciones de agua caliente, de 200 l de capacidad, construido en chapa de acero electrosoldada, incluso pequeño material, montaje y ayudas de albañilería, homologado por el M.I. Medida la unidad instalada.	1		1,00			
	RED DE FLUXORES				1,00	509,19	509,19
16.06.03 08FVB00005	u VÁLVULA DE ESFERA DIÁM. 1 1/2" (36/40 mm) Válvula de esfera colocada en canalización de 1 1/2" (36/40 mm) de diámetro, para soldar, incluso pequeño material, construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.	1		1,00			
					1,00	37,85	37,85
16.06.04 08FVW00003	u VÁLVULA REDUCTORA PRESIÓN A 48 m.c.a. 1 1/2" (36/40 mm) Válvula reductora de presión a 48 m.c.a., colocada en canalización de 1 1/2" (36/40 mm) de diámetro, incluso pequeño material; construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.	1		1,00			
					1,00	321,84	321,84
16.06.05 08MBE00241	UD BOMBA RECIRCULACIÓN ACS PARA UN CAUDAL DE 250 L/H Y UNA PRESIÓN Bomba de circulación en línea de rotor seco para circuitos de ACS a más de +60°C, de construcción simple, monofásica con motor de potencia 0,100 kW, con velocidad de motor inferior a 1450 RPM. Para un caudal de 250 l/h y una presión diferencial de 6 mca, con conexión roscada G1", y longitud de montaje 220 mm. Construcción PN10 con cuerpo de bomba y rodete en bronce, y eje en acero inoxidable AISI 329. Indicada especialmente para el tratamiento contra la Legionelosis al permitir trabajar a temperaturas de agua desde -15°C hasta 120°C, así como aguas con dureza superior a 14°fH. Protección IP54 y aislamiento del motor clase F, incluso P.P. de conexión, puente de comprobación de presiones, llaves, filtro. Medida la unidad terminada y probada.	1		1,00			
	RECIRCULACIÓN ACS				1,00	188,56	188,56
16.06.06 E12FSAE060	UD TERMO ELÉCTRICO DE 200 LITROS Ud de transporte, suministro, montaje e instalación de termo eléctrico de 200 l., incluso lámpara de control, termómetro, termostato exterior regulable de 35° a 60°, válvula de seguridad instalado con llaves de corte y latiguillos, incluso conexiones hidráulicas y eléctricas, puente de comprobación de presiones, llaves, filtro, soportación. Medida la unidad completamente terminada, probada, funcionando y legalizada.	1		1,00			
					1,00	714,93	714,93
TOTAL SUBCAPÍTULO 16.06 EQUIPOS							5.215,96

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDSLONGITUDANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 16.07 APARATOS SANITARIOS							
16.07.01 08FSI-0054	u INODORO ACERO INOXIDABLE Suministro y colocación de inodoro a suelo en acero inoxidable pulido satinado Aisi 304 bacteriostático, de 1.5 mm. de espesor, de dimensiones 360 x 400 x 580 mm., de la casa Delabie modelo S21P o equivalente. Taza embutida, sin soldaduras, de bordes redondeados, para facilitar el mantenimiento y garantizar una mayor higiene. 2 tapas de registros laterales con tornillos TORX antirrobo. Desagüe horizontal. Descarga mediante fluxómetro, considerado en este precio. Incluso suministro y colocación de asiento con tapa de la misma casa, diseño Slim o equivalente, de dimensiones 450x360 mm., colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada y funcionando. Sótano				1	1,00	
						1,00	751,60
							751,60
16.07.02 08FSI-0053	u INODORO DE FLUXÓMETRO, PORCELANA VITRIFICADA BLANCO Inodoro adosado a pared, de fluxometro (considerado en este precio), de porcelana vitrificada, de color blanco, Roca serie Inspira Round o equivalente, formado por, taza con salida dual con tecnología Rimless para tanque alto, tanque empotrable o fluxor, manguito tubo y válvula de descarga, tornillos de fijación, asiento y tapa de Supralit o equivalente, con caída amortiguada, construido según CTE DB HS-5, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Con pulsador empotrado en el paramento, colocación enrasada con el alicatado y embellecedor cuadrado en acero inoxidable mate. Medida la unidad instalada. P Baja Aseos personal 4 4,00 Aseos públicos 2 2,00 P Primera Aseos personal 2 2,00 P Segunda Aseos personal 2 2,00						
						10,00	546,29
							5.462,90
16.07.03 08FSI-0005	u INODORO C/FLUXOR EMPOTRADA ACCESIBLE Inodoro de porcelana suspendido con bastidor empotrable para inodoro suspendido con fluxor de doble descarga, accesible para personas con discapacidad, de la casa Roca Access o equivalente, color blanco, formado por taza suspendida Rimless o equivalente, de dimensiones 700x370 mm., y tapa y asiento con caída amortiguada, con fluxor, juego de mecanismos, tornillos de fijación, asiento, tapa y llave de regulación, construido según CTE e instrucciones del fabricante; incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada y funcionando. P Sótano Aseo retén 1 1,00 Vestuarios 2 2,00 P Baja Aseos personal 2 2,00 Aseos públicos 2 2,00 P Primera Aseos personal 2 2,00 P Segunda Aseos personal 2 2,00						
						11,00	513,36
							5.646,96
16.07.04 08FSW-0065	u URINARIO MURAL C/G.TEMPORIZADOR BLANCO Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, de la casa Roca modelo Hall o equivalente, sin tapa y con entrada de agua posterior, de medidas 300x280x490 mm., colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y dotado de tapón de limpieza y manguito, instalado con fluxor pulsador, incluso enlace de 1/2" y llave de escuadra de 1/2" cromada, funcionando. Medida la unidad completamente instalada y probada. P Baja						

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
A SUPERVISADO
15 de octubre 2025

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Aseos personal	4				4,00			
	Aseos públicos	4				4,00			
	P Primera								
	Aseos personal	4				4,00			
	P Segunda								
	Aseos personal	4				4,00			
							16,00	324,51	5.192,16
16.07.05 08FSL-0199	u LAVABO BAJO ENCIMERA PORC. VITRIF. BLANCO								
	Lavabo de porcelana de bajo encimera, de color blanco, Roca Foro o equivalente, de 350x165 mm., rebosadero integral, construido según CTE DB HS-5, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayuda de albañilería. Medida la unidad instalada.								
	P Sótano								
	Vestuarios	4				4,00			
	P Baja								
	Aseos personal	4				4,00			
	Aseos públicos	4				4,00			
	P Primera								
	Aseos personal	4				4,00			
	P Segunda								
	Aseos personal	4				4,00			
							20,00	131,27	2.625,40
16.07.06 08FSL-1005	u LAVABO MURAL ACERO INOXIDABLE								
	Suministro y colocación de lavamanos mural, en acero inoxidable pulido satinado Aisi 304 bacteriostático, de 1.2 mm. de espesor, de dimensiones 390 x 360 mm., de la casa Delabie modelo Facil o equivalente, acabado en satinado. Cuerpo de una sola pieza, de cantos redondeados y sin aristas evitando el riesgo de autolesión. Medida la unidad instalada.								
	Sótano	1				1,00			
							1,00	224,59	224,59
16.07.07 08FSL-0191	u LAVABO PARA ENCIMERA ACERO INOXIDABLE								
	Lavabo para encimera, de acero inoxidable, de 0.60x0.50 m., con rebosadero integrado; construido según CTE/DB-HS-5, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayuda de albañilería. Medida la unidad instalada.								
	P Baja								
	Despacho/consultas	4				4,00			
							4,00	120,51	482,04
16.07.08 08FSL-0103	u LAVAMANOS SUSPENDIDO PERS CON DISC SOPORTE FIJO								
	Lavamanos suspendido accesible para personas con discapacidad de porcelana vitrificada, color blanco, Roca Access o equivalente, formada por lavamanos de 64x55 cm, soportes fijos con tope de goma, rebosadero integral y orificios insinuados para grifería. construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación. sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad ejecutada, terminada, probada, funcionando y legalizada.								
	P Sótano								
	Aseo retén	1				1,00			
							1,00	154,75	154,75
16.07.09 08FSW-0001	u PILETA VERTEDERO PORC. VITRIF. BLANCO								
	Pileta vertedero de porcelana vitrificada, en color blanco, Roca Garda o equivalente, formada por pileta de 0.42x0.50 m., tornillos de fijación de acero inoxidable, reja de acero inoxidable con almohadilla; construida según CTE DB HS-5, e instrucciones del fabricante; incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.								
	P Baja	1				1,00			

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDSLONGITUDANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	P Primera	2		2,00			
	P Segunda	2		2,00			
					5,00	187,50	937,50
16.07.10 08FSD-9032	u DUCHA EJECUTADA IN SITU LAMINA PVC C/SIFON Plato de ducha ejecutado "in Situ" con tela impermeabilizante de PVC con sifon incorporado, Tipo Bosini o equivalente; incluso formación de pendientes, colocación de tela, solapes con paramentos, conexiones y capa de mortero M- 5 en protección de tela (Acabado medido en revestimientos). Medida la unidad ejecutada.						
	P Sótano Vestuarios	2		2,00			
					2,00	91,30	182,60
16.07.11 08FGD-00001	u EQUIPO GRIFERÍA DUCHA PRIMERA CALIDAD Equipo de grifería para ducha con repisa y altura fija, compuesto por barra, teléfono y flexible (Modelo Deck de Roca o equivalente) con acabado cromado de primera calidad, con crucetas cromadas, uniones, soporte de horquilla, maneral-telefono con flexible de 1,75 m y válvula de desagüe con rejilla; construido según CTE DB HS-4 e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.						
	P Sótano Vestuarios	2		2,00			
					2,00	167,68	335,36
16.07.12 08FGL-0009	u EQUIPO GRIFERÍA LAVABO ELECTRÓNICA PRIMERA CALIDAD Equipo de grifería electrónica Soltronic de Ramón Soler o equivalente, para lavabo, cromado, de primera calidad, con desagüe automático y llaves de regulacion; instalado según CTE DB HS-4 e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.						
	P Sótano Aseo retén Vestuarios P Baja Aseos personal Aseos públicos P Primera Aseos personal P Segunda Aseos personal	1 4 4 4 4 4 4 4		1,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00			
					21,00	78,57	649,97
16.07.13 08FGL-0108	u EQUIPO GRIFERÍA LAVABO MONOMANDO GERONTOLÓGICA Equipo de grifería para lavabo, Civic de Ramón Soler o equivalente, para lavabo, cromado, de primera calidad, con grifo mezclador monomando gerontológico, con aireador y enlaces de alimentación flexibles, cromado, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando, s/CTE-DB-SUA. Medida la unidad ejecutada, terminada, probada, funcionando y legalizada.						
	P Baja Despacho/consultas	4		4,00			
					4,00	141,89	567,56
16.07.14 08FGW-0003	u EQUIPO GRIFERÍA PILETA-LAVADERO MONOBLOC PRIMERA CALIDAD Equipo de grifería monobloc para piletta lavadero de latón cromado de primera calidad, Brava de Roca o equivalente, con crucetas cromadas y válvula de desagüe con enlace y tapon; construido según CTE DB HS-4 e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.						
	P Baja	1		1,00			
	P Primera	2		2,00			

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	P Segunda								
		2					2,00		
							5,00	72,76	363,80
TOTAL SUBCAPÍTULO 16.07 APARATOS SANITARIOS.....									24.577,19
SUBCAPÍTULO 16.08 RIEGO EXTERIOR									
16.08.01	m LINEA ELECTRICA RIEGO 3x2,5MM2+TT/0'6/1KV								
E14.07.00	Suministro e instalación de línea de distribución ejecutada con cable de cobre de 3x2.5+TTx2.5 mm2., con aislamiento de 0,6/1 kV, RZ1-K(AS), no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, instalado bajo canalización existente, incluso p.p. de conexionado de conductores, material de señalización y p.m.. Medida la longitud ejecutada, terminada, probada, funcionando y legalizada.								
	Programador	1	15,00				15,00		
	Programador-electrovalvulas	2	5,00				10,00		
							25,00	7,17	179,25
16.08.02	m CANALIZACION DOBLE CAPA 75 MM, POLIETILENO								
E14.07.01	Suministro e instalación de canalización doble capa, para conducción de instalaciones, de 75 mm de diámetro exterior, construido en polietileno según UNE-EN 61386, instalada en forma subterránea o empotrada, incluso elementos de instalación, ayudas de albañilería y medios auxiliares. Medida la longitud ejecutada, terminada, probada, funcionando y legalizada.								
	RED GOTEÓ	1	55,50				55,50		
	BOCA RIEGO	1	35,50				35,50		
							91,00	3,46	314,86
16.08.03	u ARQUETA ELEMENTOS RIEGO RECTANGULAR 260X390 MM								
E14.07.03	Suministro e instalación de arqueta para elementos de riego, fabricada en polipropileno, de forma de rectangular de 266x394 mm y 312 mm de altura, con tapadera en color verde y sin fondo, incluso elementos de instalación y válvula de corte y derivación. Medida la unidad ejecutada, terminada, probada, funcionando y legalizada.								
	Aparcamiento	3					3,00		
							3,00	33,95	101,85
16.08.04	m TUB.PEBD ENTERR C/GOT.INTEGR c/30cm D=16								
E14.07.06	Riego subterráneo por goteo para praderas y macizos a una profundidad aproximada de unos 15 cm., realizado con tubería de polietileno de baja densidad con goteo integrado autolimpiante y autocompensante cada 30 cm. de 16 mm. de diámetro, i/apertura de zanjas, colocación de tuberías y tapado de las mismas, así como conexión a la tubería general de alimentación del sector de riego, piezas pequeñas de unión, sin incluir tubería general de alimentación, ni los automatismos y controles. Medida la longitud ejecutada, terminada, probada, funcionando y legalizada.								
	APARCAMIENTO	8	6,75	1,05			56,70		
							56,70	3,82	216,59
16.08.05	m TUBO POLIETILENO PE-40, 25 MM/ 10 ATM ELECTROSOLDADO								
E14.07.09	Suministro e instalación de canalización para red de riego enterrada en exterior/descolgada de techo en interior, realizada con tubería de polietileno de media densidad PE-40, de 20mm, PN-10, fabricada según UNE-EN 12201, con accesorios en polietileno con unión mediante electrosoldadura, instalación subterránea con p.p. de abrazaderas isotónicas, incluso accesorios montaje y elementos de sujeción. Medida la longitud ejecutada, terminada, probada, funcionando y legalizada.								
	APARCAMIENTO								
	BOCAS RIEGO	1,1	61,00				67,10		
	RED GOTEÓ	55	1,10				60,50		
							127,60	7,84	1.000,38

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
15 octubre 2025
PAG: 575/656
AL-015 4/12
SUPERVISADO

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
16.08.06 E14.07.08	ML TUBO POLIETILENO PE-40, 32 MM/ 10 ATM ELECTROSOLDADO Suministro e instalación de canalización para red de riego enterrada en exterior/des- colgada de techo en interior, realizada con tubería de polietileno de media densidad PE-40, de 32mm, PN-10, fabricada según UNE-EN 12201, con accesorios en polie- tileno con unión mediante electrosoldadura, instalación subterránea con p.p. de abra- zaderas isotónicas, incluso accesorios montaje y elementos de sujeción. Medida la longitud ejecutada, terminada, probada, funcionando y legalizada.								
	SOTANO	45,5	2,10			95,55			
							95,55	8,56	817,91
16.08.07 E14.07.13	u PROGRAMADOR ELECTRÓNICO PARA RIEGO AUTOMÁTICO Unidad de suministro, montaje, instalación y programación de equipo programador electrónico para riego automático, para ocho estaciones, con un programa y tres arranques diarios del programa, alimentación por batería de 9 V., con capacidad para poner en funcionamiento varias electroválvulas simultáneamente y colocación mural en interior.								
	Sotano	1				1,00			
							1,00	273,30	273,30
16.08.08 E14.07.14	u TOMA DE RIEGO EN ARQUETA POLIPROPILENO 3/4" Suministro e instalación de toma de riego, prevista de grifo curvo de 3/4" conexión por récord barcelona, con arqueta de protección de polipropileno, incluso accesorios de conexión e instalación. Medida la unidad ejecutada, terminada, probada, funcio- nando y legalizada.								
	Aparcamiento	2				2,00			
							2,00	35,74	71,48
16.08.09 E14.07.16	m APERTURA Y CIERRE DE ZANJA ENTERRADO TUBERIA DE RIEGO Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia dura, realizada con medios mecáni- cos hasta una profundidad máxima de 1,5 m y cuchara de 40 cm ancho, incluso ex- tracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Medido el volumen en perfil natural.								
	Aparcamiento	1	55,50			55,50			
		1	35,00			35,00			
							90,50	20,18	1.826,29
16.08.10 E14.07.16B	u ELECTROVÁLVULA RIEGO Electroválvula para riego por goteo, cuerpo de plástico, conexiones roscadas, de 1/4" de diámetro, alimentación del solenoide a 24 Vca, presión máxima de 8 bar, con arqueta de plástico provista de tapa,, incluso accesorios de conexión e instala- ción. Medida la unidad ejecutada, terminada, probada, funcionando y legalizada.								
	Sotano	2				2,00			
							2,00	189,77	379,54
TOTAL SUBCAPÍTULO 16.08 RIEGO EXTERIOR.....									5.181,45
TOTAL CAPÍTULO 16 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA.....									77

CONSEJERÍA DE JUSTICIA. ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
15 octubre 2025
PAG: 576/656
1 AL-015 4/12



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDSLONGITUDANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 17 INSTALACIÓN PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS							
SUBCAPÍTULO 17.01 ACOMETIDA							
17.01.01 08FAA90002	u ACOMETIDA DE AGUA DE 40 A 50 mm Acometida de aguas realizada en tubo de polietileno de media o alta densidad, de 40 a 50 mm de diámetro exterior, desde el punto de toma hasta la llave de registro, incluso p.p. de piezas especiales, obras complementarias y ayuda de albañilería; construido según CTE y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad ejecutada	1		1,00			
					1,00	907,07	907,07
17.01.02 08FAC00101	u CONTADOR GENERAL DE AGUA, DE 40 mm Contador general de agua, de 40 mm de calibre, instalado en cámara de 2,1x0,7x0,7 m, incluso llaves de compuerta grifo de comprobación, manguitos, pasamuros y p.p. de pequeño material, conexiones y ayudas de albañilería; construido según CTE y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.	1		1,00			
					1,00	927,46	927,46
17.01.03 08PIC00004	m CANALIZACIÓN EMPOTRADA AC. NEGRO ESTIRADO DIÁM. 1 1/4" Canalización, empotrada, realizada con tubería de acero negro estirada, sin soldadura, calidad según UNE 19040, de 33,7 mm diám. exterior (1 1/4") y 3,25 mm de espesor, uniones roscadas, p.p. de piezas especiales, pasamuros y elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería, instalada según CTE y RIPCI. Medida la longitud ejecutada. DESDE CONTADOR A LLENADO ALJIBE.	1	50,00	50,00			
					50,00	17,49	874,50
17.01.04 08CAV00076	u VÁLVULA DE COMPUERTA DE 32 mm (1"1/4) DIÁM. Válvula de compuerta de 50 mm (2") diám. construida en latón forjado, para roscar y para una presión de trabajo de hasta 16 kg/cm2, incluso pequeño material y montaje. Medida la unidad instalada.	1		1,00			
					1,00	25,64	25,64
17.01.05 08PIV90144	u VALVULA RETENCION, 35 MM. (1 1/4") Válvula de esfera, de 35 mm. (1 1/4") diámetro, para roscar, con palanca, de fundición de bronce, incluso pequeño material y montaje; instalado según CTE. Medida la unidad instalada.	1		1,00			
					1,00	22,01	22,01
TOTAL SUBCAPÍTULO 17.01 ACOMETIDA.....							2.756,68

CONSEJERÍA DE JUSTICIA. ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
 OFICINA DE SUPERVISIÓN
SUPERVISADO
 15 octubre 2025
 PAG: 577/656
 1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 17.02 RED DE BIES DISTRIBUCIÓN HIDRAULICA									
17.02.01 08PIC00018	m CANALIZACIÓN SUPERFICIAL AC. NEGRO ESTIRADO DIÁM. 2 1/2"								
	Canalización, en montaje superficial, realizada con tubería de acero negro estirada, sin soldadura, calidad según UNE 19040, de 76,1 mm diám. exterior (2 1/2") y 3,65 mm de espesor, uniones soldadas, pintada con una mano de imprimación con minio de plomo y dos manos de esmalte sintético, p. p. de piezas especiales, pasamuros y elementos de sujección, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE y RIPCI. Medida la longitud ejecutada.								
	P. SOTANO	1	57,50						
	P. BAJA	1	22,25						
	P. PRIMERA	1	8,75						
	P. SEGUNDA								
							88,50	47,93	4.241,81
17.02.02 08PIC00014	m CANALIZACIÓN SUPERFICIAL AC. NEGRO ESTIRADO DIÁM. 1 1/4"								
	Canalización, en montaje superficial, realizada con tubería de acero negro estirada, sin soldadura, calidad según UNE 19040, de 33,7 mm diám. exterior (1 1/4") y 3,25 mm de espesor, uniones roscadas, pintada con una mano de imprimación con minio de plomo y dos manos de esmalte sintético, p. p. de piezas especiales, pasamuros y elementos de sujección, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE y RIPCI. Medida la longitud ejecutada.								
	P. SOTANO	1	11,50						
	P. BAJA	1	72,50						
	P. PRIMERA	1	9,00						
	P. SEGUNDA	1	11,50						
							104,50	22,51	2.352,30
17.02.03 08PIV00104	u VÁLVULA DE ESFERA, DE 40 mm (1 1/2")								
	Válvula de esfera, de 40 mm (1 1/2") diámetro, para roscar, con palanca, de fundición de bronce, incluso pequeño material y montaje; instalada según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.								
	P. SOTANO	3							
	P. BAJA	5							
	P. PRIMERA	2							
	P. SEGUNDA	2							
							12,00	27,47	329,64
17.02.04 08MBW00040	u GRUPO PRESIÓN 12.000 l/h 75 m.c.a. CONTRA INCENDIOS								
	Grupo de presión para instalaciones contra incendios, para un caudal de 12.000 l/h y 75 m.c.a. presión total, formado por electrobomba principal de 15 CV y otra auxiliar (jockey) de 3CV, calderín de membrana expansora, colector de impulsión, válvulas de retención de clapeta y de compuerta de husillo ascendente, ambas de hierro fundido, con bridas y contrabridas, instrumentos de control de la presión y del caudal, y eléctricos en armario con interruptor general, protecciones y alarma para demanda de arranque puesta en marcha de las bombas, bajo nivel del depósito de agua y fallo de motor, incluso piezas especiales, conexiones, montaje y ayudas de albañilería, instalado según RIPCI. El grupo ha de cumplir con la norma UNE 23500/2021. Medida la unidad instalada.								
		1							
							1,00		
							1,00	5.262,83	5.262,83
17.02.05 08MBW00045	u Sistema de llenado aljibe								
	Llenado de aljibe formado por: válvula de retención y sistema de regulación de llenado, mediante grifo flotador de latón de 2". y sistema de aliviadero mediante llave de esfera de 1", incluso ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada y probada.								
		1							
							1,00		
							1,00	114,14	114,14

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDSLONGITUDANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
17.02.06	u DEPÓSITO POLIETILENO 12.00 m3. VERT.						
08MBW00042	Depósito reserva de agua contra incendios, modular vertical de base plana uso alimentario, de 12.000 litros, colocado en superficie, construido en polietileno de alta resistencia, incluso adaptador de union con otros depositos y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.						
		1			1,00		
					1,00	2.394,01	2.394,01
TOTAL SUBCAPÍTULO 17.02 RED DE BIES DISTRIBUCIÓN HIDRAULICA.....							14.694,73
SUBCAPÍTULO 17.03 EQUIPOS, BIES EXTINTORES							
17.03.01	u BOCA INCENDIO EMPOT. MANG. SEMIRRÍG. DIÁM 25 mm ARMARIO						
08PIM00022	Boca de incendio equipada, empotrada, formada por: armario metálico pintado, puerta de vidrio y marco de acero cromado, con devanadera de chapa de acero plegada y pintada, abatible, con toma axial, válvula de 25 mm (1") de cierre esférico, de latón, manguera de 25 m y 25 mm de diám. de trama semirrígida, no autocolapsable, para una presión de 15 kg/cm2 y una resistencia a tracción no menor de 1500 kg/cm2, lanza de aluminio de tres efectos, chorro, pulverización y paro, manómetro de 0 a 15 kg/cm2, soporte del equipo, incluso montaje, conexión y ayudas de albañilería; instalado según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.						
	P. SOTANO	3			3,00		
	P. BAJA	5			5,00		
	P. PRIMERA	2			2,00		
	P. SEGUNDA	2			2,00		
					12,00	555,28	6.663,36
17.03.02	u EXTINTOR MÓVIL, DE POLVO ABC, 6 kg						
08PIE00023	Extintor móvil, de polvo ABC, con 6 kg de capacidad eficacia 21-A, 113-B, formado por recipiente de chapa de acero electrosoldada, con presión incorporada, homologado por el M.I., según rgto. de recipientes a presión, válvula de descarga, de asiento con palanca para interrupción, manómetro, herrajes de cuelgue, placa de timbre, incluso pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; instalado según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.						
	P. SOTANO	13			13,00		
	P. BAJA	16			16,00		
	P. PRIMERA	7			7,00		
	P. SEGUNDA	7			7,00		
					43,00	54,77	2.355,11
17.03.03	u EXTINTOR MÓVIL, DE CO2, (89B) 5 kg						
08PIE00024	Extintor móvil, CO2, con 5 kg de capacidad, formado por recipiente de chapa de acero electrosoldada, con presión incorporada, homologado por el M.I., según rgto. de recipientes a presión, válvula de descarga, de asiento con palanca para interrupción, manómetro, herrajes de cuelgue, placa de timbre, incluso pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; instalado según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.						
	P. SOTANO	7			7,00		
	P. BAJA	8			8,00		
	P. PRIMERA	3			3,00		
	P. SEGUNDA	3			3,00		
	P. CUBIERTA	1			1,00		
					22,00	122,49	2.694,78
17.03.04	u Armario metálico, extintor						
08PWW5001	Armario metálico pintado con puerta de vidrio y abertura para ventilación con dimensiones suficientes para alojamiento de extintor, no incluido este. Incluso p.p. de mano de obra y montaje y panelado segun direccion facultativa y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.						
	P. SOTANO	20			20,00		
	P. BAJA	24			24,00		
	P. PRIMERA	10			10,00		
	P. SEGUNDA	10			10,00		

CONSEJERÍA DE JUSTICIA. ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

15 octubre 2025

PAG: 579/656

CONSEJERÍA DE JUSTICIA. OFICINA DE SUPERVISIÓN
A SUPERVISADO

1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
P. CUBIERTA		1					1,00		
							65,00	31,60	2.054,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 17.03 EQUIPOS, BIES EXTINTORES..... 13.767,25

SUBCAPÍTULO 17.04 DETECCIÓN

17.04.01 m BUS DE COMUNICACIÓN BAJO TUBO

08PID90510_II

Suministro e instalación de metro lineal de cable manguera para el lazo analógico. Formado por un par de hilos trenzados y apantallados, de sección 2,5 mm². Trenzado de 20 vueltas por metro. Pantalla de aluminio con hilo de drenaje. Resistente al fuego según UNE 50200. De color rojo y cobre pulido flexible, resistente al fuego y libre de halógenos. Aislamiento de silicona. Instalado bajo tubo corrugado de 16mm. Ejecución en superficie y en ciertos tramos empotrado. Incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes y pequeño material. Totalmente medida la longitud instalado, conexionado y probado.

P. SOTANO	4	50,00	200,00
	4	15,00	60,00
MONTANTE	2	20,00	40,00
P. BAJA	4	50,00	200,00
	3	37,50	112,50
	1	20,00	20,00
	1	15,00	15,00
	2	15,00	30,00
P. PRIMERA	2	5,00	10,00
	2	25,00	50,00
	3	50,00	150,00
P. SEGUNDA	2	10,00	20,00
	2	25,00	50,00
	3	50,00	150,00
A RETENEDORES P. BAJA	2	5,00	10,00
A PULSADORES	4	2,00	8,00
	6	2,00	12,00
	5	2,00	10,00
	5	2,00	10,00
A SIERNAS	2	1,50	3,00
	2	1,50	3,00
	1	1,50	1,50
	1	1,50	1,50
A SIRENA EXTERIOR	1	5,00	5,00

1.171,50 4,12 4.826,58

17.04.02 u DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS

08PID90006_I

Detector optico de humos analogico inteligente de perfil extraplano. Direccionamiento sencillo mediante interruptores giratorios. Funciones logicas programables desde la central de incendios. Fabricado en ABS pirorretardante. Equipado con doble led tri-color (verde, amarillo, rojo) que permite ver el estado del detector localmente. Incorpora micro interruptor activable mediante iman para realizar un test de funcionamiento local. Compensacion automatica por suciedad. Facilmente desmontable para su limpieza. Dimensiones (diam x H instalado en base): 102 x 52 mm. Consumo de 200 a 300 uA, 24Vdc. EN 54-7. Compatible con bases: ESMIB501AP, ESMIB524RTE-W. Incluso base intercambiable estandar B501AP para todos los detectores analogicos de la serie SS500, ayudas y conexionado. Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones.

P. SOTANO	52	52,00
P. BAJA	74	74,00
P. PRIMERA	37	37,00
P. SEGUNDA	37	37,00
DETECTORES EXT AUT	-12	-12,00

188,00 36,88 6.933,44

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPLENCIÓN

15 octubre 2025

PAG: 580/656

A SUPERVISADO

1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDSLONGITUDANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
17.04.03	u CENTRAL MICROPROCESADORA ANALÓGICA						
08PID90101_II	Suministro e instalación central de detección de incendios analógica modelo FXM o equivalente con capacidad para 1-4 lazos multiprogramable y con adaptación individualizada de cada sensor al medio ambiente. Pantalla LCD, teclado de membrana con teclas de función y control, rueda giratoria con selector de menús y funciones y llave de acceso. Panel de pequeñas dimensiones ideal para todo tipo de instalaciones. Dimensiones 335 x 425 x 130 mm. EN54 2 y 4. Equipada con: - Cabina básica FXM con espacio para 2 baterías de 12V 12Ah (no incluidas) y hasta 2 alojamientos libres para tarjetas - Placa base con puerto RS232 (FX-MC) - Fuente alimentación 2,2A (FX-PSA) - No incluye tarjeta de lazos (máximo 2 tarjetas de lazos FX-LC) Las centrales FX pueden trabajar en red. La red FXNet permite conectar hasta 32 centrales de detección de incendios FXL, FX o FXM, con un total de 256 lazos (50.688 puntos identificables individualmente). Medida la unidad instalada y probada	1		1,00			
					1,00	1.696,57	1.696,57
17.04.04	u Tarjeta de dos lazos analógicos						
08PID90103_I	Tarjeta de 2 lazos analogicos SS. Se incluyen las instrucciones y todo el hardware necesario. Maximo 4 SLC's en cada central FX o 2 SLC's en cada FXM. Incluye 2 salida 24Vcc 500mA totalmente supervisada, una por lazo.	1		1,00			
					1,00	433,49	433,49
17.04.05	u PULSADOR DE ALARMA POR ZONAS						
08PID90104_I	Suministro e instalación de pulsador de alarma rearmable para sistema analogico inteligente. Montaje de superficie. Direccionamiento sencillo mediante interruptores giratorios. Dispone de Led que permiten ver el estado del equipo. Prueba de funcionamiento y rearme mediante llave.Incluye aislador para proteccion del lazo de deteccion a sobrecargas. Incluso caja roja de pulsador para montaje empotrado, tapa transparente para pulsadores. Dimensiones 90 x 104 mm.. Dimensiones 87 x 87 x 32 mm. ayudas, accesorios y conexionad .Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones.						
	P. SOTANO	6		6,00			
	P. BAJA	6		6,00			
	P. PRIMERA	6		6,00			
	P. SEGUNDA	6		6,00			
					24,00	56,87	364,88
17.04.06	u AVISADOR ACÚSTICO INTERIOR						
08PID90200_I	Sirena electronica direccionable redonda con luz estroboscopica, de color rojo, con aislador. Permite la seleccion de 32 tonos diferentes mediante jumpers y 3 niveles de sonido; y luz estroboscopica. Garantiza un nivel de sonido de salida de 95dB a 1 metro. Alimentacion del propio lazo. Consumo maximo de 9,05 mA. Dimensiones (Diam x H): 121 x 64 mm. Necesita base ESMIB501AP-IVW. Totalmente instalada, programada y funcionando según planos y pliego de condiciones.						
	P. SOTANO	2		2,00			
	P. BAJA	2		2,00			
	P. PRIMERA	1		1,00			
	P. SEGUNDA	1		1,00			
					6,00	93,89	563,34
17.04.07	u Sirena exterior						
08PID00111_I	Sirena con óptica para exterior con altavoz exponencial de 25 W. Sonido multitono, 97 dB a tres metros. Destellante con bombilla 24V-5W. Alimentación 24 Vcc. Activación por falta de positivo. Modelo SCO de Siemens o similar de iguales o superiores características según DF. Incluso conexionado, cableado bajo tubo rigido de PVC de diametro adecuado y ayudas. Medida la unidad instalada y probada.	1		1,00			

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							1,00	86,92	86,92
17.04.08	u MODULO DE CONTROL								
08PID90520_I	Suministro e instalación de módulo de control de una salida direccionable para activar equipos externos mediante un contacto seco (NC/C/NA) o mediante salida supervisada de 24 Vcc (alimentándolo a 24 Vcc y resistencia de supervisión de 47K). Aislador incorporado en ambas entradas de lazo. Actuación direccionable y programable. LED de señalización de estado multicolor. Selección de dirección mediante dos roto-switch decádicos operable y visible lateral y frontalmente. Incluye caja semi-transparente M-200SMB. Certificado conforme a la norma UNE-EN54 parte 18 según exigencia de la Directiva 89/106/CEE relativa a los productos de la construcción. Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones.								
	COMPUERTAS CORTAFUEGOS	30				30,00			
							30,00	54,53	1.635,90
17.04.09	u DETECTOR LINEAL INFRAROJOS ANALOGICO DIRECCIONABLE								
08PID90007_I	Detector lineal infrarojo analogico direccionable de 5 a 100m Modo instalacion. Facil alineamiento mediante leds indicadores. Consta de unidad combinada transmisor / receptor y de dispositivo reflector. No necesita de fuente de alimentacion externa, solo necesitaremos cablear la unidad receptora/transmisora. Incluso ayudas y conexionado. Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones.								
	DOBLE ALTURA	1				1,00			
							1,00	496,79	496,79
17.04.10	u Retenedor electromagnético cortaf								
08PID90009_I	Retenedor electromagnético para puertas cortafuegos de con instalación en pared con base orientable y pulsador desenclavamiento, cuerpo de aluminio con tapa de termoplastico negra. Alimentación 24 V c.c. para una fuerza de 50 kg. Incluso p.p. de cableado, fuente de alimentación 24 Vcc / 3 Amp y baterías BATERIA 12 V. 5 A. LA12-5 QP, montaje, conexionado y ayudas. Medida la unidad terminada. Mod.FD-RE130								
	PLANTA BAJA	2				2,00			
							2,00	220,27	440,54
TOTAL SUBCAPÍTULO 17.04 DETECCIÓN.....									18.478,45

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
 OFICINA DE SUPERVISIÓN
SUPERVISADO
 15 octubre 2025
 PAG: 582/656
 1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDSLONGITUDANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 17.05 PROTECCIÓN PASIVA, CARTELERÍA							
17.05.01 08PIS90107	u ROTULO MEDIOS DE INTERVENCIÓN DIM 297X210 MM Rótulo de señalización fotoluminiscente, de identificación de medios de intervención, dimensión 297x210 mm incluso pequeño material y montaje; según CTE. Medido la unidad instalada.						
	P. SOTANO	22			22,00		
	P. BAJA	24			24,00		
	P. PRIMERA	14			14,00		
	P. SEGUNDA	14			14,00		
	P. CUBIERTA	1			1,00		
					75,00	12,48	936,00
17.05.02 08PIS90106	u ROTULO RECORRIDO DIM 297X210 MM Rótulo de señalización fotoluminiscente, de identificación de recorrido, dimensión 297x210 mm incluso pequeño material y montaje; según CTE. Medido la unidad instalada.						
	PLANTA SOTANO	41			41,00		
	P. BAJA	56			56,00		
	P. PRIMERA	24			24,00		
	P. SEGUNDA	30			30,00		
	P. CUBIERTA	1			1,00		
					152,00	12,48	1.896,96
17.05.03 08PIS90105	u ROTULO SALIDA, DIM 297X210 MM Rótulo de señalización fotoluminiscente, de identificación de medios de salidas, dimensión 297x210mm incluso pequeño material y montaje; según CTE. Medido la unidad instalada.						
	PLANTA BAJA	2			2,00		
					2,00	10,00	20,00
17.05.04 08PWW6001	u MANGUITO INTUMESCENTE CORTAFUEGO Sistema de sellado contra el fuego con manguito intumescente cortafuego, para paso de forjado o muro con tubería de PVC hasta 160 mm de diámetro, incluso ayudas de albañilería, según CTE. Medida la unidad instalada						
		55			55,00		
					55,00	107,17	5.894,35
17.05.05 08PWW6002	m2 SELLADO MATERIAL INTUMESCENTE DE SELLADO CON MATERIAL INTUMESCENTE DE HUECOS Y PASOS DE ELECTRICIDAD EN FORJADOS DE SEPARACION DE SECTORES DE INCENDIOS, INCLUSO P.P. DE MATERIAL COMPLEMENTARIO Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA POR SU DESARROLLO.						
	PATIO VERTICAL JUNTO ASCENSORES	2	1,80	1,50	5,40		
	ARMARIOS PATIOS CENTRALES PLANTA BAJA	4	2,81	0,60	6,74		
	ACOMETIDA A CUADRO P. BAJA DESDE SÓTANO	1	1,00	1,00	1,00		
	BAJADA CABLES CT/BT	1	0,60	0,30	0,18		
	ACOMETIDA MT	1	1,00	0,50	0,50		
	SALIDA/ENTRADA DE CABLES CUARTO IE SÓTANO	8	0,50	0,40	1,60		
					15,42	58,43	900,99

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
15 octubre 2025
PAG: 583/656
AL-015 4/12

A SUPERVISADO

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
17.05.06	m2 FALSO TECHO RESISTENTE AL FUEGO EI-90								
10TET90007_I	Falso techo resistente al fuego EI-90 formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado a base de perfiles continuos en forma de "U" de 47 mm. de ancho y separados entre ellos 600 mm., suspendidos del forjado por medio de "horquillas" especiales y varilla roscada, a la cual se atornilla dos placas de yeso laminado resistente al fuego de 15 mm. de espesor y aislante de lana mineral, incluso anclajes, tornillería, cintas y pastas para juntas. Totalmente terminado y listo para imprimir, pintar o decorar.								
	P. BAJA ARCHIVO	1	8,90	5,40		48,06			
							48,06	25,92	1.245,72
17.05.07	m2 FALSO TECHO RESISTENTE AL FUEGO EI-120								
10TET90009_I	Falso techo resistente al fuego EI-120 formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado a base de perfiles continuos en forma de "U" de 47 mm. de ancho y separados entre ellos 600 mm., suspendidos del forjado por medio de "horquillas" especiales y varilla roscada, a la cual se atornilla tres placas de yeso laminado resistente al fuego de 15 mm. de espesor y aislante de lana mineral, incluso anclajes, tornillería, cintas y pastas para juntas. Totalmente terminado y listo para imprimir, pintar o decorar.								
	P. SOTANO PASILLOS	1	2,40	1,50		3,60			
		1	5,75	1,50		8,63			
	FALSA VIGA CONDUCTO	1	1,50	1,00		1,50			
	GARAJE								
	EXTRACCIÓN GARAJE	1	1,50	1,00		1,50			
							15,23	31,56	480,66
17.05.08	u EXUTORIO 145CM X 832CM								
08PIW0700_I	EXUTORIO PARA EVACUACION DE HUMOS ADAPTABLE A CUBIERTA DE 145X832CM, FORMADO POR ESTRUCTURA DE ACERO Y LAMAS MÓVILES CON APERTURA MECÁNICA Y AUTÓNOMA , EL SISTEMA DE APERTURA SE REALIZA MEDIANTE 1 CUADRO NEUMATICO DE CO2 QUE MANDA LA SEÑAL MEDIANTE CABLE AL TERMO DISPARO, INCLUSO TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, SISTEMA DE APERTURA, INSTALACION DE INTERRUPTOR Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y EJECUTADA.								
	LATERAL PATIO INTERIORES	4				4,00			
							4,00	918,49	3.673,96
17.05.09	u COMPUERTA CORTAFUEGO DIAM. 100 mm CON ACTUADOR ELECTRICO								
08PIW0115_I	Compuerta cortafuego con una EI-120, destinada a aislar los sectores de incendio en instalaciones de climatización de diametro 100 mm. con carcasa y elementos de accionamiento de acero galvanizado, con termofusible de diapiro a 72°C, actuador electrico para cierre de compuerta todo nada, o, instalada con marco de anclaje, i/fijación, conexionado y recibido. Medida la unidad instalada y probada.								
	P2	1				1,00			
	P1	1				1,00			
	PS	2				2,00			
							4,00	159,58	
17.05.10	u COMPUERTA CORTAFUEGO DIAM. 125 mm CON ACTUADOR ELECTRICO								
08PIW0115-	Compuerta cortafuego con una EI-120, destinada a aislar los sectores de incendio en instalaciones de climatización de diametro 125 mm. con carcasa y elementos de accionamiento de acero galvanizado, con termofusible de diapiro a 72°C, actuador electrico para cierre de compuerta todo nada, o, instalada con marco de anclaje, i/fijación, conexionado y recibido. Medida la unidad instalada y probada.								
	PB	1				1,00			
							1,00	164,88	164,88

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN

SUPERVISADO

15 octubre 2025

PAG: 584/656

32

AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDSLONGITUDANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
17.05.11 08PIW0116_I	u COMPUERTA CORTAFUEGO DIAM. 160 mm CON ACTUADOR ELECTRICO Compuerta cortafuego con una EI-120, destinada a aislar los sectores de incendio en instalaciones de climatización de diametro 160 mm. con carcasa y elementos de accionamiento de acero galvanizado, con termofusible de diapiro a 72°C, actuador electrico para cierre de compuerta todo nada, o, instalada con marco de anclaje, i/fijación, conexionado y recibido. Medida la unidad instalada y probada.						
	PS	6		6,00			
	PB	2		2,00			
					8,00	170,18	1.361,44
17.05.12 08PIW0110_I	u COMPUERTA CORTAFUEGO DIAM. 200 mm CON ACTUADOR ELECTRICO Compuerta cortafuego con una EI-120, destinada a aislar los sectores de incendio en instalaciones de climatización de diametro 200 mm. con carcasa y elementos de accionamiento de acero galvanizado, con termofusible de diapiro a 72°C, actuador electrico para cierre de compuerta todo nada, o, instalada con marco de anclaje, i/fijación, conexionado y recibido. Medida la unidad instalada y probada.						
	PS	2		2,00			
					2,00	178,84	357,68
17.05.13 08PIW0112_I	u COMPUERTA CORTAFUEGO DIAM. 250 mm CON ACTUADOR ELECTRICO Compuerta cortafuego con una EI-120, destinada a aislar los sectores de incendio en instalaciones de climatización de diametro 250 mm. con carcasa y elementos de accionamiento de acero galvanizado, con termofusible de diapiro a 72°C, actuador electrico para cierre de compuerta todo nada, o, instalada con marco de anclaje, i/fijación, conexionado y recibido. Medida la unidad instalada y probada.						
	PS	6		6,00			
					6,00	183,72	1.102,32
17.05.14 08PIW0111_I	u COMPUERTA CORTAFUEGO DIAM. 350 mm CON ACTUADOR ELECTRICO Compuerta cortafuego con una EI-120, destinada a aislar los sectores de incendio en instalaciones de climatización de diametro 350 mm. con carcasa y elementos de accionamiento de acero galvanizado, con termofusible de diapiro a 72°C, actuador electrico para cierre de compuerta todo nada, o, instalada con marco de anclaje, i/fijación, conexionado y recibido. Medida la unidad instalada y probada.						
	PS	4		4,00			
					4,00	194,76	779,04
17.05.15 08PIW0107-09	u COMPUERTA CORTAFUEGO 450x450 mm CON ACTUADOR ELECTRICO Compuerta cortafuego con una EI-120, destinada a aislar los sectores de incendio en instalaciones de climatización de 450x450 mm. con carcasa y elementos de accionamiento de acero galvanizado, con termofusible de diapiro a 72°C, actuador electrico para cierre de compuerta todo nada, o, instalada con marco de anclaje, i/fijación, conexionado y recibido. Medida la unidad instalada y probada.						
		2		2,00			
					2,00	257,61	515,22
17.05.16 08PIW0107-10B	u COMPUERTA CORTAFUEGO 500x300 mm CON ACTUADOR ELECTRICO Compuerta cortafuego con una EI-120, destinada a aislar los sectores de incendio en instalaciones de climatización de 500x300 mm. con carcasa y elementos de accionamiento de acero galvanizado, con termofusible de diapiro a 72°C, actuador electrico para cierre de compuerta todo nada, o, instalada con marco de anclaje, i/fijación, conexionado y recibido. Medida la unidad instalada y probada.						
	PB	2		2,00			
					2,00	237,05	474,10
17.05.17 08PIW0107-10C	u COMPUERTA CORTAFUEGO 500x400 mm CON ACTUADOR ELECTRICO Compuerta cortafuego con una EI-120, destinada a aislar los sectores de incendio en instalaciones de climatización de 500x400 mm. con carcasa y elementos de accionamiento de acero galvanizado, con termofusible de diapiro a 72°C, actuador electrico para cierre de compuerta todo nada, o, instalada con marco de anclaje, i/fijación, conexionado y recibido. Medida la unidad instalada y probada.						

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
 OFICINA DE SUPERVISIÓN
 15 octubre 2025
 PAG: 585/656
 SUPERVISADO
 1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDSLONGITUDANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
PB		1		1,00			
					1,00	247,76	247,76
TOTAL SUBCAPÍTULO 17.05 PROTECCIÓN PASIVA, CARTELERÍA.....							20.689,40
SUBCAPÍTULO 17.06 EXTINCIÓN AUTOMÁTICA ARCHIVOS							
17.06.01 19.01.03.01	u MÓDULO INTERFACE PARA INTEGRACION EN LAZOS ANALÓGICOS ITAC Suministro e instalación de módulo analógico itac de comunicaciones que permite transmitir la información individualizada de cada zona o entrada de la central de extinción serie rplr a centrales analógicas donde aparecerá como módulo de zona o módulo monitor utilizando el protocolo dip. Permite conocer el estado del equipo de extinción en modo automático, manual o anulado. Direccionamiento mediante rotoswitch de 01 a 99, ocupa tantas direcciones como entradas a supervisar. Medida la unidad totalmente instalada, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones.	3		3,00			
					3,00	279,56	838,68
17.06.02 19.01.03.02	u DETECTOR OPTICO DE HUMOS CONVENCIONAL SD851EA Suministro e instalación de detector microprocesador de humos para conexión a sistemas convencionales, tipo óptico sd851e a. Cámara óptica oscura. Fabricado en abs piroretardante. Equipado con led de estado de alto brillo. Dispone de prueba remota mediante mando distancia para realizar un test de funcionamiento local. Nivel de sensibilidad ajustable, consulta de nivel de ensuciamiento, asignación de periodos de mantenimiento y asignación de dirección de reconocimiento mediante mando remoto. Incorpora base b401 intercambiable con el resto de detectores convencionales. Conforme al reglamento (ue) nº 305/2011 del parlamento europeo relativo a los productos de la construcción. Aprobado según los requisitos de en54-7, con certificado cpd: 0832-Cpd-0086. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando según planos y pliego de condiciones.	12		12,00			
					12,00	45,55	546,60
17.06.03 19.01.03.03	u LETRERO LUMINOSOS Y SONORO CON LEDS IP40 PAN-3 Suministro e instalación de rótulo luminoso y sonoro de color blanco pan-3, texto indicador de disparo de extinción en color rojo y zumbador piezoeléctrico. Alimentación de 12 a 24 vcc, consumo 90ma. Zumbador de 98db a 1 m 3200hz. Incluye 7 rótulos(fuego, extinción disparada, atmósfera peligrosa, fuego, gas disparado, atmósfera explosiva, atmósfera saturada-co) Medida la unidad totalmente instalada y funcionando según planos y pliego de condiciones.	3		3,00			
					3,00	95,25	285,75
17.06.04 19.01.03.04	u PULSADOR DE DISPARO EN-12094-3 M3A-Y000SG-K013-65 Suministro e instalación del pulsador de disparo manual rearmable m3a-y000sg-k013-65 de superficie de color amarillo con tapa de protección precintable incluida. Ip 24, para uso exclusivo en interiores. Incorpora caja para montaje en superficie, tapa protectora y llave para rearme. Homologado en-12094-3. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando según planos y pliego de condiciones.	3		3,00			
					3,00	39,96	119,88
17.06.05 19.01.03.05	u PULSADOR DE PARO EN-12094-3 M3A-Y000SG-K013-65 Suministro e instalación del pulsador de paro manual rearmable m3a-b000sg-k013-66 de superficie de color amarillo con tapa de protección precintable incluida. Ip 24, para uso exclusivo en interiores. Incorpora caja para montaje en superficie, tapa protectora y llave para rearme. Homologado en-12094-3. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando según planos y pliego de condiciones.	3		3,00			
					3,00	39,96	119,88

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
 OFICINA DE SUPERVISIÓN
SUPERVISADO
 15 oct 2025
 PAG: 586/656
 1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDSLONGITUDANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
17.06.06	u SIRENA OPTICO-ACUSTICA CON BASE CWSS-RW-S5						
19.01.03.06	Suministro e instalación de sirena óptio-acustica cwss-rw-s5 según en54/23 y en54/3, adecuado tanto para el montaje en pared o techo. El flash led de altas prestaciones proporcionando una cobertura de luz omnidireccional w-2,4-8,9 en clase w y c- 3-10/ c-6-10 en clase c, dispone de 32 tonos de alarma seleccionables 107 db a 1m . Alimentación de 9 a 29v. Cumple con los estándares de la construcción cpr, de producto en54/3, y medioambientales rohs y weee. Conforme al reglamento (ue) n° 305/2011 del parlamento europeo relativo a los productos de la construcción. Dop n°: 0832-Cpr-f0261. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando según planos y pliego de condiciones.	3		3,00			
					3,00	120,73	362,19
17.06.07	u MÓDULO DE 2 ENTRADAS Y 1 SALIDA M721						
19.01.03.07		3		3,00			
					3,00	65,98	197,94
17.06.08	u BATERÍA DE 6 CILINDROS DE 140 L SISTEMA IG541 A 300 BAR EN SIMPL						
08PIM00035_1	Conjunto de cilindros de alta presión fabricados según normativa CE y Directiva de Equipos a presión transportables 1999/36/CE para una presión de trabajo de 300 bar y una presión de prueba de 450 bar. Todos los cilindros equipados con válvula construida en latón según DIN-17672 con manómetro de control de 0-400 bar. El cilindro principal incorpora cabezal eléctrico pirotécnico y disparo manual y los cilindros auxiliares incorporan cabezal neumático. todo el conjunto incluye colector de descarga construido en acero al carbono SH160 de diámetro adecuado con enlace, restrictor calibrado según cálculos, latiguillos de descarga, latiguillos de disparo de 1/4", válvulas anti retorno y herrajes de suportación con dos zunchos, cargado con 239,7 m3 de IG-541 (52% n2+ 40% Ar + 8% CO2), incluso interruptor de presión, colector para válvula de dirección de 2" con tres entradas, válvula direccional de 2" modelo SVD 50 PN - 140 accionada mediante cilindro con electroválvula solenoide de 24 Vcc y disparo manual, restrictor calibrado de 2" (3ud), válvula anti retorno de 1/4" (3ud), latiguillo de cobre de 6 x 4 uno por circuito (3ud), cilindro piloto de 2l de N2 para válvulas direccionales con activación eléctrica y manual, herrajes para cilindros y válvula de rotura de escape conducido. Instalado según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.	1		1,00			
					1,00	20.940,05	20.940,05
17.06.09	u HERRAMIENTO DE RESETEO DEL SOLENOIDE						
19.01.03.09	Suministro e instalación de herramienta para el reseteo de solenoide para un sistema de extinción IG-541. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando según planos y pliego de condiciones.	1		1,00			
					1,00	48,29	48,29
17.06.10	u DIFUSOR RADIAL 360° 1l						
08PIM00036_1	Difusor radial de 360° y conexión 1" para agente extintor a gas IG541. Incluso instalación en canalización de acero, placa calibrada de 1", piezas especiales. Instalado según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.						
	CPD PLANTA BAJA	1		1,00			
	SCP PLANTA BAJA	1		1,00			
	ARCHIVO PB	2		2,00			
	ARCHIVO FISCALIA	2		2,00			
	ARCHIVO CIVIL	4		4,00			
	ARCHIVO PENAL	4		4,00			
	PIEZAS CONVICCIÓN	4		4,00			
					18,00	56,50	1.017,00

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN



15 octubre 2025

PAG: 587/656

SUPERVISADO

1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDSLONGITUDANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
17.06.11 08PIS90107_I	u ROTULO LOCAL PROTEGIDO Rótulo de señalización fotoluminiscente, de identificación de medios de intervención, dimensión 297x210 mm incluso pequeño material y montaje; según CTE. Medido la unidad instalada.						
	ARCHIVO PB	1		1,00			
	ARCHIVO PENAL	1		1,00			
	PIEZAS CONVICCIÓN	1		1,00			
	CPD PB	2		2,00			
	ARCHIVO CIVIL	1		1,00			
	ARCHIVO FISCALIA	1		1,00			
					7,00	12,48	87,36
17.06.12 19.01.03.12	u BOTELLIN DE DISPARO DE 4,7 LITROS. Suministro e instalación de botellín piloto de disparo de 4,7 litros. Para un sistema de extinción IG-541. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando según planos y pliego de condiciones.						
		1		1,00			
					1,00	1.198,11	1.198,11
17.06.13 19.01.03.13	u DISPOSITIVO MECANICO DE BLOQUEO DE BOTELLIN Suministro e instalación de dispositivo mecánico de bloqueo del botellín para un sistema de extinción IG-541. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando según planos y pliego de condiciones.						
		1		1,00			
					1,00	175,45	175,45
17.06.14 19.01.03.14	u VÁLVULA DE VACIADO DE CIRCUITO DISPARO Suministro e instalación de válvula de vaciado de circuito disparo para un sistema de extinción IG-541. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando según planos y pliego de condiciones.						
		1		1,00			
					1,00	258,95	258,95
17.06.15 19.01.03.15	u VÁLVULA DIRECCIONABLE 3" Suministro e instalación de válvula direccionable de 3" para un sistema de extinción IG-541. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando según planos y pliego de condiciones.						
		1		1,00			
					1,00	2.286,50	2.286,50
17.06.16 19.01.03.16	u SISTEMA DE DISPARO DE 3 VÁLVULAS DIRECCIONABLES Suministro e instalación de sistema de disparo de 3 válvulas direccionables para un sistema de extinción IG-541. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando según planos y pliego de condiciones.						
		1		1,00			
					1,00	607,62	607,62
17.06.17 19.01.03.17	u COMPUERTA DE ALIVIO DE DOBLE ACCION 2120/1280 Suministro e instalación de compuerta alivio de doble acción 2120/1280 para un sistema de extinción IG-541. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando según planos y pliego de condiciones.						
		2		2,00			
		2		2,00			
		2		2,00			
					6,00	1.513,11	9.078,66
17.06.18 19.01.03.18	u PERSIANA DE PROTECCION COMPUERTA DUX500 Suministro e instalación de persiana de protección compuerta dux500 para un sistema de extinción IG-541. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando según planos y pliego de condiciones.						

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
15 octubre 2025
PAG: 588/656
SUPERVISADO
1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		2				2,00			
		2				2,00			
		2				2,00			
							6,00	345,19	2.071,14
17.06.19	u VÁLVULA DIRECCIONABLE 2"								
19.01.03.20	Suministro e instalación de válvula direccionable de 2" para un sistema de extinción IG-541. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando según planos y pliego de condiciones.								
		1				1,00			
		1				1,00			
							2,00	2.278,65	4.557,30
17.06.20	m CANALIZACIÓN SUPERFICIAL AC. NEGRO ESTIRADO DIÁM. 1"								
08PIC00013	Canalización de acero soldado UNE-19040, unión soldada o ranurada, de 1" de diámetro exterior, incluso p.p. uniones, piezas especiales, anclajes, pequeño material, pintura de imprimación y acabado; Instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada.								
	ARCHIVO PENAL	2	4,50			9,00			
	ARCHIVO FISCALIA	1	6,50			6,50			
	ARCHIVO CIVIL	2	5,00			10,00			
	PIEZAS Y CONVICCIÓN	2	5,00			10,00			
	ARCHIVO PB	1	5,00			5,00			
	CPD	2	3,75			7,50			
							48,00	18,22	874,56
17.06.21	m CANALIZACIÓN SUPERFICIAL AC. NEGRO ESTIRADO DIÁM. 1 1/2"								
08PIC00015	Canalización, en montaje superficial, realizada con tubería de acero negro estirada, sin soldadura, calidad según UNE 19040, de 42,4 mm diám. exterior (1 1/2") y 3,25 mm de espesor, uniones roscadas, pintada con una mano de imprimación con minio de plomo y dos manos de esmalte sintético, p. p. de piezas especiales, pasamuros y elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE y RIPCI. Medida la longitud ejecutada.								
	ARCHIVO PENAL	1	5,50			5,50			
	ARCHIVO FISCALIA	1	3,50			3,50			
	DEPÓSITO PIEZAS DE CONVICCIÓN	1	6,50			6,50			
	CPD	1	37,50			37,50			
	ARCHIVO PB	1	10,00			10,00			
	ARCHIVO CIVIL	1	5,50			5,50			
							68,50	28,86	1.976,91
17.06.22	m CANALIZACIÓN SUPERFICIAL AC. NEGRO ESTIRADO DIÁM. 2"								
08PIC00017	Canalización, en montaje superficial, realizada con tubería de acero negro estirada, sin soldadura, calidad según UNE 19040, de 60,3 mm diám. exterior (2") y 3,65 mm de espesor, uniones roscadas, pintada con una mano de imprimación con minio de plomo y dos manos de esmalte sintético, p. p. de piezas especiales, pasamuros y elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE y RIPCI. Medida la longitud ejecutada.								
	P.SOTANO	1	35,25			35,25			
							35,25	33,45	1.179,11
TOTAL SUBCAPÍTULO 17.06 EXTINCION AUTOMATICA ARCHIVOS									48.827,93
TOTAL CAPÍTULO 17 INSTALACIÓN PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS									119.214,44

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDSLONGITUDANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 18 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS							
18.01 08MAA-0001	u ASCENSOR MINUSVALIDOS, 9 PERSONAS 4 PARADAS Ascensor sin sala de maquinas, Schindler 3300 o equivalente, para 9 personas (carga nominal 650kg.) 4 paradas, 12.55 m. de recorrido, velocidad 1.00 m/sg, con tracción mediante cintas planas de poliuretano con alma de acero, motor sin reductor regulado por frecuencia variable en bucle cerrado, con dimensiones de cabina 1200x1400, formado por: cabina decorada segun direccion facultativa, con puertas automaticas de chapa de acero inoxidable, jambeado, pasamanos tubular y rodapie de acero inox., (mate en pasamanos); espejo al fondo y zócalo perimetral de acero inoxidable; paredes de acero inoxidable; suelo de mármol blanco Macael; botonera con pulsadores mecánicos, pulsadores de cabina según plantas, placa de características en botonera de cabina, alfabeto braille para invidentes en botoneras de piso, e indicador posicional de cabina en planta principal; iluminacion indirecta segun detalles a suministrar por la d.f., guías, cables, contrapesos, sistema de seguridad, equipo de puertas de pisos automaticas de apertura telescopica, de 800 mm de paso por 2000 mm de alto; incluso montaje y ayudas de albañileria en adecuacion de hueco, consistentes en: colocacion de zunchos en perfiles metalicos suministrados con proteccion anticorrosiva con pintura epoxidica de dos componentes, guarnecido y enlucido de paramentos, iluminacion de hueco, impermeabilizacion de base de foso mediante tres capas de pintura asfaltica; obras complementarias y pequeño material a fin de dejar los huecos totalmente preparados para poder proceder al montaje del ascensor, así como ventilación del hueco mediante tubos de 200 mm. de diámetro con caperuza de remate de la casa Intemper o similar; todo ello segun instrucciones del fabricante y normativa de aplicacion . Pruebas y visado de la delegacion de industria; ints. segun rgto. de aparatos elevadores e instr. tecnicas complem. ITC, MIE-AEM-1. Medida la unidad instalada.	2			2,00	23.010,89	46.021,78
18.02 08MAA-0002	u ASCENSOR MINUSVALIDOS, 9 PERSONAS 3 PARADAS Ascensor sin sala de maquinas, Schindler 3300 o equivalente, para 9 personas (carga nominal 650kg.) 3 paradas, 8.40 m. de recorrido, velocidad 1.00 m/sg, con tracción mediante cintas planas de poliuretano con alma de acero, motor sin reductor regulado por frecuencia variable en bucle cerrado, con dimensiones de cabina 1200x1400, formado por: cabina decorada segun direccion facultativa, con puertas automaticas de chapa de acero inoxidable, jambeado, pasamanos tubular y rodapie de acero inox., (mate en pasamanos); espejo al fondo y zócalo perimetral de acero inoxidable; paredes de acero inoxidable; suelo de mármol blanco Macael; botonera con pulsadores mecánicos, pulsadores de cabina según plantas, placa de características en botonera de cabina, alfabeto braille para invidentes en botoneras de piso, e indicador posicional de cabina en planta principal; iluminacion indirecta segun detalles a suministrar por la d.f., guías, cables, contrapesos, sistema de seguridad, equipo de puertas de pisos automaticas de apertura telescopica, de 800 mm de paso por 2000 mm de alto; incluso montaje y ayudas de albañileria en adecuacion de hueco, consistentes en: colocacion de zunchos en perfiles metalicos suministrados con proteccion anticorrosiva con pintura epoxidica de dos componentes, guarnecido y enlucido de paramentos, iluminacion de hueco, impermeabilizacion de base de foso mediante tres capas de pintura asfaltica; obras complementarias y pequeño material a fin de dejar los huecos totalmente preparados para poder proceder al montaje del ascensor, así como ventilación del hueco mediante tubos de 200 mm. de diámetro con caperuza de remate de la casa Intemper o similar; todo ello segun instrucciones del fabricante y normativa de aplicacion . Pruebas y visado de la delegacion de industria; ints. segun rgto. de aparatos elevadores e instr. tecnicas complem. ITC, MIE-AEM-1. Medida la unidad instalada.	1			1,00	21.477,08	21.477,08
TOTAL CAPÍTULO 18 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS.....							67.498,86

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDSLONGITUDANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 19 CONTROL DE ACCESOS Y CCTV							
19.01	UD SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO Y GESTIÓN VMS						
08KW00001NOV	Suministro e instalación de servidor de almacenamiento y gestión. Servidor de vídeo ip serie maxpro nvr pe (professional edition). - Software maxpro nvr server y licencias de clientes incluidas - Capacidad para hasta 128 canales de vídeo ip de alta definición. Licencias para 64 canales incluidas. - Soporta cámaras con codificación: Open honeywell, psia, onvif (incluyendo profile s), axis, rtsp y 360º. - Almacenamiento removible en 12 bahías de disco duro, con soporte raid 5 y doble unidad ssd con soporte raid 1 para el sistema operativo - Incluye servidor con 48tb (6 x 8 tb) de almacenamiento ampliables hasta 144tb. - Doble salida de vídeo vga-dvi. 4 Tarjetas de red ethernet 1gbp - Fuente de alimentación redundante 110/220 vac 50/60 hz Incluso conexionado, totalmente instalado en rack incluido y probado. Medida la unidad instalada.						
	Control	1			1,00		
						1,00	11.773,85
							11.773,85
19.02	UD CAMARA COMPACTA DIA/NOCHE EXTERIOR						
08IPRC0001NO1	Suministro e instalación de Cámara compacta dia/noche de exterior para cctv, cámaras b/n, color compacta alojada en carcasa o semiesfera antivandalica con caja de conexión sin pasacables externos, factor de proteccion ip 66 = de 400.000 Pixels efectivos, ccd it / cmos, sistema de exploración entrelazada 2:1 / Barrido progresivo, resolución horizontal 570 líneas en b/n, 540 en color, relación señal/ruido 50 db (control automático de ganancia off, ponderación en on, rango dinamico 54 db, iluminación mínima 0.01 Lux en b/n, 0.2 Lux en color (día-noche conmutable, con filtro ir), balance de blancos automático (atw), apertura variable (menú configuración), montura de la lente burbuja c/cs- sin distorsión óptica, compensación automática de contraluces electrónico, dispositivo alc de la lente, selección de servo para video servo para dc, distancia focal 5 - 40 mm (8x), comunicación videosensor zonas de privacidad cable coaxial/ upt para ip compatible con poe on/off, al menos 4 zonas de privacidad programables, temeperatura ambiental de funcionamiento -10 °c a +50 °c, humedad ambiental de funcionamiento inferior al 90%, incluidos soportes de fijación a paramento, incluso conexionado y ayudas de albañilería, instalada y comprobada. Medida la unidad instalada.						
	Perímetro Pl. Baja	12			12,00		
	Cubierta	2			2,00		
						14,00	254,21
							3.558,94
19.03	UD CAMARA MINIDOMO PARA INTERIOR						
08IPRC0001NO2	Suministro e instalación de Cámara minidomo para interiores, de color con óptica variofocal en semiesferas, dispositivo de capación ccd alta sensibilidad 1/4" de 400.000 Pixels efectivos, ccd it / cmos, resolución horizontal 540 líneas/color, iluminación mínima 0.5 Lux color / 0.1 Lux b/n (conmutable día-noche, con filtro de ir), relación señal/ruido 50 db, balance de blancos automático (atw), compensación de contraluces con control electrónico, burbuja sin distorsión óptica, lente variofocal 2.6 - 6Mm f1.4 (Gran angular), comunicación cable coaxial/utp para ip compatible con poe, temeperatura ambiental de funcionamiento -10 °c a +50 °c, alimentación/ consumo 12vcc/24vcc conmutable (2,8w) dimensiones: Diámetro x altura: 135X90mm aprox., Incluidos soportes de fijación a paramento, incluso conexionado y ayudas de albañilería, instalada y comprobada. Medida la unidad instalada, probada y funcionando.						
	Planta Sotano	8			8,00		
	Planta Baja	12			12,00		
	Planta Primera	6			6,00		
	Planta Segunda	6			6,00		
	Planta Cubierta	1			1,00		
						33,00	191,38
							6.315,54

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN

A

SUPERVISADO

15 octubre 2025

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN

A

15 octubre 2025

PAG: 591/656

3.558,94

1

AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDSLONGITUDANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
19.04 08IPRC0001N06	UD MONITOR CCTV 19" Suministro e instalación de Monitor lcd 19" para vigilancia cctv, 2 entradas y dos salidas, conector bnc 1,0 v[p-p] compuesto / 75 Ω salida en lazo con alta impedancia + entrada vga, chasis metálico con cristal antivandálico (específico para cctv), tiempo de respuesta menor a 8 milisegundos, resolución 1280x1024 pixeles sxga, tamaño pixel 0.264 X0.264, Contraste 500:1 Y tamaño visual real de 19", con cable de alimentación, totalmente instalado y conectado a pc, incluso conexionado y software, totalmente instalado y probado. Medida la unidad instalada, probada y funcionando.						
	Puesto de Control	2		2,00			
					2,00	354,30	708,60
19.05 08PID00090N06	UD CENTRAL DETECCIÓN ALARMA EDIFICIO Suministro e instalación de Central de alarma y vigilancia de identificación individual para edificio, marca honeywell galaxy dimension o equivalente. 16Zonas y 8 salidas en placa base, ampliable hasta 264 zonas mediante expansores externos tipo rio. 2 Buses r5485 de expansion. Comunicador telefónico rtb integrado. Grado 3, activación por boton de activación o tarjeta,teclados de control sistema, 32 canales de verificación de audio, interfaz de usuario multilingue, compatible con teclados de control, conector a la unidad central, incluso comunicador ip, equipo de supervisión doble batería y batería de respaldo. Programada, cableada e instalada. Medida la unidad instalada. o equivalente. 16Zonas y 8 salidas en placa base, ampliable hasta 264 zonas mediante expansores externos tipo rio. 2 Buses r5485 de expansion. Comunicador telefónico rtb integrado. Grado 3, activación por boton de activación o tarjeta,teclados de control sistema, 32 canales de verificación de audio, interfaz de usuario multilingue, compatible con teclados de control, conector a la unidad central, incluso comunicador ip, equipo de supervisión doble batería y batería de respaldo. Programada, cableada e instalada. Incluso coordinación del cierre de todas las puertas que conforman la esclusa del furgón (cierre alterno de puertas de forma que una siempre permanezca cerrada). Medida la unidad instalada.						
		1		1,00			
					1,00	1.546,07	1.546,07
19.06 08IPRA0001N01	UD DETECTOR VOLUMETRICO DE DOBLE TECNOLOGÍA Suministro e instalación de Detector dual tec® doble tecnología ir+mw antimasking - Óptica de espejo de alta calidad con ángulo 0 y procesamiento dualcore. - Sistema anti-enmascaramiento por pir activo. - Sensor inercial para evitar falsas alarmas por vibraciones - Rango de cobertura 16 x 22m. - Fácil instalación y configuración, gracias a: Resistencias eol integradas, test de andado inteligente y sistema de montaje plug-in. - Bajo consumo 13ma. - Certificado en50131-2-4 grado 3 clase ii Incluso P.P.De alimentación a 24 vcc, línea de test a central y variación de altura en cobertura, incluyendo contacto antimanipulación y led de indicación de detección. Medida la unidad totalmente instalada, probada y funcionando.						
	Planta Sótano	17		17,00			
	Planta Baja	38		38,00			
	Planta Primera	19		19,00			
	Planta Segunda	18		18,00			
	Salida Cubierta	1		1,00			
					93,00	48,76	4.534,68
19.07 08IPRA0001N03	UD CONTACTO MAGNETICO EN PUERTAS Suministro e instalación de Contacto magnético balanceado de alta resistencia para montaje en superficie. - Polarizado para aplicaciones de máxima seguridad. - Protegido contra sabotajes mediante base con tamper nc y protección xtp (contra descargas de hasta 2.400 V). - Carcasa sellada con epoxy apta para su uso en interior o exterior. - Incorpora con cable armado de acero inoxidable de 91cm. - Distancia apertura 11 mm. 125Ma@24vdc o 250ma@12vdc. - En50131-2-4:2008 Grado 3 clase ambiental ii Medida la unidad totalmente instalada, probada y funcionando.						

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
15 octubre 2025
PAG: 592/656

SUPERVISADO
1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Planta Sótano	7				7,00			
	Planta Baja	14				14,00			
	Planta Primera	10				10,00			
	Planta Segunda	12				12,00			
	Cubierta	1				1,00			
							44,00	86,14	3.790,16
19.08	UD SIRENA DE ALARMA PARA INTERIOR								
08PRA00001N09	Suministro e instalación de Sirena electronica bitonal para instalación en interior de sistema de alarma marca honeywell wave-2 o similar formado por carcasa con apertura de bisagra, terminal de rapida conexión, montaje en pared o techo, canal de acceso de cable en base, sonido bitonal 106 db, alimentación 6-14vcd, incluso pequeño material y conexionado. Medida la unidad totalmente instalada, probada y funcionando.								
	Planta Sótano	1				1,00			
	Planta Baja	1				1,00			
	Planta Primera	1				1,00			
							3,00	24,71	74,13
19.09	M CABLEADO SISTEMA DE ALARMA								
08IPRA0001N10	Suministro e instalación de Cableado de seguridad para sistema de alarma con cable de seguridad 4x0,22+2x0,75, instalado bajo tubo corrugado o bajo canal protectora, conductor común de señal y alimentación totalmente instalado, incluso p.P. De ccajas de derivación y conexionado. Medida la longitud instalada.								
	Planta Sótano	24	11,00			264,00			
	Planta Baja	52	11,00			572,00			
	Planta Primera	29	11,00			319,00			
	Planta Segunda	30	11,00			330,00			
	Cubierta	2	11,00			22,00			
							1.507,00	3,00	4.521,00
19.10	M TUBO FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 23 MM LIBRE HALÓGENOS								
08IECV0405N01	Suministro e instalación de tubo corrugado libre de halógenos de diámetro 20 indicado, con características indicadas en itc-bt21 y conforme a la norma une-en 50.086. Incluso pequeño material, piezas especiales, ayudas de albañilería, así como todo lo necesario para su correcta instalación según la documentación técnica y a instancias de la dirección facultativa. Medida la longitud, totalmente instalada y probada.								
	Planta Sótano	24	6,00			144,00			
	Planta Baja	52	6,00			312,00			
	Planta Primera	29	6,00			174,00			
	Planta Segunda	30	6,00			180,00			
	Cubierta	2	6,00			12,00			
	Vt.	30				30,00			
							852,00	2,40	2.044,80
19.11	UD EXPANSOR DE ZONA SIN FUENTE								
08IPRA0001N08	Suministro e instalación de Módulo expansión multiplexado de zonas para paneles de intrusión galaxy. 8 Entradas / 4 salidas. Caja plástica con tamper. Tamaño: 175 X 155 x 25 mm. En50131-6 grado 3 clase ambiental ii..Medida la unidad totalmente instalada, probada y funcionando.								
	Planta Sótano	4				4,00			
	Planta Baja	4				4,00			
	Planta Primera	2				2,00			
	Planta Segunda	1				1,00			
							11,00	81,48	896,28

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
 OFICINA DE SUPERVISIÓN
SUPERVISADO
 15 octubre 2025
 PAG: 593/656
 1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDSLONGITUDANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
19.12	UD EXPANSOR DE ZONA CON FUENTE						
08IPRA0001NOG	Suministro e instalación de Módulo expansión con fuente de alimentación multiplexa- do de zonas para paneles de intrusión galaxy. 8 Entradas / 4 salidas. Caja plástica con tamper. Tamaño: 175 X 155 x 25 mm. En50131-6 grado 3 clase ambiental ii.. Incluye modulo para el uso y supervisión simultanea de 2 baterías y baterías 12v 7ah. Medida la unidad totalmente instalada, probada y funcionando.						
	Planta Sótano	1			1,00		
	Planta Baja	4			4,00		
	Planta Primera	2			2,00		
	Planta Segunda	3			3,00		
					10,00	175,47	1.754,70
19.13	UD DETECTOR SISMICO						
08IPRA0001NOG	Suministro e instalación de Detector sísmico para cajas fuertes y cajeros automáticos: * Detección de ataques mediante: Explosiones, presión hidráulica,taladrado, corte, lanza térmica o sopletes, incluido incremento de temperatura, en un rango de 5m. Resistencias de fin de línea (rfl) integradas * Alarma por temperatura integrada * Led de indicación de ruido ambiental * Tester para prueba remota de los sensores * Selección a través de microinterruptor dip del tipo de instalación a proteger: Cajero s automáticos o cajas fuertes * Consumo de corriente bajo (3ma) * Tamaño reducido 80 mm x 60 mm x 21 mm * Requisitos de alimentación: 8-16 Vcc Medida la unidad totalmente instalada, probada y funcionando.						
	Planta Sótano	3			3,00		
					3,00	147,90	443,70
19.14	UD DETECTOR DE INUNDACIÓN						
08IPRA0001NOG	Suministro e instalación de Sensor detector de inundación con sonda * Detecta agua o cualquier líquido conductivo no inflamable * Alimentación 12vc.C. * Salida de relé normalmente cerrado y normalmente abierto Medida la unidad totalmente instalada, probada y funcionando.						
	Baños	8			8,00		
					8,00	86,40	691,20
19.15	UD TECLADO DE CONTROL						
08IPRA0001NOG	Suministro e instalación de Consola alfanumerica mk8 para el control de paneles de intrusión galaxy. Pantalla led retroiluminada azul de dos líneas y teclado de mebrana. Incorpora zum- bador y tamper. En50131-6 grado 3 clase ambiental ii. Medida la unidad totalmente instalada, probada y funcionando.						
	Planta Baja	2			2,00		
					2,00	111,85	223,70
19.16	UD CONTROL ACCESO EN PUERTAS 1 SOLO LECTOR						
08IPRA0001NOG	Suministro e instalación de Control de acceso en puerta con sistema de bloqueo, lec- tor, boton pulsador de salida, tarjetas o dispositivo apertura para 1 lector de proximi- dad, instalado en acceso a cpd marca honeywell o similar, incluyendo conexionado alimentación, totalmente instalado. Incluso coordinación del cierre de todas las puer- tas que conforman la esclusa del furgón (cierre alterno de puertas de forma que una siempre permanezca cerrada). Medida la unidad instalada.						
	Planta Sótano	2			2,00		
	Planta Baja	5			5,00		
	Planta Primera	2			2,00		
	Planta Segunda	3			3,00		
					12,00	273,77	3.285,24

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
15 octubre 2025
PAG: 594/656
SUPERVISADO
AL-015 4/12



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDSLONGITUDANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
19.17	UD CONTROL ACCESO EN PUERTAS 2 LECTORES						
08IPRA0001N2L	Suministro e instalación de Control de acceso en puerta con sistema de bloqueo, 2 lectores, boton pulsador de salida, tarjetas o dispositivo apertura para lectro de proximidad, instalado en acceso a cpd marca honeywell o similar, incluyendo conexiona- do alimentación, totalmente instalado. Incluso coordinación del cierre de todas las puertas que conforman la esclusa del furgón (cierre alterno de puertas de forma que una siempre permanezca cerrada). Medida la unidad instalada.						
	Planta Sótano	5		5,00			
					5,00	455,21	2.276,05
19.18	UD SUMINISTRO 100 TARJETAS DE PROXIMIDAD						
08IPRA0001NT	Suministro de 100 tarjetas mifare desfev2 8k card 56bit-omniass&lum. Medida la unidad suministrada						
		1		1,00			
					1,00	481,42	481,42
19.19	UD SOFTWARE DE GESTIÓN						
08IPRA0001NS	Suministro de software de gestión integrada de seguridad. Win-pak 4.7 Software de gestión integrada de seguridad. Versión standard edition: Control de accesos, intrusión y cctv avanzado, para 5 ope- radores concurrentes: Software con una arquitectura servidor / cliente. La licencia incluye: 1 Servidor de base de datos winpak, 1 servidor de comunicaciones y 5 operadores concurrentes. (Ampliable) Incorpora las siguientes funciones: - Supervisión de alarmas y eventos de control de accesos, intrusión y cctv en tiempo real, con interacciones entre los diferentes sistemas. - Gestión de control de accesos sin límite de puertas, lectores o tarjetas (hasta 30.000 Puertas). Gestión de ascensores, esclusas, reglas de doble autenticación, an- tipassback... - Gestión de intrusión de múltiples paneles galaxy, armados, desarmados, inhibicio- nes, gestión de usuarios. - Control limitado de dam y max seleccionando programaciones y plantillas de acce- sos - Gestión de cctv sin límite de cámaras. Video directo, video grabado, recuperación de grabaciones - Gestión de rondas y evacuaciones incluida. - Planos interactivos con elementos dinámicos - Generación y gestión de acreditaciones - Generación de informes de forma manual automática y envío por email. - Paneles de control de accesos soportados: Pro3200, pro2200, netaxs-4, ne- taxs-123, n-1000, ns2+ y ns2 - Paneles de intrusión soportados: Galaxy dimension, galaxy flex y galaxy flex + - Equipos de cctv soportados: Nvrs maxpro y fusion, dvrs rapid eye, fusion y hrdp y nvr de la serie performance * Encriptación de datos personales * Compatible con lector biométrico hon-fin4000 versión 2 - Compatible con: Sistemas operativos de 32 y 64 bits. Windows server 2016, win- dows server 2012 r2, windows server 2012, windows server 2008 r2, windows 10.Y con sql 2016 enterprise, standard, express sql 2012 enterprise, standard, express - Compatible con entornos virtuales vmware es xi 6.5 Unifica en un solo interfaz los sistemas de cctv, control de accesos e intrusión, para hasta 5 puestos de control simultaneos. Medida la unidad instalada.						
		1		1,00			
					1,00	1.309,59	1.309,59

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN

A SUPERVISADO

15 octubre 2025

PAG: 595/656

1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDSLONGITUDANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
19.20	UD MODULO PARA 9 PLACAS + PLACA CPU						
08IPRA0001N02	Suministro e instalación de Equipos informaticos de control de acceso al edificio que coinstan de: - Cpu de control de accesos pro32ic que gestiona cualquier combinación de hasta16 módulos expansores de la familia pro2200 o 3200 (módulos de 2 lectores, 16 entradas de alarma supervisadas o 16 salidas de relés de propósito general). - Procesador de 32bits con firmware en flash actualizable. - Reloj en tiempo real, con soporte para zonas horarias, años bisiestos y cambio de horario verano / invierno. - Comunicación nativa tcp/ip, rs-485 o rs-232. - Dos buses rs-485 para los módulos de expansión - Soporta por hasta 32 lectores, hasta 256 entradas de alarma supervisadas, o hasta 256 relés en los dos lazos rs485 - Memoria con capacidad para hasta 100.000 Usuarios de tarjeta y 50.000 Eventos. - Gestión de horarios, vacaciones y cambio horario verano/invierno. - 32 Niveles de acceso por tarjeta - 12 Zonas de tiempo individuales y 8 formatos de tarjeta por lector y facility code - Modo de funcionamiento: Pin, tarjeta pin + tarjeta. - Soporte para múltiples tecnologías de lectura. - Modo ascensor para hasta 128 plantas. - Medidas de la placa: 228,6 X 139,7 x 25,4 mm.Módulo para 2 lectores pro32r2. Compatible con cpus pro22 y 32 ic. Dispone de las siguientes conexiones: - 2 Entradas para lectores compatibles con tecnología wiegand. - 4 + 2 Entradas de alarma supervisadas (4 dedicadas a estado puerta / solicitud salida, 2 para uso general). - 2 Entradas de alarma supervisadas adicionales para uso general (solo disponibles si no se monta la placa en cajas tipo enc1 o 2). - 2 Entradas de alarma dedicadas sin supervisión (tamper caja y power loss). Dimensiones: 139.7 Mm x 228.6 Mm x 25.4 Mm . Requisitos de alimentación: 12 Vdc @ 400 ma. - Alimentación 10?16 vcc @ 400 ma. Caja pro22enc1 de alta densidad para montaje en la pared, puede albergar hasta nueve módulos pro22 incluyendo: Pro22ic, pro22in, pro22out, ??Pro22r1, pro22r2. El alimentador (pro22e1ps) y la batería (pro22bat1) se venden por separado. Dimensiones: 35,3 Cm h x 43,2 cm w x 22,9 cm d. Cable de conexión en cadena rs485 y fuente de alimentación pre-cableada para pro22enc1/2/5. Fuente de alimentación 240 v ca/16 v ca Batería sellada de plomo 12 v, 7 ah para ser utilizado con la fuente de alimentación pro22e1ps Incluso p.p. coordinación del cierre de todas las puertas que conforman la esclusa del furgón (cierre alterno de puertas de forma que una siempre permanezca cerrada) Medida la unidad instalada, probada y funcionando.						
	Planta Sotano	1					
	Planta Baja	1					
	Plantas 1-2	1					
					3,00	1.638,51	4.915,53

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN

SUPERVISADO

15 octubre 2025

PAG: 596/656

1 AL-015 4/12

A

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDSLONGITUDANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
19.21	UD PLACA GESTION LECTORES TARJETAS						
08IPRA0001N04	Suministro e instalación de Equipos informaticos de control de acceso al edificio que coinstan de: Módulo para 2 lectores pro32r2. Compatible con cpus pro22 y 32 ic. Dispone de las siguientes conexiones: - 2 Entradas para lectores compatibles con tecnología wiegand. - 4 + 2 Entradas de alarma supervisadas (4 dedicadas a estado puerta / solicitud salida, 2 para uso general). - 2 Entradas de alarma supervisadas adicionales para uso general (solo disponibles si no se monta la placa en cajas tipo enc1 o 2). - 2 Entradas de alarma dedicadas sin supervisión (tamper caja y power loss). Dimensiones: 139.7 Mm x 228.6 Mm x 25.4 Mm . Requisitos de alimentación: 12 Vdc @ 400 ma. Cable de conexión en cadena rs485 y fuente de alimentación pre-cableada para pro22enc1/2/5 Incluso p.p. coordinación del cierre de todas las puertas que conforman la esclusa del furgón (cierre alterno de puertas de forma que una siempre permanezca cerrada) Medida la unidad instalada, probada y funcionando.						
	CONTROL ACCESO EN PUERTAS 1 SOLO LECTOR						
	Planta Sótano	2			2,00		
	Planta Baja	5			5,00		
	Planta Primera	2			2,00		
	Planta Segunda	3			3,00		
	CONTROL ACCESO EN PUERTAS 2 LECTORES						
	Planta Sótano	5			5,00		
					17,00	508,12	8.638,04
19.22	M BUS DE COMUNICACIONES DE DOS PARES TRENZADOS RS485						
08IPRA0001N05	Suministro e instalación de bus de comunicaciones formado por cable de dos pares de cobre trenzado y apantallado en tubo corrugado libre de halógenos flexible de 16 mm de diámetro, incluso parte proporcional de empalmes, conexiones, cajas de derivación y ayudas de albañilería, así como todo lo necesario para la correcta instalación según la documentación técnica y a instancias de la dirección facultativa. Medida la unidad instalada, probada y funcionando.						
	CONEXIONADO LECTORES						
	Planta Sótano	12	7,50		90,00		
	Planta Baja	5	7,50		37,50		
	Planta Primera	2	7,50		15,00		
	Planta Segunda	3	7,50		22,50		
					165,00	24,50	4.042,50
19.23	M CABLE UTP 4 PARES CAT. 6A						
08KTC00701-J6	Cable de 4 pares trenzados para transmisión de datos ANSI/TIA Categoría 6A, diseño U/UTP no apantallado con calibre de conductor de 23 AWG, cubierta libre de halógenos LSZH según UNE-EN 60754-1 (IEC 60754-1), conforme a estándares de transmisión ANSI/TIA-568-C.2, TIA-568.2-D e ISO/IEC 11801 Clase Ea, soporte de 10 Gigabit Ethernet y PoE+. Cumplimiento de CPR Euroclase Cca s1b d1 a1 según métodos de test UNE-EN 60332-1-2 y UNE-EN 50399, y criterios adicionales de acidez UNE-EN 60754-2, producción de humo UNE-EN 50399 & UNE-EN 61034-2 y partículas incandescentes UNE-EN 50399. Marca Commscope-Systemax GigaSPEED® X10D U/UTP o equivalente a criterio de la dirección técnica. Con trazabilidad (webtrack) a través del fabricante. TENDIDO CONEXIONADO Y AYUDAS Y PIEZAS ESPECIALES. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.						
	Planta Sótano	12	40,50		486,00		
	Planta Baja	5	40,50		202,50		
	Planta Primera	2	40,50		81,00		
	Planta Segunda	3	40,50		121,50		
					891,00	1,10	980,10

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
19.24	UD BLOQUE DE LLAMADA WC								
08KW00001N02	Suministro e instalación de mecanismo de llamada con tirador para wc con 2 mts. De cordón rojo de plástico con empuñadura y led para las funciones de orientación y lámpara tranquilizante, para circuitos nc según norma din vde 0834, de ackermann clino o equivalente. Incluye unidad de conexión manguera de cobre 4x0.22 Mm2 libre de halógenos (datos + audio) hasta 7 metros para conexión con el interface del puesto de control, tubo corrugado libre de halógenos de diámetro 16mm y cajas de derivación necesarias. Además se incluye conexionado, pequeño material, material complementario, piezas especiales, ayudas de albañilería, así como todo lo necesario para su correcta instalación según la documentación técnica y a instancias de la dirección facultativa. Medida la unidad totalmente ejecutada, probada y funcionando.								
	Planta Sótano	2					2,00		
	Planta Baja	4					4,00		
	Planta Segunda	2					2,00		
							8,00	31,81	254,48
19.25	UD ESTACIÓN DE PLANTA								
08KW00001N03	Suministro e instalación de estación de planta ksa-cp99, para recepción de llamadas para puestos de control, equipado con 1 microteléfono con altavoz y micrófono, pulsadores de llamada y marcación de presencia, display stn retroiluminado con superficie sensible al tacto (touch screen). Funciones: Identificación y generación de llamadas, comunicación con habitaciones o camas, llamadas a personal y envío de avisos o anuncios en áreas definidas, gama clino phon 99 de ackermann o equivalente. Conforme a la norma din vde 0834. Incluye unidad de conexión manguera de cobre 4x0.22 Mm2 libre de halógenos (datos + audio) hasta 7 metros para conexión con el interface del puesto de control, tubo corrugado libre de halógenos de diámetro 16mm y cajas de derivación necesarias. Además se incluye conexionado, pequeño material, material complementario, piezas especiales, ayudas de albañilería, así como todo lo necesario para su correcta instalación según la documentación técnica y a instancias de la dirección facultativa. Medida la unidad totalmente ejecutada, probada y funcionando.								
	CONTROL	1					1,00		
							1,00	1.898,52	1.898,52
19.26	UD BLOQUE ANULACIÓN / PRESENCIA								
08KW00001N04	Suministro e instalación de bloque anulación / presencia para sistema sin bus-cama y formado por: - 1 Pulsador de anulación verde - 1 Led indicador verde - 1 Zumbador para recepción acústica de llamadas. Incluye unidad de conexión manguera de cobre 4x0.22 Mm2 libre de halógenos (datos + audio) hasta 7 metros para conexión con el interface del puesto de control, tubo corrugado libre de halógenos de diámetro 16mm y cajas de derivación necesarias. Además se incluye conexionado, pequeño material, material complementario, piezas especiales, ayudas de albañilería, así como todo lo necesario para su correcta instalación según la documentación técnica y a instancias de la dirección facultativa. Medida la unidad totalmente ejecutada, probada y funcionando.								
	Planta Sótano	2					2,00		
	Planta Baja	4					4,00		
	Planta Segunda	2					2,00		
							8,00	36,16	289,28
19.27	UD MÓDULO INTERFACE PUESTO DE CONTROL								
08KW00001N05	Suministro e instalación de módulo interface de puesto de control cp99, para conexión al bus de la estación de planta ksa-cp99, de la gama clino phon 99 de ackermann o equivalente. Conforme a la norma din vde 0834. Incluso p.P. De cajas de derivación, p.P. De manguera de alimentación 3x2.5 Mm2 hasta 10 metros, cable de datos utp cat 5e para conexión con bus de pasillo hasta 10 metros y tubo corrugado libre de halógenos de diámetro 16 mm. Además se incluye conexionado, pequeño material, material complementario, piezas especiales, ayudas de albañilería, así como todo lo necesario para su correcta instalación según la documentación técnica y a instancias de la dirección facultativa. Medida la unidad totalmente ejecutada, probada y funcionando.								

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CONTROL	1				1,00			
							1,00	303,63	303,63
19.28	UD FINAL DE BUS PASIVO								
08KW00001N06	Suministro e instalación de final de bus pasivo (nc) para finalizar el bus de pasillo con la impedancia adecuada y montaje empotrado en cajetín universal, gama clino opt/phon 99 de ackermann o equivalente. Dimensiones 71x71mm. Conforme a la norma din vde 0834. Incluso cajetín universal, placa frontal ciega, p.P. De cajas de derivación, p.P. De manguera de alimentación 3x2.5 Mm2 hasta 10 metros, cable de datos utp cat 5e para conexión con bus de pasillo hasta 10 metros y tubo corrugado libre de halógenos de diámetro 16 mm. Además se incluye conexionado, pequeño material, material complementario, piezas especiales, ayudas de albañilería, así como todo lo necesario para su correcta instalación según la documentación técnica y a instancias de la dirección facultativa. Medida la unidad totalmente ejecutada, probada y funcionando.	3				3,00			
							3,00	58,53	175,59
19.29	M MANGUERA CU RZ1-K 0.6/1 KV 3X2.5 MM2								
08KW00001N07	Suministro e instalación de manguera de cobre libre de halógenos, autoextinguible y no propagador de la llama de 0.6/1Kv de tensión de aislamiento y 3x2.5 Mm2 de sección. Además se incluye parte proporcional de pequeño material, piezas especiales, ayudas de albañilería, así como todo lo necesario para su correcta instalación según la documentación técnica y a instancias de la dirección facultativa. Medida la longitud totalmente ejecutada, probada y funcionando correctamente.								
	Planta Sótano	2	44,50			89,00			
	Planta Baja	4	44,50			178,00			
	Planta Primera	2	44,50			89,00			
	Planta Segunda	2	44,50			89,00			
							445,00	1,66	738,70
19.30	UD MÓDULO ELECTRÓNICO EM 314 BAÑOS ADAPTADOS								
08KW00001N08	Suministro e instalación de módulo electrónico de habitación con indicación óptica integrada. Incorpora 4 campos luminosos con tecnología led sin función de comunicación y sin elementos activos para bus de cama. Con funciones de cancelación de llamada, indicación de presencia y hasta 5 niveles de llamadas diferentes; - Llamada normal - Llamada de emergencia - Llamada de baño/wc - Llamada de diagnóstico - Llamada de médico Identificación de hasta 2 camas, con monitorización del circuito de llamada. Posibilidad de desconexión de la función indicadora. Funcionamiento compatible con circuitos na o ncprotección contra cortocircuito integrada. Opcionalmente, permite la inclusión de un módulo auxiliar con relé y zumbador para avisos acústicos locales o gestión de equipos externos. Montaje en superficie sobre cajetín universal empotrado. Incluye base de montaje y conexión. Dimensiones (w x h x d): 120 X 120 x 47 mm (incluyendo base conexión), de ackermann clino o equivalente. Conforme a la norma din vde 0834. Incluso cajetín universal, placa frontal ciega, p.P. De cajas de derivación, p.P. De manguera de alimentación 3x2.5 Mm2 hasta 10 metros, cable de datos utp cat 5e para conexión con bus de pasillo hasta 10 metros y tubo corrugado libre de halógenos de diámetro 16 mm. Además se incluye conexionado, pequeño material, material complementario, piezas especiales, ayudas de albañilería, así como todo lo necesario para su correcta instalación según la documentación técnica y a instancias de la dirección facultativa. Medida la unidad totalmente ejecutada, probada y funcionando.								
	Planta Sótano	2				2,00			
	Planta Baja	4				4,00			
	Planta Segunda	2				2,00			
							8,00	123,92	991,36

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN

A

SUPERVISADO

15 octubre 2015

PAG: 599/656

1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDSLONGITUDANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
19.31 08KW00001N08	UD AMPLIFICADOR DATOS+AUDIO CP99 Suministro e instalación amplificador para amplificar las señales de los buses de datos y audio en un sistema clino phon 99 con longitudes de bus que excedan las máximas permitidas. Para montaje en cajetín universal doble. Incluye placas frontales ciegas y marco de 2 elementos.P.P. De cajas de derivación, p.P. De manguera de alimentación 3x2.5 Mm2 hasta 2 metros, cable de datos utp cat 5e para conexión con bus de pasillo hasta 2 metros y tubo corrugado libre de halógenos de diámetro 16 mm. Además se incluye conexionado, pequeño material, material complementario, piezas especiales, ayudas de albañilería, así como todo lo necesario para su correcta instalación según la documentación técnica y a instancias de la dirección facultativa. Medida la unidad totalmente ejecutada, probada y funcionando.						
	Planta Baja	1			1,00		
					1,00	100,65	100,65
19.32 08ECW0405	M TUBO FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 23 MM LIBRE HALÓGENOS						
	Planta Sótano	2	25,00		50,00		
	Planta Baja	4	25,00		100,00		
	Planta Segunda	2	25,00		50,00		
					200,00	2,40	480,00
19.33 08KW00001N10	UD CONTROLADOR SYSTEVO CONTROL MAESTRO Suministro e instalación del controlador de zona ethernet-lan, sin bus de habitaciones, para la gestión de una red o cluster de controladores. Posibilidad de alimentación redundante mediante fuente de alimentación descentralizada. Monitoriza y sincroniza todo el tráfico de datos, así como las conexiones de audio (conversaciones, avisos), y coordina las comunicaciones con otros controladores mediante comunicación ip (bus de centrales sbus o ethernet lan). Además, gestiona los mensajes y avisos acústicos, de acuerdo con la configuración de concentraciones y prioridades establecida en el sistema. Configuración de opciones para tipos de llamada, grupos, turnos, avisos generales, textos de los mensajes, parámetros de los dispositivos, idioma del sistema, etc ... Para satisfacer los requerimientos de cada solución particular, mediante el software de configuración, con interface de usuario (gui) amigable, del servidor de llamadas. Es posible la conexión de hasta 64 controladores, con opción de definir hasta 250 zonas lógicas (subgrupos). La conexión entre los diferentes controladores se puede llevar a cabo mediante el interface ethernet-lan ip (datos y audio) o también sobre el bus de centrales sbus opcional (datos y audio), formado por un doble anillo de fibra óptica plástica (pof). En el modo de funcionamiento como gestión de cluster ip, el controlador de zona integra la función de pasarela (gateway) para la retransmisión de todas las señales de datos y audio entre el nivel de backbone de red (ethernet-lan) y el correspondiente nivel inmediatamente inferior (bus de centrales sbus). Preparado para futuras actualizaciones de firmware sujetas a licencia, y equipado con un lector de tarjetas de memoria sd para habilitar el uso de funciones y servicios adicionales.Para instalación centralizada o descentralizada. Características y funciones: - Funcionamiento como controlador maestro/esclavo (dependiendo del direccionamiento/configuración) - Interconexión (datos/audio) con controladores adicionales sobre ethernet-lan o bus de centrales pof (máx. 64 Controladores) - Nº máx. Grupos lógicos: 6 Por controlador/250 por sistema Servicios: - Descarga de software para los componentes del sistema, actualización de firm ware, mantenimiento remoto/función snmp (con servidor de llamadas) - Zócalo con lector de tarjeta sd para futuras actualizaciones de firmw are sujetas a licencia.Instalacion centralizada o descentralizada. Seguridad: - Retención de datos e información en caso de fallo en el suministro eléctrico, conforme a din vde 0834 (se requiere sai) - Opción de alimentación redundante mediante alimentador secundario - Funcionamiento local en modo de emergencia, en caso de fallo del controlador maestro del sistema - Monitorización secuencial del resto de controladores de la red y de la comunicación con el servidor de llamadas, conforme a din vde 0834 - 2 Salidas de contacto para indicación de anomalías (na/nc), (1 contacto en el modo de compatibilidad con centrales de grupo 72660x)						

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	
	- Aislamiento galvánico del resto de controladores tanto en conexión ethernet-lan como sobre sbus-pof - Memoria flash para almacenamiento de la información y datos del sistema Color: Gris, similar a ral 7035 Dimensiones (w x h x d): 262 X 154 x 61 mm Incluye tarjeta insertable para el controlador de nivel superior sysevo control que actúa como interface de comunicación con el bus de habitaciones (zbus) del sistema 99. Con capacidad de gestionar hasta 127 componentes activos en el bus de habitaciones (zbus), tales como terminales de habitación, módulos electrónicos, displays informativos y otros elementos. El bus de habitaciones de cada fbc puede ser dividido hasta en 6 zonas lógicas (subgrupos) y requiere un repetidor adicional (datos+audio) en caso de que el nº de componentes activos sea superior a 64 o su longitud supere los 500 m. Proporciona la posibilidad de ofrecer alimentación redundante al controlador sysevo control mediante una fuente de alimentación descentralizada ubicada en la planta y permite la actualización del firmw are de los componentes activos del sistema. Preparada para futuras funcionalidades, sujetas a licencia, para habilitar el uso de servicios adicionales. Características y funciones: - Tarjeta insertable para controlador sysevo control - Terminales de conexión para el bus de habitaciones zbus (datos + audio) - Terminales de conexión para alimentación - Conector de servicio para módulo de configuración (kfm) - Interface de comunicación con los componentes activos del sistema en el bus de habitaciones zbus (datos + audio) - 1 Canal de audio digital para comunicaciones de voz en la zona - Bus digital datos/audio para la transferencia de mensajes, parámetros, funciones de control, etc? - Descarga de softw are para actualización de los componentes activos - Longitud del bus de habitaciones zbus: 500 M (datos + audio), máx. 2500 M (con repetidores/amplificador) Seguridad: - Retención de datos e información en caso de fallo en el suministro eléctrico, conforme a din vde 0834 (se requiere sai) - Monitorización secuencial de todos los componentes activos conectados, conforme a din vde 0834 Montaje: Tarjeta para inserción en sysevo control Dimensiones (w x h x d): 106 X 57 x 12 mm Incluso soporte de conexión para montaje en rack 19", p.P. De manguera de alimentación 3x2.5 Mm2 hasta 10 metros, cable de datos utp cat 5e para conexión con bus de pasillo hasta 10 metros y tubo corrugado libre de halógenos de diámetro 16 mm. Además se incluye conexionado, pequeño material, material complementario, piezas especiales, ayudas de albañilería, así como todo lo necesario para su correcta instalación según la documentación técnica y a instancias de la dirección facultativa. Mediada la unidad totalmente ejecutada, probada y funcionando.									
EN RACK							1	1,00		
								1,00	1.386,03	

REVISADO

15 octubre 2025

SECRETARÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
DE SUPERVISIÓN

386,03

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN

15 octubre 2025

PAG: 601/656

A SUPERVISADO

1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDSLONGITUDANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
19.34	UD SYSTEM WORKSTATION SYSTEVO V11						
08KW00001N11	Suministro e instalación de la estación de trabajo y servidor de llamadas como elemento central del sistema, en conexión con las centrales procesadoras, para la gestión, monitorización, configuración y registro del sistema de comunicaciones clino systevo (versión v11). El equipo actúa también, mediante el uso de módulos y licencias softw are opcionales, como interface multifunción centralizado para conexión con otros sistemas externos como buscapersonas, dect, sistemas de control centralizado, conexión a otras redes informáticas, etc Basado en hardw are industrial que garantiza una fiabilidad y estabilidad elevada, para funcionamiento continuado 24/7. Opción de acceso remoto para intervenciones de servicio a distancia. Módulo de configuración clino systevo: - Asignación de la configuración de habitaciones - Definición de las funciones y parámetros del sistema din vde 0834: 2016-06 - Configuración de los tipos de llamada, gestión de prioridades, etc? - Definición de canales sip/voip para la atención móvil de llamadas mediante terminales inalámbricos dect/wifi (se requiere licencia sip independiente). - Configuración de eventos de entrada/salida externos (ejplo. Luces, persianas) - Programación de los canales de radio y tv. Funciones de servicio: - Gestión de base de datos para el almacenamiento de la información. - Herramientas de gestión para el análisis del sistema. - Diagnóstico y mantenimiento centralizado del sistema. - Funciones de red para el acceso al sistema. - Actualización centralizada del firmw are de los elementos del sistema. - Restauración de bbdd automática en caso de fallo de la central procesadora. - Gestión de copias de seguridad. - Supervisión e indicación de averías (conforme a din vde 0834: 2016-06). Funciones de configuración para la definición de concentraciones entre zonas: - Gestión de concentraciones programadas en función de la hora. - Selección de tipos de llamada en función del tipo de concentración. - Configuración del nivel acústico de llamadas en función del turno (ej día/noche). - Definición de la transmisión de mensajes entre zonas del sistema de llamadas. - Funciones de configuración para la distribución de avisos generales. - Selección de destinos para los avisos generales. Visualización gráfica y en formato tabular de las llamadas, organizada por prioridad, tipo de llamada y hora de recepción: - Registro/histórico de eventos.Acceso login usuario. - Indicación de presencias pr1 y pr2.Indicación tipo dellamadas. - Indicación de averías (conforme a din vde 0834: 2016-06, Área de aplicación ii). - Introducción y administración de datos de paciente, incluyendo la gestión de ocupación de camas (manual). Opcional: - Transmisión de mensajes del sistema (avisos y llamadas) a sistemas inalámbricos (Buscapersonas o sistema de telefonía dect/wifi). - Configuración de direcciones para la recepción de mensajes desde las diferentes zonas del sistema de llamadas. - Definición del formato de presentación para mensajes que requieran transmitir. - Configuración de diversos turnos (ejplo. Turno de día y turno de noche). - Tonos acústicos de las llamadas reenviadas a dispositivos inalámbricos, etc? Funcionamiento continuado 24/7.Montaje en superficie o en rack 19'''(3uh) certificaciones: En 55022, en 55024, en 61000-3-2, en 61000-3-3, en 60950-1, 2006/95/ec (equipamiento eléctrico), 2009/125/ec (directiva eu ecodesign), 2011/65/ec (rohs) Puesta en marcha del sistema de llamada a enfermera, que incluye desplazamiento al centro para la puesta en marcha, configuración y programación del sistema, por parte del personal técnico de ackermann, así como un curso de formación al personal del centro, en el uso y funcionamiento del mismo. Será necesario que la instalación esté totalmente terminada y verificada por parte de la empresa instaladora. Incluye licencia so, licencia de software para comunicación y configuración del sistema paciente-enfermera, software de backup y soporte de almacenamiento independiente para copia de seguridad. Incluso latiguillos utp cat 5 para conexión con la central de grupo maestra. Además se incluye conexionado, pequeño material, material complementario, piezas especiales, ayudas de albañilería, así como todo lo necesario para su correcta instalación según la documentación técnica y a instancias de la dirección facultativa. Medida la unidad totalmente ejecutada, probada y funcionando.						

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN

A SUPERVISADO

15 octubre 2025

PAG: 602/656

1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDSLONGITUDANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	EN RACK	1		1,00			
					1,00	3.967,96	3.967,96
19.35	UD FUENTE DE ALIMENTACIÓN 20A						
08KW00001N12	Suministro e instalación de fuente de alimentación monofásica (20 a) para el suministro constante de energía al sistema de comunicación paciente-enfermera. De construcción compacta, utiliza modernas técnicas de conmutación de acuerdo con en 61204-3 y es adecuada para su uso en entornos médicos, conforme a los requerimientos de en 60601-1 (3ª ed.) 2Xmopp (incorpora dos sistemas independientes de aislamiento para protección del paciente frente a tensiones peligrosas). Dispone de certificación ul/csa 60601-1 (e213214). Conectores de inserción (push-in) para un cableado sencillo (máx. 6 Mm2). Salida protegida contra sobrecarga, cortocircuito y sobretensión interna. - Adecuada para uso en entornos médicos, conforme a los requerimientos de seguridad eléctrica definidos por en 60601-1 (3ª ed.) 2Xmopp - Marcado ul/csa 60601-1 (e213214) - Para montaje en carril din - Led indicador "dc ok" (vout > 21,5 vdc) - Contacto de señal "dc ok" (relé, nc) para indicación de averías conforme a din vde 0834-1:2016-06 (Vout > 21,5 vdc (tip.) ; Carga contacto máx.: 30V/1a) - Conexiones salida: Inserción, máx. 6 Mm2 - Corriente derivación a tierra: < 1 Ma - Interruptor protección recomendado: 10 A (bipolar) - Limitación corriente en arranque: < 30 A (ntc) Incluye armario de puerta opaca para montaje en carril din, p.P de manguera de alimentación 3x2.5 Mm2, tubo corrugado libre de halógenos de diámetro 16 mm y cajas de derivación necesarias. Además se incluye conexionado, pequeño material, material complementario, piezas especiales, ayudas de albañilería, así como todo lo necesario para su correcta instalación según la documentación técnica y a instancias de la dirección facultativa. Medida la unidad totalmente ejecutada, probada y funcionando.						
	A INTEGRAR EN CUADRO ELECTRICO	2		2,00			
					2,00	522,42	1.044,84

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDSLONGITUDANCHURA ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
19.36	UD SWITCH SISTEMA LAYER 2					
08KW00001N13	Suministro e instalación del sw itch gigabit ethernet para transmisión de datos de alto nivel y flexibilidad en el área de planta. Switch completamente gestionable con 24 puertos y reconocimiento automático de interfaces de red 10/100/1000 mbps para las conexiones cableadas; Todas las conexiones disponen de control qos. Equipado con 2 slots para inserción de módulos gbic con factor de forma reducido (sfp) para la conexión opcional de fibra óptica gigabit ethernet. Incluye características de seguridad integradas tales como autenticación basada en puerto ieee 802.1X, qos mejorado que, mediante encolado de prioridades asegura que el tráfico de alta prioridad se distribuya eficientemente incluso en caso de congestión, así como listas de control de acceso (acl), con filtrado por mac o ip para asegurar que sólo los dispositivos/aplicaciones autorizados tienen acceso a la lan. Ancho de banda de datos elevado (52 gbps) para gestión de hasta 256 vlans y 512 grupos multicast, así como funciones de auto-voip/video. Características de eficiencia energética ""green ethernet"" que aseguran un ahorro de hasta el 70% respecto de las versiones no-green, con un modo de desconexión automática para ahorro de energía cuando un puerto no está siendo utilizado y autodetección de la longitud de cable para reducir el aporte de energía cuando la longitud del cable de red es inferior a los 10 m. Consumo reducido (menor de 18w). Características y funciones: - Sw itch gestionable layer 2 - Modo de retransmisión: Almacenar y retransmitir (store & forw ard) - Elevado rendimiento: 52 Gbps - Consumo reducido: Menor 18 w - Ieee 802.3 10Base-t - Ieee 802.3U 100base-tx - Ieee 802.3Ab 1000base-t - Ieee 802.3X control de flujo full-duplex - Ieee 802.1Q vlan - Ieee 802.1P cos (class of service) - Ieee 802.1D spanning tree protocol - Qos (quality of service) mejorado (dscp - l3) - Icmp snooping v1, v2 y v3 - 2 Zócalos sfp para módulos gigabit ethernet fibra óptica - 24 Puertos rj-45 10/100/1000 con auto-uplink - Configuración mediante interface w eb - Copia de respaldo / restauración de la configuración - Control de acceso por passw ord - Firmw are actualizable - Eficiencia energética ""green ethernet"" - Autodesconexión de puertos no utilizados - Autodetección longitud de cable para ahorro energía (si < 10m) Color: Gris azulado Dimensiones: (W x h x d): 440 X 43 x 204 mm / 1 hu, 19"" Montaje en sobremesa o en armario rack 19"" (1 hu) mediante kit incluido. Incluso soporte para montaje, p.P. De cajas de derivación, p.P. De manguera de alimentación 3x2.5 Mm2, cable de parcheo para conexión a controladoras y tubo corrugado libre de halógenos de diámetro 16 mm. Además se incluye conexionado, pequeño material, material complementario, piezas especiales, ayudas de albañilería, así como todo lo necesario para su correcta instalación según la documentación técnica y a instancias de la dirección facultativa. Medida la unidad totalmente ejecutada, probada y funcionando.					
	RACK	1		1,00		
					1,00	485,85
						485,85

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN

A SUPERVISADO

15 octubre 2025

PAG: 604/656

1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
19.37	UD INSTALACIÓN DE SALA CON SISTEMA DE BUCLE DE INDUCCIÓN MAGNÉTICA								
08KWW00100N01	Suministro e instalación de sistema de bucle de inducción magnética para espacio identificado en planos y ejecutada según normativa vigente. Sistema compuesto por; - Bucle magnético y amplificador de inducción para bucle magnético, de la marca UNIVOX o equivalente. Montado en armario rack, totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento, según UNE-EN 60118-4:2016. - Tendido de cinta de cobre de 25x12.5x0.1 mm, para formación de bucle magnético de inducción, colocada bajo pavimento, en paramento o falso techo, incluso p.p. de pequeño material, piezas especiales, piezas para ocultación visual de cinta y pintura si fuese necesario, totalmente instalada, comprobada y en correcto estado de funcionamiento - Etiqueta adhesiva con símbolo T, para señalización de sistema de inducción magnética, de dimensiones 210 x 210 mm, conforme al estándar internacional IEC 60118-4, totalmente instalada. - Certificación y comprobación de instalación de bucle de inducción magnética, según la norma UNE-EN 60118-4 con confeccionamiento y entrega de documentación en soporte papel e informático Incluso conexonado, pequeño material, material complementario, piezas especiales, ayudas de albañilería, así como todo lo necesario para su correcta instalación según la documentación técnica y a instancias de la dirección facultativa. Medida la unidad de sala totalmente ejecutada, probada y funcionando.								
	Salas						4	4,00	
								4,00	1.143,67
									4.574,68
19.38	UD CERRADURA MAGNETICA A COLOCAR COLOCADA								
08KWW001021	Suministro y colocación en puertas de cerradura magnética, cilindro Tesa-Abloy o equivalente, incluso pequeño material. Medida la unidad montada en puerta y conexión al sistema de control de accesos.								
	P Sótano						6	6,00	
	P Baja						5	5,00	
	P Primera						2	2,00	
	P Segunda						3	3,00	
								16,00	73,80
									1.180,80
TOTAL CAPÍTULO 19 CONTROL DE ACCESOS Y CCTV									86.678,19

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
A SUPERVISADO
15 octubre 2025
PAG: 605/656
1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 20 INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES. VOZ / DATOS									
SUBCAPÍTULO 20.01 ACOMETIDA									
20.01.01 15TRR00001	u ARQUETA DE REGISTRO NORMALIZADA 600x600x800 mm Arqueta de registro normalizada tipo H, formada por excavación de tierras, extracción a los bordes, carga y transporte, compactación del fondo al 95% proctor normal, solera y paredes de hormigón HA-25 con armadura B 400 S, encofrado y desencofrado, enfoscado interior con mortero M2,5 (1:8), incluso formación de pendiente sobre solera, desagüe y embocaduras de tubería, cerco metálico y tapa; construida según normas de la compañía suministradora. Medida la unidad ejecutada.								
	Arqueta de entrada	1					1,00		
							1,00	596,60	596,60
20.01.02 02ZMM90002	m3 EXC. ZANJA TIERRA C. MEDIA, PROF. MAX. 1,5 m M. MEC. CUCH. 40 cm Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 1,5 m y cuchara de 40 cm ancho, incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Medida en perfil natural.								
	Subsistema de interconexión acometida inferior	1	1,50	0,60	0,80	0,72			
							0,72	7,20	5,18
20.01.03 02RRM00001	m3 Relleno de zanja zahorra natural Relleno y compactación de zanjas con material clasificado de excavación, incluso transporte de sobrantes a vertedero. Medido en perfil compactado.								
	Subsistema de interconexión acometida inferior	1	1,50	0,60	0,80	0,72			
							0,72	2,88	2,07
20.01.04 15TCC00025	m Canalización bajo acera 1PECDP 63 Canalización bajo acera realizada con un tubo de polietileno corrugado de doble pared de diametro nominal 63 mm. Incluso colocación en zanja, lecho para apoyo de 8 cm de espesor, recubrimiento con material seleccionado, hormigonado de terminales junto a arquetas, y piezas especiales. Medida la longitud de eje a eje de arqueta.								
	Subsistema de interconexión acometida inferior	6	1,50			9,00			
							9,00	8,98	80,82
20.01.05 1CE650R	m CANALIZ. ENL. INF. 6T Ø 50 MM. N.P. LSZH Canalización de enlace inferior, compuesta de 6T.Ø50 mm. de PVC rígido conforme a Norma UNE EN 50086-1, resistencia a la compresión superior a 1250 N en trazados superficiales, no propagador de la llama y libre de halógenos conforme UNE-EN-50267-2-2 en tendidos por garaje (tipo AISCAN-EHF o equivalente), incluyendo p.p. de sujeciones, fijaciones y demás elementos de instalación, con ayudas de albañilería, e hilo guía en tubos en vacío. Medida la longitud teorica ejecutada								
		40				40,00			
							40,00	26,15	1.046,00
20.01.06 1REI45	u REGISTRO ENLACE INFERIOR 45x45x12 Registro de enlace, compuesto por armario de 45x45x12, grado de protección IP-3X IK-7, para acometidas de enlace inferior, incluso recibido, acabado superficial, y ayudas de albañilería. Medida la unidad totalmente instalada.								
		4				4,00			
							4,00	133,97	535,88
20.01.07 1CES440R	m CANALIZ. ENL. SUP. 4T Ø 40 MM. N.P. LSZH Canalización de enlace superior, compuesta de 4T.Ø40 mm. de PVC rígido conforme a Norma UNE EN 50086-1, resistencia a la compresión superior a 1250 N en trazados superficiales, no propagador de la llama y libre de halógenos conforme UNE-EN-50267-2-2 en tendidos por garaje (tipo AISCAN-EHF o equivalente), incluyendo p.p. de sujeciones, fijaciones y demás elementos de instalación, con ayudas de albañilería, e hilo guía en tubos en vacío. Medida la longitud teorica ejecutada								
		10				10,00			

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
QUILINA DE SUPERVISIÓN
AG SUPERVISADO
15 octubre 2025
PAG: 606/656
1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							10,00	20,67	206,70
20.01.08	u REGISTRO ENL. SUPERIOR 36x36x12								
1RES36	Registro de enlace superior en pared, compuesto por armario de 36x36x12 para acometida de enlace superior, grado de protección IP-55 IK-10, incluso colocación, pequeño material, y ayudas de albañilería. Medida la unidad totalmente instalada.	1				1,00			
							1,00	82,81	82,81
TOTAL SUBCAPÍTULO 20.01 ACOMETIDA.....									2.556,06
SUBCAPÍTULO 20.02 EQUIPOS									

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDSLONGITUDANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
20.02.01	u RE REPARTIDOR EDIFICIO - ARMARIO 19" 42 U						
08KIA10001_RE	Armario rack Repartidor Principal de Edificio RE para servicios de CORE de Red Multi-servicio del edificio formado por: - Armario metálico con bastidores rack de 19" de 42 u de altura, de dimensiones 2000x100x1000 mm con puerta opaca metálica y con cerradura. - 1 cajon+th 19p 1u p400 624m3/h 68w para ventilación. - 1 panel para 24 puertos RJ-45 Categoría 6a UTP de 1U. Incluso p.p. Certificación doble del 100% de las tomas de datos U/UTP con test de enlace permanente cat6A, incluyendo medidas de Alien Crosstalk acorde normativa ISO/IEC 11801, IEC 14763-2 e IEC 61935-1 y entrega de Boletín y documentación completa a la dirección facultativa. Certificaciones en formato compatible con software Linkware (Fluke Networks) o equivalente, y en pdf. Con certificados de calibración de equipos en vigor en el momento de la medición. - 1 Router / FireWall para 24 puertos RJ-45 10 GE, garantizando el cumplimiento de los siguientes estándares y protocolos mínimos: Spanning Tree IEEE 802.1D, Autenticación de Red IEEE 802.1X, Soporte VLAN IEEE 802.1Q, Prioridad/QoS IEEE 802.1p, SNMPv3, PoE IEEE 802.3af y garantía mínima de dos años. Conforme e incluido en Catálogo de Productos y Servicios de Seguridad de las Tecnologías de la información y la Comunicación de la Guía de Seguridad de las TIC CCN-STIC 105. - 1 switch PoE+ de Core para 48 puertos RJ-45 10 GE y 4 puertos de apilamiento SFP+ equipados hasta 40GB, garantizando el cumplimiento de los siguientes estándares y protocolos mínimos: Spanning Tree IEEE 802.1D, Autenticación de Red IEEE 802.1X, Soporte VLAN IEEE 802.1Q, Prioridad/QoS IEEE 802.1p, SNMPv3, PoE IEEE 802.3af y garantía mínima de dos años. Conforme e incluido en Catálogo de Productos y Servicios de Seguridad de las Tecnologías de la información y la Comunicación de la Guía de Seguridad de las TIC CCN-STIC 105. - 2 switches PoE+ de Core para 48 puertos SFP+ 10 GE y 4 puertos de apilamiento SFP+ equipados hasta 40GB, garantizando el cumplimiento de los siguientes estándares y protocolos mínimos: Spanning Tree IEEE 802.1D, Autenticación de Red IEEE 802.1X, Soporte VLAN IEEE 802.1Q, Prioridad/QoS IEEE 802.1p, SNMPv3, PoE IEEE 802.3af y garantía mínima de dos años. Conforme e incluido en Catálogo de Productos y Servicios de Seguridad de las Tecnologías de la información y la Comunicación de la Guía de Seguridad de las TIC CCN-STIC 105. - 1 switches PoE+ de Acceso para 24 puertos de acceso RJ-45 GE y 4 puertos de enlace SFP+ equipados hasta 10GB, garantizando el cumplimiento de los siguientes estándares y protocolos mínimos: Spanning Tree IEEE 802.1D, Autenticación de Red IEEE 802.1X, Soporte VLAN IEEE 802.1Q, Prioridad/QoS IEEE 802.1p, SNMPv3, PoE IEEE 802.3af y garantía mínima de dos años. Conforme e incluido en Catálogo de Productos y Servicios de Seguridad de las Tecnologías de la información y la Comunicación de la Guía de Seguridad de las TIC CCN-STIC 105. - 3 bandejas fibra óptica hasta 24 conectores LC Dúplex (48 fibras) 1 U. Incluso p.p. Certificación doble del 100% de los enlaces de fibra óptica. acorde a normativa acorde normativa ISO/IEC 11801 y EN 50173 y entrega de Boletín y documentación completa a la dirección facultativa. Certificaciones en formato compatible con software Linkware (Fluke Networks) o equivalente, y en pdf. Con certificados de calibración de equipos en vigor en el momento de la medición. - 3 regletas de 8 tomas Schuko de 1U. - 6 paneles 1 U guía latiguillos 4 anillos. - 4 paneles pasacables verticales. - 2 bandejas fijas. - 3 espacios de reserva panel para 50 extensiones para telefonía analógica RJ-45 categoría 3 Recogida de cableado interior agrupada en laterales, para mejor acceso por parte posterior. Incluso p.p. de cableado de interconexión, cables de apilamientos, transceivers, conectores hembra RJ45 Categoría 6a UTP, instalación de latiguillos de conexión Cat 6a UTP, Marca Systimax, Brand-Rex o equivalente de iguales o superior características, unidad de ventilación, conexiónado fusiones de fibras ópticas y ayudas. Medida la unidad instalada, configurada, certificada y en perfecto estado de funcionamiento. Garantía mínima de 2 años.						
	REPARTIDOR DE EDIFICIO				1	16.750,81	16.750,81
						1,00	16.750,81

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDSLONGITUDANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
20.02.02	u RX REPARTIDOR INTERCONEXION - ARMARIO 19" 42 U						
08KIA10002_RX	Armario rack Repartidor Principal RX para servicios de Interconexión de Red , servidores y CPD de Red Multiservicio del edificio formado por: - Armario metálico con bastidores rack de 19" de 42 u de altura, de dimensiones 2000x100x1000 mm con puerta opaca metálica y con cerradura. - 1 cajon+th 19p 1u p400 624m3/h 68w para ventilación. - 1 panel para 24 puertos RJ-45 Categoría 6a UTP de 1U. Incluso p.p. Certificación doble del 100% de las tomas de datos U/UTP con test de enlace permanente cat6A, incluyendo medidas de Alien Crosstalk acorde normativa ISO/IEC 11801, IEC 14763-2 e IEC 61935-1 y entrega de Boletín y documentación completa a la dirección facultativa. Certificaciones en formato compatible con software Linkware (Fluke Networks) o equivalente,y en pdf. Con certificados de calibración de equipos en vigor en el momento de la medición. - 1 Router-core-firewall para 24 puertos RJ-45 10 GE y 4 puertos de apilamiento SFP+ equipados hasta 40GB, garantizando el cumplimiento de los siguientes estándares y protocolos mínimos: Spanning Tree IEEE 802.1D, Autenticación de Red IEEE 802.1X, Soporte VLAN IEEE 802.1Q, Prioridad/QoS IEEE 802.1p, SNMPv3, PoE IEEE 802.3af y garantía mínima de dos años. Conforme e incluido en Catálogo de Productos y Servicios de Seguridad de las Tecnologías de la información y la Comunicación de la Guía de Seguridad de las TIC CCN-STIC 105. - 1 bandeja fibra óptica hasta 24 conectores LC Dúplex (48 fibras) 1 U. Incluso p.p. Certificación doble del 100% de los enlaces de fibra óptica. acorde a normativa acorde normativa ISO/IEC 11801 y EN 50173 y entrega de Boletín y documentación completa a la dirección facultativa. Certificaciones en formato compatible con software Linkware (Fluke Networks) o equivalente,yenpdf. Con certificados de calibración de equipos en vigor en el momento de la medición. - 10 U Espacio de reserva para RX, distribuidas de la siguiente forma: 2 U reservadas para acceso principal, 2 U reservadas para acceso de respaldo, 1 U para bandeja de convertidores de medios, 3 U para electrónica de reducido y 2 U de reserva. - 20 U espacio de reserva para servidores y funciones CPD. - 3 regletas de 8 tomas Schuko de 1U. - 3 paneles 1 U guía latiguillos 4 anillos. - 4 paneles pasacables verticales. - 5 bandejas fijas. - 3 espacios de reserva panel para 50 extensiones para telefonía analógica RJ-45 categoría 3 Recogida de cableado interior agrupada en laterales, para mejor acceso por parte posterior. Incluso p.p. de conectores hembra RJ45 Categoría 6a UTP, instalación de latiguillos de conexión Cat 6a UTP, Marca Systemax, Brand-Rex o equivalente de iguales o superior características, unidad de ventilación, conexionado fusiones de fibras ópticas y ayudas. Medida la unidad instalada, configurada, certificada y en perfecto estado de funcionamiento. Garantía mínima de 2 años.	1	1,00	1,00			
	REPARTIDOR DE EDIFICIO-RX					1,00	5.048,14

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN

SUPERVISADO

15 octubre 2025

PAG: 609/656



1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
20.02.03	u RPOA REPARTIDOR PLANTAS BAJA Y SOTANO - ARMARIO 19" 42 U								
08KIA10003-1A	Armario Repartidor RPOA para servicios de Acceso de Red Multiservicio para repartidor de pl. sótano formado por: - Armario metálico con bastidores rack de 19" de 42 U de altura, de dimensiones 2000x1000x1000 mm con puerta opaca metálica y con cerradura. - 1 cajon+th 19p 1U P400 624m3/h 68w para ventilación - 6 paneles para 24 puertos RJ-45 Categoría 6a UTP de 1U. Incluso p.p. Certificación doble del 100% de las tomas de datos U/UTP con test de enlace permanente cat6A, incluyendo medidas de Alien Crosstalk acorde normativa ISO/IEC 11801, IEC 14763-2 e IEC 61935-1 y entrega de Boletín y documentación completa a la dirección facultativa. - Certificaciones en formato compatible con software Linkware (Fluke Networks) o equivalente,y en pdf. Con certificados de calibración de equipos en vigor en el momento de la medición. - 5 switches PoE+ de acceso para 24 puertos de acceso RJ-45 GE y 4 puertos de enlace SFP+ equipados hasta 10GB, garantizando el cumplimiento de los siguientes estándares y protocolos mínimos: Spanning Tree IEEE 802.1D, Autenticación de Red IEEE 802.1X, Soporte VLAN IEEE 802.1Q, Prioridad/QoS IEEE 802.1p, SNMPv3, PoE IEEE 802.3af y garantía mínima de dos años. Conforme e incluido en Catálogo de Productos y Servicios de Seguridad de las Tecnologías de la información y la Comunicación de la Guía de Seguridad de las TIC CCN-STIC 105. - 1 bandeja fibra óptica hasta 24 conectores LC Dúplex (48 fibras) 1 U. Incluso p.p. Certificación doble del 100% de los enlaces de fibra óptica. acorde a normativa cor-de normativa ISO/IEC 11801 y EN 50173 y entrega de Boletín y documentación completa a la dirección facultativa. Certificaciones en formato compatible con software Linkware (Fluke Networks) o equivalente,yenpdf. Con certificados de calibración de equipos en vigor en el momento de la medición. - 3 regletas de 8 tomas Schuko de 1U. - 10 paneles 1 U guía latiguillos 4 anillos. - 4 paneles pasacables verticales. - 2 bandejas fijas. - 1 espacio de reserva panel para 50 extensiones para telefonía analógica RJ-45 categoría 3 - Recogida de cableado interior agrupada en laterales, para mejor acceso por parte posterior. Incluso p.p. de conectores hembra RJ45 Categoría 6a UTP, instalación de latiguillos de conexión Cat 6a UTP, Marca Systimax, Brand-Rex o equivalente de iguales o superior características, unidad de ventilación, conexionado fusiones de fibras ópticas y ayudas. - Medida la unidad instalada, configurada, certificada y en perfecto estado de funcionamiento. Garantía mínima de 2 años.								
	REPARTIDOR PLANTA BAJA - SÓTANO						1	9.215,72	9.215,72
							1,00	9.215,72	9.215,72

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN

A SUPERVISADO

15 octubre 2025

PAG: 610/656

1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDSLONGITUDANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
20.02.04	u RPOB REPARTIDOR SEC. PLANTA BAJA - ARMARIO 19" 42 U						
08KIA10004AI3	Armario Repartidor RPOB para servicios de Acceso de Red Multiservicio para repartidor de pl. sótano formado por: - Armario metálico con bastidores rack de 19" de 42 U de altura, de dimensiones 2000x1000x1000 mm con puerta opaca metálica y con cerradura. - 1 cajon+th 19p 1U P400 624m3/h 68w para ventilación - 6 paneles para 24 puertos RJ-45 Categoría 6a UTP de 1U. Incluso p.p. Certificación doble del 100% de las tomas de datos U/UTP con test de enlace permanente cat6A, incluyendo medidas de Alien Crosstalk acorde normativa ISO/IEC 11801, IEC 14763-2 e IEC 61935-1 y entrega de Boletín y documentación completa a la dirección facultativa. - Certificaciones en formato compatible con software Linkware (Fluke Networks) o equivalente,y en pdf. Con certificados de calibración de equipos en vigor en el momento de la medición. - 5 switches PoE+ de acceso para 24 puertos de acceso RJ-45 GE y 4 puertos de enlace SFP+ equipados hasta 10GB, garantizando el cumplimiento de los siguientes estándares y protocolos mínimos: Spanning Tree IEEE 802.1D, Autenticación de Red IEEE 802.1X, Soporte VLAN IEEE 802.1Q, Prioridad/QoS IEEE 802.1p, SNMPv3, PoE IEEE 802.3af y garantía mínima de dos años. Conforme e incluido en Catálogo de Productos y Servicios de Seguridad de las Tecnologías de la información y la Comunicación de la Guía de Seguridad de las TIC CCN-STIC 105. - 1 bandeja fibra óptica hasta 24 conectores LC Dúplex (48 fibras) 1 U. Incluso p.p. Certificación doble del 100% de los enlaces de fibra óptica. acorde a normativa cor-de normativa ISO/IEC 11801 y EN 50173 y entrega de Boletín y documentación completa a la dirección facultativa. Certificaciones en formato compatible con software Linkware (Fluke Networks) o equivalente,yenpdf. Con certificados de calibración de equipos en vigor en el momento de la medición. - 3 regletas de 8 tomas Schuko de 1U. - 10 paneles 1 U guía latiguillos 4 anillos. - 4 paneles pasacables verticales. - 2 bandejas fijas. - 1 espacio de reserva panel para 50 extensiones para telefonía analógica RJ-45 categoría 3 - Recogida de cableado interior agrupada en laterales, para mejor acceso por parte posterior. Incluso p.p. de conectores hembra RJ45 Categoría 6a UTP, instalación de latiguillos de conexión Cat 6a UTP, Marca Systimax, Brand-Rex o equivalente de iguales o superior características, unidad de ventilación, conexonado fusiones de fibras ópticas y ayudas. - Medida la unidad instalada, configurada, certificada y en perfecto estado de funcionamiento. Garantía mínima de 2 años.						
	REPARTIDOR PLANTA BAJA - SÓTANO	1			1,00	9.215,72	9.215,72

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
SUPERVISADO
15 octubre 2025
PAG: 611/656
1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDSLONGITUDANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
20.02.05	u RP1 REPARTIDOR PLANTA PRIMERA- ARMARIO 19" 42 U						
08KIA10004AI4	Armario Repartidor RPOA-F1B para servicios de Acceso de Red Multiservicio para repartidor de pl. sótano formado por: - Armario metálico con bastidores rack de 19" de 42 U de altura, de dimensiones 2000x1000x1000 mm con puerta opaca metálica y con cerradura. - 1 cajon+th 19p 1U P400 624m3/h 68w para ventilación - 5 paneles para 24 puertos RJ-45 Categoría 6a UTP de 1U. Incluso p.p. Certificación doble del 100% de las tomas de datos U/UTP con test de enlace permanente cat6A, incluyendo medidas de Alien Crosstalk acorde normativa ISO/IEC 11801, IEC 14763-2 e IEC 61935-1 y entrega de Boletín y documentación completa a la dirección facultativa. - Certificaciones en formato compatible con software Linkware (Fluke Networks) o equivalente,y en pdf. Con certificados de calibración de equipos en vigor en el momento de la medición. - 4 switches PoE+ de acceso para 24 puertos de acceso RJ-45 GE y 4 puertos de enlace SFP+ equipados hasta 10GB, garantizando el cumplimiento de los siguientes estándares y protocolos mínimos: Spanning Tree IEEE 802.1D, Autenticación de Red IEEE 802.1X, Soporte VLAN IEEE 802.1Q, Prioridad/QoS IEEE 802.1p, SNMPv3, PoE IEEE 802.3af y garantía mínima de dos años. Conforme e incluido en Catálogo de Productos y Servicios de Seguridad de las Tecnologías de la información y la Comunicación de la Guía de Seguridad de las TIC CCN-STIC 105. - 1 bandeja fibra óptica hasta 24 conectores LC Dúplex (48 fibras) 1 U. Incluso p.p. Certificación doble del 100% de los enlaces de fibra óptica. acorde a normativa cor-de normativa ISO/IEC 11801 y EN 50173 y entrega de Boletín y documentación completa a la dirección facultativa. Certificaciones en formato compatible con software Linkware (Fluke Networks) o equivalente,yenpdf. Con certificados de calibración de equipos en vigor en el momento de la medición. - 3 regletas de 8 tomas Schuko de 1U. - 8 paneles 1 U guia latiguillos 4 anillos. - 4 paneles pasacables verticales. - 2 bandejas fijas. - 1 espacio de reserva panel para 50 extensiones para telefonía analógica RJ-45 categoría 3 - Recogida de cableado interior agrupada en laterales, para mejor acceso por parte posterior. Incluso p.p. de conectores hembra RJ45 Categoría 6a UTP, instalación de latiguillos de conexión Cat 6a UTP, Marca Systimax, Brand-Rex o equivalente de iguales o superior características, unidad de ventilación, conexonado fusiones de fibras ópticas y ayudas. - Medida la unidad instalada, configurada, certificada y en perfecto estado de funcionamiento. Garantía mínima de 2 años.						
	REPARTIDOR DE PLANTA PRIMERA	1			1,00	7.887,59	7.887,59

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN

A SUPERVISADO

15 octubre 2025

PAG: 612/656

1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDSLONGITUDANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
20.02.06	u RP2 REPARTIDOR PLANTA SEGUNDA- ARMARIO 19" 42 U						
08KIA10005AI1	Armario Repartidor RP1A-F1A para servicios de Acceso de Red Multiservicio para repartidor de pl. sótano formado por: - Armario metálico con bastidores rack de 19" de 42 U de altura, de dimensiones 2000x1000x1000 mm con puerta opaca metálica y con cerradura. - 1 cajon+th 19p 1U P400 624m3/h 68w para ventilación - 5 paneles para 24 puertos RJ-45 Categoría 6a UTP de 1U. Incluso p.p. Certificación doble del 100% de las tomas de datos U/UTP con test de enlace permanente cat6A, incluyendo medidas de Alien Crosstalk acorde normativa ISO/IEC 11801, IEC 14763-2 e IEC 61935-1 y entrega de Boletín y documentación completa a la dirección facultativa. - Certificaciones en formato compatible con software Linkware (Fluke Networks) o equivalente,y en pdf. Con certificados de calibración de equipos en vigor en el momento de la medición. - 4 switches PoE+ de acceso para 24 puertos de acceso RJ-45 GE y 4 puertos de enlace SFP+ equipados hasta 10GB, garantizando el cumplimiento de los siguientes estándares y protocolos mínimos: Spanning Tree IEEE 802.1D, Autenticación de Red IEEE 802.1X, Soporte VLAN IEEE 802.1Q, Prioridad/QoS IEEE 802.1p, SNMPv3, PoE IEEE 802.3af y garantía mínima de dos años. Conforme e incluido en Catálogo de Productos y Servicios de Seguridad de las Tecnologías de la información y la Comunicación de la Guía de Seguridad de las TIC CCN-STIC 105. - 1 bandeja fibra óptica hasta 24 conectores LC Dúplex (48 fibras) 1 U. Incluso p.p. Certificación doble del 100% de los enlaces de fibra óptica. acorde a normativa cor-de normativa ISO/IEC 11801 y EN 50173 y entrega de Boletín y documentación completa a la dirección facultativa. Certificaciones en formato compatible con software Linkware (Fluke Networks) o equivalente,yenpdf. Con certificados de calibración de equipos en vigor en el momento de la medición. - 3 regletas de 8 tomas Schuko de 1U. - 8 paneles 1 U guia latiguillos 4 anillos. - 4 paneles pasacables verticales. - 2 bandejas fijas. - 1 espacio de reserva panel para 50 extensiones para telefonía analógica RJ-45 categoría 3 - Recogida de cableado interior agrupada en laterales, para mejor acceso por parte posterior. Incluso p.p. de conectores hembra RJ45 Categoría 6a UTP, instalación de latiguillos de conexión Cat 6a UTP, Marca Systimax, Brand-Rex o equivalente de iguales o superior características, unidad de ventilación, conexionado fusiones de fibras ópticas y ayudas. - Medida la unidad instalada, configurada, certificada y en perfecto estado de funcionamiento. Garantía mínima de 2 años.						
	REPARTIDOR PLANTA SEGUNDA	1			1,00		
					1,00	7.887,59	7.887,59
	TOTAL SUBCAPÍTULO 20.02 EQUIPOS						56.005,57

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN

A SUPERVISADO

15 octubre 2025
PAG: 613/656

1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDSLONGITUDANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 20.03 DISTRIBUCIÓN Y CABLEADO							
20.03.01	u ARMARIO REGISTRO DE ENLACE DE 0,45x0,45x0,15 m						
08KFR00320_1	Armario de registro de enlace montaje superficial de 0,45x0,45x0,15 m, alto grado de protección IP55 (doble aislamiento) y gran resistencia al choque y temperaturas hasta 150°C. incluso p.p. de pequeño material y ayudas de albañilería; construida según normativa. Medida la unidad ejecutada						
	P. SOTANO	5			5,00		
	P. BAJA (CPD)	1			1,00		
	PASO	1			1,00		
					7,00	64,11	448,77
20.03.02	u P.A.U. MURAL 610x550x130 MM. CAJA METÁLICA						
1RT610X550LCS	Registro de terminación de red constituido por rack mural 19" 6 U 610x550x130 mm ,grado de protección IP-3X IK-7, con tapa opaca dotada de baño anti-corrosión, rejilla de ventilación IP-55 y placa aislante de montaje de madera hidrófuga, provisto de puerta pintable en colores RAL de cierre con llave, y de dos bases de enchufe, incluso recibido sujeciones, accesorios, y ayudas de albañilería. Tipo OPENETICS Housing 4+2U o equivalente a criterio de la dirección facultativa. Medida la unidad totalmente instalada						
	SCP PLANTA BAJA:						
	RTR repartidor RX Conexión operadores	1			1,00		
	COLEGIOS PROFESIONALES	2			2,00		
	SALAS	2			2,00		
					5,00	221,85	1.109,25
20.03.03	m Canalización PVC rigido dim 50 mm						
08EDW80309_1	Canalización montaje superficial con tubo PVC rigido, de 50 mm de diámetro, no propagador de llama, incluso p.p. de cajas de registro,tendido, accesorios para soporte, manguitos, curvas, tes, codos, curvas flexibles, piezas especiales, y ayudas de albañilería y trabajos complementarios necesarios para la instalación. Incluso P.P. conexionado y ayudas. Medida la unidad instalada y probada.						
	P. SOTANO DESDE REGISTRO DE ENLACE A CUARTO COMUNICACIONES PRINC	6	50,00		300,00		
	PLANTA SÓTANO	1	26,00		26,00		
	PLANTA BAJA						
	¿50 SUPERFICIAL TECHO	2	9,00		18,00		
		2	7,80		15,60		
		1	22,00		22,00		
		1	16,90		16,90		
	TRONCAL VERTICAL EDIFICIO FIBRA OPTICA						
	REPARTIDOR PLANTA BAJA CPD+RX	3	6,00		18,00		
	REAPRTIDOR PLANA BAJA -MULTIPAR-	1	4,50		4,50		
	REPARTIDOR DE PLANTA PRIMERA 1+1R	2	15,50		31,00		
	REPARTIDOR DE PLANTA SEGUNDA 1+1R	2	19,00		38,00		
	TRONCAL VERTICAL EDIFICIO CABLEADO BACKUP						
	REPARTIDOR DE PLANTA PRIMERA	1	15,50		15,50		
	REPARTIDOR DE PLANTA SEGUNDA	1	19,00		19,00		
					524,50	3,96	2.077,02

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN

A

SUPERVISADO

15 octubre 2025

PAG: 614/656

1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
20.03.04	m Canalización PVC rígido dim 32 mm								
08EDW80303	1-Canalización montaje superficial con tubo PVC rígido, de 32 mm de diámetro, no propagador de llama, incluso p.p. de cajas de registro, tendido, accesorios para soportaje, manguitos, curvas, tes, codos, curvas flexibles, piezas especiales, y ayudas de albañilería y trabajos complementarios necesarios para la instalación. Incluso P.P. conexionado y ayudas. Medida la unidad instalada y probada.								
	INTERCONEXION ACOMETIDA SUPERIOR VERTICAL	4	15,70			62,80			
	EN RECINTO PLANTA BAJA HASTA REPARTIDOR	4	6,00			24,00			
							86,80	1,58	137,14
20.03.05	M Canalización PVC rígido dim 25 mm								
08EDW80203	1-Canalización montaje superficial con tubo PVC rígido, de 25 mm de diámetro, no propagador de llama, incluso p.p. de cajas de registro, tendido, accesorios para soportaje, manguitos, curvas, tes, codos, curvas flexibles, piezas especiales, y ayudas de albañilería y trabajos complementarios necesarios para la instalación, Medida la longitud ejecutada. Incluso P.P. conexionado y ayudas. Medida la unidad instalada y probada.								
	P. SÓTANO	1	6,60			6,60			
		2	7,50			15,00			
	WIFI	1	4,50			4,50			
	ASCENSOR	1	3,50			3,50			
		1	7,20			7,20			
	WIFI	1	1,00			1,00			
	ASCENSOR	1	3,50			3,50			
	WIFI	1	1,00			1,00			
		1	7,10			7,10			
							49,40	1,18	58,29
20.03.06	M Canalización PVC corrugado reforzado dim 25 mm m/s								
08EDW80201	1-Canalización montaje superficial con tubo PVC corrugado reforzado, de 25 mm de diámetro, no propagador de llama, incluso p.p. de cajas de registro, tendido, accesorios para soportaje, piezas especiales, y ayudas de albañilería y trabajos complementarios necesarios para la instalación, Medida la longitud ejecutada. Incluso P.P. conexionado y ayudas. Medida la unidad instalada y probada.								
	PLANTA BAJA								
	¿25 SUPERFICIAL TECHO/POR FORJADO	3	4,50			13,50			
		2	3,75			7,50			
		3	1,95			5,85			
		4	5,75			23,00			
		4	6,50			26,00			
		2	7,25			14,50			
	¿25 SUPERFICIAL TECHO/EMPO. PARED	1	3,95			3,95			
		1	8,50			8,50			
		1	10,45			10,45			
		1	8,50			8,50			
		1	10,55			10,55			
		1	3,40			3,40			
		1	15,45			15,45			
		1	13,75			13,75			
		1	12,75			12,75			
		1	6,80			6,80			
		1	4,35			4,35			
		1	4,70			4,70			
		1	9,25			9,25			
		1	0,65			0,65			
		2	7,25			14,50			
		1	4,50			4,50			

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN

SUPERVISADO

A

15 octubre 2019

PAG: 615/656

1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	9,90			9,90			
		1	6,25			6,25			
		1	8,00			8,00			
		1	4,10			4,10			
		1	2,20			2,20			
		1	10,00			10,00			
		1	4,65			4,65			
		1	9,25			9,25			
		4	7,25			29,00			
		3	0,65			1,95			
		1	13,40			13,40			
		3	9,30			27,90			
		1	4,70			4,70			
		1	8,35			8,35			
		1	12,25			12,25			
		1	1,75			1,75			
		1	14,75			14,75			
		1	17,45			17,45			
		3	7,40			22,20			
		3	9,85			29,55			
		1	7,70			7,70			
		1	6,20			6,20			
		2	11,25			22,50			
		1	6,25			6,25			
		4	4,90			19,60			
		1	7,45			7,45			
		1	8,65			8,65			
		2	11,15			22,30			
	PLANTA PRIMERA								
	¿25 SUPERFICIAL TECHO/POR FORJADO	12	5,30			63,60			
		12	4,50			54,00			
		6	2,35			14,10			
	¿25 SUPERFICIAL TECHO/EMPO. PARED	2	7,05			14,10			
		2	7,30			14,60			
		1	9,60			9,60			
		4	0,65			2,60			
		1	4,75			4,75			
		2	10,50			21,00			
		2	7,30			14,60			
		2	10,00			20,00			
		3	4,75			14,25			
		3	9,55			28,65			
		5	7,30			36,50			
		5	10,20			51,00			
	PLANTA SEGUNDA								
	¿25 SUPERFICIAL TECHO/POR FORJADO	10	5,60			56,00			
		10	4,80			48,00			
		2	2,35			4,70			
		3	2,55			7,65			
	¿25 SUPERFICIAL TECHO/EMPO. PARED	1	13,35			13,35			
		1	13,55			13,55			
		1	10,85			10,85			
		1	7,55			7,55			
		1	10,35			10,35			
		4	0,65			2,60			
		4	9,60			38,40			

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN

A SUPERVISADO

15 octubre 2025

PAG: 616/656

1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		3	4,70			14,10			
		3	10,45			31,35			
		8	7,30			58,40			
		8	10,20			81,60			
		1	10,50			10,50			
		1	13,30			13,30			
		1	6,90			6,90			
	TOMAS ADICIONES	48	10,50			504,00			
							1.857,15	0,72	1.337,15
20.03.07	m Bandeja Pemsaband RX perforada 80X200 GC								
08EDW70112	Suministro y montaje de m.l. de Bandeja de chapa metálica perforada tipo Pemsaband RX, marca PEMSA o equivalente, con borde de seguridad perfilado y base perforada y embutida, fabricada a partir de chapa de acero al carbono según UNE-EN 10.130:08 , de espesor 1.5 mm diseñada para soportar cargas elevadas, dimensiones 80x200 mm y 3.05 m de longitud, ref. 76134200, certificado de ensayo de resistencia al fuego E60, según DIN 4102-12, acabado anticorrosión Galvanizado en Caliente según UNE-ISO 1461:99, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras. Incluso parte proporcional de soportes Omega o Reforzados, originales de PEMSA, y otros accesorios necesarios. Todo ello acorde con la norma UNE-EN-61537 según Marcado N de AENOR.								
	P. BAJA								
	BANDEJA 80x200	1	2,35			2,35			
		1	0,80			0,80			
		1	1,65			1,65			
		1	10,00			10,00			
		1	20,00			20,00			
	P. PRIMERA								
	BANDEJA 80x200	1	1,95			1,95			
		1	0,80			0,80			
		1	1,65			1,65			
		2	10,00			20,00			
	P. SEGUNDA								
	BANDEJA 80x200	1	1,95			1,95			
		1	0,80			0,80			
		1	1,65			1,65			
	SALAS COMUNICACIONES	12	3,00			36,00			
	CPD	12				12,00			
							111,60	53,30	5.948,28
20.03.08	m Bandeja Pemsaband RX perforada 80X150 GC								
08EDW70111	Suministro y montaje de m.l. de Bandeja de chapa metálica perforada tipo Pemsaband RX, marca PEMSA o equivalente, con borde de seguridad perfilado y base perforada y embutida, fabricada a partir de chapa de acero al carbono según UNE-EN 10.130:08 , de espesor 1.5 mm diseñada para soportar cargas elevadas, dimensiones 80x150 mm y 3.05 m de longitud, ref. 76134200, certificado de ensayo de resistencia al fuego E60, según DIN 4102-12, acabado anticorrosión Galvanizado en Caliente según UNE-ISO 1461:99, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras. Incluso parte proporcional de soportes Omega o Reforzados, originales de PEMSA, y otros accesorios necesarios. Todo ello acorde con la norma UNE-EN-61537 según Marcado N de AENOR.								
	P. SOTANO								
	BANDEJA 80x150	1	1,15			1,15			
		1	0,50			0,50			
	P. BAJA								
	BANDEJA 80x150	1	6,00			6,00			
		1	9,70			9,70			
		1	15,00			15,00			
		1	20,00			20,00			

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN



SUPERVISADO

15 octubre 2025

PAG: 617/656

1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	BANDEJA VERTICAL 80x150 EDIF. P. PRIMERA	1	9,00			9,00			
	BANDEJA 80x150	1	6,00			6,00			
		1	9,70			9,70			
		1	15,00			15,00			
	PL. SEGUNDA	1	15,00			15,00			
							107,05	50,18	5.371,77
20.03.09	m Bandeja Pemsaband RX perforada 80X100 GC								
08EDW70110_L	Suministro y montaje de m.l. de Bandeja de chapa metálica perforada tipo Pemsaband RX, marca PEMSA o equivalente, con borde de seguridad perfilado y base perforada y embutida, fabricada a partir de chapa de acero al carbono según UNE-EN 10.130:08, de espesor 1.5 mm diseñada para soportar cargas elevadas, dimensiones 80x100 mm y 3.05 m de longitud, ref. 76134200, certificado de ensayo de resistencia al fuego E60, según DIN 4102-12, acabado anticorrosión Galvanizado en Caliente según UNE-ISO 1461:99, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras. Incluso parte proporcional de soportes Omega o Reforzados, originales de PEMSA, y otros accesorios necesarios. Todo ello acorde con la norma UNE-EN-61537 según Marcado N de AENOR.								
	P. SOTANO								
	BANDEJA 80x100	1	40,00			40,00			
		1	10,00			10,00			
		1	17,00			17,00			
	P. BAJA								
	BANDEJA 80x100	1	10,00			10,00			
		1	8,00			8,00			
		1	25,00			25,00			
		1	12,00			12,00			
		1	10,00			10,00			
		1	20,00			20,00			
	P. PRIMERA								
	BANDEJA 80x100	1	10,00			10,00			
		1	26,20			26,20			
	P. SEGUNDA								
	BANDEJA 80x100	1	10,00			10,00			
		1	30,20			30,20			
							228,40	47,01	10.737,98
20.03.10	ud Cable universal interior/exterior de 24 fibras ópticas multimodo								
08KTC00500_J	Cable universal interior/exterior de 24 fibras ópticas multimodo 50/125 CAT OM4, antihumedad, antirroedores, protección no metálica y cubierta LSHF, con parte proporcional de accesorios, conectores y ayudas. Medida la unidad instalada probada y certificada.								
	RACK P. BAJA	3	17,50			52,50			
	RACK P. PRIMERA	1	22,00			22,00			
	RACK P. SEGUNDA	1	25,95			25,95			
							100,45	7,70	773,47
20.03.11	u Empalme por Fusión de Fibra								
08KTC00500_J2	Empalme por fusión de fibra óptica. Medida la unidad ejecutada.								
	CABLEADO VERTICAL								
	FASE 1								
	RP0	3	24,00	2,00		144,00			
	RP1	1	24,00	2,00		48,00			
	RP2	1	24,00	2,00		48,00			
	Interconexiones pares de Racks	2	12,00	2,00		48,00			
							288,00	10,60	3.052,80

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN

SUPERVISADO



15 octubre 2025

PAG: 618/656

1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
20.03.12	M CABLE UTP 4 PARES CAT. 6A								
08KTC00701_16	Cable de 4 pares trenzados para transmisión de datos ANSI/TIA Categoría 6A, diseño U/UTP no apantallado con calibre de conductor de 23 AWG, cubierta libre de halógenos LSZH según UNE-EN 60754-1 (IEC 60754-1), conforme a estándares de transmisión ANSI/TIA-568-C.2, TIA-568.2-D e ISO/IEC 11801 Clase Ea, soporte de 10 Gigabit Ethernet y PoE+. Cumplimiento de CPR Euroclase Cca s1b d1 a1 según métodos de test UNE-EN 60332-1-2 y UNE-EN 50399, y criterios adicionales de acidez UNE-EN 60754-2, producción de humo UNE-EN 50399 & UNE-EN 61034-2 y partículas incandescentes UNE-EN 50399. Marca Commscope-Systimax GigaSPEED® X10D U/UTP o equivalente a criterio de la dirección técnica. Con trazabilidad (webtrack) a través del fabricante. TENDIDO CONEXIONADO Y AYUDAS Y PIEZAS ESPECIALES. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.								
	ENLACES VERTICALES								
		24	12,00						
		24	21,00						
		24	24,00						
									1.368,00
	PLANTA SÓTANO	27	49,50						
	PLANTA BAJA	182	46,50						
	CPD	10	21,50						
	PLANTA PRIMERA	72	46,50						
	PLANTA SEGUNDA	64	46,50						
									16.338,50
							17.706,50	1,10	19.477,15
20.03.13	UD CABLE CONEXIÓN 4 PARES UTP 0.5 M CAT. 6A								
08KTC00705_01	Latiguillo de 4 pares RJ45-RJ45 de Categoría 6A, conductores flexibles de calibre 27 AWG, Diámetro nominal del cable: Stranded - 6,0 mm, Temperatura de funcionamiento de 0 °C a 50 °C a 93% la humedad relativa, sin condensación. Cubierta libre de halógenos LSZH de acuerdo EN50575 CPR Cable Euroclase Cca s1b d1 a1, de longitud 0.5 m , color Gris, COMMESCOPE-SYSTIMAX GigaSPEED® X10D U/UTP Cable o equivalente a criterio de la dirección técnica. Medida la unidad suministrada.								
	Equipamiento en Extremo Rack	355							
									355,00
							355,00	4,70	1.668,50
20.03.14	UD CABLE CONEXIÓN 4 PARES UTP 1.0 M CAT. 6A								
08KTC00705_11	Latiguillo de 4 pares RJ45-RJ45 de Categoría 6A, conductores flexibles de calibre 27 AWG, Diámetro nominal del cable: Stranded - 6,0 mm, Temperatura de funcionamiento de 0 °C a 50 °C a 93% la humedad relativa, sin condensación. Cubierta libre de halógenos LSZH de acuerdo IEC 60332-3-24 (retardo de 20 minutos frente a llama 20.5 kW) y EN50575 CPR Cable Euroclase Cca s1b d1 a1, de longitud 1 m , color Gris, SYSTIMAX GigaSPEED® X10D U/UTP Cable o equivalente a criterio de la dirección técnica. Medida la unidad suministrada.								
	100 % Enlaces Ascendente	355							
									355,00
							355,00	4,70	1.668,50
20.03.15	UD CABLE CONEXIÓN 4 PARES UTP 3.0 M CAT. 6A								
08KTC00705_31	Latiguillo de 4 pares RJ45-RJ45 de Categoría 6A, conductores flexibles de calibre 27 AWG, Diámetro nominal del cable: Stranded - 6,0 mm, Temperatura de funcionamiento de 0 °C a 50 °C a 93% la humedad relativa, sin condensación. Cubierta libre de halógenos LSZH de acuerdo IEC 60332-3-24 (retardo de 20 minutos frente a llama 20.5 kW) y EN50575 CPR Cable Euroclase Cca s1b d1 a1, de longitud 3 m , color Gris, SYSTIMAX GigaSPEED® X10D U/UTP Cable o equivalente a criterio de la dirección técnica. Medida la unidad suministrada.								
	Equipamiento en Extremo Rack								
	20% sobre 100 % Enlaces	355	0,20						
									71,00
							71,00	5,76	408,96

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
15 octubre 2025
PAG: 619/656
SUPERVISADO
AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDSLONGITUDANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
20.03.16	UD CABLE CONEXIÓN 4 PARES UTP 5.0 M CAT. 6A						
08KTC00705_5J	Latiguillo de 4 pares RJ45-RJ45 de Categoría 6A, conductores flexibles de calibre 27 AWG, Diámetro nominal del cable: Stranded - 6,0 mm, Temperatura de funcionamiento de 0 ° C a 50 ° C a 93% la humedad relativa, sin condensación. Cubierta libre de halógenos LSZH de acuerdo IEC 60332-3-24 (retardo de 20 minutos frente a llama 20.5 kW) y EN50575 CPR Cable Euroclase Cca s1b d1 a1, de longitud 5 m , color Gris, SYSTIMAX GigaSPEED® X10D U/UTP Cable o equivalente a criterio de la dirección técnica. Medida la unidad suministrada.						
	Equipamiento en Extremo Usuario						
	10% sobre 100 % Tomas	355	0,10		35,50		
		0,5			0,50		
					36,00	6,82	245,52

TOTAL SUBCAPÍTULO 20.03 DISTRIBUCIÓN Y CABLEADO..... 54.519,65

SUBCAPÍTULO 20.04 TOMAS VOZ / DATOS

20.04.01	UD Toma RJ45 CAT. 6A UTP						
08KTC02050_J	Toma simple UTP Categoría 6A con conector hembra categoría 6A sin pantalla con puerto RJ45. Material del cuerpo: Policarbonato ul94 – V0. Contactos: bronce fosforoso chapado : 50 um de recubrimiento de oro, 100 um de níquel regletas, Cableado estándar: EIA/TIA 568B Conforme a Cat6A: ISO/IEC 11801 : 2002, ANSI/EIA/TIA 568b.2.1.2002, Modelo GigaSpeed X10D de SYSTIMAX o equivalente a criterio de la dirección técnica. Incluso certificación de la toma conforme a ISO/IEC 11801, IEC 14763-2 e IEC 61935-1. , con sujetacables código de color cable y portaetiquetas transparente incluso, mecanismo, caja para empotrar de mecanismo universal. Incluso, canalización desde bandeja o registro hasta toma, montaje y ayudas de albañilería. Medida la unidad totalmente montada e instalada.						
	PLANTA SOTANO	27			27,00		
	PLANTA BAJA	182			182,00		
	CPD	10			10,00		
	PLANTA PRIMERA	72			72,00		
	PLANTA SEGUNDA	64			64,00		
					355,00	22,02	7.817,10

TOTAL SUBCAPÍTULO 20.04 TOMAS VOZ / DATOS..... 7.817,10

SUBCAPÍTULO 20.05 I.T. VIDEOCONFERENCIAS SALAS VISTAS, GESEL Y MULTIUSOS

20.05.01	u INFRAESTRUCTURA SALAS VISTAS SISTEMA ARCONTE AUREA						
20.5.1	Infraestructura de canalizaciones y registros para sistema de grabación de vistas y videoconferencias Arconte Aurea en Salas de Vistas según requerimientos de la propiedad. Incluye preparación para instalación de : - EPPA Equipo de Grabación Arconte Áurea - CAA Equipo de Control Sistema Arconte Áurea - PED Pantallas de expediente digital - PSV Pantallas de sala y videoconferencias - Am Amplificador (Toma AA+Audio+2 conex. Bucle perimetral) - Cs Cámaras de Sala - M-F Puesto de Magistrado - DF Puesto Defensa - DC Puesto de Clarante - Av Altavoz de Sala - Mf Altavoz Megafonía de Sala - Bm Bucle magnético Medidas las canalizaciones y registros necesarios para posibilitar la futura completa instalación del sistema Arconte Áurea en la Sala.						
	SALAS VISTAS	2			2,00		
					2,00	445,41	890,82

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDSLONGITUDANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
20.05.02	UD INFRAESTRUCTURA GESELL SISTEMA ARCONTE AUREA						
20.5.2	Infraestructura de canalizaciones y registros para sistema de grabación de vistas y videoconferencias Arconte Aurea en Salas GESELL según requerimientos de la propiedad. Incluye preparación para instalación de : - EPPA Equipo de Grabación Arconte Áurea - CAA Equipo de Control Sistema Arconte Áurea - PSV Pantallas de sala y videoconferencias - CGS y CGI Equipos de control de sonido e imagen de Cámara Gesel - M-F Puesto de Magistrado - DF Puesto Defensa - Cs y Cse Cámaras de Sala y Sala de Entrevistas - Av Altavoz de Sala - Mce Micrófono sala entrevistas Medidas las canalizaciones y registros necesarios para posibilitar la futura completa instalación del sistema Arconte Áurea en la Sala, Incluyendo: - Caja de Conexiones con equipos de Sala - Canalización con tubo de 32 desde caja de conexiones hasta pantallas de sala y tomas arconte área - Canalización con tubo de 25 desde caja de conexiones hasta tomas eléctricas - Registros de toma para pantallas y Tomas de conexión Arconte Áurea Medida la unidad ejecutada conforma a requerimiento de telecomunicaciones en Salas Multiusos. Totalmente Terminada y con el v.b. de la D.F.						
	PLANTA SEGUNDA	1		1,00			
					1,00	700,25	700,25
20.05.03	u INFRAESTRUCTURA MULTIUSOS SISTEMA ARCONTE AUREA						
20.5.3	Infraestructura de canalizaciones y registros para sistema de grabación de vistas y videoconferencias Arconte Aurea en Salas Multiusos según requerimientos de la propiedad. Incluye preparación para instalación de : - EPPA Equipo de Grabación Arconte Áurea - CAA Equipo de Control Sistema Arconte Áurea - PSV Pantallas de sala y videoconferencias - M-F Puesto de Magistrado - DF Puesto Defensa - DC Puesto de Clarante - Cs Cámaras de Sala - Av Altavoz de Sala Medidas las canalizaciones y registros necesarios para posibilitar la futura completa instalación del sistema Arconte Áurea en la Sala.						
	SALAS MULTIUSOS						
	BAJA	1		1,00			
	PRIMERA	1		1,00			
	SEGUNDA	1		1,00			
	.				3,00		
					3,00	214,29	642,87

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN

A

SUPERVISADO

15 octubre 2025

PAG: 621/656

1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDSLONGITUDANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
20.05.04	UD INSTALACIÓN DE SALA CON SISTEMA DE BUCLE DE INDUCCIÓN MAGNÉTICA						
08KWW00100N01	Suministro e instalación de sistema de bucle de inducción magnética para espacio identificado en planos y ejecutada según normativa vigente. Sistema compuesto por; - Bucle magnético y amplificador de inducción para bucle magnético, de la marca UNIVOX o equivalente. Montado en armario rack, totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento, según UNE-EN 60118-4:2016. - Tendido de cinta de cobre de 25x12.5x0.1 mm, para formación de bucle magnético de inducción, colocada bajo pavimento, en paramento o falso techo, incluso p.p. de pequeño material, piezas especiales, piezas para ocultación visual de cinta y pintura si fuese necesario, totalmente instalada, comprobada y en correcto estado de funcionamiento - Etiqueta adhesiva con símbolo T, para señalización de sistema de inducción magnética, de dimensiones 210 x 210 mm, conforme al estándar internacional IEC 60118-4, totalmente instalada. - Certificación y comprobación de instalación de bucle de inducción magnética, según la norma UNE-EN 60118-4 con confeccionamiento y entrega de documentación en soporte papel e informático Incluso conexonado, pequeño material, material complementario, piezas especiales, ayudas de albañilería, así como todo lo necesario para su correcta instalación según la documentación técnica y a instancias de la dirección facultativa. Medida la unidad de sala totalmente ejecutada, probada y funcionando.						
	SALAS VISTAS	2			2,00	1.143,67	2.287,34
TOTAL SUBCAPÍTULO 20.05 I.T. VIDEOCONFERENCIAS SALAS VISTAS, GESEL Y							4.521,28
TOTAL CAPÍTULO 20 INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES. VOZ / DATOS.....							125.419,66

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDSLONGITUDANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 21 INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA							
SUBCAPÍTULO 21.01 INSTALACION DE ESTRUCTURA Y MODULOS							
21.01.01 D45AC185	u MÓD. FOTOVOLTAICO MONO de 550 Wp Ud de suministro, montaje e instalación de módulo fotovoltaico de silicio monocristalino, potencia nominal 550 W con tolerancia -0/+2,5 %, clase de protección II, características eléctricas principales Voc=49.80 V, Vpmp=41.95 V, Icc=13.9 A, Ipmp=13.98 A, dotado de toma de tierra, grado de protección IP65 con diodos de by-pass, conexión mediante multicontacto, bornera atornillable, incluso accesorios y parte proporcional de pequeño material para amarre a estructura (no incluida). Pruebas de instalación incluidas y documentadas con hojas de control, protocolos de ensayos, certificados de fabricante, OCA's, etc., previstas en el Pliego de condiciones, incluyendo: - Comprobación estadística de la potencia de salida de una población de los módulos, preferentemente por el CENER - CIEMAT - Comprobación de las conexiones de los módulos según intensidades y tensiones del MPP. - Prueba de potencia según protocolo del IDAE - Termografía de los módulos. Muestreo de 1 imagen por string - Comprobación del trazado de la curva I-V de cada string - Comprobación a resistencia de los elementos metálicos que forman la estructura de sujeción de paneles FV, certificada por una OCA autorizada. Unidad completamente montada, probada y funcionando.	82		82,00			
					82,00	140,07	11.485,74
21.01.02 ESTALUM	u ESTRUCTURA ALUMINIO COPLANAR PARA CUBIERTA Sistema de fijacion de paneles fotovoltaicos de SUNFER o similar tipo KH915 o similar con la siguientes características principales: • Estructura coplanar anclada a correas • Junta estanca en EPDM • Materiales en aluminio y acero inoxidable • Sin mantenimiento alguno de durante el curso de los 20 Años de vida de las plantas • Ausencia de corrosión galvánica por el contacto entre diferentes materiales en ambientes humedos (véase tejados, campos abiertos) Compuesto por: -.Andaje en aluminio con tornillería Inoxidable -.Perfilería de soportación en aluminio -.Presores de fijación de placas -.Otros accesorios de montaje Todo ello ensamblado mediante elementos de union para formacion de estructuras, tornillería específica, elementos de union de modulos fotovoltaicos intermedios y finales, herrajes de fijacion, sistemas de aislamiento y antihumedad, tornillería y pequeño material, incluso medios mecanicos necesarios para su construccion, medida la unidad instalada.	2	41,00	82,00			
					82,00	99,08	8.124,56
TOTAL SUBCAPÍTULO 21.01 INSTALACION DE ESTRUCTURA Y MODULOS							30

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN

SUPERVISADO

15 octubre 2025

PAG: 623/656

1 AL-015 4/12



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDSLONGITUDANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 21.02 INSTALACION DE CABLEADO INVERSORES Y PROTECCIONES							
21.02.01 INV20F	u INVERSOR TRIFASICO 400V DE 20KWN Symo 20.0-3-M Inversor trifásico de 400V 20 KW nominales marca FRONIUS, modelo SYMO 20.0-3-M o similar con sistemas de seguridad añadidos, específicamente diseñado para trabajar en red y mppt y de características principales : Eficiencia 98,2% IP66 - instalación exterior e interior Inversor sin transformador Protección contra sobretensiones CC y fusibles CC Adaptación MPPT Conexión a Internet a través de Ethernet o inalámbrica Incluye o se añaden protecciones de seguridad y calidad en las comunicaciones consistentes en lo siguiente: A) incorporará alguno de los distintos protocolos de comunicación compatibles con el sistema de gestión de la microrred para su integración e interoperabilidad con dicho sistema, asegurando así en todo momento la estabilidad de la red y garantizando la calidad del suministro eléctrico. a. Modbus TCP/RTU b. IEC 61850 c. IEC 60870 101 d. IEC 60870 104 B) Se debe permitir la lectura y escritura de parámetros de funcionamiento para optimizar su control en base a los requerimientos de la red en cada momento. C) Los gateways conectados a los inversores deben ser compatibles con los protocolos anteriores para poder comunicar con estos dispositivos a tiempo real. D) Los protocolos de comunicaciones de estos gateways han de ser protocolos LOT para asegurar el trasvase de información entre dichos gateways y el sistema central en tiempo real, para ello, han de contar con alguno de los siguientes protocolos de comunicación: a. MQTT: Message Queue Telemetry Transport b. AMQP: Advanced Message Queuing Protocol c. OPC UA: Open Platform Communications Unified Architecture E) Para garantizar la seguridad de datos enviados a través de los protocolos anteriores, los gateways seleccionados deben ser totalmente ciberseguros, cumpliendo los estándares y metodologías establecidas en la norma IEC 62443 y únicamente permitir comunicaciones salientes para garantizar la defensa e integridad de los datos ante cualquier posible ciberataque. Colocado en pared incluso materiales de fijación, conexionado de conductores de comunicación entre inversores, pequeño material auxiliar y mano de mano de obra, completamente colocado, medida la unidad instalada.	2		2,00			
					2,00	2.709,13	5.418,26
21.02.02 METER	u INYECCION CERO A RED E-METER CABLEADO. FABRICACION EUROPEA Colocacion de estacion de medida y control incluyendo sistema de control de vertido de energia a red " METER" de Solar Edge o similar, incluyendo transformadores toroidales con 1000A de realacion en primario a instalar en linea de alimentacion existente, cable de comunicaciones tipo rs485 para comunicacion de "METER" e inversores, incluso automatico de proteccion del meter, todo ello colocado en armario estanco de superficie, pequeño material auxiliar, completo conexionado y probado, medida la unidad instalada.	1		1,00			
					1,00	1.616,45	1.616,45
21.02.03 CPGCC	u CUADRO DE PROTECCION FOTOVOLTAICA COMPLETO EN CONTINUA Ud. Cuadro para protección en el lado de corriente continua formado por caja estanca, con grado de protección IP66 precintable para 3 líneas de 8 kW cada una formado por, tres fusibles por línea, tres descargadores de sobretensión unipolares para 40kA y 600V, protección térmica y diferencial en continua, interruptor de corte en carga y relé de protección de corriente inversa, incluso accesorios y pequeño material. Completamente montado, probado y funcionando.	1		1,00			
					1,00	1.499,61	1.499,61

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN

A

SUPERVISADO

15 octubre 2025

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
 OFICINA DE SUPERVISIÓN
SUPERVISADO
 15 octubre 2025
 PAG: 624/656
 1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
21.02.04 CPGALT40	u CUADRO DE PROTECCION DE INVERSORES Y SALIDA EN ALTERNA Armario de protecciones en alterna para instalacion FV formada por Envolvente metálica IP65 con placa de montaje dotada en su interior de interruptor general de caja moldeada de 4 polos 80 A ABB o similar, y protecciones individuales para cada inversor con interruptor automatico magnetotermico y proteccion diferencial en 300 Ma cla SI (super inmunizada) ajustada y reglada a la potencia necesaria en cada inversor, cableado de fuerza realizado con conductor de U 0,6/1 Kv de aislamiento Libre de halogenos, bornas de doble piso para union de conductores, pequeño material de conexion y colocacion y mano de obra de montaje. Incluye protección y conexionado en cuadro general de interruptor 4x80A (15kA), medida la unidad instalada.	1				1,00			
							1,00	2.220,38	2.220,38
21.02.05 CABLCOM	m CABLEADO DE COMUNICACIONES Cableado de comunicaciones entre cuadro de control general de instalacion fotovoltaica y router de comunicacion exstenete de la instalacion, ncesario para el monitoreo de instalaciones y transmision de datos ente la planta y los dispositivos a autorizar pr la DF para dicha monitorizacion realizado con conductor para exteriores de comunicaciones tipo UTP cat 6a+ o superior incluso p/p de conecotres RJ45 tubo de proteccion ,elementos de fijacion a pared del tubo y pequeño material, medida la longitud ejecutada.	2	20,00			40,00			
							40,00	4,08	163,20
21.02.06 CABCC	u CABLEADO SOLAR EN CONTINUA 10mm Cableado solar de sistema fotovoltaico realizado con conductor solar 1000v de aislamiento 10mm 2 en cu esmaltado con cubierta en policloruro con tratamiento especial anti UV en color negro y rojo para configuracion de strings o agrupaciones con p/p de tubo de proteccion y cajas de reparto o conexion de conductores asi como conectores necesario tipo MC-4, crimpado de los mismos y pequeño material de fijacion, incluso conexionado de paneles y optimizadores, bridas de sujeccion, medida la unidad instalada. Por módulos FV 82 2,00 164,00 Conexión campo-inversor 2 10,00 20,00								
							184,00	20,89	3.843,76
21.02.07 08EPP00005	u PICA DE PUESTA A TIERRA Pica de puesta a tierra formada por electrodo de acero recubierto de cobre de 14 mm de diámetro y 2 m de longitud, incluso hincado y conexiones, construida según REBT. Medida la cantidad ejecutada.	2				2,00			
							2,00	161,88	323,76
21.02.08 E15.05.03	u PUENTE DE COMPROBACION RED DE TIERRA Suministro e instalación de puente de comprobación de red de puesta a tierra con seccionamiento, incluso colocación en arqueta y conexiones, construida según NTE/IEP-5 y REBT. Medida la unidad instalada, terminada, probada, funcionando y legalizada.	1				1,00			
							1,00	47,86	47,86
21.02.09 E15.05.04	u LINEA PRINCIPAL DE PUESTA A TIERRA Línea principal de puesta a tierra, instalada con conductor desnudo de 35 mm2 de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 25 mm de diámetro y 1,25 mm de pared, en montaje superficial, incluso p.p. de cajas de derivación grapas, piezas especiales, ayudas de albañilería, construida según REBT. Medida desde la arqueta de conexion hasta la primera derivación, terminada, probada, funcionando y legalizada. CONEXION GENERAL 1 5,00 5,00								
							5,00	9,99	49,95

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
21.02.10 E15.05.05	u Cable de cobre desnudo de 35 mm2								
	Suministro e instalación de conducción de puesta a tierra instalada con conductor de cobre desnudo de 35 mm2. de sección nominal, incluso excavación, relleno, p.p. de ayudas de albañilería y conexiones mediante soldadura aluminotérmica; construida según NTE/IEP-4 y REBT. Medida la longitud instalada, terminada, probada, funcionando y legalizada.								
		1	116,00	2,00		232,00			
		2	23,00	1,00		46,00			
		1	15,00			15,00			
							293,00	16,33	4.784,69
21.02.11 E15.05.06	u ARQUETA PUESTA A TIERRA								
	Suministro e instalación de arqueta de conexión de puesta a tierra de 40x40x40cm. formada por fabrica de ladrillo macizo de medio pie de espesor, solera de hormigón H-20 y tapa de hormigón H-20 con cerco de perfil laminado I 60.6; tubo de PVC de 60mm. de diámetro interior y punto de puesta a tierra, incluso excavación, relleno, transporte de las tierras sobrantes a vertedero y conexiones; construida según NTE/IEP-6 y REBT. Medida la unidad instalada, terminada, probada, funcionando y legalizada.								
		1				1,00			
							1,00	87,60	87,60
TOTAL SUBCAPÍTULO 21.02 INSTALACION DE CABLEADO INVERSORES Y PROTECCIONES .									20.055,52
SUBCAPÍTULO 21.03 DESCARGA EN BT E INTERCONEXION									
21.03.01 REJ15060	m BANDEJA REJIBAND DE 150X60MM2 INCLIDOS SOPORTES INOX								
	Bandeja bricomatada tipo REJIBAND de dimensiones 150x60 mm, colocada incluso p/p de soportes de fijacion a pared o techo, tornilleria, tacos de colocacion y pequeño materiao de montaje, incluso medios mecanicos para su colocacion, medida la longitud instalada.								
		40				40,00			
							40,00	30,25	1.210,00
21.03.02 E15.02.01-5	m LINEA DISTRIBUCION 4x10+TT10mm2/ CU/ RZ1-K (AS) (Cca-s1b-d1-a1)								
	Suministro e instalación de línea de distribución ejecutada con cable de cobre de 4x10+TTx10 mm2., con aislamiento de 0,6/1 kV, RZ1-K(Cca-s1b-d1-a1), no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, instalado bajo canalización de PVC rígido, incluso p.p. de conexionado de conductores, material de señalización y p.m.. Medida la longitud ejecutada, terminada, probada, funcionando y legalizada.								
	inversores-cuadro alterna	2	7,50			15,00			
							15,00	29,18	437,70
21.03.03 E15.02.01-3	m LINEA DISTRIBUCION 4x25+TT16mm2/ CU/ RZ1-K (AS) (Cca-s1b-d1-a1)								
	Suministro e instalación de línea de distribución ejecutada con cable de cobre de 4x25+TTx16 mm2., con aislamiento de 0,6/1 kV, RZ1-K(Cca-s1b-d1-a1), no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, instalado bajo canalización de PVC rígido, incluso p.p. de conexionado de conductores, material de señalización y p.m.. Medida la longitud ejecutada, terminada, probada, funcionando y legalizada.								
	CAMPO SOLAR-CGMP	1	40,00			40,00			
							40,00	51,98	2.079,20

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
1 AL-015 4/12
PAG: 626/656
octubre 2025
SUPERVISADO
437,70

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDSLONGITUDANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
21.03.04 IEO040	m BANDEJA PERFORADA U23X150X60MM2 PARA EXTERIOR Bandeja perforada de U23X, color gris RAL 7035 de dimensiones 150x60 mm, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama, estable frente a los rayos UV y con buen comportamiento a la intemperie y frente a la acción de los agentes químicos, con 1 compartimento, con soporte horizontal, de U48X libre de halógenos, color gris RAL 7035 colocada incluso p/p de soportes de fijacion a pared o techo, tornillería, tacos de colocacion y pequeño material de montaje, incluso medios mecanicos para su colocacion, medida la longitud instalada.	7,5		7,50			
					7,50	35,76	268,20
TOTAL SUBCAPÍTULO 21.03 DESCARGA EN BT E INTERCONEXION							3.995,10
SUBCAPÍTULO 21.04 PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y LEGALIZACION							
21.04.01 PMAR	ud PUESTA EN MARCHA DE INSTALACION Y PROGRAMACION DE INVERSORES Puesta en marcha de la instalacion consistente en : Puesta en marcha de inversores Interconexion de comunicacion entre inversores Conexion y puesta en marcha de comunicaciones exterior. Programacion y puesta en marcha de meter Programacion y configuracion de sistema de monitorizacion.						
					1,00	1.501,70	1.501,70
21.04.02 MONOTORING	ud MONITORIZACION DE LAS INSTALACIONES EN DISPOSITIVO Monitorizacion de las instalaciones en dispositivo tipo PC o similar incluyendo identificacion de optimizadores y modulos, realizacion de cadenas o "strings", identificacion de inversores y programacion hasta la consecucion de la monitorizacion ttotal de la instalacion, incluso instalacion y demostracion de funcionamiento en hasta 3 dispositivos.						
					1,00	1.961,74	1.961,74
TOTAL SUBCAPÍTULO 21.04 PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y LEGALIZACION.....							3.463,44
TOTAL CAPÍTULO 21 INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA.....							47.124,36

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDSLONGITUDANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE

CAPÍTULO 22 CONTROL CENTRALIZADO

22.01 Sistema de control centralizado

INTCONTR

Ud. suministro, transporte, montaje e instalación completa de todos los materiales que conforman el sistema de control automático programable y visualizable en PC, Schneider o equivalente, incluido cableado, cuadros de control, software, programación, ingeniería, cursos de formación, compuesto según tabla anexa de listado de puntos, incluidos todos los elementos de control, equipo informático con su mueble, todos los elementos de campo, cableado, tubería, protecciones, canalizaciones y ayudas necesarias a la instalación.

Los elementos de campo serán:

Sensores combinados de temperatura y presión interior y exterior

Sensores de ambiente, tuberías y conductos

Sondas de CO2

Sondas y detectores de iluminación

Interruptores de cuadro o contactores

Válvulas de dos vías, actuadores de válvula lineal y todo/nada

Contactos todo-nada de estado de equipos

Etc., según esquemas de principio y listado adjunto.

La unidad queda medida completamente instalada, conexión eléctrica, conexión de datos, con los accesorios de control conectados a la red hidráulica y a conductos, con el control preciso de cada una de las unidades, perfectamente equilibrada, programada, verificada y aprobada por fabricante y D.F. y funcionando según reglamentos y normativa vigente.

Listado de puntos de control

Descripción	EA	ED	SA	SD	SI	Equipos	Rango

FRIO Y CALOR

Temperatura y humedad ambiente exterior 1 + HR 0-100 / 0-100%						Sonda Exterior T	

ENFRIADORA NET						Integracion en el sistema ModBus-BAC-	

ENFRIADORA (Parámetros)						2x17	Fabricante (Bacnet)

UTAs

UTA (Parámetros)						21x6	Fabricante (Bacnet)
Temp. Ambiente 30						Sonda T.	0-100
Humedad ambiente 30						Termostato de sala	15-30
Sonda de CO2 30						Sonda CO2	0-2000
Compuerta motorizada					33	Motor compuerta	
Fin de carrera compuerta motorizada					33	Compuerta	

FANCOILS CLIMA

FANCOIL (parámetros)						15x6	Control fancoil (Termostato BMS)
Temp. Ambiente				15		Sonda T.	0-100
Velocidad ventilador				15		Accionador analogico	0-10V
V2V corte fancoil				20		Accionamiento Válvula de 2 vías zona DN22	
V3V corte fancoil				10		Accionamiento Válvula de 3 vías zona DN22	

Sala Climatización

Estado MP, Alarma, modo funcionamiento y M/A Bombas						24	12
Contacto libre tensión integrado en Bomba							

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN

A SUPERVISADO

15 octubre 2025
PAG: 628/656

1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Temp. Ret. Secundario Clima 0-100	12				Sonda inmersión T			
	Temp. BdC-E 4					Sonda inmersión T 0-100			
	Temp. BdC-G					Sonda inmersión T 0-100			
	Temp. Dep.inercia BdC 4					Sonda inmersión T 0-100			
	Sonda presión clima 2					Sonda Inmersión P 0-7 mca			
	Caudal BdC-G 4					Contador agua caliente impulsos Diam 2"1/2			
	Caudal BdC-E 3"1/2					Contador agua caliente impulsos Diam 3"1/2			
	Caudal Llenado 1					Contador agua impulsos Diam 1"			
	V2V Zona 3 3					Válvula de 2 vías Zona DN 2 1/2			
	V2V Zona 1 1					Válvula de 2 vías Zona DN 3			
	Señales a integrar en el control ModBus-BACNET					Integracion en el sistema			
	Analizador de Redes máquinas	1x43				Integracion en el sistema	S.		
	Contador electrico	2x6							
	Total Señales 113 66 45 49 320	1					1,00	156.591,05	156.591,05
TOTAL CAPÍTULO 22 CONTROL CENTRALIZADO.....									156.591,05

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDSLONGITUDANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 23 VENTILACION EXTRACCION HUMOS GARAJE							
23.01 08CVD00021	u CENTRAL DETECCIÓN CO, 1 ZONA, 6 DETEC. POR ZONA, 1 EXTRAC. Central de detección de monóxido de carbono, para una zona, con capacidad hasta 6 detectores, formada por caja de chapa de acero pintada al horno, bloque de alimentación con transformador-rectificador 220 VCA/24 VCC, indicador analógico de concentración de CO, alarma acústica, control automático de un sistema de extracción forzada, potenciómetros de ajuste interruptor de la central, de la zona, del sistema de extracción y de la alarma, pilotos de señalización de cada una de estas funciones, interruptor para prueba de los pilotos, incluso pequeño material y conexión. Medida la cantidad ejecutada.						
	Garaje	1			1,00		
						460,56	460,56
23.02 E23DCH100M	m2 CONDUCTO DE EXTRACCIÓN CHAPA ACERO GALVANIAZADO E300/60 Conducto rectangular chapa acero galvanizada para extracción de humos de garaje, clasificación tipo E300 60 (incluso certificación), de dimensiones definidas en los planos del Proyecto, i/emboaduras, tramos en conducto circular para transformación y embocadura de los ventiladores en los que sea necesario, codos, derivaciones, tolvas, manguitos, elementos de fijación, piezas especiales y demás accesorios. Medida la unidad totalmente montada.						
	GARAJE						
	40X30	1,05	16,75	0,40	0,30	24,62	A*B*2*(C+D)
	35X30	1,05	7,25	0,35	0,30	9,90	A*B*2*(C+D)
	30X20	1,05	12,50	0,30	0,20	13,13	A*B*2*(C+D)
	40X30	1,05	5,75	0,40	0,30	8,45	A*B*2*(C+D)
						56,10	36,51
							2.048,21
23.03 08PID90130B	u DETECTOR DE MONÓXIDO DE CARBONO Detector de monóxido de carbono para instalación en anillos independientes para cada uno de los niveles del garaje, tipo NCO-10 de Morley, con las siguientes características: - Sensor de sensibilidad proporcional - Resolución de 5 p.p.m. - Piloto led bicolor indicador de estado - Doble filtro de carbón para partículas y radicales confusos. - Máximo tiempo de respuesta de 10 s. - Protección contra interferencias electromagnéticas y electrostáticas. Los detectores de monóxido se colocarán en las posiciones indicadas en los planos, a una altura de 1'5m con respecto al suelo, protegidos en toda su extensión con rejilla metálica de paso 3cm. Incluso base o zócalo de conexión, suplemento de conexión para entrada directa de tubo con sus tornillos y arandelas, cableado y conexión con central de monóxido, rejilla metálica así como ayudas de albañilería, herramientas para montaje y conexión y pequeño material. Medida la unidad totalmente instalada, conectada, comprobada y funcionando.						
	GARAJE	3			3,00		
						73,75	221,25
23.04 TROX425X225	u REJILLA LAMAS HORIZONTALES FIJAS 425X225 Rejilla de ventilación rectangular de chapa de acero galvanizado para extracción de aire en conductos rectangular. Fabricado por la marca TROX modelo X GRILLE MODULAR H FO 425x225 o equivalente, dimensiones 425X225 para un caudal de 540 m3/h y una pérdida de carga de 10 Pa, equipada con marco de montaje y dispositivo de fijación oculto, de color a definir por la dirección facultativa, incluso prueba de la instalación para determinar si los caudales obtenidos se adecúan a lo proyectado, pequeño material, material complementario, piezas especiales, mano de obra, ayudas de albañilería, así como todo lo necesario para su correcta instalación según la Documentación Técnica y a instancias de la Dirección Facultativa. Medida la unidad, totalmente instalada.						
	garaje	3			3,00		
						100,63	301,89

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN

SUPERVISADO

15 octubre 2025

PAG: 630/656

1 AL-015 4/12

A

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
23.05	u VENTILADOR EXTRACCION GARAJE F400/2H 2670 m3/h								
E22VDC021-M	Suministro, colocación y conexión eléctrica y a conductos, de módulo de caja de ventilación de S&P modelo CHVB/4-3000/315 o equivalente, para extracción de un caudal de aire de 2670 m3/h y presión disponible de 200 Pa, formado por: VENTILADOR CENTRÍFUGO A REACCIÓN 400°C/2H EN CAJA INSONORIZADA								
	CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS								
	Cajas de ventilación autolimpiantes, desenfumage, capacitadas para trasegar aire a 400°C/2h, fabricadas en chapa de acero galvanizado, doble pared, tipo sandwich, con aislamiento acústico ininflamable (M0) de fibra de vidrio de 17 mm, rodete centrífugo de álabes hacia atrás, equilibrado dinámicamente, motor IP55, Clase F, con protector térmico incorporado y caja de bornes remota. Motor de 4 polos regulable por variación de tensión. Tensión de alimentación monofásico 230V-50Hz.								
	APLICACIONES								
	Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:								
	• Renovación de aire en todo tipo de edificios e industrias. • Temperatura máxima de trabajo en continuo: 120°C. • Extracción de humo en caso de incendio estando el motor dentro de la zona de riesgo (400°C/2h)								
	Ventilador caudal maximo 2670 m3/h. Peso 46 kg. Potencia absorcion 0.305 kW. 1450 RPM. I max 230 V de 1.45 A.								
	- colocada según plano de detalle								
	- Incluso tolvas de conexión en admisión e impulsión								
	- Conexiones elásticas								
	- Certificado del ventilador F400-90, especificando capacidad para extracción de humos en caso de incendio a 400°C/2h								
	- Juntas plásticas amortiguación sonido.								
	Incluso cableado, pequeño material, herramientas necesarias para montaje, ensamble y conexión así como colocación y ayudas de albañilería. Medida la unidad conectada eléctricamente y a conductos y funcionando.								
GARAJE		1				1,00			
							1,00	1.905,60	1.905,60
TOTAL CAPÍTULO 23 VENTILACION EXTRACCION HUMOS GARAJE.....									4.937,51

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN

SUPERVISADO



15 octubre 2025

PAG: 631/656

1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 24 GESTIÓN DE RESIDUOS									
24.01	m3 RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P. A VERTEDERO AUTORIZADO 10 km								
17TTT00110	Retirada de tierras inertes en obra de nueva planta a vertedero autorizado situado a una distancia máxima de 10 km, formada por: selección, carga, transporte, descarga y canon de vertido. Medido el volumen esponjado.								
	P-2.001 (Exc. vaciado bataches)	1	6,496,52		1,25		8.120,65		
	P-2.002 (Exc. zanjas medios manuales)	1	2,66		1,25		3,33		
	P-2.003 (Exc. zanjas medios mecánicos)	1	171,06		1,25		213,83		
	P-2.004 (Exc. zanjas bataches)	1	209,59		1,25		261,99		
	P-2.005 (Exc. pozos)	1	13,20		1,25		16,50		
							8.616,30	9,97	85.904,51
24.02	m3 RETIRADA RESIDUOS HORMIGON, VERT. CARGA M. MECANICOS 10 km								
17HHH-0011	Retirada de residuos de hormigon, realizada en camion basculante hasta vertedero autorizado situada a una distancia máxima de 10 km, considerando canon de vertido; incluso carga con medios mecanicos. Medido el volumen esponjado.								
		1	44,60				44,60		
							44,60	25,33	1.129,72
24.03	m3 RETIRADA RESIDUOS CER., VERT.AUTORIZ. CARGA M. MECANICOS 10 km								
17HAW-0120	Retirada de residuos de ceramica en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: transporte interior, selección, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.								
		1	187,01				187,01		
							187,01	29,33	5.485,00
24.04	t RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MADERA DEM. 10 km								
17MMM00140	Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de madera a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el peso en bascula puesto en planta.								
		1	38,68				38,68		
							38,68	23,41	905,50
24.05	t RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS VIDRIOS, VERT.AUTORIZ. 10 k								
17MVV-0001	Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de vidrios a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el peso en bascula puesto en planta.								
		1	3,87				3,87		
							3,87	23,41	90,60
24.06	t RETIRADA EN CONT. RESIDUOS PLÁSTICOS Y SINTÉTICOS, VERT. 10 km								
17MMP-0001	Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos plásticos y sintéticos a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el peso en bascula puesto en planta.								
		1	7,94				7,94		
							7,94	23,41	185,88
24.07	t RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS ACERO DEM. 10 km								
17AHA00240	Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de acero a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el peso en bascula puesto en planta.								
		1	19,20				19,20		
							19,20	-62,11	-1.192,51

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
24.08 17HYY-0001	† RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS YESO, VERT.AUTORIZ. 10 km Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de yeso a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el peso en bascula puesto en planta.	1	19,00			19,00			
							19,00	40,11	762,09
24.09 17MMM-0002	† RETIRADA EN CONTENEDOR RESIDUOS PAPEL Y CARTON, VERT. 10 km Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de papel y carton a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el peso en bascula puesto en planta.	1	7,67			7,67			
							7,67	23,41	179,55
24.10 17RRR00340	† RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS N.P. 10 km Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos mixtos a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el peso en bascula puesto en planta.	1	30,94			30,94			
							30,94	36,53	1.130,24
TOTAL CAPÍTULO 24 GESTIÓN DE RESIDUOS.....									94.580,58

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 25 SEGURIDAD Y SALUD									
SUBCAPÍTULO 25.01 INSTALACION HIGIENE Y BIENESTAR									
25.01.01 19LPW90613	m2 CASETA MOD. ENSAMBLABLE COM. VEST. ASEOS DURAC. DE 18 A 24 MESES Caseta modulada ensamblable para comedor, vestuario y aseos en obras de duración entre 18 y 24 meses, formada por: estructura metálica, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento, carpintería de aluminio, rejas y suelo con perfilera de soporte, tablero fenólico y pavimento, comprendiendo: distribución interior, instalaciones y aparatos sanitarios, incluso preparación del terreno, muretes de soporte, cimentación, y p.p. de transporte colocación, desmontado y mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la superficie útil ejecutada.	2	15,70	3,60		113,04			
							113,04	212,20	23.987,09
25.01.02 19LMA00010	m2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL LOCAL ASEOS Amueblamiento provisional en local para aseos, comprendiendo: perchas, jaboneras, secamanos automático, espejos, portarrollos y papeleras, totalmente terminado y desmontado, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la superficie útil de local amueblado.	1	3,30	3,20		10,56			
							10,56	15,82	167,06
25.01.03 19LMC00010	m2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL LOCAL COMEDOR Amueblamiento provisional en local para comedor, comprendiendo: mesas, asientos, calienta platos eléctrico y recipientes para desperdicios, totalmente terminado y desmontado, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la superficie útil de local amueblado.	1	15,30	3,20		48,96			
							48,96	17,58	860,72
25.01.04 19LMV00010	m2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL LOCAL VESTUARIO Amueblamiento provisional en local para vestuario, comprendiendo: taquillas individuales con llave, asientos prefabricados y espejos, totalmente terminado y desmontado, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la superficie útil de local amueblado.	1	12,00	3,20		38,40			
							38,40	19,34	742,66
TOTAL SUBCAPÍTULO 25.01 INSTALACION HIGIENE Y BIENESTAR									25.757,53

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 25.02 SEÑALIZACIONES Y ACOTAMIENTO									
25.02.01	m CORDÓN DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE								
19SSA00041	Cordón de balizamiento reflectante, sobre soporte de acero de diámetro 10 mm, incluso colocación de acuerdo con las especificaciones y modelos del R.D. 485/97. Medida la longitud ejecutada.								
	Zona excavaciones	1	11,00				11,00		
		1	70,50				70,50		
							81,50	5,02	409,13
25.02.02	m VALLA METÁLICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, ELEM. MET.								
19SSA00051	Valla metálica para acotamiento de espacios, formada por elementos metálicos autónomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos. Medida la longitud ejecutada.								
	Caída fondo de excavación	1	40,50				40,50		
		1	30,40				30,40		
		1	9,90				9,90		
							80,80	1,80	145,44
25.02.03	u CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 0,50 m								
19SSA00001	Cono de balizamiento reflectante de 0,50 m, incluso colocación de acuerdo con las especificaciones y modelos del R.D. 485/97, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la cantidad ejecutada.								
		20					20,00		
							20,00	2,92	58,40
25.02.04	u LÁMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELÉCTRICA								
19SSA00011	Lámpara intermitente con celula fotoeléctrica sin pilas, incluso colocación de acuerdo con las especificaciones y modelos del R.D. 485/97. Medida la cantidad ejecutada.								
		4					4,00		
							4,00	8,62	34,48
25.02.05	u SEÑAL METÁLICA "ADVERTENCIA" 42 cm, CON SOPORTE METÁLICO								
19SSS90111	Señal de seguridad metálica tipo advertencia de 42 cm, con soporte metálico de 50 mm de diám., incluso colocación, de acuerdo R.D. 485/97 y p.p. de desmontaje. Medida la cantidad ejecutada.								
	regulacion tráfico	4					4,00		
							4,00	29,13	118,52
25.02.06	u SEÑAL PVC. "OBLIG.,PROH.,PELI."								
19SSS00302	Señal de seguridad PVC 2 mm tipos obligación, prohibición y peligro de 30 cm, sin soporte metálico, incluso colocación, de acuerdo con R.D. 485/97 y p.p. de montaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la unidad ejecutada.								
	entrada vehiculos	12					12,00		
	entrada personal	4					4,00		
	talleres de ferralla	2					2,00		
	grúa	2					2,00		
	cuadros electricidad	8					8,00		
	advertencia caidas/cargas	6					6,00		
							34,00	4,53	154,02
25.02.07	u SEÑAL PVC. "SALV. Y SOCORRISMO" 50x25 cm SIN SOPORTE								
19SSS90234	Señal de seguridad PVC 2 mm tipo salvamento y socorrismo de 50x25 cm, sin soporte metálico, incluso colocación, de acuerdo con R.D. 485/97 y p.p. de montaje. Medida la cantidad ejecutada.								
	entradas	3					3,00		
							3,00	3,02	9,06

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
25.02.08 19SSS90302	u SEÑAL PVC. "SEÑALES INDICADORAS" 30x30 cm SIN SOPORTE Señal de seguridad PVC 2 mm tipo señales indicadoras de 30x30 cm sin soporte, incluso colocación y p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la cantidad ejecutada.								
	señalización recorridos inteior obra	20					20,00		
							20,00	4,53	90,60
TOTAL SUBCAPÍTULO 25.02 SEÑALIZACIONES Y ACOTAMIENTO.....									1.017,65
SUBCAPÍTULO 25.03 PROTECCIONES COLECTIVAS									
25.03.01 19SSA00100	m2 CERRAMIENTO PROV. OBRA, PANEL MALLA GALV. SOPORT. PREFABR. Cerramiento provisional de obra, realizado con postes cada 3 m de perfiles tubulares galvanizados de 50 mm de diám. interior, panel rígido de malla galvanizada y p.p. de piezas prefabricadas de hormigón moldeado para apoyo y alojamiento de postes y ayudas de albañilería. Medida la superficie ejecutada.								
		1	61,45		2,00		122,90		
		1	52,25		2,00		104,50		
		1	15,55		2,00		31,10		
		1	12,80		2,00		25,60		
		1	71,60		2,00		143,20		
		1	22,30		2,00		44,60		
							471,90	11,44	5.398,54
25.03.02 15WCC-9023	m2 PUERTA HOJAS ABAT. MALLA GALVANIZADA 10/20 C/MARCO Puerta de hojas abatibles formada por: montantes soportes de perfiles tubulares galvanizados 80x40x4 mm. anclados a cimentación con placa de anclaje 20x20 cm y 10mm espesor anclaje mediante sistema HIT-RE 500 de Hilti con 4 varillas roscadas de diametro 16mm, con resina RE-500 o equivalente y hojas formada por malla electrosoldada de acero galvanizado de 3 mm de diametro, tipo escolar, con reticula 10x20 cm, con marco de angular de 35x35x3 mm,; incluso herrajes de colgar y seguridad, incluso p.p. de cogidas a postes, material complementario, colgado y ayudas de albañilería. Medida la superficie ejecutada.								
	Peatonal	1	1,00		2,00		2,00		
	Vehiculos	2	3,50		2,00		14,00		
							16,00	61,25	980,00
25.03.03 19SCP90070	m2 MARQUESINA DE PROTECCIÓN DE ACCESO A LA OBRA, EN MADERA Marquesina de protección de acceso a la obra, formada por soportes de tubos y plataforma de madera, incluso p.p. de elementos complementarios para su estabilidad, desmontaje y mantenimiento; según R.D. 1 627/97. Medida la superficie ejecutada.								
		1	3,50	1,50			5,25		
							5,25	33,65	176,66
25.03.04 19SCB90004	m BARANDILLA DE PROTECCIÓN, METÁLICA SIST. BALAUSTRÉ, BORDE Barandilla resistente de protección de 0,90 m de altura, formada por: soportes metálicos sistema balaustre en borde, pasamanos, protección intermedia y rodapié de 0,20 m, metálicos, incluso desmontado, p.p. de pequeño material y mantenimineto, según R.D. 1 627/97. Medida la longitud ejecutada.								
	Cota -3.72 ascensor	3	2,00				6,00		
	Cota -0.15 borde rampa	1	44,75				44,75		
		1	3,05				3,05		
	huecos	2	2,65				5,30		
		2	3,15				6,30		
		2	2,00				4,00		
		2	1,25				2,50		
		2	1,80				3,60		
		2	1,15				2,30		

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
SUPERVISADO
15 octubre 2025
PAG: 636/656
1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	1,60			1,60			
	hueco escalera	2	4,70			9,40			
		2	2,10			4,20			
	Cota +4.15								
	perímetro	1	44,60			44,60			
		1	35,40			35,40			
		1	10,70			10,70			
		1	3,40			3,40			
		1	22,50			22,50			
		1	15,80			15,80			
	Patios	6	5,10			30,60			
		6	3,20			19,20			
		2	4,85			9,70			
	huecos	1	4,70			4,70			
		1	3,20			3,20			
		1	24,00			24,00			
		1	5,20			5,20			
		1	22,00			22,00			
		1	1,60			1,60			
		2	1,80			3,60			
		2	1,15			2,30			
		2	3,15			6,30			
		2	2,65			5,30			
		1	4,25			4,25			
	Cota +8.23								
	perímetro	1	7,10			7,10			
		1	7,25			7,25			
		1	3,10			3,10			
		1	2,25			2,25			
		1	29,50			29,50			
		1	12,50			12,50			
		1	36,35			36,35			
		1	8,10			8,10			
	Patios	6	5,10			30,60			
		6	3,20			19,20			
	huecos	1	1,60			1,60			
		2	1,80			3,60			
		2	1,15			2,30			
		2	3,15			6,30			
		2	2,65			5,30			
		1	4,25			4,25			
	Cota +12.31								
	perímetro	1	8,00			8,00			
		1	41,80			41,80			
		1	13,70			13,70			
	Patios	6	5,10			30,60			
		6	3,20			19,20			
	huecos	2	1,80			3,60			
		2	1,15			2,30			
		2	3,15			6,30			
		2	2,65			5,30			
		1	2,75			2,75			
		1	1,25			1,25			
							681,45	6,11	4.163,66

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN

A SUPERVISADO

15 octubre 2025

PAG: 637/656

1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
25.03.05 19SCB90034	m BARANDILLA DE PROTECCIÓN, METÁLICA SIST. BALAUSTRÉ, ESCALERAS Barandilla resistente de protección de 0,90 m de altura, formada por: soportes metálicos sistema balaustré en escaleras, pasamanos y protección intermedia metálica, malla tipo rafia fijada a barandillas, incluso desmontado, p.p. de pequeño material y mantenimiento, según R.D. 1627/97. Medida la longitud ejecutada.								
	Cota -0.15								
		4	4,80				19,20		
		4	3,30				13,20		
	Cota +4.15								
		4	4,80				19,20		
		4	3,30				13,20		
		2	4,60				9,20		
		2	3,40				6,80		
		1	2,85				2,85		
	Cota +8.23								
		4	4,80				19,20		
		4	3,30				13,20		
		2	4,60				9,20		
		2	3,40				6,80		
		1	2,85				2,85		
	Cota +12.31								
		2	4,80				9,60		
		2	3,30				6,60		
							151,10	8,55	1.291,91
25.03.06 19SCR-0041	m2 PROTECCIÓN ENCOFRADO, RED HORIZONTAL PUNTALES Red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 Q M, de poliamida de alta tenacidad, anudada, de color blanco, bajo forjado unidireccional o reticular con sistema de encofrado continuo, para una altura máxima de caída de 1 m., amortizable en 10 puestas, sujeta a los puntales que soportan el encofrado mediante ganchos tipo S de acero galvanizado. Incluso cuerda de unión de polipropileno, para unir las redes, desmontaje y mantenimiento. Medida la superficie protegida.								
	Cota -0.15								
		1	1.253,00				1.253,00		
	Cota +4.15								
		1	986,00				986,00		
	Cota +8.23								
		1	495,00				495,00		
	Cota +12.31								
		1	495,00				495,00		
							3.229,00	3,69	11.915,01
25.03.07 19SCR00051	m2 PROTECCIÓN HUECO DE PATIO, CÓN RED DE SEGURIDAD Protección de hueco de patio con red de seguridad de poliamida (HT), incluso p.p. de anclaje de red, cuerdas de sujección y mantenimiento, según R.D. 1627/97. Medida la superficie del hueco protegido.								
	Cota -0.15								
		3	1,60	1,60			7,68		
		2	2,75	1,30			7,15		
		2	1,75	0,85			2,98		
		1	1,80	1,15			2,07		
	Cota +4.15								
		1	4,60	4,20			19,32		
		3	1,60	1,60			7,68		
		2	2,75	1,30			7,15		
		2	1,75	0,85			2,98		
		1	1,80	1,15			2,07		
		3	5,10	3,20			48,96		
	Cota +8.23								
		3	1,60	1,60			7,68		

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		2	2,75	1,30		7,15			
		2	1,75	0,85		2,98			
		1	1,80	1,15		2,07			
		3	5,10	3,20		48,96			
	Cota +12.31								
		3	1,60	1,60		7,68			
		2	2,75	1,30		7,15			
		2	1,75	0,85		2,98			
		1	1,80	1,15		2,07			
		3	5,10	3,20		48,96			
		1	27,50	8,80		242,00			
							487,72	6,20	3.023,86
25.03.08	m PROTECCIÓN RED DE SEGURIDAD VERTICAL TIPO HORCA								
19SCR90060	Protección con red de seguridad de poliamida (HT) de 4 mm y luz de malla 10x10 cm, asegurada en soporte vertical metálico, incluso p.p. de elementos complementarios para su estabilidad, anclajes de red y cuerdas de sujección, desmontaje según R.D. 1627/97, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la longitud de red colocada por el perímetro del alero.								
	Cota +4.15								
		2	20,50			41,00			
		1	5,30			5,30			
	Cota +8.23								
		2	41,70			83,40			
		2	13,65			27,30			
		2	8,00			16,00			
	Cota +12.31								
		2	41,70			83,40			
		2	13,65			27,30			
							283,70	13,00	3.688,10
25.03.09	m2 ENTABLADO MADERA PROTECCION HUECOS PEQUEÑOS								
19SCT-0002	Protección de hueco horizontal de forjado de superficie inferior o igual a 1 m ² mediante tablero de madera de pino de 22 mm. de espesor, colocado de manera que cubra la totalidad del hueco, reforzado en su parte inferior por tablancillos, quedando el conjunto con la suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a los que se le va a someter y sujeto al forjado con puntas planas de acero de modo que se impida su movimiento horizontal. Amortizable en 4 usos. Medida la superficie ejecutada.								
	Cota -0.15								
		1	3,25	0,65		2,11			
		1	1,60	0,65		1,04			
	Cota +4.15								
		1	3,25	0,65		2,11			
		1	1,60	0,65		1,04			
		1	1,50	0,75		1,13			
		3	1,25	1,25		4,69			
	Cota +8.23								
		1	3,25	0,65		2,11			
		1	1,60	0,65		1,04			
							15,27	12,06	184,16
TOTAL SUBCAPÍTULO 25.03 PROTECCIONES COLECTIVAS.....									30.821,90

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDSLONGITUDANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 25.04 PROTECCIONES INDIVIDUALES							
25.04.01 19SIC20014	u PANTALLA SOLDADURA ELÉCT. CABEZA, ADAPT. CASCO Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible adaptable al casco, resistente a la perforación y penetración por objeto candente, antiinflamable, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.	3		3,00			
					3,00	15,28	45,84
25.04.02 19SIC20016	u PANTALLA SOLDADURA OXIACET. COMPATIBLE CON CASCO Pantalla de soldadura oxiacetilenica, abatible, resistente a la perforación y penetración por objeto candente, antiinflamable, ventanal abatible adaptable a cabeza, compatible con el uso del casco, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.	2		2,00			
					2,00	12,28	24,56
25.04.03 19SIC30002	u MASCARILLA POLIPROP. PARTÍC. ESTÁNDAR Mascarilla de polipropileno apto para partículas, gama estándar, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.	60		60,00			
					60,00	2,54	152,40
25.04.04 19SIC30007	u SEMIMASCARA RESPIR. FILTRO PARA PINTURAS Semimascara respiratoria con filtro, fabricada en caucho sintético hipoalergenico, con filtros intercambiables para pinturas, según R.D.1407/1992. Medida la unidad en obra.	8		8,00			
					8,00	22,10	176,80
25.04.05 19SIC20001	u GAFAS MONTURA ACETATO, PATILLAS ADAPTABLES Gafas de montura de acetato, patillas adaptables, visores de vidrio neutro, tratados, templados e inastillables, para trabajos con riesgos de impactos en ojos, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.	20		20,00			
					20,00	14,55	291,00
25.04.06 19SIC10008	u PAR TAPONES ANTIRRUIDO FABRICADOS DE SILICONA Par de tapones antirruido fabricados de silicona moldeable de uso independiente o unidos por una banda de longitud ajustable compatible con el casco de seguridad, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.	23		23,00			
					23,00	8,72	200,56
25.04.07 19SIC10002	u PROTECTOR AUDITIVO DE CABEZA CASQUETES ESPUMA Protector auditivo de cabeza fabricado con casquetes ajustables de espuma de PVC, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.	2		2,00			
					2,00	20,15	40,30
25.04.08 19SIC90001	u CASCO SEG. CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.	47		47,00			
					47,00	2,65	124,55
25.04.09 19SIM50001	u PAR MANGUITOS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA Par de manguitos para trabajos de soldadura, fabricados en cuero de serraje vacuno según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.	6		6,00			

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
 OFICINA DE SUPERVISIÓN
SUPERVISADO
 15 octubre 2015
 PAG: 640/656
 1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDSLONGITUDANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
					6,00	6,46	38,76
25.04.10 19SIM90006	u PAR GUANTES PROTEC. SOLDADURA, SERRAJE. MANGA Par de guantes de protección en trabajos de soldadura fabricado en serraje con manga, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.	6		6,00			
					6,00	3,45	20,70
25.04.11 19SIM90005	u PAR GUANTES DE PROTECCIÓN DE NEOPRENO Par de guantes de protección, fabricado en neopreno, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.	80		80,00			
					80,00	3,03	242,40
25.04.12 19SIM90001	u PAR GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MÍN. PIEL FLOR CERDO Par de guantes de protección para riesgos mecánicos mínimos, fabricado en piel de flor de cerdo, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.	17		17,00			
					17,00	2,64	44,88
25.04.13 19SIM90011	u PAR GUANTES PROTEC. ELÉCTRICA CLASE 00 Par de guantes de protección eléctrica de baja tensión, 2500 V clase 00, fabricado con material látex natural, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.	2		2,00			
					2,00	31,71	63,42
25.04.14 19SIP50001	u PAR DE BOTAS MEDIA CAÑA IMPERMEABLE Par de botas de media caña impermeable, fabricados en PVC, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.	19		19,00			
					19,00	15,85	301,15
25.04.15 19SIP90006	u PAR BOTAS SEGURIDAD PIEL GRABADA, PLANTILLA Y PUNTERA MET. Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricados en piel grabada, plantilla y puntera metálica, piso antideslizante, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.	52		52,00			
					52,00	26,51	1.378,52
25.04.16 19SIP50003	u PAR DE POLAINAS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA Par de polainas para trabajos de soldadura, fabricada en cuero de serraje vacuno sistema de sujeción debajo del calzado según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.	6		6,00			
					6,00	12,80	76,80
25.04.17 19SIT90003	u ARNÉS ANTICAÍDAS DE POLIAMIDA Arnés anticaídas de poliamida, anillas de acero, cuerda de longitud y mosquetón de acero, con hombreras y perneras regulables según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.	10		10,00			
					10,00	124,07	1.240,70
25.04.18 19SIT90006	u CINTURÓN DE SEGURIDAD POLIÉSTER Cinturón de seguridad de sujeción fabricado en poliéster, doble anillaje, hebillas de acero galvanizado, cuerda de amarre de 1 m de longitud y mosquetón de acero según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.						

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
 OFICINA DE SUPERVISIÓN
 15 octubre 2023
 PAG: 641/656

SUPERVISADO
 1 AL-015 4/12



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		6				6,00			
							6,00	49,23	295,38
25.04.19 19SIT90001	u MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA Mandil para trabajos de soldadura, fabricado en cuero con sujección a cuello y cintura a través de tiras según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.	3				3,00			
							3,00	3,71	11,13
25.04.20 19SIT90008	u CHALECO REFLECTANTE POLIÉSTER, SEGURIDAD VIAL Chaleco reflectante confeccionado con tejido fluorescente y tiras de tela reflectante 100% poliéster, para seguridad vial en general según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.	36				36,00			
							36,00	3,71	133,56
25.04.21 19SIW90006	m LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL FLEXIBLE POLIÉSTER Línea de vida horizontal flexible de fibra de poliéster recubierta con neopreno, capa interior roja para detección visual al desgaste, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la longitud ejecutada Cota +4.15 trabajos de cubierta	1	7,15			7,15			
		1	29,60			29,60			
		1	41,50			41,50			
		1	15,80			15,80			
		1	4,20			4,20			
	Cota +12.31 trabajos de cubierta	1	21,60			21,60			
		2	5,50			11,00			
							130,85	5,52	722,29
TOTAL SUBCAPÍTULO 25.04 PROTECCIONES INDIVIDUALES									5.625,70
SUBCAPÍTULO 25.05 PRIMEROS AUXILIOS									
25.05.01 19WPP-0012	u PRIMEROS AUXILIOS EN OBRA De primeros auxilios en obra, con reposiciones previstas para el tiempo que dure la obra. Medida la unidad para la duración de la obra.	1				1,00			
							1,00	1.312,26	1.312,26
TOTAL SUBCAPÍTULO 25.05 PRIMEROS AUXILIOS.....									1.312,26

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
SUPERVISADO
1 AL-015 4/12
PAG: 642/656
722,29
5.625,70
1.312,26



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 25.06 PROTECCION CONTRA INCENDIOS									
25.06.01 08PIE00033	u EXTINTOR MÓVIL, DE ANHIDRIDO CARBÓNICO, 5 kg Extintor móvil, de anhídrido carbonico, con 5 kg de capacidad, eficacia 34-B, formado por recipiente de acero sin soldaduras, con presión incorporada, homologada por el M.I., según rgto. de recipientes a presión, válvula de seguridad y descarga, manguera, tubo y boquilla para descarga, herrajes de cuelgue, placa timbrada, incluso pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; instalado según CTE y RIPCI. Medida la cantidad ejecutada.	2				2,00			
							2,00	122,49	244,98
25.06.02 08PIE00023	u EXTINTOR MÓVIL, DE POLVO ABC, 6 kg Extintor móvil, de polvo ABC, con 6 kg de capacidad eficacia 13-A, 89-B, formado por recipiente de chapa de acero electrosoldada, con presión incorporada, homologado por el M.I., según rgto. de recipientes a presión, válvula de descarga, de asiento con palanca para interrupción, manómetro, herrajes de cuelgue, placa de timbre, incluso pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; instalado según CTE y RIPCI. Medida la cantidad ejecutada.	2				2,00			
							2,00	54,77	109,54
TOTAL SUBCAPÍTULO 25.06 PROTECCION CONTRA INCENDIOS.....									354,52
TOTAL CAPÍTULO 25 SEGURIDAD Y SALUD.....									64.889,56

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDSLONGITUDANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 26 CONTROL DE CALIDAD							
SUBCAPÍTULO 26.01 ENSAYOS DE OBLIGADO CUMPLIMENTO							
26.01.01 21HR00001N	u ENSAYO SERIE 6 PROBETAS HORMIGON Toma de muestras de hormigón fresco, incluyendo muestreo del hormigón, medida del asiento de cono, fabricación de hasta seis probetas cilíndricas de 15x30cm, curado, refrendado y rotura, según normas UNE EN 12350-1, UNE EN 12350-2, UNE EN 12390-2, UNE EN 12390-3, transporte y desplazamiento del equipo de control de obra, incluso redacción del informe, con los resultados del ensayo. Realizada por organismo externo del control de calidad, según UNE correspondiente. Medida la unidad ejecutada.						
	CIMENTACION						
	Losa	21			21,00		
	Zapatas, zunchos, vigas	6			6,00		
	Muros HA-25	6			6,00		
	Muros HA-30	6			6,00		
	ESTRUCTURA						
	Forjado autorresistente	3			3,00		
	Forjado reticular HA-25	9			9,00		
	Forjado reticular HA-30	6			6,00		
	Pilares sótano	9			9,00		
	Pilares planta baja	12			12,00		
	Pilares planta 1ª y 2ª	18			18,00		
	Vigas, losas, muros	3			3,00		
	Muros HA-30	9			9,00		
					108,00	0,00	0,00
26.01.02 21HR00002N	u ENSAYO PROBETA DE ACERO Ensayo a tracción de una probeta de acero, según norma UNE EN ISO 15630-1 incluyendo: determinación de la sección, ovalización por calibrado en barras, límite elástico aparente y convencional, alargamiento de rotura, diagrama de cargas-deformaciones, y módulo de elasticidad, incluso desplazamiento de personal y equipo a obra, elaboración y recogida de probetas, transporte de probetas a laboratorio, y redacción del informe. Realizada por organismo externo de control de calidad, según UNE correspondiente. Medida la unidad ejecutada.						
	Diámetro 8 mm.	1			1,00		
	Diámetro 12 mm.	1			1,00		
	Diámetro 16 mm.	1			1,00		
	Diámetro 20 mm.	1			1,00		
					4,00	0,00	0,00
26.01.03 21HR00003N	u ENSAYO PROBETA DE ACERO Ensayo de doblado simple y desdoblado de una probeta de acero, según norma UNE EN ISO 7438, incluso desplazamiento de personal y equipo a obra, elaboración y recogida de probetas, transporte de probetas a laboratorio, y redacción del informe. Realizada por organismo externo de control de calidad, según UNE correspondiente. Medida la unidad ejecutada.						
	Diámetro 8 mm.	1			1,00		
	Diámetro 12 mm.	1			1,00		
	Diámetro 16 mm.	1			1,00		
	Diámetro 20 mm.	1			1,00		
					4,00	0,00	0,00
26.01.04 21HR00005N	u ENSAYO MALLA ELECTROSOLDADA Ensayo de despegue de nudos de una probeta de malla electrosoldada, según norma UNE EN ISO 15630-2, incluso desplazamiento de personal y equipo a obra, elaboración y recogida de probetas, transporte de probetas a laboratorio, y redacción del informe. Realizada por organismo externo de control de calidad, según UNE correspondiente. Medida la unidad ejecutada.						
	forjados	1			1,00		

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN

SUPERVISADO



15 octubre 2025

PAG: 644/656

1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDSLONGITUDANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
					1,00	0,00	0,00
26.01.05 21HR00007N	u ENSAYO MALLA ELECTROSOLDADA Ensayo a tracción de una probeta de malla electrosoldada, según norma UNE EN ISO 15630-2, incluso desplazamiento de personal y equipo a obra, elaboración y recogida de probetas, transporte de probetas a laboratorio, y redacción del informe. Realizada por organismo externo de control de calidad, según UNE correspondiente. Medida la unidad ejecutada.						
	forjados	1		1,00			
					1,00	0,00	0,00
26.01.06 21HR00008N	u ENSAYO MALLA ELECTROSOLDADA Ensayo de características geométricas de una probeta de malla electrosoldada, según norma UNE EN ISO 15630-2 y UNE EN 10080, incluso desplazamiento de personal y equipo a obra, elaboración y recogida de probetas, transporte de probetas a laboratorio, y redacción del informe. Realizada por organismo externo de control de calidad, según UNE correspondiente. Medida la unidad ejecutada.						
	forjados	1		1,00			
					1,00	0,00	0,00
26.01.07 18SPP-0002	u ENSAYO COMPOSICIÓN QUÍMICA DE PERFILES METÁLICOS Ensayo completo para determinar la cantidad de carbono total en perfiles de acero para estructuras de más de 100T, según UNE 7014:1950; la cantidad de fósforo total en perfiles de acero para estructuras de más de 100T, según 7029:1951; para determinar la cantidad de azufre total en perfiles de acero para estructuras de más de 100T, según UNE 7019:1950; para determinar la cantidad de manganeso total en perfiles de acero para estructuras de más de 100T, según UNE 7027:1951. Medida la unidad ejecutada.						
		2		2,00			
					2,00	0,00	0,00
26.01.08 18SPP00060	u Ensayo de tracción en perfiles metálicos Ensayo de tracción, determinando la resistencia, límite elástico y alargamiento para estructuras de mas de 100T de peso, según UNE-EN ISO 4945:2019. Incluyendo parte proporcional de mecanizado de probetas y medida la unidad ejecutada por cada tipo de perfil.						
		2		2,00			
					2,00	0,00	0,00
26.01.09 18SSA00010	u Inspección por líquidos penetrantes Inspección en taller u obra mediante líquidos penetrantes en soldaduras de acero. Se realizarán cada 20T de acero y deberá alcanzarse el 10% del total de las uniones (se ha tomado como referencia del % de control mínimo a realizar, el que marca la norma UNE-EN ISO 1090-2:2019 en el nivel de ejecución (EXC) 2, que indica un 10% de las uniones de la estructuras). En caso de edificaciones dispersas se podrá aumentar el número del ensayo por encima del criterio por toneladas, en función del proceso constructivo. Debido a la trascendencia de las soldaduras en la estabilidad de una estructuras, se recomienda que el inspector esté certificado en nivel II según END del método correspondiente (PM, LP, US, RX o IV) y del sector correspondiente (Mat. Metálicos-soldadura). UNE-EN ISO 9712:2023.						
		6		6,00			
					6,00	0,00	0,00

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN

A

SUPERVISADO

15 octubre 2025

PAG: 645/656

1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
26.01.10 18SSA00030	u Inspección visual y control geométrico Inspección visual y control geométrico en taller u obra de soldaduras de acero, según la UNE-EN ISO 5817:2014 y UNE-EN ISO 17637:2017. Se realizarán cada 20T de acero y deberá alcanzarse el 10% del total de las uniones (se ha tomado como referencia del % de control mínimo a realizar, el que marca la norma UNE-EN ISO 1090-2:2019 en el nivel de ejecución (EXC) 2, que indica un 10% de las uniones de la estructuras). En caso de edificaciones dispersas se podrá aumentar el número del ensayo por encima del criterio por toneladas, en función del proceso constructivo. Debido a la trascendencia de las soldaduras en la estabilidad de una estructuras, se recomienda que el inspector esté certificado en nivel II según END del método correspondiente (PM, LP, US, RX o IV) y del sector correspondiente (Mat. Metálicos-soldadura). UNE-EN ISO 9712:2023.	6				6,00			
							6,00	0,00	0,00
26.01.11 18SCA00010	u Control del micraje de la protección anticorrosiva Control del micraje de las diferentes capas que componen el sistema de protección anticorrosiva realizando mínimo 5 ensayos por desplazamiento.	4				4,00			
							4,00	0,00	0,00
26.01.12 21IET00005N	u MEDICIÓN PUESTA A TIERRA GENERAL DEL EDIFICIO Medición resistividad de la red de puesta a tierra del edificio, realizada por laboratorio de control, incluso desplazamiento de personal y equipo y redacción de informe. Medida la unidad ejecutada.	1				1,00			
							1,00	0,00	0,00
26.01.13 21NRW00011N	u MEDICIÓN IN SITU DE REVERBERACIÓN Medición del tiempo de reverberación en recintos ordinarios (aula, talleres) UNE EN ISO 3382-2 según CTE DB HR.								
	Salas	2				2,00			
							2,00	0,00	0,00
26.01.14 07NRW0026N2	u PRUEBA SOBRE RUIDO Ensayo de ruidos formado por: medición aislamiento acústico a ruido aéreo en paramentos interiores, aislamiento acústico a ruido aéreo en fachadas, nivel de ruido emitido al exterior de la edificación y nivel de ruido emitido al interior de la edificación, realizado por organismo externo de control de calidad, según Decreto 6/2012, UNE EN ISO 140-4 y UNE EN ISO 140-5, incluso desplazamiento de equipo material y humano a obra, y redacción de informes. Medida la unidad ejecutada.	8				8,00			
							8,00	0,00	0,00
26.01.15 21NRW00013	u MEDICIÓN IN SITU RUIDO IMPACTO Ensayo de ruidos a impacto formado por: medición aislamiento acústico a ruido de impacto, realizado por organismo externo de control de calidad, según UNE EN ISO 140-7, incluso desplazamiento de equipo material y humano a obra, y redacción de informes. Medida la unidad ejecutada.								
	Plantas	3				3,00			
							3,00	0,00	0,00

CONSEJERÍA DE JUSTICIA. ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DE SUPERVISIÓN

A \$ SUPERVISADO

15 octubre 2025
PAG: 646/656
AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
26.01.16 21ISE00020N	u PRUEBA ESTANQ. SANEAMIENTO DIÁM. 90-200 mm. Prueba de estanqueidad en saneamiento de diámetro desde 90 a 200 mm,s/UNE-EN 1610; realizado por organismo externo de control de calidad, incluso desplazamiento de equipo material y humano a obra, y redacción de informes. Medida la unidad ejecutada.								
		4				4,00			
							4,00	0,00	0,00
26.01.17 21ISE00025N	u PRUEBA ESTANQUEIDAD CIERRES HIDRÁULICOS Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para comprobar la estabilidad y la estanqueidad de los cierres hidráulicos de la red interior de evacuación de aguas que concentra la evacuación en una única conducción horizontal, mediante prueba de humo. Según DRC 08/09 y CTE DB-HS, Salubridad. Pruebas de servicio de las redes de evacuación de aguas.								
		1				1,00			
							1,00	0,00	0,00
26.01.18 21IFC90021	u PRUEBA ESTANQUEIDAD RED FONTANERÍA Prueba hidráulica, para comprobar la estanqueidad de la red de la instalación de fontanería, mediante la carga a presión = 1,5 veces la presión máxima de trabajo mantenida durante un periodo mínimo de 24 horas, comprobando descensos en la presión de la prueba. Incluso emisión del informe de la prueba.								
		4				4,00			
							4,00	0,00	0,00
26.01.19 21ICI030021	u CERTIFICACIÓN TEMPERATURA INST CLIMATIZACIÓN Prueba de funcionamiento de la instalación de climatización del edificio, destinada a certificar la temperatura en estancias determinadas y garantizar el cumplimiento de las exigencias de proyecto; a realizar según el reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RD 178/2021); incluso desplazamiento de personal y equipo con emisión de informe de resultados.								
		3				3,00			
							3,00	0,00	0,00
26.01.20 21ITD50003	u CERTIFICACIÓN CATEGORIA EN INSTALACIÓN DE DATOS Prueba de funcionamiento de la instalación de datos del edificio, destinada a certificar la categoría de la instalación exigida en el proyecto; a realizar según especificaciones de centros educativos TIC; incluso desplazamiento de personal y equipo con emisión de informe de resultados.								
		4				4,00			
							4,00	0,00	0,00
26.01.21 21IMP50005	u CERTIFICACIÓN CAUDAL INST VENTILACIÓN Prueba de funcionamiento de la instalación de ventilación del edificio, destinada a certificar el caudal de ventilación en estancias determinadas y garantizar el cumplimiento de las exigencias de proyecto, según CTE DB HS; incluso desplazamiento de personal y equipo con emisión de informe de resultados.								
		6				6,00			
							6,00	0,00	0,00
26.01.22 07.01.08.01J	u REVISION DE CUADROS ELECTRICOS POR OCA Revisión de todos los cuadros eléctricos por parte de una OCA y emisión de certificado para la inclusión en expediente de la Delegación de Industria.								
		3				3,00			
							3,00	0,00	0,00
26.01.23 21ILO10003	u PRUEBA FUNCMTº. ASCENSORES Prueba de funcionamiento de ascensores, comprobando los elemento de mando y el accionamiento de puertas. Incluso emisión del informe de la prueba.								

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
15 octubre 2025
PAG: 647/656
SUPERVISADO
A
1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDSLONGITUDANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		3		3,00			
					3,00	0,00	0,00
26.01.24 21HR80067	u ENSAYO NIVEL RUIDO ASCENSOR Medición aislamiento acústico, nivel de ruido emitido al exterior del ascensor, realizado por organismo externo de control de calidad, según Decreto 6/2012, UNE EN ISO 140-4 y UNE EN ISO 140-5, incluso desplazamiento de equipo material y humano a obra, y redacción de informes. Medida la unidad ejecutada y con informe entregado.	3		3,00			
					3,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCAPÍTULO 26.01 ENSAYOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO.....							
SUBCAPÍTULO 26.02 ENSAYOS DE LA D.F.							
APARTADO 26.02.01 PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS							
26.02.01.01 21USS00035	u PRUEBA SOBRE ZAHORRA Ensayo sobre zahorra suministrada en obra, para clasificación de un suelo para rellenos con la determinación de su granulometría, s/UNE 103101, límites de Atterberg s/UNE 10310384, equivalente de arena s/UNE 103109, ensayo Proctor normal s/UNE 103500 o Proctor modificado s/UNE 103501, índice CBR s/UNE 103502, densidades y humedades "in situ" ASTM-D-3017 y coeficiente de desgaste de "Los Ángeles" s/UNE-EN 1097-2, realizado por organismo externo de control de calidad, según normas UNE correspondientes, incluso desplazamiento de equipo material y humano a obra, y redacción de informes. Medida la unidad ejecutada por lote.						
	Zahorra natural	1		1,00			
	Zahorra artificial	1		1,00			
					2,00	262,24	524,48
26.02.01.02 01.01.02	u LADR REVESTIR ENSAYO COMPLETO Ensayo completo a realizar en el ladrillo cerámico para revestir utilizado en obra, sobre una muestras de tres ladrillos por cada lote de suministro de origen distinto o 1000 m² de fábrica ejecutada, para determinar las siguientes características: Características dimensionales y de forma. UNE 67.030-85. Resistencia a compresión. UNE EN 772-1:2011. Heladicidad. UNE EN 772-18:2011. Eflorescencias. UNE 67.029:1995 EX. Absorción. UNE EN 772-7:1999. Succión. UNE EN 772-11:2011. Inclusiones calcáreas. UNE 67039:1993. Densidad aparente. UNE EN 772-3:1999. Expansión por humedad. UNE EN 772-19:2001.. Medida la unidad terminada y el informe presentado.						
	Ladrillo perforado	3		3,00			
	Ladrillo hueco	1		1,00			
					4,00	155,89	623,56
26.02.01.03 21WWW0002N	u PRUEBA SOBRE MORTEROS Ensayos completo del mortero empleado en obra, en tres amasadas diferentes por cada lote de 50 m³/Fracc o 25 hormigoneras, comprendiendo: resistencia a compresión, a 14 y 28 días y a flexión en una serie de dos probetas talladas de 16x4x4 cm según UNE-EN-1015-11 y determinación de la consistencia, mediante el cálculo de la media aritmética de dos valores del asiento obtenido "in situ" mediante el cono de Abrams según UNE EN 1015-3:99; incluso desplazamiento a la obra, equipos y mano de obra de ayuda. Medido el ensayo realizado y el informe entregado.						
	Durante transcurso obra.						
	Fábricas de ladrillo	4		4,00			
	Enfoscados paramentos	2		2,00			
	Pavimentos						
	Terrazo	2		2,00			
	Granito	2		2,00			
					10,00	98,34	983,40

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
15 octubre 2025
PAG: 648/656
SUPERVISADO
AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
26.02.01.04 u 21CLI0001N	ENSAYO SOBRE LÁMINA IMPERMEABILIZANTE Control de calidad de lámina impermeabilizante, a ejecutar sobre cada tipo de lámina, comprendiendo los siguientes ensayos: Resistencia a tracción. UNE 104.281 (Ap 6.6). Alargamiento en rotura. UNE 104.281 (Ap 6.6). Espesor de lámina. UNE 104.281 (Ap 6.2). Descripción de lámina. UNE 104.242. Resistencia al calor (70°C y 80°C). UNE 104.281 (Ap 6.3). Peso por m2. UNE 104.281. Plegabilidad a -10°C. UNE 104.281 (Ap 6.4). incluso equipo y mano de obra auxiliar. Medido con el ensayo realizado y el informe entregado.	2					2,00		
							2,00	434,76	869,52
26.02.01.05 u 21WWW0004N	PRUEBA SOBRE AISLAMIENTOS Ensayo sobre aislamientos con determinación de: espesor y densidad aparente, realizado por organismo externo de control de calidad según normas UNE correspondientes, incluso desplazamiento de equipo material y humano a obra, y redacción de informes. Medida la unidad ejecutada. Poliuretano proyectado.	4					4,00		
							4,00	137,85	551,40
26.02.01.06 u 21RPT0004N	ENSAYO SOBRE MUESTRA DE TERRAZO Control de calidad de baldosas de terrazo, mediante ensayo completo, comprendiendo: Aspecto, forma y dimensiones. UNE EN 13748-1/05. Absorción de agua. UNE EN 13748-1/05. Resistencia a la abrasión. UNE EN 13748-1/05. Resistencia al deslizamiento / resbalamiento. UNE EN 12633/03. Resistencia a flexión. UNE EN 13748-1/05. Incluso equipo y mano de obra auxiliar. Medido con el ensayo realizado y el informe entregado.								
	Baldosas 40x40	1					1,00		
	Baldosas 60x40	1					1,00		
							2,00	426,28	852,56
26.02.01.07 u 21RPN0003N	ENSAYO SOBRE MUESTRA BALDOSA GRANITO Control de calidad de baldosas de granito, mediante ensayo completo, comprendiendo: Aspecto, forma y dimensiones. UNE EN 13748-1/05. Absorción de agua. UNE EN 13748-1/05. Resistencia a la abrasión. UNE EN 13748-1/05. Resistencia al deslizamiento / resbalamiento. UNE EN 12633/03. Resistencia a flexión. UNE EN 13748-1/05. Incluso equipo y mano de obra auxiliar. Medido con el ensayo realizado y el informe entregado.	2					2,00		
							2,00	426,28	852,56
26.02.01.08 u 21RAG0005N	ENSAYO COMPLETO ALICATADO GRES Control de calidad de baldosas de gres para alicatado, mediante ensayo completo, comprendiendo: Determinación de la tolerancia dimensional. UNE EN ISO 10545-2/98. Determinación de la resistencia a flexión. UNE EN ISO 10545-4/97. Determinación de la absorción de agua. UNE EN ISO 10545-3/97. Adherencia al soporte. UNE EN 1015-12/00. Determinación de la dureza al rayado. UNE 67101. Incluso equipo y mano de obra auxiliar. Medido con el ensayo realizado y el informe entregado.	2					2,00		
							2,00	302,21	604,42
26.02.01.09 u 21APY00021	PREF YESO/ESCAYOLA ENSAYO COMPLETO Ensayo completo de las placas de yeso laminado o escayola para techos continuos o desmontables, mediante una serie de 6 paneles por cada lote de tipo de placa o suministro, para comprobación de las propiedades y características: Determinación de la tolerancia dimensional. UNE EN 520/05. Determinación de masa por unidad de superficie. UNE EN 520/05. Determinación de la resistencia al impacto. UNE EN 520/05. Determinación de la resistencia a flexión. UNE EN 520/05; incluso equipo y mano de obra auxiliar. Medido con el ensayo realizado y el informe entregado.								

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Placa acústica	1				1,00			
	Placa estándar	1				1,00			
							2,00	258,74	517,48
26.02.01.10 u	ENSAYO SOBRE PERFIL ALUMINIO LACADO CARPINTERIA								
21PMA0005N	Ensayo sobre una muestra de perfil de aluminio para carpintería, con determinación de: Características geométricas del perfil, UNE EN 12519:2019. Espesor de los perfiles, UNE EN 12519:2019. Espesor de lacado. UNE EN ISO 2360:2018 y UNE EN 2808:2007. Calidad del sellado del anodizado, UNE EN ISO 2143:2018 y UNE EN ISO 3210:2018. Cada control constará de 10 determinaciones, indicándose en cada medición el valor mínimo, medio y máximo, así como la desviación. Incluso equipo y mano de obra auxiliar. Medido con el ensayo realizado y el informe entregado.								
		1				1,00			
							1,00	286,31	286,31
26.02.01.11 u	ENSAYO COMPLETO MUESTRA DE PINTURA, POR TIPO								
21PPW0031N	Ensayo sobre muestra de pintura a utilizar de cada tipo en obra, determinando: Tiempo de secado. UNE-EN ISO 1517:1996, UNE-EN ISO 3678:1996. Densidad. UNE-EN ISO 2811-1:2002. Composición (fija, volátil y resinas). Experimental. Resistencia al frote en húmedo. UNE-EN ISO 11998:2007. Determinación del índice de resistencia al descuelgue. UNE-EN ISO 16862:2007. Incluso emisión del acta de resultados, desplazamiento a la obra, equipos de medida y mano de obra de ayuda. Medido el ensayo realizado y entregado el informe.								
	Plástica	1				1,00			
	Pétreo	1				1,00			
	Esmalte	1				1,00			
	Epoxídica	1				1,00			
							4,00	130,28	521,12
TOTAL APARTADO 26.02.01 PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS.....									7.186,31
APARTADO 26.02.02 CONTROL DE EJECUCIÓN									
26.02.02.01 u	ENSAYO DE COMPACTACIÓN PROCTOR NORMAL								
21WPN0001N	Ensayo de compactación de terreno aprobado, mediante ensayo Próctor normal, según ASTM D-698 y UNE 103500-94. Cada ensayo constará de 5 pinchazos en el terreno compactado, con elaboración de informe correspondiente. Medida la unidad ejecutada.								
	S/Sub base zahorra nat								
	03WSS00131 (639,39M³)	4				4,00			
							4,00	50,90	203,60
26.02.02.02 u	ENSAYO DE COMPACTACIÓN PROCTOR MODIFICADO								
21WPM0003N	Ensayo de compactación de terreno aprobado, mediante ensayo Próctor modificado, según ASTM D-1557 y UNE 103501-94. Cada ensayo constará de 5 pinchazos en el terreno compactado, con elaboración de informe correspondiente. Medida la unidad ejecutada.								
	S/Solera Z artificial								
	10SSS-9005 (121,05 m²)	1				1,00			
	S/Solera Z artificial								
	10SSS-9008 (186,55 m²)	1				1,00			
							2,00	58,32	116,64
26.02.02.03 u	PRUEBA DE ESTANQUEIDAD CUBIERTAS PLANAS								
21WCP0005	Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una cubierta plana, mediante inundación, incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.								
	Planta 1ª	2				2,00			
	Planta cubiertas								
	+ 12,67	1				1,00			
	+ 12,69	1				1,00			

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
 OFICINA DE SUPERVISIÓN
SUPERVISADO
 15 octubre 2025
 PAG: 650/656
 1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							4,00	275,70	1.102,80
26.02.02.04 u 21WWW0007N	PRUEBA "IN SITU" SOBRE PINTURAS Ensayo "in situ" de superficie pintada en obra ya secos, en cinco series de 3 puntos de diferentes zonas por lote de tipo de pintura o 1000 m ² /fracción de superficie pintada, determinando: Espesor, UNE EN ISO 2808:2007. Adherencia al soporte, UNE EN ISO 4624:2016. Incluso emisión del acta de resultados, desplazamiento a la obra, equipos de medida y mano de obra de ayuda. Medido el ensayo realizado y entregado el informe.								
	Silicato	1				1,00			
	Plástica	1				1,00			
	Pétreo	1				1,00			
	Esmalte	1				1,00			
	Epoxi	1				1,00			
							5,00	143,15	715,75
26.02.02.05 u 21WWW0011	SOLERÍA CERÁMICA ADHERENCIA ADHESIVO A LA BASE Ensayo para la comprobación "in situ" de la ejecución de la solería cerámica, mediante tres series de una muestra en distintas zonas por cada lote de 300 m ² de solado o fracción, determinando la resistencia a la tracción de los adhesivos de la baldosa cerámica según UNE-EN 1348:2008 o procedimiento basado en la norma UNE EN 1015-12 y recomendaciones AFAM; incluso emisión del acta de resultados, desplazamiento a obra y equipos de ensayo. Medida el ensayo ejecutado y el informe presentado.								
		1				1,00			
							1,00	119,36	119,36
26.02.02.06 u 21WWW0006N	ALICATADO ADHERENCIA, ADHESIVO A LA BASE Ensayo para la comprobación "in situ" de la ejecución del alicatado, mediante tres series de una muestra en distintos paños por cada lote de 500 m ² de alicatado o fracción, determinando la resistencia a la tracción de los adhesivos de la baldosa cerámica según UNE-EN 1348:2008 o procedimiento basado en la norma UNE EN 1015-12 y recomendaciones AFAM; incluso emisión del acta de resultados, desplazamiento a obra y equipos de ensayo. Medida el ensayo ejecutado y el informe presentado.								
	Azulejo blanco	1				1,00			
							1,00	119,36	119,36
26.02.02.07 u 21WWW0032	ENSAYO HORMIGÓN FRESCO SOLERAS Ensayo estadístico "in situ" de una amasada de hormigón fresco en soleras para determinar su resistencia a compresión simple por cada lote de 500 m ² o fracción, mediante la fabricación, conservación en cámara húmeda, refrentado y rotura de dos series de 2 probetas, cilíndricas de 15x30 cm, una a 7 días, otra a 28 días; incluso redacción de informe, expresión y envío de resultados y desplazamiento a obra. Medida la unidad terminada y el informe presentado.								
		2				2,00			
							2,00	116,64	
26.02.02.08 u 21WCC0009N	ENSAYO CARPINTERÍA FABRICADA AGUA, AIRE, VIENTO Ensayo sobre dos elementos de carpintería completos, a determinar por la dirección facultativa, con determinación de: Estanqueidad al agua, UNE EN 1027 y UNE-EN 12208:2000. Permeabilidad al aire, UNE-EN 1026:2000 y UNE EN 12207. Resistencia al viento, UNE-EN 12210:2000 y UNE EN 12211. Medida la unidad ejecutada y con informe presentado.								
		2				2,00			
							2,00	858,92	1.717,84

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN
15 octubre 2025
PAG: 651/656

SUPERVISADO
AL-015 4/12

28 1

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDSLONGITUDANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
26.02.02.09 u 21WCT0001N	CONTROL TECNICO, INSPECCIÓN DE EJECUCIÓN OBRA Control Técnico de la obra realizado por Empresa especializada y Certificada de Control Técnico para el seguimiento y control de la ejecución de fases de la obra establecidos en el Plan de Control (apartado 4. Controles durante la ejecución de la obra), verificando al menos los aspectos recogidos en cada uno de los trabajos. Se realizarán controles sobre las siguientes fases de ejecución: Acondicionamiento del terreno, cimentación y estructuras. Albañilería, cubiertas y aislamientos. Revestimientos, carpinterías y vidrios. Instalaciones. Medida la unidad completa de control técnico realizado para la duración de las obras. Incluso emisión de informes mensuales.						
	Durante toda la obra	1		1,00			
					1,00	10.604,00	10.604,00
TOTAL APARTADO 26.02.02 CONTROL DE EJECUCIÓN.....							14.932,63
APARTADO 26.02.03 CONTROL DE OBRA TERMINADA							
26.02.03.01 u 21WCE00020N	PRUEBA ESTANQUEIDAD CUBIERTAS INUNDACIÓN Prueba para comprobar "in situ" las condiciones de estanquidad de una cubierta plana (transitable o no) en lotes entre 100 y 300 m² o fracción, mediante inundación de la cubierta hasta llegar a un nivel de 5 cm., aproximadamente, por debajo del punto más alto del encuentro más bajo de la impermeabilización con los paramentos laterales durante un periodo mínimo de 24 horas, comprobándose las filtraciones al interior durante las siguientes 48 horas; incluso control de pendientes, emisión del acta de resultados, desplazamiento a obra y equipos de ensayo. Medida la unidad terminada y el informe presentado.						
	Transitable baldosas	2		2,00			
	N. T. Grava	2		2,00			
					4,00	440,07	1.760,28
26.02.03.02 u 21WCE00040N	PRUEBA DE ESCORRENTÍA EN FACHADAS Prueba de escorrentía en fachadas para comprobar las condiciones de estanquidad, mediante el regado con aspersores durante un periodo mínimo de 6 horas, comprobando filtraciones al interior; realizado por organismo externo de control de calidad, incluso desplazamiento de equipo material y humano a obra, agua, y redacción de informes. Medida la unidad ejecutada.						
		8		8,00			
					8,00	48,14	385,12
26.02.03.03 u 21WTI0005N	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE INSTALACIONES Como complemento de las pruebas de funcionamiento de obligado cumplimiento a realizar por las Empresas instaladoras según la normativa vigente reguladora, terminando el montaje de las instalaciones y una vez ajustados los equipos, los instaladores comprobarán el funcionamiento de las instalaciones bajo la presencia y supervisión del personal técnico de un laboratorio acreditado. Se realizarán pruebas de funcionamiento de las siguientes instalaciones, verificando al menos los aspectos definidos en el Plan de Control en el apartado 4.8. Instalaciones térmicas. 4.9 Instalaciones de climatización. 4.10. Instalaciones eléctricas. 4.11. Instalaciones de extracción. 4.12. Instalaciones de fontanería. 4.13. Instalación de gas. 4.14. Instalaciones de protección contra incendios. 4.15. Instalaciones de ACS con paneles solares. 4.16. Instalaciones de saneamiento. Ascensor. Medida la unidad completa de pruebas realizadas a las instalaciones. Incluso emisión de informes independientes por cada instalación. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.						
		1		1,00			
					1,00	6.150,32	6.150,32

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
 OFICINA DE SUPERVISIÓN
SUPERVISADO
 15 octubre 2025
 PAG: 652/656
 1 AL-015 4/12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Nueva Sede Judicial en Huércal Overa. Almería

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
26.02.03.04 u 21WTX0007N	ENSAYO ACUSTICO DE EDIFICIO TERMINADO Ensayos de medición "in situ" para comprobar las exigencias del aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto. Ruido aéreo en separación entre área protegida y de actividad según UNE-EN ISO 140-4, separación entre área protegida y cualquier otra según UNE-EN ISO 140-4, separación entre área habitable y cualquier otra según UNE-EN ISO 140-4, elemento horizontal según UNE-EN ISO 140-4 y fachada según UNE-EN ISO 140-5. Ruido de impacto en elemento horizontal según UNE-EN ISO 140-7. La valoración global de resultados de las mediciones de aislamiento se realizará conforme a las definiciones de diferencia de niveles estandarizada para cada tipo de ruido según lo establecido en el Anejo H y las especificaciones del Decreto 6/2012, de 17 de enero por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, realizándose medición de inmisión de ruidos que produce la actividad atendiendo a la Tabla VII del Decreto y medido a 1,5 metros de altura y 1,5 metros del límite de la propiedad del titular del emisor acústico. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. Medido el ensayo completo a realizar para el Edificio según normativa vigente de ámbito Estatal, Autonómico y Municipal. Incluso emisión de informes.	1					1,00		
							1,00	4.633,95	4.633,95
TOTAL APARTADO 26.02.03 CONTROL DE OBRA TERMINADA.....									12.929,67
TOTAL SUBCAPÍTULO 26.02 ENSAYOS DE LA D.F.....									0,00
TOTAL CAPÍTULO 26 CONTROL DE CALIDAD.....									0,00
TOTAL.....									5.794.720,72

5. RESUMEN DE PRESUPUESTO

RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
01	DEMOLICIONES Y T PREVIOS.....	1.638,41	0,03
02	ACONDICIONAMIENTOS DEL TERRENO.....	34.414,15	0,59
03	CIMENTACION.....	432.083,25	7,46
04	INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO.....	60.879,40	1,05
-4.1	-ACOMETIDA.....	4.551,69	
-4.2	-RED ENTERRADA FECALES Y PLUVIALES.....	28.966,43	
-4.3	-RED COLGADA Y BAJANTES PLUVIALES.....	8.750,00	
-4.4	-RED COLGADA Y BAJANTES RESIDUALES.....	5.827,90	
-4.5	-DESAGÜES.....	12.783,38	
05	ESTRUCTURA.....	703.687,05	12,14
06	ALBAÑILERIA.....	231.481,91	3,99
07	CUBIERTAS.....	132.669,87	2,29
08	AISLAMIENTOS.....	85.358,48	1,47
09	REVESTIMIENTOS.....	1.162.741,30	20,07
10	CARPINTERIA Y CERRAJERIA.....	447.827,10	7,73
11	VIDRIOS.....	149.257,43	2,58
12	PINTURAS.....	101.073,09	1,74
13	DECORACIÓN Y SEÑALIZACION.....	91.522,03	1,58
14	INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN.....	639.092,41	11,03
-14.1	-EQUIPOS.....	308.717,42	
-14.2	-REDES.....	330.374,99	
15	INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD.....	693.966,86	11,98
-15.1	-CENTRO DE TRANSFORMACIÓN.....	77.067,94	
-15.2	-ACOMETIDA.....	25.201,44	
-15.3	-CUADROS.....	71.849,37	
-15.4	-CIRCUITOS.....	115.278,97	
-15.5	-EQUIPOS.....	85.046,49	
-15.6	-PUNTOS DE LUZ.....	56.933,06	
-15.7	-TOMAS DE CORRIENTE.....	33.856,30	
-15.8	-CANALIZACIONES.....	14.473,41	
-15.9	-RED TIERRAS.....	7.568,43	
-15.10	-ILUMINACION.....	206.691,45	
16	INSTALACIÓN DE FONTANERÍA.....	60.093,77	1,04
-16.1	-ACOMETIDA.....	2.184,78	
-16.2	-RED AGUA FRIA.....	5.710,29	
-16.3	-RED AGUA CALIENTE.....	2.781,62	
-16.4	-RED DE FLUXORES.....	11.315,28	
-16.5	-PUNTOS DE CONSUMO.....	3.127,20	
-16.6	-EQUIPOS.....	5.215,96	
-16.7	-APARATOS SANITARIOS.....	24.577,19	
-16.8	-RIEGO EXTERIOR.....	5.181,45	
17	INSTALACIÓN PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.....	119.214,44	2,06
-17.1	-ACOMETIDA.....	2.756,68	
-17.2	-RED DE BIES DISTRIBUCIÓN HIDRAULICA.....	14.694,73	
-17.3	-EQUIPOS, BIES EXTINTORES.....	13.767,25	
-17.4	-DETECCIÓN.....	18.478,45	
-17.5	-PROTECCIÓN PASIVA, CARTELERÍA.....	20.689,40	
-17.6	-EXTINCIÓN AUTOMATICA ARCHIVOS.....	48.827,93	
18	INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS.....	67.498,86	1,16
19	CONTROL DE ACCESOS Y CCTV.....	86.678,19	1,50
20	INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES. VOZ / DATOS.....	125.419,66	2,16
-20.1	-ACOMETIDA.....	2.556,06	
-20.2	-EQUIPOS.....	56.005,57	
-20.3	-DISTRIBUCIÓN Y CABLEADO.....	54.519,65	
-20.4	-TOMAS VOZ / DATOS.....	7.817,10	
-20.5	-I.T. VIDEOCONFERENCIAS SALAS VISTAS, GESEL Y MULTIUSOS.....	4.521,28	
21	INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA.....	47.124,36	0,81
-21.1	-INSTALACION DE ESTRUCTURA Y MODULOS.....	19.610,30	
-21.2	-INSTALACION DE CABLEADO INVERSORES Y PROTECCIONES.....	20.055,52	

CONSERVATORIO DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SUPERVISIÓN

A

SUPERVISADO

15 octubre 2025

PAG: 655/656

1 AL-015 4/12

RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO	RESUMEN		EUROS	%
-21.3	-DESCARGA EN BT E INTERCONEXION.....	3.995,10		
-21.4	-PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y LEGALIZACION.....	3.463,44		
22	CONTROL CENTRALIZADO.....		156.591,05	2,70
23	VENTILACION EXTRACCION HUMOS GARAJE.....		4.937,51	0,09
24	GESTIÓN DE RESIDUOS.....		94.580,58	1,63
25	SEGURIDAD Y SALUD.....		64.889,56	1,12
-25.01	-INSTALACION HIGIENE Y BIENESTAR.....	25.757,53		
-25.02	-SEÑALIZACIONES Y ACOTAMIENTO.....	1.017,65		
-25.03	-PROTECCIONES COLECTIVAS.....	30.821,90		
-25.04	-PROTECCIONES INDIVIDUALES.....	5.625,70		
-25.05	-PRIMEROS AUXILIOS.....	1.312,26		
-25.06	-PROTECCION CONTRA INCENDIOS.....	354,52		
26	CONTROL DE CALIDAD.....		0,00	0,00
-26.01	-ENSAYOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO.....	0,00		
-26.02	-ENSAYOS DE LA D.F.....	0,00		
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL			5.794.720,72	
13,00% Gastos generales.....		753.313,69		
6,00% Beneficio industrial.....		347.683,24		
SUMA DE G.G. y B.I.			1.100.996,93	
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (IVA EXCLUIDO)			6.895.717,65	
21,00% I.V.A.....			1.448.100,71	
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION			8.343.818,36	

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Septiembre de 2025

Sergio Castillo Hispán / Ignacio Rodríguez Bailón / Jose Antonio Pérez González