

MEMORIA COMPLEMENTARIA DE DESGLOSE DEL PRESUPUESTO EN LOS CONCEPTOS DE SERVICIO Y SUMINISTRO

TÍTULO DE LA ACTUACIÓN:

ADECUACIÓN DE CERRAMIENTOS CINEGÉTICOS EN EL MONTE PÚBLICO ALCORNOCOSAS (CO-90196-JA), T.M. MONTORO, INCLUIDO EN EL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL (PGI) DE LA SIERRA OCCIDENTAL DE CÓRDOBA Y ALCORNOCOSAS, FASE 2.

EXPEDIENTE: CONTR 2025 362832

Se ha llevado a cabo un contrato mixto de servicio y suministro de acuerdo a lo dispuesto en el art. 18 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Este contrato está compuesto en parte por servicios y por suministros, siendo el objeto principal el servicio, al ser mayor el valor estimado de los respectivos servicios con respecto a los suministros.

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE SERVICIO Y DE SUMINISTRO:

En primer lugar se presenta el presupuesto total de la actuación (IVA no incluido):

| “ADECUACIÓN DE CERRAMIENTOS CINEGÉTICOS EN EL MONTE PÚBLICO ALCORNOCOSAS (CO-90196-JA), T.M. MONTORO, INCLUIDO EN EL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL (PGI) DE LAS SIERRA OCCIDENTAL DE CÓRDOBA Y ALCORNOCOSAS. FASE 2” | | | | | | |
|---|----------------------------|---|----------|----------------|-----------------|---------------------|
| PROVINCIA | MONTE | DESCRIPCIÓN | MEDICIÓN | Ud | PRECIO UNITARIO | IMPORTE (sin IVA) |
| CÓRDOBA | ALCORNOCOSAS (CO-90916-JA) | RETIRADA DE CERRAMIENTO EXISTENTE | 6.600,00 | m | 9,81 € | 64.746,00 € |
| | | CERRAM. POSTE MET PNT, ALT=2 M, MALLA CINEGÉT CIMENTACIÓN | 6.600,00 | m | 17,06 € | 112.596,00 € |
| | | CANCELA DE BARRA Y TUBO METÁLICOS | 26,4 | m ² | 78,68 € | 2.077,15 € |
| | | SEÑAL FEADER 96X54 | 1 | u | 147,94 € | 147,94 € |
| TOTAL (IVA no incluido) | | | | | | 179.567,09 € |

Seguidamente se presenta el presupuesto correspondiente al concepto de “suministro” (IVA no incluido):

MATERIALES (PRESUPUESTO)

ADECUACIÓN DE CERRAMIENTOS CINEGÉTICOS EN EL MONTE PÚBLICO ALCORNOCOSAS (CO-90196-JA), T.M. MONTORO, INCLUIDO EN EL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL (PGI) DE LAS SIERRA OCCIDENTAL DE CÓRDOBA Y ALCORNOCOSAS. FASE 2

| CÓDIGO | RESUMEN | CANTIDAD | UD. | PRECIO/UD. | IMPORTE |
|-----------------------|---|------------|----------------|------------|------------------|
| P100015 | ACERO PERFIL LAMINADO FRIO S 275 JR | 132,000 | kg | 1,26 | 166,32 |
| P100050 | ARENA LAVADA (EN CANTERA) | 34,606 | m ³ | 13,64 | 472,02 |
| P100060 | GRAVA (EN CANTERA) | 69,211 | m ³ | 11,30 | 782,09 |
| P100295 | CEMENTO CEM II/A-V 42,5 R A GRANEL (P.O.) | 30,459 | t | 92,00 | 2.802,23 |
| P100370 | CEMENTO CEM-I (PIE DE OBRA). | 0,025 | t | 100,62 | 2,50 |
| P100465 | PERFIL LAMINADO PNT 60X60X7 (P.O.) | 19.734,000 | kg | 0,85 | 16.773,90 |
| P100470 | MALLA ANUDADA GALVANIZADA CINEGÉTICA 200X17X30 (P.O.) | 6.600,000 | m | 2,30 | 15.180,00 |
| P100510 | ALAMBRE DOBLE HILO 13X15 (P.O.) | 6.600,000 | m | 0,15 | 990,00 |
| P100520 | TENSOR ALAMBRE (P.O.) | 547,800 | u | 0,44 | 241,03 |
| P100615 | PUNTAS (P.O.) | 132,000 | kg | 1,73 | 228,36 |
| P100820 | AGUA (PIE DE OBRA) | 13,739 | m ³ | 0,72 | 9,89 |
| P103435 | CABLE ACERO GALVANIZADO | 6.732,000 | m | 2,98 | 20.061,36 |
| P105205 | SEÑAL FEADER 96X54 | 1,000 | u | 96,69 | 96,69 |
| Grupo P10..... | | | | | 57.806,39 |
| P210190 | MATERIAL COMPLEMENTARIO Y PEQUEÑO MATERIAL | 132,000 | u | 0,66 | 87,12 |
| Grupo P21..... | | | | | 87,12 |
| TOTAL..... | | | | | 57.893,51 |

1

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|---|---------------|
| MARCIAL ESTANISLAO PRIETO GEA | | 22/08/2025 10:53:59 | PÁGINA: 1 / 5 |
| VERIFICACIÓN | NJyGwd38NZ8KaOY6252RO1uM3WCb2 | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ | |

A partir del importe total de la actuación: 179.567,09 € (IVA no incluido), y restándole el Importe del concepto “suministros”: 57.893,51 € (IVA no incluido), obtenemos el importe correspondiente al concepto “Servicios”: 121.673,58 € (IVA no incluido).

En el siguiente cuadro resumen, se presentan los resultados del desglose :

| RESUMEN DESGLOSE DE LOS CONCEPTOS DE SERVICIO Y SUMINISTRO | | | | |
|--|----------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|
| | IMPORTE (IVA no incluido) | (IVA 21%) | TOTAL (IVA incluido) | Porcentaje (%) |
| TOTAL ACTUACIÓN | 179.567,09 € | 37.709,09 € | 217.276,18 € | |
| TOTAL SUMINISTROS | 57.893,51 € | 12.157,64 € | 70.051,15 € | 32,24 % |
| TOTAL SERVICIO. Diferencia: (Total actuación – Total suministros) | 121.673,58 € | 25.551,45 € | 147.225,03 € | 67,76 % |

Fdo.: Coordinador Provincial Córdoba

Fdo.: Marcial E. Prieto Gea

ANEXO. Cuadro precios descompuestos.
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

ADECUACIÓN DE CERRAMIENTOS CINEGÉTICOS EN EL MONTE PÚBLICO ALCORNOCOSAS (CO-90196-JA), T.M. MONTORO, INCLUIDO EN EL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL (PGI) DE LAS SIERRA OCCIDENTAL DE CÓRDOBA Y ALCORNOCOSAS. FASE 2

| CÓDIGO | CANTIDAD UD. | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|--------------------|-------------------------|---|----------------------------------|----------|--------------|
| AMA109H030 | m³ | TRANSPORTE MAT. SUELTOS, CAMIÓN BASCULANTE EN OBRA DIST. <= 3 KM TRANSPORTE DE METRO CÚBICO DE MATERIALES SUELTOS EN EL INTERIOR DE LA OBRA CON CAMIÓN BASCULANTE, SIENDO EL RECORRIDO EN CARGA DE 3 KM. TIEMPOS DE CARGA, DESCARGA Y RETORNO EN VACÍO INCLUIDOS. | | | |
| M600011 | 1,000 m ³ | FIJO TRANSP.MAT.SUELTOS (OBRA), CAMIÓN BASCUL. | 0,45 | | 0,45 |
| | | | Coste directo..... | | 0,45 |
| | | | Costes indirectos..... | 2,5% | 0,01 |
| | | | COSTE UNITARIO TOTAL..... | | 0,46 |
| | | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS | | | |
| AMA109H075 | m³ | TRANSPORTE MAT. SUELTOS EN CARRETERAS SIN LIMIT. TON. 3<D<=10 KM UNIDAD DE OBRA DE TRANSPORTE DE MATERIALES SUELTOS POR CARRETERAS O CAMINOS EN MALAS CONDICIONES Y/O LIMITACIÓN DE TONELAJE, SIENDO EL RECORRIDO EN CARGA DE 15 KM. TIEMPOS DE CARGA, DESCARGA Y RETORNO EN VACÍO INCLUIDOS. | | | |
| M300016 | 1,000 m ³ | TRANSPORTE MATERIALES SUELTOS (EN CARRETERAS) | 0,95 | | 0,95 |
| M600016 | 10,000 kmm ³ | (VARIABLE DISTANCIA) TRANSPORTE MAT. SUELTOS (EN CARRETERAS) | | | 0,21 |
| | 2,10 | | Coste directo..... | | 3,05 |
| | | | Costes indirectos..... | 2,5% | 0,08 |
| | | | COSTE UNITARIO TOTAL..... | | 3,13 |
| | | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS | | | |
| AMA109S155N | m | CERRAM. POSTE MET PNT, ALT=2 M, MALLA CINEGÉT CIMENTACIÓN METRO DE CERRAMIENTO A BASE DE POSTES METÁLICOS PNT 60X60X7 Y 2,3 M DE ALTURA, ANCLADOS CON HORMIGÓN EN EL SUELO A 5 M DE SEPARACIÓN, CON DOS RIOSTRAS CADA 100 M. INCLUYE MALLA CINEGÉTICA 2 M DE ALTURA. | | | |
| O100075 | 0,507 h | PEÓN CUALIFICADO | 11,17 | | 5,66 |
| O100050 | 0,072 h | JEFE DE CUADRILLA | 14,08 | | 1,01 |
| M300130 | 0,015 d | TODO TERRENO LARGO | 51,31 | | 0,77 |
| P100465 | 2,990 kg | PERFIL LAMINADO PNT 60X60X7 (P.O.) | 0,85 | | 2,54 |
| P100470 | 1,000 m | MALLA ANUDADA GALVANIZADA CINEGÉTICA 200X17X30 (P.O.) | 2,30 | | 2,30 |
| P100510 | 1,000 m | ALAMBRE DOBLE HILO 13X15 (P.O.) | 0,15 | | 0,15 |
| P100520 | 0,083 u | TENSOR ALAMBRE (P.O.) | 0,44 | | 0,04 |
| AMA110C005 | 0,013 m ³ | HORMIGÓN EN MASA HM-20/SBP/40, "IN SITU", D<= 3 KM | 86,88 | | 1,13 |
| P103435 | 1,020 m | CABLE ACERO GALVANIZADO | 2,98 | | 3,04 |
| | | | Coste directo..... | | 16,64 |
| | | | Costes indirectos..... | 2,5% | 0,42 |
| | | | COSTE UNITARIO TOTAL..... | | 17,06 |
| | | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS | | | |

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

ADECUACIÓN DE CERRAMIENTOS CINEGÉTICOS EN EL MONTE PÚBLICO ALCORNOCOSAS (CO-90196-JA), T.M. MONTORO, INCLUIDO EN EL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL (PGI) DE LAS SIERRA OCCIDENTAL DE CÓRDOBA Y ALCORNOCOSAS. FASE 2

| CÓDIGO | CANTIDAD UD. | RESUMEN | PRECIO SUBTOTAL IMPORTE | |
|-------------------|----------------------|--|-------------------------|--------------|
| AMA109S270 | m² | CANCELA DE BARRA Y TUBO METÁLICOS | | |
| | | CANCELA METÁLICA A BASE DE BASTIDOR TUBULAR DE ACERO GALVANIZADO DE 3 CM DE DIÁMETRO, CON BARROTES VERTICALES TUBULARES DE 1 CM DE DIÁMETRO. INCLUIDO EL MONTAJE MEDIANTE BISAGRAS Y CERRADURA Y PINTURA CON IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE. | | |
| O100080 | 4,200 h | OFICIAL 1º OPERARIO | 13,93 | 58,51 |
| P100015 | 5,000 kg | ACERO PERFIL LAMINADO FRIO S 275 JR | 1,26 | 6,30 |
| P100615 | 5,000 kg | PUNTAS (P.O.) | 1,73 | 8,65 |
| P210190 | 5,000 u | MATERIAL COMPLEMENTARIO Y PEQUEÑO MATERIAL | 0,66 | 3,30 |
| | | Coste directo..... | | 76,76 |
| | | Costes indirectos..... | 2,5% | 1,92 |
| | | COSTE UNITARIO TOTAL..... | | 78,68 |
| | | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS | | |
| AMA109V230 | m | RETIRADA DE CERRAMIENTO EXISTENTE | | |
| | | ELIMINACIÓN DE CERRAMIENTO EXISTENTE EN LA ZONA, RETIRADA DE HINCOS METÁLICOS, MALLA GANADERA Y ALAMBRE DE ESPINO. SE INCLUYE LA RETIRADA DE RESIDUOS A VERTEDERO. | | |
| O100060 | 0,300 h | ESPECIALISTA FORESTAL | 12,66 | 3,80 |
| O100050 | 0,180 h | JEFE DE CUADRILLA | 14,08 | 2,53 |
| M300035 | 0,086 h | CAMIÓN 131/160 CV | 37,65 | 3,24 |
| | | Coste directo..... | | 9,57 |
| | | Costes indirectos..... | 2,5% | 0,24 |
| | | COSTE UNITARIO TOTAL..... | | 9,81 |
| | | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS | | |
| AMA110C005 | m³ | HORMIGÓN EN MASA HM-20/SBP/40, "IN SITU", D<= 3 KM | | |
| | | METRO CÚBICO DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 (20 N/MM ² DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA) CON ÁRIDO DE 40 MM DE TAMAÑO MÁXIMO Y DISTANCIA MÁXIMA DE LA ARENA Y GRAVA DE 3 KM. ELABORADO "IN SITU", INCLUIDA PUESTA EN OBRA. | | |
| O100075 | 2,000 h | PEÓN CUALIFICADO | 11,17 | 22,34 |
| M400035 | 0,500 h | HORMIGONERA FIJA, 250 L | 18,34 | 9,17 |
| M100055 | 0,100 h | VIBRADOR HORMIGÓN O REGLA VIBRANTE S/M.O. | 11,00 | 1,10 |
| M300130 | 0,125 d | TODO TERRENO LARGO | 51,31 | 6,41 |
| P100295 | 0,355 t | CEMENTO CEM II/A-V 42,5 R A GRANEL (P.O.) | 92,00 | 32,66 |
| P100050 | 0,403 m ³ | ARENA LAVADA (EN CANTERA) | 13,64 | 5,50 |
| P100060 | 0,806 m ³ | GRAVA (EN CANTERA) | 11,30 | 9,11 |
| P100820 | 0,160 m ³ | AGUA (PIE DE OBRA) | 0,72 | 0,12 |
| AMA109H030 | 1,050 m ³ | TRANSPORTE MAT. SUELTOS, CAMIÓN BASCULANTE EN OBRA DIST. <= 3 KM | 0,45 | 0,47 |
| | | Coste directo..... | | 86,88 |
| | | Costes indirectos..... | 2,5% | 2,17 |
| | | COSTE UNITARIO TOTAL..... | | 89,05 |
| | | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS | | |

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

ADECUACIÓN DE CERRAMIENTOS CINEGÉTICOS EN EL MONTE PÚBLICO ALCORNOCOSAS (CO-90196-JA), T.M. MONTORO, INCLUIDO EN EL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL (PGI) DE LAS SIERRA OCCIDENTAL DE CÓRDOBA Y ALCORNOCOSAS. FASE 2

| CÓDIGO | CANTIDAD UD. | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|-------------------|----------------------|---|--------|----------|---------------|
| AMA110C015 | m³ | HORMIGÓN EN MASA HM-20/SBP/40, "IN SITU", D<=15 KM | | | |
| | | HORMIGÓN HM-20, DE CONSISTENCIA BLANDA O PLÁSTICA, TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO DE 40 MM Y AMBIENTE I . TRANSPORTE DE LOS MATERIALES HASTA LA OBRA O HASTA EL PUNTO MÁS CERCANO ACCESIBLE A CAMIÓN CON DISTANCIA MÁXIMA DE 15 KM. ELABORADO "IN SITU", INCLUIDA PUESTA EN OBRA. | | | |
| O100075 | 2,000 h | PEÓN CUALIFICADO | 11,17 | | 22,34 |
| M400035 | 0,500 h | HORMIGONERA FIJA, 250 L | 18,34 | | 9,17 |
| M100055 | 0,100 h | VIBRADOR HORMIGÓN O REGLA VIBRANTE S/M.O. | 11,00 | | 1,10 |
| M300130 | 0,125 d | TODO TERRENO LARGO | 51,31 | | 6,41 |
| P100370 | 0,355 t | CEMENTO CEM-I (PIE DE OBRA). | 100,62 | | 35,72 |
| P100050 | 0,403 m ³ | ARENA LAVADA (EN CANTERA) | 13,64 | | 5,50 |
| P100060 | 0,806 m ³ | GRAVA (EN CANTERA) | 11,30 | | 9,11 |
| P100820 | 0,160 m ³ | AGUA (PIE DE OBRA) | 0,72 | | 0,12 |
| AMA109H075 | 1,050 m ³ | TRANSPORTE MAT. SUELTOS EN CARRETERAS SIN LIMT. TON. 3<D<=10 KM | 3,05 | | 3,20 |
| | | Coste directo..... | | 92,67 | |
| | | Costes indirectos..... | 2,5% | 2,32 | |
| | | COSTE UNITARIO TOTAL..... | | | 94,99 |
| | | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS | | | |
| AMA202BF45 | u | SEÑAL FEADER 96X54 | | | |
| | | SEÑAL O PLACA DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE DIMENSIONES 96X54 CM, Y POSTE DE 80X40 MM DE 2,5 METROS DE ALTURA, REALIZADA MEDIANTE IMPRESIÓN DIGITAL CONFORME A LA INSTRUCCIONES DE LA GUÍA BÁSICA, INSTALADA SOBRE EL TERRENO MEDIANTE CIMENTACIÓN DE 35X35X35 CM CON HORMIGÓN EN MASA. LA ALTURA MÍNIMA DE LA BASE DEL CARTEL SOBRE EL TERRENO SERÁ DE 1,5 CM | | | |
| O100080 | 1,707 h | OFICIAL 1º OPERARIO | 13,93 | | 23,78 |
| M300130 | 0,150 d | TODO TERRENO LARGO | 51,31 | | 7,70 |
| P105205 | 1,000 u | SEÑAL FEADER 96X54 | 96,69 | | 96,69 |
| AMA110C015 | 0,070 m ³ | HORMIGÓN EN MASA HM-20/SBP/40, "IN SITU", D<=15 KM | 92,67 | | 6,49 |
| P%CTD.10 | 0,967 % | CARGA, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN | 10,00 | | 9,67 |
| | | Coste directo..... | | 144,33 | |
| | | Costes indirectos..... | 2,5% | 3,61 | |
| | | COSTE UNITARIO TOTAL..... | | | 147,94 |
| | | Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS | | | |