

MEMORIA COMPLEMENTARIA DE DESGLOSE DEL PRESUPUESTO EN LOS CONCEPTOS DE SERVICIO Y SUMINISTRO

TÍTULO DE LA ACTUACIÓN:

ADECUACIÓN DE CERRAMIENTOS CINEGÉTICOS EN TERRENOS CINEGÉTICOS DE GESTIÓN PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, EN LOS MONTES PATA DEL CABALLO Y DEHESA JARRAMA, PROVINCIA DE HUELVA, FASE 2.

EXPEDIENTE: CONTR 2025 411689

Se ha llevado a cabo un contrato mixto de servicio y suministro de acuerdo a lo dispuesto en el art. 18 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Este contrato está compuesto en parte por servicios y por suministros, siendo el objeto principal el servicio, al ser mayor el valor estimado de los respectivos servicios con respecto a los suministros.

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE SERVICIO Y DE SUMINISTRO:

En primer lugar se presenta el presupuesto total de la actuación (IVA no incluido):

ADECUACIÓN DE CERRAMIENTOS CINEGÉTICOS DE GESTIÓN PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, EN LOS MONTES PATA DEL CABALLO Y DEHESA JARRAMA, EN LA PROVINCIA DE HUELVA, FASE 2								
CUADRO RESUMEN								
PROVINCIA	LOTE/MONTE		DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN	Ud	PRECIO UNITARIO	TOTAL (sin IVA)	
HUELVA	1	PATA DEL CABALLO	AMA109V230	RETIRADA DE CERRAMIENTO EXISTENTE	44.285,00	m	9,81 €	434.435,85 €
			AMA109S155N	CERRAM. POSTE MET PNT, ALT=2 M, MALLA CINEGÉT CIMENTACIÓN	44.285,00	m	17,06 €	755.502,10 €
			AMA109S395	COLOCACIÓN CANCELA ACERO LAMINADO	1	u	1.353,28 €	1.353,28 €
			AMA202BF50N	SEÑALIZACIÓN COFINANCIADA CON FONDOS EUROPEOS	1	u	1.158,29 €	1.158,29 €
TOTAL LOTE 1 (Sin IVA)							1.192.449,52 €	
PROVINCIA	LOTE/MONTE		DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN	Ud	PRECIO UNITARIO	TOTAL (sin IVA)	
HUELVA	2	DEHESA JARRAMA	AMA109V230	RETIRADA DE CERRAMIENTO EXISTENTE	26.516,00	m	9,81 €	260.121,96 €
			AMA109S155N	CERRAM. POSTE MET PNT, ALT=2 M, MALLA CINEGÉT CIMENTACIÓN	26.516,00	m	17,06 €	452.362,96 €
			AMA109S395	COLOCACIÓN CANCELA ACERO LAMINADO	1	u	1.353,28 €	1.353,28 €
			AMA202BF50N	SEÑALIZACIÓN COFINANCIADA CON FONDOS EUROPEOS	1	u	1.158,29 €	1.158,29 €
TOTAL LOTE 2 (Sin IVA)							714.996,49 €	
TOTAL LICITACIÓN							1.907.446,01 €	



Seguidamente se presenta el presupuesto correspondiente al concepto de “suministro” (IVA no incluido):

MATERIALES (PRESUPUESTO)				
Adecuación de cerramientos cinegéticos en los montes Pata del Caballo y Dehesa de Jarra ma (Huelva), Fase 2.				
CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	UD. PRECIO/UD.	IMPORTE
P100050	ARENA LAVADA (EN CANTERA)	371,882 m ³	13,64	5.072,46
P100060	GRAVA (EN CANTERA)	743,763 m ³	11,30	8.404,52
P100180	ACERO B 400 S	505,730 kg	1,40	708,02
P100185	ALAMBRE (PIE DE OBRA)	0,397 kg	1,35	0,54
P100250	HORMIGÓN ESTRUCTURAL PARA ARMAR HA-25/SP/40, ÁRIDO 40 MM, PLANTA	2,960 m ³	63,37	187,58
P100295	CEMENTO CEM III/A-V 42,5 R A GRANEL (P.O.)	326,860 t	92,00	30.071,14
P100370	CEMENTO CEM-I (PIE DE OBRA).	0,728 t	100,62	73,23
P100465	PERFIL LAMINADO PNT 60X60X7 (P.O.)	211.694,990 kg	0,85	179.940,74
P100470	MALLA ANUDADA GALVANIZADA CINEGÉTICA 200X17X30 (P.O.)	70.801,000 m	2,30	162.842,30
P100510	ALAMBRE DOBLE HILO 13X15 (P.O.)	70.801,000 m	0,15	10.620,15
P100520	TENSOR ALAMBRE (P.O.)	5.876,483 u	0,44	2.585,65
P100820	AGUA (PIE DE OBRA)	147,645 m ³	0,72	106,30
P103435	CABLE ACERO GALVANIZADO	72.217,020 m	2,98	215.206,72
P103505	CANCELA ACERO LAMINADO UNA HOJA 3,40 X 1,40 M (P.O.)	2,000 u	661,16	1.322,32
P105210N	SEÑAL DE OBRA 180x285 CON VINILO	2,000 u	558,75	1.117,50
		Grupo P10.....		618.259,17
P210190	MATERIAL COMPLEMENTARIO Y PEQUEÑO MATERIAL	14,969 u	0,66	9,88
		Grupo P21.....		9,88
P600030	(VARIABLE DISTANCIA) SUPLEMENTO TRANSPORTE HORMIGÓN	88,800 kmud	0,50	44,40
		Grupo P60.....		44,40
		TOTAL.....		618.313,45

A partir del importe total de la actuación: 1.907.446,01 € (IVA no incluido), y restándole el Importe del concepto “suministros”: 618.313,45 €” (IVA no incluido), obtenemos el importe correspondiente al concepto “Servicios”: 1.289.132,56 € (IVA no incluido).

En el siguiente cuadro resumen se presentan los resultados del desglose:

RESUMEN DESGLOSE DE LOS CONCEPTOS DE SERVICIO Y SUMINISTRO				
	IMPORTE (IVA no incluido)	(IVA 21%)	TOTAL (IVA incluido)	Porcentaje (%)
TOTAL ACTUACIÓN	1.907.446,01 €	400.563,66 €	2.308.009,67 €	
TOTAL SUMINISTROS	618.313,45 €	129.845,82 €	748.159,27 €	32,42 %
TOTAL SERVICIO. Diferencia: (Total actuación – Total suministros)	1.289.132,56 €	270.717,84 €	1.559.850,40 €	67,58 %

Fdo.: Coordinador Provincial Huelva

Fdo.: Luis E. Cordero Sánchez

LUIS ENRIQUE CORDERO SANCHEZ		02/09/2025 15:49:19	PÁGINA: 2 / 6
VERIFICACIÓN	NJyGwqVCw9Zp9oEmZg8lg9p3xlQ631	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

**ANEXO. Cuadro precios descompuestos.**

AMA109B030	m³	EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJA EN TERRENO TRÁNSITO METRO CÚBICO DE EXCAVACIÓN MECÁNICA EN ZANJA EN TERRENO TRÁNSITO, Y ACOPIO A PÍE DE MÁQUINA. PARA CIMENTACIONES Y OBRAS DE FÁBRICA.		
M200155	0,106 h	RETROEXCAVADORA ORUGA HIDRÁ. 51/100 CV	50,14	5,31
			Coste directo.....	5,31
			Costes indirectos.....	2,5% 0,13
			COSTE UNITARIO TOTAL.....	5,44
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS		
AMA109B070	m²	REFINO MANUAL DE EXCAVACIÓN EN CIMENTACIONES Y OBRAS DE FÁBRICA METRO CUADRADO DE REFINO DE PAREDES Y FONDOS DE ZANJAS POR MEDIOS MANUALES, EN CIMENTACIONES Y OBRAS DE FÁBRICA.		
O100075	0,300 h	PEÓN CUALIFICADO	11,17	3,35
M300130	0,013 d	TODO TERRENO LARGO	51,31	0,67
			Coste directo.....	4,02
			Costes indirectos.....	2,5% 0,10
			COSTE UNITARIO TOTAL.....	4,12
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS		
AMA109H030	m³	TRANSPORTE MAT. SUELTOS, CAMIÓN BASCULANTE EN OBRA DIST. <= 3 KM TRANSPORTE DE METRO CÚBICO DE MATERIALES SUELTOS EN EL INTERIOR DE LA OBRA CON CAMIÓN BASCULANTE, SIENDO EL RECORRIDO EN CARGA DE 3 KM. TIEMPOS DE CARGA, DESCARGA Y RETORNO EN VACÍO INCLUIDOS.		
M600011	1,000 m ³	FIJO TRANSP.MAT.SUELTOS (OBRA), CAMIÓN BASCUL.	0,45	0,45
			Coste directo.....	0,45
			Costes indirectos.....	2,5% 0,01
			COSTE UNITARIO TOTAL.....	0,46
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS		
AMA109H075	m³	TRANSPORTE MAT. SUELTOS EN CARRETERAS SIN LIMT. TON. 3<D<=10 KM UNIDAD DE OBRA DE TRANSPORTE DE MATERIALES SUELTOS POR CARRETERAS O CAMINOS EN MALAS CONDICIONES Y/O LIMITACIÓN DE TONELAJE, SIENDO EL RECORRIDO EN CARGA DE 15 KM. TIEMPOS DE CARGA, DESCARGA Y RETORNO EN VACÍO INCLUIDOS.		
M300016	1,000 m ³	TRANSPORTE MATERIALES SUELTOS (EN CARRETERAS)	0,95	0,95
M600016	10,000 kmm ³	(VARIABLE DISTANCIA) TRANSPORTE MAT. SUELTOS (EN CARRETERAS)	0,21	2,10
			Coste directo.....	3,05
			Costes indirectos.....	2,5% 0,08
			COSTE UNITARIO TOTAL.....	3,13
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS		

LUIS ENRIQUE CORDERO SANCHEZ		02/09/2025 15:49:19	PÁGINA: 3 / 6
VERIFICACIÓN	NJyGwqVCw9Zp9oEmZg8lg9p3xlQ631	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



AMA109S155N

m CERRAM. POSTE MET PNT, ALT=2 M, MALLA CINEGÉT CIMENTACIÓN
METRO DE CERRAMIENTO A BASE DE POSTES METÁLICOS PNT 60X60X7 Y 2,3 M DE ALTURA, ANCLADOS CON HORMIGÓN EN EL SUELO A 5 M DE SEPARACIÓN, CON DOS RIOSTRAS CADA 100 M. INCLUYE MALLA CINEGÉTICA 2 M DE ALTURA.

O100075	0,507 h	PEÓN CUALIFICADO	11,17	5,66
O100050	0,072 h	JEFE DE CUADRILLA	14,08	1,01
M300130	0,015 d	TODO TERRENO LARGO	51,31	0,77
P100465	2,990 kg	PERFIL LAMINADO PNT 60X60X7 (P.O.)	0,85	2,54
P100470	1,000 m	MALLA ANUDADA GALVANIZADA CINEGÉTICA 200X17X30 (P.O.)	2,30	2,30
P100510	1,000 m	ALAMBRE DOBLE HILO 13X15 (P.O.)	0,15	0,15
P100520	0,083 u	SENSOR ALAMBRE (P.O.)	0,44	0,04
AMA110C005	0,013 m ³	HORMIGÓN EN MASA HM-20/SBP/40, "IN SITU", D<= 3 KM	86,88	1,13
P103435	1,020 m	CABLE ACERO GALVANIZADO	2,98	3,04
			Coste directo.....	16,64
			Costes indirectos.....	2,5% 0,42

COSTE UNITARIO TOTAL..... 17,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

AMA109S395

u COLOCACIÓN CANCELA ACERO LAMINADO
UNIDAD DE OBRA DE INSTALACIÓN DE PUERTA ABATIBLE DE UNA HOJA CON MARCO DE DIMENSIONES 3,40 X 1,40 M. ESTÁ FORMADA POR DOS PILARES HEB-100 Y HOJA ABATIBLE EN PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE TIPO S-235-J. LOS PILARES DE SUJECIÓN DE 1,80 M DE ALTURA SOBRE RASANTE DEL TERRENO. ENREJADO DE PANEL DE HOJA CON BARRAS VERTICALES EN PERFILES LAMINADOS DE SECCIÓN CUADRADA. LOS PILARES ESTARÁN CIMENTADOS CON ZAPATAS DE HORMIGÓN ARMADO HA-25/SP/40 Y ARMADURAS CON ACERO CORRUGADO B400S. COMPLETAMENTE PINTADA E INSTALADA. TIRANTES, BISAGRAS, CERROJO Y CANDADO INCLUIDOS.

O100080	5,000 h	OFICIAL 1º OPERARIO	13,93	69,65
O100075	8,000 h	PEÓN CUALIFICADO	11,17	89,36
M300130	1,000 d	TODO TERRENO LARGO	51,31	51,31
M300090	3,000 h	CAMIÓN VOLQUETE GRÚA 161/190 CV	55,66	166,98
P210190	5,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO Y PEQUEÑO MATERIAL	0,66	3,63
P103505	1,000 u	CANCELA ACERO LAMINADO UNA HOJA 3,40 X 1,40 M (P.O.)	661,16	661,16
AMA109B030	1,640 m ³	EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJA EN TERRENO TRÁNSITO	5,31	8,71
AMA109B070	9,640 m ²	REFINO MANUAL DE EXCAVACIÓN EN CIMENTACIONES Y OBRAS DE FÁBRICA	4,02	38,75
AMA110C005	0,160 m ³	HORMIGÓN EN MASA HM-20/SBP/40, "IN SITU", D<= 3 KM	86,88	13,90
AMA110B020	39,690 kg	ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B400S	1,98	78,59
AMA110C110	1,480 m ³	HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/SBP/40, EN PLANTA, 15<D<=30 KM	93,40	138,23
			Coste directo.....	1.320,27
			Costes indirectos.....	2,5% 33,01

COSTE UNITARIO TOTAL..... 1.353,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

AMA109V230

m RETIRADA DE CERRAMIENTO EXISTENTE
ELIMINACIÓN DE CERRAMIENTO EXISTENTE EN LA ZONA, RETIRADA DE HINCOS METÁLICOS, MALLA GANADERA Y ALAMBRE DE ESPINO. SE INCLUYE LA RETIRADA DE RESIDUOS A VERTEDERO.

O100060	0,300 h	ESPECIALISTA FORESTAL	12,66	3,80
O100050	0,180 h	JEFE DE CUADRILLA	14,08	2,53
M300035	0,086 h	CAMIÓN 131/160 CV	37,65	3,24
			Coste directo.....	9,57
			Costes indirectos.....	2,5% 0,24

COSTE UNITARIO TOTAL..... 9,81

4

LUIS ENRIQUE CORDERO SANCHEZ		02/09/2025 15:49:19	PÁGINA: 4 / 6
VERIFICACIÓN	NJyGwqVCw9Zp9oEmZg8lg9p3xlQ631	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

AMA110B020

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B400S
KILOS DE ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B 400 S PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES VARIOS, INCLUSO CORTE, LABRADO, COLOCACIÓN Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO, SEPARADORES Y PUESTA EN OBRA; SEGÚN INSTRUCCIÓN EHE. MEDIDO EN PESO NOMINAL.

P100180	1,080 kg	ACERO B 400 S	1,40	1,51
P100185	0,005 kg	ALAMBRE (PIE DE OBRA)	1,35	0,01
P210190	0,050 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO Y PEQUEÑO MATERIAL	0,66	0,03
O100050	0,008 h	JEFE DE CUADRILLA	14,08	0,11
O100085	0,016 h	OFICIAL 2º OPERARIO	12,49	0,20
O100045	0,008 h	PEÓN OFICIOS VARIOS	9,13	0,07
M300130	0,001 d	TODO TERRENO LARGO	51,31	0,05
			Coste directo.....	1,98
			Costes indirectos.....	2,5% 0,05
			COSTE UNITARIO TOTAL.....	2,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

AMA110C005

m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20/SBP/40, "IN SITU", D<= 3 KM
METRO CÚBICO DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 (20 N/MM² DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA) CON ÁRIDO DE 40 MM DE TAMAÑO MÁXIMO Y DISTANCIA MÁXIMA DE LA ARENA Y GRAVA DE 3 KM. ELABORADO "IN SITU", INCLUIDA PUESTA EN OBRA.

O100075	2,000 h	PEÓN CUALIFICADO	11,17	22,34
M400035	0,500 h	HORMIGONERA FIJA, 250 L	18,34	9,17
M100055	0,100 h	VIBRADOR HORMIGÓN O REGLA VIBRANTE S/M.O.	11,00	1,10
M300130	0,125 d	TODO TERRENO LARGO	51,31	6,41
P100295	0,355 t	CEMENTO CEM II/A-V 42,5 R A GRANEL (P.O.)	92,00	32,66
P100050	0,403 m³	ARENA LAVADA (EN CANTERA)	13,64	5,50
P100060	0,806 m³	GRAVA (EN CANTERA)	11,30	9,11
P100820	0,160 m³	AGUA (PIE DE OBRA)	0,72	0,12
AMA109H030	1,050 m³	TRANSPORTE MAT. SUELTOS, CAMIÓN BASCULANTE EN OBRA DIST. <= 3 KM	0,45	0,47
			Coste directo.....	86,88
			Costes indirectos.....	2,5% 2,17
			COSTE UNITARIO TOTAL.....	89,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

AMA110C015

m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20/SBP/40, "IN SITU", D<=15 KM
HORMIGÓN HM-20, DE CONSISTENCIA BLANDA O PLÁSTICA, TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO DE 40 MM Y AMBIENTE I. TRANSPORTE DE LOS MATERIALES HASTA LA OBRA O HASTA EL PUNTO MÁS CERCANO ACCESIBLE A CAMIÓN CON DISTANCIA MÁXIMA DE 15 KM. ELABORADO "IN SITU", INCLUIDA PUESTA EN OBRA.

O100075	2,000 h	PEÓN CUALIFICADO	11,17	22,34
M400035	0,500 h	HORMIGONERA FIJA, 250 L	18,34	9,17
M100055	0,100 h	VIBRADOR HORMIGÓN O REGLA VIBRANTE S/M.O.	11,00	1,10
M300130	0,125 d	TODO TERRENO LARGO	51,31	6,41
P100370	0,355 t	CEMENTO CEM-I (PIE DE OBRA).	100,62	35,72
P100050	0,403 m³	ARENA LAVADA (EN CANTERA)	13,64	5,50
P100060	0,806 m³	GRAVA (EN CANTERA)	11,30	9,11
P100820	0,160 m³	AGUA (PIE DE OBRA)	0,72	0,12
AMA109H075	1,050 m³	TRANSPORTE MAT. SUELTOS EN CARRETERAS SIN LIMIT. TON. 3<D<=10 KM	3,05	3,20
			Coste directo.....	92,67
			Costes indirectos.....	2,5% 2,32

LUIS ENRIQUE CORDERO SANCHEZ		02/09/2025 15:49:19	PÁGINA: 5 / 6
VERIFICACIÓN	NJyGwqVCw9Zp9oEmZg8lg9p3xlQ631	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

**COSTE UNITARIO TOTAL..... 94,99**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

AMA110C110	m³	HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/SBP/40, EN PLANTA, 15<D<=30 KM		
		METRO CÚBICO DE HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 (25 N/MM ² DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA), CON ÁRIDO DE 40 MM DE TAMAÑO MÁXIMO, ELABORADO EN PLANTA, ELABORADO EN PLANTA, A UNA DISTANCIA DE ENTRE 15 Y 30 KM DESDE LA PLANTA. INCLUIDA PUESTA EN OBRA.		
O100075	1,100 h	PEÓN CUALIFICADO	11,17	12,29
M100055	0,100 h	VIBRADOR HORMIGÓN O REGLA VIBRANTE S/M.O.	11,00	1,10
P100250	1,000 m ³	HORMIGÓN ESTRUCTURAL PARA ARMAR HA-25/SP/40, ÁRIDO 40 MM, PLANTA	63,37	63,37
AMA110C190	1,000 u	SUPLEMENTO TRANSPORTE DE HORMIGÓN, 15<D<=30KM	15,00	15,00
M300130	0,032 d	TODO TERRENO LARGO	51,31	1,64
		Coste directo.....		93,40
		Costes indirectos.....	2,5%	2,34

COSTE UNITARIO TOTAL..... 95,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

AMA110C190	u	SUPLEMENTO TRANSPORTE DE HORMIGÓN, 15<D<=30KM		
		UNIDAD DE SUPLEMENTO TRANSPORTE DE HORMIGÓN, 15 < D <= 30 KM		
P600030	30,000 kmud	(VARIABLE DISTANCIA) SUPLEMENTO TRANSPORTE HORMIGÓN	0,50	15,00
		Coste directo.....		15,00
		Costes indirectos.....	2,5%	0,38

COSTE UNITARIO TOTAL..... 15,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

AMA202BF50N	u	SEÑALIZACIÓN DE ACTUACIÓN COFINANCIADA CON FONDOS EUROPEOS		
		SEÑAL DE TIPO PÓRTICO DE INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD DE COFINANCIADA CON FONDOS EUROPEOS. COMPUESTA POR PANEL DE 180x285 CM Y DOS SOPORTES HEB-140, TENIENDO EN SU EXTREMO INFERIOR DOS CARTELAS SOLDADAS A CADA UNO DE LOS SOPORTES ESTRUCTURALES PARA SU UNIÓN CON LAS PLACAS DE ANCLAJE DE LA CIMENTACIÓN. LA CIMENTACIÓN SERÁ DE DATOS DE HORMIGÓN HM-20/SBP/40 DE 80x80x80 CON SUS PLACAS DE ANCLAJE CORRESPONDIENTE PARA LA UNIÓN CON LAS CARTELAS. EL PANEL SE REALIZARÁ CON BANDEJAS MODULARES O LAMAS DE ALUMINIO, CON LA APLICACIÓN GRÁFICA REALIZADA EN VINILO, LA LÁMINA SERÁ RETROREFLECTANTE. LOS PANELES IRÁN PROVISTOS DE SISTEMAS ANTIDESCUELGUE Y ANTIVANDÁLICO. DISEÑO CONFORME A LA NORMATIVA REGULADORA. UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA.		
O100080	4,000 h	OFICIAL 1º OPERARIO	13,93	55,72
M300130	0,150 d	TODO TERRENO LARGO	51,31	7,70
M200175	1,000 h	RETROMIXTA 71/100 CV	33,60	33,60
P100180	210,000 kg	ACERO B 400 S	1,40	294,00
P105210N	1,000 u	SEÑAL DE OBRA 180x285 CON VINILO	558,75	558,75
AMA110C015	1,025 m ³	HORMIGÓN EN MASA HM-20/SBP/40, "IN SITU", D<=15 KM	92,67	94,99
P%CTD.10	8,528 %	CARGA, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN	10,00	85,28
		Coste directo.....		1.130,04
		Costes indirectos.....	2,5%	28,25

COSTE UNITARIO TOTAL..... 1.158,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

LUIS ENRIQUE CORDERO SANCHEZ		02/09/2025 15:49:19	PÁGINA: 6 / 6
VERIFICACIÓN	NJyGwqVCw9Zp9oEmZg8lg9p3xlQ631	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	